



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.



UNIVERSITY
OF FLORIDA
LIBRARY



Meyers Lexikon

Siebente Auflage

Achter Band

Meyers Lexikon


Siebente Auflage

In vollständig neuer Bearbeitung

Mit etwa 5000 Textabbildungen und über
1000 Tafeln, Karten und
Textbeilagen

Achter Band

Marut – Oncidium



Bibliographisches Institut, Leipzig

1 9 2 8

033
M61387

Alle Rechte vom Verleger vorbehalten
Copyright 1926 by Bibliographisches Institut A.-G., Leipzig
Printed in Germany

1930 Leipzig
V. 1926

In diesem Lexikon sind, wie üblich, die Stichwörter, die zugleich eingetragene Warenzeichen sind, als solche nicht besonders kenntlich gemacht; es kann also aus der Bezeichnung einer Ware mit dem für diese eingetragenen Warenzeichen nicht geschlossen werden, daß diese Bezeichnung freier Warenname ist. Eben-
sowenig ist aus der Darstellung im Lexikon zu entnehmen, ob Patente oder Gebrauchsmuster vorliegen.

Marut, Schar indischer Sturmgötter, zu den Adithya gehörend, als prunkvoll gerüstete Jünglinge, auf Wagen fahrend gedacht, Indras Genossen beim Sieg über Dämonen. *Lit.*: Oldenberg, Religion des Veda (2. Aufl. 1917).

Marutse-Ma(m)bunda, Negerreich im obern Bogen des Sambesi, nördl. von den Viktoriasfällen, fast ganz Nordwest-Rhodesia erfüllend, ungefähr 350 000 qkm mit etwa 350 000 Ew. Am Sambesi findet sich üppiger Pflanzenwuchs (große Rinderherden) und reiche Tierwelt. Die Bevölkerung besteht aus Bantunegern, den (herrschenden) Marutse (Marotse, Barotse) und den (unterworfenen) Ma(m)-bunda sowie tributpflichtigen Stämmen. Die despotische Regierung des Königs, der allein Handel treibt, wird mit großem Zeremoniell, Zauberei und Aberglauben aufrechterhalten. Die M. sind Hackbauer, geschickte Flechter, Holzschmitzer und Töpfer, wohnen in Rechteck- und Kegeldachhütten, die mitunter zu großen Siedlungen vereint sind. Die Männer tragen Lendenbinde und Fellmantel, die Frauen Riemen-schürze. Waffen sind Bogen, Keule und Dolch. Die Pubertätsfeierlichkeiten sind mit Maskentänzen verbunden. Die Gräber schmückt man mit Jagdtrophäen. Sprache ist das Suto (s. Basutoland). Hauptort ist Lialui (etwa 3000 Ew.). *Lit.*: Golub, Kulturstudie des M.-Reichs (1879); Gibbons, Africa from South to North through Marotseland (1904, 2 Bde.); M. Richter, Kultur und Reich der Marotse (1908).

Marvejols (spr. mār-vəʒɔ), Stadt im franz. Dep. Lozère. Arr. Mende, (1921) 3813 Ew., an der Bahn Saint-Flour-Béziers, hat Wolllwarenindustrie, Putzmacherei, Gerberei; nahebei Dolmen. — M. wurde 1586 den Protestanten entzogen und zerstört, auf Befehl Heinrichs IV. wieder aufgebaut.

Marvel (spr. mār-wel), 3te, Dedname, s. Mitchell.

Marvell (spr. mār-wel), Andrew, engl. Dichter, * 31. März 1621 Winstead (Yorkshire), † 18. Aug. 1678 London, gemäßigt monarchistisches Parlamentsmitglied, schrieb außer politischen Satiren und Traktaten, wie »Growth of Popery and Arbitrary Government« (1677), klangvolle lyrische Gedichte von zartem Naturempfinden (am bekanntesten: »The Emigrants in the Bermudas« und »Thoughts in a Garden«, zuerst gedruckt in »Miscellaneous Poems«, 1681, hrsg. von Mary Marvell). »Works« (hrsg. mit »Life« von Coole, 1726 [Neudruck 1772], Grosart, 1872—74, 4 Bde.), »Poems and Letters« (hrsg. von S. M. Margoliouth, 1927, 2 Bde.). *Lit.*: A. Wirrell, A. M. (1905).

Marvin (spr. mār-win), Charles, engl. Reisender und Schriftsteller, * 1854 Plumstead (Kent), † 5. Dez. 1890 London, bereiste 1832 und 1883 Rußland, den Kaukasus und den Kaspius. Hauptwerke: »The Russian Advance towards India« (1882) und »Reconnoitring Central Asia« (1884).

Marwar, brit.-ind. Staat und Stadt, s. Dschodhpur.

Marwari, indische Mundart, s. Rajasthani.

Marwig, 1) Friedrich August Ludwig von der,

preuß. General, * 29. Mai 1777 Berlin, † 6. Dez. 1837 Friedersdorf, bekämpfte den liberalen Einschlag der Hardenbergschen Reformen und vertrat den konservativ-monarchischen Staatsgedanken. Seine Lebensbeschreibung und militärischen und politischen Aufsätze erschienen u. d. T.: »Aus dem Nachlaß Fr. A. Ludwigs von der M.« (1852, 2 Bde.); gefürzte Neuauflage von F. Meusel u. d. T.: »F. A. Ludwig v. d. M., ein mährischer Edelmann im Zeitalter der Befreiungskriege« (1908—13, 2 Bde.). *Lit.*: »L. v. d. M.« (in »Deutscher Aufstieg«, 1924); F. Fontane, F. A. L. v. d. M. (»Wanderungen durch die Mark Brandenburg«, 2. Teil, neue Ausg. 1925); W. Kayser, Der Mitteleuropäer M. (in »Arch. f. Pol. u. Gesch.«, 1926).

2) Alexander von der, Bruder des vorigen, * 4. Okt. 1787 Berlin, † (gefallen) 11. Febr. 1814 bei Montmirail, kämpfte 1809 im österreichischen Heer und im Befreiungskrieg mit, ist bekannt als Freund von Rahel Levin, der späteren Frau von Barnhagen von Ense (s. d.). *Lit.*: S. Meißner, Rahel und Alexander von der M. in ihren Briefen (1925).

3) George Kornelius Adalbert von der, preuß. General, * 3. Juli 1856 Klein-Rosin (Kr. Stolp), 1905—07 Generalstabschef des 18. Ar., 1911 Divisionskommandeur, 1913 Generalinspekteur der Kavallerie, führte bei Ausbruch des Weltkriegs ein Kavalleriekorps, mit dem er September 1914 bis 30 km vor Paris streifte, verhinderte die feindliche Überflügelung, nahm mit dem 38. Reservekorps an der Winterschlacht in Masuren teil, führte 1915 das Beskidenkorps in den Karpaten, wehrte 1916 in Wolhynien die Brussilow-Offensive ab, schlug Ende 1917 mit der 2. Armee die Engländer bei Cambrai zurück, wurde 8. Aug. 1918 von Mangin bei Compiègne geschlagen und war seit September Führer der 5. Armee bei Verdun.

4) Karoline von der, s. Rodow.

Marg, 1) Adolf Bernhard, Musiktheoretiker, * 15. Mai 1795 Halle a. d. S., † 17. Mai 1866 Berlin, leitete 1824—32 die »Berliner allgemeine musikalische Zeitung«, war auch Mitarbeiter an Gottfried Webers »Cécilia« sowie später an dem Schillingschen »Universallerikon der Tonkunst«. 1830 wurde er Professor der Musik an der Universität in Berlin und Universitätsmusikdirektor. Sein Ansehen als Lehrer wuchs seit Erscheinen seines Hauptwerks: »Die Lehre von der musikalischen Komposition« (1837—47, 4 Bde.). M. schrieb ferner: »Beethovens Leben und Schaffen« (1859), »Glück und die Oper« (1863, 2 Bde.), »Erinnerungen aus meinem Leben« (1865, 2 Bde.). *Lit.*: L. Hirschberg, Der Tonichter A. B. M. (in »Sammelband X der Internat. Musikgef.«, 1908).

2) Karl Friedrich Heinrich, Mediziner, * 10. März 1796 Karlsruhe, † 2. Okt. 1877 Göttingen, wirkte selbst als Arzt und seit 1826 als akademischer Lehrer und Schriftsteller. Seine Arbeiten befaßten sich mit Geschichte der Medizin, Pathologie, Therapie und Arzneimittellehre. Er schrieb: »Die Lehre von den Giften in medizinisch-gerichtlicher und polizeilicher

Sinfiſch« (1827), »Aſteſioſ. Blide in die ethiſchen Beziehungen der Medizin« (1848) u. a.

3) Karl Heinrich, Philoſoph und Sozialiſt, * 5. Mai 1818 Trier, † 14. März 1883 London, jüdiſcher Abkunft, ſtudierte die Rechte, Geſchichte und Philoſophie, leitete 1842 die damals von Camphauſen, Hanſemann u. a. gegründete liberale, unter ihm jedoch radikal-oppoſitionelle »Rheinische Zeitung«, die bald unterdrückt wurde, gab dann in Paris mit M. Ruge u. a. 1843 »Deutsch-franzöſiſche Jahrbücher« und ſeit 1. Jan. 1844 das extrem ſozialiſtiſche Blatt »Vorwärts« heraus. Nach ſeiner Ausweiſung aus Paris (Januar 1845) begann er in Brüſſel mit Fr. Engels die praktiſche Agitation, wurde Viſepreſident der Deutſchen in der Internationalen demokratiſchen Geſellſchaft und Mitglied des ſeit 1836 beſtehenden kommuniſtiſchen geheimen »Bundes der Gerechten«. 1847 veröffentlichte er: »Discours sur le libre échange« und »Misère de la philosophie. Réponse à la 'Philosophie de la misère' de Proudhon« (1847; deutſch 1885) und 1848 mit Fr. Engels: »Das kommuniſtiſche Maniſeſt«. In der Februarrevolution als Diktator des Geheimbundes verhaftet und zur Abreiſe nach Deutſchland gezwungen, gab M. in Köln ſeit 1. Juni 1848 die »Neue Rheinische Zeitung« heraus und wurde einer der revolutionären Führer in der Rheinprovinz. Am 16. Mai 1849 ausgewieſen, wandte er ſich nach Baden, dann nach der Pfalz, ſpäter nach Paris. Auch dort ausgewieſen, ging er endgültig nach London. Hier ſetzte M. 1864 den Beſchluß der Gründung einer internationalen Arbeiteraſſoziation durch, die 1866 errichtet und von ihm bis 1872 geleitet wurde (vgl. Internationale). 1869 gründete ſein Freund und Schüler W. Liebmacht (ſ. d.) die Sozialdemokratiſche Arbeiterpartei, die ſich 1875 mit den radikalen Anhängern Laſſalles (ſ. d.) zur Sozialiſtiſchen Arbeiterpartei Deutſchlands vereinigte. M. gilt als Begründer des ſog. wiſſenſchaftlichen Sozialismus, der aus ſeinen philoſophiſchen Anſchauungen herauswächst und nur im Zuſammenhang mit dieſen verſtanden werden kann. M. blieb ſtets in der Hegelſchen Philoſophie beſtanden. Zwar wandte er ſich mit dem linken Flügel der Junghegelianer Feuerbach (ſ. d. 4) zum Sozialiſtiſchen Materialismus zu und entwickelte eine Syntheſe zwiſchen Hegel und Feuerbach, jedoch behielt er die Forſchungsweiſe Hegels, die dialektiſche Methode, bei, ebenso die Überzeugung von der Identität von Sein und Denken und der Erkennbarkeit der empiriſchen Wirklichkeit. Geſtrömt wird ſein philoſophiſches Syſtem durch ſeine Geſchichtsphilologie (ſ. d., Sp. 26), die auf dem hiſtoriſchen Materialismus aufgebaute materialistiſche Geſchichtsauffaſſung. Nationalökonomiſch iſt M. Schüler Ricardos, auf deſſen Arbeitswerttheorie er ſein eignes Syſtem, beſonders aber die Ausbeutungstheorie (ſ. Arbeitswerttheorie), errichtete. Er teilt die peſſimiſtiſche Auffaſſung Ricardos über die Lage der arbeitenden Klaſſe, die ſich auch bei wiſſenſchaftlichem Fortſchritt nicht beſſern könne, und ſagt deſhalb den Untergang der kapitaliſtiſchen Geſellſchaft durch das Anwachs der induſtriellen Reſervearmee und immer mehr ſich verſchärfende Kriſen voraus (Kataſtrophentheorie). Da ſich nach der dialektiſchen Methode der Fortſchritt dadurch vollzieht, daß ein altes Syſtem durch ein neues, das die vollkommene Negation des alten iſt (ſ. Dialektik), erſetzt wird, ſo verwarf M. alle ſozialen Reformen und erſtrebte die völlige revolutionäre Vernichtung der kapitaliſtiſchen Geſellſchaft und die Errichtung der Diktatur des Proletariats. M. iſt der bedeutendſte Theoretiker des Sozialismus und hat durch ſeine Kritik auch

die ſog. »bürgerliche« Nationalökonomie befruchtet. Von ſeinen Schriften ſeien noch genannt: »Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte« (1852), »Entſüllungen über den Kommuniſtenprozeß zu Köln« (1853), »Zur Kritik der politiſchen Ökonomie« (Heft 1. 1859; neue Ausg. von Kautſch, 1897), eine wiſſenſchaftliche Darſtellung ſeiner Werttheorie und ſeiner Geldlehre. Von ſeinem unvollendet gebliebenen Hauptwerk: »Das Kapital. Kritik der polit. Ökonomie«, legt der erſte Band (1867) die Grundlagen ſeiner ſozialiſtiſchen Anſchauungen und die Hauptzüge ſeiner Kritik der beſtehenden Geſellſchaft, der kapitaliſtiſchen Produktionsweiſe und ihrer Folgen dar. Der zweite Band, »Der Zirkulationsprozeß des Kapitals«, erſchien 1885 (herg. von Engels), der dritte, »Der Geſamtprozeß der kapitaliſt. Produktion«, 1894 (2 Tle.). Die Geſamtausgabe liegt in 10. Aufl. (1922) vor. »Gesammelte Schriften aus dem literariſchen Nachlaß von Karl M. und Friedrich Engels 1841–50« veröffentlichte Fr. Mehring (1901–02, 3 Bde.). Das M.-Engels-Inſtitut in Moſkau veranſtaltet eine auf 42 Bde. berechnete Geſamtausgabe. Lit.: Aus der unüberſehbaren M.-Literatur gibt die wichtigſten Schriften und Lit.-Nachweiſe Engels »Drahn in Artikel M. des 'Hb. der Staatsw.'. Beſonders empfehlenswert ſind: G. Adler, Die Grundlagen der M.'ſchen Kritik der beſtehenden Volkswirtſchaft (1887); v. Wendtſtern, Marx (1896); W. Liebmacht, Karl M. (1896); Maſarſch, Die philoſ. und ſozioſog. Grundlagen d. Marxismus (1899); L. Wolſtman, Der hiſtor. Materialismus, Darſtellung und Kritik d. Marxiſt. Weltanſchauung (1900); Kautſch, M.'s Ökon. Lehren, gemeinverſtändlich dargeſtellt (1903); Fr. Oppenheimer, Das Grundgeſetz der M.'ſchen Geſellſchaftslehre (1903); Tugan-Baranowski, Theoretische Grundlagen des Marxismus (1905); M. Adler, M. als Denker (1908); E. Panmacher, Das philoſoph.-ökonom. Syſtem d. Marxismus (1909); J. Blenge, M. und Hegel (1911); F. Cunow, Die M.'ſche Geſchichts-, Geſellſchafts- u. Staatstheorie (4. Aufl. 1923, 2 Bde.); Fr. Mehring, Karl M. (1918); Brandenburg, Die material. Geſchichtsauffaſſung (1920); S. Helander, M. und Hegel (1922); Wendorf, Dialektik und Material. Geſchichtsauffaſſung (1922–23); R. Muhs, Antimark., Bd. 1 (1927); D. Maſanow, M. als Denker, Menſch und Revolutionär (1927).

4) Friedrich, Altphilolog, * 22. April 1859 Darmſtadt, 1888 Profeſſor in Moſkau, 1889 Greiſſwald, 1892 Breslau, 1896 Wien, 1899 Leipzig, 1906 Bonn, gab u. a. die »Rhetorica ad Herennium« (1894; 2. Aufl. 1923) und die Fragmente des Lucilius nebst Kommentar (1904–05) heraus.

5) Wilhelm, Staatsmann, * 15. Jan. 1863 Köln, daſelbſt 1906 Oberlandesgerichtsrat, 1907 in Düſſeldorf, vertrat das Zentrum 1899–1920 im preußiſchen Abgeordnetenhaus, ſeit 1910 auch im Reichstag und 1919–20 in der Nationalverſammlung, wurde 1919 Generaldirektor des katholiſchen Volksvereins (1921 deſſen Erſter Vorſitzender), 1920 Vorſitzender der Zentrums- und der Zentrumsfraktion des Reichstags. Seit November 1923 Reichskanzler, leitete M., geſtützt durch das Ermächtigungsgesetz vom 4. Dez. 1923, das Reich in wiſſenſchaftlich ruhigere Bahnen, trat Januar 1925 beim Eintritt der Deutſchnationalen in die Reichsregierung zurück. Gegenüber Hindenburg unterlag er bei der Wahl zum Reichspräſidenten und verſuchte, Frühjahr 1925 zum preußiſchen Miniſterpräſidenten gewählt, vergebens eine Regierungsbildung. Von

November 1925 bis Juli 1926 war M. Reichsminister für Justiz und die besetzten Gebiete. Juli 1926 wurde er wieder Reichsminister und blieb es bei Umbildung des Kabinetts (Eintritt der Deutschnationalen) Januar 1927. *Lit.*: O. Schön, Die Rettung vor der Katastrophe, die Politik des Kabinetts M. usw. (1924).

6) Joseph, Komponist, * 11. Mai 1882 Graz, seit 1914 Lehrer an der Wiener Akademie für Musik, seit 1922 deren Direktor, schrieb Lieder, Chorgefänge, Kammermusik- und Orchesterwerke. *Lit.*: J. Bittner, N. M. (1923).

Marzbrüder (Marcksbrüder), f. Festschrift (Sp. 519).
Marzismus, die Lehre von Karl Marx (f. d. 3 und Sozialismus); **Marxisten**, dessen Anhänger.

Marzstadt, f. Selaterinenstadt.

Mary (engl., spr. mæri), Maria. — Fluß im südlichen Queensland, f. Maryborough 2). Vgl. Lungenfische (Sp. 1345, Djelleh).

Maryborough (spr. mæri'bôr, irisch Port Laoi-ghile, spr. pôrt-lá-í-ghí), 1) Hauptstadt der Gräfsch. Leix (Irish Free State), (1928) 3382 Ew., am Eriogue, Knotenpunkt der Bahn Dublin-Thurles, hat Mülerei, Irrenanstalt, Spital. — 2) Stadt im britisch-australischen Staat Queensland, (1921) 10635 Ew., an dem bis hierher für Seeschiffe fahrbaren Mary River, 40 km von seiner Mündung, hat bedeutende Eisengießereien, Säge- und Zudermühlen, Holzschneidewerke, Schiffbau und Seefischerei. M. ist Hafen für die fruchtbare Umgebung, für die Gypse- und andre Goldfelder und die Burrum-Kohlengrube. — 3) Stadt im westlichen Victoria (Australien), (1921) 4744 Ew., Bahnknoten, mit Gewerbeschule und großen Eisbahnwerkstätten. Nahebei Goldgruben.

Maryland (spr. mæri- oder mæri'land, abgekürzt Md.), Staat der Ver. St. v. A., an der Chesapeakebai, 31 926 (ohne die Wasserfläche 25 540) qkm mit (1925) 1 537 085 Ew. (45 auf 1 qkm). Der größere östliche Teil ist aus Sand-, Kies-, Lehm- und Mergelschichten zusammengefügtes Niederland, das nirgends 30 m Höhe erreicht. Der kleinere Westteil, vom Piedmont und von den Ausläufern der Alleghanies erfüllt, ist teils starkwelliges Hügel- und teils Bergland (Badbone Mountain, 1036 m). In letzterem hat M. erheblichen Anteil (1923 Ertrag 2,3 Mill. Short Tons) am appalachischen Kohlenfeld. Der Boden ist, abgesehen von den Federnümpfen, Salzmarschen und Sandgebenden der Küstenzone, fruchtbar. Die Ozeanküste ist wegen ihrer niedrigen Dünenwälle und seichten Lagunen für die Schifffahrt unzugänglich, die Chesapeakebai (f. d.) dagegen reich an guten Naturhäfen. Weit stromaufschiffbar ist nur der Potomac. — Das Klima ist niederschlagsreich (Baltimore 1100 mm), im Sommer heiß, im Winter sehr kalt; die Chesapeakebai und der Hafen von Baltimore sind zeitweilig mit Eis bedeckt. Baltimore hat im Jahresmittel 12,9°, Juli 25,1°, Januar 1,1°. — Die Bevölkerung betrug 1820: 407 350; 1920: 16,9 v. S. Meger. 1925 gab es 2372 Schulen mit 260 848 Schülern; von den 15 Colleges und Universitäten sind am berühmtesten die John-Hopkins-Universität in Baltimore (gegr. 1867) und die Marineakademie von Annapolis. In Baltimore residieren ein katholischer Erzbischof, zwei methodistische und ein anglikanischer Bischof, ein zweiter in Easton.

Wedeutendster Erwerbszweig ist Landwirtschaft. 1925 gab es 49 001 Farmen mit 17 925 qkm. Haupterzeugnisse sind Mais, Weizen, Heu, Tabak, Kartoffeln, Gemüse und Obst (besonders Pfirsiche und Äpfel). Wald bedeckt 32 v. S. der Fläche. Der

Bestand an Farmvieh zählte 1926: 143 000 Pferde und Maultiere, 463 000 Rinder, 96 000 Schafe und 192 000 Schweine. Die Seefischerei liefert vor allem Austern. Die Chesapeakebai ist das ausernreichste Gebiet der Erde. Sehr wichtig ist mit 1924: 18,5 Mill. \$ Ertrag der Bergbau, besonders auf Kohle, Ton und Eisen. Die Industrie erzeugte 1923 in 3168 Betrieben mit 152 781 Beschäftigten Waren im Werte von 903,4 Mill. \$, vornehmlich im Kleidergewerbe, in Obst-, Gemüse- und Fischkonserven, Kupfer, Holz- und Tabakwaren, Eisen und Stahl und deren Produkten, Schiffen, Mülereierzeugnissen. Dem meist über Baltimore (87 Dampferlinien) gehenden Handel dienen 1925: 3439 km Eisenbahnen, 310 km Kanäle und eine ansehnliche Handelsflotte.

Eingeteilt wird M. in 24 Counties. Hauptstadt ist Annapolis; die bedeutendste Stadt, zugleich Haupt- handels- und Industriezentrum, ist Baltimore, das in seinen Verwaltungsgrenzen 51 v. S. der Bevölkerung von M. umschließt. — In den Kongreß entsendet M. 2 Senatoren und 6 Abgeordnete.

Geschichte. M. wurde 1631 von König Karl I. an Lord Baltimore (f. d.) verliehen, dessen Söhne 1634 bei Saint Mary's kolonisierten und die Kolonie zu Ehren der Königin M. nannten. Lange litt das damals überwiegend katholische M. unter Kämpfen mit puritanischen Virginianern. Schon 1650 erhielt M. eine Verfassung, trat 1790 den Bundesdistrikt Columbia an die Union ab und stand im Bürgerkrieg auf der Seite der Nordstaaten. *Lit.*: M. C. Herry, History of M. (neue Ausg., fortgesetzt von James, 1904); Riley, A History of the General Assembly of M. (1905).

Maryland (spr. mæri- oder mæri'land), Teil der Republik Liberia (f. d., Geschichte).

Marylebone (spr. mæri'pôn oder mæri'n), f. Saint Marylebone und London (Sp. 1160).

Maryport (spr. mæri'pört), Hafenstadt in der engl. Gräfsch. Cumberland, (1921) 10 906 Ew., an der Ellenmündung und der Bahn Whitehaven-Carlisle, hat Eisengießerei, Gerberei, Brauerei, Segelmacherei, Tiden- und Docks, führt Holz, Eisen, Erze ein, Kohlen, Bahnschienen.

Mary River (spr. mæri-rivër), f. Mary. [nen aus.]
Marysville (spr. mæri'svil), Name mehrerer Städte in den Ver. St. v. A., darunter Stadt in Kalifornien, (1920) 5461 Ew., nördl. von Sacramento, am Zusammenfluß von Yuba- und Feather River, Bahnknoten, hat Obstbau und Goldbergbau.

März (lat. Martius, nach dem Gott Mars benannt), der dritte Monat unseres Jahres, im altrömischen Kalender der erste. Karl d. Gr. nannte ihn Venz- oder Frühlingsmonat. Die Sonne tritt im M. in das Zeichen des Widder. Auf den 20. oder 21. M. fällt das Frühlingsäquinoktium (Frühlingsanfang). **Marzabotto**, Ort in der ital. Prov. Bologna, (1921) 1417, als Gemeinde 6243 Ew., am Reno und an der Bahn Bologna-Bisioja, hat etruskische Gräberstadt und archäologisches Museum des Grafen Uria.

Marza Suga (M a r s a S u g a), Stadt, f. Apollonia 3).

Märzbecher (Märzglöckchen), Pflanzpflanze, f. Leu-
Märzblume, f. Anemone; auch schw. Schneeglöckchen, f. Galanthus und Leucojum; Gelbe M., f. Narcissus.
Marzellin (M a r c e l i n e, spr. mærs'lin), f. Gewebe (Sp. 124).

Märzerrungenschaften, die durch die Märzrevolution 1848 (vgl. Deutsche Revolution, Sp. 550) in den meisten deutschen Staaten den Regierungen abgezwungenen Zugeständnisse in Gesetz und Verfassung,

die nur z. T. Bestand hatten. Vormärzlich nennt man die vor der Revolution herrschenden Zustände, allgemeine: veraltete Zustände.

Märzfeld (Campus Martius), unter den Merowingern im März abgehaltene Volksversammlung, besonders Heerschau, Beratung über Krieg usw., wurde 755 von Pippin dem Kleinen in den Mai verlegt (**Mai** = **Mai**, Campus Martius); Karl d. Gr. hielt das Maifeld im Juni, Juli, sogar im August ab. Vgl. Campus. *Lit.*: **Ahrenz**, Namen und Zeit des Campus Martius der alten Franken (1873).

Märzgefallene, die 187 beim Barrikadenkampf 18. März 1848 in Berlin Gefallenen, die 22. März auf einem besonders Friedhof im Friedrichshain bestattet wurden. Dieser »Friedhof der Märzgefallenen«, die alljährliche Kranzniederlegung daselbst und die damit verbundene revolutionäre Propaganda führten häufig zu Auseinandersetzungen zwischen der Stadt Berlin und der Regierung. 1925 hat das »Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold« den Friedhof wiederhergestellt.

Märzglöckchen, Pflanzname. s. **Leucojum**.

Marziale (ital.), kriegerisch (von Marte, Mars).

Marzipan (ber; vom lat. Marci panis, »Marsbrot« [unsicher]), Gebäck aus geriebenen Mandeln, Zucker- und Rosen- oder Orangenblütenwasser.

Märzkämpfe, eine besonders bei den beteiligten Kommunisten beliebte Bezeichnung für die kommunistischen Unruhen in Mitteldeutschland, besonders im Mansfelder Revier (Mansfeld, Eisleben, Halle a. d. S.) im März 1921. Die Märzunruhen wurden durch Militär und Polizei niedergeschlagen, die Rädelsführer (u. a. M. Götz) von Sondergerichten verurteilt, größtenteils aber bald begnadigt. Über die M. unterrichten von der kommunistischen Partei Deutschlands herausgegebene Schriften, so *Die M. Kilian*, Die Enthüllungen zu den Märzkämpfen usw. (1922).

Märzling, Fischart, s. **Döbel**. [Deutsche Revolution.

Märzrevolution, s. Märzerrungenschaften und **Märzwurzel**, sw. Geum urbanum.

Mas (lat.), Männchen (Z). [für Haus oder Dorf.

Mas (spr. ma, vom lat. mausus), südfraz. Bezeichnung

Masaccio (spr. masätscho), eigentlich Tommaso di Ser Giovanni di Simone Guidi, ital. Maler, * 21. Dez. 1401 im Kastell San Giovanni (Vincenza), † 1428 Rom, Schüler des Masolino (?), 1422 in das Buch der Malergilde in Florenz eingetragen, schuf bald darauf Fresken in der Kirche Santa Maria del Carmine: Vertreibung aus dem Paradies (s. Taf. »Italienische Malerei I, 4), Petrus tufend, Petrus Kranke heilend, u. a. Von M. stammt die Dreifaltigkeit (Fresco) in Santa Maria Novella zu Florenz; später malte er in Pisa unter anderem ein (verschwindendes) Altarbild in der Kirche del Carmine, von dem Teile (Anbetung der Könige, Martyrium des Petrus und Johannes der Täufer) in Berlin (Kaiser-Friedrich-Museum) sind, zuletzt in Rom. Berlin hat von ihm auch die Wochenstube einer vornehmen Florentinerin. Über seine Bedeutung für die Italienische Kunst s. d. (Sp. 700). *Lit.*: Knudtzon, M. og den florentinske malerkunst (1875); M. Schmarow, M., der Begründer des klassischen Stils der ital. Malerei (1895–1900, mit Atlas).

Mas-a-fuera, s. Juan Fernández-Inseln.

Masagan (arab. el-Maschida), »die Neue«, aufblühender Hafenplatz an der atlantischen Küste Marokkos, (1926) 19 142 Ew. (1617 Europäer), südw. von Azemmur (s. d.), ist Ausfahrthafen für Marokko (dahin Straße) und für die Erzeugnisse des Schwarzerdegebiets von Dukkala (Körnerfrüchte, Südfrüchte und

Wolle), hat lebhaften Handel, besonders mit den Kanaren. — M., 1510 von Portugiesen gegründet, seit 1769 marokkanisch, wurde 1907 von Franzosen besetzt. **Masai**, sw. Masai.

Masan (Masampo), Hafen in Korea, an der Südküste, etwa 16 000 Korean. und Japan. Ew., westl. von Busan, 1899 dem Fremdhandel geöffnet, Endpunkt einer Zweigbahn, hat starken Personen- und Güterverkehr zwischen Korea und Japan (1924: Ein- und Ausfuhr 1,9 Mill. Yen). Nahebei im S. die japanische Marinestation Chinhae.

Masanderan, pers. Provinz, s. Masenderan.

Masaniello, eigentlich Tommaso Aniello, Hauptanführer beim Aufstand in Neapel 1647, * 1623 Positano bei Analfi, † 16. Juli 1647 Neapel, daselbst Fischer und Obsthändler, rief gegen die drückende spanische Herrschaft das Volk zur Selbsthilfe auf, herrschte unbeschränkt und schlug die heranziehenden Truppen zurück. Trotz Amnestievertrag vom 12. Juli zwischen dem Vizekönig und M. wurde dieser durch von jenem gebundene Banditen getötet. Weiter benutzte den Stoff zur Oper »Die Stimme von Portici«. *Lit.*: Schipa, M. (1925); Capasso, M. (1927).

Masaryk, Thomas Garrigue, tschechoslowak. Staatsmann, * 7. März 1850 Gbding (Mähren), 1882 Professor der Philosophie an der tschechischen Universität in Prag, leitete 1884–93 die von ihm gegründete tschechische Zeitschrift »Athenaeum«, ein Organ für wissenschaftliche Kritik, in der auch der Kampf gegen die »Königinhofer Handschrift« (s. d.) durchgeführt wurde. Als Haupt der Realistenpartei kam M. 1891 mit Hilfe der Jungtschechen ins Abgeordnetenhause, zog sich nach dem Bruch dieser Koalition 1893 von der aktiven Politik zurück. 1900 trat er an die Spitze der tschechischen Volkspartei, die u. a. Verständigung mit den Deutschen auf Grund nationaler Gleichberechtigung anstrebte. Seit 1907 wieder im Reichstag, war er eine der angesehensten, auch von Deutschen gewürdigten Persönlichkeiten. Bald nach Ausbruch des Weltkriegs ging er ins Ausland und wirkte bei den Westmächten und in Amerika für die Selbständigkeit eines tschechoslowakischen Staates. Am 14. Nov. 1918 wurde er Präsident der tschechoslowak. Republik, 1920 und 1927 wiedergewählt. Hauptwerke in deutscher Sprache sind: »Der Selbstmord als soziale Massenerscheinung der modernen Zivilisation« (1881), »D. Humes Prinzipien der Moral« (1883), »Versuch einer konkreten Logik« (1886), »Die philosophischen und soziologischen Grundlagen des Marxismus« (1899); andre Schriften philosophischen und politischen Inhalts erschienen tschechisch. Später schrieb er: »Rußland und Europa« (1913, 2 Bde.), »Das neue Europa« (engl. und franz. 1918; deutsch 1922), »Das Problem der kleinen Völker in der europ. Krise« (engl. 1915; deutsch von Reichmann, 1922), »Die Weltrevolution 1914–18« (tsched. 1925; deutsch von G. Hoffmann, 1927). *Lit.*: J. Sperben, T. G. M. (tsched., 1926, 2 Bde.).

Mas-a-tierra, s. Juan Fernández-Inseln.

Masaya, Stadt in Nicaragua, (1920) 17 287 Ew., zwischen Nicaragua- und Managuafee, Bahnknoten, liefert Seilerwaren und Strohhiite. Der nahebei gelegene Vulkan von M. (660 m hoch), mit tiefergelegener Kratersee, hatte früher einen Lavaee ähnlich dem Kilauca. [Itzher Bericht.

Masbatq (türk.-arab.), Protokoll, amtlicher Schrift. **Mascagni** (spr. masgäni), Pietro, ital. Komponist, * 7. Dez. 1863 Livorno, Dirigent einer wandernden

Operntruppe, dann eines Musikvereins in Cerignola bei Neapel, wurde allgemein bekannt durch seine eintägige Oper »Cavalleria rusticana« (1890). Die folgenden Werke »L'amico Fritz« (1891), »Die Ranzgau« (1892), »Ratcliff« (1894), »Janetto«, »Silvano« (beide 1895), »Sris« (1898), »Le Maschere« (1901) verfassten. 1895–1903 war M. Direktor des Rossini-Konservatoriums in Pesaro, seit 1906 Mitglied der obersten italienischen Staatsbehörde für Musik und ist seit 1909 Kapellmeister am Teatro Constanzi in Rom. Lit.: G. Bastianelli, P. M. (1910).

Maschalucia (spr. mäsčalucja), Ort auf Sizilien, Prov. Catania, (1921) 3312 Ew., 420 m ü. M., am Südhang des Mtna, hat Kirche San Antonio (15. Jh.). Weinbau.

Mascara, Arr.-Hauptstadt in der alger. Prov. Oran, (1926) 28 033 Ew. (1921: 12 673 Europäer), über der gut angebauten Ebene von Eghris im Tellatlas, an einer Abzweigung der Bahn nach Ain Sefra, liefert Wurnusse und treibt Handel mit Erzeugnissen der Umgebung (Wein, Rosinen, Wolle, Olivenöl). — M., seit 1832 Sitz von Abd el-Kader, wurde 1841 von den Franzosen erobert.

Mascarenhas (spr. mäsčarenjas), Inseln, f. Maskarinetten (franz., spr. mäsčaret), brandende Flutwelle, besonders in der Gironde; f. Ebbe und Flut (Sp. 1148).

Mascaron (spr. mäsčaron), fragenhafter Menschenkopf als Außenverzierung von Bauteilen.

Mascha (engl. Masha, spr. mäsča), ostind. Edelmetallgewicht = $\frac{1}{12}$ Tola = 8 Rottis = 32 Dhan = rund 1 g. **Maschallah** (arab., eigentlich ma-schä-Allah, »was Allah will«), Ausruf der Bewunderung und des Beifalls bei den islamischen Völkern (um das Berufen [i. d.] zu vermeiden).

Maschanster, Name des Borsdorfer Apfels in Oster-Masche (ahd. masca), die einzelne Garnschlinge beim Web, bei Strick- und Härtarbeiten; f. Handarbeiten, Weibliche (Sp. 1020), und Wirkerlei; feste M., f. Handarbeiten, Weibliche (Sp. 1021).

Maschena, Ort in Vornu (i. d., Sp. 682).

Maschenpauzer, f. Kettenhemd.

Maschine (franz. machine, spr. mäsčm, vom lat. machina), im physikalischen Sinn eine Vorrichtung, um Richtung, Angriffspunkt oder Größe einer Kraft zu ändern, wobei bei gleicher Leistung die Vergrößerung der Kraft eine Verringerung der Geschwindigkeit (und umgekehrt) zur Folge hat. Als einfache Maschinen bezeichnet man 1) den Seiltrieb (Rolle, Rad), 2) den Hebel, 3) die Schiefe Ebene (Keil, Schraube). Zusammengelegte Maschinen sind Verbindungen mehrerer einfacher. In der Technik versteht man unter M. eine Verbindung widerstandsfähiger Körper, durch die mechanische Kräfte genötigt werden können, bestimmte Bewegungen hervorzurufen unter Ausschluß aller andern. Die Herstellung dieser Bewegungen geschieht durch Bildung von Elementenpaaren (f. Kinematik), Vereinerung der Paare zu kinematischen Ketten, Schließung dieser Ketten bis zur Zwangsläufigkeit, Bildung von Getrieben aus diesen zwangsläufigen Ketten und Zusammenlegung dieser Getriebe zu Maschinen. Als Antriebskräfte dienen Muskelkraft, bewegtes Wasser, bewegte Luft, der Druck von Wasserfällen, Trudluft, verdünnte Luft, gespannter Wasserdampf, der Druck endigter Gasgemische, komprimierte und verflüssigte Gase usw. Die baulichen Bestandteile der M. nennt man Maschinenteile oder Maschinenelemente (i. d.).

Zweck der M. ist Unterstützung, Ersparnis oder

Ersatz von Menschenkraft, die besonders in der modernen Technik nicht ausreicht und zu teuer ist (Geben großer Lasten, Betrieb der Walzwerke, Schmiedepressen usw.). Durch die Maschinen ist auch hinsichtlich der Menge, Präzision und Billigkeit die Handarbeit weit überholt worden (f. Massenfabrication und Fertigung, Fließende). Besonders soll die M. dem Menschen die rein mechanische Tätigkeit, immer gleichartig wiederkehrende Bewegungen abnehmen. Jede M. muß nutzbringende oder Nutz- und schädliche oder Nebenwiderstände überwinden. Die ersten ergeben sich theoretisch aus der zu leistenden Arbeit, wie das Heben einer Last auf eine bestimmte Höhe; die zweiten sind die Widerstände, die die M. ihrem Leerlauf (f. Leergang) entgegensetzt, z. B. Reibungswiderstände in den Lagern, Zahnrädern usw., Luft- und Seilsteifigkeitswiderstände, Wärmeverluste bei Wärmekraftmaschinen und Kompressoren usw. Die zur Überwindung der Nutzwiderstände aufzuwendende mechanische Arbeit heißt Nutzarbeit, die zur Überwindung der Nebenwiderstände aufzuwendende Neben- oder Leerlaufarbeit. Hiernach muß die zur Hervorbringung einer bestimmten Leistung in einer M. erforderliche Arbeit stets größer sein als die Nutzarbeit, nämlich gleich der Summe beider Arbeiten (Totalarbeit; f. auch Wirkungsgrad). Die Maschinen lassen sich nach ihrem Zweck einteilen in Kraftmaschinen (i. d.) oder Motoren und Arbeitsmaschinen (i. d.). Die letzteren werden eingeteilt in a) ortsfeststehende, b) formändernde und c) sonstige Arbeitsmaschinen. a) Die ortsfeststehenden Arbeitsmaschinen umfassen wieder solche 1) für feste Körper (Glafenzüge, Winden, Krane, Aufzüge, Förder-, Baggermaschinen, Paternostermere, Fahrzeuge usw.); 2) für flüssige Körper (Pumpen, Bulsoneter, Injektoren usw.); 3) für luft- und gasförmige Körper (Luftpumpen, Kompressoren, Gebläse, Ventilatoren usw.). b) Die formändernden Arbeitsmaschinen mit Werkzeug (Werkzeugmaschinen für Metall, Holz und andre Stoffe) dienen 1) zur Umformung eines Körpers durch Umlagerung seiner Teile (Hammer- und Walzwerke, Press- und Wiegemaschinen, Ziehmaschinen usw.); 2) zum Löstrennen von Teilen (Säheren, Drehbänke, Hobels, Frähs, Schleifs, Sägemaschinen usw., auch Schäl-, Drehs- und Siebmaschinen, Weim-, Öl- und Zuderpressen); 3) zur Verbindung getrennter Körper (Spinn-, Strick-, Näh-, Flecht-, Schweißmaschinen usw.); 4) zum Verdichten von Stoffen (Torf-, Ballen-, Ziegelpressen usw.). c) Die sonstigen Arbeitsmaschinen dienen zum Messen, Zählen, Rechnen, Prüfen usw. Früher sprach man noch von Zwischen- oder Transmissionsmaschinen (Wellenleitungen, Zahnradtriebe, Riemen- und Seiltriebe usw.), heute Transmission genannt, die zur Verbindung der Kraft mit den Arbeitsmaschinen dienen.

Den oben geschilderten Vorteilen der M. stehen Nachteile gegenüber, die sich namentlich in der Zeit der ersten Einführung der Maschinen durch eine zunächst große Arbeitslosigkeit geltend machten; diese führte, da die Arbeiter die Maschinen für ihr wirtschaftliches Unglück verantwortlich machten, zu Aufständen und Zerstörung der Maschinen (Maschinenstürmer). Die Möglichkeit, an den Maschinen Frauen und Kinder zu beschäftigen, hatte eine große Ausbeutung dieser billigen Arbeitskräfte zur Folge, mußten doch Kinder unter zwölf Jahren bis zu 14 st am Tage arbeiten. Allen diesen Nachteilen suchte die Gesetzgebung

zu begegnen; vgl. Arbeiterschutzgesetzgebung (Sp. 767). — Der körperlichen Entlastung der Arbeiter stehen die Nachteile der Arbeitsteilung (s. d.) und eine starke Entgeißelung der Arbeit gegenüber, von der nur die des hochqualifizierten Facharbeiters nicht betroffen wird, die andererseits die Beschäftigung Ungelernter in stetig zunehmendem Maße ermöglicht.

Die Behauptung, daß die M. Arbeiter »freisetzt«, d. h. zu einer immerwährenden Vergrößerung unheilbarer Arbeitslosigkeit führt, wird zwar von der liberalen, nationalökonomischen Schule und neuerdings vom liberalen Sozialismus (Oppenheimer) mit dem Hinweis bestritten, daß die Erzeugung der Maschinen mehr Arbeitskräfte erfordert, als durch sie freigesetzt werden. Der Beweis dafür ist aber bisher nicht erbracht. Außerdem steht jene Beweisführung zu Unrecht voraus, daß der Arbeiter innerhalb der Weltwirtschaft vollkommen frei beweglich sei. Man kann z. B. fünfzig durch eine amerikanische Buchungsmaschine in Deutschland erwerbslos gewordene Bankangestellte nicht ohne weiteres in der amerikanischen Maschinenindustrie verwenden. Die Lösung des Problems durch öffentliche Fürsorge für Erwerbslose scheint für die Dauer unmöglich; sie ist vielmehr die ernsteste Aufgabe der menschlichen Gesellschaft.

Maschinenherstellung und Handel. Die Maschinen werden von Ingenieuren entworfen und in Maschinenfabriken, Maschinenbauanstalten oder Werkstätten hergestellt. Die Bearbeitung der einzelnen Teile geschieht durch Werkzeugmaschinen (s. d. und Beilage »Metallbearbeitung«), möglichst unter Benutzung von Sondermaschinen. Vierdruck und durch Normung der einzelnen Teile (s. Normen) wird die Auswechslung (Austausch) der einzelnen Maschinenteile gegeneinander und damit die Produktion vereinfacht. Im neuzeitlichen Betrieb beschränkt sich das Arbeitsprogramm auf wenige Typen, um diese im Serienbau mit Hilfe von Spezialeinrichtungen zu konkurrenzfähigen Preisen herstellen zu können. Maschinen werden vor allen Dingen in den Ländern gebaut, die als natürliche Bodenschätze Kohle und Eisen besitzen. Das Ursprungsland des Maschinenbaues ist England; hier war es besonders die Erfindung der Dampfmaschine, die den größten Einfluß auf die weitere Entwicklung hatte. Die Ver. St. v. N. haben sich mit ihrem Reichtum an Eisen und Kohle um die Entwicklung der Arbeitsmaschinen, besonders der Werkzeugmaschinen, verdient gemacht. In der Hauptsache wurde hier die Massenherstellung zuerst durchgebildet. Deutschland hat sich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts auf dem Gebiet des Maschinenbaues, unterstützt durch die Pflege der technischen Wissenschaften an den technischen Hoch- und später den technischen Mittelschulen mehr und mehr zu einer führenden Stellung auf den verschiedensten Gebieten des Maschinenbaues emporgearbeitet.

Als Haupthersteller in der Weltwirtschaft gelten die Ver. St. v. N., Großbritannien, das Deutsche Reich, sodann Frankreich, Italien, Tschechoslowakei, Belgien usw. Die Maschinen sind von größter Bedeutung für den internationalen Handel. Einen Überblick über die Erzeugung von M. gibt die folgende Tabelle (Sp. 12; nach: »Die wirtschaftl. Kräfte d. Welt«, hrsg. von der Dresdner Bank, 1927).

Geschichtliches. Schon die ältesten Völker benutzten einfache Maschinen, wie Abbildungen auf Wandentwürfen der alten Ägypter, Assyrier, Inder zeigen. Nach Neuleaux ist eine der ältesten Maschinen der Feuerbohrer (s. Feuerzeuge, Sp. 688). Aus ihm entwickel-

Staaten bzw. Gebiete	1913			1925		
	Wert in Mill. M.	v. d. ber Erbe	Wert in Mill. M.	Wert in Mill. M.	v. d. ber Erbe	Wert in Mill. M.
Deutsches Reich . . .	2800 ¹	20,7	2900	1933	13,1	69
Großbrit. u. Irland	1602	11,8	3010	2007	13,6	115
Frankreich	263 ²	1,9	520	347	2,4	132
Rußland	475 ³	3,5	405	270	1,8	57
Italien	175	1,3	260	173	1,3	99
Übriges Europa . . .	1022	7,5	1190	793	5,4	78
Europa	6337	46,7	8285	5523	37,6	87
Ver. St. v. N.	6775	50,0	12697	8465	57,6	125
Canada	320	2,4	710	473	3,2	148
Übriges Amerika	—	—	—	—	—	—
Amerika	7095	52,4	13407	8938	60,8	126
Asien (Japan)	47	0,3	215	143	1,0	304
Australien	76	0,6	152	101	0,7	133
Erde	13555	100	22059	14705	100	108

¹ Auf den jetzigen Gebietsumfang berechnet ist die Produktion für 1913 mit 2700 Mill. M. anzusetzen. — ² Auf den jetzigen Gebietsumfang berechnet: 338 Mill. M. — ³ Jetziger Gebietsumfang; auf den alten Gebietsumfang berechnet: 500 Mill. M.

ten sich Maschinen zur Herstellung von Drehkörpern (Bohrmaschinen, Drehbänke, Töpferscheiben usw.). Uralt sind auch die Bewässerungsmaschinen, die Schöpfäder und Paternosterverke der Chinesen, die Schwingbäume der Ägypter, dann die Getreidemöhlen und die Maschinen zum Spinnen und Weben. Viel später wurde als treibende Kraft die Muskelkraft des Tieres benutzt, und noch viel später nutzte man die Naturkräfte (Wasserkraft, Windkraft, Spannkraft elastischer Körper [z. B. bei Schußwaffen, Bogen, Schleudern]) aus. Zu Beginn unserer Zeitrechnung waren schon Flaschenzüge, Spindel, Winden, Göpel, Wasserschrauben, Kolbenpumpen, Schraubenpressen, Kollergänge, Blasebälge, Wassermahlmühlen, Waagen, Mauerbrecher, Aembruß und Katapult bekannt. Im 14. Jh. setzten Erfindungen ein, die über die bisherigen, den Kulturvölkern meist gemeinen Errungenschaften hinausgingen: Feuerwaffen und Uhren, im 15. die Druckerpresse, im 17. die Luftpumpe, Elektrifizierungsmaschine und Papins Dampfmaschine, im 18. Spinnereimaschinen, Maschinenwebstuhl und die Wattische Dampfmaschine. Es folgten dann die Erfindungen neuer Arbeitsmaschinen und besonders die allgemeine Verwendung von Eisen als Maschinenbaustoff, die Entwicklung des Transportwesens (Eisenbahn, Dampfschiff, Kraftwagen usw.), die Erfindung der elektrischen M. und der Übergang zur Massenherstellung durch die Erfindung der selbsttätigen Werkzeugmaschine. Vgl. Beilage zu Erfindung. »Die wichtigsten Erfindungen und Entdeckungen«. Literatur bei Maschinenlehre.

Maschinenbagger, s. Beilage zu Bagger.

Maschinenbauer, die gelernten Arbeiter einer Maschinenbauwerkstatt, die in ihren Gipfelleistungen als Maschinenmonteure den Zusammenbau der Maschinen vornehmen. Im weiteren Sinn auch Maschinentechniker und Maschineningenieure.

Maschinenbauingenieur, höherer Maschinenbau-beamter auf einer Marinewerkst. für Konstruktion, Bau und Reparatur von Kriegsschiffsmaschinen. Die Maschinenbauingenieure ergänzen sich aus Studierenden der Technischen Hochschulen, die als Maschi-nenbauaspiranten eingestellt werden und später zu Marinebauingenieuren, auch Marinebaudirektoren aufsteigen. S. auch Ingenieur.

Maschinenbauschulen bilden Maschinentechniker


Maschinengewehre und Maschinepistolen

Maschinengewehre

Maschinengewehre sind kleinkalibrige Feuerwaffen für Infanteriemunition, bei denen nach dem ersten Schuß Laden, Spannen und Abziehen durch maschinelle Vorrichtungen erfolgt, und die dadurch die größte Feuergewindigkeit (mehrere hundert Schuß in der Minute) erreichen. Die Maschinengewehre ergeben somit, selbst ein kleinstes Ziel, eine große Anzahl Infanteristen und können stärkste Wirkung auf ein Ziel vereinigen.

Das Wesen des Maschinengewehrs beruht auf der Ausnutzung der Pulvergase beim Schuß (beim Schießen mit Patronen wird der Gasdruck durch einen Rückstoß verstärkt (Gaslammer vor der Mündung) künstlich verstärkt), ähnlich wie bei den Selbstladegewehren und -pistolen (s. Handfeuerwaffen, Sp. 1052), nur wird zum Unterschied von diesen das Maschinengewehr auch automatisch abgefeuert. Man kann die verschiedenen Konstruktionen in drei Hauptarten gruppieren:

1) Maschinengewehre mit beweglichem Lauf (Rückstosslader). Hier bewegt sich der starr mit dem Lauf verbundene Verschuß ein kurzes Stück gemeinsam mit dem Lauf zurück; seine Lösung tritt erst ein,




1. Maxim-Maschinengewehr.

wenn das Geschöß den Lauf verlassen hat. Der Lauf bleibt dann stehen, und der weiter zurücklaufende Verschuß spannt eine Vorholfeder, die den Verschuß und den Lauf wieder vorbringt. Inzwischen ist über eine Gleitfahne durch eine besondere Vorrichtung am Schloß eine neue Patrone in den Lauf geschoben worden. Die Patronen lagern in Gurtbändern, die meist 250 Stück enthalten. Die Kühlung des Laufes erfolgt bei dieser Bauart durch Wasser. Ein besonderer Vorteil dieser Konstruktion ist die Möglichkeit, den Lauf nach hinten auszuwechseln. Dies kann daher in der Feuerstellung geschehen, ohne daß die Bedienung ihren Platz wechselt. Alle Bewegungen erfolgen geradlinig, sodaß Drehungen des Mechanismus vermieden sind. Der wichtigste Vertreter dieser Art der Maschinengewehre ist das Maxim-Maschinengewehr (Abb. 1). Dieses ist außer in vielen anderen Staaten auch in Deutschland und vorwiegend im Gebrauch. Es zeichnet sich besonders durch seine fast unbegrenzte Feuerdauer aus. Weitere Vertreter dieser Gattung sind die Modelle von Dreffe, Revell und Merolsen.

2) Maschinengewehre mit feststehendem Lauf (Rückstosslader). Der Kniegelechtsverschuß dieser Maschinengewehre wird durch eine starke Feder, zugleich Vorhol- und Schlagfeder, gegen das Laufmündstück gepreßt. Da keine Verriegelung vorhanden ist, beginnt die Rückwärtsbewegung des Verschlusses, noch während das Geschöß den Lauf durchfließt; infolge der Stärke der Feder ist aber der Rückgang des Verschlusses bis zum Geschösausstritt aus dem Lauf gering. Der frühe Rückgang erfordert ein dauerndes Den der heißen, sich sonst festsetzenden Patronen, das durch eine Vorrichtung mechanisch erfolgt. Die Patronen werden auch hier durch Gurte zugeführt. Der Verschußblock zieht die Pa-

trone mit einer Kralle aus dem Gurt und befördert sie durch eine Patronentrommel in den Lauf. Die Kühlung erfolgt auch hier durch Wasser. Das Auswechseln des Laufes ist bei dieser Art der Maschinengewehre erschwert, da er fest verschraubt ist und sich in das Gewinde hineinbeht, wenn er erhitzt ist. Er kann nur von vorn (Mündung) gelöst werden, sodaß zum Auswechseln das Maschinengewehr zurückgezogen werden muß. Auch hier ist bei genügender Kühlung und Slung die Feuerdauer unbegrenzt. Maschinengewehre dieser Art sind Schwarzlose-Maschinengewehr und Stoda-Maschinengewehr.

3) Maschinengewehre mit feststehendem, seitlich durchbohrtem Lauf (Gasdrucklader). Durch die Bohrung treten Pulvergase in einen Zylinder und von diesem wirken sie gegen Teile des Verschlusses mittels besonderer Konstruktionssteile (Stangen, Schieber); dadurch tritt dann die Entriegelung des Verschlusses und die Neuladung sowie das erneute Abfeuern ein. Der Verschuß ist ein Gewindezugverschuß, der beim Rücklauf eine Vorholfeder spannt. Die Patronenzufuhr erfolgt durch Ladestreifen aus Metall zu 25–40 Stück. Hier ist Luftkühlung angewandt. Die Laufoberfläche ist zur Vergrößerung



2. Maschinengewehr mit Dreifußgestell.


der Kühlfläche verstärkt und mit Kühlrippen versehen. Auch hier kann der Lauf nicht in der Feuerstellung ausgewechselt werden, da er von der Mündung her losgeschraubt werden muß. Die Luftkühlung hat erhebliche Nachteile; durch die Hitze flimmert die Luft über dem Lauf und erschwert das Zielen. Die Feuerdauer ist infolge der Erhitzung des Laufes begrenzt. Eine beschränkte Abhilfe schafft ein Regulator, der die Feuergewindigkeit verändern, also bei zu großer Erhitzung verlangsamen kann. Zu den Gasdruckladern gehören das Hotchkiss-, das Puteaux-Saint-Etienne-, das Parier-, das Lewis-, das Goltz- und das Berthier-Maschinengewehr.

Nach den Gefechtsanforderungen unterscheidet man schwere und leichte Maschinengewehre. Die schweren Maschinengewehre sind die Hauptkampfmasse der Infanterie. Sie müssen zu lang anhaltender Feuer (Dauerfeuer) auf weiten Schußentfernungen befähigt sein. Dabei muß höchste Treffsicherheit und Zielmöglichkeit gewährleistet bleiben. Die schweren Maschinengewehre sind mit Gewehrslitten (Abb. 1) ausgerüstet, die als Schießerstützen dienen. Sie werden auf besonderen Gewehrwagen befördert, die früher vom Bod nach dem Leichteisystem, jetzt vom Sattel nach dem Prokssystem gefahren werden. Die Gewehrslitten ermöglichen jede Bewegung des Maschinengewehrs nach der Seite und Höhe. Viele Staaten haben ihre schweren Maschinengewehre mit Dreifußgestellen (Abb. 2) versehen, die besonders für Flugzeugbefämpfung vorteilhaft verwendbar sind. Die Richteinrichtungen der schweren Maschinengewehre bestehen aus Zielfernrohren (s. d.), Richtauflagen und Richtkreis. Zur Ausrüstung gehören ferner Entfernungsmesser (s. d.), Schußtafeln (s. d.) u. a. Dadurch

wird unter Zuhilfenahme von Blangerät (s. Schießen) auch das Schießen aus verdeckter Stellung möglich.

Bei den leichten Maschinengewehren verzichtet man auf längere Feuerdauer zugunsten des geringeren Gewichts; kurze Feuerstöße genügen hier. Daher reicht bei ihnen die leichtere Luftführung (Abb. 3) des Laufes aus. Die leichtere Bauart bringt auch eine Herabsetzung der Treffsicherheit mit sich. Dagegen ist als Bedienung häufig nur ein Mann erforderlich. Ein leichtes Schießgestell, oft nur in Form einer Gabelstütze, dient zur Schußabgabe. Die Richteinrichtungen der leichten Maschinengewehre bestehen meist in Klappvisieren und Korn, häufig mit Weiskorn, es finden sich auch Zielfernrohre. (Das deutsche leichte Maschinengewehr 08/15 hatte zwar Wasserführung; das lag jedoch an der Notwendigkeit, vorhandene Vorräte des schweren Maschinengewehrs 08 zu verwenden.)

Die Gewehrwagen der schweren Maschinengewehre bestehen aus Lafetten, die das Fahrgerüst der Geschwülste bilden und mit einer Proße (s. d.) abprogbar



3. Deutsches leichtes Maschinengewehr mit Luftführung.

verbunden sind. Vielfach finden Tragtiere Verwendung. In der Feuerzone erfolgt der Transport der schweren und leichten Maschinengewehre auf Handwagen oder Karren. Im Gefecht werden alle Maschinengewehre getragen. Daher müssen alle Teile so eingerichtet sein, daß sie von höchstens zwei Mann fortgeschafft werden können. Für Sonderzwecke dient eine Hilfslafette aus Holz Brett. Die Wartung der Maschinengewehre beruht auf der auf engstem Raum zusammengehaltenen Geschloßgarbe (s. d.). Die Streuung (s. d.) ist so viel geringer als bei einer feuernden Abteilung einzelner Schützen, daß man beim Schießen gegen schlecht beobachtete Ziele zur Vermeidung von Fehlwirkung durch Heben und Senken der Mündung die Streuung oft künstlich vergrößert (Tiefenfeuer). Tiefenfeuer kann bei beiden Feuerarten des Maschinengewehrs (Punktfeder und Breitenfeuer) erfolgen.

Die Munition der Maschinengewehre ist in allen

Armeen zur Vereinfachung der Herstellung die gleiche wie bei dem Infanteriegewehr. Eine besondere Bedeutung hatten die Maschinengewehre als Waffe der Flieger im Luftkampf und in den Panzer- und Kampfwagen (s. d.). Hier erfolgte die Aufstellung auf einfach konstruierten Drehschrauben (Bivotzapfen). — Lit.: Berlin, Waffenlehre (1912); Zimmerle, Waffenlehre (1924), dem folgende Zusammenstellung entnommen ist.

Maschinenpistolen

Maschinenpistolen sind auf gleichen Grundsätzen wie das Maschinengewehr aufgebaute Maschinenwaffen für Pistolenmunition, dienen als ganz leichte und handliche, auf kurze Entfernungen gut wirksame Sturmabwehrwaffen.

Die deutsche 9 mm-Maschinenpistole M/18 (System Bergmann, Abb. 4) ist luftgeführt, 820 mm lang und für die Munition der deutschen Armeepistole M/08 passend. Im Schaft ist ein unfaltbar verriegelter, gefederter Verabzug-Zylinderverschluss angebracht. Das Schlagbolzenhölzchen entzündet im letzten Augenblick der



4. 9 mm-Maschinenpistole M/18 (System Bergmann).

Schließbewegung des Schloßes die Patrone. Sicherung durch Kammerperre. Patronenzuführung durch Aufsteckmagazin zu 32–50 Patronen (Naches Stangen- oder Trommelmagazin). Zieleinrichtung: Zweiflappenvisier und breites Korn. Gewicht ohne Magazin 4 kg, mit gefülltem Magazin 5,2 kg. Von einem Mann stehend freihändig leicht zu bedienen. Feuergeschwindigkeit rund 550 Schuß in der Minute. Abgabe von Dauerfeuer (Punktfeder und Mähfeuer), Spritzfeuer und Einzelfeuer ist möglich.

Die italienische Maschinenpistole (System Fiat) ist ein zweiflächiger Gasdrucklader mit Luftführung und Frittionsverschluß. Jeder Lauf ist durch ein Magazin zu laden, in dem 25 Patronen schachbrettartig übereinanderliegen. Beide Magazine in 2 sek. verschießbar. Gewicht: 6,2 kg. Ein Treifen ohne Schießgestell ist wegen des Schlagens beim Rückstoß so gut wie ausgeschlossen. Lit.: Zimmerle, Waffenlehre (1924).

Zusammenstellung der Maschinengewehr-Arten im Weltkrieg.

Staat	Bezeichnung	Bauart	Seitenweite mm	Patronen-		Schließgeräth	Verförderung	Gewichte (kg)			
				Zuführung	Zahl			Gewehr	Wagen	Lafette	Zusammen
Deutschland	M. G. 08/15 (L.) (Maxim)	b., M., W.	7,9	Gurt oder Gurt-trommel	250 oder 100	Gabel-St. (Fingzeug)	Geschoßwagen, Handwagen, Schilke, Tragtier, Fahrrad, Schilke	15	3	1	19
	M. G. 08/18 (L.) (Maxim)	b., M., L.	7,9					13,5	—	1	14,5
	M. G. 15 (Bergmann)	b., M., L.	7,9			Gabel-St.	"	12	—	1	13
	M. G. 08 (L.) (Maxim)	b., M., W.	7,8	Gurt	250	Schlitten Dreifuß	Fahrzeug, Handwagen, 2–4 Mann	19	4	32	55
Österreich	Schwarzlose	f., M., W.	8	"	250	Packpferd		20	3	19	42
	Hotchkiss	f., Gb., L.	8	Lafette	24	"	Packpferd oder Karren	24	—	23	47
Frankreich	M. G. 07	"	8	Magazin	300	"	"	25	—	33	58
	Außl. mitralleur	"	8	"	20	Stilke	"	9	—	—	9
	Maxim M. G. 1.1.	b., M., W.	7,7	Gurt	250	Dreifuß	Tragtier oder Fahrzeug	28	4	22	54
	Widars M. G.	b., M., W.	7,7	"	"	"	"	13	4	22	39
England	Venets M. G.	f., Gb., L.	7,7	Patronen-Trommel	47	Gabel-St.	Fahrzeug und Schilke	12	—	3	15
Rußland	Maxim	b., M., L.	7,62	Magazin	25	Stilke	Tragtier, Schilke	9	—	—	9
	(„Maskele“)										
Italien	Maxim M. G.	b., M., W.	7,62	Gurt	250	Dreifuß	Wagen	19	4	32	55
Japan	Novelli (Nat)	b., M., W.	6,6	Rasten	50	Dreifuß	Packpferd, Wagen	16	4	22	42
	f. M. G. Browning	f., Gb., W.	7,62	Gurt	350	"	Tragtier, Fahrzeug	16	7	?	?
Nordamerika	f. M. G. nting	f., Gb., L.	7,62	Magazin	20 u. 40	Stilke	Schilke	7	—	—	7

Abkürzungen: f. = fester Lauf, b. = beweglicher Lauf, Gb. = Gasdrucklader, M. = Mähstochlader, W. = Wasserführung, L. = Luftführung, St. = Stilke, Dre. = Dreifuß, f. M. G. = leichtes Maschinengewehr, f. M. G. = schweres Maschinengewehr.

und Werkstättenleiter aus, die höhern M. Ingenieure als Konstrukteure, Betriebs- und Fabrikleiter. Vereinigte M. enthalten beide Arten von M., z. B. Altona, Dortmund, Elberfeld, Köln und Magdeburg. Höhere M. sind, teilweise auch unter andern Bezeichnungen, in Aachen, Berlin, Bagen, Kiel, Stettin, Bremen, Eßlingen, Leipzig, Hamburg, Nürnberg, Chemnitz, Würzburg, Hildburghausen, Zwickau, M. in Duisburg, Gleiwitz, Görlitz, Frankfurt a. M. Aufnahmebedingung für die höhern M.: Obersekundareife oder gleichwertige Ausbildung mit Aufnahmeprüfung und 2 Jahre Werkstattpragis, für die M.: Volksschulbildung und 4 Jahre Werkstattpragis. Dauer der Ausbildung an den höhern M. 5 Halbjahre, z. T. länger, an den M. 4 Halbjahre. Das durch die Abschlußprüfung erworbene Reisezeugnis der M. berechtigt zur Eisenbahnwerkmessers- und zur Eisenmeisters-Laufbahn, das der höhern M. zum mittlern technischen Eisenbahndienst (techn. Eisenbahnsekretär, Eisenbahnbetriebsingenieur) und als Sekretär beim Reichspatentamt. Viele Privatschulen (Wittweida, Altenburg, Bingen, Friedberg i. H. usw.) haben ähnliche Lehrgänge. In D. sterreich haben die Staatsgewerbeschulen besondere Abteilungen für Maschinenbau. Lit.: »Die Ausbildung für den technischen Beruf in der mechanischen Industrie« (1918).

Maschinenelemente, im engeren Sinn die bei dem Bau der Maschinen sich wiederholenden Einzelteile der Maschinen, im weiteren alle Maschinenbestandteile überhaupt. M. dienen im wesentlichen zur Verbindung von Maschinenteilen und zur Weiterleitung von Energie. Verbindende M. werden in lösbare Verbindungen (Keile, Schrauben) und nicht lösbare Verbindungen (Nieten) eingeteilt. Zu beiden gehören die Kupplungen (s. d.). Zur Übertragung von Bewegung dienen die Zapfen und Lager, Führungen, Bewegungsschrauben usw. Die Energieweiterleitung erfolgt durch starre Elemente (Wellen, Zahn- und Reibräder, Stangen usw.), durch Zugelemente (Seile, Riemen, Ketten, mit den dazugehörigen Scheiben und Kettenrädern usw.), durch Druckelemente (Rohrleitungen usw. mit den dazugehörigen Ventilen, Schiebern, Hähnen, Stopfbüchsen usw.), ferner durch Zylinder und Kolben, Kurbeln, Schubstangen, Kreuzköpfe usw. Lit.: K. Bach, M. (1922—24, 2 Bde.); K. Landien, M. (4. Aufl. 1923—25, 2 Bde.); R. Vater, M. (5. Aufl. 1927).

Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg M.-G., hervorgegangen 1908 aus der C. Reichenbachschen Maschinenfabrik (gegründet 1840; seit 1857 Alt.-Gef. unter der Firma Maschinenfabrik Augsburg) und der Firma Klett u. Co. (gegründet 1837; seit 1873 Alt.-Gef. unter der Firma: Maschinen-M.-G. Nürnberg), die sich 1898 zur Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, M.-G. in Augsburg zusammenschlossen. Die M. stellt Maschinen (besonders Schnellpressen, Dieselmotoren), Fahrzeug, Eisenkonstruktionen und technische Einrichtungen aller Art her. Kapital 1927: 20 Mill. RM; 30. Juni 1926: 11 000 Beschäftigte.

Maschinenfeuerversicherung, Teilgebiet der Feuerversicherung im Unterschied zur Maschinenschadenversicherung (s. d.).

Maschinengenossenschaften, f. Genossenschaften
Maschinengeschütze, Kleinkalibrige Geschütze, bei denen Laden, Spannen und Feuern selbsttätig erfolgt. Sie haben mehrere, revolvierend in einem Bündel gelagerte Läufe Revolverkanonen (s. d.), oder ihre Anordnung und Betätigung entspricht der des Ma-

schinengewehrs (s. d., Beilage), bei einem Kaliber bis etwa 5 cm. M. dienen als leichteste Schiffsbewaffnung, im Stellungskrieg auch als Nahkampfgeschütze.
Maschinengewehrabteilung. In Deutschland hatte zu Beginn des Weltkrieges jede Kavalleriedivision eine M. (3 Rüge zu 2 Gewehrwagen und 1 Munitionswagen), im ganzen 6 Maschinengewehre. Die Reichswehr hat keine M.

Maschinengewehre, f. Beilage »Maschinengewehre und Maschinenpistolen«.

Maschinengewehrkompanie. Bei der deutschen Reichswehr ist die 4., 8., 12. Kompanie jedes Infanterieregiments eine M. mit 12 schweren Maschinengewehren, die auf 2- und 4spännigen Maschinengewehrwagen mitgeführt werden. Zu jedem Jägerbataillon gehört eine Jäger-M. mit 12 schweren Maschinengewehren auf Tragtieren, zu jedem Reiterregiment ein Kavallerie-Maschinengewehr-Zug mit 4 Maschinengewehren auf 6spännigen Maschinengewehrwagen.

Maschinenhaus, Gebäude für die Betriebsmaschinen einer industriellen Anlage; auch Lokomotivschuppen.

Maschineningenieur, auf einer Technischen Hochschule oder einer höhern Maschinenbauschule (s. Maschinenbauschulen) ausgebildeter Maschinenbaufachmann. Die Bezeichnung ist in Deutschland nicht geschützt, sodaß sich auch Autodidakten als M. zu bezeichnen pflegen, wenn sie eine entsprechende Stellung einnehmen; vgl. auch Marineingenieure.

Maschinenkurbel, im Gegensatz zur Handkurbel die Kurbel einer Dampfmaschine usw.

Maschinenlaboratorien, s. v. Ingenieurlaboratorien.

Maschinenlebensversicherung, f. Sachlebensversicherung.

Maschinenlehre (Maschinenwissenschaft), ursprünglich eine beschreibende Disziplin, später in langsame Entwicklung die Lehre von der Anwendung der mathematischen, physikalischen, insbesondere der mechanischen Gesetze auf das Maschinenwesen (theoretische M.); sie hat die handwerksmäßige Herstellung der Maschinen ohne rechnungsmäßige Grundlage durch eine wissenschaftlich berechnende ersetzt. Anstoß hierzu gab der Aufschwung des Maschinenwesens nach Erfindung der Dampfmaschine. Grundlegend waren die Arbeiten von Reichenbach (s. d.). Neben der zuerst allein angewandten rechnerischen Methode ist heute vielfach die graphische üblich, zur Ermittlung von Kräften und Beanspruchungen (s. Graphostatik), von Geschwindigkeiten, Beschleunigungen usw. (Graphodynamik). Lit.: Reichenbach, Maschinenbau (1862—1865); Grasshof, Theoretische M. (Bd. 1: »Mechan. Wärmetheorie, Hydraulik und allg. Theorie der Heizung«, 1875; Bd. 2: »Theorie der Getriebe u. mechan. Messinstr.«, 1877—81; Bd. 3: »Theorie der Kraftmaschine«, 1890); Weisbach, Ab. der Ingenieur- u. Maschinentechnik (Bd. 1, 1875; Bd. 2, 1882—87; Bd. 3, 1876—93); Kulea, Kinematik (Bd. 1, 1875; Bd. 2, 1900); »Hütte.« Des Ingenieurs Taschenb. (seit 1860); »Zeitschr. des Ver. deutscher Ingenieure« (seit 1856); f. auch die Lit. bei Dampfmaschinen, Kompressoren, Kinematik, Maschinenelemente, Metallbearbeitung, Pumpen, Verbrennungskraftmaschinen usw.

Maschinenleiter, f. Feuerleitern (Sp. 649 f.).

Maschinenmeister, der mit Wartung und Betrieb einer Maschine Beauftragte; bei Theater n der Leiter der Bühnenmaschinerie; in der Buchdruckerei der die Schnellpresse bedienende Drucker.

Maschinennäherei, f. Handarbeiten, Weibliche (Sp. 1018) und Nähmaschinen.

Maschinenöl, f. Schmiermittel.

Maschinenpersonal, die zur Bedienung der Schiffsmaschinen und Schiffsteile erforderlichen Ingenieure (f. auch Marineingenieure), Maschinisten und Heizer.

Maschinenpflug, ein von einer Krafmaschine (Dampfmaschine, Elektro-, Verbrennungsmotor) angetriebener Pflug. Der erste M. war der von Fowler erfundene, 1851 auf der Londoner Ausstellung vorgeführte Dampf-pflug. Die Dampf- und Elektropflüge arbeiten mit zwei Lokomotiven oder mit nur einer und einem Anlerwagen (Einmaschinen-system). S. Bodenbearbeitung (Sp. 566). Die Vorteile gegenüber den Gespannpflügen liegen in der Verbilligung der Arbeit und darin, daß mit Hilfe der Maschinenpflüge die Perioden sehr gehäufte Pflugarbeit, also besonders der Herbst, leichter überwunden werden (f. auch Tiefkultur).

Maschinenpistole, f. Beilage »Maschinengewehre und Maschinenpistolen«.

Maschinenprüfungsstationen, Anstalten zur Prüfung landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte; auch sollen sie den Landwirt über Neuerungen aufklären und die Maschinenindustrie auf etwa nötige Verbesserungen hinweisen. Die älteste Station wurde 1867 in Halle a. S. in Verbindung mit dem Landwirtschaftlichen Institut der Universität gegründet; weitere sind in Berlin, Gießen, Hannover, Hohenheim, Königsberg i. Pr., Leipzig, Münster und Bonn.

Maschinenrahmen, das feste Gestell einer Maschine, an dem die festen Teile angeschlossen und die beweglichen Teile gelagert sind.

Maschinensägen, maschinell angetriebene Sägen (f. Beilagen »Holzbearbeitung« und »Metallbearbeitung«).

Maschinenfabrik, mit der Schmaschine hergestellte **Maschinenschadenversicherung** (Maschinenunfallversicherung, sog. eigentliche Maschinenversicherung), bezweckt Ersatz der Schäden, die an Maschinen oder maschinellen Einrichtungen entstehen durch: Unfälle infolge Betriebs der Maschinen, infolge von Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit oder Vöswilligkeit der Arbeiter oder anderer Personen (Diebstahl, Katastrophe, kriegerische und revolutionäre Ereignisse sind ausgeschlossen); Kurzschluß, Sturm, Wolfenbruch, Frost und Eisgang; Un-, Material- und Konstruktionsfehler, soweit sie bei Abschluß der M. noch nicht vorhanden und dem Versicherungsnehmer noch nicht bekannt waren; bei Montage oder Demontage innerhalb des Betriebsgrundstücks. Ersetzt werden jeweils höchstens 80 v. H. der Schadenssumme. — Im Deutschen Reich seit 1903 betrieben, wurde die M. 1927 wie die Kleinmaschinenversicherung von 5 Gesellschaften betrieben.

Maschinensender, f. Beilage »Funktechnik«, S. V f.

Maschinenteile, f. Maschinenelemente.

Maschinenunfallversicherung, f. Maschinenschadenversicherung.

Maschinenversicherung, f. Maschinenschadenversicherung.

Maschinenwärterschulen, meist mit Heizerschulen (f. d.) verbunden, erteilen Abend- und Sonntagunterricht über Bau, Wartung, Ausbesserung und Leistungsprüfung der Dampfmaschinen.

Maschinerie (franz.), eine Maschine, auch eine Verbindung mehrerer Maschinen oder Getriebe in ihrer Gesamtheit; f. auch Theater.

Maschinist, Maschinenwärter, Lokomotivführer. In der Marine ein Unteroffizier mit Feldwebelrang als Betriebsaufseher der Schiffsmaschine während der Maschinenwache.

Maschinistenmaat, in der Reichsmarine Unteroffizier des Maschinistenpersonals.

Maschinistenstand, Plattform an den Schiffsmaschinen, von wo der wachhabende oder leitende Maschinist den Gang der Maschinen regelt und überwacht, ist durch Sprachrohr und Maschinentelegraphen mit der Kommandobrücke und den Heizräumen verbunden.

Maschka, Joseph, Ritter von, Mediziner, * 3. März 1820 Prag, † das. 5. Febr. 1899, dort 1858–91 Professor, gab heraus: »Hb. der gerichtlichen Medizin« (mit Velohradsky, Dragendorff u. a., 1881–82, 4 Bde.). [Totaj.]

Maschlasch (ungar. Máslás, f. mäsčafsch), siehe **Maschona**, Stamm der Kaffern im S. Süd-Rhodesias (Südafrika), früher zwischen Sambesi und Limpopo, von den Matabele der Herden beraubt und auf die Höhen vertrieben, leben hier in besetzten Felsen.

Maschonaland, f. Rhodesia. [dörfern ob. Höhlen.]

Maschraf (arab.), der Osten.

Maschukulumbwe (Maschikulumbwe), Stamm der Bantu in Südafrika, östl. von den Maruts, ihren heftigsten Gegnern, treiben Rinderzucht und bewohnen Grashüttenbüsche, haben Mutterrecht. Lit.: Solub, Von der Kapstadt ins Land der M. (1890, 2 Bde.); E. W. Smith und M. W. Dale, The Ma-Speaking Peoples of Northern-Rhodesia (1920, 2 Bde.).

Masccotte (franz., f. mäsčot), Vertikaler Form vom provenz. masco, »Hege«, in die Sprache eingeführt aus der 1880 aufgeführten Operette »La M.« von E. Audran, Glühbirnen (Gegenstand oder Person).

Masccob, Johann Jakob, Geschichtsschreiber, * 26. Nov. 1689 Danzig, † 21. Mai 1761 Leipzig als Professor (seit 1719), schrieb: »Principia juris publici romano-germanici« (1729; 6. Aufl. 1769), »Commentarii de rebus imperii romano-germanici« (1741–53, 3 Bde.; 2. Aufl. 1757, 3 Bde.). »Einleitung zu der Geschichte des römisch-deutschen Reiches« (1752) und stellte in seiner »Geschichte der Deutschen bis auf den Abgang der merowingischen Könige« (1726–37, 2 Bde.) zum erstenmal die Nation selbst in den Mittelpunkt der Darstellung. Lit.: W. Goerlich, Die historische Forschungsmethode J. J. M. (1901).

Masdasnan (ind.), f. w. Mazdasnan.

Masdevallia Ruiz et Pav., Gattung der Orchideen, meist rasenartig mit aufrechten, seltener kriechenden Stämmen; etwa 150 Arten, namentlich in den Gebirgen von Peru bis Mexiko. Mehrere Arten werden in europäischen Gewächshäusern gezogen, z. B. M. veitchiana (f. Tafel »Orchideen II«, 9).

Masfield (f. mäsčild), John, engl. Dichter, * 1. Juni 1875 Lebbury, entließ der Schule und führte ein Bagabundenleben zu Land und zur See, z. T. in Amerika. Die Lektüre Chaucers und Freundschaft mit John Keats (Bruder des Dichters) führten ihn 1902 zur Literatur. In seinen früheren Romanen, besonders »Multitude and Solitude« (1909), verfließt er das Emporsteigen einer neuen, sittliche Werte suchenden Demokratie und bekämpft die Gier nach Gewinn, die spätern, z. B. »Sard Harker« (1924), schildern gerne den romantischen Zauber tropischer Natur. Als Dichter begann er mit Meeresballaden (»Salt-Water Ballads«, 1902) und gelangte zu Ruhm durch das dramatische Gedicht »The Everlasting Mercy« (1911), die Erzählung »Dauber« (1913), »Sonnets and Poems« (1916) u. a. M. schrieb auch Kriegsstimmen wie »The Old Front Line« (1918), »Saint George and the Dragon« (1919), »Collected Poems and Plays« (1919).

Masella (Alf. M.), Gaetano, päpstl. Diplomat,

* 30. Sept. 1826 Pontecorvo, † 22. Nov. 1902 Rom, 1874 Sekretär der Propaganda, 1877 Nuntius in München, wirkte für die friebliche Verständigung Bayerns und Preußens mit der Kurie, war 1879–83 Nuntius in Vissabon, seit 1887 Kardinal.

Masematten (jüd.-deutsch, v. hebr. massa u-mattan, »Empfangnahme [der Ware] und Geben, Verkauf und Kauf«), handeln, Geschäfte treiben.

Masenderan (Masanderan, Mazenderan, spr. mäs-), pers. Provinz an der Südküste des Kaspischen Meeres, rund 25 000 qkm mit etwa 700 000 Ew. (Perser, Kurden), umfaßt den dichtbewaldeten, wasserreichen Nordabfall des Elbursgebirges; der schmale, schwüle Küstenstreifen ist sehr fruchtbar. M. liefert Weizen, Gerste, Baumwolle, Wein, Pferde, Büffel, Kamele, führt Holz (Buchs), Reis, Fische (Kaviar), Obst, Tabak und Seide aus. Hauptstadt ist Sari mit dem Hafen Meshhediser. — Von Firdusi als Land der Helden und des ewigen Frühlings besungen und noch jetzt bei den Persern der »Garten Strans«, blühte M. um 1600 unter Schah Abbās d. Gr., der hier Gärten und Lustschlösser anlegte (großartige Reste).

Maieppa, sow. Maseppa.

Maser (Majerwuch), krankhafte Holzbildung der Laubbäume, bei der die Holzfasern wellig verlaufen und das abnorme Holz bisweilen in solcher Masse entwikkelt wird, daß knollen- oder beulenförmige Auswüchse, sog. Maserkröpfe oder Knorren, erzeugt werden. Ursache ist häufig die Anlage ungewöhnlich vieler Adventivknospen (besonders der Linden). Es bleiben von den unentwickelt absterbenden Knospen die kurzen, stiftartigen Holzkörper zurück, die von den neu sich bildenden Holzlagen umwachsen werden, wobei der gefchlängelte Faserverlauf (wimmeriger Buchs) zustande kommt. Verschieden davon sind die aus unbekannten Ursachen entstehenden Knollenmasern, z. B. an Buchen, Ebereschen, Birken usw., die aus einer kugelförmigen Holzbildung mit glatter Rinde und weniger welligen Fasern bestehen. Da das Maserholz (Wimmer) größere Härte und schöne Zeichnung hat, so wird es von Tischlern und Drechslern gesucht (vgl. Tafel »Nuzhölzer«, 13 u. 16). Durch öfteres Entfernen der Zweige läßt sich die Bildung der M. hervorrufen und fördern. Die nuß- bis faustgroßen Holzknollen (Wurzelskröpfe) an den Wurzeln besonders von Kernobstbäumen sind krebstartige Erkrankungen, hervorgerufen wahrscheinlich durch Bacillus tumefaciens. Vgl. Krebs (Sp. 103) und Geschwülste.

Maser, Ort in der ital. Prov. Treviso, (1921) 1213, als Gemeinde 4150 Ew., hat von Palladio 1564 erbaute Villa Barbaro mit Fresken von P. Veronese und treibt Seidenraupenzucht.

Masern (Morbilli), ansteckende, oft epidemisch auftretende Kinderkrankheit, deren Erreger nicht sicher bekannt ist. Die Übertragung geschieht fast ausschließlich durch (oft nur kurzen) Zusammensein mit einem Kranken, der schon vor Ausbruch des Ausschlags ansteckungsfähig ist. Nach etwa 10 Tagen beginnen die Vorläufer: Fieber, Schnupfen, Husten, Augenentzündung (Rötter); bald treten die Kopflecken (s. d.) im Mund auf, nach etwa 3 Tagen Ausschlag, meist vom Gesicht (hinter den Ohren) ausgehend: dunkelrote, linsengroße, leicht erhabene Flecke, die sich rasch über den ganzen Körper ausbreiten und zu größern Flächen zusammenfließen; gleichzeitig Verstärkung von Fieber und Katarrhen, Appetitlosigkeit und Durchfälle. In den nächsten Tagen nehmen gewöhnlich alle Erscheinungen rasch ab, und die Haut

schuppt sich in fleckförmigen Schüppchen ab. In der mehrwöchigen Konvaleszenz ist die Widerstandskraft herabgesetzt; Nachkrankheiten an Lungen, Ohren oder Augen können auftreten. Die Behandlung beschränkt sich erst meist auf Packungen und andre allgemeine Maßnahmen; die rechtzeitige Erkennung und Bekämpfung von Komplikationen erfordert ständige ärztliche Beobachtung.

Fast jeder Mensch erkrankt einmal an M., die daher im allgemeinen für harmlos gelten; jedoch ist die Sterblichkeit (s. Kindersterblichkeit) mancher Epidemien sehr hoch. Bis etwa zum 4. Lebensjahr können die M. recht gefährlich sein. Häufigste Komplikation ist die Lungenentzündung, die besonders bei kränklichen Kindern zum Tod führen kann. Jedenfalls ist die Sitte, bei mehreren Geschwistern die M. möglichst gleichzeitig zu erledigen, sehr gefährlich. Das Überstehen schafft im Körper Schutzstoffe, die eine nochmalige Erkrankung an M. verhindern. Die Schutzstoffe werden von der Mutter auf das Kind übertragen, sodaß im ersten Lebenshalbjahr M. sehr selten auftreten. Dank den Untersuchungen von Deghvi (»Die Masernprophylaxe und ihre Technik«, 1923) gelingt es jetzt, durch Übertragung des Blutes von Masernkonvaleszenten auf angesteckte, aber noch nicht erkrankte Kinder den Ausbruch zu verhüten. Die Beschaffung solchen Serums ist in vielen Städten großzügig organisiert. Sonst kann auch das Serum jedes Erwachsenen, z. B. der Eltern, einen (allerdings nicht so sichern) Ersatz bieten, da jeder Erwachsene genügend Schutzstoffe gegen M. hat. Vgl. Haberkrantheiten. Lit.: s. Kinderheilkunde.

Maserpapier (Fladerpapier), Buntpapier mit maser- oder fladerartigen Zeichnungen, wird mit hölzernen Maserwalzen hergestellt, in deren ledernen Überzug Zeichnungen eingraviert sind, die dem natürlichen Gefüge verschiedener Holzarten entsprechen.

Masern, Sitz der Verwaltung für Basutoland (s. d.).

Mascholder (Mascholder), s. Mhorn.

Masinissa, König der Massylier (östlichen Numidier), * 238 v. Chr., † 149, in Karthago erzogen, nahm am Hannibalischen Krieg 213 auf Seiten der Karthager teil, zwang den römisch gesinnten König der Massylier (westlichen Numidier), Syphax, zum Frieden, kämpfte seit 212 in Spanien. 205 ging er wegen erlittener Kränkungen zu Rom über und eroberte 203 das Reich des Syphax, den er gefangen nahm. Im Friedensschluß wurde den Karthagern 201 auferlegt, ihm allen frühern Besitz zurückzuerstatten. Dies benutzte M., um Karthago (s. d.) ständig zu bedrängen, bis es den (3.) Punischen Krieg begann; da starb M. Sein Reich verteilte der jüngere Scipio unter die Söhne des Königs, Micipsa, Gulussa und Mastanabal.

Masís, altarmenischer Name des Ararat.

Masius, Hermann, Pädagog, * 7. Jan. 1818 Trebnitz (Saalfreis), † 22. Mai 1893 Leipzig, daselbst seit 1862 Professor und Direktor des pädagogischen Seminars, 1849 Mitglied der 2. Kammer des preuß. Landtags, förderte besonders den naturwissenschaftlichen und den geographischen Unterricht und schrieb: »Deutsches Lesebuch für höhere Unterrichtsanstalten« (1847 bis 1867, 3 Tle.), »Naturstudien« (1852–68, 2 Bde.), »Lustreisen von Glaisfer, Flammarion, Fontvielle und Tiffandier« (1872), »Geographisches Lesebuch« (Bd. 1, 1874), »Bunte Blätter, Altes und Neues« (1892) u. a. Seit 1863 redigierte M. mit Fleckstein die »Neuen Jahrbücher für Philologie und Pädagogik«.

Maskara, Stadt, s. Mascara.

Maskarenen (Mascarenhas, spr. mäs-kar-enjäs), im

Indischen Ozean zwischen $19\frac{1}{2}$ und $21\frac{1}{2}$ ° s. Br. und 55 und 64° ö. L., 700 km östl. von Madagaskar gelegene Inseln: Mauritius und Rodriguez (englisch), Réunion (französisch), benannt nach dem portugiesischen Entdecker Mascarenhas (1505). 4495 qkm Fläche mit (1921) 558 227 Ew. Die Inseln sind jungvulkanisch, aber älterem Grundgebirge aufgesetzt, dem sich auf Rodriguez Korallenriff zugesellt. Das Klima ist gemäßig tropisch; die Niederschläge sind reichlich. Die Pflanzenwelt zeigt bis 1600 m Höhe tropischen Regenwald, der meist Fuderrohrpflanzungen hat weichen müssen. Darüber folgt ein Bambusgürtel, dann die Gesträuchformation der Hochregion. Die alten Vertreter der Tierwelt, Riesenland Schildkröten und Riesentauben (Dronten), sind ausgestorben. Die Bewohner sind Mischlinge aller Küstenvölker des Indischen Ozeans, Neger, Madagassen, Inder, Chinesen u. a. Lit.: E. Keller, Die ostafrikanischen Inseln (1898).

Maskarill (span. Mascarillo, spr. mas-kar-jis, von mas-carilla, »Halbmaske«), stehende Figur der ältern Komödie: ein Bedienter, der sich als Marquis verkleidet. **Maskat** (Masqat), Hauptstadt und Haupthafen des Sultanats Oman, seit 1808 Sitz des Sultans und des englischen Kommissars, etwa 10 000 Ew., malerisch an geschützter, von Serpentinfelsen eingerahmter Bucht nahe bei Matrah gelegen, auf der Landseite von einer Mauer umzogen, beiderseits durch zwei alte Forts überragt, hat enge und schmutzige Straßen. Die Bevölkerung ist ein Gemisch von Arabern, Belutschen, Bannianen (Hindufaulenten), Suaheli aus Sansibar usw. Die Umgebung liefert Datteln, Obst, Gemüse, Rinder, Ziegen und Schafe. Eine Spezialität ist das Halwa (s. d.). Ausgeführt werden ferner Datteln, Perlen, Fisch, Früchte, Baumwolle und Salz. Die Einfuhr (Reis, Kaffee, Wollwaren) wertete 1925/26: 447 910 £, die Ausfuhr 225 907 £. Der Handel geht größtenteils nach Britisch-Indien und ist in den Händen von Indern. Der ausgezeichnete Hafen ist hauptsächlich für den Transithandel wichtig (vgl. Matrah). M. hat mehrere Konsulate und Rabel nach Djass auf der Nordküste des Golfes von Oman. — M. war im 17. und 18. Jh. Mittelpunkt ausgebreiteter arabischen Seehandels. Das selbständige Sultanat M., das nach Vertreibung der Portugiesen (1652) beträchtliche Seemacht entwickelte, saß an der gegenüberliegenden persischen Küste und 1660, dann dauernd seit 1698, in Ostafrika (Mombas) Fuß. Diese Araber von Oman traten wirtschaftlich das Erbe des alten Jemen an und gaben der ostafrikanischen Küste einen Anstrich arabischer Kultur. Die seit 1624 in Oman herrschenden Zarebiten eroberten 1650 M. und erwarben bis 1750 Ostafrikas Küste bis zum Kap Delgado. An ihre Stelle trat 1741 die Familie des Ahmed ben Saib, deren jetziger Vertreter, Sultan Sejjid Timur ibn Faisal (* 1886), seit 1913 mit Gegenherrschern zu kämpfen hat. Lit.: v. d. Decken, Reisen in Ostafrika, Bd. 3, 3. Abt. (1879); P. Schurp in »Felmolt's Weltgeschichte«, Bd. 3 (2. Aufl. 1914). **Maske** (mittelalt. masca), künstl. Hohlgeichtsform, mit der man das Ungeheuer bedeckt, um sich unkenntlich zu machen, andre zu schrecken u. dgl.; auch Gesamtverkleidung. Ihre Entstehung erklärt sich einmal aus animistischen Anschauungen: der primitive Mensch, der sich die ganze Umwelt belebt denkt (s. Animismus), findet in der M. ein Mittel, sich der übelwollenden Geister und Dämonen zu erwehren, indem er sie durch Aufsetzen der M. über seine Person täuscht oder durch eine besonders schreckliche M. verjagt. In

manistischen und totemistischen Vorstellungen will man damit den betreffenden Geist selbst vorstellen, ja völlige Identität mit ihm erreichen. Die Verbreitung erstreckt sich über alle Erdteile, auf Natur- wie Kulturvölker. Im Altertum spielte die M. bei den Frühlingsspielen der Germanen und der Kelten zur Vertreibung des Winters und der Krankheiten eine große Rolle (vgl. Maifest).

Nach der Gebrauchsart unterscheidet man: 1) Kultusmasken, die ihre sehr mannigfaltige Anwendung dem Umstand verdanken, daß die mit verschiedener Macht ausgestatteten Dämonen verschieden behandelt und verschieden bekämpft werden müssen. Diesen Aufgaben widmen sich besondere Priesterklassen, die die M. im Kult eingeführt und ganze Maskensysteme ausgebildet haben. Verbreitung: Westafrika und Melanesien (in beiden Gebieten eng mit den Geheimbünden verknüpft), Ceylon, Südindien, das Gebiet des nördlichen Buddhismus (Vajrasismus). Polarvölker, Alt-Mexiko, Kolumbien (Tschibtscha), Alt-Peru. — 2) Kriegsmasken zum Erschrecken und Einschüchtern eines feindlichen Feindes. Verbreitung: viele Negervölker, Alt-Yucatan, Alt-Mexiko, Dajak auf Borneo, Japan, Neukaledonien usw. — 3) Toten- oder Leichenmasken sollen dem Toten den von Dämonen oder Wächtern versperrten Weg ins Totenreich erleichtern. Verbreitung: Alt-Ägypten (Anubismasken); Goldmasken in den Gräbern von Mykenä (Abb. 1), Kertsch und Rujuuschil, silberne und hölzerne Masken von Peru, tönerner von Karthago, kupferne u. hölzerne von Mexiko, aus Muschelschalen verfertigte in den nordamer. Mounds, Gipsmasken der Tschuden-gräber usw. Vgl. Totenmaske. — 4) Justizmasken, meist von Mitgliefern von Geheimbünden (s. d.) angelegt, um verletztes Recht unerkannt zu sühnen. Verbreitung: Westafrika, Melanesien, Bayern (s. Habersfeldtreiben). — 5) Schauspielmasken, schließen sich an die Kultusmasken an, indem die Schauspiele dem Kultus dienen, und werden leicht stereotyp. Verbreitung: Japan (No-Masken), Alt-Griechenland, Alt-Rom, Birma, Japa. — 6) Tanzmasken (s. Abb. 2 und Tafel »Australisch-ozeanische Kultur I«, 8, bei Australien), die aus sehr verschiedenen Gründen gebraucht werden; doch walteten wohl Totemismus und Analogiezauber vor. Man stellt dar, was man durch den Tanz und die den Tänzen innewohnende Zauberkraft erst zu erzielen hofft. — 7) Ähnlich sind wohl die Mehrzahl aller in Tiermasken (s. Taf. »Amerikanische Kultur und Altertümer I«, 9, bei Amerikanische Altertümer) ausgeführten Tänze zu erklären, während bei andern die Freude am mimischen Talent der Beweggrund zur Anlegung der Tiermaske sein mag. Lit.: Frobenius, Die Masken und Geheimbünde Afrikas (1898); Andree, Die Masken (in »Ethnographische Parallelen und Vergleiche«, Teil 2, 1889); Sellwath, Ethnographische Hörschallspiele. Kultur- und volksgeschichtliche Bilder und Skizzen (1891).



Abb. 1. Totenmaske von Gold aus Mykenä.



Abb. 2. Malat'sche Tanzmaske.

Auch die Anwendung der M. auf dem altgriechischen Theater ist religiösen Ursprungs. Da die religiösen Mummereien von Männern ausgeführt wurden, so waren Masken auch für die szenische Darstellung unentbehrlich. Die Masken, bei den Griechen aus Baumrinde, Leder, zuletzt aus Holz, bedeckten den ganzen Kopf und hatten gewöhnlich trichterförmige



Abb. 3.

Tragische Maske.

Mundöffnungen, um den Schall der Stimme zu verstärken (daher lat. persona [M.], von personare, hindurchtönen). Die Masken für Tänzer hatten schöne, regelmäßige Gesichtszüge, die tragischen (Abb. 3) ein ernstes, imposantes Aussehen, die komischen (Abb. 4) und die Satyrmasken einen burlesken, drolligen Ausdruck. Später drückten die Masken die Hauptverschiedenheiten von Ständen, Charakteren und Leidenschaften aus. Die Römer fügten wenig Neues hinzu. Später findet man Masken vereinzelt in den Mysterien, allgemein in der italienischen Commedia dell' arte (s. d.) seit dem 15. Jh., so die Charaktermasken des bolognesischen Dottore, des



Abb. 4.

Komische Maske.

Pantalone, des Harlekins, der Kolombine, des Pulcinello. Im modernen Schauspiel verleiht man unter M. die gesamte Erscheinungsform des Darzustellenden: Gesichtsausdruck (verändert nur durch Wachs, Schminke, Haartracht), Haltung, Bewegung und Kostüm. Lit.: Viber, Darstellungen aus dem antiken Theaterwesen (1920); Altmann, Die M. des Schauspielers (3. Aufl. 1896); Vorrain, Histoires de masques (1900); Hense, Die Modifizierung der M. in der griech. Tragödie (2. Aufl. 1905); C. Robert, Die M. der neueren attischen Komödie (1911).

Von den religiösen Maskenaufzügen der Naturvölker sind die kirchlichen Maskenfeste des Mittelalters hergeleitet, die später zu gesellschaftlichen Maskeraden (s. d.) wurden. Auch der Karneval, den die Kirche erst nach hartem Kampf gegen die heidnischen Mummereien der Frühlingsspiele zuließ, weist noch auf den heidnisch-religiösen Ursprung. In Italien, besonders in Venedig, wurden Masken bei allen Freudenfesten benutzt, im 14. Jh. findet sich der Gebrauch von Masken auch dießseits der Alpen; vornehme Frauen trugen sie zum Schutz der Gesichtshaut, bis die M. im 18. Jh. durch Schminke und Schönheitspflasterchen verdrängt wurden.

In der Baukunst sind Masken als Menschenkopf ohne Hinterhaupt ausgeführte Außenverzierungen von Schlusssteinen, Bogen usw. (vgl. Tafel »Barockstil IV«, 3). — Militärisch: Geländebedeckungen, Anpflanzungen, Ortschaften, Mäulen, die Truppen der feindlichen Sicht entziehen. Sie können auch künstlich geschaffen werden, z. B. durch Buschwerk, bunte Leinwand, die weibliche Pampflanze.

Maskelne (spr. mäs-kel-ne), Revöl, engl. Vitronom, * 16. Okt. 1732 London, † 9. Febr. 1811 Greenwich, dabeibst 1765 Direktor der Sternwarte, beobachtete 1761 den Venusdurchgang auf Sankt Helena und bestimmte 1774 mit Hutton die Dichte der Erde aus Lotablenkung am Berg Schiehallion (Perthshire). Er schrieb: »British Mariners Guide« (1763), »Astronomical Observations« (1765 ff.) u. a. und gründete 1766 den »Nautical Almanac«.

Maskelnit (spr. mäs-kel-nit), Bestandteil mancher Meteorsteine.

Maskenball, s. w. Maskerade.

Maskenbildung, Auscheidungen von Hefen und Eiweißgerinnsel im Schaumwein.

Maskenblume, f. Mimulus.

Maskenspiele (franz. bzw. engl. masques, spr. mäs-kel bzw. mäs-kel, ital. ludi), allegorische oder mythische Vorstellungen mit Gesang und dekorativer Ausstattung, die besonders im 16. Jh. an Fürstenhöfen bei Feierlichkeiten aufgeführt wurden. Sie waren Vorläufer der Oper und unterschieden sich von dieser durch die mangelnde Monodie. In England waren M. noch in der ersten Hälfte des 17. Jh. im Schwange. Lit.: Protanet, Die englischen M. (1901).

Maskentänze, f. Naturvölker (Tanz); vgl. Maske. **Maskentueber**, f. Webervögel.

Maskerade (franz.), Verkleidung, Maskierung; besonders ein Ball (Maskenball), bei dem die Teilnehmer in Verkleidungen und Gesichtsmasken aus Leinwand, Pappe oder Seide (letzte meist als nur Augen, Nase, Mund bedeckende Halbmasken) erscheinen. Charaktermasken ahmen Kleidung gewisser Stände (Züger, Bauern) oder Personen nach; Nationalmasken stellen die Kleidung bestimmter Völkerschaften dar; bei Phantasiemasken ist die Kleidung willkürlich gewählt. Am häufigsten bedient man sich des Dominos (s. d.). Maskeraden, zuerst in Italien, besonders in Venedig, seit dem 17. Jh. überall beliebt, gehören noch vielerorts zu den Vergnügungen des Karnevals. Die sog. »Maskenfreiheit« gestattet das Duzen und kleinere, selbst gewagtere Vertraulichkeiten und Offenheiten. Lit.: Flögel, Gesch. des Grotesk-Komischen (neue Ausg. von Gebeling, 1888).

Maskieren (franz.), mit einer Maske versehen, verkleiden; im Gefecht: eine Truppenaufstellung durch eine Maske (s. Sp. 21) bedecken (Camouflage). Auch die Behinderung der Feuerabgabe von Batterien usw. durch das Vorschieben eigener Truppen nennt man M. — In der Kochkunst: angerichtete Speisen mit Einteil überziehen. — In der Biologie die Gewohnheit mancher Tiere, sich mit Fremdkörpern zu bedecken, wodurch sie ihrer Umgebung ähnlich werden oder etwas anderes vortäuschen. So befehen manche Krabben und Meeres-spinnen Rücken und einen Teil der Beine mit Zweigen von Algen, Polypen und Moostierchen. Die Wollkrabbe (Dromia vulgaris) hält mit den Füßen Schwämme über sich. Viele Insektenlarven bedecken sich mit Kot oder abgelegten Häuten. Vgl. Mimikie, Schreckstellung, Symbiose.

Maskierung, Verkleidung, f. Maskerade.

Maskoi (Muskovi, Machicui, spr. mäs-koi), isoliert-sprachiges Volk am Paraguay zwischen 20–21° f. Br., umfaßt Lengua (s. d.), Ungaité u. a.; es sind Ackerbauer und Viehzüchter ohne feste Stammesgliederung und Häuptlingsstum.

Maskoki, Indianerstamm, s. w. Muskogi.

Maskulieren (vom lat. masculus, »männlich«), f. Geschlechtsmerkmale (Sp. 35); vgl. Feminisierung.

Maskulinum (lat.), das »männliche« Geschlecht; ein Wort männlichen Geschlechts.

Más-lás (spr. mäs-lás), Weinstock, f. Tokaj.

Mas Latrie (spr. mäs-lä-tri), Louis de, franz. Altertumsforscher, * 9. April 1815 Castelnau-d'Aud, † 4. Jan. 1897 Paris, Unterdirektor der École des chartes, bereiste Europa, den Orient und Algerien, schrieb: »Chronique historique des papes, des conciles généraux et des conciles des Gaules et de France« (1837:

2. Aufl. 1841). »Histoire de France depuis la mort de Louis XVI jusqu'en 1837« (1845, 2 Bde.) u. a.

Masleniza (russ.), f. Butterwoche.

Masman, f. Bauer (Sp. 1573).

Masminster (franz. Massévaux, spr. mas'wö), Stadt und Luftkurort im Oberelsaß (seit 1918 französisch), Dep. Haut-Rhin, (1921) 3426 meist deutsche Ew., 410 m ü. M., in den Südbogesen, an der Doller und der Bahn Semfheim-Sewen, hat Gericht, Baumwoll-, Leder-, Metallindustrie, Holz- und Weinhandel. Nördlich der Roßberg (1191 m). — M., neben dem 780 genannten Frauenstift (bis 1789) entstanden, wurde 1217 Stadt.

Masochismus, f. Geschlechtstrieb; vgl. Sacher-Masoch.

Masolino da Panicale, ital. Maler, * 1383 Panicale, † 1447 Florenz. Sein einzig beglaubigtes Werk sind die Fresken aus dem Leben der Maria (um 1425) in der Kollegiatkirche zu Castiglione d'Olona (Rombardei). M. soll auch die von 1435 datierten Fresken aus der Legende der Heiligen Stephanus und Laurentius im Chor und die Fresken aus dem Leben Johannes des Täufers im Baptisterium dieser Kirche gemalt haben. Sein Anteil an der Fresken aus dem Leben Petri in der Brancacci-Kapelle ist unsicher. Lit.: P. Toesca, Masolino da P. (1908).

Mason (engl., spr. mäs'n), f. w. Freimaurer.

Mason City (spr. mäs'n-siti), Stadt im nordamer. Staat Iowa, (1920) 20065 Ew., Bahnknoten, hat Ziegeleien und Kornhandel.

Masonet, f. w. Freimaurererei.

Mason und Dixon's Linie (spr. mäs'n, diß'ns), 1762 bis 1767 von Charles Mason und Jeremiah Dixon vermessene, 393 km lange Grenzlinie unter 39° 43' 26,3" n. Br., die Maryland von Pennsylvania trennt, seit 1819 viel genannt als Scheidelinie zwischen den freien (Nord-) Staaten (die 1804 die Sklaverei auf hoben) und den Sklaven haltenden Südstaaten.

Masora, f. Massora.

Masowien (Masowien, Masovia, poln. Mazowsze, spr. mas'wische), poln. Landschaft, mit der Hauptstadt Warschau, fast ganz auf dem rechten Weichselufer gelegen. Bei der Teilung Polens nach dem Tode Wladislaw III. (1138) fiel M. dessen zweitem Sohn Wladislaw zu, wurde aber, als sein Sohn und Nachfolger Lesko 1183 kinderlos starb, wieder mit den übrigen Landesteilen vereint. Nach 1207 machte Konrad I. M. zum selbständigen Herzogtum und berief, um das Land vor den heidnischen Preußen zu schützen, den Deutschen Orden nach Preußen (vgl. Ketzynski). Der Deutsche Orden und Konrad von M., deutsch 1904). 1526 kam M. wieder an Polen. 1795 fiel M. an Preußen, 1807 an das Herzogtum Warschau, 1814 an Rußland und ist seit 1918 Bestandteil des neuen polnischen Staates. Die Einwohner Masowiens hießen Masuren.

Maspero (spr. mäs'pö), Sir (seit 1909) Gaston, franz. Ägyptolog, * 23. Juni 1846 Paris, † da. 30. Juni 1916, war 1867–68 in Südamerika, wurde 1873 Professor am Collège de France, gründete 1880 in Kairo ein Archäologisches Institut (Mission archéologique française au Caire) und wurde 1881 Direktor der Ausgrabungen und des Ägyptischen Museums in Kairo (bis 1886). Dann ging er nach Paris zurück. 1899–1914 war M. Generaldirektor der Altertümerverwaltung in Kairo. Wichtigste Arbeiten: »Du genre épistolaire chez les anciens Égyptiens« (1872), »Études égyptiennes« (1879–82), »Histoire ancienne des peuples de l'Orient« (1875, 7. Aufl. 1905; deutsch von Pfeilschmann, 1877), »L'archéologie égyptienne«

(1887; deutsch von Steindorff: »Ägyptische Kunstgeschichte«, 1889), »Les contes populaires de l'Égypte ancienne« (1889; 3. Aufl. 1905), »Lectures historiques. Histoire ancienne: Égypte, Assyrie« (1890; deutsch 1891), »Études de mythologie et d'archéologie égyptiennes« (1893–98, 3 Bde.).

Maspiter, f. Mars (Sp. 1762).

Masf, f. Maße.

Masf (Maaf), fröhliches Flüssigkeitsmaß verschiedener Größe, 3. B. in Fessen zu 2 Flaschen = 2 l, in Sachsen-Weimar = 0,896 l, in Bayern (Maafstanne, Schenkmaß) = 1,06903 l, in Württemberg = 1,83704 l, in Baden = 1,5 l, in Österreich zu 4 Seidel = 1,414725 l.

Mass., Abkürzung für Massachusetts.

Massa (lat.), die Menge, der Stoff, Bestand, das Ganze; M. bonorum, Vermögensbestand.

Massa, Schweiz, Fluß, f. Aletschgletscher.

Massa, Herzog von, f. Regnier.

Massa-Carrara (ital. Massa e Carrara), ital. Provinz in Toskana, 1156 qkm mit (1921) 178 510 Ew. (154 auf 1 qkm). — Die Hauptstadt Massa, (1921) 22 599, als Gemeinde (1920) 37 138 Ew., am Frigido und der Bahn Pisa-Genova, Bischofsitz, hat enge Alt- sowie Neustadt, Burg der Malaspina (14. Jh.), Palazzo Cybo-Malaspina (16. Jh.), Dom (15. Jh.), höhere Schulen, Kunstschule, Staatsarchiv, Marinehospital, Marmorbrücke und -industrie. 5 km weilt. am Liguirischen Meer der Hafen Marina di Massa. — Seit dem 10. Jh. gehörte M. den Bischöfen von Luni, später den Malaspina, dann den Grafen von Cybo (seit 1568 Fürsten, 1664 Herzöge von M. und Fürsten von Carrara). M. fiel 1741 durch Heirat an Modena-Este, 1805 an Lucca und durch den Wiener Kongreß an Modena zurück. Lit.: G. Volpe, Volterra (1923).

Massachusetts (spr. mäs'schsetts, abgekürzt Mass.), einer der 13 ursprünglichen Staaten der Ver. St. v. A., 21 408 qkm mit (1927) 4 242 000 (198 auf 1 qkm), darunter (1920) 45 466 Neger (1,2 v. H.), 2811 Asiaten, 555 Indianer und ein ziemlich starkes englisch- und französisch-kanadisches Element. Die vorwiegend flache, sandige Küste ist reich gegliedert (Buffsard, Kap Cod- und Massachusettsbai) und bietet in den Ästuarien von Acushnet, Charles River, Merrimac sowie in den Buchten von Salem und Gloucester gute Häfen. Küstenseen sind Martha's Vineyard (s. d.) und Nantucket. Der Osten ist weittes Hügelland, in dem das alte Grundgestein vielfach durch den quartären Gletscherschutt zutage tritt. Bezeichnend sind auch Gruppen von Drumlins (s. d.). Der Westen ist meridional von Gebirgen durchzogen, 3. B. Taconic-, Hoosackette (Mount Greylock 1068 m) und Berkshire Hills. Der schnelle, reiche Connecticut und der Merrimac liefern Wasserkraft. Das Klima ist im Winter rauh, im Sommer heiß. Boston hat im Jahresmittel 9,3°, Januar – 2,8°, Juli 21,8°; niedrigste Temperatur – 25°, höchste 38,3°. Niederschläge (auch Schnee) sind reichlich (Boston 1085 mm i. J.). Die Flüsse sind 2–3 Monate zugefroren; doch blühen Pflirsch- und Aprikosenbäume schon Mitte April. Laub- und Nadelwald bedecken 29 v. H. des Bodens; edle Metalle und Kohle fehlen; dagegen hat M. ansehnliche Granit- und Marmorbrüche und Torgruben.

Nächst Rhode Island ist M. der dichtestbevölkerte Unionsstaat. Er hat vorzugsweise Stadtbevölkerung (94,8 v. H.) und 39 rasch wachsende Städte über 15 000 Ew. M. hatte 1925: 2999 öffentliche Schulen mit 855 948 Schülern, 31 Universitäten und Colleges, darunter die Harvard-Universität (s. d.) in Cambridge und

die Boston-Universität. Ein kath. Erzbischof residiert in Boston. — Die Landwirtschaft ist hoch entwickelt; doch ist die Anbaufläche 1860–1910 fast um die Hälfte zurückgegangen. 1925 waren 33 454 Farmen mit 9581 qkm vorhanden. Hervorragend ist der Ertrag an Weizen, Kartoffeln, Mais, Tabak, Äpfeln sowie Beerenobst. In Farmvieh gab es 1926: 41 000 Pferde, 332 000 Rinder, 12 000 Schafe und 64 000 Schweine. In der Seefischerei (besonders Schellfische, Makrelen, Sprotten und Austern) nimmt M. den ersten Platz in der Union ein. Wichtige Fischereihäfen sind Gloucester, New Bedford, Provincetown, Edgartown und Boston. M. ist einer der ersten Industriestaaten der Union, mit (1925) 10 141 Betrieben, 593 193 Beschäftigten und 3,45 Milliarden \$ Warenwert. An erster Stelle stehen: Herstellung von Schuhen und Stiefeln, Woll- und Baumwollzeugnerei (1922: 11 235 406 aktive Spindeln), Papier, Lederwaren, Kleidung und Konfektion, Schmelzerei, Buchdruck und Verlag, Holzsägerei und Metallindustrie. — M. hatte 1926: 3402 km Dampfbahnen, 3928 km elektrische Bahnen und eine flächliche Handels- und Fischereiflotte. — M. ist eingeteilt in 14 Counties. In den Kongreß entsendet M. 2 Senatoren und 16 Abgeordnete. Hauptstadt ist Boston.

Geschichte. Das Gebiet von M. hat seinen Namen nach einem Indianerstamm. In M. landeten 22. Dez. 1620 die Pilgrim Fathers und errichteten die »Kolonie der Massachusettssai«. 1628 wurde Salem, 1630 Boston gegründet, beide wurden 1692 vereinigt. 1820 wurde Maine von M. abgetrennt. *Lit.: Sale, Story of M.* (1890); C. F. Adams, *Three Episodes in M. History* (1892, 2 Bde.) und M., *its Historians and its History* (1893); A. P. Brigham, *Cape Cod and the Old Colony* (1920).

Massacre (franz. bzw. engl., spr. *massäkr* bzw. *massäker*), Gemetzel, Blutbad.

Massafra, Stadt in der ital. Prov. Tarent, (1921) 10380 Ew., an der Bahn Bari-Tarent, besteht aus zwei durch zwei Viadukte verbundenen Teilen, hat Kastell, Skriptenkirche San Marco (13. Jh.), Oliven-, Wein-, Obstbau. Nahebei Grotten und Kirche Santa Maria della Scala, zu der 125 Stufen hinaufführen.

Massage (franz., spr. *masä*, lat. *massare*, griech. *massein*, »kneten«; *knēfura*), die Form mechanischer Behandlung, die durch Manipulationen an Haut und Muskeln örtlichen Einfluß auf die bearbeitete Stelle oder allgemeine Wirkung auf den Körper erzielen will. Die M. als Knetung, Reibung und Streckung gehört zu den ältesten Formen der Behandlung und wird auch von primitiven Völkern geübt. Man unterscheidet heute *Effleurage*: »Schwäres«, im ganzen oberflächlichen, langames Streichen in der Richtung von der Peripherie nach dem Zentrum; M. *à friction*: kräftigere, kreisförmige und zentripetale Reibungen; *Pétrissage*: starke Knetung der Stelle, die mit den Händen möglichst herausgehoben wird; *Tapotement*: Klopfen und Klatschen des betreffenden Körperteils. Eine besondere Technik ist als innere oder Schleimhautmassage bei Krankheiten der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes ausgebildet worden. Bei der Erschütterungs- oder Vibrationsmassage wird mit den Händen oder elektromotorisch bewegten, den zu behandelnden Körperteilen angepaßten Apparaten (Platten usw.; s. Tafel »Krankentische II«, 2) eine Vibration auf diesen erzeugt. Gegenstand der Behandlung sind vor allem rheumatische oder ischämische (s. B. durch Verletzungen) geschwächte oder verhärtete Muskeln oder Gelenke, alle Infiltrationen und

Ausschwitzungen (s. auch Thure Brandtsche Massage) und manche Hautleiden. Auch bei Nervenschwäche (Neurasthenie) sowie bei bestimmten Krankheiten des Herzens, der Unterleibsorgane, des Auges, des Ohres und der Lunge erzielt allgemeine Körpermassage häufig wesentliche Besserung; unterstützend treten bei Neurasthenie Diät- und Ruheluren hinzu. Vortrefflich ist M. bei Trägheit der Verdauung. Die kosmetische M. kann das verschwommene, aufgedunsene Gesicht zu schärferer Formung bringen und lokaler Fettigkeit entgegenwirken. Die Sportmassage bezweckt Erhöhung der Leistungsbereitschaft vor dem Kampf (energische Bearbeitung des Rückens zur Beschleunigung des Blutumlaufs und Erleichterung der Herzaktivität) und Entmüdung nach dem Kampf (Massage der besonders angestrengten Muskelteile zur Beseitigung der Ermüdungsstoffe) bzw. zwischen einzelnen Wettkämpfen. *Lit.: M. Böhm, Zeitf. der M.* (1911); Kirchberg, *Sportmassage* (in »Hb. f. Leibesübungen«, Bd. 5, 1924) und Hb. der M. und Heilgymnastik (1926, 2 Bde.); A. Müller, *Lb. d. M.* (2. Aufl. 1926, 2 Bde.).

Massageten, kriegerisches Nomadenvolk des Altertums, jenseits des Araxes (Oxus), südl. vom Aralsee und Sogdiana, wohl sththischen Stammes, werden als rohes Volk geschildert, bei dem Weibergemeinschaft herrschte und die Greise verjährt wurden. Sie verehrten die Sonne, der sie Pferde opferten. Kyros soll gegen ihre Königin Zomyris 529 v. Chr. gefallen sein. **Massai** (Maasai, Digob), hamitisches Volk zwischen Kilimandscharo, Kenialand (Reservat, Hauptort Narok) und Victoriafee, sind großgewachsen (1,80 m), dunkelbraun, kriegerisch (s. Tafel »Afrikanische Völker II«, 5, bei Afrika), treiben Viehzucht (Rind, Schaf, Ziege, Esel), teilweise unter dem Einfluß der benachbarten Bantustämme auch Ackerbau, wohnen in lastenförmigen, erdbeworfenen Hütten, die um einen Viehhof liegen und durch Dornheide nach außen gesichert sind. Die Männer tragen Schultermantel, als Kriegsschmuck bunten Luchring, Fellringe um die Knöchel und Straußenfederkopfschmuck, die Frauen Lederchurz und weißen Mantel aus Rindschaf, dazu schweren Metallschmuck in den Ohren. üblich ist Ausschlagen der unteren Schneidezähne (Männer), Tätowierung (Frauen) und Beschneidung (Männer und Frauen). Waffen sind Speere mit langem, breitem Blatt, kurze Schwerter und ovale bemalte Lederhilde (Nachbarstämme, die diese Massaiwaffen übernommen haben, werden als Masaiten bezeichnet). Die M. gliedern sich in Altersklassen (Jünger, Krieger, Verheiratete, alte Leute), von denen die Jünger Krieger (»El Moran«, 17–24. Jahr) die wichtigste ist, leben von halbprohen Fleisch, Blut und Milch. Das Schutzhandwerk betreibt eine besondere Klasse. Neben Zauber- und Geisterglauben, Baum- und Schlangenkultus besteht der Glaube an einen Himmelsgott. Die Toten werden ausgelegt, Priester und Häuptlinge begraben. — Durch die Kinkerpeit 1891 sind die M. verarmt und mehr und mehr zum Ackerbau übergegangen; sie wohnen dann in Kegelhütten. Die Sprache ist bemerkenswert durch grammatische Geschlechtsbezeichnung. *Lit.: D. Baumann, Durch Masailand zur Nilquelle* (1894); S. Hinde, *The M. Language* (1901); M. Merker, *Die M.* (2. Aufl. 1910); A. C. Pollis, *The M.* (1905); S. Fuhs, *Sagen, Mythen und Sitten der M.* (1910).

Massaiaffen, s. Massai.

Massaker, s. Massacre.

Massafrieren (franz.), niedermeheln.

Massaglia, altgriech. Name von Marseille.

Nichtmetrische Maße, vor Einführung des metrischen Systems oder noch gültig¹

Länder	Feldmaß	Zentimeter lang	Hohlmaß	Liter groß	Gewicht	Kilogramm schwer
1. Deutsches Reich						
Baden	Rute = 10 Fuß	300	Maß = 10 Becher	1,5	Zentner = 100 Pfund	50
Bayern, linksrhein.	= 10 Fuß	333,33				
Bayern, rechtsrhein.	= 10 Fuß	291,859	Maßkanne = 2 Seidel	1,0690	Zentner = 100 Pfund	56
Bavrisch. Rheinpfalz	Klafter = 6 Fuß	200	Bierling Getreide	3,125	= 200 Pfund	100
Braunschweig	Rute = 16 Fuß	456,880	Steuerquartier	0,9368	= 100 = ...	46,771
Bremen	= 16 Fuß	462,901	Quart = 4 Mengelen	0,8054	= 116 = ...	57,826
Frankfurt	Feldrute = 12½ Fuß	355,768	Eichmaß = 4 Schoppen	1,7926	= 108 leichte Pfund	50,613
Hamburg	Gesirute = 16 Fuß	456,814	Quartier = 2 Nöfel	0,9057	= 112 = ...	54,276
Hannover	Rute = 16 Fuß	467,352	= 2 Nöfel	0,9736	= 112 = ...	54,839
Hessen, Großherzogt.	Klafter = 10 Fuß	250	Maß = 4 Schoppen	2	= 100 Pfund	50
Kurhessen	Katastrerrute = 14 alte F.	398,881	Weinmaß = 4 Schoppen	1,9495	St. Leichtigem. = 108 Pfb.	50,624
Lübeck	Rute = 16 Fuß	460,189	Quartier = 4 Ort	0,9094	Zentner = 112 Pfund	54,287
					Normalgewicht	
Mecklenb.-Schwerin	Feldrute = 16 Fuß	465,808	Kanne = 2 Pott	1,8114	Zentner = 100 Mostoder	50,823
Mecklenb.-Strelitz	Grabenrute = 16 pr. Fuß	502,166	Pott	0,9050	Pfund	
Nassau	Feldrute = 10 Fußschub	500	Maß = 2 Glaschen	2	Zentner = 110 Pfund	53,807
Oldenburg	Neue Rute = 18 Fuß	532,582	Quartier	0,8897	= 100 Pfund	50
Preußen, Anhalt	Rute (rheinl.) = 12 Fuß	376,624	Quart	1,1450	= 100 = ...	46,771
Sachsen	= 16 Fuß	458,104	Dresdener Kanne	0,9356	= 110 = ...	51,448
Sachsen-Altenburg	= 16 Fuß	451,166	Schöntmaß = 2 Nöfel	0,9063	= 110 = ...	51,394
Sachsen-Meiningen	= 14 Nürnberger Fuß	425,562	Maß = 2 Körtden	1,0125	Nürnberg. St. = 100 Pfb.	51,000
Sachsen-Weimar	= 10 Vermessungsfuß	567,507	Kanne = 2 Nöfel	0,9064	Kemptaler St. = 110 Pfb.	51,439
Württemberg	= 10 Fuß	280,490	Schöntmaß = 4 Schoppen	1,0700	Zentner = 104 leichte Pfb.	48,642
Goldverein überh.	—	—	—	—	= 100 Pfund	50
2. Übriges Europa						
Belgien	Perche = 20 Pleß	551,5	Pot de vin	1,375	Duintal = 100 Livres	46,767
Bulgarien	Arşin	67			Ota	1,284
Dänemark	Rode = 10 Rod	313,854	Pot	0,9061	Centner = 100 Pund	50
Finnland	Ramn = 6 Rod	178,144	Ranna	2,6172	= 100 Stälpund	42,501
Frankreich	Perche = 18 Pleß	584,711	Pinte	2,3313	Duintal = 100 Livres	48,951
Genua	Canna grossa = 12 Palmi	298,914	Amola = 4 Quart	0,8833	Cantaro grosso = 100	47,650
Griechenland	Pits für Feldmesser	75	Voccale (Vozza)	2,0827	Cantaro = 44 Ota	56,32
Großbritannien	Pole (Perch) = 5½ Yards	502,911	Imper. Gallon = 4 Quart	4,5436	Sundbreweight = 112	50,802
			= 4 Fogliette	1,8232	Pounds	
Irland	Canna archt. = 7½ Pleß	223,190	Caraffa (= 3 Blechier)	0,7771	Centinajo = 100 Stibbre	39,907
Neapel	Canna = 10 Palmi	264,55	Stoopa (= 4 Pintjes)	2,4254	Cantaro = 100 Notoli	89,100
Niederlande	Amst. Rode = 13 Voet	368,073	Pot	0,9061	Centenaar = 100 Ponden	49,409
Norwegen	Rode = 10 Rod	313,768	Maß = 4 Seidel	1,4147	Centner = 100 Pund	49,821
Österreich	Rute = 12 Fuß	379,207	Pinta = 4 Quartini	1,3696	Centner = 100 Pfund	56,006
Piemont	Verica = 12 Pleß lipr.	616,519	Amarta = 4 Kwatere	1	Rubbio = 25 Stibbre	9,222
Polen	Prent = 7½ Voel	432	Canaba = 4 Quartillos	1,395	Centnar = 100 Funtov	40,550
Portugal	Braca = 10 Palmos	220	Kruschla = 10 Tscharti	1,2299	Duintal = 128 Alratels	58,752
Russland	Saßben = 7 Rut	213,358	Kanna = 32 Zunftur	2,6173	Pud = 40 Funt	16,380
Schweden	Stång = 10 Rod	296,901	Maß = 10 Immi	1,5	Duintal = 100 Stälpund	42,508
Schweiz	Rute = 10 Fuß	300	Quartuccio = 4 Blechier	0,8597	Centner = 100 Pfund	50
Stizien	Canna = 8 Palmi	206,480	Quartillo = 4 Copas	0,5042	Cantaro = 100 Notoli	79,342
Spanien	Elabo = 2 Vara	167,2	Wiener Halbe	0,8469	Duintal = 100 Stibras	46,009
Südspanien	Arşin = 2¼ Wien. Fuß	68,58			Tovar = 100 Ota	128,104
Tschechoslowakei						
Toskana	Canna = 5 Bracch.	291,825	Voccale = 4 Quartucci	1,1396	[Cantaro comune = 150]	50,931
Ungarn					[Libbre]	
Venedig	Cavezzo = 6 Pleß	208,641	Quartuccio = 4 Gotti	0,8707	[Centinajo sottile = 100]	30,123
					[Libbre]	
3. Amerika						
Argentinien	Braca (Estado) = 6 Pleß	173,2	Meblo = 8 Octavos	1,1875	Duintal = 100 Stibras	45,937
Brazillen	Braca = 10 Palmos	220	[Quartillo = 4 Martes]	0,7031	= 128 Alratels	58,752
Chile	Estabal = 4 Varas	334,4	Quartillo	3,7853	= 100 Stibras	46
Kolumbien	Vara granatina	80	Weingallon	2,0166	= 100 = ...	50
Mexiko	Zoeja (Estado) = 6 Pleß	167,6	Rumbre = 4 Quartillos	3,7853	= 100 = ...	46,006
Peru	Zoeja (Braca) = 6 Pleß	169,49	Weingallon	3,7853	= 100 = ...	46,009
Uruguay	Braca = 3 Pleß	85,9	Frasco = 4 Cuartas	3,20	= 100 = ...	45,94
Vereinigte Staaten	Amerik. Rod = 5½ Yards	502,921	Gallon = 8 Pints	3,7854	Cental = 100 Pounds	45,359
4. Asien						
Britisch-Indien	Maß von Bengalen	91,438	Imperial Gallon	4,5438	Paqar Maund = 40 Stbr	37,324
China	Fu = 5 Tschü	123,674	Tsching = 10 So	1,031	Pikul (Tan) = 100 Kätti	60,479
Japan	Ken (Ma) = 6 Schaku	181,8	Schoo = 10 Rgoo	1,8039	Tan = 100 Rin	60,479
Niederland.-Indien	Niederlandische Rode	376,736	Ran	1,615	Pikol = 100 Kätti	61,521
Perien	Ser (Schah) = 16 Gereh	104	Scenica (alt)	1,3115	[Charwar = 100 Man]	297
	[Abtm (Arşin) = 2]		[Pintar von Konstanti-]		[von Tätzir]	
Türkel	[Kabem]	100	nopol	4,5116	Kantar (Kintal) = 44	100
					Ota	

¹ Über die Einführung des Metrischen Systems f. b. und bei den einzelnen Ländern.

Metrische Maße und Gewichte

I. Längenmaße:

Sprache ufm.	10 km	km	m	dm	cm	mm
1. Deutsch	—	Kilometer	Meter	(Dezimeter)	Zentimeter	Millimeter
Deutsches Reich bis 1884	—	Kilometer	Stab	—	Neujoll	Strich
2. Französisch	Mypriamètre	Kilomètre	Mètre	Décimètre	Centimètre	Millimètre
Frankreich 1800–12	Aleue	Mille	Mètre	Palme	Dolgt	Tratt
Belgien 1816–36	—	Mille métrique	Mune	Palme	Pouce	Ligne
3. Holländisch	Mypriameter	Kilometer	Meter	Decimeter	Centimeter	Millimeter
Niederlande 1816–69	—	Mist	El	Paln	Dulm	Streep
4. Italienisch	Mitrametro	Chilometro	Metro	Decimetro	Centimetro	Millimetro
Kirchensaat 1816–70	—	—	Canna cenfuaria	Palmo	Dncia	Minuto
Lombardet 1803–59	Legia metrica	Miglio	Metro	Palmo	Dito	Atomo
5. Rumänisch	—	Kilometru	Metru	Decimetru	Centimetru	Millimetru
6. Spanisch	Mitrametro	Kilometro	Metro	Decimetro	Centimetro	Millimetro

II. Flächenmaße:

	ha	a	qm	qdm	qcm
1. Deutsch	Hektar	Ar	Quadratmeter	(Quadratdezimeter)	Quadratcentimeter
2. Französisch	Sectare	Are (Décam. c.)	Mètre-carré (Centiare)	Décimètre carré	Centimètre carré
Belgien 1816–36	Bonnier	Perche carrée	Mune carrée	—	—
3. Holländisch	Sectare	Are	Bierkante Meter	Bierkante Decimeter	Bierkante Centimeter
Niederlande 1816–69	Bunder	Bierkante Roede	Bierkante El	Bierkante Palm	Bierkante Dulm
4. Italienisch	Staro	Are (Decam. q.)	Metro quadro (Centiaro)	Decimetro quadro	Centimetro quadro
Kirchensaat 1816–70	Quadrato	—	Canna quadra	Palmo quadra	Dncia quadra
5. Rumänisch	Sectarie	Are	Metru pătrat	Decimetru pătrat	Centimetru pătrat
6. Spanisch	Sectarea	Area	Metro cuadrado (Centiarea)	Decimetro cuadrado	Centimetro cuadrado

III. Raumm Maße:

	cbm	hl	l	l	0,1 l	cem
1. Deutsch	Kubikmeter	Hektoliter	(Dekaliter)	Liter	(Deziliter)	Kubikcentimeter
Deutsches Reich b. 1884	Kubikstab	Faß	—	Kanne	—	—
2. Französisch	Mètre cube	Hectolitre	Décalitre	Litre	Déclitre	Centimètre cube
Frankreich 1793–95	Cade	Décicade	Centicade	(Pinte) Cabli	Décipinte	—
Frankreich 1800–12	Etere	* Setter	* Boisseau	Pinte	+ Verre (Glas)	—
Belgien 1816–36	Corbe	* Sac, + Baril	* Boisseau	Litron	* Mesurette	—
3. Holländisch	Etere	Hectolitter	Dekaliter	Liter	Deciliter	Kubiele Centimeter
Niederlande 1816–69	Kubiele El	* Mud (Saß), + Bat	* Scheepel	* Kop, + Kan	Maatje	Kubiele Dulm
4. Italienisch	Metro cubo	Ectolitro	Decalitro	Litro	Decilitro	Centimetro cubo
Lombardet 1803–59	—	Soma	Mina	Pinta	Coppo	—
5. Rumänisch	Metru cub	Hectolitru	Decalitru	Litru	Decilitru	Centimetru cub
6. Spanisch	Metro cubico	Hectolitro	Decalitro	Litro	Decilitro	Centimetro cubico

IV. Gewichte:

	t (1000 kg)	100 kg	kg	g	0,1 g	mg
1. Deutsch	Tonne	Doppelzentner	Kilogramm	Gramm	(Dezigramm)	Milligramm
2. Französisch	Müller	Quintal métrique	Kilogramme	Gramme	Déciagramme	Milligramme
Frankreich 1793–95	Var	Déclbar	Grave	Gravet	Décigravet	—
Frankreich 1800–12	Müller	Quintal	Livre	Denier	Grain	—
Belgien 1816–36	Tonneau de mer	Quintal	Livre	Esterlin	Grain	—
3. Holländisch	Seetonne	—	Kilogramm	Gramm	Decigramm	Milligramm
Niederlande 1816–69	Seetonne	—	Nederl. Pond	Wigtje	Korrel	—
4. Italienisch	Tonnellata	Quintale metrico	Chilogrammo	Grammo	Decigrammo	Milligrammo
Lombardet 1803–59	L. Migliato	Quintale	Libbra nuova	Denaro	Grano	—
5. Rumänisch	Tond	Centarul metric	Kilogramu	Gram	Decigram	Milligram
6. Spanisch	Tonelada metrica	Quintal metrico	Kilogramo	Gramo	Decigramo	Milligramo

Erläuterungen und Zusätze. In den vier sachlichen Gruppen der obigen Tabelle ist die nach 6 Landes Sprachen zusammengestellte Uebersetzung des metrischen Systems der einschlägigen Staaten nicht erschöpft, weil der Raum und die Übersichtlichkeit Einschränkungen geboten. Die folgenden Ergänzungen treffen jedoch nur besondere Ausdrücke, denen bei III. ein Kreuzchen (†) vorgesetzt ist, wenn sie sich allein auf flüssige, und ein Sternchen (*), wenn sie sich allein auf trockene Waren beziehen.

1. **Deutsches Reich:** von den angeführten Maßen werden die eingeklammerten nicht angewandt, wohl aber außerdem qkm, wie denn ferner qmm und obmm vorgezeichnet sind; dz ist amtliche Abkürzung für 100 kg. 1872–84 waren noch Sette = 10 m, Quadratstab für qm und Neulot für 10 g gebräuchlich; Nasslau hatte 1853–71: Melle = 10 km, *Walter = 100 l, *Sejntel = 10 l, *Lter (Sunberstfel) und †Kafche = 1 l; die Rheinfalz: †Fuder (Stück) = 10 hl und *Hektoliter. Schwetz: Hier gelten auch die eingeklammerten Maße und 10 andere Stufen.

2. **Französische:** Frankreich führt eine vollständige Liste mit den Nebenbezeichnungen Tonneau de mer und Tonne de Chemin de fer = t. Laut Gesetz vom 1. Aug. 1793 gehörten zu den ersten metrischen Einheiten bis 7. April 1795: Grabi = 100 km, Millaire = km, Are = ha, Centipinte hzm. (seit 19 Jan. 1794) Centicabli = 100 ml, Centibar = 10 kg, Décigrave = 100 g, Centigrave = 10 g und Centigravet = 10 mg. Erlaubt waren 1800–12 (zum Teil bis 1839) noch: Perche = 10 m, Arpent = ha, Perche carrée = 100 a, Solive

= 100 cbdm, *Mud = 10 hl, †Sette = 10 l, Once = 100 g und Gros = 10 g. Westindien bezieht die Mune = 1 m. Zu den vom 21. Aug. 1816 bis 18. Juni 1836 für Belgien vorgezeichneten Maßen gehören noch: Perche = 10 m, *Nasiere = hl, Dé = 10 ml, Once = 100 g und Gros = 10 g.

3. **Holländische:** Niederlande: ferner noch 11 Stufen. Nach dem Gesetz vom 21. Aug. 1816 galten bis zu dem vom 7. April 1809 noch: Roede = 10 m, Wisse = kubiele El, Ringerhoed = 0,01 l, Ons = 100 g und Loob = 10 g.

4. **Italienische:** Italien: ferner noch 14 Stufen; obm heißt auch Stero und †Tonnellata di mare. Im alten Königreich Italien (mit Lombardet-Venetien 1803–59) hatte man Tornatura = ha, Tavola = a, Rubbo = 10 kg, Dncia = 100 g und Grosso = 10 g; der Kirchenstaat führte 1816–70 noch Tavola = 10 a und Minuto quadro = qmm.

5. **Rumänische:** Rumänien ferner: Kilometru pătrat = 100 ha, Decafeter, Ster und 10 andre Stufen.

6. **Spanische:** Spanien: ferner noch 9 Stufen, davon Arroba metrica = 10 kg, Decetogram (Onza metrica) = 100 g und Decagramo (Dracma metrica) = 10 g; für cbm heißt es auch Esterio, für t Tonelada de peso, für kg Libra metrica und für g Escrupulo metrico. Portugal führt keine Nebenbezeichnung außer Metro quadrado = Centiarea und nicht 10 km, nicht den spanischen Arpent und quadrado statt cuadrado. Kolumbien hatte 1836–53. Cabana = 1 dm und †Numbre = 1 l.

Außerdem: Polen 1818–49: Millimeter = mm, †Wegza = hl, Kwarta = 1 l und Milligram = mg.

Zählmaße, wie Dugend, Mandel, Schock, Groß, bedeuten nur höhere Stufen von Eins. Die einfachste Form wirklicher M. haben Längenmaße, die nur eine Dimension erfassen; aus der Multiplikation zweier im rechten Winkel zueinander stehenden Längen (Quadrirung eines Längenmaßes) ergeben sich Flächenmaße; die dritte Potenz einer Länge liefert Raummaße (vgl. Kubieren). M. sind auch die Gewichte, welche die Masse eines Körpers bestimmen. Als M. des Wertes dienen die Rechnungseinheiten, die sich auf eine bestimmte Menge des Währungsmetalls in der hauptsächlichsten Umlaufsmünze stützen. Endlich gehören hierher die Zeitmaße (Tag, Monat, Jahr) mit ihren Teilen und Vielfachen sowie besondere wissenschaftliche und technische M. (vgl. z. B. Maßsystem der Physik).

Geschichtliches.

In den Anfängen der Kultur genühten rohe Annahmen für die M.: für die Zeit die ungefähre Stellung der Sonne und der Gestirne, für den Raum Abmessungen, die durch Teile des menschlichen Körpers (vgl. Elle, Fuß, Schritt, Spanne) usw. nahegelegt waren. Später war man bemüht, eine Maßeinheit als Norm festzusetzen. Ein Maßsystem ist um so besser, je vollständiger und einfacher der Zusammenhang aller M. ist. Diese Forderung hatten schon die Chaldäer erfüllt, und aus Babylon sind die Maßsysteme der alten Völker hervorgegangen. Die Bauwerke der Babylonier und der Ägypter setzen bereits früh sehr sorgfältig bestimmte M. und Gewichte voraus. Die Chaldäer teilten schon Tag und Nacht in je zwölf Stunden. Das älteste bekannte Gewicht ist das babylonische Talent (zu 60,5 kg das schwere, zu 30,3 kg das leichte Talent), durch welches das Gewicht des Wassers ausgedrückt wurde, das aus einem kubischen Gefäß in bestimmter Zeit abfloß. Hier war also das Maß der Zeit mit dem des Raumes und der Masse verknüpft. Die Länge einer Kante dieses Grundmaß- (Zeit-) Gefäßes diente als Längenmaß, aus ihm gingen die Maßsysteme der alten Völker hervor. Das Talent (f. d.) bildete gleichzeitig die Grundlage für das Geldwesen.

Bei anderen Völkern und in späteren Zeiten fehlen bisweilen lange Zeit die Versuche, sichere Grundmaße festzusetzen. Bis zur Einführung des metrischen Systems gab es nur nationale oder auf kleine Territorien und Städte beschränkte Normalmaße; viele Bezeichnungen kehren oft wieder, doch für sehr verschiedene Werte. Erst das metrische System bahnte eine Vereinheitlichung auf internationaler Grundlage an. 1670 schlug der Astronom G. Mouton in Lyon vor, das Maßsystem von der Größe der Erde herzuleiten; 1790 ging Lallemands Antrag auf Maßregulierung in der Nationalversammlung durch; die Kommission (Borde, Laplace, Laplace, Monge, Condorcet) entschied sich für den zehnmillionsten Teil des Erdmeridianquadranten unter dem Namen Meter (f. d.) als Maßeinheit. Über die Einführung des französischen Meter Systems in den verschiedenen Ländern v. Metrisches System.

Deutliche internationale Regelung.

Eine Konferenz 1875 in Paris beschloß die Feststellung des Meternmaßes und die Einrichtung eines Internationalen Büreaus der M. und Gewichte. Dieses Bureau mit dem Sitz in Paris überwacht die internationalen Prototypen des Meters und des Kilogramms und überweist den einzelnen Staaten das Urmass und das Urgewicht, die nationalen Prototypen. Mindestens alle 6 Jahre wird in Paris die Generalversammlung der Vertragsstaaten einberufen. Für die beteiligten

Staaten wurden Urmassstäbe aus einer Legierung von Platin und Iridium im Verhältnis von 9:1 als Strichmaße hergestellt. Urmassstäbe sind entweder Endmaße (étalons à bouts) oder Strichmaße (étalons à traits); jene geben das Maß durch den Abstand ihrer Endflächen, diese durch den Abstand zweier zur Maßstabachse senkrecht eingerissener Striche an. Das im Gewölbe des Internationalen Büreaus für Maß und Gewicht zu Paris aufbewahrte Urmeter, von Lenoir gefertigt, ist ein Endmaß aus Platin; seine Endflächen sind beschädigt. 1863 wurde für die preussische Regierung ein Urmass aus Platin angefertigt, das 1,00000301 m lang befunden worden ist. Die Maß- und Gewichtsordnung jedes Landes trifft Bestimmungen über die Herstellung der einzelnen Maßstäbe und Gewichtsstücke. Es wird eine Toleranz festgelegt, eine Höchstgrenze der zulässigen Ungenauigkeit, da absolute Genauigkeit nicht zu erreichen ist. Besondere Behörden, die Eichämter, eichen diese Gegenstände, d. h. sie prüfen, ob dieselben aus dem vorgeschriebenen Material und in der vorgeschriebenen Form hergestellt sind und sich innerhalb der Toleranz halten. Im Deutschen Reich arbeiten die Eichämter unter Aufsicht der Reichsanstalt für Maß und Gewicht (1871–1920 »Normaleichungskommission«) in Berlin. — S. auch Maßsystem der Physik.

Lit.: D. Angelocrator, Doctrina de ponderibus, monetis et mensuris (1617); Bösch, Metrologische Untersuchungen (1838); W. Treuber, Münz-, Maß- und Gewichtsbuch mit bes. Berücksichtigung des Deutschen Reiches (3. Aufl. 1903); W. Block, M. und Messen (1913); D. Wiedebant, Forschungen z. Metrologie des Altertums (1917); R. E. Drewhy, Das Maß- und Gewichtswesen Deutschlands in techn. und rechtswissensch. Beleuchtung (1918); R. Bangert, M. und Maßsysteme mit bes. Berücksichtigung der Elektrotechnik (1922); M. Blind, Maß-, Münz- und Gewichtswesen (2. Aufl. 1923).

Masseansprüche (Masseforderungen, Masse-schulden), f. Konkurs (Sp. 1676).

Masseben (semit.; Mazzeben), heilige Steine, die als sichtbares Symbol der unsichtbaren Gottheit aufgestellt wurden. In ältester Zeit natürliche Steine, die sich durch Größe oder besondere Form auszeichneten, erhielten sie später kegelförmige, nabel- oder prismenförmige Gestalt. Als Bild der Gottheit galten die M. nur der naiven Frömmigkeit; im allgemeinen sah man in ihnen das irdische Haus (hebr. bēṭel), in dem die Gottheit vorübergehend wohnt. Später wird der heilige Stein zum Symbol der Gottheit und erhält Opfergaben.

Masse d'or (franz., spr. maſſ-dör), Goldmünze, f. Chaise d'or.

Masseformerci, f. Eisengießerei (Sp. 1376).

Massegläubiger, f. Konkurs (Sp. 1676).

Massegug (spr. mazzēg), Jacobello und Pierpaolo, Brüder, ital. Bildhauer des 14. und 15. Jh., in Bologna (1388 Altar in San Francesco), Venedig (1394 Letzterfiguren in Santa Maria, Dogengrabmäler) und 1399 am Dom in Mailand tätig.

Masseinheit, f. Maße und Maßsystem der Physik.

Massekosten, f. Konkurs (Sp. 1676).

Massefurator, früher für Konkursverwalter, f. Konkurs (Sp. 1675).

Maffel (Mafel; vom hebr. mazzāl, »Stern, Glückstern, Glück«), in der Gauner-sprache vom Glück; Gegenlag: Schlammassel (schlimmer M.), unglückbringende Lage; vermaffeln, verderben, bei der

Polizei angeben (in diesem Sinne auch vermassern, vom hebr. massar, »verraten«). Einem Landstreicher die Fahrt vermasseln: vor ihm herziehend an den Häusern um Almosen bitten, dadurch seinen Bettelgang unergiebig machen; ähnlich: einem Reisenden die Tour vermasseln, einem Kollegen die Karriere vermasseln usw.

Maffelbrecher, mechanische, meist elektrisch betriebene, feststehende oder fahrbare Vorrichtungen (Fallwerke, Pressen) zum Zerkleinern der Maffeln in Süttenwerken und Eisengießereien.

Maffeller (Maffholder), der Fehlbahn, f. Mhorn.

Maffeln, Roheisenbarren, f. Eisen (Sp. 1326).

Maffmatten, f. Maffmatten.

Maffen, Dorf in Westfalen, Landkr. Hamm, (1925) 5935 meist kath. Ew., Knotenpunkt der Bahn Dortmund–Welter; nahebei Steinfolenbergbau.

Maffena (spr. mähena), André, Herzog von Rivoli (seit 1807), Fürst von Eßling (seit 1809), franz. Marschall, * 6. Mai 1758 Leven bei Nizza, † 4. April 1817 Paris, Sohn des Weinhändlers Manasse, 1792 Kriegsfreiwilliger, 1793 Brigadegeneral, 1795 Divisionsgeneral, hatte wesentlichen Anteil am Feldzug 1796/97, besiegte 25. Sept. 1799 Rußen und Esterreicher bei Zürich, war Ende 1800 Oberbefehlshaber in Italien, wurde wegen Habucht bald abgesetzt. 1804 Marschall, war er 1805 wieder Oberbefehlshaber in Italien, zeichnete sich 1809 bei Aspern und Eßling aus. Seit 1810 Oberbefehlshaber gegen Portugal, wurde er bei Torres Vedras von Wellington geschlagen und fiel bei Napoleon in Ugnade. Ludwig XVIII. ernannte ihn 1814 zum Pair. M., trotz dem portugiesischen Mißerfolg einer der bedeutendsten von Napoleons Marschällen, schrieb »Mémoires« (1849–50, 7 Bde.). Lit.: E. Gachot, Histoire militaire de M. (1901–14, 4 Bde.); Beauregard, Le maréchal M. (1902). **Maffenanziehung**, allgemeine, f. Gravitation. **Maffenangleich**, in der Maschinentechnik der Ausgleich der durch hin und her gehende und sich drehende Massen der Maschinenteile nach außen hin wirkenden Kräfte (Stöße) durch Gegengewichte und besondere Anordnung der Kurbeln, z. B. bei Schiffsmaschinen zur Vermeidung der Erschütterungen des Schiffes. — über M. beim Tief- und Wasserbau f. Erdarbeiten.

Maffenbach, Christian August Ludwig, Freiherr von und zu, preuß. Offizier, * 16. April 1758 Schmalkalden, † 21. Nov. 1827 Bialosch (Kr. Birnbaum), 1778 in württembergischem, 1782 in preußischem Dienst, kämpfte 1787 in Holland und 1792–95 gegen Frankreich, verschuldete 1806 als Generalquartiermeister Pohlenlohes die Niederlage bei Jena, die schmachtvolle Übergabe Prenzlau und zog sich dann auf sein Gut Bialosch. Später nach Württemberg zurück. Er schrieb außer militärtechnischen und mathematischen Abhandlungen: »Betrachtungen und Aufschlüsse über die Ereignisse der Jahre 1805 und 1806« (1808), »Histor. Denkwürdigkeiten zur Geschichte des preuß. Staates seit dem Jahr 1794 nebst meinem Tagebuch über den Feldzug von 1806« (1809, 2 Tle.). Als M. von Frankfurt a. M. aus, wo er 1817 lebte, von Friedrich Wilhelm III. den Ankauf der Fortsetzung seiner Memoiren forderte, wurde er »wegen beabsichtigten Landesverrats und wegen Befanntmachung von antilichen Dienstschriften« zu 14jähriger Festungssstrafe verurteilt, 1826 aber begnadigt. Lit.: L. G. v. d. Enckebeck, Das Leben des Obersten Chr. L. Aug. Reichsfreiherrn von und zu M. (1924).

Maffenberechnung, die zur Aufstellung eines Kostenanschlages für ein Bauwerk oder einen Bauwerksteil erforderliche Ermittlung an Baustoff und Arbeitsaufwand.

Maffenendisposition, f. Massennivellement.

Maffeneneinheit, f. Maßsystem der Physik.

Maffenernährung, gemeinsame Verpflegung vieler Personen, die unter gleichartigen Verhältnissen leben (z. B. Zinsassen von Waisen-, Armenhäusern, Soldaten, Gefangene u. ä.) und meist aus öffentlichen Mitteln erhalten werden. Die Kost soll einfach, aber ausreichend, möglichst billig und den besonderen Bedürfnissen angepaßt sein. Es muß auch für genügende Abwechslung gesorgt werden, da einseitige Ernährung die Gesundheit schädigt. Vgl. Gefängnis hygiene. — über M. im See- u. Verpflegung, vgl. kleine Befestigungsportion und Kriegsportion. Lit.: Flüggé, Grundriss der Hygiene (10. Aufl. 1927).

Maffenet (spr. mäs'nä), Jules, franz. Komponist, * 12. Mai 1842 Montaud bei Saint-Etienne (Loire), † 13. Aug. 1912 Paris, setzte als Opernkomponist (»Manon«, 1884; »Werther«, 1892, u. a.) die Richtung Meyerbeers fort, doch ohne dessen Melodievermögen. Auch seine Orchestermusik ist glänzend, aber ohne Tiefe. Er schrieb: »Souvenirs d'un musicien« (1912). Lit.: E. de Solenière, M., étude critique (1897); R. Brancour, M. (1923).

Maffenfabrikation (Massenfertigung), Herstellung gleicher Gegenstände irgendwelcher Art in großer Zahl unter Einhaltung möglichst genauer, meist genormter Abmessungen. Es handelt sich hierbei um einfache Maschinenelemente (Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Zahnräder, Ventile usw.), Werkzeuge (Spiralbohrer, Gewindebohrer, Messer, Scheren usw.), Gebrauchsgegenstände (Dosen, Büchsen, Schüsseln, Knöpfe, Klammern, Beschlüge, Scharniere, Messer, Löffel, Schreibfedern usw.), aber auch um größere Gegenstände, wie Kraft-, Werkzeug- und andere Arbeitsmaschinen (z. B. Näh- und Schreibmaschinen, Uhrwerke, Kontrollaffen usw.), um Fahrräder, Kraftwagen usw., auch um Zigarren, Zigaretten usw. Bei der M. werden Werkstoffe und Maschinen ständig in Bewegung gehalten (f. Fertigung, Fließende) zur Verringerung des auf einen der herzustellenden Gegenstände entfallenden Anteils an Ausgaben und Löhnen sowie der Zinsverluste, die durch unnötiges Lagern einzelner Teile entstehen. Wichtig ist die Aufstellung eines Arbeitsplanes mit möglichst weitgehender Unterteilung des Arbeitsvorganges in einzelne Stufen, für die Sondervorrichtungen, Sondermaschinen und Sondervorrichtungen von einer Arbeitsstelle zur andern geschaffen werden. Verarbeitet werden die verschiedensten Werkstoffe, wie Metall (f. Metallbearbeitung), Holz, Gummi, Zelluloid, Papier, Leder usw. Hierbei sind von großer Bedeutung die selbsttätigen Maschinen (Automaten), bei denen auf der einen Seite der Werkstoff zugeführt (f. Zuführungsvorrichtungen) wird, und auf der andern die fertigen Erzeugnisse die Maschine verlassen (vgl. Weilage »Metallbearbeitung«). Die selbsttätigen Werkzeugmaschinen haben Ein- und Aufspannvorrichtungen, die ohne Hilfe des Arbeiters das Werkstück oder den Werkstoff erfassen und festspannen. Lit.: »Betriebsstätte« (1924); Lippmann, M. in der Holzindustrie (1924).

Maffenfachwerk, f. Forsteinrichtung.

Maffengüter, im Gegensatz zu den aus einzelnen Stücken bestehenden Einzelgütern, -lasten, Stüdgütern (z. B. Kisten, Säcken, Maschinenteilen,

Wies usw.), kleine stückige, in großer Menge zu verfrachten oder lagernde Waren (Kohlen, Erze, Asche, Erde, Metallspäne usw.) und trockenflüssige Waren (Staubkohle, Getreide, Mehl), letztere auch Schütt- oder Schaufelgüter genannt, die stets ohne Verpackung und oft in Papp- oder Selbstentladefahrzeugen befördert und durch Becherwerte, Gutförderer, Greifer, Saugheber und andre, ober abfahrweise wirkende Fördermittel umgeladen und gefördert werden.

Massenja, 1) Reich im Sudan, s. Massina. — 2) Hauptstadt von Bagirmi im Sudan mit heute nicht feststellbarer Einwohnerzahl, südb. vom Tschadsee, hat großen, ummauerten Sultanspalast mit Wohnungen der Beamten, Vornehmen und Kaufleute. Die Stadt wurde um 1530 gegründet. Vgl. Bagirmi.

Massenmittelpunkt, s. v. Schwerpunkt.

Massennivellement (spr. *nivöl'mang*, Massenprofil), die graphische Darstellung des Planes, nach dem bei größeren Erdarbeiten (s. d.) die Massenverteilung (Massen disposition) und der Transport der zu lösenden Erdmassen zweckmäßig zu erfolgen hat.

Lit.: Goering, Massenermittlung, Massenverteilung und Transportkosten bei Erdarbeiten (5. Aufl. 1911). **Massentafeln, forstliche**, geben auf Grund von Ermittlungen an Probestämmen den Inhalt stehender Bäume als Produkt aus Grundfläche in Brusthöhe, Höhe und Formzahl (s. d.) an, insofern der Verschiedenheit der Formzahl nur näherungsweise, sodaß sie nur für Massenermittlung ganzer Bestände, nicht die Verschiedenheit der Formzahlen ausgleicht, verwendet werden. Die meisten M. sind von Grundner-Schwappach (1922).

Massenverteilung, s. Massennivellement.

Massenwirkung, chemische, s. Chemische Vorgänge (Sp. 1439).

Masserberg, Dorf und Lustkurort in Thüringen, Kr. Arnstadt, (1925) 1143 Ein., 770 m ü. M., im Thüringer Wald, am Rennstieg, hat Heilanstalt. Nahebei der Masserberg, 803 m, mit Karl-Marien-Lurin.

Masseschulden, s. Konkurs (Sp. 1676).

Massétois, s. Billard (Sp. 383).

Masseter (griech.), der wichtigste Weiß- und Kammuskel hinten außen am Unterkiefer (s. Kauen und Tafel »Muskeln des Menschen II«, 2).

Massieur (franz., spr. *masjö*; als weibl. Person: *Massieuse*, spr. *masjöse*), Kneier, ein die Massage (s. d.) Ausübender; vgl. Krankenpflegepersonen.

Massébourg (spr. *mas'bo*), oberelsäss. Stadt, s. Massmünster.

Massenverwalter, früher für Konkursverwalter, s. Konkurs (Sp. 1676).

Masséy (spr. *masjö*), William Ferguson, neuseeländ. Staatsmann, * 26. März 1856 Limabady (Nordirland), † 10. Mai 1925, seit 1870 als Farmer in Neuseeland, seit 1894 im Parlament, 1903 Führer der Opposition, nach dem Sieg der Reformpartei Ministerpräsident (1912–15), leitete 1915–19 die Koalitionsregierung und seit August 1919 ein aus der Reformpartei gebildetes Kabinett. Er war Mitglied des Reichstagskabinetts 1917–18, der Friedenskonferenz in Versailles 1919 und der Reichskonferenz 1921.

Massflasche (Vanesche M., spr. *Enjéts*), s. Elektrische Kapazität (Sp. 1462).

Maß für Gewicht, bedeutet in Frachtverträgen der Schifffahrt, daß sich die Reederei vorbehält, die Frachtlage für Leichtgut (nach Raumtonnen) oder für Schwergut (nach Gewichtstonnen) zu berechnen.

Maßgefäße, s. v. Meßgefäße.

Maßgüter, Güter, für die die Frachtnach dem Rauminhalt berechnet wird (Sperrgut).

Maßholder (Maßeller), der Feilbahorn, s. Ahorn.

Massicot (franz., spr. *masjito*), s. Bleioxyd (Sp. 480).

Massier (spr. *masjö*), Clément, franz. Keramiker, * 1844, † 1907 Nizza, hauptsächlich in Gölse »Juan (Alpes-Maritimes) tätig; s. Keramil (Sp. 1227).

Massieren (franz.), kneten, s. Massage.

Massiges (spr. *masjés*), Dorf im franz. Dep. Marne, nordw. von Saint-Menehould, lag im Mittelpunkt der Champagneschlachten 1915 (s. Champagne, Sp. 1378); nach M. wird auch die 3. Schlacht bei Verdun (1.–5. Febr. 1915) genannt.

Mäßigkeitsbewegung, tritt im Unterschied von der Abstinenzbewegung (s. d.) nur für möglichste Einschränkung des Alkoholgenußes (s. Alkoholismus) ein, betreibt Aufklärungsarbeit, erstrebt Beeinflussung der Sitte, Errichtung von alkoholfreien Gaststätten, will die Geseßgebung so gestalten, daß der Mißbrauch geistiger Getränke eingeschränkt wird. In der Schweiz z. B. werden aus den Einkünften des Branntweinmonopols Mittel für die Bekämpfung der Alkoholschäden bereitgestellt. In Göttingen wurde eine Verminderung der Schnapschenken dadurch erreicht, daß eine 1864 gegründete Gesellschaft solche Schenken kaufte, teilweise eingehen ließ und den Gewinn der andern den Gemeinden zuführte (Göttinger System). Die M. befürwortet das Gemeindefeststellungsrecht (s. d.). S. auch Mäßigkeitsvereine. **Lit.**: W. Martius, Der Kampf gegen den Alkoholmißbrauch (1884) und Die speziellen Aufgaben der Inneren Mission in dem neuernachten Kampf gegen die Trunksucht (1884); P. Wurster, Lehre von der Inneren Mission (1895); »Hb. für die Innere Mission«, Bd. 1 (1922).

Mäßigkeitsvereine, Vereine im Dienste der Mäßigkeitsbewegung (s. d.). Die erste Mäßigkeitsgesellschaft entstand 1813 in Boston. Später bildeten sich in Frankreich (1872), Holland (1875), Belgien (1879) M., 1883 der »Deutsche Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke« (seit 1920: »Deutscher Verein gegen den Alkoholismus« [s. d.]). Die Vereine vom Blauen Kreuz (s. d.) fordern Enthaltensamkeit für die Rettungsarbeit, auch für die in der Arbeit Stehenden; sonst nur strenge Mäßigkeit. Auf katholischer Seite sind zu nennen: das Kreuzbündnis (s. d.) und der Württembergische Landesverband der katholischen alkoholgegnerrischen Vereine (gegr. 1922, Geschäftsstelle: Hohenrechberg bei Schwäbisch-Gmünd). Außer den genannten Vereinigungen, die z. T. auch Enthaltensamkeit fordern, bestehen besondere Enthaltensamkeitsvereine (vgl. Abstinenzbewegung). **Lit.**: Stubbe, Der deutsche Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke (Denkschrift, 1908) und Der Deutsche Verein gegen den Alkoholismus (1926); »Kirchliches Handbuch für das katholische Deutschland«, Bd. 12 (1924–25); J. Bergman, Nykterhetsrörelsens världshistoria (1900; deutsch von R. Kraut, 1903–04, 3 Hefte); »Sellauf« (Monatschrift, seit 1909).

Massiker, s. Falerne Wein.

Massi Kessi, Stadt in der Landschaft Manila (Portugiesisch-Ostafrika), an der Bahn Beira-Salisbury, 700 m ü. M., blühte nach vorübergehendem Verfall gegen 1800 neu auf wegen seiner durch die Mosambik-Gesellschaft erschlossenen Goldfunde.

Massien, früher der niedere Adel in der Valaachei.

Massilla, altröm. Name von Marseille.


Massillon (spr. *masjöten*), Stadt im nordamer. Staat Ohio, (1925) 21 610 Ein. (viele Deutsche), südl. von Akron,

am Obholanal, Bahnnoten, in reichem Kohlenbeken. hat Sandsteinbrüche, Eisen- und Maschinenindustrie. **Massillon** (spr. mäsijon), Jean Baptiste, franz. Kanzlerredner, * 24. Juni 1663 Hyères, † 18. Sept. 1742 Clermont, 1681 Oratorianer, 1704 Hofprediger Ludwigs XIV., 1717 Bischof von Clermont. »Euvres complètes« 1745–48 (15 Bde.; neue Ausg. 1886, 4 Bde.), »Fastes« (»Petit Carême«) und andre Predigten« (deutsch 1752–59; Auswahl von Pfister, 4. Aufl. 1866, und Leonhardi. 1893), »Neden« (deutsch zuletzt von Köhler, 1893). Lit.: Blampignon, M. d'après des documents inédits (1879; Nachtrag 1891) und L'épiscopat de M. (1884); Pauthe, M., sa prédication sous Louis XIV et Louis XV (1908). **Massimi, Palazzo**, Renaissancepalast in Rom, seit 1535 von Peruzzi erbaut. Nördlich vom Lateran liegt die Villa Massimi, jetzt Giustiniani, deren Rassinio 1821–28 von Overbeck, Veit, Koch, Cornelius, Schnorr v. Carolsfeld und Fühlich mit Fresken aus Werken Aristos, Dantes und Tassos geschmückt wurde. **Massiminseln** (spr. mäsims-), f. Louisiadenarchipel. **Massina** (Massenja, Moassina), seit 1893 zu Französisch-Westafrika (Sudân) gehöriges Reich (f. Karte bei Nigeria), südw. von Timbuktu, am obern Niger, ebenes, oft überflutetes Weideland für Rinder und Pferde, liefert Reis, Mais, Erdnüsse, Baumwolle. Die nach Zahl und Wohngebiet nicht genau bestimmbar Bevölkerung besteht aus herrschenden Fulbe und unterjochten Bambara und Sonrhai. Das Land gehörte früher zum Wandingoreich Nello, wurde um 1770 durch Fulbe, die sich auch Timbuktu bemächtigten, 1862 durch das Reichvolk der Tukulor (f. d.), 1893 durch die Franzosen erobert. Die Hauptstadt war Djenne (f. d.). **Massinger** (spr. mäsinscher), Philip, engl. Dichter, einer der bedeutendsten der jüngern Zeitgenossen Shakespeares, getauft 24. Nov. 1583 Salisbury, † 15. oder 16. März 1640 London, schrieb mit Decker sein erstes sicher bezugtes Drama »The Virgin Martyr« (gedruckt 1621), eine Verherrlichung der siegreichen Kirche. Von seinen übrigen erhaltenen Dramen sind hervorzuhellen: »The Great Duke of Florence« (zur Bühne zugelassen 1627; gedruckt 1630; deutsch von Proß im »Altenglischen Theater«, Bd. 2, 1881), »The City Madam« (zugelassen 1632; gedruckt 1658; deutsch von Graf Vaudissin: »Die Bürgerfrau als Dame«, in »Ben Jonson und seine Schule«, 1836) und »A New Way to Pay Old Debts« (geschr. um 1625; gedr. 1632; deutsch von Göttschenberger, 1874; von M. Otto, 1902). Das erste dieser drei Stücke kommt dem modernen Konversationslustspiel nahe. Das zweite schildert die Sucht des reich gewordenen Bürgers, sich dem Adel gleichzustellen. Das dritte Lustspiel hat die um des Geldes willen das eheliche Glück der Tochter opfernde Sabucht zum Gegenstand und hielt sich länger auf der Bühne als ein andres derselben Zeit. Das graufige Drama »The Duke of Milan« (1623) wurde von S. Conrad deutsch bearbeitet (1904). »The Bondman« (zugelassen 1623) ist einer der frühesten Versuche, die soziale Frage dramatisch zu behandeln. Massingers Charaktere sind einseitig und überhitzt, aber mit künstlerischem Ernst gezeichnet; seine Verse neigen zu bilderreicher Rhetorik. Keine Ausgabe seiner »Works« ist vollständig, die besten von W. Gifford (1805; neu 1813, mit Einf.), Partley Coleridge (1840) und Cunningham (1867; 3. Aufl. 1872); Auswahl von N. Symonds (Bd. 4 und 5 der »Mermaid Series«, 1887–89). Lit.: Phelan, Philip M. (in »Anglia«, Bd. 2, 1879);

v. Wurzbach im »Jb. der deutschen Shakespeare-Gesellschaft«, Bd. 35, S. 214 ff. (1899). **Massif** (franz.), von vollem Querschnitt, im Gegensatz zu hoch; auch fest, derb, grob. — In der Geologie eine zusammenhängende größere Masse eines massigen Gesteins (f. Gesteine, Sp. 93), auch ein vorwiegend aus sehr alten Gesteinen bestehendes Stüd der Erdkruste. — Mauerwerk ist m., wenn es durchweg aus gleichartigen Baustoffen (natürlichen oder künstlichen Steinen) ohne Holzwerk besteht. **Massivgold**, f. Tonwaren. **Masskanne** (Maaskanne), f. Maß. **Masslieb** (Maaskliebe, Maaskliebe), Pflanze, f. Bellis; Große Maaskliebe, f. Chrysanthemum. **Massmann**, Hans Ferdinand, Germanist und Turner, * 15. Aug. 1797 Berlin, † 3. Aug. 1874 Mustau, 1815 freiwilliger Jäger, setzte dann seine Studien in Berlin und in Jena fort, wo er der Burdenschaft angehörte. Beim Wartburgfest (f. d.), das er beschrieb, war er besonders tätig. Deswegen vor allem wurde er später in Untersuchungen verwickelt. 1827 wurde er Leiter des Turnunterrichts in München, später auch Professor der altdeutschen Literatur und Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 1843 ging er nach Berlin zur Ausgestaltung des preussischen Turnunterrichts; 1846 wurde er daselbst zugleich Professor der altdeutschen Sprache und Literatur. Er schrieb: »Geschichte des mittelalterlichen Schachspiels« (1839), »Die Baseler Totentänze« (1847), »Altes und Neues vom Turnen« (1849, 2 Hefte) u. a., dichtete das Lied: »Ich hab' mich ergeben« u. a., gab ältere deutsche Sprachdenkmäler und einen »Index« zu Grass's »Althochdeutschem Sprachschatz« (1846) heraus. Lit.: Euler und Hartstein, S. F. M. (1897). **Massirinde**, f. Cinnamomum. **Massolieren** (franz.), mit einer Keule totschlagen. **Masson** (spr. mäsong), 1) Antoine, franz. Kupferstecher, * 1636 Loury bei Orléans, † 30. Mai 1700 Paris, anfangs Waffenschmied, gravierte Rüstungen, wurde Kupferstecher. Seine etwa 70 Blätter sind meist Bildnisse nach Wignard und eigne Zeichnungen und zeigen meisterhafte stoffliche Charakterisierung. 2) Victor, franz. Verlagsbuchhändler, * 2. Febr. 1807 Beaune, † 3. Mai 1879 Pont-de-Vaux (Côte-d'Or), übernahm, bei Pachette in Paris vorgebildet, 1846 die Erchard'sche Buchhandlung, wurde 1857 Mitglied des Tribunal du commerce, saß in der Jury der Londoner Weltausstellung, gehörte lange zum Vorstand des Cercle de la librairie, verlegte besonders naturwissenschaftliche, medizinische und technologische Werke, darunter »Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales« (100 Bde.). Verlagsleiter sind (1928) sein Sohn Pierre M. und Paul Vouchez. 3) Frédéric, franz. Geschichtschreiber, * 8. März 1847 Paris, † das. 19. Febr. 1923, 1868–80 Bibliothekar im Kriegsministerium, 1874–1908 Gemeinderat und Maire von Vénissieux, 1904 Mitglied der Akademie, 1919–23 deren Sekretär, Bonapartist, schrieb besonders über Napoleon I.: »Le cardinal de Bernis, 1758–94« (1884), »Napoléon et les femmes« (1893, 21. Aufl. 1897; deutsch 1905), »Napoléon et sa famille« (1897–1912, 13 Bde.), »Madame Bonaparte« (neu 1920), »Joséphine impératrice et reine« (1899), »Joséphine repudiée« (1901), »Napoléon et son fils« (1904; 3. Aufl. 1922), »Marseille et la colonisation française« (2. Aufl. 1912), »Marseille depuis 1789« (1921), »La vie et les conspirations du général Malet« (1921) u. a.

Maffon (spr. mäh'n), David, engl. Literaturhistoriker, * 2. Dez. 1822 Aberdeen, † 6. Okt. 1907 Ebnburg als Professor (seit 1865), schrieb: »British Novelists and Their Styles« (1859), »Chatterton« (1874; Neuausg. 1899), das zuverlässigste und vollständige »Life of Milton« (1858—80, 6 Bde.; Bd. 1—3 neu 1894) u. a. **Maffora** (hebr., »überlieferung«), sprachwissenschaftliche Arbeit zur Feststellung des ursprünglich unvollständigen Bibeltextes, wohl seit Esras Zeit unternommen. Die von der jüdischen Tradition vererbten grammatischen Bemerkungen über Vokalisierung und Akzentuierung des A. T. wurden seit dem 10. Jh. von den Juden Palästinas und Babylons, besonders von Ahron ben Mose ben Ascher in Tiberias, in die Bibelhandschriften am Rande (M. marginalis) oder am Schluß (M. finalis) eingetragen. Das älteste Handbuch der M., »Ochla w'ochla«, gab Frensdorff (1864) heraus. Die Urheber und Sammler der M. nennt man Mafforeten und den jetzigen Text des A. T. die mafforetische Rezension. Eine Erklärung der mafforetischen Ausdrücke gab u. a. Bugtorf (»Tiberias«, 1620). Chr. D. Ginsburg gab in »The M. Compiled from Manuscripts Alphabetically and Lexically Arranged« (1880—81, 3 Bde.) das gesamte Material heraus. Lit.: P. Kahle, Der mafforet. Text des A. T. (1902) und Mafforeten des Ostens (1913). **Maffow** (spr. -fo), Stadt in Pommern, Kr. Rausgard, (1925) 3375 Ew., an der Bahn Gollnow-M., hat AG., Getreidehandl., Mühlen und Sägewerke. — M., 1233 genannt, 1274 Stadt, fiel 1643 an Brandenburg. **Maffow** (spr. -fo), Robert von, preuß. General, * 26. März 1839 Gumbin (Kr. Stolp), † 19. Dez. 1927 Wiesbaden, seit 1857 im Heer, kämpfte 1863—65 in Amerika auf Seiten der Nordstaaten, trat 1866 wieder ins preußische Heer, wurde 1899 General der Kavallerie und war 1903—06 Präsident des Reichsmilitär-Maßstab, f. Maßstab.

Maffr el-Kähira, arab. Name für Kairo. **Maffstab**, stabförmiges Meßwerkzeug zur Längensmessung. Endmaßstäbe geben das Maß durch den Abstand ihrer Endflächen (-scheiden, -fugen, -spitzen; vgl. Lehren, Abb. 7), Strichmaßstäbe durch den Abstand eingerissener Striche an. Bei sehr genauen Messungen ist die Längenänderung des Materials durch die Temperatur zu berücksichtigen (s. Ausdehnung, Sp. 1164, und Invar). über den Lrmmaßstab (Lrmmaß) s. Eichen und Maße (Sp. 30). Verjüngter M. ist ein im Verhältnis zum wirklichen verkleinerter M., z. B. $\frac{1}{5}$ der natürlichen Größe (M. 1:5), um das Aufzeichnen größerer Gegenstände auf einer ge-



gebenen Zeichenebene zu ermäßigen; so ist bei Karten (s. Landkarten, Sp. 523) der verjüngte M. z. B. 1:25000. Der Transversalmaßstab (s. Abb.) ist durch wagrechte, senkrechte und schräglauende Linien so geteilt, daß Bruchteile (meist Zehntel) der Längeneinteilung bestimmt werden können. Vgl. Nonius. **Maßsystem der Physik**. Das Ergebnis einer Messung ist eine reine (ganze oder gebrochene) Zahl, die angibt, wie oft in der gemessenen Größe die Maßeinheit enthalten ist (s. Maße, vgl. Größe). Deren Festlegung, an sich willkürlich, ist dadurch erschwert, daß nur für die wenigsten physikalischen Größen die Einheit

sich unmittelbar verwirklichen läßt (z. B. Meterstab für Längen), für die meisten dagegen erst vermittels geometrischer oder physikalischer Beziehungen aus gewissen Grundeinheiten abgeleitet werden muß. So läßt sich z. B., da Geschwindigkeit das Verhältnis einer vom bewegten Körper zurückgelegten Strecke zu der dafür benötigten Zeit ist, die Einheit der Geschwindigkeit auf die Einheiten von Länge und Zeit zurückführen, indem man die Einheit der Geschwindigkeit einem Körper zuschreibt, der in der Zeiteinheit die Längeneinheit zurücklegt. Dieses Verfahren der Ableitung hat zuerst die (1791) von der französischen Nationalversammlung zur Schaffung eines neuen Maß- und Gewichtssystems eingesetzte Kommission befolgt; nachdem als Längeneinheit der 40millionste Teil des durch die Pariser Sternwarte gehenden Erdmeridians festgelegt war, wurden zu Einheiten der Fläche und des Rauminhalts das Quadrat bzw. der Würfel mit der Längeneinheit (oder dem zehnten Teil derselben) als Seite, zur Gewichtseinheit das Gewicht des (bei 4°) jenen Würfel erfüllenden Wassers gewählt. Gauß und Weber führten (1832—46) auch die elektrischen und magnetischen Größen auf Länge, Masse und Zeit zurück, und durch die Elektrikerkongresse von Paris 1881 und 1884 und Chicago 1893 gelangte dieses, im Gegensatz zu den früheren konventionellen (statischen) Maßsystemen, als absolutes bezeichnete zur allgemeinen Annahme. Grundeinheiten sind die Einheiten von Länge, Masse und Zeit: cm (der hundertste Teil der Länge des Pariser Urmeters), g (die Masse von 1 cm Wasser von 4°) und sek (der 86400ste Teil des mittleren Sonnentags); daher die Bezeichnungen cm-g-sek- oder CGS-System und CGS-Einheiten. Die Einheit für irgend eine andre physikalische Größe läßt sich als eine Funktion der Grundeinheiten darstellen; man drückt dies durch eine Formel [$l^a m^b t^c$] aus, in der l, m, t die Längen-, Massen- und Zeiteinheit bedeuten, die Exponenten α, β, γ als Dimensionen der fraglichen Größe mit Bezug auf Länge, Masse, Zeit, das Ganze als Dimensionsformel jener Größe bezeichnet wird. Die Dimensionsformel ist praktisch wichtig, wenn der Zahlenwert einer Größe in gewissen Grundeinheiten, z. B. in cm, g, sek, gegeben ist und statt dessen im gleichen System, aber vermittels anderer Grundeinheiten, z. B. in mm, mg, sek, ausgedrückt werden soll. Enthält die Dimensionsformel der Größe z. B. die Länge in der p-ten Potenz, so bedeutet der Erfsatz des cm durch das 10mal kleinere mm, daß jener Zahlenwert 10mal größer wird. Z. B. wird die Einheit der Stärke des elektrischen Stromes, deren Dimensionsformel in dem

üblichen System (s. Sp. 39) [$l^{1/2} m^{1/2} t^{-1}$] ist, durch den bezeichneten Übergang, da $1 \text{ cm} = 10^{-1} \text{ mm}$, $1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ mg}$ ist, im Verhältnis von $10^{1/2} \cdot 10^{3/2} = 10^2 = 100$ mal kleiner, die die Stromstärke ausdrückende Zahl also 100mal größer. Fläche und Rauminhalt haben im M. die Dimension [l^2] bzw. [l^3]; Einheiten sind das Quadrat (qcm) bzw. der Würfel (ccm) über der Längeneinheit. Geschwindigkeit ist das Verhältnis einer zurückgelegten Strecke zu der dafür benötigten Zeit, $v = l/t$, die Dimensionen [$l t^{-1}$]; die Einheit der Geschwindigkeit hat ein Körper, der 1 cm in 1 sek zurücklegt. Beschleunigung oder Verzögerung (s. Bewegung, Sp. 298) ist die bei gleichförmiger Bewegung in der Zeiteinheit stattfindende Zu- oder Abnahme der Geschwindigkeit, also das Verhältnis einer Geschwindigkeit zu der für ihre Erlangung oder Vernichtung

beanspruchten Zeit, $b = v/t = l/t^2$, Dimension $[l t^{-2}]$. Ihre Einheit ist die Änderung der Geschwindigkeit um 1 cm in der Sekunde. Die Kraft P wird durch die Beschleunigung b gemessen, die sie einer Masse m erteilt, $P = b \cdot m$; Dimension $[m t^{-2}]$; Einheit, Dyn genannt, ist die Kraft, die der Masse von 1 g die Beschleunigung von 1 cm/sec² erteilt. Die Fallbeschleunigung beträgt rund 981 cm/sec² (unter 45° Breite). Das Gewicht von 1 g stellt also eine Kraft von rund 981 Dyn dar. Technisch dient als Kräfteinheit das kg-Gewicht = 981 000 Dyn. Die durch eine Kraft geleistete Arbeit hat als Maß das Produkt aus der Kraft und dem Weg, den der von ihr bewegte Körper (gleichviel in welcher Zeit) in ihrer Richtung zurücklegt, $A = P \cdot l$; Dimension $[P \cdot l] = [l^2 m t^{-2}]$. Einheit, Erg, ist die Arbeit, die von 1 Dyn geleistet wird, wenn sich ihr Angriffspunkt längs ihrer Richtung um 1 cm verschiebt. Technische Einheit ist das Meterkilogramm (Kilogramm meter), mkg = 981 000 Erg. Gleichwertig mit Arbeit sind lebendige Kraft und Energie, auch in Gestalt von Wärme und bewegter Elektrizität; für die letztere (Energie des elektrischen Stromes) ist praktische Einheit das Joule (J) = 10⁷ Erg. Leistung (Effekt), das Verhältnis einer Arbeit zu der dafür benötigten Zeit (Arbeit in 1 sek), hat als Einheit die Arbeit von 1 Erg/sek, Dimension $[A/t] = [l^2 m t^{-3}]$. Technische Einheit ist das Sekundenmeterkilogramm oder die Pferdestärke (PS) = 75 mkg/sek; für die Leistung des elektrischen Stromes (elektrische Leistung, elektrische Arbeit) das Watt (W), für größere Leistungen das Kilowatt (kW). Es ist 1 PS = 735 W, 1 kW = 1,35 PS oder 1 kW = 102 mkg/sek.

Für Wärmemessung ist Einheit die Grammkalorie (cal) oder die Kilogrammkalorie (kcal), d. i. die Wärmemenge, die die Temperatur von 1 g bzw. 1 kg Wasser um 1° erhöht; 1 cal = 0,427 mkg = 4,186 · 10⁷ Erg, somit 1 Erg = 2,39 cal. (Mechanisches Wärmeäquivalent, s. Wärme.)

Die magnetischen und die elektrischen Größen werden auf Grund ihrer mechanischen Wirkungen in das M. eingeordnet mit der Voraussetzung, daß diese Wirkungen im absoluten Vakuum gemessen werden. Andernfalls hängen die Ergebnisse bei magnetischen Messungen von der Permeabilität (s. d.), bei elektrischen Messungen von den Dielektrizitätskonstanten (s. d.) des umgebenden Raumes ab. So dient als Einheit der Magnetischen Kraft (Sp. 1494) oder der Polstärke (CGS = Einheitspol, s. Magnetismus) auf Grund des Coulombschen Gesetzes (s. Magnetische Kraft, Sp. 1494) die in einem Punkt vereinigt gedachte Menge Magnetismus, die einen gleichstarken Pol in 1 cm Entfernung mit der Kraft von 1 Dyn abtöbt oder anzieht. Da nun nach jenem Gesetz, wenn m_1, m_2 die Stärken der beiden Pole sind, d ihr Abstand, die Kraft $P = m_1 m_2 / d^2$, bei Gleichheit der Pole $P = m^2 / d^2$ ist, so folgt als Dimension der Polstärke $[m] = [l^{1/2} m^{1/2} t^{-1}]$. $[l] = [l^{3/2} m^{1/2} t^{-1}]$. Die Einheit des magnetischen Moments (Produkt aus der Stärke der Pole und ihrem Abstand) hat ein Magnet mit 1 cm voneinander entfernten Polen von Einheitsstärke; Dimension = $[l^{3/2} m^{1/2} t^{-1}]$. $[l] = [l^{3/2} m^{1/2} t^{-1}]$. Die Einheit der magnetischen Feldstärke (H) herrscht da, wo auf den Einheitspol die Kraft von 1 Dyn wirkt; Dimension = Kraft geteilt durch Polstärke = $[l^{-1/2} m^{1/2} t^{-1}]$.

Wie die Einheit des Magnetismus, so läßt sich auch die der Elektrizitätsmenge auf Grund des Coulombschen Gesetzes als die Elektrizitätsmenge festlegen, die auf die gleiche Menge aus 1 cm Abstand mit der Kraft von 1 Dyn wirkt; Dimension $[e] = [l^{1/2} m^{1/2} t^{-1}]$; die aus dieser elektrostatischen Elektrizitätseinheit und der Einheit des Magnetismus abgeleiteten Einheiten (Maßeinheiten) der übrigen elektrischen Größen bilden das absolute elektrostatische Maßsystem. Praktisch geeigneter ist jedoch das auf die Erzeugung und magnetische Wirkung elektrischer Ströme gegründete elektromagnetische Maßsystem. Davon ausgehend, daß ein in einem Drahtkreis fließender elektrischer Strom (Kreisstrom) auf eine in seinem Mittelpunkt befindliche Magnetnadel ein Drehmoment ausübt, wird die absolute Einheit der Stromstärke I dem Strom zugeschrieben, der in einem Drahtkreis von 1 cm Radius fließend mit jedem cm Länge auf den im Mittelpunkt befindlichen Einheitspol mit der Kraft von 1 Dyn wirkt (Webersche Einheit); Dimension $[I] = [l^{1/2} m^{1/2} t^{-1}]$. Einheit der Elektrizitätsmenge im elektromagnetischen System ist die vom Einheitsstrom in der Sekunde durch einen Leiterquerschnitt geführte Menge Q ; Dimension $[Q] = \text{Stromstärke mal Zeit} = [l^{1/2} m^{1/2} t^{-1}] \cdot [t] = [l^{1/2} m^{1/2}]$. Das Verhältnis der elektrostatischen zur elektromagnetischen Elektrizitätseinheit hat die Dimensionen einer Geschwindigkeit $[e]:[q] = [l^{3/2} m^{1/2} t^{-1}]:[l^{1/2} m^{1/2}] = [t^{-1}] = [v]$ und findet sich = $3 \cdot 10^{10}$ cm in 1 sek, d. i. gleich der Geschwindigkeit des Lichtes; die mit dieser kritischen Geschwindigkeit im Kreis bewegte elektrostatische Elektrizitätseinheit würde die gleiche Wirkung hervorbringen wie ein im selben Kreise fließender Strom von der elektromagnetischen Stärke 1. Die elektromotorische Kraft (Spannung, Potentialdifferenz E) wird im elektromagnetischen Maßsystem auf die Induktion zurückgeführt, die in einem geraden Leiter bei Bewegung senkrecht zu den Kraftlinien eines Magnetfeldes stattfindet (s. Elektrische Induktion, Sp. 1455). Hat das Feld die Stärke 1 und bewegt sich der Leiter mit der Geschwindigkeit von 1 cm/sek, so wird in jedem cm desselben die Einheit der elektromotorischen Kraft geweckt. Die Einheit des Widerstands hat ein Leiter, wenn die Spannung 1 in ihm den Einheitsstrom erzeugt. Anstatt dieser, teils unbequem großen, teils zu kleinen Einheiten verwendet die Praxis für die Stromstärke das Ampere (A) = 0,1 der absoluten Einheit und Kilampere = 1000 A, für die Spannung das Volt (V) = 10⁸ absolute Einheiten und für die neueren Hochspannungsübertragungen das kV = 1000 V, für den Leitungswiderstand das Ohm (Ω) = 10⁹ absolute Einheiten. Der Strom von 1 A scheidet aus Silbernitratlösung in 1 sek 1,118 mg Silber ab; zur Erzeugung bekannter und unveränderlicher elektromotorischer Kräfte dienen Normalelemente (s. Galvanisches Element, Sp. 1385), z. B. das Westonische, mit einer von der Temperatur unabhängigen Spannung = 1,0187 Volt; das internationale Ohm ist gleichfalls als der Widerstand einer Quecksilbersäule von 1063 mm Länge und 1 qmm Querschnitt bei 0° definiert. Wichtig sind außerdem die praktische Einheit der Elektrizitätsmenge, das Coulomb (C) = Amperesekunde, d. h. von dem Strom von 1 A in 1 sek durch jeden Leiterquerschnitt geführte Elektrizitätsmenge, = $3 \cdot 10^9$ elektrostatische Elektrizitätseinheiten, sowie die Amperesekunde = 3600

Coulomb, die Einheit der Kapazität, das Farad (F), d. h. die Kapazität eines Kondensators, der 1 Coulomb durch die Spannung von 1 V erlangt, sowie das Mikrofarad = 10^{-6} Farad, die Einheit des Induktions- und des Selbstinduktionskoeffizienten, das Henry (H), durch eine Spule gegeben, in der eine Änderung der Stromstärke um 1 A in 1 sek eine elektromotorische Kraft von 1 V induziert; endlich die Einheit der Stromleistung, das Voltampere = 1 Watt (W).

Für die Beleuchtungstechnik gelten ferner gewisse, nicht zum absoluten System gehörige, aber wie dieses durch Übereinkunft festgesetzte Maßeinheiten; s. darüber Lichtmessung, über Temperaturmessung, s. Thermometer. — *Lit.*: v. Waltenhofen, Die internationalen absoluten Maße (3. Aufl. 1902); Kohrausch, Das Gesetz betreffend die elektr. Maßeinheiten (1899) und Ab. der prakt. Physik (11. Aufl. 1910); die Urheiten des Deutschen Ausschusses für Einheiten und Formelgrößen (AEF).

Maß und Gewicht, Reichsanstalt für, seit 1920 Name der seit 1871 bestehenden »Normaleichungskommission«.

Maß- und Gewichtsbureau, Internationales, [f. Maße (Sp. 30)].

Maß- und Gewichtsfälschung, d. h. der Gebrauch unrichtiger Maße, Gewichte oder Waagen durch Gewerbetreibende, wird nach § 22 der Maß- u. Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908 mit Geldstrafe oder Haft bestraft; die vorschriftswidrigen Maßgeräte sind unbrauchbar zu machen oder einzuziehen. — In Österreich wird der Gebrauch unechten oder geringhaltigen Maßes oder Gewichtes in einem öffentlichen Gewerbe nach § 199 lit. c StGB. als Betrug mit Kerker bis zu 1 Jahr, u. U. mit schwerem Kerker bis zu 10 Jahren bestraft.


Maß- und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908, ist an die Stelle der M. für den Norddeutschen Bund vom 17. Aug. 1868 (vgl. Deutsches Reich, Sp. 623) getreten; sie ist seit 1. April 1912 in Kraft.

Maßvergleich (Komparator), s. Meßinstr.

Maßwerk, aus Kreisen und Kreisbogen zusammengefügtes gotisches Ornament, freistehend und durchbrochen oder als Relief (b lind es M.) verwendet (Abb.).

Maßtyler, Volk, s. Humidien.

Maßtyls (Matys, Metys, Meßtyls, alles jpr.-heiß), Quinten, niederländ. Maler, * um 1466 Löwen, † zwischen 13. Juli und 16. Sept. 1530 Antwerpen, daselbst seit 1491 in der Lukasgilde. Hauptwerke: der Annenaltar in Brüssel (1509 vollendet) und der Johanneßaltar in Antwerpen (1511 vollendet), ferner das große Kreuzigungsstriphyon der Sammlung Mahr van den Bergh (Antwerpen). Von seinen übrigen religiösen Tafelbildern sind hervorzuheben: eine Madonna, die das Kind küßt (Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum), die Kreuzigungsbilder in London (Nationalgalerie) und Wien (Galerie Liechtenstein), die Beweinung und die Madonna in Paris (Louvre). M. begründete auch eine Gattung von Genrebildern mit lebensgroßen Halbfiguren, wie Der Goldwäger und seine Frau im Louvre (s. Tafel »Niederländische Malerei I, 6) und Das ungleiche Liebespaar im Besitz der Gräfin Pourtales in Paris. Auch als Bildnis-maler leistete er Vortreffliches (Domherr, Wien, Galerie Liechtenstein; Mann mit Brille, Frankfurt a. M., Städtisches Institut). M. wendet die feineste altniederländische Malweise des 15. Jh. auf die kräftigeren Formen der




Maßwerk; got. Kirchenfenster.

Renaissance an und erreicht dabei durch seine male-
rische wie seelische Zartheit bedeutende Wirkung. —
Sein Sohn erster Ehe, Jan, * 1509 Antwerpen, † das.
1575, seit 1531 Meister der Lukasgilde, ahmte anfangs
den Vater nach, schloß sich später römischen Meistern an.
Lit.: W. Cohen, Studien zu D. M. (1904); M. J.
Friedländer, Von Eyck bis Bruegel (2. Aufl. 1920).
Maß (Maßbaum), auf Schiffen Baum aus Rund-
holz oder Stahlrohr zum Tragen des Segelwerks, meist
aus mehreren Stüden: das Ende (Topp) des untern
Mastes trägt als Verlängerung (Stenge) die Vor- oder
Marsstenge und deren Topp die Bramstenge, die in
die Oberbramstenge ausläuft. Ein liegender M. ist
das Bugspriet. Der vordere M. heißt Fock-,
der mittlere Groß-, der hintere Kreuz- oder, wenn
keine Rahen trägt, Besanmast. Spagarmast (Sig-
ger-, Jagermast) ist der hinterste M. einer Fünf-
mastbarl, Mittelmast der mittlere M. eines Fünf-
mastes, Achtermast der dritte M. eines Viermastes
und der vierte (Viertmast) eines Fünfmastbolls-
schiffs. Gezügelmasten sind geteelte Übungsmas-
ten am Lande. Rotmasten sind Spieren als Ersatz
für gebrochene Masten. Pfahlmast ist ein M. aus
einem Stück. Signalmast dient zum Signalisieren
auf Kriegsschiffen. Vgl. Schiff und Tafe lung.

Maß (bie; Maßung), die reichliche Fütterung von
Tieren zur Gewinnung von Fleisch und Fett. Da die
M. gehaltreiche Futtermittel in großer Menge erforder-
t, ist größerer Mastbetrieb mit Rindern und Schäf-
en nur auf ausgedehnten Wiesen und Weiden vor-
teilhaft oder da, wo technische Nebengewerbe (Zuder-
fabriken, Brennereien usw.) zur Mastung geeignete
Nebenerzeugnisse liefern. Die M. der Schweine hat
ihre Hauptsitze in Gegenden mit starkem Kartoffelbau
(Ost- und Mitteldeutschland), ferner da, wo Mais und
Gerste billig zur Verfügung stehen, also in Deutsch-
land nahe den Einfuhrhäfen und in Ländern mit viel
Mollereiabfällen und zugleich Getreidebau (Däne-
mark). Nach dem Grad unterscheidet man Halb- und
Vollmast, nach dem Mastergebnis: Fleisch-, Fett-,
Kern- und aufgeschwemmte M., nach dem Mast-
futtermittel: Milch-, Weide-, Grünfütter-,
Wurzelwert-, Schnitzel-, Schlempe-, Kör-
ner- usw. M. Rinder werden vorzugsweise im Win-
ter gemästet, weil nach der Ernte Futter vorhanden ist
und die Tiere bei kaltem Wetter sich leichter mästen als
im Sommer. Fleischschafe und Mastschafmel werden
gleichfalls im Winter gemästet; Sommer- und Herbst-
mast ermöglichen rentable Nutzung guter Weide.
Für Schweine ist Stallmast und besonders Waldmast
(Eicheln, Bucheckern) zuträglich. Bei erwachsenen Tie-
ren wirkt der Geschlechtstrieb dem Fettwerden ent-
gegen; er muß also, will man hochwertiges Mastvieh
haben, unterdrückt oder unmöglich gemacht (Kastration)
oder zu Anfang der M. (bei Kühen) befriedigt werden.
Je mehr die Tiere dem Fleisch- oder Mast-
typ durch breiten, tiefen, geschlossenen und gut be-
nustelten Stumpf entsprechen, um so höher sind sie für
die Schlachtleistung zu bewerten. Nicht allein Größe
und Schwere sind für den Masttyp maßgebend, auch
Frühreife und gute Futterverwertung sind in Betracht
zu ziehen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutsch-
land hat dazu geführt, nicht mehr nur auf eine Lei-
stung hinzuzurichten, sondern eine kombinierte Leistung,
z. B. Mast-Milchleistung, anzustreben. Zur M. darf
man nur ganz gesunde Tiere verwenden; der Züchter
muß aus äußern Merkmalen die Mastfähigkeit be-
urteilen können. Neigung zum Fetttum unter der

Haut, Fortschritte, Erfolg und Qualität der Mästung werden auch durch die Fleischergriffe untersucht. Volles Sichanfühlen der Haut beim Schwanzansatz deutet auf Reichtum an Talg; auf den Hüftmochen auf ein mit Fett durchwachsesenes Fleisch mit verhältnismäßig wenig Talg. An den Hautfalten der Weichen zeigt das Befühlen das Vorhandensein von Fett überhaupt an, zwischen den Muskeln wie im Innern des Körpers. Schwammiges Fleisch hat niemals den Wert des kernigen, und man kann hieraus auf die Art der Mästung mit ziemlicher Sicherheit schließen. Die M. junger, noch wachsender Tiere bewirkt Bildung von Fleisch (Muskeln) und Fett, sie liefert mit Fett gut durchwachsesenes Fleisch (Bratenfleisch). Bei der M. ausgewachsener Tiere erfolgt im wesentlichen nur noch Fettansatz, Ablagerung starker Fett- und Speckschichten im Bindegewebe, das Fleisch solcher Tiere ist kerniger, fettärmer, für Dauernahrung und Kochzwecke mehr geeignet. Junge Tiere benötigen daher bei der M. verhältnismäßig mehr Eiweiß als ältere Tiere; ihre Mästung führt rascher zum Ziel und ist in der Regel lohnender. Mit fortschreitender M. verringert sich die Fresslust, die tägliche Gewichtszunahme wird geringer, deshalb lohnt volle Ausmästung (Kernmast) nur dort, wo für solche Tiere entsprechend höhere Preise gezahlt werden (England). Bedingungen zu guter M. sind Ruhe, gedämpftes Licht, Reinlichkeit, Regelmäßigkeit in bezug auf Pflege und Wartung, fleißiges Tränken mit klarem Wasser. Der Verlauf der Masttiere erfolgt gewöhnlich nach Lebendgewicht. Unter Schlachtgewicht versteht man bei Rind und Schaf das Gewicht der vier Viertel, beim Schwein das des ausgeweideten Tieres (vgl. Viehlauf). Das Schlachtgewicht beträgt im Mittel bei erwachsenen Rindern und Schafen 52–60, bei Kälbern 64–68, bei Schweinen 85 v. H. des Lebendgewichts. Vgl. Futter- und Fütterung, über Geflügelmast f. Gänse (Sp. 1413), Putzn (Sp. 68), Truthuhn. Lit.: f. Viehlauf.

Mastaba (arab., »Bank«), aus Hausteinen oder Ziegeln erbaute, rechteckige ägyptische Grabbauten (Abb.), die vor Errichtung der Pyramiden auch den Königen als



Außenansicht ägyptischer Mastaba.
(Nach Perrot und Chipiez.)

Begräbnisstätten dienten. Sie bergen im »Serdab« (d. h. Keller), einem unzugänglichen Raum im Innern, die Statue des Toten. Eine an der Westseite befindliche Scheintür, der Eingang in die Geisterwelt, ist mit Inschriften und Reliefs geschmückt und oft kammerartig für den Totendienst erweitert. Mit der Zeit wird dieser Vorraum in das Innere der M. selbst verlegt, woraus sich ein immer ausgedehnteres System von Kammern entwickelte. Lit.: E. Baumgärtel, *Dol-Mastabern*, f. Darm (Sp. 291). [men und M. (1926). **Mastdarm-Blasenfistel** (lat. *Fistula recto-vesicalis*), regelwidrige Verbindung zwischen dem Innern von Blase und Mastdarm, die dem Harn nach dem Darm und dem Kot nach der Blase Zutritt gestattet, was zu Infektion der Nieren führen kann. Die M. entsteht infolge von Verletzungen (z. B. schweren Entzündungen, Blasen- und Darmschüssen usw.) und von Verschwürungen (beim Krebs der Gebärmutter, der

Blase und des Mastdarms). Ist keine bösartige Erkrankung die Ursache, so ist operative Heilung möglich. **Mastdarmblutfluß**, s. Hämorrhoiden.

Mastdarmbruch (lat. *Hernia recti*, lat.-griech. *Rectocele*), eine schwere Form von Vorfall des hohen Mastdarmteils, bei der eine Bauchfelltasche mit Eingeweiden durch den After nach außen tritt. Behandlung operativ. **Mastdarmbusche**, das Ausspülen des Mastdarms mittels Irrigators.

Mastdarmentzündung (griech. *Proctitis*) entsteht durch Verletzungen, Fremdkörper, Kottstauung im Mastdarm, ferner als Folge von Hämorrhoiden, Vorfällen, Geschwülsten, auch von Entzündungen der Vorsteherdrüse, der weiblichen Geschlechtsorgane usw. Die akute M. verläuft mit Fieber und Schmerzen, häufigem heftigem Stuhlbrand mit Abgang geringer Mengen blutigen Schleims; auch Harnverhaltung tritt öfters auf. Bei der chronischen M. besteht Gefühl von Druck und Völle und häufiger Abgang von glasigem oder eitrigen Schleim; später treten Verstopfung, häufiger Stuhlzwang, gelegentlich Durchfall dazu. Infolge der reizenden Absonderung können schmerzhaft Schleimhautrisse (Fissuren), Schleimhautvorfall und Eiterung des Zellgewebes (Periproctitis) eintreten. In schweren Fällen kann es durch Vernarbung von Geschwüren zur Verengerung kommen. Die Behandlung soll zunächst die Ursache feststellen und beseitigen. Bei stärkeren Beschwerden sind Bettruhe, Bettnachlagerung, Regelung der Diät und des Stuhlgangs, laue Darmspülungen und schmerzstillende Arzneien anzuwenden, bei chronischen Fällen Darmspülungen, Abtragung der Geschwüre, Beseitigung der Wucherungen; bei Infektion mit Tripper, Syphilis oder Tuberkulose außerdem Behandlung dieser Krankheiten.

Mastdarmfistel (lat. *Fistula ani*), Eitergang, der kanalartig vom unteren Mastdarmende nach außen in die Umgebung des Afteres führt. Man unterscheidet vollständige und unvollständige M., je nachdem beide Enden offen sind oder eines blind abschließt. Die M. entsteht meist infolge Durchbruchs eines am After entwickelten Eiterherdes (periproctitischer Abszeß). Auch tuberkulöse Infektionen spielen öfters dabei eine Rolle. Die Beschwerden beschränken sich manchmal auf Absonderung von Eiter und Schleim, auch Blut und Kot durch die Fistelöffnung. Mitunter aber treten Reizerscheinungen an der umgebenden Haut, Stuhlbefwerden und Schmerzen auf. Behandlung: operative Spaltung oder Herausnahme des Fistelganges.

Mastdarmgeschwüre, f. Darmgeschwüre.

Mastdarmkatarth, leichte Mastdarmentzündung. **Mastdarmknoten** (Hämorrhoidalknoten), f. Hämorrhoiden.

Mastdarmkrebs, f. Darmgeschwülste.

Mastdarmpolypen, gutartige Geschwülste, durch Wucherungen der Schleimhaut oder des Bindegewebes unter ihr entstehend (Schleimpolypen, Fibrome). Beschwerden (Blutungen, Stuhlzwang, Mastdarmkatarth) treten auf, wenn die M. durch den Kot gerzert, verletzt oder nach außen gezogen werden. Behandlung: operative Beseitigung.

Mastdarmscheidenfistel, regelwidrige Verbindung zwischen Mastdarm und Scheide, f. Darmscheidenfistel.

Mastdarmspiegel, röhren- oder rinnenförmige Instrumente zur Untersuchung der Mastdarmschleimhaut. Vgl. Beleuchtungsapparate, medizinische.

Mastdarmverengerung (lat. *Stricture recti*) entsteht infolge von Geschwülsten, Tripper, Syphilis,

äußert sich in Schmerzen beim Stuhl, Stuhlbrand, schleimigen, eitrigen und blutigen Abgängen. Die Behandlung sucht womöglich das Grundleiden zu beseitigen; auch Dehnungskuren und operative Eingriffe.

Mastdarmverletzungen entstehen durch Fremdkörper (z. B. Fischgräten, Knochen, Klitteranfälle), ferner durch Stich, Schnitt, Schuß, durch Druck des kindlichen Kopfes in der Geburt, durch Versten bei starkem Pressen oder Stößen usw. Wegen der drohenden Rotinfektion ist sofortiger chirurgischer Eingriff notwendig.

Mastdarmverschluß (latein.-griech. *Atresia recti*, *Atresia ani*), angeborene Hemmungsmißbildung, ist operativ zu beseitigen.

Mastdarmvorfall (lat. *Prolapsus ani*), Vortreten der Mastdarmschleimhaut oder der ganzen Darumwand vor den After, häufig bei Kindern nach langdauernden Durchfällen, bei Frauen, deren Dammuskulatur durch Entbindungen usw. geschwächt ist, ferner bei Hämorrhoiden, dauernder Stuhlverstopfung und andern Erkrankungen, die zu stärkerer Anstrengung der Bauchpresse oder zu mangelnder Schlußfähigkeit des After-schließmuskels führen. In leichtern Fällen kann der M. leicht zurückgebracht werden, in schwereren bleibt er dauernd vor dem After und schließt bald nach dem Zurückbringen wieder hervor. Die Behandlung hat die Ursache zu berücksichtigen: bei Kindern beseitigt man die Durchfälle und lasse den Stuhl am besten im Liegen auf der Vellschüssel absetzen. Nötigenfalls wende man Bandagen aus Gipsplaster usw. an. Bei größerem M. Erwachsener ist die entzündete, verdickte Schleimhaut zum Abstreifen zu bringen, bei schweren Fällen **Mastel**, die weibliche Hanfpflanze. [ist zu operieren. **Masten**, f. Mast, Zellestopmasten, Gefäßmasten und Elektrische Leitung (Sp. 1468).

Master (engl., spr. mäs'ter, »Meister«), Herr, früher Anrede aller englischen Gentlemen ohne Rangtitel, jetzt junger Leute aus höhern Ständen, besonders von Seiten der Dienerschaft; beim Jagdreiten (s. d.) der führende Reiter.

Masterman (spr. mäs'termän), Charles Frederic Burney, engl. Politiker, * 1873, † 17. Nov. 1927 London, liberal, 1909–12 Unterstaatssekretär im Innenministerium sowie 1912–14 im Schatzamt, 1914–15 Kanzler des Herzogtums Lancaster, schrieb: »The Condition of England« (1909), »The New Liberalism« (1920), »How England is Governed« (1921) u. a.

Master's (spr. mäs'ters), Edgar Lee, nordamer. Dichter, * 23. Aug. 1869 Garnett (Kansas), studierte Griechisch und die Rechte und gab in der Gedichtsammlung »The Spoon River Anthology« (1915) geistvoll-satirische Porträts von gegen 250 Persönlichkeiten, schrieb (seit 1904) auch Dramen und Erzählungen.

Masterton (spr. mäs'tertön), Binnenluft auf der Nordinsel des brit.-austral. Dominions Neuseeland, (1921) 5781 Ew., nordö. von der Hauptstadt Wellington (Eisenbahn dorthin), hat Kornmüllern und Fabriken.

Mastfähigkeit, f. Mast und Rind.

Mastflecke, f. Geilung.

Mastfisch, große englische Dogge, f. Hund (Sp. 96).

Mastigameoba aspera, f. Flagellaten (Sp. 812).

Mastige Wolle, f. Schafzucht. [gellaten.

Mastigophora (griech., »Geißelträger«), f. w. Fl.

Mastifikation (lat.), f. w. Rauen.

Mastikator (lat.), f. Kaufschut (Sp. 1166).

Mastisol, Klebstoff (Mastixharzlösung) zur Befestigung von Wund- oder Streckverbänden an der Haut.

Mastitis (griech.), Entzündung der Brustdrüse, f. Brüste (Sp. 980).

Mastix, Harz aus dem Stamm einer gezüchteten Spielart von *Pistacia lentiscus*, besonders auf Chios gewonnen. Die beste Sorte bildet kleine, durchsichtige, erst grünliche, später gelbliche Stücke. M. ist spröde, leicht pulverisierbar, von schwach balsamischen Geruch und Geschmack; er wird beim langsamen Kauen im Munde knetbar und dient im Orient als Raummittel, zu Konfitüren und zur Herstellung eines Likörs (*Raki*, *Mastiki*), den man mit Wasser (müchig) trinkt, bei uns zu Räucher-, Zahnpulvern, Kitt und zu Firnis. Im Englischen und Französischen bezeichnet M. überhaupt Kitt oder Zement, daher **Mastixzement** für Mischungen, die keine Beziehungen zu M. haben.

Mastixbrote, in Eisenformen durch Gießen hergestellter, erkalteter Gußasphalt (s. Asphalt).

Mastixkraut, f. Teucrium.

Mastixzement, f. Kitt (Sp. 1364); vgl. auch Mastix.

Mastkorb, f. Mars (im Seewesen).

Mastkultur, ein Verfahren, schnellwachsende Handelsstopfpflanzen durch Anwendung aller Kulturfaktoren, wie häufiges Verpflanzen in beste Erde, Luft- und Bodenwärme und intensivste Düngung usw., in kurzer Zeit zu höchster Entwicklung zu bringen.

Mastkur, Heilverfahren: überer nährung durch überreichliche Zufuhr von Nahrungsmitteln, wird angewendet, wo auf Grund einer Verdauungs- oder Stoffwechselsstörung eine Unterernährung stattgefunden hat, und muß so vorgenommen werden, daß durch die Nahrungszufuhr ein steigender überschuß der körperlischen Substanzen erreicht wird. Auch bei Nerventränken, deren Ernährung unter der Unraft leidet, werden mit Erfolg nach dem Vorbild von Weir-Mitchell und Playfair solche Mastkuren gemacht, die auch nach diesen Ärzten genannt werden.

Mästlin (Mö st lin), Michael, Astronom und Mathematiker, * 30. Sept. 1550 Göppingen, † 20. Dez. 1631 Tübingen, 1580 Professor in Heidelberg, 1584 in Tübingen, verteidigte eifrig die Kopernikanische Lehre und gewann Kepler (s. d.) für sie. 1582 erschien sein Lehrbuch der physischen und theoretischen Astronomie als »Epitome astronomiae«. M. erkannte auch zuerst das aschfarbige Licht auf der von der Sonne nicht beschienenen Seite des Mondes als reflektiertes Erdlicht. Briefwechsel mit Kepler in der Gesamtausgabe der Werke Keplers (1858–72).

Mastnugung im Walde, Nutzung von Walderzeugnissen zur Mästung von Schweinen. Man bezeichnet die Früchte der Eiche und Buche als Obermast (Baum mast), dagegen Insekten, Schwämme, Wurzeln als Unter mast (Erd mast, s. d.). Die Obermast übertraf vor Einführung der Kartoffel die Holznugung im Walde meist an Bedeutung. Je nach dem Samenretrag der Bäume spricht man bei der Obermast von Voll-, Halb- oder Sprengmast (d. h. durch einzelne, versprengt liegende Früchte).

Mastodon, f. Elefanten (Sp. 1435).

Mastodonjaurier, f. Stegocephalen. [(Sp. 980).

Mastodhnie (griech.), Brustdrüsenneuralgie, f. Brüste

Mastpulver, leure, aber fast wertlose Geheimmittel, die die Fresslust der Tiere fördern sollen und aus billigen Futterstoffen oder Abfällen mit Fenchel, Anis usw.

Mästung, f. w. Mast (die). [bestehen.

Masturbation (lat.), f. Onanie.

Mastzellen, Leukozyten mit basophilen (durch basische Anilinfarbstoffe färbbare) Körnchen, entstehen unter günstigen Bedingungen (daher der Name) vermuthlich aus Bindegewebszellen, sind z. T. Entartungsprodukte, finden sich in fast allen Geweben und in

krankhaften Neubildungen, auch im menschlichen Blut bei Leukämie.

Masuccio (spr. mäsütschö), Tommaso dei Guardari, ital. Schriftsteller, aus Salerno, um 1420–1500, lebte am Hofe zu Neapel, berühmt als Verfasser des »Novellino«, einer Sammlung von 50 Novellen, die eine Nachahmung von Boccaccios »Decamerone« sind (1476, hrsg. von Settembrini, 1874, E. Nuzzo, 1906; deutsch von Satolowski, 1905, 2 Bde.). Lit.: Landau, Beiträge zur Gesch. der ital. Novelle (1875).

Mas'udi, arabischer Geschichtsschreiber und Geograph, f. Arabische Literatur (Sp. 740 und 741).

Masulipatam (Matšchipatan, »Fischstadt«), bekannter als Vardar (»Hafen«), Stadt in der brit.-ind. Präsidenschaft Madras, am nördl. Hauptarm der Kistna, (1921) 43 940 Ew. (37 802 Hindu, 4672 Mohammedaner, 1422 Christen), hat Bahn nach Bezwada; der Hafen ist verschlammt. Besonders seit dem Zylon von 1864 (30 000 Tote) sind Handel und Industrie (ehemals berühmte farbige Baumwollgewebe) zurückgegangen; nur als Missionsmittelpunkt ist M. noch bedeutend. — Hier errichteten die Engländer 1611 ihre erste Faktorei, 1660 und 1669 ließen sich Holländer und Franzosen nieder. Seit 1765 ist M. englisch.

Masurek, Tanz, f. Masurka.

Masuren, slawischer Volksstamm der Landschaft Masowien (s. d.) und im südlichen Ostpreußen (s. folgenden Artikel), etwa 250 000 Köpfe, sind Ackerbauer und Viehzüchter mit noch teilweise patriarchalischen Zuständen, wohnen in strohgedeckten Häusern. Vgl. Masurka. — Die Sprache ist eine polnische Mundart. — Die M. kolonisierten von Masowien aus im 14.–16. Jh. das nach Ausrottung der Galinden verödete Land, wurden in Preußen im 16. Jh. Protestanten, blieben in Masowien katholisch. Lit.: F. Fegner, Die Slawen in Deutschland (1902).

Masuren (Masurenland), der hügelige, wald- und seenreiche Süden von Ostpreußen, Teil der Preussischen Seenplatte, umfaßt den Negbez. Allenstein und den Kr. Negko des Negbez. Gumbinnen, 12 402 qkm mit (1925) 581 090 Ew. (47 auf 1 qkm). Von den Masurischen Seen, verbunden durch die Masurischen Kanäle, sind die größten Spirding-, Löwentin- und Mauersee. Hauptorte sind Allenstein und Lyd. Von den Bewohnern waren 1925: 41 375 M. und 13 932 Polen (gegen 1910: 172 080 M. und 71 648 Polen). Die Masuren (s. d.) sind überwiegend deutsch gesinnt und werden immer mehr eingedeutscht. 1920 fielen von M. 501 qkm um Soldau an Polen. — Die Landschaft M., nach den Bewohnern genannt, war ein Teil von Masowien (s. d.), bis der Deutsche Orden (s. d.; vgl. Ostpreußen) seit 1350 diesen Grenzstrich besiedelte und dem Ordensstaat einverleibte, dessen Gebiet er teilte.

Lit.: Töppen, Gesch. Masurens (1870); Zwed, M., eine Landes- und Volkskunde (1900); Feß v. Wichdorf, M. (1912); Tempkin, Unsere masurische Heimat (1918); L. Wittschell, Die völkischen Verhältnisse in M. und im südl. Grenzlande (»Petermanns Mitt.«, 1925) und Die Ergebnisse der Sprachenzählung von 1925 im südl. Ostpreußen (1927).

Im Weltkrieg marschierte 1914 gegen M. die russische 1. Armee (Kriegenschlacht) auf; die deutsche 8. Armee zog sich nach der Schlacht bei Gumbinnen (s. d., 19.–20. Aug.) auf die Masurische Seenplatte zurück, ließ dort nur schwache Sicherungen und marschierte zunächst gegen die vom Narew kommende russische 2. Armee auf. Nach deren Vernichtung bei Tannen-

berg (23.–31. Aug.) durch Hindenburg wandte sich dieser mit seiner aus dem Westen verstärkten Armee gegen den in der Linie Deine–Allenburg–Gerdauen–Angerburg mit 20 Divisionen haltenden Kriegenkampf, der es nicht gewagt hatte, mit Königsberg im Rücken bei Tannenberg einzugreifen. Am 5. Sept. war der deutsche Aufmarsch zur Schlacht an den Masurischen Seen (Schlacht bei Tannenberg; 5.–15. Sept.; s. Karten bei Weltkrieg) in der Linie Königsberg–Willenburg vollendet. Der Vornach vollzog sich mit 4 Korps frontal gegen die Linie Angerburg–Deine, 2 Korps drangen durch das Seengebiet vor, 1 Division folgte gestaffelt hinter diesem Umfassungslügel, 2 Kavalleriedivisionen wurden hinter der Front bereitgehalten. Am 8. Sept. gelang der Durchbruch durch die Seentette, worauf Kriegenkampf in der Nacht des 9./10. Sept. wich, um sich der drohenden Umfassung zu entziehen. Am 12. Sept. erreichte die deutsche 3. Reservedivision Suwalki. Nach einer Verfolgung von über 100 km fanden die Russen am 15. in dem Wald- und Sumpfsgebiet westl. von der Njemenstrecke Drita–Romno–Wilenh Zuflucht. Bis Ende Oktober blieb M. frei vom Feinde, dann drängte die neue russische 10. Armee die deutsche 8. über die Grenze zurück; in der Linie Spirdingsee–Mauersee hielt diese stand. Ende Januar 1915 marschierte links von der 8. die neue 10. deutsche Armee bei Tilsit auf, um in der Winterschlacht in M. (Schlacht bei Lyd; 4.–22. Febr. 1915) den rechten Flügel der russischen 10. Armee zu umfassen. Die 8. Armee griff 7. Febr. bei Johannisburg umfassend an und erreichte am 9. Bialla, gleichzeitig drang die 10. Armee durch den Schoreller Forst über Bialla auf Wirballen (10. Febr.) vor. Am 14. Febr. fand sich die russische Armee in der Linie Rajgrod–Sentken–Naczki–Suwalki–Sejny halbkreisförmig umstellt. Nur Trümmer der Armee entkamen in die Wälder bei Augustow und Suwalki. Ostpreußen war endgültig befreit, 110 000 Gefangenem gemacht und 300 Geschütze erbeutet. Der russische Armeeführer Sievers tötete sich. Vgl. die Darstellungen in den Werken von Hindenburg, Ludendorff, Stegemann u. a., ferner v. Nedern, Die Winterschlacht in M. (1918). [s.].

Masurischer Kanal, f. Masurische Schiffsahrtstraßen. **Masurische Schiffsahrtstraßen**, Schiffsahrtstraßen im Bereich der Masurischen Seen, bestehend aus der Hauptstrecke Johannisburg–Mitolaiten–Angerburg, 86 km, und den beiden Nebenzweigen Mitolaiten–Gusztanta–Lippa, 43 km, und Mitolaiten–Nhein, 20 km. Sie sind für Rähne bis zu 32 m Länge, 6,3 m Breite und etwa 150 t Tragfähigkeit befahrbar. Durch den für 240 t-Schiffe geplanten, 50 km langen Masurischen Kanal, der 112 m Gefälle zu überwinden hat und 1902 vom preussischen Landtag genehmigt wurde, sollte die Seenplatte an die Wille und damit an den Pregei und das Frische Haff angeschlossen werden, um die Verbesserung von Holz, Getreide, Rast, Kies und Ziegeln zu erleichtern. Der Bau wurde 1922 wegen der schlechten Finanzlage eingestellt.

Masurium, f. Manganthomologe.

Masurka (Masurka, spr. masur, Mazur, spr. masur, Masuren, Masurisch), polnischer Nationaltanz aus Masuren im 1/4-Takt, leidenschaftlich-wild, seit August III. (1733–63) weit verbreitet, hatte als Salontanz seine Leidenschaftlichkeit und Anmut verloren und ist kaum noch als solcher üblich. Die M. als Musikstück liebt scharfe rhythmische Einschnitte, Akzentuierung des zweiten Taktheils, Synkopen usw.

Masut (das; tatarisch), Destillationsrückstand von

rohem Erdböl (s. d., Sp. 189), dient als Heizmaterial für Kessel, besonders in Rußland.

Mata'afa, Häuptling auf Samoa (s. d.), † 15. Febr. 1912 Levuta, seit 1888 dreimal König (abgesetzt 1889, 1893 und 1899). *Lit.*: R. Weule in »Helmoltz Weltgeschichte«, Bd. 9 (2. Aufl. 1922).

Matabei (Familienname Ma sa), japan. Maler, * 1578 (?), † 1650 Edo (Tokyo), tätig in Fukui und Edo, galt als Stifter der Ukiyoeschule (s. Japanische Kunst, Sp. 256), war aber nach neuern Forschungen ein Maler im Edo- und Kano-Stil, der nur gelegentlich Gesellschaftsszenen nach Art der Ukiyoe schuf. *Lit.*: Rumpf, Meister des jap. Barockholzschnittes (1925).

Matabele (Matebele, Amandabele, Ama-Zebele), räuberischer Zweig der Kaffern, nahmen 1827 unter Mosilikatse von Natal aus das Gebiet zwischen Limpopo und Sambesi ein (vgl. Rhodesia), treiben Viehzucht, Frauen und Sklaven Ackerbau. Sie zerfallen in Kasten: Ubazansi (Adel, Abkömmlinge der Krieger Mosilikatse), Amaholi (die besiegten Stämme) und Abentla (Nachkommen betschwantischer Kriegsgefangener). *Lit.*: Polub, Die Ma-Matabele (Ztschr. für Ethnologie, Bd. 25, 1893).

Matabeleland, s. Rhodesia.

Matadi, Distrikthauptort und Hafen von Belgisch-Kongo, für Seedampfer erreichbar, hat Bahn nach Leopoldville und deutsches Konsulat.

Matador (span., »Stiere«), bei Stiergefechten der Hauptkämpfer, der Tiere erlegt; auch Hauptperson, Hauptmacher, Rönner; in Kartenspielen hohe Karte. **Matadoros**, s. Kinderhüte. [Haupttrumpf.

Matagelpa, indian. Sprachfamilie, erlosch in Nicaragua (Mittelamerika) Mitte des 19. Jh., besteht noch in Südalvador (Cacaopera usw.), etwa 13 000 Köpfe. **Matagelpa**, Departamento von Nicaragua, 7782 qkm mit (1920) 78 226 Ew. (ohne die wilden Indianer), hat namentlich Kaffeebau, Viehzucht und Goldbergbau. — Die Hauptstadt M., (1920) 10 271 Ew., 705 m ü. M., ist Sitz eines deutschen Vizekonfuls.

Matagordabai, Mündungshaff des tegantischen Colorado (s. d.), durch eine lange, dünenbesetzte Meerung gegen den Golf von Mexiko abgesperrt, durch den Cavallopaß mit ihm verbunden.

Mata Hari (eigentlich Marga Zelle (?)), eine schöne Tänzerin von nicht aufgeklärter Herkunft (Javanerin? Jüdin?), Gattin eines niederländischen Hauptmanns. Sie wurde beschuldigt, Leiterin einer deutschen Spionenzentrale gewesen zu sein, und 16. Okt. 1917 in Paris erschossen. Vgl. Malby und Messimy.

Mataja, Heinrich, österr. Politiker, * 14. März 1877 Wien, seit 1913 im Reichsrat, 1918 Mitglied der provisor. Nationalversammlung, 31. Okt. 1918 Staatssekretär für Inneres, dann bis Jan. 1926 Außenminister.

Matajur, Monte, Bergmassiv nordö. von Cividale (1641 m), wurde in der 12. Sponzschlacht 25. Okt. 1917 von Teilen des deutschen Inf.-Reg. Nr. 63 genommen.

Matato, südamerikan. Indianerstamm mit isolierter Sprache, im Gran Chaco zwischen Rio Bermejo und Pilcomayo, mit wenig ausgebildetem Häuptlingstum, etwa 20 000 Köpfe, die sich teils als Arbeiter verdingen, teils als Jäger und Fischer in Bienenkorbbütten leben und sich in Wolldecken (Frauen in Fellmäntel) kleiden.

Matato-Mataguayo, südamer. Sprachgruppe, mit den eigentlichen Matato, Mataguayo u. a.

Matamita, eine Art der Schildkröten (s. d.).

Matamproß, 1) Stadt im mexikan. Staat Tamaulipas, (1921) 7390 Ew., am Rio Grande del Norte, oberhalb von dessen versandeter Mündung und seinem

Mündungshafen Bagdad, hat lebhaften Handel. — 2) (M. de Jzucar) Stadt im mexikan. Staat Puebla, etwa 6000 Ew., 1268 m ü. M., hat Bahn nach Puebla, Kohlengruben, Zuckerbau.

Matamproß (span., »Mohrentöter«), 1) Beiname des heil. Jacobus (Santiago de Compostela), des Patrons von Spanien. — 2) Kapitän M., eine Figur der spanischen Komödie, eine Art Bramarbas, dem italienischen Capitano (s. d.) verwandt.

Matankor (Marantol), melanesischer Volksstamm auf den Admiraltätsinseln (Südsee), mittelgroß, hellfarbig, mit lockigem Paar, treibt Paddbau, Fischfang und Töpferei, wohnt in Giebeldachhütten zu ebener Erde, trägt Lendengürtel (Frauen Lendenschurz), bestattet die Toten in der Hütte, hat Zauber- und Geisterglauben.

Matanzas (spr. mätanzas), Hauptstadt der kuban. Provinz M., (1925) 66 767 Ew., an einer weiten Bai der Nordküste, Bahnknoten, in reicher Zuckerröhrengegend, ist Sitz eines deutschen Vizekonfuls und seit 1912 eines katholischen Bischofs.

Matapán, die erste venezianische Groschenmünze (s. Grosso) mit dem Bild des die Fahne vom heil. Markus empfangenden Dogen Enrico Dandolo und dem des sitzenden Heilands, in Oberitalien und von den serbischen Königen nachgeahmt.

Matapán, Kap, die südliche Spitze der griech. Halbinsel Morea, unter 36° 24' n. Br., Ausläufer des Taygetusgebirges (Pentadaktylon), im Altertum Tanaron mit dem Ort M. und Poseidonheiligtum, galt als Eingang in die Unterwelt.

Matara, Hafenstadt an der Südküste Ceylons, mit (1921) 16 799 Ew., Sitz der ältesten und reichsten singhalesischen Familien, hat ehemals portugiesische Zitadelle und Bahn nach Kolombo. Die Umgegend ist reich an Kokospalmen, Zimtbäumen und Edelsteinen.

Mataram, Stadt auf Lombok (s. d.).

Matarije, 1) Fischerdorf im Distrikt M. des ägypt. Gouv. Damiette, am Sübufer des Mensalehsees. — 2) Dorf im ägypt. Muhijsje Kailubje, 9 km nordö. von Kairo, hat Straußenzucht, Militärschule und wundertätigen Marienbaum (eine Sykomore, unter der Maria mit dem Kind auf der Flucht geruht haben soll). In der Nähe die Trümmer von Pelopolis (s. d.).

Mataró, Bezirksstadt in der span. Prov. Barcelona, (1920) 22 885 Ew., am Mittelmeer, an der Bahn Barcelona-Gerbers, hat Marienkirche (1675), Hafen, nautische Schule, liefert Rosen, Erdbeeren, Mehl, Leinen- u. Baumwollwaren, Seife, Papier, Chemikalien, Glas, Leder. Nahebei kohlensaures Stahlbad Argenton. **Matavulj**, Simo, serb. Schriftsteller, * 1852 Sebenico (Dalmatien), † 20. Febr. 1908 Belgrad, schrieb Erzählungen: »Aus Montenegro und Dalmatien« (1888, 2 Bde.), »Die letzten Ritter« (1903), »Unruhige Seelen« (1908) und den erfolgreichen Roman »Der Fischling« (1892). M. stellt Land und Leute seiner Heimat gut realistisch dar. [1905 entstanden.

Matatvanu, Vulkan auf Samoa (Samoa-Inseln), **Match** (engl., spr. mätʃ), Partie, Wette; im Schachspiel Wettkampf zwischen zwei Spielern; Wettkampf im Sport; auch ein Rennen, das nur von zwei Pferden **Mate**, Tee, s. Hex. [gelaufen wird.

Matebele, Kaffernstamm, s. v. Matabele.

Matehuala (spr. mätēgla), Stadt im N. des mexikan. Staates San Luis Potosi, etwa 15 000 Ew., Bahnstation, hat Silbergruben.

Matejko, Johann, poln. Maler, * 30. Juli 1838 Krakau, † das. 1. Nov. 1898, dort, in Wien und München

Schüler der Kunstschule, wurde 1867 durch den Reichstag zu Warschau 1773 (jetzt Wien, Kunsthistorisches Museum) bekannt. Es folgten Szenen aus der polnischen Geschichte: Joh. Sobieski's Gebet vor der Türken Schlacht (Rapperswil, Nationalmuseum), Ermordung des Königs Przemysl u. a. Sein Stil bewegte sich ganz in der damaligen theatralischen Historienmalerei, der M. einen besonders nationalistischen, politisch gerichteten Zug gab, z. B. die Schlacht bei Tannenberg 1410, der Entzug von Wien durch Joh. Sobieski (Rom, Vatikan). Später malte M. u. a. noch die Erklärung der polnischen Konstitution 3. Mai 1791. Bilder in den Museen zu Krakau und Warschau und in öffentlichen Gebäuden. Ein Teil seiner Werke erschien als »Album Matejki« (1875). [Wille (f. Gewebe, Sp. 126).

Matelassé (spr. mar'asse), Doppelgewebe nach Art des **Matelot**, Stadt in der ital. Prov. Macerata, (1921) 4625, als Gemeinde 8867 Ew., 354 m ü. M., am Etsino, Bahnstation, hat Kirche San Francesco (13. Jh.), höhere Schulen, Museum, Verbereien.

Matelot (franz., spr. mar'lo), Matrose; ein auf Matrosenart (à la matelote) mit scharfer Tunte bereitete Fischgericht.

Matteotti, Giacomo, ital. Politiker, * 22. Mai 1885 Fratta Polesino, † 10. Juni 1924, wandte sich früh dem Sozialismus zu, kam 1919 in die Kammer und wurde wegen seiner Broschüre »Das erste Jahr des Faschismus« von Faschisten in der Nähe Roms ermordet. Die Hauptangellagten Dumini, Volpi und Poveruomo wurden vom Schwurgericht in Chiari nur wegen schwerer Körperverletzung verurteilt und brauchten ihre Strafe nicht abzubüßen.

Mater (lat.), Mutter; Matrice (f. d. und Schriftgießerei); in der Kirchen Sprache ist M. (ergänze: ecclesia) der Pfarrer im Gegenatz zum Filialort.

Matera, ital. Provinz in der Basilicata, 3794 qkm mit (1921) 139 463 Ew. (37 auf 1 qkm) — Die Hauptstadt M., (1921) 17 906 Ew., 401 m ü. M., an der Bahn Altamura-M., Sitz eines Erzbischofs, hat romanische Kathedrale, Kastell, höhere Schulen, Museum, Steinbrüche, Zeugwarenfabriken und Landwirtschaft. Lit.: Marx, Mayer, Mossetta und M. (1924).

Materborn, Dorf in der Rheinprovinz, Kr. Kleve, (1925) 2479 meist kath. Ew., am Reichswald, liefert Dachziegel und Zigarren.

Mater dolorosa (lat.), »Schmerzensmutter«, bildliche Darstellung Marias, der Mutter Jesu, im Schmerzgefühl über die Leiden ihres Sohnes, stehend oder sitzend, auch mit einem oder, in späteren Darstellungen, sieben Schwertern in der Brust (die sieben Schmerzen der Maria), allein oder zur Rechten des Kreuzes Christi (Johannes an der Linken) oder mit dem Leichnam Christi in den Armen (f. Pietà).

Mater familias (lat.), bei den alten Römern die Frau des Hausherrn (pater familias).

Materialisation (lat.), »Verstofflichung«, im Spiritismus und Okkultismus die Bildung teleplastischer Körper oder Körperteile (f. Teleplasma) als Ausfluß medialer Fähigkeiten (f. Medium). Vgl. Metaphysik. Lit.: v. Schrenck-Notzing, Materialisationsphänomene (2. Aufl. 1923) und Das Problem der M. (1922).

Materialismus (lat.), die philosophische Weltanschauung, nach der das Wesen der Welt und des Menschen Materie (f. d.) ist. Der theoretische M. tritt auf als naturwissenschaftlicher M., demzufolge die Materie aus unendlich vielen und unendlich kleinen Atomen besteht (f. Atomismus), durch deren verschie-

dene Gestalt und Zusammensetzung die anorganischen und die organischen, auch die seelischen und die geistigen Erscheinungen entstehen, und als historischer M. oder materialistische Geschichtsauffassung, wie sie von Karl Marx (f. d.; vgl. auch Geschichtsphilosophie, Sp. 26) begründet wurde. Als praktischer M. bezeichnet man die Denkungsart, nach der die materiellen Werte, besonders das Geld, bevorzugt und allen geistigen Werten übergeordnet werden. Lit.: Fr. M. Lange, Geschichte des M. (10. Aufl. 1921, 2 Bde.).

Materialist (lat.), Anhänger des Materialismus (f. d.); Detailhändler, Spezialehändler, der mit Kolonialwaren (f. d.) oder Spezereien handelt; auch Drogist (f. Drogen).

Materialität (lat.), Körperlichkeit, Stofflichkeit; das **Materialiter** (lat.), dem Stoff nach, auf ihn bezüglich, Gegensatz von formaliter, der Form nach.

Materialprüfmaschinen, f. Weilage »Wertstoffprü-

Materialprüfung, f. Wertstoffprüfung. [fung.]

Materialschlacht, tage- und wochenlang dauernde Schlachten des Weltkriegs, bei denen zuletzt die Menge des verfügbaren Materials an Waffen, Munition, Kampfwagen den Ausschlag gab.

Materialsteuer (Rohstoffsteuer), jede nach der Menge der verarbeiteten Rohstoffe bemessene Aufwandssteuer. [vorrichtungen.]

Materialvorschubvorrichtung, f. Zuführungs-

Materia medica (lat.), Arzneimittelfunde.

Materia peccans (Materia morbi, lat.), »der schädigende Krankheitsstoff« gemäß der ontologischen Krankheitsauffassung.

Materie (lat. materia), i. allg. sovielwie Stoff (Gegensatz: Form), also zunächst das Sachliche, Gegenständliche, der Inhalt im Unterschied von der Art und Weise der Erscheinung, Gestaltung, Behandlung. Räumlich umgrenzte M. bildet einen Körper. Die M. kann von verschiedenen Arten sein, die sich durch ihre besondern Eigenschaften voneinander unterscheiden; es gibt aber auch gewisse, allen Arten M. und damit allen Körpern gemeinsame (allgemeine) Eigenschaften; vgl. darüber Körper und Masse.

In der Philosophie ist die M. oder der Stoff (griech. hyle) das im Raum vorhandene, unsern Sinnen wahrnehmbare Körperliche, das bei allen äußern Erscheinungen als deren Realgrund mitwirkt oder auch sie ausschließlich hervorruft. Das Wesen, die Zusammensetzung und die Eigenschaften der M. bilden ihre Struktur. Die Ansichten über ihre Beschaffenheit sind sehr mannigfaltig und in beständiger Umbildung begriffen. Man unterscheidet: die Stetigkeits- oder Kontinuitätstheorie, nach der alle Körper dem Raumteil, den sie einnehmen, lückenlos ausfüllen, so daß es einen absolut leeren Raum nirgends gibt; die Atom- oder Molekulartheorie, nach der die M. aus kleinsten, nicht mehr teilbaren Elementen (Atomen) besteht, die sich im leeren Raum bewegen, ohne ihn ganz zu füllen (f. Atomismus); die dynamische Theorie, nach der die letzten Bestandteile der M. (Monaden) außer den mechanischen Kräften noch andre nichtmechanische besitzen, die ihre Vereinigung zu sinnvollen Gebilden bewirken; die kinetische Theorie, derzufolge jede Bewegung der M. aus bereits vorhandenen andern Bewegungen abzuleiten ist; die energetische Theorie, die unter Preisgabe des Begriffs eines Kraftträgers die Kraft selbst als das Materielle ansieht. Daneben stehen die rein metaphysischen Behauptungen über das Wesen der M., die sich auf die Fragen beziehen, ob dem Materialismus zufolge

die *M.* eine unbedingte Realität besitze, ob sie nach Descartes und Spinoza in der Ausdehnung nach drei Dimensionen allein bestehe, ob sie nach der spirituellen und idealistischen Weltanschauung ein bloßes »Phänomen des Geistes« oder nach dem Kritizismus nur die Erscheinung eines seiner Beschaffenheit nach unbekannten Dinges an sich sei. Lit.: C. Baumeister, Das Problem der *M.* in der griech. Philosophie (1890); Ebn. König, Die *M.* (1911); F. Auerbach, Das Wesen der *M.* (1918); Kirchberger, Die Entwicklung der Monothetheorie (1922); W. Gerlach, *M.*, Elektrizität, Energie (2. Aufl. 1927). [1448.]

Materie, strahlende, f. Elektrische Entladung (Sp.). **Materiell** (lat.), im Gegensatz zu formell: auf die Sache selbst bezüglich; sinnlich wahrnehmbar, körperlich; grobsinnlich, gewöhnlich.

Materielle Bildung, mit Hilfe des Gedächtnisses festgehaltener Wissensstoff; Gegensatz: Formale Bildung. **Matern**, eine Mater (Matrize) herstellen. [bung.]

Matern (lat.), mütterlich.

Materna (lat.), das mütterliche Erbteil.

Materna, Maria, Bühnensängerin, * 10. Juli 1845 Sankt Georgen (Steiermark), † 18. Jan. 1918 Wien als Gesanglehrerin (seit 1902). Ihr Sopran war von größter Kraft. Sie sang 1876 die Brünnhilde, 1882 die Kundry in Bayreuth.

Materiellität (lat.), Mütterlichkeit.

Maternus, christl. Heiliger, Patron des Weinstocks, erster geschichtlich beglaubigter Bischof von Köln, nahm 314 am Konzil von Arles teil (f. Arles). Die Erzieher Legende sieht in ihm einen Schüler des Apostels Petrus, der mit Eucharis (f. d.) nach Gallien und Germanien geschickt wurde. Fest: 13. September; Attribute: Bischofs- und Pilgerstab.

Matise, Montagna del (spr. möntänja), waldreicher Gebirgsklotz im neapolitanischen Apennin, erreicht im Monte Miletto 2050 m. Südlich davon der Matesee (1007 m ü. M., 2,24 qkm, 2,8 m tief).

Matészalka (spr. mätészalka), Markt im ungar. Komitat Szatmár, (1921) 6519 Einw. (1/3 Juden), an der Bahn Nyíregyháza-M., Sitz der Komitate Szatmár, Urojsa und Bereg, hat Bezg., Mülerei und Brennerei. [nerei.]

Matha (Math, neuhindisch), Kloster. **Matham**, Jacob, niederl. Kupferstecher, * 15. Okt. 1571 Haarlem, † das. 20. Jan. 1631, Stiefsohn und Schüler des H. Volgius, seit 1600 in der Malergilde, war 1605 ihr Obmann, schickte teils nach eigenen Zeichnungen, meist aber nach andern, namentlich nach Volgius, an den er sich auch in seiner Technik und manierten Formgebung anschließt.

Mathar, Ludwig, Schriftsteller, * 5. Juni 1882 Monichau, schrieb Romane: »Die Monichäuer« (1922), »Das Glück der Delber« (1923), »Die ungleichen Zwillinge« (1927) u. a., frische, meist humorvolle Darstellungen rheinischen Kleinstadtlebens, ferner Novellen (»Fünf Junggefallen und ein Kind«, 1924, u. a.) sowie die heimatlichen Werke: »Der Niederrhein«, »Die Nojel« und »Der Mittelrhein« (Bd. 1—3 der »Rheinlande«, 1922—25).

Mathematik (auch Mätēsis, griech.), die »Wissenschaft von den Zahlen, Größenlehre. Das Wort wird noch bei Platon im Sinne von »Wissenschaft« gebraucht. Erst bei den Peripatetikern, die aber Musik und Astronomie noch hinzurechnen, entwickelte sich die heutige Bedeutung. Jetzt unterscheidet man reine und angewandte *M.* Zur reinen *M.* rechnet man Arithmetik und Algebra, Analysis, Mengenlehre und reine Geometrie, zur angewandten *M.* darstellende Geo-

metrie, Mechanik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, im weiteren Sinn den theoretischen Teil aller Anwendungsgebiete der *M.*, also namentlich der Astronomie, Physik und Technik.

Der Kernpunkt aller *M.* ist der Zahlbegriff, und es machen sich neuerdings sogar Bestrebungen geltend, aus der reinen *M.* alle Teile auszuscheiden, die nicht zu ihm in enger Beziehung stehen. Danach würde also nur eine arithmetisierte Geometrie als reine *M.* gelten, die Geometrie aber, soweit sie sich auf Anschauung stützt, zur angewandten *M.* rechnen. Im üblichen Sinn läßt sich die reine *M.* kennzeichnen durch ihren Gegenstand und ihre Methode. Die Gegenstände der reinen *M.* sind nicht Dinge der Wirklichkeit, sondern Wesenheiten, die nur begrifflich bestimmt werden können. Den Charakter der mathematischen Gegenstände zu erforschen, ist Aufgabe der Philosophie, besonders der Erkenntnistheorie, die noch keineswegs abschließend gelöst ist. Die Zahl Drei z. B. ist etwas anderes als irgend drei Dinge, der Kreis der Geometrie verschieden von dem mit Bleistift auf Papier gezeichneten Kreis. Die Wirklichkeit dient nur als Unterlage und Anlaß zur Bildung der mathematischen Gegenstände. Der mathematische Kreis hat z. B. keine Farbe, keine Breite und Höhe wie der Bleistiftkreis; er ist allein bestimmt durch die Eigenschaft seiner Punkte, von einem Punkte gleichen Abstand zu haben. Da jeder mathematische Gegenstand durch eine Anzahl von Festsetzungen vollständig bestimmt wird, so sind alle seine Eigenschaften aus diesen allein durch Schlüsse ableitbar. Jedem Gebiet der *M.* liegen also eine Anzahl erster Festsetzungen (Axiome, Forderungen) zugrunde, aus denen alle Sätze des Gebiets nur durch Schlüsse hergeleitet werden. Die Axiome müssen so beschaffen sein, daß die Folgerungen aus ihnen nirgends einander widersprechen, und sollen unabhängig sein, d. h. keines darf aus den andern ableitbar sein.

Die Anwendbarkeit der *M.* auf die Wirklichkeit beruht darauf, daß gewisse Gebiete der Wirklichkeit bestimmten Axiomen der *M.* mehr oder weniger genau entsprechen. Das ist nicht wunderbar, weil die Axiome häufig mit Rücksicht auf die Anwendbarkeit der *M.* aufgestellt werden. Andererseits konstruiert die Physik sogar, um sich der *M.* bedienen zu können, »ideale« Gegenstände, z. B. ideale Flüssigkeiten (ohne jede Reibung), ideale Gase (dem Boyle-Mariotteschen Gesetz genau folgend) und leitet für sie Gesetze ab, denen die wirklichen Dinge dann nur annähernd folgen.

Geschichtliches.

Die ältesten Urkunden mathematischen Wissens zeigen durchweg bereits eine hohe Entwicklung der Kenntnisse, sodaß wir bis zu den ersten Anfängen dieser Wissenschaft nicht durchzudringen vermögen. Zahlreiche Keilschriften zeugen für die Entwicklung der *M.* in Mesopotamien. Aus Ägypten stammt die älteste handschriftliche Urkunde der *M.*, das Rechenbuch des Ahmes (f. d.; deutsch von Eisenlohr, 1877), etwa aus dem Jahr 1800 v. Chr. Neben ziemlich entwickelten arithmetischen Kenntnissen verfügten diese Völker auch über die Anfänge der Geometrie. Zur Wissenschaft erhoben diese die Griechen (Pythagoras, Platon), und um 300 v. Chr. brachte Euklid die *M.* in jene streng systematische Form, die noch heute in der Elementargeometrie herrscht. Archimedes von Syrakus (287—212 v. Chr.) führte Inhalts- und Oberflächenberechnungen von Körpern aus nach der sog. Exhaustionsmethode, die die Grundgedanken der heutigen Infinitesimalrechnung enthält. Im Anschluß an die Astronomie entwickelte sich die

Trigonometrie. Bei den Arabern kreuzte sich der mathematische Gedankenweg der Westvölker mit dem der Indier (Alter und Unabhängigkeit der indischen M. sind noch strittig. Namentlich die Arithmetik war hoch entwickelt. Blühte unter den großen Mathematikern Arjabbatta [*476 n. Chr.] und Brahmagupta [*598 n. Chr.]). Den Arabern ist die Einführung der Null, der negativen und der irrationalen Zahlen zu danken. Von ihnen kam die M. über Spanien nach Europa zurück. In Italien setzte im 13. Jh. eine Fortentwicklung der Algebra ein im Anschluß an die allmähliche Ausbildung der Zeichenschrift und die Bezeichnung der Zahlen durch Buchstaben. Im 1600 entwickelte sich die Dezimalbruchschreibweise, im 17. Jh. die Logarithmen, Descartes entwickelte die analytische Geometrie, und Leibniz und Newton schufen die Infinitesimalrechnung, die von da ab, besonders während des 18. Jh., alle Gebiete der M. befruchtend durchdrang. Im 19. Jh. bildeten Cauchy, Riemann und Weierstraß die Funktionentheorie aus. Die Beziehungen zwischen M. und Naturwissenschaften wurden immer inniger und für beide Teile förderlicher. Die Lehre von den Differentialgleichungen, dem unentbehrlichen Rüstzeug der theoretischen Physik, wurde allseitig ausgebaut. Die Geometrie hatte durch die Entwicklung als darstellende und als projektive Geometrie erheblichen Aufschwung genommen und drang in den Vordergrund des Interesses, seit es Volpail und Lobatschewitsch gelungen war, eine »Nichteuklidische Geometrie« zu konstruieren, eine Entdeckung, deren volle Bedeutung erst in den neuesten physikalischen Fortschritten, der Einsteinschen Relativitätstheorie, hervortrat. Auch die Algebra, von Abel, Galois und Kronecker gefördert, und die Zahlentheorie, von Gauß auf neue Wege geleitet (dessen Einfluß sich übrigens auf alle Gebiete der M. erstreckt) und von Dirichlet und Kummer weiter ausgedehnt, blieben nicht hinter den allgemeinen Fortschritt zurück. In neuerer Zeit hat sich, bedeutungsvoll für fast alle Teile der M., die Mengentheorie und zwar in ihren Grundzügen fast ausschließlich durch die Arbeiten von Georg Cantor entwickelt. Lit.: Klügel (Mollweide, Grunert), Math. Wörterbuch (1803–36); M. Cantor, Vorlesungen über Geschichte der M. (das grundlegende Werk; 1880–98, 4 Bde.; Bd. 1 u. 2: 2. Aufl. 1894 u. 1900); »Enzyklopädie der mathemat. Wissenschaften« (seit 1898); Weber-Wellstein, Enzyklopädie d. Elementarmathematik (1907–12, 8 Bde.); A. Voss, über das Wesen der M. (1908); Pascal, Repertorium der höhern M. (2. Aufl., hrsg. von Epplein u. Zimmerding, 1910–26, 2 Bde.); Tropfke, Gesch. der Elementarmathematik (2. Aufl. 1921–24, 7 Bde.), Allgemeinverständl. Darstellungen aus verschied. Gebieten der M. (»Mathemat.-physikal. Bibliothek«, seit 1912).

Mathematiker-Vereinigung, Deutsche, gegr. Bremen 1890, bezweckt die Förderung der Mathematik durch persönlichen Verkehr auf jährlichen Versammlungen, in der Regel im Anschluß an die Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte; 1927: etwa 1000 Mitglieder. In den einzelnen Städten (z. B. in Göttingen, Berlin, Hamburg) gibt es Mathematische Gesellschaften. Organ: »Jahresber. der D. M. V.« (seit 1892).

Mathematische Geographie, der Teil der allgemeinen Geographie (s. d.), der nach den Methoden der Geodäsie (s. d.) die Lage eines mit dem Erdbörper fest verbundenen Punktes gegen ein im Raum angenommenes Achsensystem ermittelt (vgl. Erde), also die Aufklärung des allgemeinsten Ortsbestimmungsproblems bedeutet. Die m. G. ist der älteste Teil

der allgemeinen Erdkunde. Im 19. Jh. wurde die m. G. auch vorübergehend als astronomische Geographie bezeichnet, da ja ihre wesentliche Aufgabe, die geographische Ortsbestimmung, nur durch astronomische Beobachtungen gelöst werden kann. Lit.: R. Herz, Abh. der m. G. (1906); L. Neumann, M. G. usw. (1926); G. Wegemann, Grundzüge der m. G. (1926); s. auch Lit. bei Geographie. [matische.]

Mathematische Hoffnung, s. Hoffnung, mathe-
Mathematischer Unterricht. Seit dem 7. und 8. Jh. erteilten die Kloster- und Domschulen elementaren mathematischen Unterricht nach antiken Vorbild, indem sie die vier Grundrechnungsarten nach Boëthius lehrten; daneben trieben sie als eine der sieben freien Künste die Geometrie. Mathematischen Unterricht erteilte seit dem 14. Jh. die Universität, auch zwecks Übung der Denkfraft. Im 16. und 17. Jh. nahm die höhere Mathematik auf den Fürstenschulen, den Jesuitenkollegien, im 17. und 18. Jh. in den Ritterakademien und den Anstalten A. S. Frances in Halle (besonders für die geistige Schulung der Juristen) eine hervorragende Stellung ein. In den preussischen Gymnasien hatte die Mathematik zu Beginn des 19. Jh. und bis zum Aufkommen der Realgymnasien und der Oberrealschulen (seit 1882) neben den alten Sprachen eine herrschende Stellung (1816 entfielen auf die zehn Gymnasialklassen insgesamt 60 Wochenstunden Mathematik). Vgl. Höhere Schule, Mädhenerziehung und die einzelnen Schulgattungen. — Um Förderung des mathematischen Unterrichts an den höhern Lehranstalten bemühen sich Vereine, so der Deutsche Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts (gegr. 1897, Sitz Berlin) und der Reichsverband deutscher mathematischer Vereine und Gesellschaften (gegr. 1921, Sitz Berlin). — Die Volksschule beschränkt sich in der Hauptsache auf die bürgerlichen Rechnungsarten und die Elemente der Geometrie. Der seit Ende des 13. Jh. von den Schreib- und Rechenmeistern in den Städten erteilte Unterricht in den Grundrechnungsarten war meist mechanisch und unbeholfen. Berühmte Rechenlehrer des spätern Mittelalters waren Johannes Widmann in Eger, der 1489 das erste deutsch geschriebene Rechenbuch (»Behende und hübsche Rechnung auf aller Kaufmanschaft«) herausgab, und Adam Riese (s. d.). In den Schulordnungen vom 17. Jh. an findet das vollstündliche Rechnen steigende Berücksichtigung. Eine Umwälzung brachte Fr. Pestalozzi, der besonders 1802 im »Abc der Anschauung« den Unterricht in Zahl und Form auf Anschauung gründete und die Formenlehre in der Volksschule einführte. Die Schulgesetze des 19. Jh. haben in den deutschen Ländern beide Unterrichtsgegenstände fest im Lehrplan verankert. Vgl. auch Volksschule. Lit.: Liepmann, Methodik des m. U. (1919).

Mathematische Zeichen, die in der Mathematik üblichen Zeichen und Abkürzungen: + plus (Addition oder positive Zahl), − minus (Subtraktion oder negative Zahl), · mal (Multiplikation), ∞ veraltetes Multiplikationszeichen; : geteilt durch (Division), √ Wurzel aus, |a| absoluter Betrag von a, () {} Klammern, = gleich, ≈ ungefähr gleich, ≠ ungleich, < kleiner als, > größer als, lg, log, L Logarithmus von, Nlog Numerus logarithmus von, ln Logarithmus naturalis von, sin Sinus, cos Cosinus, tg Tan-

gens, ctg, cot Cotangens, $\sum_{k=1}^n a_k$ Summe aller a_k für k von 1 bis n , $\lim$ Limes oder Grenzwert, $n \rightarrow \infty$

n strebt gegen 8 (nähert sich unbegrenzt der 3), f Integral, $\frac{dx}{dt}$ Differentialquotient von x nach t , e Basis der natürlichen Logarithmen, π Verhältnis des Kreisumfangs zum Durchmesser, i $\sqrt{-1}$, ∞ unendlich, $\angle <$ Winkel, Δ Dreieck, $\parallel$ Parallelogramm, $\parallel$ parallel, $\perp$ senkrecht auf, $=$ flächengleich, $\approx$ ähnlich, $\cong$ deckungsgleich, kongruent, $\overline{AB}$ gerade Strecke AB , $\widehat{AB}$ Bogen AB .

Mathesdorf, bis 1927 preuß. Dorf in Oberschlesien, seitdem in Hindenburg eingemeindet.

Mathesis (griech.), f. w. Mathemathik. Vgl. auch Mitologie (Sp. 1014).

Mathesius, Johannes, luth. Theolog. * 24. Juni 1504 Hochitz (Sachsen), † 7. Okt. 1565 Joachimsthal (Böhmen) als Pfarrer, 1540–42 Luthers Tischgenosse, schrieb »Luthers Leben« (1565) in Predigtform, Kirchenlieder, Predigten (»Sarepta oder Bergpostill«, 1562). * Ausgewählte Werke (1896–1904, 4 Bde.) und »Analecta Lutherana et Melancthoniana, Tischreden Luthers und Aussprüche Melancthons, hauptsächlich nach Aufzeichnungen von J. M.« (1892) gab Loesche heraus. Lit.: Loesche, Joh. M. (1895, 2 Bde.).

Mathieu's Paris oder **Parisiensis** (Grund dieses Weinamens unbekannt), engl. Geschichtsschreiber, * kurz vor 1200, † bald nach 1259, seit 1217 Benediktiner zu Saint Albans. Sein gegen das Papsttum gerichtetes Hauptwerk »Chronica maiora« (Hrsg. von Liebermann in »Monumenta Germaniae historica, Scriptores«, Bb. 28, 1888; deutscher Auszug von Grandaun und Wattenbach, 1890) hat zwei Teile: der erste bis 1235 ist der Chronik des Roger von Wendover († 1236) entnommen; der zweite 1235–59 ist selbständig und wurde von verschiedenen in den »Flores historiarum« bis 1326 fortgesetzt. Ferner schrieb er: »Historia Anglorum« (1067–1253, Gesch. der Abte von Saint Albans; Hrsg. von Madden, 1866–69, 3 Bde.).

Mathews (spr. mähjas), Thomas, brit. Admiral, * 1676 Llandaff, † 2. Okt. 1751 London, blockierte 1744 mit dem Mittelmeergeschwader die französischen Häfen, mußte nach der trotz Überlegenheit der Engländer unentschiedenen Schlacht bei Toulon am 13. Febr. gegen die vereinigte französisch-spanische Flotte unter De Court und Navarro die Blockade aufgeben.

Mathias I. Corvinus, König von Ungarn und Böhmen, zweiter Sohn des Joh. Hunyadi (f. d.), * wahrscheinlich 23. Febr. 1443 Klausenburg, † 6. April 1490 Wien, wurde 1457 als Bruder des Ladislaus Hunyadi (f. d.) zum Tode verurteilt; das Urteil wurde nicht vollstreckt. Während seiner Königswahl am 24. Jan. 1458 in Prag gefangen gehalten, wurde er von Georg Podiebrad gegen hohes Lösegeld und das Versprechen, seine Tochter zu heiraten, freigelassen. Er heiratete 1461 Katharina von Böhmen († 1464). 1468 zog er im Auftrag des Papstes gegen den hussitischen Georg Podiebrad und ließ sich 1469 in Brünn zum König von Böhmen krönen. Nach Georgs Tode behauptete er gegen Wladislaw den böhmischen Königstitel und den Besitz von Mähren, Schlesien und der Lausitz. 1475 heiratete er Beatrice (f. d.) von Neapel. Nach Scheitern seiner Bemühungen um die Wahl zum römischen König eroberte er gegen Kaiser Friedrich III. 1485 Wien und nahm einen großen Teil Österreichs und der Steiermark in Besitz. Die Türken schlug er in wiederholten Feldzügen. Im Innern errang er, nach Unterdrückung mehrerer Aufstandsversuche, eine fast absolutistische Machtposition. In der Pflege der Wissenschaften und Künste war er einer der ersten Re-

naissancefürsten. Seinem natürlichen Sohn Johannes Corvinus (1473–1504) konnte er die Nachfolge nicht sichern. Lit.: Graf J. Telefi, Das Zeitalter der Hunyadis in Ungarn (ungar. 1852–83, 9 Bde., unvoll.); W. Frafnóti, M. C. (deutsch 1891). **Mathiez** (spr. mätie), Albert, franz. Geschichtsschreiber, * 10. Jan. 1874 La Bruyère (Haute-Saône), 1909 Professor in Besançon, 1917 Dijon, 1925 Paris, auch Leiter der »Annales révolutionnaires«, schrieb: »Les origines des cultes révolutionnaires« (1904), »La révolution et l'église« (1911), »Les grandes journées de la Constituante, 1789–91« (1912), »Études robespierristes« (1917–18, 2 Bde.), »La révolution et les étrangers« (1918), »Danton et la paix« (1919), »L'affaire de la Compagnie des Indes« (1921), »La révolution française« (1922–24, 2 Bde.), »La vie chère et le mouvement social sous la terreur« (1924) u. a. **Mathilde** (altb. Mechtild, aus maht, »Macht«, und hiltja, »Kampfe«), weiblicher Vorname: 1) M. die Heilige, † 14. März 968 Quedlinburg, seit 909 Gemahlin König Heinrichs I., Mutter Ottos d. Gr., gründete das Kloster Quedlinburg. Fest: 14. März; Attribute: Almosen, Kirchenmodell. — Ihre Enkelin M., Tochter Ottos I. (* 955, † 7. Febr. 999), Äbtissin in Quedlinburg, führte 997–999 für Otto III. die Regentschaft.

2) Markgräfin von Toszien, Tochter des Markgrafen Bonifatius, * 1046, † 24. Juli 1115, heiratete 1070 Herzog Gottfried den Bucligen von Lothringen, trennte sich 1071 von ihm, unterstützte seit 1077 die Päpste Gregor VII., dem sie 1077 in Canossa (f. d.) Zuflucht gewährte, Viktor III., Urban II. gegen Heinrich IV., wofür dieser sie ächtete, und ging 1089 mit dem siebzehnjährigen Welf von Bayern im Interesse der Kirche eine Scheinehe ein. Der Streit um ihre der Kirche zugespochene Erbschaft (Mathildische Güter, ausgedehnte Reichslehen und Allodien in Ober- und Mittelitalien) zwischen Papsttum und Kaisertum endete erst im 13. Jh. zugunsten des erstern. Vgl. Italien (Sp. 686). Lit.: M. Pannenberg, Studien zur Gesch. der Herzogin M. (1879); A. Overmann, Gräfin M. von Toszien (1895); E. Huddy, M. Countess of Tuscan (1900); M. Duff, M. of Tuscany, la gran donna d'Italia (1909); Mercati, Nell' 80 centenario di M. di Canossa. Scritti varii (1915).

3) Gemahlin (seit 1114) des deutschen Königs Heinrich V., Tochter Heinrichs I. von England, * 1102, † 10. Sept. 1167 Rouen, lehrte nach dem Tod ihres Gemahls 1125 kinderlos nach England zurück, wurde Thronerbin, vermählte sich 1127 mit Gottfried von Anjou, dem sie Heinrich Plantagenet (f. Heinrich 20 und Großbritannien, Sp. 679), den spätern englischen König Heinrich II., geb. Gegen den Usurpator Stephan von Blois verführte M. 1139 eine Landung in England, wurde aber von Stephan gefangen. Entflohen, schlug sie Stephan 1141 bei Chester und nahm ihn gefangen, unterlag aber seiner Partei 1142 bei Winchester, mußte ihren gefangenen Gemahl gegen Stephan auswechseln, wurde von ihm in Oxford belagert, entsagte der Krone und ging 1148 nach der Normandie. Lit.: Röbber, Kaiserin M. u. das Zeitalter der Anarchie in England (1897).

Mathildenbad, f. Wimpfen.

Mathis, Ludwig Emil, preuß. Politiker, * 31. Mai 1797 Berlin, † das. 17. Nov. 1874, 1835 Kommissar der Bundeszentralbehörde in Frankfurt a. M., 1838 vortragender Rat, 1846 Direktor im Innenministerium, schied 1848 aus dem Staatsdienst, kämpfte für

eine Verfassung, saß 1852–61 im Abgeordnetenhaus (zunächst Führer von etwa 50 Abgeordneten, »Fraktion M.«, dann mit Bethmann Hollweg in der konservativ-oppositionellen Partei des »Preußischen Wochenblattes«) und war 1865–72 Präsident des Oberkirchenrats. **Mathura**, brit.-ind. Stadt, f. Mattra.

Matth, Karl, bad. Staatsmann, * 17. März 1807 Mannheim, † 3. Febr. 1868 Karlsruhe, seit 1830 Leiter des »Zeitgeists« und Mitglied der liberalen Opposition, 1835–40 in der Schweiz Journalist und Lehrer, saß seit 1842 in der badischen Kammer, 1848 im Vorparlament und im Frankfurter Parlament. Später Unterstaatssekretär im Reichsministerium der Finanzen, hielt sich M. zu Heinrich v. Gagern, vertrat in Frankfurt 1850 die Unionspolitik, wurde 1858 Direktor der Gothaer Privatbank, 1859 der Allgem. Deutschen Kreditanstalt in Leipzig, 1863 badischer Handelsminister, trat, als sich Baden bei Ausbruch des Deutschen Krieges auf Österreichs Seite stellte, zurück, wurde sofort nach Kriegsende Ministerpräsident und vertrat eine preussische Lösung der deutschen Sache. *Lit.*: G. Freytag, Karl M. (2. Aufl. 1872); »Aus dem Nachlaß von K. M. Briefe aus den Jahren 1846–48« (Hrsg. von Ludwig M., 1898). [etwa 23 600 Köpfe.

Matja, Stamm der Albaner (f. d.) weßl. von Divra, **Matianus Lacus** (Matianischer See), antiker Name des Salzsees von Urmiä in Persien (f. Urmisee), nach den anwohnenden Matianern.

Matica (serb., spr. -as, tschech. matice, spr. -e, poln. macierz, spr. magiercz, lausitzer-wend. macica, von mati [Mutter] abgeleitetes Wort, »Mutterfonds«), slavische Vereine zur Förderung der nationalen Kultur, die auch Ausgaben nationaler Schriftsteller veranstalten. Die ältesten sind die serbische (gegr. 1826 Pest, 1864 nach Neusatz verlegt) und die tschechische in Prag (1830); es folgten eine oberlausitzer-wendische in Naugum (1847), eine ukrainische in Lemberg (1848), eine slowenische in Laibach (1864) u. a. **Matiffo**, f. Piper.

Matin, Le (spr. -t-mätäng, »der Morgen«), 1) republikanisches Pariser Morgenblatt mit dem besten Nachrichtenendienst (Nachrichtenaustausch mit »Times« und »New York Herald«) der französischen Presse und daher in Vörsenkreisen das geleseste Blatt, gegr. 1884; 2) liberale Antwerpener Zeitung, gegr. 1897.

Matings (franz., »Morgenzeit«), eine künstlerische Morgenunterhaltung, Morgenfeier; (Frauen-) **Matiseo**, alter Name für Macon. [genrod.

Matisse (spr. mätisch), Henri, franz. Maler, * 31. Dez. 1869 Le Cateau, ging von der Akademie Paris in das Atelier G. Moreaus, trat 1901 im Salon des Indépendants mit seinem neuen Stil auf, der den Impressionismus in eine dekorative Monumentalität überführte und Form und Farbe rein rhythmisch und ausdrucksstark gestaltete. In Stilleben trat seine Absicht anfangs am stärksten in Erscheinung. Das Streben nach dem monumentalen Raumbild konnte er in den Fresken Tanz und Musik 1910 im Hause des Sammlers Schischutin in Moskau zeigen. Stilleben in den Museen von Frankfurt a. M., München, Hagen, Moskau. Von den Figurenbildern sind zu nennen: Toilette (1907), Drei Frauen am Meer (1914, Hagen), Schwefelstein (1916) und Die Odaliske (1920, Paris, Luxembourgmuseum). Seine Schule schloß sich zur Gruppe der »Fauves« zusammen. *Lit.*: Sem bat, M. (1920); M. Basler, Henri M. (1924).

Matfowitsch, Adalbert, Schauspieler, * 6. Dez. 1858 Königsberg, † 16. März 1909 Berlin, kam 1886 als jugendlicher Held und Liebhaber über Dresden nach

Hamburg, 1889 an das Igl. Schauspielhaus in Berlin, wo er über ein Jahrzehnt als Held, Liebhaber und Charakterdarsteller im jugendlichen Fach, dann im älteren Charakterfach tätig war. M. gab Reifstücken u. Erlebnis: »Exotisches« (1895) u. »Eigenes, Fremdes« (1895), ferner eine Bearbeitung des Dramas von Francisco de Rojas »Lußer meinem König — Keiner!« (1896) heraus. *Lit.*: P. Stein, Matfowitsch (1904); Grube, Matfowitsch (1909); Harden, Köpfe (1910); J. Bab, M. M. (1906) und Mainz und M. (1912).

Matlock (spr. mätlet), Stadt in Derbyshire (England), (1924) 10 545 Ew., am Derwent und an der Bahn Derby-Manchester, umfaßt seit 1924 M., das Mineralbad M. Bath, Scarth in Nid. Tansley, Cromford, M. Bridge und M. Bank, hat Wasserheilanstalten, Baumwollspinnereien, liefert Papier und künstliche Versteinerungen. Nahebei Tropfsteinhöhlen, Steinbrüche und Bleigruben.

Matlockit (spr. mät-), Bleioxychlorid Pb₂Cl₂O, findet sich in kleinen dünntafeligen, tetragonalen Kristallen, gelblich oder grünlich, diamantglänzend, durchsichtig bis durchscheinend, Härte 2,5, auf Bleiglanz neben Zernissit und Flußspat bei Matlock (Derbyshire), auch als Sublimationsprodukt am Vesuv.

Matto (Matto) **Grosso** (spr. mätü-gröshü, »dichter Wald«), brasilischer Binnenstaat, 1 400 000 qkm mit (1920) 246 612 Ew. (0,2 auf 1 qkm; etwa 15 000 Indianer), grenzt im W. an Bolivien, im S. an Paraguay, im übrigen an die brasilianischen Staaten Paraná, São Paulo, Goyaz, Pará und Amazonas. Er nimmt den größten Teil der innerbrasilianischen Plateaulandschaft (etwa 300–500 m) ein, die, wenig erschlossen, mit Wald und Grasfluren (Campos) bedeckt ist. Diese ist Ausgangspunkt großer Flüsse, zum Amazonas: Araguaia, Xingü, Tapajoz und die Quellflüsse des Madeira, Guaporé und Mamoré, nach S.: Paraná und Paraguai. Die Bewässerung ist, mit Ausnahme einzelner Hochflächen, reichlich, das Klima heiß, in den Flussniederungen ungesund. Befriedung und wirtschaftliche Erschließung sind wenig fortgeschritten; Landbau und Viehzucht herrschen vor, bei den Indianern primitive Sammelwirtschaft. Reichlich vorhandene Bergschätze (Gold, Eisen, Kupfer, Diamanten) werden kaum ausgebeutet, da die Verkehrsverhältnisse schlecht sind. Doch besteht Dampfverbindung auf dem Paraguai. Eine Bahn umgeht die Schnellen des Madeira, und eine Überlandbahn von São Paulo durchquert den Süden von M. Hauptstadt ist heute Cuiabá (f. d.) an Stelle des verfallenen M. (Villa Bella) am Guaporé; Haupthafen Corumbá am Paraguai.

Matos (spr. -atsch), Anton Gustav, kroat. Schriftsteller, * 13. Juni 1873 Tovaril, † 17. März 1914 Ugram, kritischer Hauptführer der Moderne, Ästhet und Impressionist, anfangs stark von Baudelaire und O. Wilde beeinflusst. Seine Aufsätze und Studien erschienen gesammelt als »Splitter« (1900), »Versuche, Studien und Impressionen« (1907), »Unsre Leute und Länder. Bildnisse und Landschaften« (1910) u. a. **Matoschkin Schar**, Meerenge zwischen der Nord- und der Südspitze von Nowaja Semlja, verbindet Barents- mit Karafce, 109 km lang, 0,7–3,2 km breit, 13–157 m tief, wird meist erst Ende Juli eisfrei.

Mátra (spr. mätrog), gut erhaltenes Andestitvulkan mit trachytischen Nachschüben am Nordrand des Alfvild zwischen Zaghyva und Tarna, mit einstigen Geiserkratern sowie Kohlen- und Schwefelwasserstoffausströmungen am Nordfuß, im Mittel 1010 m hoch. Vgl. Karpaten (Sp. 1066).

Mätra-Güred (spr. mäträs, deutsch Mätra=Bad), anderer Name für Bene.

Matrah, Hafenstadt in der arab. Landschaft Omân, etwa 15 000 Ew., unweit Masfat, hat Rod- und Zepichstoffwebereien. Als Ausfuhrplatz und als Markt für das Hinterland ist M. bedeutender als Masfat.

Matrosien, röm. Fest, s. Matuta. [Volzen.

Matras (franz., spr. mätra, vom lat.-lest. matara), s.

Matrahe (arab.-lat.), gepolstertes Unterbett, auch mit Sprungfedern ausgestatteter Bettrahmen.

Matrasenstreu, im Pferde stall eine unter der Strohstreu länger liegenbleibende Unterlage aus Stroh mit Torf, Sägelspänen, Lohesabfällen usw., wird bald fest.

Matrei, 1) Markt, Sommerfrische und Winterortplatz in Tirol, Bez. S. Innsbruck, (1928) 589 Ew., 992 m ü. M., an Sill und Brennerbahn. hat Schloss, Kraftwerk und Baumwollspinnerei. — 2) M. im Sjetal, s. Windisch-Matrei.

Mätresse (franz. maitresse, spr. mäträs, »Herrin«), Geliebte; besonders die bevorzugten Geliebten der absolutistischen französischen Könige und ihrer Nachahmer, oft öffentlich anerkannt (maitresse en titre).

Matrarchat, s. Mutterrecht und Ehe (Sp. 1219).

Matricaria L. (Kamille), Gattung der Kompositen, meist einjährige Kräuter mit fiederteiligen Blättern, Köpfchen mit meist gelben Scheiben- und weißen Strohblüten; etwa 50 Arten in Europa, Südafrika und Asien. *M. chamomilla* L. (Echte Kamille,



Echte Kamille.

a Blütenzweig, b Blütenköpfchen im Längsschnitt.

discoidea DC., ohne Randblüten, aus Ostasien stammend, ist in Deutschland an Wegrändern verwildert.

Matricata (spr. Matra), buddhist. Dichter etwa des 2. Jh. n. Chr. eines »Preisliedes in 150 Versen« u. a. Dichtungen, die ins Chinesische und Tibetische übersetzt und deren Sanskritoriginalen in Turfan gefunden wurden. Lit.: Winternitz, Gesch. der ind. Lit., Bd. 2 (1920).

Matrifel (lat.; in Österreich Matrifel), Verzeichnis von Personen oder Einkünften, z. B. auf Universitäten das Verzeichnis, in das die Studenten bei ihrer Aufnahme als Bürger der Universität eingetragen (immatrikuliert) werden (Immatrikulation, Universitätsmatrifel); firklich (besonders in Österreich) das Verzeichnis der Eingepfarrten einer Kirche, der im Pfarramt vorgenommenen Taufen, Trauungen und Begräbnisse (s. Kirchenbücher) oder der Einkünfte einer Pfarrei (Pfarrmatrifel); Verzeichnis der adeligen Familien (Adelsmatrifel) eines

Gebietes oder Staates. Die deutsche Reichsmatrifel bestand in dem Verzeichnis aller Stände des deutschen Reiches und ihrer Beiträge zu den Reichsanstalten bzw. der Truppenkontingente, die zu stellen waren. An ihre Stelle trat zur Zeit des Deutschen Bundes die Bundesmatrifel. Vgl. Eymatrifulieren.

Matrifen (vom lat. matricula, Verzeichnis), in Österreich Personenstandsregister (s. Personenstand).

Matrifularbeiträge, finanzielle Unterstützungen, die in einem Staatenverband die Gliedstaaten an die staatliche Oberorganisation zwecks Erfüllung gemeinsamer Aufgaben leisten, bestanden bis 1919 im Deutschen Reich und wurden bei der Neuordnung des Finanzwesens durch die R.V. vom 11. Aug. 1919 aufgehoben. [Ehe betreffend, ehelich.]

Matrimonium (lat.), Ehe; matrimonial, die

Matrix (lat., Mutter), in der Anatomie Mutterboden: Genebschicht, von der aus etwas entsteht.

Matrize (franz. matrice, spr. mäträs), beim Gießen (z. B. beim Schriftguß), Prägen, Stanzen, Pressen, in der Stereotypie usw. benutzte Hohlform, die das Negativ der zu erzeugenden Form enthält; s. auch Loch, Weilage »Metallbearbeitung«, Schriftgießerei und Stereotypie. Lit.: Georgi und Schubert, Stanzen, Prägen, Ziehen und Pressen (5. Aufl. 1923).

Matroskin (lat.-griech.) heißen der Mutter ähnelnde Bastarde, vgl. Gonoskin (s. d.). [den Mont Genevre.

Matrona, altröm. Name 1) für die Marne; 2) für

Matronalien, Fest der Juno (s. d.) am 1. März.

Matrone, bei den alten Römern die ehrbare verheiratete Frau, die die größte Achtung genoß. Ihre Tracht war die Stola, die palla und im Haar wolene Bänder; jetzt allgemein ältere Frau; auch die Frau zur Zeit der Menopause (s. d.).

Matronenblume, s. Hesperis matronalis.

Matronymia, s. Metronymia.

Matrosen (holländ. matros, vom lat. mattarius(?)), Seeleute für die im Deckdienst und in der Takelage eines Schiffes notwendigen Arbeiten. Man unterscheidet in der Handelsmarine je nach der an Bord zurückgelegten Dienstzeit: Vollmatrosen, Leichtmatrosen (Jungmänner) und Schiffsjungen, die zum erstenmal an Bord sind; in der Kriegsmarine: Matrosen und Obermatrosen.

Matrosenaufstand 1918, s. Novemberrevolution.

Matrosenleinen (engl. Chees, spr. hseß), blau und weiß gewürfelte, auch gestreifte Gewebe.

Matrosenpressen, gewalttätiges Aufgreifen von Menschen zum Dienst an Bord der Kriegsschiffe, besonders in der Segelschiffzeit bis Anfang des 19. Jh. in England regelmäßig geübt.

Matrosenregiment, Kriegsformation 1914–18 aus Reservisten der Marine, s. Marinekorps.

Matrosentuch, dicht gewebtes, stark gewalktes Tuch mit langer, zottiger Haardecke, meist schwarz gefärbt, dient zu Winterkleidern, auch zu Satteldecken.

Matrosentücher, rotweiß oder blauweiß gegitterte Hals- oder Taschentücher.

Matruales (lat.), Verwandte, besonders Nissen, vom mütterlicher Seite, Mütterbruderöhne.

Matsch (ursprünglich matsch, vom ital. marcio, spr. mäträs), faul, verdorben, daher im Kartenspiel (besonders im Piquet, s. d.) m. werden: keinen Stich machen; jemand m. machen: jemanden besiegen.

Matschie, Paul, Zoolog, * 11. Aug. 1861 Brandenburg, † 7. März 1926 Berlin als Professor (seit 1902), erhob die Berliner Säugetiersammlung zu einer der ersten, arbeitete besonders über die Verbreitung

der Säugetiere und schrieb: »Die Säugetiere Deutsch-Ostafrikas« (1895), »Die Megachiroptera des Berliner Zoologischen Museums« (1899), »Bilder aus dem Tierleben« (1904), »Die wichtigsten Tiere in Bild und Wort« (1904). Auch gab er 1891–95 im »Archiv für Naturgeschichte« die Berichte über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der Säugetiere heraus.

Matshoß, Konrad, Ingenieur und techn. Schriftsteller, * 9. Juni 1871 Neutomschel, seit 1902 vom »Verein Deutscher Ingenieure« mit technisch-geschichtlichen Arbeiten, bes. der Ausarbeitung der Geschichte der Dampfmaschine betraut, seit 1916 Direktor des Vereins, gibt die »Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie« (seit 1909) heraus, ist seit 1924 Schriftleiter der »Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure«, verfaßte: »Entwicklung der Dampfmaschine« (1908), »Werner Siemens, Lebensbild und Briefe« (1916), »Ein Jahrhundert deutscher Maschinenbau 1819–1919« (1919), »Männer der Technik« (1925) u. a.

Matshu, Oberlauf des Huangho (s. d.).

Matshu, Stadt in Japan, bzw. Matsuyama.

Matshufata, Masahito, Fürst, japan. Staats- und Finanzmann, * 1840 Nagashima, † 2. Juli 1924 Tokio, erreichte 1884 die Herstellung des Papiersgeldes, führte 1897 die Goldwährung ein und gehörte als Mitglied des Genro zu den einflussreichsten Ratgebern der Krone.

Matsumoto, Stadt im japan. Ken Nagano, im mittlern Nippon, (1925) 63 427 Ew., rechts vom Saigawa, Bahnstation, hat ausgedehnte Seidenraupenzucht.

Matsumoto, Stadt im japan. Ken China auf Schikoku, (1925) 58 292 Ew., durch Bahn mit ihrem 7 km entfernten Hafen Mitou (10075 Ew.) an der Westküste verbunden, war die Residenz eines mächtigen Daimyo. Nahebei die Thermen von Dogo.

Matsumoto, Stadt im japan. Ken Shinan im südwestlichen Honshu, (1925) 41 396 Ew., am See Shinjiko, Bahnstation, hat Papierherstellung, Nahrungsmittelherstellung. Nahebei die Städtchen Kizuki und Saba (s. d.).

Matthys (spr. -heiß), Quinten, Maler, s. Matthys.

Matt, im Schachspiel: tot, besiegt, schach matt (arab. schah māt): »der König ist tot«.

Matt, Franz, bayr. Politiker, * 9. Sept. 1860 Offenbach (Rheinfalz), seit 1908 im bayrischen Kultusministerium, 1920–26 Kultusminister, brachte das Konfessions- und die Verträge mit der protestantischen Kirche Bayerns zum Abschluß.

Matta, Mischungen aus Pflanzenteilen, Gersten, Palmkern, auch wohl Maismehl und andern Stoffen, Verfälschungsmittel für Gewürze.

Matta, Guillermo, chilen. Staatsmann, * 1829 Santiago, † das. 1899, wegen polit. Tätigkeit verbannt, 1861 amnestiert, seit 1871 Abgeordneter, von 1882 ab Gesandter in Berlin, Rom, Buenos Aires, Montevideo.

Mattathias, Priester in Modein (28 km nordw. von Jerusalem), Stammvater der Mattabäer (s. d.), † 166.

Mattbeizen, Mattbrennen, s. Mattieren. [v. Chr.]

Mattblech, s. Weißblech.

Mattdruck, Druck von Bildern, besonders Antotypen, mit glanzlosen Farben (Mattdruckfarben) auf mäßig rauhes Papier (Mattdruckpapier).

Matte (Kupferstein), s. Weilage zu Kupfer (S. I.).

Mattie, Abbate (Pabre) Stanislao, ital. Musiktheoretiker, * 10. Febr. 1750 Bologna, † das. 17. Mai 1825, Schüler von Martini (s. d. 2) und sein Nachfolger als Kapellmeister der Franziskanerkirche und seit Gründung (1804) Kontrapunktlehrer am Liceo

filarmónico, war Lehrer Rossinis, Donizettis u. a., gab eine Generalbasschule heraus (1829–30, 3 Bde.).

Matteische Heilmethode (Elettro-Homöopathie), vom ital. Grafen Cesare Mattei in Bologna in den 1860er Jahren erfundene Heilmethode, die die Lehren Graubogels und Bahnmanns vereinfachen und durch Pflanzenertrakte in homöopathischen Dosen die von Mattei angenommene »vitalelektrische Spannung« in den Zellen erhöhen soll. Lit.: Mattei, Elettro-Homöopathie, Grundriss (8. Aufl., deutsch bearb. von Bußmann, 1926).

Matten, Gewebe aus biegsamen Pflanzenteilen, besonders aus Kotosfasern, Schilf, Rohr, Rinsen, Baumstämme, Stroh, Palmblätter, Holzstrich usw. Grobe M. dienen zum Verpacken und Bedecken von Pflanzen, feinere zum Belegen der Fußböden, zu Vorhängen, zum Tapezieren usw. In Rußland ist bedeutend die Herstellung der Lindenbastmatten (vgl. Bast) in Frankreich die der Strohmatte zum Bedecken der Reben, zur schnellen Errichtung von Zelten usw. M. aus Holzdraht eignen sich zu Fenstervorhängen. In Spanien benutzt man M. aus Rinsen und Gräsern (Esparto, s. d.) zum Auskleiden der Zimmer. Durch seine Farbe und Flechtarbeit zeichnen sich die indischen Kolojamatten aus. Drahtfußmatten bestehen aus verzinktem Eisendraht und Kotosfasern.

Matter (spr. mātär). 1) Jacques, franz. Philosoph, * 31. März 1791 Altedendorf (Elsas), † 28. Juni 1864 Straßburg. Seit 1832 Generalinspektor der Pariser Universität, 1846 Professor am protestantischen Seminar in Straßburg, schrieb: »Histoire de l'école d'Alexandrie« (1820; 2. Aufl. 1840–44, 3 Bde.), »Histoire critique du gnosticisme« (1828, 2. Aufl. 1843–44, 3 Bde.; deutsch 1833), »De l'état moral, politique et littéraire de l'Allemagne« (1847, 2 Bde.; deutsch 1848) u. a.

2) Paul, franz. Geschichtsschreiber, * 19. Dez. 1865 Paris, das. Rechtsanwalt, daneben Professor an der École des sciences politiques, schrieb: »La Prusse et la révolution de 1848« (1903), »Bismarck et son temps« (1905–08, 3 Bde.; 2. Aufl. 1912–17), »Cavour et l'unité ital.« (1922 ff., 3 Bde.), »Gambetta« (1923).

Matterhorn (franz. Mont Cervin, spr. mong-sär-wän, ital. Monte Cervino, spr. -schwin), Gipfel im Hauptzug der Penninischen Alpen, eine schlanke Gneispyramide, 4478 m hoch, auf der Grenze zwischen der Schweiz und Italien, westl. vom Monte Rosa, rings von Schneefeldern und Gletschern umlagert (s. Tafel »Alpenlandschaften II, 2). Nordwestlich vom M. erhebt sich die Dent Blanche zu 4364 m (s. Hérens, Val d'). Südöstlich vom M. führt das Matterjoch oder der Theodulpaß (3322 m) aus dem Tal von Zermatt ins Tournantetal. Am 14. Juli 1865 erreichte eine englische Gesellschaft: Edw. Whymper (s. d.), Lord Fr. Douglas, Charles Hudson und Sadov, begleitet von drei Führern, zuerst den Gipfel, verunglückte aber beim Abstieg außer Whymper und zwei Führern. Besteigung heute meist von Zermatt über das Schwarzhorn und die Matterhornhütte (3298 m). Lit.: Th. Wundt, Das M. u. seine Gesch. (2. Aufl. 1898).

Mattersburg (ungar. Nagymaros, spr. nágymárosh), Stadt im österr. Burgenland, (1925) 3706 meist deutsche luth. und jüdische Ew., an der Bahn Wiener Neustadt–Ebenburg, hat Bezg., Bezg., Getto, Weinbau, Edelfaunistenwälder, Sägewerk. — Die aus Spanien eingewanderten Grafen von M. (später von Fraladó) spielten im 13. und 14. Jh. eine wichtige Rolle.

Matteucci (spr. mātēucci), 1) Carlo, ital. Physiker, * 20. Juni 1811 Forlì, † 25. Juni 1868 Udienza

bei Livorno, 1832 Professor in Bologna, 1838 Ravenna, 1840 Pisa, arbeitete über galvanische Fragen, über die Zitterrochen, über Induktions Elektrizität, Telegraphie usw. 1848 wurde er Senator, war 1862 kurze Zeit Unterrichtsminister, dann Professor am Wissenschaftlichen Institut in Florenz und Vizepräsident des Oberstudienrats. Er schrieb: »Lezioni di fisica« (1841; 4. Aufl. 1851, 2 Bde.), »Lezioni sui fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi« (1844; 2. Aufl. 1846). *Lit.*: Bianchi, C. M. e l'Italia del suo tempo (1874).

2) Pellegrino, ital. Afrikareisender, * 12. Okt. 1850 Ravenna, † 8. Aug. 1881 London, bereiste als Begleiter Geſſis 1877–78 Senaar und das Gebiet des Blauen Nils, 1878–79 Abessinien bis zur Nordgrenze von Schoa, reiste 1880 über Ägypten und Darfur nach Wadai, schrieb: »Sudan e Galla« (1879), »In Abissinia. Viaggi« (1880) u. a.

Matthäus (= Gottesgabe), latinisierter hebr. Namensname; Apſtſt. Jeſu, Sohn des Alphäus, Zolleinnehmer am See Genesareth, soll nach ausgedehnter Miſſionsarbeit als Märtyrer geſtorben ſein (angebliches Grab in Salerno). Feſt: 21. Sept.; Attribut: Engel. Das sog. Evangelium (ſ. d.) des M. beruht wahrſcheinlich auf deſſen aramäiſcher Schrift »Reden des Herrn« (ſ. Sprüche Jeſu), ſetzt aber ſchon fortgeſchrittene Gemeindezuſtände der ſlavischen Kaiſerzeit voraus. *Lit.*: Die Kommentare zum N. T. (ſ. Bibel, Sp. 320). [Bewegung.

Matthes, Joſeph Friedrich, ſ. Separatiſten.
Matheſon, Joſhann, Muſikſchriftſteller und Komponiſt, * 28. Sept. 1681 Hamburg, † daſ. 17. April 1764, 1715–28 Dommuſikdirektor, verdant um die Beſeitigung mittelalterlicher Überbleibſel aus der muſikaliſchen Theorie und Praxis, ſchrieb: »Das neu eröffnete Orcheſter« (1713), »Das beſchüſtete Orcheſter« (1717), »Das forſchende Orcheſter« (1721), »Große Generalbaßſchule« (1731–51), »Der vollkommene Kapellmeiſter« (1739), »Critica muſica« (1722; neue Ausg. 1725, 2 Bde.), »Der muſikaliſche Patriot« (1728), »Kleine Generalbaßſchule« (1735), »Grundlage einer Ehrenpoſte« (1740) u. a. *Lit.*: Meinardus, Joh. W. (1879); S. Schmidt, Joh. W. (1898).
Matthäus von Baſſi (Matteo di Baſſi), Stifter der Kapuziner (ſ. d.).

Matthews (ſpr. mæthjūs), James Brander, nordamer. Literaturhiſtoriker und Schriftſteller, * 21. Febr. 1852 New Orleans, 1873 Rechtsanwält, 1892–1924 Profeſſor an der Columbia-Univerſität (N. Y.), ſchildert in »A Book about the Theatre« (1916), »These Many Years« (1917) und »The Principles of Play-Making« (1919) beſonders die neueſte Entwicklung des amerikaniſchen Theaters.

Matthen, Raja, ſatſ. Schriftſtellerin, * 6. Sept. 1872 Halver, ſchrieb Novellen und Romane, beſonders aus dem Schweizer Volksleben: »Teſſiner Novellen« (1905), »Die guten Willens ſind« (Teſſiner Roman, 1910), »Heilige und Menſchen« (Novellen, 1921) u. a.

Matthias, männlicher Vorname, ſ. w. Matthäus.
Matthias, Jünger Jeſu, wurde durch das Loſ an Judas Iſchariots Stelle berufen und nach der Sage in Jeruſalem gekreuzigt. Von einer apokryphen Schrift Matthiasüberlieferungen ſind unbedeutende Bruchſtücke erhalten. Attribut: Peil, Lanze. Vgl. Joſeph 3).

Matthias, 1) deutſcher Kaiſer, * 24. Febr. 1557 Wien, † daſ. 20. März 1619, Sohn Maximilians II., 1578–81 Statthalter in Brüssel für die Niederlande, 1593 Statthalter in Öſterreich mit dem Sig in Linz, nötigte 1608 und 1611 ſeinen Bruder, Kaiſer Ru-

dolf II., ihm Mähren, Öſterreich und Ungarn, Böhmen, Schleſien und die Lauſitz abzutreten, und wurde nach Rudolfs Tod 1612 Kaiſer. Kinderlos mit Anna von Öſterreich vermählt, ließ er ſich bewegen, ſeinen Neffen, den nachmaligen Kaiſer Ferdinand II., mit Böhmen (1617) und Ungarn (1618) zu belehnen, worauf dieſer in die kirchlichen Verhältniſſe Böhmens eingriff. 1618 zunächſt ſeine Wahl als römischer König verſcherzte und Unruhen hervorrief, die den erſten Anlaß zum Dreißigjährigen Kriege boten. [Matthias.

2) M. I. Corvinus, König von Ungarn, ſ. **Matthias**, Adolf, Schulmann, * 1. Juni 1847 Hannover, † 8. Juni 1917 Dülſſeldorf, 1884 Gymnaſialdirektor in Lemgo, 1885–98 in Dülſſeldorf, 1898 Provinzialſchulrat in Koblenz, 1900–10 vortragender Rat im Kultuſminiſterium zu Berlin, trat mit zuerſt für die Gleichberechtigung der höheren Lehranſtalten ein und ſchrieb: »Praktiſche Pädagogik« (in Baumeiſters »Hb. der Erziehung« und Unterrichtslehre, 1895; 4. Aufl. 1912), »Wie erziehen wir unſern Sohn Benjamin?« (1898; 11. Aufl. 1917), »Aus Schule, Unterricht und Erziehung. Geſ. Aufſätze« (1901), »Erlebtes und Zuſunftsfragen« (1913), »Bismarck« (1915) u. a. Mit R. Köpfe gründete er die »Monatſchrift für höhere Schulen« (1902 f.).

Matthiasfeld, Billenſolonie, ſ. Czinkota.

Matthier (Matthiasgroſchen), niederſächſ. Silbermünze mit dem Bilde des heil. Matthias, zuerſt um 1400 in Goſlar geprägt, bis etwa 1803 = $\frac{1}{12}$ Taler = 4 Pfennig.

Matthieken, Wilhelm, Schriftſteller, * 8. Aug. 1891 Gemünd, begabter, liebenswürdiger Vertreter der Neuromantik, ſchrieb die Novellen- und Märchenſammlung »Reginwäſſa« (1918), die phantaſtiſchen Erzählungen: »Das Ende derer von Knubbelsdorf« (1921), »Der verlorenen Gunde« (1921), »Die Sünbflut« (1923), den Roman »Die Schatzgräber« (1923), das Märchenbuch für Kinder »Das alte Haus« (1924) u. a.

Matthiola R. Br. (Levköje, vom griech. leukōion, »Weißeveilchen«), Gattung der Kreuziferen, ein- oder zweijährige Kräuter mit linealiſchen oder fiederteiligen, grau beſaarten Blättern, großen, meiſt purpurnen Blüten in Trauben und linealiſchen Schoten; etwa 50 Arten, meiſt im öſtlichen Mittelmeergebiet. M. incana R. Br. (Winterlebköje; Abb.), eine perennierende Pflanze im Mittelmeergebiet, von der die einjährige Sommerlebköje (M. annua Sweet.) wohl eine Spielart iſt, wird wegen ihres Wohlgeruchs gezogen, blüht weiß, roſa, violett, purpurn, wird auch gefüllt gezüchtet.



Winterlebköje.

a Blütenzweig, b Blatt.

Matthiſſon, Friedrich von (ſeit 1809), Dichter, * 23. Jan. 1761 Hohenbodeleben bei Magdeburg, † 12. März 1831 Wörlitz, 1781–84 Lehrer am Philanthropin in Deſſau, dann als Hauslehrer viel auf Reiſen, 1794 Vorleſer und Reſebegleiter der Fürſtin Luife von Anhalt-Deſſau, nach ihrem Tode (1811) Theaterintendant und Oberbibliothekar in Stuttgart (bis 1828). Seine ſentimentalen »Gedichte« (1787; Neuauſg. von Böſling, 1912, 2 Bde.) fanden ſelbſt das Lob Wielands und Schillers, während die Romantiker ihre Künſtlichkeit und Leere tabelten. Ausgabe letzter Hand der »Schriften« in 8 Bänden (1825–29; Bb. 2–8

Mähner, Eduard, Neuphilolog, * 25. Mai 1805 Rostock, † 13. Juli 1892 Berlin-Steglitz, seit 1838 Direktor der Luisenschule in Berlin, verfaßte u. a. ein noch unvollendetes Wörterbuch (*»Altenglische Sprachproben«*, 2. Teil: Wörterbuch, 1878), das bis M den mittenglischen Wortschatz am besten verzeichnet. *»Katalog und Verzeichnis der übrigen Schriften in »Englische Studien«, Bd. 17 (1893).*

Mau, August, Archäolog, * 15. Okt. 1840 Kiel, † 6. März 1909 Rom, seit 1873 Hilfsarbeiter am Deutschen Archäologischen Institut in Rom, verdient um die Erforschung Pompejis und der pompejanischen Altertümer, entdeckte die verschiedenen Stile in der pompejanischen Wandmalerei, schrieb: *»Pompejanische Beiträge«* (1879), *»Geschichte der dekorativen Wandmalerei in Pompeji«* (1882), *»Pompeji in Leben und Kunst«* (1900). [i. Petropolis.]

Mauá (spr. mäü, Porto da M., spr. pärtü), Ort, **Maubeuge** (spr. mobüß, lat. Malbodium), Stadt und Festung ersten Ranges im franz. Dep. Nord, (1928) 23338 Ew., nahe der belg. Grenze, an der Sambre, Knotenpunkt der Nordbahn, hat höhere Schule, Stahlindustrie, Kohlen- und Getreidehandel. — M., seit dem 7. Jh. bekannt, wurde durch Bauban Festung, 1793 von den Verbündeten vergeblich belagert, Juli 1814 von den Preußen erobert. Vom 25. Aug. bis 7. Sept. 1914 wurde M. vom deutschen 7. Inf.-Korps (v. Zewel) belagert; nach Beschießung ergab sich der Kommandant, General Journier, mit 45 000 Mann *Lit.: v. Zewel, M.-Wisne-Verdun* (1921).

Maubouffon (spr. mobüßföng), Abtei, i. Saint-Duen. **Mauch**, Karl, Afrikareisender, * 7. Mai 1837 Stetten im Remstal, † 4. April 1875 (durch Sturz aus dem Fenster) Stuttgart, Lehrer, ging 1863 nach Südafrika, erforschte 1865–72 Transvaal und die Gebiete zwischen Limpopo und Sambesi und fand 1871 die Ruinen von Simbabwe (i. d.) wieder, in denen er das Ophir der Bibel vermutete. 1872 zurückgekehrt, lebte er als Eisenbahnbeamter in Blaubeuren. Außer Berichten in *»Petermanns Mitteilungen«* veröffentlichte M. *»Reisen im Innern von Südafrika 1865–72«* (1874). *Lit.: Mager, Karl M.* (1895).

Mauchamp (spr. moschöng), i. Schaf.

Mauchspitze, höchster Berg in Transvaal (Südafrika), 2658 m, auf dem die Fortsetzung der Drakensberge bildenden Randwall.

Maclair (spr. molär), Camille, franz. Schriftsteller (eigentlich C. Faust), * 29. Nov. 1872 Paris, zuerst Symbolist mit den Gedichten *»Sonatine d'automne«* (1894), schilderte dann das Paris der Künstler in den Romanen: *»L'ennemie des rêves«* (1899), *»La villumière«* (1904). Vor allem ist M. Kunstschriftsteller: *»L'impressionisme«* (1903), *»Fragonard«* (1904) und *»J. B. Greuze«* (1906), *»De Watteau à Whistler«* (1905), *»Watteau«* (1907), *»Schumann«* (1907). *Lit.: G. S. Aubry, Camille M.* (1905).

Maud (spr. mägd), engl. Kurzform von Magdalene. **Maudach**, bahr. Dorf in der Pfalz, Bez. d. Ludwigslaf, (1925) 2176 Ew. (1/3 ev.). an der Bahn Ludwigslaf–Medenheim, liefert Flügel und Horg.

Maude (spr. mägd), Sir Frederic Stanley, brit. General, * 24. Juni 1864 Gibraltar, † 18. Nov. 1917 Bagdad (an Cholera), seit 1884 im Heere, kämpfte 1899–1901 gegen die Buren, im Weltkrieg als Divisionskommandeur an den Dardanellen, übernahm 1916 den Oberbefehl in Mesopotamien, wo er am 11. März 1917 Bagdad eroberte. *Lit.: Sir C. C. Calwell, Life of Sir F. S. Maude* (1920).

Maubühny (spr. mobü), Louis Ernest de, franz. General, * 17. Febr. 1857 Metz, † das. 16. Juli 1921, seit 1896 Lehrer an der Kriegsschule, 1912 Brigadegeneral, führte August 1914 die 16. Div. in Lothringen, September das 18. A. an der Marne, Oktober 1914 bis Ende 1915 die 10. Armee. Seitdem in Ungnade, erhielt er nur noch den Oberbefehl des 11. A.-K., zeichnete sich Oktober 1917 am Dammweg aus, trat Juni 1918 in die Reserve, wurde 1919 Abgeordneter und Oberkommandant von Lothringen.

Maudits, Monts (spr. mong-mob), i. Pyrenäen. **Mauer**, Baukörper aus natürlichen oder künstlichen Steinen oder aus Stampf-Gußmassen oder Platten ohne oder mit Bindemittel (Mörtel). Mauern, bei denen kein Mörtel, sondern Moos, Filz, Blei u. dgl. zwischen die Lagerfugen der Steine gebracht wird, um die Unebenheiten der Steinflächen auszugleichen, heißen Trockenmauern. Bei Gebäuden unterscheidet man nach der Höhenlage Grund- oder Fundamentmauern, Sockel- oder Plinthenmauern, Geschoß- und Kniestockmauern; hinsichtlich der Umgrenzung und innern Teilung des Gebäudes durch Mauern unterscheidet man: Umfassung- oder Außenmauern und Innenmauern (Längs- oder Querscheidemauern). Haben die Mauern Balkenlagen oder andre lotrecht wirkende Lasten zu tragen, so nennt man sie Tragmauern; sind sie seitlichem Druck ausgesetzt, so heißen sie Stütz- oder Widerlagermauern; man unterscheidet hier Mauern gegen Winddruck (freistehende Mauern), Mauern gegen Erddruck (Stütz- und Futtermauern), Mauern gegen Wasserdruck, Mauern gegen Wasser- und Erddruck (Ufer- und Raimauern) und eigentliche Widerlagermauern.

Die Stärke der M. hängt von ihrer Art und Höhe, von der Belastung und der Festigkeit des Baustoffes ab und ist durch baupolizeiliche Bestimmungen geregelt. Für Wohngebäude sind folgende Mauerstärken üblich: für balkentragende Umfassungsmauern im Dachgeschoß 25 cm, in den beiden darunter befindlichen Geschossen 38 cm, in den beiden nächsten Geschossen 51 cm usw. Brandmauern (i. d.) und nichtbelastete Giebelwände freistehender Gebäude dürfen schwächer, jedoch nicht unter 25 cm Stärke hergestellt werden; balkentragende Mittelmauern sind in den beiden obersten Geschossen 25 cm stark, in den darunter befindlichen Geschossen 38 cm usw.; die Mindeststärke unbelasteter Scheidemauern beträgt 12 cm.

Die Festigkeit der Mauern aus künstlichen (Ziegel-) Steinen ist außer von der Güte der Steine und des Bindemittels wesentlich von der Art des Verbandes der Steine (i. Steinverband) abhängig. Gegen die Feuchtigkeit der Witterung und des Bodens wendet man Luft- oder Isolierschichten (i. d.) an. Isoliermauern verbindet man durch Windstreine, die in Entfernungen von 1½ bis 2 Steinschichten in die Mauern eingelegt werden; oder man verbindet die Schalen durch Flacheisenanker, deren umgebogene Enden in die Stoßfugen eingedrückt werden. Zu Umfassungsmauern verwendet man auch Hohlsteine oder poröse Steine.

Zu Mauern aus natürlichen Steinen, zu denen auch das Kyplopenmauerwerk (i. Kyplopen) zählt, verwendet man oft un bearbeitete Bruchsteine; sind diese lagerhaft, d. h. haben sie gegenüberliegende, annähernd ebene und parallele Bruchflächen, so werden sie mit Fugenwechsel verlegt und in Abständen in

jeder Schicht Durcheinander eingelegt, derart, daß ein oberer immer in der Mitte zweier tiefer liegenden Durchbinder trifft. Feldsteine oder Findlinge, die keinen regelmäßigen Verband gestatten, vermauert man am besten in Zementmörtel und verzwißt die hohlen Stellen mit kleinen Steinen oder Ziegelbroden (sog. Zwider). Die Stärke der Mauern aus Lagersteinen muß mindestens um 15–20 cm und die der Mauern aus Feldsteinen mindestens um 25–30 cm größer sein als bei Ziegelmauern.

Die Mauern aus bearbeiteten Werkstücken (Quadern) kommen meist nur für Außenmauern und nur als Blendmauern mit Ziegelsteinhintermauerung in Betracht. Zur Verbindung der Werksteine untereinander und mit der Hintermauerung verwendet man Eisenbügel, Klammern und Anker, die gegen Rosten verzinkt oder verbleit werden. Man stellt Mauern auch aus Blöcken oder Platten her, die Gefeshöhe und die Breite eines Fachwerkes haben.

Mauer. 1) Dorf in Niederschlesien, Kr. Löwenberg, (1925) 821 überwiegend ev. Ew., am Vöber und an der Bahn Löwenberg–Girschberg (Station M. = Walter s. Dorf), hat Pappfabrik und Basaltwerk. Nahebei die Robertalsperre M., 1904–12 erbaut, 50 Mill. cbm, 240 ha Wasserfläche, mit Kraftwerk. Lit.: v. Siedler, Die Vöber-Talsperre bei M. (2. Aufl. 1924). — 2) Dorf in Baden, Amt Heidelberg, (1925) 1130 überwiegend ev. Ew., an der Elsenz und der Bahn Neckargemünd–Jaglfeld, hat Kalkbrennereien, Ziegeleien, Schottergruben (1907 in 24 m Tiefe ein Unterkiefer des Homo Heidelbergensis gefunden (s. Menschenrassen). — 3) Markt bei Wien, Bez. H. Piesing-Umgebung, (1923) 4588 Ew., Bahnhstation, hart am Tiergarten, hat Landhäuser und Kuranstalt, Lacksfabrik, Maschinen- und Motorwerkstätte. Nahebei auf Wiener Gebiet die großen Sammelbecken der zweiten Wiener Hochquellenwasserleitung aus dem Hochschwabgebiet. — 4) Dorf in Niederösterreich, Bez. H. Amstetten, (1923) 2548 Ew., an der Westbahn, hat Landesirrenanstalt, Sägewerke und Holzhandel.

Mauerbach, Dorf bei Wien, Bez. H. Piesing-Umgebung, (1923) 1133 Ew., hat Schloß und 1814 gegründete, von Joseph II. aufgehobene Kartause, jetzt Wiener Verorgungsanstalt.

Mauerbienen (Osmia Panz.), zu den Bauchsammelern (s. Bienen, Sp. 345) gehörige Bienengattung, hauptsächlich in der nördlich gemäßigten Zone; bauen Zellen im Boden, in Pflanzenstengeln, auch in leeren Schnecken- und Muschelschalen usw. Die Kalkschmohnmauerbiene (O. papaveris Latr.), 1 cm lang, schwarz, graugelb behaart, tapeziert ihre Erdzelle mit Stücken von Mohnblütenblättern aus.

Mauerbohrer, -brecher, s. Kriegsmaschinen.

Mauerewig (Efeu), s. Hedera.

Mauerfrak (Mauerfalspeter, -schwamm, Salspeterfrak), entsteht durch Auflösung des kohlensauren Kalks im Mauerwerk. Kommt Kalksteinmauerwerk, namentlich solches aus mergeligen Steinen, mit stickstoffhaltigen und tierischen Stoffen in Berührung, so bildet sich auf seiner Oberfläche ein Wasser aufsaugendes Salz, der Kalkfalspeter, der das Mauerwerk stark durchfeuchtet und es so zerstört; es entstehen zunächst nasse Stellen, die bei großer Wärme und Trockenheit verschwinden, dann meist kristallinische Ausblühungen, auch schimmelartige Bildungen schmutzigen Schleims hinterlassen. Auch bei der Berührung von Kalksteinmauerwerk mit pflanzlicher Erde bildet sich neben auswitternden unschädlichen Salzen Kalzium-

chlorid, zunächst als schmieriger Überzug, der später das Gestein erweicht und zerstört. Der wirksamste Schutz gegen M. ist vollkommen trockne, sandige oder lehmige Hinterfüllungserde, die frei von organischen Überresten ist; außerdem ist jede Verunreinigung vom Kalksteinmauerwerk fernzuhalten. Anstrich des Mauerwerks mit verdünnter Schwefelsäure, wobei sich trockne Salze auf der Oberfläche bilden, ist zu empfehlen. Ist nur die Oberfläche angegriffen, so genügt es, sie von der zerstörten Schicht zu reinigen, die Fugen gut auszufüllen und einen starken Zementverputz oder einen Asphaltüberzug aufzubringen. Vgl. Kalziumsalze (Sp. 894).

Mauerkreis, älteres astronomisches Instrument: ein Fernrohr, das, um eine kurze, wagrechte Achse drehbar, sich dicht vor einem in eine Mauer eingelassenen geteilten Vollkreis bewegte. Der erste M. wurde von Troughton 1812 in Greenwich aufgestellt und diente zur Bestimmung der Höhen der Gestirne im Meridian. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jh. wurde der M. durch den Meridiankreis verdrängt (s. Astronomische Instrumente, Sp. 1023).

Mauerkrone (lat. corona muralis), s. Corona.

Mauerklaten, unter den Köpfen der Deckenträger verlaufendes Holz zur besseren Druckverteilung.

Mauerkäufer, Vogelart, s. Baumkäufer.

Mauerkraut, s. Cymbalaria cymbalaria.

Mauerpfeffer, Pflanzengattung, s. Sedum.

Mauerquadrant, astronomisches Instrument, älter als der Mauerkreis (s. d.), nur mit einem geteilten Viertelkreis und vor Erfindung des Fernrohrs mit Dioptron (s. d.) versehen.

Mauerraute, kleines Farnkraut, s. Asplenium.

Mauersalspeter, s. Kalziumsalze (Sp. 894) und Mauerfrak.

Mauersand, Sand zur Mörtelbereitung, s. Mörtel.

Mauerschnecken, s. Edenschützer.

Mauerschwalbe, s. Segler.

Mauerschwamm, s. Mauerfrak.

Mauersee, See der Preussischen Seenplatte in Masuren (Ostpreußen), 116 m ü. M., 104 qkm groß, 38 m tief, besteht aus mehreren Teilen: M. und Schwenzaitsee im N., Dargainensee in der Mitte, Dobenscher See im W. und Löbenschsee oder Klissainsee im S. Der M. ist durch die Masurenschen (Schiffahrts-) Kanäle mit Löwentin- und Spirdingsee in Verbindung und fließt nach N. durch die Angerapp ab.

Mauersgler, s. Segler.

Mauerspecht, s. Baumkäufer.

Mauerspeise, s. Mörtel.

Mauersteine (Bausteine; hierzu Beilage). Man unterscheidet:

I. Mauerziegel (Backsteine), alle meist im Reichsnormalformat durch Brennvorgang erzeugten M., die aus Ton, Lehm oder sonstigen Massen, erforderlichenfalls unter Zusatz von Sand, Quarzbroden, getrocknetem Tonmehl oder gebranntem Ton gefornit sind. II. Mauersteine im engeren Sinne, die auf kaltem Wege hergestellten Bausteine, wie Betonmauersteine, Kalksandsteine usw. III. Künstliche Steine, alle künstlich ohne Brennvorgang hergestellten Steine und steinartigen Gebilde beliebigen Formats. IV. Kunststeine, dem Naturstein äußerlich ähnelnde künstlich erzeugte Steine, deren Kern aus Kiesbeton besteht, während für die wie Natursteine zu bearbeitenden Ansichtsflächen eine aus Mehl und Körnung des nachzunehmenden Steines und Portlandzement bestehende Mischung verwendet wird.

I. Die Ziegel müssen im Bauwerk bestimmten

Die fertigen Formlinge werden vor dem Brand getrocknet. Die einfachsten Trockenanlagen bestehen aus Gerüsten, die die Ofenhöhe oder die im Abdampf vorhandene Wärme benutzen. Auf Abb. 8 ist links in schematischer Darstellung nochmals die kombinierte Maschine in ihrer Gesamtordnung (Kollergang a, Strangpresse b, Zerkleider c) dargestellt. Eine Vertikalfördereinrichtung d bringt die zu trocknenden Steine aufwärts und gestattet das Absetzen auf einen Absehwagen e, von welchem aus die Trockentammern besichtigt werden. Die Tammern liegen oberhalb des Ringofens g. Es werden auch geschlossene und besonders geheizte Trockentämme benutzt, die so eingerichtet sind, daß die auf Wagen gesetzten Formlinge langsam hindurchgefahren werden können. Wenn die Feuchtigkeit zu schnell entzogen wird, reißen viele Tonarten. Durch Versuche wird festgestellt, welche Trocknung sich für das verwendete Material am besten eignet.

Die zum Besichtigen der Trockentammern dienenden Absehwagen (Abb. 9) werden im Schiebehühnenraum betätigt. Die Wagen laufen auf Schienen. Der auf besonderen Rädern angeordnete Gerüst aufbau wird in die Trockentammern hineingerollt und gibt dort die Steine an die Gerüste ab, indem durch eine Hubeinrichtung die Steinschichten auf den einzelnen Regalen einfach abgesetzt werden. Die Wagen werden wieder herausgefahren usw. Der Wärmebedarf solcher Trockenanlagen beträgt für die Austrocknung von 1 kg Wasser 900—1000 Kcal. je nach der herrschenden Lufttemperatur, der Kraftverbrauch für Anlagen mit künstlichem Zug etwa 0,8 PS auf je 1000 Formlinge Tagesleistung. Dann werden die Steine gebrannt.


Brennöfen sind alle Einrichtungen, in denen das eingeführte Brenngut so weit erhitzt wird, daß es unter der direkten oder indirek-

ten Einwirkung des Feuers diejenigen Veränderungen durchmacht und die Eigenschaften erhält, die in Hinsicht auf seine spätere Verwendung notwendig sind. Die Erhitzung des Brennraumes, der das Brenngut aufnimmt, erfolgt entweder innerhalb des Raumes selbst oder durch außerhalb in besonderen Feuerungen entwickelte Flammen, die durch das Brenngut hindurchgeleitet werden oder den Brennraum von außen erhizen. Kommt das Brenngut mit der Flamme selbst in Berührung, so können Verunreinigungen durch die in den Flammengasen enthal-


tenen Salze, Flugasche usw. entstehen. Nach der Art des verwendeten Brennmaterials unterscheidet man Öfen für feste Brennstoffe und Gasöfen, nach der Art des Betriebes periodisch brennende oder kontinuierliche Öfen, bei denen die Ausnutzung der Brennstoffe etwa doppelt so groß ist als bei den erstgenannten. Die Feuerführung ist entweder wagrecht (liegende Öfen), aufwärtsgehend (stehende Öfen) oder niederlagender Öfen mit überlagender Flamme oder mit Sturzfeuer). Periodische Öfen mit horizontaler Flammenführung (Masseler Öfen) und mit aufwärtsgehender Flamme (deutsche Öfen) mit und ohne Gewölbe werden für die Ziegelherstellung jetzt seltener verwendet, man benutzt dafür meist die kontinuierlich brennenden Kammer- und Ringöfen.

Der Kammerofen besteht aus in einer Reihe angeordneten rechteckigen oder quadratischen Kammern, deren Befuerung von einer oder beiden Längsseiten des Ofens erfolgt.

Der Ringofen hat einen in sich zurückkehrenden Brennkanal, durch den das Feuer langsam hindurchwandert. Der Feuerfortschritt beträgt je nach dem Brenngut und dessen Brenntemperatur 6—14 m täglich. Die Befüllung mit Brennstoff erfolgt durch annähernd




6. Ziegelstreichmaschine von C. Wulff, Brtezen a. D.




7. Revolverfalgziegelpresse.

8. Schematische Darstellung eines Ziegelwerkes mit automatischem Transport und Trockenanlage über dem Ringofen.




1 m voneinander entfernt liegende Schlütfächer im Gewölbe. Der Ringofen kann sowohl mit festen Brennstoffen wie auch mit Gas geheizt werden (Gasringofen). Gasringofen wendet man überall da an, wo man die Verunreinigung des Brenngutes durch Flugasche vermeiden will, oder wo das Brennmaterial minderwertig und zur direkten Befuerung nicht geeignet ist. Der Kammeringofen unterscheidet sich vom gewöhnlichen Ringofen nur dadurch, daß der Brennkanal durch feste Querwände in einzelne Abteilungen getrennt ist. Den Gaskammeringofen (Abb. 10) benutzt man wegen der in ihm erzielbaren höheren Temperaturen für Schamotteware, Klinker und Steingutrohre. Im Gegensatz zu den vorerwähnten Ofen stehen die Tunnelbrennöfen. Die Feuerzone steht bei ihnen fest, und das Brenngut wird auf Wagen durch einen geraden Kanal langsam hindurchgeschoben. Die Beheizungsstelle liegt etwa in der Mitte des Ofens. Die Einführung der Wa-



9. Absehwagen im Schiebehühnenraum.


werden kann, indem man die Kasse beheizt und hierauf sofort sämtliche Feuertüren und den Essenschieber schließt. Die schieferblaue Färbung der Dachziegel wird dadurch hervorgerufen, daß in dem völlig geschlossenen Ofen besondere die zur Verdunstung gebracht werden, die in der rauchigen Ofenatmosphäre chemisch auf das Brenngut einwirken.

Die Erhärtung der Kalksandsteine erfolgt in Härtefesseln (Abb. 11) unter einem Dampfdruck von 8–10 Atmosphären. Die einfachsten Handpressen für die Herstellung der Kalksandsteine (Schlagflisch von D. Schüller, Cottbus-Ströbisch; Abb. 12) bestehen aus einem verschiebbaren Formkasten a mit abklappbarer Vorderwand b für sechs oder sieben Steine, einem Stampfer c und den Unterlagsbrettern d, auf denen die Steine geformt und zum Trocknen abgelegt werden. Ähnlich arbeiten die Mauersteinschläger der Ambi-Maschinenbau-A.G., Berlin; (Abb. 13), bei denen die Stampfer mit der Hand



11. Härtefessel für Kalksandsteine.

gen in den Kanal erfolgt von dem Ende aus, an dem sich der Schornstein befindet, so daß das Brenngut zunächst mit dem mäßig warmen abziehenden, nach und nach aber immer wärmer werdenden Gasen in Berührung kommt, bis es in die Brennzonen gelangt und dort gar gebrannt wird. Zum Brennen der dünnwandigen, sich leicht verziehenden Dachziegel verwendet man auch Drucköfen, das sind Ofen, deren Flamme zunächst an das Ofengewölbe schlägt, dann das Brenngut von oben nach unten durchstreicht und durch Kanäle in der Sohle in den Rauchsammler und Schornstein gelangt. Die Bezeichnung Druckofen rührt daher, daß der Ofen zur Erzielung bestimmter Färbwirkungen auf der Ziegelfläche unter Druck gestellt




10. Gaskammeringofen System Meißer.

oder mechanisch bewegt werden können. Die Stundenleistung der beiden genannten Pressen beträgt etwa 300 Steine. Drehtischpressen werden im Prinzip wie die in Abb. 6 dargestellte Ziegelstreichmaschine ausgebildet, die Füllung der Form erfolgt aus einer Verteilungspumpe mit einem Rührwerk zur gleichmäßigen Zuführung der Formmasse. Rührwerk und Pressvorrichtung haben gemeinsamen Antrieb zwecks gleichmäßiger Zusammenarbeit. Die regulierbare Pressung erfolgt durch ein einfaches Hebelwerk.


Alle zur Erzeugung der Kalksandsteine genannten Maschinen können auch zur Herstellung künstlicher Steine, deren Rohmaterialien aus Kies, Schlacken, Steinplatt, Schotter, Bims oder Auff

mit einem Bindemittel von Zement, Kalk, Traß oder Lehm bestehen, verwendet werden, auch lassen sich auf ihnen durch kleine Änderungen Voll- oder Hohlbleien

vorgängen und Hüdgang der einzelnen Maschinenteile in die Anfangsstellung die Formsteine d, von denen zwei gleichzeitig gefertigt werden können, fertig aus




12. Herstellung von Kalksandsteinen.



14. Herstellung von Steinen in eisernen Winkelformen (Ambl).

(Blatten) pressen. Künstliche Steine in besonderer Form, wie beispielsweise die Winkelsteine der Ambl-Maschinenbau-M.-G. werden am einfachsten in eisernen Formen mit der Hand gestampft (Abb. 14). Hohlblöcke können in Maschinen mit Handbetrieb erzeugt werden oder mit Kraftbetrieb, z. B. auf der Hohlblockmaschine von Dr. Gaspary u. Co. (Abb. 15), auf der auch Winkelsteine, U-Steine, T-Steine, Z-Steine usw. sowie nicht ganz durchlochte Blöcke hergestellt werden können. Der Formkasten a wird zunächst bis auf die Bretter gesenkt. Hinter der Maschine ist eine Füll-einrichtung b und auch ein Abmehl-fallen angeordnet, sodaß eine bestimmte Menge Material in den Formkasten a gelangt. Dann werden die Stampfer c in Bewegung gesetzt. Nach drei kräftigen Schlägen verbleiben die Stampfer in Tiefstellung auf der Steinhöhenbegrenzung, sodaß schließlich nach einigen weiteren Zwischen-




13. Mauersteinschläger der Ambl-Werke.

der Maschine herausgezogen werden. Dann beginnt der Prozeß von neuem. Die Maschine kann stündlich 10 Hohlblöcke von $51 \times 25 \times 22,5$ cm (entsprechend 12 Ziegeln) oder 50 Blöcke von $65 \times 51 \times 22,5$ cm (entsprechend 30 Ziegeln) liefern.

Hygienisches.

Nur für Ziegelei-arbeiter bezeichnende Erkränkungen gibt es nicht. Durch die Arbeit im Freien und mit jenem Material kommt es häufig zu Erkältungskrankheiten (Rheumatismus). Staubkrankheiten bedrohen vornehmlich nur die Aus- und Einfahrer in die Brenn-öfen, die auch unter den starken Temperatur-schwankungen zu leiden haben. Weibliche und jugendliche Arbeiter dürfen nur in bestimmten Zweigen beschäftigt werden. Um die Umgebung vor den Verbrennungsgasen zu schützen, müssen die Schornsteine der Ringöfen eine bestimmte Höhe haben.



15. Herstellung von Hohlblocksteinen.

Anforderungen genügen, die hinsichtlich des Gewichts, der Form, der Beschaffenheit und Farbe der Oberfläche und der Bruchfläche, ferner der Druck- und Stoßfestigkeit sowie der Abnutzbarkeit, weiterhin der Wasseraufnahme und Durchlässigkeit, Frostbeständigkeit und des Gehalts an löslichen Salzen in den Normen für einheitliche Lieferung und Prüfung von Mauerziegeln festgelegt sind. Gewöhnliche Ziegel sollen das Reichsnormformat $25 \times 12 \times 6,5$ cm haben; das Format für Nordwestdeutschland ist $22 \times 10,5 \times 5,6$, für Bayern $29 \times 14 \times 6$, das Klosterformat $28,5 \times 13,5 \times 9$. Die Farbe der Ziegel hängt wesentlich von den Beimengungen des Tons, vom Gang des Brandes und von der Zusammensetzung der Feuertage, vom Grade der Verwitterung und von der erreichten Temperatur ab. Reiner Ton gibt weiße Steine, Eisenoxydhaltig färbt sie in oxydierender Flamme gelb, rötlich, rot bis schwarzbraun, je nach seiner Menge und der Temperatur beim Brennen; die Farbe verbleicht mit steigendem Kalkgehalt. Enthält der Ton etwa doppelt soviel Kalk wie Eisenoxyd, so färbt sich der Stein bei genügend hoher Temperatur gelbgrün, besonders bei reduzierender Flamme. Wetterfeste Steine dürfen nicht mehr Kalk enthalten, als 25 v. H. kohlensauren Kalk entspricht, müssen mäßig klingend, ziemlich porös fein und eine für die verschiedenen Klassen vorgeschriebene Wasseraufnahmefähigkeit haben. Zu stark gebrannte Ziegel lassen sich nicht verhauen und nehmen den Mörtel nicht gut an, zu schwach gebrannte werden durch Feuchtigkeit und Frost leicht zerstört, auch zu magerer Ton gibt wenig haltbare Steine. Der Gehalt an löslichen Salzen (meist schwefelsauren) ruft die unschönen weißen Verwitterungen an der Oberfläche der Mauer hervor. Dem kann man weitgehend durch Zusatz von Bariumkarbonat oder -chlorid zu dem Tongemenge begegnen. Hinsichtlich der vom Herstellungsmaterial und der Höhe des Brandes abhängigen Druckfestigkeit unterscheidet man:

a) Klinker mit einer Druckfestigkeit von mindestens 350 kg/qcm und einer Wasseraufnahmefähigkeit von höchstens 5 v. H., als Vormauerungsziegel, für besonders stark belastete Mauerteile, Pfeiler und Fundamente sowie für Trepp-, Pflaster- und Wasserbauzwecke. Eisenklinker mit schönen Farbwirkungen, durch teilweise Anfärbung mit metallischem Glanz, werden aus kalkarmen Tonen mit 5–8 v. H. Eisenoxyd und durchschnittlich 25 v. H. Tonerdegehalt hergestellt. Zum Bau säurefester Behälter werden gefirniste Klinker verwendet. Klinkerrohmaterial (im wesentlichen Ton) dient auch zur Herstellung von Fliesen, Flurziegeln und Rinnssteinen.

b) Hartbrandziegel mit einer Druckfestigkeit von mindestens 250 kg/qcm und einer Wasseraufnahmefähigkeit von höchstens 8 v. H.

c) Mauerziegel 1. Klasse (Scharfbrandziegel) mit einer Druckfestigkeit von wenigstens 150 kg/qcm und einer nicht unter 8 v. H. herabgehenden Wasseraufnahmefähigkeit.

d) Mauerziegel 2. Klasse (Schwachbrandziegel, Gelbbadsteine, Ruffensteine) mit einer Druckfestigkeit von wenigstens 100 kg/qcm, sonst wie Ziegel 1. Klasse, aber nur als Hintermauerungssteine und für Bauteile verwendbar, die verputzt oder in anderer Weise gegen äußere Einflüsse geschützt werden.

Zur Erzielung besonders farbiger Wirkungen dienen die Verblender in der Größe von $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{6}$ Ziegel als Voll-, Loch- oder Hohlziegel, auch in verschiedener Weise als Spaltsteine entspre-

chend dem Reichsnormformat sowie als Profil-, Fasson- oder Formsteine hergestellt und an den Ansichtsfächen mit einer Glasur versehen oder engobiert. Die Glasur kann als Salzglasur oder Schmelzglasur aufgebracht werden, die Engobe durch Überziehen mit reinweiß oder farbig brennendem Ton.

Zum Zweck der Gewichtsverminderung werden Loch- und Hohlziegel hergestellt mit Hohlräumen senkrecht bzw. parallel zur Lagerfläche. Ein Hohlziegel von 2×2 Normalziegelgröße ist der sog. *Alfistoz*. Für den Schornstein-, Brunnen- und Gewölbebau fertigt man auch Lochziegel von keilförmiger Gestalt als Radial- oder Ringziegel an.

Allseitig geschlossene Hohlblockziegel (Balgsteine), die mit Rüdicht auf Mörtel- und Zementparnis gern verwendet werden, sind die Allgühfsteine im Format $25 \times 14 \times 12$ cm mit 1,5 cm Wandstärke und die Kamm- und Seidelsteine in Größe von 4 Normalziegeln mit einem Stückgewicht von etwa 8 kg.

Hierbis, in der Längsrichtung 2–8fach gelochte Hohlziegel von gewöhnlich 1 m, aber auch bis 3 m Länge und 5–12 mm starken Wandungen und Stegen, eine schweizerische Erfindung, werden besonders sorgfältig aus magnesiumoxydhaltigen Tonen gefertigt, geradballig, gebogen, für die Auflage an den Enden geeignet abgeschnitten, dienen zu Decken und Gewölben.

Poröse Ziegel oder Leichtziegel werden als Voll-, Loch- oder Hohlziegel für nichttragende Wände, Balkone usw. hergestellt unter Beimengung von organischen Stoffen, wie Torf, Sägemehl und -späne, Kohlentlein (Kohlenziegel) u. a., die beim Brande herausbrennen und Poren hinterlassen.

Dachziegel, in Form und Farbe sehr verschieden: Wiberfchmänge, Flachziegel oder Dachsengungen sind flach, dünn und haben eine flache Rundung oder stumpfe Spitze an dem einen und eine Nase (zum Auflegen auf die Dachlatte) am andern Ende; First- und Hohlziegel, letztere auch Mönch und Nonne genannt, haben einen gewölbten bzw. halbrunden Querschnitt; Dachpfannen (holländische Pfannen) sind ~förmig gestaltet. Krimp- und Strangfalzziegel sind gerade, flache Ziegel, an den Längsseiten mit Falzen zum Überdecken der Längsfugen, auch mit Rippen auf der Oberfläche versehen. Falzziegel haben an allen 4 Seiten genau ineinandergreifende Falze (s. Tafel zu Dachbedung, 5, 8, 9).

Dränröhren (Dräns), zur Entwässerung nasser Böden, sind Rohrlüde von meist 33 cm Länge und 4–25 cm lichter Weite, porös und hart gebrannt, um das Wasser anzufangen und den Druck des Erbreichs aushalten zu können.

Die feuerfesten Ziegel dienen als Ofenfutter in den verschiedensten Industrien. Je nach dem Zweck sind die Anforderungen an ihre Eigenschaften verschieden, im allgemeinen höhere als an die früher genannten Ziegel, und zwar in bezug auf Schwereschmelzbarkeit, mechanische Festigkeit und Dichte, Standfestigkeit und Volumenbeständigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen scharfen Temperaturwechsel und chemische Einwirkungen. Feuerfest sind solche M., die oberhalb SK (Segertege) 26 (1580°, vgl. Brenntegel) schmelzen. Man unterscheidet Schamottesteine, aus feuerfestem Ton, oft noch mit Kaolin vermischt, und Schamotte hergestellt; Quarztonsteine (Tondinas), aus feuerfestem Ton mit Quarz; Quarzschamottesteine, aus hochfeuerfestem Ton, Kaolin, grobkörnigem Quarz und Schamotte.

Dynamitonssteine bestehen aus geschmolzener Tonerde oder künstlichem Korund und Bindeton.

Magnetitsteine, =ziegel werden hergestellt aus fein gemahlenem gefintertem Magnetit mit Chlormagnetium und Magnesiumhydroxyd. Nach Vermischen mit 4–5 v. H. Wasser wird die Masse stark gepreßt, getrocknet und bei SK 18–24 gebrannt. Die Härte und Sprödigkeit der Klinker schließt das Behauen der Lagerflächen aus. Dolomitsteine bestehen im wesentlichen aus hochgebranntem Dolomit und Teer, Chromitsteine aus Chromeisenstein mit Ton, Kalk, Magnesia oder Teer, Kohlenstoffhaltige Steine aus Koks (Kokssteine) mit Teer oder Ton, Karborundum- oder Siliziumkarbidsteine aus Karborundum mit Klebmitteln oder Bindeton und Schamotte. Dinas- oder Flintshiresteine in England aus Dinasandstein von Südwales, Dinassteine in Deutschland aus Quarzit, Sandstein, Kies. Das Material wird mit Kalkmilch vermahlen, unter Zusatz eines Bindemittels, wie Chloralzkalk, Roggenmehl, Leim, Teer, Melasse, Ton usw., in eiserne Formen gepreßt und gebrannt.

II. Mauersteine.

Lehmsteine (Lehmpagen, Grünlinge, Luftsteine, Luftziegel) werden aus sorgfältig durchgearbeitetem Lehm im allgemeinen wie Ziegel hergestellt und natürlich oder künstlich getrocknet. Lehmquadern werden hergestellt aus Lehm mit Zugeschlägen, der erdfeucht in größern Formaten gestampft und getrocknet wird.

Kunsttuffsteine sind sehr leichte Steine, hergestellt durch Erzeugung von Gasblasen in einer breiigen Masse, z. B. in einer Mischung von Gips, Kieselgur und kohlensaurem Kalk und Schwefelsäure, wobei Kohlenbiogaz entsteht, das die Masse auftreibt, worauf der Gips dann erhärtet.

Kalksandstein (Kalksandziegel), eine Mischung von Sand mit 4–8 v. H. Kalk, wird unter starkem Druck in Formen gepreßt und in Druckkesseln bei 8–10 at in 8–12 st gehärtet. Die grauweißen Kalksandsteine sind als vollwertige M. anzusehen, man fertigt aus derselben Rohmischung auch Dachziegel, Flurplatten, Treppenstufen usw. Ähnlich hergestellt ist der Vulkanit aus Puzzolanerde, vulkanischer Asche und Kalk. Gendrinsteine bestehen aus Asche und Kalk. Schwemmsteine (gewöhnlich als Vierzöller 25×12×9,5 cm), aus dem im Neuwieder Becken sich findenden Vulkankies hergestellt. Man mischt das Material mit Kalkmilch, es reicht aus der mörtelartigen Masse die Ziegel und läßt sie in etwa 3 Monaten unter freiem Himmel erhärten. Die Steine enthalten 8 v. H. Kalk, sind sehr leicht (spez. Gew. etwa 0,75), schall- und feuerfester, dabei schlechte Wärmeleiter.

III. Künstliche Steine.

Glasbausteine in verschiedenen Formen, geschlossenen oder einseitig offen (Universal-Glasbausteine der Rheinisch-Westfälischen Bräun- und Glasfabrikation u. Sohn, in Größe von 24 bzw. 12×8×6 cm) für Lichtöffnungen in Brandmauern, auch in den verschiedenen Formen der Dachziegel hergestellt.

Schlackensteine, die maschinell geformten Steine aus Schlackennmehl (granulierte Hochofenschlacke 5–6 Tle. und Kalk 1 Tl.), sind grauweiß und zeichnen sich durch scharfe Kanten und ebene Flächen aus. Wird die Schlacke als sog. Wolle, d. h. mit Dampf zerstäubte Schlacke, verarbeitet, so entstehen die Leichten Schlackensteine. Auch sind die Schlacken verschiedener Industrien, in eiserne Formen gegossen, gegossene Schlackensteine, als Pflasterstein geeignet.

Aus einer Mischung von Zement mit Kies, Stein-

split, Schlacken oder andern geeigneten Füllstoffen lassen sich volle und hohle Bausteine, Fußbodenplatten, Zementdielen (mit Hohlräumen und Bandbeisen einlagen bis 3,10 m Länge) und Dachsteine herstellen. Bei den Fußbodenplatten kann man eine schöne Wirkung und größere Haltbarkeit dadurch erzielen, daß man in die Oberflächse gekörnten Naturstein einpreßt und dieselbe dann schleift (Terrazzoplatten).

Asbestzementplatten bestehen aus einem Gemenge von Zement, Rohasbest und einem von den Fabrikanten meist geheimgehaltenen Bindemittel, sie sind 1,5–5 cm stark, absolut feuer- und wetterbeständig, lassen sich leicht nageln und gut bearbeiten und sind schlechte Schall- und Wärmeleiter. In dünnen Platten, mit geeigneten Erdfarben gefärbt, dienen sie als Ersatz für Dachschiefer.

Kyolith (Steinholz) wird aus einer innigen Mischung von feinstzerkleinertem Magnetit, Chlormagnetiumlösung und besonders präparierten Sägespänen hergestellt, die in Gußstahlformen mit etwa 400 Atm. Druck in Platten von 2,5–5 cm Stärke gepreßt wird. Es ist sehr hart, sehr wetter- und feuerbeständig, ziemlich widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen und ein schlechter Wärmeleiter.

Zu den künstlichen Steinen gehören noch alle Erzeugnisse der Gipsindustrie, wie Gipsmauersteine, Gipsdielen, künstlicher Marmor (Marmorimitation) und die Korkesteine.

IV. Kunststeine. Man unterscheidet den eigentlichen Kunststein, der bildhauermäßig überarbeitet wird, für Denksteine, freistehende Figuren usw., und den Betonwerkstein, der steinmehrmäßig überarbeitet wird für Fassaden oder Teile derselben, Einfriedigungen, Freitreppen usw.

Hygienisches, s. Weilage.

Statistik. Die deutsche Ziegelindustrie beschäftigte 1925 in 5980 Betrieben 163 665 Personen; davon entfielen auf die Herstellung von Mauer- und Dachziegel 5239 Betriebe mit 151 873 Personen.

Geschichtliches. Aus den ältesten Zeiten Ägyptens sind M. bekannt. Man benutzte ungebrannte und gebrannte, in Babylonien auch Steine mit farbigen Glasuren. Griechen und Römer verwendeten M. und bekleideten das Mauerwerk mit Marmor oder Putz. Der römische Ziegelbau verbreitete sich über ganz Westeuropa, z. T. auch über Deutschland, verfiel jedoch dann und erlebte erst seit dem 13. Jh. eine neue Blüte. Gotische Bauwerke zeigen große Vollkommenheit der Ziegeltechnik, die mit Vorliebe auch glasierte, farbige M. verwendete. Für Privatbauten bürgerte sich der Ziegel langsam im Fachwerkbau ein (Goslar, Braunschweig, Hildesheim). Mit dem Vordringen der Renaissance verfiel aber die Ziegelfabrikation schnell, und im 17. Jh. befand sie sich auf sehr niedriger Stufe. Erst die Einführung der Maschinen und die Konstruktion des Ringofens (1857) begründeten eine neue Epoche. Die erste Maschine, die die Handarbeit nachahmte, konstruierte der Nordamerikaner Kinsley 1799, die erste Strangpresse Postenberg 1807. Die Basis für die heute gebräuchlichsten Maschinen bildet Schlichtens Maschine von 1854. Lit.: Buchholz, Fabrikation der Dachfalzziegel (1899); Bodt, Die Ziegelfabrikation (9. Aufl. 1901); Stöffler, Die Kalksandsteinfabrikation (1904); Förster, Lehrbuch der Baumaterialienkunde, Bd. 2: Die künstlichen Steine (1905 ff.); Dümmler, Hb. der Ziegelfabrikation (1908); Wernicke, Herstellung der feuerfesten Baustoffe (1921); Kauts, Ziegelfabrikation

(1926); *Zacharias*, Ziegeleitechnik im modernen Fabrikbetrieb (1926); »Deutscher Ziegeleikalendar«; »Taschenbuch für die Ziegelindustrie«. Zeitschriften: »Tonindustriezeitung«, »Deutsche Töpfer- und Ziegelerzeitung«, »Die Kalksandsteinfabrikation«, »Deutsche Ton- und Ziegel-Zeitungen«, »Die Ziegelwelt«.

Über die **Herstellung der M.** s. Weilage.

Mauerverband, s. w. Steinverband.

Maugham (spr. mæm). William Somerset, engl. Schriftsteller, * 1874, Mediziner, in Canterbury und Heidelberg gebildet, gab als Prosailist sein Bestes in dem Roman »Liza of Lambeth« (1897, Leben eines Fabrikmädchens), als Bühnendichter in den sozialen Dramen: »Schiffbrüchig« (deutsch abgefaßt, 1902), »Smith« (1909), »The Land of Promise« (1914).

Mauné (spr. mæne), zu den Tupi gehöriger Indianerstamm an der Tapajozmündung (Brasilien). Ihre Sprache zeigt starke Abweichungen von den übrigen Tupidiaketen.

Mayi, polynesishe Gottheit, als Sonnengott und Kulturbringeredeutet, spielt in der polynesischen Mythologie die wichtigste Rolle.

Maui, eine der Hawaii-Inseln, 1885 qkm mit etwa 25 000 Ew., besteht aus zwei durch einen flachen Isthmus verbundenen Halbinseln. Die östliche enthält den erloschenen Vulkan Haleakala (3058 m, f. Hawaii-Inseln). M. hat große Zuckerpflanzungen und drei sichere Häfen, darunter den Hauptort Lahaina.

Maute (Impetigo, Uligo), bei Haustieren eine Hautentzündung an der Weingeite der Zehen, wo die Haut fein behaart, zart und dabei der Verschmutzung besonders ausgesetzt ist, entsteht namentlich beim Pferd durch Schmutz in Verbindung mit Schweiß, Kalkstaub (Schmutzmaute) oder durch Nässe und Schnee (Schneemaute). Die Haut wird wund, näht, eitert, bekommt Risse, kann selbst absterben (Brandmaute). Bei Vernachlässigung kommt es zu unförmiger Verdickung (Zelfuß oder Straußfuß, weil sich die Haare sträuben), die nicht mehr zu beseitigen ist. Der M. wird vorgebeugt durch Reinigen der Hufe (s. d.). Die Behandlung der durch Lahmheit bemerktlich werden den M. erfordert desinfizierende und austrocknende Mundstreuipulver unter Verband. Eine besondere Ursache hat die Schleimmaute (s. d.) des Kindes und die Fußräude (s. Räude); vgl. auch Morderhufe (der Schafe). Der Name M. bezieht sich auf den Sitz des Leidens und bedeutet Verfest.

[s. Ton.

Maufen (Faulen, Altern, Rotten) des Tons, **Maul**, Alfred. Turner, * 13. April 1828, Michelstadt, † 12. Okt. 1907, Karlsruhe, Schüler von Spieß, begründete das schweizerische Sektionsturnen, wurde 1869 Direktor der Badischen Turnlehrerbildungsanstalt in Karlsruhe, 1887 Vorsitzender der Deutschen Turnerschaft, 1894 Ehrenvorsitzender, schrieb: »Die Entwicklung des Schulturnens« (1866), »Anleitung für den Turnunterricht an Knabenschulen« (1876), »Die Turnübungen für Mädchen« (1879–90, 4 Tle.).

Maulbeerbaum, f. Morus.

Maulbeerfeigenbaum, f. Ficus (Sp. 705).

Maulbeerspinner, Gemeiner Seidenspinner (s. d.). **Maulbronn**, Oberamtsstadt in Württemberg, (1925) 1411 meist ev. Ew., an einer Zweiglinie der Bahn Bretten–Mühlacker, hat MG., Finanzamt, Realschule, ev.-theologisches Seminar, Aluminiumwerke, Sandsteinebrüche und Weinbau. Das ehemalige Zisterzienserkloster, eine der schönsten erhaltenen Klosteranlagen in Deutschland, 1137 gegründet, im 19. Jh. neuhergestellt, hat Abteikirche (1178 geweiht)

mit dem »Paradies« als Vorhalle, Kreuzgang, 2 Refektorien (13. Jh.), Bruderhalle, Kapitelsaal, Parlatorium und Oratorium (15. Jh.), Herrenhaus (16. Jh.), Gelsbrunnen und Faustturm, wurde 1558 evangelische Klosterschule und ist jetzt Seminar (s. o.). — In M. war 1564 Disputation über das Abendmahl. Im Fausttürmchen soll Faust geendet haben. M. ist seit 1886 Stadt. Lit.: Paulus, Die Zisterzienserkloster M. (3. Aufl. 1890); P. Schmidt, M., baugeschichtliche Entwicklung des Klosters im 12. und 13. Jh. (1903); Ehrler, Kloster M. (1925); Deufsch, Kloster M. (»Deutsche Kunstführer«).

Maulbrüder, Fischfamilie, f. Cichlidae. [1926]. **Maulburg**, Dorf in Baden, Unt Schoppsheim, (1925) 2004 meist ev. Ew., im Wiesental des südlichen Schwarzwaldes, an der Bahn Schoppsheim–Basel, hat Papierfabrik und Weberei.

Maule, Rio, chilen. Fluß, 196 km lang, entspringt in den Anden, mündet bei Constitución und ist von Loncomilla an schiffbar. **Maule**, Küstenprovinz im mittlern Chile, 7281 qkm mit (1925) 114 149 Ew., wird im wesentlichen von den Küstenketten eingenommen, die Kupfer liefern. Landwirtschaft und Viehzucht sind Haupterwerbszweige. Hauptstadt ist Cauquenes (s. d.).

Mauleon-Ligarré (spr. moleon-ligarré), Stadt im franz. Dep. Basses-Pyrénées, Arr. Doloron, (1921) 4220 meist baskische Ew., am Gave de M. (zum Gave d'Doloron), einst Hauptort der Landschaft Soule, Bahnstation, hat Schloßruinen (15. Jh.), Schwefelquelle, **Maulesel**, f. Maultier.


Maulfächer (Stomatopoda), f. Schildkröte. **Maulgatter** (Maulkei), Instrument zum gewaltsamen Aufsperrern der Kiefer bei Tieren (Abb.).

Maulkäfer (Anthribidae), Käferfamilie der Rüsselträger, teils als Vertilger von Schildläusen nützlich, teils als Samenzerstörer schädlich. **Maulmagn**, brit.-ind. Stadt, s. w. Moulmein. [seuche.


Maulseuche, f. Maul- und Klauenseuche. **Maulsperr**, f. Starrkrampf.

Maulsch, Margarete, f. Margarete 3).

Maultier und **Maulesel**, Baustarke von Pferd und Esel, zeigen hauptsächlich die Gestalt der Mutter. Der Maulesel (*Equus hinnus*), von Pferdehengst und Eselsstute, ist eselgroß, hat vom Vätertier vollbehaarten Schwanz, kürzere Ohren, vollere Schenkel und wiehernde Stimme, sonst keine Vorzüge vor dem Esel, wird daher nicht planmäßig gezüchtet. Um so größere wirtschaftliche Bedeutung hat das schon im Altertum gezüchtete Maultier (*E. mulus*), von Eselhengst und Pferdestute; es hat Gestalt und Größe des Pferdes, von dem es sich meist nur durch längere Ohren und langen Kopf, an der Wurzel kurz behaarten Hängeschwanz, eselähnliche Stimme und schwächere Lende, Kruppe und Schenkel unterscheidet. Es vereint die Vorzüge beider Eltern, hat besonders tragfähigen Rücken und sichern Tritt, ist sehr leistungsfähig und genügsam, ausdauernd und langlebig (mit 25 Jahren noch voll dienstfähig). Als Tragtier geht es mit 300 Pfund 20–25 km täglich auch bei



Maulbronn.



Maulgatter.

knappstem Futter, ist auch für schweren Zug ausgezeichnet. Seine eigentlichen Zucht- und Verwendungsgebiete sind die Länder mit warmem, trockenem Klima. Vgl. Karte bei Haustiere. Da die Maultiere unfruchtbar sind (Stuten sollen sehr selten fohlen), kann ihre Zucht nur durch Paarung von Pferdeuten und Eselgehten erfolgen, wozu besondere Rassen, namentlich veredelte große Eselrassen, gehalten werden: in Spanien die Katalonier, in Südfrankreich der braune Riesesel von Poitou und in Nordamerika der sehr stattliche Kentucky-Esel. In Deutschland sind Maultiere seit dem Weltkrieg (aus amerikanischen Heeresbeständen) mehr im Gebrauch als früher (1925: 25 159; 1912: 1550). *Lit.*: Spöttel und Länger, Eigenschaften und Verwendbarkeit der Maultiere (mit *Lit.*-Nachweis, 1921).

Maultrommel (Brummeisen, Crembalum), primitives Instrument: eine in ein hülsenförmiges Eisen, das mit den Zähnen gehalten wird, eingelassene Stahlfederzunge, die mit den Fingern angeschneit wird. Die auf das Instrument gebrumnten Gesangstöne klingen eigentümlich melancholisch. Auch unter Naturvölkern (z. B. Neuguinea, Karolinen) üblich, besteht die M. hier aus einem lanzettförmigen Bambusbrethen, dessen herausgeschliffene Lamelle man mit den Zähnen hält und mit den Fingern anzupft; die Mundhöhle bildet dabei den Resonanzboden.

Maul- und Klauenseuche (Aphthenseuche, Aphthae epizooticae, Stomatitis aphthosa infectiosa, vollständig auch Blasen- und Klauenseuche, Maulfäule), die ausgebreitetste Seuche der Wiederkäuer und der Schweine, verläuft meist nicht tödlich, schädigt aber die Tiere und ihre wirtschaftliche Nutzung sehr. Beim Wild wird sie selten, in zoologischen Gärten öfters beobachtet. Selten geht sie auf Pferde (als Maulseuche, nicht zu verwechseln mit Stomatitis contagiosa (s. d.)), Fleischfresser, Kaninchen und Geflügel, leichter auf den Menschen über. Die Seuche betrifft, wie ihr Doppelname besagt, die Mundschleimhaut und die Klauenhaut, aber auch andre Organe. Der Tierbesitzer muß die verdächtigen Erscheinungen anzeigen. Beim Kind entstehen zunächst auf der ganzen Mundschleimhaut Bläschen (Aphthen), die sich vergrößern (bis zu Fünfmackstüdiggröße), bersten und rote Wundstellen hinterlassen. Auffällig wird das starke Speicheln der Kranken, denen lange Schleimfäden am Munde hängen (meist das erste verdächtige Zeichen). Weiterkrankung des Rachens macht Schlundbeschwerden; auch Magen-Darmlataren und Durchfall können entstehen. Die Klauen erkranken meist später; hierbei bilden sich Blasen und daraus Geschwüre auf der Haut, namentlich im Klauenspalt, mit Lahmheit. Bei schlimmstem Verlauf entstehen Panaritium (s. d.), Loslösung des Klauenhorns (Aus-schuh), eitrige Gelenkentzündung und Knochenfraß, die Schlachtung notwendig machen. Daneben entsteht häufig schwere Euterentzündung, bei der Euterviertelabsterbenformen. Wässrige Formen der Seuche, die oft ohne erkennbaren Grund gehäuft auftreten, verursachen Geschwüre in den Vormägen (s. Wiederkäuer), Darmentzündung und plötzliche Todesfälle durch Fäulnis; die Verluste liegen zwischen 5 und 50 v. H.; namentlich Kälber sterben oft. Gewöhnlich heißt aber die Seuche binnen 2–3 Wochen auch ohne Behandlung. Wichtig ist namentlich Reinlichkeit, Weichfutter an Stelle von hartem Heu und Stroh, am besten Grünfutter, trockne reichliche Streu (Loh), Reinigung der Klauenspalten mit Kreolinwasser. Schwere Klauen-

und Eutererkrankung erfordern tierärztliche Sonderbehandlung. — Bei Schafen, Ziegen und Schweinen entsteht in der Regel nur Klauenseuche mit Lahmgehen, das meist zuerst den Seuchenverdacht erweckt (vgl. jedoch Maderhinfle), doch kommen auch Blasen im Munde, bei Schweinen auch an der Rüsselscheibe, vor. — Die Übertragung auf den Menschen erfolgt durch ungetrochte Milch, namentlich bei Kindern, aber auch durch Butter und Käse (nicht durch Fleischgenuss). Hohes Fieber, Bläschen in Mund und Schlund, an Lippen, Gesicht, Fingern, Armen und Brust kennzeichnen die Infektion, die Brechdurchfall erregen und bei Kindern lebensgefährlich werden kann.

Der Infektionsstoff ist unbefruchtet, seine künstliche Züchtung noch nicht gelungen. Er ist leicht zerstörbar, aber auch überaus leicht übertragbar, auch durch alle möglichen Zwischenträger. Er haften an Schuhsohlen, Kleibern, Stroh, Dünger, Geflügel, Hunden usw. Die Unterbindung oder mögliche Beschränkung jedes Verkehrs bei der Verzeugung einer Ortschaft oder Gegend ist das beste Schutzmittel für die seuchefreien Gehöfte. Das freie Umherlaufen von Hunden, Katzen, Hühnern, Gänzen und Enten (am Dorfleich) kann verboten werden. Bisweilen sind längst genesene Tiere noch nach Monaten Infektionsträger.

Die M. fällt unter das Viehseuchengesetz. Obwohl keine Aussicht besteht, sie gänzlich auszutilgen, haben scharfe Maßregeln sich als unentbehrlich erwiesen, um ihr Überhandnehmen zu verhindern, das dennoch manchmal eintritt, da im heutigen Viehhandelsverkehr die Seuche von einem nicht rechtzeitig entdeckten Herd aus den Handelszentren (Viehhöfen) sofort nach allen Seiten weit hin verbreitet wird. Neben der Verderpest ist die M. der Hauptgrund für berechnete Vieheinfuhrverbote; sie macht fortwährende Grenz- und Handelsüberwachung notwendig. Seit Bestehen des Seuchengesetzes (1880) und einer Reichsinfektion (1886) hat die Seuche in Deutschland 1911 und 1920 ihre größte Ausbreitung erreicht. Ein Nachlassen der Einfuhrbeschränkungen führte 1892 zu einem bis dahin unbekannten Anschwellen. Die Zahl der in diesem Jahr erkrankten Tiere betrug über 4 Mill., ebenso 1899. 1901–09 war die Seuche eingedämmt, 1909 fast erloschen, so daß nur 1807 Tiere erkrankten. 1910 stieg diese Zahl auf 1 Mill. und erreichte 1911: 7,5 Mill. (3,86 Mill. Rinder, 1,85 Mill. Schafe und 2,55 Mill. Schweine). Dieser Stand ist 1920 noch weit übertroffen worden: 11 899 000 Tiere in den während des Jahres neu betroffenen Gehöften (darunter über 6 Mill. Rinder). Am Jahreschluß waren noch 84 528 Gehöfte in 16 266 Gemeinden verseucht. 1921 sank die Zahl der betroffenen Tiere wieder auf 1,5 Mill. und am Jahreschluß waren noch in 2061 Gemeinden 3780 Gehöfte verseucht. Am 1. Juli 1925 betrug die Zahl der Seuchengehöfte wieder 18 547, Ende des Jahres 1927 nur noch 2345.

Die Ausbreitung der M. schädigt die Volkswirtschaft ungeheuer. Abgesehen von Todesfällen und Notchlachtungen verlieren alle Erkrankten erheblich an Fleisch, die Milchträge gehen bis um die Hälfte zurück. Die Milch darf nur gekocht weggegeben werden, die Tiere sind nicht frei zu Weidung und Arbeit zugelassen u. a.; mit den Kosten der Desinfektion wird der Schaden auf 100 R. M. für jedes Stück Großvieh und 10–20 R. M. für jedes Schwein berechnet.

Vöfler († 1915) hat ein Schutzserum erfunden, dessen Herstellung zwar teuer ist, das aber nach erheblichen Verbesserungen und neuen Entdeckungen

sich immer mehr Bahn bricht. Preußen hat 1927 auf der Insel Riemz vor Greifswald eine großartige Anlage zur gefahrlosen Herstellung des Lösser-Serums und zu weiterer Erforschung der *M.* ausgebaut. Die planmäßige Impfung mit Immunserum hat schon zur Einschränkung der Seuche erkennbar beigetragen.

Maulwürfe (vom nhd. *molte*, »Erde«; *Talpidae*), Familie der Insektenfresser, Grabtiere mit kleinen Augen und zurückgebildeten Ohrenmuskeln, vollständigem Jochbogen und fünfspitzigen oberen Backzähnen. Von den zwei Unterfamilien der *Bisamspizmäuse* (*Myogalinae*, s. *Bisamspizmaus*) und den eigentlichen *Maulwürfen* (*Talpinae*) sind besonders die letzteren an die grabende Lebensweise angepasst. Die rüsselförmige Schnauze wird durch eine Verknöcherung gestützt. Die Vorderbeine sind schaufelförmig und seitwärts eingelenkt; sie dienen zum Graben. Der dicke Pelz ist samtartig, der Schwanz stummelförmig. Die *M.* sind einsam lebende unterirdische Wühler, die Insektenlarven, Würmer und kleine Wirbeltiere fressen. Sie bewohnen den größten Teil Europas, Asiens, Südafrikas und Nordamerikas. Sie erscheinen zuerst im Oligozän von Europa, im Miozän in Amerika. Im europäischen Miozän tritt die Gattung der *M.* (*Talpa L.*) auf und dürfte somit eine der ältesten noch lebenden Säugetiergattungen sein. Ihr gehört der *Maulwurf* (*Mull*, *T. europaea L.*; s. *Tafel »Insektenfresser«*, 2) an, der von Nordeuropa durch Asien bis Japan verbreitet ist. Er wird 15–17 cm lang, hat 44 Zähne nach der Formel $\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}{1}$. Die Nasenlöcher liegen an der Unterseite des Rüssels, Ohrmuscheln fehlen dem verschließbaren Gehörgang, die Augen sind sehr klein und unter dem Pelz versteckt; beim südeuropäischen *Blinden Maulwurf* (*T. caeca Savi*) ist die Lidspalte verwaachsen. Die Wohnung besteht aus einem ausgepolsterten, als Schlafkammer dienenden Kessel, von dem Gänge zur Außenwelt führen; einer geht nach oben und dient zum Heraus schaffen der Erde, einer ist besond. weit, hat sehr feste Wände und kann 30–50 cm lang sein; er führt in das Jagdgebiet, das gewöhnlich dreimal täglich aufgesucht wird. Die dabei losgeschaffte Erde wird von Zeit zu Zeit als »Maulwurfschaufen« an die Oberfläche geworfen. Bei der Jagd wird der *Maulwurf* vom Geruchssinn geleitet. Er hält keinen Winterschlaf und geht im Winter seinen Beutetieren tiefer in die Erde nach; er legt sich auch Wintervorräte von gelähmten Würmern usw. an. Durch Vertilgen von Engerlingen ist er nützlich; höchstens in Gartenanlagen kann er lästig werden. Er verzehrt täglich etwa das 1½fache seines Körpergewichts. Nach vierwöchiger Tragzeit wirft das Weibchen in besonderem Nest 3–5 blinde Junge. In vielen Gebieten Deutschlands ist der *Maulwurf* durch Naturschutzgesetz geschützt. In Nordamerika leben der *Nordamerikanische Maulwurf* (*Scalops aquaticus L.*), mit Schwimmhäuten an den Hinterfüßen, aber doch nicht aquatischer Lebensweise, und der *Sternmull* (*Condylura cristata L.*) mit sternartig angeordneten Anhängeln an der Rüsselspitze, der gut schwimmt und taucht. — *Maulwurfschelle*, besonders schwarzgraue amerikanische, werden in der Konfektion verarbeitet; Imitationen aus Bisam und Nutria.

Maulwurfsmäuse (*Blindmäuse*, *Spalacidae*), zu den Mäusen (*Myoidea*) gehörige Nagetierfamilie; wichtigste Art ist die *Blindmaus* (s. d.).

Maulwurfschelle, s. *Maulwürfe*.

Maulwurfschwulst, s. *Genickseule*.

Maulwurfsgrille (*Erdgrille*, »Krebs, Werra,

Grylotalpa vulgaris L.), Insekt aus der Familie der Grillen, mit zu mächtigen, gezahnten Grabwerkzeugen umgestalteten Vorderbeinen und plumpem Hinterleib (s. *Tafel »Schädlinge I«*, 8, und *Tafel »Körperteile der Tiere II«*, 1 d, bei Art. Zoologie), 5 cm lang, fast vollständig mit roßbraunem, seidenglänzendem Filz bedekt, lebt in selbstgegrabenen unterirdischen Gängen, beschädigt die Wurzeln der Kulturgewächse, frisst aber auch Engerlinge und andre Insekten und ist sehr gefräßig. Die Männchen zirpen schwach. Die Ablage der 200–300 Eier erfolgt etwa 10 cm unter der Erdoberfläche. über dem Nest beißt die *M.* alle Wurzeln ab und lockert die Erde, sodaß plagwieses Absterben von Pflanzen ein derartiges Nest verrät. Die Larven schlüpfen im Juli aus, gehen im September etwas tiefer, überwintern und erlangen im nächsten Juni die Reife. Zur Vertilgung gießt man Wasser in die Baue oder vergräbt Töpfe im Verlauf der Röhren, sodaß die Tiere hineinfallen. Auch gibt es besondere Berrenfallen in Gestalt kleiner Röhren.

Maulwurfskranz, s. *Euphorbia* (Sp. 300).

Mannee (spr. mägmi), Fluß in den nordamer. Staaten Indiana und Ohio, mündet bei Toledo in den Südwestzipfel des Eriesee, ist bis Desiance schiffbar und mit dem Miami-Erielanal (s. d.) verbunden.

Mayna Rca »Weißer Berg«, wegen seiner langdauernden Schneebedeckung, mit 4208 m höchster Berg der Insel und Inselgruppe Hawaii, ein längst erloschener Vulkan. Der südl. von ihm gelegene, 4168 m hohe *Mauna Loa* »Großer Berg« ist noch stark tätig mit verheerenden Ausbrüchen, der letzte im April 1926. An seiner Flanke trägt er den Vulkanberg *Kilauea* (s. d.).

Maund (spr. mägnd oder mänd), ostind. Gewicht, s. *Mahnd*.

Maundevile (spr. mägnd- oder mändvill), Sohn, s. **Maundy-money** (engl., spr. mägndi-mäni, »Bettlergeld«), kleine Silbermünzen von 1–4 Pence, die von den englischen Königen am Gründonnerstag (*Maundy-Thursday*) an Bedürftige verteilt werden.

Maunoury (spr. monuri), 1) Michel Joseph, franz. Heerführer (nach seinem Tode Marschall), * 17. Dez. 1847 Mainton, † 28. März 1923 bei Artenay (Loiret), wurde 1870 schwer verwundet, war Instruktionsoffizier, 1905 Divisionsgeneral, 1907 Leiter der Kriegsschule, 1910–12 Militärgouverneur von Paris und Mitglied des Obersten Kriegsrats. Aus dem Ruhestand (seit 1912) zurückgerufen, wurde er 25. Aug. 1914 Führer der 6. Armee, griff am 5. Sept. (statt am 7. nach Joffre's Befehl) durch Glanzenmarsch Klud am Durcq an und blieb durch Gallien's Eingreifen erfolgreich (s. *Marne'schlacht*). Er schied März 1915 wegen Verlust eines Auges aus und war Oktober 1915 bis März 1916 wieder Militärgouverneur von Paris.

2) Maurice, Neffe des vorigen, franz. Politiker, * 16. Okt. 1863 Alexandria, † 16. Mai 1925 Paris, Ingenieur und Abbot, 1910–14 Abgeordneter (Gauche Républicaine Démocratique), 1914 Kolonialminister unter Ribot, wurde 1921 Präsident der Finanzkommission und war 1922–24 Innenminister unter Poincaré.

Maupassant (spr. mopassang), Henri René Albert Guy de, franz. Romanschriftsteller, * 5. Aug. 1850 Schloß Mirameuil (Seine-Inférieure), † 7. Juli 1893 Paris, anfangs Ministerialbeamter, durch Flaubert, einen Vetter seiner Mutter, zum Novellisten erzogen, wurde bekannt durch die Novelle »Boule de Suif«, die, bedeutend durch Objektivität und schlagende Charakterisierung, von Zola in »Soirées de Médan« (1880) veröffentlicht wurde. Unter den Romanen ragen

hervor die traurige Ehegeschichte »Une Vie« (1883) und der Journalistenroman »Bel-Ami« (1885). Es folgten »Mont-Oriol« (1837), »Pierre et Jean« (1888) und endlich die unter Bourget's Einfluß stehenden Romane »Fort comme la Mort« (1889) und »Notre cœur« (1890); unter den Novellen: »La Maison Tellier« (1881), »Miss Harriet« (1884), »Monsieur Parent« (1885), »Le Horla« (1887), »L'inutile Beauté« (1890). »Œuvres complètes« 1900—04 (27 Bde.). M. steht zola in der Stoffwahl, Flaubert in der Behandlung am nächsten, bringt den Pessimismus des vom Gedanken an den Tod Gehegten hinzu, erreicht jedoch weder das Pathos des einen noch die unerbittliche Beherrschtheit des andern. Seit 1890 war M. geisteskrank. Lit.: S. Gellzer, Guy de M. (1926); S. Urtel, Guy de M. (1926). **Maupéou** (spr. mopiü), Nicolas Charles Augustin de, franz. Staatsmann, * 25. Febr. 1714 Paris, † 29. Juli 1792 Thuit bei Vandelshs, Sohn des Kanzlers René Charles de M. (1688—1775), 1763 Vorsitzender des Gerichtshofs (parlement) zu Paris, 1768 durch Verzicht seines Vaters Kanzler von Frankreich, veranlaßte Choiseuls Entlassung, hob 1771 die oppositionellen Gerichtshöfe auf und schuf fgl. Obergerichtshöfe und einen fgl. Rat (Parlement M.). Von Ludwig XVI. wurde M. 1774 verbannt und die Gerichtshöfe wurden durch Maurepas wiederhergestellt. Lit.: Le Griel, Le chancelier M. et la magistrature à la fin de l'ancien régime (1908).

Maupertuis (spr. moperüü), franz. Weiler südb. von Poitiers, wo die Engländer unter dem Schwarzen Prinzen 19. Sept. 1356 die Franzosen schlugen und König Johann gefangen nahmen.

Maupertuis (spr. moperüü), Pierre Louis Moreau de, Mathematiker, * 28. Sept. 1698 Saint-Malo, † 27. Juli 1759 Basel, leitete 1736 die Gradmessung in Lappland. 1740 berief Friedrich d. Gr. M. als Präsidenten der Academie nach Berlin. 1746 versuchte M. die Mechanik auf das von ihm formulierte Prinzip der kleinsten Aktion zu gründen (unter Aktion verstand er mit Leibniz das Produkt aus Masse, Weg und Zeit) und 1750 in dem »Essai de Cosmologie« das Dasein Gottes durch sein Prinzip mathematisch zu beweisen. Durch Voltaires Gegenschrist lächerlich gemacht, reiste er 1756 krankehend nach dem Süden und starb auf dem Rückweg nach Berlin. Die meisten seiner philosophischen und mathematischen Schriften erschienen 1752 (4 Bde.), die beste Ausgabe 1768. Vollständiges Schriftenverzeichnis bei de la Vaumelle, Vie de M. (1856). Den Briefwechsel Friedrichs d. Gr. mit Grumbow und M. (1731—59) gab Rofer (1898) heraus. Lit.: R. Wolf, Biographien zur Kulturgesch. d. Schweiz, Bd. 2 (1859); E. du Bois-Reymond, M., Rede (1893); L. Sauer, M. et ses correspondants (1897). **Maupiti**, eine der westlichen Gesellschaftsinseln.

Maura y Montaner, Antonio, span. Staatsmann, * 2. Mai 1853 Palma de Mallorca, † 13. Dez. 1925 Torrelodones bei Madrid, Rechtsanwalt, 1881 Mitglied der Cortes, 1892—95 Minister für Inneres, dann bis 1897 Justizminister. Seit 1901 Vorsitzender der liberalen Partei, 1902 Innenminister, gründete M. das Forschungsinstitut für innere Reformen. 1903—1904 Ministerpräsident, unterzeichnete M. 7. Okt. 1904 den Marokkovertrag und war 1907—09, 1918, 1919 und 1921—22 wieder Ministerpräsident.

Mauren (Mohren, Moristen, span. Moros), vorwiegend aus Berbern und Spracharabern gemischte Bevölkerung, aber ohne bestimmte Massenzugehörigkeit, gegenwärtig Hauptbestandteil der Städtebevölke-

rung von Marokko, Algerien und Tunis. Ursprünglich wurde der Name M. (Mauri oder Maurusci; entweder abgeleitet vom phönizischen Mauharin, »die Westlichen«, oder vom spätgriechischen μαυρος, = schwarz) den Bewohnern des Atlasgebietes beigelegt (= Maurentanien; s. d.). nach der Sarazeneneroberung im 7. Jh. der aus M. und Arabern gemischten Städtebevölkerung des Atlasgebietes (besonders der Küste), nach 711 dem Spanien erobernden Arabern selbst, die hier eine hohe Kultur (Kunst, Bewässerungsanlagen) entwickelten, nach 1492 den nach Afrika zurückflutenden Mo-hannedanern. Die in Spanien (s. d., Geschichte) zurückbleibenden Mauro-Araber (Moristen) wurden äußerlich Christen, im 16. Jh. hart bedrückt und 1609—1611 zum größten Teil vertrieben (s. Verma). Die letzten Reste (1910: 56 000 Köpfe) leben in den Gebirgen Granadas und in Valencia. Lit.: Lea, The Moriscos of Spain (1901); S. B. Scott, History of the Moorish Empire in Europe (1904, 3 Bde.).

Die heutigen M. in Nordafrika (besonders Kaufleute) unterscheiden sich durch regelmäßige Gesichtszüge, weiße Hautfarbe und Neigung zu Fettleibigkeit von reinen Arabern und Berbern. Ihre Sprache ist das westliche Arabisch, mit berberischen und spanischen Wörtern vermischt. Die wenigen Geschlechter mit andalusischer Tradition heißen Andalus. M. werden auch die nördlich vom Senegal wohnenden Tarza, Bratna und Quaisch genannt, Wüstenvölker aus Negeren, Berbern und Spracharabern. Endlich nennt man M. in Ceylon (s. d., Sp. 1357) die Nachkommen arabischer Abenteurer und singhalesischer Mütter (1921: 252 078 Köpfe), die den Handel zwischen den Europäern und den Eingebornen vermitteln.

Maurenbrecher, 1) Wilhelm, Geschichtsschreiber, * 21. Dez. 1838 Bonn, † 6. Nov. 1892 Leipzig, 1867 Professor in Dorpat, 1869 Königsberg, 1877 Bonn, 1884 Leipzig, schrieb: »Karl V. und die deutschen Protestanten 1545—55« (1865), »England im Reformationszeitalter« (1866), »Don Karlos« (1869; 2. Aufl. 1876), »Studien und Skizzen zur Geschichte der Reformationszeit« (1874), »Geschichte der katholischen Reformation« (Bd. 1, 1880), »Geschichte der deutschen Königswahlen« (1889), »Gründung des Deutschen Reiches 1869—71« (1892; 3. Aufl. 1903) u. a. Lit.: G. Wolf, Wilt. M. (1893).

2) Max, Sohn des vorigen, Theolog und Politiker, * 17. Juli 1874 Königsberg i. Pr., legte 1896 die erste, 1898 die zweite theologische Prüfung ab, war 1899—1903 Schriftleiter der nationalsozialen Wochenschrift »Die Hilfe«, schloß sich dann der Sozialdemokratischen Partei (bis 1913) an, in deren Reihen er jedoch für seine geistigen Bestrebungen kein Verständnis fand, trat 1907 aus der Kirche aus und war 1909—16 Prediger freireligiöser Gemeinden in Nürnberg und Mannheim. 1917 in die Kirche zurückgekehrt und der Vaterlandspartei zugetan, war M. 1918—24 deutschlandal, wirkte 1919—20 als Pfarrer an der Reformierten Gemeinde in Dresden und 1920—24 als Schriftleiter der »Deutschen Zeitung« in Berlin, schloß sich dann der Deutschvölkischen Freiheitsbewegung an und ist seit 1925 Pfarrer in Mengersgereuth (Kr. Sonneberg). M. schrieb: »Thomas' von Aquino Stellung zum Wirtschaftsleben seiner Zeit« (1898), »Die Hohenzollernlegende« (1905), »Die Sozialdemokratie und die Gebildeten« (1904), »Von Nazareth nach Golgatha« (1909), »Von Jerusalem nach Rom« (1910), »Das Leid« (Bd. 1, 1912), »Der völkische Geschichtsunterricht, Entwurf eines Lehrplans« (1925),

»Die Taktik der Parteien 1920 und 1924« (1924) und gibt die Bierzehntageschrift »Glaube und Deutschtum« (seit 1924) heraus.

Maurenkappe (Morion), f. Helm (Sp. 1876).

Maurepas (spr. morpäs), Jean Frédéric Pélhypeaug, Graf von, franz. Staatsmann, * 9. Juli 1701 Versailles, † das. 21. Nov. 1781, Sohn des Ministers Jérôme Pélhypeaug, Grafen von Pontchartrin (* 1674, † 1747), erbte 1715 dessen (seit 1610 vererbte) Stelle: Verwaltung mehrerer Provinzen, der Stadt Paris, des Hofes und der Marine, sandte Expeditionen ins Nördliche Eismeer und an den Äquator, war aber politisch unfähig und fiel 1749 durch die Pompadour in Ungnade. Seit 1774 durch Ludwig XVI. Erster Minister, berief er Turgot, Malesherbes, Roder, stellte die widerspenstigen Gerichtshöfe (vgl. Maupeou) wieder her. Seine »Mémoires« hat sein Sekretär Gallé verfaßt (1790—92, 4 Bde.).

Maurer, Handwerker des Baugewerbes (f. d.), der das Mauerwerk von Gebäuden herstellt, verputzt, ausbessert, durchbricht usw. Das Gewerbe war früher zünftig, später wurde in verschiedenen Ländern, z. B. in Preußen, die Ablegung einer Prüfung gefordert. Die Gewerbeordnung des Deutschen Reiches hat dies zwar fallen lassen, doch wird seit 1907 eine Art Befähigungsnachweis (f. d.) gefordert. M. sind vielfach winters in Nebenberufen tätig, häufig in der Landwirtschaft. Lit.: A. Scholz, Fachschüler der M. (1887); Behse, Der M. (7. Aufl. 1902); C. U. Wenzel, Der prakt. M. (12. Aufl. von Alisch, Ederdt u. a., 1902).

Maurer, Schweiz. Glasmalerfamilie des 16. und 17. Jh.; bekannt sind besonders Josias M. aus Zürich (1530—80) und dessen Sohn Christoph M. (1558—1614). Letzterer, in Straßburg bei Tobias Stimmer gebildet, mit dem er verschiedene Arbeiten gemeinschaftlich ausführte, war auch als Freskomaler an Häuserfassaden, als gewandter Radierer und Zeichner für den Holzschnitt tätig.

Maurer, 1) Georg Ludwig, Ritter von (seit 1831), Rechtshistoriker und Staatsmann, * 2. Nov. 1790 Erpolzheim (Pfalz), † 9. Mai 1872 München, 1826 daselbst Professor, 1832 Mitglied der Regentenschaft in Griechenland, organisierte das dortige Gerichtswesen und trennte die griechische Kirche vom Patriarchat zu Konstantinopel. 1834 wieder Professor in München, war M. 1847 kurz Außen- und Justizminister. Sein Hauptwerk ist eine Geschichte der deutschen Gemeindeverfassung in Einzeldarstellungen (1854—71, 12 Bde.). Lit.: R. Th. Heigel, Denkwürdigkeiten des bayr. Staatsrats G. L. v. M. (1903).

2) Konrad von, Sohn des vorigen, Rechtshistoriker und Scandinavist, * 29. April 1823 Frankenthal (Pfalz), † 16. Sept. 1902 München, daselbst 1847—93 Professor. Seine bahnbrechenden Schriften zur nordischen Rechtsgeschichte sind in den »Abhandlungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften« enthalten. Wichtig sind auch seine »Vorlesungen über altnordische Rechtsgeschichte« (1907—10, 5 Bde.). Ferner schrieb M.: »Die Bekehrung des norweg. Stammes zum Christentum« (1855—56, 2 Bde.), »Zusland von seiner ersten Entdeckung bis zum Untergang des Freistaates« (1874), »Zur polit. Geschichte Islands« (1880) u. a.

3) Julius, Meteorolog, * 14. Juli 1857 Freiburg i. Br., seit 1879 in Zürich an der Sternwarte, seit 1881 auch an der meteorologischen Zentralanstalt, seit 1905 deren Direktor, konstruierte einen Sonnenheliographen und schrieb: »Die Fahrt der Wega über Alpen und Jura« (mit Heim und Spelterini,

1899), »Das Klima der Schweiz« (mit Rob. Willmiller und Klem. Feß, 1909—10, 2 Bde.) u. a.

Mauress, Massif des (spr. massif-bä-mör. Montagne, auch Chaîne des Mauress, spr. mon-tä-nj-, schän-bä-), Gebirgsstock im franz. Dep. Var, gleich dem nordö. gelegenen Esterelgebirge übersteigt der Tyrrhenis, reicht von der Senke von Fréjus bis Hyères und bildet, im Mont des Anges 779 m hoch, einen z. T. bewaldeten Wall zwischen Meer und Provence. Der Aufbau aus Gneis, Glimmerschiefer und Graniten, aber auch rotem Sandstein, Porphyre bewirkt Gegensätze in Bodenform und Bewachsung (Korkeichen-, Kastanienwälder, Macchien). Die spärliche Bevölkerung (etwa 5000) lebt von Bleibergbau, Porphyrgewinnung, **Mauresske**, f. Arabeske. [Solz- und Norfhandel.

Mauretanien, 1) (franz. Mauritanie, spr. moritänj) Teilkolonie von Französisch-Westafrika (f. d. und Karte bei Nigeria), 400 000 qkm mit (1928) 289 234 Em. (279 Europäer, davon 178 Franzosen), vorwiegend Mohammedaner, umschließt die spanische Kolonie Rio de Oro und umfaßt die Kreise Trarza, Brakna, Gorgol, Guidimaka, Assaba, Adrar, Bate du Levrier und Tagent. Die Fischgründe am Kap Blanco haben zur Gründung der kleinen Stadt Port Etienne geführt. Von hier und Rufisque in Senegal besteht funktentelegraphische Verbindung mit der brasilianischen Insel Fernando de Noronha. M., seit 1909 französisches Schutzgebiet, ist seit 1921 Kolonie unter einem Lieutenant-Gouverneur. Sitz der Behörden ist Saint-Louis. Lit.: E. Richet, La Mauritanie (1920); Karte: »Mauritanie, d'après la Carte de M. le Capt. Gérard« (1: 4,3 Mill., 1908). — 2) M., im Altertum (Mauritania; f. Karte bei Römischen Reich), der nordwestliche Teil Afrikas, benannt nach den halbnomadischen Kriegerstämmen der kriegerischen Mauren (f. d.), Mauri oder Maurusci, in römischer Zeit etwa das heutige Marokko und Algerien, das 106 v. Chr. für die Auslieferung seines Schwiegersohnes Jugurtha König Bocchus erhielt. Claudius machte M. jenseits des Ampsaga (Wadi el-Kebir) 42 n. Chr. zur Provinz und teilte es in die M. Tingitana mit der Hauptstadt Tingis (heut Tanger), und Caesariensis mit der Hauptstadt Jol Caesarea (heut Scherschel). Seit 429 war M. vandalisch, von 534 bis zur Eroberung durch die Araber Ende des 7. Jh. byzantinisch (Weiteres f. Marokko [Geschichte]). Das Christentum breitete sich im 3.—4. Jh. in M. aus und erlag um 700 dem Islam.

Mauri, die Bewohner von Mauretanien (f. d.).

Mauria Kunth, Gattung der Anafarbiazeen, Bäume mit einfachen oder gefiederten Blättern, end- oder achselständigen Rippen und Steinfrucht; 7 Arten in Chile bis Neugranada. M. simplicifolia H. et K. (Lithi), in Chile, ist überaus giftig.

Mauriac (spr. moriäs), Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. Cantal, (1921) 3417 Em., auf vulkanischem Fülgel unweit der Dordogne, an der Orleansbahn, hat Wallfahrtskirche (12. Jh.), höhere Schule, Getreide-, Käsehandel.

Mauriazensisches Gefilde, zwischen Méry an der Seine und Troyes, Ort der Hunnen Schlacht von 451, also südl. von Châlons-sur-Marne und den Katalanischen Feldern, wo man ihn ebenfalls sucht.

Maurice (spr. moriäs), Charles, genannt Chéri, Bühnenleiter, * 29. Mai 1805 Agen (Frankreich), † 27. Jan. 1896 Hamburg, leitete seit 1831 in Hamburg eine Bühne, aus der das Thalia-theater hervorging (1843), war 1847—54 Mitdirektor des Stadttheaters. Die Leitung des Thalia-theaters übernahm 1885 sein

Sohn Gustav (* 1836, † 23. Okt. 1893). Nach dessen Tod hatte er sie wieder bis 1. Juni 1894. *Lit.*: Ortman, Fünfzig Jahre eines deutschen Theaterdirektors (1881).

Maurice (spr. mōriss oder mōris), Frederic Denison, engl. Theolog, * 29. Aug. 1805 Normanton (Suffolk), † 1. April 1872 Cambridge, 1846 Professor am King's College in London, 1853 als freisinnig abgesetzt, gründete als Haupt der christlichen Sozialisten 1854 das Working Men's College in London und wurde 1866 Professor der Moralphilosophie in Cambridge. Mit Kingsley war er Haupt der Broad Church-Partei (vgl. Anglikanische Kirche). Er schrieb: »Theological Essays« (1853; 6. Aufl. 1904), »The Religions of the World« (1862; 5. Aufl. 1877), »The Patriarchs and Lawgivers of the Old Testament« (1855; 4. Aufl. 1892). *Lit.*: Fr. Maurice (Sohn), Life of F. D. M. (4. Aufl. 1885, 2 Bde.; deutsch von R. Sell, 1885).

Maurice Morisse (spr. moris, trans), franz. Minnefänger (12. Jh.), von dem nur ganz wenig erhalten ist, wurde Anfang des 13. Jh. held eines mittelhochdeutschen Versromans (Ausg. von E. Schröder: »Zwei altdeutsche Ritterromane«, 3. Aufl. 1920). Ausg.: U. Långfors, Les chansons attribuées aux seigneurs de Craon (in »Mémoires de la Société néophilologique de Helsingfors«, VI, 1917).

Maurienne (spr. moriën), Hochtal im franz. Dep. Savoie, vom Arc (zur Mère) durchflossen, an Mont Genis-Straße und -Bahn; Hauptort: Saint-Jean-de-M. **Maurit**, Justus van, niederländ. Humorist und Lustspieldichter, * 16. Aug. 1846 Amsterdam, † das. 19. Nov. 1904, Fabrikant, wurde vollständig durch seine Novellen aus dem Amsterdamer Volksleben: »Uit het volk« (1879), »Burgerluijdes« (1884) u. a., und Lustspiele (das beste: »Janus Tulp«, 1879).

Mauritios, byzantin. Kaiser, * 539, Soldat, wurde Befehlshaber der Leibgarde und 582 Kaiser, trieb sparsame Finanzpolitik, sicherte den Besitz Italiens durch Errichtung des Exarchats Ravenna, schloß ein Bündnis mit den Franken und zwang den Papst zur Anerkennung des Patriarchentitels. Er kämpfte glücklich gegen Awarer und Perser, erhob in Persien 591 Chosroës II. zum König und schloß mit ihm einen vorteilhaften Frieden. 602 empörte sich während eines Feldzugs gegen die Awarer das Heer gegen ihn; er floh. Der Gegenkaiser, der Centurio Phocas, ließ ihn nach Konstantinopel bringen und seine fünf Söhne und ihn selbst töten (28. Nov. 602).

Mauriner, franz. Kongregation der Benediktiner (s. d.) vom heil. Maurus (s. d.). 1618 durch Laurent Besnard in Paris gegründet, 1621 päpstlich bestätigt. Die M. haben sich durch Herausgabe der Schriften der Kirchenväter (s. Französische Literatur, Sp. 1097) und historischer Sammelwerke Verdienste erworben. Hauptstift war das Kloster Saint-Germain-des-Prés in Paris. M. waren Mabillon, Montfaucon, Ruinart u. a. *Lit.*: Mangerot, Les travaux des Bénédictins de St-Maur (1889).

Maurisches Baukunst, s. Islamische Kunst (Sp. 638).

Mauritanien, s. Mauritanien 2).

Mauritia L. fil. (Mauritius), Weinpalme, Gattung der Palmen, mit säulenförmigen Stämmen und Fächerblätter, Frucht von Walnuß- bis Eigröße; 9 Arten im tropischen Südamerika und Westindien; M. flexuosa L. fil. (Miriti, Moriti, Moriche, Sipalme; s. Tafel »Tropenwald«, 14), 25–45 m hoch, mit 1,5 m breiten Blättern auf 3 m langen Blattstielen und mit 2–3 m langen Fruchtstolben, bil-

det Wälder in Brasilien, Venezuela usw. an feuchten Stellen. Das Mark liefert Sago (Ipuruma), die Blätter Fasern zu Matten usw. Der gegorene Saft gibt Palmwein (s. d.), die wohl-schmeckende Frucht ein Getränk. M. vinifera Mart. (Buriti, Wbb.), in Brasilien, hat 3–4,5 m breite Blätter; die Früchte enthalten einen kastanienartigen Kern und gelbes, säuerlich-süßes Fleisch, aus dem man ebenfalls ein schmachthafes Getränk (Sajette) bereitet. Sie liefert auch Palmwein, Sago und Material zu Geflechten.

Mauritius (engl. spr. mōrisch; franz. Maurice, spr. moris; früher Isle-de-France, spr. il-ss-frang), brit. Insel im Indischen Ozean, eine der Maskarenen (s. d.), 20–20 1/2° s. Br. und 57 1/2–57 3/4° ö. L., hat 1865 qkm (ohne Nebeninseln) mit (1926) 398 236 Ew. (213 auf 1 qkm), davon (1921) 104 216 Weiße, meist Franzosen und Mischlinge, 247 928 Indo-Mauritier (eingeborne Inder), 17 506 Inder, 6745 Chinesen; 117 491 Kath., 3371 Protestanten, ferner Hindu, Mohammedaner usw. Riffe und Morallenbänke machen die (stark zerstückelten) Küsten gefährlich. Das Innere bildet ein 300–500 m hohes, bewaldetes Plateau mit Bergen. Der größte See (Grand Bassin, 667 m) füllt wahrscheinlich einen alten Krater. Die von ihm nach allen Seiten abstürzenden Tafelschluchten bergen seit der Entwaldung bald trockne Rin-

nen, bald gewaltige Sturzbäche. Das Klima ist auf den Hochebenen (10–35°) gesund, in den Küstenebenen feuchterreich. Cholera und Malaria haben die Asiaten eingeschleppt. Vgl. Mauritiusorkane. Die Pflanzenwelt, der von Madagaskar nahe verwandt (Erfilaenen, Pandanus- und wenige Palmenarten), zeigt annähernde Tropenlandschaft im durch

Ambau gelichteten Hochwald, der auf die Berge zurückgedrängt ist. An Australien erinnert Acacia heterophylla. Die Tierwelt gehört zur madagassischen Region. — Die Bevölkerung vermehrt sich trotz verheerender Epidemien schnell seit Einführung von indischen Pflanzungsarbeitern nach Aufhebung der Sklaverei. Das Französische ist herrschend; Englisch



Buriti.
a und b männliche Blüten,
c Frucht.



Mauritius.

ist Amts- und Gerichtssprache. Das Parlament braucht beide Sprachen. M. hat ein Gymnasium und 161 verschiedene Schulen. — Landschaft und Wirtschaft beherrscht das Zuckerrohr. Große ausgetrocknete Striche werden von der Moe in Besitz genommen. — Ausfuhr 1925: 2977 630 £, davon 2750 000 Zucker, daneben Mofefaser (Mauritiusfaser), Kokosöl, Kopro. Einfuhr (hauptsächlich Wollwaren, Maschinen, Stahl, Eisen): 4 128 821 £. — 1925 gab es 232 km Eisenbahn, 61 Postanstalten, 1456 km Telegraph und Fernsprecher, 1176 Fernsprechstellen. Rabel führen nach Sansibar und von Australien über M. nach Port Durban. — Hauptstadt ist Port Louis (s. d.), im W., guter Hafen, wie Port Bourbon (im O.). Unter dem Gouverneur der Kronkolonie M. stehen als Dependenz die Insel Rodrigues (s. d.) und der zu Asien gehörige Iachagosarchipel (s. d.). Nach der Verfassung von 1884/85 besteht ein Ausführer der Rat von 4 Beamten und ein Gesetzgebender Rat von 27 Mitgliedern (10 gewählte).

M., wahrscheinlich 1507 von Portugiesen entdeckt, 1598 von Holländern besetzt und M. benannt, seit 1712 französisch, wurde 1810 englisch. *Lit.*: V. Macmillan, M. Illustrated (1914); W. E. Hart, L'île Maurice (1921); V. Walter, The Sugar Industry of M. (1909). »M. Blue Book« (jährlich).

Mauritius, röm. Namensname »aus Mauretania« (Marokko); neudeutsch Moritz.

Mauritius, christlicher Heiliger, Anführer der Thebaischen Legion (s. d.), Patron des Erzstiftes Magdeburg, von Koburg, Lauenburg, Savoyen und Mantua sowie der Infanterie, wird gegen Bodagra angerufen. Fest: 22. September »Speernesse« um Magdeburg; Attribut: Mohr, Ritter mit Fahne.

Mauritiusfaser, s. Fourcroya; vgl. Faserpflanzen.

Mauritiusorkane, die Wirbelstürme, die besonders im Februar und März von den Sundainseln nach Mauritius ziehen, hier oft verheerend wirken, umbiegen und sich südöstlich weiterbewegen.

Mauritiuspalme, f. Mauritia.

Mauritius- und Lazarusorden, italienischer Verdienstorden, ursprünglich ein 1434 in Savoyen gestifteter geistlicher Orden (vgl. Amadeus 4), 1816 erneuert, 1868 mit neuen Satzungen versehen, hat jetzt fünf Klassen: Großkreuze, Großoffiziere, Komture, Offiziere und Ritter. Weißes Kleeblatt- oder Lazaruskreuz (s. Kleeblatt) mit je einem Arm des achtpitzigen grünen Mauritiuskreuzes in den Winkeln, an goldener Königskrone (Abb.). Die Großkreuze tragen dazu einen achtpitzigen, die Großoffiziere einen vierstrahligen silbernen Bruststern. Band grün.

Maurizio, Porto (spr. -maü-), f. Imperia.

Mauro, Fra, Geograph, † 1459, seit 1424 Kamaldulensermonch im Kloster San Michele in Murano (Venedig), fertigte 1457–59 eine Weltkarte, die beide Radkarte (s. Landkarten, Sp. 528) des Mittelalters: Küstenumrisse nach Rumbenarten, Inhalt nach Reisebeschreibungen. Die Karte ist seit 1810 Wandschmuck im Wappensaal des Dogenpalastes in Venedig. Faksimile bei Santarem: »Atlas composé de nappemondes« (1853).

Maurofordato, fow. Mavrofordato[s].

Mauromichalis, fow. Mavromichalis.

Maurowischen, Volksstamm, f. Jünjaren.

Maurras (spr. mörg), Charles, franz. Schriftsteller, * 20. April 1868 Marignies, Nationalist, dann Royalist, atheistischer Leiter der fterikalen »Action française«, erhielt 1925 zwei Jahre Gefängnis, weil er den Minister Schramed mit dem Tode bedrohte, floh ins Ausland. Er schrieb: »La république et la décentralisation« (1904), »Le dilemme de Marc Sangnier; essai sur la démocratie religieuse« (1907), »Kiel et Tanger« (1910–13, 2 Bde.), »Le chemin de paradis« (1895), »Anthinéa« (1901), »Amants de Venise« (1902), »Avenir de l'intelligence« (1905), »Politique religieuse« (1912), »Le pape, la guerre et la paix« (1917); Gedichte: »La musique intérieure« (1925). *Lit.*: Maritain, C. M. et le devoir des catholique (1926).

Maursmünster (franz. Marmoutier, spr. märmutie), Stadt im Unterelsaß (seit 1920 franz.), Dep. Bas-Rhin, (1921) 1781 meist deutsche Em., am Fuß der Vogesen und an der Bahn Schlettstadt-Zabern, hat romanische kath. Kirche des Benediktinerklosters, Schuhfabrik und Sägewerk. Darüber die Bergschlösser Groß- und Klein-Geroldsd. — Die neben der 826 bezugten Benediktinerabtei (bis 1789) entstandene Sieblung M. war um 1200 Stadt. *Lit.*: A. Perzog, Rechts- und Wirtschaftsverf. des Abteigebiets M. während des Mittelalters (1888).

Maurus, 1) christl. Heiliger, Schüler Benedikts von Nursia, kam um 540 von Monte Cassino nach Gallien, gilt als Gründer des Klosters Glanfeuil (Saint-Maur-sur-Loire) bei Angers. Fest: 15. Jan.; Attribut: Krummstab, Wasser. Vgl. Mauriner.

2) **Grabanus M.**, s. Grabanus Maurus.

Maurh (spr. mori), Jean Siffrein, franz. Prälat, * 26. Juni 1746 Balécas (Aulaufe), † 11. Mai 1817 Rom, Sohn eines Schuhmachers, berühmter Prediger, Abt von Grénade, 1785 Mitglied der Académie, 1789 Abgeordneter des Klerus, in der Nationalversammlung Führer der monarchischen Rechten, ging 1791 nach Rom, wurde daselbst 1794 Kardinal. 1799–1804 Gesandter Ludwigs XVIII. in Rom, wurde M. 1804 von Napoleon berufen und 1810 Erzbischof von Paris, mußte 1815 wegen Nichtbestätigung durch den Papst verzichten. »Euvres choisies« (1827, 5 Bde.). *Lit.*: Poujoulat, Cardinal M., etc. (2. Aufl. 1859); Aulard, Les orateurs de la Constituante (1882); Bonet, Le cardinal M. (1892).

Maurh (spr. mörg), Mathew Fontaine, nordamer. Hydrograph, * 14. Jan. 1806 bei Fredericksburg (Va.), † 1. Febr. 1873 Lexington, 1837–39 Seeoffizier, seit 1842 Direktor des Archivs der Seefarten und 1844 des Nautischen Observatoriums in Washington, schloß sich 1861 den Südstaaten an und leitete erfolgreich die submarine Verteidigung. 1868 wurde er Professor am Militärinstitut in Lexington. Er schrieb: »Wind- and Current-Charts« (1845; 8. Aufl. 1859), »Sailings Directions« (1851) und »The Physical Geography of the Sea« (1856, über 20 Auflagen; deutsch von Böttger, 2. Aufl. 1859), Werke, in denen zum erstenmal die Klimatologie des Meeres, die Wind- und Meeresströmungen zur Förderung der Seefahrt bearbeitet wurden. Sein Leben beschrieb seine Tochter D. F. M. Corbin (1888).

Maurya, indische Königsdynastie vom Ende des 4. Jh. v. Chr. bis Mitte des 2. Jh. v. Chr.; am bedeutendsten waren Candragupta (s. d.) und Ashoka (s. d.). Nachkommen der M. erhielten sich als Vasallen bis ins 8. Jh. *Lit.*: »Cambridge History of Ancient India«, Bd. 1 (1922); B. N. Smith, Early History of India (4. Aufl. 1924).



Mauritius- und Lazarusorden.

Mausbach, Joseph, kath. Theolog und Politiker, * 7. Febr. 1861 Wipperfeld (Rheinproving), seit 1892 Professor in Münster i. W., 1912 päpstlicher Hausprälat, 1917 Dompropst, saß 1919/20 in der Nationalversammlung, schrieb: »Die kath. Moral« (1901; 2. Aufl. 1902), »Kernfragen christlicher Welt- und Lebensanschauung« (1903; 11. Aufl. 1921), »Die Ethik des heil. Augustin« (1909, 2 Bde.), »Grundlage und Ausbildung des Charakters nach dem heil. Thomas von Aquin« (1911; 3. Aufl. 1920), »Kath. Moraltheologie« (1918; 2.—4. Aufl. 1921—23, 3 Bde.), »Ehe und Kinderlegen« (1919), »Sozialismus und Christentum« (1919), »Das Wahlsrecht der Frau« (1919), »Aus kath. Ideenwelt« (1921), »Thomas von Aquin als Meister christlicher Sittenlehre« (1925) u. a. und gab mit G. Eßer »Religion, Christentum und Kirche« (1911—13, 3 Bde.; 1. Bb., 4. Aufl. 1921) heraus.

Mauschel (abgeleitet vom jüd. Mausehe, hebr. Mösché, »Moses«), Spottname für Jude; mauscheln, Jiddisch reden (auch mit Minut und Gestikulation); ferner Bezeichnung für ein Kartenspiel, ein verbotenes Glücksspiel. Man spielt meist zu dreien (auch zu vieren). Jeder erhält vier Karten. Wer Trumpf ansagt, muß spielen. Der Spieler und jeder Mitspielende kann einmal bis zu vier Karten ablegen und erhält dafür andre. Es muß »bekannt« werden. Macht der Spieler nur einen Stich oder ein Mitspielender keinen (ist er »bête«), so muß der Betreffende den ganzen Einsatz (der nach Stichen verteilt wird) zu dem des nächsten Spiels zahlen. Bleibt der Spieler ohne Stich (mauschel-bête), so zahlt er den doppelten Einsatz.

Mäuschen, s. Mirm.

Mäuse (Muridae), Familie der Nagetiere, verschieden-gestaltig, meist auf der Erde lebend, Gebiß 1/1 3/3 3/3, Schwanz meist dünn behaart und beschuppt, zuweilen kurz, Magen zusammengeklappt, mit Hornschicht; umfaßt die Hauptmaße der Nagetiere und wird in 12 Unterfamilien geteilt, deren wichtigste sind: Wühlmäuse (s. d., Microtinae), Hamster (s. d., Cricetinae) und eigentliche M. (Murinae). Diese haben spitze, behaarte Schnauze, breitgespaltene Oberlippe, große, runde Augen, frei aus dem Fell hervorvortretende Ohren, langen, beschuppten, nur spärlich behaarten Schwanz, hinten 5 Zehen, vorn 4 und eine Daumenwarze; die 3 lamellösen, bewurzelten Backzähne haben Höder, die oben in drei, unten in zwei Längsbreihen geordnet sind. Sie sind Schmarotzer in Häusern und vielfach durch die Menschen über die ganze Erde verbreitet. Man unterscheidet zwei Gattungen: Ratten (s. d., *Epimys Trt.*) und M. (*Mus L.*). Letztere sind kleiner, haben höchstens 180 Schuppenringe auf dem Schwanz, ungeteilte hintere Gaumenzähne, zierliche Füße und vier rundliche Ballen auf der hintern Fußsohle. Von der Gattung *Mus L.* leben in Deutschland 5 Arten: die Hausmaus (*M. musculus L.*; s. Tafel »Nagetiere II«, 5) wird 18 cm lang, wovon 9 cm auf den Schwanz kommen (180 Schuppenringe). Sie ist oberseits »mausgrau« in verschiedenen Schattierungen gefärbt, unten allmählich heller werdend, die Gliedmaßen gelblichgrau. Schwer von ihr zu unterscheiden ist die Ahrenmaus (*M. spicilegus Petenyi*), deren Unterseite scharf abgesetzt hell gefärbt ist. Die Waldmaus (*M. sylvaticus L.*) wird 20 cm lang, wovon die Hälfte auf den Schwanz (150 Schuppenringe) kommt. Unterseite, Füße und Zehen sind weiß, scharf abgesetzt gegen das Braungelblichgrau der Oberseite und des Schwanzes. In einer besondern Unterartgattung *Micromys Dehne* werden vereinigt die Brandmaus (*M. agrarius*

Pall.), 18 cm lang (davon 8 cm Schwanz), oben braunrot mit schwarzem Längsstreifen über den Rücken und scharf abgesetzter weißer Unterseite, und die nieseliche Zwergmaus (*M. minutus Pall.*; Abb.) mit 13 cm Länge (davon 6 cm Schwanz), das kleinste Mitglied der Familie. Sie ist oben gelblich-braunrot, unten scharf abgesetzt weiß. Die Lebensweise der vier ersten ist ähnlich, namentlich in der Vorliebe für menschliche Wohnungen, die sie besonders im Winter aufsuchen, wenn auch die Hausmaus regelmäßig als die andern. Die Hausmaus wirft jährlich bis zu fünfmal in einem weichen Nest 5—8 nakte und blinde Junge. über die Feldmaus s. Wühlmäuse.

Die Waldmaus ist räuberischer als die andern europäischen M. Zwischen ihr und der Hausmaus findet ein ähnlicher Kampf statt wie zwischen Hausratte und Wanderratte. Sie kann in Baumkulturen durch Weiden der Sprößlinge großen Schaden anrichten. Sie legt wie die Brandmaus Wintervorräte an. Die Zwergmaus hat als einziges Wirbeltier Europas einen Greifschwanz; sie baut ein sehr kunstvolles kugeliges Nest, 1/2—1 m hoch an Gräsern aufgehängt. Singmäuse sind Hausmäuse, die infolge von Erkrankung der Atmungsorgane ein eigentümliches Pfeifen hören lassen. Der Albino der Hausmaus, schneeweiß mit roten Augen, wird als weiße Maus viel gezüchtet. Die gefleckte japanische Tanjumaus soll von einem asiatischen Verwandten der Hausmaus, *M. wagneri Ererm.*, abstammen. Das »Tanzen« hängt mit einer Störung der Gleichgewichtsorgane des innern Ohrs zusammen. Neuerdings hat man durch Kreuzungen zahlreiche Farbenrassen der zahmen Maus gezüchtet.

Der Aberglaube des Mittelalters hielt Mäuseplage für eine Strafe Gottes, besonders für die »leckerische« Sünde der Päderastie. Die Maus sollte aus Schlamm u. v. entstehen und galt vielfach für eine Erscheinungsform der Menschenseele (s. Animismus) oder anderer Geister. Vgl. Mäuseturm.

Lit.: Altum, Unsere M. in ihrer forstl. Bedeut. (1880); »Brehms Tierleben«, Bb. 11 (4. Aufl. 1914).

Mäusebarn, Pflanze, s. Stellaria.

Mäuseborn, Pflanze, s. Ruscus.

Mäuscholz, s. Dirca und Solanum.

Mäuseln, das Nachahmen der Mausstimme zum Anlocken von Fuchs, Kaze uhm.

Mäuseohr, Pflanzengattung, s. *Myosotis*.

Mäuser (die; Mäuserung), bei Vögeln der regelmäßige, meist einmal jährlich (im Herbst) stattfindende Ausfall von Federn und Ersatz durch neue (Federwechsel); läßt sich auch experimentell beeinflussen; entspricht dem Haarwechsel (s. d.) der Säugetiere und der Häutung der Reptilien und Amphibien. Vgl. Vögel.

Mäuser (der), Raubvogel, s. Bussarde.

Mäuser, 1) zwei Brüder, Waffentechniker, Wilhelm, * 2. Mai 1834 Oberndorf am Neckar, † das. 13. Jan. 1882, und Paul von (seit 1912), * 27. Juni 1838 Oberndorf a. N., † das. 29. Mai 1914, konstruierten 1865 ein Gewehr, das statt der Zündnadel einen starken Schlagstift hatte und 1871 im deutschen Heer eingeführt wurde (Modell 71). Sie konstruierten ferner eine Pistole, 1879 einen Revolver und ein Reptiergewehr, 1897 einen Selbstlader und die Selbstladepistole



und lieferte Gewehre für verschiedene Heere, so das deutsche M/98 (f. Handfeuerwaffen, Sp. 1052).

2) **Alfonz**, Sohn von Wilhelm M., Ingenieur, * 25. Mai 1872 Oberndorf, † das. 11. Aug. 1927, machte wichtige Erfindungen auf dem Gebiet der Blech-emballagefabrikation (doppellontisches »Mauferfaß«).

Mauferung, f. w. Maufer.

Mäusefchwanzchen, Pflanzengattung, f. *Myosurus*.

Mäusefurm. An zahlreiche, meist im Wasser stehende Türme knüpfen sich in verschiedenen europäischen Ländern Ortsagen, nach denen in Zeiten der Hungersnot hartberzige Könige (Böpiel in Kruschwitz, Snio in Dänemark), Bischöfe (Gatto, f. d.; vgl. Vingen) u. a., von Mäusen (Seelen Verhungerten oder gottgesandte Rachegeister?) verfolgt, sich auf diesen Turm geflüchtet hätten, aber auch dort erreicht und gefressen worden seien.

Mäusepnyssbazillen, von Löffler entdeckte Stäbchenbakterien, die bei Feldmäusen eine Seuche erzeugen und zur Mäusevertilgung benutzt werden.

Mausoleum (griech.), das 44 m hohe Grabmal des Königs Mausolos von Karien in Halikarnassos (f. d. und Artemisia 2): auf vieredigem Unterbau (129 m Umfang) durch Säulenumgebene tempelartige Grabmal (Teroon), gekrönt von einer Pyramide. auf der eine Quadriga aus Marmor mit den Kolossalstatuen des Mausolos und seiner Gemahlin Artemisia stand; galt als eines der sieben Wunderwerke. Es verdankte diesen Ruhm den Reliefs der Bildhauer Skopas, Bryaxis, Timotheos und Leochares. Als Architekten werden Satyros und Pythelos genannt; letzterer schuf die krönende Gruppe. Es wurde durch Erdbeben und durch die Johanniter im 16. Jh zerstört. Ausgrabungen förderten 1857 die Quadriga und zahlreiche Relieftplatten (Amazonenkampf; f. Tafel »Griechische Kunst IV«, 9) und Reste anderer Figuren zutage. Lit.: Newton, Discovering at Halicarnassus (1862); F. Adler, Das M. zu Halikarnass (1900). — Danach allgemein großartige Grabstätten. Vgl. Kenotaphion.

Mausvögel (Mäusevögel, Coliidae), kleine Vogelfamilie der Klettervögel mit feinem, haarähnlichem, meist grauem Gefieder. Die M. bewohnen in kleinen Gesellschaften die Wälder Afrikas. Die einzige Gattung *Colius* Briss. hat etwa 15 Arten; wichtigste Art ist der Langschwänzige Mausvogel (*C. macrurus* L.), 34 cm lang, davon der Schwanz 24 cm.

Maut, in Süddeutschland u. Österreich: Zoll; **Mautamt**: Zollamt; **Mautbrief**: Zollerklärung; **S. Zoll**.

Mautern, Stadt in Niederösterreich, Bez. Krems, (1923) 1067 Ew., an der Donau, mit der gegenüberliegenden Stadt Stein (Station Stein-M. der Bahn Krems-Grein) durch Brücke verbunden, hat Schloß, Weinbau. — M., das römische Mutinum, im Nibelungenlied als Muta ren erwähnt, ist bereits 898 bezeugt. Vier siegte 1484 Matthias Corvinus über die Österreicher. Südlich die Abtei Göttweig (f. d.).

Mauternsdorf, Salzburg. Dorf, f. Sankt Michael.

Mauthausen, Markt in Oberösterreich, Bez. Perg, (1923) 1697 Ew., an der Donau, Bahnknoten, hat Donaubrücke, Schloß Pragstein, Bez. G., Granitwerke, Brauerei, Sägewerke und Holzhandel.

Mauthen, Markt, Luftkurort und Wintersportplatz in Nürnten, Bez. Pernagor, (1923) 1308 Ew., 710 m ü. M., Endpunkt der Gaillalbahn.

Mauthner, Fritz, Schriftsteller und Sprachphilosoph, * 22. Nov. 1849 Forst bei Königsgrätz, † 29. Juni 1923 Meersburg am Bodensee als Privatgelehr-

ter, Journalist in Prag, seit 1876 in Berlin, schrieb Novellen und die Romane: »Der neue Mascher« (1881), »Xanthippe« (1884), »Berlin W.« (1886–90, 3 Bde.), »Der Geisterseher« (1894), »Kraft« (1894, 2 Bde.), »Die bunte Reihe« (1896) u. a. als scharfer Beobachter und geistvoller Darsteller des Gesellschaftslebens. Sein satirisches Talent glänzt in den Parodien zeitgenössischer Dichter »Nach berühmten Mustern« (1879, neue Folge 1880; Gesamtausg. 1897) und in den »Lorenzgesprächen« (1906). Aufsehen erregte seine Philosophie. Der Streit der Philosophen ist nach ihm ein Streit um Worte, durch Kritik der Terminologie zu beseitigen. Erkennen ist, weil an Worte gebunden, metaphorisch; Fortschritt der Erkenntnis erfolgt dadurch, daß man ein Wort durch metaphorische Anwendung wachsen läßt. Darum ist Erkennen als solches unnütz. Vgl. »Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen«, Bd. 4 (1922). Mauthners philosophische Werke sind: »Beiträge zu einer Kritik der Sprache« (1901–02; 3. Aufl. 1923, 3 Bde.), »Die Sprache« (1907), »Wörterbuch der Philosophie. Neue Beiträge zu einer Kritik der Sprache« (1910–11, 2 Bde.; 2. Aufl. 1923–24, 3 Bde.), »Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande« (1920), »Die drei Wälder der Welt« (Hrsg. von M. Jacobs, 1925). Er schrieb auch »Erinnerungen« (1918) und gab seine »Ausgewählten Schriften« in 4 Bdn. (1919) heraus. Lit.: Kappstein, Fr. M., usw. (1926); N. a. ch, Fritz M. (»Neue Österr. Biogr.«, Bd. 3, 1926). **Mautner**, Eduard, Schriftsteller, * 13. Nov. 1824 Pest, † 2. Juli 1889 Baden bei Wien, hier seit 1855 Beamter, schrieb Bühnenstücke: »Das Preislosenspiel« (1851 vom Hofburgtheater preisgekrönt), »Eglantine« (Schauspiel, 1863, am erfolgreichsten), »Eine Kriegsluft« (Luftspiel, 1878) u. a., auch Erzählungen und Gedichte. **Mauve** (franz., f. pr. mauve), nach der Malvenblüte genannte Farbe, im 24teiligen Dünwaldschen Farbkörper 10 i g (f. Farbe).

Mauvein (f. pr. mauve), Anilindiolett, Indisin, der von Perkin 1856 entdeckte, älteste Anilinfarbstoff, entsteht aus toluidinhaltigem Anilin bei Oxydation mit Chromsäure und ist als pbenyliertes Safranin zu betrachten. Das Sulfat der Base dient zum Weißfärben von Seide. Durch gemeinschaftliche Oxydation von Paraminodiphenylamin und Orthotoluidin entsteht ein homologer Farbstoff, das Rosolan.

Mauvillon (f. pr. mauvillon), Jakob, Schriftsteller, Physiotrat (f. Nationalökonomie (Geschichte)), * 8. März 1743 Leipzig, † 11. Jan. 1794 Braunischweig, 1759–65 in hannoverschen Diensten, 1771 Lehrer der Kriegsbaukunst in Cassel, 1785 braunschweigischer Offizier, schrieb auf Veranlassung Mirabeaus die von diesem unter eigenem Namen in Paris veröffentlichte Schrift über Preußen, bearbeitete sie später neu in seiner »Schilderung des preußischen Staats unter Friedrich II.« (1793–95, 4 Bde.). An physiotratischen Werken schrieb er: »Sammlung von Aufsätzen über Gegenstände aus der Staatskunst usw.« (1776–1777), »Physiotratische Briefe an Dohm« (1780) u. a. **Maviti**, afrikan. Volk, f. Mafiti und Banthoni.

Māvius, röm. Dichterling, f. Māvius.

Mavors, röm. Gott, f. w. Mars.

Mavrodaphne, f. Griechische Weine.

Mavrofordato(s), weidervogelartige Farnariotensfamilie aus Chios. Am bekanntesten sind: 1) Alexander M. d. A., * 1636, † 1709, medizinischer und theologischer Schriftsteller und Diplomat, Leibarzt des Sultans, Großdragoman der Pforte, für die Leitung der Friedensverhandlungen von Karlowitz (f. d., 1699) Graf.

Vor allem verdient um die griechische Schule und Kirche. Seine Söhne Nikolaos und Johannes sowie sein Enkel Konstantin förderten als Hospodare die Kultur von Moldau und Walachei.

2) Alexander M. d. Z., Fürst, griech. Freiheitskämpfer und Staatsmann, * 11. Febr. 1791 Konstantinopel, † 18. Aug. 1865 Agina, lebte seit 1817 in Bulgarest, ging als Mitglied der Hetärie (s. d.) 1821 nach Griechenland, organisierte das Heerwesen, wurde Präsident der ersten Nationalversammlung in Epidaurós (1822) sowie der ersten Regierung (1823). Als Heerführer rettete er durch geschickte Verteidigung Missolonghis (1822/23) den Peloponnes und durchbrach bei Sphacteria die Flottenblockade (1825). Als Führer der bürgerlichen Partei und Anhänger Englands mit den konservativen und russenfreundlichen Kleinstenhäuptern im Streit, zog er sich nach dem Fall Missolonghis (April 1826) als Militär zurück, war später Gesandter in München, Berlin, London und Konstantinopel (1834 bis 1843) sowie in Paris (1850–54), dreimal Ministerpräsident (1841, 1844 und 1854/55) und gehörte noch der Nationalversammlung von 1862 an. *Lit.*: E. Le-grand, La généalogie des Mavrocordatos (1886).

Mavromichalis, vornehme Mainotenfamilie. Petros M., gewöhnlich Petro Bei genannt, * 1775, † 29. Jan. 1848, seit 1816 Bei (= Fürst) der Maina, schloß sich der Hetärie (s. d.) an, war 1821 im Peloponnes Aufstandsführer und 1824 Haupt der ausübenden Gewalt. Kapo d'Ntiras lernte ihn 1831 ein, wurde aber dafür von Petros' Söhnen, Georg und Konstantin, 9. Okt. 1831 ermordet. Konstantin wurde niedergemacht, Georg standrechtlich erschossen. Petros wurde 1832 in Freiheit gesetzt und 1836 vom König Otto zum Vizepräsidenten des Staatsrats ernannt. — Ein jüngeres Glied der Familie, Konstantin M., wurde Dezember 1904 Kriegsminister, Juni 1905 Innenminister und August 1909 Ministerpräsident.

Mabronero, griech. Fluß, s. Kephisos 3).

Mawensi (Simawensi), zweithöchster Gipfel des Kilimandscharo (s. d.). [Literatur (Sp. 744).]

Mawerdi, arab. Staatsrechtsgelehrter, s. Arabische Literatur.

Mawrofordato(s), s. Mawrofordato(s).

Mavromichalis, s. Mavromichalis.

Mawson (spr. mäs'w), Sir (seit 1914) Douglas, brit. Geolog, * 5. Mai 1882 Bradford (England), forschte 1903 auf den Neugebiden, wurde 1904 Dozent und 1920 Professor in Adelaide, untersuchte 1906–07 die Bergwerke von Broken Hill (Neusüdwales) und nahm 1908 an Shackletons antarktischer Expedition teil. 1911–14 war er Leiter der australischen Südpolarexpedition. Sein Bericht darüber, »The Home of the Blizzard« (1915, 2 Bde.), erschien deutsch: »Leben und Tod am Südpol« (1921, 2 Bde.).

Mag, Kurzform von Maximilian.

Mag, Gabriel (von) Mäler, * 23. Aug. 1840 Prag, † 24. Nov. 1915 München, schuf als Schüler Pilotys (1863–69) 1865 sein erstes Märtyrerbild: Die erwürgte heil. Ludmilla, dann viele Bilder aus dem Leben der Märtyrer in Religionen, Welt- und Kulturgeschichte, in denen er sentimentale Auffassung mit effektvoller Farbengebung verband: Die Nonne im Klostergarten (1869, Pamburg, Kunsthalle), Christusopf auf dem Schweisßberg der Veronika mit geschlossenen und geöffneten Augen (1874), Die Auferweckung von Jairo Töchterlein (1877) u. a. *Lit.*: Klement, G. M. u. seine Werke (1887); R. Mann, G. M., Kunst u. seine Werke (2. Aufl. 1890). [mowicz.]

Max., **Maxim.**, bei Pflanzennamen: R. J. Magi-

Magau, badischer Rheinhafen, s. Knielingen.

Magburg, Schloß, s. Hambach und Hambacher Fest.

Magcanú (spr. mäs'w), Ort im mexik. Staat Yucatán, 60 km süd-w. von Mérida, etwa 4000 Ew., Bahnstation, hat berühmte Maya-Ruinen und die heilige Höhle Satun Sat.

Magdor, bayr. Goldmünze des 18. Jh. zu 2 Goldgulden = 14,17 R. M., nach Max II. Emanuel benannt.

Magen, Dorf in Sachsen, Amtsh. Pirna, (1925) 823 Ew., an der Bahn Heidenau–Altenberg (Station Burt-hardswalde-M.), hat Schloß und Steinbrücke. — Bei M. wurde 21. Nov. 1759 der preussische General Jind (s. d. 2) mit 11 000 Mann durch die Österreicher unter Daun gefangen. *Lit.*: L. Mollwo, Die Kapitulation von M. (1893).

Magentius, als röm. Kaiser Imperator (Cäsar) Marcus Aurelius Valerius M. Augustus, Sohn des Maximianus (s. d. 1), * um 280, 307 oder 308 Augustus in Rom, ertrank 28. Okt. 312, von seinem Mitkaiser Konstantin d. Gr. an der Milvischen Brücke geschlagen, im Tiber.

Magglan, Dorf bei Salzburg, Bez. Salzburg, (1923) 6877 Ew., an der Glan, hat Brauerei, Zement-, Konjerven-, Eisindustrie.

Maghütte, Eisenwerk, s. Burglengensfeld.

Maxilla(e) (lat.; Maxille, Kiefer, Kinnlade), bei den Wirbeltieren der Oberkiefer, bei den Gliederfüßern die den Unterkiefer bildenden Mundgliedmaßen (s. d.); M. inferior, s. Mandibula; maxillar, auf den Kiefer bezüglich. [Nase und Schädel.]

Maxilloturbinale, die untere Nasenmuschel (s. d.).

Magim (spr. mäs'im), Sir (seit 1901) Piram Stevens, norbaner. Ingenieur, * 5. Febr. 1840 Sangersville (Me.), † 24. Nov. 1916 London, Erfinder eines Schnellfeuergeschüßes, des Vorkäufers der nach ihm benannten Maschinengewehre, einer pneumatischen Dynamitkanone, eines rauchlosen Pulvers und des Kohlenniederzuschlags auf den Faden der elektrischen Glühbirne, sowie einer Flugmaschine mit Dampftrieb (s. Flugzeug, Sp. 898). Er schrieb »My Life« (1916).

Magima (lat.), die »größte« Notengattung der ältern Mensuralmusik, galt je nach der Taktvorzeichnung (Mensur) 2 oder 3 Breves (Doppeltaktnoten).

Maximal... (lat.), in Zusammenfassungen: das Größte, Höchst- (s. B. Maximalpreis); Gegensatz: **Maximalbottis**, s. Arzneibottis. [mini mal.]

Maximalisten, westeuropäische Bezeichnung für die Bolschewiki (s. Bolschewismus) Rußlands. — In Italien eine sozialistische Gruppe, die 1925 die Opposition gegen den Faschismus (s. d.) aufgab.

Maximaltarif, s. Handelsverträge (Sp. 1048).

Magine (franz.), vom lat. maxima, zu ergänzen: regula), allgemeiner Grundsat des Verhaltens. Unser Verhalten wird durch Handeln nach Maximen folgerichtig, ob sittlich, hängt von ihrem Inhalt ab. — Vgl. Maxschefelsch (1).

Maginengewehr (Maximmaschinengewehr), s. Beilage »Maschinengewehr usw.«

Maximianus, 1) als röm. Kaiser Imperator Cäsar Marcus Aurelius Valerius M. Augustus, * um 245 bei Sirmium, aus niederem Stand, sollte, von Diocletianus 1. April 286 zum Augustus erhoben, den Westen des Reiches von Mailand aus regieren. Er warf den Aufstand der Bagauden in Gallien nieder, wehrte an der Rheingrenze die Feinde ab und 297 einen Einfall der maurischen Völkerschaften in Afrika; erkrankte 1. Mai 305 zugleich mit Diocletianus ab, trat indes 306 und 308 gegen seinen Sohn

Maxentius und gegen Konstantin von neuem als Thronbewerber auf, wurde von seinen Soldaten ausgeliefert und 310 gezwungen, sich in Massilia zu töten.

2) Gaius Galerius Valerius M., f. Galerius. **Maximianus**, lat. Elegiker, um 550 n. Chr., aus Etrurien, ahmte die klassischen Dichter nach. Ausgaben von Petzhenig (1890) und Webster (1901).

Maximilian (Maximilianus), lateinischer Vorname, besonders seit der italienischen Frührenaissance üblich, zusammengezogen aus lat. Maximus (»der Größte«) und Aemilianus (vgl. Emil); deutsche Kurzform: Max; weibliche Form Maximiliane.

Maximilian, christl. Heilige: 1) M. von Antiochien, Soldat, unter Julian Apostata 362 oder 363 gemartert. Fest: 21. August (18. Sept.). — 2) M. von Celeia (Elli in Steiermark), angeblich 283/284 Märtyrer. Fest: 12. (29.) Oktober. — 3) M. von Thebeste (Numidien), Märtyrer 295. Fest: 12. März.

Maximilian, Name fürstlicher Personen:

Deutsche Kaiser. 1) M. I., Sohn Kaiser Friedrichs III., * 22. März 1459 Wiener-Neustadt, † 12. Jan. 1519 Wels, erwarb durch Vermählung mit Karls des Kühnen Tochter Maria (1477) die burgundischen Besitzungen, mußte diese aber nach Marias Tod (1482) mit dem Artois an Frankreich abtreten. Seit 1486 römischer König, kämpfte er mit wechselndem Glück gegen Frankreich und die aufständischen Niederlande, vertrieb 1490 die Ungarn aus Österreich, schlug die Türken bei Villach (1492) und erhielt 1493 von Karl VIII. von Frankreich das Artois und die Franche-Comté zurück. 1493 Kaiser geworden und mit Bianca,

der reichen Tochter des Herzogs Galeazzo Sforza von Mailand, vermählt, strebte er nach der Herrschaft in Italien und errichtete (1495 und 1500) Reichstage in Worms u. Augsburg, um die Unterstützung der Fürsten zu gewinnen, ihren Wünschen entsprechend



Kaiser Kaiser Maximilians I.
(1493–1519).

eine oligarchische Reichsverfassung (Ewiger Landfriede, Kammergericht, Reichsregiment), die er später lahmzulegen suchte. Nach vergeblichen Einfällen in Italien, Burgund und die Champagne mußte er 1500 Ludwig XII. von Frankreich mit Mailand befehlen, wurde bei einem neuen, von Papst Julius II., der ihn krönen sollte, veranlaßten Einfall von den Venezianern zurückgeschlagen, nahm damals den Titel »Erwählter römischer Kaiser« an und schloß, um sich an Venedig zu rächen, mit Spanien, Frankreich und dem Papst die Liga von Cambrai (1508), eroberte Verona, Vicenza, Triest, dachte 1511 daran, Papst zu werden, trat dann der Heiligen Liga gegen Frankreich bei, mußte aber im Frieden zu Brüssel 1516 Mailand den Franzosen, Verona den Venezianern überlassen und starb vor Ausföhrung großer Pläne. In allen ritterlichen Künften hervorragend (»der letzte Ritter«), sechs Sprachen beherrschend, förderte er die Wissenschaften und Künste (f. Mürer, Sp. 1118), war auch Schriftsteller (f. Weiskopf und Feuerbach), Dichter, Musiker und bildender Künstler, war aber in der Politik

unstet und errang keine dauernden Erfolge. *Lit.*: H. Ullmann, Kaiser M. I. (1884–91, 2 Bde.); M. Janßen, Kaiser M. I. (1906).

2) M. II., Sohn und Nachfolger Kaiser Ferdinands I. und Annas von Ungarn, * 31. Juli 1527 Wien, † 12. Okt. 1576 Regensburg, 1548–50 Vizekönig von Spanien, 1548 vermählt mit Karls V. Tochter Maria, 1562 König von Böhmen und römischer König, 1563 König von Ungarn, 1564 Kaiser, führte als solcher die Reichsregulation gegen Wilhelm v. Grumbach durch. Er war den Protestanten geneigt und zu Zugeständnissen bereit (1571 »Religionsaffektation« für den österreichischen Adel), wich aber in den entscheidenden Augenblicken mit Rücksicht auf die habsburgisch-spanische Hauspolitik zurück. 1566–68 kämpfte er erfolgreich gegen die Türken. Seine »Korrespondenz« gab B. Bibl (1916–21, 2 Bde.; 1564–67) heraus. *Lit.*: O. H. Poppen, Kaiser M. II. und der Kompromißkatholizismus (1896); R. Polymann, Kaiser M. II. bis zu seiner Thronbesteigung 1527–64 (1903).

Baden. 3) M. Alexander Friedrich Wilhelm, Prinz (Max), einziger Sohn des Prinzen Wilhelm, * 10. Juli 1867 Baden, seit 1900 mit Marie Luise von Braunschweig-Lüneburg vermählt, war bis November 1918 Thronerbe, 1907–18 Präsident der Ersten Kammer, schied 1911 als Kommandeur der 28. Kavalleriebrigade aus dem aktiven Militärdienst aus, war im Weltkrieg bis Herbst 1914 im Generalstab des 14. AK. an der Front, dann in der Gefangenensfürsorge tätig. M. war 3. Okt. bis 9. Nov. 1918 deutscher Reichskanzler und preussischer Außenminister, führte den Vorsitz in der letzten kaiserlichen Regierung, die zugleich die erste parlamentarische Reichsregierung war. M. sah sich zur Einleitung der Waffenstillstandsverhandlungen und Annahme der Wilsonschen 14 Punkte durch die Ende September zur Katastrophe neigende militärische Lage an der Front veranlaßt; doch rief die Form des Waffenstillstandsangebots vom 6. Okt. 1918 im Volk tiefste Befürzung hervor, die einen Aufruf zur nationalen Verteilung unmöglich machte. Die sich aus der Beurteilung der ständig schwankenden Lage ergebenden Meinungsverschiedenheiten zwischen politischer Reichsleitung und oberster Heeresleitung führten zur Entlassung Ludendorffs (f. d.), der durch Groener (f. d.) ersetzt wurde, in dem die Regierung einen geeigneten Helfer für die Vorbereitung der Kriegsendeigung zu finden glaubte. M. war weder Wilsons Verschlagenheit noch der struppelosen Geschäftigkeit Scheidemanns gewachsen. Er ließ am 9. Nov. 1918 die Abdankung des Kaisers und Königs ohne dessen Genehmigung verkünden, um die Umsturzparteien zu verhindern, die Absetzung zu erklären, und so den Fortbestand der Monarchie zu ermöglichen. Am selben Tag legte er das Reichskanzleramt eigenmächtig in die Hände Fr. Eberts; den Posten eines Reichsverweisers wollte er von diesem nicht annehmen (f. auch Deutsches Reich, Sp. 663). M. schrieb: »Völkerbund und Reichsfriede« (1919), »Die moralische Offensive« (1921) u. a., gab in »Erinnerungen und Dokumente« (1927) eine vorfichtige und vielseitig begründete Rechtfertigung seiner Tätigkeit; gegen ihn wandten sich besonders Graf Westarp (»Die Regierung des Prinzen Max von Baden u. die Konf. Partei«, 1921) und A. Reim (»Prinz Max von Baden und das Kriegskabinett« [= Reichsverderber, Bd. 2, 1922]).

Bayern. Kurfürsten und Könige: 4) M. I., Sohn Herzog Wilhelms V., * 17. April 1573 Miltenhausen, † 27. Sept. 1651 Ingolstadt, Jesuitenschüler, übernahm 1597 nach Abdankung seines Vaters die

Regierung, stellte sich 1609 an die Spitze der katholischen Liga und besetzte, mit Kaiser Ferdinand II. verbündet, die aufständischen Böhmen am Weißen Berg bei Prag, erhielt 1623 die der Pfalz genommene Kurwürde und die Oberpfalz, führte das bayerische Landrecht 1616 ein, war Gegner Wallensteins, weil er eine Stütze der kaiserlichen Macht bildete, und betrieb dessen Absetzung 1630. M. war vermählt mit Elisabeth von Lothringen, dann mit Ferdinands II. Tochter Maria Anna. *Lit.*: O. v. Schachting, M. I., d. Gr. (1876).

5) M. II. Emanuel, Enkel des vorigen, * 11. Juli 1662 München, † das. 26. Febr. 1726, folgte seinem Vater Ferdinand Maria 1679, half 1683 Wien besetzen (»der Türken Sieger«), heiratete 1685 Leopolds I. Tochter Maria Antonia und wurde 1692 Statthalter der spanischen Niederlande. Im Spanischen Erbfolgekrieg Verbündeter Ludwigs XIV., mußte er nach der Schlacht bei Hochstädt 1704 sein Land verlassen, verfiel 1706 mit seinem Bruder, Kurfürst Joseph Klemens von Köln, der Reichsacht, erhielt aber im Frieden von Baden 1714 seine Länder zurück und schloß 1724 einen Erbvertrag mit Kurpfalz. *Lit.*: A. Rosenlechner, Die Stellung des Kurfürsten M. E. von Bayern u. Joseph Klemens von Köln zur Kaiserwahl Karls VI. (1900).

6) M. III. Joseph, Sohn Kaiser Karls VII., * 28. März 1727, † 30. Dez. 1777 München, verzichtete im Frieden zu Füssen 1745 auf Österreich, hob Klöster und den Jesuitenorden in Bayern auf, erlaubte den Protestanten in München Ausübung des Gottesdienstes und gründete dort 1759 die Akademie der Wissenschaften. Mit ihm erlosch die jüngere Hauptlinie des Hauses Wittelsbach. *Lit.*: F. v. Schreiber, Max Joseph III. (1863).

7) M. I. Joseph, Sohn Prinz Friedrichs von Zweibrücken-Birkenfeld, * 27. Mai 1756 Schweigingen, † 13. Okt. 1825 Rhympenburg, folgte 1795 seinem Bruder Herzog Karl II. von Zweibrücken, wurde nach Karl Theodors Tod 16. Febr. 1799 Kurfürst von Bayern, erhielt 1803 und 1805 großen Gebietszuwachs (s. Bayern, Sp. 1629), nahm 1. Jan. 1806 den Königstitel an, trat dem Rheinbund bei; 1808 gab er eine Verfassung und stiftete die Akademie der bildenden Künste in München. Im Vertrag von Nied schloß er sich 8. Okt. 1813 den Verbündeten an; 26. Mai 1818 gab er seinem Land eine Volksvertretung mit zwei Kammern. *Lit.*: G. v. Lerchenfeld, Geschichte Bayerns unter M. Jos. (1854); A. Steinberger, Vater Max, der erste Bayernkönig (1906).

8) M. II. Joseph, Sohn Ludwigs I., * 28. Nov. 1811, † 10. März 1864 München, seit 1842 mit Maria Hedwig, Tochter des Prinzen Wilhelm von Preußen, verheiratet, folgte seinem Vater 20. März 1848 nach dessen Abdankung. Weiteres s. Bayern (Sp. 1630 f.). Er betrieb Gelehrte und Dichter und verschönerte München (Maximiliansstraße). *Lit.*: J. M. Söttl, Max II. (2. Aufl. 1867); A. Rohut, König M. II. von Bayern und der Philosoph Schelling (1914).

Köln. 9) M. Heinrich von Bayern, Erzbischof und Kurfürst von Köln, Sohn Herzog Albrechts VI. von Bayern, * 8. Okt. 1621, † 3. Juni 1688 Bonn, seit 1650 Erzbischof von Köln und Bischof von Lüttich und Bistumsheim (1683 auch von Münster [nicht bestätigt]), schloß sich in der »Rheinischen Allianz« (s. d.) Ludwig XIV. gegen die Niederlande an, wurde aber durch Eroberung Bonns 1674 von den Kaiserlichen zum Frieden gezwungen.


10) M. Franz Xaver Joseph, Erzherzog von Österreich, Kurfürst von Köln, jüngster Sohn

Franz' I., * 8. Dez. 1756, † 27. Juli 1801 Heggendorf bei Wien, wurde 1769oadjutor des Hoch- und Deutschmeisters, 1780 des Erzbischofs von Köln, 1784 (letzter) Kurfürst, zugleich Bischof von Münster, regierte trefflich, gründete 1786 die Bonner Universität, behauptete der römischen Kurie gegenüber seine Rechte, verlor aber 1798 durch die Franzosen sein Erzstift. *Lit.*: M. Braubach, M. Franz von Österreich, letzter Kurfürst von Köln und Fürstbischof von Münster (1925). Österreich-Mexiko. 11) Ferdinand M. Joseph, Erzherzog von Österreich, Kaiser von Mexiko, jüngerer Bruder des Kaisers Franz Joseph, * 6. Juli 1832 Schönbrunn, † 19. Juni 1867, 1854 Marineoberkommandant. Am 27. Juli 1857 vermählte er sich mit Charlotte (s. d. 4) von Belgien, 1857–59 war er Generalgouverneur des Lombardisch-Venezianischen Königreichs. Von Napoleon III. veranlaßt, die Kaiserkrone von Mexiko anzunehmen, entsagte er 9. April 1864 allen Rechten als Erzherzog von Österreich, emping 10. April aus den Händen der Führer der Klerikalen in Mexiko die Krone. Unentschlossen zwischen Liberalen und Ultramontanen stehend, abhängig von dem franz. General Bazaine (s. d.), schließlich von Napoleon III. im Stich gelassen, der seine Truppen zurückzog, konnte er weder den Kampf gegen Juárez (s. d.) durchführen, noch sich zur Rückkehr entschließen. Im Februar 1867 zog er sich nach Querétaro zurück, fiel 15. Mai durch Verrat in die Gewalt des Generals Escobedo, wurde durch ein Kriegsgericht zum Tode verurteilt und mit den Generalen M. Miramón und L. Mejía in Querétaro erschossen. Seine Leiche wurde durch Tegetthoff nach Wien gebracht und 18. Jan. 1868 in der Kaisergruft der Kapuzinerkirche beigesetzt. 1861 erschienen von ihm »Aphorismen«, und nach seinem Tode: »Aus meinem Leben« (1867, 7 Bde.; Bb. 1–4 in 2. Aufl. 1867) und »Mein erster Ausflug. Wanderungen in Griechenland« (1868). *Lit.*: Bäsch (Leibarzt), Erinnerungen aus Mexiko (1868); Prinz zu Salm-Salm, Querétaro. Blätter aus meinem Tagebuch in Mexiko (2. Abdruck 1869, 2 Bde.) und Prinzessin zu Salm-Salm, Zehn Jahre aus meinem Leben 1862–72 (1875, 3 Bde.); Schmit, Ritter von Tavera, Gesch. der Regierung des Kaisers M. I. und die franz. Intervention in Mexiko 1861–1867 (1903, 2 Bde.) und Die mexikan. Kaisertragödie (2. Aufl. 1903); E. C. Conte Corti, M. u. Charlotte von Mexiko. Nach dem bisher unveröffentlichten Geheimarchiv des Kaisers M. usw. (1924, 2 Bde.); E. Iwensoe, Charlotte von Mexiko (1927). Dramatisch wurde das Schicksal des Kaisers von F. G. Fischer und neuestens von Franz Werfel behandelt.

Sachsen. 12) M., Prinz von Sachsen, Herzog zu Sachsen (Prinz Max), dritter Sohn des Königs Georg (s. Georg 21) von Sachsen, * 17. Nov. 1870 Dresden, 1896 Priester, seit 1900 Professor für kanonisches Recht und Liturgie, seit 1910 für altorientalische Kultur und Literatur in Freiburg (Schweiz), vorübergehend (1912 ff.) am Priesterseminar in Köln tätig, bekannt durch einen Streit anlässlich einer Abhandlung über die Bedingungen der Wiedervereinigung der orientalischen und der römischen Kirche, in dem er sich bald dem Papst unterwarf, schrieb: »Verteidigung der Moraltheologie des heil. Alfonsus von Liguori gegen die Angriiffe Robert Graßmanns« (1899; 7. Aufl. 1901), »Der heilige Märtyrer Apollonius von Rom« (1903), »Erläuterung der Psalmen und Cantica in ihrer liturgischen Verwendung« (1914), »Praelectiones de liturgiis orientalibus« (1908–13, 2 Bde.), »Das christliche

Maxima und Minima

Wenn eine Größe nach einem bestimmten Gesetz von einer andern veränderlichen Größe abhängig ist, so sagt man, sie ist eine Funktion (s. d.) der veränderlichen Größe. Liegt eine mathematisch ausdrückbare Gesetzmäßigkeit vor, so ist diese durch eine Gleichung mit zwei Unbekannten gegeben (s. Funktion). Solche Gleichungen können auch zeichnerisch dargestellt werden, indem zu jedem veränderlichen Wert der einen Größe der aus der Gleichung errechnete Wert der abhängigen Größe in ein Koordinatensystem (s. Koordinaten) eingetragen wird, sodass eine Folge von Punkten entsteht, die eine Linie bilden. Diese Linie ist eine anschauliche Darstellung der Gesetzmäßigkeit, nach welcher irgendeine Größe von einer andern abhängt (vgl. auch Differentialrechnung).




1. Maximum der elektrischen Leitfähigkeit wässriger Lösungen.

Die Leitfähigkeit wässriger Lösungen von Salzen, Basen und Säuren nimmt im allgemeinen mit dem Gehalt der Lösung an den genannten Stoffen zu bis zu einem Höchstwert, nach bei festerem Gehalt wieder abzunehmen. Die Abbildung zeigt die Kurven für Kalilauge (KOH-Lösung) und Schwefelsäure (H_2SO_4 -Lösung); für die erstere liegt das Maximum bei 28, für die letztere bei 30 v. H.

zum (Höchstwert) oder ein Minimum (Mindestwert) oder auch beides auf. Beispielsweise ist aus Abb. 1 ersichtlich, daß die größte Leitfähigkeit der Kalilauge (KOH-Lösung) bei 28 v. H. und der Schwefelsäure (H_2SO_4 -Lösung) bei 30 v. H. liegt.


Ähnliche Ableitungen sind für andre Fälle aus Abb. 2 und 3 möglich. In Abb. 4 ist eine Kurve dargestellt, die das Abnehmen eines Minimalwertes ermöglicht, nämlich das Minimum der Ablenkung eines Lichtstrahls beim Durchgang durch ein Prisma. Abb. 5 zeigt, wie Wis-



3. Maximum der Dichte des Wassers.

Nimmt man, wie üblich, die Dichte des Wassers bei 4°C zur Einheit, so beträgt sie bei 0°C nur 0,99997, bei 10°C nur 0,99973; sie ändert sich also mit der Temperatur längs einer Kurve, die bei +4°C ihr Maximum hat.

Maximum oder Minimum eine horizontale Tangente hat und dann im unendlich kleinen Dreieck der Differential-




5. Minimum des Schmelzpunkts von Legierungen.

Der Schmelzpunkt eines Metalls wird meist durch Zusatz eines andern Metalls erniedrigt bis unter den Schmelzpunkt des leichter schmelzbaren der beiden Metalle. Setzt man z. B. zu flüssigem Bismut (Bi, Schmelzpunkt 259°C) wachsende Mengen Zinn (Sn, Schmelzpunkt 232°C), so geht der Schmelzpunkt der Legierung von beiden Seiten abwärts bis zu einem Minimum von 143°C, das bei einem Verhältnis von 55 v. H. Bismut zu 45 v. H. Zinn erreicht wird.


richtiger Schmelzpunkt (143°C) der Legierung erzielt werden soll. Anders geartet ist Abb. 6, die zeigen soll, unter welchem Anstiegswinkel die größte Wurfbreite eines Geschosses erreicht wird, nämlich unter 45°.

Es gibt auch graphische Darstellungen, die durch empirische (Erfahrungsgesetze) Werte geschaffen werden, z. B. die Fieberturven Kranter, die meist beim Beginn der Krankheit eine ansteigende und beim Abflauen der Krankheit eine abfallende Tendenz aufweisen. Man spricht auch hier von einem Maximum, das sich aus der aufgezzeichneten Kurve für eine bestimmte Tageszeit oder auch für einen bestimmten Tag im Verlauf der Krankheit ablesen läßt. Manchmal entstehen auch mehrere Maxima der Temperatur. Es ist auch üblich, auf den Gebieten der Biologie (z. B. Vererbungslehre, Variationsstatistik und der Wirtschaft, besonders der Volkswirtschaft, Kurven aufzuzeichnen, aus denen Höchst- und Mindestwerte, z. B. des Exports, in gewissen Jahren leicht ablesbar sind. In solchen Fällen handelt es sich meist um zeichnerische Darstellungen statistischer Materials. Leider ist dieses Verfahren zur Bestimmung von Höchst- und Mindestwerten noch nicht so in die Allgemeinheit gedrungen, wie es nützlich wäre. — Die Differentialrechnung (s. d.) ermöglicht die rechnerische Bestimmung der Maxima und Minima, sofern die Gesetzmäßigkeit des Kurvenverlaufs durch eine Gleichung dargestellt ist. Aus der Abb. im Artikel Differentialrechnung (Sp. 788) ergibt sich, daß die Kurve im




2. Strahlungsmaximum bei verschiedenen Temperaturen.

Man sieht, wie bei jeder Temperatur einer bestimmten Wellenlänge die stärkste Strahlung entspricht und wie mit steigender Temperatur nicht nur die Gesamtabstrahlung zunimmt, sondern auch das Maximum sich gegen die kürzeren Wellen verschiebt; zugleich aber auch, daß von der Gesamtabstrahlung selbst bei den höchsten Temperaturen nur ein winziger Bruchteil dem Gebiet der sichtbarsten Lichtstrahlung (Grenze 0,8 bis 1000 Mikrometer) angehört.



4. Minimum der Ablenkung eines Lichtstrahls beim Durchgang durch ein Prisma. Bei schrägem Eintritt in ein Prisma wird ein Lichtstrahl von seiner ursprünglichen Richtung abgelenkt, beim Austritt erleidet er eine abermalige Ablenkung; die vor- bzw. rückwärts verlängerten Richtungen des Ein- und Austrittsstrahls bilden zusammen einen Winkel D, die Ablenkung des Lichtes. Diese nimmt bei wachsendem Einfallswinkel zuerst ab, dann wieder zu, erreicht also für einen gewissen Einfallswinkel ein Minimum. In der Abbildung sind die Einfallswinkel waagrecht, die zugehörigen Werte von D für ein Prisma mit einem Winkel von 60° und einem Brechungsindex $n = 1,5$ senkrecht aufgetragen; die kleinste Ablenkung tritt bei einem Einfallswinkel $i = 48,5^\circ$ ein und beträgt etwa $37^\circ 11'$.




6. Größte Wurfbreite eines Geschosses.


Die Wurfbreite eines Geschosses ändert sich, bei gleicher Anfangsgeschwindigkeit, mit dem Anstiegswinkel des Geschosses, ist bei 45° Anstiegswinkel am größten, bei 30° oder 60° nur $2/3$, bei 15° oder 75° nur halb so groß. O A, O B und O C sind die erzielten Wurfbreiten. Auf der im leeren Raum; der Luftwiderstand hat großen Einfluss.

quotient $\frac{dy}{dx} = 0$ zu setzen ist, weil dort $dy = 0$ wird. Aus der so entstehenden Gleichung sind die Koordinaten für das Maximum sowohl wie für das Minimum leicht zu errechnen.

Mikroskop



1. Spalt-ultramikroskop für flüssige Kolloide.



2. Abbescher Beleuchtungsapparat.


3. Mikroskop.

4. Huygensches Okular.

5. Objektiv (Abbesches Apochromat).

Sella» (1918). »Messgefänge« (1918). »Breibigten über das 1. Buch Moses« (1908—13, 2 Bde.). »Vorbilder Mariä« (1904—11). »Ratschläge u. Mahnungen zum Volks- u. Menschheitswohl« (1921) u. a. und gab »Tessouthium arakac Solomoni« von Narses von Lampron (1919—26, 3 Tle.) heraus. [reisender, s. Wied.]

13) W., Prinz zu Wied-Neuwied, Forschungs-Maximiliana Mart., Gattung großer Palmen des nordöstlichen Südamerikas, mit unbewehrtem Stamm,



Königspalme.

a Blütenkolben, b Frucht.

recht aufwärts gerichtete, 12 m lange Blätter.

Maximiliana, Pflanzengattung, s. Cochlospermum gossypium.

Maximilianus, Codex, s. Codices.

Maximilianorden für Kunst und Wissenschaft, Orden des ehem. Königreichs Bayern, gestiftet 1853, jetzt noch Gelehrtschaft, für heutzutage Gelehrte und Künstler bestimmt, hat eine Klasse in zwei Abteilungen für Wissenschaft und für Kunst. Die Zahl der Mitglieder war und ist auf 100 beschränkt. Band: dunkelblau mit weißer, gezackter Randumschließung. S. Abb.

Maximinus, 1) der erste Soldatenkaiser, als Kaiser Imperator Cäsar C. Julius Verus M. Augustus, † Juni 238, thrakischer Bauernsohn, tüchtiger Soldat, mit dem Beinamen Thrax, wurde Legionskommandant und nach Alexander Severus' Ermordung Ende März 235 vom Heer bei Mainz zum Kaiser ausgerufen. Er kämpfte glücklich gegen Germanen, Sarmaten und Daker, erregte durch Mißachtung des Senats Unzufriedenheit, sodaß in Afrika die beiden Gordiane und nach deren Tod in Rom vom Senat Maximus (s. d. 1) und Balbinus zu Kaisern ernannt wurden. Auf dem Zug gegen Rom wurden M. und sein Sohn vor Aquileja von den Soldaten erschlagen.



Maximilianorden.


2) Römischer Kaiser 309—313 (Imperator Cäsar Marcus Aurelius Valerius M. Augustus), Illyrier niederer Herkunft, hieß zuerst Daja. Von Galerius 305 zum Cäsar ernannt und mit der Verwaltung des Ostens beauftragt, legte er sich 309 den Titel Augustus bei. Von Licinius wurde er 313 bei Adrianopel geschlagen und starb auf der Flucht in Tarsos. Als Christenverfolger ist er von der Überlieferung zu hart beurteilt worden.

Maximinus, christl. Heiliger, Patron von Trier, † 29. Mai (Fest) 353, um 332 Bischof von Trier, hervorragender Vertreter der Orthodogie gegen den Arianismus. Maximus Planudes, s. Planudes und Anthologie. Maximus von Tyrus, griech. Rhetor und Popularphilosoph, um 180 n. Chr.; die 41 erhaltenen Reden gab S. Holbein heraus: »M. T. Philosophumena« (1910). Er war im wesentlichen Platoniker.

Maximowicz (spr. -witsch), Carl Johann, russ. Botaniker, * im November 1827 Tula, † 16. Febr. 1891 Petersburg, das 1852 Konservator am Botanischen Garten, begleitete Ruprecht auf einer Reise durch Sibirien, erforchte 1853 und 1859 die Flora des Amurlandes, 1860—64 die Japans. Mit großen Sammlungen kehrte M. nach Petersburg zurück und wurde 1870 bei der Akademie Ordinarius und Direktor des Botanischen Museums. Er schrieb: »Primitiae florum Amurensis« (1859) und »Diagnoses plantarum novarum asiaticarum« (Bd. 1—8, 1874—93) u. a.

Maximum, barometrisches, s. Wetter.

Maximum und Minimum (lat.; hierzu Beilage »Maxima und Minima«), der »größte« bzw. der »kleinste« Wert unter einer Anzahl von Werten. In der Mathematik ist Maximum oder Minimum einer Funktion jeder Wert der Funktion, der größer oder kleiner ist als die benachbarten Werte. Für M. u. M.



hat man auch die gemeinsame Bezeichnung Extremwert oder Extrem (äußerster Wert). Stellt man eine Funktion f einer Veränderlichen in einem rechtwinkligen Koordinatensystem (s. Abb.) dar, indem man $f(x) = y$ setzt, so ist ein Maximum in a und ein Minimum in b.

Für jedes Extrem ist die Tangente der Kurve parallel der Abszissenachse. In diesem Umstand knüpft das Verfahren an, die Extremwerte einer Funktion mittels der Differentialrechnung zu bestimmen. Eine allgemeinere Art von M. u. M. ist Gegenstand der Variationsrechnung (s. d.).

Maximus, 1) als röm. Kaiser Imperator Cäsar Marcus Clodius Pupienus M. Augustus, * 163, † 238, niederer Herkunft, wurde vom Senat im März 238 mit Balbinus (s. d.) gegen Maximinus Thrac gewählt u. im Juli von den Prätorianern getötet.

2) Spanien, † 28. Juli 388, 383 von den Legionen in Britannien als Imperator Cäsar Magnus M. Augustus zum Kaiser ausgerufen, fiel in Gallien ein und ließ den entflohenen Kaiser Gratian in Lyon ermorden. 387 überschritt er die Alpen und vertrieb den armanisch gesinnten Kaiser Valentinian II. aus Italien. 388 schlug Theodosius M. an der Save, nahm ihn in Aquileja gefangen und ließ ihn hinrichten.

3) Petronius M., † 12. Juni 455, ließ in Rom Kaiser Valentinian III. 455 ermorden, nahm den Kaisertitel an, wurde nach Landung Geiseric's bei Ostia vom Volk getötet.

Maximus Confessor, christl. Heiliger, Kirchenvater, * um 580 Konstantinopel, † 18. Aug. (Fest) 662 in

der Verbannung am Schwarzen Meer, kaiserlicher Sekretär, Mytstagon, verfocht die Orthodoxie gegen Monophysiten und Monotheliten. Werke in Wignes »Cursus Patrologiae«, Bd. 90 u. 91. *Lit.*: Straubinger, Die Christologie des heil. M. (1906).

Maginus von Turin (San Massimo), christl. Heiliger, Kirchenschriftsteller. * um 380 Rätien (?), † nach 465 als Bischof von Turin, berühmter Prediger. Fest: 25. Juni; Attribut: Kehl.

Mag-Joseph-Orden, Tapferkeitsorden des ehemaligen Königreichs Bayern, 1806 gestiftet, jetzt erloschen; für Offiziere. Drei Klassen: Großkreuze, Komture und Ritter. Verleihung erfolgte auf Vorschlag des Kapiteles.



Mag-Joseph-Orden.

Maxwell (spr. mäs'wel), 1) James Clerk, brit. Physiker, * 13. Juni 1831 Edinburgh, † 5. Nov. 1879 Cambridge, 1856 Professor in Aberdeen, 1860–65 am King's College in London, 1871 in Cambridge, war neben W. Thomson der bedeutendste mathematische Physiker Englands. Arbeitete hauptsächlich über mechanische Wärmetheorie, in deren Rahmen er die Gastheorie ausgebaut, und über Elektrizitätslehre, wo er Faradays Anschauungen streng mathematischen Ausdruck gegeben (s. Faraday-Maxwell'sche Theorie) und die elektromagnetische Lichttheorie (s. Licht, Sp. 944, und Elektrische Wellen, Sp. 1497) begründet hat. Er schrieb: »A Treatise on Electricity and Magnetism« (1873, 2 Bde., 3. Aufl. 1892; deutsch 1882, 2 Bde.), »Theory of Heat« (1871, 10. Aufl. 1892; deutsch 1878), »Matter and Motion« (1876; deutsch 1881) u. a. Seine »Scientific Papers« veröffentlichte Wiven (1890, 2 Bde.). In »Ostwalds Klassikern«, Bd. 69 u. 102, gab Boltzmann seine Arbeiten über Faradays Kraftlinien (1855 und 1856) und über physikalische Kraftlinien (1861 und 1862) heraus. *Lit.*: L. Campbell und Garnett, Life, Correspondence and Occasional Writings of J. C. M. (2. Aufl. 1884); Glazebrook, J. C. M. and Modern Physics (2. Aufl. 1901).

2) Sir (seit 1900) John Grenfell, brit. General, * 11. Juli 1859, seit 1882 im ägyptischen Heer, 1908–12 dessen Oberkommandeur, befehligte im Weltkrieg als Generalleutnant am Mittelbalkan und 1916 gegen den Aufstand in Irland.

3) Mary Elizabeth, f. Braddon.

Maxwell-Hertz-Lorenz'sche Gleichungen, von Maxwell formulierter mathematischer Ausdruck der grundlegenden Beziehungen zwischen elektrischen und magnetischen Kräften, wie sie in den elektrodynamischen und Induktionserscheinungen zutage treten. Sie fassen das Gesetz der elektrodynamischen Wirkung mit Faradays Induktionsgesetz (s. Elektrische Induktion, Sp. 1454) zusammen und besagen, daß jede zeitliche Änderung der elektrischen Kraft ein magnetisches Feld, jede Änderung der magnetischen Kraft ein entsprechendes elektrisches Feld nachrückt. Bei Maxwell war diese Theorie rein mathematisch; erst Hertz


bestätigte durch Versuch die Folgerung, daß die besagten Änderungen sich mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum ausbreiten; er bestätigte damit die elektromagnetische Lichttheorie und schuf die Theorie der elektromagnetischen Wellen. S. V. Lorenz verknüpfte die Maxwell'sche Theorie mit dem Begriff der Elektronen, die die Ausgangs- und Endpunkte von Faradays elektrischen Kraft- oder Spannungslinien bilden. *Lit.*: M. Abraham, Theorie der Elektrizität (1. Bd., 7. Aufl. und 2. Bd., 5. Aufl. 1923); S. Herz, Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft (3. Aufl. 1914). **May**, Karl, Schriftsteller, * 25. Febr. 1842 Hohenstein-Ernstthal, † 31. März 1912 Radebeul bei Dresden, Lehrer, wandte sich bald der Schriftstellerei zu, reiste später (Amerika, Ägypten) und schrieb viele Reise- und Indianergeschichten usw., die durch spannende Handlung und lebhafteste Schilderung fremder Länder stark wirkten, bei übertriebener Abenteuerlichkeit, Platitude des Psychologischen und einer sentimental-moralisierenden, dem Katholizismus zuneigenden Religiosität (M. war Protestant). Seine »Gesammelten Werke« (1914 ff.) umfassen über 50 Bände, darunter: »Durch die Wüste« (1892), »Von Bagdad nach Stambul« (1892), »In den Schluchten des Balkan« (1892), »Winnetou« (1893–1910, 4 Bde.), »Im Lande des Mahdi« (1896, 3 Bde.) u. a. Vgl. seine Selbstbiographie »Mein Leben und Streben« (1910 und in »Jah. Aus K. M.s Nachlaß, hrsg. von Schmid, 1917). Ein Teil des von ihm hinterlassenen Vermögens wurde als Karl-May-Stiftung für bedürftige Schriftsteller angelegt. *Lit.*: M. Dietrich, K. M. und seine Schriften (1904); M. Droop, K. M. Eine Analyse seiner Reise-Erzählungen (1909); Lebus, Die Zeugen K. M. und Clara M. (1910); Kleinberg, K. M. (in »Biograph. Jt.«, Sp. 65–1918); Euchar V. Schmid, Eine Lanze für K. M. (1918); L. Gurlitt, Gerechtigkeit für K. M. (1919); »Karl-May-Jahrbuch« (seit 1915, seit 1925 Hrsg. von L. Gurlitt).

May (spr. mē), 1) Sir (seit 1886) Thomas Erskine, Baron Farnborough, (seit 1886), engl. Geschichtsschreiber, * 8. Febr. 1815 London, † das. 17. Mai 1886, 1831 Bibliotheksassistent, 1871 oberster Bibliothekar des Unterhauses, schrieb: »A Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament« (1844; deutsch von Oppenheim, 3. Aufl. 1838), »Democracy in Europe« (1877, 2 Bde.) und »The Constitutional History of England since the Accession of George III. 1760–1860« (1861–63, 2 Bde.; deutsch von Oppenheim, 1862–64, 2 Bde.).

Māyā (Mājā, indisch, »Schein«, »Trug«, »Zauberkräft«), 1) in der indischen Philosophie die Erscheinungswelt, der keine wirkliche Existenz zukommt. — 2) Name der Mutter Buddhas. *Lit.*: »Encyclopaedia of Religion and Ethics«, Bd. 8 (1915).

Maya, alles Kulturvolk in den südlichen mexikanischen Staaten Yucatán, Tabasco und Chiapas, in Guatemala und an den Grenzen von Honduras, bildete in Yucatán ursprünglich vier kleine Reiche: das wichtigste war das der Dynastie Tocom in der Stadt Mayapán (1436 zerstört) südl. von Mérida. Zu den M. gehören folgende dialektverschiedene Stammesgruppen: 1) Chol mit den Chontales, Choles, Chorti, 2) Tzeltal u. a. (in Chiapas), 3) Mam, Aguacatecos, Jacaltecos u. a. (Guatemala), 4) Quiché mit den Cakchiquel u. a. (Südguatemala), 5) Pokom mit den Kekchi, u. a. (Prov. Verapaz), 6) Quateca (Veracruz und nördlicher). Von den heute noch lebenden 1 300 000 M. sind etwa 5000 noch nicht unterworfen. Die alte

Kultur, durch die Nahua stark beeinflusst, besteht nicht mehr. Die M. sind brachycephal (s. Taf. »Amerikanische Völker II«, 3), übten früher Schädel- und Zahn deformation, tätowierten und bemalten sich. Die Kleidung war einfach: die Männer trugen Schambrinde (fehlte bei den Quazteca) und Schutlerbeden (die Vornehmen außerdem Federkronen), die Frauen ponchoartiges Gewand und Sandalen. Die M. trieben Hackbau (mit künstlicher Bewässerung und Düngung), Töpferei (Gefäße bunt bemalt), Weberei (bei den Quazteca hoch entwickelt), Metallbearbeitung (Gold, Kupfer); sie wohnten in ovalen oder viereckigen Strohhütten, an Waffen hatten sie Lanzen (mit Steinspitzen), Bogen und tupsferne Streitärte. Bei den M. bestand Kaufese, Vater- und Mutterrecht vermischt; Fürsten herrschten über Dorfschäpftlingen; die Toten wurden verbrannt. Außer Zauberglauben bestand ausgeprägter Götterkult mit Kasteiungen (Aufzügen von Zunge und Ohren), Tier- und Menschenopfern, Räucherungen mit Kopalharz, Weichten und Fasten. Außer Sonnen-, Mond- und Regengöttern findet sich hier auch der mexikanische Gott Quetzalcoatl wieder als Kukulcán in Yucatán und als Kucumatz bei den Quiché in Guatemala. In den Ruinenstätten (s. Amerikanische Altertümer, Sp. 479) haben sich auf Erdbpyramiden oder Erdhügeln Tempelbauten (schmale ungewölbte Hallen) und Steinmonumente, mit Reliefs und Malereien verziert, gefunden (s. Taf. »Amerikanische Kultur u. Altertümer II«, 3, 7). Unter den Reliefs fallen eigentümliche, Bildrömimente darstellende Schriftzeichen (Hieroglyphen) auf. Am Anfang der Hieroglyphenreihen finden sich lange Zahlen, z. T. durch Köpfe und Figuren ausgedrückt, die in Tagen den Abstand eines mythischen Anfangsdatums (nach Kreichgauer der 7. Juni 2997 v. Chr.) von einem unten angebrachten Datum bezeichnen.



Maya-Hieroglyphen.

Abb. a und b entstammen zwei Kodizes, Abb. c einer in Copán gefundenen Stulptur.

Insgesamt umfassen die Monumente etwa 700 Jahre, das älteste datiert von 146 n. Chr. Außer jenen Zahlen sind nur einige Götterhieroglyphen entziffert (durch Förstmann, Goodman, E. Seler). Die Schrift, eine vervollkommnete mexikanische, ist ideogramatisch. Von Büchern der M. sind nur vier mythologische (in Dresden, Paris und Madrid) vorhanden und herausgegeben. Der Kalender entspricht dem mexikanischen. Schrift und Kalender fehlen bei den abgetrennten Quazteca, sind dagegen bei den von den Nahua am meisten beeinflussten Chol um so höher entwickelt. — Die Mayasprache, noch heute verbreitet, hat fünf Dialekte: das Lacandon (Guatemala, Chiapas), Yeten (Guatemala), Karibeh (Guatemala, Tabasco), Chaniabal (Chiapas) und Yunctina (Umgebung von Valenque), die sich durch Formenreichtum der Konjugation auszeichnen. Lit.: Perez, Diccionario de la lengua M. (1866–77); D. Stoll, Die Sprache der Aztecdianer (1887) und Die Mayasprachen der

Polomgruppe (1888); E. Seler, Das Konjugationssystem der Mayasprachen (1887); »Die Mayasprachenschrift der kgl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden« (hrsg. von E. Förstmann, 2. Aufl. 1892; Erläut. dazu 1886); Bouditch, Memoirs on the M. Language and Antiquities (1900–01); A. Tözzler, A. M. Grammar (1921); E. Seler, Die alten Ansiedlungen von Chaculá (1901) und Gesammelte Abhandl. usw., Bd. 2 (1904); T. Maler in »Memoirs of the Peabody Museum«, Bd. 2 (1901–03); Schellhas, Die Göttergestalten der M.-Handschr. (2. Aufl. 1904) und Ursprung der M.-Handschr. (in »Ztschr. f. Ethnologie«, 1926); G. Totten, M. Architecture (1926); Th. Joyce, M. and Mexican Art (1926); G. B. Gordon, Examples of M. Pottery (1926); Kreichgauer, Anschließ der M.-Chronologie an die Iustanische (in »Anthropos«, Jahrg. 22, 1927); E. B. Diefeldorff, Kunst u. Religion der Mayabölker (1926); Genet u. Chelhaq, Histoire des peuples Mayas-Quichés (1927); Haebler, Mayaliteratur (im »Zentralblatt f. Bibliothekswesen«, Bd. 12, 1895). Neuere Literatur im »Ethnol. Anzeiger«, Jahrg. 1 (1925). Mayaferment, s. Joghurt.

Mayaguez (spr. -gész), Hafenstadt an der Westküste der westind. Insel Porto Rico, (1920) 19 124 Ew., an der Mündung des Flusses M., führt viel Kaffee und Tabak aus.

Mayapán, Ruinenstätte der alten Hauptstadt des Mayareichs im mexican. Staat Yucatán, 35 km südl. von Mérida. M. war eine Gründung der Nahua und Kultort für Kukulcán (i. Maha), wurde 1486 zerstört. Maybach, 1) Albert v. n (seit 1888), preuß. Staatsmann, * 29. Nov. 1822 Berne an der Lippe, † 21. Jan. 1904 Berlin, 1874–76 Präsident des Reichseisenbahnamts, 1878 preußischer Handelsminister und 1879–91 Minister der öffentlichen Arbeiten, vergrößerte durch Umlauf des preußischen Eisenbahnnetzes. Lit.: F. Jungnickel, Staatsminister A. v. M. Beiträge zur Gesch. des preuß. Eisenbahnwesens (1910).

2) Wilhelm, Automobilingenieur, * 9. Febr. 1846 Heilbronn, 1872–82 Chefkonstrukteur der Gasmotorenfabrik Deutz-Köln, seit 1882 (Gründungs-jahr der spätern Daimler-Motoren-Gesellschaft in Mannheim) Mitarbeiter von Daimler. Konstrukteur wichtiger Automobilteile (z. B. Spritzbüsenvergasler, Fahrradwechselwerk, Bienenkorbhühler), des Mercedeswagens (1901) und der auch im Luftschiff- und Flugzeugbau vielverwendeten M.-Motoren.

Maybole (spr. mæböl), Stadt in Ayrshire (Schottland), (1921) 4436 Ew., an der Bahn Glasgow–Stranraer, hat altes Schloß, Erholungsheime, liefert Schuhe und Aldergeräte.

Mayen, Kreisstadt in der Rheinprovinz, Regbez. Koblenz, (1925) 14 287 meist kath. Ew., in der Eifel, Knotenpunkt der Bahn Koblenz–Daun, hat Genödevaburg (13. Jh., 1894 erneuert), Alt-, Arb- u. Finanz-, Zollamt, Hofst., Gymnasium, Lyzeum, Handelschule, Fachschulen, Eisenbahnwerkstätte, Basaltlava-, Schieferbrüche, Zinkbergwerk, Zigarrenfabriken, Weberei; Reichsbantnebenstelle. — M., alte römische Niederlassung, um 820 genannt, 1291 Stadt, seit 1041 zum Erzstift Trier gehörig, wurde 1689 von den Franzosen zerstört. Lit.: W. Fabricius, Die kurtrier. Oberämter M. u. Münstermaifeld (1923); »Der Mayengau« (»Ges. Aufsätze von Saacher Benediktinern«, 2. Aufl. 1925); F. Hilger, Die Stadt M. im Wandel d. Zeiten (1926). Mayenne (spr. mäsän, lat. Meduana), Fluß im NW. Frankreich, entspringt im Dep. Orne, ist von der

Stadt M. ab schiffbar und vereinigt sich, 204 km lang, oberhalb von Angers mit Sarthe und Loir zum Maine. Sie empfängt rechts Varenne und Dudon.

Mayenne (spr. mäijän), Departement im nordwestlichen Frankreich, nach dem Fluß M. benannt, 1790 aus Teilen der vormaligen Provinzen Bas-Maine und Anjou gebildet, 5212 qkm mit (1926) 259 934 Ew. (50 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Laval. Die M. war 1793—1794 Schauplatz der Kämpfe der Vendée. *Lit.*: Gauguin, *Histoire de la révolution dans la M.* (1921, 2 Bde.).

Mayenne (spr. mäijän), Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. M., (1921) 9271 Ew., am Fluß M., Knotenpunkt der Westbahn, hat Kirche (12. Jh.), Schloß, landwirtschaftliche und Gewerbefabrik, Textilindustrie, Getreide- und Viehhandel. — M. wurde 1424 von den Engländern erobert, 1573 durch Karl IX. zugunsten Karls von Guise (s. Guise 5) zum Herzogtum erhoben, durch Mazarin dem Gemahl seiner Nichte Hortensia Mancini, Charles de La Meilleraie, gegeben.

Mahenwand (Matenwand), Bergabhang im schweizer. Kanton Valais, über den sich die Kunststraße von Gletsch am Rhonegletscher zur Grimsel hinaufwindet.

Mayer, 1) Christian, Astronom, * 20. Aug. 1710 Niederz (Nähren), † 16. März 1783 Mannheim, sprach in seiner Schrift »Gründliche Verteidigung neuer Beobachtungen von Fixsterntabanten« (1778) zuerst die Ansicht aus, daß die meisten Doppelfensterne physikalische Systeme bilden.

2) Johann Tobias, Astronom, * 17. Febr. 1723 Marbach (Württ.), † 20. April 1762 Göttingen als Professor (seit 1751), Autobiograph, einer der tüchtigsten Astronomen des 18. Jh., schuf Mondtafeln (1752—1753) und eine Methode der Längenbestimmung zur See, verbesserte die Winkelinstrumente, führte den Multiplikationskreis ein, gab eine Theorie der Refraktion und der Finsternisse und machte Fixsternbeobachtungen, die, von Auwers neu bearbeitet, als »J. Mayers Sternverzeichnis« (1894) erschienen, veröffentlichte: »Theoria lunae juxta systema Newtonianum« (1767) und »Tabulae motuum solis et lunae novae et correctae etc.« (1770). Nachgelassene Schriften gab Dichtenberg als »Opera inedita« (1775; Neuauflage 1826) heraus.

3) Carl, Dichter, * 22. März 1786 Neckarbischofsheim (Waden), † 25. Febr. 1870 Tübingen, 1824 Oberamtsrichter in Waiblingen, 1833 Mitglied der Zweiten Kammer (in der liberalen Opposition), 1843 Oberjustizrat in Tübingen. Als Dichter der sog. schwäbischen Schule ist M. vor allem Lyriker. Seine »Lieder« (1833; in 3. Ausg. »Gebichte«, 1864) sind schlicht und innig. Außerdem schrieb er: »Lenaus Briefe an einen Freund« (1853), »Ludwig Uhland, seine Freunde und Zeitgenossen« (1867, 2 Bde.) und seine Selbstbiographie im »Album schwäbischer Dichter« (Heft 3, 1864).

4) Julius Robert von (seit 1867), Naturforscher, * 25. Nov. 1814 Heilbronn, † das. 20. März 1878 als Arzt (seit 1841), ging 1840 als Schiffarzt nach Batavia. Von der Beobachtung ausgehend, daß das Venenblut in Batavia ein helleres Rot zeigte als in kälteren Klimaten, stellte er in seiner Abhandlung »Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur« (in »Liebig's Annalen«, Bd. 42, 1842) das Prinzip von der Erhaltung der Kraft (genauer der Energie, s. d., Sp. 1621) in voller Allgemeinheit auf, folgerte daraus die Äquivalenz von Wärme und Arbeit und berechnete das mechanische Äquivalent der Wärme. Später (»Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel«, 1846; »Beiträge zur Dy-

namie des Himmels«, 1848; »Bemerk. über das mech. Äquivalent der Wärme«, 1851, usw.) zog er aus dem Grundsatz für die organische und unorganische Natur die äußersten Schlussfolgerungen. Lange unbeachtet oder angefeindet, fand M. erst spät Anerkennung. Vgl. auch Helmholtz. Seine gesammelten Schriften gab er u. d. T.: »Die Mechanik der Wärme« heraus (1867; 3. ergänzte Aufl. von Weyrauch, 1893). »über die Erhaltung der Energie. Briefe an W. Griesinger« gab W. Preyer heraus (1889). *Lit.*: E. Dühring, *R. M.*, der Galilei des 19. Jh. (1880—95, 2 Tle.; 1. Teil, 2. Aufl. 1904); Weyrauch, *Rob. M.* (1890); S. Friedländer, *Jul. R. M.* (1905).

5) Rudolf, tschech. Dichter, * 13. Okt. 1837 Nová Hrázda, † 12. Aug. 1865 Loosim, bedeutender Lyriker (welterschmerzliche »Gebichte«, 1873), der zugleich leidenschaftlich für die nationale Idee eintritt.

6) Adolf, Agriculturngenieur, * 9. Aug. 1843 Oldenburg, 1875 Professor in Heidelberg, 1876—1904 an der Hyslandbouwschool in Wageningen (Holland), Begründer des holländischen landw. Versuchswesens, schrieb: »Lb. der Agriculturngenieur« (1870, 4 Bde.; 7. Aufl. 1920), »Die Quellen der wirtschaftl. Arbeit in der Natur« (1876), »Die Ernährung der landw. Kulturpflanzen« (1877).

7) Otto, Staatsrechtslehrer, * 29. März 1846 Fürtch (Bayern), † 8. Aug. 1924 Heidelberg, 1882 Professor in Straßburg, 1895 daselbst Mitglied des Oberkonsistoriums der Kirche ausburg. Konfession, 1903—18 Prof. in Leipzig, schrieb: »Die justa causa bei Tradition und Usufapion« (1871), »Die dingliche Wirkung der Obligation« (1879), »Theorie des franz. Verwaltungsrechts« (1886), »Deutsches Verwaltungsrecht« (1895—96, 2 Bde.; 3. Aufl. 1927) u. a.

8) Gustav, Geschichtsschreiber, * 4. Okt. 1871 Prenzlau, seit 1922 Professor in Berlin, schrieb: »J. B. v. Schweiger und die Sozialdemokratie« (1909), »Die Trennung der proletarischen von der bürgerlichen Demokratie in Deutschland« (1911), »Friedr. Engels, eine Biographie« (Bd. 1, 1920) u. a. und gab »Friedr. Engels' Schriften der Frühzeit« (1920) sowie »Ferd. Lassalle, nachgelassene Briefe und Schriften« (1921—1926, 6 Bde.) heraus.

9) M.-Kaufbeuren, Wilhelm, Politiker, * 18. Nov. 1874 Entenbach (Wstg.), † 5. März 1923 München, 1901 Rechtsanwalt in München, seit 1907 als Zentrumsgesandter im Reichstag, 1914 Vorsitzender von dessen Ausschuß für Handel und Gewerbe, saß in der Nationalversammlung 1919—20 und im Reichstag seit 1920 sowie im bayerischen Landtag. Sein Amt als Reichsschatzminister (seit 22. Juni 1919) legte er Januar 1920 nieder, als sich die Bayerische Volkspartei vom Zentrum trennte, ging als Geschäftsträger (seit August als Botschafter) nach Paris, das er nach Ausbruch des Ruhrkampfes unter Übergabe der Gesandtschaft an den Geschäftsträger verließ.

10) Josef, deutsch-böhmisch. Politiker, * 9. April 1877 Eger, Landwirt, kam 1908 in den böhmischen Landtag, 1910 in den Reichsrat, nahm am Weltkrieg teil und leitete unter Madarsen den landwirtschaftlichen Wiederaufbau in Rumänien, war Staatssekretär für Heerwesen im ersten deutsch-österreich. Kabinett. 1920 wurde er von Eger ins Abgeordnetenhaus der tschechisch-slowakischen Nationalversammlung entsandt. Im Juli 1927 geriet er in Zwist mit seiner Agrarpartei und wurde von ihr ausgeschlossen. Er schrieb: »Mein Kriegsjahr gegen Rußland« (1916), »Militärische Jugendvorbereitungen« (1918).

11) Theodor Heinrich, Schriftsteller, * 27. Febr. 1884 Wien, schrieb Novellen und Romane, in denen er mit Vorliebe durch den Fortschritt der modernen Technik bedingte soziale und psychologische Probleme behandelt: »Von Maschinen und Menschen« (Novellen, 1915), »Sport« (Novellen, 1920), »Typhus« (Roman, 1920), »Die Macht der Dinge« (Novellen, 1924), »Geschichten vom Auto« (1926) u. a. Im Roman »Die letzten Bürger« (1927) vertritt M. den altösterreichischen

12) Jaroslaw, f. Maria, Jaroslaw. [Gedanken.]
Mayerling, Dorf in Niederösterreich, Bez. Baden, Teil der Gemeinde Alland, im Wiener Wald, an der Schmelz. hat Karmelitinnenkloster (ehemal. Jagdschloß, in dem Kronprinz Rudolf von Österreich 30. Jan. 1889 starb).

Mayfair (spr. mēfär), Stadtteil Londons, im Verwaltungsbezirk Westminster, östlich vom Hyde Park, nördl. von Piccadilly, vornehmer Wohnbezirk, heißt nach einem im 17. Jh. hier abgehaltenen »Waimarkt«.

Mayfield (spr. mēfild), Name mehrerer Städte in den Ver. St. v. A., darunter M. im südwestlichsten Kentucky, (1920) 6583 Einw., südl. von Paducah, Bahnstation.

»**Mayflower**« (engl., spr. mēflauer), Name des Schiffes, das am 6. Sept. 1620 mit den ersten Kolonisten der Neuengland-Staaten (f. Neuengland), hundert Männern (»Pilgrim Fathers«), Frauen und Kindern, von Plymouth ablegte und 21. Dez. 1620 beim heutigen Plymouth in Massachusetts landete. Die Pilgrim Fathers brachten den Puritanismus nach Nordamerika. — Die Nachkommen der Passagiere der »M.« haben sich 1894 zu einem Verein zusammengeschlossen, der sich alle drei Jahre in Plymouth versammelt. Lit.: Blanche McMonus, *The Voyage of the M.* (1897); »The General Society of M. etc.« (1901).

Mahnc (spr. māng), (Harry), Literaturhistoriker, * 6. Sept. 1874 Berlin, seit 1907 Professor in Bern, schrieb: »Euard Mörike. Sein Leben und Dichten« (1902; 3. und 4. Aufl. 1926), »Geschichte der deutschen Goethebiographie« (1906), »Zimmernann. Der Mann und sein Werk« (1920), »C. F. Meyer und sein Werk« (1925) u. a., gab heraus: »Wilhelm Meisters theatralische Sendung« von Goethe (einzeln und in der Weimarer Goethe-Ausgabe; 1911), Zimmernanns Werke (1906, 5 Bde.) und Mörikes Werke (1909, 3 Bde.) in »Meyers Klassiker-Ausgaben«; unter seiner Leitung erscheinen: »Sprache und Dichtung. Forschungen zur Sprach- und Literaturwissenschaft« (mit C. Singer, 1910 ff., bis 1927: 40 Bde.) und »Die Schweiz im deutschen Geistesleben« (1922 ff., bis 1927: 47 Bde.).

Mahnnooth (spr. mēnūth oder mēnūth), Stadt in der griech. Kildare (Irischer Freistaat), etwa 800 Einw., am Rossakanal, an der Bahn Dublin-Enfield, hat röm.-katholisches Priesterseminar Saint Patrick's (1795 gegründet, größtes in Irland). Nahebei Schloß Carton mit Gemäldesammlung.

Mayo (spr. mēō, irisch: Muigheā), nordwestliche Grafschaft im Irischen Freistaat, Prov. Connaught, 5396 qkm mit (1926) 172 661 Einw. (32 auf 1 qkm), davon 97,9 v. H. röm.-katholisch. Hauptort ist Castlebar mit (1926) 4256 Einw.

Mayo (spr. mēō), Richard Southwell Bourke, v. Earl (seit 1867), engl. Staatsmann, * 21. Febr. 1822 Dublin, † 8. Febr. 1872, konservativ, 1852 und 1859 Erster Sekretär für Irland, 1866 Rabinettsmittglied, wurde 1868 Bischof von Indien. Ein fanatischer Mohammedaner ermordete ihn in Port Blair. Lit.: Gunter, *Life of the Earl of M.* (1875, 2 Bde.) und kürzer in den »*Rulers of India*« (1891).

Mayo, Stamm der Tahiti, im merikan. Staat Sonora, am Rio M. (zum Golf von Kalifornien), 10–30 000 Köpfe. Ihre Sprache unterscheidet sich nur mundartlich von der der Jaqui.

Mayo-Rebbit (Ma o Re b b i), Nebenfluß des Binuë.
Mayonnaise (franz., spr. mājōnāse, besser Mahonaise, spr. mājōnāse), eine 1756 erfundene und zu Ehren der gleichzeitigen franz. Eroberung der Insel Mahon (Menorca) benannte kalte, dickflüssige Tunke aus Eiweiß, Salz, Olivenöl mit Kräutereffig oder Zitronensaft.
Mayhor (engl., spr. mēor oder mār), Bürgermeister einer englischen oder nordamerikanischen Stadt, aus Stadtrat oder Bürgerchaft auf ein Jahr gewählt; f. auch Lord-Mayor.

Mayotte (Mahotta, Maote, Mahora), franz. Insel der Komoren, 364 qkm mit (1926) 12 674 Einw. Sumpffieber sind häufig; die Abwanderung nach Sansibar und Madagaskar nimmt zu. Die Eingeborenen (Mahori) sind Mischlinge und Mohammedaner. M. liefert Vanille und Zuder. M. ist durch Dampfer mit Réunion, durch Kabel mit Sansibar und Madagaskar verbunden. Haupthafen und Hauptstadt ist Dzoudzi (1926: 1020 Einw.), wichtiger Handelsplatz M'Capéré (900 Einw.).

Mayoyao (Mayahao), Malaienstamm in der Prov. Nueva Vizcaya (Luzon), etwa 4500 Köpfe.

Mahr, 1) Simon, Komponist, * 14. Juni 1763 Mendorf (Oberpfalz), † 2. Dez. 1845 Bergamo, wurde in Italien mit (jetzt vergessenen) Opern in italienischem Stil (über 70) schnell berühmt. 1802 wurde er Kirchenkapellmeister, 1805 Kompositionslehrer an der städtischen Musikschule in Bergamo. Lit.: L. Schiebermair, S. Mahr (1907–10, 2 Bde.).

2) Peter, »der Wirt an der Mahr«, tirol. Freiheitkämpfer, * 15. Aug. 1767 Sillian bei Bozen, Sohn des letzten Blutbannrichters des freien Rittener Bauerngerichts, übernahm 1804 das Gasthaus »an der Mahr« bei Brigen, betätigte sich hervorragend im Tiroler Aufstand 1809, wurde gefangen und von den Franzosen 20. Febr. 1810 in Bozen erschossen. Lit.: »Peter M., Wirt an der Mahr« (1893). F. v. Scala und G. Krauß haben den Stoff dramatisch (2. Aufl. 1902 und 1905), Reggesser novellistisch behandelt.

3) Georg von, Statistiker und Volkswirt, * 12. Febr. 1841 Würzburg, † 9. Sept. 1925 Tübingen, 1868 Professor in München, dajelbst 1869 Leiter des Statistischen Bureau's, 1872 Ministerialrat im Innenministerium, gründete 1869 die »Zeitschrift des bayr. Statist. Bureau's«, in der er wie in den »Beiträgen zur Statistik des Rgr. Bayern« seine Arbeiten veröffentlichte. 1879–90 war er Unterstaatssekretär in Straßburg. 1890 gründete er das »Allgemeine Statistische Archiv«, das er bis zu seinem Tode herausgab; 1895 wurde er Professor in Straßburg, 1898 in München. Er schrieb: »Zur Reichsfinanzreform« (1894), »Statistik u. Gesellschaftslehre«, 1. Bd.: Theoret. Statistik (1895; 2. Aufl. 1914), 2. Bd.: Bevölkerungsstatistik (1897; 2. Aufl. 1922), 3. Bd.: Moralstatistik (1917; 2. Aufl. 1926), »Zolltarifentwurf und Wissenschaft« (1901), »Die Reichsfinanzreform« (1902) u. a.

4) Heinrich, Forstmann, * 29. Okt. 1854 Landsberg am Lech, † 26. Jan. 1911 München, bereiste 1885 Nordamerika, war 1888–91 Professor in Tokyo, seit 1893 in München, schrieb: »Die Waldungen von Nordamerika« (1890), »Monographie der Abietineen des japanischen Reichs« (1890), »Die Forstbenutzung« (mit Gayer, 1902; selbständig 1910), »Waldbau auf naturgesetzlicher Grundlage« (1909; 2. Aufl. 1925) u. a.

5) **Michael**, österr. Geschichtsforscher und Staatsmann, * 10. April 1864 Uhlwang (Oberösterreich), † 22. Mai 1922 Waldneufkirchen (ebenba), 1896–1921 Archibibliothekar in Innsbruck, seit 1900 daselbst auch Professor, 1908 christlich-sozialer Mitglied des tirolischen Landtags und 1907–11 des Reichsrats, wurde 31. Okt. 1918 Leiter des Staatsamts für Heerwesen, 1919 Staatssekretär für Verfassungs- und Verwaltungsreform Deutsch-Österreichs und 1920 Leiter der Staatskanzlei und der Abteilung für Verfassungswesen. Die Verfassung von 1920 trägt seine Unterschrift. 1920 trat er als Bundeskanzler und Bundesaußenminister an die Spitze des Kabinetts aus vier Christlich-Sozialen und sechs Beamtenministern. Im März 1921 reiste er nach London, Paris, Bern, wodurch die Kreditaktion für Österreich in Fluß kam. Wegen einer gegen seinen Willen durchgeführten Abstimmung über den Anschluß an das Deutsche Reich trat er mit seinem Kabinett Ende Mai 1921 zurück. Er schrieb: »Wolfgang Lazius als Geschichtsschreiber« (1894), »Der General-Landtag der österr. Erbländer zu Augsburg 1525/26« (1894), »Erinnerungen an Andreas Hofers« (1899), »Die Beziehungen Deutschtirols zu Italien« (1901), »Feste Höhenwerfen« (1903).

6) **M. Harting**, Robert, deutsch-böhm. Politiker, * 13. Sept. 1874 Wien, 1896–1905 im österr. Justizministerium, 1905 Professor in Czernowitz, 1909 in Prag für römisches und bürgerliches Recht, seit 1920 Senator der tschechoslowakischen Nationalversammlung, hervorragendes Mitglied der deutschen christlich-sozialen Partei in Böhmen und seit 13. Okt. 1926 Justizminister, schrieb: »Die conditio des römischen Privatrechts« (1900), »Entwicklungen und Rückschlüsse in der Rechtsgeschichte« (1909), »Römische Rechtsgeschichte« (»Sammlung Göschen«, 1912–13), »Vb. des bürgerlichen Rechts« (1920–21), »Vocabularium codicis Justiniani« (1923) u. a.

Mayreder, Rosa, Schriftstellerin, * 30. Nov. 1858 Wien, schrieb Gedichte, Novellen (»übergänge«, 1897) und Romane (»Idole«, 1899; »Pipin«, 1903) sowie Schriften zur Frauenfrage, Soziologie und Sexualpsychologie, auch das Textbuch zu F. Wolfs Oper »Der Corregidor« (1896).

Mayrhofen (Maichhofen), Dorf im Zillertal (s. b.).
Mayrhofer, 1) Johann, Dichter, * 3. Nov. 1787 Steyr (Niederösterreich), † 7. Febr. 1836 Wien (Selbstmord) als Beamter. Viele seiner Gedichte (1824) sind von seinem Freund Franz Schubert vertont.
 2) Johannes, kath. Schriftsteller, * 3. Nov. 1877 Hamburg, schrieb Dramen (»Der König von Granada«, 1902; »Seleucus und Stratonike«, 1904, u. a.), Romane (»S. J., ein Jesuitenroman«, 1916; »Der Kaiser des Sonnengottes«, 1917; »Dilettanten der Liebe«, 1919, u. a.), Reisebücher, Einzelschriften über Bissen (1911–21) und J. P. Jacobson (1914), überfetzte die Schriften von Jörgensen (s. d. 2).

Mayhefer, Joseph, Violinspieler, * 26. Okt. 1789 Wien, † das. 21. Nov. 1863 als Solist der Hofkapelle, auch als Lehrer ausgezeichnet, schrieb wertvolle Violinmusik (Konzerte, Suiten, Duette u. a.).

Mazaville (spr. mäsavil), Name mehrerer Städte in den Ver. St. v. A., darunter Stadt in Kentucky, (1920) 6107 Ew., am Ohio, Wahnknuten, mit Sägemühlfabriken, Tabak- und Hanshandel.
Mazade (spr. mäsab), Charles de, franz. Publizist, * 19. März 1821 Castelfarragín, † 27. April 1893 Paris, 1846–58 und seit 1868 Mitarbeiter der »Revue des deux mondes«, schrieb: »L'Espagne con-

temporaine« (1855), »L'Italie moderne« (1860), »La Pologne contemporaine« (1863), »Le comte de Cavour« (1877), »Le règne diplomatique de M. de Metternich« (1889).

Mazagan (spr. mäs-), marokkan. Stadt, s. w. Mazagan.
Mazaganbohne, s. Vicia.

Mazafa, Stadt, s. Caesarea 1).

Mazamet (spr. mäsämä), Stadt im franz. Dep. Tarn, (1921) 13 748 Ew., an der Südbahn, hat Handelskammer, Gewerkschule, Wollwaren- und Tuchindustrie sowie Molkereien.

Mazanillo (spr. mäsänillj), Insel vor dem atlantischen Ausgange des Panamakanals, 1926 von Panamá an die Ver. St. v. A. abgetreten.

Mazara del Vallo, Stadt an der Westküste Siziliens, Prov. Trapani, (1921) 20285 Ew., an der Mazara und der Bahn Palermo-Trapani, Bischofssitz, hat mittelalterliche Mauern, Kastell (1073), Dom (1073; 1694 erneuert), höhere Schulen, Hafen, Handel mit Öl, Wein, Sardellen. — Mazara, bedeutender Handelsplatz, wurde im ersten Punischen Kriege von den Römern zerstört. Hier siegten 956 die Griechen und 1075 die Normannen unter Roger über die Sarazenen.

Mazarin (spr. mäsäräng), Jules (Giulio Mazarini), franz. Staatsmann, * 14. Juli 1602 Pescina (Abruzzen), † 9. März 1661 Vincennes, Sohn eines sizilischen Adligen, studierte Philosophie und Theologie, trat in päpstlichen Militärdienst und kam 1634 als päpstlicher Gesandter nach Paris. 1640 zog ihn Richelieu in französischen Dienst. M. wurde 1641 Kardinal, ohne die Weihen empfangen zu haben, und von Richelieu als Nachfolger empfohlen. Weniger genial als dieser, führte M. gewandt und vorsichtig dessen Pläne weiter. Seit 1643 Erster Minister durch die Königin Anna, die ihn heimlich betratete, war M. den Prinzen und dem Hochadel verhaßt: seine innere Politik erregte den letzten Widerstand gegen die absolute Monarchie. Der Hochadel, geführt von Condé, Kardinal Retz u. a., schloß sich mit dem Pariser Parlament zur Fronde (s. d.) zusammen, sodaß M. mit dem König Anfang 1649 Paris verlassen mußte. Zwar kehrte er durch den Frieden von Neuil bald zurück, ließ sogar Januar 1650 Condé, Conti, den Herzog von Longueville verhaften, wurde aber durch neue Unruhen zur Flucht nach Köln genötigt. Er versuchte 1651 vergeblich mit selbstgeworbenen Truppen zurückzukehren und sah sich durch Mazarinaden (Satiren auf M.) zur Flucht nach Bouillon gezwungen. Erst 1653 konnte er siegend zurückkommen, als Condé nach den Niederlanden gedrängt war. M. benutzte den Sieg, um Frankreichs Stellung in Europa gewaltig zu stärken; sein Ruhm beruht auf seiner auswärtigen Politik. Der erste Erfolg war der Westfälische Friede (1648), der Frankreich das Elsaß und durch den (ersten) Rheinbund 1659 Vormacht in Deutschland gab. Der zweite große Erfolg war der Pyrenäische Friede (1659), der die Aussicht auf Erwerbung Spaniens eröffnete. M. bereicherte sich und seine Familie (vgl. Mancini). Vgl. seine »Lettres« (hrsg. von Chénuel und d'Avenel, 1879–95, 8 Bde.), »Choix des Mazarinades« (hrsg. von Moreau, 1853, 2 Bde.), über die Bibliothèque Mazarine, die von M. gestiftete Bibliothek im Institut de France vgl. Franklin, Histoire de la Bibliothèque Mazarine (2. Aufl. 1901). Lit.: de Coënac. M. et Colbert (1892); Poca, De Richelieu à M. (1908); Robiquet, Annet d'Autriche, Louis XIII et M. (1912); v. Federn, M. (1922).

Mazarrón (früher *Almazarrón*, beides spr. *thár-*), Stadt in der span. Prov. Murcia, (1920) 8002, als Gemeinde 17630 Ew., hat Erzbergbau und 6 km entfernt Ausfuhrhafen El Puerto mit Hafenbahn, führt Kohlen und Koks ein, Blei- und Eisenerz aus.

Mazatlán (spr. *mäh-*), Stadt im mexican. Staat Sinaloa, am Eingang des Golfs von Kalifornien, an einem seichten Hafen, (1921) 25254 Ew., Sitz eines deutschen Konsuls, hat Observatorium, Funkstelle, Tabak-, Baumwoll-, Leder- und Maschinenfabriken, Dampferlinien nach San Francisco und Panama, führt Erze, Häute und Leder, Holz, Früchte, Zucker aus.

Mazdazagnier (spr. *mäh-*), Anhänger der Religion des Ahuramazda.

Mazdaznan (spr. *mäh-*, ind., »Meistergedanke«), eine Vereinigung, die besonders nach den Lehren Zarathustras lebt, sowie namentlich Aumungs-, Ernährungs- und Gesundheitslehre (Sich-) u. Reinheitskultus pflegt. Sitz Leipzig. »M.-Zeitschrift« (seit 1908). Lit.: D. Herdörffer, Das M.-Heilssystem in seinen Grundzügen (1913); D. U. Mann, Deutsche M.-Ernähr.-Lehre (4. Aufl. 1916); D. Hanisch, Atemübungen (1925).

Mazeau (spr. *mäh-*), Charles Jean Jacques, franz. Politiker, * 1. Sept. 1825 Dijon, † 8. Febr. 1905 Paris, Rechtsanwalt, 1871 Abgeordneter, seit 1876 Senator, wurde 1887 Justizminister, leitete als Kassationsgerichtsrat (1882–1900) die Wiederaufnahme des Prozesses Dreyfus 1899.

Mazedonien (Makedonien), seit dem Weltkrieg wieder das ganze seenreiche Gebiet um den Golf von Salonik und nördl. von der Chalkidischen Halbinsel, im engeren Sinn das Schennemland (Sampania) der zu diesem Golf strömenden Flüsse Bardar, Mogenitsa und Vistritsa, deren Talstufen bei Demirkapu, Vodena und Berria die Grenze bilden; s. Karte »Griechenland«. Dieses, abgesehen von den Sumpfniederungen (Votia), fruchtbare Land (Südfrüchte, Tabak, Mohn, Sesam, Baumwolle, Maulbeerbäume, daher Seidenraupenzucht) wird überwiegend von Griechen bewohnt. Dazwischen siedeln bulgarische, makedonische und türkische Stämme. Zu M. im weiteren Sinn (etwa 53 000 qkm mit 1 1/2 Mill. Ew.) rechnet man sechs Landschaften, deren verhältnismäßig rauhe Gebirgsgegenden Wälder nördlichen Gepräges (Eichen, Buchen, Fichten) tragen, zur Viehzucht geeignet sind und eini Gold und Silber bergen: 1) das Gebiet der Vistritsa (Vistritsa, Anafelitsa); 2) das Beden von Monastir (Pelagonia), neben Griechen von Slaven, Albanern, Aromunen und Walachen bewohnt; 3) das Beden von Veles, Titov und Stip (Päonia), von Slaven, teils orthodoxen Christen, teils Mohammedanern, und von Türken besiedelt; 4) das Beden des Doiranjees (Krestonia); 5) das von Serez (Bistritsa) und 6) das von Drama, wo außer Bulgaren (früher auch Türken) namentlich in den Städten Griechen wohnen und von Tabak-, Reis- und Weinbau leben. Politisch gehört fast das ganze Gebiet zu Griechenland (Nomen: Florina, Kozani, Salonik, Serez und Drama). Die nördlichen Teile von Pelagonia und von Paoonia bilden den südlichen Kreis Bitoli. Vgl. auch Balkanhalbinsel mit Völkerkarte.

Geschichte. Der Kern des alten Volkes der Mazedonier wohnte in dem Bergland am oberen Paliastom (s. Karte »Altgriechenland« bei Griechenland) und war ein bei der ältesten indogermanischen Wanderung dort zurückgebliebener Teil griechischen Stammes; obwohl die Griechen die Mazedonier Barbaren nannten, zogen sie sie zu den Olympischen Spielen zu. Das alte Stamm-

königtum erhielt sich in M. und bestimmte seine Geschichte. Als Gründer des Reiches wird Perdikkas I. genannt (um 700 v. Chr.). M. reichte im D. bis zum Strymon, als Persien den Eroberungen ein Ziel setzte; Alexander I. (489–454) mußte Kerges Heeresfolge leisten; später besetzten die Athener die wichtigsten Küstenstriche, bis während des Peloponnesischen Krieges M. unter Perdikkas II. wieder emporkam. Ihm folgte sein natürlicher Sohn Archelaos (413–399), ein Freund hellenischer Bildung, der seine Residenz von Agä (Edeffa) nach Pella verlegte. Schwere Wirren folgten. Erst Philipp II. (359–336) begründete die Großmacht Mazedoniens (s. Philipp und Alexander d. I.). Nach Alexanders d. Gr. Tod (323) blieben M. und die Nachbarländer nebst Griechenland dem Antipatros I. († 319) und (nicht ohne Kampf) seinem Sohn Kassandros († 296). Rasche Thronwechsel folgten; sie endeten mit der Regierung des Antigonos I. Gonatas, des Sohnes des Demetrios Poliorketes (276–240); er vertrieb die Gallier und besetzte Athen und Korinth, während sein Neffe Antigonos Doston, als Vormund des unmündigen Philipp V. (* 238; † 220–220), die Herrschaft über fast ganz Griechenland ausdehnte. Als Bundesgenosse Hannibals führte Philipp V. gegen Rom 215–205 nur lässig Krieg. L. Quinctius Flamininus besiegte Philipp 197 bei Rhynoksephala und zwang ihn, auf die Hegemonie über Griechenland zu verzichten, sein Heer auf 5000 Mann zu beschränken, 1000 Talente zu zahlen und sich zu verpflichten, keinen Krieg ohne Erlaubnis der Römer zu führen. Seinen Sohn Perseus (179–168) besiegte der römische Konsul Aemilius Paulus 4. Sept. 168 bei Pydna und machte dem Königtum ein Ende. M. wurde in vier Distrikte zerstückelt. Ein Aufstand des Slaven Andristos 149 brach 148/147 zusammen, eine weitere Erhebung 143. M. wurde römische Provinz. Bei der Reichsteilung 395 fiel es an Ostrom und nach dessen Sturz an die Türken. Gegen deren Herrschaft erhob sich die im Küstengebiet zahlreiche griechische Bevölkerung 1769 und besonders 1821–22, wurde aber blutig unterdrückt.

Die Agitationen, die die bulgarische Herrschaft bezweckten und vom mazedonischen Komitee (s. Komitadschi) geleitet wurden, das seit 1899 Boris Sarafov von Sofia aus leitete, führten zu internationalen Verwicklungen, während andererseits Rumänien bemüht war, die Rußowalachen nicht gräzieren zu lassen. Im Februar 1903 erfolgte die Auflösung der Komitees, ohne daß aber die Greuelthaten der verschiedenen Nationalitäten gegeneinander aufhörten. Die kürzesteren Pünktationen (1. Okt. 1903) sahen darum Wiederherstellung der zerstörten Dörfer und österreichische, russische und italienische Kontrolle der Gendarmerie vor. Der Anarchie vermochte indes das internationale Gendarmeriekorps unter dem italienischen Generalleutnant De Giorgis wenig zu steuern. Nichts aber konnte die Pforte aus ihrer Ruhe bringen. Darum forberten die Großmächte 15. Nov. 1905 eine internationale Finanzkommission, die erst eine große Flottendemonstration (ohne Deutschlands Beteiligung) vom 26. Nov. bis 5. Dez. 1905 erzwang. Am 23. Dez. fand in Salonik deren erste Sitzung statt. Aber alles half nichts, trotz der 10. Dez. 1907 erfolgten Ermordung Sarafovs und der Ersetzung De Giorgis durch Graf Robilant 21. März 1908. Da folgte die jungtürkische Revolution, die von den mazedonischen Truppen ausging (s. Türkisches Reich). Die Türkei übernahm nun das Reformwerk selbst und griff zunächst gegen das Mazedonien scharf durch.

Eine Entwaffnung, 1910 angeordnet, half nur vorübergehend. Im Frühjahr 1911 lebte das alte Bandenunwesen wieder auf. Da sich immer neuer Konfliktstoff, selbst mit Rumänien, häufte, erklärten Montenegro (s. d.) 8. Okt. 1912, Serbien, Griechenland und Bulgarien Mitte Oktober der Türkei den Krieg (s. Türkisches Reich [Geschichte]), der mit der Aufteilung von M. unter die letzten drei Staaten schloß. Aber auch dadurch erhielt M. keinen innern Frieden. Nach dem 2. Balkankrieg mußte 10. Aug. 1913 Bulgarien größere Striche von M. wieder abtreten, die Bezirke von Drama, Kavala und Seres an Griechenland und die Grenzgebiete bei Stip an Serbien. Die Folge war neues Bandenunwesen bis zum Weltkrieg, in dem es nur während der Besetzung durch die Mittelmächte (1915—18) erlosch. Noch heute liegen in M. Serben, Bulgaren, Griechen und Albanesen ständig miteinander in Fäde.

Im Weltkrieg kam M. 1915 zunächst unter bulgarische Zivilverwaltung. Anfang Dezember 1915 rückten die Mittelmächte von N. und D. her, die in Salonik gelandeten Verbandstruppen unter Sarrail von S. her in M. ein; Gallwitz besetzte 4. Dez. Monastir, Todorow war 30. Nov. im D. in der Linie Brilep-Krivopal-Strumica aufmarschiert, Sarrail in der Linie Balandova-Bardar-Demirkapu-Maranista Planina. In der Schlacht in M. 9.—12. Dez. wurden die Alliierten von den Bulgaren über die griechische Grenze zurückgeworfen. In der Herbstschlacht in M. 1916 (1. Schlacht bei Monastir, 3. Okt. bis 27. Nov. 1916) wurde die deutsche 11. Armee durch Sarrails Angriff auf die Höhe 1212 im Cernabogen zur Aufgabe Monastirs (18. Nov.) gezwungen. Neue Angriffe der Alliierten führten wieder in der Frühjahrsschlacht in M. (2. Schlacht bei Monastir, 11.—26. März 1917) noch in der Mailschlacht in M. (4.—18. Mai 1917) am Doiransee weßl. vom Bardar, im Moglenagebirge und bei Monastir zum Erfolg. Ein am 1. Sept. 1917 von den Franzosen bei Monastir, den Engländern im Strumagebiet begonnener Angriff wurde angefaßt des entschlossenen Widerstands bald aufgegeben. Dagegen gelang den Alliierten 15. Sept. 1918 zwischen Cerna und Bardar der Einbruch in 11 km Breite und 7 km Tiefe und, da die Bulgaren die Waffen streckten (Bulgarien, Sp. 1072), die Eroberung Mazedoniens in wenigen Tagen. Lit.: R. Dtr. Müller, über die Wohnsitze, die Abstammung und die ältere Gesch. des makedon. Volkes (1825); B. Niese, Gesch. der griech. u. makedon. Staaten seit der Schlacht b. i. Chäronea (1893—1903, 3 Bde.); Nicolaides, Die geschichtl. Entwickl. der makedon. Frage (1899); K. azizis, L'hellenisme et la M. (1904); R. Streich, Die Bevölkerung M.s (Geogr. Ztschr., 1905) und Beitr. zur Geomorphologie M.s (= Abh. der Geogr. Ges. Wien, 1910, und Mitt. der Ges. f. Erdk. Berlin, 1916); M. Tschirkow, Ethnographie des Slaves de Macédoine (1907); J. Cvijic, Grundlinien der Geogr. u. Geologie von M. u. Altserbien (Erg.-Heft 62 zu »Petermanns Mitt.«, 1908); W. Strug, Herbstschlacht in M., Cernabogen 1916 (1921); Sz. M. (1918); C. Doffein, M. (1921); W. Weigand, Ethnographie von M. (1924); Peucker, Karte von M., Altserbien und Albanien 1:864 000 (2. Aufl. 1903).

Mazedonische (auch armenische) **Dynastie** des Byzantinischen Reiches (s. d.), herrschte 867—1025 bzw. 1056. Die Periode bezeichnet dessen Höhepunkt.

Mazedorumänisch oder **walachisch** (Promu-

nisch), eine der vier Hauptmundarten der rumänischen Sprache, s. Rumänische Sprache und Literatur.

Mazedonwachen, Volksstamm, s. Zinzaren.

Mäzen (Runstmäzen), s. Mäcenäs. Mäzenatentum, Rüstgönnerschaft.

Majenderan (spr. mäs-), pers. Provinz, s. Majenderan. **Mazepa** (richtiger Mazepa), Iwan Stepanowitsch, Kosakenhetman, * um 1644 Mazepinz (Gouv. Kiew), † 22. Sept. 1709 Bender. Page am polnischen Hof, mußte diesen wegen einer Liebesgeschichte 1663 verlassen (wobei ein eiferfüchtiger Magnat ihn nackt auf sein Pferd binden und dies von Kosaken in die Wildnis treiben ließ), ging nach der Ukraine und wurde August 1687 zum Hetman gewählt. M. gewann das Vertrauen Peters d. Gr. und leistete ihm bei den Feldzügen gegen Moskau und im Nordischen Krieg wichtige Dienste. Um sich unabhängig zu machen, schloß er 1703 mit Karl XII. und Stanislaw Lejczynski Geheimverträge gegen den Zaren, trat Oktober 1703 offen auf die Seite Schwedens, mußte aber, nachdem er Karl XII. zu einem verlustreichen Zuge nach der Ukraine verleitet hatte, der zur Niederlage bei Poltawa führte, mit diesem nach Bender fliehen, wo er bald starb. Byron besang ihn, Gottschall dramatisierte sein Leben. Lit.: M. Jensen, M. Historische bilder från Ukraina (1909).

Magerieren (lat., »einweichen«), eine feste Substanz längere Zeit bei gewöhnlicher Temperatur einer Flüssigkeit, Wasser, Alkohol, Essig, Säure usw., aussetzen, um lösliche Stoffe auszugießen. Durch M. vermeidet man Zerlegung oder Verflüchtigung löslicher Stoffe, die bei heißen Flüssigkeiten (s. Digerieren) eintreten können. — Mageration heißt in der Anatomie die Erweichung tierischer Gewebe in Flüssigkeiten, entweder unter Ausschluß der Fäulnis (z. B. der Haut eines abgestorbenen, »totfaulen« Fötus im Mutterleib) oder unter Einfluß von Fäulnisbakterien, wie bei der Sektionierung. — In der Pflanzenanatomie werden Gewebe durch sog. Magerationslösungen in ihre Zellen mageriert. So zerfällt z. B. Holz (s. d., Sp. 1720/21, Abb. 4) beim Kochen mit Kaliumchlorat und Salpetersäure (unter Entstehung giftiger Dämpfe) in seine Formelemente.

Mazidöl, s. Muskatblütöl.

Mazocha (tschech. Macocha, spr. mäsösch, »Stiefmutter«), Doline im nährischen Karst, östl. von Blanskö (s. d.), durch Einsturz eines Höhlendaches entstanden, 136 m tief, mit zwei kleinen Seen am Grunde und von der Punkwa durchströmt. Lit.: R. Absolon, Führer durch die M. (4. Aufl. 1925).

Mazowiec (spr. mäsowiec), s. Wysokie Mazowieckie.

Mazun (spr. mäsün), s. Mesir.

Mazuranic (spr. mäsüranic), Ivan, kroat. Dichter und Staatsmann, * 11. Aug. 1814 Novi, † 4. Aug. 1890 Agram, veröffentlichte 1848 als Rechtsanwalt in Karstadt die anonyme Flugchrift »Die Kroaten an die Magyaren«, nahm an den Beratungen über die politische Organisation von Kroatien und Slavonien teil, war dort 1850—54 Generalprokurator-Stellvertreter, 1873—80 Vauus von Kroatien. Hauptwerk: das Epos »Der Tod des Smail Aga Cengic« (1846; deutsch von Menberger, 1874).

Mazurka (spr. mäs-), s. Masurka.

Mazzarino, Stadt auf Sizilien, Prov. Caltanissetta, (1921) 18 165 Ew., 573 m ü. M., hat Kastell, Weinbau, Schwefelquellen. [Albma.

Mazze (hebr. mazza, »ungefäuertes Brot«), fow. **Mazzini**, Giuseppe, ital. Agitator, * 22. Juni 1805 Genua, † 10. März 1872 Pisa, Rechtsanwalt in Genua,

als Karbonaro verraten. sah 1830 im Kerker in Savona. Freigelassen, forderte er Karl Albert von Savonien in einem berühmten Brief zur Befreiung Italiens auf und gründete 1832 den Bund des »Jungen Italien« (vgl. Junges Europa). 1836 aus der Schweiz verwiesen, ließ er sich 1842 in London nieder. Nach dem Aufstand in Mailand, März 1848, begab sich M. dahin. Nach der Kapitulation Mailands, August 1848, trat er in die Garibaldische Legion ein, mußte bald auf Schweizer Gebiet flüchten. In Rom wurde er im März 1849 mit Armellini und Saffi Triumvir und leitete die Verteidigung gegen die Franzosen, ging dann nach der Schweiz und später nach London, wo er mit Kossuth, Ledru-Rollin und Hugo für republikanische Agitation das »Comitato europeo« gründete, während er durch eine Anleihe (Mazzinische Anleihe) unter den Radikalen aller Länder Mittel zu einer Schilderhebung in Italien zu erlangen suchte. Kurz vor seinem Tod kehrte M. nach Italien zurück, nach seinem Tode gefeiert. M. war ein Schwärmer, der oft mit den bedenklichsten Mitteln für seine Ziele wirkte. »Scritti editi ed inediti« (1861–91, 18 Bde.; in Auswahl deutsch von L. Uffing, 1868, 2 Bde.). Lit.: Graf v. Schack, Joseph M. u. die ital. Einheit (1891); A. Luzio, M. carbonaro (1920) und Carlo Alberto e G. M. (1923); Salvemini, G. (4. Aufl. 1925); Codignola, La giovinezza di G. M. (1926); O. Voßler, M.s politisches Denken und Wollen in den geistigen Strömungen seiner Zeit (1927).

Mazzocchio (spr. zottio), Mäße im Mittel- und Oberitalien des 15. und 16. Jh. mit wulstigem Rand, von der auf der einen Seite die Sendelbinde, auf der andern ein offener Beutel herabhängend (s. a. der Abb.).

Mazzola (Mazzuoli), Francesco, ital. Maler, f. Parmeggiano.

Mazzolini, Lodovico, ital. Maler, * um 1480 Ferrara, † das. 1528, Schüler von L. Costa, auch von Ercole de' Roberti beeinflusst, war in Bologna und Ferrara tätig, malte meist kleinere Bilder in tiefen Farben mit reichen architektonischen Hintergründen. Werke von ihm in den Museen zu Berlin (Kaiser-Friedrich-Museum), Dresden, Bologna, Ferrara, Florenz (Uffizien) u. a. D.

Mazzoni, Guido, ital. Gelehrter und Dichter, * 12. Juni 1859 Florenz, seit 1894 Professor der italienischen Literatur an der Universität Florenz, schildert als Dichter das Familienleben. Er schrieb: »Laudi cortonesi del secolo XIII« (1890), »Le odi e il giorno di G. Parini commentati« (1897), »L'Ottocento« (1905–1913), »Esercitazioni sulla letteratura religiosa in Italia nei secoli XIII e XIV« (1905), »Poeti giovanili« (1916), »Abati, soldati, autori, attori del settecento« (1924). Ausgabe aller Gedichte: »Poesie« (1904), **Mazzoth**, jw. Hymna. [5. Ausg. 1911].

Mazzuoli (Mazzola), ital. Maler, f. Parmeggiano. **M. B.** oder **M. v. B.**, bei Pflanzennamen: F. A. Marxall v. Bieberstein (s. d. 2).

Mbam, Fluß in Kamerun, f. Sanaga-Mbam.

Mbahá, Indianerstamm der Guaykurú im nördlichen Gran Chaco, einst gefürchtete Räuber, mit strenger Gliederung in Adlige, Krieger und Sklaven.



Mazzocchio.

Mbenga, Stamm der Bantu, f. Guinea (Sp. 793). **Mbo-Ebene**, f. Namtsefel.

M'Boma, Hafenstadt in Belgisch-Kongo, s. v. Boma. **Mbomu**, nördlicher Hauptquellfluß des Ubangi (s. d.).

Mbonge, Stamm der Bafundu nördl. von Duala (Kamerun). [genannt].

Mbongo, afrikan. Zwergvögel, auch Obongo (s. d.). **Mbret** (alban., aus lat. imperator), König (in Südslowenien), Sultan, auch Präsident.

Mbum, großer Stamm der Sudanneger im östlichen Ngaumderehochland (Kamerun), sind Viehzüchter und Feldbauern (Hirte), tätowieren sich und feilen die Vorderzähne, haben Bogen und Speere, wohnen in Biederhütten aus Lehm oder Gestein, leben polygam, stehen unter Häuptlingen und sind Mohammedaner. Lit.: Strümpell, Deutsch-Namania (in »Mitt. aus den Deutschen Schutzgebieten«, 1911).

Mc (spr. mäh, Abkürzung für Mac (s. d.); damit zusammengesetzte Namen s. auch unter Mac (z. B. Mac Gellan).

M. C. = mio conto (ital.), »mein Konto« (f. Konto); in Nordamerika = Member of Congress, »Kongreßmitglied«.

McMester (spr. mäh-mästär), Stadt im nordamer. Staat Oklahoma, (1920) 12095 Ew., südl. vom Canadian, Bahnknoten, hat Erz- und Steinkohlenbergbau.

McGiffert (spr. mäh-giffert), Arthur Cuthman, nordamer. Theolog, * 4. März 1861 New York, 1888 Professor am theologischen Seminar in Cincinnati, 1893 am Union Theological Seminary in New York, 1904 Präsident des Seminars, schrieb: »A History of Christianity in the Apostolic Age« (1897), »Protestant Thought before Kant« (1911), »Martin Luther, the Man and his Work« (1911), »The Rise of Modern Religious Ideas« (1915), »The God of the Early Christians« (1923) u. a.

McKeesport (spr. mäh-keßpört), Stadt im nordamer. Staat Pennsylvania, (1920) 46781 Ew., südl. von Pittsburg, am Monongahela, Bahnknoten, hat Naturgasgewinnung, Eisenwalz- und Stahlwerke.

McKees Rocks (spr. mäh-keß), Stadt im nordamer. Staat Pennsylvania, (1920) 16713 Ew., westl. von Pittsburg, am Monongahela, Bahnknoten, hat Stahlindustrie.

McKenna (spr. mäh-kend), Reginald, engl. Staatsmann, * 6. Juli 1863 London, Rechtsanwalt, seit 1895 als Liberaler im Unterhaus, 1905 Finanzsekretär des Schatzamts, 1907–08 Vorsitzender des Unterrichtsamts, 1908–11 Erster Lord der Admiralität, 1911–15 Staatssekretär des Innern, führte 1915–16 als Kanzler des Schatzamts die M.-Zölle auf Personenautomobile und Motorräder in Höhe von 33 1/3 v. H. des Wertes ein, die 1924 abgeschafft, 1. Juli 1925 wieder in Kraft gesetzt wurden. M. ist jetzt Direktor der Midland-Bank.

McMaster (spr. mäh-mästär), John Bach, nordamer. Geschichtsschreiber, * 29. Juni 1852 Brooklyn, erst Ingenieur, 1883–1920 Professor der amerikanischen Geschichte an der Pennsylvania-Universität in Philadelphia, schrieb »History of the People of the United States from the Revolution to the Civil War« (1883–1912, 8 Bde.) u. a.

Md., Abkürzung für den nordamer. Staat Maryland. **M. D.** = Medicinae Doctor, »Doktor der Medizin« (f. Doktor). [spr. mähng-brugt], »rechte Hand«.

m. d. = mano destra (ital.) oder main droite (franz.). **M. d. M.** = Mitglied des Abgeordnetenhauses.

M. d. L. = Mitglied des Landtags.

M. d. R. = Mitglied des Reichstags.

m. d. s., übliche Schlussformel eines Mischungsrezeptes = misce, da, signa (lat.), »mische, gib, bezeichne«.

Me, Abkürzung für Metallatom in chemischen Formeln, z. B. MeCl für Metallchloride.

Me., Abkürzung für den nordamer. Staat Maine.

M. E., Abkürzung für »Mache-Einheit« (f. Radioaktivität).

Me.-E., bei Tiernamen: Henri Milne-Edwards.

Mea culpa (lat.), »durch meine Schuld«.

Meade (spr. mid), George Gordon, nordamer. General, * 31. Dez. 1815 Cadiz, † 6. Nov. 1872 Philadelphia, zeichnete sich gegen Mexiko aus, befehligte im Bürgerkrieg eine Unionstruppe in Virginia, 1862 Spokers Korps und wurde nach der Schlacht bei Fredericksburg (13. Dez.) Generalmajor. Als Oberkommandierender nutzte er den Sieg über Lee bei Gettysburg (1.–3. Juli 1863) nicht aus und wurde März 1864 durch Grant ersetzt. *Lit.*: Bache, Life of General G. G. M. (1897); J. N. Pennypacker, General M. (1901).

Meadville (spr. mjwīd), Stadt im nordamer. Staat Pennsylvania, (1920) 14563 Ew., Bahnknoten, Sitz des methodistischen Alleghany College, hat Eisenbahnwerkstätten und Maschinenfabriken.

Meanguera (spr. -gerä), kleine Insel am Eingang der Konsecabai, zu Honduras gehörig.

Mearamim (spr. -rim), Fluß im brasil. Staat Maranhão, 1200 km lang, 800 km für Dampfer schiffbar, entspringt auf der Serra da Cinta und mündet oberhalb von San Luis in die San Marcos-Bai.

Mearns (spr. mīns), älterer Name für Rincardineshire.

Meashow (spr. mešō), f. Pomona (Insel).

Meath (spr. mīth), irisch An Mhídh, Küstengrafschaft im Irischen Freistaat (Prov. Leinster), 2338 qkm mit (1920) 62909 Ew. (27 auf 1 qkm), davon 93,2 v. H. römisch-katholisch. Hauptort ist Trim. [präparate.

Meat juice (engl., spr. mīt-ju:s), »Fleischsaft«, f. Nähr-

Meatus (lat.), in der Anatomie Gang. Kanal; z. B. M. auditorius, der äußere Gehörgang (f. Ohr); M. nasi, die Nasengänge.

Meaux (spr. mō), Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. Seine-et-Marne, (1921) 13541 Ew., an Marne, Durectanal und Ostbahn, Bischofsitz, hat schöne, unvollendete gotische Kathedrale (12.–13. Jh.), Unterrichtsanstalten, Bibliothek, Mühlenindustrie, Käferezeugung und -handel, Steinbearbeitung. — M., das alte Latinum Meldorum, war Hauptstadt der gallischen Meldi, dann Hauptort der Landschaft Brie. In den Hugenottenkriegen litt M. viel. Im September 1914 wurde es von den Deutschen besetzt. *Lit.*: Carro, Histoire de M. et du pays mellois (1865).

Meaux (spr. mō), Camille, Vicomte de, franz. Politiker und Geschichtsforscher, * 18. Sept. 1830 Montbrison, † 4. Nov. 1907 Schloß Ecotay l'Orne (Montbrison), 1871–76 Abgeordneter, 1875–76 Minister, 1876–79 Senator, schrieb: »La révolution et l'empire« (1867), »La réforme et la politique française jusqu'à la paix de Westphalie« (1887), »Souvenirs politiques, 1871–77« (1905) u. a.

Mebrä, ägypt. Hohlmaß = 2 Quabä = 4,125 l; f. Kub.

Méchain (spr. mešān), Pierre François André, franz. Astronom, * 16. Aug. 1744 Laon, † 23. Sept. 1804 Castellón de la Plana, war seit 1798 Mitglied des Längenbureaus, entdeckte auf der Pariser Sternwarte elf Kometen. 1786–94 gab er die »Connaissance des temps« heraus. Zur genauen Bestim-

mung der Länge des Erdmeridianquadranten für das von der konstituierenden Versammlung als Längeneinheit festgesetzte Meter lieferte er durch seine Gradmessung zwischen Rodez und Barcelona einen wichtigen Beitrag (vgl. Delambre).

Mechanik (griech., von mēchanē, »Werkzeug, Maschine«), die Wissenschaft von den Kräften und ihren Wirkungen. Sie wird eingeteilt in die Statik oder die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte (Körper in Ruhe oder in gleichförmiger Bewegung) und die Dynamik oder die Lehre von den Bewegungen der Körper und den sie erzeugenden Kräften (genauer: Lehre von den Beziehungen der Kräfte zu den durch sie hervorgerufenen Veränderungen der Geschwindigkeit und der Bewegungsrichtung der Körper). Die rein mathematische Bewegungslehre heißt auch Kinematik oder Phoronomie. Die Statik kann als Sonderfall der Dynamik betrachtet werden (Kräfte halten sich das Gleichgewicht), neben der Kinetik, der eigentlichen Dynamik, und der Kinetostatik, die sich mit der Bestimmung der inneren Spannungen und Reaktionen in den Gelenken und Lagern bewegter Systeme (Maschinen) beschäftigt. Die M. beruht auf wenigen durch Erfahrung begründeten Grundgesetzen, die als »Prinzipien der M.« von Newton (f. d.) in seinem Werke »Philosophiae naturalis principia mathematica« ihre bis in die neueste Zeit unangefastete Fassung erhielten (f. Bewegung, Sp. 299). Zu ihnen kommt noch das Prinzip von der Erhaltung der Energie (f. Energie, Sp. 1623, und Mayer 4). Aus diesen Prinzipien läßt sich das ganze Lehrgebäude der M. mit Hilfe der höhern mathematischen Analysis entwickeln. In dieser mathematischen Darstellung heißt die M. analytische M., zum Unterschied von der elementaren und von der angewandten M.

Geschichtliches. Die Anfänge der M. entsprangen jedenfalls dem praktischen Bedürfnis. Daß schon Babylonier und Ägypter beträchtliche Kenntnisse in der M. besessen haben müssen, beweisen Pyramiden, Obelisken und andre Bauwerke, welche Hebung und Fortbewegung großer Lasten nötig machten. Die theoretische M. entwickelte sich wohl zuerst bei den Griechen; als ihr Begründer ist Archimedes (f. d.) anzusehen. Unter den alexandrinischen Gelehrten haben namentlich Ktesibios und sein Schüler Heron, der alle mechanischen Vorrichtungen auf die Theorie des Hebels zurückführte und aus Hebeln und Zahnrädern zusammengelegte Maschinen baute, die M. gefördert. Im Mittelalter scheint die M. in Vergessenheit geraten zu sein; erst im 16. Jh. setzte eine neue Entwicklung ein. Stevinus entdeckte das Gesetz des Gleichgewichts auf der schiefen Ebene, stellte die Kräfte durch Strecken dar und fand den Satz vom Parallelogramm der Kräfte (f. d.). Die Glanzzeit der M. beginnt mit Galilei, der durch die Fallgesetze den Grund zur höhern oder analytischen M. legte; diese wurde in der ersten Hälfte des 17. Jh. durch Torricelli und Borelli in Italien sowie durch Hooever und Descartes in Frankreich weitergebildet. Huygens wandte zuerst das Pendel auf die Uhren an und entdeckte die Gesetze der Zentralbewegung. Endlich vollendete Newton das Gebäude der höhern M., schuf die allgemeine Lehre von den krummlinigen Zentralbewegungen und die Theorie der Bewegungen in widerstehenden Mitteln und unterschied zuerst die höhere M. ausdrücklich von der gemeinen oder der Maschinenlehre. Von nun an wurde die höhere M. mit Hilfe der Rechnung des Unendlichen immer mehr erweitert; Hermann trug sie

synthetisch, Euler analytisch vor. Joh. Bernoulli fand das Prinzip der virtuellen Verschiebungen, d'Alembert das der verlorenen, d. h. unter sich im Gleichgewicht befindlichen Kräfte; Lagrange vereinigte beide zu einer einzigen Formel und leitete in seiner »Mécanique analytique« (1788) aus dieser die ganze Statik und Dynamik ab; Laplace wendete in seiner »Mécanique céleste« (1799—1825) die Bewegungsgesetze auf das Planetensystem an. Die analytische M. wurde ferner durch Navier, Poisson, Poincaré, Hamilton, Green, Maxwell, Gauß, Jacobi, Möbius und Kirchhoff wesentlich gefördert. Eine Darstellung der M. unter Ausnutzung des Kraftbegriffes durch H. Herz »Die Prinzipien der M. in neuem Zusammenhange dargestellt«, 1894, 2. Aufl. 1910 ist ohne Folgen geblieben. — Eine durch Maxwell und Boltzmann begründete Untersuchungsweise physikalischer Vorgänge, die aus der Regellosgkeit der Bewegungen einer sehr großen Zahl von Teilchen nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit den in der Erscheinung tretenden Mittelwert ableitet, wird als statistische M. bezeichnet. — über relativistische M. s. Relativitätstheorie. — Seit Newton hat auch die Maschinenlehre neue Gestalt gewonnen; die graphische Statik (Graphostatik, s. d.) ermöglichte, Gleichgewichtsbedingungen und Kräfte auf zeichnerischem Wege zu ermitteln, und die Trennung der Kinematik von Statik und Dynamik ergab eine einfachere Behandlung von Bewegungsproblemen. — In übertragenem Sinne bezeichnet man mit M. den Ablauf eines Geschehens, den man für gesetzmäßig hält, und spricht von »M.« des Denkens, der Entwicklung usw. im Sinne einer heuristischen Idee.

Lit.: Außer den genannten Werken von Laplace und Lagrange die »Mechanica sc. Motus scientia« (1736) von Leonh. Euler; Poisson, *Traité de mécanique* (2. Aufl. 1833; Bd. 1, deutsch von Pfannstiel, 1890); Duhamel, *Élé. der analyt. M.* (bearb. von Schönmilch, 2. Aufl. 1861, 2 Bde.); Strein, *Die physikalischen Grundlagen der M.* (1883); Dülfering, *Kritische Gesch. der allgem. Prinzipien der M.* (3. Aufl. 1887); G. Kirchhoff, *Vorlesungen über math. Physik*; W. (4. Aufl. 1897); Mach, *Die M. in ihrer Entwicklung* (8. Aufl. 1921); Föppel, *Vorlesungen über techn. M.* (1921—25, 6 Bde.); Boltzmann, *Vorlesungen über die Prinzipie der M.* (3. Aufl. 1922, 2 Bde.). **Mechanik** (engl. Action, spr. äkshn), bei Musikinstrumenten die innere Einrichtung, besonders die von Bläsern (s. d.), Orgeln, Orchestrions usw.

Mechanik des Himmels, s. Störungen.

Mechaniker (Mechanikus), Vorfertiger feiner Modelle, mathematischer und physikalischer Instrumente (Feinmechaniker). — Gas- und Wasser-M. sind Handwerker für die Gas- und Wasserinstallation.

Mechanikerverein. Die Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik in Berlin, hervorgegangen aus dem 1877 gegr. Fachverein Berliner Mechaniker, fördert die wissenschaftlichen, technischen und gewerblichen Interessen der Mechaniker und Optiker, besteht aus vier Zweigvereinen mit etwa 400 Mitgliedern und hält jährlich einen deutschen Mechanikertag ab. Organe: »Zeitschrift für Instrumentenkunde« (seit 1881), für wissenschaftliche, »Zeitschrift für Feinmechanik und Präzision« (seit 1891; früher: »Deutsche Mechanikerzeitung«), für technische und gewerbliche Förderung.

Mechanisch (griech.), auf Mechanik bezüglic; »maschinenmäßig«. Handlungen sind m., wenn sie ohne d. auf gerichtete Aufmerksamkeit, oder (wie Augen-

zwinfern bei Lichtreiz) wider Willen ausgeführt werden. In den Naturwissenschaften leitet die mechanische Erklärungsweise (mechanische Weltanschauung) alle Vorgänge aus blind wirkenden Ursachen ab (Gegensatz: Teleologie).

Mechanische Niederschläge, Niederschläge oder Sedimente von Bestandteilen, die im Wasser oder einem andern beweglichen Medium nur schwebend fortbewegt worden waren. M. M. sind die meisten Schichtgesteine. Vgl. Gesteine (Sp. 93).

Mechanische Pflanzenzellen, s. Mechanisches Gewebe. [nächstes Wärmeäquivalent], s. Wärme.

Mechanisches Äquivalent der Wärme (Mechanisches Äquivalent des Lichts, der Energiebetrag, den eine Lichtquelle von der Lichtstärke 1 (s. Lichtmessung, Sp. 964) einer in 1 cm Abstand von ihr befindlichen, senkrecht bestrahlten Fläche von 1 qcm je Sekunde in Gestalt der Lichtart ausstrahlt, für die das Auge die größte Empfindlichkeit hat: ein Grün von 0,55 μ Wellenlänge; für eine nur solches Licht ausstrahlende Lichtquelle von der Einheitsstärke würde das mechanische Äquivalent 0,0015 Watt betragen; für die wirklichen Lichtquellen, deren (zum größten Teil unsichtbare) Strahlung ein weites Wellenlängengebiet umfaßt, ist das mechanische Äquivalent viel kleiner und je nach der Quelle verschieden.

Mechanisches Gewebe der Pflanzen (mechanisches Gewebesystem, Hartgewebe, Skelettsystem, Stereom), die der mechanischen Festigkeit dienenden Zellverbände (mechanische Zellen) des Pflanzenkörpers im Gegensatz zu den weichen Geweben (dem Mesom). Zu den mechanischen Pflanzenzellen gehören die unverholzten Bastfasern (Hartbast) und das Kollenchym, die verholzten Sklerenchymfasern einschließlich der Fasern des Holzes (Libriformfasern, s. Holz) und die stark verdickten und verholzten Steinzellen, die z. B. in zahlreichen Fällen die Festigkeit der Frucht und der Samenhüllen bedingen. Die Verteilung des Hartgewebes in der Wurzel, dem Stengel, dem Blatt u. a. entspricht den mechanischen Prinzipien, indem in der Pflanze in z. T. hochvollendeter Weise Konstruktionen von größtmöglicher Festigkeit mit einem Minimum von Materialaufwand hergestellt sind. Das festeste Element des Pflanzengewebes sind die dem Schmiedeseisen (für gleiche Querschnittsfläche) an Tragvermögen gleichenden Bast- und Sklerenchymfasern. Das Kollenchym hat eine etwas geringere Festigkeit sowie eine niedriger liegende Elastizitätsgrenze. Da die aufrechten Pflanzensängel vorzugsweise auf allseitige Biegungsfestigkeit beansprucht werden, so müssen ihre Trägerelemente, d. h. die Fasergruppen, nach der Festigkeitslehre eine periphere Anordnung zeigen. Dies wird z. B. dadurch erreicht, daß dicht unter der Epidermis einzelne starke Bastrippen auftreten, die den Stengel in seiner ganzen Länge begleiten; in andern Fällen bilden sich an gleicher Stelle vollkommene I-Träger aus, deren äußere und innere Gurtung aus Bastzellen, deren Füllung dagegen aus weniger festen Elementen besteht. Häufig kommt, wie im Stengel mancher Monokotylen, durch seitliche Verschmelzung der Träger ein kontinuierlicher Bast- oder Sklerenchymring zustande, der z. B. im Stängel der Gräser noch von außen her durch angelegte Bastrippen verstärkt wird. Im ältern Stamm der Dicotylen wird der ursprüngliche Basttring durch das Dickenwachstum geprenzt, und das mechanische Gewebe muß daher als Libriform in zahlreichen Jahresringen ausgebildet werden. Der massive, eine schwere Krone

tragende Baumstamm besitzt somit auch Säulenfestigkeit. Blätter werden aber vorzugsweise in der Richtung senkrecht zur Flächenausdehnung gebogen und zeigen daher meist eine reihenförmige Anordnung der Träger. Wurzeln und Rhizome sind Zugkräften ausgelegt und entwickeln einen zentralen Gefäßbündelzylinder mit eingelagertem Stereom. Eine zentrale Lagerung des Hartgewebes tritt auch in den Stengeln von Schling- und Kletterpflanzen, in Ranken, in hängenden Fruchtstielen und in den Stengeln vieler Wassergewächse auf, da alle diese Organe gleich den Wurzeln zugfest gebaut sein müssen. Die Steinhäute der Steinfrüchte und der Nüsse, die den eingeschlossenen Samen gegen Druck von außen schützt, zeigt Gewölbekonstruktion. Noch im Wachstum begriffene Stengel bauen ihr mechanisches System zunächst meist aus lebenden Kollenchymzellen auf, die dem Wachstum zu folgen vermögen und sich nach dessen Abschluß (z. B. bei Umbelliferen) in Bastfasern (Sklerenchym) umwandeln können. *Lit.*: Schwendener, über das mechanische Prinzip im anatomischen Bau der Monokotylen (1874); Haberlandt, Entwicklungsgeichte des mechanischen Gewebesystems (1879) und Physiologische Pflanzenanatomie (5. Aufl. 1918).

Mechanisches Weltbild, s. Physikalisches Weltbild.

Mechanische Technologie, s. Technologie.

Mechanische Wärmetheorie, s. Wärme.

Mechanismus (griech.), s. Bewegungsmechanismus. — In der Naturphilosophie im Gegensatz zum Organismus ein Ganzes, dessen Teile nur äußerlich, durch Mitteilung von Bewegung eines Stoffteilchens an das andre, miteinander verbunden sind. — In der Biologie die Richtung, die a priori die Erklärbarkeit aller Lebenserscheinungen durch mechanische (physikalische oder chemische) Gesetze behauptet (Gegensatz: Vitalismus und Neovitalismus).


Mechanistische Weltanschauung, im engeren Sinn die Lehre, daß es in der Welt nichts gibt als Masse und Bewegung (also keine Qualitäten, keine Kräfte); im weiteren Sinn die Ansicht, daß, mögen die Ur-elemente der Welt beschaffen sein, wie sie wollen (materiell oder immateriell, träge Massen oder kraftbegabte, qualitativ verschiedene Individuen), alles Geschehen Ergebnis des äußern, zwar gesetzmäßigen, aber ziellosen Aufeinanderwirkens dieser Elemente ist.

Mechanomorphose, s. Morphose.

Mechanotherapie, Anwendung der medizinischen Apparate, s. Heilgymnastik.

Mechelin, Leopold von (seit 1876), finnischer Staatsmann und Jurist, * 24. Nov. 1839 Fredrikshamn, † 26. Jan. 1914 Helsingfors, zuerst im Verwaltungsdienst, 1868–72 Direktor der finnländischen Vereinsbank und 1874 Professor in Helsingfors, seit 1872 Mitglied des Landtags, Führer der liberalen Svecomanen (s. b.), deren Parteiprogramm er 1880 verfaßte. 1882 Senator, setzte er als Chef des Finanz-, dann des Handelsdepartements wichtige Reformen durch, fiel später wegen Stellungnahme für Autonomie Finnlands in Ungnade. 1903–04 war er verbannt. Nach Wiederherstellung der finnländischen Autonomie wurde M. Dezember 1905 Ministerpräsident. Vgl. Finnland (S. 751). Er schrieb: »Das Staatsrecht des Großfürstentums Finnland« (in Marquardts »Hb. des öffentl. Rechts«, 1889), »Storforstendömet Finlands grundlagar jemte bilag« (2. Aufl. 1891), »Finlands grundlagars innehåll« (1896), »Till frågan om Finlands autonomi och grundlagar« (1903). Er gab das Prachtwerk »Finn-

land im 19. Jh.« (1894; 2. Aufl. 1899) heraus, das auch schwedisch, französisch, englisch und russisch erschien. **Mecheln** (franz. Malines, spr. mälän), Arr.-Hauptstadt in der belg. Prov. Antwerpen, (1920) 60505 Ew., an der Dyle und am Kanal Löwen-Nüpel, Bahnknoten, regelmäßig gebaut, hat Metropolitankirche Saint-Romuald (13.–16. Jh.) und die Kirchen Notre-Dame-d'Hanswyd (16. Jh.) und Saint-Jean (15. Jh.). Palast der Margarete von Österreich (16. Jh., heute Justizpalast), Erzbischofspalast, Tuchhalle (14. Jh.), alte Zunfthäuser. M. ist Sitz eines Erzbischofs (seit 1559; seitdem die geistliche Hauptstadt Belgiens) und eines Tribunals, hat Athenäum, zwei Priesterseminare, Malerakademie, Botanischen Garten, Museum (1529), Theater. Die Industrie umfaßt Eisenbahnwerkstätten, Gartenbau und fertigt Spitzen, Garne, Teppiche, Möbel, Farben, Nadeln, Leder, Gloden, Kerzen und Andachtsbücher. — M. seit 980 zum Hochstift Lüttich gehörig, seit dem 13. Jh. wirtschaftlicher Mittelpunkt im untern Scheldengebiet, 1383 flandrisch, 1347–57 im West Brabant, fiel 1369 an Burgund. In der Schlacht bei M. (25.–27. Aug. 1914) warf die deutsche Belagerungsarmee Beseler den Ausfall des belgischen Heeres aus Antwerpen zurück. Ein gleichzeitiger Ausfall in Löwen (s. b.) schlug fehl. *Lit.*: David, Geschiedenis van de stad



Mecheln.

Mechelner Huhn, s. Huhn (Sp. 66). **M.** (1854). **Mecherino**, Al (spr. melle), ital. Maler, s. Beccafumi. **Mechernich**, Dorf in der Rheinprovinz, Kr. Schleiden, (1925) 4856 kath. Ew., an der Bahn Euskirchen-Gerolstein, hat Kreisrankenhaus, Bleibergwerke, liefert Adergeräte, Waggon- und Strickwaren.

Mechitaristen, Kongregation armenischer Mönche mit benediktinischer Regel und eigenem Ritus in armenischer Sprache, 1701 in Konstantinopel von Mechitar (»Erörterer«) de Petro (* 7. Febr. 1676 Gebaite, † 27. April 1749 San Lazzaro) zur Verbreitung der armenischen Nationalliteratur und der Kenntnis der altarmenischen Sprache gegründet, siedelten 1703 nach Rodon (Morea), 1717 nach San Lazzaro bei Venedig (Bibliothek, Druderei) über (Lazaristen), nachdem sie nach Übertritt zur kath. Kirche 1712 bestätigt worden waren. Nach Mechitars Tode trennte sich ein Teil der Mönche ab und siedelte nach Trieste, 1810 nach Wien über, wo sie das



Mechitaristen.

Mechitaristenkollegium mit eigener Druderei und Buchhandlung gründeten. Ihre Konstitutionen bestätigte Pius IX. 1852 und 1885. Beide Zweige bestehen selbständig nebeneinander. Gesamtzahl in 15 Niederlassungen etwa 150 Mönche. *Lit.*: Pennemann, Das Kloster der armen. Mönche auf der Insel San Lazzaro (2. Aufl. 1881); Scherer, Die M. in Wien (5. Aufl. 1892).

Mechthild, Frauenname, s. Mathilde.

Mechthild, zwei Zisterzienserinnen in Helfta bei Cisleben: 1) M. von Magdeburg, † um 1285, verfaßte die mystische Schrift: »En bliesendes licht der gotheit« (hrsg. von Morel, 1869; hochdeutsche Überl. von M. Escherich, 1909). *Lit.*: Stierling, M. v. M. (1907); G. Liers, Die Sprache der deutschen Mystik des Mittelalters im Werte der M. v. M.

(1927). — 2) M. von Hadeborn, † 19. Nov. 1299, hinterließ u. d. L.: »Liber specialis gratiae« von Freundinnen gesammelte Visionen. In beiden Meckthilds wollte man Dantes Matelda erkennen. Lit.: Preger, Dantes Matelda (1873).

Meckulle, s. w. Meckulle.

Meckel, 1) Johann Friedrich, der Jüngere, Mediziner, * 17. Okt. 1781 Halle, † das. 31. Okt. 1833, Sohn von Philipp Friedrich Theodor M. (* 30. April 1756 Berlin, † 28. März 1803 Halle als Professor der Chirurgie, Enkel des Anatomen Johann Friedrich M. (* 31. Juli 1714, † 18. Sept. 1774 Berlin), 1806 Professor in Halle, war ein hervorragender Vertreter der normalen und der pathologischen Anatomie. Hauptwerk: »Hb. der menschlichen Anatomie« (1815–20, 4 Bde.).

2) Klemens Wilhelm Jakob, preuß. General und Militärschriftsteller, * 28. März 1842 Köln, † 5. Juli 1906 Berlin-Lichterfelde, wirkte 1884–88 in Japan als Heeresorganisator, war später Lehrer an der Kriegsakademie und Oberquartiermeister im Generalstab. Er schrieb: »U. der Taktik« (1874–75), »Anleitung zum Kriegsspiel« (1875), »Grundriß der Taktik« (1877; 4. Aufl. 1897), »Truppenführung im Kriege« (1883; 3. Aufl. 1890).

3) Maximilian Franz Emanuel, Baumeister, * 1847 Rheindahlen, † 24. Dez. 1910 Freiburg i. Br., Schüler von Vincenz Stag, wirkte 1870 beim Dom-bau in Mainz, 1871 beim Dom-bau in Frankfurt a. M. mit, widmete sich der Wiederbelebung des spätgotischen Stils und baute neben Wohn- und Klosterbauten über 60 Kirchen. Hauptwerke: Rochusapelle bei Bingen a. Rh., Pfarrkirchen zu Wirges und Biernheim, Herz-Jesu-Kirche in Freiburg, Sankt-Bernhards-Kirche in Karlsruhe, Wiederherstellung des Römers in Frankfurt a. M., Abteikirche zu Gengenbach; mit seinem Sohn Karl Anton (* 1875): Garnisonkirche in Ulm, Kaiserpalast des Frankfurter Römers und Sankt-Martins-Kirche in Bingen.

Meckelscher Knorpel, der nach Joh. Friedr. Meckel (s. d.) genannte Teil des Kieferbogens der Wirbeltiere, der bei den Säugern später größtenteils zum Hammer (s. Chr) wird.

Meckenbeuren, Landgemeinde in Württemberg, M. Tettnang, (1925) 2334 meist kath. Ew., an der Schussen, Knotenpunkt der Bahn Friedrichshafen-Ulm, hat Holzwaren-, Kunststein- und Käsefabriken.

Meckenem (Mecken), Israel van, niederländ. Goldschmied und Kupferstecher, * 1450 Bocholt, † das. 15. März 1503, lieferte gegen 270 Stiche, teils nach

I. M.

Schongauer, Dürer und dem Meister E. S., teils Genrebilder und spätgot. Ornamente, die nur für die Geschichte der Kupferstecherkunst und die Kultur-

geschichte von Interesse sind. Lit.: Geisberg, Verzeichnis der Kupferstiche Israels van M. (1905).

Meckenheim, 1) Landgemeinde in der Rheinprovinz, Kr. Rheinbach, (1925) 2060 meist kath. Ew., an der Bahn Bonn-Cöln, hat Franziskanerkloster, liefert Ziegel und Tonröhren. — 2) Bahr. Dorf in der Pfalz, Bez. M. Neustadt a. d. S., (1925) 2003 überwiegend ev. Ew., an der Bahn Ludwigshafen-M., hat Weinbau.

Mecklenburg (hierzu Karte), zwei Freistaaten in Norddeutschland, M.=Schwerin, 13 127 qkm. (1925) 674 045 Ew. (51 auf 1 qkm), und M.=Strelitz, 2930 qkm. (1925) 110 269 Ew. (38 auf 1 qkm).

Naturverhältnisse. M. ist ein Teil der Norddeutschen Tiefebene; der Boden besteht überwiegend aus Ablage-

runge der Eiszeit und aus Alluvium. Nur im SW., bei Lübbchen, treten ältere Gesteine (Gneiss, Gips) zutage. M. wird von vier Endmoränen der nordischen Vereisung durchzogen. Dieses höherliegende Land, ein Teil des Baltischen Landbrückens, heißt seines Seereichtums wegen die Mecklenburger Seenplatte. Sie bildet die Wasserscheide zwischen Ostsee und Elbe. Die höchsten Erhebungen sind im S. die Rühner Berge (178 m), in der Mitte die Hohe Burg (144 m), im O. der Wahrsberg (125 m), die Mecklenburgische Schweiz (125 m) und die Heltper Berge (179 m). M. hat drei größere Ebenen: die Heidesandflächen um Elbe, Rognitz und Sude im SW., die Rostocker Heide im NO. und die Heide zwischen Krakower und Goldbergsee in der Mitte (mit Inselndünen). An Bodenschätzen ist M. sehr arm. Bei Doberan und Goldberg gibt es Stahlquellen, bei Silze eine Salzquelle (Solbad, Saline). Die Küste der Ostsee bildet die Mecklenburger Bucht mit der Lübecker (Neustädter) Bucht im W., der Wismarer Bucht, dem Salzhaff und der Insel Poel in der Mitte, dem Mündungsstrichter der Warnow (Breitling) und dem Saaler Bodden im O. Die wichtigsten Seebäder sind Warnemünde, Heiligenhafen, Brunsbüttel, Ahrenshoop, Voltenhagen und Mütz-Graal. — M. entwässert durch Stepenitz, Warnow, Rognitz, Ostsee und Tollense zur Ostsee, durch Boize, Schaale, Sude, Elbe, Rognitz, Dosse und Havel zur Elbe. M. hat über 650 Seen (5 v. H. der Staatsfläche). Die größten sind: Müritz, Schweriner, Plauer, Krakower, Malchiner, Kummerower, Kölpin-, Lucin- und Tollense. Kanäle: Der Störkanal verbindet die Elbe mit dem Schweriner See, der Ludwigsluster Kanal die Elbe mit der Rognitz, der Neue Kanal die Elbe mit der Sude (vgl. Elbe), der Elbe-Havel-Kanal Elbe und Havel, der Kammerkanal die Havel mit dem Zierker See. — In bezug auf das Klima sind einerseits die Küstengebiete, andererseits die mehr unter dem mildernden Einfluß der Nordsee stehenden westlichen und südwestlichen Teile von den binnenländischen Teilen verschieden. Im Sommer sind die Küstengebiete kühler als das Innere, im Winter milder. Die Niederschläge nehmen von W. nach O. ab.

	Meeres- höhe m	Temperatur			Nieder- schlag in mm
		Jan.	Juli	Jahr	
Wustrow a. d. Fischland	7	−0,7	16,8	7,7	497
Güstrow	12	−0,9	17,0	7,8	558
Rostock	27	−0,9	16,6	7,6	574
Schwerin	50	0,6	16,9	8,0	598
Waren	76	−1,5	17,3	7,7	592
Neustrelitz	76	−1,3	17,5	7,9	626

Pflanzen- und Tierleben. Die verbreitetsten Laubbäume sind Buche und Eiche; der häufigste Nadelbaum ist die Kiefer. Heide findet sich auf den Sandgebieten im SW. und NO. Wild wird zahlreich von den Großgrundbesitzern gehalten. Die Binnengewässer sind reich an Fischen. Im SW. ist der Storch noch häufig.

1) **Mecklenburg-Schwerin**. M.-Schwerin grenzt an die Ostsee, Pommern, M.-Strelitz, Brandenburg, Hannover, Schleswig-Holstein und Rastenburg (M.-Strelitz).

Bevölkerung. M.-Schwerin hatte 1925: 674 045 Ew. (51 auf 1 qkm). Es ist damit das zweitdünnst bevölkerte Land des Deutschen Reiches (nach M.-Strelitz). 1925 waren 632 156 ev. (93,8 v. H.), 36 350 kath. (5,4 v. H.), 1225 Juden (0,2 v. H.), 4314 andre Christen

oder ohne Bekenntnis (0,6 v. H.). Auf 1000 Männer kamen 1035 Frauen. Die Zunahme betrug 1910 bis 1925: 5,3 v. H., die überfällige Auswanderung 1926: 341 Personen. Die Mundart des Volkes (f. Deutsche Mundarten, Sp. 541) ist Plattdeutsch. M.-Schwerin hat nur Klein- und Mittelstädte; Großstädte fehlen. Die wichtigsten Städte sind Rostock, Schwerin, Wismar, Güstrow, Parchim und Waren.

Bildungswesen usw. M.-Schwerin hatte 1927: 1076 Volksschulen, 27 Mittelschulen, 3 höhere Mädchenschulen, 5 Lyzeen, 1 Oberlyzeum, 2 Studienanstalten, 2 höhere Schulen, 1 Aufbauschule, 5 Realschulen, 2 Oberrealschulen, 7 Realgymnasien, 5 Gymnasien, Universität (Rostock); Bibliotheken in Rostock und Schwerin. — 1927 gab es 66 Zeitungen. — An Wohlfahrtsanstalten gab es 1925: 99 Krankenhäuser, Heil- und Pflegeanstalten.

Wirtschaftsleben usw. 1925 waren tätig in Land- und Forstwirtschaft 47,4 v. H., in Industrie und Handwerk 22,5 v. H., in Handel und Verkehr 14,0 v. H. der Erwerbstätigen. Ackerland nahm 52,3 v. H., Wiese und Weide 14,5 v. H., Wald 21 v. H. der Gesamtfläche ein. Ackerbau und Viehzucht stehen an erster Stelle. Weniger bedeutend sind Obstkult und Forstwirtschaft. Nirgends im Deutschen Reich ist der Großgrundbesitz so stark entwickelt wie in beiden M. Von 1925: 90 600 Landwirtschaftsbetrieben umfaßten 1276 von über 100 ha 58,3 v. H. der Nutzfläche von 833 182 ha.

Kulturarten im Jahre 1926	Erntefläche in ha	Ernteertrag in t
Weizen	34 502	63 800
Gerste	38 457	65 029
Hafer	122 403	221 939
Roggen	172 904	241 352
Rartoffeln	67 297	825 690
Zuckerrüben	15 370	360 892
Wiesenheu	105 109	470 723

Die Viehzucht hatte 1926: 115 000 Pferde, 346 000 Rinder, 457 400 Schweine, 236 200 Schafe, 20 400 Ziegen, 1312 700 Stück Federvieh, 38 100 Bienenstöcke. Wichtig sind Fischzucht und Binnenfischerei, weniger die Ostfischerei. — Die Industrie ist gering. Sie verarbeitet hauptsächlich die Erzeugnisse von Land- u. Forstwirtschaft (Zucker-, Konserven-, Wurst-, Stärke-, Seife-, Papiererzeugung, Mühlen, Brennereien, Brauereien, Sägemerke, Molkereien, Obst- und Gemüseverarbeitungsanstalten). Die einzigen Industriestädte sind Rostock und Wismar: Schiffsbau, Waggonbau, Lederfabrikation. 1925 waren in Industrie und Handwerk in 16 801 Betrieben 67 471 Personen beschäftigt. Bergbau fehlt. Haupthäfen sind Rostock-Warnemünde und Wismar. Das Wirtschaftsleben wird unterstützt durch 2 Reichsbankstellen und 4 Reichsbanknebenstellen, 1 Handwerks-, 1 Handels-, 1 Landwirtschaftskammer. — M.-Schwerin hatte 1926: 1225 km Haupt- und Neben- und 15 km Schmalspurbahnen, 9 km Privatbahnen, 13 km Kleinbahnen, 2869 km Landstraßen, 202 Postanstalten.

Verfassung, Verwaltung usw. Die Verfassung stammt vom 17. Mai 1920. Der Landtag hatte 1928: 50 auf 3 Jahre gewählte Abgeordnete (je 1 auf 6000 abgegebene Stimmen). Das Staatsministerium (1 Ministerpräsident und 2 Minister) wird vom Landtag gewählt und kann gegen die vom Landtag beschlossenen oder abgelehnten Gesetze den Volksentscheid anrufen. M.-Schwerin hat im Reichsrat 1 Stimme. Innere Verwaltung: 4 Stadtbefirke (Güstrow, Rostock-Warnemünde, Schwerin und Wismar), 10 Ämter

(Grevesmühlen, Güstrow [=Bendischer Kreis], Hagenow, Ludwigslust, Malchin, Parchim, Rostock, Schwerin, Waren und Wismar). Die oberste ev. Kirchenbehörde ist der Oberkirchenrat in Schwerin. — M. hat 1 LVG. (Rostock), 3 LVG. (Güstrow, Rostock, Schwerin) und 42 VG. (f. Beil. zu Artikel Gerichtsverfassung). — Der Staatshaushaltplan wies für 1926 an Einnahmen und Ausgaben 56 942 000 RM auf. — Hauptstadt ist Schwerin.

Landesfarben: Blau, Gelb, Rot. — Wappen: Gespalten und zweimal geteilt mit aufgelegtem Herzschild. 1) In Gold ein schwarzer Stierkopf mit Halsfell (Mecklenburg); 2) in Blau ein goldener Greif (Rostock); 3) geteilt, oben in Blau ein goldenes Geweih, unten grün mit silberner Einfassung (Schwerin, ehem. Fürstentum); 4) in Rot ein silbernes Kreuz (Rageburg); 5) in Rot ein silberner Frauenarm mit silberner Schleife und silbernem Armel, einen goldenen Ring emporkhaltend (Stargard); 6) in Gold der Stierkopf ohne Halsfell, schräglinks gestellt (Wappen der ehemaligen Fürsten zu Wenden, der östlichen Hälfte des Landes); Herzschild: von Rot über Gold geteilt (Schwerin, ehem. Grafschaft). S. Tafel »Deutsche Wappen«, 3.

2) **Mecklenburg-Strelitz.** M.-Strelitz besteht aus dem Hauptteil im N. (um Neustrelitz) zwischen M.-Schwerin, Pommern und Brandenburg und aus Rageburg im W., zwischen dem Freistaat Lübeck, M.-Schwerin und Schleswig-Holstein.

Bevölkerung. M.-Strelitz hatte 1925: 110 269 Ew. (38 auf 1 qkm). Es ist das am dünnsten bevölkerte Land des Deutschen Reiches. 103 925 waren evangelisch (94,3 v. H.), 5610 katholisch (5,1 v. H.), 182 Juden (0,2 v. H.), 337 sonstige Christen oder ohne Bekenntnis (0,5 v. H.). Auf 1000 Männer kamen 1099 Frauen. Die Zunahme betrug 1910–25: 3,76 v. H., die Auswanderung 1925: 61 Personen. Die Mundart des Volkes ist Plattdeutsch. Die wichtigsten Städte sind Neustrelitz und Neubrandenburg.

Bildungswesen. M.-Strelitz hatte 1927: 195 Volksschulen, 3 Mittelschulen, 3 Gymnasien, 2 Realgymnasien, 2 Realschulen, 2 Lyzeen. — 1927 gab es 12 Zeitungen.

Wirtschaftsleben usw. In Land- und Forstwirtschaft waren 1925 tätig 49,5 v. H., Gewerbe 28,6 v. H., Handel und Verkehr 13,4 v. H. aller Erwerbstätigen. Acker- und Gartenland nahmen 43 v. H., Wiese und Weide 11,5 v. H., Wald 21 v. H. der Gesamtfläche ein. Die Landwirtschaft steht an erster Stelle. Von 1925: 16 208 Landwirtschaftsbetrieben umfaßten 219 über 100 ha 58,3 v. H. der Nutzfläche von 151 360 ha.

Kulturarten im Jahre 1926	Erntefläche in ha	Ernteertrag in t
Weizen	8 905	13 941
Roggen	26 609	31 204
Hafer	22 986	40 563
Gerste	8 072	12 106
Rartoffeln	10 695	119 050
Zuckerrüben	2 437	47 700
Wiesenheu	20 268	72 812

Die Viehzucht hatte 1926: 21 000 Pferde, 52 900 Rinder, 74 600 Schweine, 62 600 Schafe, 5900 Ziegen, 236 000 Stück Federvieh, 7100 Bienenstöcke. Industrie und Handel sind unbedeutend. 1925 waren in Industrie und Handwerk in 3024 Betrieben 11 922 Personen beschäftigt. Bergbau fehlt. — M.-Strelitz hatte 1926: 165 km Haupt- und Nebenbahnen (Reichsbahn), 209 km Privatbahnen, 568 km Landstraßen und 41 Postanstalten.

Verfassung, Verwalt. usw. Die Verfassung stammt vom 24. Mai 1923. Der Landtag hat 35 auf 4 Jahre gewählte Abgeordnete und ist durch Selbstauflösung oder durch Volksentscheid auflösbar. Das Staatsministerium (2 Minister) wird vom Landtagspräsidenten ernannt und kann gegen die Landtagsbeschlüsse Volksentscheid anrufen. Es kann durch den Landtag oder durch Volksentscheid abgesetzt werden. M.-Strelitz hat im Reichsrat 1 Stimme. Innere Verwaltung: 11 Städte (Feldberg, Friedland, Fürstenberg, Mirow, Neubrandenburg, Neustrelitz, Schönberg, Stargard, Strelitz, Wefenberg, Woldegk) und 3 Ämter (Schönberg, Stargard, Strelitz). Oberste ev. Kirchenbehörde ist der Oberkirchenrat in Neustrelitz. — M.-Strelitz gehört zum OLG. Rostock. Es hat 1 LG. (Neustrelitz) und 10 LG. (s. Beilage bei Gerichtsverfassung). — Der Staatshaushaltplan sah für 1927 an Einnahmen und Ausgaben 17 402 275 *RM* vor. — Hauptstadt ist Neustrelitz.

Landesfarben: Blau, Gelb, Rot. — **Wappen:** Gespalten, vorn in Blau ein silberner Mauerturm mit spitzem Dach hinter einer silbernen Zinnenmauer (Stargard); hinten von Gold über Rot geteilt, oben der schwarze Stierkopf von Mecklenburg, unten ein silbernes Hochkreuz für Rügen. S. Tafel »Deutsche Wappen«, 2.

Lit.: Fr. Bachmann, Die landesl. Lit. über die Großherzogtümer M. (1890); E. Geinitz, Mecklenburg (»Sammlung geol. Führer«, 1899), Landeskunde von M. (1907) u. Geologie M.s (1922); W. Ullé, Geographie von M. (1909); S. Schwarz, Landesk. der Großherzogtümer M. (1910); Stössel, Die Siedlungen der nordwestl. M. (Diss., Rostock 1913); Fr. Stabe, Landesk. von M.-Schwerin und M.-Strelitz (1922); O. Schmidt, M. Ein Heimatbuch (1925); W. Burmeister, Mecklenburg (»Deutsche Lande, Deutsche Kunst« 1924); Schlie, Die Kunst- u. Geschichtsdenkm. des Grzht. M.-Schwerin (1896—1901, 4 Bde.); »Die Kunst- und Geschichtsdenkm. des Freistaates M.-Strelitz«, Bd. 1 (1925).

Geschichte.

M., in den ersten Jahrhunderten christlicher Zeitrechnung von germanischen Stämmen bewohnt, geriet im 6. Jh. in die Hände der slawischen Obotriten, Wilzen und Redarier, die den deutschen Königen aus sächsischem Hause zeitweise untertan waren und das Christentum angenommen hatten, nach Abfall vom Christentum (933) aber erst 1093 die sächsische Lehnsoberhoheit anerkannten und erst seit 1160 von Heinrich dem Löwen endgültig unterworfen wurden. Schwerin und Umgebung kam damals als Grafschaft an Gunzelin von Hagen (1358 an M.). Der Obotritenfürst Pribislav, Stammvater des bis 1918 regierenden Fürstenhauses, wurde 1170 Reichsfürst, doch herrschte dänischer Einfluß bis 1227 vor. Durch Teilung des Landes 1229 entstanden die Linien Parchim, Rostock, Werle (Güstrow) und M., von denen die drei ersten bis 1436 ausstarben, so daß die mecklenburgische Linie wieder das ganze Land beherrschte, 1448 die Herzogswürde erhielt und ihr Gebiet bedeutend vergrößerte. Die (tatsächliche) Personalunion (1363—89) zwischen Schweden und M. kam durch Eingreifen Dänemarks nicht zur Auswirkung. Die Einheit des Landes sicherte die Union der Prälaten, der Ritter und der Städte von 1523. Die Reformation gewann früh Boden und wurde 1549 durchgeführt. Die Teilungen von 1611 und 1621 ließen die Linien Güstrow (aus-

gestorben 1695) und Schwerin entstehen; die Stadt Rostock, die Universität (seit 1418), die Bauernstände, das Konsistorium, das Hofgericht u. a. blieben gemeinsam. Ende 1627—35 (tatsächlich nur bis 1631) war Wallenstein Herzog von M. 1648 kamen die Bistümer Schwerin und Rügen (s. b.) u. a. an M., das Bismarck an Schweden gab (bis 1803). Der Hamburger Teilungsvertrag 8. März 1701 trennte die Länder in M.-Schwerin, das an Friedrich Wilhelm († 1713) kam, und in M.-Strelitz (mit Rügen), Adolf Friedrich II. († 1708) Anteil, der in Strelitz (Neustrelitz) residierte. In beiden Ländern wurde die Erstgeburtfolge eingeführt. 1808 traten beide dem Rheinbund bei, 1815 wurden die Herzöge Friedrich Franz I. († 1837) in Schwerin und Karl († 1816), Vater der Königin Luise von Preußen, in Strelitz Großherzöge. Grundlage der Verfassung war noch immer der landesgrundgesetzliche Erbvergleich vom 18. April 1755. Die Leibeigenschaft wurde 1820 aufgehoben, die Rittergutsbesitzer behielten bis 1918 ihre Vorrechte. M. zerfiel in das Domanium der herzogl. Häuser mit etwa $\frac{1}{3}$ der Bevölkerung, wo die Großherzöge unbeschränkt herrschten, und die Gebiete der Ritterschaft und der Landschaft (49 Städteobrigkeiten), die, seit 1523 in der »Landesunion« vereinigt, die in Sternberg tagenden Landstände bildeten. Versuche, die Landesverfassung zu reformieren, scheiterten 1849—51 (der auf Grund des allgemeinen Wahlrechts gebildete Landtag beschloß am 3. Aug. 1849 eine liberale Verfassung; auf Einspruch der Regierung von M.-Strelitz, aller Vnigen [darunter des Preußenkönigs gemäß Erbvertrag von 1442] und der Ritterschaft wurde sie von einem Bundeschiedsgericht für nichtig erklärt); ebenso alle späteren, namentlich die von den Großherzögen Friedrich Franz IV. und Adolf Friedrich V. seit etwa 1907 nachdrücklich aufgenommenen Versuche, so daß M. im wesentlichen bis 1918 absolut regiert wurde.

In M.-Schwerin sagte der Großherzog Friedrich Franz IV. 7. Nov. 1918 weitgehende Parlamentarisierung zu, das bisherige Ministerium trat zurück, wurde am 8. Nov. durch ein aus Mitgliedern der Arbeiter- und Soldatenräte und den demokratischen Reichstagsabgeordneten Wendorf und Sieboldisch neugebildetes Ministerium ersetzt, das den Großherzog 14. Nov. 1918 zum Rücktritt zwang. Die auf Grund des allgemeinen gleichen Wahlrechts seit Januar 1919 zustande gekommenen Landtage brachten zunächst eine demokratisch-sozialdemokratische Regierung, in der Wendorf und Stelling führten und die während des Rapp-Kutschkes vorübergehend zurücktrat. 1920/21 amtierte eine rein bürgerliche Regierung unter Vorsitz des Rostocker Professors P. Reinde-Bloch, 1921—24 eine Koalition von den Sozialdemokraten bis zur Deutschen Volkspartei, dann bis Juni 1926 eine rechtsbürgerliche, völkisch eingestellte Regierung und bis März 1927 eine aus Sozialdemokraten und Demokraten bestehende Koalition, die auf Unterstützung der Kommunisten oder der Wirtschaftsparteiler angewiesen war. Auch die Landtagswahlen vom Mai 1927 haben eine sichere, regierungsfähige Parlamentsmehrheit nicht entstehen lassen. — In M.-Strelitz übernahm nach Aussterben des regierenden Hauses (Großherzog Adolf Friedrich VI. † 24. Febr. 1918 durch Selbstmord) Großherzog Friedrich Franz IV. von M.-Schwerin 27. Febr. 1918 die Verweserschaft, kündigte 5. Nov. 1918 Verfassungsänderungen an und überließ 10. Nov. 1918 die Regierung dem nationalliberalen Reichstagsabgeordneten Peter Stubmann, der 7. Febr. 1919

zurücktrat und die Regierung den Sozialisten, zunächst H. Krüger, dann Frhr. v. Reibnitz, überließ, die von den Demokraten gestiftet wurden. *Lit.*: »Medl. Urkundenbuch« (Bd. 1—23, 1873—1911); »Medl. Gesch. in Einzeldarstellungen« (1899—1909, 5 Bde.); D. Zittenfse, Gesch. von M. (1920); H. Witte, Medl. Gesch. (1904—13, 2 Bde.); »Zahrbücher des Ver. für medl. Gesch. und Altertumsf.« (1836 ff.); »M.-Strelitzer Geschichtsblätter« (im Auftrag des M.-Strelitzer Ver. f. Gesch. und Heimath., hrsg. von H. Witte, Jahrg. 1: **Mecklenburgische Schweiz**, f. Malschin. [1925]. **Mecconium** (lat.), das Opium; auch Kindsped.

Meckesgebirge (spr. mēkēs), plateauartiges, z. T. verflachtes Schollengebirge meist aus Kalken, im S. mit einer starken Verwerfung abgeschnitten, bei Jünzkirchen in Ungarn, erreicht im Zengö 682 m.

Meba, Filippino, ital. Politiker, * 1. Jan. 1869 Mailand, seit 1895 Schriftleiter des »Osservatore Cattolico«, seit 1909 Abgeordneter, als Schriftsteller (»Fatti e idee«, 1903; »Nella storia e nella vita«, 1903, u. a.) und Redner bekannt, Führer der kath. Volkspartei, war 1917—19 Finanz-, 1920—21 Schatzminister.

Medaille (spr. mēdājē, franz. médaille, spr. mēdaj, Denz- oder Schaumünze; hierzu Tafeln »Medaillen und Plaketten I und II«), zur Erinnerung an eine Begebenheit, zu Ehren einer Person usw. gefertigte, meist nicht für den Geldverkehr bestimmte Münze. In der römischen Kaiserzeit treten zuerst große Münzen von schönem Gepräge auf, oft mit breiter Randverzierung, die wohl nicht als Geld umliefen, sondern vielmehr geschenkt verteilt wurden. (Näheres s. Kaiser Münzen; vgl. auch Tafel »Altchristliche Kunst II«, 6.) In byzantinischer Zeit und sonst im früheren Mittelalter fehlen solche Medaillen.

Ende des 14. Jh. ließ der Herzog von Berry in Burgund Medaillen anfertigen, von denen zwei erhalten sind, gleichzeitig (1390) sind die italienischen Stücke in Kupfer und Silber des Franz Carara auf die Eroberung von Padua und rechenpfennigartige Erzeugnisse in Venedig. Vor 1450 stand bereits die Medailleurkunst in höchster Blüte: die großen, bronzenen Medaillons des Meisters Vittore Pisano aus dem Veronesischen (um 1440). Diese unerreicht großartigen Stücke zeigen ein Porträt, auf der Rückseite meist eine Allegorie oder religiöse Darstellung, so die auf Lionello von Este, Alfonso von Neapel, Novello Malatesta von Cesena (I, 1 u. 2) und auf Piccinino. Danach verdienen Erwähnung Marescotti und Matteo dei Pasti (I, 3), der im Porträt vorzügliche Sperandio (I, 4), Wolbu u. a. In Florenz waren die führenden Meister Niccolò di Torzore Spinelli, M. Guazzalotti und Giov. Bertoldo; auch Benedetto da Majano (I, 5), Gian Crist. Romano (I, 10) und Filippino Lippi haben gute Modelle geliefert. Später, besonders im 16. Jh., zeichneten sich die oft gegossenen italienischen Medaillen durch freie und geistreiche Arbeit aus, so die von Benvenuto Cellini, Leone Leoni, Andrea Spinelli, Alessandro Cesari, Giovanni Paolo Poggi u. a.; auch das 17. und 18. Jh. brachten in Italien tüchtige Leistungen. — Gute französische Gussmedaillen des 16. Jh. sind selten.

Einer der ältesten deutschen Medailleur scheint Dürer gewesen zu sein, dem man mit einiger Sicherheit die 1517 datierte Kirchheimer-M. zuschreiben kann (I, 6). Die deutschen Medaillen sind zunächst meist gegossene Bildnismedaillen nach Modellen aus Holz oder Kellheimer Stein und in der Regel durch außerordentliche Schönheit und Sorgfalt der Arbeit ausgezeichnet. Gut und kräftig sind besonders (zwi-

schen 1516 und 1527) die Arbeiten der Augsburger Hans Schwarz, Hans Daucher (I, 9) und Friedrich Hagenauer (I, 8) sowie der Nürnberger Peter Albtner, Matthias Karl und Valentin Maler. Seit Mitte des 16. Jh. werden geprägte Medaillen häufiger, doch erhält sich in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden (Paulus von Bienen, Konrad Bloc u. a.) bis ins 17. Jh. eine treffliche Technik. Abgesehen von den künstlerisch interessanten Stücken sind von Bedeutung viele geschichtlich merkwürdige und satirische Schaustücke. Das 18. Jh. hatte Vorliebe für sog. restituierte Medaillen, d. h. Folgen von Bildnissen berühmter Männer oder Könige. Zu erwähnen sind die deutschen Medaillen Gustav Adolfs, die des Großen Kurfürsten (z. T. von Gottfried Legebe; I, 7), die des ersten preussischen Königs, die Ludwigs XIV. und Richelieus von Jean Warin (I, 11). Wenig Erfreuliches bieten die Medaillen Friedrichs d. Gr., Bejjeres die Napoleons I. von Audrieu u. a. Anfang des 19. Jh. leisteten zwar Barre d. A., Galle und Michaut in Paris, Whyon in London, L. Wiener in Brüssel, Posch (II, 3) und Schadow (II, 1) in Berlin und Voigt in München Gutes, teilweise sogar Vorzügliches, jedoch war es eine Zeit des Tiefstandes (meist wurden die benötigten Medaillen schematisch von Stempelschneidern gefertigt: in hartem, scharfem Relief auf blankpolierter Fläche). Der Aufschwung kam seit der Mitte der 1860er Jahre durch Chaplain (II, 6), S. Ponscarne (II, 4) und Roth, die auch nach dem Vorbild der italienischen Renaissance wieder die Form der sog. Plakette (s. d.) anwendeten; ihnen folgten Dupuis, Dubois, Charpentier (II, 2), V. Peter (II, 8) u. a. Als Virtuosen zeigten sich die Franzosen besonders bei Halbfiguren und Genrefiguren sowie in der malerischen Behandlung der Landschaft im zartesten Flachrelief. Die Modelle schufen sie in großem Maßstab in Wachs und ließen danach die Prägestempel durch die Reduktionsmaschine herstellen.

Unabhängig von den Franzosen bahnten die Wiener Tautenhayn, A. Scharff und Schwarz eine Reform an, die aber erst seit den 1890er Jahren F. K. Pawlit, Z. Tautenhayn d. J. u. a. weiterführten. Die deutsche Schule hat seit Ende der 1880er Jahre einen kräftigen, stark stilisierten Reliefstil ausgebildet, gemäß der Technik: man schneidet die Modelle in Originalgröße in Gips, Buchsbaum, Speckstein oder Metall; hierher gehören: R. Vögels, R. Siemerling, F. Schaper, M. v. Hildebrand (II, 7), M. Vogel, E. M. Weyger, M. Schwenger u. a.; von jüngeren R. Mayer, Bruno Kruse, Paul Sturm, Fritz Christ, Z. Kowarzik, S. Hahn (II, 10), F. Hörnlein (II, 5), Georg Wrbka (II, 12), Benno Elkan, R. Vosselt (II, 11), Aug. Gaul (+), A. Winkler und Z. Eigenberger, neben denen im letzten Jahrzehnt Theo v. Gosen, Arthur Ementel, Ludwig Wies, M. Voede (II, 13), Jos. Waderle (II, 14), E. Ende (II, 9, 15) u. a. hervorgetreten sind.


In neuerer Zeit wurden auch oft Goldstücke als Medaillen geprägt, z. B. Krönungstaler, Siegestaler, auch die früher sehr beliebten Goldstücke mit Allegorien, Bibelprüchen (Spruchgrofschen) usw. Eine andere Art sind die als Ehrenzeichen verteilten Stücke (vgl. Taf. II, 13—15), über die Herstellungsart vgl. Beilage »Herstellung der Münzen« bei Münzen.

Lit.: Vosselt, über die Kunst der M. (1905). Sammelwerke: die Tafeln des Herdus (neuer Abdr., 1828) und die betreffenden Teile des »Trésor de numismatique« (1834—50); Z. Bergmann, Medaillen auf berühmte usw. Männer des österr. Kaiserstaats

Medaillen und Plaketten II



1. G. Schadow (1764–1850): Goethe.



2. H. Charpentier (1856–1909): Pissarro.



3. E. Rietschel (1750–1831): Schornhorst.



4. Hubert Ponscarme (1827–1903): J. Naudet.




5. Fritz Hörmann (geb. 1873): Döhlau.



6. J. C. Chaplain (1839–1909): J. E. Delaunay.



7. Ad. v. Hildebrand (1847–1921): Bismarck.



8. Victor Peter (1840–1918): Vorsteherhund.



9. E. Ende (geb. 1881): Hindenburg.



10. Herm. Hahn (geb. 1868): Max Pettenkofer.



11. Rudolf Vosselt (geb. 1871): Adler.



12. Georg Bräuer (geb. 1872): G. Graf.



13. H. Bode (geb. 1886): Medaille für Rettung aus Seenot.



14. F. Wackerle (geb. 1880): Ehrenmedaille als Auszeichnung durch den Reichspräsidenten.



15. E. Ende: Medaille anläßl. der 10jähr. Gedenkfeier f. d. Gefallenen d. Weltkrieges.

(1844–57); J. Friedländer, Münzen u. Medaillen des B. Cellini; Andrea Guaciale; welche sind die ältesten Medaillen? (1855) und Die italien. Schaumünzen des 16. Jh. (1430–1530; 1880–82, mit Abb.); Grüber, Roman Medallions in the British Museum (1874, mit 66 Tafeln); Armand, Les médailleurs italiens (1879–87, 3 Bde.); Geiß, Les médailleurs de la Renaissance (1881–92, 9 Bde. mit 139 Tafeln); Erman, Deutsche Medailleure des 16. u. 17. Jh. (1884); A. v. Sallet, Münzen u. Medaillen (1898); Dompierre de Chaussepé, Les médailles et plaquettes modernes (1899); »Schaumünzen des Hauses Hohenzollern« (1901); Fäbriczy, Medaillen der ital. Renaissance (1903); Mäzzerolle, Les médailleurs français du XV. siècle au milieu du XVII. (1903, 2 Bde.); Rondot, Les médailleurs etc. en France (1904); Habich, Studien zur deutschen Renaissance-medaille (»Jb. d. preuß. Kunstsammlungen«, 1906); M. Bernhart, Medaillen u. Plaketten (1920; mit Lit.-Verzeichnis).

Medaillon (franz., spr. medäijong, verdeutschl.: medäijong), große Denkmünze; auch kleines rundes, glattes Verhältnis für ein Bild, eine Medaille usw.; ein m. (spr. ang-), in Gestalt einer Schaumünze (vgl. Kaisermedaillen) in Rundrahmen gefaßt. In der Architektur und im Kunstgewerbe von runder Einfassung umgebenes Relief oder Malerei, zur Dekoration von Fassaden, Innenräumen, Möbeln oder Geräten, vereinzelt, oder auch in größeren Reihen und in Friesen eingelassen. In der Renaissancezeit waren Medaillons mit Köpfen römischer Kaiser besonders beliebt. Vgl. Schmucl.

Medan, Hauptort der niederländ. ind. Residentenschaft Ostküste von Sumatra, (1925) 45 378 Ew., Sitz eines deutschen Konsuls, mit Bahn nach seinem Hafenort Belawan, hat Ausfuhr von Tabak.

Medan (spr. medäng), Dorf am linken Seineufer, unterhalb von Paris, (1921) 281 Ew. Hier besaß Zola ein Landhaus und begründete mit Freunden den literar. Naturalismus, als dessen Manifest 1880 »Les Soirées de M.«, 6 Erzählungen verschiedener Verfasser mit einem programmatischen Vorwort Zolas, veröffentlicht wurden. Lit.: Desouz und Zola, Le Groupe de M.

Medanos (portug.), f. Dünen (Sp. 1085). [1920].
Medardus, christl. Heiliger, * um 500 Salency (Bicardie), † 8. Juni (Fest) 560 (?) als Bischof von Tournai. Medardustag, f. Lostage.

Medavy (spr. medäv), Jacques Rouget de M., Graf von Grancey, Marschall von Frankreich (seit 1724), * 31. Mai 1655 Schloß Chalançay (Saute-Marne), † 6. Nov. 1725 Paris, schlug 9. Sept. 1706 bei Castiglione den Prinzen von Hessen-Kassel, zwang 1707 mit Tessé den Prinzen Eugen zur Aufhebung der Belagerung von Toulon, verteidigte die Provence bis zum Frieden von Utrecht und wurde 1718 Gouverneur der Provence.

Medbäh (arab., »Lobredner«), mimischer Erzählungskünstler, der von freiwilligen Spenden seiner Zuhörer lebt. Übersetzungen gab Jacob (»Vortr. türk. Medbäh«, Meddel, Gräserart, f. Agrostis. [1904] heraus.

Medea, f. Medeia.

Medéa, fr.-Hauptort in der Prov. Algier, (1921) 16 868 (meist europäische) Ew., 927 m ü. M., südl. von Algier, an der Bahn Blida-Dafé Laghuat, auf einer Terrasse des Dschebel Kabir in gutangebauter Umgebung (Oliven, Wein, Weizen und Spargel). — M., in und mit den Ruinen der römischen Stadt (ad Medias) erbaut, wurde 1830, 1836 und 1840 von den **Medebä**, f. Medebä. [Franzosen erobert.

Medebach, Stadt in Westfalen, Kr. Brilon, (1925) 2373 meist kath. Ew., an der Bahn Steinhelle-M., hat AG., Öförsr., Sägewerke, Strumpfwarenfabrik. — M., 1144 als Stadt bezeugt, zur Hanse gehörig, alter Besitz des Erzbischofs Köln, fiel 1803 an Hessen, 1816 an Preußen. Lit.: F. Trippe, Geschichtliche Nachrichten über die Stadt M. (1875); J. Rütger, Geschichtl. Heimatkunde des Kreises Brilon (1920).

Medeja (lat. Medea), Tochter des Königs Aeëtes von Kolchis, verhalf durch Zauberkünste dem Jason (s. d.) zum Goldenen Vlies und entloß mit ihm nach Volsos, wo sie des Pelias Ermordung bewirkten. Darauf ging Jason mit M. nach Korinth, verließ sie aber später, um sich mit Glaube (oder Kreusa) zu vermählen. Aus Rache sandte M. der Braut ein vergiftetes Gewand, durch das sie verbrannte. Dann ermordete sie ihre beiden Kinder und fuhr auf ihrem Drachenvagen nach Athen zu König Aegeus, dem sie den Medeos gebar und den sie zur Ermordung seines Sohnes Theseus zu verleiten suchte, und kehrte von da heim, wo sie ihren Oheim Perseus ermordete und ihren Vater wieder einsetzte. Die Sagen von M. wurden oft bildlich dargestellt, dramatisch behandelt von Euripides, Seneca, Cornille und Grillparzer. Lit.: R. Heinemann, Die trag. Gestalten der Griechen in der Weltlitt., Bb. 2 (1920).

Medek, Rudolf, tschech. Dichter, * 8. Jan. 1890 Königgrätz, schrieb die geschichtlichen Epen: »Götterdämmerung« (1912), »Der Ring« (1914) und »Borovo« (1918), die sich durch kraftvolle, bildreiche Sprache auszeichnen, den Roman »Der Feuerdrache« (1921) u. a.

Medellin (spr. medeljín), Hauptstadt des Departamento Antioquia des südamer. Staates Kolumbien, (1918) 79 146 Ew., 1541 m ü. M., die wichtigste Handelsstadt im NW. des Landes, Sitz eines deutschen Konsuls und eines Erzbischofs, hat Kathedrale, Universität (gegr. 1822; 1926: 1007 Studierende), Gewerbeschule; Bahn Porto Berrio-M.

Medelpad, Landschaft im schwed. Län Västerbotten, 7490 qkm mit (1925) 110 112 Ew. (16 auf 1 qkm), am Bottenischen Meerbusen, bis 577 m ansteigend, malbreich. Hauptstadt ist Härnösand.

Medels, Wal, bei Disentis abzweigendes rechtsseitiges, 20 km langes Nebental des Graubündner Vorderrheins, durchflossen vom Medelser Rhein, mit 490 rätoman. und kath. Ew. Ein rechtsseitiges Nebental ist das Val Cristallina, in seiner obersten Stufe llfieren genannt.

Medelsky, Caroline, Schauspielerin, * 20. Mai 1880 Wien, seit 1896 am Wiener Burgtheater, zunächst für naive und sentimentale Rollen, von etwa 1910 an im reifern Fach. Lit.: Bab und Handl, Deutsche Schauspieler (1908).

Medem (die), linker Nebenfluß der Unterelbe, Hauptfluß des Landes Hadeln, 45 km (17 km schiffbar) lang, entspringt bei Neuenwalde, durchfließt den Flügeln See und mündet bei Marienthall.

Medemblik, Stadt in der niederländ. Prov. Nordholland, (1927) 3296 Ew., am Zuidersee und an der Bahn Hoorn-M., als Fischer- und Handelsstadt zurückge-
Meden agan (griech.), f. Ne quid nimis. [gängen.

Meden thaumazein (griech.), f. Nil admirari.

Medeola L., Gattung der Liliaceen mit der einzigen Art M. virginica L. (Indische Wurke), in Nordamerika ausdauernde Pflanze mit dickem Rhizom, zugespitzten Blättern in einem Quirl, einer von drei Hochblättern umgebenen Blütendolde und fugeig-eiförmiger Frucht. Die Wurzel wirkt brechenregend und harntreibend. Über M. asparagoides f. Asparagus.

Meder, Boff, f. Medien.

Medeby, Badeort im schwed. Län Östergötland, Ortsteil von Västra Ny, 119 m ü. M., am Wettersee (Danusferstation), hat Stahl- und Radiumquellen. — M. wurde 1677 gegründet.

Medsford (spr. mēdsfōrd), 1) Stadt im nordamer. Staat Massachusetts, 19038 Ew., nördliche Industrievorstadt von Boston, am Mystic River, Bahnstation, hat Tufts College (1852) und Naturhistorisches Museum sowie Schiffbau. — 2) Stadt im S. des nordamer. Staates Oregon, (1920) 5756 Ew., Bahnknoten, im fruchtbaren Rogue River-Tal.

Medgidia (spr. mēdʒiʃə), türk. Medschidië), Stadt in der rumän. Dobruſſa, Kr. Constanța, (1921) 6800 bulgar. und türk. Ew., am Karasulufz und an der Bahn Gernavoda-Constanța, hat Mühlen, Tonwarenindustrie, Getreidehandel. — M. war 1916 heftig umkämpft.

Medgheș (spr. mēdʒeʃə), rumän. Stadt, f. Mediasch.

Medhurst (spr. mēdhōrʃt), Walter Henry, Missionar und Sinolog, * 29. April 1796 London, † das. 24. Jan. 1857, wirkte seit 1816 in Malakka und Batavia, wo er die malattiſche Überſetzung des N. T. nachprüfte, besuchte Oſſjava, Borneo, Bali und die Küsten Chinas, wohnte wieder in Batavia und 1843–56 in Schanghai. Hauptwerke: »Dictionary of the Hokkō Dialect« (1832) und »Chinese and English Dictionary« (1842–43, 2 Bde.) nebst dem »English and Chinese Dictionary« (1847–48, 2 Bde.).

Media (lat., »Mittel« (laut), f. Laute (Sp. 679).

Media gratiae (media salutis, lat.), Gnadenmittel.

Mediat (lat.), in der Mitte befindlich.

Median (lat.), mittelgroß; in der Anatomie: in der

Medianebene, f. Bilateral. [Mitte (f. Richtachsen).

Medianchnitt, Schnitt durch die Medianebene.

Mediante (Mittelton), in der ältern Harmonielehre die Terz der Tonika, z. B. in C-Dur: e, Submediante, der unter der M. gelegene Ton (hier also d).

Medianwert, f. Mittelwerte.

Mediasch (rumän. Mediaș, spr. aſch, ungar. Medes, spr. mēdʒeʃə), Stadt in Siebenbürgen (seit 1921 rumänisch), Kr. Târnava-Mare, (1921) 10124 Ew. (4691 Deutsche), am Großen Kofel und an der Bahn Klausenburg-Kronstadt, hat gotische ev. Pfarrkirche mit teilweise erhaltener Kirchenburg (15. Jh.), BezG., deutsches Gymnasium, Alterbauschule, berühmten Weinbau. M. hat sich seit der Zuleitung von Erdgas zu einer Industriestadt (Glas-, Email-, Lederwaren, Baumwoll- und Schafwollindustrie u. a.) entwickelt. 9 km nordw. das Jodbad Văcărești (f. d.). — M., früh Stadt, war zur Zeit der siebenbürgischen Fürsten Sitz vieler Landtage. Lit.: Gräfer, Gesch. der Stadt M. (1862).

Mediastinum (lat.), Mittelfell, f. Brustfell.

Mediat (spätlat., »mittelbar«) hießen im alten deutschen Reich (bis 1806) im Gegensatz zu unmittelbar (f. d.) solche Herrschaften oder Besitzungen, die nicht unmittelbar dem Kaiser, sondern einer Landeshoheit unterstanden. S. Mediatisieren.

Mediateur (franz., spr. aʃtʁ, »Vermittler«), im Völkerrecht die Macht, die durch Unterhandlung Streitigkeiten zwischen andern beizulegen sucht. Entgegen der schiedsrichterlichen Entscheidung können sich bei dieser Vermittlung (Mediation), die nach der ersten Pauger Konferenz nicht als unfreundliche Handlung angesehen werden darf, die streitenden Mächte über die Annahme der Vorschläge frei entscheiden. Die Mediation hat durch den Völkerbund an Bedeutung verloren. Vgl. auch Intervention.

Mediationsakte, die von Napoleon I. der Schweiz 19. Febr. 1803 gegebene Verfassung.

Mediatifizieren (lat., »mittelbar machen«), einen bisher selbständigen Staat der Landeshoheit eines andern Staatswesens unterwerfen. Mediatifizierte (Landesherrschaften, f. d.) hießen die früher reichsunmittelbaren landesherrlichen Familien, die durch die Rheinbundsakte von 1806 andern Staaten einverleibt wurden, im weitern Sinn auch die Fürsten, die erst nach dem Untergang des alten deutschen Reiches ihre Selbständigkeit verloren. Mediatisationshistorien, die von den Standesherrn zur Kirchenaufsicht eingeleiteten Konfiskationen; Mediatstädte, ehemals die zu einer Grundherrschaft gehörenden Städte. Vgl. Säkularisieren. Lit.: R. Hübnert, Die Mediatifizierungsfrage in der Frankfurter Nationalversammlung (1923).

Mediator (lat.), Mittelsperson; mediatörisch (mediativ), vermittelnd.

Mediäval (spätlat.), mittelalterlich; Mediävaleschrift, Art lateinischer Druckschrift (f. Schriftarten).

Medicago L. (Luzerne, Spargel-, Schnecken-, Sichelklee), Gattung der Papilionaceen, Kräuter, seltener Sträucher mit dreizählig-gefiederten Blättern und dem Blattstiel angewachsenen Nebenblättern, meist kleinen Blüten in achselständigen Köpfchen und schneckenförmig gewundenen, ein- bis vielsamigen Hülsen (f. Abb.); etwa 50 Arten, meist in den Mittelmeerländern. M. sativa L. (Gewöhnliche Luzerne, Blauer, Ewiger Klee, Schnecken-, Spargel-, Monats-, Luzerner-, Dauerklee, Sinfen, f. Taf. »Futterpflanzen II., 4), ausdauernd, aufrecht, bis 1 m hoch, mit zerstreut behaarten Blättchen, violetten oder bläulichweißen Blüten und Hülsen mit 2–3 Windungen, wächst in fast ganz Europa, in Vorder- und Mittelasien. M. falcata L. (Schwedische Luzerne), mit ähnlichem Kraut, hat gelbe Blüten und sichelartige Hülsen. Ein Vastard zwischen beiden ist M. media Pers. (Sandluzerne), deren Blüten meist erst gelblich, dann grün, zuletzt bläulich sind. M. lupulina L. (Gelber Klee, Gelb-, Wolf-, Stein-, Hopfenklee, Hopfenluzerne, f. Tafel »Futterpflanzen II., 6), ein- und zweijährig, mit gelben Blüten und nierenförmigen, eingerollten Hülsen, auf Wiesen- und Wegrändern in Europa, Mittelasien und Nordafrika. über die Kultur und den Wert der genannten Arten f. Futterbau, Futter und Fütterung. Der Samenbau von M. sativa und M. media wird vorzugsweise in Südfrankreich und Ungarn betrieben, neuerdings auch in Bayern (Franken), während Samen von M. lupulina fast ausschließlich von Schlesien bezogen werden. — über das Geschichtliche f. Klee-gewächse. Der Name Luzerne kommt von dem italienischen Ort Clauserne.



Luzernengalje.

Mediceergräber (spr. mēdʒeʃeʁə), f. Michelangelo.

Mediceische Venus (spr. mēdʒeʃeʃkeʃeʁə), f. Aphrodite.

Medici (Mediceer, spr. mēdʒeʃai bzw. mēdʒeʃeʁə), das berühmteste florentinische Geschlecht, war im 13. Jh. durch Handelsunternehmungen zu Reichtum und Macht gelangt. Nach dem Wappen der M., den palle (roten) Kugeln (Apophyseepillen?), hießen ihre Anhänger Palleschi. Zuerst 1291 erscheint ein Aldingode' M. unter den Prioren der Zünfte von Florenz. Eine bedeutende Stellung nahm zu Anfang des 15. Jh. als Haupt der Volkspartei Giovanni di Bicci de' M. ein, der durch Handelsgeschäfte ein großes Vermögen

ermorben und als Diplomat seiner Vaterstadt große Dienste geleistet hatte; er war dreimal Prior und 1421 Gonfaloniere. Nach seinem Tode (20. Febr. 1429) trat sein Sohn **Cosimo de' M.**, * 1389 (vgl. Fabroni, *Cosmi Medicei vita*, 1790), an die Spitze der Volkspartei und verschaffte sich durch Freigebigkeit starken Anhang. Cosimo behauptete sich im Besitz außerordentlicher Befugnisse ohne Waffengewalt, gestützt auf seine Reichtümer, die er mit edler Freigebigkeit zum Besten des Vaterlandes verwendete, indem er die Formen der Republik bestehen ließ, sie aber durch Neuordnung des Wahlverfahrens beherrschte. Florenz erkannte ihn nach seinem Tode den Beinamen »Vater des Vaterlandes« zu. Zuletzt überließ er die Regierung einer habhüchigen Oligarchie, die nach seinem Tode (1. Aug. 1464) unter Luca Pittis Führung Cosimos fränkischen Sohn **Piero** (* 1416, † 1469) zu verdrängen suchte. Die Anhänglichkeit des Volkes an die M. bereitete dies.

An Pieros Stelle traten seine beiden Söhne **Lorenzo II Magnifico** (der Prachtige; * 1. Jan. 1449) und **Giuliano I.** Beide waren von den ersten Gelehrten ihrer Zeit erzogen, Lorenzo zeichnete sich als Dichter und Redner (Improvisator) aus. Er vermählte sich 1469 mit Clarissa Orsini und machte Florenz immer mehr zum Sammelplatz von Gelehrten und Künstlern, wie Angelo Poliziano, Pico von Mirandola, Teragiani und Michelangelo, der Lorenzos Grabmal schuf und sein täglicher Tischgenosse war. Auch bereicherte er die von Cosimo gestiftete *Medicische Bibliothek*. Giuliano fiel einer Verschwörung im Dom (1478) zum Opfer, Lorenzo behauptete sich in Florenz und Italien. Er starb 8. April 1492. Seine Werke erschienen 1826 in Florenz in einer Prachtausgabe auf Kosten des Großherzogs Leopold II. (4 Bde.). *Lit.*: v. Reumont, *Lorenzo de' M. und seine Zeit* (1874, 2 Bde.); Buser, *Lorenzo de' M. als italien. Staatsmann* (1879); E. Armstrong, *Lorenzo de' M. and Florence in the 15th Century* (1896); Lebech, *Essai sur Laurent de M.* (1900).

Lorenzos jüngerer Sohn, **Giovanni**, wurde 1513 als Leo X. (s. d.) Papst. Der ältere, **Piero II.**, * 15. Febr. 1471, wurde 1494 mit seinen Brüdern gefürzt und verbannt. Der dritte Bruder, **Giuliano II.**, bemächtigte sich mit spanischer Hilfe im September 1512 der Regierung wieder, entfaltete ihr jedoch 1513. Der Sohn **Piero II.**, **Lorenzo II.**, * 13. Sept. 1492, wurde von Papst Leo X. 1516 zum Herzog von Urbino ernannt. Seine Tochter war die nachmalige Königin von Frankreich, **Katharina** von M. (s. Katharina 6). Nach Lorenzos Tode war der einzige rechtmäßige Nachkomme des Cosimo d. A. abstammenden Zweiges der Familie der Papst Leo X. Ein unehelicher Sohn **Giulianos I.** wurde 1523 als **Klemens VII.** Papst. Ein unehelicher Sohn **Lorenzos II.**, **Alessandro**, leitete die Republik seit 1523 mit fürstlicher Gewalt, wurde aber 6. Jan. 1537 von seinem Vetter **Lorenzino** ermordet, der in vierter Generation von Cosimos d. A. Bruder **Lorenzo** († 1440) abstammte, und den 1548 in Venedig das gleiche Schicksal traf (vgl. *Ferrai, Lorenzino de' M.*, 1891; *Gauthiez, Lorenzaccio*, 1904). Von denselben Bruder Cosimos stammte **Giovanni de' M.**, »dalle bande nere« (»von der schwarzen Bande«, nach den von ihm befehligten Söldnerhaufen), ab, der 1526 gegen die Kaiserlichen fiel.

Sein Sohn **Cosimo I.**, * 11. Juni 1519, † 21. April 1574, wurde nach der Ermordung **Alessandros**

als Herzog von Florenz ausgerufen und vom Kaiser bestätigt. Er regierte unumschränkt und eroberte 1555 Siena. Gelehrte und gebildet, gründete er die Sammlung von Bildnissen berühmter Männer und versuchte sich auch als Schriftsteller in »Viaggio per l'alta Italia, descritto da Fil. Pizzichio« (mit Erläuterungen, hrsg. von Moreni, 1828). 1569 ernannte ihn Papst Pius V. zum Großherzog von Toskana (vgl. *Cantini, Vita di Cosimo M. granduca di Toscana*, 1805; *Ewart, Cosimo de M.*, 1899). Ihm folgte sein ältester Sohn, **Francesco I.**, * 25. März 1541, † 19. Okt. 1587. Dieser vermählte sich mit **Zohanna**, Schwester Kaiser Maximilians II. († 1578), in zweiter Ehe mit der Venezianerin **Bianca Capello** (s. d.). Seine Tochter **Maria** heiratete **Heinrich IV.** von Frankreich. Ihm folgte 1587–1609 sein Bruder **Ferdinand I.** (s. Ferdinand 36). Diesem folgte 1609 sein Sohn **Cosimo II.**, * 12. Mai 1590. Er verschaffte der toskanischen Flagge im ganzen Mittelmeer Achtung. Ihm folgte 28. Febr. 1621 sein ältester Sohn, **Ferdinand II.**, 1621–70 (s. Ferdinand 37), und diesem sein mündlich erzogener Sohn **Cosimo III.**, * 14. Aug. 1642, unter dem der Verfall von Toskanas Wohlstand unaufhaltsam fortschritt. Er starb 31. Okt. 1723 und hatte keinen zweiten Sohn, **Giovanni Gasti**, * 24. Mai 1671, zum Nachfolger. Mit diesem Schwächling erlosch 9. Juli 1737 das Geschlecht; gemäß der Bestimmung des Wiener Friedens von 1735 fiel das Großherzogtum an den Herzog **Franz Stephan** von Lothringen. *Lit.*: v. Reumont, *Geschichte Toskanas seit dem Ende des florentinischen Freistaats*, Bd. 1: *Die M. 1530–1737* (1876); Buser, *Die Beziehungen der Mediceer zu Frankreich während der Jahre 1434–94* (1879); *Robionh, Gli ultimi dei M. e la successione al Granducato di Toscana* (1905); *Conti, Firenze dai M. ai Lorena* (1670–1737; 1908); *Davidsohn, Gesch. von Florenz*, Bd. 4 (1925–27); *Seyd, Die Mediceer* (4. Aufl. 1927).

Von einem jüngern Zweig der M., der 1567 das Fürstentum Ottajano in der Terra di Lavoro erworben hatte, stammte **Don Luigi**, gewöhnlich *Cavaliere von M.* genannt, Herzog von Sarto, * 1760, † 25. Jan. 1830, neapolitanischer Staatsmann.

Medici (spr. meditschi), **Giuliano**, **Marchese del Vascello** (seit 1876), ital. General, * im Januar 1817 Mailand, † 9. März 1882, mit Garibaldi in fast allen Kriegszügen verbunden, wurde 1862 Generalleutnant, befehligte 1866 die 15. Division, wurde im Dezember Generalkommandeur der Truppen in Sizilien und 1868 Präsekt von Palermo. Vorher wiederholt Abgeordneter, war M. seit 1870 Senator.

Medici, Villa (spr. meditschi), auf dem Monte Pincio in Rom gelegene, 1560 von Annibale Pippi erbaute Villa, später im Besitz des Kardinals **Ferdinand** von Medici (daher der Name), wurde 1801 vom französischen Staat angekauft, der sie zum Sitz der 1666 gegründeten *Académie de France à Rome* machte.

Medicigräber (spr. meditschi), s. Florenz (Sp. 870). **Medicine Hat** (spr. meditschin-hät), Stadt in der kanadischen Prov. Alberta, (1921) 9637 Ew., am Südsaskatchewan und an der kanadischen Pazifikbahn, hat Mülerei, Backsteinherzeugung, Naturgasquellen (1902 entdeckt) und Kohlengruben.

Medici=Porzellan (spr. meditschi), ein unter Großherzog **Francesco** von Toskana (1574–87) bei dem Versuch, Porzellan zu fabrizieren, aus Quarz und Glasritze hergestelltes Steingut, oft grau oder gelb.

Das meist blau dekorierte, mit F (Florenz) oder mit den Mediceischen Kugeln bezeichnete M. ist selten (vgl. Keramik und Tafel »Keramik II«, 2).

Medicus (lat.), Arzt.

Medicus, Friß, Philosoph, * 23. April 1876 Stadtlauringen (Wahrn), seit 1911 Professor an der Technischen Hochschule in Zürich, vertritt eine Philosophie des übergeschichtlichen Lebens, dessen Substanz zugleich gegeben und aufgegeben, Besitz und Problem ist. Er schrieb: »Kants Philosophie der Geschichte« (1902), »J. G. Fichte, 13 Vorlesungen« (1905), »Fichtes Leben« (1914; 2. Aufl. 1922), »Die Kulturbedeutung des deutschen Volkes« (1915), »Grundfragen der Ästhetik« (1917), »E. Amiets Jungbrunnen« (1921), »Die Freiheit des Willens und ihre Grenzen« (1926), »Feitalogizis Leben« (1927), gab die Werke J. G. Fichtes (1908—1912, 6 Bde.; 2. Aufl. 1922) in Auswahl heraus.

Mediba (Cable, spr. tseb), nautisches Maß, s. Kabel.

Medien, Mehrzahl von Medium. [länge.]

Medien (Media; s. Textkarte bei Alexander 1), im Altertum Landschaft zwischen Kaspisee und Mesopotamien, mit sehr wechselnden Grenzen, etwa der Nordwesten des heutigen Persien, vorwiegend Hoch- und Gebirgsland, das im N. mit dem heutigen Elburs im Iasonius Mons (Demawend) zu 5670 m ansteigt. Der Hauptfluß war der Amardos (Sefid Rud). Die Meder waren Indogermanen, der Lehre Zoroasters zugetan, tapfere Krieger, besonders gute Bogenschützen, später verweichlicht; ihre Sprache war der altpersischen nächstverwandt, mit der des Avesta (s. d., Sp. 1251) vielleicht identisch. Die Meder waren wohl in drei Kasten (Adlige, Magier, Bauern) geteilt, die über Ureinwohner herrschten. Das Land zerfiel unter den Achämeniden in Großmedien im S. (mit Elbatana, jetzt Hamaban), Rhagä, der frühern Hauptstadt, Aspädana (Äspahan) und dem durch seine große Dareios-Inskript berühmten Bagitane (s. Bisutum) und im N. Tropatene (mit Gazata und Phraaspa). — Seit der Mitte des 9. Jh. erscheinen medische Stadtherrn unter den von den assyrischen Königen bekriegt und ihnen zeitweise tributpflichtigen Feinden. Um 630 erlind ein geeintes medisches Reich mit starker Königsmacht. 612 zerstörte Kyaxares im Bunde mit Nabopolassar von Babylon Ninive, um 609 auch den letzten Rest des assyrischen Weltreichs in Harran. Nach der Befestigung seines Sohnes Nithages durch Kyros um 550 wurde M. dem Perserreich einverleibt, dessen weitere Geschichte es teilte.

Medjidije (Medjidje, beides spr. mēdsch-), sw.

Medjimurje, s. Murinsel. [Medischidije.]

Medikament (lat.), Arzneimittel. [pfsucherei.]

Medikaster, Kurpfuscher; **Medikasterie**, s. Kur-

Medifikation (lat.). Heilmethode, Heilverfahren.

Medikomechanische Apparate, s. Tafel »Heilgym-

Medimaremeter (lat.-griech.), f. Pegel. [nahtl.]

Medimnos, größtes aligriech. Hohlmaß für trockne

Gegenstände, = 51,84 l, etwa = 6 röm. Modii.

Medina (Medinet, arab.), Stadt.

Medina (Medinet en-Nebi, »Stadt des Propheten«), Stadt im arab. Rgr. Hedschas, etwa 10000 Ew., 870 m ü. M., auf der vulkanischen Hochebene Zentralarabiens, neben Mekka Hauptwallfahrtsort des Islams, Endpunkt der Hedschabahn, liegt in einer Dattelpalmasse und besteht aus drei Abteilungen: Fort, eigentliche Stadt und noch größern Vorstädten im W. und S. Die eigentliche eingebaute ummauerte Stadt mit vier Toren ist berührt durch die 1487 errichtete Moschee mit dem angeblichen Grabe des Propheten

(Messchid en-Nebi oder El-Haram, die »Unvergleichliche«). Sie hat einen großen, von Galerien umschlossenen Hofraum mit vielen Säulengängen. Nahe der Südostecke befinden sich der weiße Marmorlargo Mohammeds, die Gräber seiner Tochter Fatima sowie seiner ersten Nachfolger (Abu Bekr und Omar), und ein leeres Grab für Isa ibn Mirjam («Jesus, Sohn der Maria»). M. hat noch 14 Moscheen. Nahe M. ist die von Mohammed gegründete Moschee von Kubo, die älteste des Islams. M. hat riesigen Pilgerverkehr, daneben Ackerbau und Handel (auch zur See, durch den Hafen Jumbo el-Bahr). Die Stadt ist für Christen und Juden verboten; doch haben sie kühne Reisende in Verkleidung mohammedanischer Pilger besucht. — M., das vorislamische Jathrib, war 632—661 Sitz der ältesten Kalifen (s. d.), wechselte wiederholt die Herren (Scherife von Mekka, Sultane von Konstantinopel, Wahabiten, Ägypter, Türken), gehört seit 1925 zum Rgr. Hedschas (s. d.) und hat seit 1914 eine arabische Universität. Vgl. Hedschra. Lit.: Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Medinah and Meccah (letzte Aufl. 1898, 2 Bde.).

Medina (spr. midgna), Fabrikstadt im NW. des nordamer. Staates New York, (1920) 6011 Ew., südl. vom Ontariosee, zwischen Niagara Falls und Rochester, hat Bahnstation, Braunsandsteinbrüche.

Medina del Campo, Bezirksstadt der span. Prov. Valladolid, (1920) 9191 Ew., am Zapardiel, wichtiger Bahnknoten, hat alte Befestigungen, liefert Mehl, Branntwein, Leder, Sackleinen, Töpferwaren.

Medina de Rioseco, Bezirksstadt der span. Prov. Valladolid, (1920) 4506 Ew., am Rioseco, Knotenpunkt der Bahn Valladolid-Billada, hat gotische Kirche, Stadtmauerreste, Hospital (1619), liefert landwirtschaftliche Erzeugnisse. — Hier besiegte 14. Juli 1808 Vellieres die Spanier unter Blake und la Cuesta.

Medina-Sidonia, Bezirksstadt der span. Prov. Cádiz, (1920) 7446, als Gemeinde 13416 Ew., hat Stammschloß der Herzöge von M. (s. Cerda), gotische Kirche, Schwefelquellen, Landbau, Gerberei, Töpferei.

Medina-Sidonia, Alfonso Pérez da Guzmán, Herzog von, span. Admiral, * 10. Sept. 1550, † 1615, erhielt, obwohl Nichtschiffmann, 1588 von Philipp II. von Spanien den Befehl, die sog. Armada (s. d.) zu führen, wurde bei Gravelines (s. d.) geslagen. Lit.: C. Duro, La Armada invencible (1884).

Medinaturnun, s. Filarien.

Medinet el-Fajum (Medinet), Hauptstadt des ägypt. Wadirijs Fajum, (1917) 44000 Ew., am Bahr Jufus und angeschlossen an die Eisenbahn, hat verfallene Moschee mit antiken Säulen und Handel mit Getreide, Baumwolle, Mais, Früchten und Rosen (Rosenöl), besonders nach Kairo. In der Nähe die Trümmer von Arsinoe (s. d.).

Medinet Habu, altägypt. Ruinenstätte, am linken Nilufer, Auktor gegenüber, enthält Tempel der Zeit Thutmosis' III. und Grabtempel Ramses' III. Berühmt das sog. »Hohe Tor«, der Eingang zum Tempelbezirk. In der Nähe die Memnonskolosse. Lit.: G. Dureau, Notice explicative des ruines de M. (1897); U. Hölscher, Das Hohe Tor von M. (»Wissenschaftliche Veröffentlich. der Deutschen Orientges.«, Bd. 12, 1910).

Meding, Ostar, als Gregor Samarow bekannter Romanist. * 11. April 1829 Königsberg i. Pr., † 11. Juli 1903 Charlottenburg, trat 1869 in bannverische Verwaltungsdienste, folgte 1866 Georg V. nach Peking, lehrte 1870 ins Privatleben

zurück und verwertete seine politischen Erfahrungen als Romanschriftsteller, indem er berühmte und unberühmte Personen mit Namen in oft frei erfundenen Situationen vorführte. Die Zeit vom Krimkrieg bis zur Gründung des Deutschen Reiches umfaßten (1872–1876): »Um Szepter und Krone« (4 Bde.), »Europäische Minen und Gegenminen« (4 Bde.), »Zwei Kaiserkrone« (4 Bde.), »Kreuz und Schwert« (4 Bde.) und »Feld und Kaiser« (4 Bde.). Andre Romane verfaßte er unter den Vednamen D. v. Gehern, R. v. Walzfeld und L. Warren; unter eigenem Namen veröffentlichte er die nicht zuverlässigen, aber fesselnden »Memoiren zur Zeitgeschichte« (1881–84, 3 Bde.).

Medingen (Kloster-M.), Domäne, f. Bevenien.
Medinger, Wilhelm, deutschböhmischer Politiker, * 7. Jan. 1878 Wien, ursprünglich Ingenieur, später Großgrundbesitzer, 1908–18 im böhmischen Landtag, trat für eine mitteleuropäische Wirtschaftsgemeinschaft ein. 1918 entsandte ihn die österr. Regierung als Vertreter nach dem Haag, wo er bis zum Friedensschluß tätig war. Seit 1920 gehört er dem Prager Parlament als Senator an. 1922 gründete er die Deutsche Völkerrundliga in Prag, wurde ihr Präsident, zugleich Vertreter der sudeten-deutschen Parlamentarier in der Interparlamentarischen Union, die ihn zum Vertreter aller deutschen Minderheiten in der Kommission für ethnische und koloniale Fragen ernannte. Er schrieb: »Böhmische Wirtschaftsgeschichte« (1902), »Großgrundbesitz, Fideikommiß, Agrarreform« (1918) u. a.
Medinilla Gaudich, Gattung der Melastomataceen, Sträucher mit fleischigen Blättern, meist seitenständigen, rispen- oder traubenartigen Blütenständen; etwa 100 Arten in Ostindien, auf den Inseln des Malaischen Archipels, Westafrika und den Maskarenen. Mehrere Arten werden in Warmhäusern gezogen, am häufigsten *M. magnifica* Lindl. von Java, mit großen hängenden Trauben rosenroter Blüten, die von rötlichweißen Brakteen begleitet sind.

Medio (lat.), »in der Mitte«; daher **Mediogeschäft**, ein Vermittlungsgeschäft, das bis Mitte des Monats zu erfüllen ist (im Deutschen Reich ist das M. seit 1. Okt. 1925 eingeführt, bis dahin gab es nur Ultimogeschäfte).
Mediofrität (lat.), Mittelmäßigkeit.

Mediolanum (i), 1) Hauptstadt der keltischen Anabur in Gallia Transpadana, 396 v. Chr. gegründet, 222 von den Römern erobert, dann Munizipium, später als Kolonie Sitz von Kunst und Wissenschaft, war 303–402 kaiserliche Residenz. 452 durch die Hunnen verwüstet, blieb M. Sitz eines Erzbischofs, war sehr volkreich. Weiteres s. Mailand. — 2) M. Aulerorum, im Altertum Stadt westl. von Paris, jetzt Evreux. — 3) M. Santonum, im Altertum Stadt in Mauritien, jetzt Saintes.

Mediomatriser, feld. Stamm im belgischen Gallien, im mittleren Moselgebiet, mit der Hauptstadt Divodurum (Matrici, jetzt Metz).

Medio tutissimus ibis (lat.), »in der Mitte wirft du am sichersten gehen«, d. h. der Mittelweg ist der beste; Zitat aus Ovid »Metamorph.« 2, 137).

Mediontwist (Medio), Garm mittlerer Drehung.

Medisance (franz., spr. medisanz), üble Nachrede; Schmähucht; medifizieren, übles nachreden, lästern.

Medische Mauer, 110 km langer, 32 (?) m hoher und 6 m dicker, backsteinverkleideter Erdwall mit Wassergraben, zwischen Cusphrat und Tigris, etwa 37 km nördl. von Bagdad, angeblich von Semiramis, wirklich von Nebukadnezar II. 590 angelegt, vom Engländer Lynch 1837 wieder aufgefunden.

Medischer Apfel (Zitrone). f. Citrus (Sp. 1615 f.).
Meditation (lat.), Nachdenken, Betrachtung, Andacht.
Mediterran (lat.), mittelländisch; **Mediterranflora**, f. Mittelmeerflora.

Mediterrane (mittelländische, auch westliche) **Kaffe**, f. Menschenraffe.

Mediterranum Mare (lat.), das Mittelmeer.

Mediterranstufen, Schichtgruppen der Tertiärformation (s. d.), mit Leißfossilien, von deren Gattungen viele Arten noch heute im Mittelmeer leben.

Medium (lat.), Mitte, Mittel; etwas Vermittelndes; auch ein griechisches Genus des Verbiums (s. d.).

Medium (Mehrz. Medien, adj. medial, auch mediumistisch), im spiritistischen Sinne »Mittler« zwischen einer außerweltlichen Welt (Verstorbenen) und dem Diesseits (s. Spiritismus, Metaphysik und Psychistik). Im Gegensatz hierzu führt der Animismus (s. d.) die metaphysischen Erscheinungen (z. B. das sog. automatische Schreiben und Sprechen mit den Organen des Mediums im Gegensatz zur sog. direkten Schrift und Stimme, die ohne Hand- oder Stimmhilfe des Mediums erfolgen sollen) lediglich auf eigentümliche Fähigkeiten und Leistungen des Mediums zurück. Vgl. **Mediumurie**, f. Medium.

Medizin, Arznei, Arzneimitteln (s. d.).

Medizin (lat. medicina, von mederi, »heilen«; Heilkunst, Heilkunde), im eigentlichen Sinne die auf die Heilung kranker Menschen gerichtete Betätigung. So alt wie die Kultur überhaupt, ist sie immer von dem jeweiligen kulturellen Zustand bedingt gewesen. Was man heute M. nennt, ist ein aus empirischen, wissenschaftlichen, technischen und künstlerischen Elementen aufgebautes Kulturgebiet, zu einem Lehrgebäude vereinigt, das dem Arzt die Grundlage zu seiner Tätigkeit geben soll. Sein Fundament bilden die allgemeine Biologie, die Physik und die Chemie, deren Kenntnis erst das Verständnis des funktionellen Betriebs im menschlichen Körper eröffnet. Darauf baut sich die M. selbst auf als spezielle Biologie des Menschen, die alle Bedingungen des normalen und des gestörten Lebensablaufs von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet, ihre Zusammenhänge untersucht und für die Heilung der Kranken dienstbar macht. Aus geschichtlichen und methodisch-bildatischen Gründen haben sich daraus die Teildisziplinen der theoretischen M. entwickelt: Anatomie (s. d.) mit vergleichender Anatomie, Entwicklungsgeschichte, Entwicklungsmechanik und Morphologie; Physiologie (s. d.); Pathologie (s. d.) mit Ätiologie und Pathogenese (s. Krankheit). Sie ermöglichen die Lösung der Hauptaufgaben der praktischen M.: Diagnose, Prognose und Therapie (s. diese Artikel sowie Heilung, Arzneimitteln und Krankheit).

Die Entwicklung der M., die von vornherein zur Arbeitsteilung aufforderte, mußte durch die Vermehrung des Erfahrungs- und des wissenschaftlichen Besitzes zur Bildung von Spezialgebieten führen, deren diagnostische und technisch-therapeutische Besonderheiten eine besondere Ausbildung und Übung erfordern. Die Teilung der praktischen M. in innere M., Chirurgie, Geburtshilfe und Zahnheilkunde besteht schon seit langer Zeit; dazu kamen nach und nach Augenheilkunde, Ohren- und Nasenheilkunde, Frauenheilkunde, die Nervenheilkunde, die Lehre von den Haut- und Geschlechtskrankheiten, die Kinderheilkunde und neuerdings auch noch andre Sondergebiete, die alle auf den Universitäten von besonders Lehrern in Spezialkliniken gelehrt werden. Schließlich sind in

die medizinische Lehre noch die Staatsarzneikunde, die Hygiene und die gerichtliche M. aufgenommen, obgleich ihre Verbindung mit dem eigentlichen Inhalt der M. nur lose und nicht organisch ist. über die Ausbildung und den Beruf des Arztes f. Arzt.

Geschichte der M. Die Anfänge der M. liegen vor aller geschichtlich bekannten Kultur, wie vorgeschichtliche Kunde von Schädeltrepanationen und eingerichteten Knochenbrüchen sowie Beobachtungen bei den heutigen primitivsten Naturvölkern (s. d.) bezeugen. Es flossen dabei Erfahrungswissen und Überlieferungen mit religiös-magischen Elementen zusammen, die eine von Priesterärzten (Medizimmännern, Schamanen; s. Naturvölker und Schamanismus) geübte M. bilden. Diese Art von Heilkunde erhielt sich besonders bei den Völkern des alten Orients auch in geschichtlicher Zeit noch lange, teils abgesondert von der systematischen profanen Medizin, teils in Verbindung mit ihr. Ein hoher Grad von Erfahrungswissen eignete bereits den Indern (so den Ärzten Atreya, Susruta [siehe 6. Jh.], Charaka [2. Jh. v. Chr.]) und mehr noch den Ägyptern (Papyrus Ebers, s. Ebers). Die Mutter der Weltmedizin wurde die griechische Heilkunde, die sich, nicht ohne ägyptischen Einfluß, selbständig entwickelte: In Ärzteschulen wirkten seit den Anfängen der Staatenbildung hervorragende Ärzte, die Asklepiaden (s. d.; vgl. Infektion). Durch die ionischen Naturphilosophen (Pythagoras, Demokritos, Empedokles u. a.) erhielten ihre Lehren den theoretischen Unterbau. Den Höhepunkt dieses Entwicklungsabschnittes bildete Hippokrates (s. d., 460–377), der die M. aus der Verflechtung mit spekulativer Philosophie und Aberglauben löste und sie als freie, selbständige Betätigung (»Techné«) auf der Grundlage der Erfahrung durch symptomatische und ätiologische Betrachtung des Kranken gründete; er schuf damit für Diagnose, Prognose und Therapie dauernd gültige Normen. Nach seiner Lehre hat das Bestreben des Arztes dahin zu gehen, in der Behandlung die »Natur« (Physis), die die Harmonie des körperlichen Lebens bedingt, zu unterstützen (Phyisiatric). In dem Schrifttum seiner Zeit findet sich auch die erste Darstellung der Humorallehre (Humoralpathologie), die eine bleibende Bedeutung für die M. behalten hat: entsprechend der Lehre des Empedokles von den vier Elementen, des Warmen, Kalten, Feuchten und Trocknen, sollte auch der Körper vier ebenso geartete Kardinaläfte (Humore) enthalten: Blut, Schleim, Leber und Milchgalle, durch deren richtiges Verhältnis zueinander (Säftemischung) seine Gesundheit erhalten werde, während eine fehlerhafte Mischung die Krankheiten hervorriefe. In den folgenden Jahrhunderten spalteten sich die Mediziner in verschiedene Sekten, die teils die Humoralpathologie weiter ausbauten (Dogmatiker, Pneumatiker), teils sie durch eine Solidapathologie bekämpften (Methodiker), während die Empiriker jede Theorie ablehnten. Daneben machte die Kenntnis der Anatomie, der Krankheitslehre sowie neuer Behandlungsmethoden besonders in Alexandria große Fortschritte (Herophilos und Erasistratos). Den Abschluß der Entwicklung der griechischen M. bildete Galenos (131–201), der ein exaktes wissenschaftliches System der gesamten Heilkunde schaffen wollte. Er stützte sich dabei auf die durch seine Forschungen erweiterten anatomischen, physiologischen und pathologischen Anschauungen, ohne erprobte Erfahrung und reine Hypothese zu trennen, und kodifizierte in seinen zahlreichen Schriften seine humoralpathologischen Lehren, die eine etle-

tische Zusammenstellung der meisten frühern bildeten. So suchte er auch die Prinzipien der Heilung zu begründen, die auf dem Satz »contraria contrariis curantur« (Gegenjähliches wird durch Gegenjähliches, z. B. Hitze mit kalten Applikationen, geheilt) beruhen sollte.

Im Mittelalter wurde die griechische M. durch die Araber erhalten, die ihre Kenntnis in Syrien, Persien und Ägypten erwarben und sie durch Übersetzung der Schriftsteller ins Arabische verbreiteten. Hauptsächlich war es galenische M., die so neu belebt und teilweise erweitert wurde; doch bedröht dieser »Arabismus« trotz großen Leistungen hervorragender Ärzte (s. Arabische Literatur, Sp. 742) keinen Fortschritt der Heilkunde. Außerdem erhielt sich hippokratrische und galenische Überlieferung in der Ärztegemeinschaft in Salerno, die seit langem berühmt war. Das Abendland erhielt die Lehren der griechischen Ärzte, vor allem des Galenos, durch die lateinische Übersetzung arabischer Lehrbücher. Im frühen Mittelalter wurde die M. hauptsächlich von Klerikern betrieben und auch in Klosterschulen gelehrt; durch diese ganze Form der Überlieferung, die im hohen Mittelalter dann völlig in scholastischem Geist erfolgte, wurde die Heilkunde gänzlich der Beobachtung und Forschung entfremdet; doch gab es vereinzelt auch selbständig denkende Ärzte (Arnoldus Villanovanus [† 1311], Heinrich von Mondeville [† 1325], Wilhelm von Saliceto [† 1280] u. a.). Auch begann man im 14. Jh. in Italien sich wieder mit Anatomie zu beschäftigen und menschliche Leichen zu sezieren (Mondino di Luzzi). Der scholastischen Erstarrung machte die Renaissance ein Ende. Die genauere und vermehrte Kenntnis der griechischen Schriftsteller lockerte allmählich das Vertrauen zu den arabischen Lehren, sorgfältige Beobachtung der Natur in ihren verschiedensten Erscheinungsformen zeitigte selbständiges Forschen und Denken. Vesal (1515–64) fand durch Studien an der Leiche, daß die galenische Anatomie nur auf Beobachtungen an Tieren beruhte und wies ihr viele Irrtümer nach. Paracelsus (1493–1541, s. d.; vgl. Helmont) untergrub durch unermüdliche festgestellte Kritik an Galenos und den Arabern deren Autorität und lehrte eine neue, auf kritischer Naturbetrachtung fußende (experimentum cum ratione) Heilkunde, die er mit neuen dynamistischen und naturwissenschaftlichen Ideen (Chemismus des Körpers) durchtränkte. An Stelle der »Physis« setzte er eine im Organismus wirkende Lebenskraft, den Archeus, der den harmonischen Betrieb des Körpers gewährleistete. — Die neuen naturwissenschaftlichen Erregenschaften des 16. u. 17. Jh., die philosophischen Systeme des Zeitalters (Bacon, Descartes, Leibniz) gaben dem Denken neue Richtung. Das erste Zeichen war die Entdeckung des Blutkreislaufs durch Harvey (1578–1657). Unter dem herrschenden Einfluß der aufblühenden Naturwissenschaften entwickelte sich im 17. und 18. Jh. eine iatrochemische und iatromechanische Schule, die die physiologischen und die pathologischen Vorgänge im Körper unmittelbar als chemische bzw. physikalische erklären wollte. Neben diesen Versuchen, die M. theoretisch aufzuklären, schritten seit dem 16. Jh. die Kenntnis der Krankheiten und die Erweiterung der Behandlungsmethoden fort, die Wundarzneikunde und die Geburtshilfe machten gleichfalls Fortschritte, vor allem aber die Anatomie, die durch die Erfindung der Lupe gefördert wurde (Walpighi, Leuwenhoeck); die praktischen Ärzte trieben Phyisiatric unter Verächtlichung der neuen Kenntnisse. Die unbefriedigenden grobmechanischen Theorien der Iatrochemie

und -physik gaben Anlaß zu neuem Forschen. Hoffmann (i. d. 1.) suchte in Anlehnung an die Leibnizsche Philosophie Werden und Sein des menschlichen Körpers mechanisch, aber im Sinn einer gewissen diesem innewohnenden Harmonie zu erklären, während G. E. Stahl einen neuen Dynamismus vertrat, der als log. Animismus bekannt wurde, weil er als das Prinzip aller körperlichen Tätigkeit die Seele (anima rationalis) ansah. Auf seiner Lehre fußen alle später vitalistischen Theorien, die zunächst in Frankreich Schule machten (s. Vitalismus und Neovitalismus). Die Entdeckung der Muskelelektizität und der Nervenempfindlichkeit durch Haller (s. d. 2.) förderte auch in Deutschland diese Anschauungen, die sich bis nach 1800 erhielten und in mythische Vorstellungen ausarteten. Die damals veröffentlichten pathologisch-anatomischen Forschungen Morgagnis und die Entdeckung der Perforation durch Nuenbrugger blieben zunächst ohne Einfluß. In Frankreich entwickelte sich auf dem Boden des Vitalismus und dann von ihm unabhängig eine naturwissenschaftlich-medizinische Richtung (Vichat), die immer mehr die anatomische Richtung einschlöß und als Pariser physiologisch-pathologisch-anatomische Schule 1800–30 durch bedeutende pathologisch-anatomische und diagnostisch-klinische Forschungen ihren Höhepunkt erreichte (Laënnec, Andral, Cruveilhier, Broussais). Gefördert wurde sie noch besonders durch die experimentell-pathologischen Arbeiten des Physiologen Magendie. In Deutschland machte sich um dieselbe Zeit der Einfluß des philosophischen Idealismus auch in der M. geltend und führte im Verein mit der romantischen Strömung der Zeit zu der zwar ideenreichen, aber für die Ziele der Heilkunde unfruchtbaren Naturphilosophie (Schelling, Kiefer, R. Carus, Ennenosfer u. a.). Die Erregungslehre des Schotten Brown (s. d. 1.), die in Deutschland viel Verbreitung und weitem Ausbau fand, begünstigte diese schließlich zur Widersinnigkeit verfallene Richtung. An sie schloß sich die kurzlebige naturhistorische Schule an, die die Krankheiten rein ontologisch als Individuen mit ausgesprochen parasitären Charakter ansah, die im Körper des Menschen leben. Die durch sie veranlaßte genauere Beschäftigung mit den krankhaften Veränderungen bereitete die naturwissenschaftliche medizinische Forschung vor. Die Entwicklung der modernen M. (etwa seit 1840) entspricht dem naturwissenschaftlichen Geist, der damals zur Herrschaft gelangte. Neben den Forschern der französischen Schule, aber viel tiefer und nachhaltiger als diese, wirkte vor allem die Wiener anatomisch-klinische Schule von Rokitsky und Stoda, das Jugendwerk Virchows und die Physiologie von Joh. Müller. Virchows Zellulopathologie (s. d. und Krankheit) gab Anlaß zu einer äußerst vielseitigen Bearbeitung des Stoffes, die sich auch für Diagnose und Therapie auswirkte und zu einer Arbeitsteilung in wissenschaftliche und praktische Sondergebiete führte. Die Einseitigkeit der anatomischen Anschauung wurde durch die vordringende Bedeutung der experimentellen Pathologie ergänzt (Traube, Naunyn), ebenso die rein anatomisch gerichtete Diagnose durch eine mehr funktionell-physiologische. — In der Therapie gewannen hygienisch-diätetische und physikalische Methoden an Bedeutung. Den größten Einfluß auf die Weiterentwicklung der M. übte die neu erfindende Bakteriologie (Pasteur, Robert Koch) aus, durch die die vielumstrittene Frage nach dem Ursprung der Infektionskrankheiten und des

Fiebers ganz neu beleuchtet wurde. Sie fand auch für die Behandlung neue Wege, sowohl in der Chirurgie durch die Einführung der Antiseptik (Lister; s. auch Desinfektion), an die sich dann die Asepsis schloß, als auch in der inneren M. durch die Antitoxin-, Serum- und andre Arten der experimentellen Therapie.

Seitdem hat die Entwicklung der biologischen Forschung und der Technik unter weitgehender Zuhilfenahme aller möglichen physikalischen und chemischen Methoden die M. allenthalben befruchtet, den Wissensstoff sehr vermehrt und auf allen Gebieten neue Behandlungsmethoden geschaffen. Aber auch die theoretischen Grundanschauungen der M. befinden sich im Zustande einer stetigen Umwälzung und Ummertung. Auch in der M. hat es sich gezeigt, daß die rein mechanische Beherrschung und Ordnung des Stoffes, so viel sie auch zu bieten vermag, allein nicht imstande ist, ihre Probleme zu lösen. Als eigentliches Ziel medizinischer Betrachtung und Betätigung wird heute nicht sowohl die analytische Aufspaltung des Organismus in seine physiologischen und pathologischen Elemente, wie vielmehr seine Erfassung als Individualität und Persönlichkeit angesehen (»Biologie und Pathologie der Person«). Den Antrieb dazu gab vor allem die von Martius neuerwachte Lehre von der menschlichen Konstitution, deren frühere Geltung unter der Herrschaft rein anatomischer Anschauungen ganz in den Hintergrund gedrängt worden war. Vor allem hat auch die Würdigung der seelischen Vorgänge, die durch die medizinisch-physiologische Forschung der letzten Jahrzehnte (s. Psychotherapie) sehr zugenommen hat, das Gebiet der M. bedeutungsvoll erweitert. Außerdem haben neben der Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse auch die sozialen Verhältnisse des Kranken für die M. große Bedeutung erhalten und neue Probleme eröffnet (s. Soziale Medizin).

Lit.: Sprengel, Versuch einer pragmat. Gesch. der Arzneikunde (4. Aufl. 1821–28, 5 Bde.); Häser, Hb. der Gesch. der M. und der epidemischen Krankheiten (3. Aufl. 1875–82, 3 Bde.) und Grundriß der Gesch. der M. (1884); Petersen, Hauptmomente in der geschichtl. Entwicklung der medizin. Therapie (1877); Baas, Geschichtl. Entwickl. des ärztl. Standes u. der medicin. Wissenschaften (1895); Neuburger und Bagel, Hb. der Gesch. der M. (1903–05, 3 Bde.); Diepgen, Geschichte der M. (= Sammlung Göschen, 1914–22, 4 Bde.); Subhoff, Kurzes Hb. der Geschichte der M. (1922); G. Hontgmann, Das Wesen der Heilkunde (1924) und Geschichtliche Entwicklung der M. (1925).

Medizin, Gerichtliche, s. Gerichtliche Medizin.

Medizinalassessor, seit 1924 Amtsbezeichnung des früheren Kreisassistentenarztes in Preußen. Nach bestandener Kreisarztexamen wird er einem Kreisarzt (s. d.) zur Beschäftigung überwiesen. [diszinalwesen.]

Medizinalbeamte, **Medizinalbehörden**, s. Medizinalgewicht, s. Apothekergewicht 1).

Medizinalkollegium, staatliche Medizinalbehörde in Württemberg, Braunschweig, Anhalt, Hamburg, Lübeck. Vgl. Medizinalwesen.

Medizinalpersonen (Seilpersonen), die zur Gesundheitspflege berufenen Personen. über den Arzt s. d.; über den Tierarzt s. d. und Veterinärwesen; über den Apotheker s. Apotheker; über die Hebammen s. d.; über weitere M., wie Krankenschwestern, Heilgehilfen (ihnen gleichgestellt waren die Wader) usw. s. Krankenpflegpersonen.

Medizinalpflanzen, s. Arzneipflanzen.

Medizinalpolizei, Überwachung der Medizinalpersonen, der Drogenhandlungen, des Verkehrs mit Giften usw. Vgl. Gesundheitspolizei.

Medizinalpraktikant, Kandidat der Medizin während des »praktischen Jahres« (s. Arzt, Sp. 934).

Medizinalrat, Amtsbezeichnung für die im Staatsdienst tätigen Ärzte (Regierungs-, Polizei-, Gewerbe-M.). Schlechthin ist Amtsbezeichnung des Kreisarztes.

Medizinalstatistik (Krankheitsstatistik), sammelt wertvolle Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Gesamtgebiet der Medizin und stellt sie nach bestimmten Gesichtspunkten zusammen; sie umfaßt die exakten zahlenmäßigen Untersuchungen der krankhaften Erscheinungen der menschlichen Gesellschaft (s. Krankheit, Sp. 85). Auch die von der Bevölkerungsstatistik ermittelten Geburten- und Sterbeziffern (s. Bevölkerung, Sp. 291—292) sind für die M. wichtig; letztere bilden zusammen mit dem Studium der Todesursachen eins der wichtigsten Kapitel der öffentlichen Gesundheitspflege (vgl. die Karten »Verbreitung einiger Krankheiten im Deutschen Reich« bei Krankheit, denen die Statistik der Todesursachen zugrunde liegt). Lit.: Prinzing, Hb. der medizinischen Statistik (1906); Rijfakt, Einführung in die M. (1919).

Medizinaluntersuchungsämter, staatliche Anstalten, in Universitätsstädten meist den Hygienischen Instituten angegliedert, führen alle bakteriologischen und serologischen Untersuchungen aus (Bakteriologische bzw. Serologische Anstalten), die der einzelne Arzt nicht vornehmen kann oder will; sie dienen der Bekämpfung der Infektionskrankheiten.

Medizinalwein (Krankenwein), entweder arzneilich als Anregungsmittel benutzter, unverfälschter Wein, besonders Tokajer, Xeres, Malaga, Portwein u. a., oder zur Herstellung von Arzneiweinen (China-, Kondurango-, Pepsinwein u. a.) dienender Dessertwein, nach dem deutschen Arzneibuch Xereswein oder ähnlich zusammengesetzte Weine.

Medizinalwesen (Sanitätswesen), der Anbegriff aller öffentlichen Einrichtungen eines Staates zur Förderung der Gesundheit. Mit den neuern grundlegenden Änderungen und Fortschritten der öffentlichen Hygiene ist auch das M. verändert worden. Das Reich, die Länder und die größten Städte haben Medizinalbehörden. Zuständig für das Deutsche Reich ist das Reichsgesundheitsamt (s. Gesundheitsamt und Gesundheitsrat). Preußen hat beim Ministerium für Volkswohlfahrt eine Gesundheitsabteilung unter einem ärztlichen Leiter, einen Landesgesundheitsrat (s. Gesundheitsrat), der zugleich Gutachterausschuß für ärztliche Fragen in Rechtsstreitigkeiten ist, einen ärztlichen Ehrengerichtshof (s. Arzt), einen Ärztekammerratschuß (s. Arzt), eine Zahnärztekammer, einen Apothekerkammerratschuß (s. Apothekerkammer), endlich die Anstalten zur Erforschung der Infektionskrankheiten, Untersuchung der Nahrungsmittel, Wasser-, Boden- und Lufthygiene, Medizinaluntersuchungsämter u. Impf-anstalten.

Die mittlern Medizinalbehörden unterstehen den Oberpräsidenten, an deren Vorkopf unter Leitung des Regierungs- und Medizinalrats ein gerichtsarztlicher Ausschuß (seit 1921, früher Provinzial-Medizinalkollegium) besteht, der für Gerichte und Verwaltungsbehörden gutachtlich tätig ist. Die Regierungspräsidenten (in Berlin der Polizeipräsident) üben die Gesundheitspolizei und die Durchsührung der Gesundheitsgesetzgebung in den Bezirken aus. Für Preußen sind ferner 5 Gewerbeärzte angestellt.

Die untere Medizinalbehörde bildet der Landrat mit dem Medizinalbeamten (Kreisarzt). Die unterste Medizinalbehörde ist die Ortspolizei, der eine Gesundheitskommission (s. d.) beigegeben ist.

Das M. in den übrigen deutschen Ländern ist folgendermaßen geregelt: Bayern hat beim Innenministerium einen Obermedizinalausschuß, im Unterrichts- und Kultusministerium einen Landesgewerbearzt und an den medizinischen Fakultäten der Universitäten Medizinalkomitees als obergutachtliche Behörden in gerichtsmmedizinischen Fällen. Die mittlere Medizinalbehörde wird von der Kreisregierung, dem Regierungs- und Medizinalrat und dem Kreismedizinalausschuß gebildet, die untere ist der Bezirksarzt. Sachsen hat beim Innenministerium ein Landesgesundheitsamt, im Arbeits- und Wohlfahrtsministerium einen Landesgewerbearzt. Mittlere Medizinalbehörde ist der Oberregierungsmedizinalrat (bei den Kreishauptmannschaften), untere der Bezirksarzt (bei den Amtshauptmannschaften). Württemberg und Baden haben beim Innenministerium einen Landesgesundheitsrat. Untere Medizinalbehörde ist der Oberamtsarzt (in Baden Bezirksarzt). Sonst sind dort ähnliche Verhältnisse wie in Sachsen. Hamburg hat ein Gesundheitsamt, Bremen und Lübeck haben Gesundheitsräte. Vgl. Arzt, Bezirksarzt, Gerichtsarzt, Gewerbearzt, Kreisarzt. — In Österreich ist das M. durch Gesetz vom 30. April 1870 geregelt; 1918 wurde beim Ministerium für soziale Verwaltung ein Volksgesundheitsamt eingerichtet, dessen Aufgaben sind: Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten, Mitwirkung in Veterinärangelegenheiten, Hygiene der Gemeinden und Städte, des Verkehrs, der Ernährung, der Schulen, Jugendfürsorge und Säuglingschutz, Krankenpflege einschl. Irrenwesen, Berufs-, Gewerbe- und Unfallhygiene, Krüppel- und Rettungswesen, Gefängnis-hygiene, Apothekenwesen, Leichenwesen, Fürsorge für Kriegsbeschädigte, Überwachung der Ärzte und ihrer Hilfskräfte, Statistik. Lit.: Lustig, Der Arzt als öffentlicher Gesundheitsbeamter (1926); E. Spitz, Rechte und Pflichten der Ärzte und Zahnärzte (1926).

Medizinball, Lederball mit Berg ausgefüllt, 35 cm Durchmesser für Männer, 30 cm Durchmesser für Frauen, 3 kg schwer für Männer, 2½ kg schwer für Frauen, wird mit zügiger Rumpfarbeit geworfen und gefangen; die Arbeit mit ihm dient zur Entwicklung der Rumpfmuskulatur.

Medizinisch-chirurgisches Friedrich-Wilhelms-Institut, s. Kaiser-Wilhelm-Akademie.

Medizinische Akademien, Anstalten in Köln und Düsseldorf, an denen, wie an andern medizinischen Instituten, junge Ärzte nach Prüfung das »praktische Jahr« (s. Arzt, Sp. 934) ableisten können. Die Akademien sollen auch Ärzten Gelegenheit geben, sich von Zeit zu Zeit auf dem großen Gebiet der allgemeinen Medizin und in den Sondergebieten mit allen Fortschritten bekanntzumachen (s. Ärztliches Fortbildungswesen). Die Akademie hält Kurse für praktische Ärzte und Militärärzte ab und bildet Krankenpflegepersonen aus. Der Düsseldorfer Anstalt ist die sozialhygienische Akademie zur Ausbildung der zukünftigen Kreis-, Kommunal- und Schulärzte angeschlossen. Vgl. Akademien, sozialhygienische.

Medizinische Klinik, Klinik für innerlich Kranke.

Medizinische (ärztliche) Vereine, s. Arzt.

Médoc (spr. mado). Landschaft am linken Ufer der Gironde, nördl. von Bordeaux, Alluvialebene mit Sanddünen, Strandseen und Kiefernwaldungen, hat



berühmte Nebenkultur (s. Bordeauxweine). Hauptort ist Lesparre. Südlich von Pouillac, an der Gironde, das Fort M.

Medola (Melissa), Maler, s. Schiavone.

Medrese (arab., »Art des Unterrichts«; türk. Medrese), ursprünglich eine Art Universität, an der die meisten Wissenschaften gelehrt wurden, jetzt nur noch Sitz der auf den Koran begründeten theologischen und juristischen Gelehrsamkeit. Die M. waren meist fromme Stiftungen, an oder in einer Moschee. Die erste M. entstand 993 in Bagdad; berühmt waren die Hochschulen von Córdoba, Toledo, Syrakus, Damascus u. a., die mit dem Sinken der islamischen Macht eingingen oder verfielen. Die heute noch angesehenste M. ist die der Alhar-Moschee in Kairo.

Medscherda, Hauptfluß von Nordtunis, der Bagradas der Römer, 365 km lang, entspringt in Algerien (Prov. Konstantine), bewässert die sommerdürre Ebene von Sulej-urba und schüttet hinter dem engen Durchbruchstal unweit von Tunis ein Sumpfbelta auf (250 qkm). Der M. ist wegen stark wechselnder Wasserführung nicht schiffbar.

Medschiboiß, Fleden in der Ukraine. Bez. Proskurov, (1926) 11339 Einw., an der Mündung des Buschhof in den Südlichen Bug, hat Gartenbau, Tabak-, Seifen- und Spiritusfabriken.

Medschidje, s. Medgidia.

Medschidje (Medschidje), türk. Goldmünze, jow. Züst; Silber-M. = 20 Piafter = 3 60 RM.

Medschidje-Orden, türk. Orden. 1851 gestiftet, hatte fünf Klassen und ist seit 1920 aufgehoben. Band: purpurrot, grün gerändert. S. die Abbildung.



Medschidje-Orden.

Medschis (arabisch, »Siprot, Sitzung«; türkisch Medschis), Versammlung, Kollegium, Gerichtshof, Konferenz, Parlament. M.-i-beledi, Stadtverordnetenversammlung; M.-i-wufelâ, der Ministerrat.

Meduana, Fluß, s. Mahenne.

Medulla (lat.), das Mark; M. oblongata, »das verlängerte Mark« (s. Gehirn, Sp. 1571); M. ossium, Knochenmark; M. spinalis, Rückenmark; medullar, zum Rückenmark gehörig; Medullarkrebs oder -schwamm, weiche, zellenreiche Form des Krebses. **Medullarapoplexie** (griech.), Rückenmarksbildung. **Medullarrinne**, -rohr (Nervenrohr), s. Entwicklungsgeichte (Sp. 39) und Embryo (Sp. 1588).

Medusa, eine der Gorgonen.

Medusen, s. Hydroiden.

Medusenhaupt (Medusenkopf), s. Haarsterne.

Medusenkrankheit, Krankheit, s. Cirriophalus.

Medwan (spr. medwa), rechter Zufluß der Themsemündung, 113 km lang, davon 19 km Mündungsstrichter zwischen Koseiter und Sheernez (s. d.), durchbricht die North Downs, wird bei Maidstone schiffbar.

Medwedjiza, linker Nebenfluß des Don, 695 km lang, 395 km flößbar, entspringt aus zwei Quellflüssen im russ. Gouv. Saratow und im Gau Nordkaukasien, mündet oberhalb von Ustj-Medwedjizkaja. Am M. liegt das deutsche Kolonistendorf Medwedjizkij-Kreistowij. Ueral oder Kreistj (deutsche Franz), Hauptort eines Kantons des Wolgadeutschen Rätestaats. **Medyn**, Kreisstadt im russ. Gouv. Kaluga. (1926) 5110 Einw., an der Medynka, Bahnstation, hat Zündholz-, Leinen- und Papierfabriken. — Hier siegen 25. Okt.

1812 die Russen über die auf Seite der Franzosen kämpfenden Polen.

Medzev (spr. medsew), s. Rehenseifen.

Meenen (spr. mēne; franz. Menin, spr. m'ning), Stadt in der belg. Prov. Weislandern, (1926) 18769 Einw., an der Dyle, Knotenpunkt der Bahn Kortrijk-Paesebrouck, hat bishöfliche Collège, Irrenanstalt, Brauerei, Spitzen-, Tabak-, Salz- und Gummiindustrie.

Meer (Weltmeer, hierzu Karte »Meeresstiefen der Ozeane«), die zusammenhängende Wassermasse, die 361 Mill. qkm von den 511 Mill. qkm der Erdoberfläche bedeckt. Die Grenze zwischen M. und Land schwankt, schon infolge des mit den Gezeiten wechselnden Wasserstandes. Darüber hinaus gehört aber eine weitere, ständig wasserbedeckte Zone von geringer Bösung, die durchschnittlich bis zu 200 m, gelegentlich bis über 500 m Tiefe reicht, noch nicht zum eigentlichen Meeresboden. Sie wird Schelf oder Kontinentalliste, auch Kontinentallafel oder Flachsee genannt. Erst außerhalb der Schelfregion legt der steilere Abfall des Kontinentalsodells zum Tiefseeboden ein. Die Schelfflächen der Erde umfassen zusammen über 26 Mill. qkm. Man teilt das Weltmeer ein in drei Ozeane: den Stillen oder Pazifischen (180 Mill. qkm), den Atlantischen (106 Mill. qkm) und den Indischen Ozean (74,9 Mill. qkm). Das Nördliche Eismeer (s. Eismeer) gilt als Nebenmeer des Atlantischen Ozeans, das Südliche Eismeer ist unter die drei Weltmeere aufgeteilt. Die Grenzen zwischen dem Stillen und dem Atlantischen Ozean sind demnach die engste Stelle der Beringstraße (im N.) und die engste Stelle der Drakestraße (im S.). Der Indische Ozean ist gegen den Atlantischen durch den Meridian des Kap Agulhas (Südafrika) herkömmlicherweise abgegrenzt, gegen den Pazifischen durch den Meridian des Südpols von Tasmanien und zwischen Australien und Hinterindien so, daß alle Teile der hinterindisch-malaischen Gewässer, das sog. Australasiatische Mittelmeer, zum Pazifischen Ozean gehören (vgl. die Artikel über die einzelnen Ozeane). Die mittlere Tiefe des gesamten Weltmeeres ist auf rund 3800 m berechnet worden, sein Gesamthalt auf 1370 Mill. Kubikmeter (zum Vergleich: die mittlere Höhe des über den Meerespiegel hinausragenden Festlands beträgt 820 m, das zugehörige Volumen 123 Mill. Kubikmeter). Die größte bekannte Tiefe birgt der Stille Ozean mit 10800 m (»Emdentiefen«, im »Philippinengraben«, östl. von Mindanao unter 9,7° n. Br. und 126,8° ö. L.). Im weislichen Stillen Ozean sinkt noch in mehreren andern »Tiefseegräben« der Meeresboden auf über 9000 m ab. Im Atlantischen sind bislang an zwei Stellen mehr als 8000 m gelotet worden (Porto Rico-Tiefe 8526 m und Südsandwich-Tiefe 8050 m). Der Indische Ozean erreicht seine größte Tiefe wahrscheinlich mit 7000—7500 m südl. von Java. Das Mittelmeer ist bis zu 4404 m (südl. von Griechenland), die Nordsee über 700 m (im Staggerat).

Der Meeresboden galt bisher für wesentlich einförmiger als die trockne Erdoberfläche; die neuesten Ergebnisse mit dem Echolot (s. Lot und Tiefseeforschung) widersprechen vielfach dieser Annahme. Die Bedeckung des Meeresbodens zerfällt in terrigene (Küsten-) und pelagische (Tiefsee-) Ablagerungen. Jene bestehen aus den Detritusprodukten der Küsten und den Sinkstoffen der Flüsse. Die Tiefseeeablagerungen setzen sich aus den Resten kleinster Organismen und aus vulkanischen Massen (Schlamm, Staub usw.)

zusammen. Sehr weit verbreitet ist der Globigerinenschlamm: Reste kalkhaltiger Foraminiferen (s. Amoeboidea), vor allem Globigerinen. Die Foraminiferen leben in großer Menge nahe der Meeresoberfläche; ihre Reste sinken nach dem Absterben langsam ab. Dabei wird das Kalziumkarbonat durch die Kohlensäure im M. allmählich aufgelöst, sodaß dieser in mehr als 5000 m Tiefe kaum noch Anteil an der Bodenbedeckung hat. In großen Tiefen herrscht roter Ton vor, vermutlich das älteste Sediment, aus unlöslichem Rückstand organischer Reste und feinstem, unorganischem Staub. Außerdem findet sich in beschränkten Gebieten (besonders im Südlichen Eismeere) Diatomeenschlamm, der aus den Kieselshalen dieser Organismen besteht. Die pelagischen Ablagerungen erfolgen äußerst langsam; die Bildung einer 10–15 mm dicken Schicht von Globigerinenschlamm dürfte z. B. etwa 3 Jahrtausende erfordern.

Das Meerwasser ist eine Lösung verschiedener Salze, die ihm den salzig-bittern Geschmack geben. Sein Geruch rührt hauptsächlich von verwesenden organischen Substanzen her. Die Hauptbestandteile des Seesalzes sind:

Natriumchlorid (Kochsalz) NaCl	77,8 v. T.
Magnesiumchlorid MgCl ₂	10,9 "
Magnesiumsulfat (Bittersalz) MgSO ₄	4,7 "
Kalziumsulfat (Gips) CaSO ₄	3,6 "
Kaliumsulfat K ₂ SO ₄	2,6 "
Kalziumkarbonat CaCO ₃	0,3 "
Magnesiumbromid MgBr ₂	0,2 "

Dieser Anteil der einzelnen Salze bleibt fast gleich bei Seewasser hohen und niedern Salzgehalts, wodurch die Bestimmung des Gesamtsalzgehalts einer Meerwasserprobe sehr erleichtert wird. Es genügt für fast alle Zwecke, den Chlorgehalt zu ermitteln und daraus den Gesamtsalzgehalt zu berechnen. Dieser wird ausgedrückt durch das Gewicht der in je 1000 g Seewasser gelösten Salze, z. B. »Salzgehalt von 35 v. T.«, 1 kg Seewasser enthält 35 g Salz; davon sind 27,2 g Kochsalz, 1,6 g Bittersalz. Der Salzgehalt ist wahrscheinlich eine Ur-eigenschaft des Meerwassers. Er wird vermehrt durch Verdunstung und Eisbildung, verringert durch Niederschläge, Eismelting und Süßwasserzuflüsse. In den Hochseegebieten schwanken die Unterschiede nur zwischen etwa 32 und 38 v. T., im Roten Meer und im Persischen Golf werden über 41 v. T. erreicht, während die mittlere Dfsee an der Oberfläche unter 10 v. T. hat. — Der Gehalt des Meerwassers an Edelmetallen ist wesentlich geringer als früher angenommen; 1 t Ozeanwasser dürfte durchschnittlich vielleicht 1/1000 mg Gold enthalten.

Im Gasen enthält das Meerwasser Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenäure; während aber die atmosphärische Luft rund 21 Teile Sauerstoff und 79 Teile Stickstoff enthält, finden sich in 100 Teilen von Seewasser absorbiert Luft rund 34 Teile Sauerstoff und 64 Teile Stickstoff; dieses große Absorptionsvermögen des Meerwassers für Sauerstoff ist wichtig für alle Tiere mit Kiemenatmung. In 1000 cem Ozeanwasser von 35 v. T. Salzgehalt finden sich durchweg bei einer Temperatur von

	0°	10°	20°
cem Sauerstoff	8,0	6,4	5,3
cem Stickstoff	14,4	12,0	10,4

Im Kohlenäure nimmt man rund 40 cem in 1000 cem Seewasser von 0° an; davon sind allerdings nur etwa 0,8 cem gasförmig, der Rest ist in Karbonaten gebunden. Der Kohlenäuregehalt dürfte ebenfalls eine Ur-eigenschaft des Meerwassers sein; er steht, wie der

Sauerstoffgehalt, im innigsten Zusammenhang mit dem niedern Pflanzen- und Tierleben (Plankton).

Die Temperatur des Oberflächenwassers liegt im offenen Weltmeer zwischen etwa 29° als Mittel des wärmsten Monats in den westindischen Gewässern, dem Malaiischen Archip. und in andern tropischen Gewässern und –1 bis –2° im Nordpolarmeer und in den antarktischen Gewässern. Mehr als die Hälfte der gesamten Meeresoberfläche hat im Jahresdurchschnitt über 20°; dabei ist die nördliche Halbkugel gegenüber der südlichen sehr begünstigt. Die höchsten Temperaturen finden sich im Roten Meer und im Persischen Golf (31–32° als mittlere Augusttemperatur). In den Tropen beträgt die jährliche Temperaturschwankung an der Oberfläche höchstens 2–3°, in den gemäßigten Breiten 5° und mehr, in Nebennereen steigt sie wesentlich höher, z. B. in der Dfsee auf 18–19°. Die in der Abbildung dargestellte Temperaturabnahme mit der Tiefe ist für den westlichen



Südatlantischen Ozean (subtropische Breiten) typisch. Von 0–1000 m erfolgt überaus rasche Temperaturabnahme (hier um 20°), dann eine geringe Zunahme bis 1500 m, darauf stetige Abnahme bis zum Minimum von 0,3° am Boden. Die Temperaturumkehr zwischen 1000 und 1500 m erfolgt durchaus nicht etwa in allen Meeresgebieten; sie ist in diesem Fall für die Erkenntnis der Tiefwasserbewegungen sehr wichtig. Allgemein ist, abgesehen von hohen Breiten, die rasche Abnahme bis zu etwa 1000 m.

Über Gefrierpunkt und Dichtemaximum des Meerwassers unterrichtet die Tabelle:

Wasser vom Salzgehalt	gesteigert bei	erreicht sein Dichtemaximum bei
0°/00	0,0°	+ 4,0°
10	– 0,5	+ 1,8
20	– 1,1	– 0,3
30	– 1,6	– 2,5
40	– 2,2	– 4,5

Bei Seewasser von 19 und mehr v. T. Salzgehalt wird also die größte Dichte bei Temperaturen unter Null erreicht. Während daher ein Süßwassersee, der bis zum Grund auf 4° abgekühlt ist, bei Lufttemperaturen unter 0° sehr bald an der Oberfläche gefrieren kann, sind die Vorbedingungen bei Seewasser sehr viel verwickelter, je nach dem Salzgehalt.

Die jährliche Verdunstung des Weltmeers durch Wärmewirkung und besonders durch Wind wird auf etwa 300 000 Kubikmeter Wasser geschätzt.

Die Dichte des Seewassers wird bestimmt durch Temperatur, Salzgehalt und (in der Tiefe) Zusammendrückbarkeit. Die geringsten Werte hat die Dichte an der Oberfläche des offenen Ozeans im Äquatorialgebiet (unter 1,0225), in den großen Tiefen des Stillen Ozeans erreicht sie Höchstwerte von über 1,07.

Meeresströmungen. Die Oberflächenströmungen werden, unmittelbar oder mittelbar, überwiegend

durch Wind verursacht. Die mächtigsten unmittelbaren »Winddriften« (»Drift« oder Driftströmungen) sind die Passatdriften (Nord- und Südäquatorialströme) besonders des Atlantischen und des Stillen Ozeans und die Westwinddrift in den Südbreiten aller drei Weltmeere. Winddriften mit jahreszeitlichem Richtungswechsel sind die Monsundriften, besonders des nördlichen Indischen Ozeans. Mittelbar durch den Wind verursacht werden die sog. Kompensations- (Ausgleichs-) Strömungen, die im Rücken kräftiger Winddriften Ersatzwasser heranzuführen, und zwar häufig, wenn es sich um ablandige Ströme handelt, kühles Wasser aus der Tiefe. Besonders bekannt sind Benguella- und Perüstrom (südlicher Atlantischer und südlicher Stillen Ozean). Ständiger Windstau in Buchten und Nebenmeeren erzeugt bei günstigen morphologischen Bedingungen Abflußströmungen, von denen als großartigste wohl der Florida- oder eigentliche Golfstrom zu gelten hat. — Abändernd wirken auf die Oberflächenströmungen Dichteunterchiede und besonders die Erdrotation ein. Die Erdrehung bewirkt auf der Nordhalbkugel Ablenkung nach rechts, auf der Südhalbkugel nach links von der Windrichtung. Einzelheiten über die Oberflächenströme der drei Ozeane s. bei den entsprechenden Artikeln. Die früher beliebte Darstellung geschlossener »Stromringe« ist in dieser Schematisierung nicht haltbar; in den Grenzgebieten zweier Meeresströmungen bilden sich vornehmlich Konvergenzpunkte und -linien aus, in denen also absteigende Bewegungen anzunehmen sind, über deren Ausmaß noch wenig Beobachtungen vorliegen.

Die Hauptwasserbewegungen der Tiefsee, die dem unmittelbaren Einfluß des Windes entzogen ist, haben ihre Ursache in Dichteunterchieden. Die geringen Bodenwassertemperaturen selbst unter dem Äquator (0,7—2,5°) deuten auf polare Einflüsse. Am besten ist der Atlantische Ozean durchforscht. Von S. dringen dicht über dem Boden bzw. in 800—1200 m Tiefe kühle, verhältnismäßig schwachsalzige Wassermassen nach N., die in den antarktischen Breiten bzw. unter etwa 50° f. Br. absinken. Man nennt diese beiden Tiefenbewegungen den »Antarktischen Bodenstrom« und den »Antarktischen Zwischenstrom«; jener ist in der Westhälfte des Atlantischen Ozeans bis über den Äquator hinaus spürbar, dieser bis 30° n. Br. Zwischen diesen beiden nordwärts gerichteten Bewegungen dringt salzreicher, etwas wärmeres Wasser nach S., der »Nordatlantische Tiefenstrom«, der wiederum auf der südlichen Halbkugel bis über 60° f. Br. hinaus nachweisbar ist. Ähnliche Züge einer derartigen Bewegung in der Tiefe fand man auch besonders im Indischen Ozean.

Bei den Wellen im offenen M. sind zwei Arten zu unterscheiden: Windsee (Seegang) und Dünung. Die Windsee ist die unter dem unmittelbaren Einfluß des Windes entstehende Wellenbewegung, die Dünung die freie Schwingung der Meeresoberfläche, die nach der Einwirkung des erzeugenden Windes verbleibt und sich weit fortpflanzen kann. Die unter dem unmittelbaren Windeinfluß sich bildenden Sturmwellen erreichen normalerweise im Ozean Höhen bis zu 8 m, Längen bis zu 150 m, die Böschungswinkel können 10—20° betragen. Die höchsten zuverlässigen Schätzungen von Wellenhöhen (aus der Zone der Westwinde) belaufen sich auf 12—15 m. (Unter Höhe ist der senkrechte Abstand zwischen Wellenberg und Wellental, unter Länge der Abstand zweier Wellenberge zu verstehen.) Die Fortpflanzungs-

geschwindigkeit der Wellen beträgt im Passatgebiet etwa 7—8 m/sek, bei großen Sturmwellen der südlichen Breiten bis zu 24 m/sek. Von der Fortpflanzung der Wellenbewegung ist streng zu scheiden die Orbitalbewegung, d. h. Pendelbewegung der einzelnen Wasserteilchen um ihre Ruhelage, die viel langsamer ist als die Fortpflanzungsbewegung. Dünung pflegt im offenen Ozean selten ganz zu fehlen. Beispiele besonders weitreichender Dünung, die in gefährlicher Strandbrandung weit von ihrem Entstehungsgebiet sich bemerkbar macht, sind die gefürchteten Rölle an den Inseln Ascension und Saint Helena, die von Stürmen nördlicher Breiten stammen, und die Ralema der Guineaküste, deren Ursprung wohl in der Westwindzone zu suchen ist.

Die Wasserfarbe des Meeres ist wesentlich bedingt durch die Art von Absorption und Reflexion des einfallenden Lichtes: die blauen Teile des Spektrums werden weniger als die roten absorbiert. Je mehr Plankton und Sinkstoffe das Wasser enthält, desto größer ist die Möglichkeit, daß rote und gelbe Strahlen reflektiert werden (zusammen mit blauen Strahlen), es entsteht eine grünblaue Mischfarbe. Blau ist die Farbe »reinen« (d. h. Wassers mit nur kleinsten festen Teilchen), tiefen Wassers (tropische Meere, Passatmeere).

Das Meer leuchtet in eine in dunklen Nächten in allen Meeren, am großartigsten in den Tropen auftretende Erscheinung; es wird durch Seetiere, z. B. von mikroskopischer Kleinheit (vgl. Flagellaten, Sp. 813), hervorgebracht; die meisten Arten kommen erst abends an die Oberfläche, wo ein äußerer Reiz die Leuchterscheinung hervorruft oder sie erhöht.

über das Meer eis s. Polareis; vgl. auch Eis.

über Gezeiten s. Ebbe und Flut.

Der mittlere Wasserstand des Meeres bildet die Grundlage für alle Höhenangaben auf dem Land und alle Tiefenangaben im M. Hierzu gehören jahrelange Pegelmessungen. Das Mittelwasser dürfte in benachbarten Nebenmeeren um 10—20 cm verschieden sein; dies ist durch Strömungen, Windstau, Dichteunterschiede bedingt. In Deutschland gilt das Normalnull (NN), 3 mm über dem Amsterdamer und 66 mm über dem Swinemünder Pegelniveau gelegen.

Das Meeresniveau ist die sehr verwickelte Form der Meeresoberfläche. Diese ist eine Fläche gleicher Stärke der Schwerkraft, also in jedem Punkte senkrecht zum Lot, das aber durch die verschiedene Verteilung von Land und Wasser und deren verschiedene Dichte abgelenkt wird. Wie Schweremessungen ergaben, ist infolge der stärkeren Anziehung in Landnähe der Meerespiegel auf dem offenen Ozean etwas gesenkt; die Beträge der Unterschiede sind durchweg 10—50 m, in Einzelfällen dürften sie 150—200 m erreichen.

über das Pflanzen- und Tierleben des Meeres s. Meeresfauna und Meeresflora. über Nebenmeer s. d.

Offenes oder freies M. (mare liberum) heißt staatsrechtlich das M., das keinem Staat gehört und allen Nationen frei zugänglich ist (vgl. Hohe See), im Gegensatz zum »geschlossenen M.« (mare clausum), das sind alle Meere oder Meeresteile, die vom offenen M. aus zugänglich sind, deren Ufer aber von dem die Zugänge innehabenden Staate vollständig beherrscht werden, und die Binnenseen, z. B. der Kaspische. Die Ostsee und das Schwarze M. gehören nicht zu den geschlossenen Meeren im Rechtsinne. Vgl. Seerecht. Lit.: »Politisches Fwb.«, Bd. 2, S. 95 f. (1923).

Lit.: O. Reimel, Fb. der Ozeanographie (2. Aufl. 1907—11, 2 Bde.); W. Schott, Physische Meerestunde

(3. Aufl. 1924); J. Murray und J. Hjort, *The Depths of the Ocean* (1912); M. Gro'1, *Tiefenarten des Ozeane* (Veröff. des Instituts für Meereskunde, Neue Folge A, 2, 1912); E. Kossinna, *Die Tiefen des Weltmeeres* (ebenda, A, 9, 1921); A. Merz, *Das Meermasser* (in »Fb. der Balneologie«, 1916); F. Graf von Larisch-Moennich, *Sturmsee und Brandung* (1925).


Meer, niederländische Maler, f. Vermeer.

Meeraal, f. Aale (Sp. 7).

Meerabier, Fischart, f. Rochen.

Meeracaloe, Pflanzengattung, f. Stratiotes.

Meerane, Stadt in Sachsen, Amtsh. Glauchau, (1925) 24 054 Ew., an der Bahn Leipzig-Zwickau, hat Wg.,



Meerane.

Zollamt, Oberreal-, Web- und Handelsschule; bedeutende Textilindustrie, ferner Maschinenbau, Dampfseilerei, chemische, Knopf-, Leder-, Schuh-, Zucker- und Zementwarenfabriken; Reichsbankfiliale. — W., 1105 bezeugt, 1459 als »Markt« bezeichnet, gehörte schon 1300 den Herren von Schönburg und wurde 1429 mit der Burg, die

nicht wiedererstand, von den Hussiten zerstört. Lit.: J. S. Leopold, *Chronik von W.* (1863); »Heimatstimmen aus W. und Umgebung« (Zeitschr., seit 1924).

Meeraneimonen, f. Seeaneimonen.

Meeräsche (*Mugil Art.*), Fischgattung der Stachelstörche aus der Knochenfischfamilie der Meeräsche (*Harder*, *Mugilidae*), langgestreckte Fische mit plattgebrütem Kopf, schwacher Behaarung, zwei durch eine weite Rinde getrennten Rückenfloßen und kurz hinter den Brustfloßen stehenden Bauchfloßen. Gesellige Fische, die in den mit dem Meer in Verbindung stehenden süßen Gewässern und in seichten Meeresbuchten leben. Zwei einander ähnliche, etwa 40–50 cm lange Arten: die Dicklippige W. (*M. chelo Cuv.*; Abb.) und die Grauaesche, Gemeine W. (*Mugil*, Goldharde,



Dicklippige Meeräsche.

M. capito Cuv.), beide am Rücken blaugrau, leben vom Mittelmeer bis Nordsee. Sie nähren sich von faulenden tierischen Stoffen. Ihr Fleisch ist ungemein zart und fett und wird eingesalzen, mariniert und geräuchert. Im Mittelmeer lebt der Großkopf (*Ramado*, *M. cephalus L.*), schon im Altertum gefischt.

Meeräschenartige (*Mugiliformes*), Unterordnung der Knochenfische (f. d., Sp. 1465).

Meerangen, Gebirgsseen der Karpaten (f. *Latra*, *Meerbach*, f. *Steinhuber Meer*).

Meerbälle (*Meerballen*), f. *Cladophora* und *Zostera*.

Meerbarben (*Mullidae*), Familie der Knochenfische, **Meerbeben**, s. *Seebeben*, vgl. *Erdbeben* (Sp. 101 u. 102).

Meerbohne, f. *Entada*.

Meerbrackstiel, f. *Eryngium*.

Meerbrassen (*Meerbrassen*, *Sparidae*), meerbewohnende Familie der Knochenfische aus der Abteilung der Barschartigen, mit stark zusammengebrühtem Leib. Von den etwa 200 Arten werden verschiedene, wie die Weißbrasse (*Sargus Cuv.*), die Rotbrasse (*Pagrus C. V.*) und die Goldbrasse (f. d., *Chrysophrys C. V.*), vielfach im Mittelmeer eifrig gefischt.

Diese sind vorwiegend Muschelfresser. Ein anderer Bewohner des Mittelmeers, die Zahnbrasse (*Dentex vulgaris C. V.*), der größte Vertreter der Familie, bis 1 m lang und 10 kg schwer, ist ein gewaltiger Räuber, prachtvoll gefärbt mit feinem hellen Silberglanz, am Rücken mehr bläulich, mit dunkelblauen Flecken auf der oberen Körperseite.

Meerbrücke, das große Neunauge (f. d.).

Meerbusen (*Golf*), weit ins Land reichende Einbiegung des Meeres. Ist die Verbindung mit dem offenen Meer schmal, so entsteht ein Binnenmeer (f. d.). Vgl.

Meerbattel, f. *Steindattel* und *Muscheln*. [Bai.]

Meerbrachen (*Pegasus L.*), Knochenfischgattung aus der Unterordnung der Stachelstörche, von



Knochenschilde bedeckt, mit verlängerter Schnauze, zahnlosem Maul und fallschirmartigen Brustfloßen;

wenige kleine Arten, z. B. *Schwimmröschen* (*P. na-*

Schwimmröschen.

tans C.; Abb.), 8 bis 10 cm

lang, im tropischen Indischen und Stillen Ozean.

Meereber, Fischart, f. *Drachenköpfe*.

Meerechse, f. *Leguane*.

Meereiche, eine Art der Tange, f. *Fucus*.

Meerichel, f. *Rankenfüßer*.

Meerenge (*Straße*), schmaler Meeresteil, der zwei größere Meere verbindet. Die Meerengen verbinden Binnenmeere oder Teile der offenen See. Im letztern Falle sind sie, wie das Meer, allen Nationen zugänglich, vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen, z. B. bezüglich des Vespors und der Dardanellen (f. d. und Meerengenfrage).

Meerengel (*Squatinae*), Familie der Selachier, zwischen Rochen und Haien stehende Familie der Knorpelfische von der Körperform der letztern, aber mit Gebiß, männlichen Begattungsorganen und verbreiterten Brustfloßen der erstern. Wichtigste Art: *Meerengel*, f. *Haifische* (Sp. 930).

Meerengenfrage, die Frage, ob nichttürkischen Kriegsschiffen die Durchfahrt durch die Dardanellen (f. d.) und den Vespors (f. d.) freistehen solle oder nicht, wurde brennend, seitdem Rußland (1696) eine Flotte im Schwarzen Meer hielt und 1774 das Recht erhielt, Handelsschiffe durch die Meerengen fahren zu lassen. Zum eignen Schutz vor England und Frankreich vereinbarte Rußland mit der Türkei 1805 die Schließung für alle fremden Kriegsschiffe, und England erkannte der Türkei gegenüber 1809 diesen Zustand an. Der Londoner Vertrag über die Meerengen (13. Juli 1841) verlagte allen nichttürkischen Kriegsschiffen die Durchfahrt, und der Pariser Vertrag vom 30. März 1856 erhielt dies aufrecht, während er die Haltung einer russischen Kriegsslotte im Schwarzen Meer verbot. Dieses Verbot hob der Londoner Vertrag (13. März 1871) auf und erkannte das Recht der Türkei an, in Friedenszeiten Kriegsschiffe die Durchfahrt zu gestatten; der Berliner Kongreß (1878) bestätigte diesen Zustand. Trotzdem mißachtete Rußland wiederholt die Sperrung, ebenso im Weltkrieg England, Frankreich und Griechenland. Nachdem der Widerstand der Türkei gegen den Friedensvertrag von Sevres, der Konstantinopel unter internationale (d. h. britische) Aufsicht stellen wollte, diesen Anspruch vereitelt hat, nimmt die Türkei für sich die Oberhoheit über die Meerengen in Anspruch (vgl. Dardanellen, Sp. 281). Lit.: M. Dascoict, *La question du*

Meeresfauna I (Tiefsee)

1. Rindenforalle (Mopsea), leuchtet
2. Schildkrebs (Pasiphaea)
3. Stomias, leuchtet
4. Malacosteus, leuchtet
5. Saccopharynx
6. Eustomias
7. Hydroidpolyp (Hydrallmania)
8. Seefeder (Umbellula)
9. Seegurke (Benthodytes)
10. Schildkrebs (Pentacheles)
11. Seestern (Archaster)
12. Seestern (Brisinga), leuchtet
13. Seegurke (Oneirophanta)
14. Seeigel (Echinocyamus)
15. Seeanemone (Epizoanthus) auf
Einsiedlerkrebs (Pagurus)
16. Seegurke (Peniagone)
17. Seeanemone (Chitonactis)
18. Schildkrebs (Lithodes)
19. Schildkrebs (Palaemon)
20. Rieselschwamm (Euplectella)
21. Haarstern (Pentacrinus)
22. Seestern (Hymenaster)



1. Velella spirans (Röhrenqualle; f. Hydrozoen). 2. Cotylorhiza tuberculata (Lappenqualle; f. Strophozoen). 3. Salpa zonaria (Eingeltier der Kettenform, Manteltier; f. Salpen). 4. Cavolinia tridentata (Floßentfänger; f. Schnecken). 5. Collozum inerme (Rabdiolar; f. b.). 6. Phronima sedentaria (Floßfresser; f. Ringelfresser). 7. Ei mit Embryo einer Heringsart. 8. Ei der Sardelle. 9. Stephanophyes superba (Röhrenqualle). 10. Oikopleura dioica (Manteltier; f. Appendicularien). 11. Argonauta argo (Weibchen, Papierboot; f. Zintenfische). 12. Larve eines Lepabiben (f. Rantenfänger). 13. Naucrates ductor (Rottensfisch; f. Bastardmakrelen). 14. Larve des Amerikanischen Hummers (f. Hummern, Sp. 86). 15. Alciopa cantraini (Polyschäte; f. Ringelwürmer). 16. Copilia vitrea (Weibchen, Rüberfänger; f. b.). 17. Larve von Synapta digitata (Seegurke; f. b.). 18. Puppe von Synapta digitata (Seegurke). 19. Thalassicolla nucleata (Rabdiolar; f. b.). 20. Salpa maxima (Kette, Manteltier; f. Salpen). 21. Zornarialarve eines Enteropneusten (f. b.). 22. Sagitta minima (Pfeilwurm; f. Pfeilwürmer).

Bosphore et des Dardanelles (1915); G. Dendrin, Bosphorus und Dardanelles (1915); Salih Munir, La politique orientale de la Russie (1918).

Meeresbecken, f. Becken.

Meeresfauna (Marine Fauna, hierzu 2 Tafeln), die Tierwelt des Meeres, in der alle Tierklassen außer den Tausendfüßern und Lurchen vertreten sind. Zahlreiche Gruppen sind rein marin: Radiolarien, Sternwürmer, Armfüßer, Enteropten, Pfeilwürmer, Amphipoden, Tintenfische, Mollusken, Lanzettfische; vorwiegend marin sind die Schwämme, Röhrenwürmer, Schnurwürmer und die polychäten Borstenwürmer; reicher als im Süßwasser sind Weichtiere und Krebsstiere entwickelt; Insekten kommen nur vereinzelt vor; die Wirbeltiere sind vor allem durch Fische, Schildkröten und Meeressäuger vertreten.

Das Meer ist der größte Lebensraum; im Gegensatz zum Land ist es nicht nur oberflächlich, sondern bis in die größten Tiefen bewohnbar. Da das Meer viel weniger scharfe Verbreitungsgrenzen hat als das Festland (f. Tiergeographie), und die Meeresströmungen (f. Meer, Sp. 152 f.) einen Ausgleich der Temperatur- und Salzverhältnisse ermöglichen und außerdem für weite Verbreitung vieler Tierarten sorgen, stellt es einen zusammenhängenden Lebensbezirk dar. Der wichtigste, die vertikale Verbreitung einzelner Arten bestimmende Faktor ist das Licht, da von ihm die marinen Pflanzen (f. Meeresflora) und infolgedessen der von ihnen lebende Teil der M. abhängig sind. Unterhalb 400 m fehlen lebende Pflanzen; daher finden sich pflanzenfressende Meerestiere nur bis zur 400 m-Linie. Nach dem Boden zu liegt die Tiefengrenze höher, da die hier schräger einfallenden Lichtstrahlen weniger tief eindringen; die pflanzenhaltige (Algen, Diatomeen usw.) Wasserdecke (= Nahrungsschicht) ist daher klein, in ihr drängen sich alle pflanzenfressenden Meerestiere und die sich von ihnen nährenden Räuber zusammen. Unterhalb der 400 m-Linie (in der aphotischen [lichtlosen] Stufe) leben nur Räuber und Detritusfresser, die die Tiefseefauna (f. Sp. 159, Abhyssalfauna) bilden. Innerhalb des erleuchteten Bezirks (euphotische Stufe) sind Verschiedenheiten der Temperatur horizontale Verbreitungsgrenzen für stenotherme (vgl. Eurytherm) Arten: Riffforallen kommen nur in Wasser von mindestens 20° vor; sie sind daher auf einen Gürtel innerhalb der tropischen Meere beschränkt, fehlen in diesem Gebiet aber dort, wo kaltes Tiefenwasser emporsteigt, z. B. an den Westküsten des tropischen Amerikas und des tropischen Afrikas (vgl. Koralleninseln). Niedrige Temperaturen verlangen dagegen z. B. die Amphipoden, Schellfische u. v. a. Viele Arten sind in ihrer Verbreitung vom Salzgehalt des Meerwassers abhängig; die stenohalinen (vgl. Euryhalin) Tiere finden sich daher vorwiegend in der ziemlich salzkonzentrierten Hochsee und in der Tiefsee (Radiolarien, Riffforallen). Da der Salzgehalt des Meeres im warmen Wasser leichter ausfällbar ist als im kalten, haben die tropischen Gewässer zahlreichere, sehr salzbedürftige (bididale) Mollusken, Korallen usw.

Die Lebensgebiete des Meeres. Nach den Licht-, Tiefen- und Untergrundverhältnissen wird das Meer in mehrere Lebensbezirkseingeteilt. 1) Der litorale Lebensbezirk umfaßt die Küstenfauna im durchleuchteten Teil der Küstengewässer; er folgt den Festländern, umgibt die Inseln und ist einerseits vom Festland, andererseits von der 400 m-Linie (f. o.) begrenzt. Die litorale Bodensauna (Benthos) ist der artenreichste Teil der M. Je nach dem Untergrund wechselt

ihre Zusammensetzung. Die unterseeischen »Seegräser« b. herbergen zahllose Tiere, unter denen Fische wie Seenadeln, Seepferdchen, Schlängelnadeln, Meergrundeln, Schleimfische besonders kennzeichnend sind. Im Sand leben vor allem Detritusfresser, z. B. Herzigel, Sandpfer, Balanoglossus, dann viele Mollusken und Krebse, Lanzettfische, Mollusken, räuberische Seeesterne und Raubschnecken. Besondere Biozönosen haben die Molluskenbänke. Für Flußmündungen sind Rassenmuschel, Strandkrabbe und der Borstenwurm Nereis cultrifera kennzeichnend. Die Mangrovesauna (vgl. Mangroven), die ebenfalls hierher gehört, setzt sich vor allem aus zahllosen Krabben (Winklerkrabben Uca), Einsiedlerkreben und Baumausen zusammen; hier lebt auch der Schlammispringer (f. Meergrundeln). Bodenbewohner sind u. a. die Plattfische. Die litorale Fauna des felsigen Untergrundes zeichnet sich durch viele festhängende Arten aus, die zu den Schwämmen, Nesseltieren, Moostierchen, Röhrenwürmern usw. gehören; bemerkenswert sind bohrende Arten (Bohrschwämme, -muscheln, bohrende Seeigel) und vor allem Tiere mit starken Panzern, besonders in der Brandungszone; hier sitzen Seepoden (Balanus, f. Tafel »Metamorphose«, 1b), Chiton, Uferschnecken (Littorina), Napfschnecken (Patella), Stachelnschnecken (Murex), Krebelschnecken (Trochus) u. a. Viele litorale Tiere zeichnen sich durch Klammer-, Kletter-, Haft- und Kriechorgane aus, alles Anpassungen an das stark bewegte Wasser. Zum litoral gehören auch die Korallenriffe mit ihrer vielfältigen, farbenprächtigen Lebewelt; vgl. Korallenfische.

2) Der pelagische Lebensbezirk (Pelagial) umfaßt das freie Wasser; seine Bewohner sind vom Boden und der Küste unabhängig; entweder schweben sie willenlos im Wasser (Plankton, f. b.), oder sie sind kräftige, von den Meeresströmungen unbeflügelte Schwimmer (Nekton, f. b.). Nach den Lichtverhältnissen unterscheidet man das euphotische Pelagial der durchleuchteten Zone vom aphotischen Pelagial der Tiefsee (f. Sp. 160). Erstes setzt sich aus Tieren fast aller Klassen zusammen; von den Urtieren gehören hierher die zu den Wimpertierchen zählenden Eintinnen, die Dinoflagellaten (vgl. auch Meeresflora), Noctiluca (mit Leuchtvermögen), viele Radiolarien (z. B. Collozoum, II, 5; Thalassicola, II, 19) und Foraminiferen. Von den Röhrenwürmern sind pelagisch die Medusen (z. B. Cotylorhiza, II, 2; Charybdaea, Pelagia noctiluca, f. Tafel »Hydrosomen usw.«, 7, 8) u. a., Siphonophoren (z. B. Velella, II, 1; Stephanophyes, II, 9; vgl. auch Tafel »Hydrosomen usw.«) und Rippenquallen (z. B. Beroë, Euplocamis u. a., f. Tafel »Hydrosomen usw.«, 9, 10). Von den Stachelhäutern leben die Larven im freien Wasser (II, 17, 18, 21), während die erwachsenen Tiere nur ausnahmsweise pelagisch vorkommen. Auch viele Würmer haben pelagische Larven; erwachsen finden sich z. B. die Borstenwürmer (Aciopa, II, 15) und die Pfeilwürmer (II, 22) im Pelagial. Den Hauptteil der pelagischen Tierwelt liefern die Krebsstiere, voran die Ruderfüßer, die allein 90 v. H. ausmachen; deren wichtigste Gattungen sind Calanus, Calocalanus, Copilia (II, 16); von den Amphipoden gehören die Hyperiden (z. B. Phronima, II, 6), von den Schizopoden die Mysiden und die Euphausien, von den Delapoden die Sergestiden sowie einige andre Arten, besonders aber die Larven vieler Krebsstiere (II, 12, 14) dem Pelagial an. Unter den Weichtieren sind pelagisch zahlreiche Tintenfische (z. B. das Papierboot, II, 11), einige Schnecken (wie die


Beilchenschnede *Janthina*), besonders aber die massenhaft auftretenden Riesfüßer (Hauptnahrung mancher Wale) und die Flossentiere (II, 4). Von den Manteltieren halten sich u. a. die Salpen (II, 3, 20), die Appendicularien (z. B. *Oikopleura*, II, 10) und die leuchtenden Feuerwürmer im freien Wasser auf. Unter den Wirbeltieren gehören dem Pelagial zahlreiche Fische (manche Haie, Lössenfisch [II, 13], Schiffshalter, Schwertfische, Goldmakrelen, Sonnenfische u. a.) sowie die Eier (II, 7, 8) oder die Larven (z. B. Kallarven) vieler Arten an; von den Säugetieren können die Delfine und die Wale als pelagisch gelten.

Die Tierwelt der Hochsee bezeichnet man als ozeanisches Pelagial im Gegensatz zum Pelagial der Tiefsee (s. Sp. 160), sie ist vom Untergrund zeitweilig unabhängig und wird auch holopelagisch genannt. Von den Fischen gehören u. a. hierher Teufelsrochen, Thunfische und Makrelen; ferner die Wale. Ihr steht das neritische Pelagial gegenüber, das die pelagische Tierwelt innerhalb der Küstenregion umfaßt. Neben holopelagischen Formen finden sich hier vor allem hemipelagische, d. h. solche, die wenigstens eine Zeitlang am Boden (benthonisch) leben, z. B. manche Tintenfische, die meisten Haie, Muränen, Meeräale, die meisten Stachelhäuter sowie Seeschildkröten und Robben.

3) Die Tiefsee umfaßt den ungeheuer ausgebreiteten Raum unterhalb der 400 m-Linie, in dem praktisch völlige Dunkelheit herrscht. Die fast vollständige Ruhe am Tiefseeboden macht das Vorhandensein zarterer Organismen (Glaschwämme *Euplectella*, I, 20], Haarsterne *Pentacrinus*, I, 21] usw.) verständlich («Stillwasserfauna»). Der hohe Druck in der Tiefe ist bedeutungslos, da er durch gleich hohen Innendruck der Gewebe usw. ausgeglichen wird; vgl. Schwimmblase. Die Kalkarmut der Tiefsee bedingt Dünnchaligkeit und mangelhaft verknöchertes Skelett vieler Arten, und die niedrige Temperatur (unterhalb von 2000 m etwa 3°) führt vielfach zur Entstehung von Riesenformen (z. B. Muschelschnecke *Gigantocypris*, Riese *Bathynome gigantea*, Seeferngattung *Primaster*). Die Bodensauna der Tiefsee (abyssales Benthos) ist, wie die litorale Bodensauna, nach dem Untergrund verschieden. Auf dem außerordentlich reichen Tiefseeschlamm leben Arten mit Anpassungen gegen das Einsinken; sie haben z. B. stark verlängerte Beine (z. B. Niesenkrabbe), breite Flächen, lange Stiele (feißigende Formen, I, 7, 8, 21). Vielen Tiefseetieren, z. B. den Seegurken (I, 9, 13, 16), dient der Schlamm als Nahrung. Feißigende Tiere leben vorwiegend von dem herabsinkenden Detritus (s. Meer, Sp. 150) und haben Trichter, Tentakel, Strudelapparate usw. zum Auffangen. Räuberische Arten, besonders unter den Fischen, haben oft riesige Mäuler (z. B. *Saccopharynx* [I, 5], *Eupharynx*, *Melanocetus*; vgl. Felsknaale). Infolge des Lichtmangels sind oft die Augen verkümmert und werden durch hochentwickelte Tasts- und Witterungsorgane ersetzt. Andererseits finden sich bei Fischen außer vergrößerten Seitenlinien (s. Fische, Sp. 766) vielfach besonders große Augen, oft von verwickeltem Bau («Telekopaugen»). Leuchtvermögen ist in der Tiefsee sehr verbreitet; so haben 44 v. H. der Tiefseefische Leuchtorgane, z. B. die Stomatiden (s. d., Stomias, *Eustomia*, *Malacosteus*, I, 3, 4, 6), ferner 80 v. H. der Tiefseetintenfische (s. *Lycoteuthis*). Seeferne (*Brisinga*, I, 12), Rindenkorallen (Mosea, I, 1). Einige weitere kennzeichnende Tiefseebewohner zeigt die Tafel: die Krebsbe *Parasphaera*, *Pentacheles*, *Lithodes* und *Palaemon* (I, 2, 10, 18,

19; vgl. Schildkrebse), die Seeferne *Archaster* und *Hymenaster* (I, 11, 22), die kleinen Seeigel *Echinocyamus* (I, 14) und die Seeanemonen *Epizoanthus* und *Chitonactis* (I, 15, 17). — Das Pelagial der Tiefsee (abyssales, aphotisches Pelagial) wird hauptsächlich von räuberischen Fischen gebildet; ihm gehören etwa 400 von den rund 1000 Tiefseefischarten an.

Tiergeographie des Meeres. Die Abgrenzung tiergeographischer Regionen führt zu verschiedenen Ergebnissen, je nachdem die litorale oder die pelagische M. der Einteilung zugrunde gelegt wird. Die Regionen des Litorals zeigt die Textkarte. Man unterscheidet drei Zonen: die arktische, die zirkumtropische und die antarktische Zone, deren Abgrenzungen und weitere Unterteilungen aus der Textkarte ersichtlich sind. Die Regionen des Pelagials unterscheiden man als 1) zirkumtropische Warmwasserzone (atlantische Region, indopazifische Region); 2) nordatlantisches, nordpazifisches, südamerikanisches Übergangsgebiet, Kerguelengebiet (mit Südverlagerung



Regionen des litoralen Lebensbezirks.

Ia arktisch-zirkumpolare, Ib atlantisch-boreale, Ic pazifisch-boreale Subregion der arktischen Zone; IIa indopazifische, IIb westamerikanische, IIc ozeanische, IId westafrikanische, IIs mediterrane Subregion der zirkumtropischen Zone; III antarktische Zone.

warmer Ströme), südafrikanisches Mischgebiet (Zusammentreffen kalter und warmer Ströme); 3) arktisches Kaltwassergebiet; 4) antarktisches Kaltwassergebiet. Diese Einteilung ist auf der Karte bei Tiergeographie berücksichtigt. — Für einzelne Regionen sind Leitformen kennzeichnend; im warmen Atlantik finden sich massenhaft Veella (II, 1) und Physalia, die im Indischen Ozean fehlen; hier kommen Seeschlacken (*Hydrus platurus*) vor. Für die Warmwasserzone sind weiter typisch: Flugfische (*Exocoetus*), bestimmte Ruderfüßer (*Corycaeus*, *Copilia* [II, 16], *Sapphirina*), Riffkorallen, Siphonophoren, Pteropoden, die meisten Pteropoden und Salpen (II, 3, 20) sowie Feuerwürmer. Die Kaltwassergebiete zeigen infolge des Jahreszeitenwechsels auch einen Wechsel in der Zusammensetzung ihrer M.: in der warmen Zeit plötzliche Masseneinfaltung der Planktonorganismen, in der kalten Zeit Verarmung der Fauna. Kennzeichnend sind der Ruderfüßer *Calanus hyperboreus*, die Hyperiden und die Schizopoden. Auffallend ist, daß manche Arten sowohl in der Arktis als in der Antarktis auftreten (Vipolarität), unter den Pteropoden *Limacina helicina* und *Clione limacina*, unter den Kammzonen (s. Schildkrebse) *Eucuma sarsii*, *Eudorella truncatula* u. a., die Seeperle *Balanus biporcatus*, unter den Sternwürmern *Prionopus caudatus* und *Phascolosoma margarilaeum*. Eine allgemein anerkannte Erklärung für die Vipolarität gibt es noch nicht.

Besondere Verhältnisse bieten die Nebenmeere (Mittelmeer, Ostsee usw.), da sie von den Weltmeeren,

Meeresflora

Die Pflanzenwelt des Meeres besteht vorwiegend aus Seetangen und niederen Algen; besonders sind die fast ausschließlich meerbewohnenden Braun- und Rotalgen (s. Algen, Sp. 344), unter den Grünalgen besonders die Siphonaceen und Ulvaceen für den Meeresboden kennzeichnend und bilden mit den tierischen Bodenbewohnern das Benthos (vgl. Meeresfauna, Sp. 158), im Gegensatz zum Plankton (s. d.). Die Tange mit ihrem aufstippen und dem Meeresgrund festgewachsenen Thallus nehmen Nährstoffe nur aus dem Meerwasser auf, einige in verhältnismäßig großer Menge Jodsalze, die im Meerwasser nur spurenmäßig vorhanden sind. Wurzelähnliche Organe sind bei ihnen lediglich Sastorgane (s. B. Tafel »Algen I«, 5, 9, 11). Die größte Artenzahl zeigen die Algen in den Tropen, während die an Arten nicht so reichen kälteren Meere besonders im nördlichen Stillen und im südlichen Atlantischen Ozean oft eine aus riesenhaften Tangen bestehende Pflanzenwelt, sog. submarine Wälder, beherbergen. Für die vertikale Verteilung der benthonischen Meeresflora in ihrer Linie die Lichtintensität maßgebend; man kann danach folgende Vegetations-Tiefenzonen unterscheiden: 1) die obere Litoralregion zwischen der Ebbe- und Flutmarke; 2) die untere Litoralregion von der Höhe der tiefsten Ebbe bis 20–30 m Tiefe; 3) die Tiefenregion (elitorale Region) von der Grenze der vorigen bis etwa 150 m Tiefe, wo die Tangenvegetation ihr normales Ende erreicht. Das Plankton der autotrophen, chlorophyllhaltigen Algen reicht dagegen bis zur absoluten Lichtgrenze (etwa 100 m), während heterotrophe, chlorophyllfreie Batterien bis in die größten Tiefen verbreitet sind. In den oberflächlichen Wasserschichten erscheinen die Algen vorwiegend grün gefärbt, nach der Tiefe zu nehmen die braun-, farmin- und rosensroten Formen zu. Zu den braun gefärbten Phäophyten gehören die größten Pflanzen des Meeres. So bilden die zahlreichen Arten der Dornbuschtange (*Cystosira*, s. Tafel »Algen I«, 13) an Felsküsten des Mittelmeeres und des wärmeren Atlantischen Ozeans weithin niedrige Gestrüppe, der Mastentang (*Pneus*, 1, 12) ausgebreitete Matten in den Meeren der gemäßigten und der kälteren Zone. Ebenda finden sich die mehrere Meter langen Laminarien (1, 10, 11) mit derbem Ziel und lederartigem Blatt. In der Südlsee findet sich die gigantische *Macrocystis* (1, 2), deren oft 40–80 m (angeblich bis 300 m) langer Thallus bis 1,25 m lange Blätter trägt und durch luftgefüllte Blasen sich schwimmend erhält. Die Sargassoträner (*Sargassum*, 1, 8) mit kleinen Blättern und zahlreichen luftgefüllten Schwimmblasen werden von zentralamerikanischen Küsten losgerissen und treiben massenhaft im Atlantischen Ozean (Sargassomeer). Die Floriden schmücken als kleinere Tange von meist roter Farbe die felsigen Klippen (vgl. Sühltenflora, Sp. 1694) und Tiefen der Meere, während sie an sonnigen Küstenteilen durch gelbe, grüne, braune und schwarze, oft prächtig irisierende Formen vertreten sind. *Ploconium*, *Chondrus* (1, 17), *Delosseria* (1, 20) u. a. sind verbreitete Typen, in der Tiefe finden sich die roten Mastalgen (s. d. u. 1, 18, 19, 20) in Massen, namentlich die zahlreichen Arten der Gattungen *Lithophyllum* und *Lithothamnion*, die die sog. Kalkporenbänke aufbauen. Außerdem ist das Meer auch reich an zarten Kleinalgen, die meist größere Pflanzen epiphytisch (1, 21), oft wie

Silz oder Pelz überziehen. Von mikroskopisch kleinen einzelligen Algen finden sich am Meeresboden besonders Kieselalgen (s. Algen, Sp. 340) in einer großen Anzahl von meist rein marinen Arten. Außer den Algen kommen in der Benthosvegetation eine Anzahl schlammbewohnender Stäbchenbakterien (*Bacillus limosus*, *B. granulatus* u. a.) vor und einige Fadenbakterien, wie die Schwefelbatterie *Beggiatoa*, die z. B. den Schlamm des toten oder toten Grundes in der tieferen Nacht in Menge überzieht. Auch auf Meerestieren und Algen schmarogende Pilze sind beschrieben worden. Von Phanerogamen kommen nur 27 Arten vor, besonders aus den Gattungen *Posidonia* und *Zostera*, die den monokotyledonischen Familien der Potamogetonaceen und Hydrocharitaceen angehören. Man faßt sie als Seegräser (*Enaliden*) zusammen, weil sie meist übereinstimmend grasartige Blätter besitzen. Sie leben meist gesellig und bilden mit vereinzelten Algen, wie *Caulerpa* (1, 5), eine eigene, als Seegraswiesen bezeichnete Vegetationsform, die oft weite Strecken des sandigen oder schlammigen Meeresbodens dicht überzieht.

Das pflanzliche Plankton (Phytoplankton, Schwebeflora) besteht aus mikroskopisch kleinen Organismen, die oft so massenhaft auftreten, daß sie die Färbung des Meerwassers beeinflussen. Je geringer der Gehalt an Plankton ist, desto reiner ist die blaue Färbung des Meeres, wie im freien Mittelmeer und in den tropischen Meeren, weshalb auch Dunkelblau als die »Wästenfarbe des Meeres« gilt. Die planktonreiche Nordsee dagegen ist grün gefärbt. Kieselalgen (s. Algen, Sp. 340) und Peridineen (s. d.) sind vielfach mit Schwebeflächen ausgerüstet. So tragen manche häutige Kieselränder (s. Tafel »Schwebeflora«, 5, 9, 11, 13), andre faden- oder borstenartige Anhängsel (Tafel, 1, 2, 3, 10, 12, 14, 15), wieder bei andern (Tafel, 4, 6, 7, 8) bleiben die einzelligen Individuen zu langen faden- oder kettenartigen Verbänden vereinigt. Von dem massenhaften Auftreten gewisser Algalen im Plankton rühren periodische Verfärbungen der Meeresoberfläche her. So gab z. B. *Trichodesmium erythraeum*, eine rötliche Sessillariaee, dem Roten Meer den Namen. Das Leuchten des Meeres wird außer durch leuchtende Tiere unter andern besonders durch Batterien hervorgerufen.

Während die mikroskopischen Kieselalgen, Peridineen und Zooxanthophyten der Schwebeflora immer noch eine solche Größe besitzen, daß sie mit Planktonnetzen (s. d.) aus feinsten Seidengaze in Menge aufgefangen werden können, gibt es noch kleinere pflanzliche Organismen, die selbst durch die feinsten Maschen hindurchgehen und daher nur durch Zentrifugieren des Seewassers (s. Planktonzentrifuge) in größerer Menge erhalten werden können. Sie bilden das sog. Nanoplankton. Hierzu gehören zahlreiche flagellatenähnliche Formen, wie z. B. die auch ins Tierreich gestellten Kollolithophoriden (*Coccolithophoridae*) und andre winzige grüne und gelbe einzellige Algen.

Lit.: Schmitt, Das Pflanzenleben der Hochsee (1893); Sönnemann, Die Bevölkerung des Ozeans mit Plankton (»Archiv für Biologie«, 1916); Gr. Sönnemann, Morphologie und Biologie der Algen (2. Aufl. 1922–23, 3 Bde.); P. Munk, Der Strandwanderer (3. Aufl. 1925); G. Junli, Die Algenvegetation des Golfs von Neapel (1927).

befonders vom Zustrom des kalten Tiefseewassers, mehr oder weniger abgeschlossen sind. Daher leben im Mittelmeer (s. d.), das noch in der größten Tiefe (4404 m) 12,9° aufweist, auch über den Winter zahlreiche tropische und subtropische Arten (Charybdaea marsupialis [s. Tafel »Hydrozoen«, 7], der Sonnenfisch *Mola mola*, die Schildkröte *Thalassochelys caretta*). In der Ostsee finden sich infolge des starken Süßwasserzuflusses nur euryhaline und Brackwasserformen; nach D. zu nehmen also die salzliebenden Stuberfüßer immer mehr ab, dagegen Brackwasserformen, wie manche Wasserflöhe (s. d., Podon, Evadne, Bosmina maritima), immer mehr zu; zwischen Rügen und dem Festland leben sogar typische Süßwasserfische (Hecht, Barsche). Lit.: E. Chun, Aus den Tiefen des Weltmeeres (2. Aufl. 1903); Sir J. Murray und J. Sjöström, The Depths of the Ocean (1912); J. Meisenheimer, Tiefseefauna (in »Hwb. der Naturw.«, Bd. 9, mit Lit.-Nachweis, 1913) und Zoogeographie (ebenda, Bd. 10, 1915, mit Lit.-Nachw.); F. Dahl, Grundlagen einer ökol. Tiergeogr. (1921—1923, 2 Bde.); E. Hentschel, Grundzüge der Hydrobiologie (1923); R. Hesse, Tiergeographie auf ökologischer Grundlage (1924); E. Zander, Die Wunder des Meeres (vollständig; 1925); Grimpe u. Wagnler, Die Tierwelt der Nord- und Ostsee (1925 ff.).

Meeresflora, s. Beilage »Meeresflora« mit Tafel »Schwebelora des Meeres«.

Meeresforschung, s. Ozeanographie und Tiefseeforschung.

Meeresfrüchte, s. Frutti di mare. [forschung.]

Meeresheilkunde, die Lehre von den Einflüssen der Seeluft und des Meeres auf die Gesundheit, seit etwa 20 Jahren genauer erforscht. Vgl. Klimatherapie. 1912 hat sich eine Deutsche Gesellschaft für M. (Sitz Berlin; 1926: 76 Mitglieder) gebildet.

Meereskalk, **Kalkstein**, der noch heute an den Küsten durch Verwitterung von Muscheln, Schnecken und Korallenrücken (Riffstein) entstehende Kalkstein; vgl. Kalkstein und Madreporenkalk.

Meereskalkstein, s. Lodoicea.

Meereskunde, s. Ozeanographie; vgl. Meer.

Meeresleuchten, s. Meer (Sp. 154).

Meeresmolasse, s. Tertiärformation.

Meeresand, Sand mit Resten von Meerestieren.

Meeresandstein entsteht an der Küste heute noch durch kalkige Verwitterung loser Sandförner.

Meeresströmungen, s. Meer (Sp. 152 f.).

Meeresstiefen, s. Meer (Sp. 150).

Meerfenchel, s. Crithmum.

Meerferne, die Entfernung eines Teiles der Landoberfläche von der Küste. Durch Konstruktion erhält man auf Karten Linien gleicher Küstenentfernung eines Landes und kann daraus die mittlere M. des gesamten Gebietes berechnen. Nach Bend liegen Pro-jente der Fläche in Kilometer Entfernung vom Meer:

Festland	0 bis 250	250 bis 500	500 bis 1000	1000 bis 1500	1500 bis 2000	2000 bis 2500	Mittelere Meerferne	Größe
	bis 250	bis 500	bis 1000	bis 1500	bis 2000	bis 2500		
Europa	51	23	19	7	—	—	342	1550
Asien	29	16	23	17	11	4	770	2400
Afrika	23	19	31	23	4	—	674	1800
Australien	43	29	28	—	—	—	352	920
Artenamerika	41	23	26	9	2	—	442	1650
Südamerika	31	22	31	16	—	—	513	1600
Indien	95	5	—	—	—	—	—	—
Das bekannte Land	37	19	24	14	5	1	501	2400

Das meeresferne Gebiet der Erde liegt in der Gegend von Umanji in der Dsungarei. Für Europa beträgt die

größte Meerferne (im südl. Uralgebirge) 1500, die mittlere Meerferne 340 km, für das Deutsche Reich in den alten Grenzen 500 km (im südl. Schlesien) bzw. 250 km.

Verkehrsgeographisch wichtiger als die M. ist die Hafenferne, die man bei gleichem Verfahren erhält, wenn man als Ausgangspunkt der Berechnung die wichtigen Verkehrs Häfen nimmt. Der hafenfernste Punkt Mitteleuropas ist Nürnberg. — Geht man von den Grenzen eines Staates aus, anstatt von der Küste, so erhält man Linien gleicher Grenzabstände, aus denen man den mittlern Grenzabstand des betreffenden Gebietes bestimmt.

Lit.: R. Mischel, Meerfernen des Deutschen Reiches (»15. Bericht des Ver. der Geographen an der Univ. Wien«, 1889); Rohrbach, über mittlere Grenzabstände (in »Petermanns Mitteil.«, 1890, Bd. 36); Schütt, M. n. Küstenerreichbarkeit im mittl. Europa (1891); M. Bend, Morphologie der Erdoberfl. (1894).

Meergans, s. W. Pelikan (s. d.); s. auch Gänse.

Meergeusen, s. Geusen. [[Sp. 1410].]

Meergötter, im griech. Mythos außer dem Meeresbeherrscher Poseidon und seiner Gattin Amphitrite:



Meergötter (Sarkophagrelief der Galleria Corsini in Rom).

Okeanos mit Tethys und ihre Töchter (Okeaniden), Nereus nebst Doris und ihre 50 Töchter (Nereiden), Triton und die Tritonen sowie einzelne Meerdämonen. Sie haben meist die Gabe der Weissagung und der Verwandlung. Die bildende Kunst stellte sie meistens mit Fischschwänzen dar (s. Abb.). Meergötter der Römer waren Neptun, Venilia, Salacia.

Meergras (Seenelle), s. Armeria.

Meergrundeln (Gobiidae), Familie der Knochenfische aus der Gruppe der Stachelhasser, klein, mit plattgedrücktem, stumpfem Kopf, doppelter Rückenflosse, hoch hinaufgerückten Brustflossen und zu einer Saugscheibe umgewandelten Bauchflosse. An den deutschen Küsten, stellenweise in die Flüsse eindringend, lebt die Gattung Grundel (s. d., Gobius L.). Weit hervortretende Augen kennzeichnen die Gattung Schlammgrundel (Pariophthalmus Bl. Schn.), mit engen Kiemenspalten, die festen Abfluß der Kiemen gestatten.



Schlammhüpfer.

Sie leben in Küstensenkungen und brackischen Gewässern in den Tropen der Alten Welt und verbringen einen großen Teil des Tages in feuchtem Schlamm, klettern auch an Wurzeln in die Höhe und nähren sich von Krebsen und Insekten. Der Schlammhüpfer (P. koelreuteri Pall.; Abb.), 15 cm lang, braun oder graugrünlich, lebt an der Küste Westafrikas.

Meerhäher (Mandelfröhe), s. Kalen.

Meerhecht, s. Schellfische.

Meerholz, Flecken in Felsen-Nassau, Kr. Gelnhausen, (1925) 9-3 meist ev. Cw., in der Wetterau, an der Kinzig und der Bahn Hanau-Fulda, hat isenburgisches Schloß, W., Steinbrüche und Weinbau.

Meerfalsb, s. Seehund.

Meerfagen (verdorben aus indisch markata, »Affe«; Cercopitheciidae), Familie, in der diejenigen altweltlichen Affen vereinigt werden, die auf allen vieren

laufen und dabei mit der ganzen Fußsohle auftreten. Die *M.* haben sämtlich Gefäßschwieneln. Sie werden eingeteilt in die Unterfamilien der Stummelaffen (s. d. Semnopithecinae, Colobinae) und der Eigentlichen *M.* (Cercopithecinae). Die typischen Vertreter gehören zur Gattung Meerkatze (Cercopithecus *Erz.*), mit vierhöckerigen letztem unterem Molaren, weiten Badentastchen, rundlichem Kopf mit kurzer Schnauze, bewohnen in großer Artenzahl die tropischen Gegenden Afrikas von der Ost- bis zur Westküste und leben fast ausschließlich auf Bäumen, richten in Gärten und auf Mais- und Durrafeldern oft große Verwüstungen an. In der Gefangenschaft pflanzen sich die meisten Arten fort. In den Steppen wohnen die am grünlichen Farbton ihres Fells kenntlichen Grünmeerkatzen (Unterattung Cercopithecus), deren bekannteste die Gelbgrüne Meerkatze (Grünaffe, *C. sabaeus Cuv.*) ist, in Ostafrika und Abyssinien sehr verbreitet, 50 cm lang, mit ebenisolangem Schwanz, oberseits dunkel graugrün, an den Gliedmaßen grau; Ohren und Hände sind schwarz,



unten weißlich. Das Gesicht ist hellbraun. Ähnlich die Weißgrüne Meerkatze (*C. aethiops L.*, Tafel »Affen II«, 3). Urwaldbewohner sind die durch sonderbare Gesichtszüge auffallenden Urwaldmeerkatzen (Unterattung Lasiopyga *M.*). Hierher gehört die Diana (*C. diana L.*), 1 m lang, davon über 50 cm Schwanz, das Männchen mit langem Baden- u. Spitzbart, schiefergrau, am Rücken und Kreuz purpurbraun, unten weiß, an der Hinterseite der Schenkel gelblich, lebt in Westafrika und liefert Perlaffenfelle. Fast ganz ausschließlich am Boden leben die Erdmeerkatzen (Unterattung Erythrocebus *Trt.*), wie die Rote Meerkatze (Bataf, Callitriche des Plinius, Fufarenaffe, *C. ruber Cuv.*; Abb.), 60–70 cm lang, mit ebenisolangem Schwanz, oben gelbigrot, unten weiß; Badenbart weiß; Gesicht, Ohren und Hände schwarz, um die Augen ein fleischroter Ring. Dieser Affe findet sich von Westafrika bis Abyssinien, besonders in Stepp.

Meerkohl, Kreuzferengattung, f. Crambe. [pen.]

Meerkohlwinde, f. Convolvulus.

Meerkotz, f. Lodoicea.

Meerkraut, f. Salicornia.

Meerkuh, f. Sirenen.

Meerkultus, f. Seekultus.

Meerlaticch, Algengattung, f. Ulva.

Meerlententierchen, f. Stagellaten (Sp. 813).

Meerluse, f. Lemna und Salvinia.

Meerlunge (Rhizostoma), f. Styphozoen.

Meermeise, f. Atriplex.

Meermond, f. Mondfisch.

Meermilch, f. Argostoli.

Meernabel, f. Kreifelschneden.

Meernagel (Nagy), Deckel der Stachelschneden (Murex), in Indien heilkräftiges Räuchermittel.

Meernecke (Seenecke), f. Armeria.

Meerrohr (Seehr, Haliotis *L.*), Schneidengattung der Borkentiere, mit ohrförmigem, flachem Gehäuse. Die Schale hat am linken Rande Löcher, durch die das Tier fadenförmige Nuhänge des Fußes steckt und das Wasser zu den Kiemen eintreten läßt. Sie ist außen oft gerunzelt, schillert (irisiert) innen (daher Irismuschel); mehr als 70 Arten in den Strandzonen

der Meere der heißen und gemäßigten Zone, nördlich bis zum Kanal. Die Schale wird als Perlmutter verarbeitet. Im Mittelmeer lebt *H. tuberculata L.*

Meerrotter, f. Seeotter.

Meerportulak, f. Atriplex.

Meerrettich, f. Nasturtium.

Meerrohr, f. Spanisches Rohr.

Meersaline, f. Salz.

Meersburg, Stadt in Baden, Amt Überlingen, (1025) 1807 meist lath. Ev., am Nordufer des Bodensees (Dampferstation), hat Tore, Türme und alte Häuser, Altes Schloß (erneuert im 18. Jh.), Neues Schloß (18. Jh., seit 1865 Taubstummenanstalt), spätgotische Kapelle (15. Jh.), ehem. Dominikanerkloster, Bollamt, Aufbauschule, Altertumsmuseum (im Neuen Schloß), Drostes-Schlößchen-Museum, berühmten Rotweinbau, Weberri, Hafen und Fischerei. Nahebei der Edenstein (466 m). — *M.*, 1113 genannt, 1293 Stadt, gehörte zum Hochstift Konstanz und war 1526–1803 bischöfliche Residenz. Lit.: Fr. S. C. Staiger, *M.* am Bodensee.

Meersburger, f. Badische Weine. [usw. (1861).

Meerschaf (Kapschaf), f. Albatros.

Meerschäum (Sepiolith) $H_2MgSi_2O_8$, Mineral aus Magnesiumsilikat, ähnlich dem dichten Talt (Speckstein), verb. und in Knollen, auch in Pseudomorphosen nach Kalkspat, weiß und gelblich matt, undurchsichtig (echter *M.* nach Bearbeitung tauben durchscheinend), bricht flachmuschelig und feinerdig, fühlt sich fettig an, haftet an der Zunge, spez. Gew. in wasserfreier, trockenem Zustand unter 1, Härte 2–2.5. Der *M.* findet sich besonders eingeprengt in Serpentin, aus dem er sich bildet, bei Esli Schehir (Hauptort des besten Meerschäums) und Brussa in Kleinasien, auf Samos, bei Hrubisch in Mähren, ferner in der Krin u. a. D. Die kugeln- oder nierenförmigen, vor dem Trocknen nachweichen Meerschäumknollen werden von der Kruste befreit, mit Messer geglättet und mit wolleinem Tuch abgerieben, um Glanz zu erzielen. Verarbeitet wird der *M.* zu Zigarettenspitzen, Pfeifenköpfen, Korken, Kränzen usw., besonders in Wien und Rußla. Aus den Abfällen wird mit Kaolin oder Aluminiumsilikat künstlicher *M.* (Massemeerschäum; härter und spröder) hergestellt. Die geschnitzten oder gedrehten Gegenstände werden mit Schachtelhalm geschliffen und mit geschmolzenem Wachs behandelt. Pfeifenköpfe u. dgl. werden vorher in geschmolzenes Sperma zett eingesezt, damit sie sich später schneller und besser anrauchen lassen. Das Polieren erfolgt mit Schweinefett und feinstem Wiener Kalk. Die sog. Klöpf (Kuhlaer Köpfe), die beim Rauchen eine marmorartige bunte Farbe annehmen, stellt man aus fleckigem *M.* her. Lit.: V. Ziegler, *Gesch. des M.* (2. Aufl. 1883); Marggraf, *Das Schleifen, Beizen u. Polieren des Hölz, Elfenbeins, M.* usw. (9. Aufl. 1921).

Meerschlangen (Hydrophiinae), f. Seeschlangen.

Meerschwein (Tümmeler), f. Delphine.

Meerschweinchen (Caviidae), Südamer. Familie der Nagetiere, mit hohen Läusen, Neigung zur Rückbildung der seitlichen Behen am Hinterfuß (meist vorn 4, hinten 3). Die Nägel sind hufartig (Salbhüfer, Subungulata), die Behenballen verhornt. Die Gattung *M.* (Cavia *Klein*) umfaßt gedrungen gebaute Tiere mit kurzen Ohren und Füßen, mit verbreiterten Nägeln, ohne Schwanz; zahlreiche Arten in Südamerika. Die gewöhnlichste wilde Form ist die *Aperca* (*C. aperca* *Erz.*), 26 cm lang, 9 cm hoch, oben braungelb, unten gelblichgrau, an den Füßen bräunlichweiß, bewohnt Paraguay und Brasilien, lebt gesellig

in den Pampas und hält sich am Tage verborgen. Das Wilde M. (*C. cutleri Benn.*) von Peru ist der Stammvater des schon z. B. der Inlas als Haustier gehaltenen Zahmen oder Gemeinen M. (*C. porcellus L.*, Ferkelmaus, s. Tafel »Mageriere I«, 5), 20 bis 24 cm lang, in bunter Mischung schwarz, rot, gelb und weiß gezeichnet. Das M. war das hauptsächlichste Schlachttier des gemeinen Mannes im alten Peru. Die M. werden in glatt-, strupp- und langhaarigen Spielarten (*Angora=Meerschweinchen*) gezogen. Das M. frisst Pflanzenteile und wirft zwei- bis dreimal im Jahr bis 7 Junge; es ist ziemlich gewandt. Die Gattung *Mara* (*Dolichotis Desm.*) enthält hafenartige Tiere mit Ohren von halber Kopfeslänge, kurzem Schwanz und nackten Sohlen. Der Pampashase

Pampashase.



sich pflanzlich und wird schädlich. Zur Familie M. gehört auch der größte Nager, das Wasserhwein (*Hydrochoerus capybara Erxl.*, s. Taf. »Mageriere I«, 4), über 1 m lang, 50 cm hoch, plump, mit sehr großen Schneidezähnen, kurzen Schwimnhäuten, schwanzlos, bräunlich, bewohnt die Flüsse vom Orinoco bis zum Rio de la Plata, schwimmt gut, nährt sich von Wasserpflanzen und Baumrinde und richtet in Pflanzungen Schaden an.

Meerschweinchen, scherzhafte Bezeichnung für eine wandernde Komödiantentruppe.

Meerjensei, Kreuzfingerring, s. *Cakile*.

Meerfink, s. *Wühlfinken*.

Meerspiele, gewisse Konfektionen (s. d. und *Mergel*).

Meerspinnen (*Majidae*), s. *Krabben* (Sp. 45).

Meerssen (spr. mērsē; *Merzen*), Marktleden in der niederländ. Provinz Limburg. (1927) 5113 Ew., nordb. von Maastricht, an der Bahn Aachen-Maastricht, bekannt durch den Vertrag zwischen Ludwig dem Deutschen und Karl dem Stahlen (9. Aug. 870).. Vgl. Deutsches Reich (Geschichte, Sp. 641).

Meerstrandgrasnelken (*Seenelke*), s. *Armeria*.

Meerstranddistel, s. *Eryngium*.

Meerstraud, s. *Halimodendron*.

Meert, Hippoliet, niederländ. Sprachforscher und Führer der flämischen Bewegung, * 1. April 1865 Aalst, † 20. Nov. 1924 Middelburg, verdient um die Reinigung der niederländischen Sprache: »Distels. Proeve eener taalzuivering« (1897), »Onkruid onder de tarwe« (1899) u. a., sowie durch Gründung des »Algemeen Nederlandsch Verbond« (1895; s. flämische Bewegung) und seines Organs »Neerlandia« (1896). Während der deutschen Besetzung im Weltkrieg war **Meertensel**, s. *Rochen*. [M. Professor in Gent.

Meertiere, s. *Meeresfauna*.

Meerträubchen, s. *Ephedra*.

Meertrauben (*Seetrauben*), die weintraubenähnlich angeordneten Eier des Gemeinen Zintenfisches.

Meerut (spr. mēut), brit.-ind. Stadt, s. *Mirat*.

Meerweibchen, mythisches Geschöpf, halb Weiß, halb Fisch, Wassernixe. Als heraldisches Zeichen ist das M. orientalischen Ursprungs, häufig bekrönt, mit

oder ohne Arme, ein- oder doppelschwänzig (s. Tafel »Gerolbskunft II«, 1).

Meerwurm, s. *Santolina*.

Meerwurzel, Pflanzenart, s. *Eryngium*.

Meerzahn, s. *Röhrenschnecken*.

Meerzwiebel, s. *Scilla* und *Urginea*.

Meester, Sohn an d. niederländ. Novellist, * 6. Febr. 1860 Hardevijl, seit 1903 Schriftleiter des »Nieuwen Gids«, schrieb Romane und Erzählungen: »Een huwelijk« (1890), »Deemoed« (1901), »De Zonde in het deftige dorp« (1912), »Walmende lampen« (1920) u. a. **Meester Cornelis**, Stadt auf Java, (1925) 64329 Ew., wichtige Militär- und Bahnstation 20 km östl. von Batavia.

Me'et, ägypt. Göttin, s. *Ma'at*.

Meeting (engl., spr. mīting), in England und Nordamerika Versammlung zur Beratung öffentlicher Angelegenheiten; auch Gottesdienst der Dissenters, deren Bethäuser daher Meeting-houses heißen.

Meffert, Franz, kath. Theolog, * 10. April 1868 Heilbronn, 1891 Priester, 1902–21 Vertreter der Apologetik beim Volksverein in München-Gladbach und Leiter von dessen »Apologetischer Korrespondenz«, seit 1922 am Caritasverband in Freiburg i. Br. tätig, schrieb: »Der heil. Alfons von Liguori« (1901), »Apologetische Vorträge« (1905–21, 5 Tle.), »Sozialistische Ethik, Kommunismus, Christentum« (1919; 3. Aufl. 1921), »Das Urchristentum« (1920, 4 Tle.) u. a. und gab die »Apologet. Volksbibliothek« (seit 1909) heraus. **Meffitis** (*Mephitis*), altitalische Göttin der schädlichen Dünste, besonders Schwefelbämpfe, Schülzerin dagegen. Daher noch jetzt Bezeichnung für die Luft über Sümpfen, Kloakengas, Kanal- und Schleusengas, Schwefelwasserstoff usw. **Meffitis**, stinkend, pesthauchend, zum Einatmen untauglich.

Meg., bei Ziernamen: Megerle von Mühlfeld, Karl, * 1765, † 1840 als Kustos am Hofnaturalienkabinett in Wien, arbeitete vor allem über Insekten und Schnecken.

Mēga ... (griech.), groß.

Megabast, ein Volkstam

(s. d.) von Schlagenwald

(Böhmen) mit 20–23 v. J.

Manganooxyd.

Megaceros, der Riesenhirsch, s. *Hirsche* (Sp. 1594).

Megale Meter, Göttin,

s. *Rhybele*.

Megalesten, Fest der Ma-

gna Mater (s. *Rhybele*).

Megali Dilos, jetziger

Name von Rheneia (s. *Delos*).

Megalithische Denkmä-

ler, Sammelname für ver-

schiedenartige vorgeschicht-

liche Baumerke aus großen

Steinen, finden sich auf der

ganzen Erde. Die bedeutend-

sten sind Grabkammern aus

gewaltigen Findlingsblöcken,

früher Druidentempel,

Opfer- und Steintische

genannt (vgl. auch Gräber, vorgeschichtliche). Ein-

zelne aufrechtstehende Steine (Sinkelstein, Menhir,

Bautastein; Abb.) wurden in verschiedenen Zeiten

zu kultischen Zwecken errichtet (Mittel-, West- und

Norddeuropa; vgl. Carnac). In der Nähe von Odry



Bautastein.

bei Königs (Westpreußen) stehen »Trilithe« (griech., »Dreisteine«), ein großer Stein von zwei kleinern flankiert. Häufig kommen Steinfreise vor (Kromlech, felt. crom = gekrümmt, lech = Stein, im Volksmund zuweilen Steintanz genannt), meist als Umfranzung von Gräbern. Der größte ist der von Stonehenge (s. d.). Vgl. auch Avebury, Steinzeit und Vorgeschichte.

Megalodon Brüllé, Gattung der Laubheuschrecken, mit großen, braunen, auf dem Halschild stark bedornen Arten. z. B. *M. cusifer Brüllé*, auf den Sundainseln, auf Palmen lebend (s. Tafel »Schutzzeichnungen«, 5).

Megalodontidae, ausgestorbene Familie der Muscheln, dickschalig, herzförmig, häufig etwas ungleichklappig mit starkem Wirbel, breiter Schloßplatte und bogig gekrümmten, meist geteilten Hauptzähnen ohne Seitenzähne; *M.* kommen vom Devon bis Jura vor; **Megalodon Sow.** (Großhahn) ist sehr häufig in der alpinen Trias, *M. triquetrum Wulf.* (Dachsteinbivalve) ist ein Leitfossil des Dachsteintalks.

Megalofastron, Stadt, s. Candia 2).

Megalomanie (griech.), fmv. Größenwahn.

Megalopolis, befestigte Bundeshauptstadt Arkadiens, 371 v. Chr. durch Synoikismus gegründet. Nach Alexanders d. Gr. Tod traten in M. Tyrannen auf, deren letzter, Lybiades, es dem Achäischen Bund zuführte. M. wurde deshalb von Sparta 223 zerstört, doch 222 wieder aufgebaut. Beim heutigen Dorf Sitanon haben seit 1890 die Engländer ausgegraben (Theater, Stoa des Philippos, Zeustempel). Lit.: »Excavations at M.« (1892).

Megalopsie (griech.), fmv. Makropsie.

Megaloptera, Gruppe der Netzflügler (s. d.).

Megalozephalie, fmv. Makrozephalie.

Megalozysten, abnorm große Blutkörperchen, vgl. Makrozystämie.

Megander (gräzisiert für Großmann), Kaspar, schweiz. Reformator, * 1495 Zürich, † das. 18. Aug. 1545 als Archidiacon, schloß sich an Zwingli an, beteiligte sich an den Berner Disputationen, wirkte 1528 bis 1537 als Professor in Bern und ging, als Gegner Bugers (s. d.) seines Amtes entsetzt, nach Zürich.

Megaphon (griech.), fmv. Sprachrohr; auch eine von Edijon herrührende Vereinigung desselben mit empfangenden Schalltrichtern.

Megaphyton, Gattung fossiler Baumpfarne, s. Steinkohlenflora und Tafel »Steinkohlenformation II«.

Megapodius, s. Wallnister.

Megara, 1) Hauptstadt der altgriech. (dorischen) Landschaft Megaris, bestand aus der alten Burg Karia, der neuern, nach ihrem Erbauer Arkathos benannten Burg und der südl. von beiden gelegenen Stadt, wozu noch die Hafenstadt Nisäa mit der befestigten (jetzt landfesten) Insel Minoa kam, zu der seit 455 Mauern von 1,5 km Länge hinabführten. Stark befestigt und bis zum Peloponnesischen Krieg mächtig, sank M. später. Das neue M. im Nomos Attika, Bahnstation, hat etwa 8000 Ew. — 2) M., mit dem Zunamen Phyläa, Stadt an der Ostküste Siziliens, nördl. von Syrakus, um 725 v. Chr. von M. aus gegründet, berühmt durch ihren Pönik. 483 durch Gelon unterworfen, sank sie zur syrakusischen Landstadt herab. Mauerreste sind erhalten. [fmv. müttendes Weib.

Megara, eine der Erinyen (s. d.); danach Megäres.

Megaris, kleine altgriech. (dorische) Landschaft zwischen dem Korinthischen Isthmos und Attika (s. Nebenliste auf Karte »Alt-Griechenland« bei Griechenland). Die Megarer trieben bedeutende Schafzucht und Ge-

müßebau und fertigten grobe Mäntel aus Wolle. Seit jeher blühten Schifffahrt und Handel; viele Kolonien, wie Megara (Phyläa) in Sizilien, Gerakleia am Pontos, Chalkedon, Byzanz, gingen von hier aus. Hauptstadt war Megara (s. d. 1).

Megarische Schule, griech. Philosophenschule, gestiftet von Eukleides (s. d. 2) von Megara. Unter dessen Nachfolgern sind die bekanntesten Eubulides, Diodoros Kronos und Stilpon aus Megara.

Megarön (griech.), der Hauptraum des ältesten griechischen Hauses (s. Griechische Kunst, Sp. 615; vgl. Kretisch-mykenische Kultur, Sp. 135); das Allerheiligste im Tempel.

Megaspiläon »große Höhle«, angesehenes, im 4. Jh. gegründetes griechisches Kloster in Achaia, unweit vom Korinthischen Meerbusen. z. T. in eine Höhle eingegraben. [gebaut, Wallfahrtsort.

Megasthenes, griech. Geschichtsschreiber um 300 v. Chr., kam als Gesandter nach Indien und schrieb vier Bücher »Indika«, das Hauptwerk des Altertums über Indien. Bruchstücke in Müllers »Fragmenta historicorum graecorum«, 2 (1848); Ausgabe von Schwab (1846); überf. von McCrindle (neue Ausgabe, 1926).

Megastoma, fmv. Lamblia.

Megatherium, s. Faultiere.

Megdova, Fluß in Griechenland, s. Acheloos.

Megede, 1) Marie zur (seit 1893 versch. Par-tog), Schriftstellerin. * 17. Sept. 1855 Freystadt (Niederschlesien), schrieb Novellen und Romane, ferner »Frauengedanken über Menschenziehung« (1907) und »J. R. zur M. Erinnerungsblätter aus seinem Leben« (1907).

2) Johannes Richard zur, Bruder der vorigen, Schriftsteller, * 8. Sept. 1864 Sagan, † 21. März 1906 Bartenstein (Ostpreußen), befandete in seinen Werken neben guter Darstellung des ostpreussischen Milieus Vorliebe für Sensationen; Romane: »Duitt!« (1898), »Von zarter Hand« (1899, 2 Bde.), »Felicie. Aus den Briefen eines Loren« (1900), »Modeste« (1906) u. a., ferner Novellen und das Drama »Josi« (1906).

Megerle, 1) Ulrich, s. Abraham a Santa Clara.

2) Eugen, österr. Staatsmann, s. Mühlfeld.

3) Karl, Naturforscher, s. Meg.

Meggendorfer-Blätter, in München erscheinendes Witzblatt, 1889 gegründet vom Verlag J. F. Schreiber, mit angeregt von dem durch seine humoristischen Bilderbücher bekannten Maler E. v. H. Meggen-dorfer (* 6. Nov. 1847 München, † das. 7. Juli 1925), der auch zahlreiche Illustrationen lieferte.

Meghaduta, lyrisches Epos des Kallidasa (s. d.).

Megiddo (Tell el-Mutesellim), altkanaanitische Königstadt im Gebiet von Issachar, am Südrand der Ebene Jezreel (Bäthäna), an der alten Straße von Ägypten nach Damaskus, schon in den altägyptischen Selbstzügen strategisch wichtig; hier schlug der Pharao Necho den Josia (s. d.). Die Ruinenstätte wurde 1903 bis 1905 durch den Deutschen Palästina-Verein ausgegraben; man fand eine ältere, ägyptisch beeinflusste Burg (2000 v. Chr.), angrenzend eine kanaanitische Stadt (16.—13. Jh. v. Chr.). Lit.: G. Schumacher, Tell el-Mutesellim (1908).

Megilla (hebr.), Rolle, enthaltend die am Losfest (s. d.) vorzulesende Erzählung des Buches Esther.

Megilloth (hebr., Mehrzahl von Megilla, s. d.). Rollen, Name der fünf alttestamentlichen Schriften, die an vier jüd. Festen und einem Fasttag verlesen werden.

Meglenische, s. Rumänische Sprache und Literatur.

Megohm, 10⁶ Ohm, s. Maßsystem der Physik.

Megye (Bármegye, ungar., spr. mējē bzw. mērmējē), sw. Komitat.

Mehadia (das römische Ad mediam), Markt im Banat (seit 1921 rumänisch), Kr. Severin, (1921) 2153 meist rumän. Einw., an der Bela und an der Bahn Temesvár-Orşova, hat Kirchen, Schloßruine, römische Überreste. — 1738 und 1789 fanden bei M. Schächten zwischen Österreichern und Türken, 23. Aug. 1849 ein Gefecht zwischen erstern und den Ungarn statt.

Mehallet-el-Kobra (Mehallet-el-Kebir), Stadt im ägypt. Rudirije Gharbije, (1927) 45355 Einw., 6 km vom linken Ufer des Damiettarmes, zwischen ausgedehnten Baumwollpflanzungen, Bahnknoten, hat Weberei und Entkörnung von Baumwolle, war noch 1800 Hauptindustriestadt des Nildeltas.

Mehari (Mehar), f. Kamele (Sp. 900).

Mehedia, tunesischer Hafenort, f. Mahedia.

Mehemed (Mohammed) **Ali**, Statthalter von Ägypten, * 1769 Kavalá (Westthrazien), † 2. Aug. 1849 Schubra bei Kairo, kam 1798 als Führer eines Albanesenkorps nach Ägypten, wurde 1805 Statthalter (Pascha), ermordete die Mamelukenheise (f. Mameluken) 1811 und unterwarf 1815 und 1819 die Wahabiten, 1821 Nubien, Senaar, Dongola und Kordofan. Vom Sultan Mahmud gegen die Griechen zu Hilfe gerufen, entsandte M. seinen Adoptivsohn Ibrahim Pascha (f. d.), gewann 1831—33 der Pforte Syrien ab (f. Kutahia) und behauptete es (Schlacht bei Nizib 1839), mußte es, von England gezwungen, 1841 der Pforte zurückgeben, erhielt aber für seine Familie die Erblichkeit in der Statthalterei zugesichert. Vgl. Ägypten (Sp. 219). Lit.: v. Prokeš-Osten, M., Vizetönig von Ägypten. Aus meinem Tagebuch 1826—41 (1877); Sir E. M. Murray, Memoir of M. A. (1898).

Mehemed Ali Pascha, türk. Feldherr, eigentlich Karl Detroit, * 18. Nov. 1827 Magdeburg, Sohn eines (hugenottischen) Hoboisten, † 6. Sept. 1878 Jassowa, entfloß 1843 als Schiffsjunge im Hafen von Konstantinopel zu Ali Pascha (f. Ali 4), trat zum Islam über, wurde 1853 Offizier und erlangte im Krimkrieg die Gunst Omer Paschas. 1875 befehligte er ohne Erfolg ein Korps gegen Serbien und Montenegro, wurde 1877 als Ruschir Oberbefehlshaber in Bulgarien. Hier behauptete er die Linie, konnte aber, daß sich Suleiman Pascha nicht mit ihm vereinigte, nichts ausrichten. 1878 erhielt er das Stadtkommando von Konstantinopel, wurde dann als Oberbefehlshaber in Albanien erschlagen.

Mehemed Emin Ali Pascha, (f. Ali 4). (gen. **Mehemed Pascha Kübrüsi** (d. h. der Jhrpriost), türk. Staatsmann, * 1810 Zypern, † 6. Sept. 1871 Konstantinopel, im franz. Heer gebildet, 1842 General, im Krimkrieg 1854 vorübergehend Großwesir, erstrebte, 1859 wieder Großwesir, die Umwandlung der Türkei von innen heraus, wurde 1861 wegen Hinneigung zu Rußland gestürzt. — Seine Gattin **Telek Hanum** schrieb (engl., 1872) ihre Selbstbiographie: »Dreißig Jahre im Harem« (deutsch von Sophir, 1873, 2 Bde.).

Mehemed Nischi Pascha Mütterdichim (»der überleber« [franz. militärische Werte]), türk. Staatsmann, * 1809 Sinope, † 26. März 1882, 1825 Soldat, Autodidakt, organisierte, seit 1850 Kriegsminister, 1853 die Reserve und war noch mehrmals Kriegsminister (1868, 1872, 1876, 1878) und Großwesir (1873—74); 1878 wurde er nach Magnesia bei Smyrna verbannt.

Mehinatu, Stamm der Aruaal im Kängäquellgebiet (Tasmanien). Vgl. auch Tafel »Naturvölker V«, 18.

Mehfeme (arab. »Gerichtsorte«), islam. Gerichtshof, in der Türkei bes. die geistl. Gerichte (»Scher'-Gerichte«).

Mehl, das aus Getreidekörnern auf Mühlen (f. d.) gewonnene Pulver, das verschiedene Zusammensetzung zeigt, je nachdem beim Mahlen eine mehr oder weniger vollständige Trennung der stoff- (Fleber-) reichern äußeren Schichten von dem innern, stärkeemehlreichen Kern des Samens stattfand. Vgl. Getreide (Sp. 102). Die äußersten Hüllen, vorzugsweise aus Holzfaser, enthalten keine Nährstoffe. Unter ihnen folgt eine Schicht aus großen, von Stärkemehl freien Zellen, die hauptsächlich stickstoffhaltige Substanzen enthalten. Innerhalb dieser Schicht liegen der Mehlkern und der fettreiche Embryo. Der innerste Teil des Kerns ist am weichsten und liefert beim Mahlen das weißeste M., das am wenigsten eiweißartige Substanzen enthält. Ihm folgt eine härtere Schicht, die beim ersten Beuteln des Mehles die weiße Grütze liefert, die wieder vermahlen wird und mit dem ersten Produkt das Brotmehl liefert. Die äußere Schicht des Mehlkerns ist noch härter, wird als graue Grütze abgefordert und gibt, da man sie stets mit Teilen der Hüllen, die im wesentlichen die Kleie bilden, gemischt erhält, beim Baden schwarzes Brot. Das in den stickstoffreichen Zellen vorhandene Eiweiß hat zwar an sich hohen Nährwert, da die Zellwände aber aus unverbaulichem Zellstoff bestehen und bei dem üblichen Mahlverfahren nur teilweise zerstört werden, so entzieht sich ihr Inhalt der Verdauung, sodaß aus durch das übliche Vermahlen hergestelltem kleiehaltigen M. gebadenes Brot (Bumpennidel, Kommißbrot) trotz seinem höheren Eiweißgehalt weniger nahrhaft ist als aus kleiefreiem M. bereitetes. Gegenwärtig wird nach besserem Verfahren M. hergestellt, bei dem die Zellen der Kleie zertrümmert sind (Vollkornmehl, Finalmehl). Aus diesen Mehlen bzw. einem Gemisch von ihnen mit kleiefreiem M. hergestelltes Brot soll Bumpennidel, Kommißbrot u. dgl. an Nährwert übertreffen. Ob diese Mehle auch wegen des Gehalts der Kleie an Vitamin (f. d.) Vorteile bieten, scheint zweifelhaft, da die Vitamine durch Hitze (beim Baden) zerstört werden.

Zur Zeit gilt M. für um so »feiner«, je weniger Kleie es enthält. Da die Kleie gefärbt ist, so ist das feinste M. auch das weißeste (Weißmehl aus Weizen; Schwarzmehl = kleiereiches Roggenmehl). Zusammensetzung:

Wichtigste Mehlsorten	Wasser	Eiweißstoffe	Fett	Stickstofffreie Extraktstoffe	Rohfaser	Mineralstoffe	Eiweißstoffe*	Stickstofffreie Extraktstoffe*
Weizenmehl, fein	12,03	10,88	1,13	74,69	0,30	0,52	12,23	85,49
Roggenmehl . .	12,58	9,62	1,44	73,84	1,35	1,17	11,00	84,46
Gersteimehl . .	14,06	12,20	2,44	68,47	0,89	1,86	15,43	79,67
Safermehl . . .	9,09	18,87	6,18	67,00	1,71	2,07	15,26	83,77
Bohnenmehl . .	10,57	23,23	2,14	58,02	1,78	3,36	25,98	65,88
Erbsenmehl . .	11,28	25,02	1,8	57,18	1,26	2,78	20,00	64,45

* In der Trockensubstanz.

Ein Vollkornmehl aus Roggen enthält: 12.12 v. H. Eiweiß, 2.3 Fett, 75.5 stickstofffreie Extraktstoffe, 1.75 Rohfaser, 2.1 Mineralstoffe; Finalmehl enthält z. B.: 18 Eiweiß, 45—55 Stärke, 3 Fett, 7—12 Rohfaser und 7 v. H. Mineralstoffe. An Mineralstoffen sind im M. Kalium, Natrium, Kalzium, Magnesium, Eisen und Phosphorsäure vorhanden.

Gutes M. ist gelblichweiß, riecht angenehm frisch und schmeckt süßlich. Zum sachgemäßen Vergleich der Farbe durch Eintauchen in Wasser hat Betar in Budapest ein bewährtes Verfahren (Betarisieren) angegeben. Dampfer Geruch und bitterer Geschmack deuten auf

Zersetzung oder Verunreinigung hin. Als zufällige Verunreinigungen kommen vor: Kornrade, Wachtelweizen, Mutterkorn, Raummelolch, Widen, Brandpilze, Schimmelpilze und Milben. Verfälscht wird M. (selten) mit Gips, Schwerpat. Kreide, Ton, Magnesit, Infusorienerde, Alaun, Kupfervitriol. Neuerdings wird M. gebleicht. Unterfucht wird es mit dem Mikroskop und chemisch. Der Feuchtigkeitsgehalt soll 10–15 v. H. nicht überschreiten. Die Menge des Klebers beträgt bei gutem Weizenmehl nie unter 25 v. H., meist bis zu 30 v. H. in feuchtem Zustand; er soll von zäher, zusammenhängender Beschaffenheit sein. Sehr wichtig ist die wasserbindende Kraft des Mehls; je mehr Wasser ein M. zur Bildung eines steifen, an den Fingern nicht klebenden, aber noch leicht knetbaren Teiges aufnimmt, um so mehr Brot liefert es. Weizenmehl bindet bis 60 v. H., Roggenmehl bis 52 v. H. Wasser. Vgl. Neurometer und Farinometer. Mehlpaprate, s. d. über Kleie s. d. — Lit.: s. Mühle.

Mehlaulen, Gutsbezirk in Ostpreußen, Kr. Labiau, (1925) 355 meist ev., Knotenpunkt der Bahn Königsberg-Tilsit, hat AG., Dörfl., Sägewerke, Mühlen und Holzhandel.

Mehlbaum (Mehlbeerbäum), s. Sorbus.

Mehlbirn, s. Sorbus.

Mehlbrust (Bastardnachtigall), s. Gartensänger.

Mehlborn (Mehlfäächchen), s. Mespilus.

Mehle (Schliche), in der Aufbereitung Erze von 1–0,25 mm Korngröße.

Mehlem, Landgemeinde in der Rheinprovinz, Landkreis Bonn, (1925) 2410 meist kath. Ev., am Rhein, dem Drachenfels gegenüber, an der Bahn Bonn-Koblenz, hat Schanotte, Tonwaren-, Dauermäschefabriken und Basaltbrücke.

Mehleextrakte, s. Mehlpaprate.

Mehlfrüchte, s. Zerealien.

Mehlführung, in der Aufbereitung eine besondere Art Stromapparat.

Mehlig, Beschaffenheitsangabe für Getreidekörner, s. Glasigkeit.

Mehlis, ehemalige thüring. Stadt, s. Zella-Mehlis. **Mehlis**, Georg, Philosoph, * 8. März 1878 Hannover, Schüler Windelbands, vertritt den Neudealismus und die Philosophie der Werte, schrieb: »Schellings Geschichtsphilosophie« (1906), »Die Geschichtsphilosophie A. Comtes« (1909), »Zb. der Geschichtsphilosophie« (1915), »Gestalten des Krieges; Einführung in ein System der Religionsphilosophie« (1917), »Probleme der Ethik« (1918), »über Formen der modernen Lyrik u. Epik« (1922), »Die deutsche Romantik« (1922), »Spinoza« (1923), »Plotin« (1924), »Das Böse in Sittlichkeit u. Religion« (1926), »Die Mystik« (1926).

Mehlkäfer (*Tenebrio molitor* L.; Abb.), Käfer aus der Familie der Tenebrioniden, 15 mm, langgestreckt,



Mehlkäfer (a) und
Mehlwurm (b).

pechbraun, findet sich häufig bei Weizen usw., auf Böden, unter Mehlstößen usw., wo sich auch die bräunlichgelbe, glatte Larve (Mehlwurm) entwickelt, die von Mehl, Kleie, Brot usw. lebt. Die Larve kann bei starker Vermehrung schädlich werden; sie wird als Futter für Stubenvögel und Terrarieneiere in Töpfen gezüchtet; ab und zu gibt man Apfel-, Rüben- oder Kartoffelscheiben zu dem Mehl und Brot hinzu. Verpuppung Ende Juli; nach einigen Wochen schlüpft der Käfer aus.

Mehlstaß, s. Triasformation.

Mehlkasten, Behälter bei der Aufbereitung zur Herstellung der Triibe aus feinem Erzform und Wasser.

Mehlkreide, sw. Vergnülch.

Mehlmotte, s. Zünsler.

[müllerei.

Mehlmüllerei, s. Beilage »Mühlen«; vgl. Schäl-

Mehlpilz, s. Agaricus und Tafel »Pilze I«, 6.

Mehlpaprate (präparierte Mehle), einfache oder gemischte Mehle verschiedener Art, die durch Dämpfen unter hohem Druck, Behandeln mit Diastase, Zusatz von Kaliumkarbonat usw. aufgeschlossen, verdaulich gemacht, auch mit Zusatz, Gewürzen usw. gemischt sind. Mehleextrakte sind z. T. nur sehr feine Mehle (vgl. Grünlern) oder Malzertrakte: Mehl mit Malz behandelt, die dextrin- und zuderhaltige Masse im Vakuum verdampft.

Mehlpulver, zerriebenes Schießpulver, wird in der Feuerwerkerei benutzt.

Mehlsack, Stadt in Ostpreußen, Kr. Braunsberg, (1925) 4267 meist kath. Ev., Knotenpunkt der Bahn Königsberg-Allenstein, hat Schloß, AG., Maschin-fabrik, Mühlen, Sägewerke, Ziegeleien, Getreide- und Viehhandel. — Das 1309 genannte Dorf M. nebst der Kapittelsburg wurde 1312 Stadt. [C. VIII.

Mehlsalpeter, s. Beilage »Kaliumverbindungen«

Mehlschichte, s. Weben.

Mehlschmurgel, Pflanzenart, s. Chenopodium.

Mehlschraube (Mehlschnecke), s. Transportvorrichtungen.

Mehltau, Pflanzenkrankheit, s. Meltau.

Mehlwanne, s. Mehlsäfer.

Mehmed, türk. Name, sw. Mohammed.

Mehmert, 1) Paul, Politiker, * 7. Mai 1852 Rittergut Mösterlein (Sachsen), † 18. Juli 1922 Krageron (Norwegen), Jurist, seit 1885 Direktor des Landwirtschaftlichen Kreditvereins in Sachsen, gehörte 1885–1909 der sächsischen Zweiten Kammer als Mitglied, 1899–1909 als Präsident an, wurde dann in die Erste Ständekammer berufen und saß 1890–93 als Kon-servativer im Reichstag.

2) Ernst, Anatom, * 21. Febr. 1864 Petersburg, † 17. Nov. 1902 Halle als Professor und Professor (seit 1898), arbeitete über vergleichende Anatomie und Entwicklungs-geschichte, schrieb: »über das Os pelvis der Vögel« (preisgekr., 1886), »Kainogenese als Ausdruck differenter phylogenetischer Energien« (1897), »Biomechanik, erschlossen aus dem Prinzip der Organogenese« (1898), »über topographische Altersver-änderungen des Atmungsapparates« (1901) u. a.

Mehreran, Zisterzienserabtei, s. Bregenz.

Mehrer des Reiches, ein Titel der deutschen Könige als Übersetzung des römischen Kaisertitels Augustus, zuerst 1315 bei Ludwig dem Bayern. [(Sp. 207).

Mehrfachexpansionsmaschine, s. Dampfmaschine

Mehrfachfernsprechen, mehrere Gespräche auf einer Fernsprechkleitung führen. Die Aufgabe ist verwickelter und anders als die der Mehrfachtelegraphie (s. Telegraph). Mehrere Erfinder, zuerst Ernst Ruhmer (* 15. Dez. 1878 Berlin), dann der Amerikaner Squier, übernahmen Einrichtungen von der drahtlosen Telegraphie bzw. Telephonie: als Träger der Fernsprechkströme werden kontinuierliche hochfrequente elektrische Schwingungen benutzt, und die Wellen-erzeuger (Bogenlampe nach Poulsen) werden an die Leitung geschaltet. Die Schwingungen müssen so hohe Frequenz haben, daß ihre Schwingungszahl über die vom Ohr wahrnehmbare hinausgeht; benutzt werden Wellen von der Frequenz 20000–100000. Wellen verschiedener Frequenz können gleichzeitig die Leitung

durchlaufen, ohne sich zu beeinflussen. Wenn man z. B. vier Wellenerzeuger annimmt und in den Stromkreis jedes Wellenerzeugers ein Mikrophon einschaltet, so befördern die vier verschieden frequenten Schwingungen gleichzeitig die Sprechströme aller vier Mikrophone zum andern Leitungsende. Um sie dort gleichzeitig wahrnehmbar zu machen, sind vier Empfängerkreise notwendig, von denen je einer auf die Schwingungszahl des ihm entsprechenden Senders mit dem in der drahtlosen Telegraphie gebräuchlichen Mitteln (Selbstinduktionspulen, Kondensatoren und Drosselschleifen) abgestimmt wird.

1912 und nach dem Weltkrieg stellte auch das Telegraphentechnische Reichsanstalt Versuche an, wobei zur Erzeugung der schnellen Trägerwechselströme als einfachste und vollkommen betriebssichere Mittel Kathodenröhren verwendet wurden. Für jedes Wechselstromgespräch ist an jedem Leitungsende je ein Wechselstromsender und -empfänger notwendig, und zwar liefert jeder Sender eine bestimmte Frequenz.

Eine andre Art M. ist bereits seit etwa 1900 im Betrieb; dabei wird jede Leitung 12-fach ausgenutzt. Zwei Fernsprechkabelsysteme lassen sich durch Einschaltung von Drosselspulen (Abzweigspulen) derart zusammenschalten, daß gleichzeitig drei Gespräche ohne gegenseitige Störung auf ihnen geführt werden können. **Mehrfachmetall**, durch Plattieren (s. d.) miteinander verbundene Metalle zur Verwendung bei Schmuck- und Gebrauchsgegenständen (z. B. Rannen, Bestecke usw.); vgl. Plattierte Waren.

Mehrfachtelegraphie, s. Telegraphie.

Mehrfachgrigheit, s. Hand (Sp. 1017).

Mehrheitsparteien, die Parteien, deren Fraktionen jeweils in einer parlamentarischen Körperschaft die Mehrheit besitzen und bei parlamentarischer Regierungsweise die Regierung stellen und unterstützen.

Mehrheitssozialdemokratie, Bezeichnung für die Sozialdemokratische Partei nach Abspaltung der »Arbeitsgemeinschaft« (März 1916). S. Sozialdemokratie.

Mehring, Franz, polit. Schriftsteller, * 27. Febr. 1846 Schlawe, † 28. Jan. 1919 Berlin-Grünwald, anfangs Mitarbeiter freisinniger Zeitungen, unter dem Sozialistengesetz Sozialdemokrat, stand zeitweilig außerhalb der Sozialdemokratischen Partei und hielt sich zuletzt ganz links. Er schrieb: »Geschichte der deutschen Sozialdemokratie« (1877; freisinnig-bürgerlich), »Geschichte der deutschen Sozialdemokratie« (1897, 4 Bde.; sozialistisch), »Die Lessing-Legende« (1893), »Karl Marx« (1918; 4. Aufl. 1923) und gab »Aus dem literarischen Nachlaß von Marx, Engels und Lassalle« (1902) heraus. [1051].

Mehrlader, s. Handfeuerwaffen (Sp. 1049 und

Mehrlingsschwangerschaft, Schwangerschaft, wobei die Gebärmutter zwei bis fünf Früchte (Ziinfelinge) gleichzeitig enthält.

Mehrfachstrom (Drehstrom), **Mehrfachstrommaschine**, **Mehrfachstrommotoren** (Drehstrommotoren), s. Elektromotoren und Weilage »Elektrische Maschinen« (S. IX u. X).

Mehrstimmentwahlrecht (Pluralwahlsystem), Wahlrecht, bei dem ein Teil der Wahlberechtigten nach Alter, Vermögen und Vorbildung eine oder mehrere Zusatzstimmen erhält. Vgl. Wahlrecht. [210].

Mehrstoffkraftmaschine, s. Dampfmaschine (Sp.

Mehrstufig heißt bei Kraftmaschinen die stufenweise in verschiedenen Zylindern nacheinander erfolgende Expansion des gespannten Dampfes oder Betriebsgases oder bei Kompressoren (s. d., Sp. 1628) die stufen-

weise Kompression in mehreren Zylindern; s. Dampfmaschine (Sp. 207); vgl. auch Lokomobilen (Sp. 1141). **Mehrwert**, nach R. Marx (s. d. 3) der Unterschied zwischen dem Wert der Arbeitsleistung und dem Arbeitslohn. Der Wert der Waren entspricht nach Marx der Arbeitszeit (vgl. Arbeitswerttheorie), die zu ihrer Herstellung nötig ist. Der Wert der »Ware Arbeitskraft« ist also gleich der Arbeitszeit, die notwendig ist, um das herzustellen, was der Arbeiter und seine Familie unbedingt zum Leben brauchen. Der Arbeiter erhalte einen Lohn, der gerade hinreicht, um die zum Ersatz verbrauchte Arbeitskraft notwendigen Erzeugnisse zu kaufen. Dieser Lohn sei das Entgelt für die Arbeitszeit, die der Arbeiter brauchen würde, wenn er diese Produkte selbst herstellte. Diese »notwendige« Arbeitszeit sei stets kürzer als die Zeit (die wirkliche Arbeitszeit), die der Arbeiter tatsächlich vom Kapitalisten beschäftigt wird. Der Arbeiter produziere in der »notwendigen« Arbeitszeit den Gegenwert seines Lohnes. Was er in der folgenden Zeit produziert, eigne sich der Kapitalist auf Grund seiner wirtschaftlichen Macht, des Besitzes der Arbeitsgeräte, unentgeltlich an. Um dem M. werde der Arbeiter »ausgebeutet«. über die Einwendungen gegen diese Theorie vgl. Arbeitswerttheorie. Lit.: v. Büchmann, *Was wert*, Zum Abschluß des Margischen Systems (in »Festschrift für Karl Kautsky«, 1896).

Mehrwertversicherung, bezweckt Versicherungsschutz der tatsächlichen (nicht wie beim »imaginären Gewinn« [s. d.] der zu erwartenden) Werterhöhung eines Objekts. Als Vorsorgeversicherung findet sie sich z. B. in Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung, wo neue Sachen (Waren beim Kaufmann), und in der Haftpflichtversicherung, wo neue Gefahren nach Versicherungsabschluß, oft unerhofft, hinzukommen und Versicherungsdruck bedingen, bevor der Versicherer von der Gefahrerweiterung benachrichtigt werden **Mehrzahl** (lat. Pluralis), s. Numerus. [fam.]

Mehrzylindermaschine, s. Dampfmaschine (Sp. 207 und Weilage, S. III).

Mehs (engl. Mace, spr. meß), chinesisches Gewicht = 10 Yen oder 3,78 g; auf den Suluinseln = 3,78 g; in Vambachermaschine auf Bornéo = 2,485 g; auf Celebes für Edelmetalle = 2,486 g.

Mehra, Sir (seit 1904) Pherozeshah Merwanji, ind. Politiker, * 1845 Bombay, † das. 6. Nov. 1915, Advokat, 1869 Friedensrichter, seit 1872 im Reform der britisch-ind. Zivilverwaltung bemüht, Mitgründer des Indischen Nationalkongresses, den er 1890 leitete, seit 1915 Vizelkanzler der Universität Bombay, setzte sich im Weltkrieg dafür ein, daß Indien die Reichsinteressen unterstützte. Lit.: S. B. Modh, *Life of Sir P. M. M.* (1921, 2 Bde.); Sir Dinshah Wacha, *Rise and Growth of Bombay Municipal Government* (1913).

Méhul (spr. meül), Etienne Nicolas, franz. Komponist, * 22 Juni 1763 Givet, † 18. Okt. 1817 Paris, 1795 Mitglied der Academie, noch heute bekannt durch seine Oper »Joseph in Ägypten« (1807), ist neben Cherubini eine der bedeutendsten Erscheinungen der französischen Oper der Empirezeit. Außer über 40 Opern schrieb er wenige Symphonien, Sinfonischer Art, einige Klaviersonaten, Kantaten und, besonders während der Revolutionszeit, patriotische Hymnen. Lit.: Pougin, *M., sa vie, son génie, son caractère* (2. Aufl. 1892).

Mehun-sur-Yèvre (spr. meün-sür-jèvre), Stadt im franz. Dep. Cher, Arr. Bourges, (1921) 5382 Einw., an der Orléansbahn, hat Porzellanindustrie. [Mey.]

Mei, Lew Alexandrowitsch, russ. Dichter, sow.

Meibom, 1) Heinrich, Geschichtsforscher, * 4. Dez. 1555 Lemgo, † 20. Sept. 1625 Helmstedt, seit 1583 Professor daselbst, hinterließ »Opuscula historica rerum germanicarum« (1660).

2) Markus, Musikgelehrter, * 1626 Tönning (Schleswig), † 1711 Utrecht, lebte in Holland, in Ost- und Dänemark in verschiedenen Stellungen, zuletzt als Professor in Amsterdam. Seine Ausgabe der musikalischen Schriften des Aristoxenos, Eustheides, Nikomachos, Alypius, Gaudentios, Bakchios und Aristides Quintilianus mit lat. Übersetzung und Kommentar »Antiquae musicae auctores septem«, 1652) ist ein unentbehrliches Quellenwerk.

3) Heinrich (der Jüngere), Anatom, Sohn des Arztes Joh. Heinr. M. (* 1590, † 1655), * 29. Juni 1633 Lübeck, † 26. März 1700 Helmstedt, daselbst 1664 Professor der Medizin, 1678 auch der Geschichte und der Poesie, Entdecker des blinden Loches in der Zunge (Meiboms Loch), der benachbarten Warzen und der Meibomschen Drüsen (s. d.).

Meibomsche Drüsen (Glandulae tarsales [Meibomi]), Drüsen, die in den Augenlidern liegen, mit langen Gängen an deren freien Rändern münden und das Sebum palpebrale, die sog. Augenbutter (s. d.), absondern. Krankhaft in den Drüsengängen gehäuft, bildet sie Verhärtungen, die sog. Hagellöcher (s. Hagellorn). S. auch Taf. »Auges des Menschen« mit Text.

Weid, Hans, Maler und Radierer, * 3. Juni 1883 Pforzheim, seit 1919 Prof. an der Kunstakademie Berlin, studierte auf der Akademie in Karlsruhe und widmete sich unter Einfluß Slevogts bes. der Radierung.

1911 erschien der Zyklus »Othello«, 1912 der des »Don Juan«, 1916—26 der der Bibel. M. hat auch zahlreiche Bücher illustriert, darunter Schillers »Wallenstein«.

Weidau-Pf., Ort in Südbavien, s. Waidanpf.

Weiderich, bis 1905 Stadt, seitdem in Duisburg eingemeindet. Lit.: F. J. Graeber, Taufendjahr. Geschichte von M. 874—1874 (2. Aufl. 1893).

Weidinger, Johann Heinrich, Technolog und Abhyßer, * 29. Jan. 1831 Frankfurt a. M., † 11. Okt. 1905 Karlsruhe als Professor (1869—1904), Erfinder eines im Telegraphenbetrieb vielbenutzten galvanischen Elements (Weidingerselement, 1859; s. Galvanisches Element, Sp. 1334), der Isolierschicht in Eischränken (1867), der Kochflie, eines Füllofens (Weidingerofen, 1870; s. Zimmervöfen) und eines Waschofens (1886). [1884].

Weidingerselement, s. Galvanisches Element (Sp. 1334).

Weidling (Ober- und Unter-W.), ehemals Vorort, seit 1890: 12. Wiener Gemeindebezirk.

Weidner, Ludwig, Maler, * 18. April 1884 Bernstadt (Schlesien), hat sich besonders durch seine ausdrucksvollen Köpfe unter Einfluß van Goghs in Zeichnungen und Radierungen bekannt gemacht.

Weier, sw. Water. [Asperula.

Weier, Pflanzengattung, s. Stellaria; auch sw.

Weier, 1) Hermann Heinrich, Gründer und Präsident des Norddeutschen Lloyd, Bergwerks- und Hüttenbesitzer, * 16. Okt. 1809 Bremen, † das. 17. Nov. 1893, 1848 Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung und 1867—87 des Reichstags (national-liberal). Lit.: F. Hardegen, S. S. M. (1920).

2) John. Germanist, * 14. Juni 1814 Bremen. 1899—1912 Professor in Basel, seither in Freiburg i. B., verdient um die Volksliedforschung, gründete den »Verband der deutschen Vereine für Volkskunde«, leitete das Deutsche Volkslied-Archiv in Freiburg, schrieb: »Vollst. Studentensprache« (1894), »Kunstlied und

Volkslied in Deutschland« (1906), »Kunstlied im Volksmunde« (1906), »Volksliedstudien« (1917).

3) Matthias, kath. Philosoph, * 12. Febr. 1880 Bilsheim (Bayern), seit 1920 Professor in München, 1923 in Dillingen, 1927 in Darmstadt, vertritt einen theistischen Idealismus, schrieb: »Die Lehre des Thomas von Aquino, De passionibus animae in quellenanalytischer Darstellung« (1912), »Descartes und die Renaissance« (1914), »Der Seelenbegriff in der modernen Psychologie« (1921) u. a.

Weier, Otto Georg Alexander, prot. Kirchenrechtslehrer, * 27. Mai 1818 Zellerfeld, † 24. Dez. 1892 Hannover, 1847 Professor in Göttingen und im selben Jahr in Königsberg, 1850 Greifswald, 1851 Rostock, 1874 Göttingen, 1885 Präsident des Landeskonfistoriums in Hannover, schrieb: »Zur Geschichte der römisch-deutschen Frage« (1871—74; 1885, 3 Tle.), »Institutionen des gemeinen deutschen Kirchenrechts« (1845; 3. Aufl. u. d. T.: »Ab. des deutschen Kirchenrechts«, 1869), »Die deutsche Kirchenfreiheit und die künftige kath. Partei« (1848), »Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht« (1852—53, 2 Bde.), »Die Grundlagen des luth. Kirchenregiments« (1864), »Einleitung in das deutsche Staatsrecht« (1861; 2. Aufl. 1884).

Weierbrief (Maierbrief), s. Maier. [1884] u. a.

Weierding (Bauernsprachen), s. Bauerngerichte.

Weierdinggut, s. Landgut.

Weierel, i. Maier und Milchwirtschaft.

Weier-Graefe, Julius, Kunstschriftsteller, * 10. Juni 1867 Melchiga (Rumänien), durch den Roman »Nach Norden« (1893) bekannt, 1895 Mitgründer der Zeitschrift »Pan«, gab in Paris (seit 1895) 1896—1900 die Zeitschrift »L'Art décoratif«, 1900 »Germinal« heraus und setzte sich als einer der ersten für die großen Meister des französischen Impressionismus ein. Seine Ideen faßte er zusammen in dem Werk »Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst« (1904, 3 Bde.; 3. Aufl. 1920). 1905 griff er in seinem Buch »Der Fall Böcklin«, einer programmatischen Schrift für den Impressionismus, die spätere Kunst dieses Meisters an. 1917 gründete er die Marées-Gesellschaft. Er schrieb ferner: »Der junge Menzel« (1906), »S. v. Marées und sein Werk« (1912, 3 Bde.), »Vincent van Gogh« (1907; 6. Aufl. 1911; große Ausg. 1921), »Edouard Manet« (1917), »Cézanne und sein Kreis« (1907; 5. Aufl. 1923), »Dostojewski der Dichter« (1926), »Pyramide und Tempel« (1927) u. a. Lit.: »F. M. Widmungen zu seinem 60. Geburtstag« (1927).

Weiergut (Maiergut), s. Maier; vgl. Landgut.

Weier Helmbrecht, s. Bernher der Gärtner.

Weierhof (Maierhof), s. Maier; vgl. Landgut.

Weierovizs (spr. wisch), Zygfrieds Anna, lett. Staatsmann, * 6. Febr. 1887 Durben bei Libau, † 22. Aug. 1925 bei Tatum, Lehrer, später Banddirektor in Riga, 1917 Mitglied des lettischen Nationalrats, wurde nach Ausrufen der Republik Lettland 18. Nov. 1918 mit der Führung der Außenpolitik betraut und war Mitglied der lettischen Abordnung bei den Friedensverhandlungen in Versailles. Eine Reise M. 1920 nach Rom, Paris und London hatte die de jure-Anerkennung Lettlands durch die Entente-Staaten zur Folge. Ferner nahm M. an der Genuea-Konferenz teil und erwirkte Lettlands Aufnahme in den Völkerbund. M. war einer der Führer im lettischen Bauernbund und hatte neben dem Außenministerium zweimal (1921 bis 1923, 1923—24) das Ministerpräsidium.

Weierrecht, s. Kolonat.

Weigen, Johann Wilhelm, Insektenforscher, * 3.

Mai 1764 Meigen bei Solingen, † 11. Juli 1845, schrieb: »Systematische Beschreibung der bekannten europäischen zweiflügeligen Insekten« (1818–38, 7 Bde.; Bd. 1 u. 2 in 2. Aufl. 1851), »Systematische Beschreibung der europäischen Schmetterlinge« (1827 bis 1832, 4 Bde. mit 125 Tafeln).

Meighen (spr. mēgen), Arthur, kanad. Staatsmann, * 16. Juni 1874 Anderson (Ontario), 1903 Rechtsanwalt, 1908 ins Unterhaus gewählt, 1913 Solicitor-General von Kanada, 1917 Staatssekretär für Kanada und Minister für Bergwerke, im gleichen Jahr Innenminister und Leiter der indischen Angelegenheiten, 1918 im Reichskriegsabinett, 1920–21 Premier- und Außenminister. Vgl. Kanada (Sp. 927).

Meije, La (spr. lä-mäis, mundartliche Bezeichnung für »Mittagspitze«), Gipfel des Pelvourmassivs der Dauphin-Alpen, 3987 m hoch, von Gletschern umgeben, wurde erstmalig 1877 erstiegen.

Meiji (spr. meischī, verkleinerte Regierung), Ehrentitel des Kaisers Meiji (s. Japan (Geschichte), Sp. 250).

Méjico (spr. mešits), span. Schreibweise für Mexiko.

Mejillones (spr. mešijljonēs), Salpeterhafen in Nordchile, etwa 6000 Ew., hat Bahn nach Antofagasta.

Meikle (spr. mīl), Henry William, schott. Geschichtsforscher, * 1880 Edinburgh, Sekretär und Bibliothekar des Instituts für historische Forschung in London, schrieb »Scotland and the French Revolution« (1920) und gab »Correspondence of the Scots Commissioners in London 1644–46« (1917) heraus.

Meil, Johann Wilhelm, Zeichner und Kupferstecher, * 23. Okt. 1733 Altenburg, † 2. Febr. 1805 Berlin, daselbst 1791 Rektor der Akademie, schuf zierliche Bucherillustrationen und Vignetten (vgl. Tafel »Bücherzeichen«, 6, bei Sp. 1001).

Meile, Wegmaß, bei den alten Römern (mille passuum) = 1000 Schritt = 1477,5 m. Die geographische M. ist gleich $\frac{1}{16}$ des Äquatorgrades = 7420,439 m; als Grundlage der Landesvermessung wurde sie in England um 96 mm länger, in Preußen 535 und in Frankreich 1015 mm kürzer angenommen. Die frühere spanische Legua geographica, $17\frac{1}{2}$ auf den Grad, = 6349,75 m; die altfranzösische Lieue de 25 au degré = 44 52,263 m sowie Lieue marine oder de 20 au degré = 5564,9 m. Die Landesmaßeilen wurden meist als ein die Landesmaße ergänzendes Großmaß willkürlich durch Vervielfachung der Rute usw. gewonnen (jetzt gilt das Kilometer). So war in Preußen, Meßlenburg, Pommern die M. = 2000 Ruten = 7532,48 m, in Sachsen (Postmeile) = 7500 m, in Bayern (deutsche geographische M.) = 7420,44 m, in Baden (2 Wegstunden) = 8883,89 m, in Österreich-Ungarn (Postmeile) = 4000 Wiener Klafter = 7585,94 m, in Großbritannien (statute Mile) = 1609,81 m, in Frankreich (lieue de poste) = 2000 Toises (Toisen) = 3398,07 m, in Spanien (milla legal) = 1851,85 m, in Portugal (milha inglesa) = 1609 m. S. auch Seemeile.

Weilen, Bezirkshauptort im Schweiz. Kanton Zürich, (1920) 3881 Ew., 412 m ü. M., am Züricher See und an der Bahn Zürich-Rapperswil, hat Weinbau, Seidenindustrie, liefert alkoholfreie Weine. 4 km nordö. der Farnenstiel, 853 m ü. M. Südöstlich von M. wurden 1854 die ersten Fahlbautenreste entdeckt.

Weilenbafen, Valen (i. d.) am Anfang und Endpunkt einer genau abgemessenen Strecke von Seemeilen (i. d.) an der Küste; dienen zur Bestimmung der Schiffsgeschwindigkeit bei Probefahrten (Weilenfahrten).

Weiler (Kohlenweiler), s. Kohle (Sp. 1512).

Weilhac (spr. mājā, Henri, franz. Lustspielbildner, * 21. Febr. 1831 Paris, † das. 6. Juli 1897, seit 1838 Mitglied der Akademie, hatte zuerst größern Erfolg mit dem Einakter »L'Autographe« (1859), einer Satire auf die Autoreneitelkeit, arbeitete 1861–81 mit Palévy (i. d. 3.) zusammen: die durch Offenbachs Musik bekannten Operetten »La belle Hélène« (1864), »Barbe-bleue« (1866), »La vie parisienne« (1866), die Romödien »Frou-frou« (1869) und »Le Réveillon«, aus der Strauß' »Fledermaus«-Text entstand (1872), der Operntext für Bizets »Carmen« (1875) u. a. Mit Gille (i. d. 1.) schrieb er den Operntext für Massenets »Manon« (1884) u. a., allein die Lustspiele »Gotte« (1886), »Désirée« (1888), »Ma cousine«, sein Meisterwerk (1890).

Weili, Friedrich, schweiz. Jurist, * 2. April 1848 Hinwil (Zürich), † 15. Jan. 1914 Zürich als Professor (seit 1885), schrieb: »Das Telegraphenrecht« (1871; 2. Aufl. 1873), »Das Telephonrecht« (1885), »Das Recht der modernen Verkehrs- u. Transportanstalten« (1888), »Die Kodifikation des internationalen Zivil- und Handelsrechts« (1891), »Geschichte und System des internationalen Privatrechts im Grundriss« (1892), »Institutionen der vergleichenden Rechtswissenschaft« (1898), »Internationale Eisenbahnverträge und speziell die Berner Konvention über das internationale Eisenbahnfrachtrecht« (1897), »Die Gesetzgebung und das Rechtsstudium der Neuzeit (1894), »Das internationale Privatrecht und die Staatenkonferenzen im Haag« (1902), »Das internationale Zivil- und Handelsrecht« (1902, 2 Bde.), »Das internationale Zivilprozessrecht« (1904–06, 3 Tle.), »Zb. des internationalen Konfuziusrechts« (1909).

Weilshios (griech., »der Wilde«), Beiname mehrerer Götter, bes. des Zeus als Sühngottes. Vgl. Entführen.

Weiling, chinef. Gebirgspass, s. Weining.

Weillet (spr. mājā), Antoine, franz. Indogermanist, * 11. Nov. 1866 Moulins, 1906 Professor am Collège de France, gewann enge Fühlung mit der deutschen Sprachwissenschaft und veröffentlichte: »Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique« (1903), »Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes« (1903, 5. Aufl. 1922; deutsch 1909), »Les dialectes indo-européens« (1908), »Aperçu d'une histoire de la langue grecque« (1913; deutsch von Weiler, 1920), »Les langues de l'Europe nouvelle« (1918) u. a., mit J. Vendryes: »Traité de grammaire comparée des langues classiques« (1924), mit M. Cohen u. a.: »Les langues du monde« (1924).

Weimane, afghan. Provinz, s. Raimane.

Weinardus, Wilhelm, Geograph und Meteorolog, * 14. Juli 1867 Oldenburg, 1906 Professor in Münster, 1920 Göttingen, gab außer Aufsätzen in Fachzeitschriften heraus: »Ergebnisse der deutschen Südpolar-Expedition 1901–03«, Bd. 3 u. 4: »Meteorologie, mit Atlas« (1909–23).

Weinberg (Bad M.), Dorf in Lippe, Amt Detmold, (1925) 1629 meist ev. Ew., 210 m ü. M., im Lippeischen Wald, an der Bahn Detmold-Altenbeken (Station Horn-M.), hat Bittersalzquelle, Kohlen- und Eisenquellen sowie Schwefelmoorschlammbäder (1926: 3130 Badegäste).

Weinders, Franz von, brandenburg. Staatsmann, * 25. Nov. 1630 Bielefeld, † 22. April 1695 Berlin, schloß den Frieden von Brossen (1673) und den von Saint-Germain (1679) mit Frankreich ab und gehörte zu den einflussreichsten Räten des Großen Kurfürsten in dessen letzter Lebenszeit. Lit.: A. Strecker, Franz von M. (1892).

Meinecke, 1) Gustav, Kolonialpolitiker, * 15. Febr. 1854 Stendal, † 11. April 1903 Berlin, Journalist in Nordamerica, 1887 Schriftleiter der »Deutschen Kolonialzeitung«, Herausgeber des »Deutschen Kolonialkalenders« und des »Kolonialen Jahrbuchs«, schrieb: »Aus dem Lande der Suaheli« (1895), »Katechismus der Auswanderung« (1896), »Deutschland und seine Kolonien I. J. 1896« (1897) u. a.

2) Friedrich, Geschichtsforscher, * 30. Okt. 1862 Salzweil, 1901 Professor in Straßburg, 1906 Freiburg i. Br., 1914 Berlin, schrieb: »Die deutschen Gesellschaften und der Hoffmannsche Bund« (1891), »Das Leben des Generalfeldmarschalls Hermann von Boyen« (1896–99, 2 Bde.), »Das Zeitalter der deutschen Erhebung 1795–1815« (1906; 3. Aufl. 1924), »Weltbürgertum und Nationalstaat« (1908; 6. Aufl. 1922), »Von Stein zu Bismarck« (1909; 2. Aufl. 1910), »Die deutsche Erhebung von 1914« (1915; 15. Aufl. 1925), »Persönlichkeit und geschichtliche Welt« (1918; 2. Aufl. 1923), »Idee der Staatsräson in der neuern Geschichte« (1924; 2. Aufl. 1925) u. a., gibt seit 1893 die »Historische Zeitschrift« heraus.

Meineid (vom mhd. mein, »falsch«, *Falsch eid*, lat. Perjurium), die eidliche Bestätigung einer dem Schwörenden als unwahr bekannten Angabe oder Aussage (falsches Schwören). Während das kanonische Recht und noch die Carolina (Art. 107, 108) die Tat als Religionsverbrechen bestrafen, faßt das moderne Strafrecht den M. als Verbrechen gegen öffentliche Treue und Glauben auf. Das StGB. begreift unter M. im allgemeinen den vorzüglich falschen Parteieid im Zivilprozeß (M. im engeren Sinne, Strafe Zuchthaus von 1 bis 10 Jahren, § 153) und das vorzüglich falsche beschworne Zeugnis und Gutachten (gleiche Strafe, § 154). Wesentlich falsche Versicherung an Eides Statt ist mit Gefängnis von einem Monat bis zu 3 Jahren bedroht (§ 156). Auch der fahrlässige *Falsch eid* wird nach § 163 bestraft (Gefängnis von einem Tag bis zu einem Jahr). Anstiftung unterliegt denselben Strafen wie der M. selbst. Auch die unternommene Verleitung zu einem nichtgeleisteten M. sowie die Verleitung zum *Falsch eid*, bei dem der Schwörende in gutem Glauben eine unwahre Tatsache eidlich erhärtet, jund nach § 159, 160 strafbar. Nachträgliche Widerruf bewirkt Strafmäßigung beim vorzüglichlichen M. (§ 158), Strafaufhebung beim fahrlässigen *Falsch eid* (§ 163, Abs. 2). Der wegen M. Bestraft ist (§ 161) dauernd unfähig, als Zeuge oder Sachverständiger eidlich vernommen zu werden. — In Österreich (§ 199a, 204 StGB.) wird der M. als Betrug mit schwerem Kerker bis zu 10 Jahren, u. U. mit lebenslangem schweren Kerker bestraft. — Vgl. Eid und Eidesbruch. *Lit.*: Liszt, M. und falsches Zeugnis (1876) und Die falsche Aussage vor Gericht oder öffentlich. Behörde. Binding, Eb. des gemeinen deutschen Strafrechts, bes. Teil, Bd. 2 (1904); Jacobsohn, Die Fähigkeit zum M. (1920).

Meinecke, August, Althilistolog, * 8. Dez. 1790 Soest, † 12. Dez. 1870 Berlin, daselbst 1826–57 Direktor des Zoologischen Museums, alexandrinische Dichter (1843) u. a. heraus. *Lit.*: J. Ranke, M. M. (1871).

Meinel, Wilhelm, bayer. Staatsmann, * 24. Nov. 1865 Ansbach, † 22. März 1927 München, seit 1895 im bayerischen Staatsministerium des Innern, zuletzt Ministerialrat, war 1920–26 Handelsminister.

Meiner, Arthur, Verlagsbuchhändler, * 28. Juni 1865 Leipzig, kaufte 1890 die Verlagsbuchhandlung Johann Ambrosius Barth in Leipzig (gegr. 1780), 1892 die mediz. Abt. des Verlags Ambrosius Barth in Leipzig (gegr. 1851), 1908 den Verlag Leopold Voß in Hamburg (gegr. 1791) und 1917 den Verlag Curt Kabisch in Leipzig. Hauptgebiete des Verlags: Physik, Chemie, Medizin und Psychologie.

2) Felix, Stiefbruder des vorigen, Verlagsbuchhändler, * 25. März 1883 Leipzig, Inhaber der Verlagsbuchhandlung F. M. (gegr. 1911) und der Dylsch Buchhandlung (gegr. 1660). Verlagswerke sind: »Geschichte der Ethik«, »Der Deutsche Geschichtskalender«, »Chronik der Ereignisse der Gegenwart« u. a.; die Sammlungen: »Philosophische Bibliothek« nebst Taschenausgaben, »Wissen und Forschen«, »Die Wissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen«; die Zeitschrift »Annalen der Philosophie und philosophischen Kritik«. Die Dylsch Buchhandlung gibt die »Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit« u. a. heraus.

Meinerdorf, Dorf in Sachsen, Amtsh. Chemnitz, (1925) 2234 Ew., im Erzgebirge, Knotenpunkt der Bahn Chemnitz–Aue, hat Strumpfwarenfabriken.

Meinersen, Dorf in Hannover, Kr. Gifhorn, (1925) 906 Ew., an der Oer und der Bahn Hannover–Stendal, hat AG., Mühlen und Spargelbau.

Meinerzhagen, Landgemeinde in Westfalen, Kr. Altena, (1925) 3564 meist ev. Ew., an der Volme und am Ebbegebirge, an der Bahn Hagen–Gummersbach, hat AG., Zollamt, Metallwaren-, Pappfabriken. Nahebei die Verfallsperre. *Lit.*: E. Fittig, Beitr. zur Gesch. von M. (1909–26, 5 Hefte).

Meine Tante, deine Tante, Glücksspiel, bei dem auf Karten einer vollständigen Farbe Geld gesetzt wird. Der Banthalter zieht von den übrigen Karten mit den Worten: »M. T., d. T. !« je eine Karte ab, zieht für die auf »d. T.« erscheinende Karte zu den auf der Karte gleichen Wertes befindlichen Einsätze die gleiche Summe hinzu und zieht die auf »m. T.« fallenden Einsätze ein. (und hart), männlicher Vorname.

Meinhardt (alt. Meginhart, aus magan, »Kraft«, **Meinhardt**, Walbert, Dedname der Schriftstellerin Marie Firsch, * 12. März 1848 Hamburg, † das. 22. Nov. 1911, begann mit Übersetzungen der »Legenden und Gedichte« von Beccac (1880) und der »Miranda« von Fogazzaro (1882), ließ durch gute Beobachtung ausgezeichnete Erzählungen folgen: »Heinz Kirchner« (1893), »Frau Helfrieds Winterpost« (1904), »Glücksfindende Menschen« (1907) u. a.

Meinhold, Johannes Wilhelm, Schriftsteller, * 27. Febr. 1797 Regelow (auf Ujedom), † 30. Nov. 1851 Charlottenburg, 1821 Pfarrer in Roserow auf Ujedom, 1828 Krummin bei Wolgast, 1844 Nehmin bei Stargard, bekannt durch den Roman »Maria Schweidler, die Bernsteinherz« (1843 u. ö.), eine freie dichterische Schöpfung, von ihm als Auszug aus alten Ujedomer Kirchenbüchern ausgegeben, deren Sprache er so nachzuahmen wußte, daß man lange an die Echtheit glaubte. Weniger Beifall fand das Gegenstück: »Sidonia von Vort, die Klosterherz« (1847, 3 Bde.). Meinhold's Hinneigung zum Katholizismus, die ihn in Konflikt mit den kirchlichen Behörden brachte, zeigt am deutlichsten den von seinem Sohn Aurel Emanuel M. († 14. Jan. 1873 als kath. Pfarrer zu Hochfisch) vollendete Roman »Der getreue Ritter usw.«, der 1858 als Bd. 8 und 9 der »Gesammelten Schriften« Meinhold's (Bd. 1–7, 1846–47) erschien. *Lit.*: Leppa, W. M. und die chronikal. Erzählung (1923).

Meincke, Karl Eduard, Schulmann und Geograph, * 31. Aug. 1803 Brandenburg, † 25. Aug. 1876 Dresden, wirkte 1825—69 am Gymnasium in Prenzlau. Hauptwerke: »Versuch einer Geschichte der europäischen Kolonien in Ostindien« (1831), »Das Festland Australiens« (1837, 2 Bde.) und »Die Inseln des Stillen Ozeans« (1875—76, 2 Bde.; 2. Ausg. 1888).



Meiningen.

Meiningen, Kreisstadt in Thüringen, (1925) 18 221 Ew., am Thüringer Wald, an der Werra, Knotenpunkt der Bahn Eisenach-Röburg, hat Stadtkirche, herzogliches Schloß Elisabethenburg (16.—17. Jh.), 2 Palais, Rathaus, Zeughaus (Rest des Franziskanerklosters). Beim Schloß liegen der Schloßgarten und der Englische Garten mit Denkmälern. M. hat LG., AG., UrG., Hauptzoll-, Finanzamt, Eisenbahnhauptwerkstätte, Landratsamt, Oberkirchenrat, Gymnasium, Realgymnasium mit Oberrealschule, Oberlyzeum, Handelsschule, Staatsarchiv (mit dem Gemeinschaftlichen Hennebergischen Archiv), Museum, Theatermuseum, Stadtarhiv, Bibliothek (55 000 Bde.), Theater, Krankenhaus, Sanatorien; Brauerei, Maschinenbau, chemische Farben-, Papierwaren-, Möbelfabriken und Sägewerke; Handels-, Gewerbe- und Handwerkskammer, Reichsbankniederstelle. M. hat Flugverkehr. Garnison: 1 Bat. Inf.-Reg. 14. Nahebei der Carl-Herrenberg, Schloß Landberg (19. Jh.) und der Dolmar (f. d.). — M., 982 genannt, gehörte seit 1150 zum Hochstift Würzburg, erhielt 1344 das Stadtrecht von Schweinfurt, fiel 1542 an Henneberg, 1583 an die Wettiner, war 1680—1918 Residenz und kam 1920 mit Sachsen-Meiningen (f. d.) an Thüringen. Lit.: Hegewald, M., die Pforte von Franken (1836); E. Döbner, Bausteine zu einer Gesch. der Stadt M. (1902); G. Lilie, M. und seine Umgebung (1927); »Schriften des Ver. f. Meiningische Gesch. u. Landesl.« (1888 ff., bis 1927, 84 Hefte).

Meininger, übliche Bezeichnung der durch zahlreiche Gastspiele im In- und Ausland (1874—90) rühmlichst bekannten Hoftheatergesellschaft des »Theaterherzogs« Georg II. (f. d. 22) von Meiningen. Die vom Herzog und von L. Chronegl (f. d.) geleiteten Aufführungen zeigten echte, stilvolle Ausstattung und harmonische Gesamtwirkung der Darstellungen bei Zurückdrängung jedes Virtuositentums. Das erste Gastspiel fand 1. Mai 1874 in Berlin am Friedrich-Wilhelmsstädtschen (heutigen Deutschen) Theater mit »Julius Cäsar« statt, 2590 weitere Vorstellungen in 18 deutschen und 18 fremden Städten folgten. In Bleistiftzeichnungen hat Allers in einem Album (»Die M.«) mit 26 Lichtdrucktafeln (1891) die Erinnerung an die M. festgehalten. Lit.: R. Pröbß, Das hzgl. meining. Hoftheater und die Bühnenreform (1882) und Führer durch das Repertoire der M. (1887); Richard, Chronik sämtlicher Gastspiele des herzoglich-sachsen-meiningischen Hoftheaters 1874—1890 (1890); Karl Grube, Die M. (1905); Max Grube, Geschichte der M. (1926).

Meinong, Alexius, Ritter von Handschuhsheim, Philosoph, * 17. Juli 1853 Lemberg, † 27. Nov. 1920 Graz, daselbst seit 1882 Professor, Schüler Brentanos, begründete die Gegenstandstheorie, zu der alles gehört, was von der Natur eines irgendwie gemeinten, beurteilten oder empfundenen Gegenstandes a priori und unabhängig von seinem Dasein erkannt werden kann. Sie wird ergänzt durch eine Lehre von den Er-

lebnissen, in denen die Gegenstände erfaßt werden, zu denen auch Phantasieerlebnisse gehören. Er schrieb: »Psychologisch-ethische Untersuchungen zur Werttheorie« (1894), »über Annahmen« (1902; 2. Aufl. 1910), »über Gegenstandstheorie« in den von ihm herausgegebenen »Untersuchungen zur Gegenstandstheorie und Psychologie« (1904), »über die Stellung der Gegenstandstheorie im System der Wissenschaften« (1907), »Gesammelte Abhandlungen« (hrsg. von seinen Schülern, mit einer Bibliographie seiner Schriften, 1913—14, 2 Bde.), »über Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit« (1915). Lit.: »Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen«, Bd. 1 (2. Aufl. 1923).

Meinrad (Meg in r a d), Christl. Heiliger, Priester und Mönch in Reichenau, Gründer des Klosters Einsiedeln, † 21. Jan. (Feil) 861, seit 835 Eremit im »Finstern Walde«, von Räubern erschlagen. Attribut: Raben. **Meintat** (Me in wert, vom mhd. mein, »falsch«), im germanischen Recht gemeiner Gefinnung entsprungene Tat, z. B. heimliche Tötung, Herritz (f. d.).

Meinungsäußerung, Recht der freien, gehört nach Art. 118 NB. von 1919 zu den Grundrechten der Deutschen, doch kann nach Art. 48 NB. das Recht vorübergehend außer Kraft gesetzt werden. Vgl. Lehrfreiheit. **Meinungskauf, Meinungsverkauf**, Käufe oder Verkäufe von Eßteilen, die durch eine zu gute oder zu schlechte »Meinung« über die Papiere (d. h. Bewertung der Papiere) veranlaßt werden. Bei künstlich gemachter »Meinung« erbringen sie den über den wahren Marktwert unterrichteten Spekulationsgewinne.

Meinwerk, seit 1009 Bischof von Paderborn, † 5. Juni 1036, erneuerte das Bistum, baute den Dom, förderte Künste und Wissenschaften und stiftete 1015 das Kloster Abdinghof, in dem seine Lebensbeschreibung (hrsg. von Berg in den »Monumenta Germaniae historica, Scriptores«, Bd. 11; neu bearb. von F. Lendhoff, 1921) entstand. Lit.: S. Breßlau, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Konrad II., Bd. 2 (1884). [Luftbrud in Meereshöhe].

Meiobaren, Sfabaren unter 760 mm (dem mittlern Mejonit, Mineral, f. Stapolith).

Meir (ben Baruch) aus Rothenburg, rabbinische Autorität Deutschlands im Mittelalter, * um 1215 Worms, † 2. Mai 1293 auf Festung Ensisheim i. E., wirkte in Konstanz, Augsburg, Rothenburg o. T., Nürnberg u. a. D., wollte 1286 nach Palästina auswandern, wurde aber in der Lombardei verhaftet und in Ensisheim inhaftiert. Er schrieb Zusätze zum Talmud, religiöse Dichtungen u. a.

Mejran (Majoran), Gemüsepflanze, f. Origanum. **Meiranbutter** (Majoranbutter), f. Salben.

Meirich, Pflanzengattung, f. Alsine.

Meiringen, Dorf im Schweiz. Kanton Bern, Hauptort des Bezirks Oberhasli, (1920) 3002 reform. Ew., 600 m ü. M., Mittelpunkt lebhaften Fremdenverkehrs, an der Bahn Interlaken-Brünig-Luzern, hat Holzschmiederei, Handweberei, Alpwirtschaft und Viehzucht. Nahebei die Reichenbachfälle (Drahtseilbahn), die 1.2 km lange Aareschlucht und die Alpbachschlucht. **Meis** (im Altertum Megiste), ital. Insel an der Südküste Kleinasiens, sw. Kappellorigo. Vgl. Dodekanes. **Meisatal**, Landgemeinde in Sachsen, Amtsh. Meissen, (1925) 3329 Ew., bei Meissen, hat Porzellan-, Metallwaren-, Rundwaren- und Maschinenfabriken.

Meißel-Heß, Grete, Schriftstellerin, verehel. Geleiert, * 19. April 1879 Prag, † 18. April 1922 Berlin, veröffentlichte Romane (»Die Intellektuellen«, 1913), Novellen (»Geister«, 1912) sowie Schriften zum

Ehe- u. Sexualproblem: »Betrachtungen zur Frauenfrage« (1914), »Das Wesen der Geschlechtlichkeit« (1916, 2 Bde.), »Die Ehe als Erlebnis« (1921) u. a.

Meisen (Paridae), Familie der Singvögel, kleine gedrungene Vögel mit kurzem, kegelförmigem, geradem Schnabel, mittellangen Flügeln, verschieden gestaltetem Schwanz, starken Füßen, mittellangen, kräftigen, am Grunde weit verwachsenen Zehen und großen, stark gekrümmten Nägeln. In 300 Arten über alle Erdteile verbreitet, bewohnen sie zusammenhängende Waldungen, streichen zeitweise zahlreich umher, ohne eigentliche Zugvögel zu sein. Sie leben gesellig, auch mit andern Vögeln, sind ungemein lebendig, klettern und schlüpfen sehr geschickt, fliegen selten weit. Sie nähren sich von Insekten, deren Larven und Eiern, auch von Sämereien, deren Schalen sie durch Schnabelhiebe öffnen. Sie legen meist zweimal im Jahr je 4–15 Eier, die beide Eltern ausbrüten. Man teilt sie in drei Unterfamilien ein: Papageimeisen (Paradoxornithinae), mit sehr hohem Schnabel, in Südchina, Hinterindien, Himalaja; Müdenfänger (Polioptilinae), die einzigen Vertreter der M. in Südamerika mit einer Gattung, und Echte M. (Parinae) mit flachem, schmalem Schnabel. Zu diesen gehören die folgenden. Wegen ihres sehr kunstvollen Nestes ist die in Deutschland seltene, mehr dem Süden angehörige Beutelmeise (Anthoscopus pendulinus L.) bemerkenswert, ebenso die Bartmeise (Panurus biarmicus L.), die an ihrem schwarzen Knebelbart unter den Fingern kenntlich ist. Die Schwanzmeise (Mehl-, Schnee-, Bergmeise, Teufelsholz-, Aegithalus caudatus L.; Abb. 1), 14,5 cm lang, 18,8 cm breit, sehr gedrungen, mit langem, stark abgestuftem Schwanz, auf Oberkopf und Unterseite weiß, in den Weichen rosenrotbraun, auf der Oberseite schwarz, Schultern rotbraun, die hintern Armschwingen außen breit weiß gerandet, die äußern Schwanzfedern außen und am Ende weiß; sie bewohnt Ost- und Mitteleuropa, Asien durch Sibirien bis Japan, Ost- und Mitteldeutschland, streicht in Deutschland im Herbst und Frühjahr, doch bleiben einzelne auch über Winter. Sie bevorzugt Obstwäldungen und baumreichen Auen, nistet Mitte April bis Juni. Die Haubenmeise (Schopf-, Weidenmeise, Parus cristatus L.; Abb. 2), 13 cm lang, 21 cm breit, mit kurzem, konischem Schnabel und stufenweise verlängerten Haubensehern, oben maustrau, unten grauweiß; Haubensehern, Flügelstreifen, Kehle und Nackenband sind schwarz, die ersten weiß gefantelt, Schwingen und Steuerfedern sind dunkel graubraun. Sie bewohnt in Ostpreußen, Polen, den Ostseeprovinzen und Skandinavien (in Mitteleuropa wird sie durch die Deutsche Haubenmeise, P. cristatus mitratus Brehm, vertreten) Nadelwäldungen, ist in Deutschland Standvogel. Die Kohlmeise (Fink-, Sped-, Widmeise, P. major L.; Abb. 3), 16 cm lang, 25 cm breit, mit kräftigem, kegelförmigem Schnabel, starken Füßen mit großen Nägeln, oben olivgrün, unten bläugelb, Oberkopf, Kehle sowie ein über die ganze Unterseite und ein von der Wurgel zum Hinterkopf verlaufender Streifen schwarz, Schwingen und Steuerfedern blaugrau, mit weißen Kopfseiten und weißem Flügelstreifen. Sie bewohnt Europa, Mittelasien, Nordwestafrika und die Kanarischen Inseln, lebt im Mischwald und in größeren Gärten, dringt auch in die Städte ein. Sie nährt sich von Kerbtieren, Fleisch, Früchten und Sämereien, ist sehr gesellig und belästigt in strengen Wintern gelegentlich die Bienenstöcke. Sie brütet vom Mai bis Juli in Baumhöhlen oder Mauer-

löchern; die Eier s. Tafel »Eier I«, 19. Die Blaumeise (Ringel-, Himmelsmeise, Blaumüller, P. caeruleus L.; Abb. 4), 12 cm lang, 19,5 cm breit, oben blaugrün, auf Kopf, Flügeln und Schwanz blau, auf der Unterseite gelb, mit weißem Band von der Stirn zum Hinterkopf, dunklen Scheitel, blauschwarzem Flügelstreifen, weißer Wange, bläulichem Halsband und schieferblauen Steuerfedern; die Schwingen sind grauschwarz, die hintern himmelblau. Weiß gesäumt. Sie bewohnt ganz Europa und Westasien, lebt wie die Kohlmeise. In Rußland und in Nordasien bis zum Urmurand begleitet oder ersetzt sie die größere, lebhafter gefärbte Lärche (P. cyanus Pall.).




Abb. 1. Schwanzmeise. 2. Haubenmeise. 3. Kohlmeise. 4. Blaumeise. 5. Tannenmeise. 6. Sumpfschwarzmeise.

Die Tannenmeise (Holz-, Bach-, Firkelmeise, P. ater L.; Abb. 5), 11 cm lang, 18 cm breit, an Kopf, Hals, Rinn und Kehle schwarz, Nacken, Halsseiten und ein Streifen am Hinterhals weiß, die übrige Oberseite aschgrau, Schwingen und Schwanzfedern braunschwarz, aischgrau gesäumt, Unterseiten grauweiß, Seiten bräunlich, bewohnt ganz Europa und Westsibirien, lebt in Nadelwäldern. Die Sumpfschwarzmeise (Nonnen-, Blechmeise, P. palustris L.; Abb. 6), 12 cm lang, 21 cm breit, mit weißen Wangen, an den Halsseiten schwach rostfahl oder bräunlich verwachsen, bewohnt in zahlreichen Abarten Europa und Kleinasien, besonders in Laubwäldern die Nähe von Gewässern, ist sehr lebhaft, nistet auf Weidenköpfen oder in Erdlöchern. Lit.: »Brehms Tierleben«, Bd. 9 (4. Aufl. 1913).

Meisenbach, Georg, Kupferstecher und Photochemigraph, * 27. Mai 1841 Münchberg, † 25. Sept. 1912 Emmerting bei München, erfand 1881 die Autotypie. Die graphische Kunstanstalt (gegr. 1878 in München) leitete seit 1892 sein Sohn August unter der Firma »M. Riffarth u. Komp.« in Berlin, München, Leipzig. **Meisenheim**, Neden und Kreisauptort in der

Rheinprovinz, Regbez. Koblenz, (1925) 1830 überwiegend ev. Ev., an der Bahn Münster a. St.-Lauter-eden, hat Schloß, Wö., Zollamt, Dörfer, Heimatmuseum, Möbel- und Holzfabriken, Weinbau und Viehhandel. — Der Kreis (früher Oberamt) M., bis 1866 zu Heßen-Pommern gehörend, ist seitdem preussisch. **Meißenheimer**, Johannes, Zoolog, * 30. Juni 1873 Griesheim a. M., 1910 Prof. in Jena, seit 1914 in Leipzig, arbeitet besonders über Mollusken, Pantopoden, Entwicklungsgeschichte und experimentell (Reindrüsentransplantation, Sexualität, Vererbung), schrieb: »Entwicklungsgeschichte der Tiere« (1903, 2 Bde.), »Studien zur Gonia- und Geschlechtsdifferenzierung« (1908; 3. Aufl. 1925), »Die Weinbergschnecke« (1912), »Geschlecht und Geschlechter im Tierreich« (Bd. 1: »Die natürlichen Beziehungen«, 1921).

Meisenfinken, f. Vogelkang.

Meisenkönig, f. Baumkönig.

Meisenküsse, f. Baumkissenbaum.

Meisje (niederl.), Mädchen; Liebste.

Meissl, Karl, österr. Dramatiker, * 30. Juni 1775 Laibach, † 8. Okt. 1853 Wien als Rechnungsrat. war Pöfser- und Trauerspielbichter, dem mit Bäuerle und Joh. Alois Gleich (1772–1841) das Verbisst zukommt, das Wiener Volksstück nach der Hanswurst u. Kaiserzeit dramatisch auf eine höhere Stufe gehoben zu haben; später wurde M. von Raimund verdrängt. Zu seinen beliebtesten Stücken gehörten: »Die schwarze Frau«, »Das Gespenst auf der Baiste«, »Othello, der Mohr von Wien«, »Die Fee aus Frankreich« u. a. »Ausgewählte Werke« (Hrsg. von D. Kommel, 1913, 2 Bde.). **Meiße**, rechter Nebenfluß der Aller in Hannover, 40 km lang, entspringt bei Warbböhlen, mündet bei Pudemühlen.

Meißel, Werkzeug aus Stahl mit gehärteter Schneide zur Bearbeitung von Metall. Kalt-, Kaltstrot- (Abb. a) oder Warmstrot- (Abb. b) dienen zum kalten, Warmstrot- (Abb. b) zum warmen Arbeiten (Abhauen). Auch f. Drehstuhl, Hobelstuhl. Vgl. Beilage »Metallbearbeitung« (S. VII und VIII).


Meißelbohrer, Werkzeug zum Stemmen von Löchern ins Gestein (Abb.). Nach jedem Hammerschlag auf den M. wird er um ein Stücken weiter gedreht; vgl. auch Gesteinsbohrer und Gesteinsbohrmaschinen.

Meißen, Bistum, 967 durch Otto I. in der Stadt M. gegründet und dem Erzbischof Magdeburg unterstellt, von dem es lange abhängig blieb. Die landesherrliche Selbständigkeit wurde 1252 vom Landgrafen, die kirchliche Exemption 1402 von Papst Bonifatius IX. verliehen; Sitz der Bischöfe war meist Burgen und Stolpen. 1539 wurde der Dom evangelisch. 1542 ging die Landeshoheit an die Wettiner über, die seit 1683 die »perpetuelle Postulation zur Administration« besaßen, während das Domkapitel bestehen blieb und meist mit evangelischen Geistlichen besetzt wurde. Das 1921 neu errichtete katholische Bistum M. hat seinen Sitz in Bautzen und keinen Zusammenhang mit dem in der Reformationszeit endgültig aufgehobenen Bistum M. — Lit.: E. G. Gersdorf, Urkundenbuch des Hochstifts M. (im »Codex diplom. Saxoniae regiae«, 1864, 3 Bde.); E. Machatske, Gesch. d. Bischöfe d. Hochstifts M. (1884); A. Schulze,

Die Rechtslage der ev. Stifter M. und Burgen, zugleich ein Beitrag zur Reformationsgeschichte (1922). **Meißen**, ehemalige deutsche Markgrafschaft, 965 nach Geros Tod aus den Gauen Daleminzi (f. d.) und Miani gegründet, gehörte vorübergehend weimarischen Grafen, Brunonen (f. d.), seit 1088 Heinrich von Eilenburg, und kam 1123 an dessen Neffen Konrad von Wettin, den Gründer der wettinischen Herrschaft in der Mark M., die 1136 um die Lausitz, 1144 um das Milzener Land, Teile der Mark Zeitz, die Herrschaften Groitzsch und Rochitz, 1243 um das Pleißener Land, 1251 um die Herrschaften Sayda und Kurschenstein, 1247 (bzw. 1264) um Thüringen und die Pfalz Sachsen erweitert wurde. Dennoch konnte das Land eine seiner Bedeutung entsprechende Rolle nicht spielen, weil häufige Teilungen und Familienzwiste die Zusammenfassung der Kräfte hinderten. Mit Verleihung der sächsischen Kurwürde 1423 bzw. 1425 an den Markgrafen Friedrich endet die selbständige Geschichte der Mark M. (f. Sachsen), die durch den Wettiner Teilungsvertrag an die Albertinische Linie (f. Albrecht 22.) fiel (1485). Lit.: D. Posse, Die Markgrafen von M. u. das Haus Wettin bis zu Konrad d. Gr. (1881) und Urkunden der Markgrafen von M. und Landgrafen von Thüringen, 948–1234 (1882–98, 3 Bde.); H. Ermisch, Urkunde der Markgrafen von M. usw. 1381–1418 (1899–1909, 3 Bde., beide im »Codex diplomaticus Saxoniae regiae«).

Meißen, Burggrafschaft, ehemaliges Territorium im heutigen Sachsen, um 900 (vgl. Elbe, Sp. 1427) entstanden, stets fgl. Lehn, war 1200–1426 in den Händen der Meininger, wurde dann von den Kurfürsten bzw. Markgrafen besetzt, vom Kaiser aber den Herren von Plauen übertragen, die 1440 zugunsten der Wettiner verzichteten, den Titel aber bis 1572 führten. Lit.: Tr. Märker, Das Burggraftum M. (1843).

Meißen, 1) sächs. Amtshauptstadt, Kreisb. Dresden, (1925) 41 516 meist ev. Ev., an der Mündung der Elbe in die Elbe (Dampferstation), Knotenpunkt der Bahn Dresden–Döbeln, hat Dom (967 gegr., heutiger Bau 13.–15. Jh., 1902–12 erneuert) mit Begräbnistafel der Wettiner, ehemalige Franziskanerkirche (Rest des ehemaligen Klosters [13. Jh., 15. Jh. abgebrannt, 1539 aufgegeben]), Frauentkirche (13. Jh., 15. Jh. neugebaut, 1883–87 erneuert), Albrechtsburg (15. Jh., im 17. Jh. und seit 1873 erneuert), Rathaus (15. Jh.), Kirchschatz (17. Jh.), Tuchmachertor (17. Jh.), Pfarrhaus Sankt Afra (13. Jh.), Wö., Urö., Hauptpost, Finanzamt, Domkapitel, Fürsten- und Landesschule zu Sankt Afra (1543 gestiftet), Realgymnasium mit Realschule, höhere Mädchen-, höhere Handels-, Polizei-, Landwirtschafts-, Schifferschule, Theater, Stadtgeschichtliches Museum, Stadtmuseum, Staatl. Porzellanmanufaktur (1710 von August dem Starlen [f. auch J. Fr. Böttger 1] gegründet, seit 1864 im Triebischthal, vorher in der Albrechtsburg; 1. Augustus Reg., Marke: 1709–86. Markens. Abb.; mit W. 2. Erste Fabrikmarke, bis 1730. blüthel. 2000 Bände, 3. Schwertermarke, seit 1730. 20 000 Kupferstücke), chemische, Ofen-, Schamotte-, Maschinen-, Papier-, Möbel-, Zigarren-, Schuhfabriken, Zuteilpinneret, Brauerei, Granitbrüche, Weinbau,



Kaltstrot-
meißel (a),
Warmstrot-
meißel (b).



Meißel-
bohrer
(von vorn
und von der
Seite).



Meißen.

1. Augustus Reg., Marke: 1709–86. Markens. Abb.; mit W. 2. Erste Fabrikmarke, bis 1730. blüthel. 2000 Bände, 3. Schwertermarke, seit 1730.

20 000 Kupferstücke), chemische, Ofen-, Schamotte-, Maschinen-, Papier-, Möbel-, Zigarren-, Schuhfabriken, Zuteilpinneret, Brauerei, Granitbrüche, Weinbau,

Getreide-, Vieh-, Leder- und Weinhandel; Reichsbankebenstelle. Nahebei Schloß Siebeneichen und Burg Scharfenberg. — M. entstand früh neben der als Schutz gegen die Slawen 928 von Heinrich I. errichteten Burg. Ein Stadtreichthum bestand seit 1316, eine Stadtschule seit 1539. M. litt sehr im Schmalkaldischen, im



Meißen.

Dreißigjährigen und im Siebenjährigen Krieg. Lit.: E. G. Versdörff, Urkundenb. der Stadt M. (1873); Loofe, Altmeißen in Bildern (1889); G. Gröger, M., ein Beitr. z. Stadtgesch. d. Ostdeutschen Kolonisationszeit (»Deutsche Siedlungsforsch., Köpfsche-Festschr.«, 1927); Mitt. d. Ver. f. d. Gesch. d. Stadt M. (seit 1882). — 2) Dorf in Westfalen, Kr. Minden, (1925) 2437 ev. Ew., an der B. h. n. Minden-Altenbremen, Steinkohlenbergbau. **Meißener Schwein**, um 1880 durch Kreuzung des großhörigen Schweines mit Suffolks und Yorkshires entstandene Schweinerrasse.

Meißner (Hoher M.), bewaldeter Tafelberg des Hessischen Berglandes südd. von Großalmerode im Hessian-Raffau, 750 m. Unter der Basaltbede (über Buntlandstein und Muschelkalk) haben sich tertiäre Kohlen erhalten, die durch die heiße Lava zu Anthrazit (s. d.) umgewandelt wurden. Vgl. Jugendbewegung (Sp. 742). Lit.: M. Jätschke, Das M. Land (»Forsch. zur deutschen Landes- und Volkskunde«, III, 2, 1888); D. Engelhardt, Der M. (1920).

Meißner, 1) August Gottlieb, Schriftsteller, * 3. Nov. 1753 Baugen, † 18. Febr. 1807 Fulda, 1785 Professor in Prag, 1805 Konsistorialrat und Direktor der höhern Lehranstalten in Fulda, begabter Nachahmer Wielands, schrieb die historischen Romane: »Nikibiades« (1781–88), »Bianca Capello« (1785), »Epanimondas« (1793) u. a. und die grazios-frivolen »Skizzen« (1778–96; Auswahl von Lindau, 1876). »Sämtliche Werke« gab Kuffner (1813–14, 36 Bde.) heraus. Lit.: F. r. f., August Gottlieb M. (1894).

2) Alfred, Enkel des vorigen, Dichter, * 15. Okt. 1822 Tepitz, † (Selbstmord) 29. Mai 1885 Bregenz,

schloß sich den freiheitlich gesinnten österreichischen Dichtern (M. Hartmann, R. Bedl, L. Komperdt u. a.) an, ging 1846 auf Reisen, verkehrte in Paris viel mit G. Heine, lebte seit 1869 in Bregenz. Als Dichter und Epiker (»Gebichte«, 1845; »Räsa«, Epos, 1846; »Im Jahre des Heils 1848«, Gebichte, 1848; »Der Sohn des Alta Troll«, 1850) vertritt M. die Tendenzen des Jungen Deutschland. Seine Dramen sind epigonenhaft; in seinen vielen Romanen, an deren Entstehung Franz Hedrich (s. d.) beteiligt war, kommt er dem Unterhaltungsbuchbedürfnis allzusehr entgegen: »Die Sanfara« (1858, 4 Bde.), »Der Pfarrer von Grafenried« (1855; 2. Aufl. u. d. T.: »Zwischen Fürst und Volk«, 1861, 3 Bde.), »Zur Ehre Gottes« (Jesuitengedichte, 1860, 2 Bde.), »Schwarzgelb« (1862–64, 8 Bde., die österreichische Reaktion nach 1848), »Habel« (1867, 4 Bde.) u. a. Höher stehen einzelne Novellen (»Seltsame Geschichten«, 1859). Zeitgeschichtlich wertvoll sind die »Revolutionären Studien aus Paris« (1849, 2 Bde.), das Buch »G. Heine; Erinnerungen« (1856) und die Selbstbiographie »Geschichte meines Lebens« (1884, 2 Bde.). In seinen »Gesammelten Schriften« (1871–73, 18 Bde.) ist der größte Teil seiner Versdichtung vereinigt. Lit.: F. Wehl, A. M. Erinnerungen und Briefe (1892); R. v. Baher (R. v. H.), Die Antwort A. M.s (1889, Abwehr der übertriebenen Ansprüche Hedrichs auf die Autorschaft der Romane).

3) Georg, Physiolog, * 19. Nov. 1829 Hannover, † 30. März 1905 Göttingen. 1855 Professor in Basel, 1858 Freiburg, 1860–1901 Göttingen, entdeckte (mit Rud. Wagner) 1852 die Taft- (Meißnerschen) Körperchen der Haut, arbeitete über physiologische Optik, über die Physiologie der Muskeln und der Nerven, besonders über die Nervengeflechte der Darmwand, über Umgestaltung der Eiweißkörper im Organismus u. a., schrieb: »Beitr. zur Anatomie u. Physiologie der Haut« (1853), »Beiträge zur Physiologie des Gehörorgans« (1854), »Untersuchungen über das Entstehen der Sippursäure im tierischen Organismus« (mit Shephard, 1866) u. a. Lit.: Boruttau, Zum Andenken an G. M. (1905).

4) Rudolf, Germanist, * 3. Febr. 1863 Glogau, 1906 Professor in Königsberg, seit 1913 in Bonn, veröffentlichte: »Die Strengleitar« (1902), »Stalendorp« (1904), »Romverfall« (1906), »Die Kennungard der Stalben« (1921), »Die Lilie« (1922) u. a. und ist Mitarbeiter an Grimms »Deutschem Wörterbuch«.

5) Otto, Staatsmann, * 13. März 1880 Bischweiler, seit 1907 im Staatsverwaltungsdiens Elßaß-Lothringens, seit 1918 im auswärtigen Amt, seit 1920 Staatssekretär beim Reichspräsidenten, schrieb: »Die Reichsverfassung« (1919), »Das Staatsrecht des Reichs und seiner Länder« (1923).

Meißner Porzellan, f. Meißner, Porzellan und **Meißnersche Körperchen**, f. Haut (Sp. 1216).

Meißnersche Rückföppelung, Funt-, Sender- und Empfängerhaltung von A. Meißner (s. Funkwesen, Sp. 1291, und vgl. Beilage »Funktechnik«, S. IV).

Meißnische Mundart, f. Deutsche Mundarten (Sp. 540).

Meißonier (spr. mäßönie), Ernest, franz. Maler, * 21. Febr. 1815 Lyon, † 31. Jan. 1891 Paris, bildete sich daselbst bei Cogniet und nach den niederländischen Gemälden im Louvre, anfangs Illustrator, zeigte seine ersten Genrebilder 1836 im Salon; es folgten: »Möbch, einen Kranken tröstend« (1838), »Der englische Doktor« (1839), »Der Leier« (1840), »Die Schachpartie« (1841), die ihn bekannt machte. Mit Vorliebe stellte er Personen aus der Zeit Ludwigs XIV. und Ludwigs XV.

dar. Seine folgenden zahlreichen, stets äußerst gewissenhaft durchgeführten Bilder bewegen sich meist in gleicher Richtung: scharfe, kühle Charakteristik und elegante Stoffmalerei. Gelegentlich stellte er Episoden aus den Feldzügen Napoleons I. und Napoleons III. dar, am liebsten nur bei Beschränkung auf wenige kleine Figuren (fast nur männliche). Hauptwerke: Der Maler in seinem Atelier (1843), Die Leibwache, Junger Mann, Zeichnungen betrachtend, Die Pistettipartie (1845), Die Kegelspieler, Die Soldaten (1848), Die Bravi (1852), Der Wortwechsel (1855, London, Buckingham Palace), Napoleon I. mit seinem Stab 1814 und Napoleon III. zu Solferino (1864, Paris, Museum des Luxembourg), Napoleon I. in der Schlacht von Friedland (1875, New York, Metropolitanmuseum), »1807« betitelt, Reiters Einfuhr (1875, Hamburg, Kunsthalle). Zuletzt malte er auch venezianische Ansichten und Architekturstücke (z. B. die Ruinen der Tuilerien). Die Liechtensteingalerie in Wien besitzt drei Werke (Der Büchsefreund, Reisegesellschaft und In der Studierstube); viele Werke in Privatbesitz in New York. M. schuf auch meisterhafte Aquarelle, Radierungen und Lithographien. *Lit.*: Claretie, M. (1831); Larroumet, M., étude (1893, mit Lebensbeschreibung von Burch); Gréard, La vie et l'œuvre de M. (1896); Formentin, Ernest M. (1901).

Meistbegünstigungsklausel, f. Handelsverträge (Sp. 1047).

Meister, früher jemand, der die Berechtigung hatte, ein Handwerk zumutmaßig zu betreiben (Handwerksmeister); um M. zu werden, mußte der Nachweis der Befähigung durch Anfertigung eines Meisterstücks geliefert werden. Heute ist eine solche Prüfung nur in bestimmten Ausnahmefällen im öffentlichen Interesse vorgeschrieben (s. Befähigungsanweisung). Zwar können die Innungen durch Statut eine Meisterprüfung unter ihre Aufnahmebedingungen stellen, doch ist diese Prüfung nicht erzwingbar, da der Eintritt in eine Innung nicht Bedingung für die Befugnis zum Gewerbebetrieb ist. Den Meistertitel in Verbindung mit der Bezeichnung eines Handwerks dürfen nur Handwerker führen, wenn sie in ihrem Gewerbe die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen erworben (§ 129 Gew.-O.) und die Meisterprüfung bestanden haben. Zu letzterer sind sie in der Regel nur zugelassen, wenn sie mindestens drei Jahre als Geselle (Gefülfe) in ihrem Gewerbe tätig gewesen sind.

In der Kunstgeschichte gebraucht man das Wort M. von Künstlern, deren Namen teilweise oder ganz unbekannt sind und die man nach ihren Hauptwerken, dem Kunstmonogramm oder andern Kennzeichen benennt: M. Wilhelm, M. vom Tode Mariä (angeblich 1303 von Cleve), M. der heiligen Sippe, M. von Glémalle (s. Glémalle), M. der Spielfarten, M. des Hausbuches usw. *Lit.*: Nagler u. Andrefsen, Die Monogrammisten (1857—79, 6 Bde.). — Im weiteren Sinn jeder hervorragende Künstler. — auch Kleinmeister. — Aus dem lat. magister entstanden, bezeichnet das Wort ursprünglich ein Schullehrer oder den Vorleser (magister civium = Bürgermeister). — Im biblischen Sprachgebrauch Jesus im Gegensatz zu seinen Jüngern, danach auch sonst bei Setzen oder selten ähnlichen Absorndungen usw.

Meister, Aloys, Geschichtsforscher, * 7. Dez. 1866 Frankfurt a. M., † 27. Jan. 1925 Münster, daselbst seit 1899 Professor, schrieb: »Die Hohenstaufen im Elsaß« (1890), »Die Kölner Miniatur« (1896), »Die

Anfänge der modernen diplomatischen Geheimschrift« (1902), »Grundzüge der historischen Methodik« (1913; 3. Aufl. 1923), »Deutsche Verfassungsgesch. des Mittelalters« (1907; 3. Aufl. 1922), »Friedrich d. Gr. und das preussische Westfalen« (1912), »Studien zur Gesch. der Wachsinsigelt« (1914) u. a. und gab heraus: »Münsterische Beiträge zur Geschichtsforschung« (1904 bis 1917, 38 Hefte), »Grundriß der Geschichtswissenschaft« (1906 ff., in Sign.), die 6. Aufl. von »Gebhardts Hb. der deutschen Geschichte« (1922—23, 3 Bde.).

Meister der Spielfarten, oberdeutscher Kupferstecher, tätig im zweiten Viertel des 15. Jh., einer der frühesten Stecher, bedeutend in der Zeichnung, noch wenig entwickelt in der Technik. Er wird benannt nach dem von ihm gefertigten Kartenspiel mit Menschen, Tieren usw. Es sind 63 Blätter erhalten. *Lit.*: M. Geisberg, Die Anfänge des Kupferstichs (»Meister der Graphik«, Bd. 2, 2. Aufl. 1923).

Meister des Hausbuches, Zeichner, Maler und Kupferstecher, tätig am Mittelrhein und in Schwaben im letzten Drittel des 15. und Anfang des 16. Jh., benannt nach dem mittelalterlichen Hausbuch auf Schloß Wolfegg (Schwaben), in dem sich Zeichnungen von ihm befinden. »Meister des Amsterdamer Kabinetts« hieß er, weil die meisten seiner seltenen Stiche im Amsterdamer Kupferstichkabinett sind. Seine Stiche haben durch die Verwendung der kalten Nadel ein der Radierung angenähertes Gepräge. Geistreich sind Genreszenen (Das Mädchen und der Greis, Der sitzende Hund, Spielende Kinder, Der Landschaftler u. a.). Das bedeutendste seiner Bilder, der Kreuzigungsaltar, ist im Museum zu Freiburg i. Br. *Lit.*: M. Lehmann, Der Meister des Amsterdamer Kabinetts (1894).

Meister des Schwertes, im 14. und 15. Jh. Vorstände der Wartsbrüder (s. Fekhtkunst, Sp. 519), die von größeren Städten zur Erteilung von Fekhtunterricht an Soldaten angestellt wurden. Friedrich III. verlieh ihnen 1487 ein Kunstprivilegium.

Meisterdieb, der Held des weitverbreiteten Märchens vom unübetroffenen Dieb. In der Karlsage heißt er Elegast oder Malagis. Man hat Zusammenhang mit altirischen Mythen vermutet, nach denen die obersten Gottheiten die ihnen von den Menschen entwendeten Himmelsgaben zurückzahlen. *Lit.*: Marie Ramondt, Karel ende Elegast oorspronkelijk?

Meister E. S., Kupferstecher, f. E. S. [(1917).

Meister Francke, niederdeutscher Maler, f. Francke, Meister.

Meistergesang, die von bürgerlichen Dichtern (Meisterfingern) seit dem 13. Jh. fortgeführte Kunstdichtung der Minnesinger. Aus Singbruderschaften von Laien und Geistlichen hervorgegangen, traten die Laien seit dem 15. Jh. in sog. »Schulens«, besonders in Süddeutschland, zusammen (zuerst in Mainz, später in Worms, Freiburg i. Br., Straßburg, Augsburg, Nürnberg, München, Zglau, Breslau usw.); in Norddeutschland haben sie nie Boden gefunden. Ihre Mitglieder waren in erster Linie Handwerker, später traten auch vereinzelt akademisch gebildete Poeten bei. Der berühmteste Meisterfinger ist Hans Sachs (s. d.); neben ihm sind Hans Folz, Jörg Schiller, Georg Hauger, Ambrosius Meyger, Joh. Spreng zu nennen. Im 17. Jh. verfiel der M.; die letzte Singschule löste sich 1878 in Remmingen auf.

Im M. verknüpfte die Kunst der klassischzeit durch äußerlichen Regelmäßigkeit (Tabulatur). Die Strophe war in zweigleiche Strophen (zusammen Aufgesang) und den Abgesang gegliedert; nicht selten

wurde noch ein Stollen angefügt. Das Lied (ohne Begleitung gesungen) enthielt in der Regel 3, 5 oder 7 solcher Strophen und wurde ein Bar genannt. Die Melodie nannte man Ton oder Weise, manchmal mit seltsamen Namen (Herzog-Ermit-Ton, Vielfraßweis).

Die Vereinigungen der »Liebhaber des deutschen Meistergesangs« bildeten Körperschaften, die später in aufsteigender Gliederung die Stufen der Schüler, Schulfreunde, Sänger, Dichter und Meister umfaßten. Nur wer eine neue Weise erfunden und fehlerfrei vortragen hatte, wurde Meister. Den Vorsitz der Schule hatte das Gemert, bestehend aus dem Büchsenmeister (Kassierer), Schlüsselmeister (Verwalter), Werkmeister und Kronmeister. Die großen öffentlichen Vorführungen der Meistersinger erfolgten meist in einer Kirche und sollten feststellen, wer die Gesetze der Kunst am besten zu handhaben wisse. Das Richteramt hatten die Meister. Wer einen sehr schlimmen Verstoß gegen die musikalischen, metrischen oder sprachlichen Regeln machte, hatte »versungen« und mußte abbrechen. Die leichteren Fehler wurden zusammengezählt, und wer am besten dabei bestand, erhielt das »Schulkleinod«, in Nürnberg ein silbernes Gehänge mit Schaumünze (König David, die Parze spielend). Der unkünstlerische, treuerhizige M. zeigt vielfach den Geist der Zeit, im innern Ringen um Gott und Welt, Seele und Sinne; die Pfleger des Meistergesangs waren von aufrichtigem Streben nach edlerem geistigen Tun beseelt und vielfach der reformatorischen Kirchenlehre zugetan. R. Wagners Musikdrama »Die Meistersinger zu Nürnberg« (1868) zeigt deren schulmäßige Tätigkeit, stellt aber ihr soziales Ansehen in zu günstiges Licht. Von den zahlreichen handschriftlich aufgezeichneten Meistergesängen sind bis jetzt nur wenige veröffentlicht: Görres, Altdutsche Volks- und Meisterlieder (1817), Bartsch, Meisterlieder d. Kolmarer Handschr. (1862). Erinnerungsstücke an die Meistersingerzeit befinden sich im Sängermuseum in Nürnberg (gegr. 1924). Lit.: Adam Fuschman, Gründlicher Bericht des deutschen M. zusamt der Tabulatur (1571; Neudr. 1888); Wagenfeld, Buch von der Meistersinger holdeliger Kunst (1697); J. Grimm, über den altb. M. (1811); Schnorr v. Carolsfeld, Zur Gesch. des deutschen M. (1872); Jacobsthal, Die musikal. Bildung der Meistersinger (in der »Ztschr. für deutsches Altert.«, Bd. 20, 1876); »Nürnberger Meistersingerprotokolle« (Hrsg. von Drescher, 1897 f.); »Das Gemertbüchlein des Hans Sachs« (Hrsg. von Drescher, 1898); P. Lütke, Studien zur Philosophie des M. (1911); B. Stammler, Die Wurzeln des M. (in der »Deutschen Vierteljahrsschrift f. Literaturwissenschaft«, Bd. 1, 1923).

Meister I. A. M. von Zwolle, nach seinem schwer deutbaren Monogramm auch Meister mit dem Weber-
 schülen genannt, niederländ. Kupferstecher, tätig in Zwolle Ende des 15. Jh. Man kennt von ihm ungefähr 30 Blätter, darunter einige Madonnendarstellungen, eine Anbetung der Könige und eine Reise des hl. Gregor.

Meister I. B. mit dem Vogel, ital. Kupferstecher u. Holzschnitzer, tätig um 1500, von dem 15 Stiche und 10 Holzschnitte, meist mythologischen Inhalts, bekannt sind.

Meisterkurse, zur Weiterbildung älterer Gewerbler, dienen meist der Vorbereitung auf die Meisterprüfung und umfassen dann den theoretischen Unterricht in Fachzeichnen und -rechnen (einschließlich Kostenberechnen) mit Buchführung sowie Gesetzeskunde (Gewerbe-

ordnung, Genossenschaftswesen). Bereits selbständigen Gewerbetreibenden dienen die von Berufsorganisationen, Gemeinden oder Staaten (Gewerbeförderungsanstalten) unterhaltenen »kleinen M.« (Abendunterricht), die mit neuen Errungenschaften der Technik vertraut machen sollen. »Große M.« (mehrwöchiger Tagesunterricht) führen in moderne Betriebswirtschaft ein. Lit.: Kühne, Hb. für das Berufs- und Fachschulwesen (1923).

Meister L. C. Z., oberdeutscher Kupferstecher, tätig am Ende des 15. Jh., von dem 12 Stiche bekannt sind, darunter: Die Versuchung Christi und Christi Einzug in Jerusalem besonders bemerkenswert. Lit.: May Lehrs, Der Meister L. C. Z. und der Meister W. B. (in »XXV. Veröffentlichung der graph. Gesellschaft«, 1922).

Meister, Lucius u. Brüning, f. Farbwerke vorn. Meister, Lucius u. Brüning.

Meister M. Z., oberdeutscher Kupferstecher, tätig Ende 15. und Anfang 16. Jh. in Bayern oder Franken. Sein Monogramm wird ohne sichere Begründung auf Matthäus Zisinger gedeutet. Von seinen, stilistisch von Dürer abhängigen Stichen sind die-
 jenigen mit kulturgeschichtlichen und Genredarstellungen wie: Das Liebespaar, Der Ball, Das Turnier, Die Umarmung im Zimmer besonders bemerkenswert. Von den übrigen seien genannt: Die Marter der heil. Katharina, Salomos Höhendienst und Madonna am Brunnen.

Meister mit dem Krebs, f. Krebs (Sp. 104).

Meisterprüfung, f. Befähigungsnachweis und Meister.

Meisterrecht, das Recht zum selbständigen Gewerbe-
Meisterschaft, der Sieg in einem jährlich stattfindenden Meisterschaftskampf einer bestimmten Sportart innerhalb eines räumlich begrenzten Gebietes. Der Sieger führt den Titel »Meister« für das betr. Jahr in der siegreich bestrittenen Sportart, z. B. »Deutscher Meister 1927 im 200 m Brustschwimmen«. Die Meisterschaften werden von den Turn- und Sportverbänden für ihre Mitglieder alljährlich ausgeschrieben. Vgl. Hetord.

Meister Sepp von Eppishusen, f. Laßberg.

Meistersinger, f. Meistergesang.


Meisterstück, f. Meister.

Meister vom Stuhl, f. Freimaurerei (Sp. 1143).

Meister von Glémalle (spr. stemall), f. Glémalle.

Meister von Hohenfurt, böhm. Maler, tätig um 1350, benannt nach den Tafeln im Stift zu Hohenfurt (Böhmen). Drei Tafeln stellen die Verkündigung, die Geburt Christi und die Anbetung der Könige dar, sechs die Leidensgeschichte Christi.

Meister von Moulins (spr. müllins), franz. Maler, tätig um 1480–1500, benannt nach dem Triptychon der Kathedrale von Moulins (f. Tafel »Französische Malerei I«, 2). Von ihm sind ferner zwei Altarstängel mit Stifterbildnissen im Louvre und ein ebensolcher im Museum in Glasgow.

Meister von Zwolle, s. v. Meister I. A. M. von Zwolle.
Meister W. mit dem Schlüssel, niederl. Kupferstecher, tätig Ende des 15. Jh.; von ihm sind 77 Stiche bekannt, darunter Schiffsdarstellungen, Kriege, Lager-
 szenen, Entwürfe für Monstranzen und Altäre, sowie architektonische Entwürfe. Lit.: M. Lehrs, Der Meister W. (1895).

Meisterzettel, f. Pencodanum.

Meistgebot, f. Zwangsversteigerung.

Meistre (spr. mästr), fvw. Mistrat.

Meit, Konrad, Bildhauer, * zwischen 1470 und 1480 Worms, einer der Hauptmeister der deutschen Renaissanceplastik, gegen 1508–10 in Wittenberg tätig. 1514 in den Niederlanden, 1526–32 in Brou an den Grabmälern der Statthalterin Margarete von Österreich (i. Margarete 6), ihres Gatten Philibert von Savoyen und der Margareta von Bourbon, 1532–34 in Lons-le-Saunier, 1538–40 in Tongerlo. Arbeiten von ihm in München, Nationalmuseum (Grabrelief von 1496, Judith), Brou, Graz, Wien, Gotha, Berlin, Köln und Paris. *Lit.*: W. Böge, M. und die Grabdenkmäler in Brou (= Jb. der preuß. Kunsth. 1908); F. Winkler, M.'s Tätigkeit in Deutschland (ebenda, 1924); Tröschler, Konrad M. von Worms (1927).

Meithei, Volksstamm, fvw. Manipuri.

Meitingen, bayer. Dorf in Schwaben, Bez. M. Wertingen, (1925) 683 meist kath. Ev., am Lech und an der Bahn Donauwörth-Mugsburg, hat Lechkraftwerk des Bayernwerks.

Meitzen, August, Statistiker und Agrarhistoriker, * 16. Dez. 1822 Breslau, † 19. Jan. 1910 Berlin, dabei seit 1875 Professor, 1853–56 Bürgermeister von Kirchberg, 1861–65 Grundsteuerregulierungskommissar, wurde 1865 für die Grundsteuerveranlagung nach Berlin berufen, wo er 1867–72 im Statistischen Landesamt, bis 1882 im Statistischen Reichsamt tätig war. Er schrieb: »Der Boden und die landwirtschaftlichen Verhältnisse des preussischen Staates« (1868–73 und 1885–1906, 7 Bde.), »Urkunden sächsischer Dörfer« (im »Codex diplomaticus Silesiae«, Bd. 4, 1863), »Die Kulturzustände der Slaven vor der deutschen Kolonisation« (1864), »Geschichte, Theorie und Technik der Statistik« (1886; 2. Aufl. 1903), »Das deutsche Haus« (1882), »Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen usw.« (1896, 3 Bde.) u. a.

Meigner, Karl, Schauspieler, * 16. Nov. 1818 Rönigsberg, † 5. Nov. 1888 Wien, kam über Detmold, Hamburg, Leipzig und Stuttgart unter Laube 1850 als hervorragender Darsteller komischer Charakterrollen des klassischen und des modernen Dramas an das Wiener Burgtheater. Hauptrollen: Vanssen, Bleichwang, Schmuck, Niccaut, Dorfrichter Adam. *Lit.*: L. Speidel, Schauspieler (1911).

Mefari, Negerstamm, fvw. Makari.

Mefo, melanesische Sprachgruppe am Hall Sound (Brit.-Neuguinea), umfaßt die Biofa, Bee, Koro u. a. Die Sprachen zeigen papuanische Beeinflussung. *Lit.*: Seligmann, The Melanesians of British New Guinea (1910).

Meferbrenner, verbesserter Bunsenbrenner.

Meferif, St., Stadt in Nubien, f. Berber.


Mefines (frz. Metnès, spr. mätnäs, span. Mequinez, spr. mefinés, arab. Mifnäs, Me'nès), Stadt in Marokko, (1926) 36931 Ev. (4924 Europäer), 50 km westl. von Fes, 524 m ü. M., Sommerresidenz des Sultans, am Abhang des Serchum und an der Längsbahn zwischen Tunis und Casablanca, in Olivenhainen, hat alte Basalte und hohe, z. T. verfallene Mauer. — Im 10. Jh. vom Berberstamm der Mifnasa erbaut, wurde M. unter Sultan Mulai Ismail eine der vier Residenzen und Begräbnisstätte der Dynastie.

Mefsa (arab. Mä'fä), Hauptstadt des Hedschas (i. d.), etwa 70000 Ev., in einer oft überschwemmten, öden Talflucht, 95 km vom Roten Meer, 400 m ü. M., religiöse Hauptstadt der mohammedanischen Welt und Ziel jährlicher Pilgerzüge (oft über 100000 Pilger).

Fünf Straßen führen nach M.: von Persien über Ha'il vom Persischen Golf über e' Riab, von Hodeida längs der Westküste, von Medina (Endpunkt der Hedschasbahn) und, die wichtigste, vom Hafen Dschidda. M. hat breitere Straßen als die meisten Städte des Orients, steinerne, oft dreistöckige Häuser und im S. eine Feste. Hauptziel der Pilger ist die Moschee Beit-Allah »Haus Gottes«, auch Mesdjid el-Haram »Heilige Moschee« genannt, ein großer Hof mit Säulengängen, 152 Kuppeln und 7 hohen Minaretts. In der Mitte des Ganzen steht die Kaaba (i. d.), umgeben von den vier Gebetshäusern der rechtgläubigen mohammedanischen Richtungen. Unter einem derselben der heilige, für heilkräftig geltende Brunnen Zemzem, den der Sage nach Gott für Hagar entspringen ließ; gezeigt wird ferner der Makam Ibrahim »Stätte Abrahams« mit Abrahams Fußtapfen. Alle Pilger besuchen im O. den 80 m hohen Berg Arafat (wo Mohammed betete). Die Bewohner von M. sind buntgemischt. Der alte Stamm der Koreischiten ist beinahe erloschen. Ein Rest der alten Araber sind die eingebornen Scherife, die Nachkommen Fatimas (i. d.), der Tochter Mohammeds. Die Einwohner leben vom Pilgerverkehr, vom Handel mit Zemzem-Wasser, Meftabalsam usw. Der beträchtliche Handel (zur Wallfahrtszeit große Messe) liegt in den Händen reicher Pilger, die Erzeugnisse fast aller mohammedanischen Länder austauschen. Obwohl M. für Europäer verschlossen ist, sind einige verkleidet hineingelangt, zuerst 1508 der Italiener Lud. de Bartema, dann J. L. Burckhardt, Burton, S. v. Malsan u. a. — M., von Ktolemäos als Matoraba erwähnt, ist Geburtsort Mohammeds (570), gehörte zum Herrscherbereich der ersten Kalifen, wechselte dann oft die Herren (vgl. Medina). Seit 1517 ernannte der osmanische Sultan den jeweiligen Großscherif. Von den Wahabiten 1803, von den Ägyptern 1813 erobert, seit 1841 unter türkischer Herrschaft, seit 1916 Hauptstadt des Königreichs Hedschas, gehört M. seit 1924 zu Neidsch. *Lit.*: J. L. Burckhardt, Travels in Arabia (1829; deutsch 1830); S. v. Malsan, Meine Wallfahrt nach M. (1865, 2 Bde.); Burton, Narrative of a Pilgrimage to El-Medina and Meccah (3. Aufl. 1879); Snoud Hurgronje, Mekka (1888–89, 2 Bde. mit Bildatlas); Gervais-Courtellemont, Mon voyage à la Mecque (1896); W. Sabell, A Modern Pilgrim in Mecca (1912).

Mefstabsam, fvw. Hedschasbahn.

Mefstabsam (Balsam von Gilead, Opobalsamum verum, Balsamum de Mecca, B. Gileadense), Balsam von Commiphora opobalsamum (i. d.), im Altertum und Mittelalter sehr geschätzt. In den europäischen Handel kommt der durch Auskochen der Zweige (Balsamholz) mit Wasser gewonnene dickflüssigere minder gute M. (f. Balsam). Enthält 10 v. S.



farbloses ätherisches Öl, wirkt ähnlich wie Kopaiba-balsam und wird in der Parfümerie benutzt.

Mefnēs, maroffanische Stadt, s. Mefnēs.

Mefong (»Mutter der Gewässer«, früher auch Kam-bodsch), größter Strom Hinterindiens, 4500 km lang mit 810 000 qkm Stromgebiet, entspringt am Nordfuß des Tanglam-birges in Tibet, fließt südwärts, dann als Namtchu (Xschiamdotchu) und Lantsan-tiang in tiefem Cañon über zahlreiche Stromschnellen durch Yunnan und Laos, dann durch Kam-bodsch und Kotschinchina. Bei Phnom Penh sendet er einen Arm nach N. nach dem Großen See oder Tonle Sap. Mit zwei sich weiter verästelnden Hauptarmen (M. oder Fleuve antérieur, Bassac oder Fleuve postérieur), die ein Delta von 70 000 qkm bilden, fällt der M. ins Südchinesische Meer. Die sekundäre Wasserversorgung schwankt bei Phnom Penh zwischen 60 000 (Februar) und 120 000 cbm (September). Bei Niedrigwasser ist der M. 560 km hinauf bis Kratie, bei Hochwasser bis nach Laos hinein schiffbar. Im Delta fahren Seeschiffe bis zu den Häfen Saigon-Cholon. Lit.: Smyth, Notes of a Journey on the Upper M. (1895); Mazenar und Leblévec, Atlas du Haut M. (1900—02, 4 Tl.); Ch. Jacob, Géologie de l'Indochine (1922).

Mefonin, das Salton der nur in ihren Salzen beständigen Mefoninsäure, findet sich im Opium und entsteht beim Kochen des Morphins mit Wasser. M. bildet farblose Kristalle, schmeckt scharf, löst sich leicht in heißem Wasser und Alkohol, bildet mit Alkalien Salze der Mefoninsäure.

Mefonium, s. v. Opium.

Mefoninsäure, findet sich an Morphin gebunden im Opium, bildet farblose Kristalle, löst sich leicht in heißem Wasser und Alkohol.

Mefran (pers. Mahi Kharan), Landschaft am Arabischen Meer, zu Belutschistan und Persien gehörig; es ist der dürre Abhang des Hochlandes zur Küste, nur längs der Flußläufe bevölkert (Belutschen, Brahui, arab. Fischer) und fruchtbar (Datteln). Bei der Hauptstadt Gwadar landet das indoeuropäische Kabel.

Mefteb (arab., »Schreibstube«), Schule; M.-i-Harbiye, die Militärakademie in Konstantinopel; M.-i-Tibbiye, die Medizinschule daselbst; M.-i-Milkiye, höhere Verwaltungsschule; M.-i-Hukuk, Rechtsschule, usw.

[M. rosatum, Rosenhortig.

Mel (lat.), Honig; M. depuratum, gereinigter Honig; **Mela**, Pomponius, röm. Geograph, aus Tingen-tera (Spanien), verfaßte um 40 n. Chr. einen sorgfältigen Abriss der Erdkunde («De chorographia») mit Sittenschilderungen. Ausgabe von Fried (1880), Übersetzung von Philipp (1912).

Mélac (spr. melā), Gézéhiel, Graf (seit 1702) von, franz. General, † 12. Sept. 1709 Malplaquet, 1689 Maréchal de Camp, verwundet im Auftrag Ludwigs XIV. die Pfalz, brannte Mannheim, Heidelberg und andre Orte nieder und wurde später Graf und Generallieutenant. Lit.: H. Kurz, Gesichtsbilder aus der Melaczzeit (1871).

Melafonit, Mineral, s. Tenorit.

Melafurben, Stamm der Sturden (s. d.).

Melaleuca L. (Kajaputbaum), Gattung der Myrtaceen, große Sträucher und Bäume, mit meist kleinen, starren Blättern, etwa 100 meist australische Arten. M. leucodendron L. (Weiß-, Silberbaum; Abb.), bis 27 m hoch, mit unten schwarzem, oben weißem Stamm, oft schwammiger, in dünne Lagen abblätternder Rinde, elliptischen Blättern, weißen Blüten, langen, weißlichen bis purpurnen Staubgefäßen

und kugelförmiger bis halbkugelförmiger Frucht (Ballong), in Hinterindien, auf den Malaiischen Inseln und in Australien. Alle Teile riechen stark aromatisch. Aus den Blättern bereitet man das ätherische Kajaputöl, der Bast liefert wertartigen Faserstoff zum Kalfatern der Schiffe. Aus M. viridiflora Soland. (Mianulibaum) in Kalifornien, einer Spielart von M. leucodendron, gewinnt man Gomenöl. M. genistaefolia Sm. (Weißer Teebaum) ist ein Baum in Neusüdwales, dessen Blätter Tee liefern. Alle Arten sind eine Zierde der Gewächshäuser. [tung, s. Rostpilze.

Melampsora, Pilzgat-

Melampus (»Schwarzfuß«), im griech. Mythos ein berühmter Seher, verstand die Tierstimmen, weißagte und heilte, wurde Stammvater des Schergergeschlechts der Melampyriden.

Melampyriden, s. v. Dufuit.

Melampyrum L. (Ader-, Wachtelweizen), Gattung der Scrophulariaceen, einjährige Kräuter mit gegenständigen schmalen Blättern, oft lebhaft gefärbten Deckblättern und gelben oder violetten Blüten; schwarzogen als Halbparasiten auf andern Wurzeln. 25 Arten, meist in Europa und Vorderasien. M. arvense L. (Feld-Wachtelweizen) mit purpurroten oder gelben Blüten und purpurroten Deckblättern, in ganz Europa auf Acker mit Kalkboden; M. pratense L. (Wiesen-Wachtelweizen, Abb.), mit bläugelblichen oder weißlichen Blüten u. grünen Deckblättern, meist in trocknen Eichenwäldern.

Melanämie (griechisch,

»schwarzes Blut«), ein Krankheitszustand, bei dem nach schwerer Malaria die aus dem Blut hervorgegangenen schwarzen Farbstoffkörperchen ins Innere der Blutgefäße und in die Milz dringen, die Pfortaderastereinstopfen und zur Bauchwassersucht führen. Auch in andern Gefäßgebieten können die Haargefäße dadurch verlegt und schwere Störungen verursacht werden, besonders im Gehirn.

Melancholie (griech., »schwarze Galle«), Trübsinn, Schwermut, galt früher als besondere Geisteskrankheit (vgl. d.), ist jetzt als ein Zustandsbild erkannt, das bei den verschiedensten geistigen Störungen, besonders häufig als Phase des »manisch-depressiven Irrelebens« (s. d.) auftritt. Die M. ist der der Manie (s. d.) entgegengesetzte Zustand der auch durch Insuffizienz-gefühle gekennzeichneten Depression (s. d.). Oft besteht hochgradige Schlaflosigkeit mit Nahrungsverweigerung, häufig Neigung zum Selbstmord. Aufnahme in eine Heilanstalt bietet durch Überwachung, gute Pflege und allgemeine Beruhigung (Wälderbehandlung) die besten Bedingungen für die Heilung.

Melancholiker, Mensch mit melancholischem Temperament (s. d.). Vgl. Melancholie.



Weißbaum. a Blütenzweig, b Blüte, c Frucht.




Wiesen-Wachtelweizen. a Blüte, D Deckblätter.

Melancthon (gräzifiziert für Schwarzerd), Philipp, reformator, Theolog und Pädagog, * 16. Febr. 1497 Breiten. † 19. April 1560 Wittenberg, Sohn eines Waffenschmieds, in Pforzheim und Heißenberg unter dem Einfluß seines Großvaters Neuklin gebildet. Seit 1512 in Tübingen (1514 Magister), 1518 Professor der griechischen Sprache in Wittenberg (Antrittsrede *De corrigendis adolescentiae studiis*). Seit 1519 hielt er auch theologische Vorlesungen. Doktor der Theologie zu werden, hat er abgelehnt. Luther trat er rasch näher und schrieb unter dessen Einfluß 1521 die erste evangelische Dogmatik (*Loc communes*; neue Ausgabe von Blitt-Rolke, 4. Aufl. 1925). Eine Gelehrtenarbeit, ist M. der vornehmste Träger der Bildung der Reformationszeit (*praeceptor Germaniae*) geworden und hat durch Besonnenheit, sicheres, abgeklärtes Urteil und klare Darstellungsweise neben Luthers Tatkraft zum Fortgang der Reformation entscheidend beigetragen, wenn auch seine stets zur Vermittlung geneigte Politik nicht nur von Luther oft als Hemmschuh empfunden wurde. Vorbildlich für die Kirchen- und Schulordnungen wurde sein »Unterricht der Visitatoren an die Pfarrherren im Kurfürstentum Sachsen« (1528). Der Protestation von Speyer (1529) setzte er innerliche Abneigung entgegen und hat die dadurch hervorgerufene Spaltung lebenslang schwer empfunden. Hervorragenden Anteil nahm er am Augsburger Reichstag (1530), für dessen Verhandlungen er die »Augsburgische Konfession« vorbereitete und deren »Apologie« ausarbeitete, und an den Religionsgesprächen zu Worms (1540) und Regensburg (1541). Seine Nachgiebigkeit im Leipziger Interim (s. Interim), seine Hinneigung zur calvinischen Abendmahlstheorie und zum Synergismus (s. d.) machten ihn strengen Lutheranern wachsend verdächtig, und die »Wut der Theologen« (*rabies theologorum*) verfolgte ihn bis an sein Lebensende. In der Vertilgung der Offenbarungstheologie mit Vernunft und natürlicher Wissenschaft hinterließ er der protestantischen Theologie ein viel angefochtenes Erbe. M. war seit 1520 mit Katharina, Tochter des Wittenberger Bürgermeisters Krapp, verheiratet. Seine Tochter Magdalena heiratete Kaspar Peucer (s. d.). Sein Bild s. Tafel »Medaillen und Plaketten I., 8. Melancthon's Werke sind gesammelt in »Corpus Reformatorum« (1834—60, 28 Bde.; »Supplementa Melancthoniana«, hrsg. von D. Clemen, 1910 ff., bis 1927: 3 Bde.); »Briefe«, Bb. I (1926). Ergänzungen sind: Bindseil, Ph. *Melancthonis epistolae, iudicia, consilia* (1874); Hartfelder, *Melancthoniana paedagogica* (1892); Loesche, *Analecta Lutherana et Melancthoniana* (1892). Lit.: A. Herrlinger, *Die Theologie M.'s* (1879); R. Hartfelder, *Ph. M. als Praeceptor Germaniae* (1889); G. Ellinger, *Phil. M.* (1902); H. Maier, *An der Grenze der Philosophie* (1909).

Melander, Peter, f. Soljappel.

Melandryum Roehl.

(Richt-, Abendlicht) Gattung der *Rhizophytaceen*, Kräuter mit verschieden gefärbten Blüten



Weißer Abendstern.

a Blütenzweig, b Frucht,

c Frucht im Längsschnitt.

mit bauchig aufgeblasenem Kelch; 50—60 Arten, von denen *M. album Garcke* (Weiße Abendstern), *M. arien-röschen*, Abb., mit weißen, blüßigen Blüten im nördlichen und mittlern Europa auf sonnigen Hügelufluv. häufig ist, und *M. rubrum Garcke* (Lychnis dioica L., Rote Lichtnelke) mit hellpurpurnen blüßigen Blüten in schattigen Laubwäldern und Gebüsch wächst.

Melanefien (griech., »Schwarzinselland«), Bezeichnung des Binnengürtels der australischen Inseln nach der dunkeln Waldbedeckung und der oft dunklen Farbe der Bewohner, der Melanefier (s. d.). M. besteht im Gegensatz zu Mikronesien (s. d.) und Polynesien (s. d.) aus größeren, gebirgrigen Inseln, rund 960 000 qkm (davon Neuguinea 785 000 qkm) mit etwa 1,5 Mill. Einw. Die innere Inselreihe umfaßt Neuguinea und Neulaledonien, die äußere Bismard-Archipel, Salomonen, Santa Cruz-Inseln und Neue Hebriden. Weiteres s. Ozeanien.

Melanefier (griech. μέλας, »schwarz«, νῆσος, »Insel«), die Bewohner Melanefiens, und zwar der Nord-, Ost- und Südküste (bis Kap Possession) Neuguineas, des Bismard-Archipels (außer der Gazellebajinsel), der Salomonen (außer Südbougainville und Savu), Santa Cruz-Inseln, Neuen Hebriden, Banks-, Torres-, Fidji-Inseln und Neulaledoniens; Spuren von ihnen in Teilen Mikronesiens und Polynesiens, zusammen etwa 1,5 Mill. Köpfe. Die M. werden mit den Urfuren des östlichen Indonesien (Molukken) in Zusammenhang gebracht. Körperlich zeigen die M. große Mannigfaltigkeit (s. Tafel »Australische und melanefische Völker«, 6, 9—12, bei Australien), eine Folge der starken Vermischung mit der Urbevölkerung (Melanefier oder Papua (s. d.)) des Gebietes. Im allgemeinen sind sie mittelgroß, dolicho- oder brachycephal, von dunkelbrauner bis braunschwarzer Hautfarbe, mit breitem Mund, dicken Lippen, dunkeln, tiefstehenden Augen und schwarzem kraus- oder wellenhaar. Der Gesichtstyp der M. von Neuguinea, Neupommern und Neumedenburg ist feiner als der von den Salomonen-Inseln und den Neuen Hebriden. Sie sind leicht erregbar, rachsüchtig, heimtückisch und grausam (Kannibalismus). Die geistig höchste Entwicklung haben wohl die Fidji-Inulanen erreicht. Lebensunterhalt geben der Landbau mittels Grabstod (Taro, Bananen, Zuderrohr u. a.) und die Ausbeutung der Sagopalme, ferner die Jagd (Schweine) und der Fischfang mit Speeren, Netzen, Handreusen und Angeln. Als Genußmittel kommen im B. Tabak und Betel vor, im D. (durch polynesische Einflüsse) die Kava. Die Wohnungen sind lange, viereckige Pfahlhütten (auf der Erde oder im Wasser) mit tief herabhängendem Palmenblätterdach und hohem Firtz, Hütten zu ebener Erde (von der Urbevölkerung entlehnt) und Baumhäuser (s. Tafel »Naturvölker I., 20), so auf Neuguinea, Bismard-Archipel und Salomonen. Allgemein sind große Gemeindegemeinschaften. Die (geringe) Kleidung besteht zumeist aus einem Lavalap (s. d.) für die Männer und einem Gras- oder Blätterfuchz für die Frauen, der reiche Schmuck aus Bambus, Muscheln, Schildpatt, Tier- und Menschenzähnen sowie Federn. Das üppige Haar, meist gefärbt und mit Kalk gebeizt, wird zu kunstvollen Frisuren geordnet. Ohr- und Nasendurchbohrung, Bemalung der Haut und Narbentätowierung sind allgemein, selten die Stichtätowierung. Bezeichnung kommt vereinzelt vor. Die Geräte bestehen aus Stein, Muscheln, Zähnen; Hausgerät sind u. a. Mästen, Mästenfüßen, Körbe, Kofosflaschen, Holzschüsseln,

Kochtöpfe. Töpferei ist bekannt. Von den trefflich gearbeiteten Waffen sind Speer und Keule reich verziert. Schild und Bogen (einfach gekrümmter Flachbogen) und Pfeil sowie Schleuder und Wurfbrett sind nicht allgemein. Die Bootstypen sind sehr mannigfaltig (Einbaum, Pflanzenboot mit und ohne Ausleger, Segelboot), nicht so feierlich wie die der Polynesier, dagegen teilweise kunstvoll verziert. Die Ehe ist polygam, Frauenkauf herrscht vor. Mutterrecht und Vaterrecht greifen ineinander über. Die Einrichtung des Tabu hat große Bedeutung. Die politische Gliederung ist (außer auf den Fidjisch-Inseln) wenig entwickelt und über das Dorfhäuptlingsstum nicht hinausgekommen. Sklaverei ist allgemein. Geheimbünde (s. d. und Dul-Dul mit Abb.) spielen eine große Rolle. Die Religion zeigt Geister- (Maskengebräuche und Idole) und Ahnenkult (zum großen Teil mit eigentümlicher Schädelverehrung), ferner Zauberglauben; Opfer (auch Menschenopfer) werden von Priestern vorgenommen. Die Toten werden bestattet. Das Christentum macht Fortschritte. Die bildende Kunst zeigt in figürlichen Darstellungen (besonders Masken, Idolen und Ahnenbildern von Neumedenburg) wie im Ornament (menschliche Darstellung, Spiralbandornament) hohe Entwicklung (s. Tafel »Australisch-ozeanische Kultur und Altertümer I«, 1 u. 6 [bei Artikel Australien] und Tafel »Naturvölker V«, 1). Von Musikinstrumenten sind die Sanduhrtrommel und Banpfeife weitverbreitet. — Vgl. Menschenrassen. Lit.: Guppy, The Solomon Islands and their Natives (1887); Codrington, The Melanesians (1891); Haddon, The Decoration Art of British New Guinea (1894); »Reports of the Anthropol. Expedition to Torres Straits« (1901–07, 6 Bde.); Parkinson, Dreißig Jahre in der Südee (1907); van der Sande, Nova Guinea, Bd. 3 (1907); E. Stephan, Südseefunkst (1907); Stephan u. Gräbner, Neumedenburg (1907); Gräbner, Völkerl. der Santa Cruz-Inseln (»Ethnologica«, 1909); G. Brown, Melanesians and Polynesians (1910); Seligmann, The Melanesians of British New Guinea (1910); Neuhauß, Deutsch-Neuguinea (1911, 3 Bde.); Friederich, Beiträge z. Völker- u. Sprachenkunde v. Deutsch-Neuguinea (»Mitt. a. d. Deutschen Schutzgeb.«, Erg.-B. 5, 1912) und Unterf. über eine melanes. Wanderstraße (ebenda, Erg.-B. 7, 1913); Thurnwald, Forschungen auf den Salomonsinseln und dem Bismarck-Archipel (1912) und Die Gemeinde der Vanaro (1920); Rivers, The History of the M. Society (1914, 2 Bde.); Speiser, Ethnographische Materialien aus den Neuen Hebriden und den Banks-Inseln (1923); E. E. Fox, The Threshold of the Pacific (1924); S. Murray, Papua of To-day (1926). Weitere Literatur (kulturgeschichtliche) s. unter Völkerkunde.

Melanesische Sprachen, eine Gruppe der malaiisch-polynesischen Sprachen (s. d., auch austronesische Sprachen genannt), die an Nord-, Ost- und Südpazifik (hier bis zum Kap Vossesjion) Neuguineas, auf den Inseln des Bismarck-Archipels, auf den Salomonen, den Neuen Hebriden und den Banksinseln, auf Neukaledonien, den Loyalty-Inseln und den Fidjisch-Inseln, auf Rotuma, auf den Karolinen, den Marshall- und Gilbertinseln sowie auf Ponape vorkommen. Kennzeichnend sind der Zahlausdruck beim Pronomen personale, der Possessivausdruck und die damit zusammenhängende Gruppierung der Substantive in zwei Klassen, ferner das Fehlen aller Geräuschlaute, Nasale und Liquiden im Auslaut. Die melanesischen Sprachen

haben erforcht: v. d. Gabelenz, Codrington, Sydney S. Ray, W. Schmidt u. a. Lit.: W. Schmidt, M. S. im »Kolonial-Lexikon«, Bd. 2 (o. J., mit Lit.-Nachweis).

Melangenapfel, s. Solanum.

Mélange (franz., für melangisch, verdeutsch: melangische), Mischung, z. B. in Konditoreien der Milchaffee.

Melangelgarne, s. Wischelgarne.

Melangelanz, Mineral, s. Sprödglasserz.

Melania (griech., »die Schwärzliche«), christl. Heilige, 1) M. die Ältere, *349/50 Rom, † nach 404, aus vornehmer Familie, gründete 378 in Jerusalem ein Nonnenkloster. — 2) M. die Jüngere, Enkelin der vorigen, *383 Rom als Tochter des Senators Valerius Publicola, † 31. Dez. (Fest) 439 Jerusalem, vermählt mit Pinianus, zog mit diesem nach Veräußerung ihres Grundbesitzes 417 nach Jerusalem, lebte dort als Vorsteherin des von ihr auf dem Ölberg gegründeten Klosters. Ihr Leben beschrieb Gerontius (deutsch von Strotenthaler, 1912). Attribute: Betend, Totenkopf. Lit.: Rampolla del Tindaro, Santa M. giuniora (1905).

Melanie (griech., »die Schwärzliche«), Vorname.

Melanienkalk, Kalkstein mit Resten der Schnecken-gattung Melania (s. Schnecken), besonders im Tertiär verbreitet.

Melanine, schwarze Farbstoffe, die in der Hauthaut des Auges (Augenschwarz), in der Haut des Neger, in den Pigmentierungen der Lungen und der Bronchialdrüsen Erwachsener, im Bauchfell vieler Fische und Reptilien, in den Chromatophoren vieler wechselwarmer Wirbeltiere und Wirbellosen, in der Tinte der Sepien, in gewissen bösartigen Geschwülsten (Melanomen), in den Schleimhäuten nach Katarrhen usw. vorkommen. Sie entstehen durch Oxydation aromatischer Eiweißspaltungsprodukte (vgl. Tyrosinase), treten in Form von kleinen Körnchen oder Kristallen auf und sind in den gewöhnlichen Lösungsmitteln unlöslich.

Melanippe, griech. Heroin, Schwester der Hippolyte und des Meleager, die, nach der Geburt des Holo und Holoos ins Gefängnis geworfen, durch sie befreit wurde.

Melanismus (griech., »Schwarzfärbung«), im Gegensatz zu Albinismus die Färbung vieler Lebewesen, eine Schwarzfärbung anzunehmen, die wie übermalt über der hellen Grundfarbe bei noch sichtbar gebliebener Zeichnung erscheint. So bei zahlreichen Schmetterlingen besonders im Hohen- und Insekten (z. B. Kaisermantel-Weibchen, Nonne, Birkenspanner), bei Säugetieren (z. B. Panther, Jaguar), Vögeln (z. B. Sperlingen), Fischen usw. Finken u. a. Vögel sollen bei Ernährung ausschließlich mit Panfsamen schwarz werden. — Beim Menschen kommt eine dem M. entsprechende Überpigmentierung scheinend nur als Krankheit vor, z. B. die Brongelkrankheit (s. Nebeinieren).

Melanit, Mineral, s. Granat 5).

Melanofonien, Ordnung der Fische (s. d.).

Melanochrom (griech.), dunkelfarbig, in der Anthropologie auf die negriden Rassen (s. Menschenrassen) anwendbare Bezeichnung.

Melanoderma (griech., »Schwarzhaut«), schwärzliche Hautverfärbung durch Ablagerung von Blutfarbstoff, meist Folge besonders starker Zerfärbung der Haut wie bei Krätze, Läusen oder wiederholter Hautentzündung.

Melanoma (griech., Pigmentgeschwulst), pechschwarze Geschwulst (die Gewebszellen enthalten dunklen Farbstoff), meist gutartig, bei alten Schimmeln häufig und oft sehr groß. Die Ursache ist unbekannt. Bisweilen werden die M. zu rasch wachsenden Melanomen, die sehr bösartig sind. Vgl. Leberfleck.

eines obersten Gerichtshofs, kath. Erzbischofs und anglikanischen Bischofs, zahlreicher Konsuln (deutscher Generalkonsul) und der Münze.

Geschichte. *M.* wurde 1836 als Dorf Beargraff im innersten Winkel des Port Phillip gegründet, später nach dem englischen Ministerpräsidenten Lord Melbourne benannt, zählte 1841 erst 4440 Ew., wuchs nach Entdeckung der Goldfelder so schnell, daß es 1861–1901 Sydney an Bewohnerzahl übertraf.

Melbourne (spr. melbern), William Lamb, 2. Viscount, brit. Staatsmann, * 15. März 1779, † 24. Nov. 1848, seit 1806 im Unterhaus (gemäßigter Whig), 1827–28 irischer Staatssekretär, 1828 Peer, war 1830 unter dem Liberalen Grey Innenminister, 1835–41 Premierminister (liberal). *M.* führte die Königin Victoria in die Regierungsgeschäfte ein. — Seine Gemahlin war Lady Caroline Lamb (s. d. 2). Vgl. »Lord M.'s Papers« (hrsg. von L. L. Sanders, 1839); W. McC. Torrens, *Memoirs of the Right Honourable William, second Viscount of M.* (1877, 2 Bde.; Ausg. in 1 Bd. 1890). *Lit.*: Dundley, Lord M. (1890).

Melbye (spr. -bül), Daniel Hermann Anton, dän. Maler, * 13. Febr. 1818 Kopenhagen, † 10. Jan. 1875 Paris, Schüler von Edersberg, siedelte 1847 nach Paris über, wo er, mit Unterbrechungen, blieb. *M.* malte viele Seestücke, die ein tiefes Naturstudium zeigen, darunter eine Seeschlacht (1855) und Leuchtturm von Eddystone (Kopenhagen, Museum), Französischer Dampfer (1866, Stockholm, Museum), Einsamkeit zur See (1852, Hamburg, Museum). Weitere Werke in den Museen von Schwerin und besonders Petersburg.

Melchers, Paulus, Kardinal, * 6. Jan. 1813 Münster, † 14. Dez. 1895 Rom, 1857 Bischof von Osnabrück, 1866 Erzbischof von Köln, unterwarf sich dem Unfehlbarkeitsdogma, nahm dann am Widerstand gegen die Maigesetze hervorragenden Anteil, wurde 1874 zu Gefängnis verurteilt und 1876 abgesetzt, entfloh nach Holland. Nach Beendigung des Kulturkampfes 1885 zum Kardinalpriester ernannt, verzichtete *M.* auf den Erzbischofsstuhl.

Melchers (spr. meltschers), Gari, nordamer. Maler, * 11. Aug. 1860 Detroit (Mich.), seit 1909 Professor in Weimar, Schüler von Janßen und Gebhardt (1877 bis 1881) in Düsseldorf, dann, in Paris, von Boulanger, Lefebvre und namentlich Bastien-Lepage, in dessen streng nach der Darstellung wirklichen Lebens trachtender Art er das Leben der Strandbevölkerung an der Nordsee in Frankreich, Belgien und Holland schilderte, mit Betonung des kirchlichen und des Familienlebens. Werke: Predigt in einer holländischen Kirche (1886), Die Loffen und Die Kommunion (1889), Mutter mit Kind (Paris, Museum des Luxembourg), Eine Familie (1895, Berlin, Nationalgalerie), Der Schiffszimmermann (1897, Dresden, Galerie) u. v. a., auch, ebenfalls als Freilichtmalereien, zahlreiche Bildnisse und Landschaften. Für die Kongressbibliothek in Washington malte er dekorative Wandgemälde, in denen er sich de Chavannes anschloß.

Melchisedes, Bapst, s. Melchisedes.

Melchior (hebr. »König des Lichtes«), einer der heiligen Drei Könige (s. d.).

Melchior, Johann Peter, Bildhauer, * 1742 Linz bei Düsseldorf, † 1825 Rhympenburg, einer der fruchtbarsten und besten Porzellanmodellreure des 18. Jh. 1766–79 war *M.* in Pöchlitz (Goethebüste u. a.), 1779–93 in Frankfurt a. M., dann in Rhympenburg tätig. *Lit.*: Fr. Hofmann, Joh. P. M.

Melchioriten, s. Hofmann 1).

[(1921).

Melchiormetall, s. Maillechort.

Melchisedek, nach der Legende 1. Mose 14, 18 Priesterkönig von Salem (Jerusalem), im jüdischen Königsliede (Ps. 110, 4) Vorbild der Könige von Jerusalem, gilt der neuern Forschung als Schattenbild des nachexilischen Hohepriesteriums, kann aber eine altfanaanäische Gestalt sein. Da die Figur im N. T. selten und nur andeutungsweise auftritt, hat sie das Nachdenken später besonders beschäftigt. Der Hebräerbrief sieht in *M.* eine Weissagung auf Christus.

Melchiten (»Königliche«, vom syrischen melik, »König«), spöttische Bezeichnung der syrischen und der palästinensischen Christen, die, entsprechend dem Ektist des Kaisers Marcian von 452, das Chalzedonische Glaubensbekenntnis (s. Christologie) annahmen, durch ihre monophysitischen Gegner. Seit 1686 mit Rom uniert, bewahren sie Besonderheiten in Ritus (griechischer Ritus, neben der griechischen die arabische Kirchenprache) und Kirchenordnung (kein Zwangsbisbat des Weltklerus). Patriarchat in Damaskus, 3 Erzbistümer, 9 Bistümer, etwa 140 000 Köpfe. *Lit.*: R. Lübeck, Die christl. Kirchen des Orients (1911).

Melchtal, Name zweier Seitentäler der Sarner Aa im Schweiz. Kanton Unterwalden ob dem Wald. Das Große *M.* ist durchflossen von der Melch-Aa. Hauptort ist Dorf *M.* mit etwa 320 kath. Ew., Endpunkt der Bahn Sarnen-M. Parallel zum Großen *M.* verläuft das Kleine *M.*, durchflossen von der kleinen Melch-Aa. Vgl. Lungern.

Melchthal, Arnold von, bei Spätern Arnold an der Walden (eigentlich Melch; auch der Vorname ist nicht ursprünglich), nach der Überlieferung Mitgründer des Bundes der schweizerischen Waldstätte im Nüttli, ein Landmann in Unterwalden.

Melcombe-Regis (spr. meltem-rijshis), s. Weymouth.

Melbahl, Ferdinand, dän. Baumeister, * 16. März 1827 Kopenhagen, † das. 3. Febr. 1908, stellte 1860–1885 Schloß Frederiksborg wieder her, vollendete 1894 die Friedrighskirche (jog. Marmorkirche) in Kopenhagen und schuf das Rathaus in Fredericia, die Stiftsbibliothek in Roskilde, das Blindeninstitut u. a. in Kopenhagen. Er schrieb den Text zu Nedelmanns »Denkmälern der Renaissance in Dänemark« (1888).

Melbe, Pflanze, s. Atriplex und Chenopodium.

Melbe, Franz, Physiker, * 11. März 1832 Großluders bei Fulda, † 16. März 1901 Marburg, daselbst 1866 Professor für Physik und Astronomie, arbeitete vorzugsweise über Akustik und Wellenlehre, schrieb: »Die Lehre von den Schwingungskurven« (1864), »Akustik. Fundamentalertheilungen und Gesetze einfach schwingender Körper« (1883) u. a.

Meldecaburksteilen für Militärfürer, mit deutlich sichtbaren Luchstreifen bezeichnete und mit Nachrichtenmitteln ausgestattete Geländepunkte in möglicher Nähe des Truppenführers. Vgl. Nachrichten-gehoisse.

Meldecant, abgezwigte Kontrollstelle eines Bezirkskommandos (s. d.).

Meldedienst, im Felddienst die Übermittlung von Befehlen und Meldungen. Die technischen Hilfsmittel, besonders Funk- und Fernspruch, sind auszunutzen, bei ihrem Fehlen werden einzelne Personen, Kraftfahrer, Radfahrer, Meldereiter oder Läufer (auch Melder, früher Ordonanzen genannt) notwendig, unter Umständen Läuferketten. In starkem Feuer verwendet man Meldehund und Brieftauben. Besonders wichtige Nachrichten überbringen Offiziere, oft mit Kraftwagen oder Flugzeugen.

Melbegegeschosse, s. w. Nachrichtengeschosse.

Melbehnnde, s. w. Kriegshunde.

Melbefarten, in mehreren Heeren übliche Karten mit Umschlag und Bordruck für schriftliche Meldungen.

Melbeföpfe, von den Kommandostellen im Gefecht zur Vereinfachung und Abkürzung der Meldewege vorgeschobene, dem feindlichen Feuer möglichst entzogene Stellen, die alle einkommenden Meldungen sammeln und schnellstens weiterbefördern.

Melben, jagdlich: vereinzelte Laute von Hirsch und Auerhahn zu Beginn der Brunst- bzw. Balzzeit.

Melbefpflicht, die Verpflichtung, den Wechsel des Aufenthaltsortes und der Wohnung der Ortspolizeibehörde (Meldeamt) anzuzeigen; falsche Ausfüllung der von der Behörde vorgeschriebenen Formulare ist Urkundenfälschung. Die M. ist landesrechtlich geregelt; die Abmeldung hat meist vor der Abreise, die Anmeldung innerhalb dreier Tage nach der Ankunft zu erfolgen. Verantwortlich für pünktliche und vollständige Erfüllung der M., die durch Ordnungsstrafen erzwungen werden kann, sind neben dem Reisenden usw. oft auch der Hauseigentümer, Wohnungsinhaber, Hotelwirt u. dgl. Verschärfte Bestimmungen bestehen bisweilen für Ausländer, für unter Polizeiaufsicht gestellte oder mit Bewährungsfrist verurteilte Personen. Von M. im weiteren Sinn spricht man bei der Anmeldung von Gewerben bei der Ortsbehörde, von Geburts- und Sterbefällen beim Standesamt, von der Einstellung von Arbeitnehmern bei den Trägern der Sozialversicherung usw., vgl. Anzeigepflicht. *Lit.*: Throl. Das polizeiliche Meldewesen (1897).

Melbereiter, f. Melbedienst. 1895–97 bestand bei jedem Armeekorps ein M.-Detachement.

Melbefammelfstellen, mit Funktionen, Fliegern und Kraftwagen ausgerüstete, vor die Front der Heeresabteilung vorgetriebene Stellen zur Vereinfachung des Meldeweges, mit den gleichen Aufgaben wie die Melbeföpfe (s. d.).

Melbela, Stadt in der ital. Prov. Forlì, (1921) 3783, als Gemeinde 7268 Ew., am Ronco, hat Burgruine, Gymnasium, Seidenpinnerei, Viehzucht, Kaserne, Mineralquelle. Straßenbahn von Forlì nach M.

Melbolas Blau (Neu-, Eht-, Naphthol-, Baumwoll-, Naphthylenblau; genannt nach dem engl. Chemiker Naphael Melbola, 1849–1915), zu den Indophenolen (s. d.) gehörender Farbstoff, den man aus einer Lösung von β -Naphthol in Alkoholen bei Einwirkung von salzsaurem Nitrosodimethylamin erhält. Durch Kondensation von M. mit Aminen entstehen die Zyanamine: Neublau B mit p-Aminodimethylamin; Neumethylenblau mit Dimethylamin; durch Erhitzen des Nitrosodimethylaminis mittels Nitrosodimethylm-aminophenol und des β -Naphthols durch α -Naphthylamin das Nilblau.

Melbolla (Melbola), Maler, f. Schiavone.

Melbora, Kreisstadt in Schleswig-Holstein, Kr. Süderdithmarschen, (1925) 4130 Ew., an der Bucht von M. der Nordsee und an der Bahn Heide-Itzehoe, hat Pfarrkirche (13. Jh.), M., Finanz-, Zollamt, Gymnasium, Altertümernuseum, Webereien, Zigarren-, Webfabriken, Mühlen, Gartenbau, Viehmärkte, Hafen. — M., um 1140 genannt, um 1250 als Stadt bezeugt, im Mittelalter Hauptort von Dithmarschen (s. d.), verlor 1559 seine Stadtrechte, erhielt sie 1870 wieder.

Melbrum (spr. melbräm), Charles. schott. Meteorolog. * 19. Okt. 1821 Kirkmichael (Banffshire), † 28. Aug. 1901 Edinburgh, 1875–96 Direktor des Royal Alfred Observatoriums auf Mauritius, förderte sehr die

Kenntnis der Winde, besonders der Ostane, im Indischen Ozean durch Abhandlungen in engl. Zeitschriften.

Melcagros (lat. Melaggar), im griech. Mythos Sohn des Königs Sineus von Kalydon und der Althäa, erlegte den Kalydonischen Eber. Um Kopf und Fell, das er der Atalante geschenkt hatte, entstand ein Streit, in dem M. die Brüder seiner Mutter tötete. Aus Rache verbrannte Althäa das Holzhaus, mit dessen Vernichtung sein Leben enden mußte. Sein Schicksal behandelten Euripides, R. Sehse u. a. dramatisch. S. Abb.

Melcagros, griechischer Dichter aus Gadara in Palästina, um 60 v. Chr., legte mit seinem »Stephanos« (»Kranz«), einer Sammlung eigener und fremder Epigramme, den Grund zur griechischen Anthologie (s. d.). Auswahl deutsch von Dehler (1920). *Lit.*: Ermatinger, M. von Gadara, ein Dichter der griech. Decadence (1898).



Melcagros
(Berlin, Staatl. Mus.).

Melba (serbokroat. Mljet, das alte Melita), dalmatinisch: Insel (seit 1920 jugoslawisch), Bez. Ragusa, durch den schmalen Kanal von M. vom Festland (Halbinsel Sabbioncello) getrennt, 100 qkm mit etwa 1900 serbokroatischen Ew., 518 m hoch, hat Buchten (an der Nordküste den Hafen Porto Palazzo, Fischerei, Wein- und Olbau. Hauptort ist Babinjo Polje mit (1921) 920 Ew.

Melagnano (spr. melänjān, früher Marignano, spr. marinjan), Stadt in der ital. Prov. Mailand, (1921) 6806, als Gemeinde 7486 Ew., an der Bahn Mailand-Biacenza, hat Flach- und Seidenpinnerei, Landwirtschaft, Getreidehandel. — Bei M. Sieg Franz' I. von Frankreich 13. und 14. Sept. 1515 über die Schweizer des Herzogs von Mailand, 8. Juni 1859 der Franzosen über die Österreicher.

Melegueta-Pfefferstaude (spr. -gēta-), f. Amomum.

Melief (Melit), f. Malit.

Melief, Kreisstadt im russ. Gouv. Samara, (1926) 17625 Ew., an der Mündung des Flusses M. in den Escherenschan (zur Wolga), an der Bahn Ufa-Novosibirsk, hat Mühlen, Brennereien, Weberei, Spinnerei und Mehlhandel.

Melencze (spr. melēnčē), Großgemeinde im Banat (seit 1921 jugoslawisch), (1921) 9470 serb. (griech.-oriental.) Ew., an der Bahn Groß-Kilinda-Groß-Becskerek, treibt Ackerbau. In der Nähe an einem Sodassee Bad M.-Russanda (gegen Skrofulose, Gicht, Rheumatismus usw.).

Meléndez Valdés (spr. melēndētha), Juan, span. Dichter, * 11. März 1754 Ribera del Fresno (Badajoz), † 24. Mai 1817 Montpellier, führte die spanische Dichtkunst von der französischen Herrschaft auf den alten nationalen Weg zurück. Am besten glückten M. das bukolische und das anacreontische Genre. Erste Ausgabe seiner Gedichte 1797 (3 Bde.), die vollständige, von ihm selbst vorbereitete, 1820 (4 Bde.) u. ö. Die berühmtesten »Besos de Amor« und andre »Poesias inéditas« gab R. Foulché-Delbosé heraus (1894), weitere Serrano y Sanz (1897). Die Auswahl enthalten Wolfs »Florencia de rimas modernas castellanas« (1837) und die »Biblioteca de Autores Españoles« (Vd. 63). *Lit.*: E. Méric, Études sur la litt. esp. au XIX. siècle (»Revue hispanique«, 1894).

Melenki, Stadt im russ. Gouv. Wladimir, (1926) 10817 Ew., an der Mündung der Melenka (zur Unjscha), Meles, der Dachs. [hat Glashspinnereien.]

Meles, Gott des Baches M. bei Smyrna, von Spätern Vater des Homer genannt, weil dieser an seiner Quelle geboren sein sollte.

Meisbille (spr. me'wii), Deckname. s. Duveyrier 1).

Meletta Val., Fischgattung aus der Familie der Herringe, kleine Fische mit dicken Schuppen, im Tertiär und lebend. Sehr häufig im Melettaschiefer (s. d.).

Meletta, Monte, Bergmassiv auf der Hochfläche der Sieben Gemeinden in Südtirol, 1827 m hoch, 10 km nördlich von Asiago, wurde im Weltkrieg am 8. Juni 1916 von der 6. österreichischen Infanteriedivision unter dem Fürsten Schönburg gestürmt, mußte aber kurz darauf wieder preisgegeben werden. Ein neuer Angriff der Armees Conrad auf das Melettamassiv im November 1917 scheiterte unter erheblichen Verlusten, doch gelang ein neuer umfassender Angriff am 4. Dez. 1917. Die Italiener gewannen den Berg am 1. Nov. 1918 durch ihre 6. Armee zurück.

Melettaschiefer, Schiefer mit Schuppen von Fischen der Gattung Meletta, im Unteroligozän, Petroleum führend, in den Karpaten und im Elß.

Meleziopfe (Laxier-, Lärchenzucker), bildet kleine, glänzende Kristalle, schmeckt weniger süß als Rohrzucker, löst sich leicht in Wasser, wenig in Alkohol, polarisiert stärker nach rechts als Rohrzucker und bildet bei Behandlung mit verdünnter Schwefelsäure Traubenzucker und Turanose.

Melezzo, Nebenfluß der Maggia (s. Maggia, Valle). **Melisi**, Stadt in der ital. Prov. Potenza, (1921) 12396 Ew., an der Bahn Foggia-Potenza, Bischofssitz, hat Meise des von Rob. Guiscard erbauten Kastells, höhere Schulen, Wein- u. Obstbau, Käseerei, liefert Ton- u. Feigwaren. — M. war einer der wichtigsten festen Plätze der Normannen in Apulien. Karl V. schenkte es den Doria (s. d. 1). 1523 wurde es vom Marschall Lautrec genommen.

Melgunow (spr. -ep), Sergej Petrowitsch, russ. Geschichtsschreiber und Politiker, *25. Dez. 1879 Moskau, war 1906 Mitbegründer der Partei der Volkssozialisten, später Vizepräsident ihres Zentralkomitees, ist seit 1913 Mitherausgeber der geschichtlichen Zeitschrift »Golos minuschlago« (»Stimme der Vergangenheit«). Nach dem Bolschewikenumsturz 1917 mehrmals verhaftet, 1920 zum Tode verurteilt, 1921 auf Fürsprache der Akademie der Wissenschaften begnadigt, lebt M. seit 1922 im Ausland, zur Zeit in Paris, wo er Mitherausgeber einer russischen antibolschewistischen Wochenschrift (»Der Kampf für Rußland«) ist. Er schrieb russisch: »Aus der Gesch. der religiös-sozialen Bewegungen in Rußland im 19. Jh.« (1919), »Die religiös-soz. Bewegungen in Rußland im 17. u. 18. Jh.« (1922), »Ereignisse u. Gestalten der Regierungszeit Alexanders I.« (1923), »Der rote Terror in Rußland 1918–23« (1924, deutsch 1924) u. a.

Meli, Giovanni, sizil. Dichter, * 4. März 1740 Palermo, † das. 20. Dez. 1815, dichtete italienisch, später in sizilischem Dialekt. Melis Poesie wurzelt in Natur und Sitte des Landes; oft erinnert er an Theokrit. In den Oden und Kanzenen erreicht M. fast Petrarca an Anmut und Wohlklang. Weniger glücklich war er in Sonett und Elegie. Melis lieder leb- u. noch heute im sizilischen Volk. »Gesamtausgabe« (1830–39; 4. Aufl. 1857, 8 Bde.). Deutsche Übersetzung ausgewählter »Lieder« gab Gregorovius (2. Aufl. 1886); Gazzino übertrug die Gedichte ins Italienische (1868, 2 Bde.), Adamo die »Fabeln« (1839). Lit.: Nivanti, Stu-

dio critico su G. M. con un saggio bibliografico (1904); G. M. Cesareo, La vita e l'arte di G. M. (1925).

Melia L., Gattung der Meliaceen, Bäume oder Sträucher mit gefiederten Blättern, achselständigen Blütenrispen und fleischigen Steinfrüchten; 12 Arten im tropischen Asien und Australien. Heimisch in Südasien, jedoch in fast allen wärmern Gebieten.

Melia, im griech. Mythos Nymphe, aus dem Blutstropfen des entmannten Uranos entstanden.

Meliaceen, dikotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Geraniales, etwa 670 Arten in der warmen Zone, Holzpflanzen mit hartem Holz, meist gefiederten Blättern und zu Rispen vereinigten, regelmäßigen, meist fünfzähligen, zwittrigen Blüten, deren Staubblätter zu einer langen Röhre verwachsen sind und Anhängsel tragen. Die Früchte sind Kapselfrüchte. Wichtigste Gattungen: Cedrela, Melia, Swietenia (Mahagonibaum), Khaya.

Melibiopfe, s. Raffinose.

Melibopfus (Malchen), Berg des Odenwaldes bei Zwingenberg (Heffen), an der Bergstraße, 517 m, hat Aussichtsturm; früher vermeintlich Hegetanzplatz.

Melica L. (Perlgas), Gräsergattung mit meist in Ährenförmigen Rispen angeordneten Ähren; über 30 Arten in den gemäßigten Zonen. M. nutans L. (Nicken des Perlgras; Abb.), mit schma'ler Rispe, nickenden, schlaffen Ähren, in Laubwäldern Mitteleuropas. M. ciliata L. (Gewimpertes Perlgras), mit walzenförmiger Scheinähre und langgewimperten Deckspelzen, wächst auf sonnigen Hügeln in Europa.

Melich, Johann, ungar. Sprachforscher, * 16. Sept. 1872 Szarvas, seit 1911 Professor in Budapest, schrieb über die deutschen (1900) und die slavischen Lehnwörter (1903 und 1905) der ungar. Sprache und gibt seit 1914 »Etymologisches Wörterbuch der ungar. Sprache« (mit B. Gombocz, bis 1927: 10 Lieferungen) heraus.

Melieren (franz.), mischen, auch schw. mischen; mischiert, besonders von Farben: gesprenkelt, sprengelig.

Meligethes, Käfergattung, s. Glanzkäfer.

Melikertes, Sohn des Iano, s. Palamon.

Melilith (spr. -ep), s. Loris-Melilith.

Melilith (Humboldt's lith), Mineral der Stapolithgruppe, Natriumaluminiumsilikat, bildet tetragonale Tafeln, auch strahlige Aggregate, gelblichweiß bis braun, mit Glas- bis Fettglanz, durchscheinend,



Paterosterbaum.
a Blütenzweig, b Blüte, c Frucht im Querschnitt, d Frucht, e Stäuben.



Nickendes Perlgras.
a Ähren von vorn.

Härte 5, in Lavablöden des Vesuv, am Herchenberg im Brothtal und am Capo di Dove bei Rom.

Melilla (spr. meſſſa), Hafenstadt in Spanisch-Ma-
rocco, zu den Presidios (s. d.; vgl. Rif, Er-) gehörig.
15 km südb. von Kap Tres Forcas. auf schmaler
Halbinsel, (1920) 8956 Ew. (1/4 Militär und Sträflinge),
hat Befestigungen, Dampferverbindung mit Málaga,
Einfuhrhandel. — M., vermutlich das röm. Rusadir,
im 5. Jh. Bischofssitz, wurde 1496 von den Spaniern
erobert und verblieb ihnen. Bei M. griffen 7. Aug.
1856 Rispiranten die preussische Korvette »Danzig« an
(s. Marocco, Sp. 1755).

Melilli (im Altertum Sybla; vgl. Megara 2), Stadt
auf Sizilien, Prov. Syracus, (1921) 8131, als Gemeinde
10686 Ew., an der Bahn Catania-Syracus (Station
Briolo-M.) hat Wallfahrtskirche San Sebastiano,
Wein- und Obstkau. In der Umgegend vorgelagert:
Melilotenkraut, s. Melilotus. [siehe Grabhöhlen.
Melilotus Juss. (Ponic-, Stein-, Meliloten-
klee, Melote), Gattung der Papilionaceen, Kräu-
ter mit dreizählig-gefederten Blättern, achselständigen
Blütentrauben und ein- bis dreisamigen Hülsen; gegen
20 Arten in den nördlichen gemäßigten Gebieten der
alten Welt. M. albus Med. (Weißer Stein- oder
Pferde-, Hanf-, Riesenklee; Abb.), zweijährig,
1–2.5 m hoch, weißblühend, durch Europa bis China
verbreitet, als Futter- und Bienenpflanze angebaut,
richtig getrocknet stark aromatisch infolge des Kuma-
rins, das an Melilotsäure $C_2H_3O_5$ gebunden ist. Eine Ab-
art, M. albus var. leucantha Koch (Rabul-, Wacharaklee),
hat sich als Futterkraut nicht be-
währt. M. coerulescens Desr. (Blä-
seklee, Ziegerkraut, Blauer
Steinklee, Siebenstunden-
kraut, Wohlriechender Klee),
ein Sommergewächs, 30–60 cm
hoch, weißlichblau blühend, wird in
der Schweiz u. a. D. gezogen und
zur Vereitung des grünen Kräut-
süßes oder Schabigens benutzt. M.
officinalis Desr. (Meliloten-,
Stein-, Biam-, Bärenklee),
gelb, zweijährig, findet sich häufig
durch Europa und Asien. — Das
blühende Kraut (Meliloten-
kraut) riecht stark honigartig,
dient zur Vereitung des Melio-
tenpflasters (s. Pflaster) und
wird gegen Motten (Motten-
kraut) in Kleideschränke gelegt.



Weißer Steinklee.
a Blütenzweig, b Hülsen.

Melinde (Malindi), Hafenplatz in Kenia (Ost-
afrika), etwa 6000 Ew., südl. von der Sabakimündung,
besteht aus Hütten zwischen den Ruinen der von Pers-
ern gegründeten und unter den Arabern blühenden
Stadt. — Von M. aus trat Vasco da Gama die über-
fahrt nach Indien an.

Méline (spr. melin), Felix Jules, franz. Staats-
mann, * 20. Mai 1838 Remiremont, † 21. Dez. 1925
Paris, Rechtsanwalt, 1870/71 Beamter in Paris, 1873
bis 1903 Abgeordneter, trat gegen Thiers' Sturz auf,
war 1876–77 Unterstaatssekretär, 1883–85 Ackerbau-
minister, kämpfte für den Schutz des Weizens und wurde da-
durch ein Führer der Liberalen. M., 1888–89 Kam-
merpräsident, leitete 1893–1902 die »République
française«, war 1898–98 Ministerpräsident und Acker-
bauminister, stürzte aber als Dreifüßgegner. Seit 1903

Senator, war M. Oktober 1915 bis Dezember 1916
Ackerbauminister. Er schrieb »Le retour à la terre et
la surproduction industrielle« (1905; deutsch 1906).
Meling (»Pflaumenpaß«), Paß an der Grenze der
chinesischen Provinzen Kuangtung und Kuangsi, 300 m
hoch, besonders bis zum 18. Jh. wichtig als Verbin-
dung zwischen Kan'on und Mittelchina.

Melinist, s. v. Gelberbe.

Melinist, Sprengmittel für Granaten, Torpedos usw.,
ist Pikrinsäure, die geschmolzen in die Granaten ein-
gegossen wird, oder kristallisierte Pikrinsäure für sich
oder gemengt mit Schießbaumwolle.

Melioration (lat., »Verbesserung«), s. v. Boden-
melioration. [s. v. Beamter.

Meliorationsbaumeister, mittlerer Kulturtechni-
ker.

Meliorationsgenossenschaften, s. Genossenschaf-
ten (Sp. 1686 und 1691) und Bodenverbesserung.

Meliorieren (lat.), verbessern. [(Sp. 577).

Meliphagidae (Meliphagiden), s. Honigfresser.

Melipona Mlig., tropische Bienenart (echte Ho-
nigbienen), stachellos. Der Honig einiger Arten wird
gegessen, das Wachs ist unbrauchbar.

Meliss, s. Zeder.


Melisch (griech.), gefangartig, sangbar; melische
Poesie, Lieberdichtung, Sphyl.

Melisma (griech.), in der Musik melodische Ver-
zierungen, Koloratur. [Priesterinnen.

Melissa (griech., »Bienen«), Name von Nymphen und

Melissa L. (Me-
liße), Gattung der

Labiataen, Kräuter
mit gezähnten Blät-
tern und weißen oder
gelben Blüten in lot-
tern, achselständigen
Wirteln; 3 Arten im
südlichen Europa,
West- und Mittel-
asien. M. officinalis
L. (Garten-, Zit-
ronen melisse,
Zitronen-, Mutter-
kraut; Abb.), aus-
dauernd, bis 1,25 m
hoch, meist zottig be-
haart, mit eiförmigen,
Blättern und weißen
oder rötlichen Blü-
ten, in den Mittel-
meerländern, als Gar-
tenpflanze in Europa
und Nordamerika ge-
zogen. Sie riecht angenehm nach Zitronen und dient als
Arzneimittel, liefert ätherisches Melissenöl und ar-
zneilich benutztes Melissenwasser (Karmeliter-
geist, s. d.). Über Kanarische und Türkische
Melissentkraut s. Dracoccephalum; Virginische
Melisse, s. Monarda. [mongrasöl, s. Grasöl.



Gartenmelisse.
a Blütenzweig, b Blüte.

Melissenöl, indisches, s. v. Zitronenöl oder Le-
melissenwasser, s. v. Karmelitergeist.

Melissinsäure, entsteht beim Erhitzen von Melissyl-
alcohol mit Natronalkali, ist nachsartig.

Melissos, griech. Philosph, aus Samos, befehligte
410 v. Chr. die Flotte der Samier bei ihrem Sieg
über die Athener. Er gehörte der eleatischen Schule an
(s. Eleaten). Bruchstücke seiner Schriften in H. Diels
»Fragmente der Vorsokratiker«, Bd. 1 (4. Aufl. 1922).
Vgl. Ex nihilo nil fit.

Melissylalkohol (Myrizylalkohol), findet sich im Bienenwachs und im Starnaubwachs, bildet farblose **Melita**, Insekt, s. **Meloba**. [Skristalle, schmilzt bei 85°.

Melitämie (lat.-griech.), s. Zuckerkrankheit.

Melitene, alte Stadt im östlichen Kappadozien, am Euphrat, seit Titus eine der angesehensten Städte Kleinasiens; jetzt *Malatya* (s. d.).

Melito, altkirchl. Schriftsteller, † vor 194 als Bischof von Sardes, verfaßte exegetische, dogmatische, philosophische Abhandlungen; Bruchstücke, vornehmlich einer an Kaiser Mark Aurel gerichteten Apologie, sind erhalten. *Lit.*: E. Thomas, *M.* von Sardes (1893).

Melitophilin (Melitophila), Gruppe der Blatthornkäfer mit hauptsächlich tropischen Arten. Die bekanntesten sind die afrikanischen *Goliathkäfer* (*Goliathus druryi* M.-L.), Männchen bis 98 mm lang, und *G. giganteus* (goliathus) *Lam.*, ebenso lang (s. *Tafel* »Käfer II«, 9), deren Männchen ein gehörntes Kopfschild haben; Weibchen kleiner und unauffälliger. Hierher ferner die prächtigen afrikanischen Arten *Ischiopsocha jamesi* *Waterh.*, *Aphelorrhina guttata* *Oliv.*, *Chelorrhina polyphemus* *F.* und *Neolamprina adolphinae* *Gestro* aus Neuguinea (s. *Tafel* »Käfer II«, 6–8, 11 u. 12). Einheimische *M.* sind u. a. der Schirmblumenkäfer (*Trichius fasciatus* L., s. *Tafel* »Käfer I«, 26). Zu ihnen zählt man vielfach auch die Rosenkäfer (s. d.; *Cetoniini*).

Melitopol, Bezirksstadt in der Ukraine, (1928) 25 249 Ew., an der Molotschnaja und der Bahn Kursk–Sewastopol, hat Dampfmaschinen, Eisengießereien und Handel mit Getreide und Salz. — *M.* wurde Anfang des 19. Jh. gegründet.

Melitose (Melitirpse), s. Raffinose.

Melitta (griech.), »die Biene«, weiblicher Vorname.

Meliturig, s. Zuckerkrankheit.

Mell, Stadt in Niederösterreich, (1928) 2940 Ew., an der Donau (Dampferstation) und der Westbahn, hat Bezg., Bezg., Kranken- und Blindenhäuser, Metallindustrie, Elektrizitätsüberlandzentrale. Über der Stadt erhebt sich auf 57 m hohem, zur Donau abfallendem Granitfelsend das Benediktinerstift (1701–36 neuerbaut). Seine wegen ihrer Fresken und Orgel berühmte, dem heil. Koloman geweihte Kirche (18. Jh.); s. *Tafel* »Barockstil II«, 1) hat Mausoleum der ersten Babenberger und »Meller Kreuz«, mit von Markgraf Albrecht 1363 gespendeten, reich in Gold und Edelsteine gefaßten Kreuzspitzern. Das Stift hat



Mell.

Bibliothek (80 000 Bände, 1850 Handschriften), Gemälde- und Münzsammlung, Gymnasium mit Konvik. — Der Ort kommt als *Melische* im Nibelungenlied vor. Hier stand ein Schloß der Grafen von Babenberg, das Chorherrenstift, 1089 Benediktinerkloster wurde. 1683 wurde die Stadt von den Türken belagert. *Lit.*: F. F. Reiblinger, Geschichte des Benediktinerstiftes *M.* (1867–69, 2 Bde.); Ratfshaler, *Mell* (aus »Topographie von Niederösterreich«, 1905).

Mell, Heinrich von, s. Heinrich von Mell.

Mellart (phöbiz., »Stadtförner«), der Stadtgott (Baal, s. d.) von Tyros und dessen Kolonien, wurde dem griechischen Herakles gleichgestellt. Der prächtigste Tempel des *M.* stand in Tyros selbst, von Ptolemäus I. errichtet. *Lit.*: F. Jeremias, Tyros bis zur Zeit Nebukadnezars (1891).

Melken, die Gewinnung der Milch aus dem Euter durch Drücken und Kneten. Die melkende Person sitzt zur Seite des Tieres auf dem Melkchemel. Man unterscheidet beim Handmelken: **Fausten**, **Strippen** und **Knebeln**. Beim **Fausten** umfaßt der Melker den Strich, drückt mit Daumen und Zeigefinger die Milch in den Strich (s. Euter, Sp. 339); nun werden Daumen und Zeigefinger fest zusammengedrückt und die Faust von oben herab geschlossen, wodurch die Milch aus dem Strichkanal gedrückt wird. Beim **Strippen** (nicht zu empfehlen) gleiten Daumen und Zeigefinger an der Zitze herab, wobei die Zitze stark in die Länge gezogen wird. Das **Knebeln** geschieht, indem der gekrümmte Zeigefinger gegen den Knöchel des eingebogenen Daumens gedrückt und zwischen diesen die Zitze abgeknüpft und ausgestreift wird. Das von Hegen und empfohlene *M.*, ein Durcharbeiten aller Euterteile, hat sich nicht eingebürgert. Bei euterkranken Tieren wird in die erkrankte Zitze ein Melktröhrchen oder Melk catheter aus Metall oder Horn gesteckt, das am unteren Ende seitliche Öffnungen hat, durch die die Milch abfließt. Sehr wichtig ist das völlige Ausmelken des Euters, da die letzte Milch die fetteste ist, über maschinelles *M.* s. Melkmaschine.

Melkerkrampf, Beschäftigungskrankheit, Folgejahrelanger Überanstrengung, besteht in einer Erstarrung der Streck- und Beugemuskeln des Vorderarms, tritt nur ein, wenn der Versuch zu melken gemacht wird.

Melkfehler, s. Milchfehler.

Melkmaschine, Vorrichtung zur Gewinnung der Milch aus dem Euter unter Ausnutzung der Handarbeit (s. Melken). Die älteste *M.* ist die Thistle-melkmaschine, der bald andre Maschinen folgten. z. B. Neval, Wallace, Aleno, Max, Sharples, Omega, Alfa-Laval und Heureka, die alle durch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft geprüft worden sind mit dem Ergebnis, daß diese Maschinen keinen nachteiligen Einfluß auf Milchmenge und Fettgehalt oder auf das Sichwohlbefinden der Kühe ausüben, vielmehr kranke Euter schnell ausheilen. Die Arbeitsweise der gegenwärtig im Gebrauch befindlichen Ausführungen (Alfa-Laval, Pine-tree u. a.) beruht auf Saug- oder Druckwirkung oder auf einer Vereinigung beider. Eine Luftpumpe saugt durch Schläuche mit den Zitzenbechern, elastischen Gummihülsen, die in Becher aus Blech eingeseigt sind, in Verbindung. Mit Hilfe eines Puffators, jedoch auch ohne einen solchen (Alfa-Laval), wird abwechselnd eine Saug- und Druckwirkung auf die Zitzenbecher ausgeübt, die dementsprechend durch Zurückweichen oder festes Andrücken an die Zitzen die Milch aus dem Euter in diese einsaugen und dann auspressen. Aus den Milchbechern fließt die Milch in ein Sammelgefäß. Der Antrieb geschieht durch Elektro- oder Verbrennungsmotoren. Mit Hilfe von Melkswagen kann das Maschinenmelken auch auf der Weide ausgeführt werden. Während in den Ber. St. v. A., Australien, Schweden schon seit langer Zeit Melkmaschinen im großen Verwendung gefunden haben, hat man in Deutschland erst seit 1924 der *M.* besondere Aufmerksamkeit zugewandt. *Lit.*: »Die frühesten Melkmaschinenprüfungen der D. L. G.« (in »Arbeiten der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft«, Heft 172, 191, 211, 254, 271).

Mell, 1) Alexander, Schulmann, * 17. Febr. 1850 Prag, 1886–1919 Direktor des Blindenerziehungsinstituts in Wien, besonders um das Blindenwesen verdient, schrieb: »Enzyklopädisches Hb. des Blindenwesens« (1900), »Geschichte des k. k. Blindeninstituts

in Wien* (1904), »Der Blindenunterricht« (1910), »Kurze Ratsschläge und Winke zur richtigen Erziehung blinder Kinder« (1913) u. a.

2) **Mag**, Dichter, * 10. Nov. 1882 Marburg a. d. Drau, schrieb Gedichte, die Erzählungen: »Jägerhaus-sage« (1910), »Barbara Maderers Viehstand« (1914), »Morgenweges« (1924), das Versdrama »Das Apostel-spiel« (1923) u. a. M. schildert österr. Volksleben in fernerer Sprache u. behandelt gern Sagen- u. Legenden.

Mella, linker Nebenfluß des Oglio (f. d.), [Stoffe].
Mellan (spr. mäläng), Claude, franz. Maler und Kupferstecher, * 25. Mai 1598 Abbeville, † 9. Sept. 1688 Paris, einer der geschicktesten französischen Stecher (besonders von Bildnissen). Verübt ist sein Stich des Schweißluchs der heil. Veronica, der aus einer einzigen Spirallinie besteht. Außerdem stach er nach Pouet, Tintoretto u. a. sowie nach eigener Erfindung.

Mellaropa (Rosenapfelbergamotte), f. Citrus (Sp. 1615).

Mellawi, ägypt. Stadt, f. Melani el-Arisch.

Melle (Melli), Regerrich im Sudân, f. Mandingo.

Melle, Kreisstadt in Hannover, Regbez. Osnabrück, (1925) 3540 überwiegend ev. Ev., an der Elbe und der Bahn Böhne-Osnabrück, hat W. G., Finanz-, Zollamt, Solbad, liefert Seifen und Parfümerien, Zündwaren, Möbel, hat Getreide- und Viehhandel. — M., 1169 genannt, 1448 als Reichsbildstadt bezeugt, gehörte bis 1802 zum Hochstift Osnabrück. Lit.: »M., eine deutsche Kleinstadt« (1924).

Melle, Berner von, hmburg. Staatsmann, * 18. Okt. 1853 Hamburg, dafelbst Rechtsanwalt, 1891 Syndikus des Senats, 1900 Senator, 1904 Leiter der Oberkschulbehörde, seit 1908 Senatskommissar für das Kolonialinstitut, bereitete die Gründung der Hamburger Universität vor und war 1914–15 regierender Bürgermeister. M. schrieb: »Lexikon der Zivilprozeß- und Konkursordnungen« (1879), »Entwicklung des öffentl. Armenwesens Hamburgs« (1883), »G. H. Kirchpaur« (1888), »Das Hamburg. Staatsrecht« (1891) u. a.

Melligo, Pflanzenkrankheit, f. Honigtau.

Mellin, George, Philosoph, * 13. Juni 1755 Halle, † 11. Febr. 1825 Magdeburg, dafelbst seit 1791 Pfarrer der deutsch-reformierten Gemeinde, Anhänger Kants, schrieb: »Marginalien und Register zu Kants Kritik der Erkenntnisvermögen« (1794–95; n. A. von L. Goldschmidt 1900–02, 2 Bde.), »Enzyklopädi. Wb. der krit. Philosophie« (1797–1803, 6 Bde.), »Wb. der Philosophie« (1805–07, 2 Bde.) u. a. Lit.: R. Meyer, Gesch. der deutsch-reform. Gem. zu Magdeburg (1914).

Mellin de Saint-Gelais (spr. mäläng-bö-gäng-fschö), franz. Schriftsteller (* 1491, † 1558), f. Französische Literatur (Sp. 1087).

Mellit (S o n i g f e i n), mellitsaure Tonerde, tetragonale Kristalle, einzeln oder gruppenweise eingewachsen, seltener derb in körnigen Massen, honiggelb, fettglänzend, halbdurchsichtig bis durchscheinend, Härte 2, in Braunkohle bei Artern in Thüringen, Grubschicht in Mähren, Malowka im Gouv. Tula usw.

Mello, f. Melo.

Mellon, f. Zhanfchwefelverbindungen.

Mellon (spr. mel'n), Andrew William, nordamer. Staatsmann, * 24. März 1855 Pittsburg (Pa.), Bankier, an Kohlenbergwerken und in der Eisenindustrie beteiligt, seit 1921 Staatssekretär der Finanzen, führte Kriegsschuldverhandlungen mit England, Belgien, Tschechoslowakei, Finnland, Ungarn, Italien, Polen, Frankreich u. a., schrieb »Taxation: the Peoples Business« (1924).

Melloni, Macedonio, ital. Physiker, * 11. April 1793 Parma, † 11. Aug. 1854 Portici, 1824–31 Professor in Parma, 1839 Direktor des Konservatoriums der Künste und Gewerbe in Neapel, leitete bis 1848 auch ein meteorologisches Observatorium auf dem Vesuv. Er lieferte wichtige Untersuchungen über die strahlende Wärme und schrieb »La thermochrose, ou la coloration calorifique« (1850).

Mellrichstadt, bayr. Bezirksamtstadt in Unterfranken, (1925) 2178 überwiegend lath. Ev., Knotenpunkt der Bahn Schweinfurt-Meinungen, hat W. G., Zoll-, Finanz-, Forstamt, Maschinenbau, Malzfabrikation, Vieh- und Getreidemärkte. — M., 770 genannt, 1319 als Stadt bezeugt, gehörte bis 1802 zum Hochstift Würzburg. Bei M. siegte 7. Aug. 1078 Rudolf von Schwaben über Kaiser Heinrich IV.

Mellum, oldenburg. Insel im Battenmeer der Nordsee, weilt. von der Wesermündung, 0,2 qkm, ist Vogelschutzstätte.

Melnitz, 1) Bezirksstadt in Böhmen, (1921) 5894 tschech. Ev., an der von hier an schiffbaren Elbe, gegenüber der Molbaummündung, Knotenpunkt der Bahn Wien-Tetschen, hat BezG., gotische Propsteikirche (15. Jh.), Schloß, Realgymnasium, Obstbau, Wein- und Gärtner-schule, Handels-, Korbflecht-schule, Obst- und Rotweinbau, Korbwaren-, Zuder- u. a. Industrie. — 2) Stadt im bulgar. Kr. Petric, etwa 5500 griechische und bulgar. Ev., an einem östl. Zufluß der Struma.


Melniker, f. Böhmisches Weine. [hat Viehhandel.

Melnikow (spr. -öb), Wawel Swanowitsch, russ. Schriftsteller, * 3. Nov. 1819 Nischnij-Nowgorod, † das.

13. Febr. 1883, schrieb geschichtliche u. kirchengeschichtliche Arbeiten, als Andrej Petscherstij die Romane: »In den Wäldern« (1872–73, 4 Bde.) und »Auf den Bergen« (1875–80, 4 Bde.), dichterisch, sprachlich, kulturgeschichtlich und ethnographisch gleich fesselnde, farbenreiche Schilderungen des Lebens und der Sitten der »Altgläubigen« an der Wolga. Auch in seinen Novellen »Alte Zeiten«, 1857; »Der Bärenwinkel«, 1858, u. a. ist er kraftvoller Darsteller patriarchalischer Verhältnisse und primitiver Charaktere.

Melo, Stadt im M.D. von Uruguay, (1924) 12 000 Ev., ist Viehzuchtzentrum und hat Bahn nach Montevideo.
Melo (eigentlich Mello), Francisco Manoel de, span. Geschichtsschreiber und Dichter, * 23. Nov. 1611 Lissabon, † das. 13. Okt. 1667, kämpfte in Flandern, dann gegen die Aufständischen in Katalonien, wurde unter Mordverdacht, in Wirklichkeit wegen eines Liebesabenteuers, das die Eifersucht von König João IV. erweckte, unschuldig eingekerkert und nach Brasilien verbannt. Aus seinen teils spanisch, teils portugiesisch geschriebenen Werken ist hervorzuheben die »Historia de los movimientos, separación y guerra de Cataluña en tiempo de Felipe IV«, 1645 unter dem Namen Clemente Libertino erschienen (hrsg. von Ferrer, 1826–1832, 2 Bde.). In seinen Gedichten »Las tres musas de Melodino« (1649 u. 1665) scheint M. Quevedo zu folgen. Lit.: E. Prestage, Don Franc. M. de M. (1914).

Melocactus Salm Dyck (Melonenaktus, Schopffadeldistel), Gattung der Kakteen, kugelförmig oder plattgedrückte Formen mit erhabenen Längsrippen und sternförmig gruppierten Stacheln und kleinen, meist roten Blüten; die Beerenfrucht ist glatt, länglich, rot und vielfamig. M. communis Dec. (Gemeiner Melonenaktus, Kürrentopf; Abb.).



Gemeiner Melonenaktus.

in Westindien und im tropischen Südamerika, ist kugelig, kopfgroß, dunkelgrün, mit breiten Furchen von 13–14 geschärften Kanten. Die süßen Früchte genießt man als Obst. Mehrere Arten werden in Europa gezogen.

Melodie (griech.), die Folge gegeneinander verständlicher Töne (vgl. Harmonie). Lange vor der Erkenntnis des Wesens der Harmonie stellte sich die diatonische Tonleiter (Skala) mit acht Stufen innerhalb der Oktave (z. B. c d e f g a h c) als Grundlage der M. heraus. Die stufenweise Bewegung innerhalb dieser Skala nennt man im engern Sinne melodisch, während Sprünge als harmonische Intervalle (Terz, Quinte, Quarte usw.) von den melodischen Sekunden unterschieden werden. *Lit.*: Jos. Neapel, Tonordnung (1755–65, 3 Tle.); Michelmann, Die M. (1755); F. Chr. Koch, Versuch einer Anleitung zur Komposition (1782–93, 3 Tle.); Reicha, Traité de mélodie (1814); Koch, Melodielehre (1923).

Melodist (griech.), die Lehre von der Melodie (s. d.); melodisch, melodiemäßig, sangbar.

Melodion (griech.), eine von Dietz in Emmerich 1806 erfundene Art Stahlstabharmonika mit Klaviatur, ähnlich Gläubius Klavierspinner.

Melodiös (franz.), voll Melodie, melodienreich.

Melodium (Melodiumorgel), f. w. Harmonium.

Melodram(a) (griech.), früher (17. Jh.) ein Drama mit Musik, d. h. Oper; jetzt eine Deklamation mit Instrumentalbegleitung, innerhalb eines Bühnenspiels, oder als selbstständiges Kunstwerk (z. B. Balladen für Deklamation mit Klavierbegleitung). Da auch die Sprechklänge eine definierbare Tonhöhe haben, muß sich der Vortragende möglichst der Tonart, den Harmonien der Begleitung anpassen. Das M. als selbstständiges Bühnenstück brachten zuerst G. Vonda (= Ariadne auf Naxos, 1775, u. a.) und J. J. Rousseau (= Pygmalion) auf. *Lit.*: M. Steiniger, Zur Entwicklungsgesch. des M. u. Minodrams (1918). — In Frankreich und England auch ein Volksstück mit Musikseinlagen.

Melodunum, antiker Name von Melun.

Meloe (Mauwurmel), f. Blasenläufer.

Melograph (griech.), auch Planograph, Cidomusikon, Notograph, Phantastiermaschine, Vorrichtung an Klavieren, die in einer Notierung zu Papier bringt, was auf diesen gespielt wird.

Melolontha, der Mistkäfer.

Melone (Cucumis melo L., Melonengurke), aus der Gattung Gurke (Cucumis, s. d.), einjährige Pflanze mit liegendem, rauhhaarigem Stengel, fünfeckigen bis siebenlappigen Blättern, kurzgestielten, gelben Blüten (s. Taf. »Wilde«, 2 u. 3, bei Sp. 457) und kugelförmigen oder ovalen Früchten, stammt aus Asien, wird in allen Erdteilen gezogen, in Deutschland gewöhnlich als Mistbeetpflanze, doch gibt es Sorten, die in sehr warmer Lage auch im Freien reifen. Man unterscheidet: Kantalupe, plattgebrückt, breit gerippt oder runzelig, mit häufig orangefarbenem, zuckerreichem Fleisch, 3–4 kg schwer (s. Taf. »Gemüsepflanzen III«, 7), Melonen (s. Tafel »Gemüsepflanzen III«, 8) mit dünner, netzförmiger Schale, Malteser M., länglich, glatt oder gerippt, meist mit grünlichem Fleisch (Grünfleischige Kantalupe, s. Tafel »Gemüsepflanzen III«, 6). — Zur Kultur legt man im Februar im Warmhaus dreijährigen Samen einzeln in kleine Töpfe und pflanzt, wenn diese durchgewurzelt, auf warmes Mistbeet je eine Pflanze in die Mitte jedes Fensters aus. Nach dem Anwachsen entspringt man die M. über dem 3., die sich neubildenden Triebe über dem 2. und die wiedererwachsenden über dem 5. Blatt. Nach dem

Fruchtsatz läßt man 2 Blätter über jeder Frucht und jeder Pflanze nur 3–5 Früchte. — Melonen werden ihres saftigen, wohlgeschmeckenden, kühlenden Fleisches wegen als Dessertfrucht mit Zucker oder Pfeffer, auch eingemacht, genossen. — über Wassermelone (Ananasgurke, Arbutus) s. Citrullus.

Melonbaum, f. Carica.

Melonenkaktus, f. Melocactus.

Melonenzitrone (Kürbiszitrone), f. Citrus (Sp. 1615).

Melophagus, f. Lausfliegen.

Melophon (griech.), f. w. Harmonium, auch Ziehharmonika. [Plastische Operationen.]

Meloplastik (griech.), operative Wangenbildung; f.

Melopsittacus, f. Papageien.

Meloria, Sandinsel mit Leuchtturm im Ligurischen Meer, 6 km vor dem Hafen von Livorno. — Hier wurde 1284 die Flotte der Bisaner von den Genuesen vernichtet (vgl. Genua, Sp. 1705).

Melos (griech.), Lied, Gedicht, besonders ein lyrisches im Gegensatz zum epischen; dann auch die Singweise eines Liedes, Melodie, und überhaupt Musik (eines Instruments); Melopöie, Lehre von der Behandlung des M. *Lit.*: R. Lach, Studien zur Entwicklungsgeschichte der ornamentalen Melopöie (1913).

Melos, Insel, f. Milos.

Melosa, Pflanze, f. Mada.

Meloste, Pflanzengattung, f. w. Melilotus.

Melozzo da Forlì, eigentlich Marco degli Ambrosi, ital. Maler, * 6. Juni 1438 Forlì, † das. 8. Nov. 1494, Schüler Piero della Francesca, war vorzugsweise als Freskomaler in Forlì, Rom und Urbino tätig. Sein Fresko: Die Übergabe der Vatikanischen Bibliothek durch Sixtus IV. an Platina, um 1477 gemalt (jetzt auf Leinwand übertragen) befindet sich in der Vatikanischen Bibliothek. 1472 schmückte M. die Tribüne von Santi Apostoli in Rom mit der Himmelfahrt Christi aus (jetzt gestückt im Quirinal und in der Pinakothek Vaticana, wo sich drei Apostelsköpfe und elf Halbfiguren musizierender Engel, seine schönsten Werke, befinden). Früher wurden M. auch die Allegorien der Wissenschaften und Künste für den Palast in Urbino (jetzt Berlin und London) zugeschrieben. Man hält jetzt Justus van Gent für den Schöpfer dieser Bilder. Die Bedeutung des M. liegt in der kühnen Anwendung der perspektivischen Verkürzungen beim Blick von unten nach oben. Vgl. Deckenmalerei. *Lit.*: Schmarsow, M. da Forlì (1886); O. Ottonen, M. und seine Schule (1910).

Melöpmene, eine der Musen (s. d.).

Melrose (spr. melrös), 1) Stadt in Roxburghshire (Schottland), (1921) 2155 Ew., am Tweed und an der Bahn Edinburgh–Carlisle, hat Ruinen der Abtei M. (1326). Nahebei Klosterheilanstalt und Asyl für Roxburghshire, Selkirkshire und Berwickshire. M. ist das »Kennaquhair« der Romane W. Scotts. — 2) Name mehrerer Städte in den Ver. St. v. M., darunter: M. in Massachusetts, 10 km nördl. von Boston, (1925) 20165 Ew., Bahnstation, liefert Gummischuhe u. Kraftwagen. **Mels**, Dorf im Schweiz. Kanton Saint Gallen, an der Seez und der Bahn Wesen–Sargans, (1920) 4359 kath. Ew., hat altes Kapuzinerkloster, Textilindustrie. **Melsungen**, Kreisstadt im Heßen-Nassau, Regbez. Kassel, (1925) 4443 ev. Ew., an der Fulda und der Bahn Kassel–Webra, hat Schloß (16. Jh.), M.-Finanz-, Zollamt, Oßfurt, Realschule, Heilstätte, Zuck-, Leinen- und Lederfabriken, Quarzitbrüche. Westlich nahebei der Heiligenberg (393 m). — M., 973 genannt, 1267 als Stadt bezeugt, gehörte seit 1263 als mainzisches

Lehn zu Heffen. *Lit.*: L. Armbrust, Geschichte der Stadt M. (2. Aufl. 1921).

Meltau (Wehltau), Pflanzenkrankheit, zeigt sich besonders auf den Blättern als ein weißlicher, mehlartiger Überzug, der aus dem Fadengeflecht (Myzel) der Meltaupilze besteht. Die befallenen Blätter kräuteln und sterben vorzeitig ab. Die Meltaupilze (Erysibazeen, Erysipheen) gehören zur Abteilung der Euascomyceten; ihr Myzel erzeugt während des ganzen Sommers Ummäusen von Sporen (Konidien), die die Krankheit weiterverbreiten. Viele Arten bilden auch als Überwinterungsorgane die Aësiusfrüchte (Perithezien), die als schwarze Kügelchen gerade noch mit bloßem Auge zu erkennen sind. Am bekanntesten sind der Echte M. des Weinstocks (Weißer, Weiserich, Uncinula spiralis; f. Weinstockkrankheiten), der Rosenschimmel (Sphaerotheca pannosa), der Hopfenschimmel (S. castagnei) und der Eichenmeltau (Microsphaera quercina), der 1907 zum erstenmal in Europa aufgetreten ist. Ebenfalls weitverbreitet sind der M. der Obstbäume (Podosphaera tridactyla), der Weizenmeltau (Grassschimmel, Erysiphe graminis), der M. des Klee (E. martii) u. a. Zur Befämpfung des Meltaus bestäubt man die erkrankten Pflanzenteile mit Schwefelpulver und vernichtet das abgestorbene Laub. — Falscher M., f. Peronospora.

Meltham (spr. mēlthām), Ort bei Sudbessfield (f. d.).
Melton (spr. mēl'ton), glanzlose, weisse Gewebe, die den beim Walken erzeugten Filz noch enthalten (Meltonappretur).

Melton-Mowbray (spr. mēl'ton-mōbrī), Stadt in Leicestershire (England), (1921) 9187 Ew., am Wreaf, Knotenpunkt der Bahn Nottingham-Kettering, im beliebten Fuchsjagdbrevier, hat große Stallungen für Jagdpferde, Brauereien, Gerbereien, liefert Pork pies (Schweinefleischpasteten) und Stiltonkäse.

Melzer, Jurist und Anthropolog, f. Saloander.

Melzerin, ein Abkömmling des Antipyrins, weißes, kristallinisch, fast geschmackloses, in Wasser sehr leicht lösliches Pulver, dient besonders als Mittel gegen Gelenkrheumatismus, gegen andre rheumatische Erkrankungen, Kopfschmerzen und als Fiebermittel.

Melun (spr. mēl'yn), Hauptstadt des franz. Dep. Seine-et-Marne, (1921) 14657 Ew., an der Seine und der Bahn Paris-Fontainebleau, hat 2 Kirchen (11. und 16. Jh.), Stadthaus im Renaissancestil, Gerichts- und Rathshaus, höhere Schulen, Bibliothek, Sammlungen, einige Industrie sowie Getreide-, Geflügel- und Käsehandel. — M., das alte Melodunum, 53 v. Chr. von Labienus erobert, war 1419–30 englisch. *Lit.*: Leroy, Histoire de M. (1888).

Melusine, nach altfranz. Sage eine Meer-nixe, die des Grafen Raimund von Poitiers Frau wurde, Schloß Lusignan baute, aber, von ihrem Gemahl beim Bad im Nixengefäß überrascht, verschwand und sich nur noch als Unglücksbotin zeigte. Jean d'Arras gestaltete die Sage zu einem Prosaroman: »L'histoire de Lusignan« (zwischen 1387 und 1394), Goudrette brachte sie nach andrer Vorlage um 1400 u. d. T.: »Livre de Lusignan« in Verse. Das deutsche Volksbuch geht auf die Fassung Thürings v. Ringoltingen (1456) nach franz. Quellen zurück. *Lit.*: Marie Nowat, Die Melusinen-sage (1886); S. Fröhlicher, Thürings von Ringoltingen M. (1889); J. Rohler, Der Ursprung der Melusinen-sage (1895); Roh, M. (1898); Baudot, Les princesses Yolande et les ducs de Bar, 1. Teil: M. (1900).

Melusine, im Wappenwesen: Meerweibchen.

Melville (spr. mēl'wīl, Melvilleinsel), 1) hügelige,

waldige Insel an der Nordküste des australischen Nordterritoriums gegenüber dem Port Darwin, von blutdürstigen Australiern (etwa 1000 Köpfe) bewohnt, birgt Herden verwilderter Büffel, die aus Java, und Ponies, die aus Timor eingeführt wurden. M. wird durch die Dundastraße von der Cobourghalbinsel getrennt. Vgl. Bathurstinsel. *Lit.*: Maatsch, Schlußbericht über meine Reise nach Australien (»Ztschr. für Ethnologie«, Bd. 39, 1907); Gräbner, Zur Kulturgeschichte der M.-Insel (»Ethnologica«, II, 1, 1913). — 2) Insel des nordamerikanisch-arktischen Archipels, f. Barry-Archipel. — 3) Sym. Melvillehalbinsel.

Melville (spr. mēl'wīl), 1) Henry Dundas, Viscount of (seit 1802), brit. Staatsmann, * 28. April 1742 Edinburgh, † das. 28. Mai 1811, 1782 in den Geheimen Rat berufen und Schatzmeister der Marine, durch Pitt Leiter des indischen Komitollamts, 1791 Staatssekretär des Innern, 1794 Kriegsminister, 1804 Erster Lord der Admiralität. Von der Anklage der unrechtmäßigen Verwendung öffentlicher Gelder wurde er 1806 freigesprochen. Nach ihm wurden M.-Bai, M.-Halbinsel und M.-Sund genannt. *Lit.*: J. W. Fortescue, History of the British Army, Bd. 4 (1907).

2) Herman, nordamer. Schriftsteller, * 1. Aug. 1819 New York, † das. 28. Sept. 1891, verfaßte die packenden, zuweilen durch spiritualistische Rüstlichkeiten entstellten Reiseromane: »Typee« (1846, Reise nach den Marquesas), »Omoo« (1847, Schilderungen aus der Südsee), »Moby Dick, or the Whale« (1851, ein Seeroman in Ich-Form, sein gelesenstes Werk) u. a.
Melvillebai (spr. mēl'wīl), Bucht der Baffinbai an Grönlands Westküste zwischen Upernivik und Kap York.
Melvillehalbinsel (Melville, spr. mēl'wīl), nordöstlicher Ausläufer des amer. Festlands, mit dem sie durch den Rae-Strom zusammenhängt, zwischen dem Polarkreis und 70° n. Br., etwa 61000 qkm, von wenigen Estimos bewohnt.

Melvilleinsel (spr. mēl'wīl), f. Barry-Archipel.

Melvillefleece (spr. mēl'wīl), langer Mündungssee des Hamilton River an der Westküste von Labrador.

Melvillefund (spr. mēl'wīl), Seeboden innerhalb des arktisch-amer. Archipels, zwischen Barry-Archipel im N. und Banks-, Prinz Albert- und Prince of Wales-Land im S. S. Karte bei Kanada.

Melzer, Moriz, Maler und Graphiker, * 22. Dez. 1877 Albenorf (Böhmen), Schüler von L. v. Hofmann in Weimar. Beispiele von seinen lyrisch empfundenen, dekorativ komponierten Gemälden in der Sammlung München (Montreux), von seinen farbigen Holzschnitten (viel religiöse Thematika) in allen größeren Kabinetten.

Melzi, Francesco, ital. Maler, * um 1493 Mailand, † nach 1566, Schüler und Freund Leonardos da Vinci, den er nach Rom und Frankreich begleitete. Man schreibt ihm die Bilder Vertumnus und Pomona (Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum) und Colombine (Petersburg, Eremitage) zu. In der Ambrosiana in Mailand befindet sich eine Nüdelzeichnung von ihm.
Melzi d'Eril, Francesco, Herzog von Lodi (seit 1807), ital. Staatsmann, * 6. März 1753 Mailand, † das. 16. Jan. 1816, 1776 Kammerherr der Kaiserin Maria Theresia, vertrat die Cisalpinische Republik auf dem Rastatter Kongress, schloß sich nach 1800 Napoleon an und wurde 1805 Großkanzler des Königreichs Italien. 1810–15 erbaute er Villa M. in Bellagio (Comersee).

Member of Parliament (engl., spr. mēmbēr-ōf-pār-lēment, abgekürzt M. P.), engl. Parlamentsmitglied.


Membran (vom lat. membrana, eine die Glieder [membra] überziehende Haut), anatomisch: ein zartes Häutchen, z. B. M. caduca, die hinfällige Haut (s. Decidua), M. granulosa, die epitheliale Auskleidung des Graafschen Follikels, M. tympani, Trommelfell, M. vestibularis (Reissneri), in der Schnecke (s. Ohr). — Auch fow. Pergament und Pergamenthandschrift (Codex membranaceus). — Physiologische Instrumente, die mit pneumatischer Übertragung einer Organbewegung auf einen Schreibstift, Zeiger od. dgl. arbeiten, haben eine Gummimembran (s. z. B. Beilage »Apparate zur Untersuchung der Blutbewegung« bei Artikel Blutkreislauf, Abb. 4a, Membran: m). — In der Physik und Technik ist eine am Rand eingespannte dünne Platte aus biegsamem Material, die Schwingungen verschiedener Perioden zu vollführen vermag. Vgl. auch Mikrophon. S. Beil. »Fernsprechapparate«.

Membrillar (spr. mēmbrīljar), Dorf in Chile, nordöstl. von Concepción; hier siegten 20. März 1814 die Chilenen und Argentinier entscheidend über die Spanier.

Membrum (lat., Mehrzahl Membra), das Glied; M. virile, männliches Glied (s. Rute). — Auch fow. Mitglied, so M. honorarium, Ehrenmitglied.

Memel (die; Memen, Memen, der; russ. Мемелан), Fluß im Deutschen Reich, in Rußland, Polen und Litauen, im Unterlauf Grenzfluß zwischen Memelgebiet und Ostpreußen, entspringt südov. von Rinst in Weichselrand 177 m ü. M., fließt an Grobno, Rowno und Tilsit vorüber und teilt sich in die Mündungsarme Ruß (mit Almat(h) und Sturvieth) und Gilge (zu Ostpreußen gehörig), die ins Kurische Haff münden. Länge 878 km, Flußgebiet 97 500 qkm, davon deutsch 112 km bzw. 2625 qkm. Nebenflüsse rechts Westliche Beresina, Kotra, Merezanta, Wilija, Niemalza, Dubissa, Jura und Minge, links Szcara, Zelwianka, Swiżocz, Czarna Panca und Scheschuppe. Die M. dient hauptsächlich der Fährerei, ist bis Grobno 526 km schiffbar und wird bis Rowno (208 km) von Dampfern befahren. Durch den Dginskanal (von der Szcara zum Pripet) steht die M. mit dem Dnjepr, durch den Augustower Kanal mit Narew (Weichsel), den König-Wilhelm-Kanal mit der Stadt Memel, den Großen Friedrichskanal mit dem Pregel in Verbindung. — Auf der M., bei Tilsit, fand 25. Juni 1807 die denkwürdige Unterredung zwischen Alexander I. von Rußland und Napoleon I. statt. über Memelfront usw. s. d. Lit.: S. Keller, M., Pregel- und Weichselstrom (1899, 5 Bde. und Atlas); Schidert, Wasserwege usw. der Memelniederung (1901).

Memel (litauisch Rāpėdā), Hauptstadt des Memelgebiets, (1925) 41 500 (1885: 19 000) meist ev. Ew. (1910: 92 v. S. deutsch), an der Mündung der schiffbaren Dange in das Memeler Tief, das das Kurische Haff (s. d.) mit der Ostsee verbindet, Dampferstation, Knotenpunkt der Bahn Tilsit-Bajohren und Flughafen. Nach dem Brand von 1854 wurde M. neu aufgebaut. M. hat Rathaus, Johanneskirche (19. Jh.), Landkirche (1856 erneuert) und Simon-Dach-Brunnen. In M. haben ihren Sitz:



Memel.

Gouverneur, Landesdirektorium, deutsches Generalkonsulat, LG., MG., Hauptzollamt, Kostenkommando und Rettungsstation für Schiffsbrüchige. M. hat Gymnasium, Seefachschule, Stadtbilderei (37 000 Bde.), Stadttheater, Waisenhaus, Lepraheim, Hafen u. Leuch-

turm; ferner Zigaretten-, Löss-, Dünger-, Fleischkonerven-, Waggons-, Kisten-, Zellstoff- und Schäl-fabrikation, Sägewerke, chemische und Holzindustrie, Brauereien, Mühlen und Schiffswerften sowie bedeutenden Holzhandel, Fisch-, Kohlen-, Flachs- und Kalksteinhandel und Kieberei; Wölfe, Handelskammer. Schiffsverkehr (1926), s. Litauen (Sp. 1062). In der Umgebung liegen Kurhaus Sandrug, die Seebäder Süderpisse und Försterei M. — M., neben der Ordensburg »Mümmel« als deutsche Stadt (ursprünglich »Neu-Dortmund« genannt) gegründet, erhielt 1258 litauisches Recht, kam 1326 und 1328 vom Schwertorden bzw. vom Bischof von Kurland an den Deutschen Orden und war 1629–35 schwedisch. M. war 1807 die letzte Zuflucht der preussischen Königsfamilie. Durch den Vertrag von Versailles wurde M. 1920 von Preußen getrennt. Vgl. Memelgebiet. Lit.: Socha-szjewer, M., der Hafen von Litauen (1918); Richter, Der Hafen von M. u. sein Verkehr 1856–1918 (Diss., Königsberg 1923); L. Jahn, M. als Hafen und Handelsstadt 1913–22 (1926); J. Sembriski, Geschichte der kgl. preuß. See- und Handelsstadt M. (2. Aufl. 1926).

[tung, gegr. 1849.]
Memeler Dampfboot, demokratische Tageszeitung.
Memelgebiet (Memelland; s. Karte bei Ostpreußen), nördlichster Teil von Ostpreußen, 1920 abgetreten, 1924 an Litauen als »autonomes« Gebiet angegliedert. 2657 qkm mit (1925) 142 483 Ew. (53 auf 1 qkm). Südgrenze sind Memel und Ruß, Ost- und Nordgrenze die ehemalige deutsche Grenze. Dazu gehören die Nordhälfte der Kurischen Nehrung und des Kurischen Haffs.

Naturverhältnisse. Das flache Land hat nur im D. einige niedrige Erhebungen (Tessher Hilgelland) und im S. die Willitscher Höhen (77 m ü. M.). Hauptfluß ist die Memel mit Jura und dem Mündungsarm Ruß im S., mit Minge und Dange im N. Das Klima gleicht dem des östlichen Ostpreußens.

Bevölkerung. Die Bevölkerung, 1924: 141 274, ist zu 95,1 v. S. ev. 1920 bekannten sich zur deutschen Sprache 71 156 Ew. (50,6 v. S.), 67 259 zur litauischen. Die Sprachmischung ist groß. Die Städte sind deutsch, das Land mehr litauisch. Die große Mehrheit der Litauisch Sprechenden ist des Deutschen vollständig mächtig. Jetzt aber ist dieses schwer bedrängt: in der Verwaltung wird es unterdrückt; die Behörden fordern Gebrauch und Kenntnis des Litauischen, das in manchen Volksschulen Unterrichtsprache, in allen Schulen Pflichtfach ist. Vgl. Deutschtum im Ausland (Sp. 706).

Wirtschaft. 49 v. S. des Bodens sind Acker- und Gartenland, 12 v. S. Wiese und Weide, 14,6 v. S. Wald. 70 v. S. der Bevölkerung sind in der Landwirtschaft tätig; an zweiter Stelle steht die Fischerei. 1922 gab es 33 637 Pferde, 66 142 Rinder, 33 142 Schafe, 100 121 Schweine, 3652 Ziegen. Die Industrie ist gering und hauptsächlich auf die Stadt Memel (s. d.) beschränkt, die die einzige größere Handelsstadt und zugleich Hafen ist.

Verwaltung, Behörden usw. An der Spitze steht der von Litauen ernannte Präsident des Landesdirektoriums. Oberste Behörden sind die litauische Zentralregierung, die die Verkehrs-, Nachrichten- und Zollhoheit ausübt, und das aus vier Einheimischen bestehende Landesdirektorium, das als Ministerrat die »autonome« Verwaltung leitet. Der Landtag (Seimelis) besteht aus 29 nach litauischem Wahlrecht gewählten Abgeordneten (1 auf 5000 Ew.). Landesdirektorium und Landtag werden vom litauischen Gouverneur, dem Inhaber der obersten Gewalt,

beauftragt. Durch Abkommen vom 31. Juli 1925 zwischen dem Ev. Oberkirchenrat in Berlin, der litauischen Regierung und dem Direktorium erhielt die ev. Kirche Autonomie. Amtliche Kirchensprachen sind Deutsch und Litauisch. Bis 1932 dürfen ausländische Geistliche berufen werden. — Oberste Gerichtsinstanz ist der memelländische Senat des litauischen Höchsten Gerichts. Das M. hat LG. (in Memel) und 5 AG. (Seydetrug, Memel, Pröfults, Ruß, Wischnwill). — Zeitungen: 3 in deutscher, 3 in litauischer Sprache. — Landesflagge. Die seit 15. Febr. 1920 bestehende Landesflagge (Gelb über Rot geteilt, das Memeler Stadtwappen oben, im gelben Streifen, am Flaggstock) ist seit der Angliederung an Litauen (6. Mai 1924) nicht mehr gestattet. — Ein Wappen des Memelgebietes gibt es seitdem staatsrechtlich ebenfalls nicht mehr; benutzt wird das Wappen der Stadt Memel (s. d.).

Geschichte.

Das M. wurde 1920 durch den Versailler Frieden vom Deutschen Reich abgetrennt, das sich im voraus verpflichten mußte, alle Bestimmungen, die von den Westmächten über das M. getroffen würden, anzuerkennen. Der französische General Dohy übernahm 15. Febr. 1920 die einstweilige Verwaltung, und 1. Mai 1921 trat ihm ein Zivilpräsident als »Oberkommissar der Alliierten und assoziierten Hauptmächte« zur Seite. Am 10. Jan. 1923 besetzten litauische Freischärler das M. als »Schadenerfassung« für das von den Polen genommene Wilna, und der Pariser Völkervertrag übertrug Litauen im Februar die Souveränität über das M. Zur Sicherung der Sonderstellung des M. wurde 1924 eine »Konvention über das M.« (Memelabkommen; s. Memelfonvention) abgeschlossen und das diese festlegende Memelstatut, vom Völkerbundsrat 14. März 1924 gebilligt, 6. Mai 1924 von den Mächten unterzeichnet und im August durch den litauischen Seimas ratifiziert. Danach soll das M. in Verwaltung, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Finanzangelegenheiten eine weitgehende Autonomie genießen. Der erste Landtag (19. Okt. 1925 gewählt; nur 2 Großlitauer unter 29 Abgeordneten) begann sofort den Kampf gegen die Litauisierungsbestrebungen der vom Gouverneur des M. ernannten Landesdirektoren und wurde 22. Jan. 1927 aufgelöst. Die Neuwahlen (30. Aug. 1927) brachten aber wieder eine deutsche Mehrheit (nur 4 Großlitauer unter 29 Abgeordneten), und der am 6. Okt. eröffnete Landtag einigte sich Anfang Dezember mit dem Gouverneur dahin, daß dieser den Großkaufmann Stadtrat a. D. Kadgiehn zum Präsidenten des Memeldirektoriums ernannte, der dann seinerseits drei Männer als Mitglieder des Landesdirektoriums berief; einer von diesen, der Kirchen- und Schulwesen verwaltet, steht den Großlitauern nahe. Vgl. Deutschland im Auslande (Sp. 706). Lit.: Rich. Meyer, Heimatkunde des Memelgebietes (1922); M. Katschinski, Das Schicksal des Memellandes (1923); R. Schierenberg, Die Memelfrage als Randstaatenproblem (1925); F. v. Deu, Das Schicksal des deutschen Memelgebietes (mit Altentwürfen, 1927); »Das Memelland« (Monatschrift, seit 1924).

Memelfonvention, internationaler, 6. Mai 1924 in Paris unterzeichneter Vertrag, durch den Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan als die ehemals verbündeten »Hauptmächte« die ihnen durch den Friedensvertrag von Versailles überkommenen Rechte auf das Memelgebiet auf Litauen übertragen. Zur M. gehören als Anhänge: 1) das Statut des Memelgebiets, 2) der Memeler Hafen, 3) Transitverkehr.

Memelstatut, s. Memelgebiet u. Memelfonvention. **Memento** (lat., »gedenke«), Mahnruf, Denktzettel; in der katholischen Messe Gedenken der Lebenden und der Verstorbenen. M. mori, »Gedenke des Todes«. S. auch Tod (Kulturgegeschichtliches).

Meminisse juvabit (lat.), häufige Verfürzung des Verses: »Forsan et haec olim meminisse juvabit« (»vielleicht wird auch dies einmal eine Erinnerungsfreude«), in Virgils »Aeneide«, I, 203.

Memleben, Dorf in der Prov. Sachsen, Kr. Edartsb. berga, (1925) 673 ev. Ew., an der Unstrut, hat Kloster- ruine mit spätromanischer Kirche. — M., Sterbeort Heinrichs I. und Ottos I., erhielt durch Otto II. ein Benediktinerkloster, das, seit 1015 dem Abt von Hersfeld unterstellt, bis 1552 bestand, dessen Vogtei 1346 von den Grafen von Orlamünde an die Landgrafen von Thüringen kam. In der Nähe die Ruine Wendelstein. Lit.: B. Wilhelm, Geschichte des Klosters M. (1827); Beschreibende Darst. d. der ältern Bau- u. Kunstdenkmäler der Prov. Sachsen, S. 9 (1884).

Memling (Memlinc), Hans, niederländ. Maler, * um 1433 vermutlich Königsberg bei Mainz, † 11. Aug. 1494 Brügge, daselbst 1471 ansässig, unter oder nach Rogier van der Weyden gebildet (wahrscheinlich in Brüssel), milderte dessen Härte durch Anmut und Zierlichkeit, ist weniger stark im seelischen Ausdruck, zarter und lebenswürdiger, in der malerischen Durchführung ebenbürtig. Hauptwerke im Johannis-Hospital in Brügge: Vermählung der heil. Katharina (Flügelaltarbild, 1479), Anbetung der drei Könige (ebenfalls mit Flügel, 1479), Bildnis der Maria Moreel, als Sibylla persica dargestellt (1480), Madonna mit dem Donator Martin von Nieuwenhoven (1487) und vor allen den Sankt-Urfula-Kasten mit 14 Darstellungen aus der Legende von den 11000 Jungfrauen (um 1488). In der Akademie zu Brügge ist ein Triptychon mit den Heiligen Christoph, Maurus, Agibitus und dem Stifter Bürgermeister Moreel mit Familie, in der Pinakothek zu Turin eine Tafel, die die Passion Christi (die sieben Schmerzen Mariä) darstellt; in der Pinakothek zu München ein ähnliches Werk mit den sieben Freuden Mariä. Andre Werte sind in der Greveradenkapelle im Dom zu Lübeck, in der Marienkirche zu Danzig, in den Uffizien zu Florenz (s. Taf. »Niederländische Malerei I«, 3), im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin, im Kunsthistorischen Museum und in der Liechtensteingalerie zu Wien, in der Nationalgalerie zu London. M. malte auch Bildnisse (Bürgermeister Moreel, Brüssel, Museum; Bildnis eines alten Mannes, Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum, u. a.). Lit.: Wauters, Sept études pour servir à l'histoire de Hans M. (1894); Weale, Hans Memling (1901); R. Voll, M. (1909); Max F. Friedländer, Von Eyck bis Bruegel (2. Aufl. 1922).

Memmert (M. = Sand), ostfriesische Insel zwischen Vortum und Juist, 2,1 qkm, ist seit 1925 Naturschutzgebiet und Vogelzugstätte.

Memmingen, freisummittelbare bayr. Stadt in Schwaben, (1925) 14049 zur Hälfte ev. Ew., 559 m ü. M., Knotenpunkt der Bahn Ulm-Memmen, hat gotische Martinskirche (gegr. 10. Jh.), Frauenkirche (15. Jh.), Fuggerhaus (16. Jh.), Kramerzunftshaus, Rathaus (16. Jh.), Steuerhaus (15. Jh.), Stadtmauer und Stadttore, LG., AG., UrLG., Hauptzoll-, Finanz-, Bezirks- und Forstamt, Realschule mit Pro gymnasium, höhere Mädchenschule, Museum, Stadtbibliothek (30000 Bde.), Stadtarchiv, Theater, Textilindustrie, Isefrier Maschinen, Bindfaden, Seife, Leder, hat Eisengießerei, Hopfenbau,

Holz-, Vieh-, Käse-, Woll- und Tuchhandel; Reichsbanknebenstelle. Nahebei Schloß Eisenburg. — M., 1123 erwähnt. Besitz der Hohenstaufen, 1236 als



Memmingen.

reichsunmittelbar bezeugt, erhielt 1296 die Rechte von Ulm, 1403 den Blutbann und besaß 1432 eine Buchdruckerei. Seit 1529 evangelisch (s. Vierstädtelbekenntnis) und dem Schmalkaldischen Bund angehörig, mußte M. des- halb 1547 schwer leiden, blieb aber der Reformation treu. Es fiel 1802 an Bayern. Lit.: F. Doppel. M. im Reformationszeit-

alter (1877—78, 5 Hefte); L. Klaiter, Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Reichsstädte im ausgehenden Mittelalter (1927).

Memmius, Gaius, röm. Volkstribun 111 v. Chr., enthüllte, daß sich die als Gesandte an Jugurtha geschickten Senatoren bestechen ließen, und bewirkte die Kriegserklärung an diesen; er bewarb sich 100 um das Konsulat, wurde aber vom Pöbel erschlagen.

Memnon, bei Homer König der Äthiopier, Nefse des Priamos u. d. Sohn der Eos, der sagenhafte Erbauer vieler (Memnonion genannter) Bauwerke in



Memnonsäule bei Theben. Äbu.

Asien und Ägypten (s. Abydos 2). Die Überlieferung bringt mit ihm die beiden Kolossalstatuen Amenhotep III. (s. d.) in Verbindung, die sich, 21 m hoch, aus einem Sandsteinblock gehauen, vor seinem heute nahezu verschwundenen Totentempel befanden (Memnonsäulen, s. Kolosse; Abb.). Die nördliche gab nach Strabon, seitdem sie 27 v. Chr. durch ein Erdbeben angebrochen worden war, bis zur Ausbesserung unter Septimius Severus bei Sonnenaufgang, wohl infolge des Abspringens kleiner Teilchen beim Temperaturwechsel Töne wie eine springende Saite von sich.

den »Gruß Memnon« an seine Mutter Eos. Lit.: Petronne, La statue vocale de M. (1833); C. R. Lepsius, Briefe aus Ägypten (1852).

Mémoire (franz., spr. memüär), Gedächtnis; Denkschrift (auch Memorandum), die im diplomatischen Verkehr einer Note (s. d.) beigegeben wird. Vgl. Note.

Mémoires (franz., spr. »määren«, »Memorablen«, »Denkwürdigkeiten«), die geschichtliche Erzählung eigener Erlebnisse, von der Selbstbiographie durch die Haltung des Verfassers gegenüber dem Stoff unterschieden (vgl. Biographie), im Altertum durch Xenophon (s. d.) und Cäsar (s. d.) vertreten, seit 18. Jh. in Frankreich, seit 16. Jh. auch in England und Deutschland entstanden. Sammlungen von M. sind: »Bibliothek merkwürdiger M. Lebensdokumente hervorragender Menschen aller Zeiten und Völker« (hrsg. von Ernst Schulze, 1906—10, 11 Bde.) und »Memoirenbibliothek« (hrsg. von M. Luz, seit 1899; bis 1927: 90 Bde.).

Memorabel (lat.), merk-, denkwürdig; Memorablen, Denkwürdigkeiten, Memoiren.

Memorandum (lat.), etwas zu Notierendes, Denkschrift; ein dazu bestimmtes Buch (Memorandenbuch, Memorial); in Seeverversicherungen Aufzählung der Gefahren, die der Versicherer nicht deckt.

Memoria (lat.), Gedächtnis; in memoriam, zur Erinnerung, Mahnung; memorieren, auswendig lernen.

Memorial (lat., Memoriale, Promemoria), schriftl. Eingabe, die etwas in Anregung bringen soll; in der Buchhaltung (s. d., Sp. 1013) eins der Hauptbücher. **Mēmphīs**, baumwollener Tischdeckenstoff, zwei Gewebe übereinander nach Form des Musters abwechselnd oben und unten gearbeitet.

Mēmphīs (griech., vom ägypt. Men-nefer, »Gut-Ort«, abgekürzt Men fi, das Noph oder Moph der Bibel), die Stadt der »weißen Mauer«, älteste ägyptische Hauptstadt, am Nil, Hauptkultort des Ptah (Pat-lah, »Haus des Geistes Ptah«), südl. von Gizeh (heute Schutthügel bei Mit Rahine), von Menes (s. d.) gegründete Residenz des Alten Reiches, bis gegen Ende des selben Thobes seine Stelle einnahm. Später noch einmal vorübergehend Residenz, trat M., das im Laufe der Jahrhunderte mehrmals erobert worden war, dann hinter Alexandria zurück, hatte jedoch noch in der Römerzeit Bedeutung. Erst den Edikten Theodosios' d. Gr. (379—395 n. Chr.) fielen ihre Tempel und Bildsäulen zum Opfer, und nach der mohammedanischen Eroberung wurde mit ihren Trümmern die neue Residenz Fostat-Nairo am rechten Nilufer erbaut. An die Bedeutung von M. erinnern neben den Pyramiden von Sakkurah (s. d.) noch die großen Nekropolen am Saum der Wüste und die 1851 aufgefundenen Apisfatafomben (s. Apis). Lit.: C. R. Lepsius, Denkmäler aus Ägypten, Abt. 1, Bl. 9—50 (1849); Dümichen, Karte des Stadtbildes von M. (1895).

Mēmphīs, größte Stadt des nordamer. Staates Tennessee und eine der wenigen Großstädte im S. der Ver. St., (1927) 178900 Ew., darunter 1/3 Farbige, wichtiger Brückenplatz und Bahnhafen, weil die 791 m lange Eisenbahnbrücke über den Mississippi die einzige zwischen Saint Louis und New Orleans ist. Die 1819 gegründete Stadt liegt malerisch auf den 50 m hohen Chickasaw Bluffs am Ostufer des Stromes, hat Baumwollbörse, Coffett-Bibliothek, Denkmal Jacksons, des Gründers von M. Hauptmarkt für Baumwolle, Holz und Getreide. Die lebhafteste Industrie liefert besonders Sägeholz, Baumwollöl, Klischees und Maschinen. In der Nähe der Ausflugsort Raleigh und ein Nationalfriedhof mit den Gräbern von 14000 Soldaten aus dem Sezessionskrieg 1861—65.

Mena, 1) Juan de, span. Dichter, * 1411 Córdoba, † 1456 Torrelaguna, lateinischer Sekretär und Historiograph Johanns II., Nachahmer der Alten und der Italiener, gilt als der Vater der gelehrten spanischen Dichtkunst. Hauptwerk: das mit Gelehrsamkeit überladene Lehrgedicht »El Laberinto de Fortuna« (gedruckt 1496 u. v.; Ausgabe von Foulché-Delbosq, 1904), nach der Strophenzahl ungenau auch »Las Trescientas« genannt, eine Nachahmung der »Divina Commedia«; ferner »La Coronación« (1492; zu einer Dichterkrönung), das allegorisch-ästhetische Poem »Coplas de los siete pecados mortales« (1500) u. a.; er übersezte die »Ilias« in Prosa (1519). »Poetische Werke« (1582; n. M. im »Cancionero«, hrsg. von Foulché-Delbosq in der »Nueva Bibl. de Aut. Esp.«, 19). Lit.: Menéndez y Peláyo in der »Antología«, Bd. 5 (1894); C. R. Post, The Sources of J. de M. (in »Romanic Review«, Bd. 3, 1912).

2) Pedro de, span. Bildhauer, * um 1620 Albra, † 1693 Malaga, Schüler des Alonso Cano, tätig in Granada, Toledo, Madrid und Córdoba, schuf einen großen Figurenzyklus im Chor der Kathedrale von

Málaga (1658—62) und die berühmte Statuette des heil. Franziskus in der Kathedrale von Toledo (um 1663).
Menabrea, Luigi Federigo, Marquis von Balbora, Graf, ital. Staatsmann, * 4. Sept. 1809 Chambéry, † das. 25. Mai 1896, erst sardinischer Ingenieuroffizier und im Krieg von 1859 Chef der Genietruppen, 1861—62 ital. Marineminister, 1862—64 Minister der öffentlichen Arbeiten unter Garini und Minghetti, unterzeichnete 1866 den Prager Frieden. 1867—69 war er Ministerpräsident, 1876 Botschafter in London, 1882—92 in Paris.

Menaccanit, Mineral, s. w. Titanseisenerz.

Menachmen, Name von zum Verwechseln ähnlichen Zwillingen in einem Lustspiel des Plautus.

Menachmos, griech. Bildhauer des 5. Jh. v. Chr., von dem eine Statue der Artemis aus Gold und Elfenbein erwähnt wird. Ein späterer M., aus Siphon, vorzugsweise Erzbildner, schrieb über Plastik.

Menadier (spr. mōnādie), Julius, Münzforscher, * 7. Aug. 1854 Gandersheim, 1884—1921 am Staatlichen Münzkabinett in Berlin, seit 1898 dessen Direktor, schrieb: »Deutsche Münzen« (1891—1922, 4 Bde.), »Schaumünzen des Hauses Hohenzollern« (1901). »Die Vachener Münzen« (1913), »Die Schaufammlung des Münzkabinetts, eine Münzgeschichte der europäischen Staaten« (1919) und ist Mitherausgeber der »Zeitschrift für Numismatik« (seit 1893).

Menado, niederländ. Residentenschaft auf der Nordspitze von Celebes, 89 301 qkm mit (1925) 939 947 Em. — Die Hauptstadt M., schöne Gartenstadt mit (1925) 22 767 Em., hat Ausfuhr von Muskatnüssen, Kaffee, Kopra, Gold, Gummi und Ebenholz.

Menagen (Mingagen), Mehrgaß von Minäon.

Ménage (franz., spr. menafsch, verdeutsch: menäfsche), Haushaltung, Betätigung; Menageverwaltung, Küchenerwaltung; auch Einfaßschlüssel zum Tragen von Speien; Weistell für Eßig- und Eßlase usw.

Ménage (spr. menafsch), Gilles (Agidius), franz. Gelehrter, * 15. Aug. 1613 Angers, † 23. Juli 1692 Paris, Prior von Montbador, gehörte mit Balzac, Pellisson, Scudéry, Chapelain u. a. zu der Gesellschaft des Hôtel de Rambouillet. Hauptwerke: »Origines de la langue française« (1650; 3. Ausg. von Faut, 1750, 2 Bde.) und »Origini della lingua italiana« (1669 u. 1865). Nach dem Tod erschienen »Menagiana« (1693 u. ö.). Lit.: Varet, M., sa vie et ses écrits (1859); Samfrancesco, M. polémiste, philologue, poète (1902).

Menagerie (franz., spr. menafschj), ursprünglich etwa s. w. Zoologischer Garten; jetzt eine wandernde Tierausstellung lebender, auch abnormer oder dressierter Tiere.

Menagieren (franz., spr. menafsch-), sparen, schonen; **Menahem**, König von Israel, nach neuerer Annahme 743—733, einer der Thronräuber beim Sturze des Hauses Jehu (s. d.), versuchte, seine Herrschaft durch Anschluß an den assyrischen König Tiglat-Pileser IV.

Menagion, s. w. Minäon. ((Phul) zu stützen. **Menaisstraße** (Menai Strait, spr. mēnē-strā), Meerenge zwischen Anglesey und Carnarvonshire (Wales), 22 km lang, bis 3 km breit, 5 m tief, wird von 521 m langer Kettenbrücke (1819—25) und der Britannia-Brücke (s. d.) überpannt.

Menam (siamel., »Mutter der Gewässer«), Hauptstrom von Siam, 800 km lang, 150 000 qkm Einzugsgebiet, entspringt wie sein Nebenfluß Meping in Ober-Laos, fließt nach S. und mündet 33 km unterhalb von Bangkok in den Golf von Siam. Schon im Oberlauf ist der M. für kleinere Schiffe, zur Flutzeit von Bangkok

ab für Seedampfer fahrbar; er befruchtet während der Überschwemmungszeit 31 000 qkm Reisland, durch moderne Kanalbauten und Stauwerke weitere 520 qkm. **Menam** (Menamēh), Stadt und Hafen auf den Bahreininseln im Persischen Golf, mit etwa 25 000 Em., die Handel, Fischen und Fischfang treiben.

Ménandros (Menander), 1) der bedeutendste Dichter der neuen attischen Komödie, * 342 v. Chr. Athen, † 290, Freund des Theophrast und Epikur, lebte dem Genuß (vgl. Wielands »Menander und Glykione«) und der Kunst. Schon 324 trat er hervor und dichtete über 100 Stücke, die sich durch sichere Charakterzeichnung, lebendige Sprache, Witz und Lebensweisheit auszeichnen. Außer Nachbildungen bei Plautus und Terenz und Bruchstücken (bei Roß, »Comicorum attic. fragm.«, III, 1888) haben wir mehrere Papyrusreste. Ausgaben von Körte (2. Aufl. 1912), Sudhaus (2. Aufl. 1914); »Das Schiedsgericht (Epitrepontes)« von U. v. Wilamowitz-Moellendorf (mit Kommentar und Übers., 1925); dasselbe Stück deutsch von Körte (o. J.). Lit.: G. Caporilla, Menandro (1924).

2) Griech. Fürst im nordw. Indien, der dem Buddhismus zuneigte, vielleicht sogar bekehrt wurde (s. Milin-dapanha), lebte im 2. Jh. v. Chr. Lit.: »Cambridge History of Ancient India«, Bd. 1 (1922).

3) Griech. Rhetor des 3. Jh. n. Chr., aus Laodizea, angeblich Verfasser zweier Vorträge über Gelegenheitsreden. Ausgabe in Burjan, »Der Rhetor M. und seine Schriften« (1882).

4) M. Protektor (so genannt als Mitglied der kaiserlichen Leibgarde), byzantin. Geschichtsschreiber des 6. Jh., dessen Geschichte der Jahre 558—582 durch seine geo- und ethnographischen Nachrichten wertvoll ist. Ausgaben von Niebuhr (1829) u. Dindorf (1870—1871). Stücke daraus deutsch bei Dieterich, Byzantinische Quellen zur Länder- u. Völkerkunde, 2 (1912).

Menangfabau-Malaien, reinster Volksstamm der Jungmalaien (s. Malaien), im Hochland von Padang und den angrenzenden Gebieten von Sumatra; auf sie geht das Reich Menangkabau zurück, das im 13. Jh. seine Blütezeit erreicht hatte und ganz Mittelsumatra umfaßte; sein Verfall begann im 16. Jh. und war bei Beginn der holländischen Kolonisation beendet.

Menant (spr. mōnang), Joachim, franz. Orientalist, * 16. April 1820 Cherbourg, † 28. Aug. 1899 Paris, 1880 Appellationsrat in Rouen, wurde als Assyriolog und Mitarbeiter J. Opperts (s. d.) bekannt, schrieb: »Les pierres gravées de la Haute Asie« (1883—86, 2 Bde.), »Les fausses antiquités de l'Assyrie et de la Chaldée« (1888) u. a. — Seine Tochter Delphine (* 1850 Cherbourg) schrieb: »Les Parsis. Histoire des communautés zoroastriennes de l'Inde« (1893, preisgekrönt) und bereiste 1900—01 im Auftrag der franz. Académie d'Indien (»Rapport sur une mission scientifique dans l'Inde britannique«, 1903).

Menantes, Dedname, f. Sunold.

Menäou, s. w. Minäon.

Menapier, germanisch-keltischer Volksstamm zwischen Unter- und Oberrhein, hatten gegen Cäsar (57 v. Chr.) 25 000 Bewaffnete gestellt. Ihr Hauptort hieß Castellum (jetzt Kessel bei Bensloo).

Menas (Mennas, Minas), christl. Heiliger, ägyptischer Christ, nach der Legende Soldat zur Zeit Diokletians, später Einsiedler in Phrygien, enthauptet. Fest: 11. Nov. Mittelpunkt seines Kultes wurde sein Grab in der Landschaft Marcotis in Unterägypten. Ausgrabungen beim heutigen Wumma (Saram Abu Mena) haben Klosterbauten, die ältere Basilika des

Heiligen, die von Arcadius erbaute Prachtbasilika und die Menasithermen aufgedeckt, deren Wasser in den Menabampullen verdickt wurde. Vgl. Mariäst * 12. Lit.: C. M. Kaufmann, Die hl. Stadt der Wüste (2. und 3. Aufl. 1921).

Menascha (spr. minascha), Stadt im nordamer. Staat Wisconsin, (1920) 7214 Einw., am Ausfluß des Fox River aus dem Winnebago-See, Bahnknoten, Dampferstation. hat viel Wasserkraft, liefert Holzstoff und Papier. **Menasche ben Israel** (Menasche ben Israel), jüd. Schriftsteller, * 1604 Lissabon, † 1657 Middelburg, Rabbiner in Amsterdam, schrieb theologisch-philosophische und geschichtliche Schriften, ist bekannt durch den »Conciliador« (»Versöhner«), Versuch eines Ausgleiches sich widersprechender Bibelstellen (1632—51, 4 Tle.), errichtete in Amsterdam die erste jüdische Buchdruckerei (1627; vgl. J. S. da Silva Rosa, »Catalogus«, 1927) und wirkte für die Wiederaufnahme der Juden in England durch Schrift und persönlich; vgl. Juden (Sp. 727). Lit.: M. Kahlerling, M. b. S. (1861); L. Wolf, M. b. Israels Mission to O. Cromwell (1901). **Mencius**, chines. Sittenlehrer, s. Wüngtse.

Mende (Menden), 1) Otto, * 22. März 1644 Oldenburg, † 18. Jan. 1770 Leipzig als Professor der Moral, gründete 1682 mit Leibniz u. a. die »Acta Eruditorum« (s. d.).

2) Johann Burkhard, Sohn des vorigen, Geschichtsschreiber und Dichter, * 27. März 1675 Leipzig, † das. 1. April 1732, dort 1699 Professor. 1708 Hofhistoriograph, setzte die »Acta Eruditorum« fort und gründete 1715 die »Neuen Zeitungen von gelehrten Sachen«, gründete 1722 die Deutschübende Gesellschaft, 1727 die Deutsche Gesellschaft in Leipzig und nahm sich 1717—19 Joh. Chr. Günthers freundschaftlich an. Hauptwerk: Ausgabe der »Scriptores rerum Germanicarum, praecipue Saxoniarum« (1728—30, 3 Bde.). Als Philander von der Linde bekämpft er in Gedichten (1705—10, 4 Bde.) die schwülstige Barockdichtung. Lit.: R. Treitschke, Burkhard M. (1842).

3) Anastasius Ludwig, Urenkel eines Veters von M. 1), preuß. Beamter, * 2. Aug. 1752 Helmstedt, † 5. Aug. 1801 Potsdam, 1782 Kabinettssekretär Friedrichs d. Gr., 1786 Kabinettsrat, liberal gesinnt, trat unter Friedrich Wilhelm III. vergeblich für Reformen ein. — Seine Tochter Wilhelmine (* 24. Febr. 1790, † 1. Jan. 1839; vgl. Conr. Müller, Bismarcks Mutter und ihre Ahnen, 1909), verheiratet 1806, wurde Mutter des Fürsten Bismarck. Lit.: s. unter Kabinettsregierung.

Menden, Henry Lewis, nordamer. Schriftsteller, * 12. Sept. 1880 Baltimore, deutscher Abkunft, Kriegskorrespondent in Deutschland und Rußland 1917, schrieb über G. B. Shaw (1905) und Nietzsche (1908), den Schwank »Heliogabalus« (mit G. N. Nathan, 1920; deutsch 1921), »The American Language« (1918, 3. Aufl. 1923; deutsch von S. Spiess, 1927) u. a.

Mendana de Neira, Alonso, span. Entdecker, * 1541, † 18. Aug. 1595 Santa Cruz, folgte seinem Oheim Pedro de Castro nach Peru, entdeckte 1569 die Salomon- und Marshallinseln und später die Marquesas und San Bernardo-Inseln.

Mendax (lat., »Lügner«), Frangischuß des Eubulides (s. d.): Wenn du ein Lügner bist und sagst, daß du lügst, so lügst du und redest zugleich die Wahrheit.

Mende (spr. mangs), Hauptstadt des franz. Dep. Lozère, (1921) 6109 Einw., 739 m ü. M., am Fuße des Causses de M. (1258 m), am Lot, Bahnstation, Bischofssitz, hat Kathedrale (14.—16. Jh.), Gerichtshof, Gollège, Textilindustrie, ist Markort der Landschaft

Gévaudan und Mittelpunkt für Ausflüge. — M., im 5. Jh. entstanden, 1579 von den Hugonotten verwüstet. **Mende**, Clara, geb. Böller, Frauenführerin, * 12. April 1869 Erfurt, 1919/20 Mitglied der Nationalversammlung, seit 1920 des Reichstags (Deutsche Volkspartei), gab 1919—22 die Zeitschrift »Die Frau in der Politik« (Beilage zu den »Deutschen Stimmen«) heraus und bekämpfte die Kriegsschuldfrage.

Mendel (Mendelpach, ital. la Mendola), Straßenpaß (1364 m) der Ronsberger Alpen in Südtirol, verbindet Etsch- und Ronsbergthal, italienisch-deutsche Sprachscheide, bejuchte Sommerfrische. Zu ihr führen die Mendelbahn (3. T. Seilbahn) Kaltern-M. und die Bahn Malt-M. Im sog. Mendelgebirge nördl. der Venegal (1738 m) und der Gandskofel (1866 m), südl. der Monte Roen (2115 m).

Mendel, Johann Gregor, Botaniker, * 22. Juli 1822 Heinzendorf bei Odrau (Osterr.-Schlesien), † 6. Jan. 1884 Brünn, war Priester, wurde in Brünn 1854 Lehrer an der Obergrealschule, 1863 Prälat und zuletzt Abt des Augustinerstifts. Um die Gesetze für die Vererbung einfacher Merkmale an Pflanzen zu ermitteln, stellte er umfassende Kreuzungsversuche an, deren höchst bedeutsame Ergebnisse lange unbeachtet blieben (s. Mendelsche Regeln). Seine Schriften: »Versuche über Pflanzenhybriden« (1865) und »über einige aus künstlicher Vererbung gewonnene Hieracium-Varietäten« (1869) sind in »Ditwalds Klassikern«, Nr. 121 (1901), neu herausgegeben. Lit.: S. Littis, Gregor Johann M. (1924); R. v. Wettstein in »Neue Österreichische Biographie«, Bd. 1 (1925).

Mendelsjew (spr. -jes), Dmitrij Iwanowitsch, russ. Chemiker, * 7. Febr. 1834 Tobolsk, † 2. Febr. 1907 Petersburg, dasebst 1863 Professor am Polytechnischen Institut, 1866 an der Universität, arbeitete besonders über physikalische Chemie, stellte 1869 das periodische System der Elemente (s. d., Sp. 1533) auf und schrieb »über die Beziehungen der Eigenschaften zu den Atomgewichten der Elemente« (1869) u. a.

Mendelgebirge, s. Mendel.

Mendelia, Golf von, Meeresbuch in Südwest-Meinastien, gegenüber der Sporadeninsel Leros, nach dem Binnenort M. benannt. In der Küste viele helle.

Mendelgebirge, s. Pentelikon. [nisijsche Reste.

Mendelismus, **Mendel**, s. Mendelsche Regeln.

Mendelpach, s. Mendel.

Mendelsche Regeln (Mendelismus), von J. G. Mendel (s. d.) bei Kreuzungsversuchen von Erbsenrassen gefundene, 1900 von Correns, de Vries u. a. wiederentdeckte Erbregeln (Erbformeln). Pflanzen wie Tierassen verhalten sich bei der Kreuzung bezüglich eines differierenden Merkmals (z. B. bei der Erbe: Farbe der Blüte, Gestalt des Samens, Beschaffenheit der Samenfläche, Form und Farbe der Hülse usw.) in vielen Fällen so, daß die Nachkommenschaft (F₁-Generation) keine Misch- oder Zwischenform des Merkmals zeigt, sondern daß sie ausschließlich nach dem Merkmal eines der Eltern »aufspaltet«. Dieses Merkmal heißt das dominierende, das andre (scheinbar verschwundene) das rezessive (latente; Mendel: maskive). Es ist aber nur scheinbar verschwunden; denn bei Aufzucht einer zweiten Generation (F₂-Generation) zeigt, vorausgesetzt daß nicht Sterblichkeit unter der Nachkommenschaft die Beobachtung beeinträchtigt, ein Viertel das rezessive, die übrigen drei Viertel das dominierende Merkmal. Jenes ein Viertel bleibt auch in der weiteren Nachzucht im rezessiven Merkmal konstant, von den letztern drei aber nur wiederum ein

Viertel (ein Drittel der gesamten Nachkommenschaft mit dem dominierenden Merkmal) bezüglich der »Dominante« für die weitere Nachzucht (»Homozgoten«). Die restlichen zwei Viertel spalten in der nächsten Generation dagegen in der Weise der elterlichen Stammbildungen auf (»Heterozgoten«). Die Mendelschen Regeln haben keine allgemeine Gültigkeit; nur die Erfahrung kann lehren, ob Merkmale derart »antagonistisch« (»alternierend«) aufspalten (»mendeln«). Unterliegen mehrere Eigenschaften gleichzeitig solcher Aufspaltung, so ergeben sich mannigfache Kombinationsmöglichkeiten für den Fall ihrer gegenseitigen Unabhängigkeit. Haben aber Merkmale eine korrelative Beziehung, so erscheinen sie auch bei den Nachkommen stets verbunden. Die Mendelschen Regeln äußern sich hauptsächlich bei der Kreuzung von Zuchttrassen, seltener bei der Kreuzung natürlicher Rassen, noch seltener bei der Kreuzung natürlicher Arten. Beim Menschen findet ebenfalls in weitestem Maße eine Vererbung der Merkmale nach den Mendelschen Regeln statt. Es entsteht so zwar eine unübersehbare Fülle von Kombinationen der Merkmale, jedoch niemals eine neue Rasse. — In manchen Fällen zeigt die Nachzucht eine Zwischenstufe der beiden Merkmale; z. B. etwa bei der Kreuzung einer weiß- bzw. rotblühenden Rasse als Nachkommenschaft eine rosablühende (intermediäre Bastarde). In andern läßt sich das Zahlenverhältnis der Mendelschen Regeln als »Spaltungsregel« nicht feststellen. Eine Stütze für die Mendelschen Regeln lieferten besonders die zytologischen Untersuchungen über die Aufteilung und die Verteilung der Chromosomen in den Geschlechtszellen. Vgl. Erbllichkeit. *Lit.*: Die Werke über Erbllichkeit, ferner S. Henseler, Die Mendelsche Lehre und ihre Bedeutung für die prakt. Tierzucht (2. Aufl. 1921). **Mendelssohn**, 1) Moses, Philosoph, * 6. Sept. 1729 Dessau, † 4. Jan. 1786 Berlin, Sohn eines jüdischen Lehrers, kam mit 14 Jahren nach Berlin, wurde 1750 Hauslehrer, später Buchhalter und Geschäftsteilnehmer des Seidenfabrikanten Bernhard. Von Maimonides »Führer der Unschlüssigen« zum Denken über die Religion angeregt, verband er den Deismus der Aufklärer mit den jüdischen Glaubenslehren. Seit 1754 war er mit Lessing befreundet; mit Kant stand er in Briefwechsel. In den »Philosophischen Gesprächen« (1755) verteidigte er Leibniz' optimistische Weltanschauung gegen Voltaire. In den »Briefen über die Empfindungen« (1755) stellte er das Empfindungsvermögen, das er später Willigungsvermögen (Kants Urteilskraft) nannte, dem Denken und dem Wollen als dritte Grundfunktion an die Seite. Seine »Abhandlung über die Evidenz in den metaphysischen Wissenschaften« (1764; 2. Aufl. 1786) wurde von der Berliner Akademie preisgekrönt. In »Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele« (1767; neue Ausg. von Bodel, 1869) lieferte er eine Modernisierung der platonischen Unsterblichkeitsbeweise. In der Schrift »Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum« (1783) stellte er die jüdische Religion als die den Forderungen der Aufklärung am meisten entsprechende hin und rief damit den heftigen Widerspruch N. G. Hamanns (s. d.) hervor. Dem Beweis des Daseins Gottes dienten die »Morgenstunden« (1785), in denen er sich zugleich mit Spinoza und dem Pantheismus auseinandersetzte. Um Lessing von dem durch Jacobi erhobenen Vorwurf des Spinozismus zu befreien, schrieb er M. M. an die Freunde Lessings (1786). Die Erregung über den Streit um Lessings Pantheismus führte seinen Tod mit herbei.

»Sämtliche Werke« gab sein Enkel Georg Benjamin M. heraus (1843—44, 7 Bde.), die »Schriften zur Philosophie, Ästhetik und Apologetik« M. Brach (1880, 2 Bde.), die »Hauptschriften zum Pantheismusstreit« S. Scholz (1916). Vgl. Jüdische Literatur (Sp. 738). *Lit.*: M. Kahlerling, M. M.s Leben u. sein Wirken (2. Aufl. 1888) u. M. M. Ungebrudtes und Unbekanntes von ihm und über ihn (2. Aufl. 1888); B. Berwin, M. M. im Urteil seiner Zeitgenossen (49. Erg.-Heft der »Kantstudien«, 1919). — Sein ältester Sohn, Joseph (1770—1848), gründete mit seinem Bruder Abraham (1776—1835), dem Vater von Felix M. Bartholdy, das Berliner Bankhaus »M. u. Komp.«; von seinen Töchtern wurde Dorothea berühmt, die zuerst mit dem Kaufmann Weit, dann mit Friedrich Schlegel (s. d.) verheiratet war. *Lit.*: S. Hensel, Die Familie M. 1729—1847 (18. Aufl. 1924, 2 Bde.).

2) Arnold, Musiker, Großniese von Felix M. Bartholdy, * 26. Dez. 1855 Ratibor, 1880 Universitätsorganist in Bonn, 1883 Musikdirektor in Viefelsfeld, 1885 Lehrer am Konservatorium in Köln, 1890 Gymnasialmusiklehrer und Kirchenmusikmeister in Darmstadt, schrieb gebiegene, gemäßig moderner Lieder, Chorwerke und Opern »Eli, die seltsame Magd«, 1896; »Der Bärenhäuter«, 1900) u. a. **Mendelssohn-Bartholdy**, 1) Felix, Komponist, * 3. Febr. 1809 Hamburg, † 4. Nov. 1847 Leipzig, Sohn von Abraham M. (vgl. Mendelssohn 1), Schüler von L. Berger und Zelter, schrieb 17jährig die Sommernachtsstraum-Ouvertüre, studierte in Berlin und versuchte sich anfangs vergeblich in Opern (»Heimkehr aus der Fremde« u. a.), wandte sich bald der Instrumentalmusik zu und hatte mit 20 Jahren bereits Kammermusikwerke, Symphonien, Klaviersachen, die Ouvertüre »Meeresstille und glückliche Fahrt« u. a. geschaffen. In England feierte er 1829 als Klavierpieler und Komponist Triumphe, studierte 1830 in Italien alte Musik und kam 1832 über München, Paris, London nach Berlin zurück. Als Bewerber um die Dirigentenstelle der Berliner Singakademie übergangen, wandte M. sich 1833 wieder nach London, wurde im Herbst Musikdirektor in Düsseldorf, ging 1835 nach Leipzig, wo er als Leiter der Gewandhauskonzerte und des neugegründeten Konservatoriums das Musikleben zu großem Aufschwung brachte. Seit 1837 war er mit Cäcilie Jeanrenaud aus Frankfurt a. M. verheiratet. Seine Oratorien »Paulus« (1835) und »Elias« waren die bedeutendsten Schöpfungen der Art in der Zeit des Aufschwungs der Chorkomposition in Nachahmung vor allem Händels, seine »Erste Walpurgisnacht« die erste Chorballetade. Es reihen sich an »Höre zu Sophocles' »Antigone« und »Bipus«, Kantaten, 8 Psalmen für Chor, Motetten, Chorlieder, Duette und einstimmige Lieder, in denen er sehr vollständig wurde. Als Instrumentalkomponist bildete er die Romantiker Bechers und Schuberts fort. So schuf er noch die Ouvertüren »Fingals Höhle«, »Schöne Melusine«, die schottische und die italienische Symphonie, Klavierkompositionen (Lieder ohne Worte, zwei Klavierkonzerte, Capriccio), ein Violinkonzert und Kammermusik. Sämtliche Werke 1871—77. M. war auch ein ausgezeichnete Orgelspieler. »Reisebriefe 1830—32« (1861) und »Briefe 1833—47« (1863; Gesamtausgabe in 1 Bb., 7. Aufl. 1899), »Briefe an Ignaz und Charlotte Moscheles« (1888), »Briefwechsel mit Schubring« (1892), »Erinnerungen« an ihn von Ed. Devrient (3. Aufl. 1891) und Hüller (2. Aufl. 1878). *Lit.*: S. Hensel, Die

Familie Mendelssohn 1729–1847 (18. Aufl. 1924, 2 Bde.); J. E. Carbt, Ferd. David u. die Familie M. (1888); Lebensbeschreibungen von Lampadius (1836), Reißmann (3. Aufl. 1893), E. Wolff (1903), W. Dahms (5. Aufl. 1925).

2) Karl, Sohn des vorigen, Geschichtsschreiber, * 7. Febr. 1883 Leipzig, † 23. Febr. 1897 Brugg (Schweiz), seit 1867 Professor der Geschichte in Freiburg i. Br., schrieb: »Graf Johann Kapodistrias« (1864), »Fr. v. Geng« (1837), »Der Kaiseratler Gefandtenmord« (1869), »Geschichte Griechenlands von 1453 bis auf unsere Tage« (1870–74, 2 Bde.) u. a.

3) Albrecht, Rechtslehrer, Enkel von M. 1), * 25. Okt. 1874 Karlsruhe, 1905 Professor in Würzburg, 1920 Hamburg, dabei seit 1923 auch Leiter des Instituts für auswärtige Politik, schrieb: »Grenzen der Rechtskraft« (1900), »Räumliches Herrschaftsgebiet des Strafgesetzes« (1910), »Völkerbund als Arbeitsgemeinschaft« (1918), »Große Politik der Europ. Kabinette« (mit Thimme, 1924–27, 39 Bde.), »Hb. der Politik«, Bd. 5 und 6 (1921 u. 1927) u. a. und gibt die »Europäischen Gespräche« (f. d.) heraus.

Menden, Stadt in Westfalen, Kr. Iserlohn, (1925) 18677 meist luth. Ew., Knotenpunkt der Bahn Iserlohn–Fröndenberg, hat Wd., Brauerei, Walzwerk, liefert Metallwaren, Devotionalien, Draht, hat Vieh- und Getreidehandel; Reichsbankniederlassung. — W., 1067 genannt, um 1200 Stadt, alter Besitz des Erzbistums Köln, wurde 1803 hessisch, 1807 westfälisch, 1816 preussisch. Lit.: G. Franz, Zur Geschichte der Stadt M. (1926).

Menderes (Kiltschüt M.), Fluß, f. Kizilirmak.

Mendes (vormals T et et), altägypt. Stadt im Delta-gebiet, 18 km östl. Manjūra, Kultstätte des Gottes M. (in Vödggestalt verehrt). Ruinen bei Tmei-el-Amidi.

Mendes (spr. mangbē), Catulle, franz. Schriftsteller, * 22. Mai 1841 Bordeaux, † 7. Febr. 1909 bei Saint-Germain, gründete 1859 in Paris die »Revue fantastique« und versuchte sich mit leichtem, glänzendem Talent, aber ohne tiefere Idee oder Anteilnahme in Lyrik (»Poésies«, 1872; letzte Aufl. 1892, 2 Bde.), Drama (»La reine Fiammette«, in Versen, 1889), Roman (»Le roi vierge«, 1880; darin Ludwig II. von Bayern und Rich. Wagner als Hans Hammer) und Novelle. Im Auftrag der Regierung schrieb er »Le mouvement poétique 1867–1900« (1903), als einer der ältesten Wagnerfreunde Frankreichs; »Richard Wagner« (1886). Vgl. Clatigny. Lit.: M. Bertrand.

Mendesantiloze, f. Perdeböde. [C. M. (1908).

Mendes Real (spr. mendisch), José da Silva, portug. Schriftsteller, Staatsmann und Diplomat, * 18. Okt. 1818 Lissabon, † das. 4. Aug. 1886, war 1852–62 Handelsminister, bis 1864 Marineminister, dann Direktor der Nationalbibliothek, seit 1874 Gesandter in Paris, seit 1883 Botschafter in Madrid, verfasste Dramen, Komödien und Romane, war Mitarbeiter an geschichtlichen Werken. Seine berühmtesten Gedichte (Ausgabe: »Canticos«, 1858) sind: »Indiana«, »Pavillão Negro«, »Ave Cesar«, »Napoleão no Kremlin«. M. war auch als Journalist und Redner bekannt. Lit.: Brito Aranha, Memórias de M. L. (1887).

Mendes Pinto (spr. mendisch-pintu), Fernão, portug. Schriftsteller, * 1514 Montemor-o-Velho, † 1583 Alameda (Portugal). Seine »Peregrinação«, worin er seine abenteuerlichen Reisen (nach Äthiopien, Arabien, China Japan) erzählt, ist eins der besten Prosawerke der portugiesischen Literatur des 16. Jh. und wurde in viele Sprachen überfetzt (deutsch von Nils, 1868). Ausgaben der »Peregrinação« von Brito Rebelo (1908).

Mendikanten (lat., »Bettelnde«), f. Bettelorden.

Mendip Hills (spr. mendip), Hügelkette in Nord-Somerset (England), 40 km lang, bis 326 m hoch, hat alte Blei- und Galmeigruben. Vgl. Cheddar.

Mendipit, Bleiorydchlorid $Pb_2Cl_2O_3$, kommt in diamantglänzenden, dünnstengeligen Aggregaten und derben Stücken von gelber bis rötlicher Farbe, Härte 2,5–3, in Churhill an den Mendip Hills und bei Mendola, Val, f. Mendel. [Briton vor.

Mendola-Dolomit, im Mendelgebirge verbreiteter Dolomit der alpinen Triasformation (f. d.).

Mendoza (spr. mendosha), Provinz Argentiniens, 146378 qkm mit (1925) 373403 Ew., am Djsufj der Nordfluren, nördl. von San Juan, östl. von San Luis, südl. von den Territorien Pampa und Neuquén, westl. von Chile begrenzt, ist im D. flach und unfruchtbar; im W. erreichen die Anden ihre höchsten Höhen (Tupungato 6710, Aconcagua 7039 m). Längs der Ostgrenze fließt der Desaguadero, später Salado. Niedriges Buschwerk herrscht vor. Das Klima ist gesund, im W. sehr trocken. Troy Mineralreichtum (Kupfer, Silber, Gold, Eisen, Kalk, Gips, Salz, Steinkohle) ist der Bergbau unbedeutend. Die Bewohner, meist Mexikaner, treiben Ackerbau (Mais, Getreide), Viehzucht (Rinder, Schafe) und Weinbau. M. wird in 16 Departamentos eingeteilt. — Die Hauptstadt M., (1925) 61577 Ew., 805 m ü. M., an der transandinen Bahn und an einem aus dem kleinen Rio M. abgeleiteten Kanal, hat lebhaften Handel, Flughafen, deutsches Konsulat und Dairkultur. Die Stadt, 1561 im Auftrag des Garcia Hurtado de M. gegründet, von Indianern zerstört, 1582 wieder aufgebaut, hat häufig durch Erdbeben gelitten.

Mendoza (spr. mendosha), 1) Diego Hurtado de, span. Humanist, Dichter, Geschichtsschreiber u. Staatsmann, * 1503 Granada, † 14. Aug. 1575 Madrid, Sohn des Grafen von Tendilla. lernte die klassischen Sprachen, Hebräisch und Arabisch, bereiste Italien, kämpfte bei Pavia und war unter Karl V. 1537/38 Gesandter in England, unter Philipp II. Statthalter in Siena, zeitweise am Madrider Hof (1554) und in Brüssel (1559). Ein Streit zog ihn 1563 Haft in Medina und Verbannung bis 1574 zu. Diese brachte er in Granada mit literarischen Arbeiten. M. hinterließ lyrische Dichtungen (Sonette, Kanzenen, Eklogen und Episteln im italienischen Geschmack, auch gewandte, tief empfundene Gedichte nach alter Volksweise), die als »Obras poéticas« 1610 (Neudruck in »Biblioteca de Autores Españoles«, Bd. 32; verm. Ausg. von B. Knapp, 1877) erschienen. Das Geschichtswerk »Guerra de Granada« behandelt den letzten Aufstand der Moriscos (1568) und verschaffte M. den Namen des spanischen Callist (1627, verstimmt; 1674; vollständig 1720 u. ö., auch in »Bibl. de Aut. Esp.«, Bd. 21). »Obras en prosa« (1881). Lit.: Felsenmair, Don D. S. de M. (1882–84); E. Seán y Alonso, Apuntes biogr.-criticos (1886).

2) Don Antonio Hurtado de M., * 1586 Burgos, † 1644 Madrid, Geheimrer Sekretär König Philipps IV., hinterließ Komödien (in der »Biblioteca de Autores Españoles«, Bd. 45) und »Entremeses« (in »Nueva Biblioteca de Autores Españoles«, Bd. 17) und lyrische Gedichte (1696; neueste Ausg. 1849; im Auszug auch in Bd. 16 und 42 der genannten »Biblioteca«) sowie prosaische Schriften.

3) Nüño Lopez de, span. Dichter, f. Santillana.

4) Ana de, Fürstin von Eboli (f. d.).

Mendrisio (deutsch Mendris), Bezirkshauptort im Schweiz. Kanton Tessin, (1920) 3616 luth. Ew., an

der Gotthardbahn, hat Technikum, Seidenraupenzucht, Seidenspinnerei, Zeigwaren-, Seifen- und Kerzenfabriken sowie Weinhandel.

Menedemos, griech. Philosophen, 1) M. aus Eretria, um 350–278 v. Chr., gehörte zur Elisch-eretrischen Schule (s. d.).

2) M. der Kyniker, um 250 v. Chr., bekannt geworden aus dem herkulanischen Papyri durch seinen Streit mit dem Epikureer Kolotes. Lit.: W. Erbsner, Kolotes und M. (1906).

Ménégoz (spr. menegós), Eugène, franz. luth. Theolog, * 25. Sept. 1838 Algersheim (Elsaß), † 29. Okt. 1921 Paris, dabeilist 1866 Pfarrer der deutschen Gemeinde der Villetteskirche, 1877 Professor der Theologie, Vertreter des Symbolismus (s. d.), schrieb: »Étude sur le dogme de la trinité« (1898), »Le fideisme et la notion de la foi« (1905), »Publications diverses sur le fideisme etc.« (1900–21, 5 Bde.).

Menelaos, 1) im griech. Mythos Sohn des Atreus, floh, von Thyestes aus Mykenä vertrieben, nach Sparta zu König Lyndareos, heiratete dessen Pflgetochter Helena und erbte das Reich. Als Paris Helena entführt hatte, bot M. die griechischen Fürsten zum Zug gegen Troja an. Er besiegte Paris im Zweikampf und barg den Leichnam des Patroklos. Nach Trojas Fall segelte er mit Helena ab, wurde nach Ägypten verschlagen und kam erst nach achtjährigen Irrfahrten heim. Antike Kopien einer herrlichen Marmorgruppe, M. und den toten Patroklos (nach andern: Mias mit dem Leichnam Achills) darstellend, in der Loggia de' Lanzi in Florenz (Abb.), im Vatikan zu Rom u. a. D. (vgl. Pasquino).



Menelaos mit dem Leichnam des Patroklos (Florenz).

2) Bildhauer in Rom z. B. des Tiberius, fertigte die viel bewunderte Gruppe Drestes und Elektra (jetzt im Nationalmuseum, Rom). Lit.: Reulé, Die Gruppe des Künstlers M. (1870).

3) Mathematiker aus Alexandria, lebte um 98 n. Chr. in Rom. Drei Bücher »Sphaerica« (über Kugelgeometrie) sind in arabischer und hebräischer Übersetzung erhalten (lat. von Halley, 1758). Lit.: Björnbo, Studien über Sphärik (in »Abhandl. zur Gesch. der math. Wissenschaften«, Heft 14, 1902).

Menelik II. (Menilef), Kaiser von Abessinien, * 18. Aug. 1844, † 22. Dez. 1913 Addis Abeba, 1855 von Kaiser Theodor gefangen, floh 1876 nach Schoa, kämpfte 1868–89 gegen dessen Nachfolger Johannes und war seitdem »Negus Negesti«. Anfangs den Italienern zuneigend, entlebte er sich ihres Einflusses 1896 (vgl. Adua) und förderte die Kultur seines Reiches. Sein Enkel Lidsh Tsajnu, seit 1908 Thronfolger, übernahm 1910 die Regierung. Vgl. Abessinien (Geschichte). Lit.: Henje, Am Ende des Kaisers M. von Abessinien (1907); Koiffetti, Storia diplomatica dell'Etiopia durante il regno di M. II. (1910).

Menelikal (= dollar, Talar), abessin. Silbermünze, = 2–2,40 R. M. = 2 Mad = 4 Rub = 16 Gerich. **Mencéndez y Peláyo** (spr. »dents«), Marcelino, span. Gelehrter, * 3. Nov. 1856 Santander, † das. 19. Mai 1917 als Professor (seit 1875) und Direktor (seit 1893) der Nationalbibliothek in Madrid. Hauptwerke: »Historia de España« (1877, 2 Bde.), »Historia de las ideas estéticas en España« (1833–91, 6 Bde.; 2. Aufl.

1904); »La ciencia española« (1887–88, 3 Bde.), »Historia de los heterodoxos en España« (1880, 3 Bde.), eine Blütenlese spanischer Dicht.: »Antología« (mit ausführlicher Geschichte, 1890–1908, 13 Bde.), »Antología de poetas hispano-americanos« (1893–1895, 4 Bde.), »Bibliografía hispano-latina clásica« (1902), »Tratado de los romances viejos« (1902–05, 2 Bde.), »Orígenes de la novela« (1905–14, 4 Bde.). Lit.: R. Blanco y Sánchez, Don M. M. y Pelayo (1925); M. Artigas, M. y P. (1927).

Mencinius Agrippa, 1) röm. Patrizier, 608 v. Chr. Konsul, † 493, bewog nach der Sage 494 die ausgewanderten Plebejer zur Rückkehr durch die Parabel von den Gliedern des Leibes, die sich gegen den Magen als müßigen Freßer empörten.

2) M. Lenatus, Konsul 477 v. Chr., wurde von Beji besiegt und starb aus Gram.

Menes, ältester geschichtlich beglaubigter König Ägyptens (s. d., Sp. 214), um 3300 v. Chr., vereinigte Unter- und Oberägypten, regierte in Theis und gründete Memphis (s. d.). Sein Grab fand 1897 de Morgan bei Negade in Oberägypten.

Menestrel (spr. menesträl, vom lat. ministeriales), Benennung der Spielleute oder Jongleure (s. d.), die meist im festen Dienst eines Herrn standen und Dichter und geschulte Musiker waren. Daher das englische minstrel, das französische ménestrier.

Menē Setel Upharšin (U. ursprünglich Perēs), im Buche Daniel (5, 25) die von Geisterhand an die Wand geschriebenen, König Belsazars Sturz verkündenden Worte; daher jw. Warnungsruf. Die Worte bedeuten »eine Mine, ein Setel, eine Salbmine«, werden aber dort erklärt als »gezählt, gewogen, geteilt«.

Ménestr., bei Tiernamen: Ménétries (spr. menetrijs), Insektenforscher, † 1861 Petersburg als Konservator am kaiserl. Museum.

Ménétriers (spr. menetrie), die französischen Menestrels (s. d. und Minstrel), bildeten im Mittelalter eine Zunft, die Gelege, Versammlungstage und Oberhaupt (roi des ménétriers) hatte. Vgl. Musikantenzünfte.

Menfi, Stadt auf Sizilien, Prov. Girgenti, (1921) 10272 Ew., Bahnstation, hat Baronatspalast, Olbau, Menge, i. Mengenlehre. [Steinbrüche.

Mengebe, Landgemeinde in Westfalen, Landtr. Dortmund, (1925) 18794 überwiegend kath. Ew., am Dortmund-Ems-Kanal (Hafen), Knotenpunkt der Bahn Dortmund-Serne, hat Steinfolienbergbau. Lit.: U. Stenger, Urkundenbuch von M. (1910).

Mengel (Mineralgelsb), i. Bleisalz (S. 483).

Mengelsberg, Willem, niederland. Musiker, * 28. März 1871 Utrecht, seit 1891 Dirigent des Kongertgebouw-Orchesters in Amsterdam, daneben seit 1907 auch der Museumskonzerte in Frankfurt a. M. und 1903 der des Frankfurter Gäßchenvereins, seit 1913 des Philharmonischen Orchesters in London, seit 1921 der New Yorker Philharmonie, außerdem Gaidirigent in Moskau, Petersburg, Rom u. a. D.

Mengen, Stadt in Württemberg, OA. Saulgau, (1925) 3039 meist kath. Ew., nahe der Donau, Knotenpunkt der Bahn Sigmaringen-Ulm, hat ehem. Benediktinerkloster, Forstamt, Real-, Latein-, Gewerbeschule, Gärtnerei, Schuh- und Zellulosewarenfabriken, Sägewerke, Holzhandel. — M., 819 genannt, 1276 Stadt, kam 1806 von Österreich an Württemberg. Lit.: Z. Laub, Geschichte der vormaligen fünf Donaustädte in Schwaben (1834).

Mengenfurs, die Notierung fremder Geldsorten, bei der angegeben wird, welcher festen Preiseinheit

eine (schwankende) Menge der Sorte entspricht. Die Mengenotierung (Quantitäts-, indirekte Notierung) ist üblich in London (vgl. Weis. »Kurs«). **Mengenlehre**, ein Teil der Mathematik. Faßt man mehrere Dinge zu einer Einheit zusammen, so bilden sie eine Menge oder Mannigfaltigkeit. Die einzelnen Dinge heißen die Elemente der Menge. Eine Menge ist bestimmt, wenn von jedem Ding feststeht, ob es zur Menge gehört oder nicht. Die Finger einer Hand bilden eine endliche, die ganzen positiven Zahlen eine unendliche Menge. Gewisse Mengen, etwa die der Einwohner einer Stadt, lassen sich hinsichtlich ihres Umfangs durch gewöhnliche Zahlen kennzeichnen. Zwei Mengen, die durch dieselbe Zahl zu kennzeichnen sind, heißen gleich groß oder äquivalent. Man kann jedem Element der einen ein Element der andern eindeutig zuordnen und umgekehrt. Dieses letzte Verfahren benutzt man, um Mengen zu kennzeichnen, die unendlich viel Elemente enthalten, sog. transfinite Mengen. An die Stelle der Zahl der Elemente tritt der Begriff der Mächtigkeit der Menge. Die geringste Mächtigkeit unter den transfiniten Mengen haben die abzählbaren Mengen, d. h. die Mengen, deren Elementen sich die Reihe der ganzen Zahlen zuordnen läßt. Solche sind z. B. die Menge der geraden Zahlen (eine Teilmenge kann also dieselbe Mächtigkeit haben wie die, deren Teil sie ist), die Menge der Brüche, die Menge der algebraischen Zahlen. Von größerer Mächtigkeit ist die Menge aller reellen Zahlen. Da sich die reellen Zahlen untehrbar eindeutig den Punkten einer Geraden (dem Kontinuum) zuordnen lassen, nennt man diese Mächtigkeit die Mächtigkeit des Kontinuums. Die Mächtigkeit der Ebene oder des Raumes als Menge ihrer Punkte ist dieselbe wie die der geraden Linie. Der zweite Hauptbegriff der M. ist die Ordnung. Die Elemente einer Menge können verschieden geordnet werden. Es kann sich z. B. die Abzählung einer abzählbaren Menge in einer bestimmten Anordnung ausführen lassen, in einer andern nicht. Bildet man die Menge aus allen ganzen positiven und negativen Zahlen, so hat sie in ihrer natürlichen Ordnung weder ein erstes noch ein letztes Element. Ordnet man sie aber $+1, -1, +2, -2, +3, -3$ usw., so hat sie ein erstes Element und läßt sich abzählen. Die ersten Ansätze zur M. finden sich bei Bolzano und Weierstraß. Sehr verdient um ihre Entwicklung ist G. Cantor (s. d. 2), der die Begriffe der Abzählbarkeit, der Mächtigkeit und der Ordnung eingeführt hat. *Lit.*: Hessenberg, Grundbegriffe der M. (1906); Hausdorff, Grundzüge der M. (1927); Fraenkel, Fehn Vorlesung. über die Grundlagen der M. (1927). **Mengensteuer**, eine Steuer, deren Bemessungsgrundlage die Menge des steuerpflichtigen Gegenstandes, nicht ihr Wert oder Preis ist; z. B. die Biersteuer. **Menger**, 1) Max, österr. Politiker, * 10. Sept. 1838 Neu-Sandez (Galizien), † 29. Aug. 1911 Wien, Rechtsanwält, seit 1871 im österr. Abgeordnetenhaus, hervorragendes Mitglied der deutsch-liberalen Partei, schrieb: »Die Wahlreform in Österreich« (1873), »Der böhmische Ausgleich« (1891), »Die Reform der direkten Steuern in Österreich« (1895) u. a.

2) Karl, Bruder des vorigen, Volkswirt, * 23. Febr. 1840 Neu-Sandez (Galizien), † 26. Febr. 1921 Wien, 1873 Professor der politischen Ökonomie in Wien, 1876 Lehrer des Kronprinzen Rudolf, 1900 Mitglied des Herrenhauses, ist der Begründer der österreichischen Schule der Nationalökonomie und neben Gossen, Sebons und Walras der modernen theoretischen Na-

tionalökonomie und der subjektiven Wertlehre. Durch Untersuchungen über die Abgrenzung der Natur- und der Geisteswissenschaften und ihre Methoden wurde er Mitbegründer der modernen, von Windelband und Rüdert vertretenen Logik. Er schrieb: »Grundsätze der Volkswirtschaftslehre« (1871; 2. Aufl. a. d. Nachlaß hrsg. von K. Menger, 1923), »Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften« (1883), »Die Irrtümer des Historismus in der deutschen Nationalökonomie« (1884), »Zur Kritik der politischen Ökonomie« (1887). *Lit.*: F. v. Wieser, K. M. (in »Neue österr. Biographie«, Bd. 1, 1923).

3) Anton, Bruder des vorigen, Jurist und Sozialpolitiker, * 12. Sept. 1841 Rantow (Galizien), † 7. Febr. 1906 Rom, 1874–99 Professor in Wien, schrieb: »System des österreichischen Zivilprozessrechts« (Bd. 1, 1876), »Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag« (1886; 3. Aufl. 1904), »Das bürgerl. Recht und die besitzlosen Volksklassen« (1890; 3. Aufl. 1904), »Neue Staatslehre« (1903; 2. Aufl. 1904), »Neue Sittenlehre« (1905).

Mengeringhausen, Stadt in Waldeck-Kr. der Twiste, (1925) 1489 ev. Ev., an der Bahn Warburg-Korbach, hat Burg, Wismarturm, Stuhl- und Textilwarenfabriken. — M., 1239 genannt, 1276 als Stadt bezeugt, gehörte seit 1299 den Grafen von Waldeck. **Mengersgereuth-Hämmern**, Dorf in Thüringen, Landkr. Sonneberg, (1925) 4053 Ev., an der Bahn Sonneberg-Eisfeld, hat Porzellan-, Spielwarenfabriken und Drechslereien.

Mengfutter, f. Gemengsaat und Futterbau.

Meng-Ko, chines. Sittenlehrer, f. Mönchtse.

Mengtorn, f. Gemengsaat.

Menglinghausen, bis 1921 Dorf in Westfalen, seitdem in Varop eingemeindet.

Mengo, Hauptstadt des bis 1894 selbständigen Reiches Uganda in Äquatorialafrika, nördl. des Victoria-sees, 2,5 km südd. von Rubaga (bis 1885 Hauptstadt).

Mengs, Anton Raphael, Maler, * 12. März 1728 Aulsteg (Böhmen), † 29. Juni 1779 Rom, Schüler seines Vaters, des Miniaturmalers Simeon M. (* 1688 Roppenhagen, † 26. Dez. 1764 Dresden), mit dem er 1741 nach Rom ging, wo er die Antike, Michelangelo und Raffael studierte, seit 1744 in Dresden, daselbst 1745 Hofmaler, 1754 Direktor der Malerakademie auf dem Kapitol in Rom, 1761–69 und 1774–76 Erster Maler des Königs in Madrid, seitdem in Rom. Seine süßlich-klassizistischen Kompositionen waren einst viel beliebter. Trefflich sind seine Bildnisse (Ol, Pastell). Werke in den Museen zu Dresden, Madrid, Petersburg usw., eine Stimmelfahrt Christi in der Hofkirche zu Dresden, ein Deckengemälde (Parnass) in der Villa Albani in Rom. M.' theoretische Schriften gab deutsch Brangl (1786, 3 Bde.) heraus. Die hinterlassenen Schilling (1843, 2 Bde.). *Lit.*: U. Christoffel, Der schriftl. Nachlaß des A. M. (1918; mit Mengsaat, f. Gemengsaat. [*Lit.*-Nachweis]).

Meng-tse, chines. Sittenlehrer, f. Mönchtse.

Meng-tzu (spr. mǎngtsu), chines. Stadt, f. Mönchtse.

Menhabden (spr. menhaden), Bunker, Brevoortia tyrannus Lahr., Feringssisch, wird an den atlantischen Küsten Nordamerikas gefangen und zu Tran und Fischquano verarbeitet. Vgl. Menhabdenf.

Menhabdenf, aus dem Fischfleisch der Menhabden (s. d.) in einfacher Weise durch Kochen gewonnen, dient zur Herstellung von Lederfetten.

Menhirs (spr. men, vom felt. maen, men, Stein, und hīr, lang), f. Megalithische Denkmäler.

Menidion (Menidi, amtlich *Menidi*), Fleden im griech. Pontos Altifia, etwa 3600 Ew., 11 km nördl. von Athen, mit dem 1879 aufgedeckten vorgeschichtlichen Kuppelgrab von ähnlicher Anlage wie die in der Unterstadt von Mykenä. *Lit.*: »Das Kuppelgrab bei M.« (russ. v. Deutsch. archäol. Inst. in Athen, 1880).

Meniere'sche Krankheit (spr. möniere'sche), 1861 von dem franz. Arzt Emile Menière zuerst beschrieben, besser »Meniere'scher Symptomenkomplex« genannt, besteht in Schwerhörigkeit oder Taubheit, Ohrensausen, Schwindel, Erbrechen, als Folge von Blutungen in die Labyrinthräume und von Mittelohrerkrankungen; vgl. Gleichgewichtssinn (Sp. 286).

Menilef, abessin. Kaiser, s. Menelik.

Menilite, Mineral, unreine Apatit des Opals (s. d.).

Menilmontant (spr. mōntang), früher Vorstadt von Paris, jetzt das 20. Arrondissement, ist Arbeiterwohn-

Menin (spr. m'ning), belg. Stadt, s. Weenen. (viertel.

Meninges, s. Meninges.

Meningitis (griech.), Gehirnhautentzündung (s. d.).

M. spinalis, Rückenmarkshautentzündung (s. d.).

Meningocele, s. Gehirnhautentzündung.

Meningozele (griech.), Hirnhautbruch, Ausstülpung der Hirnhäute (Meningen) mit Flüssigkeitsansammlung, führt zur Geschwulstbildung an den Schädeldecken, wie beim Gehirnbruch (vgl. Gehirnochirurgie, Sp. 1576), oder in der Kreuzteillegegend. Behandlung operativ. [(s. Gehirn, Sp. 1571).

Mening (griech.), Mehrzahl Meninges), die Hirnhaut

Meninx, alte Stadt, s. Dscherba.

Menippe, im griech. Mythos Tochter des Orion, Schwester der Metioche. Weide, von Aphrodite mit Schönheit, von Athene mit Fertigkeit im Weben begabt, durchstachen sich die Kehlen mit dem Weberdrehen, um die Pest von ihrem Land abzuwenden, und wurden in Kometen verwandelt.

Menippos, griech. Kyniker und Satiriker, um 270 v. Chr., aus Gadara, Bucherer, wurde mit seinen aus Prosa und Versen gemischten Schriften (Bruchstücke in Wachsmuths »Sillographi«, 1885) Schöpfer der philosophischen Poese und Vorbild für die Menippeischen Satiren des Römers Varro und für Lukan.

Lit.: Helin. Lucian und M. (1906). — Eine berühmte französische Spottschrift von 1594 hat nach M. den Namen »Satire Menippée« (s. französische Literatur, Sp. 1037); sie wurde herausgegeben von Modier (1824), Labitte (1842 u. ö.), Frank (1884) u. a.

Meniscus (griech.), Zwischenknorpel: eine zwischen die Knochenenden eingeschaltete Bandscheibe aus Fasernknorpel. über Verletzungen des kniegelenk-Zwischenknorpels s. Gelenkkrankheiten D. 2 (Sp. 1632).

Menisfengläser, s. Brille und Linsen (Sp. 1028).

Meniskus (griech., »Möndchen«), die gekrümmte Oberfläche der Flüssigkeit in einer engen Röhre (s. Kapillarität, Sp. 972); Bezeichnung der konvex-konvexen und konvex-konkaven Linsen (s. d., Sp. 1028); auch metallene Schutzscheibe auf dem Kopf einer Statue.

Menispermaceen (Mondsamengewächse), distotyle Familie aus der Ordnung der Polykarpien, etwa 260 Arten, vorwiegend in den Tropen, meist schlingende Stängel mit ungeteilten oder gelappten Blättern und in achselständigen Trauben stehenden, zweibl. dreigliedrigen, düßlichen Blüten. Bekannteste Gattungen: Anamirta, Chondrodendron, Cissampelos, Jatropha und Menispermum.

Menispermum Tourne., Gattung der Menispermaceen. Schlängeltäucher mit schild- oder herzförmigen Blättern, in zusammengefügten Trauben stehenden

Blüten und nierenförmiger Frucht; 3 Arten, von denen M. canadense L. (Abb.), eine kanadische Waldpflanze, in Europa als Schlingpflanze angepflanzt wird.

Menius, Justus (Jodokus Menig), Reformator Thüringens, * 13. Dez. 1499 Fulda, † 11. Aug. 1558 Leipzig, 1515 Pfarrer in Erfurt, 1529–1554 Superintendent in Eisenach. *Lit.*: G. L. Schmidt, Justus M. (1867, 2 Bde.).

Menfar, Stern a (2.3. Größe) im Walfisch.

Meunige (Mennie), s. Bleiolyde (Sp. 431), Bleifarben (Sp. 479); über Mennigkette s. Kitt (Sp. 1364). Vgl. Miniaturen.

Mennighüffen, Dorf in Westfalen, Kr. Herford, (1925) 5011 Ew., an der Bahn Kirchlingern–Waldeck, hat Zigarrenfabriken. (Sp. 1148).

Mennigpflaster (Hamburger Pflaster), s. Blei.

Mennoniten, nach Menno Simons (s. d.) Sammelname für verschiedene täuferisch gesinnte Gruppen milderer Richtung. Sie halten die reformierte Lehre fest, fordern aber Buße und Glauben als Voraussetzung der Taufe (im 14.–16. Lebensjahr vollzogen), verwerfen die Kindertaufe. Sie gestalten ihr Leben nach dem Wortlaut der Bergpredigt und üben strenge Sittenzucht. Weil sie Eid und Kriegsdienst verwerfen, entstanden oft Schwierigkeiten; viele Staaten ließen eine Beteuerungsformel der M. als Eid gelten. Die deutschen M. erzielten eine einheitliche Regelung der Eidesfrage. — Verbreitungsgebiete: 1) Holland: nach langen Streitigkeiten zwischen Skoffen und freieren Richtungen (»Alte Friesen« oder »Alte Flämischen« gegen freiere »Waterlanders«; in Amsterdam zeitweise »Zonisten« gegen freiere »Lamisten« (s. d.)) 1811 Einigung zur Allgemeinen Doopsgezinde Sociëit. 2) Nordamerika: größern Umfang haben die strengern Alt-M., ihnen ähnlich die Amischen M. nach dem Schweizer J. Ammann; die freigerichteten M. der Allgemeinen Konferenz; die Christlichen Brüder oder Haldemannsleute seit 1860; ferner die kommunistischen Gutterschen Brüder in Dakota und kleine Gemeinschaften. 3) Deutschland: die meisten M. in der Rheinpfalz, Baden, Hessen, auch im rechtsrheinischen Bayern (1887 Konferenz der süd-deutschen M.; Sitz Ludwigshafen); am Niederrhein, in Schleswig-Holstein, Ostfriesland, den Weichselniederungen. Die 1884 gegründete Vereinigung der Mennonitengemeinden im Deutschen Reich (Sitz Hamburg) umfaßt nur einen Teil. Die Zahl der M. in Deutschland betrug 1910: 21 390, 1925: 12 500. 4) Auch in der Schweiz (»Taufgesinnte«), Rußland u. a. bestehen M.-Gemeinden. Insgesamt gab es 1925: 516 300 M., davon 173 800 in Europa (in Holland 68 000), 303 000 in Nordamerika, 39 500 in Asien (in Sibirien 30 000). Organ: »Mennonit. Blätter« (seit 1854). *Lit.*: N. van der Smitten, Kurzgefaßte Gesch. u. Glaubenslehre der alten Taufgesinnten oder M. (1895); S. Cramer in der »Realenzyklopädie für prot. Theologie und Kirche«, Bd. 12 (1903); Christine Hegel, Kurze Gesch. der M. (1909); Th. Jandiges, Die Lehre der M. in Gesch. u. Gegenwart



Menispermum canadense
a Männlicher Blütenzweig,
b männliche Blüte.

(1921); Mennonit. Lexikon, hrsg. von Chr. Hege u. Chr. Neff (Bd. 1, 1924; Bd. 2, 1926); E. Correll, Das Schweiz. Täufermennonitentum (1925); »Gedenkschrift zum 400.ähr. Jubiläum der M. oder Taufgesinn-ten« (hrsg. von der Konferenz der südd. M., 1925). **Menno Simons**, Täuferführer (vgl. Mennoniten), * 1492 Witmarsum, (Friesland), † 13. Jan. 1559 Wittenfelde bei Oldesloe, seit 1515 (?) Priester, schied 1536 aus der Kirche, wurde Altkleriker einer Täufergemeinde in Groningen, wirkte gegen jede Schwärmerlei. Hauptwerk: »Het Fundamente« (1539).

Meno (ital.), weniger (Gegensatz più, mehr).

Mensicus, im griech. Mythos Sohn des Königs Kreon von Theben, verschaffte der Stadt, als sie von den Sieben belagert wurde, durch freiwilligen Tod die Versöhnung mit Ares und damit den Sieg.

Menoligton, f. Minion.

Menominee (Menomini, beides spr. minōmini), Stamm der Algonkin-Indianer zwischen dem Obern See und dem Michigansee, etwa 1600 Köpfe.

Menominee (spr. minōmini), Stadt im nordamer. Staat Michigan, (1925) 8907 Ew., an der Mündung des Flußes M. in die Green Bay des Michigansees, Marinette gegenüber, Bahnstation, hat Wasserkraft, Sägewerke, Papierfabriken, starke Holzverschiffung.

Menominee-Kette (spr. minōmini; Mineral Range, spr. minērel-rensōch), wichtiges Eisenerzgebirge mit reichen Rot- und Brauneisensteinlagern an der Südseite des Obern Sees, bis 600 m hoch, aus huronischen Schiefer und Quarzit sowie aus Trapp bestehend.

Menomonic (spr. minōmōni), Stadt im nordamer. Staat Wisconsin, am Red Cedar River, 100 km östl. von Saint Paul, (1920) 5104 Ew., Bahnstation, hat Sägemühlen und Ziegeleien.

Menopause (griech.), der im weiblichen Körper nach den Wechseljahren (s. Klimakterium) eintretende endgültige Stillstand der geschlechtlichen Funktionen (Ovulation, Menstruation), kann mit Verlust des Geschlechtstriebes nur dann verbunden sein, wenn geschlechtliche Reizung ausbleibt; vgl. Matrone.

Menorca (Minorca; im Altertum Balearis minor), nordöstliche Insel der spanischen Balearen. 669 qkm mit (1920) 42 147 Ew. (63 auf 1 qkm), felsiges Hügel-land, aus Devon- und jüngeren Schichten aufgebaut, im Monte Toro 358 m hoch, hat mildeuchten Frühling, heißen Sommer, regenreichen Herbst, Nordstürme, Tropfsteinhöhlen und vorgeschichtliche Überreste, ist katholisches Bistum (Bischofssitz Ciudadela, s. d.), baut Wein. Südfrüchte, Hauf, Nüsse, Safran, Gemüse, wenig Getreide, treibt Erzbergbau, Viehzucht, Fischerei, liefert Wein, Südfrüchte, Käse, Wolle, Seide, Wachs, Marmor, Mäster, Schuhe. Haupthäfen sind Mahón (zugleich Hauptstadt), Ciudadela, Fornells. — Am 20. Mai 1756 siegte hier die französische Flotte unter La Galissonnière (s. d.) über die Engländer unter Byng (s. d. 1).

Menorrhagie (griech.), allzu starke Menstruation.

Menorrhoe (griech.), sw. Menstruation.

Menotafic (griech.), sw. Amenorrhoe.

Menotogin, sw. Menstruationsgift.

Menotti, Ciro, ital. Patriot, * 23. Jan. 1798 Migliorina bei Carpi, † 26. Mai 1831 Modena, daselbst reicher Fabrikant, suchte 1831 dem Herzog Franz IV. von Modena die italienische Krone zu verschaffen, wurde, beim Mißerfolg von ihm verleugnet und als Verräter gehandelt. Lit.: Guaitoli, Di Ciro M. e della rivoluzione di Modena del 1831 (1890).

Menotyphla, f. Insektenresjier.

Menou (spr. m'nu), Jacques François, Baron de, franz. General, * 3. Sept. 1750 Bouilly (Indre-et-Loire), † 13. Aug. 1810 Venedig, 1792 Maréchal de Camp, schloß sich dem Dritten Stand an, kämpfte 1793 gegen die Vendée, begleitete Bonaparte nach Ägypten, trat zum Islam über, erhielt nach Klébers Ermordung 1800 den Oberbefehl, mußte 1801 vor den Engländern kapitulieren und Ägypten räumen, wurde 1802 Statthalter von Piemont, 1809 von Venedig. Lit.: Rigaud, Le général Abdallah M. et la dernière phase de l'expédition d'Égypte, 1799–1801 (1911).

Menri, Stamm der Semang in Melant (Malakka).

Mens (lat.), Sinn, Geist, Verstand; dann Personifikation der »verständigen Einsicht«, die 217 v. Chr. nach der durch Unverstand verlorenen Schlacht am Trafiemenischen See auf dem Kapitol einen Tempel erhielt. Vgl. M. sana in corpore sano.

Mensa (lat.), Tisch; m. Domini, Tisch des Herrn;

m. episcopalis, Tafelgüter eines Bischofs; m. gratuita, Freitisch; m. ambulatoria, Wandeltisch, wechselnder Freitisch für arme Schüler; m. academica (»die Mensa«), die von der Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft an jeder deutschen Hochschule unterhaltene Studentenpeisung zu billigen Preisen.

Mensa (lat.), Sternbild. f. Tafelberg.

Mens agit moles (lat.), »der Verstand (die Klugheit) bewegt die Mäße«, d. h. Verstand regiert die Welt, Zitat aus Virgils »Aeneide« (VI, 727).

Mensaleh (Menzale, spr. -siale), größter Strandsee Ägyptens, zwischen Damiette und Port Said, im nordöstlichen Nildelta, vom Sueskanal durchschnitten, wodurch der östl. von ihm gelegene Teil trodengelegt ist, hat nur während der Überschwemmungen des Nils süßes (sonst brackisch) Wasser und dann 2500 (sonst 1840) qkm. Der Fischreichtum zieht Pelikane, Silberreiher, Flamingos und Wildenten an und ernährt viele Fischerdörfer (7000 Barfen). — Im Altertum war die Gegend eine der fruchtbarsten Ägyptens; hier lagen z. B. Acharis (später ersetzt durch Pelusium), Tanis und Zenus. S. die Nebentarten »Nil-Delta« und »Sues-Kanal« auf Karte bei Ägypten.

Mensaleh, El- (M. = el-Hayit, Menzale, spr. -siale, Menzaleh, das alte Panephyssis), Stadt im Mu-dschje Datalije in Unterägypten, etwa 11000 Ew., Dampferstation am See M.

Mensalgüter (lat. Bona mensae, Bona de mensa, »Tafelgüter«), früher Güter, deren Einkünfte der fürstlichen Haushaltung dienten; im Kirchenrecht die Güter, deren Einkünfte zum Unterhalt der Erzbischofe und Bischöfe bestimmt sind (vgl. Mensa).

Mensch (lat. homo, griech. anthros; zoologisch: Homo sapiens L.), das geistig hochstehende Lebewesen, gleicht in allen wesentlichen Zügen seines Baues und seiner Physiologie den Wirbeltieren, besonders den Säugetieren. Wirbelsäule und Schädel, zwei Gliedmaßenpaare mit innerlicher Verankerung (Schulter- und Beckengürtel) und mehrfacher Gliederung (Ober-, Unterarm bzw. -schenkel, Hand- bzw. Fußwurzel, Phalangen), die Anordnung der Muskulatur und der wichtigsten Sinnesorgane, die Lage der Zentralorgane (Markenmark oberhalb, Herz unterhalb des Darmrohrs) und andere Merkmale sind (mindestens ursprünglich) Gemeingut aller Wirbeltiere wie des Menschen. Mit den Säugetieren hat er gemeinsam einen doppelten Gelenkhöcker am Hinterhaupt, die Bildungsweise des Unterkiefergelenks, den Besitz von drei Paar Gehörknöchelchen, die Behaarung, doppelten Blutkreislauf, warmes Blut, die Art der Akkommodation

des Auges und die Ernährung der Neugeborenen mit Milch, die in Milchdrüsen (s. Brüste) gebildet wird. Den Menschen verbindet mit den höhern Säugern (Monodelphia, Placentalia) die einfache, nicht paarige Scheide, ferner echte Viviparie (Erzeugung lebendiger, sofort nach der Geburt selbständiger Nahrungsaufnahme fähiger Nachkommen), die innermütterliche Ernährung der Embryonen durch den Mutterluch (Plazenta) und viele andre Merkmale. Zoologisch betrachtet, stehen dem Menschen die Menschenaffen (Gorilla, Schimpanse, Orang-Utan) am nächsten; primitive Völker halten diese für Menschen («Orang-Utan» malaisisch = Waldmensch). Der M. ist mit ihnen, wie Blutuntersuchungen von Ufenhuth, Friedenthal u. a. ergaben, sogar blutsverwandt. Nennenswerte Unterschiede zwischen Menschen (Hominiden) und Menschenaffen (Anthropoiden) sind der völlig aufrechte Gang des Menschen und, im Zusammenhang damit, die Ausbildung seines Fußes sowie die mächtige Entwicklung des Großhirns. Diese erhebt ihn mit dem entsprechend hohen psychischen Stand weit über alle Tiere. Speziell menschlich sind auch das starke Zurückweichen des Gesichtsschädels unter die auffallend große Hirnlaspel, die Verlegung des Schwerpunktes des Kopfes in die Vertikale der Wirbelsäule und seine Abknickung von der Rumpfasche, was beides erst die gewaltige Entwicklung des Gehirns (s. d.) möglich machte; dann am Körper die schaufelartige Form des Beckens, die S-förmige Krümmung der Wirbelsäule, die starke Entwicklung der Gesäß-, Schenkel- und Wadenmuskulatur, die Wölbung und Umbildung des Fußes, die schwache Behaarung usw. Dazu sind beim Menschen die Arme kürzer, bei den Anthropoiden länger als die Beine. Auch echte Lippen (s. d.) und äußere Schamlippen fehlen den Anthropoiden. Da alle diese unterscheidenden Merkmale vergleichend-anatomisch gering zu bewerten sind, so reißt man den Menschen zoologisch ins Tierreich ein und stellt ihn, seit Linné und Gmelin, mit den Affen in die Säugetierordnung der Säugetiere oder Hominiden (Primates). Die früher übliche Einteilung dieser Primaten in «Zweifhänder» (Bimana [Mensch]) und «Vierhänder» (Quadrupedia [Affen]) ist unhaltbar, da der Fuß der Affen keine Hand, sondern ein Greiffuß ist. Vgl. auch Auge, Arm, Bänder, Bein, Blutgefäße, Eingeweide, Fuß, Hand, Kehlkopf, Menschenaffen, Mund, Muskeln, Nerven, Ohr, Schädel, Skelett usw.

Die Entwicklungslehre sieht im Menschen das Endglied einer langen tierischen Ahnenreihe (Progonotaxis) und in den Anthropoiden seine nächsten Verwandten; d. h. die Ahnen der Menschen haben mit denen der Menschenaffen eine gemeinsame Wurzel. Beide, Hominiden und Anthropoiden, haben sich aber divergent weiterentwickelt. Die gemeinsame Stammform war ein affenähnliches, dem Dryopithecus (s. d.) der Tertiärzeit anscheinend nahestehendes Wesen, das (in wenig einsittiger Weise) dem Wald- und Baumleben angepasst war. Die Menschwerdung, gekennzeichnet in erster Linie durch den Erwerb völlig aufrechten Ganges, wurde vielleicht eingeleitet durch den Übergang der Urform vom Wald- zum Steppen- oder Savannenleben. Vielseitige körperliche Gewandtheit, Schärfe des Gesichtssinnes, stetig wachsende Hirnmengung und damit zunehmende Intelligenz ließen die schon relativ schwachen körperlichen Waffen des Menschen mehr und mehr zurücktreten und machten ihn schließlich erst zum «Menschen»; psychisch wurde er dies wohl von dem Zeitpunkt an, wo ihm die Unabwend-

barkeit des natürlichen Todes voll bewußt wurde. Vom Tier unterscheidet sich der M. auch durch Einsicht in die Welt der ihn umgebenden wahrnehmbaren Dinge und ihrer Kaufalität und möglichst vernunftgemäßen Verhalten und Handeln auch neuen, selbst schwer übersehbaren Situationen gegenüber. Indessen ist das, wie die Intelligenzprüfungen W. Koehler's an Menschenaffen zeigten, nur ein Gradunterschied, da auch höher stehende Tiere Intelligenz (s. d.) zeigen.

Die Auffassung, daß sich der M. im Laufe der letzten Jahrmillion aus tierischen Vorfahren ganz allmählich herausentwickelt hat, belegen auch jene Merkmale in seinem Bau, die man als Überreste früherer Ahnenstufen oder als gelegentliche Rückschläge auf diese ansieht: die sog. Restorgane (Reliquien), z. B. die Plica semilunaris im Augenwinkel, letztes Überbleibsel einer nicht mehr funktionsfähigen Nickhaut, die Unterzunge (Plica fimbriata), die Gaumenseitenfalten, die beim Zerquetschen der Nahrung im Munde einst eine Rolle spielten, ferner die «Darwinsche Spitze» an der Ohrmuschel, die schwach entwickelte, fast bedeutungslose Hautmuskulatur u. dgl., wahrscheinlich auch der Blinddarm und sein Wurmfortsatz; wohl funktionslos ist auch das Jacobson'sche Organ (s. Nase). Als Rückschlag (Atavismus), meist Theromorphie (an tierische Verhältnisse erinnernde Bildung) oder, wenn affenartig, «pithekoider Erscheinungen» genannt, wird das gelegentliche Auftreten überzähliger Leberlappen, Zäune, Handwurzel- und Schädelsknochen aufgefäßt, ferner Hypertrichosie (s. Haarmenschen), Polymastie (s. d.; Auftreten von mehr als zwei Brustwarzen), das Vorkommen eines dritten Nollhügels (s. d.; Trochanter tertius) am Oberschenkel, Durchbohrung der Ellbogengrube sowie zahlreiche Abweichungen der Muskulatur (s. Platysma und Ohr), des Nerven- und Gefäßverlaufs. Pithekoid sind am Schädel u. a.: fliehende, niedrige Stirn, stark hervortretende Brauenwülste, Nasenlöcher mit stumpfem untern Saum (s. Vossennine), schnauzenartiges Vorspringen des Unterkiefers (Prognathie), massiger Unterkiefer mit Fortsatz am hintern Winkel (Apophysis lemurica), Auftreten freier Zwischenkiefer, zurückweichendes Kinn, queres Hinterhauptswulst (Torus occipitalis medius), raubtierartige Ausbildung der Eckzähne; sonst am Körper z. B.: Vorkommen eines Kehlsacks, langes, schmales Becken, schwanzähnliche Gebilde usw.

Im Gegensatz zu der hohen Entwicklung des Gehirns, 2–3mal schwerer als beim Gorilla) sind Arm und Bein recht ursprünglich geblieben. Sie zeigen alle für primitive Landtiere kennzeichnenden Knochen; Hand und Fuß haben die bereits von den Amphibien erworbene Fünffingrigkeit bewahrt. Der beträchtliche Unterschied zwischen Hand und Fuß beruht nur scheinbar darauf, daß dieser aus einem Kletterorgan zu einem (nur noch wenig greiffähigen) Standfuß geworden ist; in Wirklichkeit liegt der Unterschied viel tiefer, da der menschliche Fuß seinem Bau nach viel mehr der «Hinterhand» der Affen als der menschlichen Hand ähnelt. Seine Umbildung hängt ebenfalls mit dem Erwerb des aufrechten Ganges zusammen. Auch die Hand, die bei den Affen fast mehr Kletter- als Greiforgan und deshalb namentlich in der Mittelhandpartie langgestreckter und krümmender ist, erfährt eine Weiterbildung im Sinne besonders entwickelter Greiffähigkeit. Das war neben der Hirnentwicklung ausschlaggebend für den intensiven Gebrauch von Werkzeugen und damit für den Erwerb höherer materieller Kultur.

Die natürliche Schwankungsbreite (Variabilität) der meisten Körpermerkmale ist recht groß. Innerhalb bestimmter Gruppen der Menschheit findet sich aber eine gewisse Gleichartigkeit der Merkmale, die durch Vererbung bedingt ist. Gruppen ähnlicher äußerer Körpererscheinungen nennt man Menschenrassen (s. d.). Andre, mehr oder minder ausgeprägte Unterschiede ergeben die sekundären Geschlechtsmerkmale (s. d.), die Alterserscheinungen sowie die Typenbildung infolge sekundärer Umwelteinflüsse. Durch normale Einwirkung der Wachstumsreize der innersekretorischen Drüsen und durch den Zeitpunkt ihres Aufhörens, d. h. den Abschluß des Wachstums (s. d.), werden kennzeichnende Proportionen bedingt, entsprechend verursachen Störungen der inneren Sekretion anomale, pathologische Proportionen, wie Akromegalie, Zwerghwuchs (s. d.) und Riesenwuchs (s. d.). Zur Beurteilung der Körpergröße, bei der auch die etwa 3 cm betragende Tageschwankung (morgens größer als abends) beachtet werden soll, ist folgendes Schema üblich:

Mittel	Mann: 165,0 cm	Weib: 154,0 cm
Zwerghwuchs	unter 129,9 =	unter 120,9 =
Sehr klein	130,0—149,9 =	121,0—139,9 =
Klein	150,0—159,9 =	140,0—149,9 =
Untermittelgroß	160,0—169,9 =	149,0—152,9 =
Mittelgroß	170,0—179,9 =	153,0—155,9 =
Übermittelgroß	180,0—189,9 =	156,0—158,9 =
Groß	190,0—199,9 =	159,0—167,9 =
Sehr groß	200 und darüber	168,0—186,9 =
Riesenwuchs		187 und darüber

Weiteres s. bei Menschenrassen.

Klima, Ernährung, Wohnweise, Beruf wirken teils direkt, teils indirekt durch die Drüsen mit innerer Sekretion auf die endgültige Ausbildung der anlagegemäßen Körperform (s. auch Menschenrassen und Bautypus), im Körperwuchs noch deutlicher als am Kopf, und zwar sowohl in der Höhe des Körpers wie im Verhältnis der einzelnen Abschnitte. Beispiele hierfür sind der durchschnittlich geringere Wuchs der unteren Schichten aller Völker sowie die sog. Berufsproportionen. Das Weib ist verhältnismäßig kurzgliedriger als der Mann.

Im allgemeinen wächst beim Menschen die Hand langsamer als der übrige Arm; ihre Proportionen hängen auch vom Beruf ab. Dies gilt ebenso für Fuß und Kopf, die rumpfförmigen Körperteile. Starke Inanspruchnahme pflegt die Hände zu verbreitern. Gewöhnlich ist der dritte Finger der längste, nicht selten auch der zweite oder der vierte. Zwischen den Fingern findet sich die sog. »Schwimmhaut« als Rest eines embryonalen Hautsaums. Die Phalangen (s. d.) sind für die Altersbestimmung (s. d.) wichtig (Durchbruchzeiten, Abschleifung). Das Blut zeigt vier verschiedene Konstitutionen (Blutauslassungsgruppen, s. Präzipitation und Rassenphysiologie), die bei allen Völkern und Rassen, allerdings in verschiedenem Zahlenverhältnis, vorkommen und deren Beziehungen zu körperlichen Rassen- oder Konstitutionsmerkmalen noch erforscht werden müssen.

Auf der Erde leben (1925) etwa 1820 Mill. Menschen. über die Verbreitung der Bevölkerung s. d. mit Karte. Lit.: s. bei Menschenrassen. Vgl. auch Anthropologie, Anthropometrie, Anthropogeographie, Physiologie und Rassenhygiene.

Der Mensch in der Kunst (Proportionslehre).

Die Gestalt des Menschen ist nach bestimmten Regeln (Proportionen) aufgebaut, deren Festlegung schon in frühesten Kulturperioden versucht wurde. So

besaßen die Ägypter eine unter hieratischem Einfluß ausgebildete Proportionslehre. Bei den Griechen hat Polyklet eine Proportionslehre aufgestellt, nach der seine Figur des Doryphoros (Neapel, Museum) gebildet sein soll. Die römische Kunst benutzte den gleichen Kanon. In der Renaissance haben Leonardo da Vinci und Dürer Proportionslehren aufgestellt, in neuerer Zeit Schadow, Hay, Liharzet und Zeising. Sie legten ihren (naturwissenschaftlich unhaltbaren) Lehren die Teilung nach dem sog. Goldenen Schnitt (s. d.) zugrunde: es sollte sich die Körperhöhe zur Nabelhöhe wie diese zur Entfernung vom Nabel bis zur Scheitelhöhe verhalten. Auf naturwissenschaftlicher Grundlage bauten dann Carus und Schmidt ihre Proportionslehren auf. Carus nahm die »freie« Wirbelsäule (Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule) als drei gleichwertige Teile (je ein »Modulus«, etwa = 18 cm beim erwachsenen Mann) für den Vergleich sämtlicher Verhältnisse als Ausgang; Schmidt kam, unter Hinzunahme des Kopfes und des Beckenabschnitts, zu einer Teilung des Rumpfes in fünf gleichwertige Teile. An dem Schmidtschen Schema gemessen, weisen die Europäer meist nicht mehr das Normalmaß der Beinlänge auf, wie es die Antike zeigt, wogegen die steppenbewohnenden Völker Afrikas und Australiens es erreichen oder übertreffen, während mongolische Völker kürzere Beine haben. Lit.: E. Carus, Symbolist der menschl. Gestalt (1853; neue Ausg. von Th. Zeising, 1925); E. Schmidt, Proportionschlüssel (1849); W. Fritsch, Beiträge z. Kenntnis unrer Körperform (in »Veröff. d. Ver. Ges. f. Anthropologie«, Bd. 26, 1894), Bestimmung der Verhältnisse des menschl. Körpers (ebda., Bd. 27, 1895), Die Gestalt d. Menschen usw. (1899); Schadow, Polyklet oder von den Maßen des Menschen usw. (10. Aufl. 1905); Wiedersheim, Der Bau des Menschen als Zeugnis seiner Vergangenheit (4. Aufl. 1905); Straß, Die Schönheit des weibl. Körpers (18. Aufl. 1906).

Mensch, Ella, Schriftstellerin, * 5. März 1859 Lübben, schrieb Romane (»Der Geopierte«, 1902), Novellen (»Pessische Geschichten«, 1889) sowie zur Literatur- u. Theatergeschichte: »Wagners Frauengestalten« (1889), »Der neue Kurs« (1894), »Konversationslexikon der Weltliteratur« (1896) u. a.

Menschenähnliche Affen (Menschenaffen), s. Affen (Sp. 146) und Orang, Schimpanse, Gorilla; vgl. auch Mensch, Gibbon und Pithecanthropus erectus.

Menschenalter, als Zeitmaß rund ein Drittel Jahrhundert. Vgl. Generation.

Menschenfresserei, s. Anthropophagie.

Menschenfreund, s. Philanthrop.

Menschenhaut liefert beim Verben ein gutes Leder, dessen Narbe der des Schweinsleders sehr ähnlich ist. Zur Zeit des größten Terrors der Französischen Revolution wurde die Haut Guillotiniertes zu Leder, besonders für Hosen (culottes), verarbeitet. [Erziehung.



Menschenfreundlicher Unterricht, s. Körperliche

Menschenopfer, bei allen Völkern nachweisbare Sitte, bei bestimmten Gelegenheiten Menschen als Opfer darzubringen. Im Altertum waren M. üblich bei den Phöniziern (dem Melkart, Moloch), Juden (Beispiele: Naaf, Zephthas Tochter; oft wurden alle Bewohner eroberter Städte usw. als M. abgeschlachtet vgl. 1. Sam. 15), Ägyptern (dem Osiris), Griechen (opfereten noch vor der Schlacht bei Salamis drei Messen des Kerres), Römern (opfereten noch zur Kaiserzeit am Fest des Jupiter Latiaris und an den Kompiatien einen Verbredet), Germanen (Kriegsgefangene). Außerhalb

Rassenschädel



1—3. Norðischer Schädel in Seiten-, Vorder- und Scheitelfansicht. Gesicht und Hirnkapsel schmal-oval, Stirn geneigt, leichte Überaugenbogen.



4. Dinarischer Schädel, Seitenansicht. Gesicht lang, Hirnkapsel kurz, Hinterhaupt steil.

5 und 6. Mediterraner Schädel in Vorder- und Scheitelfansicht. Gesicht mittellang, Hirnkapsel breit-oval.



7. Chinesischer Schädel, Vorderansicht. Gesicht und Nase breit und flach, Hirnkapsel breit.

8 und 9. Alpiner Schädel, Vorder- und Scheitelfansicht. Wangenbeine und Nase breit und abgeflacht, Hirnkapsel rundlich.



10. Eskimoshädel, Vorderansicht. Derber Gesichtsbau, weit ausladende Hochbogen, hohe Augenhöhlen, flache Zudachung des Scheitels.

11. Hamar-negerschädel, Seitenansicht. Starke Prognathie, steile Stirn, Langbau.

12. Australierschädel, Seitenansicht. Starke Überaugenwülste, fliehende Stirn, Langbau.

Abb. 1—6 nach H. Günther, »Rassentypen des deutschen Volkes«, 12. Aufl., München 1928 (Verlag J. F. Lehmann); Abb. 7—12 nach H. Martin, »Lehrbuch der Anthropologie«, Jena 1914 (Verlag G. Fischer).



1. Pithecanthropus-Schädel, von oben. Nach E. Dubois, »Pithecanthropus erectus, eine menschenähnliche Übergangsform aus Java« (Batavia 1894).



2. Pithecanthropus-Schädel, von der Seite. Nach E. Dubois, wie Abb. 1.




3. Unterkiefer des fossilen Homo heidelbergensis aus den Alluvialsand von Mauer im Neckartal bei Heidelberg. Nach D. Schoetensack.




4. Weiblicher Schädel der Neanderthalrasse; Gibraltar.

Abb. 8—10 nach G. Meinert, »Der Neanderthalschädel von Le Moustier« (»Einfache Reihe für Klassenbilder«, Nr. 11, München 1927. Verlag J. F. Lehmann).



5.



6.


5. Vergleichende Projektion der Umrisskurven von menschlichen Unterkiefen aufeinander. — Fossiler Unterkiefer von Mauer. — und Unterkiefer von australischen Ureinwohnern aus der Kollektion von Klaatsch.

6. Vergleichende Projektion der Umrisskurven des fossilen menschlichen Unterkiefers von Mauer auf die der Unterkiefer von Menschenaffen, und zwar — Gorilla erwachsen, — Orang erwachsen, ... (innerhalb der Kurve von Mauer) zwei Gibbons.

Aus dem Vergleich selber Abbildungen ist ersichtlich, daß der fossile Unterkiefer ganz in den menschlichen Formenkreis gehört (allgemeine Form, Größe und Zahnstellung) und aus dem der Menschenaffen herausfällt.



7. Männlicher Schädel der Neanderthalrasse von La Chapelle-aux-Saints. Nach »L'Anthropologie«, Bd. 19 (Paris 1908).



8



9

8. und 9. Schädel der Neanderthalrasse (Abb. 8 von der Seite, Abb. 9 von oben). Etwa fünfzehnjähriges Individuum. Die Kennmerkmale sind infolge der Jugend nicht voll ausgeprägt (vgl. auch die Medianfagittalkurven, Abb. 10).

Schädel von Le Moustier.

Le Moustier —, La Chapelle —, rezenten Europäer —, AO = Augenohr-Ebene

10 Medianfagittalkurven eines erwachsenen (La Chapelle) und jugendlichen (Le Moustier) Neanderthalers und eines rezenten Europäers. Dem jugendlichen Neanderthaler fehlt vor allem noch der mächtige Überaugenvulst, auch hat er eine etwas längere Hirnkapsel und einen weniger vortragenden Kauapparat; sonst stimmt er mit dem erwachsenen Individuum überein. Der rezenten Europäer hat vor allem höhere Stirn- und Schellenschwübe und einen wesentlich weniger massigen Kauapparat; der Überaugenvulst fehlt.

Vorgeschichtliche Schädel II



1 und 2. Der Schädel des »alten Mannes« von Cro Magnon, von vorn und von der Seite.
(Nach H. de Quatrefages und G. Z. Gamy, »Les Crânes des races humaines«, Paris 1878.)



3 und 4. Schädel der Aurignacrasse (*Homo aurignacensis* Hauseri von Combe Capelle, Departement Dordogne).
Von vorn und von der Seite.



5 und 6. Neandertalerschädel aus der Dnechtöhle bei Neudingen in Bayern. Von vorn und von der Seite.



7. Neandertaler Typus von Grimaldi (Mann).

8 und 9. Schädel von Broken Hill (Rhodesien) mit neanderthalerähnlichem, jedoch primitiverem, größerem Typus. Von der Seite und halb von vorn.

Abb. 5 und 6 nach G. Werth, »Der fossile Mensch«, Berlin 1921 (Verlag Gebr. Bornträger); Abb. 8 und 9 nach Boule, »Les hommes fossiles«, Paris 1923 (Verlag Masson et Cie.).

des mittelmäßig-vorderasiatischen Kulturkreises sind bzw. waren M. fast bei allen Natur- und Kulturvölkern verbreitet (Südbsee, Asien, Zentralafrika, Amerika). Beweggründe sind: 1) die Anorexie: man wollte der Gottheit den höchsten Genuss, das Menschenfleisch, nicht vorenthalten, deshalb Opfer der edelsten Teile (Herz, Blut, Auge u. a.), so in Mexiko, Peru, Polynesien; 2) Vernichtung der vermeintlich dem Gott verhassten Gegner (so besonders bei den Juden); 3) das Bedürfnis, dem Verstorbenen Diener, Weiber und Freunde ins Jenseits mitzugeben (Begleitopfer; Verbreitung: Dahome, Aschanti, Benin, China, Germanen, Witwenverbrennungen in Indien, überall in Amerika); 4) das Verlangen des Toten nach Sühne für seinen Tod, der nach dem Glauben der Naturvölker durch Mitmenschen verurteilt ist (Australien u. a.); 5) das Furcht- und Abhängigkeitsgefühl vor der Gottheit, deren Zorn nur durch M. besänftigt werden kann (Stellvertretungsopfer; z. B. Selbstopferung antiker Könige, Feldherren usw. Vgl. Kinderopfer). — Die M. können eine Ablesung erfahren: bei 1) durch Tiere, Pflanzen oder aus ehbarem Stoff gefertigte Menschennachbildungen; bei 3) durch Pappfiguren (China), Puppen (Japan); bei 4) und 5) durch Selbstverwundungen (so vielleicht durch Beschneidung) und Trauerveranstaltungen. Lit.: Preuß, M. und Selbstverwundung bei der Totenrauer in Amerika (»Festschrift f. Ab. Bastian«, 1896); S. Schurz, Urgesch. der Kultur (1900); Erbes, M. u. Kannibalismus im alt. China (in »Erdball«, 1926). **Menschenrassen** (hierzu 4 Tafeln und Textbeilage sowie Karte), Gruppen von Menschen, bei denen die normale äußere Erscheinung durch gemeinsame erbliche Körpermerkmale bedingt ist. Solche Körpermerkmale (vgl. Mensch) sind z. B. Hautfarbe, Kopf-, Gesicht- und Nasenformen, Haarform und -farbe, Augenfarbe und Körperhöhe (vgl. auch Anthropometrie). Erfahrungen der Tierzucht machen es wahrscheinlich, daß die mannigfaltige Gestaltung einzelner Rassenmerkmale (z. B. die Haarform) mit einer Folge verschiedenartiger Selbstzüchtung (Domestikation) ist. Auslese (i. d.) und Züchtung (i. d.) Erblichkeit und Mendelsche Regeln führten zur Festigung der einzelnen Rassentypen.

Allgemeines.

Am stärksten prägen sich die Rassenunterschiede am Kopf aus (s. Tafeln »Rassenschädel« und »Europäische Rassentypen«). Dessen knöcherne Grundlage zog zuerst das Interesse der Rassenforscher auf sich. Besonders zwei Einflüsse wirkten hier formbestimmend: Hirnwachstum und Wirkung des Kauapparats. Im Lauf der Stammesgeschichte tritt diese morphologisch immer mehr gegen jene zurück. Noch beim Neanderthaler (s. d. und Tafeln »Vorgeschichtliche Schädel«) ist der Gesichtsschädel im Verhältnis zur Hirnkapsel sehr groß. Mächtiger Kauapparat und Prognathie (Vorschnauzigkeit) gelten als primitive Merkmale; jener findet sich z. B. bei Gattino, diese bei Negriden und Australiern (Taf. »Rassenschädel«, 10–12). Rassistisch sehr kennzeichnend ist weiter die Gesamtform von Hirnkapsel und Gesicht. Bei beiden werden lange, mittlere und kurze Formen unterschieden. Kurze Schädel haben u. a. die alpine, die dinarische und die vorderasiatische Rasse sowie viele Mongolide (Taf., 4 u. 7–9), langschädelig sind nordische und mediterrane Rasse (Taf., 1–3 u. 5, 6) sowie Negride, Australier u. a. Meist entspricht der Schädelform auch die Gesichtsforn, doch nicht stets, wie u. a. die Cro-Magnon-Rasse (langer

Kopf, niedriges Gesicht, Taf. »Vorgeschichtliche Schädel II«, 1, 2) und die Dinarier (kurzer Kopf, langes Gesicht, Taf. »Rassenschädel«, 4. u. »Europäische Rassentypen«, 5, 6) zeigen. Der Form des Gesichts entspricht gewöhnlich auch die Form der Augenhöhlen sowie der Nase (s. d.). Außer der Gesamtform (hoch oder niedrig, groß oder klein) kommen bei der Nase für rassische Fragen auch die einzelnen Teile stark in Betracht. So sind die tiefeingefaltete Nasenwurzel des Australiers (Taf. »Rassenschädel«, 12. u. »Australisch-melanesische Völker«, 2), der hohe, konvexe Nasenrücken des Dinariers (Taf. »Rassenschädel«, 4. und »Europäische Rassentypen«, 5), die Blähung der Nasenflügel bei vielen Negriden (Taf. »Afrikanische Völker I«, 12), die fleischige gebogene Unterlage der Vorderasiaten (Taf. »Asiatische Völker I«, 2) und die stumpfe Nasenspitze der Primitivgruppen (Taf. »Afrikanische Völker I«, 1) wichtige Rassenmerkmale. Ähnlich sind in der Augenregion neben der Form des unterliegenden Knochengerüsts die Weichteile wichtig; besonders kennzeichnend ist hier die sog. Mongolenfalte (s. d.) der mongoliden Rassen. Die gewulsteten Lippen (s. d.) des Negers sind ein stammesgeschichtlich fortschrittliches Merkmal, stellen aber innerhalb der Menschheit ein Zurückbleiben dar, denn sie entsprechen dem kindlichen Stadium höherer Rassen. Wichtig ist sodann rassen- und stammesgeschichtlich das Gebiß, und zwar nach Ausbildung (Form und Entwicklung) und Stellung (Artikulation) der Zähne. Nicht selten ist auch die Form der Kieferwinkel und der Wangenbeine für das Rassengebiet kennzeichnend. Gene bedingen z. B. beim Malaien einen quadratischen Unterkiefer, diese (häufig mit gleichzeitig beträchtlichen Fettpolster) das »flache« Gesicht der Mongoliden (Taf. »Asiatische Völker III«, 2) und der Ostrasse (Taf. »Europäische Rassentypen«, 8). Hier rückt die bei den übrigen Europäern nahe beim Ohr gelegene breiteste Stelle der Zochbogen nach vorn, sodas besonders bei manchen Mongoliden die Wangenbeine sehr breit werden (Taf. »Asiatische Völker III«, 2).

Andere Rassenmerkmale sind vom Knochenbau unabhängig, so Ohren, Hautfarbe, Haarform (vgl. Ohr, Haut, Haar). Wenig bekannt und anscheinend gering sind die Rassenunterschiede am Gehirn (s. d.).

Die Rassenmerkmale sind in ihrer Anlage erbbedingt (vgl. Erblichkeit), ihre Ausbildung aber ist mit durch die Umwelteinflüsse bestimmt, besonders was den Körperwuchs betrifft (vgl. Mensch, Sp. 243). Die sehr verschiedenen Proportionen der einzelnen Rassen zeigen, daß auch hier erbliche Anlagen zugrunde liegen. Die Nilneger und Hamiten haben bei überaus langen Gliedern verhältnismäßig kurzen Rumpf, für die meisten Mongoliden gilt das Gegenteil. Auch der Unterschied der Geschlechter ist bei den Rassen verschieden groß. Weiterhin zeigen sehr primitive Rassen lange untere Gliederabschnitte. Ebenso wie am Kopf drückt man auch am Körper gern die einzelnen Merkmale in Verhältniszahlen aus (Indizes, vgl. Anthropometrie). Als Vergleichsmaß wird hierbei oft die Körperhöhe verwandt, am besten aber die Rumpflänge. Wichtige rassische oder sozialtypische Beziehungen zeigen weiterhin die Form der Brüste (s. d.), die Fettverteilung und, z. T. im Zusammenhang hiermit, das Körpergewicht, sodann Form und Ausbildung von Brustkorb und Becken und die Stärke verschiedener Muskeln (im Gesicht, an Wade und Fuß). An den einzelnen Knochen des Skeletts (s. d.) ist die Veränderlichkeit der Maße bzw.

die Häufigkeit bestimmter Formausprägungen rassistisch nicht minder wichtig als am Schädel. Besonders sind der Bau von Hand und Fuß bemerkenswert. Einen besondern Rassenfuß hat der Neger. Bei ihm ist die Wölbung durch Muskulatur ausgefüllt, sodas ein scheinbarer Plattfuß (s. d.) entsteht. Die Ferse ladet weit nach hinten aus. Die Fußwölbung ist beim Europäer am stärksten. Alles dies führt zu Verschiedenheiten im Gang. Auch die Rassenverschiedenheit der Hände ist sehr groß. Viele Naturvölker, wie die Australier und manche Neger (besonders das Samiten-Mischvolk der Majjai), haben auffallend schmale Hände und lange Finger. Dieser gracile Bau findet sich bei den Europäern als weibliches Geschlechtsmerkmal wieder; erinnert an Affenzustände, wozu bei manchen Nicht-Europäern die Dürre und die Faltigkeit der Haut noch beiträgt. Schließlich wären auch physiologische Merkmale als rassistisch wichtig zu nennen: so u. a. Ausdünnung (Rassengeruch), Anfälligkeit gegen bestimmte Krankheiten, Eintritt der Pubertät (s. d.) und der Alterserscheinungen, Zusammensetzung des Blutes (s. Rassenphysiologie und Mensch, Sp. 243).

Früher herrschte viel Streit darüber, ob man beim Menschen von Rassen (s. d.) oder Arten sprechen solle. Die Unterschiede dieser beiden Begriffe sind in der Biologie auch oft nur graduell, was eine scharfe Begrenzung erschwert. Andererseits sind die Unterschiede zwischen den einzelnen R. nicht so tiefgreifend, daß man von Arten sprechen müßte. Überall gehen die einzelnen Merkmale ineinander über. Je nachdem, ob man die Gruppen nur durch besonders hervortretende Eigenschaften oder auch noch mit durch feinere Unterschiede voneinander getrennt wissen will, wird man mehr oder weniger R. unterscheiden. Stets wird man neben einigen Hauptgruppen auch Nebenrassen und deren Untergruppen unterscheiden müssen. Wichtig ist, daß man Rassen scharf von Sprachengruppen trennt. Durch kulturelle Merkmale, besonders durch die Sprache, grenzen sich Völker gegeneinander ab. In der Urzeit der Menschen (und Sprachen) mögen es einheitliche Rassen gewesen sein. Aber schon die Kelten, Germanen, Romanen usw. find Völker bzw. Völkerguppen und nicht ungemischte Rassen. — Allerdings zeigen auch die Völker bestimmte Typen. Deren weniger zahlreiche gemeinsame Merkmale sind aber nicht allen Mitgliedern gemeinsam. Es handelt sich vielmehr um eine bestimmte Rassenmischung (vgl. Mischlinge) mit ungleichmäßig verteilten Merkmalen, die bei langen Untereinanderheiraten und bei ähnlichen Umweltinflüssen einen Typus hervorbringt (vgl. auch Mischele beim Menschen). So gibt es die wohlbekannten Typen des Engländer, des Franzosen usw. Ein solcher Volkstypus zerfällt wieder in Gaultypen (s. d.). Ähnlich verhält es sich mit den Sozial- oder Berufstypen.

Es ist nicht wahrscheinlich, daß, wie dies der Polygenismus (Polyphyly) annimmt, die komplizierte Umbildung des Menschenvorfahren zum Menschen bei verschiedenen Tierformen einsetzte und dann auch in gleicher Richtung durch alle Zwischenstufen verlief. Vielmehr nimmt man jetzt fast allgemein für die Menschheit nur eine Wurzel an (Monogenismus), über das Wie und Wo der Menschwerdung kann man nur Wahrscheinlichkeitsurteile ziehen. Teils aus zoogeographischen, teils aus klimatischen Gründen scheiden als Ort Amerika, Afrika und Australien so gut wie ganz aus. Von der gewaltigen alten asiatischen Landmasse kommt die nördliche Zone wegen des kal-

ten Klimas, die südliche wegen des dichten Tropenwalds nicht in Frage. Nur in der mittlern konnte die jedenfalls schon weitverbreitete Art des oder der Menschenvorfahren mit ihren Rassen entstehen.

Die sich mehrende Menschheit gelangte dann auf der Suche nach bessern Lebensbedingungen allmählich in alle besiedelbaren Räume der Erde. Dabei wirkten vor allem geographische bzw. klimatische und soziale Isolierung rassenbildend. Aus den nördlichen Gruppen dürften die hellhäutigen Europäiden, aus den südlichen die Negriden und aus den östlichen die Mongoliden hervorgegangen sein. Neben diesen durch ihre Anzahl und durch hohen Grad biologischer Entwicklung herrschenden R. sind Nebenrassen zu unterscheiden, die sich wohl schon früh abzweigten: Polynesier, Melanesier und Indianer. Außerdem finden sich in entlegenen Gebieten, in dichten Wäldern oder auf Inseln und an den Rändern der Kontinente altertümliche Rassen. Zu ihnen gehören die Weddoiden, die Pygmäen und die Artiker sowie die Australier, die Buschmänner und die Aino. Weniger differenziert als die weiterentwickelten Hauptgruppen, zeigen diese alten Rassenplitter oft morphologische Anklänge an mehrere Rassen und bilden so z. T. Übergangsformen. Diese Gliederung (s. die Übersicht) stammt von E. v. Ciesielski.

Hauptgruppe:	Europäide (weiße Rasse)	Negride (schwarze Rasse)	Mongolide (gelbe Rasse)
Nebenrasse:	Polynesier	Melanesier	Indianer
Sonderform:	Weddoiden	Pygmäen	Artiker
Zwischenform (nur nächsten Hauptgruppe, bei der dritten zur ersten):	Australier	Buschmänner	Aino

Die Übersicht der Rassen s. Beilage. Die Verbreitung s. auf der Karte »Verbreitung der Menschenrassen«. Vgl. die Tafeln »Afrikanische, Amerikanische, Asiatische, Australische und melanische Völker«.

Vorgeschichtliches.

Die ältesten Überreste (s. Tafeln »Vorgeschichtliche Schädel«) stammen aus dem Diluvium. Die vielumstrittene Frage des Vorhandenseins des Tertiärmenschen ist noch ungeklärt, wenn auch theoretisch das Vorhandensein eines tertiären Vorfahren anzunehmen ist. Diesem dürften die Formen aus der sog. Präneanderthaler Stufe mindestens nahe verwandt gewesen sein. Hier ist in erster Linie der Pithecanthropus erectus Dubois (Tafel I, 1, 2) zu nennen. Der holländische Militärarzt Dubois fand 1894 bei systematischen Grabungen am Bengawanfluß bei Trinil auf Java in wohl jungpliozäner Schotter Skeletteile eines menschenähnlichen Wesens. Das Schädeldach ist länglich und mit sehr fliehender Stirn, jedoch mit größerem Hirnraum als bei irgendeinem heutigen Großaffen. Der kubische Inhalt dürfte 855 ccm betragen (Menschenaffen selten über 600, niedrigere Rassen etwa 1200, Europäer etwa 1500 ccm). Die Kalotte zeigt teils mehr menschen-, teils mehr affenähnliche Merkmale. Der gleichzeitig gefundene, wohl zum Pithecanthropus gehörige linke Oberkieferknochen mutet ganz menschenähnlich an, wenn er auch einige primitive Merkmale aufweist. Er muß einem aufrechtgehenden Wesen angehört haben. Manche Forscher, wie Hamy, Lebon, Alphonse, schreiben die Kalotte einer großen Schimpanseart und nur den Schenkelknochen einem Menschen, und zwar der Aurognacgruppe (s. unten), zu. Weiterhin ist in der Präneanderthaler Stufe der bedeutsame Fund des Homo Heidelbergensis (s. Mauer 2) durch Schoetersack zu nennen (I, 3, 5, 6). Der Begleitfauna nach dürfte das geologische Alter in die vorletzte Zwischenzeit zu setzen sein. Das Gebiss ist bereits vollkommen menschlich.



VERBREITUNG DER MENSCHENRASSEN

VOR DEM EINDRINGEN DER EUROPÄER IN DIE FREMDEN ERDTEILE.

Nach Prof. Dr. K. Weule.

Völker weißer Rasse:

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Germanen | Arier
(Indoeuropäer). | Basken. |
| Romanen | | Kaukasusvölker; |
| Slawen | | Lesghier, Tschetschenzen, |
| Armenier, Kurden, | | Abchassen, Tscherkessen, |
| Iranier, Inder. | | Karthwelier. |
| Semiten, Araber, Abessinier z.T. | | Palaeasiaten, Aino, Itelmen, |
| Hamiten, Guantschen, Berber, | | Korjaken, Tschuktschen, Jukagi- |
| Tuareg, Fulbe, Galla, Somal, | | ren, Jenissei-Ostjaken im Norden, |
| Wahuma, Massai. | | Wedda, Dravida im Süden. |





Übersicht der Menschenrassen

Die Einordnung der gesamten Menschheit in ein Schema ist schwierig, weil viele Gruppen Merkmale mehrerer Rassen, Nebenrasen usw. in sich vereinigen, so daß ihre Zuteilung fraglich werden kann. Im folgenden ist daher eine Aufstellung gegeben, die keine unmittelbare Einordnung in das vorangegebene Schema (Sp. 248) erstrebt, sondern die einzelnen Gruppen nach der Ähnlichkeit ihrer Rassenmerkmale zusammenfaßt, womit allerdings auch ein Hinweis auf ihre Zusammengehörigkeit im obigen Schema gegeben ist. Die Zugehörigkeit jeder Gruppe zu einem der drei Hauptstämme der weißen, schwarzen und gelben Menschheit ist hier, wie auch auf der Karte »Verbreitung der Menschenrassen« nach R. Weule, wo eine in der Hauptsache sprachliche Einteilung der Menschheit vorliegt, eindeutig und übereinstimmend. Eine scheinbare Ausnahme machen die Aino, Polynesier und Australier. Die ersten sind von Gesicht der mongolischen Hauptrasse angelehnt, jedoch als 3. Zwischenform zu den Europäern. In der folgenden Aufstellung und auf der Karte werden sie den Europäern zugeordnet, weil sie sich durch die in Betracht gezogenen Merkmale mehr diesen nähern. Desgleichen die Polynesier, die auf der Karte der gelben Rasse eingeordnet sind. Die Australier sind im vorangehenden und in der folgenden Aufstellung gleichfalls als eine Zwischenform dem weißen Hauptstamm zugeordnet, auf der Karte dem schwarzen.

Die Gliederung erfolgt nach Haut-, Augen-, Haarfarbe und Haarform mit Berücksichtigung der Körpergröße, Körperproportionen, Behaarung, Kopf-, Gesicht- und Nasenform. (Man vgl. hierzu die Karte: »Verbreitung der Menschenrassen«.)

Rassen

Völker- bzw. Sprachgemeinschaften

A. Europäer (weißer) Hauptstamm

A1. Die europäische Hauptrasse

Hier sind wir in der Lage, einzelne Unterassen näher zu bestimmen, als es für die folgenden Gruppen möglich ist. Diese Unterassen werden daher im Anschluß an die Hauptübersicht (nach U3) beschrieben. Hierher gehören außer der europäischen ein großer Teil der vorberaischen Menschheit und die Rasselemente der arischen Arier und Iranier, die im einzelnen nicht erstörter sind. Sie konnten sich trotz der Rassenbildung vor der Durchsetzung mit den vorgeschundenen Rassen nicht schmelzen und sind von ihnen stark beeinflusst. Wir können allenfalls eingebunkelte nordische und ostmediterrane Rasse in den höheren indischen Rassen annehmen.

A2. Weißes und leichtgefräuses, vorwiegend schwarzbraunes Haar und braune Augen

1. **Berber** (Zaf. »Afrikanische Völker II«, 9). Haut bräunlichweiß. Vorwiegend mittelgroß, seltener groß; mehr unterfertig als schlanker Körperbau, mittellange Gliedmaßen; mächtige Körper- und Bartbehaarung; Dolichocephalie; Gesicht mäßig breit, länglich, eckig; an der nicht seltenen Prognathie sind meist nur die Zähne beteiligt, die Kiefer sind nicht vorgeschoben; Nase gerade, meist hoch, seltener konvex, nicht lang, mittelbreit. Mediterrane Rasse mit nordischem Einschlag, der sich u. a. in Aufstellung der Haare, Haut und vor allem der Augenfarbe äußert (s. weiter unten europäische Rassen), ist häufig.

2. a) **Hamiten**, b) **Semiten** (Zaf. »Afrikanische Völker II«, 3, 10). Haut gelblichbraun. Die Semiten sehr groß mit viel negativem Einschlag, die Semiten mittelgroß; beide Gruppen schlank, die Hamiten mit besonders langen Beinen und Armen. Bei den Frauen oft Neigung zu Fettleibigkeit, die bei Hamiten junellen in Form von Steatopygie (s. Fettstiel) auftritt; bei Semiten stärkere, bei Hamiten schwache Körper- und Bartbehaarung; hochgradige Dolichocephalie; langes, schmales Gesicht; hohe, lange, schmale, meist konvexe Nase. Prognathie bei Semiten selten, bei Hamiten oft in hohem Grade, jedoch meist auf die Zähne beschränkt. Grundstock ist orientalische Rasse (s. weiter unten europäische Rassen).

¹ Auf der Karte: »Verbreitung der Menschenrassen« sind die Berber aus sprachlichen Gründen in die Gruppe der Hamiten aufgenommen.

A3. Flaches, weißes und schlichtes, schwarzbraunes bis schwarzes Haar, schwarzbraune Augen

3. **Polynesier**. Haut fahl- bis hellbraun. Mittelgroß, seltener groß; mäßig lange Gliedmaßen; Neigung zu mittlerer Körperfülle; reichliche Körper- und Bartbehaarung; Brachycephalie, seltener Mesopcephalie; Gesicht oval mit zurückliegenden Backenknochen, Orthognathie; Nase mäßig vortretend, mittelbreit, gerader Rücken, stumpfe Spitze.

4. **Aino** (Zaf. »Afrikanische Völker II«, 1). Haut weißlich bis hellbräunlich. Klein, im Mittel 156 cm; mäßig lange Gliedmaßen, europäische Proportionen; sehr starke Körper- und Bartbehaarung europäerähnlich; Mesopcephalie, niedrige, mittelbreite, zurückliegende Backenknochen; Nase hoch, gerade, mittelbreit.

Hier wären wohl noch andre anthropologisch wenig erforschte altasiatische Stämme (vgl. Paläasiaten auf der Karte »Verbreitung der Menschenrassen«) anzuschließen.

5. **Dravidische**: Dravidische und ähnliche Stämme Vorderindiens. Haut braun. Mittelgroß; europäische Proportionen, mittellanger Rumpf; mächtige Körper- und Bartbehaarung, auch europäerähnlich; dolicho- bis mesopcephal; langes Gesicht; gerade, mäßig breite und hohe, nicht webbaartige Nase.

6. **Webdothe** (Zaf. »Afrikanische Völker II«, 10, 11): a) Webdothe auf Seylon, b) Senoi auf Malakka, c) Toala auf Celebes. Haut dunkelbraun. Klein, Männer im Mittel etwa 157, Frauen 147 cm; schlanke Gestalt, lange Beine und Arme (besonders Unterarm und Unterarm); Körperbehaarung schwach, dünne Bartbildung; die Webdothe sind dolichocephal, Senoi und Toala meso- bis subbrachycephal; Gesicht breit, niedrig, orthognath; Nase breit, flach, sehr tiefe Wurzel, breite Flügel (ähnlich wie bei Australiern).

7. **Australier** (Zaf. »Australische und melanesische Völker«, 2-4, 7). Haut fahl- bis hellbraun. Mittelgroß; Gestalt schlank, lange Beine, vor allem lange Unterarm; sehr reichliches Körper- und Barthaar; starke Dolichocephalie; sehr starke Überaugenwülste, die an die Neanderthalerasse (s. Neanderthaler und Karte der »Rassen«) der vorgeschichtlichen Menschenrassen erinnern, ohne aber verwandtschaftliche Beziehungen anzeigen zu müssen; Gesicht breit, niedrig; die Kiefer im ganzen (nicht nur die Zahnbogen, wie beim Neger) stark prognath; Kinn zurückweichend; Nase sehr breit, flach, im Ansatz mit dem Oberkiefer schnauzenartig vorgebaut.

B. Negrier (schwarzer) Hauptstamm

B1. Dicktraufes (ulotriches) schwarzes und schwarzbraunes Haar, dunkelbraune Augen

8. **Neger** (Zaf. »Afrikanische Völker I«, 6-12): a) Sudan-N., b) Bantu-N. Haut dunkelbraun bis schwarz. Mittelgroß und groß; lange Beine und Arme, besonders lange Unterarm und Unterarm, schwache Körperbehaarung und Bartbildung; Dolichocephalie vorwiegend, Schädeldicke gering; Gesicht breit, meist lang, bei Bantunegern mehr abgerundet, bei Subannegern oft eckig; starke Prognathie der Zahnbogen; Nase breit, mäßig hoch, meist platyrhin; Lippen wulstig.

9. **Melanesier**: a) Kleingewachsener, flachnasiger Typus (Zaf. »Australische und melanesische Völker«, 5). Hautfarbe wie bei 8. Klein und mittelgroß; Gestalt unterfertig, verhältnismäßig kurze Beine und Arme; starke Bart- und Körperbehaarung; Brachy- und Mesopcephalie; Gesicht breit, niedrig; geringe Prognathie; Nase sehr breit, Spitze oft wie abgeschnitten (Anophrasie, s. Nasenformen), Wurzel flach; Lippen dick.

b) Großer, hochnasiger Typus (Zaf. 8). Hautfarbe wie bei 8. Groß, Gestalt schlank, feingliedrig; geringere Körperbehaarung; Dolichocephalie; Gesicht schmal, mäßig lang oder kurz; selten Prognathie; Nase vorspringend, groß, dick und fleischig, meist konvex; Lippen schmaler; Haar oft rotbraun.

10. **Pygmäen**: a) Zentralafrikanische (Zaf. »Afrikanische Völker I«, 4), b) indonesisch-afrikanische, c) melanesische. Haut grau- bis schokoladenbraun. Sehr klein, Männer etwa bis 150, Frauen bis 145 cm; Gestalt unterfertig, verhältnismäßig kurze Beine, langer Rumpf und lange Arme; oft Flaumhaartfeld; Meso- bis Brachycephalie; Gesicht sehr kurz, breit, rundlich; Nase sehr flach und breit (Anophrasie); Nasen- und Mundpartie schnauzenartig vorgelagert; dicke Lippen.

11. **Buschmänner** (Zaf. »Afrikanische Völker I«, 1). Haut gelblich-hellbraun. Sehr klein, Männer im Mittel 150, Frauen 140 cm; Gestalt schlankgliedrig, verhältnismäßig

kurzrumpfig; Neigung zu starker Fettanhäufung am Kreuz und Gesicht, besonders bei Frauen, Steatopygie (s. Fettschmelz); Körperbehaarung und Bart fast fehlend; nach E. Fischer brachycephal und subdolichocephal (nach Deniker dolichocephal); Gesicht breit, kurz, vorn flach, spitzes Kinn; oft Mongolenfalte (s. d.); in der Regel keine Prognathie; Nase sehr flach mit abgegrenzter breiter Spitze (Knopfnase); das Haar sitzt in einzelnen Büscheln, die sich miteinander verschieben, in der Kopfhaut, daher Pfeifferkornhaar.

12. **Gottentotten** (Zaf. »Afrikanische Völker I, 2). Haut fahlgelb bis bräunlich. Mittelgroß, im Durchschnitt etwa 160 cm; Gestalt schlank, lange Beine; gleichfalls Neigung zu Steatopygie; geringe Behaarung, zuweilen schwache Bartbildung; Dolichocephalie; Gesicht breit, länger als bei Bushmännern, flach; Nase breit, weniger flach als bei Bushmännern; Lippen bider; Haarform pfeifferkornartig oder dichtkraus. Die Gottentotten vereinigen Merkmale von Bushmännern, Negern und Hamiten (s. A2).

B2. Krauses, gewelltes und schlichtes, schwarz-braunes Haar, braune Augen

13. **Mitronesier**. Haut gelblichbraun bis dunkelbraun. Mannigliche Übergangs- und Mischformen zwischen Polynesiern (s. A3), Melanesiern (s. B1) und (seltener) Malaien (s. C2).

C. Mongolider (gelber) Hauptstamm, glatthaarig (lissotrich)

(Zaf. »Asiatische Völker I—III« und Zaf. »Amerikanische Völker I—II«)

C1. Haar straff, tiefschwarz (blauschwarz), Augen dunkelbraun

14. **Zentralmongolen, Chinesen, Koreaner, Japaner**. Haut fahlgelb bis bräunlichgelb. Nordchinesen groß, Zentralmongolen, Koreaner und Südjapanner etwa mittelgroß, Japaner klein; durchweg langer Rumpf und kurze Beine und Arme; sehr geringe Körperbehaarung und Bartbildung; vorwiegend brachy-, weniger mesocephal; breitetes, flaches, meist kurzes, seltener längliches, oft ediges Gesicht; stark ausladende, nach vorn verbreiterte Jochbogen; Mongolenfalte und Schräglage der Wispalte nach innen unten; flache, wenig vorspringende, gleichmäßig breite, meist gerade, seltener kontante Nase mit tiefer Wurzel; bei Japanern öfter höhere und konvexe Nase; oft beträchtliche alveolare Prognathie.

15. **Indianer**: a) nordamerikanische, b) zentralamerikanische, c) südamerikanische Waldindianer, d) Pampasinianer, Festlandfeuerländer, e) Wasserfeuerländer. Braungelb, oft mit kupferbraunem Ton. Kleine, mittelgroße und große Stämme; Rumpf durchweg mittellang, nicht mongolide Proportionen; Mesos- und Brachycephalie; breit ausladende Jochbogen, starke Wadenknochen, vorn weniger flach als bei den asiatischen Mongolen; Gesicht nicht nur breit, sondern meist auch lang, oft edig; hohe, lange, vorspringende Nase, meist fonoer; keine Bartbildung, wenig Körperhaar. — Groß sind die meisten Stämme in Nordamerika, einzelne der Waldindianer Südamerikas (diese haben von allen Indianern am wenigsten mongolide Gesichtsbildung, auch schlichtes und welliges Haar), die Pampasinianer und Festlandfeuerländer. Stark brachycephal sind die Pampasinianer und die sonst recht mannigfachen mittelamerikanischen Stämme. (Bei diesen ist Schädeldeformation seit vorgeschichtlicher Zeit bis heute üblich, weil die Kurzköpfigkeit als Vassendel erstrbt wird.) Schwache Bartbildung findet sich nur bei südamerikanischen Waldindianern. Schräglage der Augen und Mongolenfalte ist häufig bei den Wasserfeuerländern. Somit unterscheidet eben der Mangel dieses Merkmals die Indianer wesentlich von den asiatischen Mongolen und Estimo.

16. **Estimo**. Braungelb. Untermittel- und mittelgroß; langer Rumpf, kurze Arme und Beine, mongolide Proportionen; sehr geringe Behaarung; Gesicht sehr flach und breit; Dolichocephalie mit kennzeichnendem, seitlich backartig abgeflachtem Schtzel; Nase klein, flach, Wurzel sehr tieflegend; starke Schiefstellung der Augen und Mongolenfalte.

C2. Haar straff, seltener schlicht und wellig, dunkelbraun, Augen braun

17. **Malaien** (Indonesier): a) Proto-, b) Deutero-malalische Schichten (Einteilung nach E. Fischer). Bei Protomalaien dunkleres, bei Deutomalaien helleres Braungelb. Protomalalische Schichten vorwiegend aus der Vermischung indischer vorarischer Völker mit Veddoiten, seltener mit

negritischen Stämmen entstanden zu denken. Deutere, weniger mongolid aussehende Typen als die Deutomalaien. Vorwiegend in den Binnenländern der Inseln. — Deutomalaien mit mehr mongoloidem Einschlag, hauptsächlich Küstenbewohner und obere soziale Schichten. Gemeinsam sind den mannigfachen malalischen Typen: häufige Mongolenfalte, starke Wadenknochen.

C3. Haar bei den östlichen Gruppen straff und dunkel, Augen braun; bei den nach Europa übergreifenden Gruppen, vor allem der Uralaltaier, oft schlichtes, seltener welliges und blondes Haar und helle, meist graue Augen

18. **Turkvölker** oder **Turkotataren**: a) östliche: sibirische Turkvölker, Jakuten, Ostturkstaner, Kirgisen, b) westliche: Turkmener, Wolga- und Pontusturkvölker, Osmanen. Die östlich zentralen Zentralmongolen und nordasiatischen Uralaltaier (s. 19a) vorgeschobenen vorwiegend mongolid, die westlichen, nach Europa übergreifenden, durch vorderasiatische, weniger durch mediterrane und orientalische Rasse (s. unten) beeinflusst.

19. **Uralaltaisch-mongolische Völker**: a) asiatische: Nordasiaten (vgl. Karte »Verbreitung der Menschensrassen«), b) europäische: Lappen, Esten, Westfinnen, soweit nicht nordisch beeinflusst, Wolgastinnen, Magyaren. Die nordasiatische Gruppe zeigt die mongoliden Merkmale der Körperproportionen, der Wangenbeine und der Nase im allgemeinen weniger ausgeprägt als die Zentral- und Ostmongolen; die Mongolenfalte findet sich seltener, zuweilen aber in extremer Ausbildung. In Europa Abschwächung der mongoliden Merkmale vor allem bei Westfinnen, Esten und Magyaren; bei den zwei ersten vorwiegend nordischer Einschlag, bei den letzteren alpine, baltische und vorderasiatische Vermischung. Auch bei osteuropäischen Völkern dieser Gruppe, wie Polowinen und Syrjänen, findet sich Blondheit und Wandaugigkeit.

Über die Anzahl einzelner Hauptgruppen mögen folgende Zahlen unterrichten (aus W. Hoytinsky, »Die Welt in Zahlen«, Bd. 1, 1925):

Rassen	Millionen	Prozente der Gesamtbevölkerung der Erde
1. Weiße	920	50,5
2. Mongolen	615	33,8
3. Malaien	60	3,3
4. Indianer	40	2,2
5. Negere	116	6,4
6. Verschiedene andere zusammen	70	3,8
	1821	—

Das Zahlenverhältnis der Männer und Frauen zueinander zeigen folgende Beispiele. (Wegen Ende des 19. Jh. rechnete man nach Hoytinsky auf 1000 Männer in Europa: 1024 Frauen, Asien: 958 Frauen, Amerika: 973 Frauen, Afrika: 908 Frauen, Australien: 822 Frauen, auf der ganzen Erde (Durchschnitt) 988 Frauen.)

Wieweit außerhalb Europas die Verhältniszahl der Geburten von Knaben und Mädchen, wieweit soziale Verhältnisse (stärkere Belastung der Frau als in Europa) den Unterschied der Frauen bedingen, ist nicht festzustellen. In Europa ist allgemein ein Anabengeburtensüberschuß von etwa 35—90 auf 1000 gegenüber Mädchengeburten zu verzeichnen. Die Anabengeburtlichkeit ist aber um 1—2 auf 1000 größer als die der Mädchen, sobald der Überschuß an Anabengeburt durch die höhere Sterblichkeit zu einem bleibenden Frauenüberschuß vermindert wird. Das Zurücktreten der relativen Frauenzahl in Osteuropa gegenüber Westeuropa deutet darauf hin, daß auch die Zivilisationshöhe einen Einfluß auf die bleibende Verhältniszahl der Geschlechter zu haben scheint. Im Übersee führt auch die häufigere Einwanderung von Männern zum stärkeren Überwiegen derselben über die Frauen. Die Kolonialisationsgeschichte Amerikas, Australiens usw. liefert fortlaufend Beweise hierfür.


Die europäische Hauptgruppe (s. A1)

glimmert man heute im allgemeinen in folgende Unterrassen (s. Tafel »Europäische Rassenstypen«):


I. In Europa selbst (vgl. Karte S. III):

1. Nordische Rasse (Zaf. 1, 2). Kopf und Gesicht lang und schmal, Nase schmal, gerade, massiver Knochenbau.

Anthropometrische Meßinstrumente



1. Gleitzirkel (nach Martin) mit Winkelgoniometer A (nach Mollison). Die spizen Enden des Goniometers für Nase am Stelett, die stumpfen für solche am Lebenden. A für Winkelmessung.



2. Zasterzirkel (nach Martin) für Kopf- und Gesichtsmasse.

3. Zell des Anthropometers (nach Martin); drei weitere Stangen ergänzen die Länge auf 2 m.

Der untere Horizontalarm ist vertikal verschiebbar und dient zur Messung der Höhenproportionen des Körpers (senkrechter Abstand einzelner Punkte über dem Boden). Beide Horizontalarme dienen zur Messung von breiten und, da sie auch horizontal verschiebbar sind, projektivischen Abständen. Bei dieser Verwendung heißt dieser Anthropometer-Abschnitt Stangenzirkel.







Abb. 1-5 u. 7 aus »Kultur der Gegenwart III«, Abt. V, Leipzig 1923 (Verlag B. G. Teubner).
Abb. 6 u. 8 aus Martin, »Lehrbuch der Anthropologie«, Jena 1914 (Verlag G. Fischer).




D = Diopter
G = Glasplatte
B = Brett
S = Schreibstift

4. Rubuskrantophor und Diagraph (nach Martin). Der erstere zum Befestigen des Schädels in der Ohr-Augen-Ebene (s. Schädel), der letztere zur Zeichnung von Kurven: der Stift am unteren Arme zeichnet die Kurve, die der obere Arm am Schädel beschreift, auf die Unterlage. Durch Umliegen des Rubus können bei unveränderter Einstellung des Schädels Kurven in den sechs Normen (Rubusebenen) gezeichnet werden.


5. Dioptrograph (nach Martin) zum Zeichnen von Skelettteilen in natürlicher Größe oder bestimmter Verkleinerung; letztere wird erzielt durch entsprechende Einstellung des Parallelogramms, das die Bewegungen des Diopters auf den Schreibstift überträgt.



6. Statuogoniometer (nach Martin) im Gebrauch, und Nöhrenkranziophor (nach Mollison). Mit dem Zeiger Z wird der Winkel, den die am Gesicht bezeichnete Profilinie „s“, mit der Wagerechten bildet, auf dem in Grade getheilten Kreisbogen abgelesen.



7. Gylometer (nach Mollison) zur Messung von Flächenkrümmungen. Werden die drei Spitzen auf die Krümmung aufgesetzt, so ist der Krümmungswert (= reziproker Wert des Radius) direkt auf der Stala abzulesen.



8. Parallelograph, dient zur Messung von Drehungs-Torsions-Winkeln, hier z. B. am Oberarm. Die durch die beiden Nadeln bezeichneten Achsen werden auf die Unterlage projiziert. Sie schneiden sich hier unter einem Winkel, der die Torsion des Oberarmes angibt.

Die außerordentlich breiten niedrigen Nase, das Kiefergelenk und die völlige Kinnlosigkeit erscheinen affenähnlich. — Die Stellung des vielumstrittenen *Eoanthropus dawsoni* (f. d.) ist noch unklar. Die geologische Lagerung ist unsicher, die wenig glücklich zusammengefügten Schädelbruchstücke erscheinen ganz rezent, der Unterkiefer schimpansenähnlich. Schädel und Unterkiefer gehören wahrscheinlich nicht zusammen.

Der geologisch älteste Fund der Neanderthaler Stufe (f. Neanderthaler; dort auch über weitere Funde, wie La Quina, La Ferrassie, La-Chapelle-aux-Saints, Gibraltar, Le Moustier [I, 4 u. 7—10]) sind die 1911 in den Kalktuffen von Ehringsdorf bei Weimar gefundenen Unterkiefer und kleinen Knochenbruchstücke, die in die letzte Zwischenzeit gehören. Ihre Form zeigt, daß wir bereits somatische Untergruppen zu unterscheiden haben.

Mit dem Beginn der Pleistozänzeit ist die auf Randgebiete der Vereisung verteilte Neanderthalrasse aus Europa verschwunden. Die M. des jüngern Diluviums, des Reintertzeitalters, gehören deutlich zu den heutigen Menschenformen. Noch sind die Funde nicht zahlreich genug, um Übergänge und Verbreitung dieser ältesten M. festzustellen. Einige große Rassen- oder Typengruppen heben sich aber in Europa bereits ab. Es sind das die Cro-Magnon-Rasse (f. d.), die Aurignac- oder Böhrasse, die Chanceladerasse und die negride Grimaldirasse (f. d.). Die deutschen Forscher pflegen im Anschluß an Klauß und Werth gewöhnlich neben der Grimaldirasse die ältere Aurignac- und die jüngere Cro-Magnon-Rasse (einschließlich Chancelade) zu unterscheiden, die Franzosen und die Südeuropäer dagegen die Cro-Magnon-Rasse (einschließlich Aurignac) und die Chanceladerasse. Der klarste Typus ist der der großwüchsigen, niedriggefügten Cro-Magnon-Rasse (II, 1, 2), die als »Dalarasse« (von Baudler nach der schwedischen Landschaft Dalarne so benannt) ansehnend noch in West- und Nordeuropa auftritt. Beim Aurignactypus (II, 3, 4) finden sich neben zahlreichen Gemeinsamkeiten mit Cro-Magnon auch australoide und bei Chancelade mehr esimoide Anklänge. — Die Grimaldi-Rasse (II, 5) ist ausgesprochen negrid, sowohl in den Proportionen wie in der Kieferbildung und im Schädelbau, dabei nur mäßig groß. Die geologische Lagerung deutet auf frühes Aurignacien, nach einigen Autoren sogar auf Moustérien (f. Steinzeit), was also ein Auftreten der Grimaldi-Rasse mit oder sogar vor der Cro-Magnon-Rasse bedeutet.

Die wichtigsten Funde der Cro-Magnon-Rasse, von der insgesamt (mit Chancelade- und Aurignactypus) über 80 Skelette bekannt wurden, sind die von Cro-Magnon bei Les Eyzies-de-Tayac (Dordogne, 1868; 6 Skelette), von Grimaldi (obere Schichten der Finkergrotte, 1872—75; 10 Skelette), L'uzerie Basse (Dordogne, 1872; Schädel), Lautsch (Mähren, 1881; mehrere Schädel), sodann kleinere Funde von Duruthy (Dep. Landes), Les Sotiaux (Dep. Ain), Galley Hill (Thames-Tal) und Paviland (Wales), Engis (bei Lüttich), Grenelle (bei Paris) u. a. sowie die beiden ausgezeichnet erhaltenen Skelette von Oberaffel bei Bonn (1914). Im Typus der letztern wiegt die Cro-Magnon-Rasse durchaus vor, doch finden sich auch Anklänge an Chancelade und Aurignac. — Zur eigentlichen Aurignacgruppe, die längeres Gesicht, gerundete Schädelskapsel und stärkere Brauenbogen, wie wohl auch kleineren Wuchs als Cro-Magnon aufweist, werden gewöhnlich gerechnet die Funde von Brühl

(Skelett, 1891), das Fragment von Vrüß (1871), die Kalotte von Bobbaba bei Prag (1883) und vor allem das wohlhaltene Skelett von Combe-Capelle (Dordogne; 1908, *Homo aurignaciensis* hauseri) sowie die etwa 20 wohlhaltenen Skelette von Fiebioß (Mähren). Jedenfalls haben wir es also im spätern Paläolithikum bereits mit deutlichen Rassenmischungen zu tun, deren eigentliche Grundelemente erst weitere Funde und Forschungen klarer zeigen können.

Mit dem Ausgange des Jungpaläolithikums tritt in Europa erstmalig eine Kurztopfrasse auf. Die eigenartigen Funde der Dneprhöhle (II, 6, 7) bei Nordlingen (1907), wo zwei Nester abgeschnittener Schädel von 27 bzw. 6 Stüd aufgedeckt wurden, gehören in diese Epoche. Einige dieser männlichen, weiblichen und kindlichen Schädel zeigen noch deutliche Anklänge an die Cro-Magnon-Rasse, andre klingen an sonstige spätbaltische Typen an oder zeigen den Einfluß eines neuen kurzköpfigen Elements. Ähnlich in den etwa gleichaltrigen portugiesischen Kjöllenmüddingerfunden von Muge.

Sehr wenig prähistorisches Skelettmaterial wurde bisher von außereuropäischen Erdteilen bekannt. In Asien wurde bei Pongan (China) ein jedenfalls zur Neanderthaler Stufe zu stellendes Kreuzbein gefunden. Und manche der ältern Kurganfunde Sibiriens, die teils mongolide, teils europäide Schädelreste lieferten, müßen ein sehr hohes Alter haben. Cro-Magnon- und Melanefier-artige Formen wurden in neolithischen Schichten von Tsongting gefunden. Besonders bemerkenswert sind die beiden sicher sehr alten Schädel von Wadjak auf Java, deren australoide Formen wohl auf den Weg deuten, den die heutigen Australier einst wanderten. Der sehr kennzeichnende Neanderthaler von Walsläa (Tabgha, 1924; Stirnbein und oberes Gesichtsskelett) wäre hier zu nennen. — Australien hat in dem versteinerten Schädel von Talgai mit seinen gewaltigen Eckzähnen einen Zeugen vor- oder frühaustralischer Bevölkerung mit rassistisch schon ganz australoidem Typus. — Aus Nordamerika wurden im Lauf der Zeit viele angeblich paläolithische Funde gemeldet, die aber alle eingehender Kritik nicht standhalten konnten, obwohl sich dabei auch zweifellos Stüde beträchtlichen Alters fanden (Trenton, Omaha). Ebenso waren die berühmten südamerikanischen sog. Menschenvorläufer (*Prothomo*, *Diprothomo* usw.) Megalithen irrig beurteilt. Dagegen ist mit der sog. Lagoa-Santa-Rasse eine sehr alte südamerikanische Bevölkerungsschicht festgestellt worden. Bereits 1835—44 wurde eine größere Anzahl Schädel gefunden, die in ihrer Form ganz ausgesprochen melanefischen Typen ähneln. Ähnliche Typen wurden auch sonst in alten Gräbern Südamerikas festgestellt. Es dürfte sich aber hier wohl weniger um direkte Verwandtschaft, als um gemeinsame Merkmale alter Menschenschichten handeln. Für Entwicklung und Verbreitung der M. sind derartige Funde von großer Bedeutung. — Schließlich sind aus Afrika vom Norden sehr alte negride und Cro-Magnon-Typen bekannt, und mit dem Skelett von Oldoway (Deutsch-Ostafrika, 1914) liegt auch aus Ostafrika ein Zeuge sehr alter negrider Einwanderung vor. Der Schädel dieses hochwüchsigen Menschen zeigt sehr lange und ziemlich große Stirnknöcher, am Gesicht sind die vorgeschobenen Backenknochen und tiefe Wangengruben (wie bei Cro-Magnon), der schmale hohe Nasenrücken (wie bei Europäiden), Prognathie (nezerbasi) sowie kleine hohe Augenhöhlen und sehr hoher Gaumen bemerkenswert; der Unterkiefer zeigt primittive, breit

auffsteigende Nase und sehr kräftiges Kinn. Dieser Typus erinnert an Hamiten und Hottentotten. Ebenso wichtig ist die geologisch leider wenig sichern Funde von Boskop und Broken Hill. Die Kalotte von Boskop (Tranchoal, 1914) dürfte einem Vorläufer der heutigen Hottentotten zuzuschreiben sein. Der sehr gut erhaltene, doch unterkieferlose Schädel von Broken Hill (Rhodesia, 1921; II, 8, 9) ähnelt sehr dem Neanderthaler, wirkt aber noch brutaler. Die Stirn ist fliehender, die Brauenwülste sind kräftiger, die Augenhöhlen größer. Die Schädelkapazität beträgt etwa 1280 ccm. Wie beim Neanderthaler fehlt eine Wangengrube (Fossa canina), dagegen weist der Bau der Schädelbasis auf volle Aufrichtung des Nackens hin. Man darf diese Form wohl als eine weitere Entwicklung einer Rasse der Neanderthaler Stufe betrachten, die andernwärts schon weit früher, sei es durch ungünstige klimatische Verhältnisse, sei es durch das Nachdrängen höher entwickelter Rassen, ausgestorben war.

Die Verteilung der ältesten Funde und die heutige Verbreitung der altertümlichen Rassenplutier weist auf eine allmähliche Abdrängung der minderentwickelten Rassenstufen hin, die teils vernichtet wurden, teils, in die Südspitzen der Kontinente oder in Rückzugsgebiete, in Wüsten, Waldgebiete und Inseln geschoben, die heutigen Haupttraffen noch wie ein Schlachtwall umgeben. — S. auch Anthropometrie, Anthropologie, Anthropogeographie, Mensch.

Lit.: Ranke, Der Mensch (1920); E. Werth, Der fossile Mensch (1921); M. Boule, Les hommes fossiles (1923); E. Fischer und Th. Mollison, Anthropologie (in Pinnebergs »Kultur der Gegenwart«, 3, V, 1923); E. v. Giedde, Entwicklung u. Gliederung der Menschheit (in »Mitt. der Anthropol. Ges. Wien«, 1925); J. Deniker, Les Races et les peuples de la Terre (1900; neue Ausg. 1926); P. Schulke-Naumburg, Kunst und Rasse (1927). Wichtigste deutsche Zeitschriften: »Anthropol. Anzeiger« (seit 1924); »Archiv für Anthropologie« (seit 1866); »Archiv für Rassenbilder« (seit 1926); »Archiv für Rassen- u. Geiellch.-Biologie« (seit 1904); »Mitt. der Anthropol. Ges. Wien« (seit 1871); »Ztschr. für Ethnologie« (seit 1869); »Ztschr. für Morphologie und Anthropologie usw.« (seit 1899).

Menschenraub (lat. Plagium), das Verbrechen desjenigen, der sich eines Menschen durch List, Drohung oder Gewalt bemächtigt, um ihn in eine hilflose Lage zu versetzen und darin preiszugeben oder um ihn in Sklaverei, Leibeigenschaft oder in auswärtige Kriegs- oder Schiffsdienste zu bringen, wird nach § 234 StGB. mit Zuchthaus von 1 bis 15 Jahren bestraft. Kinderraub (in der diebstahl) liegt nach § 235 vor, wenn eine minderjährige Person, sei es auch mit ihrer Einwilligung, durch List, Drohung oder Gewalt ihren Eltern, ihrem Vormund oder Pfleger entzogen wird, und wird bestraft mit Gefängnis von einem Tag bis zu 5 Jahren und, wenn die Handlung in der Absicht geschieht, um die minderjährige Person zum Betteln oder zu gewinnmüchtigen oder zu unsittlichen Zwecken oder Beschäftigungen zu gebrauchen, mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren. Strafbar (Gefängnis) ist nach § 139 StGB. auch derjenige, der von einem geplanten M. Kenntnis erhält und nicht sofort Anzeige erstattet. Eine Abart ist der Sklavenraub und der Sklavenhandel (i. Sklaverei.). — In Österreich (§ 90 f. StGB.) steht auf M. schwere Kerkerstrafe von 5–10 und in schweren Fällen bis zu 20 Jahren. — Raubmord, s. Braut.

»Menschenrecht, Bund für«, s. Homosexualität.

Menschenrechte (franz. Droits de l'homme, spr. drug-ss-ism), Gesamtheit der Rechte, die nach naturrechtlicher Auffassung jedem Menschen als solchem zukommen, die »dem Menschen angeboren und unveräußerlichen Rechte«. Schon die Bill of rights (s. d.) verkündete die Freiheit als Menschenrecht. In Frankreich wurden in der Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (der Verfassung vom 3. Sept. 1791 einverleibt) Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Bedrückung als angeborene M. bezeichnet. S. auch Grundrechte. Lit.: G. A. Salander, Vom Werden der M. (1926).

Menschensohn, Selbstbezeichnung Jesu, wurzelt in Daniel 7, 13, wo der Mensch (des Menschen Sohn) im Gegensatz zu den die Weltreiche darstellenden Tiergestalten Symbol des diese Weltreiche zuletzt ablösenden messianischen Reiches, d. h. der jüdischen Welt Herrschaft, ist. Zur Zeit Jesu hatte diese Bezeichnung bereits Anwendung auf den Messias (s. d.) gefunden. Jesus wählte wohl unter den mancherlei Messias Titeln deshalb gerade diesen, weil mit ihm die von ihm abgewiesene Idee eines nationalen Königums am wenigsten verknüpft war. Lit.: Liegmann, Der M. (1896); Kiebig, Der M. (1901).

Menschenwitz, s. Bolshewismus.

Menschkow (spr. -sch). 1) Alexander Danilowitsch, Fürst, russ. Staatsmann, * 16. Nov. 1673 Moskau, † 23. Nov. 1729 Beresow (Sibirien), Pädagog, Lehrling, aber Peters d. Gr. Jugendfreund und Begleiter auf seinen Auslandsreisen, zeichnete sich im Nordischen Kriege unter anderem vor Schlüsselburg aus, erbeutete die spätere Kaiserin Katharina I. (s. Katharina 7), wurde 1702 Gouverneur des an der Dniester besetzten Gebietes, 1702 deutscher Reichsgraf, 1706 Reichsfürst, 1707 russischer Fürst und Herzog von Ingermanland und nach der Schlacht bei Poltawa Feldmarschall. M. war seit 1714 der vertrauteste Berater Peters; gegen wiederholte Anklagen wegen Vesteuerung schützte ihn die Gunst Katharinas, die ihm ihr Emporkommen verdankte. Während ihrer Regierung (1725–27) war M. allmächtig und Vormund Peters II., dem er in der Hoffnung auf eine längere Regentschaft seine Tochter verlobte. Die Großen verklagten ihn wegen angeblicher Mitschuld an Prinz Alexejs Tod, und Peter II., seiner überdrüssig, verbannte ihn und seine Familie 1727 nach Sibirien.

2) Alexander Sergejewitsch, Fürst, Urenkel des vorigen, russ. Staatsmann, * 22. Sept. 1787, † 30. April 1869 Petersburg, 1812–15 Flügeladjutant des Zaren, 1817 Generaladjutant, 1823–24 im Außenministerium, trat 1828 an die Spitze der Flotte und eroberte im russisch-türkischen Krieg Anapa. Nach Friedensschluß Mitglied des Reichsrats, seit 1831 Generalgouverneur von Finnland, ging M. 1853 als außerordentlicher Botschafter nach Konstantinopel und trug durch Schrockheit viel zum Abbruch der Beziehungen bei. Im Krimkrieg war M. Oberbefehlshaber des Landheeres und unterlag 20. Sept. 1854 an der Alma sowie 5. Nov. bei Inkermann. Zuletzt war M. 1855/56 Gouverneur von Kronstadt.

Menschenwerdung, eine religionsgeschichtlich bedeutsame Idee, die den Prozeß der gegenseitigen Beziehung Gottes auf den Menschen und des Menschen auf Gott zu veranschaulichen sucht. Verbreitet war die Idee einer Inkarnation (Gleichwerdung) oder Inkorporation (Verkörperung) göttlicher Wesenheit in den meisten alten Religionen. Das Christentum vereinigete M. und Gottwerdung (vgl. Apotheose) in dem

den alten Kirchenlehrern geläufigen Satz: das Wort (der Logos) Gottes sei Fleisch (Joh. 1, 14), Gott also Mensch geworden, damit die Menschen vergottet, göttlicher Natur teilhaftig würden (vgl. Christologie). Die Kirchenlehre hat vorzugsweise die erste Hälfte dieses Wechselverhältnisses hervorgehoben, ohne indes die andre ganz zu vernachlässigen (s. Unio mystica). In der neuern Theologie ist die Lehre von der M. besonders durch die sich an Schelling und Hegel anschließende spekulative Schule ausgebildet worden.

Mensdorff-Pouilly (spr. -pöjilj), 1) Alexander, Graf, österr. Staatsmann, * 4. Aug. 1813 Koburg, † 14. Febr. 1871 Prag, aus lothringischem. 1818 in den österreichischen Grafenstand erhobenen Geschlecht. Er war der Sohn des Generals Grafen Emanuel (1777 bis 1852), der 1813 ein Streifcorps führte (vgl. sein »Tagebuch« in den »Mitte des 1. und 2. Kriegesarchivs«, 1904), und der Herzogin Sophie von Sachsen-Koburg († 1835). M. war 1851 österreichischer Kommissar in Schleswig-Holstein, 1852–53 Gesandter in Petersburg, seit 1858 Feldmarschallleutnant und Generalgouverneur von Galizien, wo er sich während des Aufstandes 1863 durch Tatkraft und Menschlichkeit auszeichnete. 1864 bis November 1866 Außenminister, trat er gegen einen Doppelkrieg und für Versöhnung mit Italien, selbst um den Preis Venetiens, ein. M. erbte als Gemahl der Gräfin Alexandrine von Dietrichstein (* 29. Febr. 1824) 1869 Besitzungen und Titel (Fürst Dietrichstein zur Mitelsburg) dieser Familie.

2) Albert, Graf, Sohn des vorigen, österr. Staatsmann, * 5. Sept. 1861 Lemberg, war 1904–14 Votschafter in London, 1920 Delegierter Österreichs beim **Mense**, Berg, s. Hohe Mense. [Völlerbund.

Mensel, f. Weistich.

Menselinsk, Kantonshauptstadt im russ. autonomen Kanton Tatarien. (1928) 7524 Ein., an der Mense, fern von ihrer Mündung in den M. (zur Kama), Dampferstation. hat Brauerei, Stärkefabrik und bedeutenden Jahrmarkt. — M., 1584 als Grenzfestung angelegt, wurde im 17. und 18. Jh. vergeblich durch Nogaien, Kalmyken, Baschkiren, Kirgisen und zuletzt 1774 von Pugatschew belagert.

Mensendieck-Gymnastik, im wesentlichen ein System von Muskelspannübungen für Frauen, um fehlerhafte Haltung und ungenügende Atmung auszugleichen. Die Erfinderin, die amerikanische Ärztin Beß Mensendieck, verwirft mechanisches Nachahmen, fordert Mitdenken und bewußte Muskelbewegung beim Üben und erstrebt individuelle Ausbildung. Die M. wurde in Deutschland 1905 eingeführt, selbständig entwickelt und durch Lockerungs- und Entspannungsübungen ergänzt. Vgl. Rhythmische Gymnastik. Lit.: **Mensendieck**, Funktionelles Frauenturnen (1923) und Körperkultur der Frau (1925); Giese u. Pagemann, Weibliche Körperkultur und Bewegungsumwelt auf Grundlage des Systems Mensendieck (1924); D. Günther, Gymnastische Grundübungen (1926).

Menses (lat.), Monate; f. v. Menstruation. M. apostolici oder papales, »die apostolischen oder päpstlichen Monate«, im Wiener Konfordat (1448) dem Papst zugestandenes Recht, die im Januar, März, Mai, Juli, September und November erlebten geistlichen Pflichten in Deutschland zu vergeben; M. capitulares oder episcopales, »Kapitel- oder Bischofsmonate«, die übrigen sechs Monate, in denen dies den Bischöfen, Kapiteln oder weltlichen Fürsten zuzum. Durch die spätere Landesgesetzgebung wurden jene päpstlichen Reservationen zum größten Teil beseitigt.

Mens sana in corpore sano (lat.), »in einem gefunden Körper (wohne) eine gesunde Seele«, Zitat aus Juvenalis »Sat.« 10, 356).

Menstrua (lat.), f. v. Menstruation.

Menstrualauschläge, Hautauschläge, die während oder kurz vor der Menstruation auftreten und mit ihr verschwinden: Aknelnötchen, Erytheme oder Bläschenflechte (Herpes), auch Hautblutungen (selten größeren Umfangs), Hautentzündungen, die der Mose (Erysipel) sehr ähnlich sein können; häufig nur bei der ersten Menstruation, oft fehlen sie bei jeder wieder. Sie werden bei normalen Geschlechtsorganen beobachtet, scheinen aber oft auch mit deren Krankheiten in Beziehung zu stehen. Der Zusammenhang ist noch unklar. Behandlung: Betupfen mit gewissen Spiritusarten, Streupulver, Salben, auch Kaltpräparate.

Menstruation (lat. Menstrua, Menses, griech. Katakamenien oder Emmenien, Periode, Regel, monatliche Reinigung), die beim geschlechtsreifen Weibe periodisch aus der Gebärmutter stattfindende Blutung, die während der Schwangerschaft und häufig auch während der Stillzeit ausgesetzt (Amenorrhöe, s. d.; Menostase). Sie fängt mit der beginnenden Geschlechtsreife (s. Pubertät) an, in Deutschland durchschnittlich mit 14 Jahren, in südlichen Klimaten vielfach schon mit dem 8. bis 12., in nördlichen meist erst mit dem 18.–20. Lebensjahr, hört in den Wechseljahren (s. Klimakterium und Menopause) auf. Tritt die M. früher ein als gewöhnlich, so sind meist auch die sekundären Geschlechtsmerkmale (Brüste, Scham- und Achselhaare) stärker entwickelt (Frühreife). Die M. steht mit der Fortpflanzung im engsten Zusammenhang; zwischen zwei Blutungen (vermutlich etwa am zwölften Tage nach Beginn einer Blutung) wird aus dem Eierstock ein Ei ausgestoßen (Ovulation, s. d.); unter dem Einfluß des aus dem geplatzten Follikel entstehenden Gelben Körpers (s. d.) bereitet sich die Gebärmutter durch Wucherung ihrer Schleimhaut zur Aufnahme des Eies und etwaigen Schwangerschaft vor (prämenstruelle Veränderungen). Wenn das Ei nicht befruchtet wird und abstirbt, werden diese Vorbereitungen rückgängig gemacht. Es wird die oberste Schicht der Schleimhaut abgestoßen (s. Decidua) und eine mit Schleim, Schleimhautsekret und Blut untermengte Flüssigkeit aus den Geschlechtssteilen ausgeschieden. Die Menge des Blutes beträgt im ganzen wohl nur 30 bis 50, täglich nicht über 12–20 g. Die regelrechte Dauer der Blutung beträgt 3–5 Tage, ist aber individuell verschieden und je nach der Lebensweise veränderlich. Die M. findet gewöhnlich alle 4 Wochen, seltener zwischen 26 und 31 Tagen, in Einzelfällen auch alle 3 Wochen statt; es bestehen hierin individuelle Unterschiede, auch Klima, Lebensweise, seelische Erregungen usw. spielen dabei eine Rolle. Die M. hat sehr großen Einfluß auf den ganzen Körper; es finden entsprechende periodische Schwankungen statt im Zustand der Brustdrüsen (Anschrwellung vor der M.), in Körpertemperatur, Herzaktivität, Harnabscheidung, Stoffwechsel. Dem alten Volksglauben der »monatlichen Reinigung« entsprechend haben auch manche Forscher die M. als entgiftenden, blutreinigenden Ausscheidungsvorgang gedeutet (vgl. Menstruationsgift). Auf die M. hat auch innere Sekretion (besonders der Hypophyse) Einfluß.

Das Unwohlsein während der Blutung besteht in Schwere im Unterleib, Gefühl des Drängens nach unten und Ziehen im Kreuz; Schwächegefühl, Mattigkeit, Beeinträchtigung der Energie, Kopfschmerzen,

Appetitmangel, Reizbarkeit und allgemeiner Anlust; eigentliche Schmerzen treten bei Frauen nicht auf. Da der Körper zur Zeit der M. besonders empfindlich ist, so müssen diätetische Vorschriften beobachtet, Erstickungen, jede Art von Anstrengung, andauerndes Gehen oder Stehen, Maschinennähen, Tanzen, Reiten, Radfahren usw. vermieden werden. Weiterhin empfiehlt es sich, eine Menstruationsbinde (s. d.) zu tragen und die äußeren Geschlechtsteile regelmäßig täglich mit abgekochtem, warmem Wasser und Watte zu reinigen (keine Scheidenausspülungen!). — Zu den Anomalien der M. gehören der verfrühte Eintritt der M. (Menstruatio praecox) und der verspätete Eintritt (M. serotina), ferner die zu starke Blutung (Menorrhagie), das Ausbleiben der M. (Amenorrhoe, s. d.) und die schmerzhafteste M. (Dysmenorrhoe, s. d.). Unter visariender M. versteht man das periodische Auftreten von Blutungen aus andern Organen als der Gebärmutter, z. B. Nase, Kehlkopf, Lunge usw. Hier ist unbedingt ärztlicher Rat einzuholen, obwohl sie auch harmlos sein können. — Vor den in großer Menge angebotenen Mitteln gegen Menstruationsbeschwerden ist im allgemeinen zu warnen. Lit.: »Ab. der Gynäkologie« (hrsg. von O. Rüdiger, 9. Aufl. 1922); »Biologie und Pathologie des Weibes« (hrsg. von J. Halban und L. Seig, 1923 ff., in Lieferungen).

Menstruationsbinde (Monatsbinde), eine an einem Leibgürtel befestigte, mit aufsaugenden Stoffen (Moos, Polzwolle usw.) gefüllte Binde zum Auffangen des Menstrualbluts. Viel besser ist eine Vorlage mit steriler Watte, um Reibung der Haut zu vermeiden. **Menstruationsgift** (Menotoxin), nach weitverbreitetem Volksglauben ein Gift, das zur Zeit der Menstruation ausgeschieden wird (»Unreinheit« der Menstruierenden), sodass Obst, das von Menstruierenden eingemacht ist, angeblich verdirbt, Wunden schlecht heilen, die sie anfassen, usw. M. konnte bisher wissenschaftlich nicht festgestellt werden.

Menstruationspsychosen, geistige Erkrankungen, die gelegentlich während der Menstruation auftreten. **Menstrual** (lat.), monatlich.

Mensur (lat.), M., etwas Abgemessenes. — In der Musik 1) bei Orgeln das Verhältnis der Weite einer Orgelpfeife zur Länge, bei Flöten die Stellung der Tonlöcher, bei Saiteninstrumenten die Länge der Saiten usw. 2) In der Mensuralmusik (s. d.) die Bestimmung der verschiedenen Geltung der Notenwerte je nach den Taktvorzeichen. Man unterscheidet die dreiteilige oder vollkommene M. (mensura perfecta, im Hinblick auf die göttliche Trinität) von der zweiteiligen oder unvollkommenen (m. imperfecta). Bei jener galt eine Note drei der nächstkleinsten Wertgattung, bei dieser nur zwei. Die dreiteilige Geltung der Brevis wurde durch Kreis ○, die zweiteilige durch Halbkreis ◐ angedeutet. — In der Technik: ein Gefäß, das außen eine Einteilung nach Kubitzentimetern hat. — In der Fechtkunst: der Fechterabstand. Bei fester M. darf der Standpunkt nicht verlassen werden, bei beweglicher oder freier M. sind Vor- und Zurückgehen gestattet. Vgl. Fechtkunst (Sp. 521). — In der Studentensprache der infolge einer persönlichen Forderung (Kontrahage) oder zum Aufsechten einer »Bestimmungsmensur« vereinbarte Zweikampf mit blanker Waffe. Die Bestimmungsmensur wird zwischen zwei im Pausverhältnis stehenden Verbindungen vereinbart. Bei den heutigen Studentenmensuren lautet die gewöhnliche Forderung

und die »Bestimmung« auf 15 min Fechtzeit (Kontrahagen »bis zur Abfuhr« 30 min); ist in dieser Zeit keiner der Fechtenden (»Paukanten«) durch »Abfuhr« kampfunfähig geworden, so ist die M. »ex« (aus). Gegen lebensgefährliche Verletzungen schützt der »Paukwichs« Hals, Arm, Achselhöhle, Kugen und Unterkörper. Bei Säbelmensuren (s. Fechtkunst) gibt es zwei Arten: die leichtere, bei der bis auf die Kugen Kopf und Gesicht ungeschützt sind, und die schwerere (»Säbelsine«), bei der auch die Paukbrille fehlt und ein großer Teil der Brust frei ist. Auf der Mehrzahl der Hochschulen ist der Korbschläger Kontrahant, auf einigen der Glodenichäger. S. Fechtkunst. Die Muslage ist nicht überall die gleiche; es gibt die »steile« und die »verhängte«, doch ist der Anstieg (Hochquart) bei S. C. und L. C. durch den Paukcomment (Allgemeiner Deutscher Waffenring-Kontrahant) vorgeschrieben. Der »Unparteiische« überwacht den Hergang der M., entscheidet strittige Fälle und verkündet das Ergebnis. Die »Sekundanten« stehen zur Linken ihrer Paukanten mit gefenktem »Sekundierprügel« (Schläger), um sofort »einpringen« zu können. Studentenmensuren werden nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts als Zweikampf (s. d.) bestraft. Lit.: »Offizieller Paukcomment f. die deutschen Universitäten« (1890; Neufassung [1927] in Vorbereitung); Lütthgen, Die student. Schlägermensuren in zivil- u. strafrechtl. Beleuchtung (1905). Weitere Lit. s. Fechtkunst (Sp. 522).

Mensuralgabel (lat.), messbar.

Mensuralmusik (Musica mensuralis, Figura musica), die in Mensuralnotenschrift (s. d.) aufgeschriebene Musik um 1200–1600. Die Blütezeit der M. ist die Zeit der initierenden a cappella-Vokalmusik (von Dufay bis Palestrina). Vgl. Fétis, Biographie universelle (1837–44) und W. V. Ambros, Geschichte der Musik (1862–78). In den Werken Gerberts von Hornau und E. de Coussemakers sind die Schriften der berühmtesten Mensuralisten (Franco, de Muris, Tinctoris usw.) abgedruckt.

Mensuralnotenschrift, die im 12. Jh. erfundenen Noten von bestimmbarer Zeitdauer im Gegensatz zu den »Choralnoten« (s. d.). Bis Ende des 13. Jh. gab es zunächst nur folgende Notenwerte: Longa L, Brevis B, Semibrevis s sowie Duplex Longa oder Maxima M; um 1300 erschienen die kleineren: Minima l und Semiminima p. Dazu kamen nach besondern Regeln Ligaturen (s. d.). Um 1450 führte man für die größern Notenwerte die weißen (hohlen) Noten ein und behielt die Schwärzung nur für noch kleinere Notenwerte bei: Maxima M, Longa L, Brevis B, Semibrevis (unsre ganze Taktnote) s, Minima (die Halbe) l, Semiminima (das Viertel) p oder l, Fusa (das Achtel) f oder p, Semifusa (das Sechzehnte) p oder p, die Pauszeichen h oder 7 (Matel). p oder 7 (Sechzehntel). Vgl. Notenschrift. Runde Noten waren handschriftlich schon im 15. Jh. üblich. Lit.: H. Vettermann, Die Mensuralnoten und Taktzeichen des 15. und 16. Jh. (1858; 2. Aufl. 1906); Riemann, Studien zur Gesch. der Notenschrift (1878) und Notenschrift und Notendruck (1896); Joh. Wolf, Geschichte der Mensuralnotation von 1250–1460 (1904–05, 3 Tle.) u. Sp. der Notationskunde (1913).

Mental (lat.), den Geist (mens) betreffend; gedacht, nicht in Worten ausgesprochen. Mentalreservation, s. Gedankenvorbehalt.

Mentalität (vom lat. mentalis, sow. mental), die Geistesrichtung (verstandes- und gefühlsmäßig).

Mentana (im Altertum Nomentum), ländlicher Ort

in der ital. Prov. Rom, 20 km östl. von Rom, (1921) 2937 Em., bekannt durch die Niederlage Garibaldis (j. d.) 3. Nov. 1867.

Mentawei, die Inseln Siberut, Silaban, Nord- und Südpagai und 17 Eilande, vor der Westküste von Sumatra, unter niederländ. Oberhoheit, 3171 qkm mit etwa 17 000 Em. Die M., Reste einer tertiären Gebirgsfalte, sind wegen vieler Korallenriffe und starker Brandung schwer zugänglich. Die Bewohner (Ulmataien) leben von Gartenbau und Fischerei. Geringe Ausfuhr von Kokosnüssen, Holzern, Sago. Lit.: Morris, Die M.-Sprache (1900); de Zwaan, Bijdrage tot de anthrop. d. M. (Tidschr. Nederl. Aadr. Genoot., 1917). **Mente captus** (lat.), beschränkter Verstandes; stumpf-, blödsinnig.

Mentelin, Johann, erster Buchdrucker in Straßburg, aus Schlettstadt, † 12. Dez. 1478 Straßburg, wo er 1447 das Bürgerrecht erwarb, war wohl erst bei Gutenberg in Mainz tätig, druckte gegen Ende der 1450er Jahre in Straßburg eine lateinische Bibel und galt lange als Erfinder der Buchdruckerkunst.

Menter, Klavierspielerinnen, Schweflern: 1) Sophie, * 29. Juli 1846 München, † 23. Febr. 1918 Stodorf bei München, Schülerin von Bülow, Liszt, eine der angesehensten Klavierspielerinnen, 1872–86 Frau des Cellisten D. Popper, war 1883–87 Professorin in Petersburg und schrieb Klavierwerke (Zigeunerweisen u. a.). — 2) Eugenie, * 19. Mai 1853 München, Schülerin Bülows, auf Konzertreisen sehr gefeiert, später pädagogisch tätig.

Mentefche, türk. Wilajet, im südwestlichen Kleinasien, etwa 117 000 Em. Hauptstadt ist Mughla.

Mentha L. (Münze, Minze), Gattung der Labiaten, ausdauernde, aromatische Kräuter mit gegenständigen Blättern und kleinen Blüten in Scheinwirteln; 15 Arten, meist in den gemäßigten Klimaten der Alten Welt, die ungemein vielgestaltig sind und zahlreiche Bastarde bilden. Die Pfefferminze (*M. piperita* L.; Abb.) ist ein Bastard von *M. viridis* L. und *M. aquatica* L., mit krautartigen, 50–100 cm hohen Stengeln, kurzgestielten, spitz-eiförmigen, bis 7 cm langen, scharf gesägten, fahlen Blättern, endständigem Blütenstiel und bläulich-lila gefärbten Blüten. Die Blätter riechen stark balsamisch, schmecken gewürzhaft und kühlend wegen des mentholreichen Pfefferminzöls (s. d.) und werden besonders als Teeaufguss bei Magenkrankheiten, äußerlich zu Umschlägen und Bädern benutzt. Als Krauseminze (*M. crispa*) geht in England und Nordamerika eine krausblättrige Spielart von *M. viridis* L., in Deutschland eine krausblättrige Spielart von *M. aquatica* L. Sie treibt einjährige, krautige Stengel, hat meist sitzende, rundlich-eiförmige, gesägte, leicht behaarte Blätter und zu endständigen Köpfen vereinigte Blütenquirl mit violetten Blüten, schmeckt minder angenehm, nicht kühlend und wird zur Herstellung von



Blühende Pfefferminze.
a Blüte.

Krauseminzöl und arzneilich benutzt. *M. pullegium* L. (Polei), mit eiförmigen Blättern und voneinander getrennten Scheinquirlen, wächst an feuchten Orten und wird ebenfalls zur Gewinnung von ätherischem Öl gezogen. M.-Arten waren schon im Altertum Küchengewürze und Arzneimittel. Im »Capitulare de villis« Karls d. Gr. wurden drei Minzen empfohlen. Seit Mitte des 18. Jh. zieht man Pfefferminze in England, auch bei Utrecht und in Deutschland, seit 1816 besonders in den Ber. St. v. A.; in Japan ist der Anbau über 2000 Jahre alt.

Menthhol (Menthylalcohol, Pfefferminzöl-lampfer), Methylisopropylheptahydrophenol, Hauptbestandteil des Pfefferminzöls, besonders des japanischen, scheidet sich beim Abkühlen des Öles aus, entsteht durch Reduktion von Menthon (ein Keton), bildet lange, farblose Nadeln, riecht stark nach Pfefferminz, ist in Wasser wenig, in Alkohol und Äther leicht löslich, schmilzt bei 43°. Es bildet mit Säuren Ester, wirkt antiseptisch und örtlich schmerzstillend, erzeugt auf der Haut Kältegefühl, dann Brennen. Es dient als geschmackverbesserndes Mittel, bei neuralgischen Beschwerden (Migräne, Menthholstifte, Nerventristal), bei Kopfschmerz, Zahnschmerz, Schnupfen, Blähungen. Eine Lösung in 10 Teilen Äther wird gegen Insektenstiche empfohlen. Chlor-methylmenthylster (Forman) dient gegen Schnupfen, Menthholjodol bei Erkrankungen von Nase, Rachen, Kehlkopf, über Korymb. f. d.

Mentone (franz. Menton, spr. mang-ton), Stadt und Luftkurort im franz. Dep. Alpes-Maritimes, (1928) 22 604 Em., an der Bahn Marseille-Genoa, nahe der italienischen Grenze, an zwei im N. geschützten Buchten, hat Landhausviertel, Rathaus, Theater, Luxusläden; Collège, Nahrungsmittel- und keramische Industrie, Handel mit Südfrüchten, Öl und Blumen. M. ist im Winter und Frühling wegen geschützter Lage und milden Klimas sehr besucht (Côte d'Azur mit 8° mittlerer Januartemperatur). Im SW. das bewaldete, ebenfalls besuchte Kap Martin (68 m ü. M., Leuchtturm). — M. gehörte seit dem 14. Jh. zu Monaco, wurde 1848 Republik und 1861 mit Nizza Frankreich einverleibt. Lit.: Meyers Reisebücher: Riviera (10. Aufl. 1926); Moris, Menton à la France (geschichtlich, 1896).

Mentor, im griech. Mythos Freund des Odysseus, der ihm die Sorge für sein Haus und die Erziehung des Telemachos übertrug; daher M. heute sw. Berater. **Mentum** (lat.), das Rinn. **Mentz**, Georg, Geschichtsschreiber, * 31. März 1870 Wpolda, seit 1900 Professor in Jena, schrieb: »Johann Philipp von Schönborn, Kurfürst von Mainz usw.« (1896–99, 2 Bde.), »Die deutsche Publizistik im 17. Jh.« (1897), »Johann Friedrich der Großmütige« (1903–1908, 3 Bde.), »Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, der Gegenreformation und des Dreißigjährigen Krieges« (1913), »Ludwig XIV., sein Reich und seine Zeit« (1922) u. a.

Mentzel, Oswald, Landwirt, * 1801 Waldburg (Schlesien), † 22. Febr. 1874 Berlin als Geheimer Kriegsrat und Direktor der Remontedepots in Preußen, Privatsekretär Thaers in Möglin, schrieb: »über die Vollblutfrage« (1833), »Die Remontierung der preussischen Armee usw.« (1846–71, 2 Tle.), »Sp. der rationalen Schafzucht« (1859; 2. Aufl. 1861) u. a. 1847 gründete er gemeinsam mit A. v. Vengerle den »Landwirtschaftlichen Hirsch- und Schreibstalenber.« **Mentzelia** L., Gattung der Loasaceen, mit etwa

30 amerikanischen Arten, von denen *M. decapetala* Urb. et Gilg. (*Bartonia ornata Nutt.*) u. a. Zierpflanzen **Menzet**, ein Deckname von Joh. Fischart. [sind. **Menz** (franz., vom ital. *minuta*, »Entwurf, Verzeichnung«), Speisefleisch, Tischkarte.

Menuett (franz. *menuet*, pr. mënü, ital. *minuetto*), ein angeblich aus Poitou stammender, grazioser Tanz in mäßig bewegtem $\frac{3}{4}$ -Takt, aus 2 Teilen von je 8 Taktten bestehend (meist mit Trio), kam durch Lully in die französische Ballettopter, ging in die Suite und nach 1700 in die Sonate und die Symphonie über. Haydn beschleunigte das Tempo und erweiterte die Form, sodas das M. dann zum Beethoven'schen Scherzo überführte. Tempo di Minuetto bezeichnet jetzt das ältere, langsame Zeitmaß.

Menus (das alte Momemphis, s. d.), Distrikthauptstadt im ägypt. Nubidje Menusie, etwa 20000 Ew., 60 km nordw. von Kairo, zwischen den beiden Hauptarmen des Nils an einem früher schiffbaren Kanal, Bahnstation.

Menusie (Schibin-el-Kum), ägypt. Nubidje, östl. vom Rosettearm des Nils, mit einer Kulturläche von 1569 qkm und (1917) 1072638 Ew. Hauptort ist **Menusiekanal**, s. Nil. [Schibin-el-Kum.

Menuki (japan.), metallene Pierstide am Griff des japanischen Schwertes, von den um den Griff gewickelten Seidenschmüren festgehalten. Wegen ihrer künstlerischen Form werden sie vielfach gesammelt. S. Tafel »Japanische Kunst III«, 2 (oben rechts und links).

Menus plaisirs (frz., pr. mën-pläiss), »kleine Vergnügungen« und die Ausgaben dafür; in Frankreich früher Kasse und Intendanz für Hofbelustigungen.

Menyanthes L. (Zottenblume, Fieber-, Sumpf-, Bitterklee, Dreiblatt), Gattung der Gentianazeen, mit der einzigen Art *M. trifoliata* L. (Bitterklee, Wiesenmangold; Abb.), ausdauernde Sumpfpflanze Europas und Nordamerikas mit weiß und rosenvor gefärbter Blütentraube. Die bitteren Blätter enthalten farbloses, amorphes Menyanthin und werden als Bittermittel bei Verdauungsschwäche gegeben. Als Fiebermittel sind sie unwirksam. [sah. **Menzale** (pr. -älge), See und Stadt in Ägypten, s. Menzale. 1) Wolfgang, Schriftsteller, * 21. Juni 1798 Waldenburg (Schlesien), † 28. April 1878 Stuttgart, folgte 1818 als Turner Jahn nach Berlin, trat in Jena der Burschenschaft bei, leitete 1825–48 das Literaturblatt zum »Morgenblatt«. Als Mitglied der württembergischen Ständeversammlung stand er mit Uhlard ufm. auf der Seite der Opposition, mit der er auch wegen Erfolglosigkeit 1838 austrat. M., durch seine wichtigen »Sirenderer« (1823) bekannt, wandte sich in den »Europäischen Blättern«, die er 1824–25 in Zürich mit Troglar, Follen u. a. herausgab, und in seinem Werk »Die deutsche Literatur« (1827, 2 Bde.;



Bitterklee. a. Blüte.

2. Aufl. 1836, 4 Bde.) heftig gegen Goethe, vor allem wegen seiner sittlichen und politischen Anschauungen. Die Julirevolution hatte ihn zum Gegner der Franzosen und der zu ihnen neigenden Schriftsteller des Jungen Deutschlands gemacht. Seine Angriffe gegen diese veranlaßten mittelbar das Verbot ihrer Schriften durch den Bundestag. Deshalb brandmarkten ihn Börne (»M. der Franzosenfresser«, 1837), seine »Über den Denunzianten«, Kottensamp (»Anti-M.«, 1835), D. F. Strauß u. a. Menzels geschichtliche Werte: »Geschichte der Deutschen« (1824–25, 3 Bde.), »Geschichte Europas von 1789–1815« (1833, 2 Bde.), »Geschichte der letzten 40 Jahre« (1857, 2 Bde.), »Allgemeine Weltgeschichte« (1862–63, 12 Bde.; in 4 weiteren Bänden bis 1870 fortgeführt) u. a. sind wissenschaftlich wertlos. Er veröffentlichte noch den Roman aus dem Dreißigjährigen Krieg: »Furor« (1861, 2 Bde.), »Die deutsche Dichtung von der ältesten bis auf die neueste Zeit« (1858–59, 3 Bde.) u. a. Aus seinem Nachlaß erschienen »Denkwürdigkeiten« (1876).

2) Adolf von (seit 1898), Maler und Graphiker, * 8. Dez. 1815 Breslau, † 9. Febr. 1903 Berlin, wohin er 1830 kam, besuchte kurze Zeit die Akademie, bildete sich dann selbständig weiter. 1833 trat er mit sechs lithographischen Blättern, geistvoll und von realistischen Formen, u. d. T.: »Künstlers Erdentwachen« hervor, 1839 mit einem figurenreichen, dramatisch bewegten Gemälde, dem Gerichtstag (Hamburg). Das eigentliche Feld seiner Tätigkeit fand er mit den 400 Illustrationen zu Ruglers »Geschichte Friedrichs d. Gr.«, die durch Eigenart, Wahrheit der Gestalten und geschichtliche Treue fesseln; sie trugen wesentlich zur Hebung der Holzschnittekunst (s. d., Sp. 1733) bei (vgl. Tafel »Graphik II«, 5). 1843–48 folgten 200 Illustrationen zu einer Prachtausgabe der Werke Friedrichs d. Gr. in Holzschnitten. Gegen Ende der 1840er Jahre schuf er einige Bilder, die über 60 Jahre unbekannt blieben; sie zeigen M. als Vorläufer des Impressionismus und offenbaren eine Freiheit des Künstlerischen, die er nie wieder erreicht hat (Des Künstlers Zimmer, 1845; Bart des Prinzen Albrecht, 1846; Aufbahrung der Märzgefallenen, 1848; Villonzimmer, 1848) u. a., sämtlich in der Nationalgalerie (Berlin). Eine Frucht 15jähriger Studien war das große Bilderwerk »Die Armee Friedrichs d. Gr. in ihrer Uniformierung« (1857, 600 kolorierte Lithographien in 3 Bdn.). Ihm ging der Holzschnittzyklus »Aus König Friedrichs Zeit« (1854–56, 12 Blatt) voraus. Die Friedrich d. Gr. gewidmeten Bismarckmalen sind: Tafelrunde Friedrichs II. in Sanssouci (1850), Blütenkonzert in Sanssouci (1852, beide in Berlin, Nationalgalerie), Friedrich d. Gr. auf Reisen (1854, Berlin, Bismarckmalen), Die Hulldigung der schlesischen Stände (1855, Breslau, Schlesisches Museum), Friedrich d. Gr. und die Seinen bei Hochkirch (1856, Berlin, Nationalgalerie), Begegnung in Meisse zwischen Friedrich d. Gr. und Joseph II. (1857), Friedrich d. Gr. am Sarge des Großen Kurfürsten (vgl. Tafel »Deutsche Malerei III«, 5, bei Art. Deutsche Kunst); in ihnen vereinigten sich Lebenswahrheit und malerische Wirkung. Im »Théâtre Gymnase« (Berlin, Nationalgalerie) offenbart sich seine malerische Phantasie am großartigsten. In den Bouchemalerien für ein »Kinderbuch« (1858–60, Berlin, Nationalgalerie) triumphiert neben dem Können sein geistvolles Erzählertalent, ebenso in der Lithographienfolge »Mit Binsel und Schabeisen« (1851). Gemälde aus der Zeit Kaiser Wilhelms I. sind Krönung in Königsberg (1861 bis 1865, Berlin, Schloß Monbijou), Die Abreise König

Wilhelms zur Armee (1871), Das Ballsooper (1878, beide in Berlin, Nationalgalerie) und Kaiser Wilhelm, Cercle haltend (1879). In den drei letztern Bildern zeigt sich ein Unschwung. M. strebte fortan nach voller Tonwirkung bei pitantener Beleuchtung. Diese neue Richtung zeigen besonders folgende Ölgemälde: Sonntag im Züliertengarten (1867, Berlin, in Privatbesitz), Gottesdienst in der Buchenhalle bei Köfen (1868), Eisenwalzwerk (1875, Berlin, Nationalgalerie, Hauptwerk), Prozession in Hofgasse (1881), Die Piazza d'Erbe in Verona (1884, Dresden, Galerie). In der Zwischenzeit schuf M. die Illustrationen zu Kleists »Zerbrochenem Krug« (1877) und (unablässig auch auf Reisen skizzierend) eine Reihe von Gouachen, Aquarellen, Landschaften, Architekturen, Interieurs, Figuren- und Tierstudien, Ölfresken usw. Die Nationalgalerie Berlin hat an 10000 Zeichnungen von ihm. M. war der vielseitigste deutsche Maler der neuern Zeit. Ein Virtuoso in jeglicher malerischer und zeichnerischer Technik und ein Meister energievoller Charakteristik. S. Tafel »Autographen II«. Lit.: F. Dumas, A. M.; étude (1885); »Das Werk Adolfs Menzels« (mit Text von Jordan und Dohme, 1886–90; Nachtr. 1895 und 1905; billige Ausgabe, mit Lebensbeschreib. von M. Jordan, 1905); v. Esch u. d. v. M., Abb. seiner Gemälde u. Studien (1906) und Ausst. M.s Jugendjahre (1906); K. Scheffler, A. Menzel (1914); E. Bod, Verzeichnis des graph. Werkes von M. (1923).

B) Karl, Geschichtsforscher, * 3. Nov. 1835 Speyer, † 10. Mai 1897 Bonn als Professor. (seit 1873), schrieb: »Kurfürst Friedrich der Siegreiche von der Pfalz« (1861), »Diether von Hsenburg, Erzbischof von Mainz« (1868), »Wolfgang von Zweibrücken, Pfalzgraf bei Rhein 1526–69« (1893) u. a.; war an der Bearbeitung der Reichstagsakten beteiligt und gab Th. Knochenbauers »Geschichte Thüringens zur Zeit des ersten Landgrafenhauses« mit Anmerkungen (1871) und mit andern »Die Trierer Uda-Handschrift« (1889) heraus.

Menzenschwand (Border- und Hinter-M.), Dorf und Luftkurort in Baden, Amt Neustadt, (1925) 492 kath. Ew., 855–884 m ü. M., im südlichen Schwarzwald, am Fuß des Feldbergs, an der Alb. **Menzger**, Paul, Philosoph, * 3. März 1873 Berlin, seit 1906 Professor in Marburg, 1908 in Halle, vertritt eine idealistische Philosophie im Anschluß an Kant, schrieb: »Der Entwicklungsgang der Kantischen Ethik« (1897), »Philosoph. Lesebuch« (mit M. Deffoir, 1903; 6. Aufl. 1920), »Kants Lehre von der Entwicklung in Natur und Geschichte« (1911), »Kant« (1912; 2. Aufl. 1923), »Einleitung in die Philosophie« (1913; 3. Aufl. 1922), »Weltanschauungsfragen« (1918), »Lebenswerte« (1918), »Das Wesen des deutschen Geistes«.

Menzisoff, Altoll, f. Quabalen. [(1925) u. a. **Meo voto** (lat.), »nach meiner Stimme oder meinem Wunsch, meines Erachtens«.

Mepenes, Indianerstamm, s. w. Abipon.

Mephistopheles (Mephisto), Name des teuflischen Begleiters des Doktor Faust, zuerst im alten Volksbuch (hier Mephistophilis) von 1587 und seitdem in fast allen Faustbildungen. Die Namensform M. ist durch Goethe eingebürgert. Man hat es als Mephistophilus (griech., »kein Freund des Lichtes«), Mefistophilus (griech., »kein Freund des Faustus«), Megistophilus (Opfiet vom griech. ophis, Schlange, Beiname des Hermes Trismegistos, im christlichen Mittelalter als Dämonenname gebraucht), Mephistofel (hebr., »Mund der Abtrünnigkeit«) gedeutet, doch ist keine dieser Etymologien allgemein anerkannt.

Mephitis, das Stinktier.

Mephitis, altitalische Göttin, f. Mefitis.

Meppel, Stadt in der niederländ. Prov. Drente, (1927) 12 103 Ew., am Meppeler Diep, Knotenpunkt der Bahn Zwolle–Groningen, hat Schiffbau, Segeltuch-, Leder-, chemische und Tabakfabriken, Butterhandel und Schifffahrt.

Meppeler Diep, schiffbarer Fluß in den niederländ. Prov. Drente und Overijssel, mündet bei Zwartsluis in das Zwarte Water.

Meppen, Kreisstadt in Hannover, Regbez. Osnabrück. (1925) 5621 meist kath. Ew., an der Mündung der Hase in die Ems und am Dortmund–Ems-Kanal, Knotenpunkt der Bahn Münster–Emden, hat Schloß, AG., Zollamt, Gymnasium (1642), bischöfliches Knabenkonvikt, Lyzeum, Eisenhüttenwerk, Holzschuhfabrik, Sägewerke, Getreide- und Viehhandel, Schifffahrt. Nördlich von M. Kruppischer Versuchsplatz. — M., 834 genannt als tgl. Kammergut, 855 dem Kloster Korvey geschenkt, 1358 als Stadt bezeugt, gehörte damals zum Hochstift Münster, fiel 1802 an den Herzog von Arenberg (f. d.), kam 1815 an Hannover, 1866 an Preußen. Lit.: J. B. Diepenbrock, Gesch. des vormal. münsterschen Amtes M. (2. Aufl. 1886); Wenker, Das Weichbild M. u. seine Bürger (1908). **Mer**, abgekurzte Bezeichnung des Mitteleuropäischen Reisebüros, G. m. b. H., 1918 von den deutschen Staaten mit Staatsbahnbesitz, der Österreichisch-Ungarischen Staatsbahn, der Hapag und dem Norddeutschen Lloyd gegründet und finanziert, ist für den Verkauf von Fahr- und Bettkarten zu amtlichen Preisen sowie für Auskunftserteilung im Reiseverkehr bestimmt, besitzt (1928) 225 Vertretungen im Inland und 450 im Ausland, eigne Auslandsbüros in New York und Chicago (»Amerop Travel Service«).

Merá (Maira), Fluß im Schweiz. Kanton Graubünden und in der ital. Prov. Sondrio, 67 km lang, entspringt am Septimer, durchfließt das Bergell, den See von Mezzola und mündet in den Comersee.


Meralgia paraesthetica (lat.; Vernerhardsche Sensibilitätsstörung), ein mit Gefühlsabstumpfung an der Außenfläche des Obersehenkels einhergehendes schmerzhaftes Nervenleiden, besonders bei Männern vorkommend; die Schmerzen zeigen sich namentlich beim Stehen und Gehen. Behandlung mit Elektrotherapie, Bädern, Heißluft, auch operativ.

Meran (ital. Merano), Stadt und Kurort in Südtirol (seit 1920 italienisch), (1921) 19 721 deutsche Ew., 324 m ü. M., an der Fajser und der Bahn Bozen–Mals, besteht aus der Altstadt mit engen Gassen und Bogengängen (»Lauben«) und neuem, regelmäßigem Stadtteil. Eingemeindet sind die Dörfer Ober- und Untermais und Gratsch. M. hat eine landesherrliche Burg (15. Zh.), gotische Pfarr- und Spitalkirche, höhere Schulen, Rathaus, Theater, Museum, Elektrizitätswerk (Eiswerke 11 000 PS), zahlreiche Gasthäuser, Villen und prächtige Anlagen (Golfanlage, Fajserpromenade, Marie-Valerie-Anlage, Zapfeinerweg am Rüsselberg). Wegen geschützter sonniger Lage und milden Klimas (Wintermittel 1,6°) wird M. besonders von Brustkranken und Gensenden viel besucht (Frühlingssmollen-, Herbsttraubenkur; 1927: 60 000 Gäste). Von den Schlössern der Umgebung (f. Textplan, Sp. 263) ist besonders erwähnenswert



Meran.

Schloß Tirol, bis 1369 Residenz der Landesfürsten. Nordöstlich erhebt sich der Firzger (2785 m). — Die Stadt *M.*, nach der (von Wommien bestrittenen) Vermutung nahe dem »alten *M.*« oder Maja erbaut, das nach der Sage ein Erdsturz begrub, erscheint zuerst 857 als Meirania, dann 1234 als Forum Meranum und gehörte den Grafen im Vinschgau, im 12. Jh. den Grafen von Tirol. Unter den Görzer Landesfürsten entwickelte sich *M.* zur Stadt. Seit Maximilian I. und Ferdinand I. wurde *M.* von Innsbruck überflügelt.



Meran.

Lit.: C. Stampfer, Chronik von *M.* (2. Ausg. 1867), Gesch. von *M.* (1889) u. Schlösser und Burgen in *M.* (1894); Mazegger, Die Römerfunde u. die röm. Station in Mais bei *M.* (3. Aufl. 1896); »Griechens Reiseführer« (8. Aufl. 1926); »Chronik von Mais« (1905). *Meran*, Franz, Graf von, s. Johann 19).

Meraner Rind, lichtgraues Alpenrind im Tiroler Etschtal, mit guter Arbeitsleistung und Maschfähigkeit.

Meranien (Meran), lat. Meranum, Merania und ähnlich, auch Moravia oder Morania, im Mittelalter Bezeichnung für Dalmatien und Proatien. Ohne dort Herrschaftsrechte auszuüben, führten seit 1152 die Grafen von Dachau, seit 1180 die Grafen von Andechs (s. d.) den Herzogstitel von *M.* *Lit.*: G. Herlitg, Geschichte der Herzöge von *M.* aus dem Hause Andechs (Diss., Halle 1909).

Merawi (Merowe, Meraut), Ort am Nil, in Nubien, s. Napata.

Merbach, Paul Alfred, Schriftsteller, * 14. Sept. 1880 Dresden, schrieb: »Bibliographie der Theatergeschichte« (1913), »Literaturgeschichtliche Entwicklung der Provinz Brandenburg« (1915), »N. W. Ziffande« (1924), »Weltgeschichte des Theaters« (1924) u. a., gab auch Giesebrechts »Deutsche Kaisergeschichte« (1923) und die Selbstbiographie von J. Chr. Brandes (1924) neu heraus, war 1927 wissenschaftlicher Leiter der Deutschen Theaterausstellung in Magdeburg.

Mercadante, Saverio, ital. Komponist, * 26. Jan. 1797 Neapel, † das. 17. Dez. 1870 als Direktor des Konservatoriums (seit 1840), schrieb Opern (»Il giuramento«, 1837, u. a.), kirchl. Werke, Orchesterstücke u. a.

Mercator (latinisiert für Kremer), Gerhard, Neubegründer der wissenschaftlichen Kartographie,

* 5. März 1512 Rupelmonde (Flandern) von deutschen Eltern, † 2. Dez. 1594 Duisburg als Kosmograph des Herzogs von Jülich, gab, nach Studium in Löwen (s. Gemma Frisius), seit 1537 Karten, seit 1541 berühmte Globen heraus. Seit 1552 in Duisburg, schuf er in eigener Anstalt die »Europakarte«, 1:4360000 (1554), zum erstenmal kritisch geprüfter Inhalt bei genäher richtiger Ländergestalt und -lage. Über weitere Hauptwerke s. Landkarten (Sp. 529; vgl. Sp. 525) und Atlas. Vgl. Hondius. *Lit.*: »Famiglia der Europa« und der »Weltkarte« (1891); Breusing, G. Kremer, genannt *M.* (1878); Aberdand u. a., Gerh. *M.* (»Petermanns Mitteilungen«, Ergänzungsheft 182, 1914).

Mercedarier (Ordo Beatae Mariae de mercede redemptionis captivorum, *Mercator*), kath. Ordensgenossenschaft, 1223 zur Befreiung von Christenflaven aus sarazenischer Gefangenschaft in Barcelona von Petrus Nolasco (s. d.) gegründet, 1235 bestätigt, widmet sich seit Entdeckung Amerikas der Seelsorge vornehmlich in Mittel- und Südamerika. Sitz des Großmeisters ist Rom.

Mercedario, Cerro del (spr. mēřēřō, mēřēřō), Gipfel in den mittlern chilenisch-argentin. Anden, 6900 m hoch.

Mercedes (spr. mēřēřēřō, 1) Distrikthauptstadt in der argentin. Prov. Buenos Aires, (1923) 22078 Ew., 98 km westl. von der Bundeshauptstadt, an der Bahn Buenos Aires-Billa *M.*, in fruchtbarer Gegend, hat bedeutenden Handel. — 2) Distrikthauptstadt in der argentin. Prov. Corrientes, (1923) 11815 Ew., inmitten großer Ebenen, Mittelpunkt großer Rindviehstationen. — 3) Stadt in Uruguay, s. Soriano. — 4) Svo. Billa de *M.*

Mercedonius, der im altrömischen Kalender alle zwei Jahre nach dem 23. Febr. eingeschobene Schaltmonat von abwechselnd 22 und 23 Tagen. Meist nannte man ihn mensis intercalaris.

Mercereau (spr. mēřēřō), Alexandre, franz. Schriftsteller, * 22. Okt. 1884 Paris, veröffentlichte zuerst Gedichte unter dem Decknamen G. J. Merceur. Er ist Mitbegründer der literarischen Zeitschrift »La Vie« (1904) und der Dichtergemeinschaft »L'abbaye de Créteil«, zu der u. a. Romain, Duhamel, Valéry gehören. Außer Erzählungen (»Gens de là et d'ailleurs«, 1907) und kritischen Studien (»La Littérature et les Idées nouvelles«, 1912) schrieb er Gedichte, vor allem »Les Paroles devant la Vie« (1912), in denen er versucht, das irdische Leben ins Weltall einzuordnen.

Merchant-Adventurers (engl., spr. mēřēřēřō, wörtlich »Warenhändler«, »Wagende Kaufleute«), in England eine von Beginn des 15. Jh. bis zur Aufhebung der Handelsmonopole (17. Jh.) bestehende kaufmännische Organisation (Tuchwarenhändler, Speereier- und Schnittwarenhändler), in der sich das Streben des englischen Kaufmanns nach Selbständigkeit gegenüber der Vorherrschaft der Hanse und der Niederländer im internationalen Zwischenhandel verkörperte. Unter der Regierung Elisabeths räumte der Rat von Hamburg ihnen Rechte ein.

Merchweiler, preuß. Dorf im Saargebiet, Kr. Ottweiler, (1922) 5021 meist kath. Ew., an der Bahn Saarbrücken-Wettmar, hat Bergschule und Ziegelei. Nahebei Steintohlengruben.

Merci! (franz., spr. mēřēřō), Dant!

Mercia (spr. mēřēřō, Merce), das Land der angelsächsischen Mercier (Myrcas), reichte von der Nordsee den Trent entlang bis an die Gebirge von Wales, war unter Aethelbald (716–757) und Offa (758–796)

mächtig, wurde aber 829 von Egbert, König der Westsachsen, unterworfen.

Merci de Dieu (spr. märſi-bö-diü), fvm. Gnadegott.

Mercié (spr. märſié), Antonin, franz. Bildhauer, * 30. Okt. 1845 Toulouse, † 14. Okt. 1916 Paris, in Paris und Rom gebildet, machte sich mit der Bronze-Statue David (1872, Paris, Museum des Luxembourgs) bekannt, schuf 1877 den Genius der Künste für das Louvre in Paris und 1879 das Grabmal Michelets für den Père-Lachaise-Friedhof in Paris.

Mercier (spr. märſié), 1) Louis-Sébastien, franz. Schriftsteller, * 6. Juni 1740 Paris, † daf. 25. April 1814, Verfasser ungeschminkter Schilderungen des Pariser Lebens in der Revolutionszeit (Tableau de Paris, 1781–89, 12 Bde.); »Le nouveau Paris«, 1799, 6 Bde.), einer utopischen Phantasie (»L'an 2440«, 1770, 3 Bde.) und Übersetzungen von Shakespeare und Pope. Lit.: Desnoiresterres, Tableau de Paris. Etudes sur la vie et les ouvrages de M. (1852); L. Bédard, Sébastien M. (1903).

2) Auguste, franz. General, * 8. Dez. 1833 Arras, † 3. März 1921 Paris, kämpfte in Mexiko und 1870 unter Bazaine bei Metz. Seit 1884 Brigadegeneral, war M. 1893–95 Kriegsminister, veranlagte 1894 den Dreifußprozeß und führte durch Beeinflussung des Gerichts die Verurteilung herbei. 1898 verabschiedet, war er seit 1900 Merital-nationalistischer Senator.

3) Désiré, belg. Erzbischof, * 21. Nov. 1851 Braine-l'Alleud, † 23. Jan. 1926 Brüssel, 1877 philosophischer Leiter des Priesterseminars in Mecheln, schuf seit 1882 die neoscholastische Schule in Löwen und schrieb philosophische Werke im Sinne des Thomas von Aquino. Seit 1906 Erzbischof von Mecheln und Primas von Belgien, 1907 Kardinal, vertrat M. im Weltkrieg die belgischen Interessen (vgl. Belgien, Sp. 75) und trat öffentlich als Ankläger Deutschlands und als agitatorischer Vorkämpfer der Ententepolitik auf. Lit.: S. Seeholzer, Kardinal M. (1925; kath. Standpunkt); G. Ramadars, Le grand cardinal belge, D. J. M., 1851–1926 (1926).

Mercier de la Rivière (spr. märſié-bö-la-riviér), Paul Pierre, franz. Nationalökonom, * 1720 Paris, † daf. 1793, bedeutender Vertreter der physiokratischen Schule, schrieb: »L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques« (1767; n. Aufl. 1846 in »Coll. des principaux Économistes«; zuletzt 1910). Lit.: Voltaire, L'Homme aux quarante écus (1768); Oden, Geschichte der Nationalökonomie (1902).

Merd, 1) Johann Heinrich, Schriftsteller, * 11. April 1741 Darmstadt, † daselbst 27. Juni 1791, in Darmstadt 1767 Sekretär der Geheimkanzlei, 1768 Kriegskassierer, seit 1774 mit dem Titel Kriegsrat. Bedeutender als seine schriftstellerische Tätigkeit war sein kritischer Einfluß auf das Schaffen seiner Zeitgenossen, vor allem Goethes, dessen Genius er früh erkannte und den er in den ersten Schaffensjahren beriet, den er aber oft auch durch scharfe Kritik reizte. Auf Merds Anregung wurden 1772 die »Frankfurter Gelehrten Anzeigen« umgestaltet; später gehörte er zu den wichtigsten Mitarbeitern von Wielands »Merkur« und Nicolais »Allgemeiner deutscher Bibliothek«. Erwähnung verdient seine Romanze »Päbus und Arria« (1775). 1773 begleitete M. die Landgräfin Karoline von Hessen-Darmstadt nach Petersburg; Karl August von Weimar ließ sich von ihm in Kunst- und Staatsangelegenheiten gerne beraten. Fehlgelagene geschäftliche Unternehmungen und häusliches Mißgeschick verwirrten später seinen Geist und trieben ihn zum Selbstmord. Den

umfangreichen Briefwechsel sammelte R. Wagner in: »Briefe an J. G. M. von Goethe, Herder, Wieland und andern bedeutenden Zeitgenossen« (1835), »Briefe an und von J. G. M.« (1838), »Briefe aus dem Freundeskreise von Goethe, Herder, Höpfer u. M.« (1847). Über eine ungedruckte Streitschrift Merds berichtete Böbel in: »Der Anti-Neder J. G. Merds und der Minister Fr. R. v. Moser« (1896). »Ausgewählte Schriften zur schönen Literatur und Kunst« gab A. Stahr heraus (1840). »Schriften und Briefwechsel in Auswahl« R. Wolff (1909, 2 Bde.). Lit.: G. Zimmermann, J. G. M., seine Umgebung und Zeit (1871); Böbel, Mephistopheles-M. (in »Quartalblätter des hist. Ver. für das Grözt. Hessen«, 1896).

Merd, G., Chemische Fabrik, Darmstadt, als Apotheke gegr. 1668. Beginn der Fabrikation chemisch-pharmazeutischer Erzeugnisse im Jahre 1827 durch Heinrich Emanuel Merd (* 1794, † 1855). Arbeiterzahl Ende 1927 rund 2000, Zahl der Angestellten 850. Derzeitige Inhaber Wilhelm Ernst M., Karl M., Louis M., Wilhelm M., Fritz M.

Mercœur (spr. märkör), Philippe Emmanuel de Lorraine, Herzog von, * 9. Sept. 1558 Montmédy-Lorraine, † 9. Febr. 1602 Nürnberg, Schwager des Königs Heinrich III., seit 1582 Statthalter der Bretagne, kämpfte dort als Führer der katholischen Liga gegen Heinrich IV. bis 1598, focht dann in Ungarn gegen die Türken. Lit.: »Correspondance du duc de M.« (hrsg. von de Carné, 2 Bde., 1899).

Mercuria-Ciuc(ul) (spr. »schüt«; ungar. Csik-Szereda, spr. ſchik-schere-dá), Stadt in Siebenbürgen (seit 1921 rumänisch), Hauptstadt des Kr. Ciuc, (1921) 2675 meist ungar. Einw., am Fuß der Harghita, an der Bahn Kronstadt-Madefalau, hat Brennerei, Brauerei und Sägewerke.

Mercure de France (spr. märkör-bö-frangſch), 1) eine der frühesten französischen Zeitschriften, 1672 von Bise als Monatschrift »Mercure galant« gegründet, pflegte den Gesellschaftsklatsch und erschien, 1714 von Lefebvre erneuert, bis 1799 (seit 1792 täglich) als politisches Blatt. Vorübergehend tauchte er 1814, 1823 und 1825 auf. Lit.: Courcel, Mémoire historique sur le »Mercure de France« 1672–1780 (1903). — 2) Literarische Zeitschrift, von Gourmont (f. d.) 1889 gegründet, erscheint zweimal monatlich und fördert alleneuen Bestrebungen in Kunst und Literatur. Politisch gehört sie der pazifistischen Richtung an.

Mercurialis (sc. remedia, lat.), pharmazeutische Quecksilberpräparate (f. d.).

Mercurialis L. (Wingelkraut), Gattung der Euphorbiaceen, Kräuter mit gegenständigen Blättern, diözischen, achselständigen Blüten, die männlichen in unterbrochen knäueligen Ähren, die weiblichen in meist sehr verkürzten Blütenständen; 7 Arten, vorzugsweise im Mittelmeergebiet. M. annua L., Spedneld (Kistler-, Mercurius- oder Merkuralkraut,



Spedneld. a Männlicher Blütenzweig, b weiblich. Blütenzweig, c männliche Blüte, d weibliche Blüte, o Frucht.


Sundstohl; Abb., Sp. 266), einjähriges Unkraut auf Feldern und in Gärten Europas, riecht unangenehm, schmeckt scharf und wurde früher häufig als abführendes Mittel angewendet. *M. perennis* L. (Waldbingellkraut), ausdauernd in Europa in schattigen Bergwäldern, wirkt kräftiger abführend und brechennerregend.

Mercurialis, Hieronymus, ital. Arzt und Humanist, * 30. Sept. 1530 Forlì, † das. 9. Nov. 1606, seit 1569 Professor in Padua, seit 1587 in Bologna, seit 1599 in Pisa, schrieb »De arte gymnastica libri VI« (1569) u. a.

Mercurio, El, zweimal täglich erscheinende Zeitung nationaler Richtung, gegr. 1827, bedeutendste Chiles, erscheint in Valparaíso, Santiago und Antofagasta.

Mercurio vegetal, f. Brunfelsia.

Mercurius (Merkur), der von den Griechen her (f. Hermes) übernommene römische Handels- und



Mercurius (Relief von einer Silberasse in Neumieb).

häufig mit Stab (f. Caduceus) und Beutel dargestellt (f. Abb.). — *M.* wurde als Götterbote schon früh für den Schutzherr der Nachrichten- und Zeitungswesen angesehen. So wählte man seinen Namen gern als Titel für periodisch erscheinende Schriften. Schon 1588 erschien in Köln eine *M.*-Relation (f. d.) u. d. T.: »*M. gallo-*

belgicus«. 1642 nannte man die älteste englische Provinzzeitung: »*Mercurius Aulicus*«. In Frankreich ist die bekannteste Zeitschrift der »*Mercur de France*« (f. d.), in Deutschland trugen den Namen *M.* z. B. der »*Teutsche Mercur*«, den Wieland 1773–1810 leitete, und der »*Rheinische M.*«, den Görres 1814–16 herausgab. Unter den heute noch erscheinenden Zeitungen ist die bedeutendste der Stuttgarter »*Schwäbische M.*« (seit 1785). — Die Alchimisten nannten *M.* alles flüchtige, z. B. *M. communis*, Quecksilber, *M. vegetabilis*, Weingeist usw. Gegenwärtig versteht man unter *M.* oder *M. vivus* ausschließlich das Quecksilber und in Zusammenfügungen Quecksilberpräparate; f. Quecksilberverbindungen.

Mercy (spr. märk), Franz. Freiherr von, kaiserl. Feldmarschall (seit 1643), * Longwy, † 3. Aug. 1645, besiegte 1643 die Schweden bei Lutlingen, eroberte 1644 Freiburg, besiegte 1645 bei Mergentheim Turenne und fiel bei Altheim. Sein Onkel, Graf Claudius Florimund, * 1666, † 29. Juni 1734 vor Crocetta bei Parma, kaiserlicher Feldmarschall, vererbte den Titel auf seinen Adoptivsohn Grafen Florimund M. d'Argenteau, † 1794 London als Gesandter, der 1786–90 Gesandter in Paris war. *Lit.*: Heilmann, Die Feldzüge des Franz Frh. v. M. (1851); Th. Juste, Le comte de M.-Argenteau (1863); A. v. Arneth, Berichte an Maria Theresia und Joseph II. (1875 u. 1889–91).

Mer de Glace (spr. mär-bb-gläs, »Eismeer«), Gletscher an der französischen Nordseite der Montblanc-Gruppe (f. Legkarte bei Montblanc), nordw. von Chamoni, 14 km lang, 0,8–2 km breit, über 40 qkm groß, entsteht aus drei Armen (Glacier du Géant, de Leschaux, de Talèfre), endet als Glacier des Bois in weniger als 1200 m ü. M. mit steilen Eisstürzen und speist

den Arvefluron (zur Arve). Eine Zahnradbahn führt zum aussehungsreichen Montenvert (1921 m) westl. vom M. de G.

Méreau (spr. mery), münzähnliches Zeichen als Ausweis für die Teilnahme an Sitzungen usw.

Méreau (spr. mery), Sophie, f. Brentano 1).

Meredith (engl. gespr.: meribis), 1) George, engl. Dichter und Romanschriftsteller, * 12. Febr. 1828 Portsmouth, † 18. Mai 1909 Box Hill (Surrey), walisischer Abstammung, z. T. in Neuwied erzogen, verband in seiner hymnischen Lyrik und geist- und witzsprühenden Romandichtung elementare Naturbeobachtung mit Gedanken über Entwicklung, verkündete erdhaite Verwurzelung alles Geistig-Starten und pries und handhabte in seinen Prosawerken den Humor als bestes soziales Heilmittel gegen den sentimentalen Egoismus. Wichtige Gedichtbände: »*Modern Love and Poems of the English Roadside*« (1862), »*Poems and Lyrics of the Joy of Earth*« (1883; 3. Aufl. 1894); Hauptromane: »*The Ordeal of Richard Feverel*« (1859), »*Emilia in England*« (1864; später als »*Sandra Belloni*«), »*Rhoda Fleming*« (1865; deutsch 1905), »*Vittoria*« (1867), »*The Adventures of Harry Richmond*« (1871; deutsch 1904), »*Beauchamp's Career*« (1876), »*The Egoist*« (1879; wohl der beste), »*The Tragic Comedians*« (1880; überf. von F. Lassalle und S. v. Dönniges, 1880), »*Diana at the Crossways*« (1885; deutsch 1905); hervorragender Essay: »*On Comedy, and the Uses of the Comic Spirit*« (1877). »*Letters*«, hrsg. von seinem Sohn (1912, 2 Bde.); »*Letters of G. M. to Alice Meynell 1896–1907*« (1923); »*Works*« (1902–05, 18 Bde.; Memorial Edition 1909–11, 27 Bde.). *Lit.*: Sander, G. M., Novelist, Poet, Reformer (2. Aufl. 1909); Hamerton, G. M. in Anecdotes and Criticism (1909); Phottabès, G. M., sa vie, son imagination, etc. (1910); Did., G. M., 3 Versuche (1910); Beach, The Comic Spirit of G. M. (1909); Briejsten, George M. (1926).

2) Owen, Dedname, f. Lytton 2). **Merenberg**, Georg, Graf von, luxemburg. Thronprätendent, * 13. Febr. 1871 Wiesbaden, entstammt der morganatischen Ehe des Prinzen Nikolaus von Nassau mit einer Tochter des Dichters Buschkin. Als nächster Vignat des Großherzogs Wilhelm von Luxemburg (1905–12) beanspruchte er vergebens die **Merenb.**, f. Marende. [Regentschaft.]

Merenptah, ägypt. König (um 1200 v. Chr.), Sohn Ramses' II., galt früher als Pharao des biblischen Auszugs, schlug die Libyer, die kleinasiatischen Seeräuber und fiel in Palästina ein.

Merschowskij, Dmitrij Sergejewitsch, russ. Schriftsteller, * 2. Aug. 1865 Petersburg, lebt als Flüchtling in Paris, begann mit formvollendeten Gedichten (1888) als Vorkämpfer des Symbolismus, erregte Aufsehen durch seine in die meisten Kultursprachen überfetzte Romantrilogie: »*Julian Apostata*« (1894; deutsch 1903), »*Leonardo da Vinci*« (1896; deutsch 1910), »*Peter und Alexej*« (1902; deutsch 1905), in der er nicht nur fesselnde Geschichtsbilder entwirft, sondern auch seine religionsphilosophischen Anschauungen ausdrückt, wie er sie noch erschlüssender in seinen Studien: »*Zolstoj und Dostojewskij*« (1902; deutsch 1903), »*Gogol*« (1905; deutsch 1914), »*Die Geheimnisse des Ostens*« (1924) und den Essaybänden: »*Der Anmarsch des Böbels*« (1906; deutsch 1907), »*Vom Krieg zur Revolution*« (1918) u. a. dargelegt hat. Als Ziel der Menschheitsentwicklung schwebt ihm ein »drittes Reich« der Vereinigung hellenischer Lebensfreude und

christlicher Liebe und Selbstaufopferung vor. Von seinen dichterischen Werken ist noch zu nennen das Drama »Paul I.« (1908; deutsch 1910), das mit den Romanen »Alexander I.« (1911; deutsch 1903) und »Der vierzehnte Dezember« (1920; deutsch 1921) eine Trilogie bildet. M. schrieb ferner den Doppelroman »Zut-ench-Amon auf Kreta« (1924) und »Der Mesias« (1927). »Ewige Gefährten« (1897; deutsch 1915) ist eine Sammlung von Essays über die großen Dichter der Weltliteratur. M. ist verheiratet mit der Schriftstellerin S. M. Pippus (f. d.). Lit.: Lundsberg, M. und sein neues Christentum (1923).

Merești (spr. merészti, rumän. Name von *Homorob-dalmás*, spr. gölmás), f. Ulmas 8).

Meretrix (Mehrz, meretrices), bei den alten Römern Huhubirne, meist Freigelassene oder Skavin, durfte sich nicht wie eine ehrbare Frau kleiden, sondern nur mit einer kurzen Tunika und einer dunklen Toga.

Merewether (spr. mirwether), Bergbaustadt im austral. Staat Neusüdwales, dicht bei Newcastle, (1921) 5908 Ew., Bahnstation, hat bedeutende Kohlengruben.

Mergel, Quecksilbercholat, gelblichweißes, in Wasser unlösliches Pulver, wird gegen Syphilis verwendet.

Mergel, Schichtgestein, feinklastisches (f. Gesteine, Sp. 94) Gemenge von Kalziumkarbonat oder Kalziummagnesiumkarbonat (dolomitisch oder M.) mit Ton. Je nach dem Tongehalt (zwischen 15 und 60 v. H.) unterscheidet man tonärmere Kalkmergel und tonreichere Tonmergel. Die M. sind zuweilen reich an kleinen Glimmerschüppchen (Glimmer-, Schiefermergel, bei festerer Beschaffenheit Mergelschiefer). Die Farbe ist grau, bei größerem Gehalt an Bitumen und Erdbil (bituminöser oder ölschiefer) tiefschwarz. Solche M. sind zuweilen brennbar (Brand-schiefer) und besitzen beim Anschlag und beim Verbrennen einen äblen Geruch (Stint-schiefer). Weiter unterscheidet man gemeinen M. mit unebenem bis muscheligem Bruch und den durch ein kieseliges Bindemittel verhärteten Steinmergel. Die dunkeln, bituminösen M. enthalten oft fein verteilt Eisenkies und Markasit, ausnahmsweise auch Kupfer-, Blei- und Silbererze (Kupferschiefer) und M. in Konkretionen (sog. Alstersteine, Meerpieler oder Mergelnieren). Beim Verwittern blättert sich der M. auf. Schließlich liefert er einen fruchtbaren, kalk- und tonhaltigen, kurzweg als Mergelboden bezeichneten Boden (f. Mergelböden). Er verbindet die wasserhaltende Kraft des Tones mit der raschen Erwärmung und Ausfoderung des Kalkbodens. Die M. sind, zuweilen Gips führend (Gipsmergel), in den sedimentären Formationen sehr verbreitet. Besonders reich an mannigfach gefärbten Mergeln (marnes irisées) ist der Keuper. Von dunkeln Streifen und Flammen durchzogene graue M. (Flammenmergel) sowie mit Glaukonitkörnern gemengte M. (Glaukonit-, Grün-sandmergel) kommen in der Kreide und in der Tertiärformation vielfach vor. Dolitische M., d. h. Kalkoolithe mit tonigem Bindemittel, sog. Kogensteine, treten bankartig im Bunsandstein des Harzes auf. Auch im Diluvium und in den jüngsten Meeresbildungen findet sich M., oft reich an Muschel- und Schneckenfossilien (Muschelmergel). Man benutzt die M. (schon seit dem 9. Jh.) als Düngemittel auf kalkarmen Boden (Mergeln, vgl. Dünger und Düngung, Sp. 1089 f.); die Glaukonitmergel auch wegen ihres Gehalts an Kalium; viele M. sind zur Herstellung von hydraulischem Mörtel (Zement) vorzüglich geeignet (Zementmergel, =steine).

Mergelböden, Böden mit einem Kalkgehalt von 15–20 v. H.; sie gehören zu den vorzüglichsten Bodenarten, die sich bei ausreichender Mächtigkeit fast unter jedem Klima durch Sicherheit der Erträge auszeichnen. Je nach dem Gehalt des Bodens an abschlämmbaren Teilen (Ton) unterscheidet man zwischen:

	Ton (abschlämmbare Teile)	Kalk
Tonmergel	50–75 v. H.	15–20 v. H.
Lehmmergel	20–50 „	15–25 „
Kalkmergel	20–50 „	50–75 „
Sandmergel	bis 20 „	bis 20 „

Mergelfrankheit, f. Bodenmüdigkeit.

Mergenthaler, Ditmar, Uhrmacher, * 11. Mai 1854 Hachtel (Württ.), † 28. Okt. 1899 Baltimore, am 1872 nach den Ver. St. v. A. und erfand 1885 in Baltimore die Schriftzeilen-Setz- u. Gießmaschine »Linotype«; f.

Mergentheim, f. Bad Mergentheim. [Seemachine.

Mergui (spr. mergi, birman. M'ho), Distriktsstadt in der britisch-ind. Prov. Birma, (1921) 17 297 Ew., auf einer Insel in der Einfahrt des Hauptarms des Flusses Tenasserim, hat Perlenfischerei, führt Reis und Baumwolle, neuerdings auch den Hinterland auch Zinn und Wolfram aus. Der Küste vorgelagert ist der M. Archipel mit granitischen, bewaldeten Inseln (bis 1000 m hoch), bewohnt von wandernden Fischern (Sikang). **Merheim**, bis 1914 Landgemeinde, seitdem in Köln eingemeindet.

Merian, schweiz. Künstlerfamilie: Matthäus, der Ältere, Kupferstecher, * 22. Sept. 1593 Basel, † 19. Juni 1650 Schwalbach, arbeitete in Nancy, Paris, den Niederlanden, Frankfurt a. M., wo er sich mit Johann Theodor de Bry verband, Basel u. a. O. Von seinen Kupferstichen sind hervorzuheben die »Topographien« verschiedener Länder, die er mit W. Zeiller (seit 1642) herausgab, und die, nach seinem Tode fortgesetzt, bis 1688: 30 Bände (mit über 2000 Kupfern) zählen. Auch das »Theatrum europaeum« (1662–72, 21 Bde.) enthält viele Blätter von ihm. Lit.: S. Ehardt, Matthäus M. (2. Aufl. 1891); Burdhardt-Werthemann, Matthäus M. »Jahresber. der Baseler Kunstvereins«, 1906/07. — Sein Sohn Matthäus, der Jüngere, * 16. Mai 1621 Basel, † 15. Febr. 1687 Frankfurt a. M., daselbst Bildnis-maler, nahm van Dyk zum Muster. Dessen Bruder Kaspar (* 1627 Frankfurt a. M.) betrieb die Kgl. Kunst. Beider Schwester Maria Sibylla, verheiratete Graff, * 2. April 1647 Frankfurt a. M., † 13. Jan. 1717 Amsterdam, malte Blumen und Insekten in selbstbereiteten Wasserfarben und stach die Kupfer zu vielen von ihr verfaßten Schriften (»Erucae ortus, alimentum et paradoxa metamorphosis«, 1679–83, 2 Bde.; »Metamorphosis insectorum surinamensis«, 1705, u. a.). **Merjanen** (Merja, auch Meren), den Tschere-mischen verwandtes, finnisches Volk, einst zwischen Ost und oberer Wolga, ging in den seit dem 11. und 12. Jh. eindringenden Russen unter.

Mericaipium (griech.-lat., Mehrzahl mericaipia; Teilfrucht), f. Frucht (Sp. 1245). [Angela 2).

Merici (spr. meritschi), Angela, christliche Heilige, f.

Mérida (früher Los Andés), Staat von Venezuela, 11 300 qkm mit (1920) 123 232 Ew., im Bereich der nordöstlich ziehenden Cordillera de M. (5000 m hoch). — Die Hauptstadt M. (Santiago de los Caballeros, spr. samwasjeroh), (1920) 13 366 Ew., 1621 m ü. M., im Tal des Rio Chama, Bischofssitz, hat Textil-industrie, Kaffeehandel.

Mérida, 1) Bezirksstadt der span. Prov. Badajoz, (1920) 13 054 Ew., am Guadiana. Bahnnoten, hat Schloß, römische Überreste (Theater, Tempel und 780 m lange Guadianabrücke mit 81 Granitbögen), Archäologisches Museum, höhere Schule, Theater, Stierkampfbplatz, liefert Seife, Papier, Fuhrwerke, Maschinen, Mehl, Bretter. *M.* (bei den Alten Emerita-Augusta) wurde 713 von den Mauren zerstört und blieb ihnen bis 1228. — 2) *M. de Yucatán* Hauptstadt des mexikan. Staates Yucatán, (1921) 79 225 Ew. (überwiegend Maya), mit seinem Hafen Progreso am Golf von Mexiko durch Bahn verbunden, Ausgangspunkt von drei andern Bahnen. Sitz eines Bischofs und eines deutschen Konsuls, hat höhere Schulen sowie Industrie und Handel mit Sisalhant, Tabak, Leder und Panamahüten. *M.* wurde 1542 von Francisco de Montejo an der Stelle der indianischen Stadt T'ehu angelegt.

Meriden (spr. mērb'n), Stadt im nordamer. Staat Connecticut, (1920) 29 867 Ew., Bahnnoten 30 km nördl. von New Haven, hat die größte Verfertigung von Reißbrennwaren in den Ver. St. v. A. und andre Metallindustrien.

Meridian *Mittags-, Längengreis* eines Ortes der Erde heißt derjenige größte Halbkreis auf der Erdoberfläche, der durch beide Pole und den betreffenden Ort geht. Als erster *M.* gilt jetzt der *M.* von Greenwich. Den *M.* am Himmelsgewölbe (s. Himmel) bildet der größte Kreis, dessen Ebene durch das Lot und eine zur Erdoberfläche im Beobachtungsort gedachte Parallele gelegt ist. Durch Lot- und Polshwanungen unterliegt der *M.* kleinen, aber für die Zeitmessung in den bewohnten Gebieten unwirksamen Lageveränderungen. über *magnetische Meridiane* s. Erdmagnetismus (Sp. 127).

Meridian (spr. mērb'ien), Stadt im nordamer. Staat Mississippi, (1920) 23 399 Ew., am obern Pascagoula, wichtiger Bahnknoten, hat Baumwoll- und Eisfabriken, Baumwoll- und Holzhandel.

Meridianbreite, s. Ortsbestimmung.

Meridiankreis *Mittagsfernrohr*, Hauptinstrument der praktischen Astronomie (s. Astronomische Instrumente. Sp. 1023), durch Reichenbach und Repsold Anfang des 19. Jh. eingeführt. Unter Zuhilfenahme einer Uhr werden die Kulminationszeiten und damit die Rechtsascensionsdifferenzen sowie gleichzeitig die Kulminationshöhen der Sterne beobachtet, aus welcher letztern man die Deklinationen findet. Die Durchgangsgänge werden jetzt mit dem sog. unpersonlichen Mikrometer (s. d.) bestimmt (vgl. Astronomische Beobachtungen). Die Abweichung der Ablesenslinie des Meridiankreises von der Meridianebene, der Azimutfehler, wird durch Beobachtung von Polsternen bestimmt. Um etwaige kleine Veränderungen dieses Fehlers zu erkennen, sind in größerer Entfernung von der Sternwarte *Meridianzeichen* (*Miren*) aufgestellt, Metallplatten mit feiner Durchbohrung, hinter denen Spiegel stehen, die beleuchtet werden. Die Lage der so sichtbaren Lichtpunkte gegen die Fäden im Fernrohr wird mittels Mikrometerdrehung gemessen. Die größten Meridiankreise befinden sich auf den Sternwarten in Paris (236 mm Öffnung), Kiel (217 mm), Washington (216 mm), Cambridge und Wizza (200 mm).

Meridianmessung, s. Gradmessungen.

Meridianphotometer, astronomisches Instrument von E. Bichering, nach dem Prinzip des Zöllnerschen Photometers (s. Weilage »Lichtmessung«, S. II) entworfen, mit dem die Messungen in der Nähe des Meridians gemacht werden, da der Polarstern als Vergleichsster dient.

Meridianzeichen (*Mire*), s. Kollimator und Meridiankreis.

Meridiēs (lat.), Mittag, Süden; *meridional*, mittagig, südlich.

Merjelensee (*Märjelensee*), s. Metischgletscher.

Merikanto, Oskar, finn. Komponist, * 5. Aug. 1868 Helsinki, † das. 17. Febr. 1924, war seit 1892 Organist der Johanneskirche, 1911–22 Dirigent der finnischen Oper. *M.* schrieb 3 Opern, zahlreiche Lieder, Orgelwerke u. a.

Mérimée (spr. merimē), Prosper, franz. Dichter, * 28. Sept. 1803 Paris, † 23. Sept. 1870 Cannes, Rechtsanwält, seit 1831 Inspektor der historischen Denkmäler in Frankreich, seit 1844 Mitglied der Académie, stand durch seine Jugendfreundschaft mit der Mutter der Kaiserin Eugénie, Gräfin Montijo, dem Hof Napoleons III. nahe und lebte in vornehmerem Stil in Paris und auf dienstlichen Reisen in Frankreich, wobei er Eindrücke sammelte. Erzählungen: »Colomba« (1841), »Carmen« (1845, Quelle der Oper Bizets); andre enthält die Sammlung »Mosaïque; Contes et Nouvelles« (1833). Geistvoll, reich an feinsten Beobachtungen und in sarkastische Melancholie getaucht, hinter der *M.* seine Gefühle verbirgt, sind die Erzählungen eine eigenartige Mischung französischer Klassik und Romantik, deren Überschwang *M.* verpönte. Von *M.* stammen ferner das »Théâtre de Clara Gazul« (1825) und »La Guzla ou choix de poésies illyriques« (1827), angeblich Überlegungen aus dem Spanischen bzw. Serbischen. Seine »Chronique du règne de Charles IX« (1829) galt für den besten historischen Roman. Vgl. »Lettres à une Inconnue« (1873), »Lettres à une autre Inconnue« (1875) u. a. »Euvres complètes« (o. F. 21 Bde.). *Lit.*: A. Fillion, *M. et ses amis* (1894); L. Pinvert, *M. notes biographiques et critiques* (1906); R. Trahard, *P. M. et l'art de la nouvelle* (1923).

Mering, Markt in Oberbayern, Bez. M. Friedberg, (1925) 3008 meist kath. Ew., an der Paar, Knotenpunkt der Bahn München-Mugsburg, hat Schloß, Schuhfabriken, Kunsttöpferei und Brauerei.

Mering, Joseph, Freiherr von, Mediziner, * 28. Febr. 1849 Köln, † 5. Jan. 1908 Halle, 1836 Professor in Straßburg, 1891 Professor und Direktor der medizinischen Poliklinik in Halle, 1900 daselbst Direktor der medizinischen Klinik, vor allem durch Arbeiten in der Stoffwechselpathologie bekannt, entdeckte mit Minowski die Beziehungen zwischen Pankreas und Zuckerkrankheit, führte das Veronal in die Behandlung ein.

Meringuen (spr. -gēn, Meriŋgel, franz. Meringues, spr. mēriŋgē), nach dem Ort Mering (s. o.) benanntes Gebäck aus Eiweißschnee mit Zuckerpulver. Mit Schlagfahne gefüllte *M.* sind als Baisers (spanischer Wind) bekannt.

Meriniden (*Venu Merin*), Gruppe von Berberstämmen in Marokko, deren Häuptlinge die Macht der Almohaden (s. Almohaden) brachen und dieses Land 1269–1470 beherrschten.

Merino (span.), Rammgarnstoff, s. Gewebe (Sp. 125).

Merino, Jerónimo, span. Freischärler, * 30. Sept. 1770 Villaviado (Burgos), † 1847 Montpellier, Ziegenhirt, später, obwohl ohne Bildung, Pfarrer, war seit Mai 1803 als Guerillaführer geächtet. Durch Ferdinand VII. Kanonikus in Valencia, machte er sich unmöglich und kehrte mit Genuß der Freunde in die Heimat zurück. 1820, 1823, 1833 und 1834–38 war er Guerillaführer, zuletzt Parteilänger des Don Carlos. Er stichtete darauf nach Frankreich. *Lit.*: Rodríguez de Abajo, *Notice biogr. sur le curé M.* (1847).

Merino précoce (spr. merino-prétoß), **Merinos**, f. Schaß.

Merinowolle, die Wolle vom Merinoschaf, f. Wolle.

Meriones, Halbbrudersohn des Idomeneus (f. d.).

Merionethshire (spr. mēriōnēth-, auch merionethschir, irisch Meirionnydd), gebirgige Küstengrafschaft in Nordwales, 1709 qkm mit (1920) 43 640 Ew. (26 auf 1 qkm). Hauptort ist Dolgellth (1921: 2013 Ew.).

Merissa, ein champagneähnliches Bier in Ostafrika, aus Durra (Mohrenhirse) hergestellt.

Meristem (griech.), f. Bildungsgewebe.

Mérite (franz., spr. merit), das Verdienst. Der Verdienstorden »pour le m.« des ehemaligen Königreichs Preußen wurde 1740 von Friedrich d. Gr. in Anerkennung an den Générosité-Orden (f. d.) gestiftet, dem er in Gestalt, Farbe usw. gleich war. Anfangs auch an Staatsmänner (z. B. Podewils) und ausländische Gelehrte (wie Voltaire) verliehen, sonst nur an Offiziere im Dienst, war der Orden seit 1810 ausschließlich für Verdienst vor dem Feind bestimmt. Eine Klasse, doch wurde das schwarze, silbernerändernde Band für mehrfache kriegerische Auszeichnung noch mit einem befondern Silberstreifen in der Mitte verliehen, für besondere Auszeichnungen traten drei goldene Eichenblätter am Ring des Ordens, bei 50jährigem Besitz eine Krone am Ring hinzu. 1866 wurde für Kronprinz Friedrich Wilhelm und Prinz Friedrich Karl ein besonderes »Großkreuz« von doppelter Größe mit dem Bildnis Friedrichs d. Gr. und entsprechendem Bruststern geschaffen, das König Wilhelm I. 1866 selbst anlegte, 1878 dem Kaiser Alexander II. von Rußland und 1879 Moltke verlieh. Seit der Staatsumwälzung (1918) erloschen. — 1842 stiftete Friedrich Wilhelm IV. eine Friedensklasse für Wissenschaften und Künste (f. Tafeln »Orden«), bestehend aus 30 stimmberechtigten deutschen und höchstens ebenso vielen nichtstimmfähigen ausländischen Mitgliedern. Die ersten Ritter wurden bei der Stiftung vom König ernannt, seitdem ergänzten sich die stimmberechtigten Ritter »durch freie Zuwahl, während die ausländischen durch die Akademien vorgeschlagen wurden. Der Orden besteht als eine freie Vereinigung deutscher Gelehrter und Künstler weiter, vollzieht auch noch Neuwahlen. Lit.: S. Lehmann, Die Ritter des Ordens pour le m.« (1913, 2 Bde.).

Mériteinsel (spr. merit-, Unea, Unia), eine der Französischen Inseln (French Islands) des Bismarck-Archipels, nördl. von Neupommern, 32 qkm mit etwa 300 Ew., 590 m hoch, vulkanisch, dicht bewaldet, trägt Kokospalmenpflanzungen.

Merito civili (lat.), volkstümliche Bezeichnung (nach der Inschrift »M. c. tempore belli«) für das »Kriegskreuz für Zivilverdienste« des ehem. Kaisertums Österreich, gestiftet 1915 in vier Klassen, seit 1918 aufgehoben. Kein Band: alle vier Klassen wurden als Steckkreuz auf der linken Brustseite getragen.

Meritpreis (lat.), nach Verdienst, verdienstlich; in der österreichischen Amtssprache: sachlich, inhaltlich, im Gegensatz zum Formellen, Äußerlichen.

Meritum (lat.), Verdienst; in der Theologie besonders Verdienst des Menschen vor Gott, das die römische Kirche begrenzt zuläßt, das die evangelische verwirft.

Merivale (spr. mēriwāl-, Herman, engl. Nationalökonom, * 8. Nov. 1806 Dawlish (Devonshire), † 8. Febr. 1874 London, 1837 Professor in Oxford, 1848 Unterstaatssekretär für die Kolonien und 1859 für Indien, schrieb: »Lectures on Colonization and the Colonies« (1860; 2. Aufl. 1861), »Historical Studies« (1865), »Memoirs of Sir Ph. Francis« (1867), »Life

of Sir H. Lawrence« (Bd. 2, 1872; Bd. 1 von Edwardes, 1873).

Merk, Pflanzengattung, f. Sium.

Merk, Emma, f. Haushofer 3).

Merka (Marca, Marka), Hafenplatz an der ital. Somalilüste, (1921) etwa 7000 Ew., hat schlechte, durch eine Barre fast geschlossene See, Funkstelle.

Merkantil (merkantilisch, lat.), kaufmännisch.

Merkantildputation, s. v. Kommerzkollegium.

Merkantilist, Anhänger des Merkantilismus (f. d.).

Merkantilismus (Merkantil-, Industriesystem, System der Handelsbilanz, Handelssystem), Name für die volkswirtschaftlichen Anschauungen und Bestrebungen, die vom 16. bis Mitte des 18. Jh. herrschten. Der M. ist ein Ausfluß der Bestrebungen der Territorialfürsten, ihre Macht nach innen gegen den Adel zu stärken und nach außen nationale Selbständigkeit und möglichst Unabhängigkeit, z. B. vom Kaiser, von der Kirche und von andern Ländern, zu gewinnen. Der M. ist nur ein Mittel zur Erreichung dieser Zwecke. Wie man mit politischen Machtmitteln nach einer möglichst günstigen »politischen Bilanz« strebte, so erstrebte man durch den M. eine möglichst günstige Handelsbilanz (f. d.). Die staatliche Handelspolitik versuchte daher mit allen Mitteln zu erreichen, daß die Einfuhr an Waren kleiner werde als die Ausfuhr, mithin das Inland einen Überschuß an Geld empfangen. Vor allem förbete man, so namentlich Colbert, die Exportindustrie. Um ihr billige Arbeitskräfte zu sichern, wurde die Kornzufuhr zollfrei gelassen, die Kornausfuhr verboten und so die Getreidepreise gesenkt. Besonders bemühte man sich auch darum, neue Industrien ins Land zu ziehen. Man schützte jede junge Industrie durch hohe Zölle, gewährte Geldbeihilfen, Privilegien, Steuerfreiheit u. a. m. und zog berühmte ausländische Meister und geschickte Arbeiter ins Land, während man die eignen Bürger zur Lehre ins Ausland schickte. Bevölkerungspolitisch sah man jede Volksvermehrung als vorteilhaft an, denn die großen Kriege verlangten viel Menschenmaterial.

Der Verwechslung von Reichtum und Geld, die Adam Smith und seine Schüler den Merkantilisten vorwarfen, haben sich diese nicht schuldig gemacht. Nur bei wenigen, unbedeutenden Schriftstellern findet sich der Satz: Reichtum, das ist Geld. Die führenden Merkantilisten betonten ganz richtig, daß der Reichtum der Nationen in einer zahlreichen, tüchtigen Bevölkerung, in einer blühenden Wirtschaft u. a. m. bestehe. Nicht wenige befürworteten sogar Gelbausfuhr. Der Hauptfehler des M., besonders in Frankreich, liegt in der Vernachlässigung der Landwirtschaft und deren Schädigung durch das Drücken der Getreidepreise. Das im Anschluß an den M. in Frankreich aufkommende Physiokratische System (f. d.) ist die Reaktion gegen diesen Fehler. Über die falsche Auffassung des Wesens der Handelsbilanz durch den M. f. Handelsbilanz. Da der M. eine nationale Bewegung war, nahm er in jedem Lande eine andre Form an. So sprich man von Industrie-M. (Colbertismus) in Frankreich, Agrar-M. in England, Kolonial-M. in Portugal und Spanien, Handels-M. in den Niederlanden. In Deutschland waren die Vertreter des M. die Kameralisten (f. d.), weshalb der M. hier den Namen Kameralismus trägt; nur hier kam es zur Ausbildung eines Systems (Kameralwissenschaften). Zu den merkantilistisch gesinnten Staatsmännern gehörte neben Colbert besonders Cromwell, als Merkantilist bekannt durch seine Navigationsakte (f. d.),

zu den Schriftstellern zählen in Italien Serra, Genovesi, in Frankreich Melon, Jorbonnais, in England Mun, Child, Temple, Stewart, in Deutschland Rod, Becker, Sektendorff, Schröder, auch Justi und Sonnenfels. Vgl. Kolonien (Sp. 1577). Lit.: v. Heyking, Zur Geschichte der Handelsbilanztheorie (1880); Schacht, Der theoretische Gehalt des englischen M. (1900); U. Nden, Geschichte der Nationalökonomie, Bd. 1 (1902); G. Jahn, M. (im »Hwb. der Staatswissenschaften«, 4. Aufl., Bd. 6. 1925).

Merkantilsystem, s. w. Merkantilismus.

Meraptane (Thioalkohole, Alkylsulfhydrate), den Alkoholen entsprechende Verbindungen, die statt des Sauerstoffs Schwefel enthalten, den Alkoholen ähnlich; während aber in diesen der Wasserstoff fast nur durch Alkalimetalle ersetzbar ist, kann er in den Meraptanen auch durch Schwermetalle, besonders durch Quecksilber, vertreten werden. Die Metallverbindungen der M. heißen Meraptide. M. entstehen aus Alkylhalogenen und Kaliumsulfhydrat in alkoholischer Lösung, durch Behandlung der Alkohole mit Phosphorsulfid. Die M. sind farblose Flüssigkeiten, in Wasser fast unlöslich, riechen knoblauchartig und verbinden sich mit Aldehyden und Ketonen zu Meraptalen und Meraptolen. Alkylmercaptan (Alkylsulfhydrat) C_2H_5SH wird aus Chloräthyl und Kaliumsulfhydrat dargestellt und bildet eine farblose, leicht bewegliche Flüssigkeit vom spez. Gew. 0,831, die widerlich riecht, sich in Wasser wenig, in Alkohol und Äther leicht löst und mit Quecksilber eine farblose kristallinische Verbindung, Quecksilbermercaptid ($C_2H_5S_2$), Hg, bildet. Alkylmercaptan dient zur Darstellung von Sulfonal.

Merfara, Hauptstadt der brit.-ind. Prov. Kurg (s. d.).

Merfbänder, seidene Bänder oder Streifen aus Papier, die in Bücher als Markzeichen eingeklebt oder eingelegt werden, zuweilen mit Bildern und Sticken verziert oder bedruckt.

Merkel, 1) Carl, Schriftsteller, * 31. Okt. 1769 Loddiger (Livland), † 9. Mai 1850 Depkinshof bei Riga, kam 1795 nach Deutschland, trat in der Schrift »Die Letzten« (1796) für die Rechte der Leibeigenen auf, gegen den deutsch-baltischen Adel ein, bekämpfte in der 1803 in Berlin gegründeten, bald mit Kopebueß »Freimütigen« vereinigten Wochenschrift »Ernst und Scherz« Napoleon und die Rheinländer und flüchtete 1806 vor den Franzosen in seine Heimat. Vom Standpunkt der plattesten »Aufklärung« bekämpfte er Goethe und die Romantik, namentlich in den »Briefen an ein Frauenzimmer usw.« (1800–03, 26 Hefte). Zeitgeschichtlich wertvoll sind: »Skizzen aus meinem Erinnerungsbuch« (1812–16, 4 Bde.), »über Deutschland, wie ich es nach meiner zehnjährigen Entfernung wieder fand« (1818), »Darstellungen und Charakteristiken aus meinem Leben« (1839–40, 2 Bde.). Lit.: Eckart, G. M. über Deutschland zur Schiller-Goethezeit (1887); Müller-Gabusch, Therapeut. Die Erinnerungen des deutsch-baltischen Journalisten G. M. Sprg. und mit Zwischenkapiteln versehen (1920).

2) Johannes, Rechtshistoriker, * 1. Aug. 1819 Nürnberg, † 19. Dez. 1861 Halle als Professor (seit 1852), um die Quellenforschung der deutschen Volksrechte verdient, schrieb »Geschichte des Langobardenrechts« (1850).

3) Adolf, Rechtslehrer, * 11. Jan. 1836 Mainz, † 30. März 1896 Straßburg, 1868 Professor in Graz, 1872 Wien, 1874 Straßburg, schrieb: »Zur Lehre vom fortgesetzten Verbrechen« (1862), »Kriminalistische

Abhandlungen« (1867, 2 Bde.), »Jurist. Enzyklopädie« (1885; 7. Aufl. von Rud. Merkel, 1922), »Zb. des deutschen Strafrechts« (1889), »Hinterlassene Fragmente und gesammelte Abhandlungen« (1898–99, 2 Tle.).

4) Johannes, Sohn von M. 2), Rechtshistoriker, * 30. Dez. 1852 Halle, † 23. Dez. 1909 Göttingen als Professor (seit 1885), schrieb: »Über den Konkurs der Aktionen« (1877), »Abhandlungen aus dem römischen Recht« (1881–88, 3 Hefte), »Heinrich Fufanus, Lebensbeschreibung« (1898), »Die Quellen des Nürnberger Stadtrechts« (1901) u. a.

5) Rudolf, Sohn von M. 3), Rechtslehrer, * 25. März 1870 Prag, seit 1897 Professor in Freiburg, schrieb in Fachzeitschriften besonders über Schadenersatzpflicht und gibt seit 1900 die »Enzyklopädie seines Vaters« heraus.

6) Paul, Rechtslehrer, * 18. Sept. 1872 Rostock, 1906 Professor in Königsberg, 1909 in Greifswald, schrieb: »Begehung durch Unterlassung« (1896), »Die Urkunde im Deutschen Strafrecht« (1902).

7) Friedrich Siegmund, Vater des vorigen, Anatom, * 5. April 1845 Nürnberg, † 28. Mai 1919 Göttingen als Professor (seit 1885; 1872 Rostock, 1883 Königsberg). Hauptwerk: »Die Anatomie des Menschen« (1918); gab mit R. Bonnet die »Ergebnisse der Anatomie u. Entwicklungsgeichte« (1892–1914) heraus. **Merken**, Dorf in der Rheinprovinz, Kr. Düren, (1925) 2097 kath. Ew., an der Bahn Düren-Pier, hat Papier- und Zigarrenfabriken.

Merkendorf, bahr. Stadt in Mittelfranken, Bez. M. Gunzenhausen, (1925) 801 ev. Ew., an der Bahn Ansbach-Gunzenhausen, hat Bierbrauerei. — M., um 1100 genannt, 1393 befestigt, wurde 1424 Stadt.

Merker, 1) Moriz, Afrikaforscher, * 20. Dez. 1867 Dis (Schlesien), † 3. Febr. 1908 Muanza (Deutsch-Ostafrika), ging 1895 als Offizier der Schutztruppe nach Deutsch-Ostafrika. Dort erforchte er die Masai und schrieb: »Die Rechtsverhältnisse und Sitten der Wadschagga« (Erg.-H. 138 von »Petermanns Mitt.«, 1903) und »Die Masai« (1904; 2. Aufl. 1910).

2) Paul, Literaturhistoriker, * 24. April 1881 Dresden, 1917 Professor in Leipzig, seit 1921 Greifswald, seit 1926 mit W. Stammler Herausgeber der »Zeitschrift für deutsche Philologie«, schrieb: »Studien zur nhd. Legendendichtung« (1906), »Murner-Studien« (1917), »Neue Aufgaben der deutschen Literaturgesch.« (1922) u. a., gab heraus: Hans Sachs' ausgewählte Werke (1911), D. Ludwigs sämtliche Werke (1912 ff.), Th. Murners »Vom großen lutherischen Narren« (1918) und mit W. Stammler das »Reallexikon der deutsch. Literaturgesch.« (1924 ff.).

Merkel, Wilhelm, Stenograph, * 27. Mai 1860 Rheindt, † 27. Mai 1913, seit 1889 Gymnasiallehrer in Amsterdam, veröffentlichte 1880 ein Stenographie-system, dessen Anhänger 1898 größtenteils zu Stolze-Schrey übertraten. Lit.: Bargmann, Hb. der Merkeschen Stenographie (1900).

Merkle, Sebastian, kath. Theolog, * 28. Aug. 1862 Ellwangen, seit 1898 Professor in Würzburg, schrieb: »Reformationsgeschichtliche Streitfragen« (1904), »Die theologischen Fakultäten und der religiöse Friede« (1905), »Die kath. Beurteilung des Aufklärungszeitalters« (1909), »Die kirchl. Aufklärung im kath. Deutschland« (1910) u. a., gab den 1. Bd. der »Altensammlung« »Concilium tridentinum« (1901) und mit Weß die »Religiösen Erzieher der kath. Kirche« (1921) heraus.

Merkmäl (im logischen Sinne), s. Begriff.

Merknüsse, s. Anacardium.

Merkolintſchurz, barchentartiges Gewebe, das metalliſches Queckſilber in ſeiner Verteilung enthält und auf Bruſt und Rücken als Erſatz der Schmierung getragen wird. Vgl. Mercuriol.

Merkpfahl, ſ. Wickpfahl.

Merkſtein, Landgemeinde in der Rheinprovinz, Landkr. Aachen, (1925) 7472 meiſt kath. Einw., nahe der Wilrm, hat Straßenbahn nach Aachen, Steinkohlenbergbau, Sandſteinbrüche und Knopffabrik.

Merfur, ſ. Mercurius.

Merkur, der der Sonne am nächſten ſtehende, daher dem unbewaffneten Auge ſelten ſichtbare Planet (ſ. Tafel »Planeten«). Nach G. Müller erreicht er im Maximum die Helligkeit $-1,2$ und im Minimum $+1,1$ Sterngrößen. Seine Albedo (ſ. d.) beträgt $0,07$, ſeine größte ſcheinbare Entfernung von der Sonne im Mittel 23° . Seine Bahn iſt ſehr elliptiſch, ihre Exzentrität derſelben beträgt $0,20561$ und ihre Neigung gegen die Elliptik 7° . Seine mittlere Entfernung von der Sonne beträgt $0,38710$ Erdbahnhalbmeſſer; im Perihel iſt M. $45,7$, im Aphel $69,4$ Mill. km von der Sonne entfernt. Seine ſideriſche Umlaufzeit iſt $87,969$ Tage. Zur Zeit der untern Konjunktion iſt M. 79 Mill. km, z. Z. der obern Konjunktion 218 Mill. km von der Erde entfernt, ſein ſcheinbarer Durchmeſſer ſchwankt daher zwiſchen $5''$ und $12''$. Sein wahrer Durchmeſſer beträgt 4700 km. Die Maſſe des M. wird nach de Sitter zu $\frac{1}{80000000}$ Sonnenmaſſe angenommen. Danach iſt die mittlere Dichte des M. gleich der mittlern Erddichte. Sein Zeichen iſt γ . Die Rotationszeit beſtimmte Schröter zu 24 st 5 min, während Schiaparelli 88 Tage aus den ſchwierig anzulegenden Beobachtungen der kaum erkennbaren Oberflächeneinzelheiten ableitete. Ob M. eine Atmoſphäre hat, konnte biſher durch ſpektroſtopiſche Beobachtungen nicht entſchieden werden. Der Wert der Albedo läßt mit großer Sicherheit auf gleiche Verhältniſſe wie auf dem Monde ſchließen.

Die ſog. Durchgänge des M. durch die Sonnenſcheibe, d. h. ſeine Vorübergänge vor der Sonne, bei denen er wegen ſeiner Kleinheit bloß im Fernrohr als ſchwarze Scheibe erſcheint, treten dann auf, wenn M. zur Zeit ſeiner untern Konjunktion in der Nähe eines ſeiner Knoten ſteht. Solche Durchgänge erfolgen im Mai und November; ihre Dauer beträgt 5 st, wenn der M. durch die Mitte der Sonnenſcheibe geht. Der nächſte Durchgang findet am $10.$ Mai 1937 ſtatt.

Das Perihel der Merkurbahn zeigt in Richtung des Umlaufſinnes eine Verlagerung um 41 Bogenſekunden im Jahrhundert, die die Newtonſche Lehre von der Schwere nicht zu erklären vermochte, die ſich aber durch die allgemeine Relativitätstheorie zwanglos beſtätigen ließ.

Mercurblende, ſow. Zinnober.

Mercur..., **Merfuro...**, ſ. Queckſilberverbindungen.

Mercurialismus (Mercurialkrankheit), ſ. Queckſilbervergiftung.

Mercurialſtrauß, ſ. Mercurialis.

Mercurialpflaſter, -falbe, ſow. Queckſilberpflaſter, **Mercurierte Verbindungen**, organiſche Verbindungen mit zweiwertigem Queckſilber, deſſen eine Valenz an Kohlenſtoff gebunden iſt.

Mercuriol, ein aus Aluminium, Magnesium und 40 v. H. Queckſilber hergeſtelltes graues, loderes, anhaltendes Pulver, wird, in Gewebe eingerieben, getragen. Vgl. Merkolintſchurz.

Merkurs (Merkur [iſuſberg]), Höhenſtaufen, Großer Staufen, Ausſichtstberg im Schwarzwald (672 m), nordö. von Baden-Baden, hat Schwebebahn.

Merfurographie, von Billon erfundenes Verfahren zur Herſtellung von Zeichnungen auf Zinplatten mittels queckſilberhaltiger Tinte und Abung der Platten, hat ſich für Hochdruck nicht bewährt, wird aber nach einer Erfindung von Triſt in London für Flachdruck mit Erfolg angewendet. Die Flächen, die nicht drucken ſollen, werden mit metalliſchem Queckſilber bedeckt und nehmen keine Farbe an, während ſich die auf Nidelniederſchlag ſtehende Zeichnung einſchreiben läßt.

Merfuroſ, Rutleinqueckſilber, innerlich gegen Syphilis, äußerlich z. B. bei Tripper und Augenentzündungen benützt.

Merfurſtab (Hermesſtab), ſ. Caduceus.

Merlan, ſ. Schellfiſche.

Merle (Schwarzdroſſel), ſ. Droſſel.

Merle d'Aubigné (ſpr. mär-le-bö-ni-jé), Jean Henri, reform. Theolog, * $16.$ Aug. 1794 Genf, † daſ. $21.$ Okt. 1872 , 1819 Pfarrer der franz. Gemeinde in Hamburg, 1823 Hofprediger in Brülſel, 1831 Profeſſor in Genf, ſchrieb: »Histoire de la réformation au XVI. siècle« ($1835-47$, 4 Bde., $3.$ Ausg. $1877-78$; deutſch, $2.$ Aufl. $1861-62$, 5 Bde.), »Histoire de la réformation en Europe aux temps de Calvin« ($1862-78$, 8 Bde.; deutſch, $1863-66$, Bb. $1-4$) u. a. Lit.: Bonnet, Notice sur la vie et les écrits de M. (1874).

Merlenbach, Dorf in Solbrüngen (ſeit 1918 franzöſiſch), Dep. Moſelle, (1921) 4746 meiſt deutſche Einw., an der Moſel, Bahnſtation, hat Steinkohlenbergbau.

Merlette (franz., ſpr. mä-rä-té), im Wappenweſen Bezeichnung für einen geſchnittenen (des Schnabels und der Flügel beraubten) anſel- oder entenartigen Vogel.

Merletto (ital., »Bäddchen«), ſow. (kunſtigem.) Spigen.

Merlin (Merlinſalke), ſ. Falken (Sp. 429).

Merlin (wohl Franzöſierung des kymriſchen Myrddin, ſpr. mär-rä-din), ein Zauberer und Prophet in der Arturſage, unter dem Namen M. zuerſt bei Galfred von Monmouth (vgl. Arturſage, Sp. 925), Sohn eines Ankubus und einer Nonne, überaſcht ſchon als Knabe den Britenkönig Vortigern ($5.$ Jh.) durch politiſche Weiſſagungen über die Schickſale der Briten und verſetzt durch Zauberkraft das Stonehenge (ſ. d.) aus Irland in die Ebene von Salisbury. Dem folgenden Britenkönig Uther verhilft er durch Magie zur Liebe mit Igerne von Cornwall, die die Mutter König Arturs wird. Romanhaft ausgeſponnen ſind Merlins Schickſale in dem »Roman de M.« (um 1200) des Anglo-normannen Robert de Borron, der dem M. eine Geliebte Viviane beigibt, die ihren Meiſter in einen Dornbusch einſchließt. Roberts Verſe wurden zu Anfang des $13.$ Jh. in franzöſiſche Proſa umgegoſſen und waren in dieſer Faſſung Quelle zahlreicher ſpätmittelalterlicher Bearbeitungen in franzöſiſcher, provenzalischer, italieniſcher, ſpaniſcher, deutſcher, holländiſcher und iſtländiſcher Sprache. In England arbeitete danach Thomas Malory ſeinen Proſaroman »Morte Arthure« (um 1470), aus dem Tennyſon ſeine Königsidylle »M. and Vivian« (1867) geſchöpft hat. In Deutſchland machte mit der Geſtalt des M. bekannt Dorothea Schlegel (»Sammlung romantiſcher Dichtungen des Mittelalters«, 1804), ſodas Immermann in ſeinem mythiſchen Drama »M.« (1881) ihn zum Symbol der menſchlichen Sinnlichkeit machen konnte. — Die Figur des M. wird ſchon vor Galfred in der britiſchen Sage bekannt geweſen ſein. Vermutlich iſt er gleichzuſetzen mit jenem »vaterloſen« Knaben Ambroſius, der nach Remmius (ſ. d.) vor dem König Vortigern prophezeit hat. Dagegen iſt er wohl urſprünglich zu trennen von dem nordbritiſchen Dichter und Propheten Myrddin

Wylt (oder **Wilde**), der unter König Arthur gegen die Sachsen kocht, dann, von Wahnsinn ergriffen, in den Wald floh. Ihm werden acht politische Gedichte zugeschrieben, die aber wohl erst im 12. Jh. entstanden sind. Diesen Dichterpropheten behandelt Galfreds metrische »Vita Merlini« (um 1148) und danach Ithlands Ballade »M. der Wilde«. *Lit.*: Sant-Marte, Die Sagen von M. (1853); Mead, Outlines of the Legend of M. (1899); Lot, Étude sur M. (1900); Brugger, Studien zur Merlinsage »Ztschr. für franz. Sprache und Lit.«, Bd. 29–35, 1905 ff.); R. Taylor, Political Prophecy in England (1912); Brufe, Evolution of Arthurian Romance (1923); Barry, Celtic Tradition and the Vita Merlini »Philological Quarterly«, Bd. 4. (1925).

Merlin de Thionville (spr. märläng-bö-tiong-wil), Antoine Christophle, franz. Politiker, * 13. Sept. 1763 Diederhofen, † 14. Sept. 1833 Paris, Gerichtsvollzieher, 1791 Abgeordneter der Linken, beantragte Veschlagnahme der Emigrantengüter, Einrichtung des Königs, Verbannung der eidweigernden Priester. Im Konvent war er Anhänger Dantons, hielt sich im Rat der 500 gemäßig, mußte zurücktreten, da er gegen Napoleons lebenslängliches Konsulat stimmte. *Lit.*: R. Merlin, M. d'après des documents inédits (1927). **Merlino Coccaj**, Dedname des ital. Dichters Teofilo Folengo, * um 1496 Cipada bei Mantua, † 9. Dez. 1544 bei Bassano, Benediktiner, verließ das Kloster, führte ein Abenteuerleben, lehrte 1534 zum Klosterleben zurück, hat zuerst die sog. Makaronische Poesie (s. d.) mit Glück behandelt. Hauptwerke: das Epos »Baldus« (1521), dazu »Moschaea« (»Müdenkrieg«; deutsch von H. Ch. Fuchs, 1580, neue Ausgabe von Genthe, 1846) und das satirische Epos »Orlando« (1526, italienisch unter dem Namen Simerno Pitocco). Ausgaben: »Opus Macaronicum« (1768–71, 2 Bde.) und von Luzio (1911–12, 2 Bde.).

Merlison, f. Calendula.

Merlucius, f. Schellfische.

Merluschken (russ.), f. Lammfelle.

Mermillob (spr. märmilj), Kaspar, Kardinal, * 22. Sept. 1824 Carouge (Genf), † 23. Febr. 1892 Rom, 1847 Vikar, Juni 1864 kath. Stadtpfarrer in Genf, September 1864 vom Papst zum Bischof von Febron in partibus und Hilfsbischof für Genf ernannt, erhielt Juli 1865 von Marileh, Bischof des Bistums Lausanne-Genf, die bischöfliche Gewalt über Genf übertragen. Diese verdeckte, von Genf aus ungesetlich betrachtete Wiederherstellung eines besondern Bistums Genf bewog den Genfer Staatsrat, September 1872 M. als Pfarrer zu entsetzen und ihn alle bischöflichen Amtshandlungen zu verbieten, worauf M. Januar 1873 von Pius IX. zum apostolischen Vikar für das nun vom Bistum Lausanne formell abgetrennte Genf erhoben, hierauf vom Bundesrat aus der Schweiz ausgewiesen wurde. Vgl. Genf (Sp. 1678). Nach seiner Ernennung zum Bischof von Lausanne 1883, womit Rom auf das apostolische Vikariat verzichtete, durfte M. zurückkehren. 1890 wurde er Kardinal in Rom. »Œuvres du cardinal M.« (1893–94, 3 Bde.). *Lit.*: Lebensbeschreibungen von Belloe (1892), Lesur und Bournaud (1895) und Jeantet (1906).

Mermithiden, Familie kleiner, für gewöhnlich in der Erde lebender Fadenwürmer, die bei Regen plötzlich in Massen hervorkommen und so Veranlassung zur Sage vom Wurmregen gaben (Mermis nigrescens Dag.).

Mernnaden, lydisches Königsgelecht, das mit Gyges 687 v. Chr. den Thron bestieg. Es machte

die Lyder (s. Lydien) zum mächtigsten Volk Kleasiens. Der letzte Mernnade, Kroisos, wurde 546 durch Kyros gestürzt.

Merobaudes, Flavius, lat. Dichter, aus Spanien, als Redner und Krieger 435 n. Chr. in Rom durch eine Statue geehrt, schrieb »Laus Christi« und geschichtliche Dichtungen (Bsg. von Vollmer, 1905).

Meroblastische Eier, i. Entwicklungs-geschichte

Merobach, babylon. Gott, f. Marbut. ((Sp. 39). **Merode**, altes jüdisches Adelsgeschlecht, ursprünglich im Bistum Lüttich ansässig. *Lit.*: Richardson, Geschichte der Familie M. (1877–81, 2 Bde.). Bemerkenswert sind:

1) Johann, Graf von (seit 1622), Feldherr, * um 1589, † 1633, kämpfte in spanischen, kaiserlichen Diensten und selbständig, bei Heßisch-Oldendorf tödlich verwundet. *Lit.*: Hallwich, Joh. M. (1885).

2) Eugen, Graf von, kaiserlicher Feldmarschall (seit 1717), * 22. Juni 1674 Brüssel, † 12. Sept. 1732 auf Schloß M. Vgl. seine Mémoires (1840, 2 Bde.).

3) Felix, Graf von, belg. Staatsmann, * 13. April 1791 Maastricht, † 7. Febr. 1857 Brüssel, wirkte für die Wahl Leopolds I. zum König u. war wiederholt Minister. *Lit.*: Juste, Le comte Felix de M. (1872).

4) Friedrich, Graf von, Bruder des vorigen, * 9. Juni 1792 Maastricht, † 5. Nov. 1830 Mecheln, wurde als Kämpfer für Belgiens Unabhängigkeit bei Berchem (vor Antwerpen) tödlich verwundet.

5) Kaver, Graf von, belg. Offizier und Kirchenpolitiker, Sohn von M. 3), * 25. März 1820 Brüssel, † 11. Juni 1874 Rom, 1849 päpstlicher Kammerer, veranlaßte Lamorticiere (s. d.) zur Übernahme des Befehls über die päpstliche Armee und wurde 1865 Erzbischof von Mytilene in partibus und mißbilligte das Unfehlbarkeitsdogma. *Lit.*: Besson, F. F. X. de M. (neue Ausg. 1898).

Meroë, altäthiop. Reich, etwa 550 vor bis 250 n. Chr., wo seine Macht auf Nrum (s. d.) überging, blühend, reichte von der großen Niltrimmung in Rubien bis Abessinien. — Die Stadt M., deren Ruinen, 1909–11 von den Engländern durchforscht, 20 km stromaufwärts von Nutmri liegen, war dieses mächtigen Priester- und Handelsstaates Hauptsitz, dessen berühmteste Zierde ein Tempel des Anon war. Die dortigen Pyramiden, 80 in drei Gruppen, 4–50 m hoch, die Sphinxen und Götterstatuen zeigen ihren Ursprung aus der letzten Zeit ägyptischer Kunst. Die Bewohner waren halbhamitische, nubische Neger, zu denen sich Ägypter als Kulturträger gesellten. *Lit.*: Garstang, M., the City of the Ethiopians (1911); F. St. Griffith, Meroitic Inscriptions (1911–12, 2 Bde.).

Meroëdrie (griech.), f. Kriстал (Sp. 210).

Merogamie (griech.), f. Fortpflanzung (Sp. 971).

Merogonie (griech.), f. Befruchtung (Sp. 27).

Meroke, Stamm der Koiari, östl. vom Vanapafluß (Britisch-Neuguinea).

Merokejn (griech.) heißen Drüsen, die einen Bestandteil ihrer Zellen ausscheiden; holokrine Drüsen scheiden untergegangene Zellen aus.

Merom (oberes Wasser), Erdschicht im alten Nordpalästina, fälschlich für den Bahr el-Fulch gehalten, jenen 5–6 km langen, bis 5 km breiten Sumpfer, der, vom Jordan durchflossen, im Altertum Samachonitis hieß.

Merope, im griech. Mythos: 1) eine der Meiden (s. d.). — 2) Gattin des Kresphontes von Messenien, wurde nach dessen Ermordung durch seinen Bruder Polyphontes zu diesem zur Ehe gezwungen und ihrer

Kinder beraubt, bis auf den jüngsten Sohn, der später den Stiefvater erschlug. Dramatisch behandelt von Euripides, Voltaire u. a.

Merostomata, f. Palaeostraca. [pata.

Merowe (*Merawi*), Ruinenstätte in Nubien, f. **Nas-**
Merowech, salfränkischer Teilkönig, Stammvater der Merowinger, lebte um 450.

Merowinger, das nach dem Stammvater Merowech genannte Herrschergelecht der salinischen Franken, das das Frankenreich gründete und 436–751 beherrschte. Reichsgründer war Chlodwig (i. d.; 481–511); unter seinen Nachfolgern, die das Reich vielfach unter Familienglieder teilten (die Hauptteile waren Austraßen, Neustrien, Burgund), die sich dann blutig bekämpften, sind zu nennen: Chlothar I. (511–561), Chlothar II. (613–628), Dagobert I. (623–638), Chlothar II. (662–675), Dagobert II. (675–678), Childerich III. (743–751). Vgl. diese Artikel. *Lit.*: F. Dahn, Die Könige d. Germanen, Bd. 7 (1894–95, 3 Tle.); Ludw. Schmidt, Gesch. d. deutschen Stämme, Bd. 2 (1918).

Merowingermünzen, die von den Merowingern geprägten Münzen, meist Goldmünzen nach röm. Muster, bald im Gefalt und Gewicht sinkend, selten den Königsnamen, oft den Ort und den Münzmeister nennend.

Merowingische Altertümer, f. Metallzeit.

Meropen, Mineral, f. Glimmer (Sp. 307).

Meropiden (griech.), in der Fortpflanzung der Sporozoen die bei der Vielteilung eines Schizonten entstehenden Teilstücke.

Meropiten (griech.), die in den dotterreichen Eiern von Haiischen und Reptilien bei Polypermie (i. d.) vorhandenen Spermaternen, im weiteren Sinn alle Dotterkerne und -zellen.

Merr., bei Tiernamen: *Merrem*, Blasius, Zoolog, * 4. Febr. 1761 Bremen, † 23. Febr. 1824 Marburg als Professor; schrieb: »Versuch einer allgemeinen Geschichte der Vögel« (1787–88, 2 Bde.), »Beiträge zur Geschichte der Amphibien« (1790), »Versuch eines Systems der Amphibien« (1820) u. a.

Merrill, Leonard, engl. Schriftsteller, eigentlich Miller, * 21. Febr. 1864 London, st. in seinen stiftlich sehr sorgfältigen Romanen besonders die Londoner Theaterwelt und die Konflikte in Künstlerkreisen dar. Hauptwerke: »Cynthia. A Daughter of the Philistines« (1897), »The Actor-Manager« (1898) u. a. »Collected Edition« mit krit. Einleitungen von B. D. Somell, J. M. Warrie, G. G. Wells, W. Hemmell, G. R. Chesterton u. a. (1918).

Merrill, Stadt im nordamer. Staat Wisconsin, (1920) 8068 Einw., am oberen Wisconsin River, Bahnstation, hat Säge- und Hobelwerke.

Merrill, franz. Schriftsteller, f. Stuart, M.

Merrimac (*Mer-mä*), Fluß in den nordamer. Staaten New Hampshire und Massachusetts, entsteht aus zahlreichen kleinen Flüssen in den White Mountains und mündet, 270 km lang, durch eine Barre gesperrt, bei Newburyport in den Atlantischen Ozean. Nur beschränkt schiffbar, fördert er durch ausgiebig genutzte Wasserfälle die Industrie in hohem Maße.

Merriman (*Mer-män*), John Xavier, südafrikan. Staatsmann, * 15. März 1841 Street (Somersetshire), † 2. Aug. 1926 Kapstadt, seit 1849 in Südafrika, 1890–93 sowie 1898 Generalschatzmeister der Kapkolonie, wurde Führer des Afrikaner-Bonds und war 1908–09 Premierminister der Kapkolonie.

Merritt, Wesley, nordamer. General, * 16. Juni 1836 New York, † 3. Dez. 1910 Natural Bridge (Va.), 1863 Brigadegeneral, nahm 1864 unter Sheridan

am Angriff auf Winchester teil. Im spanischen Krieg 1898 befehligte er das M. auf den Philippinen, nahm Manila und war bis 1899 daselbst Gouverneur.

Merry del Val, Raffaele, päpstl. Diplomat, * 10. Okt. 1865 London, wo sein Vater spanischer Gesandter war, 1887 päpstlicher Geheimkämmerer, 1897 Hausprälat, 1900 Bischof von Nikia in partibus, 1903 Kardinal, 1903–14 Staatssekretär Pius' X., wurde 1914 Erzpriester der Vatikanischen Patriarchalbasilika und Sekretär der Kongregation des heil. Offiziums. **Mersch** (*Mer-sch*), Jan Andreas van der, belg. Patriot, * 10. Febr. 1734 Menin, † 14. Sept. 1792 Dabizele, kämpfte in französischen, 1778–79 in österreichischen Diensten, wurde nach mehreren Siegen über die Österreicher 1790 Obergeneral der »Vereinigten belgischen Staaten«. *Lit.*: »Biographie nationale«, Bd. 14 (Brüssel 1897).

Merseburg, Markt, entstand 965, als nach des Markgrafen Gero (i. d.) Tod die Mark Thüringen, die seit 900 bis an die Elbe reichte, in mehrere Marken zerlegt wurde, und ging im Hochstift (i. Merseburg, Bistum) auf.


Merseburg, Bistum, 967 von Otto I. gleichzeitig mit Meissen und Zeitz zur Christianisierung der Slawen gestiftet, 981–1004 aufgehoben und dem Erzbistum Magdeburg einverleibt, dann wiederhergestellt, war Reichsfürstentum, wurde aber politisch von den Markgrafen von Meissen beherrscht, die es meist dem Reiche gegenüber vertraten. Der bedeutendste Bischof (1009–19) war der Geschichtsschreiber Thietmar von M. (i. d.), der die kurze Blüte des Hochstifts (bis 1070) einleitete. Der letzte Bischof war Sigismund von Lindenau (1535–44). Unter Herzog August von Sachsen als Administrator (1544–48) wurde die Reformation durchgeführt, 1561 wurde das Hochstift mit Kursachsen vereinigt. Eine albertinische Nebenlinie (Sachsen-M.) bestand 1657–1738, aber das ihr zugehörte Land umfaßte mit der Niederlausitz und andern Besitzungen ein andres Gebiet als das ehemalige Hochstift. Seit 1738 wieder mit Kursachsen vereinigt, fiel es 1815 an Preußen. *Lit.*: »Urkundenbuch des Hochstifts M.« (Hrsg. von P. Rehr, 1899; 1. Bd., bis 1857); Joh. Fedel, Die ev. Dom- und Kollegiatstifter Preußens (1924); G. Buchwald, Die Matrifel des Hochstifts M. 1469–1558 (1926); F. Krefschmar, Zur Geschichte der sächs. Sekundogeniturfürstentümer (1927); »Das Merseburger Land« (seit 1926, Ztschr. des Vereins für Heimatkunde in M.).

Merseburg, Regbez. der Prov. Sachsen, 10216 qkm, (1925) 1411674 Einw. (198 auf 1 qkm), besteht aus den 23 Kreisen Bitterfeld, Delitzsch, Edartzberga, Eisleben (Stadt), Halle a. S. (Stadt), Liebenwerda, Mansfelder Gebirgskreis, Mansfelder Seekreis, M. (Stadt), M. (Land), Naumburg (Stadt), Naumburg (Land), Querfurt, Saalkreis, Sangerhausen, Schweinitz, Torgau, Weizenfels (Stadt), Weizenfels (Land), Wittenberg (Stadt), Wittenberg (Land), Zeitz (Stadt) und Zeitz (Land). — Die Hauptstadt M. (Stadtkreis), (1925) 25630 Einw., an der Saale, Knotenpunkt der Bahn Halle-Naumburg a. S., an der elektrischen Bahn nach Halle, Dürrenberg und Mücheln, hat Dom (Sankt Laurentius und Sankt Johannes), 1015 gegründet, in seiner jetzigen Gestalt hauptsächlich aus dem 13.–16. Jh., 1883–86 erneuert,



Merseburg.

mit Grabmal Rudolfs von Schwaben und des Bischofs Sigismund von Lindenu, Schloß (15. Jh., 17. Jh. umgebaut, jetzt Regierungsgebäude), Kapitelsaal, Dompfropstei, Schlossgarten, Regierung mit Bezirksauschuß, Landratsamt, U. G. Arb. G., Landesversicherungsanstalt, Domkapitel, Finanz-, Zollamt, Gymnasium, Oberlyzeum (i. E., Oberrealschule i. E.), Berufsschulen, Waisenhaus, Heimathmuseum (im ehemaligen Petrikloster), Eisengießerei, Maschinen-, Papier-, Leder-, Leim-, Seifen-, Zigarrenfabriken, Brauerei und Holzhandel; Reichsbanknebenstelle. Nahebei das Ammoniakwerk M. (s. Leuna). — M., auf vorgeschichtlicher Siedlung (jetzt dort die Vorstadt Altenburg) entstanden, 777 genannt, von Heinrich I. erweitert und befestigt (930), war Sitz der Markgrafen von M., seit 968 der Bischöfe und im 10. und 11. Jh. auch



Merseburg.

königliche Pfalz, in der zahlreiche Hofstage stattfanden. Neben der ältern Siedlung, die 1162 als Stadt bezeichnet ist, entstand der »Neumarkt«, der 1188 Marktrecht erhielt. M. hat im Bauernkriege (1525) und im Dreißigjährigen Kriege schwer gelitten. Vgl. Merseburg, Bistum. Lit.: Steffenhagen, Gesch. der Stadt M. (1898); »Beschreibende Darstellung der ältern Bau- und Kunstdenkmäler der Prov. Sachsen«, Heft 8: Kreis M. (1883); E. Hoffmann, Hist. Nachrichten aus Alt-M. (1903); S. Bergner, Raumburg und M. (»Berühmte Kunistätten«, Bd. 47, 1925).

Merseburger Zaubersprüche, zwei nach ihrem Fundort benannte alliterierende Zaubersprüche, im 10. Jh. in Fuldaer Mundart aufgezeichnet. Der erste soll von Fesseln befreien, der zweite den Weinschaden eines Pferdes heilen. Lit.: F. Hölfig, Der Zauberspruch bei den Germanen (1910); Christiansen, Die sinnlichen und nord. Varianten des 2. Merseburger **Merzen** (spr. merpe), s. Meerßen. [Spruches (1915)]. **Merzenne** (spr. mērsen), Marin, franz. Mathematiker und Musiktheoretiker, * 8. Sept. 1588 Soultière bei Bourg-d'Oizé (Gard), † 1. Sept. 1648 Paris, Minorit., machte Entdeckungen von Descartes, Fermat,

Fuhgens u. a. in seinem »Cogitata physico-mathematica« (1644, 3 Bde.), zum erstenmal bekannt und veröffentlichte Ausgaben der Werke des Eukleides, Archimedes, Apollonios u. a. Für die Geschichte der Musik wichtig sind seine »Harmonicorum libri XII« (1635, 2 Bde., vermehrte Ausg. 1648; auch französisch: »Harmonie universelle«, 1636, 2 Bde.).

Mersey (spr. mērsi oder mērsi), Fluß in England, entsteht bei Stockport aus Tame und Goyt, bildet nach 118 km langem Lauf das 26 km lange, in die Irische See mündende Merseyästuar mit den durch den Merseytunnel (1886) verbundenen Städten Liverpool und Birkenhead; Kanäle führen vom M. zur Duse, Thems, zum Trent, Severn und nach Manchester (s. Manchester-Schiffkanal). Ein Nebenfluß, der Irwell, 48 km lang, berührt Manchester und mündet bei Silem.

Merzina (griech., »Myrtenstadt«), Hauptstadt des türk. Vilajets M. (etwa 100 000 Ew.), an der Südküste Kleasiens, mit etwa 25 000 Ew., durch Zweiglinie der Bagdadbahn mit Adana verbunden, trotz schlechter Reede wichtiger Hafen mit Dampferverbindung nach Smyrna, Konstantinopel, den syrischen und ägyptischen Häfen, hat Einfuhr von Fabrikaten, Kaffee, Bohnen, Ausfuhr von Baumwolle, Gerste, Sesam, Balonen, Kolons, Holz und Säuren; ist Sitz mehrerer Konsulate. — M. wurde 1832 gegründet.

Merzhan (Merzhan), Stadt im türk. Vilajet Anasira in Kleasiens, etwa 10 000 Ew., in der fruchtbaren Ebene Sulu Owa, 780 m ü. M., hat Obst- und Weinbau sowie Baumwollweberei. Westlich von M. liegt das Silberbergwerk Gümlüsch-Maden.

Merzhanow (spr. mērs), Alexei Feodorowitsch, russ. Schriftsteller, * 1778 Dalmatow (Gouv. Perm), † 7. Aug. 1830 Moskau als Professor (seit 1804) der Ästhetik und der Poesie. Wissenschaftliches Hauptwerk: »Kurzer Abriß der Theorie der schönen Literatur« (1821–22, 2 Bde.), der den klassizistischen Standpunkt gegen die Romantiker vertritt. Als Dichter wurde M. vor allem durch seine Lieber (1830) im Volkston beliebt. **Merzwin**, Kulman, Mytiker, * 1307 Stralsburg, † das. 18. Juli 1382, dort Kaufmann, trat, 40 Jahre alt, mit Tauler und andern Gottesfreunden (s. d.) in Verkehr. Das Benediktinerkloster auf dem Grünen Wörth schenkte er 1371 dem Johanniterorden und nahm selbst dort Aufenthalt. Seine Vhbandlungen (»Das Buch von den neun Felsen«, hrsg. von R. Schmidt, 1859, u. a.) sind wenig gehaltvolle Umarbeitungen fremder Vorlagen. Auf M. geht auch das angeblich von einem »Gottesfreund vom Oberland« herrührende Schrifttum (»Das Buch von den zwei Mannen«, hrsg. von Lauchert, 1896, u. a.) zurück.

Merten, Dorf in der Rheinprovinz, Landtr. Bonn, (1925) 2012 lath. Ew., an der Wille und der Bahn Köln-Bonn, hat Obst- und Gemülsbau.

Merten, Hans, deutscher Admiral, * 17. Dez. 1857 Sprandau (Weipr.), † 8. April 1926 Berlin, seit 1875 in der Marine, 1908 Flaggoffizier, 1910 als Vizeadmiral zur Disposition gestellt, verteidigte 1915–16 die Darbanellen siegreich gegen die franz.-engl. Angriffe. **Mertens**, 1) Franz, Kunsthistoriker, * 8. März 1808 Düsseldorf, † 30. Mai 1897 Berlin, Schüler der Berliner Bauakademie, wandte sich früh dem Studium der mittelalterlichen Baukunst zu. 1835–40 in Paris und Umgebung, wies er nach, daß die Gotik in Mittelfrankreich entstanden ist und daß sie an der 1187–44 errichteten Kirche von Saint-Denis bei Paris zuerst angewandt wurde. M. kann als Begründer

der Geschichte mittelalterlicher Baukunst bezeichnet werden. Er schrieb: »Die Baukunst des Mittelalters« (1849), »Die Baukunst in Deutschland v. J. 900 bis z. J. 1600« (1851), »Die Denkmallarte des Abendlandes im Zeitalter der Kreuzzüge« (1864; 2. Aufl. 1863, als erster Teil eines Atlas der Baukunst des Mittelalters, den Hafat 1910 herausgab).

2) Eduard, Chemiker und Reproduktionstechniker, * 2. Mai 1860 Berlin, † 20. Febr. 1919 auf der Fahrt von Donaueschingen nach Freiburg i. Br., ließ 1890–1900 als Erfindung der Handkopien auf lichtempfindliches Papier Landschaftsaufnahmen in Glanzlichtdruck vervielfältigen und verdrängte dadurch den Handel mit Landschaftsphotographien fast vollständig. M. gelangte 1900 zur Photogravüre von Metallwalzen für Papier- und Tapetendruck, 1903 zur Ausarbeitung des Verfahrens für Textildruck, 1910 zum Rotationsdruck mittels Photogravürewalzen für Bilder in Zeitungen (s. Tiefdruck). Lit.: Ruß, Gb. der Reproduktionstechnik (3. Aufl. 1927).

Mertensia Willd., tropische Farnpflanze der Glei-chnizgen, mit meist dichotom verzweigten Wedeln und kriechendem Wurzelstock, der in einigen Ländern gegessen wird. M. dichotoma Hook. u. a. zieht man in Gewächshäusern.

Merthyr Tydfil (spr. mæɪθjə-tyd-wil), Stadt (county borough) in Glamorganshire (Wales), (1926) 80 690 Ew., am Taff. Bahnhöfen, hat Markthalle, höhere Schule, Bibliotheken, Theater, Banken und ist Hauptsitz der Schwerindustrie Glamorganshires (Werke von Dowlais und Cyfarthfa). Nahebei Kohlengruben.

Mertola (spr. mɛɾtoˈla), Stadt im portug. Distrikt Beja (Prov. Alentejo), etwa 4000 Ew., am Guadiana (Dampferstation), hat Maurentasfäbrik, liefert Spirit.

Merton, Wilhelm, Großindustrieller und Sozialpolitiker, * 14. Mai 1848 Frankfurt a. M., † 15. Febr. 1916 Berlin, verband mit der von ihm 1881 gegründeten Meta-Gesellschaft eine wissenschaftliche Abteilung (= Informationsbureau), stiftete 1890 das Institut für Gemeinwohl (s. d.), regte die Errichtung der Alademie für Sozial- und Handelswissenschaften in Frankfurt a. M. an und unterstützte diese Gründung, aus der 1914 die Universität hervorging. M. begründete 1894 die »Blätter für Soziale Praxis« (später »Soziale Praxis«). Lit.: Ph. Stein, Wilhelm M. (= Schriften der Universität Frankfurt a. M., 1917); »Wilhelm M. und sein soziales Vermächtnis« (1926).

Mertwijs Kultus (spr. mɛɾt-wijs), »toter Golf«, bis 1918 amüsch Salzw. Jesarewitsch, »Jesarewitsch-buizen«, seit 1928 Kommunistisch Salzw., »Bucht des Kommunistischen Jugendverbandes«, Meerbusen des Kaspisees, dessen nordöstlichen Teil er bildet. Am Südostende schneidet die lange Kaspisch-Bucht ins Land.

Mertu, der Weltberg bei den Indern, Sitz der Götter, die höchste Erhebung in der Mitte der Erdscheibe, aus verschiedenen Edelmetallen und -steinen bestehend. Lit.: Kirfel, Die Kosmographe der Inden (1920).

Mertu (in der Massaiisprache Dönjo Erol, »dunkler Berg«), aus einer Ebene schroff aufsteigender Schicht-vulkan (4558 m), 65 km süd-w. vom Kilimandscharo, hat Kraterseen und drei kleinere Krater. Der M. wurde 1849 von Rebmann entdeckt, 1904 von Uhlig bestiegen. Lit.: F. Jaeger, Der M. (= Geogr. Ztschr., 1906).

Mertu (spr. mɛɾt), Stadt im franz. Dep. Dnie, Arr. Beauvais, (1921) 5237 Ew., an der Nordbahn, hat Zuckersfabrik und Kunsttischlerei.

Merplius Hall (Vberpilz, Alder-, Falten-schwamm), Pilzgattung aus der Familie der Polyp-

poraceen; die Fruchtkörper sind meist ausgebreitet, unbestimmt gestaltet, oft krustenförmig unterseits mit Hymenium aus aderähnlich verzweigten und negartig verbundenen röhrenähnlichen Falten. In Deutschland 12 Arten, deren wichtigste der Echte Hausschwamm (s. d.) ist.

Merulo, Claudio, ital. Organist und Komponist, * 8. April 1533 Correggio, † 4. Mai 1604 Parma, war 1557–86 Organist an der Markuskirche in Venedig, dann Hoforganist in Parma. Außer hochbedeutenden Orgelwerken schrieb er Messen, Motetten, Madrigale u. a. Lit.: »Festschrift zur Merulo-300-Jahrfeier« (1904).

Merusee (Meru-, Moerosee), Seebecken in Innerafrika, süd-w. vom Tanganjika, 4860 qkm groß, bis 12,5 m tief, 920 m ü. M., vom durchfließenden Luapula im S. in einem sumpfigen Delta weithin zugeschüttet, wurde 1867 von Livingstone entdeckt.

Merveilleuse (franz., spr. mɛɾvɛˈjɛz), »die Wunderbare«, Bezeichnung für eine französische Frauentracht seit der Zeit des Direktoriums (um 1795) bis um 1815, das weibliche Seitenstück zum Incroyable (s. d.). Das Kostüm schloß sich an die altgriechische Tracht an und erregte wegen der weitgehenden Entblößung, dann durch die Übertreibung der Hüfte und Frisuren Aufsehen. Die Merveilleuses trugen meist nur eine hoch gegürtete Tunika mit angelegter Taille. dazu große Federhüte und wirt herabfallendes Haar. Vgl. auch Tafel »Kostüme II«, 14. [126].

Merveilleux (franz., spr. mɛɾvɛˈjɛz), f. Gewebe (Sp.

Merville (spr. mɛɾvɛˈjɛz), Stadt im franz. Dep. Nord, (1921) 5312 Ew., an der Ys und der Nordbahn, hat Leinenindustrie und Maschinenbau.

Mertu, Dase im zentralasiatischen Rätestaat Turkmenistan, am Südrand der Sandwüste Karakum, 5100 qkm groß, etwa 1600 qkm Sumpf und Sand, der Rest durch Kanäle bewässert, wird durch Verzweigungen des Murghab gebildet. Das Klima ist heiß und trocken (Extreme +45° und –7°). Die Dase bildet einen Teil des Bezirks M. (140 000 qkm mit [1926] 256 977 Ew.). Die Hauptstadt M., (1926) 19 099 Ew., an einem Hauptarm des Murghab, Knotenpunkt der Bahn Krasnowodsk–Taschkent, von Wällen umgeben, hat Baumwollsäuberwerke, Schlagsägereien, Mühlen und bedeutenden Handel mit Getreide, Baumwolle, Leder und Wolle. Überreste von Türmen, Bädern, Palästen und Grabmälern in der Umgebung zeugen von ehemaliger Pracht. — Die angeblich von Alexander d. Gr. erbaute Stadt erweiterte Antiochos Nikator zu einem Bollwerk gegen nördliche Barbaren und nannte sie Antiochia Margiana. Im 10. Jh. fiel M. in die Hände der Araber, bis es im 11. Jh. Hauptstadt des Seltschukentums wurde. Später wurde M. eine Beute der Mongolen, der Usbeken und der Perser und wurde 1790 von den Bucharern zerstört. 1834 besetzten die heutigen Zette-Turkmenen M.; 1883 unterwarfen sich die Chane von M. Rußland. Lit.: O'Donovan, The M. Oasis (1882, 2 Bde.); Marwin, Die russ. Annexion von M. (deutsch 1885).

Mertwân, Name zweier Kalifen aus der Dynastie der Dmaiaden (s. Kalifen, Sp. 860).

Mertwaniden (d. h. Söhne des Mertwân), eine in Kurdistan 1001–85 herrschende Dynastie, wurde durch die Turkmenen gestürzt.

Mertwara, brit.-ind. Provins, f. Abschnir-Mertwara.

Mertwede, f. Maas. — M. = Kanal, f. Niederlande.

Merg, Adalbert, prot. Theolog und Orientalist, * 2. Nov. 1838 Weiskirchen, † 4. Aug. 1909 Heidelberg, 1869 Professor in Jena, 1869 Tübingen, 1873 Gießen,

1875 Heidelberg, veröffentlichte »Die vier kanonischen Evangelien nach ihrem ältesten bekannten Texte« (1897 bis 1905, Bb. 1 u. 2) u. a.

Mergem, Gemeinde in der belg. Prov. Antwerpen, (1928) 24 060 Ew., nordöstlicher Vorort von Antwerpen, am Kanal Schelde-Maas, Bahnstation, hat Textil- und Nahrungsmittelindustrie.

Merghausen, Gut in Hessen-Nassau, Kr. Wolfhagen, (1925) 911 Ew., hat ehemaliges Augustinermönchskloster (jetzt Landeshospital mit Heilanstalt) und Sandsteinbrüche.

Méry (spr. meri), Joseph, franz. Dichter, * 21. Jan. 1798 Aigalades bei Marseille, † 17. Juni 1866 Paris, wohin er 1824 kam, gab dort mit V. Barthélemy (s. d. 3.) politische Satiren und (1831–32) das satirische Wochenblatt »Némésis« heraus. Außerdem schrieb er feinerzählend vielgelesene Romane und Bühnenstücke. Lit.: Claudin, M., sa vie intime, etc. (1863); Garçon, Les créateurs de la légende napoléonienne, Barthélemy et M. (1899).

Merychippus, f. Einhufer (Sp. 1293).

Mérion (spr. meriön), Charles, franz. Maler und Radierer, * 24. Nov. 1821 Paris, † 13. Febr. 1868 im Irrenhaus zu Charenton, Schüler von Bléry, schuf 35 radierte Ansichten des alten Paris, die zu den bedeutendsten graphischen Schöpfungen des 19. Jh. zählen. Lit.: Götz Ede, Charles M. »Graphik«, Bb. 11, 1923).

Merz, 1) Georg, Optiker, * 26. Jan. 1793 Bichl bei Benediktbeuern, † 12. Jan. 1867 München, 1808 Arbeiter in Kupschneiders Kunstglaschleiferei und Mechanisch-optischem Institut in Benediktbeuern, 1818 unter Fraunhofer Werkführer und nach dessen Tode 1826 Leiter des (1819 nach München verlegten) Optischen Instituts, das er seit 1847 mit seinen Söhnen Siegmund und Ludwig führte. Aus dem Merz'schen Institut ging eine Reihe der größten astronomischen Instrumente hervor.

2) Alfred, Geograph und Ozeanograph, * 24. Jan. 1880 Perchtoldsdorf bei Wien, † 16. Aug. 1925 Buenos Aires, seit 1910 Abteilungsleiter am Institut für Meereskunde in Berlin, seit 1922 Direktor dieses Instituts und Professor, arbeitete besonders über Seenkunde, Gezeiten (namentlich der Nordsee) und die Gesamtzirkulation der ozeanischen Wassermassen, besonders im Atlantischen Ozean. Daraus erwuchs der Plan der deutschen Atlantischen Expedition des »Meteor« 1925–27 (f. Maritime wissenschaftliche Expeditionen), deren Organisator und wissenschaftlicher Leiter M. bis zu seinem Tode war. Hauptwerke: »Hydrographische Untersuchungen im Golf von Triest« (1911), »Die Oberflächentemperatur der Gewässer« (1920), »Die atlantische Vertikalzirkulation« (mit G. Wißt, »Ztschr. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin«, 1922–23). 1912–18 gab er die »Ztschr. d. Ges. f. Erdkunde zu Berlin«, seit 1921 die »Veröffentlichungen des Instituts für Meereskunde« heraus.

Merzbacher, Gottfried, Alpinist und Reisender, * 9. Dez. 1843 Waidersdorf, † 14. April 1926 München, einer der erfolgreichsten Erforscher der Himalaien, besonders der Dolomiten. Auch im Kaukasus bestieg er 1891–92 viele unbezogene Gipfel, forschte 1902/3 und 1907/8 auf Reisen im zentralen und östlichen Tienſchan. Er schrieb: »Aus der Hochregion des Kaukasus« (1901, 2 Bde.), Berichte über seine Forschungsreisen im Tienſchan 1902–03 (»Sip.-Ver. der Münchener Akademie« 1904 und als Erg.-F. Nr. 149 zu »Bet. Mitt.«, 1904), »An Expedition into the Central

Thian Shan Mountains« (1905), »Die Gebirgsgruppe Bogdo-Ola im östlichen Tianschan« (1916) u. a.

Merzenich, Dorf in der Rheinprovinz, Kr. Düren, (1925) 2270 lath. Ew., Knotenpunkt der Bahn Düren-Zülpich, hat Gartenbau.

Merzerisieren (Merzerisieren), ein Verfahren, Baumwolle (s. d., Sp. 1606) zu veredeln. Man unterwirft dem M. Garn oder Gewebe aus langfaseriger Baumwolle, weil kurze sich der Streckung entzieht. Merzerisierte Gewebe werden häufig noch mit Seidenfärbung versehen, indem man sie auf dem Riffellalander unter hohem Druck zwischen Walzen durchgehen läßt, von denen die eine aus Stahl, geheizt und fein gerillt (5–20 auf 1 mm) ist; der so erzeugte Seidenglanz wird beim Permanentfärbung dadurch widerstandsfähiger gegen Waschen und nasses Bügeln, daß ein Häutchen von Zellulosefibrat u. dgl. als Schutz darüber gelegt wurde. Beim Radium- oder Adälerfärbung wird das vorlalanderte, also schon glänzende Gewebe feucht durch den Riffellalander bei hoher Hitze und starkem Druck geschickt.

Merzig, preuß. Kreisstadt im Saargebiet, (1927) 10 031 meist lath. Ew., an der Saar, Knotenpunkt der Bahn Trier-Saarbrücken, hat Finanzamt, lath. Kirche (12. Jh.), Rathaus (17. Jh.), Vg., Landesbibliothek, Reformrealgymnasium, Lyzeum, Heil- u. Pflegeanstalt, Terrakotta-, Zement-, Maschinen-, Tabak-, Zigaretten-, Seifen-, Leder-, Düngemittel-, Brauerei, Brennerei, Wein- und Obstbau. Nahebei die Trümmer der Burg Montclair. — M., 1052 genannt, 1857 Stadt, gehörte bis 1778 gemeinsam Kurtrier und Lothringen, dann allein jenem, 1794–1814 zu Frankreich, seit 1816 zu Preußen. Lit.: F. H. Kell, Geschichte des Kreises M. (1925).

Merzviach, f. Ausbraten; vgl. Schafzucht.

Merzweiler (frz. Merzwiller, spr. märtswiler), Dorf im Unterelsaß (seit 1918 franz.), Dep. Bas-Rhin, (1921) 2115 meist deutsche Ew., an der Binsel, Knotenpunkt der Bahn Haguenau-Saargemünd, hat Eisenindustrie.

Mesa (span., »Tisch, Tafel«), isoliert aus Ebenen oder zwischen Tälern in Amerika aufragende Tafelberge, die bei der Abtragung des Landes durch die exogenen Kräfte meist wegen der größeren Härte des ihre Oberfläche bildenden Gesteins zurückbleiben und sich oft mit fast unerreichlichen Wänden erheben. Daher dienten sie Indianern vielfach als Festungen im Kampf gegen die Europäer, namentlich in Arizona und Neu-Mexiko.

Mesa, König von Moab, Zeitgenosse der Könige Omri und Ahab von Israel. Sein in Dibon (s. d.) errichteter Denkstein, das älteste erhaltene Denkmal in hebräischer Sprache und Schrift, 1868 entdeckt, jetzt im Louvre, berichtet von seinen Siegen über Israel und seinen Bauten. Lit.: F. Greßmann, Altoriental. Texte und Bilder zum A. T., Bb. 1 und 2 (1909).

Mesa (La M. de Juan de Dios, spr. »djuän«), Stadt im Dep. Cundinamarca des südamer. Staates Kolumbien, (1912) 11 122 Ew., weilt. von Bogotä, 1281 m ü. M. In der Umgegend Zucker- u. Kaffeepflanzungen. **Mesabietzte**, Bodenschwelle am Westende des Oberrhein Sees im östlichen Teil des nordamer. Staates Minnesota, 720 m ü. M., reichstes Eisenerzgebirge der Welt, das 1922: 54 v. H. der vereinsstaatlichen Eisenerzgewinnung lieferte. Rönninger Roteisenstein wird hier in riesigen Tagebauen gewonnen.

Mésalliance (franz., spr. mesallianſ), f. Mißheirat. **Mesar-i-scherif**, Hauptstadt der afghan. Prov. Turkestan, etwa 20 000 Ew., südd. von Balch, wichtiger Straßenknoten, hat Fort mit Geschützgießerei, liefert

Säbel, Messer und Lederhelme, ist Sitz eines Gouverneurs, zeitweilig auch des Emirs. In den Bergen berühmte Heilquellen.

Mesarteritis, Entzündung der mittlern Arterienhaut (Media).

Mescal, mexikan. Schnaps, f. Agave; Rauschgift, f. Echinocactus.

Mescaleros, Indianerstamm der Apatschen in New Mexico, seit 1873 auf Reservation, etwa 460 Köpfe.

Mescalschnaps, f. Agave.

Mescha, linker Nebenfluß der Düna im russ. Gouv. Smolensk, 254 km lang, ist von der Mündung der Obischa an 111 km schiffbar.

Meschant (franz. méchant, spr. meschong), schändlich, bösshaft.

Meschede (spr. mēschēde), Kreisstadt in Westfalen, Regbez. Arnberg. (1925) 4053 meist kath. Ein., an der Ruhr und der Bahn Arnberg–Brilon-Wald, hat ehemaliges Frauenkloster mit Kirche, AG., Zoll-, Finanzamt, Öförsit., liefert Fruchtsaft, Zigarren, Aluminium-, Metall-, Strichwaren, Wolljaden und Werkzeuge. Nahebei die Hennetalssperre (f. d.) und der Bogelfang mit Aussichtsturm. — M., 913 genannt, seit dem 15. Jh. »Freiheit«, fiel mit der Grafschaft Arnberg 1388 an das Erzstift Köln, war 1803–16 heilisch, seitdem preussisch und wurde 1829 Stadt.

Meschediser, pers. Hafen am Kaspien, f. Warferusch.

Meschendörfer, Adolf, Schriftsteller, * 3. Mai 1877 Krahstadt (Siebenbürgen), daselbst Direktor der Handelsakademie, schrieb: »H. v. Kleist als Profaschriftsteller« (1906), »Michael Weiß« (historisches Drama, 1919), »Leonore. Roman eines nach Siebenbürgen Verschlagenen« (1920) u. a. M. ist ein zielbewußter Vorkämpfer des Deutschturns in der Südoßmarkt, dessen Interessen er auch in der 1907–15 von ihm herausgegebenen Zeitschrift »Die Karpaten« vertrat und jetzt in dem »Kalender für die Deutschen Großrumäniens« (seit 1921) vertritt.

Mesched (= Verehrungsstätte), Hauptstadt der pers. Prov. Chorasan, etwa 65 000 Ein., im Tal des Kesch Rud (zum Heri Rud), 974 m ü. M., zwischen von NW. nach SO. streichenden Gebirgszügen, wichtigster Ort Nordpersiens, Knoten mehrerer Handelsstraßen, jährlich 70–100 000 und mehr Pilger, hat 1602 erbaute Grabmoschee (des Amans Risa) und schöne Minarett, liefert Waffen, Gold- und Edelsteinarbeiten, Seiden- und Teppiche. Nordwestlich liegen die Reste von **Mesched-Ali**, Stadt, f. Meschef. [Tus.

Mesched-Suffein, f. Kербела.

Meschinleder, f. Calfian.

Meschler, Moriz, kath. Geistlicher, * 16. Sept. 1830 Brig (Wallis), † 2. Dez. 1912 Graaen (Holland), 1850 Jesuit, 1881–84 Oberer der deutschen Provinz, 1893 Berater des Generals, verfaßte weitverbreitete apokryphische Schriften: »Leben Jesu in Betrachtungen« (1890, 2 Bde.; 12. und 13. Aufl. 1922), »Leben des heil. Aloysius« (1891; 17.–19. Aufl. 1921), »Aus dem katholischen Kirchenjahr« (1905; 7. und 8. Aufl. 1924, 2 Bde.) u. a. »Gesammelte kleine Schriften« (7 Hefte, 1913–17 u. ö.). »Das Egerzitenbuch des heil. Ignazius von Loyola« (hrsg. von W. Sierr 1925–26, 2 Bde.). Lit.: R. Scheid, P. Moriz M. (1925).

Meschores (auch Maschores; vom hebr. meschārech), im Jiddischen und in der Gaunerprache: Dieener (besonders auch Handlungsdiener), Knecht (Hausknecht) u. dgl.

Meschtscherjaken (Meschtscheren), tatarisches Mißwoll in den russischen Gouvernements Pensa, Rjasan, Uljanowsk und im Rätestaat Baschkirien, etwa

80 000 Köpfe, Ackerbauer und Viehzüchter, sind größtenteils Mohammedaner. Die Männer tragen Rod und lange Bluderhose, überrod, Bastschuhe oder absatzlose Lederstiefel, dazu runde oder kegelförmige pelzbesetzte Mütze, die Frauen einen leinenen oder seidenen Kittel, Gürtel, Kopftuch, darüber früher eine Kappe. **Meschtscherkij**, Wladimir Petrowitsch, Fürst, russ. Schriftsteller, * 1839, † 23. Juli 1914 Jaroslawo Selo, Enkel des Geschichtsschreibers N. M. Karamsin, gab seit 1872 die ultralokonservative Zeitung »Graschdanin« (= »Der Bürger«) heraus, die die Regierung Alexanders III. stark beeinflusste. Er trat für das Dreikaiserbündnis ein und war Gegner der russisch-französischen Annäherung. M. schrieb zahlreiche, satirisch gefärbte Romane aus der höheren russischen Gesellschaft: »Realisten der großen Welt« (deutsch 1885), »Einer von unsern Bismarcks« (deutsch 1886), »Die Nihilisten« (deutsch 1889), »Einer von unsern Moltes« (1891) u. a.

Meschugge (hebr.), verrückt, albern.

Mesdag, Hendrik Willem, niederländ. Maler, * 23. Febr. 1831 Groningen, † 10. Juli 1915 im Haag, Schüler von Alma-Tadema und Koelofs in Brüssel, ließ sich im Haag nieder, wo er meist Strandbilder und Marinen (f. Tafel »Marinemalerei«), 6) in weicher Tonmalerei des Lichtes und treuer Naturbeobachtung malte: Strand bei Scheveningen (1874, Amsterdam, Museum), Feintehrende Fischerboote (1875, Haag, Museum), Sommernacht am Meerestrand in Scheveningen (1884, Düsseldorf, Städtisches Museum), In Gefahr (1886, Frankfurt a. M., Städtisches Institut), Sommerabend bei Scheveningen (1896, Berlin, Nationalgalerie) u. a.

Mesdschid (arab., »Bethaus«), f. Moschee.

Mesembrianthemum L. (Baser, Mittagss-, Nachmittagsblume), Gattung der Urticaceen, Kräuter und Halbsträucher mit meist gegenständigen, fleischig-saftigen, sehr verschieden gestalteten Blättern, achsel- oder endständigen Blüten, die sich bei vielen Arten nur in der Mittagssonne entfalten; etwa 400 Arten, besonders in Südafrika, davon viele durch Kultur über alle wärmern Länder verbreitet und verwildert. M. crystallinum L. (Eisstrauch, -blume, -pflanze), ein- bis zweijähriges Gewächs im Kapland, auf den Kanarischen Inseln, in Griechenland, ist auf Stengeln und Blättern mit großen, glashellen Zellen besetzt, die im Sonnenschein wie Eistropfen glänzen, hat kleine, weiße Blüten, dient als Zierpflanze und Gemüse. Von M. edule L. (Feigenmittags-, Feigeneisblume), einem Strauch mit fingerförmigen, dreiseitigen, langen Blättern und großen, gelben Blüten, werden die großen Früchte im Kapland als Pottentottenfeigen genossen, die Blätter in Essig eingemacht. In den Steinwüsten Südafrikas gibt es Arten (z. B. M. truncatellum Haw.; Abb.), die von Steinen kaum zu unterscheiden sind (»Blühende Steine« der Karroo). Von M. tripolium L.



Mesembrianthemum truncatellum mit strohgelben Blüten.

wurden früher die großen, schneeweißen Kapseln, die sich im Wasser sternförmig öffnen und beim Trocknen wieder schließen, unter dem Namen Rosen von Kandia verkauft. Mehrere Arten werden als Zierpflanzen, auch als Felsen-, Teppich- und Umpelpflanzen namentlich im Mittelmeergebiet gezüchtet.

Mesen (Mesenj), Fluß im russ. Gouv. Archangel, etwa 827 km lang, 331 km schiffbar, entspringt auf demumpfigen Sildosthang des Timanrüdens und mündet in die Mesenbucht des Weißen Meeres. Bedeutendste Nebenflüsse: rechts Byschna (240 km), Besa (400 km), links Waschna (416 km).

Mesen (Mesenj), Kreisstadt im russ. Gouv. Archangel, am Fluß M., (1920) 2947 Ew., die Fischerei und Viehzucht treiben.

Mesenchym (griech.), im Keim vieler Tiere (Stachelhäuter, Würmer, Gliederfüßer) vorhandene embryonale Zellen verschiedenen Ursprungs, die eine besondere Primitivanlage neben dem epithelartigen mittleren Keimblatt (Mesepithel) darstellen und sich später zu Bindegewebe und Stützsubstanz sowie zu Muskulatur entwickeln. Vgl. Keimblätter.

Mesene, altes Königreich am Schatt el-Arab, unterwarf sich 116 n. Chr. dem Kaiser Trajan und wurde um 225 von den Sasaniden erobert. Lit.: Gräff, Das Königreich M. (1879).

Mesenterialdrüsen (Gekrösdrüsen, Glandulae mesentericae), die im Gekröse (s. d.) eingeschlossenen Lymphdrüsen (s. d.), die durch Lymphbahnen (Milchgefäße, Vasa lactea) miteinander in Verbindung stehen. Beim Menschen sind 100–200 M. vorhanden. Nach der Verdauung fließt durch sie der Chylus, sonst Lymph. Bei einigen Säugetieren (z. B. Hund) verschmelzen die M. zum sog. Pancreas Aselli. Bei Erkrankungen des Darmes geraten die M. in entzündliche Schwellung, z. B. beim Melethypus und der Tuberkulose (s. d.) des Darmes.

Mesenterialsalten, s. Korallenpolypen.

Mesenterium (lat.), das Gekröse (s. d.).

Mesenteron (griech., Mesodagum), s. Darmkanal.

Mesepithel (griech.), das Mesoderm, zum Unterschied vom Mesenchym (s. d.).

Meseritsch, s. Großmeseritsch und Walachisch-Meseritsch, Kreisstadt in der Grenzmark Posen-Westpreußen, (1925) 7153 Ew. (1/3 luth.), an der Odra, Knotenpunkt der Bahn Landsberg a. W. – Bentzen, hat G., W., Arb., Hauptzoll-, Zoll-, Finanzamt, Landesversicherungsanstalt, Gymnasium, Eisenbahnausbesserungswerk, Braunkohlenbergbau, Sägewerke, Zigarren-, Löt-, Käse-, Maschinenfabriken, Viehhandel; Reichsbankniederstelle. Nahebei die Landesheil- und Pflegeanstalt Dobra Walde. — M., 1005 erwähnt, um 1250 Stadt nach deutschem Recht, wechselte bis 1500 mehrmals die Landesherrschaft zwischen Polen, Schlesien und Brandenburg und fiel 1772 an Preußen. Lit.: Kade, Gründung und Namen von Stadt und Schloß M. (1893).

Meseta (vom span. mesa, »Tisch«; auch iberische M.), Bezeichnung für den Sattel der mittlern und nordwestlichen Pyrenäenhalbinsel, ein aus archaischen und paläozoischen Gesteinen bestehendes, durch Abtragung eingerumpftes, später gehobenes und allseitig durch hohe Bruchstufen begrenztes ehemaliges Kaltengebirge, heute eine fast ebene, 650 m hohe Hochscholle, wird im Iberischen Randgebirge (s. d.) von Trias-, Jura- und Kreidefelsen, in den beiden Kastilien (s. d.) von ebenen, jungtertiären Binnenauffschüttungen überlagert. Emporgepreßte Teile sind das Kastilische Scheidegebirge (s. d.) und z. T. das Katalonische Gebirge (s. d.). Im M., M. und S. trennen sie von den im Tertiär gefalteten Teilen (Kantabrisches Gebirge [s. d.], Pyrenäen [s. d.], z. T. Katalonisches Gebirge [s. d.], Andalusisches Gebirge [s. d.], Erg.-Ab.) die an Berwerfungen abgefunkenen, von

tertiären Binn- bzw. Meeresaufschüttungen erfüllten Tiefen von Aragonien (Ebroeben) bzw. Andalusien. Infolge der hohen Lage und der regenabfängenden Steilränder ist die M., obwohl rings vom Meer umgeben, ein baumarmes Steppenhochland mit mediterran beeinflussten kontinentalen Klima, durch den Menschen vielfach in Kultursteppe umgewandelt, zeigt aber in natürlicher Pflanzenbede und Tierwelt noch Verwandtschaft mit Afrika (vgl. auch Pyrenäenhalbinsel).

Mesithlen (Trimethylbenzol), im Steinkohlenteer, entsteht aus Mhlen bei Behandlung mit konzentrierter Schwefelsäure, ebenso aus Azeton. Bei der Behandlung von Azeton mit wasserentziehenden Mitteln, wie Zinkchlorid oder konzentrierter Schwefelsäure, entsteht aus 2 Molekeln Azeton Mesithlen, aus 3 Molekeln Azeton Phoron. Diese Körper sind noch Ketone, ersteres, eine pfefferminzähnlich riechende Flüssigkeit, siedet bei 130°, Phoron schmilzt bei 28° und siedet bei 196°. Aus Phoron entsteht durch Austritt von Wasser M., eine farblose, angenehm riechende Flüssigkeit, die bei 163° siedet. Durch Oxydation entstehen aus M. Mesithlensäure und Trimethylsäure.

Meskal (Miskal), bei den Türken eine Art Panflöte, an der jede Pfeife zwei Töne gibt.

Mesmer, Franz Anton, der Begründer der Lehre vom tierischen Magnetismus oder des Mesmerismus (s. Magnetische Kuren), * 23. Mai 1734 Dnang an Bodensee, † 5. März 1815 Meersburg, Theolog, dann Arzt in Wien, führte den Magnetismus (den schon Paracelsus benutzt hatte) in die Krankenbehandlung ein und nahm das Vorhandensein einer von ihm selbst ausgehenden Kraft »des tierischen Magnetismus« an. Der Magnetismus sollte eine allgemeine Naturkraft sein, die nur manchen Ärzten besonders eignete. Seine Kuren führte M. zuerst in Wien aus, das er wegen einer Schwindelei 1778 verließ, ging nach Paris, wo er trotz dem Widerspruch der Akademie und maßgebender Kreise eine Zeitlang viel Geld verdiente; von dort ging er gezwungen nach Deutschland zurück, wo der Magnetismus erst nach seinem Tod bei den medizinischen Romantikern Gegenstand erneuter Teilnahme wurde. Lit.: Kieseewetter, F. v. M. M. S. Leben u. Lehre (1893); R. Fischer, F. v. M. Mesmer, Leben, Werke usw. (1928).

Mesner (fälschlich Mesner; vom lat. mansionarius, »Hausmeister«), luth. Kirchendiener für alle Zweige des Gottesdienstes, besonders der Messe; in der evangelischen Kirche: Küster oder Kirchner.

Mesnil (spr. män), zahlreiche franz. Dörfer; im Weltkrieg wurde bekannt besonders: Le Mesnil-sur-Iss, im Sommegebiet, das am 24. März 1918 von der deutschen 54. Inf.-Div. (2. Armee) erobert wurde.

Meso... (vor Vokalen Mes..., griech.), Mittel... **Mesoblast**, s. Keimblätter.

Mesocco (deutsch Misox), Gemeinde im Bezirk Moesa des schweiz. Kantons Graubünden, (1920) 1163 luth. Ew., im nördlichen Abschnitt des von der 38 km langen Moesa durchflossenen stufenförmigen Tales M. (ital. Mesocina), das von der Bernhardsstraße und im untern Abschnitt von der Bahn Bellinzona–M. durchzogen wird. Außer M. liegen dort das Dorf Cremio und die Trümmer der 1526 zerstörten Burg M., der Klostort San Bernardino, 1626 m ü. M., mit gipshaltiger Eisenquelle, Grono (498 Ew.) an der Mündung des Val Calanca und Roveredo (1362 Ew.).

Mesodaeum (griech.), f. Darmkanal.

Mesoderma (griech.), das mittlere Keimblatt, das die sekundäre Leibeshöhle auskleidet, als seröses Faserblatt den Darmkanal umhüllt, als Mesenterium ihn trägt. Vgl. Entwicklungsgeschichte (Sp. 40) und Keimblätter.

Mesogastrium (griech.-lat.), die Mittelbauchgegend (regio mesogastrica; f. Bauch); auch das Gefröse des Magens (f. d., Sp. 1469).

Mesognathie (griech.), mittlerer Oberkiefervorsprung beim Menschen. Die Linie vom Nasenwurzelpunkt (Nasion) zum vordersten Kieferpunkt zwischen den mittleren oberen Schneidezähnen (Prosthion) bisbet mit der Linie vom tiefsten Punkt der knöchernen Augenhöhle zum Oberrand der Ohröffnung (Ohr-Augen-Linie) einen Winkel von 80–84°. Kleinere Winkel bezeichnen Prognathie (Vorkieferigkeit), größere Orthognathie (Geradkieferigkeit).

Mesohippus, f. Einhufer (Sp. 1293).

Mesokarp (griech.), f. Frucht (Sp. 1245).

Mesopthalie (griech.), fvm. Mesopthalie.

Mesopontie (griech.), mittelhohe Augenhöhlenform beim Menschen, deren Höhe 76–84 v. S. der Breite beträgt. Ein kleinerer Bogen (vgl. Anthropometrie) bezeichnet Chamälonkie (niedere Augenhöhlen), ein höherer Hypsilonkie (hohe Augenhöhlen).

Mesolabium (griech.), ein von Eratosthenes erfundenes Werkzeug, mit dem man zu zwei gegebenen Längen a und b ihre beiden mittlern Proportionalen konstruieren kann, d. h. zwei andere Längen x und y, die den Proportionen a : x = x : y = y : b genügen.

Mesolcina (spr. Mesjina), f. Mesocco.

Mesolith, ein Zeolith, der nach Zusammenfassung und Kristallform zwischen Natrolith (f. d.) und Stoeleith (f. d.) steht.

Mesolithisches Zeitalter, Übergangszeit zwischen der ältern und der jüngern Steinzeit (f. Steinzeit).

Mesolongion, f. Mesolonghi.

Mesomeres, griech. Lyriker um 130 n. Chr., aus Areta. Drei Hymnen mit Noten sind erhalten (hrsg. in v. Jans »Musici scripti graeci«, 1895; Suppl. 1899).

Mesonephros (griech.), die Niere (f. Niere).

Mesonero Romanos, Ramón de, span. Schriftsteller, genannt »El Curioso Parlante« (»Der neugierige Plauderer«), * 10. Juli 1803 Madrid, † das. 30. April 1882, schrieb gute Sittenschilderungen in seinem »Manual de Madrid« (1831; 3. Aufl. 1844) und dem »Panorama Matritense« (1835; f.äter u. d. Z.: »Escenas Matritenses« (1836–42; neue Ausg. 1879) sowie »Tipos y caracteres« (1843–62), eine Gesch. Madrids (»El antiguo Madrid«, 1861), die autobiographischen »Memorias de un Setentón« (1880) u. a. Gesamtausgabe u. d. Z.: »Escenas, Tipos, Viajes, Antiguo Madrid y Memorias« (1881).

Mesophiler Sommerwald, f. Laubholzzone.

Mesophryon (griech.), der dreieckige Raum zwischen den Augenbrauen.

Mesophyll (griech.), das mit Chlorophyll versehene, meist in Palisaden- und Schwammparenchym gefäderte Assimilationsgewebe zwischen der oberen und der untern Epidermis der Pflanzenblätter, im Gegensatz zu den Nerven; vgl. Tafel »Blatt«, 8.

Mesophyten (griech., Mittelpflanzen), eine der ökologischen Hauptgruppen des Pflanzenreichs, umfaßt alle die Pflanzen, die in gemäßigtem Klima vorherrschend pflanzen und im Gegensatz zu Hydrophyten, Xerophyten und Halophyten die Extreme von Feuchtigkeit, Trockenheit und Bodensalzgehalt meiden. Sie besetzen den Boden meist viel dichter als die Xerophyten

und die Halophyten und entwickeln sich in den arktischen und den alpinen Gebieten als frischgrüne, dichte Grasmaten und Krautfluren, in der Tiefebene als Wiesen. Von mesophilen Gehölzformationen sind am wichtigsten die Laubabwerfenden Mesophytenwälder (mesophilen Sommerwälder; vgl. Laubholzzone), von denen in Mitteleuropa diejenigen der Eiche und der Buche am meisten hervortreten. Immergrüne Laubwälder von M. treten in den Tropen vor allem als regenfeuchte Urwälder auf.

Mesopotamien, in weiterem Sinn die ganze Ebene zwischen Euphrat und Tigris (etwa 350 000 qkm), in engerem der größere, nördliche, von den Arabern El-Dschesireh (»Wüste«) genannte Teil, während der südliche, das alte Babylonien, Irak Arabi (f. d.) heißt (f. Karte bei Persien). — Obermesopotamien ist ein Bruchschollenland aus Kreide und Tertiärlagerungen, stellenweise mit Lavabeden und Basaltbergen (Karadscha Dagh 1850 m). Niedermesopotamien ist eine diluvial-alluviale Ausfüllung des Persischen Golfes, die sich noch jährlich um 50 m ins Meer vorschiebt. Das Klima (Januar 7–10°, Juli 33–35°) ist sehr extrem, der Niederschlag gering (400–160 mm), daher ist das Land Steppe, feste Siedlungen, im S. unter Palmen, gibt es nur in den Tälern. Das ganze Land bildet größtenteils eine nach S. sich abdachende Ebene, die besonders am Fuß der Berge einst dichter besiedelt und mehr bewaldet war. Die Haupterzeugnisse des durch künstliche Bewässerung damals fruchtbaren M. waren Amomum und Naphtha. In den Steppen lebten u. a. Gazellen, Strauße und Löwen. Der Norden zerfiel zur Römerzeit in Osrone im W., mit Hauptstadt Edeffa, 136 v. Chr. bis 215 n. Chr., wo es römisch wurde, Siz einer syrischen Dynastie, und Hygdonia im O., mit Hauptstadt Nisibis, die L. Verus 165 eroberte. Gegenwärtig ist M. aufgeteilt unter das französische Mandatsgebiet Syrien (Sandtschal Aleppo und Zor) im W. und das britische Mandatsgebiet Irak (Wilajets Mosul, Bagdad, Basra) im SO. — Die Bewohner sind meist Araber, am Fuß der Gebirge und am Sindhsargebirge Kurden (Sejiden), außerdem wenige Türken, christliche Syrer und Armenier.

Seine höchste Blüte erreichte M. unter den Assyriern und Babyloniern, eine zweite unter den Arabern als Siz der Kalifen. Seit den Einfällen der Seltschulen und Türken sank es und ist gegenwärtig zum größten Teil eine entwölkerte Wüste. Den großartigen Neubau der Kanäle unterbrach der Weltkrieg, durch den auch der deutsche Einfluß auf die Bagdadbahn verloren ging. Die künftige Bedeutung von M. liegt in seinen Erdölquellen. Weiteres f. Irak und Irak Arabi.

Wissenschaftliche Forschungen in Mesopotamien unternahm zuerst Karsten Niebuhr 1765. Ihm folgten 1808 Edw. Frederik, 1811 Rich, 1818 Her Porter, 1824 Keppel, 1827 Buckingham und Mignan, 1834 Frazer, 1840 Wellsted. über neuere Forschungsreisen vgl. Asien, Sp. 979. Lit.: M. v. Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf (1899–1900, 2 Bde.); E. Sachau, Am Euphrat und Tigris (1900); Sir W. Willcocks, Plans of Irrigation of M. (1911); J. Strzygowski, Arndt (1911); Blandenhorn, Syrien, Armenien und M. (in »Hb. der regionalen Geologie«, 1914); R. Uhlir, M. (»Ztschr. der Gesellschaft für Erdkunde, Berlin«, 1917).

Mesorrhinie (griech.), mittelbreite Form der Nase beim Menschen, wobei die Breite 47–50 v. S. der Höhe misst (am Knochen gemessen). Kleinere Indizes

bezeichnen schmale (Leptorhine), größere breite (Chamärhine) Malenform.

Mesofiberite (griech.), Meteorsteine (f. b.), die zur Hälfte aus gebiegenem Eisen bestehen.

Mesofiderometer (griech.), Instrument zur Bestimmung der mittleren Härte von Mineralien usw.; vgl. **Mesofylon** (griech.), sw. Interkolumnie. [Härte.

Mesothorax (griech.), die Mittelbrust der Gliederfüßer.

Mesothorium, radioaktives Element, als Bromit ähnlich wie Radiumbromit zu Bestrahlungen usw. benutzt; f. Radioaktive Stoffe und Radioaktivität.

Mesotrophe Schichten, bei Mooren Schichten mit mäßigem Nährstoffgehalt.

Mesotyp, Mineral, f. Natrolith.

Mesozephalie (griech.), mittelbreite Kopfform des lebenden Menschen, wobei die Breite 76–80 v. H. der Länge beträgt (am Knochen gemessen; darunter Dolichozephalie (Langköpfigkeit), darüber Brachycephalie (Kurzköpfigkeit). Vgl. Anthropometrie.

Mesozoen (Mesozoa) nannte E. van Beneden tierische Lebewesen, die in ihrer Organisation (Zusammensetzung des Körpers aus einer einzigen Zellschicht) zwischen Protozoen und Metazoen zu stehen scheinen. Die als M. angesehenen Digeniden (Schmarotzer aus Tentakelfischen) und die Orthorektiden (aus Schlangengestirnen, Mercedisförmern) sind vielleicht durch parasitische Lebensweise rückgebildete Metazoen. Sonstige zu den M. gestellte Formen haben sich meist als Organismen anderer Art erwiesen, z. B. Trichoplax adhaerens F. E. Sch. als Hydromedusenlarve. Die in Argentinien aus einer Salzlösung beschriebene Sallanella salva wurde nicht wieder beobachtet.

Mesozoische Formationsgruppe, umfasst Trias-, Jura- und Kreideformation; f. Geologische Formation (Sp. 1724) und Vellage (S. II).

Mesozoische Säugtiere, f. Säugtiere.

Mespelbrunn (Mespelbrunn), Schloß 15 km südb. von Wschaffenburg am Reich Mispelborn, erbaut 1419–1564, sagenumwoben (Dornröschenburg), jetzt erneuert. Vgl. Julius Echter von Mespelbrunn.

Mespilus L. (Mispel), Gattung der Rosaceen, meist dornige Sträucher oder kleine Bäume mit einfachen Blättern, einzelnen oder in Rispen stehenden Blüten und mehligiger Frucht, die die steinhart gewordenen Fruchtblätter einschließt; über 40 Arten in der nördlichen gemäßigten Zone. Die Gemeine Mispel (M.



Abb. 1. Gemeine Mispel.
a Blütenender Zweig, b Frucht,
c durchschnittenen Frucht.

germanica L., Mespel, Mspale, Mespel; Abbild. 1), ein 3–8 m hoher Strauch, meist dornig (gezogen als Baum ohne Dornen), mit unterseits filzigen Blättern, einzelnen weißen Blüten und freisäuliger, grünlich gelbbräunlicher Frucht, die 2–5 Steinchen enthält. Die Mispel kann sehr früh aus dem Orient nach Europa und wird namentlich in Frankreich und Italien, auch in Süddeutschland in mehreren Spielarten angebaut. Die Früchte (kurzgestielte Mispelbeeren) werden schmackhaft, wenn sie teigig geworden sind. M. (Crataegus) oxyacantha L. (Gemeine Weißdorn), ein dichter, 2–5 m hoher, dorniger Strauch mit eiförmigen, flach drei- bis fünf-

lappigen, gefägten, lahlen Blättern, weißen Blüten und rundlichen roten Früchten (Mehlsäcken), wächst wild in Laubwäldern Europas, dient als Zierpflanze (gefährlich als Brutstätte schädlicher Insekten und Pilze [Mettau], die auf Obstbäume übergehen), mit gefüllten weißen oder roten Blüten als Zierbaum. Das Holz ist äußerst hart. M. (Crataegus) monogyna Jasq. (Eingrifflicher Weißdorn; f. Abb. 2), dem vorigen sehr ähnlich, blüht 14 Tage später und wird ebenso benutzt. Beide werden auch Hage-, Mehl-, Christdorn genannt. M. (Crataegus) sanguinea Pull. (Blutdorn), aus Sibirien und Nordchina, hat siebenlappige, scharf gefägte Blätter und weiche blutrote, frühreife Früchte. M. (Crataegus) crus galli L. (Gemeiner Hahnenborn), 2–4 m hoher Strauch mit langen Dornen, gefüllten, lederartigen Blättern, rispenförmigen Dolentrauben, in Nordamerika wird wie noch andre Arten gleichfalls als Zierstrauch gezogen. M. (Crataegus) azarolus L. (Azarolbaum, -birne, Weisse Mispel), 4–8 m hoher, dorniger Strauch oder kleiner Baum aus dem




Abb. 2. Eingrifflicher Weißdorn. Blütenzweig und Frucht.

Orient, hat drei- oder fünfteilige Blätter und 3–4 cm dicke, mehlschmeckende Früchte; sie gedeiht nur in Italien und Südf Frankreich. Als Crataegomespilus bezeichnet man mehrere Formen, die als Pfropfbastarde zwischen M. germanica und M. oxyacantha entstanden sind.

Mesquin (franz., spr. mäskün), dürftig, knausertig.

Mesrop, armen. Kirchenlehrer, † 441, Erfinder der armenischen Schrift, Uebersetzer einer Übersetzungsschule, die die Bibel und kirchliche Schriften ins Armenische übertrug. Lit.: Ter-Minassian, Die armen. Kirche in ihren Bezügen, zu den Syr. Kirchen (1904). **Messa di voce** (metter la voce, spr. mätschä), nicht zu verwechseln mit mezza voce), beim Gesang das leise Aufsetzen des Tones, An- und Abklingen, bezeichnet mit ————— über längeren Noten. Die M. ist eine der wichtigsten technischen Studien für die Stimmbildung (i. Gesang). Vgl. Illieren und Modeston.

Messager (spr. mätschä), André, franz. Komponist, * 30. Dez. 1853 Montluçon, 1907–19 Direktor der Großen Oper in Paris, auch mehrmals der Komischen Oper, schrieb Ballette und Operetten: »Les P'tites Michus« (1897), »Fortunio« (1907), »L'amour masqué« (1928) u. v. a.

Messageries Maritimes, Compagnie des (spr. mätschä-mari-tim), Reedereigesellschaft in Marseille. S. Tafel »Reederei«.

Messagero, II (spr. mätschä-schä), früher antileitalk, jetzt satirische Tageszeitung, gegründet 1878 von Luigi Cefana ohne Bindung an eine politische Richtung. **Messalinier**, sw. Massalianer, erscheint in Rom. **Messalina**, Valeria, Gemahlin des röm. Kaisers Claudius, Mutter der Octavia und des Britannicus, berüchtigt durch Ausschweifungen und Grausamkeit. Als sie sich gar mit ihrem Günstling C. Silius vermaählte, erwiderte zwei Freigelassene 48 n. Chr. von Claudius den Befehl zu ihrer Hinrichtung. Ihren Tod behandelte Willbrandt dramatisch in »Vivia und M.« **Messaline** (franz., spr. mäsalin), dünner Seidenstoff, f. Gewebe (Sp. 126).

Messalla Corvinus, M. Valerius, röm. Redner, Geschichtsschreiber u. Dichter, * 64 v. Chr., † 13 n. Chr., ging nach der Schlacht bei Philippi zu Antonius, dann zu Octavianus über, dem er treu blieb. 27 triumphierte er über die Aquitaner, dann wandte er sich ganz den Werken des Friedens, auch großen Bauten, zu und war 25 der erste Stadtpräfekt Roms; als Mittelpunkt eines literarischen Kreises war er am berühmtesten als Redner. Werke nur in Bruchstücken erhalten. *Lit.*: Schulz, *De M. V. M. aetate* (1886); F. Hammer, *Military and Politic Career of M. C.* (1925).

Messana, Stadt, s. Messina.

Messana, dorische Namensform für Messenien.

Messapier, die ältesten Bewohner Kalabriens, ein Stamm der aus Ägypten eingewanderten Japhygen (s. Japhygia). Ihre Sprache ist in einer Anzahl von Inschriften aus dem 2. und 1. Jh. v. Chr. erhalten und wohl dem modernen Albanischen verwandt; die Schrift ist der griechischen entlehnt. *Lit.*: Kretschmer, *Einkleitung in die Gesch. d. griech. Sprache* (1896); S. Pirt, *Die Indogermanen*, Bd. 2 (1905—07); Herbig, *Artikel M.* in *Reallexikon der Vorgeschichte*, Bd. 8 (1927).

[s. **Mess** und **Begmalchine**.

Messapparate, s. Meßinstrumente. M. für Gewebe,

Messband, s. Meßleiste und Bandmaß.

Messbildverfahren, s. Photogrammetrie.

Messbrief, in der Handelsseifahrt die dem Schiffsführer von der Registerbehörde (s. d.) auszuhandigende Bescheinigung über die Vermessung des Schiffes (Wölfe, Tonnage, Ladegericht und Passagierraum).

Messbrücke, s. Elektrische Meßinstrumente (Sp. 1473).

Messbuch, s. Missalen.

Messchaert (spr. mess-schärt), Johannes Martinus, niederländ. Konzertsänger (Bariton), * 22. Aug. 1857 Doorn, † 9. Sept. 1922 Zürich, war ein hervorragender Lieder- und Opernsänger. *Lit.*: F. Martienssen, *J. M.* (2. Aufl. 1920).

Messdose, s. Werkstoffprüfung.

Messe (lat. Missa), in der alten Kirche der Teil des Gottesdienstes, der die Feier des eucharistischen Mysteriums umschloß. Von der Entlassungsformel: *Ita, missa est* (missa, Spätlat. statt missio bzw. dimissio), d. h. *»Gott, es ist Entlassung«*, erhielt in der Folge der ganze Gottesdienst den Namen Missa (1. Teil: Missa catenohumorum, 2. Teil: Missa fidelium).

Mittelpunkt der M. ist die Opferhandlung (Meßopfer); ihr dient die Vorbereitung: Staffelsgebet, Confiteor, Introitus, mit dem Kyrie eleison, Gloria in excelsis, Hauptgebete (Kollette), Schriftlesung, Halleluja, Credo. Der Hauptteil der M. besteht aus Offertorium, Konsekration und Kommunion. Die Konsekration (s. d.) bringt die eigentliche Wandlung der Elemente (Transsubstantiation) mit sich. Die sechs Gebete vor, bei und nach der Konsekration (Wandlung) heißen Kanon. Das Vaterunser und die nachfolgende Wrechung des Wreles mit dem Friedensgebet *»Agnus Dei«* vermitteln den Übergang zur Kommunion. Den Schluß bilden Dankgebet (Postcommunio), das *Ita, missa est*, priesterlicher Segen und Anfang des Johannisevangeliums (*»Ite, missa est«*). S. die einzelnen Artikel. Vgl. Liturgische Gewänder. Vom ständigen Gebrauch des Meßbuches (s. Missalen) stammt der Ausdruck *»M. lesen«*.

Man unterscheidet Privatmessen (missa privata) oder stille Messen und öffentliche oder feierliche (missa publica, cantata, solennis), mit Gesang, mehreren Ministranten, Leuten und Assistenz (Amt, Hochamt, Leutenamt). Für Messen, die

der Priester nicht aus besonderer Pflicht, wie z. B. Pfarrmesse, Stiftmesse abhält (appliziert, zelebriert), erhält er meist ein Handgeld (suspensum, Messstipendium), daher *»Manualmessen«*. Starker gehören gewöhnlich die Motivmessen, für Kranke, Verstorbene (Seelenmessen), gegen elementare Naturgewalten (Schauermesse, »amt, Hagelfeier), ferner Braut- oder Hochzeitsmessen, bei Beerdigungen für Erwachsene Totenmessen, Totenamt (missa pro defunctis, s. Requiem), bei solchen von Kindern unter 7 Jahren Engelsmessen. Die erste M. des neugeweihten Priesters heißt Primiz. Der Priester muß zur Vornahme der M. nüchtern sein (jejunium naturale), er darf an einem Tag nur eine M. lesen, nur im Notfall eine zweite (s. Vination). Luther schaffte die M. in ihrem Kern ab, d. h. den Wandlungs- und Opferbegriff, seine *»Deutsche M.«* (1526) schloß sich jedoch im Ritual an die katholische M. an; das protestantische Kyrie eleison und Gloria sind Reste der katholischen M. *Lit.*: Franz, *Die M. im deutschen Mittelalter* (1902); Gühr, *Das heil. Meßopfer* (17.—19. Aufl. 1922), weitere Lit. vgl. Liturgik.

Die beim Hochamt gesungenen Musikstücke (Ordinarium missae oder ebenfalls kurz Missa genannt) sind *»Kyrie«* (Gnadenbitte), *»Gloria«* (Lobgesang), *»Credo«* (Glaubensbekenntnis), *»Sanctus«* (Heilig), *»Benedictus«* (Segenspruch), *»Agnus Dei«* (Gnadenbitte); die dazwischenfallenden Gesänge (Graduale, Offertorium, Kommunion) wechseln nach der Kirchzeit (de tempore). Die Gesänge des Ordinarium missae und de tempore haben entweder gregorianische Choralmelodien oder mehrstimmige Bearbeitungen mit oder ohne Orchester und Orgel; die zum Ordinarium missae gehörigen Teile sind thematisch einheitlich bearbeitet. Wohl alle Meister der polyphonen a cappella-Sehweise des 15. u. 16. Jh. haben Messen in gebührender Zahl geschrieben (Dufay, Olegem, Josquin Després, Hayler, Lasso, Palestrina usw.). Das 17. Jh. brachte den Orgelbau (continuo), und allmählich stellte sich überbaut zur M. die Instrumentalbegleitung. Messen mit Orchester komponierten: Bach (*»Hohe M.«*, H moll), Mozart, Beethoven, Cherubini, Liszt, Bruckner u. a., die jedoch die katholische Kirche nur zum allerkleinsten Teil verwendet. Vgl. Requiem. **Messe** (vom engl. mess, *»Haushalt«*), zunächst die dem Offizierskassino am Land entsprechende Tischgesellschaft auf Kriegsschiffen; man unterscheidet Admiralsmesse, Offiziersmesse, Unteroffiziers-, Fähnrichs-, Seeladetten- und Ingenieurwärtermessen, deren jede einen Messvorstand wählt, der die den Messmitgliedern zuständigen Messsegler der Messführung (Wirtschaftsbetrieb der M.) verwendet. Auch der Aufenthaltssraum der Messesoffiziersschaften an Bord wird M. genannt. Messenangug der deutschen und der englischen Seesoffiziere ist ein besonderer Gesellschaftsanzug mit kurzer Jacke.

Messenangug, s. Messe.

Messel, Alfred, Architekt, * 22. Juli 1853 Darmstadt, † 24. März 1909 Berlin, kauf 1886—87 ein großes Kaufhaus am Werderschen Markt in Berlin, dann die Volkskassettehallen, Wohnhäuser, das Kaufhaus Wertheim (Erweiterungsbau 1904), das Bankgebäude der Berliner Handelsgesellschaft und das Museum in Darmstadt (1906). Im Kaufhaus Wertheim suchte er einen baulichen Organismus ausschließlich aus dem Bedürfnis heraus zu gestalten und damit den Typus eines modernen Warenhauses zu schaffen (s. Tafel *»Baukunst des 19. und 20. Jh. II.«*, 7).

die Art seiner Innenausstattung sind das Ministerberatszimmer für das neue Landtagsgebäude in Berlin und der Thronsaal im Palazzo Caffarelli in Rom bezeichnend. Wichtig ist auch seine Tätigkeit im Arbeiterwohnhausbau. Die Ausführung der Entwürfe für den Museumsneubau in Berlin erlebte M. nicht mehr (s. Hoffmann 18). Ein von ihm entworfenes Grabmal f. Taf. »Grabmäler«. Eine Sammlung seiner Berliner Bauten (36 Tafeln in Lichtdruck) gab Rückwardt heraus (1896). Vgl. S. Albrecht, Arbeiterwohnhaus (mit Entwürfen von M., 1896) u. »Alfred M.« (5. Sonderh. der »Berliner Architekturwelt«, 1905).

Messen (Handelsmessen), Märkte, die sich von Jahrmärkten (s. Markt) durch größeren Umfang unterscheiden; besonders die längere Zeit dauernden, vorzugsweise für den Großhandel bestimmten Märkte, aber begrifflich und im Sprachgebrauch von diesen bis ins 16. Jh. nicht unterschieden. Das Wort M. für bedeutende Märkte stammt von Frankfurt, da im fränkischen Sprachgebrauch »Meße« bzw. fischlicher Festtag war (Remesse = Sankt-Remigius-Tag) und sich die Bezeichnung für den an einen bestimmten Festtag geträufte Markt von jenem auf diesen selbst übertrug. In der Mehrzahl mußte natürlich die Tagesbezeichnung weggelassen. Seit dem 13. Jh. waren die durch Privilegien geschützten M. die wichtigsten Veranstaltungen im Großhandel des Binnenlandes. Hier fanden sich Groß- und Kleinhändler zusammen, es entwickelte sich der Waren- sowie der Geld- und Wechselverkehr. Im 12. und 13. Jh. waren die M. der Champagne die bedeutendsten; seit dem 14. Jh. die zu Brügge und Antwerpen, zu Lyon und Genf; infolge der veränderten Züge der orientalischen Waren kam dann Frankfurt a. M. (s. Sp. 300), durch Verkehr nach den östlichen Gebieten kamen Frankfurt a. O. und Leipzig (seit etwa 1390) in die Höhe. Um die M. zu heben, bewilligten die Landesherren und die Städte den Meßbesuchern Meßfreiheiten und Meßprivilegien, ermäßigten Zölle und Geleitsgelder, befreiten sie vom Personal- und Güterarrest wegen früherer Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der auf den M. eingegangenen, und gewährten ihnen Mißrecht. Wichtig wurde die Errichtung eines Meßgerichts, das in den Rechtsfreiheiten der Meßbesucher nach dem Meßrecht mit beschleunigtem Verfahren entschied, ferner die Zusammenfassung der die Messe betreffenden Verfügungen als Meßordnungen. Bezüglich der Meßzeit selbst sind zu unterscheiden die Meßtage für die eigentlichen Geschäfte und die zur Abrechnung festgestellten Zahltag, bei größeren M. eine Meßwoche und eine Zahlwoche, letztere aber meist mit einem bestimmten Zahltag oder sog. Skontro. Zahlung und Einklassierung von Meßwechseln vereinigten sich in den Händen weniger Bankiers. Infolgedessen dienten auch die M. in ähnlicher Weise zur Ausgleichung gegenseitiger Forderungen wie die heutigen Clearinghouses. Während die M. mit wirklicher Warenzufuhr (Warenmessen) in Ländern mit mangelnden Transportmitteln (z. B. im Orient) noch heute sehr wichtig sind, haben sie sich in andern, besonders im Deutschen Reich, seit dem letzten Viertel des 19. Jh. zu Mustermessen entwickelt. Es werden nun nur noch Muster zur Messe gebracht, auf Grund deren die Abschlüsse erfolgen.

Die größte deutsche Messe ist die von Leipzig. Sie ist aus Neujahrs-, Frühjahr- und Herbstmarkt entstanden (vgl. Leipzig, Sp. 809) und hatte Frühjahr 1927: 9258 Aussteller. Seit etwa 1840 begann die Mustermesse in Leipzig die Warenmesse zu verdrängen;

1894 wurde der Meßausschuß gebildet, der für den Musterlagerverkehr die Meßzeiten neu ordnete. Der Meßausschuß wurde 1917 durch das »Messeamt für die Mustermessen in Leipzig« ersetzt. Seit 1918 (1920 auf besonderem Gelände) besteht die Technische Messe und Baumeffe. Vgl. Leipzig (Sp. 807). Die älteste deutsche Messe ist die zu Frankfurt a. M. (1240 bezeugt). Seit dem Beginn des 18. Jh. wurde sie von der Leipziger überflügelt, ging im 19. Jh. ein, wurde 1919 wieder ins Leben gerufen; sie hatte Frühjahr 1927: 1115 Aussteller. Seit 1917 werden auch in Breslau M. abgehalten und seit 1920 in Königsberg. Einzelne Städte veranstalten seit dem Weltkrieg Spezialmessen. Diese Zerplitterung widerspricht dem Sinn der Messeveranstaltungen. — Im Ausland (Lyon 1916) sind während des Weltkriegs verschiedentlich M. eingeführt worden, um der Leipziger Abbruch zu tun, indes ist keine dieser »Kriegsmessen« zu großer Bedeutung gelangt. Vgl. Ausstellung. Lit.: Th. Wiesel: Die Leipz. M. in Gegenwart u. Zukunft (in »Beiträge zur deutschen Wirtschaftspolitik«, 1917); C. Clemen, Beiträge zur Geschichte und Organisation der Leipziger Mustermesse (1921); Pantlen, Märkte und M. (in »Handwörterbuch der Staatswissenschaften«, Bd. 6, 4. Aufl. 1925).

Messen (Messung), ein Verfahren zum Vergleichen verschiedener, gleichartiger Größen (s. Einheit, Größe), durch welches festgestellt wird, um wieviel die Größen (z. B. zwei Längen) verschieden sind. Gemessen werden stetige (kontinuierliche), in eine unbegrenzte Zahl von Teilen zerlegbare Größen, wie Längen, Winkel, Massen, Zeit; unstetige (diskrete), aus einer endlichen Zahl von Teilen bestehende Größen (z. B. eine Anzahl beliebiger Körper) werden gezählt; aber auch diese werden bei großen Mengen (z. B. zwei Getreidehaufen) durch Hohlmaße (Liter, Scheffel usw.) oder durch Wiegen, durch Vergleichen der Gewichte, gemessen. Unstetige Größen können, auch wenn sie ungleichartig sind, gezählt werden, dagegen sind stetige Größen nur dann durch M. vergleichbar, wenn sie gleichartig und nur in ihrer Größe verschieden sind, also Längen mit Längen, Flächen mit Flächen, usw. Längen werden durch Einheitsstrecken oder Längeneinheiten (s. Einheit) gemessen; mehrere aneinander gefügt und in gleiche Teile geteilte Einheitsstrecken bilden den hierbei verwendeten Maßstab (s. d.). Die beim M. abgelesene Maßzahl ist die in der Längeneinheit ausgedrückte Länge der Strecke. Eine von der Natur gegebene, natürliche oder absolute Längeneinheit gibt es nicht; ihre Wahl ist Sache der Vereinbarung (s. Maße, Meter, Eichen). Die Genauigkeit der Messung ist abhängig von der Genauigkeit (Fehler in der Einteilung des Maßstabes, Übereinstimmung mit dem Urmaß) und Feinheit des Maßstabes (s. auch Nonius), von dessen Ausdehnung unter dem Einfluß der Wärme und schließlich auch von Fehlern beim M. (Beobachtungsfehler, vgl. Astronomische Beobachtungen). Bei der Messung von Flächen oder Körpern nimmt man als Einheit das Quadrat oder den Würfel, dessen Seite gleich der Längeneinheit ist. Gewöhnlich erfolgt die Messung der Flächen und Körper nicht unmittelbar, sondern wird durch Rechnung auf das M. von Längen zurückgeführt (s. auch Planimeter). Neben der Längenmessung ist wichtig die Winkelmessung (s. Astronomische Instrumente, Sp. 1022). Flüssigkeiten werden durch Hohlmaße und durch Gewichte gemessen. Weiter wird unmittelbar die Zeit gemessen (s. Zeitmessung). Die Messung andrer

Größen, z. B. Temperaturen, Luftdruck, Stromstärke und Spannung usw., wird auf die genannten Arten des Messens und auf Rechnung zurückgeführt. Hierfür sind bestimmte Einheiten festgelegt worden (s. Maße und Maßsystem der Physik). Ein Hilfsmittel für alle Arten von Messungen ist die Photographie, besonders für die Astronomie und für die Geodäsie, Architektur und Landesaufnahme (s. Photogrammetrie). Die photographische Platte ermöglicht namentlich, schnell vorübergehende Erscheinungen festzuhalten, um sie nachher auf der Platte auszumessen. Vgl. Meßinstrumente.

Messene (Messini, Mision, Misi), Stadt im griech. Nomos Messenien, etwa 6000 Ew., an einer Zweigbahn der Linie Korinth-Kalamata, hat Handel mit Korinthen, Rosinen, Feigen, Olivenöl.

Messene, s. Messenien.

Messenger (engl., spr. messenbscher, »Vote«), Name von englischen Zeitungen und Zeitschriften. — M.-boy (spr. »bot«, »Vote«-junge). Vote einer Eilbotenanstalt (s. d.). **Messenbauer**, Casar Wenzel, österreich. Patriot, * 4. Jan. 1813 Proßnitz (Mähren), lapinierte nach Einnahme der Wiener Vorstädte 30. Okt. 1848 als Kommandant der Wiener Nationalgarde, stellte sich nach dem Einzug der Kaiserlichen dem Stadtkommandanten und wurde 16. Nov. wegen Bruches der Kapitulation erschossen. Er schrieb Beiträge für Saphirs »Humorist«, die Novellen »Bildnis und Parlett« (1850, 3 Bde.) und gab (als Wenzel March) »Die Polengräber« (1848) heraus. Lit.: Friedemann, M., Biographisches Denkmal (1849).

Messenien, griech. Nomos (Messini) im SW. von Morea, 3369 qkm mit (1923) 226608 Ew. (66 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Kalamata. — Die alte Landschaft M. (altgriech. Messene, doriisch Messana, lat. Messenia, s. Karte »Alt-Griechenland« bei Griechenland) reichte im N. bis zum Nedafluß (jetzt Buzi). Den Kern bildete die reiche Talebene des Pamisos (jetzt Pirnaga), mit ergiebigen Getreide- und Weinbau. Nur im W. überschreitet das Tgaleongebirge 1000 m Seeshöhe mit 1220 m. Zu M. gehören Inseln, darunter Sphakteria (jetzt Sphagia), das im Peloponnesischen Krieg eine Rolle spielte. Die historisch merkwürdigsten Orte waren: die oft umkämpfte Bergfeste Ithome (802 m), Phylas, Nestors mythische Residenz, und die 370 von Epameinondas am Fuße des Ithome gegründete Hauptstadt Messene (Ruinen beim Dorf Mabromati). — Die doriischen Einwanderer in M. verschmolzen z. T. mit der Urbevölkerung. Das fruchtbare Land lachte bald die Spartaner, die es am Ende des 8. Jh. v. Chr. nach tapferem Widerstand, besonders von Ithome, unterwarfen (sog. 1. Messenischer Krieg). Die Überlebenden wurden Sklaven oder wanderten aus; das Land verödete vollends, als die Erhebung um 660 v. Chr., der sog. 2. Messenische Krieg, mißglückte. Auch die Aufstände um 490 und 464–455 (3. Messenischer Krieg) brachten keine Befreiung. Viele Messenier wurden von den Athenern in Naupaktos angesiedelt, wo sie ihnen im Peloponnesischen Krieg Hilfe leisteten, weshalb sie Sparta 399 zur Auswanderung (nach Sizilien und Syrene) zwang. Epameinondas gründete 369 die neue feste Hauptstadt Messene am Berg Ithome. M. schwankte nimmer in den Parteikämpfen hin und her und kam 146 unter römische Herrschaft. Vgl. Griechenland (Sp. 594). Lit.: Meise, Die ältere Geschichte M.s (Hermez., 26, 1891).

Messenius, 1) Johannes, schwed. Geschichtsschreiber

und Dichter, * um 1579 Freberga im Kirchspiel Vestra Stenby (Sjögötland), † 1636 Uleåborg, Professor in Uppsala, wurde 1616 wegen Hinneigung zum Katholizismus und hochverräterischer Verbindungen mit König Sigismund zum Tod verurteilt, aber zu Gefängnis begnadigt. Hauptwert: »Scandia illustrata« (1700–05, 2 Bde.); bekannteste dramatische Werke: »Disa« (1611), »Signill« (1612), »Swanhuita« (1613).

2) Arnold Johannes, Sohn des vorigen, schwed. Geschichtsschreiber, * 8. April 1603 Danzig, † 22. Dez. 1651 Stockholm, 1645 Reichshistoriograph, wurde mit seinem Sohn Arnold hingerichtet, weil dieser ein Schmähgedicht auf die Königin Christine und Axel Oxenstierna verfaßt hatte (sog. Messenische Verschwörung).

Messer (vom got. mati-sahs, »Eßschwert«), ein Werkzeug aus Stahl, Edelmetall, Knochen usw. zum Schneiden, besonders der Speisen. Man unterscheidet Tisch-, Rasier-, Radier-, Feder-, Papier-, Obst-, Tranxmesser usw., ferner M. mit feststehender und einzuschlagender Klinge (Aaschenmesser). Die

Herstellung eines Tischmessers ist aus Abb. 1 (a–f) ersichtlich. Aus Stahlflachschienen (Ru=) wird erst die Klinge, dann die Angel und schließlich die dazwischen liegende Scheibe (Schulter, Schild) geschmiedet, worauf das M. gehärtet, angelassen, gerichtet, geschliffen, poliert und abgezogen (vom Grat befreit) wird. Die Messerherstellung erfolgt in der Hauptsache durch Walzen, wobei aus einem Streifen von ein- oder mehrfacher Messerbreite zusammenhängend und abwechselnd hintereinander Klinge und Angel gewalzt werden usw. — Die Messerherzeugung von Gabeln und Löffeln erfolgt durch Stanzen und Pressen ebenfalls aus Streifen, die so breit sind, daß aus ihnen gewöhnlich 3–4 nebeneinander liegende Vorwerkstücke (Löffel- und Gabelplattinen, Branteln) hergestellt werden können. Das Breiten und Strecken dieser Vorwerkstücke geschieht durch Walzen, ihre spätere Form- und Umrißbildung durch Schnitt- und Prägewerkzeuge. — Das M. ist die älteste Stoßwaffe und Vorläufer des Dolches (s. d.) und bestand wie dieser ursprünglich aus Stein (got. sahs, »Stein, Messer«). Aus der Plattform entwickelte sich der Dolch, aus der Dreikantform das M. Schon die

Indoeuropäer (mehrere Jahrtausende v. Chr.) verwendeten offenbar Kupfermesser. Auch bronzene und eiserne M. kamen bereits in der Urzeit vor (Abb. 2, 3). Vgl. Tafeln »Kultur der Steinzeit. Metallzeit, Stahlbauten«. Die Ägypter hatten ein M. in Sichelform mit außenliegender Schneide, Chops genannt (Abb. 4). In altgermanischer Zeit




Abb. 1. Herstellung einer Tischmesser-Klinge.




Abb. 2, 3. Bronzenes und eiserne Messer. Abb. 4. Chops.

Indoeuropäer (mehrere Jahrtausende v. Chr.) verwendeten offenbar Kupfermesser. Auch bronzene und eiserne M. kamen bereits in der Urzeit vor (Abb. 2, 3). Vgl. Tafeln »Kultur der Steinzeit. Metallzeit, Stahlbauten«. Die Ägypter hatten ein M. in Sichelform mit außenliegender Schneide, Chops genannt (Abb. 4). In altgermanischer Zeit

und später findet sich das Kampfmesser *Skrumafag* (s. *Sag*). Im Mittelalter dienten *M.* als *Sie-* und *Wurfhaken*. — Bei den Naturvölkern finden sich *M.* aus *Wenkschinken*, *Schildpatt*, vor allem *Feuerstein* und *Eisen* (dann vielfach mit *Griff* aus *Holz* oder *Harz*). Vgl. *Naturvölker*. — *M.* und *Gabeln* als *Gebest* kamen im 16. Jh. vereinzelt auf und wurden im 18. Jh. allgemeiner, waren aber noch *Luxusgerät*, *künstlerisch* verziert (Abb. 5). Besonders kostbare Stücke wurden in *silbernen Scheiben* (*Besteck*) aufbewahrt. Einige Beispiele aus der *Renaisancezeit* zeigt Abb. 5. Lit.: *V. Schuber*, *Die Stanz*, *Zieh- und Prägekunst* (1921); *Penndrich*, *Von der Handschmiede zur Schlägerei*. Der *Stanzmesser* (1922).

Messer, *August*, Philosoph und *Pädagog*, * 11. Febr. 1887 *Watzig*, seit 1904 *Professor* in *Wiesbaden*, vertritt in der *Erkenntnistheorie* einen kritischen *Realismus*, in der *Ethik* den *Idealismus* auf Grund der neuen *Werttheorie*. Erschrieb: »*Kant's Ethik*« (1904), »*Empfindung und Denken*« (1908), »*Einführung in die Erkenntnistheorie*« (1909; 3. Aufl. 1928), »*Das Problem der Willensfreiheit*« (1911; 3. Aufl. 1922), »*Geschichte der Philosophie*« (1912 ff.; 7. Aufl. 1928, 4 Bde.), »*Philosophie der Gegenwart*« (1918; 6. Aufl. 1927), »*Ethik*« (1918; 2. Aufl. 1928), »*Glauben und Wissen*« (1919; 3. Aufl. 1924), »*Philosophische Grundlegung der Pädagogik*« (1924), »*Geschichte der Pädagogik*« (1925, 3 Bde.), »*Pädagogik der Gegenwart*« (1928) u. a. Seit 1925 gibt er die *Monatsschrift* »*Philosophie und Leben*« heraus.

Messerpfug (*Starifikator*), *Bodenbearbeitungsgerät* zum *Durchschneiden* von *Klee*, *Luzerne* und *Wiesenflächen*, das den *Vinudringen* in den *Boden* erleichtert und so die notwendige *Durchlösung* des *Bodens* ermöglicht. Der *M.* besteht aus einem *Rahmen*, an dem eine *Anzahl* *scharfger Messer* befestigt sind. Zum *Transport* ist der *M.* mit *Rädern* versehen, die bei der *Arbeit* hochgestellt werden.

Messerputzmaschine, *Maschine* zum *Reinigen* und *Putzen* von *Messern* und *Gabeln* (Abb.); hat zwei *lederbelledete* *Wuprollen*, auf die *Schmirgel* gegeben werden kann, und eine *Stolle* zum *Reinigen* der *Gabelzinken*.

Messerradgebälde, ein *Druckluftverbreiter* (s. *Transportvorrichtungen*), mit dem *größere*, *schnellaufende* *Häckselmaschinen* dadurch *ausgestattet* werden, daß das *Messerrad* (s. *Häckselmaschine*) *Ventilatorflügel* erhält; mittels des *entstehenden* *Vakuum* wird der *Häcksel* durch ein *Loch* an eine zum *Verladen* usw. geeignete *Stelle* transportiert.

Messerschleibe (*Solen L.*), *Muschelgattung*, *lange*, *schmale* *Meeresmuscheln* mit *dicke*, *zylindrischem* *Fuß*,

der ihnen zum *Eintragen* in den *Sand* dient, aus dem nur ihre *Ventilröhren* (*Siphonen*) ragen. In den *Mittelmeerländern* werden sie (*cannolochia* der *Neapolitaner*) roh *geessen* und bilden einen *Zell* der *fruchtli* *di mare*. S. *americanus* *J. C. Oken*, s. *Clams*.

Messerschmidt, 1) *Daniel Gottlieb*, *Botaniker* und *Forstungsreisender*, * 18. Sept. 1885 *Danzig*, † 25. März 1795 *Petersburg*, seit 1718 *Arzt* in *Danzig*, bereiste 1720–27 als *erster gelehrter Reisender* *Sibirien* bis ins *Transbaikalgebiet*. *Tagebücher* und *wissenschaftliche* *Beobachtungen* liegen *handschriftlich* in der *Bibliothek* der *Akademie* in *Petersburg*.

2) *Franz Xaver*, *Bildhauer*, * 1782 *Wiesentelg* (*Wirt.*), † 1783 *Breschburg*, *Schüler* seines *Oheims* *J. B. Straub* in *München*, bildete sich seit 1752 in *Wien*, wurde 1769 *Assistent* *Professor* und 1777 in *Breschburg*. *Hauptwerke*: *Statuen* *Maria Theresas* und *Kaiser Franz I.*, *Büste* von *Smetens* und die sog. »*Charakterköpfe*« in der *Wiener Staatsgalerie*. Lit.: *Sta. F. Z. M.* *Leben und Werte* (1885).

Messfahne, s. *Abfaden*.

Messgefäße (*Maßgefäße*), in der *Maßanalyse* (vgl. *Analyse*, *chemische*) *Gefäße* mit *genau gemessenem* und auf ihnen *angegebenem* *Inhalt* (*Messkolben* oder *Maßflaschen*; *Messzylinder*, *Vollpipetten*) oder mit *Teilung* in *Kubikzentimetern* (*Büretten*, *Messpipetten*, *Messzylinder*). [Rafel.]

Messgewand (*Casula*), s. *Liturgische Gewänder* und *Messstabe*, *Dichtungen*, deren *Heil* *Jesus Christus*, der *Messias*, ist, besonders *Kloppstich* »*Messias*«.


Messianismus, s. *Wronski*.

Messias, präfigierte Form des *aramäischen* *meschicha* (»der Gesalbte«), *griech.* *Christos*, *lat.* *Christus*. Im *alten Israel* war *meschicha* *jahwq*, d. h. »der Gesalbte *Jahwes*«, der *Titel* des *Königs*, der bei seiner *Thronbesteigung* *gesalbt* und *dadurch Gottes Schutz* übergeben wurde. In der *königlosen* *Zeit* bezeichnete das *Wort* den für die *Endzeit* *erwarteten*, von den *Propheten* (besonders *Jes. 9, 11, Mich. 5*) *geweihten* *gottgesalbten* *Gründer* des *messianischen* *Reiches*. In dieser *zunächst politisch* *gearteten* *Erwartung* *vereinigt* *Weltherrschaft* des *Volkes Israel* lag die *Hoffnung* auf *Vollendung* der *Jahweverehrung* *beschlossen*. Der *Gründer* dieses *irdischen Gottesreichs* wurde als ein *zweiter David* *gedacht*. In der *späteren* *Apokalypse* wurde die *Vorstellung* *weitergebildet*, indem man sich den *M.* als *vormweltliches* *Wesen* dachte, das mit seinem *Reich* vom *Himmel* zur *Erde* *herab-* *kommen* werde (s. *Menschensohn*). In den *letzten* *Zeiten* vor seiner *Erkennung* sollten sich alle *Ubel* und *Schreden* der *Natur* und des *Menschenlebens* auf's *höchste* *steigern* und damit *erschöpfen* (*Messias* *wehen*). Über das *Welterleben* der *Messiasvorstellung* im *Christentum* s. *Jesus Christus* und *Christologie*. Die *älteren* *christlichen Theologen* haben *Messianische* *Weissagungen* im *ganzen* *N. T.* *ge sucht* (s. *Prophetangelium*). In der *rabbinischen* *Theologie* fand die *Lehre* *keine einheitliche Ausgestaltung*. Vgl. *Christentum*. Lit.: *Schürer*, *Gesch. des jüd. Volkes*, *Bd. 2* (3. Aufl. 1898); *W. Bal den sperger*, *Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des Judentums* (3. Aufl. 1908); *E. Sellin*, *Die israelitisch-jüd. Gelandserwartung* (1909); *Bouisset*, *Die Messias des Judentums im späthellenist. Zeitalter* (3. Aufl. 1926); *G. B. Moore*, *Judaism in the First Centuries of the Christian Era*, *Bd. 2* (1927).

Messias, *Stern* *des*, die in der *Geschichte* als *Stern* der *heil. drei Könige* zur *Geburt* *Christi* *erwähnte*



Abb. 5. Messer und Gabel mit geschweiften Griffen (Museum, Nationalmuseum).



Messerpfug.

steht aus einem *Rahmen*, an dem eine *Anzahl* *scharfger Messer* befestigt sind. Zum *Transport* ist der *M.* mit *Rädern* versehen, die bei der *Arbeit* hochgestellt werden.

Messerputzmaschine, *Maschine* zum *Reinigen* und *Putzen* von *Messern* und *Gabeln* (Abb.); hat zwei *lederbelledete* *Wuprollen*, auf die *Schmirgel* gegeben werden kann, und eine *Stolle* zum *Reinigen* der *Gabelzinken*.



Messerradgebälde, ein *Druckluftverbreiter* (s. *Transportvorrichtungen*), mit dem *größere*, *schnellaufende* *Häckselmaschinen* dadurch *ausgestattet* werden, daß das *Messerrad* (s. *Häckselmaschine*) *Ventilatorflügel* erhält; mittels des *entstehenden* *Vakuum* wird der *Häcksel* durch ein *Loch* an eine zum *Verladen* usw. geeignete *Stelle* transportiert.


Messerschleibe (*Solen L.*), *Muschelgattung*, *lange*, *schmale* *Meeresmuscheln* mit *dicke*, *zylindrischem* *Fuß*,

Himmelserscheinung, wird als die Konjunktion von Jupiter und Saturn in den Fischen gedeutet, die 7 v. Chr. nach unserer Zeitrechnung erfolgte. *Lit.*: O. Gerhardt, Der Stern des M. (1922). [854].
Messidor (franz., »Erntemonat«), 1. Kalender (Sp. Messier (spr. mäsi), Charles, franz. Astronom, *28. Juni 1780 Babouviller bei Lunéville, † 12. April 1817 Paris, daselbst seit 1770 Mitglied der Akademie, nach 1789 des Längenbureaus, entdeckte 14 Kometen und mehrere Nebel und schuf den ersten brauchbaren Nebelkatalog (1771).

Messierkanal (spr. mäsi-), enge Meeresstraße im östlichen Westpatagonien, 800 km lang, trennt eine Reihe Inseln vom Festland.

Messieurs (franz., spr. mäsi), abgekürzt MM. oder Messrs. (f. d.), Mehrzahl von Monsieur.

Messimy (spr. mäsim), Adolph, franz. Politiker, * 31. Jan. 1869 Lyon, seit 1902 Mitarbeiter am »Temps«, 1902–19 radikaler Abgeordneter, März bis Juni 1911 Kolonialminister, 1911–14 Kriegsminister, führte im Weltkrieg als General die 162. Inf.-Division, unterhielt Beziehungen zu der Spionin Mata Hari (f. d. und Malby) und wurde 1919 Senator.
Messina, Le (spr. i-mäsi-na), die Umgebung von Mley.
Messina, ital. Prov. im N.O. Siziliens, 8248 qkm mit 617881 Ew. (190 auf 1 qkm). — Die Hauptstadt M. (1908) 187998 Ew., an der Straße von M. (f. Karte auf Karte des Mittelmeer), am Fuß des Peloritaniſchen Gebirges und an den Bahnen M.-Catania und M.-Palermo, durch Eisenbahnstrecke nach Villa San Giovanni mit dem Festlandsbahn verbunden, Seeflughafen, war bis zu dem Erdbeben 1908 (f. Sp. 806) eine der bedeutendsten Handelsstädte Italiens, reich an hervorragenden Bauwerken (Kirchen, Palästen) und Kunstschätzen. Der Wiederaufbau, durch Gesetz vom 13. Juli 1910 beschlossen, kam bis 1920 sehr langsam vorwärts, wird jetzt kräftiger betrieben. M., noch größtenteils barackent- und Fachwerkstadt, wird



Messina.

wegen der günstigen Lage zwischen dem westlichen und dem östlichen Mittelmeer seine alte wirtschaftliche Bedeutung wiedergewinnen. Von Bauten sind zu erwähnen: der Dom (1107 geweiht), von dessen Fassade nur die linke Seite und ein Portal erhalten ist, San Gregorio (1642), stark beschädigt, die Fassade des Stadthauses, die in den Neubau einbezogen ist, die Villa Rocca Guelfonia (an der Stelle der alten Normannenburg). Unversehrt blieb der Neptunbrunnen, beschädigt wurde der Domburgen (1567), beide von Montorsello. Die wenigen geretteten Kunstwerke sind jetzt im Nationalmuseum (8 km nördlich in San Salvatore dei Greci) untergebracht. Von den vier Festungen, die M. beherrschten, sind noch drei erhalten. — Das Wirtschaften ist in erster Linie durch den Wiederaufbau bestimmt, der die dafür nötigen Industrien ins Leben rief, außerdem hat M. Handel mit Landbesitzungen (Orangen, Zitronen usw.); 9 Banken; Seeflughafen. — Ein wissenschaftlichen Anstalten hat M. Unterstellt (1548 gegr., 1924/25: 767 Studierende), Bib. tolet (ein großer Teil gerettet), ein technisch-nautisches Institut, Erbebenmarie, höhere Schulen, 8 Theater, Botanischen Garten. Der Hafen, einer der schönsten und sichersten Europas, hat nur geringe Veränderungen erlitten. Schiffsein- und aus-

gang 1925: 4454 Schiffe mit 3,8 Mill. Netto-Reg.-T. — M. ist Sitz eines Erzbischofs und eines deutschen Konsuls. — In der Umgebung sind hervorzuheben: der Friedhof, das Fort Gonzaga, das Kapuzinerkloster und der Leuchtturm an der Punta del Faro (f. d.).

Geschichte. M., nach 785 v. Chr. von der südl. gelegenen Stadt Naxos und von euböischen Kolonisten gegründet und nach der fischelförmigen Landzunge Zankle (»Sichels«) genannt, wurde nach 493 von Anaxilas von Rhegium, einem Messener, erobert und mit Messeniern bevölkert (daher Messana). 896 wurde



Messina.

M. von den Karthagern zerstört; von Dionysios wurde der Wiederaufbau begonnen. 312 fiel M. in die Hände des Agathokles, nach dessen Tod um 284 in die der Mamertiner (f. d.; nach ihnen Mamertina genannt), wurde von den Römern im ersten Punischen Krieg erobert und teilte seitdem Siziliens Schicksal. Der sizilianische Vesper schloß sich M. 23. April 1282 an. Hier fiel im holländisch-französischen Kriege 1672–78 Ruyster 22. April 1678 in einer unentschiedenen Seeschlacht (auch nach Agosta genannt) gegen die französische Flotte unter Duquesne (f. d.). Die Pest entvölkerte 1748 die Stadt, das Erdbeben von 1783 legte sie halb in Trümmer, und 1828 vernichtete sie eine Überschwemmung. Bei der Erhebung Garibaldi's 1860 behaupteten sich die Neapolitaner in M. bis zuletzt. Bei dem Erdbeben vom 28. Dez. 1908 (f. o.) verloren von 150 000 Ew. 88 000 ihr Leben. *Lit.*: Salomone, Le provincie siciliensi, Bd. 8 (1888); »M. prima e dopo il disastro« (1914); R. Hoernes, Das Erdbeben von M. 28. Dez. 1908 (»Geol. Rundschau«, 1910); M. Baratta, La catastrofe sismica. Calatresi Messina 1908 (1910, 2 Bde.).

Messina, Straße von (ital. Stretto oder Faro di M., im Altertum Prostrum Siculum; vgl. Karte bei Mittelmeer), scheidet die italienische Halbinsel

(Kalabrien) von Sizilien, ist 42 km lang, bis 102 m tief, am nördlichen Eingang 3,15 km breit, erweitert sich gegen S. bis zu 18 km. Die auf den Gezeiten beruhenden Strömungen haben im Altertum die Sage von der Stylla und Charybdis veranlaßt.

Messines (spr. mäsijn), Dorf im belg. Weßflandern, (1921) 443 Einw., südl. von Ipern. Die deutsche Stellung bestand 1914—17 in einem nach W. verlaufenden Bogen über das M. weßfl. vorgelagerte Plateau (51—84 m ü. M.). In der Schlacht bei M. und Wytschaete (im sog. Wytschaetebogen) am 7. Juni 1917 sprengten die Engländer die deutschen Stellungen in die Luft und zwangen die Deutschen zum Verziehen der von östl. von Jülich beleagerten Feststellungen. Die Verluste der deutschen 4. Armee waren schwer.

Messing (Gelbkupfer), Legierungen von im wesentlichen Kupfer und Zink, in kaltem Zustand hämmbar und streichbar, härter und steifer als Kupfer, oxydiert sich weniger an der Luft, schmilzt leichter und ist dünnflüssiger als jenes, ohne beim Erstarrten, wie das Kupfer, blasig zu werden. Die Farbe ist bei größerem Kupfergehalt gelb bis goldähnlich, beim Überwiegen des Zinks heller bis weiß. Das spez. Gew. der meisten verwendeten Sorten beträgt gegen 8,5. Die Festigkeit von gewöhnlichem M. kann durch Wärmebehandlung auf die von weichem Eisen gebracht werden. Im Gefüge treten verschiedene Mischkristalle auf. Danach spricht man von α -M. (mit mindestens 63 v. H. Kupfer), β -M. (63–40 Kupfer), γ -M. (40–31 Kupfer) usw. α -M. ist weicher und weniger fest als β -M., zweckmäßig kalt zu bearbeiten, β -M. vorteilhaft bei Rotguß. Zuzüge von Nickel und Mangan verschieben die Grenze des α -Messings nach geringeren Kupfergehalten hin; solche von Aluminium und Zinn wirken umgekehrt.

Nach der Verarbeitung und Verwendbarkeit unterscheidet man, abgesehen vom Lötmeßing (s. Lot, Sp. 1201), die beiden Hauptgruppen Walz- und Gußmeßing, in ihnen nach der Zusammenfassung reine Meßing mit 56–67 v. H. Kupfer in der ersten, 60–68 oder unter 50 v. H. in der zweiten, und Sondermeßing mit Zusätzen von Blei, Zinn, Mangan, Eisen, Aluminium, Nickel. Zur ersten Hauptgruppe gehört außerdem Tombak (vom malaiischen tambaga, »Kupfer«; Rotmeßing, unrichtig Rotguß; s. auch Lagermetalle) mit 60–90 v. H. Kupfer und teilweise etwas Zinn. Tombak mit 67 v. H. Kupfer nennt man Halb-tombak, mit 72 Kupfer Gelbtombak, mit 80, 85 und 90 Kupfer Hell- oder Mittelrot-, Gold- und Rottombak. Zum reinen Walzmeßing gehören Blechmeßing mit 63–65 Kupfer und Nietmeßing mit 62–63 Kupfer, die besonders kalt verarbeitet werden, und Schmiedmeßing (Messingmetall) mit 60 Kupfer und weniger als 1 v. H. Blei, das namentlich warm geschmiedet und gepreßt wird (Pressmeßing). Die Zugfestigkeit bei Tombak und reinem Walzmeßing steigt von 25–30 kg/qmm im weichen, geglähten Zustand, auf 50–60 im federharten, während die Dehnung von 35–30 v. H. auf 10–5 sinkt. Schmiedmeßing von 38–48 kg/qmm Festigkeit und 24 v. H. Dehnung hat eine Brinellhärte von 95–115 kg/qmm. Sehr hart (130–170) und fest (50–63), auch chemisch widerstandsfähig ist ein Sondermeßing mit 57 Kupfer, 37,5 Zink, 2 Blei, 2,5 Nickel, 1 Eisen. Beständig gegen Heißdampf ist Nickelmeßing mit 10 v. H. Nickel auf 50 Kupfer, 40 Zink und das Kondensatorrohr-M. mit 1 v. H. Zinn auf 70 Kupfer, 29 Zink. Reines Gußmeßing mit 60–68 v. H. Kupfer wird als Gelb-


guß, mit weniger als 50 v. H. als Weißmeßing (Platina; s. auch Bathmetall) bezeichnet. Einige Hunderteile Blei (z. B. 3) oder Zinn erleichtern das Bearbeiten des Gießgusses mit schneidenden Werkzeugen. Sehr fest und beständig gegen Seewasser ist ein Manganmeßing mit 56 Kupfer, 41,5 Zink, 1,4 Eisen, 0,7 Zinn, 0,5 Aluminium, 0,1 Mangan. Hierher gehören auch das kupferreichere Mich-, Delta-, Durana- und Sterometall (s. d.). Helmetmetall hat 72,5 Kupfer, 27,5 Zink, 0,1 Blei, 0,05 Eisen. Über Aluminiummeßing s. Aluminiumlegierungen. Kobaltmeßing ist je nach dem Gehalt an Kobalt mehr oder weniger magnetisch.

Zur Herstellung von M. erichmolz man früher aus geröstetem Galmei oder Dienbrock, Holzkohlenstaub und Schwarzkupfer das sog. Arfometall und verarbeitete dieses nur 20 v. H. Zink enthaltende Roh- oder Stückmeßing durch weiteres Schmelzen mit Zink in eigentliches M. Gegenwärtig schmilzt man Kupfer mit Zink und Meßingabfällen in Tiegeln im Wind-, Tiegelflam- oder elektrischen Ofen unter einer starken Schicht Kohlenstaub zusammen (Zinkverlust 5–10 v. H.), vereinigt mehrere Schmelzen in einem großen Tiegel (Königstiegel), läßt das M. unter Umrühren mit einem Eisenstab abkühlen und gießt es, wenn es zum Auswalzen bestimmt ist, zwischen Eisenplatten (Tafelmeßing). Die Tafeln zerschneidet man zur Drahtfabrikation in Streifen, zur Blech- und Keiselfabrikation in quadratische Stücke (Blechmeßing). Zu Gußartikeln (vgl. Bronze-guß) und Stückmeßing benutzt man Formen aus tonhaltigem Formsand, bei hohlen Gegenständen (Kernguß) einen Kern von Lehm, der gut getrocknet und gebrannt wird.


Zur Verarbeitung auf Blech und Draht wird meist M. mit 70–73 v. H. Kupfer benutzt. Es wird ausgeglüht und bei gewöhnlicher Temperatur mehrmals gewalzt (das erstmalig unter kleinem Druck), mit Ausglühen zwischen je zwei Gängen. Zuletzt erfolgt ein Glühen, wenn das Blech weich, ein mehrmaliges kaltes Walzen, wenn es federnd sein soll. Strecken mit einem Schnellhammer für dünnes Blech. Das gewalzte Blech ist mit einer schwarzen Oxydschicht bedeckt, zu deren Entfernung es mit Schwefelsäure oder mit saurer Alaunmutterlauge geätzt wird. Hierauf spült man es, scheuert mit nassem Sand, spült wieder, trocknet in der Hitze und schabt oder schmirgelt. Danach erhalten dünne Bleche durch Polierwalzen den höchsten Glanz. Die stärksten Bleche bilden das Tafelmeßing; schwächere werden einmal zusammengebogen (Bügelmeßing), die schwächsten dicht zusammengerollt (Rollmeßing). Blech von $\frac{1}{100}$ – $\frac{1}{105}$ mm Stärke ist das Raufgold (Rittergold), unechtes Blattgold, Flittergold (s. d.).

Das Meßingblech wird auf der Drehbank weiter verarbeitet oder in Formen aus M. gedrückt, unter häufigerem Ausglühen und Sten. Die noch einmal geglähten Gegenstände werden dann noch heiß in den Pödel geworfen (der im wesentlichen aus verdünnter Schwefelsäure besteht und das auf dem M. befindliche Oxid unter Rotfärbung löst), in verdünnter Salpetersäure wieder gelb gemacht und erfahren das Vorbrennen in kalter Blaukeize (Schwefelsäure und Salpetersäure, etwas Ruß). Sollen die Gegenstände nicht blank bleiben, so kommen sie in die heiße Mattkeize (s. Mattieren) und werden danach zum Entfernen einer graugelben Decke kurze Zeit in starker Salpetersäure bewegt. Nach jedem Bade


läuft eine Schnur, deren Ende an dem Zapfen Z befestigt ist. Das andre Ende der Schnur führt zu einem im Hohlraum der Säule P befindlichen Gewicht, das die Last des Fernrohrschiebers genau ausgleicht. Die Verbindung des Fernrohrs mit Schieber S geschieht durch Rahmentstück R (Abb. 3). Die Einrichtung ist so getroffen, daß die Stala und der zu messende Gegenstand gleichzeitig und nebeneinander durch das Okular beobachtet werden können. Längs der Kante der Säule P, die bis zur Höhe des Fernrohrs in das Gesichtsfeld hineinragt (Abb. 3), ist eine Millimeterstala aufgetragen und auf der der Stala unmittelbar genäherten Seite einer Spiegelglasplatte n, die in die Okularhülse o geschoben wird, ein Indexstrich, der den freien Teil des Schiefers des durchzieht. An den Indexstrich schließt sich eine kurze, in Zehntelmillimeter geteilte Hilfsstala an, um die genaue Lage des Indexstriches zu den Teilstrichen der Hauptstala ermitteln zu können. Zur Beleuchtung der Hauptstala dient ein kleiner Spiegel sp, von dem das reflec-




5. Kontaktmikrometer von Zeiß.



6. Meßuhr von Zeiß.




7. Tiefenmesser von Zeiß.



9. Sphärometer.

tierte Licht durch einen Durchbruch der Okularhülse auf die Stala geworfen wird.

Eine Feinmeßschraube zur Dickenmessung, mit der Hundertstelmillimeter abgelesen und Bruchteile noch geschätzt werden können, zeigt die Abb. 4 und einen noch feineren Dickenmesser, ein Kontaktmikrometer von Zeiß, die Abb. 5. Zwischen zwei Spitzen S ist eine, in Zehntelmillimeter geteilte Silberlamelle M in geradliniger Fortführung des am unteren Ende der Führungschiene F befindlichen Meßstempels K aufgehängt, der mit stets gleichem Druck auf dem Gegenstand W oder der Meßplatte N ruht. Zum Heben und Senken der Schiene dient die aus der Schnur, der Rolle R, dem Gegengewicht G, der Nivellierung J sowie den beiden Handhaben H¹ und H² bestehende Vorrichtung. Die Messung geschieht durch Ablesen der Silberstala einmal bei Einstellung des Meßstempels auf die Meßplatte und dann auf den untergelegten Gegenstand mit Hilfe des Mikrometermikrostops. Mit diesem werden die ganzen und die Zehntelmillimeter unmittelbar vom Maßstab abgelesen. Durch Drehen der Meß-



8. Winkelmesser.

werden kann. Der Winkelmesser (Abb. 8) kann als Lineal, als Anschlagkreuz und Winkelmessungswinkel gebraucht werden. Mit Hilfe des Nonius sind Einstellungen auf $\frac{1}{2}$ Grad ablesbar. Zur Bestimmung von Krümmungshalbmessern dient das Sphärometer (Abb. 9), das mit seinen, die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks bildenden spitzen Füßen auf die zu messende Kugelfläche gesetzt

wird. Durch die Mikrometerschraube wird die Höhe der Kugelfalte ermittelt und durch Aufsetzen des Gerätes auf eine Planscheibe der Nullpunkt, d. i. die Stellung, bei der die Meßspitze der Schraube in gleicher Höhe mit den Füßen liegt. Aus dem Unterschied beider Messungen und der Länge der Dreiecksseiten läßt sich der Krümmungsradius berechnen. Dieses Gerät kann auch zur Dickenmessung benutzt werden. — Die Prüfung von Lehren, besonders von Gewindelehren, in bezug auf Genauigkeit, ist ein wichtiges Sondergebiet der Meßtechnik geworden.

Unter Meßmaschinen versteht man Apparate, die Längendifferenzen bis $\frac{1}{10000}$ mm feststellen (zuerst von J. E. Reimeder, Chemnitz, gebaut).

werden die Gegenstände gespült und nach der letzten Beize in reinem Wasser, auch wohl in warmer Pottaschelösung, gewaschen, in Sägemehl getrocknet, poliert und mit (gefärbtem) Spirituslack überzogen oder mit Stearinöl und Wiener Kalk abgerieben. — Zur Herstellung von Messingdraht (vgl. Draht) schneidet man 7 mm starke Bleche spiralförmig in Streifen von quadratischem Querschnitt, walzt rund, streckt auf 7 mm Durchmesser und zieht auf den gewünschten Durchmesser. über Messingrohre s. Rohre.

Kulturgegeschichtliches. Den hamitischen und den semitischen Völkern des Altertums war das M. unbekannt. Ob das Aurlchalkum (oreichalkos) der klassischen griechischen Zeit M. gewesen ist, erscheint zweifelhaft, im 1. Jh. v. Chr. war M. jedenfalls bekannt. 1550 erhielt Erasmus Cener aus Nürnberg M. aus Kupfer und Ofengalmel. 1600 bestand in Reichraming (Oberösterreich) ein Messinghüttenwerk. 1702 wurde in Bristol ein Messingwerk gegründet, und 1781 benutzte Jakob Emerson metallisches Zink zur Herstellung von M. Im 12. Jh. entwickelte sich in Dinant eine lebhafte Messingwarenindustrie, deren Erzeugnisse (Dinanderies) weit Verbreitung fanden. Seit dem 15. Jh. ist die Messingindustrie in Norddeutschland heimisch. Besonders wurden kirchliche Geräte (Kron- und Armleuchter, Taufgefäße, Tabernakel, Grabplatten mit eingravierten Darstellungen usw.) aus M. gefertigt. Neben dem Guß (Bildgießerei, vgl. Bildhauerkunst) kam im 16. Jh. die Treiarbeit auf. Eine neue Verwendung fand das M. im 18. Jh. zu Möbelbeschlägen mit Schildpatt. Bronze u. a. (Boulléarbeiten). Seit der Mitte des 19. Jh. wird das M. mit hohem Kupfergehalt (s. Cuivre poli) im Kunstgewerbe an Stelle der teureren Bronze viel verwendet. Lit.: Gurnit, Das Messingwerk (1908); Japung u. Krause, Kupfer und M. (1912); s. auch Legierungen. (s. d.).

Messingautotypie, auf Messing geätzte Autotypie **Messingblüte**, Mineral, s. Wurzalkalit.

Messingdraht, s. Messing (oben); vgl. Draht.

Messinggießerei, ähnelt der Bronze gießerei (s. Bronze guß und Messing). Die Temperatur muß möglichst nahe dem Schmelzpunkt gehalten werden. Am leichtesten gelingt die Regelung in elektrischen Öfen.

Messingisch, s. Messingisch.

Messingkäfer (Niptus Boield.), Käfergattung aus der Familie der Ptinidae. Der schädliche Gelbe M. (Messinggelber Diebstäfer, N. hololeucus Fald.), 4–4,5 mm lang, goldgelb behaart, mit eiförmigem Hinterleib, langen Fühlern und Beinen, etwas spinnenähnlich, seit 1835 als Einwanderer aus Kleinasien bekannt, jezt Kosmopolit, Larve weiß mit gelbbraunem Kopf, frist außer Lebensmitteln pflanzliche und tierische Stoffe und zernagt Holz, weiches Metall usw., der Käfer zerfrisst Gewebe verschiedener Art. Der M. tritt oft in ungeheuren, alles zerstörenden Massen auf. Bekämpfung: Ausgafung.

Messinglinien, aus Messing gearbeitete, im Schriftsatz verwendete Typen für den Druck von Linien.

Messingvergiftung, hat dieselben Erscheinungen zur Folge wie Kupfervergiftung (s. d.).

Meßinstrumente (hierzu Beilage), Werkzeuge und Geräte zum zahlenmäßigen Vergleichen von Größen mit Maßeinheiten (s. Maße und Maßsystem der Physik). Am verbreitetsten sind die M. zum Längen messen, bei denen zu unterscheiden ist zwischen solchen ohne und solchen mit Maßangabe. Zu jenen gehören die Lehren (s. d.), zu diesen die einfachen Maßstäbe, Meßbänder (s. auch Meßstette) usw. Kompensations-

maßstäbe sind in ihrer Länge wie die Kompensationspendel von der Temperatur wenig abhängig. Zur Ausführung feiner Längenmessungen (Feinmessung), wie Vergleichung eines Maßstabes mit dem Urmaßstab, Bestimmung von Ausdehnungskoeffizienten der Maßstäbe usw., dient der Komparator, (Stangenziert mit Mikroskopen zum Ablesen), zur Messung von Längenunterschieden in senkrechter Richtung der Vertikalkomparator und das Kathetometer (s. d.). Geräte zur genauen Längenbestimmung auch größerer Vertikale heißen Meßmaschinen. Zur Messung des gegenseitigen Abstandes zweier Endflächen (Dickenmessung) werden Dickenmesser (s. d.), Palibërmaß, Schieblehre (s. Lehren, Sp. 773), Kontaktschraube und Schraubellehre benutzt, für Feinmessungen Mikrometerschraube oder Mikromertaster (s. d.), Kontaktmikrometer, Meßuhr und Fühlhebel (s. d.). Zur Messung der Durchmesser von Bohrungen benutzt man ebenfalls den Fühlhebel, bei kleineren Bohrungen die Lochlehre (Meßteil, s. Lehren, Sp. 772). Das einfachste Winkelmeßgerät ist der Transporteur, eine Scheibe mit Kreiseinteilung, die man auf den zu messenden Winkel auflegt, um die Winkelgröße abzulesen. Winkel zwischen zwei Richtungen mißt man mit astronomischen und geodätischen Winkelmeßinstrumenten (vgl. Vermessung, Theodolit, Bußsole, Sextant), deren Hauptbestandteile ein Visierfernrohr, das in die Richtungen einzustellen ist, und Teilkreise zum Ablesen der Richtungen sind (s. auch Klinometer und Schniege). Zum Messen der Steigungen und Planendurchmesser von Gewinden dienen Meßuhr gewindetaster und optischer Gewindetaster sowie Gewindemeßmikroskop. Krümmungshalbmesser von Kugelflächen mißt man mit dem Sphärometer. Zur Luftdruck und zur Höhenmessung werden Barometer (s. d.) benutzt, auch Altimeter (zur barometrischen Höhenmessung bestimmte Aneroidbarometer, s. Beilage »Meteorologische Instrumente«), zur Messung von Gas-, Dampf- und Flüssigkeitsdruck Manometer (s. d.), zur Temperaturmessung Thermometer, Pyrometer, Thermoelektrische Elemente, Segerkegel, Pyroloper (optische Pyrometer), zur Wärmemessung Kalorimeter, zur Messung der Lichtstärke Photometer (s. d.), zur Härtemessung Skleroskope, zur Messung von Wassermengen in Flüssigkeiten, aber auch in Leitungen, der Woltmannsche Flügel (s. Geschwindigkeitsmessung, Sp. 64), zur Messung von Dampfdrücken Dampfmeßer, zur Zugmessung in Schornsteinen Zugmeßer, zur Messung des Luftdrucks der bewegten Luft Anemometer (s. d.), zur Messung des Leuchtgasverbrauchs Gasuhren oder Gasmeßer (s. Beilage »Leuchtgasbereitung«, S. IV), zur Messung des elektrischen Stromverbrauchs Elektrische Meßinstrumente (s. d.), zur Messung von Kräften und mechanischer Arbeit Dynamometer (s. d.), zur Geschwindigkeitsmessung (s. d.) Um drehungszähler (Gyroloper). Zur Ausmessung photographischer Himmelsaufnahmen dienen Meßgeräte, die es ermöglichen, die gegenfeitige Lage zweier Gestirne entweder in Polar- oder in rechtwinkligen Koordinaten zu bestimmen. über M. im Dienste der Kriminalistik und Schulgesundheitspflege s. diese Artikel. Lit.: Berndt u. Schulz, Grundlage und Geräte technischer Längenmessungen (1921).

Meßinstrumente, anthropometrische (hierzu Tafel auf Rückseite der Textbeilage bei Menschenrassen),

dienen zur exakten Erfassung der Formen des menschlichen Körpers bzw. Skeletts in der Anthropometrie (s. d.). Für direkte Maße sind Gleit-, Tasterzirkel und Anthropometer, für projektivische ist der Stangen-zirkel am wichtigsten. Diagraph und Dioptrograph (verbesserter Lucascher Zeichenapparat) dienen zur Zeichnung von Umrißformen und Kurven, der Parallelgraph zur Festhaltung von Drehungen einzelner Skeletteile. Der Goniometer ermöglicht projektivische Winkelmessung. Weitere Hilfsmittel sind Zylometer, Knochenmeßbretter, Kubuskraniophor (vgl. Kraniophor) und andre Schädel- und Knochenhalter u. a. über Anwendung der Instrumente s. Schädel.

Meßkanon, s. Messe.

Meßkataloge, Verzeichnisse der auf der Frankfurter und der Leipziger Messe vertriebenen Bücher, die als erste halbjährlich in regelmäßiger Folge erscheinende Schriften Vorläufer des modernen Bibliothekswesens sind. Den ersten Frankfurter Meßkatalog gab Georg Wüller und später seine Söhne 1564–1627 heraus; der erste Leipziger erschien 1595. Heute werden die Neuerwerbungen des deutschen Buchhandels im »Börseblatt für den deutschen Buchhandel« täglich angezeigt, sodann im »Wöchentlichen Verzeichnis« (s. Bibliographie). *Lit.*: G. Schwetfische, Codex nundinarius Germaniae literatae (1850–77, 2 Tle.).

Meßkell, s. Lebrun (Sp. 772).

Meßkette (Feldkette, Lachterkette), Feldmeßinstrument für Längenmessungen auf der Bodentlinie, für genaue Messungen heute nicht mehr gebraucht. Zum Straßziehen der M. dienten sog. Kettenstäbe. Statt der M. wendet man jetzt meist das 10–20 m lange, 1–2 cm breite stählerne Meßband an. Zu Längenmessungen in Bergwerken dient die Lachterkette von 6 Lachter oder 10 m Länge und statt der Markierstäbchen messingene Marktscheiderstrahlen. Tetrameter sind Meßbänder mit vier Staken, nämlich Zentimetermaß sowie Maße des Durchmesser und der Fläche des Kreises für die abgelesene Zentimeterzahl, schließlich Volumen des Zylinders von 1 m Höhe für jenen Durchmesser. Ebenso sind auch Meßschnüre, geblöte Hanfschnüre, namentlich in Bergwerken und bei Wasserbauten (Stromregulierungen), gebräuchlich.

Meßkirch, Amtsstadt in Baden, Kr. Konstanz, (1925) 2255 überwiegend kath. Ev., an der Bahn Radolfzell–Wengen, hat kath. Stadtkirche mit Altargemälde des Meisters von M. (Vorg. Biegler, um 1540), Schloß, MG, Finanzamt, Real-, Handelsschule, Schuh- und Spulenfabriken, Viehmärkte. Nahebei Burg Wildenstein und Reste einer römischen Niederlassung. — M., 1202 genannt, 1261 als Stadt bezeugt, gehörte zur Herrschaft M., die den Herren (späteren Grafen) von Zimmern, seit 1594 den Grafen von Helfenstein, 1627–1806 den Grafen (späteren Fürsten) von Fürstenberg gehörte und dann an Baden fiel. Bei M. siegten 5. Mai 1800 die Franzosen über die Eiser-

Meßkolben, s. Meßgefäße. **Meßlatte** (Meßrinde, Meßstab), Latte aus gut abgelagertem Holz, gegen Feuchtigkeit mit Öl getränkt und an den Enden mit Metallkappen versehen, von 3, 4 oder 5 m Länge, dient zum Feldmessen. M. nennt man auch die Diagonalatte. Diese ist mit einer Teilung versehen, deren Winkelwert durch ein Fadenpaar im Fernrohr die Entfernung ihres Aufstellungspunktes vom Beobachter ergibt (s. Aufnahme, topographische). — S. Schulgesundheitspflege.

Meßmaschine, s. Wellage »Meßinstrumente«.

Meßner, Kirchendiener, s. Meßner.

Meßopfer, s. Messe.

Meßplatte, s. Platte und Meßgefäße.

Meßrad (Maßrad), ein um seine Achse drehbares Rad, dessen Umfang beim Fortrollen zu Längenmessungen dient. Schon die Römer maßen Wegstrecken nach der Zahl der Umdrehungen von Wagenrädern; Vitruv beschreibt ein solches M. Das M. wird in kleiner Gestalt (Meßrädchen, Kartometer, mit Zählwerk auch Podometer genannt) auch zum Messen von Liniem auf dem Papier (Landkarten) verwendet (vgl. Kurvenmesser).

Meßrelationen, halbjährlich zur Frankfurter Buchmesse erscheinende Sammlungen politischer Nachrichten, die Vorläufer der regelmäßig erscheinenden Zeitungen, zuerst von Michael von Nibing 1583–97 herausgegeben. *Lit.*: F. Stieve, über die ältesten halbjähr. Zeitungen oder M. (»Mbh d. fgl. bayr. Akad. d. Wissensch. München«, Bd. 16, 1881).

Meßröhre, in Kubizentimeter geteiltes Glasrohr zur Bestimmung des Volumens von Gasen (durch Wasserverdrängung).

Messrs. (oder MM.), Abkürzung für Messieurs (franz., spr. mäsjö), »meine Herren«, auch in englischen Briefaufschriften (spr. messjers) üblich.

Meßrinde, s. Meßlatte.

Meßschnur, s. Meßkette.

Meßstab, s. v. Meßlatte.

Meßstipendium, s. Messe.

Meßter, Oskar, Techniker, * 21. Nov. 1868 Berlin, machte grundlegende Erfindungen auf kinematographischem Gebiet und begründete die kinematographische Industrie in Deutschland. Vgl. Beilage »Kino-technik« bei Kinematographie.

Meßtisch (Mensel), ein Instrument zur topographischen Aufnahme (s. d.), besteht aus einem auf einem Dreifuß montierten Feldenbrett, das in Verbindung mit der Nivvregel (s. d.) verwendet wird.


Meßtischblätter, s. Landesaufnahme (Sp. 508) und Tafel »Landartendarstellung I«.

Meßtrupp, Hilfsorgan der Artillerie zur Ergänzung der Erdbbeobachtung, im Weltkrieg geschaffen und seitdem von großer Bedeutung. Hauptaufgaben sind Erkundung und Überwachung feindlicher Batterien und sonstiger Ziele, Schußbeobachtung für die eigene Artillerie, Nachprüfung der Erkundungsergebnisse von Fliegern, Ballonen und Beobachtungsstellen. Das Messen geschieht durch gleichzeitiges Erfassen desselben Ziels von verschiedenen Punkten (Meßstellen) aus und Zusammenfassung der Einzelmessungen an einer Auswertestelle. Der Lichtmeßtrupp legt die Richtung nach dem Mündungsfeuer von Geschützen, Schmelversen u. dgl. mittels Scherenfernrohrs (s. d.) fest und mißt den Winkel mit einer bestimmten Grundrichtung an die Auswertestelle. Der Schnittpunkt von drei Zielrichtungen gibt die kartennäßige Lage des Ziels auf dem Plan. Wenn Einschüssen eigener Batterien schneiden die Meßstellen die Rauchwolken der Geschüßeingschläge an, beim Höhenmeßplan-schießen ermitteln sie Ort und Höhe der Brennzylinder-Sprengwolke. Der Schallmeßtrupp ist von den Sichtverhältnissen unabhängig. Der Mündungsstall, der rund 380 m/sok zurücklegt, wird an verschiedenen (mindestens vier) Meßstellen zu verschiedenen Zeiten gehört, aus diesen Zeitunterschieden wird der Standpunkt des Geschüßes errechnet. Der Schall wird durch Mikrophone aufgefangen und elektrisch an der Auswertestelle aufgezeichnet. Licht- und Schallmeßtrupps

werden je nach Gelände und Lage gleichzeitig oder einzeln eingesetzt. Bei sehr lebhafter Artillerietätigkeit nehmen Möglichkeit und Genauigkeit der Erkundung durch M. ab. Vgl. Höhenmeßplan.

Mefuhr, f. Meßinstrumente.

Meß- und Legemaschine, mechanische Vorrichtung zum Meßen der Länge von Geweben, wobei diese in der kombinierten Maschine zugleich aufgewickelt oder in Falten gelegt werden. Die Meßmaschine (f. Abb.) trägt vorn zwei übereinander gelagerte Meßrollen a, zwischen die der zu messende Stoff b hindurchgezogen wird. Die Stofflänge ist auf der Stala ablesbar. Zum Abschneiden auf vorher bestimmte Länge wird der Zeiger c auf der Stala eingestellt und der



Meßmaschine von Ernst Rauth, Leipzig.

Stoff so lange durch die Meßrollen hindurchgezogen, bis sie selbsttätig arretieren. Dann wird d heruntergedrückt und damit der Stoffrand an der betreffenden Stelle eingeschritten, der Stoff durch Hochrücken der Trennungslänge e gelöst und dann an der markierten Stelle abgeschnitten.

Meß- und Marktsachen, Rechtsstretigkeiten aus den auf Messen und Märkten abgeschlossenen Handelsgeschäften, werden durch das Gericht des Meß- und Marktores in schleimigem Verfahren erledigt (§ 80, 217, 262, 499 ZPO.) und gelten nach § 200, Nr. 3 ZPO. als Ferienfachen (f. Gerichtsferien). Vgl. Sp. 299.

Meßung, f. w. Meßen.

Meßwagen, ein Wagen bei elektrischen Bahnen, mit elektrischen Meßinstrumenten, Wegemessern, Zeitungsmessern, Instrumenten zur Aufzeichnung der Geschwindigkeit des Wagens, Zugkraftmessern usw.

Meßwechsel (Marktwechsel), auf einen bestimmten Markt (Messe) lautender Wechsel, auf dem die Zahlungszeit auf eine Messe oder einen Markt festgesetzt ist (Art. 4, Nr. 4 ZPO.).

Meßwerkzeuge, f. Meßinstrumente.

Meßins (spr. meß-ins), Quinten und Jan, Maler, f. Maler.

Meßziffer (Indexziffer), f. Verhältniszahlen.

Mesta (im Altertum Nestos), Fluß in Bulgarien, 200 km lang, nicht schiffbar, entspringt in den Rhodopen, mündet Thasos gegenüber auf griechischem Boden in das Ägäische Meer.

Mestecanesti, Berg (1292 m) in der südlichsten Bukowina, im Weltkrieg der Mittelpunkt einer vielumkämpften österreichischen Stellung, gegen die die russische Armee vergeblich in der Schlacht in den Karpaten im Dezember 1916 vergeblich angriff.

Mestizen, Mischlinge (f. d.) zwischen Weißen und Indianern.

Mestmitschestwo (spr. mész), im alten Rußland eigentümliche, auf vornehmer Geburt beruhende Rang- und Dienstinstitution, nach der niemand unter einem andern dienen durfte, dessen Vater oder Vorfahren eine niedrigere Stellung bekleidet hatten als die seinigen. M. hat sich im 15. und 16. Jh. ausgebildet und wurde 1682 von Peter III. abgeschafft.

Mesto (ital.), in der Musik: traurig, ernst.

Mestom (grch.), f. Mechanische Gewebe der Pflanzen.

Meston (spr. mész), James Scorgie, 1. Baron von Ugra und Dunottar (seit 1919), brit. Be-

amter. * 12. Juni 1865 Old Aberdeen, 1904–06 Ratgeber der Regierungen der Kapkolonie und Transvaals für Verwaltungsreform, 1906–12 Finanzsekretär in der indischen Regierung, 1912–17 Gouverneur der Vereinigten Provinzen von Ugra und Oudh, war 1917 Vertreter Indiens im Reichskriegskabinett und auf der Reichskriegskonferenz, 1919 Mitglied für Finanzen des Rates des Generalgouverneurs.

Meßtre, Stadt in der ital. Prov. Venedig, (1921) 17 088, als Gemeindef. 22 469 Ew., 8 km von der Lagune, mit der sie ein Kanal verbindet, Knotenpunkt der Bahn Venedig–Padua, hat Palazzo della Broverberia (1525), Seiden-, Kall- und Kunstfärbereindustrie.

Mesua L., Gehlitzgattung der Guttiferen, mit lanzettlichen, lederartigen Blättern, großen Blüten, fleischiger oder fast holziger Frucht; 8 indische Arten, *M. ferrea L.* (Magaßbaum, Eisenholzbaum, Indian Rose Chestnut), wird in ganz Ostindien angebaut. Die Blüten (Flores Nag-Kassar) werden in der Parfümerie benutzt. Das Holz (ceylonisches, ostindisches Eisenholz, Magaßholz) ist hart (vgl. Eisenholz), dunkelrot, sehr polierfähig.

Meßum, Dorf in Westfalen, Kr. Steinfurt, (1925) 2253 kath. Ew., nahe der Ems, an der Bahn Münster–Rhine, hat Zuck- und Leinwandindustrie.

Mesusa (hebr., »Lärpflöten«), der mit den Worten 5. Mos. 6, 4–8 und 11, 13–21 beschriebene Pergamentstreifen an den Türpfosten jüdischer Wohnungen.

Meszegebirge (spr. mészeg), rumän. Muntia Mesze, (spr. muntia-mesze), nordöstliche Fortsetzung der Rumpfscholle des Bihargebirges im W. Siebenbürgens, mit Perjel Magura (988 m).

Met (griech., »Süßwein«, geistiges Getränk aus Pongt, Wasser und Gewürzen, enthält etwa 17 v. S. Alkohol neben Zucker, Mannit, organischen Säuren usw.; wird heute noch in Rußland, Polen, Ost- und Westpreußen getrunken. Lit.: Beckenstedt, Der W. (1897).

Meta, Gießkale an beiden Enden des römischen Circus (f. d. mit Abbildung).

Meta (ital.), Hefste; Metawirtschaft (Salbpacht), f. Landwirtschaftliche Unternehmungsformen (Sp. 570); Metagehäfte (a meta-Gehäfte), f. a meta; vgl. Gelegenheitsgesellschaft.

Meta, hinter Nebenfluß des Orinoco, 1110 km lang, weit hinauf schiffbar, entsteht am Ostabhang der Ostföbiller, durchströmt die Planos bis zur Mündung. Für Dampfer ist er von Cabuaro ab befahrbar.

Meta, Provinz der südbamer. Rep. Kolumbien, 88 088 qkm mit (1918) 84 071 Ew. (darunter 22 400 Indianer), umfaßt die kaum bewohnten Gebiete am Fluß M. Isl. von der Ostföbiller. Hauptstadt ist Villavicencio (etwa 8000 Ew.).

Meta, Kurzform von Metathid und Margareta.


Meta... (vor Vokalen und h meist Met..., griech., »mit, zwischen, nach, hinzu«, drückt häufig einen Übergang oder eine Veränderung aus; in der Chemie eine bestimmte Verbindung, die von den sonst gleichnamigen Ortho- und Hydroverbindungen chemisch verschieden ist (f. z. B. Phosphorverbindungen), oder die besondere Stellung eines Substituenten (f. Aromatische Verbindungen).

Meta, La, Gebirgsflod des Neapolitanischen Apennin, im Monte Petrosio 2247 m.

Metaaluminiumsäure, f. Aluminiumoxyd.

Metaantimonfäure, Metaantimonate, f. Antimonoxyde.


Metaarfenfäure, f. Arsenoxyde (Sp. 808).



7. Luftdruckhammer der Cumuco-A.-G. für Maschinenbau, Schlebusch-Manfort.

einwirken kann. Der Kompressor wird durch ein Kurbelgetriebe entweder von der Transmission aus oder von einem Elektromotor angetrieben. Er erzeugt Luftverdichtung oder Luftverdrängung unter- und oberhalb des den Wärtragenden Kolbens, wodurch dieser mit Unterstützung des Wärgewichts nach unten geschleudert wird. Nachgerührt wird diesen Hämmer ein kleber-, preßfreier Schlag. Der Hammerstößel (Einsatz, Oberamboß) ist mit dem Unteramboß oder der Schabotte k durch Keile verbunden. Die möglichst schwer auszubildende Schabotte ist im allgemeinen vom Hammerständer getrennt und besonders gelagert, andernfalls die Verbindung zwischen beiden elastisch ausgebildet ist. — Beim Dampf- und Drucklufthammer wird das Treibmittel nicht wie beim Luftdruckhammer im Hammer selbst erzeugt, sondern in einer besondern Dampfessel- oder Druckluftanlage, von der aus es zum Hammer geführt wird. Der Dampf dient entweder nur zum Heben des Fallgewichts (Unterdampfhammer), oder er wird abwechselnd unter und über den Kolben geleitet (Hammer mit frischem Oberdampf), der mit der Wärslange fest verbunden ist. Letztere Ausführung ist die gebräuchlichere. Die Steuerungen dieser Hämmer sind Selbststeuerung (bei kleinen Fallgewichten), vereinigte Hand- und Selbststeuerung (bei mittleren Hammergrößen) und reine Handsteuerung (bei den größten Einheiten). Abb. 8 zeigt einen Gesentdampfhammer mit einem Fallgewicht bis zu 4000 kg. Der Hammerbär ist in zwei Ständern geführt; Einständerhämmer werden nur für leichtere Arbeiten angewendet. Die schwersten Dampfhammer haben zwei Säulen mit Quertäger, auf dem die Seitenständer für den Dampfzylinder befestigt sind (Vrickenhammer). Der Bär wiegt bis 12 t und mehr. Die Drucklufthammer stimmen in ihrer Bauart im wesentlichen mit den Dampfhammern überein. Gasdämpfer haben einen Zylinder, in dem ein zur Entzündung gebrachtes explosibles Gemisch einen Kolben niederdrückt, der durch Druckluft oder Federkraft wieder angehoben wird. Verschiedentlich sind auch Versuche mit elektrischen Hämmer gemacht worden, bei denen der Bär an einem Eisentrenn sitzt, der in zwei Solenoiden geführt ist; Verbreitung haben diese Hämmer nicht gefunden.


Pressen. Abb. 9 zeigt eine Frictionspindelpresse von 350 mm Spindeldurchmesser und etwa 1300 t Druckleistung. Der Antrieb erfolgt durch Riemen auf die Riemenscheibe a, auf deren Welle b die Reibscheiben c und d festliegen. Diese Welle ist in ihrer Achsrichtung verschiebbar, wodurch entweder die eine oder die andere Reibscheibe gegen das auf der Schraubenspindel e sitzende Reibrad f gedrückt und hierdurch die Schraubenspindel in dem einen oder andern Sinne gedreht wird, sodaß sie sich dementsprechend hebt oder senkt. An dem auf und ab beweglichen Schlitten g sitzt die Matrize und auf dem Tisch h die Matrize. Für kleinere Arbeiten (mit geringerem Preßdruck) benutzt man auch die Balancierpresse mit Handbetrieb. Bei ihr tritt an Stelle der Reibscheibe f (Abb. 9) ein doppelarmiger Hebel (Balancier) mit zwei Schwingungslagern und Handgriffen. Der übrige Antriebsmechanismus fällt hier fort. — Zur Massenherstellung von Nieten, Muttern, Eisenbahnradern usw. dienen Schmiedepresen, die durch einen Kurbeltrieb, hydraulisch oder auch elektrisch angetrieben werden. Bei der Herstellung von Nieten und Bolzen werden durch Stauchhempel die Köpfe angestaut (Nietkopf-, Bolzenkopfstauchmaschinen). Schwere hydraulische Pressen dienen zum Wälzen und Biegen dicker Bleche, zur Herstellung der Planchen an schmiedeeisernen Hochschüssen, zur Herstellung eiserner Eisenbahnschwellen usw. Zur Erzeugung von Draht und Rohr aus Blei, Zinn, Zink, erwärmtem Kupfer, Eisen usw. benutzt man Strangpressen. Das Metall wird als Block, der zur Erzeugung von Rohren oft schon vorgelocht ist, in eine zylindrische Preßkammer eingesetzt und dann mit Stempel (Preßhempeln) durch eine enge Öffnung (Matrize) gedrängt (Spritzen von Draht,



8. Gesentdampfhammer der Cumuco-A.-G. für Maschinenbau, Schlebusch-Manfort.

Betrag h gekent und das Walzgut in Richtung i zugeführt und dabei von der Stärke e auf die Stärke k gebracht.


Reihenweise angeordnete Walzenpaare bilden eine Walzenstraße. Als Walzenzugmaschinen zum Antriebe der Walzen werden Dampfmaschinen oder Elektromotoren verwendet. Meist wird nur eine Walze angetrieben und die andern durch Zahnradübertragung (Kammwalzen) mitgenommen. Leichtes Walzgut legt man auf Tische vor und hinter den Walzen ab, schweres (z. B. Knüppel, dicke Platten) führt man den Walzen durch Roll- (Knüppel-) gänge zu. Bei dem schweren Blechwalzwerk (Abb. 16) wird das Walz-



16. Blechwalzwerk mit Rollgängen.

gut durch Rollgänge R zugeführt. Die von einer Umfahrdampfmaschine angetriebene Unterwalze liegt in festen Lagern, während jedes Lager der Oberwalze o durch Stützen ee von einem Querstück i getragen wird, das auf einem Kolben k beruht, der an dem Gestell hängenden Presse p aufliegt, die unter dem Druck eines Aktuatorators steht. Die Nachstellung der Oberwalze erfolgt durch 2 Schrauben s , die von t aus durch Radiabergung mit Schneckenrad r gedreht werden.

Zum Walzen von Flachisen ohne Kaliber dient das Universalwalzwerk (Abb. 17). Es besteht in der Regel aus zwei sich rechtwinklig kreuzenden Walzenpaaren a und b , c und d , die einen viereckigen Raum zwischen sich lassen, der sowohl nach oben durch Verstellung der waagrechten Oberwalze als seitwärts durch Näher- oder Auseinanderücken der Walzen c , d innerhalb weiter



18. Rollenrichtmaschine (schematisch).

Grenzen verkleinert und vergrößert werden kann. Nach dem Durchgang des Walzgutes durch die beiden Walzenpaare a , b und c , d hat es die Gestalt der freien Öffnung angenommen, die außer der viereckigen auch andre Formen erhalten kann (s. Walzisen). Der Antrieb der in dem Gestell r , r gelagerten senkrechten Walzen c , d erfolgt durch Kegelhäder g , k .

Besondere Walzwerke dienen zum Auspressen der Schlade aus den Kluppen (Zängen; Zängewalzwert), zum Dichten von Zinkblechblöden (Blechwalzwerk), zum Vor- und Fertigwalzen von Walzisen (Grob-, Feinwalzen), zur Verstellung von Draht, Rohren (Rohrwalzwerke, s. Rohre), Scheibenrädern, Nadelisen (Nadelisenwalzwerke) usw. Auch Schaufeln, Spaten, Messern, Sichel, Gabeln, Hufeisen, Schraubengewinde usw., sowie Verzierungen auf Blech-


streifen u. dgl. bei der Herstellung von Gold-, Silber-, Bronze- usw. Waren werden durch Walzen erzeugt.

Richten. Bleche werden, wie in Abb. 18 schematisch dargestellt ist, durch hintereinander angeordnete Walzen kalt hindurchgeleitet. Abb. 19 zeigt eine Maschine zum Richten von Rohren, Walzisen (mit andern Werkzeugen) u. dgl. Das Rohr ruht auf den beiden untern Rollen, deren Abstand einstellbar ist; durch den darüber befindlichen Stempel wird es geradegebogen.

Biegen. Blechbiegemaschinen dienen zum Biegen von Blechen nach Winkeln oder Kreisströmungen, z. B. für Pfeilschiffe, Feuerbüchsmäntel usw. (im übrigen vgl. Blechbearbeitung). Abb. 20 zeigt eine Schienenbiegemaschine.

II. Abjüstagemaschinen

Mit ihnen werden (hauptsächlich in Güttnerwerken) die Arbeitsstücke gerade gerichtet, auf genaue Länge gebracht, gebogen, gelocht usw.



17. Universalwalzwerk.


Scheren dienen zum Zertrennen von Blechen (Blechscheren), Profilleisen (Profilleisenscheren) und Drähten (Drahtscheren). Das Abschneiden kann erfolgen durch aneinander vorbeigehende Messer (eigenliches Scheren), durch keilförmige Messer (Abbeisen) oder durch Ausstoßen eines schmalen Streifens (Stanzschmitt). Nach der Art des Antriebs unterscheidet man Hebel-, Gegenzenter-, Kurbel- (s. Abb. 22) und Kolbenscheren; der Antrieb erfolgt mit der Hand, von der Transmission aus, durch Elektrizität oder Druckwasser; im letztern Fall werden die Triebzylinder

wagrecht oder senkrecht angeordnet. Schwächere Bleche werden mit der Handblechscheren zerschnitten, für stärkere nimmt man die Hebelblechscheren. Hierher gehören die Stoßblechscheren (Abb. 21). Sie haben einen Anstoß zum Befestigen in einem Klotz. Das Unter-

messer b ist mit dem Hebel a verbunden und wird gegen das Obermesser d bewegt; es ist um den Bolzen e drehbar. Vielfach haben die Hebelblechscheren eine Übersehung, um dickere Bleche, Stäbe, Profilleisen zertrennen zu können. Drahtscheren haben Schneidplatten mit den Drahtprofilen entsprechenden Öffnungen. Zu den Scheren mit Kraftantrieb gehören die Parallelscheren, deren Obermesser durch einen in parallelen Führungen laufenden Schlitten geführt ist; ähnlich sind die mit Sandantrieb versehenen Tafelscheren.

Abb. 22 zeigt eine Zweiflünderblechscheren. Das untere Scherblatt a ist fest mit dem Gestell b verschraubt, während das obere, meist geneigt angeordnete Scherblatt c an dem Werkzeugschlitten d befestigt ist, dessen Auf- und Abwärtsbewegung eine Kurbelwelle e bewirkt, deren Kurbeln f durch Gelenkstangen g mit dem Werkzeug-

die Feile gedrückt und nach der angetrassenen Grenzlinie des zu bearbeitenden Ausschnittes geführt. Die hierfür verwendeten Feilen sind Sonderwerkzeuge. An Stelle der Feile kann auch eine Säge eingepaant werden (Sägemaschine) zum Ausschneiden von Zornstücken. Dieses Verfahren bietet gegenüber dem Ausbohren solcher Stücke, bei dem ein Loch neben das andere gesetzt wird, erhebliche Vorteile.



23. Kreisfeile.

(Nach Gütle, »Grundzüge der Werkzeugmaschinen«, Berlin 1923.)


oder Zahnräder. Abb. 25 zeigt eine schwere Hobelmaschine mit regelbarem Gleichstromumkehrmotor. Der das Werkstück tragende Hobeltisch gleitet auf dem feststehenden Bette b hin und her. Er trägt an seiner Unterseite eine aus der Abbildung nicht ersichtliche Zahnstange, in die ein Zahnrad eingreift. Je nachdem sich nun dieses Zahnrad in dem einen oder anderen Sinne dreht, wird der Hobeltisch in der einen oder anderen Richtung verschoben. Der Antrieb der Maschine kann entweder von der Transmission aus erfolgen oder durch einen Elektromotor mit Riemen- oder Zahnräderantrieb. Die Tischbewegung wird von an dem Tisch sitzenden Anschlägen oder Knaggen a, d gesteuert, die sich bei der Bewegung des Tisches gegen Steuerhebel (Stiegefruchte) e, f legen und sie um den Zapfen g drehen. Diese Drehbewegung der Steuerhebel wird durch Gelenkstrangen auf den Antrieb weiter übertragen, wobei entweder das Räder- oder Riemenantriebsgelege oder der Elektromotor selbst umgelenkt wird. Zu beiden Seiten des Tisches sind 2 Ständer h, h, an denen ein senkrecht verschiebbarer Luerbalken i durch in den Ständern angeordnete Schraubenspindeln entsprechend der Höhe des Werkstückes eingestellt wird. Der Luerbalken trägt zwei geradlinig auf ihm verschiebbare Hobelschlitten (Supporte) k, l, von denen jeder einen Schlitten m trägt, der durch Handrad n in senkrechter Richtung verschoben werden kann. (Grundform des Kreuzschlittens i. Drehen auf S.VII.) Jeder Schlitten trägt einen ausschwenkbaren Werkzeughalter (Vrta) o. Zum Abhobeln schräger Flächen wird dieser Werkzeughalter schräg gestellt. Nach jedem Arbeitsgange des Hobeltisches müssen die Hobelschlitten k, l um eine Spannweite in waagrechter Richtung geschaltet werden, damit beim nächsten Arbeitsgange ein neuer Span genommen werden kann. Der eine Ständer h trägt einen Seitenschlitten p zum gleichzeitigen Bearbeiten seitlicher Flächen. Um beliebig gekrümmte Flächen hobeln zu können, wird an dem Luerbalken eine Lehre angebracht, die den senkrecht auf und ab beweglichen Werkzeugschlitten beim waagrechten Schalten entsprechend der Form der Lehre lenkt. (Hobeln nach Schablone oder Lehre, Schablonenhobelmaschine.) Große Bedeutung haben die Zahnräderhobelmaschinen erlangt. Zum Bearbeiten sperriger Werkstücke dienen Einspäander (Einspänter) Hobelmaschinen mit nur einem Seitenlender, an dem der Balken geführt ist. — Sehr kleine Werkstücke hobelt man auf Handhobelmaschinen, die in den Schraubstock eingepaant werden können. Mehrtafelnhobelmaschinen haben zwei im Winkel zueinander stehende Führungen, auf denen die Hobelsupporte laufen; Duplexhobelmaschinen arbeiten mit vor- und rückwärts schneidenden Stählen. Der Stahlhalter ist hier ausschwenkbar und als Doppel-

stahlhalter ausgebildet, wobei der eine Stahl beim Vorwärts- und der andere beim Rückwärtsgange des Hobeltisches arbeitet (springender Stahl).

Stoßen. Die Stoßmaschinen arbeiten meist mit senkrechtem Stoßschlitten (Stößel), der aber auch zum Stoßen von Regeln usw. schräg stellbar ist. Sie dienen zum Bearbeiten von Kanten, Stoßen von Ruten usw. Bei der Stoßmaschine (Abb. 26) hat das Gestell a eine wagrechte Führung b für den Arbeitstisch und eine senkrechte c für den Stößel d, an dessen unterem Ende der Stößelkopf eingepaant wird. Stößel d wird durch Kurbelscheibe e und Venthange f langsam nieder- und schnell hochbewegt; e wird durch die Stufenscheibe h und Stirnrad g angetrieben. Der Stößel ist durch Gegengewicht i ausengewuchtet und durch Handrad k in der Höhe verstellbar. Der Tisch besteht aus dem Längsschlitten l, dem Querschlitten m und dem Rundsupport n, die sämtlich mit der Hand durch Spindeln 1_1 , m_1 , n_1 und Kurbeln, oder selbsttätig durch die Hubscheibe o, die Schaltvorrichtung p und die Räderübertragungen 1_2 , m_2 , n_2 angetrieben werden können. — Keilautenstoßmaschinen zum Nutenstoßen arbeiten mit senkrecht bewegtem Werkzeugträger, wobei das Werkzeug oder das Werkstück nachgeschaltet wird. Wirtschaftlicher arbeiten die Nadelnadel- Ziehmaschinen oder Räummmaschinen, die mit einer oder mehreren wagrecht bewegten Spindeln stufenförmig gezahnte Werkzeuge (Nadelnadeln, f. Abb. 27) durch die zu nutende Bohrung ziehen und dabei die volle Nuttiefe in einem Zuge erzeugen. Diese Maschinen eignen sich auch zur Herstellung von profilierten Durchbrechungen. Stoßmaschinen finden ferner Anwendung bei der Herstellung von Zahnrädern (Zellows Verfahren).

2. Maschinen mit freisender Hauptbewegung

Drehen. Drehbänke dienen zur Herstellung von runden, seltener von kantigen Werkstücken. Abzudrehende Wellen und dgl. beruht man an den Stirnseiten mit Körnern, in die die Spitzen der Drehbank eingeklebt werden (Drehen zwischen den Spitzen); flangenförmigen Werkstoff befestigt man in einem Futter (Spannfutter), dessen Waden einzeln (Waden-, Klemmfutter) oder gemeinsam bewegt werden (Zentrier-, Universalfutter). Werkstücke mit Boh-



24. Drehmaschine.

(Nach Gütle, »Grundzüge der Werkzeugmaschinen«, Berlin 1923.)

rung werden auf einen Dorn (Drehdorn) gesteckt, der zwischen auch im Durchmesser veränderlich ist (Expansions-, nachstellbarer, ausdehnbarer Dorn). Je nachdem der Stahl (Drehstahl, Drehmeißel, Dreheisen) parallel, schräg oder rechtwinklig zur Drehachse geführt wird, erfolgt Zylindrisch (Lang-), Konisch (Kegel-) oder Kalandrehen. Zum Abheben grober Späne (Schruppen) dient der

Handrad achsial verschoben werden kann. Sie wird beim Einbringen des Werkstücks zurückgezogen und dann wieder vorgeschoben, sodaß die beiden Spitzen in die Körner des Werkstücks eindringen. Der Reistock selbst kann durch Handkreuz verschoben werden. Für die Bearbeitung bestimmter Gegenstände werden Sonderdrehbänke gebaut, wie Achsen- und Kurbelwellendrehbänke, weitere Plan- und Kopfdrehbänke zum Bearbeiten großer, verhältnismäßig flacher Gegenstände, Nadeldrehbänke zum Bearbeiten der Radumfänge (hierzu im besonderen Kurbelunterstütze) und der Kurbelzapfen von Wagen- und Lokomotivradläsen, Abstechbänke zum Abschneiden einzelner Stücke von stangenförmigem Werkstoff, Hinterdrehbänke zur Erzeugung der Hinterdrehung von Feisern usw. Zum Bearbeiten unrunder Werkstücke dient die Fasson-drehbank, ein an die Stelle der Planscheibe tretendes Ovalwerk (zum Ellipsoiddrehen) oder die Kopierdrehbank, deren Stichel dieselben Bewegungen ausführt wie ein gegen ein umlaufendes

Muster sich legenden Laststift. Kleinere Werkzeugmaschinen zum Drehen und Bohren bei sich drehendem Werkstück nannte man früher auch Chuchingmaschinen. Schwere Stücke werden auf Drehbänken mit liegender Planscheibe (Karnsfeldbrehbank, s. Abb. 34) bearbeitet; derartige Drehbänke sind bis zu 12 m Durchmesser gebaut worden; größere Projekte sind in Arbeit. Von großer Bedeutung sind die Gewindefschneidmaschinen. Gewinde als Einzelgewinde werden auf der Zeitpindelbrehbank geschnitten. Günstiger für Massenarbeit ist die Revolverbrehbank mit Patronenwerkzeughalter, bei der auf dem freien Ende (Schwanzende) der Werkstückpindel, also auf der dem Futter abgewendeten Seite des Spindelstockes, eine Patrone mit Gewinde vorangehen ist, mit dem ein ausfahrbares Mutterstück in Eingriff gebracht wird, das mit dem Werkzeughalter fest verbunden ist und ihn am Werkstück entlang verschiebt. Die Schraubenschneidmaschinen sind gewöhnlich als selbsttätige Revolverdrehbänke ausgebildet, entweder für Bolzen- oder Muttergewinde eingerichtet und dementsprechend mit einer Schneidklappe oder einem Gewindebohrer ausgerüstet.

Zur Massenerstellung irgendwelcher Teile dient die Revolverdrehbank, die entweder als halb- oder als vollselbsttätige Drehbank (halb-, Vollautomat) ausgebildet ist. Sie hält in dem Werkzeugschlitten eine Reihe Werkzeuge bereit, die zur Herstellung des betreffenden Teiles erforderlich sind, und mit denen die verschiedensten Arbeiten, wie Schruppen, Schliften, Bohren, Gewindefschneiden, Formdrehen und


Abstechen, ausgeführt werden können. Diese Drehbänke bearbeiten entweder stangenförmigen Werkstoff, der nach Abstechen eines fertigen Teiles mit der Hand oder selbsttätig vorgeschoben wird, oder Einzelwerkstücke, die dem Futter mit der Hand oder selbsttätig zugeführt werden.

Eine Bank der letztgenannten Art ist der in Abb. 35 dargestellte Halbautomat. Der Antrieb der Bank erfolgt durch die Riemenscheibe a (Einscheibenantrieb); b ist der Spindelstock mit Wechselrädern getrieben, die durch die schubbaren Handhebel verstellt werden und der Arbeitsspindel mit dem Futter c die richtige Schnittgeschwindigkeit erteilen. Statt der Wechselrädergetriebe werden in neuerer Zeit auch Flüssigkeitsgetriebe eingebaut; d ist ein Vorschubrädertasten, dessen Getriebe zur Einstellung der richtigen Vorschubgeschwindigkeit dienen. Auf dem Drehbänkschlitten sind zwei Werkzeugschlitten e und f angeordnet. Der Werkzeugschlitten f trägt den sechsständig ausgebildeten Sternrevolver g; an jeder der sechs Flächen sitzt ein Werkzeug, von denen ein Spiral-


bohrer h und eine Reibnadel i deutlich erkennbar sind. Dieser Revolverkopf wird gegen das Werkstück vorgeschoben, das nun von einem der Werkzeuge bearbeitet wird. Nach der Arbeitsleistung wird der Revolverkopf rasch zurückgezogen und in dieser Stellung um 60° um eine senkrechte Achse gedreht (geschaltet), sodaß das nächste Werkzeug in die Arbeitsstellung gelangt. Um es in dieser Stellung festzuhalten, wird der Revolverkopf nach jeder Schaltung verriegelt und mitunter auch festgebrems. Auf dem anderen Werkzeugschlitten e ist ein Mehrfachstahlhalter k angeordnet, der zur Aufnahme von vier Werkzeugen eingerichtet ist und mit dem Handhebel l nach jeder Arbeitsleistung um 90° geschaltet wird. Dieser Mehr-

fachstahlhalter erhält Werkzeuge zum Plandrehen, Einsiechen, Formdrehen usw. Mitunter wird die Achse des Revolverkopfes waagrecht gelagert und dieser als Trommel ausgebildet (Trommelrevolver). Einen Vollautomaten für stangenförmigen Werkstoff zeigt Abb. 36 (Einspindel-Revolverautomat, Gridleyauto-


mat). Diese selbsttätige Drehbank dient zur Massenerstellung der verschiedensten Gegenstände aus allen Gebieten des Maschinenbaues, der Kraftwagen-, Fahrrad-, Flugzeugindustrie, des Apparatebaues usw. Der Antrieb der Arbeitsspindel a mit dem Futter b für die Spannpatrone erfolgt durch Widerborlege und gesteuerte Riemenscheiben. Die zu verarbeitende, nicht dargestellte Werkstoffstange wird nach Fertigstellung eines Werkstücks von dem sie umgebenden Vorrichtungsbrock e durch Klemmwirkung mitgenommen



26. Stoßmaschine.



27. Räumnadel.
(Nach Gille, »Grundzüge der Werkzeugmaschinen«, Berlin 1923.)




28. Schruppstahl. 29. Schlifstahl. 30. Einstech- oder Abstechstahl. 31. Seitenstahl. 32. Bohrstahl.

Dreh- und Gabelstähle.

Abstechen, ausgeführt werden können. Diese Drehbänke bearbeiten entweder stangenförmigen Werkstoff, der nach Abstechen eines fertigen Teiles mit der Hand oder selbsttätig vorgeschoben wird, oder Einzelwerkstücke, die dem Futter mit der Hand oder selbsttätig zugeführt werden.

und vorgeschoben; nach Festspannen der Werkstoffstange in dem Futter b gleitet das Rohr c auf der Stange nach links frei zurück. Auf der Hauptstirnwellen d sitzen die Trommeln e, f, von denen die erste (e) das Lösen, Vorchieben und Spannen des Werkstoffs sowie das Vorchieben und Zurückziehen der Werkzeugträger steuert,

bohren, die nur aus einem Kreisring von Schneiden bestehen und daher einen mittleren Teil (Kern) des Werkstoffs stehen lassen, der später entfernt werden muß; Hohlgewinde werden mit Gewindebohrern geschnitten. Die Bohrer werden, sofern es sich um kleine Löcher handelt, in Handbohrgeräte eingespannt.



33. Leitspindelbrehant mit Stufenscheibenantrieb von Gebr. Voehringer G. m. b. H., Göppingen.


während die zweite (f) auf den Antrieb der Maschine und die Schaltung des Revolverkopfes einwirkt. Der vierkantige Revolverkopf g ist bei dieser Bant nicht achsial verschiebbar, sondern nur um eine wagrechte Achse drehbar. Auf ihm sitzen Werkzeugträger h, i usw., die durch die einzelnen Schaltungen vor das Werkstück gelangen und dann durch die Kurventrommel e und im Innern des Maschinengestells k liegende Zwischenglieder gegen das Werkstück bewegt werden. l ist ein rechtwinklig gegen das Werkstück verschiebbarer Querschlitten mit Formstäben und n ein hinter der Bant angeordneter Absteigenschlitten, der nach Vollendung sämtlicher Arbeiten das fertige Werkstück von der Stange absticht. o sind Leitungen für Schmier- und Kühlmittel. Automaten für stan- genförmige Werkstoffe werden auch als Mehrspindelautomaten ausgebildet. In diesem Fall sitzt in dem Spindelstock eine Trommel mit mehreren (3, 4, 5 usw.) der Achse parallelen Werkstückspindeln. Dieser Trommel gegenüber ist ein Trommelrevolver angeordnet mit soviel Werkzeughaltern, wie die Werkstücktrommel Spindeln hat.

Bohren. Die Herstellung von Löchern erfolgt mit dem Spiralbohrer (s. Abb. 37, Teil k), seltener mit dem Spitz- (Flach-) Bohrer. Löcher mit flachem Boden bohrt man mit dem halbzylindrischen Kanonenbohrer; große Löcher schneidet man mit Hohl-

Solche sind die Bohrkurve (Bohr ratsche) und Handbohrmaschine mit Bruststiel und Kurbelantrieb. Weitere Handbohrgeräte sind der Drill- (Druck-) Bohrer (Kesselspindel), der aus einer durch Verdrehen (Drillen) hergestellten Spindel hoher Steigung besteht, die durch achsiale Verschiebung einer Mutter gedreht wird. Weitverbreitet sind die tragbaren, durch Druckluft oder

durch elektrischen Strom angetriebenen Bohrmaschinen.

Winkelbohrer (Eckenbohrer) haben eine durch Kegelschrauben angetriebene Spindel; bei der Bruststiel (Bohrwindel) wird der Bohrer durch einen Flügel gedreht. Die Bohrmaschinen werden nach der Lage der Bohrspindel in senkrechte und in wagrechte eingeteilt. Beide haben meist eine Spindel (einspindlige), mitunter jedoch auch mehrere (mehrspindlige Bohrmaschinen). Nach den Bohrarbeiten wird eingeteilt in Lochbohrmaschinen zum Boh-




34. Säulendrehant mit Stufenscheibenantrieb von G. Froriep G. m. b. H., Rheyn.

ren aus dem Vollen und Ausbohrmaschinen zum Ausbohren vorhandener Löcher. Abb. 37 zeigt eine größere Säulenbohrmaschine. Das Maschinen- gestell wird von zwei starken Säulen a gebildet, von denen die rechte, zur Unterstüßung der Hauptsäule dienende, in ihrem unteren Teil gegabelt ist und eine einfache Stufenscheibe b aufnimmt, von der der Antrieb auf die Stufenscheibe c weitergeleitet wird. Neben der Stufenscheibe b sind zwei Riemenscheiben d angeordnet,

eine feste und eine lose, von denen die Festscheibe fest auf der Welle der Stufenscheibe b sitzt. Auf diese Festscheibe wird der Antrieb von der Transmission über-


greift ein in dem Spindelstock l angeordnetes Zahnrad, durch dessen Drehung die Bohrspindel i gehoben oder gesenkt (Vorschubbewegung) wird. Der Vorschub kann



35. Halbfelbsttätige Revolverbohrbank der Magdeburger Werkzeugmaschinen-Fabrik A. & G., Magdeburg.

tragen. Neben der Stufenscheibe c ist ein Nüdevor-gelegefaßten e vorgesehen, dessen Räder durch einen Handhebel f während des Ganges der Maschine um-geschaltet werden können, so daß auf diese Weise die Umdrehungszahl der Welle g geändert werden kann.

mit der Hand erfolgen oder durch im Spindelstock an-geordnete Zahnrüdevorlege, die von der Spindel o angetrieben werden. Die Auslösung des Vorschubes erfolgt selbsttätig (automatisch) bei Erreichung einer bestimmten Bohrtiefe, oder mit der Hand. Das Wert-



36. Einspindel-Revolverautomat von Wildemeter u. Co., A. & G., Bielefeld.


Die Welle g überträgt ihre Bewegung durch bei h ein-gezapfte Kegelräder auf die Bohrspindel i mit dem Spiralbohrer k. Die Bohrspindel i ist in einem in der Höhe einstellbaren und in seiner jeweiligen Stellung fest-klemmbaren Spindelstock l gelagert. Sie ist drehbar, aber achsial unverschiebbar in einer Hülse m geführt, an der eine Zahnstange n befestigt ist. In diese Zahnstange

stößt auf dem Bohrtisch p, der an der Säule q in der Höhe einstellbar ist. Der Tisch hat Aufspannuten r, in die Spannklauen zum Festklemmen des Werkstücks eingelegt werden. Die Bohrspindel wird auch in einem an der Wand (Wandbohrmaschine) oder an einer Säule drehbar gelagerten Ausleger (Radial-, Kran- oder Auslegerbohrmaschine) angeordnet. Eine


Bohrmaschine der letzten Art zeigt Abb. 38. An der Säule a ist der Ausleger b senkrecht verschiebbar angeordnet und um sie drehbar. Die Verschiebung wird durch einen oben aufgesetzten Elektromotor bewirkt. An der wagrechten Führung d des Auslegers b ist der Schlitten e verschiebbar und zwar auf Rollen, die die Bewegung sehr erleichtern. Der Schlitten e trägt die Bohrspindel f sowie den Antriebsmotor g. Zwischen Motor und Bohrspindel sind bei h eingetafelte Räder vorgegeben. Die Regulierbarkeit der Bohrerdrehzahlen und der Vorschübe ist in weiten Grenzen möglich, und die Maschine eignet sich infolge der leichten Einstellung der Bohrspindel zum Arbeitsstück für große und sperrige Werkstücke.

Zum Bearbeiten großer Bohrungen dienen Bohrmaschinen mit wagrechter Spindel (Bohrbänke, wagrechte Bohr- und Fräswerke), in die ein Bohrer, eine Bohrstange oder ein Messertopf eingesetzt wird. Die Zylinderbohrmaschine hat eine in der Höhe einstellbare, meistens wagrechte Spindel, wobei das Werkstück auf einem längs und quer verschiebbaren Tisch aufliegt. Bei dem wagrechten Bohrerwerk mit festliegender Spindel zum Bohren, Ausbohren und Fräsen von Lagern, Zylindern und Maschinengehäusen ist der Tisch in der Höhe verstellbar, während die Spindel in festen Lagern läuft. — Schligartige, parallelwandige Böcher werden auf Langlochbohrmaschinen hergestellt; zum Bohren kantiger Böcher wird der Schaft des besonders gestalteten Bohrers in einer Schablone (Lehre) geführt.

Fräsen. Das Werkzeug (Fräser) läuft während der Vorschubbewegung des Werkstücks um und hebt dabei kommaartige Späne ab. Man unterscheidet hinterfräste Fräser (Abb. 39, Walzenfräser mit Spanbrechermitteln und Schraubenzähnen; Scheibenfräser mit



37. Säulenbohrmaschine von der Gemeinschaft Westdeutscher Bohrmaschinen-Fabriken, G. m. b. H., Ertrath.



38. Radialbohrmaschine der Raboma, Berlin-Dorfsgutwalde.


ten-]Fräser [Abb. 40] mit Mantel- und Stirnzähnen; Winkelfräser mit beiderseits schräg zur Drehebene liegenden Zähnen; Gewindefräser zum Fräsen von Schrauben usw.) und hinterdrehte (Form- [Kasson-] Fräser, Abb. 41; Zahnlückenfräser, Abb. 42; Fräser zum Ruten von Gewindebohrern, Reibahlen; Walzenfräser für Ström- und Schraubenräder; Schneckenradfräser). Große Fräser erhalten eingesezte Messer (Messertopf); auch Messer aus Schnelfahl setzt man ein bei Walzenfräsern (Schruppräsern) zum Abheben grober Späne. Walzen- und Schruppräser setzt man aus mehreren Teilen mit Vint- und Rechtsschraube zusammen (entlastete Fräser, Abb. 43). Kleine Fräser (Fingerfräser, Zweischnneider) spannt man in ein Futter ein, größere auf einen Dorn (Fräsdorn, s. Abb. 44, Teil e) fest, der in die Spindel der Fräsmaschine eingesetzt wird.

Die Fräsmaschinen arbeiten mit wagrechter oder senkrechter Spindel (Wagrecht-, Senkrechtfräsmaschinen). Große Werkstücke bearbeitet man auf der Planfräsmaschine, deren Tisch wie derjenige der Hobelmaschine verschiebbar ist. Abb. 44 zeigt eine selbsttätige Ständerfräsmaschine mit wagrechter Arbeitspindel. In dem Ständer a der Maschine ist die Arbeitspindel b gelagert, die ihren Antrieb von der Einscheibe c unter Vorhaltung von in dem Räderkasten d eingetafelten, einstellbaren Vorlegern erhält. In die Arbeitspindel b wird der am Boden liegende Fräsdorn e gepannt, auf den der Fräser, z. B. f, gepannt wird, und der im Teil g ein Widerlager findet. Das Arbeitsstück wird durch Klauen auf dem Tisch h festgehalten, der zu diesem Zweck mit durchgehenden Einspannuten versehen ist. Es kann auch der am Boden liegende Schraubstift i auf dem Tisch befestigt werden. Der Arbeitsvorschub wird vom Tisch h ausgeführt, der quer zur Frässpindel auf dem Schlitten k bewegt wird. Dieser Vorschub erfolgt mit der Hand oder selbsttätig; im letzten Fall wird von der Riemenscheibe l die Scheibe m angetrieben, die ihre Bewegung durch den einstellbaren Räderkasten n (s. die vorstehenden Handgriffe) hindurch auf die Gelenkwelle o überträgt. Von dieser Gelenkwelle wird die Schraubenpindel p durch nicht sichtbare, im Kasten q angeordnete Zahnräder angetrieben. Der Schlitten k ist auf dem Bett r


gleitbar und auf ihm durch Drehen des Handrades s verschiebbar. Schlitten k und Tisch h sitzen auf dem auf und nieder beweglichen Winkeltisch t, der an der Fläche u senkrecht geführt ist. Die Auf- und Niederbewegung erfolgt durch Drehen des Handrades v, wodurch die Verstellung unter Vermittlung der Schraubenspindel w erfolgt. Abb. 45 gibt ein schematisches Bild einer senkrechten Fräsmaschine. F ist die in dem auf und nieder beweglichen Fräs-

Spiralbohrer-, Räderfräsmaschinen u. a.; Kopierfräsmaschinen dienen zur Bearbeitung von Werkstücken nach einem Muster. Nutenfräsmaschinen zum Einschneiden von Nuten in Wellen.

Schleifen. Die Schleifmaschinen dienen zum Schleifen von Flächen und zum Schärfen von Werkzeugen. Die Flächenschleifmaschinen werden zum Abheben flacherer Späne (Schruppen), zum Fertigstellen sowie zum Glätten von Oberflächen, ferner auch dazu benutzt, vor-




39 Walzenfräser.




40. Scheibenfräser.



41. Formfräser.



42. Zahnradfräser.



43. Entlasteter Walzenfräser.


(Nach »Betriebsblätter, 2. Auflage.)

schlitten drehbare Frässpindel. Ihr Antrieb erfolgt von der Transmission durch den Riemen 1 auf die Riemenscheibe S, die fest auf der Antriebswelle I sitzt. Von dieser wird die Stufenscheibe S₁ angetrieben und durch den Riemen 2 die Bewegung auf die Stufenscheibe S₂ und die Welle II übertragen. Durch Kegeiräder erfolgt die Weiterleitung der Bewegung auf die Welle III und von dieser entweder durch die Zahnräder r₁, R₁ oder r₂, R₂ auf die Frässpindel F. Die Verstellung des Frässlittens in senkrechter Richtung geschieht durch das Handrad h, die Schneide i und die Zahnräder k, deren letztes in eine am Frässlitten befestigte Zahnstange l eingreift. Durch diese Verstellung kann die Spannhärte eingestellt werden. Der Arbeitstisch R sitzt auf dem in der Höhe verstellbaren Winkeltisch W. Der Unterschlitten L ist auf dem Winkeltisch in einer Richtung verschiebbar und der Ober Schlitten Q rechtwinklig dazu. Beide bilden also einen Kreuzschlitten. Auf dem Ober Schlitten Q ist der Tisch R drehbar angeordnet, wie durch einen punktierten Zapfen angedeutet.

Die verschiedenartigen Arbeiten, wie das Fräsen von Nuten, Kurven, Zahnrädern usw. werden auf der Universalfräsmaschine ausgeführt, die sich von der einfachen Fräsmaschine im wesentlichen durch die drehbare Anordnung des Werkstückes unterscheidet. Ein wichtiger Bestandteil von ihr ist der Universalteilkopf, der für das Fräsen der Ringe von Zahnrädern, Meißeln usw. gebraucht wird. Ist eine Zahnfläche fertig gefräst, so wird die das Werkstück tragende Teilschindel mit Hilfe des Teilkopfes um einen Winkel gedreht, sodass die nächste Fläche oder Nut in Angriff genommen werden kann. Zur Verstellung gewundener Nuten wird die Teilschindel von der Tischspindel aus während der Arbeit gedreht. — Zur Massenherstellung besonderer Teile benutzt man Mutter-, Kegel-,

gearbeitete Werkstücke auf genaues Maß zu bringen. Sie zerfallen in Plans-, Rund- und Sonder Schleifmaschinen. Die Planschleifmaschinen dienen zum Schleifen gerader, ebener Flächen. Bei waagrechter Anordnung der Schleifspindel sitzt auf ihr eine Flächscheibe, unter der der Werkzeugschlitten hin und her gleitet. Der Aufbau ist ähnlich dem der Hobelmaschine, nur daß statt des Hobelstahles eine Schleifscheibe angeordnet ist. Bei senkrechter Anordnung der Schleifspindel finden gewöhnlich Topfscheiben (Abb. 46)

Verwendung. Sehr verbreitet sind die Wellen- oder Rundschleifmaschinen zum Schleifen von Wellen und Walzen. Abb. 47 zeigt als Beispiel eine große Walzenschleifmaschine mit 4400 mm Spitzweite. Zum Antrieb des zwischen Spitzen angeordneten Werkstückes dient ein Elektromotor b, dessen Bewegung durch ein bei e eingetauchtetes Nadelvorgelege für vier verschiedene Geschwindigkeiten auf das Werkstück übertragen wird. Die Schleifscheibe d sitzt in der Mitte eines großen Supports e, der an seinem einen Ende einen Elektromotor f trägt, von dem aus die Bewegung durch die Schleifscheibe d übertragen wird. Auf dem



44. Selbsttätige Fräsmaschine von L. Koeven Co., A. G., Berlin.

andern Ende des Supports ist der Führerband mit Sitzgelegenheit h angeordnet. Der Führer nimmt also an der hin und her gehenden Bewegung des Supports teil. Bei den Zylinderschleifmaschinen vollführt die Schleifspindel, die entweder waagrecht oder senkrecht angeordnet ist, neben ihrer eignen Drehbewegung noch eine kreisförmige Bewegung um die Zylinderachse. Viel Anwendung findet neuerdings für kleinere Gegenstände das mittelpunkts- oder spitzenlose Schleifen. Hierbei wird das Werkstück ohne besondere Einspannung entweder zwischen den ebenen oder zylindrischen Flächen zweier Schleifscheiben angeordnet. Mitunter wird es

und der Schlitten gegen das Werkstück mit der Hand vorgehoben. Es kann also der Vorschubdruck dem beizspielsweise bei dem Durchschneiden von Walzketten wegen der

besonderen Querschnittsform wechselnden Widerstände ohne weiteres angepasst werden. Bei dem maschinellen Vorschube mit Leitspindel und Mutter wird dieses durch nachgiebige Lagerung der Mutter bewirkt.

Reib sägen haben ganzrandige (zahnlose), aufgeraute, mit sehr hoher Umsfangsgeschwindigkeit kreisende Schneidblätter, die infolge der Reibung eine örtliche Erhitzung des Werkstoffes herbeiführen, so daß er wegschmilzt. Sie sind zum Zerschneiden von harten Gegenständen, z. B. zementierten Platten, Anwendung, doch ist die


Schnittfläche oft nicht völlig eben.

IV. Die ortsbeweglichen Werkzeugmaschinen

Hierunter sind nicht elektrisch oder mit Druckluft betriebene kleine tragbare Bohrmaschinen zu verstehen, sondern große schwere Maschinen, die an das Werkstück herangebracht werden. Schon die Radialbohrmaschinen bieten gegenüber den gewöhnlichen den Vorteil, daß die


Spindel ortsbeweglich ist und auf die zu bearbeitende Stelle des feststehenden Werkstücks gerichtet werden kann. Bei den großen schweren

Umslagmaschinen, bei großen Dampfmaschinen = gehäusen usw., an denen die verschiedensten Arbeiten, wie Bohren von Löchern, Hobeln und Fräsen von Rippen usw., auszuführen sind, wird es zu unwirtschaftlich, wenn die großen schweren Werkstücke von einer Maschine zur andern gebracht werden müssen. Es werden daher diese Werkstücke festgespannt und umgekehrt die Werkzeugmaschinen, große tragbare Bohrmaschinen, Hobelmaschinen usw. mit dem Kran an sie herangebracht. Abb. 50 zeigt als Beispiel eine fahrbare Bohrmaschine, wie sie viel Verwendung findet.




50. Fahrbare Bohrmaschine von Collet u. Engelhardt, Offenbach a. M.

Die Maschine wird neben das Werkstück gesetzt. Der das Werkzeug tragende Auslegerarm ist auf seiner Säule in der Höhe verschiebbar und um sie schwenkbar. Außerdem können noch die Werkzeugspindeln an dem Arm selbst in die verschiedensten Stellungen gebracht werden. Von großer Bedeutung sind derartige Maschinen für den Brückenbau, für Werften usw. Hier hängen sie an der Kette einer Lauftrasse und können in alle möglichen Lagen gebracht, am Werkstück befestigt und in Tätigkeit gesetzt werden.



48. Hubsäge von der Gemeinschaft Westdeutscher Bohrmaschinen-Fabriken, G. m. b. H., Erkrath.



49. Kretzsfäge von C. Froriep G. m. b. H., Rheynb.

Stoßmaschinen) und solche mit umlaufender Hauptbewegung (Drehbänke, Bohr-, Fräs-, Schleifmaschinen). Die Geschwindigkeit, mit der das Werkzeug den Span abtrennt, heißt Schnittgeschwindigkeit. Sie ist vom Werkstoff und von der Art der Bearbeitung (Drehen, Bohren usw.) abhängig. Das Bestreben, die Leistungsfähigkeit der Werkzeugmaschinen zu erhöhen, führte zunächst zu einer Vermehrung der Werkzeuge und ihrer Schlitten; so bei Drehbänken (Mehrflachdrehbänken), Hobels-, Fräsmaschinen. Bei Hobelmaschinen wurde auch der Rückhub durch Anordnung eines besondern, nach beiden Richtungen arbeitenden Stahlhalters als Schnitthub ausgenutzt. Eine wesentliche Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit und der Leistungsfähigkeit ermöglichte erst die Verwendung des Schnellschnittstahls. *Lit.*: H. Fischer, Werkzeugmaschinen, Bd. 1 (2. Aufl. 1903); Ledebur, Vb. der mechanisch-metallurgischen Technologie (3. Aufl. 1905); Hülle, Werkzeugmaschinen (4. Aufl. 1919). Zeitschriften: »Verfätsstschneit« (seit 1907), »Maschinenbau« (seit 1921), »Die Werkzeugmaschine« (seit 1896).

Metallbutter, s. Chloride.

Metallbrennapparate, s. Beilage »Elektrisches Licht«.

Metallbruch, Auftragen von Feinmetall, Metallstaub od. dgl. statt Druckfarbe. Vgl. Goldbdruck.

Metalle (griech.), überwiegend feste chemische Elemente, gute Leiter der Wärme und Elektrizität, für leistungsfähigste Leiter erster Klasse, in einigermaßen starker Schicht undurchdringlich, mit Nichtmetallen ohne chemische Veränderung nicht mischbar, in den Oxyden meist basisch, mit einatomigen Molekeln. Die Atomwärme fester M. ist für alle annähernd gleich 6,4. Die M. sind elektropositiv (s. auch Elemente, Sp. 1537). Der metallische Zustand (Nichtmischbarkeit, metallische Leitfähigkeit, Undurchdringlichkeit), von dem man besser als von einem Metall spricht, verschwindet zum großen Teil, wenn die M. verdampft werden. Häufig bezeichnet man die M. mit einem spez. Gewicht unter 5 als Leichtmetalle (Alkali-, Erdalkali-, Erdmetalle), die andern als Schwermetalle. Mit steigendem spez. Gew. nimmt im allgemeinen die Elektroaffinität der M., d. h. ihre Fähigkeit, positive elektrische Ladungen aufzunehmen, ab. Noch deutlicher zeigt das Atomvolumen die umgekehrte Beziehung. Mit seinem Fallen nimmt auch die chemische Reaktionsfähigkeit der M. ab. Die alte Einteilung der Schwermetalle in unedle und edle bleibt insofern bestehen, als in geeigneten Lösungen erstere höhere Lösungstension haben als letztere. — Die Technik schränkt die Bezeichnung M. ein, indem sie Eisen und Stahl ausnimmt, und dehnt sie aus auf die Legierungen.

Viele M. haben bei ebener Oberfläche starken Glanz (Metallglanz) und reflektieren das Licht in hohem Grad (Metallspiegel). In sehr dünner Schicht sind die M. durchsichtig, Silber mit blauer, Gold mit grüner Farbe. Die meisten haben einen eigenartigen Geruch, der wohl durch Einwirkung von Wasserdampfprodukten der Haut auf die M. entsteht. Die M. haben kristallinische Gefüge (vgl. Metallographie), das bei manchen erst durch Ätzen sichtbar wird. Es ist kennzeichnend für den metallischen Zustand auch bei Elementen, die gewöhnlich als Metalloide bezeichnet werden. Die Härte beträgt, wenn man die des Bleies = 1 setzt, bei Zinn 1,7, Gold 10,7, Zink 11,7, Silber 13,3, Aluminium 17,3, Kupfer 19,3, Platin 24,0, Schmiedeeisen 60,7, grauem Gußeisen 64,0. Die Härte kann durch Reiben, durch Abschleifen nach Erhitzung und durch Legierungszusätze gesteigert werden. Einige M.

sind spröde (z. B. Antimon, Wismut); andre haben Geschmeidigkeit, die im allgemeinen mit der Temperatur wächst. Doch ist z. B. Zink bei gewöhnlicher Temperatur brüchig, bei 100° geschmeidig, bei 200° sehr spröde. Die geschmeidigen M. sind hämmerebar und ziehbar; sie werden dabei härter, zuletzt sehr spröde, erhalten aber durch Ausglühen ihre frühere Beschaffenheit wieder. Besonders walz-, hämmere- und ziehbar sind Gold und Silber. Kupfer läßt sich viel dünner auswalzen als Eisen, aber weniger gut ziehen. Das Schweißen erfolgt in der Hitze. Die Wärmebehandlung der M. wird wie die von Eisen (s. d., Sp. 1335) vorgenommen. Die Festigkeit ist ziemlich proportional der Härte. Verfestigung von Metallen kann wie die von Legierungen (s. d., Sp. 755) erfolgen. Die Entfestigung, die zu Bruch führt, bezeichnet man auch als Ermüdung.

Das spezifische Gewicht steigt von 0,53 bei Lithium und 0,88 bei Kalium auf 2,70 bei Aluminium, 5,78 bei grauem Arsen, 7,86 bei Eisen, 11,36 bei Blei, 19,33 bei Gold, 22,5 bei Cäsium; durch Walzen, Hämmern, Ziehen wird es meist erhöht. Elektrische Leitfähigkeit (L_e) und Wärmeleitfähigkeit (L_w) be-

	L_e	L_w		L_e	L_w
Silber	61,4	1,098	Zinn	16,50	0,265
Kupfer	60,0	0,998	Eisen	10,00	—
Gold	41,3	0,700	Platin	9,10	0,167
Aluminium	34,3	0,461	Nickel	8,50	0,140
Wolfram	20,0	0,283	Wismut	0,85	0,024

Spuren fremder M. beeinflussen die Leitfähigkeit stark. Die Schmelzpunkte der M. schwanken zwischen —39° bei Quecksilber und gegen 2500° bei Cäsium, die Siedepunkte zwischen 357° bei Quecksilber und etwa 4800° bei Wolfram.

Die M. mischen und verbinden sich miteinander zu Legierungen (s. d.). Verbindung erfolgt mit Sauerstoff meist in mehreren Verhältnissen. Bei gewöhnlicher Temperatur oxydieren sich die M. in vollkommen trockner Luft nicht, außer wenn sie fein verteilt sind. In diesem Fall erfolgt die Oxydation häufig unter Feuererscheinung (pyrophore M.). Bei höherer Temperatur entstehen meist durch Verbindung mit Sauerstoff Metalloxyde, so beim Erstarren geschmolzener M. an der Luft. Sie lösen sich dann in der übrigen Schmelze. In feuchter Luft bleiben Quecksilber, Gold, Silber und die Platinmetalle unverändert (daher edle M.); Zink, Blei, Kupfer bedecken sich mit einer fest haftenden und die darunter liegende Hauptmasse schützenden Schicht von Metallhydroxid oder (unter Mitwirkung des Kohlendioxids der Luft) von basischem Karbonat, während Eisen allmählich völlig zerfressen wird. Kalium, Natrium und einige andre M. oxydieren sich so schnell an feuchter Luft, daß sie in einer sauerstofffreien Flüssigkeit aufbewahrt werden müssen. Das Kohlendioxid der feuchten Luft befördert die Oxydation ebenso wie die Dämpfe anderer Säuren und bei manchen Metallen (Kupfer) das Ammoniak. Viele M. zerlegen das Wasser, um sich mit dessen Sauerstoff zu verbinden, einige (Kalium, Natrium usw.) schon bei gewöhnlicher, andre (Eisen, Zink usw.) erst in hoher Temperatur. Diejenigen M., die bei gewöhnlicher Temperatur Wasser nicht zerlegen, tun dies oft bei Gegenwart einer Säure, die ein Metallsalz bildet (Eisen, Mangan, Zinn usw.), andre bei Gegenwart einer alkalischen Base (Aluminium, Antimon usw.). Alle M. verbinden sich mit Schwefel zu Metallsulfiden, mit Halogenen zu Metallhalogeniden. Mehrere M. nehmen

geschmolzen oder in festem Zustand als Kathode große Mengen Wasserstoff auf, unter Bildung von festen Lösungen oder Verbindungen (Metallhydriden). Bei Rotglut sind Platin, Palladium, Eisen für Wasserstoff, Eisen auch für Kohlenoxyd durchdringlich. Dieses Gas sowie Kohlenoxyd und Sauerstoff werden auch von andern Metallen im geschmolzenen Zustand aufgenommen.

Die edlen *M.* finden sich in der Natur meist gediegen, die andern meist vererzt, d. h. verbunden mit Sauerstoff, Schwefel, seltener mit Tellur, Arsen, Chlor und Jod. Daher werden die unedeln Schwermetalle auch als Erzm^{etalle} bezeichnet. Man gewinnt die gediegenen *M.* durch mechanische Prozesse (Verwaschen von Goldsand oder goldhaltigen Schwefelkies), durch Auskochen oder Ausleigern (z. B. Wismut) oder durch Destillieren (wie Quecksilber). Die Erze verarbeitet man 1) durch Reduktion von Metalloxyden, die aus den Sulfiden durch Rösten gewonnen sein können, bei erhöhter Temperatur durch Kohle, Kohlenoxyd, Wasserstoff oder andre reduzierende Gase; 2) durch Zersetzen von Sulfiden (z. B. des Quecksilbers, Goldes) durch den Sauerstoff der Luft oder durch andre *M.*; 3) durch Legieren mit andern Metallen (wie Gold und Silber mit Quecksilber oder Blei) und Verflüchtigen oder Oxydieren des Fremdmetalls; 4) durch Lösen und Fällen der Lösungen mit andern Metallen, reduzierenden Verbindungen oder mit dem elektrischen Strom; 5) durch Zersetzung fester Chloride durch andre *M.* oder geschmolzener Salze durch Elektrolyse; auf letztere Weise auch durch Zersetzung von Oxyden, die in Schmelzen von Halogeniden eingetragen sind (wie Aluminium).

Kulturgeschichtliches. Gold, Kupfer, Eisen, Zinn waren sehr früh bekannt, und auf ihrer Verarbeitung beruhten schon frühe Kulturen. Theophrast kannte das Quecksilber, Basilus Valentinus im 15. Jh. Zink, Wismut, Antimon. Die übrigen *M.* wurden später entdeckt, viele erst gegen das Ende des 18. und des 19. Jh. Darstellung und Anwendung der kolloiden *M.* (vgl. Kolloide) gehören der neuesten Zeit an; ebenso die technische Benützung sehr reiner *M.* über die Bedeutung der *M.* für die Menschheitsgeschichte s. Metallzeit; für die Volkswirtschaft und die Politik s. Montanindustrie; über die Gewinnung s. Montanstatistik. — Vgl. auch Naturvölker; Bronzekunst, Goldschmiedekunst, Schmiedekunst, Zinguss usw., Volkskunst, Russische, Indische, Islamische, Chinesische, Japanische Kunst. *Lit.*: Kössing, Geschichte der *M.* (1901); B. Neumann, Die *M.*, Geschichte, Vorkommen, Gewinnung, Statistik (1904). [fäden zum Stiden.

Metallfäden, mit Metall umwundene Baumwoll-

Metallfadenlampen, s. Weilage »Elektrisches Licht«.

Metallfarben, aus Blattmetallen dargestellte Bronze- und Brotatfarben.

Metallfärbung (Metallochromie), die Änderung der Oberflächenfarben eines Metalls oder einer Legierung auf chemischem Wege, um das Aussehen zu verschönern, den Glanz abzuschwächen oder die Luftbeständigkeit zu erhöhen. Die Gegenstände werden vorher desapiert und entfettet. Oxydation verwendet man beim Anlaufen (s. d.) und Brunieren (s. d.) des Eisens und des Stahls. Stahloxyd ist ein im wesentlichen aus Kuprosulfid bestehender Überzug. Auf Silber erzeugt man einen grauen Überzug von Silberoxyd (oxydiertes, galvanisiertes Silber, Altsilber) durch stark verdünnte Ammonium- oder Schwefelwasserlösung, Spülen, Trock-

nen und vorsichtiges Schleifen. Man kann auch Silberchlorid erzeugen und dieses zu Metall reduzieren, das als graubrauner Überzug haftet. Zum Anmachen von Zinn taucht man es in salzsaure Antimonchloridlösung und reibt, um die anfänglich schwarze Färbung tiefgrau zu machen. Zum Bronzieren von Gußeisen versteht man es nach sorgfältiger Reinigung mit einem sehr zarten Überzug von Pflanzenöl und erhitzt so hoch, daß nichtgefettetes Gußeisen blau anlaufen würde. Zinn und Zinnlegierungen überpinselt man leicht mit einer Lösung von 1 Teil Kupfervitriol und 1 Teil Eisenvitriol in 20 Teilen Wasser, nach dem Trocknen mit einer Lösung von 1 Teil Grünspan in 4 Teilen Essig, trocknet und bürstet. Medaillen focht man in einer verdünnten Lösung von 2 Teilen Grünspan und 1 Teil Salmiak in Essig. Sog. braune Bronze auf Kupfer oder Kupferlegierungen ist ein Überzug von Oxyden oder von Sulfid. Man benützt z. B. Bäder, die in 1 l Wasser entweder 100 g Natriumchlorat, 100 g Ammoniumnitrat und 1 g Kupfernitrat oder 6 g Kaliumsulfid und 20 g Salmiak enthalten oder eine Lösung von Schlippechem Salz. Grau entsteht durch salzsaure Lösungen von Arsen- oder Antimontrichlorid, denen Eisenchlorid zugesetzt werden kann. Schwarz erzielt man auf Kupfer und seinen Legierungen durch siedende 10% oder 5proz. Natronlauge, der 1 v. S. Kaliumperfsulfat zugesetzt wird; auf Messing auch durch eine gesättigte Lösung von basischem Kupfercarbonat in Ammoniak. Stahlblau wird Kupfer durch die 90° warme frisch hergestellte Mischung von 15 g Bleizucker in 250 ccm Wasser und von 50 g Natriumthiosulfat in 500 ccm Wasser. Bei 70° liefert derselbe Sud auf Messing und Tombak zuerst ein Goldgelb (falsche oder französische Vergoldung), dann violette, blaue und rot- oder blauschichtige graue Färbungen. In einer kochenden Lösung von 1 Teil Brechweinstein und 1 Teil Weinstein in 30 Teilen Wasser und 3–4 Teilen Salzsäure überzieht sich Messing mit prachtvollen, dauerhaften Lusterfarben; zuerst erscheint Goldfarbe, dann Kupferrot, herrliches Violett, zuletzt Blaugrau. Künstliche Patina erzeugt man auf Kupfer und Bronze durch wiederholtes Bestreichen mit Essig, der Keesal und Weinstein enthält, unter jedesmaligem langsamem Eintrocknen in Kohlenoxyd-Atmosphäre oder durch Benutzung der Gegenstände als Anode in Wasser, das größere Mengen Kalium- und Magnesiumbifcarbonat enthält. Zink färbt man schwarzbraun durch Bestreichen mit Kupfervitriollösung, schwarz durch eine Lösung von 100 g Antimonchlorid in 1 kg Weingeist, der 50 g Salzsäure zugesetzt sind, oder unter Zuhilfenahme des elektrischen Stroms (Galvanische Färbung, Galvanochromie) in einem warmen Bade, in dem der Gegenstand Kathode und Nickel Anode ist. Daselbe Bad, das im wesentlichen durch die Bildung von Nickelsulfid im Gemenge mit Zinksulfid wirkt, ist auch für Messing, Eisen, Aluminium usw. brauchbar. Trisierende Überzüge kann man auf verfilbertem oder vergolbtem Kupfer oder Messing usw., auch auf vernickeltem Eisen erzeugen, wenn man dieses zur Anode in einer Lösung von Weiglätte in Salzlauge macht und ihm eine Drahtkathode nähert. Es entstehen dann auf ihm kreisförmige Abscheidungen von Meroxid (Vobilis Farbenringe), die nach außen hin immer dünner werden und Unterferngfarben zeigen. Dunkler werden die Überzüge auf den verschiedensten Metallen, wenn man dem Meibad Manganarbonat zusetzt. Ein Elektrolyt mit 1 v. S.

Ammoniummolybdat und 1–2 v. S. Ammoniumnitrat gibt auf Eisen und Stahl als Kathode einen rost-schützenden schwarzen Überzug von Molybdänsesquioxid. *Lit.*: Buxtel, Metallfärbung (1913); Buchner, Metallfärbung (6. Aufl. 1920).

Metallfeile, glatter Streifen aus Kupfer (Kupferfeile) oder Kupferlegierung (Kompositionsfleine) zum Polieren von Metallwerkstücken.

Metallfitter, sehr dünne Metallbleche.

Metallgarn, s. Bahngarn.

Metallgewebe (Metalltuch), s. Drahtgewebe.

Metallgießerei, das Gießen von Nichtfermetallen, besonders von Legierungen (Gelb-, Weißgießerei); vgl. Metallglaß.

Metallglaß, s. Glaß und Metalle. [Gießerei.]

Metallgold, unechtes Blattgold, s. Goldschlägerei.

Metallüberzug, Dichtung (s. d.) mit Metallringen od. dgl.; s. auch Rollen.

Metallindustrieschulen bilden (zum Unterschied von Maschinenbauakademien, s. d.) in Laboratorien und Lehrwerkstätten zu mittleren Technikern aus. Fachschulen bestehen für Hüttenchemie (Hüttenschulen) in Duisburg und Gleiwitz, für Kleinleiste- und Stahlwarenherstellung in Remscheid und Schmalkalden, für Kunst-, Bau- und Maschinenflosserei in Kitzingen, für Installationsstechnik in Köln, für Elektrotechnik in Frankfurt a. M., für Blechbearbeitung und Installation in Aue, für Kunstgewerbliche Metallarbeiten in Herford und Siegen, für Feinmechanik in Göttingen, Ulmenau und Berlin, für Apparatebau in Hannover, für Optik in Jena, für Uhrmacher in Schwenningen, Zurtwangen und Glasbütte, für Edelmetallindustrie in Schwäbisch-Gmünd und Hanau. Es werden in der Praxis bewährte Schüler mit guter Volksschulbildung in 2–4-jähriger Ausbildung zumeist zur Meisterprüfung geführt. Die Lehrwerkstätten in Ansbach, Augsburg, Kaiserslautern, Landsberg und Würzburg ersetzen die Meisterlehre. *Lit.*: V. Kühne, Hb. für die Berufs- und Fachschulen (1923). [Strassenbau.]

Metalllacke (spr. -lacke, Metalllacke), s. Metallieren, nichtmetallische Gegenstände mit Metallen überziehen, um z. B. die Oberfläche elektrisch leitend zu machen; dem Wasserstoff gewisse metallische Eigenschaften erteilen, z. B. durch Einführen in Platin.

Metallistische Theorie (Theorie der Metallisten, Metallismus), s. Geld (Sp. 1621).

Metallfärbung, alte Bezeichnung für Metallfärbung, vgl. Metallfärbung, s. Färbung. [Kalkinieren.]

Metallfärbung, künstliche, s. Künstliche Metallfärbung.

Metallkunde, im weitern Sinne die Lehre von den physikalischen und den chemischen Eigenschaften der Metalle, den Mitteln zu den Beeinflussungen der Eigenschaften und den Verwendungsmöglichkeiten, im engern Sinne s. Metallographie.

Metallmohr, äußerst fein verteiltes und dadurch schwarzes Metall (z. B. Platinmohr).

Metallmoor, s. Weißblech.

Metallnebel, s. Kolloide (Sp. 1556).

Metallochromie (griech.); s. Metallfärbung; auch der Mehrfarbendruck auf Metall, besonders auf Blech (vgl. Blechdruck).

Metallographie (griech.), die Lehre vom innern Aufbau (Gefüge) der Metalle und Legierungen und seinem Zusammenhang mit den Eigenschaften des Materials. Ihre Methoden gründen sich meist darauf, daß das Gefüge aus Kristallen besteht, und sind: die optische Untersuchung durch das bloße Auge, meist durch das Mikroskop (M. im engern Sinne, die hier nur behan-

delt wird), die durch Röntgenstrahlen, deren Beugung das Raumgitter (s. d.) kennzeichnet, sowie die Feststellung der Vorgänge beim Schmelzen und namentlich beim Erstarren (thermische Analyse, s. Legierungen, Sp. 752, und Analyse, chemische, Sp. 533). Zur mikroskopischen Untersuchung betrachtet man auf Hochglanz polierte Schiffe (Schnitte) im senkrecht oder schräg auffallenden Licht, wodurch man häufig kennzeichnende Gefügebilder erhält (s. Tafel »Legierungen«). Ist das Polieren unter Zuhilfenahme von Wasser und unter kaum merkbarem Druck lange fortgesetzt (Reliefpolieren), so erscheinen nach einiger Zeit die härteren Bestandteile in Relief. Ersetzt man das Wasser durch Salzlösungen oder schwache Säuren (Atpolieren), so erscheinen feinere Einzelheiten in gewissen Gefügeelementen, weil das Licht von den entstandenen Stufen der Kristallkörner (Atpgrüßchen, =figuren) verschieden reflektiert wird. Die Atpmittel können so wirken, daß sie hauptsächlich die Grenzen der Kristalle freilegen oder die Flächen der Körner verschieden aufräumen oder färben. Die Gefügebilder werden photographiert. In einzelnen Fällen läßt man die Schiffe eben und erzeugt durch Erhitzen an der Luft oder in andern Gasen (wenn dadurch das Gefüge nicht geändert wird) oder durch Salzlösungen Anlauffarben (s. Anlaufen). — Die M. geht auf Sorby (1863) zurück, wurde von Martens (s. d. 4) 1878 praktisch nutzbar gemacht und seitdem zu einem wichtigen Zweig der Metallkunde ausgebildet. Sie hat durch für die Praxis fruchtbringende Aufschlüsse über das Gefüge des Eisens (s. d., Sp. 1322) und den Reinheitsgrad anderer Metalle (z. B. Einschluß von Kupferoxyd in Kupfer) unsere Kenntnisse über die Spezialstähle und die verschiedensten andern Legierungen bereichert, die Materialprüfung gefördert und neue Einblicke in hüttenmännische Vorgänge (z. B. Stein- und Speisenbildung) ermöglicht. *Lit.*: W. Guertler, Metallographie (1910ff.); Panemann, Einführung in die M. und Wärmebehandlung (1915); Tammann, Hb. der M. (2. Aufl. 1921); Goerens, Einführung in die M. (4. Aufl. 1924); Czochralski, Moderne Metallkunde (1924).

Metallloide (Metallmetalle), unterscheiden sich von den Metallen, zu denen Übergänge bestehen, im allgemeinen dadurch, daß sie nicht oder nur unvollkommen Metallglanz haben, Wärme und Elektrizität schlecht leiten (letztere in ihren Lösungen oder in den Verbindungen mit den Metallen als Leiter zweiter Klasse oder Elektrolyte), vor allem aber dadurch, daß sie sich elektronegativer laden (vgl. Elemente, Sp. 1637) und daß ihre Molekeln (außer bei den Edelgasen, der Diamantart des Kohlenstoffs und der metallischen Modifikation des Siliziums) aus 2, 4, 6 oder 8 Atomen bestehen. Die M. sind bei gewöhnlicher Temperatur gasförmig, flüssig oder fest; spezifisch leicht (am schwersten Jod mit dem spez. Gew. 4,66 bei 17°); die festen schmelzbar, sie und die flüssigen meist zu verflüchtigen. Ihre Verbindungen mit Sauerstoff sind nie Basen, meist Säuren, die mit Wasserstoff überwiegend Gase (bei Kohlenstoff auch flüssig und fest).

Metallble, s. Chloride.

Metallorganische Verbindungen (Organometalle), Verbindungen von Metallen mit Alkylen, entstehen bei Einwirkung der Metalle auf Halogenalkyle. Durch Erhitzen von Zinkspänen mit Äthyljodid in ätherischer Lösung auf 120° entstehen Zinkäthyl als farblose, an der Luft stark rauchende, selbstentzündliche Flüssigkeiten, die durch Wasser in Zinkhydroxyd

und Kohlenwasserstoffe zerlegt werden. Ähnlich verhalten sich die Magnesium- und Aluminiumalkyle, während die Quecksilber-, Blei- und Zinnverbindungen beständig sind.

Metallotherapie (griech.), eine schon in der antiken und der mittelalterlichen Medizin gepflegte Heilmethode, die darin besteht, daß man Metallstücke (Gold-, Eisen-, Silber-, Blei-, Kupfer-, Zinnplatten) auf die Haut gelähmter oder sonstwie erkrankter Körperstellen legt. Sie wurde 1849 von dem franz. Arzt B. Burq (1823 bis 1894) bei nervösen Kranken neu aufgenommen und weiter ausgebildet. Dabei wirkt wohl nur die **Sug-Metallpackung**, f. Stopfbüchse. [gestion (f. d.).

Metallpapier, wird hergestellt, indem man auf einer vorbehandelten Kathode ein Metallblech abhebbar nieder schlägt, es mit einem Papierblatt beklebt und dann von der Kathode löst. M. dient zur Herstellung von Plakaten, Etiketten, Kartonnagen usw., für Stopfbüchsenpackungen und Dynamobürsten.


Metallpulvermittel, f. Pulvermittel.

Metallreflexion, f. Polarisation des Lichtes.

Metallsalze, im engeren Sinne die Salze der Schwermetalle.

Metallschlagerei, Herstellung von Blattmetall (Metallfolie), vgl. Folie und Goldschlagerei.

Metallschläuche, aus schraubenförmig gewickelten, profilierten Metallbändern (Abb.) gefertigte Schläuche



Metallschlauch der Metallschlauchfabrik Pforzheim

als Ersatz für Gummi- und Hanfschläuche bei der Fortleitung von unter stärkerem Druck stehenden Flüssigkeiten und Gasen, besonders zum Zuführen von Preßluft zu Nietmaschinen, für Feuerlöschzwecke; auch zum Durchleiten von Leuchtgas, Leeröl, Petroleum, als Verbindung der Signallampen mit dem Gummiball, zum Absaugen von Staub (f. Staubsauger), Spänen, als Schutz für elektrische Leitungen usw.

M. werden durch Einlegen von Dichtungstoff wasser- und gasdicht, durch Umflechten gegen Vordern der Naht gesichert. Letzteres wird auch oft durch einen zweiten, den eigentlichen Leitungsschlauch umgebenden Schutzschlauch mit entgegengesetzt gerichteter Wickelrichtung bewirkt.

Metallschnitt, die Kunst, aus reichem Metall Platten mit erhabenen Darstellungen anzufertigen, von denen gedruckt werden kann. Der W. ging im 15. Jh. neben der Holzschneidekunst einher, wurde aber bald von ihr verdrängt. S. auch Schrotblätter. Lit.: Leidinger, Die Einzel-Metallschnitte (Schrotblätter) des 15. Jh. in München (1908).

Metallselze (Silberseife), fettsaure Salze der Schwermetalle, dient zur Herstellung von Anstrich-, Imprägnierungs- und Desinfektionsmitteln sowie in Mischung mit Schlämmtreibe und Englischeschrot als Reinigungsmittel für Metallwaren.

Metallseiler, unechtes Blattsilber, f. Goldschlagerei.


Metallspritzverfahren, f. Metallüberzüge.

Metallstrahlen, f. Röntgenstrahlen.

Metallstück, s. Drahtgewebe.

Metallüberzüge, überzüge eines Metalls auf einem andern, in irgendeiner Hinsicht minderwertigen. Man bringt das zweite Metall auf aus Lösungen (aus galvanischen Bädern), in festem Zustand (aus Amalgamen, durch Erhitzen und Walzen, durch Anreiben, Aufdrucken oder Aufkleben), geschmolzen (aus einem Tauchbad oder durch Aufspritzen) oder dampfförmig über galvanische oder elektrolytische M. f.

Galvanoplastik. Das Aufbringen von Amalgamen, namentlich denen des Goldes und Silbers, auf das Grundmetall (Bronze, Messing, Eisen) gibt bei dem darauffolgenden Verjagen des Quecksilbers durch Erhitzen (daher Feuervergolden usw., f. Vergolden, Verfilbern) sehr haltbare M. Diese gesundheitsgefährlichen Amalgamverfahren werden immer mehr durch elektrolytische verdrängt. M. durch hohes Erhitzen der beiden Metalle und Walzen ergeben plattierte Waren (f. d.). Beim Anreiben wird das aufzubringende Metall entweder als solches oder in Form von Verbindungen benutzt (f. Galvanoplastik, Sp. 1896; Vergolden, Verfilbern). Kocht man im letztern Falle, so spricht man vom Ansieden und nennt die Lösung Sud (f. auch Metallsäufung). Zum Aufpinseln, Aufdrucken oder Aufkleben werden Blattmetalle oder Metallpulver, wie Bronzefarben (f. d.), mit Leinölfirnis oder Paraffinlösungen angerieben (f. auch Aufschmelgold). Nach Auftragen dieser Mischungen kann erhitzt werden. Man hat auch die Temperatur bis zum Schmelzen der Metalle oder Legierungen gesteigert, nachdem diese, als feinsten Staub in einer Flüssigkeit aufgeschwemmt, mit dem Pinsel auf das Grundmetall aufgetragen sind (Metallanstrichverfahren). So erzielt man guten Rostschutz mit Legierungen aus 66 Zinn und 34 Blei oder im umgekehrten Verhältnis oder mit solchen aus 50 Zinn, 35 Zinn und 15 Blei. Das Eintauchen des zu überziehenden Metalls in die Schmelze eines andern ist namentlich noch beim Verzinken und Verzinnen, auch beim Verbleten, nicht mehr beim Vertupfern und Vermessingen in Gebrauch. Bei dem 1909 von Schoop (daher auch Schoopierung) erfundenen Metallspritzverfahren geht man entweder vom flüssigen, geschmolzenen Metall aus, das man durch einen Strahl hochgespannten Gases, Dampfes oder durch mechanische Vorrichtungen zerstäubt, oder es wird erhitztes Metallpulver durch erhitzte Druckmittel mit großer Wucht gegen den zu überziehenden Gegenstand geschleudert. Bei dem dritten, meist verwendeten, von Perlenrath, einem Mitarbeiter Schoops, stammenden Verfahren geht man von festem Metalldraht aus, der durch eine Stichflamme abgeschmolzen, durch Preßluft zerstäubt und mit großer Wucht gegen den vorgehaltenen Gegenstand geschleudert wird. Die Abb. zeigt eine hierfür dienende Drahtspritzpistole. Im Metallnebel sind die Teilchen stark abgekühlt (bis auf etwa 70°) infolge der plötzlichen Entspannung des Gases oder Dampfes, werden aber durch die lebendige Kraft, mit der sie fliegen, beim Aufstreifen auf die überzugfläche wieder so warm, daß sie für einen Augenblick plastisch werden und unter Mitwirkung des Druckes zu einer glatten Schicht zusammenschmelzen. Auf diese Weise können alle Metalle verarbeitet werden und lassen sich alle Stoffe, auch brennbare, wie Holz, Papier, Zelluloid, Gewebe, sogar Explosivstoffe metallisieren. Gegenüber dem galvanoplastischen Verfahren (f. Galvanoplastik, Sp. 1894) hat das Metallspritzverfahren den Vorteil der größern Schnelligkeit. Die erzeugte Metallschicht bleibt entweder auf ihrer Unterlage haften zum Schutz oder zur Verschönerung oder wird von ihr abgenommen



und als selbständiger Körper verwendet. Mit großem Erfolg wird das Metallspinnverfahren in der Hofschnupfentechnik angewendet durch Verkupfern, Verbleien und Verzinken auch großer Eisenkonstruktionen, wie beispielsweise Eisenbahnbrücken, Bahnhofshallen usw. Es findet ferner Verwendung bei der Herstellung von Metallpapieren, der Metallisierung von Stoffen und Geweben, in der elektrotechnischen Industrie zur Anfertigung elektrischer Widerstände, zur Herstellung elektrischer Heizkörper, in der Spiegel- und Plattenindustrie, bei der Metallisierung von Holz- und Gipsgegenständen usw.

Die Verflüchtigungstemperatur von Zinkstaub liegt bei Gegenwart anderer Metalle mehrere hundert Grade unter dem Schmelzpunkt des Zinkes. Davon macht man Gebrauch beim Scherardisieren, das auch zum Überziehen mit anderen Metallen als Zink anwendbar ist. Man erhitzt z. B. eiserne Gegenstände mit Zinkstaub und etwas Kohlenstaub in einer geschlossenen Kammer auf Dunkelrotglut. Das Kalorifizieren verwendet im wesentlichen Aluminiumdampf zur Herstellung der M. Man erhitzt eiserne oder kupferne Gegenstände in einem Gemisch aus Aluminiumpulver, Tonerde, Salznatron und Zinkpulver im geschlossenen Drehofen auf 450°, wonach außerhalb des Ofens die Temperatur kurze Zeit auf 700–800° gesteigert wird. Noch höher geht man beim Alitieren, sodaß die äußere Schicht dichter und die innere, die etwa 30 v. H. Aluminium enthält, stärker wird. Durch die beiden Verfahren wird die Hitzebeständigkeit von Eisen und Stahl bis etwa 1000° erhöht, auch die Widerstandsfähigkeit gegen oxydierende und reduzierende Gase sowie geschmolzenen Schwefel vergrößert. Über die Verfahren für die einzelnen Metalle s. Verbleien, Vergolden, Verzinnen usw. Lit.: Buchner, Hilfsbuch für Metalltechniker (3. Aufl. 1923); Günther und Schopp, Das Schoop'sche Metallspinnverfahren (1917).

Metallurgie (griech.), im engern Sinne s. v. theoretische Hüttenkunde, im weitern die Hüttenkunde einschließlich der Aufbereitung. Die M. kann man einteilen in Pyrometallurgie, die von der Gewinnung der Metalle aus den Erzen auf trockenem Wege (Schmelzarbeit oder Verfeuern) handelt, und in Hydrometallurgie, die die nassen Verfahren beschreibt. Die Elektrometallurgie (s. d.) befaßt sich mit den elektrischen Verfahren der Metallgewinnung.

Metallzeit (hierzu 2 Tafeln), der auf die Steinzeit folgende Hauptabschnitt der Kulturentwicklung im Altertum (vgl. Dreiperiodensystem). An Stelle des Steins tritt das Metall als wichtigster Werkstoff für Waffen und Werkzeuge.

1) **Allgemeines, Ursprung.** Während einige Grundlagen der Wirtschaft, wie Ackerbau, Viehzucht, Töpferei und Hausbau, schon in der Steinzeit (s. d.) ausgebildet waren und vorläufig in denselben Gleisen weitergingen, entwickelte der neue Werkstoff auf andern Wirtschaftsgebieten schon vorhandene Ansätze zu hoher Blüte (Handel), schuf aber auch ganz neue Gebrauchsformen (z. B. Fibeln) und Techniken (Gießen, Schmieden und andre Arbeitsweisen der Metallbearbeitung) und wurde so wesentlich für den Kulturfortschritt. Der Übergang von der Stein- zur Metallzeit vollzog sich allmählich und erfolgte in den verschiedenen Erdteilen zu sehr verschiedenen Zeiten. Während manche Völker im Innern Südamerikas und Neuguineas noch heute in der Steinzeit leben, während den

Eingebornen Australiens und der Südsee erst die Europäer das Metall brachten, geht dessen Kenntnis in der Alten Welt mindestens in das 4. Jahrtausend v. Chr. zurück. Die Benützung der Metalle bahnte sich schon in der Steinzeit dadurch an, daß man gebiegen vorkommende Metalle (Gold, Kupfer) in derselben Weise wie Steine durch Behämmern zu Schmut verarbeitet. Auf dieser Stufe standen einige Indianerstämme Nordamerikas, die ihre Geräte aus dem gebiegenen Kupfer von der Hudsonbai und dem Obren See schmiedeten, bis zur Ankunft der Europäer. In Vorderasien, Ägypten und Europa dagegen ging man dazu über, das Kupfer zu schmelzen und in Formen zu gießen; mit dieser Erfindung war der entscheidende Schritt zur M. getan. Die Kupfergeräte (z. B. Urte) ahmten anfänglich die Form der Steingeräte nach (Tafel I, 3) und wurden erst unter dem Einfluß der besondern Eigenschaften des neuen Werkstoffs und der veränderten Verarbeitungstechnik allmählich umgestaltet (I, 1; eine kupferzeitliche Tierfigur I, 2). Diese Übergangsstufe bezeichnet man zuweilen als Kupferzeit (Kupferalter); manche Forscher lassen sie nicht als selbständige Kulturperiode gelten und reihen sie noch in die Steinzeit ein. Da das reine Kupfer wegen seiner Weichheit guten Steingeräten nachsteht und schwer schmelzbar ist, wurde es, sobald die härtere, leichter schmelzbare Bronze erfunden war, durch diese bald verdrängt.

2) **Bronzezeit (Bronzealter).** Wann und wo die Bronze (s. d.) erfunden worden ist, steht noch nicht fest, jedenfalls in einer Gegend, wo Kupfer und Zinn nebeneinander vorkommen oder im Altertum leicht erreichbar waren. Montelius verlegt die Erfindung um oder etwas vor die Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. nach dem östlichen Mittelmeergebiet (Ägypten oder Kreta). In Mittel- und Nordeuropa wurde Bronze spätestens um 2000 v. Chr. verarbeitet. Da Zinn selten war, benutzte man zur Härtung des Kupfers anfänglich auch andre Zuschläge, die man zur Hand hatte (Arsen, Blei, Nickel, Bismut, in Ungarn namentlich Antimon) oder begnügte sich mit einem geringen Zinnzusatz, der erst allmählich 10 v. H. erreichte.

Kupfer wurde durch regelrechten Bergbau im Tagebau wie auch unter Tag gewonnen. Man kennt eine Anzahl alter Bergwerke im Salzammergut und Tirol, von denen die vom Mitterberg (s. Bischofshofen) am besten untersucht sind; sie gehören nicht, wie man früher annahm, der Kupferzeit, sondern der späten Bronze- und frühen Hallstattzeit an. Spuren alter Kupfergruben sind auch in England, Irland, Frankreich und Spanien gefunden worden; alte Zinnbergwerke sind nicht bekannt, wahrscheinlich wurde das Zinn in Seifen gewonnen. Wenn Bronzen durch Handel in ein neues Gebiet gelangten, ging man dort bald zur selbständigen Verarbeitung über, wie die überall gefundenen Gußformen und die Entstehung örtlicher Gerätetypen beweisen. Der Bronzezeit wurde überall ausgehört und erreichte besonders im M. eine in künstlerischer Hinsicht beachtliche Höhe. Die zahlreich gefundenen Gußformen (Tafel »Pfalsbauten«, 14, 17) und die Beschaffenheit der Gußstücke lehren, daß man den Herdguß (s. d.), den Schalenguß (s. Partguß; in mehrteiliger, fester Form), den Lehmguß (s. d.) und den Kernguß (s. d.) beherrschte. Die Gußformen aus festen Stoffen (Stein, Metall) dienten auch zur Anfertigung von Wachsmodellen, die dann in verlornen Form in Bronze umgießt wurden. Das Ziselieren erfolgte in langwieriger Arbeit mit Bronzezungen.

Die Beschaffung der Rohstoffe für den Bronzezeit

war ein starker Antriebs zu einem über weite Strecken gehenden lebhaften Handel; mußte doch z. B. in der nordeuropäischen Tiefebene und in Skandinavien, dessen Erze in der Bronzezeit noch nicht abgebaut wurden, das Material für die ungeheuren Mengen bronzener Gegenstände, die dort vorkommen, eingeführt werden. Ein berühmter Lieferant von Zinn waren die Kassiteriden (Zinninseln, s. *Cassiterides insulae*), wahrscheinlich die Zinnlager in Cornwall, die im späten Altertum viel Zinn nach dem Festland lieferten; manche Forscher suchen sie in Spanien und Portugal, wo auch frühzeitig Zinn gewonnen wurde. Vor allem aber strömten vom S. nach Mittel- und Nordeuropa große Mengen fertiger Bronze, die dort von einheimischen Gießern weiterverarbeitet wurde. Solche Handelsbronze hatte die Form von Barren, einfachen Artfingern, Hals- und Armingen, von denen manchmal Hunderte gleichartiger Stücke zusammen gefunden werden (Depotfunde). Mit den Waren verbreiteten sich auch ideelle Güter und förderten die Kultur. Das gilt namentlich von künstlerischen Ideen, deren Einflüsse auf die einheimische Entwicklung der Bronzezeit eines Landes erkennbar sind; so ist es wohl kein Zufall, daß gewisse Spiralornamente im Mittelmeergebiet wie auch in Ungarn und den nordischen Ländern in der älteren Bronzezeit auf einheimischen Stücken auftreten. Auf die einfachen, kräftigen Geräteformen der frühen Bronzezeit folgten zierliche mit prächtiger Ornamentierung. Die einfache Gewandnadel entwickelte sich Schritt für Schritt folgerichtig zur Fibel (s. b.) oder Spange. Ein weiteres Beispiel für das in der Bronzezeit pulsierende Leben ist der Werdegang der Bronzeart (die Bezeichnungen *Celt*, *Kelt*, *Kaalt* a. s. sind veraltet), der durch das Streben nach immer besserer Befestigung am Schaft bedingt ist. Die aus der Steinzeit übernommene Stein- und Kupferklinge erschien in der Bronzezeit zunächst als Flachart (I, 14); infolge der Schäftung in ein gegabeltes Knieholz erhielt sie vorstehende Ränder (*Randart*); damit die Klinge nicht den Schaft spaltet, bekam sie einen Absatz (*Abfahart*, I, 12, 13, 15); der Rand verbreiterte sich zu Rappen (*Rappenart*, Tafel »Fahlbauten«, 21), die schließlich zu einer Fülle zusammenwuchsen (*Füllenart*, I, 16, und Tafel »Fahlbauten«, 22). Eine andre Artform s. Tafel I, 17.


In der Bronzezeit dienten als Waffen Arte verschiedener Form (s. o.), Lanzen (I, 20), ferner in der frühen Bronzezeit dreieckige Klingen, die als Dolch (I, 19) oder als Hieb- und Stichwaffe (I, 24; Schwertstab, Dolchstab) geschäftet waren; durch Verlängerung des Dolches (I, 18) entstand das zweischneidige Schwerdt (I, 21, 22); eine spätkbronzezeitliche Sonderform war das Antennenschwert (I, 23). Von der Kleidung der bronzezeitlichen Germanen liegen außer Einzelfunden 5 vollständige Männer- und 2 Frauen-trachten aus jütländischen Eisenfäden (II, 21) vor. Die Männertracht bestand aus wollenem Mantel, Schal, Leibrock bis zu den Knien, gewebtem Gürtel, Widelgamaschen, Lederschuhen; die Frauentracht aus Mantel, Jade mit Brustschliß und Halsbarmeln, kaltem Rock, Gürtel und geknüpftem Haarnetz. Zwar ist über die religiösen Anschauungen der Bronzezeit Näheres nicht bekannt, jedoch läßt die liebevolle Ausstattung der Gräber (s. Gräber, vorgeschichtliche, und I, 27; II, 21) auf einen Jenseitsglauben schließen. Kultische Bedeutung haben wohl auch Tonlappern und Eiersteine (s. b.), die man häufig in Gräbern der Lausitzer Kultur findet, ferner kleine vierrädrige Bronzewagen


mit aufgesetztem Bronzegefäß (Kesselwagen; einen eisenzeitlichen Nachkommen zeigt I, 26), Darstellungen von Längern, Lurenbläsern und allerlei symbolischen Zeichen (s. Felsenbilder und Rikivikmonument) und schließlich große bronzene Blashörner (s. Lure) der nordischen Bronzezeit, die zugleich einen Begriff von der musikalischen Begabung der bronzezeitlichen Germanen geben. Auf Sonnenkult weist vielleicht eine reichverzierte, goldplattierte Bronzescheibe von Trundholm (Dänemark) hin, die auf einem Wagen von einem Bronzepferd gezogen wird.

Aus der Fülle der bronzezeitlichen Kulturen Europas treten besonders hervor: a) die nordische Kultur in Skandinavien, Schleswig-Holstein, Nordhannover, Mecklenburg, Nordbrandenburg und Westpommern mit ausgezeichneten Bronzen und mächtiger Keramik (vgl. Nordische Volkskunst). Ihre Träger sind die unmittelbaren Vorfahren der historischen Germanen, die im Verlauf der Bronze- und Eisenzeit ihr Gebiet nach SW., S. und SO. erweiterten. Um die Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. gingen sie von der Erd- zur Feuerbestattung über. Einzelne sehr große, reich ausgestattete Hügelgräber lassen auf erhebliche soziale Unterschiede schließen. S. auch Eidsinge. b) Die Aunjetitzer Kultur (um 2000 v. Chr.), nach einer böhmischen Fundstelle benannt, in Sachsen, Thüringen, Böhmen, Mähren, Schlesien und Niederösterreich mit Ausläufern in die benachbarten Gebiete und einzelnen verwandten Erscheinungen teils in Spanien, teils im östlichen Mittelmeergebiet. Die Leichen wurden in der Regel als Sponder in Flachgräbern bestattet; in Thüringen wurden einige große Grabhügel mit hausartigen Holzeinbauten gefunden. c) Die Lausitzer Kultur, in Süd- und Ostbrandenburg, Sachsen, Posen, Schlesien, Böhmen, setzte sich in verwandten Erscheinungen nach S. und SO. fort und umspannte ein weites Gebiet, das in seiner zeitweilig größten Ausdehnung von der Dniepr bis nach Troja reichte. Sie begann um 1400 v. Chr. mit Wüdelurnen und griff in die ältere Eisenzeit bis etwa 400 v. Chr. über. Bezeichnend ist die hervorragend schöne Keramik (Lausitzer Typus), die ihren Einfluß auf die Nachbarländer weit hin ausübte, während der Bronzeschmuck (I, 25) an die Feinheit des nordischen nicht heranreicht. Die Leichen wurden verbrannt, die Urnen mit den Aschenresten neben zahlreichen Beigefäßen in großen Friedhöfen beigesetzt; besonders ausgezeichnete Gräber wie die »Fitzstengraber« anderer Kulturen fehlen. Man wohnte in dorftartigen Siedlungen und großen Burgen. Die neuere Forschung bezeichnet die Bevölkerung als thrakisch oder illyrisch. S. auch Fahlbauten, Terramaren, Wohnungen, vorgeschichtliche.

3) Eisenzeit. Allgemeines. Die Eisenzeit folgte in der Alten Welt auf die Bronzezeit; nur in Afrika gingen einige Eingeborenenstämme vor der Verhüttung mit europäischer Kultur vom Stein unmittelbar zum Eisen über (vgl. Naturvölker). Das Eisen trat als Hauptwerkstoff allmählich an die Stelle der Bronze (Eisenart; I, 11); anfänglich gingen Eisenwaffen neben bronzernen einher, und für Schmuck, Zierbeschläge u. dgl. blieb die goldglänzende Bronze durch die ganze vorgeschichtliche Zeit das bevorzugte Metall. Zeit und Ort der ersten Eisenverarbeitung lassen sich ebensomäßig wie bei der Bronze mit Sicherheit angeben; manche Anzeichen sprechen für eine uralte Eisenindustrie in Vorderasien, wo es schon um 2000 v. Chr. erwähnt wird. Kleine eiserne Schmuckfaden kommen vor in mykenischen Gräbern des 15. Jh., in Ägypten,

Kultur der Metallzeit I (Kupferzeit bis Hallstattzeit)





offenbar eingeführt, sogar schon in vordynastischer Zeit (5.—4. Jahrtausend v. Chr.), in Palästina einzelne Eisenfunden um 1500 v. Chr. Abgesehen von solchen vereinzelt Vorkommen erschien das Eisen als wesentlicher Kulturfaktor in den Ländern um das östliche Mittelmeer erst um das 12. Jh., drang ziemlich schnell nach Mitteleuropa vor (1100 v. Chr.) und erreichte Norddeutschland um 800 v. Chr. Die schnelle Verbreitung mag dadurch gefördert worden sein, daß der Rohstoff im Gegensatz zum Kupfer nicht nur im Bergland, sondern auch in der Ebene als Raseneisenerz vorhanden war und mühelos gesammelt und leicht ausgeschmolzen werden konnte; Reste primitiver Schmelzöfen hat man in vielen Gegenden gefunden. Die Verarbeitung des Eisens erfolgte durch Schmieden, der Eisenguß war dem ganzen Altertum unbekannt. Die langdauernde Eisenzeit des Altertums (man könnte sie bis zur Gegenwart ausdehnen, denn Eisen ist noch heute der wichtigste Werkstoff) wird in eine Anzahl Perioden eingeteilt.

a) Als Hallstatt-Periode bezeichnet man nach dem Gräberfeld von Hallstatt (s. b.) im Salzkammergut die älteste Eisenzeit in einem großen Teil Mittel- und Südeuropas (1100—500 v. Chr.). Die farben- und formschöne Hallstattkultur im engeren Sinn umfaßt Süd- und Westdeutschland, Teile von Frankreich, Böhmen, Mähren, Österreich und Schlesien, die Alpenländer mit Ausläufern nach dem Balkan und Oberitalien. Neben dem noch immer kunstvoll ausgeübten Bronzeuß (vgl. I, 26) bevorzugte man das Ausschmieren der Bronze zu dünnem Blech, aus dem Gefäße und große Gürtelbleche mit getriebenen Ornamenten und Darstellungen aus dem täglichen Leben sowie allerlei Hängezierat angefertigt wurden. Das Figürliche trat in der Kunst mehr hervor, allerdings in roher Ausführung (I, 26). Vom Formenreichtum der Fibeln geben I, 4—10 und II, 6 nur schwache Proben. Die Tongefäße wurden gern bunt bemalt. Das Zaumzeug der Pferde wurde mit Bronze- und Eisenbeschlägen reich geschmückt, nach neuern Funden in Frankreich sind damals sogar schon Hufeisen bekannt gewesen. Im ganzen war die Hallstattkultur prachtliebend. Der Grabritus war nicht einheitlich: Bestattung und Verbrennung kommen manchmal sogar in denselben Gräberfeld vor (Hallstatt; I, 28, 29). Aus der Masse der Flach- und kleinen Hügelgräber heben sich stellenweise riesige Tumuli (Grabhügel) mit reichem Inhalt (= Fürstengräber) ab.

b) Die La-Tène-Periode, benannt nach der Fundstelle La Tène bei Marin am Neuenburger See, folgte als zweiter Abschnitt der älteren Eisenzeit (500 v. Chr. bis Christi Geburt). Das Kerngebiet der La-Tène-Kultur (Keltische Altertümer), in dem auch ihr Ursprung zu suchen ist, umfaßte die Zone zwischen Alpen und Mittelgebirgen, die Schweiz und Frankreich (Gallische Altertümer) mit Ausläufern nach Großbritannien (Late Celtic). Die Kelten waren die Träger dieser Kultur, die sich auf der Hallstattkultur aufbaute und manche Einwirkungen griechischer Formen zeigt, aber im wesentlichen eine kräftige selbständige Entwicklung nahm. Die Eisentechnik gelangte zur höchsten Blüte, auch Schmuck wurde aus Eisen gearbeitet. Die Hauptwaffen waren die Lanze mit manchmal phantastisch gestalteter Spitze (II, 3), der Wurfspeer und das Schwert mit Blechsheide (II, 1); als Schutzwaffen dienten der lange Holzschild mit bandförmigem Eisenbündel und in der frühen La-Tène-Zeit (selten) der bronzene oder der eiserne Helm. Das

Gewand wurde mit dem Gürtel (Verschluß mit Gürtelhaken, II, 9) und mit Fibeln (II, 4, 5) zusammengehalten. Halsringe aus Gold, Bronze und Eisen, Armringe (II, 10) aus Gold, Bronze und Glas und Ketten aus bunten Glasperlen wurden gern getragen. Eine den Kelten eigentümliche Technik war die Inkrustierung eiserner Gegenstände mit Blutemail, d. h. rotem Email. über das tägliche Leben, handwerkliche und landwirtschaftliche Beschäftigung belehren die in zahlreichen Siedlungen ausgegrabenen Messer (II, 7), Ätze (II, 8), Sicheln, Sensen, Pflugshare, Wagenteile, Scheren (in Form der heutigen Schaffschere), Kochkessel an Dreifußgestellen, Feuerfächer, große Gabeln mit seitlich stehenden Zinken, eine Sattlerausrüstung (Meißel, Hohlmeißel, Ahlen, Lochseisen), Schmiedehämmer und -zangen u. a. Zum Getreidemahlen kam jetzt die runde Drehmühle auf. Aus der Mittelmeerkultur übernahm man die Töpferseibe und von der mittlern La-Tène-Zeit an die Herstellung gemünzten Geldes aus Gold, Silber, Bronze und Zinn (Zinnbronze mit Zusatz von Blei oder Silber). Die Kelten befestigten ihre Städte gern (s. Befestigungen, vorgeschichtliche). Die übliche keltische Bestattungsform war Bestattung in Flach- oder Hügelgräbern. Durch große Volkswanderungen erweiterten die Kelten ihr Gebiet nach Spanien, Oberitalien, donauabwärts bis Ungarn und weiter nach Kleinasien, wo ihr Einfluß in Darstellungen der pergamenischen Kunst (vgl. Griechische Kunst, Sp. 619) zu spüren ist. Diesem Zuwachs stehen Gebietsverluste im N. und W. gegenüber, wo die Kelten im Verlauf der La-Tène-Zeit aus Mittel- und Süddeutschland von den Germanen verdrängt wurden. Dafür aber durchdrang die keltische La-Tène-Kultur die germanische und brachte ihr eine bessere Eisentechnik. Die Bezeichnung La-Tène-Periode ist nicht nur für die keltischen, sondern auch für die andern Gebiete Europas als Zeitbestimmung üblich. S. auch Vohlenweg und Skythische Altertümer.

c) Römische Kaiserzeit (Provinzialrömische Zeit), als reine Zeitbestimmung (0—400 n. Chr.) auch für die Kultur der Länder außerhalb des Römerreichs gebräuchlich. Nachdem die Römer die Keltensämme in Frankreich, im Alpen- und Donauegebiet im letzten Jahrhundert v. Chr. unterworfen hatten, stießen sie mit den südwärts drängenden Germanen zusammen. Sie grenzten zwar ihr Reichsgebiet fest ab (s. Rimes), aber ihre Waren, besonders Gefäße aus Edelmetall, Bronze (II, 14) und Terra sigillata, Glasperlen, vereinzelt auch Waffen u. a., gingen durch ganz Germanien und befruchteten dort das Leben; anderseits traten viele Germanen als Soldner in römische Dienste und lernten römische Kultur (röm. Schwert, II, 2) an der Quelle kennen. Die kulturelle Beeinflussung war aber nicht einseitig in römischen Sinne, sondern wirkte sich auch vom Germanischen auf das Provinzialrömische aus, wie die Entwicklung der Fibel (II, 12, 13) u. a. zeigt. Die germanische Kultur blieb im 1. und 2. Jh. noch ziemlich einfach und wurde erst im 3. und 4. Jh. üppiger. In Frankreich entstand die gallorömische Mischkultur. Die Hauptwaffen der Germanen waren Lanze (Frawea, s. d.) und kleiner runder Holzschild mit Eisenbündel (II, 15) im Gegensatz zum großen römischen Legionarschild (II, 11). Die Runenschrift kam jetzt auf.

d) Völkerwanderungszeit. Zu der für diese Periode reichlicher fließender schriftlicher Überlieferung geben die völkerwanderungszeitlichen Altertümer (die früher in diesem allgemeinen Sinn

gebräuchliche Bezeichnung merowingische oder fränkische Altertümer ist veraltet) eine wesentliche Ergänzung für das 5.—8. Jh. n. Chr., d. h. solange die Gräber mit Beigaben reich ausgestattet wurden. Ein neuer Kunststil erwuchs auf dem Boden der Antike durch die in das römische Reich einbrechenden Germanen. Die schon im 3. und 4. Jh. am Nordufer des Schwarzen Meeres sich ausbreitenden Goten übernahmen die dortige bössporanische Kunst, eine Mischung antiker mit barbarischen, namentlich sthytischen Formen, und bildeten sie zu einer nationalgermanischen Kunstweise um, die von Südrussland aus durch Wanderungen, Handel und sonstige Einflüsse über sämtliche germanische Stämme, aber nur diese, sich verbreitete. Die ostgotischen, westgotischen, langobardischen, merowingischen, burgundischen, angelsächsischen usw. Altertümer zeigen zwar in Einzelheiten örtliche Unterschiede, aber die allgemeinen Grundformen der Kunstgegenstände wie der Waffen und Geräte waren überall die gleichen und entwickelten sich auch im Verlauf der Periode ziemlich gleichartig weiter. Den germanischen Goldschmieden stand anfänglich das antike Gold, das als Beute oder Tribut den Germanen in die Hände fiel, in reichem Maße zur Verfügung. Daher wurde das älteste Kunsthandwerk beherrscht durch goldene, mit Almandinen besetzte Schmuckstücken, bei denen es weniger auf feine Durchbildung der Form als auf die farbige Wirkung der roten Steine auf goldner Fläche ankam. Später trat das Gold zurück gegenüber silbernen und vergoldeten Schmuck (Fibeln, II, 20) mit feinen Niello-Einlagen. Seit dem 6. Jh. wurde Eisen Schmuck mit Silbertaufschierung beliebt (Schnalle, II, 18). Die Ornamentik, anfänglich einfach-geometrische oder aus der Antike übernommene Pflanzenmotive, bemächtigte sich des als Bismotiv zunächst sparsam verwendeten Tierkörpers, der immer stärker stilisiert wurde und schließlich in phantastisch verflochtene Bänder mit Andeutungen tierischer Körperteile überging (II, 18). Gemein germanische Waffen waren Lanze, Wurfspeer, zweischneidiges Langschwert (Spatha, II, 17 links), langes Messer (s. Sax). Bogen und Pfeil, Siebhart und kleiner Rundschild. über die Kunstentwicklung in den nordischen Ländern s. Nordische Kunst. Besonders wichtige oder bezeichnende Altertümer aus dem Bereich einzelner Stämme sind: Ostgotische Altertümer: goldene Krone und Diadem mit Edelsteinbesatz aus Südrussland; große goldene Tierstücke aus Ravenna, angeblich vom Panzer Theoderichs d. Gr. Westgotische Altertümer: großer Schafhund von Pietroassa (s. d.), König Athanarich (s. d.) zugeschrieben; 12 Kronen von Guarrazar (7. Jh.; s. Krone). Vandalische Altertümer: große Silberfahle mit Aufschrift: Geilamir rex Vandalorum et Alanorum. Langobardische Altertümer: Krone ähnlich denen von Guarrazar, Evangelier der Theodelinde († 625) u. a. im Domkapitel von Monza; goldene Felsenzug des Königs Agilulf (591—615); Beigaben aus dem Grab des Herzogs Gisulf († um 610); f. auch Langobardenkreuze. Thüringische Altertümer: prächtige Beigaben aus dem Friedhof von Weimar, der Königsresidenz, unter anderem Silberbüßel mit Aufschrift Basonae, dem Namen einer thüringischen Prinzessin des 6. Jh. Merowingische Altertümer: Ansammlung des Grabes des Königs Childerich (s. d. I); Gregor von Tours rühmte den heil. Eligius als Goldschmied; Holzeimer mit Bronzebeschlag (II, 19); Nationalwaffen waren Anglo und Francisca (Wurfsart mit geschweif-

ter Klinge, II, 16). Die Bestattungsform der Völkerwanderungszeit war Beisetzung der Leichen in Holzfärgen (s. Oberflacht) mit reichen Beigaben von Waffen und Schmuck; nur die Sachsen zwischen Unterelbe und Weser hielten an der alten Sitte der Verbrennung fest bis zu ihrer Verlegung durch Karl d. Gr. S. auch Reihengräber-Kultur.

e) Im W. wurden seit Karl d. Gr. die Lebensformen durch den Einfluß des Christentums romanisiert, aber in den Ländern um die Ostsee hielt sich noch das germanische Seidentum und klang in die Wikingerkultur (800—1050) aus (Eisenschwert mit Silbertaufschierung [II, 17 rechts]; Grabmal in Gestalt eines Schiffes [II, 22]). S. Wikingerzeit; vgl. auch Hiddensee Goldschmuck, Schiffsfunde, Schiffsfestungen (II, 22), Sigtunga Grab, Thorschämmer, Wikingerschiffe.

f) Ostdeutschland, das durch die germanische Völkerwanderung entvölkert wurde, wurde etwa vom 7. Jh. ab von den Slaven besiedelt. S. Slawische Altertümer; vgl. Alt-Lübeck, Bohnenweg, Had Silber, Schläfenringe.

Literatur.

Allgemeines: R. Munro, The Lake-Dwellings of Europe (1890); M. Much, Die Kupferzeit in Europa (2. Aufl. 1893); O. Montelius, La civilisation primitive en Italie (1895 ff.); S. Müller, Vor Oldtid (1897; deutsch von Jiriczek: »Nordische Altertumskunde«, 1897—98, 2 Bde.) und Ursprung und erste Entwicklung der europäischen Bronzezeit (in »Archiv für Anthropologie«, Bd. 15, 1884); W. Dörpfeld, Troja und Ikon usw. (1902, 2 Bde.); M. Hoernes, Natur- und Urgeschichte des Menschen (1909, 2 Bde.) usw.; G. Ryle, Bergbau (in Ebert, »Reallexikon der Vorgeschichte«, Bd. 1, 1924); G. Kossinna, Die deutsche Vorgeschichte usw. (4. Aufl. 1925). — Bronzezeit: J. Evans, The ancient bronze implements of Great Britain and Ireland (1881); G. u. L. Siret, Les premiers âges du métal dans le sud-est de l'Espagne (1837); J. Naue, Die Bronzezeit in Oberbayern (1894); O. Montelius, Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Norddeutschland und Skandinavien (1900) und Bronzezeit (in Ebert, »Reallexikon der Vorgeschichte«, Bd. 2, 1925); M. Göbe, Bronzezeit (ebenda); G. Kossinna, Der germanische Goldreichtum in der Bronzezeit (1913); S. Müller, Bronzezeit der Kunst in Dänemark (1921). — Eisenzeit, Allgemeines: J. Lindet, Das erste Auftreten des Eisens in Nordeuropa (1882); L. Beck, Die Geschichte des Eisens in technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung, 1. Abt. (2. Aufl. 1890); M. Göbe, Eisen (in Ebert, »Reallexikon der Vorgeschichte«, Bd. 3, 1924). — Hallstatt-Periode: v. Sacken, Das Grabfeld von Hallstatt in Oberösterreich (1868); M. Hoernes, Die Hallstattperiode (in »Archiv für Anthropologie«, Neue Folge, Bd. 3, 1905) usw. — La-Tène-Periode: P. Reinecke in »Festschrift zur Feier des 25jährigen Bestehens des Königl. Centralmuseums in Mainz« (1902); P. Bouga, La Tène (1923). — Römische Kaiserzeit: S. Willers, Die römischen Bronzezeimer von Henningmoor (1901); O. Mengren, Studien über nordeuropäische Fibelformen (2. Aufl. 1923). — Völkerwanderungszeit: L. Lindenschmit, Hb. der deutschen Altertumskunde (1880 bis 1889); B. Salin, Die altgerman. Tierornamentik (1904); J. Hampel, Altertümer des frühen Mittelalters in Ungarn (1905); M. Göbe, Gotische Schnallen (1909); M. Haupt, Die älteste Kunst, insbesondere die Baukunst der Germanen (2. Aufl. 1923). [Tier. Metameren (Folgestücke), s. Individuum und

Metamerie (griech.), f. Isomerie (Sp. 650); in der Zoologie die Gliederung eines Tieres in mehrere oder viele mehr oder weniger gleichartige hintereinanderliegende Teile (Segmente), bei Ringelwürmern, Anthropoden, Wirbeltieren u. a.

Metamikroskopisch (griech.), jenseits der Grenze mikroskopischer Erkenntlichkeit. Theoretische Betrachtungen über den Aufbau der Lebewesen haben zur Annahme kleinster Bauelemente geführt, die auch mittels des Ultramikroskops nicht wahrnehmbar sind: Bioblasten (f. d.), Biophoren (f. d.), Determinanten (f. d.), Protomeren (f. d.) usw.

Metamneh (Metemne, Matamneh, Matoma), Stadt im östlichen Sudân, etwa 8000 Ew., am Albara, nahe der abessinischen Grenze, war vor dem Mahdiauffstand Haupthandelsplatz zwischen den Ebenen der Bisharin und dem abessinischen Hochland.

Metamorphose (Metabola), Insekten mit Metamorphose (Verwandlung) im Gegensatz zu den Epimorphose (Ametabola), die nur eine Umwandlung durchmachen; je nach dem Grade der Metamorphose (f. d.) werden die M. eingeteilt in Hemimetabola (Hemimetabolen, f. d.) und Holometabola (Holometabolen, f. Holometabolie); vgl. Insekten (Sp. 472). [reich].

Metamorphie (griech.), f. Mißbildungen (in Pflanzen).

Metamorphische Gesteine, f. Metamorphismus.

Metamorphische (metasomatische) Lagerstätten, Lagerstätten, die nachträglich durch Umwandlungsvorgänge eine Veränderung erfahren haben (f. Erzlagerstätten, Sp. 224, und Metamorphismus).

Metamorphische Schiefer, s. Kristallinische Schiefer.

Metamorphismus (Metamorphose) der Gesteine, die Veränderung (Deformation), die ein Gestein seit seiner Bildung erfahren hat, z. B. durch Einwirkung von Luft, Wasser und Kohlensäure bei Verwitterung, Verfestigung des Ton schlammes zu Schiefertone und Tonsteine, die Umänderung der vegetabilischen Substanz in Torf, Kohle usw., des Eisenspat in Brauneisenstein. Man hat diesen M., bei dem das Wasser und wässrige Lösungen eine große Rolle spielen, als hydatischen M. dem atmosphärischen und pyrogenen M. gegenübergestellt. Bei dem atmosphärischen M. wirken besonders vulkanische Gase und Dämpfe (Pneumatolyse, vgl. Mineralien, Sp. 507), auch Quellen; so werden Trachyte durch die Schweflige Säure der Solfataren umgewandelt in Alaunstein, Kalksteine in Gips; dunkle Laven werden gebleicht und in weiße, erdige Massen verwandelt. Der pyrogene M. äußert sich besonders an Gesteinen, die eine Frittung, Aufschmelzung, Verglasung (Verkalkung), Umkristallisierung usw., also eine Veränderung der Struktur erlitten (Kontaktmetamorphismus). So finden bei den Ergußgesteinen (z. B. Basalt) mit hoher Temperatur hauptsächlich Aufschmelzungen statt (taufrische M.), bei plutonischen Gesteinen dagegen kompliziertere Umbildungen (Kontaktgesteine), die durch die Annahme zu erklären sind, daß das Magma dieser Gesteine wässrige Lösungen enthielt, die in das Nebengestein eindrangen und dort oft weitgehende Veränderungen hervorriefen (hydathematische Metamorphose). So sind Kalksteine oft weithin um das Eruptivgestein, im sog. Kontakthof, in Marmor umgewandelt, der Kalksilikate, wie Granat, Betsuvian, Wollastonit usw., auch Magnesiumsilikate, Spinelle, Korund, kurz sog. Kontaktminerale, enthält; so finden sich die Triasfalte bei Predazzo im Kontakt mit Syenit, die Silurfalte bei Oslo mit Granit usw. In den

Bogesen gehen Tonsteine in dem bis 1000 m breiten Kontakthof allmählich in Knoten- und Flecksteine, Knotenglimmerschiefer und ungeschichtete Hornfelle (Glimmerhornfelle) über; ganz ähnlich sind die Erscheinungen (f. Cornubiamit usw.) am Granitkontakt im Harz, in Sachsen u. a. Nur zuweilen ist eine Zufuhr von Kieselsäure, Borfäure, Fluor usw. nachweisbar, die sich besonders in der Ausscheidung von Quarz und Turmalin bemerklich macht. Anders erscheint die Kontaktmetamorphose der Tonsteine am Diabas, wo sich im Kontakthof natronreiche Kontaktgesteine (Hornsteine, Epilöste, Desmosite, Adinolite usw.) einstellen. Neben den Umwandlungsvorgängen im Nebengestein (epomorpher M.) findet sich oft auch eine strukturelle, seltener stoffliche Veränderung der Eruptivgesteine: suber an den Kontaktstellen (endomorpher M.).

Wo die Gesteine von seitlichem Druck betroffen wurden, haben sie häufig eine mechanische Umformung (z. T. verbunden mit stofflicher Veränderung) erfahren, z. B. Faltung und Knickung, Zermalmung und Verquetzung (Mylonitbildung). Neben dieser rupturellen Umformung unterscheidet man noch die plastische Umformung, bei der in der Regel die Brüche und Zerreißungen derart zurücktreten, daß man sie wohl auch, allerdings mit Unrecht, als bruchlose Faltung bezeichnet hat. In den Alpen sind viele weiche (Ton, Mergel, Schiefer) wie spröde Gesteine (Gneis, Kalkstein, Kieselschiefer) oft so stark gefaltet und ineinandergepreßt, daß sie sich in einem plastischen Zustand befunden haben müssen (f. die Tafel »Geologische Formationen I« und »Gebirgsbildung II, 2). Wo sich senkrecht zur Druckrichtung deutliche Spaltbarkeit oder Druckschieferung ausgebildet haben, deren Streichrichtung mit derjenigen der Schichtenfaltung zusammenfällt, entsteht die transversale oder falsche Schieferung, die die ursprüngliche Schichtung durchschneidet und oft so vollkommen verändert, daß diese nur noch an den abweichend gefärbten Bändern erkannt werden kann. Bei gleichzeitiger Erhaltung der ursprünglichen Schichtung, die von der transversalen durchschnitten wird, entsteht eine stengelige Spaltbarkeit (Griffelung) des Gesteins, wie bei dem Griffelschiefer (f. d.). Mit der Faltung und Schieferung der Schichten stehen Verzerrungen, Streckungen und Zerreißungen der in ihnen eingeschlossenen Petrefakten und Gerölle usw. im Zusammenhang sowie kristallinische Schiefer, deren wirkliche Natur dann an den Kristallflächen der deformierten Organismen (Belemniten usw. in der Inneren Schweiz, Trilobiten auf der Halbinsel Bergen in Norwegen) erkannt werden kann. Auch eine sog. Streckungsstruktur, d. h. eine stengeligschieferige, holzähnliche Struktur, ist vielen Gesteinen der Alpen, so dem sog. Hochgebirgskalk, manchen Gneisen, Protoginen u. a. eigen. Auch kleine, rechtwinklig zur Streckungsrichtung stehende Zerreißungsspalten des Gesteins kommen vor, die mit sekundär gebildeten Mineralien (Quarz, Kalkspat) erfüllt sein können. Auch die Stylolithen und die sog. Druckfalten (f. Stylolithen) sind Druckercheinungen.

Die Tatsache, daß stark gestörte Schichten an Stellen hochgradiger Biegung eine strukturelle Umformung erfahren haben oder aus Material zusammengesetzt sind, das im Vergleich mit andern Stellen derselben Schichten eine höhergradige kristallinische oder schieferige Ausbildung besitzt, hat zur Unterscheidung des tektonischen oder Staunungs- (Dislokations-, Dynamos-) M. geführt, den man, da er meist

strich- oder zonenweise auftritt, auch als regionalen oder allgemeinen M. bezeichnet. Diesem M. geht parallel die mechanische Umformung der Gesteine, er ist aber nur da nachweisbar, wo, wie bei Wippra im Harz, ein wirklicher Übergang der normalen Gesteine (Ton-schiefer, Grauwacken, Diabase usw.) in die veränderten (Phyllite, Serizitschiefer, Serizitgneise, Amphibolite usw.) nachgewiesen werden kann oder wo in den kristallinen Schieferen noch deutlich erkennbare Organismen sich finden. Besonders werden die kristallinischen Schiefer, z. T. als durch die Dynamometamorphose umgewandelte Sedimente und als druckschieferige, d. h. durch Druck schieferig gewordene Eruptivgesteine angesehen. Wo jedoch mächtige kristalline Schiefer sich über weite Strecken ausbreiten, bei ganz gleicher metamorphischer Beschaffenheit, suchen die einen die Ursache des M. im Plutonismus, d. h. in einer Einwirkung der inneren Erdwärme oder erumpierender Gesteine (plutonischer M.), die andern in hydrochemischen Prozessen (hydrogener, hydrochemischer M.); wieder andre huldigen der Theorie der Diagenese (s. d.) oder der Injektion (s. d.). Lit.: die Lehrbücher der Petrographie und der Geologie; Grubenmann und Rigli, Die Gesteinsmetamorphose I. Allgemeine Teil (1924); W. Schmidt, Gesteinsumformung (1925).

Metamorphologie (griech.), die Lehre von den Fortänderungen der Organismen nach Verlassen der Eihüllen.

Metamorphopsie (griech.), Verzerren (Krummsehen) der Dinge, bei Hornhaut- oder Linsentrübungen und bei Erkrankungen der Netzhaut oder Sehirinde. In besondern Fällen erscheinen die Gegenstände größer (Makropsie, s. d.) oder kleiner (Mikropsie, s. d.), als sie wirklich sind.

Metamorphose, in griech. Sagen »Verwandlung« von Menschen in Tiere, Bäume, Quellen usw. (s. Ovidius).

Metamorphose (griech.), Umgestaltung, Verwandlung; hierzu Tafel, in der Zoologie im Gegensatz zur direkten Entwicklung die indirekte Entwicklung durch Larven (s. d.), bei der die Form des fertigen Tieres erst durch bedeutende Formänderungen herbeigeführt wird. Zuweilen sind diese so stark, daß der größte Teil des Larvenkörpers abgeworfen wird und der endgültige Organismus vorwiegend aus Neubildungen hervorgeht, z. B. bei marinen Ringelwürmern (vgl. Trochophora). Bei vielen Insekten spielen sich diese Vorgänge innerhalb eines Ruhestadiums, der Puppe, ab; dabei werden die Haut, die meisten Muskeln, der Darmkanal mit Anhangsdrüsen zerstört und eingeschmolzen und die Organe der Imago teilweise aus sog. Imaginalscheiben wieder aufgebaut. Die Umwandlungen können bei verwandten Tieren so verschiedenartig verlaufen, daß sich aus ähnlichen Larven (s. Tafel, 1a u. 2a; vgl. Nauplius) die voneinander gänzlich verschiedenen Formen der erwachsenen Tiere entwickeln (Abb. 1 b u. 2 b). Es gibt aber auch viel geringere Grade der Umwandlung; z. B. ist beim Quastern die Larve gestielt und festsitzend (Abb. 4a), das erwachsene Tier unstielt (Abb. 4b). Man unterscheidet bei Insekten (s. d., Sp. 472) verschiedene Stufen der M. (vgl. Metamorphose). Bei den Wirbeltieren ist die M. selten und geringfügig; sie besteht z. B. bei den Plattfischen darin, daß der Kopf der Larve (Abb. 3a) unsymmetrisch wird, wobei das Auge auf die künftige Oberseite herüberwandert (Abb. 3b u. 3c; vgl. Schollen). S. auch Abb. bei Aale. über regressiv oder rückförendende

M. s. Entartung. Die M. kann experimentell beeinflusst werden; z. B. wird die Entwicklung der Kaulquappe zum Frosch durch Fütterung mit Schilddrüsen-substanz beschleunigt, durch Thyreusfütterung verlangsamt. — Vgl. auch Neotenie. — M. der (tierischen) Gewebe s. Metaplasie.

In die Botanik hat den Begriff der M. Goethe (»über die M. der Pflanze«, 1790) eingeführt. Dieser knüpfte an die Tatsache, daß sich die Mannigfaltigkeit der Pflanzenorgane auf wenige Grundformen zurückführen läßt, die Vorstellung, die verschiedenen Formen, in denen das Blatt z. B. als Niederblatt, Laubblatt, Blütenblatt usw. an der Pflanze in Erscheinung tritt, seien nur verschiedene Modifikationen des allein in der Idee existierenden Typus Blatt, und nannte M. die regelmäßige Aufeinanderfolge dieser Modifikationen im Entwicklungs-gang des Individuums. Im Gegensatz zu dieser idealistischen Auffassung ist in die moderne Morphologie durch Goebel der Begriff der realen M. eingeführt und experimentell begründet worden, unter der die Tatsache verstanden wird, daß aus einer Organanlage, die z. B. als Laubblattanlage definiert ist, unter dem Einfluß innerer oder äußerer Bedingungen ein ganz andersartiges Organ, z. B. ein Dorn, eine Knospenkuppe usw. (metamorphosierte Organe), werden kann. S. Embryo (Sp. 1591) und Embryonal. über rückförendende M. s. Mißbildungen (im Pflanzenreich). Lit.: K. Goebel, Organographie der Pflanzen (2. Aufl. 1913—23, 3 Tle. u. Erg.-Bd.); A. Hansen, Goethes M. der Pflanzen (1907), Goethes Morphologie (1919).

M. der Gesteine, s. Metamorphismus.

Metamorphosieren (griech.), umgestalten.

Metanaplius, Larvenform einiger Krebse, die meist auf den Nauplius folgt und sich von ihm durch eine größere Zahl von Kumpfgliedern unterscheidet.

Metanephros (griech.), die Nieren (s. Niere).

Metanilsalze, der saure Azofarbstoff Metanilsäure-azodiphenylamin, wird viel für Papier verwendet.

Metanilsäure (Metaamidobenzolsulfosäure), entsteht durch Reduktion von Metanitrobenzolsulfosäure mit Schwefelammonium und bildet farblose Kristalle.

Metapán, Stadt in der mittellamer. Rep. Salvador, (1921) etwa 19000 Ew., am See M. (38 qkm, 3—15 m tief), hat Handel und liefert Gemüße, Zucker und

Metapektinsäure, s. Pektin Körper. [Lebenswaren.

Metaphase (griech.), s. Zellteilung.

Metapher (griech. metaphorá, lat. translatio, »übertragung«), Ausdrucksform, die einen Begriff an Stelle eines andern, mit ihm vergleichbaren oder in Beziehung stehenden setzt, meist einen konkreten Begriff (Bild) für einen abstrakten (die Macht.. »lehnt träumend an der Berge Wand«, Mörike). Am nächsten steht das Gleichnis, denn auch hier fügt man zu dem eigentlichen Inhalt uneigentliche, aber innerlich verwandte Vorstellungen zur Belebung und Steigerung hinzu. Aber die Funktion der Vergleichung gelangt bei der metaphorischen (bildlichen) Rede nicht zu volldem Ausdruck, da das Eigenliche und das Uneigentliche nicht nebeneinandergestellt, also auch nicht beides zu gleicher Zeit gedacht wird. Vielmehr wird die uneigentliche Vorstellung (dreizeh) unmittelbar an die Stelle der eigentlichen gesetzt, und die eigentliche gelangt überhaupt nicht mehr zu klarer Apperzeption wie beim Gleichnis. Daher ist die M. ästhetisch wertvoller: sie wirkt in höherem Maße anspornend auf die Phantasie. Leichter zu unterscheiden ist die M.

von der symbolischen Apperzeption, bei der nicht eine der eigentlichen wesensgleiche Vorstellung als Ersatz auftritt, sondern eine solche, die dem eigentlich auszudrückenden Inhalt gegenüber unendlich klein erscheint (s. Symbol). Die der ebenfalls verwandte Metonymie (s. d.) entsteht immer nur durch äußere, innere oder logische Beziehungen zwischen dem eigentlichen und dem uneigentlichen Ausdruck, nicht durch ihre Vergleichbarkeit. Eine etwas engere Verbindung besteht zwischen der M. und der Personifikation, die den nicht-menschlichen Erscheinungen der Welt (Tieren, Pflanzen, leblosen Gegenständen) menschliches Denken und Fühlen beilegt, und der Allegorie, der Beseelung abstrakter Begriffe, denn auch hier wird in ein abliegendes Begriffsgebiet hinübergegriffen; aber die Beseelung bietet keinen Ersatz für eine Vorstellung, die innerhalb der berührten Gedankenphäre läge, sondern sie besteht in der freien Ausschmückung des Gegebenen; die M. ist dagegen stets ein Ersatz für Vorstellungen, die man auch ohne Bild ausdrücken könnte. Sie ist keineswegs nur äußerer Schmuck, vielmehr ein wichtiges Mittel zur Belebung, Bereicherung und Erleichterung des Gedankensflusses, besonders aber auch zur Verkörperung solcher Vorstellungen, für die die bürre Logik keinen hinreichenden Ausdruck besitzt, daher in erster Linie für alles das, wodurch der Gedanke eine persönliche Prägung gewinnt. Häufiger metaphorischer Gebrauch eines Wortes hat oft dessen völligen Bedeutungswandel (s. d.) zur Folge (z. B. »sehr« urjpr. = »schmerzhaft«). *Lit.*: Wadernagel, Poetik, Rhetorik und Stilistik (1873); Brinmann, Die Metaphern (1878); G. Gerber, Sprache als Kunst (1885); Biese, Die Philosophie des Metaphorischen (1893); E. Elster, Prinzipien der Literaturwissenschaft, Bd. 1 (1897); W. Wundt, Völkerpsychologie, Bd. 1 und 2 (1900); R. M. Meyer, Deutsche Stilistik (1906); H. Werner, Die Ursprünge der M. (1919); Mauthner, Beiträge zur Kritik der Sprache (3. Aufl. 1923, 3 Bde.).

Metaphosphorsäure, s. Phosphorverbindungen.

Metaphrase (griech.), Umschreibung, besonders Übertragung eines Gedichts in die Prosa. Vgl. Paraphrase.

Metaphysik (griech.), die Wissenschaft von den letzten Gründen des Seins, deren Name nach der gewöhnlichen Ansicht daher kommt, daß in der Sammlung der Schriften des Aristoteles die inhaltlich der M. entsprechende »erste Philosophie« nach der Physik (meta ta physika) folgte. In der Tat bildete auch das äußere Sein, die Natur, anfänglich den Hauptgegenstand der metaphysischen Forschung, doch wurden im Laufe der Zeit auch die Fragen nach dem Wesen der Seele und dem der Gottheit in ihren Bereich gezogen und die M. demgemäß in die vier Abschnitte der Ontologie, Kosmologie, rationalen Psychologie und Theologie eingeteilt (vgl. diese Artikel). Je nachdem ein, zwei oder mehr Seinsgründe angenommen werden, führt das metaphysische Denken zum Monismus, Dualismus oder Pluralismus. Die Annahme der Materie als des Wesens der Welt und des Menschen ergibt den Materialismus, die des Geistes oder einer geistigen Substanz den Idealismus und den Spiritualismus, die des Geistes und des Stoffes zugleich als einer Einheit die Identitätsphilosophie (s. Identität). Nach dem Verhältnis zum Gottesbegriff ist die M. Atheismus, Deismus, Theismus oder Pantheismus (vgl. alle diese Artikel und Philosophie).

Metaphysik, im Gegensatz zu den Prototypen die **Metaplasie** (griech., Metamorphose der [tier-

schen] Gewebe), Umwandlung eines bereits ausgebildeten Gewebes ohne Zwischenstufen in ein anderes, besonders bei der Embryonalentwicklung und bei krankhaften Vorgängen (s. Entartung, Sp. 18).

Metapolitik (griech.), die Theorie der Politik, die rein philosophische Staatslehre, die nicht von einem bestimmten Staatswesen ausgeht oder sich auf ein solches bezieht.

Metapontion (lat. Metapontum), im Altertum Stadt Großgriechenlands, am Meerbusen von Tarent, um 700 durch Achäer gegründet. 300 römisch, stand M. 212–207 auf Seite Hannibals und fiel nach dem Sieg der Römer. Ruinen bei Metaponto. *Lit.*: Lacava, Topografia e storia di M. (1891).

Metapsychik (griech., Psychik, Meta-, Parapsychologik; auch Grenzwissenschaft), die Erforschung der Tatsachen im Gebiet des sog. Okkultismus (s. d.), soweit sie vermutlich auf seelische Vorgänge bzw. Leistungen zurückzuführen sind, die dem »normalen« Menschen nicht oder nicht in erheblichem Grade möglich sind. Die M. betrachtet demgemäß eigentlich metaphysikalische, metabiologische und metaphysische Erscheinungen. Zur ersten Gruppe zählen u. a. das »automatische« Schreiben und Sprechen, die Inhalte der »direkten« Schrift und Stimme, Telepathie (s. d.), Hellsehen (s. d.), Psychometrie (s. d.), Prophetie (s. d.), zur zweiten (untersucht von der Metabiologie) besonders die Materialisationen (s. d. und Teleplasma), zur dritten der physikalische bzw. physiologische Teil der »direkten« Schrift (Entstehung von Schriftzügen ohne normale Benutzung, oft überhaupt ohne nachweisbare Benutzung eines Schreibgeräts) und Stimme (s. Spiritismus), Klopfflaute, Apport (Herbeibringen usw. eines Gegenstands ohne Berührung), Telekinese (s. d.), Levitation und Elevation (Leichtwerden oder Schweben eines Menschen bzw. Gegenstands), Spuk (s. d.), Licht- u. Hitzeerscheinungen.

Die Personen, an denen erhebliche metapsychische Fähigkeiten beobachtet werden können (s. Psychist, vgl. Medium), sind sehr selten. Auf solchen Fähigkeiten beruht wohl vor allem der tatsächliche Kern der Magie (s. d.) und damit ursprünglich das Ansehen vieler Religionen und ihrer Priesterschaften, die jene »okkulten« Gaben als Raffengeheimnisse pfliegen oder vorpiegelten. — Die spontanen, d. h. mit dem bewußten Willen nicht lenkbaren Erscheinungen (bei nicht wenigen wird heute die Tatsächlichkeit von vielen oder allgemein anerkannt) fanden die wohl als einheitlich zu erwartende Erklärung noch nicht. Der Spiritismus (s. d.) vermeint für einen Teil die Grundlage einer solchen zu geben.

Von älteren deutschen Forschern (Psychikern) seien genannt: Just. Kerner († 1862), L. Hellenbach († 1887), R. du Prel († 1899), Fr. Zöllner († 1882, mit G. Th. Fechner und Wilhelm Weber).

Das Ausland hat seit längeren Jahren Arbeitsgemeinschaften und Institute zur Förderung der M., so die Londoner Society for Physical Research (gegr. 1882). Deutschland hat seit 1926 in Berlin Lichterfelde-Ost ein Institut für metaphysische Forschung (Leiter: Chr. Schröder).

Lit.: A. v. Schrenck-Notzing, Materialisationsphänomene (1914–23), Physikalische Phänomene des Mediumismus (1920) und Experimente der Fernbewegung (1923); R. Dösterreich, Der Okkultismus im modernen Weltbild (1923); Ch. Richet, Grundriß der Parapsychologie und Parapsychik (1923); Chr. Schröder, Pseudomaterialismen (1924) und Zur metaphysikal. Phänomenik von Maria Rudloff (1927–28);

R. Gruber, Paraphysiologische Erkenntnisse (1925); Matthiesen, Derjenige Mensch (1926); »Zeitschrift für Paraphysiologie« (seit 1874); »Ztschr. für psychische Forschung« (seit 1925).

Metafomatisch (griech.) nennt man Pseudomorphosen (s. d.), bei denen ein Austausch der chemischen Bestandteile stattgefunden hat, im Gegensatz zu den Umhüllungs- und den Ausfüllungspseudomorphosen. W. bei Lagerstätten, s. w. metamorphisch.

Metaspermien (griech.), Abteilung des Pflanzenreichs, s. w. Angiospermen.

Metastabil, W. Dilmals Bezeichnung von Zuständen wie Siedeverzug, übersättigung von Dämpfen, überschmelzung (Unterföhlung) von Flüssigkeiten, bei denen durch einen das labile Gleichgewicht störenden Anlaß ein (mitunter explosionsartiger) Übergang zum stabilen Zustand stattfinden kann.

Metastase (Metastasis, griech.), »Umstellung, Versetzung«, in der Medizin der Vorgang, bei dem gewisse Substanzen in die Blutbahn gelangen und sich an andern Stellen des Körpers außerhalb der Gefäße (s. Embolie) ablagern und weiterentwickeln. So entstehen Geschwulstmetastasen, sekundäres Auftreten von Eiterherden (metastatische Abszesse), Ablagerungen von Kalksalzen bei Knochenerkrankungen usw. — In der Rhetorik: Redefigur, die die Verantwortung für irgendeine Sache auf einen andern überträgt.

Metastasio (eigentlich Trappassi), Pietro, ital. Dichter, * 13. Jan. 1698 Rom, † 12. April 1782 Wien als Hofdichter (seit 1730), studierte die Rechte, widmete sich nach dem Tode seines Wohltäters, des Rechtsgelehrten Grubina (1780), der Dichtkunst. W. ist bekannt durch form schöne Melodramen: »Didone« (1724), »Olimpiade« (1732), »Clemenza di Tito« (1734), »Temistocle« (1737) und »Attilio Regolo« (1750) u. a., z. T. überföht von R. Schend (1910). Seine vielen Oratorien sind vergessen. Beste Ausgaben: die Pariser (1780—82, 12 Bde.) und die Mantuaner (1816—20, 20 Bde.). Neue Ausgabe von Nicolini (1912). Briefwechsel gab. Carducci (1883) und Antona-Teaverji (1886) heraus. Lit.: P. Arcari, L'arte poetica del M. (1912); L. Russo, P. M. (1915).

Metatarsus (griech.-lat.), der Mittelfuß (s. Fuß und Tafel »Skelett des Menschen I, II«).

Metatherien, s. w. Metazoen.

Metatthese (griech.), s. Chemische Vorgänge (Sp. 1440).

Metathesis (griech.), »Umstellung« oder Versetzung von Buchstaben, wie in niederdeutsch »Forst« (hochdeutsch »Frost«) und ursprünglich niederdeutsch »Bernstein« (Brennstein).

Metathorax (griech.), die Hinterbrust der Gliederfüßer.

Metatonfarben, s. w. Doppelfarben.

Metauro (der antike Metagrus), Fluß in der ital. Prov. Pesaro-Urbino, 110 km lang, entsteht bei Mercatello im Römischen Apennin durch Vereinigung der Meta und des Uro und mündet südl. von Fano in das Adriatische Meer. — Sein Tal (Via Flaminia, Furlopaß) war das wichtigste Eingangstor von Oberitalien, an dem die Römer 207 v. Chr. Hasdrubal schlugen. Bgl. Hannibal (Sp. 1083). Lit.: Dehler, Der letzte Feldzug des Kartagen Hasdrubal und die Schlacht am Metaurus (1897).

Metaverbindungen, s. Aromatische Verbindungen.

Metawale, Mehrzahl von Kutwäli.

Metawirtschaft (Saltpacht), s. Landwirtschaftliche Unternehmungsformen.

Metawolframsäure, s. Wolfraverbindungen.

Metagaz, 1) Andreas, Graf, groß. Freiheitskämpfer und Staatsmann, * 1786 auf Kephallinia, † 8. Sept. 1860 Athen, schlug 1822 die Türken in Elis, vertrat die griechische Sache auf dem Kongreß von Verona, verteidigte 1825 Nauplia gegen Ibrahim Pascha, war Parteigänger und Kriegsminister Kapo d'Istrias und nach dessen Tod (1831) Mitglied der provisorischen Regierung. Unter König Otto war er 1833—40 Gesandter in Madrid und Lissabon, 1840 abermals Kriegsminister, 1843—44 Ministerpräsident und 1850 bis 1854 Gesandter in Konstantinopel.

2) Konstantin, Graf, Vetter des vorigen, griech. Freiheitskämpfer, * 1793, † 1870 auf Kephallinia, verteidigte 1824 Missolonghi und wurde Mitglied des Staatsrates. Seine Denkwürdigkeiten (griechisch) gab sein Sohn Epaminondas heraus (1878).

Metazit, Mineral, dem Orthosit (s. Albest und Serpentin) nahe verwandt, aber nicht parallelfaseriger, sondern fein-wirrfaseriger Struktur.

Métayage (franz., spr. metiäsch, Halbpaacht), s. Landwirtschaftliche Unternehmungsformen.

Metazentrum (vom lat. meta, »Grenze, und centrum, »Mittelpunkt«), bei geneigtem Schiff der Schnittpunkt M der Auftriebsrichtung A mit der Symmetrieebene (der durch den Kiel gelegten Mittelebene) des Schiffes (Abb. 1). Damit ein Schiff im Gleichgewicht




Abb. 1. Geneigte Lage des Schiffes.

schwimmen kann, müssen bei seiner aufrechten Lage der Deplacemementschwerpunkt (Auftriebsmittelpunkt) Fund der Systemschwerpunkt (Gewichtsmittelpunkt oder Gravitationszentrum) G in einer Senkrechten der Mittelschiffsebene (Symmetrieebene) liegen (Abb. 2). Sobald das Schiff nach der Seite neigt (krängt), rückt der Deplacementschwerpunkt F_1 aus der Mittelschiffsebene heraus in die tiefer eingetauchte Schiffshälfte hinein. Das W. ist dann also der Durchschnittspunkt der Senkrechten aus dem Deplacementschwerpunkt in der aufrechten und in der geneigten Lage. Solange das W. über dem Schwerpunkt des Schiffskörpers (Systemschwerpunkt) liegt, ist Aufrichtungstrieb (Aufrichtmoment) da; fallen beide Punkte zusammen, dann befindet sich der Schiffskörper im indifferenten Gleichgewicht. Wenn sich der Deplacementschwerpunkt nach der ausgetauchten Seite verschiebt, tritt das W. unter den Systemschwerpunkt, und dann muß das Schiff kentern. Die metazentrische Höhe, d. h. der Abstand des Metazentrums vom Schwerpunkt des Schiffes, bedingt also die Sicherheit des Schiffes gegen Kentern und die Art der Bewegung bei Seegang. Die Querschiffstabilität ist abhängig vom Breiten- oder Lateralmetazentrum, die Längschiffstabilität ist abhängig vom Längen- oder Longitudinalmetazentrum, welches letzteres durch Drehung des Schiffes um die waagrechte Querachse gefunden wird. Lit.: »Leitfaden für den Unterricht im Schiffbau« (hreg. von der Inspektion des Bildungswezens der Marine, 1908, 2 Bde.).






Abb. 2. Aufrechte Lage des Schiffes.

Metazinnäure, s. Zinnverbindungen.

Metazoen, die mehr- bzw. vielzelligen Tiere im Gegensatz zu den einzelligen Tieren (Protozoen), s. Tier.

METEOROLOGISCHE KARTEN I


LUFTDRUCK- UND WINDVERTEILUNG




Bibliograph. Institut in Leipzig

METEOROLOGISCHE KARTEN II TEMPERATURVERTEILUNG

Isothermen des Januar





Isothermen des Juli



Bibliographisches Institut in Leipzig

METEOROLOGISCHE KARTEN IV TEMPERATUR- U. LUFTDRUCKVERTEILUNG IN EUROPA



Temperaturtafel (Vieljährige Durchschnittswerte)

Ort und Erdteil	Höhe in Metern	Mitteltemperatur in Centigraden					Mittleres		Mittlere Jahres- Schwankung
		Januar	April	Juli	Oktober	Jahr	Max.	Min.	
Nordpolarregion.									
Point Barrow	—	— 28,3	— 17,0	+ 3,6	— 16,0	— 14,0	+ 14,0	— 45,6	59,6
Upernivik (Grönland)	12	— 22,0	— 14,6	+ 5,0	— 4,1	— 8,7	+ 15,5	— 30,5	52,0
Stykkishólm (Island)	11	— 2,2	+ 1,0	+ 9,3	+ 3,6	+ 3,0	+ 20,3	— 26,0	46,3
Spitzbergen	—	— 14,1	— 13,1	+ 4,3	— 6,9	— 8,3	—	—	—
Sammerfest	10	— 5,2	+ 0,0	+ 11,3	+ 1,6	+ 1,9	+ 24,0	— 14,2	38,2
Nowaja Semlja	—	— 18,9	— 14,6	+ 3,4	— 8,1	— 9,6	+ (15)	(+ 37)	(52)
Zurichanft (Sibirien)	40	— 28,2	— 10,3	+ 15,3	— 7,5	— 8,2	—	—	43,3
Werschojanft (Sibirien)	110	— 50,5	— 13,7	+ 15,4	— 14,9	— 10,3	+ 29,6	— 63,9	93,5
Nordamerika.									
Etika (Alaska)	20	— 1,0	+ 4,3	+ 12,5	+ 6,6	+ 5,7	+ 22,3	— 15,0	37,3
Hebron (Labrador)	15	— 21,2	— 7,9	+ 7,1	— 0,3	— 5,6	+ 25,6	— 36,9	62,6
New York	8	— 0,7	+ 9,3	+ 23,5	+ 13,4	+ 11,2	+ 33,9	— 17,3	51,2
Winnipeg	226	— 20,6	+ 0,9	+ 19,1	+ 3,5	+ 0,4	+ 33,9	— 40,3	74,2
Saint Louis	146	— 0,7	+ 13,2	+ 25,9	+ 14,7	+ 13,3	+ 37,6	— 20,7	58,3
San Francisco	40	+ 10,0	+ 12,9	+ 14,7	+ 15,7	+ 13,1	+ 31,0	— 0,6	31,6
New Orleans	7	+ 12,4	+ 20,4	+ 27,9	+ 21,4	+ 20,7	+ 35,7	— 4,9	40,6
Mexiko	2265	+ 12,2	+ 17,8	+ 16,9	+ 14,8	+ 15,4	+ 29,5	+ 0,8	28,7
Europa.									
Bergen	20	+ 1,2	+ 5,6	+ 14,4	+ 7,3	+ 7,0	+ 23,3	— 8,5	31,8
Stockholm	45	— 3,0	+ 3,2	+ 16,7	+ 6,1	+ 5,6	+ 23,6	— 18,6	47,2
Petersburg (Peningrab)	10	— 9,3	+ 2,1	+ 17,7	+ 4,5	+ 3,7	+ 29,3	— 28,5	57,8
Wofkau	160	— 11,0	+ 3,5	+ 18,9	+ 4,3	+ 3,9	+ 31,4	— 30,5	61,9
Berlin	37	— 0,3	+ 8,3	+ 18,3	+ 9,3	+ 9,1	+ 33,2	— 13,8	47,0
London	37	+ 3,4	+ 8,9	+ 17,3	+ 10,0	+ 9,9	+ 31,3	— 8,1	39,4
Paris	34	+ 2,5	+ 10,3	+ 18,6	+ 10,3	+ 10,3	+ 33,3	— 11,3	45,1
Wien	225	— 1,7	+ 9,4	+ 19,6	+ 9,3	+ 9,2	+ 33,2	— 14,6	47,8
Stüttig	2504	— 8,3	— 4,7	+ 5,0	— 1,7	— 2,6	+ 15,5	— 23,0	38,5
Madrib	655	+ 4,3	+ 11,3	+ 24,3	+ 12,7	+ 13,3	+ 39,3	— 7,6	46,5
Rom	50	+ 6,7	+ 13,8	+ 24,3	+ 16,6	+ 15,4	+ 35,0	— 3,2	38,2
Malta	34	+ 11,9	+ 14,3	+ 24,7	+ 20,5	+ 17,9	+ 37,3	+ 4,7	32,6
Konftantinopel	75	+ 5,2	+ 11,9	+ 23,5	+ 16,3	+ 14,3	+ 34,7	— 4,3	39,0
Aftirachon	— 20	— 7,2	+ 9,3	+ 25,5	+ 10,2	+ 9,4	+ 36,3	— 26,0	62,3
Aften.									
Dchoft	10	— 23,6	— 5,9	+ 12,7	— 3,0	— 5,2	+ 23,6	— 38,9	62,6
Arkuft	490	— 20,8	+ 1,6	+ 18,4	+ 0,7	— 0,4	+ 34,9	— 38,4	73,3
Tafchent	480	— 1,1	+ 14,5	+ 27,1	+ 12,0	+ 13,4	+ 38,8	— 14,3	53,6
Jerufalem	790	+ 8,6	+ 15,9	+ 24,0	+ 21,0	+ 17,4	+ 38,7	+ 0,2	38,5
Dfchloba	16	+ 22,3	+ 26,7	+ 30,3	+ 28,6	+ 27,1	+ 42,1	+ 14,3	27,3
Mafkat	10	+ 20,3	+ 28,2	+ 33,6	+ 27,5	+ 27,3	+ 40,8	+ 15,0	25,3
Kalkutta	7	+ 18,4	+ 21,4	+ 28,3	+ 26,7	+ 25,5	+ 38,9	+ 8,9	30,0
Changhaj	7	+ 3,1	+ 13,5	+ 26,9	+ 17,4	+ 15,0	+ 37,0	— 8,6	45,6
Totjo	20	+ 2,9	+ 12,4	+ 23,9	+ 15,9	+ 13,3	+ 33,9	— 7,1	41,0
Batavia	7	+ 25,6	+ 26,4	+ 25,9	+ 26,5	+ 26,1	+ 32,9	+ 20,5	12,4
Südamerika.									
Quito	2850	+ 12,6	+ 12,5	+ 12,5	+ 12,6	+ 12,6	+ 23,1	+ 3,4	19,7
Santiago (Chile)	530	+ 19,5	+ 13,0	+ 7,5	+ 13,2	+ 13,2	+ 30,8	— 1,7	32,6
Georgetown (Guayana)	3	+ 25,8	+ 26,4	+ 26,1	+ 27,3	+ 26,4	+ 32,2	+ 21,1	11,1
Rio de Janeiro	70	+ 25,2	+ 23,2	+ 19,2	+ 21,5	+ 22,7	+ 36,5	+ 12,9	23,6
Buenos Aires	20	+ 24,1	+ 17,3	+ 10,3	+ 16,6	+ 17,1	+ 34,4	+ 0,1	34,3
Punta Arenas	30	+ 10,9	+ 6,3	+ 0,9	+ 5,8	+ 6,6	+ 23,2	— 7,6	30,3
Afrika.									
Algier	20	+ 11,9	+ 16,1	+ 25,0	+ 20,3	+ 18,3	+ 38,7	+ 4,2	34,5
Kairo	33	+ 12,1	+ 20,3	+ 29,0	+ 23,2	+ 21,3	+ 42,9	+ 2,5	40,4
Limbuto	250	+ 21,7	+ 33,1	+ 31,8	+ 31,6	+ 29,1	+ 47,4	+ 7,7	39,7
São Thomé-Infel	17	+ 25,7	+ 25,9	+ 23,6	+ 25,3	+ 25,2	+ 32,8	+ 16,0	16,8
Sanfibar	7	+ 27,7	+ 26,3	+ 24,7	+ 25,4	+ 26,2	+ 31,6	+ 21,4	10,2
Kimberley	1232	+ 23,9	+ 16,5	+ 9,3	+ 19,5	+ 17,4	+ 40,2	— 4,7	44,9
Rapftadt	10	+ 20,7	+ 16,9	+ 12,2	+ 15,7	+ 16,4	+ 34,0	+ 4,0	30,0
Australien.									
Berth	15	+ 24,1	+ 19,0	+ 12,8	+ 16,9	+ 18,3	+ 41,6	+ 0,7	40,9
Sydney	45	+ 21,9	+ 18,1	+ 11,3	+ 17,5	+ 17,2	+ 37,8	+ 3,8	34,0
Gobart (Tasmania)	10	+ 16,7	+ 13,1	+ 7,6	+ 12,2	+ 12,8	—	—	—
Audland (Neufeeland)	80	+ 19,2	+ 16,3	+ 11,1	+ 13,9	+ 15,2	+ 28,5	+ 1,0	26,6
Honolulu (Hawaii)	15	+ 21,3	+ 22,6	+ 25,1	+ 24,6	+ 23,3	+ 30,3	+ 13,0	17,3
Südpolarregion.									
McMurdo Sund	—	— 4,4	— 22,8	— 27,1	— 19,8	— 17,7	—	—	—

Niederschlagsstafel (Jahres- und Monatsdurchschnittswerte)

Örtlichkeit und Erdteil	Niederschlag in Prozenten der Jahressumme												Jahres- summe cm	Örtlichkeit und Erdteil	Niederschlag in Prozenten der Jahressumme												Jahres- summe cm			
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.			Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.				
Nordpolargebiet.																														
Westgrönland	6	6	9	5	7	7	10	11	13	11	9	7	58	Benebig	5	5	7	8	10	10	8	8	10	12	9	7	75			
Island	10	9	7	6	5	6	6	7	11	12	10	10	81	Erzice (Cattaro)	14	9	10	8	7	4	2	2	4	12	15	12	464			
Färöer	12	9	9	5	6	6	6	9	11	10	11	162	Sarajevo	7	7	9	7	8	9	7	7	9	12	9	8	84				
Nordnorge	5	6	5	5	4	8	17	14	9	10	8	9	31	Belgrad	5	5	7	9	12	13	11	7	7	10	7	7	82			
Westfriesland	4	3	3	4	6	10	15	17	14	10	8	6	34	Sofia	6	6	6	8	13	13	11	8	8	10	8	5	65			
Ostfriesland	3	2	2	3	7	14	23	21	11	6	4	4	27	Athen	13	10	9	5	5	4	2	2	4	11	19	16	39			
Nordamerika.																														
Halifax	10	9	9	7	8	7	6	7	6	10	10	10	139	Konstantinopel	11	9	9	6	3	5	4	6	8	9	13	17	70			
Winnipeg	4	4	3	6	11	17	15	13	10	7	6	5	49	Bukarest	5	5	6	7	9	14	14	7	6	7	8	8	58			
New York	8	8	8	8	8	10	10	8	8	8	8	8	107	Odessa	5	5	6	7	9	14	14	7	6	7	10	8	40			
Charleston	6	6	7	5	7	11	13	14	11	7	5	7	121	Astrachan	7	6	6	6	10	13	11	8	8	8	9	8	40			
Chicago	6	7	8	8	11	11	10	9	9	9	7	6	84	Drenburg	7	6	6	6	10	13	11	8	8	8	9	8	40			
New Orleans	9	7	9	8	8	11	10	10	8	6	7	7	156	Moskau	5	5	6	6	9	10	13	13	11	8	7	7	55			
Denver, Col.	3	4	7	15	17	9	12	10	7	7	4	5	36	Kiew	5	5	6	7	8	12	13	14	9	8	7	6	57			
Salt Lake City	8	9	13	13	12	5	3	5	6	10	8	8	41	Petersburg (Seningrad)	3	4	5	5	9	10	14	15	11	9	8	6	48			
Portland, Oreg.	15	13	11	7	5	4	1	1	4	8	15	16	111	Archangel	6	5	6	4	6	10	12	14	12	10	8	6	40			
San Francisco	22	16	14	7	3	1	0	0	2	4	11	20	57	Asien.																
Mexiko (Stadt)	1	1	3	3	9	15	18	21	7	2	1	59	Amurgebiet	1	1	1	4	10	15	23	24	13	4	2	2	44				
Ylimon (Costarica)	11	3	2	5	7	9	16	1	5	7	11	14	490	Tokio	4	4	7	10	11	10	8	13	7	4	4	147				
Habana (Kuba)	5	5	3	5	14	10	10	12	13	14	6	4	131	Nagasaki	4	4	7	11	10	17	13	9	7	4	4	200				
St. Pierre (Martinique)	6	4	4	4	7	10	13	14	11	10	9	8	240	China (Mittelküste)	5	6	8	8	9	17	10	12	11	7	4	3	118			
Europa.																														
Rebbs	7	7	7	6	5	6	8	8	12	11	11	10	83	— (Sibirküste)	3	4	7	9	15	17	13	14	10	4	1	2	148			
Bergen	9	8	6	5	6	8	10	11	12	9	10	186	Manila (Philippinen)	1	1	1	1	6	13	20	18	20	10	7	3	194				
Oslo	5	4	5	5	7	9	15	13	13	11	8	5	58	Padang (Sumatra)	7	5	7	8	8	7	8	9	12	11	10	458				
Saparanda	9	6	6	5	7	8	9	11	11	11	10	7	45	Colombo (Ceylon)	4	2	6	13	14	9	5	4	5	17	14	7	224			
Stockholm	5	4	4	6	8	10	13	14	11	11	8	6	44	Cherrapunji (Bengalen)	0	0	1	3	8	10	23	23	18	11	3	0	1082			
Göteborg	6	6	6	5	6	7	9	11	12	10	9	8	77	Bombay	0	0	0	0	1	26	34	21	15	3	0	0	202			
Kopenhagen	7	6	6	7	7	9	11	12	10	11	9	7	56	Alalgebiet	9	9	13	14	10	7	6	5	4	6	6	11	16			
Dublin	8	8	8	8	8	8	10	8	0	11	8	70	Südl. Rapiufer	12	8	9	6	5	3	2	5	13	14	11	12	80				
Edinburg	8	7	6	7	7	11	11	10	8	9	8	66	Jerusalem	25	19	16	6	1	0	0	0	0	2	9	22	65				
Südamerika.																														
Seattlwatte (Cumber- land)	12	9	7	5	5	6	7	8	9	10	10	11	349	Colón (Panama)	1	1	1	2	9	11	12	12	10	11	19	10	325			
London	7	6	6	7	8	8	10	10	9	11	9	8	62	Suito	10	9	12	17	12	3	2	4	7	9	9	9	112			
Brüssel	8	6	6	6	8	9	10	10	9	10	8	9	73	Nordküste	0	1	3	6	17	22	22	12	10	4	1	1	37			
Amsterdam	7	6	6	7	7	10	12	11	11	10	8	67	Südküste	5	4	8	9	14	14	13	6	5	5	5	5	265				
Helsingfors	7	6	7	5	6	6	9	12	10	13	10	9	73	Neuerland	8	10	9	11	10	7	6	6	7	7	10	69				
Hamburg	7	6	7	6	7	8	12	11	8	10	8	70	Buenos Aires	8	7	13	8	8	8	6	7	8	10	8	11	93				
Königsberg	6	5	5	5	7	9	12	13	11	9	8	68	Est-Anden (Argenti- nien)	20	18	19	5	3	2	1	1	2	6	11	14	62				
Bromberg	6	5	7	7	0	11	14	12	9	8	6	7	51	Südrasilien (Argenti- nien)	11	10	10	9	7	5	6	6	9	9	10	161				
Breslau	6	5	7	7	10	11	14	11	9	7	6	7	58	Rio de Janeiro	12	11	12	9	6	6	4	4	7	8	9	12	115			
Schneepotte	6	6	7	5	9	11	13	10	10	8	7	7	119	Cuyabá	19	16	14	6	4	1	0	0	5	8	11	15	143			
Dresden	6	6	8	7	10	11	13	10	9	7	7	7	67	Coará	4	13	21	24	18	9	3	1	1	1	1	3	154			
Berlin	6	6	8	10	10	14	10	9	8	7	7	57	Cayenne	12	10	13	13	17	12	6	2	1	1	4	9	301				
Klausthal	9	8	9	6	9	11	9	7	8	9	10	135	Afrika.																	
Erfurt	6	6	7	6	0	11	13	11	8	8	7	53	Algerien (Küste)	12	11	14	8	5	3	0	4	1	11	13	18	70				
Lahnhof (Str. Siegen)	8	7	8	6	4	9	11	10	8	8	9	105	— (Nordafrika)	8	9	14	12	10	5	2	4	9	12	7	8	31				
Rhein	7	6	8	6	8	10	12	10	8	9	8	9	68	Alexandria	25	10	8	1	6	0	0	0	0	19	24	27	21			
Frankfurt a. M.	7	6	8	6	8	9	11	10	8	9	8	9	57	Mafiana (Nates Meer)	26	9	8	1	6	0	2	4	3	5	9	29	19			
Stuttgart	5	5	7	8	10	12	14	10	9	7	6	7	67	Sambhar	6	3	12	19	19	2	5	3	4	5	17	5	140			
München	5	4	6	7	10	13	14	12	10	7	5	6	91	Wengo (Victoria)	5	9	9	16	11	6	7	6	8	11	8	3	121			
Prag	4	5	6	8	11	13	13	8	6	7	5	4	62	Antananarivo (Madag- ascar)	23	20	15	4	1	1	0	1	1	5	8	21	137			
Wien	6	7	7	12	11	11	11	8	7	7	7	62	Transvaal	26	17	13	4	3	2	1	2	1	5	12	14	64				
Nafau	4	4	6	7	10	14	13	11	8	6	6	6	71	Kapstadt	3	2	4	8	15	15	16	13	10	7	4	3	63			
Nemberg	5	6	7	10	14	13	11	8	7	7	6	6	71	Windhoek (Südwest- afrika)	26	18	21	12	1	0	0	0	0	2	6	12	38			
Hermannstadt	4	4	7	12	15	14	11	7	7	6	5	58	Ramerun (Duala)	1	2	5	6	14	18	18	12	11	4	2	3	805				
Eger	6	5	6	9	11	13	9	7	8	10	8	8	65	Debrunbicha (Ramerun)	2	3	4	5	16	16	14	15	10	7	4	1047				
Budapest	6	5	7	8	10	11	9	9	8	13	9	7	90	Togo (Amures)	3	4	6	11	11	14	11	9	13	12	4	3	155			
Agram	5	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	7	218	Saint Louis (Senegal)	1	1	0	0	1	3	15	15	28	6	0	0	42			
Triest	4	4	5	7	8	9	9	10	10	10	10	7	218	Australien.																
Mailb	5	5	7	8	10	12	11	12	8	9	7	6	14	Coofstown	19	21	19	16	4	2	1	1	1	1	6	10	175			
Wern	5	5	7	7	10	12	10	11	9	10	7	6	93	Alce Springs	19	18	10	8	7	4	3	4	4	7	8	10	27			
Genf	5	5	6	7	9	10	9	11	10	13	9	6	85	Perth	1	1	2	5	15	20	19	17	10	6	2	2	85			
Wancy	7	6	7	7	8	10	11																							

Metel (russ., »Besen«), Schneesturm aus N. im Innern Rußlands.

Metellus, Familie des röm. plebejischen Geschlechts der Cäcilier. Die hervorragendsten Glieder sind:

1) Lucius Cäcilius, Konsul 251 und 247 v. Chr., † 221 als Pontifex Maximus (seit 243), schlug 250 Hasdrubal bei Panormos (Sizilien.)

2) Quintus Macedonicus, Enkel des vorigen, † 115 v. Chr., besiegte 148 Andriscus (Pseudophilipp) in Mazedonien und 146 die Äthier, die der Konsul Mummius vollends bezwang. D. M., erst 143 Konsul, führte 142 in Spanien mit Glück Krieg; seitdem in Rom, war der Hochgefeierte erbitterter Gegner der Gracchen.

3) Quintus Numidicus, † 91 v. Chr. Rom. 109 Konsul, erhielt zur Provinz Numidien. Nach Reorganisation des Heeres siegte er wiederholt und triumphierte in Rom, obwohl er 107 den Oberbefehl an Marius verloren hatte. Als Gegner des Saturninus lebte er 100 bis 99 in freiwilliger Verbannung auf Rhodos.

4) Quintus Creticus, 69 v. Chr. Konsul, unterwarf 68/67 Kreta, † um 52 als Gegner des Pompejus. — Seine Tochter war Cäcilia Metella (s. d.).

5) Quintus Celer, schlug 62 v. Chr. die Catilinarien bei Fiesulä, war 60 Konsul, dann Anhänger der Senatspartei, daher Gegner des Pompejus, Cäsars und seines eignen Schwagers Clodius; † 59, nach allgemeinem Verdacht von seiner Gattin Clodia vergiftet.

6) Quintus Pius Scipio, Sohn des Scipio Africa, Schwiegervater des Pompejus, half Cicero zur Entdeckung der Catilinarischen Verschwörung, wurde für die zweite Hälfte des Jahres 52 v. Chr. Pompejus' Mitkonsul, befehligte als Feind Cäsars bei Pharsalus das Mitteltreffen, floh nach Afrika, wurde dort 46 bei Thapsos von Cäsar völlig besiegt und tötete sich bald.

Metempsychose (griech.), f. Seelenwanderung.

Metempsychose (griech.), die Auslassung des Schalltags aus den Säkularjahren im gregorianischen Kalender.

Metempsychose (griech.), f. Seelenwanderung.

Metep, Baumwollfaser für Dekorationszwecke; f. auch Kunstseide.

Metep (griech., »in der Luft befindlich«), bedeutet eine Erscheinung, die ihren Sitz und meist auch ihren Ursprung in der Atmosphäre hat; daher Meteorologie. Weil man früher den Ursprung der Sternschnuppen und Feuerkugeln in der Atmosphäre versetzte, nannte man sie Feuermeteore oder schlechtweg Meteore (s. d.).

»Metep«, Name deutscher Kriegsschiffe: 1) Kanonenboot »M.« (240 t, 1865) besiegte vor Habana 8. Nov. 1870 unter Kapitänleutnant Knorr (s. d.) den fast doppelt so großen französischen Aviso »Bouvet«; 2) Hilfskreuzer »M.«, Kommandant Korvettenkapitän v. Knorr (Sohn des Kommandanten des ersten »M.«), führte 1915 Handelskrieg im Nördlichen Eismeer, legte Minen vor der schottischen Küste, wurde auf der Rückfahrt durch einen großen englischen Hilfskreuzer versenkt, nachdem sich die Besatzung gerettet hatte; 3) Ersatzkanonenboot »M.« (1150 t, 1915), zum Vernetzungsschiff umgebaut, f. Maritime wissenschaftliche Expeditionen (Sp. 1727).

»Metep«, Name von drei Kaiser Wilhelm II. gehörigen Segelschiffen (1891, 1896, 1902).

Metepora (»in der Luft Schwebende«), Felsenklöster im N. Westphaliens, bei Kalabata, 760 m ü. M., auf steil abstürzenden Konglomeratnassen, aus dem 14. Jh., sind nur teilweise (5) bewohnt.

Metepre, kleine Himmelskörper, deren Begegnung mit der Erde beim Eintritt in deren Luftshülle ihr

plötzliches Aufleuchten am Himmel zur Folge hat. Die großen M., Feuerkugeln oder Bolide genannt, werden dann so hell, daß sie am Tage gesehen werden können; der hinter ihnen aus sich abblühenden Teilchen entstehende leuchtende Schweif ist oft länger sichtbar; in dem sog. Hemmungspunkt der Bahn explodieren sie wahrscheinlich infolge der im Innern sich entwickelnden Gase meist unter Funtensprühen und donnerartigen Geräusch und lassen steinartige Massen (Meteorite) herabfallen. Das plötzliche Auftreten und rasche Verwinden der M. verhindert ihre genaue Beobachtung durch Fernrohre. Das Spektrum der M. ist bisher nur einmal, 18. Juni 1897, auf der Harvard-Sternwarte zu Arequipa in Peru photographisch bestimmt worden. Es bestand aus sechs hellen Linien, von denen vier vielleicht mit den Wasserstofflinien H α , H β , H γ und H δ identisch sind. Die meisten M. haben eine heliozentrische Geschwindigkeit, welche die parabolische (42 km in der Sek.) wesentlich übertrifft, woraus folgt, daß die meisten M. in hyperbolischen Bahnen sich bewegen. Ein Zusammenhang mit Kometen ist hiernach ausgeschlossen. Zu diesen stehen aber die Sternschnuppen (s. d.) in engster Beziehung. Die Reste der M. findet man als Meteorsteine (s. d.). Trotz der vielen Beobachtungen ist erst ein Meteor auf Grund der berechneten Bahn gefunden worden. Ein am 3. April 1916 beobachtetes Meteor wurde nach den Rechnungen A. Wegeners als ein 63 kg schwerer Eisenmeteorit in 1 1/2 m Tiefe im Walde bei Treysa (Hessen-Nassau) ausgegraben. Lit.: G. v. Riehl, Die Bestimmung der Meteorbahnen.

Meteorstein, f. Meteorite. (1907).

Meteorische Blüten, Blüten, die sich je nach Witterung öffnen oder schließen.

Meteorische Sonne, f. Apep 3).

Meteorismus (Lympanites, griech.), krankhafte Aufblähung des Leibes durch Gase oder Luft infolge von Lähmung der Darmmuskulatur oder von Luft-eintritt in den freien Bauchraum; beides kann sich bei Darndurchbruch mit nachfolgender Bauchfellentzündung (s. d.) verbinden.

Meteorit, f. Leichtmetalle (Sp. 796).

Meteoriten, f. Meteore und Meteorite.

Meteorkrater, nahe dem Südrand des Colorado-plateaus im Gebiet des Cañon Diablo in Arizona, kreisrunder Krater von 1200 m Durchmesser und 170 m Tiefe in nichtvulkanischer Gegend und ohne Spur vulkanischen Gesteins, wird durch Aufschlagen eines riesigen Meteoriten erklärt; f. Meteorite (Sp. 348).

Meteorogramme, Aufzeichnungen meteorologischer Registrierapparate.

Meteorograph (griech.), Apparat, der gleichzeitig mehrere meteorologische Elemente selbsttätig verzeichnet. Von neuern Meteorographen sind außer Thermobarographen für Temperatur und Luftdruck, dem Aspirationsmeteorographen für Druck, Temperatur und Feuchtigkeit der M. von Hyßelberghe in Ostende und der von Theorell in Uppsala zu nennen; bei beiden wird der Stand der meteorologischen Instrumente elektrisch beliebig weit übertragen. Für wissenschaftliche Zwecke sind sie nicht genau genug und kommen leichter in Unordnung als die Apparate für nur ein Element. S. Beilage »Meteorologische Instrumente«.

Meteorologenkomitee, »kongress«, f. Meteorolo-

Meteorologie (griech., von mēta, »mitten«, eōra, »das Schweben«, und lōgōs, »die Lehre«; hierzu 4 Karten und Beilage), die Lehre vom Wetter, Witterung

und Klima; früher rechnete man auch die Untersuchung der Meteore und Sternschnuppen zu der W. Die meteorologischen Erscheinungen (Sonnenchein, Wärme, Druck und Feuchtigkeit der Luft, Niederschlag, Wind, Bewölkung) eines oder mehrerer Tage ergeben das Wetter, die von Wochen oder Monaten die Witterung; das durchschnittliche Witterungsgepräge eines längern Zeitraums ist das Klima. Demnach umfaßt die W. 1) die W. im engern Sinne, d. h. die Lehre von den meteorologischen Elementen (theoretischer Teil) und die vom Wetter (praktischer Teil), und 2) die Klimatologie (s. d.). Dabei untersucht die kosmische W. den Einfluß der Gestirne auf die W. der Erde. Geschichtlich unterscheidet man die ältere Zeit ohne und die neuere mit planmäßigen Beobachtungen, und bei letzterer die Zeit ohne und die mit Instrumenten. Noch heute leben in den Bauernregeln (s. d.) mehr oder weniger sichere Erfahrungen auf Grund der Wetterbeobachtung alter Zeiten fort. Wetterzeichen dienten vorwiegend der Tageswählerei (s. Lostage und Astronometeorologie). Windfahnen (Turm der Winde in Athen) kannten schon die Griechen und Regenmessungen die Änder im 4. Jh. v. Chr.; doch sind planmäßige Beobachtungen erst seit dem spätem Mittelalter (älteste von W. Merle in Oxford und Dribb 1337–44) bekannt. Messende Beobachtungen fanden erst nach Erfindung von Thermometer und Barometer statt (erste Barometerbeobachtungen 1644). Schon 1654 begannen auf Veranlassung Großherzog Ferdinands II. von Toskana internationale Beobachtungen, die aber bald aufhörten; glücklicher war die Societas Meteorologica Palatina (vgl. Meteorologische Gesellschaften), die zeitweise 33 auch außereuropäische Stationen hatte. Ihre 13 Jahressbände »Ephemerides« wurden die Grundlage der modernen Forschung, besonders durch M. v. Humboldt, G. W. Brandes, Kämtz und G. W. Dove. Die größten Fortschritte wurden etwa seit 1840 erzielt durch Kämtz, Dove, Maury, Buys-Ballot, Fefinef, Ferrel, Hann, G. Wild, G. Wöln, W. v. Bezold, Symons, Köppen, Hellmann, Hildebrandsson, Teisserenc de Bort, Assmann, Bergerell, Roth, M. Shaw, Bjerknes u. a.

Die moderne W. sucht durch sorgfältig geprüfte Instrumente nach einheitlichen, wissenschaftlichen Verfahren den Zustand der Lufthülle und dessen Veränderung festzustellen und die Ergebnisse für die Auffindung von deren Gesetzen sowie für die Bedürfnisse des menschlichen Lebens zu verwerten. Ferner will man die Beobachtungen auf die Lufthülle der ganzen Erde ausdehnen durch Erweiterung und Verdichtung der Stationsnetze, durch Vermehrung der Schiffsbeobachtungen (s. u.: maritime W.), durch Bergobservatorien (s. Beilage »Meteorologische Stationen«) und wissenschaftliche Luftschiffahrt (s. Aerologie). Praktisch werden die Beobachtungen und die Ergebnisse daraus für die Wettertelegraphie (s. d.), Agrarmeteorologie (s. d.), Balneologie (s. d.) und die Förderung technischer und Entscheidung gerichtlicher Fragen verwertet.

Die beobachtende W. ist so organisiert, daß auf Staatskosten an einer den Bedürfnissen des Landes möglichst entsprechenden Zahl von Stationen zu bestimmten Stunden beobachtet und über die Ergebnisse sofort oder monatlich an eine Zentralsstelle (meteorologisches Institut oder Landeswetterwarte) berichtet wird. Die Veröffentlichung geschieht, außer in Wetterkarten, meist nach einem international vereinbarten Schema in Jahrbüchern; so von den deutschen Wetternetzen unter dem gemeinsamen Obertitel »Deutsches Meteorolo-

gisches Jahrbuch« (seit 1876). Der die Zustände und die Veränderungen der Luft über den Meeren erfordernde Teil heißt maritime W. Beobachtungen zur See wurden zuerst auf preussischen Schiffen seit 1833 systematisch angeordnet. Auf Anregung von M. F. Maury trat 1853 die erste maritime »meteorologische Konferenz in Brüssel zusammen. Wesentliche Fortschritte wurden erzielt, als besondere Institute für die maritime W. entstanden, z. B. in Hamburg (Deutsche Seewarte, s. d.), Utrecht, London, Kopenhagen, Kola, Washington und Kobe. Zur genauern Bearbeitung übernahmen die Deutschen den nördlichen (von 20° Breite an), die Engländer den übrigen Teil des Atlantischen Ozeans, die Niederländer den Indischen, die Nordamerikaner den Stillen Ozean. Neuerdings erforscht man durch Drachenaufstiege von Schiffen aus auch die höheren Luftschichten. Vgl. Aerologie, Segelhandbücher. Lit.: Hellmann, Repertorium der deutschen W. (1883) und zahlreiche Beitr. zur Gesch. der W. (1914 ff.); Hann, Atlas der W. (1887); Bartholomew, Atlas of M. (1899); Köppen, Grundlinien der maritimen W. (1899); Hildebrandsson u. Teisserenc de Bort, Les bases de la m. dynamique historique (1907, 2 Bde.); Traber, Abriß der W. (»Samml. Gössens«, 1916); R. Rafter, Das Wetter (geschichtl. u. prakt., 2. Aufl. 1918) und Gerichtliche W. (1921); M. Shaw, Manual of M. (seit 1919); Humphreys, Physics of the Air (1920); F. M. Exner, Dynamische W. (2. Aufl. 1925); Hann u. Süring, Ab. der W. (4. Aufl. 1926); Süring, Zeitfaden der W. (1927). Zeitschriften: »Annuaire de la Société Météorologique de France« (seit 1849), »Symons' Monthly Meteorological Magazine« (engl., seit 1866), »Repertorium für W.« (1870–94), »Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society« (engl., seit 1872), »Annalen der Hydrographie und maritimen W.« (seit 1873), »Monthly Weather Review« (amerikan., seit 1875), »Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte« (seit 1878), »Ciel et Terre« (seit 1880), »Das Wetter« (seit 1884), »Meteorologische Ztschr.« (seit 1884; 1886–84 als »Ztschr. der österr. Ges. für W.«), »Abhandlungen des Preuß. Meteorolog. Instituts« (seit 1888), »Az Időjárás« (seit 1897).

Meteorologische Elemente, Bestimmungswerte des physikalischen Zustandes der Lufthülle: Sonnenchein und Strahlung, Temperatur (der Luft, des Wassers und des Bodens), Luftfeuchtigkeit, Bewölkung, Niederschläge, Gewitter, Luftdruck, Wind.

Meteorologische Gesellschaften, Vereine zur Förderung der Meteorologie; ältester: Societas Meteorologica Palatina (1780–92) in Mannheim; wichtigste: Deutsche meteorologische Gesellschaft (gegr. 1883, Sitz München, 1926; 308 Mitglieder, Organ: »Meteorolog. Ztschr.« [seit 1884]), Österreichische Gesellschaft für Meteorologie (gegr. 1865, Sitz Wien, 1926; 294 Mitglieder, Organ: das der Deutschen W. G.), Société météorologique de France (gegr. 1852, Sitz Paris, Organ: »Annuaire« [seit 1852]), Royal Meteorological Society (gegr. 1850, Sitz London, 1926 etwa 800 Mitglieder, Organ: »Quarterly Journal« [seit 1872]), »Bibliography of Meteorological Literature« (jeweils jährlich).


Meteorologische Instrumente (hierzu Beil.), also Apparate zur Messung der meteorologischen Elemente (s. d.), der Luft, über die Beobachtung der Luftelektrizität s. d. Zur Messung von Erdboden- und Wassermärmen dienen Erdboden- und Wasserthermometer (vgl. auch Tiefseeforschung). Die Instrumente, für deren

Meteorologische Instrumente

Luftdruckmessung

Der Luftdruck (s. d. und Barometer) wird mit Quecksilber- und Aneroidbarometern gemessen. Bei jenen unterscheidet man Gefäß-, Heber- und Gefäßheberbarometer; das Eindringen von Luft in die Luftleere wird durch die Venturische Spitze (Abb. 1) verhindert.

Das **Gefäßbarometer** (Abb. 2) hat ein Glasrohr in Metallhülshrohr und ein eiser-
nes Gefäß A. Zum Ablesen
des Standes stellt man die
Unterlante des Nonius N durch
die Stellschraube S und Zahn-
stange auf die Kuppe des Queck-
silbers ein. Da dieses im
engern Rohr nicht um gleich-
viel im weitem Gefäß steigt
und fällt, der Nullpunkt der
Teilung also schwanken würde,
berücksichtigt man diese Quer-
schnittunterschiede durch einen
mittlern Nullpunkt und in dem
von Millimetern abweichenden
Abstand der Teilstriche (redu-
zierte Stala). B ist das Wei-
thermometer (f. Barometer).




1. Dun-	2. Gefäß-	3. Barometer
tensche	baro-	von
Spize.	meter.	Fortin.


Eine Abart, oft für Reisen benutzt, ist das Barometer von Fortin (Abb. 3), bei dem statt der Teilungsreduktion das Quecksilber im Gefäß durch Anheben des Lederhohens a mittels der Schraube b mit der Spitze c (als Nullpunkt) in Berührung gebracht wird.

Bei dem **Heberbarometer** (Abb. 4) ist statt eines Gefäßes das unter offene Ende U der Röhre nach oben gebogen, und man misst den Abstand der obern (O) und untern (U) Quecksilberoberfläche. Die Angaben werden dadurch unsicher, daß das Quecksilber im offenen Rohrstengel leicht verschmutzt und dann eine wechselnde Oberflächen-
spannung erhält, ferner durch die nicht sicher meßbare Wärmeabnahme der Metallleitung T.


Das Gefäßheber-
barometer, namentlich
in der Form von Witz-
dusch (Abb. 5) zeichnet sich
durch Schärfe der Ablesun-
gen, gute Verständlichkeit und
leichtes Erkennen und
Beseitigen des Fehlers so-
wie dadurch aus, daß man
das Vakuum auf seine Luft-
leere prüfen kann (Sa-
lumprobe). Wegen die-
ser Vorzüge dient es oft
als Normalbarometer.
Durch die Schraube S und
den Lederbeutel C wird das




4. Geber= barometer.
5. Gefäßheber= barometer von Wild=Kueß.



6. Raubert's Metallbarometer.



7. Querschnitt der Federrose eines Aneroides.



8. Barograph.

Quecksilber in den beiden Schenkeln A und B gehoben, und zwar so weit, daß es in B die Unterante des Nonius und Nullpunktes V berührt. Den Luftdruck gibt der Stand des obern Nonius N an.

Marinebarometer (ähnlich Abb. 2) haben zum Ausgleich der Schiffsschwankungen enges Rohr, flaches Gefäß und Kar-danische Aufhängung.

Die Aneroidbarometer (Sphéroïtèque), geben die Anderrungen eines luftleeren Metallkörpers infolge der Luftschwankungen an. Das Feder- oder Dosenbarometer (Abb. 6) von Bixie (1847), von Raudet verbessert (Metallbarometer), besteht aus einer Wellblechdose (h in Abb. 6; s. auch Abb. 7), die gegen überdruck durch die Spannfedern f geschützt ist. Durch den wechselnden Luftdruck wird sie mehr oder weniger zusammengeedrückt; diese Bewegungen werden durch ein Räder- und Hebelwerk c, f, m, n auf einen großen Zeiger übertragen, der auf einer Theilung in Millimetern spielt. Die oft beigesügten Worte: schön, veränderlich usw. sind ungtreffend und wertlos. Da die Metalldose ihre Elastizität mit der Zeit unhersehbar ändert, muß das Aneroid

öfter mit einem Quecksilberbarometer verglichen werden. Aneroide mit der luftleeren, getrümmten Bourdonröhre als Antrieb werden nicht mehr gefertigt.

Für Höhenmessungen tragen die Aneroide noch eine Höhenleitung in Metern und ein Thermometer. Zum selbsttätigen Aufzeichnen des Luftdrucks dient der Barograph (Barometrograph), dessen bequemste Form, die der Gebrüder Richard in Paris, auch von R. Zuehl, Berlin, gebaut wird (Abb. 8). Um den Ausschlag bei Luftdruckschwankungen zu vergrößern, sind sieben

Aneroidboxen aufeinander-
gesetzt, von denen die unterste
fest aufricht, während die
oberste die
siebenfache
Bewegung
mit Hebeln
auf die
Schreib-
feder an
langem Arm über-
trägt. Die Feder
zeichnet sie auf einem
mit Teilung ver-
sehenen Papierstreif-
en auf, der um eine
durch ein inneres
Uhrwerk getriebene
Blechwalze gelegt
ist. Auch diese Baro-
graphen müssen
zeitweise mit Quec-
silberbarometern
geprüft werden.
Dagegen ist der
Waagebarograph
von Sprung-Zuehl
(Abb. 9) ein selb-
ständiges Normal-
instrument, das den Luftdruck
bis auf $\frac{1}{1000}$ mm angibt. Das
Quecksilberrohr B hängt mit dem
Gegengewicht g am Waageballen
L. Das Quecksilber in B wird
durch den Druck der Luft auf die
Gefäßoberfläche unten getragen;
darüber ist die Luftleere. Also
ändert sich mit wechselndem Luft-
druck nur der Druck auf den Quer-
schnitt des Rohres B, wodurch der
Waageballen L. sinkt oder steigt. Da-
durch würde die auf die Platte T
schreibende Feder S, die an der Rolle
R hängt, hin oder her gehen, wenn
sie nicht der Stift an ihrem Träger
v, der im Schlitze der Spindel oo'
läuft, hindern würde. Steigt der
Luftdruck, so sinkt B und L, wäh-
rend I sich hebt, an die Stellschraube
s' anstößt und den elektrischen Quec-
silbertontakt e löst. Dadurch wer-
den die Elektromagneten F. strom-
los, geben den Anker a frei, wor-
auf die Feder f die von der Uhr
gebrochte Stange t und ihr konisches Rad oben gegen
das linke tonische Rad der Spindel bei o' drückt; nun
dreht sich die Spindel oo' und treibt R und S durch v
so weit nach links, bis Gleichgewicht in L. herrscht.
Dann wird der Kontakt e geschlossen, die Anker F ziehen
a an und damit t nach rechts, sodaß nun die Spindel
entgegengekehrt gedreht und S nach rechts geführt wird.
Zur Kontrolle kann man mit dem Nonius an der
Stange neben B den Stand unmittelbar ablesen.

Das Mikrobrometer zeigt die Barometerischwan-
kungen vergrößert an. Bei dem Mikrobrometer von Hooft
dreht ein Schwimmer in dem offenen Quecksilberschenkel
mittels Zuhens ein größeres Zeigerad. Morlandt neigt

das geschlossene Barometerrohr oder biegt es oben im
stumpfen Winkel, sodaß die Schwankungen umgekehrt
mit dem Sinus des Neigungswinkels zunehmen. Solche
Instrumente geben keine genauen Ablesungen.


Temperaturmessung

Die Messung der Luftwärme geschieht meist mit
Quecksilberthermometern, für größere Kältegrade mit
Alkoholthermometern. Die Teilungen erfolgen nur
in Zentigraden (Celsius) oder nach Fahrenheit.

Die Thermo-
meter, aus Jenaer
Thermometerglas,
sind in ganze, halbe
oder fünftel Grade
geteilt und müssen
mit Normalther-
mometern an min-
destens drei Stellen
verglichen sein. Ab-
gelesen werden sie
nach zehntel, ge-
prüft nach hundert-
stel Graden. Alle
Angaben bei der
Prüfung werden
auf das Wasserstoff-
thermometer (siehe
Thermometer) be-
zogen. Je nach Kli-
ma, Luft-, Boden-,
Wassermessung
wird der Umfang
der Teilung bemel-
sen, meist von +50°
bis -30°.

Neben den ge-
wöhnlichen Sta-
tionsthermometern
benutzt man für die
Luft noch Maxi-
mum- und Mini-
mumthermometer
(zusammen Extrem-
thermometer). Am
meisten gebraucht
wird das Maxi-
mumthermome-
ter nach Re-
gretti-Zambra
(Abb. 10 Ma), bei
dem die kapillare
durch einen einge-
schmolzenen Glas-
splitter dicht bei der
Kugel verengert ist.
Bei Erwärmung
kann das Quecksilber
sich hindurchdrän-
gen, bei Abkühlung
reißt es an dieser
Stelle und gibt
durch die Länge des
liegenbleibenden

Zuhens den erreichten Höchststand an. Das Minimum-
thermometer nach Rutherford (Abb. 10 Mi) ent-
hält in dem Alkohol ein Glasstäbchen, das durch die
Oberflächenspannung des Alkohols nicht aus ihm heraus
kann. Bei Erwärmung geht der Alkohol bei dem ruhen-
den Stäbchen vorbei, bei Abkühlung nimmt er es mit
zurück, sodaß sein rechtes Ende den erreichten Tiefstand
angibt. Wegen der geringern Wärmeempfindlichkeit des
Alkohols ist das Gefäß zur Vergrößerung der Oberfläche
gegebelt. Eine Art Vereinfachung beider Thermometer
ist der Thermometrograph von Sig (Abb. 11). Eine
U-Röhre ist in der untern Hälfte mit Quecksilber und
darüber bis p und auch in dem obern Endgefäß d



9. Waagebarograph von Sprung-Zuehl.

mit Alkohol gefüllt; in ihm liegen bei a und b Stahlstifte mit leichten Klemmfedern. Die beiden Theilungen laufen entgegengesetzt. Bei Erwärmung treibt der Alkohol in d Quecksilber und Stift bei b in die Höhe; bei Abkühlung zieht sich der Alkohol in d zusammen und der Alkohol dampf in q treibt durch das Quecksilber nun a hoch, so daß a und b die jeweils tiefste und höchste Temperatur anzeigen.


Zur genauen Bestimmung der Luftwärme benutzt man auch Schleuderthermometer, d. h. Thermometer, die an einer Schnur oder einem Stod durch die Luft geschwungen werden, sowie Aspirations-thermometer, d. h. Thermometer in nitselfpoliertem Rohr, in dem durch einen Aspirator Luft mit einer gewissen Geschwindigkeit vorbeigezogen wird (s. Abb. 16).

Selbsttätig zeichnet die Temperatur der Thermograph auf, dessen verbreitetste Formen die der Gebrüder Richard und die verbesserte von Assmann-Zueß (Abb. 12) sind. An dem Arm a ist ein gebogenes, im Querschnitt linienförmiges Bourdon-(Schling-) Rohr T aus Neusilberblech mit Amalgamfüllung befestigt, das sich bei Erwärmung zu strecken, bei Abkühlung noch mehr zu krümmen sucht. Die Bewegung des freien Endes wird durch den Hebel b auf die Schreibfeder übertragen, die die Wärmeschwankungen auf den vom Uhrwerk bewegten Papierstreifen M (mit Zeit- und Gradlinien) schreibt. Das Rohr T hat ein Schutzrohr gegen Sonnenschein und Regen (Abb. 13).

Der Thermobarograph ist ein Barograph von Sprung-Zueß (s. d.), der noch die Druckänderungen aufzeichnet, die ein mit Stickstoff gefülltes Kupfergefäß bei Wärmeschwankungen erleidet und durch ein Rohr dem Schreibapparat übermitteln.

Die Bodentemperatur wird mit Erdbodenthermometern gemessen. Für geringe Tiefen (bis 0,4 m) werden sie einfach so eingegraben, daß das im Winkel gebogene Gefäß wagrecht und das übrige Thermometer etwa 45° schräg steht; die Theilung beginnt oberhalb der Erdoberfläche. Für größere Tiefen haben sich die hölzernen Schutzkästen nach Lamont (Lamont'scher Kästen) nicht bewährt, da sie faulen. Die Thermometer werden deshalb meist in Holzstäbe mit Kupfertappe und diese in glasierte Ton- oder Neusilberöhren gesteckt. Für feine Wärmeunterschiede in Luft, Boden oder Wasser, sowie für die Strahlung (s. Aktinometer) benutzt man auch elektrische Thermometer.


Die Wassertemperaturen in Flüssen und Seen mißt man mit Schöpfthermometern, bei denen die Thermometerkugel in einem größeren, oben durchlöchernten Gefäß steht; mit ihm kommt Wasser aus der gewünschten Tiefe




herauf und bewahrt das Thermometer vor Abkühlung bis zur Ableseung. Für Meeres-temperaturen vgl. Tiefseethermometer.

Messung der Luftfeuchtigkeit

Den Wasserdampf in der Luft oder die absolute Feuchtigkeit (s. Luftfeuchtigkeit) mißt man zunächst dadurch, daß man ihn durch hygroskopische Stoffe, wie Wollse, Schwefelsäure usw. aufsaugen läßt und daran Gewichtszunahme bestimmt. Vgl. Hygrometer. Bequemer, wenn auch weniger genau, ist das Haarhygrometer (Abb. 14): ein entfettetes Frauenhaar (oder ein Bündel davon) ist oben an einem Rahmen befestigt und unten um die Achse eines Zeigers gewickelt, der, da das Haar je nach der Feuchtigkeit länger oder kürzer wird, auf einer Theilung spielt und dabei die relative Feuchtigkeit angibt. Durch ein Bündel Haare betätigte, selbstschreibende Apparate heißen Hygrophographen (Hygrometographen). — Den Taupunkt (s. Luftfeuchtigkeit) liefert das aus dem Daniell'schen abgeleitete Alluardsche Taupunkthygrometer (Abb. 15) oder Taupunktspiegel. Das Thermometer links steht in einem mit Äther teilweise gefüllten flachen Goldblechkasten, dem durch das rechte




10. Thermometer und Psychrometer.




Rohr Luft eingeblasen oder durch das linke abgezogen werden kann; dann verdunstet der Äther, kühlt sich ab und verursacht im Augenblick des Taupunkts einen Beschlag außen (deshalb Kondensationshygrometer), bei dem man die beiden Thermometer (rechts für die Luft) abliest. Meist benutzt man an den Wetterstationen das Psychrometer von August (Abb. 10). Zwei gleiche Thermometer T und F hängen nebeneinander; die mit Wollse überzogene Kugel K des Thermometers F wird durch den Docht D aus dem Wasser-gefäß W stets feucht gehalten. An der Kugel verdunstet das Wasser und entzieht dem Quecksilber so lange Wärme, bis dieser die von außen zugeführte Wärme gleichkommt. Mit den Angaben der beiden Thermometer T und F in diesem Augenblick erhält man aus der Psychrometertafel die absolute und relative Feuchtigkeit; der Unterschied beider Gradzahlen heißt die Psychrometerdifferenz.

Da die Psychrometertafeln nur für einen Wind von 1—1½ Sekundenmeter gelten und eine Berücksichtigung des jeweiligen Windes unsicher und mühsam ist, wird bei dem international als normal geltenden Aspirationspsychrometer (s. d.) von Assmann, v. Sigfeld und Zueß (Abb. 16) ein Luftstrom mit stets gleicher Geschwindigkeit (2½ m) mit dem Aspirator t durch efg an den Thermometern vorbeigezogen; die


11. Thermometrograph von Sig.




12. Werk des Richard'schen Thermographen von Assmann-Zueß.



13. Thermograph von Assmann-Zueß (von außen).



15.
Alluards
Taupunkt-
hygrom-
eter.



14. Haarhygrometer
von Koppe.




16.
Aspirations-
psychro-
meter
von
Asmann,
v. Elgäfeld
und Fuch.

Feuchtigkeitswerte entnimmt man dann den »Aspirationspsychrometertafeln« (Neudruck 1927).

Verdunstungsmessung


Am verbreitetsten ist Wilb's Atmo-
meter (Abb. 17), das, nach Art der Brief-
waage, mittels des Zeigers Z an der Zei-
lung T das Gewicht angibt, das auf der
Schale S, hier mit Wasser gefüllt, lastet.
Bei dem danach selbstschreibend eingerich-
teten Atmographen von Masner-Fuch
wird die Schale stets randvoll gehalten, damit
der Wind stets gleichmäßig die Oberfläche
trifft. Vgl. Verdunstungsmesser.




17. Wilb's Atmometer.

Sonnenscheinmessungen

Bei dem Sonnenschein mißt man
entweder die Strahlung (s. Atmo-
meter) oder seine Dauer. Die Dauer
erhält man z. B., wenn die Sonnen-
strahlen durch ein feines Loch auf ein
lichtempfindliches Papier in einem
Metallzylinder fallen, das nach
dem Entwickeln die Zeit des Son-
nenscheins durch schwarze Linien
angibt (Jordan, Maurer, Marvin).
Das einfachste Instrument ist aber
der Son-
nenschein-
autograph
(Sonnen-
schein-
schreiber)
von Camp-
bell-Stokes
(Abb. 18).
Eine Glas-
kugel steht
innerhalb
einer Metall-
schale so, daß
ihr Brennpunkt in die
Schalenfläche
fällt; dort
brennt sie bei
Sonnenschein.



19. Querschnitt
über Schale.



18. Sonnenscheinautograph.



20. Wolken Spiegel.


eine Spur in einen Kartonsstreifen mit Stun-
denlinien. Gemäß der Sonnenhöhe schiebt
man die Streifen (Abb. 19) in die untersten
Nuten ss im Sommer, in die obersten ww
im Winter und in die mittlern aa im Früh-
ling und Herbst. Die Schale wird auf den
Breitengrad des Ortes eingestellt.

Alle Sonnenscheinmesser geben nach wah-
rer Sonnenzeit an.

Wolkenmessung

Die tägliche Wetterbeobachtung der Wol-
ken beachtet weniger deren Höhe, als Form,
Zug und Menge (s. Bewölkung).

Zugrichtung und Geschwindig-
keit der Wolken mißt man mit dem
Wolken Spiegel (Nephoskop),
Wolkentheodoliten und Wol-
kenautomaten (s. b.). Der Wol-
ken Spiegel (Abb. 20) von Sprung
besteht aus einem gewöhnlichen und
einem schwarzen, rüdsseitig anein-
andergelegten Spiegel mit einge-
richteter Windrose. Das N des wag-
rechten Spiegels wird nach Norden
gerichtet und dann
bei einer Wolke in
der Mitte des
Spiegels beob-
achtet, nach wel-
cher Richtung sie
zieht; die entge-
gengekehrte wird
als Wolkenzug
notiert. Über die
Messung der Zug-
geschwindigkeit
s. Wolken.




21. Regenschlag-
messung
von
Gellmann-Walter.

Niederschlags- messung



Gemäß der gro-
ßen Wichtigkeit
der Niederschläge
für Landwirt-
schaft, Wasserbau
u. s. w. gibt es zahl-
reiche Regenschlag-

formen; alle haben ein Sammelgefäß mit bestimmter Auffangsfläche und ein Meßglas. Am verbreitetsten sind die deutschen (Hellmann-Walter) und die englischen (Symons), weil sie praktisch und billig sind. Der Regenmesser von Hellmann-Walter (Abb. 21) besteht aus einem Zinkblechzylinder mit Messingring von $\frac{1}{50}$ qm = 200 qcm Auffangsfläche; der Regen fließt von dort durch einen Trichter in das Unterteil mit einer Sammelkammer, die durch eine isolierende Luftschicht gegen Sonnenstrahlung wegen Verdunstung geschützt ist. Das Wasser wird im eingeteilten Meßglas gemessen; da Schnee nicht sofort schmilzt, taucht man den schneegefüllten Messer gegen einen leeren aus und läßt den Schnee im Zimmerschmelzen. Damit der Wind den Schnee aus dem Oberteil nicht herauswehen kann, wird ein Blechkreuz (Schneekreuz) hineingesteckt.

Für fortlaufendes Aufschreiben der Niederschläge, die im Sommer flüssig, im Winter meist fest sind, sowie des Frostschadens wegen muß man für Sommer und Winter verschiedene Apparate verwenden. Sehr verbreitet ist der Regenschreiber (Pluviograph, Ombrograph) von Hellmann-Zueß (Abb. 22). Der Regen fließt durch A und ein Rohr in das Gefäß G, in dem ein Schwimmer die Stange S mit der Feder trägt, die auf dem eingeteilten Papierstreifen der Trommel T die Regenmenge schreibt (Abb. 23). Bei 10 mm Regen entleert sich G durch das Heberrohr links in die Sammelkammer unten; das bei sinken des Schwimmers und Schreibfeder bis zur Nullstellung (s. 1.40 und 410 in Abb. 23). Der elektrischregistrierende Pluviograph von Sprung-Zueß gestattet die Aufzeichnung fern vom Auffanggefäß im Gebäude und die Messung bis auf $\frac{1}{100}$ mm. Bei den Schneeschreibern (Chionographen) von Sprung-Zueß und Hellmann-Zueß wird der Schnee im Auffanggefäß fortlaufend gewogen und das Gewicht aufgezeichnet.




22. Pluviograph von Hellmann-Zueß.



24. Durchgehende Windfahne.

23. Schreibprobe des Pluviographen Hellmann-Zueß.



25. Bildliche Windfahne.

Windmessung


Bei dem Winde werden Richtung, Geschwindigkeit und Stärke oder Druck gemessen. Für die Richtung genügt eine einfache Windfahne oder ein Windpel (besser ein weiter, sich verengender Stoffschlauch); da die Metallfahne leicht schwankt, nimmt man zwei Blechfahnen unter $22\frac{1}{2}^\circ$ mit einem Gegengewicht an einem Stab, sodaß der Schwerpunkt nahe der Achse liegt. Will man die Stellung einer Windfahne auf dem Dache im Zimmer ablesen, so führt man (Abb. 24) die Achse im Rohr a durch das Dach und überträgt ihre Drehung durch die Zahnräder c und die Stange f auf den Zeiger z auf der Windrose w.

Den Winddruck mißt man oft mit der Stärketafel von Wild (Abb. 25). Über der Windfahne und dem Richtungskreuz ist drehbar mit der Fahne ein wagrechter Stab mit einem Gradbogen fest verbunden; an dem Stab hängt leicht beweglich eine Blechplatte, die von dem Winde gehoben wird. Aus der Nummer des Stiftes am Gradbogen kann man die Windgeschwindigkeit nach Beaufort oder in Sekundenmetern ersehen.


Genauer erhält man die Geschwindigkeit mit dem Robinsonschen Schalenkreuz, bei dem vier Halbflugschalen an einem drehbaren, wagrechten Kreuz so befestigt sind, daß jede die Hohlseite der nächsten Schale zulehrt. Das rund $2\frac{1}{2}$ fache des Weges der Schalenmitte gibt den Windweg an.

Bei dem Taschen-Anemometer von Zueß (Abb. 26) zeigt ein Zählwerk die Meterzahl. Die Umdrehungszahl läßt sich auch leicht elektrisch aufschreibbar übertragen.

Richtung und Geschwindigkeit schreibt u. a. selbsttätig der Anemograph von Sprung-Zueß (Abb. 27) auf. Die Windfahne überträgt ihre Stellung durch Schleifkontakt auf einem in isolierte Quaderanten gelegten Metallstreifen und von dort durch je




26. Taschen-Anemometer.



27. Schreibapparat des Anemographen von Sprung-Juch.

die Elektromagneten *e* auf eine oder zwei der vier Schreibfedern *f*, die mit N, O, S, W bezeichnet sind; schreiben gleichzeitig zwei Federn, z. B. O und S (Abb. 28), so bedeutet es einen SO-Wind. Die Geschwindigkeit schreibt die durch die Uhr B und den Träger S in einer Stunde einmal quer über den Papierstreifen P bewegte Feder F auf. Nach je 300 Umdrehungen bewegt ein Kontakt das Schappement A und das Steigrad A' und damit den Papierstreifen P, der nun $\frac{1}{2}$ mm abwärtsgehen kann; dadurch schreibt F eine Stufe. Der große Uhrzeiger läßt durch den Kontakt B am Stundenende mittels S die Feder F nach links zurückgehen. Hier wird also nur soviel Papier verbraucht, wie der Windgeschwindigkeit entspricht.




28. Schreibprobe des Anemographen Sprung-Juch.

Bei dem Presure-Tube-Anemometer von Dines wird durch eine Windfahne ein Doppelrohr so in die Windrichtung gestellt, daß der Wind in das eine hineinbricht und aus dem andern vorn geschlossenen durch Seitenlöcher die Luft ansaugt; beide Röhre münden in ein halb mit Wasser gefülltes, geschlossenes Gefäß mit unten offenem Schwimmer, und zwar das Druckrohr oberhalb des Schwimmers, das Saugrohr von unten her in den Schwim-

mer. Die Bewegungen des Schwimmers durch den Wind schreibt eine Feder auf einen geteilten Papierstreifen.


Aerologische Messungen

Für die Höhenforschungen sind in Europa und in den Ver. St. v. A. viele Instrumente gebaut worden, bei denen es auf Leichtigkeit ankommt. Davon seien nur zwei beschrieben, die viel benutzt werden, zunächst der Aspirations-Rohrthermograph oder Baro-Thermo-Hygrograph von Hergesell und Bosch (Abb. 29). Da er sich im Ballon mit dem Winde bewegt, so wird, um die Luft an den Motortheilen vorzuführen, künstlicher Luftzug angewendet. Durch Akkumulator und Elektromotor wird ein Flügelrad (in der Abbildung unten) getrieben, das die Luft aus einem senkrechten Rohr ansaugt. In diesem Rohr steckt ein



29. Baro-Thermo-Hygrograph von Hergesell und Bosch.

zweites, nur unten befestigtes, dessen Längenänderungen mit der Temperatur durch ein Hebelwerk auf die oberste Schreibfeder übertragen werden. Der zweite Schreibhebel wird durch ein luftleeres Bourdonrohr, das sich mit Änderung des Luftdrucks mehr oder weniger krümmt, bewegt. Auf die dritte Schreibfeder wirkt mittels Hebelübertragung ein im Thermometerrohr ausgespanntes Haarbündel, das sich je nach der Luftfeuchtigkeit dehnt oder zusammenzieht. Eine vierte Feder kann eine Nulllinie oder die Bewegungen eines Anemometers usw. aufzeichnen. Das Drachen-Anemometer von Assmann (Abb. 30) dient zum Aufschreiben der Windgeschwindigkeit in der Höhe des Drachens. In einer trompetenartig sich erweiternden Röhre R bewegt sich ein Rad mit acht Flügeln und überträgt die Zahl seiner Umdrehungen durch Zahnräder Z auf den Schreibapparat S.



30. Drachen-Anemometer von Assmann.

Meteorologische Stationen

Meteorologische Stationen sind Anstalten zur regelmäßigen Beobachtung der meteorologischen Elemente. Man unterscheidet international Stationen erster, zweiter und dritter Ordnung. Die Stationen erster Ordnung sind außer mit gewöhnlichen Instrumenten, an denen man zu bestimmten Stunden abliest, noch mit selbstschreibenden Baro-, Thermo-, Anemo-, Pluviographen versehen. Einzelne sind als Zentralinstitute größerer Beobachtungsnetze mit allen Einrichtungen zur meteorologischen Forschung ausgerüstet. Für Deutschland sind zu nennen die Deutsche Seewarte (s. Seewarte) in Hamburg und das Meteorologische Institut in Berlin, das die Stationen fast aller norddeutschen Staaten leitet. Außerdem befinden sich noch Landeswetterwarten in Dresden, Weimar, Darmstadt, Karlsruhe, Stuttgart und München. Von den ausländischen Zentralinstituten sind hervorzuheben: Wien, Prag, Budapest, Leningrad, Moskau, Kiew, Helsinki, Stockholm, Oslo, Kopenhagen, London, Utrecht (de Bilt), Brüssel (Uccle), Paris, Zürich, Madrid, Lissabon, Rom, Belgrad, Sofia, Bulgarest, Athen; Kalluta, Tokio; Washington, Cordoba (Argentinien). Von Observatorien sind zu nennen: Potsdam, Nachen, Bremen, Magdeburg; Uppsala; Pawlowist, Tiflis, Jekaterinburg, Irkutsk; Montsouris, Saint-Maur (Paris); San Fernando in Spanien; Manila, Zita-wei; vgl. auch unten die Liste der Hochstationen. Auf den meteorologischen Stationen zweiter Ordnung werden Luftdruck,



1. Preussisches Thermometergehäuse.

Lufttemperatur, absolute und relative Feuchtigkeit, Bewölkung, Niederschlag, Wind und Wetter beobachtet. Die Stationen dritter Ordnung sind meist nur mit Thermometern und Regenmessern ausgerüstet, doch werden außerdem noch der Wind, die Bewölkung und der Charakter der Witterung aufgezeichnet. Regenstationen messen die Niederschläge (auch Schnee), und die Wetterstationen beobachten die elektrischen Erscheinungen der Luft über die Beobachtungsstunden s. Art. Mittel.

Es bestanden im Deutschen Reich im Jahre 1927 an Stationen:

Preußen und benachbarte Staaten	II. Ord.	III. Ord.	Regen	Gewitter
Sachsen	110	53	2323	1050
Thüringen	17	13	287	—
Bayern	8	2	137	—
Württemberg	63	10	—	200
Baden	23	—	130	—
Hessen	19	—	60	—
	6	7	56	—

Für alle Stationsnetze sind handschriftliche oder gedruckte Anleitungen vorhanden. Die Stationen werden regelmäßig kontrolliert. Für besondere Zwecke werden Stationen besonderer Art eingerichtet, so für Landwirtschaft (Gartenbau, Samenzucht), Forstwesen, Kurorte, Stadthygiene usw.; in den letztern Fällen werden die Instrumente oft in Wetterfäulen (s. d.) untergebracht.


Gewöhnliche meteorologische Stationen

Meteorologische Stationen beobachten teils mittels geprüfter Instrumente, teils durch Augenbeobachtung. Das Barometer erfordert einen Platz im Zimmer, an dem es vor schnellen Wärmeschwankungen sowie vor Sonnen- und Dienstrahlung geschützt ist. Ferner muß die Höhe seines Teilungsnullpunktes über dem Meer bestimmt werden. Barographen sind erschütterungsfrei (am besten auf einem Wandtonfol) aufzustellen.

Thermometer, Thermographen und Hygrometer verlangen Schutz gegen direkte Bestrahlung und gegen die Unbilden des Wetters. Man schützt entweder nur das Thermometergehäuse oder das ganze Instrument. Beim preussischen Thermometergehäuse (Abb. 1), dem fast alle andern ähneln, sind die Ther-

momenter an der Achse k'k' im Innern des Blechzylinders h so befestigt, daß sie beim Heranziehen des Gehäuses mittels der Zugstange a durch die Scheiben bequem abgelesen werden können. Der Zylinder h hat zwei durch die Vorfallschalen k verdeckte Öffnungen, die beim Heranziehen frei werden. Unten hat der Zylinder einen kegelförmigen Boden b, oben ein doppeltes, luftdurchlässiges Dach i. Das Gehäuse erfordert eine Aufstellung vor einer stets beschatteten Nordwand, die gegen Besonnung im Hochsommer früh und abends durch vorspringende Hausflügel geschützt ist; doch darf der Luftzutritt nicht sehr behindert sein.

Thermometerhütten werden da angewendet, wo ein Gehäuse nicht angebracht werden kann und eine freie, stets besonnte Stelle im Garten oder Hofe zur Verfügung steht. In den Tropen besteht eine solche Hütte meist nur aus einem auf vier Pfählen ruhenden, pyramidalen Schiffs- oder Grasdach von mindestens 2 m im Geviert. In den gemäßigten Zonen sind vorwiegend drei Formen: die englische (Stevenson screen), die französische (von Renou) und die russische Hütte (von Wild) in Gebrauch, die aber gemäß den Erfahrungen vielfach abgeändert wurden. In Abb. 2 ist das Modell der englischen Hütte des Preussischen Meteorologischen Instituts dargestellt. Auf einem Gestell von 1,8 m Höhe ruht ein Holzlasten (60×43×48 cm), dessen Wände aus dachförmig nach innen und außen geneigten Jalousie Brettern bestehen. Das doppelte Dach ist etwas schräg. Den Boden bilden drei Bretter, deren mittelftes die andern mit 2 cm freiem Spielraum überdeckt. Die Thermometer des Psychrometers werden senkrecht, das Maximum- und Minimumthermometer wagrecht an einer Messingstange in der Mitte angebracht. Thermographen können nicht in Gehäusen, sondern nur in Hütten aufgestellt werden.



2. Englische Hütte.

Die Windrichtung bestimmt man nach dem Rauch naher Schornsteine oder nach Windfahnen. Windfahnen müssen so freistehen, daß der sie drehende Wind nicht vorher durch hohe Gegenstände (Gebäude, Bäume, nahe Felsen usw.) aus seiner wahren Richtung abgelenkt wird. Die Windfahne auf Gebäuden muß an den Bligableiter angeschlossen werden.

Den Regenmesser stellt man auf einen freien Platz im Garten oder auf einen geräumigen Hof, wo alle höhern Gegenstände (Bäume, Gebäude usw.) ihm nicht näher kommen, als sie selbst hoch sind; doch müssen sturzugige oder Schneeverwehungen ausgekehrte Stellen vermieden werden. Der Regenmesser (Abb. 21 der Beilage »Meteorologische Instrumente«) wird an einem starken Pfahl so befestigt, daß seine Auffangfläche etwa 1 m über dem Erdboden liegt.

Thermometerhütte, Windfahnenmast und Regenmesser werden zweckmäßig nahe beieinander aufgestellt. Der Sonnenscheinautograph verlangt einen Platz, den die Sonne den ganzen Tag ungehindert beschienen kann. In Gebirgstälern, wo die umgebenden Berge viel Sonnenschein abfangen, muß man den durch sie erzeugten wahren Horizont nach Minuten und Höhenwinkel ausmessen und den danach berechneten Sonnenscheinverlust bei der Auswertung der Angaben des Ap-
parates berücksichtigen.

Meteorologische Hochstationen

Eine wichtige Ergänzung zu den Stationen in der Ebene bilden die Stationen auf Bergen, da Drachen und Luftfahrzeuge nicht dauernd an einer Stelle der Luft weilen können (s. Aerologie). Solche Hochstationen (Höhenstationen) sind für die Erkenntnis der Witter-

rungsvorgänge unentbehrlich, da diese sich meist bis auf große Höhen erstrecken. Zwar sind schon früher Beobachtungen auf Bergen gemacht worden, so seit 1781 auf dem Hohenpeissenberg in Bayern, auf dem Großen St. Bernhard in der Schweiz seit 1807 und auf der Schneetoppe seit 1824, indessen hatte man sie nur vereinzelt zu Forschungen herangezogen. Erst durch die internationalen Meteorologientongresse (i. Meteorologische Organisation) seit 1873 wurden sie planmäßig angestellt und verwertet. Man unterscheidet nach der Lage im Gebirge Hang-, Kamme- und Gipfelstationen, von denen sich letztere am besten für das Studium der allgemeinen Luftströmungen eignen, zumal wenn der Berg isoliert liegt oder doch die Umgebung wesentlich überragt. Außerdem ist dabei eine nahe und tief (möglichst in der Ebene) gelegene Fußstation wichtig. Hang- und Kamstationen werden meist durch ihre Umgebung beeinflusst.

Bei den Stationen in größerer Höhe werden nicht nur die Instrumente anders aufgestellt, sondern man muß auch Rücksicht auf den durch die Unbillen des Wetters erschwerten Beobachtungsdienst nehmen. Eine solche Hochstation hat daher meist ein eignes Gebäude, in dem sich eine Wohnung für den Beobachter, ein Beobachtungs- und Instrumentenzimmer befindet, und dem meist eine kleine turmartige Plattform zur Aufstellung der Instrumente und zur Himmelschau angefügt ist. Das Anbringen der Instrumente erfordert gegen Schäden durch die Stürme besondere Vorsicht. Die schwierigste und bis jetzt noch nicht gelöste Frage ist die einwandfreie Messung der Niederschläge, da der stets lebhafteste Wind durch Darüberhinwegjagen und Stauwirkungen am Berge selbst ihr ungehörtes Hineinfallen in den Regenmesser hindert; am zweckmäßigsten ist es dann, mehrere Regenmesser um das Gebäude herumzustellen und deren Erträge kritisch zu verwenden.

Die neuesten größten Hochstationen sind die Observatorien auf dem Montblanc, der Schneetoppe und der Zugspitze. Das französische Observatorium auf dem Montblanc erbaute der Botaniker und Mineralog J. Ballot. Ein Holzhaus von 1890 mußte aufgegeben werden. Das 1892 von dem Kriophiker Janssen erbaute Observatorium stand am Gipfel auf Eis und wurde später langsam vom Eise verschoben und zerstört. Das neue Gebäude (1898) stand in 4358 m Höhe (452 m unterhalb des Gipfels am Rother des Hofes). Es war 10 m lang, 6 m breit und 4 m hoch. Es enthielt zwei Laboratorien, ein Esszimmer, Küche und Werkstatt. Mit der Fußstation in Chamouix (1050 m hoch) konnte man sich durch optische Signale verständigen. Auch dieses Gebäude mußte wegen Eisdrucks aufgegeben werden. Neuerdings ist tief im Gletscherse ein Beobachtungsraum angesehen worden.

Nachfolgte am 1. Juni 1900 die Eröffnung des Observatoriums auf der Schneetoppe (1603 m hoch) des preussischen meteorologischen Instituts. Es besteht aus einem quadratischen Turm mit zwei Anbauten. Das Kellergeschoss aus Steinen ragt 1 m aus der Erde heraus; darauf steht das Gebäude aus Holzfachwerk und Kalksteinen. Außen sind 3 m starke, gespundete Bretter aufgenagelt und darüber liegt eine doppelte Schicht Asphaltpappe, mit Holzschindeln bedeckt; innen sind die Wände mit flüchtigem Wollgewebe bekleidet und tapeziert. Die Dachbedeckung besteht teils aus verzinktem Eisenblech auf Pappeunterlage, teils aus Holzgerüst mit Kiesbeschüttung, auf der schwere Steine und darüber eichene Latten liegen. Die Erleuchtung der Abstellräume endet 500 m abwärts in festem Untergrunde. Zum Schutze gegen Sturm dienen vier Stahlseilketten an den Turmenden. Am Erdgeschoss ist die Beobachterwohnung, im ersten Stock eine Wohnung für Forscher, im zweiten das Beobachtungs- und Instrumentenzimmer und oben eine Plattform mit Thermometerhütte, Windmesser und Sonnenscheinanalog. Das Gebäude ist 9 m lang, 5 m breit und am Turm 13,5 m hoch.

Zust gleichzeitig, am 29. Juli 1900, wurde das Observatorium auf der Zugspitze eröffnet, das der Deutsche und Österreichische Alpenverein erbaute und die bayrische Landeswetterwarte mit Instrumenten aus-

stattete. Wegen Platzmangels hat das dem Münchener Touristenhaus angebaute Observatorium nur einen 8,5 m hohen Turm mit drei Stockwerken, dessen Plattform den Gipfel (2964 m Seehöhe) nur um 1 m überragt, um die Aussicht von ihm nicht zu verdecken. Auf dem gemauerten Erdgeschoss stehen die oberen Wohn- und Arbeitsräume in Holzbau; vier Stahlseile schützen den Turm vor Sturm. Lit.: Burthard in der »Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins« (Bd. 31).

Meteorologische Hochstationen

Europa	Meter	Großbritannien	Meter
Deutsches Reich		Ben Nevis	1343
Schneetoppe, Riesengeb.	1603	Norwegen	
Fichtelberg, Erzgebirge	1213	Kongsgrube	856
Broden, Harz	1141	Evandalsfjella, Har-	
Schmücke, Thür. Wald	911	danger	1066
Kahler Albberg	820	Schweden	
Al. Feldberg, Taunus	801	Bassijaur, Lappland .	506
Feldberg, Schwarzwald	1493	Asien	
Höhenföhnwind	1005	Indien	
Hirschberg, Bayer. Alpen	1512	Leh, Panthab	3505
Hohenpeissenberg	994	Simla, Nordwestprov.	2201
Zugspitze	2965	Darbhing, Bengalen	2407
Österreich		Mount Abu, Zentralpr.	1201
Schmittenshöhe, Salzbg.	1968	Bachmarhi	1075
Sonnblid, Salzbg.	3106	Kabakalan, Südprov.	2340
Semmering, Niederö.		Japan	
Österreich		Tutubasan bei Tokio .	869
Harz, N. Harz	1013	Buskhan	1376
Wallerer Alpe, Kärnten	2157	Jawa	
Hochobir	2044	Tosari	1777
Tschechoslowakei		Philippinen	
Donnersberg	835	Mount Mirador . . .	1512
Südbawien		Australien	
Wjelschnica, Böhmen	2067	Armbale, Newßwales	1016
Bulgarien		Alabara	1414
Petrohan, Westbalkan	1400	St. Victoria	1064
Simatowo, Mla	1740	St. Koscijuszko . . .	2235
Sarigol	1960	Mount St. Bernard,	
Witojha	1735	Rectoria	1542
Stationen		Mount Wellington,	
Atna	2942	Tasmanien	1270
Monte Vergine, Kam-		Afrika	
panien	1270	Tananarivo, Maba-	
Cimone, Emilia	2162	gastar	1360
Monte Rosa, Col'd'Alen	2865	St. Helena	538
Monte Rosa	4500	Cahadas, Pic von Te-	
Kleiner St. Bernhard	2180	nerija	2100
Schweiz		Fort National, Algerien	916
Vernhardin	2070	Nordamerika	
St. Gotthard	2103	Blue Hill, Boston . .	194
Monte Ceneroso	1610	Mount Washington,	
Großer St. Bernhard	2475	New Hampshire . . .	1918
Jungfrau	3000	Mount Hope, Nevada	3292
Plattis-Aulin	2067	Mount Tamalpais bei	
Alpi-Roma	1787	San Francisco . . .	724
Santis	2500	Lid Observatory, Calif.	1283
Daos Platz	1561	Mount Wilson	2000
Chapalp ob Davos	1868	Mount Whitney . . .	4420
Arosa	1854	Camp Jacob, Quebe-	
Muottas-Muragl, Eng-		loupe	533
adin	2456	Südamerika	
Estoril	1027	Quito, Ecuador . . .	2855
Portugal		Arequipa, Peru	2000
Serra da Cereia	1441	Challa, Isla Patitaca	3840
Frankreich		Mine Quaina Potofsi,	
Pic du Midi, Pyrenäen	2859	Bolivia	4920
Agoual, Cevennen	1507		
Py de Dome	1450		
Vosges, Montblanc . . .	4359		

Außerdem gibt es noch Beobachtungsstationen auf Eismassen, die in ihren Ergebnissen schon vielfach den Charakter von Hochstationen gezeigt haben; erwähnt seien als Turmstationen:

	Höhe über dem Meeresspiegel	Meter
Tour St. Jacques in Paris	52	82
Münster in Straßburg	136	280
Münster in Ulm	145	624
Eiffelturm in Paris	302	332

Lit.: Jahresberichte des Comblid-Vereins (1893 ff.), sowie Mitteilungen in der »Meteorologischen Zeitschrift« und in der »Monthly Weather Review«.

einwandfreie Aufstellung international vereinbarte Vorschriften bestehen, werden teils unmittelbar abgelesen, teils schreiben sie selbsttätig zu bestimmten Zeiten oder ununterbrochen ihren Stand auf (Registrierinstrumente).

Meteorologische Optik, Lehre von den optischen Erscheinungen der Luftbille, der scheinbaren Gestalt, der Farbe und des Lichtes des Himmels, der Strahlenbrechung, Luftspiegelung, Tageshelle und Dämmerung, Ringe um Sonne, Mond und Beobachterschatten (Brodengepenst, Glorie), Regenbogen, irisierende Wolken usw. *Lit.*: Ferner u. Exner, *Meteorologische Optik* (2. Aufl. 1922).

Meteorologische Organisation, Internationale, besteht aus den Direktorenkonferenzen, dem Internationalen Meteorologischen Komitee und den Kommissionen. Erstere werden von den Direktoren meteorologischer Beobachtungsnetze und Observatorien abgehalten, um sich über Beobachtungs- und Rechnungsmethoden oder über gemeinsame Arbeiten zu verständigen. Diese Organisation ist eine Frucht der Meteorologenkongresse, deren erster in Wien 1873 tagte und das Internationale Meteorologische Komitee als geschäftsführenden Ausschuss einsetzte, von dessen Beratungen während des Weltkriegs (bis 1925) die Mittelmächte ausgeschlossen waren. Außerdem setzt das Komitee zum Studium von Sonderfragen Kommissionen ein, z. B. (1927): für Erdmagnetismus, Lufterlekttrizität, wissenschaftliche Luftschiffahrt, Strahlung, Solarforschung, landwirtschaftliche, maritime Meteorologie und Sturmwarnungen, Wettertelegraphie sowie für ein Erdnetz gut verteilter Stationen. *Lit.*: »Internationaler Meteorologischer Kodex« (2. Aufl. 1912).

Meteorologische Stationen, s. Beilage.

Meteorologische Zeichen dienen zur kurzen, übersichtlichen und international verständlichen Aufzeichnung meteorologischer Erscheinungen; vereinbart in Wien 1873 und später ergänzt. Sie wurden den Formen der Wetterelemente nachgebildet:

● Regen	∇ Raufrost, Duft	⊥ Donner
✱ Schnee	∞ Glatteis	⚡ Wetterleuchten
→ Schneegestöber	≡ Nebel	⊙ Regenbogen
→ Eisnadeln	≡ Nassenber Nebel	☉ Sonnenschein
⊠ Schneebede	≡ Bobennebel	⊕ Sonnenring
△ Graupeln	∞ Höhenrauch	⊙ Sonnenhof
▲ Hagel	∞ Moorrauch	☾ Mondbring
⬇ Tau	⊥ Sturm	☾ Mondhof
⬇ Reif	⊥ Gewitter	☾ Nordlicht

Über Windzeichen s. Wind.

a = vormittags, p = nachmittags, n = nachts.

Namentlich zur See sind noch in Gebrauch:

b = klarer Himmel (blue sky)	o = bedeckter Himmel (overcast)
c = einzelne Wolken (detached clouds)	p = Regenschauer (passing shower)
d = Staubregen (drizzling)	r = bölg (squalls)
f = Nebel (fog)	r = Regen (rain)
g = trübe (gloomy weather)	s = Schnee (snow)
h = Hagel (hail)	t = Donner (thunder)
i = Blitzen (lightning)	u = drohenbes Aussehen (agly)
m = dießig (mist, haze)	v = durchsichtige Luft (visibility)
	w = Tau (wet, dew)
	lity

Meteoroskop (griech.), Apparat zur Messung von Beschaffenheit und Veränderung der Wettererscheinungen (s. Meteorograph). Auch ein Instrument von R. v. Littrow (1837) zur Beobachtung von Meteoren u. Sternschnuppen; vollkommener ist das von Burghel (1894) mit Registrierung des beobachteten Ortes.

Meteorpapier s. Feientuch, -leder, wattenartig verwebte, bleiche Masse auf dem Boden ausge-

trodneter Leiche oder längere Zeit überschwemmt gewesener Wiesen, aus schnell eingetrockneten Algen (Cladophora fracta, Oedogonium usw.) entstanden.

Meteorstahl, alte Bezeichnung für Nidelfstahl (s. Eisenlegierungen, Sp. 1383).

Meteorstaub, s. Staubregen.

Meteorsteine (Meteorite, Aerolithe, Uranolithe, Luftsteine, Eisen- oder Steinmassen, die, einzeln oder als Steinregen unter starkem Getöse und lebhafter Feuererscheinung zur Erde niederfallen (vgl. Meteore). In keinem der genauer untersuchten M. ist ein der Erde fremdes Element entdeckt worden. Die wichtigsten beobachteten Stoffe sind: Eisen, Nidel, Phosphornideleisen (Schreiberit oder Glanzeisen), Kohlenstoffeisen (Cohenit, Graphit), Graphit, Diamant, Siliziumkarbid, Schwefeleisen (Troilit und Magnetit), Chromeisen, Magneteisen (seltene), Kieselsäureanhydrid (Tridymit oder Asmanit, selten Quarz), Olivin, Platin, Bronzit, Kohle und Kohlenwasserstoffe. Man teilt die M. ein in Siderite (Eisenmeteorite), Steinmeteorite (Nidelite und Sporadosiderite), die fein oder nur wenig Eisen enthalten, und in Mesosiderite (Siderolithe, Pallasite), aus zelligem Eisen und Magnesiumsilikaten (Olivin, Bronzit) zusammengesetzt. Zu den Steinmeteoriten rechnet man noch die seltenen Kohlenmeteoriten (spez. Gew. 1,7–1,9), die aus einem lockern, kohlehaltigen Material bestehen. Man kennt auch glasige M., nämlich den sog. Bouteillenstein, Moldawit und den Marekanit (s. d.) und die sog. Glaskugeln, Tekite von Borneo, Billiton, Australien. Letztere haben eine knopfähnliche Form und wurden früher für vulkanische Bomben (Obsidian) gehalten. Doch schließt die Art ihres Vorkommens fern von Vulkanen eine solche Annahme aus. Dagegen sind die früher als M. angesprochenen sog. Gallertmeteorite sicher organischen Ursprungs (Nostoc-Algen, Froschlach usw.).

Ein Teil der Eisenmeteorite (die sog. hexaedrischen Meteoriten, z. B. das Eisen, das 1847 zu Braunau in Böhmen fiel) besitzen eine deutliche Spaltbarkeit nach dem Würfel und zeigen beim Anätzen einer polierten Schmelzfläche mit verdünnter Salpetersäure zahlreiche Zwillingslamellen nach dem Würfel (die sog. Neumannschen Linien). Andre Eisenmeteorite zeichnen sich durch regelmäßigen Aufbau aus abwechselnd dicken und dünnern, nidelreichern und nidelarmen, den Flächen des regulären Oktaeders parallel verlaufenden Schalen aus. Da das nidelreichere Eisen von Säure weniger leicht angegriffen wird als das nidelärmere, kann man diesen Schalenbau durch Anätzen ebener, polierter Flächen des Meteoritens sichtbar machen. Man erhält auf diesen Flächen, je nach deren Lage gegen die Oktaederflächen, unter rechten oder schiefen Winkeln sich schneidende, schwach hervorspringende Balken oder Linien, die nach ihrem Entbender genannten Widmannstättenischen Figuren. Die die Balken bildende Eisennidellegerung (Walteneisen, Kamazit) hat einen geringeren Gehalt an Nidel als das widerstandsfähigere Wandeleisen (Tännit), das in Form dünner, stark glänzender Lamellen die Balken umschließt und sich oft wenig von dem Fülleisen (Plessit) unterscheidet. Auf Grund von Breite, Form und Anordnung der Balken, nach Vorherrschen oder Zurücktreten des Fülleisens und nach der Menge des Wandeleisens kann man verschiedene Gruppen des Meteoritens und innerhalb dieser sogar die Eisen verschiedener Fallorte voneinander unterscheiden. So ist das 1776 im Tolucaatal in

Mexiko aufgefundenen Eisen durch grobe (Abb. 1), das 1854 gefundene Eisen von Jewell Hill durch seine Struktur ausgezeichnet. Die wesentlich aus Silikaten zusammengesetzten M. lassen häufig in der tuffähnlichen Grundmasse neben Körnern von Nideleisen, Magnetkies usw. kleine Kugeln, sog. Chondren (Abb. 2), von Olivin oder Bronzit, erkennen und heißen dann Chondrite. Der Bau dieser Chondren hat die irrige Vorstellung veranlaßt, die M. enthielten Organismen (vgl. D. Sahn, Die Meteorite und ihre Organismen, 1880). Am ähnlichsten manchen Basalt-laven sind die Eukrite, aus Anorthit und Augit bestehend, und die Chasignite, den Olivin-




Abb. 1. Xoluca-Eisen.

felsen nahe verwandt. Andre Gruppen sind die Howardite (aus Augit, Bronzit und Anorthit bestehend) und die Chladnite (Enstatit und wenig Olivin enthaltend).

Von den auf etwa 1000 zu schätzenden, der Fallzeit nach bekannten Meteoritenfällen lieferten nur etwa 12 Eisenmeteoriten, so die Fälle 1751 zu Prachina bei Agram, 1845 zu Braunau in Böhmen, alle andern M. bestanden fast nur aus Silikaten.

Die Größe ist verschieden. Der größte beobachtete Steinmeteorit, von Long Island (Ranfas), wiegt gegen 550 kg. Weit schwerer sind viele Eisenmeteoriten, so der von Ranchito 50 000 kg, und mehrere in Brasilien und Peru 8–15 000 kg. Der im Juli 1908 im sibirischen Gouvernement Jenissei niedergegangene Eisenmeteorit wird auf mehr als 800 000 t (Stein mit Eisen, Nickel, Platin) geschätzt, er bohrte sich 170 m ein und ist noch näher zu erforschen. Die kleinsten M. sind Eisstaub-, -körner (Staubmeteoriten, kosmischer Staub, Kryokonit), sodaß die Auffindung besonders günstige Verhältnisse, z. B. Fall auf frischen Schnee, voraussetzt.

Nach der Gestalt läßt sich mitunter bestimmen, in welcher Richtung der Meteorit die Atmosphäre durchdrang, und eine Brust- und eine Rücken- und eine




Abb. 2. Querschnitt durch ein Chondrum (vergr.).

Die vor dem in die Atmosphäre einbringenden Meteorit befindliche Luft wird stark zusammengepreßt und erhält dadurch eine den Schmelzpunkt des Meteors überschreitende Temperatur; der Stein überzieht sich mit einer schwarzen, glasigen Schmelzrinde, und es bilden sich auf der infolge des Abschmelzens gerundeten Vorderseite (Brustseite) des Meteors Schmelzfalten. Auf der unebenen Rücken- und auf der ebenen Brustseite entsteht ein dicker, schwarzer Schmelzwulst. Viele M. verbrennen während ihres Fluges durch die Atmosphäre; dafür spricht auch die Seltenheit der Kohlenmeteoriten. — Beim Aufschlagen auf die Erde entsteht eine einem Schußkanal ähnliche Röhre. Als ein sol-

cher Meteoritater (s. d.) scheint sich die berühmte große Vertiefung in Arizona mit zahlreichen Eisenstüben und Platinföhrchen zu erweisen. Seitdem man erkannt hat, daß die Erde aus konzentrischen Kugelschalen besteht, deren spezifisches Gewicht von außen nach innen zunimmt, ist man geneigt, die M. für Teile großer Weltkörper zu halten, deren äußere Schale die Zusammensetzung der Lektite besitzt.

Geschichtliches. Das »Niederfallen von Steinen aus dem Himmel« hat schon früh die Aufmerksamkeit erregt, besonders bei den Chinesen und andern alten Kulturvölkern. Wahrscheinlich ist der in der Kaaba zu Mekka verehrte Stein ein Meteorstein. Vgl. auch Steindienst. Der älteste urkundlich beglaubigte Fall ist der von Ensisheim im Elsaß 7. Nov. 1492. Die gelehrte Welt hat sich lange dagegen gesträubt, das Niederfallen von Steinmassen aus dem Weltraum anzuerkennen, bis die Untersuchung des Steinregens von L'Aigle in der Normandie vom 26. April 1803 durch eine von der französischen Akademie eingesetzte Kommission die Zweifel zerstörte. 1903 ging im sibirischen Gouv. Jenissei ein Eisenmeteorit nieder (s. Sp. 347), der den von Lacroix in Mauretanien untersuchten Meteorsteinen zu ähneln scheint.

Reiche Sammlungen haben Wien, London, Paris, Berlin, Budapest, Kalkutta, Lüdingen, Rom, Stockholm, Washington, Cambridge, Göttingen, Straßburg, Bonn u. a.; berühmte Privatsammlungen besitzen Gregory in London, v. Braun in Wien, Bailey in Oskawana (Sudjon), Bement in Philadelphia, Ward-Cooley in Chicago. Lit.: Chladni, über den Ursprung der von Pallas gefundenen Eisenmasse usw. (1794); G. Hofe, Beschreibung und Einteilung der M. (1864); Berwerth, Verzeichnis der M. im k. k. Naturhistor. Hofmuseum (1903); Brezina u. Cohen, Struktur u. Zusammensetzung der Meteoriten (Bd. 1, 1887–1905); Cohen, Meteoritenkunde (Heft 1–3, 1894–1905); Bülling, Die Meteoriten in Sammlungen und ihre Lit. (1897). über glasige M. handeln Stelzner »Ztschr. der Deutschen Geolog. Ges.« (1893), Sueß »Verh. d. k. k. geolog. Reichsanstalt«, 1898 u. a. **Meteorwasser**, das Wasser der meteorischen Niederschläge (Regen, Schnee, Hagel, Tau, Reif).

Meter (abgeleitet m, franz. mètre, spr. mätre, vom griech. μέτρον, »Maß«), Grundmaß des metrischen Maßsystems, 1795 in Frankreich eingeführt und heute fast von allen Staaten als Grundlage des Maß- und Gewichtssystems angenommen. über die Herkunft s. Gradmessungen (Sp. 496). Die Einteilung des Meters im System ist dezimal, ebenso die Vervielfachung: 0,1 m = 1 Dezimeter, 0,01 m = 1 Zentimeter, 0,001 m = 1 Millimeter, 10 m = 1 Dekameter, 100 m = 1 Hektometer, 1000 m = 1 Kilometer. S. Weilage »Maße und Gewichte«.

Meteren (spr. mētrēn), Emanuel van, niederländ. Geschichtsschreiber, * 9. Juli 1535 Antwerpen, † 18. April 1612 London, wohin er 1550 ging, wurde bald Vertreter des antwerpischen Handels, schrieb eine »Belgische ofte Nederlantsche historia« (1596, deutsch und lat.; 2. Ausg. 1599 niederländ.; die wichtigste von 1614) und »Historie der Nederl. oorlogen« (1599; deutsch von Arnheim, 1604). Lit.: Berdwin, E. v. M.

Metergie (griech.), sw. Funktionswechsel. [1626].

Meterkilogramm, eine Arbeitsleistung, die erfordert wird, um 1 kg in 1 sek 1 m zu heben.

Meterkonvention (Convention internationale du mètre, spr. tongwonghōng-māngtōngshōng-bō-māngtōng), Übereinkunft zur genauesten Anfertigung und zeitweise

wiederholten Vergleichung von Urmaßen, 20. Mai 1875 in Paris abgeschlossen.

Metertonne (abgekürzt mt), ein Maß für die lebendige Kraft eines Geschosses in seiner Flugbahn.

Metertzentner, s. Metriſch.

Methämoglobin, s. Hämoglobin.

Methan (Methylwasserstoff, Methylenhydrat, Leichtes Kohlenwasserstoffgas), einfachster Kohlenwasserstoff, CH_4 , entsteht bei der Fäulnis organischer Stoffe unter Abschluß der Luft, entweicht aus dem Morast stehender Gewässer und Sümpfe (Sumpfgas), ebenso aus Steinkohlen, namentlich in Bergwerken (Grubengas, s. Grubenwetter). Auch die Darmgase enthalten M. An einigen Orten entströmt es dem Erdboden, oft gemengt mit andern Gasen (s. Erdgas). M. entleitet ferner bei trockner Destillation von Pflanzenstoffen und findet sich daher in großer Menge im Leuchtgas aus Holz, Steinkohlen usw.; bildet sich beim Durchleiten von Alkoholdämpfen durch ein glühendes Rohr. Äthlen C_2H_4 zerfällt sich bei hoher Temperatur in Kohlenstoff und M. Leitet man Schwefelkohlenstoffdampf und Schwefelwasserstoff über glühendes Kupfer, so entstehen Kuprosulfid und M. Aus Kohlenoxyd und Wasserstoff entsteht M. im Induktionsrohr bei Einwirkung der Elektrizität. Aluminiumlarb gibt mit Wasser Aluminiumhydroxyd und M. Zur Darstellung ergibt man Natriumazetat mit Bariumhydroxyd. Reines M. erhält man aus Zinnmethylen und Wasser. M. ist ein farb- und geruchloses Gas vom spez. Gew. 0,559, wird unter 180 at flüchtig, das flüchtige M. siedet unter einem Druck von 760 mm bei -160° . M. löst sich wenig in Wasser, leichter in Alkohol, brennt mit nichtleuchtender Flamme, entzündet sich schwerer als Äthlen, zerfällt im weißglühenden Rohr in seine Bestandteile. Im Dunkeln wird es von Chlor nicht angegriffen.

Methanal, s. Formaldehyd.

Methanbakterien, s. Wasserstoffbakterien.

Methanderivate, s. Fettkörper.

Methanol (Methyl, Methyloalkohol, Methyloxydhydrat, Holzalkohol, »naphtha«, »spiritus«, fälschlicherweise auch Holzgeist) CH_3OH , entsteht bei trockner Destillation des Holzes und der Runkelrübenmelasse, verdichtet sich mit den gleichzeitig auftretenden Dämpfen von Wasser, Essigsäure usw. und findet sich daher im rohen Holzgeist. M. bildet eine farblose Flüssigkeit vom spez. Gew. 0,796 bei 20° , riecht eigentümlich geistig, schmeckt brennend, siedet bei 67° , brennt mit wenig leuchtender Flamme, mischt sich mit Wasser, Alkohol und Äther, gleicht dem Alkohol (Äthylalkohol) auch in seinem chemischen Verhalten, indem es analoge Verbindungen bildet, die aber seltener sind als die entsprechenden Äthylverbindungen. Durch oxydierende Substanzen wird M. in Formaldehyd, Ameisensäure, Kohlendioxyd umgewandelt. Zur Herstellung des Methanols dient fast ausschließlich der rohe Holzgeist (s. Holzverkohlungs). M. wird auch elektrolytisch durch Zersetzung von Natriumazetat mit Natriumperchlorat erhalten. Synthetisch wird es aus Formiaten dargestellt. Die Badische Anilin- u. Soda-fabrik stellt M. durch Reduktion von Kohlenoxyd oder -dioxyd mit Wasserstoff bei 200–600° unter 5 at Druck her. Die gemischten Gase bestehen aus einem katalytisch wirkenden Gemisch von Oxyden der Metalle der 2.–7. Gruppe des periodischen Systems (s. Elemente).

Man benutzt M. zur Herstellung anderer Methylverbindungen und von Formaldehyd, in der Sprengstoffindustrie, als Lösungsmittel bei der Firnis- und

Politurbereitung, zur Herstellung organisch-chemischer Präparate, zusammen mit Hydrin als Vergällungsmittel des Brennspritus. Er wirkt, auch eingeatmet oder eingegeben, stark giftig; Vergiftungssymptome sind Schwindel, Erbrechen, Benommenheit, Leibschmerzen, Trockenheit der Mund- und Hals Schleimhaut, meist auch Schädigungen des Sehnervs, die zu schweren Sehstörungen bis zur Erblindung führen können; schwere Vergiftungen enden vielfach mit dem Tod unter Krämpfen. Als Gegenmittel werden Morphin, Kochsalzinjektionen, Blutentziehung, auch Abführmittel benutzt. Der Verkauf von M. als Trinkbranntwein oder Zusatz zu solchem, zur Herstellung arzneilicher oder kosmetischer Präparate ist verboten. Lit.: Harper, Die Destillation industrieller u. landwirtsch. Holzabfälle (deutsch von Linde, 1909); Klar, Technologie der Holzverkohlungs (2. Aufl. 1910).

Methanreihe, Reihe der Grenz Kohlenwasserstoffe (s. d.), beginnt mit dem Methan.

Methen, s. Methylen.

Methenyl, die dreiwertige Atomgruppe CH , kommt nur in Verbindungen vor, z. B. im Methenylchlorid oder Chloroform CHCl_3 , im Methenylglyoxyhydrat oder Ameisensäure CH_2O_2 .

Methfessel, Albert Gottlieb, Niederkomponist, * 6. Okt. 1785 Stadtilm, † 23. März 1869 Hedenbeck bei Sandersheim, 1824 Musikdirektor in Hamburg und 1831–42 Postkapellmeister in Braunschweig. Von seinen Liedern wurden einzelne zu Volksliedern (»Hinaus in die Ferne« und »Was tönt durch Wald und Auen«). M. gab 1819 ein Kommerzbuch heraus und komponierte größere Vokal- und Instrumentalwerke. **Methil** (spr. methin), Dorf in Schottland, Grösch. Fife, zu Buchhaven (s. d.) gehörig, als Gemeinde (1921) 12295 Ew., Bahnstation, Hauptkohlenausfuhrhafen (seit 1892, mit Dods), am Firth of Forth, führt Grubenholz und Papiermasse ein, treibt Handel und Fischerei. Gesamtschiffsverkehr 1924: 2,57 Mill. Netto-Reg.-Z. M. hat deutsches Vizekonsulat.

Methler, Dorf in Westfalen, Kr. Hamm, (1925) 2217 überwiegend ev. Ew. Nahebei Steinkohlenbergbau.

Methode (griech. méthodós, »Nachgehen«, planvolles Vorgehen, namentlich in wissenschaftlicher Forschung (wissenschaftliche M.) und beim Unterricht (pädagogische M.). Für erstere gibt es zwei Wege: die Deduktion leitet von allgemeinen Wahrheiten, Gesetzen und Begriffen durch Schlussfolgerungen zum Einzelnen und Besondern, die Induktion umgekehrt von der Beobachtung des Einzelnen zur Erkenntnis des Allgemeinen. So unterschieden bereits Sokrates, Platon und besonders Aristoteles. Eukleides wandte beide Methoden auf die Mathematik an und bezeichnete sie zuerst als Synthesis (compositio, Aufbau, Deduktion) und Analysis (resolutio, Auflösung, Induktion). Da er in seiner Geometrie meist synthetisch verfuhr, nannte man diese M. später auch die geometrische. Sie galt bis ins 17. Jh. als das eigentlich wissenschaftliche Verfahren; Spinoza baute nach ihr seine Ethik auf. Seit dem Aufkommen der Induktion durch Bacon und Descartes datiert der großartige Aufschwung der Naturwissenschaften. Im 18. und 19. Jh. kam es zu starken Übertreibungen beider Methoden. Der englische und französische Sensualismus erkannte nur die Induktion an; dagegen suchten Fichte, Schelling und Hegel die Deduktion zur Alleinherrschaft zu bringen. Im 19. Jh. wurde nach dem Vorgange Goethes und unter dem Einfluß von W. Wundt die Gleichwertigkeit beider Methoden

anerkannt. Seit der mit dem Neukantianismus einsetzenden Vorliebe für erkenntnistheoretische Erörterungen besteht gegenwärtig eine stärkere Neigung zur Deduktion. Die synthetische *M.* wird seit Kant auch die progressive (fortschreitende) *M.*, die analytische *M.* auch die regressive (rückwärtschreitende) *M.* genannt. — Die jetzt auch oft erwähnte genetische *M.* verfolgt eine organische Entwicklung vom Ursprung bis zur Vollendung und ist rein praktisch. Ihr ähnlich führt die pragmatische *M.* der Geschichtsschreibung die Tatsachen lediglich dem äußeren Ablauf nach vor. Die dialektische *M.* erörtert nach Art eines Zwiegesprächs (Dialogs) das Für und Wider eines Problems, über ihre besondere Form und Bedeutung bei Hegel f. d. (Sp. 1277). Auch die von Kant begründete kritische *M.* steht nicht neben der synthetischen und analytischen *M.*, sondern verbindet beide. — Von einer besondern pädagogischen *M.* spricht man seit Ratté und Comenius. Jener gilt auf Grund seiner »Ars dictandi« von 1612 als Begründer der Lehrkunst oder Unterrichtsmethode; dieser bot in seiner »Didactica magna« von 1628 zuerst einen systematischen Aufbau des Unterrichtsverfahrens. Seit Rousseau und den Philanthropisten hat sich dann als wichtigste Grundforderung die Anpassung an die kindliche Entwicklung und Eigenart durchgesetzt. Im 19. Jh. hat die Schule Herbars und Zillers diese *M.* wissenschaftlich ausgebaut. Vgl. Unterrichts. Lit.: Höpfler, Grundlehren der Logik (5. Aufl. 1917); Wundt, Logik (4. Aufl. 1919); Ziehen, Vb. der Logik (1920); Meißner, Geschichte der Pädagogik (1925).

Methode der kleinsten Quadrate, s. Wahrscheinlichkeit.
Methodenlehre, s. Methodik.

Methodik (*Methodologie*, griech.), Anweisung zu planmäßigem Unterricht oder zur Lösung einer wissenschaftlichen Aufgabe. Als allgemeine wissenschaftliche *M.* gilt die Logik. Außerdem ist öfters der Versuch gemacht worden, eine eingehendere allgemeine wissenschaftliche *M.* für alle Wissenszweige aufzustellen. Berühmt war im spätern Mittelalter die »große Kunst« (»Ars magna etc.«) des Raimundus Lullus (f. d.), wichtiger jedoch wurde das »Novum organum scientiarum« (1620) des Bacon von Verulam durch die nachdrückliche Empfehlung der induktiven Methode. Kant unterschied im Anschluß an die Wolffsche Schule zwischen Elementarlehre oder Entwicklung der in einem Wissensgebiet herrschenden Grundbegriffe und Methodenlehre oder Anwendung dieser Grundbegriffe auf die Erfahrung. Die neuere Logik (f. d.) hat diesen Unterschied im wesentlichen festgehalten und, der fortschreitenden Entwicklung der Einzelwissenschaften folgend, besonders der Methodenlehre immer mehr Aufmerksamkeit gewidmet. S. auch Methode. Methodisch, eine Methode befolgend, planmäßig; Methodiker, einer, der methodisch zu Werke geht oder dazu anleitet; methodisieren, methodisch verfahren; das Methodische einseitig hervorhehen.

Methodios, christl. Heiliger, † 311 als Märtyrer, Bischof von Olympus in Lykien (nicht von Tyrus), einer der bedeutendsten Gegner des Origenes, hinterließ in Nachahmung Platons dialogisch verfaßte Abhandlungen (»Symposion«, »Von freiem Willen« u. a., hrsg. von Bonwetsch, 1917). Lit.: Bonwetsch, Die Theologie des M. von Olympus (1903). Vgl. Methodismus, f. Methodisten.

Methodisten, Sammelname für zahlreiche evangelische Kirchengemeinschaften, die aus einer von John und Charles Wesley (f. d.) und George Whitefield (f. d.)

zuerst in der Anglikanischen Kirche Mitte des 18. Jh. entfachten Bewegung hervorgingen; ursprünglich handelte es sich um eine innerkirchliche Erweckungsbewegung (vgl. Erweckung), deren Anhängern öfters vorgeworfen wurde, daß sie die Frömmigkeit nach bestimmter Methode betrieben. Die Ausbildung einer eignen Organisation, zunächst innerhalb der Kirche, die Ordination eigner Prediger führte allmählich zur Bildung von Sondergemeinschaften. Offiziell hat die Wesleyan Methodist Church diesen Namen, der die Trennung besiegelte, erst 1891 angenommen. In der Lehre weicht der Methodismus kaum von der reformierten Kirche ab; das Hauptglaubensbekenntnis der bischöflichen *M.*, von J. Wesley entworfene Artikel, entspricht wesentlich den 39 Artikeln der Kirche von England. Die Eigentümlichkeit der *M.* liegt in der Auffassung des praktischen religiösen Lebens, indem vor allem gefordert wird, daß die Bekehrung zum Abschluß gekommen sein muß; öfters (nicht immer) wird dieser Vorgang als in kurzer Frist vollzogen angesehen. Die Bekehrung ist verbunden mit der sittlichen Erneuerung (Heiligung), die zur Vollkommenheit führt. Die *M.* lehren die Möglichkeit vollkommener Freiheit von der Sünde. Auf dieses Ziel hin arbeitet die kirchliche Praxis mit großem Nachdruck. Die *M.* bilden Societies, die Mitgliederarten (Society-Types) ausgeben; zum Überwachen der Betätigung der Mitgliedschaft und zur Beeinflussung werden innerhalb der Societies kleine Gruppen von je etwa zwölf, sog. Klassen, gebildet. Ein eigentümliches System der Ausbildung und Verwendung von Predigern (viele Laienprediger), starke Evangelisationsstätigkeit, eine die Prediger sehr stark berückichtigende Kirchenordnung vervollständigen das Bild. Auf nordamerikanischem Boden erzeugte der Bekehrungsseifer der *M.* die Revivals (Wiederbelebungen, Erweckungen), die oft in konvulsivischer Erregtheit endigten, daher die Bezeichnung der *M.* als Zumpers (»Springer«).

Die *M.* sind in viele Gruppen gespalten, meist nach Gesichtspunkten der Verfassung, selten der Lehre. Die wichtigsten sind: 1) In Großbritannien: The Wesleyan Methodist Church (Wesleyanische *M.*); kleiner: New Connexion (prädestinarianisch), Primitive Methodists, Bible Christians (beide gegen Klerikalisierung), United Methodist Free Churches (seit 1857), Independent Methodists, Wesleyan Reform Union, Welsh Calvinistic Methodist Church; 2) in Amerika: Methodist Episcopal Church (Bischöfliche *M.*, nennen die leitenden geistlichen Bischöfe, größte methodistische Kirche Amerikas); mit ihnen seit 1905 verbunden United Brethren in Christ (Vereinigte Brüder in Christo), The Congregational Methodist Church (seit 1852), The New Congregational Church (seit 1881), The Independent Methodist, The Methodist Protestant Church (seit 1830), The Free Methodist Church (seit 1860; diese infolge von Verfassungsstreitigkeiten abgetrennt), The Wesleyan Methodist Connexion of North America (seit 1843; abgetrennt wegen der Sklavenfrage); dazu acht methodistische Abspaltungen; 3) in Deutschland begann die Wesleyanische Methodistengemeinschaft 1831 von Württemberg aus, die Bischöfliche 1850 von Bremen aus zu missionieren. 1898 vereinigten sich beide Zweige. Leitung in Frankfurt a. M., dort auch Predigerseminar. Die genaue Gesamtzahl ist schwer zu ermitteln. Die für den Stockholmer Kongress 1925 aufgestellte Statistik zählte in den Ver. St. v. M. 22,6 Mill., in Kanada 1,1 Mill. Dazu kommen die *M.* in Europa. Die Encyclopædia Britannica gibt

für 1925 an: 10,98 Millionen Mitglieder, 10,98 Mill. Sonntagsschüler.

Lit.: J. F. Hurst, The History of Methodism (1904, 7 Bde.); J. Jüngst, Der Methodismus in Deutschland (3. Aufl. 1906); J. L. Ruelsen u. Th. Mann, Kurzgefaßte Gesch. des Methodismus (1907); E. Kals, Kirchen und Sekten der Gegenwart (2. Aufl. 1907); B. Fleisch, Zur Gesch. der Heiligungsbewegung, Bd. 1 (1910); H. B. Worfman, Methodism (1912); A. Keller, Dynamis (1922); E. Stange, Vom Weltprotestantismus der Gegenwart (1925); F. Frick, Das Eindringen des Methodismus in Württemberg (1927).

Methodius, Slawenapostel, s. Cyrillus 3).

Methodologie (griech.), s. Methodik.

Methoni (spr. methoni), Stadt im griech. Nomos Mesenien, etwa 1500 Ew., hat schlechten Hafen, Strafanstalt (altes venezianisches Kastell), Handel mit Getreide, Feigen, Rohseide, Käse, Öl. — **M.**, im Mittelalter Modon, das alte Methone, war abweisend im Besitz der Venezianer, Franken, Türken, Franzosen, von denen die letztern es 1827 eroberten; durch das aufblühende Kalamata (s. d.) wurde es zurückgedrängt. **Methoxybenzaldehyd**, **Methoxybenzoesäure** (Anisäure), s. Anisaldehyd.

Methoxyl, das einwertige Radikal CH_3O —.

Methuen (spr. methjüen), Stadt im nordamer. Staat Massachusetts, (1920) 15 189 Ew., liefert Baumwoll-, Fute- und Wollwaren.

Methuen (spr. methjüen), Paul Sanford, Baron, brit. Feldmarschall, * 1. Sept. 1845, kämpfte 1874 gegen die Aschanti, war 1877—81 Militärattaché in Berlin, diente 1882 in Ägypten, 1884—85 im Westquanaland, war 1899—1902 im Burenkrieg Divisionskommandeur, 1907—09 Oberstkommandierender in Südafrika, 1909 Gouverneur von Natal, 1915—19 Gouverneur von Malta.

Methuen-Vertrag, Handelsvertrag, zwischen England und Portugal von 1703 (engl. Unterhändler: John Methuen, 1650—1706), nach dem die seit 1684 in Portugal nicht mehr zugelassenen britischen Wollwaren gegen Wertvoll von 28 v. H. wieder eingeführt werden durften, dagegen die portugiesischen Weine bei der Einfuhr in England um ein Drittel niedriger als französische besteuert werden sollten; 1836 aufgehoben.

Methusalah (bei Luther für hebr. Methusalem; Methusalem), nach der priesterlichen Überarbeitung der Urväter Sage mit 969 Jahren der langlebigste der Urväter; daher sprichwörtlich für einen hochbetagten Menschen.

Methyl— CH_3 , einwertiges Radikal, das im freien Zustand nicht existiert.

Methylalkohol, s. Methanol.

Methylamine, organische, vom Ammoniak (NH_3) abgeleitete Basen, in denen ein oder mehrere Atome Wasserstoff durch Methyl CH_3 vertreten werden. Methylamin (Monomethylamin) NH_2CH_3 findet sich im rohen Methanol und Knochenöl, entsteht bei trodner Destillation des Verdampfungsrückstandes der Runkelrübenmelassenklempe. Man erhält es durch Behandlung von Azetamid mit Natronlauge und Brom. Es bildet ein farbloses, brennbares Gas von ammoniakalisch fischartigem Geruch, eine bei -6° siedende, farblose Flüssigkeit, die stark alkalisch reagiert und mit Säuren Salze bildet. Dimethylamin $\text{NH}(\text{CH}_3)_2$, u. a. im Holzessig, entsteht neben dem vorigen aus Rübenmelasse und aus Zodäthyl mit Ammoniak, wird am leichtesten aus Nitrosodimethyl-

amin und Kalilauge erhalten, bildet ein in Wasser leicht lösliches Gas, in der Kälte eine farblose Flüssigkeit, die ammoniakalisch riecht und bei $7,2^\circ$ siedet. Trimethylamin $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ findet sich in Eberesch- und Apfelblüten, im Mutterkorn, in mehreren tierischen Flüssigkeiten (z. B. in Seringsäure), entsteht bei Fäulnisprozessen. Reichlich tritt es bei trodner Destillation der Rübenmelassenklempe auf und wird aus dieser gewonnen und meist auf Methylchlorid (s. d.) verarbeitet. Es ist eine farblose Flüssigkeit, riecht durchdringend unangenehm, reagiert stark alkalisch und bildet leicht lösliche Salze.

Methylanthrazen, s. Steinkohlenteer.

Methyläther (Holzäther, Methylloghd, Methylenhydrat) $(\text{CH}_3)_2\text{O}$, entsteht beim Erhitzen von Methanol mit Schwefelsäure und bildet bei gewöhnlicher Temperatur ein farbloses, ätherartig riechendes, mit wenig leuchtender Flamme brennendes Gas vom spez. Gew. 1,817, bei -24° eine farblose, leicht bewegliche Flüssigkeit, ist in Wasser, viel leichter in Alkohol löslich, schmeckt in der alkoholischen Lösung pfefferartig. **Methyläthyläther** (Methyläthylloghd), entsteht bei Einwirkung von Zodäthyl auf Natriummethylat, ist eine farblose, eigentümlich riechende, sehr leicht entzündliche Flüssigkeit, siedet bei 11° .

Methyläthylfarbinol, s. Butylalkohol.

Methylblau (Methylwasserblau), triphenylpararosanilintrisulfosaures Natrium, entsteht bei Einwirkung von Anilin auf Pararosanilin und nachträglichem Sulfieren, dient zum Färben von Seide. **Methylchinolin**, s. Chinolin und Lepidin.

Methylchlorid (Methylchlorür, Chlormethyl) CH_3Cl , entsteht beim Erhitzen von Methanol mit Kochsalz und Schwefelsäure, aus Methan und Chlor und beim Erhitzen von salzsaurem Trimethylamin auf 260 — 300° . So erhält man es aus dem wässrigen Produkt der trodnen Destillation des Verdampfungsrückstands der Runkelrübenmelassenklempe oder der Seringsäure. Es ist ein farbloses Gas, riecht angenehm ätherisch, wird durch starken Druck zu einer farblosen Flüssigkeit verdichtet, die bei -22° siedet. Es dient bei kleinen oberflächlichen Operationen als örtliches Betäubungsmittel, da es beim Aufspritzen auf die Haut energisch verdampft und die Verbrennungskälte die behandelte Stelle gefühllos macht.

Methylen (Methen), die zweiwertige Atomgruppe $>\text{CH}_2$.

Methylenblau, das Tetramethylaminobiphenylazoniumchlorid. **M.** wird durch Reduktionsmittel entfärbt, doch wird die entstandene Leukobase an der Luft wieder zu **M.** oxydiert. **M.** ist löslich und wird in der Rattundrucker- und Baumwollfärberei viel benutzt. Salpetrige Säure bildet mit **M.** Methylengrün. **M.** wird innerlich und unter die Haut eingespritzt als schmerzstillendes Mittel bei Neuralgien, Rheumalismus, in Muskelbündel eingespritzt zur Beruhigung Geisteskranker, seltener bei Tripper benutzt. Vgl. Mikroskopische Präparate.

Methylenchlorid (Dichlormethan) CH_2Cl_2 , entsteht bei Einwirkung von Chlor auf Methan oder Methylchlorid, ist eine farblose Flüssigkeit, riecht chloroformartig, spez. Gew. 1,378, siedet bei 41° , verhält sich gegen Lösungsmittel wie Chloroform, ist schwer entzündlich.

Methylengrün, s. Methylenblau.

Methylenhydrat, s. Methyläther.

Methylenjodid (Dijodmethan) CH_2J_2 , entsteht beim Erhitzen von Zodoform mit arseniger Säure

und Natronlauge, ist eine farblose Flüssigkeit, erstarrt bei 0° zu einer blätterig kristallinischen Masse, die bei 4° schmilzt, siedet bei 181° und gibt mit Silberozalat Trioxymethylen $C_3H_2O_3$, aus dem durch Kochen mit Kaliumwasser gummiartiges, mit Zellulose isomeres Methylenit entsteht. M. dient zur Trennung von Mineralien nach ihrem spezifischen Gewicht.

Methyleosin, f. Fluoreszein.

Methylgrün, f. Rosanilin.

Methylguanidinesulfat, sw. Kreatin.

Methylheptalin, ein zwischen 170 und 180° siedender, nicht wasserlöslicher synthetischer Alkohol, der ein sehr hohes Lösungsvermögen für viele feste und flüssige Kohlenwasserstoffe, Fette, Öle, Harze, Eiweißkörper u. dgl. besitzt. M. löst sich mit einem Emulgator (f. Emulgieren) zu einem haltbaren Gemisch.

Methylhydrat, f. Methan.

Methyljodid (Methyljodür, Jodmethyl) CH_3J , entsteht bei Einwirkung von Jod und amorphem Phosphor auf Methanol. eine farblose Flüssigkeit vom spez. Gew. 2.19, riecht lauchartig, etwas stechend, siedet bei 43°, löst sich kaum in Wasser, leicht in Alkohol und Äther, gibt mit Ammoniak Methylamine und dient zur Darstellung vieler Methylverbindungen.

Methylisopropylphenol, sw. Thymol.

Methylmorphin, sw. Kodein.

Methylorange, f. Dimethylaminoazobenzol.

Methylparamidophenol, f. Metol. [aldehyd.]

Methylparaoxybenzoesäure (Anissäure), f. Anis-

Methylpropylphenol, sw. Thymol.

Methylsulfonal, sw. Trional.

Methyltheobromin, sw. Kaffein.

Methylviolett, f. Rosanilin.

Methylwasserblau, f. Methylblau.

Methylwasserstoff, sw. Methan.

Metidicha, f. Witidicha.

Metier (franz., spr. metie), Handwerk, Gewerbe, auch sw. Berufstätigkeit.

Metioche, Schwester der Menippe (f. d.).

Metis »Klugheit«, im griech. Mythos eine Oleanide, erlamm ein Brechmittel, durch das Kronos seine verschlungenen Kinder wieder von sich gab, und heiratete den Zeus, der sie aus Furcht vor einem von ihr zu gebärenden Sohne verschlang; aus seinem Haupt entsprang dann Athene.

Métis (franz., spr. metis; »Mischling«), sw. Mestize (f. Mischlinge); vgl. Kanada (Sp. 923).

Metković (spr. mitp), Markort in Dalmatien (seit 1920 südslow.). Bez. Ragusa, (1921) 2307 serbokroat. Einw., an der von hier an schiffbaren Marenta, Bahnhstation.

Metl, f. Agave. [hat Handel mit der Herzogowina.]

Metlawi Metlawi, jetzt Philippe Thomas, (spr. filip-toma), Bergwerkort im südwestlichen Tunis, etwa 7000 Einw., Mittelpunkt des Phosphatbezirks der Dase Gaffa, 1885 von Philippe Thomas entdeckt, hat Bahnverbindung mit Sfax.

Metochinon, f. Photographie.

Metzken, im alten Griechenland die in fremder Stadt wohnenden, meist handeltreibenden Staatsbürger, in Athen seit Kleisthenes zugelassen und zum Kriegsdienst verpflichtet. Für den Schutz des Gesetzes zahlten sie ein Schutgeld, mußten sich aber vor Gericht durch einen Bürger vertreten lassen.

Metol, schwefelsaures Salz des Monomethylparamidophenols, löslich in Wasser, reduziert Metallsalze, wird als photograph. Entwickler benutzt. Das Salz der Orthoverbindung, gemengt mit Hydrochinon, wird als Ortol zum gleichen Zweck benutzt. S. Photographie.

Meton, ein Athener, der 433 v. Chr. den nach ihm benannten Zyklus von 19 Jahren vorschlug (f. Beilage bei Kalender). Die einem Jahr in diesem zufallende Ordnungszahl nennt man die Goldene Zahl (f. d. und Kalender, Sp. 852).

Metonomasie (griech.), Namensveränderung, besonders durch Übersetzung ins Lateinische (f. Latinisieren) oder ins Griechische (Gräzifizieren; z. B. Holzmänn = Kysander).

Metonymie (griech., »Namenvertauschung«), rhetorische Figur, die für einen Gegenstand einen andern setzt, nicht auf Grund der Ähnlichkeit zwischen beiden Gegenständen (wie die Metapher, f. d.), sondern auf Grund der nahen, sachlichen Beziehungen, in denen beide zueinander stehen. So setzt die M. den Ort statt dessen, was sich in ihm findet (z. B. der Wald singt des Schöpfers Lob, für: die Vögel im Wald usw.), den Stoff statt des daraus Verfertigten (z. B. Stahl statt Schwert) usw. Eine Abart der M. ist die Synekdoche (f. d.). Vgl. Hypallage.

Metopen (griech.; Zwischenfelder), in der Baukunst die zwischen den Triglyphen befindlichen Öffnungen oder Zwischenfelder des dorischen Frieses, meist mit Reliefs geschmückt. S. Tafeln »Säulenordnungen«, 1–3. »Griechische Kunst I«, 8–10, und »Griechische Kunst III«, 9.

Metopion (griech.), Kreuzungspunkt der Median-sagittalebene (mittlere senkrechte Längsebene) und der Verbindungslinie der beiden Stirnhöcker, Messpunkt am menschlichen Schädel (f. d.).

Metoposkopie (griech., »Stirnschau«), angebliche Kunst, aus den Linien (nach den Planeten benannt) der Stirn und des Antlitzes Beschaffenheit und Schicksal eines Menschen zu erkennen. Vgl. Chiromantie.

Metralgie (griech.), Gebärmutterschmerz.

Mètre (franz., spr. mètre), sw. Meter. [(f. d.).]

Metren (Metra, griech.), Mehrzahl von Metrum

Metretes, größtes altrgch. Flüssigkeitsmaß, = 39,20 l.

Metreurie (griech.), sw. Hysterieurie.

Metrik (griech.), f. Verskunst. — In der Musik die Lehre von den Taktarten und dem Aufbau der Perioden. Lit.: Riemann, System der musikalischen Rhythmik und M. (1904).

Metrisch (griech.), gemeinen, nach den Regeln der Metrik geordnet; in gebundener Rede. — In bezug auf Maß und Gewicht: auf dem Meter (f. d.) als Einheit fußend; metrischer Zentner (Meterzentner) = 100 kg; vielfach statt »Doppelzentner« gebraucht.

Metrisches System, das auf Anwendung des Meters beruhende Dezimalsystem (f. d.) für Ausmessung und Bezeichnung aller Maßgrößen, in Frankreich durch Gesetz vom 7. April 1795 und 25. Juni 1800, im Norddeutschen Bunde 17. Aug. 1868 eingeführt, gilt seit dem 1. Jan. 1872 im ganzen Deutschen Reich. Ferner wurde es in Italien 1803, in den Niederlanden und Belgien 1821, in Griechenland 1836, in Spanien 1859, in Österreich-Ungarn mit 1. Jan. 1876, in Lettland mit 1. Jan. 1924, in Rußland mit 1. Jan. 1927 eingeführt. Jetzt hat es in allen Großstaaten außer England und den Ver. St. v. A. gesetzliche Geltung. Grundmaß ist das Meter (f. d.). Einheit der Flächenmaße ist das »Ar« = 100 qm und Einheit der Körpermaße das Kubikmeter, dessen tausendster Teil ($\frac{1}{1000}$ cbm) unter dem Namen »Liter« als Einheit der Volumenmaße für trockne und flüssige Dinge dient. Einheit des Gewichts ist das Gramm, das Gewicht von 1 cem reinen Wassers von höchster Dichte (bei 4°) im luftleeren Raum. Die Stufen zu den vier Grundmaßen

bildete man durch Vorsetzung griechischer Zahlwörter: Deka für 10, Hekto für 100, Kilo für 1000 und Myria für 10000 Grundeinheiten und durch Vorsetzung lateinischer Zahlwörter: Dezi für Zehntel, Zenti für Hundertstel und Milli für Tausendstel.

Metritis (griech.), Gebärmutterentzündung, f. Gebärmutterkrankheiten (Sp. 1505).

[Meter.

Metro (ital., span., portug., letzteres spr. mètrū), fow. **Métro** (Abkürzung von [chemin de fer] metropolitain), übliche Bezeichnung einer der Pariser Untergrundbahnen.

Metrodoros, griech. Philosoph, 1) M. aus Lampasos, Schüler des Anaxagoras, Homerausleger im 5. Jh. v. Chr.

2) M. aus Chios, Schüler des Demokritos im 4. Jh. v. Chr.

3) M. aus Lampasos, Schüler Epikurs, * um 330 v. Chr. Die Bruchstücke seiner Schriften hat gesammelt A. Körte in den »Jahrbüchern für Philologie«, Supplementband 17 (1890).

Metrolgie (griech., Maßkunde), die Wissenschaft von den Mäßen und den Gewichten.

Metronom (griech., »Taktmesser«), ein schwingendes Pendel mit verschiebbarem Gewicht und einer Skala, die angibt, wie viele Spin- und Hergänge das Pendel in der Minute macht, dient zur Festlegung des Tempos eines Musikstücks. Das jetzt allgemein verbreitete M. (s. Abb. bei Gedächtnisapparate) ist das des Mechanikers Johann Nepomuk Mälzel (1772–1838) aus Regensburg. Auf ihn bezieht sich die übliche Zeichnung, z. B. M. M. J = 100 (die Halben von der Dauer eines Pendelschlags, wenn das Gewicht auf 100 gestellt ist usw.).

Metronymika (griech.), nach dem Namen der Mutter gebildete Eigennamen.

Metroon, Tempel der Göttermutter (Rhea, Kybele). Lit.: R. Curtius, Das M. in Mithen als Staatsarchiv (1868).

[nier.

Metros, der dritte Monat im Kalender der Bithynier.

Metropole (griech. Metropolis), eigentlich »Mutterstadt«, im Gegensatz zu den Kolonialstädten; dann Hauptstadt einer Provinz oder eines Landes.

Metropolit (Metropolitan; griech.), Bischof einer Metropole. In der römisch-katholischen Kirche war der M. eine höhere Instanz gegenüber den Bischöfen; diese Stellung ist verschwunden; doch heißt noch jetzt ein Erzbischof (s. d.), der Suffraganbischöfe hat, auch M. In der Morgenländischen Kirche (s. d.) ist in kleinern Einzelskirchen der M. zugleich der oberste Geistliche der ganzen Kirche. — Metropolitan hieß auch im ehemaligen Kurhessen bis 1923 der Träger eines kirchenregimentlichen Amtes, das zwischen Superintendenten und Pfarrern stand. — Metropolitankirche, erzbischöfliche Kirche.

Metrorrhagie (griech.), starke, unregelmäßige, sich nicht an den menstruellen Typ haltende Gebärmutterblutungen, vornehmlich bei Geschwulstbildungen in der Gebärmutter (Polyp, Fasergeschwulst, Krebs), auch durch Entzündungen und Lageveränderungen der Gebärmutter und Erkrankungen ihrer Anhangsorgane.

Metrorrhoeis (griech.), Gebärmutterzerreißung, geschieht vornehmlich bei geburtsähnlichen Komplikationen. Behandlung nur operativ.

Metrorrhoe (griech.), Ausfluß (von Schleim, Blut) aus der Gebärmutter.

Metrosideros Banks, Gattung der Myrtaceen, mit biden Blättern, roten oder weißen Blüten; etwa 20 Arten, meist in Australien und Polynesien,

darunter baumwürgende Lianen. M. vera Rumph (Manibbaum), ein Waldbaum auf den Molukken, liefert sehr hartes Holz (Eisenholz). M. robusta Cunningham. (Ratabaum, Neuseeländische Eiche, Feuerbaum), ein bis 22 m hoher Baum, auf Neuseeland, liefert gutes Schiffszimmerholz.

Metrostroph (griech.), f. Schichtenfächer.

Metroxylon Rozeb. (Sagopalme), Gattung großer Palmen, mit kurzem, lange Ausläufer bildendem Stamm, gefiederten Blättern, zwitterigen, aus der Mitte der Krone in endständigen Ähren sich erhebenden Blüten; 7 Arten, sterben nach dem einmaligen Fruchten ab; waldbildend auf Sundaineln und Molukken. M. laevis Mart. (Sagus laevis Rumph), ein 8–16 m hoher Baum, liefert mit 15 Jahren, kurz vor der Blüte gefällt, aus dem weichen Innern des Stammes den größten Teil des Sagos (ein Baum kann 300–400 kg liefern). M. rumphii Mart. (Sagus rumphii Willd., f. Tafel »Tropische Nahrungspflanzen II«, 4), bis 10 m hoch, liefert ebenfalls Sago. Auch die übrigen Teile der Bäume werden benutzt: zu Nahrung, Felleidung und Gerätschaften, die Blätter zum Dachdecken.

Metrum (griech., »Maß«), in der Dichtkunst entweder allgemein das Silben- oder Versmaß, das aus rhythmischer Aufeinanderfolge der Silben besteht (s. Vers), oder die rhythmische Einheit, durch deren Wiederholung die rhythmische Reihe entsteht, durch die mithin die Reihe »meßbar« wird. Je ein drei- oder vierfüßiger Versfuß (Takt) gilt meist schon an sich für eine solche Maßeinheit, für ein M. (z. B. — — —); von den zweifüßigen aber nur die Vereinigung zweier Versfüße (z. B. — — / — —).

Metschnikow (spr. »dsch, Mtsja Mjitsch, russ. Zoolog, * 15. Mai 1845 auf dem Gut Iwanowa im Gouv. Charkow, † 15. Juli 1916 Paris, in Odessa 1870–82 Professor, 1886 Leiter der bakteriologischen Station, seit 1890 in Paris am Pasteurschen Institut, seit 1904 zweiter Vorsteher, 1908 Nobelpreisträger, arbeitete zuerst besonders über vergleichende Entwicklungs- und Anatomie der Wirbellosen sowie über allgemeine Pathologie. 1884 veröffentlichte er seine Phagozytentheorie, nach der den weißen Blutkörperchen die Bekämpfung in den Körper eingedrungener schädlicher Bakterien obliegen soll; er arbeitete ferner über Immunität, vergleichende Pathologie der Entzündungen (1892), Pleomorphismus der Bakterien, die bakteriide Eigenschaft des Rattenblutes, Toxine und Antitoxine der Cholera usw. Er schrieb: »L'immunité dans les maladies infectieuses« (1901; deutsch von J. Meyer, 1902), »Études sur la nature humaine« (1903; deutsch 1904) u. a.

Metsjovon (walach. Mintschu), befestigte Stadt im griech. Noimos Zanina, etwa 5000 Einw., am Metsjovitios (zum Arachthos), 1145 m ü. M., am Fuß des Epirus und Thessalien verbindenden Passes Zygos (1551 m). Die Einwohner sind Kaufleute, Hirten, Handwerker u. Pferdetreiber. M. ist Hauptort der Zinzaren (s. d.), die auch viele Gebirgsdörfer des Pindos bewohnen.

Metsu (Metsue, spr. »mu, Mèu), Gabriel, niederländ. Maler, * gegen 1630 Leiden, beerdigt 24. Okt. 1667 Amsterdam, Schüler des G. Dou, seit 1648 Mitglied der Malergilde in Leiden, kam 1650 nach Amsterdam, malte fein koloristische, oft humoristische Sittenbilder aus dem Bürgerstand, auch Bildnisse. Hauptbilder: Amsterdamer Gemüßmarkt, Dame am Klavier (Paris, Louvre), Bohnenlönigsfest (München, Alte Pinakothek), Geflügelverkäufer (1662), Wildbretgärtlerin, Spigenklopplerin (Dresden), Die Musikfreunde (Museum

des Saag), Familie Geelvink, Köchin (Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum), Duett und Musiklunde (London, Nationalgalerie) usw.; f. Genremalerei.

Metzsch (spr. -sch), Quinten und Jan, Maler, f. M i t z s c h.

Mett (niederb., vom got. matjan = essen), [gehacktes] Fleisch, von dem das Fett gesondert ist, und aus dem Mettwurst bereitet wird.

Mettar, früheres Hohlmaß in Tunis: für Wein = 9,846 l.

Mettaw, linker Nebenfluß der Elbe in Böhmen, 65 km lang, entspringt unweit von Adersbach und mündet bei Josefsbad.

Mette, f. Matutinum.

Metten (niederb.), f. w. Altwiebersommer.

Metten, Dorf in Niederbayern, Bez. d. Deggendorf, (1925) 2300 meist lath. Ew., an der Donau und der Bahn Deggendorf-M., hat Benediktinerkloster (801—1803, 1880 wiederhergestellt) mit Kirche (im 18. Jh. neu erbaut), Bibliothek (90 000 Bände), Gymnasium, bischöfliches Knaben- und Klosterseminar, Brauerei und Granitbrüche. Nahebei Schloß Egg (12. Jh.).

Metter la voce (spr. -votse), f. w. Messa di voce.

Metternich, Dorf in der Rheinprovinz, Landkr. Koblenz, (1925) 4409 meist lath. Ew., an der Bahn Koblenz-Magen, hat Brennerei, Brauerei, Eisenwerk, Schwefelsteinfabriken und Gartenbau.

Metternich, altes rhein. Adelsgeschlecht, benannt nach dem Dorf M. im preuß. Kr. GutsMuths; zwölf Linien sind bis auf eine ausgestorben, die noch blühende erhielt 1635 den Reichsfürstentumstand. 1679 die reichsgräfliche, 1803 die reichsfürstliche und 1813 die österreichische fürstliche Würde. Ihre Lehen und reichsritterschaftlichen Güter jenseits des Rheins fielen durch den Lunéville Frieden an Frankreich, dafür wurde die Familie durch die Reichsgräfin Döhlenhausen in Schwaben entschädigt, die als Lehnsherrschaft den Namen Fürstentum Winneburg (f. d.) erhielt, 1806 mediatisiert und an Württemberg abgetreten und 1825 vom König von Württemberg angekauft wurde. Jetzt gehören der Familie M. Güter in Böhmen, Mähren, am Rhein und am Bodensee. Chef des Hauses ist Fürst Clemens, Enkel von M. 2), * 9. Febr. 1869 Wien. Bemerkenswert sind:

1) Franz Georg Karl, Fürst von, österr. Staatsmann, * 9. März 1746 Koblenz, † 11. Aug. 1818 Wien, wurde hier 1768 durch Kaunig's Einfluß zum ständigen trierischen Gesandten ernannt, war 1791—94 dirigierender Minister in den Niederlanden und 1810 für seinen Sohn stellvertretender Außenminister.

2) Clemens Lothar Wenzel, Fürst von, Sohn des vorigen, österr. Staatskanzler, * 15. Mai 1773 Koblenz, † 11. Juni 1859 Wien, 1795 mit Gräfin Eleonore Kaunig († 1825), einer Enkelin des Staatskanzlers, vermählt, 1801 kaiserlicher Gesandter in Dresden, 1803 Berlin, 1806 Paris, nach Wagram 1809 Außenminister, schloß 14. März 1812 einen Allianzvertrag mit Frankreich, unterhielt aber geheime Beziehungen zu Rußland und Preußen. Am Tage nach der ergebnislosen neunstündigen Unterredung mit Napoleon in Dresden (26. Juni 1813) schloß M. den Reichenbacher Vertrag, durch den sich Österreich zum Krieg gegen Frankreich verpflichtete, doch verfolgte er hierbei wie beim Abschluß der Quadrupelallianz (9. Sept.) sonderpolitische Pläne. Am 11. April 1814 vereinbarte M. in Paris Napoleons Thronverzicht und Überführung nach Elba und unterzeichnete für die Verbündeten den Pariser Frieden vom 30. Mai.

Am 8. Okt. 1814 eröffnete er den Wiener Kongreß, dessen Vorsitz er führte, schloß 26. Sept. 1815 die Heilige Allianz und 20. Nov. 1815 den zweiten Pariser Frieden. Zu höchster Macht gelangt, bekämpfte er jede freiheitliche Bewegung, z. B. auf den Ministerkongressen in Karlsbad 1819, Troppau 1820, Laibach 1821 und Verona 1822. Seit 1821 Kaiser, Hof- und Staatskanzler Österreichs, seit 1826 Vorsitzender der Ministerkonferenzen für die innern Angelegenheiten, hatte M. die oberste Leitung des gesamten Staates, aber seine Politik erweckte den Haß des deutschen und des österreichischen Volkes. Nach der Thronbesteigung Ferdinands I. (1835) erhielt er in der Staatskonferenz ein kontrollierendes Organ und in deren reformfreundlichem Mitglied Grafen Kolowrat einen entschiedenen Gegner. Bei Beginn des Wiener Aufstandes 13. März 1848 trat M. zurück und flüchtete nach England, ging dann nach Brüssel, kehrte im September 1851 nach Wien zurück. Seit 1827 war M. vermählt mit Antonie v. Leykam, die zur Gräfin von Beilstein erhoben wurde († 1829), seit 1831 mit Gräfin Melanie Zichy-Ferraris († 1854). Von seinen 11 Kindern überlebten ihn sechs. Vgl. »Aus Metternichs nachgelassenen Papieren« (hrsg. von seinem Sohn Richard und M. v. Kintofsky, 1880—84, 8 Bde.). Briefwechsel mit dem Kardinal Consalvi gab C. van Dueren heraus (1899). Lit.: Groß-Hoffinger, Fürst M. u. das österr. Staatssystem (1846, 2 Bde.); Schmidt-Weißensfeld, Fürst M., Gesch. seines Lebens u. seiner Zeit (1860, 2 Bde.); M. Beer, Zehn Jahre österr. Politik 1801—10 (1877); Mazade, Le règne diplomatique de Monsieur de M. (1889); Demelitch, M. u. seine auswärtige Politik, Bd. 1 (1898); F. Strobl v. Ravensberg, M. u. seine Zeit (1906 bis 1907, 2 Bde.); R. Gross, Fürst M., eine Studie zur Psychologie der Eitelkeit (1922); M. D. Meyer, Fürst M. (1924); S. S. S. M., der Staatsmann und der Mensch (1925—26, 2 Bde.); V. Bibl, M. in neuer Beleuchtung und sein geheimer Briefwechsel mit Brede nach unveröffentlichten Dokumenten (1927).

3) Richard, Fürst von, ältester Sohn des vorigen aus zweiter Ehe, * 7. Jan. 1829 Wien, † 1. März 1895, wurde im Dezember 1859 Botschafter in Paris, wo er und seine Gemahlin, Gräfin Pauline Sándor (* 26. Febr. 1836, † 28. Sept. 1921 Wien), die Tochter seiner Stiefschwester, am kaiserlichen Hof eine Rolle spielten. Vgl. ihre Memoiren »Geseheneß, Geseheneß, Erlebtes« (1920) und »Éclair du passé 1859—1871« (1921). Ihre Biographie schrieb A. F. Seligmann in »Noue Österr. Biographien«, Bd. 3 (1926).

4) Vgl. Wolff-Metternich.

Metteur en pages (franz., spr. mätür-ang-pas), meist kurz: Metteur, Schriftsetzer, der den Schriftsatz zu Seiten ordnet und druckfertig macht. Vgl. Buchdruck.

Mettingen, Landgemeinde in Westfalen, Kr. Lennep, (1925) 5153 überwiegend lath. Ew., an der Bahn Osnabrück-Rhine, liefert Eier, Vieh, Forellen, Kornbranntwein, Pese.

Mettensamer (niederb., Mä d e n s o m m e r), f. w. Altwiebersommer.

Mettlach, preuß. Dorf im Saargebiet, Kr. Merzig, (1925) 1819 meist lath. Ew., an der Saar und der Bahn Trier-Saarbrücken, hat ehemalige Benediktinerabtei (um 800—1803), keramisches Museum, Steingut- und Mosikplattenfabrik und Mineralquelle.

Mettmann, Kreisstadt in der Rheinprovinz, Regbez. Düsseldorf, (1925) 12416 überwiegend ev. Ew., an der Bahn Düsseldorf-Eberfeld, hat W., Zollamt,

(Bärenbill, = fenchel), einer bis 45 cm hohen Staude mit drei- bis vierfach fiederig-nittigen Blättern, rötlich-weißen Blüten, kennzeichnend für Gebirgs-wiesen in der Waldregion. Ihre Wurzel (Bären-wurzel, Mutter-, Herzwurzel) schmeckt bitterlich und gewürzhaft, wurde früher arzneilich benutzt und dient noch jetzt zu Kräuterküchen. Die Pflanze ist ein treffliches Viehfutter. *M. mutellina*, f. *Ligusticum*.

Neumann, Ernst, Psycholog und Pädagog. * 29. Aug. 1862 Ürdingen. † 26. April 1915 Hamburg als Professor (seit 1911), ging aus der Schule Wilh. Wundts hervor und begründete die experimentelle Pädagogik (f. Erziehungswissenschaft, Sp. 220). Hauptwerke: »Vorlesungen zur Einführung in die experimentelle Pädagogik« (1907, 3 Bde.; 2. Aufl. 1911–1920), »System der Ästhetik« (1914).

Neung-sur-Loire (spr. möng-sür-luar), Stadt im franz. Dep. Loiret, (1921) 2949 Ew., an der Orléansbahn, hat gotische Kirche (12. Jh.), Schlossruinen, Papierfabrik, Mülerei und Getreidehandel. — Am 7. Dez. 1870 kämpfte hier Chanzy mit dem ihn verfolgenden Großherzog von Mecklenburg.

Menner (spr. mönie), Constantin, belg. Maler und Bildhauer. * 12. April 1831 Brüssel, † das. 4. April 1905, Schüler der dortigen Akademie, wurde, seit 1885 fast ausschließlich Bildhauer, zum bedeutendsten Meister der belgischen Bildhauerkunst. Er nimmt den sozialen Gedanken auf (beeinflusst von Millet) und wählt Leiden und Freuden der belgischen Kohlenarbeiter zum Thema, das er mit hohem Ernst und künstlerischer Kraft gestaltet. 1886 trat er mit dem Panmerkschmied (Brüssel, Museum) hervor. Es folgten in den 1890er Jahren: Der verlorene Sohn (Berlin, Nationalgalerie), Der Puddler und Der Lastträger (beide Brüssel, Museum) und die große dramatische Gruppe: Schlagwetter (ebendort). Nach 1900 arbeitete er vornehmlich an einem großen Denkmal der Arbeit, einem Halb-kreisaufbau von Reliefs und Statuen (unvollendet, Teile in Paris, Museum des Luxemburg, und in Brüssel, Museum). Von seinen Malereien (besonders 1880–90), die anfangs Krankenhauseinszenen und später das Leben in den Arbeiterdörfern schildern, sind viele in Privatbesitz; im Leipziger Museum: Die Grubenarbeiterinnen. *Lit.*: G. Treu, Constantin M. (1898); E. Lemonnier, Constantin M. (1904); R. Schöffler, Constantin M. (in »Muthers« »Kunst«, 1908).

S. Tafel »Bildhauerkunst des 19. und 20. Jh. II«, 4. **Meurer**, 1) Christian, Rechtslehrer, * 20. Jan. 1856 Bamberg, seit 1888 Professor in Würzburg, schrieb: »Das Verhältnis der Schillerschen zur Kantischen Ethik« (1880), »Der Begriff des kirchlichen Strafvergehens« (1883), »Der Begriff und Eigentümer heiliger Sachen« (1885, 2 Bde.). »Das landesherrliche Ehescheidungsrecht« (1891), »Die juristischen Personen nach deutschem Reichsrecht« (1901), »Die Saager Friedenskonferenz« (1905 u. 1907, 2 Bde.).

2) Hugo, Admiral, * 28. Mai 1869 Sallach (Steiermark), seit 1886 in der deutschen Marine, war in Admiralstabstellen beschäftigt, befehligte in der Schlacht vor dem Sلاغerral ein Minierschiff. Seit 1917 Flagg-offizier, führte er 1918 die deutsche Flottenabteilung bei der Befreiung Finnlands, eroberte Helsingfors (s. d.) und war zuletzt Chef eines Geheimes; nach dem Krieg bis 1920 Chef der Marinestation der Ditsche.

Neurman, Algotson, finn. Politiker und Schriftsteller, * 9. Okt. 1826 Kangasala, † 17. Jan. 1909 Helsingfors, Gutsbesitzer, im Ständelandtag (seit 1872) Führer der Fennomanen, gab, seit 1884 Vorjüngender

der Finnländischen Gesellschaft für Volksaufklärung, 1883–90 ein finnisches Konversationslexikon heraus. Seine Schriften sind ungleichwertig: »Om finska folkskolans organisation« (preisgekrönt, 1857), »Om våra partiförhållanden« (1883), »Huru finska språket blef officiellt« (1893) u. a.

Neursault (spr. mörsö), Stadt im franz. Dep. Côte-d'Or, (1921) 1939 Ew., an der Bahn Dijon-Mâcon, hat Weinbau am Osthang der Côte d'Or.

Neursius (spr. mörs), Johannes (eigentlich Jan de Neurs), niederl. Altertumsforscher, * 9. Febr. 1579 Loosduinen beim Haag, † 20. Sept. 1639 Sorö als Professor, vorher (1610–25) in Leiden. Eine Gesanttausgabe seiner besonders die griechische Altertumskunde betreffenden Werke besorgte Lami (1741–1763, 12 Bde.). — Die unter dem Namen seines gleichnamigen Sohnes (1613–54) erschienenen erotischen »Elegantiae latini sermonis« (1757) sind von Nicolas Chorier aus Vienne (1612–92) verfaßt.

Neurthe (spr. mört), rechter Nebenfluß der Mosel in Nordostfrankreich, 170 km lang, entspringt am Westhang der Vogesen, nimmt links die Mortagne, rechts die Bezouze auf, wird unterhalb von Nancy schiffbar und mündet unterhalb von Frouard in die Mosel. Sie wird vom Marne-Rhein-Kanal durchquert.

Neurthe-et-Moselle (spr. mört-é-mösfö), Département in Nordostfrankreich, 1871 aus Teilen der Départements Neurthe und Moselle gebildet, besteht aus Gebieten des ehemaligen Herzogtums Lothringen und der Stifter Metz, Toul und Verdun, 5280 qkm mit (1920) 552037 Ew. (105 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Nancy.

Meuse (spr. mös), Département in Nordostfrankreich, nach dem Fluß Maas (franz. Meuse) benannt, aus einem Teil der Champagne und dem alten Herzogtum Bar gebildet, 6241 qkm mit (1920) 218131 Ew. (35 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Bar-le-Duc (s. Bar 1).

Meuselbach, Karl Hartwig Gregor, Freiherr von, Bibliophile, * 6. Juni 1781 Bodstedt bei Artern, † 22. Aug. 1847 Baumgartenbrück bei Potsdam, Präsident des rheinischen Kassationshofs (bis 1842), sammelte eine Bibliothek, die alle bedeutenden Erschenerungen seit Luther und vor allem die Werke Fichards fast vollständig vereinigte (seit 1849 in der Preussischen Staatsbibliothek). Er schrieb anonym: »Pflanzblumen von Alban« (1804), »Geist aus meinen Schriften, durch mich selbst herausgegeben und an das Licht gestellt von Markus Hüpfinscholz« (1809) u. a. Aus dem Nachlaß gab Wendeler die »Fischart-Studien« (1879) und den Briefwechsel mit J. und W. Grimm heraus (1880). *Lit.*: Zacher, Die deutschen Sprichwörteransammlungen nebst Beiträgen zur Charakteristik der Meuselbachschen Bibliothek (1852).

Meuselbach-Schwarzmühle, Dorf in Thüringen, Landkr. Rudolstadt, (1920) 2394 Ew., 600 m ü. M., im Thüringer Wald, an der Schwarza und der Bahn Kap-hütte-Rudolstadt, liefert Thermometer, Arzneimittel, Glas- und Holzwaren. Nahebei die Meuselbacher oder Mursdorfer Kuppe (789 m) mit Aussichtsturm. **Meuseltwin**, Stadt in Thüringen, Landkr. Altenburg, (1925) 11571 Ew., Knotenpunkt der Bahn Altenburg-Zeitz, hat Schloß, MG, Realschule, Braunkohlen-, Textil- und keramische Industrie, Eisengießerei und Maschinenbau. — M., 1139 genannt, seit 1874 Stadt, gehörte bis 1920 zu Sachsen-Altenburg. *Lit.*: F. Meyer, Aus der Geschichte von M. (1924).

Neusnier (spr. mönie), Jean Baptiste Marie, franz. General, * 19. Juni 1754 Tours, † 17. Juni 1793 Mainz, konstruierte den ersten Zentballon und

erfand das Ballonett (Meusnier'sche Tasche; s. Luftschiff, Sp. 1300 und 1304).

Meute, eine Anzahl Hunde, die gewöhnt werden, ein Wild gemeinsam zu jagen, besonders bei der Parforce- und der Saujagd.

Meuterei, gemeinsame Aufsehnung der Untergebenen gegen ihren Vorgesetzten, die bei Militär, Schiffs- und bei Gefangenen für besonders strafbar erklärt ist. Das deutsche StGB. (§ 103—105) bestraft wegen M. diejenigen Angehörigen des Heeres oder der Kriegsmarine, die eine gemeinschaftliche Verweigerung des Gehorsams oder eine gemeinschaftliche Widersehung oder Tätlichkeit gegen den Vorgesetzten verabreden. Nach der deutschen Seemannsordnung (§ 101 und 102) werden mehrere Schiffsleute, die auf Verabredung gemeinschaftlich dem Kapitän, einem Schiffsoffizier oder einem andern Vorgesetzten den schuldigen Gehorsam verweigern, mit Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr, Rädelstührer bis zu 3 Jahren bedroht. Nach § 122 StGB. werden Gefangene, die sich zusammenrotten und vereint das Beamten- und Aufsichtspersonal angreifen oder es unternehmen, dieses zu Handlungen oder Unterlassungen zu nötigen, oder endlich vereint einen gewaltsamen Ausbruch unternehmen, wegen M. mit Gefängnis von 6 Monaten bis zu 5 Jahren, und die, die dabei Gewalttätigkeiten gegen Anstaltsbeamte oder Aufsichtspersonal verüben, mit Zuchthaus bis zu 10 Jahren bestraft. — In Österreich wird die M. gemäß § 562 ff. StGB. als Verbrechen mit Kerker bis zu 20 Jahren, im standrechtlichen Verfahren mit Erschießen bestraft.

Mewissen, Gustav von (seit 1884), Politiker, * 20. Mai 1815 Dülken, † 13. Aug. 1899 Godesberg, Großkaufmann in Köln, saß im Vereinigten Landtag 1847 und der Frankfurter Nationalversammlung 1848, war 1848 Unterstaatssekretär im Reichshandelsministerium, 1866—91 Vertreter Kölns im Herrenhaus, 1860—80 Führer des rheinischen Wirtschaftslebens (Bank- und Verkehrswesen, Bergbau, Industrie), bis 1880 Präsident der Rheinischen Eisenbahn, Förderer der Wissenschaft, 1881 an der Gründung der »Gesellschaft für rheinische Geschichtsfunde« hervorragend beteiligt und schuf die Grundlagen der heutigen Kölner Universität in der Handelshochschule. Lit.: J. Hansen, G. v. M. Ein rhein. Lebensbild 1815—99 (1906, 2 Bde.); W. Rüste, M.s Stellung in der Wirtschaftsentwicklung (1921).

Mewe (poln. Gniew), Kreisstadt in Westpreußen (seit 1920 polnisch), Woiwodschaf Kommerzellen, (1921) 3181 Ew. (340 ew.), auf dem linken Hochufer der Weichsel, an der Mündung der Ferse und an der Bahn Morroschin-M., hat Ordensschloß (jetzt Gefängnis), Realschule, Zucker-, Maschinen- und Holzindustrie, Brauerei, Ziegelei. — M. kam 1282 an den Deutschen Orden, wurde Sitz einer Konturrei, erhielt 1297 kühnisch's Stadtrecht, fiel 1466 an Polen und war seit 1772 preuß. Lit.: P. Correns, Chronik d. Stadt M. (1897).

Mewlewî, Mitglied des von Dschelâd ed-dîn Rûmî (s. d.) gegründeten, nach seinem Beinamen Mewlânâ, »unser Herr«, benannten, in der Türkei sehr vollstimmlichen religiösen Ordens (s. Derwisch). Da die Mitglieder bei der Hauptanbachtübung einen Tanz aufzuführen, heißen sie bei den Europäern »tanzende Derwische«.

Mewlûb (türk.; arab. maulûb, »Geburtstag«), besonders der seit 1588 als Geburtstag Mohammeds gefeierte 12. Moh-ul-ewwel.


Mexborough (spr. mēksbōr), Stadt in Yorkshire, West Riding (England), (1921) 15 405 Ew., am Don und

Dearne-Dove-Kanal, an der Bahn Sheffield-Doncaster, hat alte gotische Kirche, Tonwaren-, Glas- und Eisenindustrie; nahebei Steinbrüche.

Mexico, Land und Stadt, s. Mexiko.

Mexico, Stadt im nordamer. Staat Missouri, (1920) 6018 Ew., nördl. vom untern Missouri, Bahnknoten, liefert Ackergeräte, hat Vieh- und Getreidehandel.

Mexikaner (spr. mēks), die Bewohner des alten Mexiko, waren in der Hauptsache Nahuatl (s. d.), zu denen auch das herrschende, sich von der Stadt Mexiko oder Tenochtitlan ausbreitende Volk der Azteken (s. d.) gehörte (vgl. auch Amerikanische Völker, Sp. 486). Nur die Staaten Aztecisco und Tlaxcala im O. waren mehr unabhängig. Sprachfremde Völker waren die Otomi im W. und NW. der Stadt Mexiko, die Aztecschimelen des Nordens, die Tonotenen der Küste und der Mayastamm der Huasteca. Durch Tributzahlungen, Garnisonen in unterworfenen Landschaften, Handel und ursprünglich gemeinsame religiöse Ideen war die Kultur einheitlich. Namentlich waren Metallbearbeitung, Seifschleiferei, Weberei, Spinnerei und Federarbeit entwickelt. Die Stadt Mexiko hatte 78 dem Kultus geweihte Baulichkeiten, darunter 25 Tempelpyramiden (Teotalli) mit Tella des Gottes. Auf einer über 30 m hohen Pyramide standen die Tempel des Stammes- und Sonnengottes Huitzilopochtli und des Regengottes Tlaloc. Ihnen, überhaupt den Sonnen-, Feuer- und Regengöttern, wurden Menschenopfer dargebracht, mit denen man die Götter zu verjüngen glaubte. Altertümer (vgl. Tafel »Amerikanische Kultur und Altertümer II«, 1 u. 5.) sind zahlreich, berühmt sind der sog. Kalenderstein, ein Mischstein mit dem Bild der Sonne usw., der Ticoctein mit Darstellung der Eroberungen des Mexikanerkönigs Ticoct (1483—86), die Pyramiden der Sonne und des Mondes in Teotihuacán, die Ruinen von Xochicalco (Tafel II, 1; vgl. auch Amerikanische Altertümer, Sp. 478 f.). Die Sprache der M. war das Nahuatl (s. d.). Die Hieroglyphen (größtenteils herausgegeben mit Unterstützung des Herzogs von Soubat, s. d.), in ihrem Wesen denen der Maya (s. d.) ähnlich, stellen z. T. die in den einzelnen Abschnitten des Kalenders (s. Sp. 369) wirkenden Mächte und die 20 Jahresfeste dar. Die profanen Schriften geben geschichtliche Ereignisse wieder. Flurkarten, Gerichtsverhandlungen, Tribut- und Arbeitsleistungen usw. sind oft verzeichnet. Für die Bedeutung der Hieroglyphen ist die Farbengebung wichtig. Beispiel: Abb. 1 war das Zeichen (gewöhnlich grün) für einen Berg (tepe-tl), ein Element, das



Mexikanische Hieroglyphen.

in vielen Ortsnamen vorkommt. Dieses Zeichen in Rot bedeutete den Ort Tlatlauquitepec, »am roten Berge«, in Schwarz den Ort Tlattepec. Malte man das Zeichen ganz oder zum Teil mit kleinen weißen Scheiben auf schwarzem Grunde, so gab das den Namen Tlattepec, »der Sternenberg«, dagegen mit schwarzen Punkten auf weißem Grunde den Namen Tlattepec, »der weiße Sternenberg«. Wurde an dem grün gemalten Berg eine braune Nase (Abb. 2) gezeichnet, so hieß der Ortsname Tepexcac, »an der Bergnase«, »am Bergvorsprung«. Zeichnete man in ihn hinein ein paar weiße Zähne (Abb. 3), vom roten

Zahnfleisch sich abhebend (Abb. 3), so gab das wieder einen andern Ortsnamen *Xepe-titlan*, »zwischen den Bergen«. Und zeichnete man den Berg transformiert in einen offenen zähneförmigen Tierzahn (Abb. 4), so las man das als *Oztotli*, »Höhle«. Der merkwürdige Kalender findet sich ebenso bei den benachbarten Zapotelen (s. d.) und den Maya in Mittelamerika. 20 aufeinanderfolgende Tage werden durch Zeichen (Tiere usw.) ausgedrückt und zu einer Einheit ähnlich unser Woche zusammengefaßt. 13 solcher Einheiten, also 260 Tage, ergeben eine unserem Jahr entsprechende Einheit. Nach 73 solcher Einheiten sind 52 Jahre zu 365 Tagen abgelaufen. Nach dieser Zeit kehren die Anfangslage mit derselben Reihenfolge der Tageszeichen wieder, ein Beweis dafür, daß den Mexikanern die Jahreslänge zu 365 Tagen bekannt gewesen sein muß. Am Ende jeder Periode von 52 Jahren fürchtete man stets das Ende der Welt. Lit.: Drozco y Herrera, *Historia antigua y de la conquista de México* (1880, 4 Bde.); Vandellier, *Archaeological Tour in Mexico* (in »Papers of Archaeological Institute of America«, Bd. 2, 1884); Aubin, *Memoires sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains* (1885); Chavero, *Antigüedades Mexicanas* (1893); Seler, *Gesammelte Abhandlungen zur amer. Sprach- u. Altertumskunde* (1902 ff., 5 Bde.). u. Fray Bernardino de Sahagún. Einige Kapitel aus seinem Geschichtswerk aus d. Aztekischen übertragen (1928); W. Lehmann, *Alt-mexikanische Kunstschilder* (in »Orbis pictus«, Bd. 8, 1922). Weitere Literatur vgl. Amerikanische Altertümer, über neuere Literatur auch den »Ethnologischen Anzeiger«, Jahrg. 1 (1926).

Mexikanischer Meerbusen (Wolf von Mexiko), Teilmeer des Atlantischen Ozeans (s. Karte bei Mittelamerika), zwischen Nord- und Mittelamerika und Kuba, durch Florida- und Nicolassstraße mit dem offenen Ozean, durch die Yucatánstraße mit dem Karibischen Meer verbunden, 1560000 qkm groß, ist von SW. nach NO. 1800 km lang, von NW. nach SO. bis 1100 km breit. Der mittlere Teil bildet ein bis 3875 m tiefes Becken. Die Randzone ist flachsee; namentlich an der Westseite von Florida und an der Nordseite von Yucatán liegen ausgedehnte Bänke (Floridabank, Campechebank). Der Südwestteil des Busens heißt *Campchebai*, der Nordostteil *Appalachenbai*. Die gegen 5000 km lange Küste ist eine von seichten Lagunen und Pfannen, Sandbänken und Nehrungen begleitete Flachküste. Die Flüsse bauen meist Deltas vor. Niedrige Vorgebirge treten nur nördl. und südl. von Veracruz und südl. von Campeche ans Meer. Inseln fehlen, abgesehen von Nehrungsineln. Gute, tiefe Naturhäfen sind selten (Havana, Pensacola, Carmen). Mit seinem warmen Oberflächengewasser wirkt der Busen als Wärmepeicher und Feuchtigkeitsspende. Durch die Yucatánstraße kommt ein starker warmer Strom aus dem Karibischen Meer; dadurch und durch die einmündenden großen Ströme (Mississippi, Rio Grande del Norte u. a.) erfolgt eine Überfüllung des Beckens, und so tritt in der Floridastraße der Golfstrom (s. d.) heraus. Im Winter sind Stürme aus N. und NW. (Nortes, Northers) häufig, im Spätsommer und Herbst Orkane (Hurrikans) aus D. und SO. nicht selten, oft mit Sturmfluten. Außer Fischen gewinnt man Perlen.

Mexikanische Sprache, s. Nahuatl.

Mexikanisches See Kraut, s. *Chenopodium*.

Mexikan., Baumwollgewebe nach Kalifornien für den Orient.

Mexiko (amtliche Bezeichnung *Estados Unidos Mexicanos*, fr. *mexic.*, span. *Méjico*, fr. *méjico*, nach den auch Mexica genannten Azteken; s. Karte bei Mittelamerika), Bundesrepublik im südlichen Nordamerika, zwischen 14° 56' u. 32° 22' n. Br. und 86° 49' u. 117° 9' w. L., zu beiden Seiten des nördlichen Wendekreises gelegen, einschließlich der Inseln 1965112 qkm mit (1921) 14334780 Ein. (7 auf 1 qkm).



Mexiko.

Die Grenze gegen die Ver. St. v. A. ist im NO. der Rio Grande del Norte, gegen Guatemala der Oberlauf des Rio Usumacinta, gegen Britisch-Honduras der Rio Honda. Der Vortell, von zwei Weltmeeren bespült zu werden, wird durch die Beschaffenheit der Küsten und die Bodengestalt sehr vermindert. Bei Veracruz und Tampico waren große Kunsthafenanlagen nötig. Yucatán hat nur offene Meeden. Die guten Naturhäfen der pazifischen Küste bei Acapulco (s. d.) und Guaymas (s. d.) sind vom Innern her schwer zu erreichen. Die Buchten von San Blas und Mazatlán lassen nur kleinere Schiffe zu; andre liegen gegen den Seegang aus W. und SW. offen. Die guten Unterläge Niederaltiforniens kommen nur für ein beschränktes, armes Hinterland in Betracht. Namhafteste Inseln sind im Stillen Ozean Islas Marias, Neovillagigebos und Guadalupe.

Naturverhältnisse. Das keilförmig zum Nithmus von Tehuantepec verschmälerte Hauptland ist die südliche Fortsetzung des vereinstaatlichen Nordamerikas. Nur die Halbinsel Niederaltifornien mit ihrem Korbillenzug ist abgetrennt, die Halbinsel Yucatán und die Staaten Tabasco und Chiapas sind zu Mittelamerika zu rechnen. Das Hauptland durchsetzen von NW. nach SO. zwei gewaltige Korbillenzüge: die westliche Sierra (Sierra Madre Occidental) und die östliche Sierra (Sierra Madre Oriental); s. Korbillen (Sp. 1759). Die Flüsse queren die Ketten in großartigen, bis 1500 m tiefen Schluchten (Barrancas). Zwischen der westlichen und der östlichen Sierra liegt das z. T. abflußlose mexikanische Hochland. Die Küstenniederungen an beiden Ozeanen sind schmal, und der Aufstieg zum Gebirge ist steil. Die Halbinsel Yucatán ist eine niedrige, bis 400 m aufsteigende Tafel mit Karstförmigkeiten. Die Flüsse sind wegen ihres meist starken Gefälles, wechselnder Wasserführung und großer Überschwemmungen als Schiffsfahrtsstraßen und zu Industriezwecken wenig brauchbar. In den Golf von Mex. münden: Rio Grande del Norte und Grijalva (Chiapas), in den Stillen Ozean: Rio de las Balsas (Mezcala), Rio Lerma, Rio de Sinaloa. Unter den Seen sind die von Chapala, Texcoco und Chalco hervorzuheben. Sehr zahlreich sind Thermen und Mineralquellen. M. ist reich an nugharen Mineralien. Gold gibt es besonders in Niederaltifornien und Oaxaca, Silber und Blei in den Provinzen Zacatecas und San Luis Potosí. Quecksilber und Zink wird bei Guadalupe, Kupfer in Niederaltifornien, Michoacán und Sonora gefunden, Eisenerze und Zinnstein besonders bei Durango. Salz findet sich häufig. Am wichtigsten ist das im N. und O. reichlich vorkommende Erdöl. Kohle fehlt fast ganz. S. auch Sp. 373 (Verghau).

Klima. Man unterscheidet drei Landstriche: die heiße Region (Tierra caliente) nimmt die Küstengebiete bis 1000 m Höhe ein, Mitteltemperatur des Juli 22–30°, Januar 17–25°; die gemäßigte Region (Tierra templada), bis 2000 m, mit Julimitteln von 20–25° und

Januarmitteln von 10–20°; die kühle Region (Tierra fria), über 2000 m, mit den verschiedensten niedrigeren Mitteltemperatures und mehr oder minder häufigen Frösten. Bemerkenswert sind die Wärmeschwankungen im Winter; oft bringen die berüchtigten »Nortes« bis ins südliche M. vor und lassen die Temperatur tief sinken. Der Norden gehört der nördlichen Trockenzone an, der Südosten den Tropen; dazwischen bestehen Übergänge. Die Golfküste steht unter dem Einfluß des Passats und ist am regenreichsten (Veracruz 1700 mm). In den inneren Beckenlandschaften sind wegen der hohen Randgebirge Niederschläge spärlich und auf kurze Zeit im Sommer beschränkt (Mexiko 590 mm, davon im Juni bis September 430 mm). Zur Trockenzeit sind Sandtromben (remolinos) und Staubstürme lästig.

Pflanzen- und Tierwelt. In der heißen Region bilden Mimosen, Akazien, Kaktusgebäume, baumartige Wolfsmilcharten, die amerikanische Feige, riesige Bambusse, Pflanzungen von Bananen, Orangen, Zuckerröhre, Kaffee usw. die Hauptformen der Vegetation. Etwas höher treten Mißwälder von Palmen, baumartigen Bignonien, Ewiekenien, die das Mahagoniholz liefern, Zebrelen, Wollbäumen, Kautschulbäumen und Lorbeer auf. Noch höher hinauf werden Agave, Yucca und namentlich die für M. so bezeichnenden Kakteen häufiger. Die gemäßigte Region ist die pflanzenreichste. In den Gebirgswäldern herrschen Eichen (etwa 80 Arten) vor, gemischt mit Palmen, in den Niederungen dichte Wälder von Myrten, Lorbeeren, Mimosen, silberweißen Croton-Arten, in denen mit 300 Arten die meist epiphytischen Orchideen vertreten sind, dazu baumartige Farne. Die kühle Region beginnt mit großen Eichen-, Ulmen- und Erlenbeständen. Ihnen folgen die zahlreichen Koniferen, darunter allein 30 Arten von Kiefern. Bei 3600 m beginnen niedrige Kompositen, die auf den Höhen der Vulkane von artenreichem Graswuchs abgelöst werden. Im N. finden sich ausgebreitete Steppen und Wüsten, die durch eine überraschende Fülle von Kakteen, vor allem Arten von Cereus, Opuntia, Echinocactus usw., sowie Agave und andre Sulfulenten ausgezeichnet sind. Die Pflanzenregion endet bei etwa 5000 m mit Moosen und Flechten. — Hinsichtlich seiner Tierwelt gehört M. zur mittelamerikanischen Subregion der neotropischen Region und enthält auch eigentümliche Formen, z. B. von Säugetieren das Ragenfrett oder Kalamizli, eine Springmaus, von Vögeln Trutz-, Steißhühner, von Reptilien Amerikanisches Krokodil, Krusteneidechse, Chamäleonidechse, Krötenechse, Klapperschlange, von Amphibien die Nasenkröte und die Froschgattung Notozoma und den Agolotl. Wichtiges Insekt ist die auf der Opuntie lebende Rosenmillelaus.

Bevölkerung usw. Die Bevölkerung besteht (1921) zu 30 v. H. aus unvermischten Nachkommen der indianischen Urbevölkerung (s. Mexikaner), die z. T. des Spanischen unkundig sind, zu 60 v. H. aus Mischlingen (Mestizen, Mulatten), nur etwa 10 v. H. sind Weiße (vorwiegend spanische Kreolen). Neger und Mulatten finden sich bloß im östlichen Tiefland in größerer Zahl. Die Indianer haben sich am reinsten in den tropischen und in den Gebirgsgegenden erhalten. Sie sind kräftig, wohlgebildet, ausdauernd, auch zu schwerer Arbeit zu gebrauchen, verschlossen und ernst, dabei gelehrig und leicht zu leiten, aber auch träge, mißtrauisch und abergläubisch. Ihr Hauptflaß ist die Trunksucht. Die Mestizen sind ein schöner, kluger Menschenschlag und spielen im Staatsleben eine hervorragende Rolle. M. besteht aus 28 Staaten, 4 Territorien und dem

Bundesdistrikt (Distrito Federal) mit der Hauptstadt M. (s. d.), die neben Guadalajara (s. d. 2.) die einzige Großstadt des Landes ist. über 50 000 Ew. haben die Städte: Puebla, Monterey, Mérida, San Luis Potosí, Tacubaya, Veracruz, León und Torreón. Am dichtesten bewohnt ist das südliche Hochland.

Staaten *Territorien		Fläche in qkm	Einw. 1921	Dichte auf 1 qkm
Atlantisches Hochland	Yucatán	38 508	358 221	9
	*Quintana Roo	50 137	10 968	0,2
	Campeche	50 952	76 419	1,5
	Tabasco	25 337	210 437	8
	Veracruz	71 896	1 159 935	16
Zentrales Hochland	Tamaulipas	79 602	286 904	4
	Bundesdistrikt	1483	908 063	611
	México	21 400	884 617	41
	Morales	4964	103 440	21
	Puebla	33 995	1 024 955	30
Südliches Hochland	Tlaxcala	4027	178 570	44
	Oaxaca	20 884	622 241	30
	Oaxaca	11 480	220 231	19
	Guanajuato	30 585	860 384	28
	Agua Calientes	6472	107 581	17
Nördliches Hochland	Zacatecas	72 843	379 329	5
	San Luis Potosí	63 241	445 681	7
	Nuevo León	65 103	336 412	5
	Coahuila	150 395	393 480	2,6
	Durango	123 520	336 766	2,7
Pazifische Küste	Chihuahua	245 612	401 622	1,6
	*Niedertalifornien Nord	70 028	23 537	0,3
	*Niedertalifornien Süd	74 066	39 294	0,5
	Sonora	182 553	275 127	1,5
	Sinaloa	58 488	341 265	6
Pazifische Küste	Nayarit	27 053	162 499	6
	Jalisco	80 683	1 191 957	15
	Colima	5205	91 749	18
	Michoacán	60 083	939 849	16
	Guanajuato	64 458	566 836	9
Pazifische Küste	Guerrero	94 211	976 005	10
	Oaxaca	74 415	421 744	6
	Chiapas	5475	877	0,1

Zusammen: 1 969 154 | 14 334 780 | 7

Bei Glaubens- und Kultusfreiheit herrscht die römisch-katholische Religion. Es bestehen 8 Erzbistümer, 25 Bistümer und ein apostolisches Vikariat. Nach Eingiehung des Kirchengutes ist der Klerus auf freiwillige Steuern der Gläubigen angewiesen. — Die Volksbildung hat sich in jüngster Zeit durch Einführung des zwangsweisen, unentgeltlichen Elementarunterrichts (1923: 1 187 407 Schüler) in den 1923: 14 231 Staats- und Gemeindeschulen stark gehoben (1910 noch 78 v. H. Analphabeten). Daneben bestanden 1923: 744 Privat-, Kirchen- und Stiftungsschulen. An höhern Schulen gibt es 51 Gymnasien. Militär-, Handels-, Arbeiter-, Gewerbe-, 12 Ingenieur-, 107 technische, Kunstschulen, 20 Rechts-, 31 medizinische, Bergbau-Fakultäten, Lehrerseminare, deutsche Oberreal- bzw. Realschule in Mexiko und Mazatlán. Ferner besteht eine Nationaluniversität in der Hauptstadt und Universitäten in Guadalajara und Mérida, eine Nationale Kunstakademie, eine Nationalbibliothek und zahlreiche sonstige Bibliotheken, Museen und wissenschaftliche Vereinigungen. — Die älteste Zeitung ist »Siglo XIX« (»Neunzehntes Jh.«, seit 1840), abgesehen von den Einzelblättern, die bereits im 17. Jh. nach Ankunft der Schiffe gedruckt wurden. Die bedeutendsten, wenn auch politisch ziemlich farblosen, Zeitungen sind »El Demócrata«, »Excelsior«, »Heraldo de México«, »El Universal« und die spanische bef. die span. Handelsinteressen pflegende »El día español«.

über die »Deutsche Zeitung von M.« vgl. Deutschland im Ausland (Sp. 714). 1927 erschienen 50 Zeitungen. **Wirtschaftsleben usw.** In der Landwirtschaft (mit Feldfrüchten bebaut 12 Mill. ha, Weideland 49 Mill. ha), in der bis zum Umsturz 1911 der Großgrundbesitz vorherrschte, ist Hauptbroterzeuger der Mais, minder verbreitet sind Gerste, Weizen (nur im Hochland), Reis (in den Küstengebieten), Batate und Kartoffel. Im tropischen Gebiet gedeihen Banane und Kakao, ferner, aus den europäischen Mittelmeerländern stammend, Apfelsine, Zitrone, Pfirsich, Aprikose und Weinrebe. Tabak- und Kaffeebau sind weitverbreitet und liefern gute, aber schwankende Erträge. Unbedeutend ist der Baumwollanbau, wichtiger die Gewinnung von Sisalhanf. Der Saft von *Agave atrovirens* liefert das beliebte Rauschgetränk Pulque, der von A. tequilana den Mescal schnapst. Zuckerröhre wird namentlich an der Golfküste gebaut. Von Gewürzen sind Vanille und Spanischer Pfeffer wichtig. Der tropische Wald (18 Mill. ha) liefert wertvolle Hölzer. Die Viehzucht ist namentlich in den Savannengebieten am Otabfall des Hochlands und in den nördlichen trocknern Landschaften bedeutend. Der Viehstand betrug 1925 im 1000 Stck: Pferde 438, Esel und Maultiere 863, Rindvieh 2925, Schweine 1005, Schafe 1162, Ziegen 3179. — Sehr wichtig ist der Bergbau, der seit Entdeckung des Landes an Silber mehr gefördert hat als jedes andre Land der Erde (1925: 28.9962 kg). Auch Gold (24.541 kg), Kupfer (51,3 Mill. kg), Zink (45,8 Mill. kg) und Blei (171,8 Mill. kg) gewinnt man in beträchtlicher Menge, in geringerer Quecksilber, Antimon und Eisen, Kohle (1 Mill. t jährlich) nur im Staat Coahuila. In der Erdölherzeugung der Welt steht M. an zweiter Stelle, 1926: 13,4 Mill. t (8,8 v. H. der Weltherzeugung). — Unter den Industriezweigen ist die Baumwollverarbeitung, die schon vor Cortez sehr feine Gewebe lieferte, am namhaftesten (1924: 108 Betriebe mit 762.463 Spindeln); daneben sind zu nennen: Tabak-, Zuckerraffinerien, Brennereien, Brauereien, Tonwaren- und Papierfabriken, Gerberei und Sattlerei, Verfertigung von Gold- und Silberfiligranarbeiten. — Der Handel hat stetig zugenommen. Zwar ist er im Binnenland noch vielfach auf Saumpfade angewiesen, aber die Erschließung durch Schienenwege macht große Fortschritte. Es gab 1923: 22.876 km Bahnen und 446 km elektrifizierte Straßenbahnen. Wichtig sind die beide Küsten verbindenden Strecken, deren älteste die Tehuantepec-Bahn ist. — Telegraphenlinien gab es 1922: 123.757 km, Telephonlinien 107.742 km; Postämter 1922: 3044. Mehrere Kabel verbinden M. mit dem Ausland. Die stärkste der zahlreichen Funkstationen ist Chapultepec bei M. — Der Schiffsverkehr erreichte 1923 in den Golfhäfen 9200 Schiffe mit 26,2 Mill. Reg.-T., in den pazifischen Häfen 4149 Schiffe mit 2,6 Mill. Reg.-T., insgesamt 13.339 Schiffe mit 28,8 Mill. Reg.-T., die zum größten Teil unter fremder (englischer, nordamerikanischer, deutscher) Flagge fuhrten. Die Einfuhr besteht im Nahrungsmitteln, Geweben, Kohle, Chemikalien u. Maschinen im Gesamtwert von 1925: 391 Mill. Pesos; 682,5 Mill. Pesos betrug der Wert der Ausfuhr (1/3 Bergbauprodukte, namentlich Silber und Erdöl, 1/3 pflanzliche Erzeugnisse). Der größte Teil des Außenhandels ging über die atlantischen Häfen (61 v. H.) und die Landgrenze nach N. (33 v. H.). Das Deutsche Reich führte nach M. 1926 aus 0,43 Mill. dz (54,8 Mill. R.-M.), von M. ein 1,33 Mill. dz (54,8 Mill. R.-M.). Die Ver. St. v. N. stehen im Wirtschafts-

austausch mit M. weitaus an erster Stelle, dessen gesamte Wirtschaft stärksten Einflüssen des nordamerikanischen (weniger des englischen, französischen und deutschen) Kapitals ausgesetzt ist. Diesem Druck stellt sich eine ständig wachsende nationale Bewegung entgegen (u. a. Beschlagnahme großer Bergbau- und Bodenkonzessionen).

Seit 1857 ist das metrische Maß- und Gewichtswesen gesetzlich; 1884 wurde sein Gebrauch erweitert. Doch wendet man noch gelegentlich das altindische an, nämlich Vara = 0,838 m als Längen- und Quintal = 46 kg als Gewichtsmass. — Landeswährung ist der Goldpeso (zu 2,092 R.-M.) = 100 Centavos.

Staatsverfassung usw. Nach der Verfassung von 1824, zuletzt abgeändert 1927, muß der Präsident mindestens 35 Jahre alt sein, wird direkt vom Volk auf 6 Jahre gewählt und ist wieder wählbar. Ihm ist der Ministerrat (8 Staatssekretäre) verantwortlich. Der Kongreß besteht aus Senat und Abgeordnetenkammer; beide werden direkt gewählt. Der Senat besteht aus je 2 Vertretern jedes Staates (insgesamt 58, auf 4 Jahre gewählt), die Kammer aus 258 auf 2 Jahre gewählten Abgeordneten, das Oberste Gericht aus 11 vom Kongreß auf Lebenszeit gewählten Richtern. Die einzelnen Staaten stehen unter einem gewählten Gouverneur, haben eigne Kongresse und Oberste Gerichtshöfe. — Das Deutsche Reich ist vertreten durch 1 Gesandten, 13 Konsulate, 8 Vizekonsulate und 7 Agenturen. Der Hebung des deutsch-mexikanischen Handels dient der »Handelsauschuß des Verbandes deutscher Reichsangehöriger in M.« Vgl. auch Deutschland im Ausland (Sp. 714). — Der Haushalt gliedert sich 1926 mit rund 310 Mill. Pesos aus; die Bundesschuld betrug 1923: 1478,4 Mill. Pesos. — Heerwesen: M. hat ein Freiwilligenheer mit dreijähriger Dienstzeit im aktiven Heer und siebenjähriger in der Reserve. Die Sollstärke beträgt 80.000 Mann, die Iststärke etwa 50.000. Es bestehen 60 Regimenter Infanterie von Bataillonsstärke, 80 Regimenter Reiterei von Eskadronstärke, 2 Artillerieregimenter zu je 4 Batterien; 1 Fliegergeschwader zu 3 Staffeln. Größere Einheiten gibt es im Frieden nicht. Die Offiziere ergänzen sich größtenteils aus der Kriegsakademie, z. T. auch aus dem Unteroffizierkorps. Der Präsident ist Oberbefehlshaber, an der Spitze des Heeres steht der Kriegsminister. — Die Kriegsmarine (1 veralteter Küstpanzer [Stapellauf 1898, 3200 t], 3 kleine Torpedoboote, 7 ältere Kanonenboote, einige Küstenwachboote) ist ohne militärischen Wert. Kriegshafen ist Veracruz.

Das Wappen (s. Abbildung, Sp. 370, und Tafel »Wappen«) zeigt auf einem Felsen einen Nopalaktus, auf dem sich ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln, eine grüne Schlange tötend, niedergelassen hat. Eichen- und Lorbeerzweige kreuzen sich unter dem Schild. — Landesfarben: Grün, Weiß, Rot. Die Handelsflagge besteht aus drei lotrechten Streifen: grün, weiß und rot, die Kriegs- und Nationalflagge (s. Tafel »Flaggen II«, 6) hat das Wappenbild in der Mitte des weißen Streifens. — Orden fehlen.

Geographisch-statistische Literatur. Reiseberichte von A. v. Humboldt (s. d. 2); Rangel, Aus M. (1878); Pimentel, Historia critica de la literatura y de las ciencias en M. (1886–97, 3 Bde.); E. Seler, Reisebriefe aus M. (1889), Altmesoamerikanische Studien (1890) und Wissenschaftliche Ergebnisse einer Reise durch M. usw. (1901); F. L. u. F. L. Beiträge zur Geologie u. Paläontologie von M. (1890–99); Penafiel, Monumentos del arte mexicana antiguo (1890, 3 Bde.;

mit 318 Tafeln); Chavero, Antigüedades mexicanas (1893); J. R. Southworth, The Mines of M. (1905) und Guide géologique au Mexique (1906); Enoch, M. etc. (1909); MacFugh, Modern M. (1914); E. V. Joyce, M. Archaeology (1914); E. G. James, Three Years among the Indians and Mexicans (1916); M. Lustamento, Petróleo en la República Mexicana (1917); »Handbook of M.« (1919); Freudenberg, Geologie von M. (1921); G. M. Mc Bride, The Land Systems of M. (1923); V. Goldschmidt, M. (1925); Landenberger, Wanderjahre in M. (1925); Brehme u. Staub, M. (in »Orbis Terrarum«, 1925); J. Jaeger, Das diluviale Klima in M. (1926); V. Stelzmann, M. (1927); Sapper, M. (1923); »Anuario Estadístico« (seit 1904). Karten s. Beilage zu Landesaufnahme.

Geschichte.

Bei der Eroberung durch die Europäer war der größte Teil des heutigen M. den Azteken (s. d.; vgl. Mexikaner) untertan. Diese hatten um 1325 inmitten von Seen und Sumpfen die Stadt Tenochtitlan gegründet, das Reich allmählich vom Atlantischen zum Stillen Ozean ausgedehnt und eine hohe Kultur erlangt (vgl. Amerikanische Altertümer, Sp. 478 f.). Zu erst landete auf einer von Velázquez ausgehenden Entdeckungsfahrt Juan de Grijalva 19. Juni 1518 an der Küste von M. 1519 beauftragte Velázquez den Cortez (s. d.) damit, das Land in Besitz zu nehmen. Dieser landete 20. April bei Veracruz, wurde von den Azteken und vom König Montezuma freundlich empfangen. Cortez besiegte die sich ihm anfänglich widersetzen, später treu zu ihm stehenden Tlaxcalaner, zog in die Stadt M. ein, bemächtigte sich des Königs und zwang ihn, dem spanischen König zu huldigen. Durch einen Aufstand der Azteken wurde Cortez genötigt, in der noch trübe (1. Juli 1520) die Stadt zu räumen, besiegte aber mit Hilfe der Tlaxcalaner die Azteken bei Otumba und eroberte und zerstörte die Stadt M. im August 1521. Bis 1526 vollendete Cortez die Unterwerfung des Landes, verbreitete das Christentum und sorgte für die Wiederbelebung friedlicher Kultur. Seit 1536 Vizekönigreich wurde M. von hervorragenden spanischen Kolonialpolitikern, z. B. Antonio de Mendoza (1538–51) und Luis de Velasco (bis 1564), regiert und nahm im spanischen Kolonialreich infolge seines Reichtums eine bevorzugte Stellung ein. Daher saßen die auf Losreißung der Kolonien gerichteten Bestrebungen in M. am spätesten Wurzel, obwohl auch hier der Zwiespalt zwischen Spaniern und Kreolen bestand.

Als der Vizekönig Surrigaray den Kreolen gleiche Rechte mit den Spaniern einräumen wollte, wurde er von den letztern 16. Sept. 1808 gefangen nach Spanien geschickt. Wegen den neuen Vizekönig Venegas empörten sich die Kreolen vergeblich unter Hidalgo Castillo (s. d.); 1811 erschossen und Morelos (1815 erschossen). Da auch die treugebliebenen Kreolen dauernd zurückgesetzt wurden, empörten sich Volk und Geistlichkeit; General Iturbide (s. d.) wurde 18. Mai 1822 als Augustin I. zum Kaiser von M. ausgerufen, dankte aber 19. März 1823 ab. M. wurde 16. Dez. 1823 für eine bundesstaatliche Republik erklärt, deren Verfassung (vom 4. Okt. 1824) der Ver. St. v. A. nachgebildet war; der erste Präsident war General Vitoria. Die Spanier versuchten von Kuba aus M. zurückzuerobern, wurden aber von General Santa Ana zur Rückkehr nach Habana gezwungen. Dieser benutzte in dem folgenden Bürger-

krieg die Parteien der aristokratisch-kirchlichen Escoceses und der demokratischen Portinos abwechselnd für seine ehrgeizigen Pläne, wurde 1833 Diktator und gab eine zentralistische Verfassung, unterlag aber bei Bekämpfung eines Aufstandes in Texas 1836 bei San Jacinto. Nun wurde Bustamante Präsident (25. Febr. 1837), unter dem 1838 ein Krieg mit Frankreich ausbrach, das San Juan de Ulua besetzte; unter englischer Vermittlung kam 9. März 1839 ein Friede zustande. Die Präsidenten wechselten unaufhörlich, 1841–44 war Santa Ana Diktator. Da M. die Unabhängigkeit von Texas nicht anerkannte, das 1845 Unionsstaat wurde, brach 1846 ein Krieg mit den Ver. St. v. A. aus. Nachdem die Amerikaner die nördlichen Provinzen Mexikos rasch besetzt hatten, wurde Santa Ana 1847 bei Cerro Gordo von Scott besiegt und die Hauptstadt erobert. Im Frieden von Guadalupe Hidalgo trat M. das Land jenseits vom Rio Grande del Norte, ferner New Mexico und Neufalkifornien (über 1 1/2 Mill. qkm, die Hälfte seines Gebietes) ab, wofür die Ver. St. v. A. 15 Mill. Dollar zahlten.

Wieder übernahm Santa Ana die Regierung (1853), erst als Präsident, bald als Diktator, begann Reformen, schränkte die Presse ein, ließ die Jesuiten zu und trat das streitige Mexicaltal im Staat Chihuahua gegen 10 Mill. Dollar an die Ver. St. v. A. ab. Im August 1855 trat er zurück; in dem nun ausbrechenden Bürgerkrieg siegte 1861 die Liberalen unter Juárez (s. d.; vgl. Miramón). Die Jesuiten waren bereits wieder verbannt. Als die liberale Partei zur Durchführung der Religionsfreiheit und strengen Ausführung der antikirchlichen Gesetze (Aufhebung der Klöster, Einziehung der Kirchengüter usw.) schritt, begannen die kirchlichen Führer Aufruhr in den Provinzen. Dazu kam die Geldnot des Staates. Der Erlös des Verkaufs der Kirchengüter (80 Mill. Pesos) floß nur z. T. in die Staatskasse und war bald aufgebraucht. Am 17. Juli 1861 war die Regierung außerstande, die auswärtigen Gläubiger zu bezahlen. Daher schloßen Frankreich, England und Spanien 31. Okt. 1861 die Konvention von London, »um ihre Untertanen zu schützen und die Republik zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu zwingen«, und entsandten ein Okkupationskorps, zumal die Ver. St. v. A. durch den Bürgerkrieg verhindert wurden, M. beizustehen. Während sich Spanier und Engländer nach Verhandlungen 1862 wieder zurückzogen, setzten die Franzosen die Expedition fort, zogen 10. Juni 1863 in die Hauptstadt ein und machten den Erzherzog Maximilian von Österreich (s. Maximilian 11.) zum (erblichen) Kaiser von M. Dieser ließ sich vom Papst weihen und zog 12. Juni in der Hauptstadt ein, erwies sich jedoch den Parteiverhältnissen nicht gewachsen. Im Bestreben, über den Parteien zu bleiben, verlor er es mit allen. Zwar wurde Juárez zur Flucht genötigt und geächtet, doch leitete er den Aufstand von den Ver. St. aus mit deren Unterstützung, und als Napoleon III. gegenüber der drohenden Spaltung der Union seine Truppen zurückzog, unterlag Maximilian und wurde 19. Juni 1867 standrechtlich erschossen.

Juárez blieb bis 1871 Präsident; seinem straffen, fortschrittlichen Regiment gelang es, die immer von neuem ausbrechenden Empörungen zu unterdrücken und Ruhe und Ordnung herzustellen. Als sein Nachfolger Porfirio Díaz (s. d.) an die Spitze und stellte Porfirio Díaz (s. d.) an die Spitze. Díaz errichtete ein stehendes Heer, das allerdings drei Viertel

der Staatseinkünfte verschlang, hielt die Autorität der Behörden aufrecht, erhöhte durch Revision des Zolltarifs und Unterdrückung des Schmuggels die Einnahmen und verhalf M. zu sichtbarer wirtschaftlicher Blüte.

Mit Diaz mit Japan einen Geheimvertrag schloß, führte Nordamerika den Aufstand des Francisco Madero; Diaz trat 25. Mai 1911 zurück, Madero wurde 8. Juni gewählt, machte sich aber durch Mißwirtschaft unmöglich, wurde 22. Febr. 1913 erschossen, sein Gegner Huerta am 26. Okt. gewählt. Wegen des Tampicozwischenfalls (s. d.) besetzten die Nordamerikaner am 22. April 1914 Veracruz, und Huerta trat zurück. Carranza wurde am 28. Juni 1915 gegen Villa gewählt, von Wilson anerkannt und gegen Villa


mit Truppen unterstützt, die sich am 24. Nov. 1916 auf Grund der Atlantic City Convention zurückzogen. Carranza beobachtete während des Weltkriegs absolute, allmählich deutschfreundliche Neutralität und machte in M. die »schwarzen Listen« wirkungslos; 1917 setzte er eine neue Verfassung durch, nach der Staat und Kirche getrennt, Religionsunterricht in den Volksschulen abgeschafft, der Kirche aller Grundbesitz genommen wurde; ferner wurden die Erdölquellen zum Staatseigentum erklärt und die bisherigen Eigentümer durch 50-jährige Ausbeutungskonzessionen entschädigt. Nach Carranzas Ermordung (20. Mai 1920) wurde Obregón Präsident; durch ein Erdölabkommen mit Nordamerika erkaufte er sich dessen Anerkennung und Hilfe gegen die Huerta und Villa. Sein Nachfolger wurde 1924 der deutschfreundliche Plutarco Elías

Calles (bis 30. Nov. 1923); 1925 wurde die deutsche Mustermesse in M. eröffnet, mit England wurden die diplomatischen Beziehungen wieder aufgenommen, die unter Obregón nach Ermordung einer Engländerin abgebrochen worden waren. Unnachgiebigkeit in der Frage führte zu heftigen Auseinandersetzungen mit Nordamerika und Abberufung der Gesandten, bis der Oberste Gerichtshof 20. Mai 1927 das Erdölgesetz von 1917 für verfassungswidrig erklärte. Neue Gesetze gaben den nordamerikanischen Erdölgesellschaften die Rechte zurück, die sie bis 1917 besessen hatten. Zur Neuwahl 1923 stellte Calles den Obregón als Kandidaten auf, seine Gegner benannten die Generäle Arnulfo R. Gómez und Francisco Serrano; in den Kämpfen im Oktober 1927 siegte Obregón, und seine beiden Gegner wurden erschossen. Die Präsidentschaftsdauer wurde auf sechs Jahre erhöht.

Lit.: Mora, Documentos para la historia de M. (1853–57, 20 Bde.); Labédollière, Histoire de la guerre du M. (1866); Rendall, M. under Maximilian (1871); »M. a través de los siglos« (1884–

1888, 5 Bde.); Strebel, Alt-M. (1885–89, 2 Bde.); Prescott, History of the Conquest of M. (neue Ausg. 1892, 3 Bde.; deutsch 1927, 2 Bde.); M. S. Noll, From Empire to Republic (1903); Ernst Schulze, Die Eroberung von M. (Cortez' Berichte an Karl V., in »Bibliothek wertvoller Memoiren, 1907); Blanchot, Mémoires sur l'intervention française en M. (1912, 3 Bde.); E. Günther, Illust. Hb. von M. mit besond. Berücksichtigung der deutschen Interessen (1912); E. Wilson, M. y sus gobernantes, desde 1519 a 1910 (Bd. 1 u. 2, 1912); S. S. Bancroft, History of M. (1915); Romero Flores, Historia de la civilización Mexicana (1926); P. E. Calles, México ante el mundo (1927).

Mexiko, einer der Staaten der Bundesrepublik M.,



Mexiko.

21400 qkm mit (1921) 884617 Ew. (41 auf 1 qkm), besteht aus einer hochgelegenen Bedenlandschaft zwischen Gebirgen, im W. der Nevado de Toluca (s. d.), im O. Popocatepetl (5452 m) und Iztaccihuatl (5286 m). In der Mitte liegen vier flache Seen. Das mäßig trockene Klima läßt die meisten Gewächse der gemäßigten, auch einige der heißen Zone gedeihen. M. hat Edelmetalle, Eisen und Kupfer. Haupterwerbszweige sind Landbau und Industrie. Hauptstadt ist Toluca (s. d.). Der Staat schließt den Bundesdistrikt mit der Hauptstadt M. (s. d.) ein.

Mexiko, Hauptstadt der Republik M., (1921) 615367 Ew., liegt unter 19°26 n. Br., fast in der Mitte des Tales von Tenochtitlan, 2265 m ü. M., und hat eine mittlere Jahrestemperatur von 15,4° (Mai 19,8, Januar 12,5°). Den größten öffentlichen Platz, die Plaza de la Constitución, begrenzt im N. die Kathedrale, an der Stelle des großen aztekischen Haupttempels im spanisch-amerikanischen Barock 1573–1667 erbaut, mit Gemälden spanischer Meister, im O. der mächtige Nationalpalast, im S. das Rathaus und im W. städtische

Gebäude mit Arkaden und Kolonnaden, darunter der Palast der Familie Cortez. Südlich von ihm liegt der Hauptmarktplatz mit der Universität. Unter den öffentlichen Promenaden ist die schönste der Paseo de la Reforma nach dem Schloß Chapultepec (s. d.). M. ist Residenz des Präsidenden und Sitz der Zentralbehörden, des Gouverneurs des Staats M., eines Erzbischofs, der Gesandtschaften und eines deutschen Konsuls. Die Bewohner sind zur Hälfte Kreolen, zu 25 v. H. Indianer, im übrigen Mißchlinge und 23 668 Fremde (Spanier, Amerikaner, Franzosen, Deutsche, Briten). Die Industrie erzeugte 1925 in 215 Betrieben mit 10 000 Arbeitern namentlich Maschinen, Papier, Tonwaren, Zigarren, Lederarbeiten, Hüte, Gold- und Silberwaren, Baumwoll- und Wollwaren, Möbel, Seife, Glas, Schokolade. Dem Handel dienen Handelsauskunft des Verbandes deutscher Reichsangehöriger in M., viele, meist ausländische Banken, zahlreiche Bahnen und zwei schiffbare, aus der Ästefenzzeit stammende Kanäle, die M. mit den Seen von Texcoco und Chalco verbinden und die Zufuhr von Gemüsen, Früchten und Blumen vermitteln. M. hat Universität (gegr. 1553; 1925: 6186 Stud.), Rechtsschule, 2 medizinische Schulen, deutsche Oberrealschule (1894 gegr.; 1927: 719 Schüler in 31 Klassen), landwirtschaftliche und Handelsschule, 2 Lehrerseminare, Kunstakademie mit Gemäldesammlung, Konservatorium, Nationalbibliothek (200 000 Bände) und viele andere Bibliotheken, Nationalmuseum (mit mexikan. Altertümern), Nationalsternwarte (in Tacubaya), Geologische Landesanstalt und gelehrte Gesellschaften; mehrere Theater, Stierkampflöge und Wohlfahrtsanstalten. Elektrische Bahnen führen nach den Vororten. Bei den Dörfern Santa Anita und Xitacalco befinden sich die »schwimmenden Gärten« (Chinampas, s. d.). Die jetzige Stadt liegt an der Stelle des alten Tenochtitlan der Azteken. Sie ist gleichzeitig die Hauptstadt des der Bundesregierung unterstehenden Bundesdistrikts (s. Tabelle, Sp. 372).

Mey, Lew Alexandrowitsch, russ. Dichter deutscher Abstammung, * 25. Febr. 1822 Moskau, † 28. Mai 1862 Petersburg, sprachgewaltiger Lyriker und Balladen-dichter, schrieb die kraftvollen Gleichichts-dramen: »Die Jarenbraut« (1849) u. »Das Mädchen von Pskow« (1860), die Kunstj.-Koslaw als Operntexte diente, und war meisterhafter Übersetzer (z. B. Schiller [»Wallensteins Lager«, »Demetrius«], Goethe, Heine).

Mey., auch **C. A. Meyer,** bei Pflanzennamen: Meyer, Karl Anton, * 1. April 1795 Witebsk, † 24. Febr. 1855 Petersburg als Direktor des Botanischen Gartens, arbeitete über Gebirgsflora. Vgl. *F. et M.*

Meydenbauer, Albrecht, Ingenieur und Architekt, * 30. April 1834 Tholey bei Ottweiler, † 15. Nov. 1921 Godesberg, bis 1909 Vorsteher der preussischen Meßbildanstalt, Erfinder des »Meßbildverfahrens«. **Meyenburg,** Stadt in Brandenburg, Kr. Ostprignitz, (1925) 2116 Ew., Knotenpunkt der Bahn Briegwall-Güstrow, hat Schloß, MG., Maschinenfabrik, Sägewerke, Viehhandel. Nahebei das Fräuleinstift Marienfließ (s. d.). — W., 1285 genannt, ist 1325 als Stadt bezeugt.

Meyendorff, Peter, Freiherr von, russ. Diplomat, * 24. Aug. 1796 Riga, † 19. März 1863 Petersburg, 1832 Gesandter in Stuttgart, 1839 in Berlin, 1850–54 Votschaster in Wien, trat 1. Okt. 1854 in den Reichsrat ein und wurde 1856 Vorsitzender des Ministetis zur Verwaltung des kaiserlichen Privatvermögens. *Lit.:* »P. v. M. Politischer und privater

Briefwechsel 1826–63« (hrsg. von D. Goepfisch, 1923, 3 Bde.); W. Andreas, Die russ. Diplomatie und die Politik Friedrich Wilhelms IV. von Preußen (1927). **Meyer,** 1) Joseph, Verlagsbuchhändler, Publizist und Industrieller, Gründer des »Bibliographischen Instituts«, * 9. Mai 1796 Gotha, † 27. Juni 1856 Hilburghausen, lernte in Frankfurt a. M. als Kaufmann, ging 1816 nach London, kehrte nach dem Zusammenbruch gewagter Spekulationen nach Deutschland zurück und gründete in Weilar bei Stadtlengsfeld 1820 ein industrielles Unternehmen, das ebenfalls zusammenbrach. Nun suchte M. in Gotha literarische Betätigung. Seine originelle Shakespeare-Übersetzung erregte Aufsehen und Widerspruch, ein »Korrespondenzblatt für Kaufleute« fand Anklang. 1826 gründete er auf den Namen seiner Frau Minna geb. Grobe unter dem Namen »Bibliographisches Institut« (s. d.) eine 1828 nach Hilburghausen verlegte Verlagsanstalt, die er durch die Originalität seiner eignen Werke (Universum, Konversationslexikon) und die Wohlfeltheit und gebiegene Ausstattung sowie durch die Entwicklung neuer Abgabewege (Lieferungsweise des Erscheinen) zum Welthaus machte. In jungen Jahren dem Herzog August von Gotha, später dem Herzog Bernhard von Meiningen nahestehend, fand er doch den Weg zur Demokratie, deren begeisterter Wortführer er wurde; vor allem durch das »Universum«, das in zwölf Sprachen und in einer Auflage von 80 000 erschien, wirkte er auf breiteste Kreise. Seit Ende der 1830er Jahre wandte er sein stärkstes Interesse Wirtschaftsfragen zu. Unter großen Opfern trat er für ein einheitliches Eisenbahnnetz ein, doch scheiterten seine Pläne an der Kleinlichkeit der Regierungen. In Hoffnung auf den Eisenbahnbau errichtete M. im obern Thüringen und in Franken Kohlen- und Erzbergwerke, denen er auch eine »Eisenbahnschienenkompanie« anschloß, um den ganzen Produktionsprozeß in eine Hand zu bringen und vom Ausland unabhängig zu machen. Auch diese Pläne scheiterten an der Mißgunst der Zeit und dem Widerstand der Behörden. Gerichtliche Verfolgungen und ständige Überarbeitung untergruben seine Gesundheit. M. starb im Augenblick, da seine Unternehmungen in schwerer Krise standen. Sie wurden liquidiert und z. T. aufgelöst. Aus dem Nachlaßkonkurs wurde das Bibliographische Institut gerettet. Erst die Nachwelt hat das Wollen und Wirken Joseph Meyers ganz verstanden und gewürdigt. *Lit.:* Humann, C. J. Meyer (1896); »Aus J. Meyers Wanderjahren« (hrsg. von Joh. Höpfel, 1926).

2) Herrmann Julius, Sohn des vorigen, Verlagsbuchhändler, * 4. April 1826 Gotha, † 12. März 1909 Leipzig, arbeitete in Unternehmungen seines Vaters und ging 1849 als politischer Flüchtling nach Amerika, wo er in New York eine Buchhandlung gründete. 1854 kehrte er nach Deutschland zurück, übernahm 1856 in Hilburghausen das Verlagsgeschäft des Bibliographischen Instituts (s. d.) und gestaltete es von Grund aus um. Nach seinem Rücktritt von dessen Leitung 1885 widmete sich M. der praktischen Lösung sozialer Probleme. Am meisten nahm ihn seit 1888 die Leitung des »Vereins zur Erbauung billiger Wohnungen in Leipzig« in Anspruch, den er mit einem Grundkapital von fast 2 Mill. M. in Leipzig-Vindenu ins Leben rief. 1900 verwandelte M. den Verein in die »Stiftung für Erbauung billiger Wohnungen in Leipzig« (1928: 261 Wohnhäuser mit 2457 Wohnungen auf 33,2 ha Grundbesitz in vier Vorstädten Leipzigs; dazu 26 ha unbebaut im Probitheiden). Vgl. Arbeiterwohnungen (Sp. 776).

3) Hans, Sohn des vorigen, Forschungsreisender und Kolonialpolitiker, * 22. März 1858 Hildburghausen, unternahm nach staats- und naturwissenschaftlichem Studium 1881–82 eine Weltreise, wurde 1884 Teilhaber des Bibliographischen Instituts (s. d.) in Leipzig, bereiste 1887 Süd- und Ostafrika und erstieg den Kilimandscharo bis nahe zum Gipfel. Eine zweite Expedition nach Ostafrika erfolgte 1888 durch den Araberaufstand und Meyers Gefangenennahme ein vorzeitiges Ende. 1889 unternahm er mit L. Purtscheller (s. d.) aufs neue die Erforschung des Kilimandscharo und erstieg als erster die Kaiser-Wilhelm-Spitze (6010 m). 1894 besuchte M. die Kanarischen Inseln, erforschte 1898 mit dem Maler E. Plag die oberen Regionen des Kilimandscharo und fand zahlreiche eiszeitliche Spuren. 1903 machte er, begleitet vom Maler Reschreiter, Vulkanstudien in Ecuador und untersuchte die glazialen Verhältnisse am Chimborazo, am Cotopaxi und am Antisana. 1911 bereiste er das nordwestliche Deutsch-Ostafrika, besonders Ruanda und Urundi. M. gehörte seit 1901 dem Kolonialrat an und war Vorsitzender der landesfundiichen Kommission des Reichskolonialamts, trat 1914 von der Leitung des Bibliographischen Instituts zurück und war 1915–28 Professor der Kolonialgeographie in Leipzig. Er veröffentlichte: »Die Straßburger Goldschmiedezunft von ihrem Entstehen bis 1881« (1881), »Eine Weltreise« (1884), »Zum Schneedom des Kilimandscharo« (1888), »Ostafrikanische Gletscherfahrten« (1890), »Die Insel Teneriffe« (1896), »Das deutsche Volkstum« (1898; 2. Aufl. 1903), »Der Kilimandscharo« (1900), »Die Eisenbahnen im trop. Afrika« (1902), »In den Hochanden von Ecuador« (1907; mit Atlas), »Das Deutsche Kolonialreich« (1909–10, 2 Bde.), »Reiseberichte aus Ruanda und Urundi« (»Mitt. aus den Deutschen Schutzgebieten«, Bd. 24, 1911), »Ergebnisse einer Reise durch das Zwischenfeldgebiet Ostafrikas 1911« (»Mitt. aus den Deutschen Schutzgeb.«, Erg.-Bd. 6, 1913), »Die Barundi« (1916), »Das portugiesische Kolonialreich« (1918) und zahlreiche geographische und kolonialpolitische Aufsätze.

4) Herrmann, Bruder des vorigen, Forschungsreisender, * 11. Jan. 1871 Hildburghausen, unternahm 1895–97, begleitet von dem Anthropologen Karl Hanke, eine Expedition nach Zentralbrasilien in das Quellgebiet des Xingu und entdeckte den Itelchu, einen Nebenfluß des Ronuro. 1898–1900 besuchte er die deutschen Kolonien in Rio Grande do Sul und zog dann mit dem Ethnologen Koch-Grünberg (s. d.), dem Arzt Alfred Mansfeld und dem Botaniker Rob. Pilger zum Oberlauf des Ronuro, den er bis zur Mündung in den Xingu hinabfuhr. Für deutsche Auswanderer gründete M. in Brasilien aus eignen Mitteln in Rio Grande do Sul die Kolonien Neu-Württemberg (s. d.), Xingu und Fortaleza. 1903 wurde er Teilhaber des Bibliographischen Instituts (s. d.) in Leipzig. Er veröffentlichte: »Vogel und Pfeil in Zentralbrasilien« (1895), »Tagebuch meiner Brasilienreise 1896« (1897), »Meine Reise nach den deutschen Kolonien in Rio Grande do Sul« (1899), »Bericht über seine zweite Xingu-Expedition« (»Zeitschr. der Ges. f. Erdkunde zu Berlin«, 1900), »Die Privatkolonien von Dr. Herrmann M. in Rio Grande do Sul« (1901) und kolonialpolitische Aufsätze.

Politiker. 5) Bernhard, Ritter von (seit 1854), Politiker, * 12. Dez. 1810 Sursee (Luzern), † 29. Aug. 1874 Pfäfers bei Wiener-Neustadt, 1841 Erster Staatsreiber des Kantons Luzern, hervorragender

Vertreter der Politik des Sonderbundes, schickte nach dessen Niederwerfung ins Ausland, wurde 1853 Sektionsrat im österreichischen Ministerium des Innern unter Bach, an dessen Arbeiten er bedeutenden Anteil hatte, und Ministerialrat, 1865 Vorstand des Präsidialbureaus und Protokollführer der Ministerkonferenz. Er verfaßte die meisten Thronreden und Manifeste des Kaisers und schrieb: »Erlebnisse des Bernh. Ritter von M.« (Hrsg. von seinem Sohn Bernhard, 1875, 2 Bde.).

6) Lukas, Burengeneral, * 1846 im Oranje-Freistaat, † 8. Aug. 1902 Jgelles bei Brüssel, seit 1865 in Transvaal, am Burenaufstand von 1881 beteiligt, half 1894 die »Neue Republik« gründen, saß seit 1894 im Volksraad und wurde dessen Präsident, kämpfte 1899–1902 mit gegen England und war an den Friedensverhandlungen beteiligt.

7) Robert, österr. Staatsmann, * 8. Jan. 1855 Wien, † das. 10. Juni 1914, seit 1884 im Finanzministerium, neben Böhm von Sawerl der Mitthöfer der Gesetze über die Personaleinkommensteuer, seit 1910 Präsident der statistischen Zentralkommission, Januar bis November 1911 Finanzminister, schrieb: »Die Prinzipien der gerechten Besteuerung in der neuern Finanzwissenschaft« (1884), »Das Wesen des Einkommens« (1887), »Das Zeitverhältnis zwischen der Steuer und dem Einkommen« (1901) u. a.

Theologen, Philosophen, Schulmänner. 8) Heinrich August Wilhelm, Bruder von M. 1), luth. Theolog, * 10. Jan. 1800 Gotha, † 21. Juni 1873 Hannover, seit 1841 daselbst Konfistorialrat und Superintendent, gab einen »Kritisch-exegetischen Kommentar zum N. T.« (1832–59, 16 Bde.) heraus.

9) Jürgen Bona, Philosoph, * 25. Okt. 1829 Hamburg, † 22. Juni 1897 Bonn, daselbst seit 1868 Professor, Kantianer, schrieb: »Aristoteles' Tierkunde« (1855), »Die Idee der Seelenwanderung« (1861), »Kants Psychologie« (1869), »Philosophische Zeitfragen« (1870; 2. Aufl. 1874), »Zum Bildungskampf unsrer Zeit« (1875), »Probleme der Lebensweisheit« (1887) u. a.

10) Johannes, Schulmann, * 5. Nov. 1854 Groß-Mummelage (Kr. Verienbrück), 1909–20 Seminar- und Direktor in Krefeld, besonders für den deutschsprachlichen Unterricht tätig, schrieb: »Lehr- und Übungsbuch für Rechtschreibung« (1880; 27. Aufl. 1920), »Deutsches Sprachbuch« (1888; 38. Aufl. 1922), »Neues Sprachbuch für Volksschulen in Stadt und Land« (1924) u. a. Er gab auch U. H. Niemeyers pädagogische Schriften neu heraus (1888; 2. Aufl. 1903).

11) Matthias, Schulmann, * 10. Nov. 1859 Hamburg, † das. 26. März 1925 als Kreisrat i. R., war besonders für die Volksschulreform tätig und schrieb: »Hamburger Schulbauprogramm« (mit G. Völlers, 1901; 2. Aufl. 1904), »Handels- und Wirtschaftsgeschichte« (mit F. Heinemann, 1906; 2. Aufl. 1908), »Die deutschen Waldschulen« (1911), »Die Einheitsschule« (1916; 2. Aufl. 1919), »Pädagogisches Neuland« (1920) u. a.

12) Arnold, prot. Theolog, * 9. Aug. 1861 Wesel, 1904 Professor in Zürich, schrieb: »Jesu Muttersprache« (1896), »Die Auferstehung Christi« (1906), »Wer hat das Christentum begründet, Jesus oder Paulus?« (1907), »Das Weihnachtsfest« (1913) u. a.

Juristen. 13) Hugo von, Kriminalist, * 11. Febr. 1837 Stettin, † 29. Mai 1902 Tübingen, 1866 Professor in Halle, 1870 Erlangen, 1874 Tübingen, schrieb: »Ab. des deutschen Strafrechts« (1875; 6. Aufl. von

Wulfel, 1907), »Grundzüge des deutschen Strafrechts unter Berücksichtigung ausländischer Rechte« (1877), »Der Anfang der Ausföhrung« (1892) u. a.

14) Georg, Staatsrechtslehrer, * 21. Febr. 1841 Detmold, † 23. Febr. 1900 Heidelberg, 1872 Professor in Marburg, 1875 Jena, 1889 Heidelberg, war 1881–90 als Nationalliberaler im Reichstag und schrieb: »Vb. des deutsch. Staatsrechts« (1878; 7. Aufl. von G. Vnschüg, 1919), »Vb. des deutschen Verwaltungsrechts« (1883–84, 2 Bde.; 4. Aufl. von Franz Döschow, 1915) u. a.

Historiker und Philologen. 15) Leo, Sprachforscher, * 3. Juli 1830 Bielefeld (Kr. Hildesheim), † 6. Juni 1910 Göttingen als Professor, vorher (1865–99) in Dorpat, veröffentlichte: »Vergleichende Grammatik der griech. und latein. Sprachen« (1861–65; Vb. 1 in 2. Aufl. 1882–84), »Die gotische Sprache« (1869), »Vb. der griech. Etymologie« (1901–02, 4 Bde.) u. a.

16) Eard Hugo, Germanist, * 6. Okt. 1837 Bremen, † 12. Febr. 1908 Freiburg i. Br. als Professor (seit 1890), vorher (1875–82) an der Handelsakademie in Bremen, veröffentlichte: »Indogermanische Mythen« (1833–87), »Die eddische Kosmogonie« (1891), »Germanische Mythologie« (1891), »Deutsche Volkskunde« (1898; Neudruck 1921), »Wadisches Volksleben im 19. Jh.« (1900) u. a.

17) Wilhelm, Philolog, * 1. April 1845 Speyer, † 9. März 1917 Göttingen als Professor der mittel-lateinischen Literatur (seit 1886), deren Erforschung er mit zuerst pflegte. Als Bibliothekar in München (1875–86) arbeitete er an der Katalogisierung der lateinischen Handschriften, wie später in Göttingen. Hauptwerk: »Gesammelte Abhandlungen zur mittel-lateinischen Rhythmil« (1905); ferner: »Porphyronion commentarii in Horatium« (1874), »Publius Syrus« (1830), »Ludus de Antichristo« (1882) u. a.

18) Gustav, Sprachforscher, * 25. Nov. 1850 Groß-Strehlitz (Oberschlesien), † 29. Aug. 1900 in der Trenn-anstalt Feldhof, 1877 Professor in Graz, verdient um die Erforschung der alt- und neugriechischen und der albanesischen Sprache. Hauptwerke: »Griechische Grammatik« (1830; 3. Aufl. 1896), »Albanesische Studien« (1883–95, 4 Tle.), »Kurzgefaßte albanesische Grammatik« (1888), »Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache« (1891), »Neugriechische Studien« (1894–95, 4 Tle.).

19) E d u a r d, Geschichtsforscher, * 25. Jan. 1855 Hamburg, 1885 Professor in Breslau, 1889 Halle, 1902–27 Berlin, schrieb: »Geschichte des Altertums« (Vb. 1–5, 1884–1902; Vb. 1, 3. Aufl. 1912), »Forschungen zur alten Geschichte« (1892–99, 2 Bde.), »Die wirtschaftliche Entwicklung des Altertums« (1895), »Zur Theorie und Methodik der Geschichte« (1902), »Eäfers Monarchie und das Prinzipat des Pompejus« (1918), »Ursprung und Anfänge des Christentums« (1920–22, 3 Bde.), »Die Entwicklung des Judentums und Jesus von Nazareth« (1921) u. a.

20) Runo, Reltist, * 20. Dez. 1858 Hamburg, † 11. Okt. 1919 Leipzig, seit 1884 Professor des Deutschen in Liverpool, seit 1911 des Reltischen in Berlin. Besonders auf altirischen Gebiet als Herausgeber (z. B. »Älteste irische Dichtung«, 1913; »Bruchstücke der ältern Iyrit Irlands«, 1919), Lexikograph (»Contributions to Irish Lexicography«, 1906) und Etymolog (»Zur keltischen Wortkunde«, 1912–19, 11 Hefte) tätig, gelang es ihm, die irische Philologie dauernd in Irland einzuföhren. Lit.: B. Schulze in den »Sitzungsberichten der Berliner Akademie« (1920).

21) Richard Moriz, Literaturhistoriker, * 5. Juli 1860 Berlin, † das. 8. Okt. 1914, Schüler W. Scherer's, dessen Vorlesungen über »Poetik« (1888) er herausgab, 1903 Professor in Berlin, schrieb: »Die altgermanische Poetik, nach ihren formelhaften Elementen beschrieben« (1889), »Goethe« (1895, 3 Bde.; 4. Aufl. 1913), »Die deutsche Literatur des 19. Jh.« (1899, 7. Aufl., fortgef. von H. Wieber, 1923), sein Hauptwerk, ergänzt durch den »Grundriß der neuern deutschen Literaturgeschichte« (1902) und »Die deutsche Literatur bis zum Beginn des 19. Jh.« (hrsg. von D. Bräuner, 1916), »Deutsche Stilistik« (1906), »Altgermanische Religionsgeschichte« (1910), »Niedrige« (1918), »Die Weltliteratur im 20. Jh.« (1918) u. a.

22) Friedrich, Bibliophile und Bibliograph, * 19. April 1868 Friedberg (Hessen), Buchhändler in Leipzig, veröffentlichte die wertvollen Bibliographien: »Verzeichnis einer Heinrich-Heine-Bibliothek« (1905), »Verzeichnis einer Goethe-Bibliothek« (1908), »Verther-Bibliographie« (1911), »Maler-Müller-Bibliographie« (1912), »Eine Fichte-Sammlung« (1921) u. a.

23) Arnold Oskar, Geschichtsschreiber, * 20. Okt. 1877 Breslau, 1913 Professor in Rostock, 1915 Kiel, 1922 Göttingen, schrieb: »Englische Diplomatie in Deutschland z. B. Edwards VI. und Mariens« (1900), »Studien zur Vorgeschichte der Reformation« (1903), »Eliens VIII. und Jakob I. von England« (in »Quellen u. Forsch. des Preuß. hist. Instituts«, VII, 2, 1904), »England und die kath. Kirche unter Elisabeth« (1911), »Kaiserin Auguste Viktoria« (1921), »Fürst Metternich« (1924), »Bismarcks Kampf mit Österreich am Bundestag zu Frankfurt 1851–59« (1927) u. a.

24) Karl, Schweiz. Geschichtsforscher, * 21. Nov. 1885 Buchs (Luzern), 1912–20 Professor am Gymnasium und Lyzeum in Luzern, 1920 an der Universität in Zürich, schrieb: »Menio und Leventina von Barbarossa bis Heinrich VII.« (1911), »Die Capitanei von Locarno im Mittelalter« (1916), »Einwirkung des Gotthardpasses auf die Anfänge der Eidgenossenschaft« (in »Der Geschichtsfreund. Mitt. des hist. Vereins der fünf Orte«, Vb. 74, 1919), »Die Ur-schweizer Befreiungstradition« (1927) u. a.

Kunstschriftsteller. 25) Heinrich, Maler und Altertumsforscher, * 16. März 1760 Zürich, † 14. Okt. 1832 Weimar, Freund und Mitarbeiter Goethes, seit 1807 Direktor der Zeichenakademie in Weimar, schrieb: »Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen« (fortgef. von Riemer, 1824–36, 3 Bde.) u. a., gab mit Fernow, dann mit Joh. Schulze Windelmanns Werke (1808–1820, 8 Bde.) heraus und nahm Anteil an den »Horen«, den »Propyläen« und an Goethes »Kunst und Altertum«. Auswahl aus seinen »kleinen Schriften zur Kunst« gab B. Weizsäcker (1886), seinen Briefwechsel mit Goethe H. Feder (1917–22, 3 Bde.) heraus.

26) Julius, Kunstschriftsteller, * 26. Mai 1830 Aachen, † 16. Dez. 1893 München, 1872–91 Direktor der kgl. Gemäldegalerie in Berlin, schrieb: »Geschichte der modernen französischen Malerei seit 1789« (1866–67), »Correggio« (1871) u. a. Seine gesammelten Aufsätze gab H. Fiedler heraus: »Zur Gesch. und Kritik der modernen deutschen Kunst« (1895). **Naturforscher usw.** 27) Christian Erich Hermann von, Paläontolog, * 3. Sept. 1801 Frankfurt a. M., † das. 2. April 1869, schrieb: »Palaeologia zur Geschichte der Erde und ihrer Geschöpfe« (1832), »Beiträge zur Paläontologie Württembergs« (mit Kiehniger, 1844), »Zur Fauna der Vorwelt« (1845–60), »Die Reptilien und Säugetiere der verschiedenen Zeiten

der Erde» (1852). Auch gründete er 1846 mit Duncker die Zeitschrift »Palaeontographica«.

28) Georg Hermann von, Anatom, * 16. Aug. 1815 Frankfurt a. M., † das. 21. Juli 1892, 1844–89 Professor in Zürich, bekannt wegen bahnbrechender Untersuchungen über Statik und Mechanik des Knochengeriüsts, wurde durch Entdeckung der feinnern Architektur der Knochen Mitbegründer der physiologischen Anatomie und der Entwicklungsmechanik, schrieb: »Statik u. Mech. mit des menschlichen Knochengeriüsts« (1873), »Studien über den Mechanismus des Fußes« (1883–88), »Mißbildungen des Bedens unter dem Einfluß abnormer Belastungsrichtung« (1886), »Die Entstehung unserer Bewegungen« (1868), »Stimm- und Sprachbildung« (1871; 2. Aufl. 1881), »Die Ortsbewegung der Tiere« (1890) u. a. Seine Schrift »Die richtige Gestalt der Schuhe« (1858) wurde Ausgangspunkt allgemeiner Reform der Fußbekleidung.

29) Othar, Chemiker, * 19. Aug. 1830 Barel, † 11. April 1895 Tübingen, 1866 Professor an der Forstakademie in Eberswalde, 1868 am Polytechnikum in Karlsruhe, 1876 in Tübingen, arbeitete über: Beziehungen der spezifischen Wärme zum Atom- und Molekulargewicht, Avogadro'sches Prinzip, Isomorphie, unvollständige Verbrennung und besonders über die Natur der chemischen Elemente. Seine Schrift »Die modernen Theorien der Chemie« (1864; 6. Aufl. 1896) ist als ein meistentlicher Schritt auf dem Wege zur Auffassung der Chemie als der Wissenschaft einer bestimmten Bewegungsart des Stoffes zu betrachten.

30) Oskar Emil, Bruder des vorigen, Physiker, * 15. Okt. 1834 Barel, † 24. April 1909 Breslau, daselbst 1864–1904 Professor, arbeitete über Reibung von Flüssigkeiten und Gasen, die Theorie der innern Reibung, den Beweis des Maxwell'schen Gesetzes für das Gleichgewicht von Gasmolekülen usw. und schrieb: »Die kinetische Theorie der Gase« (1877; 2. Aufl. 1895–99, engl. 1899).

31) Adolf Bernhard, Zoolog und Anthropolog, * 11. Okt. 1840 Hamburg, † 5. Febr. 1911 Dresden, daselbst 1874–1905 Direktor des Naturhistorischen Museums, bereiste 1870–73 Celebes, die Philippinen und Neuguinea, veröffentlichte: »Mitteilungen aus dem kgl. zoologischen Museum zu Dresden« (1875–1878, 3 Hefte), »Die Vögelgaweisammlung zu Moriburg« (1883–87, 2 Bde.), »Album von Philippinertypen« (1885–1904, 3 Bde.), »Unser Auer-, Nadel- und Birkenwald und seine Abarten« (1887), »Album von Celebestypen« (1889), »Album von Papuatypen« (1894–1900, 2 Bde.), »The Birds of Celebes« (1898, 2 Bde.) u. a. Auch gab er die »Abhandlungen und Berichte des kgl. zoologischen und anthropologisch-ethnologischen Museums in Dresden« (seit 1886) heraus.

32) Viktor, Chemiker, * 8. Sept. 1848 Berlin, † 8. Aug. 1897 Heidelberg, 1871 Professor am Polytechnikum in Stuttgart, 1872 in Zürich, 1885 Göttingen, 1889 Heidelberg, arbeitete über Nitro-, Nitroso- und Azoverbindungen, Valenz und Verbindungsfähigkeit des Kohlenstoffs, entdeckte die Aldogime, Ketogime, das Thiophen, die Zerlegung der Halogenmolekeln bei hohen Temperaturen. Er schrieb: »Ergebnisse und Ziele der stereochemischen Forschung« (1890), »Tabellen zur qualitativen Analyse« (mit Treadwell, 1884; 5. Aufl. 1904), »Lb. der organischen Chemie« (mit Jacobson, 1891–96, Bd. 1 u. 2, 1. Abt.; 2. Abt. mit Reijter, 1903; 2. Aufl. von Jacobson, seit 1906) u. a. Lit.: Rich. Meyer, B. M., Leben und Wirken eines deutschen Chemikers 1848–97 (1917).

33) Arthur, Pharmacognost u. Botaniker, * 17. März 1850 Langensalz, † 8. Sept. 1922 Marburg a. L., 1886 Professor der Pharmacognosie und pharmazeutischen Chemie in Münster, 1891–1920 Professor der Botanik und Pharmacognosie und Direktor des Botanischen Gartens in Marburg. Hauptwerke: »Wissenschaftliche Drogenkunde für Apotheker« (1891 bis 1892, 2 Tle.), »Untersuchungen über die Stärkekörner« (1895), »Erstes mikroskopisches Praktikum« (1898; 3. Aufl. 1915), »Praktikum der botan. Bakterienkunde« (1903), »Morphologische und physiologische Analyse der Zelle der Pflanzen und Tiere« (1920 bis 1925; 2. Teil 3. T. hrsg. von E. Clausen).

34) W. Wilhelm, Astronom, * 15. Febr. 1853 Braunschweig, † 17. Dez. 1910 Meran, war nach kürzerer Tätigkeit in Zürich, Genf und Wien 1888–97 in Berlin Direktor der Gesellschaft Urania für populäre Naturwissenschaft, deren Zeitschrift »Himmel und Erde« er 1889 gründete. Seine vollständigen Schriften erlebten 3. T. hohe Auflagen. Unter anderem gab er mit Schwalbe die neuere Auflagen von Diesterweg's »Populärer Himmelskunde« (20. Aufl. 1903) heraus.

35) Tobias, Astronom und Kartograph, (s. v. Mayer 2).

Dichter, Schriftsteller. 36) Friedrich Ludwig Wilhelm, Schriftsteller, * 28. Jan. 1759 Harburg, † 1. Sept. 1840 Gut Bramstedt (Holstein), Bibliothekar in Göttingen, verfaßte außer Bühnenstücken die vortreffliche Lebensbeschreibung des Schauspielers J. L. Schröder (1819, 2 Bde.). Lit.: »Zur Erinnerung an F. L. W. M., Lebensskizze nebst Briefen von Würger, Förster u. a. (1847).

37) Nicolaus, Arzt und Schriftsteller, * 29. Dez. 1775 Bremen, † 26. Febr. 1855 Minden, weilte 1799–1800 im Hause Goethe's, dem er Anregungen für seine anatomischen Studien verdankte und dessen naturwissenschaftliche Sammlungen er später durch Spenden bereicherte. Neben medizinischen Arbeiten veröffentlichte er dichterische Versuche von geringem Wert. Seit 1817 gab er das »Mindener Sonntagsblatt« (Mitarbeiter Feine, Hoffmann v. Fallersleben, Freiligrath u. a.) heraus. »Freundschaftliche Briefe von Goethe und seiner Frau an N. M.« gab Hirzel heraus (1856), den gesamten Briefwechsel Meyers mit Goethe und dem Weimarer Kreis im Auftrage des »Goethe- und Schillerarchivs« S. Kasten (»Goethes Bremer Freund Dr. N. M.«, 1926).

38) (M. = Ziegler) Konrad Ferdinand, Dichter, * 11. Okt. 1825 Zürich, † 28. Nov. 1898 Kilchberg bei Zürich, Sohn des als Geschichtsschreiber bekannten Regierungsrats Ferdinand M. (1799–1840), verbrachte einen Teil seiner Jugend in der französischen Schweiz, studierte die Rechte, trieb dann Geschichtsstudien, übersetzte Thierrys »Erzählungen aus den merowingischen Zeiten« (1855), machte große Reisen. Erzt in reifem Mannesalter fühlte er seine Berufung zum Dichter. Seit 1877 lebte er auf seinem Gute Kilchberg. Wenig bedeutend sind: »Zwanzig Balladen von einem Schweizer« (1864) und »Romanzen und Bilder« (1871). In der episch-lyrischen Dichtung »Puttens letzte Tage« (1871), die zugleich seine endgültige Wendung zum Deutschtum bedeutete, gelangte seine Begabung zu voller Entfaltung. Es folgten das idyllische Epos »Engelberg« (1872) und die Novellen »Das Anulet« (1873), »Jürg Jenatsch« (1876), »Der Heilige« (1880), »Der Schutz von der Kanzel« (1878), »Gustav Adolfs Page« (1882), »Plautus im Nonnenkloster« (1882), »Die Leiden eines

Knaben (1883), »Die Hochzeit des Mönchs« (1884), »Die Richter« (1885), »Die Versuchung des Pescara« (1887), »Angela Borgia« (1890). Diese geschichtlichen Erzählungen zeichnen sich durch Kraft und Objektivität der Darstellung, meisterhafte Charakteristik, straffen, dramatischen Aufbau und Einfühlung in den Geist vergangener Zeitalter aus. Gleiche Gestaltungskraft zeigen die »Gebichte« (1882), unter denen die Balladen überwiegen. »Gesamtausgabe« (1922, 6 Bde.). Meyers Briefe gab U. Frey heraus (1908), den Briefwechsel mit Luise v. François v. Betteheim (1906), mit Julius Rodenberg v. Langmesser (1918). *Lit.*: U. Frey, R. F. M. Sein Leben u. seine Werke (1899); Betty Meyer, R. F. M. in der Erinnerung seiner Schwester (1903); Langmesser, R. F. M. Sein Leben, s. Werke u. f. Nachlaß (1905); Stoeßl, R. F. M. (1905); F. Baumgarten, Das Werk E. F. Meyers (1917); W. Brecht, E. F. M. und das Kunstwerk f. Gebichts (1918); Nußberger, E. F. M. Leben u. Werke (1919); E. Everth, E. F. M. Dichtung u. Persönlichkeit (1924); Faesi, E. F. M. (1925); Mahn, E. F. M. u. sein Werk (1925); E. Brad, Die Landschaft in E. F. Meyers Novellen u. Gebichten (1926).

39) **Johann**, plattdeutscher Dichter, * 5. Jan. 1829 Wisfler, † 15. Okt. 1904 Kiel als Direktor der Idiotenanstalt, schrieb lyrische Gedichte (»Dithmarscher Gedichte«, 1858–89; »Plattdeutscher Hebel«, 1859), erzählende Dichtungen (»Gründunnersdag bi Eternför«, 1873), auch Theaterstücke (»En lütt Waisenkind«, 1892) und übertrug Hebbels Maria Magdalena ins Plattdeutsche (hrsg. von Wisfler, 1927). »Sämtliche Werke« (hrsg. von Heinemann u. a., 1906, 8 Bde.). *Lit.*: J. Heinemann, J. M. (1899–1900, 3 Tle.).

40) **Alfred Richard**, Schriftsteller, * 4. Aug. 1882 Schwerin, schrieb Gedichte (»Flandrische Etappe. Ein Stützenbuch«, 1917; »Die Sammlung«, 1921), Grotzen in Vers und Prosa, die sich mit der erfundenen Figur des Sonderlings und Phantasten »Muntepunkte« beschäftigen (gesammelt u. d. T.: »Der große Muntepunkte«, 1924) u. a. Er gab auch Übersetzungen orientalischer Lyrik und bibliophile Serien (»Die Bücherei Matandros«, 1912 ff.; »Der Venuswagen«, 1919 ff., u. a.) heraus.

Maler, Kupferstecher. 41) **Johann Georg**, Maler, * 28. Okt. 1813 Bremen, daher M. von Bremen, genannt, † 4. Dez. 1886 Berlin, seit 1834 Schüler von Sohn und Schwager in Düsseldorf, ging 1853 nach Berlin, malte seit 1842 Szenen aus dem Volksleben, besonders dem heffischen, später vorwiegend aus dem Familienleben: Die reuige Tochter (1852, Bremen, Kunsthalle), dann aus dem Kinderleben: Hausmütterchen (Berlin, Nationalgalerie) und Die Großmutter (1854, New York, Museum).

42) **Gustav**, Landschaftsgärtner, * 14. Jan. 1816 Frauendorf (Neumark), † 27. Mai 1877 Berlin, zuletzt Stadtgartendirektor daselbst, schrieb »Lehrbuch der schönen Gartenkunst« (1860; 2. Aufl. 1874).

43) **Parz**, Kupferstecher, * 26. Sept. 1846 Berlin, † das. 17. Dez. 1919, erst Schüler, später (1884) Professor der Berliner Akademie, tüchtiger Reproduktionsstecher (Friedrich d. Gr. nach S. Franke [1738–92], Kaiser Wilhelm II. nach Angeli, Infantin Margaretha nach Velázquez u. a.).

44) **Klaus**, Maler, * 20. Nov. 1856 Linden bei Hannover, † 9. Nov. 1919 Düsseldorf als Professor (seit 1895), besuchte 1875–76 die Kunstschule in Nürnberg, dann die in München bei Völsky, der ihn auf das Studium der niederländischen Meister des 17. Jh.

lenkte. Besonders fesselten ihn P. de Hooch und Vermeer. 1891–95 war M. Lehrer an der Kunstakademie in Karlsruhe. Bilder in fast allen deutschen Galerien. Hauptwerk: Die Würfler (1886, Berlin, Nationalgalerie); ferner: Aus Edam (Leipzig, Museum), Kleinkinderschule (Karlsruhe, Museum), Alte und junge Kapfen (1886, Dresden, Galerie), Der zwölfjährige Jesus im Tempel (1902, Barmen, Museum), Frauen aus Flandern und Lustige Gesellschaft (Düsseldorf, Kunsthalle) u. a.

Meyer (spr. määr), 1) **Paul**, franz. Philolog, * 17. Jan. 1840 Paris, † 9. Sept. 1917 Saint-Mandé, 1876 Professor an Collège de France und an der École des Chartes, 1882 Direktor der letzten, schrieb: »Recherches sur l'épopée française« (1867), »Alexandre le Grand dans la littérature française du moyen-âge« (1886, 2 Bde.), gab eine Anzahl provenzalischer und altfranzösischer Werke heraus und gründete 1872 mit G. Paris die Zeitschrift »Romania«.

Meyer, bei Pflanzennamen: Meyer, **Heinrich** Friedrich, Botaniker, * 1. Jan. 1791 Hannover, † 7. Aug. 1858 Königsberg als Professor, schrieb: »Gesch. der Botanik« (1854–57, 4 Bde.).

Meyer von Knonau, 1) **Ludwig**, schweiz. Geschichtsschreiber, * 12. Sept. 1769 Zürich, † das. 21. Sept. 1841, 1797 eidgenössischer Gesandtschaftssekretär auf dem Rastatter Kongress, 1800 Kantonsrichter, 1803 Mitglied des Obergerichts, 1805 des Kleinen Rates und Professor des Rechts am Züricher politischen Institut, 1831–39 Mitglied des Züricher Regierungsrates, schrieb »Hb. der Geschichte der Schweiz. Eidgenossenschaft« (1826–29, 2 Bde.). Seine »Lebenserinnerungen« gab sein Sohn Gerold M. v. K. heraus (1883).

2) **Gerold Ludwig**, Sohn des vorigen, Geschichtsschreiber, * 2. März 1804 Zürich, † das. 1. Nov. 1858, 1837 zürcherischer Staatsarchivar und 1852 Oberredaktor der »Antiken Sammlung der ältern eidgenössischen Abschiede«, behandelte die Kantone Zürich (1834; 2. Aufl. 1844–46, 2 Bde.) und Schwyz (1835) in dem von ihm herausgegebenen Sammelwerk »Historisch-statistisches Genäbe der Schweiz« und schrieb: »Erdkunde der Schweiz. Eidgenossenschaft« (1838–39, 2 Bde. und die Fortsetzung von Vögelin »Historisch-geographischer Atlas der Schweiz« (1846–55) u. a.

3) **Gerold**, Sohn des vorigen, schweiz. Geschichtsforscher, * 5. Aug. 1843 Zürich, 1870–1920 daselbst Professor, 1882–88 Mitglied des Züricher Regierungsrates, 1871–1922 Präsident der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, 1894–1922 auch der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz und 1894–1922 Mitglied der Historischen Kommission in München, veröffentlichte: »Die schweizerischen historischen Volkslieder des 15. Jh.« (1870), »Die Sage von der Befreiung der Waldstätte« (1873), »Aus mittlern und neuern Jahrhunderten« (1876), »Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V.« (1891–1904, 5 Bde.), eine Ausgabe der »Sanct Gallen'schen Geschichtsquellen« (1870–81, 5 Bde.), die Übersetzung von Ekkehart IV. »Casus Sancti Galli« (in »Die Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit«, 1878) u. a. und vollendete den von seinem Vater fortgesetzten Vögelin'schen »Historischen Atlas« (1867–69).

Meyerbeer, **Giacomo** (eigentlich **Jacob Liebmann Beer**), Komponist, * 5. Sept. 1791 Berlin, † 2. Mai 1864 Paris, Schüler von Zelter und Abt Vogler, ging 1815 nach Italien, wo er Opern im italienischen Stil schrieb, 1824 nach Paris, wo er mit »Robert dem Teufel« (1831) Erfolg hatte, wurde 1842

preussischer Generalmusikdirektor und lebte in Paris und Berlin. Er war ein fester Beherrscher der Kunsttechnik und steigerte die Effektmittel der französischen Großen Oper. Hauptopern: »Die Hugenotten« (1835), »Der Prophet« (1849), »Der Nordstern« (1854), »Dinorah« (1859), »Die Afrikanerin« (1865), »Wajil zum Trauerspiel« »Struensee« (1844; f. Beer 2). Sein Nachlaß kam 1916 an die Preussische Staatsbibliothek in Berlin. Lit.: Pougin, M. (1864); Mendel, Meyerbeer (1868); G. R. Kruse, M. (1924).

Meyer-Benfey, Heinrich, Literaturhistoriker, * 14. März 1869 Liebenburg am Harz, seit 1919 Privatdozent in Hamburg, schrieb: »Die Sprache der Buren« (1901), »Herder und Kant« (1904), »Heinrich Heine« (1907), »Nhb. übungsstücke« (1909), »Das Drama H. von Kleists« (1911—13, 2 Bde.), »Hebbels Dramen« (Bd. 1, 1913), »Rabindranath Tagore« (1921) u. a. **Meyerfeld**, Max, Schriftsteller, * 26. Febr. 1875 Gießen, schrieb zur englischen Literaturgeschichte: »Robert Burns, Studien zu seiner dichterischen Entwicklung« (1899), »Von Sprache und Art der Deutschen und Engländer« (1903) u. a., ist vor allem durch vorzügliche Übersetzungen englischer Schriftsteller (George Moore, D. Wilde, J. M. Synge, J. Galsworthy u. a.) bekannt. **Meyer-Förster**, Wilhelm, Schriftsteller, * 12. Juni 1862 Hannover, schrieb Dramen, Novellen und die Unterhaltungsromane »Derby« (1897), »Heidenstamm« (1901), »Süderfien« (1902) u. a., erlangte einen außerordentlichen Bühnenerfolg durch sein Schauspiel »Alt-Heidelberg« (1901), eine Dramatisierung der Erzählung »Karl Heinrich« (1900). — Seine Gattin Elisabeth, * 5. Jan. 1870 Breslau, † 17. Mai 1902 Bogen, ebenfalls schriftstellerisch tätig, schrieb die Novellen: »Das Drama eines Kindes« (1895), »Meine Geschichten« (1897), »Also sprach die Frau« (1900) u. a., feinsinnige Darstellungen modernen Frauenlebens.

Meyerheim, 1) Friedrich Eduard, Maler, * 7. Jan. 1808 Danzig, † 18. Jan. 1879 Berlin, bildete sich seit 1830 in Berlin unter Schadow. 1832 gab er zehn lithographierte Ansichten von Danzig heraus. Nachdem er in der Art der Düsseldorfser (um Th. Hildebrandt, R. Sohn) romantische Genrebilder (z. B. Der Räuber und sein Kind) gemalt, wählte er sich der Darstellung bürgerlichen und bäuerlichen Lebens (Der Schützenkönig, 1836, Berlin, Nationalgalerie; Regels Gesellschaft, 1834, daselbst). Seine Genrebilder zeichnen sich durch sauberes emailartiges Kolorit und charakteristische Zeichnung aus, die in den spätern Arbeiten teilweise verloren ging. Die bedeutendsten sind: Großvater Lieblich (1846, Berlin, in Privatbesitz), Erzählerin auf der Bleiche (1846, Berlin, Nationalgalerie), Die Rast, Familienglied (1847), Kirchgang (1850, alle drei in Berlin, Kavaliersgalerie), Lederbissen (1851, Berlin, Nationalgalerie), Die Dorfsche (1862, Schwerin, Museum). Seine Selbstbiographie gab Pletsch heraus (1880).

2) Franz, Sohn des vorigen, Maler, * 10. Okt. 1838 Berlin, † 4. April 1880 Marburg, in Berlin gebildet, bis 1878 daselbst Professor an der Akademie, Genremaler, malte vornehmlich Märchen- (Dornröschen, Schneewittchen) und mittelalterliche Sittenbilder.

3) Paul, Bruder des vorigen, Maler, * 13. Juli 1842 Berlin, † das. 14. Sept. 1915, Schüler seines Vaters und der Berliner Akademie, bildete sich auf Reisen, besonders in Paris, malte Tiere, auch Genrebilder aus dem Volksleben und humoristische Szenen in Öl und Aquarell in lebhaftem Kolorit und breiter,

malerischer Behandlung: Amsterdamer Antiquar (1869) und Tierbude (1885, beide in Berlin, Nationalgalerie), Kohlenmeiler im bayrischen Gebirge (1878, Hamburg, Kunsthalle), Bildnis seines Vaters und D. Chodowiecki (1887, beide in Danzig, Museum). In der Menagerie (1891), Vormittag im Zirkus (1898), Umzug der Kunstreiter (1899).

Meyerhof, Otto, Mediziner, * 12. April 1884 Hannover, 1918—24 Professor in Kiel, seit 1924 Mitglied des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biologie in Dahlem-Berlin, arbeitete über Oxydationsmechanismen in der Zelle, erhielt wegen seiner Arbeiten über die Energieumwandlung im Muskel 1922 den Nobelpreis mit Arch. Bro. Hill, schrieb: »Die Energieumwandlung im Muskel« (1923), »Die Thermodynamik des Lebensprozesses« (in »Hb. der Physik«, 1926) u. a. **Meyer-Lübke**, Wilhelm, Romanist, * 30. Jan. 1861 Dübendorf (Zürich), 1887 Professor in Jena, 1890 Wien, seit 1915 Bonn, schrieb: »Grammatik der roman. Sprachen« (1890—1902, 4 Bde.), »Italienische Grammatik« (1890), »Einführung in das Studium der roman. Sprachwissenschaft« (1901; 3. Aufl. 1920), »Historische Grammatik des Französischen« (1908—1921, 2 Bde.; Bd. 1, 2. Aufl. 1913), »Romanisches Etymologisches Wb.« (1911), »Das Katalanische« (1925) u. a. M. ist seit deren Bestehen Mitherausgeber der Zeitschriften »Wörter und Sachen«, »Germanisch-Romanische Monatsschrift«, »Zeitschrift für Ortsnamenforschung«.

Meyern, Wilhelm Friedrich von, Schriftsteller, * 1762 Ansbach, † 13. Mai 1829 Frankfurt a. M., 1813 österr. Hauptmann, leitete 1815 in Paris die Rückgabe der italienischen Kunstschätze. Sein nach Indien und Tibet verlegter politischer Roman »Dha-Na-Sore, oder die Wanderer« (1787—91, 5 Bde.) erregte durch Darstellung des Wlens verschiedener Geheimbünde und pädagogische Reformideen Aufsehen. »Hinterlassene kleine Schriften« (hrsg. von Feuchtersleben, 1842, 3 Bde.).

Meyer-Walbeck, Alfred, Seeoffizier, * 27. Nov. 1864 Petersburg, 1897 Kapitänleutnant, 1900—01 als Erster Offizier auf dem Kreuzer »Geier« in Ostasien, 1908 Chef des Stabes beim Gouverneur von Kwantchou und Stellvertreter des Gouverneurs, wurde 1909 Kapitän z. S., 1911 Gouverneur, verteidigte Tsingtau heldenmütig bis 7. Nov. 1914 und kam dann in japanische Gefangenschaft.

Meymac (spr. mämäh), Stadt im franz. Dep. Corrèze, (1921) 3642 Ew., am Mont Beizon (971 m) und an der Orléansbahn, hat ehemalige Benediktinerabtei mit roman. Kirche (12. Jh.), Wismut- und Bleigruben.

Meynell (spr. mēnē), Alice, geborne Thompson, engl. kath. Dichterin, * 1850, † 27. Nov. 1922 London, in der Jugend meist in Italien, seit 1877 verheiratet mit dem röm.-kath. Schriftsteller Wilfrid M., zeigte sich in ihren Gedichten, gesammelt in »Collected Poems« (1913) als mythische und an die Präraffaeliten erinnernde Dichterin. M. veröffentlichte auch Sammlungen stilvoller kritischer Prosaaufsätze, wie: »The Rhythm of Life« (1893), »The Colour of Life and Other Essays« (1876), »The Spirit of Place« (1898), »London Impressions« (1898).

Meynert, Theodor Hermann, Mediziner, * 15. Juni 1833 Dresden, † 31. Mai 1892 Klosterneuburg, 1866 Professor an der Irrenanstalt in Wien, 1870 Professor der Psychiatrie und Abteilungsleiter im Allgemeinen Krankenhaus, arbeitete besonders über Hirnanatomie.

Meyr, Melchior, Dichter und Philosoph, * 28. Juni 1810 Ehringen bei Nördlingen, † 22. April 1871 München, 1841–52 Journalist in Berlin, schrieb das *Idyll* »Wilhelm und Rosina« (1835), »Die poetischen Richtungen unsrer Zeit« (1838), die erfolgreiche Tragödie »Herzog Albrecht« (1851), »Gedichte« (1857), dann, sein bestes Werk, »Erzählungen aus dem Ries« (1856; dazu »Neue Erzählungen«, 1860; neue Folge 1870), schlichte, frische Darstellungen aus dem Volksleben, die zu den besten deutschen Dorfgeschichten gehören; ferner die Romane: »Vier Deutsche«, polit. Roman (1861, 4 Bde.), »Ewige Liebe« (1864, 2 Bde.), »Duell und Ehre« (1870), mehrere Dramen (»Karl der Kühne«, 1862), Novellen, Gedichte u. a. Eine eigenartige theistische Philosophie, die viele Anhänger fand, vertrat M. in »Gott und sein Reich« (1860), »Emilie, drei Gespräche über Wahrheit, Güte und Schönheit« (1863), »Die Fortdauer nach dem Tode« (1869), »Die Religion und ihre jetzt gebotene Fortbildung« (1871), denen sich die »Gedanken über Kunst, Religion und Philosophie« (aus dem Nachlaß hrsg. von Graf Bothmer und M. Carrière, 1874) angeschlossen. *Lit.*: »M. M.; Biographisches, Briefe, Gedichte« (hrsg. von Bothmer und Carrière, 1874); H. Krüger »Westen d. Melchior M.« (1905).

Meyrin, Gustav, Schriftsteller, * 19. Jan. 1868 Wien, veröffentlichte Novellenbände: »Der heiße Soldat« (1903), »Orchideen« (1904), »Wachfigurentabernet« (1907), »Fledermäuse« (1917) u. a., die Romane: »Der Golem« (1915, 220. Tfd. 1925), »Das grüne Gesicht« (1916), »Walpurgisnacht« (1917), »Der weiße Dominikaner« (1921), »Der Engel vom westlichen Fenster« (1927) u. a. Er bevorzugt phantastische und okkulte Motive, durch die er entweder groteske oder (wie in den Romanen, vor allem dem »Golem«, seinem besten Werk) graufige Wirkungen hervorruft.

Meynenburg, I. Wilhelm, Freiherr Rivalier von, bad. Staatsmann, * 11. Juli 1813 Kassel, † 14. Febr. 1866 Karlsruhe, 1849 Gesandter in Berlin, als Außenminister (1856–60) der Reaktion zugeneigt, schloß das Konordat 1859 ab, in dem er wichtigste Volksrechte des Staates opferte, und fiel daher 1860 mit jenem.

2) **Malvida**, Freiin von, Schwester des vorigen, Schriftstellerin, * 28. Okt. 1816 Kassel, † 26. April 1903 Rom, lebte seit 1848 in London, längere Zeit als Erzieherin bei Alexander Herzen, dessen »Memoiren« sie übersehte (1856), dann in Florenz und seit 1870 in Rom, wo sie zu vielen bedeutenden Persönlichkeiten in Beziehung trat. Sie machte sich besonders durch die anonym erschienenen »Memoiren einer Idealistin« (1876, 3 Bde.) bekannt. Es folgten: »Stimmungsbilder aus dem Vernächtnis einer alten Frau« (1879, anonym), »Der Lebensabend einer Idealistin« (1898), Erzählungen, Essays u. a. Anfangs von den Freiheitsidealen der Londoner politischen Flüchtlinge ergriffen, wandte sich M. mehr und mehr den Aufgaben der ästhetisch-moralischen Veredlung des einzelnen zu, erfuhr durch H. Wagner und Fr. Nietzsche, mit dem sie einen Briefwechsel führte, tiefgehende Anregung und gewann begeisterte Verehrer in allen Kulturländern. Ihre »Gesammelten Werke« (1922, 5 Bde.), »Briefe von und an M. v. M.« (1920) und Briefe an ihre Pflanztochter (u. d. T. »Im Anfang war die Liebe«, 1926) gab Berta Schleicher heraus. Der Nachlaß gelangt allmählich in die Landesbibliothek in Weimar. *Lit.*: Berta Schleicher, *Malvida v. M.* (3. Aufl. 1922); Elsa Binder, *M. v. M. und Fr. Nietzsche* (1917); D. Wegele, *Theodor Althaus und M. v. M.* (1927).

Meytens (*Mytens*, spr. meĵ-), Martin van, nieder-

länd. Bildnismaler, * 24. Juli 1695 Stockholm, † 23. März 1770 Wien, dafelbst 1759 Direktor der Akademie, malte in Holland, Frankreich, Italien und England u. a. Ludwig XV., den Herzog von Orleans, Peter d. Gr., Karl VI., Kaiser Franz I. und Maria Theresia in Öl und Email. Selbstbildnis im Kunsthistorischen Museum zu Wien, andre Bildnisse in Stockholm und Schönbrunn.

M. E. Z. = Mitteleuropäische Zeit (s. d.).

Meza (spr. -sa), Christian Julius de, dän. Feldherr, * 14. Jan. 1792 Helsingör als Enkel eines holländisch-jüdischen Gelehrten, † 16. Sept. 1865 Kopenhagen, seit 1804 im Meer, 1829 Lehrer an der Kriegsakademie, im Schleswig-Holstein. Aufstand von 1848 Artilleriekommandeur, seit April 1849 Befehlshaber auf Alsen, nach der Schlacht bei Fredericia Generalmajor, kämpfte auch bei Åsted (1850) mit Auszeichnung. 1856–58 Generalinspektor der Artillerie, führte er 1864 bis zur Räumung des Danewerks (s. d.) den Oberbefehl.

Meze (spr. mäs), Stadt im franz. Dep. Pérault, (1921) 5832 Ew., am Etang de Thau, Bahnstation, hat Kirche (14. Jh.). Weinbau und Weinhandel, Faßbinderei, Seefalgengewinnung.

Mézenc (spr. meſang), trachytische Kuppe des Südzuges der Monts du Vivarais, 1754 m hoch, am Südrand des französischen Zentralmassivs.

Mézery (spr. meſrā), François Eudes de, franz. Geschichtsschreiber, * 1610 Ri (Orne), † 10. Juli 1683 Paris, widmete sich der Dichtung, dann der Geschichte und der Politik, war Kriegskommissar in Flandern, dann Lehrer am Collège Sainte-Barbe in Paris, seit 1643 Biograph von Frankreich, 1649 Mitglied der Akademie, 1675 deren Sekretär. Hauptwerk »Histoire de France« (bis Ludwig XIII., 1643–51, 3 Bde.; neu, bis 1830 fortgesetzt, 1839, 18 Bde.).

Mezere (spr. meſr-), Stadt in Armenien, s. w. Mezre.

Mézières (spr. meſiär), Hauptstadt des franz. Dep. Ardennes, (1921) 9318 Ew., an der Maas, gegenüber Charleville, Knotenpunkt der DSBahn, hat Präfectur, Hof, Alderbaulammer, höhere Schulen, Gerberei, Brauerei, Stahl- und Kleinereisenindustrie. — M., im 9. Jh. gegründet, im Mittelalter fester Platz, wurde 1521 von Bayard gegen die Deutschen verteidigt, widerstand 1815 lange einer Belagerung, wurde 1870 zur Kapitulation gezwungen. *Lit.*: Spöhr, Geschichte der Beobachtung, Belagerung und Befreiung von M. (1879).

Mézières (spr. meſiär), 1) Philippe de, franz. Schriftsteller und Kanzler von Hyppern, * um 1327, † 1405 Paris. Nach abenteuerlichen Fahrten ins Morgenland arbeitete M. für die Wiedervereinigung der Kirche. Hauptwerke: »Songe du Vergier« (1376–78) über Rechtsprobleme des Mittelalters und »Songe du viel Pelerin« (1389), eine Allegorie der Kreuzzugs Idee. *Lit.*: Jorga, Ph. de M. et la croisade au XIV. siècle (1896).

2) **Alfred**, franz. Literaturhistoriker, * 19. Nov. 1826 Méhon (Meurthe-et-Moselle), † daf. 10. Okt. 1915, 1863–98 Professor der ausländischen Literatur an der Sorbonne, 1874 Mitglied der Akademie, 1881 Deputierter, 1900 Senator. Hauptwerke: »Shakespeare, ses œuvres et ses critiques« (1861), »Prédécesseurs et contemporains de Shakespeare« (1864), »W. Goethe, les œuvres expliquées par la vie« (1872–73, 2 Bde.), »Pétrarque« (1867), »La société française etc. Études morales sur le temps présent« (1869).

3) **Marie Jeanne Laboras de**, franz. Roman- schriftstellerin, f. Niccoboni.

Mezimostí (spr. me-š-), f. Wefelt.

Mezfal (spr. meš-; Mešcaľšnapš), f. Agave.

Mezőberény (spr. meššöberény), Großgemeinde im ungar. Komitat Vésés, (1921) 13 477 ungarische, slowakische und deutsche Einw., an der Bahn Szolnok-Véséscsaba, hat Landwirtschaft, Viehzucht, Flachs- und Textilindustrie. [(Sp. 1057).

Mezőhavas (spr. meššöhaswäsš), Gipfel, f. Karpaten.

Mezőhegyes (spr. meššöhegyes), Großgemeinde im ungar. Komitat Szabolcs, (1921) 7482 meist lath. Einw., Knotenpunkt der Bahn Budapest-Urad, hat (1785) von Joseph II. gegründetes Staatsgestüt (Brandzeichen, f. Gestüte) mit Textilwirtschaft, Zuderrüben-, Mais- u. Tabakbau, Viehzucht, landwirtschaftliche Industrien.

Mezőkeresztes (spr. meššökeresztes), 1) Großgemeinde im ungar. Komitat Vöröb, (1921) 4656 reform. Einw., an der Bahn Füzesabony-Miskolc, hat Bezg., Landwirtschaft. Hier siegte 1596 Mohammed III. über Erzherzog Maximilian. — 2) (Zest Biharkeresztes, spr. b-šökeresztes) Großgemeinde im ungar. Komitat Bihar, (1921) 3669 reform. Einw., an der Bahn Püspökladány-Großwardein, hat Landwirtschaft und Viehzucht.

Mezőkovácsháza (spr. meššökovácsšháza), Großgemeinde inmitten großer Staatsdomänen im ungar. Komitat Szabolcs, (1921) 4721 lath. Einw., Bahnknoten, treibt Landwirtschaft.

Mezőkövesd (spr. meššököwěšd), Großgemeinde im ungar. Komitat Vöröb, (1921) 18 548 meist lath. Einw., an der Bahn Füzesabony-Miskolc, hat Bezg., Acker- und Weinbau, Mülerei und Getreidehandel.

Mezőség (spr. meššöšeg), Siebenbürger Heide, rumän. Cămpie, spr. kempie, Steppengebiet zwischen Szamos, Maros und Kleinem Rofel, baumlos, in trocknen Sommern wasserlos; die Täler sind fruchtbar. Die rumänische Bevölkerung treibt Ackerbau und Viehzucht. Die M. wird von der Bahn Ludoşul de Mureş-Bistriş durchquert. Zahlreiche Salzvorkommen.

Mezőtúr (spr. meššötúr), Stadt mit geordnetem Magistral im ungar. Komitat Jász-Nagykun-Szolnok, (1921) 26 911 meist reform. Einw., am Beretth, Knotenpunkt der Bahn Szolnok-Urad, hat Bezg., reform. Gymnasium, Acker- und etwas Weinbau, Pferde- und Viehzucht, Dampfzüllerei und alkalische Heilbäder.

Mezőtúte (gras) (spr. meššötúte), f. Bouteloua.

Mezre (spr. meš-; Mezere, spr. meš-; Mezre, fent- [Neu-] Charput), Hauptstadt des türk. Wilajets Manureti-ül-Afsis, etwa 5000 Einw., 6 km südlich Charput, hat Braunkohlenbergbau, Wein- und Olivenbau.

Mezzadria, Mezzoria (ital.), ein landwirtschaftlicher Pachtervertrag nach Art der Halbpacht, f. Landwirtschaftliche Unternehmungsformen.

Mezzamajolika (Halbmajolika), Tonware mit Anflug aus weißer Erde und mit gestalten oder eingestrichenen Verzierungen unter durchsichtiger Bleiglasure, die in Vicenza und Siena hergestellt wurde. An Stelle der Bemalung tritt gegen 1450 das »Sgraffitoverfahren«, bei dem die aus dem weißen Anflug herausgestrichene Zeichnung in der dunklen Farbe des Grundtons erscheint. Die M. war die Vorstufe der echten Majolika in Italien, hat sich neben ihr bis ins 18. Jh. erhalten und wird heute täuschend gefälscht.

Mezzanin (ital.), niedriges Zwischengeschloß zwischen Erdgeschloß und erstem Obergeschloß; vgl. Geschloß (Stadtwert).

Mezza voce (spr. -metsche), f. Mezzo.

Mezzo (weibl. Mezza), bei italienischen Maßen und Wunzen das Halbstück.

Mezzo (ital.), »mittel-, halb-, z. B. mezzoforte (mf),

halbstark; mezzopiano (mp), ziemlich leise; mezza voce (m. v.), mit halber Stimme; mezza manica, halbe Applikatur (vgl. Lage); mezzolegato, halbbegonnen (halbtaccato).

Mezzocorona, ital. Dorf, f. Mezzolombarbo.

Mezzofanti, Giuseppe, ital. Linguist. * 17. Sept. 1774 Bologna, † 15. März 1849 Rom, 1833 Erster Kustos der Vaticana, 1838 Kardinalpriester, soll etwa 58 Sprachen verstanden und etwa 12 gesprochen haben, hat jedoch in keiner wissenschaftlich gearbeitet. Nach ihm nennt sich der Mezzofantibund, der internationale Bund der Fremdsprachenvereine, gegr. 1906 in Wiesbaden von Ernst Morgenstern. Bundesblatt: »Weltwarte« (1906 ff.). Lit.: Manavit, Esquisse historique sur le cardinal M. (1853); E. W. Russell, Life of the Cardinal M. (1858).

Mezzojuso, Stadt auf Sizilien, Prov. Palermo, (1921) 6677 Einw., 550 m ü. M., an der Bahn Palermo-San Carlo, hat Weizen-, Mandel-, Wein- und Obstbau. — M. wurde 1487 von Albanesen gegründet.

Mezzola, Lago di, See in den ital. Prov. Sondrio und Como, von der Mera durchflossen, 200 m ü. M., 5,85 qkm groß, 69 m tief, durch Anschwellungen vom Comersee beinahe abgeklüftet.

Mezzolegato, f. Mezzo.

Mezzolombarbo (Wälsch meš), Ort in Südtirol (seit 1920 italienisch), (1921) 4580 ital. Einw., am Noce und an der Bahn Trient-M., hat Weinbau und -handel, Salami-, Kalk- und Zementfabriken. Am linken Ufer des Noce liegt das Dorf Mezzocorona (Kron-mes), (1921) 3017 ital. Einw.

Mezzosopran (ital. mezzo soprano, franz. bassetus, spr. sa-b'sh), Frauen- oder Knabensstimme, die zwischen Sopran und Alt die Mitte hält.

Mezzotinto (ital., richtiger Mezza tinta, »Mittelfarbe, helle Schattierung«), in der Malerei Mischfarben, die durch den Übergang von einer Hauptfarbe in eine andre entstehen, halbe oder gebrochene Farbe, auch den Übergang zwischen Licht und Schatten bildende Farbe. Mezzotintomanier, Schabmanier oder Schwarzlunz (f. Kupferstecherkunst, Sp. 353).

Mezzotintogravüre, ein von F. Bruchmann vlt.-G. in München gepflegtes Verfahren der Heliogravüre mf = mezzoforte (f. Mezzo). [(f. b.).

M. F. Ss. C., f. Beilage zu Orden, geistliche.

Mfumbiro (Muhawura, Mfumbiro), östlichster Vulkankegel in den Wirungabergen (f. d.), 4125 m hoch, mit kleinem, wassergefülltem Krater, zwischen Edward- und Ruwese. Den 1861 von Speke entdeckten M. erstieg 1894 Graf von Götzen.

Mg, chemisches Zeichen für 1 Atom Magnesium.

mg = Milligramm.

m. g. = main gauche (franz.), »linke Hand«.

M. G. = Maschinengewehr; M. G. R. = Maschinengewehrkompanie.

M. Gladbach, amtll. Abt. für München-Gladbach.

Mglin, Stadt im russ. Gouv. Brjansk, (1926) 6484 Einw. (40 v. S. Juden), an der Sudinka (zum Dnjepr), hat Handel mit Hans und Vieh. — M., ursprünglich litauisch, seit 1502 russisch, viel zeitweise in polnische Hände und 1654 endgültig an Rußland.

Mg. ph. (Abkürzung von Magister pharmaciae), in Österreich Titel der Apotheker.

Mgr. = Monseigneur (f. d.).

M. H., bei Tiernamen: Johannes Müller (f. d.) und Jakob Henle (f. d.), die gemeinsam schrieben: »Systematische Beschreibung der Plagiostomen« (1838

Mhd. = Mittelhochdeutsch. [bis 1841).

Mi (My), griech. Buchstabe (μ; vgl. Artikel M).

Mi, f. Colmisation.

Miacidae, f. Kreodonten.

»**Miag**« **Mühlenbau und Industrie M. G.**, Sitz Frankfurt a. M., gegr. 8. Aug. 1921, ein Spezialunternehmen für den Großmühlen- und Großspeicherbau sowie Silo- und Transportanlagen für Getreide und körnige Produkte, für Einrichtungen von Brauereien und Mälzereien, Turbinenbau und Schleiferei, Ölmühlen und Hartzerkleinerung. Ferner liefert sie Schälsmühlen, Zuckerraffinerien und vor allem Dingen Getreide- und Mehlerverarbeitungsanlagen. Die »**Miag**« hat in Deutschland fünf größere Produktionswerkstätten und drei im Ausland. Sie beschäftigte 1927 in den deutschen Werken 6870 Angestellte und Arbeiter. Das Aktienkapital betrug 1927: 14 Mill. R. M.

Miafo (Miyako), japan. Stadt, s. m. Photo.

Mjakotin, Benedikt Alexandrowitsch, russ. Geschichtsforscher und Politiker, * 25. März 1867 Gatschina bei Petersburg, 1891 bis zu seiner Ausweisung nach dem Gouv. Nowgorod (1901) Lektor am Alexanderlyzeum in Petersburg, nach 1906 an verschiedenen Petersburger Hochschulen, wurde 1911 von neuem verhaftet und saß 9 Monate in Dünaburg. Mitgründer der russischen Partei der Volkssozialisten (1906), wurde M. 1912 Vorsitzender der Parteileitung. Im Herbst 1918 schloß er sich dem antibolschewistischen Verband zur Wiederaufrichtung Rußlands an, wurde 1920 verhaftet und 1922 von den Bolschewisten verbannt. M. lebt jetzt in Prag. Als Forscher befaßte sich M. vornehmlich mit der Geschichte der russischen Gesellschaft, mit der Bauernfrage und mit der sozialen Geschichte der Ukraine. Er schrieb: »Die Bauernfrage in Polen z. B. der Teilungen« (1889), »Aus der Geschichte der russischen Gesellschaft« (1902; 2. Aufl. 1906), »Skizzen zur sozialen Geschichte der Ukraine im 17. und 18. Jh.« (1924–26, 3 Bde.).

Miami (spr. mi- oder maĩmi), Indianerstamm der Algonktin, etwa 120 Köpfe, ursprünglich am Michigansee und Saint-Joseph-Fluß, später im oberen Wabashthal (Indiana) ansässig, wurden 1827 nach Kansas, später ins Indianerterritorium verlegt. Im Wabashthal verblieben Reste (Peoria; etwa 240 Köpfe).

Miami (spr. mi- oder maĩmi), Name verschiedener Städte in den Ver. St. v. U.: am wichtigsten ist die Stadt an der Südküste der Halbinsel Florida, (1925) 69 754 Ew. (1920: 29 571), Bahnstation, Winterturort inmitten subtropischen Pflanzenwuchses (Kokospalmen), am Eingang zur Biscayne-Bai.

Miami-Erie-Kanal (spr. -erĩe-), 440 km langer, 1,6 m tiefer Schiffsahrtskanal mit 93 Schleusen, 1820–35 hergestellt, verbindet unter Benutzung der Täler des Miami und des Maumee Cincinnati am Ohio mit Toledo am Eriesee.

Miami River (spr. -erĩwĩr-), Fluß im nordamer. Staat Ohio, 254 km lang, entsteht nördl. von Springfield und mündet unterhalb von Cincinnati in den Ohio, der auch den 112 km langen Little M. R. aufnimmt.

Mianawanze, f. Beden.

Miani, Gio vanni, ital. Reisender, * 19. März 1810 Novigo, † 1872, zog 1859–60 von Chartum stromauf über Gondokoro hinaus. Auf einer zweiten Reise in die Äquatorialgegenden (1871–72) erlag er im Lande der Wonbuttu den Beschwerden. M. veröffentlichte: »Spedizione verso le origini del Nilo« (1860). Aus seinem Nachlaß erschien »Il viaggio di G. M. al Monbuttu« (1875).

Miaotse (spr. miaw-, Miao, spr. mĩau), die »Urbewoh-

ner« des mittlern China (Kuangtung, Kuangsi, Hunan, Yunnan, besonders Kueitschou), etwa 1–2 Mill. Köpfe, gehören zur chinesisch-siamesischen Sprachgruppe (vgl. Indochinesische Sprachen). Die M. wurden von den Chinesen, die sie in Sung »wilde« und Schuß »zahme«, d. h. von chinesischer Kultur beeinflusst, teilen, vor 4–5000 Jahren aus Hunan nach S. gedrängt, wo sie jetzt als Ackerbauer und Viehzüchter in Reichtümern (zu ebener Erde) unter Häuptlingen leben. Die Männer tragen Jade, Strohbandalen, Regelhut, die Frauen Faltenrock, farbig bestickte Ärmeljacke, Schürze und helmartige Kopfputz. Bei beiden Geschlechtern wird das Haar geflochten und in einen Knoten geschlungen. Die M. leben monogam, glauben an einen Himmelsgott und Dämonen. Zauberer spielen eine große Rolle; Kalender und Schrift sind unbekannt, man hilft sich mit Reiskörnern. Lit.: J. Edtins, The Miautsi Tribes (1870); Savina, Histoire des Miao (1924) u. Dictionnaire Miao-Français (1917).

Miarghrit (Silberantimonlang), Antimon-sulfid des Silbers, AgSbS, wichtiges Silbererz mit 37 v. H. Silber, kurzsäulige monokline Kristalle, sowie derb und eingesprenzt, dunkelbleigrau, metallglänzend, undurchsichtig. Härte 2, bei Bräunsdorf (Sachsen), Příbram, Jelskóbánya, in Mexiko usw.

Miaszkowski, August von, Nationalökonom, * 26. Jan. 1838 Bernau (Livland), † 22. Nov. 1899 Leipzig, 1874–76 und 1877–81 Professor in Basel, 1876–77 in Hohenheim, 1881 Breslau, 1889 Wien, 1891–98 Leipzig, schrieb: »Die Gebundenheit des Grundbesitzes und des Familienfortkommens« (1873), »Jsaak Jsefin« (1875), »Das Erbrecht und die Grundeigentumsverhältnisse im Deutschen Reich« (1882–84, 2 Bde.), »Agrarpolit. Zeit- u. Streitfragen« (1889), »Das Problem der Grundbesitzverteilung« (1890), »Die Anfänge der Nationalökonomie« (1891). Seit 1892 gab er »Staats- und sozialwissenschaftliche Beiträge« heraus.

Miasma (griech.), »Verunreinigung«, in der ältern Medizin ein Krankheitsstoff, der außerhalb des menschlichen Körpers (Boden, Wasser, Luft) gebildet ist. Vgl. Infektionskrankheiten und Malaria.

Miaß (Mijaß), rechter Nebenfluß des Jisset im russ. Uralgebiet, 580 km lang, nur flößbar, entspringt am Osthang des Uralgebirges. Am oberen Lauf sind reiche Goldlager.

Miaß (Mijaß, Mijaßkij sawod), Stadt im russ. Uralgebiet, Bez. Slatoust, (1926) 19 367 Ew., am Osthang des Uralgebirges, im Mijaßtal und an der Bahn Samara–Tscheljabinsk, hat Getreidehandel, Goldwäscherei, Gerbereien, Talgeldereien, Mühlen. — M. entstand 1773. [heim (Polen).]

Miasteczko (spr. miasteczko), poln. Name für Fried-
Miaszt, Gestein aus der Gruppe des Sphenits.

Miaulis, Andreas Bokoß, griech. Admiral, * 1768 Cubba, † 23. Juni 1835 Athen, erst Matrose. Durch Getreidehandel reich geworden, ließ er sich auf Hydra nieder und schloß sich 1821 dem Aufstand (s. Griechen-land, Sp. 610) an. Als Oberbefehlshaber der griechischen Flotte errang er 1822–26 Siege über die türkiß-ägyptische Flotte. 1827 durch Lord Cochrane verdrängt, erhielt er nach Navarino wieder den Oberbefehl, wandte sich als Russenfeind gegen Kapo d'Istria, benutzte sich des Hafens von Poros und verbrannte 13. Aug. 1831 die eignen Kriegsschiffe, um sie nicht der russischen Flotte zu überlassen. Bei der Organisation der Marine unter König Otto wurde er 1833 Konteradmiral, 1835 Vizeadmiral.

Miautau=Inseln, Archipel aus 15 Inseln in der

Straße von Tschili im innern Gelben Meer, durch die 7 km breite Miavaufstraße von Schantung getrennt, ebenso wie dessen Nordküste durch vulkanische Ausbrüche (Basalt) entstanden.

Miava (slowak. Myjava), Großgemeinde in der südwestlichen Slowakei, (1921) 9249 slowak. ev. Ev., unweit der mährischen Grenze, am Fuße der Kleinen Karpaten, hat landwirtschaftliche Industrie.

Mica, Mineral, sw. Glimmer.

Micaoperation (Subinisation), Spaltung der Harnröhre längs des Gießes, das dadurch sehr breit und flach wird, wird mit andern Pubertätsriten an vielen Knaben australischer Stämme (in Queensland, Neusüdwales, Süd- auch teilweise in Westaustralien) und auch (im Mannesalter) auf den Fidschi-Inseln vorgenommen, bezweckt nicht (wie bisher angenommen) Empfängnisverhütung, sondern erotische (Päderastie) und magische Wirkungen.

Mich., Abkürzung für den nordamer. Staat Michigan.

Micha, israelit. Prophet, jüngerer Zeitgenosse Jesajas, wirkte unter den jüdischen Königen Joscham, Ahas und Hiskia. Sicher rühren von ihm her Kap. 1–3 des alttestamentlichen Buches M.

Michael (hebr., »Wer [ist] wie Gott?«), Vorname, deutsche Kurzform Michel. — M. heißt auch der erste der Erzengel (s. Engel), Fürst der Engel (Dan. 10, 13), Beschützer der Synagoge und Sieger über den Drachen oder Luzifer (Offenb. 12, 7–9); er ist Schutzengel der christlichen Kirche, vielfach Kirchenpatron. Feste: 29. Sept. (Michaelisfest, s. Erntegebäude) und 8. Mai (zur Erinnerung an eine Ercheinung am Berge Gargano 493). Attribut: Ritter mit Schwert und Lanze, auch Kreuzesstab oder Kreuzbanner, im Kampfe mit Luzifer, diesen in Drachengestalt durchbohrend oder in den Abgrund stürzend. Lit.: F. Wiegand, Der Erzengel M. in der bildenden Kunst (1886); Luetic, M. (1898).

Michael, Name mehrerer byzantin. Kaiser:

1) M. I., Rhangabe (811–813), Schwiegersohn des Kaisers Nikephoros, stürzte nach dessen Tode dessen Sohn Staurakios und bestieg den Thron. Streng orthodox, begünstigte er die Bilderberehrer, erbitterte dadurch und durch kriegerische Unfähigkeit das Heer. Nach der Niederlage durch die Bulgaren bei Adrianopel (813) starb er 843 im Kloster.

2) M. II., der Stammler (820–829), Gründer der sog. phrygischen Dynastie, kam durch kriegerische Tüchtigkeit empor, wurde von Leo V. wegen Freimüchtigkeit zum Tod verurteilt, durch eine Verschwörung gegen Leo (Weihnachten 820) befreit und zum Kaiser ausgerufen. Er wandte sich den Monoklasten zu. Nachdem er den in Kleinasien erhobenen Usurpator Thomas 823 besiegelt hatte, gab er sich dem Genuß hin, indes sich die Araber Kretas bemächtigten und sich auf Sizilien festzusetzen begannen. Er starb 1. Okt. 829.

3) M. III., der Säuerer (842–867), Enkel des vorigen, * 839, folgte seinem Vater Theophilos auf den Thron, führte unter Vormundschaft seiner Mutter Theodora, dann unter der ihres Bruders Bardas, ein mildes Genußleben. Sein Hauptbedienstet war die Erhebung des Photios (s. d.) zum Patriarchen (857). Von seinem Günstling Basilios (s. d. 2) gegen Bardas aufgereizt, ließ er es zu, daß jener 866 diesen ermordete, wurde aber von dem Mörder, den er zum Mitkaiser erhob, 24. Sept. 867 ermordet.

4) M. IV., der Paphlagonier (1034–41), unter Romanos III. von seinem Bruder, dem Eunuchen Johannes, an den Hof gebracht, gewann die Liebe

der Kaiserin Zoe, die ihn nach des Romanos Tode (11. April 1034) heiratete und als Kaiser proklamierte. Da er kränklich war, überließ er die Regierung dem Johannes, unterdrückte aber 1040 einen Aufstand der Bulgaren. Er starb 10. Dez. 1041.

5) M. VII., Parapinates (1071–78), Sohn Konstantins X. Dufas, nach dessen Tode (1067) unter Vormundschaft, 1071 von seinem Onkel Johannes auf den Thron erhoben, stand unter dessen Leitung und der des Philosophen Psellos, überließ bald, nachdem Johannes 1073 Mönch geworden, bürokratischen Kreaturen die Regierung, während er sich gelehrten Studien hingab. Bei Empörung der Feldherren Nikephoros Bryennios und Nikephoros Botaniates entlagte er 1078 und wurde Geistlicher.

6) M. VIII., Paläologos (1259–82), Kaiser von Nikaia, dann von Konstantinopel, * 1224, † 11. Dez. 1282 Pachomion (Thrazien), stürzte 1259 den Vormund des jungen Kaisers Johannes IV. Laslariä, Muzalon, ließ sich zum Mitkaiser ausrufen und krönen (1. Jan. 1259) und schwang sich zum Alleinherrscher auf. Er entriß den Franken (25. Juli 1261) Konstantinopel und stürzte das lateinische Kaisertum. Er regierte klug und wies die Angriffe Karls von Anjou und der Venezianer zurück. Kirchliche Unionsversuche waren ohne dauernden Erfolg.

7) M. IX., Paläologos (1295–1320), Enkel des vorigen, * 1277, † 12. Okt. 1320, Sohn und seit 1295 Mitregent des Andronikos II. (s. d.).

Michael, 1) M. der Tapfere (Mihail Biteazul), Fürst von Walachei (1593–1601) und Moldau (1600), aus der Familie Bassaraba, † 19. Aug. 1601 bei Torba, verband sich 1595 mit Aaron von der Moldau und Siegmund Báthory von Siebenbürgen gegen die Türken und schlug sie bei Zergovişte und Giurgiu. Nach dem Rücktritt Siegmund Báthorys nahm er als Statthalter Kaiser Rudolfs II. Siebenbürgen in Besitz. 1600 eroberte er auch die Moldau. Als sich aber der Kaiser gegen ihn wandte, wurde er von General Basta aus Siebenbürgen und von den Polen aus der Moldau vertrieben. Mit dem Kaiser ausgeföhnt, eroberte er 1601 zusammen mit Basta Siebenbürgen zurück, doch ließ dieser ihn ermorden. Lit.: J. Sirbu, Gesch. des Woiwoden M. B. (rumän., 1904); A. Vereş, Der Feldzug der Christen gegen Sinan Pascha von 1595 (rumän., 1925).

2) M. Feodorowitsch, russ. Zar, Begründer der Romanow-Dynastie, * 21. Juni 1596, † 23. Juli 1645 Moskau, aus einem Wojarengeschlecht, wurde 3. März 1613 vom allrussischen Landtag (»Semski Sobor«) zum Zaren gewählt, 21. Juni in Moskau gekrönt, stellte die Ordnung im Innern wieder her und kämpfte gegen äußere Feinde (1613–17 Schweden, 1613–18 und 1632–34 Polen). Wegen der Charakterschwäche Michaels leitete sein Vater, der Moskauer Patriarch Filaret, seit seiner Rückkehr aus der polnischen Gefangenschaft (24. Juni 1619) bis zu seinem Tode (11. Okt. 1633) den Staat; später spielte wieder die Wojarenduma die ausschlaggebende Rolle.

3) M. Tomasz Koribut Wisniowiecki, König von Polen, * 1638, † 14. Nov. 1673 Lemberg, Sohn des Woiwoden von Rußen, Jeremias Wisniowiecki, 1669 zum König gewählt, 29. Sept. gekrönt, wußte sich weder dem hohen Adel noch den fremden Mächten gegenüber durchzusetzen. Die Kosaken empörten sich und fanden bei den Tataren und beim Sultan Mohammed IV. Unterstützung. Im Frieden von Buczacz (18. Sept. 1672) mußte M. der Türkei Podolien

und die Ukraine zugestehen. Der polnische Reichstag verweigerte seine Zustimmung und der Krieg ging weiter. Auf dem Weg zum Kriegsschauplatz starb M.

4) M. Alexandrowitsch, russ. Großfürst, dritter Sohn Kaiser Alexanders III., * 4. Dez. 1878 Petersburg, † im Juni 1918 Perm, war vom Tode seines Bruders Georg († 10. Juli 1899) bis zur Geburt des Thronfolgers Alexej (12. Aug. 1909) Erbe der russischen Krone. Am 15. März 1917 dankte Nikolaus II. zu seinen Gunsten ab, am 16. März verzichtete auch M. Nach Perm verbannt, wurde er von Tschechen ermordet. *Lit.*: Sokoloff, Der Todesweg des Zaren (1925).

5) König von Rumänien, Sohn des früheren Thronfolgers Karl, * 25. Okt. 1921 Schloß Jöschor (Sinaia), 21. Juli 1927 zum König ausgerufen. **Michael**, Psellos »der Stotterer«, byzant. Philosoph, * 1018 Konstantinopel, † das. 1078 oder 1086, arbeitete auf allen Wissensgebieten und trat besonders für die Philosophie Platons ein. Seine theologischen, philosophischen und juristischen Werke sammelte Migne in der »Patrologiae cursus completus« Ser. I, Bd. 122 (1857–66), die übrigen R. N. Sathas in der »Messaionike bibliothek«, Bd. 4–5 (1874–75) und 17 Briefe N. Papadopoulos-Kerameus (1908). *Lit.*: Krumbacher, Gesch. der byzantin. Literatur (2. Aufl. 1897); R. Dieterich, Byzantin. Charakterköpfe (1909).

Michael (M. Cäsararius), Patriarch von Konstantinopel (1043–58), von Isaak I. Komnenos abgesetzt, führte durch seinen Streit mit Papst Leo IX. 1054 die Trennung der morgenländischen von der römischen Kirche herbei. Vgl. Humbert I).

Michael, Emil, kath. Theolog und Geschichtsschreiber, * 20. Sept. 1852 Reichenbach (Schlesien), † 12. März 1917 München, 1874 Jesuit, 1891 Professor der Kirchengeschichte in Innsbruck, schrieb: »Ignaz von Döllinger« (1891; 3. Aufl. 1894), »Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des 13. Jh.« (1897–1915, 6 Bde., unvollendet).

Michael von Cefena (spr. -tschen), Franziskaner, * Cefena, † 29. Nov. 1342 München, schloß sich als General des Ordens (seit 1316) Ludwig dem Bayern gegen Papst Johann XXII. an, wurde 1328 gebannt und 1331 aus dem Orden ausgestoßen, verharrete aber in seinem Gegensatz gegen die Kurie.

Michael Attaliates, byzantin. Rechtsgelehrter und Geschichtsschreiber, * um 1020 Attalia (Pamphylien), † nach 1080 Konstantinopel, zuletzt Gerichtspräsident. Seinen Reichtum verwandte er u. a. zur Stiftung eines Armenhauses und Klosters, dessen erhaltenes Statut (1077) kulturgeschichtlich wertvoll ist. M. verfaßte außer einem Rechtskompendium eine Geschichte seiner Zeit (1034–79; hrsg. von Bekker, 1853). *Lit.*: W. Krieken, Die Diatagis des M. (1894).

Michael Zovanović (spr. -milj), Metropolit (seit 1859) von Serbien, * 19. Aug. 1826 Soko-Banja (Morava), † 5. Febr. 1898 Welgrab, 1854 Archimandrit des Klosters Studenica und Bischof von Schabaz, vertrat die Einheit der orthodoxen Kirchen, deren Schwerpunkt er in Rußland sah. Da er sich der österreichfreundlichen Politik des Königs Milan widersetzte und dessen Ehe mit der Königin Natalie zu lösen sich weigerte, wurde er 1888 abgesetzt und ging nach Rußland. Nach Milans Abdankung 1889 wieder eingesetzt, übte er fortan herrschenden Einfluß.

Michael Obrenović III. (spr. -obrenowitsch), Fürst von Serbien, * 4. Sept. 1823 Kragujevac, † 29. Juni

1868 Topčider (ermordet), jüngerer Sohn des Fürsten Milos, nach seines Bruders Milan Tod (Juli 1839) von der Pforte zum Fürsten Serbiens ernannt, rief durch Vorliebe für Rußland und harte Besteuerung 1842 einen Aufstand hervor, floh ins Ausland. 1858 lehrte er mit dem Vater heim, dem er 1860 als Fürst von Serbien folgte. M. hatte die besten Absichten, erregte aber durch sein absolutistisches System Unzufriedenheit. *Lit.*: Nešić, Fürst M. (serb., 1920); Zovanović, Die zweite Regierung Milos' u. Michaels (serb., 1923). **Michaelis**, 1) Johann David, prot. Theolog und Orientalist, * 27. Febr. 1717 Halle, † 22. Aug. 1791 Göttingen als Professor der Philosophie und der orientalischen Sprachen (seit 1746 und 1750), Begründer der Bibelforschung in Deutschland, gab die »Orientalische und exegetische Bibliothek« (1771–79, 24 Bde.; neue Folge 1786–91, 8 Bde.) heraus. Seine Selbstbiographie veröffentlichte Hassencamp (1793). *Lit.*: R. Smend, Johann David M. (1898).

2) Johann Benjamin, Dichter, * 31. Dez. 1746 Zittau, † 30. Sept. 1772 Halberstadt, wohin ihn 1771 Klein gezogen hatte, verfaßte lyrische und satirische Gedichte, Fabeln, Operentexte usw. »Poetische Werke« (hrsg. von Schmidt, 1780), »Sämtliche Werke« (1791, 4 Bde.). Seine Selbstbiographie gab Wülfch im »Neuen Lausitzischen Magazin«, Bd. 56 (1880) heraus. *Lit.*: Reclam, Joh. Benjamin M. (1904).

3) Adolf, Archäolog, * 22. Juni 1835 Kiel, † 12. Aug. 1910 Stralsburg, daselbst 1872 Professor. Hauptwerk: die zusammenfassende Monographie »Der Parthenon« (1871); auch verfaßte er einen Katalog der in England in Privatbesitz zerstreuten antiken Bildwerke »Ancient Marbles in Great Britain« (1882) und bearbeitete nach M. Springers Tode den 1. Bd. von dessen »Hb. der Kunstgesch.« (9. Aufl. 1911).

4) Georg, Staatsmann, * 8. Sept. 1857 Hahnau, seit 1879 im preuß. Staatsdienst, 1885–89 Lehrer an der Rechtsschule in Lohy, 1891–92 Staatsanwalt, 1897–1900 im Kultusministerium, seit 1909 Unterstaatssekretär, Juni 1915 Leiter der Reichsgetreidestelle, März 1917 Staatskommissar für Volksernährung, folgte Bethmann Hollweg (s. d.) als Reichskanzler 14. Juli bis 1. Nov. 1917, suchte die Friedensresolution (s. d.) mit erreichbaren, mäßigen nationalen Wünschen befriedigenden Kriegszielen zu vereinigen, war aber den Schwierigkeiten nicht gewachsen. Die ihm wegen seiner Haltung gegenüber der päpstlichen Friedensvermittlung (August bis September 1917) gemachten Vorwürfe sind nicht stichhaltig. M. war März 1918 bis April 1919 Oberpräsident von Pommern, ist als strenggläubiger Protestant Führer in der Gemeinschaftsbewegung (s. d.), Vorsitzender der deutschchristlichen Studentenvereinigung und hat sich nach dem Weltkrieg um das Studentenhilfswerk verdient gemacht. Selbstbiographie: »Für Staat u. Volk« (1922).

5) Sophus, dän. Dichter, * 14. Mai 1865 Odense, deutscher Herkunft, nach weiten Reisen Journalist, Herausgeber von Zul. Langes Zeitschrift »Kunst«, begann, angeregt von Georg Brandes, mit »Gedichten« (1888), denen weitere Lyrik (»Sonnenblumen«, 1893; »Sirenen«, 1898; »Das Fest des Lebens«, 1900; »Die Palmen«, 1904; »Blaueregen«, 1913; »Römischer Frühling«, 1921) folgte. Unter den Erzählungen und Romanen (gesammelt 1919 in 3 Bänden) sind der historische Roman »Abelö« (1895), die Napoleonsromane »1812« und »Der ewige Schlaf« (1912), ferner »Der Holzbock und andre Krieger« Erzählungen (1918) und das mit kosmischer Phantasie erfüllte

»Himmelschiff« (1921) zu erwähnen. Erfolgreiche Schauspiele waren: »Der Arzt« (aus dem Milieu des russischen Nihilismus, 1906) und »Die Revolutionshochzeit« (als Oper von d'Albert komponiert; 1906), ferner die Napoleonsjüde: »Auf Sankt Helena« (1911) und »Der Mann von Elba« (1926). Auch überlegte er »Parzival« (1915), »Faust« u. a. [land.

6) Karin, dän. Schriftstellerin, f. Michaelis-Stange-7) Karoline, f. Schelling.

8) Karoline, Romanistin, f. Vasconcellos.

Michaelisfest, f. Michael (Erzengel) und Erntegebäude.

Michaelis-Stangeland, Karin, geborne Beck-Brøndum, dän. Schriftstellerin, * 20. März 1872 Randers, 1895 mit Sophus Michaelis (f. d. h.), dann mit dem Diplomaten Ch. E. Stangeland verheiratet, studierte anfänglich Musik, widmete sich dann aber ganz der Literatur und schrieb zahlreiche Romane und Erzählungen mit sozialen Problemen, namentlich aus dem Gebiet der Ehe und Frauenfrage. Weltberühmt wurde ihr umstrittenes Buch »Das gefährliche Alter« (1910). Daneben sind zu nennen: »Hohes Spiel« (1888), »Das Kind« (1902), »Das Schicksal der Ulla Fänge« (dän. Lillemoor, 1902), »Das Buch der Liebe« (1912), »Kleine junge Frau« (1921), »Kleine Lügnerin« (1925) u. a. Das Problem des Krieges berührt sie mehrfach, so in »Die Weiber von Weinberg« (1916), »Opfer des Krieges« (1916), »Österreich« (1917). **Michael-Sars-Expedition**, f. Maritime wissenschaftliche Expeditionen (S. 1726).

Michaelsberg, Berg in Siegburg (f. d.).

Michaelsbruderschaft, kath. Genossenschaft zur Unterstützung des Papstes durch Gebet und milde Gaben, 1860 in Wien gegr., mit vielen Äbteissen ausgestattet.

Michaelsen, Wilhelm, Zoolog, * 9. Okt. 1860 Hamburg, das. 1894—1926 Rector, seit 1907 auch Prof. am Zoologischen Museum, arbeitete über Würmer, Manteltiere und Tiergeographie, bearbeitete u. a. die **Manteltiere der deutschen Tiefsee-Expedition** (1904) und die **Hamburger magelhaenische Sammelreihe** (1907). Er schrieb ferner »Oligochaeta« (in »Tierreich«, X, 1900).

Michaelorden, Verdienstorden des ehemaligen Königreichs Bayern, gestiftet 1693 von Kurfürst Joseph Clemens von Köln, Herzog zu Bayern, als

Ähnenorden (vgl. Ähne) für katholische Edelleute, 1721 mit Säbungen versehen, 1808 von König Max Joseph bestätigt, 1837 in einen Verdienstorden umgewandelt, 1853, 1887, 1894 und 1910 erweitert, hatte zuletzt 5 Klassen in 8 Abstufungen, dazu Verdienstkreuz, silberne und bronzene Medaille (f. Abbildung). Seit der Staatsumwälzung 1918 aufgehoben. Band: dunkelblau, rosa gerändert; bei dem Verdienstkreuz und den Me-

Verdienstorden vom heil. Michael (Bayern).

dailles dunkelblau mit zwei rosafarbenen Längsstreifen. Lit. Trost, Gesch. des Sankt-Michael-Ordens in Bayern (1883).

Michael-, Sankt-, und Sankt-Georgs-Orden, großbrit. Orden, gestiftet 1818 zum Andenken an die Erwerbung von Malta, für bürgerliches und Heeresverdienst, hat drei Klassen: Großkreuze, Komture und

Genossen. Die Groß- und Komturekreuze bringen den persönlichen Adel. Siebenarmiges, weißes Kreuz an Krone, in der Mitte der Erzengel Michael, darum in blauem Reifen der Wahlspruch: »Auspiciis melioris aevi« (»Verheißung einer besseren Zeit«); auf der Rückseite der heil. Georg. Zu dem Groß- und Komturekreuz gehören silberne Bruststerne, belegt mit dem roten Kreuz des heil. Georg, darauf der heil. Michael mit dem Wahlspruch. Band: blau. Ordensstag ist der Sankt-Georgs-Tag (23. April).

Michaelstein, Kloster, f. Blankenburg 1).

Michaelles, Gustav, Diplomat, * 28. Juli 1855 Hamburg, daselbst 1879—82 Rechtsanwalt, dann im Konsulardienst, 1893—98 im Auswärtigen Amt, 1898 Ministerresident in Haiti, 1901 Gesandter in Lima, 1910 in Rio de Janeiro, 1910—13 in Sofia, 1916—1917 in Kristiania. [f. Estafiotis.

Michailides, Eleantbes, neugriech. Schriftsteller, **Michailow** (Michajlow, beides spr. -st), Stadt im russ. Gouv. Rjasan, (1928) 11 708 Ew., an der Bronja und der Bahn Moskau—Ranenburg, hat Hausindustrie in Spigen, Getreidemühle, Leder-, Zementfabrik, Gartenbau und Getreidehandel.

Michajlow (spr. -st), Alexander, Dedname des russischen Schriftstellers A. R. Scheller.

Michajlowka (Michajlowka), Hauptort des Ustj-Medwjezja-Bezirks des russ. Gouv. Stalingrad, (1928) 12 911 Ew., am Choper, Bahnstation, hat Jahrmärkte (Viehhandel).

Michajlowskij (spr. -stsch), Nikolaj Konstantinowitsch, russ. Schriftsteller, * 27. Nov. 1842 Meschischow (Gouv. Kaluga), † 9. Febr. 1904 Petersburg, seit 1869 Mitarbeiter, seit 1877 Mitherausgeber der radikalsten »Wäterländischen Annalen«, gründete 1895 mit W. Korolento die Monatschrift »Russischer Reichstum«, die er bis 1904 leitete, Soziolog, einflußreicher Philosoph und Literaturkritiker, der sozialrevolutionären Partei nahesteht, schrieb: »Was heißt Fortschritt?« (1869), »Die Theorie Darwins und die Soziologie« (1870), »Der Kampf um die Individualität« (1875—76), »Ein grausames Talent« (über Dostojewskij, 1882) u. a. »Gesammelte Werke« (3. Aufl. 1909—13, 10 Bde.).

Michajlowskij-Danilewskij (spr. -stsch, -stsch), Alexander Iwanowitsch, russ. General und Geschichtsschreiber, * 6. Sept. 1790, † 21. Sept. 1848 Petersburg, wohnte dem Wiener Kongreß als Adjutant Alexanders I. bei und begleitete den Kaiser 1815—18 auf seinen Reisen. Im Türkenkrieg (1828—29) kämpfte M. unter Diebitsch, nahm 1831 an der Niederwerfung des polnischen Aufstands teil und wurde 1835 Senator. Er schrieb: »Denkwürdigkeiten aus dem Kriege von 1818« (deutsch 1837), »Darstellung des Feldzuges in Frankreich i. J. 1814« (deutsch 1837, 2 Bde.), »Erinnerungen aus den Jahren 1814 und 1815« (deutsch 1833), »Gesch. des vaterl. Krieges i. J. 1812« (deutsch 1840, 4 Tle.) u. a. »Gesammelte Werke« (1849—50, 7 Bde.). **Michajlowskij satow** (spr. -stsch), Fleden im russ. Uralgebiet, Bez. Swerdlowsk, (1928) 5786 Ew., an den Flüssen Serga und Usa und an der Bahn Kasimow-Berdjausch, hat Eisenwerke (1808 gegründet).

Michalkowicz (poln. Michalkowice, spr. mischaltowice), Dorf in Oberhesien (seit 1922 polnisch), (1919) 7371 meist kath. Ew., östl. von Beuthen, Bahnstation, hat Steinkohlenbergbau, Zinzhütte und Raiffeisenbrück.

Michalovec (spr. mischaltowice), f. Nagymihal. **Michatoya** (spr. misch-), Abfluß des Sees Amatitlan in Guatemala.



Michaud (spr. mischö), Joseph François, franz. Geschichtsschreiber, * 19. Juni 1767 Albens (Savoie), † 30. Sept. 1839 Passy, seit 1791 in Paris, verteidigte in »La Quotidienne« so entschieden das Königtum, daß er 1795 zum Tode verurteilt wurde, entfloß aber in die Schweiz. 1800 zurückgekehrt, wurde er 1813 Mitglied der Akademie. Er schrieb: »Histoire des croisades« (1812–22, 7 Bde.), »Histoire des quinze semaines« (1815). W. gab mit Boujoulat heraus: »Collection de mémoires pour servir à l'histoire de France depuis le XIII^e siècle« (1836–39, 32 Bde.). Mit seinem Bruder Louis Gabriel (genannt M. jeune, 1772–1858) gab er heraus: »Biographie universelle« (1811–28, 52 Bde.; 3. Aufl. 1870 ff., auch »Biographie M.« genannt).

Michel, vollständige Kurzform von Michael als früher häufig vorkommender Vorname viel in Zusammensetzungen: Klatschmichel, dummer M., meist in herabsetzendem Sinne gebraucht. — Da der Erzengel Michael (der Drachenvieger) Schuttpatron des deutschen Reiches war, wurde W. zum Spitznamen für den gutmütigen Deutschen, zuerst wohl für die Teilnehmer der deutschen Knabenwallfahrten nach dem Mont-Saint-Michel um die Mitte des 16. Jh., im spöttischen Sinne schon in Seb. Frands »Sprichwörtern« 1541, dann bei Moscherosch, in der Zimmernschen Chronik und bei Grimmeishausen. Andererseits wurde »Deutlicher M.« Ehrenname für besonders tapfere Persönlichkeiten, wobei das altdeutsche Wort michel, »groß«, wohl mit hineinspielte. So wurde geradezu als der deutsche W. bezeichnet der General Johann Michael Obentraut, * 1574 in der Unterpfalz, der unter Friedrich V. von Böhmen und unter Mansfeld diente und 4. Nov. 1625 bei Seelze (Hannover) fiel. Seit Mitte des 18. Jh. wird der W. als Typ des Deutschen gedacht, besonders mit seiner übergroßen Gutmütigkeit und politischen Unreife, allgemeiner erst seit den Befreiungskriegen (vgl. Arnims »Tröstersammlung«, 1808). Er wird in den Witzblättern der Welt als blonder Bauernbursche mit roter Weste, Zipselmütze und kurzer Hose abgebildet. Lit.: Hauffen, Gesch. des deutschen W. (1918); E. Boehlich, F. M. Elias Obentraut. Zur Gesch. und Legende des »Deutschen W.« (»Festschr. für Max Koch«, 1926).

Michel, 1) Wilhelm, Schriftsteller, * 9. Aug. 1877 Darmstadt, schrieb: »Apollon und Dionysos. Dualistische Streifzüge« (1904), »Friedrich Hölderlin« (1911), »Max Oppenheimer« (1911), »Das Teufliche und Größte in der Kunst« (1911; 25. Aufl. 1919), »Gustav Landauer, Romain Rolland und andre« (Essays, 1920), »Hölderlins abendländische Wendung« (1922), »Hölderlin und der deutsche Geist« (1924), »Paradiesische Landschaft. Skizzen« (1924), »Martin Buber. Sein Gang in der Wirklichkeit« (1926) u. a.

2) Ernst, Religionsphilosoph und Politiker, * 7. April 1889 Kleinwalzheim a. Main, seit 1921 Dozent an der Akademie der Arbeit in Frankfurt a. M., Führer der jungkatholischen Laienbewegung, schrieb: »Weltanschauung und Naturdeutung«, Vorträge über Goethes Naturanschauung (1920), »Die Tragik des orphischen Dichters« (Hölderlin; 1920, 2. Aufl. 1921), »Zur Grundlegung einer katholischen Politik« (1923; 2. Aufl. 1924), »Politik aus dem Glauben« (1926).

Michel (spr. mischö), 1) Georges, franz. Landschaftsmaler, * 19. Jan. 1763 Paris, † das. 7. Juni 1843, verließ als einer der ersten die Routine der Vedutenmaler und strebte in Anlehnung an die holländischen Landschaftler des 17. Jh. eine freie Auffassung der

Natur an. Seine Darstellungen aus der Umgebung von Paris sind von manierloser Schlichtheit und starker Farbigkeit. Ein Wäldneres im Museum des Luxemburg, eine Umgebung des Montmartre im Louvre in Paris.

2) Francisque, franz. Philolog, * 18. Febr. 1809 Lyon, † 18. Mai 1887 Paris, seit 1839 Professor in Bordeaux, gab ältere Literaturdenkmäler (»La chanson de Roland et le roman de Roncevaux«, 1869; »Chroniques anglo-normandes«, 1836–40, 3 Bde., u. a.) und kulturgeschichtliche Werke, wie: »Histoire des races maudites de la France et de l'Espagne« (1847, 2 Bde.) und »Recherches sur le commerce etc. pendant le moyen âge« (1852–54, 2 Bde.) heraus.

3) Louise, franz. Kommunistin, * 20. April 1833 Schloß Broncourt (Saute-Marne) als uneheliche Tochter des Weingärters, † 9. Jan. 1905 Marfesse, gut gebildet, wurde 1871 als »rote Jungfrau« der Kommune gefangen und nach Rumee verschickt. Durch allgemeine Amnestie 1880 frei, kam sie bald wieder wegen Aufhebung zum Plündern ins Gefängnis. Sie hat Dramen, Memoiren (1886), Romane und die Schrift »La commune« (1898) geschrieben. Lit.: Girault, La bonne Louise (1906).

4) André, franz. Kunstgelehrter, * 7. Nov. 1853 Montpellier, Konservator der nationalen Museen, Professor am Collège de France in Paris, schrieb »François Boucher« (1900) u. a. und gab heraus: »Histoire de l'Art« (Bd. 1–7, 1905–23).

Michelangelo (spr. miter-ängschelo), Buonarroti, ital. Bildhauer, Maler und Architekt, * 6. März 1475 Caprese-W. (Arezzo) als Sohn eines Richters, † 18. Febr. 1564 Rom, kam 1488 in die Werkstatt des Malers Domenico Ghirlandajo, später zu dem Bildhauer Bertoldo di Giovanni, der die Antikensammlung der Medici in San Marco verwaltete und W. in den Kreis der um Lorenzo Magnifico versammelten hervorragenden Männer einführte. Damals entstanden die Reliefs des Kentaurenkampfes und der Madonna an der Treppe (Florenz, Casa Buonarroti), seine frühesten Arbeiten, 1494 in Bologna ein kniender Leuchterengel und die Statuetten des heil. Petronius und Proculus in San Domenico, 1495 in Florenz ein schlafender Cupido, 1496 in Rom die Marmorstatue eines trunkenen Bacchus (Florenz, Museo Nazionale), 1497–1500 die Pietà der Peterskirche, ein edles und tiefempfundenes Werk. Um 1500 nach Florenz zurückgekehrt, schuf er die Madonnenstatue der Kirche Notre-Dame in Brügge und 1501–03 das kolossale Standbild des jugendlichen David (jetzt in der Akademie zu Florenz), das Michelangelos Ruhm bei den Zeitgenossen begründete. 1504 gab ihm der Rat von Florenz den Auftrag, ein Schlachtenbild aus der florentinischen Geschichte im Sitzungsaal des Palazzo Vecchio zu malen, gegenüber einer in demselben Jahr von Leonardo da Vinci begonnenen Reiter Schlacht. W. wählte den Überfall auf badende florentinische Soldaten in der Schlacht bei Cascina. 1505 mußte W. wegen seiner Berufung nach Rom das Werk unvollendet liegenlassen; der später zugrunde gegangene Karton ist in Stichen Martantonis und A. Venezianos teilweise überliefert. Papst Julius II. übertrug W. zunächst die Anfertigung seines Grabmals, 1506 mußte W. die begonnene Arbeit unterbrechen, um ein Kolossalbild des Papstes vor der Kirche San Petronio in Bologna zu schaffen. Diese Bronzefigur war 1508 vollendet, wurde jedoch 1511 zerstört. 1508–12 führte W. in Rom für Julius II. die gewaltigen Deckenfresken der Sixtinischen

Kapelle aus (s. Tafel »Italienische Malerei II«, 4). Nach dem Tod Julius' II. setzte M. die Arbeiten am Juliusgrab fort, gleichzeitig begann er die Ausführung der Marmorfigur des Auferstandenen für die Kirche Santa Maria sopra Minerva (1514). Papst Leo X. befohl 1516 den Abbruch der Arbeit am Juliusgrab und beauftragte M. mit dem Bau einer neuen Fassade für die Kirche San Lorenzo in Florenz. Auch diese Arbeit blieb unvollendet, während M. zugleich seit 1520 am Bau und an der bildnerischen Gestaltung der Grabkapelle der Medici in San Lorenzo arbeitete und 1523 das Treppenhaus der Biblioteca Laurenziana in Florenz ausführte. An der Medicikapelle hat M. mit großen Unterbrechungen bis 1534 gearbeitet und auch hier nur einen Teil des ursprünglich Geplanten ausgeführt. Die Grabkapelle enthält die Denkmäler Lorenzos de' Medici, des Herzogs von Urbino, und Giulianos de' Medici, des Herzogs von Nemours. Beide Denkmäler sind fest in die Architektur des Raumes eingeeordnet, über einem Sockel mit abkürzten Nischen, auf denen die Liegefiguren der Tageszeiten ruhen, thronen in Nischen die Sitzfiguren der Herzöge (Mediceergräber). 1529 führte M. für den Herzog von Ferrara ein nur in Kopien erhaltenes Gemälde der Leda mit dem Schwan aus. 1534 kehrte er nach Rom zurück und malte bis 1541 für Clemens VII. das Riesenfresko des Jüngsten Gerichts an der Mauerwand der Sixtinischen Kapelle. 1542–50, unter Paul III., entstanden die Fresken der Kreuzigung Petri und der Befreiung Pauli in der Cappella Paolina im Vatikan. Gleichzeitig wurden 1545 die ausgeführten Bestandteile des Juliusgrabes (die Mosesstatue s. Tafel »Renaissance-Bildhauerkunst I«, 10) zu einem wesentlich verkleinerten, von dem ursprünglichen Plan gänzlich verschiedenen Denkmal vereint und in der Kirche San Pietro in vincoli aufgestellt. Zugleich entstanden die letzten Bildhauerarbeiten, Gruppen der Beweinung Christi im Dom zu Florenz und im Palazzo Ronbanini in Rom. Seit dem 1. Jan. 1547 leitete M. den Bau der Peterskirche, er änderte die von Bramante und Antonio da Sangallo d. J. begonnenen Arbeiten gänzlich und entwarf den Plan eines strengen, plastisch durchdachten kuppelgekrönten Zentralbaues (s. Tafel »Renaissance-Baukunst I«, 5). Nur ein Teil seiner Pläne wurde ausgeführt, die Vollenbung der von ihm entworfenen Kuppel erfolgte erst Ende des Jahrhunderts. Gleichzeitig beschäftigten ihn andre Bauten in Rom, so die Anlage des Kapitolsplatzes, dessen Vollenbung er nicht mehr erlebte, der Ausbau der Kirche Santa Maria degli Angeli, der Ausbau des Palazzo Farnese und Festungsbauten, von denen die Porta Pia 1564 nach seinen Plänen begonnen wurde.

An Werken sind noch anzuführen: Marmorstatue eines knienben Cupido (London, Victoria and Albert Museum), Relief der Madonna mit Christus und Johannes (Florenz, Museo Nazionale), ein ähnliches Relief (London, Akademie), vier (unvollendete) Sklaven zum Juliusgrabmal (Florenz, Akademie), zwei gefesselte Slaven zum Juliusgrabmal (Paris, Louvre), Brutussbüste (Florenz, Museo Nazionale), die Gruppe des »Siegers« (daselbst, Palazzo Vecchio; s. Tafel »Renaissance-Bildhauerkunst I«, 9), Statue des David (daselbst, Museo Nazionale), Kauernder Jüngling (München, Eremitage), ferner das Rundbild der heiligen Familie in den Uffizien in Florenz.

Michelangelos Stil bezeichnet nicht, wie die Werke der klassischen Antike, stille Größe und Erhabenheit, sondern verhaltene Kraft und Leidenschaft, ein un-

ablässiges Ringen erhabener Ideen und gewaltige innere Erschütterung, daher auch die Zeitgenossen von dem »Furchtbaren« seiner Werke sprechen. Dazu verfuhr M. über eine absolut plastische Formensprache, die eine unerhörte Sicherheit der Wiedergabe anatomischer Formen zeigt. Die Vereinigung des Außerordentlichen mit dem Realen gibt diesen Werken die überzeugende Wucht des Wahrheitsgemäßen, selbst dort, wo sie jedes menschliche Maß überschreiten. Das plastische Sehen und Gestalten äußert sich auch überall in seinen Gemälden, z. B. bei der heiligen Familie der Uffizien. Das ganze Können des Meisters zeigen die Fresken der Sixtina, in denen die unerhörte Kraft des Zusammendrängens aller Ausdrucksmöglichkeiten in eine Bewegung, des Sprechenslassen der Körperformen an sich aufs höchste gesteigert ist. — Das Bauwerk faßt M. als plastischen Körper auf, die architektonischen Formen werden bei ihm zu lebenden Gliedern eines bewegten Organismus, zugleich stellt er für die Bindung zwischen Architektur und plastischer Kunst in der Medicikapelle ein unerreichtes Vorbild auf. Durch diese Sättigung der architektonischen Formen mit aktiver Bewegung ist M. der Vater der Barockkunst geworden. — Er hatte nur wenige persönliche Schüler (Daniele da Volterra und Sebastiano del Piombo). Doch hat sein Schaffen wie das seines zweiten auf Jahrhunderte den Entwicklungsgang der italienischen Kunst bestimmt. Als Dichter erlangte M. Ruf durch seine meist schwermütigen Sonette. Sie wurden zuerst herausgegeben von seinem Neffen M. Buonarroti (1623), dann u. a. von K. Frey (1897), oft auch deutsch, zuletzt von Sophie Pasenkever (mit ital. Text, 1875) und von W. Robert-tornow (1896), Auswahl von Harris (1868). M. lebte einfach; er war verschlossen und ungesellig, wohlthätig, aber auch äußerst heftig und rachsüchtig. Erst spät fand er eine edle Freundin, Vittoria Colonna (s. d. 3).

Lit.: Sein Leben beschrieben seine Schüler Vasari in der »Vita de' pittori, etc.« und Uscanio Condivi in der »Vita di Michel Angelo« (1553 u. ö.; deutsch von Valdes und Alg. 1874 u. 1889, und von Pemsel, 1898; beide zus. hrsg. von Frey, 1887); Springer, Raffael u. M. (3. Aufl. 1895, 2 Bde.); S. Grimm, Leben M.s (10. Aufl. 1901, 2 Bde.); Ricci, Michelangelo (1902); Knapp, Michelangelo (in den »Klassikern der Kunst«, 1906); Thode, M. und das Ende der Renaissance (1908–20, 6 Bde.); Madomsthy, Michelagnolo (1908); S. W. Beyer, Die Religion M.s (1926). — Briefwechsel: Milanesi, Le lettere di M. Buonarroti (1875) und Les correspondants de Michelange, Vb. 1: Sebastiano del Piombo (1890); K. Frey, Michelagnolo Buonarroti, sein Leben u. seine Werke (1907) und Briefe Michelagnolo Buonarrotis (1907). — Kritisches und Ästhetisches: W. Lang, M. als Dichter (1861); Wölfflin, Die Jugendwerke des M. (1891); Justi, M., Beiträge zur Erklärung der Werke und des Menschen (1900); v. Gehmüller, M. als Architekt (1904); Steinmann, Die Sixtinische Kapelle, Vb. 2 (1905); Burdhardt, Der Cicerone (8. Aufl. 1901); Steinmann, Das Geheimnis der Medicigräber (1907); Spain, M. und die Sixtinische Kapelle (1907); S. Brodhaus, M. und die Medicikapelle (1909); K. Frey, Die Handszeichnungen Michelagnolo Buonarrotis (1907–11, 30 Bgn.); U. E. Popp, Die Medicikapelle M.s (1922); U. E. Brindmann, M.s Zeichnungen (1925); Steinmann u. Wittkower, M.-Bibliographie (1927).

Michelau, bayrisches Dorf in Oberfranken, Bez. M.

Sichtenfels, (1925) 2989 meist ev. Ew., an der Bahn Kronach-Bamberg, hat Zeichenschule für Korbflechter und Korbwarenindustrie.

Micheldorf, f. Kirchdorf 2).

Micheliet (spr. miš'jē), 1) Jules, franz. Geschichtsschreiber und Philosoph, * 21. Aug. 1798 Paris, † 9. Febr. 1874 Syres, 1821 Geschichtsprofessor am Collège Rollin, seit 1830 Mitdirektor im Reichsarchiv, wurde Guizots Gehilfe an der Sorbonne und Lehrer der Prinzessin Klementine, seit 1838 Mitglied der Akademie und Professor am Collège de France. 1850 seiner Professur, 1852 seiner Archivstelle wegen demokratischer Propaganda entkleidet, lebte M. fortan in der Bretagne seiner Arbeit. Im Gegensatz zum pragmatischen Standpunkt Guizots hat M. eine halb philosophische, halb naturalistische, stets tendenziöse Darstellungsweise. Er schrieb: »Histoire de France« (1837 bis 1867, 16 Bde.; 2. Aufl. 1879, 19 Bde.), »Des Jésuites« (mit Quinet, 1843), »Histoire de la révolution française« (1847–53, 7 Bde.; 2. Aufl. 1879, 9 Bde.), »Histoire du XIX. siècle« (1872–75, 3 Bde., unvollendet), »L'amour« (1858; deutsch von F. Spielhagen, 5. Aufl. 1889), »La mer« (1861; deutsch von F. Spielhagen, 1861) u. a. »Euvres complètes« (1893 bis 1899, 40 Bde.; 2. Aufl. 1897–1903, 47 Bde.). Lit.: J. Simon, Mignet, M., Henri M. (1889); G. Monod, Renan, Taine, M. (1894) und La vie et la pensée de J. M. (1923, 2 Bde.); Faure, Jules M. (1909); van der Elst, M. naturaliste; esquisse de son système de philosophie (1914); Rudler, M. historien de Jeanne d'Arc (1925).

2) Karl Ludwig, Philosoph, * 4. Dez. 1801 Berlin, † das. 16. Dez. 1893, daselbst seit 1829 Professor, Schüler Hegels, schrieb: »Das System der philosophischen Morale« (1828), »Examen critique de l'ouvrage d'Aristote, intitulé Métaphysique« (1836; preisgef. von der Pariser Akademie), »Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland« (1837–38, 2 Bde.), »Anthropologie und Psychologie« (1840), »Die Epiphanie der ewigen Persönlichkeit des Geistes« (1844–52, 3 Bde.), »Geschichte der Menschheit in ihrem Entwicklungsgang seit 1775« (1855–60, 2 Bde.), »Das System der Philosophie als exakter Wissenschaft« (1876–81, 5 Bde.) u. a. 1832–42 beteiligte er sich an der Herausgabe der Werke Hegels. 1845 gründete er mit Graf Giezlowski eine philosophische Gesellschaft und gab deren Zeitschrift »Der Gedanke« (1860–73, 8 Bde.) heraus. Schriftenverzeichnis in: »Vdt. Abhandlungen, Herrn Professor K. L. M. zum 90. Geburtstag als Festgruß dargebracht von Mitgliedern der Philosoph. Gesellschaft« (1892), Selbstdarstellung u. d. T.: »Wahrheit aus meinem Leben« (1884).

Micheli (spr. mič'jē), Adelstittl, f. Sammicheli.

Michelia L., Gehölzgattung der Magnoliaceen, mit ganzrandigen Blättern und gelben Blüten; etwa 13 Arten im tropischen Asien, Himalaja und China. M. champaca L., auf Java, wird fast in allen Tropengegenden gezogen. Die Eingebornen tragen die Blüten als Schmuck und benutzen sie zum Parfümieren, alle Teile des Baumes als Heilmittel und das Holz zum Bauen. Das aus den frischen Blüten destillierte ätherische Öl (Chamapacadi) ist von großem Wohlgeruch. [S. Hahn 2].

Micheli, Friedrich, lath. Theolog, * 27. Juli 1815 Münster, † 28. Mai 1886 Freiburg i. Br., 1864 Professor der Philosophie am Lyzeum in Braunschweig, führte mit Döllinger 1863 den Vorstoß in der katholischen Gelehrtenversammlung in München, wurde

wegen Bekämpfung des Unfehlbarkeitsdogmas 1871 exkommuniziert, widmete sich der altkatholischen Bewegung, seit 1874 als Seelsorger der Gemeinde in Freiburg i. Br. M. schrieb: »Die Philosophie Platons in ihrer innern Beziehung zur geoffenbarten Wahrheit« (1859–60, 2 Bde.), »Die Philosophie des Bewußtseins« (1877), »Katholische Dogmatik« (1881) u. a.

Michel-Lévy (spr. miš'jē-lēv), Auguste, franz. Geolog und Petrograph, * 7. Aug. 1844 Paris, † das. 25. Sept. 1911 als Generalinspektor der Minen, Leiter des Service de la carte géologique de la France, schrieb mit F. Fouqué: »Synthèse des minéraux et des roches« (1882), »Minéralogie micrographique, roches éruptives françaises« (1879); ferner mit V. Lacroix »Les minéraux des roches« (1888) u. a.

Michelozzi (Mi che lo zzi o di Bar to lo m me o), ital. Baumeister und Bildhauer, * 1391 (1396?) Florenz, beerdigt 7. Okt. 1472, bildete sich nach Donatello, erbaute in Florenz den Palast Riccardi (damals Medici; f. Tafel »Renaissance-Baukunst I«, 1), die Villa Riccardi bei Fiesole, die Kreuzgänge am Kloster San Marco, den vordern Hof des Palazzo vecchio, den Hof des Palazzo Corsi, die Kapelle Medici in Santa Croce zu Florenz u. a. Als Bildhauer führte er u. a. die silberne Figur Johannes des Täufers im Dommuseum zu Florenz (1452) und eine überlebensgroße Tonfigur desselben Heiligen (im zweiten Hof neben der Annunziata) aus. Lit.: F. Wolff, M. di Bartolommeo (1900).

Michels, Viktor, Germanist, * 3. Juli 1866 Staßfurt, seit 1895 Professor in Jena, schrieb: »Studien zu den ältesten deutschen Fastnachtsspielen« (1896), »Mittelhochdeutsches Elementarbuch« (1900), »Goethe und Jena« (1916), »über Begriff und Aufgaben der deutschen Philologie« (1917) u. a.

Michelsberg (rumän. Cişnădioara, spr. tšisnē-diara), Dorf in Siebenbürgen (seit 1921 rumän.), Kr. Hermannstadt, (1921) 962 deutsche ev. Ew., südl. von Hermannstadt, hat befestigte, auf steilem Bergkegel gelegene romanische Michaelskirche (13. Jh.) mit schönem Portal.

Michelsen, Peter Christian Hersleb, norweg. Staatsmann, * 15. März 1857 Bergen, † 29. Juni 1925 Hjøssanger bei Bergen, 1879–85 Rechtsanwalt, dann Schiffsreederei, saß im Storting (seit 1891) als Anhänger der radikal-reinen Linien, ging aber, da er in der konsularen Streitfrage (f. Norwegen, Geschichte) eine vermittelnde Richtung vertrat, 1903 ins Lager der gegen das Kabinett Blehr (f. d.) gebildeten Koalition über und trat in das konservativ-liberale Koalitionsministerium Hagerup-Øfsten ein. Seit März 1905 Ministerpräsident eines aus allen Parteien bestehenden Kabinetts, brachte M., als König Oscar den verfassungswidrigen Stortingsbeschuß über sofortige Durchführung eines eignen Konsulatswesens nicht befristete, eine unionsfindliche Minister- und Parlamentsverschönerung zustande und war seit 7. Juni Leiter der Revolutionsregierung. Nach Auflösung der Union regte er die Wahl des dänischen Prinzen Karl zum norwegischen König (Haakon VII.) an, wurde 27. Nov. 1905 dessen erster Ministerpräsident (bis 28. Okt. 1907) und widmete sich dann wieder seiner Reederei. **Michelson**, Albert Abraham, nordamerikan. Physiker, * 19. Dez. 1852 Strelno (Prov. Polen), 1869–81 in der Marine der Ver. St. v. A., Lehrer der Physik und Chemie in Annapolis, New York und Washington, 1881 Lehrer der Physik an der Case School of applied science in Cleveland (Ohio), 1889 Professor an

der Universität Worcester (Mass.), 1893 in Chicago, 1907 Nobelpreisträger, arbeitete bahnbrechend über Interferenzerscheinungen und ihre Verwertung zur Spektralanalyse, zur Messung der Lichtgeschwindigkeit und der Wellenlängen des Lichtes, vervollkommnete das Interferometer (s. d.) und ist Urheber eines für die Relativitätstheorie (s. d.) grundlegenden Versuchs über die Frage der Abhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit von der Erdbewegung. Er schrieb »Light Waves and their Uses« (1903).

Michelstadt, Stadt in der hess. Prov. Starkenburg, Kr. Erbach, (1925) 3881 meist ev. Ew., im Odenwald, an der Mündung und der Bahn Höchst-Erbach, hat ev. Kirche (15. Jh.), Rathaus (15. Jh.), W., ArbG., Finanz-, Forstamt, Oberreal-, landw., Gewerbeschule, Geflügelzucht, liefert Tuch, Gelatine, Leder, Maschinen, Holzwaren, Messer, Eisengußwaren und Eisenbeinschnitzerei. Nahebei Schloß Fürstenaue (3. J. 13. Jh.). — M., 741 genannt, kam vom Kloster Lorsch im 12. Jh. an die Herren von Erbach. Lit.: F. Schreiber, Die Mark M., Einhard's Vermächtnis an das Kloster Lorsch (1896, Progr. M.); Marburg, M. und Erbach im Odenwald (1897).

Michetti (spr. mitti), Paolo, ital. Maler, * 2. Okt. 1851 Locca da Casauria (Chieti), Schüler von Domenico Morelli in Neapel, daselbst seit 1901 Leiter der Kunstschule, ließ sich 1874 in Francavilla a Mare (am Adriatischen Meer) nieder, wo er seine Studien unter der Bevölkerung der Abruzzen begann. Neben reichem Skolorit bewies er in Zeichnung und Modellierung virtuose Technik. Hauptwerke: Kinderprozession (1877, Berlin, Schloß), Frühling am Meer (1878), aus dem Volksleben der Abruzzen: Das Gelübde (Rom, Nationalmuseum), Die Tochter des Jorio (1895, Berlin, Nationalgalerie).

Michigan (abgekürzt Mich., spr. mifschigän), Staat der Ver. St. v. A., 150 162 qkm mit (1926) 4 395 651 Ew. (27,1 auf 1 qkm), quartärer Gletscherschutt auf Kalk- und Sandsteinfels, besteht aus zwei Halbinseln: einer größeren, Unter-M., zwischen M.- und Huronensee, Saint Clair-See und Fluß und Eriee, wellenförmig, 455 km lang, bis 230 m hoch, fruchtbar und bewaldet (Laub- und Nadelholz), und im W. davon Ober-M., zwischen M.- und Oberem See, gebirgig, bis fast 600 m hoch, mit steilem Westhang, hat ausgedehnte Fichtenwälder und ist für Ackerbau weniger geeignet. In Unter-M. wird Salz im Saginaw- und Manisteeal durch 250 bis 600 m tiefe Bohrlöcher aus starker Sole gewonnen. Wichtigste Flüsse: Saginaw zum Huronensee, Grand River, Kalamazoo und Saint Joseph's River zum Michigansee. Seen und Wasserfälle sind zahlreich. Das Klima, durch die Einwirkung der großen Seen vergleichtweise mild, ermöglicht fast jeden Zweig des Acker-, Obst- und Gemüsebaues. Detroit hat im Jahresmittel 8,9°, Juli 22°, Januar -4,2°. Ober-M. heißt in seinem Mittel Menominee Range. Andre Ketten (Gogebie Range, Marquette Range) begleiten das Südufer des Obern Sees. Alle bergen viel Brauneisenstein, die in den Obern See ragende Halbinsel Keweenaw gebiegenes Kupfer (s. Galumet). Fischreiche Seen gibt es viele. Einziger größerer Fluß ist der Menominee. Die Winter sind hier streng (Sault Saint Mary mit -9,8° mittlerer und -38,9° niedrigster Januartemperatur). Die Madinacstraße bereist vom Dezember bis April. Jährlich fallen etwa 660 mm Regen. Die Bevölkerung zählte 1820 erst 8765 Köpfe; 1920 war sie auf 3 668 412 angewachsen, darunter 86 047 Deutsche, 5614 Indianer und 60 082 (2,4

v. S.) Neger. 1925 hatten die öffentlichen Schulen 845 118 Zöglinge. Die bekanntesten der 11 Colleges und Universitäten sind: Staatsuniversität zu Ann Arbor, Landwirtschafts-College in Lansing und Bergbau-College in Houghton.

Die Landwirtschaft, auf der untern Halbinsel bedeutend (1925: 192 327 Farmen mit 72 989 qkm Fläche), liefert namentlich Mais, Hafer, Weizen, Heu, Kartoffeln und Bohnen sowie für den Versand Erbsen und Sellerie. Wichtig sind ferner Zuckerrübenbau und Zuderindustrie sowie Wein- und Obstbau (Apfel, Pflirsche, Birnen, Pflaumen, Kirschchen, Erdbeeren). An Farmvieh gab es 1926: 474 000 Pferde, 1 381 000 Rinder, 1 254 000 Schafe, 815 000 Schweine. Die Fischerei ist an den großen Seen erheblich.

Im Bergbau war M. das erste Kupferland der Erde; die Förderung ist nach Überflügung durch Montana und Arizona noch immer bedeutend. In der Eisengewinnung ist M. von Minnesota weit überholt. In der Salzgewinnung steht es in den Ver. St. v. A. an erster Stelle; 1925 für 7,7 Mill. \$. 1924 wertete die gesamte bergmännische Ausbeute 141,5 Mill. \$. — Die Industrie, besonders Holzgäberei und Möbelfabrikation, Getreidemüllerei, Automobilbau (Fordwerke in Detroit), Papierfabrikation, Tabakverarbeitung, hatte 1923: 5697 Betriebe mit 503 308 Beschäftigten und erzeugte Fabrikate im Werte von 3882 Mill. \$. — Den Handel begünstigt die ausgedehnte Seentüste mit vertieften Häfen. Der Saint Mary's Falls-Schiffskanal ist der meistbefahrene Kanal der Erde. Noch größeren Verkehr hat der Detroit River. Das Eisenbahnnetz umfaßte 1925: 15 002 km — M. hat 83 Counties. In den Kongreß entsendet M. 2 Senatoren und 13 Abgeordnete. Hauptstadt ist Lansing, bedeutendste Stadt Detroit.

Geschichte. Das Gebiet von M., von Kanada aus erschlossen (erste Missionsstation 1668, erstes französisches Fort bei Detroit 1701), kam 1763 an Großbritannien, war Schauplatz der Kämpfe mit den Indianern unter Pontiac, gehörte seit 1796 zu dem sog. Nordwestterritorium, wurde 1805 eignes Territorium, 1837 Staat. Lit.: C. B. Coot, M., its History and Government (1905) und The M. Salt and Lumber Industries (1916); Cutcheon, M. as a Province etc. (1906, 4 Bde.); R. C. Allen, Mineral Resources of M. (1913); D. B. Freeman, The Growth and Distribution of Population of M. (1913); L. S. Wood, Physical, Industrial and Sectional Geography of M. (1914).

Michigan City (spr. mifschigän-ſitti), Stadt im nordamer. Staat Michigan, (1920) 19 467 Ew., am Südufer des Michigansees, Kunsthafen und Bahnknoten, hat Staatsgefängnis, Eisenbahnwerkstätten, Sägemühlen und Holzhandel.

Michigansee (spr. mifschigän-), zweitgrößter der Kanadischen Seen (s. d. und Karte bei Ver. St. v. A., Stillsches Blatt), einziger, der ganz innerhalb der Ver. St. v. A. liegt, 560 km lang, bis 135 km breit, bis 263 m tief, hat 1200 km Umfang, 58 140 qkm Fläche, 178 m ü. M. Mit dem Huronensee ist er durch die Madinacstraße (s. d.) verbunden. Abgesehen von Sanddünen (bis 60 m hoch) am Ost- und Südufer ist die Umgebung niedrig und dicht bewaldet. Der Reichtum an Weißfischen, Seeforellen, Stören, Barschen u. a. hat eine umfangreiche Fischerei hervorgerufen. Seine wasserkräftigen Zuflüsse sind kurz (Einzugsgebiet nur 125 000 qkm). Im N. liegen einige kleine Inseln. Größte Einschnitte sind Green Bay an der West- und

Grand Traversé-Bai an der Ostküste. Häfen sind erst durch künstliche Vertiefung mehrerer Flußmündungen geschaffen worden; die bedeutendsten sind Chicago und Milwaukee. Auf dem M. verkehren zahlreiche Eisenbahnen. Mit Beginn des März ist der M. eisfrei; heftige Stürme sind häufig.

Mischpicoten (spr. mischpitsöt'en), Insel vor der Nordostküste des Obern Sees in der kanadischen Prov. Ontario, mit Kupferlagern. Zwischen ihr und dem Festland die Bai von M. mit Mündung des Flusses M. **Michoacán** (spr. mischoacan, aztel., »Ort der Fische«), Staat im W. von Mexiko, 60083 qkm mit (1921) 939 849 Ew. (16 auf 1 qkm), gehört größtenteils dem westlichen Abfall des Hochlandes von Anahuac an und ist von Hügeln und Tälern durchschnitten. Der Norden bildet ein fast 2000 m hohes Plateau mit dem Pit von Tancitaro (3859 m). Im S. liegen der 1759 entstandene Vulkan Popocatepec (s. d.) und massenhafte vulkanische Gesteine. Die vielen Flüsse sind wegen starker Gefälle nicht schiffbar. Die Küste bietet nur schlecht geschützte Ankerplätze. Das Klima ist im größern Teil des Landes mild und gesund. Die Bevölkerung besteht meist aus Indianern (Guave u. a.) und Mexikanern. M. ist sehr fruchtbar (»Garten von Mexiko«) und zum Anbau von Gewächsen aller Zonen wie zur Viehzucht geeignet. Die Gebirgshänge sind dicht bewaldet. Der Bergbau liefert hauptsächlich Silber. Große Kupferlager harren der Erschließung. Die Industrie ist unbedeutend, der Handel durch Mangel an Häfen, schiffbaren Flüssen und guten Straßen erschwert. Hauptstadt ist Morelia.

Miciński (spr. mitschinski), D. auf s. j., poln. Dichter, * 28. Okt. 1873 in Russisch-Polen, † 1919 Czeczerst (Ukraine), Lyriker und Dramatiker neuromantisch-symbolistischer Richtung, veröffentlichte die Gedichtsammlung »Im Sternennebel« (1902), die Dramen: »Fürst Potemkin« (1907; aus der russischen Revolution), »Marcin Luba« (nach einer Erzählung von Maciejowski) u. a. Aus seinem Nachlaß erschien 1927 der Roman »Wita«.

Micipsa, Sohn und Nachfolger König Masinissas von Numidien 149–118, nach dem Tode seiner zwei Brüder Alleinherrscher, Freund Roms, förderte in seinem Land die hellenistische Kultur und brachte es zu hoher Blüte. Ihm folgte Jugurtha (s. d.).

Mick (Klau), das gabelförmige Ende der Gaffel.

Mickiewicz (spr. mitschewitsch), Adam, poln. Dichter, * 24. Dez. 1798 Jasie bei Nowogród, † 26. Nov. 1855 Konstantinopel, 1819–23 Lehrer in Kowno, wo unglückliche Liebe ihn zu einer ersten größern Schöpfung, dem dramatischen Fragment »Dziady« (»Mhnenfeier«, 1. u. 4. Teil 1823), veranlaßte. Wegen Teilnahme an einer Studentenverbindung wurde er 1824 nach Odessa verbannt, besuchte 1825 die Krim, die er in den meisterhaften »Sonetten aus der Krim« (1826) besang. 1825 kam er nach Moskau, wo er mit Puschkine verkehrte und sein Epos »Konrad Wallenrod« (1828) schuf, das in der Zeit der Kämpfe zwischen Litauen und dem Deutschen Orden spielt und viel zur Weckung des Nationalgefühls der Polen beitrug. 1829 verließ M. Rußland, besuchte Goethe in Weimar, wohnte längere Zeit in Italien und nach dem Zusammenbruch der polnischen Revolution von 1831 in Paris. Unter dem Eindruck der Revolution und zur Velleitung des innern Zwistes unter den polnischen Emigranten schrieb er »Die Völker des polnischen Volkes und der polnischen Völgerschaft« (1832), eine Verherrlichung Polens und seiner weltgeschichtlichen Sendung in pathetischer, an die Bibel anknüpfender Sprache. Gleichzeitig erschien der dritte

Teil der »Dziady« und 1834, nach seiner Vermählung mit Celina Szymanowska († 1855), einer Tochter der berühmten Pianistin, sein episches Hauptwerk »Herr Thaddeus« (1836), eine meisterhafte Darstellung des patriarchalischen Lebens im alten Litauen, reich an bald idyllischen, bald großartigen Natur Schilderungen und an genußvollen, humoristischen Genrebildern, das Ganze durchdrungen von der Sehnsucht nach der Heimat. 1840 wurde M. Professor für slawische Literaturen am Collège de France; seine »Vorlesungen über slawische Literatur und Zustände« (1843–44, 4 Bde.) erregten Aufsehen, obgleich sie sich mehr durch Schwung der Phantasie als durch gründliches Quellenstudium auszeichneten; die Propaganda für den polnischen Messianismus, dem M. unter dem Einfluß des Schwärmers Towiansti immer mehr verfiel, hatte zur Folge, daß er 1844 sein Amt verlor. 1848 versuchte M. in Italien polnische Legionen gegen Österreich zu bilden, 1852 ernannte ihn Louis Napoleon zum Bibliothekar an der Arsenalbibliothek. Während des Krimkriegs reiste M. im Auftrag der französischen Regierung in die Türkei, um polnische Legionen zu bilden; er starb in Konstantinopel an der Cholera, wurde in Paris bestattet, 1890 nach Krakau übergeführt und in der Königsgruft beigesetzt. M. ist der bedeutendste Dichter Polens und einer der größten slawischen Dichter. An die europäische Romantik anknüpfend, wußte er diese mit den nationalen Elementen glücklich zu verschmelzen. Sein Volk verehrt in ihm auch einen seiner größten Führer auf geistigem und politischem Gebiet. Seine Werke sind in fast alle europäischen Sprachen übersetzt. Eine von M. selbst veranstaltete Gesamtausgabe erschien 1838 in 8 Bänden; eine zweite 1880–85, mit dem Nachlaß, besorgt von seinen Kindern, in 11 Bänden; eine kritische Ausgabe, besorgt von der M. = Gesellschaft in Lemberg, erscheint seit 1894. Von einer deutschen Ausgabe der »Poetischen Werke« ist bisher nur der erste Band erschienen (1919). M. Briefwechsel gab sein Sohn Władysław M. (* 1838 Paris, † das. 1926) heraus (1870 bis 1885, 4 Bde.). Lit.: Chmielewski, A. M., biogr.-lit. Abriß (poln., 1886, 2 Bde.); W. Mickiewicz, A. M., sa vie et son œuvre (1888) und Das Leben von A. M. (poln., 1890–95, 4 Bde.); Kallenbach, A. Mickiewicz (poln., 1897, 2 Bde.).

Mickli, Robert, Forstmann, * 24. Febr. 1818 Deutsch-Paulowitz (östr.-Schlesien), † 24. Okt. 1898 Wien, seit 1872 östr. Oberlandforstmeister, schrieb: »Forstliche Haushaltungskunde« (1880), »Beleuchtung d. Grundsätze u. Regeln des rationellen Waldwirts von Preßler« (1861) u. a. und gab 1874–77 das von ihm gegr. »Zentralblatt für das gesamte Forstwesen« heraus. **Mickma** (niederdeutsch), sw. Mischmaisch; verknüpfenes, zweideutiges Wesen; Spitzbüberei.

Mikolaj, Kurt, Dichter, s. Zielo.

Micoque, Pa (spr. ts-mitsh), Terrassenlandschaft in Südtirol, f. Steinzeit.

Micrasterias, Gattung der Desmidiaceen, mikroskopische Süßwasseralgae, viele Arten, z. B. M. papillifera in Moortümpeln. Vgl. Tafel »Süßwasserflora«, 12.

Micrococcus (Coccus, Kugelbakterie), Gattung der Kugelbakterien (s. Bakterien), die frei, d. h. nicht zu bestimmten geformten Kolonien verbunden, leben. M. acidilactici erregt Milchsäuregärung, M. gonorrhoeae ist der Erreger der Gonorrhöe (Tripperkollektus, s. Tafel »Bakteriologie«, 2).

Microconodon, s. Säugetiere.

Microfrenatae, f. Schmetterling.

Microgaster, f. Schlupfwespen.

Microlestes, f. Säugtiere.

Microscopium, Sternbild, f. Mikroskop.

Microsphaera quercina, f. Meltau.

Microspira, Bakteriengattung, f. Vibrio.

Microrporon, Pilzgattung, f. Oospora.

Micum, Abkürzung für die »Mission Interalliée de Contrôle des Mines et Mines«, bestand 11. Jan. 1923 bis 16. Aug. 1924. Die Industriellen des Ruhrgebiets schlossen 23. Nov. 1923 mit ihr ein Abkommen (»Micumverträge«), durch das die Kosten des Ruhrkriegs (f. d.) zunächst auf das Ruhrgebiet selbst übernommen wurden. Das Abkommen war ein Rahmenvertrag, der durch Sonderverträge mit jedem einzelnen Bergwerk ausgefüllt wurde. Die Micumverträge wurden durch den Londoner Pakt von 1924 (f. Europäische Konferenzen von 1920—25, Sp. 333) hinfällig; die Industriellen erhielten vom Reich 577 Mill. RM Entschädigung.

Midās, sagenhafter phrygischer König, erhielt von Dionysos für die Freilassung des Silen die Gabe, alles, was er berührte, in Gold zu verwandeln. Da sich auch Speise und Trank verwandelten, hieß ihn auf seine Bitte um Rücknahme der Gabe der Gott im Patolos haben. Nach anderer Sage gab ihm Apollon Efelsohren (Midāsöhren), weil er im Sangeswettstreit des Gottes mit Pan letzterem den Preis zuerkannte.

Mid Calder (spr. mid-kälder), Dorf in der schott. Grfsch. Midlothian, (1921) 634 Ew., Knotenpunkt der Bahn Edinburgh—Glasgow, liefert Chemikalien. Nahebei der Landfisch Calber House, in dem John Knox predigte.

Middelburg (spr. -büsch), Hauptstadt der niederländ. Prov. Zeeland, (1927) 19020 Ew., auf der Insel Walcheren, am Walcherischen Kanal nach Vlissingen und Veere, Knotenpunkt der Bahn Vlissingen—Roosendaal, hat spätgotisches Rathaus (15.—16. Jh.; f. Tafel »Gotische Baukunst II«, 3), ehemalige Marienabtei (12. Jh., Regierungsgebäude), Gymnasium, Lehrerseminar, gelehrte Gesellschaften, Bibliothek, Museum, deutsches Konsulat. Der Handel ist seit dem 17. Jh. sehr zurückgegangen.

Middelburgsche Courant (spr. -büschsch-kürant), niederländ. Tageszeitung, gegr. 1757, die als freisinniges Blatt in der Prov. Zeeland weit verbreitet ist.

Middelborpff, Albrecht Theodor, Mediziner, * 3. Juli 1824 Breslau, † das. 29. Juli 1868, 1854 dort Professor und 1856 Direktor der chirurgischen und augenärztlichen Klinik und Poliklinik, hervorragender Chirurg, begründete das galvanokaustische Operationsverfahren.

Middelfart (spr. midshel-fart), dän. Hafenstadt auf Fünen, Amt Odense, (1925) 7087 Ew., am Kleinen Belt und an der Bahn Strib—Odense, hat Irrenanstalt, Handel, Schifffahrt und Fischerei.

Middendorf, 1) Alexander Theodor von, russ. Naturforscher und Reisender, * 18. Aug. 1815 Petersburg, † 28. Jan. 1894 Sellenorm (Livland), bereiste 1840 mit v. Baer (f. d. 1) das Weiße Meer und Lappland und erforschte 1844—45 das nördliche Sibirien. Nachdem er sich 1860 auf seine Güter in Livland zurückgezogen hatte, unternahm er noch einige Reisen als Reisebegleiter russischer Großfürsten nach Sibirien, Nowaja Semlja, Island und 1878 nach Ferghana. Hauptwerke: »Reise in den äußersten Norden und Osten Sibiriens« (1848—75, 4 Bde.), »Einblicke in das Ferghanatal« (1881) u. a.

2) Friedrich, Schiffbauingenieur, * 20. März 1842 Bardenfleth (Oldenburg), † 12. Febr. 1903 Berlin, wurde 1890 technischer Leiter des Germanischen

Lloyd, für den er fast alle deutschen Reeder gewann. Sein Buch »Bemannung und Takelung der Schiffe« (1903) ist noch heute mustergültig.

Middleboro (spr. midshör), Stadt im nordamer. Staat Massachusetts, (1920) 8453 Ew., südl. von Boston, Bahnknoten, hat Eisenhütten und Gießereien.

Middleboro (spr. midshör), Stadt im S. des nordamer. Staates Kentucky, (1920) 8041 Ew., am Fuß der Cumberland Mountains, Bahnknoten, hat Eisenwerke.

Middlebrough (spr. midshör), Stadt (county borough) in Northshire, North Riding (England), 16,8 qkm, (1926) 133600 (1831: 151, 1901: 91302) Ew., an der Teesmündung, inmitten reicher, 1851 entdeckter Eisenerzlager, Bahnknoten, hat breite Straßen, stattliche Bauten: Rathaus (1839), Börse (1866—68) u. a., an Grünflächen: Albert Park (1868), Marton Park (1924) u. a. Die Industrie umfaßt namentlich Hochöfen, Stahlwerke, Schiffswerften, Maschinenbau, chemische und Tonwarenfabriken. Salzwerke, der Handel Eisen, Stahl, Erze, Kohlen, Maschinen, Lebensmittel. M. hat Handelskammer, Eisenbörse, 6 Banken; 10,4 m tiefen Dockhafen (Tidenhub 5,2 m) mit Trockendock. Schiffsverkehr 1924: 5,83 Mill. Reg.-T., davon 1,75 Mill. im Küstenverkehr. Haupteinfuhrgüter sind Erze, Holz, Zement, Ausfuhrwaren: Kohlen, Maschinen und Chemikalien. Der Bildung dienen Technical College (1926), 2 höhere Knabenschulen, 3 höhere Mädchenschulen, Dorman Memorial Museum, Bücherei (52000 Bde.), Theater, der Wohlfahrt 2 Krankenhäuser. Behörden: M. ist Sitz eines röm.-kath. Bischofs, von 13 Konsulaten, darunter eines deutschen Vizekonsuls. — M. wurde 1829 angelegt, 1830 mit der Bahn Stockton—Darlington zur Kohlenausfuhr verbunden, 1853 Stadt.

Middlesex (spr. midshet), Grafschaft im Polizeibezirk von London, 602 qkm mit (1926) 1329630 Ew. (2209 auf 1 qkm); der östliche Teil gehört zum Wohnplatz London, Westen und Nordwesten sind ländliche Bezirke. Hauptstadt ist Brentford. — M. war eins der von den einwandernden Sachsen gestifteten Reiche, das aber früh einging. Lit.: M. Sharpe, The Antiquities of M. (1919); Gover, The Place-names of M. (1922). **Middleton** (spr. midlton), Fabrikstadt in Lancashire (England), (1921) 28290 Ew., am Str. nordö. von Manchester, Bahnstation, hat Saint Leonard's-Kirche (12. bis 16. Jh.), höhere Schule (1572), Zergitindustrie, Eisengießereien, chemische und Seifenfabriken.

Middleton (spr. midlton), 1) Thomas, engl. Dramatiker, * um 1570 London, begraben 4. Juli 1627 Newington Butts, verfaßte mit W. Rowley das berühmte Schauerdrama »The Changeling« (aufgeführt 1624, gedruckt 1653), allein derbe Londoner Komödien wie »The Family of Love« (1608) u. a. »Works« (hrsg. von N. Dyce, 1840, 5 Bde.; N. S. Bullen, 1886, 8 Bde.). Auswahl von S. Ellis mit Einleitung von Swinburne in den »Mermaid Series« (1887; neu 1904, 2 Bde.). Lit.: S. Jung, M.s Verhältnis zu Shakespeare (1904).

2) George, nordamer. Dramatiker, * 27. Okt. 1880 Paterson (New Jersey), gab sein Bestes in dem Sammelband Einakter über das Leben der Gegenwart: »Embers; with The Failures, The Gargoyle, In His House, Madonna, The Man Masterful« (1913).

Middletown (spr. midltaun), Name vieler Orte in den Ver. St. v. A., darunter: 1) Stadt in Connecticut, (1920) 13638 Ew., am Connecticut, Bahnknoten, hat mechanische Universität (1925/26: 609 Studierende) mit Bibliothek (143000 Bde.), Museum und Sternwarte, anglikanisches Seminar, Staatsirrenanstalt, liefert

Fahrräder, Kurzwaren, Nähmaschinen usw. — 2) Stadt an der Südgrenze des Staates New York, (1925) 20412 Ew., am Delaware, Bahnknoten, liefert Sägen, Feilen, Adergeräte, Hüte. — 3) Stadt in Ohio, (1925) 31821 Ew., am Miami River, nördl. von Cincinnati, Bahnknoten, hat Papierfabriken, Getreidemühlen. — 4) Stadt in Pennsylvania, (1920) 5920 Ew., am Susquehanna unterhalb von Harrisburg, Bahnknoten, hat Hochöfen und Eisenwerke.

Middewich (spr. midl-witsch), Stadt in Cheshire (England), (1921) 5115 Ew., am Trent und Merseykanal und an der Bahn Crewe-Northwich, liefert Salz, Chemikalien und kondensierte Milch.

Mide (Midewin), Geheimbund der Algonkin (s. d.), umfaßt vier Grade mit besondern Riten und Zaubermitteln, treibt Krankenheilung, Regenzauber u. a.

Midgan, Variavolk im Somaliland (s. Tafel »Afrikanische Völker II«, 8); vgl. Käfte.

Midgard (»Mittelhof«, got. Midjunga rds, angelsächsl. middangeard, ahd. mitti, mittin-, mittilagart), poetische Bezeichnung der Erde. Die mythologische Systematik des Nordens macht sie zur mittelften mehrerer Welten und läßt sie von der Midgar d'schlange umgürtet sowie gegen den Einbruch des Wassers und der Riesen umwallt sein.

Midgar d'schlange, eine riesenhafte Schlange, die nach nordischer Mythologie die Erde rings umgürtet, dichterisch auch Jorun g and (Riesenflab) genannt. Ein Gedicht schildert, wie der Gott Thor sie mit einem Stierhaupt als Rösser angeht. Die systematische Mythologie gibt ihr Loki als Vater. In der Weltuntergangsbildung zieht sie mit andern Ungeheuern gegen die Götter heran. Im Kampf mit Thor stirbt sie, indem sie zugleich den Gott tötet.

Midhat Pascha, türk. Staatsmann, * 1825 in Bulgarien von osmanischen Eltern, † 8. Mai 1884 Taif, erzielte, seit 1865 Wali des neuen Donauwilajets (Bulgarien), durch kluge Verwaltung Erfolge. 1869 erzielte er als Wali von Irak Nahi in Bagdad eine Dampfschiffahrtsgesellschaft; 1. Aug. bis 19. Okt. 1872 war er als Führer der Reformpartei Großwesir. August 1875 zum Justizminister ernannt, entthronte er den Sultan Abd ul-Asis (s. d.) zusammen mit den Sofas, verkündete 23. Dez. 1876, abermals Großwesir, die Verfassung und setzte 18. Jan. 1877 die Ablehnung der Vorschläge der Großmächte durch, was den Krieg mit Rußland hervorrief. Am 5. Febr. 1877 verbannt, kehrte M. 1878 aus England zurück, war 1879 Statthalter von Syrien und wurde 1881 wegen Anteils an der Ermordung Abd ul-Asis' nach Taif im Hedschas verbannt. Lit.: Ali Haydar M. Bey (sein Sohn), The Life of M. Pasha (1903).

Midi (franz.), Süden, Mittag.

Midj, Canal du (spr. tängl-bil-, auch Canal du Languedoc [Languedoc-Kanal] bzw. Canal des Deux-Mers, spr. tängl-bil-tangg'böt bzw. -bä-bö-mär), Schiffsahrtskanal in Südwestfrankreich vom Atlantischen Ozean zum Mittelmeer, erbaut 1667–81, von Toulouse bis Les Ongloux am Mittelmeer (Scheitelpunkt 191 m ü. M.), verbindet Garonne mit Aude und dem Etang de Thau, ist 242 km lang, 2–2,5 m tief und 20 m breit, hat 99 Schleusen. Der Kanal ist heute der Südbahn verpachtet; der Verkehr ist gering.

Midj, Dents du (spr. däng-bil-,), Berggruppe der Savoyischen Alpen im Schweiz. Kanton Valais, über dem Val d'Iliez, den Hintergrund des oberen Genfer Sees bildend, in der Haute-Cime oder Dent du Midj 3260 m hoch.

Midj, Pic du (spr. pit-bil-,), Naute mehrerer Berg-

gipfel der Pyrenäen: Pic du M. d'Alzun (2266 m), im Hintergrund des Argelesstales; Pic du M. de Vigorre (2877 m), zwischen der Aude und dem Gave de Pau (mit Observatorium); Pic du M. d'Ossau (2885 m), südl. von Pau.

Mibia, türk. Hafenort am Schwarzen Meer, etwa 5000 Ew., östl. von Adrianopel, das alte Salmydessus. **Mibian** (El-Midjian), nordwestlicher Küstenstrich Arabiens am Roten Meer, vom Busen von Akaba bis zum Wadi el-Hamd reichend, gehört zum Hedschas. Hinter der Küste verlaufen zwei Ketten von Bergen (Granitfod des Schaar 2750 m), von teilweise fruchtbaren Wadis durchschnitten. Das Land, zur Römerzeit berühmt wegen seiner Erze und Edelfeine (Spuren alter Bergwerke: Ruinen von Schuwat), ist noch jetzt reich an Schwefel, Steinsalz, Silber, Kupfer, Erbsöl und Türkisen. Im Innern an der Hedschasbahn die Palmoale El-Ma (3600 Ew.). Hafenorte sind Siba und El-Bidi (Wedsch). Vorgelagert sind viele Korallenklippen mit der Fischerbevölkerung der Huteini (Sch'hyphagen der Alten). — M., in der Bibel erwähnt (2. Mos. 2, 15), wurde durch Burton (s. d. 3) wieder entdeckt. Lit.: R. F. Burton, The Gold Mines and Ruined Cities of M (1878) und The Land of M. Revisited (1879, 2 Bde.).

Midianiter, Nomaden- und Handelsvolk in Nordarabien; z. Z. des Moses mit Israel verbündet, belästigten sie Israel in der Richterzeit durch Einfälle und wurden von Gideon geschlagen. Nach 1. Mos. 25 war ihr Stammvater Midian ein Sohn Abrahams von der Retura.

Midilli, türk. Name von Lesbos.

»Midili«, türk. Kriegsschiff, s. »Dreslau«.

Midinette (franz., midinät, von midi, Mittag; »Mittagsmädchen«), scherzhafte Pariser Bezeichnung für Arbeiterinnen, die in der Mittagspause Herrenbekanntschaften machen.

Midland[s] (spr. midl-lands), in Mittelengland die Senkenlandschaft in der Umgebung der Penninischen Kette, mit den Industriezentren Leeds, Sheffield, Nottingham, Birmingham, Manchester. Lit.: Rastall, On the Tectonics of the Southern Midlands (in »Geol. Mag. 62«, 1925).

Midleton (spr. midl'tn), William Saint John Fremantle Brodrick, achter Viscount, erster (seit 1920) Earl, * 1856, engl. Politiker, seit 1880 als Konservativer im Parlament, 1886–92 Finanzsekretär im Kriegsamt, 1895–98 Unterstaatssekretär des Krieges, 1898–1900 Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt, 1900–03 Staatssekretär des Krieges, 1903–05 Staatssekretär für Indien, kam 1906 ins Oberhaus, war einflussreicher Unionist, 1914–17 Führer der Unionisten in Südirland, wo er begütert ist.

Midlothian (spr. midl'sthien, früher Edinburghshire, spr. edinbör'schir), schottische Küstengrafschaft am Firth of Forth, 948 qkm mit (1926) 510200 Ew. (539 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Edinburgh. Lit.: Allan, Physiographical Evolution of the M. Area (in »Scott. Geogr. Magaz.«, 1925).

Midouze (spr. miduö), Nebenfluß des Adour (s. d.).

Midrasch (hebr. Midrasch, vom hebr. darasch, »forschen, untersuchen«, im weiteren Sinne »Schriftforschung«, das tiefere Eindringen in den Geist des Gesetzes. Die Pflanzstätte dieser Forschung hieß Beth a-M. (Lehrhaus), in früherer Zeit Sitz des Synedrions (s. d.), in der Diaspora in vielen jüdischen Gemeinden eine Hochschule für das Talmudstudium. — Übertragen eine Wattung von Sammelwerken der

jüdischen Literatur, welche die Ergebnisse der Schriftforschung von etwa 80 v. bis 900 n. Chr. bieten. Man unterscheidet halachische (religionsgesetzliche Entscheidungen suchende; s. Halacha) und haggadische (ethisch erbauliche; s. Haggada). Zu der ersten Gattung gehören die Mischta zum 2., Sifra zum 3. und Sifre zum 4. und 5. Buch Moses u. a., zu der zweiten Art die Midraschim Tanchuma, die Pesikta des Rab Nahana, der M. rabba zum Pentateuch und den 5 Megillot u. a. Ein umfangreiches Sammelwerk aus den Midraschim ist der Simon Darshan (Prediger im 12. Jh.) zugeschriebene »Yalkut«, das haggadische Auslegungen zu den 24 Büchern der Bibel enthält. Um die Herausgabe der Midraschim verdient sind A. Jellinek, Ch. M. Horvitz, S. Ruber, J. Theodor und S. Horowitz; eine Anzahl hat R. W. Büchlin in seiner »Bibliotheca rabbinica« (1880 ff.) ins Deutsche übersetzt. Lit.: »The Jewish Encyclopedia« (1904); S. S. Strack, Einleitung in Talmud und M. (5. Aufl. 1921).

Midshipman (engl., spr. midschipsman, »Mittschiffsmann«), in der engl. und der nordamer. Kriegsmarine die Seefadetten, denen die Schiffsteile früher den Mann mittschiffs zwischen Groß- u. Kreuzmast anwies.

Midsomer Norton (spr. midsomer-nört'n), Stadt in Somersetshire (England), (1921) 7780 Ew., an der Bahn Frome-Bristol, hat gotische Kirche, höhere Schule. Nahebei Kohlengruben.

Midway-Inlands (spr. midwe-ijlands), vereinsstaatliche Inselgruppe mit 31 Ew. nordw. der Hawaii-Inseln, besteht aus dem Koralleninsel Easter Island (1,5 km lang, 0,75 km breit) und dem fast ganz aus Sand zusammengefügten Sand Island (2,8 km lang, 1,6 km breit). Einheimische Landtiere fehlen, dagegen gibt es zahllose Seevögel. Die M. sind Station des Pazifiklabels der Ver. St. v. A. Lit.: R. Lorenz, Die M.-Insel (in »Mitt. der Geogr. Ges. Wien«, 1925).

Miechów (spr. miechow), Kreisstadt in der poln. Wojwodschafft Kielce, (1921) 5699 Ew. (2383 jüd.), an der Bahn Kielce-Ratowicz, hat Kleinindustrie und Handel.

Miechowitz, preuß. Dorf in Oberschlesien, Landkr. Beuthen, (1925) 14608 meist kath. Ew., an der Bahn Beuthen-Miechowa, hat Schloß, Blei-, Silber- und Steintohlenbergwerke.

Mieczyslaw (spr. mieczyslaw), Herzöge und Könige von Polen (falschlich: Miecislaw): 1) M. I. oder Mieszko Lambert I., † im Mai 992, Gründer des polnischen Staates. 963 vom Markgrafen Gero besiegt, erkannte M. die Hoheit des deutschen Reiches an, verlegte aber später oft die Lehnspflichten. Durch seine Gemahlin Dubrawka, Tochter Herzog Woleslaw I. von Böhmen, 966 Christ geworden, gründete M. 968 das erste polnische Bistum in Posen. Zur zweiten Frau hatte M. Oda, die Tochter des Markgrafen Dietrich.

2) M. II. oder Mieszko Lambert II., Sohn Woleslaw Chrobry, Enkel des vorigen, * 990, † 1034, fiel seit 1025 König von Polen, 1028 und 1030 in Sachsen ein, mußte im Frieden von 1030 die Lausitz abtreten, verlor Rotrußland an Großfürst Jaroslaw von Kiew und Mähren an Böhmen. 1032 erkannte M. des deutschen Königs Oberhoheit an.

3) M. III., Starb, d. h. der Alte, dritter Sohn Woleslaw III. Schiefmund, * 1131, † 1201, erhielt 1139 bei der Teilung Polens Großpolen und 1173 nach dem Tod seines Bruders Woleslaw IV. die Oberherrschaft über ganz Polen. Seine Bedrückungen führten 1177 zu seiner Vertreibung aus Krakau. 1200 gelangte M. noch einmal zur Herrschaft.

Mieder (Leibchen, Schnürleibchen), Bestandteil der weiblichen Kleidung, der ursprünglich mit dem Rock als oberer Teil (Taille; s. Taf. »Kostüme II«, 6) zusammenhing, später getrennt von jenem unter dem Kleide getragen wurde und zuletzt die Form des Korsetts (s. d.) annahm. Geleift, gehört das M. auch zur weiblichen bürgerlichen Tracht in vielen Ländern Europas, besonders reich mit bunten Stickereien, mit silbernen und goldenen Gefängen (s. Tafeln »Volkskunst« und »Volksstrachten«) verziert in der Schweiz, in Tirol, im Schwarzwald, in Oberbayern, Nordfrankreich, Schweden und Norwegen.

Miebers, Dorf in Tirol, s. Stubai.

Miechyrzec (spr. mjenschtschsz, poln., »zwischen Flüssen«), Stadt in der poln. Wojwodschafft Lublin, Kr. Radzyn, (1921) 12622 Ew. (9415 Juden), an der Krzyna (zum Bug) und der Bahn Lutow-Brest, hat Schloß, liefert Mehl und Leder.

Miegel, Agnes, Dichterin, * 9. März 1879 Königsberg i. Pr., erregte durch die herbe, kraftvolle Tonart schon ihrer ersten »Gedichte« (1901 u. ö.) Aufsehen, das durch die »Balladen und Lieder« (1907, 12. Tfb. 1924) noch gesteigert wurde; »Gesammelte Gedichte« (1927). Sie veröffentlichte ferner »Geschichten aus Ostpreußen« (1926) und »Spiele« (dramatische Dichtungen, 1927). M. gehört zu den bedeutendsten deutschen Balladendichtern.

Mielec (spr. mjelcz), Kreisstadt in Westgalizien (seit 1920 polnisch), Wojwodschafft Krakau, (1921) 5599 Ew. (2807 jüdische), an der Wistola und der Bahn Debica-Rozwadom, hat Kleinindustrie und Handel.

Mielich, Hans, Maler, s. Mielich.

Mieminger Kette, Gebirgszug der Nordtiroler Kalkalpen, zwischen dem Zmtal bei Telfs und dem Gaisstal, gipfelt in der Hohen Griespitze (2759 m). Lit.: Unterrichter und Umpperer, Die M. (in »Richt. d. u. ö. Alp.-Ver.«, 1902 u. 1903).

Miene (franz. mine, spr. min), der Erfolg einer Ausdrucksbewegung (s. d.) des Gesichtes. Das künstlerisch ausgebildete Mienenspiel bildet zusammen mit der Gestikulation die schauspielereiische Mimik (s. d.).

Miere (Meier), Pflanze, s. Stellaria.

Mieres, Stadt in der span. Prov. Oviedo, (1920) 5882, als Gemeinde 40560 Ew., Knotenpunkt der Bahn Leon-Gijón, hat Bergbau auf Kohlen, Eisen, Quecksilber. Zinnober; Eisenhütte, Mineralquelle, chemische Werke, liefert Früchte, Obstwein, Holz, Vieh.

Miereveld (spr. -velt), Michiel Janszoon van, niederländ. Maler, * 1. Mai 1567 Delft, † das. 27. Juni 1641, war Hofmaler der Oranier. Aus seiner Werkstatt sollen nach Sandrart 10000 Bildnisse (sehr ungleichen Wertes) hervorgegangen sein; viele sind im Amsterdamer Reichsmuseum. Unter seinen Schülern sind sein Sohn Pieter, * 5. Okt. 1596 Delft, † das. 11. Jan. 1623, ebenfalls Bildnismaler, J. van Ravesteyn und Paul Moreelse hervorzuheben. Sein Schwiegersohn Willem Delft († 1638) hat viel nach ihm gezeichnet. Lit.: Savard, Michiel van M. et son gendre (1894); Wurzbach, Niederländisches Künstlerlexikon, II (1910).

Mieris, niederländ. Maler: 1) Franz van, der Ältere, * 16. April 1635 Leiden, † das. 12. März 1681, Schüler von G. Dou. Seine Meisterschaft beruht in der Feinheit der malerischen Behandlung, in der Eleganz der Zeichnung und in der virtuosen Wiedergabe des Stofflichen. Seine Genrebilder sind meist klein. In der Galerie des Haag sind Bildnisse von M. selbst und seiner Frau, desgleichen in der Münchener Pinakothek.

(hier auch andre Meisterwerke: Aulsternfrühstück, Lautenspielerin, Meisterspiel, Trompeter, Kranke Frau).

2) Willem van, Sohn und Schüler des vorigen, * 3. Juni 1662 Leiden, † daf. 27. Jan. 1747, malte kleine Gesellschaftsbilder, mythologische Bilder und Volksszenen. Seine besten Bildbrethändler, Trompeter, lustiger Zecher) besitzt die Dresdener Galerie.

3) Frans van, der Jüngere, Sohn des vorigen, * 24. Dez. 1689 Leiden, † daf. 22. Okt. 1763, malte Genrestücke und Bildnisse in Nachahmung seines Vaters und seines Großvaters. Verdienstlicher als seine glatten Bilder sind seine »Historie der niederländischen vorsten« (1732–35, 3 Bde.), das »Groot charterboek der graven van Holland, van Zeeland en herren van Vriesland« (1753–56, 4 Bde.) und die »Handvesten de stad Leyden« (1759, 2 Bde.).

Microslawski (spr. -šlowski), Ludwig, poln. Revolutionär, * 1814 Nemours, † 23. Nov. 1878 Paris, schloß sich dem Aufstand von 1830 an, ging 1831 nach Frankreich. 1846 zur Vorbereitung eines Aufstandes in Polen nach Posen entsandt, wurde er hier verhaftet, 1847 in Berlin zum Tode verurteilt, zu lebenslänglicher Gefängnisstrafe begnadigt. März 1849 befreit, suchte er von neuem (ohne Erfolg) in Posen einen Aufstand zu organisieren. Wiederum begnadigt, ging er nach Paris und 1849 nach Sizilien. Hier glückte die Revolution ebensoviele wie in Baden, wozu er Anfang Juni als Obergeneral der revolutionären Armee berufen wurde. Er floh in die Schweiz, von da nach Frankreich. 1863 von der polnischen Nationalregierung zum Diktator ernannt, unterlag er 22. Febr. bei Raszewo den Russen und ging nach Paris. M. schrieb: »Histoire de la révolution de Pologne« (Bd. 1–3, 1837; Bd. 4, 1878), »Kritische Darstellung des Feldzugs von 1831 mit Anwendung auf Nationalkriege« (1848), »Berichte über den Feldzug in Baden« (1849), »Der Aufstand in Posen« (poln., Paris 1853).

Miers, Sir (seit 1912) Henry Alexander, engl. Mineralog, * 25. Mai 1858 Rio de Janeiro, 1895–1908 Professor in Oxford, bis 1915 Principal der Universität London, bis 1926 Vizkanzler der Universität Manchester, gab 1891–1901 »Mineralogical Magazine« heraus und schrieb: »The Soil in Relation to Health« (mit R. Croft, 1893), »A Visit to the Yukon Gold Fields« (1901), »Mineralogy« (1902) u. a.

Miersit, Mineral, s. Jodit.

Mies (tschech. Stříbro, spr. strjbr̩, »Silber«), Bezirksstadt im westl. Böhmen, (1921) 4890 deutsche Ew., am Fluß M. (zur Veraun) und an der Bahn Wilfen-Eger, hat Dekankirche, Rathaus (16. Jh.), Brückenturm (16. Jh.), BezG., Gymnasium, uralt, jetzt unbedeutenden Blei-, früher (schon 1126) auch Silberbergbau, liefert Fleischwaren, Kunststeine. — 1427 flüchtete das Reichsheer, das M. belagerte, vor den Hussiten.

Miesbach, Bezirksamt, Luftort und Winterportplatz in Oberbayern, (1925) 4050 meist kath. Ew., 686 m ü. M., an der Bahn München-Bayrischzell, hat Schloß, kath. Kirche (17. Jh.), MG., ArbG., Finanzamt, Realschule, Museum, Papierfabriken, Bierbrauerei, Viehzucht und -handel. — M., 1145 genannt, ist bekannt durch den »Miesbacher Anzeiger«, Blatt völkischer Richtung, seit 1920 mit drastischer Schreibart. Lit.: »Das Düstigste aus dem »Miesbacher Anzeiger«« (hrgg. von Klaus Ed., 1921).

Miescher, Friedrich, Physiolog, * 13. Aug. 1844 Basel, † 26. Aug. 1895 Davos, 1872 Professor in Basel, arbeitete über Atmung und Ernährung und bahnbrechend über die Chemie der Eiterzellen, der

Eier und der Spermatozoen. Lit.: »Die histochemischen und physiologischen Arbeiten von F. M.« (mit Lebensabriß von W. His, 1897).

Miescherische Schläuche, s. Sporozoen.

Miejes, Jacques, Schachmeister, * 27. Febr. 1865 Leipzig, errang in den internationalen Turnieren in Breslau (1889) den 3. Preis, in Wien (1907) den 1. Preis, in Ostende (1907) den 3. Preis und in Liverpool (1923) den 1. Preis. Er schrieb mit Kurt v. Bardeleben ein »Vb. des Schachspiels« (1894) und gab das »Vb. des Schachspiels« von Jean Dufresne heraus (11. Aufl. 1927).

Miesmuscheln (Mytilus L.), Muschelgattung aus der Familie der M. (Mytilidae). Die Gemeine oder Eßbare Miesmuschel (M. edulis L., s. Tafel »Weichtiere II«, 1 u. 2), mit länglicher Schale, bis 8 cm lang, meist einfarbig violettblau oder violett gestreift, findet sich fast in allen europäischen Meeren. Die Muscheln hängen meist mit den Byjusfäden, mittels deren sie sich am Grund festheften, aneinander. Sie dienen als Dünger und Köder, werden auch roh oder gebraten gegessen. Man züchtet sie künstlich, in Frankreich seit dem 13. Jh. an Pfählen, Flechtwerk oder Bäumen. Die Steindattel Meerdattel, Lithodromus lithophagus L.) lebt an den Ufern des Mittelmeeres in Felslöchern oder in Steinforallen, in die sie sich einbohrt. Bismut sind M. giftig. Das Gift, Mytilotoxin, wirkt ähnlich wie Kurare. Die giftigen M. haben einen süßlichen, ekel-erregenden Bouillongeruch. Verdächtig sind alle M. mit dünnem, durchscheinendem, brüchigem, strahlenförmig gestreiftem Gehäuse, deren Schalen stellenweise hellbraun oder braunblau gefärbt sind und deren Körper zentral und am Mantel orange-gelb gefärbt ist.

Misch, Wasserpflanze, s. Chara.

Mischdorf (Mežica, spr. mejsica), Dorf in Kärnten (seit 1920 südslawisch), Bez. Marburg, (1921) 375 Ew., am Mießbach, hat Bleierzgruben und Schmelzöfen.

Miesnitzschloß, sw. Meisnitzschloß. (Meiße).

Miete (Mite), niederb. Roseform von Maria (hochd. Miete (Mups), beliebig langer, dachförmiger, 1,25 bis 1,50 m breiter, 1–1,25 m hoher Hausen zur Überwinterung (Einmieten) von Kartoffeln, Rüben u. dgl. Um die für die Aufbewahrung geeignete Temperatur von 4–6° einzuhalten, bei der die Atmung der Knollen möglichst langsam verläuft und dadurch der Verlust an Substanz, besonders Kohlehydraten, niedrig gehalten wird, ist eine isolierende, 40–60 cm starke Bedeckung anzuwenden, die in abwechselnden Schichten von Stroh bzw. Kartoffelstroh und Erde besteht. Sinkt die Temperatur in der M. längere Zeit auf 2–4°, so werden die Kartoffeln süß (vgl. Kartoffel, Sp. 1077). Im Frühjahr ist die Erdbedeckung zu vermindern, damit Auswachsen der Kartoffeln vermieden wird. Lit.: Flugblatt der biologischen Reichsanstalt Nr. 15: »Das Einmieten der Kartoffeln«.

Miete (Mietkontrakt, Miet- und Pachtvertrag, im römischen Recht locatio conductio rei), der Vertrag, der den Vermieter (locator) verpflichtet, dem Mieter (conductor) den Gebrauch der vermieteten Sache gegen den vereinbarten Mietzins während der Mietzeit zu überlassen. Der Mietzins kann in Geld oder andern Gegenleistungen bestehen. Bei der Pacht kann es sich auch um Rechte handeln, z. B. Jagd- und Fischereirechte, Theater usw., und außer dem Gebrauchsrecht hat der Pächter auch den Fruchtgenuß. Dienstmiete (locatio conductio operarum) sw. Dienstvertrag.

Das BGB. regelt das Mietrecht in § 535–580

Gegenstand der M. können nur körperliche Sachen sein, die durch den Gebrauch nicht verbraucht werden. An eine Form ist der Mietvertrag nicht gebunden. Wird jedoch über ein Grundstück, über Wohn- oder andre Räume ein Mietvertrag geschlossen, der länger als ein Jahr laufen soll, so ist schriftliche Form erforderlich. Wenn bei einem für längere Zeit in Aussicht genommenen Mietvertrag die Form nicht beobachtet ist, so gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann frühestens für den Schluß des ersten Mietjahres gekündigt werden.

Der Vermieter ist verpflichtet, die vermietete Sache dem Mieter in einem zu dem vertragsmäßigen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten, besonders die Ausbesserungen auf seine Kosten vorzunehmen, die durch den Gebrauch der Sache notwendig werden. Für Beseitigung von Schäden durch außergewöhnlich starke Abnutzung hat er nicht aufzukommen, ebensowenig für solche, die durch Verschulden des Mieters, seiner Angehörigen oder Bediensteten eingetreten sind. Ist die Mietsache zur Zeit der Überlassung an den Mieter oder später mit einem Fehler behaftet, der den vertragsmäßigen Gebrauch aufhebt oder mindert, oder fehlt ihr eine zugesicherte Eigenschaft (sog. Sachmangel), oder tritt durch das Recht eines Dritten an der vermieteten Sache (der Vermieter hat z. B. eine nicht ihm gehörige Sache vermietet) diese Wirkung ein, so kann der Mieter entweder die gehörige Herstellung der Sache und bis dahin Verabsetzung des Mietzinses oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen, oder den Mangel selbst beseitigen, oder nach Setzung einer Frist zur Beseitigung der Mängel fristlos kündigen (s. u.). Hatte der Mieter bei Abschluß des Mietvertrags Kenntnis von dem Mangel, so stehen ihm die genannten Rechte nicht zu. Der Vermieter trägt die auf der vermieteten Sache ruhenden Lasten und muß dem Mieter die auf die Sache gemachten notwendigen Verwendungen ersetzen; der Mieter eines Tieres trägt jedoch die Fütterungskosten. — An den eingebrachten Sachen (*invecta et illata*) des Mieters hat der Vermieter ein Pfandrecht für seine Forderung aus dem Mietverhältnis, jedoch nur für bereits entstandene Entschädigungsforderungen und für den bereits fälligen Mietzins sowie den für das laufende und folgende Mietjahr. Auf Sachen, die dem Mieter nicht gehören, oder auf solche, die der Pfändung nicht unterworfen sind, erstreckt sich das Pfandrecht nicht. Das Vermieterpfandrecht geht der Pfändung eines andern Gläubigers des Mieters nur hinsichtlich des Betrages vor, der für das letzte Jahr vor der Pfändung rückständig ist (§ 563). Mit der Entfernung der Sachen von dem Grundstück bzw. aus den vermieteten Räumen erlischt das Pfandrecht des Vermieters, es sei denn, daß sie ohne sein Wissen oder unter seinem Widerspruch erfolgte.

Der Mieter ist zur Zahlung des Mietzinses verpflichtet, und zwar, wenn er nach Zeitabschnitten bemessen ist, nach deren Ablauf, sonst am Ende der Mietzeit; für Grundstücke und Wohnräume, sofern nicht nach kürzern Zeitabschnitten bemessen, nach Ablauf eines Kalendervierteljahrs am ersten Werktag des folgenden Monats, falls nicht Vorauszahlung vereinbart ist. Die gemietete Sache darf der Mieter nur in vertragsmäßiger und allgemein üblicher Weise gebrauchen. Für Verschlechterungen und Veränderungen der Sache, die durch solchen ordnungsmäßigen Gebrauch entstehen, hat der Mieter nicht aufzukommen.

Untermiete (Aftermiete) ist nur mit Erlaubnis des Vermieters gestattet. Verweigert der Vermieter die Erlaubnis, ohne daß in der Person des Untermieters ein wichtiger Grund vorliegt, so kann der Mieter das Mietverhältnis ohne Rücksicht auf entgegenstehende Vertragsbestimmungen unter Einhaltung der gesetzlichen Frist (s. u.) kündigen. Für Schaden, der durch den Untermieter dem Vermieter erwächst, haftet der Hauptmieter ebenso wie für Beschädigungen durch seine Familienangehörigen und sein Personal. Mängel der Mietsache oder unbefugte Einwirkungen Dritter, die ein Eingreifen des Vermieters notwendig erscheinen lassen, hat der Mieter, will er nicht haftpflichtig werden, dem Vermieter anzuzeigen. Entsteht ihm selbst infolge seiner unterlassenen Meldung ein Schaden oder Nachteil, so kann er hieraus keinerlei Ansprüche gegen den Vermieter ableiten. Nach Beendigung der Mietzeit hat er die Sache zurückzugeben, das Grundstück, die Wohnung zu räumen; an beweglichen Sachen hat er wegen etwaiger Ansprüche gegen den Vermieter ein Zurückbehaltungsrecht. Die Rückgabe bzw. Räumung hat sofort nach Beendigung des Mietverhältnisses zu geschehen. Von Seiten des Gerichts kann dem mit der Räumungsklage belangten Mieter eine Räumungsfrist gewährt werden (§ 721 ZPO.). Für gewöhnlich endigt das Mietverhältnis mit Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist. Ist keine bestimmte Zeit ausgemacht, so ist bei Grundstücken und Wohnungen die an keine Form gebundene sog. gesetzliche Kündigung nur für den Schluß eines Kalendervierteljahrs, und zwar spätestens am dritten Werktag desselben, zulässig, also spätestens am 3. Januar für den 1. April oder 3. April für den 1. Juli usw. Ist monatliche Mietzinszahlung vereinbart, so hat die Kündigung spätestens am 15. oder, falls dieser ein Sonntag, am 16. für den Schluß des Monats und bei wöchentlicher Zahlung am Montag oder, falls dieser Feiertag, am Dienstag für den nächsten Sonntag und bei täglicher an jedem Tag (auch Sonn- und Feiertag) für den nächsten Tag zu erfolgen. Mietverträge, die für Lebenszeit des Vermieters oder des Mieters geschlossen sind, sind unkündbar. Solche, die für einen längern Zeitraum als 30 Jahre geschlossen sind, können nach Ablauf von 30 Jahren von jedem Teil mit der gesetzlichen Frist gekündigt werden. Bei beweglichen Sachen hat die Kündigung spätestens am dritten Tag, bevor das Mietverhältnis endigen soll, zu erfolgen. Ist es nach Tagen bemessen, so gilt das gleiche wie bei Grundstücken. Eine vorzeitige Kündigung, aber unter Beobachtung der gesetzlichen Fristen, ist bei Mietverträgen, die auf eine bestimmte Zeit geschlossen sind, gestattet: dem Vermieter und den Erben des Mieters, wenn der Mieter stirbt; Militärpersonen, Beamten, Geistlichen und Lehrern an öffentlichen Unterrichtsanstalten in Ansehung aller Räume, die sie an ihrem bisherigen Wohnort für sich oder ihre Familie gemietet hatten, im Falle ihrer Versetzung nach einem andern Ort. In beiden Fällen kann die Kündigung aber nur für den ersten zulässigen Termin, also für Schluß des Kalendervierteljahrs, erfolgen. Eine außerordentliche Kündigung, d. h. ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, kann der Vermieter vornehmen, wenn der Mieter oder der, dem er den Gebrauch der gemieteten Sache überlassen hat, die Sache trotz Warnung vertragswidrig gebraucht; wenn die M. für zwei aufeinanderfolgende Termine ganz oder zum Teil nicht gezahlt wurde, es sei denn, daß die Zahlung noch vor der Kündigung erfolgt. Der Mieter hat ein außerordentliches

Kündigungsrecht, wenn ihm der Gebrauch der Sache nicht rechtzeitig oder vertragsgemäß gewährt oder wieder entzogen wird und der Vermieter innerhalb einer angemessenen Frist nicht Abhilfe schafft. Vgl. Kauf bricht Miete, Mieterschutz und Wohnungs- und Siedlungswesen.

In Österreich regelt das Allg. BGB. (§ 1091–1121) M. und Pacht, die es unter der Bezeichnung »Bestandvertrag« zusammenfaßt, im ganzen ähnlich wie im Deutschen Reich. Schriftliche Form des Mietvertrags wird in keinem Falle gefordert. Die Pflicht des Vermieters, die vermietete Sache in gebrauchsfähigem Zustand zu erhalten, ist derzeit, soweit der Mieterschutz (i. d.) und die durch ihn bedingte nahezu völlige Aufhebung des Mietzinses reicht, praktisch auf die Wohnparteien der Häuser abgemälzt (Mietengesetz von 1922). Ist die vermietete Sache schon bei der Übergabe an den Mieter nicht gebrauchsfähig, so ist der Mieter, solange dies der Fall ist, von der Entrichtung des Zinses befreit; auf dieses Recht kann der Mieter einer unbeweglichen Sache nicht verzichten (§ 1096). Das Pfandrecht des Vermieters gilt für den gesamten, auf die Vertragsdauer entfallenden, auch nicht fälligen Zins; es erstreckt sich auch auf solche eingebrachte Sachen, die nicht dem Mieter selbst, wohl aber seinen in gemeinschaftlichem Haushalt lebenden Familienmitgliedern gehören (§ 1101). Der Mietzins ist nachträglich zu zahlen (§ 1100), wenn nicht Vorauszahlung ortsüblich ist (z. B. in Wien). Untermiete ist auch ohne Erlaubnis des Vermieters gestattet, wenn sie ohne Nachteil des Vermieters geschehen kann (§ 1098). Die gesetzliche Kündigungsfrist beträgt für bewegliche Sachen 24 st. für unbewegliche Sachen bei Jahresmieten 3 Monate, bei Mieten auf länger als einen Monat und weniger als ein Jahr 14 Tage, bei allen andern Mieten unbeweglicher Sachen 8 Tage. Doch gelten für die Kündigung von Mieten über unbewegliche Sachen an vielen Orten Mietordnungen, die kalendermäßig bestimmte Kündigungsstermine festsetzen (so in Wien der 1.–14. Februar, Mai, August, November).

Lit.: Mittelstein, Die M. nach dem Rechte des Deutschen Reichs (3. Aufl. 1913); Rindorff, Mietrecht nach dem BGB. (10. Aufl. 1914).

Mieteinigungsamt, f. Mieterschutz, Wohnungs- und Siedlungswesen.

Mieterschutz (Miet- und Wohnungsnotrecht), die infolge des Krieges und der wirtschaftlichen Nöte der Nachkriegszeit im Interesse der Mieter und der Wohnungsuchenden erlassenen Notgesetze und Notverordnungen. Den Ausgangspunkt bildeten die Verordnungen betr. Einigungsämter vom 15. Dez. 1914 und die Verordnung über das Kündigungsrecht der Hinterbliebenen von Kriegsteilnehmern vom 7. Okt. 1915. Die zunehmende Knappheit an Wohnungen sowie das Bestreben der Hausbesitzer, Heraufsetzung des Mietpreises, besonders durch Kündigung, zu erreichen, führte zum Erlaß der Verordnung zum Schutze der Mieter vom 26. Juli 1917, die den auf Grund der Verordnung vom 15. Dez. 1914 errichteten Mieteinigungsämtern die Befugnis gab, eine Kündigung des Vermieters für unwirksam zu erklären und im Fall der Fortsetzung des Mietverhältnisses eine Erhöhung des Mietpreises zu bestimmen. Die Verschärfung der Verhältnisse veranlaßte eine Erweiterung des Mieterschutzes durch verschiedene, wiederholt abgeänderte Verordnungen und Gesetze, von denen noch drei in Kraft sind: 1) das Reichsmietengesetz vom 24. März

1922, das die Mieter gegen jede ungerechtfertigte Steigerung der Mieten schützen und dem Vermieter die zur Erhaltung des Hauses erforderlichen Mittel geben soll; 2) das Gesetz über M. und Mieteinigungsämter vom 1. Juni 1923 (in der Fassung vom 30. Juni 1926), das dem Schutz der Mieter gegen ungerechtfertigte Kündigungen dient und die Vorschriften über die Bildung der Mieteinigungsämter und das Verfahren vor ihnen enthält; 3) das Wohnungsmangelgesetz vom 26. Juli 1923, durch das die Räume zu Wohnungszwecken erfasst und ihre Verwendung zu andern Zwecken verhindert werden sollen. Die Geltungsdauer des Reichsmietengesetzes und des Mieterschutzgesetzes ist vorläufig bis zum 31. März 1930 festgesetzt worden. — In Österreich geht der M. viel weiter. Nach dem Mietengesetz vom 7. Dez. 1922 können einerseits Mietverträge über Wohnungen und Geschäftsräumlichkeiten vom Vermieter nur aus wichtigen Gründen gesündigt werden, andererseits erhält der Vermieter solcher Räume von den Mietparteien außer einem rein nominellen Grundmietzins (50 v. H. des Jahresmietzinses von 1914, d. h. für je 200 Kronen 0,01 Schilling) nur jene Beträge, die zur Instandhaltung des Hauses und zur Bestreitung der Betriebsauslagen (Beleuchtung u. dgl.) erforderlich sind. Ausgenommen vom M. sind Neubauten und solche Räume, die am 31. Juli 1925 noch nicht vermietet waren. **Lit.:** Stern, Das Mieterschutzgesetz (9. Aufl. 1926); Buchwald, Das Miet- und Wohnungsnotrecht (2. Aufl. 1927; mit zwei Erg.-Heften, 1927).

Miete-Versicherungen dienen dazu, a) dem Mieter die Mietzahlung oder b) dem Vermieter den Mietverlust zu sichern. Zu a) gehören Mietersatz-Versicherung (Versicherer zahlt, wenn Mieter zur Mietzahlung verpflichtet ist, aber die gemietete Wohnung nicht benutzen kann), Mietvorschuß-, Mietunterstützungs-Versicherung (Versicherer zahlt bei Erwerbsunfähigkeit des Mieters) u. Mieter-Kriegsversicherung (Versicherer übernimmt Mietzahlung bei Einberufung des Mieters). Zu b) gehören Mietkredit-, Mietzins-Versicherung (Versicherer zahlt bei Zahlungsunfähigkeit des Mieters an den Vermieter) und die eigentlichen Mietverlust-Versicherungen, die dem Vermieter Ersatz gewähren bei Mietausfall infolge Überangebots von Wohnungen (Konjunktur-Chömage-Versicherung) oder infolge von Elementarschaden, wie Brandereignissen (Elementar- bzw. Brand-Chömage-Versicherung). Gegenwärtig (1928) wird, im Anschluß an die Feuerversicherung, im Deutschen Reich nur die eigentliche Mietverlustversicherung betrieben (6 private und 2 öffentliche Unternehmen). Vgl. Betriebsunterbrechungsversicherung, Chömageversicherung, Feuerversicherung (Sp. 678). **Lit.:** Manes, Mietverlustversicherung (1903) und im »Versicherungsglossikon« (2. Aufl. 1924); Wosert, Betriebsverlustversicherung (1911).

Mietgeld (Mietzins), f. Miete; im Börsenverkehr fow. Heuer (f. Promessengeschäft).

Miethe, Adolf, Physiker, * 25. April 1862 Potsdam, † 5. Mai 1927 Berlin, konstruierte 1887 einen anastigmatischen Aplanaten und 1891 gleichzeitig mit N. Dallmeyer eine Art photographisches Fernrohr (Teleobjektiv) und wurde 1899 Professor der Photochemie und der Spektralanalyse und Vorsteher des Photochemischen Laboratoriums an der Technischen Hochschule in Charlottenburg. Seine Hauptarbeiten liegen auf dem Gebiet der Dreifarbenphotographie, auf

dem er durch Einführung der panchromatischen Platten (Mikrotroplatte 1902) die Herstellung von Farben-
aufnahmen erheblich förderte. S. auch Monismus
(Sp. 1075), Gold (Sp. 361) u. Quecksilber. Er schrieb:
»Photographische Optik ohne mathematische Ent-
wicklungen« (1893), »Ab. der prakt. Photographie« (1919,
mit Mente), »Grundzüge der Photographie« (1894;
3. Aufl. 1903), »Künstler. Landschaftsphotographie«
(1897; 5. Aufl. 1921), »Dreifarbenphotographie nach
der Natur« (1908), »Photographie aus der Luft« (1916).
Miettschisko (Marktstädt, Miescischo, spr. mje-
sichscho), Stadt in Posen (seit 1920 poln.), Kr. Wongrow-
itz, (1921) 1317 meist kath. Em., an der Welsa und
der Bahn Schoden-Janowitz, hat Getreide- und Vieh-
handel. — W., meist Nowe Miescischo, d. h. Neu-
Städtchen, genannt, erhielt 1474 Stadtrecht.

Mietsertragsteuer (Hauszinssteuer), s. Ge-
bäudesteuer.

Mietsteuer (Mietzinssteuer), eine direkte, nach
dem Mietwert bewohnter Räume bemessene Aufwands-
steuer. Vgl. Wohnungssteuer.

Mietstruppen, s. v. Fremdenruppen.

Miettaler, s. Draufgabe.

Miet- und Pachtstempel ist eine von Miet- und
Pachtverträgen durch Stempel erhobene Steuer, z. B.
in Preußen auf Grund des Landesstempelgesetzes vom
27. Okt. 1924.

Mietverlustversicherung, s. Miete-Versicherungen.

Mietvertrag, **Mietzins**, s. Miete.

Milflorencia (franz., spr. -flörangsch, Halbflorencia,
Halbstadt, Zindelstadt), dem Florence ähnliche
Gemeinde (s. d., Sp. 124).

[2,5 km.]

Miglio (ital., spr. mijo), früher ital. Meile = 1,5—

Mignard (spr. minjard), Pierre, franz. Maler und Ra-
dierer, getauft 17. Nov. 1612 Troyes, † 30. Mai 1695
Paris, Schüler von Simon Vouet in Paris. lebte seit
1636 in Italien, meist in Rom (daher »der Römer« [le
Romain]). Er bildete sich dort besonders nach Anniba-
le Carracci und malte die Päpste Urban VIII. und
Alexander VII. 1657 von Ludwig XIV. nach Paris
gerufen, malte er die Bildnisse des Königs und Ma-
jorats und in der Kuppel der Kirche Val de Grâce
über 200 Figuren von Propheten, Märtyrern usw.
(Fresken), später für das Schloß von Versailles meh-
rere Bilder. In seinen Historienbildern, Madonnen
und Bildnissen zeigt sich der Einfluß von Rubens.
Im Louvre befinden sich viele seiner Gemälde; viele
Werke sind durch Stich vervielfältigt. Das Bildnis
der Maria Mancini, ein Hauptwerk (s. Tafel »Fran-
zösische Malerei I«, 3), besitz das Kaiser-Friedrich-
Museum in Berlin. Lit.: Lebrun-Dalbanne,
Etude sur Pierre M. (1878)

Mignardise (franz., spr. minjardise, »Zierlichkeit«),
schmale leinene oder baumwollene Börtchen, Ligen
oder Gimpfen als Grundlage für Häkelarbeiten.

Migne (spr. mini), Jacques Paul, franz. Abbe,
* 25. Okt. 1800 Saint-Flour (Cantal), † 24. Okt. 1875
Paris, gründete daselbst eine Druckerei, besonders
für theologische Quellenwerke, aus der u. a. der »Pa-
tologiae cursus completus« (lat. Serie, 1844—55,
217 Bde., und 4 Bde. Indices, 1862—64; griech. Serie,
1857—66, 166 Bde.) hervorging.

Mignet (spr. minje), François Auguste Marie,
franz. Geschichtsschreiber, * 8. Mai 1796 Aix, † 24.
März 1884 Paris, 1818 Rechtsanwalt, seit 1821 Mit-
arbeiter am liberalen »Courrier français«, seit 1830
an Thiers' »National«, zugleich Staatsrat und Di-
rektor des Archivs im Außenministerium (beides bis

1848), 1832—35 Abgeordneter, 1836 Mitglied der
Akademie, ferner Vorsitzender des unter Guizot ge-
gründeten Historischen Ausschusses (bis 1851), schrieb:
»De l'état du gouvernement de Saint-Louis« (1822),
»Histoire de la révolution française« (1824, 13. Aufl.
1880; deutsch 1873), »Notices et mémoires histo-
riques« (1843, 3. Aufl. 1854; deutsch 1843, 2 Bde.),
»Histoire de Marie Stuart« (1851; 6. Aufl. 1884) u. a.
Lit.: Trefort, W. u. f. Berle (1885); Petit, F. M.
(1889); J. Simon, M., Michelet, H. Martin (1889).
Mignon (franz., spr. minjong), Liebling. In der fran-
zösischen Geschichte werden mit mignons die Günst-
linge des ausschweifenden Königs Heinrich III. bezeich-
net. In Goethes »Wilhelm Meister« ist W. der Name
eines lieblichen weiblichen Wesens. — In der Buch-
druckerei eine Schriftgröße von 7 typographischen
Punkten, auch Kolonel genannt (s. Schriftgrade). —
Auch eine Art Ringelgarn (s. Färberei, Sp. 473).

Mignon (spr. minjong), Abraham, Maler, getauft
21. Juni 1640 Frankfurt a. M., † das. (ober in Weß-
lar) 1679, Schüler de Heem's, malte gut beobachtete
Blumen, Früchte und Tiere. Viele seiner Bilder befin-
den sich in der Dresdener Galerie.

Mignonetten (franz., spr. minjo), zierliche Waren.

Migräne (franz.; verläumelt aus Hemigranie,
griech.), »einseitiges Kopfweh«, das, verbunden mit
erheblicher Störung des Allgemeinbefindens, meist
ohne äußere Ursache auftritt. Die M. kommt beson-
ders bei blutarmen, nervösen Personen vor; nament-
lich bei Frauen besteht eine vererbte Anlage. M. kin-
digt sich oft durch Mattigkeit, Gähnen, Schwindel,
Appetitmangel, Augenflimmern, Ohrensausen an. Bei
manchen Personen bevorzugen die Anfälle anscheinend
bestimmte Tage der Woche. Im Anfall selbst bestehen
oft sehr heftige Schmerzen, am häufigsten in der linken
Schläfe oder Scheitelgegend; kommt es (oft gegen
Abend) zum Erbrechen, so pflegt der Anfall nachzu-
lassen. Die Krankheit pflegt im höhern Alter, bei Frauen
in den Wechseljahren, zu verschwinden. Die M. ist wohl
eine Krankheit des sympathischen Nervensystems, die
sich in Reizung (angiospastisch) und in Lähmung (an-
gioparalytisch) äußern kann. Meist scheint es sich um
eine Art Krampf, also um eine Verengerung, der
Gehirngefäße zu handeln, da im Anfall meist gefäß-
erweiternde Mittel (Pyramidon, Phenazetin, Koffein)
Erleichterung schaffen. Auch fortgesetzte systematische
Anwendung von Brom und Luminal hat sich, neben
der Bekämpfung der gleichzeitig meist vorhandenen
allgemeinen Nervosität, nützlich erwiesen. — Augen-
migräne nennt man solche Formen der M., die mit
Flimmern und Sehverschlechterung durch teilweisen
Ausfall des Gesichtsfeldes einhergehen; die M. kann
auch mit Augenmuskellähmung verbunden sein.

Migräne, s. Menthol.

Migränin, Mischung aus Antiphrin, Koffein und
Zitronensäure, gegen Migräne.

Migration (lat.), Wanderung (s. d.), besonders der
Zugvögel.

Migrationsstruktur, der Fluidalstruktur ähnlich,
aber meist mikroskopische Gesteinsstruktur, bei der sich
einzelne, sekundär gebildete Mineralien, von ihrem
Ursprungsort entfernt, in kurzen Streifen ausgechie-
den haben. Die M. findet sich besonders bei Tuffen
(Schalsteinen usw.).

Migrationsstheorie, eine von W. Wagner 1868 auf-
gestellte Theorie, nach der die Entstehung neuer Arten
auf räumlicher Trennung beruht. Ein Teil der In-
dividuen einer Art wird durch Wanderung (Migration),

Verflechtung oder geologische Ereignisse so weit abgegrenzt (geographische Isolierung), daß eine Kreuzung nicht mehr möglich ist. So können besonders durch Anpassung (s. d.) an die neuen Wohnortverhältnisse bewirkte Abänderungen zur Ausbildung einer neuen Art führen.

Migrieren (lat.), wandernd umherziehen.

Miguel (spr. mige^l), Dom Maria Evaristo, * 26. Okt. 1802 Lissabon, † 14. Nov. 1866 Schloß Bronnbach a. d. Tauber, dritter Sohn König Johanns VI. von Portugal, fanatischer Absolutist, wurde nach dem Staatsstreich 1824 verbannt. 1826 mit der unmündigen Maria da Gloria (s. Maria 17), der Pedro von Brasilien den portugiesischen Thron überlassen hatte, verlobt, beschwor M. die Charte Pedros und übernahm 1828 die Regentschaft, ließ sich aber bald als König ausrufen und verfolgte schonungslos die Liberalen. Nur Spanien und der Papst erkannten ihn an. Pedro eroberte von Terceira aus 1832 Oporto, besetzte 1833 Lissabon und führte Donna Maria als Königin zurück. Da sich auch Spanien für diese erklärte, entsagte M. 1834 in Evora dem Thron; vermählte sich 1831 mit Adelheid von Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. Erst sein Enkel Miguel (* 22. Sept. 1878 Neichenau) verzichtete auf alle Ansprüche in Portugal. *Lit.*: Freire de Carvalho, *Memorias da usurpação de D. M.* (1841—43, 4 Bde.) und *Ensaio politico sobre as causas da usurpação de D. M.* (1842).

Migula, Walter, Botaniker, * 4. Nov. 1863 Zhyrowa (Oberschlesien), 1893 Professor in Karlsruhe, 1895—1915 an der Forstakademie in Eifenach. Hauptwerke: »System der Bakterien« (1897—1900, 2 Bde.), »Kryptogamenflora von Deutschland, Österreich und der Schweiz« (1904—24, 12 Bde.), »Biologie der Pflanzen« (1908), »Die eßbaren und giftigen Pilze« (1925).

Mihailfalau (spr. -feien; seit 1926: Baia lui Mihai; ungar. Ermiálhalyfalva, spr. ermiálhályfálwán), Großgemeinde im Kr. Salaj (seit 1921 rumän.), (1921) 7155 Einw. (5146 ungar.), in der Ebene von Bihar, an der Bahn Carei-Großwardein, hat BezG. und Weinbau.

Mihiragula (Mihiratala), Sonnenherrscher im westlichen Indien in der ersten Hälfte des 6. Jh. n. Chr. *Lit.*: B. M. Smith, *Early History of India* (4. Aufl.).

Mihiryasht (spr. -iasht), s. Mithra. [1924].

Mihla, Dorf in Thüringen, Landkr. Eifenach, (1925) 2078 ev. Einw., an der Berra und der Bahn Treisfurt-Eifenach, hat Sägewerke, liefert Zigarren, Metallwaren.

Mihmāndār (pers.), »Wassführer«, der zum Empfang und Geleit hoher Gäste bestellte Hofbeamte.

Mihrah (arab.), Gebetsnische, s. Islamische Kunst (Sp. 637).

Mijato (Miyato, spr. -jato), japan. Stadt, fuv. Noto.

Mijares (spr. midar^{es}, Millares, spr. miljar^{es}), Mündungsfl. Hispaniens, 145 km lang, entspringt am Südostrand des Iberischen Randgebirges, bewässert die Ebene von Castellón, mündet ins Mittelmeer.

Mijas, russ. Fluß und Stadt, s. Miass.

Miife, japan. Hafenstadt, s. Omuta.

Mijl (holländ., spr. meit), Meile, in Nordholland = 5565,18, in Südholland = 5858,02 m; später Bezeichnung für Meilometer.

Mifa (Mica), Mineral, fuv. Glimmer.

Mifado, Titel des japanischen Kaisers, bei Japanern nur in dichterischer Nebenweise üblich. (Vgl. Tenno.) M. bedeutet »Erhabene Pforte« und bezeichnete ursprünglich ein Tor im Palast, dann den ganzen Palast und schließlich den Kaiser (vgl. den ähnlichen Begriff Dairi).

Mikadofarbstoffe, s. Stilbenfarbstoffe.

Mikania W., Gattung der Kompositen; etwa 150 Arten, besonders in Brasilien. M. scandens W. (Sommerfarn, Schnellfarn), weitverbreitete Schlingpflanze mit glänzenden Blättern und gelben Blüten, in allen heißen Gegenden, wird viel in Gewächshäusern gezogen.

Mikanit, ein Kunstglimmer, s. Isolationsstoffe und Glimmer (Sp. 308).

Mikindani, Küstenplatz des Bezirks Lindi im Süden des früheren Deutsch-Ostafrika, etwa 3000 Einw.

Mikir, tibetobirmanischer Bergstamm in Assam, sprachlich den Kaga verwandt, sind Ackerbauer (Bergreis), tätowieren sich, haben Vaterrecht, verbrennen ihre Toten, sind starken indischen Einflüssen unterworfen.

Mikkelsen, Cinar, dän. Seemann und Polarforscher, * 23. Dez. 1880 Vester Brønderslev (Jütland), beteiligte sich 1899 und 1900 an den Expeditionen Andrupps nach Ostgrönland und 1901—02 an der nordamerikanischen Baldwin-Ziegler-Expedition nach Franz-Joseph-Land. 1906 ersuchte er zu Schlitzen die Deaumont-See. 1909 suchte er im nordöstlichen Grönland die Leichen von Mylius-Erichsen (s. d.) und Höegh-Hagen, fand aber nur im Mai 1910 zwei Berichte der Verstorbenen und mußte auf dem Rückmarsch zweimal überwintern. 1924 führte er eine Kolonisierungsexpedition in den Scoresbysund. M. schrieb außer Erzählungen: »Conquering the Arctic Ice« (1909), »Tre Aar paa Grönlands Østkyst« (1913; deutsch: »Ein arktischer Robinson«, 1913), »Med Grönland til Scoresbysund« (1925).

Mikkadeß, griech. Bildhauer des 6. Jh. v. Chr., Vater des Myrmeros (s. d.), gilt nach einer erhaltenen Inschrift, deren Zuehörigkeit zum Bildwerk aber bezweifelt wird, als Meister einer hochaltersmäßigen Mikkfigur.

Miklošič (spr. -schisch), Franz von (seit 1869), Slawist, * 20. Nov. 1813 bei Luttenberg (Steiermark), † 7. März 1891 Wien, daselbst Rechtsanwalt. 1849—85 Professor, seit 1851 Mitglied der Akademie der Wissenschaften, seit 1861 im Herrenhaus, unermüdlicher Forscher von großer kritischer Begabung, untersuchte die sprachlichen Beziehungen der Slawen zu ihren Nachbarn, gab slawische, rumänische, albanische u. a. Sprachdenkmäler heraus und förderte die slawische Altertumsforschung und Volkskunde wesentlich. Er schrieb meist deutsch oder lateinisch, selten in seiner Muttersprache (slowenisch) und serbokroatisch. Hauptwerke: »Vergleichende Grammatik der slav. Sprachen« (1852—74, 4 Bde.; Neudr. 1926), durch die er das wissenschaftliche Studium der slavischen Sprachen begründete, »Lexicon linguae slovenicae veteris dialecti« (1850; Neubearbeitung: »Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum«, 1862—65, 6 Hefte), »Die Bildung der slawischen Personen- und Ortsnamen« (1860; Neudr. 1927), »Die Volksepik der Kroaten« (1870), »Albanische Forschungen« (1871, 3 Tle.), »Ethnologisches Wörterbuch der slav. Sprachen« (1886; grundlegend), »Die Blutrache bei den Slawen« (1887).

Mikluch=Maclay (spr. mikluch=maçtlaçji), Nikolaus von, russ. Reisender, * 1846 in der Ukraine, † 14. April 1888 Petersburg, bereiste Europa, ging 1866 mit Paedel nach Madeira, 1867 nach den Maraischen Inseln, 1869 nach Waroffo und ersuchte seit 1870 auf mehreren Reisen nach Neuguinea die melanesischen und papuanischen Stämme. *Lit.*: Finck, Nikolaus v. M. (»Deutsche Geogr. Blätter«, 1838).

Mikmaß, Indianerstamm der Arontia in N. Carolina, auf der Prince Edward-Insel und Neufundland, Unterstamm der Abnaki, gegen 4000 Köpfe. Ein Wörterbuch ihrer Sprache veröffentlichte Rand (1888).

Mifnas (Mifnafa), Stadt in Marokko, s. Meknes.

Mifó, Imre, Graf, ungar. Politiker und Geschichtsforscher, * 4. Sept. 1805 Zabola, † 16. Sept. 1876 Klausenburg, Förderer der Union Siebenbürgens mit Ungarn, um die Hebung der Kultur Siebenbürgens verdient, gab die »Beiträge zur Geschichte Siebenbürgens« (1855–58) u. a. heraus.

Mifojan, Anastassij Swanowitsch, bolschewistischer Politiker, * 25. Nov. 1895 im Gouv. Tiflis, aus dem Arbeiterstand, nach der Märzrevolution 1917 Mitglied des Parteikomitees in Batu und Tiflis, nach der Novemberrevolution 1917 Kommissar an der Türkenfront, wurde 1918 von den Engländern verhaftet. 1919 nach Batu zurückgekehrt, war M. dort kommunistischer Parteileiter, organisierte im Mai den Generalstreik, wurde wiederholt verhaftet und zuletzt nach Georgien verschickt, entfloß jedoch. Nach dem Bolschewistensieg in Batu wurde M. 1920 Sekretär erst des bolschewistischen Gouvernementskomitees in Mischij-Mongorod, 1922 der nordkaukasischen Parteiorganisation, im Sommer 1926 Volkskommissar für den Innen- und nach Krasins Tod auch für den Außenhandel der Räteunion.

Mifon, griech. Maler der ersten Hälfte des 5. Jh. v. Chr., einer der bedeutendsten Künstler des Altertums, arbeitete z. T. mit Polygnotos (s. d.) zusammen. Hauptwerke: Amazonenschlacht, Rückkehr der Argonauten, Kampf der Kentauren und Lapithen. Berühmt waren seine Pferdedarstellungen.

Mifolajów (spr. mitšöjäm), Stadt in Ostgalizien (seit 1920 poln.), Wojewodschaft Stanislaw, Kr. Zydziszów, (1921) 3156 überwiegend griech.-kath. Einw., am Dnjesir und an der Bahn Lemberg–Stryj, hat Getreide- und Viehhandel.

Mifra (griech., Mikren), Mehrzahl von Mitron, s. Mitronmillimeter.

Mifra Dili, jetziger Name der Insel Delos.

Mifra Raimeni (spr. te-), griech. Insel, s. Santorin.

Mifrifurden (Mufrifurden), Stamm der Kurden (s. d.).

Mifro ... (griech.), in Zusammensehungen klein, auch sw. erst mit dem Mikroskop erkennbar; vor Maßeinheiten = 1 Tausendstel.

Mifroanalyse, s. Analyse (Sp. 533) und Mikrochemie.

Mifrobarometer, s. Weilage »Meteorologische Instrumente«.

Mifrobien (griech., nicht Mikrobien), kleinste pflanzliche oder tierische Lebewesen, besonders Bakterien.

Mifrobiologie (griech.), die Lehre von den kleinsten Organismen (vgl. Biologie). Lit.: A. Koch, Mikrobiologisches Praktikum (1922); A. Rippel, Vorlesungen über theoretische M. (1927).

Mifrochemie (griech.), die Beobachtung chemischer Vorgänge unter dem Mikroskop sowie die Zusammenfassung solcher Beobachtungen, namentlich für die Analyse (s. d., Sp. 533 [Mifroanalyse]; s. auch Mikroskopische Präparate). S. auch Mineralien (Sp. 507). Für quantitative Bestimmungen bei der Mifroanalyse dient die Ultrawaage. Lit.: S. Behrens, Anleitung zur mikrochem. Analyse (1895), Anleitung zur mikrochemischen Analyse der wichtigsten organischen Verbindungen (1895–97, 4 Hefte) und Mikrochem. Technik (1900); »Enzyklopädie der mikroskop. Technik« (hrsg.

von R. Krause. 3. Aufl. 1926–27, 3 Bde.); S. Molisch, M. der Pflanzen (3. Aufl. 1923); Emich, Ab. der M. (2. Aufl. 1926) und Mikrobiologisches Praktikum (1924); W. Klein u. R. Strebing, Fortschritte der M. in ihren verschiedenen Anwendungsgebieten (1928).

Mifrofelsit, s. Felsit.

Mifroflußstruktur und **Mifrofluktationsstruktur**, s. Entglasung und Gesteine.

Mifrogameten, s. Fortpflanzung (Sp. 970) und Gameten.

Mifrognathie (griech.), angeborene Kleinheit des Unterfiefers, die Zurückweichen des Kinns und damit Entstellung des Gesichts zur Folge hat; auch die damit verbundene Zahnstellungsanomalie (s. d.).

Mifrogranit, ein Porphyrstein, s. Porphyr.

Mifrographie (griech., »kleinschreiben«), beruht auf Starre und Verlangsamung der Bewegungen; ist Symptom bei verschiedenen Nerven- und Geisteskrankheiten, z. B. bei Schüttellähmung, Gehirnentzündung, Katanie. — Beschreibung mikroskopischer kleiner Gegenstände, i. Schriftmalerei.

Mifrogyrie (griech.), abnorme Schmalheit und geringe Entwicklung der Gehirnwindungen.

Mifrohetogene Systeme liegen bei der Katalyse vor, wenn Katalysator oder Substrat Kolloide sind, wie kolloide Metallösungen.

Mifrokephalie (griech.), sw. Mikrozephalie.

Mifrokineumatographie, kinematographische Aufnahme mikroskopischer Vorgänge; vgl. Mikrophotographie. [Orthoklas.

Mifrokin, Mineral, s. Feldspat (Sp. 551) und

Mifrokinalsbit, eine Abart des Feldspats.

Mifrokoffen, s. Micrococcus und Koffen.

Mifrokosmos (griech.), s. Makrokosmos.

Mifrokristallinisch (griech.), aus mikroskopisch kleinen Kristallen oder kristallinischen Teilchen bestehend.

Mifrolepidopteren (kleinschmetterlinge), s. Kleinfalter.

Mifrolithe (griech.), mikroskopisch kleine Kristalle.

Mifromanie (grch.), Kleinheitswahn, Symptom bei vielen Geisteskrankheiten, besonders bei melancholischer Verfassung, äußert sich in Minderwertigkeitsgefühl.

Mifromanipulator, s. Mikrotechnik. [len.


Mifromelie (griech.), Mißgeburt, bei der die Extremitäten in der Ausbildung zurückbleiben.

Mifromer (griech.), s. Phaneromer.

Mifromeren (griech.), s. Makromeren.

Mifrometer (griech., Feinmeßer), im allgemeinen Meßgerät für sehr kleine Strecken (vgl. auch Fühlhebel), im besondern Geräte, die in Verbindung mit einem Fernrohr zur Messung von kleinen Bogen oder Koordinaten benachbarter Punkte an der Himmelskugel dienen. Zu den letztern gehören das Ring- oder Kreis-**mifrometer** (von Roscovich 1739 angegeben und von Fraunhofer vervollkommen), das aus einem kreisförmig abgekehrten Metallring besteht, der im Brennpunkt des Fernrohrs auf einer Glasplatte aufgeschliffen ist und mit dessen Hilfe man die Zeitpunkte bestimmt, zu denen ein Stern in diesen Kreis ein- und wieder austritt. Das Kreis-**mifrometer** wird verwendet für Ortsbestimmungen von kleinen Planeten und Kometen. Bei den **Schraubenmifrometern** (s. Abb., Sp. 431), die in derildebene eines Fernrohrs oder Mikroskops angebracht werden, wird in einem kleinen Metallrahmen a a, der meist ein Netz von Spinnfäden ff trägt (Faden-**mifrometer**), ein zweiter Rahmen b b mit Mifrometerfäden g und f, durch die Mifrometerschraube (s. d.) m verschoben. Diese

hat eine Ganghöhe von 0,25–0,50 mm, sodaß mit Hilfe der Ablefstrommel t an ihrem Kopf und eines feststehenden Zindex i sehr kleine Längen (Bruchteile der Ganghöhe) gemessen werden können. Statt der Fadenneße benutzt man auch dünne Glasplatten mit eingravierten




Faden- oder Schraubenmikrometer.

seinen Linien (Glasmikrometer). Die Schraubenfedern h h drücken den Rahmen b b gegen die Mikrometerschraube m und verhindern den toten Gang der Schraube. Man benutzt auch Schrauben mit zwei Gewindestrecken mit verschiedener Steigung, sodaß bei jeder Schraubendrehung die Mikrometerbewegung gleich dem Unterschied beider Gewindehöhen ist (Differentialschraube).

Meist kann das Fadenmikrometer um die Achse des Fernrohrs gedreht werden; das Fadennetz kann so jede Lage gegen den jeweiligen Deklinationskreis annehmen, die durch einen mit dem Fernrohr fest verbundenen fein geteilten Kreis, den Positionskreis, angegeben wird (Positionsmikrometer). Zur Messung kleiner Winkel, z. B. der Distanz von Doppelsternen, stellt man die Fäden f parallel der Verbindungslinie der Sterne, bringt Faden g durch Drehung der Schraube erst zur Deckung mit dem einen, dann mit dem andern Stern und liest beide Schraubenstellungen an der Skala s ab. — Zur Messung von Bruchteilen der kleinsten Zwischenräume von Maßstäben oder Kreisteilungen dient statt des Nonius (s. d.) das Mikrometermikroskop (Ablesemikrometer), das in der Bildebene auch ein Schraubenmikrometer trägt. Zu den Mikrometern, bei denen zwei Bilder der zu beobachtenden Objekte erzeugt werden, gehören das Heliometer (s. d.) und die Doppelbildmikrometer. — Schließlich werden bei Mikrometern auch Einrichtungen zum Ausgleich des persönlichen Zeitfehlers bei Durchgangsbearbeitungen (s. Astronomische Beobachtungen und Meridiankreis) angebracht. Das von J. A. Neßold erfundene unpersonliche M. wird hauptsächlich zu Beobachtungen von Durchgängen durch den Meridian verwendet (vgl. Astronomische Beobachtungen). Der Beobachter verfolgt den Stern mit einem auf einem Rahmen aufgespannten Spinnfaden, indem er die den Rahmen weitertreibende Mikrometerschraube mit der Hand dreht. Hierbei werden durch die am Kopf der Mikrometerschraube angebrachten Kontakte die Signale für den Durchgang auf den Chronographen aufgezeichnet. Hierdurch wird die bei der Registrierung der Durchgänge an feststehenden Fäden mittels der Hand auftretende persönliche Gleichung zu einem großen Teil unschädlich gemacht. Neuerdings hat man auch die Bewegung der Mikrometerschraube durch Uhrwerk oder Motor ausgeführt; man spricht dann vom automatisch-unpersönlichen M. über M. am Mikroskop s. d., über Kontaktmikrometer, s. Beilage »Mechanismen«. Lit.: E. Beder, Theorie der M. und der mikromet. Messungen am Himmel (1899). **Mikrometerschraube**, Schraube mit sehr feinem Gewinde und einer Teilung am Kopfe, die eine scharfe Messung der durch ihre Drehung bewirkten geradlinigen Verschiebung der zu ihr gehörenden Mutter oder der Schraube selbst gestattet (s. Mikrometer).

Mikrometertaster, -zirkel, Zirkel (s. Abb.) mit über das Scharnier a hinaus verlängerten Schenkeln b zur vergrößerten Darstellung des genommenen Maßes. Der Gradbogen c gibt das Maß an. Beim M. erfolgt die Vergrößerung meist durch Hebelübertragung (s. Fühlhebel). M. werden besonders in der Uhrmacherei zum Messen von Federn, Zapfen, Drähten usw. verwendet.



Mikrometertaster.

Mikromethode (griechisch), Ausführung chemischer Reaktionen mit kleinsten Mengen. **Mikrometrie** (griech.), Messung mittels Mikrometers.

Mikromillimeter (Mikrön, abgekürzt μ), ein in der Mikroskopie gebräuchliches Maß = 0,001 mm. **Mikronen** (griech.), kleinste mikroskopische Teilchen (s. Kolloide, Sp. 1555).

Mikronefien (griech., »Kleinstinselland«), geographische Bezeichnung für die im W. des Stillen Ozeans weithin verstreuten Marianen, Palauinseln und Carolinen, Marshall- und Gilbertinseln (vgl. Karte bei Ozeanien), kleine und kleinste Eilande, weitaus überwiegend Atolle, mit 3423 qkm Gesamtfläche und etwa 90 000 Ew. Weiteres s. die Einzelartikel und Ozeanien. **Mikronefien**, die Bewohner Mikronefien, durch Krankheiten und Einfluß des Europäertums auf etwa 90 000 Köpfe zurückgegangen, sind vom Osten (Polynesien) und Westen (Indonesien und Melanesien) stark beeinflusst worden und bieten daher anthropologisch wie kulturell kein einheitliches Bild. Die M. sind hellbraun (Marshall-, Gilbertinseln) bis dunkelbraun (Palauinseln, Carolinen), mittelgroß und haben schlichtes, mitunter lockiges, braunschwarzes Haar (s. Tafel »Polynesisch-mikronefische Völker«). Den Lebensunterhalt liefert der Anbau (mit Grabstock) von Knollenfrüchten und Kokospalmen, ferner der Fischfang mit Angeln, Netzen u. a. Die Speisen bereitet man im Erdofen (s. d.). Genußmittel sind außer Palmwein im O. die Kava, im W. der Betel. Die rechtgedigen Häuser stehen entweder auf Pfählen, Steinsäulen oder zu ebener Erde. Die Zungengeßelhäuser (Westkarolinen) sind mit naturalistischen Malereien (meist mythologischen Inhalts) geschmückt. Als Kleidung dienen gewebte Matten oder Fasereschurze; dazu kommt bei manchen ein aus Palmenblättern genähter oder geflochtener Hut. Der reiche Schmuck besteht aus Kokosscheibchen, Schildpatt, Früchten, Zähnen u. dgl., Körperbemalung (mit Gelbwurz), Tätowierung und Ohrdurchbohrung sind allgemein. Von den Techniken sind Weberei (außer auf Marshall- und Gilbertinseln) und Flecherei hoch entwickelt (farbige Ornamente); Rindenstoffherstellung ist teilweise im O. bekannt, Töpferei (außer auf Yap und den Palauinseln) unbekannt. Un Waffen sind Speer (bei den bittlichen Mikronefien mit Hatzähnen besetzt; s. Tafel »Australisch-ozeanische Kultur II«, 19), Keule, Schleuder allgemein, Bogen, Dolch und Schlagring nur vereinzelt, das Blasrohr nur im W. Die Schifffahrt war hoch entwickelt (Stabkanten [s. Taf. »Australisch-ozeanische Kultur II«, 18] auf den Marshallinseln, Sternkunde), neben kleinen Auslegerbooten wurden früher große Segelboote für die Hochseefahrt gebaut. Als Geld dienen Perlen (Palauinseln), Ketten von Kokos- bzw. Muschelscheibchen (Carolinen), Steine (Yap). Die einzelnen Inseln stehen unter Hauptlingen, zeitweilig ist es

jogar zur Bildung von Staatsystemen gekommen (z. B. auf Ponape, Marshallinseln), in denen das Titelwesen eine große Rolle spielte. Allgemein gliedert sich die Bevölkerung in Adel, landbesitzende Freie und niederes Volk. Das Mutterrecht herrscht vor. Die Religion ist eine höchstentwickelte Naturreligion; Zauberglaube ist allgemein. Tanzmasken (außer auf Mortlock) fehlen. In Musikinstrumenten sind Schlagtrommel (Gilbertinseln) und Nasenflöte (Trudinseln) bekannt. — Die mikroneischen Sprachen gehören zu den melanesischen Sprachen (s. d.). Vgl. Naturvölker und Menschenrassen (Weilage).

Vorgeschichtliches. Auf den sich höher aus dem Meer erhehenden sog. hohen Inseln finden sich gewaltige Steinbauten, aus Basalt auf Kusaie und Ponape (tylopische Mauern und Gefäßanlagen), einst Wohnorte und Begräbnisstätten des Adels; auf den Marianen gewaltige Steinsäulen (»Tinianssäulen«). Vgl. Ozeanische Altertümer.

Lit.: Rubary, Ethnogr. Beiträge zur Kenntnis des Karolinen-Archipels (1892–95); Barreiro, El Origen de la Raza Indígena de las Islas Carolinas (1920); f. auch die Literatur unter den einzelnen Inselgruppen, vgl. auch Literatur bei Naturvölker. **Mikronukleus** (griech.-lat.), Kleintern der Infusorien (s. d., Sp. 438).

Mikroorganismen (griech.), mikroskopisch kleine Mikroperthit, f. Feldspat (Sp. 552).

Mikrophon (griech.), f. Weil. »Hörapparat« (S. II), Weil. zu Funktweisen (S. VII) und Rundfunk.

Mikrophonograph (griech.), Apparat für Schwerkörbe, bei dem die von einem Phonographen erzeugten Schallwellen durch ein Mikrophon verstärkt und durch ein Telefon dem Ohr zugeführt werden.

Mikrophotographie (griech.), die photographische Aufnahme des durch das Mikroskop erzeugten vergrößerten Bildes. Die früheste Herstellung von Mikrophotographien erfolgte mit Hilfe des Sonnenmikroskops bereits kurz nach Erfindung der Photographie; heute wird meist elektrisches Bogenlicht unter Einschaltung von Beleuchtungsgeräten (Kondensoren) benutzt. Die Güte des Bildes hängt teils vom Präparat, teils vom Mikroskopobjektiv ab, das allein oder mit einem Projektionsokular zur Bildvergrößerung dient. Wichtig sind Stabilität und Justierbarkeit des Aufbaues. Während für schwache Vergrößerungen Zusammenbau eines Mikroskops mit einer gewöhnlichen Reifelamera genügt, dienen für schwierigere Aufgaben besondere Einrichtungen zur genauen Zentrierung, Feineinstellung, Verhütung von Erschütterungen usw. Die Möglichkeit, das Auflösungsvermögen durch Beleuchtung mit ultraviolettem Licht zu erhöhen, ergibt eine Überlegenheit über die Beobachtung mit dem Auge und gestattet Aufnahmen bis zu 2500facher Vergrößerung. Um das Bild während der Aufnahme bewegter Objekte zu beobachten, dienen besonders in der Mikrokineematographie spiegelnde Zwischenstücke, wie sie die Zeiß-Ikon-Mt.-G. herstellt. **Lit.:** Kaiserling, Ab. der M. (1903); Seegert, Mikrophotographie (in Vogel-Lehmanns »Hb. der Photographie«, 1927).

Mikrophotometer (griech.), f. Weilage zu Licht-Mikrophotofop (Kartenlupe), von Vollbehr in Halensee-Berlin angegebene Lupe. Die gewöhnlichen Papierkarten sollen wegen der unbequemen Benutzung im Freien ersetzt werden durch Diapositive von 5 × 4 cm (Lupenarten); bei Benutzung von Diapositiven, die von Karten 1:100 000 gewonnen sind, sind mit

dem M. 175 qkm lesbar. **Lit.:** »Das M., die neue Generalstabartenlupe« (1905).

Mikrophthalmus (griech.), angeborene Kleinheit eines Auges oder beider Augen.

Mikrophyten, pflanzliche Mikrobien.

Mikroplastik, Ausführung mikroskopischer Operationen (Mikrurgie, f. Mikrotechnik) an Tierembryonen, durch welche embryonales Material eines Individuums auf ein anderes (heteroplastische M.) oder von einer Körperstelle auf eine andre (autoplastische M.) überpflanzt wird.

Mikropsie (griech.), Zustand, in dem man die Dinge kleiner sieht, als sie sind (vgl. Gesichtstäuschungen und Makropsie), bei Lähmung der Akkommodation durch Krankheit oder Arzneimittel (Atropin, Kokain), selten bei Hirnerkrankung. [und Samenanlage.

Mikropsyle, f. Befruchtung (Sp. 27), Ei (Sp. 1248).

Mikroskopier, f. Stegocephalen.

Mikroscismologie (griech.), veraltete Bezeichnung für Seismik, die Lehre oder Kunde von den Elastizitätswellen im festen Erdkörper; vgl. Erdbeben (Sp. 103), Erdbebenwellen und Bodenschwankungen.

Mikroskop (Microscopium), Sternbild des südl. Himmels. Vgl. Textbeilage zu Artikel »Fischerne«.

Mikroskop (v. griech. mikrös, »klein«, und skopein, »schauen«; hierzu Tafel bei Sp. 101), optisches Instrument, das sehr kleine Gegenstände vergrößert. Eine Sammellinse von kurzer Brennweite (Lupe), die einen um weniger als die Brennweite von ihr entfernten Gegenstand vergrößert zeigt, bezeichnet man als einfaches M. Ungleich leistungsfähiger ist das zusammengesetzte M. (angeblich um 1590 von Hans und Zacharias Janssen erfunden), bei dem ein Linsensystem von sehr kurzer Brennweite (Objektiv) von dem wenig außerhalb b derselben befindlichen Gegenstand ein reelles, stark vergrößertes Bild entwirft, das innerhalb der Brennweite eines zweiten Systems (Okular, Augenglas) zu liegen kommt und, durch dieses wie durch eine Lupe betrachtet, dem Auge abnormals vergrößert als virtuelles, mit Bezug auf das erste Bild aufrechtes, mit Bezug auf den Gegenstand also verkehrtes Bild erscheint. Schematisch kann man sich hiernach das zusammengesetzte M. als aus zwei Sammellinsen mit gemeinsamer Achse aufgebaut denken (Abb. 1): aus dem Objektiv a b, das vom Gegenstand




Abb. 1. Schemab. Einrichtung des zusammengesetzten Mikroskops.

früh bemerkte man, daß es zur Beseitigung dieser Mängel und zur Hebung der Leistungen vor allem auf die Eigenschaften des Objektivs ankommt. Die ersten, sphärisch und chromatisch korrigierten Mikroskopobjektive stammen von Fraunhofer; Chevalier

baute Objektive aus mehreren gleichartigen achromatischen Systemen. Die Abbildung durch weitgeöffnete Strahlenbündel, wie sie bei starken Vergrößerungen zur Erzeugung heller Bilder nötig sind, verlangt zur Beseitigung der hierbei besonders störend auftretenden Abweichungen, daß die von einem Gegenstandspunkt aus einandergehenden Lichtstrahlen erst nach und nach, durch eine Reihe lichtbrechender Flächen hindurch, dem Bildpunkt zugeführt werden. Dies erkannte zuerst der Italiener Amici, dessen Objektive, mit halbkugelförmiger, die ebene Fläche dem Gegenstand zulehrender Frontlinse vorbildlich wurden; seine höchste Ausbildung fand das Mikroskopobjektiv durch Abbe, dessen Apochromate (Tafel, 5) mit zahlreichen, 3. T. aus Flußspat geschliffenen Linsen drei Farben (anstatt der zwei der früheren Achromate) vereinigen und die sphärische Abweichung gleichfalls so gut wie vollkommen beseitigen.

Auch das Okular ist nicht die einfache Linse von Abb. 1; es besteht, wie beim astronomischen Fernrohr, mindestens aus zwei plankonvexen Linsen, die ihre ebenen Flächen dem Auge zulehren. Bei dem gebräuchlichsten, dem Huygenischen Okular (Tafel, 4), sind die Abstände der Linsen voneinander und vom Objektiv so geregelt, daß das reelle Bild, wie das Objektiv für sich es entwerfen würde, nicht zustande kommt, sondern seitens der untern Okularlinse (Kollektivlinse, Feldlinse, weil durch sie das Feld [s. d.] des Mikroskops bestimmt ist) durch ein zwischen ihr und der obern Okularlinse (Augenlinse) liegendes, ebenfalls reelles Bild ersetzt wird, dem gegenüber die Augenlinse dann als Lupe dient. Zweck der zusammengefügten Okulare ist Strahlensammlung und Begrenzung, auch Ausgleich (Kompensation) der vom Objektiv übriggelassenen geringen Differenz der Vergrößerungen für verschiedene Farben (s. Abweichung) durch entgegengesetzte im Okular (Kompensationsystem, Kompensationsokular von Zeiß).

Objektiv und Okular sitzen am untern bzw. obern Ende des Tubus, der über einem Tisch angebracht ist; auf diesen, der in der Mitte durchbohrt ist, kommen die zu untersuchenden Gegenstände (s. Mikroskopische Präparate), in denen lichtdurchlässige mit weniger durchlässigen Stellen abwechseln. Sie werden von unten durch einen drehbaren Spiegel, der künstliches oder Himmelslicht durch die Tischöffnung lenkt, erleuchtet; der unter dieser angebrachte Abbesche Beleuchtungsapparat (Tafel, 3 i und 2) umfaßt ein Kondensor-system (Kondensator) aus zwei oder drei Linsen, vereinigt mit mechanischen Vorrichtungen, die gestatten, nach Belieben Lichtkegel von sehr großer oder kleiner Öffnung, in gerader oder irgendwelcher schiefen Richtung auf die zu betrachtende kleine Fläche zu lenken.

Alle diese Teile sind von einer zum Fuß des Instrumentes senkrechten Säule getragen; bei dem heutigen M. kann der ganze Aufbau durch Drehung um eine wagrechte Achse in eine für die Beobachtung bequemere geeignete Lage gebracht werden. Für die Beobachtung muß das M. eingestellt, d. h. der Abstand vom Gegenstand muß berast geregelt werden, daß das virtuelle Bild dem Auge deutlich erscheint. Der Tubus ist zu diesem Zweck in einer Fassung auf- und abwärts beweglich; die grobe Einstellung geschieht frei mit der Hand oder durch Zahnrad und Trieb, die feinere mit einer Mikrometerschraube. Je nachdem die Beobachtung ein größeres oder kleineres Feld, stärkere oder schwächere Vergrößerung verlangt, bedarf es verschiedener Okulare und Objektive, und jedes M. ist daher mit einem Satz von solchen ausgestattet. Zum raschen

Wechseln der Objektive dient der Revolverwechsler (Tafel, 3 o), bei dem durch Drehen einer die Objektive tragenden Kugelschale jedes vor den Tubus gebracht werden kann. Bei dem parafokalen M. wird die Änderung der Vergrößerung durch Änderung des Objektiv- und des Okularabstands bewirkt.

Die Bilderzeugung im M. ist, wie Abbe gezeigt hat, nicht der einfache Vorgang, den die geometrische Optik lehrt und Abb. 1 darstellt. Die im durchfallenden Licht untersuchten mikroskopischen Präparate bestehen meist aus feinen, zell- oder nefartigen Gebilden; beim Durchtritt durch sie wird das Licht gebeugt (s. Beugung des Lichts), d. h. abgelenkt und in seine Farben aufgelöst; es treten Spektren auf, die um so weiter auseinander liegen, je feiner die Öffnungen sind. Es scheint also, als ob überhaupt keine Abbildung stattfinden könne. Abbe hat gezeigt, wie dies dennoch geschieht; es müssen aber dazu mindestens zwei seitliche Spektren in das Objektiv gelangen. So liefert das M. von einer Glasplatte mit parallelen eingeritzten Linien (Diffractionsplatte), wenn in der Brennebene des Objektivs ein den Linien paralleler Spalt vorhanden ist, je nach dessen Breite, d. h. also nach der Zahl der durchgelassenen Beugungsspektren, zunächst überhaupt kein Bild, bei wachsender Spaltbreite ein immer schärferes. Ferner ergibt sich, daß zwei um den Abstand d voneinander entfernte Punkte nur dann als getrennt wahrzunehmen sind, wenn für den äußersten Winkel μ , unter dem die von der Mitte des mikroskopischen Präparats ab (Abb. 2) ausgehenden Strahlen die Frontfläche DE des Objektivs treten, die Beziehung $d = \lambda \cdot n \sin \mu$ gilt, in der λ die Wellenlänge des verwendeten Lichtes, n den Brechungs-exponenten des zwischen dem Präparat und DE vorhandenen Stoffes bedeutet. Bei gegebenem λ (und für unser Auge kommen ja hauptsächlich die mittleren Wellenlängen in Betracht) hängt also das Auflösungsvermögen eines Mikroskops, d. h. der kleinste Abstand d , unter dem es zwei Punkte als getrennt erkennen läßt, von dem Betrag des Produkts $A = n \sin \mu$ ab. Je größer dieses (von Abbe numerische Apertur des Objektivs genannt), um so kleiner wird d , um so größer das Auflösungsvermögen. Ist zwischen der Frontlinse und dem Deckglas des Präparats nur Luft ($n = 1$) vorhanden (Trockensystem), so ist, da der Sinus nie größer als 1 wird, A stets kleiner als 1. Füllt man dagegen jenen Raum mit einer Flüssigkeit (n größer als 1, für Wasser $n = 1,33$, für Öl $n = 1,5$; Immersions-systeme), so wird die Apertur entsprechend größer; haben endlich Einbettungsflüssigkeit des Präparats, Deckglas, Immersionsflüssigkeit (Zedernholzöl) und Frontlinse den gleichen möglichst hohen Brechungs-exponenten (Abbes homogene Immersion), so fallen auch die Lichtverluste durch Zurückwerfung an den Trennungsoberflächen weg und es wird die beste Wirkung erzielt. Aus dem Gesagten folgt für das M. eine Grenze der Leistungsfähigkeit. Diese hängt nicht von der Vergrößerung ab, sondern in erster Linie von der Leistung des Objektivs. Nur die Einzelheiten der kleinen Objekte, die das Objektiv wiedergibt, können durch die Okularvergrößerung dem Auge bequem sichtbar gemacht werden. Als ausreichende Vergrößerung ist dabei das 500–1000fache der numerischen Apertur des Objektivs anzusehen.




Abb. 2. Darstellung der numerischen Apertur.

Zur Prüfung des Begrenzungs- und des Abbildungsvermögens benutzt man natürliche und künstliche mikroskopische Objekte (Probe-, Testobjekte).

Die Sehtiefe, d. h. die Erscheinung, daß im mikroskopischen Bilde nicht nur eine mathematische Ebene scharf abgebildet erscheint, sondern auch noch Punkte, die in einiger Entfernung darüber und darunter liegen, deutlich gesehen werden, hat ihren Grund teils in der Akkommodationsfähigkeit des menschlichen Auges




Abb. 3. Beugung des Lichts an einem ultramikroskopischen Teilchen: orthogonale Anordnung der Achsen.

(Akkommodationsstiefe), teils in dem Umstand, daß das Auge kleine Zerstreuungskreise noch als Punkte auffaßt (Fokustiefe).

Für besondere Zwecke gibt es gebrochene Mikroskope mit senkrechter Objektiv-, waagrechter Okularachse; binokulare Mikroskope für einen und für zwei Beobachter; zur optischen Untersuchung von Mineralien und Gesteinen wird das Präparat (Dünnschliff, s. Gesteine, Sp. 95) durch einen Polarisator (s. Polarisation) hindurchbeleuchtet, durch einen Analysator betrachtet (Polarisationsmikroskop); undurchsichtige

Stoffe (Metallflächen) werden von oben beleuchtet. Für kristallographische Untersuchungen wird das M. mit Einstell- und Winkelmessvorrichtungen (Mikrogoniometer) versehen.

Ein modernes M. von Zeiß zeigt Abb. 3 der Tafel. Das M. ist ein Gelenk, das in jeder Lage festgestellt ist, umlegbar. Die grobe Einstellung geschieht durch den Triebknopf z, die feine durch einen seitlich sitzenden Schraubenkopf d. Die Objektive sitzen




Abb. 4. Strahlengang im Dunkelfeldkondensor. Die numerische Apertur des Kondensors ist höher als die des Objektivs.

an dem Objektrevolver o. Der Beleuchtungsapparat i kann seitlich verschoben, durch einen (in der Abb. nicht sichtbaren) Triebknopf gehoben und gesenkt werden. Der Kreuztisch k ermöglicht eine mikrometrisch genaue Verschiebung des Objektträgers in horizontaler Richtung.

1903 gelang es Siedentopf und Zsigmondy, in gewissem Sinne die von der Theorie für die mikroskopische Vergrößerung gesetzte Grenze zu überschreiten, Teilchen von der Größe der Lichtwellen sichtbar zu machen. Durch das als Objekt dienende durchsichtige Medium (Rubinglas, kolloidale Lösungen, Bakterienkulturen) wurde von der Seite her ein sehr konzentriertes Lichtbündel geleitet. Die in dem Medium suspendierten Teilchen bewirken Beugungsvorgänge, durch die das Licht nach allen Seiten zerstreut, also auch nach oben in

das M. gesandt wird (Abb. 3); die Teilchen werden, wenn auch nicht optisch abgebildet, doch für den in das M. Winkenden sichtbar und können gezählt, ihre Bewegungen können verfolgt werden (Ultramikroskopie). Was man im M. sieht, sind von Beugungsringen umgebene Beugungsscheiben. Abb. 1 der Tafel zeigt den Gesamtaufbau des Ultramikroskops. Von der Lichtquelle (Sonne oder Bogenlicht) wird durch die Linse a der Spalt b erleuchtet, von dem die Linse c ein verkleinertes, stark leuchtendes Bild entwirft. Die Strahlen desselben werden durch ein als Kondensor dienendes Mikroskopobjektiv d in den unter

dem Beobachtungsmikroskop e stehenden Behälter mit Quarzfenstern geleitet, in dem sich die zu untersuchende Flüssigkeit befindet. Mittels des Spaltes b wird die Dide der erleuchteten Schicht genau auf 2–4 μ reguliert; die ganze Anordnung sorgt dafür, daß kein direktes Licht in das M. gelangt.

Sollen Objekte zwischen Deckglas und Objektträger beobachtet werden, so ist die Anwendung dieser Methode ausgeschlossen. Es werden dann verbesserte Formen der schon länger bekannten sog. Dunkelfeldbeleuchtung benutzt. Von einer Bogenlampe oder einem Heliofaten fallen Lichtstrahlen auf den Spiegel des Mikroskops und werden von hier wie gewöhnlich zum Objekt reflektiert. Als Beleuchtungssystem benutzt man einen Kondensor von höherer Apertur, als das Beobachtungsobjektiv besitzt. Vom Kondensor sind die dem Objekt entsprechenden Aperturen herausgeblendet (Abb. 4). In das Gesichtsfeld des Okulars kommen nur im Objekt abgelenkte Strahlen, so daß die ultramikroskopischen Teilchen hell auf dunklem Grund erscheinen.

Die Hauptanwendung hat das Ultramikroskop für das Studium kolloidaler Lösungen gefunden. Die Dunkelfeldbeleuchtung dient hauptsächlich zur leichten Auffindung lebender Batterien, sogar Momentmikrophotographien von Batterien lassen sich bei Sonnenlicht damit herstellen.

Lit.: Dippel, Das M. u. seine Anwendung (2. Aufl. 1882–98, 2 Tle.); Petri, Das M. von seinen Anfängen bis zur jetzigen Vervollkommenung (1896); Abbe, Abhandlungen über die Theorie des M. (1903); Rawitz, Vb. der mikroskop. Technik (1907); S. Hager, Das M. und seine Anwendung (13. Aufl. 1925, hrsg. von F. Tobler); Ambronn u. Frey, Das Polarisationsmikroskop (1926); G. Niemann, Das M. (1927); »Zeitschr. für wissenschaftl. Mikroskopie und mikroskop. Technik« (seit 1884); »Zeitschr. für angew. Mikroskopie« (seit 1895).

[sichtbar.] **Mikroskopisch**, nur durch das Vergrößerungsglas **Mikroskopische Präparate**, Gegenstände, die zur Betrachtung im Mikroskop hergerichtet (s. Mikrotechnik) sind. Das Objekt wird auf eine dünne Glasplatte (Objektträger) und mit dieser auf den Mikroskopstisch gebracht. Zur Untersuchung der Oberfläche im auffallenden Licht genügt diese Maßnahme meist. Zur Betrachtung des innern Baues wird im durchfallenden Licht untersucht. Um Ablenkung der Lichtstrahlen durch das Oberflächenrelief zu verhindern und gleichzeitig Präparat und Objekt zu schützen, wird das Objekt mit einem sehr dünnen (0,015 mm) Glasplättchen (Deckglas) bedeckt und der Raum zwischen Objektträger und Deckglas mit Wasser oder einer stärker lichtbrechenden Flüssigkeit (Glycerin, Benzol u. a.) ausgefüllt; sehr undurchsichtige (besonders pflanzliche) Objekte müssen mit einem solchen Mittel zur Aufhellung durchtränkt werden. Papierstreifen oder »Fäzchen« aus Plastilina u. a. an den Ecken des Deckglases verhindern zu starken Druck auf das Objekt. Durchsichtige lebende Objekte (z. B. Rädertiere, Wasserflöhe, dünne Pflanzenblätter usw.) werden meist ohne weitere Behandlung in Wasser oder einer physiologischen Flüssigkeit unter dem Deckglas beobachtet, nötigenfalls durch Kokain, Chloroform u. a. bewegungsunfähig gemacht; kleine lebende Objekte werden auch im hängenden Tropfen (s. d.) untersucht. Zur feineren Untersuchung werden histologische Präparate angefertigt. Die Organismen müssen rasch und zweckentsprechend getötet und fixiert werden (Fixierung, s. d.), z. B. mit Flemmingcher Flüssigkeit! (Chromosäure, Hämatoxylin, Eosin, Alkohol, Xylol, Paraffin).

Sublimat, Alkohol) u. a. Kleine Objekte können dann unzerlegt untersucht werden; nach dem Auswaschen des Fixierungsmittels wird das Präparat in Glyzerin oder in ein Harz (z. B. Kanadabalsam) übergeführt. Bei Dauerpräparaten wird das Objekt durch Umrandung des Deckglases mit einer Verschlussmasse oder einem Lackring luftdicht abgeschlossen, so daß es nicht austrocknet. — Größere Tiere und Pflanzen bzw. deren Teile werden zur histologischen Untersuchung in Schnitte zerlegt, nachdem das Objekt gehärtet und entwässert worden ist. Zum Schneiden dient bei pflanzlichen Objekten oft ein Rasiermesser, sonst meist das Mikrotom (s. d.), das die in einen kleinen Block aus Paraffin, Celloidin u. a. eingebetteten oder die gefrorenen Objekte in feinste Schnitte (bis 0,001 mm) zerlegt; diese Schnitte werden mit einem Klebmittel (z. B. Eiweiß) auf dem Objektträger befestigt. Nimmehr wird der Schnitt nach Entfernung des Paraffins meist gefärbt, d. h. Farblösungen (Hämatoxylin, Karmin, Fuchsin, Safranin, Methylblau oder anderen Farbstoffen) ausgelegt, die nur bestimmte Bestandteile der Zellen (z. B. nur den Zellkern) anfärben, andre aber ungefärbt lassen. Häufig verwendet man auch Farbgemische, um verschiedene Zellbestandteile verschieden zu färben. Auch Metallpräparationen (Gold, Silber) werden zur Darstellung der verschiedensten Gewebe (z. B. von Ganglienzellen, Nervenfasern) viel gebraucht. Nach Entfernen des überschüssigen Farbstoffs wird das gefärbte Objekt mit Alkohol entwässert, durch Xylol vom Alkohol befreit, mit einem Tropfen eines geeigneten Harzes (z. B. Kanadabalsam) bedeckt und durch Auflegen eines Deckglases eingeschlossen (Eindecken). Würden gewisse Bestandteile des Präparats (z. B. Fett) durch diese Behandlung gelöst, so erfolgt der Einschluß in ein andres, dazu geeignetes Medium, z. B. in Glyzerin. Bei nicht erstarrenden Einschlußmedien muß das fertige Präparat zum Schutz mit einer Wachsmasse od. dgl. umrandet werden.

Für einfachere z. p. werden größere Teile mit Nadeln unter Wasser zerzupft (Zupf- oder Isolationspräparate) oder ihr Gefüge durch Mazeration, besonders bei pflanzlichen Objekten, aufgelockert; nebenfällige Bestandteile können mit feinen Pinseln aus dem aufgeweichten Objekt herausgewischt werden (Pinselmethode). Von Hartgebilden (Zähne, Knochen, Kalkschalen) fertigt man Dünnschliffe an, die auf dem Objektträger befestigt werden, oder man macht die Objekte durch Entfernung der Hartsubstanzen (Entkalken durch Einwirkung von Säuren) schneidbar.

In der Bakteriologie wird viel der Hängende Tropfen (s. d.) verwendet, ferner die Tuschemethode, bei der das bakterienhaltige Material mit Tusche auf eine erstarnte Gelatinefläche gebracht wird. Dort breitet sich die Tusche in dünner Schicht aus, in der die Bakterien als farblose Lücken erkennbar sind. Sehr viel werden auch bei Ausstrichpräparaten Färbungen angewendet; vgl. Tafel »Bakteriologie« und Gramfärbung.

In der Mineralogie und der Metallographie dienen als m. p. Dünnschliffe (s. Gesteine, Sp. 95, und Metallographie).

Lit.: W. Mayer, Einführung in die Mikroskopie (2. Aufl. 1922) und Zoomikrotechnik (1920); K. Kraus u. M. Uhlenhuth, Hb. der mikrobiol. Technik (1923—1924, 3 Bde.); S. Schneider, Botanische Mikrotechnik (1922); K. Krause, Enzyklopädie der mikroskopischen Technik (3. Aufl. 1926—27, 3 Bde.); W. Rometz, Taschenbuch der mikrosk. Technik (12. Aufl. 1928).

Mikroskopische Technik, s. Mikrotechnik.

Mikroskopische Zeichenapparate, Apparate zum direkten Nachzeichnen der im Mikroskop gesehenen Bilder, beruhen darauf, daß gleichzeitig Mikroskopbild und Bild des Zeichenstiftes sich übereinanderlagern. Einer der älteren Apparate, Wollastons Camera lucida (s. d.), hat den Nachteil, daß die Zeichenfläche rechtwinklig zum Objektisch des Mikroskops angeordnet sein muß. Diesen Nachteil vermeiden die Zeißsche Camera lucida (Zeichenprisma) für geneigte Zeichenfläche, ein Prisma, das dem Okular aufgesetzt wird, der Abbesche Zeichenapparat (Zeichenspiegel) für horizontale Zeichenfläche, mit zwei Prismen und Spiegel, wird ebenfalls dem Okular aufgesetzt, und das Zeißsche Zeichenokular für horizontale oder geneigte Zeichenfläche, bei dem das Prisma in ein Okular eingebaut ist.

Mikroisomatie (Mikrosomie, griech.), Zwergbildung des Körpers (Größe über 130 cm).

Mikrosomen (griech.), s. Protoplasma.

Mikrospennen, Pflanzenordnung der Monokotyledonen, mit zwittrigen, oberständigen, meist zygomorphen Blüten, deren Staubblätter häufig bis auf eins reduziert und mit dem Griffel verwachsen sind, umfaßt die Familien der Burmanniaceen und Orchidaceen.

Mikrosporen, s. Farnartige Gewächse (Sp. 481) und Generationswechsel (Sp. 1672).

Mikrosporidien, s. Sporozoen.

Mikrostruktur, erst mit dem Mikroskop erkennbare Struktur.

Mikrotechnik, die bei mikroskopischen Untersuchungen angewandte Technik. Die Untersuchung eines Objekts erfordert meist vorbereitende Maßnahmen, durch die es in einen zur Untersuchung geeigneten Zustand gebracht wird. Die Methoden sind je nach der Art des Gegenstandes sehr verschieden. In der Mineralogie und der Metallographie sind vor allem Schliffe anzufertigen, die man auf ihr chemisches, physikalisches und strukturelles Verhalten prüfen will. In der Untersuchungstechnik der lebenden Organismen überwiegen die Methoden zur Erkennung der Struktur, während die Methodik zur Feststellung ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften erst im Ausbau begriffen ist. Die Untersuchung erfolgt in den meisten Fällen am toten Objekt, wobei durch Einwirkung von einweißfällenden Flüssigkeiten (Konserverierung; Fixierung, s. d.) eine möglichst lebensgetreue Erhaltung der Struktur erstrebt wird. Über die weiteren dann zur Anwendung kommenden Methoden (Gefrieretechnik, Entwässerungs- und Einbettungsverfahren, Schneidetechnik, Färbemethoden usw.) s. Mikroskopische Präparate. In den letzten zwei Jahrzehnten wurde auch die Technik zur Untersuchung des lebenden Objekts vervollkommen. Während früher bestenfalls Einzellige und kleine Wirbellose in einer ihren Lebensbedingungen entsprechenden Umgebung mikroskopisch beobachtet werden konnten, können nimmehr auch die verschiedenen Gewebe der Wirbeltiere und des Menschen unter Umständen jahrelang außerhalb des Organismus (in vitro) gezüchtet werden (Gewebekultur, s. Gewebezüchtung) und auch unter experimentell abgeänderten Bedingungen mikroskopisch beobachtet werden. Um an den isolierten Geweben und Zellen chirurgische Eingriffe (Mikrurgie) vornehmen zu können, wurden besondere Apparate (Mikromanipulatoren) gebaut, die es gestatten, unter mikroskopischer Kontrolle mit entsprechenden Instrumenten (z. B. Glashaaren, Schmetterlingsgeschuppen u. dgl.) feinste

Bewegungen auszuführen; dadurch ist es möglich, z. B. Teile eines Zellkerns zu entfernen, Farbstoffe in die lebende Zelle einzuführen, das physikalische und das physiochemische Verhalten einzelner Zellbestandteile zu prüfen usw. *Lit.*: f. unter Mikroskopische Präparate. Dazu noch: Péterfi, Mikrurgische Methodik (in »Hb. der biologischen Arbeitsmethoden«, Lief. 124, 1924); A. Fischer, Gewebezüchtung (2. Ausg. 1927). **Mikrotelephon**, Vereinigung von Mikrophon und Fernhörer in einem Apparat, in Deutschland Handapparat genannt. S. auch Weil. »Fernsprechapparate«. **Mikrotome** (griech.), »Kleinschneider«, Instrumente, mit denen für mikroskopische Präparate sehr dünne Schichten von einem Gegenstand abgeschnitten werden können. Meist läuft das Messer auf einem Schlitten längs einer horizontalen Bahn, während sich das Objekt durch eine feine Schraube um die verlangte Schnittdicke hebt, oder gleichfalls in einem Schlitten auf einer sanft ansteigenden Bahn langsam in die Höhe gehoben wird (Schlittenmikrotome). **Mikrowaage**, f. Physikalische Instrumente und Methoden.

Mikrozephalie (griech.), »Kleinköpfigkeit«: Horizontalumfug unter 462 mm bei nicht zwerghaftem Körper eines Erwachsenen. Schädelkapazität unter 1150 ccm. Die Mikrozephalen zeigen eine sich als Blödsinn (Idiotie) kennzeichnende unvollkommene Entwicklung der geistigen Fähigkeiten.

Mikrozypien (griech.), abnorm kleine rote Blutkörperchen, f. Mikrotechnik. [perchen.

Mikzák (spr. mizák), Pálman, ungar. Erzähler, * 16. Jan. 1849 Szilabonya (Nograd), † 28. Mai 1910 Budapest, zeichnete in Romanen und Novellen voll Gemüt und Humor scharf gezeichnete Gestalten aus dem ungarischen und dem slowakischen Bauerntum und Kleinadel. Hauptwerke: »Die slowakischen Vetter« (1881), »Die guten Hälbgen« (1882), »Der Zauberkasten« (1889), »Der Regenschirm des heiligen Petrus« (1895), »Das Gespenst in Lubló« (1896), »Bratowski, der taube Schmied« (1897), »Geschichte einer sonderbaren Ehe« (1900), »Die neue Zrinjias« (1898), »Der schwarze Hahn« (1901), »Die schwarze Stadt« (1911) u. a. »Gesammelte Schriften« (1902, 20 Bde.; 3. Aufl. 1910, 32 Bde.), dazu »Sinterlassene Schriften« (1914, 16 Bde., hrsg. von M. Rubinyi. M. wurde in viele Sprachen übersetzt; deutsche Auswahl (4 Bde.) erschien 1899; Romane und Novellen auch in Meyers Volksbüchern« und in »Reclams Univ.-Bibl.« *Lit.*: M. Rubinyi, M.s Sprache und Stil (1910) und M.s Leben und Werke (o. Z.); B. Árdai, K. M. (1910). **Miktion** (Miktion, lat., von mingere, harnen), die Harnentleerung.

Mikulicz-Nadeczi (spr. mikulicz-nadeczi), Johann von, Mediziner, * 16. Mai 1850 Egerowitz, † 14. Juni 1905 Breslau, 1882 Professor und Direktor der chirurgischen Klinik in Krakau, 1887 Königsberg, 1890 Breslau, genialer Operateur, gehört zu den Schöpfern der modernen Chirurgie, die er durch viele diagnostische und therapeutische Methoden bereicherte.

Mikulicz'sche Krankheit (spr. mikulicz'sche), eine von Mikulicz-Nadeczi zuerst beschriebene symmetrische, derbe, unempfindliche Anschwellung der Tränen- und Mundspeicheldrüsen infolge von Wucherung ihres lymphatischen Gewebes, führt zu Entstellung und zu Behinderung des Kauens und Sprechens; Ursache unbekannt. Behandlung (Jod, Arsen, Röntgenbestrahlung) meist wenig wirksam.

Milulince (spr. -mily), Stadt in Dagestanzien (seit 1920

polnisch), Wojewodschaft und Kr. Tarnopol. (1921) 3217 Ew. (1891 jüd.), an der Bahn Tarnopol-Kopaczynice, hat landwirtschaftliche Industrien.

Mikultschitz, preuß. Dorf in Oberschlesien, Kr. Tarnowitz, (1925) 17 745 meist lath. Ew., an der Bahn Beuthen-Oppeln, hat Steinlohlenbergbau und Brennerie. **Milatović** (spr. -it), Josip, kroat. Dichter, * 1. Juli 1861 Samobor, † 4. Aug. 1921 Ugram, Lehrer in Sarajevo, fruchtbarer Dyrker (»In der Stille«, 1892; »Wege und Stege«, 1900; »Unter dem Felsen«, 1910; »Großvaters Lieder«, 1919, u. a.), stark vom Volkslied beeinflusst, dem er auch mehrere wissenschaftliche **Milan**, f. Weihen. [Arbeiten gewidmet hat.

Milanesefühl, f. Wirerei.

Milanesi, Gaetano, ital. Kunstschriftsteller, * 9. Sept. 1813 Siena, † 12. März 1895 Florenz, daselbst seit 1856 am Staatsarchiv, verdient durch Herausgabe Vasaris mit Kommentar (1878–85, 9 Bde.) und durch Veröffentlichung vieler andrer Dokumente aus den Archiven von Siena und Florenz.

Milano, ital. Name für Mailand.

Milan Obrenović (spr. -it), 1) M. O. II., Fürst von Serbien, * 12. Okt. 1819, † 8. Juli 1839, kam nach dem Rücktritt seines Vaters Miloš Obrenović I. 13. Juni 1839 zur Regierung.

2) M. O. IV., König von Serbien, * 22. Aug. 1854 Jagy, † 11. Febr. 1901 Wien, Sohn des Miloš Jelenović (vgl. Obrenović) und der Maria, gebornen Catargiu, in Paris erzogen, wurde 2. Juli 1868, nach der Ermordung des Fürsten Michael Obrenović III., zum Fürsten ausgerufen, 22. Aug. 1872 für großjährig erklärt und vermählte sich 17. Okt. 1875 mit Natalie (f. d.) Keschlo, Tochter eines russischen Obersten, die ihm 1876 den Prinzen Alexander gebar. M. wurde 1876 und 1877 von den Türken geschlagen, erhielt aber auf dem Berliner Kongress 1878 Siz und Pirot und wurde unabhängig von der Pforte. 1882 nahm er den Königstitel an. Er schloß sich an Österreich-Ungarn an, das ihn 1886 vor der Vernichtung durch Bulgarien rettete. Im Innern mußte er mit den Radikalen regieren und dem Land eine neue Verfassung geben. Er dankte 6. März 1889 zugunsten Alexanders (f. d. 23) ab und ging nach Paris, wo er so verweilen ließ, daß er 1891 auf das serbische Staatsbürgerrecht verzichtete mußte. Dennoch kehrte er 1894 nach Serbien zurück, um seinen Sohn in der Regierung zu unterstützen, wurde 1898 Oberbefehlshaber des serbischen Heeres, verzichtete 1900 auf diese Stellung infolge des Streites mit seinem Sohn wegen dessen Heirat und zog sich nach Wien zurück.

Milarij, ein Kalkumtalsiluminiumsilikat, farblose bis blaßgrüne hexagonale Säulchen, Härte 5,5, mit Bergkristall im Val Gius und Tavelich in der Schweiz.

Milá y Fontanals, Manuel, span. Literaturhistoriker, * 4. Mai 1818 Villafraña del Panadés, † 16. Juli 1884 Barcelona, daselbst 1845 Professor. Hauptwerke: »Romancero Catalán. Observaciones sobre la poesía popular« (1843; n. A. 1882), »De los trovadores en España« (1861), »De la poesía heroico-popular castellana« (1874). »Obras completas del doctor don Manuel M. y F.« gab M. Menéndez y Pelayo (1888–96, 8 Bde.) heraus. *Lit.*: J. Roig i Roqué, Bibliografía de don M. y F. (1913).

Milazzo, Stadt auf Sizilien, Prov. Messina, (1921) 15 605, als Gemeinde 20 454 Ew., auf dem Vithmus der granitischen Halbinsel, die nördlich im Kap M. (mit Leuchtturm) ausläuft, an der Bahn Messina-Palermo, hat Kastell (13. Jh.), alte Kirche (16. Jh.),

Realschule, Hafen, Thunfischerei, Dampfmühlen, Ausfuhr von Süßfrüchten, Öl und Wein. — *M.*, das alte Mylae, wurde gegen 650 v. Chr. von Zankle aus gegründet. Hier siegte 260 v. Chr. Duilius zur See über die Karthager, wobei erstmals die von den Römern erfundene Enterbrücke (s. Enter) den Ausschlag gab; 36 v. Chr. zwei Seesiege des Agrippa über S. Pompejus. — 1718 siegten hier die Spanier über die Österreich (die es 1719 erfolgreich verteidigten). Am 20. Juli 1860 siegte hier Garibaldi entscheidend über die Neapolitaner.

Milben (*Acarina*), Ordnung der Spinnentiere (s. d.), kleine Tiere mit gebogenem Körper, an dem nur noch selten die Grenze zwischen Vorder- und Hinterleib angedeutet ist. Die vier Beinpaare enden meist mit zwei Klauen, sind aber häufig auch noch mit gestielten Haftknäpfen versehen; die Mundteile sind bei vielen *M.* zum Beißen, bei andern zum Stechen und Saugen eingerichtet. Herz und Blutgefäße fehlen gewöhnlich, ebenso häufig die Tracheen, sodas Hautatmung eintritt. Die Geschlechter sind getrennt. Die Eier werden einzeln abgelegt (nur wenige *M.* sind lebendiggebärend); die Jungen (Larven) haben nur drei Beinpaare und machen drei Häutungen durch, bei denen die fehlenden Beine erscheinen. Es kann auch ein Ruhe- (Puppen-) Stadium vorkommen. Die meisten *M.* leben an Pflanzen und Tieren und ernähren sich von deren Säften, andre streifen im Wasser oder auf dem Land frei umher und leben von kleineren Tieren oder zeitweise als Schmarotzer. Oft wechseln parasitische und selbständige Ernährungsweise im Leben derselben Milbe, indem jene dem Larvenzustand, diese dem ausgebildeten Tier eigentümlich ist, und umgekehrt. Hierher gehören: 1) Käfermilben (*Gamasidae*), blind; Larven benutzen Käfer als Reittiere; hierher: Gemeine Käfermilbe (*Gamasus* [*Parasitus*] *crassipes* L.); sie sind jedoch keine Parasiten, sondern Pflanzenfresser. Verwandte Arten saugen dagegen Blut, so die Vogelmilbe (*Dermanyssus gallinae* Redi) an Hühnern, Tauben und Stubenvögeln. 2) Zeden (s. d., *Ixodidae*). 3) Laufmilben (*Trombididae*), z. B. die »Erntemilbe« oder »Grasmilbe«, die Larve (als *Leptus autumnalis* L. beschrieben) von *Trombidium holosericeum* L. (Tafel »Spinnentiere«, 12), die sich in die Haut von Eintarbeitern einbohrt. Die erwachsenen Tiere leben frei. Zu den verwandten 4) Tetranychidae gehört die Hopfenspinnmilbe (*Tetranychus althaeae* Haust.), die den Kupferbrand des Hopfens verursacht. Andre Arten (Spinnmilben, Milbenspinnen, Rote Spinnen) schädigen Pflanzen (s. Milbensucht). 5) Zu den Wosmilben (*Bryobiidae*) stellt man die Rote Stachelbeermilbe (*Bryobia ribis* Thom.), die weiße Flecke an Stachelbeerblättern verursacht. 6) Wassermilben (*Hydracarinidae*), räuberische Wassertiere. Eine bekannte Art ist die rote *Hydrachna geographica* Müll., deren Larve an Fischen und Wasserläusen schmarotzt. Hierher gehört auch die Stachelfüßige Wassermilbe (*Neumania* [atax] *spinipes* O. F. Müll.; Tafel, 9). 7) Nicht alle Kräzmilben (*Sarcoptidae*) sind Schmarotzer, z. B. die Käsemilben (*Tyroglyphidae*). Sie machen ein Wanderstadium ohne Mundteile (*Hypopus*) durch. Hierher gehören die Gemeine Käsemilbe (*Tyroglyphus siro* L., Tafel, 2), die Mehlmilbe (*Aleurobius farinae* de Geer), die oft massenhaft in Mehl vorkommt, und die Hausmilbe (Zuckermilbe; *Glyciphagus domesticus* de Geer), die in Unmengen in feuchten Wohnungen auftreten kann und mit Vorliebe in altem Zucker und an trocknen

Früchten lebt (Süßmaul). Die Hautmilben (*Dermaleichinae*) leben von Talg und Hornsubstanz, so an Hühnern die Hühnermilbe (*Megninia cubitalis* Megn.). Die zu den Cytolichinae gehörige Luftsaemilbe (*Cytolichus nudus* Viz.) lebt in den Luftwegen von Hühnervögeln. Die Hühnerfußmilbe (*Sarcoptes mutans* Rob.) bewirkt die »Kallbeinigkeit« oder Fußkrätze der Hühner. Die Kräzmilbe des Menschen (*S. scabiei* L., Tafel, 11) verursacht die Krätze des Menschen. Auch bei Haustieren (Hunden, Ziegen, Kindern, Schweinen, Schafen, Pferden) kommen Kräzmilben vor. Eine Unterart der Kräzmilbe des Menschen verursacht die Pferdekrätze. Die größten Räudemilben (auf Pferd, Esel) gehören zur Gattung *Psoroptes* Gerv. (*Dermatodectes*). In den Paarbälgen des Menschen findet sich die Paarbälgmilbe (*Demodex folliculorum* Sim., Tafel, 6). 8) Die sehr kleinen Gallmilben (*Eriophyidae*) erzeugen durch Saugen an Pflanzen Gallen, in denen sie leben, z. B. die Weingallenmilbe (*Eriophyes vitis* Laud.) an Rebenblättern, die Birngallmilbe (*E. piri* Pgst.) an Birnenblättern (»Knotenkrankheit«). E. löwi *Nal.* erzeugt begenbeinähnliche Mißbildungen (Tafel »Gallen«, 11) an Türlichem Flieder (*Syringa*). 9) Die zu den Acaripidae gehörige *Acarapis woodi* Ren. verursacht die Milbensuche (s. d.) der Honigbiene. Lit.: Lit.-Nachw. in *B. Schulz* 3 »Biologie der Tiere Deutschlands«, **Milbenräude**, s. Räude. [Teil 21 (1923).

Milbensuche, Bienenkrankheit, hervorgerufen durch mikroskopisch kleine Milben (*Acarapis woodi* Ren.), die in den Brusttracheen der Honigbiene leben, verbreitete sich seit 1904, von der Insel Wight ausgehend, über England, Frankreich, die Schweiz, Österreich usw., tritt seit 1926 vereinzelt auch in Deutschland auf. Durch Gesetz vom 15. Juli 1924 wurde die Einfuhr lebender Bienen nach Deutschland verboten. Die *M.* äußert sich in heftiger Sanbläuferei (s. Blattkrankheit); bei starkem Befall gehen die Stöcke durch Entvöllerung rasch zugrunde. Sichere Gegenmittel sind bis jetzt nicht bekannt. Lit.: Zahlreiche Artikel im »Archiv f. Bienenkunde« (seit 1921).

Milbenspinne, s. Milben.

Milbensucht (*Marjass*), auf dem Laube von Linden, Rosen, Bohnen, Gurken u. a., besonders in heißen Sommern auftretende Krankheit, die sich durch Dürrewerden der Blätter und vorzeitigen Laubfall äußert und durch Saugen einer rötlichen, winzigen Milbenspinne (*Tetranychus telarius*) auf der Blattoberseite verursacht wird. Auf Hopfen, Johannisbeersträuchern usw. ist die Krankheit als Kupferbrand (s. d.) beschrieben worden. Zur Bekämpfung wird Abwaschen mit Tabakrösche, verdünntem Karbol, an Alleebäumen öfteres Abspritzen mit Wasser empfohlen. Vgl. Gurkenkrankheiten. [eingemeindet.

Milbertshofen, bis 1913 Dorf, seitdem in München

Milch, der Boden, auch der milchartig aussehende Same der Fische; daher Milchener, die Männchen der Fische.

Milch (hierzu 2 Tafeln), eine in besondern Drüsen (s. Milchdrüsen) weiblicher Säugetiere und der Frau zur Ernährung der neugeborenen Jungen abgesonderte wässrige Lösung von Milch- (Serum-) Eiweiß, Milchsüßer und Salzen, in der Milchstoff (Kasein) in einem einer Lösung ähnlichen Quellungszustand und fett ungelöst, aber in feiner Verteilung (emulgiert) vorhanden sind. Die *M.* entsteht durch Umbildung von Blut und Lymphe in den Milchzellen der Milchdrüsenbläschen sowie durch Zerfall dieser Zellen selbst; der

Borgang ist noch nicht völlig aufgeklärt. Die trophischen Nerven, die zur Brustdrüse führen, bewirken unter dem Einfluß der Schwangerschaft ein allmähliches Wachstum der Drüse, und schon zu dieser Zeit läßt sich eine dünnwässrige Flüssigkeit aus der Drüse herausdrücken, während stärkere Milcherzeugung erst nach der Geburt eintritt. Bevor die normale M. abgesondert wird, erscheint das *Kolosium* (Colostrum, Erstmilch. Dießtmilch der Kühe), das allmählich in M. übergeht (vgl. Brüste, Sp. 979). Die Zusammensetzung der normalen M. ist nicht gleichmäßig, sondern abhängig von der seit der Geburt verfloßenen Zeit. Die weitere Milcherzeugung ist abhängig von dem durch das Saugen ausgeübten Reiz. Fällt dieser fort, so erlischt die Milchbildung unter vorübergehender Stillstauung in wenigen Tagen. Normalerweise erzeugt das weibliche Tier nur so viel M., wie zum Aufziehen des oder der Jungen erforderlich ist; die steigerungsfähige Milchproduktion der Kuh ist eine langsam erworbene Haustiereigenschaft. Die M., die ein Schließmuskel zurückhält, wird herausgezogen vom Säugling mit dem Mund oder künstlich durch Melken. Das Kuh-euter soll 6–8 Wochen vor der Geburt Ruhe haben (Trockenstehen), weshalb allmählich mit dem Melken aufgehört werden muß, über Melken und Melkmaschinen s. diese Artikel; s. auch Sp. 448.

Abnorme Milchabsonderung ist wiederholt bei jungfräulichen Tieren (Ziegen, Kühen, Hündinnen) und bei Mädchen beobachtet worden und scheint durch mechanische Reizung der Brustdrüsen hervorgerufen werden zu können. Auch an männlichen Tieren und Menschen ist Milchabsonderung (Geyermilch) beobachtet worden, bei Tieren im Experiment dann, wenn Kastraten Eierstocksgewebe eingepflanzt wird, also beim »feminisierten« Männchen.

Eigenschaften und Bestandteile. Die für das unbewaffnete Auge undurchsichtige, mattweiße, schwach gelbliche oder bläuliche M. erscheint unter dem Mikroskop als farblose, durchsichtige Flüssigkeit, in der zahllose kleine Fettkügelchen verteilt sind. Das spezifische Gewicht beträgt bei Kuhmilch von 15° in der Regel 1,028–1,034. Die Temperatur der frisch aus dem Euter kommenden M. ist 35–37°. Die Kuhmilch reagiert amphoter, d. h. schwach sauer und schwach alkalisch zugleich. Beim Erwärmen tritt die alkalische Reaktion stärker hervor. Beim Gefrieren der M. (0,53–0,58°) erstarrt ein Teil des Fettes; beim langsamen Auftauen unter gewöhnlicher Temperatur wird dieses Fett nicht wieder flüssig. Die beim Erhitzen der M. sich bildende Haut wird vielleicht durch rasches Abdunsten von Wasser aus der M. oder durch Einwirkung des Sauerstoffs der Luft auf gelöste Eiweißkörper veranlaßt. Erhitzt man M. anhaltend auf 50° und mehr, so ändern sich Geruch, Geschmack und Farbe um so stärker und um so schneller, je höher die Temperatur ist. Nach dem Erhitzen gibt die M. mit verdünnten Säuren kein grobkörniges, sondern ein feinstkörniges breiiges Gerinnsel, sie hat ihre Empfindlichkeit gegen Lab eingebüßt, die Fettkügelchen haben sich teilweise zu größeren Fettropfen vereinigt.

M. enthält drei Eiweißkörper: Kasein, Laktalbumin (etwa 0,1 des Kaseins) und sehr wenig Laktoglobulin. Diese drei Körper zeigen bei den verschiedenen Tierarten und der Frau Verschiedenheiten. Das Menschenmilch- und das Kuhmilchalbunin, auch die Kaseine sind biologisch verschieden. Kasein findet sich in der M. als neutrales Kalziumsalz. Das beim Erhitzen der M. gerinnende Eiweiß schlägt sich z. T. auf den

Fettkügelchen nieder und beschwert sie, sodaß gekochte M. träger ausrahmt als rohe; auch überzieht das gerinnende Eiweiß die Gefäßwandung leicht mit einem Häutchen, sodaß die M. leicht anbrennt. Bleibt M. stehen, so wird allmählich, oft schnell aus einem Teil des Milchsüßers Milchsäure gebildet, und während sich eine Rahmschicht absetzt, gerinnt die M. zu einer porzellanartigen Masse, aus der sich nach einiger Zeit eine grünlichgelbe klare Flüssigkeit (Milchserum, Molke) ausscheidet. Bei Zusatz von Säure gerinnt M. sofort, über das Verhalten der M. gegen Lab j. d. und Käse; vgl. auch Kasein und Molke.

Das Fett ist in der M. im flüssigen Zustand und in Form von Kügelchen von 0,01–0,0015 mm Durchmesser enthalten; die kleinern sind stets weitaus zahlreicher, über die Zusammensetzung dieses Fettes s. Butter; auch das Butterfett zeigt bei den verschiedenen Tierarten und der Frau nicht gleiche Zusammensetzung. Da die Fettkügelchen spezifisch leichter sind als die Lösung, in der sie schweben, so steigen sie, wenn die M. ruhig steht, allmählich in die Höhe und bilden eine fettreiche Schicht (Rahm, Sahne). Niemals aber sondert sich so das Fett vollständig ab. Der Milchzucker geht unter dem Einfluß von Milchsäurebakterien leicht in Milchsäure über, besonders wenn die M. bei einer der Wärmegraden sich nähernden Temperatur an der Luft steht, deshalb läßt sich M. bei 16–20° unter Luftzutritt höchstens etwa 35 Stunden aufbewahren, ohne zu gerinnen. Ein durch Kleinlebewesen gewonnenes milchsäurereiches Erzeugnis ist das Joghurt (s. d.). Hat die Milchsäurebildung einen gewissen Grad erreicht, so gerinnt die M. beim Erhitzen und, wenn jene weiter fortschreitet, auch bei gewöhnlicher Temperatur. Bleibt sauer gewordene M. bei 30–35° stehen, so trennt sich die Kaseingallerte von der Molke, in der nun Buttersäuregärung eintritt. Frische M. kann auch in alkoholische Gärung versetzt werden, wobei der Zucker in Alkohol und Kohlensäure zerfällt. Hierbei entstehen Rumys (s. d.) und Refir (s. d.). Die mineralischen Bestandteile der Kuhmilch bestehen aus Kalium-, Natrium-, Kalzium- und Magnesiumsalzen, und zwar finden sich Chloride, Phosphate, Nitrate und Kaseinate. Die Kalziumphosphate sind z. T. in kolloidem Zustand in der M. vorhanden. Endlich enthält die Kuhmilch etwa 8 Volumproz. Gase, wesentlich Kohlendioxyd, ferner Stickstoff und sehr wenig Sauerstoff.

In sehr geringer Menge enthält die M. (nach Art und Menge bei den verschiedenen Milcharten verschiedenen) Cholesterin, Mucin, Lecithin, Jod, Fluor u. a. Alle Milcharten enthalten ferner Fermente, und zwar Stoffwechsel- und Schutz- bzw. Abwehrfermente, die einerseits die Verdauung der M. erleichtern, andererseits den Körper des Genießenden, in erster Linie den Säugling vor Krankheitserregern schützen. Diese Fermente sind higeeempfindlich und werden beim Erhitzen der M. mindestens größtenteils zerstört. Längere Zeit mit zu hoch und zu lange erhitzter M. ernährte Säuglinge können an Skorbut erkranken. Da zudem die M. jeder Tierart besondere Fermente enthält, so kann auch nicht überhitzte tierische M. die Muttermilch (s. unten) nicht ersetzen. Das Erhitzen (vgl. Sp. 449) ist erforderlich, um die in der Kuhmilch enthaltenen Krankheitserreger unschädlich zu machen.

Frauenmilch hat ein spezifisches Gewicht von 1,018–1,045, reagiert alkalisch oder neutral und fäuert weniger leicht als Kuhmilch; ihr Käsestoff scheidet sich durch Säuren schwieriger und weniger vollständig, auch feinstkörniger und in löslicherer Form aus. Frauenkasein

wird vom Magensaft leicht und fast vollständig gelöst. Ziegenmilch hat einen schwachen, reinen Geruch und Geschmack und rahmt weniger leicht auf als Kuhmilch. Schafmilch besitzt einen eigentümlichen, schwachen, nicht angenehmen Geruch und Geschmack, ist gehaltreicher und säuert langsamer als Kuhmilch. Sie rahmt schwer auf und liefert schlechte Butter. Die M. der Einhufer ist durch hohen Milchzuckergehalt sehr süß und geht leicht in alkoholische Gärung über (vgl. Rumys). Das Kasein der Stutenmilch nähert sich in seinen Eigenschaften dem der Frauenmilch. Eselsmilch ist der Frauenmilch am ähnlichsten.

Menge, Perioden usw. Menge und Beschaffenheit der M. einer Kuh werden durch Rasse, Abstammung und individuelle Veranlagung beeinflusst. Planmäßige Züchtung und sachgemäße Aufzucht haben die Milchleistung vieler Rassen sehr gesteigert. In guten Herden geben durchschnittlich schwarzbunte und rotbunte Tieflandrinder jährlich 3500 und mehr, Simmentaler und Allgäuer 3200, ungarische Steppenrinder 1000 kg. Im Mittel enthält die M. beim Tieflandrind 3,2–3,6, b. im Höhenrind 3,6–4,2 v. S. Fett. Viele Kühe liefern bei wirtschaftlich angemessener Fütterung weit höhere Erträge (Jahreshöchstleistung eines Tieres 1925/26: 10886 kg M. mit 3,76 v. S. = 405 kg Fett). Ziegen liefern 600–800 l, ostfriesische Milchschafe je 500–700 l und mehr. Der Ertrag hängt sehr von der Fütterung ab und wird bei guten Kühen durch Verbesserung des Futters absolut, hinsichtlich des Trodensubstanzgehalts und besonders des Fettgehalts relativ gesteigert. Mäßige Muskelfarbeit vermindert den Ertrag wenig, gar nicht die Beschaffenheit der M. Der Ausfall an M. wird durch den Wert der geleisteten Arbeit reichlich aufgewogen. Überanstrengung mindert Ertrag und Güte der M. Aufregungen der Milchkuhe (Entziehung des Kalbes, Unterbringung in fremdem Stall usw.) vermindern, Streichen und Klopfen des Euters usw. fördern die Absonderung.

Die Frau liefert um den zweiten Tag etwa 100 g M., dann steigt die Menge bis zum zwölften Tag auf etwa 700 g, im dritten Monat auf 850 und beträgt im 4.–9. Monat 950 g. Zweifellos hat das Nervensystem Einfluß auf die Absonderung. Gemütsstörungen wirken besonders auch auf die qualitative Zusammensetzung ein.

Die Zeit, während der die Milchdrüsen fortdauernd M. liefern, die Laktationsdauer oder -periode, währt bei der Kuh etwa 300–320, bei der Ziege 125, beim Schaf 120 Tage. Die Kuh steht sodann etwa 6 Wochen »trodend«. Die Absonderung ist von der Entwicklung der Milchdrüse abhängig und erreicht kurz nach Schwangerschaftsende ihren Höhepunkt, geht dann allmählich zurück. Die M. erfährt im Verlauf der Laktationsperiode auch qualitative Veränderungen, die einzelnen Bestandteile erreichen zu verschiedenen Zeiten ein Maximum, um dann wieder abzunehmen, bis endlich die Milchabsonderung erlischt. Bei der Frau nimmt der Kasein- und Fettgehalt bis zum zweiten Monat nach der Geburt zu, der Zucker schon im ersten Monat ab. Im 5.–7. Monat nimmt auch das Fett, das Kasein erst vom 9. oder 10. Monat ab; die Salze nehmen in den ersten fünf Monaten zu, in den folgenden ab. Mit dem Alter der Frau sinkt der Gehalt ihrer M. an festen Stoffen; aber nur der Kasein- und Fettgehalt mindert sich, während der Zuckergehalt steigt. — Von der ersten Laktationsperiode einer Kuh steigert sich die jährliche Milchmenge von

Jahr zu Jahr bis etwa zum 8. Lebensjahr, von da ab geht sie allmählich zurück. Hierbei spielen Individualität, Rasse, Faltung und Fütterung eine große Rolle. Allgäuer Kühe bleiben z. B. bis zum Alter von 16 Jahren oft sehr milchreich. Die Hohlräume des Euters fassen etwa 3 l M.; da eine gute Kuh während der ersten Hälfte der Laktationsperiode bis 10 l je Gemell liefert, so muß ein Teil der erhaltenen M. erst während des Melkens von den Drüsen abgesondert werden. Im Verlauf des einmaligen Melkens ändert sich die Beschaffenheit der M., namentlich steigt beständig der Fettgehalt, sodas es von größter Wichtigkeit ist, die Kühe vollständig auszumelken. Dreimaliges Melken im Tag liefert mehr und bessere M. als zweimaliges; der Gewinn beträgt 4–8 v. S. Gute Milchkuhe müssen frischemelkend, solange ihre Milchleistung 20 l täglich übersteigt, 3–4 mal am Tage gemolken werden.

Behandlung und Bearbeitung, namentlich der Kuhmilch. Sobald die M. das Euter verlassen hat, muß sie vor Verunreinigung mit Bakterien geschützt werden, da sie sonst säuert und gerinnt (s. Koagulieren). Gewisse Bakterien sind wichtig für die Butter- und Käsebereitung, jedoch können leicht auch pathogene Bakterien (z. B. bei Eutererkrankungen; vgl. Milchfehler) in die M. gelangen. Daher ist schon beim Melken wie bei der Weiterbehandlung auf peinliche Sauberkeit Wert zu legen. Die Ställe sollen sauber und luftig sein, Gefäße und Geräte zur Milchgewinnung sind nach jeder Benutzung zu reinigen; das Euter soll vorher sorgfältig gereinigt werden, das Personal zweckmäßige Kleidung tragen.

Als **Vorzugsmilch** wird M. bezeichnet, wenn die M. sofort tief gekühlt und in Flaschen, die in besondern Apparaten gereinigt (Tafel II, 1) und gefüllt werden (I, 4), zum Verkauf gebracht, ferner der dauernden bakteriologischen Kontrolle unterstellt wird. **Vorzugsmilch** muß im Milchhandel um 40–60 v. S. teurer sein als gewöhnliche Marktmilch, wenn sich die Mehrkosten dieser Behandlung lohnen sollen. In den Kindermilchanstalten werden tierärztlich und bakteriologisch beaufsichtigte Kühe nur mit Trodenfutter ernährt. Trodenfutter und die mit ihm erzeugte M. sind aber arm an Vitaminen; deshalb sollte auch hier eine zeitweise Grünfütterung zugelassen werden.

Da sich in der M. die Bakterien in kurzer Zeit ungeheuer vermehren und ihre Tätigkeit bei einer Temperatur bis zu 45° am größten ist, müssen sie vernichtet oder wenigstens ihre Entwicklung gehemmt werden. Die Abtötung der Bakterien beginnt bei 63°, der Stillstand der Entwicklung bei 48°. Im allgemeinen ist folgende Behandlung nach dem Melken üblich: die M. wird durch Seihluch oder Wattefilter (II, 4) in einen Behälter geschüttet, darauf gekühlt und an die Molkerei abgeführt. Abend- und Morgenmilch sind zu mischen (Mischmilch), da erhebliche Unterschiede im Fettgehalt beider bestehen können (Anzeigen wegen Milchverfälschung!). Zur Kühlung verwendet man meist Gegenstromberieselungsapparate (z. B. Kapillarfühler, I, 1), die aus waagrecht, übereinanderliegenden, verzweigten Kupferröhren oder aus einem Zylinder mit aufgelöteten, flach-ovalen Kühlröhren bestehen (II, 2). Die Zylinderberieselungskühler werden gewöhnlich aus Weißblech hergestellt.

Die Milchbakterien werden durch kurzes Aufkochen (Sterilisieren) oder, vorteilhafter, durch Pasteurisieren, d. h. Erhitzen auf Temperaturen zwischen 65 und 95°, getötet: bei 65–70° genügen 80 min, bei 75–80° 15 min, bei 80–95° 10 min. Zweckmäßig


Milchverwertung II




1. Anlage zur Flaschenreinigung von den Vergedorfer Eisenwerken, Vergedorf bei Hamburg.
a Bürstenmaschine, in der die Flaschen innen und außen durch rotierende Bürsten gereinigt werden, b Nachspülapparat.



2. Milchföhler.




3. Milchfilter.



6. Butterfertiger der Vergedorfer Eisenwerke, Vergedorf bei Hamburg.


Eine Maschine, in der der Rahm nicht nur verbuttert, sondern auch hinterher gefnetet wird, d. h. von den noch anhaftenden Buttermilchresten befreit und auch gesalzen wird. Die Butter verläßt die Maschine im versand- oder formfertigen Zustand, ohne daß sie mit den Händen berührt zu werden braucht.



4. Verber's Aigbutyrometer.



5. Laktosensimeter.



7. Melnmolkerei der Miele-Werke A.G.

a Zentrifuge zum Entzahmen der Milch (f. Butter), b Sturzbuttefaß, in dem das Zusammenfallen der Buttertröpfchen durch Überfüllen der Milch herbeigeführt wird, c Butterkneten zum Entfernen der noch anhaftenden Buttermilch.

verwendet man dabei die Regenerativmilcherhitzer, in denen die M. nach dem Eintritt schnell die vorgeschriebene Temperatur erreicht und beim Abfließen einen Teil ihrer Wärme an die eintretende M. abgibt. Sie verläßt den Apparat mit 40–50°. Auch der Dauerehrhitzer des Bergeborfer Eisenwerks (I, 3) wirkt nach dem Grundfatz der Wärmerückgewinnung durch Wärmeaustausch mittels Veriefelung. Wird die pasteurisierte M. alsbald tief gelüht (unter 4°), so hält sie sich 3–4 Tage (Dauermilch) unverändert. Haltbarere Dauermilch wird durch stärkeres Erhitzen (über 100°) gewonnen, kommt meist in Flaschen mit Wägelverschluss in den Handel, hat Kochgeschmack, ist schwach hellgelblich, enthält keine gelösten Kalziumsalze und kein gelöstes Eiweiß mehr und ist unempfindlich gegen Lab. Ihre Eiweißkörper sind schwerer verdaulich als die frische M. Die Dauerporen sind aber in dieser M. nicht getötet, und ihre Entwicklung wird nur verhindert, wenn man die M. auf Eis aufbewahrt; bei mittlerer Temperatur keimen die Sporen, und die M. wird als Säuglingsnahrung un verwendbar. Bei Benutzung solcher M. ist also große Vorsicht geboten, da sich die eingetretene Zersetzung der M. äußerlich wenig bemerkbar macht. Bei längerer Aufbewahrung scheidet sich die Dauermilch in Rahm und Magermilch; diese Scheidung läßt sich nicht völlig rückgängig machen.

Verdampfen der M. unter Zusatz von etwa 12 v. H. Zucker im Vakuum bei 50–60° ergibt ein sehr haltbares Präparat; dieses *Milchextrakt* (kondensierte M.) ist gelblichweiß, von starker Honigkonsistenz und unterscheidet sich mit 4,5–5 Teilen Wasser vermischt, von frischer M. nur durch süßern Geschmack.

Verfälschung der aus dem Euter gewonnenen Vollmilch durch Wasser, Magermilch oder durch Abrahmen kann chemisch nachgewiesen werden; meist aber genügt eine Milchrückprüfung, d. h. die Ermittlung gewisser Eigenschaften der M. oder der Menge einzelner ihrer Bestandteile, namentlich des Fettes. Durch Abrahmen wird die M. spezifisch schwerer, durch Zusatz von Wasser erhält sie dann wieder das spezifische Gewicht der unabgerahmten M., allein das gelübte Auge erkennt derartig verfälschte M. leicht. Das spezifische Gewicht zeigt nämlich dem Gehalt an fettfreier Trockensubstanz die geringsten Schwankungen unter den Haupteigenschaften, vermindert sich aber beim Verwässern verhältnismäßig stark und wird deshalb in erster Linie zur Prüfung angewandt. Man bestimmt es mit Hilfe von Aräometern (Milchmesser, Waage, Galakto-, Lakto-, Laktodensimeter; II, 3). Bestimmt man ferner den Fettgehalt, so lassen sich aus beiden Werten der Gehalt an Trockensubstanz, der Gehalt an fettfreier Trockensubstanz und das spezifische Gewicht der Fettgehalts sind zahlreiche Methoden angegeben. Man hat Rahmmesser (Kremo-, Galaktometer) empfohlen, meist zylindrische Gefäße, in denen man die M. zum Abrahmen aufstellt, um nach 12–24 st die Rahmmenge nach Volumprozenten bestimmen zu können. Nach andern Verfahren löst man die in der M. gelösten vorhandenen Stoffe, den Käsestoff und die Kalziumphosphate, durch Säuren, scheidet das Fett als solches ab und bestimmt sein Volumen. Hierbei benutzt man Zentrifugen (Laval's Laktokrit, Lindström's Kolibributhrometer, Gerbers Azidbuthrometer; II, 5). Die polizeilichen Anforderungen an den Fettgehalt der Marktmilch schwanken zwischen 2,4 und 3,3 v. H. In Molkereien wird die eingelieferte M. daraufhin ebenfalls untersucht, da es sehr

vorteilhaft ist, nach Gewicht und Fettgehalt zu laufen. Auch muß die M. sauber, gut gelüht (unter 12°) und völlig süß eingeliefert werden, da säuerliche M. beim Erhitzen Betriebsstörungen veranlaßt. Da die Sammelmolkereien stets auch M. von kranken Tieren erhalten, durch die die ganze Milchmenge mit schädlichen Bakterien verunreinigt wird, ist ihnen die Abgabe ungekochter Magermilch, Muttermilch oder Molken verboten. Das Reichssekretariat schreibt das Abfuchen der Kuhmilch vor bei Seuchengefahr oder wenn auch nur einer der beteiligten Viehbestände unter Sperre steht.

Die Muttermilch ist die normale Nahrung des Säuglings (s. Kinderernährung), der bei dieser am besten gedeiht (vorausgesetzt, daß die Mutter gesund ist). M. enthält alle notwendigen Nährstoffe, aber der erwachsene Mann würde täglich 5 l M. trinken müssen, wenn er sich nur von M. ernähren wollte; eine solche Beföstigung würde bald Widerwillen erwecken, auch schädlich wirken. Bei einer Milchkur (s. d.) wird man über 1–2 l nicht leicht hinausgehen, schon um nicht den Genuß anderer Nahrungsmittel zu sehr einzuschränken. M. ist in der Regel leicht verdaulich, 100–200 ccm M. verlassen den Magen schon 1–2 st nach Genuß, 300–500 ccm nach 2–3 st. Die Ausnutzung der M. im Darm ist weniger günstig als die von Fleisch, Eiern oder Weißbrot, in größeren Mengen namentlich bei Erwachsenen. M. begünstigt bei vielen Menschen Stuhlverstopfung. Die Magermilch enthält außer dem Fett sämtliche Nährstoffe der Vollmilch, sie wird als Getränk bzw. zur Bereitung von Saurer M., Joghurt usw. lange nicht in dem Maße benutzt, wie es ihr billiger Preis verdient. Man verwendet sie in der Bäckerei, zur Bereitung von Käse, von Getränken, süß oder sauer zur Verfütterung an Jungvieh und Schweine, und zur Verfälschung von Galaktil.

Die große Säuglingsverbreitung in den Sommermonaten ist zurückzuführen auf Erkrankungen der sehr empfindlichen Verdauungsorgane der Säuglinge durch in der Kuhmilch enthaltene schädliche Bakterien, die in den Ställen in die M. gelangen, oder durch ungeeignete Beschaffenheit der M. infolge nicht sachgemäßer Fütterung der Kühe. Für Säuglinge bestimmte M. muß von durchaus gesunden Kühen stammen, die tierärztlich und bakteriologisch überwacht werden. Im Sommer müssen die Transportwagen Kühlvorrichtungen haben. —

Das Deutsche Reich führte 1913 rund 328 000 dz M. und rund 444 000 dz Rahm ein und etwa 125 000 dz M. und 250 dz Rahm aus, 1926: 355 490 dz M. und Milchkonerven im Wert von 17,07 Mill. RM ein, 9960 dz für 0,89 Mill. RM aus.

Lit.: E. Sukow, Leitfaden zur Errichtung von Kindermilchanstalten (1906); Sommerfeld, Hb. der Milchwunde (1909); Weigmann, Mythologie der M. (1911); Fleißmann, Hb. der Milchwirtschaft (6. Aufl. 1920); Schäfer, Hb. der Milchwirtschaft (9. Aufl. 1921); R. Richter, Hb. der Milchwirtschaft (7. Aufl. 1922); M. Peter, Milchwirtschaftliche Betriebslehre (2. Aufl. 1923); Th. Senfel, Kachschmus der Milchwirtschaft (5. Aufl. 1925); Müller-Lenhard, v. Wendt und F. Löhns, Hygienische Milchgewinnung mit besonderer Berücksichtigung der Vitamine und Mineralbestandteile des Futters (1925); W. Grimmer, Hb. der Chemie u. Physiologie der M. (2. Aufl. 1926) und Milchwirtschaftl. Praktikum (1926); E. Renck, Hb. der neuzeitl. Milchverwertung (1926); Riebel, Hb. der Milchwunde (3. Aufl. 1926); »Milchwirtschaftliche Forschungen«, Bd. 1–4 (1926–27); R. Teichert,

Methoden zur Untersuchung von M. u. Milcherzeugnissen (2. Aufl. 1927).
Milchadern. s. Rind.

Milchbaum. f. Brosin

f. *Tabernaemontana*.

Milchbearbeitung, s. Milch (Sp. 448 ff.).

Milchblume, f. Polygala.

Milchbrustgang (Ductus thoracicus), f. Lymphgefäße.

Milchdiebe, geheimnißvolle Wesen, die den Milch-
tieren ihre Milch entziehen. Den Alten galt der Zie-
gemmelser (s. d.) als Milchdieb, ebenso noch heute den
Landleuten, besonders Südeuropas, wohl, weil er sich
tagtäglich gern an dem Holz der Viehhürden und in
Ställen versteckt. Im nordischen Altertum haben die
Schmetterlinge aus gleichem Grunde den Verdacht er-
reicht und heißen beim Volke Milch-, Molken-
dieb und Buttervögel; auch Hasen und Kaninchen
galten (nicht ganz ohne Grund) als M.; man sah in
ihnen Hezen, die ihre Gestalt verwandeln könnten.
Hezen sollten auch aus einem an einen Stamm oder
Türpfosten gehängten Strich, einer Spindel usw. Milch-
fremder Rüche melken können, weshalb man sie häus-
lich Milchdiebinnen, = zauberinnen, Molken-
stehlerinnen, = tübersehe nannte.

Milchdistel, f. Silybum.

Milchdrüsen (*Glandulae lactis*), bei den Weibchen der Säugetiere und beim Weib (s. *Tafel*) »Eingeweide des Menschen IV«, 6) die Organe zur Absonderung der Milch (s. d.). In der Abb. bedeuten: d tätige, d' ruhende Drüsenschläuche, g Gefäße, a Milchführgang, f Fetttröpfchen und c Kolostrumtröpfchen. Die W. sind Hautdrüsen von ähnlichem (azinösem) Bau wie die Talgdrüsen, setzen sich aus Gruppen von Drüsenschläuchen zusammen, die bei den Monotremen auf zwei Drüsenfeldern, sonst meist auf einer Hauterhebung, einer *Milchwarze* oder *Zitze*, ausmünden, entweder direkt oder, wie bei den Wiederkäuern, zunächst in ein gemeinsames Rohr, den sog. *Strichkanal*. Die Zahl der Zitzen richtet sich ungefähr nach der Zahl der normalerweise auf einmal gebornen Jungen und schwankt zwischen einem und elf Paaren (die Höchstzahl erreicht der madagassische Vorkenigel). Bei den Beuteltieren sind die Zitzen meist kreisförmig am Hinterbauch im Bereiche des Brutbeutels angeordnet; bei den höhern Säugern stehen sie in zwei Reihen, oft in regelmäßigen Abständen von der Leistenbeuge bis zur Achselhöhle; zuweilen rücken sie an den Rumpfsseiten herauf oder treten auch auf die Schenkel über. Sind nur wenige vorhanden, so liegen sie entweder vorn an der Brust (z. B. Elefanten, Affen, Mensch) oder hinten am Bauche (Einhufer, Wiederkäuer, Wale u. a.). Vgl. *Milchlinie*. Nicht selten ruhen sie auf einem besonders fettpolsterigen, das bei Säufern Euter genannt wird. Die W. bedürfen zur Anregung ihrer Tätigkeit bestimmter, von den Eierstöcken ausgehender Stoffe, sog. *Ovarialhormone*. Die *Milchwarzen* sind beim Menschen fast stets in der Zweifzahl vorhanden (über Polymastie und Gynäkomastie s. Brüste), immer, namentlich bei Kälte und anderer Reizung, deutlich fegelig erhoben. Vgl. *Brüste*. *Lit.*: W. Weber, *Die Säugetiere* (2. Aufl. 1927); »*Brehms Tierleben*« (4. Aufl., Bd. 10—13, 1912—16); die Lehrbücher und die Atlanten der menschlichen und der vergleichenden Anatomie.

Wilchende Pflanzen, Pflanzen mit Milchsaft.

Milchextrakt, s. Milch.

Milchfarben (Mäjesfarben), s. w. Kaseinfarben.

Milchfehler (Weißfehler), alle Zustände, welche

Menge, Eigenschaften und Gewinnung der Milch, im besondern der Kuhmilch, beeinträchtigen. Gesundheitsstörungen, Mängel der Fütterung und der Futtermittel vermindern die Menge und den Nährstoffgehalt der Milch, können aber auch andre Veränderungen hervorrufen. Die Milch wird wässrig, salzig, bitter, erhält andre Färbung und abnormen Geruch, schiedert bald nach dem Melken und buttert nicht, indem der Rahm gerinnt, schäumt und sich nicht sammelt. Bestimmte Bestandteile der Futtermittel, z. B. der Schlempe und der Rübenschnitzel, gehen in die Milch über und machen sie für Kälber und Kinder schädlich. Der Ansteckungsstoff der Tuberkulose und der Maul- und Klauenseuche kann durch die Milch übertragen werden. Unmittelbare Verringerung und Verschlechterung der Milch entsteht durch Euterkrankheiten (s. Euter). Die Milchgewinnung beeinträchtigen manche Kühe durch Schlagan, Heranbringen (oft infolge von Schmerzen beim Melken), anderseits durch Selbstabsaugen der Milch (Verbinde rung durch ein über die Nase gebundenes Ziegenfell). Das sog. Aufhalten der Milch ist nicht willkürlich, sondern ein Nervenreflex, das Abfließen beruht meist auf einer sog. Milchfistel, einer abnormen, kleinen Öffnung am Zitzen grund. Beim Kauf einer Milchkuh muß man sich Freiheit von Melfehlern ausbedingen. Vgl. Milch.

Milchfieber. Die Anschauung, daß das »Einschießen« der Milch im Frühwochenbett Temperaturerhöhung bewirke, ist irrig. Angebliches M. weist auf Störungen anderer Art. — M. bei der Kuh. s. Kalbfieber.

Milchfistel, unvollkommene Ausheilung von Abszeßhöhlen nach Brustdrüsenentzündung. Bei Tieren f. Milchfehler und Euter.

Milchflecke, weiße Flecke auf der Schleimhaut der Wangen und der Zunge, s. Leukoplakie.

Milchfleisch, f. Thymusdrüse; auch fow. Kalbsbröschen (f. Brieschen).

Milch-Fleischtypus, s. Kind.

Milchfluß, 1) s. w. Galaktorrhöe; 2) an den Bäu-

Milchgebiß, s. Zahnwechsel. (m e n, s. Schleimfluß.

Milchgefäße, s. Mesenterialdrüsen.

Milchglas, milchweißes Glas, das früher ausschließlich aus Natronnatronglas oder Weiglas durch Zusatz von 10 bis 15 v. H. Kalziumphosphat (Knochenasche, Huferguano) dargestellt wurde. Dieses Weiglas (Knochen glas) ist nach dem Schmelzen klar, wird aber um so trüber und weißer (schwach rötlich durchscheinend), je öfter es bei der Verarbeitung angewärmt wird. Statt des Kalziumphosphats verwendet man auch 10—20 v. H. Zinnoxyd als trübende Substanz (ital. Latticino) oder neuerdings als Ersatz Zirkonoxyd. Ein schönes, lattweißes H. (Kryolithglas, Feißgüßporzellan, engl. Hot cast porcelain) erhält man durch Zusatz von Kryolith (s. d.) oder eines Gemenges von Flußpat und Feldspat (Spatglas). **Wichholz**, f. Cerbera.

Wildekatheter. f. Viel

Milchnoten. f. Euter.

Milchfochapparat, S

Nochen (Sterilisieren) trinksfertiger Säuglingsnahrung in Flaschen, die auf einem Gestell ins Wasserbad gestellt und durch Plättchen verschlossen werden, die nach Abkühlung sich aufsaugen und festhaften. Vgl. Kinder-nahrung (Sp. 1302).

Milchkontrollvereinigung, vgl. Milch und Konservieren.
Milchkontrollvereine. Milchkontrollvereine entstanden seit 1895 in Dänemark, bald auch in Deutschland, Schweden usw.; sie umfassen in der Regel je 10

bis 20 landwirtschaftliche Betriebe (300—500 Milchkuhe). Ein Beamter (Kontrollassistent) besucht in zweibis dreimöchigem Umlauf jeden Betrieb, ermittelt für jede Kuh Milchmenge, Fettgehalt und Futteraufwand und liefert darüber einen Jahresabschluß. Durch diese Leistungsprüfungen werden minderwertige Tiere ermittelt, die man ausmerzt. Der Futteraufwand wird in Deutschland auf Stärkewerte berechnet (s. Futter und Fütterung, Sp. 1319f.), in den nordischen Ländern auf Futtereinheiten, d. h. die Nährwirkung von 1 kg Gerste bei Milchkuhen. Neuerdings hat man in Schweden den »Milchproduktionswert« eingeführt, der wie der Stärkewert berechnet wird, nur daß man die Wirkung des Eiweißes auf die Milchbildung als um rund 50 v. H. stärker als seine Fettansatzwirkung ansieht (Multiplikation der in 100 kg eines Futtermittels enthaltenen Menge verdaulichen Eiweißes mit dem Faktor 1,43, nicht wie beim Stärkewert mit 0,94). *Lit.*: Marquart, *Lb. d. Milchkontrollwesens* (1911); Uhrmann u. Blank, *Merk- und Hilfsbuch für Beamte u. Mitglieder von Milchkontrollvereinen* (1921); J. Hansen, *Rindviehkontrollvereine* (2. Aufl. 1924).

Milchfraut, s. Glauz.

Milchfütchen, Einrichtung zur Abgabe einwandfreier, billiger Säuglingsmilch; die erste »goutte de lait« schuf 1892 der Kinderarzt Variot in Paris. Von hier aus verbreitete sich diese Einrichtung dann in den übrigen Ländern. Die erste Milchfütche in Deutschland errichtete Pastor Manchot in Hamburg 1896. Heute ist man von der ursprünglichen Form, die sich auf Erzeugung und Abgabe von Milch beschränkte, ohne sich um das Gedeihen des Kindes und die Bekömmlichkeit der Nahrung zu kümmern, abgekommen. M. werden in enger Verbindung mit Säuglingsfürsorge- (Mutterberatungs-) Stellen eingerichtet und geben Nahrung nur auf ärztliche Verordnung ab, damit ein leichterer Bezug von einwandfreier Säuglingsmilch keine Mutter vom Stillen abbringe. Neben der Nahrung für gesunde Flaschenkiner stellen sie besonders solche Milchmischungen her, deren Zubereitung besondere Sorgfalt erfordert (Buttermehlnahrung, Eiweißmilch usw.).

Milchkur, die ausschließliche oder vorwiegende Ernährung Kranker mit Milch. Reine Milchuren wurden früher bei manchen Krankheiten (z. B. Nierenentzündung) gemacht; die heutigen Anschauungen haben sie sehr eingeschränkt. Eine M. ist immer eine Entziehungskur, da ein Erwachsener mit Milch sein Kalorienbedürfnis nicht decken kann (vgl. Milch, Sp. 450). Daher ist sie gerade bei wasserjüchtigen Herzkranken, Fettleibigen usw. zur Entwässerung und Entfettung nützlich (Marelli'sche Kur, s. d.).

Milchleistungsprüfung, s. Milchkontrollvereinswesen.

Milchlinie (Milchleiste), beim Embryo der Säugetiere und des Menschen eine beiderseits am Bauch auftretende streifenförmige Epithelverdickung, aus der sich einzelne »Milchpunkte« später zu den Milchdrüsen entwickeln.

Milchmächenrechnung, politisches Schlagwort, bedeutet, daß eine mit Zahlen gepudrite Darlegung zwar rechnerisch richtig ist, aber durch Vernachlässigung der zu berücksichtigenden Umstände ein schiefes Bild des Sachverhalts gibt.

Milchmesser (Galaktometer), s. Milch (Sp. 449).

Milchner, die Männchen der Fische, s. Milch (Sp. 444).

Milchotter, s. Otterfelle.

Milchpilz (Milchling), s. Lactaria. [weisen.]

Milchproduktionswert, s. Milchkontrollvereinswesen.

Milchpumpe, schropfpöfahnlcher Glasansatz mit Gummiballon oder Stempelpumpe zur Entleerung weiblicher Brüste, wird benutzt, um durch ausgiebige, regelmäßige Entleerung die Milchbildung in Gang zu halten (s. Kindernahrung, Sp. 1301) bzw. schwachen oder kranken Säuglingen abgezogene Frauenmilch geben zu können.

Milchquarz, Mineral, s. Quarz.

Milchreife des Getreides, s. Ernte (Sp. 186).

Milchröhren (Milchsaftgefäße), s. Leitungsgewebe (Sp. 820).

Milchsaft, sw. Chylus; bei Pflanzen der in den Milchsaftgefäßen der Pflanzen enthaltene meist weiß, seltener rötlichgelbe (vgl. Chelidonium) Saft. Entsprechend seiner Zusammensetzung (s. Leitungsgewebe, Sp. 820) ist er meist bitter, ungiftig z. B. bei Schwarzwurzeln usw., in vielen Fällen, namentlich bei den meisten Euphorbiaceen, sehr giftig. Technisch wird der M. bei Gewinnung des Kautschuks (s. d., Sp. 1165) verwertet. Der M. dient gelegentlich der Pflanze als Wundverschluss und als Schutz gegen Tierfraß. *Lit.*: Molisch, *Studien über den M. und Schleimsaft der Pflanzen* (1901).

Milchsaftgefäße, s. Leitungsgewebe (Sp. 820).

Milchsatte, flacher, großer Napf für Milch.

Milchsäure (Propanolsäure, Gärungsmilchsäure, α -Dihydropionsäure), organische Säure, findet sich im Mageninhalt und Darminhalt, entsteht durch einen vom Milchsäurebakterium eingeleiteten Gärungsprozeß aus Zucker, Gummi und Stärkemehl, kommt auch in saurer Milch, Sauerkraut usw. vor und bildet sich leicht in Bierwürze (s. auch Milchsäuregärung). Künstlich erhält man M. aus Mannin, aus Aldehydanmoniak und Blausäure, beim Erhitzen von Traubenzucker mit Wasser und Bariumhydroxyd auf 160°. M. bildet einen farb- und geruchlosen Sirup vom spez. Gew. 1,215, schmeckt stark sauer, ist optisch inaktiv, zerfällt im Erythrit in ihr Anhydrid (Laktid) und Wasser, beim Destillieren in kristallisierbares Laktid, Kohlenoxyd und Wasser; mit verdünnter Schwefelsäure gibt sie bei 130° Aldehyd und Ameisensäure; Jodwasserstoffsäure reduziert sie zu Propionsäure. Sie vergärt in Bierwürze, gibt aber mit faulenden tierischen Stoffen Buttersäure, Kohlenoxyd und Wasserstoff. M. ist gleichzeitig Säure und Alkohol und bildet neutrale, in Wasser und Alkohol lösliche Salze (Laktate, z. B. Eisenlaktat), die bis auf die der Alkalien kristallisierbar sind. Laktamid ist Milchsäureamid. M. wird als verdauungsförderndes Mittel und bei Diphtherie angewendet, weil sie die Membranen löst, bei Diarrhöen, als Nährmittel für pathologische Gewebe, besonders bei Keimstufentuberkulose, zu Mundwässern und als Zahneinigungsmittel. Außerdem wird sie in Form von Molkem und Buttermilch vielfach genommen und in der Verberei, Färberei, im Zeugdruck, in der Stärkeherstellung, Konservenindustrie sowie zu Limonaden und Wackpulvern verwendet. — Sättigt man M. mit Strichmin, so kristallisieren aus der Lösung die Salze von zwei Milchsäuren mit entgegengesetztem Drehungsvermögen, die Rechts- und die Linksmilchsäure. Die Rechtsmilchsäure (Paramilchsäure) bleibt auch übrig, wenn man in der Lösung von gärungsmilchsaurem Ammoniak den Pilz *Penicillium glaucum* wachsen läßt. Sie findet sich auch im Mastelkaff und wird am

besten aus Liebig'schem Fleischextrakt dargestellt. Laktomilchsäure entsteht bei der Spaltung einer Rohrzuckerlösung durch den *Bacillus acidilactici*, der in Birnen vorkommt.

Milchsäuregärung, eine durch verschiedene Bakterien, besonders durch *Bacillus lacticus* hervorgerufene Gärung, durch die Zucker unter Bildung von Milchsäure zersetzt wird. Die *M.* tritt häufig in Milch infolge der Verbreitung des *Bacillus* in Ställen, Milchgefäßen usw. ein. Am kräftigsten verläuft sie bei 35–45°; sie kommt zum Stillstand, sobald sich eine größere Menge freier Säure gebildet hat. Vgl. Silage. **Milchschorf** (Milchborke, Ansprung), s. Exsudative Diathese.

Milchschwamm, Pilzgattung, s. *Lactaria*.

Milchseparator, Maschine (Zentrifuge) zum Trennen von Rahm und Magermilch, vgl. Butter (Sp. 1152).

Milchserum, s. Milch (Sp. 446).

Milchviegel, s. Rind.

Brand setzte, oder durch Hera, als sie den ihr von Hermes untergeschobenen Herakles von der Brust riß. Lit.: K. Graff in »Miron. Abhandlungen der Hamburger Sternwarte« (1920); A. Vannekoet, Die nördliche *M.* (1920); F. Goos, Die *M.* (1921); F. Plafmann, Die *M.* (1924); M. Wolf, Die *M.* und die kosmischen Nebel (1925).

Milchversorgung der Großstädte, liegt vorwiegend in den Händen privater Milchhändler, die die Milch von den landwirtschaftlichen Betrieben pachten, oder der Milchproduzenten selbst, die sich zu Genossenschaften zusammenschließen und so gemeinsam die Städte beliefern, hat aber die Aufmerksamkeit der Gemeindeverwaltungen erregt, seitdem die Milchherzeugung der näheren ländlichen Umgebung nicht mehr ausreichte; schon 1911 erhielt Berlin 38 Mill. kg Milch aus Entfernungen von über 100 km. — Zur Verhütung von Epidemien usw. ist es notwendig, die privaten Unternehmer zu überwachn. Daher wird auch

Milchverbrauch, Milchversorgung und Milchpreise der Städte mit über 200 000 Ew. im Jahre 1924
(aus H. Tucher's, Milchversorgung, im »Stat. Jb. deutscher Städte«, 82. Jg. [1920]).

Städte	Täglich verbrauchte Milchmenge in Litern		Von täglichen Milchbedarf werden gedeckt in Litern		b. Anfuhr auf dem Landweg		b. in der Stadt erzeugte Milch		Milchpreis je Liter in Pfennigen				Vollmilch				Säuglingsmilch*				Magermilch			
	Durchschn. 1924	Auf 1 Ew.	durch Bahn- u. b. Ausfuhr im ganzen	d. Ausfuhr auf dem Landweg	Juli 1924	Dez. 1924	Juli 1924	Dez. 1924	Juli 1924	Dez. 1924	Juli 1924	Dez. 1924	1. 7. 1924	31. 3. 1924	1. 7. 1924	31. 3. 1924	1. 7. 1924	31. 3. 1924	1. 7. 1924	31. 3. 1924	1. 7. 1924	31. 3. 1924	1. 7. 1924	31. 3. 1924
			Juli 1924	Dez. 1924	Juli 1924	Dez. 1924	Juli 1924	Dez. 1924	Juli 1924	Dez. 1924	Juli 1924	Dez. 1924	1. 7. 1924	31. 3. 1924	1. 7. 1924	31. 3. 1924	1. 7. 1924	31. 3. 1924	1. 7. 1924	31. 3. 1924	1. 7. 1924	31. 3. 1924	1. 7. 1924	31. 3. 1924
Berlin	876 000	0,22	701 000*	638 000*	—	—	—	—	120 000	120 000	26	31	36	42	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—
Hamburg . . .	235 000	0,22	400 000	250 000	—	—	100 000	50 000	—	—	23	30	50	60	12	16	—	—	—	—	—	—	—	—
Köln	180 000	0,26	—	—	—	40 000	—	—	—	—	32	33	—	40—80	16	20	—	—	—	—	—	—	—	—
München . . .	261 621	0,39	204 678	208 475	—	—	11 884	16 500	5 125	5 300	26	30	40	42	9	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Leipzig	85 000	0,13	—	—	—	—	—	—	—	—	32	32	50	50	16	16	—	—	—	—	—	—	—	—
Dresden	90 500	0,16	78 000	—	—	—	10 000	—	—	—	31	35	—	—	16	19	—	—	—	—	—	—	—	—
Breslau	116 176	0,21	—	—	—	—	—	—	13 713	11 611	23	29	—	—	12/14	14/15	—	—	—	—	—	—	—	—
Essen	78 310	0,17	85 000	65 000	—	10 230	—	—	728	901	28	32	32	37	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—
Frankfurt a. M.	140 000	0,31	120 000	—	—	—	10 000	—	10 000	—	31	34	100	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Düsseldorf . . .	97 500	0,23	70 000	68 000	—	—	18 000	17 000	12 000	10 000	28	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hannover . . .	71 350	0,16	38 900	—	—	—	32 400	—	38 000	—	24	30	—	—	12	15	—	—	—	—	—	—	—	—
Nürnberg . . .	117 924	0,31	101 880	105 588	—	—	4 257	8 368	3 854	5 287	29	32	40	50	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Stuttgart . . .	100 250	0,31	98 000	99 500	8000	5 000	600	600	900	900	36	36	—	—	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—
Cheumnig . . .	54 241	0,17	29 000	29 500	—	—	5 200	5 800	2 100	2 600	36	34	40	40	18/20	17/18	—	—	—	—	—	—	—	—
Dortmund . . .	62 500	0,20	58 000	54 500	—	—	2 000	1 500	5 000	4 000	26	32	—	—	10	16	—	—	—	—	—	—	—	—
Magdeburg . . .	38 000	0,13	32 000	26 500	—	—	5 200	4 800	800	700	26	30	30	34	13	12	—	—	—	—	—	—	—	—
Königsberg i. P.	91 693	0,33	60 000	50 500	—	—	5 500	21 000	300	300	18/19	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Duisburg . . .	72 000	0,26	64 000	49 000	—	15 000	7 000	4 000	1 000	1 000	24	28	30	35	13	15	—	—	—	—	—	—	—	—
Stettin	42 500	0,17	20 000	—	—	—	5 000	—	7 500	—	24	29	—	—	12	15	—	—	—	—	—	—	—	—
Mannheim . . .	90 623	0,34	87 000	74 000	—	5 000	3 000	2 000	3 000	2 000	36	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gelsenkirchen .	38 500	0,18	37 460	20 400	—	3 000	—	—	1 040	900	26	32	26	32	13	16	—	—	—	—	—	—	—	—
Bremen	—	—	10 000	7 000	—	—	5 000	10 000	19 000	17 000	27	34	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kiel	—	—	12 400	678 000	—	—	—	—	—	—	26	32	—	—	12	14	—	—	—	—	—	—	—	—

* Die Tabellen enthalten die aus dem Ausland und die auf dem Landweg bezogene Milch in Litern. — 1 Liter aus 1000 Kubikzentimetern.

Milchsterne, Pflanzengattung, s. *Ornithogalum*.

Milchstraße (hierzu Tafel mit Text), der in zartem Schimmer leuchtende Gürtel am Himmel. Von diesem Gürtel abgeprengt liegen die beiden Magalhães'schen Wollen. Der Gürtel zeigt eine recht unregelmäßige Begrenzung und Verteilung der Helligkeit. Die *M.* stellt eine ungeheure Sternansammlung dar, der auch unser gesamtes Sonnensystem angehört; die Gestalt und Anordnung dieses Sternhaufens haben zuerst Herschel, später Seeliger, Kapteyn u. a. auf Grund bestimmter Annahmen über Helligkeit und Bewegung der Sterne zu ergründen versucht. Nach Seeliger beträgt der Durchmesser in Richtung der *M.* 32 000, senkrecht dazu 16 000 Lichtjahre. Die besten Zeichnungen der *M.* lieferten in neuerer Zeit Graff (1920), Pannetier (1920), Goos (1921) und Popmann (1923). Photographische Aufnahmen haben besonders Barnard und M. Wolf hergestellt. Von letzterem gibt die Tafel zwei charakteristische Aufnahmen wieder. — Nach griechischer Sage entstand die *M.* durch Phaethon, als er den Himmel in

mindestens die Säuglingsmilch in vielen Städten in eignen Milchküchen (s. d.) stadtmäßig pasteurisiert.


Eigene Molkereien hatten von Städten über 200 000 Ew. (1924/25) Berlin, Köln, Frankfurt a. M., Düsseldorf, Dortmund, Duisburg, Mannheim und Kiel; die meisten stadteigenen Milchkühe hatte Berlin (1036), dann Dortmund (242) und Frankfurt a. M. (237). Eigene Milchviehhaltung ohne Molkereibetrieb haben Stuttgart, Leipzig, Stettin, Nürnberg, Gelsenkirchen und Dresden. 7 Städte von 100–200 000 Ew. hatten eigene Molkereien, außerdem 5 Milchviehhaltung; 5 Orte von 50–100 000 Ew. hatten Molkereien, 11 eigene Viehhaltung.

Eine allgem. Milchüberwachung bestand (1924/25) in allen großen Städten außer Breslau, Essen, Duisburg, Barmen, Münster i. W., Buer, Remscheid und Elbing; in Berlin wurde sie am 15. Juli 1925 aufgehoben. In den meisten Städten ist polizeiliche Genehmigung zum Milchhandel erforderlich, in einigen ist Hausbelieferung der Kundschaft verboten.

Milchstraße

Dem Studium der Milchstraße (griech. Galaxias), hat sich zum erstenmal W. Herschel (s. b.) Ende des 18. Jh. gewidmet. Er zeigte durch seine Untersuchungen, daß die Milchstraße im Aufbau des Sternsystems eine besondere Rolle spielt. Im Laufe des 19. Jh. sind neben mehreren zeichnerischen Darstellungen der Milchstraße (darunter die beste von Helß 1872) auch die Grundlagen für die wissenschaftliche Bearbeitung durch die ausführlichen Durchmusterungen des Himmels, die Bonner und Cordoba-Durchmusterung, geschaffen worden. Diese benutzte man zum Abzählen der bis zu einer bestimmten Größe an einer Stelle des Himmels vorhandenen Sterne. Die Gesamtanzahl der Sterne bis zu einer bestimmten Größe nennt man die Sternzahl. Durch solche Sternzählungen hat man die genaue Lage der Symmetrieebene in der Milchstraße ermittelt. Nach neueren Bestimmungen liegt jetzt ihr aufsteigender Knoten bei $281,26^\circ$ Weltlängs- und ihre Neigung gegen den Himmelsäquator beträgt $62^\circ 31'$. Die Koordinaten jedes Punktes der Himmelskugel

erscheinen. Die helleren B-Sterne bilden somit einen besonderen Sternentypus in unserem Milchstraßensystem, das sich von der Sonne bis in 3000 Lichtjahre Entfernung erstreckt. Die in diese Entfernung hineinfallenden Sterne bilden das lokale Sternsystem. Auch die A-Sterne zeigen eine Trennung in eine Gruppe der helleren, mit einer Neigung der Linie größter Häufigkeit von 5° gegen die Milchstraße, und eine Gruppe der schwächeren, die wiederum in der Milchstraße selbst liegen. Für die Typen F und G hat sich eine ziemlich gleichförmige Verteilung über den ganzen Himmel hin ergeben, doch ist die spektroskopische Katalogisierung erst bis zur Größe 8,5 vorgeschritten, so daß erst nach ihrer Erweiterung auf die schwächeren Sterne und die späteren Spektraltypen ein vollständiges Bild zu erlangen sein wird. Alle diese Untersuchungen beruhen auf der Annahme, daß im Weltraum keine Absorption stattfindet. Diese Annahme trifft aber nicht zu, wie schon die uneinheitliche Struktur der Milchstraße beim ersten Anblick erkennen läßt



Helligkeitsskala: 1. 2. 3. 4. Stufe
Helligkeitsverteilung in der Milchstraße nach Graff und Hopmann, bearbeitet von J. Weber.

gegen diese Ebene werden durch galaktische Länge und Breite angegeben, wie dies durch das Gradnetz in der obigen Karte geschehen ist. Aus dem Unterschied der scheinbaren Verteilung gegen eine unter Annahme gleichmäßiger Erfüllung des Raumes mit Sternen gleicher, absoluter Helligkeit errechnete Verteilung ergab sich die erste Forderung, eine Abnahme der Sternzahl mit der Entfernung anzunehmen. Seeßner, der 1884 derartige Untersuchungen in Angriff nahm, zeigte, daß man außerdem noch eine Häufigkeit für Sterne verschiedener absoluter Helligkeit einführen müsse. Über diese kann man Aufschluß erhalten aus den Verhältnissen bei den Sternen, deren Entfernung man gemessen oder aus ihren Eigenbewegungen ermittelt hat, und schließlich aus den Sternzahlen selbst, sobald man das Gesetz der Dichteabnahme gekannt hat. Wird dies für die einzelnen, der Milchstraße parallelen Zonen getrennt durchgeführt, so erhält man damit den Aufbau des von Seeßner „typische“ genannten Sternsystems und kann die errechnete Verteilung mit der beobachteten vergleichen. Einen weiteren Fortschritt in der Klärung des Milchstraßenproblems brachten die Untersuchungen Chaplains 1924. Vor allem zeigte er, daß die Verteilung der Sterne vom Spektraltypus B zwei Gruppen erkennen läßt. Die Gruppe der helleren B-Sterne liegt in einem Gürtel, der 15° gegen die Milchstraße geneigt ist, während die schwächeren deutlich längs der Milchstraße gruppiert

(s. Tafel, 1). Es wechseln Stellen großer Sternichte ganz plötzlich mit Sternleeren ab. Diese dieser Sternleeren hat man nach den Forschungen J. W. Hagens (s. b.) als erzeugt durch dunkle Wolken anzusehen, die in einer Art Nebelstraße den ganzen Himmel überziehen. Die Entfernung der dichten Milchstraßewolken hat Chaplain unter der plausiblen Annahme bestimmt, daß ein Stein von einem bestimmten Spektraltypus eine gewisse größte Helligkeit nicht übersteigen kann. Mit dieser Annahme fand er für die dichte Wolke im Perseus 26000 und für die im Schwan 46000 Lichtjahre Entfernung. Den Helligkeitsverlauf längs der Milchstraße stellen am besten die Messungen von A. Graff dar, die J. Hopmann für den nur auf der Südhalbkugel sichtbaren Teil fortgeführt hat. Nach seiner Karte ist die obige Zeichnung bearbeitet. Die Helligkeitswerte wurden auf 4 Stufen zusammengezogen. Die lichtschwächsten Teile sind weiß gelassen, während die andern Teile mit zunehmender Helligkeit schräg, horizontal und vertikal schraffiert sind. Wenn auch manche der Zahlen durch neuere Forschungen berichtigt werden sollten, so steht doch schon fest, daß unsere Sonne innerhalb einer dichteren Sternansammlung liegt, deren Dichte nach den Polen der Milchstraße rasch, in Richtung der Milchstraße langsam abnimmt. Über andre Milchstraßensysteme siehe den Artikel Nebel.

Städtische Säuglingsmilchanstalten (vgl. Milch-tüchen) haben von Städten über 200 000 Ew. Leipzig, Breslau, Frankfurt a. M., Nürnberg, Stuttgart, Dortmund, Duisburg, Kiel und 23 Städte unter 200 000 Ew.; in ihnen wurden im Rechnungsjahr 1924/25: 4 800 000 l Rohmilch verbraucht. In 16 Städten ist für die Ausgabe ärztliche Bescheinigung erforderlich; in 16 Städten erhalten Minderbemittelte, Unterstützungs-empfinger u. a. Preisermäßigung. Die Preise der Tagesportionen sind sehr verschieden: in Leipzig kostete die Tagesportion Ende März 1925: 6 Pf., in Frankfurt a. M. 50 Pf., in Karlsruhe gestaffelt 70—150 Pf., in Trier 30—150 Pf. Die großen Preisunterschiede erklären sich dadurch, daß die Preise unter sozialen Gesichtspunkten berechnet und die Betriebe z. T. Zuschußbetriebe sind.

Milchwaage, f. Milch (Sp. 449). [446].

Milchwein, (v. Kump und Refir; vgl. Milch (Sp. 448 f.)), Butter, Käse, Mollen). Darauf ist die M. in Ländern mit Überproduktion von Milch eingestell-

Milchweiß (Annalin), f. Gips (Sp. 222).

Milchwirtschaft (Meierei, Molkeerwesen), die Art der Rindviehhaltung, die Erzeugung von Milch und deren weitere Verarbeitung zu Butter und Käse begreift. Sie bedingt, besonders beim Frischmilchverkauf, raschen Geldumsatz und kann deshalb mit relativ geringem Kapital betrieben werden. In stark bevölkerten Gebieten (Industrieregionen, Umgebung großer Städte), wo Frischmilchverkauf möglich ist, fällt die Aufzucht von Kälbern oft ganz weg, und die M. wird als Abmelkwirtschaft betrieben. Die Kühe werden frischmelkend, d. h. kurz nach dem Kalben, angelauft und nur so lange gehalten, als ihr täglicher Milchtrag bei reichlicher Fütterung mindestens noch 8—10 l beträgt. Der beim Verkauf des Tieres gegenüber dem Einkauf sich in der Regel ergebende Verlust von 100—200 R. M. muß durch hohe Milchleistung der Kuh und angemessene Milchpreise gedeckt sein. Abmelkbetriebe befinden sich oft in der Großstadt selbst und wirtschaften ohne Weide unter Zukauf sämtlichen Futters.

Molkeerwesen im engeren Sinn ist die Verarbeitung von Milch zu Butter, Käse usw. (Weiteres f. Milch [Sp. 448 f.]), Butter, Käse, Mollen). Darauf ist die M. in Ländern mit Überproduktion von Milch eingestell-

Milchzähne, f. Zahnwechself. [Literatur f. Milch, Milchzeichen, f. Rind.

Milchzellen, f. Leitungsgewebe (Sp. 820).

Milchzentrifuge, f. Butter (Sp. 1152).

Milchzucker (Laktose, Laktobiose), findet sich in der Milch. Er wird in der Schweiz und den Bayerischen Alpen aus Molken durch Verdampfen und Kristallisieren gewonnen. Durch Umkristallisieren gereinigt, bildet der M. weiße, durchscheinende Kristalle, die sandig und wenig süß schmecken. Die wässrige Lösung ist rechtsdrehend und reduziert ammoniakalische Silberlösung in der Kälte, alkalische Kupferlösung beim Kochen. Durch Einwirkung von verdünnten Säuren wird M. in Traubenzucker und Galaktose gespalten, kann leicht in Milchsäure- und Buttersäuregärung versetzt werden. Man benutzt M. bei der Herstellung von Silberspiegelbelagen und, weil er auch als feines Pulver an der Luft nicht feucht wird, zum Verdünnen pulverförmiger Arzneimittel, ferner bei der Ernährung von Säuglingen mit Kuhmilch und als Zusatz zu Suppen in der Krankendiät.

Milcinovic (fr. -schindwits), Andrija, kroat. Schrift-

steller, * 10. Nov. 1877 Sisak, Lehrer, dann Museums-beamter in Ugram, jetzt Theaterdirektor in Stojke, schilbert in Novellen und Romanen die moderne kroatische Gesellschaft: »Schwächlinge« (1903), »In der Arena« (1913), »Kleine Leute« (1919) u. a. — Seine Gattin Udesla M., * 1880 Sisak, schrieb die Erzählungen: »Frau Doktor« (1919), »Maria Lise« (1919) u. a., feinsinnige Darstellungen weiblicher Charaktere, ferner das Volksdrama »Ohne Herz« (1912) u. a.

Milbe, 1) Vinzenz Eduard, Prälat und Pädagog, * 17. Mai 1777 Brunn, † 14. März 1853 Wien, 1806—1810 daselbst Professor, dann Pfarrer in Wolfpassing, 1814 in Krems, 1823 Bischof von Leitmeritz, 1832 Fürsterzbischof von Wien, suchte die Bildung des Priesterstandes, das Schulwesen und die öffentliche Wohlfahrt zu heben und schrieb: »Ab. der allg. Erziehungskunde zum Gebrauche der öffentlichen Vorlesungen« (1811—13, 2 Bde.; neu hrsg. von Zomberger, 1877).

2) Julius, Botaniker, * 2. Nov. 1824 Breslau, † 3. Juli 1871 Meran, schrieb: »Die höheren Sporenpflanzen Deutschlands und der Schweiz« (1865), »Monographia Equisetorum« (1867), »Filices Europae et Atlantidis, Asiae minoris et Sibirie« (1867), »Bryologia silesiaca« (1869).

Milben, Schweiz, Ort, f. Moudon.

Milbenau, Dorf in Sachsen, Umst. Annaberg, (1925) 2763 Ew., im westlichen Erzgebirge, liefert Kartonnagen, Pappe, Spitzen und Polamenten.

Milbendorf, Klosterneue, f. Weida.

Milbenstein, Schloß, f. Leisnig.

Milbernde Umstände, Verhältnisse, die eine strafbare Handlung in so mildem Licht erscheinen lassen, daß die dafür gesetzlich bestimmte Strafe zu hart erscheint. Als m. U. kommen nicht nur Umstände, die in der Tat selbst liegen, sondern auch das Verhalten des Täters vor und nach der Tat, z. B. tätige Reue usw. in Betracht. Im StGB. und im StStG. ist bei den einzelnen Verbrechen und Vergehen jeweils angegeben, ob m. U. berücksichtigt werden können. Ist eine solche Möglichkeit vorgesehen, wie beim schweren Diebstahl nach § 243 StGB., so entscheidet das Gericht nach freiem Ermessen, ob die Sachlage die Annahme mildbender Umstände rechtfertigt. Bei verschiedenen Verbrechen, z. B. Mord, Meineid, sind m. U. ausgeschlossen. Nicht zu verwechseln mit den mildern Umständen sind die sog. Strafzumilderungsgründe, d. h. solche Umstände, die kraft gesetzlicher Bestimmung die Strafe mildern und in jedem Fall berücksichtigt werden müssen, wie jugendliches Alter (§ 9 des Jugendgerichtsgesetzes vom 16. Febr. 1923).

Milbner, Johann Joseph, Glaschleifer, * 1763 oder 1764 Gutenbrunn (Niederösterreich), † das. 11. Febr. 1808, letzter und berühmtester Vertreter der Zwischenglastechnik (s. d., Zwischengläser und Milbnergläser). Datierte Gläser von 1788—1805 sind erhalten.

Lit.: G. E. Pazourek, Gläser der Empire- und Biedermeierzeit (1923).

Milbnergläser, vom Glaschleifer Milbner (s. d.) hergestellte Gläser mit Zwischenglasbohrung. Von den eigentlichen Zwischengläsern (s. d.) weicht seine Technik insofern ab, als er nur einzelne Teile (Medaillons, Randstreifen) doppelwandig herstellte. Zwischen den beiden Wandungen brachte er die in Blattgold radier-ten und mit einer durchsichtigen rubinroten Folie hinterlegten Darstellungen an, sämtlich im Empirestil.

Mildstedt, Dorf in Schleswig-Holstein, Kr. Husum, (1925) 4679 Ew., an der Bahn Husum-Rendsburg, liefert Möbel und Zementwaren.

Milbura, Stadt im britisch-austral. Staat Victoria, (1925) 5850 Ew., am linken Ufer des Murray, Bahnstation, eine der ersten Verinselungskolonien in Australien (durch Pumpvorrichtungen am Flusse, Bewässerungsstauden usw.). Angebaut und zu Konserven verarbeitet werden namentlich Wein, Feigen u. Algrumen.

Mile (engl., spr. mail), Meile (s. d.).

Mileš (spr. milesch), Johann, f. Milešić.

Miles (lat., Mehrzahl milites), Soldat, Krieger; im Mittelalter sw. Ritter. *Lit.*: D. v. Rallinger, Ministeriales u. Milites (1878). Vgl. Ministerialen.

Miles (spr. mails), Nelson Appleton, nordamer. General, * 8. Aug. 1839 Westminster (Mass.), † 15. Mai 1925 Washington, zeichnete sich 1862 bei Fredericksburg und Chancellorsville aus, wo er schwer verwundet wurde. 1864 wurde er Brigadegeneral, 1867 Generalmajor. Seit 1895 war er General der Union's-armee, erhielt im Krieg mit Spanien 1898 den Oberbefehl und eroberte Porto Rico. Er schrieb: »Personal Recollections and Observations« (1897), »Military Europe« (1898).

Miles City (spr. mails-siti), Stadt im D. des nordamer. Staates Montana, (1920) 7937 Ew., am unteren Yellowstonefluß, Knotenpunkt der Nordpazifikbahn, Produktienmarkt der Prärietafel.

Miles gloriosus (lat.), »ruhmrediger Soldat« (Lustspiel des Plautus); daher sw. prahlender Aufschneider, Bramarbas. *Lit.*: Fejt, Der M. g. in der französischen Komödie (1897).

Milešier, die Bewohner von Miletoš.

Milešische Geschichten, f. Aristides 4).

Milešisches Alphabet, Schrift der Stadt Miletoš, 403 v. Chr. von Athen (f. Cusleides 1), im 4. Jh. von den übrigen griechischen Staaten übernommen, begründete eine altgriechische Einheitschrift.

Milet, alte griechische Stadt, f. Miletoš.

Miletić (spr. miletiti), Stjepan von, kroat. Bühnendichter, * 24. März 1868 Vgram, † 1908 Nižza, 1893–1898 Intendant des kroat. Landestheaters in Vgram, schrieb das Lustspiel »Diogenes« (1887), das Schauspiel »Graf Batišus« (1891), die Tragödien »Boleslaw« (1893) und »König Tomislav« (1903; erster Teil eines nicht ausgeführten Zyklus »Kroatische Könige«) u. a. In deutscher Sprache schrieb er: »Die ästhetische Form des abschließenden Ausgleichs in den Schafsbearbeiden Dramen« (1893) und »Das kroat. Theater« (1904).

Mileto, Stadt in der ital. Prov. Catanzaro, (1921) 6372 Ew., an der Bahn Porto Santa Venere-M., Bischofssitz, hat Gymnasium und Landwirtschaft. — M. wurde bei dem Erdbeben von 1783 zerstört.

Miletoš (Milet), altgriechisch-ionische See- und Handelsstadt an der karischen Küste von Kleinasien (f. Karier), am Busen von Latmos (f. Mäander), mit umfangreicher Industrie und weitreichender Ausfuhr, hauptsächlich nach den Küsten des Schwarzen Meeres, wo M. über 70 Kolonien anlegte. Auch auf geistigem Gebiet war M. bedeutend (f. Griechische Literatur V, Sp. 624). — Nach Eroberung durch die Perser (494 v. Chr.) begann der Verfall; von Alexander d. Gr. z. T. zerstört, wurde M. in die Kämpfe der Diadochenzeit verwickelt und, 78 v. Chr. wegen des Anschlusses an Mithridates von den Römern der Autonomie beraubt, Provinzialstadt. — Ausgrabungen der Berliner Museen legten M. seit 1906 zum größten Teil frei. Durch die Aufschwennungen des Mäander ist der Latmische Meerbusen zum Binnensee geworden und M. von einer mächtigen Schlammdecke bedeckt. Ganz freigelegt ist das Theater (aus trajanisch-hadrianischer

Zeit), das größte Kleinasien. Es ragt 30 m empor und war einst noch 10 m höher. Die Breite der Bühne beträgt 34 m. Ein älterer Theaterbau ist noch erkennbar. In der sog. Löwenbucht wurde das Heiligtum des Hafenpatrons Apollon Delphinios gefunden. Auch Rathaus (Buleuterion), Gymnasium, Nymphäum und Thermenanlagen sind ausgegraben. Das alte Markttor soll im Neubau der Berliner Museen aufgestellt werden. *Lit.*: »M. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen« (hrsg. von Th. Wiegand, 1906 ff.); Bilabel, Die ionische Kolonisation (1920).

Milford (spr. milferd), Name vieler Städte in den Ver. St. v. A., darunter Stadt in Massachusetts, (1920) 13471 Ew., südw. von Boston, Bahnknoten, liefert Schuhe und Strohhüte.

Milford Haven (spr. milferd-hew'n, walisisch: Aber-daugledau), Stadt in Pembrokehire (Südwestes), (1921) 7772 Ew., am 19 km langen Fjord M., Bahnstation, hat Fischereihafen, Schiffswerften, liefert Maschinen, Pulver, Fische, führt Holz ein, Kohlen und Fische aus. M. hat mehrere Konsulate und 4 Banken.

Milford Haven (spr. milferd-hew'n), Marquess of, f. Wittenberg.

Milha (portug., spr. mija), Meile (s. d.).

Milhaud (spr. mija), Albert, franz. Politiker, * 1871 Nîmes, radikaler Abgeordneter, Freund Caillaux, Professor am Lycée Louis-le-Grand in Paris, Vizepräsident der Außenkommission, schrieb: »La question d'occident«, »La reconstruction du monde«, trat 1919 für Abtrennung der Rheinlande von Deutschland ein.

Miliana(h), Alr.-Hauptstadt in der alger. Prov. Algier, (1921) 11744 Ew., am Südbahngang der ersten Alaskette, in wohlhabender Umgebung, an der Bahn Tunis-Casablanca, hat viele, durch die Fülle des Ued Butan getriebene Mühlen. Hafen ist Cherchell mit (1921) 11942 Ew.

Miliarakis, Antonios, griech. Schriftsteller, * 1841 Athen, † das. 1905 als Stenograph der griechischen Kammer, schrieb geographische Monographien, besonders über die griechischen Inseln »Andros, Keos«, 1886; »Amorgos«, 1884; »Rhodos«, 1902; »Die Inseln des Bezirks Nephallia«, 1890, ferner über die »Alte und neue Geographie von Argolis und Korinth« (1888); wertvoll ist auch seine überlieferte »Neugriechische geographische Literatur« von 1800–89 (1890) und seine »Geschichte des Kriertums Miläa und des Despotates Epirus« (1898).

Miliarsene, röm. Silbermünze seit Konstantin; 72 gingen aufs römische Pfund, ihrer 1000 ein Goldpfund wert, jede 4,55 g Silber enthaltend = 0,82 RM.

Miliaria (at.), sw. Friesel.

Miliartuberkulose, massenhaftes Auftreten zahlreicher kleinster Tuberkelnötchen in verschiedensten Organen, entsteht nach Durchbruch des primären Herdes in die Blut- oder Lymphbahn. Die miliaren (hirsornartigen, von lat. milium) Knötchen finden sich besonders in Lungen, Nieren, Milz und Leber, oft auch in den Hirnhäuten. Die Behandlung kann nur einzelne Krankheitserscheinungen lindern. Vgl. Lungentuberkulose (Sp. 1350).

Milešević (spr. »miesewi«), Milan, serb. Schriftsteller, * 7. Mai 1831 Nipanj, † 18. Nov. 1903 Belgrad, Lehrer, dann Ministerialbeamter, veröffentlichte pädagogische und ethnographische Schriften: »Das Fürstentum Serbien« (1876; ausführl. Topographie), »Möster in Serbien«, »Das Leben der serbischen Bauern« u. a., auch Erzählungen: »Jurnus und Fatima« (1879), »Winterabende« (1879) u. a.

Milieu (franz., spr. mitü), Mitte; Mittel, Medium, d. h. Lebens- und Tätigkeitskreis, Umwelt, Umgebung; vgl. Kriminalpsychologie.

Milieu, Pic du (spr. pit-bü-mitü), f. Pyrenäen.

Milindapauha (»die Fragen des Milinda«), in Pali geschriebenes Zwiegespräch zwischen Menandro (s. d. 2) und dem buddhistischen Mönch Nāgarena, die Lehren des Buddhismus darstellend, aber nicht durchweg echt. Textausg. von Trendelenburg (1880); engl. in »Sacred Books of the East«, Bd. 35 (1890) u. 36 (1894); deutsch von Schrader (1905), von Nyānatiloka (1919–21, 2 Bde.); franz. von Finot (1923).

Miljola, Gattung der Foraminiferen (s. Amoeboidea, Sp. 502).

Miliosphenalkalk, fast ausschließlich aus Foraminiferenresten bestehender Kalk, besonders im Pariser Grobkalk.

Miligras, s. Milium.

Militär (franz. militaire, lat. miles, »Soldat«), die Angehörigen der Wehrmacht (Militärpersonen): Offiziere, Dedoffiziere, Mannschaften sowie die nicht im Waffendienst tätigen Militärbeamten (vgl. § 1 Wehrgeles vom 23. März 1921). Weiteres f. Wehrmacht.

Militärakademien, ehemals in Österreich-Ungarn höhere Militärbildungsanstalten, die zur Offizierslaufbahn vorbereiteten, z. B. die Theresianische Militärakademie in Wiener-Neustadt, die Technische Militärakademie in Mödling für Artillerie- und technische Offiziere, die Franz-Josefs-Akademie in Wien und die Ludovika-Akademie in Budapest. Der Sprachgebrauch bezeichnete auch die Kriegsakademien in Berlin und München, die Militärtechnische Akademie in Charlottenburg, die Kaiser-Wilhelm-Akademie für Sanitätsoffiziere und die Militär-Veterinär-Akademie in Berlin sowie ähnliche Anstalten verschiedener Staaten als M.

Militäranwaltschaft, bis zur Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit (s. Militärstrafgerichtsbarkeit) die Staatsanwaltschaft beim Reichsmilitärgericht, die den Ankläger in der Revisionsinstanz vertrat. Sie bestand aus dem Obermilitäranwalt und mehreren Militäranwälten.

Militäranwärter, im Deutschen Reich Unteroffiziere mit zwölfjähriger Dienstzeit, denen der Zivildienstverpflichtung (bis 1918), bei der Reichswehr der Zivildienstpflicht erteilt wurde bzw. wird. Sie erhielten dadurch den Anspruch bzw. erhalten die Berechtigung, in bestimmte Beamtenstellen der Zivildienstverwaltung eingereiht zu werden. In Österreich-Ungarn hießen die M. Zertifikanten.

Militärapotheke, **Militärärzte**, s. Sanitätskorps.

Militärärztliche Bildungsanstalten, Lehranstalten zur Ausbildung von Militärärzten, in Preußen die Kaiser-Wilhelm-Akademie (s. d.) in Berlin, in Österreich die Militärärztliche Applikationsschule in Wien (1890–1919), die Army medical school in Netley, die École d'application de la médecine et pharmacie militaire in Paris, die Scuola d'applicazione di sanità militare in Florenz (1883 gegr.) und die Militärmedizinische Akademie in Petersburg.

Militärärztliche Fortbildungskurse, in Berlin abgehaltene Kurse für Sanitätsoffiziere zur Fortbildung in allen Zweigen der Medizin. Weitere Kurse an Universitäten, zu denen neben aktiven vor allem die Sanitätsoffiziere des Beurlaubtenstandes herangezogen wurden, deren Beförderung auch von der Teilnahme abhing.

Militärbeamte, im Heer und in der Marine nicht zum Soldatenstand gehörende, unter dem Kriegsminister oder dem Chef der Admiralität (in der Reichswehr unter dem Reichswehrminister) als Verwaltungschef stehende Beamte mit Militärang. Drei Hauptklassen: 1) M., die nur den ihnen vorgelegten Militärbefehlshabern untergeordnet sind, z. B. Truppenzahlmeister, Waffenmeister. Die Lazarettbeamten (Lazarett-Inspektoren, Oberinspektoren und Verwaltungsdirektoren) unterstehen den Chefarzten. 2) M., die einerseits zu ihren Militärbefehlshabern, andererseits zu höhern Beamten und Behörden im Unterordnungsverhältnis stehen, z. B. Intendantenbeamte, Kriegsgeschichtsräte, 3) M., die nur Beamten und Behörden unterstehen, z. B. Verwaltungskontrollbeamte, Marinebaubeamte. Innerhalb jeder Klasse gibt es obere M. (im Offiziersrang) und untere M. (im Mannschaftrang). Die Reichswehr hat 3040 M. Uniformen f. Reichswehr.

Militärbevollmächtigte, bis zum Umsturz 1918 die als Stellvertreter der Kriegsminister von Bayern, Sachsen und Württemberg in den Bundesrat kommandierten Offiziere.

Militärbibliotheken, f. Heeresbibliothek und Wehrkreisbibliothek.

Militärdepartement, in der Schweiz oberste militärische Verwaltungsbehörde, Sitz Bern; als ihr Ausführungsorgan hat jeder Kanton ein M. — Die Ver. St. v. A. haben für jede Division ein M.

Militärdienststeuer, f. Wehrsteuer.

Militärdiensttauglichkeit, Fähigkeit zur Ableistung des Militärdienstes. Im Deutschen Reich und in Österreich-Ungarn wurden bis 1914 die Militärpflichtigen in »Taugliche«, »Zeitig Untaugliche« und »Untaugliche« eingeteilt, die ersten im Deutschen Reich wieder in Taugliche für den Waffendienst und für den Dienst ohne Waffe, Gesundheit, Kraft und Körpergröße nicht unter 154 cm (Militärmaß) waren für die M. erforderlich; geringe körperliche Fehler hoben sie nicht auf. Während des Weltkriegs wurden die Bedingungen auf ein Mindestmaß herabgesetzt; man unterschied Kriegsverwendungsfähige (I. v.) mit voller Felddienstfähigkeit, Garnisondienstfähige (g. v.) und Arbeitsverwendungsfähige (a. v.), letztere beiden Gruppen mit Felddienstunfähigkeit. Für die Einstellung in die Reichswehr wird volle M. verlangt.

Militärdiktatur, ein ungesetzmäßiger Zustand, der dadurch entsteht, daß in unruhigen Zeiten ein militärischer Führer die Staatsgewalt an sich reißt, wenn er manchmal auch von einer schwachen Regierung beauftragt ist.

Militärdiskette, f. Großbritannien (Heerwesen, Sp. 671) und Italien (Heerwesen, Sp. 681).

Militärdress, s. Hofendress.

Militäre, s. v. Militärangabe.

Militärehrenzeichen, 1806 in Preußen für persönliche Auszeichnung der Mannschaften vor dem Feinde gestiftet. Drei Klassen: Militärverdienstkreuz (goldenes Kreuz), M. erster (silbernes Kreuz; Abb.) und M. zweiter Klasse (silberne Schaumünze). Band: schwarz, weiß gerändert. Seit dem Umsturz 1918 aufgehoben.

Militär-Eisenbahnwesen, Einrichtungen und Maßnahmen, um die Eisenbahnen im Kriege zur Beförderung der Truppen und des Kriegsmaterials



Militär-
ehrenzeichen.

planmäßig zu benutzen. Um im Eisenbahnbetrieb ausgebildete Offiziere und Mannschaften für den Krieg zur Verfügung zu haben, werden Eisenbahntruppen gebildet, die neben der rein militärischen Ausbildung eine eisenbahntechnische (Eisenbahnoberbau, Brückenbau, Feldbahnbau und -betrieb, Eisenbahnbetrieb [oft auf besondern Eisenbahnstrecken, den Militär eisenbahnen], Zerstörung und Unbrauchbarmachung von Eisenbahnanlagen und -betriebsmitteln) erfahren und in der Regel unmittelbar der Heeresleitung oder dem Generalstab unterstehen. Im Deutschen Reich sind auf Grund des Vertrags von Versailles die Eisenbahntruppen aufgelöst, die Militär-eisenbahn (Berlin-Jüterbog, 70,6 km) wurde 1919 an die Reichsbahn übergeben.

Militärfahrplan, der von Militärreisbahnbehörden und Eisenbahnverwaltungen gemeinsam aufgestellte Eisenbahnfahrplan (für Truppen- und Heeresgutbeförderung).

Militärflugwesen, s. Flieger.

Militärgeistliche, Sammelbezeichnung aller in der Militärseelsorge tätigen Geistlichen (s. Militärkirchenwesen): vor 1918 außer den Feldpredigten Militär-oberpfarrer, Divisions-, Marineober-, Marine-, Garnison-, Kadettenpfarrer (Seelsorger an den Kadettenanstalten), Militärhilfsgeistliche. Im Krieg war der übliche Gesamtname Feldprediger oder Feldgeistlicher (Felddivisionspfarrer, Feldkaplan usw.); jetzt bei der Reichswehr Wehrkreispfarrer, Marineoberpfarrer, Marinepfarrer. Militärgeistliche tragen im Feld als Amtsabzeichen silbernes Kreuz und Armbinde. Lit.: s. Militärkirchenwesen.

Militärgeographie, Teil der Kriegswissenschaften und der geographischen Wissenschaft, untersucht Bodengestaltung, Klima, Bevölkerungs-, Anbau- und Verkehrsverhältnisse eines Landes mit Rücksicht auf Vorbereitung und Führung des Krieges, zumal im Hinblick auf Aufmarsch und Verspionage.

Militärgeographisches Institut (seit 1921 Kartographisches Institut), österr. Anstalt zur Landesvermessung und Kartenherstellung, 1800 in Mailand errichtet, 1818 von den Österreichern umgestaltet, 1839 nach Wien verlegt. Das Institut übernahm die 1806 begonnene Französisch Aufnahme (s. d.); Weiteres s. Beilage bei Landesaufnahme (Österreich). Lit.: »Mitteilungen des M. I.« (1881–1913, 33 Bde.); Gaardt, Tätigkeit des M. I. von 1881–1905 (1907); Glöck, Das M. I. 1818–1918 (»Kartograph. Ztschr.«, 1922); Fischer, Österr. Kartographen (»Bücherei Landkarte«, 1925).

Militärgerichte, die bis zur Aufhebung der Militärstrafgerichtsbarkeit (s. d.) im Deutschen Reich für Militärpersonen bestehenden Sondergerichte: Stand-, Kriegs-, Oberkriegsgerichte und Reichsmilitärgericht. **Militärgerichtsbarkeit**, s. Militärstrafgerichtsbarkeit.

Militärgerichtsstand, der am Garnisonort als Wohnsitz begründete Gerichtsstand einer Militärperson. Ist der Garnisonort in mehrere Gerichtsbezirke geteilt, so wird der als Wohnsitz geltende Bezirk von der Landesjustizverwaltung bestimmt (§ 14 ZPO.).

Militärgerichtswesen (Militärjustiz), s. Militärstrafgerichtswesen.

Militärgefesgebung, Inbegriff der auf das Militär begütlichen Gesetze. Bis zum Ausgang des Weltkriegs galten als wichtigste Gesetze das Kriegsdienstgesetz vom 9. Nov. 1867, das Reichsmilitärgefes vom 2. Mai 1874 nebst Gesetzen betr. Änderungen der Wehr-

pflicht vom 11. Febr. 1888 und 15. April 1905, Militärstrafgefesbuch vom 20. Juni 1872 und Militärstrafgerichtsordnung vom 1. Dez. 1898. Von diesen Gesetzen ist nur noch das Militärstrafgefesbuch in Kraft. Das Kriegsdienstgefes und das Reichsmilitärgefes sind durch die in Art. 173 des Versailles Vertrags angeordnete Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht beseitigt und durch das Wehrgefes (s. d.) vom 23. März 1921 ersetzt worden. Die Militärstrafgerichtsordnung ist durch das Gefes betr. Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit vom 17. Aug. 1920 in der Hauptsache gegenstandslos geworden. — In Österreich gilt das Wehrgefes vom 18. März 1920 (mit einzelnen Änderungen). Die Unterstellung der Heeresangehörigen unter das allgemeine Strafgefes und unter die Strafgerichtsbarkeit der bürgerlichen Gerichte erfolgte durch zwei Gesetze vom 15. Juli 1920.

Militärgefes, s. Militärhoheit.

Militärgrerze, österreichische, der von der Adria bis Siebenbürgen sich erstreckende Landstrich, der die Grerze gegen Dalmatien, Bosnien, Serbien und Rumänien bildete, 1849–66 eignes Kronland, gehörte heute größtenteils zu Südslawen, das östlichste Stück zu Rumänien. — Den Kern der M. bildete die Ansiedlung serbischer Flüchtlinge (Ustoken) bei Sichelberg in Krain 1535 und in Oberflawonien 1538, die sich gegen Gewährung von Abgabefreiheit zur Verteidigung des Landes gegen die Türken verpflichteten und 1557 einem selbständigen Grenzbischofen unterstellt wurden. Ende des 16. Jh. teilte sich die M. in die Karlstädter Grerze, die Weergrenze und die oberflawonische (windische) Grerze. 1630 erhielt die M. die erste eigentliche Verfassung. Nach dem Frieden von Karlowitz (1699) wurde die Banater M. an der Kulpa, die Save-Donau- und die Theiß-Maros-Grerze neu geschaffen. nach dem Frieden von Passarevac 1718 die Temeser Grerze. 1745 wurden Teile der Theiß-Maros-fer und der flawonischen Grerze in Ungarn einverleibt, die ganze M. vom Herzog von Hildburghausen reorganisiert und ihre Abhängigkeit von den österreichischen Ständen aufgehoben. 1761–66 wurde die M. durch Schaffung der Szekler und der walachischen Grerze ausgedehnt und gleichzeitig die Banater Grerze organisiert. 1809–13 gehörte die kroatische M. zu den französischen illyrischen Provinzen. Während des 18. und zu Beginn des 19. Jh. wurde die dünne Bevölkerung durch Ansiedlungen von Deutschen und von serbischen Flüchtlingen aus der Türkei verstärkt. 1807 erfolgte die Verklünderung der von Erzherzog Karl ausgearbeiteten Grundgesetze der M., die besonders Verfassung, Steuerwesen und Familienrecht (z. B. Hauskommunion, s. d.) der Grenzgrenzen regelten. 1848 bildeten die Grenzer den Kern des Heeres des kroatischen Banus Jellachich. 1850 wurde ein neues Grenzgrundgesetz geschaffen, in dem der Lehnbesitz der Grenzer in erbliches Eigentum umgewandelt wurde, doch begann nun die allmähliche Auflösung der M.: 1851 wurden die Szekler und die walachischen Grenzgrenzen aufgelöst, 1871 trotz Widerstand der Grenzer die Warasdin, 1873 die Banater, 1881 auch die kroatisch-flawonische M. Ihre Gebiete wurden in Kroatien-Slawonien bzw. Ungarn einverleibt. Lit.: Vanciel, Spezialgefes der M. (1875, 4 Bde.); J. S. Schwicker, Geschichte der österr. M. (1883); F. Willeker, Geschichte der Banater M. 1764–1873 (1926).

Militär gymnasien, 1863–82 Name der Kadettenkorps in Rußland.

Militärhinterbliebenengesetz, deutsch, s. Versorgungsgesetz und Fürsorgewesen.

Militärhoheit (Militärgewalt, lat. Jus armorum), Befugnis des Staates, von den Untertanen Kriegsdienste zu fordern und militärische Maßnahmen im staatlichen Interesse zu treffen. Die erstere Befugnis ist im Deutschen Reich durch Art. 173 des Versailler Vertrags beseitigt worden. Das deutsche Heer darf danach nur im Wege freiwilliger Verpflichtung aufgestellt und ergänzt werden. Vgl. Wehrmacht.

Militärische Ausrüstung, alles das, was der Soldat an Bewaffnung, Bekleidung, Verpflegung, Fuß- und Waffenzug mit sich trägt. Das Gewicht muß möglichst niedrig gehalten und durch geeignete Tragweise auf den Körper verteilt werden; Lunge, Herz und Glieder müssen frei arbeiten können. Die m. A. des deutschen Reichswehrsoldaten wiegt feldmarschmäßig (mit 60 Patronen) 28,5 kg, mit 100 Patronen und Handgranaten 30,5 kg.

Militärische Geheimnisse, s. Spionage.

Militärische Jugendberziehung, die planmäßige Vorbereitung von Knaben und z. T. auch Mädchen für den Kriegsdienst, findet in fast allen Militärstaaten statt. Sie ist z. T. gesetzlich vorgeschrieben, z. T. wird sie aus Staatsmitteln unterstützt und durch staatliche Aufsichtigung gefördert. Näheres s. unter »Heerwesen« bei den einzelnen Staaten. Für das Deutsche Reich ist jede m. J. durch den Versailler Vertrag verboten.

Militärischer Diebstahl, nach dem Militärstrafrecht strafbarer Diebstahl: 1) der bei Ausübung des Dienstes oder unter Verlegung eines militärischen Dienstverhältnisses begangene Diebstahl; 2) Diebstahl gegen Vorgesetzte, Kameraden, Quartierwirt oder eine zu dessen Hausstand gehörige Person; 3) Vercabung eines auf dem Kampfsplatz gebliebenen Kameraden, eines Kranken oder Verwundeten im Feld, eines dem Täter anvertrauten Gefangenen usw.

Militärische Zeitschriften erscheinen seit etwa 1850 in allen militärisch einigermaßen bedeutenden Staaten. In Deutschland erscheinen: »Das deutsche Heer« (seit 1922), »Heerestechnik« (1923), »Kriegskunst in Wort u. Bild« (1924), »Marinerundschau« (1890), »Militärwochenblatt« (1816), »Artilleristische Monatshefte« (1907), »Deutsches Offizierblatt« (1897), »Die leichte Artillerie« (1924), »Die schwere Artillerie« (1924), »Artilleristische Rundschau« (1925), »Wissen und Wehr« (1920), »Zeitschr. für historische Waffen- und Kostümkunde« (1896), »Deutscher Offizierbund« (1922); in den Ver. St. v. A.: »The Military Surgeon«, »Army and Navy Journal« (1863), »Army Ordnance« (1921), »Cavalry Journal« (1892), »Coast Artillery Journal« (1863), »The Field Artillery Journal« (1911); in Belgien: »Bulletin belge des sciences militaires« (1920); in England: »Army, Navy and Airforce Gazette« (1860), »Army Quarterly« (1920), »The Fighting Forces« (1924), »Journal of the Royal Artillery« (1875), »Journal of the Royal United Service Institution« (1858), »The Royal Engineers Journal« (1887), »The Royal Tank Corps Journal« (1919); in Frankreich: »Archives de la grande guerre«, »La France militaire« (1880), »Revue de l'aéronautique militaire« (1921), »Revue d'artillerie« (1872), »Revue de cavalerie« (1885), »Revue du génie militaire« (1887), »Revue d'histoire de la guerre mondiale« (1923), »Revue d'Infanterie« (1891), »Revue militaire française« (1831), »Revue du service de l'intendance militaire« (1894); in Italien: »Esercito e marina« (1880), »Rivista di

artiglierie e genio« (1884), »Rivista militare italiana«, »La cooperazione delle armi« (1923); in den Niederlanden: »De militaire Spectator« (1832), »Cavaleristisch Tydschrift« (1921); in Österreich: »Militärwissenschaftl. u. techn. Mitteilungen« (1870), »Österr. Wehrzeitung« (1920); in Rußland: »Samolet« (1923), »Vestnik vozdušnogo flota« (1918), »Voennyj Vestnik« (1921), »Vojna i tehnika« (1920); in der Schweiz: »Allg. Schweiz. Milit. Jtg.« (1855), »Revue militaire suisse« (1855), »Schweiz. Monatschrift für Offiziere aller Waffen« (1889).

Militarismus (neulat.), Bezeichnung für das angebliche oder wirkliche Übergewicht des Heeres und der militärischen Bedürfnisse im staatlichen Leben und die Durchsetzung der äußeren Politik mittels starker Rüstungen und mit dem Hinweis auf Gewaltmittel. Die Gegner des M. übersehen, daß staatliche Autorität nach außen wie nach innen ohne die Möglichkeit der Gewaltanwendung durch Militär oder militarisierter Polizei in genügender Stärke unbenutzbar ist. In der Bekämpfung des angeblich besonders ausgeprägten und schädlichen preussisch-deutschen M. waren die Gegner Deutschlands im Weltkrieg und die deutschen Pazifisten einig; die auf Grund des Vertrages von Versailles (1919) erfolgte Abrüstung des Deutschen Reiches hat den weit gefährlicheren M. der Siegerstaaten und der neuen Staaten (Polen, Tschechoslowakei, Südslawien) emporkommen lassen. Vgl. Marinismus. Lit.: R. Hesse, Der Triumph des M. (1922).

Militärjubiläumskreuz, Erinnerungszeichen des ehemaligen Kaiserreichs Österreich (Kreuz mit Lorbeerfranz und Bildnis Franz Josephs I.) zum 60. Regierungsjubiläum des Kaisers (2. Dez. 1908), auch als Jubiläumshofkreuz an Hofbeamte und als Jubiläumskreuz an Zivilpersonen verliehen (Band: beim Militärkreuz weiß mit rotem, bei dem Hofkreuz rot mit weißem Seitenstreifen, bei dem Zivilkreuz rot).

Militärjustiz, s. Militärstrafgerichtsbarkeit.

Militärjustizbeamte, waren bis 1918 im Sinne der Militärstrafgerichtsordnung (s. Militärstrafgerichtsbarkeit) die bei der Militärstrafrechtspflege verwendeten Militärbeamten. Richterliche M. waren die Mitglieder der Militäradvokatur (s. d.) beim Reichsmilitärgericht. Richterliche M. (Militärrichter) waren die juristischen Mitglieder des Reichsmilitärgerichts (s. d.), die Kriegesgerichtsräte und Oberkriegesgerichtsräte (den frühern Auditeuren entsprechend).

Militärjustizverwaltung, bis zur Aufhebung der Militärstrafgerichtsordnung mit der Aufsicht über die Militärstrafgerichtsbarkeit (s. d.) betraute Justizverwaltung.

Militärkabinett, 1808—1918 militärische Behörde, deren sich der König von Preußen zur Ausübung seiner Kommandogewalt bediente; sie bearbeitete Personalangelegenheiten der Offiziere, Unteroffiziere, Ehrengerichte und war verbunden mit der Geheimen Kriegskanzlei, einer Abteilung des Kriegsministeriums. Dem M. entsprach in Österreich und Rußland die Militärkanzlei.

Militär-Karlorden, s. Militärverdienstorden 16).

Militärkarten, a) allgemein: Karten der militärischen Landesaufnahme (s. Weil. bei Landesaufnahme); b) im besondern die Erzeugnisse der Kriegskartographie: Landkarten, welche die Verteilung der Streitkräfte, Festungen, militärtechnischen Anlagen u. dgl. zeigen (Dislokations-, Garnisonkarten); auch Militärpläne von Festungen, Übungsplätzen u. a. (z. T. geheim).

Militärkirchenwesen. Das deutsche M. vor dem Weltkrieg war nicht einheitlich; Preußen mit den meisten kleineren Bundesstaaten und dem Reichsland, Bayern, Württemberg, Sachsen besaßen je eine besondere Organisation. Das preussische M. wurde von einem ev. und einem kath. Feldpropst geleitet, die zugleich als Marinepropste fungierten, und unter denen Militäroberpfarrer (bei jedem M.) und teils haupt-, teils nebenamtliche Militärpfarrer (bzw. Marineoberpfarrer und Marinepfarrer) standen. (Über weitere Dienstbezeichnungen, Auszeichnungen usw. s. Militärgeistliche.) Die ev. Militärgemeinden besaßen keine der Organisation der Kirchengemeinden entsprechende Verfassung; der Militärpfarrer war dem Militäroberpfarrer und dem Feldpropst unterstellt. Die Organisation des Militärkirchenwesens in Bayern, Württemberg, Sachsen war ähnlich geordnet; doch gab es in diesen Ländern keinen hauptamtlichen Feldpropst. — Jetzt hat die Reichswehr je einen ev. und kath. Feldpropst, zugleich beauftragt mit den Geschäften des Marinepropstes; je 7 ev. und kath. Wehrkreispfarrer (Seerespfarrer) für die Divisionsstandorte, je 1 ev. und kath. Marineoberpfarrer, 3 ev., 1 kath. Marinepfarrer, dazu zahlreiche nebenamtliche Militär- und Marinepfarrer in 154 Standorten. Den niederen Kirchendienst besorgen Militärkürster. Lit.: Langhäuser, Das M. im Kurbrandenburg. und tgl. preuß. Heer (1912); Freisen, Das Militärkirchenrecht im Heer und Marine des Deutschen Reiches nebst Darstellung des außerdeutschen M. (1913); M. Schian, Die deutsche ev. Kirche im Weltkrieg, Bd. 1: Die Arbeit der ev. Kirche im Felde (1921); Schneider, Kirchl. Jahrbuch (seit 1924).

Militärkolonien, s. Kolonien (Sp. 1575).

Militärfomitee, Interalliiertes (Oberster Kriegsrat), s. Europäische Konferenzen (Sp. 327); vgl. Koch.

Militärkontrolle, die durch den Vertrag von Versailles (1919) eingerichtete Überwachung der Abrüstung in den besiegten Staaten (außer in der Türkei), über die M. im Deutschen Reich s. Kontrollkommissionen. In Ungarn erreichte die M. 31. März 1927 ihr Ende, in Bulgarien 31. Okt. 1927, in Österreich 31. Jan. 1928.

Militärkonventionen, Staatsverträge über die Ausübung der Militärhoheit (s. d.), die bis zum Umsturz von 1918 zwischen Preußen und den andern deutschen Bundesstaaten außer Bayern bestanden.

Militärkrankenwärter, Krankenwärter in den ehemaligen Militär Lazaretten; zum Dienst ohne Waffe eingezogene Mannschaften.

Militärkürster, s. Militärkirchenwesen.

Militärlasten, Verpflichtungen vermögensrechtlicher Art, die den Bewohnern eines Staatsgebiets im Interesse der Landesverteidigung auferlegt sind. Zu den Friedensleistungen gehören Quartier, Naturalverpflegung, Stellung von Transportmitteln usw. Die Gewährung von Naturalleistungen (namentlich Vorrat, Naturalverpflegung, Fourage) ist durch das Gesetz über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden in der Fassung vom 6. April 1925 geregelt. Bezüglich der Quartierleistung gilt noch das Gesetz betr. die Quartierleistung vom 25. Juni 1868. über Kriegszeitleistungen s. d. — In Österreich sind die M. durch das Gesetz vom 5. Dez. 1919 betr. Vorrat und Einquartierung und durch die zu diesem Gesetz erlassenen Verordnungen geregelt.

Militärlehreknieden, Fußbeschlaglehreanstalten

(s. d.) für Fahnenschmiede (s. d.) der Reichswehr, befinden sich in Berlin, München, Hannover.

Militärmaß, s. Militärdienstaughaltigkeit.

Militärmedaille, französische, 1852 von Napoleon III. als Präsidenten gestiftet. Runde silberne Schamünze mit Kopf des Stiflers, später der Freiheitsgöttin, innerhalb eines Lorbeerkranzes, an Adler, später an Waffentrophäe hängend. Band: gelb mit grünen Seitenstreifen.

Militärmedizinischeswesen, umfaßt das Kriegssanitätswesen (s. d.) und das Friedenssanitätswesen, die nach der Kriegs- bzw. Friedens-Sanitäts-Ordnung (s. diese Artikel) geregelt sind.

Militärmusik (früher Kriegsmusik), Gattung der Musik, auch Bezeichnung des den Truppen beigegebenen Orchesters. Man unterscheidet: Infanterie- (Harmonie-, früher Sanitätscharen-) Musik, zusammengestellt aus Holzblas-, Blech- und Schlaginstrumenten, dabei die Lyra (Glockenspiel); Jäger- (Horn-) Musik, nur aus Blechinstrumenten, mit doppelter Besetzung der Waldhörner; Kavallerie- (Trompeten-) Musik, bei der Holzinstrumente fehlen, Althörner die Waldhörner ersetzen, Trompeten vorherrschend und Pauken hinzutreten. Jede dieser Arten hat eine besondere Klangfarbe: die Infanteriemusik mit ihren hohen Holzinstrumenten kann moderne Kompositionen in entsprechender Bearbeitung zum Vortrag bringen; Jägermusik eignet sich besonders für liedartige, getragene Weisen; für Kavalleriemusik mit den schmetternden Trompeten und den scharf klingenden Pauken sind Märsche am wirksamsten. Der Schellenbaum bei den Infanterietruppen ist nur Paradestück. Die Leiter der Militärmusikforps führen in der Reichswehr den Titel Musik- oder Obermusikmeister. Ihre Ausbildung erfolgt auf der Hochschule für Musik in Berlin. Der Armeemusikinspektor überwacht die gleichmäßige Ausbildung und Zusammenfassung aller Musikforps. Die Militärmusiker werden bei den Fußtruppen neben ihrem Dienstgrad mit »Musiker«, bei den andern Truppen als »Trompeter« bezeichnet. Spielleute (Trommler und Pfeifer) der Fußtruppen zählen nicht zu den Militärmusikern. Die Leitung dieses »Spielmannszuges« hat ein Bataillonshornist. Die Militärmusikforps sind gleichzeitig auch als Streich- (Symphonie-) Orchester ausgebildet. Um die Hebung der M. haben sich sehr verdient gemacht die Armeemusikinspektoren Wieprecht, Caro, Köhler, Gramert und, besonders in jüngster Zeit, Spadenberger. Zeitschrift: »Deutsche Militär-Musiker-Zeitung« (seit 1878).

Militärnessel, Baumwollgewebe (für Hemden) mit roten oder blauen Schmalstreifen.

Militärorden, s. Militärverdienstorden.

Militärorden Maria Christines, spanischer, gestiftet 1890 in drei Klassen. Viereckiger Stern, belegt mit Kreuz, Lorbeerkranz und Schwertern, in der Mitte das Landeswappen, innerhalb Umschrift. Band: Mittelsstreifen gelbbrotgelb, breite weiße Seitenstreifen, dunkelrot gerändert.

Militärpaß, schriftlicher Ausweis über das Wehrpflichtverhältnis, den bis 1918 jeder deutsche Soldat bei seiner Entlassung aus dem aktiven Dienst erhielt.

Militärpensionswesen, s. Versorgungs- und Fürsorgewesen.

Militärpflicht, s. Wehrpflicht.

Militärpflichtersatz, in der Schweiz üblicher Name für Wehrsteuer (s. d.).

Militär Radfahrtruppen, s. Radfahrtruppen.

Militärrecht, die Gesamtheit der das militärische

Interesse des Staates betreffenden Rechtsfälle; vgl. Militärsegeßgebung.

Militärreittinstitut, Anstalt zur Ausbildung von Reitlehrern für die Truppen. Die preussische Lehr- es-ladron, von Berlin 1849 als Militärreit- schule nach Schwedt und 1867 als M. nach Hannover verlegt, bildete Oberleutnants und Leutnants der preussischen, der sächsischen und der württembergischen Kavallerie, der Feldartillerie und des Trains in zwei- bis dreijährigen Kursen aus. Eine Offizierreit- schule bestand auch in Paderborn, eine Militärreit- anstalt in Dresden, eine Equitationsanstalt in München. Für die Reichswehr dient die Kavallerieschule in Hannover als M. — Österreich-Ungarn hatte bis 1918 ein Militär-Reitlehrerinstitut (Equita- tionsanstalt) und ein Militär-Reit- und Fahrlehrer- institut in Wien sowie eine Zentral-landwehrtavallerie- schule in Budapest, Frankreich die Kavallerieschule in Saumur; Rußland die Offizierkavallerieschule in Petersburg.

Militärrente, f. Versorgungs- und Fürsorgewesen.

Militärrichter, f. Militärjustizbeamte.

Militärroßarzt, f. Tierarzt und Veterinärwesen.

Militärsanitätskomitee, Hilfsorgan des ehemali- gen österreichisch-ungarischen Kriegsministeriums, be- stehend aus 8—12 Militärärzten unter Vorsitz eines Generalstabsarztes, in Wien, zur Prüfung und Be- ratung wissenschaftlicher und technischer Angelegen- heiten des Militärsanitätsdienstes. Ähnliche Bestim- mung hatte das Marinesanitätskomitee in Pola unter Leitung des Admiralfstabsarztes.

Militärsanitätswesen, f. Kriegssanitätswesen.

Militärschießschulen, Anstalten zur Förderung des Schießdienstes in fast allen Armeen. In Deutsch- land bestand 1861—1918 eine Infanterie-Schieß- schule in Spandau-Nußleben, eine Feld- und eine Fußartillerie-Schießschule in Jüterbog, eine Militärartillerie-Schießschule in Mugsburg; in Österreich eine Armeeschießschule in Bruck a. d. Leitha.

Militärseelsoorge, f. Militärgeistliche.

Militärsteuer, f. Wehrsteuer.

Militärstrafen, die nach dem Militärstrafgesetzbuch zu verhängen, z. T. von dem StGB. abweichenden Strafen, z. B. Arrest, Dienstentlassung, sowie die in der Disziplinarstrafordnung für das Reichsheer vom 18. Mai 1926 als Ausfluß der militärischen Disziplinar- gewalt angedrohten Strafen: Verweis, Stubenarrest, Strafwachen, Ausgangsbeschränkung usw.

Militärstrafgerichtsbarkeit (Militärgerichts- barkeit, Militärgerichtswesen), die Gerichtsbar- keit in bezug auf Bestrafung der Militärpersonen, bis 1920 geregelt durch die Militärstrafgerichtsordnung vom 1. Dez. 1898. Die Gerichtsgewalt war angelehnt an die Kommandogewalt. Der Gerichtsherr (i. d.) erhob die Anklage durch Einreichung einer Anklage- schrift beim Militärgericht. Durch § 1 des Gesetzes betr. Aufhebung der M. vom 17. Aug. 1920 wurde die M., abgesehen von den Strafverfahren in Kriegs- zeiten (Kriegsstrafgerichtsbarkeit, Feldkriegs- gerichte, Feldgerichte) und gegen die an Bord von in Dienst gestellten Kriegsschiffen eingeschifften An- gehörigen der Reichsmarine (Vordgerichte, Vord- kriegsgerichte), aufgehoben. Vgl. Militärverwaltung, Militärjustizbeamte, Reichsmilitärgericht. Die Aufgaben der M. sind auf die bürgerlichen Gerichte übergegangen. Freiheitsstrafen werden nicht mehr in Festungsgefängnissen, sondern in den allgemeinen Strafanstalten verbüßt. Lit.: Dieß, Gesetz betr. Auf-

hebung der M. (1920). — In Österreich unterstehen laut Gesetz vom 15. Juli 1920 alle Heeresangehörigen im Frieden der Strafgerichtsbarkeit der bürgerlichen Gerichte.

Militärstrafgesetzbuch, Gesetz, welches das mili- tärliche Sonderstrafrecht enthält. Im Deutschen Reich gilt das M. vom 20. Juni 1872 in der Fassung der Be- kanntmachung vom 16. Juni 1926. über deren Auß- klastsetzung f. Militärverbrechen. Lit.: Fuhse, M. (2. Aufl. 1926).

Militärstrafprozeß, bis 1920 das durch die Militär- strafgerichtsordnung geregelte Verfahren. Vgl. Mi- litärstrafgerichtsbarkeit.

[Wehrsteuer (f. d.).

Militärtage, in Österreich übliche Bezeichnung für **Militärtechnische Akademie**, 1903—14 in Berlin bestehende Anstalt zur wissenschaftlichen Fortbildung von Offizieren im Waffen-, Ingenieur- und Verkehrs- wesen sowie zur Sonderausbildung von Pionier- und Fußartillerieoffizieren.

Militärtelegraphie, Telegrapheneinrichtungen, für Sonderzwecke des Heeres meistens im Kriege geschaffen (Kriegstelegraphie, Feldtelegraphie). Bei den höchsten Kommandostellen verwendet man zur Ver- bindung mit der Heimat den Schnelltelegraphen; der Fernschreiber (Hughesapparat) dient zur Ver- bindung der oberen Kommandobehörden (vom General- kommando aufwärts) untereinander. Der Klopfer verbindet mittlere Kommandobehörden. Die Festungs- telegraphie, die die Festungen untereinander mit den höchsten Kommandostellen verbindet, bedient sich unterirdischer Stationen (Fernschreiber) und Kabel sowie der Funkentelegraphie. Vgl. Weil, »Telegraphen- apparate«. Schnelltelegraph und Fernschreiber sind nur durch besondere Mitteltelegraphen-Einrichtungen abzuheben, der Klopfer kann mit einfachen feldmäßigen Mitteln abgehört werden. Durch Funkentelegraphie und Fernsprecher ist die M. stark entlastet worden.

Militärterritorialkommando, in Österreich-Ungarn Kommando eines Militärterritorialbereichs, dem deutschen Korpsbereich entsprechend.

Militärterritorium des Niger, f. Nigerkolonie.

Militärtestament (Soldatentestament), beson- ders erleichterte Form für leibwillige Verfügungen von Militärpersonen oder Marinepersonen (Marine- testament) in Kriegs- oder in Friedenszeiten in sol- chen Bezirken, in denen Maßnahmen gemäß Art. 48 der MB. unter Veranziehung der Wehrmacht getroffen sind. Militärtestamente werden gültig errichtet, wenn sie vom Erblasser eigenhändig geschrieben und unter- schrieben oder von ihm und zwei Zeugen (oder einem obern Beamten der Wehrmacht oder einem Offizier) eigenhändig unterschrieben werden oder wenn über die mündliche Erklärung des Erblassers von einem obern Beamten der Wehrmacht oder einem Offizier unter Zuziehung zweier Zeugen usw. eine schriftliche Verhandlung aufgenommen, dem Erblasser vorge- lesen und von ihm genehmigt ist. Die zugezogenen Personen haben die Verhandlung zu unterschreiben. Vgl. § 38 des Wehrgesetzes vom 23. März 1921.

Militärtopographenkorps, bis 1917 in Rußland ein Offizierkorps, dem die Aufnahme der Kriegskarte

Militärtribunen, f. Tribun. [1:84000 oblag.

Militärtruch (Manteltuch), kräftig gewalktes

Tuch mit 15—17 Fäden auf 1 cm. **Militärturnanstalt**, 1847—1914 (bis 1881 Zen- tralturnanstalt) in Berlin bestehende Anstalt zur Ausbildung von jährlich 220 Offizieren als Turn- und Fechtlehrer. Lit.: Rebel, Die fgl. M. (1902). —

Österreich-Ungarn hatte ein ähnliches Institut im Militärsecht- und Turnlehrerkurs in Wiener-Neustadt.

Militärturnwesen, s. Turnen.

Militärverbrechen, die im Militärstrafgesetzbuch (s. d.) mit Strafe bedrohten Handlungen. Man unterscheidet reine M., die nur von Militärpersonen begangen werden können, z. B. Feigheit, Fahnenflucht, Mißbrauch der Dienstgewalt, Gehorsamsverweigerung, und militärisch qualifizierte, d. h. gemeine Verbrechen, die, wenn von Militärpersonen begangen, schwerer bestraft werden, z. B. Militärischer Diebstahl (s. d.), militärische Bestechung. Die M. zerfallen ferner in M. im engeren Sinne, die mit Tod, Zuchthaus oder mit Gefängnis oder Festungshaft über 5 Jahre bedroht sind, und in Militärvergehen, die mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bedroht sind. Besonders schwerer Bestrafung unterliegen die im Kriege begangenen M., wie Kriegsverrat, Feigheit vor dem Feinde. Dem MStG. eigentümlich ist, daß eine verhängte Gefängnisstrafe mindestens 43 Tage betragen muß und daß es außer den Strafarten des StGB. noch die Strafe des Arrestes (verschärfter, gelinder und Stubenarrest) und die Strafe der Dienstentlassung enthält, während die Strafe der Degradation (Versetzung in die zweite Klasse des Soldatenstands) und die Strafe des strengen Arrestes infolge der Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht und durch das Gesetz betr. Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit weggefallen sind. Vgl. Militärstrafen. Durch das Gesetz zur Vereinfachung des Militärstrafrechts vom 30. April 1926 ist das Militärkriminalrecht von dem Militärdisziplinarrecht völlig getrennt worden. Das militärische Disziplinarrecht ist geregelt in der Disziplinarstrafordnung für das Reichsheer vom 11. Nov. 1921. — Seit der Aufhebung der Militärstrafgerichtsbarkeit (s. d.) werden auch die M. in der Regel von den bürgerlichen Strafgerichten abgeurteilt.

In Österreich enthält nur noch das allgemeine Strafgesetz in einem Anhang (§ 533–684) Sonderbestimmungen für Heeresangehörige, besonders betr. die Verletzungen der militärischen Dienst- oder Standespflichten (Subordinationsverletzung, Meuterei, Empörung, Widerseßlichkeit, Desertion, Feigheit usw.). Sie werden je nach der Schwere als Verbrechen, Vergehen oder Übertretung gestraft.

Militärverdienstkreuz, 1) M. des ehemaligen Grzht. Mecklenburg-Schwerin, gestiftet 1848 für Auszeichnung im Krieg, 1870 auch auf nicht unmittelbar vor dem Feind erworbenes Kriegsverdienst, 1871 auch auf Kriegsverdienst von Frauen ausgedehnt, seit dem Umsturz 1918 aufgehoben. Band: rot, hellblau und gelb eingefäht (für Auszeichnung vor dem Feinde: hellblau, rot und gelb eingefäht). S. Abbildung 1. —




Abb. 1. Militärverdienstkreuz (Mecklenburg).



Abb. 2. Militärverdienstkreuz (Österreich).

2) M. des ehemaligen Kaiserreichs Österreich, gestiftet 1849 für besonders bemerkenswerte Kriegs- und Friedensdienste der Offiziere, 1914 erweitert, hatte zuletzt 8 Klassen, seit dem Umsturz 1918 aufgehoben. Für Kriegsverdienst mit Vorbeerkang. Band: rot-weiß quergebippt, rotweiß gerändert. S. Abb. 2. —

3) S. Militärereuzzeichen. S. auch Geistliches Verdienstkreuz.

Militärverdienstmedaille des ehemaligen Kaiserreichs Österreich, gestiftet 1890 für Heeresverdienst im Krieg und Frieden, nach der Aufschrift gewöhnlich »Signum laudis« genannt. Band: für Offiziere wie beim Militärverdienstkreuz (s. d. 2), sonst hochrot.

Militärverdienstorden, 1) Badi-scher, s. Karl-Friedrich-Verdienstorden, Militärischer. — 2) Bayerischer M., s. Max-Joseph-Orden. — 3) M. des ehemaligen Königreichs Bayern, gestiftet 1866 für solche, die sühnungsgemäß den vorübergehenden nicht erhalten konnten; auch für Zivilisten, die sich um das Heer verdient machten. Fünf Klassen: Großkreuze, Großkomture, Komture, Ritter 1. und 2. Klasse; dazu Militärverdienstkreuze. Seit dem Umsturz 1918 aufgehoben. Band: weiß, hellblau eingefäht. — 4) Französischer M., gestiftet 1759, 1830 erloschen. Drei Klassen. Band: blau, später rot. — 5) Kurfürstlich Hessischer M., 1769 gestiftet, ursprünglich Ordre pour la vertu militaire, seit 1820 M. genannt, 1866 erloschen. Band: blau. — 6) Nassauischer M., s. Nassauischer Zivil- und Militärverdienstorden. — 7) Niederländischer M., s. Wilhelmsorden. — 8) Österreichischer M., s. Maria-Theresien-Orden. — 9) Portugiesischer M., siehe Avizorden. — 10) Russischer M., s. Georgsorden 2). — 11) M. von Savoyen, gestiftet 1855, erneuert 1861, jetzt Orden des Königreichs Italien. Fünf



Abb. 1. Militärverdienstorden (Bayern).



Abb. 2. Militärverdienstorden (Württemberg).

Klassen: Großkreuze, Großoffiziere, Komture, Offiziere und Ritter. Mit Pensionen von 250–2000 Lire verbunden. Band: blau mit rotem Mittelstreifen. — 12) Schwedischer M., s. Schwertorden. — 13) Spanischer M., s. v. Ferdinandorden. — 14) Spanischer M., gestiftet 1864, nur für Offiziere. Vier Klassen. Band: rot mit weißem Mittelstreifen für Heeresverdienst im Kriege, weiß mit rotem Mittelstreifen für Heeresverdienst im Frieden. — 15) Toskanischer M., 1853 gestiftet, 1859 aufgehoben. Band: rot und schwarz. — 16) M. Militär-Karl-orden des ehemaligen Königreichs Württemberg, 1759 als Ordre militaire de Saint-Charles gestiftet, 1799 und 1806 erneuert, 1818 mit neuen Satzungen versehen, 1870 in der Form geändert. Drei Klassen: Großkreuze, Komture und Ritter; verbunden mit persönlichem Adel. Seit dem Umsturz 1918 aufgehoben. Band: dunkelblau.

Militärvereine (Kriegervereine), s. Krieger.

Militärvergehen, s. Militärverbrechen.

Militärverkehrswesen, die Gesamtheit der Einrichtungen für den militärischen Transport von Menschen und Lasten und den Nachrichtendienst. Man unterscheidet Verkehrstruppen (Eisenbahn-, Telegraphen-, Fernsprecher-, Luftschiffer-, Flieger-, Kraftfahr- und Fahrtruppen) und Verkehrsmittel. Vgl. Militäreisenbahnwesen, Militärtelegraphie, Fernsprecher (Sp. 594), Luftschiff (Sp. 1802 f.), Flieger, Kraftfahrtruppen, Fahrtruppen, Nachschub, Nachrichtenwesen, Tauben.

Militärversorgung, f. Versorgungs- u. Fürsorgewesen.

Militärverwaltung, im engeren Sinne die Verwaltung der Hilfsmittel für die Landesverteidigung, besonders der materiellen Bedürfnisse des Heeres (Militärhaushaltung), im weiteren Sinn auch Aufbringung, Ergänzung und Organisation des Heeres, desgleichen die entsprechenden Behörden. Oberste Militärverwaltungsbehörde ist das Reichswehrministerium.

Militärveterinärakademie, f. Tierärztliche Hochschulen.

Militärveterinärwesen, f. Veterinärwesen.

Militärwissenschaften, s. Kriegswissenschaften.

Militello in Val di Catania, Stadt auf Sizilien, Prov. Catania. (1921) 12489 Ew., an der Bahn Balzavola-Caltagirone, hat Kirchen (16. und 18. Jh.), Wein- und Fruchtbau, Seiden- und Fruchthandel.

Militia (lat., von miles, Soldat), Kriegsdienst.

Militisch, Kreisstadt in Niederschlesien, Regbez. Breslau, (1925) 3710 meist evang. Ew., an der Bartsch, Knotenpunkt der Bahn Siles-Krotoschin, hat ev. Gnadenkirche (f. d., 18. Jh.), Schloß, W., Finanz-, Zollamt, Reformrealgymnasium, Ziegeleien, Leder- und Zigarrenfabriken. Garnison: 1. und 3. Est. R.-R. 8. — W., als bischöflich-breslauische Burg am Flußübergang der Straße Breslau-Thorn 1155 bezeugt, 1245 Marktort, 1323 Stadt, wurde 1578 als Grenzort gegen Polen besetzt. Lit.: R. M. Luge, Chronik d. Stadt M. (1909).

Militisch (Miličius, tschech. Mileč, spr. militsch), Johann, tschech. Reformier., * Kremfier, † 29. Juni 1374 Avignon, bis 1363 Domherr und Archidiacon in Prag, 1369 Pfarrer an der Teynskirche daselbst, erregte durch seine Predigt vom Antichrist Unstolz, ging 1374. um sich vom Verdacht der Ketzerei zu reinigen, nach Avignon. Lit.: Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, Bd. 5 (1920).

Miljutow (spr. -sch), Paul Nikolajewitsch, russ. Geschichtsforscher und Politiker. * 27. Jan. 1859 bei Petersburg, 1886 Univeritätsdozent in Moskau, 1897 Professor in Sofia, 1901 in Moskau verhaftet, 6 Monate im Gefängnis, lebte 1902–04 meist im Ausland. 1905 Mitgründer und Hauptführer der konstitutionell-demokratischen (»Kadetten«-) Partei und Chefredakteur der Petersburger Zeitung »Rjetsch« (»Nede«), war M. in der 3. und 4. Reichsduma einer der bedeutendsten russischen Parlamentarier, wurde 13. März 1917 in das provisorische Exekutivkomitee der Reichsduma gewählt und war vom 15. März bis Anfang Mai Außenminister. M. lebt als Emigrant in Paris und gibt dort seit 1920 die republikanisch-demokratische Zeitung »Poslednija Nowosti« (»Die letzten Nachrichten«) heraus. Hauptwerke: »Die Staatswirtschaft Rußlands im ersten Viertel des 18. Jh. und die Reform Peters d. Gr.« (1892), »Die Hauptströmungen des russ. historischen Denkens« (1898), »Skizzen zur russ. Kulturgeschichte« (3. Aufl. 1898–1913, 3 Bde.; Bd. 1 u. 2, deutsch 1898–1901), »Geschichte der zweiten russischen Revolution« (1921–23, 3 Bde.; Bd. 1, deutsch 1922), »Rußlands Zusammenbruch« (1927, 2 Bde.; deutsch 1925–26, 2 Bde.).



Flatter-
hirse.

Milium L. (Flatter-, Hirse-, Milisgras), Gräsergattung mit loderer Rispe und langgestielten,

kleinen Ährchen; 6 Arten, von denen M. effusum L. (Walb-, Flatterhirse, Abb.), 60–120 cm hoch, ausdauernd, mit aufrechten Halmen, dunkelgrünen Blättern und weit ausgebreiteter Rispe mit quirlartiger Ährstellung, besonders in Buchenwäldern Europas vorkommt. Die Samen gleichen der Hirse, sind aber kleiner; sie können als Geflügelfutter dienen.

Milium (Grutum, lat., Hautgrieß), oberflächliche, weißgelbliche Knötchen in der Lederhaut (cutis), aber vollständig unter der Epidermis, besonders gern an den Augenlidern und Wangen.

Miljutin, 1) Dmitrij Alexejewitsch, Graf, russ. Staatsmann, * 10. Juli 1816 Moskau, † 7. Febr. 1912 Jalta, war 1862–81 Kriegsminister, gestaltete durch Verkürzung der Dienstzeit und andre liberale Maßnahmen das Heer um und führte 1874 die allgemeine Wehrpflicht ein; 1898 Generalfeldmarschall. Er verfaßte militärwissenschaftliche und kriegsgeschichtliche Schriften, u. a. eine Geschichte des ital. Feldzugs Suworows »Die Gefsch. des zweiten russ.-franz. Krieges von 1799«, 1853, 2. Aufl. 1857, deutsch 1857).

2) Nikolaj Alexejewitsch, Graf, Bruder des vorigen, russ. Staatsmann, * 18. Juni 1818, † 7. Febr. 1872 Moskau, seit 1835 im Innenministerium, seit 1859 Ministergehilfe, wirkte für die Bauernbefreiung, trat nach Verkündung des Manifestes vom 3. März 1861 über die Aufhebung der Leibeigenschaft zurück, lebte im Ausland, führte, 1863–67 Staatssekretär für polnische Angelegenheiten, die Agrarreform in Kongreßpolen durch und schuf das Agrargelez vom 3. März 1864. Lit.: Leroy-Beaulieu, Un homme d'Etat russe, N. M. (1884).

Miliz (v. lat. militia), früher s. w. Militär, jetzt Truppen, die im Frieden nur kurz ausgebildet und im Kriege zu größern Truppenkörpern zusammengestellt werden. Ein solches Milizsystem haben u. a. die Schweiz, Großbritannien, die Ber. St. v. A.

Milskowski (spr. milsk), Jygmunt, poln. Schriftsteller (Dedname: Theodor Thomas Jęz), * 23. März 1824 Saraceja (Podolien), † 10. Jan. 1915 Lauzanne, beteiligte sich 1848 am ungarischen Aufstand, lebte in London, in Serbien, der Moldau und der Walachei, seit 1877 in der Schweiz, als Beamter beim Polnischen Nationalmuseum in Happerswil, stellte in Erzählungen das Leben der Südslawen und der Ungarn trefflich dar: »Sando Kowacz« (1861), »Geschichte vom Ururentel und Ururgroßvater« (1864), »Die Uskoken« (1870) u. a. Minder wertvoll, aber durch nationale und soziale Tendenz bemerkenswert sind seine Romane aus der polnischen Geschichte: »Der Slav aus Rytwian« (1872), »Für König Albrecht« (1876), »Aus schweren Tagen« (1881) u. a. **Milk-sickness** (engl., Milchranchheit), tödliche Krankheit unbekannter Ursache, die in Nordamerika bei Pferden und Rindern auf manchen Weideplätzen vorkommt und durch Fleisch, Butter und Milch (daher der Name) auf Menschen übertragen werden kann.

Mill, 1) James, engl. Geschichtsschreiber und Nationalökonom, * 6. April 1773 in Northwater Bridge (Forfarshire), † 23. Juni 1836 Kensington, studierte Theologie, wurde 1802 in London Schriftsteller, dedte in seiner »History of British India« (1818–19, 6 Bde.; neue Ausg. 1872, 10 Bde.) die Mißbräuche der indischen Verwaltung auf und erhielt 1819 von der Ostindischen Kompanie einen einträglichen Posten im India House. M. schrieb ferner: »Elements of Political Economy« (1821; neue Ausg. 1846) und philosophische Werke, 3. B. »Analysis of the Phenomena of the Human

Mind« (1829; neue Ausg., mit Anmerk. von John Stuart Mill, 1869; 2. Aufl. 1878, 2 Bde.). Charakteristik in der Autobiographie seines Sohnes (s. unten). Lit.: W. Bain, J. M. (2. Aufl. 1887).

2) John Stuart, Sohn des vorigen, engl. Philosoph, * 20. Mai 1806 London, † 8. Mai 1873 Avignon, vom Vater unter Ausföhrhaltung alles Religiösen zum frühreifen Verstandesmenschen erzogen, gründete mit 16 Jahren die Gesellschaft der »Utilitarier«, mit 19 einen »spekulativen Disputierklub« und schrieb in der »Westminster Review«. 1853–58 war er Beamter der Ostindischen Kompanie, 1865–68 Mitglied des Unterhauses als radikaler Liberaler. In seinem Hauptwerk »System of Logic, Ratiocinative and Inductive« (1843, 9. Aufl. 1875, 2 Bde.; deutsch von J. Schiel, 1849, 4. Aufl. 1877) führte er alle Erkenntnis, auch die der Logik und der Mathematik, auf die Erfahrung zurück und erkannte als einzige wissenschaftliche Methode die Induktion an. Die entgegengesetzte Ansicht widerlegte er in der »Examination of Sir W. Hamilton's Philosophy« (1865, 5. Aufl. 1878; deutsch von H. Wilmanns, 1908). Seine Ethik, die er hauptsächlich in dem Aufsatz »On Utilitarianism« (1854, gedruckt 1861) entwickelte, ist utilitaristisch und eudämonistisch: Handlungen sind gut, wenn sie das Glück fördern, das aber nur der erreichen kann, dem das Streben nach dem Glück der Allgemeinheit ebenso natürlich ist wie die Befriedigung seiner egoistischen Interessen. In den drei nachgelassenen Abhandlungen »Nature, the Utility of Religion and Theism« (1874, 3. Aufl. 1885; deutsch von S. Saenger, 1875) tritt er für eine Menschheitsreligion ein, die sich auf den Glauben an den sittlichen Fortschritt der Menschheit gründet und deren praktischer Erfolg eine Kultur der unegoistischen Gefühle durch eine zur Gewohnheit gewordene Übung sein soll. Größte Wirkung hatten seine volkswirtschaftlichen und seine politischen Schriften, durch die M. zum Vordränger des klassischen Systems der Nationalökonomie (s. Nationalökonomie [Geschichte]) geworden ist. Während er zunächst unter dem Einfluß seines Vaters, Bentham's und Ricardo's den reinen Individualismus vertrat, führte ihn die Berührung mit dem Positivismus Saint-Simons und Comtes über das Laissez-faire-Prinzip hinaus, und sein wirtschaftswissenschaftliches Hauptwerk »The Principles of Political Economy« (1848, 2 Bde., 7. Aufl. 1871; deutsch zuletzt von W. Gehrig, 1913–21, 2 Bde.) stellt den Versuch eines Ausgleichs zwischen den Rechten des einzelnen und denen der Allgemeinheit dar, ohne daß er dabei die Forderung persönlicher Freiheit aufgab, die er besonders eindrucksvoll in dem »Essay on Liberty« (1859; deutsch von D. Haef in »Reclams Univ.-Bibl.«, 1896) vertrat. Auch trat er für das Frauenstimmrecht ein in »The Subjection of Women« (1869, 5. Aufl. 1883; deutsch von J. Hirsch, 3. Aufl. 1891), hierbei beeinflusst durch seine spätere Frau Mrs. Taylor. »Disquisitions and Discussions« erschienen gesammelt 1859 (2. Aufl. 1874, 4 Bde.), »Autobiography« (1873; deutsch von R. Kolbe, 1874). Seine Werke gab deutsch heraus Th. Gomperz (1869–86, 12 Bde.). Lit.: W. Bain, J. St. M. (1882); S. Saenger, J. St. M., sein Leben u. Lebenswerk (1901); E. Wentzler, Das Problem des Empirismus, dargestellt an J. St. M. (1922); W. Alexander, J. St. M. und der Empirismus (1927). Weitere Literatur im Artikel M. des »Jwb. der Staatsw.«, Bd. 6 (4. Aufl. 1925).

3) Hugh Robert, engl. Meteorolog, * 23. Mai 1861 Thurso (Schottland), 1901–19 Direktor der Bri-

tish Rainfall Organization in London, gab 1900–19 das Jahrbuch »British Rainfall« und »Symons' Meteorological Magazine« heraus, schrieb: »The Realm of Nature: Physical Geography« (1892; neue Ausg. 1913), »New Lands« (1900), »Siege of the South Pole. History of Antarctic Exploration« (1905), »Life of Sir Ernest Shackleton« (1923).

Milla (ipan., spr. mijä), Meile (s. d.).

Millais (spr. milēs), Sir (seit 1885) John Everett, engl. Maler, * 8. Juni 1829 Southampton, † 13. Aug. 1896 London, daselbst an der kgl. Akademie gebildet, 1896 deren Präsident, verband sich 1849 mit S. Hunt, Ch. Collins, Rossetti und J. M. Brown zur Genossenschaft der Präraffaeliten (s. d.). Unter ihrem Einfluß entstanden: Lorenzo und Isabella (1849, Liverpool, Galerie), Ophelia (1852, London, Tategalerie). Nach 1854 kehrte er von dem archaisierenden Realismus zu einer freieren Auffassung und malerischen Gestaltung zurück (Saint Agnes Vorabend, 1858, London, Tategalerie). Das Hervorragendste leistete er im Bildnis, wobei er Wahrheit der Erscheinung und malerische Wirkung erstrebte (Die drei Schwestern, Der Herzog von Westminster, Gladstone, Kardinal Newman, Der Freilassungsbefehl [s. Tafel »Englische Malerei II«, 5], Selbstbildnis [Florenz, Uffizien]). Von Genrebildern seiner letzten Zeit sind noch zu nennen: Die nordwestliche Durchfahrt (1874, London, Tategalerie). Von Illustrationen sind die Holzsnitte zu Tennyson's Gedichten zu erwähnen. Lit.: Armstrong, Life of Sir J. E. M. (neue Ausg. 1897); Spielmann, M. and his Works (1898); Baldry, Sir J. E. M., his Art and Influence (1899); J. G. Millais, The Life and Letters of Sir J. E. M. (3. Aufl. 1901, 2 Bde.; gekürzte Ausg. 1905). [Brühe.]

Millardets Mittel (spr. mijärdēs), s. Bordelaiser

Millares (spr. mijäres), ipan. Faj, s. Mirares.

Millau (Mithau, spr. mije), Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. Aveyron, (1921) 15528 Ew., am Tarn, zwischen Causses und Lézou, an der Bahn Saverac-Bédarieux, hat roman. Kirche, Stadthaus (14. Jh.), Collège, Handelskammer, Hand Schuh- und Lederindustrie, Woll-, Häute-, Wein- und Maschinenfabrik. 14 km nordö. die Montpellièr-le-Vieux genannten phantastischen, ruinösenähnlichen Felsbildungen der Causses über dem Dourdétal. — Seit 1565 ein Hauptsitz der Protestanten, empörte sich M. 1620 und wurde 1629 von Ludwig XIII. erobert und entsezt. Lit.: Toulose u. Artières, Précis de l'histoire de M. (1923). **Millay** (spr. milē), Edna Saint Vincent, nordamerikanische Dichterin, * 22. Febr. 1892 Rodland (Wayne), gab ihr Bestes in den Gedichtbänden »Renaissance and Other Poems« (1917), »A Few Figs from Thistles« (1920), betätigte sich auch als Dramatikerin (»Aria da Capo«, 1920; »The Lamp and the Bell«, 1921) und als Schauspielerin.

Mille (lat.), tausend; pro oder per m. (abgekürzt: °oo), für, von, auf je tausend.

Mille (spr. mil), Pierre, franz. Schriftsteller, * 1864 Choisy-le-Roi, machte sich neben journalistischer Tätigkeit beim »Temps« besonders bekannt durch seinen Jugendroman »Caillon et Tili« (1911), den Kolonialroman »Barnavaux et quelques Femmes« (1912), der mit Kiplings Schöpfungen vergleichbar ist, und den die Südfrauzosen aus ihrer Landschaft und ihrem Klima erklärenden mehr psychol. Roman »Monarque«.

Millefiore (Millefioregläser; vom ital. millefiore, »tausend Blumen«), Glasarbeiten, die durch das Aufmischmelzen von Glasstäben hergestellt

werden. Während das sog. Fadenglas (s. d., ungenau Filigranglas genannt) Stäbe aus farblos durchsichtiger Masse mit eingebetteten opaken Spiralen verarbeitet, stellt man das in Ägypten erfundene Mosaisglas aus verschiedenfarbigen Glasfäden her, die durch Schlingen so miteinander verbunden werden, daß ihr Querschnitt ein bestimmtes Muster, etwa eine Rosette oder ein geometrisches Ornament oder eine figurliche Darstellung zeigt. Solche Stäbe werden so ausgezogen, daß das Muster im Querschnitt, wenn auch kleiner, daselbe bleibt, dann in kleine Scheiben geschnitten, die entweder allein verwendet oder zu Gefäßen verarbeitet werden. Zur Gefäßherstellung legt man sie nebeneinander auf eine eiserne Platte und rollt eine farblos-durchsichtige Glasblase über sie weg, in die sie einsinken. S. Tafel »Mosaikgläser I«, 9, bei Glaskunstindustrie. Eine Abart sind die retikulierten oder geirickten Gläser, die ein regelmäßiges, in farblosem Glas liegendes weißes Rautenmuster zeigen, das innerhalb jeder Rauten ein Luftbläschen hat. Wann der Name »Millefioriglas« entstanden ist, ist nicht feststellbar. Die erhaltenen venezianischen M. entstammten dem Ende des 15. und dem Beginn des 16. Jh. Erst gegen 1834 hat Fuß in Schönebeck das Verfahren neu erfunden und um 1842 eine Fabrik zur Herstellung von M. gegründet. Seitdem gehören M. wieder zu den beliebtesten Gegenständen der venezianischen Glashütten. Lit.: Robert Schmidt, Das Glas (1922).

Mille marin (franz., spr. mil-märäng), franz. Seemeiße = 1,8551 km.

Millennar ... (Millennar ...), in Zusammenhängen: auf eine Zeit von 1000 Jahren bezüglich. **Millenkovich** (spr. milsch), 1) Stephan von, Dichter (Deiname: Stephan Milow), * 9. März 1836 Orsova, † 12. März 1915 Mödling bei Wien, bis 1870 österreichischer Offizier, zarter, elegisch gestimmter Lyriker und Erzähler, veröffentlichte die Gedichtsammlungen: »In der Sonnenwinde« (1877), »Fallende Blätter« (1903), »Abendrot« (1912) u. a., die Novellen: »Wie Herzen lieben« (1883), »Frauentiebe« (1893) u. a.

2) Max von M., Sohn des vorigen, * 2. März 1866 Wien, Beamter im österreichischen Unterrichtsministerium, 1917–18 Direktor des Burgtheaters, schrieb als Max Morold Operntexte, die Monographien: »Anton Bruckner« (1912), »Hugo Wolf« (1912), »über Franz Liszt« (1917), »Die österreichische Tonkunst« (1918) u. a.

Millennarismus (lat.), Lehre vom Tausendjährigen Reich, s. v. Chilasasmus.

Millennium (lat.), Zeitraum von tausend Jahren, besonders das Tausendjährige Reich; vgl. Millenar.

Millenniumsabbentisten, zeitweise übliche, ungenaue Bezeichnung der Internationalen Vereinigung erster Bibelforscher (s. d.).

Milleporen, s. Koralleninseln und Korallenriffe.

Milleporidae (Hydrokorallen), s. Hydrozoen (Sp. 151 f.).

Miller, 1) Johann Martin, Dichter, * 3. Dez. 1750 Ulm, † das. 21. Juni 1814 als Dekan und geistlicher Rat, schloß sich in Göttingen als Student der Theologie dem Hainbund an, bekannt besonders durch den Roman »Siegwart, eine Klostergeschichte« (1776, 2 Bde.), in dem die Empfindsamkeit der Wertherzeit auf die Spitze getrieben wird. Unschicklich sind seine übrigen Romane, wie »Beitrag zur Geschichte der Zärtlichkeit« (1776), »Briefwechsel dreier akademischer Freunde«

(1776–77) u. a. Volkstümlich wurden einige Lieder, z. B. »Was frag' ich viel nach Geld und Gut«. Selbstbiographie in Vock und Mosers »Sammlung von Bildnissen Gelehrter u. Künstler« (1803). Lit.: Kraeger, Joh. W. W. (1893); E. Schmidt, Charakteristiken, erste Reihe (2. Aufl. 1902).

2) Ferdinand von, Erzgießer, * 18. Okt. 1813 Fürstentumbrunn, † 11. Febr. 1887 München, besuchte daselbst die Akademie, studierte in Paris, England und den Niederlanden und erhob mit den neuen Erfahrungen die Eisengießerei in München nach 1850 zu ihrem Welttruhm. Er goß das Riesenstandbild der Bavaria von Schwanthaler (1850), das Schiller-Goethe-Denkmal von Rietchel (Weimar) und viele Denkmäler für Amerika.

3) Drest Feodorowitsch, russ. Literaturhistoriker, * 16. Aug. 1833 Chapal (Estland) von deutschen Eltern, † 13. Juni 1889 Petersburg, daselbst bis 1888 Professor, wegen liberalislamophiler Anschauungen abgesetzt, schrieb: »Dja Muromez und das Kiewer Riedentum« (1870), eine auf den mythologischen romantischen Anschauungen J. Grimms beruhende Deutung des russischen Volkspos, »Die russischen Schriftsteller nach Gogol« (1874, 3 Bde.) u. a.

4) Joaquín, eigentlich Cincinnatus Peña M., nordamer. Dichter, * 10. Nov. 1841 im Babash District (Ind.), † 17. Febr. 1913 Oakland (Cal.), 1870 in England für seine die wildbromantische Pracht des Südwestens spiegelnden »Songs of the Sierras« (1871) gefeiert, ein typischer Vertreter des urwüchsigsten, die Form vernachlässigenden amerikanischen Westens. »Poetical Works« (von M. gesammelt, 1908, 5 Bde.), »Bear Edition« (1917, 7 Bde.).

5) Ferdinand der Jüngere, Sohn von M. 2), Eisengießer, * 8. Juni 1842 München, † das. im Dezember 1921, studierte in den Gießereien zu Paris, Berlin und London sowie bei Riß (Berlin) und Widmann (München). Von seinen zahlreichen Denkmälern sind zu nennen, außer den Werken in Cincinnati, Saint Louis und New York, das Standbild Ludwigs I. für die Walhalla in Regensburg und die Kriegerdenkmäler in Bamberg und Augsburg.

6) Konrad, Kartenhistoriker, * 21. Nov. 1844 Oppelshofen bei Ravensburg, seit 1868 Priester, bis 1914 Professor am Realgymnasium Stuttgart, gab heraus: »Weltkarte des Eustorius, genannt die Peutingerische Tafel« (s. d.; 1887–88), »Mappae Mundi, die ältesten Weltkarten« (in Nachbildungen, 1893–98), »Die Ebstorfkarte« (s. Ebstorf; 1896, Text 3. Aufl. 1900), »Itineraria Romana« an der Hand der »Tabula Peutingeriana« (1916), »Mappae arabicae« (seit 1926).

7) Wsewolod Feodorowitsch, russ. Sprachforscher, Literaturhistoriker und Ethnograph, * 19. April 1848 Moskau, † 18. Nov. 1913 auf seinem Gut im Kaufasus, Sohn des als Übersetzer deutscher Klassiker bekannten Dichters Feodor M. (1818–81), seit 1876 Professor in Moskau, daselbst seit 1897 auch Direktor des Lasarew-Instituts für orientalische Sprachen, 1911 an die Akad. d. Wissensch. in Petersburg berufen, arbeitete über indogermanische und kaukasische Sprachwissenschaft, Volks- und Völkertunde Rußlands und des Orients und über russische Volksdichtung: »Studien zur arischen Mythologie« (1876), »Zum Zgorlied« (1877), »Nachklänge des finnischen Epos im russischen« (1879), »Dijetische Studien« (1882–87, 3 Bde.), »Hb. des Sanskrit« (mit Fr. Knauer, 1891), »Studien zur russischen Volksdichtung« (1910), »Dijetisch-russ. Wb.« (1913 ff.) u. a. Deutsch

veröffentlichte er: »Fünf ossetische Erzählungen im digorischen Dialekt« (mit R. v. Stadelberg, 1891), »Die Sprache der Osseten« (in »Grundriss der iran. Philologie«, Bd. 1, 1903).

8) Wilhelm von, Bruder von M. 5), Chemiker, * 9. Dez. 1848 München, † das. 1. März 1899 als Professor (seit 1883), arbeitete z. T. mit andern über Rouge français, Viebrücher Scharlach, Aldehydgrün, die Schiffschen Basen, Chinaldinbasen, Chinin und Karminsäure und fand im Orthonitroresorbfalkium (Antinonin) ein Mittel gegen die Mönne.

9) Oskar von, Bruder des vorigen, Ingenieur, * 7. Mai 1855 München, neben Emil Rathenau (s. d.) Gründer und Leiter der Deutschen Edison-Gesellschaft (später Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft) und der Berliner Elektrizitätswerke (1884–90), dann Bahnbrecher und Organisator auf dem Gebiete der elektrischen Kraftversorgung und -übertragung sowie der Ausnutzung der Wasserkraft (Walchenseewerk, Bayernwerk), Gründer des Deutschen Museums in München.

10) William, s. Abventisten.

Millerand (spr. mil'rang), Alexandre Etienne, franz. Politiker, * 10. Febr. 1859 Paris, 1881 Rechtsanwalt, 1882 Journalist und Mitarbeiter an Clemenceaux »Justice«, 1884 Gemeinderat, seit 1885 Abgeordneter, schloß sich den Sozialisten an und gründete 1887 die Zeitung »Voix«, übernahm 1893 mit Viviani die Leitung der »Petite République«, des Organs der reformistischen Sozialisten, und erregte 1896 Aufsehen durch seine Rede von Saint-Mandé, in der er für den Gemeinbesitz aller Güter eintrat. Wegen seiner Teilnahme am Kabinett Waldeck-Rousseau 1899–1902 als Handelsminister heftig befehdet, trat er langsam zur Rechten über. Er führte den Zehnstundentag und die gesetzliche Altersversorgung der Arbeiter 1905 ein. Als Arbeitsminister 1909–11 unterbrückte M. den Eisenbahnerstreik Oktober 1910, war 1912–13 Kriegsminister, stürzte aber, weil er den in der Dreyfusaffäre belasteten Pathys de Clam wieder ins Heer einstellte. Seit 25. Aug. 1914 wieder Kriegsminister, hatte M. starken Anteil am Standhalten Frankreichs in der Marneschlacht; er widersetzte sich mit Joffre parlamentarischer Aufsicht über das Heer, trat Oktober 1915 zurück. Er war März 1919 bis Januar 1920 Oberkommissar für Elsaß-Lothringen und ließ den beiden Landesteilen einige Selbständigkeit. Als Ministerpräsident und Außenminister Januar bis September 1920 war er der Urheber der Befegung von Frankfurt, mußte aber auf englischen Druck doch eine Verabreichung der deutschen Kriegsschulden zugestehen. Als Präsident (September 1920 bis Juni 1924) vertrat er den Grundsatz, Deutschland habe möglichst viel zu zahlen, und veranlaßte 1923 die Ruhrbesetzung mit. Im Innern war er Hauptvertreter des nationalen Blocks, verhinderte Mai 1920 den Generalsstreik und half 1922 mit beim Sturz Briand's. Als Renegat, der den Sozialismus aus Ehrgeiz verließ, wurde M. von der Linksmehrheit gestürzt. Er trat als Führer der Rechtsopposition (Union republicaine nationale) 1924–26 im Senat auf, verlangte Stärkung der vollziehenden Gewalt gegenüber der Gesetzgebung und wollte den Provinzen, besonders Elsaß, mehr Selbständigkeit gewähren. Doch nahm ihn Poincaré, mit dem er seit der Niederlage 11. Mai 1924 (vgl. Frankreich, Sp. 1063) zerfallen war, Juli 1926 nicht in sein nationales Kabinett. Bis 1919 Abgeordneter, ist M. seit 1926 mit kurzen Unterbrechungen wieder Senator. M. schrieb:

»Vingt années de législation« (mit Viviani u. a.; 1910), »Politique de réalisations« (1911), »La guerre libératrice« (1918), »Le retour de l'Alsace à la France« (1923). Lit.: Laby, L'œuvre de M. (1902); Berthaud, Deux discours de M. A. M. (1923).

Mille-rayes (franz., spr. mil-rä), feine, nahe nebeneinanderlaufende Streifen auf Geweben, Tapeten usw.; ganz schmal gestreifte Baumwoll- und Wollstoffe.

Milleritz, Mineral, s. Middeltes.

Millerowo, Hauptstadt des Donezbezirks im russ. Gau Nordkaukasien, (1926) 12801 Ew., Knotenpunkt der Bahn Woronesch–Kostom.

Milles, Karl, schwed. Bildhauer, * 23. Juni 1875 Lagga bei Uppsala, studierte in München und wurde durch die klassischen Tendenzen der Hildebrandtschule beeinflusst, die er besonders im Zusammenhang mit der Architektur verwirklichte (Ensfilda Pant in Stockholm, Zwei Männer) und in dem Kolossalbuntmal des schwedischen Kriegshelden Sture (1904, Uppsala) zum Monumentalismus steigerte.

Millefleur (Donnersberg), s. Donnersberg 2); vgl. Mittelgebirge, Böhmisches.

Millefino, Ort in der ital. Prov. Genua, (1921) 1658 Ew., an der Bormida di M., hat römische Brücke mit mittelalterlichem Tor. — Hier siegte 13. und 14. April 1796 Bonaparte über die Österreicher, die dem piemontesischen General Colli zugeteilt waren.

Millet (arab.-türk.), Religionsgemeinschaft, Nation, in der Türkei Bezeichnung der nichtislamischen Religionsgemeinschaften.

Millet (spr. mijä), 1) François, niederländ. Maler, getauft 27. April 1642 Antwerpen, begraben 3. Juni 1679 Paris, bildete sich seit 1659 daselbst nach N. und G. Poussin zum Landschaftsmaler aus. Seine meist italienischen Landschaften finden sich in den Museen von Paris, Brüssel, Berlin, München u. a. D.

2) Jean François, franz. Maler, * 4. Okt. 1814 Gruchy bei Cherbourg, † 20. Jan. 1875 Barbizon, 1837–39 Schüler von Delacroix in Paris, malte Genrebilder in der Art von Watteau und Boucher, biblische und mythologische Szenen. 1848 trat er zum erstenmal mit einem Gegenstand aus dem Landleben: dem Kornschwinger, auf (1847, Paris, Louvre). 1849 siedelte er nach Barbizon (s. d.) über, wo er, geborner Bauer, als solcher lebte und in der Arbeit des Bauern seine Motive fand. Nur langsam fand seine herbe Kunst Anerkennung, überzeugten die innere Wahrhaftigkeit seiner Auffassung, die starke Ausdruckskraft seiner Gestalten und der poetische Zauber seiner Landschaften. Hauptwerke: Der Säemann (1850, Paris, Louvre), Der Tod und der Holzhacker (1859, Kopenhagen, Museum), Die Schaffhererin, Der Mann mit der Hade (1863, beide Paris, Louvre), Der Frühling, Die Ährenleierin, Das Abendgebet (1867, alle drei Paris, Louvre), Die Schäferin (s. Tafel »Französische Malerei II«, 6), Der November (1870, Berlin, Nationalgalerie) und Die Kirche in Gréville (1872, Paris, Louvre). Seine Naderungen behandeln in freier, großer Naderführung dieselben Motive (Katalog von N. Lebrun, 1881). Lit.: Pic-daguel, Jean François M. (1876); Senfier, La vie et l'œuvre de J. F. M. (1881); Cartwright, J. F. M. (1896; deutsch 1902); Wenzel, M. u. Rousseau (1902).

3) Liné, franz. Bildhauer, * 28. Sept. 1819 Paris, † das. 14. Jan. 1891, Schüler von d'Angers und Biotte-Duc, schuf Marmorbüsten (George Sand, 1878, Ministerium der Künste in Paris), ferner im klassizistischen Stil für die Oper in Paris eine Apollongruppe (1863), für den Louvrehof eine Merkurstatue (1859).

4) **Gabriel**, franz. Archäolog, * 1867 Saint-Louis (Senegal), erforschte besonders die mittelalterlichen Bauten von Daphni (bei Eleusis) und Mithra (bei Sparta), wurde 1902 Professor an der École des hautes-études in Paris. Hauptwerke: »Le monastère de Daphni« (1900), »La collection chrétienne et byzantine des hautes études« (1903), »Recueil des inscriptions chrétiennes de l'Athos« (mit S. Pargone und L. Petit, 1904), »Monuments byzantins de Mistra« (1910), »Recherches sur l'iconographie de l'Évangile aux 14.—16. siècles« (1916), »L'école grecque dans l'architecture byzantine« (1916).

Milletich, Stephan von, s. w. Miletic.

Millevohe (spr. mil'voh), Charles, franz. Dichter, * 24. Dez. 1782 Abbeville, † 12. Aug. 1816 Neuilly, »der französische Höflich; seine besten Gedichte sind: »Chute des feuilles« und »Le poète mourant«. Erste Ausgabe seiner Werke von W. selbst (1814—16, 5 Bde.); neuere Ausgabe 1880 (3 Bde.). Lit.: P. Ladoüé, Un précurseur du romantisme, M. (1912).

Milli... (lat.), der tausendste Teil der Maßeinheit. **Milli**, Giannina, ital. Dichterin, * 1827 Teramo, † 1888 Florenz, erregte früh Aufsehen als politische Stegreifdichterin. Sammlung ihrer Gedichte (1862, 2 Bde.); »Ottave« (1879). Lit.: R. Giganti, G. M. improvisatrice (1889); Pannella, Della vita e delle poesie di G. M. improvisatrice (1891).

Milliardär (franz.), Milliardebefitzer. [s. w. Billioner.]

Milliarde (franz. milliard, spr. mi'liar), 1000 Milliarden, auf den römischen Meerstrassen in Abständen von 1000 Schritt (mille passus = 1478,7 m) aufgestellte Meilensteine. Nach Herstellung der italienischen Straßen wurde ein Milliarium aureum (vergoldete Säule) mit ihrem Verzeichnis von Augustus in Rom beim Forum errichtet.

Millibar, Druckmaß, s. Bar.

Millieme (franz., spr. mil'jäm), Tausendstel, Nickelmünze in Ägypten = 2,09 Pf. [Quintaur = 1000 kg.]

Millier métrique (franz., spr. mil'je-métri), = 10

Milligramm (abgekürzt mg), Gewicht, = $\frac{1}{1000}$ g.

Millikan (spr. mil'ikän), Robert Andrews, nordamer. Physiker, * 22. März 1868 Morrison (Ill.), seit 1902 Professor an verschiedenen amerikanischen Hochschulen, 1921 Präsident am Kalifornischen Technologischen Institut in Pasadena, arbeitete auf fast allen Gebieten der Physik und erhielt den Nobelpreis für Physik 1923 für seine Arbeiten über die elektrische Einheitsladung und den photoelektrischen Effekt.

Millimeter (abgekürzt mm), Längenmaß, = $\frac{1}{1000}$ m.

Millimeterpapier, Schreibpapier, das in Zentimeterquadrate eingeteilt ist, in denen die Millimeterquadrate durch feine Linien ausgezogen sind; dient zur Darstellung statistischer Kurven.

Million (ital., »Großtausend«), Zahlwort für 1000 × 1000, d. h. 1 000 000 oder 10⁶, seit dem 15. Jh. gebräuchlich.

Millisekunde, s. Chronoskop (Sp. 1584).

Millöcker, Karl, Operettenkomponist, * 29. April 1842 Wien, † 31. Dez. 1899 Baden bei Wien, 1864 Theaterkapellmeister in Graz, 1866 am Harmonietheater in Wien, 1867 am Deutschen Theater in Pest und seit 1869 am Theater an der Wien, einer der besten Vertreter der Wiener Operette mit: »Der Veltstudent« (1882), »Gasparone« (1884), »Der Feldprediger« (1885) und »Der Vizeadmiral« (1886). Lit.: Frey, Karl M. (1905).

Millom (spr. mil'em), Stadt in der engl. Grfsch. Cumbreland, (1921) 8708 Ew., am Duddonflus, an der Bahn

Whitehaven-Carnforth, hat Schloß (14. Jh.), höhere Schule, Stahlwerke. Nahebei Roteisensteingruben.

Millons Reagens (spr. mil'on-ge-), eine Lösung von Mercurinitrat, die etwas Nitrit enthält, gibt mit Eiweißkörpern Färbung (Nachweis).

Millport (spr. mil'pört), Seebad auf der Insel Great Cumbrae (Schottland), (1921) 5834 Ew., am Firth of Clyde, hat Kathedrale, meeresbiologische Station, Fischereihafen.

Millstatt, Markt und Sommerfrische (1927: 5470 Gäste) in Kärnten, Bez. Spittal, (1923) 892 Ew., am Millstätter See (580 m ü. M., 13,3 qkm groß, 142 m tief, mit Abfluß zur Lieser, Dampferverkehr und 20° in den Bademonaten) und an der Tauernbahn (Station Spittal-Millstätter See), hat Kirche des ehemaligen Benediktinerklosters (1102—1773), Kurpark, Elektrizitäts- und Sägewerk. Nahebei die Sommerfrische Obermillstatt, (1923) 1157 Ew.

Millstone grit (spr. mil'stön-grit), Mühlenstein, Glied der englischen Steinkohlenformation.

Millville (spr. mil'vil), Stadt im nordamer. Staat New Jersey, (1920) 14691 Ew., nördl. von der Delawarebay, Bahnstation, hat große Quarzsandlager, liefert Glas.

Milne (spr. mil'n), John, engl. Seismolog, * 30. Dez. 1850 Liverpool, † 31. Juli 1913 Schide (Wight), wurde als Professor in Iosho (1876—95) der Begründer der neuzeitlichen Erdbenenforschung, schuf die Japanische Seismologische Gesellschaft, gab die erste Fachzeitschrift heraus und überzog sämtliche unter britischem Einfluß stehende Erdgebiete mit dem ersten einheitlichen Netz von Seismometerstationen. W. schrieb: »Earthquakes and other Earth Movements« (1886; 4. Aufl. 1898), »Seismology« (1898), »Volcanoes of Japan« (mit Burton, 1892) u. a.

Milne-Edwards (spr. mil'n-é-dwörds), 1) Henri, franz. Naturforscher, * 23. Okt. 1800 Brügge, † 28. Juli 1885 Paris, daselbst Professor am Lycée Henri IV, 1841 am Museum, 1864 dessen Vizedirektor, schrieb: »Histoire naturelle des crustacés« (1834—41, 3 Bde.), »Histoire naturelle des coralliaires« (mit Haime, 1858 bis 1860, 3 Bde.), »Recherches pour servir à l'histoire naturelle des mammifères« (mit seinem Sohn, 1868—1874, 2 Bde.). Er gab Lamards »Histoire naturelle des non-vertébrés« (1836—45, 11 Bde.) heraus.

2) Alphonse, Sohn des vorigen, franz. Zoolog, * 13. Okt. 1835 Paris, † das. 21. April 1900, 1876 Nachfolger seines Vaters und 1891 Direktor des Museums, 1880—83 Mitglied der Tiefsee-Expedition des »Travailleur« und des »Talisman«, später Begleiter des Fürsten von Monaco auf wissenschaftlichen Seefahrten, schrieb: »Recherches anatomiques et paléontologiques pour servir à l'histoire des oiseaux fossiles de la France« (1866—72, 2 Bde.), »Recherches sur la faune ornithologique éteinte des îles Mascareignes et de Madagascar« (1866—73), »Crustacés décapodes« (mit Bouvier, 1901), bearbeitete Säugetiere und Vögel für Grandidiers Werk über Madagaskar (1875—1889) und gab heraus »Expéditions scientifiques du Travailleur et du Talisman« (1888—98, 5 Bde.).

Milner (spr. mil'ner), Alfred, erster Viscount (seit 1902), brit. Staatsmann, * 23. März 1854 Gießen (Sohn eines eingewanderten Engländers), † 13. Mai 1925 Sturry (Kent), daselbst 1881 Rechtsanwalt, Mitarbeiter der »Pall Mall Gazette« unter Morley (s. d.) und Stead (s. d.), trat als liberaler Antisomeruler 1885 in die Politik ein und war 1887 Privatsekretär von Lord Goschen (s. d.), durch den er

1889 Unterstaatssekretär der Finanzen in der Regierung des Chediv wurde. Seit 1892 in der englischen Finanzverwaltung tätig. wurde er 1897 Gouverneur der Kapkolonie und Oberkommissar für Südafrika. Dort vertrat M. kraftvoll die britischen Interessen, machte den Burenkrieg unvermeidlich und war 1902–05 Gouverneur der Kolonien Transvaal und Orange-River. Nach England zurückgekehrt, wirkte er für Wehrkraft und Reichsverteidigung; nach Ausbruch des Weltkriegs trat er in die Regierung. Seit Dezember 1916 Mitglied des »Kriegskabinetts«, brachte er die Reichskriegskonferenz von 1917 als Reichsregierungsgewalt zustande und wurde April 1918 Kriegsminister. 1919–1921 an der Spitze des Kolonialamts, gab er die Richtlinien für die Regelung des Verhältnisses zu Ägypten. Er schrieb »England and Egypt« (1892). »The Nation and the Empire« (Neben aus der Vorkriegszeit, 1913). Lit.: B. B. Worsfold, Lord M.'s Work in South Africa 1897–1902 (1906) und Reconstruction of the New Colonies under Lord M. (1913, 2 Bde.).

Milnes (spr. mils), Robert Offley Ashburton Crewe-M., erster Marquis von Crewe, engl. Politiker, * 12. Jan. 1858 London, 1883–84 Sekretär von Earl Granville (s. d.), 1892–95 Lord-Lieutenant von Irland, 1908–10 Staatssekretär für die Kolonien, 1910–15 für Indien, 1916 Präsident des Erziehungsamts, 1922 Botschafter in Paris.

Milngavie (auch Milguy, spr. milngewi bzw. [beides] milgi), Fleden in Dunbartonshire (Schottland), (1921) 4484 Ew., am Mander Water, Bahnstation, hat Bleicherien, Färbereien, Brennerei und Papiermühle.

Milnrow (spr. milrow), Stadt in Lancashire (England), (1921) 8390 Ew., an der Bahn Rochdale-Man-

Milo, f. Milos. [Ghester, liefert Wollwaren.

Milo, Titus Annius, röm. Volkstribun 57 v. Chr., Prator 54, Bandenführer, der 52 den Gegner Clodius (s. d. 1) töten ließ und verbannt wurde, obgleich ihn Cicero verteidigte. Er fiel 48 bei neuen Unruhen.

Milon, griech. Athlet aus Kroton, um 510 v. Chr., errang 32 Siege in den großen Spielen.

Milprilau, f. Eisenzinnbleistöße.

Milprigrin, f. Chromfarben.

Milos (Melos, ital. Milo; das alte Melos), Gruppe von Inseln im Ägäischen Meer, zum griech. Nomos Kykladen (s. d.) gehörig, deren größte M.. 148 qkm groß und im Hagios Elias 774 m hoch. Das Grundgebirge aus Gneis wird von jungvulkanischen Massen und pliozänen Meeresablagerungen überdeckt. Der Vulkanismus zeigt sich noch in Solfataren, Warmquellen und hoher Bodenwärme. Ausgeführt werden (vom Hafen Adamas) Schwefel, Mithsilsteine, Mangan und Bleierz, silberhaltiger Baryt, Gl. Die etwa 5400 Ew. treiben Schifffahrt und Fischfang. Beim Hauptort Palak (872 Ew.) liegen die Ruinen der alten Stadt M., in der man die berühmte Venus (Aphrodite, s. d.) von M. (s. Tafel »Griechische Kunst IV«, 5) fand. — Die dorische Insel leistete im Peloponnesischen Krieg neutral geblieben, Athen helbenmütig Widerstand und wurde deshalb 426 v. Chr. von diesem verheert und mit attischen Kolonisten besetzt. Am 20. Aug. 1661 siegten die Venezianer über die Türken. Im Weltkrieg war M. britischer Flottenstützpunkt zur Verdrängung Athens. Lit.: Ehrenburg, Die Inselgruppe M. (1889); Philippson, Beiträge zur Kenntnis der griech. Inselwelt (in »Petermanns Mitt.«, 1907).

Miloslav (poln. Miloslaw, spr. miloslaw), Stadt in Polen (seit 1920 poln.), Kr. Breschen, (1921) 2499 meist kath. Ew., an der Bahn Gnesen-Jarotschin, hat

Schloß (1848 Sitz der Nationalregierung), Brauerei, Zigarrenfabrik und Getreidehandel. — M., 1814 genannt, 1897 als Stadt bezeugt, erhielt 1889 aufs neue deutsches Stadtrecht und war 1772–1920 preussisch.

Milos Obrenovic I. (spr. milsch, milsch), Fürst von Serbien, * 19. März 1780 Srebrne Dobrinje (Užice), † 26. Sept. 1860 Belgrad, Sohn des Bauern Tescho (Theodor), nannte sich seit 1810 nach dessen Vater Obrenovic; blieb nach dem Zusammenbruch des Aufstandes Karageorgs 1813, obwohl er daran beteiligt war, im Land und erwirkte bei den Türken seine Anerkennung als Fürst dreier Bezirke. 1815 erhob er sich von neuem gegen die Türken, setzte 1816 seine Anerkennung als Oberhaupt der Serben durch, ließ 1817 Karageorg töten und sich 6. Nov. 1817 zum Fürsten Serbiens erwählen. M. regierte klug, aber grausam. 1839 dankte er zugunsten seines Sohnes Milan ab, dem sein zweiter Sohn Michael folgte, nach dessen Sturz (1842) er vergeblich versuchte, wieder zur Herrschaft zu gelangen. Erst nach dem Sturz Fürst Alexanders (s. d. 22) wurde er 23. Dez. 1858 zurückberufen und von der Pforte bestätigt. Ihm folgte wieder Michael. Lit.: S. Jovanovic, Die Regierung des M. D., Bd. 1 (serb., 1925).

Milow (spr. mil), Stephan, Deckname, f. Milentovich.

Milreis »tausend Reiss«, ehemalige Münze und Rechnungseinheit von Portugal und Brasilien, in Gold


dort = 4,54 M., seit 1911 Escudo genannt und statt in 1000 Reiss nunmehr in 100 Centavos geteilt; in Brasilien in Gold = 2,29 M. (Abb.).

Milreis, Brasilien (2/3 nat. Größe). seit Dezember 1926 durch den Cruzeiro ersetzt. Vgl. Conto. In der Praxis besteht in beiden Ländern Papierwährung.

Milseburg, Rhonolithuppe der Rhön (s. Tafel »Gebirgsbildung III«, 4), bei Kleinfassen, Kr. Gersfeld, 835 m hoch, hat Ringwallreste, Kreuzförmig und Wallfahrtskapelle des heil. Gangolf.

Milspe, Landgemeinde in Westfalen, Kr. Schwelm, (1925) 11291 meist ev. Ew., an der Ennepe, Knotenpunkt der Bahn Barmen-Hagen, hat Kleinfassenerindustrie. — M. gehörte bis 1886 zu Wevelsberg.

Miltenberg, bahr. Bezirksamtstadt und Luftkurort in Unterfranken, (1925) 4395 meist kath. Ew., 121 m ü. M., am Main, zwischen Oberwald und Speffart, Knotenpunkt der Bahn Mischaffenburg-Kraillsheim, hat kath. Kirche (14. Jh.), Laurentiuskapelle (16. Jh.), Fachwerkbauten (16. Jh.), Franziskanerkloster, MG., ArtG., Zoll- und Forstamt, Progymnasium, bischöfl. Knabeninternat, Real-, Handels- u. höhere Mädchenschule, Waisenhaus, Städtische Sammlung, Jementwaren-, Spiralbohrerfabrik, Sandsteinbrüche, Holz-, Samen-, Weinhandel; Reichsbanknebenstelle. über der Stadt Schloß Miltenberg (16. Jh. zerstört, 19. Jh. erneuert) und Schloß Grauberg. Nahebei der Schloßberg mit vorgeschichtlichem Ringwall. — M., auf den Trümmern einer römischen Sinesbesitzung stehend, um 800 bezeugt, um 1275 Stadt, hielt sich 1525 zu den aufständischen Bauern (von M. sind die »Zwölf Artikel« [s. Bauernkrieg] datiert),



Miltenberg.

gehörte nacheinander zum Erzstift Mainz, zu Leinungen, Baden, Hessen, Bayern (seit 1816). *Lit.*: Madler, Geschichte und Topographie der Stadt M. (1842); M. J. Wirth, Chronik der Stadt M. (1890); das Stadtrecht ist veröffentlicht in »Oberheinische Stadtrechte«, I, 4 (1898).

Miltiades, Sohn Kimons, athen. Feldherr, erhielt von den Persertriatiden eine von seinem Oheim M. 559 v. Chr. erworbene Herrschaft auf dem thrakischen Chersones, eroberte Lemnos und Imbros und bekam damit den Eingang zum Hellespont in die Hand. 513 in der Peeresfolge des Königs Darius, versuchte er ihn durch Abbrechen der Donaubrücke den Rückzug abzuschneiden, wurde aber daran gehindert. Seit 493 als Flüchtling in Athen, siegte er 490 bei Marathon (s. d.). Da ihm 489 die Einnahme von Paros mißlang, wurde er zur Zahlung der Kriegskosten (50 Talente) verurteilt und starb bald darauf nach Verwundung. **Miltiades** (unrichtig Melchades?), christl. Heiliger (Fest: 10. Dez.), Papst 810–814 († 11. Jan.), Afrikaner.

Miltitz, Karl von, kath. Geistlicher, * um 1490, † 20. Nov. 1529, Domherr in Mainz, Trier, Meissen, 1515 päpstlicher Notar, ging 1518 als Munizius nach Sachsen, verhandelte 1519 mit Luther in Altenburg und in Liebenwerda, 1520 in Lichtenburg, ertrank im Main bei Groß-Steinheim. *Lit.*: Kallhoff, Die Miltiziade (1911).

Milton (spr. mil'tn), Name vieler Orte in den Ver. St. v. A., darunter: 1) Stadt in Massachusetts, südl. von Boston, (1920) 9382 Ew., Bahnstation, mit Granitbrüchen und Handelsgärtnerei. — 2) Stadt in Pennsylvania, am weßl. Susquehanna, (1920) 8638 Ew., Bahnknoten, mit Kornmühlen, Eisen- und Getreidehandel. **Milton** (spr. mil'tn), John, engl. Dichter, * 9. Dez. 1608 London, † 8. Nov. 1674 Bunhill (London), Sohn eines Notars und Musikers, verließ 1632 Christ's College in Cambridge als Magister Artium, um in Horton bei Windsor noch 5 Jahre privaten, vorwiegend klassischen Studien zu leben, da er, durch den Hochmut der Prälaten der Kirche entfremdet, auf die theologische Laufbahn verzichtet hatte. Hier entstanden unter Spenser's Einfluß seine stimmungsvollen Idyllen »L'Allegro« und »Il Penseroso« (beide gedruckt 1645), in denen unbefangene Naturbeobachtung mit mythologischen Vorstellungen kunstvoll verbunden sind, ferner das kurze Maskenspiel »Arcades« (1633 entstanden) und das längere »Comus« (1634 aufgeführt), das in klangvoller, bilde-reicher Sprache den Sieg der Keuschheit darstellt, und »Lycidas« (1637), eine feierliche Schäferlegie auf Milton's ertrunkenen Schulfreund Edward King. 1638 ging M. auf 15 Monate nach Italien und knüpfte in Florenz, Rom und Neapel Beziehungen an. 1641–60 verfasste er eine Reihe politischer Streitschriften, die ihm 1648 den Posten eines lateinischen Geheimsekretärs des Staatsrates einbrachten, aber auch seine völlige (1652) Erblindung beschleunigten. Von diesen Schriften tritt die historisch bedeutendste, »Areopagitica« (1644), für die Pressefreiheit ein, während »The Tenure of Kings and Magistrates« (1649), »Eikonoklastes« (»Bilderstürmer«, 1649; eine Antwort auf die angeblich von Karl I. hinterlassene Schrift »Eikon Basilike«) sowie die berühmte »Defensio pro Populo Anglicano« (1650, gegen Salmasius den erwählten Vertreter eines Volkes auf Grund des Naturrechts die Freiheit zuspochen, einen verräterischen König zu richten und zu strafen. Die übrigen Prosaabhandlungen betreffen Erziehung (1644), verlangen die Abschaffung der Bischöfe (1641), Erleichterung der Ehescheidung (1643) u. a. Nach der

Rückkehr des Königtums 1660 lebte M. in dürftiger Zurückgezogenheit der Ausarbeitung und dem Diktat seines Hauptwerks »Paradise Lost« (geplant um 1640, entstanden 1658–65, gedruckt 1667 u. ö., Ausg. von Newton 1749; deutsch von Th. Haake, v. Berge 1682, Bodmer 1732, Zacheria 1762, Böttger [2. Aufl., illustr. von Döré, 1899] u. a.), eines epischen Gedichts in 12 Gesängen und reimlosen Jamben (Blankversen) über den Sündenfall, der für M. in dem Sieg der Sinnlichkeit über die Vernunft besteht. Hauptquellen waren die Bibel, das Buch Henoch, die jüdische Kabbala und Augustin, in Einzelzügen auch Du Bartas' »Sepmaine« und Vondels »Lucifer«. Plan und Aufbau sind kühn und eigenartig. In der stoisch-puritanischen Weltauffassung und der trotigen Majestät Satans verrät sich Miltons eigne herbe Individualität. Metaphysische und psychologische Feinheiten fehlen dem Werk, dagegen wird es an dichterischer Verkörperung erhabener Gefühle und Vorstellungen nur von der »Göttlichen Komödie« übertroffen. An Honorar brachte es ihm im ganzen 10 £ ein. Feierlicher, kraftvoll gedrängter Stil kennzeichnet auch die weniger bewegte Ergänzung des Hauptwerks »Paradise Regained« (über die Versuchung Christi), und das nach griechischem Muster angelegte Drama »Samson Agonistes« (beide 1671 gedruckt), das den Untergang des geblendeten Samson und seine Rache an den Philistern mit autobiographischer Wärme darstellt (Unterlage zu Handels Oratorium »Samson«). 1823 wurde noch Miltons umfangreiche latein. Abhandlung »De Doctrina Christiana« entdeckt. Miltons Ruhm auf dem Kontinent wurde vor allem durch Addison's Lob im »Spectator« (1712) begründet. Vgl. auch Klopstock. M. war dreimal verheiratet und hatte aus erster Ehe drei Töchter, an denen der Blinde seine Freude erlebte. Ausgaben: »Poetical Works« hrsg. mit Kommentar von H. F. Todd (1801, 7 Bde.), von D. Masson (1874; neue Ausg. 1899), »Prosaic Works« von S. W. St. John (1848 bis 1853, 5 Bde., »Standard Library«), »Complete Works« hrsg. von Milford (1851, 5 Bde.; Neuausgabe 1862), »The Poems of J. M.« hrsg. von Grierson (1925 ff.). Übersetzungen der »Poetischen Werke« von Böttger (7. Aufl. 1894), der »Politischen Hauptschriften« von Bernhardt (1871–79, 3 Bde.). *Lit.*: Früheste Biographie von Phillips (1694), vgl. auch die in S. Johnson's »Lives of the English Poets« (1779–81), Macaulay's Essay »M.« (1825); wichtigste Biographie: D. Masson, Life of M. (1859–80, 1881 bis 1896, 6 Bde., Bde. 1–3 in 2. Aufl.); W. Stern, M. und seine Zeit (1877–78, 2 Bde.); W. Raleigh, M. (1900); J. G. Robertson, Milton's Fame on the Continent (1909); Liljegren, Studies in M. (1918); R. Bridges, M.'s Prosody (1921); Havens, The Influence of M. on English Poetry (1922); Saucrat, M., Man and Thinker (1925).

Milton Regis (spr. mil'tn-rijsch), Stadt in der Grfsch. Kent (England), (1921) 7481 Ew., hat gotische Kirche, nahebei Papierfabriken und Gerberei.

Milu, s. Girische (Sp. 1595).

Milutinović (spr. -witj), Sima, serb. Dichter, * 14. Okt. 1791 Sarajevo, † 11. Jan. 1848 Belgrad, Teilnehmer am Aufstand von 1814, ging 1820 nach Rußland, erhielt vom Zaren eine Pension und begab sich 1825 zu Studien nach Leipzig, wo seine ersten Dichtungen erschienen, so der lyrisch-epische Zyklus »Die Serbin« (1826, 4 Bde.), der die Befreiung Serbiens 1804–15 verherrlicht. Seit 1827 Erzieher des spätern Fürsten von Montenegro Peter II., lehrte M. nach Belgrad

zurück, nahm regen Anteil an den politischen Kämpfen und war seit 1842 im Unterrichtsministerium. Er veröffentlichte noch eine große Sammlung serbischer Volkslieder (1833, unter dem Pseudonym Cubro Coljovic), geschichtliche Schriften und Dramen, wie »Der Stolz Montenegro« (1835) u. a.

Milvische Brücke (Pons Milvius, jetzt Ponte M q l l e), Tiberbrücke oberhalb von Rom; bekannt durch den Sieg Konstantins d. Gr. über Maxentius

Milvus, Vogelgattung, f. Weißen. [(312 n. Chr.).
Milwaukee (spr. milwagſſi), größte und wichtigste Stadt des nordamer. Staates Wisconsin, (1927) 536 400 (1850 etwa 20 000) Ew., davon etwa die Hälfte deutscher Abkunft (»deutscheste Stadt der Union«), nördl. von Chicago, am Westufer des Michigansees, an der Mündung des auf 6 m vertieften M. River, der in M. den Menomonee und Kinnickinnic aufnimmt, mit Eisenbahnen nach allen Richtungen. Die Stadt liegt teils auf hohem Bluff teils breitet sie sich über eine Ebene am See



Milwaukee.

aus, hat meist aus gelblichweißen Ziegelfsteinen erbaute Häuser (daher Cream City), mit Schattenbäumen eingefasste Straßen und außerhalb der Geschäftsviertel ein gartenreiches Villenviertel. Bemerkenswert sind: Stadthaus, Bundesgebäude, Handelskammer, St. Pauls-Kirche, Ausstellungsgebäude mit Naturhistorischem Museum, Layton-Kunstgalerie, öffentliche Bibliothek (580 858 Bde.), mehrere schöne und große Parke. — M. ist einer der bedeutendsten Fabrik- und Handelsplätze des Nordwestens. Die überaus vielseitige Industrie (1923 Wert der Erzeugung 516,6 Mill. \$) ist besonders hervorragend in Maschinenbau und Weberei, Gerberei, Eisen- und Stahlbereitung, Mollerei und Versandschlächtereien. Haupthandelsgegenstände sind Getreide, Mehl und Holz. Große Wellenbrecher ergeben einen trefflichen Hafen, während auf dem Fluß die größten Binnenschiffe Warenhäuser und Getreidepeicher erreichen. — M. hat Marquette-Universität (1925/26: 4500 Stud.), M.-Downer College, kath. Priesterseminar, deutsches Lehrerseminar

usw. M. hat auch Wohlfahrtsanstalten. Unter den Zeitungen sind zwei deutsche (»Gerold«, »Amerila«). Ein katholischer Erzbischof und ein anglikanischer Bischof haben hier ihren Sitz. — M. wurde 1837 als französischer Pelzhandelsposten gegründet. Lit.: S. L. Conrad, History of M. (1896, 2 Bde.).

Milz (vom ahd. milt, weich; lat. lien, splen), größte Lymphdrüse der Wirbeltiere, meist in Magenstärke gelegen. Beim Menschen (Tafel »Eingeweide I., 1; II, 6) liegt sie links in der Bauchhöhle und ist durch Mesenterien mit Zwerchfell und Magen verbunden, bläulich braunrot, weichlich, halbeiförmig und beim gesunden Erwachsenen 14×8×3 cm groß und etwa ¼ kg schwer. Außen wird sie von einer derben Faserhaut (Milzta p i e l) überzogen; innen erfüllt die Zwischenräume ihres Stromas das eigentliche Drüsengewebe, die Milzpulpa, eine weiche, rotbraune, gefäßreiche Masse, in deren Maschen sich Blut- und Lymphzellen in großer Zahl finden. Lymphgefäße sind nur wenige vorhanden, wohl aber besondere, kleinen Arterienzweigen auffühende, bis 1 mm große Lymphschläuche, die sog. Milzfollikel, »Bläschen oder Körperchen« (Malpighische Körperchen, Corpuscula lienis); die Nerven der M. stammen aus dem Milzgeflecht des Sympathikus. Zuweilen findet sich an der M. noch die kerngroße Nebenmilz, seltener mehrere solche. Die M. reguliert die Zusammensetzung des Blutes (i. d., vgl. Leukozyten); sie ist eine der Bildungsstätten für rote und weiße Blutkörperchen (s. Blut, Sp. 520 [Blutbildung]); zugleich gehen bei Säugetieren die kernlosen roten Blutkörperchen in der M. massenhaft zugrunde. Vor allem ist die M. eine Vorratskammer für rote Blutkörperchen. Unter bestimmten Bedingungen (Blutverluste, hohe Außentemperatur, Aufenthalt in großen Gebirgshöhen, körperliche Anstrengungen usw.) zieht sich die M. zusammen und entleert dabei einen Teil dieses Vorrats in die Blutbahn, sodas der prozentuale Gehalt des Blutes an roten Blutkörperchen erhöht und damit den Anforderungen an die innere Atmung (s. d., Sp. 1065) genügt wird. — S. Milzkrankheiten. — Präparate (Tabletten, Pulver) aus der frischgeschlachteten Rinde und Hammel (Lienaden, lien siccatum, Lienototal u. a.) werden bei Anämie, Chlorose, Malaria, Wadendwischer Krankheit, Skrofuloze benutzt.

Milzbrand (Anthrax [griech., »Kohle«, wegen der schwarzen Farbe der Geschwülste), Pustula maligna, Karbunkelkrankheit, Sibirische Pest, Sibirische Weulenseuche, Weulenseuche), eine schon in der altgriechischen Literatur beschriebene weitverbreitete Seuche, die namentlich die Wiederkäuer, auch die wilden, selten Ziegen und Schweine, häufiger Pferde betrifft und auf den Menschen übertragbar ist. Beim Kinde kommt eine peracute (hochakute), akute und subakute Form vor. Bei ersterer stirzen die Tiere plötzlich zusammen, die zweite tötet in wenigen Stunden, die subakute in einer Woche (Genesungen nur 3 v. H.). Bei der Zerlegung des Kadavers findet man die Milz sehr vergrößert und schwärzlich (wie brandig, daher M.), teerartiges Blut und Blutungen in vielen Organen, endlich überall im Blute den Krankheitserreger selbst, den Milzbrandbazillus (s. unten). Unter Umständen, namentlich bei verpäteter Zerlegung, wird der Nachweis schwierig. Bei andern Tieren und besonders beim Menschen kommt der Karbunkellose M. vor, mit Bildung von harten, heißen, schmerzhaften Schwellungen der Haut, Karbunkeln, aber auch der Schleimhäute (Zungenanthrax,

Milzbrandbräune, daher auch der Name Beulenfeuche). Der Milzbrandbazillus (*Bacillus anthracis*; s. Tafel »Bakteriologie«, 3a und 11) wurde um 1850 im Blute durch Pollender, Raper und Brauell festgestellt. Die Aufklärung seiner Biologie durch Züchtung und Übertragung war die erste große Entdeckung von R. Koch (s. d. 8) und wurde der Ausgangspunkt der Bakteriologie. Die meist in ungeheurer Menge vorhandenen Bazillen sind dicke Stäbchen mit einem kennzeichnenden Gallerthof, durch den sie sich fettensförmig vereinigen. Sie sind Aerobier. Im lebenden Körper vermehren sie sich nur durch Querteilung. Nach dem Tode des Wirtorganismus hört die Vermehrung wegen Sauerstoffmangels auf. Beim Austritt aus dem Körper (in blutigen Abgängen, Kot, Urin, bei der Zerlegung usw.) wachsen sie zu langen Fäden aus, in denen sich Sporen bilden. Diese sind fast unverwundlich, vegetieren unter allen Bedingungen im Erdboden und gelangen so auch auf die Pflanzen. Von Tieren werden sie dann mit dem Futter wieder aufgenommen (miasmatische Übertragung), können auch durch kleine Hautverletzungen eindringen; selten wird kontagiös, d. h. von Tier zu Tier, übertragen (durch Fliegen und Mücken). Der Bazillus verunreinigt dauernd den Boden und breitet sich namentlich in Fluggebieten aus; es gibt Milzbrandgüter und ganze Milzbranddistrikte. Infolge immer neuer Bodenverunreinigungen, Überschnemmungen usw. nimmt die Zahl der Milzbrandfälle stetig zu; im Deutschen Reich stieg sie 1886–1914 von 2939 auf 5381, während 1921 nur 1315 ermittelt sind. In Milzbranddistrikten wird vielfach eine Schutzimpfung ausgeführt, für die es drei Verfahren gibt: das Pasteurische mit abgeschwächten Kulturen (nicht ohne Verlust), eine Serumimpfung und die Simultanimpfung nach Sobernheim (Serum und Kultur), die allgemein günstig beurteilt wird. Der M. fällt unter das Viehseuchengesetz (s. d.); das Gesetz betr. Schlachtvieh und Fleischschau vom 3. Juni 1900 erklärt den ganzen Tierkörper als untauglich für menschlichen Genuß, wenn bei der Fleischschau M. festgestellt ist. Schlachtung und Operation erkrankter Tiere sowie Abhäutung und Zerlegung der Kadaver sind verboten (ausgenommen durch den beamteten Tierarzt und die Beseitigung (auch bei Fallwild) durch tiefes Vergraben auf besonderem Platz, wenn möglich durch Verbrennen, vorgeschrieben).

Auf den Menschen geht der M. über durch Hautinfektion, die am häufigsten an den Händen von Personen eintritt, die mit Milzbrandtieren (Tierärzte, Schlächter, Abdecker usw.) oder Teilen derselben (Häute, Haare, Borsten, Felle, Lumpen) in Berührung kommen; aber auch durch Stich von Insekten, die sich auf Milzbrandtieren infiziert haben. Seltener wird milzbrandhaltiger Staub (beim Wollesortieren und Zupfen) eingeatmet (s. Paderntkrankheiten). Sie und da werden auch noch geschwibrid milzbrandranke Tiere geschlachtet und schnell vernichtet. Der Genuß des Fleisches erzeugt tödliche Erkrankung an Fütterungsmilzbrand (Darmmilzbrand). Auch kann die Infektion ohne nachweisbare Eingangspforte durch die Schleimhaut von Mund und Nase erfolgen. Bei der häufigsten Infektion, dem Hautmilzbrand, bildet sich ein kleiner roter Fleck und schnell ein harter Knoten (Milzbrandfarbunkel, *Pustula maligna*), an dessen Spitze sich ein von rotem Hof umgebenes Bläschen entwickelt, das zu einem Schorf eintrocknet. In der Umgebung kommt es zum Gewebszerfall und zur Schwellung der Lymphdrüsen. Ausgang entweder

Heilung durch Narbenbildung oder Allgemeininfektion (Milzbrandepidemie), die unter Delirien, Diarrhöen, Erbrechen, sehr hohem Fieber zum Tod führt. Die durch Einatmung in die Lunge gelangten Milzbrandsporen erzeugen den sog. Lungenmilzbrand (auch Paderntkrankheit), die wie eine atypische Lungenentzündung verläuft und fast stets tödlich endet. Der (seltene) Darmmilzbrand des Menschen verläuft wie jeder andre infektiöse Darmkatarrh mit blutigen Stühlen unter hohem Fieber und fast stets tödlich. — Die Behandlung kann sich nur auf die Milzbrand-erkrankung der Haut erstrecken: Feuchte Verbände mit essigsaurer Tonerde, symptomatische Behandlung, evtl. Einspritzung von 20–40 cem Milzbrandserum (Sobernheim). Neuerdings hat auch Salvarsan Erfolg. Der M. des Menschen unterliegt der Anzeigepflicht und der obligatorischen Desinfektion. — Zum Schutz gegen Erkrankung der Arbeiter an M. hat das Gesundheitsamt 22. Nov. 1902 eine Belehrung über Gesundheitsschädigungen durch den Verkehr mit ausländischen Rohhäuten veröffentlicht. Eine Bekanntmachung des Bundesrats vom 22. Okt. 1902 regelt Einrichtung und Betrieb der Roßhaarspinnereien, Haar- und Borstenzurichtereien, Bürsten- und Pinselmachereien. Ein Erlass des Reichsinnenministeriums vom 22. Jan. 1926 betrifft Milzbrandinfektionen durch Rasierpinsel. Eine Bekanntmachung des Ministeriums für Volkswohlfahrt vom 25. Febr. 1927 betrifft das Gesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. — M. beim Menschen ist im Deutschen Reich 1925: 135mal aufgetreten, 23mal tödlich. Nachweislich waren 72 Fälle durch Beschäftigung mit kranken Tieren, 46 durch tierische Stoffe (Häute usw.) entstanden. Lit.: Rolle und Hetsch, Experimentelle Bakteriologie u. Infektionskrankheiten (6. Aufl. 1922, 2 Bde.); »Hb. der inneren Medizin«, Bd. 1: Infektionskrankheiten (hrsg. von G. v. Bergmann und R. Staefelin, 1925); P. Meyer, Milzbrandkrankheiten und ihre Bekämpfung (in »Reichsarbeitsblatt«, 1927, 3. Teil, S. 149 f.).

Milzchirurgie. Chirurgische Eingriffe an der Milz sind sehr selten und werden vorgenommen: 1) bei Verletzungen, Quetschungen oder Zerreißungen der Milz infolge äußerer Einwirkungen. Es kann wegen Verblutungsgefahr auch die Entfernung der Milz (Splenektomie) in Frage kommen. 2) Bei Milzabzessen ist die Spaltung des Eiterherdes, bei ausgedehnter Einschmelzung des Organs die Splenektomie auszuführen. 3) Bei Milzschistosomiasis wird die Zyste eingenaht, wenn nicht Splenektomie in Frage kommt. 4) Bei Geschwülsten (Krebs, Sarkom) ist Entfernung der Milz nötig. 5) Die Splenektomie wird neuerdings bei der Bantischen Krankheit (s. d.), beim hämolytischen Ikterus (s. Gelbsucht) und bei der perniziösen Anämie (s. Anämie) ausgeführt, doch mit zweifelhaftem Erfolg. **Milzfarn**, s. Asplenium und Ceterach.

Milzkrankheiten. Die Milz nimmt an verschiedenen Krankheiten teil, während sie selbständige Erkrankungen kaum aufweist. Ihr Reichum an Lymphgefäßen läßt sie bei allen Hyperplasien der Lymphgefäße infolge von Infektionen (vor allem bei der Malaria) und Vergiftungen anschwellen. Daher wird das Organ bei Lymphadenose (s. Leukämie) schwer geschädigt; daselbe gilt von dem myeloidischen Milzgewebe, das bei allen Myelosen (s. Leukämie) sich vermehrt. Der große Gefährlichkeit der Milz ist die Ursache der krankhaften Milzschwellung (des Milztumors) bei Stauungszuständen infolge von Herzinsuffizienz und Leberzirrhose und bei Infektionen, bei denen es zu

entzündlichen Wucherungen im Gewebe kommt. Bei Syphilis und tuberkulösen Erkrankungen kommt es auch zu Amyloidentartung (s. d.) der Milz. Primäre Milzgeschwülste sind sehr selten. S. auch Bantische **Milzfraut**, s. Chrysosplenium. [Krankheit.]

Milzschwellung, s. Milzkrankheiten.

Milzstechen, s. Seitenstechen.

Milztumor, s. Milzkrankheiten. [(Sp. 406).]

Mimamsā (spr. mimanghā), s. Indische Philosophie

Mimas, innerster Saturntrabant (s. Saturn).

Mime, s. w. Schauspieler; f. Minus. über den Zwerg M. s. Minut.

Mimefise (griech.), die Eigenschaft der »mimetischen« Kristalle, eine höhere Symmetrie zu zeigen, als ihnen auf Grund ihrer optischen Eigenschaften zukommt.

Mimetefit »Grünbleierz«, chlorhaltiges Bleiarzenat $Pb_2Cl(AsO_4)_3$, isomorph dem Apatit und dem Pyromorphit, in gelben, gelblichgrünen oder grauen hexagonalen Kristallen und in Übergängen in Pyromorphit, fett- oder diamantglänzend, durchscheinend, Härte 3,5–4, auf Erzgagerstätten bei Johanngeorgenstadt, Zinnwald, Freiberg, in Cornwall, Pennsylvania, Mexiko usw.

Mimetismus (griech.-lat.), die instinktmäßige, erblich fixierte »Neigung« mancher Tiere, sich gegenüber ihren Feinden zu maskieren (s. d.) oder auf andre Weise zu verbergen; z. T. auch s. w. Mimikry, Schutz-**Mimikanten**, s. Minus. [Einrichtungen.]

Mimik (griech.), die Fähigkeit, durch Mienen und Gebärden Gefühle, Gedanken und Willensregungen auszudrücken (vgl. Gestikulation und Ausdrucksbewegungen). Die M. des Schauspielers und Redners unterstützt die Wirkungen des gesprochenen Wortes; im Filmschauspiel und in der Pantomime tritt sie an die Stelle der Sprache und bedarf dann höchster Vollendung. Sie wird besonders wirksam bei Nachahmung unwillkürlicher Ausdrucksbewegungen. Die Schönheit der mimischen Darstellung beruht auf natürlicher Anlage und auf völliger Herrschaft über das Spiel der Gesichtsmuskeln und der Körperbewegungen.

Spuren mimischer Darstellungsweise lassen sich bei den meisten Kulturvölkern des Altertums nachweisen. Bei den Griechen bildete die M. einen wesentlichen Bestandteil der Orchestik und gewann bei den Römern in der Pantomime (s. Pantomime) ihre höchste Ausbildung. Die M. der Alten wirkte durch die gesamte Gestalt, während die Gesichtsmimik des Darstellers durch den Gebrauch der Theatermasken (s. Maske, Sp. 21) verhindert wurde. In der neuern Zeit ist das Ziel der M. die möglichst weitgeführte subjektive Charakteristik. *Lit.*: S. Kraup, Katechismus der M. und Gebärdensprache (1892); Sittl, Die Gebärden der Griechen und Römer (1890).

Entwicklungsgeschichtlich betrachtet ist die M. das älteste Verständigungsmittel von Mensch zu Mensch; trotz hoher Ausbildung der Sprache ist es auch heute noch das einfachste und eindringlichste (vgl. Kinematographie). Ungeflinstete M. wird von jedermann verstanden, weil sie auf Assoziationen beruht, die bei den meisten Menschen in gleicher Weise verlaufen. So werden, um Überraschung oder Verwunderung auszudrücken, die Augen aufgerissen und infolgedessen die Augenbrauen nebst der wagrecht gefalteten Stirnhaut in die Höhe gezogen. Diese Bewegung der Gesichtsmuskeln ist nötig, wenn möglichst viel Licht in die Augen fallen soll, wenn also ein auffälliger, noch nie gesehener oder für bedeutungsvoll gehaltenen Gegenstand in das Blickfeld gerät. Dieselben Bewegungen

werden nur gemacht, wenn im Bewußtsein Vorstellungen ähnlicher Art auftauchen; sie assoziieren dann im Bewußtsein dessen, der sie wahrnimmt, die Vorstellung vom Vorhandensein von Gegenständen der geschilderten Art und wirken so als mimischer Ausdruck für Überraschung oder Verwunderung. Darwin wies nach, daß gewisse Grundlagen der M. (vermutlich aus ähnlichen Muskelassoziationen entwickelt) schon bei den höheren Tieren vorkommen und beim Menschen wiederzufinden sind. Viele Tiere drücken z. B. Wut und Haß durch Entblößen der Zähne, sei es in ganzer Reihe (Grinsen) oder durch bloßes Entblößen der Eckzähne infolge seitlichen Emporbiegens der Oberlippe, aus. Das Entblößen der Zähne hat sich als menschliche Ausdrucksbewegung für Wut und Haß erhalten. Andre, wie das verächtliche Hervorstrecken der Zunge, Kopfnicken und Kopfschütteln, scheinen nur konventionelle Äußerungen und Abkürzungen nahegelegener Gebärden zu sein, z. B. das Kopfnicken eine Abkürzung der Verneigung, die ihrerseits eine Abkürzung des Niederwerfens ist (vgl. Gruß). *Lit.*: Darwin, Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren (4. Aufl. 1884); Giraudet, Mimesique, physionomie et gestes (1895); Hughes, Die M. des Menschen auf Grund volutionarischer Psychologie (1900); D. Diehl, M. im Film (1922); Th. F. Berit, M. und Physiognomie (4. Aufl. 1925); R. Sommer, Tierpsychologie (1925).

Mimikry (engl. mimicry, spr. mimi-ri, Nachahmung, Nachahmung) ist die auffallende, zu Verwechslungen, wenigstens vom menschlichen Gesichtspunkt aus, führende Ähnlichkeit zwischen nicht näher verwandten Tieren (vgl. Glasflügler). Die Bezeichnung M. wird bisweilen auch für Fälle von andern Ähnlichkeiten, besonders mit Pflanzen oder Pflanzenteilen (z. B. Blattähnlichkeit) verwendet. Gehören unter diese einander ähnelnden Tiere auch solche, die durch den Besitz eines Giftstachels oder sonst bewehrt, durch widrigen Geschmack oder Geruch wenigstens von einigen der natürlichen Feinde gemieden scheinen oder anders »geschützt« sind, so hat man hierin nach Wallace und Darwin einen Vorteil auch für die andern, die »Nachahmer« gefunden, insofern diese an sich unbewehrten und »genießbaren« Formen den Schutz ihrer Modelle teilen sollten. Von vielen Seiten wurden schwerwiegende Bedenken gegen die Auffassung vorgebracht und betont, daß die Selektion diese Ähnlichkeiten geschaffen habe. Diese Bedenken ergeben sich z. B. aus der Unmöglichkeit eines Selektionswertes kleinster Varianten, wie sie die Selektionstheorie annimmt; sie folgen aus der Beobachtung, daß selbst die stark bewehrten und »ungenießbaren« Tiere ihre regelmäßigen, sie in engen Zahlengrenzen haltenden Feinde besitzen, daß auffallendste Ähnlichkeiten bei örtlich weitgetrennten und in ihrer Lebensweise sehr verschiedenen, übrigens auch unter Tieren ohne »geschütztes« Modell häufig sind usw. Nur der Ähnlichkeit mancher Insektengäste mit ihren Wirtstameisen (Myrmekodie) wird heute noch Wert beigemessen; man ist meist dazu gelangt, die Ähnlichkeiten auf Konvergenzerscheinungen (s. Konvergenz) orthogenetischen Ursprungs (s. Orthogenese) zurückzuführen. Der Daseinskampf (die Selektion) mag dann unter Umständen einen Nutzen aus solchen Ähnlichkeiten ziehen und selbst ungünstigere Varianten ausmerzen. Weiteres s. Schutz-Einrichtungen. *Lit.*: C. Haase, Untersuchungen über die M. (1893); Chr. Schröder, Krit. Beitr. zur Mutations-, Selektions- und Theorie der Zeichnungsphylogenie (1904); C.

Piepers, M., *Selektion, Darwinismus* (1904–07); E. Wasmann, *Die Ameisen und ihre Gäste* (1911); F. Heikertinger, *Morphologisch-analyt. Methode in der Kritik der Mimikryhypothese* (1921); D. Hertwig, *Das Werden der Organismen* (3. Aufl. 1922). **Mimr**, ursprünglich wohl ein elbischer Wassergeist, den die nordische Mythologie zum weisen Berater Odins erhoben hat. Odin verspandte ihm dafür (oder für einen Trunk aus seiner »Quelle der Weisheit«) ein Auge. Der Mythos vom Banenkrieg erzählt, daß M. zugleich mit Hönir den Banen (s. d.) als Geisel überlassen und von diesen erschlagen wurde. Sein Haupt, balsamiert und mit Zauberprüchen behandelt, ist nun Odins Weisheitsquelle. Davon zu trennen ist der kunstfertige Zwerg M. (bei Rich. Wagner: Mime), Weland und Siegfrieds Lehrmeister.

Mimisch (griech.), zur Mimik (s. d.) gehörig. **Mimische Künste** (Kinetische Künste), diejenigen Kunstzweige, die sich zur Erreichung des ästhetischen Zweckes der Ausdrucksbewegungen (s. d.) des menschlichen Körpers allein oder in Verbindung mit andern Kunstgattungen bedienen: Redekunst, Schauspielkunst, Pantomime, Filmkunst, Tanzkunst. [1572].

Mimischer Nerv (Nervus facialis), s. Gehirn (Sp. **Mimnermos**, griech. *Myrker* um 600 v. Chr., aus Koloophon, begründete die Liebeslegie; eine Sammlung seiner Gedichte war der Hölenspielerin Nanno gewidmet und nach ihr genannt. Bruchstücke bei Diehl, »*Anthologia lyrica Graeca*«, Bd. 1 (1925).

Mimodramen (griech.), ältere Bezeichnung der von Kunstreitern usw. aufgeführten Schaustellungen.

Mimosa L. (Mimole, Sinnpflanze), Gattung der Mimosaaceen, Kräuter oder Holzpflanzen, oft stachelig, mit doppeltgefiederten Blättern, in Köpfchen oder Ähren stehenden, meist sehr kleinen Blüten und meist flacher Hülse; etwa 350 Arten, hauptsächlich im warmen Amerika. Die



Mimosa pudica.
a Geschlossenes Blatt.

derblättchen aufwärts zusammen (s. Reizbewegungen) und breiten sie nach längerer Ruhe wieder aus, am ausgeprägtesten bei M. pu-

dica L. (Nolimetangere; Abb.; s. auch Tafel »Schutz-einrichtungen der Pflanzen«), einem 30–60 cm hohen, stachelichten Halbstrauch mit

vielen Fiederchen und kugelförmigen Blütenköpfchen, der in Brasilien heimisch, in allen Tropen verbreitet ist, in Europa häufig in Gewächshäusern gehalten. Zahlreiche andre, z. T. baumförmige Arten zählen jetzt zur Gattung *Acacia*, z. B. *M. tenuifolia* und *M. tamarindifolia*, die das Amourettenholz der Antillen liefern, ebenso *M. melanoxylon*.

Mimosaarinden (Battlerinden, spr. wöl-), von *Acacia*-Arten stammende gerbsäurereiche Rinden, in Indien, Kapland, Senegal, Réunion, Algerien, Sunda-Inseln, Südamerika, namentlich aber in Australien gewonnen und als Gerbstoff verwendet. Die wichtigste Mimosaarinde stammt von *Acacia decurrens* in Neusüdwales. Sie enthält über 30 v. H. Gerbstoff und sehr viel Stärke. Man gewinnt sie in Schälwäldern und

bringt zwei Sorten in den Handel: Bladwattlebark (Bladwattle) und Greenwattlebark (Grünwattle). Von *A. penninervis*, ebenfalls in Schälwäldern gezogen, gewinnt man die vorzügliche Goldwattlebark. *Tasmania-Mimosa* stammt von *L. dealbata* (Silverwattle) und *A. melanoxylon* (Blackwood), *A. mollissima* in Victoria liefert Federwattle, Grün- und Schwarzwattle. Auch die Bucharinde des Handels ist eine echte Wattle-rinde; sie enthält 31,5 v. H. Gerbstoff. Schälwaldbpflanzungen der M. richtete man auch in Algerien, Südafrika, Südamerika und Kalifornien ein.

Mimosaaceen (Mimosoideen), Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Leguminosen, meist mit doppelt gefiederten Blättern, radiären Blüten, deren Kronblätter klappige Knospenlage besitzen, zahlreichen Staubgefäßen und vielgestaltigen Hülsen; etwa 1260 tropische Arten. Wichtigste Gattungen: *Acacia*, *Albizia*, *Entada*, *Inga*, *Mimosa*.

Mimofengummi, s. Gummi arabicum.

Mimulus L. (Gaulther, Maßen-, Loch-, Laven-, Affenblume), Gattung der Strophulariaceen, ausdauernde Kräuter oder kleine



Mimulus cupreus
calycanthemus.

Sträucher, mit gegenständigen Blättern, einzeln oder in Trauben stehenden Blüten und zweiflügeliger Kapsel; etwa 60 Arten meist im außertropischen Amerika. *M. luteus L.*, im südwestlichen Nordamerika und in Chile, verwildert an Bächen in Schlesien, Thüringen, im Schwarzwald usw., 30–60 cm hoch, mit reingelben, bisweilen purpurrot punktierten oder gefleckten Blumen; *M. moschatus Dougl.* (Moschustrauch), in Oregon, auch in Peru und Chile, ausdauernd, flehrig-zottig, mit gelben, braun punktierten Blumen, die stark moschusartig riechen. Diese ihre Spielarten (z. B. *M. luteus* var. *calycanthemus*; Abb.) werden in Gärten und Zimmer gezogen.

Mimus (griech. *mimos*, »Nachahmer«), bei den alten Griechen ein Poffenreißer, der Szenen des täglichen Lebens mit viel Gebärdenpiel vorführte; dann diese Szenen selbst. Literarisch wurde der M. im griechischen Sizilien und Unteritalien, wo im 5. Jh. v. Chr. Sophron Mimen in Prosa schrieb. Aus dem 3. Jh. sind von Theophrast Mimen in Hexametern, von Herondas in Choliamben (daher *Mimiamben*) erhalten. — Die Römer kannten den M. von den griech. Nachbarn. Bei ihnen wurde er zu einer literarischen Poffe durch Laberius und Publilius Syrus (1. Jh. v. Chr.), mitunter als Zwischenpiel bei Tragödienaufführungen. Die Maske fehlte wegen des Gebärdenpiels; die weiblichen Rollen wurden wirklich von Frauen gegeben. In der Kaiserzeit war der M. unter den dramatischen Aufführungen am beliebtesten. Lit.: Hermann Reich, *Der Mimus* (1902).



Blütenzweig vom Elengibaum.

Mimuso L., tropische Baumgattung der Sapota-aceen, mit leberartigen Blättern, Büscheln ziemlich großer Blüten und fleischigen Beeren. *M. elengi L.* (Elengibaum, Bukoolu; Abb.), im westlichen

Vorderindien, ist den Hindu heilig; Wurzeln und Rinde werden gegen Hals- und Zahnfleischentzündung, die Blüte (aromatisches Wasser) gegen Fieber benutzt, die Früchte gegessen; die Samen liefern ein trocknendes Öl, der Stamm eine geringwertige Guttapercha. *M. kauki* L. (*Munamala*, *Mungunamala*), mit unterseits weißliche Blättern, von Hinterindien bis nach Australien, liefert wie die meisten Arten ein Eisenholz. *M. balata* Gärtner. (*Sapota muelleri* Bleek., *Volletree*), mit eiförmigen Blättern, in Guayana und auf den Inseln, liefert die Balata (s. d.), wahrscheinlich auch den sog. Chiclegummi.

Mina (*Mine*), vorderasiatisches (*mana*) und altgriechisches (*mnä*) Gewicht = $\frac{1}{100}$ Talent = 100 Drachmen und wie das Talent von schwankendem Wert; die attische Silbermina = 436,6 g. Als früheres Gewicht in Neugriechenland = 1500 Drachmen = 1,5 kg.

Mina, vorarabisches Volk Indiens im Watalgebirge, etwa 1 Mill. Köpfe, sind den Bil kulturverwandt.

Mina, 1) Xavier, Neffe von M. 2), Guerillaführer in Spanien und Mexiko, * 17. Juni 1789 Abocin (Spanien, Prov. Navarra), † 11. Nov. 1817 Mexiko (erschossen), begann 1808 mit einer Schar gegen die Franzosen den Kleinkrieg. 1810 gefangen, 1814 zurückgeführt, nahm er an dem mißlungenen Unternehmen gegen Pamplona teil, floh nach England, ging Mai 1816 nach Mexiko, zog in Nordamerika Freiwillige an sich, landete April 1817 unweit von Tampico, schlug an der Spitze der Aufständischen die Spanier östlich und wurde 27. Okt. gefangen. *Lit.*: W. D. Robinson, *Gesch. der Expedition des Generals M.* (1824).

2) *Ἐπιτομή* v. M., Francisco, s. *Ἐπιτομή* v. Mina. **Minger**, südarab. Stamm, der im 9. bis 5. Jh. v. Chr. mächtig war und von den Sabäern und den Himjaren (s. d.) abgelöst wurde (vgl. *Dschuf* 2). über die minäische Sprache, auf zahlreichen Inschriften erhalten, vgl. Südarabische Sprache.

Minahassa, nördlichste Halbinsel von Celebes, ist durch die Mission fast ganz christianisiert.

Minamoto, s. Japan (Geschichte, Sp. 246).

Minäon (neugriech., *Μηνάον*, Monatsbuch), liturgisches Buch der morgenländischen Kirche, enthält die Heiligenlegenden. Neueste Ausgabe 1888–1902 (6 Bde.). Eine knappe Zusammenfassung ist das *Mnologion* (Monatsregister). *Lit.*: M. v. Malgiew, *Mnologion der orthodox-kathol. Kirche des Morgenlandes* (deutsch und slawisch, 1900–01, 2 Bde.); M. Lübeck, *Die christl. Kirchen des Orients* (1911).

Minarett (vom arab. *manāra*, Leuchtturm-), der schlanke Turm der Moschee (s. Islamische Kunst). **Minargent**, s. Nidalegerungen. [637].

Minas, Binnendepartamento von Uruguay, teilweise gebirgig, 12 485 qkm mit (1925) 88 971 Ew., hat Landbau und Viehzucht. Die Hauptstadt M., etwa 14 000 Ew., hat Bahn nach Montevideo.

Minas del Mundo, Schwefelgruben bei Hellin (s. d.).

Minas de Miotinto, s. Miotinto.

Minas Geraes (spr. *minasch-gerasch*), brasil. Bundesstaat, 575 000 qkm mit (1920) 5 888 174 Ew., im zentralen Hochland Ostbrasilien, in der Mitte der 1780 m hohe Itacolmitopel. Das Gebiet ist überwiegend aus kristallinen Gesteinen aufgebaut, mit Wald und Grasfluren bedeckt und entsendet viele große Flüsse: im SW. vereinigen sich Rio Grande und Paranaíba zum Paraná, nach O. fließen Parahyba, Doce, Murcury, Jequitinhonha und Paro. Hauptstrom ist der schiffbare São Francisco (s. d.) mit dem Rio das Velhas. Das Mina ist in den tieferen Teilen heiß, auf

dem Hochland mäßig warm und gesund. Die Bevölkerung (*Mineiros*; Weiße, Mischlinge, Indianer und Neger) treibt Landbau und Viehzucht; man baut Kaffee, Zucker, Mais, Bohnen, Reis und Getreide, neuerdings Baumwolle, Tee und führt besonders Kaffee und Erzeugnisse der Viehwirtschaft (Minaaskäse) aus. Früher eines der ersten Goldländer, liefert M. heute neben Gold und Edelsteinen vor allem Eisen und Mangan; daher entwickelt sich jetzt auch Metall-, daneben Textil- und Lederindustrie. Mehrere Bahnen verbinden M. mit der Küste. Hauptstadt ist Belo Horizonte (s. d.). — M. zog seit der Entdeckung von Gold und Diamanten 1573 Paulisten an, denen später Portugiesen folgten, die 1709 das Gebiet eroberten. Aber noch 1788–92, dann 1822 und 1842 erhoben sich die *Mineiros* gegen die Zentralregierung.

Minch (spr. *minsch*, *Minch* *lan*), 22–32 km breite Meerenge, s. Gebirgen. [geführte Nachmittagsgebet. **Minchah** (hebr.), Speiseopfer, heute das statt seiner ein- **Mincio** (spr. *minsch*), linker Nebenfluß des Po in Oberitalien, 150 km lang, entspringt als Sarca in der Adamellogruppe in Südtirol, durchfließt den Gardasee, heißt von da an M., erweitert sich seeartig bei Mantua und mündet, durch hohe Dämme gesichert, bei Governolo. Der M. bildet eine wichtige strategische Verteidigungslinie. — Am M. besiegten 25. und 26. Dez. 1800 die Franzosen die Österreicher; das Gefecht zwischen beiden 8. Febr. 1814 blieb unentschieden.

Mindwih, Johannes, Dichter und Mytholog, * 21. Jan. 1812 Lüdersdorf (Oberlausitz), † 29. Dez. 1885 Neuenheim bei Heidelberg, 1861–83 Professor in Leipzig, veröffentlichte überlegungen griechischer Dichter, ein »Lehrbuch der deutschen Verskunst« (1844), in dem er der antifizierenden Verskunst das Wort redete, »Taschenwörterbuch der Mythologie aller Völker« (1852) u. a. In seinen »Gedichten« (1847) zeigt er sich als Nachahmer Platens, dessen Leben er beschrieb (1838) und dessen Nachlaß (1852, 2 Bde.) er herausgab.


Mincolgebirge (spr. *minschöl*), s. Karpaten (Sp. 1036).

Mind, Gottfried, Maler, * 1768 Bern, † das. 7. Nov. 1814, der sog. »Ragenraffael«, Retin, Pestalozzischüler, aquarellierte Tiere, besonders Ragen. Bilder in den Museen zu Basel und Bern. *Lit.*: Wiedemann, Der Wagenraphael (2. Aufl. 1887).

Mindango (*Magindano*), südlichste Insel der Philippinen (s. Karte bei Hinterindien), mit Nebeninseln 97 968 qkm mit etwa 500 000 Ew. Die Küste ist reich gegliedert (Golf von Lanao, Davao). Das Innere wird in nordsüdlicher Richtung von vier Gebirgsketten durchzogen, die Vulkankegel tragen; die östliche ist paläozoisch (Vulkan Urdaneta 1971 m), die westlich folgende granitisch (Solfatarenvulkan Apo 2929 m), die Westketten sind tertiär (Vulkan Masindang 2047 m). Erdbeben sind häufig. Die von zahlreichen Flüssen durchströmten Ebenen enthalten große Seen (Mainit, Liguasan). Von Mineralien hat man viel Schwefel und Gold (im M. und östl.) gefunden. Die Bevölkerung besteht aus Negritos, malaiischen Stämmen, den früher als Seeräuber berüchtigten Moros an der Südküste, dann Bizaya (sämtlich Katholiken), etwa 2000 Chinesen in den Hauptstädten. M. zählt fünf Provinzen: Misamis, Surigao, Davao, Cottabato und Zamboanga mit den Hauptorten gleichen Namens. Weiteres s. **Philippinen**.

Mindanao, s. Mindanao. **Mindel**, rechter Nebenfluß der Donau im bayr. Regbez. Schwaben, 75 km lang, entspringt westlich von Kaufbeuren und mündet bei Dillingen. Nach ihr ist die Mindel-Eiszeit benannt (s. Eiszeit, Sp. 1407).

Mindelheim, bayr. Bezirksamtstadt und Luftkurort in Schwaben, (1925) 4902 meist kath. Ev., 600 m ü. M., an der Mindel, Knotenpunkt der Bahn München-Memmingen, hat ehemalige Jesuitenkirche (13. und 17. Jh.), Wd., ArbG., Zoll-, Finanz-, Forstamt, Real-, Landwirtschaftsschule, Franziskanerinnenkloster, Institut der Englischen Fräulein, Waisenhaus, Heimatmuseum, liefert Gold- u. Silberwaren, Maschinen, Leder, Bier, hat Wein-, Pferde- u. Viehhandel. Nahebei das Mayenbad (Mineralbad) und Schloß Mindelburg. — W., um 1250 Stadt, neben dem 1349 zerstörten Schloß Mindelburg entstanden und



Mindelheim.

Mittelpunkt einer Herrschaft, die an die Herzöge von Teck, 1617 von den Herren von Frundsberg an Bayern kam, war während der Ächtung des Kurfürsten 1705–15 ein Fürstentum des Herzogs von Marlborough. Lit.: Trieb u. Seybold, Statist. Beschreibung der Stadt und des Stadtbezirks M. (1859). **Mindelso**, Hafen, s. Porto Grande.

Minden, ehemaliges Bistum und Hochstift, seit 1648 Fürstentum im Westfälischen Kreis, errichtet unter Karl d. Gr. und um 795 dem Erzbischof von Köln unterstellt, umfaßte kirchlich das Gebiet zu beiden Seiten der mittlern Weser, östlich bis an die Lüneburger Heide. Das kleine weltliche Territorium bestand aus den Ämtern Hausberge, Schlüsselburg, Petershagen, Rahden und Heineberg und umfaßte etwa die heutigen Kreise M. und Lübbecke. Unter Bischof Franz I., Herzog von Braunschweig (1508–29) drang die Reformation ein und breitete sich auch unter der Regierung katholischer Bischöfe aus. Im Westfälischen Frieden kam M. als Fürstentum an Brandenburg (der Bischofsstuhl ging ein), 1807 an das Königreich Westfalen, 1814 an Preußen. Lit.: »Urkunden des Bistums M. 1201 bis 1300« (Hrsg. von H. Poogeweg, »Westfäl. Urkundenbuch«, Bd. 6, 1898); K. Löffler, Die (mindenschen) Bischofschroniken des Mittelalters »Mindener Geschichtsquellen«, Bd. 1, 1917); K. Spannagel, M. u. Ravensberg unter brandenburg.-preuß. Herrschaft, 1648–1719 (1894); F. Lindemann, Heimatgesch. des alten Bistums u. Fürstentums M. (1921).

Minden, Regbez. der Prov. Westfalen, 5266 qkm mit (1925) 804275 Ev. (153 auf 1 qkm), besteht aus 12 Kreisen: Bielefeld (Stadt), Bielefeld (Land), Bären, Halle i. W., Herford (Stadt), Herford (Land), Hörter, Lübbecke, M., Paderborn, Warburg und Wiedenbrück. — Die Hauptstadt M. (M. in Westfalen), (1925) 27139 Ev. (1/4 kath.), nördl. von der Porta Westfalica, an der schiffbaren Weser und am Mittelkanal, Knotenpunkt der Bahn Hannover-Bielefeld, hat kath. Dom, die bedeutendste frühgotische Hallenkirche Westfalens (11.–13. Jh.), Martinikirche (14. Jh.), Rathaus (15. Jh.); Regierung, Oberpostdirektion, Wd., ArbG., Hauptzoll-, Finanzamt, Odrst., Gymnasium, Oberrealschule, Oberlyzeum, Handelsschule, Theater, Kranenhaus. Die Industrie liefert Zigarren, Glas, Leder, Maschinen, Chemikalien, Zementwaren, Bier, Wurst. M. hat Eisenbahnwerkstätte, Eisengießereien, Schiffbau, Schifffahrt, Hafen, Getreide-, Lein- und Viehhandel; Reichsbankfiliale, Industrie- und Handelskammer. Garnison, s. Weil. »Garnisonen« bei Deutsches Reich. Der Mittelkanal führt auf 370 m langer Brücke über die Weser, 2 Schachtschleusen verbinden beide. Der Schiffsverkehr betrug 1926: 2981

Schiffe (Güteranfuhr 105600 t., abgang 48700 t.). — M. als Minthun 798 genannt, damals bereits Bischofsitz, 977 Marktort unter Herrschaft des Bischofs, 1231 als Stadt, 1295 als Hansestadt bezeugt, trat 1254 dem Rheinischen Städtebund bei, wurde 1530 evangelisch, schloß sich 1536 dem Schmalkaldischen Bund an. 1634–50 Stützpunkt der Schweden, 1648 brandenburgisch, war M. Sitz der Regierungsbehörden des Fürstentums M., seit 1719 auch für Ravensberg, fiel 1807 an Westfalen, 1815 an Preußen. M., seit dem 13. Jh. befestigt, oft kriegerisch umkämpft, war 1816–73 Hauptwaffenplatz Westfalens. Lit.: Stoh, Kurzer Abriss der Gesch. M. (1879); Schröder, Die älteste Verfass. der Stadt M. (Progr., 1890); G. Noack, Das Stapel- und Schifffahrtrecht M. 1648–1769 (1904); B. Lange, Das westfäl. M. (1926). **Minde-Pouet** (spr. -puä), Georg, Literaturhistoriker, * 5. Juni 1871 Berlin, 1903–13 Stadtbibliothekar in Bromberg, 1913–17 Direktor der Stadtbücherei und der städtischen Museen in Dresden, 1917–23 Direktor der Deutschen Bücherei in Leipzig, Vorsitzender der durch ihn 1919 gegr. Kleist-Gesellschaft und Herausgeber der »Schriften« und des »Jahrbuchs« der Gesellschaft, schrieb: »F. v. Kleist, seine Sprache und sein Stil« (1897), »Kunstpflege in Posen« (1902), »F. v. Kleists letzte Stunden« (1925), »Kleist's Fragment, Die Zeitgenossen« (1926) u. a. Ferner gab er Kleists Briefe (1905), seine Werke (mit E. Schmidt und R. Steig, 1904–05, 5 Bde.), eine bisher unbekannte Fassung von Kleists Ode »Germania an ihre Kinder« (Faksimiledruck, 1900) und Kleists »Berliner Abendblätter« (Faksimiledruck, 1926) heraus.



Minden.

Minderbegabte, Schule für, s. v. Hilfsschule. **Mindere Brüder**, s. v. Franziskaner. **Minderheiten, Nationale**, die einem Staatsvolf (Wirtsvolf) geographisch eingegliederten, in der Minderheit befindlichen Angehörigen anderer Nationalität (Vast-, Fremdvolf), die sich durch Abstammung, Sprache, Bekenntnis, Sitte und Geschichte von jenem unterscheiden. Solche M. hat es von jeher in den meisten europäischen Staaten gegeben; durch die Friedensverträge von Versailles, Saint-Germain, Trianon und Neuilly (1919) sind sie infolge der Bildung neuer Staaten, bei der das Selbstbestimmungsrecht der Völker außer acht gelassen wurde, zu einer Gefahr für die Staatenordnung geworden. Die M. umfassen in Europa, außer Rußland, für das sich eine Berechnung schwer aufstellen läßt, etwa 24,2 Mill. Menschen: Polen 8,3, Tschechoslowakei 4,5, Rumänien 4,3, Südbulgarien 2,0, Frankreich 2,5, Italien 1,0, Ungarn 0,8, Litauen 0,4, Lettland 0,4. Man unterscheidet als echte oder eigentliche M. die außerhalb einer nationalen Gemeinschaft wohnenden von den unechten oder uneigentlichen M., die zwar innerhalb geschlossener Siedlungsgebiete ihres Volkes sitzen, aber von einem fremden Staatsvolf im Widerspruch zu dem Gedanken des Nationalstaates festgehalten werden (z. B. die Deutschen in Nordböhmen). Während die M. Gleichheit vor dem Gesetz, freie Religionsübung, freien Gebrauch der Muttersprache und eigne Schulen fordern, ihre Eigenart zu behaupten suchen oder gar als innere Feinde des Staates zum Stammesgleichen Nachbarstaat hinstreben (»Irrredentas«, s. d.), werden sie andererseits vom Herren- oder Mehrheitsvolf unterdrückt

durch Fernhaltung von Kintern, Schließung der Schulen, Achtung der Muttersprache und Verbot ihres öffentlichen Gebrauchs, wirtschaftliche Benachteiligung, parteiische Rechtsprechung und ähnliche Maßnahmen, damit ihr eignes Volkstum im einheitlichen Nationalstaat aufgehe. Die deutsche Reichsverfassung von 1919 unterlag eine Beeinträchtigung fremdsprachlicher Volksteile in ihrer freien, volkstümlichen Entwicklung und namentlich in ihrer Muttersprache. Die mittel- und die südeuropäischen Staaten sowie die östlichen Randstaaten, nicht Italien, sind durch die Friedensverträge von 1919 oder durch besondere Verträge zum Schutz der staatsbürgerlichen, im besondern der kulturellen und religiösen Rechte der M. unter Bürgerschaft des Völkerbundes verpflichtet. Für den Beschwerdeweg sieht das *Minderheitenrecht* nach den Verträgen und Entschliessungen des Völkerbunds vor, daß die Beschwerde zunächst an den Sekretär des Völkerbundes geht, dieser Beschwerde und Gegenschrift der beteiligten Regierung dem Völkerbund übergibt und der Präsident des Völkerbunds mit zwei Ratsmitgliedern einen Bericht an den Rat erstattet. Diesem steht es frei, ein Gutachten des ständigen internationalen Gerichtshofes im Haag einzuholen. Die sodann ergehende Entscheidung des Rates ist politischer Natur, da die Ratsmitglieder nach den Weisungen ihrer Regierungen stimmen. Trotz diesen Sicherungen vergewaltigen die Staaten jedoch vielfach das Recht der M., verzehren dadurch viel ihrer innern Kraft durch Kämpfe und gefährden so den Völkerfrieden (vgl. Schüttergebiete). Vgl. Deutschtum im Ausland. Lit.: D. Opet, Der Schutz der nationalen M. (1919); Vorduhn, Das positive Recht der nationalen M. (1921); K. Wolzenborff, Grundgedanken d. Rechts der nationalen M. (1921); W. Szagun, Forderungen und Anklagen völkischer M. im neuen Europa (1923); J. Auerhan, Die sprachlichen M. in Europa (1926); P. Rohrbach, Deutsches Volkstum als Minderheit (1926); F. Wertheimer, Deutschland, die M. und der Völkerbund (1926); »Schriften des Instituts für Statistik der Minderheitsvölker an der Univ. Wien« (1923, Heft 1); »Nation u. Staat«, »Zürcher f. d. europ. Minoritätenproblem«, seit 1927).

Minderheitsvertretung, f. Verhältniswahl.

Minderjährig (minororen), noch nicht volljährig (oder nicht für volljährig erklärt). Der Minderjährige unter sieben Jahren ist nach § 104 Nr. 1 BGB. geschäftsunfähig; seine Willenserklärungen sind nichtig. Ein Minderjähriger über sieben Jahre ist gemäß § 106—113 BGB. in der Geschäftsfähigkeit beschränkt; er bedarf zu Willenserklärungen, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Fehlt diese, so tritt die Wirksamkeit des Vertrags nur bei nachträglicher Genehmigung des Vertreters ein. Ohne diese Zustimmung gilt ein Vertrag als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragemäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm hierzu oder zu freier Verfügung vom Vertreter oder mit dessen Zustimmung überlassen sind. Der Minderjährige ist jedoch unbeschränkt geschäftsfähig für alle Rechtsgeschäfte aus einem mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts betriebenen Erwerbsgeschäft oder einem mit Genehmigung des Vertreters eingegangenen Dienst- oder Arbeitsverhältnis. Mit Vollendung des 21. Lebensjahres wird der Minderjährige volljährig. — In Österreich gelten bezüglich der Minderjährigen ähnliche Bestimmungen (§ 151, 152, 246—

248 Allg. BGB.). Minderjährige im Alter von über 14 Jahren heißen mündig. Der Minderjährige kann sich, wenn er nicht in Verpflegung der Eltern steht, auch ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters zu Diensten verbinden; doch kann der Vertreter aus wichtigen Gründen den Dienstvertrag vorzeitig lösen.

Minderungsfrage, Frage auf Herabsetzung des Kaufpreises, f. Kauf (Sp. 1148).

Minderwertige Leben, Versicherung für, f. Abgelehnterversicherung und Lebensversicherung (Sp. 712).

Minderwertigkeitsgefühl, d. h. die Empfindung, in moralischer, geistiger oder körperlicher Beziehung den Mitmenschen unterlegen zu sein, ist ein Symptom bei vielen Geisteskrankheiten (z. B. dem Verfallzustand beim zirkulären Irresein und der progressiven Paralyse). Aber auch ohne das Bestehen ausgesprochener Geisteskrankheit spielen Minderwertigkeitsgefühle eine große Rolle bei der Entwicklung nervöser Zustände und des nervösen Charakters. Um das aus dem M. sich ergebende Schwäche- und Unsicherheitsgefühl zu beseitigen und zu verschleiern, kommt es zum »männlichen Protest« (M. Adler); es werden Sicherungen notwendig; Macht Hunger, Geiz, Neid, Mißtrauen, Entwertung des andern werden die bestimmenden Charakterzüge. Lit.: M. Adler, über den nervösen Charakter (3. Aufl. 1922).

Mindeste Brüder und Mindeste Schwestern, f. Minimen.

Mindestgebot (geringstes Gebot), f. Deckungs-
Mindestlöhne, f. Lohnämter. [prinzip.]

Minopro (vom span. mina de oro, »Goldmine«), eine der Philippinen (s. Karte bei Hinterindien), von Luzón durch die San Bernardino-Straße, von den Calamianen durch die Mindorostraße getrennt, mit den umliegenden Inseln 11073 qkm mit etwa 200000 Ew. M. ist ein altkristallines Bergland (Häcon 2585 m) mit üppigem Pflanzenwuchs. Ackerbauende Malaien bewohnen die Küste, im Innern Negrito. Hauptstadt ist Puerto Galera an der Nordküste. M. bildet mit der nordöstlich gelegenen Insel Marinduque (1730 qkm) und mehreren Nebeninseln die Provinz Marinduque; Hauptstadt ist Noa (etwa 15000 Ew.) an der Nordwestküste von Marinduque; an der Nordküste liegt der Ort Calapan.

Miniszent (spr. minshent), Großgemeinde im ungar. Komitat Eönggrád, (1921) 10069 kath. Ew., nahe der Kurzeimündung in die Theiß, an der Bahn Szolnok-Hódmezővásárhely, hat Getreidebau und Viehzucht.

Mine, sw. Mina.

Mine (franz., mittellat. mina, »unterirdischer Gang«), 1) als *Ladmine* und *Gegenmine* eine unterirdische Sprengladung, deren Explosion zerstörend auf die Umgebung wirken soll. Vgl. Minenriegel und Taf. »Festungen I«, 5. — 2) als *Fladdermine* (Flattermine) eine oberirdische,

→ Anmarschrichtung des Feindes



aber verdeckt, meist gruppenweise (*Minenherd*, *Foyer*) Beispiel einer *Tretmine*. a Spreng- im Gelände vor Kapsel mit eingesehtem Nagel. b Ladung. Verteidigungsstellungen angebrachte einfache Pulver- oder Sprengladung, wohl auch als *Steinmine* (franz. *Fougade* oder *Fugaife*) mit Steinen gefüllt. Die Zündung erfolgt elektrisch von der Stellung aus oder selbsttätig (*Tretminen*, durch nahe über dem Boden angebrachte Leitungsdrähte oder durch den beim überschreiten [Abb.] entstandenen Druck entzündet). —

3) Als Wurfmine (f. d.) ein Geschöß des Minenwerfers. — 4) Als Seemine f. d. — 5) In der Biologie Fragegang der Minerer (f. d.).

Mine, in der Börsensprache die Vereinigung mehrerer (Mineure), die à la hausse spekulieren. Ihnen arbeiten die Baissespekulanten (Contreminere) durch die Gegenmine entgegen. Vgl. Börse (Sp. 690).

Mine, Kurzform von Wilhelmine.

Minehead (spr. mɪnˈhɛd), Stadt und Seebad in Somersetshire (England), am Bristolkanal, (1921) 6013 Ew., Bahnstation, hat gotische Kirche, Fischerei- und Schutthafen sowie Küstenwach- und Rettungsfstation.


Minelli (Min-Elli), Jan, niederländ. Schulmann, * 1625 Rotterdam, † das. 1683 als Rektor der Erasmuschule, dessen Schulausgaben alter Klassiker viel nachgeahmt (»Ad modum Minelli«), später jedoch als sog. Eitelbrücken mißachtet wurden.

Minen, f. Bleistifte (Sp. 484). S. auch Mine.

Minendampfer, zum Legen von Seeminen (f. d.) besonders eingerichtete Kriegsschiffe oder Dampfer. Kleine Minenleger dienen zum Verankern der Minen in den Minensperren des Verteidigers, große Streuminendampfer mit hoher Geschwindigkeit legen vor den feindlichen Küstengewässern Seeminen besonderer Art aus. Seerechtlich sind die M. Hilfsschiffe der Kriegsflotte und müssen von Seeoffizieren befehligt sein.

Minengranaten, f. Geschöß (Sp. 44).

Minenkrieg, einlangwieriger, deshalb bester Zweig des Festungs- und Stellungskriegs, von Vauban seit 1679 methodisch begründet, gewann im Weltkrieg erneut an Bedeutung. Wichtige Punkte der feindlichen Stellung werden durch Minenstollen untergraben und durch die Minenladung in die Luft gesprengt (Abb. 1). Für die Erarbeiten werden Mineurabteilungen aus Bergarbeitern zusammengestellt.



Es werden stets mehrere Stollen gleichzeitig vorgeetrieben, in der Verteidigung oft zwei Minensysteme übereinander (Abb. 2). Quergalerien erschweren unbemerktes Vorarbeiten des Feindes und gestatten einheitliches Vortreiben der Angriffs- und der Verteidigungsstollen. Die Stollen sind mit starkem Schurholz (f. d.) zu bekleden. Neben der oberirdischen Aufklärung arbeitet der Fortchdienst. Fortchposten suchen vom Stollen oder besonders Fortchgängen (Fortchstollen) aus mittels Mikrophonapparaten und andern Abhörgeräten die Fortschritte des Gegners zu erkennen. Zuletzt werden starke Sprengladungen unter der feindlichen Stellung angebracht und elektrisch entzündet; es entstehen große Erdtrichter, die durch den sofort folgenden Sturmangriff besetzt werden. In der Verteidigung werden oft auch kleine Quetschladungen gesprengt, die nur feindliche Minenstollen seitlich eindringen sollen. — Im Seekriegswesen ist M. eine besondere Art des Küstenkriegs; er wird mit Seeminen (f. d.) geführt, die vor die feindlichen Häfen oder zur Deckung vor die eignen Häfen, auch quer über die Hauptzufuhrstraßen und

Seeverkehrswege rings um die feindlichen Küsten unbemerkt gelegt werden. Seit dem nordamerikanischen Sezessionskrieg (1861–65) spielt der M. eine Rolle.

Im russisch-japanischen Seekrieg (1904/05) wurde er nach langer Pause wieder verwendet, im Weltkrieg im größten Maßstab geübt. Bis zu dessen Ende waren die ganze südliche Nordsee, die Straße Schetlands-Norwegen, der Kanal Dover-Calais, viele Seewege rings um Großbritannien, der Große Belt, weite Gebiete der mittlern und nördlichen Ostsee, die Dardanellen, die adriatische und istrischen Gewässer, die Adria zwischen Otranto und Korfu u. a. m. mit Minen gesperrt. Vgl. auch Minendampfer, Minenboote.




Abb. 2. Schema zweier übereinander gebauter Minensysteme.

a-a vorbest. Linie, b-b zweite Linie, c Verbindungsgängen, — oberes System (10–15 m tief), d Hauptstollen, e Galerie, f Fortchstollen, — unteres System (25 m tief), g Zugangsstollen, h Tiefstollen und Minenvorhaus, i Hauptstollen, k Galerie, l Angriffstollen.

Minenprahm, ein Schiffsrumpf ohne Takelage und Motor, der dazu dient, beim Legen von Minensperren die Seeminen (f. d.) aufzunehmen und an die Minendampfer (f. d.) abzugeben. Er wird dazu in der Nähe des Minenfeldes verankert.

Minenräumboote, f. Minensuchboote.

Minenschiffe, f. Minendampfer.

Minensperre, f. Seemine.

Minensuchboote, kleine Torpedoboote oder Dampfböote (Fischdampfer, auch Motorboote oder Schlepper) der Handelsmarine, die im Kriegsfall für diesen Dienst eingerichtet werden; sie dienen zum Auffuchen und zum Beseitigen von feindlichen Minensperren vor Flußmündungen oder in minenverkehten Seegebieten. Dazu dient das Minensuchgerät, das, zwischen zwei nebeneinanderfahrenden Booten ausgebracht, in gewisser Tiefe durch das Wasser geschleppt wird, das Untertau der Mine erfährt und durch Sprengpatrone wegsprengt. Die Mine schwimmt dann auf und wird durch Leuchtschiffe verfenkt. M. waren im Weltkrieg in sehr großer Zahl, besonders auf deutscher Seite, in der Nord- und Ostsee in Tätigkeit, um die umfangreichen Minensperren wegzuräumen, die der Feind gelegt hatte und die in der Nordsee besonders den U-Booten das Auslaufen unmöglich machen sollten. Da tiefgehende Boote, wie Torpedoboote und Fischdampfer, beim Minensuchen selbst stark gefährdet sind, wurden in ruhigen Gewässern (Ostsee) auch Minenräumboote verwendet, ganz flach gehende Motorboote, die auf geeigneten großen Schiffen (Mutter Schiffen) eingesezt und transportiert werden können.

Minenwerfer (abgekürzt M.W.; Labungswerfer), Kampfwaffe der Infanterie, schleudert Sprengladungen mit Zünder im Gewicht von 3 bis 100 kg von nächster Entfernung bis zu 2000 m, besteht aus Rohr mit Wiege- und Rücklaufvorrichtung, Lafette mit Richtmitteln, Bettungsplatte mit abnehmbaren Rädern. Die schweren M. (Abb. 1, Sp. 503) erreichen bei einer Seelenweite von 25 cm ein Gewicht von 770 kg bei einer Schußweite von 300 bis 900 m und einem Geschößgewicht von 100 kg; sie sind durch den Versailler Vertrag (1919) dem deutschen Heere verboten. Ihre Verwendbarkeit beschränkte sich wegen des hohen Gewichts auf den Stellungskrieg; seelische und tatsächliche Wirkung

waren gewaltig. Die mittlern *M.* sind ebenfalls wegen ihres Gewichts (150–350 kg) nicht in jeder Lage verwendbar, zumal die Schußweite gering ist (bei den deutschen *Minenwerfern* etwa 1000 m). Die leichtesten *M.* (Abb. 2) sind auf Entfernungen bis etwa 1200 m wie




Abb. 1. Schwerer *Minenwerfer* in fester Lafette mit eingesehter *Mine*.

Feldgeschütze verwendbar, bieten dabei ein viel kleineres Ziel. *M.* können im Flach- und im Steilschuss schießen. Die Richtmittel sind ähnlich wie bei den Geschützen (s. d., Sp. 51 f.). Bei glatten Rohren ist das Geschütz zwecks Steuerung mit Schwanzflügeln versehen (Flügelminen). Die *Minen* werden vielfach ähnlich wie die Gewehrgranaten (s. Gesch., Sp. 42) aus kleinen Kalibern mittels

Schießstöß verfeuert. Die *Mine* liegt dann vor dem Schuß auf der Mündung des Rohres auf. Die Geschosse sind Spreng-, Gas-, Panzer-, Nachrichten- und Leuchtmijnen. Die Sprengmine wirkt durch ihre große Sprengladung, die leichte Sprengmine vorwiegend durch Splinter. Das Verhältnis von Sprengladung zu Geschösgewicht wächst mit der Größe des Geschöses.




Abb. 2. Leichter *Minenwerfer* für Flachbahnschuss mit Lafettenschwanz.

über Gasminen s. Gaslampf. Die Panzerminen sind zur Erhöhung der Durchschlagskraft mit gehärteter Spitze versehen. Leuchtmijnen wirken wie Leuchgeschosse (s. Gesch., Sp. 46). Die Nachrichtenmine enthält eine Büchse mit Rauch- und Leuchtsatz zur Kennzeichnung des Auftreffpunktes, wodurch ein leichteres Auffinden ermöglicht wird, und eine Kapsel zur




Abb. 3. Preßluft-*Minenwerfer* in Lagerstellung.

Aufnahme der Meldung. Die Pulvertreibladung der deutschen *M.* ist unter dem *Minenboden* untergebracht; vorübergehend verwandte man als Treibmittel auch Preßluft (Abb. 3). Die *M.* feuern von Lafette oder sind auf stählernen Drehscheiben angeordnet. Die Zylinder der *Minen* sind Aufschlagszylinder mit und ohne Verzögerung oder Zeitzylinder. Besonders zu fordern ist die Betätigung des Zylinders

beim Auftreffen der *Mine* in jeder Lage (s. auch Zündungen). Die Katapulte der Römer und die Steinmörser (Bombenmörser, s. Bomben) des Mittelalters können als Vorläufer der *M.* gelten. Lit.: Zimmerle, Waffenlehre (1924).

Minenwerfertruppen. Bei jedem Infanterieregiment der deutschen Reichswehr befindet sich eine *Minenwerfer-Kompanie*; sie gliedert sich in den Kompanietrupp, 3 leichte Züge, 1 mittleren Zug; jeder Zug hat 2 Werfer und kann selbständig eingesetzt werden. **Mineo**, Stadt auf Sizilien, Prov. Catania, (1921) 10962 Ew., 543 m ü. *M.*, an der Bahn Valsavoja-Caltagirone, hat tyklopische Mauerreste und megalithische Gräber, Erdbebenwarte, liefert Ton- und Leigwaren. Nördlich der Lago dei Palici oder Nafitia (Lacus Palicorum, s. Palifen), mit Kohlsäuregas-**Mineral**, s. Mineralien. [quellen.]

Mineralalkali, alte Bezeichnung für Natron. **Mineralanalyse**, die chemische Analyse der Mineralien und überhaupt aller anorganischen Körper.

Mineralbister (Manganbraun, Manganbister), Malerfarbe aus natürlichem oder durch Fäulen von Mangandisulfit mit Natronlauge dargestelltem Manganhydroxyd. [farben.]

Mineralblau, s. Eisenhyanfarbstoffe und Kupfer-**Mineralsfarben**, Farbstoffe, die teils natürlich vorkommen (Erdfarben, Farberden, z. B. Kreide, Bolus), teils aus mineralischen Rohstoffen hergestellt werden (Chromgelb, Mennige, Verggrün) und einen undurchsichtigen Anstrich geben. Sie werden mit Wasser und Öl benutzt, sind meist sehr dauerhaft, oft giftig. Durch Zersätze, z. B. von Ammoniumsalzen, gibt man den *M.* häufig feurige Färbung. Vgl. Farbstoffe. Lit.: Zerr u. Rübenkamp, Ob. der Farbenfabrikation **Mineralselen**, s. Schmirgelselen. [(1905).]

Mineralselt, s. Mineralöl.

Mineralgang, s. Gang.

Mineralgelb, s. Bleisalze (Sp. 483).

Mineralgele (Gele, Einzähl: Gel; auch Hydrogele [weil stets wasserhaltig]), die aus einem kolloidalen oder gallertartigen Zustand hervorgegangenen, festgewordenen, früher als poridinamorph bezeichneten Mineralien. Sie sind Erzeugnisse aller normalen Verwitterungsprozesse, sowohl bei Silikatgesteinen (Sediment- und Eruptivgesteinen) als auch in den Oxidationszonen (dem eisernen Gut) der Erzlagertstätten. Für die *M.* sind da, wo sie sich frei entwickeln können, traubige, stalaktitische und glasförmliche Formen bezeichnend, so am Gyalit, Psilomelan und Allophan. Häufig bilden sie Dendriten (Psilomelan, Stilpnosiderit). Im trocknen Zustand zeigen sie meist muscheligen Bruch und Trodenrisse. Viele *M.* sind hygroskopisch und haften im lufttrocknen Zustand an der Zunge (Tonerdieselssäuregele, Phosphatgele, Mennit usw.). Einzelne *M.* finden sich noch im gallertartigen Zustande (so Opal, Bittzit, Plombierit, mancherlei Gure [s. u.]). Die *M.* sind optisch isotrop, zeigen aber, wenn sie lufttrocken werden, ebenso wie Gyalit und Chrysofoll, Spannungsdoppelbrechung und gehen mit der Zeit in feinkristalline Aggregate über. Als *M.* gelten folgende Mineralien:

I. Hydroxygele: 1) Bauxit. 2) Stilpnosiderit (Raseneisenerz, Ortstein). Dem gleich zusammengepreßt (hochchemisch) ist der kristallinische, faserige Brauneisenstein (Glasfoll). 3) Kupferpech. 4) Opal. 5) Psilomelan, Kupfermanganerz, Babb, Kobalt usw.

II. Carbonatgele: Hydroxylit und einzelne Lagen von Kaliumcarbonat im Erbsenstein von Karlsbad.

III. Sulfatgele: Glaserit, Nitrioloxer, Pissophan.



1.



2.



3.



7.



8.



9.



13.



14.



15.



19.



20.



21.

1. Freie Kristallgruppe. (Quarz von Herkimer im Staat New York.)
2. Eingewachsene Kristalle. (Kobaltglanz von Tunaberg i. Schwed.)
3. Aufgewachsene Kristalle, Drusenbildung. (Silberglanz und Spateisenstein von Neuborf am Harz.)
4. Stengeliges Aggregat. (Antimonglanz von Arnsberg in Westfalen.)
5. Röhrenförmiges Aggregat. (Krokoit von Arendal in Norwegen.)
6. Dendritische Mineralbildung. (Psilomelan auf Silesischer lithographischer Schiefer.)

7. Aufgewachsene Kristalle, Drusenbildung. (Silbit vom Fassat.)
8. Gefüllte Kristalle. (Silber von Potosi in Bolivien.)
9. Plattiges Mineral. (Gold von Siebenbürgen.)
10. Nierenförmige Oberfläche. (Malachit von Bogoslowitz im Ural.)
11. Dorn, eingeprengtes Mineral. (Schwefel in Gips von Weertgen.)
12. Nussmandel (von Oberstein, geschliffen.)
13. Körnige Gesteinsstruktur. (Granit von Baveno.)



14. Porphyrtartige Gesteinsstruktur. (Granitporphyr.)
15. Porphyrtstruktur. (Porphyryt vom Dschebel Dschan, halbgeschliffen.)
16. Sphärolithische Struktur in körnigem Gestein. (Kugelflorit von Korsta, halbgeschliffen.)
17. Sphärolithische Struktur in glasigem Gestein. (Sphärolithischer Obsidian von Lipari, halbgeschliffen.)

18. Mandelsteinstruktur. (Melaphyr-Mandelstein von Island am [Vara].)
19. Gneisstruktur. (Gneis.)
20. Breccie. (Trümmerachut, halbgeschliffen.)
21. Konglomerat. (Puddingstein von England, halbgeschliffen.)
22. Gefächertes Gestein. (Gebänderter Gips von Isfeld.)
23. Dollithische Struktur. (Kalkoolith von Staßfurt, halbgeschliffen.)
24. Oberfläche von Lava. (Hawaii.)

IV. Uranatzele: Urangummierz und verwandte Umwandlungsprodukte des Uranpfechers.

V. Phosphatzele: Diabochit (von Eisenbach und Leoben); erdige Spielarten: von Barischit, Fälscherit (von Román Gladna).

VI. Arsenatzele: Pittitit u. a. (in Ungarn).

VII. Antimonfäurezele: Bleiniere; Thrombolith.

VIII. Silikatzele: 1) Gruppe des Chrysofoll: Chrysofoll (s. Diopas), durch Übergänge mit grünem Opal verbunden.

2) Gruppe des Gumnits: Gumnit; Saponit; Chlorophacit.

3) Gruppe des Plombierits: Plombierit.

4) Gruppe der Zonerbedieselsäurezele: Sie sind a) Vermittlungsprodukte von Eruptivsteinen, Sedimenten und Kalksteinen (Allophan, Halloisit, Kollinit, Zimolit usw.) oder b) Abfälle der Grubenwässer (Gure) oder Bildungen in der Erydationszone der Erzlagerrstätten, bei deren Auscheidung besonders Schwefelsäure eine Rolle gespielt hat, oder c) thermale Bildungen in Eruptivgesteinen. Diesen Zonerbedieselsäurezele ähnlich sind manche kristallinische Mineralien, wie Pyrophyllit, Agalmatolith, Pinitoib. Die Zonerbedieselsäurezele (und zumal die sog. kolloiden Tone, wie sie sich besonders in den Erydationszonen der Erzlagerrstätten finden) nehmen andre Stoffe bisweilen in großer Menge auf (absorbieren solche), so Chromoxyd (Chrom- oder Kupferoxyd (Allophan), Titanisäure (Zimolit), auch Eisenoxyd, Kalk, Magnesia und Alkalien.

5) Gruppe der Metalloxydieselsäurezele: Bergseife, Bolus, Xerolith, Hisingerit. Sie sind z. T. kristallinischen Zerlegungsprodukten verwandt, wie Zermierit, Montzonit.

IX. Organische Zele: Doppelcit (aus huminfauren Kalksalzen zusammengesetzt).

S. auch bei den einzelnen Stichwörtern.

Die M. der gleichen chemischen Gruppe zeigen kontinuierliche Übergänge (gemengte M.), so von Stilpnosiderit über Kupferpfecherz zu Chrysofoll. Wie die künstlichen M., so nehmen auch die natürlichen häufig andre Verbindungen auf, überhaupt spielt die Adsorption bei den Gelen eine große Rolle. So findet sich in den Opalen absorptionsartig gebunden Kalk, Magnesia, Kali, Natron, Chloratrium usw., im Manganydroxydgel (Pisomelan und Wad) Baryt, Kali, Lithion, Kupferoxyd, Zinkoxyd, Kobaltoxyd usw.

Lit.: Raman, Bodenkunde (3. Aufl. 1911); P. Ehrenberg, Die Bodenkolloide (1915); G. Wiegner, Boden und Bodenbildung (1918); Vernauer, Die Kolloidchemie (1924).

Mineralgrün (Schweinfurtergrün), s. Kupfer-**Mineralien** (vom mittellat. *minera*, »Bergwerk, Erzgrube«; hierzu Tafel »Mineralien und Gesteine« und die Karte »Die wichtigsten Mineralfundstätten auf der Erde« mit Text), alle festen oder tropfbarflüssigen homogenen Naturkörper. Sie bilden im wesentlichen die Gesteine und die Kruste der Erde.

Die kristallinischen M. (im Gegensatz zu den amorphen) finden sich teils in Kristallen, auf- oder eingewachsen, bald einzeln, bald in Gruppen (Tafel, 1—3 u. 7 sowie Tafel »Edelsteine«, 1—5, 7, 11, 16—20), teils in stengeligen, körnigen und blätterigen Aggregaten (Tafel »Mineralien und Gesteine«, 4, 5), auch mikrokristallinisch, kryptokristallinisch und dicht (scheinbar amorph), bei lockerem Gefüge auch erdig. Sie haben zuweilen schaligen Aufbau (Glastopf, Pisolithstruktur) und eine bald kugelige (so die Erbsensteine, Dolithe), bald nieriige und traubige Oberfläche (Bräunseisenstein, Pisomelan, Malachit; Tafel, 10), oder eine zylindrische, zapfenförmige Gestalt (Tropfstein). Wo sie sich auf Spalten oder in Hohlräumen (Drusen) der Gesteine bilden, nehmen sie die Form dieser Räume an und erscheinen dann als Mandeln (s. d.) oder Platten und Bleche (Tafel, 9) oder als Anflüge; letztere sind oft moos- oder baumförmig gestaltet (Dendritisch, Tafel, 6) und zeigen nicht selten Übergänge in

die zu gestrichelten Formen (Tafel, 8) aneinandergerhitzten Kristallaggregate.

Man unterscheidet die M. nach ihren kennzeichnenden Eigenschaften, besonders nach der Kristallform und nach den optischen, elektrischen und thermischen Eigenschaften (vgl. Kristallstruktur und Kristalloptik), nach Spaltbarkeit (s. d.), dem Bruch, d. h. der Form der beim Zerbrechen oder Zerfall der M. entstehenden Trennungsflächen (Bruchflächen). Der Bruch ist entweder ebenflächig oder, je nach Form und Beschaffenheit der Bruchflächen (mit muschelähnlichen oder regellosen Vertiefungen versehen oder frei von Rauheiten oder mit kleinen, hakenartig gekrümmten Spitzen oder lauter sandartigen Teilchen) muschelig, uneben, glatt, halig oder erdig. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind Härte (s. d.), Pelluzität (s. u.), Farbe, Strich (s. u.), Glanz (s. d.) und spezifisches Gewicht. Letzteres schwankt in weiten Grenzen (Stridium 22,395, Erdöl und Erdwachs 0,8—0,9), jedoch ist bei den verbreiteten Arten ein spezifisches Gewicht von 2,5 bis 3,5 das häufigste. Die Farbe der M. kann eine wesentliche, der chemischen Substanz entsprechende sein (farbige, idiochromatische M.), oder sie kann von einem beigemengten fremden Pigment herrühren (natürlich gefärbte, allochromatische M.). Bei vielen M. läßt sich die Natur des färbenden Prinzips bestimmen; bei den meisten gefärbten M. läßt sich jedoch die Ursache der Färbung nicht ermitteln, besonders bei den Flußspat-, Apatit- und Quarzkrystallen, bei denen man, weil sie den Farbstoff oft gleichmäßig wie in einer Lösung verteilt enthalten, auch von einer diluten Färbung irrt. Solche dilut verteilten Farbstoffe (wohl organische) werden z. T. schon durch das Licht zerstört, andre bei Erwärmung. Kennzeichnend ist für manche farbige M. auch die Farbe (Strich, Strichfarbe; oft von der des Minerals ganz verschieden) des feinen Pulvers (Strichpulvers), das man durch Anfeilen, Reiben oder Streichen der M. auf einer rauhen Porzellanplatte (Strichtafel) erhält. Allochromatische M. haben meist einen weißen oder hellgrauen Strich. Durch oberflächliche chemische Veränderung können sich die Farben mancher M. ändern, die M. können »anlaufen« (Anlauf-farben). — Nach dem Grade der Zähigkeit, das Licht durchzulassen (Pelluzität), unterscheidet man die M. als durchsichtig, halbdurchsichtig, durchscheinend, kantendurchscheinend und undurchsichtig (opak). Auch das Verhalten der Röntgenstrahlen (s. d.) beim Durchtritt durch dünne Kristallplatten ist von großer Bedeutung, ihre Durchlässigkeit für die Unterscheidung mancher Edelsteine wichtig (die Untersuchung an gefassten Steinen kann ohne deren Verletzung vorgenommen werden). Manche M. (z. B. Turmalin) werden beim Erwärmen an einen Ende positiv, an andern negativ elektrisch geladen (Pyroelektrizität). Einen wertvollen Anhaltspunkt zur Bestimmung der M. bietet ihr Verhalten vor der Lötrohrflamme, vor der sie sich als unschmelzbar, schwer oder leicht schmelzbar erweisen oder sich verflüchtigen. — Polaren Magnetismus zeigen manches Platin und der Magnetkies, besonders aber manches in Zerlegung begriffene Magnetkies (natürlicher Magnet); einfach magnetisch, indem sie vom Magneten angezogen werden, sind Eisen, Magnetkies, Magnetkies und noch einige Eisen enthaltende M., manche von diesen erst nach dem Glühen oder Schmelzen. — Physiologische Merkmale nennt man die auf Geschmack, Geruch und Gefühl wirkenden Eigenschaften der M.

Auch das Anhaften an befeuchteter Lippe (Hygroskopische M.: Töne, Meerscham, Hydropfan) gehört hierher.

Die M. sind entweder Elemente oder bestimmte chemische Verbindungen. Letztere zeigen bei analoger chemischer Zusammenfassung häufig ähnliche Kristallformen, sind isomorph (s. Isomorphie); andererseits können in verschiedenen Kristallsystemen kristallisierende M. gleiche chemische Zusammenfassung besitzen (Polymorphie, Peteromorphismus, s. d.). Gemäß der Wichtigkeit der chemischen Zusammenfassung erfolgt die systematische Anordnung der Mineralspezies jetzt nach chemischen Prinzipien:

I. Klasse. Elemente und ihre isomorphen Mischungen; mit den Ordnungen der Metalloide und der Metalle.

II. Klasse. Schwefelverbindungen und Verbindungen des Selen, Tellurs, Arsens, Antimons und Wismuts; mit den Ordnungen der einfachen Sulfide (Selenide usw.), der Sulfosalze und der Oxydisulfide.

III. Klasse. Oxyde; mit den Ordnungen der Anhydride und der Hydroxyde.

IV. Klasse. Halobisulfate; mit den Ordnungen der einfachen Halobisulfate und der Doppelsulfate und -fluoride sowie einem Anhang: Oxychloride und Oxyfluoride.

V. Klasse. Sauerstoffsalze (Oxyalsalze); mit folgenden Ordnungen: Aluminate und Ferrate, Borate, Nitrate, Carbonate, Selenite, Arsenite und Antimonite, Sulfate, Chromate, Molybdate, Wolframate und Uranate, Tellurate, Phosphate, Arsenate, Antimonate, Vanadate, Niobate und Tantalate, Silikate, Titanate, Zirkonate, Thorate, Stannate, Verbindungen der Silikate mit Titanaten, Zirkonaten, Niobaten und Vanadinen und Verbindungen der letztgenannten Salze untereinander. Von diesen Ordnungen zerfallen die meisten in zwei Unterordnungen, je nachdem die Verbindungen wasserfrei oder wasserhaltig sind.

VI. Klasse. Organische Verbindungen; mit den Ordnungen der Salze der organischen Säuren, der Kohlenwasserstoffe und der Harze sowie einem Anhang: Kohlen.

Für die chemische Untersuchung bedient sich die Mineralogie (s. d.) im allgemeinen der gleichen Methoden wie die Chemie, und nur für eine schnelle Bestimmung wird mit Vorliebe der sog. trockne Weg unter Benutzung des Lötrohrs (s. d.) gewählt. Weissbach, Fuchs, Kobell u. a. haben Anleitungen zur Bestimmung der M. auf Grund einfacher chemischer Prüfungen und nach äußeren Kennzeichen gegeben. Wo nur sehr kleine Mengen verfügbar sind, wie oft bei Gesteinsuntersuchungen, bedient man sich auch mikrochemischer (vgl. Mikrochemie) Reaktionen. Gute Zusammenstellungen der wichtigsten Reaktionen für die verschiedenen Elemente gaben Hauschofer (*„Mikrochemische Reaktionen“*, 1885), Klément und Renard (*„Réactions microchimiques à cristaux“*, 1886) und besonders S. Behrens (*„Anleitung zur mikrochemischen Analyse“*, 3. Aufl. 1915).

Die Bildung der M. erfolgt wie die der Kristalle (s. Kristallisation). Die aus Schmelzflüssen erstarrten M. führen nicht selten neben kleinen runden und schlauchförmigen Einschlüssen von Gas und Flüssigkeiten, die in den Schmelzflüssen absorbiert waren, als besonders kennzeichnend (weil ihre Entstehung veranlassend) Glaseinschlüsse. Die aus wässrigen Lösungen auskristallisierten M. enthalten häufig Flüssigkeitseinschlüsse, die, wenn sie den oft ebenschnell begrenzten Raum (negativen Kristall) nicht ganz erfüllen, eine beim Erwärmen bewegliche Gasblase (Libelle) enthalten. Gaseinschlüsse (sog. Gasporen) kommen namentlich bei den sublimativ gebildeten M. häufig vor. Die unter dem Einfluß vulkanischer Dämpfe gebildeten und zumal aus andern M. durch Umbildung entstandenen M. werden als pneumatohytische, die unter gleichzeitigem Einfluß von

Wasser oder Wasserdampf gebildeten M. als pneumatohydatogene bezeichnet. Viele M., die sog. Kontakmineralien, entfielen durch Einbruch eines Eruptivgesteins in andre Gesteine an den Berührungstellen beider (s. Metamorphismus). Von vielen M. wissen wir nicht, wie sie sich gebildet haben; zur Erklärung ihrer mutmaßlichen Bildungsweise können synthetische Arbeiten dienen. Man hat bereits eine größere Zahl von M. künstlich dargestellt, z. B. Diamant und Rubin (vgl. Michel, *Die künstlichen Edelsteine* [1914]).

Hinsichtlich Häufigkeit und Art ihres Vorkommens unterscheiden sich die M. auffallend. Von den über 1000 bekannten Arten sind nur gegen 40 als wesentliche Bestandteile der Gesteine (s. d.) weit verbreitet, alle übrigen kommen nur als zufällige Beimengungen entweder in kristallinischen Aggregaten (verb. eingesprengt, Tafel, 11) und in Kristallen in den Gesteinen eingewachsen vor, oder in Hohlräumen derselben, als Ausfüllungen ehemaliger Hohlräume (Mandeln) und auf Gängen und Lagerstätten besonderer Art (s. Erzlagerstätten).

Zu den nuzbaren M. gehören die Erze, dann die Edelsteine und die Halbedelsteine sowie gewisse M., die, wie Schwefel, Flußspat, Wacht, Strontianit, Kaolin, Feldspat, Quarz, Kieselgur, Asbest, Graphit usw., in der chemischen Industrie eine Rolle spielen, ferner Stein Salz, Kalisalze, Kieserit, Soda, Natronsalpeter, Borax, Borazit, Apatit, Phosphorit, Gips u. a., auch die Kohlen und Kohlenwasserstoffe, wie Erdöl, Asphalt und Ozokerit.

Den Begriff Erz (s. d.) faßt der Berg- und Hüttenmann weiter als der Mineralog, der unter Erzen nur M. versteht, die ein Metall in chemischer Verbindung (nicht bloß mechanisch beigemengt) enthalten und gewöhnlich metallischen Habitus und hohes spezifisches Gewicht haben.

Als Farbstoffe spielen Graphit, Eisenocker, Bolus, Umbra, Kreide eine große Rolle. Zu Ornamenten und Kunstgegenständen verschiedener Art benutzt man Marmor, Marmor, Serpentin, Meerscham, Almatolith, Malachit, Labradorit, Rhodonit, Nephrit, Jadeit usw.

Das beste Hilfsmittel zum Studium der M. bieten die Mineraliensammlungen der Universitäten und anderer Lehranstalten sowie vieler Museen. Lit.: Bruhns-Dechen, *Die nuzbaren M. und Gebirgsarten im Deutschen Reich* (1906); M. Bauer, *Edelsteinkunde* (2. Aufl. 1909); Krusch, *Untersuchung und Bewertung von Erzlagerstätten* (3. Aufl. 1920); Fuchs und Brauns, *Anleitung zum Bestimmen der M.* (7. Aufl. 1921); Weissbach und Kolbe, *Tabellen zur Bestimmung der M. mittels äußerer Kennzeichen* (13. Aufl. 1923); *„Weltlagerstättenkarte“* (1926); Dammer und Tiepe, *Die nuzbaren M. usw.* (2. Aufl. 1927); Riggall, *Tabellen zur allgemeinen und speziellen Mineralogie* (1927); weitere Lit. s. bei Mineralogie.

Mineralindigo, s. Molybdänverbindungen.

Mineralisches Chamäleon (Chamaeleon mineralis), s. Beilage *„Natriumverbindungen“* (C. V) und *Wangansalze* (Sp. 1624).

Mineralisieren, Einführen anorganischer Stoffe in organische, z. B. in Holz, um es faulnis- und flammensicher zu machen, in Kohlen, um ihre elektrische Leitfähigkeit zu erhöhen, den Lichtbogen ruhiger und heller oder chemisch wirksam zu machen.

Mineralfermes, s. Antimonisulfide.

Die wichtigsten Mineralfundstätten auf der Erde

Diamanten. Das wichtigste Vorkommen ist das auf primärer Lagerstätte in Südafrika bei Kimberley u. a. D. Kraterähnliche Eruptionstrichter enthalten den sog. Blaue Grund (blau ground); in einem Dämonsgestein (Kimberlit) eingeschlossen, werden die Diamanten hier mit verschiedenen andern Gesteinen zusammen abgebaut. Weiter finden sich Diamanten auf sekundärer Grundlage in Anschwemmungen von Flüssen, mit andern Gesteinen zugleich, in Indien und Brasilien, ferner in kleineren Mengen auf Borneo und im Ural, dagegen wieder etwas reichlicher auch in Südafrika. In Südwestafrika werden Diamanten aus den Wästenlanden der Namib gewonnen. Neuerdings werden Diamanten in Angola und im Katangagebiet gefunden.

Gold kommt zwar sehr verbreitet, aber nur an wenigen Stellen in größerer Menge vor. Das meiste wird in Südafrika (einschließlich Rhodesia) gewonnen. Sodann folgen die Vereinigten Staaten von Nordamerika, Kanada, Mexiko, Russland (Sibirien), Australien, Indien usw. Es findet sich als gebiegenes Gold in den sog. Goldfeldern, goldführenden Sand- und Geröllablagerungen im Schwemmland, die durch Zerfall goldhaltiger Gesteine entstanden sind. Jetzt wird noch im Ural, in Sibirien, in Südafrika, in Alaska, in Australien usw. Selbengold in größerer Menge gewonnen. Wichtig ist das Vorkommen von Gold als gebiegenes Gold und in Goldtelluren auf primärer Lagerstätte, so eingemachsen, sowohl auf Quarzgängen, wie in Kalifornien, Nevada, Mexiko, Colorado, Australien, Neuseeland, Südafrika, Ungarn, Steiermark usw., als auch in paläozoischen Konglomeratschichten in Südafrika am Witwatersrand bei Johannesburg.

Silber ist nicht so verbreitet wie Gold, dafür aber an den Fundstellen in meist erheblicher Menge vorhanden. Reich an Silbererzen sind Mexiko, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien, ferner Nevada, Montana, Neuseeland, Sibirien, China usw. Ein armes, aber wegen seines massenhaften Vorkommens sehr wichtiges Silbererz ist der O. 1.— u. 5. Silber enthaltende Bleiglanz, der häufig mit andern Erzen und mit Zinnerzen zusammen vorkommt, so in der sog. Bleiglanzregion am oberen Mississippi, in Missouri, Colorado, Nevada, Utah, Montana, Kalifornien, Arizona, Virginia, Pennsylvania, in Oberösterreich, in Rännten, auf Erzgängen des Rheinischen Schiefergebirges, in Böhmen, in Kanada, Spanien und Serbien.

Kupfer kommt gebiegen in großer Menge in präkambrischen Gesteinen in Nordamerika am Oberrhein, in Mexiko und in Kanada vor. Als Schwefelkupfererz findet es sich besonders in Montana, Arizona, Kalifornien, Mexiko, Chile, in Banat, in Toskana, in Cornwall, in Norwegen, Spanien, Algerien, im Ural, im Kaukasus, in Japan, Sibirien, Australien und in Südwestafrika (Zimbabwe). Mittelsafrika (Katangagebiet), auch auf Erzgängen im Rheinischen Schiefergebirge usw. In seiner Verteilung sind Schwefelkupfererze enthalten im Eisenfeld von Rio Tinto und Thariss in Spanien, in Portugal, in Deutschland im Rupertscher von Mansfeld, Eiselen usw., im Kupfererzfeld in Russland bei Drenburg sowie in Südamerika in Bolivien.

Kupfererze, besonders der Zinnobere, kommen nur an wenigen Stellen abbaubar vor, so in Europa in Toskana, in der Gegend von Idria (Krain) und besonders von Almaden in Spanien, auch in Südrussland. Zinnobere Lagerstätten besitzen Kalifornien und Alaska. Mexiko hat Kupfererze ohne Bedeutung. China führt aus der Provinz Kuentschou Zinnobere aus.

Nickelerze, meist mit Kobalt- und Wismuterzen zusammen, finden sich auf Gängen im Westerwald bei Dillenburg und Siegen, im Erzgebirge, in Steiermark, Ungarn, Norwegen und Schweden, auch in Pennsylvania u. a. D. Besonders häufig ist Nickel im Magnetit enthalten; dieser bildet das Hauptnickelerz in Kanada (meist Vorkommen), Pennsylvania, Norwegen, Schweden, in Italien usw. Als Garnierit findet sich Nickel in Rußlandsbenton, das jetzt ein Haupterzeugungsland von Nickel ist.

Zinn. Zinnfelsen (Zinnmolybd) das einzige technisch wichtige Zinnerz, kommt hauptsächlich auf sekundärer Lagerstätte in den sog. Zinnerzen, auf der Malaisischen Halbinsel (reichstes Vorkommen), auf den Inseln Bangla und Militon sowie in Australien vor und wird dort aus den Zinnerzen ausgearbeitet. Auf ursprünglicher Lagerstätte findet sich das Zinnerz flachförmig in Granit und Gneisen, so im Erzgebirge (bei Zinnwald), in der Bretagne und im französischen Zentralplateau, in Cornwall und im westlichen Devonshire, in den spanischen Provinzen Galicien, Asturien und Leon, in Finnland, in Nordamerika (Sudbury, Wyoming, Nord- und Südkarolina, in Kalifornien); auch in China und Japan, in Mexiko, Bolivien und in Toskana kommen Zinnerze vor. Weitere Fundstätten von Zinnerz sind West- und Mittelsafrika, Westaustralien und Alaska.

Eisenerze. Hauptvorkommen in Frankreich, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Großbritannien, Schweden, Spanien und Deutschland. Technisch wichtig sind die erdigen Eisenminerale (Magnetit, Eisenglanz oder Hämatit, Limonit) und das Eisenkarbonat (Siderit). Magnetit findet sich häufig mit Eisenglanz, in ausgedehnten Erzlagern in Schweden (bei Kiruna), im Ural und in Nordamerika, in Algerien, spärlicher in Spanien (Provinzen Sevilla und Badajoz), in Rumänien (Banat), in Italien (Viemont), Schmelzberg in Schiefen, Schwarzenberg in Sachsen, Schmiedefeld in Thüringen usw. Die berühmte Eisenerzzone südlich vom Oberrhein und Pilot Knob in Missouri führt wesentlich Nottelenerz (Hämatit); dieser findet sich, oft mit Limonit, auch in den Vereinigten Staaten (New York, New Jersey, Pennsylvania, Tennessee) usw. Eisenglanz wird auf Elba gewonnen. Nottelenerz kommt häufig an verschiedenen Orten in Deutschland vor, auch in Böhmen und im nördlichen England. Brauneisenstein (Limonit) bildet die mächtigen Lager in Lotbringen (Mittelgebirge bei Bielefeld) und Lüneburg und zusammen mit Hämatit die Erzlager bei Albi in Spanien. Als Bohrerz erfüllt er Spalten und Höhlungen im Juragebirge der Schweiz und in Schwaben und bildet Lager im Terril des Elsas, Badens und bei Kassel; als Nottelenerz (See-Erz) ist er verbreitet in Norddeutschland und in Schweden. Spateisenstein kennt man in mächtigen Lagern in Rännten und Steiermark, ferner lager- und gangförmig in Thüringen, in der Rheinprovinz (Siegerland) usw. und, durch tonige und lössige Beimengungen verunreinigt, als Sphärosiderit und Kottelenerz im Saargebiet, in Westfalen, Schiefen, England usw.

Manganerze begleiten häufig die Eisenerze, so an der Bahn zwischen Siegen und Wetzlar und bei Röhrlach im Oberrhein (Manganbrauneisenstein), kommen aber auch rein, Höhlen und Tälchen im Rätgebirge erfüllend, in Frankreich und Spanien und gangförmig bei Albi im Garz und bei Almenau in Thüringen vor. Reiche Manganerz-vorkommen kennt man ferner im Kaukasus (Tschikauri), in Nordamerika am Elburndes Oberrheins, in Montana, Colorado, Artanjas, Virginia und Georgia, Chile, Brasilien, Neuseeland, Japan, England, Schweden und in Italien.


Salz (Natriumchlorid) findet sich in fast allen Sedimentärformationen und in allen Erdteilen. Die mächtigsten Lagerstätten sind die mit Kalkumlagern verbundenen Steinsalzlager im Rätgebirge Norddeutschlands, ferner die in der Trias Süddeutschlands und des Salzammergutes, im Mojan von Galicien, Steierbäumen, Rumänien, in England sowie in Spanien, Syrien, bei Drenburg und Bachmut in Russland, im Kaukasus, in Turkestan, Kleinasien, Mesopotamien und Persien, in der Salt Range Vorderindiens, in Japan, in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko usw. In vielen Gegenden wird das Salz aus Solquellen gewonnen oder aus Salzen (so in Tripolis, Tunis, Algerien, Marokko, Ägypten, Südafrika, Mexiko, Südamerika, Australien), oft auch aus Meerwasser (Seesalz).

Salpeter (Natriumnitrat) kommt in ausgedehnten Ablagerungen hauptsächlich in den Küstengebieten von Chile zwischen den Hafenstädten Iquique und Antofagasta vor, in geringerer Ausdehnung in Bolivien.

Erdöl. Sehr reich an Erdöl ist Nordamerika. Kalifornien und Oklahoma stehen in bezug auf Erergiebigkeit heute an der Spitze, es folgen Ohio, Indiana, Westvirginia, Illinois, Kansas und Texas. Pennsylvania und New York, die früher reichsten Gebiete, sind fast erschöpft. Reiche Vorkommen sind auch im östlichen Mexiko. In Kanada und Alaska wird neuerdings Erdöl erhoben, ebenso in Südamerika, in Venezuela, Peru und Argentinien. Europa erschließt Erdöl in Galicien (Borsfalz), Rumänien bei Ploiești und vor allem im Kaukasus (Baku u. a. D.). Weniger ergiebige Vorkommen sind im Elsas, in Norddeutschland und Italien. In Asien findet man Erdöl reichlich im Irak, westlichen Persien, auf Sumatra, Java und Borneo, weniger in Hinterindien, Japan und Siam. In Afrika hat man Erdöl erhoben in Marokko, Ägypten, Tunis, am Roten Meer und in Kamerun.

Von andern Mineralien (von der Kohle kann hier abgesehen werden) sind feldspat, Platin, und zwar gebiegenes Platin, oft mit Iridium, Osmium und Palladium, im Ural, in Afrika (Transvaal und Sierra Leone), Mexiko und Kolumbien, Kroatien in Grönland, Asbest in Kanada, in den Alpen und in Südafrika, Graphit in England (Lumbarland), in Böhmen, bei Passau und besonders in Ceylon und in Sibirien (Tschukotka), Asphaltpit am Toten Meer und auf Ruba, Trinidad und in Venezuela sowie als Imprägnation kalkiger und sandiger Gesteine in Hannover, in der Schweiz, im Rheintal, auf Syrien u. a. D.





Mineralwässer

Einteilung der Mineralwässer nach ihren Bestandteilen

A. Alkalische Mineralwässer, enthalten vorzugsweise Natriumcarbonat und freie Kohlensäure, außerdem Kalziumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Natriumsulfat und Natriumchlorid. 1) Einfache Sauerlinge oder Sauerbrunnen, von schwach-säuerlichem Geruch und prickelndem Geschmack, mit wenig festen Bestandteilen und nicht unter 400 ccm Kohlensäure in 1 l, werden als Tafelwässer viel benutzt: z. B. Apollinaris. 2) Alkalische Sauerlinge, mit bedeutendem Gehalt an Natriumbicarbonat und freier Kohlensäure, dienen als Heilquellen sowie zu Trinksuren, sind z. B. Thermen: z. B. Vichy (45°), Neuenahr (40°), Billin, Sachingen, Gießhübel. 3) Alkalisch-muriatische Sauerlinge, enthalten neben Natriumcarbonat auch Kochsalz: z. B. Ems (jod- und bromreich), Selters, Salzhilf (sehr lithionreich), Krankenheil-Tölz (jodhaltig). 4) Alkalisch-erdige Sauerlinge, mit relativ hohem Gehalt an Kalzium- und Magnesiumcarbonat: Bipp Springs u. a.

B. Glauber-salz-wässer (alkalisch-sulfatische Quellen), enthalten neben Natriumcarbonat vorwiegend Natriumsulfat: Karlsbad (74°), Bertrich, Marienbad, Schuls-Tarasp, Ofen, Salzbrunn, Franzensbad.

C. Eisenwässer (Eisen-, Stahlquellen), mit einem Gehalt von Eisencarbonat von mindestens 0,05 g in 1 l. a) Reine kohlensäure Eisenquellen, arm an festen Bestandteilen: z. B. Schwalbach, Brildena, Liebenstein, Reinerz. b) Alkalische und alkalisch-salinische Eisen-sauerlinge, enthalten noch Natriumcarbonat, Natriumsulfat und viel Kohlensäure: z. B. Eger und Jämsberg in Schlessen. c) Erdig-salinische Eisen-sauerlinge, enthalten außer dem Eisencarbonat und Natriumsulfat noch Kalziumcarbonat und -sulfat: z. B. Byrnmont, Driburg, Rippoldsau, Schuls-Tarasp, Wildungen. d) Eisenwässer mit Eisensulfat (vitriolische Wässer), zuweilen mit freier Schwefelsäure und geringer Menge von Sulfaten: z. B. Alexiabad und Levice.

D. Kochsalzwässer, mit vorherrschendem Gehalt an Kochsalz und andern Chloriden. a) Einfache Kochsalzwässer (meist 0,3–1,5 v. S. Kochsalz), z. T. reich an Kohlensäure, kühl bis lauwarm: z. B. Kissingen, Homburg, Salzhilf, Soden am Taunus, oder heiß (Kochsalzthermen): z. B. Baden-Baden (67°), Wiesbaden (69°), Nachen-Burtscheid (75°). b) Solen, mit bedeutendem Kochsalzgehalt: z. B. Nauheim (39°), Ohnhäusen, Reichenhall, Salzungen, Kösen, Salzhausen (Oberhessen). c) Jod- und bromhaltige Solen, mit bedeutendem Jod- und Bromgehalt: z. B. Sodenthal bei Aschaffenburg, Kreuznach, Dürkheim an derardt, Arnstadt.

E. Bitterwässer, enthalten vorwiegend Bitter- und Glauber-salz: z. B. Friedrichshall (Thüringen), Budapest (Hungari Janos).

F. Schwefelwässer, warm oder kalt, riechen nach Schwefelwasserstoff und enthalten entweder lösliche Schwefelmetalle (wie Natriumsulfid, Natriumsulfid, Natriumsulfid usw.) als sog. Schwefelleber (hepatische Wässer): z. B. Nachen-Burtscheid (75°), Baden bei Wien (36°), Reut in Wallis (51°), oder sind frei von solchen: z. B. Budapest (Sankt-Lukas-Bad, 38°), Remsdorf, Langen-salz.

G. Erdige oder kalkhaltige Mineralwässer, enthalten vorwiegend Kalziumcarbonat und -sulfat, Kalziumchlorid. a) Einfache erdige Mineralwässer, oft durch Aufnahme von Kohlensäure in die

alkalisch-erdigen Sauerlinge übergehend: z. B. Reut, Bipp Springs. b) Erdige Mineralwässer, mit erheblichem Gehalt an Schwefelwasserstoff, deshalb gewöhnlich zu den Schwefelquellen gerechnet: z. B. Baden bei Wien, Baden bei Zürich (50°), Schinznach (33°), Trentschin-Teplitz.

H. Indifferenten Thermen, d. h. Wässer, die keine charakteristischen Salze enthalten (Waldbäder, Altrathermen, warme Quellen), sind arm an festen und gasförmigen Bestandteilen, und sie wirken wohl hauptsächlich durch ihre Temperatur, möglicherweise ihre Radioaktivität: z. B. Teplitz (49°), Wildbad (40°), Gastein (49°), Warmbrunn (32–43°).

Viele Mineralquellen sind radioaktiv; ihre Radioaktivität schwankt, z. B. bei der Bitterquelle in Baden-Baden um ± 10 Mache-Einheiten. Reich an radioaktiven Stoffen sind die Sedimente mancher Quellen, z. B. der Freibadquelle von Baden-Baden. Aus den Quellabfällen der Solquellen von Kreuznach werden Radiumpräparate hergestellt. Radiumhaltige Wässer und Mineralen sind auch im schlesischen Erzgebirge in Oberschlema und besonders stark in Joachimsthal bei Karlsbad.

Gebrauch der Mineralwässer Diätetisches

Die Wirkung der Mineralwässer ist seit dem Altertum wohl bekannt und durch neuere Erfahrungen immer wieder festgestellt worden; aber auch die neuesten Forschungsverfahren konnten nur vereinzelte Beziehungen der verschiedenen Mineralkombinationen im Wasser zu dem erkrankten Organismus aufdecken. Der Einfluß der Temperatur, die Wirkung der größtenteils in Form von Ionen gelösten festen Bestandteile, der Reiz der eingeschluckenen Gase usw. konnte auf die Tätigkeit des Herzens, des Blutdrucks, die Arbeit der Verdauungs- und der harnbereitenden Drüsen, die Hauttätigkeit u. a. m. im einzelnen studiert werden, maßgebend blieb jedoch die Beobachtung der Erfolge der Trinks- und Baderkuren. Hiernach sind wirksam die sog. indifferenten Thermen bei chronischen Muskel- und Gelenkleiden, Gicht, neuralgischen und andern Nervenleiden; alkalische Sauerlinge bei Gicht; Kochsalzquellen, Solen mit Kohlensäure und ohne solche bei katarrhischen Bronchial- und Magen-Darmleiden, Gicht, Rheumatismen, Frauenleiden, Kreislaufstörungen; Eisen-sauerlinge bei Blutarmut, Bleichsucht, Kreislaufstörungen; alkalische und alkalisch-salinische Glauber-salzquellen und Bitterwässer bei Störungen der Verdauung in Magen, Darm und Leber sowie bei Stoffwechselleiden (Zuckerkrankheit); Arsenquellen (z. B. Dürkheim, Levice, Roncagno) bei Blutkrankheiten und Nervenleiden; Schwefelbäder bei Hautkrankheiten, Syphilis, Rheumatismen, Gicht, alten Erysipelen usw. — Wenn auch die genannte Einteilung den bekannten Mineralgehalt der Wässer als maßgebend für die Wirkung ansieht, so sind doch sicherlich daneben noch andre Faktoren wirksam, die z. T., wie der Radiumgehalt und die Temperatur, bekannt, z. T. noch nicht erforscht sind (s. oben), daneben kommen auch noch das Klima, die Landschaft und die allgemeinen günstigen Umstände sowie die physiotherapeutische Wirkung (Heilungseffekte) des Badaufenthalts in Betracht. Die meisten Wässer pflegten früher recht strenge Brunnendiät vorzuschreiben, die bestimmte Nahrungsmittel, z. B. Fette, streng verbot. Die heutige Diätetik steht größtenteils nicht mehr auf diesem Standpunkt, beschränkt dagegen während der Baderkur eine bestimmte, dem Leiden angepasste Diät, zu deren Durchführung in den meisten Kurorten diätetisch gut eingerichtete Sanatorien vorhanden sind.

Mineralleder, durch Mineralgerbung (s. Leder, Sp. 735) erhaltenes Leder.

Mineralmalerei, von dem Münchener Chemiker Keim erfundenes Verfahren, durch besondere Präparierung des Malgrundes (mit Quarzsand, Marmor sand, Infusorienerde und Apatit, sowie mit Kiesel fluorwasserstoffsaure und Wasserglas) und durch Anwendung von Mineralfarben, denen Kieselsäure, Tonerdehydrat u. a. zugelegt wird, Fresken und Stgemälde gegen Temperatureinflüsse widerstandsfähig zu machen. Lit.: A. Keim, Die M. (1881).

Mineralnamen sind teils nach Eigenschaften der Mineralien, teils nach den Fundorten und nach Namen von Mineralogen, auch der Entdecker der Mineralien sowie nach mythologischen Gestalten gewählt. Lit.: F. v. Kobell, Die M. und die mineralogische Nomenklatur (1853); Loewinson-Lessing, Petrograph. Lexikon (1893).

Mineralnuzie Wodny, Stadt im russ. Gau Nordkaukasien (Bezirk Teret), (1926) 17777 Einw., Knotenpunkt der Bahn Rostow-Baku, das Einfallstor zu den nordkaukasischen Heilbädern Kislowodsk, Jessentuki, Wjatigorsk usw., hat Flughafen.

Mineralogie (lat.-griech., früher Oryktognosie, griech.), der Teil der Naturwissenschaft, der die Mineralien nach ihren Eigenschaften betrachtet und ihre Vorkommen, Entstehung und Umwandlung sowie die Gesetzmäßigkeit ihres Zusammenvorkommens (Paragenese) beschreibt. Der allgemeine Teil erörtert die Eigenschaften der Mineralien überhaupt, z. T. auch auf Grund des Experimentes; aus seinen Prinzipien ergibt sich die Systematik der Mineralien. Der beschreibende (physiographische) Teil bespricht die einzelnen Mineralien systematisch.

Geschichtliches. Aristoteles (384–322) gab eine Systematik, indem er die Mineralien in orykta (Steine) und metallenta (Erze) einteilte. Theophrastos (um 310 v. Chr.) beschrieb die Edelsteine. Strabon (um 50 n. Chr.) und Plinius (23–79), von dessen »Historia naturalis« sich fünf Bücher auf die Mineralien beziehen, beschrieben viele Mineralarten näher. Im Mittelalter gab Avicenna (980–1037) eine Einteilung der Mineralien in Steine, Salze, Erze und Brenze (brennbare Fossilien); ein eingehenderes Studium ergab sich erst durch den deutschen Bergbau, der besonders im 12. Jh. sehr ausgedehnt war. Angaben über technisch-wichtige Erze, über ihr Vorkommen auf den Erzlagertstätten, auch über ihr Aufsuchen mit der Wünschelrute usw., wurden von Bergleuten, deren Namen unbekannt sind, in dem um 1509 erschienenen »Bergbüchlein« niedergelegt. Wesentlich erweitert wurden die Angaben durch den Arzt Georg Agricola (s. d.; 1494–1555), der viele Mineralien, ihr Vorkommen, die Art ihrer Bildung und ihre Kennzeichen fast erschöpfend behandelte. Um 1670 entdeckte Bartholin die Doppelbrechung des Kalkspats und Steno die Konstanz der Kantwinkel. Die chemische Natur erforschten Boyle (1627–91), Wallerius (1709–1785) und Cronstedt (1702–65); eine wissenschaftliche Behandlung der M. begann mit den chemischen Analysen der schwedischen Forscher Bergman (1735 bis 1784), Scheele (1742–86) und Wahn (1745–1818). Nach ihnen haben sich Vauquelin (1763–1829), Klaproth (1743–1817), Berzelius (1779 bis 1848), Feinrich und Gustav Rose, Plattner, v. Kobell, Rammeisberg u. a. um die chemische Kenntnis der Mineralien verdient gemacht. Kristallographie und M. wurden zuerst in Frankreich wissen-

schaftlich behandelt. Hier waren Romé de l'Isle (1736–90); »Essai de cristallographie«, 1772) und Hauy (1743–1822; »Essai d'une théorie sur la structure des cristaux«, 1784) die Schöpfer der Kristallographie. Hauy ging von den durch ihn entdeckten Spaltungsformen (die vor ihm schon Bergman beobachtet hatte) aus und leitete alle Kristallformen durch Aufschichtung solcher Spaltungsformen und durch sog. Detrekzungen (s. Kristallstruktur) ab. Etwa gleichzeitig erschien die Schrift von A. G. Werner in Freiberg i. S. »Von den äußerlichen Kennzeichen der Fossilien« (gemeint: Mineralien) (1774). Von seinen zahlreichen Schülern war der hervorragendste Chr. S. Weiß (1780–1856), der, von Hauy angeregt, die mathematische Behandlung der Kristallographie weiter ausbildete und die Bedeutung der Kristallachsen und Zonen hervorhob. 1813 stellte er die sechs Kristallsysteme fest. Im Sinn von Weiß wurde die Kristallographie von seinen Schülern F. E. Neumann, Quenstedt, Gustav Rose weiter behandelt, während Mohs, R. F. Naumann, Haidinger und namentlich der Engländer W. S. Miller (1839) wesentliche Modifikationen der Bezeichnung einführten. Die Bezeichnungsweise des letztern wurde bald nach Deutschland verpflanzt und hat sich immer mehr verbreitet. Besonders verdient um die Physiographie der Mineralien sind noch Breithaupt, Gustav Rose, vom Rath, v. Koltzschow. Die Anwendung des Mikroskops und anderer verbesserter Hilfsmittel durch Des Cloizeaux, Tschermak, Zirkel, Bede, Fedorow, Rosenbusch, Wülfing u. a. brachte einen wesentlichen Fortschritt in der Kenntnis namentlich der gesteinsbildenden M. Undurchsichtige Erze untersuchen Schneiderhöhn u. a. neuerdings in auffallendem Licht. Einen Wendepunkt der M. bedeutet die Anwendung der Röntgenstrahlen (s. Kristallstruktur) durch Laue, Durch sie wurde die Erforschung des Feinbaues der Kristalle ermöglicht, um die sich Debye, Scherrer, Rinne, Niggli u. a. große Verdienste erworben. Physiologisch-chemische Arbeiten (namentlich der Nordamerikaner Washington, Bowen, ferner von van't Hoff, Johnson, Boeke, Eitel u. a.) sowie das Heranziehen der Ergebnisse der Metallographie (Zamman u. a.) tragen dazu bei, daß die M. immer mehr aus einer beschreibenden eine exakte Naturwissenschaft wird.

Literatur. Breithaupt, Vollst. Hb. der M. (1836–1847, 3 Bde.); Dana, System of M. (1837; 6. Aufl., New York 1892–1909); Pingé, Hb. der M. (Bd. 2: 1889–97; Hg. 1–18 von Bd. 1: 1898–1916; Hg. 19 ff. von Lind 1921 ff.); die Lehrbücher von Naumann-Zirkel (15. Aufl. 1907), Klotzmann (10. Aufl. 1923), Tschermak-Bede (8. Aufl. 1921), Niggli (2. Aufl. 1924–26, 2 Bde.); ferner Groth, Tabellar. Übersicht der Mineralien nach ihren kristallogr.-chem. Beziehungen (4. Aufl. 1898); f. auch bei Mineralien; R. Brauns, Das Mineralreich (1904). Döbner, Hb. der Mineralchemie (1912 ff.); Rosenbusch-Wülfing, Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtigen Mineralien (5. Aufl. 1924 ff., in Hg.); Reinisch, Petrographisches Praktikum I (3. Aufl. 1914); Weinschenk, Polarisationsmikroskop (5. Aufl. 1925); F. Rinne, Einführung in die kristallographische Formenlehre und Elementare Anleitung zu kristallographisch-optischen sowie röntgenographischen Untersuchungen (5. Aufl. 1923, 3 Tle.); R. Bede, Die Erzlagertstätten (3. Aufl. 1909); Stelzner-Vergat, Die Erzlagertstätten (1904 ff.); Weichslag, Krusch

und Vogt, Die Lagerstätten der nutzbaren Mineralien und Gesteine (1914 ff., 3 Bde.). Lit. über die Kristallographie s. Kristall. — über die Geschichte der M. unterrichtet Kobell, Gesch. der M. (1864). — Zeitschriften: »Neues Jb. für M., Geologie und Paläontologie« (seit 1833; seit 1925 Mt. A.: »M. und Petrographie«); »Jahrbuch Mineralogische und petrographische Mitt.« (seit 1872); »Zeitschrift für Kristallographie und M.« (gegr. von Groth, seit 1877); »Fortschritte der M., Kristallographie und Petrographie« (seit 1911).

Mineralöle heißen Erdöl, Erdwachs und ähnliche ölige und leicht schmelzende feste, mit Wasser nicht mischbare Stoffe des Mineralreichs, die zwar wie die Steinkohlen organischen Ursprungs sind, aber in lebenden Tieren und Pflanzen nicht vorkommen. Den Mineralölen pflegt man auch den künstlich hergestellten Steinkohlenteer (i. d.) und Braunkohlenteer (i. d.) zuzuzählen sowie die Erzeugnisse der Holz- und der Torfverkohlung. Die Erd- oder Rohöle (vgl. Erdöl) sind dünne oder dicke Flüssigkeiten von 0,8–1,0 spez. Gew., hellbraun bis pechschwarz, wenig angenehm riechend. Die Hauptbestandteile aller Erdöle sind Kohlenwasserstoffe. Erdwachs, auch Ozokerit genannt, ist der feste Bestandteil vieler Erdöle und besteht aus den wenig kristallinen Protoparaffinen. Lit.: Spiller, Kollerei u. Teerprodukte (4. Aufl. 1923); Golde, Kohlenwasserstofföle u. Fette (6. Aufl. 1924); Rißling, Chem. Technologie des Erdöls (2. Aufl. 1924); S. Ost, Eb. der chem. Technologie (15. Aufl. 1926).

Mineralorange, orangefarbene Mennige, s. Bleiorzude (Sp. 481).

Mineralquellen, s. Mineralwässer.

Mineralsäuren, alle Säuren, die keinen Kohlenstoff enthalten, z. B. Salz-, Salpeter-, Schwefelsäure.

Mineralschwarz, s. Schiefereschwarz.

Mineralstofftheorie, im Gegensatz zur Stickstofftheorie (i. d. und Landwirtschaft, Sp. 550) Lehre von der Notwendigkeit der Mineralstoffe (Schwefel, Phosphor, Kali, Kalzium, Magnesia und Eisen, Natrium, Silizium und Chlor) zur Ernährung der Pflanzen und ihrer Verwendung in Form von künstlichen (mineralischen) Düngemitteln beim Anbau der Kulturpflanzen. Wissenschaftlich begründet und ausgebaut durch Justus v. Liebig 1840. Lit.: J. v. Liebig, Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie (2. Aufl. 1887).

Mineralsynthese, künstliche Bildung der Mineralien.

Mineralwässer (Mineral-, Heilquellen, Gesundbrunnen; hierzu Beilage bei Sp. 509), an mineralischen Substanzen reiche Quellwässer, auch Wässer höherer Temperatur (warme Quellen, Thermen). Hauptbestandteile sind Chloride, Bromide und Jodide, Schwefelsäure- und Kohlenäuresalze sowie Sulfide von Kalium, Natrium, Magnesium, Kalzium, Strontium, Eisen, Mangan. Ammoniak kommt selten vor. Rubidium und Zäsim sind sich nur in Spuren, Lithium, Barium, Aluminium, Kieselsäure, Phosphorsäure, Fluor, Borsäure, arsenige Säure, Kupfer, Blei, Zink und Radium in geringer Menge. An Gasen enthalten die M. gelöst: Sauerstoff, Stickstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenoxyd und, bisweilen sehr viel, Kohlenäure. Letztere ist wohl vulkanischen Ursprungs. Man unterscheidet jetzt besonders zwischen Mineralquellen, deren (vabose) Wasser aus der Atmosphäre stammt, in die Erde einsickert, sich dort mit Mineral-

stoffen durch Auslaugung anreichert, auch die hohe Temperatur der Tiefe annimmt und zur Erdoberfläche zurückkehrt, und solchen, die juveniles Quellwasser liefern (wahrscheinlich aus erstarrten Gesteinsmassen als Wasserdampf ausgehaucht). Gerade das letztere Wasser, das sich bisweilen mit vabosem Wasser in der Tiefe mischt, kann durch seinen Gehalt an radioaktiven Substanzen (Brunnengeist) bei Trinken (Brunnen-) und Bädungen besonders wirksam sein. In welcher Form die gelösten Substanzen in den Mineralwässern enthalten sind, ist noch nicht ganz aufgeklärt. Während man früher annahm, daß sie als Salze, z. B. Alkalien und alkalische Erden als Chloride, Karbonate, Bicarbonate, Sulfate usw., die Kieselsäure als lösliches Alkalisilikat vorhanden seien, hat sich neuerdings gezeigt, daß in verdünnten Lösungen eine teilweise Spaltung der Verbindungen in Ionen stattfindet.

Künstliche Mineralwässer.

Unter Berücksichtigung der Analyse der M. hat man künstliche M. dargestellt, die aber mit den natürlichen nicht identisch sein (z. B. wegen des ihnen fehlenden Radiumgehalts) und in ihrer Wirkung ihnen nicht gleichkommen können. Sie haben stets gleiche Beschaffenheit, während die natürlichen M. Schwankungen in ihrer Zusammensetzung zeigen. Auch hat man Lösungen hergestellt, die in der Natur nicht vorkommen. Ferner sind die Luxus- oder Erfrischungsgetränke (kohlen-saures Wasser, Selterwasser, Sodawasser) sowie die Brauselimonaden hier zu erwähnen. (über Gastrüge und Siphonflaschen s. d.)

Dt kann man die natürlichen und die künstlichen M. ersetzen durch Benutzung der Sandowischen Salzgemische, die in ihrer Zusammensetzung den einzelnen Mineralwässern (Emser, Karlsbader, Vichy, Ober-salzbrunn) entsprechen und nur in reinem oder kohlen-saurem Wasser gelöst zu werden brauchen.

Über Einteilung der M. nach ihren Bestandteilen, ihrem Gebrauch und die dabei zu befolgende Diät s. die Beilage.

Lit.: S. Ludwig, Die natürl. Wässer (1862); C. v. Than, Die chem. Konstitution der M. (»Mineralog. u. petrogr. Mitt.«, Bd. 11, hrsg. von Tschermak, 1890); Bottler, Graph. Darstell. z. Vergleich. der Mineralquellen deutscher und deutschöstr. Kurorte (1891); Sueß, über heiße Quellen (»Bericht der 74. Vers. der Ges. deutscher Naturf. u. Ärzte in Karlsbad«, 1902); Meyerhoffer, Die chem.-physikal. Beschaffenh. der Heilquellen (1902); Dellestamp, Fortschritte auf dem Gebiet der Erforschung der Mineralquellen (1908); Pinz und Grünhut, Die M. usw. (im »Jb. der Valneologie«, I, 1916); Lehrbücher zur Herstellung der M. von Lachapelle und Glover (1869), S. u. R. Schulze (1870), S. Payer (2. Aufl. 1870), Kirch u. Siedler (3. Aufl. 1897), Wender (1898), Grehler (4. Aufl. von Lohmann, 1904); Maspe, Heilquellenanalysen für normale Verhältnisse und z. Mineralwasserfabrikation (1885); »Deutsches Nahrungsmittelbuch« (3. Aufl. 1922); M. Goldberg, Die natürl. und künstl. M. (1892). — Zeitschrift: »Der Mineralwasserfabrikant« (seit 1897).

Mineralwassersteuer, Aufwandssteuer auf Mineralwässer und andre alkoholfreie Getränke, wurde im Deutschen Reich durch Ges. vom 26. Juli 1918 eingeführt, durch Ges. vom 8. April 1922 verdoppelt, durch Ges. vom 11. Aug. 1923 aufgehoben. — In Österreich wurde die M. durch Ges. vom 6. Febr. 1919 eingeführt, durch Ges. vom 23. Jan. 1920, durch das das Staatsmonopol für Mineralwässer geschaffen

Miniaturmalerei

Die Miniaturmalerei folgt dem Entwicklungsengang der Malerei im allgemeinen und ist für die Kenntnis der Perioden, deren Erzeugnisse der Wand- oder Tafelmalerei untergegangen sind, sehr wichtig. Die ältesten Miniaturen, über 3000 Jahre alt, finden wir im alten Ägypten auf Papyrusrollen. Die islamische und persisch-mongolische Buchkunst blühte im 11.—15. Jh. (s. Islamische Kunst). Eine zeigt farbenprächtige Arabesken und byzantinische Elemente (Schule von Bagdad), während diese besonders im 15. Jh. (Schule von Herat) deutlich chinesischen Einfluß aufweist. Daneben ist die indische Miniaturmalerei zu erwähnen, die in den Madhyamajitischen Miniaturen (16.—18. Jh.) eine späte Blüte entfaltet (vgl. Tafel »Indische Kunst II«, 6.). Die ältesten Beispiele der Buchmalerei aus unsrer Zeitrechnung sind eine Handschrift des 4. Jh. mit Stichen des Bischof in der vatikanischen Bibliothek (Rom) und einige Mammüts ähnliche Altäre in andern italienischen Bibliotheken. Während im weströmischen Reich die Miniaturmalerei infolge von Staatsumwälzungen und Kriegen nicht gepflegt werden konnte, gelangte sie im oströmischen Reich zu hoher Blüte. Von byzantinischen Handschriften mit Miniaturen sind besonders bemerkenswert eine Genesis aus dem 5. Jh. (Hrsg. von Hartel und Wichhoff, 1895; s. Tafel »Mittelchristliche Kunst II«, 1) und eine Kzemeintellehe des Dioskrides mit Bildnissen von Ärzten (beide in Wien), eine lateinische Bibel von 540 in der Bibliotheca Laurentiana zu Florenz und eine fast 10 m lange, aus 15 Blättern zusammengesetzte Pergamentrolle der vatikanischen Bibliothek mit Darstellungen der Taten des Josua aus dem 7. Jh. S. auch Tafel »Byzantinische Kunst II«, 5.

Eine ganz eigentümliche Ornamentik bildete sich im 7. und 8. Jh. in Irland aus (s. »Englische Kunst«, Sp. 1654). Sie verbreitete sich durch wandernde Mönche nach England und dem Festland (Sankt Gallen, Hobbio u. a.). Die dem ornamentalen Flächenstil tritt in der Karolingischen Buchmalerei ein malerisch-tiefenhafter Stil entgegen, der Menschen darstellt. Von den Prachtbuchdrucken Karls d. Gr. mit Goldbuchstaben auf Purpurpergament und mit Evangelienbildern bewahren die Schatzkammer in Wien und die Pariser Nationalbibliothek je ein Evangelienbuch auf. Auf 786 datierbar ist das Godescalc-Evangeliar (Paris), etwa gleichzeitig die Trierer Abachandschrift (s. d. und Abb. 1 der umseitigen Tafel). Der Meininger Schatz entkammt der sog. Utrechtpsalter, im Gegensatz zu den vorigen mit Federzeichnungen.

In der Ottonischen Renaissance kreuzen sich karolingische Erinnerungen mit neuaufgegriffenen altchristlichen (Dehio). Hauptschulen in Reichena 970—1030, Evangeliar Ertos III. (München), Trier unter Bischof Egbert, Codex Egberti (Trier, Stadtbibliothek), Regensburg unter Heinrich II. (Abb. 2), Evangeliar der Abtissin Ita (München). Das Hauptwerk des 12. Jh., der elässische »Hortulus deliciarum« der Abtissin Gerad von Landsberg, ist 1870 in Straßburg verbrannt; es enthält viele Federzeichnungen zu theologischen und weltlichen Erzählungen. Im 13. Jh. ragt das Gebetbuch der heil. Elisabeth, im 14. die Blauesche Niederhandschrift (s. d.) hervor.

Ihre höchste Blüte erreichte die Miniaturmalerei im 11. und 15. Jh. in den Niederlanden und an den Höfen von Frankreich und Burgund. Die wichtigsten Werke sind das »Livre d'heures« des Herzogs von Berry von Paul von Limbourg und seinen Brüdern (nach 1400), Museum von Chantilly (Abb. 3), ferner sein von den van der End geschmücktes Gebetbuch (Buchbind in Mailand), die »Heures« des Etienne

Chevalier von Jean Fouquet (s. d.) um 1460, Chantilly, das Gebetbuch der Maria von Burgund (Abb. 5), die »Heures d'Anne de Bretagne« von Jean Bourdichon, um 1500, Paris, Nationalbibliothek, das »Breviarium Grimani« nach 1500, Marcusbibliothek, Venedig. Die Verschmelzung von Schrift, Ornamentik, Initialbildern, Randleisten und Hauptillustrationen zu einem künstlerischen Ganzen erreichte in diesen Schulen unvergleichliche Vollendung und Mannigfaltigkeit. Von dem zarten Buchdecor der Hochgotik geht die Entwicklung zu den plastisch-greifbaren Ranten- und Blütenzierleisten und illusionistischen Legtbildern des 15. Jh. über. In Deutschland ist das Gebetbuch Kaiser Maximilians von Dürer, in Italien sind Antonio Liberale von Verona und G. Clovio hervorzuheben. Im 16. Jh. wurde die Miniaturmalerei durch den Buchdruck verdrängt (vgl. Buchd.).

Der Name Miniaturmalerei übertrug sich dann auf Malereien in kleinem Maßstabe (en miniature), die mit Ei-, Wasser- oder Deckfarben auf Pergament, Holz, Eisenblech oder Metall gemalt wurden, hauptsächlich für Bildnisse Verwendung fanden und besonders im 18. und 19. Jh. als Porzellanmalerei (auf Tabatsdosen usw.) verbreitet waren (s. Emailmalerei). Solche Miniaturen lieferten in älterer Zeit Holbein, Hans Meielich u. a. Hervorragenden Anteil an der Ausbildung dieser Art der Miniaturmalerei hatte England, wo sich an Hilliard, den Nachfolger Holbeins, eine Reihe namhafter Künstler angeschlossen, J. Oliver, Cooper, Hosius u. a., die in der Art van Dyck porträtierten. In der zweiten Hälfte des 18. Jh. arbeitete der bedeutendste englische Miniaturmaler Richard Cosway (Abb. 4) mit souveräner Routine und Schnelligkeit für Hof und Gesellschaft. Zeitgenossen und Nachfolger sind W. S. Craig, Smart, Henry Bone, A. Plimer, die schon den Klassizismus vertreten.

Die französische Miniaturmalerei entwickelte sich im 18. Jh. im Anschluß an die Tätigkeit des Genfers C. Riottard und des Schweden P. A. Hall, auch Fragonard widmete sich diesem kunstgewerblichen Bildnis des Schauspielers Brévillle. Hervorzuheben sind noch Cicardi, Dremont und der Vorbringer Augustin, der sich durch Ursprünglichkeit und Geschmad auszeichnete. Bis 1855 wirkte der fruchtbare und vielseitige Jean Baptiste Inaben, der sowohl von Napoleon I. und seinen Hof wie später von der Gesellschaft der Restauration und vom neuen Kaiserreich Bildnisse lieferte. Neben Inaben sind Guérin und Prudhon zu nennen. — Die deutsche Miniaturmalerei, die sich mangels so glänzender Hölfe nicht in diesem Maße als Kunstzweig entwickeln konnte, wurde durch Chodowiecki (Abb. 7) um die Wende des 18. Jh. gut vertreten. Zwei der hervorragenden Miniaturmaler des späten 18. und frühen 19. Jh. waren die Wiener Meister Jäger (Abb. 6) und Daffinger. Im späten 19. Jh. trat die Miniaturmalerei zurück und wird in der Gegenwart kaum noch geübt.

Lit.: G. Dehio, Geschichte deutscher Kunst (1919 bis 1926); S. Hieber, Die Miniaturen des frühen Mittelalters (1913); Julie Vogelstein, Von französischer Buchmalerei (1914); Dr. Winkler, Glämsche Buchmalerei (1926).

Über die Malerei von Miniaturbildnissen vgl. Williamson, Portrait miniatures from the time of Holbein 1531 to that of William Ross 1860. Handbook for collectors (1897) und The history of portrait miniatures (Prachtwerk, 1904, 2 Bde.); Leising, Die Bildnis-Miniaturmalerei in Österreich (1905); Laban, Heim. Friedr. Jäger der Porträtminiaturist (1905); M. v. Boehn, Miniaturen und Silhouetten (1917).

wurde, aufgehoben. **M.** besteht sonst noch in Frankreich (seit 1916), in der Tschechoslowakei (seit 1919) und als Umsatzsteuer in den Ver. St. v. A. (seit 1918). **Mineral Wells** (spr. mīneret), Stadt im N. des nordamer. Staates Texas, (1920) 7890 Ew., in der Nachbarschaft des obern Brazos, Bahnstation, hat Bergbau. **Minerogene Gesteine**, s. Gesteine (Sp. 93).

Minersville (spr. mīnersvīl), Stadt im nordamer. Staat Pennsylvania, (1920) 7845 Ew., am Schuylkillfluß, Bahnstation, hat Kohlengruben.

Minerva, die italische Göttin des Handwerks und aller Kunstfertigkeit, wurde besonders auf dem Aventin verehrt; auch war ihr im Jupitertempel auf dem Kapitol die rechte Nebencella geweiht. Später wurde sie der griechischen Athene (s. d.) als Gottheit kriegerischer und politischer Weisheit gleichgesetzt, auch wie diese dargestellt (s. Tafel »Göttern und Kameen«, 15).

Minerva, 1) »ein Journal historischen und politischen Inhalts«, gegründet 1798 von F. W. v. Archenholz (s. d.), erschien bis 1808 in Berlin, später in Hamburg, wurde von den Franzosen unterdrückt und erschien erst 1815 unter F. W. Brauns Leitung wieder. 1831 ist sie eingegangen. — 2) »Jahrbuch der gelehrten Welt«, seit 1898, enthält, in alphabetischer Folge der Orte, das Wichtigste über alle wissenschaftlichen Einrichtungen der Erde.

Minervino Murge (spr. mīnervīno), Stadt in der ital. Prov. Bari, (1921) 18816 Ew., an der Bahn Barletta-Spinazzola, hat Kastell, Land-, Wein- und Elbbau.

Minette (spr. minät, Glimmerstein), 1) ein den Lamprophyren (s. d.) zuzuzählendes Ganggestein, enthält in einer dichten, vorwiegend aus Orthoklas bestehenden Grundmasse viel Biotit. — 2) In Lugernburg und Lothringen ein im unteren Dogger vorkommendesoolithisches Eisenerz (s. Brauneisenerz), das vorzügliches Roheisen liefert.

Mineur (franz., spr. minör), in der Musik sow. Moll.

Mineure (franz., spr. minör, Miniere), die im Bergbau ausgebildeten Genietruppen; vgl. Minenriegel, Mine 5) und Mine (in der Börsensprache).

Ming, chinesische Dynastie (s. China, Sp. 1492).

Minge (litauisch Minija), Fluß in Litauen, 115 km lang, 20 km schiffbar, entspringt östl. von Kule, durchfließt das Memelgebiet und mündet mit dem Almat (s. Memel [Fluß]) in das Kurische Haff, mit dessen Nordende sie der König-Wilhelm-Kanal verbindet.

Minghetti (spr. minggētī), Marco, ital. Staatsmann, * 8. Nov. 1818 Bologna, † 10. Dez. 1886 Rom, liberaler Journalist, 1848 Arbeitsminister Pius' IX., von dem er sich bald abwandte, kämpfte 1848 als sardinischer Offizier. Sein Freund Cavour berief ihn 1856 auf den Pariser Kongreß. Er wirkte, seit 1859 im auswärtigen Amt, für Vereinigung mit der Romagna, kam ins Parlament und war 1860–61 Innen-, 1862 Finanzminister, 1863–64 und 1873–76 Ministerpräsident, 1869 Ackerbauminister, 1868 Gesandter in London, 1870 in Wien. Führer der Conforteria (s. d.), schloß er die Konvention von 1864 und baute das Bündnis mit den Deutschen Reich an. Hauptchriften: »Stato e Chiesa« (1867; deutsch 1881) und eine wertvolle Lebensbeschreibung Raffaels (1885; deutsch von Münz, 1887). »Discorsi parlamentari« (hrsg. von Bullé, 1888–90, 9 Bde.). Vgl. Bülow 9). **Lit.**: Magni, M. M., uomo di stato (1894); Pasolini, Carteggio tra M. M. e G. Pasolini 1846–54 (1924); Fr. A. Kraus, M. M. und sein Anteil an der ital. Erhebung 1846–59 (1893).

Mingolsheim, Dorf in Baden, Amt Bruchsal, (1925)

2311 meist kath. Ew., an der Bahn Bruchsal-Heidelberg, hat Zigarren- und Zigarrenstiefelfabriken, Tabak- und Weinbau. Dazu gehört das Jagdschloß der Fürstbischöfe von Speyer, Kitzlau, jetzt Arbeitshaus. — über die Schlicht bei M. 1622 s. Wiesloch.

Mingrelien, seit 1917 Teil des Freistaates Georgien, am Schwarzen Meer, zwischen Abchasien und Swanetien (im N.) und dem Fluß Rion (im S.), ist zum größten Teil gebirgig, den Westen bildet die bewaldete, z. T. sumpfige Ebene Odzishi. Die griechisch-kath. Mingrelier, etwa 250 000 Köpfe, nach Sprache (s. Kaukasische Sprachen) und Kultur den Georgiern verwandt, treiben Ackerbau, Seidenraupenzucht, Garten- und Weinbau. — M., das Kolchis der Alten, nach der Teilung Georgiens 1442 selbständiges Fürstentum, kam 1803 an Rußland. Weiteres s. Georgien. **Lit.**: Radde, Reisen im mingrel. Hochgebirge (1866); v. Erdert, Der Kaukasus und seine Völker (1857); F. Lipschitz, Grammt. der mingrelischen (iberischen) Sprache (russ., 1914).

Minhag (hebr., »Führung, Brauch«, Mehrzahl Minhagin), der häusliche und besonders synagogale Ritus der Juden, in seinen Formen nach Ländern und Gemeinden verschieden. **Lit.**: Zunz, Die Ritus des synagogalen Gottesdienstes (1859).

Minho (spr. minjō), Fluß, s. Miño.

Minho (spr. minjō, genauer Entre M. e Douro, spr. rō), portug. Provinz, 7226 qkm mit (1920) 1 304 461 Ew. (181 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Porto.

Minia, Mubirije und Orte in Ägypten, s. Minije.

Minjan (hebr., »Zahl«), die für den jüd. Kultus erforderliche Anwesenheit von zehn männlichen, religiös mündigen (s. h. über 14 Jahre alten) Israeliten.

Minjar (Minjarskij sawod), Flecken im russ. Uralgebiet, Bez. Slatoust, (1920) 5741 Ew., an der Bahn Samara-Tscheljabinsk, hat Eisenhütte.

Miniaturen (neulat.), s. Handschrift und Miniatur.

Miniatur (vom lat. minimum, »Zinnober«, »Mennige«; hierzu Tafel mit Text), ursprünglich der gemalte Schmuck der geschriebenen Bücher, d. h. die Initialen (s. d.), die Randzeichnungen und Einfassungen der Schrift, die in den Text eingestreuten kleinen und die ganze Seiten bedeckenden Bilder, die anfangs der Schreiber (scriptor) selbst, später ein besonderer Buchmaler (pictor, illuminator, rubricator, zumtmäßig Miniator, vgl. Handschrift) mit Feder oder Pinsel hinzufügte. Die Bücher wurden in alter Zeit in den Klöstern hergestellt. Man schrieb und malte auf Pergament oder Baumwollpapier. Die schwarze Tinte bestand aus Lampenruß und Gummi; die Farben, anfangs nur rot (ruber), wurden mit Eiweiß, Gummi oder Leim angemacht. Ausgaben von Miniaturen besorgte besonders G. Leidinger (s. d.). über die spätern Arten der M. s. »Miniaturmalerei« auf der Rückseite der Tafel. **Lit.**: Williamson, Portrait Miniatures from the Time of Holbein 1531 to that of William Ross 1860. Handbook for Collectors (1897) und The History of Portrait Miniatures (Brachtwert, 1904, 2 Bde.); Leisching, Die Bildnis-Miniaturmalerei in Österreich (1905); Laban, Heinrich Friedr. Füger der Porträtminiaturist (1905); S. Pieber, Die Miniaturen des frühen Mittelalters (1913); Julie Vogelstein, Von französischer Buchmalerei (1914); M. v. Boehn, Miniaturen und Stihouetten (1917); G. Dehio, Gesch. deutscher Kunst (1919–26); Fr. Winkler, Flämische Buchmalerei (1926).

Miniatur ..., in Zusammenfügungen: Klein...

Minie, Gruppe von Negerstämmen im Manenguba-

hochland, Mischvölker zwischen Sudannegern und Vantu; am wichtigsten sind die Batossi oder Batasso. **Minie** (spr. minie), Claude Étienne, franz. Offizier, * 1814 Paris, † das. 14. Dez. 1879, erfand 1849 das nach ihm benannte Gewehrsystem (Miniegewehr, mit Expansionsgeschö, s. Geschö, Sp. 41) und leitete seit 1858 (als General) eine Waffenfabrik und eine Schießschule in Kairo. [graben.

Minieren (franz.), Minen (s. Mine) anlegen, unter-
Minierer, Schmetterlinge, Käfer und Zweiflügler, deren Larven (bzw. Raupen, Maden) in Blättern, Stengeln oder Holz Gänge (Minen) freisen. Vgl. Not-
Minierschlangen, s. W. Blindschlangen. [ten.

Minije (Minieh, Minyeh, Minia), 1) ägypt. Rudirje in Oberägypten, zu beiden Seiten des Nils, 110901 qkm, davon 1686 qkm Kulturland, mit (1917) 763922 Ew. Der Hauptort M., (1917) 34945 Ew., Hauptdampfer- und Bahnstation am Nil, hat Schloß, Zuderfabrik und ist Mittelpunkt des oberägypt. Baumwoll- und Getreidehandels. — 2) Ort in der ägypt. Prov. Fajum, bei Medinet el-Fajum, etwa 8000 Ew., Bahnstation, ist im Winter Stapelort für Baumwollballen.

Minifot, Insel im Indischen Ozean, s. Lakadiven.
Minim (spr. minim), engl. Apothekemaß, entspricht 1 Troygrain (0,064798 g).

Minima (lat., »die Kleinsten«), Name unsrer halben Taktnote, die ehemals (Ende des 13. Jh.) die kleinste der Notengattungen war (vgl. Mensuralnotenschrift).
Minimal (lat.), kleinst, geringst.

Minimalfläche, s. b. durch eine gegebene geschlossene Kurve gehende und von dieser begrenzte kleinste Fläche. Ist die betreffende Kurve eben, so ist die M. die Ebene der Kurve. Die Oberfläche einer Flüssigkeit, auf die keine äußern Kräfte wirken, ist stets eine M. Das hat Plateau benutzt, indem er aus Draht gebildete geschlossene Kurven in Glycerinseifenwasser eintauchte und so Minimalflächen herstellte (vgl. seine »Statique expérimentale et théorique des liquides«, 1873, 2 Bde.). Lagrange hat 1761 zuerst gezeigt, daß alle Minimalflächen einer bestimmten Differentialgleichung genügen müssen, und so nennt man häufig alle Flächen, die dieser Gleichung genügen, Minimalflächen. Um die weitere Entwicklung der Lehre von den Minimalflächen haben sich Monge, Enneper, Weierstraß und besonders Die verdient gemacht. Lit.: Darboux, Leçons sur la théorie des surfaces (1887—96, 4 Bde.).
Minimallohn, s. Lohnämter.

Minimaltarif, s. Handelsverträge (Sp. 1048).

Minima non curat praetor (lat.), um Geringfügigkeiten kümmert sich der Prätor (Oberrichter) nicht; römischer Rechtsgrundsatz aus den Pandekten (Dig. IV, 1, 4) [apparate.

Minimagapparat, s. Feuerlösch-
Minimen (Ordo fratrum minimorum, Mindeste Brüder, Paulaner, Eremiten des hl. Franz), kath. Ordensgenossenschaft, aus dem Franziskanerorden hervorgegangen und dessen Regel, besonders im Fasten, verschärfend, gegründet von Franz von Paula (s. d.), wurde 1474 von Sixtus IV. bestätigt, zählt 19 Klöster, meist in Italien. Hauptkloster ist San Andrea delle Fratte in Rom. Der ihnen ehemals angegliederte zweite Orden der Minimittinen (Mindeste Schwestern) ist erloschen.

Minimum (lat.), Kleinstes, s. Maximum und Beilage »Magnum und Minimum«; barometrisches

M., s. Wetter. Das von Liebig aufgestellte Minimumgesetz sagt aus, daß das Wachstum der Pflanzen aufhört, sobald die Konzentration auch nur eines der lebensnotwendigen gelösten Stoffe in der den Saugwurzeln dargebotenen Flüssigkeit unter eine bestimmte Grenze sinkt. Der Stoff ist dann im »absoluten Minimum« vorhanden. Trifft dies für keinen der notwendigen Stoffe zu, so wird die Wachstumsgehwwindigkeit durch die Konzentration desjenigen Stoffes bestimmt, der im Verhältnis zum Bedarf in der geringsten Menge (im »relativen Minimum«) vorhanden ist.

Minis (spr. minis; ungar. Ménéz, spr. ménéz), Dorf im Banat (seit 1921 rumänisch), Kr. Urad, (1921) 1229 meist rumän. Ew. In M. und in der Umgebung (Gioroc, Paulis) berühmter Weinbau.

Minister (lat., eigentlich »Diener«, Staatsminister, Staatssekretäre), die Inhaber der höchsten Verwaltungsstellen, die auch die Regierungstätigkeit ausüben. Neben den für bestimmte Ressorts bestellten Ministern (Fachministern) kommen auch M. ohne Portefeuille (Konferenzminister, in Österreich früher auch Landsmannminister, auch M. a latere, genannt) vor, die dem Gesamtministerium angehören, ohne an der Spitze eines besondern Ministeriums zu stehen. Daß in vielen deutschen Staaten bis zum Umsturz 1918 bestehende Hausministerium (s. Hof, Sp. 1645) bildete keinen Bestandteil des politischen Staatsministeriums. Das Ministerium, die oberste Verwaltungsbehörde eines Staates, umfaßt außer dem M. die Gesamtheit der ihm beigegebenen Beamten (Staatssekretär, Ministerialdirektoren, Ministerialräte, Kanzleipersonal). Die Reichsminister, die nach Art. 52 M.V. zusammen mit dem Reichskanzler die Reichsregierung bilden, sind Reichsbeamte. Ob die Reichsverfassung vom 11. Aug. 1919 den Kollegialitätstypus (Ministerien auf Gleichordnung) oder den Kanzlertypus (Ministerien auf Unterordnung) vorschreibt, ist eine noch offene Streitfrage. Daß die Reichsregierung ihre Beschlüsse mit Stimmeneinheit faßt und jeder M. unter eigener Verantwortlichkeit seines Amtes waltet, spricht für jenen, daß der Reichskanzler die Richtlinien der innern und der äußern Politik bestimmt und bei Stimmengleichheit den Ausschlag gibt, für diesen Typus. Die Zahl der Reichsminister ist verfassungsmäßig nicht festgelegt. Zur Zeit (1928) gibt es neben dem Reichskanzler folgende 12 Reichsminister: die Reichsminister des Auswärtigen, des Innern, der Finanzen, der Justiz, den Reichspostminister, den Reichswehrminister, den Reichswirtschaftsminister, den M. für Ernährung und Landwirtschaft, den Reichsarbeitsminister, den Reichsminister für Wiederaufbau, den Reichsverkehrsminister, den Reichsminister für die besetzten Gebiete. Jeder Reichsminister leitet den ihm anvertrauten Geschäftszweig selbständig und trägt für seine Amtstätigkeit die staatsrechtliche, parlamentarische und rechtliche Verantwortlichkeit (Ministerverantwortlichkeit; s. Parlamentarismus). Der Reichstag ist nach Art. 59 M.V. berechtigt, die Reichsminister (ebenso wie den Reichspräsidenten und den Reichskanzler) vor dem Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich wegen schuldhafter Verletzung der Reichsverfassung oder eines Reichsgesetzes anzuklagen (Ministeranklage). Die M. in ihrer Gesamtheit bilden als »Gesamtministerium« oder »Staatsministerium« die Regierung. Der Vorsitzende im Kollegium hat meist die Bezeichnung Ministerpräsident (früher auch Premierminister) oder Staatspräsident. Die Mehrzahl der Länder gewährt



Wappen des Ordens der Minimittinen (Paulaner).

einem *M.* bei seinem Rücktritt ein Ruhegehalt (*Ministerpension*), falls dieser nicht, wie es häufig geschieht, als lediglich von seiner vorher bekleideten Dienststelle beurlaubt gilt. über sog. Bevollmächtigte *M.* s. Gesandte. *Lit.*: Frisch, Die Verantwortlichkeit der *M.* und höchsten Magistrats (1904); O. Koellreutter, Das parlamentarische System in den deutschen Landesverfassungen (1921).

Ministerialdirektor, Vorsteher der Abteilung eines Ministeriums.

Ministerialen (mittelalt. *ministeriales*, »Dienstleute«; vgl. *Miles*), Dienstmänner, Dienstleute, im Mittelalter unfreie Hausbeamte und Leute im Gefolge der Großen, gingen später im Rittertum auf (vgl. *Adel*, Sp. 111); für sie bestanden besondere Dienstgerichte und Dienstrechte (s. d.). Vgl. Lehnswesen. *Lit.*: R. Hermann, Zur Entwicklungsgeschichte der deutschen Ministerialität (Diss., 1895); R. Weimann, Die Ministerialität im spätem Mittelalter (1924); W. Frhr. v. Blotho, Waren die *M.* von Rittersart frei oder unfrei usw. (1925).

Ministerialrat, vortragender Rat in einem Ministerium; in Österreich Amtstitel der zweiten Dienstklasse im höhern Ministerialdienst (Amtstitelverordnung vom 2. Juli 1926).

Ministerium, i. Minister. — Geistliches *M.*, die Gesamtheit der evangelischen Geistlichen in manchen Städten und größeren Gemeinden; ihr sind zuweilen gewisse Rechte, besonders solche der Begutachtung, eingeräumt. In Ulsted hat es das Recht eines Vorschlags bei der Wahl des leitenden Seniors und seines Stellvertreters; in Hamburg ist es in Fragen des Glaubens und der Lehre zu hören.

Ministerium der rettenden Tat nannte man das 1. Nov. 1848 in Preußen gebildete Ministerium Brandenburg-Manteuffel.

Ministerrat, früher Bezeichnung für die Gesamtheit der Minister (Gesamtskatsministerium) als beratendes Organ der Krone.

Ministresidenten, s. Gesandte.

Ministrant (lat.), Bediener; daher *ministrieren*, bei der Messe (s. d.) dienen.

Minium, bei den Römern sw. Zinnober, jetzt Mennige. s. Bleioxyd (Sp. 481).

Minius, Fluß, s. Miño.

Minjiang, zwei Flüsse in China: 1) Küstenfluß in der Prov. Fujien, 800 km lang, entspringt in Wuischan, 30 km stromauf für Dampfer, fast bis zur Quelle für Boote schiffbar. Vgl. Futschou. — 2) Nördlicher Nebenfluß des Jangtsekiang, entspringt im unzugänglichen Minshan; durch zahlreiche Zuflüsse verstärkt, teilt er sich in der Ebene von Tschöngtsu in viele Arme, von denen die östlichen erst nach Vereinigung mit dem Tsoiang in den Jangtsekiang münden. Der Hauptarm ist bis über Tschöngtsu hinaus schiffbar.

Minikopie, Volk, durch englische Kolonisten im 18. Jh. aufgekommene Bezeichnung für die Eingeborenen der Andamanen.

Minikowski, 1) Oskar, Mediziner, *13. Jan. 1858 Alexota bei Kowno, 1891 Professor in Straßburg, 1900 Direktor des städtischen Krankenhauses in Köln, 1904 Professor an der dortigen medizinischen Akademie, 1905 Professor und Leiter der medizinischen Klinik in Greifswald, 1909–26 in Breslau, arbeitete über experimentelle klinische Pathologie, Zuckerkrankheit, Nict und Leberkrankheiten, entdeckte mit v. Mering die Beziehungen zwischen der Bauchspeicheldrüse und der Zuckerausscheidung, die er allein weiter erforschte.

2) Hermann, Bruder des vorigen. Mathematiker, * 22. Juni 1864 in Alexota bei Kowno, † 12. Jan. 1909 Göttingen, hervorragender Zahlentheoretiker, 1895 Professor in Königsberg, 1896 Zürich, 1902 Göttingen, schrieb: »Geometrie der Zahlen« (1. Heft 1896), »Diophantische Approximationen, eine Einführung in die Zahlentheorie« (1907). Sehr merkwürdig ist die neue Auffassung der Begriffe Raum und Zeit (s. Relativitätstheorie), die er 1908 in den »Göttinger Nachrichten« veröffentlicht und in einem Vortrag »Raum und Zeit« 1909 (abgedruckt in »Das Relativitätsprinzip«, hrsg. von Blumenthal, 4. Aufl. 1922) zusammenfassend dargestellt hat. [iota.]

Minna, Ab. ürgung für den nordamer. Staat Minne-
Minna (ahd. *minna*, vgl. Minne), weiblicher Vorname.
Minne (ahd. *minja*, *minna*), ursprünglich sw. Erinnerung, Gedenken. Die Germanen weihen bei Gelagen dem Andenken eines Abwesenden oder Toten einen Becher und nannten dies »*M.* trinken«. (Johannesminne, Gertrudenminne; vgl. Gesundheitstrinken.) In der Ritterzeit entwickelte sich für *M.* die Bedeutung Galanterie, ritterliches Liebespiel, während Liebe nur das Wohlgefallen (im Gegensatz zu Leid) bezeichnete. Bei den Minneängern (s. d.) erscheint die *M.* auch personifiziert (Frau *M.*). Später erhielt das Wort den Nebeninn des bloß sinnlichen Genusses und galt seit etwa 1500 als unanständig; erst die Dichter des 18. Jh. benutzten es wieder in seiner edlen Bedeutung.

Minne (pr. *min*), Georges, belg. Bildhauer, * 30. Aug. 1866 Gent, lernte bei van der Stappen und trat 1901 hervor mit einem Brunnen mit drei Jünglingen (Essen, Museum), in denen sich sein zartes Gefühl für jugendliche Schwermut in überindividuelle entinnlichte Formen zu einem eigentümlichen Stil erhob, beeinflusst von der Gotik. Die seelische Leidenschaft seiner Gestalten, Trauernde Mutter mit Kindern, Erlösung und der Linienstil seiner Figuren wurde stilbildend in der modernen Plastik. S. Tafel »Bildhauerkunst des 19. u. 20. Jh. II«, 2.

Minneapolis (pr. *minäpölis*), die Wasserstadt; hierzu Textplan Sp. 519), größte Stadt im nordamer. Staat Minnesota, an beiden Ufern des Mississippi, der hier (viele Brücken), 600 m breit, die 6 m hohen Anthonysfälle bildet und von da wieder schiffbar ist, und auf der Strominsel Nicollet, Knotenpunkt von 20 Eisenbahnen, hatte 1860 erst 2865, 1927 aber 447 700 Ew. (viele Schweden, Norweger, Deutsche). *M.* hat stattliche öffentliche Gebäude, die Universität von Minnesota (gegr. 1868; 1926: 11 447 Studenten). Die Wasserkraft der Anthonysfälle begünstigt die Industrie, besonders Getreidemüllerei, Olmühlen, Maschinen-, Kraftwagenbau usw. Im Handel ist *M.* der erste Weizen- und Mehlmarkt der Erde, mit vielen, großen Getreideelevatoren. Parks und Anlagen verleihen *M.* besondern Reiz. Südlich von *M.* die Schwesterstadt Saint Paul (s. d.). Südlich von *M.* liegen die anmutigen Minnehafälle.

Minneburgen, feilliche Veranstaltungen der Ritterzeit, bei denen eine von Damen verteilte »Burg« von Rittern in einer Blumenlandschaft errichtet wurde.


Minnehöfe (Minnegerichte, Liebeshöfe, franz. *Cours d'amours*, pr. *kür-dä-mür*), haben als wirkliche Gerichtshöfe nie bestanden; sind eine Erfindung des Klosterradikals (1575). Was den Schein von Gerichtshöfen wecken konnte, sind die in den Tenzonen erörterten theoretischen Streitfragen, bei denen auch Damen als Schiedsrichter angerufen wurden. *Lit.*: Diez, über die *M.* (1825); Trojel, Mittelalterens

Elskovshoffer (dänisch, 1888); B. Rajna, Le corti d'amore (1890). S. Andreas Capellanus.

Minnefangs Frühling, von Karl Lachmann (f. d.) nach des Barockdichters Tscherning Gedichtsammlung (1642) gewählter Titel für die von ihm veranstaltete Sammelausgabe früher mittelhochdeutscher Lyriker (f. Minnefänger).

Minnefänger (Minnefänger), die deutschen Lyriker des 12. und 13. Jh., nach dem von ihnen vorzugsweise behandelten Stoff. Zwar ist der Minnefang durch die mittellateinische und die romanische Kunstpoesie beeinflusst worden, doch meist nur in der Form. Er erscheint, verglichen mit der Troubadourpoesie, befeelter, von feinerer Sinnlichkeit. Die ältesten Zeugnisse sind noch schlicht und einfach; bald aber macht sich ein höfischer Zug geltend. Statt wirklich erlebter Gefühle werden

den Liedern überein. Die Bezeichnungen »Wort« und »Weise« (oder »Tone«) entsprechen den heutigen Ausdruck Text und Melodie. Fremde Weisen und Strophenformen zu übernehmen galt für unsittlich. In innigster Beziehung stand der M. zur Musik. Von den Melodien ist leider nur wenig erhalten. Sie alle sind nur bezüglich der Tonhöhe bestimmt mit Choralnote notiert; der Rhythmus ist aus dem Metrum des Textes abzuleiten. Die Minnelieder wurden zum Saitenspiel (Rotta oder Fiedel) gesungen; die »Fahrenden« trugen die Gefänge berühmter Meister von Ort zu Ort. Es gab keine eigentlichen Schulen des Minnefangs; die Söhne der Ritter erlernten die Kunst des Gefangs, der Musik und des Dichtens neben den übrigen Gegenständen höfischer Bildung von ihren Erziehern, von Geistlichen oder Spielteuten.



Minneapolis-Saint Paul.

stehende Motive wieder und wieder vorgeführt. Die meisten Dichtungen sind Liebeslieder; eine besondere Gattung ist das Tagelied (f. d.). Andre Lieder haben spruchartigen und religiösen Inhalt, so das Kreuzlied (f. d.). Daneben finden sich Preis- und Klagegefangen beim Anfang oder Abschied der Jahreszeiten, Darstellungen aus dem Dorfleben, Lob- und Straflieder, an einzelne Personen oder an ganze Stände und Geschlechter gerichtet, politische, satirische und allegorische Gedichte. Formal sind zwei Hauptformen zu unterscheiden: Lied und Leich (f. d.). Während die ältesten Lieder z. T. nur aus einer Strophe bestehen, erscheint in der besten Zeit des Minnefangs das Lied als ein aus gleichen, dreiteiligen Strophen bestehendes Ganzes. Die zwei ersten Teile der Liedstrophe, die Stollen, sind gleich gebaut und haben gleiche Melodie; der dritte, der Abgesang, ist meist länger als ein Stollen, aber kürzer als beide zusammen und klingt in die Melodie der Stollen aus. Die lehrhaften »Sprüche« sind einstrophig, stimmen aber sonst in der Form mit

Die ältesten M. traten um 1160 in Österreich auf: der Nitzberger und Dietmar von Mist. Infolge romantischen Einflusses wurde das Liebesverhältnis, nach dem Muster des Lehnverhältnisses, zum »Frauendienst« ausgestaltet (1180–1250). Künstlerisch ausgebildet erscheint der Minnefang zuerst bei Friedrich von Hausen und Heinrich von Veldeke, die beide noch dem 12. Jh. angehören. Neben dem alle überragenden Walther von der Vogelweide stehen als Vertreter der besten Zeit der Minnepoesie: Heinrich von Morungen, Reinmar der Alte, Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach. Aus dem Anfang und bis zur Mitte des 13. Jh. sind hervorzuheben: Otto von Botenlauben, Gottfried von Meissen, Ulrich von Winterjetten, Reinmar von Brennenberg, Hildebold von Schwangau. Den zur Überwindung neigenden Frauendienst vertritt um 1250 Ulrich von Liechtenstein. Besonders zu erwähnen ist Heidehart von Reuenthal, der Begründer der höfischen Dorfpoesie (um 1290). Die höchste formelle Fertigkeit, aber auch die beginnende Verklüftung zeigt der

Faust (1. Tl.), Entstehungsgeschichte und Erklärung (Juden, 2 Bde.), »Goethes Fragmente vom Ewigen Juden und vom wiederkehrenden Heiland« (1904) u. a. M. gab die Schriften von Novalis (1907, 4 Bde.) und Ferdinand v. Saar (1909, 12 Bde.) heraus.

Minorat (neulat.), sw. Jüngstenrecht.

Minorca, Insel, sw. Menorca.

Minore (ital., franz. mineur, spr. minör, »kleiner«), in der Musik jedes Intervall, das im Deutschen »klein« heißt; dann die Molltonart (Gegensatz: Maggiore, Dur). Die Überschrift M. über einem Teil (Trio) in Märchen, Längen usw. deutet an, daß hier in der Mollvariante der Haupttonart steht (vgl. Maggiore).

Minorenität (vom lat. minor aetas), Minderjährigkeit; minorenn, minderjährig (s. b.).

Minores ordines (lat.), in der kath. Kirche die vier niederen Weihen. S. Ordo.

Minoriten, kath. Mönche der vier niederen Weihen.

Minori, Stadt in Italien, s. Majori.

Minorität (neulat.), Minderzahl, Stimmenminderheit bei einer Abstimmung oder Wahl (Gegensatz: Stimmenmehrheit oder Majorität, s. b.); auch Bezeichnung für die, die bei der Abstimmung in der Minderzahl bleiben; vgl. Minderheiten, nationale. Minoritätspartei, Partei, die sich einer ständigen Mehrheit gegenüber befindet. Minoritätspolitik, das politische Verhalten der Minderheit.

Minoritätenrecht, s. Verhältniswahl.

Minoriten, Selbstbezeichnung der Franziskaner.

Minorka, Insel, sw. Menorca.

Minorka, halbleidener gekörperter Stoff.

Minorka, Bühnenrasse, s. Huhn (Sp. 65).

Minos, sagenhafter König von Kreta, Sohn des Zeus und der Europa, Vater der Ariadne, des Androgeos, des Laokoon u. a., verließ Kreta die Minosische Gesetzgebung, die ihm Zeus offenbarte, schuf die erste Seemacht, kam bei Verfolgung des Daidalos in Sizilien um und wurde Richter in der Unterwelt. [39 L.]

Minot (spr. minet oder minet), Hohlmaß in Kanada =

Minot (spr. minet oder minet), Stadt im NW. des nordamerikan. Staates North Dakota, (1920) 10476 Einw., Bahnknoten.

Minotagros (»Minosstier«), der stierköpfige Sohn von Minos' Gemahlin Pasiphae und einem von Poseidon gesandten schneeweißen Stier, wurde von Minos in das Labyrinth gesperrt und mit Jünglingen und Jungfrauen gefüttert, die Athensschiffen mußte (s. Androgeos), bis Theseus ihn tötete. Darstellungen dieses Kampfes in Werken der Kleinkunst häufig, vereinzelt auch in großen Standbildern (Abbildung). S. auch Fabeltiere. Lit.: Conze, Theseus und M. (1878).

Minshah, El-

(Men sch i je),

Dorf im Mudirje Virgeh in Oberägypten, etwa 11000 Einw., Dampfer- und Bahnstation. — M. ist das Ptolemais des Strabon, das Permeton des Ptolemaios.


Minst, ehemaliges Gouvernement im westlichen Rußland, 91407,8 qkm mit (1914) 2992443 Einw. — Amt

9. Jh. lebten in dem einen Teil, der seit Wladimir I. zum Fürstentum Pologz gehörte, die Kriwitschen, und im andern die gleichfalls slawischen Stämme der Dregowitschen und der Drowljanen. Im 13. und 14. Jh. fielen die dort entstandenen russischen Teilfürstentümer an Litauen, dann an Polen und mit Teilen von diesem 1793 an Rußland. Nach dem Rigaer Friedensvertrag (18. März 1921) erhielt Polen die westlichen Kreise zurück.

Minst (weißruss. Меніш, 1) Hauptstadt (seit 1920) des Weißrussischen Rätesstaats und des Bezirks M. (1920) 123613 Einw. (44 v. H. Juden, 41 v. H. Weißrussen), an der Swislostz (zur Berezina), in einer Moränenlandschaft, Knotenpunkt der Bahn Moskau-Warschau, hat röm.-kath. Kathedrale (1615), Stadtturm (1750), Brennereien, Schuhfabriken, Maschinenbau, Mühlen, Zellulosefabrik, Getreide- und Holzhandel. M. ist durch seine zahlreichen, seit 1919 geschaffenen Bildungsanstalten Mittelpunkt eines neu aufblühenden weißrussischen Kulturlebens. Hervorzuheben sind das Institut für weißrussische Kultur, der Knotenpunkt der Staatsuniversität (gegr. 1921; 1925: 2400 Stud.) mit Bibliothek (240000 Bde.), Kommunistische Lenin-Universität (gegr. 1921), Landwirtschaftsinstitut mit Versuchsanstalten, Weißrussisches Staatsmuseum, Kunstmuseum, Weißrussisches Staatstheater und Rundfunksender. M. ist Sitz der weißrussischen Regierung und des Zentralerexekutivkomitees Weißrusslands. M. im 11. Jh. erwähnt, ursprünglich zum Fürstentum Pologz gehörig, wurde 1101 Hauptstadt eines selbständigen Fürstentums und wurde im 14. Jh. Litauen, im 15. Jh. Polen einverleibt. Bei der zweiten Teilung Polens (1793) kam M. an Rußland. M. wurde 1915/16 wiederholt durch deutsche Luftschiffe angegriffen und 21. Febr. 1918 durch die Heeresgruppe Eichhorn besetzt. Juli 1920 wurde M. von den Polen vorübergehend besetzt. — 2) Minst Mazowiecki, spr. minist-masowjecki Kreisstadt in der poln. Wojewodschaft Warschau, (1921) 10518 Einw. (4130 jüd.), Knotenpunkt der Bahn Warschau-Siedlce, hat Handwerk und Getreidehandel.

Minstsch, Deckname des russ. Dichters Nikolaj Magimowitsch Wilenkin, * 1855 Glubokoje (Gow. Wilna), lebt als Emigrant in Paris, veröffentlichte: »Gedichte« (1887 ff.), das moderne Epos »Weiße Nächte« (1879) die Essays »Im Lichte des Bewußtseins« (1890) u. a. M. gehört zu den Bahngängern des russischen Symbolismus, doch spielen ethisches und soziales Moment bei ihm noch eine bedeutende Rolle. 1905–06 leitete er in Petersburg mit Gorki die revolutionäre Zeitung »Nowaja Schisn« (»Neues Leben«).

Minstrel (spr. min, vom franz. ménestrel, spr. menästrel), in mittelenglischer Zeit alle Berufsmusiker und fahrenden Sänger im Dienst des Königs oder eines Adligen. Sie entsprachen den französischen Ménestriers (s. b. und Menestrel), während es einen ritterlichen Sängerstand, wie in Nord- und Südfrankreich, bei den Engländern seit dem Verschwinden des angelsächsischen scop (Mehrzahl scopas) der frühmittelenglischen Zeit nicht mehr gab. 1381 errichtete Johann von Gaunt zu Tutbury in Staffordshire einen Gerichtshof der M. (Court of M.; Tagungen im August). 1597 stellte sie Königin Elisabeth gleich den Vagabunden unter die Gerichtsbarkeit der Gemeindebehörden. In Schottland hielten sie sich etwas länger. Lit.: Berch, in »Reliques of Ancient English Poetry (neue Ausg. von A. Schöler, 1898, 2 Bde.); Jussierand, English Wayfaring Life (4. Aufl. 1892); E. R. Chambers, Medieval Stage (1903, 2 Bde.).



Theseus
und Minotaur
(Rom,
Villa Albani).

Minto, 1) Sir Gilbert Elliot, Earl of M. (seit 1813), brit. Staatsmann, * 23. April 1781, † 21. Juni 1814 Stevenage, Sohn des Dichters und Staatsmannes Sir Gilbert Elliot (* 1777), 1774 Rechtsanwalt, 1798 Mitglied des Geheimen Rates und Zivilkommissar in Toulon, wurde 1794 nach Korsika gesandt, um die Insel vor Frankreich zu wahren, ging 1798 als Gesandter nach Neapel, war 1799–1801 Gesandter in Wien, 1807–14 Generalgouverneur in Indien. Lit.: Countess of M., Life and Letters of Sir G. E., first Earl of M. (1874–80, 4 Bde.); »Lord M. in India 1807–14« (1880).

2) Gilbert Elliot Murray Rymond, 2. Earl of, * 16. Nov. 1782 Lyons, † 31. Juli 1859, 1832–34 Botschafter in Berlin, 1835–41 Erster Lord der Admiralität, 1846–52 Lord-Privatsiegelbewahrer, war einflussreich in der Whigpartei durch Vermählung seiner Tochter mit Lord John Russell (s. d.).

3) Gilbert John Murray Rymond Elliot, 4. Earl (seit 1891), brit. Staatsmann, * 9. Juli 1847 Hawick (Schottland), † 1. März 1914, 1877 im russisch-türkischen Krieg dem türkischen Heer zugeteilt, diente 1879 in Afghanistan und begleitete 1881 General Roberts als Privatsekretär nach Südafrika. 1882 kämpfte er in Ägypten, war 1883–85 Sekretär des Generalgouverneurs von Kanada, wurde 1888 General und war 1898–1904 Generalgouverneur von Kanada, 1905–10 Vizekönig von Indien.

Minton (spr. min'n), Thomas, engl. Steingutwarenfabrikant, * 176., † 1836, Graveur, gründete 1791 in Stoke upon Trent eine Tonwarenfabrik hauptsächlich zur Nachahmung fremder Erzeugnisse (Luca della Robbia, Papiß, Majoliken), die seit Mitte des 19. Jh. auch Porzellan herstellte. Sie lieferte Arbeiten in Pastiche. Pâte sur Pâte usw.

Mintrop, Theodor, Maler, * 4. April 1814 Gut Barthofen bei Werden (Ruhr), † 30. Juni 1870 Düsseldorf, Landmann, seit 1844 daselbst Schüler von R. Sohn und Schadow, schuf religiöse Gemälde und, vor allem, trefflich komponierte Zeichnungen (in Düsseldorf, Akademie, Kunsthalle) meist religiösen Inhalts, auch das Märchen vom König Heinzelmann in 60 Blatt.

Minturnae, Stadt in Latium, an der Appianischen Straße, mit wichtigem Hafen, alter Ort der Aurrumer, 295 v. Chr. römische Kolonie. In der Nähe Sumpfe, 88 Marius' Zufluchtsort vor den Sullanern. Trümmer des Amphitheaters usw. beim heutigen Minturno.

Miau (fälschlich Chem), der im Gau von Chenmuis und Koptos verehrte Gott der Zeugung und der Fruchtbarkeit, in uralten Kalksteinstatuen aus Koptos mit aufgesetztem bärtigen Kopf und aufgerichtetem Phallos erscheinend, später mit einer Keißel in der Rechten und zwei hohen Federn auf dem Kopfe dargestellt (Abb.). Der M. von Gebot galt als Herr der Wüstenwege von dort nach dem Roten Meer und als Beschützer der Wüstenreisenden.



Miuu.

Minucius Felix, christlicher Schriftsteller des 2. oder 3. Jh., verfaßte lateinisch den Dialog »Octavius«, eine Apologie des Christentums (Ausgabe und Übersetzung von Rauschen [Seide 1913, mit Lit. »Nachweis«]).

Minuendus (lat.), f. Subtraktion.

Minuetto (ital.), f. Menuett.

Minuit, Peter, f. Minnewit.

Minus (lat., »weniger«), f. Subtraktion.

Mingseken (lat.), f. Majusken.

Minussinsk, Bezirksstadt im russ. Gau Sibirien, (1928) 20 403 Ew., an der Mündung der Minussinka in den Jenissei, oberer Endpunkt der Personenschiffahrt auf dem Jenissei; die Stadt gegenüber Ust'-Abakanstoj (s. d.) ist Endstation der Utschinsk-M.-Bahn. M. hat Martjanow-Museum (1877 gegr.) mit Bibliothek (100 000 Bde.), bedeutenden Handel (Getreide, Vieh). Die Umgebung ist reich an Kohle, Salzseen und Eisen.

Minute (lat.), der 60. Teil einer Stunde, bezeichnet mit $\frac{1}{60}$ z. B. 10^m; in der Kreiseinteilung der 60. Teil eines Grades, bezeichnet mit $\frac{1}{60}$ z. B. 15'; in der Baukunst $\frac{1}{80}$ eines Modells (s. d.); in der bildenden Kunst Bezeichnung der Teile, nach denen man die Verhältnisse des menschlichen Körpers bestimmt, und deren 48 auf eine Kopflänge gehen; im Kanzleiwesen sw. Entwurf, Konzept, Urchrift.

Minuteria, f. Goldschmiedekunst (Sp. 379).

Minutoli, Heinrich C., Freiherr von, Archäolog, * 12. Mai 1772 Genf, † 16. Sept. 1846 bei Lausanne, preuß. Offizier, 1820 Leiter der Expedition nach Ägypten, schrieb: »Reise zum Tempel des Jupiter Ammon und nach Oberägypten« (1824, mit Atlas; Nachträge 1827), »über antike Glasmosaik« (mit Klaproth, 1814), »über die Anfertigung u. Anwendung der farbigen Gläser bei den Ägyptern« (1837) u. a. Seine Sammlungen kaufte der König von Preußen (Berlin, Neues Museum). [kleinlich, peinlich genau.]

Minuzien (lat.), Geringfügigkeiten; minuziös, **Minuch**, ägypt. Mubirje, f. Minije.

Minyer, urgriech. Volk, die eigentlichen Helden der Argonautensage, galten als Schöpfer der vorgriechischen Bauwerke. Ihres sagenhaften Königs Minyas Schatzhaus und Grab waren in Orchomenos. Lit.: R. D. Müller, Orchomenos u. die M. (2. Ausg. 1844).

Münze, Pflanze, f. Mentha; Gelbe M., f. Pulicaria; Griechische M., f. Chrysanthemum.

Mio conto (ital., »mein Kontor, abgekürzt: M. C.), für (meine) eigne Rechnung. Vgl. Konto.

Mioflo, Insel in der Neulauenburger Gruppe des Bismarck-Archipels, 1,2 qkm mit etwa 400 Ew. Der treffliche Hafen, 1878–1914 deutsche Kohlenstation, wurde eine Hauptstation der Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft der Südpazifik.

Mjölnir, Stab (seit 1920) im schwed. Län Östergötland, (1925) 6124 Ew., Bahnknoten, hat Volkspark, Mühlen, Möbelfabriken, Glaschleiferei.

Mionnet (spr. miön), Théodore Edme, franz. Münzforscher, * 2. Sept. 1770 Paris, † das. 5. Mai 1842, Jurist, seit 1795 am dortigen Münzkabinett. Hauptwerk (noch jetzt wertvoll): »Description des médailles antiques, grecques et romaines« (mit Supplémenten, 1806–37, 16 Bde.).

Mjøsen, größter See Norwegens, nordö. von Oslo, an der Grenze des Amtes Hedmark, 121 m ü. M., 362 qkm groß, 443 m tief. Von N. mündet der Gudbrandsdalslaagen (s. Laagen), nach S. fließt der Vorma zum Glommen. Inmitten des von Dampfern befahrenen M. liegt die Insel Helgø (Helgøeh; 18 qkm mit [1920] 811 Ew.), an seinen Ufern die Städte Hamar, Gjøvik und Lillehammer.

Miosis (griech.), Pupillenverengung, f. Pupille.

Miot (spr. mio), André François, Graf von Melito, franz. Staatsmann, * 9. Febr. 1762 Versailles, † 5. Jan. 1841 Paris, 1795 Gesandter in Florenz, dann Regierungskommissar auf Korsika, seit 1800 Mitglied des Tribunats, 1806 Innenminister bei Joseph Bonaparte in Neapel, 1808–13 dessen Intendant in

Spanien. Er überlegte Herodot und Diodor und hinterließ lehrreiche «Mémoires» (1858, 3 Bde.; deutsch 1866–67). *Lit.*: Gaubin, Les arrêts M. (1896). **Miotica** (lat.), die Pupille verengernde Mittel, wie Bilocarpin. **Phyloftigum**; Gegensatz: Mydriatica. **Miozan**, Abtheilung der Tertiärformation (s. d. und Geologische Formationen).

Mi-parti (spr. -parti), mittelalterliche Männertracht, bei der zuerst im 10. Jh. jeder Weinling zur Hälfte von einer andern Farbe war. Im 11. Jh. kommen auch beide Rockhälften, senkrecht geteilt, in verschiedenen Farben vor (geteilte Tracht). Im 13. und 14. Jh. ahnten die Vasallen häufig damit die Wappenschilde ihrer Lehnsherren nach. Dazu kam im 15. Jh. die Verschiedenheit des Stoffes, die sich im 16. Jh. auf die verschiedenen Stoffe und Farben der Puffe, Schläge, Aufschläge usw. beschränkte. S. Tafel »Kostüme I«, 15. **Miquel** (spr. mije), 1) Friedrich Anton Wilhelm, Botaniker, * 24. Okt. 1811 Neuenhaus (Hannover), † 23. Jan. 1871 Utrecht, Arzt, daselbst seit 1859 Professor der Botanik, seit 1862 auch Direktor des Reichsherbariums in Leiden, schrieb über Alken, Zylabeen, Piperaceen, über die Flora Niederländ.-Indiens u. a. Hauptwerk: »Flora Indiae Batavae« (1855–59, 3 Tle.).

2) Johannes von (seit 1897), Bruder des vorigen, preuß. Staatsmann, * 21. Febr. 1828 Neuenhaus, † 8. Sept. 1901 Frankfurt a. M., seit 1852 Rechtsanwalt in Göttingen, Mitgründer und Ausschußmitglied des Nationalvereins, seit 1865 Bürgermeister von Osnabrück, 1870–73 juristischer Beirat der Discontogesellschaft, 1876–79 Oberbürgermeister von Osnabrück, 1879–90 von Frankfurt a. M. Als Mitglied der Zweiten Kammer in Hannover übte er entscheidende Kritik an der Verwaltung und den Finanzen des Königreichs, war 1867–77 im Abgeordnetenhaus (nationalliberal) und im Reichstag, 1887–90 wieder im Reichstag, wo er sich an der Verwaltungs- und der Justizreform maßgeblich beteiligte, 1890–1901 Finanzminister, seit 1893 auch Vizepräsident des Staatsministeriums. Er gestaltete das Steuerwesen 1891–93 um, machte die Einkommensteuer zum Mittelpunkt des direkten Staatsteuersystems, verteilte die Gewerbesteuer gerecht, dehnte die Erbschaftsteuer aus und schuf eine neue Grundlage für die Gemeindesteuern. »Neben« (Hrsg. von Schulze und Thimme, 4 Bde., 1911–14). *Lit.*: W. Mommsen, Johannes W., Bd. 1 (1928).

Miqueletes (span., spr. mite-), Soldatruppen, benannt seit 1865 nach Miquelot de Bray, die bis 1877 die Städte der baskischen Provinzen zum Garnisondienst aufstellten. Miquelets français nannten sich unter Ludwig XIV. und Napoleon I. französische, gegen spanische Guerillas gebildete Freikorps. (Pierre.

Miquelon (spr. mi'lon), nordamer. Insel, s. Saint-Mir (russ., »Welt, Gemeinde«), in Rußland vor 1917 die Gesamtheit der Beziehungen der Gemeindeglieder zum Gemeindeganzen, die Gemeindeglieder als Körperschaft, auch die Gemeindeversammlung. Die Aufteilung des dem M. zugehörigen Gemeindegandes auf die Gemeindeglieder zur zeitweiligen Nutzung war der wichtigste Teil seiner Befugnisse. Bei der von Zeit zu Zeit erfolgenden Neuaufteilung erhielten alle Gemeindeglieder gleichviel und gleichwertiges Land. Dem M. steht das Recht zu, mit zwei Drittel Mehrheit der Hofinhaber zum individuellen Grundbesitz überzugehen; ebenso konnte der einzelne, falls er die auf seinem Landanteil ruhende Ablösungsschuld entrichtet, aus dem Gemeindegut auscheiden. Die Stöppelischen Reformen vom 14. Juni 1910 und 29. Mai 1911

hoben den M. auf. Nach dem Umsturz 1917 sind infolge der Aufteilung des Bodens unter die Bauern und der neuen Landeinrichtung (vgl. Rußland [Agrarverfassung]) die letzten Spuren des M. verwischt. *Lit.*: J. v. Reußler, Zur Geschichte u. Kritik des bäuerlichen Gemeindeguts in Rußland (1876–87, 4 Bde.); B. Maßlow, Die Agrarfrage in Rußland (1907); P. J. Frey, Die russ. Agrarreform (1914); A. Frhr. v. Freytag-Loringhoven, Die Gesetzgebung der russ. Revolution (1920); Silberberg, Die Bauernrevolution in Rußland (1922).

Mir (Abkürzung vom arab. Emir [s. d.]), Fürst, Befehlshaber; in der Türkei z. B. M. -Alai (Oberst), M. -i-Liva (Brigadegeneral). Vgl. Miri.

Mira (lat., »die Wunderbare«), der erstentdeckte veränderliche Stern (o) im Sternbild des Walfisches (s. Fabricius 2).

Mira, Stadt in der ital. Prov. Venedig, (1921) 5267, als Gemeinde 18133 Em., am Brentalanal, Straßenbahn von Venedig nach M., hat chemische Industrie (Stearin, Kerzen, Ole, Glyzerin, Konservenfabriken, Wein-, Frucht- und Tabakbau).

Mirabeau (spr. miräbo), 1) Victor Riquetti, Marquis von, franz. Physokrat, * 3. Okt. 1715 Pertuis (Vaucluse), † 13. Juli 1789 Argenteuil, verteidigte eifrig das physokratische System in vielen Schriften, darunter: »Ami des hommes« (1755, 5 Bde.), »Tableau économique« (1760), »Théorie de l'impôt« (1760) und »La philosophie rurale« (1763, 4 Bde.). *Lit.*: Loménie, Les M. (1878–91, 5 Bde.); A. Dond. Der ältere M. (1886); Ripert, Le marquis de M., l'ami des hommes (1901).

2) Honoré Gabriel Victor Riquetti, Graf von, Sohn des vorigen, franz. Staatsmann, * 9. März 1749 Vignon bei Remours, † 2. April 1791 Paris, trat ins Heer, wurde 1768 vom Vater wegen zügellosen Lebens auf der Insel Ré bei La Rochelle gefangen gesetzt, dann nach Korsika gebracht, verließ 1770 die Armee. Vom Vater 1772 mit der Tochter des Marquis de Marignan verheiratet, lebte M. in unglücklicher Ehe. Wegen Schulden ließ ihn seit 1773 sein Vater mittels Lettres de cachet in Mamosque, dann auf Schloß If bei Marseille, schließlich seit 1775 auf Fort Bouy bei Montarlier gefangenhalten. Hier knüpfte er mit Sophie de Ruffey, der 18jährigen Gattin des Greises Marquis de Monnier ein Liebesverhältnis an, floh 1776 mit ihr nach Amsterdam, wurde zum Tode verurteilt. Mai 1777 ausgeliefert und auf Schloß Vincennes in Haft genommen. Dezenber 1780 frei, bewirkte er bald die Aufhebung des Urteils gegen ihn und Sophie, die ihn jedoch verließ und Selbstmord beging; er lebte fortan von seiner Feder, oft in Geldnot, immer voll Haß gegen das alte Staatswesen. Nach Aufenthalt in England weilte er seit 1786, von der französischen Regierung auch diplomatisch verwendet, wiederholt in Berlin; er erkannte die Mängel des preussischen Staates nach dem Tode Friedrichs d. Gr. Eine Laufbahn als Staatsmann eröffnete sich ihm 1789, als ihn der Dritte Stand in Mir in die Generalstände abordnete. Hier gründete er 7. Mai das »Journal des Etats Généraux«, das zwar unterdrückt, aber als »Lettres à mes commettants« fortgesetzt wurde. Er sprach 23. Juni in der königlichen Sitzung das Wort, das die Revolution erklärte: »Wir sind hier durch den Willen der Nation und werden nur der Macht der Bajonette weichen!« Sein Ziel war die durch eine Verfassung beschränkte Monarchie nach englischem Muster. Er gab dem Hof durch La Marck zu wissen, daß

er nicht den Sturz der Monarchie beabsichtige, fand aber kein Vertrauen, zumal er vom Hof immer Geld annahm. Anderseits mißtraute ihm die Nationalversammlung wegen seiner Vergangenheit und seiner politischen Mäßigung, sodaß sie ihn von jedem Ministerium ausschloß. Die erzwungene Untätigkeit rief Mirabeaus Kräfte auf, sodaß er früh starb, der einzige Mann, der die Revolution hätte beherrschen und in eine friedliche Entwicklung leiten können. M. schrieb: »Essai sur le despotisme« (1777), »Essai sur les lettres de cachet« (1782, 2 Bde.), »Sur la monarchie prussienne sous Frédéric le Grand« (mit Mauvillon, 1787, 4 Bde.; deutsch von J. G. Schummel 1790—91, 2 Tle.). »Euvres complètes« (Hrsg. von Mélihou, 1825—27, 9 Bde.); Briefwechsel mit Graf de La Maré (Hrsg. von Baccourt, 1851, 3 Bde.). Lit.: A. Stern, Das Leben M.s (1889, 2 Bde.); Mézières, Vie de M. (1892); Erdmannsdörfer, Mirabeau (1900); Cottin, Sophie de Monnier et M. (1903); F. Kling, M. and the French Revolution (1908); Aulard, Les orateurs de la révolution (1914); Barthou, M. (2. Aufl. 1919); Reunier, Autour de M. (1926).

3) André Boniface Riquetti, Vicomte de, Bruder des vorigen, franz. Offizier, * 30. Nov. 1754 Paris, † 15. Sept. 1792 Freiburg i. Br., hieß wegen seiner ungewöhnlichen Dide »Fätkchen« (tonneau), kämpfte im amerikanischen Befreiungskrieg, wurde Dragonerobert, war heftiger Aristokrat, schloß 1792 gegen Frankreich. Lit.: Sarrazin, M.-Tonneau (1893); E. Berger, Le vicomte de M. (1904).

Mirabellen, Bachspflaumen, f. Pflaumenbaum.

Mirabile dictu (lat.), wunderbar zu berichten.

Mirabilis (lat.), Wunderdinge, Wunderwerke.

Mirabilis L. (Wunderblume), Kräutergattung der Nyctaginaceen, mit oft knolliger Wurzel und tellerförmigen, gro-



Falsche Jalape.
a Frucht, Durchschnitt.

roße, nachts geöffneten Blüten; 24 amerikanische Arten. M. longiflora L., 60—120 cm hoch, mit weißen, langröhrigen, am Schlund purpurnen, abends wohlriechenden Blüten, aus Mexiko, wird, wie die folgende, in Europa in zahlreichen Sorten als Zierpflanze gezogen. M. jalapa L. (Falsche Jalape; f. Abb.), 60—120 cm hoch, mit roten, gelben, weißen oder in diesen Farben gestreiften und gesprenkelten, geruchlosen Blüten, in Mexiko heimisch und in den Tropen verwildert; die Wurzel (Radix Nyctaginis Mechoacannae) wirkt abfüh-

Mirabilis, f. Beilage »Natriumfalze«, VIII. [rend.

Mirgah (arab.), Stern β (2. Größe) im Sternbild der Andromeda.

Miracidium, Larve der Saugwürmer (f. d.).

Miracles (spr. mirat), f. Mirafel.

Mirafiori, Flugplatz, f. Moncalieri.

Miraflores, Kloster bei der span. Stadt Burgos.

Mirag, Abkürzung für Mitteldeutsche Rundfunk-

Antien-Gesellschaft (f. Rundfunk).

Mirage (franz., spr. miras), f. Luftspiegelung.

Mirafel (lat. miraculum), Wunder, auch wunder-
tätiges Heilgenbild. In der französischen und der
englischen Literatur heißen Miracles (franz.; engl. Mi-
racles, Miracle-plays) die geistlichen Spiele des 12.—
18. Jh., Darstellungen aus dem Leben der Apostel und
Heiligen (zum Unterschied von Mystères [franz.; engl.
Mysteries], f. Mysterien). Vgl. Legende.

Miramant, Legierung wärmebeständiger Metalle,
die harte Paubide (besonders des Wolframs und des
Wolframs) enthalten, zur Bearbeitung sehr harter
Stoffe (wie Manganhartstahl, Nickel- und Chrom-
stahl). [nickelstahl].

Mirametall, Legierung mit hauptsächlich etwa 76
v. H. Kupfer, 16 Blei, 7 Antimon, widerstandsfähig
gegen saure Lösungen.

Miramichi (spr. miramich), Fluß in der kanad. Prov.
Neubraunschweig, 350 km lang, mündet, sich zu einem
tiefen Ästuar erweiternd, in die Seitenbucht gleichen
Namens des Saint-Lorenz-Golfes, ist fischreich und
für die Holzindustrie wichtig (Holzerei, Wasserkraft).

Miramón, Miguel, Präsident der mexican. Re-
publik, * 29. Sept. 1832 Mexiko, † 19. Juni 1867
Querétaro, kämpfte 1854 gegen die Ver. St. v. A.
und schloß sich der katholisch-konservativen Partei an,
wurde 1859 Präsident, konnte die radikale Regierung
nicht unterdrücken, wurde 1860 bei Salamanca und
bei Lagos geschlagen und in Mexiko eingeschlossen.
Bei einem Versuch durchzubrechen (Dezember 1860)
abermals besiegt, flüchtete er nach Europa, wo er die
Einnischung Frankreichs usw. betrieb. 1863 schloß
er sich Kaiser Maximilian an, der ihn zum Großmar-
schall ernannte. 1866 befehligte er in Querétaro,
wurde gefangen und mit dem Kaiser erschossen.

Miranda, Küstenstaat Venezuelas, 7950 qkm mit
(1920) 174266 Ew. Hauptstadt ist Cumare del Tuy.

Miranda (spr. miranda), Sá de, portug. Schriftsteller,
* um 1485 Coimbra, † 15. März 1558 auf seinem
Landgut Tapada (Minho), lebte 1521—26 in Ita-
lien und lernte dort die neuen poetischen Formen (So-
netts usw.) der Renaissance kennen, die er dann in die
portugiesische Literatur einführte. Er schrieb die Ro-
männchen »Estrangeiros« und »Vilhalpandos«. Lit.:
Michaëlis de Vasconcellos, Poesias do Fr. Sá de
M. (1885) und Novos estudos sobre Sá de M. (1911).

Miranda de Ebro, Bezirksstadt der span. Prov.
Burgos, (1920) 7188 Ew., am Ebro, Bahnnoten, hat
Kastell, alte Mauern, Landbau, Gips- und Kaltbrühe.

Mirande (spr. mirand), Arr.-Hauptstadt im franz.
Dep. Gers, (1921) 3424 Ew., an der Baïse und der
Eisenbahn, hat alte Kirche (14. Jh.), Collège, Alkohol-
erzeugung, Viehmärkte und Geflügelhandel. — M.
wurde 1286 angelegt.

Mirandola, Stadt in der ital. Prov. Modena, (1921)
4424, als Gemeinde 18491 Ew., an der Bahn Modena-
M., hat schöne Kirchen (San Francesco mit Gräbern
der Pico), höhere Schulen, Landwirtschaft, Reisbau,
Getreidehandel. — M., eine Herrschaft der Pico, wurde
1711 als eingezogenes Reichslehen dem Herzog von
Modena überlassen. Lit.: »Memorie storiche della
città e ducato di M.« (1872—77, 4 Bde.).

Mirandola, Graf von, f. Pico.

Miranha (spr. miranha, Miranha), Indianerstamm der
Tupi, am Ypurá und Putumayo im W. Brasiliens.

Mirano, Stadt in der ital. Prov. Venedig, (1921)
3074, als Gemeinde 12721 Ew., am Musone, Stra-
ßenbahn von Mestre nach M., hat Weinbau und -han-
del sowie Leigwarenerzeugung.

Mirat (Meerut, spr. mirat), Division der brit.-ind.

Verenigten Provinzen, 29 315 qkm, etwa 5,8 Mill. Ew., zwischen Ganges und Dschamna, Teil der Landschaft Doab, ist fruchtbar und dicht bevölkert. Die Hauptstadt M., im Kanale des Ganges, (1921) ohne Garnison 77 711 Ew. (37 949 Hindu, 37 873 Mohammedan, 1018 Christen), mit Canton 122 609 Ew.. Bahnhöfen, handelt mit Weizen, Reis, Saat, Baumwolle. — Der Militäraufstand von 1857 (vgl. Delhi, Sp. 396) fing in M. an.

Mirb., bei Pflanzennamen: Ch. F. B. Mirbel.

Mirbach, Julius, Graf (1888) von, Politiker. * 27. Juni 1839 Sorquitten (Westpreußen), † das. 26. Juni 1921, seit 1874 lebenslangliches Herrenhausmitglied, 1878–81 u. 1886–98 im Reichstag (Deutschkonservativ), trat für die Landwirtschaft ein.

Mirbach-Saff, Wilhelm, Graf von, deutscher Diplomat, * 2. Juli 1871 Ischl, † 6. Juli 1918 Moskau, 1915–17 Gesandter in Athen, 1917–18 in Bukarest, seit 26. April 1918 in Moskau, wurde von Linkssozialrevolutionären ermordet, die von Entente-imperialisten angestiftet gewesen sein sollten.

Mirbacseffenz (Mirbanöl), f. Nitrobenzol.

Mirbeau (spr. mirbø), Octave, franz. Romanschriftsteller und Kunstkritiker, * 16. Febr. 1848 Tréviers (Calvados), † 16. Febr. 1917 Paris, begründete seinen Ruf mit den Novellen aus der Normandie: »Lettres de la Chaumière« (1886). Ihnen folgten die Romane: »Sébastien Roch« (1890), eine Satire gegen die Jesuitenschulen, »Le jardin des supplices« (1899), der gemagte Sittenroman »Le Journal d'une femme de chambre« (1900) und »Les vingt-et-un jours d'un neurasthénique« (1902). Auf der Bühne waren erfolgreich: »Les mauvais bergers« (1897), das an Hauptmanns »Weber« erinnert, der geistreiche Einakter »Le portefeuille« (1902), das Charakterstudium »Les affaires sont les affaires« (1903) und »Le foyer« (1908), die alle dem krassen Naturalismus angehören.

Mirbel (spr. mirbäl), 1) Charles François Brisseau, franz. Botaniker, * 27. März 1776 Paris, † 12. Sept. 1854 Champceret bei Paris, dazwischen seit 1829 Professor am Musée d'histoire naturelle, war einer der namhaftesten Pflanzenanatomien und -physiologen seiner Zeit. Hauptwerke: »Traité d'anatomie et de physiologie végétales« (1802, 2 Bde.), »Éléments de physiol. végétale et de botanique« (1815, 3 Bde.).

2) Leonide de, Deckname, f. Guérin 3).

Mirbt, Karl, prot. Theolog, * 21. Juli 1860 Gnadensfrei, 1889 Professor in Marburg, 1912 Göttingen, schrieb: »Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII.« (1894), »Quellen zur Geschichte des Papsttums und des römischen Katholizismus« (1895; 4. Aufl. 1924). »Der Ultramontanismus im 19. Jh.« (1902; 2. Aufl. 1903), »Die katholisch-theologische Fakultät zu Marburg« (1905), »Mission und Kolonialpolitik in den deutschen Schutzgebieten« (1910), »Geschichte der kath. Kirche von der Mitte des 18. Jh. bis zum Vatikanischen Konzil« (1913), »Evangeltische Mission« (1917), »Das Konfessionsproblem der Gegenwart« (1927). Seit 1920 Hrsg. der »Missionswissenschaftlichen Forschungen«.

Mirchond, Mohammed bin Chawendschah, pers. Geschichtschreiber, * 1433, † 1498 Herat, verfaßte das große Geschichtswerk »Rauzat issaf« (» Lustgarten der Lauterkeit«), das im Orient (1853–56, 2 Bde., u. ö.) photographiert erschien. Einzelne Teile überlegten de Sach, Wilken, DeSmet, Bullers, Rehatsek. — Sein Sohn Chondemir veranstaltete um 1495 einen Auszug aus jenem Werk und verfaßte selbst eine Weltgeschichte: »Habib issihar« (lithographisch

1855 u. ö.), aus der Dorn 1850 die Geschichte Tabaristans persisch und deutsch herausgab. Lit.: E. Edwards, Catalogue of Persian Printed Books (1922). **Mirditen** (Mirediten, Miriditen), Stamm der Albaner (s. d.) im südl. vom mittlern Drin liegenden, von den beiden Sandflüssen erfüllten Gebirgsland (Meridita), etwa 16900 Köpfe. Hauptort ist das Dorf Drodi, Sitz des geistlichen Oberhauptes der katholischen M., eines infulierten Abtes. Die M. sprechen die gegesche Mundart (s. Albanische Sprache und Literatur). Seit Beginn des 18. Jh. stehen sie unter eignen erblichen Fürsten, sog. Kapitäns. Eingeteilt wird das Land in fünf Barjaks mit je einem Barjakdar (»Fahnen-träger«) an der Spitze, der als Anführer im Kriege gilt. über Krieg und Frieden, Verträge mit den Nachbarstämmen entscheidet eine alljährlich stattfindende Volksversammlung. Als Richtschnur im sozialen Leben gelten die Kanuni Lek Dukatschinit genannten, 400 Jahre alten Gesetze. Die M. sind berüchtigte Viehdiebe und Räuber; Diebstahl außerhalb des eignen Gebiets ist straflos, Blutrache wird streng gehandhabt. Beschäftigung sind Ackerbau und Viehzucht. Die Tracht besteht aus langen weißen Flanellrock, weißer Schaffellmütze, leinenen Hosen. Die Hüften sind aus Stein. Lit.: Нопса, Wissenschaftliche Mitt. aus Bosnien, Bd. 12 (1912); Thallóczy, Illirisch-alban. Forschungen (1916). [ribiantreis.]

Mire (Meridanzzeichen), f. Kollimator und **Mirecourt** (spr. mir'kür), Stadt im franz. Dep. Vosges, (1921) 5486 Ew., am Maçon (zur Mosel), Bahnhöfen, hat gotische Kirche (13.–16. Jh.), Rathaus (17. Jh.), Musikinstrumenten-, Spigen- und Stickerindustrie.

Mirecourt (spr. mir'kür), Eugène de, eigentlich Lacquot, franz. Schriftsteller, * 19. Nov. 1812 Mirecourt, † 13. Febr. 1880 auf Haiti, erregte mit dem Werk »Maison Alexandre Dumas et Comp., fabrique de romans« (1845) Aufsehen. Mit seinen skandalreichen »Contemporains« (1853–58, 100 Bdn., neu bearbeitet u. d. T.: »Histoire contemporaine«, 1866–1867, 4 Bde.) zog er sich zahlreiche Angriffe zu.

Mirediten, f. Mirditen.

Mirepoix (spr. mir'pü), Stadt im franz. Dep. Ariège, (1921) 3261 Ew., an der Südbahn, einstiger Bischofssitz, hat Kathedrale, gotischen Turm, altertümliche Häuser, Mülerei und Seilerei.

Mirfield (spr. mîr'fild), Stadtbezirk in Yorkshire, West Riding (England), (1921) 12133 Ew., Knotenpunkt der Bahn Leeds–Manchester, hat höhere Schule, liefert Textilwaren, Teppiche und Maschinen. Nahebei Kohlengruben.

Mirgorod, Stadt in der Ukraine, Bez. Lubny, (1926) 20 834 Ew., am Chorol und an der Bahn Kiev–Poltawa, hat Kunstgewerbeschule und Seifenfabriker.

Miri, Stadt in Britisch-Borneo, Mittelpunkt der Sarawak-Wälder, Funkstelle.

Miri (Adjektiv von Mir, s. d.), Staatschef, Fiskus. Die weibliche Form Miriye bezeichnete in der Türkei bis 1919 Staatsländerien, die Privaten in Erbpacht gegeben wurden.

Mirjam (hebr., vgl. Maria), die Tochter Amrams und Jochebeds, Schwester Moses' und Aarons.

Miriditen (Mirediten), f. Mirditen.

Miriye, f. Miri.

Mirituna, Vissenart, f. Nachtaffen.

Mirimlagune (Lagpa Mirim, beides spr. mir'lag), Strandsee an der Grenze von Uruguay und Brasilien, 174 km lang, 23 km breit, nur für flache Boote befahrbar, hat zahlreiche Inseln.

Miritti, Palme, f. Mauritica.

Mirijong, bis 3 m hohe und viele hundert Meter im Umfang messende Muschel- und Schenhausen in Südostrafalien und Victoria, namentlich am Conwarrensee (weil. von der Einfahrt in den Hafen von Melbourne), entsprechen den Koffenmüddingern und enthalten Knochenreste sowie menschliche Werkzeuge.

Miropolje, Stadt im russ. Gouv. Kurl., (1928) 16462 Ew., am Bistol (zum Dnjepr), hat lebhaften Handel mit Leber und Getreide.

Mirolav, tschech. Name von Miřkij.

Mirow (spr. -a), Stadt (seit 1919) in Mecklenburg-Strelitz, Amt Strelitz, (1926) 1697 Ew., am Mirowsee und an der Bahn Neustrelitz-Wittenberge, hat Schloß (18. Jh.), UG., Dörfl., Brennerei, Sägewerke und Zementwarenfabrik.

Mirfa (Mirza, spr. -fa), persischer Titel, bezeichnet hinter dem Namen einen Prinzen von Geburt, vor dem Namen einen Schriftgelehrten oder Zivilbeamten.

Mirsa-Tschul (bis 1922 Golodnaja Stepj), Kreisstadt im Bez. Taschkent des Rätestaates Usbekistan, (1928) 3150 Ew., inmitten einer »Hungersteppe« (Golodnaja Stepj), am Nikolaitanal gelegen, hat landwirtschaftliche Versuchsanstalt, Handel mit Ge-

Mirza (spr. -fa), f. Mirfa. [treide und Baumwolle.

Mirzapur (spr. mirsa, »Fürstentum«), Distrikthauptstadt in den brit.-ind. Vereinigten Provinzen, (1921) 54994 Ew. (44278 Hindu, 10349 Mohanmedaner, 322 Christen), am Ganges und an der East India-Bahn, hat Teppichweberei, Handel mit Korn, Zucker, Lsd., Baumwolle, Salz ufm.

Mirza Schaffy, f. Bodenstedt. [= 185,05 l.

Mirze (spr. -se), altes Getreidenasz, in Siebenbürgen

Misaböhe, Regierungsstation der frühern deutschen Kolonie Togo, im franz. Mandatsgebiet, 470 m ü. M., 1890 gegründet.

Misandrie (griech.), Männerhass, Männerhaß.

Misanthrop (griech.), Menschenhasser, Menschenfeind; Misanthropie, Menschenhaß.

Misburg, Dorf in Hannover, Landkr. Hannover, (1925) 6250 Ew. (1/3 kath.), an der Bahn Hannover-Verthe (Station Vnderden-W.) und am Mittellandkanal, hat elektrische Bahn nach Hannover, Zement- und Spritfabriken, Eisengießerei und Hafen. Der Schiffsverkehr betrug 1926: 1168 Schiffe (Güteranfuhr 429665 t, Abgang 567762 t).

Miscanthus Andersson, Gattung der Gräser, mit dem Chinesischen Stielblütengras (*M. sinensis Andersson*), auch Japanisches Seidengras (*Eulalia japonica*) genannt, hohes Ziergras wie auch das ähnliche *M. Imperata* sacchariflorus Hack, 90–120 cm hoch, aus dem Amurgebiet.

Misce (lat.), auf ärztlichen Rezepten: mische.

Misch, 1) Robert, Schriftsteller, * 6. Febr. 1860 Zurezyn (Kr. Schubin), schrieb neben Unterhaltungsromanen erfolgreiche Lustspiele: »Der sechste Sinn« (1891), »Nachruhm« (1895), »Das Ewig-Weibliche« (1900), »Wiederleute« (1904), »Kinder« (1907), »Das Brinschen« (1910), »Das Rudelskei« (1920) u. a.

2) Georg, Philosoph, * 5. April 1878 Berlin, seit 1911 Professor in Marburg, 1919 Göttingen, Schüler Diltheys, schrieb: »Geschichte der Autobiographie« (Wd. 1, 1907), »Von der Gestaltung der Persönlichkeit« (1910), »H. Loges Philosophie« (1912), »Die Idee der Lebensphilosophie in der Theorie der Geisteswissenschaften« (1924), »Der Weg in die Philosophie«, eine philosophische Fibel (1926). Seit 1914 gibt er die Gesammelten Schriften Diltheys mit heraus.

Mischabelhörner (= Mischgabelhörner), auch Saas-gra), vergletscherte Gruppe der Penninischen Alpen im Schweiz. Kanton Wallis, zwischen Nikolai- und Saas-tal, im Dom (f. d.) 4554 m, im Täschhorn 4498 m, im Allalinhorn 4034 m hoch. Der ins Saastal herabstehende Allalingletscher staute 1683, 1740, zuletzt 1850 den kleinen Mattmarfsee auf, dessen Ausbrüche Verheerungen anrichteten; Hochwasserschutzbauten sind im Gange.

Mischbarkeit, die Fähigkeit zweier Flüssigkeiten, sich (ohne chemische Verbindung) gegenseitig zu einem einheitlichen Ganzen zu durchdringen. Vollkommen mischbar sind z. B. Alkohol und Wasser, unvollkommen Äther und Wasser, d. h. es bildet sich, wenn man sie durcheinanderküttelt und dann sich selbst überläßt, unten eine gesättigte Lösung von wenig Äther in viel Wasser, darüber eine von wenig Wasser in viel Äther. Nicht mischbar sind z. B. Öl und Wasser; durcheinandergeküttelt, trennen sie sich wieder und lagern sich nach ihren spezifischen Gewichten übereinander. S. auch Diffusion.

Mischbau, im Gegensatz zum Reinebau (f. d.) eine Bauweise, bei der die Fronten aus verschiedenen Baustoffen hergestellt werden (vgl. Backsteinbau, Fußbau, Werksteinbau).

Mischbestände, aus mehreren Baumarten zusammengelegte Bestände (f. d.); die Mischung kann verschieden sein nach Alter (gleich- bzw. ungleichaltrig), Dauer (bleibend bzw. vorübergehend) und räumlicher Verteilung (gruppen-, reihen-, stammweise). Als Vorzüge der M. reinen Beständen gegenüber gelten:

1) Steigerung von Massen- und Wertzeugung, besonders bei Mischung von Licht- und Schattenbälzern, 2) Erhaltung bzw. Verbesserung der Bodenkraft, 3) Schutz gegen Sturm, Schnee, Feuer, Insekten und andre Gefahren, 4) Erhöhung der Waldschönheit.

Mischdüse, f. Ventil. »Dampfsteile« (S. IV) und Misch-

Mischchen, fow. Gemischte Ehen. [maschinen.

Mischelgarne werden durch gemeinschaftliches Verspinnen (Mischeln) verschiedenfarbiger Wollen hergestellt.

Mischerze, Erze, die mehrere, gewöhnlich schwer Mischfutter, Gemenge verschiedener Kraftfutterarten, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften ergänzen. Zu empfehlen ist, die Mischung selbst herzustellen.

Mischgas, f. Leuchtgas (Sp. 897).

Mischgeschwulst (Kombinationsgeschwulst), aus mehreren Gewebsarten zusammengesetzte Geschwulst, f. Mischgeschwulst.

Mischhahn, f. Misch- und Mischmaschinen. [schwulst.

Mischinfektion, eine Erkrankung, an deren Zustandekommen mehrere Arten von Mikroorganismen beteiligt sind (z. B. Streptokokken und Diphtheriebazillen bei Diphtherie).

Mischio (ital., spr. misio, »Gemisch«), ein breccienartiger Marmor (f. d., Sp. 1747).

Mischkondensation, f. Kondensation (Sp. 1684).

Mischkristalle, Kristalle, die zwei oder mehr verschiedene isomorphe Stoffe in veränderlichem Verhältnis enthalten und Eigenschaften besitzen, die zwischen denen der Bestandteile liegen (f. Isomorphie). Die M. können auch als feste Lösungen (f. Legierungen [Sp. 751] und Lösung [Sp. 1200]) zweier Stoffe ineinander betrachtet werden.

Mischkrug (Mischkeßel), f. Krater.

Mischlinge (Bastarde), Nachkommen von Eltern verschiedener Rassen. Im allgemeinen werden M. von Europäern und Farbigen (f. d.) zu den Farbigen gerechnet, so in Britisch-Indien. In den südamerikanischen

Staaten, wo die M. oft $\frac{1}{3}$ der Bevölkerung bilden, sind die Unterschiede verwißt. Früher, als die Mischung noch nicht so weit fortgeschritten war, unterschied man nach dem Grad der Mischung und der Art der Mischkreuzungen, d. h. der Kreuzung von Mischlingen und Ausgangsrassen, sehr viele Klassen, z. B. in Lima über 20. Heute spricht man meist nur noch von Mulatten (Weiße und Neger), Mestizen (Weiße und Indianer; eine Untergruppe sind hier die Cafuzo; auch M. zwischen Malaien und Chinesen werden auf den Philippinen [etwa 250 000] als *Mestizo* Chinós bezeichnet) und Zambo (Neger und Indianer), während die Gradbezeichnungen Terzeronen, Quateronen, Quinteronen u. a. verschwinden. Andre Bezeichnungen, z. B. Kreolen (f. d.), machten einen Bedeutungswandel durch, indem man sie auf M. angewandte. Häufig sind die M. mancher Rassen minderwertig, aber es gibt auch Mischlingsgruppen mit geistiger und körperlicher Vollwertigkeit; Mischungen zwischen nahestehenden Rassen (z. B. in Europa) können oft als biologisch günstig angesehen werden. Weibliche M. sind vielfach, z. B. in Amerika und Indonesien, wegen ihrer Schönheit berühmt. Meist genießen M. geringe Achtung, so namentlich in den Ver. St. v. U. Vgl. Eurasier. Lit.: E. Fischer, Die Rehobother Bastards usw. (1913); W. Schallmeyer, Vererbung und Auslese (1918). — In der Zoologie, f. Bastard. — In der Botanik, f. Bastardpflanzen.

Mischmaschinen, maschinell angetriebene Vorrichtungen zum Mischen von Körpern. Die Schleuder- oder Schüttelwerke (z. B. zum Malzwenden) bestehen aus sich drehenden Rädern oder Schaufeln oder wagrecht Schleuderscheiben mit aufrechtstehenden Schlagstiften. Beim Desintegrator (f. d.) wird das Schleudergut (z. B. Mehl) zwischen zwei mit Bolzen besetzten Scheiben durcheinandergeschleudert. Trockne Körper (z. B. Formsand in Gießereien, Beton usw.) werden gemischt durch Mischtonnen (Mischtrommeln), zylindrische Gefäße mit zuweilen schräg liegender Drehachse. Zum Mischen teigartiger Massen dienen Rühr- und Knetwerke (Knetmaschinen), die die einzelnen Teile so lange gegeneinander verschieben, bis die Masse gleichmäßig geworden ist. Das Durcharbeiten leicht knetbarer Massen, wie Ton, Brotteig (f. Beilage »Brotbereitung«) usw., geschieht durch Rührmellen mit absteigenden Armen, Walzen oder schraubenförmig angeordneten Messern; für schwer knetbare Massen, wie Schokolade, Kautschuk, Farben usw., werden Kollergänge (f. Kollergang) und gezahnte, geriffelte oder auch glatte Walzen benutzt. Das Mischen leicht beweglicher Körper, wie Maische, Firnisse, warmer oder geschmolzener Fette usw., erfolgt durch eine wagrechte Walze, die Flügel oder kleine Rührer trägt, die das Mischgut hochnehmen und fortwährend herunterfallen lassen. Zum Mischen von Flüssigkeiten wird vielfach Luft durch eine Düse (Mischdüse) oder durch ein siebartig durchsichtiges Rohr von unten her durchgeblasen. Mischhähne werden z. B. bei Badeeinrichtungen (Mischen von warmem und kaltem Wasser) verwendet. Über Mischen von Dämpfen mit Flüssigkeiten f. Kondensation (Sp. 1635). Zum Mischen von Öl mit Flüssigkeiten (Wasser, Säuren usw.) dienen Zentrifugalemulsores (Emulsionsmaschinen, Emulsores) oder auf- und absteigende, siebartig durchbrochene Scheiben. Über M. in der Getreidemüllerei f. Beilage »Mühlen«.

Mischmetall, f. Zerium. — Auch eine für Flugzeuge

usw. empfohlene Legierung aus 76 v. H. Aluminium, 18 Kupfer, 5 Radium, 1 Silber.

Mischmi, Volksstamm, f. Rham.

Mischung (hebr. »Wiederholung«), um 200 n. Chr. in Palästina reblogiertes Werk, enthält die Auslegungs- und die Ausführungsbestimmungen der pentateuchischen Gesetze, den gesamten Gesetzesstoff der jüdischen Tradition, der sog. schriftlichen Lehre. Ein beliebter Traktat der M. ist die Spruchsammlung des Abot (f. d.); Ausgaben von L. H. Strack [4. Aufl. 1915] und in S. R. Hirsch, Israels Gebete [2. Aufl. 1906]. S. Talmud und Jüdische Literatur (Sp. 736).

Mischpöte (verberbt aus hebr. *mischpachah*, »Familie«), verächtlich für Judensippe, Judengesellschaft.

Mischsäure, Gemenge von Salpetersäure und konzentrierter Schwefelsäure zum Nitrieren organischer Stoffe.

Mischsendungen, durch die Post zu befördernde, zusammengepackte Druckfachen, Blindenschriften, Geschäftspapiere und Warenproben.

Mischsprache, Sprache, deren Hauptbestandteile aus verschiedenen Sprachen zusammengefasst ist; wie die lingua franca des mittelalterlichen Orients, die aus Italienisch, Griechisch, Deutsch und semitischen Sprachen bestand; das Pidgin-Englisch in Ostasien, eine M. aus Englisch, Chinesisch und andern ostasiatischen Sprachen.

Mischungsgewicht, f. Wertigkeit.

Mischungsrechnung (Allegationrechnung), Teil des kaufmännischen Rechnens. Es handelt sich um die Aufgaben: 1) Was kostet 1 kg einer Mischung aus a kg Ware zu A $\mathcal{M}$ je kg und aus b kg Ware zu B $\mathcal{M}$ je kg? Antwort: 1 kg kostet $\frac{a \cdot A + b \cdot B}{a + b} \mathcal{M}$.

2) In welchem Verhältnis muß man Ware zu A $\mathcal{M}$ je kg mit Ware zu B $\mathcal{M}$ je kg mischen, wenn die Mischung C $\mathcal{M}$ (C liegt zwischen A und B) kosten soll? Antwort: $a : b = (C - B) : (A - C)$. Vgl. Durchschnittsrechnung.

Mischungsregel, besagt, daß die Eigenschaft einer Mischung (z. B. spezifisches Gewicht, Schmelzpunkt) das arithmetische Mittel aus den Eigenschaften der Bestandteile ist, wenn die Eigenschaft des einen Bestandteils durch die des andern nicht beeinflusst wird.

Mischungswärme, die beim Vermischen von Flüssigkeiten oder Schmelzen auftretende Temperaturänderung. Bei Flüssigkeiten meist Erhöhung, bei geschmolzenen Metallen häufig eine Erniedrigung.

Mischzylinder, mit Teilung in Kubitzentimetern versehene Glaszylinder zur Herstellung bestimmter Volumina Lösung oder Mischung.

Misdorh (spr. -dreg), Dorf und Dörflerbad (1927: 17 000 Badegäste) in Pommern, Kr. Ujedom-Wollin, (1925) 3614 Em., auf der Insel Wollin, an der Bahn Swinemünde-Wollin, hat Dörfler-, Landungsbrücke und Dampferverbindung mit Stettin, Fischräucherereien und Sägewerke. Dabei der Gossanberg (95 m), Greveberg (115 m; mit Aussichtsturm) und der Jordansee. [rurg; auch f. w. Rentenkaufkapital.

Mise (franz., spr. mis), Einmalprämie in der Versicherung. **Mise en scène** (franz., spr. mit-ang-schön), Inszenierung, Einrichtung eines Stückes zur Bühnendarstellung. **Miselsucht**, f. w. Ausfall. [stellung.

Misenit, natürliches Kaliumbifusfat, f. Beilage »Kaliumverbindungen« C. VII.

Miseno, Kap (das antike Promontorium Misenum), Vorgebirge westl. am Golf von Neapel, 167 m hoher Felsen, mit Leuchtturm und Kastellruine. Es hängt mit dem Festland durch eine Meerung

(Miniscola) zusammen. Die nördl. gelegene Bucht (Mare Morto) war der westliche Hauptkriegshafen des Augustus (Portus Misenus). Hier lag die durch die Saragenen zerstörte Stadt Misenum und die Villa des Lucullus, in der Tiberius starb.

Miserabel (lat.), elend, bejammernswert.

Misera contribuens plebs (lat.), »das arme steuerzahlende Volk«, Zitat aus dem »Opus tripartitum« des ungarischen Juristen Verböczy (1517).

Misère (franz., spr. misär, verdeutsch: misäre), Zämler, Elend, Not.

Miserere (lat.), »erbarme dich«. lat. Kirchengesang, dem als Text der 57. Psalm (in der Vulgata mit den Worten: »M. mei, Deus« beginnend) zugrunde liegt und der bei Beerdigungen und als Bußpsalm besonders in Klöstern und in der Fastenzeit gebetet bzw. gesungen wird. Berühmte M. sind die von Allegri, Palestrina, Vaini, Orlando di Lasso.

Miserere (lat.), sw. Rotbrechen.

Misericorde (Merci de Dieu, franz., spr. miseritörb bzw. märgi-bö-big), sw. Gnadegott.

Misericordias Domini (lat.), »die Barmherzigkeit des Herrn«, der zweite Sonntag nach Ostern, benannt nach dem Introitus der Messe (Psalm 89, 2).

Misericordien, f. Chorstühle. Misericordienbild, sw. Schmerzensmann.

Misery, Mount (spr. maunt-miséri), nördlichster der tätigen Antillenvulkane, auf Christopher, 1815 m hoch.

Mises, Deckname für G. Th. Fehner.

Mishawaka (spr. mischämäka), Industriestadt im N. des nordamer. Staates Indiana, (1920) 15 195 Ew., Bahnknoten, hat Leinenindustrie, Sägewerke u. Erzbergbau.

Mislineri, Stadt auf Sizilien, Prov. Palermo, (1921) 11 975 Ew., an der Bahn Palermo-San Carlo, hat Kastell, Wein-, Öl- und Getreidebau. — Hier siegten 1068 die Normannen unter Roger über die Sarracenen.

Misina, Insel, f. Louisiadenarchipel. [razenen.

Misiones, argent. Territorium, 27 222 qkm mit (1924) 70 990 Ew., nordöstlichster, subtropischer Teil der Republik, vom Paraná und Uruguay fast umschlossen, waldbereich, wenig bekanntes Land, das für Landbau (Zucker, Reis, Bananen usw.) und Viehzucht reiche Möglichkeiten bietet. Hauptstadt ist Posadas. — Hier gründeten die Jesuiten, aus ihren Ansiedlungen auf dem oberen Paraná im 17. Jh. vertreiben, 33 Ortschaften, wie Ypapahú, Corpus, Santa Ana. Der Abtretung an Portugal (1750) widerstanden sich die 100 000 Guarani mit Erfolg. Als Spanien 1765 die Jesuiten aus Amerika vertrieb, gerieten die M. in Verfall; 1817–19 verwüsteten die Portugiesen die westlichen M., und in den spätern Bürgerkriegen schwand der Rest des Wohlstands, den viele Ruinen bezeugen. Lit.: E. Cavazzutti, M. (1923).

Misäl, 1) Gewicht in Persien, = 4,04 g in Täbriz, = 4,53 g in Linga, = 24 Muknod = 4,60 g in Seistan, Raim und Chorasän, = 4,70 g in Kirman. — 2) Münze in Palästina = $\frac{1}{10}$ Dinar = 2,04 R.M.

Misole (spr. misölö), Hauptstadt des ungar. Kom. Borsod-Aabjör-Kisbont, Stadt mit Munizipalrecht, (1920) 56 982 meist reform. Ew., am Ausgang des Szinbatales, am Fuß des Vlascheggy (mit vielen künstlichen, früher bewohnten Höhlen und gotischer [jetzt reform.] Kirche [14. Jh.]), Knotenpunkt der Bahn Budapest-Satoraljauihely, Sitz eines reform. Superintenden, hat Gymnasium, Theater, Fab., Mülerei, Tabak-, Schuhwaren-, Seifen-, Papierindustrie, Sägewerke und Kleingewerbe; Wein-, Getreide-, Vieh- und Wollhandel; Handels- und Gewerbekammer.

Misnia, neulat. Name von Meissen.

Miso, f. Soja.

Misocotal (Mesocotal), f. Mesocco.

Misoggy (griech.), Weiberfeind; Misogynie, Weiberhaß, Weibersehn.

Misol (Misoöl of Batan M.), Insel im W. von Niederländisch-Neuguinea, 1751 qkm, von Korallenriffen umgeben, gebirgig (400 m), gut bewässert, mit üppigem Pflanzenwuchs, wird von papuamalaiischen Mischlingen bewohnt. S. Karte bei Hinterindien.

Misologie (griech.), Vernunfthaß, d. h. Abneigung, die Entscheidung über gewisse (namentlich religiöse) Fragen der vernünftigen Untersuchung zu überlassen.

Misog, f. Mesocco.

Mispel, f. Mespilus; Englische M., f. Amelanchier; Japanische M., f. Eriobotrya.

Mispelboom, f. Achras Sapota.

Misquito (spr. -tüs, Mischito, fälschlich Mosquito, Mosquito), isoliertsprachiger Indianerstamm, den Sumo Sprachverwandt, früher gefürchtete Seeräuber an der atlantischen Küste von Nicaragua und Honduras, später landeinwärts angesiedelt, etwa 12 000 Köpfe (heute stark mit Negern vermischt), sind Jäger und Fischer, wohnen in Pfahlhöhlen, haben Totems, die beim Totenfest als Masken dargestellt werden; die Religion zeigt mexikanische Einflüsse.

Misrach (hebr., »Sonnenaufgang, Ostene«), die Himmelsgegend, nach der der Israelit während des Gebets das Gesicht richtet. Demgemäß befindet sich in der Synagoge die heilige Lade im O. Die Toten werden mit dem Gesicht nach O. begraben. In jüdischen Häusern finden sich häufig an der Ostwand des Wohnzimmers sog. Misrachtafeln.

Misraim, hebr. Name für Ägypten (assyr. Misir, jetzt Misr [arab.]).

Misrata (Misurate), Hafenstadt in Tripolitani, (1921) etwa 14 000 Ew., 190 km östl. von Tripolis, am Kap M., liefert Teppiche, Matten und Sade aus Ziegen- und Kamelhaar. — M. war 1916 Mittelpunkt des Aufstandes gegen Italien.

Miss (engl.), Fräulein, in England unverheiratete Dame, die nicht den Titel Lady (f. d.) führt. M. wird mit dem Taufnamen angewendet, bei der ältesten Tochter mit dem Vatersnamen. Vgl. Mistress.

Miss, Abkürzung für den nordamer. Staat Mississippi.

Missa (lat.), sw. Messe. (suppi.)

Missale (lat., Meßbuch), in der römisch-kath. Kirche liturgisches Buch, in dem der Meßkanon mit seinen Vorschriften sowie die Messformularen mit den wechselnden Gebeten und Schriftlesungen für die einzelnen Gelegenheiten enthalten sind (f. Messe). Schon frühzeitig zusammengestellt, unter Leo I., Gelasius, Gregor d. Gr. erweitert, wurden die Missalen nach der Bestimmung des Tridentinischen Konzils durch Papst Pius V. 1570 vereinheitlicht und für den Gebrauch in der ganzen Kirche, mit Ausnahme der Gemeinden, die bereits einen andern Ritus befolgt hatten (z. B. Köln, Mailand), als allgemeingültig vorgeschrieben. Weitere Verbesserungen geschahen unter Clemens VIII. (1604) und Urban VIII. (1634), Leo XIII. (1882) und Pius X. (1914). Das jetzt gültige M. ließ Benedikt XV. ausgehen (1920; deutsch von A. Schott, 30. Aufl. 1925). Für einzelne religiöse Orden und Diözesen gibt es als Ergänzung besondere Messformulare (Propria). Vgl. Agenda. Lit.: F. Brehm, Die Neuerungen im M. (1920). — Die alten handschriftlichen Missalen aus dem Mittelalter find oft mit prächtigen Initialen und Miniaturbildern geziert und mit großen Buchstaben

(Mönchsschrift) geschrieben, woher noch jetzt eine Schriftgattung den Namen Missaltpe führt (s. Mönchsschrift). *Lit.*: U. Ebner, Quellen u. Forsch. z. Gesch. und Kunstgeschichte des M. Romanum (1896).

Missaltpe, s. Mönchsschrift.

Mißbildungen (Mißgeburten, Fehlbildungen, Deformitäten, lat. Monstra (Einzahl Monstrum)), entstehen durch Bildungsabweichungen am Embryo oder durch Erkrankungen der Eihäute, des Fruchthofs oder durch Fehlentwicklungen an der mütterlichen Plazenta (Molen). Es gehören beim Menschen hierher die vererbaren M., z. B. viele Gliedmaßenmißbildungen, vor allem Polydaktylie, Syndaktylie (s. Hand), Halscharkten, manche M. der Augen; vgl. auch Bluterkrankheit. Als äußere Ursachen, die M. hervorbringen, kommen noch mische, überhaupt physische oder chemische Einflüsse, auch Krankheiten des Fötus in Betracht. Durch Spaltung einfacher oder Verwachsung doppelter Keimanlagen entstehen Doppelmißbildungen. Symmetrische Doppelbildungen sind: Stern- oder Thorakopagus (Verwachsungen am Brustkorb; flammische Zwillinge, in neuerer Zeit Maria-Rosalina), Plexipogopus (Verwachsungen am Brust- und Beckenteil), Pygopagus (bei dem die Individuen mit dem Steiß aneinanderhängen), Ischiopagus (bei dem die Köpfe einander entgegengesetzt sind, ebenso die beiden Paare der unteren Extremitäten), Raniopagus (bei dem die beiden Individuen mit dem Schädel zusammenhängen; Januskopf). Die M., bei denen ein mehr oder weniger großer Teil der Körperfläche verdoppelt ist, bezeichnete man früher als Anadidymus und Katadidymus, je nachdem, ob die Verdoppelung am Becken- oder am Kopfende am weitesten ging. Auch asymmetrische Doppelmißbildungen kommen vor. Einzelmißbildungen betreffen die ganze Embryonalanlage oder verändern die äußere Form des Individuums im ganzen oder teilweise (Blut-, Stein-, Fleisch-, Traubenmolen). Durch Entwicklungsstörungen des ganzen Körpers entstehen Zwergwuchs (Nanosomie, Mikrosomie) und Riesenwuchs (Makrosomie). Weitere M. sind Fehlen des Kopfes, des Gehirns usw. und M. im Gebiet des Halses (kongenitale Hals- und Kiemenfistel), Brüche im Gebiet des Rückenmarks (Myelomeningocele), mangelhafter Schluß der Bauchdecken, M. im Gebiet der Wirbelsäule (Spina bifida). *Lit.*: L. Aschoff, Pathol. Anatomie (1921, 2 Bde.).

Mißbildungen im Pflanzenreich. In der Botanik heißen M. (teratologische, monströse Bildungen, Monstrositäten) alle Formabweichungen der Pflanzenorgane von der Normalform, die weder Abartmerkmale noch Standortmodifikationen noch Krankheitserscheinungen sind. Häufigsten stellen M. wertvolle erbliche Eigenschaften von Kulturpflanzen dar, wie rübenförmig verdickte Wurzeln, Fehlschlagen der Blüten des Blumenkohl, gefüllte Blumen usw. Die M. bestehen entweder in dem Ersatz eines normal zu erwartenden Organs durch ein anderes (Metamorphie). Hierbei ist das Zurückfallen auf vorhergehende Entwicklungsstufen der häufigere Fall (rückwärtende Metamorphose, Anamorphosis); zu ihr gehören: die Umbildungen der Narpele in Staubgefäße sowie die gefüllten Blüten (s. Blüte, Sp. 523), ferner die sog. Antholyse (s. d.) oder Phyllodie, die Umwandlung ganzer Blüten in Laubknospen (Chloranthie) und endlich die Erscheinungen, daß die Wäse einer Blüte am Ende sich wieder verlängert und in einen Laubspöß auswächst

(Sprossung, Prolificatio), z. B. bei Rosen (Abb.). Oder die M. bestehen in einer Veränderung der Gestaltverhältnisse innerhalb ein und desselben Blatteckes einer Blüte, indem z. B. unregelmäßige Blüten durch Gleichwerden der Blumenblätter zu regelmässigen werden (Pelorien). Viele M. sind auf Abweichungen von den normalen Zahlenverhältnissen der Teile zurückzuführen, z. B. die meist auf Kosten der Blütenbildung geschehende Vermehrung der Blattorgane (Laubfucht, Phyllomanie, Pleio-phyllie, Polyphyllie) oder Blattquirl (Pleiotaxie), die Vervielfältigung blättertragender Zweige (Axtwucherung), wozu auch die nichtparasitären Hegenbesen (s. d.) gehören. Über den Abortus s. d. Häufig sind Verwachsungen, z. B. an Blüten (Synanthie) und an Früchten (Synkarpie), vielfach auch an Blättern, Stämmen, Ästen und Wurzeln der Bäume. Über Umwandlungen der Geschlechtsorgane s. Heterogamie; M., die auf Vergrößerung oder Verlängerung von Pflanzenteilen beru-



Durchwachsene Rose.
(Nach einer Zeichnung Goethes zur Metamorphose der Pflanzen.)

hen, werden als Hypertrophie (s. d.), bzw. die Verkleinerung als Atrophie bezeichnet. Auf einer Verbreiterung des Vegetationspunktes beruht die Fasziation (s. Verbänderung). *Lit.*: Penzig, Pflanzenteratologie, systematisch geordnet (2. Aufl. 1921—22, 3 Bde.). **Mißbrauch** (lat. abusus), der unrichtige Gebrauch einer Sache, eines Rechtes oder einer Person. M. eines Rechtes liegt z. B. vor, wenn der Ehemann von seiner Ehefrau die Herstellung der häuslichen Gemeinschaft verlangt, obwohl er keine eheliche Wohnung bereitstellt (§ 1354 BGB.); über M. der Untergewalt s. Amt (Sp. 517), über M. zum Weichschlaf s. Sittlichkeitsverbrechen. Wegen M. der Dienstgewalt wird nach § 114—126 MStG bestraft, wer sie Untergebenen gegenüber zu Befehlen oder Forderungen mißbraucht, die in keiner Beziehung zum Dienst stehen, wer von ihnen Geschenke annimmt, Geld borgt, sie an der Beschwerdebefreiung verhindert usw.

Mißgeburten, s. Mißbildungen.

Mißhandlung, s. Körperverletzung.

Mißheirat (Disparagium, franz. mésalliance, spr. mesallängsch), Ehe zwischen Personen ungleichen Standes, im Gegensatz zur ebenbürtigen Ehe. S. Ebenbürtigkeit.

Missi domjuel, Königsboten, s. Sendgrafen.

Missilien (lat.), nach älterer Sitte bei feierlichen Gelegenheiten zum Aufstreifen unter das Volk geworfene Dinge, namentlich Münzen, Wadwerk u. dgl.

Missing link (engl., »fehlendes Glied«), Bezeichnung für die gemeinsame Stammform (oder -formen) — nicht das Bindeglied — von Menschenaffen und Menschen. Seit dem Pithecanthropus-Fund (s. Menschenaffen, Sp. 248) bis zum Australopithecus africanus, einem 1925 von Dart in Beischuanaland gefundenen und so benannten jugendlichen Schädel, am wahrscheinlichsten einer ausgestorbenen Schimpansen- oder den Schimpansen nahestehenden Art, hat man

immer wieder bei fossilen Funden, die mit lebenden Menschenaffen nicht übereinstimmen, dies M. sehen wollen. Ein M., das eine unmittelbare Verbindung zwischen jetzigen Menschenaffen und Menschen herstellen, also eine direkte Entwicklungslinie schaffen würde, ist eine unmögliche Vorstellung, die zwar populär verbreitet, in der Entwicklungsgeschichte aber niemals, auch nicht von Darwin vertreten wurde. Mensch und Menschenaffen haben von der oder den unbekannten gemeinsamen Ausgangsformen aus, die eben das M. gebildet haben, auseinandergehende, spezialisierte Entwicklungen durchgemacht. S. auch *Dryopithecus*. **Missingsch** (Messingisch), das mit Plattdeutsch in Wort und Endung gemischte Hochdeutsch derjenigen, die Plattdeutsch zu sprechen gewohnt sind. M. ist verborben aus »Meißnisch«, dem im 18. Jh. tonangebenden Hochdeutsch. Lit.: E. Borchling im 37. Heft der »Zeitschr. des Allg. Deutschen Sprachvereins« (1916).

Mississippi, Fluß in Nordamerika, s. Churchill.

Missio canonica (lat., »kirchliche Sendung«), die zur öffentlichen Verkündigung der katholischen Glaubenslehre erforderliche Bevollmächtigung durch das kirchliche Lehramt.

Missio in possessionem (Missio in bona, lat.), im römischen Recht richterliche Einweisung der Gläubiger »in das Vermögen« des Schuldners zum Zweck ihrer Befriedigung daraus. Vgl. *Cessio honorum*.

Mission (lat. missio; vgl. Karte bei Religion), Sendung, Auftrag, besonders Sammelbegriff für alle Veranstaltungen zum Zweck der Verbreitung des Christentums unter nichtchristlichen Völkern, der Heidenmission zum Unterschied von der Innern Mission (s. d.). Die Geschichte der ältesten Christenheit ist zugleich Missionsgeschichte, zuerst in allen Teilen des römischen Reiches, nach dessen Christianisierung (etwa 400) im übrigen Europa. Ein neuer Anstoß erfolgte durch die Entdeckungen seit Ende des 15. Jh. Zunächst trat die katholische Kirche in die Missionsarbeit ein; Südamerika, Afrika, auch China waren die Hauptschauplätze, der Jesuitenorden die wichtigste der treibenden Kräfte, die 1622 gegründete Kurienkongregation *de propaganda fide* (Propaganda, s. d.) der Mittelpunkt der Organisation. Der junge Protestantismus dagegen, infolge seiner landesförmlichen Gebundenheit und der Inanspruchnahme aller Kräfte durch den Kampf um Selbstbehauptung anfangs behindert, begann erst seit dem Pietismus eigentliche Missionsarbeit: die dänische Trankebarmission, 1705 durch Friedrich IV. von Dänemark gegründet und vom deutschen Pietismus mitgetragen (S. Plütschau, B. Ziegenbalg aus dem Halleischen Waisenhause); die Arbeit Egedes in Grönland (seit 1721), die M. der Brüdergemeinde (seit 1732) in Grönland, Labrador, Westindien, unter den Indianern. Während in Deutschland die Aufrüstung des 18. Jh. das Missionsinteresse erlahmen ließ, wuchs es in England nach kleinen Anfängen seit dem 17. Jh. (1701 Society for promoting christian knowledge in London) infolge des Einflusses des Methodismus, auch des Baptismus mächtig empor (1792 Baptist Missionary Society); 1795 Londoner Missionsgesellschaft, letztere anfangs ohne denominationale Färbung, später unabhängig; 1799 The Church Missionary Society (dieser Name erst seit 1812); 1816 The Wesleyan Methodist Society. Seit Beginn des 19. Jh. traten amerikanische Missionen (Board of Commissioners for foreign missions 1810) in die Arbeit ein. Hier wuchs, da die

größern Kirchengemeinschaften jede für sich vorgingen, die Zahl der Missionsorganisationen bald außerordentlich. Vgl. auch China-Inland-Mission, Englische.

In Deutschland begann 1815 mit der Baseler Missionsgesellschaft eine Periode der Gründung freier Missionsgesellschaften je nach der konfessionellen oder der landeskirchlichen Gliederung des Kirchenwesens: 1824 Berliner, 1828 Rheinische, 1836 Norddeutsche, 1836 Göttinger, 1836 Leipziger, 1849 Hermannsbürger, 1877 Schleswig-holsteinische, 1881 Neukircher, 1884 Allgemeiner evangel.-protestantischer Missionsverein, 1885 Neuendettelsauer Missionsgesellschaft. Die Frauenwelt trat mit besonderen Organisationen (Frauenverein für christliche Bildung des weiblichen Geschlechts im Morgenlande 1842; Berliner Frauenverein für China 1850) in die Arbeit ein. Die Erwerbung von Kolonien durch Deutschland führte zur Gründung der Evangelischen Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika (1885; jetzt Bethelmission). Der Gemeinschaftsbewegung verdanken ihr Entstehen: 1889 Deutsche China-Mission, 1897 Kieler China-Mission, 1899 Liebenzeller M., 1900 Sudan-Pionier-Mission; auch die Pilgermission auf Sant Chrichona begann Heidenmission zu treiben. Die Armenierverfolgungen hatten die Gründung der Deutschen Orientmission (1898) zur Folge. Auch nebenkirchliche Religionsgemeinschaften, wie Adventisten, Baptisten, treiben eifrig M. 1925 bestanden im Deutschen Reich insgesamt 25 ev. Missionsgesellschaften, die im Deutschen Evangelischen Missionsausschuß (gegr. 1885) zusammengefaßt sind. Seit 1913 bemüht sich die deutsche ev. Missionshilfe (Erfurt, Bahnhofstraße 1) die Gebildeten und die Tagespresse zu beeinflussen. Mit den andern ev. Missionsgesellschaften des europäischen Festlandes (die wichtigsten sind die Pariser ev. Missionsgesellschaft, gegr. 1824, und die Schwedische Kirchenmission, gegr. 1874) bilden die deutschen die Kontinentale Missionskonferenz. Nahezu alle ev. Missionen der Erde vereinigten sich 1910 in Edinburgh zu einer Weltmissionskonferenz. Für 1928 ist eine zweite Konferenz in Jerusalem geplant.

Die Missionsstätigkeit ist, zumal in früheren Zeiten, oft mit der Ausbehnungs- und Eroberungspolitik christlicher Völker verknüpft gewesen; bis in die neueste Zeit hinein hat sie sich aus dieser Verknüpfung nicht immer völlig lösen können. Daß dort, wo ein Volk Kolonien gewonnen hatte, auch die M. einsetzte, entspricht nur der Pflicht der Kirchen des kolonisierenden Volkes. Doch wächst die Erkenntnis, daß sich die M. von der Politik fernhalten und lediglich religiös-ethische Ziele verfolgen sollte. Mit diesen Zielen notwendig verbunden ist kulturelle Wirksamkeit. Die M. ist für den Schutz der Eingebornen gegen Ausrottung und Ausbeutung oft von größter Wichtigkeit gewesen; so namentlich für die Indianer. Zur Beseitigung des Sklavenhandels hat sie wesentlich beigetragen. Für die Erziehung zur Arbeit hat sie sich stark eingesetzt. Die Verpflanzung europäischer Kultur in die Missionsgebiete hat gewiß auch Schäden im Gefolge gehabt, die sich aus der Verührung der Eingebornen mit europäischen Sitten und Ansitten ergaben, für die aber die M. nicht verantwortlich zu machen ist. Groß ist die Bedeutung der M. für die Erforschung unbekannter Landgebiete und Völker mit ihren Sitten und Sprachen.

Die katholische Weltmission untersteht der Kirche. Die evangelische hat keine einheitliche Leitung; die Missionare werden meist von Missionsgesellschaften

ausgebildet, die zwar in Verbindung mit den Kirchen stehen, sonst aber selbständigen Organisationen sind. In der kath. M. arbeiten besonders Franziskaner, Dominikaner, Benediktiner, Jesuiten, Maristen, die Missionare vom heiligen Herzen Jesu, die Väter vom Heiligen Geist. Etwa ein Fünftel der Arbeit tun Weltpriester-Missionärgesellschaften, die als »Seminare« (Pariser, Lyoner, Mailänder, das Propagandatolleg in Rom u. a.) organisiert sind. Die ev. Missionsgesellschaften lassen ihre Missionare meist durch eigne Seminare gehen, die nicht volle theologische Ausbildung gewähren, aber höchst achtungswerte Arbeit leisten. Wenige Gesellschaften entsenden grundsätzlich nur Theologen. Unterstützt wird der kath. Missionar durch Brüder und Schwestern, der evangelische meist durch seine Frau, durch Missionsärzte (s. Ärztliche M.), Missionskafleute (Brüdergemeine), Missionshandwerker; Frauen als Missionarinnen sendet z. B. die China-Inland-M. aus. Missionskonferenzen (zuerst 1879 Halle für Provinz Sachsen und Anhalt) fördern tieferes Eindringen in die Missionsfragen. Die wissenschaftliche Förderung der M. liegt den Missionsprofessuren an den Universitäten ob; evangelische zuerst in Halle (1896; s. Warned), dann Berlin und Leipzig, Lehraufträge in Hamburg, Erlangen, Gießen, Göttingen. Die katholische Missionswissenschaft ist vertreten in Münster, München und Würzburg. In Rom (Lateran) besteht seit 1927 ein Museum für M. und Völkerkunde.

Der Weltkrieg brachte der deutschen Missionsarbeit, die in allen Erdteilen arbeitet, große Nöte. In fast allen Kolonien der feindlichen Länder wurde sie zunächst gewaltsam verhindert; erst allmählich öffnen sich ihr die englischen Kolonien wieder. Die Wirtschaftslage des deutschen Volkes stellt die Fortarbeit mancher Gesellschaft in Frage. Auch fehlen für die Wiederaufnahme der Arbeit oft geeignete Persönlichkeiten.

In der evangelischen M. waren 1925 tätig: 29 049 Missionsarbeiter und 151 531 eingeborne Mitarbeiter in 4596 Stationen. Die Zahl der Gemeindeglieder betrug 3 613 407, die der Schüler 2 164 942 in 46 571 Schulen. Die katholische M. zählte 1923: 12 712 Missionspriester, 1737 Laienbrüder (darunter 501 Eingeborne), 65 641 Katechisten und Lehrpersonen, 8174 Täufer in 66 397 Stationen. Die Zahl der Getauften betrug 12 964 147. Die deutsche evangelische M. zählte 1925: 727 Missionsarbeiter (543 Missionare, 18 Ärzte, 166 Schwestern), 3890 eingeborne Mitarbeiter (darunter 214 ordinierte Prediger). 47 177 Laufbewerber. Die Gesamtchristenzahl in den (41) katholischen Missionsgebieten betrug 1927: 807 651. Tätig waren 710 Priester (darunter 76 eingeborene), 445 Brüder, 1268 Schwestern.

Lit.: J. Richter, Allgem. ev. Missionsgeschichte (3 Bde.; Bd. 1, 2. Aufl. 1924, Bd. 2, 1908, Bd. 3, 1922); G. Warned, Abriss einer Gesch. der prot. Missionen (10. Aufl. 1913); R. Mirbt, Die ev. M., Einführung in ihre Gesch. und Eigenart (1917); H. Fried, Die ev. M., Ursprung, Geschichte, Ziel (1922) und M. oder Propaganda? (1927); W. v. Harnack, M. u. Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jh. (4. Aufl. 1924, 2 Bde.); M. Schlunk, Die Weltmission des Christentums (1925). W. Grundemann, Neuer Missionsatlas (2. Aufl. 1903); Beach und Fahs, World Missionary Atlas (1925); katholisch: R. Streit, Kath. Missionsatlas (1906) u. Atlas hierarchicus (1913); B. Arens, Die kath. Missionsvereine (1922) und Hb. der kath. Missionen (2. Aufl.

1925); B. Kleinschmidt, Das Auslandsdeutschtum in Übersee und die kath. Missionsbewegung (1926). — Zur Theorie: G. Warned, Ev. Missionslehre (2. Aufl. 1902); J. Richter, Ev. Missionskunde (2. Aufl. 1927, 2 Bde.); katholisch: J. Schmidlin, Einführung in die Missionswissenschaft (1917) und Kath. Missionslehre (1919); Louis, Missionskunde (2. Aufl. 1925). — Jahrs- und Handbücher: »Hb. der vereinigten deutschen Missionskonferenzen« (seit 1913); »Kirchliches Hb.« (seit 1873); kath.: »Kirchliches Hb. für das kath. Deutschland« (seit 1908). — Zeitschriften: »Evangelisches Missionsmagazin« (seit 1816); »Neue allgemeine Missionszeitschrift« (seit 1924; 1874–1923 »Allgemeine Missionszeitschrift«); »Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft« (seit 1886); kath.: »Zeitschrift f. Missionswissenschaft« (seit 1911); »Abhandlungen aus Missionskunde und Missionsgeschichte« (seit 1918).

Mission, diplomatische (franz. mission diplomatique, spr. mīssjōn-dīplomatī), ständige Gesandtschaft in einem fremden Staat. Vgl. auch Exterritorialität.

Mission, Innere, s. Innere Mission.

Missionar (im Katholizismus bevorzugt man die Form Missionär), berufsmäßig in der Gewinnung von Nichtchristen (Heiden-, Judenmissionar) tätige Männer. S. Mission.

Missionare Unserer Lieben Frau von Afrika, s. Weiße Väter.

Missionare vom heiligen Geist, s. Heiliger-Geist-Orden 3).

[Jesu-Andacht 1).

Missionare vom heiligsten Herzen Jesu, s. Herz-

Missionare vom kostbar(sten) Blut (Congregatio pretiosissimi sanguinis, abgefürzt C. P. P. S.), kath. Kongregation, 1823 von Gasparo de Bufalo (* 1786, † 1837; seliggesprochen 1904) gegründet, 1841 bestätigt, besonders in Italien und Nordamerika verbreitet, mit eigner deutsch-amerikanischer Provinz, im Deutschen Reich seit 1922 (Sitz des Provinzialfeldkirch; 3 Häuser, 5 Patres).

Missionare von der heiligen Familie (Missionarii Sacrae Familiae, abgefürzt M. S. F.), 1895 von Johannes Berthier zu Grave (Holland) gegründete Kongregation, missioniert in Brasilien. In Deutschland 5 Niederlassungen mit 54 Patres, 55 Klerikern, 29 Brüdern. [rianhill.

Missionare von Mariannhill (spr. māriən-), s. **Mission populaire évangélique de France**

(spr. mīssjōn-pōpūlar-ewangēlīst-bō-frangsh), s. Evangelisation. **Missionsgebiete** (Terrae missionis), s. Römisch-katholische Kirche.

Missionshilfe, deutsche evangelische, s. Mission.

Missionspriester, bei den Katholiken Bezeichnung für die Missionäre (vgl. Missionar). [zaristen.

Missionspriester vom heiligen Vinzenz, s. La-

Missionsverein, Allgemeiner evangelisch-protestantischer, jetzt auch Ostasienmission, 1884 von Angehörigen des freien Protestantismus gegründet, knüpft an die jeweils vorhandenen Wahrheits-elemente an und betont die kulturelle Wirkung des Christentums. Arbeitsgebiete sind Japan und China. Die blühende Arbeit in Tsingtau ist infolge des Weltkrieges stark zurückgegangen (1 Mittelschule). 1925 gab es 4 Haupt-, 6 Nebenstationen; in Japan 2 europäische, 5 einheimische, in China 2 europäische, 8 einheimische Missionsarbeiter. Lit.: J. Witte, Ostasien und Europa (1914); »Ostasienjahrbuch« (seit 1922). **Missi regii** (Missi regis, Missi regales, lat.), Sendgrafen (s. d.).

Mississippi (in der Algonkinsprache »Vater der Gewässer«), größter Strom Nordamerikas und mit dem Missouri längster Strom der Erde (s. u.), entsteht aus Abflüssen der Moränenhügellandschaft im nördlichen Minnesota, die sich im Stäscasee sammeln (460 m ü. M.). In Minneapolis (s. d.) 242 m ü. M., bildet er, vorher schon schiffbar, die 6 m hohen Anthonyfälle. In enger, schnellerreichender Schlucht erreicht er 22 km weiter Saint Paul und ist dann 3115 km bis zum Mexikanischen Golf schiffbar. Unterhalb von Saint Paul erweitert er sich zum 40 km langen und 5 km breiten Lake Pepin und fließt südlich bis zur Vereinigung mit dem Ohio. Bis dahin empfängt er viele Nebenflüsse, darunter den durch einen Kanal mit dem Michigansee verbundenen Illinois und 122 m ü. M. den gewaltigen Missouri (s. d.). Nach Vereinigung mit dem Ohio bei Cairo, 82 m ü. M., fließt der M. stark gewunden, im Lauf vielfach veränderlich, bei den nicht selten monatlang dauernden Frühjahrüberschwemmungen, die mehr als 80 000 qkm (bei Memphis 16 m tief) überfluten können; er hat viele Nebenarme (bayous), die z. T. selbständig münden (Bayou Michoud, La Fourche, Plaquemine u. a.). Seine Teilung in die drei Hauptmündungen Südwestpaß (41 v. S. der Wassermasse), Südpas (7 v. S.) und Pas à l'Ostre (mit Nord- und Südpas, 52 v. S.) erfolgt 145 km unterhalb von New Orleans. Dem untern M. fließen namentlich noch zu: links Yazoo, rechts White River, Arkansas und Red River, dem im Unterlauf der stattliche Black River (s. d.) von Louisiana zugeht.

Die Länge des M. mißt vom Stäscasee bis zur Mündung 3694 km, der Lauf des Missouri-M. 6970 km. Das Flußgebiet des M. oberhalb der Vereinigungsstelle beider Ströme hat 450 000 qkm. Das gesamte Gebiet umfaßt (mit 1 370 000 qkm des Missouri) 3 250 000 qkm und entwässert den größten Teil der Ver. St. v. A. zwischen Appalachen und Rockybergen. Zur mittlern Wasserführung (am Deltakopf 18 800 cbm in der Sekunde, bei Hochwasser aber 51 000, bei Niedrigwasser nur 5000 cbm) trägt der obere M. 17,8 v. S., der Missouri 14,2 v. S., der Ohio sogar 30,7 v. S. bei, weil sein Gebiet (520 000 qkm) im niedererschlagreichen appalachischen Berglande liegt. Auch die ungeheuern Frühjahrsschwellen des untern M. stammen meist aus dem Ohio.

Die eigentliche Mississippiniederung ist ein zugefüllter tertiärer Meeresgolf, der bis zur Ohiomündung reichte. Die Senkstoffe, die bis zur Ohiomündung ablagert, schätzt man auf jährlich 211 Mill. cbm. Daher wachsen die Rässe rasch ins Meer hinaus, jährlich um 80–100 m, und neigen zum Seichterwerden. Die künstlich geschaffenen Fahrwasserflüssen von 9 m im Südpas und von 10,5 m im Südwestpas lassen sich nur durch Baggararbeiten erhalten. In seiner überschwemmungsebene fließt der M. weithin zwischen Dämmen, die er selbst aufgeschüttet hat und deren abgewendete Böschung bestes Kulturland trägt. Zu dessen Schutz hat man auch Deiche (levees) angelegt (vgl. Louisiana [Sp. 1219] und Mississippi [Staat]). Die größern Orte liegen auf höherem, trockenem Mergelland, das namentlich von O. her in Steilufern, sog. Bluffs, unmittelbar an den M. tritt. Das Gefälle ist im obern Laufe bedeutend, beträgt aber im untern Laufe kaum 56 mm auf 1 km und verringert sich schließlich bis auf 20 mm. Dennoch bleibt die Geschwindigkeit bis zur Mündung groß (1,87–1,76 m in der Sekunde), da das Bett verhältnismäßig eng und tief ist; bei mittlerem Wasserstand wechselt

die Breite zwischen Ohio und New Orleans von 1370 bis 750 m; erst nahe der Mündung steigt sie bis 2400 m. Die Tiefe beträgt unterhalb der Ohiomündung bei Hochwasser bis 27 m, bei New Orleans und der Gabelteilung 36–45 m; doch gibt es zahlreiche Untiefen. Der Unterschied zwischen höchstem und niedrigstem Wasserstand wechselt zwischen 6,2 (New Orleans) und 16,4 m (an der White River-Mündung). Die Schifffahrt wird durch schwere Eisgänge, veränderliche Bänke, losgerissene Uferstücke und im Schlamm steckende Baumstämme (snags) sehr erschwert; doch ist von Saint Louis bis zur Mündung eine durchgehende Fahrwasserflöße von 2,4 m hergestellt. Der Südwestpas wird auf 13 m vertieft. Gegenwärtig fahren aufwärts fast nur noch Dampfboote, abwärts auch große Flachboote (arks). Im allgemeinen hat die Bedeutung des M. als Schifffahrtsstraße sehr nachgelassen. Doch wirkt der M. durch seine gewaltige Größe als nationales Symbol vereinhaltend auf die Bevölkerung der Ver. St. v. A. Lit.: Shea, History and Exploration of the M. Valley (2. Aufl. 1903); Hulbert, Military Roads of the M. Basin (1904); M. W. Alvord, The M. Valley in British Politics (1916, 2 Bde.).

Mississippi (abgekürzt Miss.), einer der Südstaaten der Ver. St. v. A., 121 376 qkm mit (1920) 1 790 618 Ew. (15 auf 1 qkm), darunter 935 184 Neger (52,2 v. S.; höchster Prozentsatz in der Union), 1105 Indianer, 367 Asiaten. Die niedrige, sandige Küste, entlang dem Mississippifluß und am Mexikanischen Golf, dem flache Inseln vorgelagert sind, ist nur Fahrzeugen von 2–3 m Tiefgang zugänglich und ohne bedeutende Häfen. M. liegt ganz im Tiefland. Der Westen ist flache Schwemmlandniederung (bottom), die vom M., Yazoo und Big Black River jedes Frühjahr weithin überflutet wird (z. B. im Mai 1927). Durch Deiche (levees) ist erst ein kleiner Teil der Kultur gewonnen, der größte Teil wird von Walddrüsen (swamps) mit Sumpfpflanzen, Weiden, Platanen, Eschen u. dgl. eingenommen. Im O. ist das Land höher (bis 172 m). In den breiten Flußtalern herrscht Laubwald vor, in den Oberlandstrichen (uplands) Kiefernwald. Vielerorts tritt das Oberland in steilen Mergelwänden, sog. Bluffs, unmittelbar an den M. (s. d.). Außer dem Mississippi sind Yazoo (mit Sunflower), Pearl River, Pascagoula (mit Chicafawha) weithin schiffbar. Das halbtropische Klima hat lange heiße Sommer und kurze scharfe Winter (Vicksburg Maximum 38°, Minimum –18°). Die Niederschläge sind reichlich (Vicksburg 1392 mm), besonders im Herbst und Winter. Gewitter sind häufig, Gelbfieber und Malaria verbreitet.

Die Bevölkerung betrug 1850: 606 526 Köpfe, ging 1910–20 um 6496 Ew. zurück; sie ist zur Hälfte baptistisch, zu einem Drittel methodistisch; im übrigen röm.-kath. und presbyterianisch. Großstädte fehlen; der größte Ort, Meridian, hat 23 399 Ew. 1923 gab es 20 Colleges und Universitäten, 9402 öffentliche Schulen mit 795 500 Schülern.

Wirtschaftlich ist am wichtigsten der Landbau; 1925 bauten 257 101 Farmen mit 67 964 qkm Fläche besonders Baumwolle und Mais, ferner Obst (namentlich Pfirsiche) und Süßfrüchte. Die Pflanzungen wurden durch Kälteellenen wiederholt vernichtet. An zweiter Stelle folgt der Wald mit Holz- und Zerpertingewinnung. M. ist einer der Hauptholzlieferanten der Ver. St. v. A. An Garmvieh gab es 1926: 465 000 Pferde und Maultiere, 1 224 000 Rinder, 122 000 Schafe und 678 000 Schweine. Wegen des vorherrschenden Loderbodens tritt der Bergbau zurück. Nur Lehm zu Ziegeln

und schlechte Bausteine werden gewonnen. Die schwach entwickelte Industrie zählte 1923: 1235 Betriebe mit 58427 Beschäftigten, die Erzeugnisse im Werte von 178,8 Mill. \$ herstellten, vor allem durch Holzverarbeitung, Baumwollzeug- und Baumwollölgewinnung. — Eisenbahnen gab es 1925: 6922 km. — W. ist in 82 Counties eingeteilt. In den Kongreß entsendet W. zwei Senatoren und 8 Abgeordnete. — Hauptstadt ist Jackson. **Geschichte.** W. wurde Ende des 17. Jh. von den Franzosen in Besitz genommen (Natchez wurde 1716 gegründet). Frankreich trat 1763 an England das Land nördl. vom 31. Breitengrad ab, das 1783 an die Ver. St. kam, die 1811 auch das Gebiet südl. vom 31. Breitengrad erwarben. Seit 1793 Territorium, seit 1817 Staat, war W. einer der wichtigsten Staaten der Konföderation. Erst 1870 wurde es wieder in die Union aufgenommen. — Lit.: Claiborne, M. as a Province etc. (1880); Lowrie und Mac Cardle, History of M. (neue Ausg. 1900).

Mississippi-Kompanie, eine franz. Handelsgesellschaft (eigentlich Compagnie d'Occident), 1717 von John Law (s. d.) gegründet, sollte durch Ausbeutung von Louisiana die Staatsschuldscheine Law's decken, besaß das Handelsmonopol für Amerika und Westafrika. Sie brachte aber nicht rasch Bargeld ein, sodaß Law's Bank Ende 1721 zusammenbrach. Lit.: Rowland, Encyclopedia of Mississippi History (1908, 2 Bde.); Bonnassieuz, Les grandes Compagnies de commerce (1892). [Brieje.]

Missivbuch, Buch mit den Abschriften abgesandter **Missive** (lat.), s. Sendschreiben.

Mißlitz (tschech. Míroslav), Markt in Südmähren, (1921) 3340 vorwiegend deutsche Einw., an der Bahn Brünn-Grüzbach, liefert Maschinen und ätherische Öle.

Missolonghi (Mesolongion, griech., »mitten im Sumpf«), Hauptstadt des griech. Nomos Aetarnanien und Iolien, (1923) 11229 Einw., nördl. vom Golf von Patras, Bahnstation, hat griech. Bischof, Kreisgericht, Dentkual Lord Byron's, Handel (Kaviar) und Schifffahrt. — W. von griechischen Laguneninseln Ende des 16. Jh. gegründet, infolge seiner strategisch und kommerziell wichtigen Lage bald bedeutend, wurde 1715 von den Türken verwüstet. Im Befreiungskampf war W. Hauptstützpunkt der Griechen: Alex. Maurokordatos warf sich 5. Nov. 1822 mit geringer Mannschaft in die Stadt und zwang das türkische Belagerungsheer zum Abzug (13. Jan. 1823). Im Mai 1825 schloßen es Reschid Pascha mit 35 000 Mann zu Lande und im Juli Topal Pascha zur See ein. Ein Sturm (2. und 3. Aug.) wurde abgeblasen und die türkische Flotte von Miaulis vertrieben. Ein nochmaliger Sturm (21. Dez.) scheiterte; doch nötigte Mangel an Lebens- und Kriegsbedarf die Belagerung 22. April 1826 zu einem Ausfall, der mißlang; zurückgedrängt, sprengten sich 25. April die Belagerten samt den eingedrungenen Türken in die Luft. 1828 räumten die Türken W. freiwillig, im Mai 1829 besetzten es die Griechen wieder. Lit.: Fabre, Histoire du siège de M. (1826).

Missoula (spr. -hüla), Stadt im nordamer. Staat Montana, am Hellgate oder W. River, (1922) 12668 Einw., Bahnknoten an der Nordpazifikbahn, hat Staatsuniversität (gegr. 1895; 1923: 1855 Stud.).

Missouri (spr. -hüci, indian., »Schlammfluß«), neben dem Ohio der bedeutendste Nebenfluß des Mississippi, entsteht aus drei Quellflüssen (Jefferson, Madison und Gallatin), die sich bei Three Forks, 1220 m ü. W., in Montana vereinigen, fließt nach N.O. und durchbricht die Big Belt Mountains in den sog. Gates, 300 m

tiefen Felschluchten, bildet 90 km unterhalb davon seine Großen Fälle (150 m Gefälle auf einer Strecke von 20 km) und biegt unterhalb von Fort Benton, wo er schiffbar wird, nach O. um, vereinigt sich mit Mill- und Yellowstone River und durchströmt nun in südöstl. Richtung die Prärie. Bei Kansas City biegt er unter dem Einfluß des Ozarkberglands gegen S.S.O. um und mündet bei Saint Charles, 122 m ü. W., in den Mississippi (s. d.), den er (bis zur Vereinigung) in Lauflänge (von Three Forks ab 3763 km) und Stromgebiet (1 370 000 qkm) bedeutend übertrifft, in Wasserführung und Kulturbedeutung aber bei weitem nicht erreicht. Er durchfließt North und South Dakota, Nebraska, Iowa, Kansas und Missouri. Der M. ist ein wilder Strom mit außerordentlich großen Wasserstands-schwankungen, langdauernder Eisbedeckung, furchtbaren Eisgängen im Frühjahr und oft verheerenden Sommerfluten, bei denen er gern seinen Lauf ändert. Seine Nebenflüsse aus der Prärie sind ihm im Charakter ähnlich und trocknen im Spätsommer und Herbst fast aus. Der Dampferverkehr hat wegen der schlechten Schiffbarkeit selbst zwischen Saint Louis und Kansas City aufgehört. Zur Zeit gibt es nur Fährverkehr auf dem W. Lit.: Brower, The M. River and its Utmost Source (1897); S. M. Chittenden, History of the Early Steamboat Navigation on M. River (1903, 2 Bde.).

Missouri (spr. -hüci, abgekürzt Mo.), Binnenstaat der Ver. St. v. A., nach dem Strom W. benannt, 179791 qkm mit (1927) 3510000 Einw. (19,5 auf 1 qkm), darunter 1920: 178241 oder 5,2 v. S. Neger, 171 Indianer, 599 Asiaten. W. ist im N. wellige, bis 360 m hohe Prärie, aus zerriebenem Glazialschutt und Löss über Schichten der Steinkohlenformation, weithin fruchtbar. Der Süden gehört zum Ozarkbergland, ist bis 510 m hoch und besteht hauptsächlich aus silurisch-kambriischen Felsarten mit reichen Eisen-, Zink- und Bleierzlagern, dichtem Wald und in den Tälern gutem Ackerland. Die Südoestecke, ein Stück der Mississippiiniederung, ist junger Schwenmllandboden mit Seen und Sümpfen. 36 v. S. der Fläche ist Wald, im Oberland vorwiegend Kiefern und Eichen, in den Stronniederungen Laubbäume. Unter den zahlreichen Flüssen ist der die Ndgrenze bildende schiffbare Mississippi weit wichtiger für den Staat als der W. Das M. i. a. ist, bis auf den feuerreichen Südoften, im allgemeinen gesund. Im Sommer ist die Hitze drückend. Saint Louis hat eine mittlere Jahrestemperatur von 13,2° (Januar 0,6, Juli 26,2°) und 1033 mm Nieder-schläge. Verheerende Tornados sind nicht selten.

Die Bevölkerung betrug 1850: 682044 Köpfe; sie ist überwiegend röm.-kath., baptistisch und methodistisch. 1924/25 gab es 10419 öffentliche Schulen mit 739101 Schülern. Von den Universitäten sind hervorzuheben die Saint Louis-Universität und die Washington-Universität in Saint Louis und die Staatsuniversität in Columbia (seit 1841).

W. treibt in erster Linie Landwirtschaft. 1925 gab es 260478 Farmen mit 132073 qkm Land. Die Haupternten liefern Weizen, Hafer, Weizen, Kartoffeln und Heu, ferner Baumwolle (im südöstlichen Niederland), Tabak, Wein und Obst (Apfel). Der Bestand an Farmvieh zählte 1926: 129 000 Pferde, 336 000 Maultiere, 1 224 000 Rinder, 122 000 Schafe und 678 000 Schweine. Bemerkenswert sind Geflügel- und Bienenzucht und die Holzschlächtere. — Der Bergbau auf Eisen ist zurückgegangen, dagegen ist er auf Zink und Blei (Mittelpunkt Joplin) umfangreicher als sonst

in den Ver. St. v. M. Dazu kommt ausgedehnte Kohlen- und Zementgewinnung, sodaß die Gesamtterzeugung 1924: 81,1 Mill. \$ wertete. — Die wohlentwickelte Industrie beruht vor allem auf der Landwirtschaft und der Waldbausbeute: Schlachthäuser (besonders in Saint Joseph), Mälerei, Schuhherstellung, Holzsägerei, Schmelzerei, Buchdruck und Verlagsgeschäft. 1923 gab es 5291 Betriebe mit 240 596 Beschäftigten, die Erzeugnisse im Wert von 1547,2 Mill. \$ herstellten. — Den lebhaften Handel vermittelten 1925: 14 806 km Eisenbahnen und viele Flußschiffe. — Der Staat ist in 114 Counties eingeteilt. In den Kongreß entsendet M. 2 Senatoren und 16 Abgeordnete. Hauptstadt ist Jefferson City, die bedeutendsten Städte sind Saint Louis und Kansas City.

Geschichte. Die ersten Ansiedler in M. waren Franzosen, die 1735 Sainte-Geneviève und 1764 Saint Louis gründeten. 1803 kaufte die Union M. als Teil von Louisiana, 1812 wurde es Territorium, 1821 Unionsstaat. Der Streit um seine Aufnahme in die Union wurde 1820 durch das sog. Missouri-Kompromiß (vgl. Glas) beigelegt, demzufolge die Sklaverei außer in M. in keinem andern nördlich von 36° 30' gelegenen neuen Staat geduldet werden sollte. Während des Bürgerkriegs war M. geteilt bezüglich der Sezession. *Lit.*: L. Carr, M. (1892); W. Williams, The State of M. (1904); L. Pound, Spanish Regime in M. (1910, 3 Bde.); W. B. Stevens, Centennial History of M. (1920, 4 Bde.).

Missouri (spr. -hür), Indianerstamm der Dakota, ursprünglich am M. sesshaft, nach Vereinigung mit Osages, Kansas und Otoes am Platte River, von wo sie 1882 mit den Oto ins Indianerterritorium übersiedelten. Beide Stämme zählen etwa 370 Köpfe.

Missourisyndode, genauer: Evangelisch-lutherische Synode von Missouri, Ohio, Iowa und andern Staaten, 1847 gegr., streng lutherische Kirchengemeinschaft, in der Verfassung starke Betonung der Gemeinberechte, in den Ver. St. v. M. 1924: 4659 Gemeinden, 3648 Pastoren, 776 034 Kommunitanten, zahlreiche höhere Lehranstalten. Die M. hat auch außerhalb der Ver. St. v. M. Missionswerke, so in den deutschen Gemeinden von Südbrasilien, in Südinbien, China; auch in Deutschland sucht sie Fuß zu fassen (Predigerseminar in Berlin-Regenborn). *Lit.*: J. B. Neve, Kurzgefaßte Geschichte der luth. Kirche Amerikas (1904); Chr. D. Kraushaar, Verfassungsformen der luth. Kirche Amerikas (1911).

Missourit (spr. -hür), grobförniger Leuzitphenit, stockförmig in den Kreideschiefern am obern Missouri.

Missipidel, Mineral, s. Arsenites.

Mistracensvotum, durch Abstimmung festgestellte Entziehung des Vertrauens durch eine Volksvertretung, Verammlung usw., kann sich beim Parlament gegen die ganze Regierung oder einzelne Minister richten und hat in der Regel deren Rücktritt zur Folge. Die Regierung kann Abstimmung über ein M. durch Stellung der sog. Vertrauensfrage veranlassen.

Miffunde, Dorf in Schleswig (seit 1920 dänisch), am Südufer der Schlei. Hier kämpften 12. Sept. 1850 die Schleswig-Volkskrieger gegen die Dänen; 2. Febr. 1864 schlugen diese einen Angriff der Preußen ab.

Mistweisung der Magnetnadel, s. Erdmagnetismus (Sp. 127). [1091 ff.]

Mist (Stallmist), f. Dünger und Düngung (Sp. 1091 ff.).

Mistassini (spr. mistässi), fischreicher, von Inseln erfüllter See in Labrador, zur Prov. Quebec gehörig, 410 m ü. M., 1300 qkm groß und bis 120 m tief, fließt

durch den Rupert River zur James Bay (Hudson-bai) ab und ist durch den Athapascufluß und den Saint John-See mit dem zum untern Sankt-Lorenz-Strömung gehenden Saguenay verbunden.

Mistbeetkultur, Anzucht von Frühlingsgemüse, Gemüse- und Tierpflanzen bis zur vollen Entwicklung oder späteren Auspflanzung ins Freie unter Fenstern in Kästen (Mistbeete), die durch verwesende Stoffe erwärmt werden. Die Kästen stehen über einer 50–100 cm tiefen Grube, die mit den sich erwärmenden Stoffen gepackt wird, worauf eine Schicht Mistbeerde kommt. Pferdemist gibt die höchste, mit Laub vermischt eine gelindere, aber anhaltendere Wärme. Laubpackung allein, schichtweise stark angefeuchtet, hält viele Wochen hindurch +16–18°. Wärmeerzeugend sind auch Lohe (Lohbeete), Sägepäne, Wollabfälle, feuchtes Heu u. a. Um Abkühlung zu vermindern, umgibt man die Kästen außen in ganzer Höhe mit Mist oder Laub und deckt nachts mit Strohheden und Brettern. Die Bodentemperatur, die gleichmäßige Wärme und Feuchtigkeit der Luftschicht zwischen Glas und Erde, besserer Lichtzutritt als in Gewächshäusern, leichte Zuführung frischer Luft durch untergestellte Luftböden (dem Wind entgegengesetzt) regen reichliches Wachstum schon in den Wintermonaten an. Bei voranschreitender Jahreszeit wird ein Beschatten erforderlich. Immer stärkeres Lüften gewöhnt die Pflanzen an die Luft und bereitet sie zum Auspflanzen vor. Frühbeete ohne künstliche Wärme (sog. kalte Kästen, Erdkästen) dienen auch zur Anzucht von Stauden, immergrünen Gehölzen u. a. *Lit.*: die bei Gemüse genannten Werte.

Mistbiene, f. Schwebfliegen.

Mistek, Bezirksstadt in Mähren, (1921) 8488 tschechische und deutsche Ew., an der Ostrawitz, gegenüber Friedel, an den Bahnen Kojetein-Tscheln und Ostrau-Friedland, hat BezG. und Textilindustrie.

Mistel, f. Viscum; Eichenmistel, f. Loranthus; Amerikanische M., f. Phoradendron.

Mistelbach, Stadt in Niederösterreich, (1923) 5034 Ew., an der Bahn Wien-Laa, hat BezG., BezG., Barnabitenkolleg, landwirtschaftliche und gewerbliche Lehranstalt, Museum mit Gräberfunden aus der Völkerwanderungszeit, Landesfischhaus, Gerberei, Bürsten-, Pinsel- und Maschinensfabrik sowie Weinbau. *Lit.*: S. Witticha-Märheim, Ein germanisches Gräberfeld bei M. (1925).

Mister (engl., »Herr«), geschrieben stets »Mr.«, im englischen Sprachgebrauch Titel eines jeden, der nicht Anspruch auf den Titel Lord oder Sir (f. d.) hat, wird bei dem Familiennamen ohne Vornamen vor den Familiennamen gesetzt, bei andern Familiengliedern stets mit dem Vornamen verbunden. Vgl. Esquire, Master und Mistress.

Misterbianco, Stadt auf Sizilien, Prov. Catania, (1921) 9451 Ew., am Südufer des Ätna und an der Ätnarundbahn, hat Wein-, Öl- und Fruchtbaum.

Mistfliege (Mistbiene), f. Schwebfliegen.

Misti, El Vulkan von Arequipa, (spr. -hips), Vulkan in Peru, 6005 m hoch, mit meteorologischer Station (5852 m).

Mistigri (franz., »Treßbube«; auch Mouché (spr. musch), Pamphile (spr. pangfil) oder Tenturila), einfaches Kartenspiel unter 3–6 Personen, dem »Tippen« verwandt. Jeder macht seinen Einsatz, erhält 5 Blätter und erklärt, ob er passen oder spielen will. Wer spielt oder nicht, darf Karten vom Rest gegen die übrigen eintauschen, muß aber dann wenigstens einen Stich machen, sonst ist er Bête. Wenn ein Spieler

5 Arten von gleicher Farbe (die »Fliege«) hat, so verlieren alle andern. Treffbube ist der höchste Trumf.

Mistkr, tunesische Stadt, s. Monastir 2).

Mistkäfer, im weitesten Sinn alle in Kot, Mist usw. lebenden Käfer (Coprophaga), 3 Unterfamilien der Scarabäiden umfassend: 1) Dungkäfer (s. d., Aphodiinae); 2) Rottkäfer (Coprinae); hierher Mondhornkäfer (Kot-, Mondkäfer, Copris lunaris L.), 1,8 cm lang, glänzendschwarz, Männchen mit langem Kopfhorn und auf dem Thorax jederseits mit einem Höcker, lebt auf Viehweiden in Deutschland; Spanischer M. (C. hispanus L.; s. Tafel »Käfer I«, 28); Willendreher (s. d.); 3) M. im engeren Sinn (Geotrupinae), hierher der Gemeine Rottkäfer (Geotrupes stercorarius L.), 2 cm lang, mit rundlichem Körper, oben schwarz, blau oder grün schillernd, unten weißlichblau; der kleinere Frühlingsrottkäfer (G. vernalis L.) ist fast halbfugelig, glänzend stahlblau, mit sehr glatter Rückenfläche; beide Arten wie auch die folgende leben hauptsächlich im Pferdebox und im Herbst in Wäldern, fliegen schwerfällig, brummend. Das Dreihorn (G. typhoeus L.), 16–20 mm lang, glänzendschwarz, beim Männchen mit drei nach vorn gerichteten Hörnern auf dem Thorax, lebt in Deutschland stellenweise auf Tristen. Alle M. haben Brutpflegeninstinkte, fertigen in unterirdischen Röhren »Brutpillen« in Gestalt von Bürsten oder Birnen aus Mist. Die Larve entwickelt sich in der Pille. Hierher gehören ferner: Phanaeus imperator Cho. und Anthrophagus imperator Custeln., metallisch gefärbte Arten, s. Tafel »Käfer II«, 5 und 18.

Mistpuffer (engl. mist puffers, spr. »puffers«), s. Nebel.

Mistra, Dorf im griech. Nomos Laonien, etwa 600 Ew., süd-w. von Sparta, am Taygetos. Darüber die verfallene mittelalterliche Stadt M., mit einer romanisch-byzantinischen Kirche und einem byzantinischen Kaiserpalast. — M., als Mithra (griech., neu-griechisch mizithra = »Rüse«) von Wilhelm von Villehardouin 1248 erbaut, war Hauptstadt eines Despotats unter einer Nebenlinie der Paläologen. 1460–1687 war M. mit geringen Unterbrechungen türkisch. Im Freiheitskampf wurde es 1825 von Ibrahim Pascha verwüstet. Die Regierung ließ 1834 die Bewohner nach der Ebene übersiedeln, um dort Sparta (s. Sparta) neu zu gründen. Die Ruinen gehören zu den bedeutendsten der byzantinischen Zeit. Lit.: V. Struck, M., eine mittelalterl. Ruinenstadt (1910).

Mistral (spr. »māstʁal, Magistral, spr. māstʁal, Meistre, provenzal., spr. māstʁ, Vent de Cers, spr. wangs-eb-šār, Circius der Alten), kalter, stürmischer Fallwind, Nord- oder Nordwest, in Südfrankreich und Griechenland, der die Luft reinigt, aber Gesundheit und Pflanzen schadet. Er entsteht besonders im Winter bei höherem Luftdruck und tieferer Temperatur über dem Land und über dem Golf von Lyon. Am häufigsten und heftigsten ist er im unteren Rhonetal (Avignon). Bei M. ist der Himmel meist wolkenlos, die Luft sehr trocken. Irrtümlich heißt danach jeder nördliche Wind in Algerien M., obwohl er dort vom Meere her kommt, also kein Fallwind ist. Lit.: Kasper, Der M. (in »Das Wetter«, 1900).

Mistral (spr. »mō, Frederi, neuprovenzal. Dichter, * 8. Sept. 1830 Mailane (Bouches-du-Rhône), † das. 25. März 1914, wo er provenzalisch das Idyll »Mirèio« (1859, von der Akademie preisgekrönt 1861) dichtete. Es folgten das erzählende Gedicht »Calendau« (1867), die Gedichte »Lis Iselo d'or« (1875), die Versnovelle »Nerto« (1884), die Tragödie »La Reino

Jano« (1890) und »Poème du Rhône« (1897). Sein »Tresor dou Felibrige« (1879–86, 2 Bde.), das er gründete, ist das beste neuprovenzalische Wörterbuch. M. erhielt 1904 den Nobelpreis. Vgl. Felibres. Lit.: E. Lefèvre, Fréd. M., bibliographie mistralienne (1903); E. Ripert, La Versification du M. (1918).

Mistrangelo (spr. »mistrāŋŋo, Alfonso, ital. latb. Geistlicher, * 26. April 1852 Savona, 1869 Biarritz, 1899 Erzbischof von Florenz, 1909 General des Bistumsnordens, 1915 Kardinal, gefeierter Kanzler und Förderer kirchlicher und sozialer Bestrebungen.

Mistress (engl., spr. »mistris, »Herrin, Frau vom Haus; im englischen Sprachgebrauch Titel der verheirateten (bis um 1800 auch der unverheirateten) Frau, die nicht den Titel Lady (s. d.) hat, geschrieben stets »Mrs.« (spr. »mizis, meist (außer bei der Frau eines Familienhauptes) verbunden mit dem Vornamen (aber stets ohne Titel) des Mannes, z. B. Mrs. John Digby. Im Munde der Diensthofen ist M., ohne jeden Namen, die Hausfrau. M. of a School (spr. »mistris-om-ä-ŋŋo, Lehrerin. M. (spr. »mistris) heißt auch vov. Mätresse. Vgl. Miss und Mister.

Mistretta (das alte Amestras), Stadt auf Sizilien, Prov. Messina, (1921) 12056 Ew., 984 m ü. M., im Nebrodischen Gebirge, 7 km vom Meer, hat Kirche (1493), Kastei, höhere Schulen, Getreide-, Öl-, Frucht-.

Mistron (Mistron), altgriech. Hohlmaß = 1 l. [bau.

Mistchwamm, s. Coprinus u. Tafel »Pilze IV«, 2.

Misturate, s. Mistrata.

Misturinee, s. Schluderbach.

Mist, dem Copazit ähnliches gelbes Mineral, basisches Ferrisulfat, feinschuppiges, lockeres Aggregat im Rammelsberg bei Goslar usw. [andlungen.

Mistzellen (Mistzellaneen, lat.), vermischte Mistzellen.

Mistshara (spr. »shara, Kommentar des Bijnāneshvara (11. Jh.) zum Rechtsbuch des Yājñavalkya (s. Sanskrit-Literatur, V).

Mitangeklagter, eine Person, gegen die gleichzeitig mit einer anderen Anklage erhoben worden ist. Nach § 247 StPD. kann ein Angeklagter aus dem Sitzungszimmer entfernt werden, wenn zu befürchten ist, daß ein M. oder ein Zeuge bei seiner Vernehmung in Gegenwart des Angeklagten die Wahrheit nicht sagen werde.

Mitannisprache, ist durch einen in Keilschrift geschriebenen Brief aus dem ägyptischen Archiv von El-Amarna bekannt (vgl. Amarna). Die Entzifferung ist erst z. Z. gelungen, daher sind Vermutungen über verwandtschaftliche Beziehungen der M. noch unsicher; vgl. Kleinasiatische Sprachen. Lit.: Messerschmidt, Mitannistudien (»Mitt. der Vorderasiat. Ges.«, 1899, Heft 4); Vork. Die M. (ebenda, 1909, Heft 1 und 2).

Mitanaustiftung, gemeinschaftliche Anstiftung durch bewußtes Zusammenwirken mehrerer.

Mitau (lett. Jēlgawa), Hauptstadt des lett. Bezirks Semgallen, (1925) 28321 Ew., 4 m ü. M., in flacher Ebene (Aue), an der Kurländischen Va. Knotenpunkt der Bahn Riga-Kowno, im Kern nach ost-deutschem Vorbild gebaut (in den äußeren Teilen viele Holzhäuser), hat Schloß (1788–73 an Stelle der Ordensburg erbaut), heute Sitz der Behörden, 3 Gymnasien (1 deutsches), 2 gelehrte Gesellschaften, Museum mit Bibliothek, Kranken- und Armenhäuser, Anstalt für Schwachsinnige, Landesirrenanstalt Güntershof; bedeutende Flachspinnerei sowie Leder-, Wachs-, Konservenfabriken, Getreide-, Viehhandel,



Mitau.

Holzhandel; 7 Banken. — 1266 erbaute der Ordensmeister Konrad von Mandern die Ordensburg M. Bedeutung erlangte die Stadt, als sie 1561 Hauptstadt des Herzogtums Kurland wurde; 1621, 1658 und 1701 war sie schwedisch. 1795 kam M., schon 1705 vorübergehend von Russen eingenommen, an Rußland und ist seit 1918 lettisch. Im Weltkrieg wurde M. 1. Aug. 1915 von der deutschen Rienenarmee genommen. Der Versuch der Russen, in der Winterschlacht an der Aa (5.—9. und 23. Jan. bis 3. Febr. 1917) M. zurückzugewinnen, scheiterte an dem Widerstand der deutschen 8. Armee. Nach Abmarsch der deutschen Truppen wurde M. 18. März 1919 von den baltischen und lettischen Truppen unter dem Oberkommando des Generals v. d. Goltz den Bolschewisten abgenommen und bis Ende November besetzt gehalten.

Mittelbelastung, Belastung mehrerer Grundstücke mit demselben Recht (Grundschuld, Hypothek). In einem solchen Fall ist auf dem Grundbuchblatt jedes Grundstücks die M. der übrigen und ihr Erlöschen von Amts wegen zu vermerken (§ 49 GBO.).

Mittelbelehnung (neulat. *coinvestitura*), Belehnung zu Bruchteilen; Gegenlatz: Gesamtbelehnung (s. d.).

Mittelbesitz (lat. *compossessio plurium*), gemeinschaftlicher Besitz mehrerer an einer Sache.

Mittelbewegungen (assoziierte Bewegungen), unwillkürliche Bewegungen, die die gewollten begleiten; z. B. das Runzeln der Stirn bei körperlicher Anstrengung, das Schließen der Kiefer beim Ballen der Faust usw. Die Vermeidung von M. ist wichtig bei der Erlernung gewisser zielstrebigere Bewegungen, die sonst unschön oder unweidmässig werden (militärischer Drill, Tanzen). Bei Erlernung des Klavierspiels muß die Neigung zu symmetrischen M. der einen Hand mit der andern bekämpft werden. Bei einseitiger Lähmung (Hemiplegie) beobachtet man häufig, daß in der Refonvalezenz das gelähmte Glied M. mit dem nichtgelähmten Glied der andern Seite gemeinsam ausführen kann, während die Fähigkeit zu seiner Betätigung allein erst später wiederkehrt.

Mittelbürg, s. Bürgschaft (Sp. 1119).

Mitcham (spr. mitschäm), Vorort im Polizeibezirk von London, 6 km süd-w. von der City, in Surrey, (1921) 35 119 Ew., Bahnstation, hat höhere Schule, liefert aromatische Kräuter für Essenzen.

Mitchell (spr. mitschē), Fluß auf der Vorkhalbinsel des brit.-austral. Staates Queensland, entspringt 30 km von der Ostküste, nimmt rechts den Palmer auf und mündet, 475 km lang, in den Golf von Carpentaria, ist im Oberlauf wasserarm und im Unterlauf fischreich.

Mitchell (Mount M., Black Dome, spr. maunt-mitschē b; w. sātē-bōm), s. Appalachen (Sp. 707).

Mitchell (spr. mitschē), Name mehrerer Städte in den Ver. St. v. A., darunter: Stadt im südöstlichen South Dakota, (1925) 10 119 Ew., Bahnknoten.

Mitchell (spr. mitschē), 1) Sir (seit 1839) Thomas, brit. Forschungsreisender, * 16. Juni 1792 Craigend (Stirlingshire), † 5. Okt. 1855 Sydney als Generalfeldmeister (seit 1828), erforchte seit 1831 das Flußsystem von Darling und Murray in Neusüdwales und das Bergland von Victoria, 1845—47 die zum Golf von Carpentaria führenden Flüsse der Vorkhalbinsel. Er schrieb: »Three Expeditions into the Interior of Eastern Australia« (1839), »Journal of an Expedition into the Interior of Tropical Australia« (1848).

2) Donald Grant, nordamer. Schriftsteller, * 12. April 1822 Norwich (Conn.), † im Januar 1909 Farm Edgewood bei Newhaven (Conn.), bereiste Europa

und schrieb als Ste Marvel die beliebte, gedanken- und feinemppfindende Gessammlungen »Reveries of a Bachelor« (1850) und »Dream-Life« (1851), dann meist Aufsätze über ländliche Gegenstände: »My Farm of Edgewood« (1863), »Rural Studies« (1867) u. a.

Mittelhellische Kur (spr. mitschēllische), s. Mastkur.

Mite (spr. mait), engl. Zuvengewicht = 3,240 mg.

Miteigentum (lat. *Condominium*), s. Eigentum (Sp. 1276), vgl. Condominium.

Mittella (lat.), Tragbinde, ein drei- oder vierediges Tuch, das zum Tragen des verletzten Armes dient.

Mitempfindung, die Ausbreitung der Empfindung von einer gereizten Körperstelle auf andre, nichtgereizte; z. B. die Verbreitung des Zahnmehls über benachbarte Zähne. Ursache ist eine im nervösen Zentralorgan, wahrscheinlich im Gehirn, zustande kommende Irradiation (Ausstrahlung) der Erregung von den zunächst betroffenen Empfindungszentren auf benachbarte. Die so erregten Teile verlegen die in ihnen zustande kommenden Empfindungen nach dem Gesetz der Erzentrität (vgl. Erzentrische Empfindungen) in die ihnen zugeordneten Gebiete.

Miterbe, s. Erbe.

Mitesser (Comedones, lat. *Comedones*, Einzahl *Comedo*), schmutzige weißgelbe bis schwarze Hautpünktchen an Stirn, Nase, Kinn, auch am Körper, entstehen durch Verstopfung eines Talgdrüsenausführungsganges mit Fett, Talg und Schmutz, namentlich während der Entwicklungsjahre. Durch Kratzen, Drücken und Entzündung entwickeln sich leicht die sog. Akneknötchen (s. Finne; vgl. Hautentzündung). Nicht selten stehen die M. in Zusammenhang mit trägem Stuhlgang. Behandlung: Diät, Alkoholabwaschungen, Seifenseifen. — In der Zoologie (Kommenfallen), s. Schmarotzer.

Mitford (spr. mitsfōrd), Mary Russell, engl. Dichterin, * 16. Dez. 1787 Alresford (Hampshire), † 10. Jan. 1855 Swallowfield bei Reading, bekannt durch historische Trauerspiele, wie »Julian« (1823), »Rienzi« (1828), gesammelt als »Dramatic Works« (1854, 2 Bde.), noch mehr durch sittenbildende Erzählungen: »Our Village« (1824—32, 5 Serien, u. ö.), Geschmacks-geschichtlich bedeutsam sind ihre »Recollections of a Literary Life« (1852, 3 Bde., u. ö.; zuletzt 1883). »Letters« gab Charters heraus (1872, 2 Bde.). Lit.: L'Estrange, Life of Miss M. Russell M. (mit Bricefen, 1869, 3 Bde.) und The Friendships of M. R. M. (1882, 2 Bde.); W. Roberts, M. R. M., Her Life and Friendship (1913).

Mitgehangen, mitgehungen (oder mitgefangen, mitgehungen), altes Rechtspruchwort, nach dem jeder, der sich an der Verübung einer strafbaren Handlung andrer beteiligt, mit zu bestrafen ist.

Mitgift (Brautsgut, Speiratsgut, lat. dos), sw. Ausstattung; vgl. auch Arrha, Ehegüterrecht (Sp. 122), Eingebrautes Gut.

Mit Gott für König und Vaterland, Wahlpruch des von Friedrich Wilhelm III. 1813 gestifteten Landwehrkreuzes, später wiederholt Lösungswort rechtstehender Parteien in Preußen.

Mithen, s. Schwyzer Alpen.

Mithra (griech.-lat. *Mithras*), ein Sonnen- und Lichtgott der Iranier, wie der Mitra (s. d.) der Arier. Im Avesta ist ihm der zehnte Pfahl (Mithrapfahl) gewidmet, worin er als Lichtbringer verherlicht wird. Von Mithra aus verbreitete sich sein Kultus während der Herrschaft der Perser über ganz Vorderasien, seit dem 1. Jh. v. Chr. auch über das Abendland. Von

seiner Beliebtheit zeugen zahlreiche Mithraheiligtümer (Mithräen), die es überall im Abendland gab; in Deutschland wurde ein solches z. B. 1926 bei Dieburg ausgegraben. Die Mithramysterien wurden von den Römern zur Zeit der Frühlings-Tagundnachtgleiche gefeiert. Manche Gebräuche der Mithraereligion erinnern an christliche; so kannte man eine Art Taufe und Abendmahl, hielt den Sonntag heilig und feierte die Geburt des M. am 25. Dezember. Einzelne Gebräuche haben sich in der armenischen Kirche erhalten. Vgl. Blutaberglaube. *Lit.*: Röscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Bd. 2 (1890–97); Cumont, Die Mysterien des M.

Mithradates, s. Mithridates. [(3. Aufl. 1923).

Mithräen, **Mithräos**, s. Mithra.

Mithridat (Electuarium Mithridatis), früher besonders als Gegengift gerühmt, aus 54 Bestandteilen dargestellte Latwerge, angeblich erfunden von Mithridates Eupator; längst außer Gebrauch.

Mithridates (Mithradates), Name besonders der Könige von Pontos und Bosphorus. Am berühmtesten ist M. VI. Eupator oder der Große, König von Pontos, * 132 v. Chr. Sinope, † 63 v. Chr. Antiochia, floh nach Ermordung seines Vaters M. V. 120 vor der Mutter ins Gebirge und übernahm 111 selbst die Regierung. Zunächst unterwarf er Kappadokien und Bithynien zu gewinnen und schlug, als Nikomedes III. auf Veranlassung der Römer in sein Gebiet einfiel, diesen und die Römer (erster Mithridatischer Krieg, 88–84). Kleinasien mit wenigen Ausnahmen schloß sich ihm an. Nun ließ M. dort die Römer (etwa 80 000) ermorden. Hierauf schickte er, von Athen um Hilfe gebeten, Archelaos ab; aber Sulla nahm 86 Athen und Piräus, schlug Archelaos bei Chäreneia und 85 den ihm nachgesandten Dorylaos bei Orchomenos, worauf M. um Frieden bat, den er zu Dardanos erhielt: M. mußte alle Eroberungen aufgeben. Als zweiter Mithridatischer Krieg (83–81) wird ein Krieg bezeichnet, den der von Sulla in Asien zurückgelassene Murena ohne Auftrag begann, der aber mit Murenas Zurücktreibung endete. Im dritten Mithridatischen Krieg (73–63) eroberte M. Bithynien, nahm Chalcedon, belagerte Syziton, wurde aber dort von Lucullus besiegt. Schließlich stieß M. zu Tigranes von Armenien. Hier wurde Lucullus zur Umkehr gezwungen, und M. eroberte Pontos wieder. Nun übernahm 66 Pompejus den Oberbefehl, schlug M. bei Zela am Euphrat in sein Reich zurück. Hier rißte M. erneut, um auf dem Landweg Italien anzugreifen, ries jedoch dadurch einen Aufstand hervor, an dessen Spitze sein Sohn Pharnakes trat. Verlassen, tötete er sich. Die alten Geschichtsschreiber nannten ihn den Großen und schrieben ihm z. B. zu, daß er sämtliche Sprachen der von ihm unterworfenen 22 Völker gesprochen habe; in Wirklichkeit unterschied er sich wenig von andern orientalischen Despoten. *Lit.*: Th. Reinach, M. Eupator, roi de Pont (1890; deutsch von Wölz, 1895); H. Verhulst, Chronologie der Mithridatischen Kriege (Dijl., 1896).

Mithridatismus, nach dem König Mithridates (s. d.) Eupator genanntes gewohnheitsmäßiges Arsenessen, das von diesem zuerst angewendet worden sein soll (um gegen Arsenvergiftung gesiegt zu sein). Vgl. Arsenige Säure.

Mitribcha (Metribcha), Niederung hinter einer Küstentette des Tell-Atlas, in Algerien, 2000 qkm groß, ursprünglichumpfig, neuerdings künstlich ent-

und bewässert. hat Korn-, Wein- und Obstbau. Hauptorte: Blida (s. d.) und Boufarik (etwa 10 000 Einw.).

Mitigantia (ergänze: remedia, lat.), besänftigende, beruhigende Mittel; auch ihm. Milderungsgründe.

Mitidgrün (Wiener-, Kirchner-, Original- oder Neugrün), dem Schweinfurtergrün verwandter Farbstoff, von Mitis in Wien 1814 zuerst hergestellt, wird erhalten, indem man Lösungen von einem Teil Grünspan in Essig und einem Teil arseniger Säure in Wasser mischt und kocht, wobei sich die Kristalle bilden. Das M. ist reicher an Arsen und blauer als Schweinfurtergrün.

Mitidguf, wird aus tohlenstoffarmen Flußseifen mit Aluminium, von dem sich höchstens 0,5 v. H. legieren, erschmolzen. [(Wasser) in Marokko, = 4,72 R.M.

Mitfal (arab. auch Metefal), frühere Silbermünze **Mitla** (Mignitlan, spr. -giz, eigentlich Mictlan, »Totenstadt«), Dorf im mexikan. Staat Oaxaca, 1650 m ü. M., am Ende eines Hochtals, mit berühmten überresten (Paläste, Mausoleen, Tempel) der alten zapotekischen Residenz Yoo-paa oder Liaobaa (»Ort des Ausruhens«). Vgl. Amerikanische Altertümer (Sp. 479). *Lit.*: E. Seiler, Wandmalereien von M. (1895).

Mitlauter (Konsonant), s. Laute.

Mitnehmer (Drehherz), auf dem zwischen Drehbankspitzen gelagerten, abzdrehenden Werkstück a (Abb.) festklemmbarer Teil b, der vom Mitnehmerstift c der auf der Drehbankspindel sitzenden Scheibe mitgenommen wird.



Mito, Hauptstadt des japan. Ren Naraki im nördl. Honshu, (1925) 46 527 Einw., am schiffbaren Nakagawa, Bahnknotenpunkt; Ausfuhr von Bohnen, Gerste, Weizen, Pfäumen, Tee, Tabak und Rohseide.

Mitochondrien (griech.), s. Zelle.

Mitogenetische Strahlen, nach M. Gurwitsch kurzwellige ultraviolette Strahlen, sollen von tierischen und pflanzlichen Geweben ausgehen, die sich in Zellteilung befinden, und können angeblich andre Gewebe zur Zellteilung veranlassen; das Vorhandensein solcher »biologischer Strahlen« ist noch sehr umstritten. *Lit.*: M. Gurwitsch, Das Problem der Zellteilung physiologisch betrachtet (1926); H. v. Guddenberg, Die Theorie der mitogenetischen Strahlen (in »Biolog. Zentralbl.«, Bd. 48, 1928; ablehnend).

Mitokoromono (japan., »Dreierfächer«), zusammenfassende Bezeichnung der drei wichtigsten Griffzirkel des japanischen Schwertes: Kogatana, Kozuka und der beiden Menuki (s. diese Artikel und Japanischer Schwertschmied).

Mitose, **Mitotische Zellteilung**, s. Zelle.

Mitra (sanskrit., »Freund«), ind. Gottheit, wesensgleich dem iranischen Mithra (s. d.), wie dieser aus der arischen Gottheit M. hervorgegangen; ursprünglicher Gott der Vertragstreue, spielt er im Beda nur noch in Verbindung mit Varuna (s. d.) eine Rolle als Lichtgott (nicht spezifischer Sonnengott). Vgl. Widhya. *Lit.*: Hillebrandt, Vedische Mythologie, Bd. 3 (1902); v. Schroeder, Aische Religion, Bd. 1 (1914); Widenberg, Religion des Beda (2. Aufl. 1917).

Mitra, bei altorientalischen Völkern übliche mühenartige Kopfbedeckung der Herrscher; bei Homer eine metallene Vinde zum Schutz des Unterleibs; später bei den Griechen und Römern eine Stirnbinde der Frauen. In der kath. Kirche die den Bischof und manche Äbte auszeichnende Kopfbedeckung (Bischofsmitze, -hut), anfänglich eine Rundlappe oder ein Kopftuch mit herabfallenden Bispfeln. Sie wurde seit

dem 11. Jh. höher und gestaltete sich zu zwei mit Stidereien verzierten, miteinander verbundenen Dreiecken (Mbb.). Sie besteht aus gemauertem, weißem oder rotem Seidenstoff mit goldgesticktem untern Rand und zwei auf die Schultern herabhängenden Bändern (insulæ). Vgl. Inful.

Mitraille (franz., spr. mit-rai), Kartätschenhagel.

Mitrailleur (franz., spr. mit-rai-lö, verdeutsch: mitral-lö), franz. Bezeichnung für Revolverkanonen (s. d.) und andre Maschinenwaffen. Die Kessye-M. (25 Läufe, 13 mm-Kaliber, 125 Schuß in 5 Sekunden in 1 min) wurde im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 als canon à balles mit wenig Erfolg verwendet. Die französische M. von Christoph und Montigny (37 Läufe 14 mm-Kaliber) erreichte bis 8 Sekunden = 296 Schuß in 1 min; die österreichische M. Montigny (37 Läufe, 11 mm) bis 13 Sekunden = 481 Schuß. Die neuesten Mitrailleurs sind die Maschinengewehre (s. d., Beilage). Vgl. Geschützgeschütz und Kugelschütze.



Mitra.

Mitrailklappe (Müggenklappe), s. Herz (Sp. 1472); **Mitrailinsuffizienz**, Schlußunfähigkeit der M.

Mitre, Bartolomé, argentinischer Präsident, * 26. Juni 1821 Buenos Aires, † das. 19. Jan. 1906, floh vor Rosas nach Chile, nahm 1851 an der Erhebung Urquiza teil, förderte als Präsident (1862–68) Wirtschaft und Bildung, namentlich die Einwanderung fremder Kolonisten. 1865–67 leitete er den Feldzug der Verbündeten gegen den Diktator López von Paraguay und lebte später als Schriftsteller in Buenos Aires. Gesamtausgabe seiner Werke: »Archivo del General M.« (1911–14, 28 Bde.). Lit.: M. Montero, Bibliografía de B. M. (1927). Vgl. Argentinien (Sp. 832). **Mitreeber**, mehrere Eigentümer eines Schiffes, bilden zusammen eine Reederei.

Mitropa, Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen-M.-G. in Berlin, Sitz Berlin, 1905 gegr., seit Mai 1916 »Mitropa-M.-G. für Gewerbe und Verwertung von Eisenbahnmaterial«, heißt seit November 1916 M. Die Gesellschaft betreibt Stellung und Bewirtschaftung von Lugszügen, Schlaf- und Speisewagen und läßt nach Vereinbarungen mit der Internationalen Schlafwagengesellschaft auch Schlaf- und Speisewagen bis Wien, nach den böhmischen Bädern und der Schweiz laufen, während anderseits Wagen jener Gesellschaft in gewissem Umfang wieder (wie vor dem Weltkrieg) für den Verkehr mit Deutschland zugelassen sind. Aktienkapital 1925: 21 200 000 RM. Zahl der Angestellten etwa 4000. Wagenpark: 350 Wagen, außer den von der Deutschen Reichsbahngesellschaft (der seit 1927 die Mehrzahl der Aktien gehört) gepachteten Schlafwagen. Eigene Wagenwerkstätte in Gotha.

Mitrovic (spr. mit-rovit), Milorad, serb. Dichter, * 1867 Belgrad, † das. 1907 als Justizbeamter, Lyriker und Balladen-dichter, schrieb Gedichte, politische Satiren; ein historisches Drama (»Lazar Brankovic«) und das großangelegte Epos »Die Befreiung Belgrads« blieben unvollendet. Er übersetzte auch Gedichte von Uhland, Platen und Lenau.

Mitrovica (spr. mit-rovit; antich Rofovska M.), früher strategisch wichtige Stadt in Südserbien, Bez. Raška,

(1921) 7923 Einw., 516 m ü. M., an der Mündung der Sitnica in den Ibar und am Nordende des Ansfeldes (s. d.). Endpunkt der Bahn Laskib-M., hat Sägewerk. Nahebei die Ruinen der Burg Zvečan. — Bei M. vernichteten 6. Sept. 1914 die Österreicher die serbische Timofidivision.

Mitrowitz (russl. Sremsta Mitrovica, spr. mit-rovit), Stadt in Serbien (seit 1921 russl.), Bez. Srem, (1921) 11 843 Einw. (Kroaten, Serben, Deutsche), an der Save und der Bahn Belgrad-Esseg. Winterhafen, hat Weinbau, Seidenraupenzucht, Fischerei, Zinn- und Möbelfabrik, Holz-, Frucht- und Viehhandel. — M. das römische Sirmium (Syrmlum), Hauptstadt von Unterpannonien, später von Illyricum, 308–1773 Bischofssitz, erhielt im 7. Jh. nach Überführung eines Teiles der Reliquien des heil. Demetrius bei den Slawen den Namen Dimitrovica, später M. Gegen Ende des Mittelalters war M. eine blühende Handelsstadt, kam unter der Türkenherrschaft herunter und erholte sich seit dem 19. Jh. M. war 5. Nov. 1915 (Fall von Niš) bis Ende 1918 Sitz der serbischen Regierung.

Mitscherlich, 1) Eilhard, Chemiker, * 7. Jan. 1794 Neuende bei Jever, † 28. Aug. 1863 Schöneberg bei Berlin, 1821 Professor in Berlin, entdeckte den Isomorphismus und den Dimorphismus, beobachtete mit dem von ihm verbesserten Reflexionsgoniometer die ungleiche Veränderung der Winkel an den Kristallen durch Wärme, schuf die »Kontaktheorie«, entdeckte Selenensäure, übermanganensäure, Benzol, Nitrobenzol, Azobenzol und Benzolsulfosäure und schrieb »Ab. der Chemie« (1829–35, 2 Bde.; 4. Aufl. 1840–48) u. a.

2) Alexander, Sohn des vorigen, Chemiker, * 28. Mai 1836 Berlin, † 31. Mai 1918 Oberdorf, Professor an der Forstakademie Münden, erfand die Sulfizellulose und begründete die Sulfizelluloseindustrie. Lit.: M. Krieg, A. M. Ein Lebensbild (1918).

Mitschuld, s. Teilnahme am Verbrechen.

Mitsegler, Schiff, das ungefähr denselben Kurs hat wie das eigne Schiff; vgl. Gegensegler.

Mitsumata, Faserpflanze, s. Edgeworthia.

Mitsunaga, Katsuga, japan. Maler, größter Meister der später so genannten Tosaschule (vgl. Japanische Kunst, Sp. 255), in Kyoto zweite Hälfte des 12. Jh. tätig, Darsteller farbiger Bilder, Hauptwerke: Jeronimonen am Kaiserhofe, 60 Rollen (nur in Kopien erhalten), Geschichte des Tono no Dainagon, drei Rollen (Sammlung Graf Sakai, Tokyo). Lit.: »Zeitschrift für bildende Kunst«, 1909, S. 30.

Mitsunobu, Tosa, japan. Maler der Tosaschule (vgl. Japanische Kunst, Sp. 255), * 1434, † 10. Juni 1526 Kyoto, Erneuerer der in Verfall geratenen Schule durch Verbindung mit dem Kano-Hause, vor allem seinem Schwiegersohn Motonobu (s. d.).

Mitsuoki, Tosa, japan. Maler der Tosaschule (s. Japanische Kunst, Sp. 256), * 1617, † 15. Nov. 1691 Kyoto, starb von Kano Tanbu (s. d.) beeinflusst, berühmt wegen seiner Wachtelbilder.

Mittag, als Weltgegend sow. Süden. M. oder Mittagzeit nennt man den Zeitpunkt, in dem der Mittelpunkt der Sonne den Meridian eines Ortes durchschneidet. Man nennt diesen M. den wahren. Da aber die Sonne sich nicht ganz gleichförmig unter den Fixsternen nach D. bewegt, so ist die Zeit zwischen zwei wahren Mittagen oder der wahren Sonnentag veränderlich. Man denkt sich daher eine sog. mittlere Sonne, die in einem Jahr gleichförmig den Äquator durchläuft. Der mittlere M. ist der errechnete Zeitpunkt des Meridiandurchgangs der mittlern Sonne.

Die Zeit zwischen zwei mittlern Mittagen, der mittlere Sonnentag, bildet die Grundlage der mittlern oder bürgerlichen Zeit. Der Unterschied: mittlerer weniger wahrer M. heißt Zeitgleichung. **Mittagsfläche** heißt die Ebene des Meridians, **Mittagshöhe** die Höhe eines Sternes im Meridian, **Mittagslinie** die Durchschnittslinie der Mittagsfläche mit der Ebene des Horizonts, **Mittags-(Süd-)Punkt** der Durchschnittspunkt des Meridians mit dem Horizont.

Mittag-Leffler, Magnus Gustaf (Gösta), schwedischer Mathematiker, * 16. März 1846 Stockholm, † 12. Juli 1927 Djursholm bei Stockholm, 1877 Professor in Gelsingfors, 1881—1911 in Stockholm, gründete 1881 die »Acta mathematica« mit dem Ziel, die internationale Zusammenarbeit der Forscher zu fördern. M. arbeitete besonders auf dem Gebiet analytischer Funktionen.

Mittagsbesteck, der in See 12 Uhr mittags festgestellte Schiffsort; vgl. **Besteck**.

Mittagsblume, f. Mesembrianthemum.

Mittagsbreite, f. Ortsbestimmung.

Mittagsferrohr, fow. Passageninstrument und Meridiankreis; f. Hironomische Instrumente (Sp. 1023).

Mittagsfrau (Mittagsgespenst, »dämon«, »hege«, lat. Daemonium meridianum oder Meridiana Polidnice [spr. »se] der Tischen), ein fast zu allen Zeiten und bei fast allen Völkern bekannter, der Lore verwandter Dämon, der mittags durch die Felder geht und schlafende Landleute in Träumen quält. Vgl. **Alp**.

Mittagshöhe, Höhe der Sonne bei ihrer Kulmination (f. d.).

Mittagskreis, fow. Meridian.

Mittagslinie, **Mittagspunkt**, f. Mittag.

Mittagszeiger (Nymphen), f. Hironomische Instrumente (Sp. 1022) und Sonnenuhr.

Mittäter, derjenige, der gemeinschaftlich mit einem andern eine strafbare Handlung ausführt. Er wird wie der Täter bestraft, jedoch werden ihm weder straf erhöhende noch -mindernde Tatumsstände zugerechnet, die nach den persönlichen Eigenschaften oder Verhältnissen dem Täter in Anrechnung gebracht werden. Wurde gegen den M. Strafantrag gestellt, so gilt er auch als gegen den Täter gestellt und umgekehrt, da der Strafantrag untrennbar ist (§ 47, 50, 63 StGB.).

Mitteis, 1) Ludwig, Rechtslehrer, * 17. März 1859 Laibach, † 26. Dez. 1921 Leipzig als Professor (seit 1899; 1895 Wien, 1897 Brau.), schrieb: »Die Lehre von der Stellvertretung nach röm. Recht mit Berücksichtigung des österreich. Rechts« (1885), »Zur Kenntnis des literarisch-artist. Urheberrechts nach dem österreich. Ges. vom 26. Dez. 1895« (1893; aus der Festschrift für Jos. Unger), »Aus den griech. Papyrusurkunden« (1900), »über drei neue Handschriften des syrisch-röm. Rechtsbuchs« (1905), »Griech. Urkunden der Papyrusammlung zu Leipzig« (Bd. 1, 1906). »Röm. Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians« (Bd. 1, 1908) u. a. **Lit.**: L. Wenger, L. M. und sein Werk (1923).

2) Heinrich, Sohn des vorigen, Rechtslehrer, * 26. Nov. 1889 Wien, 1921 Professor in Wien, 1924 in Heidelberg, schrieb: »Rechtswirkungen des Leistungsverzugs« (1913), »Studien zur Geschichte des Verfallurteils« (1921), »Familienrecht« (1923), »Sachen- und Wertpapierrecht« (in Bd. 2 der 8. Aufl. von Cosack) »B. des deutschen bürgerlichen Rechts«, 1924). **Mittel**, in der Mathematik (Durchschnitt), f. Mittelwerte. — In der Meteorologie der Durchschnittswert mehrerer Einzelbeobachtungen. Die Beobach-

tungen von Stunden, Tagen, Monaten usw. geben das Tages-, Monats- oder Jahresmittel. Man addiert die Einzelwerte und dividiert durch ihre Anzahl. Um das wahre Tagesmittel der Temperatur zu erhalten, braucht man mindestens stündliche Beobachtungen; da die gewöhnlichen meteorologischen Stationen nur dreimal am Tage, meist um 7, 14 (13) und 21 Uhr, beobachten, so bildet man das M. so, daß man zum Früh- und Mittagwert den doppelten Abendwert addiert und die Summe durch vier dividiert. **Lit.**: Penze, Der tägliche Gang der Lufttemperatur in Deutschland (1912).

Widerstehen des M. im Weltenraum wurde von Seeliger zur Erklärung der Bewegung des Merkurperihels angenommen (f. Merkur). — M. im philosophischen Sinne, f. Zwed.

Mittel, Schriftgröße von 14 typographischen Punkten; die doppelte Größe heißt **Doppelmittel**. Vgl. **Schriftgröße**.

Mittel (Zwischenmittel), eine Masse in einer Lagerstätte, die von der umgebenden in ihrer Beschaffenheit verschieden ist; so unterscheidet man taube M., edle M., Erz- und Gesteins- oder Bergmittel.

Mittelalter (lat. medium aevum), der Zeitausschnitt zwischen Altertum und Neuzeit, gewöhnlich vom Beginn der Völkerwanderung bis zur Entdeckung Amerikas 1492 oder bis zur Reformation Luthers 1517 gerechnet; durch die Aufklärung (Saint Beuve) als barbarisch und finster verschrien, von der Romantik idealisiert, wird das M. immer mehr, zumal auch von gegenwartsüberdrüssigen und katholisierenden Protestanten als große Zeit der politischen und religiösen Einheit des Abendlandes auf christlich-germanischer Grundlage, als Blüte katholischer (katholisch im ursprünglichen, nicht im konfessionellen Sinne) Kunst und Wissenschaft gewertet. Name und Begriff M. entstanden, als man sich in weiten Kreisen des Anbruchs einer neuen Zeit bewußt wurde, in der Hochrenaissance, als man bewußt an das Altertum anzuknüpfen und die dazwischen liegende, mittlere Zeit zu überbrücken suchte. Für die geschichtliche Periodisierung hat der Begriff M. nur im abendländischen Kulturkreis Bedeutung; da unterscheidet man frühes M. (Völkerwanderung bis zum Untergang der Staufer; vgl. Hochmittelalter) und spätes M. (etwa 1250—1500). Die Höhe des Mittelalters ist bezeichnet durch die Kreuzzüge oder, mit einer Zahl, durch das Pfingstfest Friedrichs II. 1235 in Mainz. **Lit.**: F. v. Eiden, Gesch. u. System der mittelalt. Weltanschauung (1887); F. Th. Hofmann, Der mittelalt. Mensch (1922); F. L. Landsberg, Die Welt des M. und wir (1922); M. Demps, Die Hauptform mittelalt. Weltanschauung (1925); S. Schmalenbach, Das M., sein Begriff und Wesen (1926). S. auch Weltgeschichte (Darstellungen).

Mittelamerika (hierzu Karte), das Übergangsland zwischen Nord- und Südamerika, ist eine von NW. nach SO. gerichtete Landbrücke von 1900 km Länge und stark wechselnder Breite (bis über 500 km, bei Panama 50, bei Tehuantepec 220 km), etwa $\frac{1}{4}$ Mill. qkm mit rund 7 Mill. Einw. (9 auf 1 qkm).

Naturverhältnisse usw.

Während die Halbinsel Yucatan ein junges Anhängsel aus Kalk ist, durchziehen zwei hohe Nordbilleren (f. d.) M. Die nördliche, am Isthmus von Tehuantepec beginnend, durchzieht Chiapas, Guatemala und Honduras, die südliche Costarica und Panama. Die nördliche, durch jungtertiäre Faltung entstanden, ist einem ältern, paläozoischen Kettengebirge angelagert,





MITTELAMERIKA

Maßstab 1:15 000 000

Kilometer

Die Hauptstädte sind unterstrichen.

Die Staaten von Mexiko:

- | | | | |
|-----|--------------------|----|----------------------------|
| 1 | Nieder-Kalifornien | 15 | Michoacan |
| 2 | Nord-Süd-Territ. | 16 | Guanajuato |
| 3 | Sonora | 17 | Queretaro |
| 4 | Chihuahua | 18 | Mexiko |
| 5 | Coahuila | 19 | Morelos |
| 6 | Sinaloa | 20 | Hidalgo |
| 7 | Durango | 21 | Tlaxcala |
| 8 | Zacatecas | 22 | Puebla |
| 9 | Nuevo Leon | 23 | Vera Cruz |
| 10 | San Luis Potosi | 24 | Guerro |
| 11 | Tamaulipas | 25 | Oaxaca |
| 12 | Nayarit | 26 | Chiapas |
| 13 | Aguascalientes | 27 | Tabasco |
| 14 | Jalisco | 28 | Campeche |
| 14a | Colima | 29 | Yucatan |
| | | 30 | Quintana Roo (Territorium) |

KLEINE ANTILLEN

Inseln über dem Winde

Maßstab 1:7 500 000

Kilometer

Die Hauptstädte sind unterstrichen.

Die Staaten der Kleinen Antillen:

- | | | | |
|-----|--------------------|----|----------------------------|
| 1 | Nieder-Kalifornien | 15 | Michoacan |
| 2 | Nord-Süd-Territ. | 16 | Guanajuato |
| 3 | Sonora | 17 | Queretaro |
| 4 | Chihuahua | 18 | Mexiko |
| 5 | Coahuila | 19 | Morelos |
| 6 | Sinaloa | 20 | Hidalgo |
| 7 | Durango | 21 | Tlaxcala |
| 8 | Zacatecas | 22 | Puebla |
| 9 | Nuevo Leon | 23 | Vera Cruz |
| 10 | San Luis Potosi | 24 | Guerro |
| 11 | Tamaulipas | 25 | Oaxaca |
| 12 | Nayarit | 26 | Chiapas |
| 13 | Aguascalientes | 27 | Tabasco |
| 14 | Jalisco | 28 | Campeche |
| 14a | Colima | 29 | Yucatan |
| | | 30 | Quintana Roo (Territorium) |

das über 3000 m erreicht. Tertiäre Einbrüche versenkten im W. seinen Süßflügel; gewaltige Eruptionsmassen (vorwiegend Andesite) schufen ein über 3500 m hohes Rückengebirge, das im W. der Südsee küste parallel streicht, im O. sich z. T. landeinwärts wendet, mehrfach vergabelt und an Höhe abnimmt. Junge Vulkanne haben sich nachträglich auf seiner Südabdachung erhoben; rege tätig ist der Izalco, schwere Ausbrüche haben Cosigüina (1158 m) und Santa Maria (3763 m) gehabt; der höchste Vulkan (zugleich der höchste Berg in M.) ist der Tajumulco (4110 m). Junge Verwerfungen haben die geradlinige Ostküste Yucatáns geschaffen. Ein Grabenbruch und Querverwerfungen schufen zwischen dem Hondurasgolf und der Fonsecabai eine tiefe Einsenkung. In Nicaragua bildet die »Nicaraguaenke« (ein durch Fonsecabucht, Managua- und Nicaraguasee gekennzeichnete Grabenbruch) mit dem San Juan-Tal die bedeutendste Einsenkung von M., zugleich die floristisch, in gewissem Grad auch die faunistische Grenze zwischen Nord- und Südamerika (vgl. unten). Südlich davon erheben sich die Sierra de Managua und die Nordkette von Costarica, beide jungeruptiv, jene am Nordrand (Masaya 660 m), diese auf dem Rücken mit Vulkanen besetzt (Trazú 3452 m, Turrialba 3412 m). Südlich von letzterer, durch einen breiten, dicht bevölkerten Sattel getrennt, erhebt sich die südliche Hauptkordillere (Eruptionsgesteine und jüngere Sedimente), die schon in Panamá den Vulkan von Chiriqui (3600 m) trägt. Bodenschätze sind in M. unbedeutend. — Die Flüsse sind auf der pazifischen Abdachung kurz und für die Schifffahrt meist ganz belanglos. Auf der atlantischen Seite gibt es größere Flüsse, die aber meist starke Wasserstandsoscillationen haben; nur kürzere Strecken werden von Dampfern befahren. Bedeutend ist die Schifffahrt auf den großen Seen in Nicaragua. In den Kaltgebieten des nördlichen M. sind Karstercheinungen häufig. — Das Klima ist tropisch; doch bedingen die ausgedehnten bedeutenden Bodenerhebungen Unterschiede. Schneefall kommt bis 3200 m, Frost bis 1800 m herab, selten tiefer vor. Nordostpassat herrscht an der atlantischen Küste das ganze Jahr. Während in See nur Sommerregen fällt (Unterbrechung um den August), hat die atlantische Abdachung z. B. der in See herrschenden Trockenzeit durch Steigungsregen auch eine Winterregengzeit, sodas faun (um den März) eine Unterbrechung des Niederschlages eintritt. Während des Nordwinters schaff der Südostpassat an der pazifischen Abdachung einen regenreichen Streifen. In den Höhen wehen oft orkanartige Fallwinde. Nordwinde bringen der Nordabdachung im Winter nicht selten Abkühlung und Niederschläge. Wo die Steigungsregen nicht auftreten, ist die pazifische Abdachung im Winter trocken, wie auch die Binnengebiete und der flache Westen und Norden Yucatáns.

Die Pflanzenwelt hat in den trockeneren Gebieten immergrüne Eichenwälder, Savannen, Strauchsteppen, Grasfluren, häufig mit Cereus- und Opuntienarten, Agaven und andern Sukkulenten, in höhern Lagen des Nordens auch Niefenwälder. In den regenfeuchten Gebieten gedeihen üppige immergrüne Urwälder: Laubwald (reich an Palmen und höher oben an Baumfarnen) bis 3300 m, darüber (bis 4000 m) noch Niefen- und Tannenwälder; bis 4200 m Grasfluren. Nördlich von der Nicaraguaenke überwiegen nordamerikanische Florenelemente, südlich davon südamerikanische. — In der Tierwelt haben südamerikanische Vertreter die Nicaraguaenke überschritten

(Säugetiere, Tapire, Jaguar, Pumas, Pecari). Affen finden sich überall in den feuchtwarmen Wäldern. Die Vogelwelt ist reich. Reptilien gibt es viel, darunter zahlreiche Giftschlangen und die Krustenechse. Süßwasserfische, Insekten und Landkriecher zeigen Eigentümlichkeiten, die zur Annahme einer früheren Auflösung des Landes in einzelne Inseln drängen. Moskitos sind im warmen Tiefland viel verbreitet.

Pflanzenbau und Tierhaltung waren vor Ankunft der Europäer beschränkt auf Anbau von Mais, Bohnen, Maniok, Bataten, Baumwolle, Agaven, Kakao, Tomaten und andre amerikanische Nutzpflanzen sowie Halten von Truthühnern, Hunden und Schweinen. Die Europäer brachten ihre Haustiere und Nutzpflanzen mit. Die Haustiere akklimatisierten sich überall, Getreidearten und Obstbäume aber nur oberhalb von 1800 m (Tierra fria) bis 3250 m. Von tropischen und subtropischen Nutzpflanzen gedeihen Zuckerrohr, Bananen, Orangen bis etwa 2100 m, Kaffee am besten zwischen 600 und 1200 m, also in der Tierraplada (600–1800 m), während Kofospalmen, Kautschuk- und Kakaobäume sowie Bananen auf das heiße Tiefland (Tierra caliente, unterhalb von 600 m) beschränkt sind. Im Wirtschaftslieben ist Kaffee an die Stelle von Kofchenille und Indigo getreten. An der atlantischen Küste sind große Bananenpflanzungen, zu deren Bewirtschaftung man schwarze Arbeiter von den Antillen holte.

Bevölkerung. Politische Einteilung.

Die Bevölkerung bestand ursprünglich aus Indianern, von denen die Maya und Nahuua eine hohe Kultur hatten. Der Norden entwickelte gegenüber den Spaniern größere Widerstandskraft als der Süden, sodas jezt reine Indianerbevolkerung nur im Norden vorwiegt. Die Hauptmasse bilden Mestizen, während Weiße nur in Costarica in etwas größerer Zahl wohnen. Stellenweise ist aus entlaufenen Negerflaven und eingeführten Negerarbeitern eine schwarze Bevölkerung entstanden, daneben Jambos (Mischlinge zwischen Negern und Indianern). Die Tiefland- und die Urwaldgebiete sind meist dünn, das Hochland ist z. T. ziemlich dicht, die höchsten Erhebungen sind wieder dünn bevölkert. — Politisch zerfällt M., abgesehen vom mexikanischen Anteil im NW., dem sich 1821 nach der Loslösung von Spanien Chiapas angeschlossen hatte, in die sechs Republiken Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costarica, Panamá und die Kolonie Britisch-Honduras (s. die Einzelartikel). Groß ist der politische und wirtschaftliche Einfluß der Ver. St. v. N. Die nichtmexikanischen Länder umfassen 540 000 qkm mit rund 5 1/2 Mill. Ew. (10 auf 1 qkm).

Lit.: Die grundlegenden Schriften von R. Sapper (s. d.); Polakowsky, Die Republiken Mittelamerikas (»Ztschr. d. Ges. f. Erdk. zu Berlin«, 1889–91); Keane, Central America and West Indies (2. Aufl. 1911); D. G. Munro, The five Republics of Central America (1918); f. auch Literatur bei Amerika.

Geschichte.

Schon in vorkolumbischer Zeit war M. von einer Anzahl kleiner, einander fremder Völkerschaften bewohnt. Die Zersplitterung wurde durch die Eroberung gefördert. Im Auftrage von Cortez unterwarf Pedro de Alvarado 1525 die Indianer von Guatemala. Neben ihm drangen von S. und von N. andre Konquistadoren ein und errichteten kleine Gouvernements. Erst 1821 erklärten sich die sieben Provinzen Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costarica, Chiapas und Quezaltenango für unabhängig von

Spanien. Die provisorische Regierung schwankte zwischen einem Anschluß an Kolumbien, Mexiko oder die Ver. St. v. N. Am 1. April 1823 wurde die Republik der Vereinigten Staaten von Zentralamerika ausgerufen. Streitigkeiten führten zum Bürgerkrieg und 1839 zum Zerfall in die Republiken Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua und Costa Rica. Die Ohnmacht der kleinen Staaten nährte dauernd den Wunsch nach engerem Zusammenschluß. 1851 schlossen Honduras, Nicaragua und Salvador einen Bund und suchten vergeblich Guatemala zum Beitritt zu zwingen. 1859 nahm Guatemala den Einigungsplan auf und gewann dafür auch Honduras und Costa Rica, doch scheiterte er an Salvador und Guatemala. Der G.-dank aber blieb lebendig. Am 20. Juni 1895 schlossen sich Honduras, Nicaragua und Salvador zu Amapala nach außen hin als República Mayor de Centro America zusammen. Im Innern blieben sie selbständig; 1899 sollte ein gemeinsamer Präsident gewählt werden. Der Bundesrat trat 17. Juli 1897 in Managua zusammen und beschloß 27. Sept. eine Verfassung für die Republik. Aber nach wenigen Monaten beendete eine Revolution in Salvador den Bund. Nach Abkommen vom 20. Aug. 1904 zwischen Salvador, Honduras und Nicaragua wollten diese gemeinsam den Frieden in M. verbürgen. Die Ver. St. v. N. suchten mit allen Mitteln ihren Einfluß in M. zu stärken; die häufigen Revolutionen erleichtern ihnen die Einnischung *Lit.*: s. die Artikel über die einzelnen Staaten.

Mittelarabien, s. Mesopotamien, vgl. Arabien.

Mittelartillerie, im Seekriegswesen Bezeichnung für bestimmte Kaliber der Schiffsartillerie, heute für Geschütze von 12 bis 20,5 cm Kaliber. Die M. ist eine Nahgefechtswaffe (vgl. Nahgefecht) und dazu bestimmt, das Ziel mit Massenschnellfeuer zu überschnitten; außerdem ist sie Hauptwaffe zur Torpedobootabwehr. Die Geschütze sind auf neuzeitlichen großen Kriegsschiffen meist in gepanzerten Kasematten einzeln oder in Panzerdrehtürmen zu zweien in der Breitseite aufgestellt, die vordersten und die achtersten so, daß sie Bug- bzw. Heckfeuer abgeben können. Auf Kreuzern und Flottillenführern (s. Kreuzer, Sp. 142) bildet die M. die Hauptbewaffnung. Auch auf großen Torpedo- und U-Booten, ebenso auf den Flugzeugträgern, werden Kaliber der M. heute wegen ihrer starken Geschosswirkung bevorzugt. Schußgeschwindigkeit bei 20 cm-Schnellablenkern bis 4 Schuß in 1 min, bei den kleineren Kalibern mehr als das Doppelte. Die japanische M. entschied die Schlacht bei Tsushima (s. d., 1905), die deutsche M. bahnte der Hochseeflotte in der Schlacht vor dem Skagerrak (s. d., 1916) im Nachgefecht den Weg durch die englische Nachhut.

Mittelasien, s. Zentralasien.

Mittelbach, Dorf in Sachsen, Amtsh. Chemnitz, (1925) 2410 Ew., an der Bahn Wilsenbrand-Stollberg, liefert Handschuhe und Strümpfe.

Mittelbegriff, s. Schluß.

Mittelberg, 1) bayr. Dorf und Luftkurort in Schwaben, Bez. M. Kempten, (1925) 2175 meist kath. Ew., 1036 m ü. M., hat Käsefabriken und Sägewerke. — 2) Dorf und Sommerfrische in Voralberg, Bez. Bregenz, (1923) 1599 Ew., 1218 m ü. M., im Kleinen Walsertal, bildet eine österr. Enklave in Bayern, südsw. von Oberjoch, gehört seit 1891 zum deutschen Zollgebiet.

Mittelbegbach, bayr. Dorf im Saargebiet, Kr. Pommern, (1922) 5823 meist kath. Ew., hat Steinkohlenbergbau und Salzgießwerk.

Mitteldarm, s. Darmkanal.

Mitteldarmdrüse (Hepatopancreas), große Anhangsdrüse des Darms bei zahlreichen wirbellosen Tieren, dient vor allem der Resorption der aufgenommenen Nahrung.

Mitteldack (Hauptdack), s. Dack (Sp. 849).

Mitteldeutsch, s. Deutsche Mundarten (Sp. 539).

Mitteldeutsche Creditbank, Frankfurt a. M.: Berlin, Alt.-G., gegr. Februar 1856, betreibt alle Arten von Bank- und Handelsgeschäften, industrielle, Immobilien- und Bauunternehmungen. Die M. C. hat zahlreiche Bankfirmen übernommen und besitzt viele eigne Niederlassungen. Aktienkapital 1927: 22020000 RM.

Mitteldeutsches Gebirgsland (Mitteldeutsche Schwelle), trennt das Norddeutsche Flachland von den süddeutschen Beckenlandschaften und zieht von W. nach O. durch Deutschland. Zu ihr gehören Ardennen, Rheinisches Schiefergebirge, Hessisches und Westerbergland, Thüringen, Harz, Sächsisches Bergland, Vogtland, Erzgebirge, Elbsandsteingebirge, Lausitzer Bergland und Sudeten bis zur Mährischen Pforte (also auch die nördl. und östl. Umwallung Böhmens).

Mitteldeutsche Stahlwerke A.-G. in Berlin, gegr. 1909 unter der Firma Dellarocca Chem. Fabriken A.-G. Vom 2. Nov. bis 20. Nov. 1926 hieß die Firma A.-G. für Hüttenindustrie. Zweck ist Erwerb, Betrieb und Neuerrichtung von Bergwerken, Eisenhütten, Stahl- und Walzwerken. Die Mitteldeutschen Stahlwerke besitzen die Werke Lauchhammer, Riesa, Gröbzig, Burghammer, Wittenau bei Berlin, Stahl- und Walzwerk Weber in Brandenburg a. d. Sp. und die Erzbergwerke in Elbingen und Brotterode. Sie sind an vielen Verbänden und andern Gesellschaften beteiligt, so besonders an der Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerk A.-G. Gleiwitz und am Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf bei Berlin. Das Aktienkapital beträgt (1928) 50 Mill. RM; 1928: 10699 Beschäftigte.

Mitteldeutschland, wirtschaftsgeographischer Begriff, umfaßt die Gebiete, in denen die Hauptstandorte der deutschen Braunkohlen-, Kali- und Zuckerindustrie liegen, also ungefähr die Leipziger Tieflandsbucht (s. d.) und ihre Umrandungen, den Nordwesten des Freistaats Sachsen, das nordöstliche Thüringen, den südlichen und den mittlern Teil der Provinz Sachsen, Anhalt und Teile von Braunschweig. Im engeren Sinn ist etwa das Gebiet innerhalb der Begrenzungslinien Altenburg-Queblinburg-Helmstedt-Wittenberg-Altenburg. Hier liegen die größten Betriebe der genannten Industrien, hier ist auch der Sitz der mitteldeutschen chemischen Großindustrie. M. ist eins der wichtigsten deutschen Wirtschaftsgebiete (vgl. die Karten »Verteilung der Industriearbeiter im Deutschen Reich« und »Nutzbare Mineralien I« bei Artikel Deutsches Reich sowie die »Industriearten von Deutschland IV und VIII« bei Artikel Industrieort). Die größten Städte sind Leipzig, Halle und Magdeburg. In M., einem wichtigen Durchgangsland, kreuzen sich zahlreiche Landverkehrswege Mitteleuropas. Industriehauptorte sind außer den genannten Städten Bitterfeld, Dessau und Merseburg (Leuna) mit Umgebung. — M. hat seit 1919 insofern politische Bedeutung gewonnen, als zur Vereinfachung der Reichsgliederung engere wirtschaftliche Annäherung zwischen Provinz Sachsen, Anhalt, Thüringen, Braunschweig und Freistaat Sachsen erstrebt wird, mit dem Ziel, später diese Gebiete in einer Reichsprovinz zusammenzufassen. *Lit.*: E. Feldhaus, Die mitteldeutsche Frage (1927);

J. Müller, Der mitteldeutsche Industriebezirk (1927); »M. auf dem Wege zur Einheit« (hrsg. vom Landes-hauptmann der Prov. Sachsen. 1927).

Mitteldruckzylinder, f. Weilage »Dampfmaschinen«
Mittellenglisch, f. Englische Sprache. ((S. IV).

Mittelerz, f. Aufbereitung (Sp. 1104).

Mittelenropa (Zentraleuropa), seit Anfang des 19. Jh. Bezeichnung für das mittlere Stück des europäischen Kontinentalrumpfes, mit verschiedenen angenommenen Grenzen. Das germanische M. umschließt den von Stämmen deutscher Zunge bewohnten Raum zwischen den Naturgrenzen der Alpen im S., der Nord- und der Ostsee im N., zwischen der deutschen Sprachgrenze im W. und der alten (vor 1920) Reichsgrenze im O., etwa $\frac{2}{3}$ Mill. qkm. M. im weiteren Sinne wird begrenzt im O. durch den Mittellauf der Weimel, den Oberlauf des Weichselzuflusses Bug und durch den Dnjepr, im S. durch die untere Donau, die Save und den Südrand der Alpen, im W. durch Französisch-Schweizerischen Jura, Vogesen und Ardennen, etwa 1,6 Mill. qkm. Staatlich umfaßt es in dieser Begrenzung das Deutsche Reich, Danzig, Südlitauen, Westpolen, die Tschechoslowakei, Rumänien (außer Dobrußja), Ungarn, den nördlichen Teil von Südslawien, Teile der italienischen Alpenländer, Österreich, Vöchtenslein, die Schweiz, Elsaß-Lothringen, Luxemburg, Belgien und die Niederlande. Der Landesnatur nach gehört auch Dänemark zu M., nicht aber nach Bevölkerung, Sprache, Kultur und Geschichte. Einige Geographen (H. Wagner) rechnen ganz Frankreich, andre, wie J. Partsch, das Gebiet bis zum Schar Dagb und Balkan zu M. Geometrisch liegt die Mitte Europas in Polen, physisch, klimatisch, ethnographisch und kulturell in M. — Als politisches Schlagwort wurde der Begriff M. von Friedrich List geprägt, der vor allem eine wirtschaftliche Einigung von M. nach dem Vorbild des Deutschen Zollvereins im Auge hatte. Ein Weltkrieg wurde von F. v. List schon 1914 »Ein Mitteleuropäischer Staatenverband als nächstes Ziel der deutschen auswärtigen Politik« (1914) gefordert; 1915 stellte F. Naumann in seinem »Mitteleuropa« ein weltpolitisches Programm auf. Lit.: J. Partsch, Mitteleuropa (1904); Fr. Naumann, M. (1915); G. Braun, M. und seine Grenzmarken (1917); F. Duden, Das alte und das neue M. (1917); F. Stern, M. von Leibniz bis Naumann (1917); F. Machatschke, Länderkunde von M. (1925).

Mitteleuropäische Zeit (M. E. Z.), Einheitszeit (f. d.), die im Deutschen Reich, in Schweden, Norwegen, Dänemark, Polen, Litauen, Danzig, Tschechoslowakei, Österreich, Ungarn, Schweiz, Südslawien und Italien gilt. Vgl. Osteuropäische Zeit und Westeuropäische Zeit.

Mittelfell, f. Brustfell.

Mittelfleisch, f. Damm.

Mittelfranken, Regierungsbezirk in Bayern, 7601 qkm mit (1925) 998 386 Ew. (131 auf 1 qkm), besteht aus den neun kreisunmittelbaren Städten Ansbach, Dinkelsbühl, Eichstätt, Erlangen, Fürth, Nürnberg, Rothenburg o. d. T., Schwabach und Weißenburg i. B. und den 17 Bezirksämtern Ansbach, Dinkelsbühl, Eichstätt, Erlangen, Feuchtwangen, Fürth, Gunzenhausen, Hersbruck, Hilpoltstein, Lauf, Neustadt a. Misch, Nürnberg, Rothenburg o. d. T., Scheinfeld, Schwabach, Uffenheim und Weißenburg i. B. Hauptstadt ist Nürnberg. ((Sp. 539).

Mittelfränkische Mundart, f. Deutsche Mundarten
Mittelfreie, nach dem Schwabenspiegel im Gegensatz zu den Semperfreien einerseits und den freien

Landassen anderseits alle Freien, die Lehnsteute der Semperfreien sind.

Mittelfroha, Dorf in Sachsen, Amtsh. Chemnitz, (1925) 2720 Ew., an der Zwidauer Mulde, liefert Strumpfwaren und Stoffhandelschuh.

Mittelgang, auf neuzeitlichen Kriegsschiffen wasser-dichter, etwa 1,4 m breiter Gang unter dem Panzer-deck in der Längsschiffichtung, der durch wasserdichte Türen geschlossen wird und den vordern mit dem hintern Kommandoturm verbindet sowie den Kreisell-kompaß, sämtliche elektrische Leitungen der Kommando-elemente (f. d.) und das Rudergestänge aufnimmt.

Mittelgatter, f. Weilage »Holzbearbeitung« (S. II).

Mittelgebirge, **Böhmisches**, Gebirgsgruppe in Nordböhmen, von der Elbe durchschnitten, von Eger, Pilsa und Polzen umflossen, aus Basaltkuppen und -decken bestehend, erreicht im Mittel Schauer (Don-nersberg, f. d.) 835 m. Im NW. das Braunkoh-lenbecken von Teplitz mit Mineralquellen (Teplitz, Wi-lin). Lit.: Hibsch, Geol. Karte des B. M. (1896 ff.); »Meyers Reisebücher«: Dresden und die Sächs. Schweiz (11. Aufl. 1923).

Mittelgrund, in der Malerei, namentlich bei Land-schaften, der Teil einer Darstellung, der zwischen Vor-der- und Hintergrund die räumliche Verbindung bzw. den kompositionellen Ausgleich schafft.

Mittelhand, das Rumpfmittstück des Pferdes, f. Hinterhand; f. auch Hand (Sp. 1016).

Mittelhochdeutsch, f. Deutsche Sprache (Sp. 565).

Mittelhuhn, f. Birkhuhn.

Mitteltiefer, f. zw. Zwischentiefer.

Mitteltischswein, zum Längsverband eines Schif-fes gehöriger Binnentiel, der über der Mitte der Bo-denwrangen der Spanten (f. d.) aufliegt.

Mittelforn, die Korngröße beim Mittelerz.

Mittelfraft, f. Parallelogramm der Kräfte.

Mittelfristall, Kristallgestalt, Kombination von Oktaeder und Hexaeder im Gleichgewicht; vgl. Kristall (Sp. 209) und Tafel I, 10.

Mittelland, **Schweizerisches**, f. Schweiz.

Mittellandbahn, f. Langenjitabahn.


Mittelländische Rasse (mediterrane Rasse), f. Weilage zu Menschenrassen (S. III).

Mittelländischer Paß, f. Algierischer Paß.

Mittelländisches Meer, f. Mittelmeer.

Mittellandkanal, im weiteren Sinn die z. T. (1928) noch im Bau befindliche Wasserstraße, die die deut-chen Ströme von Rhein bis Oder miteinander zu einem ein-heitlichen Wasserstraßennetz zusammenzuschließen soll, im engeren Sinn der Teil dieser Wasserstraße zwischen dem Dortmund-Ems-Kanal (Webergern nördl. von Mün-ster) und der Elbe (Hohenwarthe nördl. von Magde-burg), wird nach ihrer Vollenbung die längste, wirt-schaftlich bedeutendste künstliche Wasserstraße Deutsch-lands sein (vgl. Textfarie, Sp. 567-568). über Länge, Tiefe, Tragfähigkeit usw. vgl. Deutsches Reich (Sp. 582). über die Teilstrecken, ihre Linienführung u. ihre Querschnitte vgl. auch die Textbeilage »Kanäle«. Der Gedante, Rhein, Wefer und Elbe durch einen Kanal zu verbinden, geht auf Napoleon I. (1811) zurück. Die deutschen Bestrebungen zum Bau des Mittellandkanals gingen 1856 von Dortmund aus. 1862 veröffentlichte St. Michaelis im Auftrag des preuß. Handelsmini-steriums »Rhein-Wefer-Kanal«. Der 1899 dem preuß. Landtag unterbreitete Gesetzentwurf betr. den Bau eines Schiffsahrtskanals vom Rhein zur Elbe wurde von den ostdeutschen agrarischen und schlesischen bergbau-lichen »Kanalrebell« abgelehnt. Die zweite Vorlage

wurde 1901 als aussichtslos zurückgezogen. Erst am 1. April 1905 ergab sich das Gesetz betr. die Herstellung und den Ausbau von Wasserstraßen, dessen Hauptgegenstand der M. vom Rhein bis Hannover-Misburg war. Die Teilstrecke zwischen Ems und Weser heißt auch Ems-Weser-Kanal. Un diesen ist Osnabrück durch einen 14 km langen Zweigkanal angeschlossen. Vom Zweigkanal nach Hannover-Linden (11 km) führt ein 2 km langer Abstieg zum Leinehafen. Einen zweiten Anschluß an den Rhein erhält der M. durch die im Bau befindliche Kanalstrecke Wesel-Datteln (s. Lippetalanal). Von der Verbindung zwischen Rhein und Ober sind z. B. $\frac{3}{4}$ fertiggestellt, die Reststrecke zwischen Reine und Burg (Anschluß an den Ihlekanal) ist seit 1926 im Bau, nachdem durch das preußische Gesetz von 1920 und Staatsvertrag zwischen dem Reich und den beteiligten Ländern von 1926 die gesetzgeberischen Voraussetzungen gegeben waren. Die Reststrecke des Hauptkanals soll über Braunschweig, Fallersleben, Döbbsfelde, Neubabensleben nach Wolmirstedt verlaufen und bei Hohenwarthe nördl. von Magdeburg die Elbe auf einer Kanalbrücke überschreiten, hinter der der Kanal zum Ihlekanal hinabsteigt.



Mittellandkanal.

Zur Elbe soll er auf dem linken Stromufer bei Rothensee, auf dem rechten bei Niegripp hinabsteigen. Gefällestufen befinden sich im Hauptkanal bei Allerbüttel (Schleusen mit 9 m Gefälle) und Hohenwarthe (Schiffshebener! 18,6 m Gefälle), in den Abzweigen bei Rothensee (Schiffshebener! 17,3 m Gefälle) und Niegripp (Schleuse). Gesamtkosten für die Reststrecke 270 Mill. *R.M.* Von diesem Abschnitt zweigt bei Anderten ein Kanal nach Hildesheim (15 km) ab und nördl. von Braunschweig ein kurzer Stichkanal nach dieser Stadt. über die weiteren geplanten Zweigkanäle Kreyppau-Leipzig und Bernburg-Staßfurt, deren Baubeginn bevorsteht, s. Beilage »Kanäle«. Diese Wasserstraßen gehören insofern zum M., als ihre Herstellung einschließlich der Kanalisierung der Saale von Kreyppau bis zur Mündung und einschließlich des weiteren Ausbaues der Elbe von dort bis Magdeburg durch Vereinbarungen des Reiches mit seinen beteiligten Gliedstaaten zu Bestandteilen des Mittellandkanals gemacht worden sind. *Lit.*: »Der M.« (Zeitschrift, seit 1920). **Mittel-Langenöls**, Dorf in Niederschlesien, Kr. Lauban, (1925) 4093 meist ev. Ew., an der Bahn Lauban-Hirschberg (Station Langenöls), hat Dialoisenanstalt, liefert Möbel, Taschentücher, Maschinen. **Mittellängschott**, s. Querschott. **Mittellatein**, die lateinische Sprache als Weltsprache des Abendlandes etwa vom 6. bis 14. Jh. Sie ist gegen

über dem klassischen Latein freier, vermilddeter und »fehlerhafter«. gelegentlich von den Landessprachen beeinflusst. Vgl. Lateinische Sprache.

Mittellateinische Literatur, die im abendländischen Kulturkreis blühende lateinische Literatur des Mittelalters, die erst allmählich von den erwachten Literaturen der einzelnen Völker zurückgebrängt und schließlich auf das Gebiet von Kirche und Wissenschaft beschränkt wurde. Sie bediente sich teils eines barbarischen, vieles aus den Landessprachen entlehrenden und sich weiter entwickelnden Lateins, teils ahnte sie die alten Klassiker nach. Eigentümlich war der Prosa vielfach der Reim und der metrische oder rhythmische Satzschluss; in der Poesie trat neben den quantitativen (metrischen) Versbau der auf dem Wortakzent beruhende (rhythmische) mit dem Reim.

Während im 6. und 7. Jh. die römische Literatur auf dem Festland zu Ende ging, kam neues Leben von Irland, besonders über die Klöster Luxeuil, Bobbio, Saint Gallen nach den germanischen Ländern. Die Angelsachsen brachten den Dichter Alfwelm und den Geschichtsschreiber Beda hervor. Auswandernde Iren und Angelsachsen, wie Alfwelm, wurden die treibenden

Kräfte für die im karolingischen Reich neu einsetzende literarische Bewegung, deren Mittelpunkt die Benediktinerklöster in Frankreich (Tours, Corbie, Saint-Amand, Fleury u. a.) und Deutschland (Saint Gallen, Fulda, Reichenau, Korbach u. a.), die Dom-, Stifts- und Hofschulen waren. Durch die Vermehrung von Schulen und Universitäten gelangte die *M.* im 12. Jh. zur vielseitigen Entwicklung. In Italien wurde vom 11. Jh. an das römische Recht und die von den Arabern vermittelte griechische Wissenschaft und in Spanien seit dem 12. Jh. die von denselben sonst noch überlieferten Wissenschaften (Mathematik, Astronomie, Philosophie) gepflegt.

In der *P.* nimmt die religiöse Literatur die erste Stelle ein (Bibelinterpretationen, Predigtsammlungen); die scholastische Philosophie bringt bedeutende Leistungen (Anselm von Canterbury, Abälard, Bernhard von Clairvaux, Albertus Magnus) hervor. Frommer Erbauung dienen Heiligenleben und Wundergeschichten (im 13. Jh. Jacobus de Voragine), während in Visionen (Brandan) oft auch politische Zwecke gefördert werden. Als Unterhaltungsliteratur dienen Stoffe aus dem Altertum (Alexander d. Gr.), seit dem 12. Jh. Anekdotenbücher. Andre Sammlungen des 13. Jh. (»Gesta Romanorum«) bieten Stoff, die Predigt mit Beispielen zu würzen. Schulbücher sind die Tierfabel-, Spruch- u. Frage-sammlungen. Naturwissenschaftliche


Wunderbücher (*»Lapidarius«, »Physiologus«, »Bestiarius«*) zeigen allegorische und mythische Ausdeutungen. In der Geschichtsschreibung zeichnet sich Paulus Diaconus aus (*»Historia Langobardorum«*). Vielfach werden aber nur im Chronikenstil die den Verfasser, sein Kloster und seine engere Heimat berührenden Ereignisse aufgeführt. Sallust und Livius werden Vorbilder, wie später Drosius für die vom philosophischen Standpunkt betrachtete Weltgeschichte (Dito von Freising, Gottfried von Viterbo). Für die Lebensbeschreibung stellte Einhard (*»Vita Caroli Magni«*) ein Muster auf. Eine hervorragende Rolle hat die Briefstellerei gespielt (Lupus von Ferrières, 9. Jh.). Die wissenschaftliche und Fachliteratur des römischen Altertums wird zusammengefaßt von Gerbasius von Tilbury († 1214) in den *»Otia imperialia«* und von Vinzenz von Beauvais im *»Speculum naturale historiale doctrinale«* (um 1250).

In der Dichtung treten die engen Beziehungen zur Schule am deutlichsten zutage: meist spricht der Lehrer oder der Schüler. Ganze Verse werden aus römischen Dichtern herübergenommen. Reich ist die lateinische Zeit an Gelegenheitsgedichten und Epigrammen. Größere epische Versuche ahmen Virgil und Lucanus nach. Hervorragende höfische Epen lieferten Angilbert, Ermoldus Nigellus u. a. Unter den Heldengesängen zeichnen sich aus der *»Waltharius«* Ekkehardis I. von Saint Gallen († 978) und die *»Alexandreis«* des Walter von Chatillon (verfaßt 1171–1178). Zahlreiche Werke nehmen sich die Eklogenpoesie der Römer zum Vorbild; sie sind oft Streitgedichte. Danks Dichtchen werden im 11. und 12. Jh. Vorbilder für anti-, biblische und moderne Stoffe. Gleichzeitig blüht eine von fahrenden Schülern (Vaganten) gepflegte Lyrik (vgl. *Carmina burana*). In der Kirchenichtung treten neben die Hymnen seit dem 9. Jh. die anscheinend von Saint Gallen (Notker) ausgehenden Sequenzen. Das Drama ist meist vertreten durch geistliche Schauspiele. Die Legenden der Prosawerke im 10. Jh. sind Buchdramen. Die in Frankreich entstandenen Comedies (12. und 13. Jh.) sind höchstens für den Vortrag berechnet. Für die Aufführung geschrieben ist das lebensvolle politische Drama eines Tegnerseer Mönches (12. Jh.) vom Antichrist.

Lit. Ebert, *Allgem. Gesch. der Lit. des Mittelalters im Abendland* (1874–87, 3 Bde.; Bd. 1, 2. Aufl. 1889); Gröber, im *Grundriß der Romanischen Philologie*, Bd. 2 (1902); W. Meyer, *Ges. Abh. zur mittelalt. Rhythmik* (1905, 2 Bde.); *»Quellen und Untersuch. zur lat. Philologie des Mittelalters«* (Hrsg. v. Traube und Lehmann, 1906 ff., 5 Bde.); L. Traube, *Vorlesungen und Abhandlungen* (1909–20, 3 Bde.); Manitius, *Gesch. der lat. Lit. des Mittelalters*, Bd. 1 u. 2 (1911, 1923); Norden, *Die lat. Lit. in ihrem Übergang vom Altertum zum Mittelalter* (3. Aufl. 1912); S. Walthers, *Das Streitgedicht in der lat. Lit. des Mittelalters* (1920); P. Alpers, *Mittelalt. Lesebuch* (1924); K. Polheim, *Die lat. Reimprosa* (1925); S. Brinkmann, *Gesch. der lat. Liebesdichtung des Mittelalters* (1925). Ausgewählte Übersetzungen: B. v. Winterfeld, *Deutsche Dichter des lat. Mittelalters* (4. Aufl. 1922).

Mittellinie (Mediane, Transversale), in der Geometrie die Gerade von einer Ecke eines Dreiecks nach der Mitte der gegenüberliegenden Seite. Die drei Mittellinien eines Dreiecks gehen durch einen Punkt, den Schwerpunkt des Dreiecks (daher auch Schwerliniengenannt), und werden durch diesen, von den Ecken

aus gerechnet, im Verhältnis von 2:1 geteilt (s. Abb.). — In technischen Zeichnungen ist M. die Achse von Zylindern, Kegeln usw., überhaupt die Linie, von der aus man die Konstruktionslinien mit Zirkel und Lineal aufträgt. — Optische M. heißt die Linie, die den spitzen Winkel der optischen Achsen bei zweiaxigen Kristallen (s. Polarisation des Lichts) halbiert.



Mittelmächte, im Weltkrieg üblich geworden: zusammenfassende Bezeichnung für Deutsches Reich und Österreichisch-Ungarische Monarchie.

Mittelmann, Fritz, Schriftsteller und Politiker, * 30. Jan. 1886 Berlin, Vorisgender der Deutschen Volkspartei Pommerns, Mitglied der Nationalversammlung 1919–20 und des deutschen Reichstags seit 1920, gab Ernst Bassermanns Reden und Aufsätze (1914) heraus und schrieb außer Novellen unter dem Namen Wolf Gunther: *»Kreuz und quer durch Belgien«* (1915), *»Balkanwanderungen«* (1916), *»A. E. Brachvogel und seine Dramen«* (1910) u. a.

Mittelmark, Teil der alten Mark Brandenburg, zwischen Elbe und Oder, Hauptstadt Brandenburg, 12 650 qkm, gehört mit Ausnahme des Kreises Lebus zum Regbez. Potsdam (vgl. Karte bei Pommern). Dieses Gebiet, besonders die Länder Barnim, Teltow und Lebus, hieß zum Unterschied von der links von der Elbe gelegenen Altmark zunächst Neumark, seit dem 15. Jh. M., während der Name »Neumark« auf das märkliche Gebiet am rechten Oderufer (bisher »Land über Oder«) überging. Vgl. Brandenburg und Geschichtskarte bei Preußen. **Lit.**: W. Gley, *Befriedung der M. von der slawischen Einwanderung bis 1624* (1926).

Mittelmeer, eine besondere Art des Nebenmeeres (s. d.).

Mittelmeer (Mitteländisches Meer, im Altertum Mare internum, später Mare mediterraneum; hierzu Karte), das größte Binnenmeer der Alten Welt (3 Mill. qkm mit Marmara- und Schwarzen Meer), ist im W. durch die Straße von Gibraltar mit dem Atlantischen Ozean, im O. seit 1869 durch den Sueskanal mit dem Roten Meer verbunden. Das stargliederte M. wird durch Sizilien in ein größeres Ost- und ein kleineres Westbecken geteilt und hat Boden von über 3000 m, im Ionischen Meer, zwischen Sizilien und Griechenland, über 4000 m Tiefe; die größte bekannte Tiefe (4404 m) liegt nahe der Südspitze Griechenlands. Größere Zuflüsse sind Nil, Ebro, Rhone und Po. Bei der geringen Flußwasserzufuhr und den fast überall geringen Niederschlägen (im Durchschnitt etwa 400 mm jährlich) würde infolge der starken Verdunstung ohne den Zufluß atlantischen Wassers (etwa 70 v. H. der gesamten Wassereinfuhr) durch die Meerenge von Gibraltar (s. d.) der Wasserstand sinken. Dementsprechend ist der Salzgehalt des Mittelmeers sehr hoch; im östlichen Teil steigt er auf über 39 v. T. an. Die Farbe ist, abgesehen vom äußersten Westzipfel, rein blau. Sehr wichtig, besonders für die Tiefenfauna (vgl. Meeresfauna), ist die hohe Tiefentemperatur, die dank der Abperrung gegen das kalte Bodenwasser des Ozeans nicht unter 12,0–13,8° sinkt. Diese Zahlen entsprechen der Lufttemperatur an der Meeresoberfläche im Winter: bei dem annähernd gleichen Salzgehalt in den Tiefen kann das winterrühle Oberflächenwasser bis zum Boden absinken. Die Gesteine im M. sind durchweg gering, nur vereinzelt steigt der Fidenhub über 0,5 m. Von

schwachen Küstenströmungen wird jedes Becken entgegen dem Lauf des Uhrzeigers umkreist, sodaß nur links von Strommündungen gelegene Häfen (Marseille, Alexandria) nicht versanden.

Das M. besteht als junges Einbruchbecken erst seit dem Miozän. Das nördliche Ägäische und das Marmarameer waren bis ins Quartär Land (s. Tafel »Geologische Formationen II«, 9). Bemerkenswert ist die seismische und vulkanische Tätigkeit des Mittelmeergebiets (Vesuv, Stromboli, Ätna, Santorin, vgl. Karte »Verbreitung der Erd- und Seebeben bei Erdbeben«); daher die Küstenhebungen und -senkungen (in geistlicher Zeit bei Neapel (vgl. Hebung), an der dalmatinischen, sardinischen und sizilischen Küste).

Unter der reichen Fischfauna des Mittelmeers herrschen die Lippfische (Labroiden) vor; ferner sind zu nennen: Scholle, Barsch, Thunfisch, Sardine, Sardelle. Weitere Meerbewohner sind zahlreiche Tintenfische, Schnecken, Muscheln, Polypen (darunter die Edelkoralle) und Badelschwämme. Vgl. auch Meeresfauna.

Das M. vermittelte schon im frühen Altertum Kultur und Verkehr zwischen den drei Erdteilen, die es bespült. An seinen Küsten spielte die Weltgeschichte zu den Zeiten der Juden (vgl. auch Israel), Phönizier, Karthager, der Küstenvölker Kleasiens, vor allem aber der Griechen und Römer. Diese Bedeutung behielt es auch im Mittelalter (wo Venedig und Genua die große Rolle auf dem Meer spielten) bis zur Entdeckung des Seewegs nach Ostindien und der Neuen Welt. Seit Eröffnung des Sueskanals durchfahren das M. wieder alle Dampferlinien, die nach Indien, Ostasien und Ostafrika aus nordeuropäischen Gewässern gehen, ferner die meisten Linien von Europa nach Australien. Damit ist das M. eines der Gebiete dichtesten Seeverkehrs (1923: Straße von Gibraltar 36,4 Mill., Sueskanal 22,4 Mill. Netto-Reg.-T.). Vgl. Weltwirtschaft.

Überflutung von Felsbüchten begünstigte die Anlage von Kriegshäfen (Cartagena, Toulon, Spezia, Pola, Sebenico, Cattaro, Sewastopol, Noworossijsk, Biserta, Bône, Dran). Wichtigste Hafenstädte sind ferner: Gibraltar, Málaga, Valencia, Barcelona, Marseille, Genua, Neapel, Brindisi, Venedig, Triest, Malta, Athen, Salonik, Konstantinopel, Sulina, Odessa, Batumi, Smyrna, Port Said, Alexandria, Tunis, Algier. Die verdichtete Oberflächengestaltung der Gestadländer nördlich und östlich vom M. begünstigt die Entstehung einzelner kleinerer Staaten. Nur das Römische Reich (s. d.) vereinigte von 31 v. Chr. bis 395 n. Chr. die gesamten Küstengebiete unter einer Herrschaft. Heute teilen sich in die nördliche Umrandung: Spanien, Frankreich, Monaco, Italien, Südslawien, Albanien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, der russische Rätebundesstaat und die Türkei. Die südliche und südöstliche Gegenküste ist unter Spanien, Frankreich (Marokko, Algerien, Tunis, Mandatsgebiet Syrien), Italien (Tripolitaniern, Kyrenaika, Dodekanes), Großbritannien (Ägypten und Mandatsgebiet Palästina) aufgeteilt. Die Längsverbinding Gibraltar-Malta-Port Said-Sueskanal beherrscht Großbritannien durch die Stützpunkte Gibraltar, Malta und Zypern sowie durch Seemacht und Seefabel, während Spanien, Frankreich, Italien auf Querverbindungen angewiesen sind. Lit.: Th. Fischer, Mittelmeerländer (1906—08, 2 Bde.) und Mittelmeerbilder (2. Aufl. 1913, 4 Bde.); H. Herre, Der Kampf um die Herrschaft im M. (1909); G. Schott, Die Gewässer des Mittelmeeres (»Annalen d. Hydrographie«, 1915); A. Philippson, Das Mittelmeergebiet (4. Aufl.

1922); A. Köster, Schifffahrt u. Handelsverkehr d. östl. Mittelmeeres im 3. u. 2. Jahrtausend v. Chr. (1925). **Mittelmeeres, Internationale Kommission zur Erforschung des**, s. Ozeanographie.

Mittelmeerfieber (Maltafieber, Neapolitanisches Fieber), endemisch oder auch epidemisch auftretende Erkrankung an den Küsten und auf den Inseln des Mittelmeers, auch an der untern Donau, am Roten Meer, in Nordindien und dem mittlern Amerika. Inkubationszeit: 8—21 Tage; Symptome: langsam ansteigendes, stark remittierendes Fieber, Milzanschwellung, Verstopfung, selten Durchfälle. Fieberabfall meist nach 1—3 Wochen; zuweilen nach Tagen oder Wochen Rezidive, die sich mit Pausen über 5—6 Monate und länger hinziehen können. Gelegentlich beobachtet man Gelenkergüsse, Hodenentzündung und Parotitis. In etwa 2 v. H. der Fälle führt die Erkrankung unter Lungenerkrankungen und Herzschwäche zum Tode. Als Erreger fand Bruce 1886 *Micrococcus melitensis*, der in der Milch von 10 v. H. der Maltaziegen vorkommt. Auch durch Verletzungen der äußeren Haut kann, z. B. beim Melken der Ziegen, die Infektion erfolgen. Behandlung: Bettruhe bis zur Entfieberung, symptomatische Behandlung; Serumtherapie noch strittig.

Mittelmeerflora (Mediterranflora), im engeren Sinn die Pflanzenwelt der Mittelmeerländer und -inseln (vgl. Tafel »Strandpflanzen«, B), im weiteren Sinn noch diejenige der Azoren und Kanaren nebst Madeira sowie im O. eines großen Teils der orientalischen Länder von Kleasiens durch Mesopotamien und Persien bis zu den Grenzgebirgen gegen Indien und bis zu der Gebirgslinie Hindukusch-Eburs-Kaukasus. Der klimatisch-pflanzengeographischen Zoneneinteilung nach gehört die M. im allgemeinen der Zone immergrüner, wärmeliebender Gehölze (s. Immergrüne Gehölze) und teilweise auch dem Wüsten- und Steppengürtel an, der von Zentralasien nach Afrika hinübergreift. Die warme Jahreszeit dauert meist 8—10 Monate, die heiße 3—5 Monate, nur die Gebirgslandschaften haben andauernden Frost. Fast überall ist die Zeit der Winterruhe nur kurz; der Pflanzenwuchs beginnt schon im Februar oder März, entfaltet sich schnell zur Blüte und steht bei Beginn der großen Hitze still; nicht selten bringen die Herbstmeterschläge eine zweite Höhenperiode der Entwicklung. Als ökologisches Schutzmittel besitzen daher zahlreiche Pflanzen der M. immergrüne, lederartige, gegen starke Verbundung geschützte oder dichtbehaarte Blätter. Die M. gliedert sich in drei klimatisch und floristisch gut abgegrenzte Einzelgebiete.

1) Das atlantische (makaronesische) Gebiet, Azoren, Madeira und Kanaren umfassend, reich an endemischen Formen, enthält außer rein mediterranen auch viele atlantische und afrikanisch-tropische Pflanzen, z. B. fleischige Euphorbien. Die unterste, bis 600—800 m aufsteigende Region nimmt vorwiegend Strauchvegetation mit *Tamarix gallica*, *Euphorbia canariensis*, *Kraussulaceen* u. a. ein; dann folgt bis 800—1200 m immergrüner Lorbeerwald mit *Laurus canariensis*, *Oreodaphne foetens*, *Dracaena draco* u. a. Noch weiter aufwärts (bis 1800 m) lösen Nadelhölzer (*Pinus canariensis*) und *Eritaceen*sträucher nebst *Zistronen* den Lorbeerwald ab.

2) Das Mediterrangebiet im engeren Sinn, Spanien mit Ausnahme der Pyrenäen, die Balearen, Südfrankreich, Marokko und Algerien bis zum Südrand des Atlas, Italien mit den Inseln, Istrien mit den Balkanländern, die griechischen Inseln und





Bibliographisches Institut, Leipzig.

Neutrales Gebiet

die kleinasiatischen Küstenstriche am Mittel- und am Schwarzen Meer mit der Krim und dem Westabhang des Kaukasus. Man unterscheidet einen westlichen (atlantischen), einen mittlern (nordafrikanisch-tyrrhenischen) und einen östlichen (ostmediterranen) Bezirk. In der untersten und wärmsten Region sind immergrüne Buschformationen (*Maquis* oder *Macchien*) mit *Erica arborea*, *Olea europaea*, *Myrtus communis*, *Arbutus unedo*, Arten von *Spartium* u. a., und immergrüne Wälder (*Quercus ilex*, *Laurus nobilis*, *Pinus halepensis*, *P. pinaster* u. a.) tonangebend. In Süspanien bildet in dieser Region auch die Zwergpalme (*Chamaerops humilis*) ausgedehntere Bestände. In sehr trocknen Gebieten, so zwischen der Nord- und der Südküste des Atlas und in Spanien, entwickelt sich Steppenvegetation mit harten, festen Gräsern (*Esparto* oder *Salsaiteppe* aus Arten von *Stipa*, *Aristida* u. a.). Neben Macchien und Steppen treten auch blühblütige Mattenformationen (*Phryganagestrüpp*) auf, an deren Zusammensetzung halbsütrauchige Labiaten, immortellenähnliche Kompositen u. a. vorzugsweise teilhaben. An Bachufern Südspaniens, Siziliens und Griechenlands treten Oleandergebüsche (*Nerium oleander*) hervor. Sandige Hügel werden von Tamarisken, Weideland von zahlreichen Disteln, *Acanthus* u. a., lehmreicher Boden von zahlreichen frühblühenden Knollen- und Zwiebelgewächsen, wie Arten von *Narcissus*, *Asphodelus*, *Crocus*, Orchideen u. a. (*Asphodillifluren*), besetzt. In die unterste Region fällt auch die Anbauzone von Olive, Weinstock, Feigenbaum und zahlreichen, meist aus Asien eingeführter Südfrüchte, wie Zitronen, Orangen, Mandeln, Granaten, Maulbeeren, Dattelpalme u. a., auch mehrerer Nadelhölzer, wie der Zypressen (*Cypressus sempervirens*) und der Pinie. An Felsküsten, Mauern u. dgl. sind die aus dem wärmern Amerika eingeführten *Opuntia ficus indica* und *Agave americana* verwildert. Die obere Grenze der immergrünen Region greift über die Olivenkultur hinaus; es folgen im Apennin zunächst Wälder von Edelkastanien (*Castanea vesca*), die bei etwa 1500 m von Rotbuchen und andern auch dem mitteleuropäischen sommergrünen Wald angehörenden Laubholzarten abgelöst werden. Die obere Grenze dieser mediterranen Bergwaldregion liegt bei 2000–2700 m; dann folgt eine von der mitteleuropäischen abweichende alpine Region aus Alpenmatten.

3) Das orientalische Gebiet, das sich floristisch teils mit Arabien und der Sahara (mit Dattelpalme als Charakterpflanze), teils mit dem Steppengebiet Innerasiens, teils in den Gebirgen auch mit der mediterranen und der pontischen Pflanzenwelt verknüpft. Die wilde Flora ist auffallend reich an ephemeren Gewächsen, die schnell vergehen und dabei der Landschaft durch ihren Blüten Schmuck hohen Reiz verleihen. In der Steppenregion überwiegen Sträucher, Halbsütraucher und Stauden mit außerordentlich reichen Dornen- und Stachelbildungen (s. Steppenflora). In der Bergwaldregion des Kaukasus entwickeln sich ausgedehntere Wälder am üppigsten an den gegen das Schwarze Meer hin geneigten Berglehnen mit Arten von *Acer*, *Populus*, *Quercus*, *Carpinus*, ferner *Juglans regia*, *Fagus orientalis* u. a.

Der Ursprung der M. läßt sich auf einen schon in der Tertiärzeit vorhandenen Grundstock von subtropischen Pflanzen (arktoteriäre Flora) zurückführen, die vom Himalaja bis zu den Pyrenäen sowie einem großen Teil der nördlichen Halbkugel über-

haupt verbreitet waren. Unmittelbar von Pflanzen der Tertiärzeit leiten sich von jetzt lebenden Arten der M. z. B. *Nerium oleander*, *Chamaerops humilis*, *Myrtus communis*, *Laurus nobilis*, *Olea europaea*, *Quercus ilex* ab, deren fossile Vorfahren in Pliozän- und Miozänablagerungen des Gebiets erhalten sind. Bei der während der Tertiärzeit im Mittelmeergebiet nachgewiesenen andern Verteilung des Festlandes und der Inseln ist eine ansehnliche Zahl von Arten auch in solchen Teilen des Mittelmeergebietes allgemein verbreitet, die gegenwärtig nicht mehr in Landzusammenhang stehen. Andererseits hat zur Tertiärzeit offenbar ein ungehinderter Pflanzenaustausch vom Himalaja bis zu den Pyrenäen stattgefunden. Hieraus erklärt sich das Vorhandensein einer ansehnlichen Zahl von Pflanzengattungen, wie *Nerium*, *Asarum*, *Cercis*, *Liquidambar*, *Ostrya*, *Carpinus*, *Pistacia* u. a., die mit vitarierenden Arten gegenwärtig sowohl im engern Mittelmeergebiet als im Himalaja, in Japan und auch in Nordamerika vertreten sind. Vgl. die pflanzengeographischen Abschnitte bei Spanien, Italien, Türkei, Griechenland, Europa, Asien, Afrika.

Lit.: Karsten und Schenk, Vegetationsbilder (1903–27, viele Hefte); M. Ridt, Lebensbedingungen und Vegetationsverhältnisse der Mittelmeerländer (1912); E. Straßburger, Streifzüge an der Riviera (8. Aufl. 1913, vollständig).

Mittelmeerländer, die das Mittelmeer umgebenden Länder und dessen Inseln. Sie sind eine durch Weltstellung, Oberflächengestalt, Klima (Mittelmeerklima = subtropisches Winterregengebiet), Lebenswelt (s. Mittelmeerflora) und Bewohner scharf individualisiertes Sondergebiet, gegen die Nachbarländer durch Hochgebirge (Pyrenäen, Alpen, Kaukasus, Atlas) und Wüsten (Sahara, Wüsten Trans und Arabiens) abgeschlossen. Hier war der Schauplatz, auf dem die „benländische Kultur“ entstand und sich entwickelte. Ihm gehören die drei südeuropäischen Halbinseln, die nordafrikanischen Küsten, Kleinasien und nach anderer Auffassung auch ganz Vorderasien an. Weiteres s. Mittelmeer. **Lit.:** Th. Fischer, Mittelmeerländer (1906–08, 2 Bde.); A. Philippson, Das Mittelmeergebiet (4. Aufl. 1922).

Mittelniederdeutsch, s. Niederdeutsch.

Mittelohrentzündung (Mittelohrkatarrh), s. Ohrenkrankheiten.

Mittelpartei, zwischen den äußersten Rechts- oder Linksparteien stehende Partei. Besonders wurde so genannt die zwischen der Positiven Union und dem Protestantenverein stehende Evangelische Vereinigung, jetzt Volkskirchliche evangelische Vereinigung (s. d.). **Mittelpartei, Bayerische**, in Bayern seit 1919 die im Landtag geschlossenen auftretende Partei, die Deutschnationale und Deutsche Volkspartei umfaßt. »Blätter der bayerischen M.« erscheinen seit 1920. **Lit.:** W. Graef, Völkische Mittel- oder Deutschnationale Rechtspartei (1924).

Mittelpersisch, s. Behsewi.

Mittelpflanzen, s. v. Mesophyten.

Mittelpfad, s. Zwischenpfad.

Mittelpunkt einer Strecke heißt der Punkt, der von beiden Endpunkten gleichen Abstand hat. — M. des Kreises, s. d. — Eine Kurve (Fläche) hat einen M., wenn es einen Punkt gibt, der der M. aller durch ihn gehenden Sehnen der Kurve (Fläche) ist. In diesem Sinn haben Kreis, Ellipse, Hyperbel, Kugel und Ellipsoid einen M., nicht die Parabel. — In der Mechanik: M. der Kräfte, der Punkt, der unterstützt

werden muß, um ein System von Körpern, auf die Kräfte wirken, im Gleichgewicht zu erhalten; *M.* der Masse oder Schwere, bzw. Schwerpunkt; *M.* des Schwingens, Schwingungspunkt eines zusammengefügten Pendels, f. Pendel. — Optischer *M.* beim Hohlspiegel der Schnittpunkt der Hauptachse mit dem Spiegel (Scheitelpunkt der Kugelhaube), bei dicken Linsen der Punkt im Innern, der die Linsendicke im Verhältnis der Krümmungsradien teilt; f. Linse.

Mittelpunkts-gleichung, bei einem Kegelschnitt (f. d.) die Gleichung, die man erhält, wenn man den Mittelpunkt des Kegelschnittes zum Koordinatenanfang wählt. — In der Astronomie der Unterschied zwischen der wahren und der mittlern Anomalie (f. d.) eines Planeten oder eines Kometen; sie ist eine Folge davon, daß der Planet (Komet) keine Kreisbahn mit gleichmäßiger Geschwindigkeit, sondern eine Ellipse nach dem zweiten Keplerschen Gesetz beschreibt. Sie bildet die sog. erste Ungleichheit, die schon Hipparch durch die Annahme zu erklären versuchte, daß die Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit in einem exzentrischen Kreis vorstatten gehe.

Mittelsäule, f. Fruchtnoten. [1051].

Mittelschaftsmagazin, f. Handfeuerwaffen Id. (Sp.).

Mittelschlächtig, i. Veil. »Wasserräder u. Turbinen«.

Mittelschule, 1) in Süddeutschland und Österreich allgemein die zwischen Volksschule und Hochschule stehende allgemein bildende höhere Lehranstalt. — 2) In Preußen seit 1872 gehobene Volksschule, die in ihren Zielen nicht ganz der Realschule entspricht, da sie nur eine Fremdsprache treibt. Zeitschrift: »Die M.« (seit 1887).

Mittelschwert (Kieselschwert), auf Jachten und Segelbooten in einem Schwertkasten innerhalb des Rieles drehbar befestigt, dient zur Verlängerung des Rieles nach unten, um beim Segeln beim Winde die Stabilität zu mehren und die Abstrift (f. d.) zu mindern. Vgl. Schwert (seemannisch).

Mittelsenkrechte, die Gerade, die auf einer Strecke in ihrem Mittelpunkte senkrecht steht.

Mittelsichten (mittelsichtige Wechsel), Wechsel, die auf Brisen gestellt sind, welche die Mitte zwischen kurzer und langer Sicht halten.

Mittelsprosse, f. Geweih (Sp. 129).

Mittelsstaaten, im Deutschen Bund üblicher Begriff, besonders für Bayern, Württemberg, Sachsen, Hannover gebraucht. Vgl. Trias. Den Gegensatz bildeten Kleinststaaten und Großmächte (Preußen, Österreich).

Mittelsstamm (Modellstamm, Probestamm), stellt den Durchschnitt mehrerer Stämme bezüglich des Festgehalts (Massenmittelsstamm) oder der Stammungsgrundlage (Kreislächenmittelsstamm), oder der Höhe (Höhenmittelsstamm) dar.

Mittelstands-bewegung, eine von Angehörigen des Mittelstands ausgehende Bewegung, die darauf gerichtet ist, die staatliche Gesetzgebung zu Maßnahmen zwecks seiner Erhaltung und Festigung zu veranlassen. Der Begriff Mittelstand ist weder einheitlich noch klar; er knüpft an die Vermögens- und die Einkommensverhältnisse, auch an die Vorstellungen der Standes-ehre, der sozialen Stellung, der allgemeinen und der technischen Bildung, der Lebenshaltung an. Die M. ging ursprünglich von den Handwerkern und den Kleinhändlern aus. Beide Stände haben sich zu Interessenverbänden zusammengetan und in der Innungs-novelle zur Reichsgewerbeordnung von 1881, in dem sog. Handwerkergesetz usw. Erfolge errungen. Der 1898 in Berlin gegründete »Bund der Handel- und Gewerbetreibenden« tritt für eine kräftige Mittelstands-

politik, d. h. Wahrung der Interessen jener Gruppen, ein. Ein reichsdeutscher Mittelstandsbund besteht seit 1909. Mittelstandstage wurden mehrfach veranstaltet: letzte September 1911 in Dresden, 1912 in Braunschweig. Ein internationaler Mittelstandsbund wurde 1923 in Bern gegründet, wo auch ein großer Mittelstandstongreß stattfand. Gleichwohl zeigt der Mittelstand im obigen Sinn die unaufhaltsame Tendenz zur Abnahme. — Nimmt man das Wort Mittelstand im weiteren Sinn als Inbegriff aller Personen in mittlern Lebensverhältnissen, so kann bei der Verschiedenheit der Interessen von einer einheitlichen Mittelstandspolitik kaum die Rede sein. So wird z. B. das Bestreben der mittlern Beamten, sich durch Beamtenwarenhändler, ja überhaupt breiter Schichten des Mittelstands, sich durch Konsumvereine billiger und besser mit Waren zu versorgen, von den Handwerkern und Kleinhändlern heftig befehdet. Bei einer von höhern Gesichtspunkten ausgehenden Mittelstandspolitik darf der seit einigen Jahrzehnten zweifellos sich neu bildende Mittelstand (technisch und kaufmännisch gebildete Beamte und Angestellte größerer Betriebe, Wertmeister usw. in Fabriken) nicht außer acht gelassen werden. Lit.: Schmoller, Was verstehen wir unter dem Mittelstande? (Vortrag auf dem 8. ev.-soz. Kongreß, 1897); Biermer im »Hwb. der Staatsw.« (8 Aufl. 1910, bes. S. 734 f.); L. Müffelmann, Der moderne Mittelstand (1913); D. Beythien, Der gewerbli. Mittelstand und die Deutsche Volkspartei (1920); G. Budjuhn, Mittelstandsfragen (1920) und Gewerbli. Mittelstandspolitik in der preuß. Landesversammlung (1921); J. C. Eberle, Der gewerbli. Mittelstand im Wiederaufbau (1921); G. Escherich, Die Tragödie des deutschen Mittelstands (1923); D. Leimgruber, Christliche Wirtschaftsordnung und Mittelstand (1923); E. Mengel, Die Deutschnationalen und der Mittelstand (1924).

Mittelssteine, Dorf in Niederschlesien, Kr. Neudorf, (1925) 2097 meist kath. Ew., an der Steine, Knotenpunkt der Bahn Dittersbach-Glag, hat 2 Zollämter, Jesuitenkloster, Sägewerke, Spinnerei und Reichsbahnkraftwerk.

Mittelsstimmen, im musikalischen Satz die Stimmen zwischen der obersten (Sopran) und tiefsten (Baß).

Mittelsucher, f. Zentriervorrichtung.

Mittelwache, auf Schiffen die Wache von Mitternacht bis 4 Uhr morgens.

Mittelwald, Verbindung von Plenter- mit Niederwald derart, daß auf einer Fläche neben dem durch Stodausschläge gebildeten, Brennholz liefernden Unterholz das ein höheres Alter erreichende, vorwiegend aus Kernwäldchen (f. d.) bestehende, Nutholz liefernde Oberholz erzogen wird, hervorgehend aus dem überhaft wüchsiger Stangen (Lahreidel) beim Unterholzabtrieb. M. ist nur auf gutem Boden (Aue) vorteilhaft.

Mittelwalde, Stadt in Niederschlesien, Kr. Habelschwerdt, (1925) 2593 meist kath. Ew., an der Glaser Mühle und der Bahn Glag-Wildenau, hat zwei Schlösser, MG., Hauptzollamt, zwei Zollämter; Stickschule, Textilindustrie und Schuhfabriken. — M., 1294 zuerst als Stadt erwähnt und vom böhmischen König Wenzel dem Kloster Kamenz geschenkt, kam im 14. Jh. in weltliche Hände. Lit.: S. Tschitschke, Geschichte der Stadt und Pfarrei M. (1921).

Mittelwasser, idealer, mittlerer Wasserstand, auf den Wasserstandsänderungen und Höhenmessungen bezogen werden. Vgl. Normalnull.

Mittelwerte, in der Mathematik Werte, die zwischen andern liegen: arithmetisches Mittel (Durchschnitt) m_a einer Anzahl von Zahlen $a_1, a_2, \dots, a_n$ ist $m_a = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$; geometrisches

Mittel $m_g = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$; harmonisches Mittel $m_h = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$. Letzterer Name stammt aus der

Musik. Greift man auf einer Saite die Terz, so ist die Saitenlänge das harmonische Mittel zwischen den Saitenlängen von Grundton und Quinte.

M. (Durchschnittszahlen) bilden mit den Verhältniszahlen (s. d.) die berechneten Zahlen der Statistik. Sie sollen die statistischen Reihen auf einfache, leicht vergleichbare Zahlenwerte zurückführen, die den gesamten Reiheninhalte schlagwortartig kurz wiedergeben. Voll befriedigend erfüllen die **M.** diese Aufgabe nur bei den sog. typischen Reihen, d. h. bei Reihen, in denen sich die Einzelwerte in der Reihennitte anhäufen, während sie nach den beiden Enden der Reihe hin mit zunehmender Entfernung vom **M.** immer seltener werden. Der Mittelwert gilt hier gewissermaßen als der Normalwert der Reihe und als Repräsentant des gesamten Reihenverlaufs.

Die Statistik verwendet als gebräuchlichste **M.** das arithmetische Mittel oder den Durchschnitt im engeren Sinn, den Median- oder Zentralwert und den dichtesten oder häufigsten Wert, auch Modus genannt. Das arithmetische Mittel kann man als einfaches (s. oben) oder als sog. gewogenes Mittel berechnen. Bei der Berechnung des letztern geht der Addition der Reihenwerte eine Multiplikation voraus. Als gewogener Mittelwert wird z. B. das durchschnittliche Längenmaß einer Klasse von Volksschulkindern bestimmten Alters und Geschlechts berechnet, indem man jedes vorkommende Einzelmaß mit der Zahl der Kinder, die darunter fallen, multipliziert und die Summe der Produkte durch die Gesamtzahl der Kinder dividiert. Den **Median** oder **Zentralwert** findet man durch Abzählen. Er ist in einer nach der Größe der Einzelwerte geordneten Reihe der mittlere Einzelwert. Der dichteste oder häufigste Wert (**Modus**) bezeichnet die Stelle in der Reihe, an der sich die Einzelwerte am stärksten anhäufen. In einer Reihe von Arbeitern, die nach der Lohnhöhe gruppiert sind, ist der dichteste Wert der Lohn, den die meisten Arbeiter erhalten. In Reihen mit vollkommen typischer Lagerung der Einzelwerte fallen die drei **M.** zusammen. *Lit.*: Rißel, Die statist. **M.** (1908); ferner die Hand- und Lehrbücher unter Artikel Statistik.

Mittelwort, s. w. Partizip. [am Main.]

Mittelzell, 1) Abtei, f. Reichenau. — 2) Dorf, f. Zell

Mittenschleifmaschine, f. Nadeln.

Mittenwald, Marktsiedlung und Luftkurort (1926: 24 800 Gäste) in Oberbayern, Bez. Garmisch, (1925) 2725 meist kath. Ew., 913 m ü. M., an der Isar, am Fuß des Karwendelgebirges, Grenzstation der Mittenwaldbahn (Neuthe-Garmisch-Partenkirchen-Innsbruck), hat Pfarrkirche (18. Jh.), reich bemalte Häuser (18. Jh.); z. T. kuffenartig gestellt, Forstamt, 2 Zollämter, Krankenhaus, Fachschule für Weigenbau, liefert Weigen (s. Klotz 1) und Musikinstrumente, hat Sägewerke. — **M.** gehörte 1294–1802 zum Hochstift Freising und war 1487–1679 (an Stelle von Wogen) Markort für die Benediger Kaufleute. *Lit.*: J. Vander, Chronik des Marktes **M.** (1880).

Mittenwalde, Stadt in Brandenburg, Kr. Teltow, (1925) 3044 Ew., am Nottelanal, Knotenpunkt der Bahn Berlin-Tüppin, hat alten Torturm, W., Biegeleien, Schminkefabrik und Seifenfabriken. — **M.**, 1288 genannt, ist 1307 als Stadt bezeugt. *Lit.*: »Chronik von **M.** nebst Adreßbuch« (1911).

Mitterberg, Kupferbergwerk in Salzburg, f. Bischofshofen.

Mitterburg, Stadt, f. Bisino.

Mitterfels, Dorf in Niederbayern, Bez. N. Bogen, (1925) 1078 meist kath. Ew., an der Bahn Straubing-Röding, hat Schloß, W., Finanzamt und Spannfelbmärkte.

Mittermaier, 1) Karl Joseph Anton, Rechtslehrer, * 5. Aug. 1787 München, † 28. Aug. 1867 Heidelberg. 1811 Professor in Landshut, 1819 Bonn, 1821 Heidelberg. 1831 Mitglied und später wiederholt Präsident der badiſchen Zweiten Kammer, Führer der Gemäßigten, 1848 Präsident des Vorparlaments, in der Nationalversammlung Mitglied des Verfassungsausschusses, schrieb: »Das deutsche Strafverfahren in der Fortbildung durch Gerichtsgebrauch und Partikulargesetzbücher« (1827; 4. Aufl. 1845–46), »Der gemeine deutsche bürgerliche Prozeß« (1820–26, 4 Tle., u. ö.), »Grundzüge des gemeinen deutschen Privatrechts« (1824; 7. Aufl. 1846–47, 2 Bde.), »Die Mündlichkeit, das Anklageprinzip, die Öffentlichkeit und das Geschwornengericht« (1845), »Das englische, schottische und nordamer. Strafverfahren« (1851), »Die Todesstrafe« (1862) u. a. **M.** gründete die »Kritische Zeitschr. für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes« (1829–55, 28 Bde.) und war seit 1829 Mitherausgeber des »Neuen Archivs des Kriminalrechts« sowie des »Archivs für zivilistische Praxis«. *Lit.*: R. v. Lienthal und W. Mittermaier, Karl J. A. **M.** (1922).

2) Wolfgang, Enkel des vorigen, Rechtslehrer, * 29. Mai 1867 Heidelberg, daselbst 1899 Professor, 1900 Bern, seit 1903 Gießen, schrieb: »Parteistellung der Staatsanwaltschaft« (1897), »Verbrechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit« (1906), »Vorläufige Entlassung« (1908), »Studien zur Schuldehre« (1909), »Wie studiert man Rechtswissenschaft?« (1911; 2. Aufl. 1921), »Karl J. A. **M.**« (mit R. v. Lienthal, 1922; f. **M.** 1) u. a.

Mitternacht, als Weltgegend s. w. Norden, sonst der Zeitpunkt 12 st nach dem Mittag (s. d.). Mit ihm beginnt der bürgerliche Tag.

Mitternachtsblatt, literarische Zeitschrift, die Müller 1826–29 in Braunschweig, später u. a. P. Laube herausgab, ging 1839 ein.

Mitternachtsmission (Nachtmision), will Männer und Frauen auf den Straßen der Großstädte von unzüchtlichen Wegen fernhalten, die Frauen in Mitle (s. d.) unterbringen. Anfang in London nach 1860; meist verbunden mit Stadtmisionen (s. d.). Vgl. Prostitution. *Lit.*: P. Wurster, Ab. der Inneren Mission (1895).

Mitternachtsfonne, das Verweilen der Sonne oberhalb des Horizonts auch bei ihrer untern Kulmination. Die Sonne scheint eine kurze Zeit zu ruhen, ehe sie sich wieder erhebt, und erzeugt eigentümliche Beleuchtungseffekte, namentlich sehr warme Schatten und ein besonderes Zwielicht. Die Dauer ihrer Sichtbarkeit nimmt mit der Annäherung nach dem Pol zu; sie beträgt für 70° n. Br. 65 Tage, für 75°: 103, 80°: 134, 85°: 161, 90°: 186 Tage. Die Erscheinung würde auf die Regionen innerhalb der Polarfreife beschränkt

sein, wenn die Erde nicht von einer Atmosphäre umgeben wäre; infolge der atmosphärischen Strahlungsbrechung kann sie aber auch noch ein Stück außerhalb der Polarstrecke beobachtet werden. — Schon Homer hatte davon Kunde, daß in höhern Breiten die Sommertage nur durch eine kurze Dämmerung getrennt sind.

Mitterfill, Markt in Salzburg, Bez. Zell am See, (1923) 647 Ew., 789 m ü. M., Hauptort des Oberpinzgau's, an der Salzach und der Bahn Zell am See-Krimml, hat Bez. G., Viehzucht, Sägewerk, großes Wasserkraftwerk (Stubachtal; 32000 PS, 34 Mill. kWh jährlich).

Mitterteich, bayr. Flecken in der Oberpfalz, Bez. M. Kirchenreuth, (1925) 3974 meist kath. Ew., an der Bahn Wiefau-Eger, hat Sägewerke, liefert Porzellan, Glas und Maschinen.

Mitterwurzer, 1) Anton, Opernsänger (Bariton). * 12. April 1818 Sterzing (Tirol), † 2. April 1876 Döbling bei Wien, Neffe und Schüler Gänsbachers, 1839–70 am Dresdener Hoftheater, einer der vorzüglichsten dramatischen Sänger Deutschlands, glänzte als Wolfram, Telramund, Hans Sachs usw.

2) Friedrich, Sohn des vorigen, Schauspieler, * 16. Okt. 1844 Dresden, † 13. Febr. 1897 Wien, ein vielseitiges, originelles Talent, war 1869–71 am Stadttheater in Leipzig, 1871–79 und seit 1894 am Wiener Burgtheater, dazwischen Regisseur, Direktor, auf Gastspielreisen. *Lit.*: Guglia, Friedr. M. (1896); J. J. David, M. (1903); Minor, F. M. (in »Biogr. Blätter«, II, 2, 1895); Gorden, Köpfe (1910); F. Landau, Mimen (1912). — Seine Gattin Wilhelmine, geb. Kennert, * 27. März 1847 Freiburg i. Br., † 3. Aug. 1909 Wien, seit 1871 am Hofburgtheater, zeichnete sich im naiven, später im Soubrettenfach und in komischen Charakterrollen aus.

Mittewald (ital. Mezzafelva all' Isarco), Ort in Südtirol (seit 1920 ital.), (1921) 1121, als Gemeinde 1264 deutsche Ew., 800 m ü. M., am Eisak und an der Bahn Brenner-Bozen, hat Holzloß- und Pappfabrik. — Im Engpaß zwischen M. und Franzensfeste, der »Sachsentenne«, nahmen die Tiroler 4.—6. Aug. 1809: 500 Sachsen vom Korps Lefebvre gefangen.

Mittfasten, der Mittwoch vor dem Sonntag Lätare, auch dieser selbst, als Mitte der Fasten.

Mittler, in der christlichen Theologie die auf der Idee des Bundes beruhende Bezeichnung für Christus als den Hersteller der wahren Gottesgemeinschaft.

Mittler, Ernst Siegfried, Buchhändler, * 26. Juni 1785 Halle, † 12. April 1870 Berlin, eröffnete 1816 in Berlin eine Sortimentsbuchhandlung, mit der er 1828 das schon 1789 gegründete, mit Buchdruckerei verbundene Verlagsgeschäft seines Schwiegervaters Wihl. Dieterici (* 1758 Berlin, † 1837) vereinigte. 1848 trat sein Sohn Ernst Siegfried Wilhelm M. (* 1820, † 1853) als Teilhaber ein, seitdem lautet die Firma »E. S. Mittler u. Sohn«. Zeitiger Besitzer ist Konrad Toebe-M. (* 7. Dez. 1869 Berlin). Der Verlag betätigt sich namentlich auf dem Gebiet der Militär-, Marine- und Kolonialliteratur, die er auch nach dem Weltkrieg fortgesetzt hat (Autoren: Moltke, Hohenlohe-Ingelfingen, Freytag-Loringhoven, v. Falkenhayn, Lubendorff, der ehemalige Kronprinz Wilhelm). Im Erscheinen begriffen sind die vom Marinearchiv herausgegebene große Geschichte »Der Krieg zur See 1914–18« und die Veröffentlichungen des Reichsarchivs, darunter die Geschichte des Weltkriegs. *Lit.*: 100 Jahre E. S. Mittler u. Sohn (1889).

Mittlere Lebensdauer (Lebenserwartung),

wird nach der Sterbetafel als arithmetisches Mittel aus dem Alter der Verstorbenen berechnet; s. Sterblichkeit. **Mittlere Reife**, Höhe der Allgemeinbildung, die im allgemeinen durch das Reifezeugnis einer Realschule oder höhern Mädchenschule oder durch den erfolgreichen Besuch der Untersekunda einer neunklassigen höhern Lehranstalt mit nachgewiesen wird. Das Zeugnis entspricht seit 1919 teilweise dem früheren wissenschaftlichen Berechtigungszeugnis für den einjährig-freiwilligen Militärdienst, das bereits lange vor dem Weltkrieg vielfach die Voraussetzung für das Ergreifen bestimmter Berufe (mittlere Beamtenlaufbahn usw.) war; das letztgenannte Zeugnis steht etwas höher. Das Zeugnis der mittlern Reife berechtigt nicht ohne weiteres zum Eintritt in die Obersekunda einer neunklassigen höhern Lehranstalt, sondern macht vielfach noch eine besondere Aufnahmeprüfung notwendig. Die mittlern Fachschulen stellen meist auch das Zeugnis der mittlern Reife aus; in Preußen besitzen die Baugewerk-, Berg-, Kunstgewerbe- und Handwerkerschulen, Maschinenbaukschulen, staatliche Seefahrtsschulen, Lehrgänge zur Ausbildung von Haushaltungsgehilfen u. a. dieses Recht, wenn sie Volksschulbildung und zweijährige Berufspraxis voraussetzen, zweijährigen Lehrgang mit vollem Tagesunterricht haben und eine in sich geschlossene fachlich-theoretische Bildung für die gehobenen Berufe vermitteln. In Sachsen kann das Zeugnis der mittlern Reife auch schon durch den erfolgreichen zehnjährigen Besuch einer Volksschule erworben werden. Vgl. Schulreform.

Mittlerer Ort, der auf den mittlern (d. h. den durch die Präzession bedingten) Äquator und mittlern Frühlingspunkt (dem Schnittpunkt mit der von den periodischen Schwankungen befreiten Lage der Erdbahn) bezogene astronomische Ort.

Mittlere Zeit, s. Bürgerliche Zeit.

Mittlers Grün, s. Chromfarben.

Mittnacht, Hermann, Freiherr (seit 1887) von, württ. Staatsmann, * 17. März 1825 Stuttgart, † 1. Mai 1909 Friedrichshafen, seit 1861 in der Zweiten Kammer, 1867 Justizminister, 1870 Ministerpräsident, 1873–1900 zugleich Außenminister, gab 1878 das Justizministerium ab. Er veröffentlichte: »Erinnerungen an Bismarck« (1904; n. F. 1905); nach seinem Tod erschienen »Rückblicke« (1909; vgl. dazu M. v. Sadow, Rückschau, hrsg. von W. Busch, 1909).

Mittönen, s. Resonanz.

Mittschiffs, die Mitte der Quers wie der Längs-

Mittsommerfest, s. Johannisfest.

Mittu (Mattu), Regerstamm im obern Nilgebiet, treibt Ackerbau und etwas Viehzucht; die Männer tragen Fellschurz (die Frauen Laubbüschel), Eisenringe um Arme und Beine, Halsringe, Pföde in der Unterlippe, Tätowierungen; sie bewohnen bienenkorbförmige Grashütten, verstehen die Eisenbearbeitung. Waffen sind Pfeile und Lanzen. *Lit.*: G. Schweinfurth, Im Herzen von Afrika (4. Aufl. 1922).

Mittweida, Stadt in Sachsen, Amtsh. Rochlitz, (1925) 19278 Ew., an der Elzopau und der Bahn Chemnitz-Döbeln, hat AG., Finanz-, Zollamt, Technikum, Oberreal-, Handels-, Gewerbe- und Fachschule für Textilindustrie, Spinnerei, Weberei, Möbel-, Zigarren-, Leder-, Maschinen-, Tonwaren- und Metallwarenfabriken; Reichsbankniederstelle. — M., 1136 genannt, um 1200 Stadt, entwickelte sich wirtschaftlich namentlich seit Gründung des Technikums (1867). *Lit.*: Funk u. Sauer, Zur Gesch. der Stadt M. (1898). **Mittwoch**, der mittlere Wochentag, hieß bei den

Germanen Wuotanes tac (daher englisch Wednesday, holländisch Woensdag, Gauns- oder Godensdag der Westfalen), während aus dem lateinischen Mercurii dies das französische Mercredi geworden ist.

Miturheber, eine Person, die mit einer andern eine Tat begangen, einen Gegenstand hervorgebracht hat. Vgl. Urheberrecht.

Mitvormund, der mit einem andern zur Führung der Vormundschaft Berufene. Mehrere Vormünder führen nach § 1797 BGB. die Vormundschaft gemeinschaftlich; bei Meinungsverschiedenheit entscheidet das Vormundschaftsgericht.

Mius, Fluß an der Südoostgrenze der Ukraine mit dem russischen Nordkaukasien, 200 km lang, entspringt auf der steinreichen Donezschwelle, fließt südwärts durch eine öde Steppe und ergießt sich in den Miusstij-Liman zum Asowschen Meer; er ist nicht schiffbar.

Miv., bei Tiernamen: Mivart (spr. mǝwǝrt), Saint George, engl. Zoolog (1827–1900), 1862–84 Professor in Kensington, 1890–93 in Löwen, arbeitete besonders über Entwicklungsgeschichte.

Miwosk, Stamm der Benuti, östl. von der Bucht von San Francisco (Kalifornien), etwa 670 Köpfe.

Mige (Mije, spr. mǝjǝ), Indianervolk auf der Landenge von Tehuantepec, etwa 40 000 Köpfe, die Ackerbau (Mais, Bohnen) treiben und mit den Popolucan, Zoque, Tapanaltec eine Sprachfamilie bilden.

Mixed pickles (engl., spr. mǝks-pǝtts, verderbt: Mǝx-pǝtles, spr. -pǝtts), in scharfem Essig mit spanischem Pfeffer, zuweilen auch mit Curry, eingemachte unreife Maiskolben, Gurken, Perlzwiebeln usw. Bei Zusatz von Senf nennt man sie Senfpickles (Piccalilli).

Mignitz, Dorf in Steiermark, Bezg. Brud. a. d. Mur, Teil der Gemeinde Pernegg, mit der im Rötelsstein (1234 m) gelegenen 490 m langen Drachenhöhle, 950 m ü. M., am linken Gehänge der Mur im Devontorallental, der größten (1920–23 abgebauten) Phosphatlagerstätte (27 500 t) in Steiermark. Lit.: Schädler, im »Speleologischen Jb.« (1921) und in »Berichte der Bundeshöhlenkommission« (1921–22).

Migolydische Tonleiter, f. Griechische Musik und Kirchentöne.

Migstadt (poln. Miśtāt), Stadt in Posen (seit 1920 polnisch), Kr. Schildberg, (1921) 1423 meist kath. Ew., an der Bahn Posen-Kreuzburg, hat Viehhandel. — W. bildete lange mit dem benachbarten Dorf Komorowo, das um 1350 Stadtrecht besaß, eine Gemeinde und wurde 1528 selbständige Stadt.

Mixteken (Mixteken, spr. mǝks bǝzw. mǝks), Kulturvolk des alten Mexikos, das die Landschaft Mixteca pan bewohnte und sich noch heute in zahlreichen Stämmen (etwa 265 000 Köpfe) mit fünf verschiedenen Mundarten im Staat Oaxaca und den benachbarten Teilen von Guerrero findet. Ihr Gebiet gliedert sich in die Mixteca alta, das Gebirgsland mit fruchtbaren Tälern, und die Mixteca baja, das heiße, ebene Küstenland. Die ehemalige heilige Stadt der W. war Xun-ndecu (mexitanisch Xhuictla) mit berühmtem Höhlentempel und Stammesfestisch (grüner Stein); jetziger Hauptort ist das hochgelegene Tlaxiaco.

Mixtum (lat.), etwas Gemischtes; M. compositum, Mischmaak, Allerlei.

Mixtur (lat. mixtura), pharmazeutisch jede flüssige, mehrere Bestandteile enthaltende Arznei zum innerlichen Gebrauch. Mixturen, die ungelöste Stoffe enthalten, müssen vor dem Einnehmen umgeschüttelt werden (Schüttelmixtur). Mixtura gummosa ist eine Lösung von Gummiarabikum und Zucker in

Wasser; M. oleosobalsamica, Hoffmannscher Lebensbalsam; M. solvens, eine Lösung von Salmiat und Laktrigen in Wasser; M. sulfurica acida, Gallersches Sauer; M. vulneraria acida, Thedensches Wundwasser. Urkeuse (f. d.). — W. heißt auch die gebräuchlichste aller gemischten Stimmen der Orgel, aus Oktaven und Quinten bestehend, manchmal auch eine Terz oder gar Septime enthaltend.

Miya (japan.), Name der japanischen Shintotempel und des Kaiserpalastes, zugleich Beinamen der Prinzen des Kaiserhauses.

Mihajima, Stadt im japan. Ken Hiroshima im südlichen Hondu, etwa 5000 Ew., Bahnstation, gegenüber der heiligen Insel M. oder Mifufushima (mit berühmtem Tempel und fünfstöckiger Pagode).

Mihazaki (spr. -saki), Hauptstadt des japan. Ken M., (1925) 42 945 Ew., an der Mündung von Kyushu, Bahnstation.

Mizar, Stern, f. Bär.

Mizellen (Micellen), nach Mägeli kleinste Molekelgruppen des Keimplasmas.

Mizil (spr. mǝzǝl), Stadt in der Walachei (Rumänien), Kr. Buzău, (1921) 7500 Ew., an der Bahn Bukarest-Roman, hat Mühlenindustrie und Erdölraffinerie.

Mizzonit, Mineral, f. Skapolith.

mkg = Meterkilogramm (f. Maßsystem der Physik, ml = Milliliter, $\frac{1}{1000}$ l. [Sp. 39].

Malagargisi, f. w. Malagarasi.

Malawa (poln. Mława, spr. mǝgwa), Kreisstadt in der poln. Wojwodschaf Warschau, (1921) 17 003 Ew. (5923 jüdisch), an der Bahn Soldau-Warschau, hat Rathaus (16. Jh.), Bezg., höhere Schulen, Ackergerät-, Leder-, Seifenfabriken und Getreidehandel. — W. wurde 1429 gegründet. Im Weltkrieg fanden bei W. vom 10. Febr. bis 12. Juli 1915 schwere Stellungskämpfe statt.

Mijet, serbokroat. Name der Insel Meleda.

Milila, span. Stadt in Marokko, f. Melilla.

Milaff, bei Tiernamen: Möllendorff, Otto von, * 24. Dez. 1848 Hoyerwolda, † 17. Aug. 1903 Frankfurt a. M. 1883 Bisetonius in Hongkong, 1887 Konsul in Manila, 1897–1901 in Kowno, arbeitete über Mollusken.

Mille. = Mademoiselle, f. Demoiselle.

mm = Millimeter; mm^2 = Quadrat-, mm^3 = Kubik-

m. m. = mutatis mutandis. [millimeter.

M. M. = Mäzels Metronom (f. Metronom).

MM., f. Messrs.

Mme. = Madame.

Mn, chemisches Zeichen für 1 Atom Mangan.

Mna (griech.), f. w. Mina (Gewicht).

M'Neill (spr. mǝ-nǝil), Ronald, engl. Politiker u. Publizist, * 3. April 1861 Craigdun (Irland), 1911–18 unionistisches Parlamentsmitglied, 1922–24 Unterstaatssekretär des Auswärtigen, seit 1925 Finanzsekretär des Schatzamts, schrieb: »Home-Rule, its History and Danger« (1907), »Socialism in the New Order« (1908), »Ulster's Stand for Union« (1922) u. a.

Mneme (griech.), das von Senon als Grundeigenschaft aller organischen Substanz angenommene »Gedächtnis«, führt vor allem die Vererbung auf ein »Gedächtnis« der Zellen oder des Protoplasmas zurück und beruht auf der Annahme, daß jeder Reiz im Protoplasma eine dauernde Einwirkung, ein Engramm, hinterlasse. Ein erstmalig wirkender Reiz (Originalreiz) hat zur Folge, daß zu einer Wiederholung des gleichen Vorgangs nicht der gleichstarke und auch nicht immer der gleichartige Reiz erforderlich ist. Das Engramm verleiht also dem Protoplasma die »mnemische

Fähigkeit, die vom Originalreiz ausgelöste Wirkung auch bei geringern oder andersartigen Reizen hervorzubringen. Die Wiederholung eines solchen Vorgangs heißt Ekphorie. Die Summe aller Engramme (Engrammisch) ist die M. des Organismus. Jede Reizquelle soll im Besitz der gesamten ererbten M. sein. Die aus dieser Lehre gezogenen Folgerungen haben keine allgemeine Anerkennung gefunden. Lit.: R. Semon, Die M. als erhaltendes Prinzip im Wechsel des organ. Lebens (1904).

Mnemonik (Mnemotechnik, griech.), f. Gedächtniskunst. **Mnemosyne**, Personifikation des Gedächtnisses, im griech. Mythos Titanin, von Zeus Mutter der Muses. **Mnesicles**, griech. Architekt, erbaute 437–432 v. Chr. die Propyläen auf der Burg von Athen.

Mnevis, heiliger, von den Ägyptern in Heliopolis verehrter schwarzer Stier, der als Verkörperung des Sonnengottes Re galt. Man hielt ihm schwarze Ställe. **Mnium** L. (Sternmoos), Gattung der Laubmoose, mit sehr großen, breiten durchscheinenden Blättern; über 70 Arten, meist in der nördlich gemäßigten und kalten Zone. M. cuspidatum Hedw. (s. Taf. »Moose I«, 5) ist in humosen Nadelwäldern häufig.

Mo, chemisches Zeichen für 1 Atom Molybdän.

Mo (Mon), japan. Gewicht = $\frac{1}{1000}$ Monme = 0,00976 g; als Rechnungsmünze = 0,07 Pf.

Mo., Abkürzung für den nordamer. Staat Missouri.

Moa (Polovogel, Dinornis Owen), Gattung riesiger, ausgestorbener Vögel aus der Reihe der Kurzflügler, die auf Neuseeland lebten. Sie hatten strauchartiges Aussehen und erreichten eine Höhe von 3–4 m; ihre Eier hatten etwa 90 cm Umfang. Sie lebten noch in geschichtlicher Zeit (vielleicht noch im 18. Jh.) und waren die wichtigsten Jagdtiere der Maori; ihre Ausrottung ließ zunächst den Kannibalismus anwachsen.

Moab, Hochland aus Kreidestufen und Sandsteinen südöstlich vom Toten Meer (–394 m), bis zu 959 m ü. M. ansteigend, mit bis 800 m eingeschnittenen Tälern (Wadi Moab, W. Dscherra und W. Kerat) und terrassenförmigen Abfall nach W. Im Altertum von Moabitern (s. d.), jetzt von arabischen Beduinen bewohnt, bildet M. einen Teil des britischen Mandatsgebiets Transjordanien (s. d.). M. hat viele Ruinen und ist teilweise fruchtbar, aber schwach bewohnt und bebaut. In alter Zeit waren die bedeutendsten Orte: Dibon (Diban), Residenz des Königs Mesa und Zindort von dessen Siegesdenkmal, die Hauptstadt Rab-bath M. (heute Rabba) und Kir M., die Hauptfestung der Moabiter, heute als Kerak der einzige größere Ort. Kennzeichnend ist die große Menge der als Zisternen, Wohnungen, Gräber usw. benutzten Höhlen im Kalkstein. M. ist reich an Dolmen, Cromlechs, die noch heute für heilig gelten, und Menhirs.

Moabit, nordwestlicher Teil der Innenstadt von Berlin (s. d., Sp. 174); auch Name für das Kriminalgericht mit Untersuchungsgefängnis (s. Beilage »Gefängnisbauten« bei Gefängniswesen) sowie das Zellengefängnis (Strafanstalt M.), die dort liegen.

Moabiter, Volk südb. vom Toten Meer, Israel nahe verwandt (als Stammvater galt Moab, ein Sohn Lots), haben, eher als Israel im Land, in der Nachzeit über den Jordan herübergegriffen, bis Chud aus Benjamin ihren König Eglon tötete und sie zurückschlug. Saul besiegte sie, David unterwarf sie. Seit der Reichsspaltung dem Nordreich tributpflichtig, wurde Moab unter Mesa frei; der Zug Jorams von Israel gegen sie scheiterte. Jerobeam II. unterjochte sie wieder; später gehorchten sie den Assyriern und den Chaldäern.

In den letzten Jahrhunderten v. Chr. wurden sie von den arabischen Nabatäern aufgelöst.

Mpaholz, aus Neuseeland eingeführtes Holz, sehr hart, von mahagoniartigem Ansehen, wird als Möbelholz sowie zu Wandtäfelungen verwendet.

Moali (Mohilla), Insel, s. Komoren.

Mo'allafat (Einzahl: Mo'allafa), f. Arabische Moanfa, s. Muanfa. [Literatur (Sp. 738).

Moanus, Volksstamm, s. Manus.

Moassina, Zulbestaat im Sudän, s. Massina.

Moasteine, f. Magen- und Verdauungssteine.

Moawija (Mu'ajja), zwei Kalifen aus der Dynastie der Omayyaden (s. Kalifen, Sp. 860): M. I., Stifter der Dynastie, * um 600, † 680, seit 639 für Othman Statthalter in Syrien, rächte dessen Ermordung an Ali (s. d. 1) und dehnte als Kalif (657–680) das Reich bis Indien und Tunis aus. — Sein Enkel, M. II., regierte 683 wenige Wochen.

Mob (engl., spr. mäs, vom lat. mobile vulgus, »der bewegliche, wandelbare Haufe«), Pöbel, Janhagel.


Möbad (Möbed), Priester der Parsen. (Ubangi).

Möbangi (Ubangi), Mittellauf des Njelle (s. d. und

Möbel (franz. meuble, spr. möb, vom lat. mobilis; hierzu 5 Tafeln), aller »bewegliche« Hausrat, im engeren Sinne die Einrichtungsteile von Wohn- und Arbeitsräumen (in ihrer Gesamtheit auch Mobiliar genannt). In neuerer Zeit fast nur aus Holz hergestellt, waren die M. im Altertum und Mittelalter auch häufig aus Stein oder Metall. Ihrer Bestimmung nach ist zu unterscheiden zwischen: 1) Sitz- und Lagermöbel (über die Entwicklung des Bettes s. d.), 2) Ständmöbel (Tische, Kästen und Schränke). Sessel, Tische und Bettstellen der Ägypter und der Assyrer zeigen meist senkrechte Stützen und Lehnen mit rechtwinklig angelegten Verbindungen, Sührettern, Tischplatten usw., auch finden sich Tische mit Kreuzfüßen und Gabelstühle. Teppiche und Polster waren unentbehrliches Erfordernis für die Ruhebetten der meisten orientalischen Völker, die, wie heute noch, lieber lagen als saßen, daher auch niedrigerer Tische bedurften und noch bedürfen. Die Sitte ging auf die Griechen und die Römer über, deren M. im wesentlichen die asiatischen Formen, nur mit Neigung zu geschwungenen Linien, beibehielten (Tafel I, 2). Bis auf die Römer behielt man sich zum Aufbewahren der Kleider usw. mit Truhen; in der spätrömischen Zeit kamen Schränke mit Türen und Fächern in Gebrauch. Aus vor-mittelalterlicher Zeit ist, abgesehen von einigen Bruchstücken, nichts erhalten. Doch ermöglichen bildliche Darstellungen eine Vorstellung der Möbeltypen. Der Haupttypus der mittelalterlichen Sitz- und Lagermöbel ist eine Fortsetzung antiker Möbelformen, die auf der Drehbank gearbeitet wurden (I, 1, 3). Häufig waren die M. unverrückbar: Steinbänke in Fensteröffnungen, Truhen an den getäfelten Wänden, Schränke in den letzteren; in romanischer Zeit bemalte man sie mit Schnitzwerk (I, 4–8). Erst die Spätgotik führte, durch die Erfindung der Sägemühle (um 1330) veranlaßt, die an Stelle der schweren gespaltenen Bohlen die Verwendung dünner Bretter ermöglichte, eine unumwandelbare konstruktive Neuerung ein, die im Ausfluß der M. aus Rahmenwerk und Füllungen besteht (I, 9–11). Im Renaissancezeit-alter entwickelte sich dann die häusliche Einrichtung, und besonders das Mobiliar, in der trotz Veränderungen der Mode bis heute geltenden Art. Namentlich wurden Schränke verschiedenster Bestimmung zu



1. Isländischer Stuhl
(Kopenhagen, Nationalmuseum).



2. Römischer Tisch, Bronze
(Chicago, Field Museum of Natural History).




3. Romanischer Faltstuhl
(Salzburg, Kloster Nonnberg).



4. Stollenschrank, bemalt, Niederrhein, 15. Jh.
(Berlin, Schlossmuseum).




5. Leuchtpult,
Frankreich, 15. Jh.
(Paris, Privatbesitz).



6. Tisch, Deutschland, 15. Jh.
(Berlin, Schlossmuseum).



7. Gotische Truhe, Deutschland, 15. Jh.
(Hilfsburg, Kunstgewerbemuseum).




8. Gotische Truhe, Frankreich, Mitte 15. Jh.
(New York, Metropolitan Museum).




9. Schrank mit Faltwertfüllungen, Deutschland,
16. Jh. (Hilfsburg, Kunstgewerbemuseum).




10. Stuhl,
Frankreich, 16. Jh.
(Paris, Musée Cluny).



11. Gotischer Schrank mit bemalten
Schnitzereien, Bayern, 2. Hälfte 15. Jh.
(Wien, Österreichisches Museum).




1. Schreibtisch mit Marketerie, Werkstatt des Charles Boulle, um 1700 (London, Wallace Collection).



2. Buchständer, Italien, 16. Jh. (Berlin, Schlossmuseum).



3. Kunstschrank des Matthias Ballbaum (Berlin, Schlossmuseum).



4. Truhe der Familie Strozzi, Florenz, 1512 (Berlin, Schlossmuseum).



5. Schemel, Italien, 16. Jh. (Berlin, Schlossmuseum).



6. Truhe, Schweiz, Mitte 16. Jh. (Zürich, Schweizerisches Landesmuseum).



7. Klappstuhl, 16. Jh. (Wien, Sammlung Egidor).



8. Bouclerkommode, Louis XIV.



9. Stuhl, Louis XIII. (Paris, Louvre).



10. Kabinettschrank, Danzig, um 1700.



11. Tischschrank, Niederlande, 17. Jh. (Berlin, Schlossmuseum).




12. Bett, Oberbayern, Anfang 17. Jh. (München, Germanisches Museum).

Möbel III



1. Tisch, Mitte 18. Jh.
(Potsdam, Neues Palais).



2. Konsoltisch, Louis XV.
(New York, Metropolitan Museum).



3. Schreibtisch,
Holz eingelegt,
mit Bronzebeschlägen, Mitte 18. Jh.
(Wien, Graf
Schönborn).



4. Lehnstuhl, Frankreich, Mitte
18. Jh. (Berlin, Schlossmuseum).



5. Lackkommode mit Bronzebeschlägen, Louis XV.
(London, Wallace Collection).




6. Lehnstuhl, Deutschland, Mitte
18. Jh. (Berlin, Schlossmuseum).



7. Stuhl,
England (Chippendale), Mitte
18. Jh. (Berlin, Schlossmuseum).



8. Kommode, Mitte 18. Jh.
(Potsdam, Neues Palais).



9. Stuhl, Berlin, um 1790
(Berlin, Schlossmuseum).



10. Porzellanschrank, Würzburg, um
1750 (Berlin, Schlossmuseum).




11. Kommode, Marketerie Régence
(London, Wallace Collection).



12. Würzburger Porzellanschrank,
um 1760 (Berlin, Schlossmuseum).

Möbel IV



1. Spieltisch von David Roentgen, Ende 18. Jh. (Berlin, Schlossmuseum).



2. Toilettespiegel, Wien, Anfang 19. Jh. (Münster, Germanisches Museum).



3. Kommode, Louis XVI. (Fontainebleau).



4. Empiresstuhl, um 1800 (Fontainebleau).




5. Sekretär von Riesener, Louis XVI. (London, Wallace Collection).



6. Lehnstuhl, Paris, um 1780 (Berlin, Schlossmuseum).



7. Schrank mit Uhr, Wien, um 1790 (Berlin, Schlossmuseum).




8. Bank, Italien, um 1800 (Berlin, Schlossmuseum).




10. Niedermetzlersofa, um 1820 (Miel, Thaulowmuseum).



9. Klavier, Wien, Anfang 19. Jh. (Münster, Germanisches Museum).



1. Büfett von Henry van de Velde, Brüssel, um 1900.




2. Stuhl von J. M. Oltich, Berlin, um 1910 (Privatbesitz).




3. Schreibtisch von S. Grisebach, Berlin, um 1880.



4. Schrank von A. Petrasch, München, um 1900.




5. Klubstuhl aus Stahlrohr mit Gurtbepannung von Marcel Breuer, Bauhaus Dessau, 1925.



6. Spiegelschrank von A. Gallard, Paris, um 1900.



7. Stuhl von Joseph Hoffmann, Wien, um 1910.



8. Schreibtisch von Chareau, Paris, 1927.



9. Polsterstuhl von H. E. Schmed, Deutsche Werkstätten N.-G., Dresden-München, 1927.



11. Kleider- u. Wäschechrank von R. Bertsch, Deutsche Werkstätten N.-G., Dresden-München, um 1925.



10. Schrank von Joseph Hoffmann, Wien, um 1910.



12. Bücherchrank von H. Niemeyer, Deutsche Werkstätten N.-G., Dresden-München, um 1925.

Modelltischlerei

In der Modelltischlerei werden die Holzmodelle für die Eisen- und Metallgießerei hergestellt (vgl. Gießerei, Sp. 190). Der Modelltischler bedient sich dazu der Kreis- und Bandsäge (s. Weil. »Holzbearbeitungsmaschinen«, S. II), der Abrichtmaschine (Weil., S. II und IV), der Dickenhobelmachine (Weil., S. IV), der Tischfräsmaschine (Weil., S. V), der Drehbank (Weil., S. VIII) sowie der zugehörigen Werkzeuge und Hilfsmaschinen für die Werkzeuginstandhaltung (s. Schärfeapparate). Da das Modell zur Herstellung eines Gußstücks von der Maschinenfabrik, die das Gußstück braucht, angefertigt




Abb. 1.

werden muß, wird die Modelltischlerei entweder der Maschinenfabrik als Spezialwerkstatt angegliedert, oder die kleinere Fabrik, die eine eigne Modelltischlerei nicht voll beschaffen können, lassen ihre Modelle in einer besonderen Modellfabrik herstellen. Die Modelle werden alsdann der Gießerei zum Abguß überwießen und später mit den fertigen Gußstücken an die bestellende Firma zurückgegeben. Von dieser werden sie auf Modellböden aufbewahrt. Man unterscheidet flache und runde Modelle. Die flachen Modelle (Abb. 1) lassen sich in der Pfeilrichtung einfach in den Sand drücken und wieder herausheben, ohne beim Abheben die Form zu verlegen.

Der Modelltischler hat die Modelle nach Möglichkeit so anzufertigen, daß sie sich auf diese Weise aus der Form herausheben lassen und macht deshalb die Seitenflächen oder die in den Formrand eintauchenden Vorsprünge nach der einen Seite etwas konisch. Die meisten Modelle jedoch sind runde Modelle, die sich nicht ohne weiteres in den Sand drücken und wieder herausnehmen lassen, z. B. eine Kugel (Abb. 2 und 3), die deshalb durch einen Sägeschnitt in zwei Teile a und b zerlegt wird, die durch die Dübel c und die Dübelbohrer d zusammengepaßt werden, so daß jede Hälfte für sich aus ihrer Form heraushebbar ist. (Über den Vorgang des Einformens s. Eisengießerei, Sp. 1376.) Die Herstellung des Gießereimodells für Holzguß ist die wichtigste andere Gestaltung notwendig. Soll z. B. ein Gußstück, wie es Abb. 4 im Schnitt zeigt, hergestellt werden, so hat der Modelltischler nicht sein Modell diesem fertigen Gußstück nachzubilden, sondern es als Vollkörper auszuführen,

werden muß, wird die Modelltischlerei entweder der Maschinenfabrik als Spezialwerkstatt angegliedert, oder die kleinere Fabrik, die eine eigne Modelltischlerei nicht voll beschaffen können, lassen ihre Modelle in einer besonderen Modellfabrik herstellen.




Abb. 4-8.

mit Ansätzen (Kernmarken) an den Stellen, an denen der Hohlraum endet. Das Modell wird also im Schnitt aussehen wie Abb. 5 und kann dann durch einen Sägeschnitt wiederum in zwei Teile, die man miteinander verbindet, zerteilt werden. Würde man aber das Modell nach Abb. 5 abgießen, so entstünde nicht der in Abb. 4 dargestellte hohle Gußkörper. Der Modelltischler muß deshalb einen Kernkasten nach Abb. 6 bauen, der die Länge l hat, gemessen zwischen den beiden Stirnflächen der beiden Kernmarken c und f. Den Kernkasten (vgl. Eisengießerei, Sp. 1376) macht man ebenfalls zweiteilig, damit man die Möglichkeit hat, den Kern g (Abb. 7) aus dem Kernkasten

herauszuheben, indem man die beiden Kernkastenhälften auseinandernimmt. Dieser Kern, der aus Sand oder Masse durch Stampfen in den Kernkasten hergestellt wird, kann auch durch eingelegte Stäbe versteift werden. Demnach gehören zur sachgemäßen Anfertigung des Gußstücks nach Abb. 4 ein Modell nach Abb. 5 und ein Kernkasten nach Abb. 6. Alsdann wird das Modell eingestrichen und in die Hohlform nachträglich der Kern g (Abb. 7) hineingelegt, so daß der von Sand oder Masse umgebene Hohlraum h sich aus Abb. 8 ergibt. Dieser wird alsdann vergossen, das Gußstück herausgenommen und der Sand des Kerns aus dem Hohlraum entfernt, zuletzt das Gußstück von außen gepulvt. Soll ein Gußstück mehrere Hohlräume haben, so sind ebenso viele Kernkästen zur Herstellung der Kerne für jeden Hohlraum vom Modelltischler anzufertigen.

Zum Handverfertigen der Modelltischlerei ist zu bemerken, daß jedes einzelne Modell aus möglichst vielen kleineren Holzstücken, die sauber aneinandergepaßt werden, hergestellt bzw. verleimt wird. Das hat den Zweck, das Verziehen des Modells zu verhindern. Bekanntlich arbeitet Holz, d. h. es ändert seine Form ständig unter dem Einfluß von Feuchtigkeitssaufnahme




Abb. 2.

Abb. 3.

oder Feuchtigkeitssabgabe (s. Holz, Sp. 1722). Infolge der Zusammenfügung des Modells aus vielen kleineren Stücken wird die durch das Arbeiten des Holzes bedingte Formänderung ausgeglichen bzw. verhindert, so daß das Gußstück, das von dem gleichen Modell in großer Anzahl abgegossen wird, stets wieder die gleiche Gestalt erhält. Ferner hat der Modelltischler jedes Modell um das Schwindmaß größer herzustellen, als den Abmessungen des beabsichtigten Gußstücks entspricht, weil die mit Hilfe des Modells hergestellte Hohlform um dasjenige Maß größer sein muß, um welches das in diese Form hineingegossene Eisen oder Metall sich beim Erkalten zusammenzieht. Der Modelltischler mißt deshalb mit sog. Schwindmaßstab, einem Maßstab, der etwa $\frac{1}{60}$ größer ist als der gezeichnete Normalmaßstab. Wenn das Modell fertig bearbeitet ist, wird die Oberfläche mit einem Rad oder mit Politur versehen. Dadurch soll das Eindringen von Feuchtigkeit in die Oberfläche möglichst verhindert werden. Außerdem wird die Oberfläche des Modells sehr viel glatter; deshalb ist ein leichteres Herausheben des Modells aus der Form möglich, ohne diese zu verlegen.

Die einzelnen Modelle, die von einer Maschinenfabrik für die zu bauenden Maschinen zusammengestellt werden, sind in einem Modellbuch verzeichnet, so daß jederzeit bei Verwirklichung eines Auftrags auf eine oder mehrere neue Maschinen die fraglichen Modelle zusammengestellt und zur Gießerei zum Zwecke des Abgusses geschickt werden können.

Die einzelnen Modelle, die von einer Maschinenfabrik für die zu bauenden Maschinen zusammengestellt werden, sind in einem Modellbuch verzeichnet, so daß jederzeit bei Verwirklichung eines Auftrags auf eine oder mehrere neue Maschinen die fraglichen Modelle zusammengestellt und zur Gießerei zum Zwecke des Abgusses geschickt werden können.

einem Hauptbestandteil des Mobiliars: neben den kostbar gezeigten, mit Geheimfächern usw. versehenen Kunstschränken und Kabinetten (II, 3, 10, 11) erscheinen besonders Kredenzstücke oder Büfette, Bücherschränke, Buchständer (II, 2), Truhen (II, 4, 6), Schmuck- und Waffenschränke, Tische, Stimmöbel für profane (II, 5, 7) und kirchliche Zwecke (Kirchen- und Chorstühle), Betten (II, 12) usw. Holzbildhauerkunst (s. d.), Drechslerkunst und eingelegte Arbeit aus verschiedenfarbigem Holz (Holzintarsia), auch in Marmor, Halbedelsteinen, Messing, Zinn dienen zur Ausschmückung. Diese Techniken begreift man unter dem Namen Kunstschlerei. Den kräftigen Formen der Barockzeit (II, 1, 8—10) folgen die zielischen, geschwungenen des Rokoko (III, 1—4, 6, 8). Man überzog das Holz mit weißem Lackstrich, mit Vergoldung und Bemalung (III, 5) und brachte Einlagen von Schildtrot und Metall (Marleterie) an; vgl. Bouille (II, 1, 8; III, 8, 11). In der zweiten Hälfte des 18. Jh. bahnte sich eine Reaktion gegen das Rokoko an, die ihr Ziel in der Wiederkehr der geraden Linie (III, 9; IV, 3, 5, 6) und in der Erneuerung und Bereicherung des Ornamentenreiches durch antike Muster sieht. Vorwiegend wurde die Furnierung der wohlfeilen Holzarten mit dünnen Platten kostbarer Hölzer angewandt (III, 10, 12). Diese Bewegung nahm ihren Ausgang in Frankreich und fand bald (etwa 1770) in Deutschland und Italien Eingang. Nur die Möbelfunktion in England ging eigene Wege. Vor allem waren es Thomas Chippendale (s. d.; III, 7) und seine mehr klassizistischen Nachfolger Sheraton und Hepplewhite, die Zweckmäßigkeit der Formen mit hervorragendem technischen Können verbanden. Dieser englische Möbelsstil und die antikisierenden Tendenzen sind die Grundlagen für die Möbelfunktion des Empire (IV, 1, 2, 4, 7, 8) und seines bürgerlichen Ausläufers, des Biedermeiers, das etwa 1816—48 herrschte (IV, 9, 10). Von da an war die Stilentwicklung in den einzelnen Ländern verschieden, aber allerorts war die Kunstauffassung auf die früheren Stilarten gerichtet. In Deutschland wurden besonders gotische und Renaissanceformen bevorzugt (V, 3). An Stelle der alten Handwerkskunst trat um 1850 das unpersonliche Maschinenzeugnis. Neue künstlerische Bedeutung erhielt die Möbelschlerei durch den Jugendstil (s. d.; V, 1, 4, 6). Die Schaffung oft individueller M. war für diese Zeit kennzeichnend. Beliebt war der Zusammenbau von verschiedenartigen Möbeln (etwa Sofa und Umbau) in einem manchmal übergroßen Gebilde. Im Verlauf des ersten Jahrzehnts des 20. Jh. kehrt die strenge Sachlichkeit des englischen Möbels wieder. In Frankreich, wo der englische Möbelsstil ebenfalls Eingang fand, wurde er zu größerer Eleganz gesteigert; an die Stelle englischer Steifheit trat französische Ziellichkeit, die leicht übertrieben wurde. Wertvoller waren die M. von E. Gallé, L. Majorelle, A. Gaillard (V, 6) u. a., die teils durch Intarsien, teils durch Verwendung emaillierter Fayenceplatten farbige Wirkungen erstrebten. In Deutschland sind die stärksten Anregungen, unter Einfluß v. van de Velde, von den 1898 gegründeten Vereinigten Werkstätten für Kunst und Handwerk in München (jetzt Deutsche Werkstätten A.-G., Berlin, Hellerau, München), den Wiener Werkstätten und dem Deutschen Werkbund ausgegangen, die heute noch führend sind. Auch bei all diesen sind Zweckmäßigkeit, Standfestigkeit und Bequemlichkeit leitende Grundsätze. Hauptvertreter dieser Richtung sind R. Niemerschmid, B. Pantol, B. Paul, J. M. Di-

brich (V, 2), J. Hoffmann (V, 7, 10), S. Billig, Peter Behrens, R. Bertsch (V, 11), Adolf G. Schönd (V, 9), A. Niemeyer (V, 12) u. a. Um die Schaffung einfacher Typenmöbel künstlerischer Art hat sich S. Jessenow verdient gemacht. Aus neuester Zeit sind die geradlinigen, kubischen und ornamentierten M. zu erwähnen, die das Bauhaus in Dessau (V, 5), Deul in London und Chateau in Paris (V, 8) u. a. herstellen, z. T. auch aus Eisen, Beton u. a. Stoffen. S. auch Zimmerausstattung. Lit.: Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier français etc. carlovingienne à la Renaissance (1855—75, 6 Bde.); W. Bode, Die ital. Hausmöbel der Renaissance (1902); A. G. Meier, Tafeln zur Gesch. der Möbelformen (1902—1911, 12 Bde.); B. Macquoid, A History of English Furniture (1904—08, 4 Bde.); G. Ferrari, Il legno nell' arte italiana (1910); R. Schmidt, M. (3. Aufl. 1917); C. Dreifus, Le mobilier français (1921, 2 Bde.); D. v. Falke u. Schmidt, Deutsche M. vom Mittelalter bis zum Anfang des 19. Jh. (1922—24, 3 Bde.); D. v. Leigner, Gesch. des Mobiliars und die Möbelstile (1923); C. S. de Jonge, Holl. M. u. Raumkunst von 1650—1780 (1923); S. P. Chapland, The Practical Decoration of Furniture (1926—27, 3 Bde.); A. Feulner, Kunstgesch. des M.s (1927). Zschr.: »Innendekoration« (seit 1902); »Good Furniture« (seit 1913).

Möbeldamast, reichgemustertes Kammgarngewebe zum Beziehen von Polstermöbeln.

Möbelkrepp, bedrucktes Baumwollgewebe zum Beziehen von Polstermöbeln.

Möbelplüsch (Ultraschert Samt), zum Beziehen von Polstermöbeln, aus Leinen zur Grundfalte, Baumwolle zum Schuß und West oder Mohär zur Pole.

Möbelstoffe, Gewebe zum Beziehen von Polstermöbeln, zu Vorhängen, Decken usw., namentlich Atlas, Damast, Krepp, Plüsch, Rips, Jute- und Roßhaargewebe.

Moberly, Stadt im D. des nordamer. Staates Missouri, (1920) 12808 Ew., Bahnknoten, hat Medizinische Schule, Eisenbahnwerkstätten und Ziegeleien.

Mobil (lat.), beweglich, rüstig; von Truppen: auf Kriegsfuß befindlich (s. Mobilmachung).

Mobile (spr. möbil), größte Stadt und einziger Seehafen des nordamer. Staates Alabama, (1922) 62978 Ew. (44 v. S. Farbige), am Westufer des M. River (s. d.), nahe der M. Bay, Bahnknoten, hat Baumwollbörse und deutsches Konsulat, erzeugt Holzwaren, Eisenguß, Maschinen, Mehl usw. Die Ausfuhr von Baumwolle, Maholin, Terpentin, Faßdauben u. a. sowie der Schiffsverlehr sind beträchtlich. — M., um 1700 von Franzosen gegründet, fiel 1763 an England, 1780 an Spanien, 1813 an die Ver. St. v. M. Im Bürgerkrieg erzwang Admiral Farragut (s. d.) mit der Nordstaatlichen Flotte 5. Aug. 1864 die Einfahrt.

Mobile River (spr. möbil-river), Hauptfluß des nordamer. Staates Alabama, 80 km lang, ganz schiffbar, gebildet durch den Zusammenfluß von Alabama und Tombigbee, mündet in die breite, 600 m tief eingreifende Mobile Bay, deren Hauptzugang auf 7 m Tiefe ausgebagert ist.

Mobilgarde (franz. Garde [nationale] mobile, spr. gärd-näsiöngl-möbil), in Frankreich 1848 Truppe zur Bekämpfung der Revolution, 1849 aufgelöst, 1868 als Festungsbesatzung neu errichtet und 1872 abermals aufgelöst.

Mobilkar (franz.), die Gesamtheit von Haus- und Stubengerät (s. Möbel).

Mobiliareinheitsversicherung, f. Feuerversicherung (Sp. 678).

[bewegliche Vermögen.

Mobiliaregulation, Zwangsvollstreckung in das **Mobiliargemeinschaft**, f. Ehegüterrecht (Sp. 1223).

Mobiliarkapital, f. Landwirtschaftliche Betriebs-
erfordernisse.

[sicherung.

Mobiliarlebensversicherung, f. Sachlebensver-

Mobiliarsteuer, eine direkte, auf das Einkommen aus beweglichem Vermögen gelegte Steuer, z. B. die Kapitalrentensteuer (f. Kapitalertragssteuer). Die französische Contribution personnelle mobilière war eine Art einer nach dem Mietwert der Wohnungen bemessenen Einkommensteuer. Sie ist durch Gef. vom 31. Juli 1917 und vom 25. Juni 1920 durch eine Arbeitsertragssteuer ersetzt worden.

Mobiliarversicherung, f. Feuerversicherung (Sp. 678).

[wegliche Güter.

Mobilien (lat., Fahrnis, Fahrhabe), fmv. **Mobilisieren** (franz.), mobil machen (f. Mobilmachung), in Bewegung setzen; Kapital flüssig, umlaufsfähig machen, z. B. durch Verkauf, Verpfändung, besonders bei Grundstücken durch Beilegung hemmender oder beschränkender Rechtsformen (geschlossene Höfe, Fideikomisse) und Erleichterung des Besitzwechsels.

Mobilmachung, Überführung des Heeres auf den Kriegsfuß durch Ergänzung der Feldtruppen auf Kriegsstärke, Aushebung und Ankauf von Pferden und Kraftwagen, Aufstellung neuer Truppenteile. Verbände und Behörden, Einziehung der Reserve- und Landwehrtruppen, unter Umständen auch des Landsturms. Die M. wird vom Staatsoberhaupt angeordnet. Nach Art. 178 des Pariser Vertrags sind für das Deutsche Reich alle Mobilmachungsmaßnahmen oder solche, die auf eine M. hinzielen, unterlagt.

Mobilzucht, Bienenzucht in Stücken mit beweglichen Waben, f. Beilage »Bienenzucht« (S. I).

Möbius, 1) August Ferdinand, Mathematiker und Astronom, * 17. Nov. 1790 Schulpforta, † 26. Sept. 1868 Leipzig, daselbst 1816 Professor und Observator, später Direktor der Sternwarte, schuf für die analytische Geometrie in den homogenen Koordinaten ein wichtiges Hilfsmittel und förderte die Geometrie wesentlich. Hauptwerk: »Der baryzentrische Kalkül« (1827). »Gef. Werke« (hrsg. von Walzer, F. Klein und Scheibner, 1885—87, 4 Bde.). *Lit.*: Brühns, Die Astronomen der Sternwarte auf der Pleißenburg zu Leipzig (im Denksatzprogramm der philosoph. Fakultät für 1877/78).

2) Theodor, Sohn des vorigen, Skandinavist, * 22. Juni 1821 Leipzig, † das. 25. April 1890, dort 1859 Professor, 1865—88 in Kiel. Unter zahlreichen Schriften und Ausgaben werden der »Catalogus librorum islandicorum et norvegicorum aetatis mediae« (1856) und das »Verzeichnis der auf dem Gebiet der altnordischen Sprache und Literatur 1855 bis 1879 erschienenen Schriften« (1880) als bibliographische Hilfsmittel, seine »Analecta norroena« (1859; 2. Aufl. 1877) und seine »Edda«-Ausgabe (1860) als Unterrichtsbilder noch viel verwandt.

3) Karl, Zoolog, * 7. Febr. 1825 Eilenburg, † 26. April 1908 Berlin, 1868 Professor in Kiel, 1887—1905 Direktor des Museums für Naturkunde in Berlin, untersuchte besonders Seeliere, war Mitglied der Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen Meere, machte an der französischen und englischen Fauna Studien »über Muscheln und Miesmuschelzucht«, 1870, 1874—75 auf Mauritius und den Seychellen,

bearbeitete für die »Jahresberichte« der genannten Kommission (1873 und 1875) mehrere Klassen der Wirbellosen. In Berlin reorganisierte er das Zoologische Museum und schuf neben der wissenschaftlichen eine Schausammlung. Für die »Wissenschaftlichen Ergebnisse der deutschen Tiefsee-Expedition (Valdivia)« bearbeitete er die Pantopoden (1902). Er schrieb ferner: »Die Fauna der Kieler Bucht« (mit H. A. Meyer, 1865 bis 1873, 2 Bde.), »Die Muschel und die Muschelnwirtschaft« (1877), »Die Fische der Ostsee« (mit Heinde, 1883), »über die Grundlagen der ästhetischen Beurteilung der Säugetiere« (1900) u. a. Auch gab er heraus: »Die Tierwelt Ostafrikas und der Nachbargebiete« (in »Deutsch-Ostafrika«, Bb. 3 u. 4, 1895—98).

4) Paul, Mediziner, * 24. Jan. 1853 Leipzig, † das. 8. Jan. 1907, dort 1883—93 Privatdozent, seitdem Nervenarzt, fruchtbarer Forscher auf den Gebieten der Nervenheilkunde und der medizinischen Psychologie und von Bedeutung als Kritiker vieler Schwächen der herrschenden medizinischen Anschauungen wie der Selbsttäuschungen der Ärzte über die Heilmwirkung der Elektrizität u. a. Auch seine Pathographien über Roussseau, Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Schopenhauer und die Frauen sind wertvoll. Besonders bekannt wurde M. durch das umstrittene Werk: »über den physiologischen Schwachsinn des Weibes« (1900; 10. Aufl. 1912). »Ursgewählte Werke« (hrsg. von Gentich, 1903—07, 8 Bde.).

Mocambique (spr. mofangbik), fmv. Mosambik.

Mocartuga, Name der Bevölkerung des Reiches Monomotapa (f. d.).

Mocetto (spr. mofetscheto), Vir o l a m o, ital. Maler und Kupferstecher, * 1454 Murano, † nach 1531, Schüler des Giovanni Bellini, malte in dessen Stil religiöse Staffelleibilder. Wichtiger sind seine Kupferstiche (17 erhalten), darunter eine Judith, Johannes der Täufer, Taufe Christi und mehrere Madonnen.

Mochalaten (arab., in Beziehungen [zu Europäern] stehend), eingeborne Marokkaner, die als Angestellte, Lieferanten von Landesprodukten, Viehzüchter, Altbauer usw. für Europäer arbeiten, oft so, daß dieser Betriebskapital oder Sämereien usw. liefert und daß der Gewinn zwischen beiden geteilt wird.

Mochastein (Mofastein), f. Chalzedon.

Mochica (spr. mofika), Indianerstamm, f. Yunka.

Möckau, Dorf in Sachsen bis 1920, seitdem in Leipzig eingemeindet.

Möckel (spr. mofel), Albert, franz.-belg. Dichter und Kritiker, * 27. Dez. 1866 Dugree bei Lüttich, gründete 1886 in Brüssel das Organ der belgischen Symbolisten »La Wallonie«, schrieb: »Chantefables un peu naïves« (1891), »Clartés« (1902, Gedichte), »Contes pour les enfants d'hier« (1908, philosophische Märchen) u. a. Bedeutsam sind seine kritischen Würdigungen von Zeitgenossen: »St. Mallarmé un héros« (1899), »Ch. van Lerberghe« (1904), »E. Verhaeren« (1895; 2. Aufl. 1917).

Möckel, Gottfried Ludwig, Baumeister, * 22. Juli 1838 Zwickau, † 26. Okt. 1915 Doberan, seit 1885 Kirchenbaurat in Mecklenburg-Schwerin. Hauptwerke: Johannisikirche in Dresden, Mariuskirche in Leipzig, die Schlösser Gelsenbunde und Kleingitz in Brandenburg, Ständehaus in Rostock, Verführungskirche und Samariterkirche in Berlin. Er gab heraus »Ausgeführte und projektierte Kirchen, Villen und Wohnhäuser« (1880—83).

Möckern, 1) Stadt in der Prov. Sachsen, Kr. Jerichow I, (1925) 1621 Einw., an der Bahn Magdeburg-

Loburg, hat Schloß, Wurst- und Stärkfabrik, Mühlen und Sägewerke. *M.*, zuerst 949 genannt, 965 als Burg, 1873 als Stadt bezeugt, fiel 1890 vom Stift Queblinburg an das Erzstift Magdeburg. Hier siegten 5. April 1813 die Preußen (Nord) über die Franzosen (Bischof Eugén). — 2) Bis 1910 Dorf in Sachsen, seitdem in Leipzig eingemeindet. Vgl. Leipzig (Völkerschlacht, Sp. 810).

Mockernuts (engl., spr. -mäts, B e g i e r ü s s e), f. **Möckmühl**, Stadt in Württemberg. Vgl. Neckarsulm, (1925) 1741 meist ev. Ew., an der Jagst, Knotenpunkt der Bahn Heilbronn-Würzburg, hat Burg mit Götzenturm, Forstamt, Realschule, Papier- und Metallwarenfabrik, Obst- und Weinbau. — *M.*, 976 genannt, 1467 Stadt, ist seit 1504 württembergisch.

Modstaffel, durch Herdfreien gewonnener Rohstahl.

Modstürle (engl., spr. -stür, »nachgemachte Schilbkröte«), stark gewürzte braune Suppe oder Ragout, aus verschiedenen Fleischsorten, Kalbskopf, Rindes, Ei usw. **Mocobi**, Indianerstamm der Guaykurü (s. d.) im nördlichen Gran Chaco.

Mocquereau (spr. mökrö), Dom André, Benediktinermönch (seit 1875), * 6. Juni 1849 La Tessonale bei Cholet (Maine-et-Loire), ist der Urheber (1889) und Leiter der »Paléographie musicale«, einer für die Erforschung der älteren Geschichte des Kirchengesangs bedeutsamen photographischen Reproduktion der ältesten erhaltenen Denkmäler (bis 1928: 13 Bde.).

Modal (lat.), durch Verhältnisse bedingt; f. auch **Sag.**

Modalisten, f. Monarchianer.

Modalität (vom lat. *modus*), im allgemeinen die Art und Weise, wie etwas existiert oder geschieht oder gedacht wird, ohne daß sich dadurch an dem Was der Sache etwas ändert. In der philosophischen Terminologie Kant's diejenige Bestimmung des Urteils, durch die sein Verhältnis zum urteilenden Subjekt bezeichnet wird. Dieses Verhältnis kann dreifacher Art sein, je nachdem ein Urteil als bloß möglich, als wirklich gültig oder als notwendig gedacht wird, also für den Urteilenden problematisch, assertorisch oder apodiktisch ist.

Modane (spr. mödän), Stadt im franz. Dep. Savoie, (1921) 2958 Ew., 1074 m ü. M., am Arc, an der Bahn Paris-Turin, beim Nordausgang des Mont-Cenis-Tunnels, hat Befestigungen, Aluminium- und Kalziumkarbidfabrik.

Modder (holländ.), Schlamm, Morast.

Modder-molen (holländisch, spr. -möie, »Schlamm-Mühlens«), im 17. Jh. in Holland gebrauchte Schaufel- oder Einerkettenbagger mit Pferdekraftbetrieb.

Modderprahm (Baggerprahm), ein Fahrzeug zur Aufnahme der von einem Bagger gehobenen Massen.

Modder River (spr. -rivier), Fluß in Südafrika, durchzieht den Oranje-Freistaat nördl. von Bloemfontein und mündet in den Riet River (zum Vaal). — Hier kämpfen die Buren (Cronje) 28. Nov. 1899 unentschieden mit den Engländern (Methuen).

Mode (franz., vom lat. *modus*; engl. Fashion, spr. fäsjən), die zeitweilig allgemein gültigen Kulturformen, die einem schnellen Wechsel unterliegen. Die *M.* beherrscht (vgl. *Schick*) die Kleidung, auch die gesellschaftlichen Verkehrsformen, Lebensweise, Wohnung, Kunst, Literatur, Theater usw. Man spricht sogar von Modephilosophen und -dichtern, in tabelem dem Sinne. Die *M.* ist eine Begleitererscheinung jeder Entwicklung. Wo diese aufgehört hat (National-, Volkstrachten), kennt man die *M.* nicht. Trotz mancher Willkür, ja Sinnlosigkeit liegen der *M.* und ihrem

Wechsel gewisse Gesetze zugrunde. Die Berechtigung, ja der volkswirtschaftliche Nutzen der *M.* (Befriedigung von Erzeugung und Wettbewerb, neben Entwertung von Vorräten bei Wechsel) wird immer mehr anerkannt. Andererseits stehen seit der sog. Reformbewegung die Kreise der emanzipierten Frauen sowie die »Jugendbewegung« in Deutschland z. T. in scharfem Gegensatz zu der ihnen äußerlich erscheinenden *M.* Diese Bestrebungen können die Geltung einer richtig verstandenen *M.*, die auf Geschmack und Eleganz gerichtet ist, nicht entscheidend beeinflussen. Früher legte man größeren Wert auf die Kostbarkeit von Kleidern und Geräten. Seit Ludwig XIV. wurde die Damenmode von Frankreich (Paris) aus bestimmt, während die Herrenmode seit Ende des 18. Jh. hauptsächlich von England ausging. Seit 1871 war man in Deutschland bemüht, sich von der Herrschaft der französischen *M.* zu befreien, mit Erfolg bisher nur in bezug auf die Herrenmode. Näheres über die geschichtliche Entwicklung der Tracht f. *Kostüm*. — Die illustrierten Modenzeitungen sind aus den Kostümbüchern des 16. und 17. Jh. (Weigel, J. Amman u. a.) entstanden; als erste Modenzeitung kann der Pariser »Mercure galant« (1672; seit 1820 als »Mercure de France«) gelten. Die älteste deutsche war die »Mode- und Galanteriezeitung« (1758); länger behauptete sich das »Journal des Luxus und der Moden« von Bertuch und Kraus (1786–1823) und die »Wiener Modenzeitung« (1816–48; Mitarbeiter: E. T. A. Hoffmann, Grillparzer, Lenau, Stifter). Weiterbreitet sind: »Der Bazar« (seit 1855), »Die Dame« (seit 1873), »Die Modenwelt« (seit 1865). Für eine deutsche *M.* im Gegensatz zur internationalen traten die »Deutsche Frauenkleidung und Frauenkultur« (seit 1905) ein. Von den französischen sind zu nennen: »Le Journal des Dames« (seit 1846), »Le Figaro des Modes«, von den englischen: »Ladies' Gazette of Fashion«. Lit.: H. Hauff, Moden und Trachten, Fragmente zur Gesch. des Kostüms (1840); Louandre, Les arts somptuaires, histoire du costume et de l'ameublement (1857–58, 2 Bde. Text und 2 Bde. Tafeln); J. v. Falke, Gesch. d. modernen Schmucks (2. Aufl. 1880); J. Leising, Der Modeteufel (1884); »Zum 25jähr. Bestehen der »Modenwelt« 1865–90« (1890; mit Bibliogr. der deutschen Modezeitschriften); Geßler, Die Moden des 19. Jh. (1895–97, 100 Tafeln); Uzanne, Les modes des Paris, 1797–1897 (1897); f. auch Literatur bei *Kostüm*.

Moede, Walther, Psychotechniker, * 3. Sept. 1888 Sorau, seit 1921 Professor an der Technischen Hochschule Charlottenburg, seit 1924 auch fachpsychologischer Beirat der Reichsbahndirektion Berlin, verdient um die Ausgestaltung der psychotechnischen Eignungsprüfungen. Hauptwerke: »Die Berliner Begabenschulen usw.« (mit Borkowski und Wolff, 1918), »Die Experimentalpsychologie im Dienste des Wirtschaftslebens« (1919), »Zb. der industriellen Psychotechnik« (1926, 2 Tle.), »Aufgaben und Leistungen der psychotechnischen Eignungsprüfungen (1926). 1919–23 gab er die »Praktische Psychologie«, seit 1924 gibt er die »Industrielle Psychotechnik« heraus.

Moedebeck (spr. möde-), Hermann, um die Luftschiffahrt verdienter Artillerieoffizier, * 10. Juni 1857 Berlin, † daf. 1. März 1910, schrieb bahnbrechend über die Luftschiffahrt, besonders das »Taschenbuch für Flugtechniker und Luftschiffer« (1895; 4. Aufl. 1923), gründete die »Illustrierten Aeronautischen Mitteilungen« (1898; seit 1919 u. d. Z.: »Luftfahrt«, Amtsblatt des Deutschen Luftfahrerverbandes).

Modengewürz (Piment), f. Pimenta.

Modelieren (Modellieren), Volksstamm, f. v. Mauren.
Modell (Modul, vom lat. modulus), in der antiken Baukunst die Hälfte des untern Säulendurchmessers. Ein M. wird in 30 Teile (Minuten, Parties) geteilt. — In der Technik (Druckmodell) die gestochene oder geschnittene Holzplatte zum Aufdrucken von Farbmasse. S. Zeugdruckerei. — über M. in der Mathematik f. Modul.

Modell (vom ital. modello), Vor-, Musterbild; in der Baukunst ein in verkleinertem Maßstab aus Holz, Ton, Papiermasse, Gips, Kork, Wachs usw. gefertigtes Abbild eines im großen vorhandenen oder auszuführenden Bauwerks. Modelle von Maschinen werden für Unterricht und Praxis angefertigt. Für die Gießerei fertigt man Modelle meist aus Holz (f. Weilage »Modellstischlerei«). In Bildhauerkunst (f. d., Sp. 372) und -gießerei versteht man unter M. den vom Künstler aus Ton, Gips oder Wachs geformten Körper, der als Vorbild bei der Herstellung desselben Körpers aus härterem Stoff dient. — In Malerei und Plastik eine Person, die nackt oder bekleidet dem Künstler zum Studium dient (M. stehen); auch die zu demselben Zweck gebrauchte Gliederpuppe (f. d.). Das Modell stehen ist in Kunststädten ein Beruf. Vgl. Alt. Lit.: Wessely, Das weibl. M. in seiner geschichtl. Entwicklung (1883, mit 30 Lichtdrucktafeln).
Modellformerei, f. Gießerei (Sp. 189 f.).

Modellieren, ein Modell (f. d.) von etwas machen, abformen. Unter Modellieren im weitern Sinne versteht man in Malerei und Bildhauerkunst das plastische Herausarbeiten der Teile eines Körpers zu natürlicher Wirkung. — S. auch Handarbeitsunterricht.
Modellierholz, unten breit auslaufender Stab, zum Modellieren in Ton, Plastilin usw.

Modellierstuhl, drei- oder vierbeiniges Gestell mit einer obern drehbaren Platte, auf der die Tonmasse liegt, aus der das Modell geformt werden soll.

Modellierwachs (Vossierwachs), f. Wachsmodellerei und Vossieren.

Modellschleppversuche, f. Hydrologische Versuchs-Modellschiff, f. Urheberrecht. [anstellen.]

Modellstamm, f. v. Mittelstamm.

Modellstischlerei, f. Weilage bei Sp. 586.


Modell (vom franz. modeler, spr. mod'le), einem Gegenstand eine bestimmte Gestalt geben, ihn nach einem Modell bilden; Figuren oder Muster geben, z. B. bei der Schriftgießerei, beim Schönschreiben, bei der Weberei, Zuckerbäckerei usw.

Modellstuch, auch **Modellstuch** (Musterstuch), ein besticktes Stuch, als Vorlage für Stickereien.

Modena, früheres Herzogtum in Italien, vom Etrusker Uppennin bis zum Po und zum Ligurischen Meer reichend, umfaßte 6132 qkm mit (1800) etwas mehr als 600 000 Ew. (f. Geschichtskarte bei Italien). — Die Geschichte beginnt zu Ende des 13. Jh. mit der Gründung der Herrschaft des Hauses Este (f. d.) in M. und Reggio. Der letzte Herzog (1780–96) von M. aus dem Haus Este war Ferdinand III. Ragnald. M. wurde später ein Bestandteil der zisalpinischen (1797), darauf der italienischen (1801) Republik, endlich des Königreichs Italien (1805) und erst 1814 dem Sohne Ferdinands von Österreich-Este, Herzog Franz IV. zurückgegeben, der alle liberalen Richtungen verfolgte. Sein Sohn Franz V. blieb dem Regierungssystem seines Vaters treu. Im März 1848 wurde er abgesetzt, und 29. Mai der Anschluß an Sardinien verflüßet. Nach den Erfolgen Napoleons kehrte Franz zurück, nachdem

er zeitgemäße Staatseinrichtungen versprochen hatte. 1859 schloß sich der Herzog dem österreichischen Heer an, worauf eine provisorische Regierung den Anschluß an Sardinien aussprach, der am 18. März 1860 erfolgte. Der Herzog ging nach Österreich. Vgl. Este 12). Lit.: Muratori, Delle antichità Estensi italiane (1717 bis 1740, 2 Bde.); Scharfenberg, Gesch. des Hzt. M. u. des Hzt. Ferrara (1859); »Documenti risguardanti il governo degli Austro-Estensi in M.« (1860, 3 Bde.).
Modena, ital. Provinz in der Emilia, 2597 qkm mit (1920) 413 554 Ew. (189 auf 1 qkm). — Die Hauptstadt M., (1921) 61 763, als Gemeinde (1920) 87 584 Ew., in fruchtbarer Ebene zwischen Panaro und Secchia, Knotenpunkt der Bahn Bologna-Piacenza, Erzbischofssitz, hat z. T. mit Bogengängen versehene Straßen. röm. Dom San Geminiano (1099 begonnen) mit 90 m hohem Glodenturm (Ghirlandina, 1100 bis 1350), Kirchen San Francesco (13. Jh.), Sant'Agostino (13. Jh.), San Pietro (1476); königlichen (früher herzogl.) Palast (1634), Stadthaus, Palast der Museen (Albergo delle Arti, 1764); Universität (im 12. Jh. gegr., 1925: 524 Stud.), Militärschule, Kunstinstitut, höhere Schulen, Estensche Bibliothek (1926: 151 057 Bde., 8567 Handchriften), Universitäts- und Stadtbibliothek, Staats-, Notariatsarchiv, Estensche Gemäldegalerie, Stadtmuseum, Botanischen Garten, Observatorium, 2 Theater und Mademie der Wissenschaften; Kranke-, Waisenhaus, Taubstummenanstalt. M. liefert Fahrräder, Ackergeräte, medizinische Instrumente, Seide, Tabakwaren, Körbe, Hüte, hat Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen; Handelskammer, Banken. — Die Stadt M., ursprünglich Mutina, wurde von Etruskern gegründet. Hier belagerte Antonius 44 den Decius Brutus (Mutinensischer Krieg). In fränkischer Zeit war M. Hauptort einer Grafschaft, die seit dem 10. Jh. dem Hause Canossa gehörte. 1598 wurde sie die Residenz der Herzöge von M. Hier saßen am 12. Juni 1799 die Österreicher unter Hohenzollern und Menau über die Franzosen unter Macdonald. Lit.: Pantanello und Santi, L'Appennino Modenese (1895); neuere Arbeiten zur Gesamtgeschichte M.s in »Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie Modenesi«, Serie 5, Bd. 9 (1915 ff.).

Modena, Tommaso da, ital. Maler. f. Tommaso.
Modenbilder, die neuesten Damen- oder Herrenmoden darstellenden Bilder, im engern Sinn entstanden im Ausgang des 17. Jh. für das Bedürfnis vornehmer Klassen, sich über die neuesten Pariser Moden zu unterrichten, ersetzten die früher von Paris verschifften, nach neuester Mode gekleideten Puppen. Für das erste Modenjournal im heutigen Sinne, die »Galerie des modes« (1778–87), waren Künstler tätig, z. B. Desrais, der Hofmaler der Marie Antoinette. Ebenso wertvolle M. eines unbekannten Künstlers brachte das »Cabinet (später Magazin) des modes« (1785–92). Weniger selbständig sind die von Melchior Kraus für das »Weimarer Journal des Luxus und der Moden« (1786–1828) radierten und kolorierten M. Den vornehmsten Typ des Modenbildes schuf der Kupferstecher Nikolaus Heideloff in der »Gallery of Fashion« (1794–1800). Seine anmutig gezeichneten und künstlerisch radierten und kolorierten M. ragen durch technische Vollendung hervor. Auch sonst schufen allenthalben Künstler M.,



Modena.

z. B. Chodowiecki im »Göttinger Taschenkalender« u. a. Von den Ende des 18. und Anfang des 19. Jh. erschienenen Modenjournalen sind noch zu nennen: »Modes et Manières du jour« (1798 ff.), »Journal des dames et des modes« (1797 ff.), »The Repository of Arts etc.« (1809–28), »Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode« (1816 ff.). Seinen künstlerischen Höhepunkt erreichte das Modenbild durch Gavarni, der 1830–31 für die Zeitschrift »La Mode« (1829 ff.) M. zeichnete und für die von ihm in den 1830er Jahren herausgegebenen Modenzeitungen »L'Artiste« und »Journal des gens du monde« M. auch eigenhändig lithographierte. Geringeren Wert haben die von Compté-Calig zur Zeit der Kaiserin Eugénie geschaffenen, koloristisch schönen M.

Der Umstand, daß im 19. Jh. die Modenjournalen zu Fachschriften für Schneider und Schneiderinnen wurden, hatte den künstlerischen Niedergang der M. zur Folge. Auch durch die modernen Reproduktionstechniken, die den Kupferstich ersetzten, haben die M. viel an Vornehmheit verloren; jetzt verdrängt der Photograph immer mehr den Zeichner. Um so erfreulicher ist es, daß neuerdings Künstler M. zeichnen, so E. Heilemann, P. Scheurich, A. Offerding, Ludw. Rainer, Haas-Peje, Marlice Hinz, Lotte Wernick u. a., in Wien die Modenzeichner der »Wiener Wertstätten«, wie die verstorbene O. Leubede und Dagobert Peje; in Paris vor allem die Mitarbeiter der »Gazette du bon ton« (bis 1927) u. a. — Künstlerische M. lieferten bereits seit dem 15. Jh. Dürer, Holwein, W. Hollar u. a. Lit.: Wolskf. Bruhn, Das Modenbild **Modenzeitungen**, f. Mode. [(1926).

Modor, dunkelbraune bis schwarze Masse, die aus abgestorbenen Pflanzen bei Luftzutritt und morastiger Feuchtigkeit durch, teilweise bakterielle, Zersetzung entsteht, durch die Tätigkeit von Würmern, Insekten usw. zerkleinert und mit dem Boden vermengt wird. M. ist besonders in Waldkulturen an Stelle der Torfbildungen erwünscht.

Modorados (span., »die Gemäßigten«), in Spanien seit 1820 eine politische Partei, die Liberalconservativen, den **Exaltados** (f. d.) entgegengesetzt.

Modoramen (lat.), Leitung, Vorstand; amtliche Bezeichnung des leitenden Organs der reformierten Synode in Bayern rechts des Rheins.

Modorantismus (lat.), gemäßigte Gesinnung; Moderation, Mäßigung.

Moderato (ital.), gemäßigt.

Modorhinte, bei Schafen eine mit Lahmheit verbundene Entzündung der Haut zwischen den Klauen, die im Wesen mit der Maulse (f. d.) übereinstimmt, in schmutzigen Ställen und Pferchen entsteht, durch Trockenhaltung abheilt. Von der Klauenseuche unterscheidet sie sich durch die Ansteckungsfähigkeit.

Modorieren (lat.), mäßigen, mildern, beruhigen.

Modorfläfer, f. Kurzfläfer 2).

Modorlieschen, Fischart, f. Moderrapfen


Modor (franz.), der Mode gemäß; der Geschmacksrichtung der Gegenwart entsprechend; in Kunst und Wissenschaft als Gegensatz zu antik oder zur Bezeichnung der gegen die älteren Kunstströmungen ankämpfenden Strömungen der Gegenwart gebraucht; modernisieren, der Mode anbequemen; die Moderne, von S. Bahr (f. d.) eingeführte Bezeichnung für die Literaturbewegung der 1890er Jahre.

Modor (slowak. Modra), ehemalige tgl. ungar. Freistadt mit geordnetem Magistrat in der Slowakei, (1921) 5046 slowak. (ev. und röm.-kath.) Ew., am Fuß

der Kleinen Karpaten und an der Bahn Preßburg-Sillein, hat Ringmauern, Gymnasium, Töpfereischule, Weinbau, Weberei und Töpferei. Nahebei Schloß Viberzburg.

Modorismus, Bezeichnung der katholischen Bestrebungen, in Religionsphilosophie, Theologie, Geschichtsforschung, Bibelkritik, Moral und kirchlichem Leben einen Ausgleich zwischen katholischem Glauben und modernem Leben herbeizuführen. Der M. trat fast gleichzeitig in den Ver. St. v. A. (f. Amerikanismus), Frankreich (Hauptvertreter Loisy [f. d.], Houtin, Laberthonniere u. a.), England (Tyrell [f. d.]), Italien (Buonaiuti, Fogazzaro [f. d.], Minocchi, Semeria, Murri [f. Italienische Literatur, Sp. 710]), Deutschland (Schell, Ehrhard, Rieß, Merkle [f. diese Artikel]) hervor. Leo XIII. verdammt 1899 den Amerikanismus. Den Hauptschlag gegen den M. führte Pius X. (3. Juli 1907) durch seinen **Syllabus** (f. d.; vgl. Lamentabili sane exitu), die **Enzyklika Pascendi dominici gregis** (lat. u. deutsch; 2. Aufl. 1908) und (1910) durch Unordnung eines die modernistischen Bestrebungen verweisenden **Eides** aller Personen in verantwortlichen kirchlichen Stellungen (sog. Modernisten- oder Antimodernisteneid). Trotzdem lebt der M. noch heute in der wissenschaftlichen Arbeit weiter. Lit.: K. Holl. Der M. (1908); P. Sabatier, Les modernistes (1909); J. Kübel, Gesch. des kath. M. (1909; Lit.-Nachw.); J. Mausbach, Der Eid wider den M. u. die theolog. Wissenschaft (1911); S. Weber, Theologie als freie Wissenschaft (1912).

Moderrapfen (*Leucaspis Heck.*), Fischgattung aus der Familie der Karpfen, mit dem **Modorlieschen** (*L. delineatus* Sieb.; f. Abb.), einem kleinen,



Modorlieschen.

7–12 cm langen Fisch, mit zusammengedrückt, am Bauch kantigem Leib, unvollständiger Seitenlinie, weit hintersitzender Rückenflosse, silberweißem Rücken, grünlichbraun mit staßblauen Längsstreifen hinten an der Seite. Bewohnt Flüsse und Gräben von Sibirien über Rußland bis nach Nordwestdeutschland und entsteht nach altem Glauben aus dem Schlamm.

Modersohn, 1) Otto, Maler, * 22. Febr. 1865 Soest, Schüler von Düder in Düsseldorf und Baisch in Karlsruhe, lebte 1889–1909 in Worpswede, dann in Fischerhude bei Bremen. Studienreisen führten ihn nach Paris und Amsterdam. Seine Werke, fast ausschließlich Moorlandschaften aus der Worpsweder Umgebung (in den Galerien von Bremen, München, Breslau, Dresden usw.), zeichnen sich durch poetischen, meist melancholischen Stimmungsgehalt aus. Lit.: S. Bethge, Worpswede (2. Aufl. 1907); R. M. Rille, Worpswede (3. Aufl. 1910).

2) Paula, geborne Beder, Gattin des vorigen, Malerin, * 8. Febr. 1876 Dresden, † 21. Nov. 1907 Worpswede, erfüllte die einfachen ländlichen Stoffe mit starker Empfindung, strebte nach plastischer Bindung der Form und bevorzugte dekorative Farbflächen, wodurch sie eine neue, monumentale Formensprache schuf, die dem Expressionismus nahesteht. Hauptwerke in Bremen (Kunsthalle: Alte Frau im Blumengarten), Hamburg (Kunsthalle), Essen und Köln. Besonders stark ist ihr Eigenleben in ihren Selbstbildnissen. — Briefe und Tagebuchblätter« (Hrsg. von Gallwig, 9. Aufl. 1926). Lit.: Pauli, Paula M. (1919); Biermann, P. M. (1927).

Modest (lat., franz.), bescheiden, ehrbar. *Modesten*, scherzhaft für Weinkleider.

Modestus, christl. Heiliger, mit Vitus (s. Veit) unter Diokletian gemartert. Fest: 15. Juni.

Modi, Mehrzahl von *Modus*.

Modica, Stadt auf Sizilien, Prov. Ragusa, (1926) 55 924, als Gemeinde (1921) 60 192 Ew., 449 m ü. M., an der Bahn Siracusa-Licata, zwischen Felswänden, hat Ober- und Unterstadt, Kirchen, Kloster (1478, jetzt Gefängnis), höhere Schulen, Ackerbau, Viehzucht, Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Im S. das Höhlental von Ispica (s. Spaccaforro). *Lit.*: R. Grana Scolari, *Cenni storici sulla città di M.* (1900); P. Revelli, *Il comune di M.* (1905).

Modice (lat.), mäßig, gemäßigt.

Modicia, lat. Name der Stadt Monza.

Modifikation (lat.), Abänderung, Einschränkung, nähere Bestimmung, z. B. eines Begriffs; über chemische *Modifikationen* s. Allotropie und Isomerie. In der Vererbungslehre die nicht erblichen geringeren Abänderungen infolge äußerer Einflüsse usw. im Gegensatz zu erblichen Sprungweisen (s. Variationen, Mutationen). — *Modifizieren*, auf das richtige Maß bringen, abändern, einschränken.

Modigliana (spr. mödijlana), Stadt in der ital. Prov. Forlì, (1921) 4115, als Gemeinde 9148 Ew., am Marzeno, Bischofssitz, hat Kasell (12. Jh.), Palazzo dei Guidi, Gymnasium, Acker- und Weinbau.

Robin, Heimat und Begräbnisort der Mattabäer, heute *Modije*, in Palästina, 30 km östl. von Jafa.

Modist (franz.), Modeschneider, Putzmacher; *Modistin*, Putzmacherin; im 15. und 16. Jh.: Schreibmeister (s. Schriftmalerei).

Modius (lat., »Scheffel«), größtes altröm. Maß für trockne Gegenstände, = 8,75 l, eingeteilt in 16 Sextarii, 32 Heminae, 64 Quartarii, 192 Cyathi.

Modlin (1831–1918 russ. Nowogeorgiewsk), Fortssetzung in der polnischen Weiwodschaft und im Kr. Warschau, an der Mündung des Westlichen Bug in die Weichsel, an der Bahn Warschau–Göda–Danzig. Der über 60 km lange Fortsgürtel umschließt auch die Städte Nowy Dwór und Zakroczym. — Schon Karl XII. von Schweden ließ den Flecken *M.* besetzen; die eigentliche Festung wurde aber erst von Napoleon I. angelegt (seit 1807) und unter Kaiser Nikolaus I. vollständig umgebaut. — Vom 13.–20. Aug. 1915 wurde die Festung *M.* von der deutschen Armeegruppe Beseler der 12. Armee belagert, nachdem sich dieselbe nach dem Durchbruch bei Passarysch (13.–17. Juli) und am Narew (23. Juli bis 3. Aug.) über den untern Narew bei Jędrze, Serok und Fort Dembe (7. Aug.) von Norden her an die Stadt herangeschoben hatte. Am 9. Aug. wurde die Festung auch von Osten her eingeschlossen, am 15. die Besatzung auf den Fortgürtel zurückgeworfen. Im Nordosten eroberte die sächsische Landwehrbrigade Graf Pfeil am 16. Aug. das Fort XVb, die 21. sächsische Landwehrbrigade das Fort XVa. Tags darauf räumten die Russen das Fort XVI und zogen sich auf die innere Fortlinie zurück. Die Deutschen überschritten am 18. Aug. den Wkra-Abschnitt und brachten am 19. Aug. die Zitadelle durch schweres Artilleriefeuer zu Fall. 30 Generale und 93 000 Mann wurden gefangengenommen, 1649 Geschütze erbeutet. *Lit.*: Franz Veltag, *Die Eroberung von Nowogeorgiewsk* (1921).

Modling, Stadt und Kurort in Niederösterreich, (1923) 18 677 Ew., 214 m ü. M., am Wiener Wald und an der Bahn Wien–Graz, hat Besd., Bezg., frühgotische Sankt-

Othmars-Kirche (1454), schönes Rathaus, Fach- und Mittelschulen, Theater, Stadtpark mit Kurhaus, Sägewerke, Papier-, Maschinens-, Zementfabrik. Westlich das Kalkfessental der Brühl (s. d.) und Ruine der Burg *M.* (11. Jh.).

Modoc, Indianerstamm der Lutuami im SW. von Oregon (Nordamerika), etwa 220 Köpfe.

Modon (Modoni), Stadt, s. Methoni.

Modra, Stadt, s. Modern.

Modrý Kameň (spr. mödrý-kaměni, ungar. Kéllő, spr. kětő), Dorf im S. der Slowakei, (1921) 1373 kath. Ew., mit alter, wieder ausgebauter Burg der Grafen Karolhi.

Modrzejewski (spr. mödżęski), Helena, geb. Benda, polnische Schauspielerin, * 12. Okt. 1844 Krakau, † 8. April 1909 Bay City bei Los Angeles, heiratete den Theaterunternehmer G. S. Modrzejewski, spielte seit 1865 in Krakau, seit 1868 in Warschau. Ihrem zweiten Gatten, Karl v. Bozenta-Glapowski, folgte sie nach Kalifornien, wo sie sich der englischen Bühne in San Francisco zuwandte. Sie errang vielerorts Erfolg als Maria Stuart, Lady Macbeth, Fedora, Kameliendame, am meisten in London.

Modugno (spr. mödunjo), Stadt in der ital. Prov. Bari, (1921) 11 288 Ew., an der Bahn Bari-Tarent, hat Kirche dell' Annunziata (16. Jh.), Öl- und Fruchtbau- und -handel. 3 km südd. die Kirche San Pietro in Balsignano (romanisch, 12. Jh.).

Modul (lat. modulus), in der reinen und angewandten Mathematik allgemein eine Zahl, die als Maßstab dient, z. B. Elastizitätsmodul (s. Elastizität). Im einzelnen wird das Wort *M.* in sehr verschiedener Bedeutung gebraucht. Zwei ganze Zahlen *a* und *b* heißen nach dem (ganzzahligen) *M.* *m* kongruent, in Zeichen: $a \equiv b \text{ modulo } m$, wenn beide durch *m* dividiert denselben Rest ergeben; f. auch Zahnräder.

Modulamen (Modulatio, lat.), sw. Motette.

Modulation (lat.), in der Musik der Übergang aus einer Tonart in die andre (Modulieren): Wechsel der Tonalität (s. d.), das Übergehen der Bedeutung des Hauptklangs (Tonika) auf einen andern Klang, also überhaupt der Wechsel der Funktionen der Harmonie für die Logik des Tonsatzes. — Als *M.* in der Funktechnik bezeichnet man das Ausprägen der (der Sprache und Musik entsprechenden) Fernsprechströme auf die hochfrequenten Schwingungen und Wellen, die als Trägerwellen die Fernübermittlung ermöglichen.

Modulieren (lat.), abmeißen, s. Modulation.

Modulus (lat.), s. Modul.

Modus (lat.), Art und Weise; in der Grammatik heißen *Modi* die Aussageformen: Indikativ, Konjunktiv und Optativ, auch wohl Imperativ und Irrealis. — *M. acquirendi*: Erwerbsart; *M. procedendi*: Verfahrensart; *M. vivendi*: Möglichkeit erträglichen Nebeneinanderlebens, namentlich zwischen Parteien im öffentlichen Leben. — *M.* in der Rechtsprache, s. Auflage. — In der Musik bedeutet *M.* Tonart, s. Kirchentöne; im 12.–13. Jh. sw. Grundrhythmus (iambisch, anapästisch usw.) einer Melodie; in der Mensuraltheorie des 15.–16. Jh. die Bestimmung der Mensur der Maxima (*M. major*) und Longa (*M. minor*). *Lit.*: Michailitschke, *Theorie des M.* (1923).

Moe (spr. mō), 1) Jörgen Angebretsen, norweg. Volkskundeforscher und Dichter, * 22. April 1815 Hole (Ringerte), † 27. April 1882 als Bischof von Kristiansand (seit 1875), gab durch seine norwegische Volksliederansammlung »Samling af Sange, Folkeviser og Stev i norske almedialekt«, (1840), mehr noch durch die mit Asbjørnsen (s. d.) herausgegebene

Märchen Sammlung (1842–44, 2 Bde.) Anregungen für die neu erwachsende norwegische Literatur (s. d.) bis auf 37ten. Moes eigne, weniger bedeutende Gedichte (»Gedichte«, 1846; »An den Weihnachtsbaum zu hängen«, 1855) sind von religiöser und volkstümlich-romantischer Stimmung getragen. »Samlede Skrifter« (1877, 2 Bde.).

2) Ingebret Moltte, Sohn des vorigen, norweg. Literaturhistoriker, * 19. Juni 1859 Krødsherad, † 15. Dez. 1913 Kristiania, daselbst 1886 Professor für Volkskunde und mittelalterliche Literatur, war ein Begründer der modernen Märchenforschung und der Führer einer maßvollen nationalen Bewegung in Literatur und Sprache Norwegens, schrieb »Norwegisches und dänisches Sprachleib« (1906) u. a. »Samlede Skrifter« (hrsg. von R. Lieftöl, 1925–27, 3 Bde.).

Moeda (de ouro) (spr. »pürü«), ältere bras. Goldmünze = 20,50–20,63 *R.M.*

Moellon (franz., spr. muälön), quaderartig behauener Bruchstein, in Frankreich und Südwestdeutschland verwendet; auch der Sandstein zum Spiegelschleifen.

Möen (spr. mön), dän. Insel, 217 qkm, (1925) 14646 Ew., an der Südküste von Seeland, von diesem getrennt durch den Isefjord und von Färlster durch den Grönsund, wird durch die Bucht Stege Nor in zwei Teile gegliedert. Der hohe östliche Teil, Høje M. mit Aborrebjerg (143 m), bildet prächtige Steilküsten (Möens Klint) aus weißer Kreide, die Buchenwald tragen, und wird von Fremden viel besucht. Die Bevölkerung treibt Ackerbau, Viehzucht, Fischerei und Schifffahrt. Hauptort ist Stege (1925: 2363 Ew.) an

Mogrosee, Seebecken, f. Merussee. [der Westküste.

Mofea, Fluß, f. Mesocco.

Mochaert (spr. mōjārt), Claesz Cornelisz, niederl. Maler und Radierer, * vor 1600 Amsterdam (?), † um 1669, kam in Italien unter den Einfluß Elsheimers, malte vornehmlich religiöse Historien und mythologische Darstellungen, bei denen das Landschaftliche überwiegt. Bilder in den Museen von Amsterdam, Braunschweig, Stockholm, in der Petersburger Eremitage u. a. D.

Mofetten, Kohlen säurequellen, f. Fumarolen.

Moß und Mofrika, f. Muffrika.

Moffat (spr. möfet), Robert, engl. Missionar, * 21. Dez. 1795 Ormiston (Haddingtonshire), † 9. Aug. 1833 Leigh (Kent), wirkte seit 1816 für die Londoner Missionsgesellschaft in der Kapkolonie unter den Hottentotten, dann 10 Jahre lang in Kuruman unter den Betschuanen, für die er eine Grammatik und ein Wörterbuch schrieb und die Bibel übersetzte. M. veröffentlichte »Missionary Labours and Scenes in Southern Africa« (1842). Sein Leben beschrieben Walters (1882) und sein Sohn John S. M. (»Lives of R. and Mary M.«, 1885; 12. Aufl. 1905).

Moffenland (Moffrika), f. Muffrika.

Mogabischu, afrkan. Stadt, s. w. Mogdischu.

Mogador (arab. Sueira, »die Schöne«, bei den Berbern Tassurt), Hafenstadt für Marrakesch und Südmarokko, (1921) 19503 Ew. (Hälfte Juden), liefert Maroquin und Waren aus getriebenem Kupfer. Der Handel erstreckt sich bis Timbuktu. Ausgeführt werden Wolle, Häute, Datteln, Arganöl und Gummi. — M. wurde 1760 an Stelle des altphönizischen Tamusiga und einer spätern portugiesischen Anlage errichtet.

Mogdadfafee, f. Cassia.

Mogdischu (Mogadiscio, spr. »bischō, Magadogo, spr. »bōō, Madeschu), aufblühende Hauptstadt und Hafenplatz von Italienisch-Somaliland (Ostafrika),

(1923) 20700 Ew., hat Weberei und Zunftstation. — M. war einst Hauptstützpunkt der Araber.

Mogeln, aus der Gauner Sprache (vom hebr. mähäl, »bezeichnen«?), falschspielen, betrügen.

Mogigraphie (griech.), der Schreibkrampf.

Mogila, f. Gräber, vorgeschichtliche (Sp. 483).

Mogilalie (griech.), eine Art des Stammelns, bei der die Bildung einzelner Laute unmöglich ist.

Mogilas (Moghyla), Peter, russ. Geistlicher, * um 1597, † 31. Dez. 1647 als Metropolit von Kiew, verfasste das »Orthodoxe Bekenntnis des Glaubens der katholischen und apostolischen Kirche des Morgenlandes« (»Confessio orthodoxa«, 1643). S. Morgenländische Kirche.

[Ukraine, f. Mohilew.

Mogilew (Mogilow; heibes spr. »ijßf), Stadt in der Mogilno, Kreisstadt in Posen (seit 1920 polnisch), (1921) 4171 Ew. (390 Deutsche). Knotenpunkt der Bahn Gnesen-Hohenfalsa, hat alte Kirche (12. Jh.), Mühlen, Ziegeleien, Getreide- und Viehhandel. — M., neben dem Benediktinerkloster (11. Jh. bis 1833) entstanden, wurde 1398 Stadt.

Mogk, Eugen, Scandinavist, Volkskundeforscher und Religionsgeschichtler, * 18. Juli 1854 Döbeln, Realgymnasiallehrer, 1893–1925 Professor in Leipzig. Hauptwerke: »Darstellungen der germanischen Mythologie und der nordischen Literaturgeschichte« (in »Pauls Grundriß der german. Philologie«, 3. Aufl. 1911 ff.). M. ist Mitgründer der »Altnordischen Sagabibliothek« (1892; bis 1927: 16 Bde.) und des Vereins für sächsische Volkskunde (1897), dessen »Mittelungen« (bis 1921) er redigierte. Er veröffentlichte ferner u. a.: »Die Menschenopfer bei den Germanen« (1909), »Die deutschen Sitten und Bräuche« (1921), »Bildatlas zur Religionsgeschichte« (Bd. 1, 1924).

Moglena (Meglena, türk. Karadischowa, das antike Almopia), Grenzbezirk im griech. Nomos Salonik, mit 46 Ortschaften im Quellgebiet des Moglen (zur Bisitrica). Die etwa 3000 Ew. (Bulgaren und Slaven) erzeugen Paprika.

Möglichkeit heißt die Übereinstimmung, Unmöglichkeit die Nichtübereinstimmung eines Sachverhalts mit den Bedingungen des Denkens oder des Daseins. Man hat daher zwischen logischer (formaler) und realer M. und Unmöglichkeit zu unterscheiden. Der Bereich der ersten, die nur erfordert, daß das Gedachte von innern Widerspruch frei sei, ist unbegrenzt; nur ein Teil des Formal-Möglichen ist aber auch real-möglich. [1540].

Mogontiacum (Moguntiacum), f. Mainz (Sp.

Moguer (spr. möger), Bezirksstadt in der span. Prov. Huelva, (1920) 7851 Ew., an der Mündung des Rio Tinto, hat Kloster, Flußhafen, liefert Wein, Branntwein, Mehl und Süßrüchte.

Mogul, jwm. Großmogul.

[Mainz.

Moguntia (Moguntiacum), mittelalterl. Name von Mogiwandi (Mongwandi), Stamm der Sudanneger süd. des mittlern Nille (Kongo), gehört zu den Sango (s. d.), f. Tafel »Afrkanische Kultur I«, 12.

Moha (Guinea grass), f. Hirse.

Moha (spr. möhō), Großgemeinde im ungar. Komitat Fejér, (1921) 564 reformierte Ew., an der Bahn Stuhlweißenburg-Neufomorn, hat BezG., Kreisrichterschaft, Säuerlinge (Verland).

Mohács (spr. möhāsch), Stadt im ungar. Komitat Baranya, (1921) 15864 ungar., deutsche, kroatische und serbisch, meist kath. Ew., gegenüber der Mohácsfer (auch Margareten-) Insel, an der Donau, Dampferstation, an der Bahn M.-Jünfkirchen, hat Steueramt,

Dampfmüllerei, Flachsz-, Hanf-, Wollindustrie, liefert Maschinen und Bier, hat Holz-, Getreidehandel und Koflenumschlag. — Südlich von M. unterlag 29. Aug. 1526 Ludwig II. (s. d. 58) von Ungarn Soliman II., womit die Abhängigkeit Ungarns von den Türken begann. Am 12. Aug. 1687 schlugen Karl von Lothringen und Ludwig von Baden bei Siflós, südw. von M., den Großwesir Soliman. Lit.: Lukinich, Mohácker Gebetbuch (ungar., 1926); Sónáth, Die Stadt M. und ihre Umgebung (ungar., 1927).

Mohafza (spr. -ja, Gouvernorat, spr. gu-), in Ägypten (s. d., Sp. 208) unter eigenem Gouverneur stehende größere Stadt.

Mohammed (arab. Muḥammad, »viel gepriesener«), Abul Kāsim ibn Abdallāh, Stifter des Islams (s. d.), * um 570 Mecca aus dem foreischitischen Geschlecht Hāschim, † 8. Juni 632 Medina. Seine Eltern, Abdallāh und Aminā, waren arm. Des früh Verwaisten nahm sich sein Oheim Abu Tālib an. Im 25. Jahr heiratete M. die reiche Kaufmannswitwe Chadišcha, in deren Dienst er gestanden hatte. Von den 6 Kindern aus dieser Ehe überlebte ihn nur Fātima (s. d.), später Mīs Frau. Verbürgte Nachrichten über die Veränderung, die in M. etwa in seinem 40. Lebensjahr vorging und ihn um 610 zum Religionsstifter machte (s. Islam, Sp. 634), fehlen. Der bisherige Kaufmann zog sich in die Einsamkeit zurück, hatte Visionen und Träume, und bald erschienen ihm die ihm zukünftenden Ideen als Offenbarungen Gottes. M., von Kindheit an krankhaft beanlagt, litt an epileptischen Anfällen; diese wurden ihm ein Zeichen, daß himmlische Mächte von ihm Besitz ergriffen hätten. Außer seiner Frau hielten von Anfang an zu ihm seine Töchter, sein Vetter Ali (s. d. 1), sein Slave und späterer Adoptivsohn Seid und sein Freund Abu Belr (s. d.), bald auch Leute der untersten Klassen. Dagegen brachten seine Angriffe auf den Götzendienst und die Besorgnis, daß der Besuch des Heiligtums in Mecca und so der Handel der Stadt leiden könnte, die vornehmeren Mekkaner gegen den neuen Propheten auf. Nach 10 Jahren voll schwerer Verfolgungen gewann er einige Pilger aus Jathrib (Medina, s. d.), die seine Lehre in ihrer Heimat bekanntmachten, und ein Jahr später schlossen 73 Gläubige einen Treubund mit M., infolgedessen zuerst seine Anhänger, 20. Sept. 622 auch M. und Abu Belr nach Medina gingen (s. Hedschra). Bald stand M. an der Spitze einer kriegerischen Gemeinde und gebot als göttlicher Prophet über seine ausgewanderten Landsleute (Muhādschirin) und die meisten Mediner, die sog. »Hilfsgetroffenen« (Anšār). Hier baute er auch eine Moschee, das zweite Heiligtum des Islams. Um die zahlreich judaisierten Araber Medinas für sich zu gewinnen, näherte er sich ihnen vielfach, wurde aber, weil sie ihm dauernd den Glauben verweigerten, ihr erbitterter Feind. 624 heiratete er, über 60 Jahre alt, Abu Belrs zehnjährige Tochter Mīscha (s. d.), und die Zahl seiner Frauen mehrte sich alljährlich. Um Mecca und die Kaaba (s. d.), deren Heiligtum er, um seine Religion zu nationalisieren, später anerkannte, in seine Gewalt zu bekommen, lauerte er den Karawanen auf und machte die Wege nach Syrien und Innerarabien unsicher. 624 kam es zur Schlacht bei Bedr, wo die Mekkaner trotz Übermacht unterlagen. Im Frühjahr 625 zogen sie am Berg Džod bei Medina. M. selbst war verwundet. 627 wurde Medina von den Mekkanern vergeblich belagert. Ein Zug Mohammeds gegen die mit diesen in halbem Einverständnis befindlichen Juden vom Stamme Kuraiza nahe bei Medina

endete mit der Hinrichtung von 700 derselben (blutige Rache tat des Propheten). Im Außerlichen hielt er es wie früher, er wohnte, aß und kleidete sich wie jeder gewöhnliche Araber. 628 wagte er mit einer großen Schar nach Mecca zu wallfahren, wurde jedoch nicht in die Stadt eingelassen; 629 kam die erste Pilgerfahrt Mohammeds nach Mecca zustande. 630 zog er mit 10 000 Mann gegen Mecca, die Mekkaner übergaben ihre Stadt, und M. ließ sämtliche Gözenbilder in der Kaaba zertrümmern. Ein Feldzug gegen die mächtigen Hawāsinstämme im S. Mekkas entschied seinen Sieg in Arabien. Nun huldigten ihm in Medina die Stämme der ganzen Halbinsel. Im März 632 unternahm er eine große Pilgerfahrt nach Mecca, an der zum erstenmal sein Heide teilnehmen durfte und deren Zeremonien vorbildlich gemorden sind. Zuletzt beschäftigte ihn ein Kriegszug gegen die Byzantiner, doch starb er, fieberkrank, in der Hütte der Mīscha und wurde daselbst begraben (Grab jetzt innerhalb der erweiterten Moschee). M. war in seinen staatsmännischen Plänen bedeutender als in seinen religiösen Neuerungen. Seine positiven Verordnungen stellten gegenüber den zuvor in Arabien herrschenden Zuständen einen bedeutenden Fortschritt dar. Seine Offenbarungen wurden erst nach seinem Tod in Buchform gesammelt (s. Koran). Lit.: Sprenger, Leben u. Lehre des M. (1861–65, 3 Bde.); Möldeke, Das Leben Muhammeds (1863); Muir, The Life of M. (3. Ausg. 1894) und M. and Islam (neue Ausg. 1887); Grimm, Mohammed (1892–95, 2 Bde., Erg.-Bd. 1904); Buḥl, Muhammeds liv (1903); Margoliouth, M. and the Rise of Islam (1905); S. Haas, Das Bild M.s im Wandel der Zeiten (Sonderabdruck aus der Ztschr. »Missionskunde«, 1916); Andrae, Die Person M.s (1918).

Mohammed (Mehmed, Mehmed), Name von 6 türkischen Emiren (Sultanen): 1) M. I. »Tschelebi« (»der Herr«), * 1387, † 1421 Adrianopel, Sohn Bajezids I., erlangte 1413 nach Ausrottung seiner Brüder die Alleinherrschaft und sicherte die Grenzen des durch den Einfall Timurs stark verkleinerten Reiches.

2) M. II., Buḫt (»der Große«), Enkel des vorigen, * 1430 Adrianopel, † 3. Mai 1481 Sunkiar Tschairi (Kleinasien), folgte 5. Febr. 1451 seinem Vater Murad II., nahm 29. Mai 1453 Konstantinopel (s. d.) und erhob es zu seiner Residenz. Er eroberte Serbien (ohne Belgrad), Bosnien, Albanien, Griechenland, Trapezunt usw.; 1478 zwang er den Chan der Krim-Tataren zur Anerkennung seiner Oberhoheit. Es folgten langwierige Kriege mit Persien und mißlungene Angriffe auf Rhodos und Otranto. M., der 1473 den Titel Sultan annahm, dichtete als Nuni (»Der Divan Sultan Mehmeds II. usw.«, hrsg. von Jacob, 1904) und pflegte Kunst und Wissenschaft. Den Griechen erlaubte er, einen Patriarchen zu wählen.

3) M. III., * 1566, Sohn Murads III., regierte 1595–1603, ließ 19 Brüder ermorden, verfolgte die Christen und kämpfte mit ohne Erfolg in Ungarn.

4) M. IV., * 1638, † 1692, Sohn Ibrahim, bestieg 1648 den Thron und erwies sich trotz seinen vortrefflichen Großwesiren M. und Ahmed Köprülü als schwacher, üppiger Regent; unter ihm erfolgte 1683 die zweite vergebliche Belagerung von Wien. Er wurde 1687 abgesetzt und starb im Serail.

5) M. V., Ghāzi (seit April 1915), * 3. Nov. 1844 Konstantinopel, † das. 3. Juli 1918, folgte, als Prinz M. Rešad genannt, seinem Bruder Abd ul-Hamid 27. April 1909. Unter ihm brachte 1911/12 der Tripolis-Krieg den Verlust des letzten unmittelbaren türkischen

Beßiges in Afrika und der Balkankrieg (1912/13) den der meisten europäischen Besitzungen. M. trat 1. Nov. 1914 auf Seite der Mittelmächte in den Weltkrieg ein.

6) M. VI., 36. (letzter) Sultan der Dämanen, Bruder des vorigen, * 2. Febr. 1861 Beschiktaş, † 16. Mai 1926 San Remo, stand dem Zusammenbruch machtlos gegenüber und wurde, da er sich durch Staatsstreich der neuen demokratischen Staatsgrundakte der Nationalversammlung zu Angora Oktober 1922 zu entledigen versuchte, von dieser 2. Nov. abgesetzt. Er verließ im November das Land, ohne auf seine und seiner Nachfolger Rechte zu verzichten.

Mohammed Ahmed (spr. -əhəd-), f. Mahdi.

Mohammedanische Kunst, f. Islamische Kunst.

Mohammedanische Religion, f. Islam.

Mohammedanismus (Mohammedanertum), sw. Islam.

Mohammed ben Abdallah, Sadschi (Abdallah; genannt »der tolle Mullah«, engl. »the mad Mullah«, spr. -māb-mūla), englandfeindlicher »Mahdi« in Britisch-Somaliland (f. d.), brachte den Engländern 6. Okt. 1902 bei Mudug und 17. April 1903 bei Gumburru empfindliche Niederlagen bei. Er hielt sich gegen britisch-italienische Expeditionen, bis ihn Italien 1904 als Herrn eines Küstenstreifens mit Hinterland anerkannte. Ende 1908 nahm er von neuem eine unfreundliche Haltung an, erlitt 1909 durch den Sultan von Obbia eine Niederlage und soll im Mai 1910 bei Marun durch britenfreundliche Stämme getötet worden sein.

Mohammed ben el-Arba, Araberscheich in Ma-
Mohammed es-Saddäq, Bei von Tunis (seit 1859), * 1813, † 27. Okt. 1882, stellte sich 23. Okt. 1871 unter türkischen Schutz, mußte jedoch 23. Mai 1881 Frankreichs Oberherrlichkeit annehmen.

Mohammed ibn Mūsā el-Chāresmi (spr. -šā-), persisch-arabischer Mathematiker, f. Arabische Literatur (Sp. 742).

Mohammed ibn Tumart, f. Almoraviden und Al-
Mohammedsfahne (Fahne des Propheten), f. Fahne (Sp. 408); auch Name des Schellenbaums (f. d.) in der Regimentsmusik.

Mohammera (Mohamere, Muhammera, Muhamra), Handelsstadt in der pers. Prov. Schusistan, etwa 5600 meist arab. Em., am Zusammenfluß des Karun (f. d.) mit dem Schatt el-Arab, 40 km unterhalb von Basra, hat Basar, treibt Tuchweberei, Färberei, Gerberei und Handel (besonders Erdöl). Schiffsverkehr 1925/26: 862 000 Reg.-Z. — M. wurde erst um
Mohar, Kolbenhirse, f. Setaria. [1850 gegründet.
Mohār (Mohair), sw. Angorawolle, im Handel auch die aus dieser allein oder mit andern Gespinnstfasern gewebten Stoffe; f. Gewebe (Sp. 124).

Mohārplüsch (Belours d'Ulrecht, spr. w'lä-r-blä-rät), eine Art Möbelpflüsch (f. d.).

Moharrak (Muharrak), Insel und Stadt, mit etwa 20 000 Em.; vgl. Bahreininseln.

Moharram (arab., »das Verbotene«), der erste Monat des mohammedanischen Jahres; bei den Schiiten der Monat der Buße und Trauer, zum Gedächtnis an den Tod ihres Nationalheiligen Hussein (f. d. 1).

Mohatra (Contractus mohatrae, mittellat., vom arab. muhātra, »Gefahr, Wagnis«), Überlassung einer Ware an einen andern, damit er sie verkaufe und den Erlös als Darlehen behalte.

Mohave (Mojava, spr. mōwə bzw. mōšəwə), kriegerrischer Indianerstamm der Yuma, am untern Colorado, etwa 1860 Köpfe, treiben Ackerbau, Flechterei

und Töpferei, benutzen Schiffsflöße (balsas), wohnen im Sommer in Zweighütten, im Winter in Erdhöhlen, bemalen und tätowieren sich, verbrennen ihre Toten.

Mohave Desert (spr. mōhəw-əfərt, Mo-ha-ve-ni-fə), gegen 35 000 qkm, abflußlos, im südlichen Binnenland Kaliforniens, ist im S. und W. von Bergen umrandet, reicht im N. bis an den Coloradofluß, geht im N. in das Große Becken von Nevada über. An den Bennettquellen des Tostestals, 146 m unter dem Meerespiegel, ist sie die tiefste Depression Amerikas. Teils ist sie mit Gestrüpp bewachsen, teils mit Salz- und Alkalienblühungen bedeckt und pflanzenlos. Mehrere Bahnlinsen durchziehen die M. Mo-ha-ve-River und Mo-ha-ve-Lake und andre Seen und Salzflümpfe füllen sich nur bei Wolkenbrüchen mit Wasser. 1905 entstand durch einen Uferdurchbruch des Colorado der bis 21 m tiefe Salt-on-Lake. Die Sommerhöhe steigt bis 52°, die Winternächte sind oft sehr kalt. Volcano Springs hat nur 43 mm Niederschlag und die geringste Luftfeuchtigkeit. Manches Jahr ist regenlos. Hauptertragsart: mächtige Boraxlager (Gewinnung 1925: 46 124 Short Tons im Werte von 15,9 Mill. \$).

Mohawt (spr. mōhəwət), Nebenfluß des Hudson im nordamer. Staat New York, 257 km lang, entspringt auf der Wasserscheide gegen den Ontariosee, bildet Schnellen und Fälle und mündet bei Cohoes oberhalb von Troy. Sein freundliches Tal, ein westöstlich verlaufender Querbruch, schreibt Eisenbahnen und dem New York State Barge-Kanal den Weg vor.

Mohawt (spr. mōhəwət), Indianerstamm der Troleesen, etwa 1500 Köpfe, zum Fünfnationenbund gehörig, auf Reservationen südl. vom Saint-Lorenz-Strom und Ontariosee, kämpften bestig mit Weißen u. Indianern.

Mohegan (spr. mōšəgān), Indianerstamm, f. Mohikaner.

Mohel (hebr.), der die Beschneidung (f. d.) Vollziehende.

Mohel(Hi) (Mohilla), Insel der Komoren (f. d.).

Mohendisch-Daro, f. Indische Kunst (Sp. 402).

Mohikaner (Mohegan, spr. mōšəgān), ausgestorbener Indianerstamm der Algonkin, zwischen Hudson- u. Connecticut-River, Bundesgenossen der Delaware.

Mohilew (russ. Mοgilew, beides spr. -ijə), früheres Gouvernement im W. Rußlands, 48 047 qkm mit (1913) 2 842 961 Em., gehört seit 1926 fast vollständig zum Rätestaat Weißrußland.

Mohilew (spr. -ijə), 1) (weißruss. Mοgilew) Bezirksstadt im Rätestaat Weißrußland, (1926) 46 562 Em. (52 v. H. Weißrussen, 39 v. H. Juden), in hügeliger Gegend zu beiden Seiten des Dnjepr, an der Bahn Witebsk-Schlubin, hat griech.-orthodoxe Kathedrale, Rathaus (1679) mit hohem Turm, Städtisches Museum, Leder- und Borstenindustrie, Brauerei, Tabakfabrik, Sägewerke, Ölschlagerie, Getreidemühle, Obstbau und regen Handel (Leber, Leberwaren). M. ist Sitz eines röm.-kath. Erzbischofs (Metropolit), der in Petersburg residiert. — M., zuerst im 14. Jh. erwähnt, kam Anfang des 15. Jh. an Polen und erhielt im 16. Jh. Magdeburger Recht. 1654 von Russen eingenommen, fiel M. 1661 wieder an Polen und kam 1772 endgültig an Rußland. Im Weltkrieg war M. russ. Hauptquartier. — 2) (Mogilow, Mogilew, Podołskij, auch Mogilew am Dnjepr, alles spr. -ijə; ukrainisch Mοgyliv, spr. -ij) Bezirksstadt in der Ukraine, (1926) 46 562 Em. (Ukrainer und Juden), am Einfluß der Derla und der Nemija in den Dnjepr (Anlegestelle) und an der Bahn Schmerinka-Nowoselice, hat Getreidemühlen, Eisengießereien, Brauereien, Sägewerke und lebhaften Getreidehandel.

Mohilla, Insel der Komoren.

Mohl, 1) Robert von, Staatsrechtslehrer u. Staatsmann, * 17. Aug. 1799 Stuttgart, † 4./5. Nov. 1875 Berlin, 1824–45 (abgesetzt wegen Kritik an der Regierung) Professor in Tübingen, 1847 Heidelberg, 1848 Mitglied des Vorparlamentes, übernahm das Reichsjustizministerium (bis 17. Mai 1849), war seit 1857 Vertreter der Universität in der badischen Ersten Kammer, 1861–66 Bundestagsgesandter in Frankfurt, 1867–71 Gesandter in München, 1871 Präsident der Oberrechnungskammer in Karlsruhe, 1874 M. d. R. (liberale Reichspartei) und schrieb: »Geschichte u. Literatur der Staatswissenschaften« (1855–58, 3 Bde.), »Enzyklopädie der Staatswissenschaften« (1859; neue Ausg. 1881), »Staatsrecht, Völkerrecht und Politik« (1860–69, 3 Bde.), »Das deutsche Reichsstaatsrecht« (1873). Auch gab er mit andern seit 1844 die »Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft« heraus. »Lebenserinnerungen« (aus dem Nachlaß 1901, 2 Bde.). Lit.: F. Schulze, R. v. M. Erinnerungsblatt (1886).

2) Julius, Bruder des vorigen, Orientalist, * 25. Okt. 1800 Stuttgart, † 4. Jan. 1876 Paris, 1826 Professor in Tübingen, siedelte 1834 nach Paris über, wo er sich dem Studium des Persischen zuwandte, war dort schließlich Präsident der Asiatischen Gesellschaft. Er veröffentlichte: »Fragments relatifs à la religion de Zoroastre« (1829), Ausgabe und Übersetzung des »Shāhnāme« von Firdāsi (1838–66, 6 Bde.; Bd. 7 von Weynarth, 1878). »Lettres de Mr. Botta sur les découvertes à Khorsabad« (1845) u. a. Seine Witwe gab heraus »Vingt-sept ans d'histoire des études orientales« (1879–80, 2 Bde.). Lit.: Simpson, Julius and Mary M., Letters and Recollections (1887).

3) Hugo von (seit 1843), Bruder der vorigen, Botaniker, * 8. April 1805 Stuttgart, † 1. April 1872 Tübingen, 1832 Professor der Physiologie in Bern, 1835 der Botanik in Tübingen. Seine Untersuchungen förderten beinahe alle Gebiete der Botanik, namentlich Pflanzentomie, Physiologie und Entwicklungsgeschichte; er entdeckte das feste Zellstoffgerüst der Pflanzen, erkannte 1846 das Protoplasma, das er so benannte. Hauptwerke: »Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Gewächse« (1834). »Mikrographie oder Anleitung zur Kenntnis u. zum Gebrauch des Mikroskops« (1846). »Grundzüge der Anatomie und Physiologie der vegetabilischen Zelle« (1851). Wichtigste Abhandlungen sind in seinen »Vermischten Schriften botanischen Inhalts« (1845) gesammelt. 1843–72 gab er mit Schlechtendal die »Botanische Zeitung« heraus.

Möhl, Arnold, Ritter von, bayr. General, * 26. März 1867 Mandsstadt (Oberbayern), 1913 Leiter der bayr. Kriegsakademie, 1915–16 Chef des Generalstabes des 1. bayr. A. R., 1917–18 Kommandeur der 16. bayr. Inf.-Division, führte Anfang Mai 1919 als Kommandant (1919–22) der 7. Reichswehrdivision die bayrischen Truppen gegen das von der Räte-regierung verteidigte München und war an der Bildung des Ministeriums Rahr (März 1920) beteiligt. M. war 1923–24 Befehlshaber der Gruppe 2 des Reichsheeres in Kaschau.

Möhrer, Johann Adam, kath. Theolog, * 6. Mai 1796 Igersheim (Württ.), † 12. April 1838 München, 1826 Professor in Tübingen, 1835 München, schrieb: »Die Einheit in der Kirche« (1825; 2. Aufl. 1843). »Athanassius d. Gr. und die Kirche seiner Zeit« (1827; 2. Aufl. 1844) und schuf in seiner »Symbolik« (1832; 8. und 9. Aufl. 1913) das Hauptwerk neuerer katholischer Polemik gegen den Protestantismus. Lit.: F. Friedrich, Joh. A. M. (1894); Knöpfler, Joh.

A. M. (1896); Bigener, Drei Gestalten aus dem modernen Katholizismus (1926); »Gei. Altentüde und Briefe« (hrsg. S. Lösch, Bd. 1: 1927).

Mohlsdorf, Dorf in Thüringen, Landfr. Greiz, (1925) 2150 Ew., an der Bahn Greiz-Neumarkt, hat Webereien.

Mohmand (Mohamand), Stamm der Afghanen, an der Grenze von Britisch-Indien, teils am untern Kabul in Dörfern, teils als Nomaden (Kamelzucht) im Lahorigebirge (nördl. von Peshawar) lebend, kämpfte oft mit den Engländern.

Mohn, Pflanzengattung, f. Papaver.

Mohn, estnische Insel, f. Moon.

Mohn, 1) Henrik, norweg. Meteorolog, * 15. Mai 1835 Bergen, † 12. Sept. 1916 Kristiania, dafelbst 1866 Professor und Direktor des von ihm mitgegründeten meteorologischen Instituts, leitete 1876–78 eine Expedition im norwegischen Nordmeer und 1882–83 die Polarstation zu Vosselap (Lapland), veranlaßte die Errichtung von Polarstationen in Nordeuropa, schrieb »Etudes sur les mouvements de l'atmosphère« (mit Guldberg, 1876; neue Ausg. 1880), bearbeitete die meteorologischen Beobachtungen der Expedition Nansen's 1898–1902 und der Amundsen's nach dem Südpol (1915). Seine »Grundzüge der Meteorologie« (1875; 5. Aufl. 1898) sind viel übersetzt worden. Seit 1867 gab er das »Jahrbuch des norwegischen meteorologischen Instituts« heraus.

2) Paul, Maler, * 17. Nov. 1842 Weizen, † 11. Febr. 1911 Berlin, studierte von 1858 bis 1866 in Dresden, von Ludwig Richter nachhaltig beeinflusst, wirkte nach wiederholtem Aufenthalt in Italien 1868 bis 1883 als Lehrer an der Kunstakademie in Dresden, ging dann nach Berlin und war seit 1895 Lehrer, seit 1905 Direktor der Kunstschule. M. malte anfangs meist italienische Landschaften (Vorfrühling, 1871; Sonntag im Frühling, 1872; Sommertag, 1873), wandte sich seit 1877 (Künetten im Festbild des Hoftheaters in Dresden; Weibliche Tugenden, 1889–91, Berlin, Augustaschule, u. a.) der dekorativen und monumentalen Malerei zu, gab aber das Wertvollste in seinen kleinen Gemälden und Aquarellen, deren das Dresdener Kabinett 21 besitzt. Ferner hat er einige Kinderbilder gemalt und Kinderbücher illustriert (Kinderlieder und Reime, 1881; Märchenstrauch, 1882; Christkind, 1884; Kinderengel, 1885; Die Fahrt zum Christkind, 1888). In Knackfuß »Künstler-Monographien« schrieb er »Ludwig Richter« (2. Aufl. 1906).

Möhne, rechter Nebenfluß der Ruhr in Westfalen, 70 km lang, entspringt bei Brilon und mündet bei Neheim. Die 1908–13 erbaute M.-Talsperre (10,2 qkm großer Stausee) im Arnberger Wald faßt 130 Mill. cbm. Wgl. auch Talperren.

Mohnfuchen, bei der Ölgewinnung aus Mohnsamen gewonnenes Futtermittel, das wegen seines Gehaltes an Opiumalkaloiden vorsichtig zu verwenden ist.

Mohnöl (Ölum papaveris), fettes Öl aus den Samen des Mohns (Papaver somniferum). Das kalt gepresste Öl (weißes M.) ist blassgelb, dünnflüssig, riecht und schmeckt angenehm, wird schwer ranzig, trocknet an der Luft und besteht wesentlich aus dem Glycerid der Leinöl säure neben Stearin, Palmitin und Olein. Es dient als Speiseöl, zu feinerem Firnis, in der Medizin für Emulsionen, älteres Öl als Brennöl und zu Seifen. Das warm gepresste Öl (rotes M.) ist dunkel, schmeckt tragend, riecht leimartig, dient zur Herstellung von Firnis, Malerfarben, Seifen.

Mohnpflanzen, Pflanzenfamilie, f. Papaveraceen.

Mohnsaft, sw. Opium.

Mohnsund (Moonfund), f. Moon.

Mohon (spr. mo:pon), Stadt im franz. Dep. Ardennes, (1921) 8080 Ew., durch den Vorort Pierre im S. von Mézières mit diesem verknüpft, an der Ostbahn, hat Eisenbahnwerkstätten und Hüttenindustrie.

Mohr, sw. Metallmohr; auch der rohe, durch Eintragen von Quecksilber in geschmolzenen Schwefel erhaltene Zinnober.

Mohr (franz. Moiré, spr. muäre), f. Gewebe (Sp. 124).

Mohr (von »Maure«), Bewohner Mauretaniens, mohammedanischer Bewohner Nordafrikas (vgl. Maurer); dann sw. Neger.

Mohr, 1) Jacob Christian Benjamin, Verleger, * 9. Okt. 1778 Frankfurt a. M., † 29. Jan. 1854 Heidelberg, übernahm 1804 die von August Hermann 1801 gegründete Buchhandlung, die 1805–78 in Heidelberg ansässig war und mit der 1816 gegründeten F. Laupp'schen Buchhandlung nach Tübingen verlegt wurde, 1880–99 mit der Verlagsabteilung der letztern in Freiburg i. B. ihren Sitz hatte. Der Inhaber Paul Siebed (* 7. März 1855 Tübingen, † 20. Nov. 1920 Heilbronn) erwarb den in Tübingen verbliebenen Teil der Laupp'schen Buchhandlung zurück und führte beide Firmen in Tübingen fort. Gebiete: Religionswissenschaft, Theologie, Philosophie, Geschichte, Rechts- und Staatswissenschaften, Soziologie. jetzige Inhaber sind Oskar Siebed (* 29. Juli 1880 Tübingen) und Werner Siebed (* 14. März 1891 Freiburg i. B.).

2) Karl Friedrich, Chemiker und Pharmazeut, * 4. Nov. 1806 Koblenz, † 27. Sept. 1879 Bonn als Professor (seit 1867), schrieb »Ab. der pharmazeutischen Technik« (1847; 3. Aufl. 1866), »Ab. der chemisch-analyt. Titrimethode« (1855–59, 2 Bde.; 8. Aufl. von F. Beckurts, 1910–13, 3 Tle.) u. a.; sein »Kommentar zur preussischen Pharmakopöe« (1847–50, 2 Bde., 8. Aufl. 1865; als »Kommentar zur Pharmacopoea germanica«, 1874) war epochenmachend.

3) Christian, Bildhauer, * 15. April 1823 Uderbach, † 14. Sept. 1888 Köln, daselbst als Dombildhauer tätig, schuf für die Johanneskapelle des Domes das Grabmal des Erzbischofs von Hochladen, für das südliche Portal Christus und die vier Evangelisten und für die Mittelhalle acht Standbilder (vollendet 1859). Von seinen Bildnissen sind zu nennen die für die Familie des Fürsten Hohenzollern-Sigmaringen.

4) Eduard, Afrikanreisender, * 19. Febr. 1828 Bremen, † 26. Dez. 1876 Malanga (Angola), Kaufmann, bereiste seit 1848 Amerika, Asien, Afrika und zog 1867 bis 1870 durch Transvaal zu den Viktoriafällen des Sambesi. Er schrieb: »Reise- und Jagdbilder aus der Südfsee, Kalifornien und Südostrafrika« (1868), »Nach den Viktoriafällen des Sambesi« (1875, 2 Bde.).

5) Christian Otto, Ingenieur, * 8. Okt. 1835 Weisshausen, † 2. Okt. 1918 Dresden, 1873–1900 Professor der Ingenieurwissenschaften in Dresden, entwickelte besonders die Statik unter Anwendung zeichnerischer Verfahren.

6) Max, dramatischer Dichter, * 17. Okt. 1891 Würzburg, schrieb die erfolgreichen Bühnenstücke: »Improvisationen im Juni« (1920), »Das gelbe Zelt« (1921), »Die Karawane« (1924), »Ranper« (1925), »Platin-gruben in Tulpin« (1926) u. a.

Möhra, Dorf in Thüringen, Landkr. Meiningen, bei Salzungen, (1925) 598 Ew., Stammort der Eltern Luthers. [Weißblech.]

Mohrblech (richtiger Moiréblech, spr. muäre), sw.

Mohrbutter, Alfred, Maler und Kunstgewerbler, * 10. Dez. 1867 Celle, † 22. Juni 1916 Berlin, Schüler von Kaldreuth b. J., von Bouguereau und Ferrier, betätigte sich seit 1897 als einer der ersten Künstler auch kunstgewerblich (Entwürfe von Weberzien [Scherrebeck] und modernen Seidenstoffen) und war bis 1909 Professor an der Kunstgewerbeschule in Charlottenburg. Olgemälde von ihm befinden sich in den Galerien von Krefeld, Kiel, Weimar und Hamburg; graphische Arbeiten in Hamburg, Dresden und Kopen.
Möhre, f. Mohrrübe. [hagen; Wandteppiche in Kiel.

Mohrenaffe, f. Mangaben.

Mohrenfalter (Erebia Dalm.), Schmetterlingsgattung der Nymphaliden, mit dunklen Flügeln und Augenflecken, besonders in Bergländern (Alpen) verbreitet.
Möhrenfliege (Psila rosae Fabr.), Insekt aus der Familie der Fliegen, 4 mm lang, glänzend schwarz, Kopf rotgelb, Beine hellgelb. Die Larven dringen in die Rüben ein und fressen darin Gänge (wurmfäule, eisenmadige, rostfleckige Rüben). Im Juni verpuppen sie sich in der Erde, und nach zehn Tagen fliegt die zweite Generation aus. Die befallenen Pflanzen werden gelb und welk. Eisenmadige Möhren sind zu verbrennen oder zu verfüttern. Risse im Boden sind mit Asche oder Sand zu füllen, da die eierlegenden Weibchen in Erdrisse kriechen.

Mohrenheim, Arthur Pawlowitsch, Baron, russ. Diplomat, * 8. Juni 1824 Moskau, † 19. Okt. 1906 Bau, nach längerer diplomatischer Laufbahn 1882 Botschafter in London, 1884 in Paris, trug viel zur russisch-französischen Annäherung bei und bewirkte den gegenseitigen Besuch der Flotten in Kronstadt und Toulon und der Staatsoberhäupter in Paris und Petersburg. 1897 kam M. in den Reichsrat.

Mohrenhirse, f. Sorghum.

Mohrenkaiman, f. Krokodile (Sp. 229).

Mohrenkopf, Mineral, f. Turmalin.

Mohrenköpfe, f. Tauben.

Mohrenpfeffer, f. Xylopia.

Möhrensaft, f. Mohrrübe.

Mohrentanz, f. Morrisdance.

Mohria Sw. (Weihrauchsfarn), Farnattung der Schizaeen, einzige Art M. cafferorum Desv., in Süd- und Ostafrika, liefert ein weihrauchähnliches Harz.

Mohrin, Stadt in Brandenburg, Kr. Königsberg, (1925) 1259 Ew., am Mohriner See und an der Bahn Briesen-Phrys (Station Butterfeld-M.), hat Maschinen-, Feitschnefabrik und Fischerei. — M., 1263 genannt, ist 1306 als Stadt bezeugt.

Möhring, 1) Ferdinand, Komponist, * 18. Jan. 1816 Altruppin, † 1. Mai 1887 Wiesbaden, seit 1845 Organist und Gesangslehrer in Neuruppin, schrieb Männerchöre, auch Opern, Ouvertüren, Symphonien, Streichquartette und Klavierkonzerte. Lit.: C. Möbius, Fests. M. (1893).

2) Bruno, Baumeister, * 11. Dez. 1863 Königsberg i. Pr., seit 1907 Professor in Berlin, baute die Rheinbrücke bei Bonn, die Moselbrücke bei Trarbach u. a. Bekannt wurde er hauptsächlich durch seine Arbeiten für große Ausstellungen der zehn Jahre vor dem Weltkrieg. Er gab heraus die Tafelwerke: »Architektonische Charakterbilder« (1900–01, 2 Mappen), »Stein und Eisen« (1903–11, 8 Fgn.).

Möhringen, 1) Stadt in Baden, Amtsbez. Engen, (1925) 1461 meist kath. Ew., an der Donau und der Bahn Stuttgart-Innenmendingen, hat Schloß, liefert Bier, Hofenträger, Lebernaren. M., 882 genannt, 1308 als Stadt bezeugt, war 1520–1806 fürstenerbergisch. —

2) (M. auf den Filibern) Dorf in Württemberg, N. Stuttgart, (1925) 5090 meist evang. Em., Knotenpunkt der Bahn Stuttgart-Hohenheim, hat Metallwerke, Porzellan-, Kristall- und Schamottewarenfabriken und Sauerkohlverfab. M. gehörte bis 1802 der Reichsstadt Eßlingen.

Mohr meddhu (Weihrauchbaum), f. Boswellia.
Mohrrübe (Möhre, Dageus L.), Gattung der Umbelliferen, gewöhnlich borstig-rauhhaarige Kräuter mit fiederteiligen Blättern, weißen Blüten, oft purpurschwarzer, unfruchtbarer innerster Blüte und länglicher, stacheliger Frucht; etwa 60 Arten, meist im Mittelmeergebiet. Die Gemeine M. (Gelbe Rübe, D. carota L., f. Tafel »Futterpflanzen I., 10), zweijährig, 30–60 cm hoch, wächst in Europa und wird vielfach der Wurzel halber angebaut, die durch die Kultur fleischig, süß, rot oder gelb geworden ist und als sog. Karotte ein beliebtes Gemüse (f. Tafel »Gemüsepflanzen III., 11–13) und Futtermittel bildet. Die M. gedeiht auf fast allen Böden mit Ausnahme der ganz leichten und der ganz schweren. Sie muß reichlich gedüngt und nicht zu früh bestellt werden. Auf den kalkarmen Böden sinkt ihr Zuckergehalt. Ihr Anbau reicht bis 71° nördl. Br. Vgl. auch die Beilagen zu Futtermittel und Nahrungsmittel. Der gelbe Farbstoff ist Karotin. Möhrensaft wird wegen seines Salz- und Vitamingehalts als roher Preßsaft oder in Form von Karottensochwasser mit Fleischbrühe (»Karottensuppe«) nach dem Heidelberger Kinderarzt Ernst Moro zur Säuglingsernährung benutzt; geröstete Mohrrüben dienen als Kaffee-Ersetz. Schon die Griechen und die Römer zogen die M. in ihren Gärten. Karl d. Gr. empfahl sie als Kulturpflanze (f. d., Sp. **Mohrsches Salz**, f. Eisensalze (Sp. 1392). [304]. **Mohrische Waage**, f. Spezielles Gewicht.

Mohrungen, Kreisstadt in Ostpreußen, Regbez. Königsberg, (1925) 4922 meist ev. Em., am Scherlingsee, Knotenpunkt der Bahn Marienburg–Allenstein, hat zwei Schlösser (13. und 16. Jh.), Geburtshaus Herders (mit Herberbücherei), W., Arch., Finanz-, Zollamt, Oberrealschule, Eisenbahnausbesserungswerk, Fassfabrik und Getreidehandel. — M., neben einer Burg entstanden, war 1827 Stadt. Hier siegten die Russen 25. Jan. 1807 über die Franzosen.

Mohs, Friedrich, Mineralog., * 29. Jan. 1773 Gernrode (Harz), † 29. Sept. 1839 Ugorbó bei Beluno, 1811 Professor in Graz, 1818 Freiberg, seit 1826 Wien, schrieb: »Charaktere der Klassen, Ordnungen usw.« (1820), »Grundriß der Mineralogie« (1822–1825, 2 Bde.), »Anfangsgründe der Naturgeschichte des Mineralreichs« (o. J., 2. Aufl. 1836–39, 2 Bde.).

Mohr (Goldrupie), Goldmünze in Britisch-Ostindien, bis 1853 = 15 Silberrupien, seitdem Handelsmünze von wechselndem Kurswert gegen Silber, = 29,88 R.M. S. 166.



Mohr (Britisch-Indien).

Mohyla, Peter, f. Mogilas. [Stämme, f. Mha. **Moi**, annamitische Bezeichnung für indische Volks-
Mojanga, Stadt, f. Majunga.

Mojave (spr. mošawé), Indianerstamm, f. Mohave.

Mosi (spr. mosi), Hafenstadt auf der Nordspitze der Japan. Insel Kyushu, (1925) 95 037 Em., dem Hafen

von Shimonoseki gegenüber (Eisenbahntunnel dort- hin [1928] im Bau), wichtige Bahnstation und bedeutend durch die nahen Steinkohlenbergwerke, im Schiffsverkehr nur von Yokohama und Kobe über- troffen. Ausfuhr: Kohle (jährlich 3 Mill. t), Baum- wollgarn und -stoffe, Zement; Einfuhr: Baumwolle, Zucker, Bohnentfuden, Petroleum.

Mojta, Deltarnarm der Nema (f. d.). [f. Courteline.

Moinauz (spr. muānz), Georges, franz. Schriftsteller.

Mojó (Moro, beides spr. -so), Indianerstamm der Aruaal im nordöstl. Tiefland Boliviens, am Beni-Fluß.

Mojra (griech.), f. Moiren.

Mojra, Graf von, f. Hastings 2). [(Sp. 124).

Moiré (franz., spr. muāre, Mohr, Moor), f. Gewebe

Moiréblech, f. Weißblech.

Moiré métallique (frz., spr. muāre-métallik, Metall- moor), f. Weißblech.

Mojren, die griechischen Schicksalsgöttinnen: Klotho (»Spinnerin«), die den Lebensfaden spinnt, Lachesis (»Erfolgung«), die ihn zuteilt, Atropos (»Unabwendbare«), die ihn abschneidet. Sie galten bald als Töchter der Nacht, bald als die des Zeus und der Themis. Bei



Klotho

Atropos

Lachesis

Die Moiren (Parzen), Relief im Humboldtischen Schloß zu Zettel. den Römern hießen sie Parzen (f. d.). Homer kennt nur eine Moira, die Göttin des von Geburt bestimmten Schicksals. — In der ältern Kunst erscheinen die M. mit Septern, später Klotho spinnend, Lachesis mit Losstäfeln oder auf dem Globus mit einem Griffel schreibend, Atropos mit Schriftrolle, Schrif- täfeln oder Sonnenuhr. S. 166.

Moisel, Max, Kartograph, * 26. April 1869 Berlin, † das. 6. Juli 1920, seit 1899 neben Sprigade (f. d.) Leiter des Kolonialkartographischen Instituts in Berlin, bereiste 1907 Kamerun. Hauptwerke: Kamerun 1:1 000 000 (1901–12, 10 Blatt), 1:300 000 (1910–1914, 31 Blatt), Kamerunarten in den »Mitteilungen aus den Deutschen Schutzgebieten« (1911–17) u. a. Lit.: Sprigade, Max M. † (»Koloniale Rundschau«, 1920); Döb, Deutsche Kolonialkartographie (1921). **Mojisowitsch** (spr. -moisch), Edmund, Gelehrter von Mojsawitz, Geolog, * 13. Okt. 1839 Wien, † 2. Okt. 1907 Mallnitz, 1870 Geologe, 1872–1900 Vize- direktor der Geologischen Reichsanstalt, schrieb: »Die Cephalopoden der Hallstätter Kalk« (1873–98, 2 Bde.), »Die Dolomitriffe von Südtirol und Venetien« (1878–1880, 6 Hefte) u. a. und gab mit Reumayr »Beiträge zur Paläontologie und Geologie Österreich-Ungarns« (seit 1880, 27 Bde.) heraus.

Moissac (spr. muāssak), Stadt im franz. Dep. Tarn-et-Garonne, (1921) 7219 Em., an Tarn, Canal latéral der Garonne und Südbahn, hat ehem. Abteikirche (15. Jh.; in der Vorhalle berühmte romanische Bildwerke), Col- läge, Müllexeret, Weinbau, Wein-, Bier-, Geflügel- und

Obsthandel. — Ehemalige Festung, wurde M. von Simon von Montfort 1212 zerstört.

Moissan (spr. muäſſan), Henri, franz. Chemiker, * 28. Sept. 1852 Paris, † das. 20. Febr. 1907, dort 1886 Professor an der höhern Schule für Pharmazie, auch für Chemie an der Universität, 1906 Nobelpreisträger, arbeitete über Zyanverbindungen, Dryde des Eisens, Chrom-, Fluorverbindungen, Karbide, Silizide, Hydride usw., isolierte 1886 das Fluor, das er auch verflüchtigte, und erzeugte 1893 kleine Diamanten (s. d., Sp. 742), arbeitete über den elektrischen Ofen. Er schrieb: »Recherches sur l'isolement du fluor« (1887), »Le four électrique« (1897; deutsch von Zettl, 1900), »Le fluor et ses composés« (1900; deutsch von Zettl, 1900) u. a.

Moissanit (spr. muäſſ-), Mineral, natürliches Karborundum, CSi , hexagonal-rhomboedrische Kristalle, mit Diamant im Meteoriten von Cañon Diablo (Arizona).

Moissi, Alexander, Schauspieler, * 2. April 1880 Triest, Sohn italienischer Eltern, 1901 in Wien für die Oper ausgebildet, von Schlenker 1902 für das Schauspiel gewonnen, war 1903–05 am Landesheater in Prag, kam dann an die Reinhardt-Bühnen in Berlin (Hamlet, Romeo, Faust, Franz Moor, Iphig., Don Carlos, Osvald in Ibsens »Gespensheim«, Louis Dubedat in Shaw's »Arzt am Scheidewege«, Fejka in Tolstois »Lebendem Leinwand«). Moissi's große Darstellungskunst findet eine starke Stütze in seinem glänzenden Organ. Lit.: E. Faktor, Alexander M. (1920); »Die Kunst der Bühne«, Bd. 1: M. (hrsg. von H. Böhm, 1927).

Moirve (spr. muäſſ-), Abraham de, franz. Mathematiker, * 26. Mai 1667 Bitry-le-François, † 27. Nov. 1754 London, wohin er als Hugonott 1687 geflohen war. Als Freund Newtons nahm er an der Entwicklung der Differentialrechnung und dem mit Leibniz geführten Prioritätsstreit lebhaften Anteil, ebenso an der Begründung der Wahrscheinlichkeitsrechnung. In seinem Hauptwerk »Miscellanea analytica etc.« (1730) findet sich der nach ihm benannte Moivre'sche Satz $(\cos x + i \sin x)^n = \cos nx + i \sin nx$.

Mokalla, südarab. Sultanat, f. Rafalla.

Mokant (franz. moquant), spöttlich, pottlufig.

Mokassin, ein Algonkwort, bezeichnet den wildledernen Halbschuh (ohne Absatz) der nordamer. Indianer, meist mit Stidereien; auch geflochtener Baßschuh.

Mokassin Schlange, f. Dreiecksschlange.

Mokattam, Dschebel (Mokattam Gebirge), kahler Felsberg (200 m hoch) aus mitteloazänem Nummulitenkalk (guter Baustein), Wahrzeichen und berühmter Aussichtspunkt südöstl. von Kairo (Ägypten).

Moki, Indianerstamm, s. Hopi.

Mokieren (moquieren, franz.), spotten, sich über etwas lustig machen.

Mokfa (Macha, spr. -ta), Stadt im arab. Innemat Jemen, etwa 2000 Ew., am roten Meer, hat besessigten Hafen, jetzt herabgekommen durch Verlegung des Handels (Mokkasssee) nach Aden und Hodeida.

Mokkassien, Halbedelstein, f. Chalzedon.

Mokpo (Mokpo, spr. Mokpo), Hafenort im südwestl. Korea, etwa 20000 Ew., durch Inseln geschützt, durch Bahn mit Seoul und Fusan verbunden, hat Ausfuhr von Reis und Rohbaumwolle. — M. ist seit 1897 dem Fremdenhandel geöffnet.

Mokrin, Großgemeinde im Banat (seit 1921 süd-slawisch), Bez. Belgrad, (1921) 8656 Ew. (Serben und Deutsche), an der Bahn Szegedin-Temesvár, hat Landwirtschaft und Seidenraupenzucht.

Mok-Satin, eine Art wollener Damast, dessen Ein-

schlag wechselweise über vier Kettenfäden geht; Muster nicht so bunt (dunkler) wie beim Satin.

Mokſcha, rechter Nebenfluß der Oka im europäischen Rußland, 599 km lang (270 km schiffbar), entspringt im Gouv. Penza und mündet im Gouv. Kasan. Wichtigste Nebenflüsse: die Zna (398 km) mit der Wjſcha und die Wadi (180 km).

Mokſcha, Stamm der Mordwinen (s. d.), zwischen Wolga und Kama im Tataren-Freistaat.

Mokſchan (Mokſchan, Mokſchanst), Flecken im russ. Gouv. Penza, (1926) 9876 Ew., an der Mokſcha, hat Getreide- und Graupenmühlen, Olschlägerei und Getreidehandel — M. wurde 1535 als Grenzfestung angelegt. Vermutlich stand hier im 9. Jh. die Stadt Murundſa.

Mokſha (sanskrit., spr. -ſha, Mukti, Vimukti, »Erlösung«), Lebensziele (s. Dharma) der Indier.

Mokume (japan.), zu kunstindustriellen Gegenständen verarbeitete Metallmasse, die aus Bändern von Kupfer, Silber, Gold und einer Legierung aus 90–99 v. H. Kupfer und 10–1 v. H. Gold zusammengesetzt ist; ähnelt gemasertem Holz, meist mit braunem Grundton.

Mol (Grammolekel), f. Molekeln und Grammatom; vgl. Atomismus (Sp. 1073).

Mola, 1) Gasparo, ital. Medailleur, * um 1610 Lugano, † um 1666, arbeitete in Florenz und in Rom für die Päpste Urban VIII. und Alexander VII. Seine Medaillen schließen sich antiken Vorbildern an.

2) Pierfrancesco, ital. Maler, * 1612 Mailand, † 13. Mai 1666 Rom, lebte meist in Rom und Bologna, malte im Sinne der Carracci: Das Wunder des Petrus im Kerker und Die Befreiung des Petrus (Fresko, beide Kapelle Navenna der Kirche al Gesù, Rom), Geschichte Josephs (Quirinal); andre Werke im Louvre, in München und Dresden.

3) Giovanni Battista di Francia, franz. Maler, * 1616 Besancon, † 1661 Rom, Schüler von Vouet in Paris, dann von M. 2) und seit 1650 von Albani in Bologna, dessen Art seine Gemälde (biblische Darstellungen, Bildnisse, Landschaften) zeigen.

Mola di Bari, Stadt in der ital. Prov. Bari, (1921) 15455 Ew., am Adriatischen Meer, an der Bahn Bari-Brindisi, hat Kirche San Nicola (13. Jh., im 16. Jh. erneuert), Kastell, Gymnasium, Elbau und Viehzucht.

Molanus, Gerhard Walter, luth. Theolog, * 1. Nov. 1633 Hameln, † 7. Sept. 1722 Lötum, 1659 in Rinteln Professor der Mathematik, 1664 auch der Theologie, 1674 Direktor des Konvikts in Hannover, 1677 Abt von Lötum. Als Schüler des Georg Calixtus (s. d.) Fürsprecher der Union zwischen den christlichen Konfessionen, beteiligte er sich 1676 und 1683 an den durch Spinola (s. d.) veranlaßten Verhandlungen am hantüberischen Hof.

Molaren (lat. dentes molares), die echten Backzähne, f. Gebiß und Zähne.

Molasse, Schweiz. Bezeichnung für Mergel, Sandsteine und Konglomerate der Tertiärformation (s. d.).

Molaveholz, f. Vitex.

Molan (spr. molan), Jacques Bernard de, letzter (seit 1298) Großmeister des Templerordens, wurde 1307 von Philipp dem Schönen eingekerkert und 11. März 1314 in Paris verbrannt. Vgl. Tempelherren.

Molbeck, 1) Christian, dän. Geschichts- und Sprachforscher, * 8. Okt. 1783 Sorø, † 23. Juni 1857 Kopenhagen, daselbst 1829 Professor der Literaturgeschichte, 1830 Direktionsmitglied der tgl. Schauspiele. Wichtiger als die geschichtlichen und literarischen Schriften

sind seine Wörterbücher: »Dansk Dialekt-Lexikon« (1833–41), »Dansk Glossarium, eller Ordbog over forældede danske Ord« (1853–66), »Samlede Smaaskrifter« (1834–86, 2 Bde.); »Blandede Skrifter« (1853–56, 4 Bde.).

2) Christian Knud Frederik, Sohn des vorigen, dän. Kritiker und Dichter, * 20. Juli 1821 Kopenhagen, † das. 20. Mai 1883, dort 1843 Bibliothekar, 1853–64 Professor in Kiel, 1871–81 Theaterzenfor in Kopenhagen, schenkte Dänemark seine klassische Dantelübersetzung (1853–64, 3 Tle.), schuf lyrische Gedichte (»Bilder aus dem Leben Jesu«, 1841; »Gedichte«, 1845) und Dramen (»Ambrosius«, 1878). »Gesammelte Gedichte« (2 Bde., 1863 und 1869), »Nachgelassene Gedichte« (1888). Auswahl seiner kritischen Arbeiten »Fra Danaïdernes Kar« (1873).

Molbergen, Dorf in Oldenburg, Amt Kloppenburg, (1925) 791, als Gemeinde 2478 meist kath. Ev., hat Mühlen, Sägewerke, Eier- und Viehhandel.


Molch (Salamander, Salamandridae; hierzu Tafel), Familie der Schwanzlurche (Urodela), langgestreckte, langschwänzige Amphibien, die an den Vorderfüßen vier, an den Hinterfüßen fünf Zehen haben. Man unterscheidet lungenlose M. (Plethodontinae) mit Typhlomolge (s. d.), Querschnitmolche (Amblystomatinae) mit dem Molot (s. d.), bei denen die feinen Gaumenzähne in Querreihen, Echte M. (Salamandrinae), bei denen sie in zwei Längsreihen stehen. Letztere haben breiten Kopf, schwache Beine mit selten durch Schwimmhäute verbundenen, krallenlosen Zehen, langen, kräftigen, meist festlich zusammengebrückten Schwanz und feuchte, warzige Haut (s. Hautgüte), in der bewegliche Chromatophoren (s. d.) Farbwechsel ermöglichen; die Männchen haben oft einen Rückenlamm. Sie leben an feuchten, schattigen Orten oder in seichtem Wasser, nähren sich von Insekten und Würmern. Die M. bewohnen fast ausschließlich die gemäßigten nördlichen Regionen. Zu den Echten Molchen gehören die Gattungen *Salamandra* *Laur.*, *Salamandrina* *Fitz.* und *Molge* *Merr.* über Riesensalamander s. Nalmolche, der Feuersalamander (*Landsalamander*, *Salamandra maculosa* *Laur.*; Tafel, 7), 12–17 cm lang, schwarz mit unregelmäßigen, großen, gelben Flecken und stark entwickelten Drüsen, in Europa, Nordafrika und Vorderasien, besonders in feuchten Tälern und Wäldern, erscheint tags nur bei feuchtem Wetter. Ihn hielt man für äußerst giftig, glaubte, daß er das Feuer lösche bzw. darin lebe (s. Elementargeister), die Alchimisten wollten ihn zum Goldmachen benutzen. Unmittelbar nach dem Ablegen der Eier (April, Mai) ins Wasser schlüpfen die Larven aus, die sich im August oder September zur Landform verwandeln. Der ungefleckte *Alpensalamander* (*Schwarzer*, *Bergsalamander*, *S. atra* *Laur.*; Tafel, 6), 11–16 cm lang, in den Alpen, bringt stets nur ein oder zwei lebende Junge zur Welt, die gleich auf dem Lande leben. Der *Brillensalamander* (*Salamandrina perspicillata* *Say*; Tafel, 4), 8–10 cm lang, mit fast dreifachem Schwanz, mattschwarz, mit gelbbräunlicher Brillenzeichnung über den Augen, bewohnt die Küste Nord- und Mittelitaliens und Sardinien. Die *Wassermolche* (*Molge* *Merr.*) heften ihre Eier an Wasserpflanzen. Ihre Männchen haben schöne Hochzeitskleider. Der *Kammolch* (*M. cristata* *Laur.*; Tafel, 1 u. 2), 13–17 cm lang, oberseits schwärzlich olivenbraun, schwarz und weiß gefleckt, unterseits gelb, schwarz gefleckt; im Hochzeitskleid (s. Tafel »Hochzeitskleider«, 8a, b) mit gezacktem Kamm,

unterseits orangerot, an der Seite des Schwanzes mit weißbläulichen, perlmutterfarbenen Streifen, an der Kehle mit weißen Wärgchen; der *Feuermolch* (*Alpen*, *Bergmolch*, *M. alpestris* *Laur.*), 10 cm lang, oberseits schieferblau, dunkelbraun, an den Seiten schwarz gefleckt, unterseits orangerot; im Hochzeitskleid mit ungezacktem, weißgelblichem, schwarz quergebändertem Kamm, unterseits feuerrot, an den Schwanzseiten mit bläulichweißen Flecken. Der *Streifenmolch* (*Teich*, *Gartenmolch*, *M. vulgaris* *L.*; Tafel, 3), 7–9 cm lang, mit zugespitztem Schwanz, oberseits olivengrün oder braun, an den Seiten weißgelblich, unterseits orangegelb, überall schwarz gefleckt; im Hochzeitskleid mit besonders hohem Kamm, weiß punktiert, auf der Bauchmitte orange und mit perlmutterblauen Streifen am Schwanz. Alle drei Molge-Arten leben in Mitteleuropa und Vorderasien, während der Paarungszeit im Wasser, sonst an feuchten Stellen am Land. Der *Rippenmolch* (*M. waltlii* *Mich.*, Tafel, 5), 18–23 cm lang, dessen 14 Rippen in scharfe Spitzen enden, mit denen sie die großen hornigen Höcker an den Körperseiten durchbohren, bewohnt Südwestspanien, Portugal und Marokko. *Lit.*: s. Lurche. **Molchfisch**, s. Lungenfische (Sp. 1345).


Mold (spr. mōb; walisisch *Y Wyddgrug*, »hoher Berg«), Hauptstadt von Flintshire (Wales), (1921) 4659 Ev., an der Bahn Chester-Denbigh, hat gotische Kirche (15. Jh.), Kohlengruben und Bleihütten, liefert Leder, Bier, Ziegel, Töpferwaren, Mineralwässer, Weißblech und Nägel.

Moldau, 1) (tschech. *Pltava*, spr. pletawa) Hauptnebenfluß der Elbe in Böhmen, 425 km lang, Stromgebiet 30 840 qkm, entsteht im Böhmerwald aus Warmer und Kalter M., fließt nach SO., nachdem sie die sog. Teufelsmauer in einem 1 km langen Engtal durchbrochen hat, gegen N. Sie quert das Becken von Budweis, fließt in meist engem Tal (Johannisstromschnellen bei Stěchowitz) bis unterhalb von Prag, tritt dann in ebenes Land und mündet bei Melník (132 m ü. M.). Sie ist von Hofenfurth flößbar, von Stěchowitz (oberhalb von Prag) mit Dampfern befahrbar. Nebenflüsse rechts: Maltitz, Lufschitz, Sazawa; links: Bottaawa, Beraum u. a. Der Schwarzenbergische Schweinitzkanal verbindet ihre Quellbäche mit der Wähi in Oberösterreich. Seit 1919 ist die M. unterhalb Prag internationalisiert. — 2) Fluß in Rumänien, s. w. Moldova.


Moldau (rumän. *Moldova*), Landesteil Rumäniens, nach dem Fluß Moldova benannt, zwischen Bessarabien, Bukowina und Siebenbürgen, Walachei und Dobrußda, 38 058 qkm mit (1925) 2 337 000 Ev. (61 auf 1 qkm). Westlich vom Sereth (s. d.) ist die M. waldbedecktes Hoch- und Bergland, östlich bis zum Grenzfluß Pruth eine 60–90 km breite Hochfläche, die sich nach SO. zum Flachland abdacht. In der südlichen M. findet sich nahe der Donau der See Vratcu; Heilquellen sind zahlreich. Klima, s. Rumänien. Die Bevölkerung, bis auf 200 000 Juden im N. (weicht Händler) fast nur Rumänen (*Moldauer*, s. d.), treibt auf fruchtbarem Boden Ackerbau und Viehzucht, auch Weinbau (Cotnari) und Seidenraupenzucht; Târgu Jena hat Salzbergbau, Solont Erdbölgewinnung. Industrie und Handel beschränken sich auf die Erzeugnisse von Land- und Waldbwirtschaft. Von Bahnen sind wichtig die Längsklinien Cernowitz-Bukarest und Jassi-Galaş. Die M. wird in 13 Kreise eingeteilt: Bacău, Botoşani, Covurlui, Dorohoi, Jilulni, Jassi, Neamt, Putna, Roman, Suceava, Tecuci, Tulova,



1. Alte Pinacothek in München.




2. Glyptothek in München.




- a Direktorenwohnung
- b Verwaltungsräume
- c Zoologische Sammlungen
- d Glashof
- e Mineralogische Sammlung
- f Paläontologische Sammlung
- g Kesselhaus
- h Geolog. Institut

3. Museum für Naturkunde in Berlin. Erdgeschoß.



4. Lageplan des Deutschen Museums in München mit der Gartenanlage und den Zugängen.



5. Grundriß des Erdgeschosses vom Ausstellungsgebäude des Deutschen Museums in München.



6. Gesamtansicht des Deutschen Museums mit dem von Gabriel von Seidl geschaffenen Ausstellungsgebäude (rechts) und dem von G. Westphal entworfenen, im Bau befindlichen Bibliotheks- und Studienbau (nach einem Modell).

Baslui. Hauptstadt ist Jasi. — Das Fürstentum der **M.** wurde um 1360 von dem walachischen Voivoden Bogdan aus dem Marmarosgebiet gegründet, der sich mit Gefolge in Baja niederließ. Unter den rumänischen, tatarischen und ruthenischen Bewohnern des Landes wurde das rumänische Element allmählich herrschend. Peter I. (1375–91) gründete die Dynastie Muşa, die bis 1597 herrschte. Fürst Alexander I., der Gute (1401–32) ordnete Verwaltung, Finanzen und Rechtspflege. Sein Enkel Stephan d. Gr. (1457–1504) erlämpfte die Unabhängigkeit von Ungarn und Polen, schlug die Türken und eroberte 1484 Kilia und Akkerman. Sein Sohn Bogdan III. (1504–17) erkannte die Oberhoheit des Sultans an und zahlte Tribut. Im 16. Jh. ließen die Türken der **M.** innere Selbständigkeit. Seit dem 17. Jh. griffen sie immer mehr ein. Der bedeutendste Fürst des 17. Jh. war Basil Lupul (1634–53), der den Verfall aufzuhalten suchte. Seit 1712 verkauften die Türken die Fürstentümer an Janarioten. Nach deren Aufstand unter Alexander Ipsilanti (1821) kehrte die Pforte zur Einsetzung gewählter einheimischer Fürsten (Johann Sturdza, 1822–28; Michael Sturdza, 1834–49) zurück. Damals hatten die Russen, die das Land 1828–34 auch militärisch besetzt hielten, die Gewalt in der Hand. Die Revolution von 1848 wurde durch russische Truppen unterdrückt. Unter Fürst Gregor Alexander Ghila (1849–56) führte die russische Besetzung von 1853–1854 zum Krimkrieg; der russischen folgte 1854–57 österreichische Besetzung. 1859 wählten die Woiaren Alexander Johann I. Kusa zum Fürsten, dessen Wahl zum Fürsten der Walachei im selben Jahre die Personalunion der Fürstentümer herbeiführte. 1861 erfolgte die staatsrechtliche Vereinigung zu dem Staate Rumänien (s. d.). *Lit.*: R. Neşel er, Die Anfänge moldauischer Gesch. (1871); Xenopol, Histoire des Roumains (1896, 2 Bde.); Torga, Gesch. des rumän. Volkes (deutsch, 1905, 2 Bde.).

Moldaudrachenkopffraut, f. Dracocephalum.

Moldauer, rumän. Volksstamm mit eigener Mundart, bewohnt die Moldau, Mittel-Bejarabien sowie den Moldaufreistaat.

Moldau-Freistaat (Moldawija, Abkürzung: A. M. S. S. R.; s. Karte bei Rumänien), autonomer sozialistischer Rätefreistaat im Ukrainischen Rätestaat, am linken Ufer des Dneſt in ebener Schwarzerdegegend, 7835 qkm mit (1926) 567 306 Ew. (34,1 v. H. Moldauer), die Ackerbau (Weizen, Getreide), Pferde-, Hornvieh- und Schafzucht sowie Fischerei (am Dneſt) treiben. Der **M.** wird in 11 Rayons eingeteilt. Hauptstadt ist (1928) Balti; der Regierungssitz soll nach Wirsula, Knotenpunkt der Bahn Kiew–Odessa, verlegt werden. — Der **M.**, von Rumänien nicht anerkannt, wurde 12. Okt. 1924 aus Teilen der frühern ukrainischen Gouvernements Odessa und Podolien gebildet.

Moldauten (tschech. Mlynáři vltavští, spr. mlynáři), Bezirksstaat im südlichen Böhmen, (1921) 3801 tschech. Ew., an der Moldau und der Bahn Wodňan–M., hat BezG., gotische Defenestirche, Schloß, Weberei, Drechslwarenfabrik und Getreidehandel.

Moldawit, f. Marekanit, Obsidian und Meteorsteine. **Molde** (spr. möde), Hauptstadt des norm. Amtes Möre, (1925) 3105 Ew., am Moldeffjord (Dampferstation), hat Sanatorium, Landhäuser, Fremdenverkehr und deutsches Vizekonulat. — **M.**, seit 1713 Stadt, litt 1916 schwer durch Brand.

Moldenhauer, Paul, Versicherungswissenschaftler und Politiker, * 2. Dez. 1876 Köln, darselbst 1907 Pro-

fessor für Versicherungswissenschaft an der Handelshochschule, 1919 an der Universität, 1919–21 Mitglied der Verfassungsgebenden preußischen Landesversammlung, seit 1920 im Reichstag (Deutsche Volkspartei), schrieb: »Die Aufsicht über die privaten Versicherungsgesellschaften« (1903), »Das Versicherungswesen« (1902; 4. Aufl. 1925, 2 Bde.), »Die industriellen landwirtschaftlichen Haftversicherungsverbände« (1907), »Internationale Fortschritte der Sozialversicherung« (1912), »Londoner Abkommen und die deutsche Volkswirtschaft« (1924) u. a.

Moldgarn (Moltgarn), in Weisfalen ein feines, loses Leinengarn für den Einschuß der Leinwand.

Moldova, rechter Nebenfluß des Sereth in der Moldau (Rumänien), 190 km lang, entspringt in den Distrikten nordö. von Kirilibaba in der Butowina und mündet unterhalb von Roman.

Moldova, Landesteil Rumäniens, s. Moldau.

Moldova (spr. mōdō), zwei Dörfer im Banat (seit 1921 rumän.), Nr. Caraş, an der Donau. 1) Alt-M. (rumän. M. vechă, spr. wetsch), (1921) 1936 meist serb. Ew., Dampferstation. Nordöstlich davon 2) Neu-M. (rumän. M. nouă, spr. neue), (1921) 3219 meist rumän. Ew., hat BezG., Eisenwerke, chemische Industrie. — Die Donauinsel M., südl. von Alt-M., ist 7 km lang und 1–3 km breit. **Mole** (ital. molo), Steindamm an Hafeneinfahrten und Hafenbeden, s. Hafen (Sp. 901).

Mole (Mola, Windel, Mondkalb), die abgestorbene Leibesfrucht, wird oft erst längere Zeit nach dem Fruchttoß ausgestoßen. Blutmolien entstehen bei Blutungen in den ersten Monaten der Schwangerschaft; das Ei wird durchblutet und verwandelt sich in eine blutdurchtränkte Masse. Entfärben sich die Blutgerinnsel bei längerem Verweilen, so bezeichnet man derartige Eier als Fleischmolien. — Blasen- oder Traubenmole (Hydatidenmole) ist eine Erkrankung des Chorions, bei der helle, mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen entstehen. Bildet sich eine Blasenmole (gewöhnlich im 3.–4. Monat der Schwangerschaft), so stirbt die Frucht meist ab. Entstehungsursache unbekannt, Vorkommen selten. Ei: werden unter starker Blutung, die ärztliche Hilfe (und Beobachtung danach) dringendst erfordert, ausgestoßen. **Molé** (spr. möle), 1) Matthieu, franz. Staatsmann, * 1584, † 3. Jan. 1656 Paris, Sohn von Edouard M. († 1614), 1641 Präsident des Pariser Parlaments, vermittelte bei der Fronde, wurde 1650 Siegelbewahrer. »Mémoires« (hrsg. v. Champollion-Figeac, 1855–1858, 4 Bde.). *Lit.*: Varante, Vie de M. M. (1859).

2) Matthieu Louis, Graf (seit 1809), Nachkomme des vorigen, franz. Staatsmann, * 24. Jan. 1781 Paris, † 23. Nov. 1855 Champlâtreux (Seine-et-Oise), Sohn von Graf Matthieu M. de Champlâtreux (1760–94, Parlamentsrat), bis 1796 in der Schweiz und England, wurde, in Napoleons Gunst, nach glänzender Beamtenlaufbahn 1813 Justizminister. Unter den Bourbonen Royalist, 1815 Pair, war M. 1815–1818 Marine-, 1830 Außenminister, bildete nach Thiers' Rücktritt 1836 ein geeignetes Kabinett, mußte März 1839 wegen Räumung Vinconas und Belgens zurücktreten. Seit 1841 war er Mitglied der Akademie, 1848–51 Abgeordneter. Er schrieb »Essai de morale et de politique« (1806). *Lit.*: de Noailles, Le comte M., 1781–1855 (1922–26, 4 Bde.).

Molekeln (Moleküle, lat. molecula, »kleine Masse«, Verkleinerungsform von moles), die kleinsten Teilchen, in die ein Körper ohne Änderung seiner chemischen Beschaffenheit zerlegt werden kann. Theoretisch muß man

durch mechanische Teilung in allen Fällen von der an scheinend zusammenhängenden Materie eines chemischen Stoffes zu geforderten kleinsten Teilchen kommen können, die für sich bestehen und alle kennzeichnenden Eigenschaften jenes Stoffes besitzen (Molekulartheorie; s. auch Atomismus). Es ist anzunehmen, daß im Gaszustand und in Lösungen die Stoffe in ihre M. zerlegt sind, während diese in den festen und flüssigen Stoffen durch Kohäsion zusammengehalten werden. Mit wenigen Ausnahmen sind die M. Verbindungen von Atomen (gewöhnlich von zweien) und reagieren als solche sehr träge, sodaß man z. B. ein Gemenge von 2 M. Wasserstoff $2H_2$ und 1 Molekel Sauerstoff O_2 (Knallgas) bei gewöhnlicher Temperatur monatelang aufbewahren kann, ohne daß sich Wasser (H_2O) bildet. Lebhaftere Reaktion tritt erst ein, wenn die M. in freie Atome gespalten werden (z. B. durch Wärme oder durch Katalysatoren) oder wenn die Atome wirken können, ehe sie sich zu M. vereinigt haben (Entstehungszustand [s. d.], status nascendi).

Das Gewicht einer Molekel eines Stoffes (Molekulargewicht) ist die Summe der Gewichte aller in ihr enthaltenen Atome. Man bezieht es auf Wasserstoff = 2 und bezeichnet es, in Gramm ausgedrückt, als Gramm-Mol oder kurz Mol. 1 Mol eines Gases nimmt bei 0° und 760 mm Druck den Raum von 22,4 l ein und enthält $60,8 \times 10^{22}$ M. mit einem Durchmesser von 10^{-8} bis 10^{-9} cm. Da dies für alle Gase gilt, müssen sich die Molekulargewichte wie die spezifischen Gewichte (Gas- oder Dampfdichten) verhalten. Zur Bestimmung des Molekulargewichts genügt deshalb in vielen Fällen die Ermittlung der Dampfdichte (s. d.). Findet man diese z. B. für Wasserdampf = 9, bezogen auf Wasserstoff = 1, so ist das Molekulargewicht des Wasserdampfes = $9 \times 2 = 18$. Diese Beziehung gilt nur, wenn sich ein Stoff ohne Zersetzung verflüchtigen oder vergasen läßt. Ist dies nicht der Fall, so muß man ihn durch geeignete Lösungsmittel in M. aufteilen. Proportional der Anzahl der gelösten M. wachsen osmotischer Druck (s. Osmose) und Siedepunkt der Lösungen, während sich ihr Gefrierpunkt (s. Kryoskopie) ebenso erniedrigt. Alle drei Methoden können zur Bestimmung des Molekulargewichts dienen, wenn die Spaltung des Stoffes in M. vollständig ist und nicht weiter (zu Ionen) geht. Sehr häufig benutzt man die Gefrierpunktniedrigung. Bezeichnet man diese für die Lösung von p Gramm Substanz in 100 g Lösungsmittel mit t, so ist das Produkt aus dem Depressionskoeffizienten des Stoffes t_p und dem Molekulargewicht M, die Molekulardepression, bei allen Stoffen für dasselbe Lösungsmittel konstant: $M \times t_p = C$. Die Depressionskonstante C ist für die verschiedenen Lösungsmittel bekannt (z. B. für den vielfach gebrauchten Eisessig = 39), sodaß sich das unbekannte Molekulargewicht berechnen läßt. Ist das Molekulargewicht eines Stoffes bekannt und löst man diesen und einen zweiten in demselben Mittel bei gleicher Konzentration, so sind die Dampfspannungen der beiden Lösungen proportional den Molekulargewichten der gelösten Stoffe.

Kennt man das Molekulargewicht einer chemischen Verbindung (z. B. der Essigsäure), so läßt sich die einfache Formel, die sich aus der Analyse ergibt (CH_3CO_2), in die Molekularformel ($C_2H_4O_2$) umwandeln, die angibt, wieviel Atome (im Beispiel 8 statt 4) die Molekel zusammensetzen. Die in den verschiedenen Molekularformeln sich ausdrückende Verschiedenheit

der Verbindungen reicht zu ihrer Kennzeichnung nicht aus. So haben Perylen und Benzolperahydrür trotz der gleichen Molekularformel $C_{10}H_{12}$ durchaus verschiedene Eigenschaften. Das liegt daran, daß Perylen eine offene, Benzolperahydrür eine geschlossene (ringförmige) Kohlenstoffkette (s. Monoverkettung) hat. Diese verschiedene Struktur zeigt sich auch darin, daß das Molekularvolumen, der Quotient aus dem Molekulargewicht und dem spezifischen Gewicht, beim Perylen größer ist als beim Benzolperahydrür. Das Molekularvolumen ist also nicht gleich der Summe der Atomvolumen. Es ist für alle Gase dasselbe bei Gleichheit von Temperatur und Druck. — Weitere Schwierigkeiten bei der Feststellung molekularer Verschiedenheiten ergeben sich z. B. bei Kristallwasserverbindungen, die nicht einfach als Mischkristalle von Salz und Eis betrachtet werden können, da ihre Eigenschaften nicht mittlere zwischen denen der beiden Bestandteile sind, die also notwendig als lockere chemische Verbindungen, sog. Molekularverbindungen (s. Wertigkeit) aufgefaßt werden müssen. Polymorphe Modifikationen müssen, wie aus der Existenz flüssiger Kristalle hervorgeht, notwendig molekular verschieden sein, amorphe Modifikationen als Gemisch der M. verschiedener Modifikationen aufgefaßt werden. Auch für die sog. drei Aggregatzustände eines Körpers gilt dasselbe. Bei flüssigen Kristallen (s. Kristalle, flüssige) lassen sich durch Beobachtung der Auslöschungsrichtungen zwischen getrennten Nifols die Lageränderungen der M. verfolgen.

Die älteren Physiker nannten Moleküle überhaupt sehr kleine Massenteilchen von übrigens unbestimmter Größe, ja sogar bei Annahme zusammenhängender Raumerfüllung die Massendifferentiale. Lit.: Wilk, Die Praxis d. Molekulargewichtsbestimmung (1897); Avogadro u. Ampère, Grundlagen der Molekulartheorie (in »Ostwalds Klassiker d. exakten Wissensch.«, Heft 8, 1889); J. J. Thomson, Electricity and Matter (1904; deutsch von Siebert, 1904); Exner, Vorles. über die physikal. Grundlagen der Naturwissenschaften (1922); Rob. Müller, Der Aufbau der chemischen Verbindungen (Molekülbau) (1928). **Molekularbewegung**, s. Browns Molekularbewegung.

[tionsäquivalent. **Molekularbrechungsvermögen**, s. Molekeln (Sp. 615). **Molekulardepression**, s. Molekeln (Sp. 615).

Molekulardruck, der durch gegenseitige Anziehung der Molekeln zustande kommende, nach innen gerichtete Druck der Gase.

Molekulare Leitfähigkeit, s. Elektrischer Widerstand (Sp. 1481).

Molekularformel, -gewicht, s. Molekeln (Sp. 615). **Molekularkräfte**, die zwischen den Molekeln (s. d.) eines Körpers wirksamen Kräfte. Mit der Annahme individueller kleinster Teilchen (Atome und Molekeln) ist notwendig die Vorstellung verknüpft, daß sich diese Teilchen nicht unmittelbar berühren, sondern durch leere (d. h. nur mit Äther erfüllte) Zwischenräume voneinander getrennt sind. Dann müssen zwischen ihnen Kräfte tätig sein, die ihren Zusammenhalt bewirken, ähnlich wie die Gravitation das Planetensystem zusammenhält. Die Stärke dieser M. nimmt mit der gegenseitigen Entfernung der Teilchen rasch ab und wird schon in äußerst kleiner Entfernung unmerklich; diese Entfernung (nach Quincke etwa 50, nach van der Waals weniger als 1 millionstel mm) heißt der Radius der Wirkungssphäre. Man nennt die molekulare Anziehungskraft (**Molekularaattraktion**), die die

Molekeln in ihrem Verband zu einem Körper zusammenhält, Kohäsion, die das Aneinanderhaften verschiedener Körper bewirkende Kraft Adhäsion. Nach neuerer Auffassung sind die M., wie die den Zusammenhalt der Atome innerhalb der Molekel und die die chemische Verwandtschaft bedingenden Kräfte elektrischer Natur. Vgl. Atomismus (Sp. 1074) und Chemische Verwandtschaft.

Molekularmagnete, f. Magnetismus (Sp. 1497).

Molekularphysik, die Lehre von den physikalischen Erscheinungen, die durch die Wirkung von Molekularkräften (s. d.) erklärt werden. *Lit.*: D. Lehmann, M. usw. (1888—89, 2 Bde.); G. Weiger, Elektronen, Atome, Moleküle (in »Hb. der Physik«, Bd. 26, 1926).

Molekularrefraktion, s. Refraktionsäquivalent.

Molekularrotation, das Produkt aus dem Molekulargewicht einer chemischen Verbindung und ihrem spezifischen Drehungsvermögen.

Molekulartheorie, f. Molekeln (Sp. 615).

Molekularverbindungen, f. Wertigkeit.

Molekularvolumen, f. Molekeln (Sp. 616).

Molekularwärme, das Produkt aus spezifischer Wärme und Molekulargewicht, ist gleich der Summe

Moleküle, s. Molekeln. [der Atomwärmen.

Molekülverbindungen, f. Wertigkeit.

Molenaar (spr. -när), Jan Miense, niederländ. Maler, * nach 1606 Haarlem, † daf. 19. Sept. 1668, bildete

sich nach Frans und Dirk Hals, später nach Rembrandt, vermählte sich 1636 mit Judith Leyster (s. d.), malte meist humoristische Genrebilder aus dem Bauernleben. Bilder haben die meisten großen Sammlungen. — Der Genre-maler Bartholomäus M., 1640 in der Gilde zu Haarlem, und der Landschaftsmaler Klaes M., * wahrscheinlich zu Haarlem vor 1630, † daf. 1676, sind vielleicht seine Brüder.

Molénbeek-Saint-Jean (spr. mölebeet-sjäng-schang, fläm. Sint Jans-Molénbeek), Vorstadt im N.W. von Brüssel (s. d. mit Stadtplan), (1927) 67 303 Ew., hat Textil-, Leder-, Metall- u. a. Industrie; Gärtnereien.

Molénbecker (holl., spr. mölebecker), f. Mühlenbecker.

Molengraaf (spr. mölegräp), Gustav Adolf Frederik, niederländ. Geolog und Forschungsreisender,

* 27. Febr. 1860 Rimmwegen, 1891 Professor in Amsterdam, 1897 Direktor der geologischen Aufnahme in Pretoria, 1903 Consulting Geologist in Johannesburg, forschte 1893—94 auf Borneo, 1910—12 auf Timor. Er veröffentlichte: »Geologische Verkenningstochten in Central-Borneo« (1900), »Geological Map of the Transvaal« (1902), »Borneo-Expedition etc.« (1901, mit Atlas), »Nederlandsche Timor-Expeditie 1910—12«, Teil 1 (1915) u. a.

Molenschwangerschaft, f. Mole.

Moler (Molererbe), tonige Kieselgur.

Moles (lat.), Hadriane Laß, Masse, kolossales Bauwerk, z. B. M. Hadriani, die Engelsburg in Rom.

Moleschott, Jakob, Physiolog, * 9. Aug. 1822 Herzogenbuch, † 20. Mai 1893 Rom, war 1847—54 in Heidelberg Privatdozent und gründete dafelbst 1853 ein physiologisches Laboratorium 1856 wurde er Professor in Zürich, 1861 Turin, 1878 Rom. Er untersuchte besonders die Atmung, die Milch, die Galle und das Blut, die Wandlung der Stoffe im Organismus, die Nerven des Herzens usw., schrieb: »Physiologie der Nahrungsmittel« (1850; 2. Aufl. 1859), »Physiologie des Stoffwechsels in Pflanzen u. Tieren« (1851), »Kreislauf des Lebens. Physiologische Antworten auf Liebig's, Chemische Briefe« (1852; 5. Aufl. 1875—86,

2 Bde.), »Kleine Schriften« (1880—87, 2 Bde.), »Zur meine Freunde. Lebenserinnerungen« (1894) u. a. In diesen z. T. für weitere Kreise bestimmten Schriften vertritt M. eine materialistische Auffassung der Naturvorgänge. M. gab »Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der Tiere« heraus (1856—1901, 17 Bde.; Bd. 15 ff. fortgesetzt von Colasanti u. Zucchi). **Molestin** (engl., spr. möstän, »Maulwurfswell«, Englisch Leder), f. Gewebe (Sp. 125).

Molésou (spr. mölesong), schweiz. Ausflugsberg in den Freiburger Alpen, 2006 m hoch, südov. von Bulle (Voll).

Molestes (lat.), Beishwerden, Belästigungen; molestieren, belästigen.

Mollette (franz.), Krausrad, f. Krausräder; auch eine Walze, die wie ein Krausrad auf der Molettiermaschine zur Herstellung von Druckwalzen dient; auch die Heißfeule der Apotheker, Maler usw.

Mollettieren (franz., Rändeln), Hervorbringung von vertieften Verzerrungen auf sich drehenden Gegenständen, gegen die ein Stahlrädchen (Krausrad [s. d.], Rändelrad, Mollette) gepreßt wird. Vgl. Rordieren.

Molfetta, Stadt in der ital. Prov. Bari, (1926) 43 263 Ew., am Adriatischen Meer und an der Bahn Foggia-Bari, Bischofssitz, hat alten Dom (12. Jh., z. T. byzantinisch), neuen Barockdom, höhere Schulen, Schiffswerften, Fischerei, Öl- und Mandelbau, Wein-, Öl-, Getreidehandel, Hafen. — M. wurde 988 von den Sarazenen zerstört, 1529 von den Franzosen genommen. *Lit.*: Mag. Mayer, M. und Matera (1924).

Molge, Gattung der Molche (s. d.).

Molière (spr. möliär), eigentlich Jean Baptiste Poquelin, der größte französische Lustspieldichter, * 15. Jan. 1622 Paris, † daf. 17. Febr. 1673, genoss auf dem Collège de Clermont (später Louis le Grand) den Unterricht Gassendis (schuf damals eine nicht erhaltene Lutrez-überetzung), studierte die Rechte und trat 1643 als »M.« in eine Schauspielergruppe (L'Astree Théâtre) ein, die wegen schlechter Geschäfte in die Provinz ging, und wurde bald deren Direktor. Damals entstanden u. a. die beiden Lustspiele: »L'Etourdi« (1655) und »Le dépit amoureux« (1656). Seit 1658 wieder in Paris, spielte die Truppe anfangs in Petit-Bourbon, seit 1661 im Palais-Royal und gewann die Gunst des Königs und Monsieur's, seines Bruders, nach dem sie sich nannte, die des Publikums erst 1659 durch die »Précieuses ridicules«, eine vielfach übel aufgenommene Satire gegen die Unnatur und Ziererei der Sprache in den Kreisen des Hôtel Rambouillet. Auf »Sganarelle« (1660) und den mißglückten »Don Garcie« (1661) folgten im gleichen Jahr »L'école des maris«, eine Nachahmung der »Adelphi« des Terrenz, und »Les Fâcheux«. 1662 heiratete M. die Schauspielerin Armande Béjart, die Schwester (Tochter?) seiner Freundin, der Schauspielerin Madeleine Béjart. Sie hat durch ihr oberflächliches Wesen sein ganzes Leben verbittert. Seine Enttäuschung schilderte er schon wenige Monate darauf in dem Lustspiel »L'école des femmes«. Auf die Angriffe seiner Feinde antwortete eine »Critique de l'École des femmes« und »Impromptu de Versailles«. Nach Gelegenheitsstücken (»Le mariage forcé«, »Don Juan, ou le Festin de Pierre«, »L'amour médecin«, 1665) brachte er 1666 den »Misanthrope«, sein großartiges und wahrstes Stück, auf die Bühne und 1667 den »Tartuffe« u. d. Z.: »L'Imposteur«, fand aber erst 1669 den Beifall, der ihn für die Exkommunikation und die Angriffe seiner Feinde entschädigte. Inzwischen erschienen (1668) der »Amphitryon« (nach Plautus), »George

Dandin und »L'Avare« (letzterer, nach Plautus und in Prosa, nach Goethes Urteil »besonders groß und in hohem Grade tragisch«). Nach weiteren Unterhaltungsstücken für den Hof (u. a. die Ballettfomödie »Le bourgeois gentilhomme«) schrieb M. sein letztes Meisterwerk: »Les femmes savantes« (1672), wie die »Précieuses ridicules« gegen Pedanterie und Unweiblichkeit der Frauen gerichtet. Mitten im Spiel bei der vierten Aufführung des »Malade imaginaire« bekam er einen Blutsturz und verschied wenige Stunden darauf.

M., ein vorzüglicher Schauspieler, war vor allem Dichter. Schon in den Stücken für den Hof und in seinen Poesien zeigt er ungewöhnlichen Reichtum der Phantasie, Leichtigkeit des Schaffens, tiefe Weisheit und unerfchöpfliche Laune, durch seine großen Charakterkomödien gehört er zu den ersten Dichtern aller Zeiten. Seine Blaustrümpfe und seine Marquis, sein Menschenfeind und sein Tartüff sind typisch geworden. Wunderbar ist seine Kunst, Verwicklungen zu erfinden (minder die, sie zu lösen), die Spannung des Zuschauers bis zum Schluß zu erhalten. Sein Stil ist präzise, natürlich und doch überaus mannigfaltig; er spricht die Sprache aller Klassen und aller Leidenchaften. Bedeutendste Gesamtausgabe von Despois und Mesnard (1873–1900, 13 Bde.). Beste deutsche Übersetzungen sind wohl die von Wolf Graf Baudissin (1865–67, 4 Bde.) und von L. Sulda (4. Aufl. 1904, 2 Bde.).

Lit.: »Répertoire de Lagrange« (1658–85), eine genaue Theaterchronik eines Schauspielers aus Molières Truppe (Gefamtlebdruck, 1876); Journal, Les contemporains de M. (1863–66, 3 Bde.); P. Lacroix, Iconographie Moliéresque (2. Aufl. 1876); Lotheissen, M., sein Leben und seine Werke (1880); Moland, M., sa vie et ses ouvrages (1886); Charadon, Nouveaux documents sur la vie de M. (1886–1905, 2 Bde.); Larroumet, La comédie de M., l'auteur et le milieu (1887); S. Fritzsche, M.-Studien, ein Namenbuch zu M.'s Werken (2. Ausg. 1887); Monval, Chronologie Moliéresque (1897); B. Matthews, M., his Life and his Works (1910); W. Z. Wolff, M., der Dichter und sein Werk (2. Aufl. 1923); G. Michaut, La Jeunesse de M. (1922), Les Débuts de M. à Paris (1923), Les Luttes de M. (1925). Besonders Organe für die M.-Forschung waren: »Moliériste« (1879–89) und »M.-Museum« (hrg. von Schweiger, 1879–84).

Molimina (lat.), Beschwerden.

Molin (spr. -lin), 1) Johan Peter, schwed. Bildhauer, * 17. März 1814 Götting, † 29. Juli 1873 Studen bei Vaxholm, widmete sich erst 1843 in Kopenhagen der Bildhauerei und besuchte 1845 Paris und Rom. Berühmt sind seine Gürtelspanner (1859, Bronzequast im Park des Nationalmuseums in Stockholm). M. schuf ferner u. a. die Statuen an der Fassade des Nationalmuseums und eine Erzstatue Karls XII. in Stockholm.

2) Pette, schwed. Dichter, * 8. Juli 1864 Multra (Angermundland), † 26. April 1896 Bodö (Norwegen), Schüler der Kunstakademie Stockholm, dann Siedler, Jäger und Fischer im Norden. Seine wenigen, erst seit Geijerstams posthumer Sammlung »Ådalens poesi« (1897) äußerst volkstümlichen Novellen erhalten ihren Reiz durch die brutale Kraft der Nordlandsnatur bei Mensch und Landschaft, die M. zu lebendigstem Eindruck gestaltet.

Molina, 1) (M. de Aragón) Bezirksstadt in der span. Prov. Guadalupe, (1920) 2220 Ew., 1036 m

ii. M., am Fuße der zum Iberischen Randgebirge gehörigen Parameras de M., Straßenknoten, hat Kastell und Schwefelbad. — 2) (M. de Segura) Stadt in der span. Prov. Murcia, (1920) 5647, als Gemeinde 10991 Ew., am Segura in fruchtbarer Puerta, Bahnstation, liefert Salz, Öl, Mandeln.

Molina, 1) Luis, span. lath. Theolog, * 1535 Cuenca, † 12. Okt. 1600 Madrid, 1553 Jesuit, lehrte die Bedingtheit der göttlichen Heilsabsichten durch Rücksicht auf den vorausgewußten Willen des Menschen. Die Molinisten wurden von den Dominikanern heftig bekämpft. **Lit.:** Schneemann, Die Entstehung der thomistisch-molinist. Kontroverse (1879–80, 2 Tle.); Gayraud, Thomisme et Molinisme (1890–92, 2 Tle.).

2) Tirso de, Deckname des span. Dramatikers Zélez. **Moline** (spr. -lin), Stadt im N.W. des nordamer. Staates Illinois, (1920) 30734 Ew., Bahnknoten und wichtiger Übergangsort am Mississippi, hat Kohlengruben und Fabriken (Altergeräte), denen nahe Stromschnellen die Kraft liefern.

Molinet (spr. -lin), Jean, franz. Schriftsteller des 15. Jh., f. Französische Literatur (Sp. 1036).

Molinia Schrank (Molinie, Pfeifengras, -binse), Gattung der Gramineen; die einzige Art M. coerules Mch. (Abb.), ausdauernd, bis 1,5 m hoch, mit knotenlosen Stämmen, auf moorigen Wiesen in Mitteleuropa, ist ein schlechtes Futtergras. Die leichten, festen Stämme benutzte man früher zum Reinigen der Pfeifen, neuerdings als Schreibhebel an physiologischen Registriertrummeln.



Pfeifengras.

Molinier (spr. -lin), Auguste, franz. Geschichtsforscher, * 30. Sept. 1851 Toulouse, † 19. Mai 1904 Paris, Archivar, seit 1893 Professor an der École des chartes, seit 1876 Mitarbeiter an der »Revue historique«, gab heraus: Werke Pascals (1887–91, 4 Bde.) und »Manuel des sources de l'histoire de France au moyen âge« (1902–04, 6 Bde.; von andern fortgeführt, bis 1926: 15 Bde.).

Molinós, Miguel de, span. Mystiker, * 25. Dez. 1640 Patencia bei Saragossa, † 28. Dez. 1697 Rom, Weltpriester, wurde wegen seiner Schrift »Guía espiritual« (1675; deutsch von Gottfried Arnold: »Geistlicher Führer«, 1699), in der er den Quietismus (s. d.) empfahl, 1687 vom Papst zu lebenslänglicher Haft verurteilt. **Lit.:** Duden, Le quietiste espagnol M. M. (1921).

Molionen (lat.-griech.), s. Elektron (Sp. 1527).

Molioniden, im griech. Mythos Aetatos und Eurystos, die zusammengezwungenen Zwillingssöhne der Molione und des Poseidon oder des Aktor, Königs von Elis (daher Aftorionen), wurden von Herakles getötet. Ein Stuch ihrer Mutter unterjagte daher den Eleern die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Molique (spr. -lin), Wilhelm Bernhard, Violinist und Komponist, * 7. Okt. 1802 Nürnberg, † 10. Mai 1869 Mannheim, schrieb wertvolle Konzerte, Konzertwerke u. a. für Violine, ein Cellokonzert, Streichquartette, zwei Klaviertrios, zwei Messen, ein Oratorium: »Abraham« (1860).

Molisch, Hans, Botaniker, * 6. Dez. 1856 Brunn, früh als Gärtner tätig, 1889 Professor in Graz, 1894 in Prag, seit 1919 Direktor des Pflanzenphysiologischen Instituts in Wien, förderte Physiologie

und Anatomie der Pflanzen durch überaus zahlreiche Forschungen und ist durch seine vollständigen Schriften weit über sein Fachgebiet bekannt geworden. Er unternahm mehrere Forschungsreisen und war 1922—1925 Professor in Sendai (Japan). Hauptwerke: »Die Purpurbakterien« (1907), »Die Eisenbakterien« (1910), »Leuchtende Pflanzen« (1912), »Mikrochemie der Pflanze« (1913; 3. Aufl. 1923), »Pflanzenphysiologie als Theorie der Gärtnerei« (1917; 5. Aufl. 1922), »Populäre biologische Vorträge« (1920; 2. Aufl. 1922), »Im Lande der aufgehenden Sonne« (1926), »Pflanzenbiologie in Japan« (1926), »Anatomie der Pflanze« (1920; 3. Aufl. 1927).

Molise, Landschaft in Unteritalien, s. Campobasso.
Mollierung (vom lat. moles, Masse), Bildung von Molionen.

Molitor, 1) Franz Joseph, Philosoph, * 8. Juni 1779 Oberurzel bei Frankfurt, † 23. März 1860 Frankfurt a. M., Privatgelehrter, wandte sich unter dem Einfluß Schellings und Franz Baaders dem Studium der Kabbala und der Mystik zu. Er schrieb: »Ideen zu einer künftigen Dynamik der Geschichte« (1805), »Philosophie der Geschichte oder über die Tradition« (unvollendet, 1827—33, 4 Bde.; Bd. 1: 2. Aufl. 1855).

2) Wilhelm, kath. Schriftsteller, * 24. Aug. 1819 Zweibrücken, † 11. Jan. 1880 Speyer als Domkapitular (seit 1857), Jurist, 1851 Priester, 1868 zu den Vorarbeiten für das vatikanische Konzil nach Rom berufen, schrieb: »Über kanonisches Gerichtsverfahren gegen Mörder« (1856), »Über Goethes „Faust“« (1869) u. a. Dichtungen gab er (meist als M. Ulrich Riesler und Bruno Bronner) heraus, z. B.: »Domlieder« (1846; 3. Aufl. mit Biogr. von F. Schwind, 1926), Romane, dramatische Dichtungen, Legenden usw. »Gebichte« (1884).

3) Raphael, Musikhistoriker, * 2. Febr. 1873 Sigmaringen, 1890 Benediktiner in Beuron, seit 1905 Prior von Sankt Joseph bei Billerbeck, schrieb: »Die nachtridentinische Choralreform zu Rom« (1901—02, 2 Bde.), »Deutsche Choralwiegendrucke« (1904) und ist Mitglied der Kommission zur Neuherausgabe der Choralbücher auf Grund der von den Benediktinern festgestellten ältesten Lesarten der Melodien.

Molitor, Gabriel Jean Joseph, Graf (seit 1807), Marschall von Frankreich (seit 1823), * 7. März 1770 Payingen (Lothringen), † 28. Juli 1849 Paris, kämpfte unter Bugehr, Moreau und Jourdan in Deutschland, 1799 in der Schweiz, wurde 1805 Statthalter Dalmatiens und eroberte 1807 Straßburg. Er kämpfte bis 1814 unter Napoleon, unterwarf sich dann den Bourbonen, befehligte 1823 in Spanien, wurde Pair. Unter Louis Philippe Kommandant der Invaliden, wurde M. 1849 Großkanzler der Ehrenlegion.

Molke (Molken, Schotten, Käswasser, Käsemilch, lat. Serum lactis), die gelbliche, opalisierende, fache schmeckende Flüssigkeit, die nach Gerinnen und Abcheiden des Käsestoffes und Fettes aus der Milch übrigbleibt (s. Käse). Sie enthält neben wenig Eiweiß und Fett im wesentlichen die Salze (viel Phosphat und Kalziumsalze) und den Milchzucker der Milch, saure M. auch Milchsäure, und ist ein erfrischendes Getränk. Saure M. wird zur Gewinnung der Milchsäure oder als Beize, auch in der Margarineherstellung verwendet. Werden süße Molken bis fast zum Kochen erhitzt und stark saure M. zugefügt, so scheiden sich die Eiweißstoffe aus; dieses Molkenweiß wird frisch oder nach Reifung als Molkenkäse, Schottenkäse, Ziegenkäse (Ziger, Zieger) genossen. Wird die Milch-

gerinnung durch Alaun oder Tamarindenauszug bewirkt, so erhält man Alaun- und Tamarindenmolke. Molkenpastillen zur Herstellung von M. bestehen aus Milchzucker und Weinstein oder Alaun als Gerinnungsmittel. Molken dienen als wertvolles Futtermittel, besonders für Schweine. Arzneilich werden sie in Molkenkuranstalten für diätetische Kuren benutzt, besonders auch bei chronischen Katarrhen der Atmungsorgane, bei Schwindel und im Anfangsstadium, bei Blutstodungen im Unterleib. Keine Molkenkuren bei Durchfallneigung. Verarbeitung durch alkoholische oder saure Gärung zu Mosthol, Molkenchampagner oder Molkenessig lohnt nicht.

Molkenbühr, Hermann, Politiker, * 11. Sept. 1851 Wedel, † 21. Dez. 1927 Berlin, bis 1890 Zigarrenarbeiter, lebte 1881—84 in Amerika, wurde dann sozialdemokratischer Schriftleiter (»Hamburger Echo«) und seit 1904 Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, gehörte 1890—1924 dem Reichstag, 1919—20 der deutschen Nationalversammlung an und war 1911—24 Vorsitzender der sozialdemokr.

Molkenkur, s. Heidelberg. [Reichstagsfraktion.]

Molkenkuranstalten, s. Molke.

Molkeereignisenschaften, s. Genossenschaften (Sp. 1690). Vgl. Landwirtschaftliche Genossenschaften.

Molkeerzweigen, s. Milchwirtschaft und Milch (Bearbeitung).

Moll (vom lat. mollis, weich), in der Musik ursprünglich Name des runden B (h, B molle). Weiteres **Moll**, s. Gewebe (Sp. 125). [s. Dur und Molltonart.] **Moll**, Gemeinde in der belg. Prov. Antwerpen, (1927) 13579 Ew., am Fluß M. (zur Nethe), Knotenpunkt der Bahn Antwerpen—Roermond, hat Wollindustrie und Viehmärkte.

Moll, 1) Albert, Mediziner, * 4. Mai 1862 Lissa, Nervenarzt in Berlin, arbeitete über Hypnotismus und verwandte Gebiete sowie Sexualpathologie, schrieb: »Der Hypnotismus« (1889), »Das Sexualleben des Kindes« (1909) u. a. und gibt das »Hb. der Sexualwissenschaften« (1912; 3. Aufl. 1926) heraus.

2) Bruno, Vetter des vorigen, Nationalökonom, * 10. Okt. 1885 Pallea e. S., seit 1922 Professor in Leipzig, widmet sich besonders der Finanzwissenschaft und Geldtheorie und ist Vertreter der ethischen Richtung in der theoretischen Nationalökonomie, gibt seit 1924 die »Probleme des Geld- und Finanzwesens« heraus, gründete 1926 an der Universität Leipzig das »Budgetarchiv«; die Veröffentlichungen des Archivs gibt M. gemeinsam mit F. Boesler seit 1928 als »Beiträge zur Finanzkunde« heraus. M. schrieb: »Zur Geschichte der Vermögenssteuern« (1911), »Zur Gesch. der engl. und amerikan. Vermögenssteuern« (1912), »Logik des Geldes« (1916; 2. Aufl. 1922), »Probleme der Finanzwissenschaft« (1924), »Die modernen Geldtheorien und Währungssysteme« (1926) u. a.

3) Oskar, Maler, * 21. Juli 1875 Brieg, seit 1924 Direktor der Akademie in Breslau, fand als Schüler von Matijse in Paris seinen farbigen dekorativen Flächenstil, der seine Landschaften und Stilleben auszeichnet. Werke in den Museen von Berlin, Frankfurt, Leipzig, Elberfeld, Essen.

Möll, linker Nebenfluß der Drau in Kärnten, 65 km lang, entspringt aus dem Pasterzengletscher bei Feilighenblut und mündet bei Sachsenburg.

Molla (Mulla, pers.-türk. Mewlâ, arab. maulâ, »Herr«), Titel von Geistlichen und Gelehrten bei den persischen und den türkischen Mohammedanern. — Der tolle M., s. Mohammed ben Abdullah.

Mollafford (Molldreiflang), Afford (i. d.) mit kleiner Terr.

Mölle, Schwed. Seebad, i. Kullen.

Mollendo, Hafenstadt an der Küste des peruan. Departamentos Arequipa, etwa 7000 Ew., Ausgangspunkt der Bahn nach Puno. Sitz eines deutschen Konsuls, hat lebhaften Handel in Erzen, Wolle usw. und ist Ein- und Ausfuhrplatz für Südperu und Nordbolivien. Schiffsverkehr 1925: 3.84 Mill. Reg.-T.

Möllendorf, Richard Joachim Heinrich, Graf von, preuß. Generalfeldmarschall (seit 1793), * 7. Jan. 1724 Lindenberg (Prignitz), † 28. Jan. 1816 Habelberg, kämpfte im zweiten Schleifischen und im Siebenjährigen Krieg, siegte 23. Mai und 20. Sept. 1794 bei Kaiserslautern, wurde 1806 bei Muerstet verwundet und (in Erfurt) gefangen. M. war einer der ersten Vorkämpfer gegen Soldatenmissethandlungen.

Möllendorff, 1) Richard Georg von, Sohn von M. 2), Wirtschaftspolitiker, * 3. Okt. 1881 Hongkong, 1918 Professor an der Technischen Hochschule in Hannover, Dezember 1918 Unterstaatssekretär im Reichswirtschaftsamt, bearbeitete im Auftrag von H. Wißell (i. d.) die »Planwirtschaft« als Vorstufe der Sozialisierung und trat 12. Juli 1919 mit Wißell zurück. Seitdem Präsident des Materialprüfungsamts, wurde er auch Leiter des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Metallforschung. M. schrieb »Der Aufbau der Gemeinwirtschaft« (1919).

2) Otto von, i. *Müllf.*

Mollenhane, f. Dixel.

Moller, 1) unrichtige Benennung des Reformators Heinrich von Zütphen (i. d.).

2) Georg, Baumeister, * 21. Jan. 1784 Diepholz, † 13. März 1852 Darmstadt, ein Meister in der Struktur des Daches »Beiträge zur Lehre von den Konstruktionen« (1833—44, 7 Hefte), erbaute kath. Kirche in Darmstadt, Residenzschloß in Wiesbaden, Dombühl über der Döwierung in Mainz u. a., schrieb: »Denkmäler deutscher Baukunst« (1815—31, 2 Bde., Bd. 3 von Gladbach, 1845), »Elisabethkirche zu Warburg« (1822), »Domkirche zu Limburg und die Paulskirche zu Worms« (1828), »Minister zu Freiburg i. Br.« (1826) u. a. M. hat viel zur richtigen Würdigung der Baukunst des Mittelalters »über altdeutsche Baukunst«, 1831 beigetragen.

Möller, im Hüttenwesen die Mischung der Gattierung oder des Erzes mit den Zuschlägen. Das Mischen (Möllern) erfolgt vor dem Aufgeben in den Ofen oder während des Verschmelzens.

Möller, 1) Anton, Maler und Zeichner, * 1560 Königsberg, † 1620 Danzig, schuf Architekturalereien in Danzig (Altshof und Rathaus), ferner Federzeichnungen (Köpfe und Figuren).

2) Poul Martin, dän. Schriftsteller, * 21. März 1794 Udum bei Beile, † 13. März 1838 Kopenhagen als Professor (seit 1830), im Streit Schönschlägers mit Jens Baggesen Gegner des letztern »Himmelsbriefe in Grundtwigs neuem historischen Geschmack« und »Jens' Kleinheit«, 1819). Als Lyriker und Erzähler zeigt er bei romantischer Klangfülle realistische Behäbigkeit. »Efterladte Skrifter« (1839—43; 3. Aufl. 1855—56, 6 Bde.); Auswahl von B. Andersen (1895, 2 Bde.).

3) Feder Ludvig, dän. Kritiker, * 18. April 1814 Aalborg, † 6. Dez. 1865 Kopenhagen, Herausgeber ästhetischer Zeitschriften »Arenas«, 1843; »Gætt«, 1845—1847), lebte später in Deutschland und Frankreich als

Kritiker und Berichterhalter. Seine »Kritischen Skizzen« (1847) und selbst seine Lyrik »Lyrische Gedichte«, 1840; »Bilder und Gesänge«, 1847; »Laubfall«, 1855) sind polemisch gefärbt.

4) Eduard von, Staatsmann, * 3. Juni 1814 Minden, † 3. Nov. 1880 Kassel, 1848 Regierungspräsident in Köln, 1866 erster preussischer Oberpräsident von Sassen-Altmark, verwaltete 1871—79 Elsaß-Lothringen. Lit.: M. Schröder, Ed. v. M. (1881); G. Wolfram, Oberpräsident v. M. und die Elsaß-Lothringische Verfassungsfrage (1925).

5) Theodor Adolf von (seit 1905), preuß. Staatsmann, * 10. Aug. 1840 Kupferhammer bei Brackwede, † 6. Dez. 1925 Brackwede bei Bielefeld, Großindustrieller daselbst, war 1890—95 und 1898—1901 im Reichstag (nationalliberal), 1893—1901 im preuß. Abgeordnetenhaus und 1901—05 preuß. Handelsminister. M. war arbeiterfreundlich, wurde von den Agrariern bekämpft und suchte den staatlichen Bergwerksbesitz zu vergrößern.

6) Niels Lauritz, dän. Schriftsteller, * 11. Dez. 1859 Svendborg, 1887—1922 Beamter der Landesversicherungsanstalt, zeigt in seinen Gedichtsammlungen »Herbst«, 1888; »Stimmen«, 1897; »Der Eichenhain«, 1920) und Novellenbänden »Ereignisse«, 1890; »Zauber«, 1895; »Nachtwachen«, 1923) formale Vollendung und impressionistisch seine Beobachtung. Auch als Übersetzer (Sophokles, Browning, Shakespeare) und Journalist bewährte M. seine Stillsicherheit.

7) Alfred, Forstmann und Botaniker, * 12. Aug. 1860 Berlin, † 4. Nov. 1922 Eberswalde, 1899 Professor, 1906 Direktor der Forstakademie Eberswalde und Leiter des forstlichen Versuchswesens in Preußen, arbeitete über die Biologie tropischer und einheimischer Pilze und waldbauliche Fragen. Mit Wiebede u. a. suchte er seiner Idee der Dauer-Waldwirtschaft (i. d.) in Deutschland Eingang zu verschaffen. Hauptwerke: »Die Pilzgärten einiger südamerikanischen Ameisen« (1893), »Brasilianische Pilzblumen« (1895), »Protobasidiomyceten« (1895), »Phycomyceten und Ascomyceten« (1901), »Der Dauerwaldgedanke« (1922). Auch gab er (seit 1909 allein) die »Zeitschrift f. Forst- und Jagdwesen«, die »Hauschwammforschungen« (1907 bis 1913, Bd. 1—7) heraus, sowie Werke und Lebensbeschreibung Fritz Müllers (i. d. 42).

8) Marx, Schriftsteller, * 15. März 1868 Hamburg, † das. 9. Nov. 1921, 1917—18 Professor der deutschen Literatur in Warschau, schrieb Märchen- und Legendendramen »Frau Anne«, 1901), die Novelle »Im lachenden Land«, »Longinus Meyer« u. a. sowie niederdeutsche Gedichte und Bühnenstücke.

Möller-Barlowsche Krankheit (spr. »bärlösch«), kindlicher Skorbut, dem echten Skorbut (i. d.) wesensgleich, tritt besonders bei künstlich genährten Säuglingen (i. Kindernahrung, Sp. 1392) auf als Folge ungenügender pflanzlicher Beifrost (Konfervengetriebe), zu stark sterilisierter Milch. Die M. B. entsteht bei dazu veranlagten Kindern durch den Mangel an einem Vitamin (i. d.) und zeigt sich in Störung des Wachstums und Blutungen in Haut und Schleimhäuten, Zahnfleisch und den inneren Organen (Nieren); regelmäßig, oft nur im Röntgenbild nachweisbar, treten schmerzhaft Knochenblutungen auf. Verhütung und Bekämpfung durch Ernährung an der Brust, Gemüsebeifrost, vom 5.—6. Monat ab, besonders auch durch die vitaminreichen Orangen, Zitronen, Tomaten usw. Im 1.—4. Monat tritt die Krankheit infolge des von der Mutter mitgegebenen Vitaminvorrats nicht auf.

Moeller van den Bruck, Arthur, Schriftsteller, * 23. April 1876 Solingen, † 30. Mai 1925 Berlin, schrieb über Literaturgeschichte, Politik und Soziologie: »Die moderne Literatur in Gruppen und Einzeldarstellungen« (1900–03), »Der preußische Stil« (1915), »Das dritte Reich« (1923) u. a., und gab die Werte Poes (1901–04, 10 Bde.) und Dostojewskij (mit Merschkowski, 1906–19, 22 Bde.) deutsch heraus.

Molleton (Molton, franz. bzw. engl., spr. möl'ton bzw. möl'tn), f. Gewebe (Sp. 125).

Möllhausen, Waldwin, Reises- und Romanschriftsteller, * 27. Jan. 1825 Bonn, † 28. Mai 1905 Berlin, Landwirt, beteiligte sich 1850–54 an Forschungsreisen in Nordamerika, wurde 1854 Rustos der Bibliotheken in den Schlössern von Potsdam, gehörte zur Tafelrunde Prinz Friedrich Karls von Preußen, dessen Andenken er die »Dreilinden-Lieder« (1896) widmete. Er schrieb Natur- und Reiseschilderungen, auch spannende Romane mit ansprechenden Naturschilderungen (»Das Mormonenmärchen«, 1864; »Der Piratenleutnant«, 1870; »Wildes Blut«, 1886; »Die beiden Jachten«, 1891; »Der Spion«, 1893; »Das Festgefeier in Grappes Wigwam«, 1900) u. a.

Mollientia (Emollientia, lat.), f. Einhüllende Mittel.

Mollin (Sapo mollis), salbenartige überfettete Seife, als Seibengrundlage benutzt.

Mollinarch von Monte Pastello, Anton, Freiherr, österr. Feldzeugmeister, * 1. Okt. 1820 Tittl (Militärgrenze), † 27. Okt. 1904 Albate bei Como, schuf als Schüler von Virago (f. d.) 1846 die erste Wiener Donauflottille, war 1848 im Hauptquartier Radetzky, mit Hess (f. d. 3) innig befreundet, dann Kommandant des Bomier- und Flottillenkorps in Italien, wurde 1859 Festungskommandant in Ancona. 1866 übernahm er bei Eblum nach Festetics' Verwundung das 4. Ksk., wurde gleichfalls verwundet. Im bosnischen Feldzug (1878) im Oberkommando übergegangen, war er kommandierender General in Brünn, dann in Lemberg (bis 1879). Er schrieb »Sechshundvierzig Jahre im österreichisch-ungarischen Heer. 1833–79« (1905, 2 Bde.).

Mollino, nach einer merikanischen Baumwollsorte genannter, hart appetitierter Kattun, dient gebleicht als Wäsche Stoff, gefärbt und bedruckt als Kleiderstoff.

Mollis, Dorf im Schweiz. Kanton Glarus, (1920) 2026 reform. Ew., an der Linth, 6 km nördl. von Glarus, hat Obstbau und Textilindustrie. — Hier 25.–30. Sept. 1799 siegreiche Gefechte der französischen Brigade Molitor gegen drei österreichische Brigaden.

Mollison, Theodor, Anthropolog, * 31. Jan. 1874 Stuttgart, wirkte seit 1911 als Professor in Dresden, seit 1912 Heidelberg, seit 1918 Breslau und ist seit 1926 Professor in München, arbeitete besonders über anthropologische Technik, Osteologie, Abstammungslehre und serologische Verwandtschaftsforschung, schrieb: »Die Verwendung der Photographie für die Körperproportionen des Menschen« (»Arch. f. Anthropol.«, 1910), »Die Körperproportionen der Primaten« (»Morphol. Jb.«, 1910), »Die Präzipitinreaktion als Zeugnis für die Anthropomorphieverwandtschaft des Menschen« (»Skorr.-Bl. anthropol. Ges.«, 1912), Teile der »Anthropologie« in »Kultur der Gegenwart« (1923), »Sero-diagnostik als Methode der Tierstammatik u. Anthropologie« (in »Abderhaldens« »Hb. der biolog. Arbeitsmethoden«, IX, 1, Hef. 34, 1923).

Mollmuis, f. Wühlmäuse.

Molln, Dorf in Oberösterreich, Bzgh. Kirchdorf,

(1923) 3015 Ew., an der Steyrtalbahn, liefert Holzwaren, Messer, Sensen, Maultroumeln. Südlich davon die Mollner Alpen (Sengengebirge, im Hohen Rod 1961 m hoch).

Mölln, Stadt und Luftkurort in Schleswig-Holstein, Kr. Herzogtum Lauenburg, (1925) 5197 Ew., zwischen Schulfsee und Möllner See, am Elbe-Trave-Kanal, Knotenpunkt der Bahn Lübeck-Lüneburg, hat ev. Nikolaikirche (13. Jh.), Rathaus (16. Jh.), MG., Zollamt, Museum, Hermannsquelle, Maschinenbau, Sägewerke, Holz- und Getreidehandel sowie Mineralwasserwerk. Garnison: 16. (Ausbildungs-) Komp. Inf.-Reg. 6. — M., 1188 genannt, 1220 Holztätte, 1254 als Stadt bezeugt, besaß 1262 lübisches Recht und war 1359–1683 an Lübeck verpfändet. 1813 fanden bei M. Gefechte des Lügowischen Korps und des Hanseatenkorps gegen die Franzosen statt. Lit.: »Archiv des Ver. f. die Gesch. des Hzt. Lauenburg« (1834 ff.).

Molltonart, Tonart, in der ein Mollakkord schlußfähiger Akkord (Tonika) ist. Man unterscheidet: 1) die doppelgestaltige, aufsteigende und absteigende melodische Molltonleiter (vgl. Tonleiter):

aufwärts: A. H. c. d. e. f. g. a

abwärts: a. g. f. e. d. c. H. A

Nur die absteigende Molltonleiter entspricht genau der Terzartvorzeichnung und läßt sich auf drei Moll-

akkorde zurückführen: Tonika

d. f. a. c. e. g. h

Subdominante Dominante

2) Die harmonische Molltonleiter:

A. H. c. d. e. f. g. a

(auf- und abwärts);

sie führt nach dem Muster der Durtonleiter den Leitton ein, bringt also statt der Molldominante eine in Dur:

Tonika

d. f. a. c. e. g. h

Subdominante Dominante

In der harmonischen Behandlung können Dur- und Molltonleiter frei verwendet werden:

1. Tonika Durdominante

d. f. a. c. e. g. a

Mollsubdominante Molldominante.

Mollusken, Klasse des Tierreichs, f. Weichtiere.

Mollusken (Mollusca, auch Mollusca fibrosa, Cnatis pendula, Hautpolypen), rundliche, breit oder gestielt aufsteigende, weiche und schlaffe Geschwülste an der äußeren Haut von Erbsen- bis Kindskopfgröße. Als Molluscum contagiosum bezeichnet man kleine harte Hautgeschwülste mit einer Delle auf der Oberfläche, aus denen sich bei Druck eine talgartige Masse entleert, in der kleine runde Molluskumkörperchen vorkommen (aufgequollenen Stärkekörnern ähnliche Gebilde). — Die (übertragbare) Krankheit wird durch Kolziden hervorgerufen und durch Muskrillen, Austragen oder Wägen der Knöthen mit Starksäure oder Salzhleisessig, bei zahlreichen Herden mit Schälpaste erfolgreich behandelt.

Molluskoiden, f. Moostierchen.

Mollweide, Karl Brandau, Mathematiker, * 3. Febr. 1774 Wolfenbüttel, † 10. März 1825 Leipzig, daselbst 1812 Professor der Astronomie und der Mathematik sowie Observator an der Sternwarte, Mitarbeiter am Klügelschen »Math. Wörterbuch« (1803–47), lieferte Untersuchungen historisch-mathematischer Art;

seine bedeutendsten Arbeiten betreffen die geometrische Kartographie. In einem Zeitschriftenaufsatz hat er die von ihm selbständig abgeleiteten, seitdem ständig benutzten Formeln der Trigonometrie veröffentlicht, die, obwohl bereits vor ihm von andern abgeleitet und veröffentlicht. Mollweide'sche Formeln heißen.

Mollwitz, Dorf in Niederschlesien, Kr. Brieg, (1925) 633 meist ev. Ew., süd-w. von Brieg. — Hier siegten am 10. April 1741 die Preußen unter Schwerin über die Österreicher unter Neipperg, nach anfänglichen Erfolgen der österreichischen Kavallerie unter Kömer, die Friedrich II. zum Verlassen des Schlachtfeldes veranlaßten. *Lit.*: R. Koser, Zur Schlacht bei M. (Forschungen z. brandenb. und preuß. Gesch., Bd. 3, 1890).

Molly (engl., spr. möi), Koseform für Mary (f. Maria). **Molmenti**, Pompeo Gherardo, ital. Schriftsteller, * 1852 Venedig, † 24. Jan. 1928 Rom, veröffentlichte die kritischen Studien: »Impressioni letterarie« (1873; 2. Aufl. 1875), »Storia di Venezia nella vita privata« (1880, 4. Aufl. 1905; deutsch 1886), die Erzählungen: »Vecchie storie« (1883), »La dogaresa di Venezia« (1884), »Venezia, nuovi studi di storia ed'arte« (1897) »La pittura veneziana« (1903); »Venezia« (1903), »Venezia nella vita privata« (1908) u. a., vollendete Gußt. Ludwigs »Vittore Carpaccio, la vita e le opere« (1905, mit 62 Taf.).

Molnár (spr. mönär), Ferencz, ungar. Schriftsteller, * 12. Jan. 1878 Budapest, wirkte durch technisch geschickte Dramen mit wirksamem Dialog (»Der Teufel«, 1907; »Der Leibgardist«, 1910, deutsch 1922; »Fälschung«, 1917; »Spiel im Schloß«, 1927, u. a.). Am wertvollsten sind sein Schülerroman »Die Jungen der Paulstraße« (deutsch 1910) und seine dramatische Vorstadtlegende »Lilioni« (deutsch 1912; 3. Aufl. 1922), die sich durch tiefe Seelenanalyse auszeichnen.

Mölnbäl, Stadt (seit 1922) im schwed. Län Göteborg och Bohus, (1927) 16830 Ew., süd-w. von Göteborg, Bahnhafstation, hat Textil- und Papierindustrie.

Molo (ital.), f. Mole.

Molo, 1) Hans, Ritter von, Schriftsteller, * 30. Mai 1878 Wien, schrieb als Hans Hart die Romane: »Das heilige Feuer« (1909), »Liebesmüßig« (1910), »Das Haus des Titanen« (1913) u. a.

2) Walter, Ritter von, Bruder des vorigen, Schriftsteller, * 14. Juni 1880 Sternberg (Mähren), errang seine stärksten Erfolge durch den »Schiller-Roman« (1911–14: »Uns Menschen tum«, »Im Titanenkampfe«, »Die Freiheit«, »Den Sternen zu«) und den »Roman meines Volkes« (1918–22: »Friederich«, »Luise«, »Das Volk wacht auf«); moderne Stoffe behandeln die Romane: »Auf der rollenden Erde« (1923), »Bodenmaß« (1925) u. a.; von Dramen sind zu nennen: »Die Erlösung der Eichel« (1918), »Till Laufbums« (1921), »Lebensballade« (1924). *Lit.*: S. M. Elster, W. v. M. und sein Schaffen (1920); F. C. Munk, W. v. M. Der Dichter u. das Leben (1924).

Moloch (hebr., »König«), im M. T. meist mit Artikel »der Moloch«, wahrscheinlich identisch mit Milkom, Stammgott der Ammoniter, wurde zeitweise auch in Juda (im Tale Sionnom bei Jerusalem) durch Kinderopfer verehrt.

Moloch (Moloch Gray), Gattung kleiner Eidechsen aus der Familie der Agamen (f. d.), mit großen, starken Stacheln an Kopf, Rumpf, Gliedmaßen und Schwanz. Nur eine Art, *M. horridus* Gray (Stachelechse), lebt in dünnen Gebieten Australiens von Aneisen.

Molodeczno (spr. mödödschönö), Stadt in der poln. Woiwodschast Nowogrödel, Kr. Wileja, (1921) 1997,

als Gemeinde 9782 meist weißruss. Ew., Knotenpunkt der Bahn Wilna–Minsk, hat Krankenhaus, Getreide- und Viehhandel.

Mologa (spr. mö-), linker Nebenfluß der Wolga, 588 km lang, entspringt im russ. Gouv. Twer und mündet bei M. Von der Mündung der Tschagodoschtscha abwärts gehört die M. zum Tichwinischen Kanalsystem (f. d.). Während der Frühjahrsoberschwemmung Dampfschiffahrt bis Pestowo (300 km), sonst bis Wejsegonist (140 km). Nebenflüsse: Osenj (rechts), Woltschina und Tschagodoschtscha (links).

Mologa (spr. mö-), Kreisstadt im russ. Gouv. Jaroslaw, (1926) 4589 Ew., an der Mündung der M. in die Wolga (Ausgangspunkt des Tichwinischen Kanalsystems, Flußhafen), hat Heimatmuseum, Ziegelei, Leinwandfabrik, Sägewerk, Holzhandel. Vom 14.–16. Jh. fand hier ein berühmter Jahrmakkt statt, der dann nach Malarjew (f. d.) verlegt wurde.

Molokai, eine der Hawaii-Inseln (f. d.), 645 qkm groß, 1066 m hoch, im W. dürr, im O. feucht, seit 1864 Wohnort der von den übrigen Hawaii-Inseln zwangsweise hierhergebrachten Ausfägigen. *Lit.*: »Official Reports of the Hawaiian Board of Health« (seit 1866).

Molokanen (auch Malafanen, »Milchesser«), Mitte des 18. Jh. entstandene, weitverzweigte Sekte der Morgenländischen Kirche (f. d.) in Rußland, spirituellistisch mit rationalisierendem Einschlag (geistige Deutung der Bibel, keine Sakramente, Geringfügigkeit der kirchlichen Fastenordnung). *Lit.*: Gehring, Die Sekten der russischen Kirche (1898).

Molopo, rechter, nur zeitweilig Wasser führender Nebenfluß des Dranje in Südafrika (Kalahari), entspringt unweit vom Witwaters Rand; rechter Nebenfluß: Mojob (f. d.).

Molossier, hellen. Volk in Epirus, dessen Jagdhunde (Molossierhund, f. Hunde, Sp. 100) berühmt waren; ihr ganz Epirus umfassendes Reich, unter Herrschaft der Makedonen der Pyrrhiden, bestand bis 192 v. Chr. Ihre Könige griffen als Söldnerführer auch nach Italien über, so Alexander, der 332 gegen die Lucaner fiel, und Pyrrhus (f. d.).

Molossos, Sohn des Neoptolemos, nach dem die Molossier genannt sein sollen.

Molossus (griech.), Versfuß von drei Längen: — — — **Molotschnaja** (oder Molotchnja Wodja, spr. mö-), Fluß im ukrain. Bez. Melitopol, 107 km lang, mündet in den Molotschanstij Liman, einen 207 qkm großen, durch eine Meerung vom Asowschen Meer getrennten Salzsee. An den Ufern der M. liegt der 1804/05 gegründete deutsche Molotschnaer Kolonistenbezirk mit den Vororten Galbtschad (f. d.) und Krtschib (f. d.).

Molsheim, Arr.-Hauptstadt im Unterelsaß (seit 1918 französisch), Dep. Bas-Rhin, (1921) 2816 meist deutsche Ew., an der Deutsch, am Rand der Rheinebene, Knotenpunkt der Bahn Schlettstadt–Zabern, liefert Eisen- und Stahlwaren, Wein und Hopfen. Nahebei der Molsheimer Berg (392 m) mit Sperrfort (bis 1918 »Feste Kaiser Wilhelm II.«). — M., 820 genannt, 1219 als Stadt bezugt, gehörte zum Hochstift Straßburg; die katholischen Domherren hatten 1605–81 in M. ihren Sitz, und die aus einer Jesuiten-niederlassung (seit 1580) entstandene Universität (1617–1701) genos Ansehen. *Lit.*: Ch. Seyfried. Die Pfarrkirche von M. in Vergangenheit und Gegenwart (1899).

Moltbeere (Moltbeere), f. Rubus.

Möltenort, Ortsteil von Heisdorf (f. d.).

Moltgarn, f. Moltgarn.

Moltke, Uradelsgeschlecht; die ältere (mecklenburgische) Linie wurde 1770, die jüngere (dänische) 1750 mit dem Staatsminister Adam Gottlob M. (* 1709, † 1792), die preussische mit dem Feldmarschall Helmut v. M. (f. M. 6) gräflich. *Lit.*: Langhorn, Pistor. Nachrichten über die dän. M. (1871).

1) Joachim Godeke, Graf, Sohn von Adam Gottlob M. (f. o.), dän. Staatsmann, * 27. Juli 1746, † 5. Okt. 1818, 1781 Finanzminister, 1784 beim Sturz Guldbergs entlassen, seit 1813 abermals Staatsminister.

2) Adam Gottlob Detlev, Graf, dän. Politiker, * 15. Jan. 1765 Odense, † 17. Juni 1843, unterstützte 1815–23 die Bestrebungen der schleswig-holsteinischen Ritterschaft und schrieb »Einiges über die Verfassung Schleswig-Holsteins« (1833).

3) Magnus, Graf, Bruder des vorigen, dän. Politiker, * 20. Aug. 1783 Roer, † 12. März 1864 Kiel, anfangs konservativ, später liberal, trat als Präsident der schleswigschen Provinzialstände für Pressefreiheit und Neuordnung der Finanzen ein und forderte Trennung der schleswig-holsteinischen Finanzen von den dänischen sowie einen verantwortlichen Finanzminister. Er schrieb: »über den Adel und dessen Verhältnis zum Bürgerstand« (1830), »Das Wahlgesetz und die Kammer mit Rücksicht auf die Herzogtümer Schleswig und Holstein« (1834), »über die Einkommenquellen des Staates« (1846), »Die Schleswig-Holsteinische Frage« (1849).

4) Adam Wilhelm, Graf, Sohn von M. 1), dän. Staatsmann, * 25. Aug. 1785 Einsiedelsborg (Jünn), † 15. Febr. 1864 Kopenhagen, 1831 Finanzminister, 1845 Präsident der Rentenammer, trat, als die Eiderdänen (i. d.) zur Herrschaft gelangten, März 1848 (bis Januar 1852) an die Spitze des »Kasinoministeriums«. 1854–63 führte er im Reichsrat den Vorsitz.

5) Carl, Graf, Sohn von M. 2), dän. Politiker, * 15. Nov. 1798 Kiel, † 12. April 1866 Wifden (Livland), anfangs den schleswig-holsteinischen Interessen zugetan, später Anhänger der Gesamtstaatspartei, 1846 Präsident der schleswig-holsteinischen Kanzlei, Frühjahr 1848 kurze Zeit Staatsminister, 1849 Gesandter in Wien, 1851 (auch 1864–65) vorübergehend Minister ohne Portefeuille, führte als Minister für Schleswig (1852–54) ein drittes Regiment.

6) Helmut Karl Bernhard, Graf (seit 1870) von, preuß. Generalfeldmarschall, * 26. Okt. 1800 Parchim, † 24. April 1891 Berlin, trat 1822 aus dänischem in preussischen Militärdienst, wurde 1835 türkischer Militärinstrukteur und wohnte 1839 dem türkischen Feldzug in Syrien bei. Seit 1848 Abteilungsleiter im Großen Generalstab, war M. 1849 bis 1855 Chef des Generalstabs des 4. Armee und wurde 1856 Adjutant des Prinzen Friedrich Wilhelm, 1858 Chef des Generalstabs der Armee. 1864 Chef des Generalstabs der verbündeten Armee in Schleswig, 1866 und 1870–71 Generalstabschef König Wilhelms I., war M. Haupturheber der Feldzugspläne. Er führte im Felde die Operationen mit Folgerichtigkeit, Klarheit und Festigkeit durch. Sein Ziel war es stets, die feindlichen Hauptkräfte im Feindesland anzugreifen und entscheidend zu schlagen. In der Schlacht strebte er, die Vereinigung getrennter Armeen auf dem Schlachtfelde herbeizuführen (getrennt marschieren, vereint schlagen) und dabei den Feind beiderseitig zu umfassen und anzugreifen. Völlig gelang ihm das nur bei Sedan, nahezu bei Königgrätz. Ohne starr an einem

Plane festzuhalten, wußte er sich jeder neuen Lage sofort anzupassen (»die Strategie ist ein System von Aushilfen«). Obwohl König Wilhelm die oberste Führung selbst ausübte, war sein Berater M. doch die Seele der Kriegführung. M. gehört zu den größten Feldherren aller Zeiten. Hervorragend sind seine Verdienste als Erzieher des deutschen Generalstabs. Er gehörte 1867–91 dem Reichstag an, seit 1872 auch dem Herrenhaus. 1871 Generalfeldmarschall, trat er 1888 als Chef des Generalstabs zurück und wurde Vorsitzender der Landesverteidigungskommission. Er schrieb: »Der russisch-türkische Feldzug in der europäischen Türkei« (1845; 2. Aufl. 1877), »Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei 1835–39« (1877; 7. Aufl. 1911), »Briefe aus Rußland« (1877; 4. Aufl. 1893), »Wanderbuch« (1879; 6. Aufl. 1892), »Reden 1867–78« (1879), »Ges. Schriften und Denkwürdigkeiten« (1891–93, 8 Bde.), »Militärische Werke« (hrsg. vom Großen Generalstab 1892–1912, 4 Abt.), »Kriegslehren« (hrsg. vom Großen Generalstab, 1911 bis 1912, 3 Bde.). »Ausgewählte Werke« gab F. v. Schmerfeld (1925, 4 Bde.), »Moltkes Briefe« W. Andreas (1922, 2 Bde.) heraus; »Briefe an seine Braut und Frau« (14. Tsd., 1924). *Lit.*: W. Bigge, Feldmarschall Graf M. (1901, 2 Bde.); M. Jähns, Feldmarschall M. (2. Aufl. 1906, 2 Bde.).

7) Helmut Johannes Ludwig von, Neffe des vorigen, preuß. General, * 23. Mai 1848 Gersdorf (Miedl.), † 18. Juni 1916 Berlin, 1870 Offizier, führte 1902–04 die 1. Gardedivision, wurde 1904 gegen Schlieffens Willen Generalquartiermeister und nahm 1906 trotz persönlicher Bedenken auf Befehl des Kaisers die Stelle des Chefs des Generalstabs an. Unter ihm wurden die Heeresvorlagen 1912/13 bearbeitet, doch lehnte er die weitergehenden Forderungen des Chefs der Aufmarschabteilung Ludendorff ab. Bei Ausbruch des Weltkriegs war er ein kräftlicher Mann. Er legte den Operationen den Schlieffenschen Feldzugsplan zugrunde, der darauf hinauslief, soviel Kräfte wie möglich in Frankreich zu verwenden und, mit starkem rechten Flügel vorgehend, die feindlichen Kräfte zu umfassen und entscheidend zu schlagen, während der linke Flügel, auf die Festungen Elsaß-Lothringens gestützt, zunächst vorwiegend defensiv blieb. Gegen Rußland sollten nur die allernötigsten Kräfte eingesetzt und nötigenfalls das Land bis zur Weichsel aufgegeben werden. M. hielt aber eine französische Offensive in Elsaß-Lothringen für möglich, verstärkte den linken Flügel auf Kosten des rechten und verzichtete so auf die Initiative und die volle Kraft der Durchführung des Feldzugsplans. Auf die Nachricht vom Einmarsch der Russen schickte er noch zwei Arm. vom rechten Flügel aus Frankreich nach Ostpreußen. Trotz dennoch günstiger Gesamtlage verlor M. die kraftvolle Führung und die Übersicht über die Operationen. Als zwischen der 1. und 2. deutschen Armee eine Lücke entstanden war und dort ein Vorstoß starker französischer Kräfte drohte, gab M. dem dorthin entsendeten Oberstleutnant Fentisch Vollmacht, den verhängnisvollen Rückzug einzuleiten. Vgl. Marneschlacht. M. gab 14. Sept. 1914 den Oberbefehl an den Kriegsminister v. Falkenhahn ab und wurde später Chef des stellvertretenden Generalstabs der Armee. — Seine Gattin Eliza v. M. gab heraus: »Generaloberst F. v. M., Erinnerungen, Briefe, Dokumente« (1922). »Moltke«, deutscher Schlachtfreuzer (23 000 t, 1910), nahm an den Angriffen auf die englische Küste und an der Skagerrakschlacht (31. Mai 1916) sowie an

den Unternehmungen gegen die baltischen Inseln 1916 und 1917 teil, wurde 21. Juni 1919 in Scapa Flow von der Mannschaft versenkt.

Molto (ital.), viel, sehr; m. vivace (spr. =wivatsch), sehr lebhaft.

Molton (spr. mölt'n, Molleton, spr. möltong, Moltong, Moltum), f. Gewebe (Sp. 125).

Molter, Henri Ernest, niederländ. Literaturhistoriker, * 20. Mai 1836 Wassenaar, † 25. Okt. 1895 Utrecht, 1865 Professor in Groningen, 1882 in Utrecht, schrieb »Geschiedenis van het wereldlijk tooneel in Nederland gedurende de middeleeuwen« (1862) u. a. Mit Jante Winkel gab er die »Bibliotheek van middel-nederlandsche letterkunde« (1868 ff.) heraus, in der er »De middel-nederlandsche dramatische poezie« (1875), »Floris ende Blancefloer« (1879) u. a. bearbeitete. [suv. Vlaanderen.]

Moluche (spr. mötsch, =Krieger-), Indianerstamm, **Molukken** Molukkeninseln, Gewürzinseln; f. Karte bei Hinterindien), östlicher Archipel von Niederländisch-Indien (s. d.), östl. von Celebes, 55 741, mit Sulaininseln 61 270 qkm mit etwa 450 000 Ew., eine südliche Gruppe (Saparua- und Amboina inseln, Ceramgruppe, Burugruppe), und eine nördliche (Dschilolo [Palmahera], Morotai, Batschan, Ternate, Tidore, Makian und Obi-Insel). Sie bestehen aus altkrystallinen und Ausbruchsgesteinen der Kreide (Granit, Diabas, Serpentin, Gabbro), teilweise aus Tertiärkalk. Höchste Erhebung Pinaia auf Ceram (3010 m); in den nördlichen M. haben sich auch junge Vulkane (tätig die von Ternate 1800 m, Makian, Banda und Tidore) gebildet. Von Mineralien werden auf Ceram Zinn, Kohle, Erdöl, auf Batschan Kohle und Gold, sonst noch Eisen und Malm gefunden. — Das Klima ist heiß (Amboina 26,3° im Jahr), doch meist nicht ungesund. Niederschläge (270 mm) erhalten die nördlichen M. durch den Nordwest-, die südlichen M. durch den Südostmonsun. — In der Pflanzenwelt gedeihen vor allem Sagopalme, Gewürznelken (=Caryophyllus aromaticus, besonders auf Amboina und den Nachbarinseln) und Muskatnussbaum (auf den Banda-inseln), ferner Rajaput- und Teibbaum, Betelnuß und Pfefferblätter. — Die Tierwelt gehört teils der orientalischen (Nirischeber, Schopspavian [auf Batschan], Zibetkatze, ein Storch [Cervus moluccensis]), teils der australisch-papuanischen Region (Beuteltier, Wildschwein, Paradiesvogel) an.

Die Bewohner sind einheimische Alfuren (s. d.) und im Küstengebiet malaiische Kolonisten (Buginesen, Makassaren, Javanen), die stark mit Chinesen, Arabern und Europäern vermischt sind. Außer heimischen Kulturpflanzen (s. o.) baut man Zucker, Kaffee, Tabak, Reis. Ausgeführt werden Gewürze, Sago, Tabak, Schildpatt, Trepan, Wachs, Kaffee, Katao. — Administrativ umfassen die M. auch Niederländisch-Neuguinea, zusammen 498 455 qkm mit (1925) 608 716 Ew. (3559 Europäer). Hauptstadt ist Amboina.

Geschichte. Das 1512 von den Portugiesen entdeckte Amboina und die 1521 hier gegründete Niederlassung kam 1605 in den Besitz der Holländer; 1796–1802 und 1810–17 waren die M. englisch, seitdem wieder niederländisch. Um sich das Handelsvorrecht des Gewürzes zu sichern, beschränkten die Holländer (bis 1863) gewaltig den Abbau der Stollenbäume auf Amboina und die dabei liegenden Inseln, den der Muskatnussbäume auf Banda (s. d.). Lit.: Bastian, Indonesien usw., Lief. 1: Die M. (1884); Volkmeyer, Die M., Gesch. der Eroberung usw. (1888); K.

Martin, Reisen in den M. (1894–1903, 3 Bde.); Küfenthal, Forschungsreisen in den M. und in Borneo (1896–1903); E. Gogarten, Die Vulkane der nördl. M. (1919).

Moluffenkrebs, s. Palaeostraca.

Moluffensee, jungtertiärer Einbruch zwischen Moluffen und Celebes, 2770 000 qkm, bis 6500 m tief. **Molvenofce**, See in den Brenta-Alpen in Südtirol, 820 m ü. M.; 2,9 qkm groß, 118 m tief.

Moly, Zauberkraut der alten Griechen, das nach Homer dem Odysseus von Hermes als Schutzmittel gegen die Zaubereien der Sirenen gereicht wurde, wahrscheinlich eine Allium-Art (Lauch), vielleicht A. nigrum L.

Molybdän Mo, Metall, findet sich hauptsächlich als Sulfid MoS₂ im Molybdänglanz und als Bleimolybdat PbMoO₄ im Gelbbleieryz (Wulfenit), wird aus diesen erhalten, indem man zunächst Molybdäntrioxyd MoO₃ darstellt und dieses durch Kohle reduziert. Das so gewonnene M. ist 98prozentig. Das reine M. ist nach dem Schmelzen silberweiß, stark glänzend, hat das Atomgewicht 96,0, das spez. Gew. 10,2, ziemlich geringe Härte, läßt sich polieren, bei höherer Temperatur schmiedet, schweißen und ziehen, schmilzt bei 2500°, siedet bei etwa 3600°. M. läuft beim Erhitzen an der Luft wie Stahl an, beginnt bei 600° sich zu Molybdäntrioxyd zu oxydieren, löst sich in verdünnter Salpetersäure und konzentrierter Schwefelsäure in der Hitze, nicht in Kalilauge und kaum in geschmolzenem Alkalihydroxyd, in letzterem aber bei Gegenwart oxydierender Stoffe. Kohlenstoff wird in der Hitze leicht aufgenommen, wodurch M. an Härte zunimmt, bis das metallglänzende Molybdänkarbid Mo₂C und Karbide mit noch mehr Kohlenstoff (wahrscheinlich bis Mo₃C₄) entstanden sind. Metallisches M. wird im großen Maße erzeugt, sondern überwiegend als Ferrumolybdän (s. Eisenlegierungen, Sp. 1382) erschmolzen und in dieser Form zum Desoxydieren von Flußeisen und zur Herstellung von Edelfählen benutzt, die namentlich für Schnellarbeitswerkzeuge und für Magnete dienen. Die molybdänhaltigen Werkstoffe erhalten ihre große Härte durch ein Molybdän-eisenkarbid Mo₂Fe₃C₂. Man kann Schnellarbeitswerkzeuge auch aus eisenfreien Molybdänlegierungen (z. B. Stellite mit rund 50 Kobalt, 20 M., 20 Chrom, 10 Wolfram) herstellen; chromhaltige Legierungen dieser Art sind säurebeständig. In beschränktem Maße wird das M. selbst in der elektrischen Industrie (für Glühlampen, Widerstände) benutzt. — Der Name molybdos (griech., »Blei«) diente ursprünglich zur Bezeichnung verschiedener bleihaltiger Stoffe und wurde später auf Bleiglanz und ähnlich aussehende Körper übertragen, die auch Blumabago (Wasser-, Reißblei, Potelot, Pottlot) genannt wurden. Von diesen Namen ging die Bezeichnung Wasserblei schließlich auch auf den Graphit und den sehr ähnlichen Molybdänglanz über. Scheele unterschied 1778 letztere beide Mineralien und stellte Molybdän-säure dar. 1782 erhielt Pielm das Metall. Klaproth erkaunte 1797 das Gelbbleieryz als Bleimolybdat.

Molybdän . . ., f. Molybdänverbindungen.

Molybdänblei, Mineral, suv. Gelbbleieryz.

Molybdän-eisenkarbid, f. Molybdän.

Molybdänglanz (Wasserblei, Molybdänit), Molybdändisulfid MoS₂ mit 60 v. S. Molybdän, hexagonale Tafeln und besonders derb, schatig oder krummblättrig, metallisch glänzend, bleigrau, in dünnen Blättchen bieglam, milch, abfärbend, fettig anzufühlen, Härte 1–1,5, eingewachsen in körnigem Kalk und

besonders in Granit und auf Zinnerzlagerrstätten, so bei Auerbach (Sachsen), Traversella, Altenberg (Erzgebirge), in Finnland, Cornwallis. M. dient zur Darstellung von Molybdänpräparaten.

Molybdänfarbid, f. Molybdän.

Molybdänlegierungen, f. Eisenlegierungen (Sp. 1382) und Molybdän.

Molybdänocker, Molybdäntrioxyd MoO_3 , als Übergang und Anflug, erdig, gelb, matt, auf Molybdänglanz in Schweden, Norwegen, Tirol usw.

Molybdänomantie (griech.), f. Bleigießen.

Molybdänstahl, f. Eisenlegierungen (Sp. 1382).

Molybdänverbindungen, sind vom zwei- bis siebenwertigen Molybdän bekannt. Von den **Molybdänchloriden** entsteht das Pentachlorid MoCl_5 , durch Erhitzen von Molybdänpulver im Chlor als grünschwarze, kristallinische Masse, die bei 194° schmilzt, bei 268° siedet und dunkelrote Dämpfe bildet. Wasserstoff reduziert es bei 250° zum dunkelroten Trichlorid MoCl_3 , das beim Glühen (im Kohlendioxidstrom) in flüchtiges braunes Tetrachlorid MoCl_4 und sehr schwer flüchtiges, gelbes Dichlorid $(\text{MoO}_2)_2$ gespalten wird.

Von den **Molybdänoxyden** ist das wichtigste das Trioxyd $\text{Molybdänäureanhydrid}$, vielfach **Molybdänäure** schlechthin genannt MoO_3 . Es entsteht aus Molybdänglanz MoS_2 durch Köhlen an der Luft oder Oxydieren mit Salpetersäure, aus Ammoniummolybdat beim Erhitzen unter Luftzutritt, bildet ein weißes, talkartiges Pulver, kristallisiert aus dem Schmelzfluß in rhombischen Nadeln, sublimiert in glänzenden dünnen Tafeln, löst sich wenig in Wasser, leicht in Säuren und Alkalien. Reduktion mit Molybdän im Stickstoffstrom bei 750° liefert das violette Oxyd Mo_2O_3 , dasselbe Verfahren bei 1200° oder die Reduktion mit Wasserstoff bei $300\text{--}470^\circ$ das blauviolette, kupferglänzende Dioxyd MoO_2 , in starker Hitze das Metall. Verbindungen des Dioxyds mit hydratischer Molybdänäure treten als blaue Niederschläge oder kolloide Lösungen beim Reduzieren von Molybdatlösungen mit Zinn, Zink, Eisen, Stannochlorid, Schwefeldioxyd usw. auf (**Molybdänblau**, **Mineralindigo**, **blauer Karmin**). Sie wurden früher in der Färberei und als Zeichentinte benutzt, entstehen auch bei dem noch heute üblichen Blaufärben von Glasuren durch Ammoniummolybdat. — Aus Lösungen von Ammoniummolybdat scheiden sich beim Stehen gelbe Krusten von Molybdänäure H_2MoO_4 oder $\text{MoO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ab. Das Monohydrat $\text{MoO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{MoO}_4$ bildet mit Basen die normalen Salze (**Molybdate**). Andre Salze leiten sich von komplexen Säuren (**Polymolybdänsäuren**) ab, die weniger als 1 Molekel H_2O auf 1 Molekel MoO_3 enthalten, wie $\text{H}_2\text{MoO}_{2.4}$, $\text{H}_2\text{MoO}_{2.10}$, $\text{H}_2\text{MoO}_{2.13}$. Kalium- und Natriummolybdate stellt man durch Schmelzen von abgeröstetem Molybdänglanz mit den Alkalifarbonaten dar und reinigt sie durch Fällen mit Aluminium- oder Ferrisalzen und Färben dieser Niederschläge mit Alkalihydroxyd oder -carbonat. Benutzt man zum letzten Zweck Ammoniak, so entsteht Ammoniummolybdat $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$. Das gewöhnlich benutzte Salz hat die Formel $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} + 4\text{H}_2\text{O}$ und scheidet sich beim Konzentrieren der ammoniakalischen Lösung von Molybdänäure in großen farblosen Kristallen ab. Eine mit Salpetersäure versetzte Lösung dieses Salzes färbt sich mit den geringsten Spuren von Phosphorsäure gelb und gibt einen gelben Niederschlag eines Ammoniumphosphormolybdat $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{MoO}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Man be-

nutzt dies zum Nachweis und zur Bestimmung der Phosphorsäure. Eine Phosphormolybdänäure $\text{H}_3\text{PO}_4 \cdot 10\text{MoO}_3 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ (gelbe Prismen) fällt auch organische Basen und wird zur Trennung der Alkaloide benutzt. Eine ähnliche, komplexe Säure der Molybdänäure ist die Arsenmolybdänäure.

Von den **Molybdänfulfiden** ist das wichtigste das Disulfid MoS_2 , das sich als bleigrauer Molybdänglanz findet und als schwarzes, glänzendes Pulver, z. B. durch Glühen von Molybdäntrioxyd mit Schwefel, erhalten werden kann. Beim Erhitzen im elektrischen Ofen liefert es stahlgraue Nadeln des Sesquisulfids Mo_2S_3 . Durch Einleiten von Schwefelwasserstoff in Molybdatlösungen entstehen rote bis schwarze Sulfomolybdate, Salze der Sulfomolybdänäure H_2MoS_4 , die durch Färzung mit einer stärkeren Säure rot- bis schwarzbraunes Molybdäntrisulfid MoS_3 bilden. Das gleichfalls darstellbare Tetrasulfid MoS_4 liefert auch Sulfomolybdate.

Molybdate, f. Molybdänverbindungen. [dänoder.

Molybdi, natürliches Molybdäntrioxyd, f. Molyb-

Molybdomenit, natürliches Bleiselenit, PbSeO_3 .

Molyn (spr. sein), *Pietre de*, niederländ. Maler, * angeblich 10. April 1595 London, † 23. März 1661 Paarlum, daselbst Schüler von Frans Hals, seit 1616 in der Lukasgilde, gehört mit J. van Goyen und G. J. van der Velde zu den Bahnbrechern der holländischen Landschaftsmalerei. Bilder in den Galerien zu Braunschweig, Paarlum (Blünderung eines Dorfes), Wien (Akademie) u. a. D. Er hat auch radiert.

Molza, Francesco Maria, ital. Dichter, * 18. Juni 1489 Modena, † das. 28. Febr. 1544, eins der bedeutendsten lyrischen Talente seines Jahrhunderts, das sich nach seinen Vorzügen wie in seiner sittlichen Entartung in ihm treu spiegelt. Eine Sammlung seiner Werke gab Seraffi (mit Lebensbeschreibung, 1747—54, 3 Bde.) heraus; die »Novelle« sind 1863 neu gedruckt. Lit.: Tiraboschi in »Biblioteca Modenese«, Bd. 3 u. 6 (1783 u. 1786). — Seine Enkelin Tarquinia M., * 1. Nov. 1542 Modena, † das. 18. Aug. 1617, besaß eine gründliche klassische Bildung, hatte als Dichterin Erfolg (Madrigale und Epigramme in den Werken ihres Großvaters). Tasso und Guarini sangen ihr Lob.

Mombach, f. Mainz (Sp. 1538).

Mombassa (Mombas, Mombasa), größte Stadt im Süden der britischen Kenia-Kolonie (f. Kenialand), (1926) 40564 Ew. (ein Gemisch aller ostafrikanischen Stämme nebst Arabern, Hindu und Banjanen; 869 Europäer), Hafenplatz (Einlauf 1924 über 1750 Schiffe, meist arabische Segler), an der Ostseite der kleinen Koralleninsel M., Ausgangspunkt der Ugandabahn. hat Kabel nach Sansibar, Telegraph nach Lamu und Kismu, Schiffsverbindung mit Uben, Sansibar und andern afrikanischen Küstenplätzen und ist Sitz von Auslandsvertretungen (deutscher Konsul). Kilindini auf der Südwestseite der Insel M. ist ein geschützter, Schiffe mit großem Tiefgang zugänglicher Hafen, durch Pier mit der Ugandabahn verbunden. — M., seit 1505 portugiesisch, 1698 vom Sultan von Oman zurückerobert, bis 1837 meist selbständig, zuletzt von England abhängig, kam 1837 an Sansibar, 1890 unter britische Herrschaft. Lit.: Strandes, Die Portugiesenzzeit von Ostindien und Englisch-Ostafrika (1899).

Mombert, Alfred, Dichter, * 6. Febr. 1872 Karlsruhe, symbolistischer Lyriker, veröffentlichte die Gedichtsammlungen: »Tag und Nacht« (1894), »Der Glühende« (1896), »Die Schöpfung« (1897), »Die Blüte des Chaos« (1905), »Der Sonne-Geist« (1905),

»Der himmlische Zecher« (1909), »Altair« (1925), die lyrisch-dithyrambische Trilogie »Neon« (1907–11) u. a. sprachgewaltige und bilderreiche, mythisch-theosophische Visionen und Phantazien, nicht selten verworren und manieriert. *Lit.*: S. Reinhardt, N. M. der Denker (1903); Strobl, Alfred M. (1906); Benndorf, N. M. der Dichter und Mytiker (1910) und Der Neon-Mythos von N. M. (1917).

Mombinpflaumenbaum, f. Spondias.

Mömbris, bair. Landgemeinde in Unterfranken, Bez. M. Alzenau, (1925) 2623 kath. Ew., an der Bahn Hanau–Schöllkrippen; Schlossruine, Zigarrenfabriken.

Momburgische Blutleere, f. Blutleere, künstliche.

Mombun, Caldas de, f. Caldas 5).

Momein (chines. T'eng-hüeh, T'öngjüe), Grenzstadt in der chines. Prov. Sünan, (1924) 12000 Ew., 1700 m ü. M., 1902 dem Fremdbandel geöffnet. Ausfuhr (Seide, meist nach Indien) 1925: 1,8, Einfuhr (Baumwolle) 3,7 Mill. Tsuan-Tael.

Momfca (Charas), f. Paschisch.

Momemphis (jezt Menus), alte Stadt in Unterägypten, an einem Kanal vom kanobischen Nilarm zum Mareotissee. — Hier besiegte 663 v. Chr. Psamtich die elf Mitbewerber um die Herrschaft.

Moment (lat., der), im allgemeinen: Augenblick, Zeitpunkt; momentan, augenblicklich, vorübergehend.

Moment (lat., das), »das Bewegende«, Bewegung Wirkende, besonders in der Mechanik; statisches M. (des Drehmoment) einer Kraft, ihr Produkt mit dem senkrechten Abstand ihrer Richtung von einem Punkt oder einer geraden Linie oder einer Ebene (vgl. Hebel [Sp. 1243] und Kräftepaar); das Anzugsmoment elektrischer Maschinen ist das statische Moment beim Anlauf. M. der Trägheit eines Körpers, f. Trägheitsmoment. Magnetisches M., f. Magnetismus (Sp. 1497) und Maßsystem der Physik. übertragen heißt M. das, was bei der prüfenden Betrachtung eines Gegenstandes einen Grund der Entscheidung nach dieser oder jener Seite hin darbietet.

Momentankraft, eine Kraft von sehr kurzer Dauer, z. B. beim Stoß oder bei Explosionen.

Momentbilder, Momentverschlüsse, f. Photographie.

Mömiers (franz., spr. momie, »Müder«), Spottname für die strenggläubig-pietistische Richtung in der Genfer Kirche seit 1814. Aus den M. ging 1831 die Evangelische Gesellschaft in Genf hervor. 1848 vereinigte sich die verschiedenen Dissidentengemeinden zu einer freien evangelischen Kirche (Eglise libre), die seitdem neben der calvinistischen Staatskirche (Eglise nationale) besteht, sich aber 1883 in eine freie und eine strengere Richtung spaltete. *Lit.*: v. d. Golz, Die reformierte Kirche Genfs im 19. Jh. (1862).

Momme, japan. Gewicht = 10 Fun = 3,757 g.

Mommfen, 1) Theodor, Geschichtsforscher, * 30. Nov. 1817 Warburg, † 1. Nov. 1903 Charlottenburg, bereiste 1844–47 mit Unterstützung der Berliner Akademie Frankreich und Italien, wurde 1849 Professor der Rechte in Leipzig, als Demokrat 1850 entlassen. 1852 Professor des römischen Rechts in Zürich, ging er 1854 nach Breslau und 1858 als Professor der alten Geschichte nach Berlin, wo er die Leitung des »Corpus inscriptionum latinarum« (f. Epigraphik) übernahm, wie später die Redaktion eines Teiles der »Monumenta Germaniae historica«, der »Auctores antiquissimi«. Seine »Römische Geschichte« bis 46 v. Chr. (Bd. 1–3, 1854–55; 9. Aufl. 1902–04; Bd. 5, 1885, 5. Aufl. 1904; Bd. 4 [Kaiserzeit] ist nicht er-

schienen), sein mehrfach überarbeitetes Hauptwerk, machte mit seiner lebendigen Darstellung und der Kühnheit seiner Ideen ungeheures Aufsehen. Weitere Hauptwerke: »Die unteritalischen Dialekte« (1850), »Das Edikt Diocletians de pretiis rerum venalium vom Jahre 301« (1851), »Die römische Chronologie bis auf Cäsar« (1858; 2. Aufl. 1859), »Geschichte des römischen Münzwesens« (1860), »Römische Forschungen« (Bd. 1, 1863, 2. Aufl. 1865; Bd. 2, 1879), Ausgabe der Fragmente vorjustinianischen Rechts (1861), der »Res gestae divi Augusti« (1865; 2. Aufl. 1883) und der Pandekten (»Digesta Justiniani Augusti«, 1866 bis 1870; 8. Abdruck 1899). Grundlegend ist sein »Römisches Staatsrecht« (Bd. 1 und 2, 1871–76, 3. Aufl. 1887–88; Bd. 3, 1887–88), weniger sein »Ursprung des römischen Staatsrechts« (1893) und »Römisches Strafrecht« (1899). Mit B. Krüger und Studemund gab er heraus: »Collectio librorum juris antejustiniani« Bd. 1–3, 1877–90; mit B. Meyer begann er den »Codex Theodosianus« (Bd. 1, 1905), »Neben und Aufsätze« (1905); »Ges. Schriften« (1905–09, 7 Bde.). Als freisinniges Mitglied des Abgeordnetenhauses 1873–82 trat er als Gegner Bismarcks hervor. 1902 erhielt er den Nobelpreis. *Lit.*: L. M. Hartmann, Th. M., biogr. Skizze (1908, mit Anhang: Ausgewählte polit. Aufsätze).

2) Friedrich, Jurist, * 3. Jan. 1818 Flensburg, † 1. Febr. 1892 Rom, seit 1848 Chef des Justizdepartements in Kiel, 1851 vertrieben, 1858 Professor in Göttingen, 1864 Appellationsgerichtsrat in Flensburg, 1867 am Oberappellationsgericht in Berlin, 1868 Präsident des Konsistoriums in Kiel, 1884 Mitglied des Staatsrats, schrieb: »Beiträge zum Obligationenrecht« (1853–55, 3 Abteilungen), »Entwurf eines deutschen Reichsgesetzes über das Erbrecht nebst Motiven« (1876) u. a.

3) Thilo, Bruder von M. 1), Althistoriker, * 23. Mai 1819 Garbing, † 30. Nov. 1900 Frankfurt a. M., bereiste 1846–48 Italien und Griechenland, wurde 1848 Gymnasiallehrer in Posen, 1851 Professor am Realgymnasium in Eisenach, 1856 Gymnasialdirektor in Oldenburg, 1864–86 in Frankfurt a. M., veröffentlichte u. a. eine kritische Ausgabe (1864) sowie eine Überetzung (1846) des Pinbar, eine kritische Ausgabe von Shakespeares »Romeo und Julia« (1859), »Die Kunst des Übersetzens« (1858; 2. Aufl. 1886), »Beiträge zur der Lehre von den griechischen Präpositionen« (1886–95) u. a.

4) August, Bruder des vorigen, Geschichtsforscher, * 25. Juli 1821 Oldesloe, † 18. Juni 1913 Hamburg, 1848 Lehrer in Flensburg, 1851 Realschullehrer in Hamburg, 1853 Oberlehrer in Parchim, 1864–83 Konrektor in Schleswig, lieferte »Beiträge zur Zeitrechnung der Griechen u. Römer« (1856–59, 2 Hefte), schrieb über die »Feste der Stadt Athen im Altertum« (1898), »Chronologie. Untersuchungen über das Kalendernesen der Griechen« (1883) u. a.

5) Konrad, Sohn von M. 1), Admiral, * 10. Mai 1871 Berlin, seit 1891 in der Marine, Kommandant eines kleinen Kreuzers in der Stagerakslacht (f. d.), seit 1918 eines Schlachtkreuzers, in der neuen Reichsmarine 1921 Flaggoffizier, war als Vizeadmiral 1924–27 Flottenchef.

Momordica L. Balsampfl., -gurke, Gattung der Kukurbitaceen, Kletterkräuter mit gelben, seltener weißen Blüten und oft stacheligen, saftigen Früchten; 35 Arten in den Tropen der Alten Welt. M. balsamina L. hat schwarzachrote, rundlich-eiförmige, hürdige

Früchte (Balsam-, Wunderäpfel, Poma Hierosolymitana), die bei der Reife aufspringen und ihr orangefarbenes Fruchtfleisch mit roten Samen zeigen; wird auch gebaut; man ißt die unreifen Früchte und benützt die reifen mit äßendem Saft als Abführ-, Brech- und schweißtreibendes Mittel. *M. elaterium* L., sw. *Ecballium elaterium*, f. *Ecballium*. **Momoß**, griech. Personifikation des Spottes und der Tabaksucht.

Momotombo, tätiger Vulkan in Nicaragua, 1258 m. **Mömpelgard**, franz. Stadt, f. Montbéliard.

Momper, Joos de, niederländischer Landschaftsmaler, * 1564 Antwerpen, † das. 5. Febr. 1635, trat nach Reisen in Italien und der Schweiz 1581 in die Antwerpener Gilde, malte Gebirgslandschaften, für welche die Einteilung in drei farbige Gründe (Vordergrund braun, Mittelgrund grün, Hintergrund blau) kennzeichnend ist. Bilder in den meisten Museen.

Mompós, Stadt im Departamento Bolívar der Rep. Kolumbien, (1912) 14 703 Ew., an einem früher schiffbaren Arm des Magdalenaflusses, liefert Schmucksteinen, Holz- und Eisenwaren.


Mon, japan. Gewicht und Rechnungsmünze, f. Mo. **Mona**, antiker Name für Anglesey.

Mona, Insel in der danach benannten Meeresstraße zwischen Haiti und Porto Rico, politisch zu letzterem gehörig, 100 qkm, bis 45 m hoch, hat Tropfsteinhöhlen, Guanolager, Leuchtturm und etwa 30 Ew. **Mona Castle** (spr. -staid), f. Douglas (Stadt).

Monachoparthenie (griech., »Mönchsjungfräuschaft«), das in der christlichen Heiligenlegende öfters (so bei Eugenia, Euphrosyne, Marina) wiederkehrende Motiv, nach dem eine Jungfrau, um der Ehe zu entgehen, als Mann verkleidet im Kloster lebt.

Mönachos (griech.), Mönch; monachisch, mönchisch, einfam; Monachismus, Mönchsstand.

Mönaco, souveränes Fürstentum unter franz. Schutz (seit 17. Sept. 1918), am Mittelmeer (Côte d'Azur), landwärts vom franz. Dep. Alpes-Maritimes umschlossen, 1,5 qkm mit (1921) 23 418 franz. Ew., umfaßt Monaco, La Condamine und Monte Carlo, seit 1917 zu einer Gemeinde vereinigt. Durch das Gebirge vor Nordwinden geschützt, hat M. sehr mildes Klima (mittlere Januartemperatur + 10°). Zitronen, Orangen, Olivenbäume steigen in prächtigen Gartenanlagen die Hügel hinan. Südfrüchte und Parfümerieprodukte sind die wichtigsten Handelsgüter. Die Haupteinnahmequelle des Fürstentums ist der Fremdenverkehr, auf den das Spielfeld




Monaco.

eine besondere Anziehungskraft ausübt. Nach der Verfassung vom Januar 1911 ist M. Monarchie im Mannesstamm des Hauses Goyon de Matignon-Grimaldi, die nach Erlöschen auf die weibliche Nachkommenschaft übergeht (f. Grimaldi, Sp. 639). Der Fürst übt die Regierung durch Ministerium und Staatsrat, die Gesetzgebung mit dem Nationalrat (15 auf 4 Jahre gewählte Mitglieder) aus. M. steht in Post- und Zollunion mit Frankreich. Seit 1878 dem lateinischen Münzvertrag angeschlossen, hat M. eigne Gold- und Silbermünzen. Die Flagge ist rot-weiß horizontal gestreift (f. Taf. »Flaggen II., 7), das Wappen silbern und rot senkrecht gerautet.

Die Stadt M., (1921) 22 47 Ew., am Fuß der Côte de Chien (»Hundekopf«) auf einem 800 m ins Meer vor-

springenden Felsen, an der Bahn Marseille-Mentone, katholischer Bischofsitz, hat Hafen, romantische Kathedrale, altes Schloß, Anthropologisches Museum und das herrlich gelegene, reichhaltige Musée Océanographique (f. u.) mit Laboratorium für Tiefseeforschung. Im S. der Stadt sind alte Befestigungen, im N. liegt die moderne Villen- und Gartenstadt La Condamine, (1921) 11 082 Ew., als Seebad und klimatischer Kurort besucht, im NO. Monte Carlo (f. d.). Eine Zahnradbahn führt zum franz. Dorf La Tourbie (480 m ü. M.) mit römischen Ruinen.



Monaco. Monte Carlo.

Geschichte. M., benannt nach einem Tempel des Herakles monoecus (»der Alleinwohnende«), gehörte seit dem 14. Jh. als Herrschaft der genevessischen Familie Grimaldi (f. d., Sp. 639), die 1641 Fürsten wurden, 1731 ausstarben. M., seit 1817 unabhängig, kam durch Heirat an den französischen Grafen Goyon de Matignon-Grimaldi; 1861 wurden Roccabruna und Mentone (20,1 qkm) gegen Entschädigung an Frankreich abgetreten. — Fürst (seit 1889) Albert Honoré Charles, * 13. Nov. 1848 Paris, † das. 26. Juni 1922, Ozeanforscher, errichtete 1910 das Institut für Ozeanographie und gab M. 1911 eine Verfassung. Er schrieb »La carrière d'un navigateur« (1902; 2. Aufl. 1905). Gegenwärtig regiert Fürst Ludwig II. (* 12. Juli 1870 Baden-Baden).

Lit.: Saige, M., ses origines et son histoire (1898) und Documents historiques relatifs à la principauté de M. (1890–91, 3 Bde.); B. Macej, Statut international de M. (1913); E. S. Labande, Histoire abrégée de la Principauté de M. (1913); Farnet, France et M. (1916).

Monacum, lat. Name für München.

Mongde (griech.), ursprünglich sw. Einheit, in welchem Sinn es schon die alten Mathematiker gebrauchten, wie denn Eukleides in seinen Elementen die Zahl für eine aus Einheiten (Monaden) zusammengesetzte Vielheit erklärte. Platon (f. d.) verstand unter Monaden, für die er auch den Ausdruck Henaden gebrauchte, seine Ideen, die ihm als Einheiten galten und das Viele oder das Unendliche, d. h. die unbestimmbare Mannigfaltigkeit der Einzel Dinge, unter sich befaßen sollten, Leibniz (f. d.) die absolut einfachen vorstellenden und strebenden (also feilschen) Wesenheiten, die nach seiner Lehre (der Monadologie) die Körper sowohl als die Geisterwelt ausmachten.

Monadelphus (griechisch), »einbrüderig«, Blüten, deren sämtliche Staubgefäße zu einer Röhre oder Säule

verwachsen sind. Danach Monadelphia, 16. Klasse des Linnéschen Systems, Pflanzen mit solchen Blüten. **Monaden**, ein- oder zweigeißelige farblose Flagellaten, die von den braunen Chryomonadinen abzuheften. Zu letztern gehört die im Meeresplankton sehr verbreitete Familie Coccolithophoridae (vgl. Beilage »Meeresflora«). — S. auch Monade.

Monadologie (griech., »Lehre von den Einheiten«), die von Leibniz (s. d.) begründete metaphysische Weltanschauung, die als Grundlage alles geistigen und materiellen Seins eine Vielheit absolut einfacher Wesenheiten annimmt.

Monagas, Staat Venezuelas westl. vom Orinoco-delta, 28 900 qkm mit (1920) 62 421 Ew. Hauptstadt ist Maturin.

Monaghau (spr. mōnāshen; irisch Muineachán), Binnengrafschaft im Irischen Freistaat, Prov. Ulster, 1291 qkm mit (1926) 65 143 Ew. (50 auf 1 qkm), zu 3/4 kath., Hauptgebiet der Leinennmanufaktur. Die Hauptstadt M., (1926) 4643 Ew., am Ulsterkanal, an der Bahn Belfast-Cavan, kath. Bischofsitz, hat kath. Kathedrale (1862–92), prot. Kirche, Priesterseminar, Industriefschule, Irrenhaus, Flachs-, Getreidehandel.

Monaldeschi (spr. mōnāl-), Gian (Giovanni) Rinaldo, Marsche, ital. Günstling Christines von Schweden, † 10. Nov. 1657, schrieb sich Monaldesco. Er Führer der französischen Partei in Rom, begleitete M. Christine seit 1656 als Oberstallmeister nach Frankreich und wurde in Fontainebleau auf ihren Befehl wegen Hochverrats ermordet. Er soll den zwischen der Königin und Mazarin erörterten Plan, das Königreich Neapel zu erobern, an Spanien verraten haben. Lit.: Wildt, Christine de Suède et le cardinal Azzolino; lettres inédites (1899); M. Franklin, Christine de Suède et l'assassinat de M. etc. (1912).

Mona Lisa, s. Gioconda und Leonardo da Vinci.

Monamine, s. Basen. (Sp. 849).

Monandrus (griech.), »einnännig«, Blüten mit nur einem Staubgefäß; Monandria, erste Klasse des Linnéschen Systems: Pflanzen mit einem Staubgefäß; Monandrae, f. Orchideen.

Mon-annamitische Sprachen, die das Annamitische, Khmer (Kambodschanische) und die Mon-Sprachen Hinterindiens umfassende Sprachgruppe, Bindeglied zwischen den indochinesischen und den austrischen Sprachen. Vgl. Isolierende Sprachen. Lit.: B. W. Schmidt, Die Mon-Khmer-Völker (1906); M. Conrady, Eine merkwürdige Beziehung zwischen den austrischen und den indogerman. Sprachen (= Zeitschrift f. Kuhn, 1916) und Neue austrisch-indochin. Parallelen (in Pirths »Anniversary Volume«, 1922).

Monarchiener (griech.), altkirchliche Theologen, die um der Aufrechterhaltung der göttlichen Einheit (Monarchie) willen von der trinitarischen Christologie abwichen, indem sie entweder, wie der Römer Ariemon und Paulus von Samosata (Bischof von Antiochia, 269 kirchlich verdammt, 272 abgesetzt), in Christus einen wunderbar gebornen, von göttlicher Kraft erfüllten, nach Tod und Auferstehung zu göttlicher Würde erhobenen Menschen (sog. dynamische oder adoptionistische M.), oder, wie der Ägypter Sabellius, in Vater, Sohn und Geist nur vorübergehende Offenbarungsformen des einen Gottes sahen (sog. modalistische M.). Sofern nach Aufassung der Modalisten Gottvater selbst als Sohn auf Erden gelitten zu haben schien, bezeichnete man sie auch als Patripassianer. Lit.: Die Lehrbücher der Dogmengeschichte; Loofs, Paulus von Samosata (1924).

Monarchie (griech.; Monokratie, Ein- oder Alleinherrschaft), die Staatsform, nach der die Staatsgewalt einem einzelnen (dem Monarchen, Souverän, Landesherrn) übertragen ist (Gegensatz: Republik). Bei der Erbmonarchie ist die Herrscherstellung in einer Familie nach bestimmter Thronfolgeordnung, meist in agnatischer Linearfolge und Primogenitur, erblich; in der Wahlmonarchie wird der Herrscher gewählt. In der absoluten M. (Autokratie), z. B. im kaiserlichen Rußland vor Einführung der Duma (1906), ist der Herrscher an keine rechtlichen Schranken gebunden; in der konstitutionellen M. ist die Ausübung der Staatsgewalt durch Verfassung geregelt, doch steht sie auch hier grundsätzlich nur dem Monarchen zu (monarchisches Prinzip). Parlamentarische M., s. Parlamentarisch. Monarchismus, einseitige Auffassung des monarchischen Prinzips. Vgl. Aristokratie, Demokratie.

Monarchomachen (griech., Monarchenbekämpfer), Gesamtbezeichnung für eine Gruppe französischer, schottischer und spanischer Schriftsteller aus dem Ende des 16. Jh., welche die absolute Monarchie bekämpften, für Volksouveränität eintraten und als Vorläufer der modernen Demokratie anzusehen sind. Lit.: R. Treumann, Die M. (1895).

Monarda L. (Monarde), Gattung der Labiaten, ausdauernde, sehr gewürzhafte Kräuter mit reichblütigen Scheinwirteln; etwa 20 Arten in Nordamerika. *M. didyma L.* (Virginische Melisse; s. Tafel »Gartenspflanzen I«, 17), von Kanada bis Georgien, 30–90 cm hoch, hat scharlachrote Blüten. Die Blätter (Swegottee) werden zu Tee uhw., andre Arten auch arzneilich benutzt, z. B. *M. punctata L.* mit thymolhaltigem ätherischen Öl.

Monas prodigiōsa (Bacillus prodigiōsus), s. Blutendes Brot.

Monasterium (lat.; deutsch Mönst(er), Kloster, dann Klosterkirche.

Monastir (türk.), Kloster.

Monastir, 1) (slav. Bitolj oder Bitolia) in Mazedonien, Hauptstadt des slaw. Bezirks M. (1921: 11 969 qkm mit 341 095 Ew.), (1921) 32 547 Ew. (Slawen, Albaner, Griechen, Walachen und etwa 3000 Juden), 613 m ü. M., am Fuß der Peristerikette, am Drager und am Westrand der fruchtbaren, teilweise verpumpten Hochebene Pelagonia an der alten Via Egnatia und der Bahn Beles-Brilep-Salonik, hat viele Moscheen, mehrere griech. Kirchen, Hymnalien, Priesterseminar, Handel mit Getreide, Häuten, Kleidern, Kaffee, Zucker, Tabak. Im Balkankrieg von 1912 ergab sich M. mit dem letzten größern Heer der Türken im B. (30 000 Mann unter Zeki und Fethi Pascha) 18. Nov. den Serben. Im Weltkrieg nahmen Teile der 2. bulgarischen und der deutschen Armee Gallwitz 4. Dez. 1915 M., das 18. Nov. 1916 die Armee Sarraill den Verbündeten entriß. Lit.: W. Struß, Herbstschlacht in Mazedonien (Ernaobogen) 1916 (1921). — 2) (Mistir, das antike Ruspina) Hafenstadt von Tunis, auf einer Halbinsel im Golf von Hammamet, (1921) 8000 Ew. (viele Italiener und Matrosen), mit starker Mauer, liefert Seifen und hat Elshandel. Das nördliche Vorgebirge Ras M. hieß Promontorium Dionysii.

Monastirische, Gleden in der Ukraine, Bez. Umanj, (1923) 9666 Ew., am Konel und an der Bahn Kasatin-Umanj, hat Zuckerrfabrik, Brennerei und Handel mit Getreide, Zucker, Vieh, Eiern.

Monasjidien, s. Seescheiden.

Monat (Mond), i. allg. die Umlaufszeit des Mondes um die Erde. Betrachtet man als Umlaufszeit die Rückkehr zu denselben Sternen, so erhält man den siderischen M. zu 27 Tagen 7 st 43 min 11 s sek oder 27,32166 Tagen. Die Zeit von einer Mondphase bis zu deren Wiederkehr heißt synodischer M. und beträgt 29 Tage 12 st 44 min 2,8 sek oder 29,53059 Tage. Der Umlauf bis zu demselben Knoten heißt der drakonitische M. (Drachen- oder Knotenmonat); er umfaßt 27 Tage 5 st 5 min 35,8 sek oder 27,21222 Tage; er ist kleiner als der siderische M., weil die Knotenlinie, entgegen der Richtung der Mondbewegung, in ungefähr 19 Jahren einen vollen Umlauf vollführt. Anomalistischer M. heißt die Zeit von 27 Tagen 13 st 18 min 37,4 sek oder 27 55460 Tagen von einem Durchgang des Mondes durch sein Perigäum bis zum nächsten; er ist länger als der siderische M., weil das Perihel während eines solchen ungefähr $3\frac{1}{2}^\circ$ weiter nach O. rückt. Diesen astronomischen Monaten stehen die bürgerlichen gegenüber, die eine bestimmte Anzahl von vollen Tagen, meist 30 oder 31, enthalten.

Die Dauer der bürgerlichen Monate und ihre Anzahl im Jahr war im Altertum ziemlich verschieden. Bei den Ägyptern wurde das Jahr in 12 Monate zu 30 Tagen und 5 einzelne Ergänzungstage eingeteilt. Bei den Griechen teilte man die Monate in 30tägige oder volle und 29tägige oder hohle Monate, die miteinander wechselten.

Die Römer teilten ursprünglich das Jahr in 10 Monate mit folgender Anzahl der Tage ein: Martius (31), Aprilis (29), Maius (31), Junius (29), Quintilis (31), Sextilis (29), September (29), Oktober (31), November (29), Dezember (30). Die 31tägigen hießen die vollen (pleni), die übrigen die hohlen (cavi). Später fügte Numa noch Januar mit 29 und Februar mit 27 Tagen hinzu und erhielt so ein Mondjahr von 355 Tagen. Um den Unterschied zwischen diesem und dem Sonnenjahr von 365 Tagen auszugleichen, schaltete man alle zwei Jahre zwischen 23. und 24. Febr. einen M., den Mercedonius, ein, dem man abwechselnd 22 und 23 Tage gab. Cäsar hob 46 v. Chr. diesen Schaltmonat wieder auf, legte dem Januar, Sextilis und Dezember je zwei Tage zu, dem April, Juni, September und November je einen und führte einen alle vier Jahre wiederkehrenden Schalttag (24. Febr.) ein. Schon die Dezenviren hatten 304 diesem M. die zweite Stelle im Jahr gegeben. Im J. 45 erhielt der Quintilis den Namen Julius, Julius Cäsar zu Ehren, und 8 v. Chr. wurde der Sextilis dem Augustus zu Ehren Augustus genannt. Die später eingeführten Namen Nero für April, Claudius für Mai, Domitianus für Oktober sind wieder verschwunden. Name, Dauer und Reihenfolge der Monate sind aus dem Julianischen in den Gregorianischen Kalender übergegangen. Karl d. Gr. führte folgende Monatsnamen ein: Wintermonath, Hornung, Lenzmonath, Winne- (Wonnemonat), Brach-, Heu-, Vran-, Witumanath, Windumemanoth, Herbstmonath, Heilagmanath. Die deutschen Monatsnamen haben ihre Bedeutung vielfach gewechselt; so z. B. heißt im »Codex germanicus monacensis« der Juli Der erst August, der August Der ander August. — Die Juden haben 12 Monate für ihre gemeinen Jahre, 13 für ihre Schaltjahre. — Die Mohammedaner haben 12 Monate, die abwechselnd 29 und 30 Tage zählen. Der französische republikanische Kalender gab auch den Monaten andre Namen (s. Kalender). — Päpstliche oder apostolische Monate, s. Menses.

In rechtlicher Beziehung ist unter Anfang des Monats der erste, unter Mitte der fünfzehnte, unter Ende der letzte Tag des Monats zu verstehen (§ 192 BGB.), so besonders auch bei der Fälligkeit eines Wechsels (W.D. Art. 30, 32). Ist ein Zeitraum nach Monaten in dem Sinne bestimmt, daß er nicht zusammenhängend zu verlaufen braucht, so wird der M. zu 30 Tagen gerechnet (§ 191). Ist eine Frist nach Monaten bestimmt, so gilt der entsprechende Tag des betreffenden Monats als der vereinbarte, z. B. »Heute in einem M.« ist so zu verstehen, daß das gleiche Datum des nächsten Monats (27. März und 27. April) gemeint ist. Fehlt in dem betreffenden M. der vereinbarte Tag, so gilt der Letzte des Monats (§ 188 BGB.).

Monatliche Reinigung, Monatsfluß, s. w. Menstruation.

Monatskarten der Ozeane, kartographische Darstellungen derjenigen Faktoren der Meeres- und der Bitterungskunde, die für die Schifffahrt Bedeutung haben: Winde, Strömungen, Stürme, Temperaturen, Verbreitung des Nebels, des Eises usw., nach Monaten (oder Vierteljahren) getrennt. Die M. haben nichts gemeinsam mit den Seekarten (s. d.); sie sollen dem Kapitän im voraus einen ungefähren Anhalt von den Wetter- und Stromverhältnissen geben, die er während der Reise höchstwahrscheinlich zu erwarten hat. Im Deutschen Reich werden sie von der Deutschen Seewarte herausgegeben, für Nord- und Ostsee, den Nordatlantischen und den Indischen Ozean. Das britische meteorologische Amt gibt für die gleichen Gewässer, außer für Nord- und Ostsee, M. heraus. Im hydrographischen Amt und im Wetterbureau in Washington werden M. (»Pilot Charts«) für alle Ozeane bearbeitet.

Monatsflee, s. Medicago.

Monatssteine, Edelsteine, denen man günstige Einwirkungen auf den Menschen in bestimmten Monaten zuschrieb und, besonders im Orient, wo sie allgemein getragen werden, sowie neuerdings in England und den Ver. St. v. A. noch zuschreibt: für Januar Hyazinth, Februar Amethyst, März Jaspis, April Saphir, Mai Achat, Juni Smaragd, Juli Onyx, August Karneol, September Chrysolith, Oktober Beryll (Aquamarin), November Topas, Dezember Rubin.

Monagonier, Tiere, die nach einem radial-symmetrischen Bauplan mit einer Hauptachse gebaut sind. Hierher die meisten Plöterarten und Stachelhäuter.

Monazit, Mineral, besteht aus Phosphaten von Yttrium, Lanthan, Zr und Didym und enthält bis 18 v. S. Thoroxyd, findet sich in tafelf- und kurzäuligen, monoklinen Kristallen, rötlichbraun bis fleischrot, fettglänzend, kantendurchscheinend, Härte 5–5,5, spez. Gew. 5,2, eingewachsen in Granit und in losen Kristallen und Körnern in vielen Sanden (Monazit-sand; Sibirien, Kanada, Kolumbien, North- u. South Carolina, Brasilien und Katanga in Afrika). In diesen Lagerstätten wird das meiste Thor- und Zeroryd gewonnen, das zur Herstellung der »Strümpfe« für Gasglühlicht und zur Gewinnung von Radium dient. M. kommt auch in kleinen, meist gelben und braunen, stark glänzenden Kristallen, aufgewachsen neben Anatas, in manchen Orten in der Schweiz, Dauphiné und in Tirol vor und wird dann Turnerit genannt.

Monbart, Helene von, Schriftstellerin, s. Rahlenberg, Hans von.

Monbijou (franz., spr. monbichu, »mein Kleinod«), Name von Lustschloßern, z. B. in Berlin (seit 1877 »Hohenzollernmuseum«), das seit 1. April 1927 unter

Staatsverwaltung als »Museum Schloß M.« wieder geöffnet ist.

Monbutt, Negerstamm, s. Mangbutt.

Moncada, 1) Hugo de, span. Feldherr, * 1476, † 28. Mai 1523, kämpfte als Johanniterritter 1496 gegen Frankreich, eroberte 1522 Tournai, wurde Vizekönig von Sizilien, eroberte 1524 Fréjus, Syères und Toulon, wurde von Andrea Doria gefangen, 1526 freigelassen, eroberte Mailand, befreite Papst Klement VII. und fiel im Seegefecht bei Capo d'Orso.

2) Francisco de, Graf von Osona, span. Feldherr und Geschichtsschreiber, getauft 29. Dez. 1536 Valencia, † 24. Sept. 1653 vor der Festung Goch, Staats- und Kriegsrat, Gesandter in Wien, Statthalter in den Niederlanden und dort 1633–37 Oberbefehlshaber. Hauptwerk: »Historia de la expedición de Catalanes y Aragoneses contra Turcos y Griegos« (1623 u. ö.; auch im 21. Band der »Biblioteca de Autores Españoles«, 1852).

Moncalieri, Stadt in der ital. Prov. Turin, (1921) 10 743, als Gemeinde 14 761 Ew., am Po und an der Bahn Turin–Genova, hat Pfarrkirche Santa Maria della Scala (14. Jh.), Igl. Schloß (1470) mit Porträtgalerie, Burgruine, mittelalterliche Häuser, Villen, höhere Schulen, meteorologisches Observatorium, Möbel- und Zündholzfabriken, Mühlen. Nahebei Flugplatz Mirafiori mit Flieger Schule.

Monção (Monção, beides spr. monschäng), befestigte Grenzstadt (gegen Spanien) im portug. Distrikt Vianna do Castelo (Prov. Minho), etwa 2200 Ew., am Minho, Bahnstation Salvatierra (spanisch) am Nordufer des Minho, liefert Wein. Nahebei drei Schwefelquellen (39°) und Schloß Brejoieira. — M. ist berühmt durch den tapfern Widerstand gegen die Spanier 1658.

Moncagno, Sierra de, s. Iberisches Randgebirge.

Monceaux (spr. monschö), Paul, franz. Hellenist, * 29. Mai 1859 Auxerre (Yonne), Lyzealprofessor in Paris, seit 1907 am Collège de France, schrieb: »La Grèce avant Alexandre« (1892), »Cicéron« (1896), »Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne« (1901–12, 4 Bde.).

Moncey (spr. monschö), Von Adrien Jeannot de M., Herzog von Conégliano (seit 1803), franz. Marschall (1804), * 31. Juli 1754 Moncey bei Besançon, † 20. April 1842 Paris, seit 1769 im Heer, 1794 Divisionsgeneral, zwang 1795 Spanien zum Frieden von Basel, war gegen Napoleons Eroberungspolitik, weshalb er allmählich weniger an dessen Feldzügen teilnahm. Durch Ludwig XVIII. Pair, befehligte er 1823 in Spanien und wurde 1833 Gouverneur des Invaliden-Hauses. Lit.: de Conégliano, Le maréchal M. (1902).

Mönch (vom lat. monachus), s. Mönch.

Mönch, in der Baukunst der oben liegende Dachziegel der mittelalterlichen Dachdeckung in »Mönch und Nonne« (s. Tafel »Dachdeckung und Decke«, 8); auch die durch einen senkrechten Stiel gebildete Unterfügung des Kreuzungspunktes der Gratbogen eines Kreuzgewölbes. — Bei Fischteichen eine Abflußvorrichtung (Abb.); am oberen Ende des Abflußrohrs a ist ein lot-rechter, an drei Seiten durch zusammengehängte Bretter geschlossener, an der vierten Seite offener Kasten b aufgestellt mit Halzen für das Einschieben von Brettern c; man unterscheidet einfache, doppelte und dreifache Mönche.

Mönch, Vogelart, s. Grasmüde.

Mönch, 1) Firngipfel der Jünsteraarhorngruppe (Berner Alpen), nordö. von der Jungfrau (s. Textkarte bei Jungfrau), 4105 m hoch. — 2) Schwarzmönch, eine zur Jungfrau gehörige Felspyramide, 2654 m hoch, nordwestlich von ihr.

Mönch (Mach.), bei Pflanzennamen: Mönch, Konrad, * 15. Aug. 1744 Kassel, † 6 Jan. 1805 Marburg als Professor der Botanik, bearbeitete besonders die heilige Flora. [artung kein Geweih aufsehen.]

Mönche, in der Jägersprache Hirsche, die infolge Ent-Mönche der Wiedervereinigung (Patres Unigenis), Benediktinerkongregation zur Förderung der Vereinigung der russischen Kirche mit der römisch-katholischen, 1924 in Uman (Belgien) von Lambert Baudouin.

Mönchenstein, s. Mönchenstein. [gegründet.]

Mönchhut, südbaltische Halbtunel der Insel Rügen. Vgl. Volkskunst (Webereien).

Monchique (spr. monschö), Stadt im portug. Distrikt Fago (Prov. Algarve), etwa 7500 Ew., an der Serra de M. (903 m), hat gotische Kirche, liefert Kastanien, Orangen. Nahebei Caldas de M. (Schwefelbad).

Monchiquit (spr. schö), s. Gumptonit. [31–34°].

Mönchsberg, s. Salzberg (Stadt).

Mönchsfuppenmuskel (Rappenmuskel, Musculus cucullaris), ein Paar breiter Rückenmuskeln (s. Tafel »Muskeln und Bänder II, 2).

Mönchsleitein, s. Rückenleitein.

Mönchsorden, s. Orden, Geistliche.

Mönchsepfen, s. Vitex.

Mönchsrotharber, s. Rumex.

Mönchsrobbe, s. Seehunde.


Mönchsschrift, die spitze und edige »gotische« Schrift (s. d.; »edige Minuskel«) des 13.–16. Jh.; vollentwidelt in der »Missaltyp« der Meßbücher usw., von Gutenberg und seinen nächsten Nachfolgern nachgebildet, sodas heute noch eine Schriftgröße Missal heißt; vgl. Tafel »Gutenberg-Bibel« bei Buchdruck: die roten Zeilen, Initialen und Verzierungen sind geschrieben und gezeichnet, die schwarzen Zeilen gedruckt. Aus den romanischen Sprachen wurde die M. durch die runde römische (Antiqua), aus der deutschen schon im 15. Jh. durch die Schönbacher verdrängt.

Mönchsschriftaler, Bezeichnung für die ältesten Taler mit Inschriften noch in Fraktur.

Mönchsstrachen, s. Weilage zu Orden, Geistliche.

Mönchswurz (Vergewohlverleih), s. Arnica.

Mönchtum, Form weltflüchtiger Askese (s. d.), geübt entweder von Anachoreten oder in klösterlichem Zusammenleben von Männern (Mönchen) oder Frauen (Nonnen). Das M. ist vorchristlichen Ursprungs, findet sich z. B. im Buddhismus, christliches M. zuerst in Ägypten, in dessen Wüsten schon im 3. Jh. einzelne Weltmüde als Einsiedler lebten. Der Ägypter Antonius (s. d. 1) wurde für diese Weise vorbildlich; neben ihm traten die beiden Makarios (s. d.) hervor. Allmählich entstanden bis hinauf in die Thebais Einsiedlerkolonien (Lauren). Die erste geregelte Klostergenossenschaft (Coenobium) organisierte Pachomius; ihm folgte Shenute. Auch Palästina und Syrien waren bald von anachoretischen Siedlungen durchsetzt; in Syrien entstand das Stylitentum. Für das orientalische Klosterwesen wurden die Regeln des Basilus von Cäsarea maßgebend, und das basilianische M. ist noch heute die Grundform weltflüchtiger Askese in der morgenländischen Kirche (s. d., Athos, Russische Kirche). Im Abendland verbreitete sich das M. seit der 2. Hälfte des 3. Jh. besonders in Italien, Afrika und Gallien (Pieronymus, Augustinus, Cassianus, Cäsarius von Arles).



Einfacher Mönch.

Bestimmend wurde hier, nach Zurückdrängung des irisch-schottischen Mönchswesens (s. Columbanus), seit dem 8. Jh. die von Benedikt von Nursia (s. Benedikt, Sp. 102) geschaffene Regel. Das benediktinische M. wurde kulturbildender Faktor für Kunst, Wissenschaft, Erziehung und Wirtschaft im frühen Mttelalter. Seiner Entartung wirkten seit dem 10. Jh. die Reformen von Cluny (s. d.) und neue Bindungen (s. Orden, Geistliche) entgegen. Grundsätzliche Neuerungen gegenüber der Benediktinerregel brachten die Bettelorden (s. d.). Der Weltwirksamkeit der Kirche wurde das M. eine kräftige Stütze. Die Reformation verwarf das M.; in den katholisch bleibenden Ländern tat ihm die Aufklärung Abbruch, und die französische Revolution schien es hinwegzufegen. Aber im 19. Jh. nahm es einen noch anhaltenden Aufschwung. In der Förderung der Mission (s. d.) fand es immer mehr eine bedeutame Aufgabe. Das Zusammenleben (den Gelübden der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams gemäß) bezweckt neben religiöser Beschaulichkeit Seelsorge, wissenschaftliche Arbeit, Erziehung und Krankenpflege. Die ordinierten Klostergenossen heißen Patres (Väter) bzw. Mütter, die nichtordinierten Fratres (Brüder) bzw. Schwestern. Der Vorsteher eines größeren Klosters heißt Abt (Äbtissin), eines kleineren Propst, Prior, Superior (Guardian) Rektor. Die Klöster unterstehen dem Bischof des Sprengels oder, als erminierte, dem Ordensgeneral und dem Papst. Bgl. Orden, Geistliche. Lit.: D. Zöckler, Askese und M. (1897, 2 Bde.); S. Schmiege, Das morgenländ. M. (1904—18, 2 Bde.); A. v. Sarnat, Das M. (7. Aufl.).

Mönch von Heilsbronn, s. Heilsbronn. [1907].
Mönchweiler, Dorf in Baden, Amt Billingen, (1925) 1105 meist ev. Ew., hat Deutsches Papiermuseum, Schuh- und Uhrenfabriken.

Mouchy (spr. mongsch), Name mehrerer franz. Dörfer. Aus dem Weltkreis bekannt ist das Dorf M.-le-Preug, (1921) 216 Ew., im Dep. Pas-de-Calais, östl. von Arras, in den Schlachten bei Arras 1917 viel umkämpft. Einem großen englischen Angriff bei M. am 21. Aug. 1918 wich die 17. deutsche Armee aus, der englische Vorstoß brach vor der neuen Stellung zusammen. Ein deutscher Gegenstoß am 22. Aug. gelang. In den folgenden Tagen (bis 2. Sept.) warfen die Engländer die Deutschen durch Tanteinbrüche in Verbindung mit künstlicher Umnebelung bis über Bapaume zurück.

Mond (Monk, spr. mänge), George, Herzog von Albemarle (seit 1660), engl. Feldherr und Seeheld, * 6. Dez. 1608 Botheridge (Devonshire), † 3. Jan. 1670 New Hall (Essex), seit 1625 im Meer, beim Ausbruch des Bürgerkriegs Oberstleutnant, foht zunächst auf seiten der Royalisten, trat 1646 als Gefangener ins Parlament über, foht 1650 unter Cromwell in Schottland, wurde 1653 einer der Flottengeneräle gegen Holland und siegte bei Ouder Gabbard (12. Juni 1653). Nach Cromwells Tod erklärte er sich für dessen Sohn; als General Lambert es auf neue Militärherrschaft ab sah, rückte er an der Spitze seiner Truppen in London 3. Febr. 1660 ein und betrieb die Wiedereinsetzung des Hauses Stuart. 1666 foht er nochmals gegen die Holländer, wurde 11.—14. Juni 1666 von Ruyter (s. d.) bei Dünkirchen geschlagen, siegte 4. Aug. 1666 bei Northfoiland; 1667 wurde er Erster Lord des Schatzes. Lit.: J. Corbett, M. (in »English Men of Action«, 1839).

Mönckeberg, Johann Georg, hamburg. Staatsmann, * 22. Aug. 1839 Hamburg, † das. 27. März 1903, Rechtsanwalt, trat 1876 in den Senat, wurde

1885 Chef der Finanzverwaltung und war 1889—1903 sechsmal Erster Bürgermeister. Lit.: »Bürgermeister M. Auswahl seiner Briefe und Aufzeichnungen« (hrsg. von Karl M., 1918).

Mouclepva, Stadt im mexikan. Staat Coahuila, (1910) 6872 Ew., Bahnstation, hat Weinbau und große Baumwollfabrik.

Moucrif (spr. mongrist), Augustin Paradis de, franz. Dichter, * 1687 Paris, † das. 19. Nov. 1770, Sekretär des Grafen d'Argenson, 1734 Vorleser der Königin Maria Leszcynska, seit 1783 Mitglied der Akademie. Sein Bestes sind seine Lieder und Romanzen, besonders »Le rajeunissement inutile«, alles andre unbedeutend. »Euvres« (1751, 3 Bde.; 1763, 4 Bde.), Auswahl (von Uzanne) 1879.

Moncton (spr. mänge'ton), Stadt in der kanad. Prov. Neubraunschweig, (1921) 17488 Ew., in fruchtbarer Gegend, Bahnknoten, hat Maschinenfabriken, Weberei und Viehhaufuhr.

Mond (lat. Luna, griech. Selene; hierzu Karte und 2 Tafeln), der unsrer Erde am nächsten stehende Himmelskörper, läuft in einer mittlern Entfernung von 384750 km = 60,274 Erdhalbmessern in Zeit von 27 Tagen 7 St 43 min 11,5 sek (vgl. Monat) um die Erde. Seine mittlere tägliche Bewegung in Länge beträgt 13° 10' 35,03". Seine Bahn ist eine teils inner-, teils außerhalb der Erdbahn liegende Epizykloide, die der Sonne immer die hohle Seite zuehrt. Da die Exzentrizität seiner Bahn 0,05490 ist, so schwankt sein Abstand von der Erde zwischen 407000 und 356000 km. Seine Bahn ist 5° 8' 40" gegen die Erdbahn geneigt. Infolge der Anziehung der Sonne und der Planeten weicht die Bewegung des Mondes erheblich von der rein elliptischen ab; besonders sind die als Ekektion, Variation und jährliche Gleichung bekannten Störungen von kurzer Periode beträchtlich. Von säkularen Störungen sind besonders die Bewegungen der Knoten- (Drachen-) Linie und der Apfidenlinie bemerkenswert: die erstere geht jährlich durchschnittlich 19 1/2" zurück und vollendet in 18 Jahren 219 Tagen einen vollen Umlauf auf der Ekliptik; die Apfidenlinie macht bei jedem Mondumlauf eine Drehung von ungefähr 8° in direkter Richtung und vollendet einen ganzen Umlauf in 8 Jahren 311 Tagen. Während eines Umlaufs um die Erde rotiert der M. zugleich einmal um eine um 93 1/2" gegen die Ebene seiner Bahn geneigte Achse, weshalb er uns immer im wesentlichen dieselbe Seite zuehrt; durch die Ungleichförmigkeit seiner Bewegung werden aber scheinbare Schwankungen (Vibrationen) hervorgerufen, sodaß uns im ganzen nur etwa 1/2 dieser Fläche unsichtbar bleiben. Die von dem verschiedenen Standpunkt des Beobachters auf der Erde herrührende Libration heißt die paralaktische, sie beträgt höchstens etwas über 1° nach jeder Seite. Die andern ungleich größeren Librationen des Mondes, die man Libration in Länge und Libration in Breite nennt, werden durch die doppelte Bewegung des Mondes, seinen Umlauf um die Erde und die in derselben Zeit vor sich gehende Rotation, veranlaßt. Infolge wechselnder Geschwindigkeit des Mondes in der Bahn und hinzukommender Störungen in Länge kommt abwechselnd am West- und Ostrand ein vom Mondmittelpunkt aus bis zu 7,9° betragendes Stück der Oberfläche zum Vorschein. Ähnlich kommt zeitweise ein bis 6,8° über den Nord- bzw. Südpol nach rückwärts liegendes Stück dadurch zum Vorschein, daß die Drehachse des Mondes gegen seine Bahn geneigt ist, wozu Störungen in Breite

hinzukommen. Auf diese letztere und die parallaxische Libration machte zuerst Galilei 1637 aufmerksam, die in Länge fanden Hevel und Riccioli. Eine von diesen scheinbaren oder optischen Librationen des Mondes verschiedene physische Libration rührt von der von der Kugel abweichenden Gestalt des Mondes her, jedoch ist ihre Größe so klein, daß sie erst in neuerer Zeit nachgewiesen werden konnte. Zur Erklärung der Erscheinung, daß Rotations- und Umlaufzeit übereinstimmen, hat George Darwin die Hypothese aufgestellt: eine durch die Anziehung der Erde auf dem früher noch nicht völlig erstarnten M. erzeugte Flutwelle habe dessen Umdrehungsdauer verlangsamt. Für die Umdrehung des Mondes fand G. D. Cassini 1693 folgende drei Gesetze: 1) der M. dreht sich um eine feste Achse in einer Zeit, die gleich ist der Umlaufzeit um die Erde; 2) die Neigung des Mondäquators gegen die Ekliptik ist unveränderlich; 3) der aufsteigende Knoten des Mondäquators fällt immer mit dem absteigenden Knoten der Mondbahn auf der Ekliptik zusammen.

In mittlerer Entfernung erscheint uns der M. als Scheibe von $31' 5,8''$ Durchmesser; der wahre Durchmesser beträgt daher $0,273$ Äquatorialdurchmesser der Erde = 3480 km. Das Volumen des Mondes ist $= \frac{1}{49,5}$ des der Erde, seine Masse $= \frac{1}{81,45}$ der der Erde,

seine mittlere Dichtigkeit stellt sich auf $0,62$ der Dichte der Erde oder $3,4$ der des Wassers, etwa der des Granats entsprechend. Im Gegensatz zu den andern schnell rotierenden Himmelskörpern hat der M. die Gestalt eines dreiaxigen Ellipsoids. Der Unterschied der drei Achsen beträgt aber nur $1-2$ km. Diese Größe der Verlängerung der Mondgestalt gegen die Erde hin ist ein Ergebnis der durch die Erdanziehung auf dem M. erzeugten Flutwellen. Über die Flutwelle auf der Erde vgl. den Artikel Ebbe und Flut.


Die auffallendste Erscheinung, die der M. darbietet, sind seine im Lauf eines synodischen Monats von 29 Tagen 12 st 44 min 2,8 sek (vgl. Monat) wechselnden Phasen oder Lichtgestalten, die eine Folge seiner veränderlichen Stellung gegen Erde und Sonne sind. Sieht er in Konjunktion mit der Sonne, so kehrt er uns seine un erleuchtete Seite zu (Neumond). Bald nachher steht er auf der Ostseite der Sonne, und man erblickt an seinem westlichen (rechten) Rand eine schmal erleuchtete Sichel (zunehmender M.). Nach ungefähr sieben Tagen erscheint uns die ganze westliche (rechte) Hälfte der Mondscheibe erleuchtet (erstes Viertel). Nach etwa 14 Tagen nach dem Neumond ist die volle Scheibe erleuchtet (Vollmond). Von nun an tritt derselbe für uns auf die Westseite der Sonne, der erleuchtete Teil liegt nach O. (links), und die Lichtgestalt wird immer kleiner, wir haben abnehmenden M. Ungefähr sieben Tage nach dem Vollmond sehen wir nur noch die östliche (linke) Hälfte der Scheibe erleuchtet (letztes Viertel). Die Sichelgestalt wird weiterhin immer kleiner und verschwindet bei Neumond ganz. Die Beleuchtung der Nachtseite des Mondes durch das von der Erde reflektierte Sonnenlicht gibt sich übrigens zu erkennen in der aschfarbenen Beleuchtung der Mondscheibe, die wir kurz vor und nach dem Neumond neben der glänzenden, der Sonne zugekehrten Lichtsichel gewahren (vgl. Erdschein).

Die Beschreibung der Mondoberfläche, wissenschaftlich Selenographie genannt, wurde durch die Beobachtungen von Hevel (1647) und J. L. Mayer (1757) begründet; vorher hatte schon Galilei 1610 sein Fernrohr nach dem M. gerichtet, ohne sich aber eingehen-


der mit ihm zu beschäftigen. Nachher stellten Schröter (1784) in Silenthal bei Bremen, Lohmann (1821-1836) in Dresden und nach 1830 Mädler in Berlin, dieser durch Wilhelm Beer unterstützt, nach langjähriger Arbeit Abbildungen des Mondes her. Besonders ausführlich war Schmidts »Karte der Gebirge des Mondes nach eignen Beobachtungen in den Jahren 1840-74« (1878, 25 Blätter, nebst Erläuterungsband). Photographische Aufnahmen wurden bereits von Warren de la Rue und Rutherford, in größerer Vollkommenheit besonders auf der Sternwarte in Paris von Voey und Buifey (»Atlas photographique de la Lune«, 1901-09) und auf der Sid-Sternwarte in Kalifornien (»Lick Observatory Atlas of the Moon«, 1896) gemacht. Weinels »Photogr. Mondatlas« (1897-1900) gibt auf 200 Tafeln Vergrößerungen der Aufnahmen der Sid-Sternwarte im Maßstab eines Monddurchmessers von 10 Fuß. Unsere Tafeln I und II geben verschiedene Mondlandschaften nach photographischen Aufnahmen von Voey und Buifey wieder. Durch sorgfältiges Zusammenstellen aller Einzelheiten auf den Pariser Mondaufnahmen und den der Sid-Sternwarte hat E. Debes (1914) eine Mondkarte hergestellt, die in Beilage III wiedergegeben ist.

Die Formen (vgl. Beilage I und II) auf dem M. zeigen sich bei günstiger Beleuchtung durch die Sonne in vorzüglicher Schärfe wegen des scharfen Gegensatzes von Licht und Schatten und wegen Mangels an Übergängen. Die reine Begrenzung der Schatten gestattet sehr genaue Messungen und Berechnungen der Höhenunterschiede. Da aber auf dem M. ein allgemeines Niveau, entsprechend dem Meeresspiegel bei uns, fehlt, so kann man die Höhen nicht als absolute auffassen, sondern muß sich darauf beschränken, anzugeben, wie groß der Höhenunterschied zwischen dem Gipfel und jenem Punkt ist, der zur Zeit der Messung vom Schatten des Gipfels berührt wird. Nachdem Hunderte von Bergen in solcher Weise vermesssen, auch hinsichtlich ihrer Neigungsmittel untersucht worden sind, war es möglich, ein Bild der Oberfläche des Mondes in derselben Weise zu entwerfen, wie dies mit der Darstellung der Erdoberfläche, also auf Landkarten, geschieht. Durch umfangreiche Messungen dieser Art hat man gefunden, daß die Südhälfte des Mondes, auf der sich zahlreiche Ringgebirge befinden, durchschnittlich hoch, die Nordhälfte dagegen mit den großen Meeresflächen wesentlich niedriger liegt. Im allgemeinen scheinen die Niveauunterschiede größer zu sein als auf der Erde, was z. T. auf die geringere Schwere auf dem M., z. T. auf die nicht vorhandene nivellierende Einwirkung von Wasser und Wind zurückzuführen sein dürfte. Die höchsten Mondberge erreichen etwa 7500 m über dem mittleren Niveau.

Die Form der Gebirge auf dem M. ist bei einem kleinern Teil denen auf unsrer Erde gleich, während die Mehrzahl ringförmige Bildungen zeigt. Zum ersten Typus gehören die mit den Namen Apenninen, Kaukasus und Alpen belegten Gebirge. Die ringförmigen Berge sind durch einen kreisförmigen Wall gekennzeichnet, in dessen Innerem eine tiefe Ebene liegt, aus der oft ein oder mehrere Berge hervorstagen, ohne indessen die Höhe des Walles zu erreichen. Die größten (Durchmesser $75-275$ km), mit unregelmäßigem, oft durchbrochenem Wall, heißen Wallen. Ihr Inneres ist verhältnismäßig eben, nur manchmal von unregelmäßigen Bergen besetzt oder durch Gebirgsarme geteilt. Die meisten liegen auf der Südseite der sichtbaren Mondscheibe, wo sie zusammenhängende Reihen




1. Alpha-Zal (im Schnittpunkt der einfachen Pfeile →), Krater Zycophilus (im Schnittpunkt der Doppelpfeile ↔).




2. Einfurz in den Alpen (im Schnittpunkt der einfachen Pfeile →), Krater Archimedes (im Schnittpunkt der Doppelpfeile ↔).

ÜBERSICHTSKARTE DES MONDES

nach Prof. Dr. E. Debes



Das Mondbild ist so orientiert, wie es im astronomischen Fernrohr-Südpol oben - erscheint. - Maßstab 1:20.000.000



Namenverzeichnis zur Übersichtskarte des Mondes

Aben Ezra C2	Bouvard EF1,2	Endymion B6	Hesiodus D2	Maclaurin A3	Parry D3	Segner E1
Abulfeda BC3	Bradley CD5	Epigenes D6	Hevelius F4	Macrobios AB5	Peirce A4	Seleucus F5
Acherusia, Kap. BC4	Brayley E5	Eratosthenes D4	Hind C3	Mädler B3	Peirex B1	Seneca A5
Adams A2	Briggs F5	Eudoxus C6	Hippalus E2	Magalhães A3	Pentland C1	Sharp E6
Agatharchides E2,3	Bruce, Miss CD4	Euklides E3	Hipparchus C3	Maginus D1	Petavius A2	Short CD1
Agrippa C4	Buch C2	Euktemon C6	Holden A2,3	Mairan E5,6	Peters C6	Shuckburgh B6
Airy C3	Bullialdus E2	Euler E5	Hommel C1	Manilius C4	Phillips A2	Silberschlag C4
Albategnius C3	Burekhardt AB5	Fabricsius B1	Hooke B5	Manzinus C1	Philolaus D6	Simpelius C1
Alexander C5	Bürg BC6	Faraday C1,2	Horrocks C3	Maraldi B4,5	Phocylides E1	Sinus Aestuum D4
Alfraganus BC3	Büsching C2	Faye C2	Hortensius E4	Marco Polo CD4	Piazzi F2	Sinus Iridum DE6
Alhazen A4	Byrgius F2	Fermat BC2	Huggins D1,2	Mare Australe AB1	Picard A4	Sinus Medii CD4
Aliacensis C2	Cabæus D1	Fernelius C2	Humboldt, Wilhelm A2	Mare Crisium A4	Piccolomini B2	Sinus Roris E6
Almanon C3	Cæsar, Julius C4	Firmicus A4	Huygens D5	Mare Foecunditatis A3	Pico D6	Sirsalis F3
Alpen CD6	Calippus C5	Flammarion D3	Hyginus C4	Mare Frigoris CD6	Pictet D1	Snellius AB2
Alpental CD6	Campanus E2	Flamsteed EF3	Hyginus-Rille C4	Mare Humboldt B6	Pitatus D2	Sömmering D4
Alpetragius D3	Capella B3	Fontana F3	Hypatia B3	Mare Humorum E2	Pitiseus BC1	Sosigenes BC4
Alphonsus D3	Capuanus DE2	Fontenelle D6	Ideler C1	Mare Imbrium DE5	Piton D5	South E6
Altai B2	Cardanus F4	Fourier EF2	Inghirami EF1	Mare Marginis A4	Plana BC5,6	Stadius D4
Anaxagoras D6	Carlini DE5	Fracastorius B2	Isidorus B3	Mare Nectaris B3	Plato D6	Steinheil B1
Anaximander DE6	Carrington B6	Fra Mauro DE3	Jacobi C1	Mare Nubium D2,3	Playfair C2	Stevinus A2
Anaximenes D6	Casatus D1	Franklin B5	Jansen B4	Mare Orientale F2,3	Plinius B4	Stiborius B2
Ansgarius A3	Cassini CD5	Franz B4	Janssen B1	Mare Serenitatis BC5	Plutarch A5	Stöfler C1,2
Apenninen CD4,5	Cassini, J. J. D6	Fraunhofer AB1,2	Julius Cæsar C4	Mare Smythii A3,4	Poisson C2	Strabo B6
Apianus C2	Catharina B2,3	Fresnel, Kap. C5	Jura E6	Mare Tranquillitatis B4	Polybius B2	Street D1
Apollonius A4	Cauchy B4	Furnerius A2	Kane C6	Mare Vaporum C4	Pons BC2	Struve AB6
Arago B4	Cavalerius F4	Galileo F4	Kant BC3	Marinus A1,2	Pontanus C2	Struve, Otto F5
Aratus C5	Kavendish F2	Gallus, Sulpicius C5	Karpaten DE4	Marius F4	Pontécoulant B1	Sulpicius Gallus C5
Archimedes D5	Celsius C2	Gambart D4	Kästner A3	Maskelyne B4	Posidonius BC5	Tacitus BC3
Archytas C6	Censorinus B3	Gärtner C6	Kaukasus C5,6	Mason B6	Proclus AB4	Tannerus C1
Argæus B5	Cepheus B5	Gassendi E3	Kepler EF4	Mauertuis D6	Protagoras CD6	Taruntius AB4
Argelander C3	Chacornac B5	Gaudibert B3	Kies DE2	Maurolycus C1,2	Ptolemæus CD3	Taurus B5
Ariadæus BC4	Chevallier B6	Gauricus D2	Kinau C1	Mayer, Christian C6	Purbach D2	Taylor C3
Ariadaus-Rille C4	Cichus DE1	Gauß A5	Kircher D1	Mayer, Tobias E4	Pythagoras E6	Teneriffa-Berge D6
Aristarchus EF5	Clairaut C1	Gay-Lussac E4	Klaproth D1	Menelaus C4	Pytheas D5	Thales BC6
Aristoteles C6	Clausius E2	Geber C2,3	Klein CD3	Mercator DE2	Rabbi Levy BC2	Theatetus C5
Aristyllus CD5	Clavius D1	Geminus AB5	Kraft F4	Mercurius AB6	Ramsden E2	Thebit D2
Arnold C6	Cleomedes A5	Gemma Frisius C2	Krieger EF5	Mersenus F2	Réaumur CD3	Theon junior C3
Arzachel D2,3	Colombo AB3	Gérard F6	Krusenstern C2	Messala AB5	Regiomontanus D2	Theon senior C3,4
Asclepi C1	Condorcet A4	Goclenius A3	Lacaille D2	Messier A3	Reichenbach B2	Theophilus B3
Atlas B6	Conon C5	Godin C4	La Condamine D6	Metius B2	Reiner F4	Timæus CD6
Autolyceus CD5	Cook A3	Goldschmidt CD6	Lacroix EF2	Meton C6	Reinhold E4	Tirocharis D5
Azophi C2	Copernicus DE4	Grimaldi F3	Lacus Mortis B6	Milichius E4	Repsold E6	Tisserand A5
Azout A4	Cordilleren F2	Grove B5	Lacus Somniorum BC5	Miller CD2	Rhæticus C3,4	Torricelli B3
Babbage E6	Crüger F3	Gruenberger D1	Lagrange F2	Miss Bruce CD4	Rheita B2	Tralles AB5
Bacon C1	Curtius CD1	Guericke DE3	Lahire E5	Montblanc D6	Rheita-Tal B1,2	Triesnecker CD4
Bailly E1	Cuvier C1	Gutenberg AB3	Lalande D3	Moretus D1	Riccioli F3	Tycho D1
Ball D2	Cyrrillus B3	Hadley C5	Lambert DE5	Mösting, A. D3	Riccus B2	Ukert CD4
Barocius C1	Cysatus D1	Hæmus C4,5	Landsberg E3,4	Möstlin D3	Riphæen E3	Ulugh Beigh F5
Barrow C6	D'Alembert-Gebirge F3	Hagecius B1	Lange Wand D2	Murhison CD4	Ritter BC4	Vasco da Gama F4
Bayer E1	Damoiseau F3	Hahn A5	(Schwert) D2	Mutus C1	Rocca F3	Vega B1
Beaumont B3	Daniell B5	Hainzel E2	Langrenus A3	Nasr ed-Din CD1,2	Römer B5	Vendelinus A3
Behaim A3	Darwin F2	Halley C3	Lapéruse A3	Neander B2	Rook-Gebirge F1,2	Vieta F2
Bernouilli A5	Davy D3	Hanno B1	Laplace, Kap. D6	Nearchus C1	Rosenberger B1	Vitello E2
Berosus A5	Dawes B4	Hansen A4	Lavoisier F5	Neper A4	Ross B4	Vitruvius B4
Berzelius B5	De Billy F3	Hansteen F3	Lee E2	Newcomb B5	Rosse B3	Vlacq B1
Bessel C5	De Gasparis EF2	Harbinger Berge E5	Legendre A2	Newton D1	Rost D1	Vogel C3
Bettinus D1	Delambre BC3	Harding EF5,6	Legentil D1	Nicolai BC1	Rothmann B2	Walter CD2
Bianchini E6	De la Rue B6	Harpalus E6	Lehmann E2	Nicollet D2	Sabine B4	Wargentin EF1
Biela B1	Delaunay C2	Hase A2	Leibniz-Gebirge C1	Nöggerath E1	Sacrobosco C2	Webb A3,4
Birmingham D6	Delisle E5	Hausen E1	Le Monnier B5	Nonius C2	Santbech AB2	Werner C2
Birt D2	Deluc D1	Hecateus A2	Letronne EF3	Oceanus Procell. EF3,4	Sasserides D2	Wilhelm I. DE1
Blancanus D1	Demoeritus C6	Heinsius D2	Leverrier D5	Oenopides E6	Saussure, de D1	Wilson D1
Blanchinus C2	Descartes C3	Helicon DE5	Lexell D2	Oersted B6	Scheiner D1	Wöhler B2
Bode D4	Dionysius C4	Hell D2	Licetus CD1	Oken AB1	Schickard E1	Wolf D4
Boguslawsky C1	Diophantus E5	Helmholtz B1	Lichtenberg F5	Olbers F4	Schiller E1	Wolf, M. D2
Bohnenberger AB3	Donati C2	Heraclides, Kap. E5	Liebig EF2	Oriani A5	Schomberger C1	Wollaston EF5
Bond, G. P. B5	Doppelmayr E2	Hercules B6	Lilius C1	Orontius D2	Schröter D4	Wrottesley AB2
Bond, W. C. CD6	Dörfel-Gebirge D1	Hercyn. Gebirge F5	Lindenau B2	Palisa D3	Schubert A4	Wurzelbauer D2
Bonpland DE3	Drebbel E2	Herigonius E3	Linné C5	Pallas D4	Schumacher AB5,6	Xenophanes E6
Borda AB2	Egede C6	Herodotus F5	Littrow B5	Palmieri EF2	Schwabe BC6	Zach CD1
Boscovich C4	Eichstädt F2	Herschel D3	Lohrmann F3	Palus Nebularum CD5	Schwert (L. W.) D2	Zagut BC2
Bouguer DE6	Eimmart A5	Herschel Caroline E5	Longomontanus D1	Palus Putredinus CD5	Scoresby C6	Zöllner C3
Boussingault BC1	Encke E4	Herschel, J. (F. W.) D6	Lubiniesky E3	Parrot CD3	Seechi A4	Zuchius E1

in meridionaler Richtung bilden, wie die mit den Namen Catharina, Cyrius und Theophilus bezeichneten. Kleinerer Dimension sind die Ringgebirge (Durchmesser 10–40 km). Sie sind regelmäßig gebaut, von einem Kreisrunden, nach innen steiler als nach außen abfallenden Wall umschlossen, der auf der innern Seite oft zwei- oder dreimal so hoch ist als auf der äußern; in der Mitte erheben sich oft ein oder mehrere steile Berge, die aber nicht die Wallhöhe erreichen. Krater sind kreisförmige Berge von 1–20 km Durchmesser, die zu mäßiger Höhe ansteigen und nach innen meist sehr steil abfallen. Sie gehören zu den hellsten Objekten auf dem M.; ihre Zahl ist sehr groß. Namentlich sind die kleinen Krater von 1–8 km Durchmesser in unzähliger Menge überall, an den Hängen der Ringgebirge wie auf den Ebenen, zerstreut; oft sind zahlreiche Krater in langer Linie aneinander gereiht, sodaß ihre Wälle sich berühren.

Eine andre merkwürdige Erscheinung auf dem M. sind die sog. Rillen oder Lichtadern, d. h. grabenartige Furchen, die bis 500 km lang, sehr schmal (höchstens 1 km breit), nach innen mäßig steil, oft geradlinig, mitunter flach oder wellenförmig gekrümmt sind. Sie sind meist schwer zu erkennen. Der Katalog von Julius Schmidt (1866) zählt über 400 Rillen auf.

Die grauen, auch dem unbewaffneten Auge gut sichtbaren Flecke auf dem M. sind Ebenen, die man früher für Meere hielt, die daher den Namen Mare noch jetzt führen. Ihre Farbe wechselt vom tiefen Grau bis zum Grün und Braun, stellenweise vielleicht bis zum Violett und wird, wie ihre Begrenzung, am besten bei steiler Beleuchtung gesehen. Die sehr dunkle stahlblaue Farbe auf grauen Grund ist mehr einzelnen Ringsflächen mittlerer Größe eigen. Die großen grauen Ebenen heißen: Oceanus Procellarum, Mare Imbrium, Mare Nubium, Mare Serenitatis, M. Tranquillitatis, M. Foecunditatis. Mehr oder weniger isoliert und kleiner sind: Mare Crisium, M. Humboldtianum, M. Smythii, M. Australe, M. Frigoris, M. Vaporum und M. Humorum.

Alle diese Ebenen sind verhältnismäßig arm an Kratern und größern Gebirgen, von denen die letztern oft die scharfen Grenzen der Mare bilden. In besonderer Großartigkeit zeigen sich aber die Strahlensysteme in den Maren, wo sie des Gegensaßes wegen besser als im hellen Berg- und Hügeland erkannt werden. Ihren Anfang bezeichnen große Kratergebirge, von denen sie strahlenartig nach allen Richtungen Hunderte von Kilometern weit auslaufen, gelegentlich mit Hügel- und Bergzügen zusammenfallend, die dieselbe Richtung haben. Alle diese Lichtstreifen sind nur bei steiler Beleuchtung gut sichtbar. Sie sind weder Erhöhungen noch Vertiefungen und ziehen durch alle Tiefen und über alle Höhen hinweg, ohne ihre Richtung zu ändern. Es sind also Teile der Oberfläche des Mondes, die lebhafter Licht reflektieren als ihre Nachbarschaft. Das größte Hauptstrahlensystem ist das des Tycho; ziemlich hervortretend sind ferner die des Kepler, Kopernikus und Aristarch. Die Benennung der ringförmigen Bergbildungen nach hervorragenden Gelehrten rührt im wesentlichen von Riccioli her, der sie 1651 in seinem »Neucl. Almagest« gab; einige neuere Namen rühren von Mädler und Schmidt her; von der ältern Hevelschen Terminologie sind noch die Namen der Gebirge (Karpaten, Apenninen, Kaukasus usw.) und der Mare geblieben.

Den Helligkeitsunterschieden entsprechend zeigen sich auch solche in der Albedo (s. d.), die nach Wock eine

Größenklasse erreichen. Die Mondoberfläche reflektiert im allgemeinen Rot und Gelb stärker als Blau und Violett. Den Grad der Reflexionsfähigkeit, die Albedo, fanden Scheiner und Wilsing in Potsdam am besten übereinstimmend mit dem von Wsche, Lava, Fußsand und Lehm. Miethe hat Orangerot- und Ultraviolett-Aufnahmen des Mondes gemacht und fand, daß sich nur in den Maren auffallende Unterschiede zwischen den beiden Spektralgebieten zeigen.

Über die Entstehung der Mondgebirge gibt es viele Hypothesen, unter denen die von A. Wegener die umfassendste ist. Sie erklärt durch die Einstürze von Meteoriten im Laufe der verschiedenen Entwicklungsstufen der Mondoberfläche die Meere, genau so wie die Ringgebirge und Krater. Versuche mit künstlich hergestellten Aufsturzkratern ergaben den Mondformationen ähnliche Gebilde. (Vgl. A. Wegener, Die Entstehung der Mondkrater, 1921.)

Veränderungen auf dem M. glaubte man früher öfters festgestellt zu haben. Seit Anwendung der Photographie hat man aber noch keinen Beweis dafür erhalten.

Die Lichtmenge, die uns vom Vollmond zugesandt wird, beträgt $\frac{1}{400000}$ der der Sonne; die Beleuchtung einer Fläche durch den im Zenit stehenden Vollmond ist gleich der Beleuchtung durch eine Kerze in 2 m Entfernung. Über die Temperatur der Mondoberfläche haben in den letzten Jahren die radiometrischen Messungen auf dem Mount Wilson-Observatorium in Kalifornien Aufschluß gebracht. Die Mitte der vollbelegten Mondscheibe zeigt 400° absolute Temperatur, das sind + 127° C. Während der Mondfinsternis vom 14. Juni 1927 zeigte ein Punkt in der Nähe des Südpols vor Eintritt in den Erdschatten + 77° C; im Halbschatten kühlte er sich auf – 103° C und im Kernschatten auf – 123° C ab. Nach der Finsternis stellte sich die vorher beobachtete Temperatur wieder her.

Seit den ältesten Zeiten wird dem M. Einfluß auf das Wetter zugeschrieben, doch sind die meisten Lehren darüber nur aus zufälligen Beobachtungen abgeleitet und verallgemeinert worden. S. auch Astrologie (Sp. 1021).

Lit. (außer den oben angegebenen Kartenwerken): Schröter, Selenotopographische Fragmente (1791 und 1802, 2 Bde.); Lohmann, Topographie der sichtbaren Oberfläche des Mondes (1. Abt., 1824; das ganze Werk mit 25 Tafeln, redigiert von F. J. Schmidt, 1878; neue Ausgabe von Ebert, 1892); Beer und Mädler, Der M., oder allgemeine vergleichende Selenographie (1837); Schmidt, Der M. (1856) und über Rillen auf dem M. (1865); Neison, Der M. und die Beschaffenheit und Gestaltung seiner Oberfläche (deutsch, 1881); Rasnitsyn u. Carpenter, Der M. (deutsch von S. J. Klein, 4. Aufl. 1906); Franz, Die Figur des Mondes (1899) und Der M. (1906); E. Debes, Kleiner Mondatlas (1922).

Kulturgegeschichtliches.

In Religion, Mythologie und Aberglauben aller Völker spielt der M. eine wichtige Rolle, als Erleuchter der Nacht, Beherrscher des Feuchten (Regen, Blut [Menstruation], Fruchtbarkeit, Wachstum), der Träume, Geister und Toten, als Zeitmesser. Vielfach sah man den M. (wie die Sonne [s. d.]) in der Gefahr (besonders bei Mondfinsternis), von einem Ungeheuer verschlungen zu werden, das man durch Lärm verschrecken wollte (so noch im 9. Jh. in Posen). In den Mondflecken erblickte man Gestalten (vgl. Mann im Mond; bei den nordamerikanischen Indianern ein Kaninchen; bei den Indern ein Hase; wo der M. als Weib gilt,

eine Weberin usw.). Dem Wachsen und Schwinden des Mondes sollen irdische Vorgänge gleichlaufen (z. B. Wachstum, Liebe, Krankheit, Erfolg). Besonders wichtig sind Neu- und Vollmond, denen z. B. die Römer, Griechen und Änder Opfer brachten. Noch heute wird der Beginn der großen mohammedanischen Feste vom ersten Erblicken der Mondichel nach Neumond gerechnet. Das Osterfest wird nach der Mondphase berechnet.

Das dem M. zugeschriebene Geschlecht war ursprünglich in den Festlandskulturen männlich, in den Meereskulturen weiblich. Weitgehende Kulturmischungen fanden statt. Heute gilt der M. als weiblich (die Sonne [s. d.] als Mann der Mondfrau) in England, West-, Südeuropa, Ägypten, Vorderasien, Indien, (Süd-) China, Madagaskar, Sundainseln, Südsee, Mittelamerika (mit Mississippigebiet und Chile); als männlich in den andern Gebieten (einschließlich [Süd-) Arabien und Japan), hier ist die Sonne des Mondes (Schwester und) Geliebte (bei den Negern statt ihrer die Venus), in Südafrika, Australien (außer dem Südosten), Melanesien und im südlichen und östlichen Südamerika sein (Zwillings-) Bruder.

Die Indogermanen hatten (nach den Namen, die Meßer [der Zeit] bedeuten) ursprünglich männliche Mondgottheiten. Bei den Ändern galt der Mondgott lange als Stammvater, Jahresfest und Trankgott (Soma, Gott des Himmelstranks Soma), im Norden auch als Herr des Winters, bei Babyloniern (Sin, Mannar) als Vater des Sonnengottes. Im vorderasiatisch-mittelmeerischen Kulturkreis begegnen uns weibliche Mondgottheiten, z. B. bei den Griechen und Römern Selene bzw. Luna; vgl. auch Artemis, Njarte, Diana, Hekate usw.

Der heutige Aberglaube hält an den meisten alten Vorstellungen fest. Den M. soll man verehren, bei seinem Schein (vor dem Schwangere sich hüten müssen) nicht arbeiten, tanzen usw. Was zunehmen soll, ist bei zunehmendem, was abnehmen soll, bei abnehmendem M. in Angriff zu nehmen (so auch in der Magie). Münden dieser Vorstellungen (z. B. betreffs des Flükens von Obi bei einer bestimmten Mondphase) scheinen Tatsachen zugrunde zu liegen, die z. Z. wissenschaftlich erforscht werden. Vgl. Palatowurn.

Lit.: *Magie* Müller, Beiträge zu einer wissenschaftl. Mythologie (deutsch von Lüders 1893–99, 2 Bde.); Siecke, Die Liebesgeiß, des Himmels (1892) und Die Urreligion der Indogermanen (1897); Sieckes Darstellungen werden nicht allgemein anerkannt; Sillebrandt, Das altind. Neu- u. Vollmondsopfer (1880) und Beside Mythologie, Bd. 1 (1927); Uschan, Illustr. Völkerkunde (3. Aufl. 1922–26, 2 Bde.); Frazer, The Worship of Nature, Bd. 1 (1926).

Mond, Ludwig, Chemiker, * 7. Mai 1839 Kassel, † 11. Dez. 1909 London, erfand einen Prozeß zur Wiedergewinnung von Schwefel aus den Sodarückständen. Seine 1873 mit Sir John E. Brunner in Winnington bei Northwich gegründete Ammonialsodafabrik ist das größte Alkaliewerk der Erde. M. erfand das nach ihm benannte Verfahren zur Herstellung von Wasserzgas. Auf seine Entdeckung des Nickelkarbonyls und anderer Metallkarbonyle gründete er ein neues Verfahren zur Gewinnung von reinem Nickel (s. d.).

Mondalter, die an einem gegebenen Kalendertag seit dem letzten Neumond verlossene Zeit.

Mondamin, ein entöltes Maispräparat, im Haushalt (u. Biddings, Tunken, Torten u. a.) verwandt.

Mondäne (franz. mondaine, spr. monəˈdän), »Weltkind«, große Dame; auch verhüllender Ausdruck für Halb-

weltbame (demi-mondaine); mon dän, weltlich, nicht mehr ursprünglich (z. B. Orte).

Mondbein, Knochens der Handwurzel (s. Hand).

Mondbiber, allgemein Darstellungen des Mondes als Gottheit. Besonders heißen M. längliche Tonkörper mit aufgebogenen Enden, die man in Gräbern und Sieblungen der Hallstattzeit findet; es sind Feuerböde, d. h. Stützen für den Kienpan.

Mondblindheit, s. Nachtblindheit. — In der Tiermedizin heißt M. (periodische oder innere Augenentzündung, Irido-Cyclo-Choroiditis recidiva) jede auf inneren Einwirkungen beruhende entzündliche Veränderung im Auge. Die Ursache ist vermutlich eine endemische Infektion. Die M. tritt anfallsweise auf (man glaubt, in Mondperioden, daher der Name). Der erste Anfall entsteht plötzlich mit Lichtscheu, Tränenfluß, Schmerzhaftigkeit und Hitze und heilt meist in 14 Tagen scheinbar ab. Immer neue Anfälle führen schließlich zu Verklebung zwischen Iris und Linse, Verengung und Verengerung der Pupille und zunehmender Linsentrübung, zum grauen Star (s. Augenkrankheiten), Glaskörpertrübung, Netzhautablösung und Erblindung. S. auch Gerichtlich **Mondblume**, s. Yucca.

Mondbohne, s. Phaseolus.

Mondchen (Lunula), die weißliche Stelle am Grund der Fingernägel. [Mondchen.

Mondchen des Hippocrates, s. Hippokratrische **Mondstangen**, s. Ortsbestimmung.

Monde (Trabant, Satelliten), diejenigen Weltkörper unsers Sonnensystems, die sich um die Planeten bewegen und sie bei ihrem Lauf um die Sonne begleiten. Bei Merkur und Venus konnte bisher kein Mond nachgewiesen werden. Nach dem jetzigen Stande der Forschung besitzen die Erde 1, Mars 2, Jupiter 9, Saturn 10, Uranus 4 und Neptun 1 Mond. Alle M. bewegen sich um ihre Planeten nach den Kepler'schen Gesetzen. Die Bahnen der meisten M. sind nur wenig gegen die Ekliptik geneigt. Nur der achte und neunte Jupitermond sowie die vier des Uranus und der eine des Neptun zeigen Neigungen ihrer Bahnen größer als 90°.

Mondégo (spr. -gü), Fluß in Portugal (Prov. Beira), 225 km lang (84 km schiffbar), entspringt an der Serra da Estrella (s. Estrella), bewässert die Ebene von Coimbra und mündet südlich vom Kap M. bei Figueira da Foz in den Atlantischen Ozean.

Mondeville (Emondeville, spr. monəˈvɪl) bzw. emonəˈvɪl), Henri de, franz. Mediziner, * etwa 1260, † 1320, ältester namhafter französischer Chirurg, auch als Anatom bedeutend, lehrte in Montpellier.


Mondfinsternis, die Verfinsternung des Vollmondes durch den Schatten der Erde. Geht der volle Mond ganz durch den Erdschatten, so ereignet sich eine totale M.; in jedem andern Fall hat man nur eine partielle M. Fallen die Mittelpunkt von Schatten und Mondscheibe aufeinander, so heißt die M. zentral. Es sei S die Sonne (Abb., Sp. 653), E die Erde, C H F der von den äußersten Sonnenstrahlen A H und B H begrenzte Erdschatten, der sich bis nach H, etwa 217 Erdbahnmessern weit von C E F, erstreckt. Da nun der Mond nur 60 Erdbahnmessern von E entfernt ist, so kann er, wenn L M einen Teil der Mondbahn vorstellt, bei r mit seinem östlichen Rand in den Schatten treten, beim gänzlich verfinstert werden und bei t wieder den Schatten verlassen. Stellt man sich die Papierfläche als Ebene der Ekliptik vor, so wird diese von der Mondbahn unter einem Winkel von 5 1/2° geschnitten. Die Schnittlinie beider Ebenen heißt die Knotenlinie. Da der größte

scheinbare Halbmesser dieses Schattens 47 und des Mondes 17 Bogenminuten beträgt, so darf für das Zustandekommen einer M. der Abstand des Mittelpunkts des Mondes von der Ellipse oder seine Breite im Augenblick des Vollmondes $47' + 17' = 64'$ nicht übersteigen, oder der Mond darf von seinem nächsten Knoten nicht mehr als $12-13^\circ$ entfernt sein. Totale Verfinsternung wird unmöglich, wenn die Mondbreite $47' - 17' = 30'$ übersteigt, in welchem Fall die Entfernung des Mondes vom nächsten Knoten über 6° betragen muß. Die Größe der Mondfinsternisse pflegt man in Teilen des Monddurchmessers oder in Zollen anzugeben, wovon man 12 auf den Durchmesser des Mondes zählt. Die längste Dauer einer totalen M. kann 4 st 38 min betragen. Allen Gegenden, die den Mond sehen können, erscheint dieser zu gleicher Zeit und auf gleiche Weise verfinstert. Überragend wird der Mond durch seine totale Verfinsternung sehr selten (z. B. 1606 und 1816) völlig unsichtbar; meist erscheint er in einem kupferroten Licht, während bei partieller Verfinsternung der Erdschatten bleigrau erscheint. Thales war der erste, der auf die Entstehung der Finsternisse durch den Erdschatten hinwies. Die totalen Mondfinsternisse bis zum Jahr 1950 werden eintreten:

1931: 2. April	1938: 7. Nov.	1946: 14. Januar
26. Sept.	1939: 3. Mai	8. Dezember
1935: 19. Januar	28. Oktober	1949: 13. April
16. Juli	1942: 3. März	7. Oktober
1936: 8. Januar	26. August	1950: 2. April
1938: 14. Mai	1945: 26. Dezember	26. Sept.

Lit.: Oppolzer, Kanon der Finsternisse (1887).

Mondfisch (Sonnenfisch, Meermond, Rumpffisch, Orthogoriscus Bl. Schn.), Gattung der Gymnodontes (f. Kugelfische). Fische von fischenartig abgeplatteten, eiförmigen Körper, rauher oder mit gegenüberstehenden, hornartigen Fortsätzen, die durch wellenförmig verbundene sind. Ein eigentlicher Schwanz, Schwanzflosse und Bauchflosse fehlen. Die bekannteste Art ist der Sonnenfisch (O. mola L.; Abb.), bis 2,5 m lang, mit sehr kurzem Körper, unrein graubraun, am Bauch heller. Er bewohnt die wärmern Zonen aller Meere, nährt sich von Fischen und treibt oft, auf der Seite schlafend, auf der Oberfläche. — M. ist auch Handelsname an der Weser für Brodme (f. d.).



Sonnenfisch.

Mondfleck, eine Schmetterlingsart, f. Zahnspinner.

Mondgas, f. Wasserogas.

Mondgebirge (arab. Dschebel el-Komr), ein von Ptolemäos angenommenes Gebirge (mit den Nilquellen), vom Kap Guardafui quer durch Afrika bis zur Bucht von Venin; vielleicht ist das Hochgebirge in der Nähe der Nilquellen gemeint. Lit.: Langenmaier, Alte Kenntnis und Kartographie der Zentralafrika. Seenregion (1916).

Mondglas, f. Glas (Sp. 251) und Beilage »Glasbereitung« (S. VI).

Mondgleichung, der nach 316 Jahren einen vollen Tag erreichende Unterschied zwischen dem jüdisch gerechneten und dem wirklichen Neumond. Im Gregorianischen Kalender (f. Kalender, Sp. 853) wird nach je **Mondhof**, f. Hof. [300 Jahren die M. angebracht.

Mondjahr, f. Jahr und Kalender.

Mondin, Bz., f. Silberetta.

Mondino de'uzzi (de Luicci, spr. -hüt), ital. Anatom, * 1275 Bologna, † 1326, Professor in Bologna, verfasste ein anatomisches Lehrbuch, das bis zum Auftreten Vesals (f. d.) maßgebend blieb.

Mondkäfer (Mondhornkäfer), f. Mistkäfer.

Mondkalb, f. Mole.

Mondkarten, f. Mond (Sp. 648).

Mondklee (Monatsklee), f. Medicago.

Mondkraut, f. Lunaria.

Mondonebo (spr. möndnjdéb), Bezirksstadt in der span. Prov. Lugo, (1920) 2574, als Gemeinde 9462 Ew., Bischofsitz, hat Kathedrale (13. Jh.), ehemaliges Franziskanerkloster (jetzt Schule, Theater), liefert Leber, Schnittholz, Seife und Spigen.

Mondorf, Badeort in Luxemburg, (1922) 857 Ew., 190 m ü. M., an der Bahn Luxemburg-Kemich, hat Straßenbahn nach Luxemburg, jodbromhaltige Kochsalzquelle (25°) und Weinbau.

Mondovi, Stadt in der ital. Prov. Cuneo, (1921) 12375, als Gemeinde 20030 Ew., am Ellero, Knotenpunkt der Bahn Asti-Cuneo, Bischofsitz, besteht aus Oberstadt (M. = Piazzola), zu der eine Drahtseilbahn führt, mit Dom San Donato (1763), Zitabelle und Turm (14. Jh.) auf dem »Belsedere« mit Alpenausblick, und Unterstadt (M. = Breo) mit Maschinen, Eisenwerk, Tonwaren- und Papierfabriken, hat höhere Schulen. — Hier siegten 21. April 1796 Massena und Augereau über die Österreicher unter Beaulieu.

Mondpflaster, f. Mond (Sp. 647).

Mondragon, Stadt in der span. Prov. Guipúzcoa, (1920) 3203, als Gemeinde 5915 Ew., an der Bahn Micolalde-Vitoria, hat Ringmauern und Landbau. Nahebei die Schwefelquellen von Santa Agueda und Urechavaleta (14-18°).

Mondraute, Pflanzengattung, f. Botrychium.

Mondring, f. Hof.

Mondsamengewächse, sw. Menispermazeen.

Mondschabra, mohammedanische Bevölkerung der Oasenzone Nubschila (f. d.).

Mondschlangen (Oxyrhopus Wagl.), Gattung der Nattern, aus dem tropischen Amerika, giftig, oft schön gezeichnet. O. trigeminus D. B., rot mit Gruppen von drei schwarzen Ringen.

Mondsee, See im oberöstr. Salzkammergut, am Schafberg (1780 m) u. Drachstein (1169 m), 481 m ü. M., 14,2 qkm groß, 68 m tief, durch die Zeller Ach mit Zeller-, Jungfern- und Irsee verbunden, zum Attersee entwässert, hat Dampfbootverkehr. An seinem Nordwestende liegt der Markt M. Bez. B. Böcklabrud, (1923) 1555 Ew., Kurort mit Wasserheilanstalt, Bénédictinerabtei (gegr. 748, jetzt Schloß), Pfarrkirche (1487), Landhäusern, Sägemerken, Seilen- und Metallwarenerzeugung.

Mondschlag, spätmittelalterliches Streitteil (f. Abb.).

Mondstein, f. Feldspat (Sp. 552).

Mondsucht, **Mondsuchtige**, f. Sonnenambulismus.

Mondtafeln, tabellarische Zusammenstellungen, aus



Mondschlag.

denen man den Ort des Mondes am Himmel für jede Zeit finden kann. Die ersten *M.* lieferten Euler und Halley, später verbesserte Tobias Mayer u. a.; aber erst die »Tables de la lune« (1854) von Hansen gaben die Beobachtungen ihrer Zeit mit genügender Genauigkeit wieder. Die neuesten *M.* stammen von E. W. Brown (i. d. 11).

Mondungleichheiten, Abweichungen der Bewegung des Mondes von einer völlig gleichförmigen.

Mondveilchen, f. *Lunaria*.

Mondviertel, f. *Mond* (Sp. 647).

Mondviole, f. *Lunaria*.

[Zahnspinner.

Mondvogel (Mondfled), Schmetterlingsart, f.

Mondwechsel (Mondphasen), f. *Mond* (Sp. 647).

Mondzeiger, f. *Epalte*.

Mondzirbel, f. *Kalender*.

Mone, Franz Joseph, Geschichtsforscher, * 12. Mai 1796 Mingoßheim, † 12. März 1871 Karlsruhe, daselbst seit 1835 Direktor des Generallandesarchivs, schrieb: »Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Helensage« (1836), »Urgeschichte des badischen Landes« (1845, 2 Bde.), »Schaupiele des Mittelalters« (1846, 2 Bde.), »Die katholischen Zustände in Baden« (1841—43, 2 Tle., anonym) und gab seit 1850 die »Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins« heraus.

Moneimetal (spr. mōnē-mē), f. *Nickellegierungen*.

Moneumbasia (griech., »einziger Eingang«; Μονοῦμῃς), Stadt an der Mündung des griech. Nomos Laonien, auf einer Felsinsel (Brücke zum Festland), etwa 500 Ew. (Fischer, Weinändler). — 1250 eroberte die fränkische Dynastie der Villehardouin (i. d.) *M.* (Malvoisie); die Venezianer nahmen es nach 1460, machten es zum Haupthandelsplatz von Morea (als Malvasia, wonach die von hier ausgeführten Weine »Malvasier« [i. d.] heißen). 1540 wurde es von den Türken, 1822 von den Griechen erobert. In der Nähe die Trümmer des alten Epidaurios Limera. *Lit.*: A. Voetticher, *Auf griech. Land» Moncren*, f. *Protozoen*. [Straßen (1883).

Monefiarinde, f. *Chrysophyllum*.

Moneffen (spr. mōnē-fēn), Stadt in Bessarabien, (1920) 18 179 Ew., 32 km südd. Bittsburg, Bahnstation, hat Eisengießereien und Stahlfabrikation.

Monet (spr. mōnē), Claude, franz. Maler, * 14. Nov. 1840 Le Havre, † 5. Dez. 1926 Giverny bei Paris, Schüler von Boudin, Gleyre und besonders durch Manet beeinflusst, ließ sich 1895 in Giverny nieder. Anfangs Figurenmaler, schuf er Das Frühstück im Freien (Paris, Museum des Luxembourg, 1863), Die Kirche Saint-Germain (Berlin, Nationalgalerie, 1866; vgl. Tafel »Impressionismus«, 2), Das Frühstück im Zimmer (Frankfurt, Museum, 1868), Ein Damenbildnis (Bremen, Kunsthalle, 1868), Landschaften aus Le Havre und Holland, dann Motive von der Seine, denen er die Darstellung von Licht und Luft zugrunde legte (Haus in Vetheuil, 1880; Ansicht von Argenteuil, 1873; beide Berlin, Nationalgalerie). Später zog er die letzte Konsequenz aus der Problematik von Licht und Luft und zeigte an einem Motiv die verschiedenen Veränderungen der Tagesstunden (15 Bilder von einem Beobachter, 1890—95; 12 von der Kathedrale von Rouen, 1893—99; von der Tempe 1901—03). *Lit.*: Th. Duret, Die Impressionisten (deutsch 1912).

Moneta (lat., »Wahnerin«), Beinamen der Juno (i. d.); dann die Münzstätte im alten Rom beim Tempel der *M.* auf dem Kapitol; auch die Münze, daher *Moneten*, f. *W.*

Moneta, Ernesto Teodoro, * 20. Sept. 1833 Mai-

land, † das. 10. Febr. 1918, frühzeitig journalistisch tätig, gründete die Zeitschrift »Vita internazionale« und die italienische Friedensgesellschaft, leitete den »Secolo« und erhielt 1907 zusammen mit dem französischen Juristen Louis Renault den Friedensnobelpreis. **Monfalcone**, Stadt in der ehemaligen Gräfsch. Görz und Gradisca (seit 1920 italienisch), Prov. Triest, (1924) 11 838 ital. Ew., 3 km nördl. vom Adriatischen Meer, Knotenpunkt der Bahn Triest—Görz, hat Schlossruine, Seiden- und Baumwollspinnereien, chemische Fabriken, Wein- und Obstbau; Schwefelbad (38—40°); 3 km südl. Hafen Porto Rosogara, mit Schiffswerften.

Monfalut, Ort in Ägypten, f. *Manfalut*.

Monferrato, ital. Landschaft, f. *Monferrat*.

Monforte de Lemos, Bezirksstadt in der span. Prov. Lugo, (1920) 5481, als Gemeinde 14 076 Ew., Knotenpunkt der Bahn Coruña—León, hat Kloster ruinen, ehemaliges Benediktinerkloster (jetzt Hospital), Jesuitenkirche, Renaisancikirche, liefert Schnittholz, Seife, Schinken, Fettwaren, Wein und Vieh.

Mongala, linker Nebenfluß des Kongo (i. d.), unter 2° n. Br. und 20° ö. L., etwa 700 km lang.

Mongalla, Provinz des englisch-ägypt. Sudans, 220 000 qkm mit (1925) 322 342 Ew. — Die Hauptstadt ist *M.*

Monge (spr. mongē), Gaspar d., franz. Mathematiker und Physiker, * 10. Mai 1746 Beaune, † 23. Juli 1818 Paris, dort 1763 Professor der Mathematik an der Kriegsschule, 1780 zugleich Professor für Hydraulik, 1792 Marineminister und Leiter der Gewehrfabriken u. w., gründete 1794 die Polytechnische Schule, folgte 1793 Bonaparte nach Ägypten und leitete die Durchforschung der ägyptischen Altertümer. *M.* hat die darstellende Geometrie (i. d.) zu einer selbständigen Wissenschaft erhoben und der Differentialgeometrie neue Wege gewiesen. Er schrieb: »Traité élémentaire de statique« (1788, 8. Aufl. 1846; deutsch von Sahn, 1806), »Géométrie descriptive« (1795, 7. Aufl. von Bricson mit einer »Théorie des ombres et de la perspective«, 1847; deutsch von Schreiber, 1823, und von Saujner in »Ostwalds Klassikern«, 1900), »Application de l'analyse à la géométrie des surfaces du premier et deuxième degré« (1795; 5. Aufl. 1850) u. a. *Lit.*: Dupin, Essai historique sur les travaux scientifiques de *M.* (1819); Obenrauch, *M.*, der Begründer der darstellenden Geometrie als Wissenschaft (1893—94).

Monghyr (Mungir), Hauptstadt des Distrikts *M.* in der brit.-ind. Prov. Bihar und Orissa. (1921) 46 825 Ew. (36 340 Hindu, 10 282 Mohammedaner, 170 Christen), am Südufer des Ganges, durch Zweiglinie mit der Bahn Kalkutta—Patna verbunden, liefert mit Kupfer ausgelegte Feuer- und Strohwaren. 6 km östl. die Thermen (54—59°) von Sitahund.

Mongibello (spr. mōnibēllo), Name des Atna.

Mongo, Stamm der Bantu am rechten Ufer des Santuru (Mongostaat).

Mongolei, der nordöstliche Teil Innerasiens (s. Karte bei China), 2 307 000 qkm mit über 3 Mill. Ew., ist ein von verschiedenen Faltengebirgen durchzogenes Hochland (im S. durchschnittlich 850—1200, im N. 720—1600 m), das im äußersten NW. bis über 4000 m ansteigt (Turgunspitze 4266 m). — Geologisch es, f. Zentralasien.

Physikalisch unterscheidet man drei Teile: 1) Die Nordwestmongolei von der Dsungarei bis zum Kenteigebirge; ein Bergland mit nordwestlich streichenden Gebirgen u. Ebenen (Tannugebirge, Ibsa-Nor-Ebene,

Changai, Seental von Kobdo, Altaigebirge) aus sehr altem Gestein, durch junge Brüche zerstückelt und mit fluvioglazialen und Seenablagerungen ausgefüllt. Sie bildet die Wasserscheide zwischen den nach NW. und N.



Wappen der
Mongolei.

fließenden sibirischen Strömen (Artysch, Jenissei, Selenga mit dem Koffogol (s. d.), Kerulen) und zahlreichen Steppenflüssen, die sich in meist salzige Seen (Ulungur, Karausju, Durga, Kirgis, Uba-Nor) ergießen; 2) die Südmongolei oder Gobi (s. d.); 3) den Peshan (s. d.). — Das Klima ist streng kontinental mit sehr kalten Wintern (Schnee in den Ebenen, schneereich in den Gebirgen) und heißen Sommern; der Osten hat eine Regenzeit Ende Juli bis Ende August. Staubstürme sind sehr häufig. Ulan-Batur (1600 m): Jahres-temperatur $-2,5^{\circ}$, Regenmenge 200 mm. — Pflanzenwelt. In den Gebirgen herrscht der gegen D. lichter werdende sibirische Nadelwald vor, in den Ebenen einfrörmige Steppenflora (Haloxylon, Polygonaceen, Leguminosien, Chenopodiaceen, Artemisia-Arten usw.). — Die Tierwelt ist eigenartig und hat Beziehungen zur europaischen und zur indisch-orientalischen Subregion. Kennzeichnend sind Simalajabar, Prankenbär, Luchs, Antilope, Goral, von Hirschen Elaphodus cephalophus und Hydropotes inermis, von Unpaarzewern verwildertes Pferd (Tarpan), Pallascher Maulwurf, wildes Uppferd (*Equus przewalskii*), ferner Insektenfresser in vielen Gattungen. Unter den Standvögeln stehen die Fasanen an erster Stelle, unter den Schlangen die Kockottern. Die Insekten- und die Molluskenfauna haben paläarktische und orientalische Typen. Sehr wichtig sind die neuen Funde (1922 ff.) von Vertebraten (Dinosaurier usw.).

Die Bevölkerung besteht aus den ursprünglichen Bewohnern, den Ostmongolen, Burjäten (im NW.), Kalmücken (im W.), aus verstreuten Türkenstämmen, Kirgisen und kolonisierenden Chinesen (namentlich im S.). Vorherrschende Religion ist der Lamaismus (s. d., viele reiche Klöster). — Der Ackerbau (Weizen, Hirse, Hafer, Gerste) ist unentwickelt. überall herrscht Nomadentum mit Viehzucht (Kamele, Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen), die durch Ausfuhrprodukte fast die einzige Einnahmequelle bildet. — Der Bergbau (Stein- und Braunkohle, Brandeischiefer, Eisen, Kupfer, Gold, Zinn, Edelsteine [Malachit, Lapislazuli, Bergkristall, Türkis]) steht in den Anfängen; heiße und kalte Mineralquellen hat man gefunden. Die Sandsteppe der Schamo birgt reiche Salz- und Sodalager. — Den Hauptverkehr vermitteln neben Kamellaramanen (vgl. Gobi) neuerdings Kraftwagen (Werchne-Ubinsk-Maimatschin-Ulan-Batur-Kalgan [Endpunkt der chinesischen Bahn], Ulan-Batur-Urgo-Chailar, Ulan-Batur-Ulajfutai-Kobdo); Fluglinie Werchne-Ubinsk-Maimatschin-Ulan-Batur; auf der Selenga verkehren Dampfer. Telegraphenlinien (Maimatschin-Ulan-Batur-Kalgan und Ulanom [am Uba-Nor]-Ulan-Batur-Urgo) durchziehen das Land; Ulan-Batur hat Funkstation.

Die M. zerfällt politisch in die Innere und die Äußere M. Die Innere M. 1 022 000 qkm mit etwa 2 370 000 Ew., ist seit 1912 aufgeteilt in die chinesischen Sondergebiete Dschol, Tschaghhar und Suizhan (unter je einem tatarischen General); der äußerste Westen (Maidan, Peshan) ist der chinesischen Provinz Kansu angegliedert (s. diese Artikel). Die Äußere M. oder kurz M., 1 285 000 qkm mit etwa 800 000 Ew.,

ist seit 10. Juli 1921 eine Volksrepublik (Monggol un Ulus). Auf einer alten Landesverfassung beruht die heutige administrative Einteilung der M. in Ajmal und dieser in Chajschun. Seit 1925 ist das Land in 5 Ajmal und das Gebiet Koffogol eingeteilt:

Chan-Kentei-ola-in-Ajmal	278 000 qkm
Dogoo-Chan-ola-Ajmal	425 000 "
Jezerile-Mandal-Ajmal	262 000 "
Chan-Taischir-Ajmal	278 000 "
Tschindamun-ola-in-Ajmal	31 000 "
Koffogol	11 000 "
Republik M.	1 285 000 qkm

Hauptstadt ist Ulan-Batur (Urga). — Verfassung (s. Sp. 660) usw. Der Große Churulban besteht aus den auf 1 Jahr gewählten (mindestens 95) Vertretern der Ajmalkongresse. Die Städte und der Truppenteile; er tagt einmal jährlich und ist oberster Träger der Staatsgewalt. Wahlberechtigt sind alle männlichen und weiblichen Werktätigen über 18 Jahre. Die Leibeigenschaft wurde 1925 abgeschafft. Ein Auschuß des Großen Churulban ist der Kleine Churulban (80 Mitglieder), der zwischen dessen Tagungen die oberste Staatsgewalt ausübt. Sein Vorstand von 5 Mitgliedern ist das oberste Staatsorgan, zugleich oberste Verwaltungs- und Gerichtsstelle. Der Ministerrat besteht aus 13 vom Kleinen Churulban gewählten Mitgliedern. — Wappen: in einem Bieck das Wort Soyunba (russk., »Allerhalter«), fast bis zur Unkenntlichkeit stilisiert, darunter eine Lotosblume. Flagge: Rote Fahne mit dem Wappen. — Die Kirche ist vom Staat getrennt. Das Schulwesen ist in Entwicklung (1927: 1 Mittelschule in Ulan-Batur und etwa 100 Elementarschulen im Lande). — Jeder Mongole ist militärpflichtig. Das bisher noch kleine Heer ist modern ausgerüstet (auch mit Geschützen, Flugzeugen usw.). — Der Handel liegt vorwiegend in chinesischen Händen (25 Firmen); demgegenüber hat sich eine mongolische Zentralvolksgenossenschaft mit mongolischem Kapital gebildet. Ausfuhr (nach Rußland 1924/25: für 2 769 000 Rubel): Vieh, Häute, Wolle, Leder, Pelze; Einfuhr (aus Rußland: für 3 583 000 Rubel): Metallwaren, Leder, Tabak, Mehl, Zucker, aus China auch Roh- und Fertigleide sowie Zigaretten. — Zahlungsmittel sind, außer den ursprünglichen Zahlungsmitteln (vgl. Mongolen), russische und chinesische Silbermünzen, seit 1925 auch ein mongolisches Silbergeld (1 Tschrit mit 18 g Reinsilber = 100 Munt = etwa 2 R.). und Noten der Mongolischen Staatsbank.

Lit.: Frischewalkij, Reisen in der M. 1870–73 (1877); Grano, Die Nordwestmongolei (in »Zeitschr. der Ges. f. Erdkunde«, Berlin 1912); Carruthers, Unknown M. (1913); Grun-Grschimailow, Die westl. M. und das Urjanchailand (russ., 1914); Moslowsky, Kurzer Bericht über die Arbeiten der Mongol. Expedition im Jahr 1919 (russ., 1920); Consten, Weideplätze der Mongolen (1920); Majstij, Die moderne M. (russ., 1921); Ch. Andrews, Across Mongolian Plains (1921), Explorations in M. (in »Geogr. Journal«, 1927) und Auf der Fahrt des Urmenischen (1927); Roslow, M., Amdo etc. (1923); S. Pedin, Von Peking nach Moskau (1924); Karanitschew, M. and Western China (1925). »Physisch. und polit. Karte der Mongolischen Republik« (mongol., 1:2 Mill., 1927).

Geschichte (hierzu Karte »Die Mongolenreiche«). Neue Ausgrabungen von Chapman Andrews zeigten, daß vor allem die südlichen Teile der M. in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt waren. Solche von Roslow bei Urga

erwiesen, daß auch später (um 3000 v. Chr.) die M. ein wichtiges Verkehrsland zwischen Europa und China war. Die Stämme, aus denen später die Mongolen hervorgingen, durchzogen mit ihren Herden die weiten Hochebenen der M.; sie waren feldhe-, raub- und erobrerlustig. Die Geschichte der Mongolen beginnt mit der Zeit, da Temudschin sein Volk Bide mit den Nachbarstämmen Kralat, Tadjigut, Tatar, Naiman, Kerait und Merkit zum Volk der Rüste Mongol (»blau«, d. h. östliche Mongolen-) einigte und als Dschengis-Chan (s. d.) ausgerufen wurde (1206). Nach seinem Tod (1227) setzten seine Söhne und Enkel seine Eroberungszüge fort. Der dritte Sohn, Ögdai, erhielt die Würde eines Groß-Chans und nahm in Karakorum Residenz. Sein Neffe Batu (s. d.) drang 1237 verwüstend in Rußland ein, verheerte 1241 Schlesien (9. April Schlacht auf der Wahlstatt bei Liegnitz), 1242 Mähren, Ungarn und Dalmatien. Auf die Nachricht vom Tod Ögdais kehrte er nach Rußland zurück. An der untern Wolga hatte er mit seinem Bruder Orda ein Reich gestiftet, das sich östl. bis zum Jais, westl. bis an den Dnjepr erstreckte. Es löste sich später in mehrere Chanate auf, die nach und nach von den Russen unterjocht wurden (s. Goldene Horde). Mangu (1251–60) erweiterte, unterstützt von seinen Brüdern Hulagu und Kublai Chan, das Reich bedeutend. Hulagu (s. d.) eroberte 1256 Persien, wo er die Assassinen ausrottete und die Dynastie der Schahane gründete, vernichtete 1258 das Kalifenreich der Abbasiden und machte sich die seldschukischen Sultane von Konion zinsbar. Seine Nachfolger nahmen den Islam an. Kublai Chan (s. d.), seit 1260 Groß-Chan, eroberte China, verlegte 1264 die Residenz nach Peking und gründete die mongolische Dynastie Jüan, die bis 1368 in China (s. d., Sp. 1492) herrschte. Aus China verdrängt, zogen sich die Mongolen hinter die Große Mauer zurück und vereinigten sich mit ihren Stammesgenossen, die zwischen den Quellflüssen des Amur und der Selenga zurückgeblieben waren. In Mittelasien hatte 1227 Dschagatai (s. d.) ein Reich gegründet, das sich vom Ural bis an den Artych erstreckte. Hier entstand auch der zweite große Eroberer, Timur (s. d.), der die Macht der Mongolen und der Türken vereinigte und zu neuen Eroberungen führte. Er eroberte 1379 Schwarem, dann Persien und Nordindien, drang nach Kleinasien vor, wo er 1402 die Osmanen schlug, unterjochte Georgien und war im Begriff, in China einzufallen, als er 1405 starb. Zerwürfnisse unter seinen Verwandten führten bald den Zerfall des Reiches herbei. Aber Baber (s. d.) gründete 1526 in Vorderindien die Dynastie der Mogul-Kaiser (s. Indien [Geschichte]), die bis zur englischen Eroberung herrschte. Somit wurden die Mongolen seit Anfang des 16. Jh. den Russen, Türken, Persern und Chinesen untertan. Seit 1586 fand der buddhistische Lamaismus in der M. Eingang und machte das vordem schamanistische Volk friedfertiger. Das geistliche Oberhaupt (Butuktu, »lebender Buddha«) residierte in Urga, genoß göttliche Verehrung und hatte früher großen politischen Einfluß. Die nördliche M. hatte sich im 17. Jh. den Mandschu angeschlossen, noch ehe die China eroberten, und blieb während der Dauer der Mandschudynastie (1644–1912) Vasallenstaat Chinas. Als die chinesische Revolution ausbrach, erklärte sich die Äußere M. 18. Nov. 1911 unter der Führung des Groß-Butuktu unabhängig, was aber China bis jetzt (1928) nicht anerkannte. Die M. wurde 1918 bis 1919 von den Chinesen, 1920 von den russischen

weißen Truppen unter Ungern-Sternberg besetzt, die 1921 von Sowjettruppen und den mongolischen Revolutionären vertrieben wurden; im Anschluß daran rief die Mongolische volkrevolutionäre Partei die Volksrepublik aus. Am 24. Mai 1924 starb der letzte Groß-Butuktu. In der am 26. Nov. 1924 beschlossenen Verfassung der Mongolischen Volksrepublik wurden auch die Regierungsrechte der Butuktus abgeschafft. 1925 räumten die Sowjettruppen die M. Lit.: D. Wolff, *Gesch. der Mongolen* (1872); Straloff, *Graßmann, Die Einfälle der Mongolen in Mittel-Europa* (1893); Schurzin »Helmoltz Weltgeschichte«, Bb. 2 (1902); Korostov, *Von Gengis Khan zur Sowjetrepublik* (1926).

Mongolen (Mongol, Mongol, »die Tapferen«). 1) Die eigentliche mongolische Rasse (vgl. Menschenrassen) umfaßt die Völker Ost-, Zentral- u. Nordasiens (mit Ausnahme der Hyperboreer) und eines Teiles von Nordeuropa (s. Asien, Sp. 960); ihre Körperformen sind langes, straffes Haar, wenig oder nicht entwickelter Bartwuchs, lebergelbe bis tiefbraune, zuweilen rötliche Hautfarbe, vorstehende Jochbogen, Mongolenfalte (s. d.). 2) Die Völkergruppe der M. im engeren Sinne gliedert sich in Nordmongolen (Burjaten, s. d.), Westmongolen (Kalmyken, s. d.) und Ostmongolen (die eigentlichen M.; s. Tafel »Asiatische Völker III«, 8). Zu den letztern, etwa 2 Mill. Köpfen, gehören die Chalka, die Tschakaren, die Uroten u. a. Die Männer sind 1,64 m, Frauen 1,52 m groß und brachycephal, gutmütig und offen (die frühere Wildheit haben sie abgelegt), ausgesprochene Viehzüchter (Pferd, Rind, Kamel, Schaf, Ziege) und treiben teilweise etwas Ackerbau (Tschakaren). Sie leben von Fleisch, Milch, Butter, Käse, Kумыш, wohnen in runden Filzzelten (Kibitzen), die einen Herd (auf dem Dung gebrannt wird), Hausaltar und Lagerstätten aus Teppichen und Filzdecken enthalten. Die Kleidung (langer Rock, lange Stiefel) ist bei beiden Geschlechtern gleich und besteht aus Fell, Leder und Filz. Kopfschmuck (hohe Fels- oder Schaffelkappen) und Schmuck sind beliebt. Die M. leben in Einhe (Brautlauf, f. Braut); Mutterrecht herrscht vor. Als Geld dient Hack Silber, Ziegelteer, Seidengewebe u. a., außer dem auf Sp. 658 (Mongolei) genannten. Man unterscheidet Fürsten, Adel, Geistliche, Volk und Paria (Jäger, Handwerker). Die Religion ist Lamaismus mit Resten von Schamanismus. Die Toten werden den Hunden und Geiern ausgesetzt, die Oberhäuptlinge in Steinsärge gebettet.

Die Sprache der eigentlichen M. gehört zu den uralaltaischen Sprachen (s. d.). Die Schrift ist eine uigurische, die ihrerseits eine aramäische Schriftgattung ist und wurde im 13. Jh. angenommen; man schreibt in senkrechten Linien von links nach rechts. Grammatiken lieferten J. J. Schmidt (1831), Nowalewskij (1835) und Bobrowskij (1849), Grammatik Nowalewskij (1836–47, 2 Bde.), Wörterbücher J. J. Schmidt (1835) und Nowalewskij »Dictionnaire mongol-russe-français«, 1844–49, 3 Bde.). — Die Literatur, vorzugsweise religiös, besteht meist aus Übertragungen aus dem Tibetischen und dem Chinesischen. — Die M. kamen vom Nordrand der hochasiatischen Steppen und ergossen sich in die heutige Mongolei (s. d.), von wo sie im 13. und 14. Jh. gewaltige Völkerwellen ostwärts über China und westwärts bis Europa schickten (vgl. Asien, Sp. 962 ff., und Mongolei [Geschichte]). Lit.: Gilmour, *Among the Mongols* (1892) und *More about the Mongols* (1893); Mostaert, *Le dialecte des Mongols Urdus*

(in »Anthropos«, Bd. 21, 1926; mit Lit.-Nachw.); Lauffer, Skizze d. mongol. Lit. (1907); weitere neuere Literatur im »Ethnolog. Anzeiger«, Jahrg. 1 (1927).

Mongolenfalte (Augenwinkelfalte, Mongolenauge), Eigentümlichkeit am Auge der mongolischen Rasse: die Falte am oberen Lid, die beim Europäer, mehr oder weniger ausgeprägt, parallel dem freien Lidrande verläuft und meist den inneren Augenwinkel nicht erreicht, zieht beim Mongolen schief über den letztern hinweg, sodaß sie den inneren Augenwinkel und die Tränenwarze bedeckt. Hierdurch kommen das scheinbare Schiefsehen (Pseudostrabismus mongolicus) und die scheinbare Kleinheit der Augen zustande. Bei den europäischen Rassen kommt die M. mitunter bei Kindern vor und wird dann als Epikantus (Epicanthus) bezeichnet. Sie verschwindet infolge Hebung der Nasenwurzel im Verlauf des Nasenwachstums. M. bei erwachsenen Europäern ist wohl Hinweis auf mongolischen Einschlag.

Mongolenfleck (blaue Geburtsfleck), pfennigbis handtellergroße bläuliche Flecke in der Haut des untern Rückenendes, selten an andern Körperstellen (z. B. am Nacken) bei Neugeborenen. Durch Farbzellen in der Lederhaut hervorgerufen (vgl. Haut, Sp. 1215), pflegen sie nach 5–10 Jahren abzublassen. Bei Kindern mongolischer Rassen finden sich M. allgemein, sie treten aber auch bei Negern, vereinzelt auch in Osteuropa auf. (f. d.).

Mongolide, den Mongolen ähnliche Menschenrassen
Mongolismus (mongoloide Idiotie), angeborene, nicht vererbbare Form des Schwachsinns, dessen Träger durch Mongolenfalte (f. d.) einige Gesichtszüge der mongolischen Rasse haben. Die Idiotie ist gewöhnlich nur mittlern Grades. Die Kranken sind gutartig und sehr lebhaft. Infolge geringer Widerstandskraft und selten fehlenden Herzfehlers sterben die Kinder meist bei zufälliger Erkrankung. Die Ursachen des M., der nie zweimal in einer Familie beobachtet ist, sind unbekannt und von den Blutdrüsen wahrscheinlich unabhängig, wenn auch Myxödem (f. d.) nicht selten mit M. verbunden auftritt.

Mongolo-Burjaten (amtlich Burjat-Mongolische Sozialistische Sowjetrepublik), russ. autonomer Völkereigenstaat am Baikalsee, 378 200 qkm mit (1926) 487 863 Ew., zwischen Gau Sibirien, Gau Ferner Osten, Mongolei und Tannu-Tuwa, wird besonders im größern, östl. vom Baikalsee liegenden Teil von Gebirgszügen durchzogen, die zum sog. »alten Scheitel Asiens« gehören und von Steppenlandschaften unterbrochen sind. 80 v. H. ist von Wald bedeckt. Hauptfluß ist die Selenga (zum Baikalsee); die Gewässer im N. streben dem Grenzfluß Witim zu. Das Klima ist trocken, streng kontinental, die durchschnittliche Jahrestemperatur 2°. — Die Bevölkerung sind zu 49 v. H. Burjaten, sonst Russen, Tungusen, Tataren, Juden; 7,5 v. H. leben in den Städten. Haupterwerbszweige sind Ackerbau (Hoggen, Weizen, Hafer, Gerste; besonders in den klimatisch günstiger liegenden westlichen Niederungen mit besserer Bodenart) und Viehzucht (Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen, Kamelc), beide sehr extensiv betrieben. Im Ackerbau herrscht noch Zweifelderwirtschaft vor; M. kann daher nur 25–30 v. H. der Bevölkerung ernähren. Verbreitet sind noch: Fischerei in den fischreichen Flüssen Transbaikaliens, Jagd auf Bären, Wölfe, Füchse, Hasen, Gobel. Trotz Reichtum an Gold, Mangan, Eisen, Steinkohle, Silber, Zink, Graphit, Kupfer, Asbest, Salz wird wegen Entlegenheit und technischer Zurückgebliebenheit nur

wenig Salz, Gold und Steinkohle abgebaut. Die bearbeitende Industrie (Leders-, Mühlen- und Spritzindustrie) ist wenig entwickelt, das Handgewerbe befaßt sich hauptsächlich mit Leders-, Butters- und Teererzeugung. — Durch M. führt die Sibirische Bahn; auf Selenga und Baikalsee verkehren Dampfer; nach der Mongolei führen Autotrafke und Flugzeuglinie.

M. entstand 4. Juni 1923 durch Vereinigung der Burjat-Mongolischen Autonomen Gebiete Sibiriens und des Fernöstlichen Gebiets sowie aus dem Gouv. Bribajtal und Teilen des Gouv. Irkutsk. Es wird eingeteilt in 9 Ajmak (Kreise), von denen je eins Erglaven in den Gauen Sibirien und Ferner Osten sind. Hauptstadt Borchene-Uldinst. Lit.: Wir otworozew, Das Burjat-Mongolische Autonome Gebiet (russ., 1923); Zeitschrift: »Das Leben Burjatiens« (seit 1924); **Mongoloide**, s. Mongolide. [burjatisch u. russ.]. **Mongol-Divat**, Selbstenennung der Kalmliden. **Mungoma-toba** (Mudonga mo-toba); Name der Duala für die höchste Spitze (von den Bakwiri Kato genannt) des Kamerungebirges, 4070 m.

Mongoz, Affe, f. Matis.

Müngtse (Meng-tzu), Stadt im SO. der chines. Prov. Yunnan, (1924) etwa 10 000 Ew., 1370 m ü. M., hat Bahn nach Yunnan und Hanoi. Einfuhr 1925: 17,3 Ausfuhr (besonders Zinn) 13,8 Mill. Hantuan-Tael. — M. wurde 1889 dem Fremdlinghandel geöffnet. **Müngtse** (Mong-tze, Meng-tse, Meng-tzu, Mong Di, latinisiert Menctius, eigentlich Meng-tso), chinesischer Philosoph der konfuzianischen Schule, * 372 v. Chr., † 289 v. Chr. Tschou (Schantung), Lehrer an Fürstentümern, verbreitete Konfuzes (f. d.) Lehre und gestaltete sie zeitgemäß aus. Die Grundlage chinesischer Staatsauffassung, das Volk sei das wichtigste, der Fürst das nebenstächlichste Element im Staate, wurde von ihm scharf ausgesprochen. Lit.: R. Wilhelm, Mong Di (1916). [im Tarod.]

Mongur (Mond), der XXter, eine Trumpfarte
Monheim, bahr. Stadt in Schwaben, Bez. M. Donauwörth, (1925) 1198 meist luth. Ew., im Fränkischen Jura, an der Bahn Stöckheim-M., hat AG., ArbG., Finanz-, Zoll-, Postamt, ehem. Benediktinerkloster und Sägewerke. — M., um 900 als »Mauenheim« genannt, 1455 als Stadt bezugt, hatte ein Benediktinerkloster (um 900–1545) und gehörte seit 1370 (mit Unterbrechung 1422–54) den Wittelsbachern. [beton.]

Monierbau (spr. mön-er, Zementeisenbau), f. Eisen-

Monieren (lat.), erinnern, mahnen; bemängeln.

Monier-Williams (spr. mön-er-will-jams), f. Williams,

Sir Monier.

Monika (Monnik), christl. Heilige. Mutter des Augustinus (i. d. 1.), * um 331 Tagaste (Numidien), † im November 387 Ostia, bekehrte ihren Mann und trug viel zur Besserung ihres Sohnes bei. Reliquien seit 1430 in Sant' Agostino in Rom. Fest: 4. Mai; Attribute: Frauen, Nonne, Schleier.
Moniliafrankheit, durch Schimmelpilze der Gattung Monilia (s. Sclerotinia) erzeugte Krankheit der Obstbäume. Die Pilze veranlassen die Fäulnis der noch hängenden Früchte. Bei der gewöhnlichsten Form (Grind-, Braunfäule) brechen aus den Fäulstellen graue (M. cinerea) oder gelbliche (M. fructigena) Polsterchen (Konidienlager) hervor, die häufig ringförmig angeordnet sind (vgl. Regenringe, dort Abb.). Die bei Äpfeln auftretende sog. Schwarzfäule zeigt keine Polsterchen, die Fäulstelle ist schwarz, wird knorpelig und ergreift allmählich den ganzen Apfel. Die Pilze töten auch Blüten und Zweige ab und werden Kirsch-

Aprikosen, Pfirsichen, auch Äpfeln, Birnen und Pflaumen sehr verderblich. Bekämpfung: befallene Früchte und sonstige Pflanzenteile entfernen, vom Boden auflesen, verbrennen oder mindestens einen Spatenstich tief vergraben. Vgl. Fruchtfläule.

Moniquirá (spr. -irra), Stadt im Dep. Boyacá des südamer. Staates Kolumbien, (1912) 10 764 Ew., 1705 m ü. M., hat Zuderrohrplantagen und Kupfergruben.

Monis (spr. möniss), Antoine Emmanuel Ernest, franz. Politiker. * 23. Mai 1846 Châteauneuf (Charente), Rechtsanwalt, Weingutsbesitzer in Bordeaux. 1885–89 Abgeordneter, seit 1891 Senator, 1899–1902 Justizminister, bildete Februar bis Juni 1911 ein Kabinett, war zugleich Innenminister, ferner Dezember 1913 bis März 1914 Marineminister, trat aber wegen Angriffen des »Figaro« zurück. Vgl. Frankreich (Geschichte, Sp. 1056 f.).

Monismus (griech.), All-Einheitslehre, heißt jede metaphysische Hypothese, derzufolge die Welt nur aus einer Substanz oder einem Prinzip oder einem Wesen besteht; Gegensatz: Dualismus und Pluralismus. Seit Haedel wird besonders die aus der naturwissenschaftlichen Entwicklungslehre hervorgehende Weltanschauung M. genannt, die jedes jenseits der physischen Welt liegende Sein leugnet und diese als ein in allen Teilen einheitlich zusammenhängendes Ganzes betrachtet, das, einschließlich des Menschen, nur dem Naturgesetz unterworfen ist. Der deutsche Monistenbund, 11. Jan. 1906 in Jena unter dem Ehrenvorsitz Haedels gegründet, dient der Vertiefung und der Ausbreitung einer diesseitigen, wissenschaftlichen Welt- und Lebensauffassung; Sitz: Hamburg; 1927 etwa 6000 Mitglieder. Organe: »Blätter des Deutschen Monistenbundes« (1906–08), »Der M.« (1908–14), »Das monistische Jahrhundert« (1912–14), »Monistisch: Monatshefte« (seit 1915). Lit.: A. Drews, Der M. (1910).

Monita (lat.). Mehrzahl von Monitum.

Monita secreta (oder **m. privata**, lat.), angebliche »geheime Ordnungen« des Jesuitenordens enthaltende, 1614 in Krakau erschienene Satire. Lit.: Reiber, Monita secreta (1902); Dühr, Jesuitenfabeln (10. Aufl. 1913).

Moniteur Belge (spr. -bällisch), belgisches amtliches Organ in Brüssel. gegr. 1835.

Moniteur universel oder **Gazette nationale** (franz., spr. -änimwärsät bzw. gäts-näsiöнал, »Natzgeber«), Pariser Zeitung, 1789 von Baudouin gegründet, 1800 von Bonaparte zum Amtsblatt der Regierung gemacht, behielt diese Eigenschaft bis Ende 1868, wo das »Journal officiel« an seine Stelle trat. Der M. erschien seitdem (bis 1901) als konservative Zeitung. Die Jahrgänge der Revolutionszeit (1789–99; Neudruck 1840 bis 1845, 32 Bde.) sind eine wichtige Geschichtsquelle, deren Gebrauch erleichtert wird durch die »Tables chronologiques du M. universel« vom 5. Mai 1789 bis 1824 (1828, 8 Bde.).

Monitor (engl.-lat., spr. möniter, »Mahner«), Lehrhilfe oder Repetitor. Mit Hilfe von Monitors unterrichteten A. Bell (s. d. 1) und J. Lancaster (s. d. 2) ganze Schulklassen (»Monitorial system of tuition«). Die Zuhilfenahme älterer Schüler oder noch in der Vorbildung begriffener junger Leute (Präparanden) war bis etwa 1850 auch in Deutschland verbreitet. In Großbritannien, den Ver. St. v. A. usw. werden Pupiltteachers vielfach noch verwendet. S. auch Wechselstetiger Unterricht.

»**Monitor**« (spr. möniter), Name des ersten Panzer-

fahrzeugs der Nordstaaten aus dem nordamerikanischen Sezessionskrieg (1861–65), seitdem Bezeichnung eines Typs kleiner, niedriger, langamer, flachgehender Panzerfahrzeuge mit ein oder zwei Panzertürmen für schwere Geschütze in der Mittelschiffslinie. Da die Monitore wenig seefähig und lampsträftig waren, wurden sie meist durch hochbordige Panzerschiffe ver-

Monitorium (lat.), Mahnschreiben. [drängt.

Monitor Polski, in Warschau erscheinender Staatsanzeiger Polens, gegr. 1919.

Monitum (lat., Mehrzahl Monita), erinnernde oder tadelnde Bemerkung, Mahnung.

Moniturverfahren, in Österreich das Verfahren, das einge eilet wird, falls der Spruch der Geschworenen undeutlich, unvollständig oder in sich widersprechend ist (§ 331 StPD.). Er wird ihnen dann mit dem Auftrag zurückgegeben, ihn zu verbessern.

Monusko (spr. -juschs), Stanisław, poln. Komponist, * 5. Mai 1820 Ubiel (Gouv. Wlinsk), † 4. Juni 1872 Warschau, schrieb 13 Opern (»Halla«, 1847; »Der Karia«, 1869, u. a.), die nationalen Gepräge haben und großen Beifall fanden; ferner Musik zu »Hamlet«, polnische Lieder, Klavierstücke sowie eine Harmonielehre. Lit.: A. Walicki, Stanisław M. (poln., 1873).

Monf (spr. mängt), George, f. Mond.

Monf Bretton (spr. mängt-brétin), John George

Dobson, Baron (seit 1884), engl. Politiker, * 18. Okt. 1825 London, † daſ. 25. Mai 1897, seit 1857 als Liberaler im Parlament (linker Flügel der Anhänger Gladstones), 1873 Finanzsekretär des Schatzamts, 1883 Präsident des Lokalverwaltungsamts, 1882–84 Kanzler des Herzogtums Lancaster.

Monfengras (spr. mängt-), aus der Passiflorapalme (Atalea funifera) gewonnene Faser.

Mon-fhmer, Völkergruppe Hinterindiens und des

Malaischen Archipels, über 1/2 Million Köpfe. Sprachlicher (vielleicht auch ethnischer) Zusammenhang mit den Mundā (s. d.) ist erwiesen. Die M. sind klein, braun, haben welliges Haar, dolichocephale Schädel und breite Nase. Lit.: »Linguistic Survey of India«, II, 1 (1904); W. Schmidt, Die M.-Völker (1906) und Die Sprachfamilien und Sprachentzweige der Erde (1926).

Monmouth (spr. mönmösh), 1) (walisisch Mynw y) Hauptstadt von Monmouthshire (England), (1921) 5209 Ew., Bahnstation, anglikanischer Bischofsitz (seit 1921), hat Schlossruine, höhere Schule (1614 gegr.), Metall- und chemische Industrie. Nahebei Kohlengruben. — 2) Stadt im NW. des nordamer. Staates Illinois, (1920) 8116 Ew., Bahnknoten, hat Töpferei und Ackergerätfabriken.

Monmouth (spr. mönmösh), 1) James, Herzog von, natürlicher Sohn Karls II. von England und der Lucy Walters, * 9. April 1649 Rotterdam, † 15. Juli 1685 Tower Hill, wurde in Frankreich erzogen, nach der Restauration an den Hof berufen und zum Grafen von Orkney, später zum Herzog von M. und zum Hauptmann der Garde ernannt. Er suchte die Thronfolge des Herzogs von York zu hintertreiben, wurde nach den Niederlanden verbannt, erregte nach Jakobs II. Thronbesteigung einen Aufstand, um sich die Krone zu verschaffen. Am 6. Juli 1685 bei Sedgemoor geschlagen, wurde er gefangen und hingerichtet. Von ihm stammen die Herzöge von Buccleuch (s. d.) ab. Lit.: G. Roberts, Life, Progress and Rebellion of James, Duke of M. (1844, 2 Bde.); Fca, King M. (1901). ((Sp. 925) und Merlin.

2) Galfred oder Gottfried von, f. Vortrage

Monmouthshire (spr. mönmöshshire), Wülfengrafschaft

in Westland, 1415 qkm mit (1920) 469030 Ew. (331 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Monmouth. — M. war zur Römerzeit von den Silurern bewohnt. Bei der normannischen Eroberung wurde dieses Gebiet unter Obhut besonderer Herren gestellt, später Lords of the Marches genannt, 1535 mit England vereinigt. Lit.: Bradney, History of M. (1904).

Monmouthshire-Kanal (spr. mönmötschjör), zwischen Pontypool und Newport (Westland), 1792 angelegt, 29 km lang, überwindet 136 m Höhe.

Mönn, ostind. Gewicht, f. Mahnd.

Monnard (spr. mönär), Charles, schweiz. Geschichtsschreiber, * 17. Jan. 1790 Bern, † 13. Jan. 1865 Bonn, 1816 bis nach dem Sieg der Radikalen, 1845, Professor der französischen Literatur an der Akademie in Lausanne, 1828–44 Mitglied des Großen Rates (meistmals Präsident) und 1832–38 Tagungsabgeordneter der Waadt, spielte 1845 in den Streitigkeiten bei Gründung der »freien Kirche« der Waadt eine Hauptrolle und wurde 1846 Professor für romanische Sprachen und Literatur in Vonn. In der franz. Ausgabe von Joh. v. Müllers »Schweizergeschichte« (1837–51, 18 Bde.) überfegte er Bd. 1–9 und verfaßte Bd. 14–18 (über die Jahre 1712–1815; deutsch 1847–53, Bd. 11–15 der deutschen Ausgabe).

Monnier (spr. mönie), 1) Henri, franz. Schriftsteller und Maler, * 6. Juni 1799 Paris, † das. 3. Jan. 1877, Beamter, trat in Girodet's Atelier ein und wurde ein ausgezeichnete Karaturenzeichner. Seine Illustrationen zu Vérangers Liedern und L. Fontaines Fabeln, besonders aber seine »Scènes populaires, dessinées à la plume« (1835) fanden großen Beifall (neue Ausg. 1890). Er brachte sie in den Stücken »Grandeur et décadence de Joseph Prudhomme« (1852), »Joseph Prudhomme, chef de brigandage« (1860) mit Erfolg auf die Bühne. Außer vielen Folgen und Alben, die das Leben des eleganten Paris und London schildern, lithographierte er 600 Blätter ähnlichen Inhalts. Lit.: Champfleury, Henri M., etc. (2. Aufl. 1890).

2) Marc, franz. Schriftsteller, * 7. Dez. 1829 Neapel, † 18. April 1885 Genf als Professor der vergleichenden Literaturgeschichte (seit 1872), schrieb: »Étude historique de la conquête de Sicile par les Sarresins« (1847), »Le protestantisme en France« (1854), »Garibaldi, histoire de la conquête des Deux-Siciles« (1861), »Garibaldi« (1861), »Histoire du brigandage dans l'Italie méridionale« (1862), »La Camorra« (1863), »Pompéi et les Pompéiens« (1864), die theatergeschichtliche Studie: »Les aïeux de Figaro« (1868), »Nouvelles napolitaines« (1880), »Récits et monologues« (1880), »La Renaissance, de Dante à Luther« (1884, preisgekrönt; deutsch 1888). Lit.: Ramberg, Écrivains nationaux suisses, Bd. 1 (1874).

3) Philippe, Sohn des vorigen, franz. Schriftsteller, * 2. Nov. 1864 Genf, † das. 21. Juli 1911, 1889–97 Mitarbeiter der Genfer »Bibliothèque universelle«, schrieb außer den Gedichten »Rimes d'écoliers« (1891) Skizzen (meist novellistisch): »Vieilles femmes« (1895), »Jeunes ménages« (1899). Hauptwerk: »Le Quattrocento, essai sur l'histoire littéraire du XV. siècle italien« (1901, 2 Bde.).

Monnotmetall (spr. mönöt; Panzerstahl), mit einem Überzug von Kupfer (auch Aluminium, Silber) durch autogene Schweißung verbundener Stahl, der scharfen Temperaturwechsel erträgt, ohne daß sich der Überzug ablöst. Der Kupfer-Panzerstahl wird namentlich für elektrische Freileitungen benutzt.

Mono (Monu), nächst dem Volta größter Fluß in der früher deutschen Kolonie Zogo (Westafrika), auf 100 km für Boote fahrbar, bildet streckenweise die Grenze gegen Französisch-Dahomé und mündet in die Lagune von Klein-Popo.

Mono ..., griech. Vorfille; allein ..., ein ...; zeigt bei chemischen Verbindungen an, daß das maßgebende Atom in der Einzahl vorhanden ist, wie Sauerstoffmonoxyd N_2O , Kaliummonochromat K_2CrO_4 , Mononatriumphosphat NaH_2PO_4 .

Monobrachie (griech.), angeborene Einarmigkeit.

Monoceros (lat.), Sternbild, f. Einhorn.

Monogonium (griech.), f. Blütenstand (Sp. 531).

Monochloramin, f. Hydrazin.

Monochlorhydrin, f. Glycerin (Sp. 333).

Monochord (griech.), »Einsaiter«, uralter, von den Pythagoreern gebrauchter Apparat zur Demonstration der Saitenlängenverhältnisse der Intervalle, bestand aus einer über einen verschiebbaren Steg gespannten Saite auf einem Resonanzkasten. Aus dem M. entstand das Klavichord, f. Klavier (Sp. 1386). Vgl. Magabis.

Monochrom (griech.), einfarbig. **Monochromen**, einfarbige Gemälde, mit einer Farbe ausgefüllte Umrisse (älteste Art der Malerei) oder in verschiedenen Schattierungen einer Farbe ausgeführte Malereien (f. Camaieu). **Monochromie**, Einfarbigkeit.

Monochromate, f. Chromate, Beilagen »Kaliumverbindungen« (C II) und »Natriumsalze« (III).

Monochromaten (griech.), völlig Farbenblinde.

Monochromatisches Licht, homogenes (einfarbiges) Licht, das durch Prismen nicht weiter zerlegt wird. **Monoclinus** (griech.-lat., monoklinisch, »einbettig«), f. Blüte (Sp. 522).

Monogee (griech.-lat., monöjisch, einhäufig), f. Blüte (Sp. 522). Monogecia, die 21. Klasse des Linnéschen Systems.

Monocystis, Gattung der Gregarinen, f. Sporozoen.

Monod (spr. mönöt), 1) Frédéric, franz. reform. Geistlicher, * 17. Mai 1794 Monnaz (Waadt), † 30. Dez. 1863 Paris, 1820 Vikar seines Vaters Jean (* 1765 Genf, † 1836 Paris als Pfarrer), 1832 Pfarrer an der Kirche des Oratoire in Paris, Verfechter der Erweckungstheologie in dem von ihm geleiteten »Archives du Christianisme au XIX. siècle«, gründete 1849 die Eglise réformée évangélique und die Union des églises évangéliques libres de la France, die anfangs gegen die durch Parteikämpfe zerrissene Staatskirche Fortschritte machte.

2) Gabriel, franz. Geschichtsforscher, * 7. März 1844 Angoulême bei Le Havre, † 10. April 1912 Paris, 1869–1904 Lehrer, später Direktor der École des hautes études, 1896 Mitglied der Akademie, seit 1903 Professor an der Sorbonne, 1905–10 am Collège de France, schrieb: »Allemands et Français; souvenirs de campagne« (1872; 3. Aufl. 1897), »Bibliographie de l'histoire de France« (1838), »De la méthode dans les sciences« (1909), »Le rôle de la Normandie dans l'histoire de France« (1911), »La vie et la pensée de J. Michelet« (1923, 2 Bde.).

Monodelfph, **Monodelfhier** (Monodelfphia), f. Säugetiere.

Monodie (griech.), »Einzelgesang«, im Gegensatz zum polyphonen (mehrstimmigen) Gesang der einstimmigen (monodischen) Gesang, besonders der mit Instrumentalbegleitung, der bereits im 14.–15. Jh. in Italien und Frankreich blühte, im 16. Jh. durch den a cappella-Stil verdrängt wurde und erst um 1800 wieder mehr aufkam.

Monodistischon (griech.), aus einem einzigen Distichon bestehend: s. Gedicht.

Monodora Dun. (Malebassenmuskat), Gattung der Anonaceen, kleine Bäume mit prächtigen Blüten und großen, runden, vielkammigen Beerenfrüchten; 7 Arten im tropischen Afrika. Von *M. myristica* Dun. werden die Samen wie Muskatnüsse benutzt.

Monodrama (griech.), Drama mit nur einer handelnden Person.

Monofil, f. Kunstseide (Sp. 331). [selbsten Person.]

Monogamie (griech.; Einheh), Ehe zwischen einem Mann und einer Frau (Gegensatz: Polygamie, Polygynie und Polyandrie; vgl. Ehe (Sp. 1219).

Monogen (griech.), aus einerlei (Gestein) bestehend, f. Beccien und Konglomerat; vgl. auch Vulkan.

Monogenismus (griech.), Lehre von der Einstämmigkeit des menschlichen Ursprungs, f. Mensch. rassen (Sp. 247).

Monogonie (Monogenese, griech.), f. Fortpflanzung (Sp. 970); vgl. Digenie.

Monogramm (griech.), eigentlich ein einziger Buchstabe oder Schriftzug; dann ein Zeichen, das mehrere Einzelbuchstaben, die Buchstaben eines Wortes, Gedanken oder Sätze zu einer Einheit verschmolzen zeigt. Man findet es besonders in Urkunden als Unterschrift und auf den Siegeln, schon im Altertum auf Münzen. Seit Karl d. Gr. ist das M. bis ins 13. Jh. die einzige Unterscheidungsart in Königsurkunden; es wurde, sehr kompliziert in Form und Inhalt, von der Kanzlei bis auf einen Strich fertiggezeichnet, mit dem der Fürst zugleich die Urkunde »vollzog«. Lit.: V. Gardthausen, Das alte M. (1924). — Später nannte man M. auch Namensschiffen, Schriftzüge usw., deren sich Maler, Kupferstecher, Holzschnitzer, Goldschmiede, Waffenschmiede, Kunsttöpfer usw. bedienten, um ihre Werke zu bezeichnen. S. die Aufsätze »Künstermonogramme I und II«. Monogrammist nennt man Künstler, die nur unter ihrem Handzeichen bekannt sind (f. Meister). Lit.: Nagler, Die Monogrammist (1857–76, 5 Bde.); Ris-Paquot, Dictionnaire encyclopédique des marques et monogrammes, chiffres, etc. (1893, 2 Bde.); Lampe, Signatures et monogrammes des peintres de toutes les écoles (1898). — Die in der Keramik vorkommenden Marken und Monogramme verzeichneten Gräße (»Guide de l'amateur de porcelaines et de poteries«, 11. Aufl. 1906), die Monogramme der Kunststammler L. Fagan (»Collectors' Marks«, 1893) und J. Lutz (»Les Marques de Collections de Dessins etc.«, 1921), die Monogramme der Goldschmiede M. Rosenberg (»Der Goldschmiede Merkzeichen«, 1890). Vgl. Porzellanmarken.

Monogrammisterei, f. Handarbeiten, Weibliche (Sp. 1013).

Monographie (griech.), Einzeldarstellung, Schrift über einen einzelnen Gegenstand.

Monograptus, f. Graptolithen.

Monogravüre, ein 1900 erfundenes Autotypie-druckverfahren, bei dem mit flebriger Farbe gedruckt wird; überstäubt man den Druck mit Niphaltpulver, so erhält das Bild samtartiges Aussehen. Um den Staub dauernd festzuhalten, wird noch einmal mit Farbe überdruckt.

Monoguttverfahren (griech.-lat.), von F. Faulstich in Leipzig 1923 erfundenes Verfahren, bei dem bereits bei der photographischen Aufnahme in ein unregelmäßiges Korn zu zerlegen, indem Platten mit gelblicher lichtempfindlicher Schicht verwendet werden.

Monogynus (griech.-lat.), »einweibig«, heißen Blüten mit einem Griffel. Danach Monogynia, Ord-

nung in jeder der 13 ersten Klassen des Sinnen Pflanzen systems.

Monohybriden (griech.), Mischlinge, deren Eltern sich nur in einem Merkmal unterscheiden.

Monokarpisch (griech.) heißen Pflanzen, die in ihrem Leben nur einmal fruchten.

Monopel (franz. monocle, spr. mönä, auch Sorignon, spr. lömjong, verdeutscht: lömjong), Einaugenglas (»Einglas«), ein Brillenglas für nur ein Auge, zum erstenmal 1740 von Kessler erwähnt.

Monopline Blüten, f. Blüte (Sp. 522).

Monoplines Kristallsystem (monosymmetrisches Kristallsystem), f. Kristall (Sp. 210).

Monokotyledonen Monokotylen, Epiphytmer, einfammlappige Pflanzen, Atroblojten, Abteilung des Pflanzenreichs, im Gegensatz zu den Dikotyledonen (f. d.) diejenigen Angiospermen umfassend, deren Keimling nur einen einzigen Samensappen (Kotyledon; f. Keimung, Abb.) hat. Weitere kennzeichnende Merkmale:

Der unterirdische Stengel ist nicht selten als Zwiebel oder Knolle entwickelt. Die Blätter sind meist ungeteilt und parallelnervig, selten mit netzartigem Gefäßbündelverlauf (f. Abb. 8a bei Blatt). Gefäßbündel sind auf dem Stengel querschnitt unregelmäßig zerstreut (f. Abb. und Tafel »Leitungsgewebe II«, 3); deshalb ist dauerndes Dickenwachstum unter Bildung eines Holzkörpers nicht möglich (vgl. Endogenae) und die Baumform selten. Die Blüten zeigen in der Zahl der Glieder ihrer Blattkreise vorherrschend die Dreizahl. Wo die Blütenhülle nicht fehlt, ist sie meist als Perigon entwickelt. Die M. enthalten etwa 33 000 Arten, die den Ordnungen der Pandanalen, Helobien, Glumifloren, Princeps, Synanthen, Spathifloren, Farinosen, Liliifloren, Scitamineen und Mikotyspermen angehören.

Monofratie (griech.), fow. Monarchie.


Monofulgare Sehen, Sehen mit einem Auge (vgl. Gesicht, Sp. 84).

Monokultur, einseitiges Vorherrschen einer bestimmten Wirtschaftsart in einem Gebiet, z. B. des Kaffeeanbaus in Brasilien oder der Rosinenengewinnung in Griechenland oder des Anbaus von Zuckerrohr in Westindien. Mißraten der Ernte oder anderer Erzeugungen kann die Wirtschaft eines solchen Gebiets schwer erschüttern. Gegensatz: Polykultur, die mehrere Erzeugnisse gleichmäßig gewinnt, so daß beim Versagen eines von ihnen keine so schweren Störungen eintreten.

Monoline (engl., spr. main), f. Sexualhine.

Monolith (griech.), aus einem Steinblock gehauenes Kunstdenkmal. Besonders Säulen für Kolossaltempel pflanzte man in der römischen Kaiserzeit so herzustellen. Eine der größten Einzelfäulen ist die sog. Pompejusäule in Alexandria.

Monolog (griech., »Alleinrede, Selbstgespräch«), im Drama im Gegensatz zum Dialog eine Szene oder Rede, in der eine einzelne Person für oder mit sich selbst spricht. Die Verächtlichung des Monologs, den schon Gottsched in seiner »Kritischen Dichtkunst« ablehnte, ist in neuerer Zeit besonders vom Naturalismus angefochten worden. Man unterscheidet den lyrischen M., der den Stimmungsgehalt einer Situation, den



Duer schnitt durch den Stamm der Dattelpalme mit im ganzen Duer schnitt zerstruten Gefäßbündeln.

reflektierenden, der ihre ideelle Bedeutung erschließt, den dramatischen, der widerstreitende Willensregungen erläutert, sowie den erzählenden oder gar beschreibenden. *Lit.*: Dösel, Der dramatische M in der Poesie des 17. und 18. Jh. und in den Dramen Lessings (1898).

Monom (Monomium, besser Mononon, griech.), in der Mathematik jeder nur aus einem Gliede bestehende Ausdruck, wie 4a, im Gegensatz zum Binom, Trinom, Polynom.

Monomachie (griech.), Einzelsampf, Zweitsampf.

Monomanie (griech.), f. Manie.

Monometallismus, im Gegensatz zum Bimetallismus die Münzordnung, bei der die Währungsmünzen nur aus einem Metall (Gold oder Silber) geprägt werden. Vgl. Währung.

Monometallfalsch, f. bei dem betreffenden Metall, bzw. dessen Verbindungen, z. B. Monofaliumphosphat, -sulfat, -sulfid unter Kaliumverbindungen.

Monomorphie (griech.), »Einförmigkeit«.

Monomortapa (Manamatapa), Kaffernreich im östlichen Südafrika (Landchaft Sofala), wurde im 18. Jh. durch die Barots vernichtet. M. war der Name der eingewanderten Herrscherfamilie, die göttliche Ehre genoss und außer einem Tierkult Sonnen- und Mondverehrung einführte. M. wird neuerdings die Erbauung der Simbabwebauten zugeschrieben. Die Bevölkerung dieses Reiches hieß Mocaranga (vgl. Malalata). *Lit.*: D. Schilling, Das Reich M. (Diss., 1892); Schebest, Die Zimabwe-Kultur in Afrika (= Anthropol., Bd. 21, 1926).

Monongahela (spr. monón-gähila), Stadt im nordamer. Staat Pennsylvania, am Fluß M., 30 km südl. von Pittsburg, (1920) 8688 Ew., Bahnstation, hat Gießereien und Glasfabriken.

Monongahela (spr. monón-gähila), Quellfluß des Ohio.

Mononon (griech.), f. w. Monom.

Monopah, f. Monosee.

Monopetalen, f. Symptalen.

Monophaq (griech.), f. Nahrung der Tiere.

Monophosphate, f. Phosphorverbindungen.

Monophthong (griech.), einfacher, aus einem Vokal bestehender Laut: a, e, i, o, u; Gegensatz: Diphthong. Monophthongierung, Übergang eines Diphthongs in einen W. (z. B. mhd. huot in »Hute«).

Monophyletisch (griech.), einslämmig, einheitlich; monophyletische Abstammungshypothese, die Annahme, daß eine oder mehrere Organismengruppen von einer gemeinsamen Stammform abstammen; Gegensatz: di- oder polyphyletische Hypothese. Vgl. Monogenismus.

Monophyodonten (griech.), Tiere ohne Zahnwechsel (f. d.).

Monophysiten (griech.), im Gegensatz zu den Dyophysiten (Diphysiten); so genannt, weil sie zwei Naturen in Christus lehrten) die Partei in der morgenländischen Kirche, die nur eine gottmenschliche Natur in Christus anerkannte. Ihre Lehre, auf der Synode zu Ephesos 449 bestätigt, zu Chalzedon 451 verurteilt, fand in Syrien, Palästina und Ägypten weite Verbreitung. Die M. spalteten sich bald in eine strenge und eine gemäßigtere Richtung. Führer der Extremen, von den Gegnern Aphthartodoketen (»Unverweslichkeits-träumer«) genannt, weil sie den Leib Christi schon auf Erden der Vergänglichkeit entzogen glaubten, war Bischof Julian von Halikarnassos († nach 518), Führer der Gemäßigten Aphthartolaten, »Verweslichkeitsdiener« Bischof Severus von Antiochia. Unter

den Severianern schrieben die Agnoëten Christus nach seiner menschlichen Natur ein »Nichtwissen« zu, während manche Julianisten so weit gingen, den Leib Christi für ungeschaffen zu erklären (Aktiisten). Monophysiten lehren die armenische Kirche (f. d.), die Jakobiten (f. d.), die Kopten (f. d.). S. auch Eutychanischer Streit. *Lit.*: die Lehrbücher der Dogmen-Monophysiten, f. w. Eindecker. [ge'dichte.

Monoplegie (griech.), Lähmung nur eines Gliedes.

Monopodial (griech.), f. Sproß.

Monopodie (griech.), ein »einfüßiges« Versglied; Gegensatz: Epodie.

Monopodium (griech.), f. Sproß.

Monopol (griech.), »Alleinhandel, Alleinverlauf«, die ausschließliche, dauernde oder vorübergehende Macht, innerhalb eines bestimmten Gebiets Gegenstände allein zu verlaufen (Handelsmonopol, = regal), oder allein zu erzeugen (Produktionsmonopol) bzw. Dienstleistungen allein anzubieten. Ist diese Macht vom Staat verliehen, so spricht man von öffentlich-rechtlichem M. Zweck ist: durch Ausschluß des freien Wettbewerbs höhere Preise (Monopolpreise) und höhern Gewinn (Monopolgewinn) zu gewährleisten, oder eine dem Interesse der Gesamtheit entsprechende Regelung der Wirtschaft und des Verkehrs zu erzielen. Heute werden Monopole in der Regel nur noch zum Schutz berechtigter privater oder allgemeiner Interessen erteilt. Hierher gehören das Urheberrecht, der Patent- und Markenschutz u. a. Als tatsächliches oder natürliches M. bezeichnet man denjenigen Zustand, bei dem der Wettbewerb ohne Zutun des Monopolisten beschränkt ist (Eisenbahnen, geheimgehaltene Erfindungen, hochbezahlte Künstler usw.). Wird die Monopolstellung z. B. durch Kartelle oder Truste (f. Kartell) künstlich geschaffen, so spricht man von privatrechtlichen Monopolen. Da die Gefahr besteht, daß solche zum Schaden der Allgemeinheit ausgenutzt werden, versucht man in einigen Ländern, besonders in den Ver. St. v. A., die Bildung von Trusten und Kartellen zu erschweren oder ganz zu verhindern. Das erste Gesetz dieser Antitrustgesetzgebung war der Sherman Anti-Trust Act vom 2. Juli 1890, der alle Vereinbarungen verbietet, die Handel und Verkehr zu beschränken versuchen. Dieses Gesetz wurde ergänzt durch den Trade Commission Act vom 26. Sept. 1914, der eine Federal Trade Commission schuf, mit der Befugnis, Organisation, Geschäfte und Verwaltung von Handels- und Industriegesellschaften zu untersuchen usw. Den Abschluß bildet der Clayton Act vom 15. Okt. 1914, der alle Preisbevorzugungen, die Wettbewerbsminderung oder Monopole zur Folge haben könnten, verbietet, ebenso wie den Erwerb der Aktien einer Gesellschaft durch eine andere, wenn dadurch der Wettbewerb zwischen beiden gemindert wird. Ist die Ausnutzung der Monopolstellung dem Staat vorbehalten, so liegen staatliche Monopole vor (vgl. Regalien). Sie sind teils staatswirtschaftliche (Verwaltungs-) Monopole, teils finanzielle oder fiskalische. Zu den ersten zählt der staatliche Monopolbetrieb der Post, in den meisten Ländern auch von Telegraphie und Telephonie. Die letztern Monopole sind eine Art der Aufwandssteuern, vor denen das M. den Vorteil hat, daß die Erhebungslosten geringer sind, die Höhe der tatsächlichen Steuerlast unbekannt ist, und dem Staat außerdem der Unternehmergewinn zufließt. Solche Monopole sind z. B. Branntweinmonopol in Deutschen Reich, Tabak- und Mineralwassermonopol in Österreich. *Lit.*: F. E. Wetß, M. im »Hwb. der

Staatsw., Bd. 6 (4. Aufl. 1925); Oppenheimer, System der Soziologie, Bd. 3 (1923–24).

Monopoli (im Altertum Minopolis), Stadt in der ital. Prov. Bari, (1921) 14884, als Gemeinde 25219 Ew., am Adriatischen Meer und an der Bahn Bari-Brindisi, Bischofssitz, hat Kathedrale (1107; 1742 umgebaut), Kirche Santa Maria Annunziata (romanisch, 12. Jh.), Kastell (13. Jh.), höhere Schulen, Hafen, Olbau, Seifenfabriken, Webereien, El- und Weinhandel. 4 km südd. die ehemalige Benediktinerabtei Santo Stefano (1088 gegr.). Lit.: F. Muciaccia, Il Libro Rosso della città di M. (1906).

Monopolisieren, etwas zum Gegenstand eines Monopols machen, ein Monopol auf etwas verleihen.

Monopolischwarz, f. Färberei (Sp. 472).

Monopieros (griech.), offener, von nur einer Säulenreihe getragener Rundbau; f. Tempel.

Monor, Großgemeinde im ungar. Komitat Pest, (1921) 12347 kath. und ref. Ew., an der Bahn Budapest-Czegled, hat Ackerbau u. Viehzucht sowie Dampfmüllerei. [Hoden (Monorchismus)].

Monorchiden (griech.), Individuen mit nur einem Monosaccharide (Monopsen), f. Kohlehydrate.

Monojec, abflußloser Salzsee an der Ostseite der Sierra Nevada (Kalifornien), 1900 m ü. M., 226 qkm groß, 46 m tief. Im W. führt der 3282 m hohe Monopaß zum Yosemiteal.

Monopsen (Monosaccharide), f. Kohlehydrate.

Monospermie (griech.), f. Befruchtung (Sp. 27).

Monospermisch (griech.), einfamig, Bezeichnung solcher Früchte, die nur einen Samen entwickeln.

Monostelig (griech.), f. Stelarthorie.

Monosyllabum (griech.-lat.), einßilbiges Wort.

Monosymmetrisches (monoflines) Kristallsystem, f. Kristall (Sp. 210). [boidea (Sp. 501)].

Monothalamien (Monothalamia, griech.), f. Amoe-

Monotheismus (griech.-lat.), im Gegensatz zum Polytheismus (s. d.) Anerkennung und Verehrung eines Gottes. Monothetistische Religionen im strengen Sinne sind Judentum, Christentum und Islam; ein allgemeiner Monismus liegt auch den indischen Religionsystemen zugrunde. Vgl. Gott (Sp. 455) und Pantheismus.

Monotheleten, f. Monothelietismus.

Monothelietismus (griech.), »Einwillenslehre«, im Gegensatz zum Dyothelietismus (»Zweiwillenslehre«) Lehre der Partei in der morgenländischen Kirche, die trotz Anerkennung der Zweinaturenlehre (s. Christologie, Sp. 1566) an einem gottmenschlichen Willen in Christus festhielt (Monotheleten). Der M. wurde von dem sechsten allgemeinen Konzil unter Führung des Papstes Agatho 680–681 verworfen und hier bestimmt, daß in Christus zwei den beiden Naturen entsprechende Willen und Wirkungsweisen seien, wobei sich der menschliche Wille dem göttlichen stets unterordne. Reiste der Monotheleten sind die Maroniten (s. d.). Lit.: die Lehrbücher der Dogmengeschichte; Dufesne, Die Entstehungsgeschichte des M. (1897).

Monotis, f. Muscheln. [vgl. Spaltbarkeit].

Monotopm (griech.), nach einer Richtung spaltbar

Monoton (griech.), eintönig; **Monotonie**, Eintönigkeit, Mangel an Modulationsfähigkeit und Biegbarkeit der Stimme beim Sprechen oder Singen.

Monotremen (Monotremata), f. Kloakentiere.

Monotrop (griech.) heißen Tiere mit beschränkter Anpassungsfähigkeit; Gegensatz: polytrop.

Monotropia L. (Fichtenpargel, Schmeer-, Waldwurz), Kräutergattung der Pirolazeen, mit

endständiger einzelner Blüte oder traubigem Blütenstand; 3 Arten, von denen M. hypopitys L. in Europa und Asien vorkommt. Diese hat schuppenförmige, bleichgelbe, chlorophyllfreie Schuppenblätter und ähnlich gefärbte Blüten. Sie wächst als Humuspflanze (s. d.) im Schatten von Laub- und Nadelwäldern.

Monotropen, Unterfamilie der Pirolazeen. Wichtigste Gattung Monotropa. [tiotropie].

Monotropie (griech., »Einfachwendung«), f. Enan-

Monotypie (engl., spr. »taip«), f. Segmaschine.

Monotypie (griech., »Einzeldruck«), Spielart der graphischen Kunst, bei der das Bild auf eine versilberte Kupferplatte mit Elfarbe gemalt und auf Papier abgedruckt wird; der Bildruck stellt einem Aquarell ähnlich. Die ältesten Monotypien stammen von G. B. Castiglione (s. d. 2); in neuester Zeit wurde die M. von R. Langhammer, Ferd. Schmußer u. a. geübt.

Monóvar, Bezirksstadt in der span. Prov. Alicante, (1920) 7310, als Gemeinde 10377 Ew., an der Bahn Alicante-Madrid, liefert Wein, Web-, Leder-, Wachs-

Monog, f. Siliziumverbindungen. [waren, Seife].

Monözisch (griech.), in der Zoologie das Vorkommen männlicher und weiblicher Geschlechtsstadien am selben Tierkörper (s. B. bei Siphonophoren). **Monözische** Pflanzen, f. Blüte (Sp. 522).

Monoplaisir (franz., spr. monp'laissir, »mein Vergnügen«), Lustschloß, f. Schwedt.

Monrab, 1) Ditlev Gotthard, dän. Staatsmann und Theolog, * 24. Nov. 1811 Kopenhagen, † 28. März 1887 Nykjöbing, als Verfasser der »Flyvende Blade« (1840–42) wegen freimüthiger Anschauungen angeklagt, 1846 Pastor auf Lolland, war, als die Eiderdänen (s. d.) zur Herrschaft gelangten, März bis November 1848 Kultusminister. 1849 Bischof von Lolland-Falster, aber 1854 wegen oppositioneller Haltung im Folketing (1850–65) abgesetzt, wurde er 1855 Direktor im Kultusministerium, 1859–63 abermals Kultusminister. Hierauf Ministerpräsident und Finanzminister, leitete M. die Politik während des Deutsch-dänischen Krieges, trat Juli 1864 zurück. 1865 bis 1869 weilte er in Neuzeeland, war seit 1871 wieder Bischof von Lolland-Falster, 1882–86 nochmals Mitglied des Folketings. »Politiske Breve« (1874–82 19 Hef.) sind hervorzuheben. Deutsch erschienen: »Aus der Welt des Gebetes« (1877; 12. Aufl. 1898), »L. Valla und das Konzil zu Florenz« (1881) u. a. Vgl. Dänemark (Sp. 245 f.).

2) Marcus Jacob, norweg. Philosoph, * 19. Jan. 1816 Bötterö (Beistold), † 31. Dez. 1897 Kristiania, daselbst seit 1851 Professor, vertrat Hegels Philosophie und ein mystisch aufgefaßtes Christentum, schrieb neben philosophischen Handbüchern: »Religion, Religionen und Christentum« (1885), »Glaube und Wissen« (1892), »Die Mythen des Christentums vom Gesichtspunkte der Vernunft« (1895; deutsch 1896). Lit.: Mourly-Vold, M. J. M. som Filosof (1893).

Monreale, Stadt auf Sizilien, Prov. Palermo, (1921) 22571 Ew., südw. von Palermo, Erzbischofssitz, hat Dom (1174–89) mit Grabmälern normannischer Könige, nahebei ehemalige Benediktinerabtei mit herrlichem Kreuzgang (12. Jh.), Gymnasium, Obstbau. Nordwestlich ehemaliges Benediktinerkloster San Martino delle Scale (15.–18. Jh., jetzt landw. Anstalt), unweit die Burg Castellaccio (12. Jh.) auf dem Monte Caputo (766 m ü. M.).

Monrepos (franz., spr. monr'epö, »meine Ruhe«), Name von Lustschlössern, z. B. bei Ludwigsburg und bei Neuwied.

Monro (spr. mōnrō), Sir (seit 1921) Charles Car-michael, 1. Baronet of Bearcroft, engl. General, * 15. Juni 1860 London, 1897–98 in Indien und in Südafrika Stabsoffizier, 1907–11 Brigabelom-mandeur, 1914–15 Divisions- und Korpskomman-deur in Frankreich, seit Oktober 1915 Befehlshaber an den Dardanellen, 1916 an der Westfront, 1916–1920 Oberkommandierender in Indien, 1923 Gou-vernneur von Gibraltar.

Monroe (spr. mōnrō). Name vieler Städte der Ver. St. v. A., darunter: 1) Stadt im nördlichen Louisiana, (1920) 12675 Ew., am Washita River, Bahnknoten, hat Baumwoll- und Holzverschiffung. — 2) Stadt in Michigan, (1920) 11573 Ew., nahe westl. vom Eriesee, Bahnknoten, hat Industrie und Handelsgärtnerei.

Monroe (spr. mōnrō), James, fünfter Präsident der Ver. St. v. A., * 28. April 1758 Westmoreland (Pa.), † 4. Juli 1831 New York, Jurist, kämpfte 1776–78 mit, wurde Oberst, 1782 Mitglied der Geesgebenden Versammlung von Virginia, 1783 des Nationalkon-gresses, 1790 des Senats (Demokrat) 1794–96 war er Gesandter in Paris, 1799–1802 Gouverneur von Virginia, schloß 1803 den Louisiana-Vertrag in Paris ab und war auch in London und Madrid diplomatisch tätig. Er wurde 1811 Staatssekretär, 1814 Kriegs-minister und 1816 und 1820 Präsident. Unter ihm wurde Florida erworben und die sog. Monroe doktrin (s. d.) ausgesprochen. »Writings of J. M.« (hrsg. von Hamilton, 1898–1903, 7 Bde.). Lit.: Gilman, James M. (neue Ausg. 1906).

Monroedoktrin (spr. mōnrō), von Monroe in der Jahresbotschaft vom 2. Dez. 1823 aufgestellter, noch jetzt leitender politischer Grundsatz der Ver. St. v. A., nach dem keiner europäischen Macht eine Einmischung in Streitigkeiten zwischen amerikanischen Staaten oder die Erwerbung amerikanischen Gebiets gestattet sein soll (»Amerika den Amerikanern«), wogegen sich die Union jeder Einmischung in Europa enthalten soll. Die M. wurde nur befolgt, wenn es für die Ver. St. v. A. nützlich schien, erweitert zu dem beanspruchten Recht der Union, die Schutzherrschaft über Mittel- und Südamerika auszuüben. Lit.: Elington, The Monroe Doctrine (1904); Th. Roosevelt, American Ideals (1898); deutsch 1903; S. Kraus, Die M. in ihren Beziehungen zur amer. Diplomatie und zum Völkerrecht (1913); A. Hasenclever, Die Bedeutung der M. für die amerikan. Politik der Gegenwart (1918); E. L. Florens, Monroismus — Pan-amerikanismus (1918); Part, The M. (1920).

Monroisches Loch (spr. mōnrō), s. Gehirn (Sp. 1571). **Monrovia**, Hauptstadt der Republik Liberia, etwa 6–10000 Ew., an der Mündung des Saint Paul River, Funktstelle, Sitz eines deutschen Generalkon-suls, hat ungeschützte Seebe, daher weniger Handels-verkehr als Harper am Kap Palmas. — M. wurde 1822 gegründet. Lit.: Wiltkoffer, Reisebilder aus Liberia (1890, 2 Bde.).

Mons (spr. monsch, fläm. und deutsch Bergen; vgl. Nebenorte auf Karte »Belgien«), Hauptstadt der belg. Prov. Hennegau, (1920) 28085 Ew., an der Trouille und drei Kanälen, Mittelpunkt der kohlreichen Bor-nage, Knotenpunkt der Bahn Brüssel-Mauberge, hat Waltrudiskirche (1460–1687), Rathaus (1458–67) mit Welfried (1662–72); Tribunal, Handelsgericht; Athenäum, Kunstakademie, Konservatorium, Indus-trie- und Bergbauschule, Lehrerseminar, Bibliothek (72000 Bde.), Museen; Krankenhaus; Kohlen-, Eisen- und Stahlindustrie, Zuder-, Seifen-, Tabak- und andre

Fabriken. — M. (M. castrati loci), von César an-gelegtes Castrum, früh Hauptstadt der Grafen von Hennegau (s. d.), war 1691–97, 1701–09, 1746–48 und 1792–1814 französisch. In der Schlacht bei M. 23.–24. Aug. 1914 schlug die deutsche 1. Armee das englische Expeditionskorps unter French, das den auf Antwerpen zurück-geworfenen Belgiern zu Hilfe eilen wollte. Bei Lille sich sam-melnde franz. Truppen kamen zu spät und unterlagen 27.–29. Aug. French wich auf Le Cateau aus, wo er 25.–27. Aug. erneut geschlagen wurde. Lit.: Bouffu, Histoire de la ville de M. (1868, 2 Bde.); Devillers, Inventaire des archives de M. (1882–96, 3 Bde.); Decamps, M. et ses environs (1905); E. Burborn, Schlacht bei M. (1919).



Mons.

Monschau (bis 1918 Montjoie, spr. monschau), Kreisstadt u. Luftkurort in der Rheinprovinz, Regbez. Aachen, (1925) 1929 meist kath. Ew., 400–500 m ü. M., an der Rur und der Bahn Aachen-Sankt Vith, am Hohen Venn, hat Burgruine, UG., Dörfl., Zollamt, Realprogymnasium, Krankenhaus und Textilindus-trie. — M., 1217 als Burg, 1361 als Stadt genannt, gehörte 1435–1609 zu Sülich, dann zu Pfalz-Neu-burg, 1794–1814 zu Frankreich, kam 1815 an Preu-ßen (1920 fielen vom Kreis M. 68,5 qkm mit (1910) 36 deutschen Ew. an Belgien). Lit.: S. Pauly, Beiträge zur Gesch. der Stadt Montjoie und der Montjoier Lande (Progr., 1862–76); S. Rehm, Montjoie und das Rurtal (1886); R. Faymonville, Die Kunst-denkmäler des Kreises M. (»Die Kunstdenkmäler der Rheinprovinz«, Bb. 11, 1. Teil, 1927).

Monjesii, Stadt im peruan. Dep. Lambayeque, 16 km süd. von Chiclayo, hat mit der 3 km süd. gelegenen Hafenstadt Eten (Bahnsation) etwa 11000 Ew., darunter viele Indianer.

Monseigneur (franz., spr. monschänjör, »mein gnädi-ger Herr«, abgekürzt Mgr.), im Mittelalter Anrede der Personen von Stand; später nur für Prinzen, Päpste und die höchsten Würdenträger (auch Bischöfe); unter Ludwig XIV. Titel des Dauphin.

Monselet (spr. monschlät), Charles, franz. Schriftstel-ler, * 30. April 1825 Nantes, † 19. Mai 1888 Paris, verfaßte literarisch-kritische Schilderungen, wie: »Sta-tues et statuettes« (1851), »Rétif de la Bretonne« (1854; 2. Aufl. 1858), »La Jorgnette littéraire« (1857), »Les Oubliés et les Dédaignés« (1857, 2 Bde.; zu-legt 1886), und Romane, wie: »Monsieur de Cupidon« (1854), »L'argent maudit« (1862), »Une troupe des comédiens« (1879), »Encore un !« (1885). Seine von den Größten seiner Zeit anerkannten »Poésies com-plètes« erschienen 1889. Lit.: André Monselet (Sohn), Ch. M., sa vie, son œuvre (1892).

Monselece (spr. monschelje), Stadt in der ital. Prov. Badua, (1921) 8267, als Gemeinde 14234 Ew., am Fuß der Euganeen, Knotenpunkt der Bahn Badua-Bologna, hat alte Mauern, Burgruine (14. Jh.), Dom (1256), Paläste, Museum, Ziegeleien, Schußfabriken, Weinbau.

Mons-en-Barœul (spr. monschang-baröul), Gemeinde im franz. Dep. Nord, Vorort von Lille, (1927) 7227 Ew., Bahnstation, liefert Leder, Tinte, Wagenplanen.

Mons-en-Pevèle (spr. monschang-pöwät, flämisch Pe-velenberg, fr. peveloberg), Gemeinde im franz. Dep. Nord, (1921) 1764 Ew., 20 km süd. von Lille, Bahn-station, liefert Glaserien, Bier, Speisesalz. — Bei M.

fielte 18. Aug. 1304 Philipp IV. von Frankreich über das aufständische Flandern.

Monfeny (Monfeny), **Sierra de**, f. Katalonisches Gebirge.

Monferrat (neuer Montferrat, »geägter Berg«), Teil des Katalonischen Gebirges (f. d.) in Spanien, 1236 m hoch, von alttertiären Sandsteinen und Konglomeraten aufgebaut und von wilden Felsen mit Einsiedeleien gekrönt, stürzt nach W. zum Tale des Lobregat ab, trägt in 887 m Höhe die 880 gegründete, später wiederholt zerstörte und teilweise wieder aufgebaute Benediktinerabtei M. mit vielbeachtetem Marienbild, Bibliothek (80000 Bde.), Museum und meteorologischem Observatorium. M. hat seit 1892 Zahnradbahn von Monistrol an der Bahn Barcelona-Vérida. — Der M. galt im Mittelalter als Montsalvatisch (Montsalvage, f. Grai).

Monferrato, Stadt auf Sardinien, Prov. Cagliari, (1921) 7473 Ew., 6 km nördl. von Cagliari, an der Bahn Cagliari-Tortolì, Flughafen, hat Ackerbau.

Mons fractus, f. Pilatus (Berg).

Monsieur (franz., spr. mößi, »mein Herr«, abgeklürzt M.), in Frankreich allgemeine Anrede, früher Titel der Heiligen, des Papstes und des Königs (M. le roi), dann Bezeichnung des ältesten Bruders des Königs. Vgl. Messieurs und Madame.

Monsignore (ital., spr. mönshinjör, »mein Herr«), Euer Gnaden; seit dem Mittelalter Titel katholischer Geistlicher, meist bloße Ehreenauszeichnung, am päpstlichen Hof Amtsbezeichnung; Amtstracht: schwarzer, violett-paspelierter Talar, hellroter seidener Mantel, Samthut mit roter Quaste.

Monsigny (spr. mönshinj), Pierre Alexandre, franz. Opernkomponist, * 17. Okt. 1729 Fauquemont bei Saint-Dier, † 14. Jan. 1817 Paris, 1815 Mitglied der Académie, schrieb komische Opern (»Le déserteur«, 1769), die mit denen Grétrys und Hildors die Blüte dieser Kunstgattung in Frankreich eröffneten und ihr eine der großen Oper gleiche Stellung errangen.

Monsonia L., tropisch-afrikanische Gattung der Geraniaceen; 30 Arten, Kräuter, von denen M. ovata Cav. eine vielbenutzte südafrikanische Heilpflanze gegen Dysenterie, Schlangenbisse und Erkrankungen der Luftwege ist.

Mons pietatis (lat.), f. Montes.

Mons pubis (lat.), »Schamgegend«, f. Bauch.

Mons sacer, Hügel vor der Porta Nomentana auf dem rechten Ufer des Anio vor Rom, auf dem sich angeblich 494 v. Chr. die Plebejer festsetzten.

Monster (engl., vom lat. monstrum, »Ungeheuer«), in Zusammensetzungen: Riesen . . . , z. B. Monsterkonzert usw.

Monstera Adams., Gattung der Araceen, kletternde Sträucher mit meist didem Blütenkolben mit lahnförmiger Schelde; etwa 27 Arten im tropischen Amerika. M. deliciosa Liebm. (Philodendron pertusum hort., f. Tafeln »Blattpflanzen«, 9, und »Tropenwald«, 2), vom Weltgang der mexikanischen Kordillere, ist beliebte Zimmerpflanze. Die 20 cm langen Fruchtstolben schmecken wie Ananas.

Monstranz (vom lat. monstrare, »zeigen«), »Schaugesäß«, auch Ostensorium genannt, in der kathol. Kirche liturgisches Gefäß, bestehend aus einem Glas- oder Kristallgefäß zur Aufnahme der Hostie oder kostbarer Reliquien, umgeben von einem Strahlenkranz gewöhnlich aus kostbarem Metall (mit Edelsteinbesatz), mit Knauf oder Schaft auf breitem Fuß, war am kunstvollsten in der gotischen Zeit. Vgl. Allerheiligstes.

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermischt, suche man unter dem Namen selbst.

Monströs (lat.), ungeheuerlich, mißgebildet; Monstrosität, Ungeheuerlichkeit, Mißbildung.

Monstrum (lat.), Ungeheuer, Mißgeburt, Mißbildung, im physischen wie im moralischen Sinne.

Monsummano, Ort in der ital. Prov. Lucca, (1921) 2978, als Gemeinde 9119 Ew., an der Bahn Lucca-Bistonia, hat Burgruine, alte Kirche (13. Jh.), Wein-, Ei- und Tabakbau. Nahebei Tropfsteingrotte (»Grotta Giusti«) mit drei salzhaltigen Teichen (32–40°), deren Dämpfe gegen rheumatische Leiden angewendet werden. Lit.: D. Marzi, Notizie storiche di M. (1894); Lustig, Die Grotte Giusti in M. (1905).

Monjune (vom arab. mausim, »Jahreszeit«, franz. Moussons, spr. mußang), die Luftströmungen, die infolge der Umkehrung der Wärmeunterschiede zwischen Land und Meer im Sommer und Winter in abwechselnd entgegengesetzter Richtung wehen. Vgl. die Karten bei Meteorologie. Besonders die Winde des Indischen Ozeans und seiner Umgebung werden M. genannt; sie treten hier an die Stelle der sonst innerhalb derselben Breiten regelmäßig wehenden Passatwinde. Im Nordsommer werden die Landmassen Asiens stärker erwärmt als das Wasser des Indischen Ozeans; sie rufen dort starkes Aufsteigen der Luft und Abnahme des Druckes hervor. Dadurch entsteht eine Luftströmung vom Indischen Ozean her, die nach dem Geheiß der Winddrehung aus SW. weht. Die feuchtigkeitsgeladene Sommermonjune, die sich von der Ostküste Afrikas bis zu den Küsten Indiens, Chinas und den Philippinen erstreckt, kündigt sich meist tagelang vorher durch plötzliche Zunahme der Feuchtigkeit an. Sie bringen den Westküsten Indiens, besonders im Juni bis August, wolkenbruchartige Güsse, doch wird der Himalaja meist nicht überschritten. Im Herbst nimmt der Luftdruck über dem erkalten Ozean von Asien zu; es entsteht über ihm Hochdruck, und der Wintermonjun beginnt mit abnehmender Bevölkerung von Oktober bis März meerrwärts aus W. zu wehen. Dieser regelmäßige Wechsel der M. war schon im Altertum bekannt und förderte den Segeleverkehr zwischen Afrika und Asien. — Ebenso entstehen M. an andern Küsten Asiens (China, Nordibirien), Afrikas (Golf von Guinea), Australiens (Nordküste), des Kaspisees, Spaniens und Nordamerikas. Während aber die meisten schwächer wehen, sind die nordamerikanischen M., die Nortes oder Northers, stärker. Diese eifigen Nordstürme entstehen durch niedrigen Luftdruck über dem warmen Golf von Mexiko und hohen Druck über dem kalten Innern Nordamerikas. Die heftigeren Wetter bringenden Nordwinde des östlichen Mittelmeergebiets, die Etesien, sind ebenfalls M., die fast das ganze Jahr vom heißen Afrika angehaucht werden.

Mons Veneris (lat.), »Venusberg«, f. Bauch.

Mont (franz., spr. möng [Mehrzahl Monts]; Monte, ital. [Mehrzahl Monti], span., portug. [Mehrzahl Montes]), Berg, in geographischen Benennungen häufig.

Mont, Carel Marie Pol (y do or) de, niederländischer Dichter, * 15. April 1857 Wambeek (Brabant), veröffentlichte die Lyrikbände: »Gedichten« (1880), »Lentesotternijen« (1881), »Loreley« (1882), »Idyllen« (1882), »Claribella« (1893), »Iris« (1894) u. a., die Prosafikste »Op mijn dorpen« (1886). M., einer der namhaftesten Vertreter der flämischen Bewegung, ist auch Kunstkritiker und Volkskundforscher. In Auswahl überlegte M. über seine »Zyllen« (1893) und seine romantischen Dichtungen »Zeiten und Zonen«, in »Neclams Univ.-Bibl.«. Lit.: Paufer, Die niederländ. Lyrik von 1875–1900 (1901).

Mont., Abkürzung für den Namen des nordamerikanischen Staates Montana.

Mont., bei Tlernamen: **Montagu** (spr. möntägiu), George, engl. Zoolog, * 1751, † 1815, schrieb »Ornithological Dictionary« (2. Aufl. 1831) u. a.

Montabaur, Kreisstadt des Unterwesterwaldkreises in Heßlen-Nassau, (1925) 4148 überwiegend kath. Ew., im Westerwald, Knotenpunkt der Bahn Limburg-Engers, hat Schloß (jetzt Landratsamt), AG., Finanzamt, 2 Höfste, Gymnasium, Handelschule, Mutterhaus der Barmherzigen Brüder, Idiotenanstalt, Eisengießerei, Farben-, Möbel-, Maschinen-, Zement- und Warenfabriken sowie Spinnerei. Nahebei die Montabaurer Höhe (546 m), ein Quarzitfelsen des Westerwaldes. — W., 959 genannt, seit 1224 auch »Mons Thabor«, 1291 Stadt, gehörte bis 1803 zu Kurtrier, dann bis 1866 zu Nassau. Lit.: J. Nehrein, Kurze Geschichte der Stadt und Burg W. (1901); W. Kalb, Alt-W. (1926).

Montafon, Tal im Boralberg, f. Montavon.

Montafoner Rind, graubraunes bis schwarzbraunes Alpenrind, mittelfrühreif, mit kräftiger Muskulatur, gutes Milchrind.

Montag, der »Tag des Mondes«, entsprechend dem lateinischen Namen dies Lunae, nach dem Brauch der abendländischen Kirche der zweite, nach dem der morgenländischen der erste Tag der Woche. Vgl. auch Blauer Montag.

Montage (franz., spr. möntäsch, verdeutsch.: möntäsch), das Aufstellen von Maschinen; f. Montieren.

Montagegruben, f. Werkstatteinrichtungen.

Montagna (ital., spr. möntjä), Gebirge.

Montagna (spr. möntjä), 1) Bartolomeo, ital. Maler, * um 1450 Orzinuovi bei Brescia, † 11. Okt. 1523 Vicenza, dort seit 1480 ansässig, unter Mantegna, Giovanni Bellini und Carpaccio gebildet, schuf Thronende Madonna mit vier Heiligen usw. (Mailand, Brera), Thronende Maria mit drei Heiligen usw. und Der auferstandene Christus mit Magdalena usw. (Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum), Die heil. Magdalena unter einem Baldachin (Vicenza, Santa Corona). Mit herber Charakteristik verband er die Farbengebung der älteren venezianischen Schule.

2) Benedetto, Sohn des vorigen, ital. Maler und Kupferstecher, * um 1470 Vicenza, † nach 1545, malte daselbst im Dom eine Dreieinigkeits, die heil. Monika und den heil. Johannes. Seine Stiche (57) tragen das Gepräge der älteren venezianischen Schule, schließen sich in der Technik aber mehr an Dürer an.

Montagnac (franz., spr. möntänjät), nach der Stadt W. im franz. Dep. Gerault benannter weicher Winterpaletstoff, bei dem die rechte Seite flossenstoffartig gewebt und appretiert ist. Grund- und Unterweben aus Streichgarn, das Oberbild aus Kamelhaargarn.

Montagna, Cangle della (spr. möntjä), f. Morlaten.

Montagnana (spr. möntjānā), Stadt in der ital. Prov. Padua, (1921) 8681, als Gemeinde 12251 Ew., an der Bahn Monfalcone-Legnana, hat mittelalterliche Ringmauer, gotischen Dom, Stadthaus (16. Jh.), Palazzo-Bisani (16. Jh.), Spinnerei, Wein- und Tabakbau.

Montagnana (spr. möntjānā), Domenico, venezianischer Weigenbauer, wahrscheinlich Schüler und Gehilfe Stradivari, arbeitete ungefähr 1720–50.

Montagnards (franz., spr. möntänjār), die Mitglieder der sog. Bergpartei (Montagne), f. Berg.

Montagne (franz., spr. möntänj), Berg, Gebirge.

Montagne Noire (spr. möntänj-nüär, »schwarzer Berg«), Bergzug der Cevennen, am Südrand des französischen

Zentralmassivs, erreicht im Pic de Nore 1210 m; der steile Nordhang trägt Kastanienwälder, Ahornbäume und pflanzenreiche Matten, der trockne Südrand nur dornigen Pflanzenwuchs.

Montagnes Noires (spr. möntänj-nüär), Höhenzug in der Bretagne, aus hartem Gestein, südlich der Lune, im Roc Touléron 326 m hoch.

Montagu (spr. möntägiu), engl. Adelsgeschlecht, f. Manchester (Sp. 1604).

Montagu (spr. möntägiu), 1) Mary Pierrepont, Lady Wortley, engl. Schriftstellerin, getauft 26. Mai 1689 London, † das. 21. Aug. 1762, Tochter des Herzogs Evelyn Pierrepont von Kingston, lebte 1716–18 mit ihrem Gemahl, dem britischen Gesandten, in Konstantinopel, wo sie die Schutzpockenimpfung kennenlernte, die sie dann auch in England einzuführen suchte, 1739–61 in Italien. Bedeutender als ihre »Town Eclogues« (gedruckt zuerst 1716), die sie in einen Streit mit Pope verwickelten, sind ihre elegant geschriebenen, z. T. satirischen »Letters« aus dem Orient, die von scharfer Beobachtung zeugen (1763, 3 Bde.; »Letters and Works«, 1803 u. ö., am vollständigsten mit Einleitung von S. Bradshaw, 1892, 3 Bde.). Lit.: G. Paston. Lady M. W. M. and Her Times (1907).

2) Elizabeth Robinson, Dame der engl. Gesellschaft, * 2. Okt. 1720 York, † 25. Aug. 1800 London, Tochter von Matthew Robinson, heiratete 1742 Charles W. (Vetter von M. 1), machte ihre Wohnstätte Mayfair House und Montagu House in London zum Treffpunkt der englischen Intelligenz, besonders der »Blaustrümpfe« (f. b.). »Correspondence 1720–61« (hrsg. von E. J. Climenfson, 1906, 2 Bde.). Lit.: R. Hudson, Mrs. M. and her Friends, 1720–1800 (1907).

3) Edwin Samuel, engl. Politiker, * 6. Febr. 1879 Clifton, † 15. Nov. 1924 London, 1906 als Liberaler ins Parlament gewählt, 1910–14 Unterstaatssekretär für Indien, 1914 Finanzsekretär des Schatzamts, 1916 Munitionsdirektor, 1917–22 Staatssekretär für Indien, beriet mit Chelmsford (f. b. 2) daselbst die Lage des Landes und veröffentlichte 1918 den nach diesen beiden benannten Bericht, aus dem die indische Verfassung von 1919 hervorging.

Montague (spr. möntägiu), Stadt im nordamer. Staat Massachusetts, (1920) 7675 Ew., am Connecticut River, Bahnknoten, hat Fabriken und Tabakbau.

Montaigne (spr. möntänj oder -änj), Michel Eyquem de, franz. Skeptiker und Moralist, * 28. Febr. 1533 auf Schloß W. Périgord, † das. 13. Sept. 1592, aus bürgerlicher Familie (der Großvater wurde Seigneur de W.), gelehrt erzogen, war 1557–70 Parlamentsrat zu Bordeaux, zog sich, nachdem er Deutschland, Italien und die Schweiz bereist hatte, auf sein Schloß zurück, wo er seine berühmten »Essais« schrieb (1580 2 Bücher, 3. Buch 1588), die ersten Vertreter dieser literarischen Gattung. Als Philosoph dem Skeptizismus (daher seine Devise: Que sais-je?), in praktischer Hinsicht dem Epikureismus ergeben, stellt er in den »Essais« seine Ansichten von der Welt und der Menschheit mit Reflexionen über sich selbst, oft mit trivialer Dürbheit, dar. Sein Einfluß auf Shaftespeare wird verschieden eingeschätzt; am weitesten geht hierin G. C. Taylor (»Shakespeare's Debt to M.«, 1926). Neuere Ausgaben von Leclerc (1826–29, 5 Bde.; 1865–66, 4 Bde.), Strowski (1906–19, 3 Bde.) u. a.; deutsch von Bode: »Montaignes Gedanken und Meinungen« (1793, 7 Bde.). Kritische Ausg. seines »Journal du voyage de M. M. en Italie, par la Suisse et l'Allemagne« von Lautrech (1906). Lit.: Malvezin, M.

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermißt, suche man unter dem Namen selbst.

de M., son origine, sa famille (1875); Bonnefon, M., l'homme et l'œuvre (1893) und M. et ses amis (1898, 2 Bde.); Willen. Les Sources et l'Évolution des Essais de M. (1903, 2 Bde.); W. Weigand, Montaigne (1910).

Montalbán, Juan Pérez de, span. Dramatiker und Novellist, * 1602 Madrid, † daf. 25. Juni 1638 (geisteskrank), schrieb schon 1619 für das Theater, trat 1625 in den geistlichen Stand. Eine Sammlung »Comedias«, die sich durch nationale Haltung auszeichnen, erschien 1635 (2 Bde.; sieben Stücke im 45. Bd. der »Biblioteca de Autores Españoles«). Außerdem hat man von ihm acht Musternovellen: »Sucesos y prodigios de amor« (1624 u. ö.; in Bd. 2 von Ochoas »Tesoro de novelistas españoles«, 1847). Lit.: G. W. Bacon, The Life and Dramatic Works of Dr. J. P. de M. (»Revue hispanique«, XXVI, 1912).

Montalcino (spr. -tschĩnĩ), Stadt in der ital. Prov. Siena, (1921) 4083, als Gemeinde 9522 Ew., Bischofssitz, hat alte Kirchen (14. Jh.). Burgruine (14. Jh.). Stadthaus (16. Jh.) mit Gemäldesammlung, Gymnasium, Alabasterbrüche und Weinbau. 8 km südlich liegt die Abtei Sant' Antimo (12. Jh.).

Montalembert (spr. montalambẽr), 1) Marc René, Marquis de, franz. Ingenieurgeneral, * 16. Juli 1714 Angoulême, † 29. März 1800 Paris, 1747 Mitglied der Akademie. Anhänger der Revolution, war Hauptvertreter der tenaillierten, später der polygonalen Befestigungsweise.

2) Charles Forbes de Erhon, Graf von, franz. Schriftsteller und Politiker, * 29. Mai 1810 London, † 13. März 1870 Paris, verfocht nach der Julirevolution mit Lamennais (s. d.) in der Zeitschrift »L'Avenir« den liberalen Katholizismus, trennte sich von Lamennais nach dessen Abfall von Rom, wirkte als Pair 1835–48 und Abgeordneter 1848–57 für Hebung der kirchlichen Macht durch Presse und Vereinsorganisation und bekämpfte die ultramontane Richtung sowie die bevorstehende Erklärung der Unfehlbarkeit. M. wurde 1852 Mitglied der Akademie. Großen Eindruck machten seine (unkritischen) Werke: »Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie« (1836, 22. Aufl. 1903; deutsch von Städtler, 2. Aufl. 1888) und »Les moines d'Occident« (1860–67, 5 Bde., 5. Aufl. 1874–77, 7 Bde.; deutsch von Brandes und Müller, 1860–78, 7 Bde.). »Euvres« (1861–68, 9 Bde.; »Discours« (1861; 2. Aufl. 1892, 3 Bde.). »Lettres« (hrsg. von Terrier 1899, von Cornudet 1905). Lit.: Lecanuet, M. d'après ses papiers et sa correspondance (1895–1901, 3 Bde.).

Montalivet (spr. montaliwĩ), 1) Jean Pierre Bachasson, Graf, franz. Staatsmann, * 5. Juli 1766 Neumünster bei Saargemünd, † 23. Jan. 1823 Lagrange (Nièvre), bereits 1785 Parlamentsrat in Grenoble, 1794 Soldat, dann Präsekt, 1809 Innenminister, verteidigte unter der Restauration die Verfassung, wurde 1819 (wie schon in den 100 Tagen) Pair.

2) Camille Bachasson, Graf, Sohn des vorigen, franz. Staatsmann, * 25. April 1801 Balence, † 4. Jan. 1885 Paris, 1823 Pair, 1830–31, 1832, 1836, 1837–39 Innenminister, 1831–32 Unterrichtsminister, gründete das Museum in Versailles, verteidigte 1848 Louis Philippe und wurde 1879 Senator. Er schrieb: »Le roi Louis-Philippe et sa liste civile« (1881), »Rien! dix-huits années de gouvernement parlementaire« (1864), »Fragments et souvenirs« (hrsg. von Nicot, 1890, 2 Bde.) u. a.

Montalto delle Marche (spr. -mãrte), Stadt in der

ital. Prov. Ascoli Piceno, (1911) 1111, als Gemeinde 3373 Ew., 512 m ü. M., Bischofssitz, hat Kathedrale (1586), Gymnasium, Ader- und Eisbau.

Montalvo, 1) Garcí Rodríguez de, span. Schriftsteller, um 1500 Befehlshaber der Stadt Medina del Campo, bearbeitete spanisch den Roman »Amadis de Gaula« (s. Amadisromane) und schrieb als dessen erste Fortsetzung »Las sergas de Esplandián«.

2) Luis Gálvez de, span. Dichter, * 1549 Guadalupe, † 1591 auf Sizilien, studierte in Alcalá, wo er Freundschaft mit Cervantes schloß, wurde Mönch und ging nach Sizilien. Er verfasste den Schäferroman »El pastor de Filida« (1582; Ausgabe in der »Nueva Biblioteca de Autores Españoles«, Bd. 7). **Montan** (lat., von mons, »Berg«), bergmännisch, bergbaulich, besonders in Österreich gebräuchlich; Montananstalt, höhere Lehranstalt für Bergbau- und Hüttenwesen; Montanärar, das Eigentum des Staates an Berg- und Hüttenwerken; Montan-gesellschaft, Bergbaugesellschaft; Montanindustrie (s. d.); montanistisch, berg- u. hüttenmännisch.

Montan, Eric Wilhelm, schwed. Geschichtsschreiber, * 14. Sept. 1838 Arboga, † 23. Sept. 1909 Sallstjebaden, leitete 1884–95 »Stockholms Dagblad«, das Hauptorgan der freihändlerischen Gemäßigten-Konservativen, schrieb: »Bidrag till Gustaf III.s historia« (1869), »Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll 1719–34« (1875–84, 7 Bde.), »Joh. v. Engeströms Historiska anteckningar och bref 1771–1805« (1877), »G. J. Ehrensvärds Dagboksanteckningar« (1877–78, 2 Bde.) u. a.

Montana (abgelürzt Mont.), einer der westlichen Gebirgsstaaten der Ver. St. v. N., 380 706 qkm mit (1925) 646 806 Ew. (1,7 auf 1 qkm), darunter (1920) 1658 Neger und 10 956 Indianer (in Reservationen; Sioux, Algonkin, Selisch). Der größere Westteil ist Felsen-gebirgsland mit Höhen von 2500–3445 m (Witter-root- und Coeur d'Alene Mountains, Belt Mountains, Lewisette u. a.), während die Hügel- und Tal-landschaften am Missoula, Flathead River, Missouri und Yellowstone zwischen 900 und 1600 m hoch sind. Paläozoische, kristallinische und vulkanische Gesteine setzen die Gebirge zusammen. Deutliche Spuren einstiger Vergletscherung sind bemerkbar; gegenwärtig sind nur noch kleine Gletscher vorhanden. Die Pänge tragen bis 2900 m dichten Nadelwald. Dem Bergland entspringt der Missouri mit Nebenflüssen, deren Täler weithin cañonartig sind. Der Ostteil von M. ist ebene oder flachhügelige Hochprairie. 600–1500 m ü. M., aus Schichten der Kreideformation. — Das Klima ist im W. unter dem Einfluß des föhnartigen Chinook milder und feuchter als im O. Die Winter sind sehr kalt, die Sommer ziemlich heiß. Helena hat im Jahresmittel 6,3°, Juli 19,4° (Maximum 39,4), Januar –6,7° (Minimum –41,1°). In der den Nordwinden offenen Diebene sind Wintertemperaturen bis –64° beobachtet worden. Der Wald bedeckt 18 v. H. der Fläche. Wären, Wölfe, Luchse, Wildkazen sind häufig. — Die Bevölkerung betrug 1870: 20 595 Ew. 1924–25 gab es 3251 öffentliche Schulen mit 116 577 Schülern; Staatsuniversität in Missoula. — Der Ackerbau hat Fortschritte gemacht. 1925 gab es 46 906 Farmen mit 1 328 40 qkm Land, davon 4455 künstlich bewässert. Außer Weizen gewinnt man besonders Hafer, Gerste, Flachs, Kartoffeln und Heu. Hervorragender ist M. als Viehzuchtstaat mit 1926: 576 000 Pferden, 1 472 000 Rindern, 2 837 000 Schafen und 280 000 Schweinen. — Der Hauptreichtum liegt in den

Vergnügen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermisch, suche man unter dem Namen selbst.

Montanstatistik

(teilweise nach: »Die wirtschaftlichen Kräfte der Welt«, hrsg. von der Dresdner Bank [1927], und nach »Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich« [1927]). Vgl. hierzu die Karten »Nutzbare Mineralien in Deutschland« bei Artikel Deutsches Reich (Sp. 573), für die wichtigsten Kohle, Eisen, Kupfer, Zinn, Salpeter, Erdöl, Mangan, Salz, Nickel, Quecksilber, Gold, Silber auch die Karte »Die wichtigsten Mineralfundstätten auf der Erde« bei Artikel Mineralien.

Kohle

Die Kohlenvorräte der Erde werden geschätzt:

Staaten bzw. Erdteile	Vorrat an Steinkohle in Mill. t	Vorrat an Braunkohle in Mill. t
Deutsches Reich ¹	235 947	13 353
Großbritannien	189 533	—
Rußland (europ.) ²	56 459	1 633
Frankreich	31 750	1 632
übriges Europa	245 907	23 632
Europa	758 996	40 250
Ver. St. v. A.	1 986 408	1 863 479
Kanada	285 819	948 450
übriges Amerika	32 598	4
Amerika	2 304 825	2 811 933
Japan	7 246	805
Britisch-Indien	76 399	2 602
Schina	994 987	600
Sibirien	66 035	107 844
übriges Asien	23 068	—
Asien	1 167 735	111 851
Australien	134 140	36 240
Afrika	56 785	1 054
Erde	4 422 481	3 001 328

Anmerkungen:

¹ Über die Verluste an Kohlenvorräten infolge des Vertrages von Versailles f. Deutsches Reich (Sp. 573—74).

² Nach neuesten russischen Angaben soll der Gesamtkohlenvorrat (auf Einheitsbrennstoff von 7000 Wärmeinheiten f. Kohle, Sp. 1512) umgerechnet im europäischen Rußland 64 099 Mill. t und im asiatischen Rußland 329 779 Mill. t betragen.

Die Kohlegewinnung der wichtigsten Staaten ergibt sich aus folgender Tabelle (in 1000 t):

Staaten bzw. Erdteile	1903	1913	1923	1926
Deutsches Reich ¹	162 457	277 342	181 101	284 433
Großbritannien	234 031	292 043	280 430	127 504
Rußland ² (europ. und asiat.)	17 869	26 778	11 953	26 433
Frankreich ²	34 906	40 844	38 556	52 478
übriges Europa ³	68 032	64 536	127 816	141 227
Europa ²	517 295	701 543	739 856	632 075
Ver. St. v. A. ²	324 133	517 060	596 841	601 730
Kanada ²	6 835	13 619	15 414	14 610
übriges Amerika	827	2 484	3 029	3 404
Amerika ²	331 950	533 163	615 284	619 744
Japan	10 139	21 316	28 949	29 191
Britisch-Indien	7 557	16 468	19 973	20 258
Schina	13 000	14 000	19 000	21 000
übriges Asien	548	3 891	11 062	11 191
Asien	31 244	55 675	78 984	81 640
Australien ²	15 903	27 152	27 677	30 000
Afrika ²	2 958	16 189	22 743	24 621
Erde ²	899 350	1 333 722	1 384 544	1 388 030

¹ Davon Braunkohle: 45 819, 87 233, 118 785, 139 129.

² Einschl. Braunkohle.

³ Davon Braunkohle: 27 644, 36 839, 30 680, 31 844.

Im Steinkohlenbergbau entfielen 1926 auf jeden Kopf der Belegschaft einer Zeche an geförderteter Kohle im Deutschen Reich 1114 kg, Großbritannien 938, Frankreich 612, Belgien 518, Tschechoslowakei 967, Polen 1205, Ver. St. v. A. 4100 kg.

Über die Koks-gewinnung f. Koks (Sp. 1536).

Kohlenverbrauch¹

Staaten bzw. Erdteile	1913 Mill. t	1913 v. d. d. Ver- brauchs der Erde	1926 Mill. t	1926 v. d. d. Ver- brauchs der Erde
Deutsches Reich	179,3	14,3	125,1	10,2
Großbritannien	214,1	17,1	128,7	10,6
Rußland (europ. und asiat.)	37,9	3,0	20,1	1,6
Frankreich	62,8	5,0	70,6	5,7
Polen	—	—	21,4	1,7
Belgien	26,4	2,1	31,4	2,6
übriges Europa	102,0	8,1	98,9	8,1
Europa	622,7	49,6	496,1	40,3
Ver. St. v. A.	495,3	39,5	567,0	46,1
Kanada	29,1	2,3	27,6	2,2
übriges Amerika	9,6	0,8	8,0	0,7
Amerika	534,0	42,6	603,5	49,0
Asien	55,6	4,4	76,0	6,2
Australien	16,6	1,3	21,4	1,7
Afrika	15,2	1,2	15,9	1,3
Statistisch nicht er- faßbare Länder ²	10,6	0,9	18,7	1,6
Erde	1254,6	100	1231,6	100

¹ Braunkohle und Koks in Steinkohle umgerechnet.

² Teilweise Bunkerkohle.

Eisen

Über die Eisenerzvorräte f. Eisen (Sp. 1337). Nach neueren Schätzungen (»Engineering and Mining Journal«, 1926) betragen die sichtbaren Vorräte der Erde 55 550 Mill. t (wovon auf das Deutsche Reich 2,4 v. H., auf Frankreich 14,7, auf Großbritannien 10,7, auf die Ver. St. v. A. 18,3 v. H. entfallen), die noch unerforschten 161 156 Mill. t (wovon auf das Deutsche Reich 1,8 v. H., auf Großbritannien 3,8, auf Frankreich 2,6, auf die Ver. St. v. A. 52,0, auf Kanada 15,0 v. H. entfallen).

Die Eisenerzgewinnung der wichtigsten Staaten ergibt sich aus folgender Tabelle (in 1000 t):

Staaten bzw. Erdteile	1903	1913	1923	1926
Deutsches Reich	21 279	35 941	5 118	4 700
Großbritannien	13 936	16 248	11 050	4 200
Frankreich	6 220	21 918	23 349	39 480
Luxemburg	6 010	7 333	4 098	7 756
Schweden	3 678	7 476	5 588	8 466
übriges Europa	17 104	26 055	7 675	10 360
Europa	68 227	114 971	56 878	74 962
Ver. St. v. A.	35 581	62 975	70 464	68 779
Kanada	240	279	28	5
übriges Amerika	581	3 042	2 042	3 000
Amerika	36 402	66 296	72 534	71 784
Asien	—	691	1 291	1 200
Australien	—	200	600	700
Afrika	589	1 906	2 789	3 238
Erde	105 218	184 124	134 092	151 884

Die Eisen- und Stahlerzeugung wird durch die Produktionsbeschränkungen beeinflusst, die die Internationale Rohstahlgemeinschaft (f. d. Anfang 1927 sind die Tschechoslowakei, Österreich und Ungarn beigetreten) durchführt; die der Rohstahlgemeinschaft angeschlossenen Länder erzeugten 1926 28 Mill. t Rohstahl, wobei auf das Deutsche Reich 43,9 v. H., Frankreich 30,0, Belgien 11,8, Luxemburg 7,9, das Saargebiet 6,4 v. H. der Gesamtsumme entfielen. Die Leistungen dieser Länder hätten 6,6 Mill. t größer sein können.

(Eisen [Fortsetzung])

Staaten bzw. Erdteile	Roheisenerzeugung in Mill. t		Rohstahlerzeugung in Mill. t	
	1913	1926	1913	1926
Deutsches Reich . . .	19,8	9,6 ²	18,9	12,3 ³
Großbritannien . . .	10,4	2,6	7,8	3,6
Frankreich	5,2	9,4	4,7	8,4
Belgien und Luxemburg	5,2	5,9	3,8	5,6
Rußland	4,6	2,4	4,2	3,0
übriges Europa	0,4	5,8 ¹	3,9	8,0 ¹
Europa	46,1	35,9	43,3	40,7
Ner. St. v. A.	31,7	40,0 ⁴	31,8	47,5 ⁵
übriges Amerika . . .	0,8		1,1	0,8
Amerika	32,5	40,8	32,9	48,3
Asien	0,6	1,7	0,4	1,3
Afrika u. Australien .	0,05	0,6	0,01	0,7
Erde	79,3	78,7	76,8	91,0

¹ Einschl. Saargebiet.
² Davon Vereinigte Stahlwerke A.-G. etwa 47 v. H.,
 Friedrich Krupp A.-G. 11,5 v. H.
³ Davon Vereinigte Stahlwerke A.-G. etwa 40 v. H.,
 Friedrich Krupp A.-G. 12,2 v. H.
⁴ Davon United States Steel Corporation 40 v. H., Beth-
 lehem Steel Corporation 11,5 v. H.
⁵ Davon United States Steel Corporation 43,4 v. H., Beth-
 lehem Steel Corporation 13,3 v. H.

Wet

Staaten bzw. Erdteile	Wetzer- gewinnung in 1000 t des Wetgehalts		Rohwetter- gewinnung in 1000 t		Rohwetter- verbrauch in 1000 t	
	1913	1926	1913	1926	1913	1926
Deutsches Reich . .	79,0	40,0	188,0	76,2	230,4	152,3
Großbrit- tannien	18,4	13,0	30,4	4,3	191,3	263,6
Spanien	178,8	135,9	213,0	148,7	10,0	22,0
übriges Europa	77,2	78,5	145,2	153,6	293,0	279,7
Europa	353,4	267,4	576,6	382,8	725,6	717,6
Ner. St. v. A. . . .	453,8	631,3	407,0	675,0	401,4	682,3
Mexiko	62,0	210,8	55,6	173,1	?	?
Kanada	17,1	128,9	17,1	120,0	22,0	?
übriges Amerika	3,0	32,7	2,6	10,0	10,2 ¹	63,0 ²
Amerika	535,9	1003,7	483,0	978,1	434,5	745,3
Britisch- Indien	10,0	55,2	6,6	55,2	?	11,9
übriges Asien	19,3	13,0	17,7	9,0	25,4 ³	70,9
Asien	29,3	68,2	24,2	64,2	25,4	82,8
Afrika	49,8	58,0	0,6	24,0	6,3	10,2
Australien	254,4	175,0	115,6	151,0	9,6	15,0
Erde	1223,2	1572,3	1200,0	1601,0	1201,3	1570,8

¹ Einschl. Mexiko.
² Einschl. Mexiko und Kanada.
³ Einschl. Britisch-Indien.
 Aus dem Unterschied zwischen Rohwettergewinnung und -ver-
 brauch kann die Eins- und Ausfuhr an Wet berechnet werden.

Salz

1926 wurden auf der Erde 11,5 Mill. t Salz-Rohsalze ge-
 wonnen, von denen auf das Deutsche Reich 81,8 v. H. (vor
 dem Weltkrieg 100 v. H.), auf das Gifal 15,9, auf Polen 1,9,
 auf die Ner. St. v. A. 0,5 v. H. entfielen. Weiteres f. Wei-
 lunge »Salzverbindungen« S. II (Abschnitt B) und S. III
 (Salzlagervorkommen in Deutschland). Vgl. Deutsches Salzsyndikat.

Salpeter

Natronsalpeter wird nur in Chile bergmännisch ge-
 wonnen; 1913: 2772, 1920: 2524, 1926: 2016 (in 1000 t).

Kupfer

Staaten bzw. Erdteile	Kupfererz- gewinnung in 1000 t des Kupfergehalts		Rohkupfer- gewinnung in 1000 t		Rohkupfer- verbrauch in 1000 t	
	1913	1926	1913	1926	1913	1926
Deutsches Reich . .	26,9	24,0	41,6	46,2	259,7	167,4
Großbrit- tannien	0,4	0,1	52,3	16,6	140,4	140,7
Spanien	44,0	49,6	24,0	23,9	?	14,4
übriges Europa	59,6	52,6	69,4	45,9	244,1 ⁴	298,8
Europa	131,7	126,1	187,1	132,6	644,2	621,3
Ner. St. v. A.	555,4	791,6	600,6	858,7	322,9	741,8
Kanada	34,9	60,0	?	30,3	?	?
Mexiko	52,8	53,8	?	?	?	?
Chile	42,3	202,3	?	188,2	?	?
übriges Amerika	32,9	57,9	110,1 ²	76,2 ³	22,0 ²	30,0 ²
Amerika	718,3	1165,5	710,7	1153,9	344,9	771,8
Asien ¹	66,7	70,2	66,6	65,6	41,7	92,2
Australien	47,2	10,2	43,8	9,6	14,0	7,7
Afrika	23,3	107,6	10,4	97,4	7,2	11,0
Erde	987,2	1479,5	1018,6	1458,9 ⁵	1052,0	1504,0

¹ Zum größten Teil Japan.
² Einschl. Kanada, Mexiko und Chile.
³ Einschl. Mexiko.
⁴ Einschl. Spanien.
 Aus dem Unterschied zwischen Rohkupfergewinnung und
 -verbrauch kann die Eins- und Ausfuhr an Kupfer berechnet
 werden. Die bevorzugte Stellung Amerikas wird dabei be-
 sonders deutlich.
⁵ Davon entfallen auf die Anaconda Copper Mining Co.
 8,6 v. H., die Chile Copper Co. 7,1, auf die Werke der Kennecott-Gruppe 21, die Phelps Dodge Corporation 6,6, die Union
 Minière du Haut Katanga 6,3, die Mansfeld A.-G. für Berg-
 bau und Hüttenbetrieb 1,4, japanische Werke 2,1 v. H.

Zinn

Staaten bzw. Erdteile	Zinn- gewinnung in 1000 t des Zinngehalts		Rohzinn- gewinnung in 1000 t		Rohzinn- verbrauch in 1000 t	
	1913	1926	1913	1926	1913	1926
Deutsches Reich . .	250,3	50,0	281,1	68,3	292,0	143,8
Großbrit- tannien	5,9	1,0	59,1	18,3	194,6	159,7
Frankreich	13,0	7,6	64,1	74,6	81,0	116,9
Polen	—	133,0	—	124,1	—	20,0
Spanien	66,6	53,0	6,9	16,1	6,0	7,6
Italien	63,3	67,0	—	7,6	10,8	17,9
Belgien	—	—	204,2	190,2	82,6	101,6
übriges Europa	63,2	26,0	65,0	44,3	80,6	56,3
Europa	462,2	337,5	680,4	543,4	696,6	623,7
Ner. St. v. A.	368,7	701,0 ²	314,5	561,0	279,6	511,4
Mexiko	6,8	105,4	—	5,9	?	?
Kanada	4,6	73,4	—	56,2	—	13,2
übriges Amerika	2,1	10,0	—	—	3,6 ¹	4,7 ¹
Amerika	382,1	889,8	314,5	623,1	283,1	529,6
Asien	36,0	74,9	1,6	18,8	16,3	58,2
Australien	219,7	152,3	4,4	48,2	4,4	17,1
Afrika	38,8	38,1	—	—	0,6	3,2
Erde	1138,8	1492,8	1000,8	1233,6	1001,0	1231,7

¹ Einschl. Mexiko.
² Hauptsächlich aus den Gruben des Topik-Distrikts, die
 zu etwa gleichen Teilen im Besitz der Anaconda-Gruppe
 (Harriman), der American Smelting and Refining Co. (Wag-
 senhuter) und der American Metal Comp. sind.

Zinn

Staaten bzw. Erdteile	Zinnergewinnung in 1000 t des Zinngehalts		Rohzinn-gewinnung in 1000 t		Rohzinn-verbrauch in 1000 t	
	1913	1926	1913	1926	1913	1926
Großbritannien	5,4	2,1	22,7	40,0	25,1	19,0
übriges Europa	—	0,4	12,5	3,2	45,0	36,0
Europa	5,4	2,5	35,2	43,2	70,1	55,0
Bolivia	28,8	32,6	0,3	—	—	—
übriges Amerika ²	0,4	0,6	—	—	48,4	81,2
Amerika	27,2	33,1	0,3	—	48,4	81,2
Niederl. Indien und Malaien-Staaten	73,9	82,4	86,1	91,0	8,7	8,0
übriges Asien	15,9	15,7	6,1 ¹	7,0 ¹		
Asien	89,8	98,1	92,2	98,0	8,7	8,0
Afrika	5,4	8,6	—	—	0,5	0,7
Australien	7,9	2,8	4,8	2,8	1,4	1,0
Erde	135,7	145,0	132,5	144,0	129,1	145,9

¹ China.

² Größtenteils die Ver. St. v. A.

Aluminium

Staaten bzw. Erdteile	Bauxit-gewinnung in 1000 t		Aluminium-gewinnung in 1000 t		Aluminium-verbrauch in 1000 t	
	1913	1925	1913	1926	1913	1926
Deutsches Reich	—	1,8	1,0	29,6	13,6	22,6
Großbritannien	6,1	4,9	7,6	7,3	5,0	14,6
Frankreich	309,0	406,5	14,5	21,0	7,0	21,4
Italien	7,0	398,6	?	?	?	?
Schweden	—	—	10,0	22,0	4,0	5,0
Süßlawen	—	79,0	?	?	?	?
Norwegen	—	—	1,5	22,0	?	?
übriges Europa	—	2,7	3,8 ¹	4,8 ¹	5,0 ²	9,9 ²
Europa	322,1	893,4	38,4	106,7	34,6	73,4
Ver. St. v. A.	213,6	321,6	20,9	75,0	31,2	104,5
Kanada	—	—	5,9	18,0	—	4,6
Guayana	—	264,0	—	—	—	—
übriges Amerika	—	—	—	—	—	—
Amerika	213,6	585,6	26,8	93,0	31,2	109,0
Britisch-Indien	1,2	23,6	—	—	—	—
übrige Länder ³	—	—	—	—	0,3	8,0
Erde	536,9	1502,6	65,2	199,7 ⁴	66,1	190,4

¹ Einsch. Italien und Süßlawen.

² Einsch. Italien, Süßlawen und Norwegen.

³ Insbesondere Japan.

⁴ Davon entfallen auf die Werke der Aluminium Company of America etwa 37,6, auf die Vereinigten Aluminiumwerke A.-G. etwa 12,0 v. H.

Erdöl

Die Erdölvorräte der Erde werden geschätzt (nach »United States Geological Survey«, 1920) auf 63 200 Mill. t. Davon entfallen auf Rußland 15,9 v. H., auf das übrige Europa 2,6, Ver. St. v. A. 16,3, Mexiko 10,6, das übrige Amerika 2,2, Britisch- und Niederländisch-Indien 9,3, Persien und Irak 13,1, das übrige Asien 6,0, auf Afrika 2,2 v. H. — Über die Erdölgewinnung s. Erdöl (Sp. 140). — Von der gesamten Erdölgewinnung entfielen (1929) auf den (nord-)amerikan. Standard Oil-Konzern 25,76 v. H., auf alle nord-amerikan. Konzerne 41,54, auf die (engl.) Royal Dutch (Shell)-Gruppe 9,94, auf die (engl.) Anglo-Persian (Burmah) Öl-Gruppe 3,8, auf russische Staats trusts 5,67 v. H. — Ausfuhr von Erdöl haben fast nur die amerikanischen Kontinente (92 v. H. des Gesamthandels; Mexiko allein hat 64 v. H. des Gesamthandels).

Auf die zunehmende Bedeutung des Erdöls ist es z. T. zurückzuführen, daß die Kohlenförderung auf der Erde seit 1913 fast nicht gestiegen ist. Letztere verringert auch die gesteigerte Ausnutzung von Wasserkraften den Kohlenverbrauch.

Mangan

Staaten bzw. Erdteile	Manganerzgewinnung in 1000 t		
	1913	1923	1925
Deutsches Reich	331	104	180
Spanien	22	29	36
Rußland	1221	241	1587
übriges Europa	32	77	89
Europa	1606	451	1892
Ver. St. v. A.	14	1447	1535
Brasilien	122	236	326
Britisch-Indien	828	706	353
Japan	18	6	12
Ägypten	—	132	165
Goldküste	—	142	330
übrige Länder der Erde	—	28	35
Außereuropäische Länder	982	2697	3256
Zusammen	2588	3148	5148

Chrom

Staaten	Chromgewinnung in 1000 t		
	1913	1923	1925
Griechenland	6,3	14,8	12,6
Rußland	15,0	3,0	30,7
Rhodesien	57,6	87,7	123,2 ¹
Britisch-Indien	5,8	55,1	38,1
Japan	1,3	4,5	5,8
Neu-Selbonten	46,0	23,0	34,7
Australien	0,6	1,3	1,0
Kanada	—	3,2	—
Ver. St. v. A.	0,3	0,2	1,0
Ruba	—	10,6	25,7
Zusammen	132,7	203,3	272,7

¹ 1926: 161,0.

Schwefel und Schwefelkies

Staaten	Schwefel-gewinnung in 1000 t			Schwefelkies-gewinnung in 1000 t		
	1913	1923	1926	1913	1923	1925
Deutsches Reich	—	—	—	269	193	223
Norwegen	—	—	—	441	875	824
Frankreich	—	18	18	311	202	198
Spanien	8	18	18	927	2653	2212
Italien	386	256	272	317	498	556
Griechenland	—	—	—	129	52	65
Ver. St. v. A.	499	2069	1920	347	185	173
Kanada	—	—	—	144	26	15
Japan	62	39	52	115	226	313
übrige Länder der Erde	7	11	13	12 6	158	171
Zusammen	982	2393	2275	3126	4568	4550

Asphalt

Im Deutschen Reich gab es 1913: 14 (1926: 6) Asphaltsteinbrüche, die 215 (1926: 115) Personen beschäftigten und 105 500 t (1926: 61 000 t) Asphaltgestein förderten, aus denen 5900 t (1926: 2600 t) Asphalt gewonnen wurden. In Europa kommt Asphalt noch in Frankreich, Italien und der Schweiz vor. Der beste findet sich in Ägypten, weniger guter in Venezuela (Förderung 1923: 33 321 t), auf Ruba und Trinidad.

Graphit

Im Deutschen Reich gab es 1913: 20 (1926: 14) Graphitgruben, die 313 (1926: 331) Personen beschäftigten und 12 100 t (1926: 14 300 t) Rohgraphit förderten. — Für den Weltmarkt hat, besonders wegen seiner Güte, die größte Bedeutung der Graphit von Ceylon (Ausfuhr 1925: 15 697 t), dann folgen Kalifornien, Alabama, Titonberoga, Quebec, Madagaskar (Förderung 1925: 14 979 t), Queensland, endlich Böhmen, Mähren, Bayern.

Phosphat

Staaten	Naturphosphatgewinnung in 1000 t		
	1913	1920	1925
Belgien	219	133	25
Frankreich	299	125	226
Algerien	378	503	717
Tunis	2171	1083	2691
Marokko	—	28	691
Ägypten	105	115	107
Ver. St. v. A.	3161	4170	3538
Nauru und Paanopa	356	392	479
Weihnachtsinsel	152	71	112
Madagaskar ¹	82	32	81
Angaur	90	68	61
Übrige Länder	74	251	238
Zusammen	7087	6971	8966

¹ Tuamotuinseln.

Nickel

Staaten	Nickelergewinnung in 1000 t			Nickelergewinnung in 1000 t		
	1913	1920	1924	1913	1920	1924
Deutsches Reich	—	—	—	5	1	—
Griechenland	17	—	—	—	—	—
Großbritannien	—	—	—	5	3	—
Norwegen	50	13	—	—	—	—
Kanada	682	890	1281	23	28	32
Neufundland	164	81	76	—	—	—
Übrige Länder	—	—	—	2	1	2
Zusammen	913	985	1357	36	33	34

Quecksilber

Staaten	Quecksilbergewinnung in 1000 t		
	1913	1920	1925
Spanien	1246	862	1277
Italien	1004	1401	1834
Ver. St. v. A.	688	456	312
Mexiko	162	75	39
Zusammen	3100	2794	3462

Salz

Staaten	Steinsalzgewinnung in 1000 t			Eisensalzgewinnung in 1000 t		
	1913	1923	1925	1913	1923	1925
Deutsches Reich	1392	1639	1790	676	392	457
Österreich	12	2	2	103	49	68
Großbritannien ¹	2284	1899	1947	—	—	—
Frankreich ²	900	1189	1349	—	—	—
Spanien ³	610	716	860	—	—	—
Italien ⁴	41	53	64	18	89	215
Rumänien	335	307	330	—	—	—
Ver. St. v. A. ⁵	964	1819	2125	1933	2032	2028
Britisch-Indien	1497	1810	1316	—	—	—
Japan ¹	640	480	669	—	—	—
Übrige Länder der Erde ¹	277	1673	1633	—	—	—
Zusammen ¹	12181	14139	14853	—	—	—

¹ Stein- und Eisensalz zusammengerechnet.

² Auf die heutigen Grenzen berechnet.

³ Stein- und Eisensalz zusammengerechnet; außerdem Meersalz 1913: 382, 1923: 338, 1925: 281 t.

⁴ Außerdem Meersalz 1913: 585, 1923: 629, 1925: 637 t.

⁵ Außerdem Salz aus unmittelbar verbrauchter Sole 1913: 1472, 1923: 2529, 1926: 2558 t.

Gold

(vgl. Edelmetalle und die Beilage »Gold- und Silbergewinnung« bei Artikel Gold)

Staaten bzw. Erdteile	Goldgewinnung in kg Feingold			
	1911	1914	1920	1925
Deutsches Reich	118	139	138	182
Österreich	3288 ¹	302 ¹	3	23
Rußland	48377	43013	1780 ⁴	33000 ⁴
Frankreich	2569	2100	28	1150
Übriges Europa	130	160	404 ²	2084 ³
Europa	54482	45723	2353	36439
Kanada	14689	24049	23854	53989
Ver. St. v. A.	145787	142239	77019	72159
Mexiko	37436	7205	22970	25541
Brasilien	3354	2949	1354	1251
Kolumbien	4766	7040	8727	3009
Argentinien	5770	3220	3912	3375
Peru	686	1538	1952	3662
Übriges Amerika	9050	7825	8431	7880
Amerika	221538	196065	148219	170866
Südafrika	—	261144	259149	298525
Nordafrika	—	26577	17203	18126
Britisch-Westafrika	—	12784	7183	6211
Belgisch-Kongo	—	1548	3011	3189
Übriges Afrika	—	1759	1188	1434
Afrika	—	303812	287734	327485
Vorderindien	16633	17120	15523	12249
Niederl.-Indien	5096	6742 ⁵	2828	4128
China	4987	5505	3888	3337
Korea	4348	4980	2364	4172
Japan	6030	7041	7719	8398
Übriges Asien	2015	1434	2237	1511
Asien	39109	42822	34559	33795
Australien und Neuseeland	—	70927	33694	20856
Zusammen	315129	659349	506559	589441

¹ Österreich-Ungarn.

² Davon Tschechoslowakei 278, Estland 100 kg.

³ Davon Tschechoslowakei 236, Estland 236, Rumänien 1552 kg.

⁴ Ohne Finnland.

⁵ Einschließlich Britisch-Indien ohne Vorderindien.

Silber

(vgl. Edelmetalle und die Beilage »Gold- und Silbergewinnung« bei Artikel Gold)

Staaten bzw. Erdteile	Silbergewinnung in kg Feinsilber		
	1913	1920	1925
Deutsches Reich	192263	102781	148690
Spanien und Portugal	137029	91961	102764
Übriges Europa	180220	65767	74430
Europa	510412	260509	325834
Kanada	980551	397933	629206
Ver. St. v. A.	2077807	1721977	2056203
Mexiko	2199186	2037476	2889128
Peru	259769	286043	619516
Übriges Amerika	213357	251413	332729
Amerika	5790070	4604842	6520782
Afrika	33464	33613	41041
Asien	103491	275649	401796
Australien	524619	79416	343244
Zusammen	9902656	5344029	7638747

Borax

Borax wird in der Nähe der Natronsalpeterfelder in Peru und Bolivien gefunden, ferner auf Ceylon. Für den Weltmarkt haben nur die Boraxseen (Seen) in Kalifornien (Boraxgewinnung 1925: 46124 short t) und Nevada Bedeutung. In den Ver. St. v. A. wurden 1925 insgesamt 113700 short t Borax gewonnen.

Erzlagerrstätten, deren Gesamtförderung 1924: 70,6 Mill. \$ wertete. *M.* ist das zweite Kupferland der Erde. Kleinere Beträge entfallen auf Silber, Gold, Zink, Blei, Kohle, Erdöl. Mittelpunkte der Kupfergewinnung sind Butte, Anaconda und Great Falls. — Die Industrie hatte 1923: 679 Betriebe (vor allem Schmelzwerke, Holzverarbeitung, Mülerei) mit 18232 Beschäftigten, die Erzeugnisse im Wert von 174,9 Mill. \$ lieferten. Da die Flugschiffahrt geringfügig ist, kommen für den Handelsverkehr fast nur die Eisenbahnen (1925: 9510 km) in Betracht, vor allem die Nordpazifikbahn und die Great Northern. — Eingeteilt wird *M.* in 56 Counties; in den Kongreß entsendet es 2 Senatoren und 2 Abgeordnete. Hauptstadt ist Helena. — *M.*, seit 1864 Territorium, wurde 1889 Staat der Union. *Lit.*: S. Bancroft, History of *M.* (1890); Smead, Land of the Flatheads (1905); W. S. Weed, Geology and Oredeposits of the Butte District *M.* (1912).

Montaña (spr. „mñja, auch Monte, »Gebirge«), spanische Bezeichnung für Gebirgsabregion, bes. des östlichen Andenabfalls von Argentinien bis Ecuador.

Montana-Bermala, Sommer- u. Winterfurort im schweiz. Kanton Wallis, (1920) als Gemeinde 869 Ew., 1527 m ü. *M.*, auf einer Terrasse über dem Rhonetal, hat Drahtseilbahn von Eiders und Sanatorien.

Montánchez (spr. „mñtʃez), Bezirksamt in der span. Prov. Cáceres, (1920) 4720 Ew., an der Sierra de *M.* (1114 m), hat Kastellruinen, liefert Schinken.

Montanelli, Giuseppe, ital. Schriftsteller und Patriot, * 21. Jan. 1813 Succedio (Toskana), † das. 17. Juni 1862, 1840 Professor in Pisa, bildete 1849 mit Guerrazzi und Mazzoni ein Triumvirat. Von Paris aus, wohin er geflohen war, veröffentlichte er: »Memorie sull' Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814—50« (1853—55, 2 Bde.), die Tragödie »Camma« und die politischen Schriften: »Il partito nazionale italiano« (1856) und »L'impero, il papato, la democrazia in Italia« (1859). 1862 wurde er Abgeordneter. *Lit.*: Aless. D'Ancona, Ricordi storici del risorgimento italiano (1914).

Montañés (spr. „mñjʃ), Martínez Juan, span. Bildhauer und Baumeister, * 16. März 1668 Alcalá la Real, † 1648, schuf lebensgroße, bemalte Holzstatuen, deren tiefe Beseelung und Lebenswahrheit ihn zum bedeutendsten spanischen Bildhauer stempeln. Hauptwerke in Sevilla im Museum (s. Tafel »Renaissance-Bildhauerkunst II«, 9), im Dom (eine Empfängnis) und in der Universitätskirche (Christus am Kreuz), eine Mater dolorosa im Berliner Staatl. Museum. *Lit.*: Dieulafoy, La statuaire polychrome en Espagne (1908).

Montanin, Lösung von 31 v. S. Kieselfluorwasserstoffsäure in Wasser. Mittel gegen Bildung von Schimmel an Wänden von Brauereien und Brennereien.

Montanindustrie, im engeren Sinne die Bergbauunternehmungen, die Steinkohle, Braunkohle, Erze, Stein Salz, Kuli, Erdöl, Graphit, Asphalt u. a. gewinnen. Die technische und wirtschaftliche Entwicklung hat zur Folge gehabt, daß diese Unternehmungen selten noch selbständig vorkommen, sondern nur noch verbunden mit Unternehmungen der Weiterverarbeitung. So heißt heute *M.* (*M.* im weiteren Sinne) die gesamte Kohlen- und Salz-, Eisen-, Metall- und Güttenindustrie.

Die *M.* nimmt unter allen Industrien eine Sonderstellung ein, da sie den Beginn der Produktion darstellt. Von ihrer Gestaltung und ihrer Leistungsfähig-

keit hängt die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes zum größten Teil ab (Schlüsselindustrie). Die *M.* betreffenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen müssen sich daher auf die ganze Wirtschaft auswirken. Durch Bildung von Zwangssyndikaten, besonders Reichsstellen (z. B. Reichslohlenrat) und den Erwerb wichtiger Werke und Gruben verlor der Staat, sich maßgeblichen Einfluß auf die *M.* zu sichern. Alle Sozialisierungsbestrebungen setzen zunächst bei der *M.* ein, da ihre Sozialisierung Reglementierung der ganzen Wirtschaft zur Folge haben würde. Da die *M.* mit sehr viel stehendem Kapital arbeitet, wirken sich Konjunkturschwankungen bei ihr besonders stark aus (s. Kartell, Sp. 1070). Die Krisen der *M.* beeinflussen die ganze Volkswirtschaft. Fast alle Krisen der neuern Zeit haben bei der *M.* ihren Ausgangspunkt gehabt. Vom Staat wird diesem Umstand Rechnung getragen durch Bildung von Zwangssyndikaten; die *M.* selbst sucht sich vor Krisenverlusten durch Kartelle und Trusts zu schützen, die sich in neuester Zeit zu internationalen Kartellen (z. B. Internationale Rohstoffabgabegemeinschaft, s. d.) ausgebildet haben. Vgl. Montanstatistik.

Die politische Machtstellung eines Landes ist bedingt von der Herrschaft über die *M.*, besonders den Erzbergbau und die Verarbeitung des Eisens. Alle Großmächte verdanken ihre Stellung z. T. dem Besitz einer entwickelten *M.* Italien, das *M.* nicht besitzt, erstrebt Entwicklung einer solchen, um seine neue Großmachtstellung zu festigen. Die Standorte der *M.* sind seit alters wichtige Streitobjekte zwischen den Staaten; der Weltkrieg und die anschließende Ruhrbesetzung, die Versuche der Annexion des Saargebiets durch Frankreich sind Etappen in diesem Kampf. Entsprechend der außerordentlichen Bedeutung, die die Verbrennungskraftmaschinen gewonnen haben, bestimmt neuerdings der Kampf um die Erdoelfelder die Kolonialpolitik der Großmächte in erster Linie.

Montanisten, christliche Sektierer des 2. und 3. Jh., genannt nach dem Phrygier Montanus, einem frühern Kybelepriester, der um 156 als der von Christus im Johannesevangelium verheißene Paraklet austrat und das Christentum zu vollenden versprach. Das neue Jerusalem sollte in zwei kleinen phrygischen Dörfern, Pepusa und Thyman, erscheinen, der Vorbereitung auf das nahe Ende sollte das ganze Leben des Christen in strengster Askese, unter Verwerfung von Kunst und weltlicher Bildung gewidmet sein. Die neue Prophetie fand Anhänger nicht nur in Phrygien (Kataklypter) und im übrigen Kleinasien, sondern bis in den Westen, vornehmlich in Nordafrika, wo Tertullian (s. d.) der Hauptvertreter wurde. *Lit.*: G. M. Bonwetsch, Die Geschichte des Montanismus (1881); J. de Labriolle, La crise montaniste und Les sources de l'histoire du Montanisme (1913).

Montanist, Mineral, Wisnuttellurat, weißer Übergang auf Tetradymit von Montana und Neusüdwales. **Montanstatistik** (hierzu Beilage), die Ermittlung der Größe und der Leistungen der Montanindustrien (s. d.) der einzelnen Länder. Näheres s. Beilage. *Lit.*: »Weltmontanstatistik« (Hrsg. von der Preuß. Geol. Landesanstalt, 1925; 2. Aufl. 1927).

Montantruff, s. Vereinigte Stahlwerke A.-G.

Montanus, s. Montanisten.

Montanwachs, Bestandteil aller mitteldeutschen Braunkohlen; gewonnen durch Extraktion mit Benzol, stellt dunkle Stücke von mäßigem Bruch dar, besteht im wesentlichen aus einem dem Carnaubawachs

Bergnamen mit *Mont*, *Monte*, die man hier vermischt, suchte man unter dem Namen selbst.

ähnlichen Wachs, 25–50 v. S. Harz und huminsäureartigen Körpern. M. dient als elektrisches Isolationsmaterial, zur Herstellung von Schuhputzmitteln und Phonographenwalzen; z. T. wird es auch durch Destillation mit Wasserdampf raffiniert (raffiniertes Montanwachs) und wird dann als Färbungsmittel für Fette und Wachs verwandt.

Montargis (spr. mongärtſch), Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. Loiret, (1921) 12564 Ew., am Loing und am Kanal von Briare, Knotenpunkt der Orleansbahn, hat Schlossruinen, Kirche (12. Jh.), neues Rathaus, Handels- und Gewerbeschule, Bibliothek, Museum; Papier-, Leder- und Gummiindustrie sowie Weinbau. — Früher Hauptstadt der Landschaft Gâtinais (9.–11. Jh. Grafschaft) und befestigt, wurde M. im 14. bis 16. Jh. von den Engländern und den Franzosen wiederholt erobert, 1523 eingeeichert.

Montargis, Hund von, altfranz. Sage. Dieser Hund war nach der Chanson von »Sebile« (Ausg. von Scheler, 1875) oder »Macaire« (Ausg. von Gueffard, 1866) Zeuge der Ermordung (1371) seines Herrn, Aubry (Berard) de Montdidier, der die verstorbene Königin auf ihrer Flucht begleitete, durch den Verräter Richard Macaire; er fällt diesen später an, wird ihm im Zweikampf gegenübergestellt und bleibt Sieger. Die auf einem Kamingemälde in Schloß Montargis dargestellte Szenemurdel 1814 von Pigreccourt dramatisiert. Dieser »Hund des Aubry oder der Wald von Bondy« mit seinem dressierten Rudel hatte Riesenerfolg und veranlaßte 1817 Goethe, die Theaterleitung in Weimar niederzulegen. Lit.: v. d. Hagen, Gesamtaben-teuer (Neudruck 1904, 3 Bde.).

Montataire (spr. mongtätär), Stadt im franz. Dep. Dije, (1921) 7809 Ew., am Thérain und an der Nordbahn, hat Schloß, Metall- und Papierindustrie.

Montauban (spr. mongtobang), Hauptstadt des franz. Dep. Tarn-et-Garonne, (1920) 26829 Ew., am Tarn, Knotenpunkt der Südbahn, Bischofssitz, hat Schloß (14.–17. Jh., jetzt Rathaus und Museum), alte Häuser mit Laubengängen, höhere Schulen, Handelskammer, Leinwandweberei, Schafwoll- und Kasseidenspinnereien, ist Markt für Frühgemüse, Obst (Pflaumen) und Geflügel. M. hat ausgedehnte Obstplantagen. — M., 1317 Bischofssitz, besaß seit 1570 als Sicherheitsplatz der Hugenotten starke Befestigungen, die Michelieu schleifen ließ; es hatte besonders nach 1685 viel zu leiden. Lit.: Galabert, Le club de M. pendant la Constituante (1903).

Montauban (spr. mongtobang), Graf von Baltho, f. Cousin-Montauban.

Montaubans (spr. mongtobangh), f. Tauben.


Montausier (spr. mongtöſſe), Charles de Sainte-Maure, Herzog von, franz. Diplomat, * 6. Okt. 1610 Paris, † daſ. 17. Mai 1690, zeichnete sich im Heer in Italien und Lothringen aus, wurde 1645 katholisch und Generalleutnant, 1665 Herzog und Pair, 1668 Erzieher und 1680 Erster Kammerherr des Dauphins. Von M. stammt der Gedanke, Klassikerausgaben ad usum Delphini herzustellen. Lit.: Roux, M., sa vie et son temps (1860).

Mont-aux-Sources (spr. mong-t.-d.-ſurſch), Berg, f. Dra-

Montavon (Montafon), Tal in Vorarlberg, Bezg.

Bludenz, vom Ill durchflossen. Die (1923: 7386) Be-

wohner betreiben besonders Viehzucht. Hauptort ist Schruns, (1923) 1639 Ew., 686 m ü. M. Lit.: D. v. Pfister. Das M. mit dem oberen Paznaun (1911). **Montbéliard** (spr. mongbéliär, deutsch Mömpelgard), Arr.-Hauptstadt und Festung im franz. Dep. Doubs, (1921) 10063 Ew., an der Allaine, am Rhone-Rhein-Kanal und an der Bahn Belfort-Besançon, hat Schloß (15.–16. Jh., jetzt Kaserne), Handels- und Gewerbeschule, Uhren-, Leder- und Holzindustrie, Eisengießerei. — Seit 11. Jh. Hauptort einer Grafschaft, gehörte M. 1397–1793 zu Württemberg, kam 1801 endgültig an Frankreich. Das Schloß bildete in der Schlacht bei Belfort (1871) einen Stützpunkt der Armee Werder. **Montblanc** Mont-Bianc, beides spr. mongblang), höchste Berggruppe Europas (4807 m), Gipfelfeiler der Savoyer Alpen im Grenzgebiet von Frankreich, Italien



Montblanc-Gebiet.

und der Schweiz, zwischen Arve- (Chamonix)-Tal und der Dora Baltea, 13 km breit, 45 km lang nach NO. streichend, bedeckt 600 qkm und besteht aus plattig abgegliedertem Granit, aus dem die Verwitterung nadel-förmige Faden (Aiguilles) herausgearbeitet hat. Der eigentliche M. 4807 m, im SO. über den die Grenze läuft, ist ein 100 m langer Firnkeil, südl. von diesem der italienische M. de Courmayeur (4748 m, seit 1927 Benito Mussolini). Andre Gipfel sind: Aiguille du Goſter (3843 m), Dôme du Goſter (4304 m), Mont Maudit (4465 m), M. du Tacul (4248 m), Aiguille du Géant (4014 m), Les Grandes Jorasses (4203 m), Aiguille Verte (4121 m). Wetscher gibt es auf der französischen Seite 17, davon Glacier d'Argentière (10 km lang), Mer de Glace (f. d.), Glacier des Bossons (8 km), auf der steilern italienischen Seite 12: Glacier de Miage, Glacier de Brenva, Glacier de Triolet u. a. Die Schneegrenze liegt bei 2850–3100 m. Die erste Erstigung gelang 1786,

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermisst, suche man unter dem Namen selbst.

die zweite (wissenschaftliche) durch de Saussure 1787. Von Bergbahnen führt die Zahnradbahn von Le Fayet-Saint-Gervais (567 m ü. M.) zum Glacier de Bionnaffay und zur Vignille du Gôitret, die Schwebebahn Chamonié-Vignille du Gôitret (3843 m)-M. erreichte 1927 die Station Les Glacières (2664 m). Auf die aussichtsreiche Brévenfette, gegenüber dem M., zum Planpraz (2064 m) ist eine Schwebebahn (1928) im Bau. Das Observatorium Ballot auf dem Rocher des Bojès (4347 m) besteht seit 1890. *Lit.*: Duparc, Recherches géologiques et pétrographiques sur le massif du M. (1898); Lucerna, Morphologie der Montblanchgruppe (1928). Karten: E. Ballot und E. de Larm nat. Carte du M. 1:20000 (1900 ff., 17 Blatt) und Massif du M. 1:200000 (1927); A. Barbey und E. Imfeld, La chaîne du M. 1:50000 (4. Aufl. 1924); f. auch Literatur bei Chamonié.

Montblanch (spr. -blānʃ), Bezirksstadt in der span. Prov. Tarragona, (1920) 3779, als Gemeinde 4707 Ew., an der Bahn Tarragona-Lérida, hat Ringmauern und Landbau. Nahebei Zisterzienserkloster Poblet (12.—19. Jh.) mit Grufte der Könige von Aragonien.

Montbretia, Pflanzengattung, f. Tritonia.

Montbrison (spr. -mōnbriʒō), Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. Loire, (1921) 7707 Ew., am Vizey (zur Loire) und an der Bahn Thiers-Saint-Etienne, hat gotische Kirche (13.—14. Jh.), Bibliothek, Museum und Textilindustrie. — M. war seit 1441 Hauptstadt der Grafschaft Forez, 1801—56 vom Dep. Loire.

Montcalm, Pic de (spr. pit-dō-mōngʃlm), Gipfel (3080 m) der Haute Chaîne de l'Altiège der Pyrenäen, nahe bei Andorra.

Montcalm (spr. -mōngʃlm), Louis Joseph, Marquis de M. de Saint-Véran, franz. Feldherr, * 28. Febr. 1712 Schloß Candiac bei Nîmes † 14. Sept. 1759 Quebec, war früh Soldat, tat sich im Österreichischen Erbfolgekrieg hervor, wurde 1756 Oberbefehlshaber in Kanada, tapfer, scharfsinnig, hielt die Engländer vier Jahre auf, erlag aber, vom Mutterland im Stich gelassen, bei Quebecs Verteidigung gegen Wolfe, tödlich verwundet. *Lit.*: Martin, Le marquis de M. (4. Aufl. 1898); Guénin, Les hommes d'action: M. (1898).

Montceau-les-Mines (spr. -mōngʃō-lā-mjē), Stadt im franz. Dep. Saône-et-Loire, (1921) 24629 Ew., an der Bourbince, am Canal du Centre, Bahnknoten, hat Steinkohlenbergbau, Metall- und Textilindustrie.

Mont Cervin (spr. -mōng-kārvjē), f. Matterhorn.

Montchanin-les-Mines (spr. -mōngʃānāng-lā-mjē), Stadt im franz. Dep. Saône-et-Loire, (1921) 5867 Ew., an der Bourbince und am Canal du Centre, Knotenpunkt der Bahn Paris-Lyon, hat Steinkohlenbergbau und Ziegeleien.

Montchrestien (spr. -mōngʃtrestjē, eigentlich Mauchrestien), Antoine de, franz. Tragödiendichter, * um 1575 Palaise, † 8. Okt. 1621 bei Douvailles in einem Augenottenaufstand, bereiste England und Holland, kehrte mit nationalökonomischen Reformideen zurück und gründete Handels- und Industrieunternehmen. Hauptwerke: die Tragödien »Hector« (1604), »La Reine d'Ecosse« (1605), »La Cartaginoise« (1596), »Aman« (1601; neu hrsg. von L. Petit de Zulleville, 1891), »Traité d'économie politique« (1615; neu hrsg. von Gund-Brentano, 1889) u. a.

Montclair (spr. -mōntklār), Burgruine bei Merzig.

Montclair (spr. -mōntklār), Stadt im nordamerikan. Staat New Jersey, (1920) 28810 Ew., Bahnknoten, hat Eisenindustrie.

Mont Collon (spr. -mōng-kōljō), Gipfelgruppe in den Penninischen Alpen, über dem Vrollagletischer (f. Pérené, B. l. d'), im L'Évêque 3738 m hoch.

Mont-de-Marian (spr. -mōng-dō-mārjāng), Hauptstadt des franz. Dep. Landes, (1921) 10836 Ew., an der schiffbaren Midouze, Knotenpunkt der Südbahn, Hauptort des Armagnac Landais, inmitten von Wein- und Maiskulturen, hat Gerichtshof, Lycée, Rundfunksender, Handelskammer, Weinbrandzeugung u. Weinhandel.

Mont-de-piété (franz., spr. -mōng-dō-piēte), f. Montes.

Montdidier, Aubry de, f. Montargis.

Montdidier (spr. -mōngdibie), Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. Somme, (1921) 3565 Ew., Knotenpunkt der Nordbahn, hat alte Kirchen (15. und 16. Jh.), Gerichtsgebäude (12. Jh.), Rathaus (17. Jh.), Teppichweberei, Getreide- und Viehhandel.

Mont-d'Or (spr. -mōng-dōr), 1) Kalkflod im franz. Jura, bis 1464 m ansteigend, 18 km südl. von Pontarlier (Dep. Doubs), nächst der Schweizer Grenze, wird von der Bahn Dijon-Lausanne seit 1913 in einem 6099 m langen Tunnel durchfahren. Erzeugungsgebiet des M.-Kalkes. — 2) Kalkmassiv 5 km nördl. von Lyon im Dep. Rhône, im M. nt-Verdun 625 m hoch.

Mont-Dore (spr. -mōng-dōr), Berggruppe (Arachyt) des franz. Zentralmassivs in der Auvergne, Dep. Puy-de-Dôme, bildet den westlichen Teil des vulkanischen Gebiets zwischen dem Allier und der Truphere; erreicht im Pic de Sancy 1886 m (höchste Erhebung Mittelfrankreichs).

Mont-Dore, Le (spr. lō-mōng-dōr), Badeort im franz. Dep. Puy-de-Dôme, (1921) 2003 Ew., 1050 m ü. M., an der Dordogne, Bahnstation, hat radioaktive Heilquellen (42—47°), Reste römischer Bäder.

Monte (ital.), Berg.

Monte Albán, großartige megalithische Ruinenstätte (Pyramiden, Obelisken, Tempel, Paläste und Inschriften) nahe bei Oaxaca, auf einem 1800 m hohen Berg, 1902 gefunden.

Montebello, 1) (M. Vicentino, spr. -mōntʃē) Ort in der ital. Prov. Vicenza, (1921) 2491, als Gemeinde 5387 Ew., am Chiampo und an der Bahn Verona-Benedig, hat Burgruine, Seidengewinnung. Hier siegten 12. Nov. 1796 die Österreicher (Alvincich) über die Franzosen (Mugereau und Masséna) und kämpften 2. Nov. 1805 die Österreicher (Erzherzog Karl) und die Franzosen (Masséna). — 2) Ort in der ital. Prov. Pavia, (1921) 1294, als Gemeinde 2185 Ew., am Cappa. Hier siegte Lannes (hierfür Herzog von M.) 9. Juni 1800 über die Österreicher unter Ott. 20. Mai 1859 Forey über Stadion. *Lit.*: Rüder, Das Gefecht bei M. (Beilage zum »Militär-Wochenblatt«, 1902).

Montebelluna, Stadt in der ital. Prov. Treviso, (1921) 4699, als Gemeinde 14596 Ew., Knotenpunkt der Bahn Treviso-Belluno, hat Burgruine, Acker- und Weinbau sowie Handel.

Monte Carlo, Weltkurort im Fürstentum Monaco, (1923) 9423 Ew., Monaco (f. d., Textplan) gegenüber, am Nordufer des Hafens ansteigend, am Mitteländischen Meer und an der Bahn Marseille-Mentone, hat herrliche Anlagen und Spielbank, Palais der schönen Künste u. a.

Monte Caseros (spr. -tāshēros), Stadt in der argentin. Prov. Corrientes, etwa 9000 Ew., 17 km nordw. von Buenos Aires, Bahnknoten, hat lebhaften Handel. Hier wurde 3. Febr. 1852 Rosas (f. d.) entscheidend von den vereinigten Argentinern und Brasilianern unter Urquiza (f. d.) und Cagias (f. d.) besiegt.

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermisst, suche man unter dem Namen selbst.

Monte Cassino, Kloster in der ital. Prov. Frosinone, auf einem Berg (519 m ü. M.) westl. über der Stadt Cassino (s. d.). hat 1727 vollendete Kirche mit Bronzetüren (1066 in Konstantinopel gegossen), Archiv (80000 Urkunden), Bibliothek (70000 Bde., 1750 Handschriften). Von der Loggia bei Paradio berühmte Aussicht. M. wurde 529 von Benedikt von Nursia an der Stelle eines Apollontempels gegründet, 589 von den Langobarden zerstört und 710 neu erbaut, ebenso nach der Zerstörung durch die Sarazenen (884) 994, die Kirche 1066 durch den Abt Desiderius (später Papst Viktor III.). Unter Johann XXII. (1321) wurde die Abtei zu einem Bistum erhoben. 1349 durch ein Erdbeben völlig zerstört, wurde sie 1357–1363 wieder aufgebaut. 1867 aufgehoben, wurde das Kloster zum Nationaldenkmal erklärt. 20 Mönche und 40 Laienbrüder unterhalten ein theologisches Seminar und ein Gymnasium. *Lit.*: L. Zotti, Storia della badia di M. (1841–43, 3 Bde.; neue Ausg. 1889–90, 4 Bde.); M. Caravita, I codici e le arti a M. (1869 bis 1871, 3 Bde.); R. Palmarocchi, L'abbazia di M. e la conquista normanna (1910).

Montecatini (M. di Val di Nievole), Ort in der ital. Prov. Lucca, (1921) 713, als Gemeinde 3367 Ew., hat Kastell (9. Jh.), Kirche (1595), ist durch Drahtseilbahn mit Bagni di M. verbunden, (1921) 4732, als Gemeinde 6319 Ew., am Nievole und an der Bahn Pisa–Bisioia, mit 9 alkalisches-salinischen Quellen (20–31°), gegen Magen-, Darm- und Leberleiden; jährlich 150000 Kurgäste. — Bei M. schlug 29. Aug. 1315 Ugucione della Faggiuola, der gibellinische Gebieter von Pisa, die Florentiner.

Monte Cavo, s. Albanergebirge.

Monte Celio (spr. tschätio), s. Caelius mons.

Monte Cervino (spr. tschür; Mont Cervin), s.

Montecitorio (spr. tschür), s. Rom. [Matterhorn.

Monte Cristó, Hafenstadt der Dominikan. Republik, an der Nordküste der Insel Haiti, (1921) 2580 Ew.

Montecristo (im Altertum Oglasa), zur ital. Prov. Livorno gehörige Insel, 42 km südl. von Elba, 645 m hohe Granitmasse, 10 qkm groß, fgl. Jagdrevier; durch Dumas' Roman »Le comte de Monte-Cristo« bekannt. *Lit.*: U. L. Angelelli, L'abbazia e l'isola di M. (1913).

Monte Croce (spr. tschösch), ital. Name des Böden.

Montecuccoli (Montecuculi), 1) Raimund, Graf von, deutscher Reichsfürst und Herzog von Melfi (beides seit 1679), kaiserl. Feldmarschall (1658), * 21. Febr. 1609 auf Schloß Montecuccolo bei Modena, † 16. Okt. 1680 Linz, Neffe und als Soldat (seit 1625) Schüler des Generalfeldzeugmeisters Ernst, Grafen von M. († 8. Juli 1633), kämpfte bei Breitenfeld (1631), Lützen (1632), Wördlingen (1634), Kaiserlautern (1635), als Oberst bei Wittstock (1636), wurde 1639 bei Brandeis geschlagen und gefangen. Nach seiner Auswechslung (1642) schlug er bei Tropaup ein Corps, entsetzte Wrieg, wurde 1644 Feldmarschallleutnant und Hofkriegsrat, befehligte in Franken, Sachsen, Bayern und Schlefien, unterstützte 1645 Erzherzog Leopold auf dessen Zug gegen den Fürsten Rákóczi von Siebenbürgen, schlug 1647 die Schweden unter Melander in Schlefien und kämpfte 17. Mai 1648 bei Zusmarshausen. Nach dem Friedensschluß reiste er nach Schweden und Italien und lernte Christine von Schweden kennen. 1657 unterstützte er Johann Kasimir gegen Rákóczi und die Schweden und zwang jenen zum Frieden mit Polen. 1658 vertrieb er mit dem Kurfürsten von Brandenburg die Schweden

aus Jütland und eroberte Pommern. 1660 wurde M. Gouverneur von Raab und bewirkte durch den entscheidenden Sieg bei Sankt Gotthard (1. Aug. 1664) gegen die Türken den Frieden von Passar. Seit 1672 kämpfte M. als kaiserlicher Oberbefehlshaber am Rhein erfolgreich gegen Turonen, bis dieser 27. Juli 1675 bei Sasbach fiel, befreite das Elsaß, wurde aber durch Condé zurückgedrängt und belagerte Philippsburg. Er war wissenschaftlich und literarisch tätig; die Stiftung der Leopoldinischen Akademie für Naturforschung in Wien ist wesentlich sein Verdienst. Vgl. seine »Memorie della guerra ed istruzione d'un generale« (1703; deutsch 1733). Die »Opere complete di M.« (1807–08, 2 Bde.; 2. Aufl. 1821) enthalten ferner Poesien, politische Schriften und ein wichtiges Werk über Ungarn; »Ausgewählte Schriften« gab die Direktion des k. u. l. Kriegsarchivs in Wien heraus (bearb. von Velje, 1899 bis 1900, 4 Bde.). M. wird der Ausspruch über die drei zum Kriege notwendigen Dinge (Geld, Geld, Geld) zugeschrieben. *Lit.*: Campori, R. M., la sua famiglia e i suoi tempi (1876); J. Großmann, Raimund M. (1878); Nottebohm, M. und die Legende von Sankt Gotthard (1887).

2) Giovanni Battista M. Caprara, Kardinal, f. Caprara.

Monte di pietà (ital.), s. Montes.

Montée (franz., spr. monsté, Ma l b r u t) s. Vale (Sp. 7).

Montefalco, Stadt in der ital. Prov. Perugia, (1921) 3023, als Gemeinde 6667 Ew., hat Kirchen San Francesco (14. Jh., Fresken von Benozzo Gozzoli), Sant' Agostino (1275), San Fortunato (1446) u. a., Stadthaus (1270), Öl- und Gemüsebau.

Montefeltro, Gebirgslandschaft in der Romagna, südwestl. von San Marino, deren Mittelpunkt die Bergfeste San Leo bildet. Hierhin flüchtete sich 962 Berengar I. von Italien vor Kaiser Otto I. Die Grafschaft M. erhielt das Erzbistum Ravenna. Im 12. Jh. waren eigne Grafen von M. Führer der Gibellinen in der Romagna. Ein berühmter Feldherr war Guido von M. († 24. Sept. 1298); er schloß sich 1267 an Konradin an, verriet ihn aber im Unglück. Am Ende seiner Abenteuerlaufbahn trat er in ein Franziskanerkloster zu Ancona. Sein Sohn Federico (26. April 1322 ermordet) wurde 1312 durch Heinrich VII. Generalvikar von Pisa. Johann XXII. ließ das Kreuz gegen ihn predigen. Sein Sohn Nolfo gewann Urbino und Cagli, mußte sich aber 1355 mit seinem Bruder Enrico dem päpstlichen Kardinallegaten Albornoß unterwerfen und 1359 fliehen. Nolfo's Enkel Antonio († 1404) erlangte um 1375 seine Herrschaften zurück; seine Gedichte erschienen 1819 in Rimini. Sein zweiter Nachfolger, Oddo Antonio, wurde 22. Juli 1444 ermordet. Ihm folgte sein Halbbruder Federico, * 1422, † 10. Sept. 1482, einer der berühmtesten Kriegsmänner des 15. Jh. In Urbino ließ er sich einen berühmten Palast bauen und die Schriften des Aristoteles und anderer griechischer Schriftsteller überlegen; sein Hof war glänzend. Er wurde 1474 durch Sixtus IV. Herzog von Urbino. Mit seinem Sohn Guidobaldo, Söldnerführer wie sein Vater, der mit seiner Gemahlin Elisabeta Gonzaga den Ruhm des Hofes von Urbino wahrte, erlosch 1503 das Haus. *Lit.*: Th. Hofmann, Bauten des Herzogs Federico di M. als Erstwerte der Hochrenaissance (1905); Valdi, Della vita e de' fatti di Guidobaldo I da M. (1821, 2 Bde.).

Montefiascone (im Altertum Mons Faliscorum), Stadt in der ital. Prov. Viterbo, (1921) 6362, als

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermischt, suche man unter dem Namen selbst.

Gemeinde 10035 Ew., südd. vom See von Bolsena, an der Bahn Altigliano-Biterbo, Vichoisij, hat Dom (1519), Doppelkirche San Flaviano (1032), Öl- und Weinbau (f. Est. Est, Est), Mineralquellen.

Montefiore, Sir (seit 1837) Moses, jüd. Philanthrop, * 28. Okt. 1784 Livorno, † 25. Juli 1885 Ramsgate, 1837 Sheriff für London und Middlesex, bis 1874 Präsident des Deputiertenkollegiums der britischen Juden, sorgte tatkräftig für seine Glaubensgenossen. So reiste er nach Damasus anlässlich einer Judenverfolgung (1840), nach Polen (1845), nach Marokko (1863), vermittelte für sie beim Sultan, beim Papst z. B. wegen des seinen Eltern geraubten Edgar Mortara (vergeblich, 1859), sowie bei der rumänischen Judenverfolgung (1867). Im Heiligen Land errichtete er gewerbliche Unternehmungen und soziale Stiftungen. *Lit.*: »The Diaries of Sir Moses M. and Lady M., 1812–83« (Hrsg. von Löwe, 1890, 2 Bde.); Lucien Wolf, Sir Moses M., Centennial Biography (1884); E. Wolfe, Sir M. M. (1909).

Montefortino, Ort in der italienischen Prov. Ascoli Piceno, (1921) 1668, als Gemeinde 2632 Ew., hat Kirche Sant' Agostino (15. Jh.), Stadthaus mit Archiv und Gemälsammlung, Ackerbau, Viehzucht. Nahebei romanische Kirche Sant' Angelo in Montespino.

Montefrío, Bezirksstadt in der span. Prov. Granada, (1920) 4479, als Gemeinde 11729 Ew., trägt maurisches Gepräge, liefert Webwaren, Branntwein und Seife.

Monte Giorgio (spr. mōntǝǝǝǝ), Ort in der ital. Prov. Ascoli Piceno, (1921) 1470, als Gemeinde 6563 Ew., an der Bahn Porto San Giorgio-Mandola, hat Kirche San Francesco (14. Jh.), Stadthaus, Öl- und Ackerbau.

Montegnè (spr. mōntǝǝǝǝ), Gemeinde in der belg. Prov. Lüttich, (1927) 10298 Ew., nordw. von Lüttich, Bahnstation, hat Kohlengruben.

Montego Bay (spr. mōntǝǝǝǝ), Hafenstadt an der Nordküste der brit.-westind. Insel Jamaica, (1921) 6580 Ew.

Monte Grappa, 1776 m hohes Bergmassiv im Brentanien, wurde während der deutsch-österreichischen Offensive in Südtirol im Nov.-Dez. 1917 von den Italienern erfolgreich verteidigt und bildete Ende Oktober 1918 den Ausgangspunkt des italienischen Vormarsches.

Montégut (spr. mōntǝǝǝǝ), Jean Baptiste Joseph Emile, franz. Schriftsteller, * 24. Juni 1825 Limoges, † 1895 Paris, war 1847–62 Kritiker für Kunst und Literatur der »Revue des Deux Mondes«, seit 1862 des »Moniteur universel«, machte vor allem nordamerikanische und englische Literatur und die Philosophie Ralph W. Emersons in Frankreich bekannt.

Monteil (spr. mōntǝǝǝǝ), Barfait Louis, franz. Kolonialoffizier und Afrikareisender, * 18. April 1855 Paris, erforchte 1876 mit Binger Senegambien, führte 1890–92 eine Expedition nach dem Tschadsee, über Soloto, Kano, Kufa (Bornu) und durch die Sahara nach Tripolis, 1894 eine Expedition in das Konggebiet. Er schrieb »De St.-Louis à Tripoli par le lac Tchad (1895) u. a. [druckwasserheber].

Montejus (franz., spr. mōntǝǝǝǝ), Sastheber, f. Luft.
Monteleone di Calabria, Stadt in der ital. Prov. Catanzaro, (1921) 12695, als Gemeinde 13842 Ew., an der Bahn Reapel-Reggio, hat Ruinen des Kastells Friedrichs II., Kirche San Michele (15. Jh.), höhere Schulen, Acker-, Fruchtbau. *Lit.*: Pignatari, Sunto di notizie storiche intorno alla città di M. (1896).

Montélimar (spr. mōntǝǝǝǝ), Stadt im franz. Dep. Drôme, (1921) 11716 Ew., am Roubion, an der Bahn

Valence-Avignon, hat altes Kastell (jetzt Gefängnis), Collège, Bibliothek, Museum, Seidenindustrie, Hut-, Papierwarenfabrik, Wein- und Obsthandel.

Montelius, Oskar, schwed. Archäolog, * 9. Sept. 1843 Stockholm, † daf. 4. Nov. 1921, dort seit 1863 am Museum Väterländischer Altertümer, seit 1874 Sekretär des Schwedischen Altertumsvereins, 1907–13 Reichsantiquar, gab durch die Ausarbeitung der typologischen Methode der Vorgeschichtsforschung eine sichere chronologische Grundlage. Verzeichnis seiner Schriften von G. Ekholm in »K. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademiens Handlingar«, 3. Folge, Teil 1, Heft 2 (1922).

Montello, Hügel (368 m) in der oberitalienischen Ebene, am Piave, 13 km lang. Von seinen Hängen aus erfolgte 24. Okt. 1918 der letzte, entscheidende Angriff der italienischen Armeen gegen die österreichisch-

Monte Lupo, f. Spoleto. [ungarische Front.

Montelupo Fiorentino, Ort in der ital. Prov. Florenz, (1921) 5065, als Gemeinde 7084 Ew., am Arno, an der Bahn Florenz-Bifa, hat Kastell (1204), Tonwarenindustrie. Westlich Lustschloß Ambrogiana (jetzt Irrenanstalt). *Lit.*: E. Pini, Storia civile ed ecclesiastica del comune di M. F. (1888).

Monte Maggiore (spr. mōntǝǝǝǝ), Berg des Tschischenbodens (f. Karst, Sp. 1067).

Monte Matajur, Bergmassiv westl. vom Monzjo, gegenüber Karfreit, 1641 m hoch, 25. Okt. 1916 von den preuß. Infanterieregimentern 62 und 63 eingenommen.

Montemayor, Jorge de, span. Dichter, * um 1520 Montemor (Portugal), † 26. Febr. 1561 Turin im Zweikampf, kam als Sänger 1552 im Gefolge der Schwester Philipp II. Johanna an den portugiesischen Hof, kämpfte in Flandern und ging nach Italien. M. begründete den spanischen Schäferroman durch seine (unvollendet gebliebene) »Diana« (1558; in der »Nueva Bibl. de Aut. Esp.«, Bd. 7). Eine schwache Fortsetzung lieferte M. Pérez (1564). Eine sehr gute »Diana enamorada« G. Gil Polo (f. d.). *Lit.*: Schönherr, J. de M. (1886); Menéndez y Pelayo, Orígenes de la novela, Bd. 1 (1905); P. Kerner, The Spanish Pastoral Romances (2. Aufl. 1912).

Montemolin, Graf von, f. Karl 76); daher Montemolinisten, sow. Karlistenpartei.

Montemor (spr. mōntǝǝǝǝ, M. = o-Moro, spr. mōntǝǝǝǝ), Stadt im portug. Distrikt Évora, Prov. Alentejo, etwa 4100 Ew., am Tanha, an der Bahn Lissabon-Faro, hat maurische Burgruinen und Landbau.

Monte Moro, Gebirgspass, f. Moro, Passo del.

Montenegrinischer Hausorden (Orden des heiligen Petrus), gestiftet 1852, nur für fürstliche Personen und höchste Würdenträger bestimmt. Band: weiß-rot-blau gestreift.

Montenegro (serb. Crnagora, spr. grnǝǝǝǝ, »schwarzes [wildes] Gebirge«), südslaw. Bez. Zetska, 1910–18 unabhängiges slaw. Königreich (1914: 14 180 qkm mit etwa 435 000 Ew.), zwischen 41° 52' und 43° 22' n. Br. und 18° 30' u. 20° 05' ö. L., an der Adri., zwischen Dalmatien, der Herzegowina, Mlserbina und Albanien, wird fast ganz von den saltenreichen Dinarischen Alpen (f. d.) oder Karst (f. d.) eingenommen, deren Trias- und Kreidekalk mit Sandstein und Schiefereneinlagen Hochflächen bildet. Erst im östlichen Teil des wasserarmen Karstplateaus der Vida treten präzozoische Schiefer und Sandsteine auf, vielfach von porphyrischen Eruptivgesteinen durchbrochen. An der untern Zeta und Morata und am Stutarisee finden sich ausgedehnte Quartärbildungen. Der geologische Aufbau

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermist, suche man unter dem Namen selbst.

spricht nicht für Mineralreichtum. Höchste Erhebungen im westmontenegrinischen Karst sind: Orjen (1895 m) und Lovćen (1759 m), die des Vrba: Durmitor (s. d., bis 2523 m) und Kučki Kom (2488 m). Die Drina-zuflüsse Tara, Riva und Lim entwässern M. in tief-eingegrabenen Tälern zur Donau, ebenso die Zuflüsse des Skutarisees, Morata, Zeta und Rijeka zur Adria. Von Seen gehört außer kleinen Gebirgsseen zu M. der Gornje Vlato und die Westhälfte des Skutarisees.



Montenegro.

M. hat im Innern rauhes Binnenklima (Minimum bis -15°), Cetinje: Januar $-1,7^{\circ}$, Juli 27° . Jahresmittel $10,7^{\circ}$, an der Küste und auf den Ebenen des Südens mediterranes Klima (Skutari: $4,1^{\circ}$, $25,5^{\circ}$, $14,9^{\circ}$). Trotz großem Regenfall (Skutari jährlich 1400 mm. Cetinje bis 3000 mm) herrscht auf wasserdurchlässigem Boden, besonders im Sommer, Dürre. Der daher fast nur zur Weide benutzbare Karst trägt meist bloß Buschwald (Eiche, Esche, Ahorn, Zwergholunder, Buchen, Wacholder, Zürgelsaum). Die ehemaligen Buchen- und Fichtenurwälder sind vielerorts ausgerodet, der Ackerbau (Weizen, Kartoffeln) auf Kesseltäler und größere Dolinen beschränkt. Das Schiefergebiet hat Wälder (besonders Buchen, Eichen und über 1300 m Nadelhöfzer) und zusammenhängenden Graswuchs. Gepflanzt werden Apfel-, Birn-, Pflaumen-, Nußbäume, Tabak, Getreide, Weizen, Kartoffeln, Melonen, Weinreben. Im Alluvial- und Küstengebiet finden sich Feige, Ölbaum, Weinrebe, Getreide, Granate, Mandel, Maulbeerbaum, Quitte, Sumach und immergrüne Macchien. An wilden Tieren begegnet man noch Bären, Wölfe, Fehern und Hasen. Von Fischen gibt es Forellen, Karpfen, Aale, Barsche, besonders aber im Skutari-See und seinen Zuflüssen Störzungen.

M. (Vez. Zetina) wies 1921: 13326 qkm u. 348 957 Ew. auf. Die kriegerischen Montenegriner (serb. Ernoğorci), meist Hirten (Schafe, Ziegen), sind mit Ausnahme von etwa 10 000 Albanern Serben, aber stark mit albanischem Blut gemischt. Die Bewohner der Vrba sind blond, die übrige Bevölkerung ist brünett. Serbisch-orthodoxen Bekenntnisses, unterstehen sie dem Metropolit (Vladika) von Cetinje, dem Oberhaupt der Klöster des Kreises, deren älteste und berühmteste die von Cetinje, Nitrog und Morata sind; ein römisch-lath. Erzbischof residiert in Antivari. Die Städte (Cetinje, Podgorica, Nikšić, Antivari, Dulcigno, Kolašin) sind klein. Die Wirtschaft entwickelt sich nur langsam. Ackerbaugelände sind nur Südmontenegro, die Zeta-Ebene und die Erminia-Niederung. Hauptausfuhrgegenstände sind Hammel und Ziegen, dann Käse, Fische (vom Skutari-See), geräuchertes Hammelfleisch (Kajradina), Rindvieh, das als Gerbstoff wichtige Sumachholz, Tabak, Wolle und Säute Bergbau fehlt. Die Gewerbe betreiben meist Ausländer, größtenteils Albaner. Der Handel geht meist über Cattaro; der wirtschaftliche Einfluß Italiens ist beträchtlich. Neben den teilweise von Straßwagenlinien benutzten Fahrstraßen gibt es nur die Bahn Bar (Antivari)–Birpazar, die nach Nikšić fortgeführt werden soll, und Dampfschiffahrt auf Rijeka und Skutari-See. Hauptstadt war Cetinje. Ehemaliges Wappen s. Abb.; Flagge: dreimal Rot, Blau, Weiß, wagrecht gestreift. **Geschichte.** Das Gebiet von M. bildete im Mittelalter die serbische Landschaft Zeta. Seit Beginn des 14. Jh.

treten als mächtigstes Geschlecht die Ernojevići oder Gjuraševići hervor, in der zweiten Hälfte des 14. Jh. die Balšići, nach deren Aussterben 1421 wieder jene. Stephan Ernojević machte sich um 1445 vom serbischen Despotat unabhängig und schloß sich an Venedig an. Sein Sohn Đvo (1465–90) kämpfte auf Seiten Venedigs gegen die Türken, mußte 1479 nach Italien fliehen und gewann erst nach Mohammeds II. Tod (1481) sein Land als türkischer Pasha zurück. Sein Sohn Georg (1490–96) floh nach Venedig. Dessen jüngster Bruder, unter dem Namen Stender zum Islam übergetreten, wurde 1514 türkischer Statthalter (bis 1528) des Landes, das seit etwa 1500 als M. bezeichnet wird. Nach seinem Tode wurde der Sandschak M. mit dem von Skutari vereinigt. Während der Türkenherrschaft erstarkte der politische Einfluß der Metropolen (Vladiken). Danilo Petrović (1696–1735), aus dem Geschlecht Njegoš, machte das Vladikat in seiner Familie erblich und kämpfte an der Seite Österreichs und Russlands erfolgreich gegen die Türken. Auch unter dem Vladika Peter I. (1782–1826) beteiligte sich M. an Kriegen gegen die Türken (1788–1791) und kämpfte 1805–07 und 1810–14 auf Seiten Russlands gegen die Franzosen in Dalmatien und die Türken. Peter II. (1830–51), zugleich einer der bedeutendsten serbischen Dichter, reformierte die Regierung. Sein Nachfolger Danilo (s. d. 1; 1851–60) verzichtete 1852 auf seine geistliche Würde und wurde der erste weltliche Fürst, ergänzte das Gesetzbuch und kämpfte 1852–54 erfolgreich gegen die Türken. 1860–1918 regierte Nikolaus (Nikša), der, 1862 von den Türken geschlagen, nach dem siegreichen Feldzug von 1877/78 im Berliner Vertrag einen erheblichen Gebietszuwachs (Nikšić und Antivari, s. d.) und die Anerkennung der Unabhängigkeit erreichte. 1830 kam auch Dulcigno (s. d.) an M. Am 19. Dez. 1905 erhielt das Land eine konstitutionelle Verfassung. Nikolaus nahm bei seinem 50jährigen Regierungsjubiläum 28. Aug. 1910 den Königstitel an. 1912 trat M. dem Balkanbündnis (s. d.) gegen die Türkei bei und erklärte als erster Staat am 8. Okt. 1912 den Krieg. Die Montenegriner besetzten den Westen des Sandschaks von Novipazar und begannen die Belagerung von Skutari, das sie nach schweren Kämpfen gegen den Willen der Großmächte 23. April 1913 besetzten, aber nach einem Ultimatum der Mächte 5. Mai wieder räumten. Am zweiten Balkankrieg nahm M. an der Seite Serbiens gegen Bulgarien teil. Im Frieden von Bukarest 10. Aug. 1913 erhielt M. den Westen des Sandschaks von Novipazar und einen Landstrich am Skutari-See mit größtenteils albanischer Bevölkerung. Am 7. Aug. 1914 erklärte M. an Österreich-Ungarn, 11. Aug. an das Deutsche Reich den Krieg. Nach Erstürmung des Lovćen und Befegung des Landes streckte M. 25. Jan. 1916 die Waffen; König Nikolaus und die Minister flüchteten nach Frankreich. Am 26. Nov. 1918 wurde von der Nationalversammlung zu Podgorica die Vereinigung mit Südslawien beschlossen, die der König nicht anerkannte. Nach dessen Tod (1. Mär. 1921) verzichtete der Kronprinz Danilo 7. März 1921 auf seine Rechte zugunsten seines Neffen Michael. Lit.: Tiebe, Geologische Übersicht von M. (1884); R. Cassert, Reise durch M. (1893) und Beiträge zur phys. Geographie von M. (Erg.-Heft 116 zu »Petermanns Mitt.«, 1895); Ved v. Mannagetta, Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder (1901); Cvijic, Die Siedlungen d. serb. Lande (serb., 1902ff.); Martelli, Studio geologico sul M. (1908); Gopčević, Gesch. von M. und Albanien

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermischt, suche man unter dem Namen selbst.

(1914); M. Haberlandt, Kulturwissenschaftl. Beiträge zur Volksk. von M., Albanien (1917); Saulić, Montenegro (serb., 1924); Djordjević, M. u. Östereich 1814–94 (serb., 1924); P. Čhotč, Bibliografija del M. (1924); P. Edmonds, To the Land of the Eagle. Travels in M. and Albania (1927). Spezialkarte von M., hrsg. vom f. u. t. Militärgeogr. Inst. (19 Blatt in 1:75000); die Blätter Raqusa, Plevlje, Štutari der österr. Spezialkarte von Mitteleuropa (1:200000).

Montenotte, Dorf in der ital. Prov. Savona, an der Bahn Savona-Alessandria. — Hier besiegte Bonaparte 12. April 1796 die Österreicher unter Arconteau.

Montenuovo, Wilhelm Albrecht, Fürst (seit 1864; vorher Graf Neuberg) von, österr. General, * 9. Aug. 1821 Sala Grande (Parma), † 7. April 1895 Döbling bei Wien, Sohn des Grafen Adam von Neipperg und der Erzherzogin Marie Luise, der Gemahlin Napoleons I., seit 1838 im Heer, kämpfte in Italien und Ungarn, wurde 1854 Feldmarschall-Lieutenant, befehligte 1859 eine Division in Italien, seit 1860 Landeskommandierender in Siebenbürgen, 1866–78 in Böhmen.

Monte Oliveto, Abtei bei Asciano (s. d.).

Monte Pellegrino, s. Palermo.

Monte Pigno, Dolomittengipfel (2325 m), war im Sommer und Winter 1915 viel umkämpft.

Montepulciano (spr. -tschānd), Stadt in der ital. Prov. Siena, (1921) 5337, als Gemeinde 15959 Ew., über der Chiana und an der Bahn Siena-Chiusi, Bischofssitz, hat Dom (1570), die Kirchen Sant' Agostino (1309) und (vor der Stadt) San Biagio (1518), die Paläste Tarugi und Cervini (16. Jh.), altes Kastell (1913 wiederhergestellt), Stadthaus (14. Jh., mit Gemäldesammlung), Priesterseminar, höhere Schulen, Bibliothek, Theater, Wein- und Elbbau. 10 km östl. der fischreiche See von M., 249 m ü. M., 2 qkm groß, 4 m tief, von der Chiana durchstoßen; ein 4 km langer Kanal verbindet ihn mit dem See von Chiusi. Lit.: F. Vargagli-Petrucci, M., Chiuse e la Val di Chiana (1907).

Monte Pulciano (spr. -tschānd), s. Italienische Weine.

Monterau (M. = Haut = Yonne, spr. mong-er-fo-ä-jön), Stadt im franz. Dep. Seine-et-Marne, (1921) 8853 Ew., an der Mündung der Yonne in die Seine, Knotenpunkt der Dösbahn, liefert Porzellan, Majolika, Ton, Schuhwaren und Ackergeräte. — M., bei den Römern Condate, wurde im 6. Jh. nach dem Kloster Monasterium benannt. Auf der Yonnebrücke wurde 10. Sept. 1419 Herzog Johann von Burgund durch Begleiter des Dauphins (nachmals Karl VII.) getötet. Hier siegte 18. Febr. 1814 Napoleon über den Kronprinzen von Württemberg.

Monterey, Hauptstadt des mexikan. Staates Nuevo León, (1921) 88458 Ew., Bahnknoten, Erzbischofssitz, hat Schmelzhütten, Stahl- und Eisenwerke, Funkstelle, deutsches Konsulat. — M. wurde 1599 gegründet.

Monterey (spr. mönt-er-ē), Fischerhafen und vielbesuchtes Seebad im nordamer. Staat Kalifornien, (1920) 5479 Ew., an der Montereybai, ehemals spanische Missionsstation und bis 1846 Regierungssitz, Bahnendpunkt. In der Umgebung Zuckerrübenbau.

Monteria, Stadt im Departamento Bolívar der südamer. Rep. Kolumbien, am Rio Sinú, (1918) 23268 Ew., hat Gold- und Silberbergbau, liefert Kopaivabalsam, Brechwurzel, Sassaaparille und Brennöl.

Monte Rosa (s. Karte bei Schweiz), Hauptgruppe der Penninischen Alpen in der Südostecke des Grenzwalles zwischen Wallis und Italien. Der höchste Gipfel (auch

der Schweizer Alpen) ist die Dufourspitze (4638 m, nach neuerer italienischer Messung 4635 m, zuerst 1855 von den Brüdern Smith erstiegen). Weigl. geht ein Grat über den Pyssamm (s. d.) zum Breithorn (4171 m), im N. vermittelt die Cima di Gazzo (3318 m) und das Neue Weisstor (3580 m) den Anschluß an die Mischabelhörner (s. d.). Unter den Gletschern ist der bedeutendste der vielteilige, 10 km lange Gornergletscher. Auf dem Gornergrat (3136 m) mit großartiger Aussicht führt eine Zahnradbahn. Andre Gletscher sind der Macugnaga- und der Fındelen-gletscher (s. Taf. »Gletscher I.). Auf der Südseite des M. liegt in 4560 m Höhe das 1904 errichtete meteorologisch-physikalische Observatorium, auf dem Colle d'Olen (3000 m) das 1907 eröffnete Angelo-Mosso-Institut für physiologische Forschung. Im S. und O. liegen einige alte deutsche Gemeinden, z. B. Gressoney. Vgl. Karte bei Deutsche Mundarten, ferner Tafel »Alpenlandschaften II, 1«. Lit.: S. Neumann, Die deutschen Gemeinden in Piemont (1891).

Monterotondo, Stadt in der ital. Prov. Rom, (1921) 5111 Ew., an der Bahn Rom-Florenz, hat Palast, Weinbau, chemische und Zuderfabriken.

Montes (lat., Mehrzahl von mons, »Berg«), früher in Italien Bezeichnung für Anstalten, in denen sich Geld anammelte (Kapitalvereinigungen); besonders solche, die seit dem 13. Jh. zur Durchführung öffentlicher Anleihen ins Leben gerufen wurden. Um das Zinsverbot zu umgehen, wurden die Gläubiger in Gesellschaften vereinigt, denen Rechte verliehen und Einnahmequellen zugewiesen wurden. Die M. pietatis (ital. monti di pietà, franz. monts-de-piété, »Berge der Frömmigkeit«) sollten im Gegensatz zu den M. profani, unter Verzicht auf Gewinn wucherische Ausbeutung der Notlage verhüten. Das Kapital wurde durch milde Zuwendungen beschafft. Die Darlehen gab man gegen Pfänder und Vergütung. Die erste Anstalt gründete 1462 in Perugia der Franziskaner Barnaba. Von Italien verbreiteten sie sich besonders nach Frankreich. Die erste deutsche Anstalt hatte seit 1591 Augsburg. Die Stelle der M. pietatis vertreten später die von Gemeinden unterhaltenen Pfand- und Leihhäuser (s. Leihhaus). Lit.: Blaize, Des monts-de-piété et des banques de prêts (1856, 2 Bde.); Holzapfel, Die Anfänge der M. pietatis, 1462–1518 (1903).

Montes, Simeon, böhm. Staatsmann, * 5. Okt. 1861 La Paz, Rechtsanwalt, 1890 liberaler Abgeordneter, 1896 Professor in La Paz, später Kriegsminister, 1904–09 Präsident, schloß 1908 den Grenzvertrag mit Chile, berief eine französische Militärmission, 1910 Gesandter in Paris, 1911 in London, 1913–17 wieder Präsident, brach nach der »Tubintia«-Versehung die Beziehungen zum Deutschen Reich ab.


Montesa, Stadt in der span. Prov. Valencia, (1920) 1178 Ew., an der Bahn Valencia-Chinchilla. Nach M. ist der Monteforden (s. d.) benannt.

Monte San Felice (spr. -felische), s. Circeo, Monte. **Monte San Giuliano** (spr. -tschül), Stadt auf Sizilien, Prov. Trapani, (1921) 13404, als Gemeinde 31148 Ew., auf 751 m hohem, einselstehendem Berg, dem Erge (s. d.) der Alten, hat Reste phönizischer Mauern und des Aphroditetempels, Dom (1314), Kastell, höhere Schulen, Museum, Elbbau und Stein-

Monte San Silvestro, s. Soracte. **Monte Sant' Angelo** (spr. -antshān), Stadt in der ital. Prov. Foggia, (1921) 21547, als Gemeinde 23573 Ew., 843 m ü. M., am Südostrand des Monte Gargano, hat berühmte Wallfahrtskirche San Michele in

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermist, suche man unter dem Namen selbst.

einer Felsgrotte (11. Jh.), sog. Tomba di Rotari (wohl Taufpelle; 12. Jh.), Kastell (13. Jh.), Wein-, Ölbaum, Viehzucht. *Lit.*: A. Beltramielli, Il Gargano (1907). **Montesaorden** (Orden Unserer Lieben Frau zu Montesa), aragonischer, seit 1587 spanischer Orden, 1319 gestiftet und mit den Gütern der Tempelherren (s. d.) ausgestattet, erhielt Stadt und Schloß Montesa als Sitz, kämpfte gegen die Mauren, 1438 vom Papst bestätigt, bis 1572 ein geistlicher, seitdem ein weltlicher Ritterorden. Ordenszeichen: hängende Naute von Gold, darin rotes Balkenkreuz (Abb.). Band: rot.



Montesaorden.

Montesarchio (spr. -särkio), Ort in der ital. Prov. Benevent, (1925) 7665, als Gemeinde 8370 Em., am Fuß des Monte Taburno (1393 m), hat Kastell, Steinbrüche, Tonwarenherstellung, Ölbaum. — M. steht an der Stelle des alten Caudium (vgl. Raudinische Pässe). **Montescaoglio** (spr. -stäljö), Stadt in der ital. Prov. Matera, (1925) 5979, als Gemeinde 6558 Em., unfern des Bradano, hat Öl- und Ackerbau.

Monte Serrato, s. Italienische Weine.

Monte Solgro, Berg auf der Insel Capri (s. d.). **Montespan** (spr. mongstspan), Françoise Athénais, Marquise de, Geliebte Ludwigs XIV., * 1641 Tonnay-Charente, † 27. Mai 1707 Bourbon l'Auxerrois, Tochter Gabriels von Rochefort, Herzogs von Mortenart, 1660 Hofdame der Königin, 1663 an den Marquis von M. verheiratet (1676 geschieden), schön und geistreich, wurde 1668 Mätresse des Königs, den sie bis 1679 völlig beherrschte. Sie wurde durch die Erzieherin ihrer Kinder (s. M. intonon) verdrängt, 1687 vom Hofe verwiesen und ging 1691 in ein Kloster. Sie gebar Ludwig XIV. sieben (später legitimierte) Kinder, darunter Mlle. de Blois, spätere Gemahlin des Regenten, Herzogs von Orléans. »Mémoires« (1829, 2 Bde.). *Lit.*: S. R. Williams, Mme. de M. (1903); Fund. Brentano, Les drames de poison (6. Aufl. 1903).

Montesquieu (spr. mongstjö), Charles de Secondat, Baron de la Brède et de, franz. philosophisch-politischer Schriftsteller, * 18. Jan. 1689 Schloß La Brède bei Bordeaux, † 10. Febr. 1755 Paris, studierte autodidaktisch die Rechte, wurde 1714 Rat beim Parlament in Bordeaux (1716–26 dessen Präsident), 1728 Mitglied der Académie. Literarisch begann er mit den »Lettres persanes« (1721, 2 Bde.; hrg. von S. Barchhausen, 1900; deutsch von Strodttmann, 1886), in denen er das politische, das soziale und das literarische Leben der Franzosen geißelte. Zum Studium der Gesetze und der Verfassungen der europäischen Staaten bereiste er von 1726 an Deutschland, Ungarn, Italien, die Schweiz, Holland und England. Aufsehen erregten seine »Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence« (1734; Ausgaben von Jullian, 3. Aufl. 1906, von S. Barchhausen, 1900; deutsch von Sporschil, 1842) und sein Hauptwerk: »De l'esprit des lois« (1748, 2 Bde., in fast alle europäischen Sprachen übersetzt; deutsch von V. Fortmann, 1891; Kommentare von Bertolini und Destutt de Tracy, s. d. 1), in denen die gesellschaftlichen Einrichtungen zum erstenmal aus den geographischen und sozialen Bedingungen der einzelnen Länder abgeleitet werden; Grundgedanke ist die aus

der englischen Verfassung entwickelte Theorie von der Teilung der drei Gewalten (gesetzgebende ausführende u. richterliche). »Œuvres complètes« von Barlelle (mit Varianten u. Noten, 1826–27, 8 Bde.). Sachette (1865, 3 Bde.; n. Ausg. 1903), Saboulaye (1875–79, 7 Bde.) u. a. *Lit.*: Dangeau, M., bibliographie (1874); Bian, Histoire de M., sa vie et ses œuvres (2. Ausg. 1879); Sorel, M. (1857; deutsch von Kreyner, 1895); B. Klemperer, Montesquieu (1911–14, 2 Bde.). **Montesquieu-Fézensac** (spr. mongstjö - fészansak), 1) François Xavier Marc Antoine, Herzog (seit 1821) von, * 13. Aug. 1756 Schloß Mariani (Gers), † 4. Febr. 1832 Schloß Cirey-sur-Blaise (Haute-Marne), Abbe, seit 1789 Abgeordneter, zweimal Präsident der Konstituante, widerlegte sich der Einführung der bürgerlichen Ordnung des Klerus, wanderte 1792 aus und wurde nach seiner Rückkehr von Bonaparte verbannt, war 1814 reaktionärer Innenminister und wurde 1815 Pair.

2) Ambroise Anatole Augustin, Graf von, Neffe des vorigen, * 8. Aug. 1788 Paris, † 22. Jan. 1878 Courtenvaux (Sarthe), 1813 Oberst, 1831 Maréchal de Camp, 1834 Abgeordneter, 1841 Pair, verteidigte die Julimonarchie und ging 1848 ins Ausland. Als Dichter schrieb er »Moïse« (1850, 2 Bde.) und überlegte Gedichte Petrarca's und Michelangelo's. **Montesperi-Methode**, zuerst von der ital. Ärtin und Kindergartenleiterin Maria Montessori (* 1869 Chiaravalle bei Ancona) in Rom angewandtes, seit etwa 1919 auch auf deutsche Kinderstätten übertragenes Verfahren, das vor allem auf frühe Selbstständigkeit bei Spiel und Arbeit hinzielt. Eine Deutsche Montessori-Gesellschaft besteht seit 1919 (Sitz Berlin, 1928: etwa 2000 Mitglieder, Organ: »Montessori-Nachrichten« [seit 1919]). *Lit.*: Feder und M. u. Chow, Fröbel und M. Montessori (1927).

Montessus de Ballore (spr. mongstjö - bälör), Fernand de, franz. Erdbebenforscher, * 27. April 1851 Dompiere-sous-Sanvignes (Saône-et-Loire), † 29. Jan. 1923 Santiago de Chile, Offizier, seit 1907 Leiter des Erdbebendienstes in Chile, Begründer der Erdbebengeographie auf tektonischer Grundlage, schrieb: »Géographie sismologique« (1906), »La science sismologique« (1907), »Historia sismica de los Andes meridionales« (1912–16), »Bibliografía general de temblores y terremotos« (1915–19), »La géologie sismologique« (1924) u. a.

Monte Tomba, Berg in den Venezianer Alpen, östl. von Baldoibadene, 474 m, wurde 22. Nov. 1917 von deutschen Alpenkorps genommen, 30. Dez. von französischen Hilfstruppen zurückerobert.

Monteur (franz., spr. mongstör), s. Montieren.

Monteurköper, blauer Baumwollstoff zu Arbeitskleidung.

Montevarchi (spr. -mörst), Ort in der ital. Prov. Arezzo, (1921) 6144, als Gemeinde 13843 Em., am Arno und an der Bahn Florenz-Rom, hat Burgruine (13. Jh.), Realschule, Accademia Valdarnese mit Naturalien-sammlung, meteorologisches Observatorium, Teppich-, Damast- und Gussfabriken sowie Braunkohlengruben. *Lit.*: G. C. Ferrarese, Le origini di M. (1892).

Monteverde, Giulio, ital. Bildhauer, * 8. Okt. 1837 Bistagno bei Alqui, † 3. Okt. 1917 Rom, anfangs Holzschneider, besuchte seit 1859 die Akademie in Genua und war seit 1874 Professor der Akademie San Luca in Rom. Seine ersten, noch akademisch-klassizistischen Werke waren eine Statue des Columbus als Knabe und der in zahlreichen Kopien verbreitete Genius Franklin's.

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermischt, suche man unter dem Namen selbst.

Außerhalb Italiens wurde er durch die Gruppe: Jenner, der seinen eignen Kraben zur Probe inspizt, bekannt (Hospital in Genua, 1872). Es folgten: die Statue Mazzinis für Buenos Aires (1876), das Denkmal des Grafen Massari für den Campo Santo in Ferrara (1878) und ein Standbild des Komponisten Thalberg in Villa Reale bei Neapel. Von seinen neuern, bewegt-pathetischen Werken sind zu nennen: die Denkmäler Bellinis für Catania, des Königs Viktor Emanuel für Rovigo und Bologna (1888).

Monteverdi (Monteverde), Claudio, ital. Komponist, * im Mai 1567 Cremona, † 29. Nov. 1643 Venedig, am Hof in Mantua, 1602 Kapellmeister, 1613 Kapellmeister an der Markuskirche in Venedig, wirkte namentlich auf dem Gebiet der Oper (»Orfeo«, 1607; »Arianna«, 1608; »Adone«, 1639; »Uliasse«, 1641; »Poppea«, 1642, usw.) bahnbrechend, war schon vorher als Madrigalkomponist berühmt (1583—1650: 11 Bücher Madrigale und Kanzonetten), schrieb ferner Messen, Psalmen, Motetten u. a. Lit.: S. Goldschmidt, Studien z. Gesch. der ital. Oper im 17. Jh., Bd. 2 (1904); L. Schneider, El. M. (1920).

Monte Vergine (spr. mōntēvīnē), Wallfahrtskloster in der ital. Prov. Avellino, 1480 m ü. M., am Dithang des Monte Vella (1591 m), 1119 auf den Trümmern eines Kybeletempels erbaut, mit Kirche (1182, 1629 umgebaut).

Montevideo, Hauptstadt von Uruguay, zugleich des das Stadtgebiet einnehmenden Departamento's M. (664 qkm mit [1925] 429 993 Ew.), unter 34° 55' f. Br. und 56° 12' w. L., an der Mündung des Rio de la Plata, am Eingang zur 4,5 km breiten Bai von M., liegt auf einer an deren Ostende ins Meer vorspringenden Halbinsel. M. hat breite Straßen. Die Altstadt



Montevideo.

erstreckt sich vom Leuchtturm, am Eingang in die Bai, bis zur Plaza de Independencia mit Markthalle und dem Teatro de Solis, hat an der Plaza Mayor das Regierungsgebäude, an der Plaza de la Constitución die Hauptkirche (1790—1804), das Cabildo für den Kongreß und die Polizeigerichte, Unversitätsgebäude, englische Kirche, großes Hospital La Caridad, Zollhaus, Börse und Banken. M. ist Sitz eines Erzbischofs, eines deutschen Gesandten, einer deutschen Handelskammer und Schule, hat Universität (gegr. 1840; 1922: 1615 Stud.), Militär- und Polytechnische Schule, Stern-

warte, Bibliothek (106 000 Bde.), Nationalmuseum, Theater, Deutschen wissenschaftlichen Verein. Mehrere Eisenbahnen gehen nach dem Innern, Postflugzeuge nach Buenos Aires. Der Handel von Uruguay geht zum größten Teil über M. Hauptausfuhrgegenstände sind Fleisch und Fleischartikel, Wolle, Häute, Getreide und Vieh. Der Hafenerkehr ist bedeutend (1924: 20,4 Mill. Reg.-t.). Funkstelle und Kabelverbindungen sind vorhanden. — M., als Fort 1724 von den Portugiesen gegründet, wurde nach 1724 von den Spaniern erobert. 1726 wurden Familien aus Galicien und von den Kanarischen Inseln dort angesiedelt; alle Schiffe mußten in M. anlegen. Seit 1800 hat die Stadt durch Belagerungen viel gelitten, hat sich aber seit 1851 rasch entwickelt.

Monte Viso (Monviso), Berg in den Cottischen Alpen, 3841 m, in der ital. Prov. Cuneo, nahe der französischen Grenze.

Monte Vulture, erloschener Vulkan am Ostrand des Neapolitanischen Apennin, 1327 m hoch, Mittelpunkt ausgebreiteter Erdbeben, hat zwei kleine Kraterseen und Wälder. Lit.: G. de Lorenzo, Studio geologico del M. V. (1900).

Montez (spr. mōntēs), Lola (eigentlich Maria Dolores Eliza Rosanna Gilbert), Tänzerin, * 1818 Montrose (Schottland), † (17. Jan. ?) 1861 New York, heiratete 1837 einen Leutnant James, verließ ihn 1840, bereiste 1843 als spanische Tänzerin Europa, wurde aber wegen ihrer Liebeshändel fast überall ausgewiesen, rief durch ihr Auftreten in München 1846, daß sie bald in ein enges Verhältnis zu Ludwig I. brachte, den Sturz des Ministeriums Abel hervor, wurde zur Gräfin v. Landsfeld ernannt, terrorisierte 1847 an der Spitze der Studentenenschaft den König und die Beamten und mußte 11. März 1848 fliehen; 20. März dankte der König ab. Sie ging nach London, 1851 nach Nordamerika und starb nach dreimaliger Ehe als Arztmitwe in dürftigen Verhältnissen. Lit.: »Graf D. v. Bray-Steinburg. Denkwürdigkeiten« (1901); M. Fournier, L. M. »Deutsche Revue«, August 1902 und März 1914; E. Fuchs, Ein vormärzliches Tanzidyll. L. M. in der Karikatur (1904).

Montezuma (spr. mōntēs, Moctezuma, spr. mōktēs, thoma), vorletzter Herrscher (seit 1502) des Mexikanischen Reiches, * um 1480, † 1520 Tenochtitlan. 1519 empfing er Spanier unter Cortez in der Hauptstadt, wurde jedoch von Cortez als Geisel gefangen gesetzt und zur Anerkennung der spanischen Oberhoheit gezwungen. Beim Versuch, einen Aufstand gegen die Spanier zu beschwichtigen, wurde er durch einen Steinwurf tödlich verwundet. Sein ältester Sohn erhielt von Karl V. den Titel Graf von M. Der Letzte des Geschlechts, Marfilio de Teruel, Graf von M., * 1736, † 22. Okt. 1836 New Orleans, wurde als Anhänger der liberalen Partei von Ferdinand VII. aus Spanien, später auch aus Mexiko verwiesen.

Montezumavogel, f. Störche.

Montf., bei Tierenamen: Montfort (spr. mōntfōrt), Denys, † 1820 Paris, bearbeitete für Buffons »Histoire naturelle« die Weichtiere.

Montfaucon (spr. mōntfōlōng), Dorf im franz. Dep. Meuse, nordw. von Verdun; über die Schlacht bei M. (2.—3. Sept. 1914) f. Varennes.

Montfaucon (spr. mōntfōlōng), Bernard de, franz. Altertumsforscher, * 13. Jan. 1655 Schloß Soulaire (Languedoc), † 21. Dez. 1741 Paris, Soldat, 1675 Benediktiner, bereiste 1698—1701 Italien und zog sich dann in das Kloster Saint-Germain zurück. Er begründete

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermischt, suche man unter dem Namen selbst.

die griechische Paläographie: »Palaeographia graeca« (1708) und veröffentlichte »L'antiquité expliquée et représentée en figures« (1719–24, 15 Bde.; deutsch im Auszug von Roth, 1807) u. a. Ausgaben griechischer Kirchenväter u. a. *Lit.*: E. de Broglie, Bernard de M. et les Bernards (1891, 2 Bde.).

Montferrand (spr. mongfärang), Augustin Ricard, franz. Architekt, * 24. Jan. 1786 Paris-Chailot, † 10. Juli 1858 Petersburg, baute hier 1816 sein Hauptwerk, die Isaakskirche. [montferrand (s. Clermont 2).

Montferrand (spr. mongfärang), Stadtteil von Clermont. **Montferrat** (spr. mongfär, ital. Monferrato), ital. Landschaft in Piemont, ursprünglich nur das Gebiet am rechten Po-Ufer zwischen Turin und Casale Monferrato, später nach S. erweitert über den Tanaro bis zum Ligurischen Apennin, zerfiel in Ober-M. (mit Mondovì, Alba, Nervi) und Unter-M. (mit Alessandria, Asti, Casale Monferrato). Jetzt bildet M. die Provinz Alessandria und einen Teil der Provinz Cuneo. — Im ursprünglichen M. herrschte im 11. Jh. ein Zweig des Hauses der Aldebrandiden. Aus ihm stammte Markgraf Konrad (s. d. 8). Bonifatius III. († 1207 gegen die Bulgaren) war ein Führer des vierten Kreuzzugs, seit 1204 König von Thessalien. Wilhelm VII., der Große, war im 13. Jh. berühmter Söldnerführer. Durch Erbschaft kam das Land 1305 an einen Zweig der Paläologen, 1536 an einen Zweig der Gonzaga, wurde 1574 Herzogtum, fiel schließlich 1703 ganz an Savoyen. *Lit.*: Bossola, Guglielmo VII di Monferrato, 1254–92 (in »Miscellanea di storia italiana«, 3. Serie, Bd. 19); Ujieglio, Bianca di M., duchessa di Savoia (1892) und I marchesi di M. in Italia ed in Oriente durante i secoli 12 e 13 (1926).

Montfort, Schloß, s. Langenargen.

Montfort, deutsches Grafengeschlecht, verwandt mit den Pfalzgrafen von Tübingen, beherrschte Bregenz (bis 1451) und Tettnang, trat 1783 seine Besitzungen an Österreich ab und erlosch 1787. Ihm gehört der Dichter Hugo von Montfort an. *Lit.*: Vanotti, Gesch. der Grafen von M. u. von Werdenberg (1845).

Montfort d'Amaury (spr. mongfört-ämore), frz. Adelsgeschlecht, abstammend von Amaury (Amaurich), Grafen von Hennegau, um 952, dessen Burg M. bei Rambouillet lag. Bekannt sind: 1) Simon IV., Graf von M., * 1160, † 25. Juni 1218 vor Toulouse, war 1190–1200 am Kreuzzug beteiligt, befehligte seit 1208 den norddeutschen Kreuzzug gegen die Albigenser, besiegte Raimund II. von Toulouse bei Castelnaudary (1212) und Murat (1213) und erhielt durch Papst Innozenz III. dessen Güter. *Lit.*: Canet, Simon de M. et la croisade contre les Albigeois (1891).

2) Amaury VI., Graf von M., Sohn des vorigen, * 1192, † 1241 Otranto, hatte schwere Kämpfe gegen die Albigenser, trat die Grafschaft Toulouse 1226 an Ludwig VIII. ab, wurde 1231 Connétable und ging 1239 nach Palästina.

3) Simon von M., Graf von Leicester, Bruder des vorigen, * 1206, † 4. Aug. 1265 Evesham, Sohn einer Engländerin, verließ 1236 Frankreich wegen eines Streites mit Blanca von Kastilien, Mutter Ludwigs IX., und wurde in England Graf und Schwager Heinrichs III. Seit 1239 in Ungnade, trat er an die Spitze der Barone und wurde gefeierter Volksheld; er siegte bei Lewes 14. Mai 1264 (Weiteres s. Großbritannien Sp. 679) verlor bei Evesham Schlacht und Leben gegen Prinz Eduard von Wales. *Lit.*: M. Pauli, Simon von M. (1867); Wéumont, Simon de M., comte de Leicester (1884).

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier versteht, sucht man unter dem Namen selbst.

Montgelas (spr. mongsch'la), Maximilian Joseph de Garnerin, Graf (seit 1809) von, bayr. Minister, * 10. Sept. 1759 München, † das. 14. Juni 1838, seit 1799 Außen-, 1803–06 und 1809–17 Finanz- und 1806–09 Innenminister, beseitigte die Reste des Lehnsstaates, förderte die Landeskultur, war aber gegen eine konstitutionelle Verfassung und wurde wegen seiner vielfach kirchenfeindlichen, vor allem jesuitengegnerischen Haltung viel angefeindet. M. hinterließ »Denkwürdigkeiten 1799–1817« (1837). *Lit.*: R. Graf Du Moulin Edart, Bayern unter dem Ministerium M. 1799–1817 (Bd. 1, 1895); L. Doeberl, Denkwürdigkeiten des Grafen M. J. v. M. usw. (1908) und M. von M. und das Prinzip der Staatsouveränität (1927).

2) Maximilian, Graf von, Enkel des vorigen, bayr. General, * 23. Mai 1860 Petersburg, befehligte 1912–15 die 4. bayr. Infanteriebrigade, arbeitete auf dem Gebiete der Kriegsschuldfrage sowie als pazifistischer Agitator. Er ist Mitherausgeber der »Deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch« und schrieb »Beiträge zur Völkerverständigung« (1919), »Glossen zum Rautschybuch« (1920), »Zur Schuldfrage. Eine Untersuchung über den Ausbruch des Weltkrieges« (1921), »Französisch-deutsche Schuldabstufung« (1922), »Leitsaden zur Kriegsschuldfrage« (1923), »Die Sicherheitsfrage. Einleitung und Schlußwort« (1925) u. a.

Mont Genève (spr. mongsch'näme), Straßenpaß in den Kottischen Alpen (Dep. Haute-Alpes), 1854 m ü. M., der Briançon an der Durance mit Susa (Italien) an der Dora Riparia verbindet. — Als einer der niedrigsten Alpenübergänge wurde der M. (auch »Matrona mons«) seit 77 v. Chr. (zuerst durch Pompejus) viel begangen und von Heeren überschritten (von Cäsar allein etwa ein Duzendmal); er wurde Übergang »per Alpes Cottias« genannt. Die jetzige Straße wurde 1802 von Frankreich erbaut.

Montgolfier (spr. monggöfjier), Joseph Michel, Erfinder des Luftballons, * 1740 Vidalon-lès-Annonay (Ardèche), † 26. Juni 1810 Valaruc-lès-Bains (Séran), studierte mit seinem Bruder (s. u.) Mathematik, Mechanik und Physik, übernahm mit ihm die Papierfabrik des Vaters zu Annonay und konstruierte 1783 einen Luftballon (Montgolfière, vgl. Luftschiff, Sp. 1303). Nach Ausbruch der Revolution ging er nach Paris, wo er Administrator des Conservatoire des arts et métiers und Mitglied des Bureau consultatif des arts et manufactures beim Innenministerium wurde. — Sein Bruder Jacques Étienne (Stephan), * 7. Jan. 1745 Vidalon-lès-Annonay, † 2. Aug. 1799 Servières, war Architekt, dann Teilnehmer an den Erfindungen und Unternehmungen seines Bruders. Von gemeinsamen Schriften der Brüder sind hervorzuheben: »Discours sur l'aérostat« (1783) und »Les voyageurs aériens« (1784); Joseph M. schrieb allein: »Mémoire sur la machine aérostatique« (1784). *Lit.*: Nic. Galigny, Les premières expériences de M. (»Annales internationales d'histoire«, 1901).

Montgolfierische Wasserhebeemaschine (spr. monggöfjier), s. Hydraulische Widder.

Montgomery (spr. möntgämeri), 1) Hauptstadt von Montgomeryshire, am Severn, (1921) 954 Ew., an der Bahn Whitbyrdy-Aberrystwyth, hat Baugrüne und Grenzwall Doffa's Dyke. — 2) Hauptstadt des nordamerikanischen Staates Alabama, (1920) 43464 Ew. (57 v. S. Farbige), am von hier schiffbaren Alabama, wichtiger Bahnknoten, hat Baumwollhandel. M., 1861 Hauptstadt der Konföderierten, wurde von den Unionstruppen 11. April 1865 genommen.

Montgomery (spr. monngömëri), Gabriel de, franz. Ritter, * um 1530, † 26. Juni 1574 Paris, schottischer Abstammung, in der Leibgarde, bewirkte den Tod Heinrichs II. von Frankreich, dem er 1559 beim Turnier ein Auge ausstach. Protestant geworden, kämpfte er auf Seiten der Hugonotten, führte 1573 von England eine Flotte zum Entsatz von La Rochelle, wurde gefangen und hingerichtet. *Lit.*: Malet, Le comte de M. (1890).

Montgomery (spr. möntgömëri). 1) James, engl. Dichter, * 4. Nov. 1771 Irvine, † 30. April 1854 bei Sheffield, Sohn eines Predigers, erregte 1806 Aufsehen mit »The Wanderer of Switzerland«, einem Vorläufer von Byron's »Childe Harold«, errang bleibende Bedeutung durch seine »Original Hymns, for Public, Private and Social Devotion« (1853), die zu den besten englischen religiösen Gedichten zählten. »Poetical Works« (1841, 4 Bde.; letzte Ausg. in 1 Bd., 1881). *Lit.*: J. Holland und J. Everett. *Memoirs of the Life and Writings of J. M.* (1855–56, 7 Bde.); J. W. King. *Memoir of M.* (1858); Mar-rat, M., Christian, Poet and Philanthropist (1879); D. Hoffmann, Studien zu M. (1894).

2) Florence, engl. Romanschriftstellerin, * 17. Jan. 1843, schrieb: »A Very Simple Story« (1867), »Misunderstood« (1869; deutsch, 5. Aufl. 1904), die meisterhafte Seelengeschichte eines kleinen Knaben, u. a.

Montgomery, Robert August von, finn. Jurist und Staatsmann, * 29. Juni 1834 Rajana, † 3. Aug. 1898 Helsingfors, danielt 1870 Professor, 1882–86 Senatsprokurator (Oberreichsanwalt), seit 1896 Vizepräsident im Justizdepartement des Senats, 1888–90 auch Mitglied des Petersburger Komitees für die finnischen Angelegenheiten, als Liberaler auf den Ständelandtagen (seit 1863) um die konstitutionelle Entwicklung verdient, veranlaßte Reformen in Bank- und Zivilgesetzgebung sowie die Einführung der Goldwährung (1878). In der Sprachenfrage gehörte er zu den Führern der Svecomanen. Hauptchriften: »Handbok i Finlands allmänna privaträtt« (1859–95, 2 Tle.), »Bericht über die Gesetzgebung und die Handhabung der Gesetze im Großfürstentum« (1885).

Montgomeryshire (spr. möntgömërschir; walisisch Maldwyn), Grafschaft in Nordwales, 2064 qkm mit (1926) 52070 Ew. (25 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Mont-

Wentz, ägypt. Gott, sw. Montu. [gomerch.]

Mont-Saint (spr. mong-s), Anhöhe (372 m) südöstl. von Reims, im April und Juni bis August 1917 heftig umkämpft.

Montherlant (spr. mongärlang), Henry, Comte de, franz. Schriftsteller, * 21. April 1896 Paris, ein Führer der jüngeren Dichtergeneration, tritt in seinen Gedichten (»Les Odeux devant la Porte dorée«, 1924; »Deuxième Olympique«, 1924) und Sport- und Kriegseromanen, wie: »La Relève du Matin« (1920), »Le Songe« (1923), »Le Paradis à l'ombre des épées« (1924), »Les Bestiaires« (1926) für die Verbindung antiker Freude am gestählten Körper mit einem von Demut und Zerknirschung befreiten, männlich hohe Ziele verfolgenden Katholizismus ein.

Monthey (spr. mongtä), Bezirkshauptort im schweiz. Kanton Valais, (1920) 4744 kath. Ew., an der Bière und am Eingang in das Val d'Illeze, an der Sim-plonbahn, hat Wasserkraftwert (10000 PS), Industrie, Granitsteinbrüche, Obst- u. Weinbau, Kastanienwälder.

Montholon (spr. möntgölöng), Charles Tristan de M., Graf von Lee, franz. Offizier, * 21. Juli 1783 Paris, † daf. 24. Aug. 1853, seit 1798 im Peer, 1807 Oberst, 1814 Brigadegeneral, 1809 Kammerherr Na-

poleons I., während der 100 Tage dessen Generaladjutant, folgte ihm nach Saint-Helena, gab mit Gour-gaud heraus: »Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène sous sa dictée« (1822–25, 8 Bde.). Beim Staatsstreich Ludwig Napoleons 1840 gefangen, wurde er erst 1848 frei und kam 1849 in die Legislative. Er schrieb: »Récits de la captivité de l'empereur Napoléon à Sainte-Hélène« (1846, 2 Bde.). »Lettres du comte et de la comtesse de M.« gab Gonnard heraus (1906).

Monthyon (spr. möntjüng), Antoine de, f. Monthyon.

Monti, 1) Vincenzo, ital. Dichter, * 19. Febr. 1754 Alfonso bei Ravenna, † 13. Okt. 1828 Mailand, erfolgreich durch seine Tragödie »Aristodemo« (1787), ahmte 1793 in dem antirevolutionären Gedicht »In morte di Ugo Basville« Dante nach, schrieb (1797) jacobinische Gedichte und bekam dafür in der Bi-salpini'schen Republik Unter, huldigte Napoleon in »Musogonia« (1797) und »Prometeo« (1797, erst 1825 vollendet), wurde 1800 Professor der Beredsamkeit in Pavia. Seit 1804 »Dichter des Königreichs Sta-lien«, verherrlichte er Napoleon, besonders in »Bardo della Selva nera«, nach dessen Sturz den neuen Gebieter, Franz I. 1810 erschien eine Übersetzung der Sili's. Ausgaben der Werke 1839–42 (6 Bde.) und 1857 (5 Bde.); gute Auswahl von Bertoldi (»Poesie di V. M.«, 1891; Neuausg. 1915) und Jacquinini (»Poesie«, 1905), »Lettere inedite e sparse di V. M.« (hrsg. von Bertoldi und Mazzatinti, 1893–96, 2 Bde.). *Lit.*: C. Steiner, La vita e le opere di V. M. (1913); G. Buslico, Bibliografia di V. M. (1924).

2) Alois, Mediziner, * 13. Okt. 1839 Abbiate-graffo bei Mailand, † 30. Okt. 1909 Kaltenleutgeben, 1871 Abteilungspräsident, 1893 Direktor der allgemeinen Poliklinik in Wien, hervorragender Kinderarzt und pädiatrischer Forscher, schrieb »Kinderheilkunde in Einzeldarstellungen« (1897–1903, 3 Bde.) u. a.

Monti Verici (spr. möntischi), f. Verticische Berge.

Monticelli (spr. möntschelli), Adolphe, franz. Maler, * 14. Okt. 1824 Maille, † daf. 26. Mai 1886, in Paris von Diaz de la Peña entscheidend beeinflusst, dessen leuchtende Farbgebung er in ein glühendes und flimmerndes Gemisch von Farbpunkten umsetzte. Parklandschaften (Gärten von Saint-Cloud) mit Figuren, Festzügen, Aufzügen sind vornehmlich seine Motive. Seine Werke sind meist noch im Privatbesitz. *Lit.*: B. Guigon. A. M. (1890).

Monticelli, Magnesiumsiliziumsilikat MgCaSiO₃, in glasglänzenden, hellgrauen, rhombischen, dem Olivin isomorphen Kristallen, Härte 5,5, in körnigen Kallen eingewachsen am Vesuv, im Monzonit und in Altkasas.

Monticello, Giovanni Battista, ital. Geschichts-forscher, * 15. Dez. 1852 Venedig, † 31. Okt. 1909 Rom als Professor (seit 1902), schrieb: »Cronache veneziane antichissime« (1900), »I capitoli delle arti veneziane dalle origini al 1320« (1896–1905, 2 Bde.).

Montieren (franz., spr. mong-), auf-, einrichten; aus-riiten, aufstellen, besonders eine Maschine zusammen-setzen und aufstellen. Letztere Arbeit heißt Montage, der sie ausführende (mitunter techn. gebildete) Arbeiter Monteur.

Montierung, im 18. und Anfang des 19. Jh. sw. Uniform; so in Österreich noch jetzt Montur (Mon-turverwaltungsanstalt, sw. Velleidungssamt).

Montignoso (spr. möntinjösö), Gräfin von, f. Luise 7).

Montigny-lès-Metz (spr. möntinj-lä-mäts, Mo-ni-ten-ingen), Dorf in Lothringen (seit 1918 französisch),

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermischt, suche man unter dem Namen selbst.

Dep. Moselle, (1921) 11 839 Ew., 2 km üd. von Metz, an einem Moselarm, hat Straßenbahn nach Metz, Botanischen Garten, höhere Schulen, Waisenhaus, Eisenbahnwerkstätte, Champagner-, Essig-, Kartonnagen- und Schutzbrillenfabriken und Spargelbau. In der Nähe mehrere Forts. — M. wird 1841 erwähnt.

Montigny-sur-Sambre (spr. mongtinijschür-sangbr), Gemeinde in der belg. Prov. Hennegau, Arr. Charlevoi, (1926) 25 350 Ew., an der Sambre und der Bahn Lodelinsart-Givet, hat Hochöfen, Stahlwerke, Maschinenbau und Kohlengruben.

Montijo (spr. -tijo), Stadt in der span. Prov. Badajoz, (1920) 8 199 Ew., an der Bahn Mérida-Badajoz, hat Landbau und Stammburg der Grafen von M., denen Kaiserin Eugénie (f. d.) von Frankreich entstammt.

Montilla (spr. -tilla), Bezirksstadt in der span. Prov. Córdoba, (1920) 13 255 Ew., an der Bahn Córdoba-Málaga, hat Schloß, liefert Wein, Web- und Töpferwaren.

Montjoie (spr. mongtschöj), Stadt, f. Montschau.

Montjoie Saint-Denis (spr. mongtschöj-säng-döni), »Unser Port der heilige Dionys«, Kriegsgeschrei der Franzosen im Mittelalter und Wahlspruch der französischen Könige. [ninen] (Sp. 682).

Monti Sibillini (Sibillinisches Berge), f. Monti-

Montjuich (spr. -schüsch, Castillo de M., spr. tschüsch), Felsenfort von Barcelona (f. d.).

Montivilliers (spr. mongtiviljers), Stadt im franz. Dep. Seine-Inférieure, Arr. Le Havre, (1921) 6 425 Ew., an der Weisbahn, hat Ringmauerreste, Abteikirche (11. Jh.), Textil-, Leder- und Papierindustrie.

Montlhéry (spr. monglerj), Stadt im franz. Dep. Seine-et-Oise, Arr. Corbeil, (1921) 25 22 Ew. — Hier schlug Ludwig XI die Ligue du bien public 16. Juli 1465 zurück, räumte aber nachts das Schlachtfeld, weshalb er als der Besiegte galt. Lit.: F. Franz, Die Schlacht bei M. (1893).

Montlosier (spr. monglosje), François Dominique de Neynaud, Graf von, * 11. April 1755 Clermont-Ferrand, † das. 9. Dez. 1838, 1789 Adelsvertreter in den Generalständen, floh 1791 nach London und war 1800–12 Napoleons Sekretär. Er pries den Feudalstaat und wurde 1831 Pair. M. schrieb: »De la monarchie française depuis son établissement jusqu'à nos jours« (1815, 4 Bde.), »Mémoires sur la révolution française etc.« (1829, 2 Bde.).

Montluc (Monluc, beides spr. monglüt), Blaise de, Marschall von Frankreich (seit 1574), * 1502 Sainte-Gemme bei Auch, † im Juli 1577 Esiillac bei Agen, kämpfte unter Franz I. gegen Karl V. mit, verteidigte 1555 Siena, schrieb »Commentaires de Messire B. de M.« (1592) Baudrillart gab sie u. d. T.: »Les guerres d'Italie« (1856), M. D. Ruble u. d. T.: »Commentaires et lettres« (1865–72, 5 Bde.) heraus. Lit.: B. Courteault, B. de M. historien (1903, mit Bibliogr.).

Montluçon (spr. monglischon), Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. Allier, (1920) 37 504 Ew., am Cher, Ausgangspunkt des Berrykanals, Bahnknoten, besteht aus der vom alten Schloß überragten Altstadt und der seit Erschließung des Kohlenbeckens von Commentry entstandenen industriellen Neustadt, hat Handelsgericht, Gewerksammler, Lycée, Handels- und Gewerbeschule, Bibliothek, Theater; Hochöfen, Stahlwerke, Spinnerei, Glas- und chemische Fabriken.

Montmartre (Büste M., spr. bilt-mongamtré, als Mons Martis oder Mons Martyrum gedeutet), Anhöhe (127 m ü. M.) und nördlicher Stadtteil (18. Arr.) von Paris (1860 eingemeindet), gekrönt von der romanisch-byzantinischen Sacré-Cœur-Kirche (1875–91

erbaut) mit 83 m hoher Kuppel. Im M., dem Wohnviertel der Bohème, sind zahlreiche, besonders von Fremden besuchte Vergnügungsklätten sowie der berühmte M.-Friedhof. — Am 30. März 1814 bewirkte die Erstürmung des M. durch die Verbündeten die Übergabe von Paris (f. Paris [Geschichte]). Lit.: Sellier, Curiosités historiques et pittoresques du vieux M. (1904). **Montmédy** (spr. mongmedj), Stadt und (veraltete) Festung im franz. Dep. Meuse, (1921) 25 25 Ew., an der Chiers und der Ostbahn, hat hochgelegene Zitadelle (294 m ü. M.). — Die Oberstadt wurde 1235 von Arnout III., Grafen von Cos und Chin, erbaut. M., von Spanien 1659 an Frankreich abgetreten, durch Vauban stark befestigt, wurde 1815 von den Preußen, 1870 und 1914 von den Deutschen zur Übergabe gezwungen. Lit.: Jeantin, Histoire de M. (1861–63, 3 Bde.); Pierrot, Origines de M. (1893).

Montmirail (f. r. mongmiraj), Stadt im franz. Dep. Marne, Arr. Epernay, (1921) 22 64 Ew., über dem Tal des Petit-Morin, Bahnknoten, hat Kirche (14. Jh.), Schloß, Mühlsteinbrüche. — Hier siegte 11. Febr. 1814 Napoleon über Preußen (Blücher) und Russen (Sacken).

Montmorency (spr. mongmörangschj) durch Wasserkraft wichtiger Fluß in Kanada, etwa 100 km lang, entspringt 95 km nördl. Quebec, stürzt unterhalb von Quebec mit 82 m hohem, starkem Fall, der industriell ausgenutzt wird, in den unteren Saint-Lorenz-Strom.

Montmorency (spr. mongmörangschj), Stadt im franz. Dep. Seine-et-Oise, Arr. Pontoise, (1921) 8 490 Ew., am Wal von M., an der Nordbahn, hat Kirche (16. Jh.), Rousseau-Museum, Gemäldes- und Obstbau. Im M. drei Forts; im S. das Schwefelbad Enghien (f. d. 2). Schloß M., Stammsitz der Herzöge von M., wurde während der Revolution zerstört, 1814 abgetragen.

Montmorency (spr. mongmörangschj), Adelsgeschlecht in Frankreich und den Niederlanden, benannt nach M. bei Paris, bekannt seit Bouchard I. (um 980), seit 1327 »erste christliche Barone von Frankreich«. Wichtig sind:

1) Mathieu II., Baron von M., * 1189, † 1230, »der große Connétable«, zeichnete sich bei Bouvines 1214 aus. Unter ihm spaltete sich das Haus in die Barone von M. und in das Haus M.-Laval (f. u.).
2) Jean II., Baron von M., * 1402, † im Juli 1477, trennte das ältere Haus in drei Linien, indem er seinen Sohn Guillaume († 24. Mai 1531) zum Haupterben einsetzte, während Jean und Louis die Seitenlinien Rivelle und Fosseuz begründeten. Jene erlosch mit der Hinrichtung des Grafen von Poorne (f. d.); † 1568) und seines Bruders (1570) durch Alba, diese 18. Aug. 1862 mit Raoul, Herzog von M., * 14. Dez. 1790. Ein Nebenweig der M.-Fosseuz ist die Linie der Herzöge von Luxembourg (f. d.; 1662–1861). Der Sohn Guillaumes war:

3) Anne, Herzog (seit 1551) von M., Connétable von Frankreich (seit 1538), * 12. Nov. 1493 Chantilly, † 15. März 1567 Paris, mit Franz I. erzogen, mit diesem 1525 bei Pavia gefangen. Früher frei geworden, bot er alles zu dessen Befreiung auf, weshalb er Statthalter von Languedoc wurde und den Titel Grand maitre de France erhielt. Er siegte 1538 bei Susa über Karl V., wurde bei Saint-Quentin 1557 von den Spaniern geschlagen und gefangen; bei Dreux wurde er 1562 von Condé geschlagen, abermals gefangen, kämpfte 1567 bei Saint-Denis unentwunden nochmals mit Condé und starb an seinen Wunden. Lit.: Decrue, Anne de M. (1885–89, 2 Bde.).

4) Henri II., Herzog von M., Enkel des vorigen, Marschall von Frankreich (seit 1630), * 30. April

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermisst, suche man unter dem Namen selbst.

1595 Chantilly, † 30. Okt. 1632 Toulouse. besiegte 1630 Doria in Piemont, kämpfte für Herzog Guise von Orléans im Languedoc gegen Schomberg, wurde besiegt, gefangen und hingerichtet. Mit ihm erlosch der Hauptstamm der M.

Das Haus M.-Laval, 1230 durch Gui von M. gestiftet, erhielt 1822 die Herzogswürde, erlosch 1851. Bemerkenswert ist:

5) Matthieu Jean Felicité, Herzog von Laval-M., * 10. Juli 1767 Paris, † das. 24. März 1826, im nordamer. Freiheitskrieg General, war seit 1789 Abgeordneter, floh 1793 nach Coppet zu Madame de Staël. Durch Ludwig XVIII. 1815 Pair, war M. 1821 Ministerpräsident, unter Karl X. Prinzenerzieher, seit 1825 Mitglied der Akademie. Lit.: Gautier, M. de M. et Madame de Staël (1908).

Lit. zum Gesamtartikel: Desormeau, Histoire de la maison de M. (1764, 5 Bde.).

Montmorillon (spr. mongmörjjon), Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. Vienne, (1921) 4533 Ew., an der Gartempe, Bahnknoten, hat gotische Kirche (11.—13. Jh.), Begräbniskapelle (12. Jh.), Eisengruben und Feigwarenerzeugung. — M. war in den Religionskriegen stark umkämpft. Lit.: Liège, Histoire de M. (1916).

Montmorillonit (spr. mongmörjjonit), sehr weiches, zerreibliches, rosenrotes, gelartiges Mineral, wasserhaltiges Aluminiumsilikat, derb in Montmorillon und an andern Orten in Frankreich, auch in Siebenbürgen und in Connecticut, hier wohl aus Spodumen entstanden.

Montmorot (spr. mongmörö), Herzog von, f. Mañoz.

Mont-Mounier (spr. mongmunie), Berg bei Breuil im franz. Dep. Alpes-Maritimes, 2740 m ü. M., hat meteorologische Observatorium.

Montoir-de-Bretagne (spr. mongtuar-bö-brätänj), Stadt im franz. Dep. Loire-Inférieure, (1921) 6285 Ew., unweit des Loiremündungsästuars, Bahnknoten, hat Forstliche, Bricketzeugung; nahebei Hochofen und Stahlwerk von Tri-mac.

Montpro (lat. Epura), Bezirksstadt in der span. Prov. Córdoba, (1920) 9448, als Gemeinde 18140 Ew., am Guadaquivir und an der Bahn Manzanares-Sevilla, hat maurische Festungsruinen, alte Brücke (16. Jh.), liefert Öl, Wein, Südfrüchte und Seife.

Montroz, Berggründen des Berner Jura (1331 m), südl. über dem Tal der obersten Birs.

Montparnasse (spr. mongpärnäs), Stadtteil (seit 1860) von Paris am linken Seineufer, hat großen Friedhof. Lit.: Guizot, L'Amorce u. des Embiaux, M. (1925).

Mont Pelé (Montagne Pelée, spr. mong-bziv. mongtänj-pöje, »fahler Berg«), Vulkan im N. der französisch-westindischen Insel Martinique, hatte 1762 und 1851 schwache Ausbrüche, 1902 in merkwürdigem Zusammenhang mit der Soufrière von Saint Vincent und mittelamerikanischen Vulkanen furchtbare Ausbrüche, durch deren ersten (8. Mai) die Stadt Saint-Pierre mit 29000 Ew. vernichtet und ihre reiche Umgebung verwüstet wurde. Die Ausbrüche seiner zahlreichen Glut- und Aschenwolken 1902—05 fanden aus dem vor 1902: 1350 m hohen Gipfeltrater, dem sog. Etang Sec, statt. Aus dessen Grund quoll eine Stauffuppe hervor, aus der seit Oktober 1902 eine großartige Felsnadel herauswuchs, die im Mai 1903: 1608 m Höhe (360 m über der Stauffuppe) erreichte, aber im August 1903 verschwunden war. Statt ihrer krönten mehrere kleine Nadeln die Stauffuppe, die im Oktober 1904 noch 1458 m hoch war (s. Tafel »Vulkan«). Lit.: M. Lacroix, La Montagne Pelée et ses éruptions (1904) und La M. P. après ses éruptions (1908).

Montpelier (spr. möntpjijer), Hauptstadt des nordamer. Staates Vermont, (1920) 7125 Ew., Bahnhstation, hat schönes Kapitol, Granitbrücke und Fabriken.

Montpellier (spr. möngpätje), Hauptstadt des franz. Dep. Hérault, (1921) 68573, als Gemeinde (1926) 82319 Ew., am kanalisiertem Léz, 12 km vom Mittelmeer, Knotenpunkt der Bahn Nîmes-Marbonne, Bischofssitz, hat viertürmigen Dom Saint-Pierre (14. Jh.), prot. Konsistorialkirche, altes Ständehaus (heut Justizpalast), Peyrou-Platz mit Denkmal Ludwigs XIV. und Triumphtor, Generalkommando des 16. Ar., Verfassungsgericht; Universität (1289 gegr., 1925: 2230 Stud.), freie prot. Fakultät, Bibliothek (146000 Bde., 615 Handschriften), Sternwarte, Botanischen Garten (1593 gegr.), höhere Alterbau- u. Handelschule, 2 Lyzeen, Lehrerseminar, Stadtbücherei (138000 Bde.), 6 Museen, Gemäldegalerie, 7 gelehrte Gesellschaften, Rundfunksender, Krankenhaus, Zentren, Blindenanstalt, Seiden-, chemische, Korzen-, Seifen-, Korkenfabriken, Branntweinbrennerei, Wein-, Branntwein- u. Seidenhandel; Handelskammer, Börse, Banken. Nahebei Seebad Palavas-les-Flots. — M. (mons puellarum der Römer, mons pessulatus im Mittelalter) gehörte dem Bischof von Maguelone, war 1162—1258 Schauplatz mehrerer Konzile. Die Universität war im 14. Jh. eine der größten Europas. M. fiel 1204 an Aragon, 1349 an Frankreich, wurde 1533 Bischofssitz und war Sitz der Hugenotten; der 9 Hugenottenkrieg wurde 1622 hier beendet (s. Hugenotten, Sp. 58). Lit.: A. Fabre, Histoire de M. jusqu'à la fin de la révolution (1897); Guiraud, La réforme à M. (1918, 2 Bde.).

Montpellier-erzgeb. (spr. möngpätje-erzgeb.), Blei- und Zink- (1883) (Sp. 483).

Montpellier-le-Vieux (spr. möngpätje-lö-vjö), 1. Millau.

Montpensier (spr. möngpangšje), franz. Grafschaft, gehörte seit 15. Jh. den Bourbonnen, wurde 1539 Herzogtum, kam 1608 durch Heirat an die Orléans. Bemerkenswerte Glieder des Hauses M.:

1) Anne Marie Louise d'Orléans, Herzogin von »la Grande Mademoiselle«, * 29. Mai 1627 Paris, † das. 5. März 1693, Tochter des Herzogs Gaston von Orléans, Bruders Ludwigs XIII., schön und geistvoll, wurde vom Hof am Privatn gehindert, damit ihr ungeheurer Reiz dem Mrognut anheimfalle. Sie schlug sich deshalb zur Fronde und vermachte sich 1669 heimlich mit dem jungen Grafen Lauzun (s. d. 1). Ludwig XIV. ließ diesen 1672 einkertern; durch Opferung größerer Besitzteile befreite M. 1677 ihren Gatten, der sie 1685 verließ. Vgl. ihre »Mémoires« (hrsg. von Chéruel, 1858, 4 Bde.). Lit.: Barine, La jeunesse de la Grande Mademoiselle (1901) und Louis XIV et la Grande Madem., 1652—93 (1905).

2) Antoine Philippe, Herzog von, * 3. Juli 1775 Paris, † 18. Mai 1807 Salt-hill (England), Sohn des Herzogs Philippe Egalité, Bruder des Königs Louis Philippe, war 1793—97 gefangen, lebte bis 1800 in Amerika, hinterließ »Mémoires« (1834).

3) Antoine d'Orléans, Herzog von, * 31. Juli 1824 Neuilly (Seine), † 4. Febr. 1890 San-Lucar bei Sevilla, fünfter Sohn König Louis Philippes, kämpfte 1844—45 in Algerien, vermählte sich 1846 mit der spanischen Infantin Luije (1832—97), lebte nach 1848 in England und Spanien. M., seit 1859 Generalkapitän und Infant von Spanien, erhielt bei der Königswahl 16. Nov. 1870 nur wenige Stimmen.



Montp. lier.

Seine Kinder sind: Isabella (1848–94), vermählt 1864 mit Graf Louis Philippe von Paris; Maria de las Mercedes († 1878), erste Gemahlin König Alfons XII. von Spanien; und Anton Duca di Galliera (* 1866), seit 1886 vermählt mit Eulalia, Schwester Alfons XII.

Mont Perdu (spr. mong-pär-du), f. Pyrenäen.

Mont Rache (spr. mong-räsch), f. Burgunderweine.

Montreal (spr. mön-trä-ä), größte Handels- und Industriestadt sowie wichtigster Seehafenplatz Britisch-Nordamerikas, (1925) 907 500 (etwa 75 v. S. lat., 6 v. S. jüd.) Ew., in der kanad. Prov. Quebec, unter 45° 30' n. Br., auf einer Insel zwischen dem Saint-Lorenz-Strom und einem Mündungsarm des Ottawa. Durch diesen mit dem nördlichen Hinterland verbunden, war M. von jeher für den Pelzhandel wichtig und wurde



Montreal

das Herz des Landes durch Ausbau der Bahnverbindungen und Wasserstraßen: Austiefung des untern Lorenzstroms für große Seeschiffe, Umgehung der Niagarafälle durch den Wellandkanal und der Lorenzstromschnellen unmittelbar oberhalb der Stadt durch andre Kanäle. Durch die 2,6 km lange Victoriabrücke und den Champlainkanal erhielt M. bequeme Verbindungen mit dem rechten Lorenzstromufer. M. besteht aus einem untern, vorwiegend von Frankokanadiern (63 v. S. der Stadtbevölkerung) bewohnten Südostrand und einem obren englischen Nordostteil (24 v. S. der Stadtbevölkerung) an den Terrassen des Mont Royal (231 m) mit stattlichen Gebäuden, prächtigen Parks und Kirchen. Weit bedeutender als die namhafte, vielseitige Industrie ist der Handel, der vor allem landwirtschaftliche Erzeugnisse, Holz und Pelzwaren (jährlich große Fellauktionen) ausführt (1925 26: 238,0 Mill. \$) und Kolonialwaren, Zucker, Kohlen und Chemikalien (1925 26: 192,8 Mill. \$) einführt. Der Seeschiffsverkehr (1922: 1194 Schiffe mit 3,0 Mill. Reg.-T.) ist beträchtlich, obwohl Dezember bis April (bis – 37°) gesperrt, soweit nicht Eisbrecher ihn ermöglichen. M. ist Sitz eines deutschen Generalkonsuls, eines katholi-

schen Erzbischofs und eines anglikanischen Bischofs, hat protestantische McGill-Universität (gegr. 1821; 1924/25: 3594 Stud.), französische katholische Université de M. (gegr. 1878; 6256 Stud.), ein presbyterianisches und ein wesleyanisches College usw., 3 Lehrerbildungsanstalten, Veterinär- und Kunsthochschule, 2 Museen, Sternwarte, 3 gelehrte Gesellschaften, Rennbahn und viele Klöster. — M., 1535 von Jacques Cartier entdeckt und benannt, von Franzosen besiedelt, wurde 1760 englisch. Die Engländer machten es zum Mittelpunkt des Pelzhandels der Nordwest-Kompanie. 1843–1849 war M. Sitz der Regierung. Lit.: S. Beaupré, Le vieux M. (1884); M. Leblond de Brumath, Histoire populaire de M. (1890).

Montreuil (spr. mong-trü), Höhe und Stadtviertel von Saint-Cloud bei Paris. Hier fand 19. Jan. 1871 der letzte Ausfall der Pariser Armee statt.

Montreuil (spr. mong-trü). 1) (M.-sous-Bois, spr. -su-bug) Stadt im franz. Dep. Seine. (1925) 53 521 Ew., östl. von Paris, hat Straßenbahn dorthin, alte Kirche (12.–14. Jh.), Pflanzungen (320 ha), chemische, Hautschul., Spielwaren-, Musikinstrumentenfabriken und Kunstschlerei. — 2) (M.-sur-Mer, spr. -sür-mär) Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. Pas-de-Calais, (1921) 3182 Ew., Bahnknoten der Nordbahn, hat ehemalige Abteikirche (Saint-Saulve, 12.–16. Jh.), Spital mit gotischer Kapelle (14. Jh.). Seifen- und Lederfabriken. M., jetzt 15 km vom Meer entfernt, im 13. Jh. Hafenstadt und Mitglied der Hanse, wurde 1537 von Kaiser Karl V. erobert und kam 1665 an Frankreich.

Montreuil (spr. mong-trü), f. Gerbert de Montreuil.

Montreux (spr. mong-trü), klimatischer Kurort im schweiz. Kanton Vaudois, am Genfer See, Knotenpunkt der Simplonbahn und Dampferstation, besteht aus den am See sich hinziehenden Ortschaften Clarens, Vevey, Territet und Vevy, der politisch die Gemeinden Le Châtelard, Les Planches und Vevy umfaßt (1927) 18 300 Ew. umfaßt. Wegen seiner schönen, gegen N. geschützten Lage und seines milden Klimas (Jahresmittel 10°, Juli 19°, Januar 1,3°, Niederschlag 1083 mm, 126 Regentage) wird M. im Frühling, Herbst (Traubenkur) und Winter viel besucht (1925 26: 71 137 Gäste). M. hat Kurhaus, Strandbad, alte Pfarrkirche, Collège. Im Juni seit 1897 Narzissenfest. In der Umgebung von M. die alten Schlösser Chillon (f. d.) und Châtelard. Von M. Bergbahnen nach den Kurorten Glion (692 m), Caux (1054 m) und zu den Rochers de Naye (2045 m). (S. Karte, Sp. 709 10.) Lit.: Geiser, Wanderführer durch M. u. Umgebung (1900); Beller, M. (1910).

Montrose (spr. mön-trö), Hafenstadt in Forfarshire (Schottland), (1921) 10 979 Ew., an der Mündung des South-Est, Knotenpunkt der Bahn Aberdeen-Glasgow, Küstenwach- und Rettungsstation, hat Museum, Kranken- und Irrenanstalt, Flachsspinnerei, Gerberei, Brauerei, liefert Fische, Leinen, Segel, Seile, Stärke, Seife, Chemikalien und Dünger, führt Flach, Hanf und Bauholz ein, Geringe und Dünger aus.

Montrose (spr. mön-trö), James Graham, Marquess of (seit 1644), aus schottischem Adelsgeschlecht (f. Graham), * 1612 Edinburgh, † das. 21. Mai 1650, kämpfte im Dreißigjährigen Krieg für die Protestanten, im englischen Bürgerkrieg für Karl I., wurde 1644 General. Am 12. Sept. 1645 bei Philiphaugh (Schottland) vom Parlamentärsheer geschlagen, legte er auf des Königs Befehl die Waffen nieder und floh nach dem Festland. 1650 landete er mit einer kleinen Schar in Schottland zugunsten Karls II., wurde von Leslie bei

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermischt, suche man unter dem Namen selbst.

Invercarren geschlagen, bald gefangen und gehängt. **Montroses** Urenkel James Graham, 4. Marquess of M., wurde 1707 Herzog von M. Vgl. die lat. Memoiren Montroses von seinem Kaplan Wisbart (1647; engl. 1893). *Lit.*: M. Napier, *Life and Times of M.* (3. Aufl. 1856, 2 Bde.); M. Morris, M. (1892). **Montrouge** (spr. mong-rüsch), Stadt im franz. Dep. Seine. (1926) 26310 Ew., südl. vor Paris, an der Gürtelbahn, Arbeiterwohnviertel, hat Steinbrüche, Brantwein-, Chemikalien-, Schokoladen-, Eis-, Eisig-erzeugung. Das Quartier Petit-M. gehört seit 1859 zum 14. Arrondissement von Paris. Südlich Fort M. **Montrodit**, orangefarbenes Mineral, Mercurioxyd HgO, sanitätliche Überzüge aus kleinen rhombischen Kristallen bei Terlingua (Texas).

Mont-Saint-Jean (spr. mong-säng-schäng), Weiler in der belg. Prov. Brabant, Arr. Nivelles, Gemeindeteil von Waterloo. Nach M. benennen die Franzosen die Schlacht bei Waterloo. **Mont-Saint-Michel**, Le (spr. lö-mong-säng-mischel), Granitfels an der Küste des franz. Dep. Manche, in der Baie von Saint-Michel, 900 m im Umfang, 50 m hoch, durch 1,5 km langen Damm (seit 1880) mit dem Festland verbunden, trägt Ringmauern, ehem. Benediktinerabtei M. (709 gegründet, im 13. Jh. erbaut, 1790–1863 Staatsgefängnis) mit Wallfahrtskirche (nach 1450 große Knabenwallfahrten aus Deutschland) und Dorf M., (1921) 230 Ew. *Lit.*: Desbouché, Le M. (1910); Dupont, Le M. inconnu d'après des documents inédits (1912).

Montsalvage (altfranz., spr. mönt-sälwäsch), f. Graf. **Monts-de-piété** (franz., spr. möng-sä-pi-é), f. Montes.

Montserrat, Gebirge, f. Monserrat.

Montserrat (spr. möng-sä-é), britisch-westind. Insel der Kleinen Antillen, süd-w. von Antigua, 83 qkm mit (1925) 11 673 Ew., durchaus vulkanisch, reich an heißen Quellen und an Erdbeben, bis 915 m hoch, M. gehört zum Gouvernement der Leewardinseln, hat Jungfelle, liefert Baumwolle, Zucker, Zitronensaft. Hauptort ist Plymouth mit (1925) 1730 Ew. — Die Insel, 1493 von Kolumbus entdeckt, 1632 von England besetzt, war 1664–68 und 1782–84 französisch.


Montfouris (spr. mong-für), Park im SW. des 14. Pariser Gemeindebezirks, mit Observatorium des Bureau des Longitudes (1875 gegründet).

Mont-sur-Marchienne (spr. möng-sür-märschjén), Gemeinde in der belg. Prov. Hennegau, (1927) 10 843 Ew., süd-w. von Charleroi, Bahnstation, hat Kohlengruben und Eisenindustrie.

Montt, 1) Jorge, chilenischer Staatsmann, * 1847 Santiago, zeichnete sich gegen Perù als Befehlshaber der Korvette »O'Higgins« aus, verhalf 1891 im Aufstand gegen Balmaceda als Oberbefehlshaber unter dem Beirat des Generals Körner (f. d. 4) der Kongregationspartei zum Sieg, wirkte als Präsident (1892–96) versöhnend und ordnete die Finanzen.

Bergnamen mit **Mont**, **Monte**, die man hier vermisst, suche man unter dem Namen selbst.

2) Pedro, chilenischer Staatsmann, * 29. Juni 1848, † 16. Aug. 1910 Bremen, Sohn des frühern chilenischen Präsidenten Don Manuel M. (1851–1861), unter dem die deutsche Einwanderung in Chile begann und Valdivia gegründet wurde, seit 1876 im Deputiertenkongreß von Chile, 1881–83 dessen Präsident, 1886 Minister für Gewerbe und öffentliche Arbeiten, 1888 der Finanzen, ging 1891 als Gesandter nach Washington, war 1893 Innenminister, seit 1895 im Senat, wurde 1906 Präsident (f. Chile, Sp. 1473). **Mont Tendre** (spr. möng-tängdr), Bergzug im Schweizer Jura. 1680 m hoch, östl. vom Val de Joux. **Montu**, ägypt. Kriegsgott, namentlich in Theben und Hermonthis verehrt, dargestellt mit Speerbertopf, mit der Sonne und zwei langen Federn auf dem Haupt, in der Hand das Sichelschwert.



Montreux-Vevay.

Montucla (spr. möng-tüllä), Jean Etienne, franz. Mathematiker, * 5. Sept. 1725 Lyon, † 18. Dez. 1799 Versailles, 1766–92 Oberaufseher der königlichen Gebäude in Paris, schrieb: »Histoire des recherches sur la quadrature du cercle, etc.« (1754; 2. Aufl. 1821), »Histoire des mathématiques« (1758, 2 Bde.; 2. Aufl. 1799–1802, 4 Bde.), das erste und bis auf M. Cantor wichtigste Geschichtswerk der Mathematik.

Montur (franz. monture, spr. möng-tür), f. Montierung.

Montwy (Montwey), östlicher Quellfluß der Neze.

Monthon (Monthon), beides spr. möng-tjón), Antoine August, Baron de, franz. Philanthrop, * 26. Dez. 1733 Paris, † das. 29. Dez. 1820, 1775 Intendant der Auvergne und der Provence, 1780–1815 Kanzler des Grafen von Artois, bestimmte den größten Teil seines Vermögens zu dem nach ihm benannten Tugendpreis (prix de vertu) der französischen Akademie für schriftstellerische Werte, die die Moralität fördern. *Lit.*: Labour, Monsieur de M. (1880); Gaudens, Philanthropie et solidarité. M. (1904).

Monumbo, Stamm der Papua bei Potsdamhafen (ehemaliges Deutsch-Neuguinea). *Lit.*: Bornmann u. Scharfenberger, Die M.-Sprache (1928).

Monument (lat.), Denkmal (f. d.).

Monumenta Germaniae Historica (Abkürzung MGH.), Quellenwerk zur Geschichte des deutschen Mittelalters, 1819 von der »Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde« (f. Geschichtsvereine) unter Teilnahme Goethes, des Freiherrn vom Stein, Uhlands u. a. durch G. H. Pertz begonnen, 1875

durch Errichtung der Zentraldirektion der MGH. neu gestaltet und im Auftrag der preussischen Akademie der Wissenschaften, seit 1889 im Auftrag des Reichsministeriums des Innern von G. Waig (bis 1886), E. Dümmler (1888–1902), R. Kofler (1903–14) und P. Kehr (seit 1914) geleitet. Die MGH. bestanden ursprünglich aus fünf Abteilungen: Geschichtsschreiber, Scriptores (SS.); Gesetze, Leges (LL.); Urkunden, Diplomata (DD.); Briefe, Epistulae (Epp.); Altertümer, Antiquitates (Antiqq.). Erschienen waren bis Ende 1926 aus der ersten Abteilung 15 Bände älteste Geschichtsschreiber, 7 Bände merowingische, 1 Band langobardische usw. Geschichtsschreiber, sodann 30 Foliobände deutscher Geschichtsschreiber, fortgesetzt durch bisher 2 Quartbände, neubearbeitet vielfach in Schulausgaben («SS. rerum germanicarum», 64 Bde.), 6 Bände deutscher Chroniken, 3 Bände Streitschriften zwischen Papst und Kaiser («Libelli de lite»). 1 Band «Gestapontificum»; aus der zweiten Abteilung 5 Folio- und 3 Quartbände «Leges nationum Germanicarum», 2 Bände «Capitularia», 2 Bände «Concilia», 8 Bände «Constitutiones et acta publica», 1 Band «Formulae», dazu eine Schulausgabe der alten Volksrechte, «Fontes juris germanici antiqui» (6 Bde.); von den Urkunden ist aus der Merowingerreihe 1 Folioband, aus der Karolingerreihe 1 Quartband erschienen; von den Urkunden der deutschen Könige und Kaiser liegen 6 Quartbände vor; aus der vierten Abteilung 13 Bände, die sich über drei Briefreihen verteilen; in der letzten Abteilung erschienen 4 Bände lateinischer Dichter, 5 Bände Totenbücher und 1 Band Verbrüderungsbücher. Die Vorarbeiten und die Berichte der MGH. erschienen im «Archiv» (1819–74, 12 Bde.) bzw. «Neuen Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde» (seit 1876; bis 1928: 47 Bde.); vgl. Historische Zeitschriften. Lit.: S. Breßlau, Geschichte der MGH. (1921).

Monumental (lat.), auf ein Monument bezüglich. Im heutigen Sprachgebrauch bezeichnet man, besonders in der Kunst (z. B. bei der Monumentalmalerei) mit m., im Gegensatz zum Intimen, Differenzierten, das Großartige, in einfachen großen Formen Aufgebaute. — Vgl. Wandmalerei.

Monumentum Ancyranum (lat.), f. Angora.

Monumentum aere perennius (lat.), f. Exegi Moenüs, lat. Name des Mäns.

Mouviso, Berg, f. Monte Viso.

Monza, Stadt in der ital. Prov. Mailand, (1921) 42988, als Gemeinde 57060 Ew., am Lambro und an der Bahn Mailand–Chiasso, hat Dom (San Giovanni, 995 gegr., im 14. Jh. erneuert) mit Marmorfassade, 80 m hohem Turm (16. Jh.), zahlreichen Kunstwerken und Skulpturen (z. B. Eisener Krone (s. d.)), Santa Maria in Strada (14. Jh.), Stühnelapelle für die Ermordung (1900) König Humberts, frühgotisches Stadthaus (1293), höhere Schulen, Filzhutfabriken, Baumwoll-, Seiden-, Teppichweberei und Maschinenbau. 1 km nördl. liegt die Villa reale (1777 erbaut, seit 1922 kunstgewerbliche Hochschule, aller 2 Jahre Internationale Kunstausstellung), mit großem Park, durchzogen von einer Autorenbahn (1922 angelegt) von 10 km Länge und Pferdereimbahn. — M., im Altertum Modoetia, war seit dem 11. Jh. (vorher Pavia) Krönungstadt (s. Krönung). Lit.: L. Madorati, Cronistoria della città di M. (1925).

Mouzambano, Severinus de, f. Pufendorf.

Monzie (spr. monzi), Anatole de, franz. Politiker,

* 22. Nov. 1876 Bazas (Gironde), Rechtsanwalt, 1909

bis 1919 radikaler Abgeordneter, 1913 Unterstaatssekretär der Handelsmarine, 1923 Senator, April 1925 Finanzminister, trat als Unterrichtsminister (April bis Oktober 1925) für die einheitliche Staatsschule ein und besuchte als erster französischer Minister seit 50 Jahren Berlin amtlich. Er wurde im Oktober Justizminister, dann Oktober 1925 bis Juni 1926 Minister der öffentlichen Arbeiten, schrieb: «Aux confins de la politique» (1913), «L'entrée au forum» (1920), «Du Kremlin au Luxembourg» (1924), «Au vatican» (1925), «Destins hors série» (1927).

Monzón (spr. monzón), Stadt in der span. Prov. Guasca, (1920) 3900 Ew., an der Bahn Saragossa–Barcelona, hat gotische Kirche, zwei Burgen, Landbau, erzeugt Töpferwaren und Seife.

Monzonit, Gestein, Augit führender Syenit.

Moodoogadil (spr. mūdūgā), f. Butea.

Moody (spr. mūdī), 1) Dwight Lyman, nordamer. Erweckungsprediger, * 5. Febr. 1837 Northfield (Mass.), † das. 22. Dez. 1899, Schuhmacher, seit 1856 in Chicago. später in England und Amerika für die Evangelisation tätig, veröffentlichte «Gospel Hymns» u. a. Lit.: W. R. Moody (Sohn), The Life of D. L. M. (1900).

2) William Vaughn, nordamer. Dichter, * 8. Juli 1869 Spencer (Ind.), † 17. Okt. 1910 Colorado Springs, 1901–07 Professor in Chicago, schrieb die großangelegte Prometheus-Trilogie: «The Fire-Bringer» (1904), «The Masque of Judgment» (1900) und «The Death of Eve» (1901, unvoll.), die eingestreute lyrische Gedichte enthält. Letztere sowie «Poems» (1901) sind sein Bestes. «Poems and Plays» (hrsg. mit Einleitung von Manly, 1912, 2 Bde.), «Letters» (hrsg. mit Einleitung von Mason, 1913).

Moog, Georg, altkath. Geistlicher, * 19. Febr. 1863 Bonn, 1883–98 Pfarrer in Dortmund, 1898–1913 in Krefeld, zugleich seit 1907 Professor am altkatholischen Seminar in Bonn, 1911 Generalvikar, 1912 Weihbischof, 1913 Bischof.

Moogischer Brauerfurnis, f. Pech.

Mooser Seide, Seidenfeld bei dem Dorf Moos (1927: 1898 Ew., an der Maas) in der niederländ. Prov. Limburg. Hier wurden 14. April 1574 Ludwig und Heinrich von Nassau von den Spaniern geschlagen und hien.

Moostan (spr. mūt-), ind. Stadt, sow. Multan.

Moos (Moh n, estnische Mu hu), estnische Insel am östlichen Eingang (Moosund) des Rigaischen Meerbusens, 207 qkm mit etwa 6000 Ew. (Ackerbau und Fischer), hat Fahrdramm (8 km) durch den Kleinen Sund nach Esel. — M. wurde 17. 18. Okt. 1917 von dem deutschen 23. Reservekorps (Vordorfs) erobert. Die Truppen gingen 20. Febr. 1918 über das Eis des Sundes nach Estland.

Moonta (spr. mūntā), Stadt im brit.-austral. Staat Südastralien, an der Bucht der Yorke-Halbinsel, berühmt durch die 1861 entdeckten reichen Kupfergruben, hat Bahnverbindung mit dem nahen, ebenfalls durch starke Kupfergewinnung ausgezeichneten Küstenplatz Wallaroo.


Moor (M ö s s e, Mo o s, Luch, Bruch, Feh n, Been, Wenn, Nied, Lohden, Filz; hierzu Tafel mit Text), Ablagerungen von Torf (s. d.), die entwässert wenigstens 20 cm mächtig sind, oft auch viele Meter tief anstehen. Moore sind hauptsächlich über die gemäßigten und arktischen Gebiete verbreitet. Zu den moorreichen Ländern gehört das Deutsche Reich mit (1925) 453 775 ha unkultiviertem Moorland (über die

Moore

Moore entstehen dadurch, daß absterbende Pflanzen sich unvollständig und langsamer zersetzen als das Wachstum neuer erfolgt, sodaß sich tohlenstoffreiche, organische Substanz anhäuft. Die Bedingungen hierfür sind niedrige Temperatur und Mangel an Sauerstoff, der überall da auftritt, wo Pflanzen im Wasser oder auf verpflumptem Standort wachsen. Moore sind vorwiegend alluviale Bildungen. Die ältesten Moore entstanden in den zahlreichen Seen und Teichen, die gegen Ende des Diluviums von dem nach Norden weichenden Eise zurückgelassen wurden, die jüngsten gehören der Jetztzeit an. Ihr Entstehen läßt sich überall an verlandenden, d. h. allmählich vom Rande aus zuwachsenden Teichen beobachten, den Bildungsstätten der Niedermoores (Nieder-, Flachmoore). Zu derartig stehenden oder langsam fließenden Gewässern siedeln sich zunächst Wasserpflanzen (Moorpflanzen: Algen, Schwimmpflanzen, Scerorien usw.) und Wassertiere an. Die Reste der abgestorbenen Pflanzen und Tiere, untermengt mit mineralischen Bestandteilen, füllen allmählich das Gewässerboden. So entstehen auf diluvialen Untergrund (Tafel, A 1) die untersten Torfschichten, die sog. Mudden oder Sapropel: je nach dem größten oder geringsten Mineralstoffgehalt und dessen Charakter Ton- (A 2), Kalk- und Lebermudden (A 3, Lebertorf), nach ihrer im nassen Zustand eigentümlich elastischen, an Leber erinnernden Beschaffenheit so genannt. Die flacher gewordenen Teichränder werden von Sumpfpflanzen (Moor [b], Eimsen, Seggen [e]) besiedelt, deren absterbende Rückstände von den Wern abgepült werden und sich beim Zubodensinken über der Lebermudde ausbreiten, so die nächste Schicht, die Torfmudde (A 4) bildend (ist auf dem Profil rechts Boden des Gewässers mit Algen, Najadaceen, Nymphaeaceen [a]). Bei der so fortschreitenden Verflachung der Gewässer

Bleichmoose, Sphagnazeen, die fast ausschließlichlichen Bildner der Hochmoore). Diese, polsterartig wachsend, saugen sich wie ein Schwamm voll Wasser, lassen überschüssiges Wasser nur langsam nach den Rändern der Polster abfließen und schaffen dadurch günstige Bedingungen für ihre weitere Ausdehnung. Durch dieses nach allen Seiten radial fortschreitende Wachstum ertlärt sich die gewölbte Oberfläche der Hochmoore.

In der Entwicklung der Hochmoore trat als Folge einer wohl mehrere Jahrhunderte (ungefähr um Christi Geburt) dauernden trocknen Witterungsperiode ein Stillstand ein, währenddessen die Torfmoose durch weniger wasserbedürftige Pflanzen (Wollgras, Renntiersfede, Heidekraut, teilweise kräftiger Baumwuchs) fast völlig verdrängt wurden, und der bis dahin gebildete Moostorf infolge besserer Durchlüftung stärkerer Zersetzung und Verdichtung anheimfiel. Dies ist der tiefgelagerte ältere Moostorf (älterer Sphagnumtorf, B 10). Nach Wiedereintritt eines feuchteren Klimas setzte das Wachstum der Torfmoose von neuem ein, die von ihnen überwucherte absterbende Flora der Trodenperiode bildet den sog. Grenzhorizont (B 11), der sich als Zwischenschicht zwischen dem älteren und jüngeren Moostorf (B 12) scharf abhebt. Die Bildung des jüngeren Moostorfs würde noch in der Gegenwart fort dauern, wenn sie nicht infolge allgemeiner Senkung des Grundwasserpiegels unterbrochen worden wäre. Nur wenige deutsche Moore, namentlich in Ostpreußen, haben noch natürlichen Charakter. Die Oberfläche der meisten Hochmoore, soweit sie nicht schon kultiviert sind, ist jetzt wieder mit Heide (Calluna, weniger Erica) bedeckt, der sich eine Reihe Begleitpflanzen zugesellt haben (Kosmarin, Gagel, Weinbrot, Moosbeere, Riemort, Krüppeltiefer, Zwergbirke u. a.). Der bei dem früher weitverbreiteten Abbrennen dieser Schichten entstehende



wachsen die Sumpfpflanzen vom Rande aus immer weiter in das Gewässer hinein und bilden mit ihren Wurzelrückständen und den absterbenden, zu Boden gesunkenen oberirdischen Teilen die nächsten Schichten (Schilftorf, Seggentorf, A 5 und 6). Damit ist die Bildung der Unterwassermoore (infraguaquatische) beendet und der Übergang zu den Überwassermooren (supraaquatische) eingeleitet. Es folgen auf dem versumpften Gelände die den Almoostorf bildenden Almoose (Hypnum-Arten) und sodann die kennzeichnenden Vertreter des Sumpfwaldes (Eiche, d), die das letzte Stadium des Niedermoores, das Bruchwaldmoor, und den Bruchwaldtorf liefern (A 7). Mit der fortschreitenden Erhöhung des Bodens wird dieser dem Grundwasser und damit den in diesem enthaltenen Nährstoffen entrückt. Es treten nicht besonders wasserbedürftige und bezüglich der Nährstoffe anspruchslosere Pflanzen (Nirle, Kiefer, e) als Vertreter der Übergangsmoore (Zwischenmoore) auf; sie bilden den Höhrenwaldtorf (A 8). Bei weiterem Sinken des Grundwassers, das schließlich den Pflanzenwurzeln unerreichbar wird, weichen diese einer noch anspruchsloseren Flora, der im wesentlichen das nährstoffarme Regenwasser genügt. Die hervorragenden Vertreter dieser Flora sind die Torfmoose (Weiß-,

Moorrauch, als »Höhenrauch« meilenweit verspürt, wirtte auferst lästig (s. auch Moortultur).

Der Aufbau der Hochmoore braucht nicht, wie bisher geschildert, auf Nieder- oder Übergangsmoor zu erfolgen, sondern kann auch unmittelbar auf nährstoffarmen Mineralboden stattfinden, wobei durch die sich zunächst dort ansiedelnde Heideflora bei deren Absterben eine undurchlässige, wasserhaltende Torfschicht als Vorbedingung für die Ansiedlung der Torfmoose gebildet wird.

Verteilung f. Rärchen auf Rückseite der Tafel). Norddeutschland hat rund 410000 ha. Am moorreichsten sind Oldenburg und Hannover, von denen nach der Aufnahme von 1913 jenes 676 2 qkm = 12,6 v. H., dieses 2190 qkm = 5,7 v. H. seiner Fläche mit Mooren bedeckt hatte. — über die Entstehung der Moore f. Rückseite der Tafel.

Der Gehalt der Moore an Pflanzennährstoffen ist sehr verschieden; am reichsten sind entsprechend ihren Entstehungsbedingungen die Niederungsmoore (eutrophe [nährstoffreiche] Moore), am ärmsten die Hochmoore (oligotrophe [nährstoffarme] Moore), dazwischen stehen die mesotrophen Übergangsmoore. Es enthalten je 100 Teile Trockenubstanz an den wichtigsten Pflanzennährstoffen durchschnittlich:

	Stickstoff	Äsche	Kali	Kalk	Phosphorsäure
Hochmoor, Heideflecht	1,2	3,0	0,05	0,35	0,05
Moortorf	0,8	2,0	0,03	0,25	0,10
Niederungsmoor	2,5—4,0	10,0	0,10	4,00	0,25
Übergangsmoor	2,0	5,0	0,10	1,00	0,20

Durch mineralische Beimengungen kann der Nährstoffgehalt, namentlich der Niederungsmoore, oft wesentlich erhöht sein; das gilt besonders von Kali und Phosphorsäure. Je nach der Dichte der Moorsubstanz schwankt das Gewicht von 1 cbm Boden zwischen 90 kg (jüngerer Moortorf) und 250 kg (Niederungsmoor). Unter Berücksichtigung dieses Umstands sind die Unterschiede in den Nährstoffgehalten der Moorböden erheblich größer, als es die Prozentzahlen vermuten lassen. Es finden sich in 1 ha Moor auf 20 cm Tiefe durchschnittlich folgende Nährstoffmengen in kg:

	feste Stoffe	Stickstoff	Kali	Kalk	Phosphorsäure
Hochmoor, Heideflecht	240 000	2 880	120	840	240
Moortorf	180 000	1 440	54	450	90
Niederungsmoor	500 000	12 500	500	20 000	1250
Übergangsmoor	360 000	7 200	500	3 600	760

Der Wert der Moore für die landwirtschaftliche Kultur ist demnach sehr verschieden. S. auch Moorbefiedlung, Moorkultur und Torf. Lit.: »Mitt. über die Arbeiten der M.-Versuchsanstalt in Bremen«, 1.—6. Bericht (1883—1927); Tade u. Lehmann, Die nordd. Moore (1912); v. Seelhorst, Hb. der Moorkultur (1914); Versch, Hb. der Moorkultur (1921); Witt, d. Ber. zur Förderung der Moorkultur im Deutschen Reich« (seit 1883); »Protokolle d. Zentral-Moorkommission« (seit 1898); »Zb. d. Moorkunde« (seit 1912). **Moor** (Mineralmoor), torfähnliche vegetabilische Substanz, wesentlich aus Humusubstanzen bestehend und mit Mineralwasser durchtränkt, enthält auch Salze der Ammonien-, Essig-, Propionsäure, verschiedene Mineralertrümmer und Salze, besonders Eisensalze. Man benutzt M. besonders zu Moorbädern, gemahlen und in Mineralwasser verteilt (f. Bad, Sp. 1300, und Fango). Lit.: Helmkampff, M. u. Moorbäder (1903). **Moor** (Aufbringen auf M.), f. Gelselme (Sp. 1191). **Moor** (Moire, spr. muäre), f. Gewebe (Sp. 124). **Moor** (Mor), Anton (nannte sich auch Antonio Moro [van Dorsch]), niederländ. Maler, * um 1512 Utrecht, † zwischen 1576 und 1578 Antwerpen, Schüler des Jan van Scorel in Utrecht, bildete sich unter dem Einfluß italienischer Meister, besonders Tizians, in Italien weiter. Eine Zeitlang Hofmaler in Madrid, war M. 1553 in Lissabon, 1554 in London, dann

in Brüssel und Antwerpen, wo er 1547 in die Lukasgilde trat. Er malte fast nur Bildnisse. Seine Zeichnung ist streng, die Charakteristik scharf, aber zurückhaltend. Werke von ihm in englischen Sammlungen, in Madrid, Dresden, Berlin, Wien, Brüssel, Petersburg, im Louvre u. a. D.

Moorausbrüche, seltene, an Schlammbullane (f. d.) erinnernde Erscheinungen, bei denen die Moorbede nach blasenförmiger Austreibung unter heftigen Detonationen platt und, oft tagelang, eine breite Masse hervorstirzt. Nach dem Ausbruch entsteht an der Ausbruchsstelle eine wassererfüllte Einsenkung. Man führt die M. auf Gase zurück, die sich unter der Moorbede sammeln und sie schließlich sprengen. (1300).

Moorbäder, f. Moor (Mineralmoor) und Bad (Sp. 1300). **Moortorf**, Freilandmoortorf für auf Moor- und Heideboden wachsende, meist immergrüne Pflanzen: Andromeda, Erica, Kalmia, Rhododendron, Azalea mollis, Azalea pontica u. a., wird auf durchlässigem Boden, an halbschattiger, gegen Ostwinde und Winter Sonne geschützter Lage mit einer 60—70 cm starken Schicht Moor- und Heideerde angelegt. Die Pflanzen verlangen bis Beginn der Knospenbildung (Anfang Juli) reichliche Bewässerung. Empfindlichen Arten gibt man leichten Winterschutz.

Moorbefiedlung. In oder an den von Natur graswüchsigen Niederungsmooren (f. Moor) haben sich schon seit Jahrhunderten Menschen angeiedelt und die Moore als Weideplätze ausgenutzt. Die erste planmäßige Entwässerung der Niederungsmoore und ihre Erschließung für großzügige Befiedlung erfolgte seit Mitte des 18. Jh. (Oberbruch 1747—53), besonders durch Friedrich d. Gr. Unter Leitung des Geheimen Finanzrats von Brenkenhof wurden 1762—1780 in Pommern, im Nege- und Warthebruch rund 50000 ha Niederungsmoor kultiviert und befiedelt. Größern Aufschwung nahm die Befiedlung wieder seit 1850, als St. Paul in Ostpreußen zeigte, daß sich nach erfolgter Entwässerung lebendig durch Kompostdüngung wertvolle Wiesen schaffen lassen, und Rimpau auf Eumrau durch Einführung der Sandbedekultur (f. Moorkultur) den Anbau von Feldfrüchten sicherer gestaltete. Namentlich in Posen, Brandenburg (Havelländisches Luck) und Pommern (Lebanoor, Randowbruch, Obermündung) sind Tausende von Hektaren der Kultur und der Befiedlung erschlossen worden. Pommern hat sich auf Betreiben des um die Moorkultur hochverdienten Fhrn. Konrad v. Wangenheim-Klein-Spiegel eine eigne Moorversuchswirtschaft, Neuhammerstein, geschaffen. An den meisten Landwirtschaftskammern der moorreichen Provinzen Preußens befinden sich Moorbefiedlungsstellen.

Die ersten Ansiedlungen (Moorkolonien) auf Hochmoor entstanden, rasch aufblühend, als Beekolonien (Beehtolonien; f. Moorkultur) in den Niederlanden gegen Ende des 14. Jh. veranlaßt durch die große Holzarmut des Landes, die zur Ausnutzung des Torfes zwang. Ein Netz von Schiffahrtskanälen, Haupt- und Nebenentwässerungsgräben (Haupt- und Zweieken) durchzog bald die niederländischen Moorgebiete. Auf ihnen wurde der Torf in die Städte geschafft, die dafür in ihren Abfällen (Gälaten usw.) und ihrem Straßenecht reichliche Düngermengen lieferten. Nicht so günstig entwickelten sich die nach holländischem Muster seit 1630 in Ostfriesland gegründeten deutschen Ansiedlungen (Papenbu. Groefsehn, Nordersehn, Weirhaudersehn u. a.). Vor allem fehlte hier ein planmäßig angelegtes Schiffahrtsnetz zur

Verbindung mit größern Handelsgebieten. Auch war in dem holzreichen Deutschland der Absatz des Torfes beschränkt. Die Siedlungen kämpften bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts schwer um ihr Dasein, bis die Erschließung des Landes durch Bahn, Land- und Wasserwege und die Möglichkeit der Anwendung künstlicher Düngemittel bessere Daseinsbedingungen schafften. Großen Elend verfielen bis in die letzten Jahrzehnte die seit 1765 von Friedrich d. Gr. auf Grund seiner Erfolge in der Besiedlung der Niedermoores des Ostens vorgenommenen Hochmoorsiedlungen in Ostfriesland, die sich auf Brandkultur (s. Moorkultur) stützten. Gleichfalls um die Mitte des 18. Jh. begann die hannoversche Regierung mit der Kultivierung der ausgedehnten Hochmoore in den ehemaligen Herzogtümern Bremen und Verden (Teufelsmoor) und im jetzigen Regierungsbezirk Osnabrück (Bourtanger Moor). Heute zählen diese Dörfer zu den blühendsten Moorkolonien. — 1778 wurde in Bayern mit der Urbarmachung des Donaumooses bei Ingolstadt begonnen, während Maria Theresia an die Trockenlegung des Laibacher Moores ging.

Etwa seit 1830 folgte eine Periode des Stillstandes, bis durch St. Paul und Nimpau wieder regeres Interesse, auch bei den preussischen Behörden, entstand. Die trostlosen Zustände in den ostfriesischen Mooren veranlaßten die Regierung, 1876 die Preussische Zentral-Moorkommission zu gründen (beratende Behörde des Landwirtschaftsministeriums), der als wissenschaftliches Institut die 1877 in Bremen gegründete Preussische Moor-Verforschungsstation angegliedert wurde. Ihr gelang es, die Hochmoorkultur auf eine sichere Grundlage zu stellen. Als erste gründete 1887 die Provinz Hannover in dem inzwischen durch den Süd-Nord-Kanal erschlossenen Bourtanger Moor mit Provinzialmitteln die Kolonie Provinzialmoor. Es folgte der preussische Staat mit reich ausblühenden Siedlungen, wie Mareardsmoor in Ostfriesland, Groß-Sterneberg im Kreis Stade, Warsteden- und Reitmoor in Schleswig-Holstein, Königsmoor bei Bremen u. a. Eine starke Tätigkeit setzte gleichzeitig in Oldenburg ein, ebenso in Bayern, wo die Landesanstalt für Moorkultur (gegr. 1895) erfolgreich arbeitete. Auch in außerdeutschen Ländern (Schweiz, Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Rußland) nahm die Moorkultivierung und -besiedlung in den letzten Jahrzehnten großen Aufschwung. — Die staatliche Fürsorge wird besonders durch den Verein zur Förderung der Moorkultur im Deutschen Reich (gegr. 1833, Sitz Berlin) unterstützt, der durch ein Netz von Väpse'schen Erfahrungen vor Augen führt und beratend tätig ist. Regie tätig sind die in Preußen meist mit staatlicher Beteiligung seit etwa 1915 bestehenden Provinzialen und gemeinnützigen Siedlungsgesellschaften. Wegen planloser Torfstiche, das spätere landwirtschaftliche Nutzung oft unmöglich macht, ist das preussische Moorschutzgesetz vom 4. März 1913 gerichtet, das zuerst nur für Hannover, Schleswig-Holstein und Pommern gültig war, dann aber auch auf andere Provinzen ausgedehnt wurde. Der Förderung der M. dienen ferner die Rentengutsgelege vom 27. Juni 1890 und 7. Juli 1891, das Gesetz zur Förderung der Landeskultur und der innern Kolonisation vom 28. Mai 1913, die Verordnung vom 4. Nov. 1914 über Bildung von Bodenverbesserungsgenossenschaften, das Gesetz zur Förderung der Ansiedlung vom 8. Mai 1916, das Gesetz über Landesfulturbehörden vom 3. Juni 1919 und das Reichsiedlungsgesetz

(Moorsiedlungsgesetz) vom 19. Juli 1919 nebst dem preussischen Ansiedlungsgesetz vom 15. Dez. 1919. Lit.: E. Stumpfe, Die Besiedlung der deutschen Moore (1903); F. Böcker, Die innere Kolonisation im Hzt. Oldenburg (1914); »Die M. in Vergangenheit und Zukunft« (hrsg. vom Vorstand des Vereins zur Förderung der Moorkultur, 1920); f. auch die Literatur bei Moor und Moorkultur.

Moorbirchhuhn, s. Schneehuhn.

Moorbrücke, s. Wohlenweg.

Moore, bei Pflanzennamen: Moore (spr. mür oder mör). Thomas, engl. Botaniker, * 29. Mai 1821 Stoke bei Guildford (Surrey). † 1. Jan. 1887 Chelsea als Direktor des Botanischen Gartens, schrieb über Farne: »Index filicum« (1857–62, 20 Teile) u. a.

Moore (spr. mür oder mör). 1) Sir John, brit. General, * 13. Nov. 1761 Glasgow, † 16. Jan. 1809 La Coruña, seit 1776 im Peer, machte den amerikanischen Krieg mit, kämpfte 1796 in Westindien, 1793 in Irland, 1799 in Holland gegen die Franzosen, 1801 in Ägypten. 1806 erhielt er als Generalleutnant ein Kommando auf Sizilien, 1803 in Portugal, wo er, 16. Jan. 1809 bei La Coruña von Soult geschlagen, fiel. — Sein Bruder James Carrick M. (* 1763, † 1834) gab die Geschichte seines Feldzugs in Spanien (1809) und seine Lebensbeschreibung (1835, 2 Bde.). Sir J. J. Maurice »The Diary of Sir John M.« (1901, 2 Bde.) heraus. Lit.: J. S. Anderson, The Spanish Campaign of Sir John M. (1905).

2) Thomas, irischer Dichter, * 28. Mai 1779 Dublin, † 25. Febr. 1852 Sloperston Cottage bei Bromham (Wiltshire), erhielt 1803 eine Verwaltungsstelle auf den Vermöbunden, die er kurz besuchte. Als sein Stellvertreter 1819 Unterschlagungen beging, mußte er selbst vorübergehend aus England fliehen und suchte Byron in Venedig auf. Dieser vertraute ihm seine »Memoirs« an, die M. jedoch nach Byrons Tod auf den Rat des Buchhändlers John Murray hin vernichtete. Statt ihrer veröffentlichte er 1830 »Letters and Journals of Lord Byron with Notices of His Life«. M. begann als Überlegungen der »Odes of Anacreon« (1800). Sein Hauptwerk sind die »Irish Melodies« (1807–34; deutsch: J. v. Freiligrath, 1853, von Kijner, 1875), lyrische Gedichte, deren Worllaut aus innigste alten irischen, von John Stevenson erneuerten Nationalmelodien angelegten ist. Irisches Wesen (»Gram und Leichtsinne«) und anacreontische Motive ließen zugrunde mit Anspielungen auf Irlands unglückliches Schicksal und auf Robert Emmet. Moores Jugendfreund, den 1803 hingerichteten irischen Umstürzler. Ein Seitenstück hierzu bilden »National Airs« (1815, Nieder zu nichtirischen Volksmelodien). Moores beste erzählende Dichtung ist »Lalla Rookh« (1817, illust. von Tenny, 1861; deutsch von de la Motte-Fouquet, 1825, 2. Aufl. 1876 von A. Schmidt; vgl. auch Jauer, Th. Moores »Lalla Rookh«, 1917); vier poetische Erzählungen (»The Veiled Prophet of Khorassan«, »The Paradise and the Peri« [von R. Schumann vertont], »The Fire Worshippers«, »The Light of the Haram«), die ein persischer Prinz unerkannt seiner Braut erzählt. Die wechselnden Verhältnisse werden äußerst melodisch gehandhabt, und die Schilderungen sind reich an orientalischer Pracht, die sich M. aus Bildern über Persien angelesen hatte. Weniger gelang ihm die Berserzählung »Loves of the Angels« (1823) und, trotz gepflegtem Stil, der Prosatoman »The Epicurean« (1827). Dagegen fanden die Satiren »The Two-Penny Post Bag« (1813)

und »The Fudge Family in Paris« (1818) verdienten Beifall. »Poetical Works«, von M. selbst gesammelt (1840—41, 10 Bde.; hrsg. von Goble, 1910), »Poetische Werke« (deutsch von Elders, 2. Aufl. 1843, 5 Bde.), »Memoirs, Journal and Correspondence of Th. M.« (hrsg. von Lord J. Russell, 1853—56, 3 Bde.; im Auszug 1860), »Prose and Verse by Th. M., with Suppressed Passages from the Memoirs of Lord Byron« (hrsg. von Shepherd, 1878). *Lit.*: Ballat, Th. M., sa vie et ses œuvres (1886); S. Gwynn, Th. M. (1905).

3) Albert Joseph, engl. Maler, * im September 1841 York, † 25. Sept. 1893 London, wandte sich, anfangs von den Präraffaeliten beeinflusst, später rein dekorativ-monumentaler Formgebung zu mit Bevorzugung starker Farbgebung, schuf einen Fries in der Albert Hall (1862, London), Elias Opfer (1865, London, Tate-Galerie), Schlafendes Mädchen, Träumer u. a. *Lit.*: V. L. Waldrh, A. M. (1894).

4) George Foot, nordamer. Theolog, * 15. Okt. 1851 West Chester (Pa.), 1883 Professor des Hebräischen in Andover, 1904 der Religionsgeschichte an der Harvard-Universität, schrieb außer biblischen Kommentaren: »The Literature of the Old Testament« (1913), »History of Religions« (1913—19, 2 Bde.), »Metempsychosis« (1914), »Judaism in the first Centuries of the Christian Era« (1927, 2 Bde.) u. a.

5) George, irischer Schriftsteller, * 1853 Ballyglaf (Mayo), schrieb, zunächst vom französischen Naturalismus beeinflusst, »Confessions of a Young Man« (1883), die Kämpfe und Verwirrungen der eignen Jugend widerspiegelnd, und »Esther Waters« (1894; deutsch u. d. T.: »Arbeit und betet«, 1904), der Roman einer ledigen Mutter, erzielte seinen Haupterfolg mit dem Doppelroman »Evelyn Innes« (1898) und »Sister Teresa« (1901; beide deutsch u. d. T.: »Irdische und himmlische Liebe«, 1905), in dem er die Reigung gewisser englischer Kreise zum Katholizismus zeichnete und ebenso wie in »Celibates«, (1895) eine Analyse der Wagnerischen Musik gab; in »Memoirs of my Dead Life« (deutsch u. d. T.: »Aus toten Tagen«, 1907) lieferte er Bilder aus dem Paris Verlaines, Rimbauds, Manets und Monets, mit denen er bekannt war. Nach einer Zeit des Anschlusses an die irische Nationalbewegung (Novellenband »The Unfilled Field«, 1903) veröffentlichte er eine Selbstbiographie »Hail and Fairwell« in 3 Teilen (»Ave«, 1911; »Salve«, 1912; »Vale«, 1914) sowie eine Art Retrospektion des Lebens Christi: »The Brook Kerith« (1916) u. a. *Lit.*: S. Mitchell, G. M.

6) Frank Frankfurt, irischer Romanschriftsteller und Dramatiker, * 15. Mai 1855 Bimerid, schrieb den satirischen Roman »I forbid the Bazaar« (1893), »Nell Gwynn« (1900), »The Ulsterman« (1914) u. a.

7) Edward Caldwell, Bruder von M. 4), nordamerikanischer Theolog, * 1. September 1857 West Chester (Pa.), 1889—1901 Pfarrer in Providence (R. I.), 1901 Professor an der Harvard-Universität, schrieb: »The New Testament in the Christian Church« (1904), »An Outline of the History of Christian Thought since Kant« (1912), »The Spread of Christianity in the Modern World« (1919), »West and East« (1920) u. a.

Moorea (Morea, Ēmēo, Mīmēo), eine der Gesellschaftsinseln (i. d.), 132 qkm mit (1924) 1927 Ew., 1212 m hoch. Hauptort ist Papeetoi.

Moorelicht (spr. mūr- oder mör-), s. Beilage »Elektrisches Licht« (S. II).

Mooresee (spr. mūr- oder mör-), Salzsee der Salt Lake Division im Innern Westaustraliens.

Moorefunde, im Moor gefundene vorgeschichtliche Gegenstände, meist in Nordeuropa, sind für die Vorgeschichtsforschung wichtig, weil sie infolge Luftabschlusses und der konservierenden Eigenschaft des Moores auch Gegenstände aus leichtvergänglichen Stoffen, z. B. Kleidungsstücke, Holzgeräte, sogar Schiffe (s. Schiffsfunde) und Leichen (s. Moorleichen), enthalten. Die M. sind wahrsehrlich vom Hochmoor überwucherte Opfergaben (vgl. Depotsfunde). Die Sitte bestand von der jüngern Steinzeit an durch die ganze heidnische Zeit. Die großen M. des 3.—5. Jh. n. Chr. (Thorsbergmoor in Angeln, Vinooor und Kragehul auf Fünen, Nydam-Moor in Sündewitt; s. auch Wissen), deren Waffen Kampfspuren tragen, sind anscheinend geopfert Beute. *Lit.*: S. Müller, Vor Oldtid (1897, deutsch von Jiriczek, 1897—98, 2 Bde.; mit Lit.-Nach-Moorgrundel, s. Schmerle. [weis].

Moorehead (spr. mūr-), Stadt im nordamer. Staat Minnesota, (1920) 5720 Ew., am Red River of the North, Fargo gegenüber, Bahnnoten, hat Kornmühlen.

Moorchirre, Pflanzengattung, f. Sorghum.

Moorchuhn, f. Birchtuhn, Schneehuhn, Leichhuhn.

Mooringsojen (engl., spr. mūr-), verankerte Bojen zum Festmachen (engl. to moore) von Schiffen, wodurch ihnen das Anker erspart wird.

Mooringsschäkel (engl., spr. mūr-, Muringsschäkel), Kettenwirbel zwischen zwei Schiffsankerketten, verhindert, daß die Ketten beim Schwimmen unklar werden, d. h. sich umeinander drehen.

Moortohle, Abart der Brauntohle (s. d., Sp. 805).

Moortolonien, s. Moorbefiedlung.

Moorkultur, die landwirtschaftliche Nutzung bzw., soweit sie sich dazu noch nicht eignen, die Urbarmachung der Moore zum Zweck der landwirtschaftlichen Nutzung. Die ältesten landwirtschaftlich genutzten Moore sind die Niederungsmoore (s. Moor). Um diese in hochwertige Wiesen und Weiden umzuwandeln, genügt Wasserregulierung, Zerstörung der alten Grasnarbe durch Eggen oder nötigenfalls Umbruch und Neuanfaat. Als Dünger ist Kali und Phosphorsäure zu geben; Stickstoff ist ausreichend vorhanden. Die Entwässerung erfolgte bis etwa 1900 durch offene Gräben, jetzt, wenigstens auf Weiden und Ackerland, mehr und mehr durch Drän. Wo infolge zu tiefer Lage unmittelbare Abführung des Dränwassers unmöglich ist, muß man dieses durch Hebewerke heben und zu einem Abfluß hinleiten (vgl. Dränage nebst Tafel). Der mittlere Grundwasserstand soll, wie auch auf Hochmooren, für Wiesen etwa 50, für Weiden 60—75, für Ackerland 80—90 cm unter der Oberfläche liegen. Ackerkultur war und ist teilweise heute noch wegen des leichten Aufstiegens des Bodens, der zahlreichen Spätfroste und des üppig wuchernden Unkrauts auf Niederungsmooren unsicher. Einen bedeutenden Fortschritt bedeutete deshalb die von Th. S. Kimpau im Drömling seit 1862 erprobte und eingeführte Nordammokultur (Sandbedkultur). Bei ihr wird das Moor durch Gräben in 20—50 m breite Beete zerlegt und mit einer 10—12 cm hohen Sandschicht bedeckt. Da durch Bedeckung mit Sand die Wasserverdunstung gehemmt wird, wird für stärkere Entwässerung durch Entzung des Grundwasserspiegels auf 100—110 cm gesorgt. Bei der Bodenbearbeitung ist Durchmischung von Sand und Moor zu vermeiden. Auf Sandbedkulturen lassen sich alle Feldfrüchte anbauen, jedoch haben auch die Schwarzkulturen (Bestellung des Moores



1. *Marchantia polymorpha*.



2. *Blasia pusilla*.
a geöffnete Kapsel, vergrößert.



3. *Anthoceros laevis*.
a Kapsel, vergrößert.



7. *Sphagnum cymbifolium*.
a Kapsel, vergrößert.



4. *Andreaea rupestris*.
a Kapsel mit Kapsel, vergrößert.




5. *Mnium cuspidatum*.
a Kapsel, vergrößert.



6. *Schistostega osmundacea*.
a Stämmchen mit Kapsel; b Kapsel, vergrößert.



9. *Neckera complanata*.
a Kapsel, vergrößert.



12. *Ephemerum serratum*.
a Kapsel, vergrößert.



8. *Splachnum luteum*.
a Kapsel, vergrößert.




10. *Buxbaumia aphylla*.
a Kapsel, vergrößert.




11. *Climacium dendroides*.
a Kapsel, vergrößert.



13. *Physcomitrium pyriforme*.
a Kapsel, vergrößert.




14. *Tetraphis pollucida*.
a Kapsel, vergrößert.



1. *Marchantia polymorpha*.

A Arcegonienrand im Längsschnitt, ar Arcegonien, B Anthertienrand, Bängsschnitt, an Anthertiden, C Anthertiden, D Spermatogonien, E Arcegonium, e Eizelle, F Arcegonium nach der Befruchtung, em Embryo, G Keifesporenausfäufendes Sporogonium, H Sporen, J Schlenberzelle, K Keimenbespore, L Brutbecher mit Brutkolonien, A, B, L schwach, C bis K stark vergrößert.





4. *Pottia lanceolata*.

Weibliche Blüte mit mehreren unbefruchteten Archegonien und zwei Sporogonien. Stark vergrößert. c Haube, s Stiel, v Scheidchen.


6. *Funaria hygrometrica*.

Sporen in drei verschiedenen Entwicklungsstadien (a—c). Stark vergrößert.




8. Laubmoosvorlesm.

o Protonema mit Anlage eines Moos-
stämmchens (b). Stark vergrößert.



3. *Polytrichum commune*.

A Weibliche Pflanze mit einer haubenbedeckten Kapfel. B und C Kapfeln ohne Haube. a Apophyse, p Peristom. D Männliche Pflanze. E Männliche Blüte, a Anteridien, p Paraphysen, b Perichätialblätter. A, B, D natürliche Größe, C schwach, E stark vergrößert.



5. *Funaria hygrometrica*.

A Längsschnitt durch die Kapsel. Stark vergrößert.
d Deckel, p Peristom, o Mittelsäulchen, s Sporen-
raum. B Peristom. Sehr stark vergrößert.

Schwach vergrößert bedeutet etwa das 5–10fache, stark vergrößert das 50–100fache der natürlichen Größe.

genannt, um 1330 Stadt, fiel 1284 nach Aussterben der nach M. benannten Dynasten an Bihern. *Lit.*: M. Vanderschöfer, Gesch. von M. (1827).

Moosch, Dorf im Oberelsaß (seit 1918 franz.), Dep. Haut-Rhin, Arr. Thann, 1921 2264 meist deutsche Einw., an der Thur und der Bahn Mülhausen-Weiseling, hat Baumwollindustrie und Sägewerke.

Moosdistel, f. Sonchus.

Moose (Bryophyta, Muszingeen, hierzu 2 Tafeln). Auteilung der höhern Krypogamen (Archegoniaten), die einen regelmäßigen Generationswechsel (s. d.) befigen, keine echten Wurzeln und keine mit Gefäßen versehenen Leitbündel ausbilden. Aus der einzelligen Spore geht meist durch Vermittlung einer faden (algen)ähnlichen Fadenform (Protonema, Vorkeim, Tafel II, 8) die geschlechtliche Pflanze hervor, die bei blattartigen Lebermoosen meist einen kriechenden Thallus bildet (I, 1—3), bei Laubmoosen ein belattetes, mit Paarpwurzeln (Rhizoiden) an der Unterlage befestigtes Stämmchen (I, 4—14). Die an der geschlechtlichen Moospflanze auftretenden männlichen Geschlechtsorgane (Antheridien) sind gestielte, fackelförmige Behälter (II, 1 B, C 3 E a), in denen zahlreiche gewundene, mit zwei Geißelbäden versehene Spermatozoiden (II, 1 D) erzeugt werden. Die weiblichen Geschlechtsorgane (Archegonien) sind gestielte, flaschenförmige Behälter (II, 1 E, F und 4), in deren Bauchteil die Eizelle liegt. Durch den Kanal des Archegonienhalses (Kanalzellen) bringen die Spermatozoiden bei Gegenwart von Wasser (Tau oder Regen) und chemotaktisch (Chemotaxis) angestrichen zur Eizelle vor. Nach der Befruchtung entwickelt sich das Ei zum mehrzelligen Embryo (II, 1 F), der schließlich zu der ungeschlechtlichen Pflanze (Sporogonium, Mooskapfel, s. frucht) heranwächst, einer gestielten Kapfel (II, 2, 3 A—C, 4, 5), die mit ihrem untern Ende in dem Gewebe der geschlechtlichen Pflanze (gewissermaßen als deren Parasit) in ihrem Stämmen zahlreiche, zu je vieren aus einer Sporenmutterzelle sich bildenden Sporen erzeugt (II, 6, 7). Neben der geschlechtlichen Fortpflanzung ist auch die ungeschlechtliche Vermehrung durch Bruttnoipen (II, 1 E), Bruttnöschchen oder Sprossung verbreitet.

Man teilt die M. in zwei Reihen: Lebermoose (Hepaticae) und Laubmoose (Musci). Bei den Lebermoosen fehlt die Protonemabildung fast völlig. Der Sproß ist dorsiventral gebaut und kriechend, entweder ein ungegliedertes Laub (Thallus) oder ein niederliegendes Stämmchen mit zwei seitlichen Zeilen bisweilen in Wasserbehälter (Wasserfäcke) umgewandelte Blätter. Die Geschlechtsorgane stehen entweder einzeln oder sie sind auf besondern, abweichend geformten Sproßabschnitten zu Antheridien- bzw. Archegonienständen vereinigt (II, 1 A, B). Die Kapfel des Sporogoniums besitzt eine einschichtige Wand, die sich bei der Reife durch Längsriffe in vier Klappen (I, 2a) oder unregelmäßig (II, 1 G) öffnet und neben den Sporen oft noch Elateren (s. d. und II, 1 H, J) enthält.

Die Laubmoose haben ein wohlentwickeltes Protonema, an dem die Geschlechtsaplanzen aus seitlichen Knospen (II, 8) entstehen. Der Sproß ist stets ein zylindrisches Stämmchen, an dem die einfachen Blätter in spiralförmiger Anordnung ringsum gleichmäßig entwickelt sind. Die Geschlechtsorgane stehen am Gipfel des Hauptstängels (II, 3 E) oder seitlicher Kurztriebe, häufig untermischt mit eigenartigen Haarpgebilden (Paraphysen, Saftäden) und von eigentümlichen Blättern (Perichätialblättern) umhüllt. Das Sporogonium

(Theca) besteht aus einem Stiel (Vorste, Seta) und einer Kapfel, die während der Entwicklung von einer aus der Archegonienwand hervorgegangenen Haube (Mühe, Calyptra, II, 2c, 3 A, 4c) bedeckt ist. Die Kapfelwand ist ein zusammengelegter Gewebekörper, der einen verhältnismäßig kleinen, noch von einer sterilen Mittelsäule (Kolumella) durchsetzten und deshalb zylindermantel- oder glockenförmigen Sporenraum (Sporensack) einschließt (II, 5 A). Bei den Torfmoosen ragt die Kolumella nur zapfenförmig in den Sporenraum hinein. Unter der Kapfel der meisten Laubmoose verdickt sich die Vorste zu einer als Apophyse (Hypophyse) bezeichneten Anschwellung (II, 3 Ca), die bisweilen (z. B. bei Splachnum, I, 8) eine sehr auffällige Gestalt annimmt und oben Spaltöffnungen trägt. Das Öffnen der Sporenkapfel erfolgt durch Ablösung eines Deckels (II, 5 A, d), sehr selten durch Längsspalten (z. B. bei Andreaea, I, 4a). Unterhalb des Deckels ist der Urnenrand des Sporogoniums meist mit einem Mundbesatz (Peristom) aus zierlichen, in einem oder zwei Kreisen angeordneten Zähnen (II, 5 B) versehen, deren Zahl für jede Art gleichbleibt.

Die M. sind in etwa 14000 Arten über die ganze Erde verbreitet und treten in der größten Artenzahl in den kalten und den gemäßigten Zonen und in den höheren Gebirgsregionen auf. Sie leben teils im Wasser, teils auf der Erde in Mooren, auf Schlamm oder nassem Sand, auf dem Boden von Wäldern, der Rinde von Bäumen oder auf Felsgefäßen und Mauerwerk. In den Moostunden des arktischen Gebiets bilden Arten aus den Gattungen Sphagnum, Polytrichum, Hypnum eine bezeichnende Pflanzendecke. Die M. sind vielfach die ersten Ansiedler auf faulem, unfruchtbarem Boden und auf nackten Gesteinsflächen, erzeugen Humus und machen so den Boden für die größten Pflanzen urbar; die torfbildenden M., Arten der Gattungen Sphagnum, Hypnum, Polytrichum u. a., erzeugen mit ihren überreichen mächtigen Torflager.

Einteilung.

(Die mit einem * versehenen Gattungen sind in je einem Vertreter auf Tafel I abgebildet.)

A. Die **Lebermoose** (Hepaticae) umfassen drei Ordnungen: 1) Marchantiales. Körper ein Thallus, Sporogon ohne Kolumella, unregelmäßig mit Zähnen oder mit einem Deckel aufspringend. Familien: Marchantieae, Sporogon ungestiebt, Elateren fehlen (Gattung Riccia). Marchantieae, Kapfel gestiebt, mit Elateren (Gattungen: *Marchantia, Pegatella u. a.). — 2) Anthocerotales (Anthocerotales) Körper ein Thallus, Sporogon mit Kolumella, schotenförmig mit zwei Klappen von der Spitze her sich öffnend (Gattung: *Anthoceros) — 3) Jungermanniales. Thallus oder ein belattetes Stämmchen, Sporogon sich regelmäßig mit vier Klappen öffnend. Familie Jungermanniaceae; wichtigste Gattung: Metzgeria, Pellia, *Blasia, Aneuria (mit Thallus), Frullania, Radula, Jungermannia, Plagiochilla u. a. mit belatteterm Sproß.

B. Die **Laubmoose** (Musci) umfassen drei Ordnungen: 1) Sphagnales. Sporogonien ohne Stiel und Haube, Kolumella zapfenartig aufragend. Familie: Sphagnaceae (Torfmoose; Gattung: *Sphagnum). — 2) Andreaeales. Kapfel durch Längsspalten sich öffnend. Familie: Andreaeaceae (Gattung: *Andreaea). — 3) Bryales. Größte Abteilung mit mehreren tausend Arten. Die Kolumella durchstößt den Sporenraum der Kapfel von unten bis oben. Öffnen des mit einer Haube versehenen Sporogons durch Abwerfen eines Deckels; kapfelrand mit regelmäßigem Peristom. a) Acrocarpae (Gipfelsfrüchtige M., Archegonien und Kapfelständig (wichtigste Gattungen: Dieranum, Leucobryum, Fissidens, Ceratodon, Barbula, Grimmia, *Tetraphis, *Schistostegia, *Splachnum, Funaria, *Physcomitrium, Bryum, *Mnium, Polytrichum, *Buxbaumia); b) Pleurocarpae (Seitenfrüchtige M.), Archegonien am Gipfel kurzer Seitenäste (wichtigste Gattungen:

Fontinalis, *Neckera, *Climacium, Hypnum). Viele der genannten Gattungen sind zugleich Vertreter von Familien, z. B. Bryaceen, Ditracheen, Grimmiaceen, Funariaceen, Hypnaceen u. a.

Lit.: Engler-Brantl, Die natürl. Pflanzenfamilien (2. Aufl., Bd. 9–11, 1925); Roth, Die europ. Laubmoose (1904–05, 2 Bde.); R. Correns, Untersuch. über die Vermehrung der Laubmoose (1899); Th. Herzog, Geographied. M. (1926); W. Müntz, Die Laubmoose Europas (1927). Vgl. Literatur bei **Moosfeeder** (spr. müß-bich), f. Elen. Kryptogamen. **Moosfeeder** (spr. müß-bich), Stadt in der kanad. Prov. Saskatchewan, (1926) 19 039 Ew., in fruchtbarer Getreide- und Flachsbauengegend, westl. von Regina, an der Kanadischen Pazifikbahn, ein Mittelpunkt des Getreide- und Viehhandels. In der Umgebung liegen Braunkohlengruben. — M. entstand im 1895.

Moos River (spr. müß-river), Fluß in der kanad. Prov. Ontario, entsteht aus zahlreichen Quellflüssen und mündet, 400 km lang (die letzten 200 schiffbar), bei der Moose-Haterei in die Jamesbucht der Hudsonbai. **Moosfräulein** (Moosweibchen), f. Holzweibchen. **Moosgarn** (Mooswolle), persisches Garn für Wolllinerei.

Moosglöckchen, fwm. Linnaea borealis.

Mooskrähe, fwm. Moßdommel.

Mooskupfer, haarförmige oder faserige Auscheidungen von metallischem Kupfer im Kupferstein.

Moospulver (Hegemeht), f. Lycopodium.

Moosreicher, fwm. Moßdommel.

Moosverling, f. Vimmern.

Moosstärke, fwm. Lichenin.

Moosstein, Schmuckstein, fwm. Haarstein.

Moostierchen (Bryozoen, Bryozoa), mikroskopisch kleine, häufig ansehnliche Kolonien bildende Tiere, die jetzt meist als besondere Klasse mit den Brachiopoden zum Stamme der Molluskoideen zusammengefaßt werden. Das Einzeltier (Zoözia) besteht aus einem oft verfalteten Gehäuse (Ectozyste, Cystid) mit einer Öffnung, aus der der weiche Vorderleib (Polypid) hervorgestreckt und durch Muskeln R (Abb. 1) wieder zurückgezogen werden kann. Ganz vorn sitzt auf einem Träger (dem Lophophor) ein Kranz von Tentakeln T, die die Nahrung herbeistrudeln und zugleich die Atmung vermitteln. Zwischen ihnen liegt der Mund; er führt durch die Speiseröhre O in einen geräumigen Darm D, der in der Nähe des Mundes, außerhalb des Tentakelkranzes endet und entweder rückenständig, daher der Name der einen Ordnung: Ectoprocta, oder innerhalb mündet: Entoprocta. Herz und Gefäße fehlen; als Nieren dient ein Paar schleifenförmiger Kanäle. Oberhalb des Schlundes liegt das Gehirn. Unter den Individuen herrscht Arbeitsteilung, indem einzelne die Stützung, andre die Verdauung, noch andere als Greiforgane (Vivipularien, A)





Abb. 1. Zwei Tiere von Bugula avicularia (das rechte eingezogen).

das Erfassen der Beute übernehmen. Die Fortpflanzung erfolgt teils ungeschlechtlich durch Knospung (Koloniebildung), teils geschlechtlich oder durch die statoblasten, im Innern der Tiere gebildete (Abb. 2 S) Keime, die nach Zerfall der Kolonien in das Wasser gelangen, überwintern und sich im Frühjahr zu einem neuen Einzeltier entwickeln. Die meisten M. sind Zwi-

ter. Die Larven unterliegen bei den im Meere lebenden M. einer Metamorphose. Von den gegen 300 bekannten Arten leben nur etwa noch 600. Die Meeresbewohner überziehen Korallen, Steine, Muscheln usw. mit ihren oft zu den zierlichsten Netzen angeordneten Kolonien, während die Süßwasserbewohner meist Stengel und Blätter von Pflanzen bekleiden. Einige Formen, wie die Kolonie von Cristatella, können sich frei bewegen. Man teilt die M. in Entoprocta und Ectoprocta (f. Sp. 723), die Süßwasserbewohner, weiter in die Unterordnungen der Armwirbler



(Lophopoda) mit hufeisenförmigem Tentakelträger und Mundbedel (die Gattungen Alcyonella Lam. und Plumatella Lam., f. Tafel »Süßwasserfauna«, 8, und Abb. 2) und die der Kreiswirbler (Stomatopoda) mit scheibenförmigem Tentakelträger und unbedecktem Mund (Flustra L., Bugula Gray, f. Abb. 1). Bekannte Gattungen der Entoprocta sind Pediculina und Loxosoma. Fossil finden sich die M. schon im Silur vor, am häufigsten in der Krabbenformation (z. B. Fenestella [Abb. f. Tafel »Bryozoenfauna«, 4]). **Lit.:** D. Seeliger, über die Larven und Verwandtschaftsbeziehungen der Bryozoen (»Ztschr. f. wiss. Zoologie«, Bd. 84, 1906); G. Gewershausen, Die Beiträge zur Kenntnis der Bryozoen (ebenda, Bd. 107, 1913).

Moostorf, f. Moor.

Mopanes, Indianerstamm der Maya in Guatemala, etwa 500 Köpfe.

Moph, der biblische Name für Memphis.

Mopla (Mappillia), mohammedanischer, durch Araber stark beeinflusster dravidischer Volksstamm der Malabarküste Indiens, etwa 900 000 Köpfe, umfassen auch die Labber, Travankur und Maipur, etwa 400 000 Köpfe, kräftig und kühn, sind Fischer, Seelente, Ackerbauer, Händler.

Moppen (Ventheimer, holländische M.), Gebäck aus Milch, Butter, Mehl, Eiern, Rümmele oder Nüssen und Pottatje.

Mops, f. Hunde (Sp. 96) u. Tafel »Sunderaffen II«, 7. **Mopsea Lamour**, Gattung der Federfalten (Alcyonaria) mit verästeltm Stock, deren 5 Arten in tropischen Meeren leben (f. Tafel »Meeresfauna I«, 1) und Leuchtvermögen besitzen.

Mopios, griech. Seher: 1) ein Lapidar, Teilnehmer an der kalydonischen Jagd, am Kentaurerkampf und am Argonautenzug. — 2) Sohn der Manto, Tochter des Teiresias, besiegte Kalchas im Wettstreit und errichtete das Traumorakel von Maktos in Kilikien, wo er als Heros verehrt wurde.

Moquegua (spr. mötseä), südlichste Küstendepartamento der Republik Peru, vom Stillen Ozean bis jenseits der Küstenfordillere, 14 375 qkm mit etwa 45 000 Ew. Hinter dem öden, regenlosen Küstenstrich finden sich treffliche Weiden. — Die Hauptstadt M., etwa 7000 Ew., 1367 m ü. M., durch Bahn mit dem Hafen Arequipa verbunden, handelt mit Zucker und Wein.

Moquette (franz., spr. mötse), buntgemusterte Plüsch.

Moqui (spr. -ti, -kti), Indianerstamm, fwm. Hopi.

Mör, Großgemeinde im ungar. Kom. Fejér, (1921) 10 522 deutsche (6133) und ungar. kath. Ew., an der Bahn Stuhlweißenburg-Neufomern, hat BezG., zwei Rajstelle, Weinbau. Nahebei die Burg Ruine Eszék.

Mor, Antonis, niederländ. Maler. s. Moor.

Mora (griech.), nach dem Peloponnesischen Krieg Name jeder der sechs Hauptteile des spartanischen Heeres, zu zwei Lochen (s. Lochos).

Mora (lat.). Verzögerung; auch Zeitdauer einer kurzen Silbe; in der Rechtsprache sw. Verzug.

Mora (Morra, ital., franz. Mourre, spr. mür), italienisches Volksspiel, ein Fingerpiel, bei dem es darauf ankommt, die Anzahl der vom Gegner schnell vorgestreckten und wieder zurückgezogenen Finger zu erraten.

Moraca (spr. mōraka), Fluß in Montenegro, 110 km lang, entspringt in der Brda, Landschaft Gornje W., fließt mit starkem Gefälle nach S. und mündet nach Aufnahme der Zeta und Cijevna (Zem) in die Nordwestseite des Skutariasees, den er als Bojana (s. b.) wieder verläßt.

Moradabad, Hauptstadt des Distrikts M. in den brit.-ind. Vereinigten Provinzen, (1921) 82671 Ew. (davon 32672 Hindu, 48223 Mohammedaner und 1618 Christen), an der Rauganga, Bahnstation, liefert berühmte taufchierte (eingelegte) Metallwaren.

Morães (spr. mōrãns), Francisco de, portug. Schriftsteller, * um 1500 Braganza, † 1572 Evora, gilt als Verfasser des Romans »Palmeirim da Inglaterra« (s. Purtado 1), der von einigen Forschern aber für eine Bearbeitung des »Amadis de Gaula« (s. Amadis-romane) aus der Zeit Karls V. gehalten wird. 1624 wurden M.'s kulturgeschichtlich wichtige »Dialogos« veröffentlicht.

Morais Barros (spr. mōrãns-bārros), Prudente de, brasil. Staatsmann, * 1841 Juú (São Paulo), † 8. Dez. 1902 Piracicaba, Rechtsanwalt in São Paulo, 1866 Mitglied des Staatskongresses, eifriger Republikaner, nach dem Sturz des Kaiserreichs 1889 Gouverneur von São Paulo, war 1890 Präsident des konstituierenden Kongresses, dann 1891–94 des Bundes senats und 1894–98 Präsident der Republik (s. Brasilien, Sp. 794).

Moral (lat., »die Sitten [mores] betreffend«), als philosophische Disziplin, Moralphilosophie, sw. Ethik. Moralprinzipien sind die allgemeinen Grundfätze, aus denen die einzelnen Sittengebote abgeleitet werden. Die M. einer Erzählung (Fabel, Parabel) ist die Lebensregel, die durch sie veranschaulicht werden soll. Moralisieren heißt Betrachtungen über die Sitten und die Sittlichkeit anstellen, daher Moralist sw. Sittenprediger. Im weitern Sinne bedeutet moralisch auch geistig, seelisch; daher moralischer Zwang, Beeinflussung des sittlichen Willens, moralische Wissenschaften, Geisteswissenschaften.

Morales, 1) Luis de, span. Maler, * um 1510 Badoz, † dai. 1586, lebte meist in Sevilla, seit 1564 in Madrid, malte fanatisch ästhetische Bilder, vor allem Christi und der Madonna (Madrid, Paris, Dresden u. a. D.; s. Tafel »Spanische Malerei I«, 4), und erhielt daher den Beinamen »el Divino« (»der Göttliche«).

2) Cristóbal, span. Komponist, * 2 Jan. 1512 Sevilla, † um 1553 Toledo, um 1540 päpstlicher Kapellfänger in Rom, einer der begiegnen geistlichen Tonsetzer im 16. Jh. (Messen, Motetten, Lamentationen u. a.). Viele Neuauflagen in Pedrell's »Hispaniae Schola musica sacra«, Bd. 1 (1894).

3) Ambrosio de, span. Geschichtsschreiber, * 1513 Córdoba, † dai. 21. Sept. 1591, seit 1570 Hofchronist, schrieb: »Crónica general de España« (1574–77, 3 Bde.; neu 1791–92, 12 Bde.). »Antigüedades de las ciudades de España« (1575).

Moralische Hoffnung, s. Hoffnung, mathematische.

Moralische Person, Juristische Person (s. d.).

Moralischer Schwachfinn (engl. Moral insanity, spr. mōrəl-insāniti), eine Form von Schwachfinn mit Beeinträchtigung der moralischen Gefühle und Begriffe (Mangel an Altruismus), wird nicht mehr als selbständige Krankheit betrachtet; man sieht ethischen Defekt mit Neigung zu verbrecherischen Handlungen nur dann als krankhafte Störung der Geistestätigkeit im Sinne des § 51 StGB. an, wenn allgemeiner Schwachfinn oder sonstige Zeichen geistiger Störung vorhanden sind. Lit.: F. Schäfer, Der m. S. (1906).

Moralische Wochenchriften (moralische Zeitschriften), unterhaltend-belehrende Zeitschriften der 18. Jh. für das bürgerliche Publikum, dem Geiste des Aufklärungszeits entprechend, wurden gegründet von Steele und Addison (s. d.) durch den »Tadler« (»Flauderer«, 1709), den »Spectator« (»Zuschauer«, 1711; mehrfach ins Deutsche übersetzt) und den »Guardian« (»Aufseher«, 1713), enthielten meist Briefe erdachter Personen und oft humoristisch-satirische Schilderungen (vgl. Englische Literatur, Sp. 1660) und wurden in Deutschland nachgeahmt durch die »Discurse der Maler« (Zür. 1721–23), den Hambueger »Patriot« (1724–26), die »vernünftigen Tadlerinnen« Gottscheds (Halle und Leipzig 1724–26) und gegen 200 andre. Die »Discurse« und die »Tadlerinnen« sind wichtig, weil wir in ihnen die Entwicklung der literarischen Grundfätze ihrer Herausgeber verfolgen können. Der scharfen Kritik Lessings an einer der spätern moralischen Wochenchriften, dem »Nordischen Aufseher« (Hrsg. von J. M. Cramer in Kopenhagen 1759 bis 1762), ist es mit zuzuschreiben, daß sie ihre literarische Bedeutung verloren. Lit.: Maschmeyer, Addisons Beiträge zu den m. W. (1872); Kawczynski, Studien zur Literaturgeschichte des 18. Jh., Moralische Zeitschriften (1880); Milberg, Die deutschen m. W. des 18. Jh. (1881); Riden, Bemerkungen über Anlage und Erfolg der wichtigsten Zeitschr. Steeles (Schulprogr. Elberfeld 1884); Th. Vetter, Der »Spectator« als Quelle der »Discurse der Maler« (1837); F. Jacoby, Die ersten m. W. Hamburgs (Schulprogr., Hamburg 1888); W. Hartung, Die deutschen m. W. als Vorbild G. W. Rabeners (»Hermæa«, 9, 1911).

Moralität (lat.), die innerliche, sittliche Auffassung der Pflichten im Gegensatz zur bloßen Legalität, ihrer äußerlichen, ohne innere Anteilnahme vollzogenen Erfüllung.

Moralitäten (franz. Moralités, spr. mōrãsit, engl. Moralities, spr. mōrãntis), im spätern Mittelalter lehrhafte, meist allegorische, den Mysterien (s. d.) verwandte Schauspiele, zeigen den Menschen von Tugenden und Lastern umkämpft und verwenden biblische und legendarische, geschichtliche und sagenhafte Stoffe (Moralité historique) und greifen, zumal in der Reformationszeit, in den religiösen und politischen Meinungskampf ein (Moralité polémique). Im 15. Jh. in England und Schottland sehr gebräuchlich, erhielten sie sich bis zu Cromwell in der Form theologisch-polemischer Schauspiele. In Deutschland wurden sie seit dem 15. Jh. durch die Schulkomödien ersetzt. Vgl. Drama (Sp. 970 f.). Französische Literatur (Sp. 1037). Lit.: Pollard, English Miracle Plays, Moralities and Interludes (4. Aufl. 1904), und die Arbeiten von Petit de Julleville; Creizenach, Gesch. des neuern Dramas (1911–18, 5 Bde., in Bd. 2, 3, 4).

Moralpädagogik, s. Sittliche Erziehung.

Moralphilosophie, sw. Ethik.

Moralstatistik, nach G. v. Mayr die Statistik von Zuständen und Erscheinungen des Sittenlebens, soweit sie der statistischen Massenbeobachtung zugänglich sind, also im allgemeinen nur die der unmoralischen Handlungen. Mayr als dessen Vorläufer Guerry, Süßmilch, Quetelet und Dettling zu nennen sind, scheidet zwischen primärer und sekundärer M., je nachdem, ob die betr. Gegenstände in erster Linie sittliche Zustände und Erscheinungen widerspiegeln oder ob bei ihnen das Moralische gegenüber andern Gesichtspunkten, z. B. wirtschaftlichen, zurücktritt, und rechnet zur primären M. die gesamte Kriminalstatistik, die Statistik der Prostitution, der Fürsorgeerziehung, der gerichtlichen Eheschließungen und der Selbstmorde, aber auch die des kirchlichen Lebens, des Stiftungswesens usw.; zur sekundären M. alle Ergebnisse aus den andern Gebieten der Statistik, die moralbetont erscheinen, z. B. aus der Bevölkerungsstatistik die des Geburtenrückgangs und der unehelichen Geburten.

Für die Darstellung der Ergebnisse der M. kommen als Teilgebiete neben der Statistik der gerichtlichen Eheschließungen (s. Ehestatistik) die Statistik der Selbstmorde (s. d.) und die Kriminalstatistik (s. d.) in Betracht. Lit.: G. v. Mayr, Statistik u. Gesellschaftslehre, Bd. 3: M. (1917); Tönnies, Art. M. im »Hdb. der Staatsw.« (4. Aufl., Bd. 6, 1924); R. Michels, Sittlichkeit in Ziffern? Kritik der M. (1923).

Moraltheologie, wissenschaftliche Darstellung der christlichen Sittenlehre nach den Grundsätzen der katholischen Kirche.

Moralunterricht, s. Sittliche Erziehung.

Moran (spr. mōrān, engl.-amer. Malerfamilie aus Bolton (Lancashire), von der drei Brüder bekannt sind:

1) Edward, * 19. Aug. 1829, † 10. Juni 1901 New York, bildete sich in Philadelphia, seit 1862 in New York, seit 1877 in Paris, malte scharf beobachtete Seestücke mit wirksamer Beleuchtung; z. B. Bai von New York (1881, Metropolitanmuseum), Der Heiland bedrängt das Meer, Der Letzte aus dem Schiffbruch.

2) Thomas, * 12 Jan. 1837, anfangs Holzschnitzer in Philadelphia, bildete sich selbst zum Landschaftsmaler, besonders auf Reisen in Europa 1862 und 1866 und durch das Studium Turners und der alten Meister, malte 1871 und 1873 auf den Expeditionen zur Untersuchung des Yellowstonegebiets große Felsenlandschaften (jetzt im Kapitol zu Washington) u. a.

3) Peter, * 4. März 1842, Schüler seiner Brüder, bildete sich in Paris nach Troyon und Rosa Bonheur zum Tier- und Landschaftsmaler, war 1863–64 in London bei E. Landseer, führte dann in Philadelphia Landschaften mit Tieren aus, auch Radierungen. Hauptwerke: Der Gewittersturm, Unruhige Modelle, Heimkehr der Schafherde (1876) und Rückkehr vom Markt.

Morand (spr. mōrāng), 1) Louis Charles Antoine Alexis, Graf (seit 1808), franz. General, * 4. Juni 1771 Pontacrier, † 2. Sept. 1835 Paris, kämpfte 1792–1815 in sämtlichen Feldzügen, wurde auf dem Schlachtfeld von Austerlitz Divisionsgeneral, verteidigte 1813/14 Mainz bis zum Friedensschluß. W. schrieb »De l'Armée selon la Charte et d'après l'expérience des dernières guerres« (1829).

2) Paul, franz. Schriftsteller, * 13. März 1888 Paris, Gesandtschaftsattaché, dann Legationssekretär in London, Rom, Madrid, zeigt in den Gedichten »Lampes à arc« (1919), »Feuilles de Température« (1920; beide mit neuen Gedichten u. d. T.: »Poèmes«, 1924) modernisiertes Leben und Empfinden in rhythmisch bewegter, dem Verse naher Form; am bekanntesten sind

die internationalen Weltstadtbilder des Nachkriegs-Europa: »Tendres Stocks« (Roman, 1921), »Ouvert la Nuit« (Novellen, 1922), »Fermé la Nuit« (Novellen, 1923); der Roman »Bouddha vivant« (1927; deutsch 1928) zeigt Europa im Spiegel einer indischen Seele.

Morando, ital. Maler, s. Cavazzola.

Morān (Gandeken), s. Gleitscher (Sp. 300 f.).

Morano Salabro (das antike Muranum), Stadt in der ital. Prov. Cosenza, (1921) 5513 Ew., 650 m ü. M., am Monte Pollino, über dem Coscile, hat normannische Burgruine und Weinbau.

Morae periculum (lat.), die Gefahr des Verzugs.

Morar (spr. mōrā), Küstenlandschaft in Invernesshire (Schottland), an der Bahn Mallaig-Glasgow, mit Loch Morar, dem tiefsten See Schottlands (9 m ü. M., 30 km lang, 26,7 qkm breit, 310 m tief).

Moraspiegel, s. Mora.

Morast (niederdeutsch), Sumpf; vgl. Bruch und Moor sowie Text auf Rückseite der Tafel »Moore«.

Morastein, s. Morawiese.

Morasterz, s. Morasenerz.

Morat (spr. mōrā), s. Murten.

Morata, Olimpia Fulvia, Gelehrte, * 1526 Ferrara, † 26. Okt. 1555 Heidelberg als Gattin des Arztes Andreas Grundle, mit dem sie, protestantisch geworden, 1548–54 in Schweinfurt lebte, hinterließ außer lateinischen Prosaschriften griechische und lateinische Gedichte, meist religiösen Inhalts (hrsg. von Curio, 1558). Lit.: Bonnet, O. M. (4. Aufl. 1865; deutsch von Merckmann, 1860).

Moratalla (spr. mōrātā), Stadt in der span. Provinz Murcia, (1920) 5086, als Gemeinde 13412 Ew., hat enge, trumme Straßen und Häuser maurischer Art, alte Kirche (17. Jh.), Theater, Krankenhaus, liefert Spirit, Wein, Öl und Seife.

Morath, Albrecht, Poetiker, * 15. Jan. 1880 Berlin, seit 1896 im Postdienst, Oberinspektor in Berlin-Markspfort, seit 1904 in der Nationalliberalen Partei tätig, seit 1905 im Gesamtvorstand des Evangelischen Bundes, seit 1911 Schriftführer des Beamtenschafts der Nationalliberalen Partei, seit 1920 als Anhänger der Deutschen Volkspartei im Reichstag.

Moratin, 1) Nicolás Fernández de, span. Dichter, * 20. Juli 1737 Madrid, † das. 11. Mai 1780, nach 1772 Professor der Poetik, verfasste im reglementierten franz. Stil 1762 das Lustspiel »La petimetra«, die Trauerspiele »Lucrecia« (1763), »Hormesinda« (1770) und »Guzmán el Bueno« (1777). Hauptwerk: »Canto épico de las Naves de Cortés destruidas« (1777), eins der besten Heldengedichte der Spanier. »Obras póstumas« (1821); vollständige Ausgabe in der »Biblioteca de Autores Españoles« (Bd. 2, 1848; Neuaufl. 1881). Ungedruckt veröffentlichte R. Foulché-Delbos («Poesías inéditas», 1892).

2) Leandro Fernández de, Sohn des vorigen, span. Dramatiker, * 10. März 1760 Madrid, † 21. Juni 1828 Paris, Juvénier, versuchte die spanische Bühne durch Einführung der französischen Regeln zu reformieren. Sein erstes Lustspiel »El viejo y la niña« (1790) fand den Beifall der Afrikaner. Wegen die Anhänger des alten Nationalgeschmacks richtete W. das Lustspiel »La comedia nueva« (1792). Von einer Reise durch Frankreich, England, Deutschland, die Schweiz und Italien kehrte er 1796 zurück. Von den Lustspielen: »La mogigata« (1804) und »El sí de las niñas« (1805) hatte letzteres außerordentlichen Erfolg. 1811 wurde W. Bibliothekar des Königs Joseph und

ließ sich 1822 in Paris nieder. Seine Lustspiele zeigen gute Erdung, natürliche Entwicklung, Wahrheit der Charaktere und Lebhaftigkeit des Dialogs. Verdienstvoll sind seine »Origenes del teatro español«. Die vollständigen Ausgaben seiner »Obras« sind die der spanischen Akademie (1830—31, 6 Bde.) und die in der »Biblioteca de Autores Españoles«, Bd. 2 (1848); »Obras póstumas« (1867, 2 Bde.). Seine Lyrik gab Garnier heraus (1882), Auswahl in Wolfs »Floresta de rimas modernas castellanas« (1837, 2 Bde.); die »Comedias« erschienen 1875; die lyrischen Gedichte von Vater und Sohn zusammen 1874. *Lit.*: E. Solander, Les Comédies de D. L. F. de M. (1855).

Moratorium (vom lat. *mora*, »Verzögerung«, Anstandsbrief, Indult, *Litterae dilatoriae*). Verfüzung, durch die einem einzelnen Schuldner (Spezialmoratorium) oder einer bestimmten Art von Schuldnern oder Schulden (Generalmoratorium) eine Frist gestattet wurde, innerhalb deren die Gläubiger sie nicht belangen konnten. Die Reichspolizeiordnung von 1577 übertrug das Recht zur Erteilung von Moratorien, bis zu einer Dauer von fünf Jahren (daher der Ausdruck *Litterae quinquennales*, »Quinquennalien«), dem Landesherren. Die Partikulargesetzgebung gab dies Recht vielfach den Obergerichten. Das Einführungsgezet zur Zivilprozessordnung (§14, Nr. 4) hat die bestehenden Vorschriften über Moratorien in den einzelnen deutschen Staaten beseitigt, ebenso erklärt das Einführungsgezet zur Konkursordnung (§4) die Vorschriften über die landesherrliche oder gerichtliche Bewilligung einer allgemeinen Zahlungsstundung für aufgehoben. Während eines Krieges pflegen noch jetzt den Moratorien ähnliche gesetzliche Bestimmungen erlassen zu werden. So wurden im Weltkrieg vom Deutschen Reich zwar keine Generalmoratorien, aber doch verschiedene Verordnungen über die gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfristen erlassen; besonders wurde auch gegenüber den vom feindlichen Ausland erlassenen Moratorien (Auslandsmoratorien), die die Geltendmachung von Ansprüchen Deutscher gegen Ausländer verboten, Gegenmoratorien erlassen, nach denen die Geltendmachung ausländischer Ansprüche gegen Deutsche vor inländischen Gerichten verboten wurde. Vgl. auch Geschäftsaufsicht, Vergleichsordnung. Auch in Österreich bedürfen Moratorien eines eignen Gesetzes.

Moratutwa, Stadt an der Westküste der brit.-ind. Insel Ceylon, (1921) 26 608 Ew., Bahnstation, hat ein College und treibt Holzschmiederei.

Morava (spr. *moa*), 1) rechter Nebenfluß der Donau, 420 km lang, entspringt als sog. Bulgarische M. (Vinakla M.) am Karadagh (westl. von Kumanovo), nimmt unterhalb von Niš die Mišava und bei Stalac die Serbische (Golijka M.) auf, die auf dem Golija-gebirge entspringt und durch den viel längeren Ibar verstärkt wird, und mündet, von Cuprija an schiffbar, unterhalb von Smederevo. — Im Weltkrieg wurde die M. 6. Nov. 1915 von deutschen und österreichischen Truppen überschritten.

Moravia, neulat. Name für Mähren.

Morabiden, s. Amorabiden und Almohaden.

Morava (Morava), südslawischer Bezirk, 2899 qkm mit (1921) 183 959 Ew. Hauptstadt ist Cuprija.

Morawiese (spr. *müra*), Wiese in Schweden, 10 km von Uppsala, wo in alter Zeit die Wahl des Königs stattfand, der danach auf den großen Morastein gehoben wurde. Dann errichtete man ihm einen Gedenkstein mit Inschrift. Drei solche sind erhalten.

Morawski, Theodor, poln. Staatsmann und Geschichtsforscher, * 17. 7. Wronice (Kr. Kalisch), † 22. Nov. 1879 Paris, war 1831 Mitglied der Nationalregierung, verfaßte nach Unterdrückung des Aufstandes in Frankreich seine großangelegte »Geschichte des polnischen Volks« (1871—72, 6 Bde.; 2. Aufl. 1875 bis 1882).

Moray (spr. *mār*), schott. Grafschaft, neuerer Name von Elginshire (s. d.).

Moray Firth (spr. *māri-förth*, lat. *Vara Aestuarium*), fischreicher Meerbusen an der Nordostküste Schottlands, außen 125, innen 34 km breit, 15—66 m tief, durch den Kaledonischen Kanal mit dem Atlantischen Ozean verbunden.

Moraceen (*Moraceae*), vielgestaltige, etwa 970 Arten umfassende Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Urtikalen, milchsafthührende Holzgewächse oder Kräuter mit Nebenblättern und kleinen, meist zu Köpfchen oder Ähren gehäuft, getrenntgeschlechtigen Blüten, die entweder nackt sind oder eine einfache, bleibende, nicht selten auch fleischigwerdende Blütenhülle haben. Oft entwickelt sich die Blütenachse scheibenförmig oder becherartig. Die beiden Fruchtblätter verschmelzen zu einem einsächerigen Fruchtknoten mit hängender Samenanlage; die Früchte sind nuß- oder steinfruchtartig. Zu der besonders in den wärmeren Gebieten verbreiteten Familie gehören als wichtigste Gattungen: *Morus*, *Maclura*, *Broussonetia*, *Dorstenia*, *Artocarpus*, *Ficus*, *Cecropia*, *Humulus* und *Cannabis*.

Morbegno (spr. *-benjō*), Ort in der ital. Prov. Sondrio, (1921) 4074 Ew., im Veltlin, an der Bahn Colico-Sondrio, hat Kirchen Sant' Antonio (1300), San Lorenzo (15. Jh.), San Giovanni (1688), Hüttenwerke, Sägemühlen, Gemüsekonservenfabriken, Seidenweberei. 2 km nördlich führt der Ponte di Vanda (1600) über die Abba; nahebei Kraftwerk.

Morbib (franz.), krank, krankhaft, auf Krankheit bezüglich.

Morbidity (lat.), krankhaftes Verhalten. In der Statistik das Ergreifen von irgendeiner Krankheit, im Gegensatz zur Mortalität, der durch sie hervorgerufenen Sterblichkeit. Vgl. Medizinalstatistik.

Morbihan (spr. *mörbiang*, felt., »kleines Meer«), franz. Departement in der Bretagne, 7093 qkm mit (1920) 546 175 Ew. (77 auf 1 qkm), am feuchten, buchten- und inselreichen Meerbusen M. (20 km lang, im Innern 12, am Ausgang 1 km breit). Hauptstadt ist Vannes. — M. besitzt die größten megalithischen Denkmäler Frankreichs (gegen 600 Dolmen und Menhirs), hatte starken Anteil am Krieg der Vendée. *Lit.*: Sageret, Le M. et la chouannerie sous le Consulat (1910—18, 5 Bde.); Jouan, La formation du département de M. (1920).

Morbili (lat.), i. Mafern.

Morbus sacer (lat., »heilige Krankheit«), s. v. Epilepsie.

Morchel, i. Morchella. [Leprie.]

Morchella Dill. (Morchel), Pilzgattung aus der Familie der Helvellaceen, mit hohlem Stiel und eirundem oder kegelförmigem Hut, der glodenförmig herabhängt und dessen buchtig faltige oder netzig zellige äußere Oberfläche die Sporenschicht trägt. Die Morcheln wachsen meist im Frühjahr auf der Erde, besonders in Gebirgswäldern, und sind z. T. nahrhafte, wohlchmedende Pilze, getrocknet sehr haltbar. *M. esculenta* Pers. (Gemeine Morchel, Hut-, Speisemorchel; i. Tafel »Pilze I., 1) bewohnt Europa, Asien und Nordamerika. Die Stigmorchel (*M. conica* Pers.) hat verlängert kegelförmige

Mütz: mit schma'en, länglichen Felsbern; *M. patula Pers.* (Glockenmorchel), mit glockenförmigem, braunem oder gelbbraunem Hut, in Gebirgsgegenden, ist der vorigen an Güte gleich. Wegen der möglichen Verwechslung mit der Falten- oder Steinmorchel (s. *Helvella*) sollten alle Morcheln vor Genuß abgesehen, und die Brühe sollte weggegossen werden.

Morchenstern (tschech. *Suržovka*, spr. *smřžovka*), Stadt in Nordböhmen, Bez. B. Gablonz, (1921) 7151 meist deutsche Ew., Knotenpunkt der Bahn Reichenberg-Bölaus, hat Baumwoll-, Glashmuckindustrie.

Mörchingen (franz. *Morhange*, spr. *mör-angsch*), Flecken in Lothringen (seit 1918 französisch), Dep. Moselle, Arr. Forbach, (1921) 4034 meist deutsche Ew., an der Bahn Rieding-Weg, hat Ziegeleien und Weinhandel. — W. gehörte im Mittelalter den Herren von Vinsingen und war seit 1545 wiederholt Sitz nach W. benannter Teillinien des wild- und rheingräflichen Hauses vom Kyburger Zweig (vgl. Wild- und Rheingrafen). 1871—1918 hatte W. starke Garnison.

Mord, die vorsätzliche, mit Überlegung ausgeführte Tötung (s. d.). [S. auch Mordent.

Mordant (franz., spr. *mörang*), sw. Beize, s. Beizen. **Mordazität** (lat.), Bissigkeit; Äkzakt.

Mordbrand, s. Brandstiftung.

Mordella L. (Stachelkäfer), Käfergattung der Familie Mordellidae (Familienreihe Heteromera). *M. fasciata F.* (s. Tafel »Käfer I«, 53), 5 mm lang, Hinterleib mit stachel förmigem Fortsatz, lebt auf Blüten.

Mordent (ital. *Mordente*, Beizer, franz. *Pince*, Moriant, spr. *pängse* bzw. *mörang*), musikalische Verzierung, Prallstrich nach unten, d. h. einmaliger schneller Wechsel der Hauptnote mit der untern kleinen Sekunde, wird durch ~ gefordert. Der lange W. ~ ist ein zwei- oder dreimaliger Wechsel der bei **Mörder** (Schwertwal), s. Delphine. [den Töne. **Mördergrube.** Die landläufige Redensart: »Aus seinem Herzen keine W. machen«, d. h. das Herz auf der Zunge tragen, geht auf verschiedene Bibelstellen zurück (Matth. 21, 13; Luf. 19, 46; Jerem. 7, 11).

Mordfalle, s. Falle. [fliegen.

Mordfliegen, sw. Raubfliegen; auch sw. Mäupen. **Mordgang**, Gang hinter Zinnen, Wehrgang.

Mordini, Antonio, ital. Staatsmann, * 1819 Barja (Lucca), † 14. Juli 1902 Montecatini, kämpfte 1859 unter Garibaldi und begab sich nach der Einnahme Palermo's nach Sizilien. Hier bequinstigte er die Anhänger Mazzini's. 1867 wurde M. Minister der öffentlichen Arbeiten und 1872 Präfekt von Neapel. **Mordraupen**, R. upen, die gewohnheitsmäßig andre Raupen anreifen und verzehren.

Mordschwamm, s. Lactaria.

Mordtmann, 1) Andreas David, Diplomat, Orientalist, * 11. Febr. 1811 Hamburg, † 30. D. 3. 1879 Konstantinopel, 1845 Geschäftsfsekretär, 1847—71 Generalkonsul der Hansestädte in Konstantinopel, veröffentlichte: »Belagerung und Eroberung Konstantinopels im J. 1453« (1858). »Stambul und das moderne Türlentum« (1877; neue Fo'ge 1878, anonym), »Anatolien« (hrsg. von Vabinger, 1925).

2) Johannes, Sohn des vorigen, Orientalist, * 11. Sept. 1852 Konstantinopel, 1876 Dragoman der deutschen Botschaft in Konstantinopel, 1839—1922 deutscher Konsul (1904 Generalkonsul) da elbit, schrieb eine »Esquisse topographique de Constantinople« (1892), »Beiträge zur minäischen Epigraphik« (1897).

Mordwinen (russ. *Mordwa*, tsyränisch *mort*, »Mensch«), Stamm der Estfinnen (s. Finnisch-ugrische

Völkergruppe) in den russ. Gouv. Ulljanowsk, Saratow, Samara, Penja, auch Lumbow, Nischnij-Nomgorod, im Tataren- und Walschken-Freistaat, etwa 1½ Mill. Köpfe, umfaßt die Erian und Wotscha, die Terjuchaner und Koratani. Die W. sind Ackerbauer und treiben etwas Fischfang und Viehzucht, wohnen in Blockhäusern, die mit Ställen, Speichern und Badhaus zu Gehöften zusammengeschlossen sind. Die Männer kleiden sich russisch, die Frauen noch in alter Tracht (Semd, bestickter Rod, Vorder- und Hinterschürze; dazu halbzylindrische [so die blonden Erian] oder mühenähnliche [so die brünetten Wotscha] Haube). Die W. betreiben Weberei, Wollschlägerei, Filzwollen u. a. Die Rinder-ehe (s. d.) besteht als »Schwiegertochterche«. Die Toten werden bestattet. Außer Ahnenkult und Verehrung von Naturgottheiten besteht Zauberglauben (Schamanismus). Die Religion ist die griech.-kath. Die mordwinische Sprache gehört zu dem finnisch-ugrischen Zweig des uralaltaischen Sprachstammes. Lit.: W. H. I. quist, Versuch einer molcha-mordwin. Grammatik (1861); Wiebemann, Grammatik der erfa-mordwin. Sprache (1865); Budenz, Mordwin. Grammatik (1876); Paasonen, Mordwin. Lautlehre (1903) und Mordwin. Christomathie (1909); W. Schachmatow, Mordwin. ethnogr. Sammelwerk (1910); R. Pelisier, Molsamordwin. Texte (Abh. Preuß. Akad. d. Wiss., philol.-hist. Kl., Nr. 3, 1926).

Mordwuzel, s. Eryngium.

More (spr. *mör*), 1) Sir Thomas (latinisiert Morus), engl. Staatsmann, * 7. Febr. 1478 London, † das. 6. Juli 1535, dort Rechtsanwalt und 1510 Unterherrsch, seit 1515 Diplomat, 1518 Mitglied des Geheimen Rates und 1521 Unterschatzmeister, 1523 Sprecher des Unterhauses, 1529 Großkanzler, legte 1532 seine Ämter nieder, verweigerte 1534 die Anerkennung des Erbfolgegesetzes, das sich auf die Ehe des Königs mit Anna Boleyn (s. Anna I) gründete, wie auch den Suprematid, wurde deshalb als Hochverräter hingerichtet. Unsterblich ist der Staatsroman (s. d.) »De optimo statu rei publicae deque nova insula Utopia« (1516); englisch mit Kommentar von Lupton (1895), Collins (1904); lateinisch von Michels und Ziegler (1896); deutsch von Wessely (1896), von G. Ritter mit Einleitung von F. Onden in »Raff. der Politik«, Bd. 1 (1922). Die letzte engl. Übersetzung der »Utopia« zusammen mit dem lat. Urtext sowie Ropers »Life of M.« (1626), einige Briefe von M. und Bibliographie bietet G. Sampson (1910).

2) Henry, engl. Philosph, * 1614 Grantham, † 1. Sept. 1687 Cambridge als Professor der Theologie und der Philosophie. verband den Platonismus mit Kabbala und Mystik in den Hauptwerken: »Enchiridion ethicum« (1668) und »Enchiridion metaphysicum« (1671, unvollendet). »Opera omnia« (lat. u. engl., 1679, 3 Bde.). Lit.: R. Ward, The Life of H. M. (1710; neue Ausg. von R. F. Howard, 1911); R. Zimmermann, H. M. und die vierte Dimension des Raums (Sitzungsber. der Wiener Akad., 1881).

3) Miß Hannah, engl. Schriftstellerin und Philanthropin, * 2. Febr. 1745 Stapleton bei Bristol, † 7. Dez. 1833 Clifton, schrieb für die weibliche Jugend: »Strictures on Female Education« (1799), den Erziehungsroman »Coelebs in Search of a Wife« (1809, 2 Bde.; 16. Aufl. 1826), religiöse Erzählungen u. a. Heute noch lebendig sind ihre kulturgeschichtlich fesselnden »Letters of H. M. to Zachary Macaulay« (hrsg. von Roberts, 1860), »Works« (1801, 8 Bde.; 1819, 19 Bde.; 1830, 11 Bde.; Auswahl 1847—49, 9 Bde.). Lit.:

»Memoirs of the Life and Correspondence of Mrs H. M., by Roberts« (1834, 4 Bde.; deutsch im Auszug, 1849); *Parland*, H. M. (1900); *Meakin*, H. M., a Biographical Study (1911).

Möre (bis 1919 Romsdal), Amt im mittlern Norwegen, am Atlantischen Ozean, 15052 qkm (davon 14659 qkm Land), (1920) 166 790 Ew. (11 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Molde.

Morea (vom lat. *morum*, »Maulbeere«; »Maulbeerland«), seit dem 13. Jh. gebräuchlicher Name für den Peloponnesos (s. d.).

Morea (Moorea), eine der franz. Gesellschaftsinseln, bis 1500 m hoch, 133 qkm, etwa 2000 Ew. Hauptort: Papeetoi.

Moréas (spr. möräš), Jean, franz. Dichter, eigentlich Ioannis Papadiamantopoulos, * 15. April 1856 Athen, † 30. März 1910 Paris, schrieb: »Les Syrtis« (1884) und »Les Cantilènes« (1886), ganz symbolistisch ebenso wie der schwer verständliche Roman »Le thé chez Miranda« (1886). Mit dem Gedicht »Le Pèlerin passionné« (1891) und den 6 Büchern »Stances« (1899—1901), Konfard und der Plejade nahe, erreichte M. seinen eignen, neuklassischen Stil. *Lit.*: J. de Gourmont, Jean M. (1905).

Moreau (spr. mörä), 1) Jean Michel (M. le jeune), franz. Kupferstecher und Zeichner, * 26. März 1741 Paris, † das. 30. Nov. 1814, bedeutender Illustrator (D'ib, Voltaire, Rousseau, Lafontaine, Molière u. a.), nach seine Entwürfe nur z. T. selbst. Hauptwerk: Le Sacre de Louis XVI.

2) Jean Victor, franz. General, * 11. Aug. 1763 Morlaix, † 2. Sept. 1813 Laun (Böhmen), Gerichtsbeamter in Reims, seit 1792 im Meer, 1794 Divisionsgeneral, führte 1796 die Rhein- und Mosellarmee, zwang nach den Siegen bei Raasdatt und Malsch Bayern zum Vertrag von Pfaffenhofen, zog sich infolge Jourdan's Niederlage meisterhaft an den Rhein zurück, kämpfte 1799 gegen Suworow in Oberitalien, nahm an Napoleons Staatsstreich teil und ging April 1800 mit 90 000 Mann erneut über den Rhein; sein Sieg bei Höchstädt führte zum Waffenstillstand, sein entscheidender Sieg 3. Dez. bei Hohenlinden zum Frieden von Lunéville. Als Republikaner und Nebenbuhler war M. bei Napoleon verhaßt; dieser benutzte 1804 die Verschwörung Bichgrus, um M. zu verbannen. M. ging nach Nordamerika, dann 1813 nach Rußland, wo er Generaladjutant Alexanders I. wurde. Wegen seinen Willen begann man die Schlacht bei Dresden, wo er tödlich verwundet wurde (Verlust beider Beine). M. ist in Petersburg beigesetzt. *Lit.*: Beauchamp, Vie politique, militaire et privée du général M. (1814); Picard, Bonaparte et M. (1905); DauDET, L'exil et la mort du général M. (1909).

3) Hégésippe, franz. Dichter, * 9. April 1810 Paris, † das. 20. Dez. 1838, Buchdrucker, starb im Elend, ist bekannt durch seine Elegien (»La Voulzie« usw.), seine Romane »La Fermière«, die »Contes à ma sœur« und seine an Rodiers Feinheit erinnernden Novellen in Prosa (besonders »Le gui de chêne«). Seine Werke erschienen u. d. T.: »Myosotis« (1838 u. ö.). »Œuvres complètes« (1890—91, 2 Bde.). *Lit.*: J. Moret, H. M. (1871); Lhuillier, H. M. et son Diogène (1881).

4) Mathurin, franz. Bildhauer, * 18. Nov. 1822 Dijon, † 14. Febr. 1912 Paris, Schüler seines Vaters, des Bildhauers Jean Baptiste Louis Joseph M. (1797—1855), dann von Ramey und Dumont in Paris, schuf Bronze- und Marmorbildwerke in gütlich klassizistischem Geschmack, wie die Gipsstatue: Elegie

(1848), die Marmorstatue: Spinnerin (1851, Hauptwerk), die Bronzegruppe: Blumenfee (1853) u. a. Für die Türen der Kirche Saint-Augustin in Paris schuf er die galvanoplastisch ausgeführten Reliefs (Kardinaltugenden und Engelsgestalten), für die Dreifaltigkeitskirche daselbst zwei Sandsteinstatuen der Heiligen Hieronymus und Gregor.

5) Gujave, franz. Maler, * 6. April 1826 Paris, † das. 19. April 1898, Schüler Picots, trat, nachdem er historische Szenen gemalt hatte, im Salon von 1864 mit einem Odysseus vor der Sphing (Museum des Luxembourgs) hervor. Es folgten viele mythologische und biblische Bilder, in denen sich Mystizismus und rätselvolle Schwermut mit Neigung zu orientalischer Pracht verbanden. Hauptwerke: Orpheus von den Mänaden zerrissen (1865, Museum des Luxembourgs), Prometheus, Der Raub der Europa (1869), Herkules und die Vernünftige Hydra (1878), Venus Anadhomene (1830). Wiederholt hat er die Salome gemalt (eine Darstellung im Museum des Luxembourgs, dort auch 14 Aquarelle). Er vermachte sein Haus mit Bilderschatzen der Stadt Paris als M.-Museum. *Lit.*: Arty Renan, Gustave M. (1901).

Moreau (spr. mörä), Jean-René, franz. General, * 14. März 1758 Rocroi, † 11. Febr. 1795 Diebshofen, kämpfte im Nordamerikanischen Freiheitskrieg, organisierte 1792 die Nationalgarde in seiner Vaterstadt, führte das Bogesenkorps, wurde trotz seiner Schlappe bei Virmasens (13. Sept. 1793) Divisionsgeneral, nahm 1794 Kaiserlautern, siegte 14. Juli bei Trippstadt und nahm Erier. Während der Belagerung von Luxemburg starb er an einem Fieber. *Lit.*: Léon Moreau, Le général René M. (1886).

Morecambe (spr. mörcem), Stadt (seit 1902) und Seebad in Lancashire (England), (1921) 19 178 Ew., an der seichten M.-Baie, Hafestation, hat höhere Schule, schöne Strandpromenade, großen Wintergarten, Abwrack- und kleinen Fidenhafen, führt Eifenschrott aus.

Morel, Curt, Schriftsteller, * 10. Okt. 1888 Köln, schrieb neben Gedichten (»Die gotischen Fenster«, 1913), Novellen (»Menschen im Kampf«, 1916; »Die Hölle«, 1919; »Brüder im Schicksal«, 1921, u. a.) und Romanen (»Die Liebespilgerin«, 1921), zur Kunst- und Sittengeschichte: »Die Musik in der Malerei« (1923), »Das weibliche Schönheitsideal im Wandel der Zeiten« (1924), »Sittengeschichte des Rinos« (1927) u. a.

Moreelse, Paulus, niederländ. Maler, * 1571 Utrecht, † das. 19. März 1638, Schüler Michiel Mierevelts in Delft, seit 1596 in der Malergilde zu Utrecht, malte religiöse und Genrebilder. Bildnisse haben die Galerien von Rotterdam, Amsterdam, Schwerin und Haag.

Moren (engl., spr. mörin), s. Gewebe (Sp. 124).

Morel (spr. mörä), Auguste Bénédicte, franz. Irrenarzt, * 22. Nov. 1809 Wien, † 30. März 1873 Saint-Yon bei Rouen, 1848 Direktor der Irrenanstalt Maréville bei Nancy, 1856 Direktor der Anstalt Saint-Yon, bekannt durch seine Studien über den Zusammenhang körperlicher und seelischer Entartung (Morelsche Degenerationszeichen).

Morel (spr. mörel oder mörei), Edmund, engl. Politiker, * 10. Juli 1873, † 13. Nov. 1924 Teignmouth, wandte sich als Journalist gegen die Greuel im belgischen Kongogebiet, gründete 1904 eine Kongoreform-Gesellschaft, gab durch sein Buch über die »englische Scheindemokratie« den Anstoß zur Gründung der Union of Democratic Control, wurde vor dem Weltkrieg Führer der pazifistischen Bewegung in England.

Nach dem Kriege Mitglied der sozialistischen Arbeiterpartei, trat er für gerechte Behandlung Deutschlands und gegen die Behauptung von dessen Alleinschuld am Kriegsausbruch ein. *Lit.*: L. Brentano, *Der Weltkrieg* u. E. M. Zur engl. Vorgesch. des Krieges (1921). **Morelia**, Hauptstadt des mexikan. Staates Michoacán, (1921) 31 143 Ew., 1950 m ü. M., inmitten reicher Frucht-, Gemüse- und Blumengärten, mit mildem Klima, Bahnstation, Erzbischofssitz, hat deutsches Vizekonsulat, Baumwoll-, Tabak- und Zigarettenfabriken sowie Brauerei. — M., 1541 als Valladolid gegründet, heißt M. seit 1828 zur Erinnerung an den Anführerführer José Morelos.

Morelia (spr. -eja), Bezirksstadt in der span. Prov. Castellón, (1920) 2943, als Gemeinde 5498 Ew., hat Ringmauern, gotische Kirche (14. Jh.), lieiert Webwaren. — M., das römische Castra Aelia, wurde in den Karlistenkriegen 1839 von Cabrera (s. d.) erlürnt.

Morelle, f. Kirschbaum (Sp. 1355).

Morellet (spr. mörlet), André, franz. Enzyklopädist, * 7. März 1727 Lyon, † 12. Jan. 1819 Paris, seit 1785 Mitglied der Akademie, deren Archiv (darunter die Manuskripte des »Dictionnaire«) er über die Revolution (b. 1803) bei sich bewahrte. Seine »Melanges de littérature et de philosophie du XVIII. siècle« (1818, 4 Bde.) geben ein treues Bild der liberalen, der philosophischen und der wirtschaftlichen Ideen des 18. Jh. Er hinterließ noch »Mémoires sur le XVIII. siècle et sur la Révolution« (1821, 2 Bde.).

Morelli, 1) Giovanni, ital. Kunsthistoriker (Pseudonym: Swan Vermoloeff), * 25. Febr. 1816 Verona, † 28. Febr. 1891 Mailand, suchte in der Kunsthistorie ein neues empirisches Verfahren zu begründen, das er dem unter seinem Decknamen veröffentlichten Buch »Die Werke italienischer Meister in den Galerien von München, Dresden und Berlin« (1880) und seinem Hauptwerk, den »Kunstkritischen Studien über italienische Malerei« (1890–93, 3 Bde.), zugrunde legte. Nach M. sind feststehende Merkmale des individuellen Stiles bestimmte unauffällige Nebenformen, wie die Ohren oder die Fingernägel, in deren Bildung die Künstler zumeist keine Veränderung zeigen. Seine Gemäldeskizze (beigetrieben von Frizzoni, 1892) hat M. seiner Vaterstadt vermacht.

2) Domenico, eigentlich Soliero, ital. Maler, * 4. Aug. 1826 Neapel, † daf. 13. Aug. 1901, malte in seiner ersten Periode Geschichts- und Genrebilder romantischen Inhalts, deren glänzendes Kolorit durch Delacroix beeinflusst ist. Hauptwerke dieser Zeit sind: Die Bilderräuber (1855, Museum Capodimonte) und Tasso liest Eleonore von Este vor (1865, Rom, Quirinal). Mit einem auf dem Meere wandernden Christus wandte er sich 1867 der biblischen Malerei zu (Rom, Basilikagalerie), die er mit orientalischen Kostümen und starken Effekten ausstattete, darunter Die Einwallung Christi (1868). Für das kgl. Schloß in Neapel hat er die Himmelfahrt der Maria als Deckenbild gemalt (1868). Eigentümlich sind seine Versuchungen des heil. Antonius (1869, Florenz, Akademie). Die Frucht einer Reise nach dem Orient waren Genrebilder (einige in der Galerie zu Neapel). *Lit.*: »Domenico M. nella vita e nell' arte« (1906).

Morelly (spr. mörlet), franz. Publizist des 18. Jh., * Virey-le-François, Lebensumstände unbekannt, verfaßte moralphilosophische und sozialpolitische Schriften: »Le prince; les delices du cœur, ou traité des qualités d'un grand roi, etc.« (1751, 2 Bde.). die Schilderung eines wahrhaft philosophischen Fürsten, ferner

den allegorischen kommunistischen Staatsroman »Naufrage des îles flottantes, ou la Basiliade du célèbre Bilpai« (1753, 2 Bde.) und den »Code de la nature« (1755; deutsch von E. M. Andt, 1848) einer kommunistischen Staatsverfassung. *Lit.*: Kleinwächter, Die Staatsromane (1891).

Morelos, Bannmeistat der Rep. Mexiko, 4964 qkm mit (1921) 103 440 Ew., steigt von der Tierra caliente bis zum Popocatepetl auf, ist sehr vulkanisch und liefert viel Silber. In den fruchtbaren Tälern mit Tropenklima wird Zuckerrohr, Kaffee Mais und Reis gebaut. Hauptstadt ist Cuernavaca — Die Stadt M. (Cuautla de M.), etwa 6000 Ew., hat Zuckerfabrik, f. W. Moren. [rohrbau.

Moreña, Sierra, f. Sierra Morena.

Morendo (ital.), in der Musik: hinsterbend, zur kaum hörbaren Schwäche des Tones abnehmend.

Morenga, Jakob, Bandenführer der Herero in Deutsch-Südwestafrika, wurde 1905 und 1906 auf britisches Gebiet gedrängt, 16. Mai 1906 von der Kappolizei interniert, entkam und fiel 20. Sept. 1907, von den Deutschen und Engländern eingekreist, bei Genuamheid (Kalahari).

Moreno, 1) Mariano, argentin. Staatsmann, * 23. Sept. 1778 Buenos Aires, † 3. März 1811 auf See, Rechtsanwalt, als Sekretär der ersten argentinischen Unabhängigkeitsregierung Hauptbeteiligter an der Festigung der neugeprägten Verhältnisse. *Lit.*: Ducjaba, El significado histórico de M. (1916); Levene, El plan atribuido a M. (1921).

2) Francisco José Pascasio, argentin. Reisender und Geograph, * 31. Mai 1852 Buenos Aires, † 22. Nov. 1919 La Plata, erforschte seit 1874 Patagonien anthropologisch und paläontologisch und schuf bis 1905 das Museo de La Plata, vertrat Argentinien wissenschaftlich in dem Grenzregelungskreis mit Chile und leitete eine topographische und geologische Aufnahme der Provinz Buenos Aires. M. schrieb: »Viaje a la Patagonia austral« (1879), »Explorations en Patagonia« (1899), »Frontera argentino-chilena en la Cordillera de los Andes« (1902, 4 Bde.).

Morenos, schwarze Kariben (s. d.).

Morenoff, natürliches Natriumsulfat $\text{NaSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$.

Morenu (hebr., »unser Lehrer«), seit dem 14. Jh. Titel des »durch Autorisation zum Lehren« befahlten Rabbiners. Der amtierende Rabbiner wird More (Lehrer) M. genannt.

Moreš (lit., Mehrzahl von mos), Sitten, Anstand.

Morešby, Port (spr. port-möršbi), Hafen in Papua (Britisch-Neuguinea), f. Port Morešby.

Morešbyinseln (spr. möršbi-), brit. Inselgruppe an der Südspitze von Neuguinea, 504 qkm groß, umfaßt die Inseln Morešby, Basilisk (Muriham), Gayter, Dinner Island (Samarai, s. d.) und 61 kleine Eilande. **Morešca** (Morisca, ital., »Möhren« oder »Maurer«), ein Kampf gegen die Sarazenen darstellender Waffentanz, im 15. und 16. Jh. besonders auf Korsika beliebt.

Morešten (Maurėsten, ital.), f. Morešten.

Morešnet (spr. möršnet), bis 1920 neutrales (Neutral-M.), seitdem belg. Gebiet, Prov. Lüttich. Arr. Serviers, südlich von Namen, 5,5 qkm, umfaßt die Gemeinden Melmis (La Calamine), (1927) 4158 meist deutsche Ew., mit Kalmeibergwerk Altenberg (seit 1884 erschöpft, Blei- und Zinkgruben) und Neu-M. (bis 1918 Preussisch-M.). (1927) 585 meist deutsche Ew. Beständlich von Melmis Gemein de M., (1927) 1280 Ew. — Das Gebiet wurde 1816 gebildet und

bis 1841 von Preußen und Belgien gemeinsam verwaltet; für die Rechtspflege waren die preussischen und belgischen Gerichtshöfe nach Wahl zuständig; gültig war der Code Napoléon. 1920 fiel M. mit Eupen ohne Abstimmung an Belgien. *Lit.*: Hoch, Un territoire oublié au centre de l'Europe (1881); Spanbau, Zur Gesch. von Neutral-M. (1904); M. Leichsenring, Neutral-M. (Diss., Erlangen 1911).

Moret, José, span. Geschichtsforscher, * 1615 Pamplona, † das. 1705, Jesuit, Rektor in Valencia, Hofhistoriograph von Navarra, schrieb: »Investigaciones históricas de las antigüedades de Navarra« (1665) u. »Anales del reino de Navarra« (1684—1709, 5 Bde.).

Moretonbai (spr. mōrt'n), große Bai im südlichen Queensland (Australien), gebildet durch die vorliegenden Inseln Stradbroke und Moreton. In die M. mündet der Brisbane (s. d.).

Moretonbainisse (spr. mōrt'n), f. Castanospermum.

Moreto y Cabañá (spr. -la-kabñá), Agustín, span. dramatischer Dichter, * um 1618 Madrid, † 28. Okt. 1668 Toledo, schrieb zahlreiche, durch treffliche Komposition und Charakteristik ausgezeichnete Dramen, so besonders »El valiente justiciero« (deutsch von Rapp im »Spanischen Theater«, Bd. 7, 1871) und »La fuerza del natural« (1872; deutsch von Zeittels). Die Lustspiele gehören zu den besten des spanischen Theaters, vor allem »El desden con el desden« (1672; deutsch bearb. von Schreyvogel, s. d.). Hauptwerke sind ferner das Charakterlustspiel »El lindo Don Diego« (1659) und »Trampa adelante« (1657). Ein Teil der Stücke erschien in 3 Bänden 1654—81, eine Auswahl der besten in der »Biblioteca de Autores Españoles«, Bd. 39, einiges in den »Clásicos castellanos«, Bd. 32 (1916).

Moretto da Brescia (spr. -brejsia), eigentlich Alessandro Busjonvicino, ital. Maler, * um 1498 Brescia, † das. 22. Dez. 1555, bildete sich nach Tizian, Romanino und Raffael und vereinigt einen milden, seelenvollen Ausdruck mit Frische und Zartheit des Fleischtons. Seine Farben sind ins silbrige Graue gedämpft, seine Komposition ist frei und groß. M. liebt helle Hintergründe, aus denen die Figuren lebensvoll hervortreten. Hauptwerke: Maria von Heiligen verehrt (in Brescia, San Clemente); Krönung Mariä (das., San Nazaro e Celso); Madonna auf dem Berge (Battone, Kirche); Heil. Justina (Wien, Kunsthistorisches Museum; s. Tafel »Italienische Malerei IV«, 1), ferner Altarbilder im Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin, im Städtischen Institut in Frankfurt a. M. und in der Brera in Mailand. Ebenso bedeutend sind seine Bildnisse (das beste [Herr in ganzer Gestalt] in der Londoner Nationalgalerie, 1526). *Lit.*: Rolmenti, Il M. da Brescia (1898); »L'opera del M.« (2. Aufl. 1899, mit 40 Tafeln).

Moretus, Johannes, Buchdrucker, f. Plantin.

Moret y Brenneggast, Segismundo, span. Politiker, * 2. Juni 1838 Cadix, † 28. Jan. 1918 Madrid, dasselbst Professor und Rechtsanwalt, durch wirtschaftliche und finanzpolitische Arbeiten bekannt, seit 1865 demokratischer Abgeordneter, 1870 Kolonialminister, half die Konstitution für Porto Rico und das Dekret über Aufhebung der Sklaverei einführen. Er gründete die Partei der dynastisch gesinnten Demokraten, die 1883 ein kurzlebiges Ministerium bildeten. Nach Alfons' XII. Tod schloß er sich Sagasta an, unter dessen Vorsitz er mehrere Ministerposten hatte. Dem Krieg mit den Ver. St. v. M. gegenüber verhielt er sich ablehnend. 1909 löste er das konservative Ministerium Maura ab, trat aber November bereits zurück.

Morez (spr. mōrə), Stadt im franz. Dep. Jura, (1921) 5100 Ew., 700 m ü. M., an der Vienne (zum Ain), Bahnstation, hat Optikerfachschule, liefert Brillen, Meßinstrumente und geschnittene Steine.

Morf, 1) Heinrich, Pädagog, * 6. Sept. 1818 Breite (Zürich), † 28. Febr. 1899 Winterthur. 1852 Seminarbibliothekar in Münchenbuchsee, 1861—93 Vorsteher des Waisenhauses und Seminarlehrer in Winterthur, um die Förderung der Ideen Pestalozzi's verdient, schrieb: »Zur Biographie Pestalozzi's« (1868—1889), »Der Sprachunterricht i. d. Volksschule« (1857), »Pestalozzi als Begründer unsrer Armen-erziehungsanstalten« (1895), »32 Jahre aus dem Leben eines Waisenvaters« (Selbstbiographie, 1895) u. a. *Lit.*: E. Walter, Dr. H. M. (1904—05, 2 Tle.).

2) **Heinrich**, Sohn des vorigen, Romanist, * 23. Okt. 1854 Münchenbuchsee, † 23. Jan. 1921 Thun (Schweiz), seit 1879 Professor in Bern, 1889 Zürich, 1901 Frankfurt a. M., 1910—21 Berlin, schrieb: »Die Wortstellung im altfranz. Rolandlied« (1877), »Gesch. der franz. Literatur im Zeitalter der Renaissance« (1898; 2. Aufl. 1914; Hauptwerk), »Zur sprachlichen Gliederung Frankreichs« (1911), »Für Spinnenberg's »Kultur der Gegenwart« die meisterhafte »Gesamtdarstellung der roman. Literaturen« (1909). »Aus Dichtung und Sprache der Romanen« (1. Reihe 1903; Neudr. 1922; 2. Reihe 1911) enthält seine gesammelten Aufsätze und Vorträge. Seit 1903 war M. Mit-herausgeber des »Arch. f. d. Studium der neuern Sprachen« und seit 1909 der »Sammlung vulgärlateinischer Texte«.

Mörfelden, Dorf in der hess. Prov. Starkenburg, Kr. Groß-Cerau, (1925) 4389 meist ev. Ew., an der Bahn Frankfurt a. M.—Groß-Cerau, hat Postamt, Kiefern-Studereien, Zigarren. [als Handelsgegenstand.

Morfis (Marfil, span.), unbearbeitetes Elfenbein
Morgagni (spr. -gānj), Giovanni Battista, ital. Mediziner, * 25. Febr. 1682 Forlì, † 6. Dez. 1771 Padua, daselbst Professor der Anatomie (seit 1712). Sein Hauptwerk »De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis« (1761, 2 Bde., neueste Ausgabe 1827—29, 6 Bde.; deutsch 1771—76, 5 Bde.) bildet das Fundament der pathologischen Anatomie; erst später wurde dessen Bedeutung für den »anatomischen Gedanken« in der Medizin festgestellt. *Lit.*: Virchow, M. und der anatomische Gedanke (1894).

Morgagnische Sybatie (spr. -gānjische-), nach Morgagni (s. d.) benanntes kleines, von seröser Flüssigkeit erfülltes Stielbläschen, beim Weib an einer Granie der Muttertrumpete, beim Mann in der Nähe des Nebenhodens, ist der Rest der Müller'schen Gänge (s. d. und Hoden). [1855].

Morgagnische Tasche (spr. -gānjische-), f. Kessellopf (Sp.
Morgau (spr. mōrg'n), Vollerwerbschiffshafen am Ende des untern Murray im Staat Südastralien, steht mit Adelaide in Eisenbahnverbindung.

Morgan (spr. mōrg'n), 1) **Sidney, Lady**, irische Schriftstellerin, * um 1783 (nach andern 24. Dez. 1780) Dublin, † 14. April 1859 bei London, schrieb den »Werther«-Roman »Saint-Clair« (1804), hatte Erfolg mit »The Wild Irish Girl« (1806), »O'Donnel« (1814) u. a., bereifte 1816—23 Frankreich und Italien und schilderte die dortige Gesellschaft lebendig, aber etwas einseitig in »France« (1817, 2 Bde.) und »Italy« (1821, 2 Bde.). »Memoirs: Autobiography, Diaries, and Correspondence« gab W. S. Dixon (3. Aufl. 1865, 2 Bde.) heraus. *Lit.*: Fitzpatrick, Lady M.; Her Career, Literary and Personal (1860).

2) Lewis Henry, nordamer. Soziolog, * 21. Nov. 1818 Aurora (New York), † 17. Dez. 1881 Rochester, war seit 1868 Senatsmitglied und schrieb: »The League of the Iroquois« (1851; neue Ausg. von Lloyd, 1904, 2 Bde.), »Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family« (1869), »Ancient Society« (1877; deutsch von Eichhoff und Rautsky u. d. T.: »Die Urgesellschaft usw.« 1891) u. a.

3) John Pierpont, nordamer. Finanzmann, * 17. April 1837 Hartford (Conn.), † 31. März 1913 Rom, studierte in Göttingen, gründete 1895 eine Bankgesellschaft, die verfrachtete Eisenbahnen sanierte, seit 1899 europäische Anleihen auf dem nordamerikanischen Geldmarkt einfuhrte und 1900 den Stahltrust und 1902 einen reifigen Schifffahrts trust (International Mercantile Marine Company) bildete. Er vermachte u. a. seine kostbare Buch- und Kunstsammlung der Stadt New York. — Sein Sohn und Haupterbe ist John Pierpont, der Jüngere, * 7. Sept. 1867 Irvington (New York), Präsident des Stahltrusts.

4) Conwy Lloyd, engl. Zoolog, * 6. Febr. 1852 London, 1884 Professor der Zoologie, Geologie, dann der Psychologie am University College in Bristol, schrieb: »Animal Biology« (1887; 3. Aufl. 1899), »Psychology for Teachers« (1895; neue Aufl. 1906), »Habit and Instinct« (1896; deutsch 1909), »Animal Behaviour« (1900).

5) Thomas Hunt, nordamer. Biolog, * 1866 Lexington (Ky.), seit 1891 Professor am Bryn Mawr College (Pa.), seit 1904 Professor an der Columbia-Universität in New York, arbeitete experimentell-zoologisch sowie über Vererbung, bekannt durch Massenzuchten der Taupfliege (*Drosophila melanogaster*) und die damit gewonnenen grundlegenden Vorstellungen über die stoffliche Basis der Vererbung (s. d. und Morganismus); er schrieb: »Experimental Zoology« (1907; deutsch von Rhumbler, 1909), »The Physical Basis of Heredity« (1919; deutsch von Nachtsheim, 1921) u. a.

Morgan (spr. mörgang), Jacques Jean de, franz. Archäolog, * 3. Juni 1857 Quilleau-sur-Cosson (Voreux-Cher), † 12. Juni 1924 Marielle. Ingenieur, forschte 1884–89 in Indien, 1897–1900 in Persien, wo er das Gesehbuch Hammurabis auf dem Stein von Susa fand, war 1892–97 Direktor der Altertümer inairo. Er schrieb: »Mission scientifique en Perse« (1894–1904, 5 Bde.), »Les premières civilisations« (1909), »Essai sur les nationalités« (1917), »L'humanité préhistorique« (1921) u. a.

Morgan, Mount (spr. maunt-mörg'n), Berg südw. vom Hafen Northampton im Crocodile-Goldfeld des mittleren Queensland, mit einer der reichsten (neuerdings stark nachlassenden) Goldgruben der Erde (1882 entdeckt), zugleich wichtige Gewinnungsstätte für Kupfer. Der Bergwerksort M., (1925) 7220 Einw., ist Bahnstation. **Morgana** (ital., aus altfranz. Morgain), f. Kata Morgana.

Morganatische Ehe (Ehe zur linken Hand), f. Ehe (Sp. 1220) und Ebenbürtigkeit.

Morganismus, die durch L. H. Morgan (s. d.) begründete Lehre, nach der die Erbanlagen (Gene) in den Chromosomen der Zellkerne linear als winzigste Stofflichkeiten angeordnet sind (s. Vererbung).

Morgantown (spr. mörg'ntaun), Stadt im N. des nordamer. Staates Westvirginia, (1920) 12127 Einw., am obern Menengafala, Bahnstation.

Morgarten, Berg im Schweiz. Kanton Zug, am rechten Ufer des Agerisees. Hier fielen 15. Nov. 1315

die Waldstätte Schwyz, Uri und Unterwalden über die Ritter Herzog Leopold I. von Österreich und 2. Mai 1793 die Schwyzler über die Franzosen. Lit.: W. Sidler, Die Schlacht am M. (1910).

Morgen (Dilen, lat. Oriens, daher auch Orient), Himmelsgegend und die Zeit des Sonnenaufganges. **Morgen**, deutsches Aldermaß, ursprünglich bezogen auf die Fläche, die sich an einem Vormittag pflügen läßt, später in den einzelnen Staaten auf eine bestimmte Größe festgelegt.

Ältere und noch gültige deutsche Feldmaße.

Länder	Bezeichnung und Bemessung	qm
Deutsches Reich: Preußen, Anhalt usw.	(Magdeburger) Morgen = 180 D. Ruten von 14,185 qm	2553,33
Mecklenb.-Strelitz . .	Scheffel Aushaat = 100 D.Ruten Morgen zu 240 D.Ruten	2167,92 5203,01
Schleswig-Holstein . .	Steuerrotte = 260 D.Ruten	5466,06
Hamburg	Morgen = 600 Marsch-D.Ruten Hannover	9657,95 2621,01
Bremen	= 120 D.Ruten	2572,07
Oldenburg	= 120	2572,07
Oldenburg	Jud. (Jüd. Joch) = 160 neue D.R. Feldmorgen = 120 D.Ruten . .	4538,30 2501,58
Braunschweig	Waldmorgen = 160 D.Ruten . .	3335,44
Sachsen (Freistaat) . .	Morgen (Scheffel Landes), 1/2 Alder = 150 D.Ruten	2767,12
Sachsen-Altenburg . .	Alder = 200 D.Ruten	3443,33
Sachsen	= Weimar	2849,79
Sachsen	= Meiningen	2897,73
Sachsen-Rassel	= 150	2386,59
Rassau, Welfenheim . .	Morgen = 100 D.Felbruten . .	2500
Sachsen-Darmstadt . .	= 400 D.Klafter	2500
Bayern, rechtsrhein. . .	Tageswert (M.-Zuchart) = 400 D.R. Morgen zu 4 Viertel = 384 D.R.	3407,37 3151,75
Württemberg	Morgen zu 4 Viertel = 384 D.R.	3151,75
Baden	= 400 D.Ruten	3600
Österreich	Wiener Joch = 400 D.Ruten . .	5754,64

Morgen, Kurt von (seit 1904), preuß. General, * 1. Nov. 1858 Meisse, † 15. Febr. 1928 Lübeck, seit 1877 im Heer, 1889–91 an Stelle des erkrankten Kund (s. d.) Führer zweier Forschungs-Expeditionen zur Sicherung der Ost- und Nordgrenze Kameruns, dann in der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes, warf 1894 den Aufstand in Kamerun nieder, war 1897–1901 Militärattaché in Konstantinopel. Im Weltkrieg befehligte M. seit August 1914 die 3. Reserve-Division (Tannenberg, erste Schlacht in Masur), seit November 1914 das 1. Reservekorps (Irmee Madenjen), besonders in Rumänien, und führte, seit August 1918 Kommandeur des 14. Reservekorps, beim Rückzug aus Flandern. Er schrieb: »Durch Kamerun von S. nach N., 1889–91« (1892), »Meiner Truppen Feldenkämpfe« (1920).

Morgenbladet (spr. -blasse), älteste norweg. Tageszeitung der konservativen Partei, 1818 gegründet, erscheint täglich zweimal in Oslo.

Morgengabe (vom langobard. morgineap, lat. dotalecium, morgantica, auch arria nuptialis oder sponsalitia), Geschenk, das nach altgermanischer Sitte der Gatte nach der Brautnacht mit einer Jungfrau dieser am Morgen gab; bewegliche Sachen, dann auch Liegenheiten, der Nießbrauch an solchen, oder Renten. Später wurde die M. zu einem reinen Witwenrecht, und zwar einem gesetzlichen Recht (vgl. sächsische oder gesetzliche M.). Das WBW. kennt die M. nicht. **Morgengabekinder**, s. v. Uneheliche Kinder.

Morgenland, f. Orient.

Morgenländische Kirche (Selbstbezeichnung: Orthodoxe anatolische Kirche; verbreitete, aber schiefe Bezeichnung: Griechisch-orientalische oder

Griechisch-katholische Kirche; vgl. auch Katholische Kirche), die zunächst um Konstantinopel, Antiochia und Alexandria gescharte, dann über den Balkan und Rußland ausgebreitete, heute überwiegend slavische christliche Kirche des Ostens. Sie entwidelt sich in Sitte und Ordnung (Gebrauch gesäuerten Brotes beim Abendmahl, Ablehnung des Bilderdienstes usw.), in manchen Stücken auch in der Lehre (Widerspruch gegen Einfügung des Filioque [f. Heiliger Geist] in das Bekenntnis) anders als die abendländische Kirche. Bereits während der monophysitischen Wirren 484–519, dann viel schärfer im 9. Jh. unter dem Patriarchen Photios kam es zur Aufhebung der kirchlichen Gemeinschaft zwischen Abend- und Morgenland. 1054 wurde die Spaltung unter dem Patriarchen Michael Kornarios endgültig; alle Versuche der römischen Kirche, wieder zu einer Union, d. h. zur Unterordnung unter den Papst, zu gelangen, sind fehlgeschlagen oder haben nur geringe Erfolge gehabt.

Die m. K., zu der 125–140 Mill. gehören, zerfällt in viele rechtlich selbständige (autozephalen) Kirchen von teilweise großer, teilweise ganz geringer Bedeutung: die russische (f. Russische Kirche) mit reichlich 100 Mill.; die Kirchen von Rumänien (11,6 Mill.), Südslawien (5,3 Mill.), Bulgarien (4,1 Mill.), Griechenland (6 Mill.), Albanien; ferner die Patriarchate Konstantinopel (einige Hunderttausend), Antiochia (mit Sitz in Damaskus), Jerusalem, Alexandria, das Erzbistum Hybern. Die orthodoxe Kirche in Polen und ein Bistum in Osn für die in Ungarn wohnenden Serben stehen für sich. Nicht hinzugerechnet werden können die schon seit altkirchlicher Zeit abseits stehenden schismatischen Kirchen des Ostens, wie die armenische Kirche (f. d.), die Jakobiten (f. d.) und die Nestorianer (f. d.). — Die Einzelkirchen werden je von einem geistlichen Würdenträger (Patriarch, Metropolit, Erzbischof) regiert; ihm steht ein Synod zur Seite, zu dem einige (oder alle) Bischöfe gehören. Daneben gibt es Behörden, die aus Geistlichen und Laien gemischt sind, zur Verwaltung der äußeren Dinge, der Schulen, Wohltätigkeitsanstalten, für Gerichts- und Finanzsachen. Die Bischöfe werden oft durch eine aus Priestern und Laien zusammengesetzte Körperschaft gewählt; teilweise hat sich sogar das Wahlrecht der Gemeinden erhalten. Dennoch kann man von Staatskirchenum sprechen. In ausgeprägtester Form bestand solches in Rußland 1721–1917; Peter d. Gr. setzte an die Stelle des Patriarchen von Moskau den Heiligen Synod, zu dem die bedeutendsten Bischöfe gehörten, den aber vornehmlich der vom Zaren ernannte Oberprokurator leitete. Auch in den andern Kirchen übte der Staat auf die Kirchenleitung großen Einfluß aus, der freilich vor dem Dogma halt machte. Sogar der türksche Sultan hat öfters Patriarchen von Konstantinopel abgesetzt.

Die Lehre wird auf die Bibel (einschließlich Apokryphen), auf die anerkannten Bekenntnisse und auf die Beschlüsse der sieben allgemeinen Konzile vom 1. bis zum 2. Konzil von Nicaea (325–787; f. Konzil) begründet. Einheitlich bekennet sich die m. K. zum Nicaenum (f. d.), nicht aber zum Apostolikum und Athanasianischen Glaubensbekenntnis. Von andern anerkannten Bekenntnisschriften besitzen höchstens die »Confessio orthodoxa« des Nilas (f. d.), kaum aber die des Gennadios (f. d. 1) oder die des Dositheos (Jerusalem Synode 1672), am wenigsten die Antwort des Patriarchen Jeremias in der Lühinger protestantischen Theologen (um 1680) gesamtchristliche Bedeutung. Im Vordergrund stehen die Dogmen

von der Dreieinigkeit, der Menschwerdung und von Christus. Unausgebildet ist die Lehre von der Kirche. Die m. K. zählt wie die abendländische und nicht ohne deren Einfluß sieben Sacramente, bestimmt sie aber abweichend: Taufe, Salbung mit dem Myron (f. Christum), Eucharistie (Abendmahl), Buße, Gebetsölung, Priesterweihe, Ehe.

Nicht einheitlich ist die Kirchensprache, wohl aber in der Hauptsache der Gottesdienst, auch die Grundzüge der kirchlichen Ordnung und Sitte. Der Kultus besteht aus langen Liturgien, bei denen Priester, Diakonen und Sänger antieren, die Gemeinde aber nicht tätig ist; die Predigt ist kein notwendiger Bestandteil und wird wenig gepflegt, in weiten Gebieten kaum geübt. Die Priester dürfen vor Empfang der Priesterweihe heiraten, Bischöfe müssen ehelos sein. Die m. K. hat ein Mönchtum, das aber fast nur in Rußland und auf dem Athos (f. d.) Bedeutung hat. Sie hat im gläubigen Gemüt zumal des russischen Volkes festen Halt; bei den Balkanvölkern und überall in den gebildeten Schichten zeigt sich starke Kirchenentfremdung. Zeremonienwesen und Aberglaube wuchern; Einfluß auf sittliches und kulturelles Leben ist gering.

Lit.: F. Rattenbusch, Ab. der vergleichenden Konfessionskunde, Bd. 1 (1892); F. Loos, Symbolik, Bd. 1 (1902); Beth, Die orientalische Christenheit der Mittelmeerländer (1902); Michalcescu, Die Bekenntnisse und die wichtigsten Glaubenszeugnisse der griechisch-orientalischen Kirche (1904); R. Lübe, Die christlichen Kirchen des Ostens (1911); Milasch, Das Kirchenrecht der m. K. (deutsch von Festsch, 2. Aufl. 1905); R. Schwarzlose, Grundzüge des deutsch-evangelischen und des orthodox-morgenländ. Kirchenrechts (1924); H. Muleri, Konfessionskunde (1927). **Morgenpost, Berliner**, verbreitetste demokratische Tageszeitung Berlins, 1898 gegründet.

Morgenpunkt (Djupunkt), f. Himmel.

Morgengröschen, sw. Eschscholtzia californica.

Morgengröße, f. Abendröße; vgl. Dämmerung.

Morgensprachen, f. Junft.

Morgenstern, der Planet Venus.

Morgenstern, mit Stacheln besetzter Streitkolben, aus der Keule entstandene Schlagwaffe, bis ins 15. Jh. gebräuchlich (Abb. 2). Beim Vögel (Flegel, Abb. 1) trug eine fußlange Kette an einer Stange eine eiserne Kugel mit oder ohne Zaden. Ungarn, Hufiten und die Bauern im Bauernkrieg führten die kürzere Keiße mit 3–4 Ketten (Skorpion, Schlachtkeiße, Kriegspeiße).

Morgenstern, 1) Christian, Maler, * 29. Sept. 1805 Hamburg, † 26. Febr. 1867 München, machte 1827–28 Studien in Norwegen und Kopenhagen, lehrte nach Hamburg zurück und 1830 nach München, wo er zuerst romantische Motive aus der Münchener Hochschule behandelte (Seesturm, 1836; Mondnacht in Partienkirchen, Starnberger See; alle München, Neue Pinakothek). Bei wiederholten Besuchen Norddeutschlands schuf M. Bilder vom Elbestrand, der Seeküste und von Helgoland (meist in der Kunsthalle in Hamburg). Am stärksten war er in der poetischen Darstellung des Mondschneis und der bewegten Lüfte.




Abb. 1. Vögel. Abb. 2. Morgenstern.

2) Lina, Schriftstellerin, * 25. Nov. 1830 Breslau, † 16. Dezember 1909 Berlin, gründete Vereine für Volksschul:n (daher ihr Ehrenspitzname »Suppenlina«), Kindererziehung und Mädchenschulung, richtete Kochschulen, Krankenpflegekurse u. a. ein und schrieb: »Das Paradies der Kindheit« (1861; 6. Aufl. 1904), »Friedrich Fröbel« (1832), »Ernährungslehre« (1852; 5. Aufl. 1903), »Universal Kochbuch« (1881; 4. Aufl. 1921), Novellen, Erzählungen für die Jugend u. a. Seit 1874 gab sie die »Deutsche Hausfrauenzeitung« (seit 1905 u. d. T.: »Frauenreich«) heraus. Lit.: Clara Roth, Lina M. (in »Schlesische Lebensbilder«, Bd. 1, 1922).

3) Christian, Lyriker, Enkel von M. 1), * 6. Mai 1871 München, † 31. März 1914 Meran, zeigte sich als gefühlvoll und gedankentiefer Lyriker in den Gedichtsammlungen: »In Phantasie Schloß« (1898), »Ich und die Welt« (1898), »Ein Sommer« (1900), »Einfuhr« (1910), »Wir fanden einen Pfad« (1914) u. a. (gesammelt u. d. T.: »M. nich Wanderer«, 1927) und schuf in den »Gefühlsgedichten« (1905; 84. Aufl. 1923), »Palmström« (1910), »Palmakunzel« (1916) u. a. eine eigenartige Form grotesker Lyrik, in der sich philosophischer Tiefinn, kühnste Phantasie, geniale sprachliche Neubildungen, Scherz und Spott selbst im vereinen. Nach dem Tod erschienen noch: »Stufen. Aphorismen und Tagebuchnotizen« (1918), »Die Schallmühle« (Gedichte, 1927) u. a. Lit.: Spitzer, Die groteske Gestaltung und Sprachkunst Chr. M.s (1918).

Morgensterne (spr. -stärne), Brede Henrik von Munthe af norweg. Jurist, Staatsrechtslehrer und Politiker, * 11. Nov. 1851 Kristiania, Konservator der archäologischen Abteilung des Museums in Bergen, 1878–84 im Justizministerium und 1887 Professor in Kristiania, wirkte als Jungkonservativer in mehreren Gesetzgebungsmissionen in reformatorischem Sinne, schrieb wertvolle Beiträge zur Münzkunde sowie: »Samling af norske Love og Bestemmelser vedkommende Handel og Skøftart« (1878), »Den unionelle Ret« (1897), »Lærebog i den norske Statsforfatningsret« (1900; 2. Aufl. 1909), »Norsk Politik og Lovgivning« (1902), »Den norske forvaltnings- og Retsret« (1912), »Norske Lov« (1912).

Morgenwinde (Djwinid), der aus Morgen (Östen) wehende Wind, bringt in Deutschland meist klares, trocknes Wetter, also im Sommer meist Hitze, im Winter Kälte. Im Gebirge bzw. Bergwind (s. Wind).

Morges (spr. mörse; deutsch Morsee), Bezirksstadt im schweiz. Kanton Waadt, (1920) 4565 Ew., am Genfer See, Knotenpunkt der Bahn Genf–Lausanne, Dampferstation, hat Schloß (13. Jh., jetzt Zeughaus), Schulen, Pensionate, Weinbau. Nahebei Schloß Vuillems.

Morghen (spr. mörge), Raffaello, ital. Kupferstecher, * 19. Juni 1758 Florenz, † daj. 8. April 1833, in Rom Schüler und Mitarbeiter Volpato's, 1793 Professor an der Akademie in Florenz. Die bekanntesten seiner Reproduktionsstiche (Kunststiche mit Kupferstichschraffuren) sind: Meise von Volsena, Madonna della Sedra und Verkündigung nach Raffael, Abendmahl nach Leonardo da Vinci (1800). Ausgezeichnet sind seine Bildnisse Dantes, Petrarca's, Ariosto's (Toscanelli) u. a. Verzeichnis seiner 254 Blätter von seinem Schüler Palmerini (3. Aufl. 1824).

Morgue (franz., spr. mörge), fow. Leichenschauhaus.

Morhof, Daniel Georg, Literaturhistoriker, * 6. Febr. 1639 Wismar, † 30. Juli 1691 Lübeck, 1660 Professor der Dichtkunst in Rostock, 1665 Kiel, dafelbst später auch Bibliothekar. Als Dichter (»Opera poetica«, 1697) unbedeutend, wirkte M. viel mehr durch seinen

»Unterricht von der deutschen Sprache und Poetik« (1682, überblick über die neuereuropäischen Literaturen) und »Polyhistor« (Tl. 1 u. 2: 1688, vollständig 1707; 3. Aufl. mit Ergänzungen von J. A. Fabricius, 1732). Darstellung des gesamten Wissens seiner Zeit. Lit.: Liliencron in der »Allg. deutschen Biographie«; Eymer, M. und sein Polyhistor (in »Xenia austriaca«, 1893).

Mori, Ort in Südtirol (seit 1920 italienisch), Prov. Trient, (1921) 5034 ital. Ew., an der Etich, Knotenpunkt der Bahn Bozen–Verona, baut Wein und Tabak. **Morja** (griech.), Klarheit, Form des Blüßsinns, die sich in allerlei läppischem Treiben, Lachen usw. äußert. **Morja** (Morija), der Hügel zu Jerusalem (s. d.), auf dem Salomo den Tempel erbaute, 743 m hoch. **Moribund** (lat.), im Sterben liegend, zum Sterben bestimmt.

Morice (spr. mörise), Charles, franz. Dichter und Kritiker, * 15. Mai 1861 Saint-Etienne, † 18. März 1919 Mentone, führte sich mit überlegenen Dichtertalent ein, erkannte früh die Bedeutung Verlaines (Studie, 1887), gilt seit seiner »La littérature de tout à l'heure« (1899), die für Mallarmé, Moréas und Verlaine eintritt, für den Theoretiker des Symbolismus, schrieb ferner: »Rodin« (1899), »Eugène Carrière« (1903), »Tristan Corbière« (1912) und den katholischen Roman »Il est ressuscité« (1912), in dem Christus im heutigen Paris erscheint. Nach seinem Tode erschien »Quincaille, poèmes en prose« (1919).

Moriche (spr. mörische), Palmenart, s. Mauricia.

Möriz (spr. möriz), Sigmund, ungar. Schriftsteller, * 30. Juni 1879 Göcs (Szatmár), bietet in Novellen, Romanen und Dramen naturalistische Schilderungen aus dem Leben ungarischer Bauern und Kleinbürger (»Gold im Rote«, 1909, deutsch 1922; »Winter Gottes Rüden«, 1911, deutsch 1922, usw.).

Mörice (spr. mörice), 1) James Justinian, engl. Reise- und Romanhistoriker, * um 1780 Smyrna, † 19. März 1849 Brighton, 1809–15 meist als Diplomat in Persien, zeigt sich in »A Journey through Persia, Armenia etc. 1808–09« (1812) und »A Second Journey through Persia« (1818) sowie in dem Roman »The Adventures of Hajji Baba of Ispahan« (1824, 3 Bde.) u. a. als feinfühligster, humorvoller Beobachter.

2) Sir (seit 1882) Robert Burnet David, brit. Diplomat, * 31. März 1825 Paris, † 16. Nov. 1893 Montreux, Sohn eines franz. Schweizers, Botschaftsattaché in Wien, darauf in Berlin, seit 1862 im diplomatischen Dienst (München, Frankfurt), 1866–72 Geschäftsträger in Darmstadt, Stuttgart und München, 1875 Gesandter in Lissabon, 1881 in Madrid und 1884 Botschafter in Petersburg. Lit.: V. Bemys, Memoirs and Letters of Sir R. M. (1911, 2 Bde.).

Mörise, Eduard, Dichter, * 8. Sept. 1804 Ludwigsburg, † 4. Juni 1875 Stuttgart, 1834–43 Pfarrer in Albersbach bei Weinsberg, bis 1851 Privatgelehrter in Mergentheim, dann (bis 1866) in Stuttgart Lehrer am Katharinensstift (Töchterchule), steht unter den nachgoetheischen Lyrikern am ersten. Der Wert seiner »Gedichte« (1838) beruht auf der von keiner Abstraktion oder Rhetorik getriebenen Unmittelbarkeit des Gefühls, der vollständigen Schlichtheit, lebendigen Anschauung und sein abgestimmte Form. »Der alte Turmhahn«, »Schön Kobtraut«, »Das verlassene Mädchen« u. a. gehören zu den vollendetsten deutschen Gedichten; viele hat Hugo Wolf genial vertont. In Prosa schrieb M. den romantischen Märchenroman »Hänsel Molten« (1882; 2. umgearb.

Auß. 1877), das Märchen »Das Stuttgarter Fugelmännlein« (1852); darin die »Historie von der schönen Lau«, die Novelle: »Mozart auf der Reise nach Prag« (1856) u. a. M. übersetzte Theophrast Idyllen (mit Notter, 1855—56) und Anacreon (1864). »Ges. Schriften« (1878, 4 Bde.); neuere Ausgaben von H. Krauß (1905), F. Deibel (1918), W. v. Scholz (1922) u. a. Den Briefwechsel mit Herm. Kurz (1885), mit Schwind (1890) und Storm (1891) veröffentlichte zuerst Bächtold, mit Fr. Th. Vischer (1926) Robert Vischer, »Gedichte und Briefe an seine Braut Margarete v. Speeth« gab Marie Bauer (1903), »Briefe der Liebe an seine Braut Luise Rau« H. W. Rath (1921) heraus; Auswahl von R. Fischer u. H. Krauß (1903—04, 2 Bde.) und von W. Eggert-Windgag »Vom heute gewesenen Tage«, 1922). Seit 1920 besteht eine »Gesellschaft der Mörkkofernde«. Lit.: Karl Fischer, E. M. S. Leben und Werke (1901) und E. M. S. künstlerisches Schaffen und dichterische Schöpfungen (1903); Heilmann, M. S. Lyrik und das Volkslied (1913); Walder, M. S. Weltanschauung (1922); Heber, E. M. S. Gedankenwelt (1923); Maync, E. M. Sein Leben und Dichten (4. umgearb. Aufl. 1927).

Mörkkofer, Johann Kaspar, Schweiz. Literatur- und Kirchenhistoriker, * 11. Okt. 1799 Frauenfeld, † 17. Okt. 1877 Zürich, Lehrer, 1851—69 Pfarrer in Gottlieben, schrieb: »Die Schweiz, Mundart im Verhältnis zur hochdeutschen Schriftsprache« (1838), »Klopfstock in Zürich« (1851), »Die Schweiz. Lit. des 18. Jh.« (1861), »Bilder aus dem kirchl. Leben der Schweiz« (1864), »ll. Zwingli nach den urkundlichen Quellen« (1867—69, 2 Bde.), »Geschichte der ev. Flüchtlinge in der Schweiz« (1876) u. a.; »Selbstbiographie« (in den »Thurgauischen Beiträgen zur vaterländischen Geschichte«, Heft 25, 1855).

Morillo (spr. -jillo), Pablo, Graf von Cartagena, Marquis de la Puerta, span. Feldmarschall (seit 1813). * 6. Mai 1778 Fuentelecas (Zamora), † 27. Juli 1837 Madrid, kämpfte als Guerillaführer gegen Napoleon I., in der Schlacht von Vitoria und 1814—15 gegen Bolívar, mit dem er 26. Nov. 1820 den Waffenstillstand zu Trujillo schloß. 1823 leistete er als Generalkapitän von Galicien den Franzosen keinen Widerstand, mußte 1824 nach Frankreich fliehen, wurde 1832 wiederingesetzt, kämpfte gegen Don Carlos. Seine »Memoria usw.« gab Blojjeville franz. heraus (1826).

Morin (Morinsäure), findet sich im Gelbholz (s. d.) von Clorophora tinctoria (s. d.). Farblose Kristalle, in A. kalien gelb löslich.

Morinda L., Gattung der Rubiaceen. Sträucher und Bäumchen mit kreuzgegenständigen Blättern, Blüten in kugelförmigen Köpfchen und fleischiger vielstängiger Sammelfrucht; etwa 60 Arten besonders in der Alten Welt und auf den pazifischen Inseln. M. citrifolia L., ein 2,5—3 m hoher Baum in den Tropen, dessen Wurzel das Suringi oder Al. das zum Rot-, Gelb- und Orangefarben dient, und das Morindin enthält, das, mit verdünnter Schwefelsäure gelocht, sich in Glukose und Morindon spaltet.

Moriner, seltlicher Stamm der Belgen am Pas-de-Calais und der Nordsee, von Cäsar 56 v. Chr. besiegt.

Moringa Gärtn., einzige Gattung der Moringaceen (Ordnung der Rhöadalen), große Bäume mit zwei- bis dreifach gefiederten Blättern, weißen oder roten Blüten und hülsenförmigen Kapselfrüchten mit zahlreichen geflügelten Samen; 3 Arten in Nordafrika, Vorderasien und Ostindien. Der Benußbaum, M. oleifera Lam. (M. pterygosperma Gärtn., Hyper-

anthera M. Vahl; Abb.), in Ostindien, in vielen heißen Gegenden angepflanzt. hat fingerdicke, gerillte, bräunliche Hülsen, hülsenartige Samen mit drei Flügeln (Behen-, Benußhülsen), aus denen man das Behenöl (s. d.) preßt. Wurzel, Blätter, Blüten und die unreifen Früchte ist man als Gemüse.

Moringen, Stadt in Hannover, Kr. Nienburg, (1925) 2560 meist ev. Ew., im Solling, an der Bahn Nienburg-Karlsb., hat W., Arbeitshaus, Zigarren- und Käfesfabriken, Wollspinnerei. — M., 1013 genannt, um 1300 Stadt, gehörte zum Fürstentum Göttingen. Lit.: J. G. Domeier, Geschichte der Stadt M. (1786).

Möringer, der edle, Held einer deutschen Volksdichtung (als Ballade seit dem 15. Jh. oft aufgezeichnet und gedruckt), die auf Heinrich von Möringen übertragen wurde. Ein Ritter, der übers Meer gezogen ist, erfährt im Traum, daß sich seine Frau mit ihrem Pilger vermählen will, obwohl sie auf ihn warten wollte. Er kommt als Fahrender oder Pilger zum Hochzeitsfest und gibt sich der Frau durch seinen in den Becher geworfenen Trauring zu erkennen. In andern Fassungen führt der Teufel den Ritter heim, doch durfte dieser unterwegs nicht schlafen, wovor ihn sein treues Tier (der Löwe im Lied von Heinrich dem Löwen) bewahrt. über diese und ähnliche Heimkehrer sagen s. Uhlend, Schriften zur Dichtung und Sage, Bd. 4 und 8. Lit.: Vogt, Der edle M. (in den »Beitr. z. Gesch. der deutschen Sprache u. Lit.«, Bd. 12, 1887); Most, Deutsche Dichterbildung (1924).

Möringerbäume (Maclurin), s. Gelbholz.

Mörinsäure, s. Morin.

Morioka, Stadt im japan. Ken Swate im nördlichen Honshu, (1925) 50030 Ew., Bahnh., liefert baumwollene Gewebe und eiserne Kessel, die sog. Nambu-Kessel.

Morion (spr. möriön), schwarzer Bergkristall, s. Quarz.

Morion, eine Art Sturmhaube, s. Helm (Sp. 1376).

Moriore, polynesisches Volk der Chatham-Inseln, den Maori sprache- und kulturverwandt. Lit.: V. Schand, The M. People (Mem. of Polyn. Soc., Bd. 2, 1911).

Möriscen, s. Moresca. [s. Mauren.

Möriscen Willen, enthalten Aloe, Puloquinten, Salape, Gummi und Weinsäure, wirken heftig abführend und sind gefährlich.

Mörisee (ägypt. mer uer, griech. Märis), ein Seebecken in Ägypten in der Landschaft Fajum, dem ein Nilarm, der Bahr Jäsus, das Wasser zuführt (s. Lahun). König Amenemhet III. (s. d.), der dieses Gebiet erschloß und kultivierte, heißt in dem griechischen Reisebericht der saitiischen Zeit geradezu »König Mörise«. Der See war einst größer. Der heutige Birket el-Karün, 260 qkm, füllt nur noch die westliche Sohle. über die Lage und Geschichte des M. bestehen Meinungsverschiedenheiten. Lit.: Vinant de Bellefonds, Memoire sur le lac M. (1842); R. S. Brown, The Fayum and Lake Moeris (1892).



Benußbaum. a Blütenzweig, b Teil einer Frucht mit Samen.

Moeritherium, f. Rüsseltiere.

Moriti, f. Mauritia.

Moritur te salutant, f. Ave, Caesar (Impera-

Moritz, Mannesname, f. Mauritius.

Moriz, Heiliger, s. v. Mauritius.

Moriz, 1) Prinz bzw. Fürst von Anhalt-Deßau, preuß. Feldmarschall (seit 1757), Sohn des Fürsten Leopold, * 31. Okt. 1712 Deßau, † das. 11. April 1760, seit 1727 im preuß. Heer, leitete nach erfolgreicher Beteiligung an den beiden ersten Schlesischen Kriegen die Kolonisation wüster Landstriche in Pommern und an der Oder, zeichnete sich bei Leuthen und beim Rückzug nach Molin aus und wurde bei Hochkirch 14. Okt. 1758 schwer verwundet. *Lit.*: L. v. Drlsch, Fürst M. von Anhalt-Deßau (1842).

2) M. der Gelehrte, Landgraf von Hessen-Kassel, ältester Sohn des Landgrafen Wilhelm IV., * 25. Mai 1572, † 15. März 1632, folgte seinem Vater 1592 und dankte 1627 zugunsten seines Sohnes Wilhelm V. ab. M. war hochbegabt, Dichter (Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft), Komponist (bietet den Kirchenmusiker Heinrich Schütz [f. d.] aus) und Philosoph, errichtete die erste stehende Bühne Deutschlands, war Kriegstheoretiker und verfaßte 1600 das erste Exercierreglement. Er nahm an der Politik gegen Sababurg teil und verlor 1623 die 1604 ererbte Hälfte von Oberhessen an Hessen-Darmstadt.

3) Kurfürst von Sachsen, Sohn des Herzogs Heinrich des Frommen, * 21. März 1521 Freiberg, † 11. Juli 1553, wurde 1539 protestantisch, 1541 Herzog der Albertinischen Lande und trat, mit Kurfürst Johann Friedrich aus altem wettinischen Familiengegensatz verfeindet und wegen der sächsischen Stifter entzweit, durch König Ferdinand (f. d. 1) in einen Feldzug gegen Kurpfälzern verwickelt, 1546 auf die Seite Kaiser Karls V., der ihm im selben Jahr die sächsische Kurfürstentum neben den Kurmarken verleiht. Nach der Absetzung Johann Friedrichs 24. Febr. 1548 mit ihr belehnt, erklärte er sich, entrüstet über die seinem Schwiegersvater, dem Landgrafen Philipp von Hessen, zuteil gewordene schmachtvolle Behandlung, nachdem er sich 1551 mit Heinrich II. von Frankreich verbündet hatte, 1552 gegen Karl V. und zwang ihn 29. Juli 1552 zum Vertrag von Passau. Dann zog M. gegen den Markgrafen Albrecht Altschiden von Brandenburg, schlug ihn 9. Juli 1553 bei Sievershausen, wo er tödlich verwundet wurde. *Lit.*: E. Brandenburg, M. von Sachsen (1898, Bd. 1); »Politische Korrespondenz des Herzogs und Kurfürsten M. von Sachsen« (hrsg. von E. Brandenburg, 1900—04, 2 Bde.).

4) (Holländ. Maurits) Prinz von Oranien, Graf von Nassau, Statthalter der Niederlande, zweiter Sohn Wilhelms I. von Oranien, durch seine Mutter, Anna von Sachsen, Enkel von M. 3), * 14. Nov. 1567 Dillenburg, † 23. April 1625 Haag, wurde nach der Ermordung seines Vaters 1585 von den Provinzen Holland und Zeeland, 1590 auch von Utrecht, Overijssel und Gelderland zum Statthalter, Generalkapitän und Admiral der Union gewählt, bekämpfte mit Erfolg die Spanier, die er aus den nördlichen Niederlanden vertrieb und 2. Juli 1600 bei Nieuwpoort besiegte. Er überließ die Staatsangelegenheiten Oldenbarnevelt, der aber gegen seinen Willen 1609 einen zwölfjährigen Waffenstillstand durchsetzte. Der Gegensatz zwischen ihm und Oldenbarnevelt kam infolge der religiösen Streitigkeiten der Arminianer und der Gomaristen 1617 zum Ausbruch und endete 1619 mit der Hinrichtung Oldenbarne-

velts. Trotzdem zog M. nicht die Alleinherrschaft an sich. *Lit.*: v. d. Kemp, Maurits van Nassau, Prins van Oranje (1843, 4 Bde.); Groen van Prinsterer, Maurice et Barneveldt (1875).

5) Graf von Sachsen, der »Marschall von Sachsen«, * 28. Okt. 1696 Goslar, † 30. Nov. 1750 Schloß Chambord, natürlicher Sohn von August II. von Sachsen und der Aurora von Königsmark (f. d.), wurde legitimiert, kämpfte unter Schulenburg in Flandern (1709), 1711 und 1713 in Polen bzw. Pommern, 1716—17 unter Prinz Eugen gegen die Türken usw., trat 1720 in französische Dienste, wurde als Günstling der Anna Iwanowna 1726 von den Ständen zum Herzog von Kurland gewählt, von den Russen verdrängt (1729), nahm im Österreichischen Erbfolgekrieg 1741 Prag und Eger, wurde 1744 Marschall von Frankreich und siegte 1745 bei Fontenoy und 1746 bei Raucourt, wurde 1747 Marschall Général und eroberte Bergen op Zoom und 1748 Maastricht. Nach 1748 zog sich M. nach Chambord zurück, wo er Gelehrte und Künstler um sich sammelte. Er galt als der beste französische Feldherr seiner Zeit. M. schrieb »Réveries militaires« (1751, 2 Bde.). »Lettres etc. du maréchal de Saxe« (1794); »Correspondance d'Adrienne Lecouvreur avec le maréchal de Saxe« (hrsg. von d'Argenson, 1927). *Lit.*: K. v. Weber, M., Graf von Sachsen usw. (1863; Volksausg. 1870); de Broglie, M. de Saxe et le marquis d'Argenson (2. Aufl. 1893, 2 Bde.); Colin, Les campagnes du maréchal de Saxe (1901—05, 3 Bde.).

Moriz, Karl Philipp, Schriftsteller, * 15. Sept. 1756 Bameln, † 26. Juli 1793 Berlin, zunächst Schauspieler, studierte dann in Wittenberg Theologie (1777), war kurze Zeit Lehrer am Philanthropin in Deßau, später in Berlin, wo er bald als Schriftsteller bekannt wurde, ging 1782 nach England, 1786 nach Italien, wo er mit Goethe zusammentraf, der ihn schätzen lernte und ihn 1788 in Weimar freundschaftlich aufnahm. 1789 wurde M. Professor der Altertumskunde an der Kunstakademie in Berlin. Sein Hauptwerk ist der autobiographische Roman »Anton Reiser« (1785—1790, 4 Bde.; Neuausg. von P. Henning, mit biogr. Einleit., 1906, M. Eysch, 1914, u. a.), eine psychologisch und kulturgeschichtlich bemerkenswerte Darstellung der geistigen Entwicklung eines jungen Menschen in der Sturm- und Drangperiode. Auch in »Andreas Hartkopf« (1786) schildert M. eigne Erlebnisse. Weitvoll sind ferner: »Versuch einer deutschen Prosodie« (1786), das bedeutendste Werk über Metrik aus der Zeit umfrier Klassiker, »über die bildende Nachahmung des Schönen« (1788; neue Ausg. von Dessior, 1888) u. a., sowie »Reisen eines Deutschen in England« (1783; neue Ausg. von D. zur Linde, 1903), »Reisen eines Deutschen in Italien« (1792—93, 3 Bde.). *Lit.*: Varnhagen v. Ense, Denkwürdigkeiten, Bd. 4 (1838); Dessior, R. Ph. M. als Ästhetiker (1889); Gloagau, Anton Reiser (1903); Altenberger, R. Ph. M., pädagogische Ansichten (1905); Eysch, Anton Reisers kritische Autobiographie (1909); E. Ziegler, R. Ph. M. und sein psychologischer Roman »Anton Reiser« (1913).

Moriz von Craon (spr. »franz), franz. Minnesinger (1177—1206 nachgewiesen); ein Lied ist erhalten. M. ist Held einer altdeutschen Versnovelle (hrsg. von E. Schröder: »Zwei altb. Rittermären«, 3. Aufl. 1920). **Moritzburg**, 1) Jagdschloß in Sachsen, Amtsh. Dresden, zum Flecken Eisenberg gehörig, an der Bahn Dresden-Madeburg (Station M.-Eisenberg), auf

einer Insel zwischen Teichen (Morigburger Teiche), hat Gewehsammlung, Forstamt des Familienvereins Haus Wettin, Landstallamt, Landesbeschäftigungsamt, Blindenanstalt und -schule. Der Schloßbau wurde 1542 von Kurfürst Morig begonnen und 1722–30 von August dem Starken nach Pöppelmanns Plänen vollendet. — 2) Schlösser, s. Zeit und Halle 1).

Morig- und Lazarusorden, jow. Mauritius- und Lazarusorden.

Morlacchi (spr. -latti), Francesco, ital. Musiker, * 14. Juni 1784 Perugia, † 28. Okt. 1841 Innsbruck (auf der Reise), seit 1810 Kapellmeister der italienischen Oper in Dresden neben C. M. v. Weber (der 1817–26 Kapellmeister der deutschen Oper war), schrieb kirchliche Werke und Opern.

Morlaig (spr. mörig), Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. Finistère, (1926) 13 958 Einw., am Doffen, 6 km oberhalb seiner Mündung in die Bucht von M. des Kanals, Knotenpunkt der Westbahn, hat alte Kirchen (15. und 16. Jh.), alte Holzhäuser, Collège, Theater, Museum, Tabakfabrik, Eisen-, Leder- und chemische Industrie, Fischerei, kleinen Hafen, Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse.

Morlaken (»Meerleutes«), südslawischer Stamm im N. Dalmatiens und in Istrien, etwa 80 000 Köpfe, sind röm.-katholisch. Nach ihnen heißt die Meerenge zwischen der kroatischen Küste und den Inseln Beglia, Arbe und Pago Canale della Moracca (Morlakentanal, auch Canale della Montagna). **Morland** (spr. mörland), George, engl. Maler, * 26. Juni 1763 London † das. 29. Okt. 1804 in Schulhaft, Schüler seines Vaters, des Bildnißmalers Henry Robert M. (1730–97), bildete sich daneben nach den Niederländern, malte Haustiere, Landschaften und Genrebilder aus dem Landleben (s. Tafel »Englische Malerei I«, 5) und dem Leben der städtischen Arbeiter. Bilder in den englischen Museen und in englischem Privatbesitz; viele wurden durch Stiche verbreitet. Lit.: Williamson, G. M., his Life and Works (1904).

Morlanwelz (spr. mörlangwe), Gemeinde in der belg. Prov. Hennegau, (1927) 8216 Einw., nordw. von Charleroi, an der Paine. Bahnknoten, hat Gewerbeschule, Kohlenbergbau, Metallindustrie, Zementfabriken und Mineralquellen.

Morley (spr. mörli), Stadt in Yorkshire, West Riding (England), (1921) 23 934 Einw., an der Bahn Bradford-Leeds, hat gotische Kirchen, höhere Schule, Liefer- und Wollwaren und Sicherheitslampen. Nahebei Kohengruben.

Morley (pr. möli), 1) Thomas, engl. Musiker, * 1557, † um 1602. Schüler von W. Byrd schrieb drei- und vierstimmige Kanzonetten, fünfstimmige Ballette, d. h. Tanzlieder usw., die z. T. in Ausgaben mit deutschem Text erschienen und noch beliebt sind. Lit.: O. Becker, Die engl. Madrigalisten W. Byrd, Th. M. und J. Dowland (1901); C. H. Fellowes, The English Madrigal Composers (1921).

2) Henry, engl. Schriftsteller, * 15. Sept. 1822 London, † 14. Mai 1894 Carisbrooke (Wight), in Deutschland erzogen, 1865–81 Professor am University College, London, erregte durch ironische Schriften, wie »How to Make Home Unhealthy« (1849), die Aufmerksamkeit von Dickens, der ihn zum Mitarbeiter für »Household Words« und »All the Year Round« (1850–65) gewann. Seine »First Sketch of English Literature« (1873; 13. Aufl. 1894) sowie »English Literature in the Reign of Victoria« (1831, »Tauchnitz-Edition«) waren sehr beliebt. Sein Haupt-

verdienst liegt in der Herausgabe vollständig-billiger Klassikerausgaben. Lit.: Solih. Life of H. M. (1898).

3) John, Viscount of Blackburn (seit 1908), engl. Schriftsteller und Staatsmann, * 24. Dez. 1838 Blackburn (Lancashire), † 23. Sept. 1923 Wimbledon, gab a's Schriftleiter der »Fortnightly Review« (1867–82), der »Pall Mall Gazette« (1880–83) und von »Macmillan's Magazine« (1883–85) seiner dem Positivismus nahestehenden agnostischen Weltanschauung häufig Ausdruck. Seit 1883 im Parlament (liberal), schloß er sich an Gladstone an und war 1886 und 1892–95 Obersekretär von Irland. 1899 kämpfte er im Unterhaus die südafrikanische Politik der Regierung. 1905–10 war er Staatssekretär für Indien; seine »Indian Speeches« (1909) enthalten sein Reformprogramm. November 1910 wurde er Präsident des Geheimen Rates, mißbilligte 1914 die Kriegserklärung gegen Deutschland und trat zurück. Er schrieb viele Essays (z. T. in den »Critical Miscellanies«, 1871; neue Ausg. 1886, 3 Bde., Bb. 4: 1908) voll feiner Kritik und die wertvollen Einzelschriften: »Voltaire« (1871; 4. Aufl. 1886), »Rousseau« (1873, 2 Bde.; 2. Aufl. 1886), »Diderot and the Encyclopaedists« (1878, 2 Bde.; 3. Aufl. 1886), »Edmund Burke« (in »English Men of Letters«, 1879), »Life of R. Cobden« (1881, 2 Bde.; zuletzt 1903), »Oliver Cromwell« (1900; neue Ausg. 1904), »Literary Essays« (1906) u. a. »Collected Works« (1923, 12 Bde.). Auf seine politische Tätigkeit nehmen Bezug »Life of W. E. Gladstone« (1903, 3 Bde.), ferner: »On Compromise« (1874 u. ö.; deutsch: »Überzeugungsstreue«, 1878) und »Machiavelli« (1897). »Recollections« erschienen 1918 (2 Bde.). Lit.: McCollum, Lord M.'s Criticism of English Poetry and Prose (1921); Virst, Early Life and Letters of J. M. (1926). **Mörkin**, Joachim, luth. Theolog, * 8. April 1514 Wittenberg, † 23. April 1571 Königsberg, 1539 Diaconus in Wittenberg, 1540 Superintendent in Arnstadt, 1544 Göttingen, 1550 Königsberg, 1554 Braunschweig, 1568 Bischof von Samland, als strenger Vertreter der Orthodorie in viele Lehrestreitigkeiten verwickelt. Lit.: F. Koch, J. M. als samländ. Bischof (1907).

[Kindern drohte; der Samia ähnlich]. **Mormo**, bei den Griechen Gelsenst., mit dem man

Mormon (Mandriß), s. Padiin.

Mormonen (so nach dem ihnen heiligen »Buch Mormon«; Selbstbezeichnung Latter Day Saints, spr. läter-be-sen-ts, Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage), vom Christentum ausgegangene, aber weit abgewichene Religionsgemeinschaft. Ihr Gründer Joseph Smith (* 23. Dez. 1805 Sharon [Vt.], † 27. Juni 1844 Nauvoo [Ill.]) behauptete, auf Offenbarung hin im Gebirge go bene Tafeln ausgegraben zu haben, die nur er selbst kraft eines Wundersteins lesen konnte und die »The Book of Mormon« (1830; deutsch 1852) enthielten. Dieses Buch leitet in weisshewig unklarer, romanhafter Darstellung die Indianer von Israel ab und berichtet fabelhaftes über ein Christentum in Amerika längst vor der Entdeckung. Smith fand Anhang, mit dem er an mehreren Orten im O. der Ver. St. v. M. Gemeinden gründete; seine Geschäftspraxis wie sein bedenklicher Lebenswandel (Einführung der Vielweiberei angeblich auf Offenbarung, zunächst für engern Kreis, 1844) riefen aber heftige Streitigkeiten hervor, die zu seiner Ermordung führten. 1847 gründeten seine Anhänger unter Brigham Young (* 1. Juni 1801 Whitingham [Vt.], † 22. Aug. 1877 Salt Lake City) einen rasch aufblühenden

Staat (Utah) in dem noch wenig besiedelten Westen; Hauptstadt wurde Salt Lake City, die Vielweiberei öffentlich eingeführt. 1850 wurde der Staat von der Union als Territorium anerkannt; doch folgten lange Konflikte mit ihr, da die M. die für alle geltenden Ordnungen nicht anerkannten. Von den Brighamiten trennte sich 1860 die reorganisierte Kirche Jesu Christi unter der Führung des jüngern Joseph Smith (* 6. Nov. 1832 Kirtland [Ohio], † 10. Dez. 1914 Independence [Miss.]). Der Kampf der Union galt seit 1862 besonders der Vielweiberei; nach langem Sträuben mußten die M. in diesem Stück wenigstens offiziell nachgeben (1890). Daraufhin wurde Utah 1896 als Staat anerkannt und als solcher erst 1910 aufgelöst. Die M. haben grobsinnliche Vorstellungen von Gott; praktisch hat der Monotheismus für sie aufgehört; die Menschen, die die mormonische Taufe empfangen haben, entwickeln sich zu Geistern und Göttern. Manche Beobachter rühmen den M. Arbeitsamkeit, Mäßigkeit und Sparsamkeit nach. Sie haben eine überreich ausgestaltete Hierarchie in vielen Stufen. Die M. versuchten auch in andern Ländern Fuß zu fassen, in Deutschland mit geringem Erfolg. (Deutsch erschienen: »Lehre und Bündnisse der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage«, 4. Aufl. 1923; »Gefangbuch der Heiligen der letzten Tage«, 6. Aufl. 1901). Sitz der schweizerischen und der deutschen Mission ist Basel. Die Zahl der M. in Amerika wird auf 490 000 berechnet. *Lit.*: G. A. Zimmer, Unter den M. in Utah (1908); J. van Dellen, Het Mormonisme (1911); E. Meyer, Ursprung u. Gesch. der M. (1912); H. A. van der Walt, De Profet der M. Joseph Smith jr. (1921) und Zur Beurteilung des Propheten der M. Joseph Smith jr. (1923); E. E. Grisdien, The Psychological and Ethical Aspects of Mormon Group Life (1922); W. R. Werner, Brigham Young (1925).

Mormugão (spr. -gugung; Waśco da Gama), Haupthafen im portug. Goa (Vorderindien), etwa 6000 Ew., durch Bahn mit dem Innern verbunden, Ausfuhr (meist Durchgangshandel) von Kopra, Fischen, Salz. In der Nähe Manganeerzgruben.

Mornay (spr. mönäh), Philippe de M., Seigneur Duplessis-Maurly, franz. Staatsmann, * 5. Nov. 1549 Bussy (Seine-et-Oise), † 11. Nov. 1623 La Forêt-sur-Sevre (Deux-Sèvres), wurde 1560 Protestant, 1575 Finanzverwalter bei Heinrich (IV.) von Navarra. 1589 Staatsrat und Statthalter von Saumur. Er hieß »Papst der Hugenotten« und wirkte zum Edikt von Nantes mit. Die Kampfschrift »Vindiciae contra tyrannos« (1578, unter dem Decknamen Junius Brutus erschienen) stammt von ihm (vgl. Languet); er schrieb ferner: »De la vérité de la religion chrétienne« (1581). »Mémoires et correspondance« (1624–52; neu 1824–26, 12 Bde.). *Lit.*: Gaufrès, Phil. de M. (1898); S. Martin, Duplessis-M. (1898); Waddington, L'auteur des »Vindiciae contra tyrannos« (»Revue historique«, 1893).

Mornell, s. Regenpfeifer.

Mörner, 1) Otto Helmer von, schwed. Diplomat und Forschungsreisender, * 25. Mai 1569 Jellin (Brandenburg), † 1612 Nyköping, erster Erzieher Gustaf Adolfs, schrieb »Mörnerska skärboken« (Hrsg. von N. Stenbock, 1909).

2) Karl Otto, Freiherr, schwed. Offizier, * 22. Mai 1781 Uppsala, † 17. Aug. 1868 Vaxholm, veranlaßte 1810 während eines Aufenthalts in Paris die Erhebung Bernadottes zum König von Schweden.

3) Birger, Graf, schwed. Diplomat, Forschungs-

reisender und Schriftsteller, * 3. Mai 1867 Mora, seit 1899 im diplomatischen Dienst, 1906–10 Konsul in Sydney (Australien), forschte meist in der Südsee, Hauptschriften: »Under halfnånen« (1906), »Söderhav-tssagor« (1910), »Aurora Königs-marck« (1913), »Arafis tropiska år« (1914), »Brävallabus« (1916), »Exotiska noveller« (mit Prinz Wilhelm von Schweden, 1923), »Ur mitt irrande liv« (1926).

Morning Post (»Morgenpost«), angesehenste konservative Tageszeitung Londons, 1772 gegründet, seinerzeit Träger der Pittschen Politik.

Mornington-Insel (spr. mörnin-gin), zum Wellesley-Archipel im Golf von Carpentaria bei Australien gehörige Insel.

Morny (eigentlich Demorny, spr. mörnj bzyr. bömörnj), Charles Auguste Louis Joseph, Herzog von (seit 1862), franz. Staatsmann, * 21. Okt. 1811 Paris, † 10. März 1865, natürlicher Sohn Hortens von Holland und ihres Großstallmeisters Grafen Flahault, von dem kinderlosen Grafen M. adoptiert, diente 1830 bis 1833 in Algerien. Seit 1842 Abgeordneter, schloß sich M. Ludwig Napoleon an, als dessen Innenminister (bis 1852) er den Staatsstreich 2. Dez. 1851 durchführte. M. war 1854–56 und 1857–65 Präsident des Gesetzgebenden Körpers, 1856–57 Geandter in Petersburg, wo er sich mit der Fürstin Sophia Trubetskaja (1838–96) vermählte. Er schrieb »Une ambassade en Russie« (1891). *Lit.*: Loliée, Le duc de M. (1910); Boulenger, Le duc de M., prince français (1925).

Moro, Passo del, Paß in den Walliser Alpen (2862 m), zwischen Monte M. (2988 m) und Sanft Joderhorn (3040 m), führt aus dem Saastal über die Distelalp (2170 m) nach Macugnaga.

Moro, Antonio, niederl. Maler, s. Moor.

Morogoro (Morogoro), Verwaltungssitz der Hauptstadt im frühern Deutsch-Ostafrika, (1921) 13 100 Ew., 520 m ü. M., am Abbruch des Ostafrikanischen Hochlandes und an der Bahn Dar-es-Salaam-Njombe.

Morold, Max, Deckname für Willentowich.

Morolf, s. Salomon und Marloff.

Morón, Distrikthauptstadt in der argent. Provinz Buenos Aires, (1923) 10 947 Ew., Bahnstation, Wohn-gemeinde für das 20 km westl. gelegene Buenos Aires, hat Pferdeucht.

Morón de la Frontera (lat. Arami), Bezirksstadt in der span. Prov. Sevilla, (1920) 14 964, als Gemeinde 18 758 Ew., Bahnstation, hat maurische Kastellruinen, gotische Kirche (16. Jh.), Marmor- und Kalkbrücke.

Morone, 1) Giovanni de, päpstl. Diplomat, * 25. Jan. 1509 Mailand, † 1. Dez. 1550 Rom. 1536 Nunzius in Deutschland, wohnte dem Religionsgespräch zu Worms und den Reichstagen zu Regensburg und Speyer 1541 und 1542 bei. 1542 Kardinal, näherte er sich zeitweilig reformatorischen Anschauungen und wurde 1557 von Paul IV. als der Ketzerei verdächtig gefangengelegt. Nach Pauls Tod freigelassen und von Pius IV. 1560 für unschuldig erklärt, 1562 Nunzius in Wien, wurde M. 1563 Präsident des Tridentiner Konzils. Seine Nunziaturberichte gaben Friedenss-burg (1892; für 1586–88) und Dittrich (1883 für 1541, 1892 für 1539–40) heraus. *Lit.*: Constant, La légation de Cardinal M. près l'empereur et le concile de Trente (1926).

2) S. Moroni.

Moroni (Morone), Giovanni Battista, ital. Maler, * um 1520 Vondo bei Albino (Bergamo), † 5. Febr. 1578 Bergamo, Schüler Moretto's, malte

Altarbilder und geschichtliche Darstellungen, die sich z. T. in Mailand (Brera) befinden, vor allem aber lebensvolle, vornehme Bildnisse von schönem Silber-ton, namentlich in Italien häufig. Drei befinden sich in Berlin (Kaiser-Friedrich-Museum), elf in London (Nationalgalerie), darunter: Der Schneider, ein Hauptwerk, und eins in München (Alte Pinakothek).

Moronobu, Hishitawa, jap. Maler und Zeichner, Gründer der Hishitawaschule. * 1613, † 1694 oder 1695 Edo (Tokyo), Schöpfer zahlreicher Einzelblätter und Bilderbücher in Schwarzdruck, die den Holzschnitt für Sittendarstellungen volkstümlich machten, und dadurch der eigentliche Schöpfer der Holzschnittkunst der Ukiyoschule (s. d.). *Lit.*: Vignier und Inada, *Estantes japonaises primitives* (1909).

Mororan, Hafen auf der japan. Insel Hokkaido, (1925) 50040 Einw., an der Bultanbai, Bahnstation, Kohlenstation, 1894 dem auswärtigen Handel geöffnet.

Morōs (lat.), mürrisch, verdrücklich; faumelig.

Moros, spanische Bezeichnung für die mohamedanischen Malaienstämme auf den Suluinseln, Palawan und West-Mindanao, sind berühmte Seeräuber.

Mōros (Μόρος), f. Damon und Phintias.

Morosee, sw. Merusee.

Morosität (lat.) mürrisches Wesen, Verdricklichkeit.

Morowjowskaja, Fleden im Bezirk Schachtj-Donez des russ. Gaues Nordkaukasien, (1926) 11 974 Einw. (Moskauer), an der Bahn Kamenist-Salingrad, treibt Leder-

Morogit, bläulicher Uspat (s. d.). [bau.]

Morpeith (morpeith), Stadt in der engl. Grafschaft Northumberland, (1921) 7576 Einw., am Wansbeck, Bahnknoten, hat höhere Schulen, liefert Leber, Bier, Eiweinguß. Flanell, Ziegel und Ackergeräte. Nahebei der Kirkl Hill mit Marienkirche (14. Jh.), Ruinen der Minsterabteiruin (12. Jh.) und Dorf Mitford mit Normannenschloßruinen (12. Jh.).

Morphallaxis (griech.), die Erscheinung, daß nach Verletzungen durch Umbildung des Organrestes ein Ausgleich zur Verrichtung der Organaufgabe geschaffen wird, z. B. bei der Gliedmaßenregeneration.

Morphaios, griech. Traumgott, Sohn des Hypnos.

Morphin (Morphium), Alkaloid, findet sich im Wildkorn der Samentaseln des Mohns (Papaver somniferum), am reichlichsten kurz vor der Reife, und in dem daraus gewonnenen Opium. Bestes Opium enthält bis 23 v. H., im Mittel 10–12 v. H. M. M. bildet farb- und geruchlose, bitter schmeckende Kristalle, reagiert alkalisch, ist linksdrehend und nicht flüchtig. M. ist eine tertiäre Base, bildet mit starken Basen salzartige Verbindungen und mit Säuren meist kristallisierbare, geruchlose, bitter schmeckende, in Wasser und Alkohol lösliche Salze, von denen besonders das Morphinhydrochlorid medizinisch benutzt wird. In ammoniakalischer Lösung oxydiert sich M. leicht an der Luft. M. wurde 1805 von Sertürner entdeckt und 1817 erstmalig rein dargestellt. — M. wirkt auf das Zentralnervensystem, beim Menschen nach kurzem, gewöhnlich gar nicht wahrnehmbar werdenden Erregungszustand allgemein lähmend. Zuerst wird das Großhirn ergriffen: je nach der eingeführten Menge tritt Herabsetzung der Schmerzempfindung, Schlaf, Bewußtlosigkeit ein; dann das verlängerte Mark (Atmungszentrum): Sinken der Atmungstätigkeit, daher Winderregung, des Hustenreizes, dann Stoden und Aufhören der Atmung, wodurch bei Vergiftung mit M. der Tod verursacht wird. Arzneiliche Gaben (bis 0,03 g einmalig, auf den Tag nicht über 0,1 g) wirken beruhigend, schmerzstillend, schlafbringend, hustenlindernd.

Die tödliche Dosis liegt durchschnittlich bei 0,2–0,5 g (Erwachsene), ist aber stark von der persönlichen Empfindlichkeit und dem Alter abhängig; bei Kindern sind schon weniger als 1 mg, bei Erwachsenen zuweilen schon einige cg gefährlich, während bei Gewöhnung bis mehrere g getragen werden können. Vergiftungszeichen sind u. a.: Schlaffucht, Unempfindlichkeit, gestörte Atmung, Sinken der Temperatur, stärkste Pupillenerweiterung. Gegenmittel: starker Kaffee (Koffein), Tannin, Magenpumpe, Eisblase auf den Kopf, Wärmflasche an die Füße. Atropineinspritzungen. Von Morphinabkömmlingen dienen z. B. arzneilich: Morphofan (M.-Brommethylnat), beruhigend und schlafbringend wie M.; Peronin (Benzylmorphin), Kodein (s. d.), Dionin (Methylmorphin), hauptsächlich als Hustenmittel; Heroin (s. d.), von gleichartiger, aber vielfach stärkerer Gesamtwirkung als M., sodah die arzneiliche Gabe auf höchstens ein Sechstel der Morphingaben herabzusetzen ist; es wird besonders bei Lungen-, Herzkrankheiten und Neuralgien benutzt. S. auch Apomorphin.

Morphinismus (Morphiumsucht), durch längere Zeit fortgesetzten Mißbrauch von Morphinum (s. Morphin) hervorgerachter krankhafter Zustand, am häufigsten veranlaßt durch schmerzhaft körperliche und depressierende oder erregende seelische Krankheiten. Die innerliche Dargebung führt wegen seiner weniger energischen Wirkung nicht so leicht zum M. wie die Einspritzung unter die Haut. Durch die chronische Morphinvergiftung werden die Funktionen vieler Organsysteme, namentlich des gesamten Nervensystems, tiefgreifend gestört. Auffallend ist die starke Pupillenerweiterung (Mydriasis). Erschwerung der Blasenentleerung, verminderte Bewegung der Därme, Zittern und Schwäche der Muskulatur sind häufig. Die Drüsentätigkeit liegt danieder, z. B. wird die Speichelssekreterung geringer. Appetit und Verdauung sind oft schwer gestört. Neben Halluzinationen und Angstzuständen treten besonders hervor Abnahme der Intelligenz, Abstumpfung des Gefühlslebens und vor allem eine Schädigung des Charakters, der Moral. Selten sind wirkliche Wahnideen (Verfolgungswahn). Bei fortgesetztem Mißbrauch des Giftes (auch der Abkömmlinge!), das sich der Kranke in immer größerer Menge und kürzern Zeiträumen einspricht, entwickelt sich ein immer stärkerer, schließlich tödlicher Kräfteverfall. Geheilt werden kann der M. meist nur durch methodische Entziehung in ärztlich geleiteten Heilanstalten. Die Entziehung wird erschwert durch das Auftreten von Abstinenzsymptomen, d. h. Erscheinungen, die auf den Mangel des Morphinums, dessen der Organismus als eines gewohnten Reizmittels zunächst bedarf, zurückzuführen sind: Kopfschmerzen, Neuralgien, schwere Magen- und Darmstörungen, Kollaps der Herzschwäche, Aufregung, Angst, Delirien u. a. *Lit.*: Ertenmeyer, Die Behandlung des M. und Cocainismus (1909).

Morphium, sw. Morphin. [schlaf.]

Morphium-Scopolamin-Narkose, s. Dämmern.

Morphogene (Morphogene, griech.), das Werden von Form und Struktur bei der Entwicklung der Tiere. [in der Kreide sw. Kottolithen.]

Morpholithen, knollenförmige Konkrete (s. d.); **Morphologie** (griech., Gestaltlehre), die von Goethe, G. Cuvier, K. E. v. Baer und W. Roux begründete Wissenschaft von den Gesezmäßigkeiten in der Gestalt der Lebewesen und in ihrer Entwicklung. Sie begreift daher sowohl Anatomie (s. d.) wie Entwicklungs-geschichte (s. d.) und Entwicklungsmechanik,

welche die kausale Erforschung der Entwicklungsvorgänge anstrebt, in sich. Da zur Ermittlung der Funktion eines Organs die Kenntnis von dessen Bau gehört (Anatomie), ist die M. die Grundlage der Physiologie. Die gleichzeitige Betrachtung der Gestaltungsverhältnisse und ihrer physiologischen Bedeutung betreibt die Organographie. — Experimentelle M., s. Entwicklungsmechanik. *Lit.*: Haeckel, *Generelle M. der Organismen* (1866, 2 Bde.; daraus im Neudruck: Prinzipien der allgemeinen M., 1906); Goebel, *Organographie der Pflanzen* (2. Aufl. 1913 bis 1923, 3 Bde.); Pag., *Allgemeine M. der Pflanzen* (1830); D. Hertwig, *Ab. der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der Wirbeltiere* (10. Aufl. 1915) und *Ab. der vergleichenden und experimentellen Entwicklungslehre der Wirbeltiere* (1901–04, 3 Bde.); Heise und Doflein, *Tierbau und Tierleben* (1910 bis 1914, 2 Bde.); B. Haeckel, *Goethes morphologische Arbeiten* usw. (1927); Gegenbaur's *Morphologisches Jahrbuch* (seit 1875); »Roug' Archiv für Entwicklungsmechanik der Organismen« (seit 1894); »Ztschr. für M. und Ökologie der Tiere« (seit 1924). — M. der Erdoberfläche, s. Geomorphologie.

Morphometrie (griech.), s. Orogaphie.

Morphon, morphologisches Individuum.

Morphosan, Morphin+Bronnethylat, s. Morphin.

Morphogener Pflanzin (Morphogenese, griech.), die Gestaltbildung des wachsenden Pflanzenkörpers und seiner Organe. Die M. folgt zum Teil ausschließlich ererbten Gesetzen (Automorphose), oft aber wird sie durch äußere, als Reiz wirkende Umstände beeinflusst (Heteromorphose, formative Reize). So bilden die Ranken von Quinaria verticill nur in Verührung mit einer festen Unterlage (Mechanomorphose) an ihrer Spitze saugnapfartige Haftscheiben. Sehr häufig sind die Fälle, in denen das Licht als Reiz die Formgestaltung beeinflusst (Photomorphosen); z. B. bilden die Klettersprosse des Efeus ihre Haftwurzeln nur an der Schattenseite aus. Über Gestaltsänderungen bei Lichtmangel s. Etiologie. Als Chemomorphosen bezeichnet man die Gestaltungsorgänge der Pflanzen, die sich unter chemischen Einflüssen der Umwelt vollziehen. Der Breitblättrige Wegerich (*Plantago lanceolata*) u. a. bilden auf salzhaltigem Boden Formen mit fleischigern Blättern aus, umgekehrt bekommen manche Meerestrandbewohner dünnere Blattsflächen, wenn man sie auf salzarmen Boden zieht. Über Ausbildung verschiedenartiger Blätter (Heterophyllie) bei Wasserpflanzen s. Tafel »Blatt«, 3. Versuche zeigten, daß auch die Schwerkraft als Reiz bei dem Zustandekommen der Gestaltungsverhältnisse beteiligt ist (Geophysio-) Morphosen); z. B. treiben an den Brutknospen von *Marchantia* die Haarwurzeln stets an der nach abwärts gewendeten Seite aus. Durch fremde Organismen hervorgerufene Gestaltsabweichungen (Zoo- oder Phytomorphosen) sind die Gallen (s. d.).

Morphotropie (griech.), s. Monotropie (Sp. 652).

Morphy (spr. morfi), Paul, nordamer. Schachspieler, * 22. Juni 1837 New Orleans, † das. 10. Juli 1884, besiegte in seinem zehnten Jahre den europäischen Meister Löwenthal in New Orleans, errang 1858–1860 in Europa Siege über bedeutende Meister. *Lit.*: M. Lange, Paul M. (3. Aufl. 1894).

Morra, Volksspiel, s. Mora.

Murray (spr. mýri), James Stuart, Graf von, s. Murray.

Morre, Karl, steirischer Volkschriftsteller, * 8. Nov.

1832 Klagenfurt, † 21. Febr. 1897 Graz, 1855–83 Verwaltungsbeamter, seit 1886 steirischer Landtagsabgeordneter, seit 1891 im österreichischen Reichsrat, trat in »Die Arbeiterpartei und der Bauernstand« (1890) für Altersversorgung der ländlichen Dienstboten und Kleinbauern ein, schrieb das mit Teilnahme für das ländliche Proletariat erfüllte Volkslied mit Gesang: »s' Müllele« (1884), ferner Poesen: »Drei Drittel« (1882); Satire auf den Nationalitätenstreit in Sterreich) u. a. »Gedichte und humoristische Vorträge« gab Harrand heraus (1899). *Lit.*: »Dem Andenken M. Morres« (hrsg. von M. Besozzi, 1905).

Morris (spr. mōriss), 1) Sir (seit 1896) Lewis, engl. Dichter, * 23. Jan. 1833 Penbryn (Südwalles), † 13. Nov. 1907 Carnarthen, einst vielgelesener Lyriker. »Complete Works« (15. Aufl. 1905); Auswahl der »Poems« (1904).

2) William, engl. Dichter und Kunsthandwerker, * 24. März 1834 Walthamstow, † 3. Okt. 1896 London, studierte mit Burne Jones am Exeter College, Oxford, wandte sich von der Theologie zur gotischen Architektur und zur Malerei und veröffentlichte 1858 den Gedichtband »The Defence of Guenevere and Other Poems«. Sein Ruhm als Berserzähler begründeten das Epos »The Life and Death of Jason« (1867; 8. Aufl. 1882), in dem die Sage vom Goldenen Vlies in der naive mittelalterlichen Weise Chaucers vortragen wird, »The Earthly Paradise« (1868–70, 4 Bde.; Neuausg. 1886, 5 Bde.; Ausg. in 1 Bb. 1890), wo sich auf einer Insel griechische und normannische Kolonisten 24 antike und mittelalterliche Geschichten erzählen, und seine vielleicht reifste Leistung »The Story of Sigurd the Volsung and the Fall of the Niblungs« (1876; 4. Aufl. 1887), einem Epos in eigenartiger, schwungvoller Versform. Nach zwei isländischen Reisen übertrug er mit dem Isländer Eiríkr Magnússon altnordische Sagas. Mit D. G. Rossetti, F. M. Brown, Burne Jones u. a. gründete er 1861 als Firma M., Marshall, Faulkner and Co. eine Fabrik für bemalte Gliese, Glasmalereien, Webereien, Möbel, Gläser und Papiertapeten, an der M. als geschmackvoller, erfinderischer Zeichner tätig war, sowie 1890 die Kelmscott Press in Hammer-smith, für die er die Typen und Buchverzierungen zeichnete (vgl. Kunstgewerbe, Sp. 326). Er schrieb hierüber: »The Decorative Arts« (1878) u. a. (deutsche Auswahl seiner kunstgewerblichen Schriften, 1901–03, 12 Le). Sein Ziel war, für die modernen Menschen, auch für die Arbeiterklasse, die Kunst wieder zur ständigen Begleiterin der täglichen Arbeit zu machen. Die Verwirklichung hielt er nur im sozialistischen Staat für möglich. Für diesen trat er ein in »News from Nowhere« (1891), einer kommunistischen Utopie, in »Signs of Change« (1888), »Architecture, Industry and Wealth« (1902) und mit E. B. Hay in: »Socialism, its Growth and Outcome« (1893). »Collected Works«, mit Einleitung von May Morris (1910–15, 24 Bde.). *Lit.*: Ballance, The Art of W. M. (1897, illust., mit Lit.-Nachweis) und W. M., his Art, his Writings and his Public Life (2. Aufl. 1898); Macfaily, Life of W. M. (1899, 2 Bde.) und W. M. and his Circle (Neuausg. 1907); J. Drinkwater, W. M., a Critical Study (1912); Kiddett, W. M., a Study in Personality (1913).

3) Edward Patrick, Baron (seit 1918), neufundländ. Staatsmann, * 8. Mai 1859 Saint John's (Neufundland), 1895–1906 Direktor der Newfoundland Savings Bank, 1902 Attorney General und Justizminister, 1909–18 Premierminister, als solcher

1916—17 Mitglied des Reichskriegsabinetts. Die »Law Reports« sind eine von ihm herausgegebene Sammlung der neuseeländischen Gesetze von 1820 bis 1905 (1898 f.).

4) **Mag.**, Literaturhistoriker, * 18. Okt. 1859 Berlin, † das. 25. Aug. 1918, 15 Jahre lang als Arzt tätig, wandte sich dann der Literaturgeschichte, besonders der Goetheforschung, zu, schrieb: »Goethe-Studien« (1897), »G. v. Kleists Reise nach Würzburg« (1899), »G. ethes und Herders Anteil an den Frankfurter Gelehrten Anzeigen« (1909) u. a. und gab das Hitzelsche Sammelwerk »Der junge Goethe« mit wertvollen Ergänzungen und Erläuterungen neu heraus (1909—11, 6 Bde.).

Morris-dance (spr. möris-danz, vom span. morisco, »maurisch«, Mohrentanz), in England ehemals beliebter, heute von der Jugend wiederbelebter Frühlingsfestwertanz, im Mai von jungen Leuten oder Fahrenden aufgeführt, wobei als feststehende Kostümfikturen Robin Hood, die Maid Marian (Sommerkönigin), der Stedenpferdreier (Hobby-horse) mit Holzmanne, Drache und Drachentöter (Snap-Dragon) und Kämpfer mit geschwärtzten Gesichtern austraten. Vgl. Maifest und Waffentanz.

Morrison (spr. möris'n), Robert, engl. Sinolog, * 5. Jan. 1782 Morpeth, † 1. Aug. 1834 Kanton, ging 1807 nach China, um die Bibel ins Chinesische zu übersetzen, gründete 1818 in Malacca ein Anglo-Chineses-College für englische und chinesische Literatur und Ausbreitung des Christentums, lehrte 1823 mit 10000 chinesischen Büchern zurück, war zuletzt Dolmetscher des Gesandten in Kanton, schrieb: »Horae sinicae« (1812), eine chinesische Grammatik (1815), ein chinesisch-engl. Wörterbuch (1815—19, 6 Bde.) u. a. »Memoirs« (1839, 2 Bde.).

Morrisonformation, Süßwasserablagerung der untern Kreide im mittlern und westlichen Nordamerika, heißt wegen der in ihr gefundenen Dinosaurier, wie Atlantosaurus, Brontosaurus, Morosaurus, Stegosaurus u. a., auch Atlantosaurus bed.

Morrison's Haven (spr. »hew'n«), f. Prestonpans.

Morristown (spr. möris-taun), 1) Stadt im nordamer. Staat New Jersey, (1920) 12548 Ew., westl. von Newark. Bahnknoten, beliebte Sommerfrische der New Yorker, hat Fabriken und Obstverand. — 2) Stadt im nordamer. Staat Tennessee, (1920) 5875 Ew., im Großen Längstal der Appalachen, Bahnknoten.

Morro velho (spr. mörü-veljö), Goldgruben in Minas Geraes, unweit von Vello Horizonte.

Mors (lit.), der Tod. M. Imperator (richtiger: Imperatrix), (All-) Herrscher Tod.

Mors, dän. Insel, f. Morsö.

Mörs (Meurs), Grafschaft, seit 1707 Fürstentum zwischen Rhein und dem Hzt. Geldern, dessen Grafengeschlecht 1493 ausstarb, wechselte oft die Herren, bis es 1597 an Nassau-Oranien fiel, von dem es 1702 Preußen erwarb. Lit.: G. Altgelt, Gesch. der Grafen und Herren von M. (1845); E. Girschberg, Geschichte der Gräfl. M. (1904); E. Heinrichs, Geschichte der Gräfl. M. bis 1625 (1914).

Mörs, Kreisstadt in der Rheinprovinz, Regbez. Düsseldorf, (1925) 26510 Ew. (1/3 kath.), Knotenpunkt der Bahn Kanten-Krefeld, hat Schloß, MG., UrG., Finanz-, Zollamt, Gymnasium, Lyzeum, Oberreal-, Bergschule, Radrennbahn, Steinlohnbergbau, Maschinen-

fabriken, Gießereien; Reichsbahnnebenstelle. Nahebei Schloß Blümersheim. — M., 1287 genannt, seit 1300 Stadt, war Hauptort der Grafschaft M. (f. Sp. 757). Lit.: Otten, Stamm und Otto, Der Kreis M. (1911); G. Otto, M. am Rhein (1924); »Der Landkreis M.« (hrsg. von Constantin und Stein in »Monographien deutscher Städte usw.«, Bd. 3, 1926).

Morsbach, Landgemeinde in der Rheinprovinz, Kr. Waldbröl, (1925) 5278 überwiegend kath. Ew., an der Bahn Waldbröl-Wissen, hat Eisensteingruben, liefert Stöcke, Strumpf- und Metallwaren.

Morsbach, Lorenz, Anglist, * 6. Jan. 1850 Bonn, 1892—1921 Professor in Göttingen, machte sich durch seine Schrift »Ursprung der neuenglischen Schriftsprache« (1888), durch seine »Mittelenglische Grammatik« (1. Teil, 1896), die Herausgabe »Mittelenglischer Originalurkunden von der Chaucer-Zeit bis zur Mitte des 15. Jh.« (1923) um die englische Sprachgeschichte verdient, schrieb auch »Der Weg zu Shakespeares und das Hamletdrama« (1922) u. a.

Mörich, Dorf in Baden, Amt Ettlingen, (1925) 3617 meist kath. Ew., in der Rheinebene, an der Bahn Karlsruhe-Durmersheim, hat Mühlen.

Morschach, Lustort, f. Aigenberg.

Morschansl, Kreisstadt im russ. Gouv. Tambow, (1920) 27758 Ew., an der von hier an schiffbaren Zna (zur Moskwa) und der Bahn Syran-Wjasma, hat Tabak-, Lein-, Maschinen-, chemische Fabriken, Seifen- und Talgießereien, Getreide- und Viehhandel.

Morschowez (spr. »schow«), Walroßinsel, unbewohnt, Insel im Weißen Meer, in der Melenbucht, 97 qkm, mit Tundren und 30 m hoher Steilküste.


Morse, Samuel Finley Breele, Mitbegründer der elektrischen Telegraphie (f. d.), * 27. April 1791 Charlestown (Mass.), † 2. April 1872 New York, Maler, entwarf 1832 einen Schreibtelegraphen und schuf ein System von Zeichen, das aus Kombinationen von Punkten und Strichen bestand. 1837 nahm er ein amerikanisches Patent auf die Erfindung, die auf einem schmalen Papierstreifen Zickzackschrift lieferte. 1843 richtete er mit Unterstützung der Regierung die erste Versuchslinie zwischen Washington und Baltimore ein, auf der 27. Mai 1844 das erste Telegramm befördert wurde. 1849 brachte Robinson den Apparat, der Punkte und Striche in einen Papierstreifen eindrückt, nach Europa; bald darauf wurde dieser von dem Deutsch-Österreichischen Telegraphenverein allgemein eingeführt. Der Morseapparat ist nach mehrfachen Verbesserungen bei kleinen Verkehrsanstalten noch **Morse**, f. Morges. [heute im Betrieb.]

Morjellen (neulat. Morsuli, »Bissen«), kristallinische Zuckermasse mit fein-jeshmittigen Mandeln, Gewürzen, Schokolade, Zitronensaft, Himbeer-, Verberitzen-sirup, Pomeranzenschalen, Zitronat, Rosenblättern usw. Die sog. Magenmorjellen bestehen aus Zucker, Zimt, Gewürznelken, Kardamomen, Muskatnuss, Zitronenschale, Zitronat, Pomeranzenschale, Mandeln, auch Ingwer und Salzwurzel.

Mörser, 1) Gefäße, in denen mittels einer Reule Gegenstände zerstoßen und zerrieben werden; aus Eisen, Messing, Porzellan (innen nicht glasiert) oder Achat (für die chemische Analyse). — 2) S. Gefäße.

Morsö (Mors), dän. Insel im Limfjord in Jütland, 367 qkm mit (1925) 26284 Ew., bis 88 m hoch (Salgerhöj), ist fruchtbar, hat Ackerbau, Viehzucht und Fischerei. — Hauptort ist Nykøbing.

Morsuli, f. Morjellen.



Mörs (Stadt).

Mortadella (Morta del lo), eine italienische (Bologneser) Jervelatwurst.

Mortagne-au-Perche (spr. mörtänj=opärtsch), Stadt im franz. Dep. Orne, Arr. Alençon, (1921) 3509 Ew., an der Westbahn, hat Kirche (15. und 16. Jh.), Leinweberei, Handschuhherzeugung, Getreidebau, Pferde-

Mortalität (lit.), sw. Sterblichkeit. [Handel.

Mortalitätsstafeln, s. Sterbestatistik.

Mortalium animos, Anfangsworte der gegen den Christenismus (s. d.) gerichteten Enzyklika Pius' XI. vom 6. Jan. 1928, die den Katholiken Richtlinien zur Beurteilung der religiösen und kirchlichen Einigungsbestrebungen der Gegenwart geben will.

Mortara, Stadt in der ital. Prov. Pavia, (1921) 8167, als Gemeinde 9740 Ew., an der Arbogna, Hauptort der Lomellina (s. d.), Knotenpunkt der Bahn Novara-Alessandria, hat Kirche San Lorenzo (gotisch, 1375), höhere Schulen, Stridwaren-, Maschinenfabriken, Reisbau, Handel. Vor der Stadt die Mlei Sant' Albino (im 5. Jh. gegr., 1540 neu erbaut) und die Kirche Santa Maria del Campo (15. Jh.). — Hier 21. März 1849 siegreiches Gefecht der Österreicher unter Erzherzog Albrecht gegen die Piemontesen. Lit.: Strobl, M. und Novara (1899).

Mörtel (Bau-, Mauerpeise), aus Kalkstein, Sand, Kies, Zement mit Zuschlägen hergestellte dreierartige Mischung, die zur innigen Verbindung der Steine im Mauerwerk, zum Verputzen usw. dient. Man unterscheidet: Luftmörtel, die an der Luft nicht aber im Wasser erhärten, und Wassermörtel (hydraulische M.), die auch unter Wasser erhärten. Der Sand (Mauerwerk) ist zur Erhärtung des Kalkbreies und zum beschleunigten Abbinden erforderlich. Ein Luftmörtel ist auch der Gipsmörtel, aus Gipsstein und schwefelsaurem Kalk.

Zu den hydraulischen Mörteln zählen die Kalksteinnmörtel; wichtigster Vertreter ist der Grauboder Schwarzkalk; ferner der hydraulische Kalk (Wasser-, Sackkalk), der aus Kalkmergel besteht; er wird trocken gekleinert und bis zur Sinterung gebrannt. Die natürlichen Zemente, aus Kiesel- und Tonerde, Kalk, Magnesia, Eisenoryd und Alkalien, ebenfalls hydraulische M., werden nicht gebrannt, sondern roh zu Pulver gemahlen und dem Kalkpulver zugelegt; ebenso gehören Traß, Puzzolan- und Santorinerde zu dieser Gruppe. Zur Herstellung von Traßmörtel wird Traßmehl mit Kalkteig, Kalkpulver und Portlandzement gemischt und Sand zugelegt. Traßmörtel dient zu Bauten unter und über Wasser, auch für Trockenmauerwerk; er bindet in den ersten Tagen langsam, nach einer Woche aber schnell ab. Traßbeton ist eine Mischung von Traß, Kalkpulver, Sand und Steinschlag. Die Puzzolanerde entstammt vulkanischem Tuff; sie besteht hauptsächlich aus Kiesel-erde, Tonerde, Kalk und Eisenoryd. Santorinerde ist ein trocknes Gemisch aus vulkanischem Binsand und Asche. Romanzementmörtel besteht aus Romanzement, den man durch Brennen von Kalksteinen mit höherem Tongehalt gewinnt, und aus Sand und Wasser; er ist langsam oder je nach Beschaffenheit des Kalksteins auch rasch abbindend; für Wasserbauten besonders geeignet. Portlandzementmörtel besteht aus künstlichem (Portland-) Zement, der ein hydraulisches Bindemittel ist; er wird aus Kalk, löslicher Kiesel-erde, Tonerde und Eisenoryd hergestellt durch Zerkleinern und inniges Mischen dieser Rohstoffe unter Brennen (bis zur Sinterung) und Feinmahlen. Man unterscheidet reinen und ver-

längerten Portlandzementmörtel; dieser erhärtet im Wasser langsamer als jener. Auch Hochofenzement, eine Mischung gekörnter, basischer Hochofenschlacke mit Portlandzement, ferner Magnesiament, aus Magnesia, Chlormagnesium und Sand, dienen als künstliche Zemente zur Mörtelbereitung. Zu den hydraulischen Mörteln zählt endlich der Beton (s. d.).

Feuerfeste Mörtel zum Bau von Feuerungsanlagen sind: 1) der Lehm- oder Stroh-, Kälberhaaren und Ochsenblut usw. hergestellter; 2) der Schamotte- oder Stroh-, aus wasserarmem Ton mit Mehl aus Backsteinbroden gemagert; 3) der feuerfeste Zementmörtel, aus gemahlenem Feuerstein, Sand und Kalkzusatz bereitet, wobei als Fließmittel Natronsilikat verwendet wird. — Das Mischen des Mörtels erfolgt von Hand oder durch Mischmaschinen (Trog- und Trommelmischer).

Mörtelbiene (Chalicodoma Lep.), Bienengattung mit etwa 50 Arten; in Deutschland eine Art: Gemeine M. (C. muraria F.; Abb.), Weibchen 15–18 mm lang, schwarz behaart, Männchen 11–13 mm lang, braungelb behaart. Sinter-



Gemeine Mörtelbiene.

leib vom vierten Ring an schwarz. Das Weibchen baut an Felsen, Mauersteinen usw. aus Mörtelstücken, Sand und Erde ein Nest mit 6–8 fingerhutähnlichen Zellen.

Mörtelspritzverfahren (Torkretverfahren; Wort »Torkret« durch Zusammensetzung vom engl. Tector und Concrete »Beton« entstanden, also sw. Betonbedeckungsmaschine), dient zur Herstellung von Bauteilen oder ganzer Bauwerke, zum Ausbessern oder Verstärken von Bauteilen: ein ohne Wasserzugabe gemischtes Betongemenge wird mittels Druckluft durch Schläuche zur Verwendungsstelle geführt und durch eine Düse auf Schaumungen oder gegen bestehende Bauteile gespritzt.

Mörtelstruktur, sw. Kalkstruktur.

Mortenjen (spr. mögér), Theodor, dän. Zoolog, * 22. Febr. 1863 Lillerød, seit 1917 Abteilungsleiter des Zoologischen Museums Kopenhagen, nahm an mehreren Expeditionen (u. a. nach Siam, Westindien, Stillen Ozean) teil, arbeitete über niedere Meerestiere; schrieb: »Handbook of the Echinoderms etc.« (1927), »Monogr. of the Echinoidea. I. Cidarida« (1923) u. a. **Mortensson**, Ivar, norweg. Dichter und Politiker, * 24. Juli 1857 Lillebedal, 1910 Pastor in Fyresdal, 1916–19 Hauptpfarrer in Løten (Hedmark), Vertreter der radikalen Sprachpartei des »Landsmaal« (s. Norwegische Volkssprache), für die er journalistisch eintrat wie für radikal-sozialistische Ideen. Er leitete 1884–89 Garborgs Blatt »Fedraheimen«, später eine eigene Zeitschrift »Fridom« (1897–98). Seine Dichtung in Landsmaal umfaßt Mythik und Prosafiktionen. Bemerkenswert sind ferner: »Bondeskipnad i Norig i eldre tide« (1904), »Ivar Aasen« (1903), »Edda« (1905–08, 2 Bde.).

Mörtel, Inlet im südslaw. Bez. Spalato, durch schmalen Kanal (Drehbrücke) von der Küste geschieden, bis 127 m hoch, 120 qkm mit (1910) 8325 ferbofroast. Ew., die Weinbau, Selgewinnung, Küferei u. Fischerei betreiben. Hauptort: Tjesno (ital. Stritto), (1921) 1921

Mörtelrattegleicher, s. Bernina-Alpen. [Ew.

Mort et mariage rompent tout liage (franz., spr. mör-e-märiätsch-romp-e-tu-liätsch), »Tod und Hochzeit lösen alle Fesseln«, Rechtsprüchwort, d. h. wie das deutsche: »Freie geht vor Miere« besagt, daß dem Diensthofen gestattet ist, den Dienst zu verlassen, wenn er heiraten will.

Mort-gage (franz., spr. mör-gəts), im ältern französischen Recht Pfand, dessen Verküfung der Gläubiger behielt. Gegensatz: *vis gage*, Zoflagung, bei der die Verküfung des Gutes zur Tilgung der Schuld angerechnet wurde.

Mort-Somme (spr. mör-söm), f. Toter Mann.

Mortier (spr. mör-tie), am Anfang des 16. Jh. sw. Mörtel; die Mortiers hatten 50 Zentner Rohgewicht und schloßen zentnerschwere Steine.

Mortier (spr. mör-tie), Edouard Adolphe Casimir Joseph M., Herzog von Treviso (seit 1808), franz. Marischall (seit 1805), * 13. Febr. 1768 Cat.-au-Cambresis, † 28. Juli 1835 Paris, seit 1791 im Heer, kämpfte 1799 als Brigadegeneral in Süddeutschland und der Schweiz, befehligte 1803 Hannover, leitete 1803–1807 den Feldzug gegen Schweden, kämpfte bei Friedland und in Spanien, führte 1812 in Rußland die Garde. Er verteidigte 1814 mit Marmont Paris, wurde durch Ludwig XVIII. Pair, hielt 1815 wieder zu Napoleon, war 1816–18 Abgeordneter, wurde 1833 Großkanzler der Ehrenlegion, 1834 Ministerpräsident und fiel an des Königs Seite als Opfer der Hüllemachische Fieschis. Lit.: Frignot-Despreaux, Le maréchal M., duc de Treviso (1913–20, 3 Bde.).

Mortifikation (lat., »Tötung«), das Absterben von Körperteilen, sw. Brand. — In der Rechtssprache Ungültigkeitserklärung eines Schuldscheins oder einer sonstigen Urkunde; daher Mortifikationschein (Tilgungsschein), ein Schein, durch den eine verlorne Urkunde, eine Forderung, ein Wechsel usw. nach vorgängigem Aufgebot (s. d. und Aufgebotsverfahren) für ungültig erklärt wird; gebräuchlicher ist Amortifikation. — In der kirchlichen Sprache Erhöhung der Begierden durch Kasteiung, Fasten, Geißen usw.

Mortifizieren (lat.), abtöten; stark kasteien; tief demütigen; tranken; eine Urkunde für ungültig erklären (s. Mortifikation).

Mortillet (spr. mör-tij), Gabriel de, franz. Prähistoriker, * 29. Aug. 1821 Meilan (Isère), † 25. Sept. 1898 Saint-Germain-en-Laye, dabeist 1868–85 Assistent am Musée des Antiquités nationales, gehörte zu den Begründern der Prähistorie als Wissenschaft, namentlich durch Einführung einer Klassifikation (1869) schrieb »Le Préhistorique« (1883; 3. Aufl. 1900) u. a. Schriftenverzeichnis im »Bulletin de la Société d'Anthropologie de Paris« (1901).

Mortimer (spr. mör-timer), Roger, Graf von March, * 1287, † 29. Nov. 1330 London, unter Eduard II. 1316–21 Statthalter von Irland, kämpfte gegen Bruce, erhob sich dann gegen die Günstlingsherrschaft Hugo Despencers (1292–1326) und seines Sohnes. Nachdem Sturz des auf sein V. treibenden ermordeten Königs übte M. durch dessen Gemahlin Isabella eine Gewalttherrschaft, bis Eduard III. ihn hängen ließ.

Mortis causa (lat.), von Todes wegen.

Mortis donatio (lat., »Schenkung von Todes wegen«), eine Schenkung unter der Bedingung, daß der Beschenkte den Schenker überlebt (vgl. § 2301 BGB.).

Mortlock (spr. mör-ts), M o s i, eine Inselgruppe der Karolinen mit etwa 3000 Einw. Lit.: J. Rubary, Die Bewohner der M.-Inseln (in »Witt. der Geogr. Ges. Hamburg«, 1878–79). [glas 8].

Morton (spr. mör-n), 1) James, Graf von, f. Dou-

2) Oliver Perry, nordamer. Staatsmann, * 4. Aug. 1823 Salisbury (Ind.), † 1. Nov. 1877 Indianapolis, Gutmacher, Rechtsanwalt, als Vorkämpfer der Republikanischen Partei 1861 Gouverneur von Indiana, seit 1866 Bundes Senator und Führer der Re-

publikaner. Lit.: B. D. Foulte, Life of O. P. M. (1899, 2 Bde.).

3) Levi Parsons, nordamer. Staatsmann, * 16. Mai 1824 Shoreham (Vt.), † 16. Mai 1920 Rhinebeck (N. Y.). Bankier in Boston und New York. 1881 Geandter in Paris. 1889–93 Vizepräsident der Ver. St.

4) Julius Sterling, nordamer. Landwirt und Politiker, * 22. April 1837 Adams (N. Y.), † 27. April 1902 Chicago, 1858–61 Sekretär von Nebraska, 1893 bis 1897 Landwirtschaftsminister, förderte durch den Arbor-day (s. d.) die Baumkultur.

Mortuarium (lat.), Gruft für Mönche und Kleriker; Vermächtnis an die Kirche; Abgabe aus dem Nachlaß eines Klerikers an den Bischof; sw. Bau-Mortula, f. Entwurfsgeschichte (Sp. 39) [lebung. Morungen, f. Heinrich von Morungen].

Morus L. (Maulbeerbaum), Gattung der Moraceen, Holzpflanzen mit großen, ungeteilten oder gelappten, gezähnten Blättern, monöischen oder diöischen Blüten, fächerförmigen männlichen Blütenständen, ebenfalls in Köpfchen oder häufiger in Köpfchen stehenden weiblichen Blüten und brombeerähnlicher Sammelfrucht mit kleinen, einlaugigen Nüsschen; etwa 10 Arten in gemäßigten Klimaten der nördlichen Halbkugel und in den Gebirgen der Tropen. Der Weiße Maulbeerbaum (M. alba L.; Abb.), 30 m hoch, mit Anisophyllie, Blätter unterseits kurzhaarig, Frucht (s. Taf. »Weerenobis«, 5), gelblichweiß, stammt aus China, wird seit den ältesten Zeiten in Asien und seit dem 12. Jh. im Mittelmeergebiet gezüchtet und ist stellenweise fast verwildert. Die Blätter dienen als Futter für Seidenraupen. Der Schwarze Maulbeerbaum (M. nigra L.), 30 m hoch, mit breit-herzförmigen, dunkelgrünen, scharf behaarten Blättern und schwarzvioioletten Früchten, stammt aus Persien und kam im Altertum nach Südeuropa. Seine Blätter sind als Seidenraupenfutter weniger geeignet; er ist jetzt in Südeuropa fast verwildert, hält in Deutschland wie der Weiße Maulbeerbaum nur in den wärmsten Gegenden gut aus. Man zieht ihn besonders wegen der eßbaren Früchte. Das Holz beider dient zu Drechsler- und Möbelfarbeiten. Der Rote Maulbeerbaum (M. rubra L.), aus Nordamerika, 10 m hoch, hat walzenförmige, rotviolette, wohlriechende Früchte und überwintert in Deutschland leichter als



Weißer Maulbeerbaum
a Zweig mit männl. Blüten-
ständen, b weibl. Blütenstand,
c Frucht.

Morus, Thomaß, f. More 1). [die andern. Morvan, das hochbeinige Guineaschaf, f. Schaf. Morvan (spr. mör-mə), wädriches Granitplateau, nördlicher Teil des französischen Zentraln. ist 902 m hoch. Lit.: J. Levaillant, Le M. (1900). Morzowiska (spr. mör-ts), Walerya, geborne Malet de Granville, in zweiter Ehe Warrené, poln. Schriftstellerin, * 1836 Bzozenna (Kr. Opoczno), † 10. Okt. 1903, schrieb Romane und Novellen: »Der neue Gladiator« (1857), »Leonorens Mann« (1864), »Nemesis« (1873), »Panna Felicia« (1882), »Die Emanzipierte« (1889) u. a., auch eine vollständige »Kant-Mosa, lat. Name der Maas. [geschichte« (1900). Mosabiten, Volksstamm, f. Mzabiten.

Mosaik (vom arab. musauik, »geschmückt«, lat. Opus musivum [vgl. Opus], ital. Mosaiico, franz. Mosaïque, spr. mösai, musivische Arbeit), Flächenverzierung durch Nebeneinanderreihung verschiedenfarbiger Steinen. Glasstücke (Lasurmosaik) usw., wohl schon von Ägyptern und Perlern geübt. Zuerst schuf man rein geometrische Ornamente als Fußbodenbelag (pavimenta sectilia); durch Verwendung kleinerer Würfel wurde die Zeichnung reichhaltiger (p. tendata, p. lithostrata); mit kleinsten Stein- oder Glasflüßchen ahmte man Teppichmuster (Vorhalle des Zeustempels zu Olympia) oder für Speisezimmer den Abfall der Mahlzeit nach, den man unter den Tisch zu werfen pflegte (oikos asarotos, »ungeflegter Fußboden«). Ein andres Mosaic zeigt das Taubenmosaik (Rom, Kapitolinisches Museum) aus Hadrians Villa bei Tivoli. Erst in der frühesten Kaiserzeit überzog man Wände und Decken mit M. Das römische M., von griechischen Motiven abhängig, hat verschiedene Gemälde alexandrinischer Zeit in Nachbildungen gerettet, so besonders die Alexander der Schlacht (s. d.), das nur teilweise erhaltene M. aus Präneste (pränestinisches M.), eine naturhistorisch-ethnographische Darstellung Ägyptens u. a. Die späteste Kaiserzeit verwendete sogar Edelsteine. Durch allzu naturalistische Darstellungen verfiel das M. in Stillschuldigkeit. — Das frühe Mittelalter (zweite Periode: 5.—10. Jh.; s. Altchristliche Kunst) schmückte Chornischen, Kuppeln, Seitenwände, auch Fassaden der Kirchen mit Mosaiken, zuerst in Byzanz. Man verwendete farbige Glasstücke und, wie bei der byzantinischen Malerei, einen Goldgrund (mit Glasüberzug). Aus Konstantins Zeit stammen die Mosaiken im Mausoleum der Konstantia bei Rom. Bedeutender sind die Mosaiken in Ravenna (Baptistieren, San Vitale, Grabkapelle der Galla Placidia u. a.), ferner die Mosaiken in Rom (Santa Sabina, Santa Maria Maggiore, Paulskirche), in Konstantinopel und, etwas später, in Sant' Apollinare Nuovo (Ravenna; s. Tafel »Byzantinische Kunst«, 2; vgl. auch Tafel »Mittelchristliche Kunst II«, 3) u. a. Alle zeigen noch Anklänge an die Antike, bis sich im 7. Jh. der eigentliche byzantinische Stil (s. Byzantinische Kunst, Sp. 1165) vollständig ausbildete: in der Altartribüne von Sant' Agnese (630), in den Baptistieren des Laterans und in San Pietro in Vincoli zu Rom, in der Sophienkirche zu Konstantinopel (s. Taf. »Byzantinische Kunst«, 1). Über die Mosaikmalerei von Arabern s. d. und Landarten (Sp. 528).

Die dritte Periode fällt mit der Ausbildung der italienischen Malerei in der romanischen Kunstperiode zusammen. Im 11. und 12. Jh. hatte eine Schule griechischer Mosaizisten die Mosaiken des Doms in Salerno (1080) und die in den normannischen Basiliken Siziliens, in der Schloßkapelle zu Palermo (1140) sowie in der Kathedrale von Cefalù und von Monreale (1174) geschaffen, während sich die Ende des 10. Jh. begonnenen der Markuskirche in Venedig zuerst an den byzantinischen, später an den romanischen Stil anschließen (s. Taf. »Romanische Baukunst I«, 3, bei Romanische Kunst). Die Mosaiken des 13. Jh. zeigen mehr romanisches Gepräge: z. B. in dem Kuppelgewölbe des Baptisteriums zu Florenz das große M. des Doms von Torcello bei Venedig; aus dem Ende des 13. und Anfang des 14. Jh.: Krönung der Maria im Dom zu Florenz und Himmelfahrt der Maria im Dom von Pisa, von Gaddo Gaddi (um 1310), das Tribünenmosaik in der Kirche San Miniato zu Florenz in San Giovanni in Laterano und Santa Maria Maggiore zu Rom, von Jacobus Turrilli, Jac. de Camerino und Rufuti (1300).

In Nordeuropa hielten die antiken Traditionen länger vor als in Italien. Schon im 11. Jh. wird der viel farbige Schmuck des Bodens erwähnt (Dom in Hildesheim, Santi Gereon in Köln, Saint-Rémy in Reims, die Kathedrale von Canterbury). In England fand im 13. Jh. die erneuerte italienische Technik Eingang. Wanddecorationen mit M. bestanden wir erst aus dem 14. Jh. (Brug, Sanct-Weits-Dom; Marienburg, Schloßkapelle; Marienwerder, Dom). Später siegte die billigere Freskomalerei.

Auch in der arabischen und maurischen Baukunst spielt die M. eine große Rolle bei der Verkleidung von Wänden und Fußböden durch glasierte Tonplatten und Ziegel, die zu geometrischen Mustern verbunden wurden (s. Tafel »Islamische Kunst«, 5).

Im 18. Jh. hebt die vierte Periode an, in der die Mosaikmalerei besonders in Florenz (Florentiner Arbeit) und Venedig ausgeübt wurde. Sie bildet in Italien hauptsächlich ältere Meisterwerke nach, verzerrt Schmuckgegenstände u. dgl. musivisch. In Murano bei Venedig gründete Salvati (s. d.) 1860 eine große Glasmosaikfabrik, andere Glasfabriken folgten. Eine bedeutende Werstatt hat Berlin in den Vereinigten Werkstätten Buhl u. Wagner und Gottfried Heinersdorff.

Bei der mittelalterlichen M. wurden die Gegenstände auf die Fußfläche gemalt und die Glasplatten an Ort und Stelle fertig eingefügt. Jetzt setzt der Künstler das Bild in seinem Atelier zusammen. Das Werk wird hierauf in Stücken versendet, die am Verwendungsort entsprechend in den weichen Mörtel gedrückt werden. Die Mörtelfugen werden übermalt. Von neuern Werken sind zu nennen: die Mosaiken an der Kuppel des Münsters in Aachen, das M. in der Pariser Oper, in der Apsis des Pariser Pantheons, in der Kathedrale zu Marseille, in der Kaiser-Wilhelms-Gedächtniskirche zu Charlottenburg u. a. An der Kunstakademie in Petersburg besteht seit 1926 eine Fakultät für Mosaikunst. — Lit.: V. Bucher, Gesch. der techn. Kunst, Bd. 1 (1876); De Rossi, Musaiici cristiani (1872—1900); Mümp, La mosaïque chrétienne pendant les premiers siècles (1893); J. Kurth, Die Mosaiken der christl. Ara (1902, Bd. 1: Ravenna); J. Wilpert, Die röm. Mosaiken u. Malereien der kirchl. Bauten vom 4. bis 13. Jh. (1916, 4 Bde.); W. Kern, Ital. Marmorintarsien und Mosaiken (1921); H. Hoff, Christl. Mosaikbildkunst (1925); A. Venturi, Musaiici cristiani in Roma (1926).

Das Zusammenfügen von verschiedenfarbigen Plättchen zu dekorativen Mustern ist besonders auf Holz und Leder ausgebreitet. Die Holzmosaik (Marfetterie, Tafel »Wöbel III«) hat ihre höchste künstlerische Ausbildung in der Intarsia (s. d.) erfahren (vgl. Tafeln »Ornamente«). Die Ledermosaik (s. d.) wird besonders von der modernen Buchbinderei und als Liebhaberkunst geübt. S. auch Tuchmosaik.

Mosaikbarnast, s. Damaszener Stahl.
Mosaikemal, Nachahmung des Zellschmelzes durch Zusammenfügung verschiedenfarbiger, in Metalle getaucher Glasplatten.

Mosaikfarbencraster, s. Photographie.

Mosaikfenster, aus farbigen Glasstücken zusammengefügte Fenster, die vor der Erfindung der Glasmalerei (s. d.) als Kirchenfenster dienten.

Mosaikgläser, s. Millefiorigläser.

Mosaikgold, s. Chryssin.

Mosaikkrankheit, eine besonders am Tabak (s. d.), Schminkebohnen und Kunkelrüben sich oft ausbreitende Krankheit, bei der auf den jüngsten Blättern gelbliche

Flademosaikartig verteilt entstehen. Als Ursache nimmt man einen enzymartigen Stoff an, der durch Verlegungen der Pflanze (z. B. beim Plüden der Tabakblätter) leicht von Pflanze zu Pflanze übertragen wird.

Mosaikmalerei, bzw. Mosaik, dann auch der wenig künstlerische, durch Malerei hergestellte Ersatz der Mosaikpflaster, s. Straßenbau.

Mosaikplatten, s. Tonwaren. [Weibliche (Sp. 1020).]

Mosaikdierei (Mosaikische), s. Handarbeiten, **Mosaikterrazzo**, ein Estrich (s. d.), der durch Einrücken oder Einmalen harter Steinstückchen in eine Zement- oder Betonunterlage hergestellt wird.

Mosaik, zu *Moses* (s. d.) gehörig. Die übliche Bezeichnung in mosaische Religion für die Religion des Judentums ist nach neuerer Anschauung mißbräuchlich, da diese von dem geschichtlichen Moses zu weit absteht.

Mosaikgold (Mosaikgold), bzw. Chrysolin. **Mosaismus** nannte man früher das in der spätern priesterlichen Geistesgebung enthaltene gottesdienstliche System, in der inzwischen widerlegten Annahme, daß der Priesterkodex (s. d.) der älteste Bestandteil der fünf Bücher Moses sei.

Mosambik (Colónia de Moçambique, spr. »mos-hang-bi-te, oder Portugiesisch« Ostafrika; vgl. Karte bei Südafrikanische Union), portug. Besitz zwischen 10° 40' f. Br. und 26¼° f. Br., am Indischen Ozean (kanal von M.), 110880 qkm mit (1920) 3 120 000 Ew. (3 auf 1 qkm; 10500 Weiße, 1100 Asiaten und Mischlinge), mit sumptiger Flachküste, umfaßt von den unbedeutenden Mosambikinseln. Das Land steigt zum Plateau an, auf dem sich im N. das Namuli-gebirge (Okita 2280 m), am Rand des Njassa das Mfengagebirge (3000 m) erhebt. Das Gasaland ist eine weite, im S. von den Lebombobergen (520 m) begrenzte Steppe. Von den Flüssen ist der Sambesi mit dem Schire der bedeutendste, an der Nordgrenze der Roswuma, südlicher Pungwe, Sabi und Limpopo. Sie sind nur kurz von den durch Varren verstopften Mündungen aus befahrbar, der Sambesi bis Tete. Das Klima ist heiß (Jahresmittel 26,0°, Regenmenge 500 bis 1000 mm), an der Küste ungefund, in den Bergen erträglich. Die Pflanzenwelt ist in den Fluß- und Küstenlandschaften tropischer Regen- und Mangrovenwald, im trocknern Innern Savanne mit Buschland. Die Tierwelt bilden Löwe, Leopard, Hyäne, Schafal, Elefant, Nashorn, Flußpferd, Zebra, Büffel, Haie, Kaninchen, Antilope, Krokodil, Schildkröte; zahlreich sind Amphibien, Reptilien und Vögel.

Die Bevölkerung ist gemischt. Neben Bantustämmen (Malua u. a.) haben sich Sulu bis in den äußersten Norden vorgehoben. Im Gasaland haufen den Sulu und Betschuanen nahestehende Völker.

Erwerbszweige. Von Tropenulturen sind nur Anpflanzungen im Sambesidelta vorhanden (1 Mill. Kotschupainen einer Gesellschaft). Doch hat das Mutterland M. eine Anleihe bewilligt zur Förderung europäischer Tabak- und Zuckerröhrenplantagen durch den Ausbau von Bewässerungsanlagen. Die Entwicklung der Viehzucht wird durch die Fetierverschwendung gehindert. Goldadern sind am Obern Sambesi, Kohlen in der Tete-region (Moatize) gefunden worden. Die Goldausbeute betrug 1924: 347 kg. Die Kohlenvorräte (verlotbar) werden auf 100 Mill. t geschätzt.

Bahulinien: 1) Delagoabai-Bahn zwischen Pretoria in Transvaal und Lourenço Marquez (559 km, davon 92 in M.); eine zweite von letzterem nach der Grenze von Swasiland ist im Bau; 71 km sind (1923) im Betrieb. 2) Die Beirabahn (322 km) mit Ver-

längerung nach Salisbury in Süd-Rhodesia. 3) Die Transambesiabahn (251 km) von Beira nach Sena am Sambesi. 4) Die Zentralafrikanische Bahn von Sena nach Port Herald am Schire (98 km, davon 72 in M.). Es gab 1925: 22 640 km Telegraphen- und 1527 km Fernsprechklinien, ferner 18 Funkstellen. Einfuhr (ohne Konzeptionsgebiete, s. u.) 1925: 269,7 Mill. Escudos (Getreide, Zement u. a.); Ausfuhr 163,4 Mill. Escudos (Zucker, Baumwolle, Kopal, Kaffee, Mais, Eisen, Erze, besonders Kupfer u. a.). Betrachtlich ist der Durchgangshandel. Haupthäfen: Lourenço Marquez, Sojala, Beira, Chinde, Quillimane, M. (s. die Einzelartikel). — Politisch der Verwaltung unterteilt sich M. in drei Teile: 1) die Provinz M. (764 000 qkm), die einem Oberkommissar untersteht (Regierungssitz in der Hauptstadt Lourenço Marquez) und in fünf Distrikte unter je einem Gouverneur eingeteilt ist; 2) Konzeptionsgebiet der M.-Gesellschaft (Manika und Sojala: 155 000 qkm) und 3) Konzeptionsgebiet der Njassa-Gesellschaft (189 800 qkm), beiden Gesellschaften auf 50 Jahre von 1891 an verpachtet (vgl. Kolonialvereine, Sp. 1573).

Geschichtliches. Die Portugiesen besetzten das von Arabern beherrschte M. 1507 und dehnten ihr Gebiet bis Tete aus. Durch Verträge mit Großbritannien (1891 und 1893) und dem Deutschen Reich (1836, 1894) wurden die Grenzen festgelegt, durch den Frieden von Versailles (1919) bekam Portugal das Nioung-Dreieck (s. d.). Lit.: W. B. Worsfold, Portuguese Nyassaland (1899); »O territorio de Manica e Sojala e a administração da Campanha de M. 1892—1900« (1902); M. Negreiros, Le Mozambique (1904); R. G. F. Maughan, The History, Scenery and Great Game of Manica and Sojala (1906); Sans Meyer, Das portug. Kolonialreich der Gegenwart (1918); R. Sousa, Annuario de M. (seit 1908); R. N. Lyne, M., its Agricultural Development (1913).

Mosambik, früher Hauptstadt des portug. Besitzes M. in Ostafrika, auf der schmalen, 7 km langen Koralleninsel M. jekt von Lourenço Marquez überholt, mit (1921) etwa 7000 Ew. (472 Europäer, 895 Asiaten), Funkstelle, ausländischen Handelsvertretungen und flacker Neede.

[s. Pythomorphen.] **Mosajaurier**, ausgestorbene Familie der Reptilien, **Mosbach**, Untersstadt und Luftkurort in Baden, (1925) 4641 überwiegend ev. Ew., an der Elz, Knotenpunkt der Bahn Heidelberg-Würzburg, hat Schloß, alte Fachwerkbauten, LG., BG., UBG., ArbG., Finanz-, Zoll-, Forstamt, Realgymnasium, Gewerbe-, Handelschule, Pflegeranstalt für Geisteschwache, Diakonissenhaus, Möbel-, Malz-, Ofen-, Stempelfabriken, Diamantschleifereien, Orgelbau, Wein- und Obstbau, Solquelle. — M., um 1030 genannt, 1302 als Stadt bezeugt, 1331—1803 kurpfälzisch, dann leiningerisch, kam 1806 an Baden. Die vor 1000 gegründete Abtei wurde 1556 aufgehoben. Lit.: Z. Henz, Chronik der Stadt M. (1926); »M. im Elz- und Neckartal« (1927). **Mosbacher Sande**, diluviale Sande im Rhein- und Mainthal, reich an Schnedenfalten.

Moscatello, s. Muskatellerweine.

Mösch, Pflanzenart, s. Asperula.

Moschajik (spr. mosch-), Kreisstadt im russ. Gouv. Moskau. (1926) 5130 Ew., an der Mündung von Moschajka und Schelowlja in die Moskwa und an der Bahn Moskau-Winniz, hat Ruinen der 1541 erbauten Festung und Handel mit Pferden, Vieh und landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

Moschee (franz. mosquée, spr. mösche, vom arabischen

mesdschid, »Anbetungsort«, daß mohammedanische Gotteshaus; die größten heißen Dschami (d. h. Versammlungsort). In ihnen wird jeden Freitag Predigt (Chutbe) und Gemeindegebet gehalten. Die größten Moscheen haben außer dem eigentlichen, mit Säulengängen und einem Brunnen für die Waschungen versehenen Hof (Savân) meist noch einen äußern, durch Mauern abgeschlossenen, bisweilen mit Bäumen bepflanzten Klag, der Springbrunnen, Waschtischen, Mauseolen, Friedhöfe usw. einschließt. Oft sind Bibliotheken, gelehrte Schulen (s. Medrese) oder Elementarschulen (Mekteb) und Armentüchen (Znaret, s. d.) angebaut. über die äußere Gestaltung der M. s. Islamische Kunst (Sp. 637 f.). Die Innenausstattung besteht aus Kronleuchtern, Lampen (s. Tafel »Kunstgläser I«, 7, bei Glasfurniturindustrie) und Teppichen oder Strohmaten; Bänke und Stühle fehlen. Die M. dient nur zu Gebet, Predigt und Vorträgen, nicht zu Trauungen, Bekehrungen und andern religiösen Zeremonien. Ihre Einkünfte beruhen auf Stiftungen (s. Wafuf). Bei den Moscheen sind in der Regel folgende Beamte angestellt: der Scheich (Vorsteher), der Chatib (Prediger) und sein Stellvertreter, einer oder mehrere Imame (diensttuende Geistliche) und Gebetsrufer (s. Mu'essin).

Moscheles, Ignaz, Klavierspieler und Komponist, * 30. Mai 1794 Prag. † 10. März 1870 Leipzig als Lehrer am Konservatorium (seit 1846), wirkte seit 1821 in London. Seine Etüden sind noch heute geschätzt.

Moscherosch, Johann Michael, Satiriker, * 5. März 1601 Willstadt (Amt Kehl), † 4. April 1669 Worms, war Hofmeister, Amtmann, 1643 Kriegsrat in Bensfeld, 1656 Kriegs- und Kirchenrat in Hanau, seit 1664 in heßischen Diensten. 1645 wurde er mit dem Beinamen »Der Träumende« in die Fruchtbringende Gesellschaft aufgenommen. Sein Hauptwerk sind die »Wunderlichen und wahrhaftigen Gesichte Philanders von Sittewald« (um 1640; Neuausgabe in Auswahl von Vobertag in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur«, 1884). Er schildert darin, über sein Vorbild, die »Suenos« des Spaniers Lucebdo hinausgehend, selbständig die unglücklichen Zustände Deutschlands und vertritt dabei eine nationale und protestantische Gesinnung mit Nachdruck. Er schrieb ferner das pädagogische Buch »In somnis cura parentum. Christliches Vermächnuß oder Schulbige Vorsorg eines Treuen Vatters usw.«, das vier Auflagen erlebte (1643; Neudruck von L. Pariser, 1893) u. a. Lit.: Scholze, Philander von Sittewald (1877); Rickels, M. als Pädagog (1883); J. Wirth, M. Gesichte Philanders von Sittewald (Diss. 1887); Pariser, Beiträge zu einer Biographie von M. (Diss., 1891); Martin, Joh. Mich. M. (im »Jb. der Gei. für Lothring. Geschichte und Altertumskunde«, Bd. 3, 1891); M. Wechsold, Verzeichnis der Schriften von J. M. M. (1922).

Moschi (Mosisi), Bantustamm im Negerbogen (Westafrika), sind Hackbauer und Viehzüchter, wohnen in Kegelbachhöhlen (aus Lehm), feilen die Zähne spitz und tragen Lippenplättchen, haben Totemismus und Masientänze. Ihr großes Reich, mit der Hauptstadt Bagaduga, ist seit 1893 französisch.

Moschi, Hauptort des Bezirks M. am Kilimandscharo im frühern Deutsch-Ostafrika, 1150 m ü. M., baut europäische Gemüse, Sorghum, Yamanen, Eleusine und Mais. Das Klima ist für Europäer gesund. M. war früher wichtige Militärstation, später Mittelpunkt erfolgreicher Kaffeepflanzungen. Bahnverbindung nach Tanga und Mombassa, die Bahnstation

M. liegt 6 km unterhalb von dem Gebirgsort an der Usambarabahn.

Moschin (poln. Mościna), Stadt in Posen (seit 1920 polnisch), Kr. Schrimm, (1921) 1957 Ew. (238 ev.), am Obrafanal und an der Bahn Posen-Kösten, hat Sannatorien, Tonwerke und Mühlen. — M., vor 1300 Stadt, bildete mit dem Dorf Nisze lange eine Gemeinde.

Moschinnæ, Hufierfamilie, s. Moschustier.

Moschlin, Felix, schweiz. Schriftsteller, * 31. Juli 1882 Basel, schrieb die Romane: »Hermann Sitz« (1910), »Der Amerika-Johann« (1912), »Die vier Verliebten« (1919), »Der glückliche Sommer« (1920), »Wachmeister Bögel« (1922) u. a.

Moschonissa (spr. mösch-cho, Moskonijsa, im Altertum Pelaton nesi), etwa 80 Inselchen an der Westküste Kleinasiens im Golf von Edeudid, früher von Griechen bewohnt, bringen Baumwolle und Südküchfrüchte hervor.

Moschopolis (spr. mösch-cho, Moskopollje, »Moschusebene«), Ort im östlichen Albanien, etwa 1000 Ew., nordw. von Koriza an einem südlichen Zufluß des Devol. im 18. Jh. Sitz griechischer Kultur und Wissenschaft, 1769 von den Albanesen zerstört.

Moschos (spr. mösch-choß), griech. Dithyrambichter aus Syrakus um 150 v. Chr. Ausgabe und Übersetzung f. Theokritos.

Moschus (Bissam), das Sekret, das von dem männlichen Moschustier (s. d.) in einem in der Nähe der Gischschüste liegenden Beutel (Moschusbeutel) abgesondert wird. Man unterscheidet im Handel tonginesischen (tibetischen) als besten, kasabardimischen (russischen, sibirischen) und M. vom Himalajagebirge. M. bildet eine gelblichbraune, später bräunliche, braune, fettglänzende Masse von bitterlichem, widrig gewürzhaftem Geschmack und durchdringendem, anhaltendem Geruch. M. wird in China mehr als irgendein andres Erzeugnis verfälscht. Die Hälfte des dort gewonnenen M. wird im Lande selbst verbraucht (gegen Cholera, als Mottenichup, Nischloß). In Europa und Amerika wird es zur Herstellung von Nischloß benutzt, sein Geruch bleibt zurück, wenn alle ätherischen Öle verdunstet sind. Arzneilich nur selten als Erregungsmittel (besonders im Todeskampf) angewandt. In China wurde 1915 für etwa 266 000 \$ M. erzeugt, 1916 für 407 000 \$ (25 160 tlnen) verschifft. Hauptabnehmer sind Frankreich und die Ver. St. v. A. Ein Gemisch von konzentrierter Schwefelsäure und Salpetersäure und Butylalylol ergibt Trinitroverbindungen mit merkwürdig starkem und andauerndem Moschusgeruch; den Geruch der stark verdünnten alkoholischen Lösungen kann man durch Kochen mit Natriumlösung sehr verstärken; dies ist für die Verwendung zum Parfümieren von Seife wertvoll. Dieser künstliche M. (Tonfino) kommt mit Nektaröl gemischt in den Handel und dient als Ersatz des M. in der Parfümerie.

Moschusbiber, s. w. Bissamspigmaus.

Moschusblume, s. Centaurea.

Moschusbock, s. Bockkäfer.


Moschusbovianthe, s. Muscari. [moschus.

Moschusförner (Abelmoschusförner), s. Abel-

Moschuskraut, s. Adoxa und Mimulus.

Moschusochsen (Bissamochsen, Ovibos Blainv.), einzige Gattung der gleichnamigen Säugerunterfamilie der Bovidae, die Nordamerika nördl. vom 60.° n. Br. bewohnt (auf dem Festland fast ausgerottet), einschließlich der nördl. dem Festland vorgelagerten Inseln und Grünland bis über den 81.° hinaus (im Diluvium zirkumpolar, in Europa bis an die großen

Rettengebirge). Der Körper der M. ist maffig, der Hals kurz und dick, der Kopf plump, fchmal und hoch, das Ohr im Belz verfteckt, das Auge klein und die Schnauzenfpitze behaart. Die Hörner biegen fich abwärts, dann nach vorn außen und oben. Die Beine find kurz und kräftig. Der Belz ift dunkelbraun, am Unterteil der



Öftlicher Moschusochſe.

Beine grauweiß. Die M. leben in Herden von dem färglichen Pflanzenwuchs; fie bewegen fich gewandt, auch auffteilen Felfen, und fpringen gut. Das Fleifch ift trockneim (ſchwachen) Moſchuſgeruch genießbar; Haut und Haare werden verwertet. Man unterſcheidet den Öftlichen M. (*O. moschatus* Zimm.; Abb.), 2,40 m lang, 1,1 m hoch, mit 7 cm langem Schwanz, dunkelbraun mit grauweißen Beinen, vier Zehen, ohne Grube im Tränenbein, und den ungefähr ebenſo großen Mackenzie-M. (*O. mackenzianus* Kowarzik) des Weſtens, mit zwei Zehen und Tränen-

Moschusfchwein, f. Nabelfchweine. [grube.]
Moschusfpißmaus, f. Wiſamfpißmaus.
Moschustiere (Moschinae), Unterfamilie der Hirſche, ohne Geweih und Tränendrüſe, das Männchen mit hauerartigen obern Eckzähnen, Hautdrüſen auf Schenkeln, Schwanz und vor dem Penis (letztere als »Moschusbeutel«). Nur eine Art *Moschustier* (Wiſamtier, -ziege, *Moschus moschiferus* L., f. Taf. »Aſiatiſche Charaktertiere«, 7) iſt 1 m lang, hinten höher als vorn, mit kurzem, dickem, beim Männchen mit Endquaste verſehenem Schwanz, ſtarrem braunem Paar; bewohnt einzeln, höchſtens paarweiſe die Gebirgswälder Mittelafienſ. Klettert geſchickt.

Moschuswurz (*Sumbulwurz*), f. Ferula.
Mościcki (ſpr. mofjicki), Ignacy, poln. Gelehrter und Staatsmann, * 1. Dez. 1867 Wierzanów bei Plock, mußte 1892 aus politiſchen Gründen Rußland verlaſſen, lebte fünf Jahre in London, wurde 1897 Viſſiſtent, 1901 Leiter eines Laboratoriums des Phyſiſiſchen Inſtituts in Freiburg (Schweiz), gründete daſelbſt eine Sticſtofffabrik nach der von ihm entdeckten Methode, wurde 1912 Profeſſor in Lemberg, nach der Teilung Oberſchleſiens Werkſtand an den ehemaligen Reichſtichſtoffwerken in Chorzow. Am 1. Juni 1926 wurde er auf Betreiben Piſtubſki zum Staatspräſidenten gewählt.

Moscow (ſpr. mofjicki), Kreisſtadt in Oſtgalizien (ſeit 1920 poln.), Boiwodſchaft Lemberg, (1921) 4751 Ew. (2328 jüd.), an der Bahn Przemyśl—Lemberg, hat Weberei, Pferde- und Getreidehandel. — M. wurde 14. Juni 1915 vom Beſtandorten genommen.
Moscovite (ſpr. mofkowit), f. Gewebe (Sp. 124).
Mosdok, Stadt im Terelbezirk des ruſſ. Gauſes Nordkaukaſien, (1920) 14003 Ew. (Ruſſen, Tataren, Armenier, Oſſeten, Kabardinier), am Terel, an der Bahn Ruſſow—Derbent, liefert Seife, Leder, Ziegel, Wein und Gartenerzeugniſſe.

Mose ben Maimon, f. Maimonides.
Mose ben Nachman, f. Nachmanides.
Mosel (lat. Mosella, franz. Moselle, ſpr. moſaj), linker Nebenfluß des Rheins in Frankreich, Lothringen und der Rheinprovinz, 545 km lang, 28 230 qkm Flußgebiet (davon im Deutſchen Reich 242 km bzw. 7156 qkm), entſpringt oberhalb von Buſſang an der Weiſſeite der

Südbogesen, 735 m ü. M., fließt durch die Departements Voſges und Meurthe-et-Moselle, an Remiremont, Epinal und Toul vorüber, durch Metz und Diedenhofen, bildet unterhalb von Sierd die Grenze zwiſchen der Rheinprovinz und Luxemburg, fließt durch Trier, dann in engem, tief eingeknicktem, ſtark gewundenem Tal durch das Rheinſche Schiefergebirge und mündet im Stadtgebiet von Koblenz in den Rhein. Wichtigſte Nebenflüſſe ſind rechts Meurthe, Saar und Ruwer, links Orne, Jemich, Sauer, Kyll und Liefer. Die M. iſt von Frouard ab auf 344 km ſchiffbar und fließt durch den Canal de l'Est mit der Saône, durch den Marne-Rhein-Kanal mit Marne, Maas, Saar und Rhein in Verbindung. Das Moseltal von Trier bis Koblenz iſt durch ſeinen Wein berühmt (ſ. Moselweine). Der deutſche Teil der M. kann nach Art. 362 des Vertrags von Verfaſſes der Verwaltung des Rheins unterſtellt werden. Lit.: Vdemeit, Beiträge z. Siedlungsgeographie d. untern Moselgebiets (1903); Fein, Das Moselgebiet (1905); B. Dietrich, Morphologie des Moselgebiets (1910) und Die Siedlungen d. Moseltales (»Deutſche Geogr. Blätter«, 44. Jg., 1911); L. Mathar, Die M. (Bd. 2 der »Rheinlande«, 1924); R. Birz, Das Moselland (2. Aufl. 1925); W. Stollfuß, Moselführer und Wanderbuch (4. Aufl. 1925); A. Trinius, Die M. und ihre Burgen (1926).

Mosel, Dorf in Sachſen, Amtſch. Zwickau, (1925) 2057 Ew., an der Zwickauer Mulde, Knotenpunkt der Bahn Glauchau—Zwickau, hat chem. u. Zementwarenfabriken.

Moselberge, Teil des Rheinſchen Schiefergebirges in der Rheinprovinz, am linken Moselufer, von Schweich **Moselblümchen**, f. Moselweine. [bis Alf.]

Moselbund, f. Mosellaner.

Möſele, vergleichbarer Berg der Zillertaler Alpen, 3486 m, trägt ſeit 1920 die Grenze von Tirol u. Italien.

Moselegum (nach dem brit. Forſcher G. S. J. Moseley (* 1887, † 1915)), vorgeschlagene Bezeichnung für das noch nicht entdeckte chemiſche Element mit der Ordnungszahl 43.

Mosel-Kanal, Schiffskanal von Rodéant bis unterhalb Metz, 16 km lang, 2 m tief.

Mosella (lat.), die Mosel; Gedicht von Antonius (f. d.).

Mosellauer (Moselbund), Studentenorden (gegr. 1746), mit der Landmannſchaft der Oberſcheiner zum Miciſtenorden verſchmolzen. S. auch Studentenverbindungen.

Mosellanus, Petrus, eigentlich Peter Schade, Humanist, * 1493 Bruttig a. d. Mosel, † 19. April 1524 Leipzig als Profeſſor (ſeit 1517), führte den Humanismus an der Leipziger Univerſität durch; der Reformation ſchloß er ſich nicht entziehen an. Lit.: D. G. Schmidt, Petrus M. (1867).

Moselle (ſpr. moſaj), franz. Name der Mosel.

Moselle (ſpr. moſaj), franz. Departement, 1918 aus dem deutſchen Lothringen gebildet, 6228 qkm mit (1920) 633 461 Ew. (102 auf 1 qkm). Hauptſtadt iſt Metz.

Moselweine, die Weine des Moselgebiets einschließlich der Seitentäler. Der Weinbau im Moseltal iſt wohl der älteſte Deutſchlands. Im preußiſchen und im luxemburgiſchen Teil werden ſajt nur Weißweine, im lothringiſchen meiſt Rotweine gebaut. Die weißen M. ſind grünlich-goldſchimmernd und haben leichten Erdgeſchmack, angenehme Säure und feine Blume. Die Haupttrebenſorte iſt Riesling, der auf dem den größten Teil des Gebiets ausmachenden Schieferboden gut gedeiht. Echter Moselwein hält ſich, richtig vorbehandelt, auf der Flaſche bis 40 Jahre. Zu den beſten Lagen der Obermosel gehören: Tiergärtner,

Olewig Herrenberg, Nelsbach, Grünhäuser, Rarkäuler Hofberg und Kaser (Kaser), der Mittelmosel: Riesporter, Oligsberger, Brauneberger, Bernkasteler Doktor, Josephshöfer, Zeltinger Schloßberg, Erdbener Treppchen, Trarbacher, Schloßberger und Stephansberger. Von der Untermosel sind zu nennen: Marienburger, Frauenberger, Rüberberger und Winninger Uhlen. Als Moselblümchen und Muskateller Mosel werden milde, bulettreiche M. verfaßt. *Lit.*: W. Hamm, Das Weinbuch (1886); Fr. v. Kobeltig, Der Wein (1901).

Mosen, Julius, Dichter, * 8. Juli 1803 Marieneh (Bogtland), † 10. Okt. 1867 Oldenburg, Jurist, 1844 bis 1848 Dramaturg am Hoftheater in Oldenburg, seit 1850 gelähmt, veröffentlichte Gedichte (1836), von denen einige »Die letzten zehn vom vierten Regiment«, »Andreas Hofer«, »Der Trompeter an der Kapbach« Volkslieder wurden. In seinen Epen »Ritter Wahn«, 1831; »Alhasver«, 1838 und seinen Dramen »Heinrich der Finkler«, 1836; »Kaiser Otto III.«, 1842; »Herzog Bernhardt«, 1855, u. a.) überwiegen Reflexion und Rhetorik. Glücklich war M. als Prosaiker, vor allem in dem Novellenbuch »Bilder im Moose« (1846, 2 Bde.). Sehr ansprechend ist auch »Die Dresdener Gemäldegalerie« (1844). »Sämtliche Werke« (1863, 8 Bde.; neue vermehrte Ausgabe mit Biographie von seinem Sohn, 1880, 6 Bde.). *Lit.*: J. M., biogr. Skizze (1878); Heuß, Beiträge zur Kenntnis von J. M.s Jugendentwicklung (1903).

Mosenthal, Salomon Hermann von (seit 1871), Schriftsteller, * 14. Jan. 1821 Kassel, † 17. Febr. 1877 Wien, 1850 österr. Beamter, schrieb bühnenwirksame, aber psychologisch unwahre, rhetorische Dramen: »Deborah« (1849), »Der Sonnenwendhof« (1857), »Die deutschen Komödianten« (1863), »Isabella Orsini« (1870) u. a., auch Operntexte (zu Nicolais Lustigen Weibern von Windsor, Goldmarcs Königin von Saba u. a.). »Gedichte« (1847) u. a. »Gef. Werke« (1877–78, 6 Bde.).

Moser, 1) Lukas, Maler, aus Weil, schuf 1431 den Magdalenenaltar in Tiefenbronn bei Pforzheim. M. ist der erste bedeutende schwäbische Maler der Frühzeit, bevor der Einfluß der van Eyck sich geltend machte. Bei ihm ist schon ein unmittelbares Verhältnis zur Natur zu erkennen sowie der Versuch, perspektivisch zu wirken. *Lit.*: »Kunsthist. Gesellschaft für photogr. Publikationen«, 1899 (mit Text von N. Bayersdorfer); Schmarow, Die oberheim. Malerei (1903).

2) Johann Jakob, Staatsmann und Publizist, * 18. Jan. 1701 Stuttgart, † das. 30. Sept. 1785, 1720–21 und seit 1727 Professor der Rechte in Tübingen, seit 1732 im Stuttgarter Regierungskollegium, 1736–39 Direktor der Universität Frankfurt a. O., seit 1747 im Dienst des Landgrafen von Hessen-Homburg, gründete 1749 in Hanau eine »Staats- und Kanzleischule«. Seit 1751 Landschaftskonsulent in Stuttgart. wurde er 1759 als angeblicher Verfasser einer Schrift gegen Karl Eugen von diesem verhaftet, auf dem Hohenwielf gefangen gehalten und erst 1764 durch Vermittlung Friedrichs d. Gr. und des Kaisers befreit; seit 1770 nur schriftstellerisch tätig. Das bedeutendste seiner Werke (500 Bde.) ist sein »Deutsches Staatsrecht« (1737–54, 50 Bde. nebst 2 Suppl. und 1 Bd. Register). Außerdem: »Neues deutsches Staatsrecht« (1766–75, 21 Bde., und Zusätze, 1781–1782, 3 Bde.), »Deutsches Staatsarchiv« (1751–57, 13 Bde.), »Grundriß der heutigen Staatsverfassung des Deutschen Reiches« (1781; 7. Ausg. 1754). Auch schrieb

er seine »Lebensgeschichte« (1768; 3. Aufl. 1777–83, 4 Tle.; im Auszug als »Der Patriot im Verker auf Hohenwielf 1759–64«, Neuausg. 1924). *Lit.*: Schmid, Das Leben J. J. M.s (1868); Herm. Schulze, J. J. M., der Vater des deutschen Staatsrechts (1869); D. Wächter, J. J. M. (1835); A. E. Adam, J. J. M. als württ. Landschaftskonsulent (1837); M. Fröhlich, J. J. M. in seinem Verhältnis zum Nationalismus u. Pietismus (1925).

3) Friedrich Karl, Freiherr von (seit 1767), Sohn des vorigen, Staatsmann und Publizist, * 18. Dez. 1723 Stuttgart, † 10. Nov. 1798 Ludwigsburg, seit 1747 in hessen-homburgischen, 1766 in österreichischen Diensten, 1772–80 dirigierender Minister und Kanzler in Hessen-Darmstadt, schrieb: »Kleine Schriften zur Erläuterung des Staats- und Völkerrechts« (1751–65, 12 Bde.), »Deutsches Hofrecht« (1754–55), »Patriotisches Archiv« (1784–90, 12 Bde.), »Neues patriotisches Archiv« (1792–94, 2 Bde.), »Luthers Fürstenspiegel« (1783; n. V. von Meyer, 1834), »Der Herr und der Diener, gekleidet mit patriotischer Freiheit« (1759; 3. Aufl. 1763) u. a. *Lit.*: Ledderhose, Aus dem Leben und den Schriften des Ministers Frhrn. F. K. v. M. (1871).

4) Wilhelm Gottfried von, Bruder des vorigen, Forstmann, * 27. Nov. 1729 Tübingen, † 31. Jan. 1793 Ulm, 1772 heftigster Jägermeister, 1786 fürstlich tagischer Kammerpräsident in Ulm, Begründer der forstlichen Systemkunde, schrieb »Grundzüge der Forstökonomie« (1757) und gab das »Forstarchiv zur Erweiterung der Forst- und Jagdwissenschaft usw.« (1788–96, 17 Bde.) heraus.

5) Gustav von, Lustspieldichter, * 11. Mai 1825 Spandau, † 22. Okt. 1903 Görlitz, Offizier, dann Landwirt, bald ausschließlich Schriftsteller, schrieb gegen 100 bühnenwirksame, nur auf Unterhaltung abzielende Lustspiele: »Das Stiftungsfest« (1873), »Ultimo« (1874), »Der Beischneffler« (1876), »Der Bibliothekar« (1878), »Der Registratur auf Reisen« (mit L'Arronge, 1879), »Krieg im Frieden« (mit v. Schöthan, 1881), »Reis Reislingen« (mit demselben, 1882), »Militärfrömm« (mit J. v. Trotha, 1893) u. a. Ansprechend sind seine Lebenserinnerungen »Vom Leutnant zum Lustspiel-dichter« (1903). »Lustspiele« (1873–97, 22 Bde.); »Lustspiele und Schwänke« (1902–04, 4 Bde.).

6) Julius, Bildhauer, * 14. Juni 1832 Berlin, † das. 13. Jan. 1916, Schüler von Drake, 1857 und 1858 in Rom und Paris. Nennenswert sind: die Sandsteinfigur der Kunsttechnik an der Berliner Nationalgalerie, die Statue eines segnenden Christus für den Dreifaltigkeitskirchhof in Berlin (1875) und ein Chamissofenstein für Berlin (1888).

7) Andreas, Geiger, * 29. Nov. 1859 Semlin, † 7. Okt. 1925 Berlin als Lehrer an der Hochschule für Musik (seit 1888), Mitarbeiter von J. Joachim, schrieb eine »Geschichte des Violinpiels« (1923) u. a.

8) Otto von, württ. General, * 21. März 1860 Stuttgart, im Weltkrieg Führer des 13. Res.-Korps, schrieb: »Kurzgezügelter Überblick über den Krieg 1870/71« (1903), »Die Führung des Armeekorps im Feldkriege« (1910; 2. Aufl. 1913), »Kurzgezügelter Überblick über den Weltkrieg 1914–18« (1921), »Erfolgreiche Plaudereien über den Weltkrieg« (1925).

9) Koloman, Maler und Graphiker, * 30. März 1868 Wien, † das. 18. Okt. 1918, einer der Erneuerer und Führer des modernen Kunstvereins in Österreich, gewann mit seinem durchgeistigten Linienstil und

durch sein Lehramt an der Wiener Kunstgewerbeakademie auf allen Gebieten des Kunstgewerbes Einfluß (s. Tafel »Bucheinbände II«, 4, bei Art. Buchbinden).

10) Hans Joachim, Sohn von M. 7), Musikforscher und Sänger (Baf), * 25. Mai 1889 Berlin, 1922 Professor in Halle, 1925 Heidelberg, 1927 Berlin, bearbeitete Opern von Händel und Weber, schrieb: »Geschichte der deutschen Musik« (1920—24, 3 Bde.), »Die ev. Kirchenmusik« (1926) u. a.

Möser, 1) Justus, Geschichtsschreiber, * 14. Dez. 1720 Osnabrück, † das. 8. Jan. 1794, dort in leitenden Ämtern (Sekretär der Landstände, Syndikus der Ritterschaft, Geheimer Referendar des Bischofs Friedrich, Herzogs von York), tiefer geschichtlicher und volkswirtschaftlicher Denker, von starkem Einfluß auf Goethe und Herder, der einen Aufschwung von M. (»Deutsche Geschichte«) in die Flugschrift »Von deutscher Art und Kunst« aufnahm. M. schrieb: »Patriotische Phantasien« (1774—86, 4 Tle.; neue Ausg. 1871, 2 Bde.), »Osnabrücker Geschichte mit Urkunden« (1768, 2 Tle.; 3. Teil a. d. Nachlaß 1824) u. a. »Sämtliche Werke« gab Abeken (1842—43, 10 Bde.), eine Auswahl (»Justus M., Gesellschaft und Staat«) R. Brandt (1921) heraus. Lit.: L. Rupperecht, J. M.s soziale und volkswirtschaftl. Anschauungen (1892); D. Hapig, J. M. als Publizist (1909); R. Lenging, Von M. bis Stinwe. Ein Jahrhundert osnabrücker Pressegeschichte als Spiegel des Bürgertums (1924).

2) Albert, Dichter, * 7. Mai 1835 Göttingen, † 27. Febr. 1900 Dresden, daselbst 1883—97 Gymnasialprofessor, veröffentlichte mehrere Gedichtsammlungen (»Nacht und Sterne«, 1872; »Schauen und Schaffen«, 1881, u. a.), die eine starke formale Begabung ohne ausgeprägte Eigenart zeigen. Er schrieb ferner: »Das Dresdener Hoftheater 1862—69« (1869).

Moserische Bilder, s. Taubilder.

Moses (hebr. mōšē, vom ägypt. Meschu, »Kind«), aus dem Stamme Levi, Gründer, Führer und Richter des Volkes Israel, Stifter der Jahverreligion, die mächtigste Gestalt des A. L. Seine Lebensgeschichte ist von der Sage so überwuchert, daß die Zeugung seiner Geschlechtlichkeit durch neuere Forscher begrifflich erscheint. Doch spricht gegen diese Annahme die Einheiligkeit der Überlieferung Israels, sein ägyptischer Name, seine Verbindung mit dem Sinai (Horeb), der deutlich als Vulkan geschildert wird, und mit der uralten Lade (s. Bundeslade), die ein Wanderheiligtum ist, also in die Wanderzeit gehört, vor allem aber die allgemeinen Erwägungen, daß das Volksbewußtsein des in Kanaan so stark zersplitterten Israels (s. d.) nicht ohne große, gemeinsam erlebte Ereignisse in jener Urzeit, und daß seine religiöse Entwicklung nicht ohne einen großen, damals gegebenen Anstoß denkbar erscheint. Zur sagenhaften Übermalung gehören z. B. die Erzählung von der Ausföhung des Knäbchens auf dem Nil (mit dem sprachlich unmöglichen Versuch der Namensklärung »aus dem Wasser gezogen«) sowie der damit verbundene Zug, daß er von der ägyptischen Prinzessin selbst gefunden und aufgezogen worden sei, woran erst die alleripäteste Zeit die Behauptung anschließt, er sei in ägyptischer Wissenschaft unterrichtet worden (Apotelesgeschichte 7, 22). Bornehmlich ist die Gestalt dadurch verfärbt worden, daß man M. alle Geseze zugeschrieben hat, die im Laufe einer langen Geschichte bekannt wurden, darunter solche, die erst nach dem babylonischen Exil entstanden sind. S. Israelitische Religion (Sp. 664). Lit.: S. Grefmann, M. (1913); f. auch Literatur bei Israelitische Religion und bei Israel.

Leben und Wirken M. ist auch von Künstlern verwertet worden. Drame schreiben Klingemann (1812) und Karl Hauptmann (1906), Romane Georg Ebers (»Josua«, 1889) und Werner Janßen (»Die Kinder Israels«, 1927); ein Epos der ukrainische Dichter Iwan Franko. — Die bildende Kunst hat schon seit den Anfängen der christlichen Kunst M. häufig dargestellt. In Wandmalereien der Katakomben erscheint M. gewöhnlich, wie er das Wasser aus dem Felsen schlägt, als Vorbild Christi, und seit dem 5. Jh. werden die Hauptmomente seines Lebens immer häufiger dargestellt (Mosaischen von Santa Maria Maggiore in Rom von 432). Genannt seien aus dem 15. Jh. die Werke von Benozzo Gozzoli im Camposanto zu Pisa und die von Perugino, Botticelli, Cosimo Rosselli, Signorelli und Pinturicchio in der Sixtinischen Kapelle zu Rom, die M. ganzes Leben umfassen; aus dem 16. Jh. die Darstellungen Raffaels in den Loggien des Vatikans. Eine imponierende Mosesgestalt hat als erster in der bildenden Kunst Claus Sluter um 1400 an dem Mosesbrunnen in Dijon, dem ersten M. in der Plastik, geschaffen, am bekanntesten ist Michelangelos Figur für das Grabmal Julius' II. (s. Tafel »Renaissance-Bildhauerkunst I«, 10). In der niederländischen und der spanischen Malerei des 17. Jh. kommen viele Szenen aus der Mosesgeschichte vor, so die Aufrichtung der ehernen Schlange von Rubens (London, Nationalgalerie), M. die Geseztafeln zer splitternd von Rembrandt (Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum) und M. Wasser aus dem Felsen schlagend von Murillo (Sevilla, Kirche der Caridad).

Moses von Chorene, armen. Geschichtsschreiber, s. Armenische Sprache und Literatur (Sp. 869).

Moses und die Propheten, s. Moos.

Mosetene, fast erloschener, hellfarbiger Indianerstamm in Ostbolivien, mit isolierter Sprache.

Mosettigbatist, wasserdichter Verbandstoff aus gefirnistem Batist, nach dem Arzt Mosettig hergestellt.

Mosheim, Johann Lorenz von, prot. Theolog, * 9. Okt. 1693 Lübeck, † 9. Sept. 1755 Göttingen, 1723 Professor in Helmstedt, 1747 Göttingen, begründete die pragmatische Kirchengeschichtsschreibung in Deutschland. Hauptwerke: »Institutiones historiae ecclesiasticae« (1755; deutsch von v. Einem, 1769—78, 9 Bde., u. von Schlegel, 1770—96, 7 Bde.), »De rebus Christianorum ante Constantinum M. commentarii« (1753). Als Kanzelredner machte er durch seine »Heiligen Reden« (1725 ff., 6 Bde.; 4. Aufl. 1765, 3 Bde.) Epoche. Lit.: Heussi, Joh. L. v. M. (1906).

Mösien (lat. Moesia, griech. auch Μησία), röm. Provinz an der untern Donau (s. Karte bei Römisches Reich), von der Mündung des Drin in die Save bis zur Dobrudscha, benannt nach den thrakischen Mysiern; neben ihnen saßen die Triballer, Krobzyen und im NW. die keltischen Stordister. Die Römer eroberten M. 28 v. Chr. Seit 9 n. Chr. war es kaiserliche Provinz. Domitian teilte sie in M. superior (Ober-) und M. inferior (Unter-M.) jenseit des Gibrusflusses (Gibrica). Kaiser Valens wies 375 den von den Hunnen bedrängten Westgoten Sitz in M. an. Dann kamen im 5.—7. Jh. die Slaven besonders nach Obermösien, endlich die Bulgaren. Unter den Städten sind Viminacium, Naissus (Niš), Tomi (Constanza), Durostorum (Silistria) u. Nicopolis ad Haemum (bei Nikup) zu nennen. Lit.: Filow, Die Legionen der Prov. M. von Augustus bis auf Diokletian (1906).

Mosij, im Deutschen volkstümliche Schreibung für **Mosivatunafälle**, s. Sambesi.

Moskau (russ. Москва), Gouvernment im russ. zentralen Industriegebiet, 1921–23 bedeutend vergrößert, 44 751 qkm, eine von niedrigen Hügeln und steilen Flußufern unterbrochene, nach S.D. abfallende, wellige Ebene von durchschnittlich 170 m Meereshöhe, bildet die Mitte des sog. Moskauer Steinkohlenbeckens und hat hauptsächlich Lehmboden. 40 v. H. sind von Wäldern bedeckt. M. gehört zum Flußbecken der obern Wolga im N.W. und der Oka (mit der Moskwa) im S.D. Das Klima bildet einen Übergang zwischen den feuchten Randstaaten und dem trocknen Ostrußland. Mittlere Jahrestemperatur in der Hauptstadt ist 3,9° (Januar –11,0°, Juli +18,9°), die Regenmenge 530 mm. Die Bevölkerung betrug 1926: 4 524 908 Ew. (101 auf 1 qkm), davon 2 669 261 städt. Bevölkerung; fast ausschließlich Großrussen, meist griechisch-orthodox. Der Ackerbau (Saatsfläche 1926: 7030 qkm, davon 36 v. H. Roggen, 23 v. H. Hafer und 15 v. H. Kartoffeln) deckt nicht den Bedarf der Landbevölkerung; er ist seit dem Weltkrieg unter Einfluß der industriellen Umgebung stark gesteigert worden. Besonders entwickelt sind Garten- und Gemüsebau. Die Viehzucht ist geringer, außer der Milchviehzucht um M. Die Industrie steht an erster Stelle, besonders Textil-, chemische und Maschinenindustrie. Weit verbreitet ist die Heimindustrie (Weberei, Möbelfabrikerei, Spielzeug-, Schuh-, Leder-, Knopferzeugung). Durch die zentrale Verkehrslage der Hauptstadt M. (s. unten) hat das Gouv. M. das meistentwickelte Eisenbahn- u. Straßennetz in der Räteunion; es ist in 17 Kreise eingeteilt. **Moskau** (russ. Москва, hierzu 2 Pläne und Namensverzeichnis), Hauptstadt der Räteunion und ihres größten Bundesstaats, der Russischen Räteföderation und des Gouvernements M. (s. oben), (1926) 2 019 453 Ew., die größte Stadt der Räteunion, unter 55° 45' n. Br. und 37° 37' ö. L., 161 m ü. M., an der von hier



Moskau.

an der von hier ansehbaren Moskwa, in die hier die Tausa mündet, in zentraler Lage zwischen Ostsee und Wolgagebiet, wo sich die Verkehrslinien Osteuropas aus allen Richtungen kreuzen. Über das Klima s. oben. **Anlage, Bauten usw.** Um den ältesten Teil der Stadt, die erhöht liegende **Burg Kreml** und den östlich anschließenden, von Mauern umgebenen **Kitaj Gorod** (»Chinesenstadt«, heute die Geschäftstadt [City]), erstrecken sich auf dem linken Moskwaufser konzentrisch: der **Bjelij Gorod** (»Weiße Stadt«) innerhalb der Boulevards (früher weiße Mauer); der **Semljanoj Gorod** (»Erdbstadt«), innerhalb des Sadowaja-Gürtels (bis etwa 1850 ein Erdwall); darüber hinaus die industriellen Vorstädte, die über den Kammer-Kolosschikij-Wall (Stadtgrenze bis 1917) weit hinauswachsen. Der Süden der Stadt am rechten Ufer der Moskwa heißt **Samoskworeskije** (»Hinter dem Moskwa-Fluß«). Die konzentrischen Zonen der alten Stadtteile werden durch die vom Kreml strahlenförmig ausgehenden Straßen durchschnitten. — Bis 1917 umfaßte das Stadtgebiet 94,5 qkm, seitdem, bis zur Ringbahn ausgedehnt, 284,4 qkm. Gleichzeitig wurde M. in 6 Rayons eingeteilt, die je einen Sektor


des **Bjelij-** und des **Semljanoj Gorod** mit den Industrievororten vereinigen: **Chamowniki** im S.W., **Krasnaja Presnja** im N.W., **Sokolniki** im N.D., **Baumanskij** im O. **Moqoskfo-Simonowskij** im S.D., **Samoskworeskije** (einschließlich **Krem** und **Kitaj Gorod**) im S.

Der **Kreml**, der ursprüngliche Stadtkern, wurde 1485–95 von den Italienern **Friasin** und **Solario** mit einer 2 km langen, von 19 Türmen gekrönten, 15–20 m hohen Mauer umgeben. Bis zum 18. Jh. Residenz der Zaren und der Patriarchen, stellt der Kreml eine Vereinigung von Palästen, Kirchen, Klöstern, Amtsgebäuden und Kasernen dar. Hervorzuheben sind: **Großer Kremipalast** (1838–49), **Rüsttammer** (»**Druschajnaja Palata**«, 1849–51), die u. a. die Zarenschätze enthält, altes **Tjeren-Schloß** (1508–1636) der Zaren, **Patriarchenpalast** (17. Jh.), **Kleiner oder Nikolskypalast** (Ende des 18. Jh.), **Facettenpalast** (»**Granowitaja Palata**«, 1491), **Arzenal** (1702–36), **Kaserne der Militärschule**, vor ihr 800 alte Kanonen, darunter die **Rienkanone** »**Zar Puscha**«, früheres **Senatsgebäude** (1775–84), jetzt Sitz der Räteregierung; unter den Kirchen sind bemerkenswert: die Kirche des Erlösers im Walde (»**Spas na boru**«, 1330), die älteste der 400 Kirchen Moskaus, **Wlagowjeichschenikij-Kathedrale** (»zu Mariä Verkündigung«, 1480–92), **Archangelskij-Kathedrale** (»des Erzengels Michael«, 1505–09 von Wlase erbaut), die **Grabstätte der Zaren** bis zum 18. Jh., **Iljenski-Kathedrale** (»zu Mariä Himmelfahrt«, 1467–79 von Fioravante erbaut), **Armenischkirche der Zaren**, der 97 m hohe **Glockenturm** **Iwan Belikij** (1600), an seinem Fuße die 1785 gegossene **Riesenglocke** »**Zar Kolokol**«.

Der **Stadteil Kitaj Gorod**, 1634–38 mit einer Mauer umgeben, ist Sitz der Volkskommissariate, der Banken und der Trusts. Die Hauptverkehrsstraßen **Nikolskaja**, **Iljinka** und **Warwarla** münden auf dem **Roten Platz**, vor der **Kremlinmauer**. Hier erhebt sich inmitten der Gräber hervorragender Kommunisten das **Lenin-Mausoleum** (1924); der Platz wird im N.D. begrenzt vom **Warenhause** der sog. **Handelskreise** (1888 bis 1894 erbaut, vor ihm das **Denkmal von Minin und Puscharskij**, 1818), von der **Wassiljuskathedrale** (1554–60) und dem **Historischen Museum** (1875–83). — Die innere Stadt des **Bjelij Gorod** ist eine Mischung der einstigen **Ndelstadt** mit zahlreichen **Empirepalästen**, Hunderten von vergoldeten oder farbigen **Kirchentürmen** und einer modernen **Metropole** mit bis zehnstöckigen **Riesenhäusern**. Hauptverkehrsadern sind die **Twerstaja** nach N.W., die **Petrovka** nach N. und die **Mjasnizkaja** nach N.D., die bedeutendsten Bauten: **Großes Theater** (1856) am **Swerdlow- (Theater-) Platz**, **Lenin-Bibliothek** (früher **Munjanzow-Museum** 1787), **Museum der bildenden Künste** (1912), **Erlöserkathedrale** (1837–83), die **Hauptkirche Moskaus**, das zehnstöckige **Lenin-Institut** (1926), das **Revolutionsdenkmal** (1918). — In den äußeren Teilen, die z. T. aus Holzhäusern bestehen, sind die ausgedehnten, befestigten Klöster bemerkenswert, die einst als Vorburgen die Zugangsstraßen bewachten, u. a. das **Neujungfer- (Nowodjewitsch-) Kloster** (1524) im S.W., die **Donskoi- (1592) u. Simonow-Klöster** (1870) im S. — Im N. der Stadt erstrecken ihre großen Grünflächen der **Petrowskij-Part** und der **Sokolniki-Part** sowie das **Schloß Distanino** (jetzt **Museum**), im S.W. die **Sperlingsberge**, die hohen Ufer der Moskwa.

Bevölkerung. Die Einwohnerzahl stieg seit Entwidlung der Industrie sprunghaft, 1871: 601 969, 1897: 1 038 591 und 1915: 1 933 716, sank bis 1920 auf

MOSKAU I



Bibliographisches Institut AG, Leipzig





Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien. | D2 || bezeichnen die Quadrate des Planes,
römisch I oder II davor bedeuten den betreffenden Plan

Digitized by Google

Kalajewskaja Ulica	II C1	Kunsestij Most	II DE3	1. Museum der neuen Kunst	II B6
Kalininowskoje-Friedhof	I D4	Lanomejerinstitut	II E3	2. Museum der neuen Kunst	II C5
Kaloshinewskij Pereulok	II B5	Lanowirtschaftl. Ausstellung,		des Westens	II C5
Kalushskoje Chauffee	I B5	Gelände der (auf Plan Nr. 3)	I B4		
Kammer-Kolleschskij-Ball	I B3	Laferewskoje-Friedhof	I BC2	Museum der schönen Künste	
Kammertheater	II C3	Lawrskij Pereulok	II E1	Museum des Zentralen Indu-	
Kanattschikowo	I B5	Lawruschinskij Pereulok	II DE6	striegebietes (auf Plan Nr. 1)	I B3
Karatsharomo	I D4	Lejfortowo, Stadtteil	I D3	Museum für soziale Hygiene	II C4
Karetnij Riad	II D1, 2	Lejshinskij Pereulok	II CD5	Muhinow Pereulok	II G3
Karetnaja Sabowaja	II C1	Leninblotshet	II C5	Mynajna Ulica	I BC4
Karuntinskaja Bloshitschab	II E1	Leningradskoje Chauffee	I AB2, 3	Natlasinskij Pereulok	II C2
Kasaner Bahnhof	II H1	Lenininstitut	II D3	Neglinnaja Ulica	II E2, 3
Kasantschebrala	II DE4	Leninpalast	II DE4	Neopawlunowski Pereulok	II A6
Kasarmenij Pereulok	II G4	Leninpalast	I D3	Nestuschanskij-Garten (auf	
Katharinenhospital	II D2	Leninskaja, Stadtteil	I C4	Plan Nr. 6)	I B4
Kaufhof (Gostinnij Dvor)	II E4	Leontowa Ulica	II C5	Neues Theater	II D3
Kinderhospital	I D2, 3	Leonowo, Stadtteil	I C1	Neue Universität	II D4
Kirche der Erbinjener Mutter		Leontjewskij Pereulok	II C3, 4	Nikolajewskij	II G6
Gottes	II E3	Ljalin Pereulok	II GH3, 4	Nikolajewskij Bulwar	II C4
Kirche des Nikolaus zu Worobino	II G4, 5	Lichoborki	I BC1	Nikolajewskij-Kloster	II CD4
Kirche Nikolaus d. Wunderthät.	II F3	Lichoborn, Stadtteil	I B1	Nikolajewskij Worota	II BC4
Kitaj-Gorod (Schinesenstadt)	I C3	Lobanowa Ulica	II D5, 6		II C4;
Kitajskij Prospekt	II EF3, 4	Lobonowski Pereulok	II G3		C5; E1;
Kleines Kremlschloß	II DE5	Lomonosow-Institut (Med.)			F2; E4
Kleines Theater	II DE3	(Elektrotechn. Inst.)	II B2	Nikolo-Jamstaja Naberezhn.	II H5
Klimentowski Pereulok	II E6	Loschinowski-Bad	I D1	Nikolo-Jamstij Pereulok	II H5
Klinkin	I B4	Lubjanskij Prospekt	II EF3, 4	Nikolskaja Ulica	II E3, 4
Klobowskij Pereulok 1 u. 2.	II D2	Lufow Pereulok	II F2	Nikolskije-Tor	II D4
Kolokolnikowski Pereulok	II E2	Malaja Bronnaja Ulica	II B2, 3	Nishegorodskaja Ulica	I CD4
Kolomenskoje	I C5	Malaja Dmitrowska	II C1, 2	Nischnij Kislowski Pereulok	II C1
Kolopatjanskij Pereulok	II FG4	Malaja Zakimanta	II D6	Nogina Bloshitschab	II F4
Kommandantenschulen	I D3	Malaja Zubjanta Ulica	II E3	Noginskij Bulwar	II F4, 5
Kommunistische Akademie	II C3	Malaja Nitsinskaja Ulica	II AB3, 3	Nordbahnhof (Zarslawer	
Kommunistische International.	II D5	Malaja Sucharewskaja Blosh-		Bahnhof)	II H1
Kommunistische Universität		schab)	II EF1	Nownaja Andronowka, Stadt.	II H1
des Ostens	II C2	Malaja Spasskaja Ulica	II F1	Nownaja Bloshitschab	II E4
Kommunistische Universität		Malaj Charitonjewskij Pereul.	II G2	Nowninskij Bulwar	II A4, 5
des Westens	II F4	Malaj Gnesinowski Pereul.	II C3	Nownoje Chauffee	I B2
Kommunij Ulica	II GH2	Malaj Kamenij Pereulok	II GH3	Nownoje Chantun	I C2
Komödien-theater	II D2	Malaj Kislowski Pereulok	II C4	Nownowski-Kloster	I C4
Konjuchowski Pereulok	II A3, 4	Malaj Mikolajewskij Pereul.	II B5	Nowno Slobodskaja Ulica	I B2, 3
Konjuchowskaja Ulica	II A3, 4	Malaj Dwtichinnowski Pereulok	II EF6	Nowno Wassiljewskij Pereulok	II B1, 2
Konservatorium	II C4	Malaj Palaschewskij Pereulok	II C2	Obergericht	II C5, 6
Konstantinschke	II E5	Malaj Belusjaroslawskij Pereulok		Oberster Volkswirtschaftsrat	II F4
Koptowo, Stadtteil	I A2	Malaj Slawostinskij Pereulok	II H4, 5	Objdenski Pereulok 1 u. 2.	II C6
Korolento-Krankenhaus	I D2	Malaj Wusewskij Pereulok	II F3, 4	Ochotnyj Riad	II D4
Kozejewa	I B1	Manonowski Pereulok	II G4	Ogarowa Ulica	II CD3, 4
Koschuhowo, Stadtteil	I CD5	Manege	II C2	Otoborabnhof	II GH1
Kosjinskij Pereulok	II CD2, 3	Maneschajna Ulica	II D4, 5	Otoborabfärne	I A3
Kosjma- u. Damjan-Kirche	II F4	Marfino, Stadtteil	II B1	Otoborabfärne	II D3
Kosjowski Pereulok	II C1	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Orientforschungsinstitut	II F3
Kostjanskij Pereulok	II F2	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Ostrow Pereulok	II G2
Kotelnitschskaja Naberezhnaja	II FG5, 6	Maria-Geburts-Kirche	II D3		
Krankenhaus Dr. Gaas	II H3	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Druschneja Palata (Zentral-	II D5
Krankenhäuser	I B4	Maria-Geburts-Kirche	II D3	museum d. dekorativ. Kunst)	II B-D1, 2
Krasinewskij Pereulok	II D2	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Druschneja Pereulok	
Krasnaja Bloshitschab	II DE4	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Djerotowskaja Naberezhnaja	II F6
Krasnaja-Presnja, Stadt-		Maria-Geburts-Kirche	II D3	Djerotowski Pereulok	
bezirt (auf Plan Nr. 1)	I B2	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Djatino, Stadtteil	I BC2
Krasnaja Presnja Ulica	II A3	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Djapowoskije Chauffee	I CD4
Krasnij-Brücke	I C4	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Djatschenta Ulica	II BC6
Krasnjnje Worota	II G2	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Dwtichinnowski Naberezhn.	II EF6
Krasnoprudnaja Ulica	II H1	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Batriarchenschloß	II D5
Kremi	II DE4, 5	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Batriarchentisch	II B3
Kremlenskaja Naberezhnaja	II DE5	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Baweleier (Zarstower)	
Krestowski, Stadtteil	I C2	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Bahnhof	I C4
Krestowschewskij-Kloster	II C4, 5	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Bawlowskij-Krankenhaus	I C4
Krestowschewskij Pereulok	II C5	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Berehower Kaserne	II FG1
Krestschernij Pereulok	II AB4	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Peter- u. Pauls-Kirche, Luth.	II F4
Kriegshistorisches Museum	II G2	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Petrowerkskij Pereulok	II F4
Kretowgrusinskij Pereulok	II GH4, 5	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Petrowka Ulica	II D2, 3
Kriwoj Pereulok	II EF5	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Petrowinskij Bulwar	II D2
Kriwooskij Pereulok	II F3	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Petrowitsch-Bart	I B2, 3
Kropotkina Ulica	II BC6	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Petrowitsch Pereulok	II D2
Kropotkin-Museum	II AB6	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Petrowitsch-Schloß	I AB2
Kropotkinskaja Naberezhnaja	II C5, 6	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Petrowitschowa	I D5
Kropotkinskij Pereulok	II AB6	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Petrowitschowa Pereulok	II E2
Kropotkinskij Pereulok	II C6	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pjatnizkaja Ulica	I C4
Krustskije-Kaserne	I C4	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pimenowskaja-Kirche	II C2
Krummstr.-Brücke	I B4	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pimenowskaja Ulica	II CD1
Kudrino-Kirche	II A4	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pimenowskij Pereulok	II C2
Kudrinskaja Sabowaja	II AB2, 3	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pimenowawelle	II F4
Kunstgewerbeschule	II E3, F3	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pjuschichichkaja Ulica	II A6
Künstlertheater	II D3	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pjotinna-Brücke	II C6
Kunstwissenschaftl. Akademie	II B6	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pjotinow Pereulok	II B5, 6
Kurbatowski Pereulok	II A2	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pjodgornaja Naberezhnaja	II FG5
Kurowski Pereulok	II FG5	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pjodolofinnij Pereulok	II FG4
Kurfürst-Nishegoroder Bahnhof	II H4	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pjodopawewskij Pereulok	II FG4
Kurskij Pereulok	II C6	Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pjodowitsch-Kaserne	I D3
		Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pjodowitsch Pereulok	II GH3, 4
		Maria-Geburts-Kirche	II D3	Pjotrowa Ulica	II FG3, 4

Botrowskaja-Straße	II GH3	Sowjetow iraschet Pereulot . .	II A-C5	Triumphspforte	II AB1
Botrowskaja Bloßschjadj	II G4	Statetchnj Pereulot	II B4	Trizstaja Uliža	II B1
Botrowskij-Kloster	I C4	Stkassjowitsch-Institut	II F1	Trizstij Pereulot	II E1
Politische Verwaltung	II B3	Stornjashnj Pereulot	II FG1	Trizstije-Tor	II D4
Politische Verwalt. d. Armee . . .	II E4	Strabinmuseum	II B5	Trizstoje-Golentischschewo . .	I A4
Polnische Kirche	II F3	Stakouf-Kloster	II F3	Trubnaja Uliža	II E1, 2
Poljtechnisches Museum	II E4	Slobodka	I B1	Trubnaja Bloßschjadj	II E2
Porzellanmuseum	II H4	Smolenskaja Uliža	II A5, 6	Trubnawitschj Pereulot	II AB4, 5
Poslebitnj Pereulot	II EF2	Smolenskij Bulwar	II A6	Trubninskij Pereulot	II A1
Post- und Telegraphen-Unt. . . .	II F3	Smolenskij Pereulot	II A3	Truchschow-Museum	II G2
Postawitschj Pereulot	II F3	Smolenskogo Ryuka Bloßschj-		Tschersikowo, Stadtteil	I D2
Pothische, Stadtteil	I A4	tschadj	II A5	Tschernogriasskaja Sadownaja	II GH2
Prochraschenskaja, Stadtteil . . .	I D2	Smolenskij Ryukot	II A5	Tschistoprubnj Bulwar	II FG2, 3
Prossnenskaja Sastawa	I B3	Snanenenskaja (Tschereomoschki)	I B5	Tschistnj Pereulot	II B6
Prossnajer Tschad	II A3	Sobatschaja Bloßschjadj	II B4	Tschudow-Rajene	II D5
Prjanaj Pereulot	II A5	Sofitskaja Raberechnaja	II DE5	Zwerstaja Zamskaja 1, 2 u. 3	II B1
Probolonj Pereulot	II A4	Sojmonowitskaja Pereulot . . .	II C6	Zwerstaja Sastawa	II A1
Prototchnj Pereulot	II A5	Sokolnik, Stadtheizirk (auf		Zwerstaja Uliža	II CD2-4
Prostowj Pereulot	II E5	Blan Nr. II)	I C2	Zwerstije Worota	II C2
Pulvermagazin	I C4	Sokolniki-Parf.	I C2	Zwerstoj Bulwar	II C3
Puscherschnaja Uliža	II B3	Sokolnitschij-Wall	I C2	Zwerstoj Zamskij Pereulot . .	II BC1, 2
Puscharew Pereulot	II EF2	Sokolowskij Pereulot	II A1, 2	Zamolnaja Bloßschjadj	II CD1
Putnikitschje	II CD2	Soljanka	II F4, 5	Zamolniskij Pereulot	II F2
Putnikowskij Pereulot	II CD2	Somotetschnaja Bloßschjadj . .	II DE1	Zamolnawitskaja Uliža	II GH5
Radischschewa Uliža	II G6	Sowjetkische	II E3	1. Universtität (Alte u. Neue)	II D4
Rajewo-Medischscheskoje	I D1	Sowjethaus 1	II E3, 4	2. Universtität	I B4
Rauschskaja Raberechnaja	II EF5	Sowjethaus 2	II E4	Universtitätsbibliothek	II CD4
Reformierte Kirche	II G4	Sowjethaus 3	II D1	Univeritätsbruderei	II D2
Regierung	II D4	Sowjethaus 4	II D4	Uspenskij-Kathedrale	II D5
Rennbahn	I B3	Sowjetstaja Bloßschjadj	II D3	Uspenskij Pereulot	II CD2
Revolutionärer Kriegsrat	II C5	Sowjetstaja Uliža	II D6	Ustinjaja Raberechnaja	II FG5
Revolutionstheater	II C4	Spasja na pestach, Kirche . . .	II AB5	Ustiniskij-Brücke	II F5
Revolutionss- u. Leninmuseum . .	II C2	Spasjaja Sadownaja	II FG1, 2	Verkehrsingenieurinstitut . . .	I B3
Revoljuzij Bloßschjadj (Revo-		Spasjoweprowitskaja Bloßschj-		Verkehrsinstitut	I C3
lutionsplatz)	II D4	tschadj	II B5	Volkstommisariat des Äußern . .	II E3
Rjasanskaja Uliža	II H1	Sperlingsberge	I A4	Volkstommisariat des Innern . .	II E4
Rjasanskij Pereulot	II H1, 2	Spitzzeugmuseum	II B6	Volkstommisariat für Arbeit . .	II EF4
Rogoshitschj Wall	I C4	Spiridonowskij Pereulot	II B3	Volkstommisariat für Volks-	
Rogoshitsche Friedhof	I D4	Spiridonowskaja Uliža	II B3	aufklärung	II F2
Rogoshitsch-Simonowskij, Stadtheizirk (auf Plan Nr. IV)	I D4	Srednj Tschinskij Pereulot . . .	II A2	Volkstommis. für Finanzen . .	II E4
Roshchitschenskaja Uliža	II E2, 3	Sretenskij Bulwar	II F2	Volkstommisariat für Handel . .	II E1
Roshchitschenskij Bulwar	II E2	Sretenskij-Kloster	II B2	Volkstommisariat für Krieg	
Roshchitschenskij-Kloster	II E2	Sretenska Uliža	II F1, 2	und Marine	II C5
Rostokino, Stadtteil	I O1	Staatsbank	II C2	Volkstommisariat für Land-	
Roter Blah (Kraßnaja Bloßschj-		Staatselchasse	II C2	wirtschaft	II EF4
tschadj)	II DE4	Staatsplantommission	II C4, 5	Volkstommisariat für Ver-	
Rundfunksender (auf Plan		Staatsverlag	II E3	kehrsweisen	II GH2
Nr. 4)	I B4	Staatswarenhans	II E4	Volkstommisariat für Volks-	
Rumowitschj Pereulot	II F6	Staatszirkus 1	II DE2	gesundheit	II E4
Rushejnij Pereulot	II G6	Staatszirkus 2	II E2	Volkswirtschaftsinstitut	I C4
Russakowskoje Chaussee	I C2, 3	Stankewitschaja Uliža	II C3, 4	Wagantowskoje Friedhof	I AE3
Rybnij Pereulot	II B4	Staraja Bloßschjadj	II EF4	Wassiljonewskij Pereulot	II E3
Sadki	I D4	Starokonjuschennij Pereulot . .	II B5, 6	Warsawia Uliža	II EF4
Sadownitschenskaja Uliža	II EF5, 6	Staromonetnjj Pereulot	II D6	Wasserturm	II D5
Saifonowitschj-Kloster	II DE4	Starosadskij Pereulot	II F4	Wassiljenskaja Bloßschjadj . .	II F5
Sajakitsch-Kirche	II F5	Statistisches Amt	II B5	Wassiljenskaja Uliža	II AB1, 2
Samoostworetskije, Stadtheizirk	I BC5	Stolotschnow Pereulot	II D3	Wetotschnij Pereulot	II E4
(auf Plan Nr. V)	I BC4	Stralownj Pereulot	II B4	Witwenhaus (Chemal)	II A3
Samoostworetskije, Stadtteil . . .	II D1	Stratnoj Bulwar	II CD2	Wladimirkirche	II F4
Samotetschnaja Sadownaja	II D1	Stratnoj-Kloster	II B2	Wladimirtor	II E3
Samotetschnaja Uliža	II D1	Strombuka Uliža	I D2	Wladimiro, Stadtteil	I B1
Samotetschnij Pereulot	II B1	Subornskaja Bloßschjadj	I B4	Woboznawodnj-Kanal	I BC4
Sandbäder	II E3	Sudarew-Turm	II EF1	Wolchonta Uliža	II C5, 6
Sandunowskij Pereulot	II E3	Sofino-Sumpf	I D5	Wolkonskij Pereulot 1 u. 2 . . .	II D1
Sants-Georg-Kirche	II D3	Sufonnaja, Stadtteil	I A1	Wolodarskaja Uliža	II G5, 6
Saratower (Wawelzer)	I C4	Suschtschewskij Wall	I B2	Worobjewo, Stadtteil	I A4
Wahnhof	II E5	Swerdliowa Bloßschjadj	II DE3, 4	Worobjewskoje Chaussee	I AB4, 5
Warjabe	II E5	Swerstschow Pereulot	II F3, 4	Woronzowo Folie	II GH4
Watschatschenskij-Kloster	II C6	Sutrowo	I C1	Worotnikowskij Pereulot	II C2
Watschatschenskij Pereulot	II C6	Sutinskij Pereulot	II C2, 3	Worowskogo Uliža	II A-C4
Waweljewskij Pereulot	II C6	Taganstaja Bloßschjadj	I C4	Woswitschenskaja Uliža	II CD4
Wawelower Bahnhof	I F2	Taganstaja Uliža	I C4	Wosnessenskij-Kloster	II DE4
Scheleskaja, Stadtteil	I A3	Tagansta-Gefängnis	I C4	Wostanija Bloßschjadj	II A3
Schlachthof	I D4	Tainitskije-Tor	II D5	Wschjatskaja Uliža	II D6
Schmerzhaftes-Mutter-Gottes-		Teatralnjj Pereulot	II E3	Wschjatskije, Stadtteil	I A2
Kirche	II E6	Technische Hochschule	I CD3	Wspolnij Pereulot	II B3
Semenowskaja, Stadtteil	I D3	Telephoncentrale	II EF3	Wyschtschj-Petrovskij-Kloster . .	II D2
Semlebeltschj Pereulot	II A6	Teterinskij Pereulot	II G6	Zentralardit	II CD5
Semtschano wala Bloßschj-		Theaterkunstinstitut	II C1	Zentralmuseum der defor-	
tschadj	II H3	Theater MGSPS	II CD2	tiven Kunst (Dushejnaja	
Semtschanaj Worob, Stadtteil . . .	I BC3	Theaterschule	II E3	Palata)	II D5
Semtschanaj wal (Sadownaja)	II H4, 5	Tischenskaja Bloßschjadj	II A2	Zentralrat der Gewerkschaften	
Sennaja Bloßschjadj	II A5, 6	Tischewowa-Bloßschjadj, Stad-		(Metschapskaja)	II F5
Serebrjannj Pereulot	II B4, 5	teil	I C5	Zhilitingenieurinstitut	II G4
Serain-Kirche	II E2	Toistomuseum	II AB6	Zollamt	II H1
Serubowskaja Uliža	I C4	Tschegornaja Sastawa	I AB3	Zoologischer Garten	II A3
Serubownaja, Stadtteil	I B5	Tschegrubnj Pereulot	II D6	Zoologisches Museum	II A6
Simeonitschje	II B4	Tscheslaw-Galerie	II C1, 2	Zooteknisches Institut	II B1, 2
Simonow-Kloster	I C1	Trumfalsnaja Sadownaja	II B2	Zwetnoj Bulwar	II C6
		Trumfalsnaja Bloßschjadj		Zwetnow-Galerie	

1027336 und nimmt seither wieder rasch zu. Die Einwohner sind meist griechisch-orthodoxe Großrussen (viele Altweisen), 1926 waren Berufszugehörige eingerechnet 40 v. H. Arbeiter, 35 v. H. Angeestellte, 24,4 v. H. selbständige Handels- und Gewerbetreibende. **Wirtschaftsleben usw.** M. ist neben Petersburg die bedeutendste Industriestadt der Räteunion; 1926 gab es 794 Industriebetriebe mit 203461 Arbeitern (darunter 136 Betriebe der Lebensmittel-, 196 der Maschinen- und Metall-, 105 der polygraphischen, 96 der Bekleidungs-, 74 der Textil-, 51 der chemischen Industrie). 75 v. H. der Fabrikten gehören dem Staat oder Genossenschaften. — Im Handel des Rätestaats spielt M. eine überragende Rolle; der Jahresumsatz (1925: 4852 Mill. Tschermoney) macht über 1/3 des Handelsumsatzes des ganzen europäischen Rußlands aus. M. ist Sitz aller bedeutenden staatlichen Industrierüste, Handelsrepräsentate und Genossenschaftszentralen sowie der größten Banken (Staats-, Industrie-, Außenhandelsbank) der Räteunion. Der Mittelpunkt des Eisenbahnnetzes des Sowjetstaates; von ihm gehen 11 Bahnen, die durch eine Ringbahn verbunden sind, nach allen Richtungen aus, sein Flughafen ist Knoten von 3 Fluglinien. Der Schiffsverkehr auf der Moskwa ist unerheblich. M. hat Großfunkstelle sowie etwa 20 Krankenhäuser und Kliniken.

Bildungswesen. Seit 1918 ist M. als Hauptstadt auch der Mittelpunkt des Kulturlebens des Landes geworden. 1926 besaß M. 1061 Lehranstalten mit 322871 Lernenden, darunter 345 Fachschulen und 31 Hochschulen: die 1755 als erste in Rußland errichtete Erste Staatsuniversität (1925: 9050 Hörer), die Zweite (früher Frauen-) Staatsuniversität (1918 gegr., 1925: 5108 Hörer), die kommunistische Swerdlow-Universität, die kommunistischen Universitäten der Völker des Westens und des Ostens, chinesische Sun Jassien-Universität, Institut für Rote Professur, Krupstaja-Akademie für kommunistische Erziehung, Kunstgewerbeschule, Technische Hochschule, Bergakademie, Orientinstitut, Timirjasew-Akademie für Landwirtschaft, Landmesserinstitut, Staatskonservatorium, Plechanow-Volkswirtschaftsinstitut, Institute für chemische Technologie, Textilindustrie, Mechanik und Transportwesen, Militärakademie. Forschungsanstalten sind: Kommunistische Akademie, Akademie der Kunstwissenschaften, 8 Institute für Gesundheitschutz, Wissenschaftlich-Technische Abteilung des Obersten Volkswirtschaftsrats (mit 13 Instituten in M., 8 außerhalb), Lenin-Institut, Marx-Engels-Institut, Zentrales Arbeitsinstitut u. a.; Bibliotheken: Lenin-Bibliothek (3 Mill. Bde.), Bibliothek des Historischen Museums (1,2 Mill. Bde.), der Kommunistischen Akademie (750 000 Bde.), des Polytechnischen Museums (700 000 Bde.), des Marx-Engels-Instituts (300 000 Bde.), des Lenin-Instituts (200 000 Bde.), der Zentralen Bücherei (100 000 Bde.) u. a. — Von den etwa 50 Museen sind hervorzuheben: Historisches Museum, Museum der bildenden Künste, die Tretjakow-Galerie, Kistkammer, Revolutionsmuseum, Zentralmuseum für Völkerkunde, Polytechnisches Museum. — Die bedeutendsten Theater sind: Oper, Moskauer Künstler-Theater (s. d.), Kammertheater, Meyerhold-Theater. Unter den zahlreichen Sportplätzen ist der größte das Internationale Rote Stadion. M. hat eine Pferderennbahn und den größten Zoologischen Garten der Räteunion. Von den 23 Zeitungen (darunter je eine jüdische, lettische, tatarische, mordwinische) sind die bedeutendsten: „Iswestija“ (Regierungsorgan), „Prawda“ (Zentralorgan der kom-

munistischen Partei), „Ekonomitscheskaja Schisnja“ (Wirtschaftsblatt). — M. hat 2 Rundfunksender. **Verwaltung, Behörden usw.** An der Spitze der Stadt steht das vereinigte Präsidium des Stadtkomjwets der Arbeiter, Bauern und Molarmisten und des Vollzugsausschusses des Moskauer Gouvernements. — M. ist Sitz aller zentralen Behörden der Räteunion und der Russischen Räteföderation, wie des Rätekongresses, des Zentral-Vollzugsausschusses, des Rates der Volkskommissare, des Rates für Arbeit und Verteidigung, der Organe der III. (kommunistischen) Internationale, der Roten Gewerkschaftsinternationale, des Internationalen Bauernrats. — M. ist auch Sitz der höchsten Organe der griechisch-orthodoxen Kirche. **Umgebung.** M. ist von ausgedehnten Wäldungen umgeben, in denen zahlreiche Sommerfrischen liegen. **Geschichte.** M. wird zuerst 1147 erwähnt. Als erster Fürst von M. wird Wladimir Wsewolodowitsch genannt (1213). Unter dem ersten Großfürsten von M., Iwan Danilowitsch Kalita, verlegte auch der Metropolit Peter 1325 seine Residenz von Wladimir nach M. Obgleich M. in der Folgezeit stark durch Tatareneinfälle und häufige Brände litt, erreichte seine Einwohnerzahl schon im 16. Jh. annähernd 100 000. Um die früh erbaute Burg (tatarisch: Krem), die bereits 1367 mit einer Steinmauer umgeben wurde, wuchsen im 16. und 17. Jh. neue Stadtteile heran: Kitaj Gorod (früher Possad), Bjelaj Gorod und Semljanaj Gorod. M. verlor das Gepräge einer Hauptstadt, als Peter d. Gr. 1712 seine Residenz nach Petersburg verlegte, blieb aber die größte Handelsstadt Rußlands. September 1812 besetzte Napoleon I. M. Doch in der ersten Nacht danach brach eine Feuersbrunst aus, die erst nach einigen Tagen gelöscht wurde. Dezember 1905 war in M. nach einem Generalstreik ein Aufstand, der nach Barrikadenkämpfen blutig niedergeschlagen wurde. Die Oktoberrevolution von 1917 siegte in M. erst nach einem siebentägigen Kampf um den Krenl. Seit 14. März 1918 ist M. Hauptstadt der russischen Räteföderation. Die Aufstände der linken Sozialrevolutionäre und der Anarchisten 1918 vernichteten mehrere Stadtteile. Im M. fanden 1920 die Friedensverhandlungen zwischen Rußland und Litauen statt. Ende 1922 wurde in M. die Räteunion gegründet, dessen Hauptstadt M. seither ist. **Lit.:** Sabelin, Geschichte Moskaus (russ., 1902, 2 Bde.); Zabel, Moskau (Bd. 12 der »Berühmten Kunsthätten«, 1902); Leger, Moskau (Kunstgeschichte, 1904); »Ganz M.« (Sb., jährlich, russ., seit 1925); »Führer durch M.« (russ., 1926); Radó, Führer durch die Sowjetunion (1928). **Moskauer Künstler-Theater** (eigentlich »Moskauer künstlerisches Theater«, 1898 von K. S. Allegejew (genannt Stanislawski, s. d.), dem Großkaufmann Sawwa Morosow und dem Dramatiker W. A. Nemirowski-Dantschenko (s. d. 2) zunächst aus Dilettanten und Schauspielerschülern gegründete Vereinigungsbühne zur Bekämpfung von Theatralik und Virtuosität durch Lebensstreuung und Ensemblewirkung (Pansphismus). Der Spielplan umfaßte vorwiegend Werke von M. R. und L. Tolstoi, Andrejew, Tschedow, Ibsen, Gerhart Hauptmann. Die Blütezeit dieser Bühne währte bis 1914; seit 1917 wurde sie von den revolutionären Theaterleuten (Zairow u. Meyerhold) bekämpft, seit etwa 1924 wieder allgemein anerkannt. **Moskitos** (span. mosquito, spr. »Mücke«, Verkleinerungswort von mosca, »Fliege«). Stechmücken (s. Mücken) u. Kriebelmücken (s. d.) verschiedener Gattungen.

Moskoniffa, Inselgruppe, f. Moschoniffa.

Mosköström, fow. M. Ijtröm.

Moskowiterboden, Pferdehaargewebe für Siebe.

Moskova, belgische und französische Bezeichnung für den Eskimoitoff.

Moskowiten (Moskowiter), eigentlich die Bewohner des russ. Gouv. Moskau (f. d.); dann überhaupt fow. Russen, besonders Großrussen (f. Russen).

Moskowiter Geipinfe, russische Gold- und Silbergeipinfe.

(siehe (Sp. 24).

Moskowiterschangen, i. Befestigungen, vorgezeichnet.

Moskwa, linker Nebenfluß der Dna in Rußland, 508 km lang, entspringt als Konoplewka im Gouv. Smolensk, berührt Moskau (von hier ab 190 km schiffbar, von November bis Anfang April mit Eis bedeckt) und mündet unterhalb von Kolomoia. Nebenflüsse sind links Rusa (163 km) und Sjira (139 km); rechts Pachra (136 km). Über die Schlacht an der M. f. Borodino; über die Fürsten von der M. f. Mey.

Moskwa, Stadt, f. Moskau.

Moskwa, Fürsten von der, f. Mey u. Borodino.

Moslavina, berühmte Weingebirgsgegend in Kroatien, im ludiaw. Bez. Eijeg. Das M. oder Varesnica-Gebirge (zur Römerzeit Mons Claudius genannt, weil Kaiser Claudius die Gegend mit Nebenpflanzen ließ) bildet einen isolierten Granitfod (Hunfberg 489 m). Von der Burg M., die während der Türkenherrschaft eine große Rolle spielte, sind Trümmer vorhanden.

Moslim (Moslem), f. Muslim.

Mosman (spr. möhmán), Stadt in Neufchwaleß, (1921) 20 056 Ew., wirtschaftlich zu Sydney gehörig.

Mosjo (Mosjo), indochines. Stamm im Gebiet des oberen Mekong und Jangtsekiang. In Wohnweise, Bodenbearbeitung, Kleidung ähneln sie den Sinesen, verbrennen aber ihre Toten, haben noch alten Glauben, Hieroglyphenschrift und Silbenschrift.

Mosji, getrocknete Blüten von Cananga (f. d.).

Mosjon (spr. möschon, deutsch Wieselburg), ungar. Komitat am rechten Donauufer, nach Abtrennung (1821) von 1037 qkm mit 46074 Ew. (54,7 b3vw. 48,8 v. h.) an das österreichische Burgenland 902 qkm und 48 405 Ew. Komitatsitz ist Naab (auch für die in der Verwaltung v. laufig mit M. vereinigten Teile der Komitate Győr [Naab] und Pozsony [Preßburg]).

Mosfor, Gebirge, f. Dalmatien (Sp. 179).

Mosquera (spr. Mosera), Joaquin, kolumbian. Staatsmann, * 14. Dez. 1787 Popahán, † das. 5. April 1877, schloß in Bolivien Namen Verträge mit Peru und Chile, setzte die Sklavenbefreiung durch, wurde 1830 Staatspräsident, verzichtete Ende 1830, wurde 1833 Senatsvizepräsident, 1835 Rektor der Cauca-Universität, zog sich 1840 zurück.

Mosquitoküste (spr. Mosito), f. Mosquitoterritorium.

Mosquitos (spr. Mosito), fow. Moskitos. [Misquitos.

Mosquitos (spr. Mosito), Indianerstamm, fälschlich für

Mosquitoterritorium (spr. Mosito), zu Nicaragua gehöriger Landstrich am Karibischen Meer, 403 0 qkm mit (1920) 31 078 Ew. (meist Indianer). An der Küste (Mosquitoküste) leben die Misquitos. Das M. heißt heute als Departamento nach seiner Hauptstadt Bluefields. — Das M. war im 17. Jh. ein Hauptfz der Bulantien (f. d.); seit 1841 haben sich die Engländer als Protektoren des souveränen Staates der Misquitos (Mosquitia) an, unter Widerspruch der Ber. St. v. N., bis Januar 1860 M. an Nicaragua kam.

Mosjö, Hauptstadt des norweg. Amtes Sjøfald, (1920) 8407 Ew., am Oslofjord (Dampferstation) und an

der Bahn Oslo-Sarpsborg, hat Schiffbau, Sägewerke, Zellulosefabriken und deutsches Vizekonulat. — Die hier 14. Aug. 1814 zwischen Schweden und Norwegen geschlossene, in ihrer Bedeutung umstrittene Konvention bildete einen wichtigen Schritt auf dem Wege zur Personalunion beider Reiche. Lit.: R. Edén, Kielerfrieden och unionen (1894; deutsch 1895, schwed. Auffassung); J. Nielsen, Der Vertrag von M. und die schwed.-norwegische Union (1895; norweg. Auffassung); R. Olsen, Fra det gamle M. (1901).

Mossalf, Kreisstadt im russ. Gouv. Kaluga, (1920) 2301 Ew., hat Flachshandel. — M. gehörte im 13. Jh. zum Fürstentum Tschernigow, war dann Hauptstadt eines eignen Fürstentums und fiel 1500 an Moskau.

Mossamedes (spr. Mosas). Bezirkshauptstadt der portugiesischen Kolonie Angola (Südwestafrika), etwa 5000 Ew. (etwa 2000 Weiße), in regenloser, sandiger Umgebung, Ausgangspunkt der Bahn nach Huilla und Zumbelle, hat gesundes Klima, durch Vorgebirge geschützte Bucht. — M. wurde 1840 gegründet.

Mosse, Rudolf, Zeitungsverleger und Inhaber eines Annoncenbureaus, * 9. Mai 1843 Gräy (Köln), † 8. Sept. 1920 Schenkenhof, eröffnete 1867 in Berlin ein Annoncenbureau, bald Zweigniederlassungen im In- und Ausland, gründete 1872 das »Berliner Tageblatt«, von dem 1889 die »Berliner Morgenzeitung« abgezweigt wurde, und verband mit dem Zeitungsvorlag auch einen populär-wissenschaftlichen Buchverlag und eine Abteilung für Adreßbücher und Codes (»Bäder-Almanach«, »Deutsches Reichsadreßbuch für Industrie, Gewerbe und Handel« u. a.). Zeitige Inhaber sind der Schwiegerohn Hans Lachmann-M. und Frau Felicia Lachmann-M. Lit.: »Zeitschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens der Annoncen-Mosse, fow. Moor. [epedition R. M.« (1917).

Mosselbai, vjil. vom Nadelkap (Britisch-Südafrika) gelegener wichtiger Hafen, (1921) 5726 Ew. (2638 Weiße), mit lebhaftem Handel und Eisenbahnverbindungen.

Mossi (Moschi), ehemaliges weisudän. Reich, innerhalb des Nigerbogens, von hoher Bedeutung, besonders im 14. u. 15. Jh., seit 1896 zum Französischen Sudan gehörig. Hauptstadt ist Wagadugu (großer Markt).

Mößingen, Dorf in Württemberg, Wl. Rottenburg, (1920) 4007 ev. Ew., an der Bahn Tübingen-Hechingen, hat Porzellan, Webereien, Zementwarenfabrik, Holzgeräthefabrikation und Erholungsheim Sebastiansweller mit Schwefelbad.

Mosley (spr. mösli), Stadt in Lancashire (England), (1921) 12 703 Ew., am Tame und an der Bahn Manchester-Leeds, hat Baumwollindustrie und Gießereien.

Mosso (ital.), in der Musik: bewegt; meno m., weniger bewegt; più m., bewegter.

Mosso, Angelo, ital. Physiolog, * 30. Mai 1846 Turin, † das. 24. Nov. 1910, dort 1876 Professor der Pharmakologie, 1879 der Physiologie, arbeitete über den Blutkreislauf, seine Beeinflussung durch physische Erregungen usw. sowie über die Arbeitsleistung der menschlichen Muskeln; deutsch erschienen: »Die Diagnostik des Pulses« (1879), »über den Kreislauf des Blutes im menschlichen Gehirn« (1831), »Die Furcht« (1889), »Die Ermüdung« (1892), »Die Temperatur des Gehirns« (1894), »Die körperl. Erziehung der Jugend« (1894), »Der Mensch auf den Hochalpen« (1899; 3. Aufl. ital. 1909). Er gründete 1882: »Archives italiennes de biologie« (fortgeführt seit 1910 von Abucce). Lit.: Hertig, Angelo M. (in »Archives ital. de biol.«).

Mossul, Stadt, f. Mosul.

[Bd. 54, 1910].

Most, beim Älteren gewonnener Traubensaft. Man

unterscheidet den dabei von selbst abfließenden Vor-most, den durch Pressen der Trauben gewonnenen *Preßmost* und den durch nochmaliges starkes Pressen aus den mit Wasser übergossenen Treibern erhaltenen *M.* (Lauer, Leirer, Nachwein, franz. Piquette oder Piqueton). Durch die schnell eintretende Gärung, bei der er in Wein übergeht, wird der *M.* zunächst trübe und milchig (Federweiß), dann wieder einigermaßen klar (Sauer, Sufer, Stürmer, Rauscher). *Bizler* (*Bizler*, *Böckser*) ist aus geschwefelten Trauben gewonnener *M.* *M.* dient auch zur Moststricherzeugung und zur Bereitung von Mostsirup (Traubensirup). Im Orient gewinnt man aus dem *M.* unreifer Trauben den sauren Schiré, der als Zusatz zu Scherbetten usw. dient. In Süddeutschland und der Schweiz ist *M.* der Obst-, besond. **Most**, hiesch. Name von Birg. [bers. Apfelwein.

Most, 1) Johann Joseph, anarchistischer Agitator, * 5. Febr. 1846 Augsburg, † 17. März 1906 New York, Buchbinder, gab dann die zuerst in Berlin, später in London, schließlich in New York erscheinende »Freiheit« heraus, saß 1874–78 im Reichstag, jagte sich von der Sozialdemokratie los, wurde, 1878 ausgewiesen, in London wegen Aufreizung zum Mord zu Zwangsarbeit verurteilt und ging nach New York, wo er ebenfalls Gefängnisstrafen erhielt. *M.* schrieb ein »Proletariatsliederbuch«, eine gegen Mommsen gerichtete Kampfschrift über die römische Geschichte u. a. *Lit.*: R. Koder, J. M., das Leben eines Rebellen (1924); E. Drahn, Joh. M. (1925).

2) Otto, Politiker, * 13. Sept. 1881 Markranstädt, 1905 Direktor des statistischen Amtes in Posen, 1907 in Düsseldorf, 1916 Bürgermeister in Sterkrade, 1920 Syndikus der Niederheinischen Industrie- und Handelskammer in Duisburg-Ruhrort, 1919–20 Mitglied der deutschen Nationalversammlung, gehört dem Reichstag seit 1920 an (Deutsche Volkspartei), schrieb: »Die Schuldenwirtschaft der deutschen Städte« (1909), »Das Problem der Arbeitslosenversicherung« (1910), »Die deutsche Stadt und ihre Verwaltung« (1913, 3 Bde.), »Bevölkerungswissenschaft« (1913) u. a. und gab mit Briz, Lindemann, Preuß, Südekum das »Hwb. der Kommunalwissenschaft« (1920–24, 4 Bde.) heraus. **Mostka**, Karl Wilhelm, Astronom, * 21. Aug. 1825 Zierenberg, † 2. April 1884 Dresden, beteiligte sich 1850–65 an der Landesvermessung in Chile und gründete 1857 daselbst eine Sternwarte. *M.* schrieb »Untersuchungen über das dreieckige Ellipsoid, betr. die Komplanation und die Lage des Schwerpunkts seiner Ostanten« (1848) u. a. (3. T. spanisch).

Mostart (spr. ärt), Zan, niederländ. Maler, * 1474 Haarlem, † das. 1555 oder 1556, Hofmaler der Statthalterin Margareta, dem Altarbilder und Bildnisse (in den Museen von Brüssel, Berlin, Würzburg, Amsterdam u. a. D.) zugeschrieben werden, und dessen Leben van Mander (f. d.) beschrieb. *Lit.*: Max J. Friedländer, Von Eyck bis Bruegel (2. Aufl. 1922).

Mostaganem (Mos taga nem), Arr.-Hauptstadt in der alger. Prov. Oran, (1926) 26355 Ew. (davon 1921: 12140 Europäer), an der Bucht von Arzew, Hafen des Schiffs-Längstals, an einer Zweiglinie zur Bahn Tunis-Casablanca, auf steiler Felsplatte in gut angelegter Umgebung, hat römische Trümmer, Ausfuhr von Wein, Wolle, Vieh, Südsüchten.

Mostar, Hauptstadt der Herzegowina (seit 1920 südslav.) und des Bezirks M. (9139 qkm mit (1921) 265330 Ew.), (1921) 18176 Ew. (1/2 mohammedan.), an der Bahn Sarajevo-M.-Metković, längs der Fels-

abhänge des Belez und Sum im Tal der Narenta (s. Tafel »Gebirgsbildung VI«, 4), über die eine um 1500 erbaute Steinbrücke (slav. Stari Most = alte Brücke, daher der Name M.) führt. M., früher stark befestigt, hat kath. und griech.-orientalischen Bischof, Kreisgericht, viele Moscheen, zwei griech.-oriental. und eine römisch-kath. Kirche, Handelsschule, Obergymnasium, Obst- und Weinbauschule, Tabak- und Weinbau. **Most Honorable** (spr. möst-höneräb), Titel des englischen Marquês (f. Marquis; vgl. Honorable).

Mostier (engl. moosedeer, spr. müßür), deutschamer. Bezeichnung für den Elch.

Mostjücken (Preiselbeeren), f. Vaccinium.

Mostmesser, s. Mostwaage.

Mosto, Cada, Forschungsreisender, f. Cada Mosto.

Mostpalme, f. Oenocarpus.

Mostrich (Mostert, Möstrich, Mostricht), f. Senf.

Moststeuer, f. Weinsteuern.

Mostwaage (Mostmesser), ein Aräometer zur Bestimmung des Gehalts des Mostes an gärungsfähigem Zucker nach dem spezifischen Gewicht des Mostes.

Mosul (Mosul), Vilâyet des brit. Mandatsgebiets Irak in Obermesopotamien beiderseits vom Tigris, 91056 qkm mit (1921) 703378 meist mohammedanischen Ew. (Kurden, Araber, Türken, 55470 Christen, 14835 Juden), hat Viehzucht, Landwirtschaft und Gewerbe: Spinnerei, Weberei, Teppichmüllerei, Gerberei, Schmiederei, gewinnt steigende Bedeutung wegen seiner Bodenschätze: Quecksilber, Kupfer, Bleisilber, Asphalt; am wichtigsten sind die Erdoillager; der Abbau von Kohlen und Naphtha ist primitiv (Salz findet sich häufig). Die wichtigsten Städte sind M., Kerkuk, Suleimanie, Roi (etwa 10000 Ew.). — Die Hauptstadt M., etwa 60000 Ew., darunter etwa 7000 Christen (Jakobiten und Nestorianer), am rechten Ufer des Tigris, hat enge Straßen, Basare, viele Moscheen, Kirchen der Nestorianer, der Jakobiten usw. und Heiligtümer. M. hat Durchfuhrhandel (Wallaß) zwischen Bagdad und Syrien und nach Kurdistan. Mussel in, der von M. seinen Namen hat, wird nur noch wenig erzeugt, dafür besteht Woll- und Baumwollweberei, Gerberei und Färberei. Eine Schiffsbrücke führt über den Tigris, dort wo das alte Ninive (f. d., mit Lageplan von M.) stand. — Das Vilâyet M. wurde trotz des türkischen Widerstands nach langen Verhandlungen gemäß Völkerbundsbeschluss v. 15. Dez. 1925 dem Irak unter der Bedingung angegliedert, daß das britische Irak-Mandat auf 25 Jahre verlängert werde, für welche Zeit der Türkei 10 v. H. der Einnahme aus der Erdoilgewinnung des Landes zugestanden wurden.

Mosulbronzen, urspr. Bezeichnung für die in Mosul am Tigris um 1250 hergestellten, getriebenen Bronzegefäße und -geräte mit Silbertaufzierungen, dann für alle im 13. und 14. Jh. in Vorderasien und Ägypten hergestellten derartigen Erzeugnisse. *Lit.*: E. Kühnel, Islam. Kleinkunst (1925). [1019].

Mosulstickerei, f. Handarbeiten, Weibliche (Sp. **Mosfir**, Bezirksstadt im Kásestaat Weißrußland, (1926) 9535 Ew., am Brijpet (Kleinstelle) und an der Bahn Schepetowla-Kalinskowitschi, hat Streichholz- und Fournierfabriken, Getreide-, Holz-, Pferde-, Viehhandel. — M., 1155 erwähnt, kam vom Fürstentum Kiew 1174 an Litauen, 1508 an Polen und 1793 an Rußland, litt viel von den Tataren (1241, 1521) und wurde 28. Febr. 1918 von den Deutschen besetzt.

Moszkowski (spr. möschkowskij), 1) Alexander, Schriftsteller, * 15. Jan. 1851 Wilna, seit 1888 Hauptschriftleiter der »Russischen Blätter«, veröffentlichte außer

humoristischen Gedichten (z. T. als Anton Notenquet-scher) und Witzsammlungen die philosophischen Schriften: »Der Sprung über den Schatten« (1917), »Sokrates d. Idiot« (1917), »Das Geheimnis d. Sprache« (1920), »Die Welt von der Kehreite« (1920), »Der Venuspark, Phantasien über Liebe und Philosophie« (1920) u. a., ferner: »Einstein. Einblicke in seine Gedankenwelt« (1921), »Das Buch der tausend Wunder« (mit A. Fürst, 1916) und »Das Panorama meines Lebens« (1924).

2) Moritz, Klavierpieler und Komponist, * 23. Aug. 1854 Breslau. † 8. März 1925 Paris, seit 1873 Konzertspieler, 1899 Mitglied der Berliner Akad., seit 1897 in Paris, veröffentlichte: Klavierstücke (spanische Tänze), Bühnenwerke (Oper »Bo. abbil«, 1892) u. a. **Motala** (spr. mō-), Abfluß des Wettersees in Schweden, 100 km lang, durchfließt, reich an Wasserfällen (58000 PS verfügbar, davon 40 100 PS ausgebaut), die Seen Voren, Rogen und Glan, mündet bei Norrköping in die Bucht Brävik der Östsee.

Motala (spr. mō-), Stadt im schwed. Län Östergötland, (1927) 5790 Ew., an Wettersee, Fluß M. und Göta-fanal, an der Bahn Sverbo-Möbby, hat Gymnasium, Maschinenbau, Schiffsverf., Wasserkraftwerk (24000 kW) und Großrundfunksender.

Motalin, Gemenge von Benzol und Motyl.

Motengubi, arab. Dichter, f. Mutanabbi.

Motette (lat. motetus, mutetus, motellus, motecta usw., ital. motetto), mehrstimmiger kirchlicher Gesang ohne Instrumentalbegleitung. Der Name motetus ist einer der ersten für Versuche in mehrstimmigem Ton-satz, und zwar für Stücke mit verschiedenem Text in den Einzelsstimmen, zunächst (im 12. Jh.) die Verkoppe-lung eines weltlichen Textes (Liebeslied) mit einem kirchlichen Tenormotiv in langen Noten, das fort-gesetzt wiederholt wird (vgl. G. Raynaud, Recueil de motets français des XII. et XIII. siècles, und W. Meyer, über den Ursprung der Motetts, 1898). In dreistimmigen moteti wurde in besondern die Mittelsstimme (Alt) motetus genannt. Später erhal-ten die Stimmen gleiche Texte. Ihre volle Durchbil-dung erhält die M. durch die niederländischen Meister der Polyphonie. Nach verflocht auch den Choral in die M. Die Stimmenzahl blieb lange 4, wurde aber im 17.—18. Jh. bis zu 24 und mehr gesteigert. Seit Auf-kommen des Generalbasses sind auch Motetten mit Continuo, sogar Motetten für eine einzige Stimme (a voce sola) mit Begleitung geschrieben worden; doch blieb der a cappella-Stil Regel. Lit.: F. Leichten-

Mothafen, f. Peloten. (tritt, Gesch. der M. (1908).

Motherby (spr. mōthērbī), Johanna Charlotte, geb. Thielheim, * 1783 Königsberg i. Pr., † 22. Aug. 1842 Berlin, 1806—24 Frau des Arztes William M. in Königsberg, dann des Berliner Arztes Ludw. Diefenbach, 1833 auch von diesem geschieden, hochgebil-det, leidenschaftlich, stand mit E. M. Arndt, W. v. Hum-boldt, M. v. Schenckendorff, Elisa v. Ahlefeldt, Imma-nuel Becker, Lubmilla Wisting, L. Tieck, F. v. Raumer, H. Steffens und andern geistigen Größen in Bezie-hungen. Briefe an M. von W. v. Humboldt und E. M. Arndt gab H. Meisner (1893) heraus.

Motherwell and Wishaw (spr. mōthērwel-ānd-wischāw), Stadt in Lanarkshire (Schottland), 1920 aus Mother-well und Wishaw gebildet, (1926) 70 900 Ew., am Clyde, an der Bahn Glasgow-Carlisle, hat Theater, Hospi-tal, Parl., große Eisen-, Stahl- und Brückenbauwerke, Metallindustrie, Brennerie, Ziegeleien.

Motifa (spr. mōtīfā, Weinhaier), ungar. Flächen-maß für Weingärten = 719,23 qm.

Motilität (neulat.), Beweglichkeit, besonders der Muskeln. Störungen treten nach Schlaganfällen und andern Erkrankungen des Nervensystems auf.

Motilitätsneurosen, funktionelle Erkrankungen der motorischen Abschnitte des Nervensystems, bestehen in abnormer Steigerung (Hyperkinese) oder Herab-setzung, ja Aufhebung der Bewegung (Akinese). Zur ersten Gruppe gehören: der Veitstanz mit stören-dem Hinzutreten unwillkürlicher Bewegungen zu den gewollten, die Thomsen'sche Krankheit mit Krampf der Muskeln bei dem Versuch, sie willkürlich zu bewegen, die Beschäftigungsneurosen (s. d.), ferner die unwillkürlichen Muskelkontraktionen beim Tic convulsif (Zuckungen der Gesichtsnerven), beim Akzessorius- und Zwerchfellkrampf, bei der Paralysis agitans, bei Tetanie, Epilepsie, Ek-lampsie. Althetose. Zur zweiten Gruppe (Akinese) gehören alle Fälle einfacher funktioneller, besonders hysterischer Lähmung.

Motilitätspsychosen, durch Bewegungsstörungen gekennzeichnete geistige Erkrankungen; besonders gehört hierher die Katatonie (s. d.) und Schizophrenie).

Motilonos (span., »geschornt«), Stamm der Karaiben in der Sierra di Perijá (Venezuela), wohnen unter Windschirmen, haben Bogen und Pfeil, treiben Landbau und Weberei. Lit.: Bolinder, Die Indianer der tropischen Schneegebirge (1925).

Motion (lat.), Bewegung; in der Sprachlehre die Bildung des grammatischen Geschlechts; im engli-schen Parlament (dann: spr. mōshn) der vorberei-tende Antrag zu einer Bill (s. d.), auch das mündliche Gesuch eines Parlamentärsmitgliedes um die Erlaubnis, eine Bill einzubringen; Motionnaire, Motion-neur (franz., spr. mōshōnār, -nār), Antragsteller.

Motiv (vom lat. movere, »bewegen«), im allgemei-nen som. Beweggrund; etwas motivieren, die Gründe dafür angeben. — In der Psychologie die Gesamtheit der psychischen Vorgänge, die eine Willens-handlung hervorbringen. — Bei Rechtsgeschäften ist das M. ihres Abschlusses ohne juristische Bedeutung. Besonders ist Artum im M. kein Grund zur Anfech-tung des Geschäftes, sofern nicht die Wahrheit des Motivs als Bedingung vereinbart ist. Motive eines Gesekentwurfs nennt man die diesem beigegebene Be-gründung. Motivierter Tagesordnung (Gegen-satz ein fache) heißt die mildere Form der Ablehnung, wenn der Antrag, über einen Gegenstand zur Tages-ordnung überzugehen, in diesem Antrag selbst begrün-det wird. — In der Ästhetik jedes Erlebnis, das die schöpferische Phantasie des Künstlers (s. d.) in Tätigkeit zu setzen vermag; es wirkt auch auf Form und Gehalt (s. Form) des Kunstwerkes ein. — In der Musik heißen Motive die charakteristischen Glieder eines Kunstwerkes, aus denen es sich entwickelt. Motive sind sozu-sagen die einzelnen Seiten des musikalischen Ausbruchs, von deren richtiger Auffassung das Verständnis der musikalischen Formen abhängt. Vgl. Leitmotiv.

Motivieren (franz.), f. Motiv; in der Kunst, vor allem in der Dichtkunst: eine dargestellte Handlung oder Begebenheit mit Hilfe von andern Teilen des Kunstwerkes verständlich machen und begründen, so-dass jene als folgerichtig und wahrscheinlich erscheint.


Motley (spr. mōtī), John Motley, nordamer. Ge-schichtsschreiber, * 15. April 1814 Dorchester (Mass.), † 29. Mai 1877 London, als Student mit Wisnards befreundet, 1841 Geschäftsführer in Peters-burg, 1861—67 Gesandter in Wien und 1869—71 in London, schrieb: »History of the Rise of the Dutch

Motorboote

Ein Motorboot ist ein mit einem Motor als Antriebmaschine ausgerüstetes Boot. Der Verwendung nach unterscheidet man zwei Hauptarten von Motorbooten, nämlich Sportmotorboote und Gebrauchs-motorboote. Unter den Sportmotorbooten sind die offenen, d. h. ungedeckten, nur kleinen Fahrten dienenden Motorboote am zahlreichsten vertreten. Während diese früher fast vollständig offen waren, geht in der neuesten Entwicklung die vordere Eindeckung so weit, daß der Motor mit bedeckt ist. Ihrer Ähnlichkeit mit dem Kraftwagen, dem auch die Handradsteuerung entlehnt ist, verdanken sie den Namen Autobot (Abb. 1). Für mehrtägige Fahrten auf Binnengewässern mit der Möglichkeit des Übernachtens an Bord verwenden man Kajütboote, und zwar entweder Vorder-lajütboote (Abb. 2) oder Mittellajütboote (Abb. 3), deren neuester Typ die Limousine darstellt (Abb. 4). Hochseetüchtige Motorboote mit den für längere Reisen notwendigen Wohnräumen und Inneneinrichtungen nennt man Motorseelkreuzer oder Motorjachten (Abb. 5). Die Geschwindigkeit der Motorboote, die sich im allgemeinen zwischen 15 und 25 km in der Stunde bewegt, hängt nicht nur von der Stärke der Motoren, sondern auch von der Unterwasserbootsform ab. Diese wird da, wo größere Geschwindigkeiten erzielt werden sollen, durch V-förmige Ausbildung des Bor- und rechtliche Gestaltung des Achterschiffes (Wellenbinder-


form) so den Stromlinien angepaßt, daß ein möglichst geringer Verdrängungswiderstand im Wasser erreicht wird. Motorseelkreuzer werden zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten (über 100 km in der Stunde) als Stufen- oder Gleitboote gebaut (vgl. Gleitboote). Großen Aufschwung hat in jüngster Zeit das kleine und billige Außenbordmotorboot als Sportboot genommen (Abb. 6).

Nein praktischen Zwecken dienen die Gebrauchs-motorboote, z. B. als Fährboote zur Beförderung von Personen und Gütern in den Häfen die Motorbarkassen (Abb. 7) oder als Inspektions- und Versorgungsboote die Spezialboote der verschiedenen Hafenbehörden, die meist als Mittellajütboote gebaut sind (Abb. 3). Andre Spezialmotorboote sind die Motorschlepper (Abb. 8) und Feuerlösch-Motorboote (Abb. 9). Auch als Beiboote für größere Schiffe werden Motorboote verwandt (Abb. 10). Zur Herstellung des Bootsrumpfes wird entweder Stahlblech oder Holz, und zwar meist Eiche für starke Boote und gewöhnlich Mahagoni oder Zedern für leichte Boote verwendet. Stahlboote werden klinker-, Holzboote gewöhnlich karmelgebaut (vgl. Karmelboot). Der Innenbordmotor ist in der Regel eine Vierzylinder-Verbrennungskraftmaschine (s. d.), die den meist zweiflügeligen Propeller antreibt. Auch hier gewinnt der Dieselmotor (s. Verbrennungskraftmaschinen) an Bedeutung.




1. Offenes Motorboot.

Bog. Autobot aus Holz, Länge 8,5 m, Geschwindigkeit 32 km/st, 12/45 PS-Motor der Berg-Hedmann-Selve A.-G.
Erbauer: Claus Engelbrecht Yachtwerft G. m. b. H., Berlin-Köpenick.



2. Vorderlajütboot.

Bootsrumpf aus Stahl, Einrichtung aus Mahagoni, Länge 9 m, Geschwindigkeit 15—20 km/st, je nach der Motorstärke. In der Vorder-lajüte 2 Schlafsofas, vor der Kajüte der Toilettenraum. Motor im Cockpit unter dem Fußboden, daher freier Ausblick nach vorn beim Sigen in Fahrtrichtung. Im Hinterschiff 2 weitere Schlafsofas. Erbauer: Claus Engelbrecht Yachtwerft G. m. b. H., Berlin-Köpenick.




3. Mittellajütboot (vor dem Zuwasserlassen).

Motorseelkreuzer für Sportzwecke und Beförderung (Polizei-Zollkreuzer), Länge 14,5 m, Geschwindigkeit etwa 55 km/st. Vor der Kajüte der Motorraum mit Steuerung. Drei 45/100 PS-4-Zyl.-Motoren der Bayerischen Motorwerke, 3 Propeller. Erbauer von der Derg-Werft A.-G. in Hamburg.

Motorschiffe

Motorschiffe sind Schiffe, die durch Verbrennungs-
kraftmaschinen (s. d.) angetrieben werden. Die ersten
seegehenden Motorschiffe wurden 1912 in Dienst ge-
stellt. In Dänemark war das Motorschiff »Christian X.«
mit 2500 PS gebaut worden, die Holvalds-Werke in


steuerbare Zweitaktmaschinen ausgeführt. Der äußern
Form nach ist das Motorschiff von dem Dampfschiff meist
nicht zu unterscheiden, weil das deutlichste Merkmal
des Dampfschiffes, nämlich der Schornstein, auch beim
Motorschiff in der Regel beibehalten ist, wo er als



1. Darstellung der Entwicklung der
Welt-Schiffstonnage in Br.-Reg.-Z.
der Dampf- u. Motorschiffe v. 1923-27.

Kiel hatten in demselben Jahr das
Motorschiff »Monte Beneto« für die
Hamburg-Südamerikanische Dampf-
schiffahrtsgesellschaft fertiggestellt,
1913 lieferte die Germania-Werft in
Kiel das erste deutsche Lantmotor-
schiff ab, andre Werften folgten.
Der Bau von U-Booten gab dann
im Weltkrieg den Anstoß zur weiteren
Ausbildung des motorischen Schiffs-
antriebs. Nach dem Kriege setzte
die unterbrochene Entwicklung des
Motorschiffs für die Handelsflotte
wieder ein, indem zunächst die zur
Verfügung stehenden U-Bootmas-
chinen für Frachtschiffe verwendet
wurden. In der Zeit des Wieder-
aufbaues der durch den Weltkrieg
verlorengegangenen deutschen Han-
delsflotte wurden auch veraltete Kriegsschiffe zu Motor-
schiffen umgebaut, so die beiden Küstenpanzer »Obin«
und »Regir«. Von Jahr zu Jahr nahm dann der Bau
von Motorschiffen zu (Abb. 1), und zwar steht England
an erster, Deutschland an zweiter Stelle derjenigen Län-
der, welche Motorschiffe und Schiffsomotoren bauen.

Zum Antrieb der Motorschiffe dienen: a) Vergaser-
maschinen nach Art der Automobilmotoren (s. Kraft-
wagen), b) Glühkopfmotoren (s. d.) und c) hauptsäch-
lich Dieselmotoren (s. d.). Vergaser- und Glühkopf-
motoren (Abb. 2), deren Um-
steuerung durch Wendege-
triebe oder drehbare Flügel
der Schiffschraube erfolgt,
eignen sich nur für kleinere
Schiffe, Dieselmotoren da-
gegen für alle Schiffsgrößen.
Der Schiffsdieselmotor unter-
scheidet sich
vom ort-
festen Die-
selmotor
fast
nur durch den
Einbau einer
Umstee-
rung, damit
die Maschine
vorwärts




2. 44 PS Mitteldruck-Glühkopfschiffsmotor der AEG
(450 Umdrehungen je Minute, mit Wendegetriebe) für kleine Schiffe.

und rückwärts laufen kann. Wie bei der ortsfesten Die-
selmaschine werden die Brennstoffventile durch Hebel und
Nocken angetrieben, die auf einer wagrechten Steuerwelle
befestigt sind (Abb. 4). Jedoch sind bei der Schiffsdiesel-
maschine Vorwärts- und Rückwärtsnocken vorhanden,
die je nach der gewünschten Drehrichtung der Maschine
durch Verschieben der Steuerwelle mittels Druckluft oder
Handantrieb die Ventillhebel bewegen. Die Fortschritte,
besonders des deutschen Motorenbaues in den letzten
Jahren, haben das Anwachsen der Motorschiffe in dem
vorliegenden Ausmaß erst möglich gemacht. Abb. 4 und
5 zeigen größere Einheiten. Für noch im Bau befindliche
Motorschiffe der Hamburg-Amerika-Linie werden von der
AEG doppelwirkende kompressorlose, direkt um-

gleichem Brennstoffgewicht, in den geringeren Betriebs-
kosten, in dem leichtern und schnelleren Übernehmen des
Brennstoffes, in der Raumerparnis durch Fortfall der
Kessel und in der seltenen Zahrtbereitschaft. Diese Vorteile
haben dazu geführt, den Motor nicht nur auf Fracht- und
Fahrgastschiffen, sondern auch auf vielen Spezialschiffen
zur Anwendung zu brin-
gen. So werden Hoch-
seefischereischiffe,
Fährschiffe, Motorfähre
»Korjörre« zwischen Es-
bjerg und Kopenhagen)
große Yachten, Ver-
gungsschiffe, Schlepp-
schiffe und Bagger viel-
fach moto-
risch ange-
trieben. Zu
den Motor-
schiffen gehö-
ren auch die
mit diesel-
elektrischem
Antrieb ver-
sehenen

Schiffe, bei
denen der
Dieselmotor
mit einer Dynamomaschine zur Stromerzeugung für den
Schraubenantrieb gekuppelt ist. Solche Anlagen ermög-
lichen die Benutzung des Dynamo auch bei stillliegendem
Schiff durch Umschaltung zum Antrieb von Pumpen,
Winden und andern Nebenzwecken, weshalb der diesel-
elektrische Antrieb auch bei Tankschiffen, Feuerlöschschiffen,
Baggern, Vergungsschiffen usw. verwendet wird. Die
Zukunft der Motorschiffahrt ist in hohem Grade von
der Weltölproduktion und den Ölpreisen abhängig. Für
die Erzeugung von Treiböl aus Erdöl (s. d.) kommt in
erster Linie Amerika in Frage. Durch die Entwicklung der
Treibölherstellung aus Kohle nach dem Bergin-Verfahren
(s. d. und unter Erdöl Sp. 141) macht sich die europäische
Motorschiffahrt immer mehr unabhängig von Amerika.



3. Doppelschrauben-Motorschiff »Toseta«, 1925 von den Deutschen Werken A.G., Kiel, erbaut,
2800 PS, 4990 Br.-Reg.-Tonnen, 11,5 Seemeilen Geschwindigkeit.

Republic« (1856, 3 Bde.; deutsch 1857—60), »History of the United Netherlands from the Death of William the Silent to the Synod of Dordt« (1860—64, 4 Bde.) u. a. Vgl. seine Briefwechsel (hrsg. von Curtiz, 1889; deutsch von Elze, 1889, 2 Bde.). »Gesammelte Werke« (1900, 17 Bde., und 1914, 9 Bde.). Lit.: Solmes, Memoir of J. L. M. (3. Aufl. 1898).

Motonobu, japan. Maler, Mitgründer der Kano-Schule (i. Japanische Kunst, Sp. 256), * 28. Aug. 1476, † 9. Nov. 1559 Kyoto, Schwiegersohn des letzten bedeutenden Meisters der Tosa-Schule Mitunobu (s. d.) und von ihm beeinflusst, doch überwiegt bei ihm das vom Vater ererbte chinesische Element. Diese Mischung kennzeichnet die Kano-Schule. Lit.: Tajima, Masterpieces by M. (1904).

Motoori, Morinaga, * 1730, † 1801, japanischer Philosoph und Philolog, einer der Hauptbegründer der neuern japanischen Philologie und der Reform der Shintoreligion. Sein Hauptwerk sind die Erklärungen zum Geschichtswerk Kojiki.

Motor (lat., »Beweger«), f. Kraftmaschine.

Motorboot, f. Beilage »Motorboote«.

Motordeirad, **Motorfahrrad**, f. Beilage »Fahrrad« (S. IV bzw. III).

Motorgeneratoren, f. Umformer.

Motorisch (lat.), bewegend, Bewegung hervorbringend (z. B. motorische Nerven, f. Nerven).

Motorische Endplatte, f. Rückenmark.

Motorische Kraft, dient zum Betrieb von Arbeitsmaschinen. Die motorischen Kräfte lassen sich einteilen in animalische (Muskelkräfte) und in Elementarkräfte (Wasser-, Wind-, Dampfkraft usw.). Vgl. Kraftmaschinen.

Motorische Nerven, f. Nerven und Rückenmark.

Motorische Region (motorische Zone), f. Gehirn (Sp. 1573).

Motorisches Sprachzentrum, f. Gehirn (Sp. 1574).

Motorruder, f. Geschütze (Sp. 59).


Motorrad, f. Weil. »Fahrrad« (S. III). [(S. IV).

Motorroller (Kraftroller), f. Beilage »Fahrrad«.

Motorschiffe, Schiffe, die durch Kraftmaschinen getrieben werden, besonders durch Verbrennungskraftmaschinen (s. d.). Neuerdings verwendet man hauptsächlich Dieselmotoren für die Seeschifffahrt. Die Motorschifffahrt verdrängt durch größere Einfachheit der Bedienung, geringern Raumbedarf und geringeres Gewicht der Motoren immer mehr die Dampfschifffahrt. 1914 waren 0,45 v. H. der Weltflotte M., 1927 bereits 6,5 v. H., und zwar 1476 Schiffe von 4 Mill. Brutto-Reg.-T. 1927 waren mehr M. im Bau als Dampfschiffe (1,6 Mill. gegen 1,5 Mill. Brutto-Reg.-T.). Weiteres f. Beilage »Motorschiffe«. über kleine M. f. Beilage »Motorboote«.

Motor Schlepper, Kraftzugwagen für schwere Geschütze und sonstige Lasten (vgl. Geschütze, Sp. 49 f., und Zugmaschinen).

Motor Schlitten (Automobil-, Kraftschlitten), Kraftfahrzeug mit Schlittenlauf zur Fortbewegung auf Eis oder Schnee. Der Antrieb erfolgt durch Luftschrauben (s. P der Abb.) oder in die Schneefläche eingreifende Treibräder u. dgl. Der Rahmen R ruht auf zwei Paar Rufen V und H und trägt den mit Sigen versehenen Aufbau A und unter einer



Motor Schlitten.

Saube M einen Verbrennungsmotor, der mittels Kettenräder und Kette K das heb- und senkbare Treibrad T antreibt. Dieses ist mit Greifern oder Schaufeln besetzt. Die Vorderrufen V sind zwecks Lenkung durch ein Handrad S schwenkbar. Der M. ist anwendbar für sportliche und Forchungszwecke. Charcot benutzte z. B. auf seiner Südpolarexpedition einen M. mit Treibrad, Schackleton einen Propellerschlitten von 30 PS. Lit.: Schiebeler, Das Problem des Motorschlittens (in »Der Motorwagen«, Jahrg. 1922, Heft 11 ff.).

Motor schraube, f. Beilage »Motorboote«.

Motorwagen, f. Kraftwagen und Kraftfahrwesen, Militärisches. [1474].

Motorzähler, f. Elektrische Meßinstrumente (Sp. **Motorzweirad**, f. Beilage »Fahrrad« (S. III).

Motowischka, Ort im Bez. Perm des russ. Uralgebiets, (1926) 34 959 Ew., an der Bahn Perm-Swerdlowsk und der Mündung des Flusses M. in die Kama, 4 km von Perm, hat bedeutenden Flußhafen, große Stahlwerke und Eisengießerei, bis 1918 eine der größten Geschützfabriken Rußlands (gegr. 1736).

Motril, Bezirksstadt in der span. Prov. Granada, (1920) 12 323, als Gemeinde 16 809 Ew., nahe dem Mittelmeer, hat Zuderpflanzungen, liefert Zuder, Wein, Alkohol, Seife, Eisenwaren, Blei, Baumwollwaren. Hafen im Gemeindeteil Calahonda.

Motta, Gussappe, Schweiz. Bundesrat, * 29. Dez. 1871 Virola, Rechtsanwalt, 1895—1911 Mitglied des teffinischen Großen Rates, 1899—1911 des schweizerischen Nationalrats und 1900—11 Führer der teffinischen katholisch-konservativen Partei. Als Mitglied des Bundesrats seit 1912 leitete er bis 1919 die Finanzen und seit 1920 das politische Departement und war 1915, 1920 und 1927 Bundespräsident. 1920—1924 war er Führer der Abordnung beim Völkerbund, 1920 Ehrenpräsident der ersten und 1924 Präsident der fünften Völkerverversammlung in Genf.

Mottarone, Monte (Mergozzolo), Ausflugsberg in Overitalien, 1491 m, zwischen dem Lago Maggiore und dem Ortalee, hat Bergbahn von Stresa.

Motte-Fouqué, de la (spr. dö-ä-möts-fute), f. Fouqué 2).

Motten (Schaben, Tineidae), Familie der Kleinfalter, sehr kleine Falter mit schmalen, oft linearen, langgefranseten Flügeln. Die Raupen verpuppen sich in Gespinnsten; die einiger Arten leben gesellig an Blättern in großen Gespinnsten; andre bewohnen das Mark von Stengeln, das Innere von Blütenknospen, von Baumstchwämmen, das Parenchym der Blätter, in dem sie minieren (Miniermotten); einzelne ernähren sich auch von Pelz, Wolle, toten tierischen Stoffen usw. Zu letztern gehören: die Tapetenmotte (Trophopaga tapetiella L.), mit gelbweißen Vorderflügeln, die am Grunde braun gefärbt sind und an der Spitze einen kleinen grauen Fleck zeigen; ferner die Pelzmotte (Tinea pellionella L.) und die Kleidermotte (Tineola biselliella Humm.; Abb. 1), beide mit braungelben Vorderflügeln. Die Kleidermotte vermehrt sich auch durch unbefruchtete Eier (i. Parthenogenese). Die Raupen erscheinen im August und fertigen kleine Röhren, in denen sie überwintern, um sich später zu verpuppen. Sorgfältiger Abschluß, wo es möglich ist (Einnähen in Leinwand, verklebte Risten), sonst fleißiges Ausklopfen schützen am besten; auch gibt es (durch Eulan) mottenfest gemachte Wollstoffe.



Abb. 1. Kleidermotte (etwas vergr.) mit Raupe.

Die Korn- oder Getreidemotte (Kornschabe, *Tinea granella* L.; Abb. 2) ist ein wichtiger Schädling des lagernden Getreides; auf den Vorderflügeln silberweiß, dunkel marmoriert, auf den Hinterflügeln weißgrau, fliegt im Juni und legt je 1–2 Eier an ein Getreidekorn usw. Die im Juli erscheinenden beinfarbenen, an Kopf und Radenschilde dunklern Raupen (Weiße Kornwürmer) nähren sich vom Mehl des Korns, wobei sie die Körner zusammenspinnen. Sie überwintern in einem Gespinnst, in ausgefressenen Körnern, Nigen usw. und verpuppen sich im März oder Mai. Die Raupe der Eichenminiermotte (*Tischeria complanella* Hb.) miniert in Eichenblättern. Die Rummelmotte (*Rumex* melschabe, *Depressaria nervosa* Haw.; Abb. 3), 20 mm breit, mit



Abb. 2. Kornmotte (natürl. Größe) mit Raupe.

röflich graubraunen Vorderflügeln, in deren Spitze ein heller Winkelfleck steht, und graubraunen Hinterflügeln, überwintert und legt im Frühjahr Eier an Rummel- oder andre Doldenpflanzen; die sehr bunten Raupen nähren sich von den Blüten und jungen Samen. Die Lärchenminiermotte (*Coleophora laricella* Hüb.), mit sehr lang befrannten, grauen, seidenglänzenden Fühlern, gehört zu den Sadträgermotten (Coleophorinae) und fliegt im Mai und Juni; das dunkel rotbraune Räupchen frisst sich in die Nadeln ein und verkricht sich im Herbst in einem abgebißenen Stück der ausgehöhlten Nadel an den Stämmen hinter Flechten usw., wo es überwintert. Im nächsten Frühjahr frisst die Raupe weiter, vergrößert den Gespinnstfad, befestigt ihn Ende April an einer Nadel und verpuppt sich. Sie richtet oft erheblichen Schaden an. Die Apfelbaumgespinnstmotte (*Hyponomeuta malinellus* Z.; Abb. 4) lebt auf Obst- und Zierbäumen; die gelbe oder grünlichgelbe, 14 mm lange Raupe (die überwintert) frisst, wo sie zahlreich auftritt, die Baumkrone fast kahl, so daß das Obst vorzeitig abfällt. Man verbrennt die Raupennester und bespritzt das befallene Laub mit Arsenmitteln u. a. Die Apfelmotte (*Argyresthia conjugella* Zell.) frisst als Raupe Wänge ins Fruchtfleisch von Äpfeln. Die verwandte Kaffeemotte (*Cemistoma coffeella* Saint.) miniert als Raupe in Blättern des Kaffeestrauchs. An Fliederblättern minierende Räupchen der Fliedermotte (*Gracilaria syringella* F.) verursachen Braunwerden der befallenen Blätter. Die Raupen (Notskapfelmwürmer) der gefährlichen Baumwollmotte (*Gelechia gossypiella* Saund.) haufen verderblich in Baumwollknäulen. Biologisch bemerkenswert ist die mexikanische Yuccamotte (*Promba yuccasella* Riley), weil sie den Stempel der Yuccablüte befruchtet, um für die Entstehung der für ihre Raupen als Nahrung dienenden Samen zu sorgen. Wehlmotte (s. Zünsler) und Wachsmotte (s. d., Wienemotte). Außerordentlich lange Fühler hat die Langhornmotte (*Nemotois scabiosellus* Scop., s. Tafel




Abb. 3. Rummelmotte mit Raupe (etwas vergr.).




Abb. 4. Apfelbaumgespinnstmotte (etwas vergr.) mit Raupe.

»Schmetterlinge I«, 37). Lit.: Dingler, Die Hausinsekten und ihre Bekämpfung (1925). **Mottenkönig**, s. Plectranthus. **Mottenfraut**, s. Chenopodium, Ledum und Meli. **Mottenlaus**, s. Schildläuse. **Mottl**, Felix, Dirigent, * 29. Aug. 1856 Unter-Sankt Veit bei Wien, † 2. Juli 1911 München, 1881 Hofkapellmeister in Karlsruhe, 1893 Generalmusikdirektor in München, daselbst 1904 auch Direktor der Akademie der Musik, dirigierte 1886 als erster die Bayreuther Festspiele (»Parsifal« und »Tristan«). Als Komponist trat M. mit der Oper »Agnes Bernauer« (1880), dem Festspiel »Eberstein« (1881), dem Tanzspiel »Pan im Busch« (1900), einem Streichquartett und Liedern hervor. **Mottlau**, linker Nebenfluß der Weichsel, 50 km lang, entspringt süd-w. von Dirschau, durchfließt das Danziger Werder und mündet in Danzig in die Tote Weichsel. Linke Nebenflüsse: Kladau und Radaune. **Mottledgarn** (spr. mötlt-), wird aus einem dicken Rammgarnfaden mit andersfarbigen Baumwoll-, Schappe- oder Kunstseidenfäden zusammengebrocht. **Möttlingen**, Dorf in Württemberg, W. Ralm, (1925) 523 Ew., bekannt als Pfarrort J. Chr. Blumhardt's (s. d. 2); neuerdings Mittelpunkt einer vielbesprochenen religiösen Bewegung mit Heilungen durch Friedrich Stanger. Lit.: »Jesus ist Sieger« (hrsg. von R. Wirth, 1924); H. Dallmeyer, Was haben wir von M. zu halten? (1924). **Motto** (ital.; Mehrz. Motti), Sinn- oder Denkspruch; sinnreicher Satz als Überschrift, »Leitspruch, Kennwort«. **Mottola**, Stadt in der ital. Prov. Tarent, (1921) 8018, als Gemeinde 9653 Ew., Station der Bahn Tarent-Bari, hat Reste megalthischer Mauern, Kathedrale (14. Jh.), Elbau, Kalkbrennerei. Nahebei Felskapellen der Basilianer. ([s. Vanabin). **Mottramit**, natürliches Kupferblei vanadat. **Motu**, melanesischer Stamm südl. von der Redfear Bay (Britisch-Neuguinea), treiben Pflanzenbau (Anolengengewächse), sind Töpfer, haben Vaterrecht und begraben ihre Toten. **Motu proprio** (lat., »auf eignen Antrieb«), Eingangsformel, die einen Erlaß als auf der Initiative des Papstes beruhend hinstellt und seine Rechtsbeständigkeit von der Richtigkeit der im Bittgesuch angegebenen Tatsachen unabhängig macht, seit Innozenz VIII. gebräuchlich; auch der Erlaß selbst. **Motye**, antike Stadt, s. Mariata und Stagnone. **Motyl**, Eisenpentacarbonyl Fe(CO)₅, verhindert das Klopfen von Explosionsmotoren, wenn es dem Benzin zugelegt wird. S. auch Motafin. **Moh** (Mogen), in der Glasherstellung eine halbkugelige Form zum Runden der entnommenen Glasmasse und Formen des Kälbels. **Moh** (spr. mō), Friedrich Christian Adolf von, preuß. Staatsmann, * 18. Nov. 1775 Kassel, † 30. Juni 1830 Berlin, 1820–25 Oberpräsident der Provinz Sachsen, schloß als Finanzminister (seit 1825) 1828 die ersten, den spätern Zollverein vorbereitenden Zollverträge. Lit.: H. v. Petersdorff, Friedrich v. M. (1913, 2 Bde.). **Mohen** (Mocen, spr. möffen), rumän. Volksstamm von nordischem Typus im W. Siebenbürgens, Holzarbeiter und Bergleute. **Moucho** (franz., spr. musch, »Fliege«), s. Schönheitspflasterchen. **Moucheron** (spr. musch'ron), 1) Frederik de, niederländ. Maler, * 1633 Amsterdam (?), begraben daselbst.

5. Jan. 1686, Schüler von Jan Visselijn, war in Paris, ließ sich in Antwerpen, 1659 in Amsterdam nieder, malte italienische Fluß- und Gebirgslandschaften. Bildhauer in Petersburg, Paris, Amsterdam, München, Haag, Lilla, Braunschweig, Dresden, Schwerin, Wien.

2) **Fad de**, Sohn und Schüler des vorigen, niederländ. Maler und Radierer, * 1670 Amsterdam, † das. 20. Juni 1744, rabierte 1697 eine Ansicht von Amsterdam bei festlicher Illumination. Bilder (italienische Landschaften) in den Galerien von Braunschweig, Amsterdam, Kassel, Kopenhagen und Schwerin.

Mouches volantes (franz., spr. musch-vö-längst, »fliegende Mücken«), f. Gesicht (Sp. 81) und Glaskörpererkrankungen.

Mouches (spr. musch), Ernest Amédée Barthélemy, franz. Admiral und Astronom, * 24. Aug. 1821 Madrid, † 25. Juni 1892 Bissous (Seine-et-Oise), seit 1873 Mitglied des Längenbureaus, seit 1878 Direktor der Pariser Sternwarte, gründete 1884 das »Bulletin Astronomique«, veranlaßte die internationale astronomische Konferenz in Paris (1887), die die Herstellung einer photographischen Himmelskarte unter Mitwirkung von 18 Sternwarten beschloß. Er schrieb »La photographie astronomique à l'observatoire de Paris et la carte du ciel« (1887).

Mouchy (spr. musch), Herzöge von, f. Moailles.

Moudon (spr. mudong, deutsch Milten), Bezirksstadt im schweiz. Kanton Vaud, (1920) 2660 reformierte Ew., 515 m ü. M., an der Broye und der Bahn Palézieux-Payerne, hat Ghynnasium, Tuch- und Zigarrenfabrik, Edelsteinschleiferei, Mühlen sowie Getreidehandel.

Mouillierung (franz., spr. müj), Aussprache eines Lautes am harten Gaumen, z. B. des spanischen ñ (etwa = nj); im Französischen wird dabei l ganz verdrängt, z. B. fille (spr. fi).

Moulage (franz., spr. mulasch), Abdruck, Abguß; besonders Nachbildung abnormer oder kranter Körperteile in Wachs (als Lehrmittel).

Moule, Le (spr. lö-mö), Hafenstadt an der Ostküste der Grande Terre der franz.-westindischen Insel Guadeloupe, (1921) 15279 Ew., hat Zuderfabriken.

Mouliné (franz., spr. muline), fein gepertter Herren- und Damenleiderstoff, bei dem die Kettenfäden aus Kammgarn und feinem Baumwollgarn gewirnt (Moulinégarne) sind.

Moulinet (franz., spr. mulin), Drehtreuz; eine Tanzfigur z. B. beim franz. Reigen.

Moulinieren (franz., spr. mu-), das Zwirnen der Seide.

Moulin rouge (spr. muläng-rösch, »rote Mühle«), berühmtes Pariser Tanz-Kabarett.

Moulins (spr. muläng), Hauptstadt des franz. Dep. Allier, (1920) 23306 Ew., am Allier, Knotenpunkt der Bahn Paris-Lyon, Bischofssitz (seit 1822), hat Kathedrale (13.–16. Jh.), Schloßruine, Fußgängerbrücke (einst Jesuitenkolleg), 2 Lyzeen, Lehrerfeminar, 2 Museen, 2 Bibliotheken, Theater, Handelskammer, Wollspinnerei, Dedenerberei, Eiswaren-, Glasindustrie, Konservenerzeugung, Getreide-, Obst-, Wein- und Geflügelhandel. — M. war seit dem 14. Jh. Residenz der Herzöge von Bourbon. Lit.: F. Faure, Histoire de M. (1900, 2 Bde.).

Moulin-sous-Touvent (spr. muläng-su-tuöng), Dorf im franz. Dep. Oise, (1921) 163 Ew., lag im Mittelpunkt heftiger Stellungskämpfe der deutschen 1. Armee vom 6. bis 20. Juni 1915.

Moulmein (Mulinen, beides spr. mulmēn, Maulmein, Mawmāin), Hauptstadt der Division Tenasserim der brit.-ind. Prov. Birma, (1921) 61301 Ew.,

die Hälfte Buddhisten, am linken Ufer des Salween, hat guten Hafen, Docks und Werften. Bahnverbindung vom gegenüberliegenden Martaban nach Mandalai und Rangun. Ausgeführt werden Holzohl und Reis. Nahebei auf 90 m hohem Hügel vielbesuchte buddhistische Kapellen und Pagoden (die eine 46 m hoch).

Moulure (franz., spr. mulür), Kehlung, Simswerk.

Mounds und Moundbuilders (spr. maunds bzw. maundbilbers), f. Amerikanische Altzeitler (Sp. 476 f.).

Moundsville (spr. maundswil), Stadt im N. des nordamer. Staates Westvirginia, (1920) 10669 Ew., südl. von Wheeling, am Ohio, Bahnknoten, hat Textilindustrie und Sägewerke.

Mounier (spr. munie), Jean Joseph, franz. Politiker, * 12. Nov. 1758 Grenoble, † 26. Jan. 1806 Paris, Richter, 1789 Abgeordneter, beantragte die Umwandlung des Dritten Standes in eine Nationalversammlung, floh 1790 als gemäßigter Monarchist nach Genf. Nach der Rückkehr (1801) wurde M. durch Bonaparte Präsekt, 1805 Staatsrat. Er schrieb »Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres« (1792, 2 Bde.; deutsch 1794, 2 Bde.). Lit.: Lanzac de Laborie, Jean Jos. M. (1887).

Mounster (spr. münstür), irische Provinz, s. w. Munster. **Mount** (engl., spr. maunt), Berg; Mountain (Mountains, spr. maunt'n's), Gebirge.

Mountain Ash (spr. maunt'n-äsch), Stadt im Glamorganshire (Wales), (1921) 43287 Ew., am Elyon und an der Bahn Aberdare-Pontypool, umfaßt auch Elyonwono, hat Bibliothek, Krankenhaus, Kohlen- und Eisengruben.

Mountain Time (spr. maunt'n-taim), f. Einheitszeit. **Mountbatten** (spr. maunt-bät'n), f. Vattenberg.

Mount Carmel (spr. maunt-tärmel), 1) Stadt im nordamer. Staat Pennsylvania, (1920) 17469 Ew., Bahnknoten, hat Kohलगruben. — 2) Grenzstadt im nordamer. Staat Illinois, (1920) 7456 Ew., am Zusammenfluß von Wabash und White River, Bahnknoten, hat Kohलगruben und Fabriken.

Mount Clemens (spr. maunt-tlemēn), Stadt im nordamer. Staat Michigan, (1920) 9488 Ew., nördl. von Detroit, Bahnstation, hat Holzindustrie.

Mount Desert Island (spr. maunt-besert-giländ), seenreiche, bergige Insel an der Südostküste von Maine, 260 qkm groß, beliebte Sommerfrische.

Mount Elgon (spr. maunt-ēlg'n), Vulkanstich auf dem Steppenhochland westl. vom Ostafrikanischen Graben in Kenialand, 4486 m. Lit.: Storch, Zum Berge Elgon (in »Die Erde«, 1913).

Mount Everest (spr. maunt-), f. Everest.

Mount Gambier (spr. maunt-gämbier), Stadt im S. des Staates Südastralien, (1921) 3969 Ew., am Fuß des erloschenen Vulkans M., meeresnaher Bahnknoten und Mittelpunkt eines Ackerbaubezirks.

Mount Margaret (spr. maunt-märgäret), reiches Goldfeld im mittlern Westaustralien, 1897 in Angriff genommen und durch Bahn mit Kalgoorlie verbunden.

Mount Monabuco (spr. maunt-mönäbno), Berg im südl. New Hampshire (Neu-England), 971 m hoch; allgemeine Bezeichnung für Inselberge (Härtlinge), die Härte des Gesteins vor Abtragung bewahrte.

Mount Pleasant (spr. maunt-plef'nt), Stadt im nordamer. Staat Pennsylvania, (1920) 5862 Ew., südl. von Pittsburg, Bahnstation, in reichem Ackerbaubezirk, hat Glaswerke.

Mount Vernon (spr. maunt-mörr'n), Name mehrerer Orte in den Ver. St. v. A.: 1) Stadt in Ohio, (1920) 9237 Ew., am Vernon River, nördl. von Columbus,

Bergnamen mit **Mount**, die man hier vermischt, suche man unter dem Namen selbst.

Bahnhof, hat Maschinenfabriken, Mineralquelle. — 2) Stadt in Illinois, (1920) 9815 Ew., Bahnhof, hat Kohlengruben, Wagenbau, Mühle. — 3) Stadt in Indiana, (1920) 5284 Ew., am Ohio, Bahnstation, hat Kornmühlen, Eisengießerei. — 4) Landhausvorstadt nördl. von New York, (1920) 42726 Ew., hat auch Fabriken. — 5) Landgut in Virginia, am Potomac, unterhalb von Washington, gehörte einst George Washington, der hier begraben ist.

Mourmelon-le-Grand (spr. murm'long-lö-grang), Dorf im franz. Dep. Marne, Arr. Châlons-sur-Marne, (1921) 3425 Ew., am Militärlager von Châlons-sur-Marne, hat Weinbau. Nahebei Reste alter Befestigungen (Camp d'Utilia).

Mouscron (spr. mutsron, fläm. Moescroen, spr. mußträn), Gemeinde in der belg. Prov. Westflandern, (1920) 27001 Ew., nahe der französischen Grenze, Knotenpunkt der Bahn Gent-Lille, hat Collège, Textil-, Möbel- und Tabakindustrie.

Mouffet (spr. mußt), Philippe, altfranz. Chronist aus Tournai, der in seiner Reimchronik (um 1243) auch vielfach Volksepen benutzte. Ausgabe von Reiffenberg (1836—38, 2 Bde.).

Mousquetaires (franz., spr. mußtötär), 1622 von Ludwig XIII. gegründete königlich französische (zeitweise berittene) Leibgarde. Vgl. Maison du roi.

Mousqueton (franz., spr. mußtötong), im 17. und 18. Jh. kurze Mäufete (s. d.) der Dragoner (s. d.).

Mousquets (franz., spr. mußt), feine, sehr dicke, wollene Teppiche aus Kleinfasern mit bunten, lebhaft gefärbten, absteichenden Zeichnungen.

Mousse (franz., spr. muß), Creme aus Sahne und fein gerührtem Fleisch, mit Trüffeltunke angerichtet.

Mousselin (spr. muß, franz. mousseline, spr. muß'lin), f. Gebebe (Sp. 124).

Mousseron (spr. mutsron, Musseron), f. Maras-Mouffeux (franz., spr. muß), f. Schaumwein.

Mouffieren (franz., spr. muß), f. w. Aufbrausen.

Mouffieren (spr. mußtötong), f. Steinzeit.

Moustier, Le (spr. lö-mußtjé), f. Le Moustier.

Moustille (franz., spr. mußtjil), f. Wein.

Moutier-Grandval (spr. mutjé-grangwä), Schweiz, Bezirksort, f. Münstal (Sp. 4).

Moutiers (spr. mutjé), Stadt im franz. Dep. Savoie, (1921) 2339 Ew., einst Hauptstadt der Tarentaise, an der Isère, Bahnstation, Bischofssitz, hat Kathedrale (15. Jh.), Weberei, Schieferbrüche. Südlich die Solbäder Salins und Brides-les-Bains. [deauwein.

Mouton (franz., spr. mutong, »Panmel«), seiner Vor-

Mouton (franz., spr. mutong, Agnel), alte franz. Goldmünze des 13.—15. Jh., nach dem Bild des Gotteslamms benannt, in den Niederlanden usw. nachge-

Mouton (spr. mutong), Georges, f. Lobau. [ahmt.

Mouvaux (spr. muwä), Stadt im franz. Dep. Nord, (1920) 8639 Ew., hat Straßenbahnverbindung mit Roubaix, Tourcoing und Lille, liefert Bichorie, Bier, Seile, Möbelfasche und Wollgarne.

Movimento (ital.), Bewegung; Zeitmaß, Takt.

Mow (spr. mo, Mu), chines. Feldmaß = 240 Fu = Möwen, f. Tauben. [6,7446 a.


»Möwe«, Name deutscher Kriegsschiffe: 1) Kanonenboot »M.« (845 t, 1879), nahm an der Heißung der deutschen Flotte in Kamerun und Togo unter Nachsicht teil; 2) U-Boot-Kanonenboot »M.« (650 t, 1906), wurde am 9. Aug. 1914 in Daresalam vom englischen Kreuzer »Pegasus« versenkt; 3) Hilfskreuzer »M.«, ein deutscher Bananendampfer (4500 t), durchbrach in zwei Kreuzfahrten (Januar-März 1916 und

Januar-März 1917) unter Graf Dohna-Schlobien (s. Dohna 12) die englische Blockade, versenkte 6. Jan. 1916 durch Minen das englische Linien Schiff »King Edward VII.« (s. d.) und später im Atlantischen Ozean 180 000 t feindliche Handelsfracht und landete den beschlagnahmten Dampfer »Appani« mit Besatzung und Passagieren der versenkten Schiffe nach den Ver. St. v. A.; April 1918 nahm die »M.« an der Unternehmung gegen Finnland teil, 1920 wurde sie abgeliefert; 4) Zerstörer (800 t, 1926 vom Stapel gelaufen.

»Möwe«, Schiff, f. Maritime wissenschaftliche Expeditionen (Sp. 1727).

Möwen (Laridae L.), Familie aus der Ordnung der Seevögel, kräftig gebaute Vögel mit ziemlich großem Kopf, Schnabel bei den Echten M. an der Spitze häufig gebogen, bei den Seeschwalben schlanker, säbelförmig, ohne Haken, mit meist vierzehigen Füßen mit Schwimmhäuten, langen, breiten, zugespitzten Flügeln. Sie bewohnen die Küsten fast aller Länder; einzelne nisten sich gern an Binnengewässern an, mehrere sind Zugvögel. Sie schwimmen und fliegen vortrefflich, ihre Stimme ist kreischend. Sie nähren sich hauptsächlich von Fischen, viele jagen Insekten; sie nehmen auch Aas und menschliche Abfälle und sind äußerst gefräßig. In der Brutzeit scharren sie sich zu Gesellschaften zusammen, und besonders die kleineren bilden dicht gedrängt ungeheure Brutansiedlungen (Vogelberge). Die 2—4 großen, braunrötlichen, grau oder schwarzbraun gefleckten Eier werden von beiden Eltern in 3—4 Wochen ausgebrütet. Die Eier sind besonders im N., wie auch die Federn und das Fleisch der Jungen, sehr geschätzt. Die 150 Arten verteilen sich auf die beiden Unterfamilien der Seeschwalben (s. d.; Sterninae) und der Echten M. (Larinae). Hauptgattung der letzteren ist Larus L. (Fischmöwen). Die Mantelmöwe (L. marinus L.), 73 cm lang, 170 cm breit, an Kopf, Hals, Nacken, an Unterseite, Unterrücken und Schwanz weiß, an Ober Rücken und Flügeln schwarz, an der Spitze der Schwungfedern weiß, mit gelbem Schnabel, an der Spitze rotem Unterschnabel und hell graugelblichen Füßen, findet sich zwischen 70 und 60° n. Br., kommt Oktober bis März häufig an die Küsten von Nord- und Ostsee und streicht im Winter bis Südeuropa. Die Silbermöwe (Blau mantel, L. argentatus Brinn.), 65 cm lang, 145 cm breit, mit hell blaugrauem Mantel, am Ende weiß gefärbten Schulterfedern und blaß fleischfarbigem Fuß, bewohnt die Küsten der Nordsee, das Südliche Eismeer und die Küsten Nordamerikas, erscheint im Winter an allen Küsten Europas, geht auch tief ins Land. Die Sturm-möwe (Wintermöwe, L. canus L.), 45 cm lang, 112 cm breit, mit mörbenblauem Mantel, bewohnt den Norden der Alten Welt, die Nord- und die Ostseeküste, brütet etwa bis zum 53.° nach N., geht im Winter weit ins Land und streicht bis Nordafrika und China. Die Heringsmöwe (L. fuscus L.; Abb., Sp. 793), 60 cm lang, 140 cm breit, der Mantelmöwe sehr ähnlich und mit lebhaft gelben Füßen, erscheint im Winter an den deutschen Küsten, bisweilen vereinzelt im Binnenland. Gelegentlich brütet an den Küsten Ostdeutschlands, etwa von der Elbe an, die mehr ost-europäisch-nordasiatische Zwergmöwe (L. minutus Pall.), 28 cm lang und 65 cm breit. Die Lachmöwe (Vierzig, Putzmöwe, L. ridibundus L.; f. Tafel »Schwimmvögel II«, 3), 42 cm lang, 94 cm breit, mit schwarzem Oberkopf und Vorderhals, hell graublauem Mantel mit lachrotem Schnabel und Füßen, im Winterkleid ohne die dunkle Kopffärbung, brütet

gesellig Ende April bis Juni zwischen dem 30. und 60.° n. Br. an allen Küsten und Binnengewässern Europas und des gemäßigten Asiens und streicht im Winter bis zu den Äklimipinen, Indien, Abyssinien und bis zum Gambia. Sie ist die häufigste Möwe Deutschlands, bevölkert namentlich im Winter selbst die Gewässer der Großstädte. Zur Gattung *Rissa* *Leach* (Stummelmöwen) gehört die Dreizehige Möwe (*R. tridactyla* L.), 42 cm lang, 100 cm breit, mit zurückgebildeter Hinterzehe; sie ist weiß, auf dem Mantel hell



Steringsmöwe.

dem Mantel hell graublau, mit gelbem Schnabel, blutrotem Mundwinkel und schwarzen Füßen, lebt im hohen Norden, erscheint im Winter häufig an den deutschen Küsten. Viertelige Hornbedeckung des Schnabels sowie sehr starke, spitze, stark gebogene Krallen zeichnet die Gattung *Rauhmöwen* (*Stercorarius* Briss.) aus, die schwächeren Möwenarten ihre Beute abjagt und kleinen Wirbeltieren nachstellt. An den deutschen Küsten erscheint davon die Riesenrauhmöwe (*Sterna*, *S. skua* Brünn.), 67 cm lang, 146 cm breit, graubraun, unten lichter, rötlich und blaßgrau gestreift. Vgl. Ei (Sp. 1249).

Möwen, Ostfriesische, f. Huhn (Sp. 65).

Moga (pan. spr. mōga, Mehrzahl Mōren; Brenn- zylinder, Brennkegel), kleiner Regler oder Zylinder aus leicht verformbarem Stoff (z. B. salpetrierte Baumwolle, Zunder usw.), der früher bei Gicht, chronischem Rheumatismus usw. zum Zweck kräftiger Ablösung (f. d.) auf der Haut verbrannt wurde.

Mogo (spr. mōgo), Indianerstamm, s. Mojo.

Moybör, brasil. Goldmünze, f. Moeda (de ouro).

Moyeuvre-la-Grande (spr. muäſſw-ſä-grangb), f. Grobmöbern.

Moyland, Schloß (15. Jh., 1854 neu hergestellt) in der Rheinprovinz, nordö. von Kallar, mit Sammlung niederländischer Gemälde.

Moyobamba, Stadt im peruan. Dep. Loreto, etwa 7000 Ein., 860 m ü. M., am schiffbaren Rio Mayo (zum Huallaga), liefert Baumwolle und Stroh.

Moyß (spr. meys), Dorf in Niederschlesien, Landtr. Görlich, (1925) 2645 meist ev. Ein., Knotenpunkt der Bahn Görlich-Sirchberg, hat Braunkohlenindustrie, Glas-, Lederwaren-, Pappen-, Käse- und Tuchfabriken. — Bei M. besiegten die Österreicher 7. Sept. 1757 die Preußen.

Mozambique (spr. mofangbisse), Land, f. Mosambik.

Mozambique (spr. mofangbisse), gaschinder Damenkleiderstoff aus Baumwollzwirn zur Kette und Mohär zum Schuß, ähnlich wie Montagnac.

Mozgraber (Mosist-, Musgraber, unechte Araber), christliche Bewohner Spaniens, die auch unter arabischer Herrschaft in Toledo, León u. a. Gottesdienst halten durften und ihre alte, mit gotisch-orientalischen Gebräuchen durchsetzte Liturgie beibehielten (»mozarabische Liturgie«, noch heute gebräuchlich).

Mozart, Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb, gewöhnlich Wolfgang Amadeus genannt, Tonichter, * 27. Jan. 1756 Salzburg, † 5. Dez. 1791 Wien. Der hochgebildete Vater Leopold M. (* 14. Nov. 1719 Augsburg, † 28. Mai 1787 Salzburg), Hofkomponist, seit 1762 Vizekapellmeister

des Erzbischofs von Salzburg, der das musikalische Genie des Sohnes unsichtig leitete, machte seit 1762 mit dem Wunderknaben und dessen Schwester Maria Anna (f. Sp. 795) Konzertreisen nach München, Wien und Paris, wo der achtfährige M. seine ersten Kompositionen, vier Violinsonaten, veröffentlichte. Während eines Aufenthalts in England schuf M. weitere sechs Violinsonaten, der Königin gewidmet (vgl. E. F. Pohl, M. in London, 1867). Auf einer Reise nach Wien komponierte er im Auftrag Josephs II. seine erste komische Oper: »La finta semplice« (1763). 1769 wurde er Konzertmeister am salzburgischen Hof. 1770 reiste er mit seinem Vater nach Italien, wo er vom Papst zum Ritter vom goldenen Sporn ernannt und in die philharmonische Akademie zu Bologna aufgenommen wurde. In Mailand, Oktober 1770 angelangt, komponierte er die Oper »Mitridate«, die 20mal aufgeführt wurde. Weiter schrieb er für Mailand das Festspiel »Ascanio in Alba« (1771). In Salzburg schrieb er 1772 »Il sogno di Scipione« und begab sich Ende 1772 abermals nach Mailand, wo seine Oper »Lucio Silla« 1772 aufgeführt wurde. Nach Salzburg zurückgekehrt, vollendete er die komische Oper »La finta giardiniera« (für München, 1775) und die Festoper »Il repastore« (für Salzburg, 1775) u. a. 1779 wurde M. Hoforganist in Salzburg. Sein nächstes größeres Werk war die Oper »Idomeneo re di Creta« (für München, 1781). Nach Wien übergesiedelt, heiratete er Konstanze Weber. Hier schrieb er auf Wunsch Josephs II. 1782 die Oper »Die Entführung aus dem Serail«. Die 1785 zuerst aufgeführte Oper »Figaros Hochzeit« wurde fast durch die absichtlich schlecht singenden Italiener zu Fall gebracht. Seinen ersten vollen Triumph als Opernkomponist feierte M. mit »Don Juan« bei der ersten Aufführung 1787 in Prag (vgl. P. Rothgla, M. in Prag, 1892). 1788 entstanden außer andern Instrumentalwerken seine drei Meisterhymnen in Es-Dur, G-Moll und C-Dur. Friedrich Wilhelm II. von Preußen bot ihm die Stelle eines Kapellmeisters mit 3000 Talern Jahresgehalt an, die aber M. aus Unhänglichkeit an den Kaiser, seinen Gönner, ablehnte, obwohl er in Wien als kaiserlicher Kammerkomponist (seit 1789) nur 800 Gulden Gehalt bezog. 1791 komponierte er »Die Zauberflöte«, für die Krönungsfestlichkeiten Kaiser Leopolds II. die Oper »La clemenza di Tito« und das »Requiem«, seine letzte (von seinem Schüler F. X. Süssmayer beendete) Arbeit. Da M. nur ein Armenbegräbnis erhielt, konnte später sein Grab nur mit Mühe festgestellt werden.

M. war äußerst gutherzig und naiv. M. hat im ganzen 626 Werke hinterlassen, darunter 20 Messen, ferner Hymnen und andre geistliche Gesangsstücke, 17 Orgelsonaten, 10 Kantaten mit Orgelbegleitung, 23 Opern, über 100 Arien und Lieder mit Orchester- und Klavierbegleitung, 22 Klavierkonzerte, über 50 andre Klavierstücke, 45 Sonaten für Klavier und Violine, 11 Trios, Quintette, Klavierquintette, Quartette, 48 Kammermusikstücke für Streichinstrumente, 49 Symphonien, gegen 100 kleinere Werke für Orchester und 55 Konzerte. — Die Größe Mozarts beruht in der glücklichen Verschmelzung italienischer Melodiefreudigkeit mit deutscher Gemütsstärke. Als Opernkomponist ist M. eine Ergänzung Glucks, indem er die komische Oper derselben Höhe zuführte, wie Gluck die tragische. Ist in seinen frühesten Opern der Anschlag an die Italiener fühlbar, so ist er mit »Così fan tutte« (1790), »Figaro« und »Don Juan« über sie hinausgegangen und hat

mit der »Entführung« und der »Zauberflöte« die Grundsteine einer deutschen Oper gelegt.

Von den kirchlichen Vokalwerken, die bei aller Meisterhaftigkeit in der Handhabung der Form am stärksten das Gepräge der Zeit verraten, heben sich das »Requiem« und das »Ave verum« heraus. Als Instrumentalkomponist ragt M. am meisten hervor und steht, noch mehr als Haydn, in der neuen Entwicklung plötzlich als ein Vollenkender da, sodaß er, obgleich nach Haydn geboren und zunächst sich an diesen anklappend, für Haydns weiteres Schaffen starke Anregungen gab. Die Überübernahme des fantastischen Elements aus der weltlichen Vokalkomposition in den Instrumentalsatz war zwar nach dem Vorgang Pergoleses besonders durch die ältere Mannheimer Schule bereits umfassend durchgeführt, aber die reifen Werke Mozarts überragen auch darin die seiner Vorgänger ungemein. Obenan stehen seine Symphonien, besonders die vier letzten, in D-Dur (ohne Menuett), Es-Dur, G-Moll und C-Dur (»Jupiter«), die Kammermusikwerke, die Klavierkonzerte und die Soloklavierwerke. — Einen thematischen Katalog sämtlicher Werke schrieb v. Köchel (s. d.; 1862; neue Aufl. 1905). Eine vollständige, kritisch durchgesehene Ausgabe der Werke veranstalteten 1876–86 Breitkopf u. Härtel. Mozarts Leben beschrieben zuerst Niemtschek (1798; 2. Aufl. 1808; Neudruck 1905) und, mit Benutzung von Familienpapieren, der zweite Gatte von Mozarts Witwe, G. N. v. Nissen (»Biographie Mozarts«, 1823). Die Briefe Mozarts und seiner Familie gab Siedermair heraus (1914, 5 Bde.). Seinen Namenszug s. Tafel »Autographen II«.

Lit.: Otto Jahn, *W. A. M.* (1856–59 u. ö.); als 5. Auflage des Jahnschen Werkes erschien: S. Albert, *Mozart* (1920–21, 2 Bde.); Wyżewicz u. St. Joix, *W. A. M.* (1911, 2 Bde.); M. Schurig, *W. A. M.* (1913, 2 Bde.); C. Vert, *M. auf dem Theater* (1918); L. Siedermair, *Mozart* (1922); S. Merxmann, *Mozart* (1925).

Familie. Mozarts Schwester Maria Anna, * 30. Juli 1751, † 29. Okt. 1829 Salzburg, trat auf den Kunststreifen der Familie 1762–66 als Klaviervirtuosin auf und verheiratete sich 1784 mit dem Freiherrn von Verchthold zu Sonnenberg. — Mozarts ältester Sohn, Karl, * 1784, starb 1859 in Mailand als Steuerbeamter. — Sein zweiter Sohn, Wolfgang Amadeus, * 26. Juli 1791 Wien, † 30. Juli 1844 Karlsbad, trat im 14. Jahr als Virtuos und (unbedeutender) Komponist auf und war später Kapellmeister am Lemberger Theater. Sein Leben beschrieb J. Fischer (1888).

Mozarteum (seit 1880 »Internationale Stiftung M.«), 1842 zur Pflege der Musik in Salzburg gestiftete Anstalt (Musikschule und Konzertinstitut), die zugleich im Mozartmuseum die Dokumente des Mozartschen Familienarchivs und Reliquien Mozarts bewahrt, gibt seit 1882 Jahresberichte heraus und regte 1888 die Gründung einer Internationalen Mozart-Gemeinde an, deren Ortsvereine zum Besten des Mozarteums wirken.

Mozart-Stiftung, ein in Frankfurt a. M. 1838 gegründeter Fonds, aus dem begabte Musiker Mittel zum Studium der Komposition erhalten.

Mozzetta (vom ital. mozzo, »abgekürzt«), Schultertragen mit kleiner Kapuze für Bischöfe u. Domherren.

mp = mezzopiano (s. Mezzo).

MP, im Telegrammverkehr: eigenhändig (franz. [à] mains propres) zu befehlen.

m. p. oder **m. pr.** = mensis praeteriti (lat.), des vorigen Monats. Auch für manu propria (»eigenhändig«).

M. P., in England = Member of Parliament, Mitglied des englischen Parlaments, und zwar des Unterhauses (House of Commons). [f. Fongwe.]

Mpangwe, Negervolk, sw. Bant. über die Sprache **Mwapa** (Mwapa), Bezirkshauptort im früheren Deutsch-Niassaland, etwa 8000 Ew., 1030 m ü. M., in Baumsteppe, alter Knotenpunkt der Karawanenstraßen aus dem Sengegebiet und Utagara; war bis zum Weltkrieg Sitz des Tierseuchen-Instituts für Deutsch-Niassaland.

Mpondo (Mama Mpondo), Stamm der Ama-Nosa oder Ndos, Kaffern, am Umatafluß, etwa 50 000 Köpfe.

m. pp. oder **m. pr.** = manu propria (»eigenhändig«).

Mr., Abkürzung für Mister, seltener (statt M) für **m. R.** = meine Rechnung (s. Konto). [Monsieur.]

Mrazec (spr. -zen, Louis, rumän. Mineralog, Petrograph und Geolog. * 7. Juni 1867 Craiova, seit 1894 Professor in Buzarest, schrieb (z. T. mit Duparc): »La protogynne du Mont blanc« (1893), »Roches de Carpates« (1896), »Formations salifères et gisements de sel en Roumanie« (1902).

Mricchakatika (spr. mrichakatika; »das irdene Tonwägelchen«), ind. Drama des 5. oder 6. (?) Jh., dessen angeblicher Verfasser König Shudraka (i. i. Sanskrit), das wohl auf das ältere Drama »Davidracarudatta« des Bhāsa zurückgeht und im Deutschen als »Wasantaseñā« bekannt ist (Übersetzung von S. C. Kellner in »Neclans Univ.-Bibl.«; neueste Bühnenbearbeitung von Lion Feuchtwanger, 1916).

Mrochisch (poln. Mroczka, spr. mročka), Stadt in Posen (seit 1920 polnisch), Kr. Wirsitz, (1921) 2116 Ew. (495 deutsche, 480 ev.), an der Bahn Kietz-König, hat Mühlen, Ziegeleien, Viehhandel. — M., 1288 genannt, 1393 deutsche Stadt, wurde 1772 preussisch.

Mrs. (spr. mīss), Abkürzung für Mistress.

Mrzli vrh (slowen., »Alter Berg«), Bergmassiv in den Julischen Alpen, 1360 m hoch, am linken Sponzoufer, nördl. von Tolmein, Hauptbrennpunkt der dritten Sponzschlacht Oktober 1915. Die Italiener setzten sich im Südteil des M. fest, von dem sie 24. Okt. 1917 in der 11. Sponzschlacht vertrieben wurden.

MS. oder **Ms.** = Manuscript.

m. s. oder **m. sin.** = mano sinistra (ital.). »linke Hand«.

Msabiten, s. Msabiten. [Sande.]

M. S. C., f. Beilage bei Orden, geistliche.

M. Sch., f. Tiernamen: War Schulze (s. d.).

Mischatta (Kasr-el-M., »Winterlager«), Ruine eines östl. von der Nordspitze des Toten Meeres gelegenen Palastes. Die Südseite der Umfassungsmauer, als reich geschmückte Prachtfassade ausgebildet, befindet sich seit 1904 im Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin. Die meisten Forscher setzen die Entstehung in das 7.–8. Jh., Strzygowski in das 4.–5. Jh. **Lit.:** J. Strzygowski, in »Jahrb. der preuß. Kunstsammlungen«, XXV (1904); Herzfeld, Gesch. der islam. Kunst und das Mischattaproblem (in »Der Islam«, Bd. 1, 1910).

Mischkatu (spr. mīschkatu), f. Mischkatu.

M. S. F., f. Beilage bei Orden, geistliche.

Msgr., Abkürzung für Monsignore oder Monseigneur. **m. sin.**, f. m. s. [gneur.]

Mfiris Reich (Mfidis Reich, Garanganza, heute Katanga (s. d.)), Gebiet in Äquatorialafrika, zwischen Lualaba im W., Luapula und Rufosee im O., reiches Kupferland, eine Gründung des aus Usamvessi eingewanderten Häuptlings Mfiri, der 1891 von dem Belgier Bodson gestiftet wurde, als er die von diesem geforderte belgische Schutzherrschaft ablehnte. Residenz Mfiris war Mukuru (Bunjeja, Kimpatu),

an einem westlichen Nebenfluß des Lufira. Die Eingebornen sind vor den Europäern heute meist in die Wälder usw. geflohen; eine nennenswerte staatliche Organisation fehlt. *Lit.*: Arnot, Garenganze (Lon-Mstr. = Manuskript. [don 1889].

Msta, Fluß in Rußland, 436 km lang, entspringt im Gouv. Twer aus dem See Mstino (12 qkm) und mündet in den Irtyschsee. Die Schiffbarkeit leidet durch 50 Stromschnellen (vgl. Borowitsch). Der Wjtschnij-Bolotschot-Kanal führt zur Twerza (zur Wolga).

Mstera, Gleden im russ. Gouv. Wladimir, Kr. Wjatsnisk, (1926) 4043 Ew., an der schiffbaren Kijana und der Bahn Moskau-Mjtschnij-Mowgorod, hat Museum für Kirchenkunst, heimindustrielle Herstellung von Feigenbildern sowie Gartenbau.

MstGB. = Militärstrafgesetzbuch.

Mstino, See, s. Mja.

Mstislavl, Stadt im Kalininbezirk des Rätestaats Weißrußland, (1926) 8085 Ew. (3/5 Juden), an der Wechra, Bahnstation, hat Gartenbau und Bienenzucht. — M., im 12. Jh. erwähnt, gehörte ursprünglich zum Fürstentum Smolensk, fiel 1772 an Rußland.

Mszczonów (spr. mtschschonow), Stadt in der poln. Woiwodschaft Warschau, Kr. Młonie, (1921) 5014 Ew. (2188 jüd.), hat Töpferei und landwirtschaftliche Industrien.

mt = Metertonne.

M. T., bei Tiernamen: Johannes Müller (s. d. 39)

und Franz Herm. Troschel (s. d.).

M. Td., bei naturwissenschaftlichen Namen: Moquin-Landon (spr. molschong-langdong), Alfred, franz. Zoolog, * 7. Mai 1804 Montpellier, † 15. April 1863 Paris als Professor (seit 1853), schrieb: »Chenopodearum monographica enumeratio« (1840; deutsch 1842), »Monographie de la famille des Hirudinées« (1827; 2. Aufl. 1846), »Histoire naturelle des mollusques terrestres et fluviatiles de France« (1855, 2 Bde.) u. a.

Mtisa, Sultan von Uganda (s. d.), † 10. Okt. 1884, bekannt durch seine Speke, Grant, Vater, Stanley, Fellin und Wilson erwiesene Gastfreundschaft, residierte in Rubaga nördlich vom Victoriasee. *Lit.*: Fellin, Uganda und sein Herrscher M. (1885).

Mtsch., bei Tiernamen: Paul Matschie.

Mu, chines. Feldmaß, s. Mow. [(Sp. 738).

Muallafat (M'alla'fat), s. Arabische Literatur

Muanja (Moansa, Mwansa, Muanza), Bezirkshauptort im früheren Deutsch-Ostafrika, etwa 12000 Ew., 1140 m ü. M., an der M. (südlichen) Buht des Victoriasees, Endpunkt einer Karawanenstraße von Tabora. Bahn von Tabora nach M. im Bau. — M., 1891 gegründet, wurde 14. Juli 1916 von den Engländern besetzt.

Muata Jamvo's Reich (Mutiamvos oder Mafiamvos Reich, Lunda[reich]), ehemaliges Reich im inneren Südafrika (s. Lunda), zwischen 7 und 11° s. Br., das Land zwischen den Südlüssen des Kongo vom Kuango bis zum Lubilich, südwärts bis zum See Dilolo und zum obern Kassai, mit etwa 350000 qkm und rund 2 Mill. Ew., dazu abhängige Landschaften, so das Land des Kafembe (s. d.). Die Bevölkerung besteht größtenteils aus Kalunda (s. d.) und Kiofo (s. d.). Der Herrscher, der Muata Jamvo, besaß absolute Gewalt über die Lehnsherrscher, die ihm Tribut und Heeresfolge zu leisten hatten. Neben ihm stand als Mitregentin mit besonderem Hosiitat die Lufolesha, ein für uneheliche gezeugtes Weib, »die Mutter des Volkes«, das sich Männer nach Belieben wählte. Beide mußten sich gegenseitig bestärken. Die jeweilige Haupt-

stadt hieß Mussumba (»Residenz«). Sie wurde nach dem Tod jedes Muata Jamvo verlegt. 1890 mußte der Muata Jamvo die belgische Oberhoheit anerkennen; 1894 wurde das Reich zwischen Belgisch-Kongo und Angola geteilt, worauf es allmählich zerfiel. *Lit.*: Poggé, Im Reiche des Muata Jamvo (1880); Wissmann, Wolf, v. François und Müller, Im Innern Afrikas (3. Aufl. 1891).

Muatiibaum, ein Baum in Mosambik, über den nichts Näheres bekannt ist, dessen Rinde ähnliche, viel stärker wirkende, giftige Eigenschaften besitzen soll als die Saisyrinde (s. Erythrophloeum); sie dient zu Göt-

Muawija, s. Moawija. [esurteilen.

Mubarras, Stadt in Mesopotamien in der Landschaft El-Haja (s. d.), etwa 20000 Ew., die Dattelpalmen, Reis und Baumwolle bauen.

Much, Landgemeinde (137 Wohnplätze) in der Rheinprovinz, Siegtkreis, (1925) 5805 meist kath. Ew., bei Siegburg, hat Bürsten- und Papierfabriken, Mühlen und Sägewerke.

Much, Hans, Mediziner und Schriftsteller, * 24. März 1880 Brehlin (Brandenburg), 1912 Leiter des Forschungsinstituts für Tuberkulose, 1919 Professor und Leiter des Instituts für Immunitätswissenschaft in Hamburg, veröffentlichte neben medizinischen Schriften (»Die Immunitätswissenschaft«, 1911, 2. Aufl. 1914; »Pathologische Biologie«, 1911, 5. Aufl. 1922; »Die Partigengesetze usw.«, 1921; »Hippokrates der Große«, 1926, u. v. a.) die Gedichtsammlungen: »Denken und Schauen« (1913), »Ich nahm meine Zuflucht« (1920), die religiös-philosophischen Schriften: »Auf dem Wege des Vollendeten« (1919), »Die Welt Wubhas« (1923), »Alfbar, der Schatten Gottes in der Welt« (1924), »Meister Eckhart« (1927), Erzählungen, Reisebeschreibungen (»Zerusalem«, 1913), Kunstgeschichtliches (»Norddeutsche Bachsteingotik«, 1917; »Norddeutsche gotische Plastik«, 1920; »Der Tempel von Worobudur«, 1922; »Vom Sinn der Gotik«, 1923, u. a.), die niederdeutschen Dichtungen: »Lo Pus« (1917), »Ten nedderdüütischen Doodendanz« (1918) u. a., gab in Niederdeutsch auch eine Darstellung der Lehre von »J. Kant« (1919). *Lit.*: »Die Medizin der Gegenwart in Selbstdarstellungen«, Bd. 4 (1925; Sonderdruck 1928).

Muchawiec (spr. müschwets, russ. Muchawez), rechter Nebenfluß des Bug in Polen, 110 km lang, mündet bei Brest; der M. ist ein Teil des Dniepr-Bug-Kanals. Er wurde 1. Sept. 1915 von Maden überschnitten.

Mücheln, Stadt in der Prov. Sachsen, Kr. Querfurt, (1925) 1886 Ew., an der Bahn Merseburg-Querfurt, hat MG., Zollamt, Realschule, Straßenbahn nach Merseburg, Braunkohlenindustrie und Zuderfabrik. — M., 775 genannt, 1350 Stadt, seit 1320 meißnisch, gehörte 1657–1746 zu Sachsen-Weissenfels und wurde 1815 preussisch. [Müdir.

Muchtär (arab., »erwählt«), Ortsvorsteher; vgl. **Muchtär**, schiitisches Parteihaupt, erhob sich in Kufa gegen den Kalifen Abd el-Mälk (685–703), wurde von seinem Nebenbuhler Abdallah ibn es-Sobeir in Mekka 687 getötet.

Muchtär Pascha, 1) (Ahmed M. P.) türk. Mufschir (seit 1871), * 1832 Brussa, † 21. Okt. 1818 Konstantinopel, 1877 beim Ausbruch des russischen Krieges Oberbefehlshaber in Erzerum, besiegte die Russen von Jumi bis Mugus wiederholt, erhielt den Titel Ghaji (der Siegreiche), wurde im Herbst geschlagen und abberufen, bekleidete hohe Ämter. Vom 22. Juli bis 29. Okt. 1912 Großwesir, schloß er mit Italien ehrenvoll Frieden.

2) (Mahmud M. P., spr. mach-) Sohn des vorigen,

türk. Musfir, * 1. Dez. 1867 Konstantinopel, 1887—1893 im preuß. Heer, 1908 Kommandeur des 1. AK., 1910 und 1912 Marineminister, befehligte im Balkankrieg das 3. AK., war 1913—15 Botschafter in Berlin. M. schrieb »Meine Führung im Balkankrieg« (1913) u. a. **Mudh Wenloß** (pers. müd-*sch*-weng-*loß*). Stadt, s. Wenloß. **Mucilago** (lat.), Schleim; M. cydoniae, Quittenschleim, aus Quittenfamen und Rosenwasser; M. gummi arabici, Gummischleim, aus Gummiarabikum und Wasser; M. Salep, Salepschleim, aus Saleppulver, Weingeist und Wasser.

Mucius, röm. plebejisches Geschlecht, berühmt durch die Sage von Gaius M., der 508 v. Chr. Rom durch die Ermordung des Etruskertönigs Porfenna, der es bedrohte, zu befreien suchte, aber aus Irrtum einen Schreiber erstach; mit Folter bedroht, streckte er seine rechte Hand in das Feuer eines Altars und ließ sie unbewegt verbrennen, worauf Porfenna voll Bewunderung ihn freigab und Frieden schloß. Gaius M. erhielt den Beinamen Scävola, d. h. Linkshand. — In der Geschichte tritt das Geschlecht erst gegen Ende des 3. Jh. v. Chr. auf und zeichnete sich namentlich durch Rechtsgelehrte aus: 1) Publius M. Scävola, 133 Konsul und Gönner des Tiberius Gracchus, dessen Sache er jedoch nach seiner Ermordung verließ; seitdem Pontifex maximus, gab er die »Annales maximi« (vgl. Annalen) heraus. — 2) Quintus M. Scävola (Mugur), Vetter des vorigen, 117 Konsul, war der juristischen Lehrer Ciceros. — 3) Quintus M. Scävola, Sohn von M. 1), † 82 (ermordet auf Befehl des Adoptivsohns des Marius), 95 Konsul, hat sich neben seiner strengen Rechtlichkeit namentlich dadurch berühmt gemacht, daß sein 18 Bücher umfassendes Werk die Grundlage des bürgerlichen römischen Rechts wurde.

Mud, Carl, Musiker, * 22. Okt. 1859 Darmstadt, 1886 Erster Kapellmeister am Deutschen Landestheater in Prag, 1892—1912 Kapellmeister der Berliner tgl. Oper, dirigierte auch 1899 die Deutsche Oper in London, 1903—06 wechselnd mit Motz die Philharmonischen Konzerte des Wiener Hofopfersters, 1906—1903 die Symphoniekonzerte in Boston (seit 1912 Leiter). Seit 1922 dirigiert er die Philharmonischen Konzerte in Hamburg.

Mudc, Carl Ernst, Slawist, * 10. März 1854 Großhänchen bei Bischofswerda, seit 1894 Herausgeber der »Casopsis Maciey Serbskeje« (Zeitschrift der wendischen wissenschaftlichen Gesellschaft) in Wuppen. Hauptwerke: »Vergleichende Laut- und Formenlehre der niederorbischen Sprache« (1891), »Die slawischen Ortsnamen der Neumark« (1898), »Vollständiges Wb. der niederorbischen Sprache« (1915 ff.), »Bausteine zur Heimatkunde des Ludauer Kreises« (1919), »Thesaurus linguae Lusatae inferioris Sorabicae«, Wb. 1 (1920) u. a. Wendisch schrieb er die »Geschichte der wendischen wissenschaftlichen Gesellschaft Macica Serbska« (1897) sowie Erzählungen und Lustspiele; auch gab er zwei Sammlungen wendischer Volkslieder (1879—89 u. 1883—94, je 4 Bändchen) und Schriften wendischer Dichter heraus.

Mücke, 1) Heinrich, Maler, * 9. April 1806 Breslau, † 16. Jan. 1891 Düsseldorf, Schüler Schadows, seit 1824 in Berlin, seit 1826 in Düsseldorf, wo er 1844 bis 1868 Lehrer war, schuf zahlreiche religiöse und geschichtliche Bilder. Hauptwerke: Die heil. Katharina, von Engeln auf den Berg Sinai getragen (1836, Berlin, Nationalgalerie). Die heil. Elisabeth, Almosen spendend (1841, ebenda). Die Einführung des Christentums im Wuppertal (Freskofries, Elberfeld, Rathhaus).

2) Helmuth von, Seeoffizier, * 25. Juni 1885 Zwickau, seit 1905 in der Reichsmarine, entkam im Weltkrieg als Kapitänleutnant mit einem Teil der Besatzung beim Untergang des Kreuzers »Ende« (i. d.), rüstete den Schoner »Mhepha« (i. d.) zum Hilfskreuzer aus und gelangte über Konstantinopel in die Heimat. Nach dem Umsturz schloß sich M. der völkischen Bewegung an und saß 1926—27 als Nationalsozialist im sächsischen Landtag. Er schrieb: »Mhepha« (1915).

Mücken (Nematocera, Langhörnler), Unterordnung der Zweiflügler mit mehreren Familien: Bachschnaken (Bachmücken, Erbschnaken, Tipulidae), nichtfliegend, mit der Großen Kofhschnake (Tipula olearacea L.), etwa 25 mm langer Leib und lange Beine. Eiablage in lockern Boden. Die grauen, walzenförmigen Larven werden durch Fressen an den Wurzeln schädlich, ebenso Larven verwandter Arten.

Ferner die wichtige Familie der Stechmücken (Culicidae), deren Weibchen mit Hilfe eines Stechrüssels Blut von Wirbeltieren saugen. Beim Einstich spritzt die Mücke einen Tropfen Speichel (und Saugmageninhalt) in die Wunde, um Gerinnen des Blutes zu verhindern. Weit verbreitet sind die Gemeine Stechmücke (Culex pipiens L.) und die Gerinkelte Stechmücke (Theobaldia annulata F.; s. Tafel »Zweiflügler«, 19). Die Männchen haben lange, behaarte, die Weibchen kurze Fäster. Die Eiablage erfolgt auf der Oberfläche stehenden Wassers in Gestalt schwimmender Eierhäufchen (100 oder mehr Eier). Nach etwa 2—4 Tagen gelangt die Larve unmittelbar ins Wasser. Sie besitzt am vorletzten Hinterleibsring ein Atemrohr, mit dem sie, kopfunter am Wasserspiegel hängend, atmet; sie nährt sich von mikroskopischen Tieren und Pflanzen sowie zerfallenden tierischen und pflanzlichen Stoffen. Nach 8—15 Tagen verwandelt sie sich in die Puppe. Die einen fleugl erweiterten Brustabschnitt hat, an dessen vorderem Ende zwei hörförmige Atemröhren stehen. Nach 2—4tägigem Puppenleben schlüpft die Mücke. Den Winter überdauern von Culex und Theobaldia annulata nur begattete Weibchen, z. B. in Kellern. Die sommerliche Mückenplage wird in erster Linie von Arten der Gattung Aedes Meizen hervorgerufen, die die Eier einzeln in Bodenvertiefungen, in Erdspalten usw. legen, wo sie erst schlüpfen, wenn (Regen-, überschwemmungs-, Schneeschmelz-) Wasser sie bedeckt. Sie überwintern als Eier im Freien.

Im warmen Amerila und Westafrika überträgt Stegomyia fasciata F. das Gelbfieber auf den Menschen. Diese Mücke, die der menschliche Verkehr in die meisten andern Länder wärmeren Klimas eingeführt hat und deren Larven sich in Muz- und Abfallwasser finden, verbreitet das in wärmeren Gegenden heimische Denguefieber. Andre Stechmückenarten können durch Stiche den Menschen mit Fadenwürmern infizieren (vgl. Filariden) und dadurch Elephantiasis herbeiführen. Anopheles-Arten (Malaria mücken) übertragen die Malaria (i. d.): A. maculipennis Meig. (Tafel, 13) in ganz Europa und großen Teilen von Nordamerika, A. bifurcatus L. in ganz Europa und Westasien, andre Arten in andern Ländern. In der Lebensweise stimmt Anopheles mit Culex in den Grundzügen überein. Anopheles verstreut seine Eier auf der Wasseroberfläche. Die Larven haben auf dem Rücken des Hinterleibs zwei Atemöffnungen. Die Larven halten sich horizontal an der Wasseroberfläche.

Um Larven und Puppen sicher zu vernichten, bedeckt man alle verdächtigen Wasserflächen mit einer dünnen

Schicht von Petroleum, Saprol oder Salvinol, unter der die Brut abstirbt. Enten, Karpfen, Stielchlinge sind eifrige Vertilger der Brut. Sie verschwindet auch in bewegtem Wasser. Wo es zulässig ist, legt man Gräben, Teiche, Trümpel, Sümpfe durch Buschhütten oder Dränieren trocken. Größere Erfolge werden nur erzielt, wenn man die Maßregeln allgemein und gleichzeitig durchführt. S. auch Malaria.

Die Büschelmücke (*Corethra plumicornis* F.) sticht nicht. — Die roten Larven der zu den Zuckmücken (*Chironomidae*) gehörenden, nichtstechenden Feder mücke (*Chironomus plumosus* L.) sind wichtiges Fischfutter. Die *M.* treten oft in riesigen Wolken auf. Es sind dies tanzenbe Schwärme, die manchmal Säule neben Säule über dem Wasser, auch über Hausdächern, stehen. Die zu derselben Familie gerechneten Arten der Gattungen *Ceratopogon* Meizen, *Culicoides* Latr. und Verwandte sind größtenteils sehr lästige Stechinsekten. Sie sind so winzig, daß sie durch die feinsten Mädelgazen dringen.

Zur Familie Schmetterlingsmücken (*Psychodidae*) gehört die sechsfliedige Schmetterlingsmücke (*Psychoda seppunctata* Curt.); sie lebt oft in großen Massen in Kläranlagen von Wasserwerken, saugt kein Blut. In Südeuropa überträgt eine blutsaugende Verwandte, *Phlebotomus papatasi* Scop., das Pappataciefieber. Die Phlebotomen werden heute auch als Überträger der Meproboule (s. d.) und der Malaria (s. d.) verdächtigt. — Über die Gallmücken s. d. — Die hellen Larven der zur Familie Pilz- oder Trauermücken (*Mycetophilidae*) gehörigen Heerwurmtauermücke (*Sciara militaris* Now.) wandern unter Umständen in größeren Scharen (Heer-, Kriegswurm) und haben in früheren Zeiten zu abergläubischen Berichten Anlaß gegeben. — Über die Haar mücken und die Kriebelmücken s. d. Lit.: R. Grünberg, Die blutsaug. Dipteren (1907); Heymons, Vielfüßler, Insekten und Spinnenferse (in »Brehms Tierleben«, Bd. 2, 4. Aufl. 1915); Martini, Lb. der mediz. Entomologie (1923); Dingler, Die Hausinsekten und ihre Bekämpfung (1925).

Mückenberg, Dorf in der Prov. Sachsen, Kr. Liebenwerda, (1925) 2840 EW., an der Schwarzen Elster und der Bahn Falkenberg-Mühlhausen, hat Braunkohlenindustrie, Eisenhütte und Ziegeleien.

Mückensehen (Gledes oder Nebelchen, franz. Mouches volantes, spr. musch-wolant), s. Weicht (Sp. 81).

Mückenstich, s. Insektenstich.

Mucker (bw. Murrer, Brummer), Spottname für Anhänger einer ungesunden Frömmigkeit, volkstümlich erst, seitdem er in Königsberg den Anhängern Schönherr's (s. d.) und Ebels (s. d. 2) beigelegt worden war.

Muckermann, 1) Hermann, kath. Schriftsteller, * 30. Aug. 1877 Budeburg, Jesuit, seit 1920 Herausgeber der Zeitschrift »Das kommende Geschlecht«, seit 1927 Abteilungsleiter am Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschl. Erbfolge und Eugenik in Berlin-Dahlem, arbeitete über Soziologie, Biologie und Vererbungslehre: »Grundriß der Biologie« (1909), »Kind und Volk« (1918, 2 Bde.), »Neues Leben« (1920–25, 3 Bde.), »Erblichkeitsforschung und Wiedergeburt von Familie und Volk« (1925) u. a.

2) Friedrich, Bruder des vorigen, * 17. Aug. 1883 Budeburg, Jesuit, seit 1920 Herausgeber der Zeitschrift »Der Gral«, in der er zahlreiche Aufsätze zur schönen Literatur veröffentlichte.

Mucor Mich. (Kopfschimmel), Pilzgattung aus der

Ordnung der Zygomyceten, mit einfachen Sporangienträgern, die an ihrer Spitze ein kugelförmiges Sporangium mit zahlreichen Sporen tragen. Geschlechtlich (durch Isogamie) entstehende dunkelgefärbte Zygosporen. Die Arten gehören zu den gemeinsten Schimmelpilzen (s. Schimmel). Am häufigsten ist *M. mucedo* L., besonders auf Ferbedünger und Speiseresten (Brotpilz, »Schimmel«); s. auch Muforine. *M. racemosus* Fresen. treibt in gärungsfähigen Flüssigkeiten befeuchtete Sprossungen (sog. Kugel-, Glieder-, Mucorhefe oder Gemen), die bei Sauerstoffmangel wie echte Hefe Zucker in Kohlen säure und Alkohol zerlegen können. *M. stolonifer* Ehrh. (*Rhizopus nigricans* Ehrh.), ausläuferbildend, findet sich häufig auf Obst.

Mucosa (lat.), bw. Schleimhaut.

Mucuna Adans. (Brennhülse, Zuckbohne, »fasel«), Gattung der Papilionaceen, meist Schlingsträucher mit dreijährig gefiederten Blättern, roten oder gelblichgrünen Blüten und meist mit gelblichen Brennhaaren besetzter Hülse; etwa 50 meist tropische Arten. *M. pruriens* Dec. (Krazbohne, Kufkrähe) ist ein indischer Strauch. Die 5–10 cm langen Hülsen (*Siliquae* hirsutae, *Fructus* *Sisymbrium*) sind mit leicht abspringenden Brennborsten besetzt. Letztere rufen unerträgliches Hautjucken hervor und werden in Westindien, mit Honig vermischt, als nicht ungefährliches Wundmittel benutzt. Ähnliche Hülsen (Abb.) hat die in allen Tropen häufige *M. urens* Medic.



Mucuna urens.

Mucury, Fluß in Brasilien, 450 km lang, schiffbar, entspringt in der Serra dos Aimorés in Minas Gerais, fließt durch Espírito Santo und mündet bei São José do Porto Alegre in den Atlantischen Ozean. An dem Fluß wurden 1851 auch deutsche Kolonien gegründet.

Mucus (lat.), s. Schleim.

Mud, früheres niederländ. Getreidemaß, = 111,256 l. **Mudan** (im Altertum Myrleia), Stadt im türk. Vilajet Brussa, etwa 5900 EW., am Golf von Gemlik, mit Brussa durch Bahn verbunden, hat kleinen Hafen. Seidenraupenzucht und Handel. — In M. wurde 11. Okt. 1922 der türkisch-griechische Waffenstillstand geschlossen. Die Friedensverhandlungen führten 24. Juli 1923 zum Vertrag von Lausanne.

Mudar, Pflanze, s. Calotropis.

Mudde (vom engl. mud, spr. mäd, »Schlamm«), Ablagerungen aus abgestorbenen Organismen an der Mündung der Flüsse. Mudlump, kleine Schlamminseln an der Mississippi mündung aus Treibholzanhäufungen. S. Text auf Rückseite der Tafel »Moore« und Torf.

Mudeford (spr. mjüßförd), Seebad, s. Christchurch 1).

Mudejarstil (spr. mjüdschär), in der spanischen Baukunst ein Gemisch von gotischen oder Renaissanceformen mit maurischen, vorzugsweise in Südspanien etwa von 1450–1600 gepflegt.

Muderis (arab.), »Lehrer«, besonders Hochschullehrer, Professor.

Muderbach, Dorf in der Rheinprovinz, Kr. Altkirchen, (1925) 4341 EW. (1/2 ev.), an der Sieg, hat Stahlwerk und Eisenerzgruben.

Müdigkeit, s. Ermüdung.

Mudir (arab.), »Verwalter, Direktor«, in der Türkei der Vorsteher eines Untsgerichts (Nahije), dem die Muditars (s. d.) unterstehen und der selber dem Kaimakam

(i. d.) unterstellt ist. In Ägypten nennt man M. den Gouverneur einer Provinz (Mudirje).

Mudlumpß (spr. mǔdlǔmpß), f. Mudde.

Mudra, Bruno von (seit 1913), preuß. General, * 1. April 1851 Muskau, seit 1870 im Heer, 1898 Direktor der Artillerie- und Ingenieurschule, 1899—1903 Chef des Stabes der Generalinspektion des Ingenieur- und Pionierkorps, 1903—07 Inspekteur der 2. Pionierinspektion, 1913 Kommandeur des 16. A.K., das er 1916 vor Verdun führte, wurde 22. Okt. 1916 Führer der 8. Armee, 2. Jan. 1917 der Armeeabteilung A, 18. Juni 1918 der 1. Armee und führte seit 12. Okt. 1918 die 17. Armee.

Mudros, Hafenstadt an der Bucht von M. auf Lemnos. — In M. schloß 30. Okt. 1918 die Türkei den Waffenstillstand mit der Entente. Vgl. Weltkrieg.

Mudschschid (arab., „einer, der bestrebt ist, sich heileigigt“), in Persien Bezeichnung für die Mlema (f. d.), die den höchsten Grad in der kirchlichen Hierarchie einnehmen. Sie hatten großen Einfluß, indem sie, unabhängig von der weltlichen Autorität, Recht sprachen oder den Gerichten die zu fällenden Entscheidungen an die Hand gaben. Vgl. Kadi.

Muñla de San Juan (spr. muñja), f. Iberisches Randgebirge.

Müelich (Mielich), Hans, Maler, * 1516 München, † das. 10. März 1573, in Italien von Michelangelo beeinflusst, war dann Hofmaler Herzog Albrechts V. in München. Zu nennen sind seine Bildnisse (München, Alte Pinakothek, Nationalmuseum; Hamburg, Kunsthalle, u. a. d.) sowie seine Miniaturen (Kosbarkeiten aus Herzog Albrechts Schatzkammer u. a. im Kupferstichkabinett und in der Hofbibliothek zu München).

Mu'essin (arab.), der bei größern Moscheen als Nutzer zum Gebet (i. Islām) angestellte Beamte, während in den kleinern der Imām (i. d.) selbst zum Gebet ruft. Der Ruf (Ešān) lautet deutsch: »Gott ist groß (viermal). Ich bezeuge, daß es keinen Gott gibt außer Allah (zweimal). Ich bezeuge, daß Mohammed der Gesandte Allahs ist (zweimal). Kommt zum Gebet, kommt zum Heil, Gott ist groß (zweimal). Es gibt keinen Gott außer Allah (einmal)«. Beim Frühmorgengebet wird hinzugefügt: »Das Gebet ist besser als der Schlaf«.

Musettisch (arab., »Inspektor«), türkischer und ägyptischer Regierungsbeamter.

Muff (der; auch die Muffe), zylinderförmige Hülle aus Pelz oder pelzgefüttertem Stoff (Samt, Seide, Brokat) zum Wärmen der Hände (f. Taf. »Kostüme II«, 10), kam wohl in Italien um 1585 auf und wurde seit dem 17. und 18. Jh. auch von Männern (jetzt noch von Jägern) getragen.

Muff, Christian, Schulmann, * 14. Aug. 1841 Treffurt a. d. Werra, † 6. April 1911 Schulpforta, Professor an den Grandel'schen Stiftungen in Halle, 1882 Gymnasialdirektor in Stettin, 1893 in Kassel, 1898—1911 Rektor der Landesschule zu Pforta, seit 1904 gleichzeitig Professor in Halle, schrieb: »Antiquitates Romanae in Virgilio Aeneide« (1864), »über den Vortrag der chorischen Partien bei Aristophanes« (1871), »De exitu Vespasiani Aristophanis« (1872), »Die chorische Technik des Sophokles« (1877), »Der Zauber der Homerischen Poesie« (1900; 2. Aufl. 1906).

Muffat, Georg, Tonsetzer, * um 1645 Schlettstadt, † 23. Febr. 1704 Passau als Kapellmeister, schrieb Orgelsolstücke, Sonaten für mehrere Instrumente, Orchesteruitzen und Concerti grossi. — Sein Sohn Gottlieb M., * 1690 Passau, † 10. Dez. 1770 Wien als Hoforganist, schrieb Orgel- und Klavierwerke.

Muffe, 1) ein kurzes Rohrstück zur Verbindung von Wellen oder Rohren (Abb.), f. auch Beilage »Rupplungen« (S. I). — 2) S. Muff.

Muffel, dünnbehaarter od. haarloser Hautstreifen zwischen den Nasenlöchern bis zur Oberlippe bei verschiedenen Säugetieren, beim Hund Flohmal.



Muffe.

Muffel, Gefäß aus feuerfestem Ton, Mundum oder seltener aus Eisen, einseitig geschlossen oder auch beiderseitig offen, wird mit ihrem Inhalt in einem Ofen (Muffelofen) durch Feuerungs gas e erhitzt, f. Beilage bei Ofen.

Muffelfarben, Porzellanfarben, die bei geringer Hitze auf der Glasur eingebrannt werden.

Muffelofen, f. Muffel und Beilage bei Ofen.

Muffelwiß (Mufflon), f. Schaf. [bene Rohre.

Muffenrohre, durch Muffen miteinander verbundene Muffen (eng., spr. maffins), englisches Legebäck aus Weizenmehl, Butter und Eiweiß.

Mufftuchen (braunschweigisch), Kuchen aus Butter, Eiern, Zucker, Zimt, Mandeln, Kardamomen, Hirschhornsalz und Mehl.

Muffling, Karl, Freiherr von, genannt Weiß, preuß. Generalfeldmarschall (1847), * 12. Juni 1775 Halle, † 16. Jan. 1851 Erfurt, 1813 Generalquartiermeister, dann Chef des Generalstabs der Armee am Rhein, 1815 Bevollmächtigter in Wellingtons Hauptquartier, darauf Gouverneur von Paris, nahm 1818 am Kongress in Aachen teil, wurde 1820 Chef des Generalstabs der Armee, der unter ihm vom Kriegsministerium abgetrennt wurde und die im wesentlichen bis 1918 unveränderte Form erhielt, und vermittelte 1829 den Frieden zwischen Rußland und der Türkei, wurde 1832 Kommandeur des 7. A.K., 1837 Gouverneur von Berlin, 1841 Präsident des Staatsrats. M. förderte das militärische Kartenwesen (die nach ihm benannte Geländedarstellung ist die Lehmannsche [f. Lehmann 1] mit Ergänzungen in den flachen Böschungen bis 5°) und schrieb kriegsgeschichtliche Werke als C. v. W. und »Aus meinem Leben« (1851; 2. Aufl. 1855, 2 Bde.; unzuverlässig).

Mufflon f. Schaf; M. als Fell, f. Ziege.

Muffrika und **Muffrikaner**, scherzhafte Benennungen des hannoverschen Emstandes und seiner Bewohner. In Holland sind Muff (Brahman), der den Mund aufreißt und Muffrika Spottnamen für Deutsche und Deutschland.

Muffti (arab., »Rechtsquadrater«), der islam. Gesetzeskundige, der unentgeltlich Rechtsgutachten (Fetwa, f. d.) abgab. Der M. war unabhängig vom Kadi und dieser nicht verpflichtet, dem Gutachten des M. zu folgen.

Mug (Makhaing), den Birmanen verwandter Volksstamm in Mraha (f. d.), sind Buddhisten.

Mugan, Sand- und Sumpfsteppe im S. des Rätestaats Mherbeichan, zwischen Uras und Kura, auf persisches Gebiet hinübergreifend, 4480 qkm, von einigen hundert Stürden bewohnt. Auf den wenigen bewässerten Feldern gedeihen Reis und Baumwolle. Früher besaß M. ein vielverzweigtes Kanalknetz, Kultur und dichte Bevölkerung.

Mugel, Fischart, f. Meeräsche.

Mugelig (mufschelig, franz. en cabochon, spr. anp- cabochon), rundlich (mufschelförmig) gewölbt, f. Edelsteine (Sp. 1191).

Mügeln, 1) (M. Bezirk Leipzig) Stadt in Sachsen, Amtsh. Döpa, (1925) 3137 Ew., Knotenpunkt der Bahn Döpa—Döbeln, hat Schloß, Mufetbal, M., Zolamt, chemische, Ofen- und Schuhfabriken. M., slawischen

Ursprungs, 1018 als Burg, 1216 als Mittelpunkt eines Burgwartbezirks bezeugt, 1298 Stadt, gehörte zum Hochstift Meißen, dessen letzter Bischof 1572 das Schloß (damals Rugethal) erbaute. — 2) Ehemaliges Dorf in Sachsen, f. Heidenau.

Mügge, 1) Theodor, Schriftsteller, * 8. Nov. 1806 Berlin, † das. 18. Febr. 1861, 1848 an der Gründung der Berliner »Nationalzeitung« beteiligt, leitete dann deren Feuilleton, verfasste fesselnde Reisebeschreibungen: »Skizzen aus dem Norden« (1844, 2 Bde.), »Streifzüge in Schleswig-Holstein« (1846, 2 Bde.), »Nordisches Bilderbuch« (1858), sowie Romane, von denen die im Norden spielenden Land und Leute besonders anschaulich darstellen: »Der Bogt von Sylt« (1851), »Uraja« (1854), »Erich Randal« (1856) u. a.

2) Otto, Mineralog, * 4. März 1858 Hannover, 1886 Professor in Münster, 1896 in Königsberg, 1908 in Göttingen, schrieb »Die regelmäßigen Verwachsungen von Kristallen verschiedener Art« (1903) u. a. Auch beteiligte sich M. an der Herausgabe des 5. Auflage von Rosenbuschs »Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine« (1924 ff.).

Müggelsee (Großer M.), See in Brandenburg, südd. von Berlin, 32 m ü. M., 8 qkm groß, 8 m tief, wird von der Spree durchflossen. Am Südufer liegen die Müggelberge (115 m hoch).

Muggendorf, bahr. Flecken und Luftkurort in Oberfranken, Bez. M. Ebernstadt, (1925) 511 meist ev. Ew., 325 m ü. M., in der Fränkischen Schweiz, an der Wiesent und der Bahn Forchheim-Heiligenstadt, hat Mollenkur-, Salz- und Fichtennadelbäder. Nahebei Tropfsteinhöhlen (Muggendorfer Höhlen: Gailenreuther oder Zeolithenhöhle, Oswaldhöhle, Rosenmüllers Höhle, Wunders Höhle, Wigenhöhle) und Burg Gailenreuth.

Muggensturm, Flecken in Baden. Amt Nastatt, (1925) 2748 meist kath. Ew., in der Rheinebene, an der Bahn Karlsruhe-Nastatt, hat ehemaliges Schloß, frühgotische Pfarrkirche, liefert Kartonnagen, Steinzeug und Obst. — M., 1193 genannt, 1353 und 1387 als Stadt, sonst als »Fled« bezeichnet. über das Gesecht 29. Juni 1849 f. Baden (Sp. 1313)

Muggia (spr. müßsch), Stadt im Küstenland (seit 1920 italienisch), Prov. Triest, (1921) 6532, als Gemeinde 11484 meist ital. Ew., am Golf von Triest (Dampferstation) und an der Bahn Triest-Parenzo, hat romanische Kirche (11. Jh.), Stadthaus, Hafen, Schiffsverwerften, Seebäder, Weinbau und Weinhandel. — M., das römische Amulio, von Karl d. Gr. dem Patriarchen von Aquileja geschenkt, wurde 1354 von dem genuesischen Admiral Paganino Doria zerstört.

Muggio, Valle di (spr. müßsch), Tal im Schweiz. Kanton Tessin, beginnt am Monte Generoso und wird von der Breggia durchflossen, die sich bei Chiasso zum Comersee wendet, (1920) 604 Ew., hat Obst- und Weinbau. **Mughla**, Hauptstadt des türk.-kleinasiat. Wilajets Mentelise, etwa 5000 Ew., Endpunkt der Bahn Midin-M., treibt Ackerbau.

Mugil, Fischart, f. Meeräsche.

Müglitz, linker Nebenfluß der Elbe in Sachsen, 40 km lang, entspringt bei Müglitz an der sächsisch-böhmischen Grenze und mündet bei Heidenau.

Müglitz (tschech. Mopelnice, spr. je), Stadt in Nordmähren, (1921) 4751 meist deutsche Ew., nahe der March, an der Bahn Böhmisches-Triebau-Olmütz, hat Bez. G., Landesverzeichungsheim für Mädchen, liefert Graphit, Metallwaren, Maschinen, Dachpappe, Lederwaren, Zäpfen, Schuhe, Zucker. Im NW. der Markt Märau

(tschech. Märau, 1607 meist deutsche Ew.) mit altem Schloß und Männerstrafanstalt.

Mugodschar, f. Ural (Gebirge).

Muhâdschir (arab., »Auswanderer«), in der Türkei seit 1923 die islamischen Emigranten aus Rußland, Bulgarien, Bosnien usw., die von der türkischen Regierung Land unentgeltlich erhalten. Muhâdschirin (Mehrzahl) heißen auch die ersten Befenner des Islams, d. h. Mohammeds Gefährten auf der Hedschra.

Muhalsidsch, kleinasiat. Ort, f. Rhynchos.

Muhanmed, sw. Mohammed.

Muhannera (Muhamra), pers. Stadt, f. Mo-hannera.

Muharrem, sw. Moharram.

Mühl (Große und Kleine M.), linke Nebenflüsse der Donau in Oberösterreich, 54 bzw. 32 km lang, aus dem Böhmerwald; jene durch den Schwarzenberger Schweinmlanal mit der Moldau verbunden. Nach ihnen heißt das oberösterreichische Gebiet nördl. von der Donau Mühlviertel (Mühlkreis).

Mühlacker, Knotenpunkt der Bahn Pforzheim-Bietigheim, zum Dorf Dürrmünz (f. d.) gehörig.

Mühlau, Dorf in Sachsen, Amtsh. Rottitz, (1925) 2982 Ew., hat 34 Stoffhandschuhfabriken, Färberei, Strickerie und Weberei.

Mühlau, Helene von, Deckname der Schriftstellerin Hedwig von Mühlensels, * 7. Aug. 1874 Köln, † 11. April 1923 Berlin, schrieb die 3. T. autobiographischen Romane: »Die Weichte einer reinen Törrin« (1905) und »Sie sind gewandert hin und her« (1907), mit anschaulichen Schilderungen des Auslandsdeutschums (Südamerika), die Kolonialromane »Hauptmann Hamtigel« (1913) und »Die zweite Generation« (1914), den Roman aus der Geschichte Chiles »Liviana von Saltern-Santos« (1909) sowie die feinsinnigen Darstellungen modernen Frauenlebens: »Das Witwenhaus« (1908), »Nach dem dritten Kinde« (1911), »Donna Anna« (1920) u. a.

Mühlbach, 1) (Mio di Puisteria) Ort und Sommerfrische in Südtirol (seit 1920 italienisch), Prov. Bozen, (1921) 753 deutsche Ew., 777 m ü. M., am Eingang des Pustertals und an der Bahn Spittal-Franzens-feste, hat gotische Kirche, Holzstoff- und Pappfabrik. Nordöstlich die Mühlbacher Klause mit Resten der 1809 von den Franzosen gesprengten Festungswerke. — 2) (Rumän. Sebeş, spr. sebesch) Stadt in Siebenbürgen (seit 1921 rumänisch), Kr. Karlsburg, (1921) 8683 rumänische und deutsche Ew., an der Bahn Wingendorf-Hermannstadt, von Deutschen gegründet und besetzte Stadt, hat gotische ev. Stadtpfarrkirche (15. Jh.), Bez. G., Mittelschulen, Gutshumpen, Strumpf-, Lederindustrie, Acker- und Weinbau. 4 km südl. das deutsche Petersdorf (rumän. Petreşti) mit der größten Papierfabrik Siebenbürgens. M. wurde 1224 zuerst als Sebus, 1309 als Müllebach erwähnt.

Mühlbach, Luise, f. Mundt 2).

Mühlbacher, Engelbert, Geschichtsforscher, * 4. Okt. 1843 Gresten (Niederösterreich), † 18. Juli 1903 Wien, 1862 Zisterzienser, 1881 Professor in Wien, seit 1896 Leiter des Instituts für österreich. Geschichtsforschung, redigierte dessen »Mitteilungen«, bearbeitete die Karolingerzeit in den Böhmerischen »Regesta imperii«, Bd. 1 (1. Aufl. 1880–89; 1899 erschien der 1. Teil in 2. Aufl., der 2. Teil des 2. Teiles wurde von ihm fast vollendet) und gab seit 1892 die Karolingerurkunden für die »Monumenta Germaniae« (1. Bd.) heraus. In der »Bibliothek deutscher Geschichte« erschienen seine »Deutsche Geschichte unter den Karolingern«

(1896). M. lieferte auch wichtige Arbeiten über die religiösen Bewegungen des 12. Jh.

Mühlberg, 1) (M. an der Elbe) Stadt in der Prov. Sachsen, Kr. Liebenwerda, (1925) 3549 Ew., an der Elbe und der Bahn Burzdorf-M., Dampferstation, hat W., Schifferschule, Korbmacherei, Zündholzfabrik und Hafen. M., 1226 genannt, 1230 Stadt, gehörte zur Mark Meißen, 1312–25 zu Brandenburg, dann zu Böhmen, war seit 1397 wieder meißnisch und fiel 1815 an Preußen. Hier siegte Karl V. 24. April 1547 über den Schmalkaldischen Bund (vgl. Johann 38). Lit.: C. R. Bertram, Chronik der Stadt M. (1864); M. Penz, Die Schlacht bei M. (1879). — 2) Schloßruine, eine der drei Gleichen (s. d.).

Mühlbör (M. am Inn), Bezirksamtstadt in Oberbayern, (1925) 6061 meist k. th. Ew., am Inn, Knotenpunkt der Bahn München–Wels, hat W., ArbW., Zoll-, Finanz-, Forstamt, Realschule, Franziskanerhospiiz, Waisenhaus, Ofen-, Möbelfabriken, Säge-, Gerbstoffwerke, Brauerei, Vieh- und Getreidehandel. M. steht auf einer römischen Ansiedlung (nicht Medullum); 888 genannt, um 1240 Stadt, gehörte bis 1802 zum Erzstift Salzburg. Hier siegten die Bayern über Otlakar von Böhmen 25. Aug. 1257, Ludwig der Bayer über Friedrich von Österreich 28. Sept. 1322 (vgl. Schmeppermann). Erzherzog Johann über die Franzosen 1. Dez. 1800. Lit.: »Chroniken der deutschen Städte«, Bb. 15 (1875); W. Erben, Erzählende Quellen über die Schlacht bei M. (1918) und Schlacht bei M. 28. Sept. 1322 (1923).

Mühlbörfer, Joseph, Dekorationsmaler und Bühnentechniker, * 10. April 1800 Meersburg, † 9. März 1863 Mannheim, wirkte erfindend an verschiedenen Theatern, kam über Nürnberg und Aachen 1832 nach Mannheim und lieferte Bühnenmaschinerien und szenische Operneinrichtungen für viele große Bühnen.

Mühle, Brettspiel, s. Mühlepfel.

Mühleberg, Dorf im Schweiz. Kanton Bern, (1920) 2533 reform. Ew., an der Mündung der Saane in die Aare, hat Staufsee der Aare und Wohlensee sowie Großkraftwerk (1920 erbaut, 64800 PS).

Mühlen, Maschinenzum Zerkleinern (Mahlen) fester Körper, z. B. Farben, Gewürze, Kaffee, Gips, besonders Getreide, auch Pochwerke für Erze, Knochen usw. (vgl. Hartzerkleinerung) sowie Holzlägewerke. Nach der Art des Antriebs unterscheidet man Hand-, Wind-, Wasser- u. Dampfmühlen. über Getreidemühlen s. Weiz. »Mühlen«; vgl. Mälerei.

Mühlen, chilenische (spr. tshil-), zum Almalgieren des Silbers (s. Weislaage zu Gold, S. III).

Mühlenbecher (holl. Molensbeker, spr. mölensbeker), ein seit dem 18. Jh. besonders in Holland beliebter Reisch aus vergoldetem Silber oder Glas, dessen Fuß von einer Mühle gebildet war (s. Abb.). Blies man in das Rohr, so dreht sich die Kugel; währenddessen mußte man austrinken.

Mühlau.

Mühlenfels, Hedwig von, Schriftstellerin, s.

Mühlenrecht, die auf Mühlwerke bezüglichen Rechtsätze, ist durch Artikel 65 GG. zum BGB. der Landesgesetzgebung vorbehalten. Die Mühlen gesetzgebung beruht auf der Mühlenhoheit, d. h. der Befugnis des Staates, Anlage, Veränderung und den Betrieb von Mühlen jeder Art zu überwachen und durch Mühlenordnungen (z. B. preussische Mühlenordnung von 1810, österreichische von 1814) zu regeln. Bezüglich der Wassermühlen bestand früher in Deutschland vielfach das sog. Mühlenregal, d. h. das ausschließliche Recht des Staates, die Wasserkräfte öffentlicher oder auch privater Flüsse zum Mühlenbetrieb zu verwenden. Dann konnte die Befugnis zur Anlage von Mühlwerken (Mühlengerichtigkeit), deren Umfang sich durch Festsetzung von Breite und Tiefe des Gewässers bestimmt, nur durch besondere staatliche Verleihung erworben werden, gewöhnlich gegen eine ständige Abgabe (Mühlzins). Das Recht des Müllers, die Bewohner eines bestimmten Bezirks zu zwingen, ihre Früchte nur bei dem Berechtigten mahlen und schrotten zu lassen (Mühlzwang), hat die Reichsgewerbeordnung endgültig beseitigt. Vgl. Deutsche Gewerbeordnung § 7, 16–23, 28; Österreich. Wassergef. vom 30. Mai 1869, besonders § 16 u. 17, und die Literatur bei Wasserrecht.

Mühlensandstein, Gestein. s. Sandstein.

Mühlenversicherung, Versicherung der Mühlen gegen Feuergefahr. Der Verband Deutscher Mühlen-Versicherungs-Vereine (Sitz Osnabrück; 1927: 10 Mitglieder) bezweckt neben Interessenvertretung Förderung der Feuerversicherung der Kleinmühlen.

Mühler, Heinrich von, preuß. Kultusminister, * 4. Nov. 1813 Breg., † 2. April 1874 Potsdam, Sohn des preussischen Justizministers (1832–46) Heinrich Gottlob von M. (* 1780, † 1857), seit 1840 im Kultusministerium, 1849 Mitglied des Oberkirchenrats, 1862–72 Kultusminister, nachgiebig gegen die Kirchenbehörden, bigott und scharf bekämpft, schrieb: »Gebichte« (1842; 2. Aufl. 1879), »Geschichte der ev. Kirchenverfassung in der Mark Brandenburg« (1846), »Grundlinien einer Philosophie der Staats- u. Rechtslehre nach ev. Prinzipien« (1873).

Mühlepfel (Mühle), wird in seiner einfachsten Form von zwei Spielern auf einem Brett (s. Abb. 1) mit je 3 Steinen gespielt; es wird abwechselnd je ein Stein auf einen der 9 Durchschnittspunkte gesetzt. Derjenige gewinnt, dessen 3 Steine zuerst in derselben wagrechten, senkrechten oder schrägen Geraden stehen (sog. Mühle). Kommt eine Mühle nicht gleich zustande, so wird abwechselnd auf den Geraden nach einem leeren Punkt gezogen, bis einer eine Mühle erzielt. Die andre Art wird auf einem Brett mit anderer Figur gespielt (Abb. 2). Jeder der Spielenden hat 9 Steine und sucht, indem er einen nach dem andern in Durchschnittspunkte aufsetzt, eine Mühle zu bekommen. Gelingt eine Mühle, so wird ein Stein des Gegners, der nicht in einer Mühle steht, weggenommen. Man sucht besonders eine Zwischmühle (Doppelmühle; bei der jedesmal beim Aufsetzen der einen die andre geschlossen wird; s. Abb. 2, m) zu bekommen, auch kann ein Spieler den andern festziehen, d. h. ihm jeden weiteren Zug verweigern. Das Spiel verliert, wer nicht mehr ziehen kann oder alle Steine bis auf 2 einbüßt. Hat man



Mühlensbeker.





Abb. 1 u. 2: Mühlepfel.

Mühlen

Unter Mühlen versteht man nicht nur die Maschinen zum Zerkleinern von Stoffen, sondern auch die Anlagen und Gebäude, in denen diese Maschinen stehen. Man unterscheidet nach dem Mahlgut: Getreidemühlen, und



1. Reinigungsanlage einer Weizenmühle.


zwar Roggen- und Weizenmühlen, Safer-, Mais-, Graupen-, Ölmühlen, Zementmühlen, Kohlenstaubmühlen u.s.w.

Die Getreidemöhlen sind, namentlich als kleine Mühlen auf dem Lande, so eingerichtet, daß sie von Weizenvermahlung auf Roggenvermahlung und umgekehrt durch Ein- und Ausschaltung von Fördermitteln und Maschinen umgestellt werden können. Im Großbetrieb sind sie entweder nur für Weizenvermahlung oder nur für Roggenvermahlung eingerichtet.

Zweck der Zerkleinerung des Getreide-
korns ist, ein von Unreinigkeiten und
Schalen reines und – beim Weizen
– möglichst weiches Mehl, aus dem
Brot aus Roggen ein Mehl von kräftigem Ge-
schmack zu erhalten, wobei in letz-
teren Fälle eine dunklere Mehlfarbe
mit in den Kauf genommen wird. In
den Weizenmüllereien muß daher das Ge-
treidekorn vorläufig angegritst werden,
es darf nicht schnell zerkleinert
werden. Daher sind in der Weizen-
müllerei mehr Arbeitsstufen und eine
größere Zahl und Art von Maschinen
notwendig als in der Roggenmüllerei.
Übrigens läßt sich Roggen schon wegen der Form und
der Zusammenfassung des Korns leichter verarbeiten.


Nachdem das Getreide erst in Getreideschälmaschinen gespitzt und geschält, d. h. vom Värtchen, Keim und den äußern Schalen befreit ist (s. Getreidelorn), erfolgt die Zerkleinerung durch Zerreiben, Zer-

quetschen oder Zerschneiden des Korns zwischen ebenen, mit Rippen und Furchen versehenen Flächen (Mahlstächen) zweier Steine, von denen der eine sich gegenüber dem andern dreht (Mühl- oder Mahlsteine eines Mahlgangs, s. d. und Abb. 4), oder zwischen Walzen eines Walzenfuhs (s. Abb. 5), zuweilen auch durch Zerschlagen in Schleudermühlen (Desint-



2. Vermahlungsplan einer Weizenmühle.

a = Plansichter, b = Grief- und Dampfabzugmaschine,
c = Detacheure (Auflösemaschine).



3. Vermahlungsplan einer Hoggenmühle.

• — Blausichter

gratoren) oder Scheibmühlen, schließlich auch durch Vereinigung mehrerer der genannten Verfahren. Ist zwischen den Arbeitsflächen der Mühlsleine bzw. den Arbeitslinien der Walzen ein im Verhältnis zur Länge des Getreidekorns sehr geringer Abstand, so wird das Getreide in einem Durchgang fast vollständig zu Mehl und Schaletheilen vermahlen (Stadmüllerei). Im Gegensatz dazu wird in der Hoymüllerei das Getreide allmählich in mehreren Durchgängen Schrotungen, Auflösungen, Ausmahlungen erst in größere und dann immer feinere Teile zerlegt, weil die Abstände zwischen den Arbeitsflächen bzw. -linien erst groß oder hoch sind. Das Korn zerfällt hierbei zunächst in verschiedene große Stüde und Klumpen, wobei schon aus dem innern Kern des Korns reines Mehl entfällt. Die Stüde bestehen aus Schaletheilen mit anhaftendem Korn. Um die folgenden Zerkleinerungsmaschinen von fertigem Mehl möglichst zu entlasten, sind zwischen den Zerkleiner-

Eicht- und Puzmaschinen eingeschaltet, in denen die verschiedenen Erzeugnisse, namentlich die körnigen Griesse von den Kleinteilen getrennt (gepußt) werden. Je nach Größe teilt man die Zwischenerzeugnisse ein in Schrot, Auflösung, Gries, Dunst, Mehl. Je feiner die Griesse waren, um so reiner und weißer wird

das Mehl (Grießmüllerei). Die für die menschliche Ernährung nicht verwendbaren, aus Schaletheilen bestehenden Rückstände bilden die Kleie, zu der auch die Keime kommen.

Die vollständige Verarbeitung des Getreides erfordert außer der Zerkleinerung noch verschiedene Vorbereitungsarbeiten und Maßnahmen zur Weiterbehandlung der gewonnenen Erzeugnisse. Demgemäß besitzen die Mühlen in bezug auf den Betrieb verschiedene Abteilungen: 1) Die Getreideannahme mit Vorreinigung. Die Annahme erfolgt vom Landfuhrwerk, Kraftwagen, Eisenbahnwagen oder vom Schiff aus. In der Vorreinigung werden in Aspiratoren das Getreide und die groben Unreinigkeiten voneinander


getrennt. 2) Die Getreideannahme. Nachdem es 3) in der Mehlerpackung in Säcke gefüllt ist, wird es 4) in der Versandabteilung zur Weiterbeförderung verladen. Außerlich können oft nur die Getreideannahme, die Lagerung (Silobauten), die Mühle und der Mehlerpackung unterworfen werden, doch ist schon bei mittleren Mühlen die Reinigung vollständig — durch eine Mauer oder durch das Treppenhaus — von der Mühle getrennt.

Nach der Größe der Mühlen sind noch folgende Nebenanlagen vorhanden und in größeren Betrieben oft als selbständige Anlagen ausgebaut: 1) Kraftantrieb, in Großmühlen eigene Kraftzentrale, 2) Ausbesserungswerkstatt (Zischerei und Schlosserei) mit Walzenrisserei, 3) Laboratorium für Getreide- und Mehlanalysen und zur Vornahme von Badversuchen (Versuchsbäder), 4) taufmännische Abteilungen.

Die Mühlengebäude sind stets mehrstöckig (Abb. 8, 9 und 10). In den einzelnen Stockwerken sind die Maschinen so aufgestellt, daß das Gut im Laufe des Zerkleinerungsverfahrens wiederholt gehoben wird, um im freien Fall in die Maschinen der nächsten Vermahlungsstufe zu gelangen (Abb. 9 und 10). Meist sind im Untergeschoß oder Erdgeschoß die Antriebswellen mit den verschiedenen Riemen scheiben und die Räder der Bechwerke und im darüberliegenden Geschoß die Walzenstühle (daher Walzenstuhlboden, Abb. 9 und 10) untergebracht. Das über dem Walzenstuhlboden liegende Stockwerk bleibt von Maschinen frei, es enthält nur die Bechwerke, Förderketten und Fallrohre. Die Siebtmaschinen werden je nach Größe der Mühlen in einem oder zwei Stockwerken aufgestellt, und zwar die Plansichter immer ganz oben im Bodenraum oder in großen Mühlen in einem besondern Stockwerk. Dort sind dann wieder Antriebswellen mit Riemen scheiben und die Bechwerkzeuge untergebracht.

Wenn auch der Arbeitsgang in den Mühlen im wesentlichen stets der gleiche ist, so sind doch je nach der Leistung (in t in je 24 Stunden) sowie infolge der verschiedenen Beschaffenheit der Getreidesorten, bedingt durch Sorteneigenschaften, Herkunft, Transport und Lagerung, die Art und Zahl der notwendigen Maschinen sehr verschieden. Zur schnelleren Übersicht wird deshalb in schematischer Form ein Vermahlungssplan, Mühlen diagramm genannt, aufgestellt, in dem die Verbindungen zwischen den einzelnen Maschinen durch einfache Linien dargestellt sind, sodas aus dem Verlauf der einzelnen Linien auf den Lauf der verschiedenen Zwischenerzeugnisse und damit auf die Aneinanderfolge der einzelnen Vermahlungsstufen geschlossen werden kann.

Abb. 1 zeigt das Diagramm der Reinigung einer Weizenmühle, in der Weizen mit vielen Beimengungen oder »Besatz« verarbeitet werden soll, so daß sehr verschiedene Vorbereitungs- und Reinigungsmaschinen notwendig sind. — Vom Silo, in dem der Weizen im bereits vorgereinigten Zustand gelagert ist, geht das Gut über die selbsttätige Waage nach einem Aspirator, einer Reinigungsmaschine, in der Stroh, größere Steine, Erdklumpen, Sand, Sämereien dadurch ausgeschieden werden, daß das Gut im freien Fall über Schrägläßen gleitet, während senkrecht dazu ein Luftstrom hindurchgeblasen wird. Der aus dem Aspirator tretende Getreidestrom läuft über einen Magnetabscheider oder Eisenausleser, an dessen magnetischen Flächen die im Getreide etwa noch vorhandenen Eisenteile hängenbleiben, während das Getreide in einen Sortierzylinder gelangt, in dem die Körner nach ihrer Größe sortiert und von solchen Beimengungen befreit werden, die in Größe und Form dem Getreideform ähnlich. Nun folgt ein Steinausleser, in dem durch Schüttelsiebe kleine Steine, Erde und den Körnern lose anhaftender oder beigemengter Staub abgeschieden werden. Eine Nachreinigung findet in der Schlägermaschine statt, in der das Getreide durch Schlägerarme herumgewirbelt und dabei auseinandergeflendert wird.



4. Querschnitt eines Mählganges.

a = Kegeltreiben, b = Vorrichtung zum Einstellen der Entfernung zwischen den Mählscheiben, c = Bodenstein, d = Vänstein, e = Saute, f, l. Träger des Vänsteins, f = Waage, d. l. Mählganggehäuse, g = Rüttelungseinrichtung, h = Mählguteneinführung, i = Gutantrieb.

durch einen Saugluftstrom getrennt. 2) Die Getreidelagerung erfolgt in Silos oder auf Bodenspeichern. Es sind Einrichtungen vorhanden, um das Getreide umzulagern und dabei lüften zu können, auch werden zuweilen schon im Silo verschiedene Getreidesorten miteinander vermischt. Je nach Bedarf wird das zu verarbeitende Getreide dem Vorrat entnommen und 3) in der Reinigung so von allen noch fremden Beimengungen und Zusätzen, besonders von Unkrautsamen, gereinigt, daß es verarbeitungsreif ist (s. Diagramm der Reinigung, Abb. 1, 8 und 9). Die Abfälle aus der Reinigung werden, soweit verwendbar, 4) in der Abfallvermahlung verarbeitet, während das Getreide 5) in die Mühle geht (Abb. 2 Weizenmühle, Abb. 3 Roggenmühle, Abb. 8 bis 10). Nach der Vermahlung wird das Mehl 6) in einer Mehlmischanlage gemischt und kommt dann bis zum

In vielen Mühlen ist damit die Reinigung, die sog. Trockenreinigung, zu Ende. Neuzzeitliche Mühlen besitzen aber noch eine Wäscherei, unterwerfen das Getreide also noch einer Nassreinigung. Nach Abb. 1 besteht die Getreidewäscherei zunächst aus einem Steinausläufer, in dem das leichte Getreide in einer Trommel von einem Wasserstrom mitgenommen wird, während etwa noch vorhandene schwere Steine und Erde sich absetzen. Das Getreide wird dann in einer Abspritzschnecke, einer schräg nach oben fördernden Schnecke, einem Wasserstrahl von hohem Druck ausgesetzt und dabei nochmals gründlich durchgewaschen, worauf in einer Trockenschleuder das Wasser dadurch entfernt wird, daß die Körner gegen geschlitzte Stahlmäntel geschleudert werden. Das Getreide ist aber trotz des abgeschleuderten Wassers noch zu feucht, um gelagert oder sogleich vermahlen zu werden. Deshalb wird es noch einer weiteren Vorbereitung oder Konditionierung unterworfen, indem es durch einen an eine Heizvorrichtung angeschlossenen Trockenschacht geschickt wird, aus dem es nach einer Heizvorrichtung kommt, um einen in allen Körnern möglichst gleichen Feuchtigkeitsgrad zu erhalten. Nunmehr gelangt es in die Silobehälter. Da in Großmühlen, um ein stets gleichmäßiges Mehl zu erzielen, verschiedene Getreidesorten miteinander vermahlen werden, so sind mehrere Behälter vorgesehen, von denen jeder für je eine Weizenforte bestimmt ist. In darunterliegenden Mischvorrichtungen werden die verschiedenen Sorten nach Bedarf gemischt und dem Mischbehälter zugeführt.

Trotz der verschiedenartigen Behandlung, die das Getreide bisher erfahren hat, ist noch nicht die Gewähr völliger Reinheit gegeben. Daher wird in Großmühlen, die namentlich viel ausländisches Getreide verarbeiten, das Getreide vor seinem Übertritt in die Mühle zunächst noch einer Verteilvorrichtung zugeführt, die es auf eine Anzahl von Trieuren (s. b.) mit verschiedenen Lochungen und Muldenformen nacheinander (daher obere Reihe Haupttrieur, untere Reihe Nachletrieur) bringt, in denen die Beimengungen ausgeschieden werden, die eine andre Gestalt und Länge als das Getreideform haben. Während die Abfälle aus diesen Trieuren noch über besondere Trieure geschickt werden, um sie nach ihren verschiedenen Sorten zu trennen, wird das Getreide selbst auf Schneckentrieure gebracht, in denen auf Schneckenflächen runde Körner beim Herabgleiten unter der Wirkung der Fliehkraft nach außen gelangen, während die kantigen Getreidekörner in der Mitte der Schnecke bleiben. Von hier aus kommt das Getreide auf Schälmaschinen, in denen es an Schmirgelmänteln gerieben wird, so daß die Schalen und die Krume sich lockern, die nun in Bürstmaschinen (s. d.) abgeburstet werden. Nunmehr ist das Getreide fertig zum Übertritt in die Mühle.


Die übrigen im Reinigungsdiagramm erkennbaren Maschinen sind Hilfsmaschinen für die Behandlung der Abfälle und die Reinigung der in den Maschinen verwendeten Luft.

Wie verschieden nach der Größe der Mühlen und nach der Art des zu verarbeitenden Gutes die Reinigungsanlage sein kann, zeigt ein Vergleich der Abb. 1 mit den Abb. 8 und 9, die Querschnitt und Längsschnitt der nur die notwendigsten Maschinen enthaltenden Reinigung einer kleinen Mühle darstellen.

Ebenso verschieden wie die Reinigung ist auch die Vermahlung. Abb. 9 und 10 zeigen Längsschnitt und Querschnitt durch eine kleine Weizenmühle, Abb. 2 im Diagramm eine mittelgroße Weizenmühle mit einer Leistung von 20 bis 30 t in 24 Stunden. Es sind drei Hauptarbeitsstufen zu erkennen: das Schrotten, das Auflösen, das Ausmahlen. Zwischen den einzelnen Stufen wird gesiebt. Die Maschinen der einzelnen Stufen werden aber nun nicht einfach hintereinander beschickt, sondern die Zwischenerzeugnisse werden, wie die die Förderwege andeutenden Pfeillinien

erkennen lassen, nach ganz verschiedenen Stellen, einmal weit weg von der Maschine, aus der sie austreten, ein andermal sogar zurück in frühere Verarbeitungsstufen geleitet (daher die vielen Rohrleitungen, Wechwerthe, Fördermaschinen in den Mühlen). Grundsatz ist dabei, daß möglichst gleiche oder einander ähnliche Zwischenerzeugnisse zusammen weiterverarbeitet werden. Unter Beachtung dieses Grundsatzes ergibt sich folgender Vermahlungsgang:

Von dem an die Reinigung angeschlossenen, meist im Mühlengebäude untergebrachten Lager (Silo oder Bodenspeicher, Abb. 8, rechte Hälfte) wird das zu vermahlende Getreide auf einen Walzenstuhl (Abb. 5) mit groben Riffeln geführt, in dem es, in




5. Querschnitt eines Doppelwalzenstuhles.

a = Mahlguteinlauf, b = Einschütt-Trichter mit einstellbarer Wandung, c = Speisewalzen, d = Mahlwalzen, e = Abstreifer, f = Gутаustreiter, g = Stützhänges.

grobe Stülde zerkleinert, gebrochen wird. Das dabei fallende Mehl, das Staumehl, ist mindernwertig; es wird im 1. Plansichter (Abb. 6) abgeseiht und abgeseigt. Das Schrot geht über eine Fußvorrichtung zum Zwecke weiterer Sortierung und dann auf den 2. Schrotstuhl, die ausgegichteten Dunste, das sind Teilschen, die schon fast so klein sind wie die Mehlteilchen, aber immer noch körnig erscheinen und sich größer anfühlen als Mehl, werden zur 5. Ausmahlung und die Grieße zur Fußmaschine geführt. Aus den nicht mit Füllungsstimen versehenen Siebteilen der Plansichter wird hier wie in den folgenden Sichtern Mehl abgezogen, das zum Mehlbehälter oder zur Mühlmischmaschinen geleitet wird. — Die folgenden Schrotmühle haben Walzen mit engeren und flacheren Riffeln, so daß der Angriff auf das Mahlgut feiner wird. Das Erzeugnis aus dem 2. Schrotstuhl geht auf den 2. Plansichter, dieser gibt das Schrot an die 2. Fußvorrichtung ab, deren gepußtes Gut zum 3. Schrotstuhl läuft,


während der Abfall dem 6. Schrotstuhl zugeführt wird. Der grobe Grieß aus dem 2. Plansichter geht zur Griepuhmaschine (Abb. 7), der feine Grieß zum Grieffortierer. Aus den untern Sieben des Plansichters mit feinerer Bepannung geht der Dunst zur

Erzeugnis in Form von zusammengeballten Plättchen abgeben, bei denen das Absondern des Mehles von dem Schalestückchen schwierig ist, sind zwischen den Glattnwalzenstühlen und ihrem Plansichter Auflösmaschinen oder Detacheure eingebaut, in denen



6. Doppelplansichter. Teilweiser Längsschnitt und Querschnitt.

6. Ausmahlung. Im 3. Plansichter wird das aus dem 3. Schrotstuhl kommende Zwischenerzeugnis gesichtet: Schrot geht zum 4. Schrotstuhl, grober Grieß zusammen mit dem des 2. Plansichters zur Puhmaschine, feiner Grieß zum Grieffortierer, Dunst zum 2. Ausmahlstuhl. Man sieht, wieviele verschiedene Erzeugnisse ein einziger Plansichter liefert. An den 4. Schrotstuhl ist der 4. Plansichter angegeschlossen: die in ihm auf den obern Sieben ausgefächerten Schrote und groben Grieße gehen zum 5. Schrotstuhl, der feine Grieß auch noch zum Grieffortierer, der Dunst auf den 2. Ausmahlstuhl. Schrot und grober Grieß aus dem 5. Schrotstuhl, abgesehen auf dem 5. Plansichter, gehen zum 6. Schrotstuhl, feiner Grieß in die Puhmaschine, Dunst zur 4. Mahlung. Der 6. Schrotstuhl hat die feinste Auflösung, sein Erzeugnis wird im 6. Plansichter getrennt: abgeseichte Schalen und grobe Grieße gehen zur Bürstmaschine, um hier gereinigt und abgenommen zu werden, der feine Grieß wird dem 5. Auflösestuhl, der Dunst dem 5. Ausmahlstuhl zugeführt. Auf die Schrotung folgt die Auflösung. Die Auflösestühle haben teils Kinetwalzen, aber mit feineren Rippen als bei den Schrotstühlen, teils Glattnwalzen (s. 3. und 4. Auflöfung). Da die Glattnwalzen ihr




7. Querschnitt einer Griepuh- und Dunstpuhmaschine.

a = Güteinlauf, b = Aufsteigtrichter, c = Schalenaustritt, d = Förderbühnen für gereinigte Grieße, e = Wendebühnen aufgedüngtes Sieb mit Reihungsvorrichtung, f = Antriebsgehäuse.


durch Stoß oder Wurf die Plättchen aufgelodert werden. In dem Diagramm sind die Detacheure als mit einem Kreuz versehene Kreise zu erkennen. Das Erzeugnis der einzelnen Auflösewalzenstühle ist neben dem Mehl Dunst, der in den Auflöseplansichtern gewonnen wird. Der Rückschlag der einzelnen Plansichterfächer, Abstoß genannt, wird ebenso wie der Dunst von neuem in die Vermahlung gebracht. Aus dem 1. Auflöseplansichter wird der 1. Abstoß auf den 5. Auflösestuhl, der 2. Abstoß auf den 4. Auflösestuhl, der 3. Abstoß zur Puhmaschine geleitet, der Dunst geht zur 1. Ausmahlung. Die Führung der Erzeugnisse des 2. Auflösestuhls und damit des 2. Auflösefächers ist dieselbe. Der Dunst der Glattnwalzen des 3. Auflösestuhles, aus dem 3. Sichter ausgefächelt, wird ebenfalls noch zum 1. Ausmahlstuhl geführt; der 1. Abstoß zum 5., der 2. zum 4. Auflösestuhl, der 3. Abstoß auch noch zur Puhmaschine. Aus dem Sichter, der die Erzeugnisse des 4. Auflösestuhls trennt, geht der Dunst zur 3. Mahlung, der 2. und 3. Abstoß zum 5. Auflösestuhl, der 1. Abstoß wird abgeseigt, weil er aus Keimen besteht. Das gleiche ist der Fall mit dem 1. Abstoß der 5. Auflöfung, während hier der 2. Abstoß über die Bürstmaschine, der 3. zur 7. Ausmahlung, der Dunst zur 4. Ausmahlung geht.

Die Ausmahlstühle schließlich haben nur Glattwalzen, sie liefern außer dem Dunst stets nur einen Abstoß, der vom Dunst in den Ausmahlplansichtern gewonnen wird. Der Dunst des 1. Ausmahlplansichters geht zur 2. Ausmahlung, dessen Dunst zur 3. usw.,


nach dem 1. Griesstuhl geht. Hiernach wird er auf dem zugehörigen Plansichter weiter gesiebt, der über Schlag geht nach dem 2. Griesstuhl und aus dessen Plansichter zur 2. Schrotung, von da nacheinander auf die folgenden Schrotstühle. Nach der 5. Schrotung wird



8. Querschnitt durch die Reinigungsanlage.



10. Querschnitt durch die Mühle.



9. Schnitt durch die Gesamtanlage.
8-10. Mühlenanlage.

so daß immer der Dunst auf den folgenden Ausmahlstuhl geleitet wird, während der Abstoß der 1. Mahlung zur 2. Mahlung, deren Abstoß zur 4. Auflösung, der der 3. zur 4. Mahlung und so fort, und der der 7. Mahlung in eine Bürstmaschine, der letzte Abstoß in die Kleie geht. Das Diagramm Abb. 3 läßt demgegenüber sofort die Einfachheit der Roggenmüllerei erkennen. Aus ihm ist zu ersehen, daß in der Roggenmüllerei auch noch der Mahlgang (s. d. u. Abb. 4) neben dem Walzenstuhl verwendet wird.

Das auf dem Querschnitt vorgebrochene Korn geht, nachdem es in einem Sechstanzylinder, einer Sichtmaschine, abgeseiht ist, auf den 1. Schrotwalzenstuhl, dessen im 1. Plansichter ausgeleiteter Gries

die Kleie abgezogen. Aus den Sichtern der vier ersten Schrotungen wird Mehl abgezogen und zur Mehlmischmaschine geleitet. Der Dunst wird auf dem 6. Schrotstuhl und schließlich auf dem Mahlgang ausgemahlen. Hinter dem Mahlgang ist noch eine Zentrifugalsichtmaschine angeordnet, in der das aus dem Mahlgang kommende Erzeugnis durch Schleuderflügel zerteilt und dadurch in Mehl und Futtermehl gesiebt wird.

Hygienisches. Im Vergleich zu den alten Mühlen bieten die neuzeitlich eingerichteten Mühlen mit Kraftantrieb das Bild eines fast selbsttätig arbeitenden Betriebes von größter Sauberkeit. Der Müller ist von mancher schweren Arbeit befreit, dafür erfordert der ganze Betrieb dauernde Aufsicht der Maschinen und die häufige

Entnahme von Proben der Zwischenerzeugnisse, auch sind selbst in bestingerichteten, sorgfältig geleiteten Mühlen immer noch Gefahrenquellen vorhanden.

Die größte Gefahrenquelle liegt in der Möglichkeit, daß trotz guter Einlapelung der Maschinen in den Mühlenräumen Staub sich niederschlagen und ansammeln kann, der, wenn er aus irgendeinem Grunde, z. B. beim Auslegen, aufgewirbelt wird und sich dabei in einem bestimmten Prozentmaß mit der Luft mischt, die gestäubt, oft große Mühlenbrände verursachen—den Staubexplosionen veranlassen kann. Eine wichtige Frage des neuzeitlichen Mühlenbaues ist daher die Frage der Feuericherheit und des Feuerzuges. Die Feuerzughanlagen bestehen meist aus den sog. Spritzleranlagen, Rohrleitungen mit zunächst zueinanderliegenden Düsen, die bei Eintritt einer bestimmten Raumtemperatur schmelzen und einen feinen Wasserregen ausströmen, sodaß der Raum sofort unter Wasser gesetzt wird.

Eine andre Gefahrenquelle, die nicht nur der Anlage und dem Betrieb, sondern auch den eingelagerten Kornvorräten und den Zwischenerzeugnissen sowie dem Mehl droht, ist das Auftreten tierischer Schädlinge. Zu den schlimmsten Vertretern gehören der Kornkäfer, der Mehlkäfer, die Mehlmotte, die Kornmotte, Milben, Haus- und Mäusen. Durch Einblase in Korn und Mehl, Leerfressen der Körner, Überziehen von Wänden und Würfeln in Maschinen und Leitungen mit Gespinnst, Verunreinigung der Vorräte durch Ausschleudungen und einzelne Körperteile können große Korn- und Mehlmengen unbrauchbar oder verunreinigt werden. Da die Motten ihre sehr kleinen Eier auch in das Mehl ablegen und die Eier durch Abflüchten nicht aus diesem entfernt werden können, so können Vorräte, die bereits an Verbraucher geliefert sind, noch nachträglich sich als verdorben herausstellen. Zur Bekämpfung der Schädlinge wendet man mechanische oder chemische Mittel an. Zu den ersteren gehört das Umschneiteln und das Läften der Vorräte, wiederholtes Abfieben des Getreides und der Mehle, sorgfältige Reinigung der Maschinen und Leitungen. Als wirksames chemisches Mittel hat sich die Durchgassung des ganzen Mühlengebäudes mit Schwefelkohlenstoff oder schwächlicher Säure oder mit Blausäuregas erwiesen. Letzteres besitzt nicht die Feuergefährlichkeit und Möglichkeit der Entstehung von Explosionen; seine Anwendung macht aber selbstverständlich wie die Durchgassung mit den andern Giften völlige Unterbrechung des Betriebes und einige Zeit lang bauenden, dichten Abbruch des Mühlengebäudes erforderlich.

Geschichtliches. Eigenartig ist es, daß neben neuzeitlich eingerichteten, in jeder Beziehung hochentwickelten noch einfache Mühlen sich erhalten haben, ja daß sich in wenig kultivierten Ländern heute noch Mahl- und Quetschvorrichtungen einfacher Art finden, wie sie nach den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung vor vielen tausend Jahren bereits von den damals auf den ersten kulturlosen stehenden Menschen benutzt wurden. In Ästen und Afrika sind noch jetzt Quetsch- oder Reibmühlen sowie Stampfer und Mörser in Gebrauch, wie sie bereits den Griechen und Römern in vorchristlicher Zeit bekannt waren. Die ältesten Quetsch- und Reibmühlen bestehen wie solche, die heute noch bei indischen Völkern, in Palästina, Arabien u. a. E. zu finden sind, aus einem flachen, mehr oder weniger vertieften Stein, auf dessen Oberfläche oder in dessen Vertiefung ein kleinerer flacher Stein mit der Hand hin und her oder herumgerieben wird. Ein Fortschritt besteht schon dann, wenn der obere Stein fast so groß ist wie der untere und mit einem Zapfen oder einer Stange zwecks besseren Ergreifens und Bewegens versehen ist. Aus diesen Mühlen hat sich der heutige Mahlgang entwickelt. Andererseits erhielt der untere Stein durch vielen Gebrauch oder absichtlich eine immer größere Vertiefung, sodaß es unbenutzt wurde, hierin den oberen Stein zu reiben, um vielmehr nur in Anlehnung an das ursprüngliche Zertrümmern des Getreides durch Schlag dazu überging, mit Stampfer oder Mente das in der immer tiefer werdenden Hohlform liegende Korn zu

zer schlagen und zu zerreiben. Hieraus hat sich der Mörser entwickelt. Mörsermühlen waren z. B. in Griechenland viel in Gebrauch. Aus dem einfachen Handgriff an dem Mahlgang wurde später ein längerer Hebel, der von Sklaven oder Tieren (Eseln, Pferden) im Kreise herumgedreht wurde. Solche Tiermühlen finden sich noch heute im Orient. Eine besondere Form gaben die Römer den Mühlen, indem sie statt des flachen Bodensteins einen Mahlkegel verwendeten, auf dem ein hoher Doppelkegel saß, dessen obere, nach der Mitte zu enger werdende Hälfte als Aufgabetrichter diente, während die untere, von der Mitte nach dem unteren Rande sich erweiternde Hälfte auf dem festen Steinkegel saß, also mit diesem die (kegelförmige) Mahlbahn bildete. Auch an diesen Doppelkegeln griffen bei größeren Mühlen lange Seebäume an, die von Menschen oder Tieren im Kreise gedreht wurden. Neben diesen Mühlen mit Kraftantrieb, den Tiermühlen, kamen auch schon Wassermühlen sehr früh auf, von denen Ausührungen schon aus der Zeit v. Chr. bekannt sind. In Deutschland führten sich Wassermühlen erst im Mittelalter ein, und zwar entweder mit waagrechten Wasserrädern, also den Vorläufer der Turbinen, oder mit den jetzt noch üblichen, auf einer waagrechten Welle sitzenden Wasserrädern. Auch Windmühlen waren bereits im frühen Altertum bekannt. Trotzdem ihre Inneneinrichtung ebenfalls entsprechend den Fortschritten der Technik ständig vervollkommt worden ist, verschwanden sie doch immer mehr, da sie wirtschaftlich nicht leistungsfähig sind. In neuzeitlichen Mühlen herrscht als Antriebsmaschine die Dampfmaschine, der Verbrennungsmotor oder der Elektromotor, letzterer namentlich dort, wo vorhandene Wasserkräfte durch Turbinen ausgenutzt werden können, um elektrischen Strom zu erzeugen, oder wo Strom aus überlandzentralen zur Verfügung steht. Die wichtigsten Erfindungen der neueren Zeit in der Mühlenbautechnik liegen aber nicht auf dem Gebiet der Mühlenanlagen, sondern auf dem Gebiet der Maschinentechnik und des Getreidewesens. Die Erfindung des Walzenmehls mit geriffelten und glatten Walzen aus Hartguss oder Porzellan, die Erfindung des Plansichters, die neueren Putzmaschinen und die Staubentreinigungsmaschinen sind es neben den Neuerungen auf dem Gebiet der Getreideförderung durch Saug- oder Druckluft und neben den hochentwickelten Waagen und Verpackungsmaschinen, die es ermöglichten, die Mühlen mit der Zeit immer größer werdenden wirtschaftlichen Anforderungen anzupassen, nachdem durch die Entwicklung des Weltverkehrs die Gewähr ständiger Arbeit in den Mühlen gegeben war. Daneben tragen die Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Botanik und der Chemie immer mehr dazu bei, dem Müller die Möglichkeit zu geben, aus dem Getreidebrenn alle wertvollen Stoffe herauszuholen. Die Mülerei ist aus einer Frauen- und Sklavenarbeit über das Handwerk, das in Deutschland lange Zeit für „mühselig“ galt (s. Anecdota), hinweg zu einer Wissenschaft geworden.

Lit.: W. B. Kemmann, Brotgetreide und Brot (1914); Kallig, Das chemische Praktikum des Müllers und Bäckers (1921); H. Blümmner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern, Bd. 1 (2. Aufl. 1912); »Zeichenbuch des Müllers«, hrsg. von der »Mia« (8. Ausgabe 1927); Baumgartner, Hb. des Mühlenbaues und der Mülerei (2. Aufl. 1922); Gangusch, Ratgeber im Mühlenbetrieb (1921); Kettebach, Mülerei und Mühlenbau, Bd. 1 (2. Aufl. 1908), Bd. 2 (3. Aufl. 1913), und Höhere und besondere Mülerei (1925); Kunis, Arbeitspläne zur Anlage von Mühlen (1911. Text u. Tafeln); Meller, Der Müller und der Mühlenbau (1925); Zacher, Hb. der Mülerei und des Mühlenbaues (2. Aufl. 1924); Wiesenmüller, Die Mülerei (1926, 2 Bde.). — Zeitschriften: »Zeitschrift für das gesamte Getreidewesen« (seit 1900 mit Unterbrechung von 1922–28); »Zeitschrift für das gesamte Mühlenwesen« (seit 1924); »Die Mühle« (seit 1863); »Der deutsche Müller« (seit 1880); »Der Mühlen- und Zweckerbau« (seit 1907).

noch 3 Steine, so kann man springen, d. h. die Steine nach Willkür legen.

Mühlfeld, Eugen Megerle, Edler von, österr. Staatsmann, * 1810, † 24. Mai 1868 Wien, Rechtsanwalt, saß 1848–49 in der Frankfurter Nationalversammlung, war seit 1861 im Reichsrat hervorragender Führer des Liberalismus und der größtenteils reichlichen Partei, trat für Religionsfreiheit usw. sowie für Aufhebung des Kontorats ein. M. galt wegen seiner Ähnlichkeit mit Napoleon I. als dessen Sohn. **Mühlgraben**, f. Weil. »Wasserräder und Turbinen«. **Mühlhausen**, 1) M. in Thüringen) Stadt (Stadtkreis) in der Prov. Sachsen, (1925) 36 755 meist ev. Ew., an der Unstrut, Knotenpunkt der Bahn Gotha–Leinefelde, hat Marienkirche (14. Jh.), Blasiuskirche (14. Jh.), Rathaus (13.–17. Jh.), UG., ArbG., Finanz-, Hauptzoll-, Zoll-, Landratsamt, Oberrealschule mit Reformrealgymnasium, Lyzeum, Handels-, Berufsschule, Theater, Museum, Stadtbibliothek (17 000 Bde.), Landesheilanstalt, liefert Woll-, Halb- u. Baumwollwaren, Strickwaren, Leder, Seife, Zigarren, Kautabak, Leim, Möbel, Maschinen, Fahrräder, Malz und Bier; hat Holz- u. Lederhandel; Reichsbahnnebenstelle, Industrie- und Handelskammer. M., 775 ge-



Mühlhausen
in Thüringen.

nannt als Igl. Kammern, um 1200 Stadt, 1251–1802 Reichsstadt, dann preussisch, 1807–14 preussisch, seit 1815 wieder preussisch, durch Thomas Münzer (f. d.) in die Wiedertäuferkämpfe und den Bauernkrieg hineingezogen, wurde 1542 evangelisch und gewann 1599 durch Erwerb des Besitzes des Deutschen Ordens ein beträchtliches Gebiet (220 qkm). Lit.: F. Stephan, Verfassungs-geschichte der Stadt M. (1886); R. Jordan, Chronik der Stadt M. (1900–1910, 4 Bde.); E. Brinmann, Aus M.s Vergangenheit (1925); »Mühlhäuser Geschichtsblätter« (seit 1900). — 2) M. in Ostpreußen) Stadt in Ostpreußen, Kr. Preussisch-Holland, (1925) 2292 Ew. (1/4 kath.), an der Bahn Elbing–Rönigsberg, hat UG., Heimatmuseum, Brauerei, Töpferei, Gerberet und Viehhandel. M. ist 1329 mit kulischem Recht gegründet. Lit.: »Oberländ. Geschichtsblätter« (1899 ff.). — 3) (Tschech. Mělníko) Bezirksstadt im südl. Böhmen, (1921) 29 114 tschech. Ew., an der Bahn Tabor–Pisek, hat BezG., Melanatskirche, Basilika (13. Jh.), Prämonstratenserkloster, Brauerei. — 4) Stadt im Elsaß, s. w. Mühlhausen. — 5) Dorf in Böhmen, bei Králup (f. d.).

Mühlheim, 1) M. an der Donau) Stadt in Württemberg, OA. Tuttlingen, (1925) 11 119 meist kath. Ew., 665 m ü. M., an der Bahn Tuttlingen–Sigmaringen, hat 2 Schlösser und Uhrenfabrik. Nahebei die Wallfahrtskirchenruine Maria Hilf. M., 843 genannt, 1391 als Stadt bezogen, kam mit der zur Grafenschaft Hohenberg gehörigen Herrschaft M. 1806 an Württemberg. — 2) Dorf in der hess. Prov. Starkenburg, Kr. Offenbach, (1925) 6506 überwiegend kath. Ew., am Main und an der Bahn Frankfurt–Hanau, hat Kreiserziehungsanstalt, Leder-, Lederwaren-, Schrauben- und Farbenfabriken.

Mühlhagen, bis 1923 Dorf in Westfalen, seitdem in Müsse eingemeindet.

Mühlkreis (Mühlviertel), f. Mühl.

Mühlfort, Heinrich, Dichter, * 10. Juli 1639 Breslau, † das. 1. Juli 1681 als Konsistorialsekretär,

schrieb deutsche und lateinische Gedichte in schwülftigem Barockstil. »Deutsche Gedichte« erschienen 1686–87 in zwei Teilen. Lit.: R. Hofmann, S. M. u. der Einfluß des Hohen Liedes auf die zweite schles. Schule (1893). **Mühlspick**, Werkzeug zur Herstellung oder Nachschärfung der Rillen u. der Furchen der Mühlsteine (f. d.). **Mühlstaub**, f. Staub und Staubexplosionen.

Mühlsteine, runde, scheibenförmige Steine von 3/4 bis 1 1/2 m Durchmesser, zwischen oder an denen Stoffe zu feinem Pulver zerrieben werden, z. B. Zement, Gips, Kohle, Knochen, Holz, vor allem Getreide. Je nach dem zu zerkleinernden Gut bestehen die M. aus Sandstein, Basalt, Trachyt, Granit, Porphyr, Quarz, auch aus Stahl mit Holzzwischenlagen. Zum Getreidemahlen müssen die M. große Härte, körniges oder besser poröses Gefüge mit natürlichen Schnittanten und Eden besitzen, sich leicht bearbeiten lassen, ohne spröde zu sein, beim Gebrauch die rechte Mahlfähigkeit möglichst lange behalten und sich nicht merklich abnutzen. Sandsteine benutzt man noch für die grobe Mühle zum Spigen und Schroten der Körner. Die besten M. bestehen aus porösem Siliciumwasserquarz, wie er bei La Ferté-sous-Jouarre bei Paris vorkommt. Da man selten so große und dabei gleichmäßige Stücke findet, daß man aus ihnen M. aus einem Stück herstellen könnte, so stellt man die M. oft aus einzelnen Stücken oder aus erhärtenden Massen (künstliche M.) her. — Zum erforderlichen Angriff haut man mit den Mühlspicken Rinnen in die M., die scherenartig wirken und das Mehl zugleich nach dem Umfang des Steines treiben (Hauschläge, Luftfurchen a b in Abb. 1). Die dazwischen stehenden Leiden, mit schmalen Furchen (Sprengschlägen) versehenen Streifen heißen Balken. Die Anordnung der Schläge bildet die Schärfung. Man unterscheidet (Abb. 2) Fellerschärfung mit geradlinigen (ts, pa auch e) und rb), Kreisschärfung mit bogenförmigen und logarithmische Schärfung (m n o) mit nach der logarithmischen Spirale verlaufenden Furchen. Die scherenartige Wirkung der Hauschläge veranlaßt bei weiter Stellung der Steine zunächst ein Schalen des Getreides und erst Mehlobildung, wenn man die Steine einander nähert.




Abb. 1. u. 2. Schärfung der Mühlsteine.

[Kostime II., 6]. **Mühlsteinkragen**, große Halskrause (f. d. und Tafel **Mühlsteinklava**, blasig ausgebildete, zu Mühlsteinen brauchbare Lava (Niedermendig). **Mühlstuhl** (Bandmühle), f. Bänder. **Mühlstross**, Stadt in Sachsen, Amtsh. Plauen, (1925) 1977 Ew., im Vogtland, an der Bahn Schleiz–Plauen, hat Schloß, Weberei, Stiderei, Cardinenfabriken, Kartonnagenfabrikation, Holz- und Viehhandel. — M., im 12. Jh. gegründet, 1367 als Stadt bezogen, war ein Reichslehn, dessen Inhaber oft westhellen, stand aber seit 1357 unter weltlicher Oberhoheit. Lit.: C. F. Richter, Die Herrschaft M. und ihre Besitzer (1857); U. Simon, Das Vogtland (1905); E. Pietzsch, Die Entstehung der Städte des sächs. Vogtlandes (1922). **Mühlviertel**, f. Mühl.

Mühlzins und **Mühlzwang**, f. Mühlenrecht.

Muhlmand, Stamm der Pathan, beiderseits der afghanisch-indischen Grenze, seit 1893 zum größten Teil

aufenglischem Gebiet (Nordwestpfejschamar), etwa 65 000 Köpfe. Die freiheitsliebenden M. haben sich seit 1851 wiederholt, besonders 1897 und 1915 (vgl. Afghanistan, Sp. 151), gegen England erhoben.

Muhme, f. Tante.

Mührh, Adalbert Adolf, Klimaforscher, * 4. Sept. 1810 Hannover, † 13. Juni 1888 Göttingen, lebte nach Reisen in Hannover, seit 1854 in Göttingen. Er schrieb: »Die geographischen Verhältnisse der Krankheiten« (1856, 2 Bde.), »Klimatographische Übersicht der Erde« (1862; Erg.-Band 1865), »Theorie und das allgem. geographische System der Winde« (1869), »über die Lehre von den Meeresströmungen« (1869), »Kritik und kurze Darlegung der exakten Naturphilosophie« (1877; 5. Aufl. 1882).

Mühlfam, Erich, Dichter, * 6. April 1878 Berlin, 1919 in der Käterregierung Bayerns, nach deren Sturz zu fünfjähriger Festungshaft verurteilt, schrieb von radikal anarchoistischer Gesinnung erfüllte Gedichte (»Die Wüste«, 1904; »Der Krater«, 1909; »Brennende Erde«, 1920) und Dramen (»Die Freiermählchen«, 1914; »Judas«, 1921), eigenartig und kraftvoll, verfällt aber auch oft in hohles Pathos und Manier. 1911–14 gab er »Rain, Zeitschrift für Menschlichkeit« (mit dem »Rain-Kalender«) heraus, von der 1918–19 eine zweite Folge erschien.

Mühldör (perf.), Siegelbewahrer.

Muid (spr. müi), früheres franz. Pohlmaß = 1873, 196 l, 1812–39 = 10 hl. In der Schweiz = 150 l.

Muir (spr. mjür), 1) John, brit. Indolog, * 5. Febr. 1810 Glasgow, † 7. März 1882 Edinburgh als Professor für Sanskrit, 1829–53 im indischen Dienst, zuletzt als Richter; jeine »Original Sanskrit Texts on the Origin and History of the People of India, their Religion and Institutions« (1858–72, 5 Bde., teilweise in 3. Aufl.) sind eine Textsammlung in engl. Übersetzung.

2) Sir (seit 1867) William, Bruder des vorigen, brit. Arabist, * 27. April 1819 Glasgow, † 11. Juli 1905 Edinburgh, seit 1837 im indischen Dienst, 1868 Gouverneur der Nordwestlichen Provinzen, 1876 Mitglied des India Council in London, 1885–1903 Präsident der Universität Edinburgh, schrieb: »The Life of Mahomet and Hist. of Islam« (1858–61, 4 Bde.; Neuaufl. 1923), »Mahomet and Islam«, 1884; 3. Aufl. 1895), »The Caliphate etc.« (1892; 3. Aufl. 1899), »The Mohammedan Controversy« (1897) u. a.

3) Ram Jay, engl. Geschichtsschreiber, * 30. Sept. 1872 Otterburn (Northumberland), 1906–13 Professor in Liverpool, 1913–21 in Manchester, 1923–24 liberales Parlamentsmitglied, schrieb: »History of Liverpool« (1907), »Making of British India« (1915), »History of the British Commonwealth« (1920–22, 2 Bde.) u. a.

Mujra puama, f. Liriosma.

Mujśca (Mujśca), Indianerstamm, sw. Tschib-Mujja (Mujja, Woodlark, spr. müjlat), goldreiche Insel an der Ostküste Neuguineas, 1087 qkm, von Korallenriffen umgeben, mit üppigem Pflanzenwuchs, ungesund, von Melanesiern bewohnt. Lit.: Seligmann, The Melanesians of British New Guinea.


Mufacevo (spr. ufäwö), f. Munkács.

Mufabbasi, arab. Geograph, f. Arabische Literatur (Sp. 741).

Mufäri (arab.), Vermietter von Pferden, Maultieren, Mufasseneer (spr. fere), unter den Umboella (f. d.; Südwestafrika) lebendes Zwergvolk von hell schmutzgelber Hautfarbe, sind Sammler und Jäger.

Mufden (chines. ehemals Föngtien, jetzt Schöng-

iang), Hauptstadt der chines.-mandschur. Prov. Föngtien, etwa 180 000 Ew., in dichtbevölkerter, fruchtbarer Umgebung nördl. vom Hunho, besteht aus der ummauerten Stadt mit altem Kaiserpalast (Sitz des Generalgouverneurs), der Fremdenniederlassung (mit deutschem Konsulat) und der Neuen Stadt (mit japan. Garnison, Universität mit Technischer Hochschule (seit 1923), meteorolog. Station, Medizinschule). M. ist Knotenpunkt der Peking-M., der Südmandschurischen und der Antung-M.-Bahn, erster Handels- und Industrieplatz der Mandschurei (Ausfuhr von Bohnen, Bohnenfuchen, Getreide, Reis, Tabak, Fellen und Pelzen). Nahebei im N. die Gräber der Mandschukaiser, im NW. die Kohlenfelder von Fuschun (f. d.).



Muben.

M. hat Junkstelle. — Im Russisch-japan. Krieg (f. d.) war M. 1–9. März 1905 Schauplatz einer großen Schlacht. Diese verlief zunächst für die Russen günstig; dann aber drohte Kuropatkin doppelte Umfassung, der er sich durch Rückzug entzog; am 10. besetzten die Japaner M. Lit.: »Die Schlacht von M.« (aus dem »Militär-Wochenblatt«, 1905); v. Fleck, Studie über die Schlacht bei M. (1906).

Mufhtar Pascha (spr. mäch), sw. Mufhtar Pascha. **Mufsoide** (lat.), den Muzinen (f. d.) ähnliche Stoffe im Weiß der Vogeleier, in Knochen und Sehnen, im Knorpel und Glaskörper.

Muforine (Pilzsucht), Bienenkrankheit, anscheinend durch Schimmelpilze, wie Mucor mucedo u. a. in den Waben hervorgerufen. Es entstehen Vergiftungserscheinungen, die mit denen der Wairkrankheit (f. d.) übereinstimmen.

Muftronateufreide, Schichten der oberen Kreideformation mit Belemnites mucronata (f. Tafel »Kreideformation«, 2 und Text).

Muf-thang, Mundart der Kurnai (f. d.).

Mul., bei naturwissenschaftlichen Namen: 1) Johann Müller (f. d. 39). — 2) Otto Frederik Müller (f. d. 38).

Mula, Bezirksstadt in der span. Prov. Murcia, (1920) 6500, als Gemeinde 12319 Ew., hat Schlossruinen, Landbau und eisenhaltige Schwefeltherme.

Mulahacén, Cymbre de (C. de Mulahacén, bei des spr. mütahen), höchster außeralpiner Berg Europas in der Sierra Nevada (Pyrenäenhalbinsel), 3481 m. **Mulai (Abdul-) Safid** (spr. müt), marokkan. Sultan 1908–12, ältester Sohn des Sultans Mulai (el-) Safian (1873–94). Vgl. Marokko (Sp. 1756).

Mulai Jusuf (spr. müj), marokkan. Sultan (f. Marokko, Sp. 1756), † 17. Nov. 1927 Rabat; ihm folgte

sein dritter Sohn, Sidi Mohammed, genannt Samada.


Mulasim (türk.; arab. Mulasim), in der Türkei unterster Grad des Rechtsgelehrten, Referendar. Im Heer sow. Leutnant.

Mulatte, f. Mischlinge.

[canus (f. d.).

Mulciber (lat., »Schmelzer«), Beiname des Vul-

Muldbrett (Erdschaukel), muldenförmige Vorrichtung aus Holz oder Stahlblech zum Transport größerer Erdmassen auf kurze Entfernung. Vorn mit Schneide, die in den Boden eindringt und die Schaufel füllt (f. Abb.). Zum Abladen



Muldbrett.

wird die Mulde durch den Zug der Pferde in der Fahrtrichtung umgeklippt. Fassungsvermögen 0,2 cbm, größere Muldbretter auf Rädern fassen 0,5 cbm.

Mulde, nachenförmiges Gefäß zum Baden, Waschen, Fortschaffen von Fleisch usw.; Form für Bleiuguß (Muldenblei); M. (Beilade) bei der Hobelbant, f. Beilage »Holzbearbeitung« (S. IV). — In der Geologie jede längliche Einsenkung eines Schichtensystems. Vgl. Schichtung. In der Geomorphologie ist die M. eine allseits von ansteigendem Gelände umgrenzte längliche Einsenkung des Bodens.

Mulde, linker Nebenfluß der Elbe in Sachsen, der Prov. Sachsen und Anhalt, entsteht aus Zwickauer und Freiburger M. Seine, 123 km lang, entspringt im sächsischen Vogtland (rechter Nebenfluß: Chemnitz), diese, 102 km, in Böhmen im östlichen Erzgebirge (linke Nebenflüsse: Striegis und Zschopau). Die vereinigte M., 124 km, mündet unterhalb von Dessau; Flußgebiet: 7178 qkm. Die M. ist nur flößbar. Kraftwerke bei Klosterbuch, Muldenberg und Wurzen.

Muldenachse, f. Schichtung.

Muldenberg, Dorf in Sachsen, Amtsh. Auerbach i. B., Ortsteil des Dorfes Mulde, hat Kalbwerke M. der Zwickauer Mulde (erbaut 1920–25, 6 Mill. cbm) mit Kraftwerk.

Muldenhütten (Muldenener Hütten), Teil der sächs. Gemeinde Silberdorf (1925: 1789 Ew.), Amtsh. Freiberg, an der Bahn Freiberg–Dresden und der Freiburger Mulde, hat Werk M. der Staatlichen sächsischen Hütten- und Blaufarbenwerke, staatliche Münze (vgl. C), Dynamit- und Automobilkühler.

Muldenlinie, f. Schichtung.

[fabrif.

Muldenplättmange, f. Waschen.

Muldenstein, Dorf in der Prov. Sachsen, Kr. Bitterfeld, (1925) 568 Ew., an der Mulde und der Bahn Bitterfeld–Dessau, hat Braunkohlenbergbau und Kraftwerk der Reichsbahn.

Mulder, 1) Gerard Johannes, niederl. Chemiker, * 27. Dez. 1802 Utrecht, † das. 18. April 1880, dort 1841–68 Professor, verdient um die Tierchemie, besonders durch Untersuchungen über die eiweißartigen Körper (Proteinförper).

2) Lodewijk, niederl. Offizier und Schriftsteller, * 9. April 1822 Haag, † das. im Juni 1907, bekannt durch den Roman »Jan Faessens« (1856) und das Lustspiel »De Kiesvereniging van Stellendyk« (1876). Lit.: J. ten Brint, Geschiedenis der Noord-Nederl. Letteren in de XIX. eeuw (1902).

Mulgarn, **Mulctwist** (beides spr. mjūl), f. Garn (Sp. 142+).

Mulet (spr. mjūl), arabischer Name, f. Mula.

Mulejenny (spr. mjūljēni, Mulemaschine, spr. mjūl), f. Spinnen.

Mulgedium Cass. (Milchlattich), Kräutergattung der Kompositen mit zahlreichen blauen Blüten; etwa 25 Arten, meist Gebirgspflanzen in nördlich-gemäßigten Gebieten. M. alpinum Cass. (Alpenlattich, Abb.), bis 1,50 m hoch, ist Charakterpflanze feuchter Täler der Alpen, des Riesengebirges usw.

Mulhacén (spr. mūlāšēn), Berg, f. Mulahacén.

Mülhausen (franz. Mulhouse, spr. mūlūs), Stadt im Oberelsaß (seit 1918 französisch), Arr.-Hauptstadt im Depart. Haut-Rhin, (1926) 99 892 meist deutsche Ew., 1/5 ev. (1810: 9000, 1871: 53 000 Ew.), im Sundgau, an der M und am Rhein-Rhone-Kanal, Knotenpunkt der Bahn Straßburg-Basel, besteht aus Mülstadt, Neustadt im S., Arbeiterstadt (um 1850 von J. Dollfus [f. d.] gegründet, Kleinhäuser in Gärten) im N. und dem 1914 einverleibten Vorort Dornach im SW., hat Rathaus (1551), Markthallen, Gerichtshof, Lycée, Collège, höhere Web- (1861 gegr.), Chemie-, Spinn-, Kunstgewerbe- und Zeichenschule, Stadtbücherei (50 000 Bde.), Archiv (50 000 Urkunden), 7 Museen, Industrielle Gesellschaft (1826 gegr.), Theater, Zoologischen Garten, 4 Krankenhäuser. Die Industrie erwuchs seit 1746 durch S. Köchlin und H. Dollfus als Textilindustrie in Baumwolle, auch Wolle (etwa 60 000 Arbeiter).



Alpenlattich.

M. hat ferner Maschinenbau, Metall-, Papier-, chemische und Kaliindustrie (seit 1904), Gasen, Webwaren-, Wein-, Getreide-, Holzhandel; Handelskammer, Banken. — M., um 720 genannt, 1246 als Stadt bezeugt, 1003–1261 zum Hochstift Straßburg gehörig, dann habsburgisch, 1293 Reichsstadt, schloß 1466 ein Bündnis mit Bern und Solothurn und trat 1515 der Eidgenossenschaft bei. Seit 1523 evangelisch, behauptete M. 1648 seine Unabhängigkeit von Frankreich. Am 20. Dez. 1674 gelang hier Turenne ein Überfall auf die Brandenburger. 1780 wurde ein Handelsvertrag mit Frankreich geschlossen, das M. 1798 auf seinen Wunsch einverleibte. Auch 1871–1918 bewies M. betonte französische und republikanische Gesinnung. Im Weltkrieg wurde M. 8. Aug. 1914 von der deutschen 7. Armee geräumt und von den Franzosen besetzt. In der 1. Schlacht bei M. (9.–10. Aug. 1914) warf die 7. Armee die Franzosen über M. zurück, die am 19. die Stadt wieder nahmen, als General Pau mit 3 Divisionen in der 2. Schlacht bei M. den linken deutschen Flügel zu umfassen versuchte. Pau räumte M. 25. Aug. im Zurückweichen vor dem allgemeinen deutschen Vormarsch. Lit.: A. Megger, La république de M., son histoire, etc. (bis 1798; 1883); Moßmann, Cartulaire de M. (1883–85, 3 Bde.); Hertner, Die oberelsässische Baumwollindustrie und ihre Arbeiter (1887); E. Schneider, Geschichte der Stadt M. (1888); G. Rettig, Die Beziehungen M.s zur Schweizer Eidgenossenschaft (1889);



Mülhausen.

V. Kaufmann, Die Entstehung der Stadt M. und ihre Entwicklung zur Reichsstadt (1894); »Histoire documentaire de l'industrie de M. et de ses environs au XIX. siècle« (1902, 2 Bde.).


Mülhausenerweiß, f. Bleifarben (Sp. 479).

Mülhäuser Konfession, f. Baseler Konfession.

Mülheim, 1) M. an der Ruhr Stadt (Stadt-freis) in der Rheinprovinz, Regbez. Düsseldorf, (1925)

toria- und Augustaplatz. Grünflächen sind die Ruhranlagen, Witthausbusch usw.

Wirtschaftsleben. M., ein Hauptst. des Steinkohlenbergbaues und der Eisenindustrie des rheinisch-weißfälischen Industriegebiets, hat Eisen-, Stahl-, Walz- und Röhrenwerke, Eisengießereien, Maschinen- und Kesselfabriken, Lederindustrie, Steinbrüche, Ziegeleien, Zementwerke, Seilerwaren-, Tapeten-, Seifen-,



Mülheim an der Ruhr.

127 400 Ew. (76 703 ev., 45 954 kath., 626 Juden und 4117 andre; 1871: 14 200, 1885: 24 500, 1910: 113 000 Ew.), 37 m ü. M., liegt unter $51^{\circ} 25' \frac{1}{2}''$ n. Br., $7^{\circ} 19' \frac{1}{2}''$ ö. L., zu beiden Seiten der Ruhr und ist Knotenpunkt der Bahn Duisburg-Essen (7 Bahnhöfe) und des Luftverkehrs (Flugplatz Essen-M.).

Anlage, Bauten usw. An die Altstadt, am rechten Ufer um die Petrikirche, schlossen sich neuere Stadtteile und die eingemeindeten Vororte Styrum, Holthausen, Fulerum, Heßen, Dümpten, Winthausen, Raadt und Menden an. Links von der Ruhr liegen Speldorf, Broich und Saarn. Das Stadtgebiet (1925: 78 qkm, davon 13,1 qkm bebaut) grenzt unmittelbar an Duisburg, Oberhausen und Essen. Von den Kirchen ist nur die ev. Petrikirche alt (16. Jh.); öffentliche Gebäude: Rathaus, Schloß Broich, Schloß Styrum, Stadthalle, Museum und Theater. Die wichtigsten Plätze sind: Kaiser-, Goethe-, Kaiser-Friedrich-, Wil-

Tabat-, Malzfabriken, Spinnereien, Brauereien, Brennereien und ist Sitz der Rheinischen Kohlenhandels- und Reederei-Gesellschaft »Kohlenkontor«, der Stammwerke Aug. Thyssens, der Friedrich-Wilhelms-Hütte der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- u. Hütten-Alt.-Ges. und bedeutender Rheingroßreedereien. Es gab 1925: 83 Großbetriebe mit 27 990 Arbeitern, davon 4 (3100) im Bergbau, 9 (10 400) in der Eisen- und Maschinen-, 2 (4640) in der elektrotechnischen, 14 (1200) in der Lederindustrie. M. hat Eisenbahnausbesserungswerk. Der Handel umfaßt besonders Kohlen, Getreide, Holz und Leder. M. hat Reichsbankstelle, 10 Banken, Handelskammer, Ruhr- u. Rheinschiffahrt.



Mülheim a. d. Ruhr.

Bildungswesen usw. M. hat Reformgymnasium mit Reformrealgymnasium, Oberrealschule, Lyzeum mit Studienanstalt und Frauenschule, Gewerbe-, Handelschule, Kaiser-Wilhelms-Institut für Kohlenforschung, Stadtbücherei (15 000 Bde.) und Museum, Theater, Stadthalle, Rennbahn, Solbad Rasselberg; an Wohlfahrtsanstalten: 2 Kranken-, 2 Waisenhäuser, Versorgungshaus und Augenheilklinik. — Die Verwaltung leiten 1 Oberbürgermeister, 6 Beigeordnete und 51 Stadtverordnete. Von Behörden sind in M.: MG., ArbG., Finanzamt, 2 Zollämter. — In der Umgebung der Kahlenberg mit Aussichtsturm, Broicher, Speldorfer und Saarner Wald.

M., 1093 genannt, wechselte oft die Herren, gehörte 1766—1806 den Landgrafen von Hessen-Darmstadt, dann zum Grözt. Berg, erhielt 1808 Stadtrechte und wurde 1815 preussisch. *Lit.*: Klante und Richter, Gesch. der berg. Unterherrschaft Broich sowie der Stadt M. (1891); D. Redlich, Denkschrift zur Jahrhundertfeier der Stadt M. (1908); P. Schubert, Urkunden und Erläuterungen zur Gesch. der Stadt M. (1926); P. Brüse, M. (Diss., 1926).

2) (M. am Rhein) Ehemalige Stadt in der Rheinprovinz, 1914 in Köln eingemeindet. M., um 1115 genannt, 1322 Stadt, gehörte bis 1806 zur Grafschaft und zum Herzogtum Berg, dann zum Großherzogtum Berg und wurde 1815 preussisch. *Lit.*: B. v. Zuccalmaglio, Gesch. und Beschreibung der Stadt M. und des Kreises M. (1846). — 3) Dorf in der Rheinprovinz, Landtr. Koblenz, (1925) 4088 meist kath. Ew., hat Schwemmsteinfabriken und Tonwerke.

Mülhofen, Ortsteil von Sayn (s. d.).

Mulier (spr. müler), Pieter, von den Italienern Cavaliere Tempesta genannt, niederländ. Maler, * 1637 Haarlem, † 29. Juni 1701 Mailand, in Rom, Genua und Mailand tätig, bekam den Beinamen Tempesta »Unwetter«, weil er gern Landschaften und Seestücke mit Gewitter- und Regenschauern malte (gute Beispiele in der Dresdener Galerie).

Mulier taceat in ecclesia (lat.), »das Weib soll in der Kirche (Gemeinde) schweigen« (nach 1. Kor. 14, 34), d. h. von der kirchlichen Weisheit, Lehr- und Regierungsgewalt ausgeschlossen sein.

Müll (Müll, arab., »Eigentum«), in der Türkei unbewegliches Privateigentum, über das der Besitzer **Mull**, bzw. Maulwurf. [frei verfügen kann.

Mull, feiner, weißer Musselin, f. Gewebe (Sp. 123).

Mull (spr. müll), gebirgige, vorwiegend granitische Hebrideninsel (zur schott. Grösch. Arghyll), vom Festland durch den 3 km breiten Sund von M. und Girth of Lorne getrennt, 910 qkm mit (1921) 3389 Ew., im Ven More 978 m hoch, hat viele Seen, Fischfang und Schafzucht. Hauptort ist Tobermory.

Müll (Rehrich), häusliche Abfallstoffe (Haus-, Küchenmüll) und Unrat der Straße (Straßenmüll). In Städten mit Kanalisation wird das Hausmüll in eisernen Kästen, in Tonne oder Säcken gesammelt und möglichst staubfrei in Wagen gebracht. Die gebrauchten Gefäße sollten durch gründlich geputzte ersetzt werden (Wechseln des Systems). Man hat auch in den Häusern senkrechte Schächte mit Abzweigungen nach den Küchen angebracht, durch die das Müll staubfrei in einen Sammelkasten fällt. Eine Sonderung des Mülls in seine Bestandteile wird schon in den Haushaltungen dadurch erreicht, daß man in diese kleine verschließbare Gefäße gibt, die fäulnisgehaltig nicht aufnehmen (Kübelsystem), oder daß man für jedes Haus drei Kästen für die getrennte Aufnahme

von Speiseresten, verbrennlichen und unverbrennlichen Stoffen vorieht (Dreiteilungs-, Separationssystem). Die Verwertung als Dünger oder nach dem nughbaren Altmateriel in ihm kommt nur vereinzelt in Frage. Wichtiger ist die Verbrennung in Rehrichlöfen; die Verbrennungsgase werden zum Heizen von Dampfseifen benutzt, die Asche für Mörtel, die Schlacke zu Pflasterungsmateriel, künstlichen Steinen und als Orpationkörper in biologischen Wasserreinigungsanlagen. *Lit.*: F. A. Meyer, Die städtische Verbrennungsanstalt für Abfallstoffe in Hamburg (2. Aufl. 1901); Röhreke, Müllabfuhr und Müllbeseitigung (1902); Thiesing, Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete der Müllbeseitigung (1903); Tillmeß, Müllverwertung (in Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie, 1920).

Muell. (Müll.), bei botan. Namen: Ferd. v. Müller, Karl Müller oder Germ. Müller (s. Müller **Müllah**, bzw. Molla. [43, 41, 44).

Müllsen, Sträuchergattung, s. Vitex.

Müllensbach, Ernst, Schriftsteller, * 3. März 1862 Köln, † 27. Juli 1901 Bonn, schrieb, z. T. als Ernst Lenbach, »Geschichte« (1894), Romane und Erzählungen, Skizzen, gemütvoll, meist humoristische Schilderungen bürgerlichen, besonders rheinischen Lebens: »Wunderliche Leute« (1895), »Abseits« (1896), »Auf der Sonnenseite« (1896), »Ulrichs Geschichte« (1899) u. a.

Müllenhoff, Karl, Germanist, * 8. Sept. 1818 Marne, † 19. Febr. 1884 Berlin als Professor (seit 1858; 1846 Kiel), überbot Lachmann in der zergliedernden Behandlung der Texte, so in »Kudrun, die echten Teile des Gedichtes« (1845) und »Zur Geschichte der Nibelungen« (1855), auch in den »Denkmälern deutscher Poesie und Prosa aus dem 8.—12. Jh.« (mit W. Scherer, 1864; 3. Ausg. von Steinmeyer, 1892) und im »Laurin« (1871). Bedeutender sind: »Sagen, Märchen und Lieder der Herzogtümer Schleswig-Holstein und Lauenburg« (1845; neu hrsg. von D. Menning, 1921), »Germania antiqua« (Ausgabe der »Germania« des Tacitus mit Auszügen aus andern Quellen, 1873) und vor allem die »Deutsche Altertumskunde« (1870—1900, 5 Bde., z. T. hrsg. von Roediger; 2. Aufl. 1887—1908). *Lit.*: W. Scherer, Karl M. (1896).

Muller (spr. müller), 1) Pieter Lohewij, niederländ. Geschichtsforscher, * 9. Nov. 1842 Noog (Nordholland), † 25. Dez. 1904 Gardone am Gardasee, 1870 Beamter am Reichsarchiv im Haag, 1873 Professor in Groningen, 1883 Leiden, schrieb: »De staat der vereenigde Nederlanden 1572—94« (1872), »Wilhelm III. von Oranien und Georg Friedrich von Waldeck« (1873—80, 2 Bde.), »Regesta Hannonensia« (1882), »Documents concernant les relations entre le duc d'Anjou et les Pays-Bas« (1839—99, 5 Bde., mit Diegerich), »Onze gouden eeuw« (1896—98, 3 Bde.; 4. Ausg. 1927), »Geschiedenis van onzen tijd sedert 1848« (1902—1906, 2 Bde., fortgesetzt von Beaufort u. a.). *Lit.*: »Uit P. L. M. verspreide geschriften« (1908).

2) Samuel, niederländ. Geschichtsforscher, * 22. Jan. 1848 Amsterdam, seit 1874 Stadt-, seit 1879 auch Reichsarchivar in Utrecht, verdient um die Archivar- und die Erforschung der mittelalterlichen Geschichte der Stadt Utrecht sowie als Sekretär der Historischen Gesellschaft daselbst und als Vorsitzender des niederländischen Archivarvereins. Hauptwerke: »Mare Clausum« (1872), »Geschiedenis der Noordsche Compagnie« (1874), »Middeleeuwsche rechtsbronnen der Stad Utrecht« (1883—86, 4 Bde.), »Registers

en rekeningen van het bisdom Utrecht« (1889–91, 2 Bde.), »Über claustraliteit« (1890), »Bydragen voor een oorkondenboek van het Sticht Utrecht 1325–36« (1890 ff.), »Italiaansche reis in drukken« (1906), »Schetsen uit de Middeleeuwen« (1900 und 1914, 2 Bde.). [ler 77].

3) Jörgen Petersen, Gymnasiallehrer, f. Müller. **Politiker, Militärs.** 1) Friedrich von (seit 1807), weimar. Kanzler, * 13. April 1779 Kunreuth bei Forchheim, † 21. Okt. 1849 Weimar, mit Goethe befreundet, schrieb: »Erinnerungen aus den Kriegsjahren 1806–13« (1851). *Lit.*: »Goethes Unterhaltungen mit Fr. v. M.« (hrsg. von E. A. S. Burdhardt, 3. Aufl. 1904).

2) Adam Heinrich (seit 1827 M. von Nittersdorf), Schriftsteller, * 30. Juni 1779 Berlin, † 17. Jan. 1829 Wien, seit 1805 katholisch, Freund von Geng., 1815–27 österreichischer Generalkonsul in Leipzig, Feind Preußens, schrieb: »Die Lehre vom Gegenfuß« (1804), »Die Elemente der Staatskunst« (1809, 3 Bde.; neue Ausg. 1922), »Versuche einer neuen Theorie des Geldes« (1816; neue Ausg. 1922), »Etwas, das Goethe gesagt hat, beleuchtet von Adam M.« (1817), »Von der Notwendigkeit einer theologischen Grundlage der gesamten Staatswissenschaften« (1820) u. a. Das Interesse für M. lebt in der Gegenwart besonders durch Othmar Spann's Bemühungen, eine neuromantische Schule der Nationalökonomie zu gründen, wieder auf. *Lit.*: Baxa, A. S. M. in »Hwb. der Staatsw.«, Bb. 6 (4. Aufl. 1925; mit Lit.-Nachweis).

3) Eduard, schweiz. Bundesrat, * 12. Nov. 1848 Dresden, † 9. Nov. 1919 Bern, Rechtsanwalt, 1874–1876 Gerichtspräsident in Bern, 1883–84 Mitglied des bernischen Verfassungsrats, 1882–85 des Großen Rates (Präsident 1885), 1883–95 Berner Stadtpräsident, wurde 1885 Oberstbrigadier, 1889 Divisionskommandant; seit 1877 war er Großrichter des bernischen Kriegsgerichts, 1882–89 Mitglied des eidgenössischen Militärappellationsgerichts. 1884–95 Mitglied des schweizerischen Nationalrats (1890 Präsident), Verfasser des Entwurfs der eidgenössischen Militärstrafgerichtsordnung von 1889, saß seit 1895 im Bundesrat, verwaltete hier bis 1896 und seit 1912 das Justiz- und Polizeidepartement, 1897–1911 das Militärdepartement und war 1899, 1907 und 1913 Bundespräsident.

4) Richard (genannt M.-Fulda), Politiker, * 6. Okt. 1851 Fulda, Kaufmann, leitete 1874–92 eigne Fabriken in Fulda und gehörte 1893–1918 dem Reichstag, 1919–20 der Nationalversammlung, seit 1899 als Führer des Zentrums, an.

5) Georg Alexander von (seit 1900), Admiral, * 24. März 1854 Chemnitz, seit 1871 in der Marine, befehligte 1898–1900 den Panzerkreuzer »Deutschland« in den ostasiatischen Gewässern, wurde Abteilungsvorsteher im Marineministerium, 1905 Konteradmiral und dienstituender Admiral à la suite des Kaisers, 1906–18 Chef des Marineministeriums. Im Weltkrieg arbeitete M. auf Verständigung mit England hin, war Gegner von Tirpitz und verzögerte mit allen Mitteln die Eröffnung des verstärkten U-Bootkriegs.

6) Hermann (genannt M.-Sagan, später auch: M.-Berlin), Politiker, * 7. März 1857 Lippstadt, † 9. Okt. 1912 Berlin, Oberlehrer, dann Verlagsbuchhändler, 1892–1907 M. d. R., 1901–03 u. 1906–10 auch des preuß. Abgeordnetenhauses, war 1893–1909 Generalsekretär der Freiwirtschaftlichen Volkspartei, leitete später eine Zentralfstelle für gewerblichen Rechtsschutz.

7) Lauro, brasil. Außenminister, * 8. Nov. 1863 Itajahy (Prov. Santa Catharina), † 30. Juli 1926 Rio de Janeiro, deutscher Herkunft. Ingenieur, 1883 Deputierter, seit 1890 Senator und Präsident von Santa Catharina, 1902 Minister für Industrie und Verkehr, schuf wichtige Verbesserungen (Vergrößerung des Eisenbahnnetzes, Anlage des Hafens von Rio Grande do Sul, Verbesserungen der Häfen von Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte, Victoria, Pará, Recife usw.). 1912–17 Außenminister, brach er die diplomatischen Beziehungen zum Deutschen Reich ab, trat aber zurück, als er die Kriegserklärung für unvermeidlich hielt.

8) Alfred. General, * 1. Jan. 1866 Baugen, † 29. Okt. 1925 Jüterbog (infolge eines verirrten Geschosses), seit 1883 im Heer, im Weltkrieg Regimentskommandeur, 1918 General, 1919 Landeskommandant in Sachsen, 1921 Befehlshaber des Wehrkreises IV, als der er die kommunistischen Unruhen in Sachsen 1921 unterdrückte.

9) Ernst (genannt M.-Meiningen), Politiker, * 11. Aug. 1866 Mühlhof bei Schwabach, seit 1896 im bayerischen Justizdienst, 1898–1918 M. d. R. (Freisinnige Volkspartei), 1905–24 auch im bayerischen Landtag, Oktober 1918 zum bayerischen Minister ohne Fachernannt, trat sein Amt nicht an, war 1919–20 bayerischer Justizminister und stellvertretender Ministerpräsident. M., seit 1920 Rat am Obersten Landesgericht, schrieb: »Kommentar zum Gesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs« (1896; 4. Aufl. 1903), »Kommentar zum deutschen Urheberrecht und Verlagsrecht und internationalen Urheberrecht« (1901–07, 2 Bde.), »Der Weltkrieg und der Zusammenbruch des Völkerrechts« (1914; 4. Aufl. 1917, 2 Bde.), »Diplomatie und Weltkrieg« (1917, 2 Bde.), »Verfassungsreform im Reich und in Bayern« (1917), »Aus Bayerns schwersten Tagen (Revolutionenzeit)« (1923) u. a.

10) Hermann (genannt M.-Potsdam), Politiker, * 10. Febr. 1868 Werder, Lithograph, 1898–1900 Schriftleiter des »Volksblattes« in Bochum, 1900 Arbeitersekretär in Bremen, 1905 Sekretär des Zentralarbeitersekretariats in Berlin, seit 1917 Stadtrat in Berlin-Lichtenberg und Mitglied des Parteiausschusses der Sozialdemokratischen Partei, saß 1919–20 in der Nationalversammlung. M. schrieb: »Die Rechtsprechung in Unfallrenten-Streitigkeiten« (1909; 2. Aufl. 1921), »Die Unfallversicherung in der RVO.« (1912; mit Wissell), »R. Marx und die Gewerkschaftsbewegung« (1918, 2. Aufl. 1921), »Gesch. der deutschen Gewerkschaften bis 1878« (1918) u. a.

11) Karl von, Seemann, * 16. Juni 1873 Hannover, † 11. März 1923 Braunschweig, seit 1891 in der Marine, vor dem Weltkrieg im Reichsmarineministerium, befehligte bei Kriegsausbruch den kleinen Kreuzer »Emden« (s. d.).

12) August, Politiker, * 20. Nov. 1873 Wiesbaden, Gärtner, 1893 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei, 1898 Schriftleiter der »Magdeburger Volksstimme«, studierte nach selbständiger Vorbildung Nationalökonomie, wirkte seit 1907 leitend im Zentralverband deutscher Konsumvereine, wurde 5. Aug. 1917 Unterstaatssekretär im Kriegsernährungsamt, 15. Okt. 1918 im Reichswirtschaftsamt, war November 1918 bis Februar 1919 Staatssekretär dieses Amtes, stellte sich vorübergehend als Leiter des Wiederaufbauministeriums zur Verfügung (1920) und trat Februar 1925 aus der Sozialdemokratischen Partei aus. M., seit 1920 Professor für Genossenschaftswesen in Berlin, schrieb

»Sozialisierung oder Sozialismus? Kritische Betrachtung über Revolutionsideale« (1919) u. a.

13) Hermann (meist M.-Franken [auch M.-Breslau] genannt), Politiker, * 18. Mai 1876 Mannheim, Handlungsgehilfe, seit 1899 Schriftleiter der »Görlitzer Volkszeitung«, seit 1906 im Vorstand der Sozialdemokratischen Partei, seit 1919 dessen Vorsitzender, 1916–18 im Reichstag, 1919–20 in der Nationalversammlung, seit 1920 wieder im Reichstag (seit 1919 Fraktionsvorsitzender), war November 1918 Mitglied des Volksrats und des Zentralrats der Arbeiter- und Soldatenräte. Reichsaussenminister (Juni 1919 bis März 1920), unterschrieb den Vertrag von Versailles und war März bis Juni 1920 Reichsfanzler. 1927 wurde er in das Wirtschaftskomitee des Völkerbundes gewählt.

14) Richard (genannt Leichenmüller: »Nur über meine Leiche geht der Weg zur Nationalversammlung«), Politiker, radikaler Gewerkschaftler, * 9. Dez. 1880 Weira (Thür.), wurde 11. Nov. 1918 einer der Vorsitzenden des Volkszusausschusses der Arbeiter- und Soldatenräte, wandte sich 14. Nov. 1918 in einem Aufruf an die Völker des Feindverbands und bekämpfte 19. Nov. in der Versammlung der Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin die Berufung einer Nationalversammlung, unterlag aber auf dem Gewerkschaftskongreß in Nürnberg (Juli 1919), wo er für den wirtschaftlichen Bolschewismus eintrat. Daß das unter seinem Namen veröffentlichte Werk »Vom Kaiserreich zur Republik« (1923–24, 2 Bde.) von ihm allein verfaßt sei, wird bezweifelt.

Geschichtsschreiber, Philosophen usw. 15) Johannes von (seit 1791), Geschichtsschreiber, * 3. Jan. 1752 Schaffhausen, † 29. Mai 1809 Kassel, daselbst 1781–1783 Prof., 1786 Bibliothekar in Mainz, 1792 Wirklicher Hofrat in Wien, 1800 Erster Kustos der kais. l. Bibliothek, trat 1804 als Historiograph in preussische, 1807 als Staatssekretär und 1808 als Generaldirektor des Unterrichtswesens in westfälische Dienste, schrieb: »Die Geschichte schweiz. Eidgenossenschaft« (1786–1808, Bb. 1–5, 1. Abt.; neue Aufl. 1806–26, fortgesetzt von Glog-Blogheim, Pottinger, Bullmann und Monard 1816–53, zusammen 15 Bde.), »24 Bücher allgemeiner Geschichte« (1810, 2 bzw. 3 Bde., u. ö.; neue Ausg. 1852, 4 Bde.), »Sämtl. Werke« (1809–19, 27 Bde.; neu 1881–85, 40 Bde.). *Lit.*: H. W. J. Thierich, über J. v. M. (1881); R. Pentling, J. v. M. 1752–1809 (1909–28, Bb. 1–2; bis 1804).

16) Wilhelm, Geschichtsschreiber, * 2. Dez. 1820 Giengen, † 8. Febr. 1892 Ravensburg, 1865–84 Gymnasialprofessor in Tübingen, schrieb: »Politische Geschichte der neuesten Zeit, 1816–89« (1890), »Kaiser Wilhelm« (1888), »Generalfeldmarschall Graf Moltke« (1889), »Fürst Bismarck« (1890; 4. Aufl. 1898), »Deutschlands Einigungskriege 1864–71« (1889; 3. Aufl. 1907), »Politische Geschichte der Gegenwart« (1867–91, 25 Bde.) u. a.

17) Karl Alexander von, Geschichtsschreiber, * 20. Dez. 1882 München, daselbst seit 1917 Professor, schrieb: »Erinnerungen an Bismarck« (1915, mit E. Marcks), »Meinier der Politik« (1922, mit E. Marcks), »Karl Ludwig Sand« (1924), »Deutsche Geschichte und deutsche Charaktere« (1925), »Görres in Straßburg« (1927) u. a.

18) Georg, Menschenfreund und Schulmann, * 27. Sept. 1805 Kropfenstedt, † 10. Mai 1898 Bristol, 1830 Prediger der Plymouthbrüder (i. d.) in Teignmouth (England), seit 1832 in Bristol, gründete zur

Schaffung christlicher Schulen, Verbreitung der Bibel, Mission unter Heiden und Namenschriften 1834 The Scriptural Knowledge Institution for Home and Abroad, die 1898 in 75 Schulen über 120 000 Kinder versorgte. Seit 1835 pflegte er die Waisenfürsorge nach dem Vorbild A. S. Franke's und gründete eine Waisenanstalt in Ashley Down bei Bristol. M. gab heraus: »A Narrative of Some of the Lord's Dealings with G. M. Written by himself« (1837, 4 Bde.), »Autobiography« (Hrsg. von Burjon und Pierjon, 1905). *Lit.*: Steinecke, Georg M. (1898); A. E. Pierjon, G. M. of Bristol (6. Aufl. 1902).

19) Johannes, Schulmann, * 13. Aug. 1846 Grimma, 1888 Seminarlehrer in Baugen, 1901 in Dresden-Friedrichstadt, 1905–19 im sächsischen Unterrichtsministerium, gab heraus: »Quellenschriften und Geschichte des deutschsprachlichen Unterrichts bis zur Mitte des 16. Jh.« (1882), »Herzog Ernst des Frommen Spezial- und sonderbarer Bericht« (1883), »Vor- und frühreformatorische Schulordnungen und Schulverträge in deutscher und niederländischer Sprache« (1885–86) u. a.

20) Georg, Schulmann, * 1. Febr. 1850 Elsnig bei Torgau, 1897 Bezirksschulinspektor in Zittau, 1901–19 Leipzig, schrieb: »Das kursächs. Schulwesen bei Erlaß der Schulordnung von 1580« (1883), »Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der sächs. Landeskirche« (1894–95), »Sokrates in Sachsen während des 18. Jh.« (1902), »Katholizismus und Katholizismus« (1904), »R. S. Heydenreich als Universitätslehrer und Kunsterzieher« (1905), »Leipziger Schulwesen« (1923; 2. Aufl. 1924) u. a.

21) Georg Elias, Philosoph und Psycholog, * 20. Juli 1850 Grimma, 1880 Professor in Czernowiz, 1881 Göttingen, bedeutender Experimentalpsycholog, schrieb: »Zur Grundlegung der Psychophysiologie« (1879), »Die Gesichtspunkte und die Tatsachen der psychophysischen Methodik« (1904), »Experimentelle Beiträge zur Lehre vom Gedächtnis« (1900; mit A. Pilzeder), »Zur Analyse der Gedächtnistätigkeit und des Vorstellungsverlaufes« (1911–17, 3 Bde.; 2. Aufl. 1924), »Abriss der Psychologie« (1924) u. a.

22) Karl, prot. Theolog, * 3. Sept. 1852 Langenburg (Württ.), 1882 Professor in Berlin, 1884 Halle, 1886 Gießen, 1891 Breslau, 1903–22 Tübingen, schrieb: »Der Kampf Ludwigs des Bayern mit der Kurie« (1879–80, 2 Bde.), »Die Anfänge des Minoritenordens und der Bußbrüderschaften« (1885), »Die Waldenser« (1886), »Kirchengeschichte« (1892–1919, 2 Bde.; Bb. 1: 2. Aufl. 1924 ff.), »Luther und Karlstadt« (1907), »Kirche, Gemeinde und Obrigkeit nach Luther« (1910), »Die religiöse Erweckung in Württemberg am Anfang des 19. Jh.« (1925).

23) Josef, Philosoph und kath. Theolog, * 14. Juli 1855 Bamberg, 1877–87 Priester, vertritt den Reformkatholizismus und arbeitete besonders auf dem Gebiet der Kulturgeschichte. Er schrieb: »Jean Paul und seine Bedeutung für die Gegenwart« (1894; 2. Aufl. 1923), »System der Philosophie« (1898), »Geschichte des jetzigen Lebens der Menschheit« (1901–1904, 3 Bde.; Bb. 1: 3. Aufl. 1906, Bb. 2: 2. Aufl. 1926), »Reformkatholizismus, die Religion der Zukunft« (1899; 2. Aufl. 1900, 2 Bde.), »Das Leben eines Priesters« (1903) u. a. 1900–07 gab er die Monatschrift »Renaissance« (8 Bde.) heraus.

24) Gustav, Religions- und Kulturphilosoph, * 13. Nov. 1861 Lübben, Bäder, widmete sich seit 1892 der Schriftstellerei. In zahlreichen kleinern Schriften

nahm er zu den Gegenwartsfragen vom Standpunkt seiner »Kosmosophie« aus Stellung, die in der Lehre von der Auflösung aller disharmonischen Seinszustände und Gehehnisse in Allzweckmäßigkeit und Allharmonie besteht. Hauptwerk: »Das Kristgermanentum als Religion und Kulturmacht. Ein Erlösungsweg« (1921).

25) Johannes, Lebensphilosoph, * 19. April 1864 Niesan, begann 1893 Vorträge über Fragen der Weltanschauung und der Lebensführung und leitete seit 1903 eine Freistadt persönlichen Lebens für Suchende jeder Richtung und Herkunft (bis 1914 auf Schloß Mainberg [Unterfranken], seit 1916 auf Schloß Elmau [s. d.]). Seit 1898 gibt M. die »Grünen Blätter, Vierteljahrschrift für persönliche und völkische Lebensfragen«, heraus. Er schrieb: »Veruf und Stellung der Frau« (1902; 8. Aufl. 1923), »Von den Quellen des Lebens« (1905; 6. Aufl. 1923), »Die Bergpredigt. Verdeutsch u. vergegenwärtigt« (1906; 7. Aufl. 1923), »Hemmungen des Lebens« (1907; 7. Aufl. 1923), »Vom Leben und Sterben« (1907; 6. Aufl. 1923), »Die Reden Jesu« (1909–17, 3 Bde.; Bb. 1 und 3: 3. bzw. 2. Aufl. 1922–25), »Wegweiser« (1913; 3. Aufl. 1922), »Die deutsche Not« (1916), »Neue Wegweiser« (1919), »Die Liebe« (1922), »Gott« (1922). Lit.: W. Falhoff, Elmau (1917).

26) Hermann, fath. Theolog, * 1. Okt. 1868 Dortmund, lebte seit 1893 in Paderborn in Kirchenämtern, seit 1910 Präsident des Allg. deutschen Eäcilienvereins, schrieb kirchenmusikalische Abhandlungen u. a. **Alttertumsforscher.** 27) Peter Erasmus, dän. Theolog und Alttertumsforscher, * 29. Mai 1776 Kopenhagen, † das. 4. Sept. 1834, dort 1801 Professor der Theologie, 1830 Bischof von Seeland, bekannt durch die Ausgabe von Saxo Grammaticus' »Dänengeschichte« (1839–58, 2 Bde.; fortgesetzt von Velschow), der eine »Kritisk Undersögelse af Saxo's Historie syv sidste Bøger« (1830) voranging. Seine »Sagabibliothek« (1816–19, 3 Bde.) und seine »Kritisk Undersögelse af Danmarks og Norges Sagnhistorie« (1823–30, 2 Bde.) waren bahnbrechend. Seine mythischen Schriften sind auf romantischen Voraussetzungen aufgebaut.

28) Sophus, dän. Vorgeschichtsforscher, * 24. Mai 1846 Kopenhagen, 1881–1920 Sekretär der Nordischen Alttertumsforscherschaft, 1892–1921 Direktor der prähistorischen, ethnologischen und Antikensammlung des Nationalmuseums, schrieb: »Dyreornamentikken i Norden« (in den »Aarbøger for nordisk Oldkynighed«, 1880; deutsch von Meistorf: »Tierornamentik im Norden«, 1881), »Ordnung af Danmarks Oldsager« (1888–95, 2 Bde.), »Vor Oldtid« (1897; deutsch von Zircigel: »Nordische Alttertumsfunde«, 1897–98, 2 Bde.), »Oldtidens Kunst i Danmark« (Bb. 1: 1918, Bb. 2: 1921) u. a.

Sprachforscher, Philologen. 29) Carl Otfried, Altphilolog, * 28. Aug. 1797 Briesg, † 1. Aug. 1840 Athen, 1818 Lehrer in Breslau, 1819 Professor in Göttingen, reiste 1839 nach Italien und Griechenland. Ein Schüler Böckhs und uniderfaler Geist, bildete er alle Seiten seines Faches aus; auch die Kunst zog er heran; die Entflehung der Mythen leitete er von Orten her. Er schrieb: »Geschichten hellenischer Stämme und Städte« (Bb. 1: »Dreikomenos und die Minher«, Bb. 2: »Die Dorier«, 1820–24; 2. Aufl. von Schneidewin, 1844), »Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie« (1825), »Die Crister« (1828; 2 Bde.; 2. Aufl. von Deede, 1877–78), »Sp. der Archäologie der Kunst«

(1830; 3. Aufl. von Welter, 1848, 2. Abdruck 1878), »Geschichte der griech. Literatur bis auf das Zeitalter Alexanders« (hrsg. von seinem Bruder Eduard, 1841, 2 Bde.; 4. Aufl. von Heib, 1832–84), »Kleine deutsche Schriften« (hrsg. von Heib, mit Biographie, 1847–48, 2 Bde.) und gab »Schylus'« »Eumeniden« (1833–35, 3 Tle.) und »Sestus« (1839) heraus. »Briefwechsel mit A. Böckh« (1883). Lit.: F. Ranke, Karl O. M. (1870).

30) Wilhelm, Germanist, * 27. Mai 1812 Holzminnen, † 4. Jan. 1890 Göttingen als Professor (seit 1845), schrieb: »Geschichte und System der altdeutschen Religion« (1844), »Mythologie der deutschen Selbstsage« (1886) u. a. und bearbeitete mit Zarnke das »Mittelhochdeutsche Wörterbuch« (1854–67, 4 Bde.).

31) Max, Orientalist, Sprach- und Religionsforscher, Sohn von M. 52), * 6. Dec. 1823 Dessau, † 28. Okt. 1900 Oxford als Professor (1850–75; 1872 in Straßburg), ging 1845 nach Paris, 1847 nach England, veröffentlichte unter anderem eine Ausgabe des »Rigveda« mit dem Kommentar des Sāhāna (1849–74, 6 Bde.; 2. Aufl. 1890–92, 4 Bde.; Textausgabe davon 1873), Übersetzung von 16 Hymnen: »Sacred Hymns of the Brahmins« (1869). Seit 1876 widmete er sich der Herausgabe der »Sacred Books of the East« (49 Bde. und 1 Sonderband), einer Sammlung englischer Übersetzungen orientalischer Religionsbücher des Alttertums; einige Bände rühren von M. selbst her. Weitere Arbeiten: »History of Ancient Sanskrit Literature« (1859; 2. Aufl. 1860), eine englische Sanskritgrammatik (1866; deutsch, 1868), »India, What can it Teach us« (1883; deutsch: »Indien in seiner weltgeschichtl. Bedeutung«, 1884). Die »Lectures on the Science of Language« (1861, neue Bearb. 1891; deutsch: »Die Wissenschaft der Sprache«, besorgt von Fied-Wischmann, 1892–93, 2 Bde.) wirkten auf weite Kreise. Aufsätze über vergleichende Mythologie und Sprachwissenschaft sammelte er in: »Chips from a German Workshop« (1867–75, 4 Bde.; neue Ausg. 1895; deutsch als »Essays«, 1869–76, 4 Bde.). Ferner schrieb er: »Einleitung in die vergleichende Religionswissenschaft« (1874), »Lectures on the Origin and Growth of Religion« (1878; deutsch 1880) u. a. »Collected Works« (20 Bde.), »Ausgewählte Werke« (deutsch, 1897 bis 1901, 12 Bde.), die Erzählung »Deutsche Liebe. Aus den Papieren eines Fremdling« (1857). Auch gab er »Schillers Briefwechsel mit Herzog Friedrich Christian von Schleswig-Holstein« (1875) und die Denkschrift »Bajedow. Von seinem Urenkel« (1877) heraus. »Lebenserinnerungen: Alte Zeiten — alte Freunde« (deutsch, 1901), die Fragmente seiner »Autobiography« (1901; deutsch: »Aus meinem Leben«, 1902). Lit.: Georgina Adelaide M. (seine Witwe), The Life and Letters of the R. H. Friedr. Max M. (1902, 2 Bde.).

32) Swan von, Altphilolog, * 20. Mai 1830 Wunsiedel, † 20. Juli 1917 München, 1858 Gymnasialprofessor in Zweibrücken, 1862 in Erlangen, dort 1864 Professor, 1893–1906 in München, gab das »Handbuch der klassischen Alttertumswissenschaft« (1885–1928, bisher 9 Bde.; seit 1922 hrsg. von W. Otto als »Sp. der Alttertumswissenschaft«) heraus, in dem er selbst die »Griechischen Privataltertümer« (1887; 2. Aufl. 1893) bearbeitete, und 1843–96 den »Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Alttertumswissenschaft«.

33) Friedrich, Sprachforscher, * 6. März 1834 Jemnil (Böhmen), † 25. Mai 1893 Wien. Bibliotheksbeamter, 1866 Professor für vergleichende Sprachwissenschaft und Sanskrit in Wien, ein Hauptvertreter der

linguistischen Ethnographie. Hauptwerke: der »Linguistische Teil« und der »Ethnographische Teil« der »Reise der österreichischen Fregatte Novara« (1867 u. 1868), die »Allgemeine Ethnographie« (1873; 2. Aufl. 1879) und der »Grundriß der Sprachwissenschaft« (1876—87, Bd 1—4, 1. Abt.).

34) Lucian, Altphilolog, * 17. März 1836 Merseburg, † 24. April 1898 Petersburg als Professor (seit 1870), schrieb: »De re metrica poematum latinorum« (1861; 2. Aufl. 1894), »Geschichte der klassischen Philologie in den Niederlanden« (1869), eine Biographie F. Ritschls (1877; 2. Ausg. 1878) u. a. und gab Ovids »Amores« und andre lateinische Dichter heraus.

35) David Heinrich, jüd. Semitist, * 6. Juli 1846 Buczac (Galizien), † 21. Dez. 1912 Wien als Professor (seit 1885), leitete 1897—98 mit Landberg die arabische Expedition der Wiener Akademie und veröffentlichte: »Die Burgen und Schlösser Südarabiens« (1879—81, 2 Hefte), »Hamdānis« »Geographie der arabischen Halbinsel« (1884—91, 2 Bde.), »Epigraphische Denkmäler aus Arabien« (1889), »Epigraphische Denkmäler aus Aethiopien« (1894), »Die Propheten in ihrer ursprünglichen Form« (1895, 2 Bde.), »Die Mehrzahl und Soqotri-Sprache« (1902—05, 2 Bde.) u. a.

36) Friedrich August, Orientalist, * 3. Dez. 1848 Stettin, † 12. Sept. 1892 Halle, daselbst 1874 Professor, 1882 Königsberg, 1890 Halle. Hauptwerke: »Sbn Abi Ubaibia« (arab. Text, 1884), »Der Islam im Morgen- und Abendland« (1885—87, 2 Bde.). Er bearbeitete Caprius »Arabische Grammatik« in 4. und 5. Auflage (1876 u. 1887) und gab die »Orientalische Bibliographie«, Bb. 1—6 (1887—92) heraus.

37) Friedrich Wilhelm Karl, Orientalist, * 21. Jan. 1863 Neubamm, Direktor am Berliner Museum für Völkerkunde, dem er seit 1887 angehört, Verfasser zahlreicher grundlegender Arbeiten besonders auf dem Gebiet des von ihm erschlossenen Tscharischen (s. d.) des Uigurischen, Chinesischen und Japanischen. Lit.: »Festschrift für Fr. W. K. M.« (in »Asia Major«, Bd. 2, 1925).

Naturforscher usw. 38) Otto Frederik, dän. Naturforscher, * 2. März 1730 Kopenhagen, † das. 26. Dez. 1784 als Staatsrat, arbeitete über niedere Wassertiere und schrieb von der »Zoologia danica« (1770—1780; neue Ausg. 1788—1806) die ersten drei Bände.

39) Johannes Peter, Physiolog, * 14. Juli 1801 Koblenz, † 28. April 1858 Berlin als Professor (seit 1833; 1826 Bonn), beherrschte das Gesamtgebiet der biologischen Wissenschaften noch, als es bereits in einzelne Teilgebiete auseinanderzufallen begann. Seine ersten Arbeiten enthalten z. T. Beobachtungen, die noch heute als grundlegend gelten (»Zur vergleichenden Physiologie des Gesichtsinnes«, 1826, worin die Theorie des muskelförmigen Sehens [s. Auge, Sp. 1129] begründet und das »Gesetz der spezifischen Energie der Sinnesnerven« [s. Sinne] aufgestellt wird; »über die phantastischen Gesichtserscheinungen«, 1826). Zu physiologisch-anatomischen Arbeiten gehört: »über die feinere Struktur und Entwicklungsgeschichte der Drüsen« (1830). Experimentell-physiologische Untersuchungen (seit 1830) führten zu wichtigen Erkenntnissen über die Verrichtungen des Nerven Systems, zur genaueren Kenntnis von Blut, Lymphe, Chylus usw.; auch untersuchte er die Organe und die Gesetze der Stimmbildung und arbeitete grundlegend über das Gehör. Es folgten »Die vergleichende Anatomie der Myginoidea« (1835—41), durch die der Grund zu einer vergleichenden Gewebelehre gelegt wurde; die »Systematische Beschreibung der

Plagiostomen« (mit J. Henle [s. d.], 1838—41); »über den Bau und die Grenzen der Ganoiden und das natürliche System der Fische« (1844), »über die Larven und die Metamorphose der Echinodermen« (1849). Sein (unvollendetes) Werk »über den feinem Bau der fränkischen Gesteine« (1838) wurde bahnbrechend für die mikroskopische Forschung in der pathologischen Anatomie. Später arbeitete er fast ausschließlich auf dem Gebiet der vergleichenden Anatomie namentlich der niederen Tiere. Seit 1834 gab er das »Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medizin« heraus. M. hatte viele bedeutende Schüler; sein »Hb. der Physiologie des Menschen« (1833—40, 2 Bde.; Bd. 1: 4. Aufl. 1841—44) hatte tiefgehenden Einfluß. Lit.: Haberling, J. M. Das Leben des rhein. Naturforschers (1924); Gedächtnisreden von Virchow (1853) und Du Bois-Reymond (»Neben«, Bb. 1, 2. Aufl. 1912).

40) Johannes, Physiker, * 30. April 1809 Rassel, † 3. Okt. 1875 Freiburg, dort 1844 Professor, schrieb, außer Abhandlungen über Elektromagnetismus, Optik und Wärmelehre: »Eb. der Physik und Meteorologie« (ursprünglich eine Bearbeitung von Pouillet's »Éléments de physique«, 1842—44, 2 Bde.; 10. Aufl. von Pfundler, 1905—15, 4 Bde.; 11. Aufl. [1928] im Erscheinen), »Grundriß der Physik und Meteorologie« (1846; 14. Aufl. von O. Lehmann, 1896) u. a.

41) Karl (genannt M. von Halle), Naturforscher, * 16. Dez. 1818 Alstedt, † 9. Febr. 1899 Halle als Privatgelehrter, arbeitete über Mooskunde, schrieb vollstündliche Darstellungen der Pflanzenwelt. Hauptwerke: »Synopsis muscorum frondosorum« (1849—1851, 2 Bde.), »Das Buch der Pflanzenwelt. Versuch einer kosmischen Botanik« (1857, 2 Bde.; 2. Aufl. 1869), »Wanderungen durch die grüne Natur« (1850; in 2. Aufl. als »Das Kleid der Erde«, 1873).

42) Fritz, Naturforscher, * 31. März 1821 Windischholzhausen bei Erfurt, † 21. Mai 1897 Blumenau (Brasilien), wurde 1852 in Brasilien Farmer, dann Lehrer, widmete sich der Erforschung der Meeresfauna und der Entwicklungsgeschichte der Krustazeeen, später besonders der Bienen- und der Schmetterlingsfauna. M., einer der ersten Anhänger Darwins, wies in seinem »Für Darwin« (1864) zuerst auf das biogenetische Grundgesetz hin. »Fritz M. Werke, Briefe und Leben« (neu hrsg. von Alfred Möller, 1915—21, 3 Bde.).

43) Ferdinand von, Naturforscher, * 30. Juni 1825 Roskoff, † 9. Okt. 1896 Melbourne, bereiste 1843—55 Südastralien und Victoria und wurde 1857 Direktor des Botanischen Gartens in Melbourne, den er zu einem der berühmtesten der Welt machte. Auch ist die massenhafte Anpflanzung von Eucalyptus in den Mittelmeerländern und allen warmen gemäßigten Zonen auf ihn zurückzuführen. Hauptwerke: »Fragmenta phytographiae Australiae« (1862—81, Bd. 1—11), »Flora australiana« (mit Bentham, 1863 bis 1870, 7 Bde.), »Plants of Victoria« (1860—65, 2 Bde.), »Eucalyptographia« (1879—82).

44) Hermann, Bruder von M. 41), Naturforscher, * 23. Sept. 1829 Mühlberg a. E., † 26. Aug. 1883 Meran, Moosforscher und Blütenbiolog. Hauptwerke: »Die Befruchtung der Blumen durch Insekten« (1873), »Alpenblumen, ihre Befruchtung durch Insekten« (1881), »Weitere Beobachtungen über Befruchtung der Blumen durch Insekten« (1879—82, 3 Tle.).

45) Karl Hermann Gustav, Astronom, * 7. Mai 1851 Schweidnitz, † 7. Juli 1925 Potsdam, 1877 Assistent, 1917—21 Direktor des Astrophysikalischen

Observatoriums in Potsdam, veröffentlichte: »Spektroskopische Beobachtungen der Sterne bis einschließlich 7,5. Größe in der Zone von -1° bis $+20^{\circ}$ Deklination« (1882, mit F. C. Vogel), »Photometrische und spektroskopische Beobachtungen, angestellt auf dem Gipfel des Sántis« (1891), »Helligkeitsbestimmungen der großen Planeten und einiger Asteroiden« (1893), »Photometrische Durchmusterung des nördlichen Himmels, enthaltend alle Sterne der Bonner Durchmusterung bis zur Größe 7,5« (1894—1903, 3 Tle., mit Kempf), »Die Photometrie der Gestirne« (1897), »Untersuchungen über die Absorption des Sternlichts in der Erdatmosphäre usw.« (1898, mit Kempf), »Geschichte und Literatur der veränderlichen Sterne« (1918—22, 3 Bde.).

46) Ernst. Technolog., * 1. Sept. 1856 Krimmitschau, 1879 Lehrer an der Baugewerkschule Dresden, 1883 Assistent, 1890 Professor an der Technischen Hochschule Hannover, 1901 an der Technischen Hochschule Dresden, 1918 gleichzeitig Direktor des deutschen Forschungsinstituts für Textilindustrie daselbst, einer der Begründer der modernen textiltchnischen Wissenschaft. Hauptwerk: »Hb. der Spinnererei« (1892; Neuausg. mit Anh. 1896).

47) Wilhelm, Zoolog, * 17. Febr. 1857 Mühlberg (Kr. Erfurt), bereiste 1883—85 Brasilien, 1895—1923 Professor in Greifswald, arbeitet hauptsächlich über Muscheltreibe und Biologie der Insekten.

48) Friedrich von, Mediziner, * 17. Sept. 1858 Augsburg, 1889 Professor in Bonn, 1890 Professor und Leiter der Medizinischen Poliklinik in Breslau, 1892 Marburg, 1901 Basel, 1904 München, arbeitete grundlegend auf fast allen Gebieten der innern Medizin, besonders der Physiologie und Pathologie des Stoffwechsels, schrieb (mit Seifert) »Taschenbuch der mediz.-klinischen Diagnostik« (1886; 23. Aufl. 1922).

49) Johann, Mathematiker und Astronom, f. Hegiomontanus.

Dichter, Schriftsteller usw. 50) (M. von) Jhehoe) Johann Gottwerth, Schriftsteller, * 17. Mai 1743 Hamburg, † 23. Juni 1828 Jhehoe, dort 1773—1783 Buchhändler, später Privatmann. Von seinen Romanen hatte der »Siegfried von Limenberg« (1779; zu 4 Bänden erweitert: 1781—82) den stärksten Erfolg. M. überträgt hier geschickt die in England ausgebildete Gattung des romischen Romans auf deutschen Boden und gibt ein anschauliches Bild deutschen bürgerlichen Lebens mit satirischen Seitenhieben gegen Empfindsamkeit und Geniekultus. Lit.: F. Schröder, J. G. Müller (1843); A. Brand, M. von Jhehoe (1901).

51) Friedrich (genannt »Maler M.«), Dichter, Maler und Kupferstecher, * 13. Jan. 1749 Kreuznach, † 23. April 1825 Rom, bildete sich als Maler aus und siedelte im Winter 1774/75 nach Mannheim über, wo er, von der Sturm- und Drangbewegung angeregt, vor allem als Schriftsteller tätig war. 1777 wurde er kurfürstlicher Rabinettsmaler, seit 1778 lebte er in Rom, wo er 1780 katholisch wurde. Bedeutender als seine Radierungen und Gemälde sind seine Dichtungen, die sich durch kraftgemalte Wortfülle und derben Realismus auszeichnen. Von seinen Dramen ist neben »Fausts Leben, dramatisiert« (Teil 1, 1778; neu hrsg. von Seuffert, 1881) vor allem »Golo und Genoveva« (begonnen um 1776) zu nennen, eine der gelungensten Nachahmungen von Goethes »Göt«. Sein Bestes sind die Idyllen »Die Schaffschur«, 1775, und »Das Musketieren«, 1776). Auch seine Lyrik trifft den Ton des

Volksliedes oft sehr glücklich (»Soldatenabschied«: »Heute scheid' ich«). »Werke« (hrsg. von Zedl. 1811—25, 3 Bde.); »Ausgewählte Dichtungen« veröffentlichten F. Hettner (1868, 2 Bde.), Sauer (in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur«, Bd. 81), M. Defer (1918), eine »Gesamtausgabe der Idyllen« D. Feuer (1914, 3 Bde.). Lit.: Seuffert, Maler M. (1877); Lun-towski, Maler M. (1908); Fr. Meyer, Maler-M.-Bibliographie (1912); Mumbauer, Maler M. in Rom (1913); Frenkel, Maler M.s Auferstehung (1918); Stumpf, Maler M. und Kreuznach (1925).

52) Wilhelm, Dichter, * 7. Okt. 1794 Dessau, † das. 30. Sept. 1827, kämpfte 1813 und 1815 als Freiwilliger, reiste 1817 nach Italien, wurde 1819 Lehrer an der Gelehrtenschule in Dessau, dann auch Bibliothekar an der herzoglichen Bibliothek. Bekannt machte er sich durch die »Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten« (1821—24, 2 Bdn.) und die »Lieder der Griechen« (1821—24, 5 Hefte), in denen die Sympathie der Deutschen für den Freiheitskampf der Griechen begeisterten Ausdruck fand. Es folgten »Neugriechische Volkslieder« (1825, 2 Bde.), »Lyrische Reisen und epigrammatische Spaziergänge« (1827) und die Novelle »Der Dreizehnte« (1827), auch Arbeiten zur klassischen Philologie und Germanistik. Die Lieder sind frisch, innig und natürlich; durch die Vertonung Schuberts besonders bekannt: »Die schöne Müllerin« und »Winterreise«. »Versmischte Schriften« (mit biograph. Vorwort von G. Schwab, 1830, 5 Bde.); »Gedichte« (in neuer Ausgabe, eingeleitet von seinem Sohn Max [f. Müller 31], 1869; vollständige kritische Ausgabe von Hatfield, 1906). Sein Tagebuch und ungedruckte Briefe (»Diary and Letters«) veröffentlichten F. S. Allen und Hatfield (1903). Lit.: Allen, W. M. and the German Volkslied (im »Journal of Germanic Philology«, Bd. 2 u. 3, 1900—01); Fafe, W. M.s Leben und Dichten (1908); Lohre, W. M. als Kritiker und Erzähler (1927).

53) Wolfgang (genannt M. von) Königswinter, Schriftsteller, * 5. März 1816 Königswinter a. Rh., † 29. Juni 1873 Bad Neuenahr, 1842—48 Arzt in Düsseldorf, 1848 im Frankfurter Parlament, seit 1853 in Köln wohnhaft, wo er sich ganz der Literatur widmete, seit 1869 in Wiesbaden, schrieb als Nachfahre der Romantik anmutige Gedichte und Versepen: »Junge Lieder« (1841), »Balladen und Romangen« (1842), »Rheinfahrt« (1846), »Gedichte« (1847), »Volerei«, Rheinsagen in Balladenform (1851), »Die Mai Königin«, Dorfgeschichte in Versen (1852), »Mein Herz ist am Rhein«, Lieder Auswahl (1857) u. a.; in Prosa: »Erzählungen eines rheinischen Chronisten« (Bd. 1: »Karl Zimmermann und sein Kreis«, Bd. 2: »Aus Jacobis Garten. Furio, aus Beethovens Jugend«, 1860—61), »Von drei Mühlen«, ländliche Geschichten (1865), »Zum stillen Vergnügen«, Künstlergeschichten (1865, 2 Bde.) u. a., auch das Lustspiel »Sie hat ihr Herz entbedt« (1865). Eine Auswahl erschien u. d. T.: »Dichtungen eines rheinischen Poeten« (1871—76, 6 Bde.). Lit.: Zoesen, Wolfgang M. (1895).

54) Gustav Adolf, Schriftsteller, * 24. Mai 1866 Buch (Waden), Gymnasialdirektor a. D. in Breithülen (Württ.), veröffentlichte neben Arbeiten zur Altertumskunde (besonders der frühchristlichen) viele, meist geschichtliche Romane: »Im Zauber der Wartburg« (1905), »Ecce homo« (1908), »Im Kampf um Lourdes« (1914), »Die letzten Tage von Jerusalem« (1914) u. a.

55) Fritz (M. -) Zürich, M. - Partentkirchen, Schriftsteller, * 24. Febr. 1875 München, schrieb kleine

Erzählungen, Stizzen und Blaudeereien voll Humor und gesunder Lebensauffassung: »D Frida!« (1912), »Mittagsgeschichten« (1913), »Fröhliche Wissenschaft« (1916), »Vergnügte Geschichten« (1918), »Ferneicht« (1922), »Fröhliche Jugend« (1923) u. a.

56) Hans von, Literarhistoriker, * 30. März 1875 Kiel, veröffentlichte Einzelstudien zum Leben und Schaffen E. T. A. Hoffmanns »Meine Hoffmann-Publikationen« (1917), dessen Briefwechsel, Tagebücher und Handzeichnungen er herausgab, ferner: »Beiträge zur Bibliographie der deutschen Dichtung« (1916–20), »Die deutsche Voltaire-Literatur des 18. Jh.« (1921), »Lohenstein-Bibliographie« (1924) u. a.

57) Georg, Verlagsbuchhändler, * 29. Dez. 1877 Mainz, † 29. Dez. 1917 München, gründete 1. Okt. 1903 unter seinem Namen einen Verlag schönwissenschaftlicher Richtung. Er verlegte deutsche und Klassiker des Altertums, Kunst und Musik, Memoirenliteratur und Philosophie u. a. Seit 1. Jan. 1920 ist die Verlagsbandlung Alt.-Gei.

58) Hans, Schriftsteller, * 25 Okt. 1882 Brünn, begann mit Gedichten (»Die lodende Geige«, 1904) und Novellen (»Buch der Abenteurer«, 1905), wandte sich bald dem Drama zu und errang durch seine ästhetisch und psychologisch ansprechbaren, aber bühnenwirksamen Stücke starke Erfolge: »Der reizende Adrian«, Lustspiel (1913), »Königer«, Drama (1915), »Die Sterne«, Drama (1919; Galilei), »Flamme«, Schauspiel (1920), »Der Vampir«, Schauspiel (1922), »Der Falscher«, Komödie (1924), »Schweiger Veronika«, Schauspiel (1926), u. a.

59) Karl, Schriftsteller, s. Mylius 2).

Kupferstecher, Maler, Bildhauer usw. 60) Johann Gotthard von (seit 1818), Kupferstecher, * 4. Mai 1747 Bernhausen, † 14. Mai 1830 Stuttgart, arbeitete seit 1770 in Paris bei Wille, wurde 1776 nach Stuttgart berufen, um eine Schule für Kupferstecher zu gründen. Unter seinen Blättern sind hervorzuheben: Fr. Schiller, nach A. Graff, die Madonna della Sedia, nach Raffael, und die heil. Cäcilie, nach Domenichino. Treffliche Bildnisse sind die Ludwigs XVI. im Krönungsmoment, des Malers Graff, des Königs Jérôme von Westfalen. Lit.: A. Andresen, Joh. Gotth. v. M. u. Joh. Friedr. Wilh. M., beschreibende Verzeichnisse ihrer Kupferstiche (1865).

61) Johann Friedrich Wilhelm, Sohn des vorigen, Kupferstecher, * 11. Dez. 1782 Stuttgart, † 3. Mai 1816 auf dem Sonnenstein bei Pirna, nach Bildnisse, darunter das Napoleons nach eigener Zeichnung, sowie Kompositionen nach Raffael, Domenichino u. a.

62) Andreas, Maler, * 9. Febr. 1811 Kassel, † 29. März 1890 Düsseldorf, Schüler von Schnorr und Cornelius in München (1832) und von Schott und Schadow in Düsseldorf (1834), hielt sich 1837–1842 in Italien auf und wurde 1856 Professor an der Düsseldorfer Akademie. Von seinen kirchlichen Arbeiten sind zu nennen die Fresken aus dem Leben des heil. Apollinaris in der Kirche von Remagen (1842–1853), der Reliquienschein mit Passionsdarstellungen für den Fürsten Löwenstein-Wertheim (1857) u. a. in den Kirchen zu Laub, im Dom zu Breslau, in Jusslich bei Kleve.

63) Karl Friedrich, Sohn von M. 61), Maler, * 2. Okt. 1813 Stuttgart, † 27. April 1881 Frankfurt a. M., Schüler seines Vaters, bildete sich seit 1831 bei Cornelius in München, 1833–37 bei Ingres in Paris und hielt sich 1837–48 in Rom, 1850–65 in

Paris auf. Von seinen Werken, deren romantische Auffassung und lebhaftes Farbgebung hervorzuheben sind, sind zu nennen: Romeo und Julia sterbend (1842, Stuttgart, Mus.) Urteil des Paris (1862, ebenda), Faust und Helena (Schloß Rosenstein bei Stuttgart).

64) Charles Louis (genannt M. von Paris), franz. Maler, * 22. Dez. 1815 Paris, † das. 10. Jan. 1892, Schüler von Gros und Cogniet, 1850 Direktor der Gobelinfabrik in Paris, schuf die großen Kompositionen: Saisées Wahnsinn (1848, nach Byron, Lille, Museum), Lady Macbeth (1842, Amiens, Museum), Beurteilung junger Irlandinnen (1859, Lyon, Museum) und Charlotte Corday im Gefängnis (1875, Washington, Galerie).

65) Karl, Bruder von M. 62), Maler, * 29. Okt. 1818 Darmstadt, † 14. Aug. 1893 Neuenahr, bei Sohn und Schadow in Düsseldorf gebildet, 1839–42 auf Studienreisen in Italien, trat zuerst (1843) mit Fresken aus dem Marienleben in der Kirche zu Remagen hervor. Es folgten Bilder in der Kirche zu Altena (Himmelskönigin), in der Marienkirche zu Bonn (zwei Altarbilder), Madonna in der Grotte in Prag (Rudolfinum) und die Verkündigung in Düsseldorf (Galerie).

66) Heinrich, Baumeister, * 2. Febr. 1819 Bremen, † das. 8. März 1890, errichtete dort Gebäude im gotischen und Renaissancestil (Börse, Rembertikirche, Saalbau des Domes, Loge u. a.), die Börse in Königsberg u. a.

67) Viktor, Maler, * 29. März 1829 Frankfurt a. M., † 21. Dez. 1871 München, besuchte die Kunstschule in Frankfurt, ging nach Antwerpen, 1849 nach Paris, wo er sich (bis 1860) besonders nach Couture, Delacroix und Courbet bildete, besuchte dann England und wiederholt Holland und siedelte 1865 nach München über. Seine poetische romantische Auffassung und bedeutende Farbgebung, die stets besondere Stimmungswerte erreichte, sind erst später gewürdigt worden. Hauptwerke: Romeo und Julia (München, Neue Pinakothek), Schneewittchen, mit den Zwergen tanzend (1870, Berlin, Nationalgalerie), Salome (1865, ebenda). Eine größere Anzahl seiner Werke besitzen seine Nachkommen in Frankfurt a. M.

68) Carl Leopold, Maler, * 9. Dez. 1834 Dresden, † 4. Aug. 1892 Weiblingau bei Wien als Rektor der Wiener Akademie, daselbst gebildet, trat zuerst mit Genrebildern aus dem Landleben auf, arbeitete längere Zeit als Illustrator und fand in Italien und im Orient neuen Stoff zu Bildern (Die letzte Arbeit des Tages, Wien, Museum; Die Lautenklägerin, 1874; Jellach mit Dromedaren, 1884; Junge Koptin, 1885, München, Neue Pinakothek).

69) Paul, Bildhauer, * 12. März 1843 Mergelstetten bei Heidenheim (Württ.), † 24. April 1906 Stuttgart, studierte daselbst auf der Kunstschule, dann bei Schilling in Dresden. Seine ersten Arbeiten waren Büsten und Porträtstatuetten (Schiller, Uhland u. a.) u. die Statue Goethes für das Polytechnikum in Stuttgart. Die späteren Büsten (Neher, Strauß, Gerol, Goltzer) zeugten von scharfer Auffassung des Charakteristischen. Außer der Kolossalgruppe Graf Eberhard im Schoke eines Hirten für Stuttgart (1881) ist hervorzuheben Der Fries, Drest von den Jurien verfolgt (Stuttgart, Mus.).

70) M. = Breslau) Georg, Maler, * 5. Sept. 1856 Breslau, † 20. Okt. 1911 Schmiedeberg (Schlesien), Schüler Gussows auf der Berliner Akademie, 1883–85 in München, 1885–91 in Berlin, seitdem in Dresden tätig, schuf die farbig-eindrucksvollen

Landschaften Herbstschnee (Breslau, Museum), Riesengebirge (1896, Dresden, Galerie) u. a. Er veröffentlichte auch Steindrucke.

71) Albin (genannt Albinmüller), Kunstgewerbetler und Architekt, * 13. Dez. 1871 Dittersbach (Erzgebirge), 1900 Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Magdeburg, 1906 an die Künstlerkolonie Darmstadt berufen, schuf bedeutende Innendekorationen und Bauwerke, war durch umfangreiche Wohnungsgruppen mitbestimmend für die Gestaltung der Villenkolonie »Mathildenhöhe« bei Darmstadt. 1908 entwarf er die Bauten der hessischen Landesausstellung, 1927 die der Deutschen Theaterausstellung in Magdeburg. Er gab heraus »Architektur und Raumkunst. Ausgeführte Arbeiten und Entwürfe« (1909).

72) Otto, Maler und Graphiker, * 16. Okt. 1874 Liebau (Schlesien), auf der Dresdener Akademie gebildet, seit 1919 Professor an der Akademie in Breslau, gehörte zur sog. Blüde (s. d.). Seine idyllische Auffassung bringt zarte, schlankt Menschenleiber in rhythmischen Ziamentklang mit dekorativer Landschaft. Werke in den Museen von Berlin, Köln, Hamburg, Breslau, Dresden (Stadtmuseum) u. a. D. M. schuf auch Lithographien.

73) Robert, Maler, s. Barthmüller.

Müller. 74) Wenzel, Opernkomponist, * 26. Sept. 1767 Tyrnau (Mähren), † 3. Aug. 1835 Baden bei Wien, 1783 Kapellmeister am Brünner Theater, 1786 am Marinellischen Theater in Wien, schrieb 1783—1834 außer Kantaten, Symphonien, Messen uhm. 225 Bühnenwerke. Die bekanntesten seiner Singspiele und Zauberpossen sind: »Zauberzither«, »Sonntagskind«, »Schweitem von Prag«, »Teufelsmühle«, »Alpenkönig und Menschenfeind«.

75) Gebrüder M., Name zweier berühmter Streichquartette, von denen das ältere (1831—55, Wohnort Braunschweig) aus den vier Söhnen des Hofmusikus Agidius Christoph M. († 1841) bestand: Karl Friedrich M. (* 11. Nov. 1797, † 4. April 1873 als Konzertmeister, erste Violine), Gustav M. (* 3. Dez. 1799, † 7. Sept. 1855 als herzoglicher Symphoniedirektor, Viola), Theodor M. (* 27. Sept. 1802, † 22. Mai 1875 als Kammermusikus, Cello) und Georg M. (* 29. Juli 1808, † 20. Okt. 1875 als herzoglicher Kapellmeister, zweite Violine). — Das jüngere M.-Quartett bestand aus vier Söhnen von Karl Friedrich M. (s. o.): Karl M. M.-Berghaus, * 14. April 1829, † 11. Nov. 1907 Stuttgart, erste Violine), Hugo M. (* 21. Sept. 1832, † 26. Juni 1886 Braunschweig, zweite Violine), Bernhard M. (* 24. Febr. 1825, † 4. Sept. 1895 Rostock, Braunschweig) und Wilhelm M. (* 1. Juni 1834, † im September 1897 New York, Cello). Die Brüder, sämtlich in Braunschweig geboren, wurden als Hofmusiker in Meiningen angestellt, siedelten 1866 nach Wiesbaden über, später nach Rostock. 1873 löste sich das Quartett auf.

76) Ernst, Musiker, * 2. Aug. 1866 Leipzig, seit 1907 Organist der Universitätskirche, als Orgelspieler besonders durch Improvisationen bekannt, schrieb Lieder, Chöre, Kammermusik, Orgel- und Orchesterwerke.

Sonstige. 77) (seit 1912: Müller) Jörgen Peter, dän. Gymnasiallehrer, * 7. Okt. 1866 Agerballe (Alfen), seit 1912 Leiter eines gymnasialischen Instituts in London, führte durch das erfolgreiche Buch »Mein System« (1904; 390. Tfd. 1925) das tägliche Fünfzehn-Minuten-Turnen (»Müllern«) mit nachfolgendem Douchen und Frostieren ein und wurde dadurch zu einem der bedeutendsten Förderer der Körperkultur.

M. schrieb ferner: »Die tägl. Fünfminuten« (1925), »Mein System für Frauen, 15 Minuten tägl. Arbeit für die Gesundheit« (1926), »Mein Freiluftbuch« (1927) u. a. Bgl. Gymnastik (Sp. 852).

Mueller (Müller-Ditried), Paula, Sozialpolitikerin, * 7. Juni 1865 Söha a. d. Weser, seit 1895 in sozialer Arbeit tätig, 1901 Vorsitzende des Deutsch-evangelischen Frauenbundes, dessen Organ (»Die Evangelische Frauenzeitung«) sie seit 1900 leitet, Mitglied des Reichstags (Deutschnationale Partei) seit 1920.

Müller von Tschoc, s. Müller 50).

Müller von Königswinter, s. Müller 53).

Müller von Nittersdorf, s. Müller 2).

Müller von Steinla, s. Steinla.

Müller-Breslau, 1) Heinrich, Ingenieur, * 30. Mai 1851 Breslau, † 22. April 1925 Berlin, 1883 Professor in Hannover, 1888 in Berlin, wirkte durch Forschungen über statisch-unbestimmte Systeme bahnbrechend. Sein Ziel war die planmäßige Deutung der Einflußlinien als Biegelinien für einfache Belastungszustände. Daneben befaßte er sich mit praktischen Entwürfen von Brücken- und Hochbauten, nach eigener Erfindung hergestellten Führungsgerüsten für Gasbehälter, bearbeitete sämtliche Konstruktionen am neuen Berliner Dom und förderte durch seine Forschungen den Luftschiff-, Flugzeug- und Luftschiffhallenbau. M. wurde 1891 Mitglied der Preuß. Akademie der Wissenschaften. Er schrieb: »Theorie und Berechnung der eisernen Bogenbrücken« (1880), »Die graphische Statik der Baukonstruktionen« (1887—96, 2 Bde.; 5. Aufl. 1912—25), »Zur Theorie der Windverbände eiserner Brücken« (1903), »Beitrag zur Theorie des räumlichen Fachwerks« (»Zentralblatt der Bauverwaltung«, 1891 und 1892) u. a.

2) Georg, Maler, s. Müller 70).

3) Hermann, Politiker, s. Müller 13).

Müllereien, Vogelart, s. Grasmücken.

Müllerei, die Gesamtheit der Verfahren und der Einrichtungen, die notwendig sind, um durch Zerkleinern aus ständigen Rohstoffen (Pflanzen, Nüssen, Ektuchen, Knochen, Kohle, Erz, Zement, Schlacke und anderem Mahlgut) mehr oder weniger grobes oder feines, körniges, griechiges, pulverförmiges oder mehliges Gut (Mahlgut oder Mahlerzeugnis) zu erzeugen. Bgl. Hartzerkleinerung. M. im engsten Sinn ist die Verarbeitung von Getreide zu Mehl. Zur Getreidemüllerei gehören Einlagern, Vorbereiten, d. h. Waschen und Trocknen des Getreides, Reinigen, Schälen und Spizen der Körner, Vermahlen in den Mühlereimaschinen, nämlich in den Mahlgängen oder Walzenstühlen (s. Beilage »Mühlen«), Sichten, Fördern und Verpacken der Müllereierzeugnisse, und die hierzu notwendigen Anlagen und Maschinen. Nach der Betriebsart unterscheidet man die Kunden- oder Lohnmüllerei, bei der das der Mühle übergebene Getreide nicht in den Besitz des Müllers übergeht, sondern gegen Mahlohn vermahlen wird, und die Mahlerzeugnisse (Mehl, Kleie) dem Kunden verbleiben, von der Handelsmüllerei, bei der der Müller das Getreide kauft. Im Gegensatz zu früheren Zeiten gehört zur M. nicht mehr der Mühlenbau, dem die Herstellung der Müllereimaschinen, ihr Einbau in den Mühlen und ihre Wiederherstellung obliegt.

Müller-Berlin, Politiker, s. Müller 6).

Müllereimaschinen, s. Weil. »Mühlen«; vgl. Müller-Erzbach, Rudolf, Jurist, * 23. März 1874 Plettenberg, 1911 Professor in Königsberg, 1918 Göttingen, seit 1925 München, schrieb: »Grundsätze der

mittelbaren Stellvertretung» (1905), »Erhaltung des Unternehmens« (1908), »Gefährdungshaftung und Gefahrübertragung« (1912), »Bergrecht Preußens« (1916), »Deutsches Handelsrecht« (1924).

Müller-Franken, Politiker, f. Müller 13).

Müller-Freienfels, Richard, Philosoph, * 7. Aug. 1882 Bad Ems, seit 1922 Dozent für Ästhetik und Psychologie an der staatlichen Akademie für Musik und der Kunsthochschule in Berlin, vertritt einen irrationalistischen Dynamismus und in der Psychologie eine eigene Richtung (die »Lebenspsychologie«). Er schrieb: »Psychologie der Kunst« (1911; 3. Aufl. 1923. 3 Bde.), »Poetik« (1914; 2. Aufl. 1920), »Das Denken und die Phantasie« (1916; 2. Aufl. 1924), »Persönlichkeit und Weltanschauung« (1919; 2. Aufl. 1923), »Psychologie der Religion« (1920, 2 Bde.), »Philosophie der Individualität« (1921; 2. Aufl. 1922), »Irrationalismus« (1923), »Lebenspsychologie« (1923; 2. Aufl. 1925, 2 Bde.), »Die Seele des Alltags« (1925; 230. Tsd. 1927), »Erziehung zur Kunst« (1926), »Metaphysik des Irrationalen« (1927), »Gedächtnisse der Seele« (1927).

Müller-Fulda, Politiker, f. Müller 4).

Müllergäze (Weuteligäze), f. Gewebe (Sp. 123); vgl. Planktonnek.

Müllergebörge, in Niederländisch-Borneo, Mitte der Insel, bis 1960 m hohes Urmalindand, Quellgebiet von Mahakam, Barito und Kapuwas.

Müller-Guttenbrunn, Adam, Schriftsteller und Theaterleiter, * 22. Okt. 1852 Guttenbrunn (Banat), † 5. Jan. 1923 Wien, dabei selbst Beamter, dann Leiter des Raimundtheaters (1892–96) und des Kaiser-Fulda's-Stadtheaters (1898–1903; vgl. seine »Erinnerungen eines Theaterdirektors«, 1924), später freier Schriftsteller, schrieb außer Dramen, Gedichten, Essays zur Literaturgeschichte und Dramaturgie Romane und Erzählungen, vor allem die Trilogie »Von Eugenius bis Joseph« (»Der große Schwabenzug«, 1913; »Harnherziger Kaiser!«, 1916; »Joseph der Deutsche«, 1917), ein großangelegtes Geschichts- und Kulturbild aus Leben und Kämpfen der Schwaben im Banat, und den »Lenau-Roman« (3 Bde.: »Sein Vaterhaus«, 1919; »Dämonische Jahre«, 1920; »Auf der Höhe«, 1921). Lit.: F. E. Gruber, A. M., der Erzählung (1921). Sein ebenfalls schriftstellerisch tätiger Sohn Roderich, * 3. Febr. 1892 Wien, Deckname Roderich Weinhart, setzte aus seines Vaters Tagebuchblättern, Briefen usw. zusammen: »Der Roman meines Lebens« (1927).

Müller-Lyer, Franz, Soziolog und Philosoph, * 5. Febr. 1857 Baden-Baden, † 29. Okt. 1916 München, Privatgelehrter, begründete die »phäseologische Methode«, durch die, ausgehend von empirischen Tatsachen, Phasen der Kulturentwicklung festgestellt werden für die einzelnen Kulturgebiete, wie Wirtschaft, Familie, soziale Organisation usw. Er schrieb: »Phasen der Kultur« (1908), »Der Sinn des Lebens und der Wissenschaft« (1910; 2. Aufl. 1918), »Formen der Ehe« (1912), »Die Familie« (1912), »Phasen der Liebe« (1913; 4. Aufl. 1918), »Soziologie der Zucht und des Bevölkerungswezens« (1918).

Müllermaack, f. Maack.

Müller-Meinigen, Politiker, f. Müller 9).

Müllern, gymnastische Übungen nach dem System von J. W. Müller (f. d. 77) ausführen.

Müller-Parthenkirchen, Schriftsteller, f. Müller 55).

Müller-Potsdam, Politiker, f. Müller 10).

Müller-Rüdersdorf, Wilhelm, Schriftsteller, * 1. Juli 1839 Berlin, schrieb anmutige, frische Gedichte: »Wo die hohen Wälder wogen« (1920), »Die

selige Stille« (1921), »Drei Betten« (1924) u. a., Märchen und Legenden und gab Schriften zur Geistesgeschichte, Landes- und Volkskunde Schlesiens und der angrenzenden Gebiete heraus, wie »Schlesien, ein Heimatbuch« (1922).

Müller-Sagan, Politiker, f. Müller 6).

Müllersche Gänge, bei den Wirbeltieren ein Paar von Kanälen (genannt nach Joh. Müller 39), die neben den Wolffschen Gängen laufen, aus ihnen durch Abspaltung hervorgehen und, zunächst in beiden Geschlechtern angelegt, später bei den Weibchen zum Eileiter werden, sich bei den Männchen bis auf kleine Reste (gestielte Morgagnische Hydride, Utriculus prostaticus) zurückbilden (s. auch Geschlechtsorgane).

Müllersche Körperchen, f. Ameisenpflanzen.

Müllersche Larve, bei Strudelwürmern vorkommende, einfach gebaute Larve mit Flimmerepithel und acht lappigen Fortsätzen (genannt nach Joh. Müller 39).

Müllersches Glas (Glasopal, Syaliti), f. Opal.
Müller-Schlösser, Hans, Schriftsteller, * 14. Juni 1884 Düsseldorf, errang starken Bühnenerfolg durch seine rheinische Komödie »Schneider Wibel« (1913), der weitere Lustspiele folgten, schrieb ferner Novellen (»Aus alten Häusern und von kleinen Leuten«, 1917, u. a.) sowie die Romane »Jan Krebsreuter« (1919) und »Hopla, der Floh« (1922).

Müllerschule, Deutsche, in Dippoldiswalde (Sachl.), bildet seit 1881 Mülentechniker in 1½-jährigem Lehrgang (höhere Abteilung 4 Semester) aus, der Mathematik, Mechanik, Maschinenkunde, Feld- und Wassermessen, Baukunde, Mühlenbau- und Betriebslehre, Zeichnen und Handelswissenschaften sowie praktische Arbeiten in der Lehr- und Mustermühle umfaßt.

Müller-Strübing, Hermann, Altphilolog, * 27. Aug. 1812 Neubrandenburg, † 14. Aug. 1893 London, wurde als angeleglicher Rädelsführer bei dem Frankfurter Attentat 1835 zum Tode verurteilt, aber zu lebenslänglicher Festungshaft begnadigt und 1840 entlassen, lebte dann in Berlin, seit 1848 in Frankreich, seit 1852 in London. Er veröffentlichte eine kritische Ausgabe des Vitruv (mit B. Roze, 1867), »Aristophanes und die historische Kritik« (1873), »Thukydideische Forschungen« (1881) u. a.

Müller-Thurgau, Hermann, Pflanzenphysiolog, * 21. Okt. 1850 Tägerwil (Thurgau), † 18. Jan. 1927 Wädenswil, 1876 Leiter der Versuchstation und Lehrer für Botanik an der Lehranstalt für Wein- und Obstbau in Geisenheim, 1891–1925 Direktor der Versuchstation und Schule für Obst-, Wein- und Gartenbau in Wädenswil, arbeitete über Rebenkrankheiten, seit 1880 über Gärungsfragen u. Befruchtung.

Müller-Türich, Schriftsteller, f. Müller 55).

Müllheim, Amtsstadt und Luftkurort in Baden, Amt Lörrach, (1925) 3724 überwiegend ev. Einw., 270 m ü. M., am Fuß des Blauen und am Rand des Schwarzwaldes, Knotenpunkt der Bahn Freiburg-Basel, hat Wg., Zoll-, Finanzamt, Real- und Gewerkschule, Zigarren- und Zementwarenfabriken und ist Mittelpunkt des Markgräfler Weinbaus und -handels. — M., 758 genannt, 1810 Stadt, gehörte zu Baden-Durlach. Im Weltkrieg war M. Ziel mehrerer Luftangriffe. Lit.: A. J. Sievert, Gesch. der Stadt M. im Markgräflerland (1886).

Mullingar (spr. mälín-gär). Hauptstadt der irischen Grafschaft Westmeath, (1920) 5293 Einw., am Brosna und Royal Canal, Knotenpunkt der Bahn Dublin-Streamstown, kath. Bischofsitz, hat kath. Kathedrale, prof. Kirche, Gerberei, Brauerei, Rohwollmanufaktur,

handelt mit Landesprodukten und ist Mittelpunkt der Felleisenerie von Westmeath.

Mullion (Mullion; spr. mülj'n), Dorf in der engl. Grfsch. Cornwall, 8 km nördlich von Kap Lizard, hat berühmte Höhle M. Cove oder Porthmellen.

Mullit, künstlicher Sillimanit (Aluminiumsilikat Al_2SiO_5).

Müllner, Adolf, Schriftsteller, * 18. Okt. 1774 Langendorf bei Weissenfels, † 11. Juni 1829 Weissenfels, daselbst 1798–1816 Rechtsanwalt, wurde vorübergehend berühmt durch die Tragödien: »Der neunundzwanzigste Februar« (1812), »Die Schuld« (zuerst aufgeführt am Wiener Burgtheater 1813, gedruckt 1816; von beiden Neudrucken von Minor in Kürschner's »Deutscher Nationalliteratur«), »König Ingurd« (1817) und »Die Wbanelerin« (1820), Schicksalsdramen (s. d.), die die Schicksalsidee aber nur zu traffen Bühnenspielen ausnutzen. Seit 1820 war er ausschließlich kritisierend tätig, und zwar (sehr parteiisch) in dem 1820–25 von ihm geleiteten »Literaturblatt zum »Morgenblatt«, später in der Zeitschrift »Specat«, seit 1826 im »Mitternachtsblatt«. »Dramatische Werke« (1823, 8 Bde.), »Vermischte Schriften« (1819–26, 2 Bde.). Lit.: F. Schück, M.s Leben, Charakter und Geist (1830); Söhne, Zur Biographie und Charakteristik M.s (1875); Hügle, Zur Bühnengeschichte M.s (1922); Paulmann, M.s Schuld u. ihre Wirkungen (1925). **Müllrose**, Stadt in Brandenburg, Kr. Lebus, (1925) 2609 Ew., am Müllroser Kanal und an der Bahn Frankfurt a. O.–Rottbus, hat Dörfl., Schiffbau, Kofferfabrik, Mühlen und Sägewerke. — M., um 1265 deutsche Stadt mit Berliner Recht, gehörte bis etwa 1250 den schlesischen Herzögen von Lebus. — Der Friedrich-Wilhelms- oder Müllroser Kanal, 1662–68 vom Großen Kurfürsten gebaut, der die Oder bei Brieskow mit der Spree bei Neuhaus verbindet, ist seit Eröffnung des Oder-Spree-Kanals (s. d.) bedeutungslos geworden.

Mulin, trockne, lockere Erde; erdiges, mulmiges Erz, z. B. Eisenmulm; zerfallenes Holz, mulmige Kohle.

Mulmen, Stadt, f. Moulmain.

Mulmig, f. Mulm.

Mulock (spr. mjū), Dinah Maria, engl. Romanschriftstellerin, * 20. April 1826 Stoke upon Trent, † 13. Okt. 1887 London, seit 1865 mit Craik (s. d. 1) verheiratet, hatte großen Erfolg mit ihrem Hauptwerk »John Halifax, Gentleman« (1856; deutsch von C. Berens, 3. Aufl. 1894). Bedeutend sind auch ihre Essays »A Woman's Thoughts about Women« (1858) und »Concerning Men, and Other Papers« (1888). Lit.: Mrs. Parr, The Author of »J. Halifax, Gentleman«, a Memoir (1897). [Orden 2].

Mulotiner, kath. Kongregation, f. Heiliger-Geist-Muls., bei Tiernamen: Mulsant (spr. mülshang), Martial Etienne, franz. Naturforscher, * 2. März 1797 Mornand, † 4. Nov. 1880 Lyon als Konservator, schrieb »Histoire naturelle des coléoptères de France« (mit Rey, 1839–78, 22 Bde.).

Mülßen, Name mehrerer Fabriksdörfer in Sachsen, Mütsch, Glauchau, an der Bahn Mosel-Ortmannsdorf, darunter M.-Sankt-Jakob, (1925) 4163 Ew., und M.-Sankt-Niklas, (1925) 2953 Ew., beide mit Webereien.

Mulltan (Mooltan, spr. mül't'n), Distrikthauptstadt in der brit.-ind. Prov. Pandschab, (1921) 84806 Ew. (55864 Mohammedaner, 25339 Hindu, 2955 Christen), links vom Tschinab, Bahnhofsstation, hat alles Fort mit europäischer Garnison und den Grabmälern

mohammedanischer Heiligen, viele Trümmer alter Prachtbauten, treibt Seiden- und Baumwollweberei, Teppichweberei und liefert berühmtes, emailliertes Geschirr. M. ist Stapelplatz für Baumwolle, Weizen, Ölsaaten, Zucker, Rohseide, Drogen, Gewürze. In der Nähe liegen Trümmer des alten Kasjapapura.

Multangulum (lat.), f. Abb. bei Hand.

Multatuli, Dedname, f. Deffer 1).

Multebeere (spr. mülbe), f. Rubus.

Multichromodruck, Mehrfarbendruck, z. B. bei Chromolithographie, Tiefdruck, Gummidruck usw.

Multicolor, ein von Broschel u. Co. in Hamburg gepflanztes Verfahren des drei- u. mehrfarbigen Tiefdrucks.

Multiograph (lat.-griech., »Vielschreiber«), f. Helio-graph. ((der Haustiere).

Multiogr (lat.), vielgebärend, f. Schwangerschaft

Multiple Neuritis, f. Nervenentzündung.

Multiplensystem, f. Weil. »Kupfergewinnung« (S.

Multiple Proportionen, f. Verbindungen. (VI).

Multiple Sklerose, f. Rückenmarkskrankheiten.

Multipler (lat., multiple), vielfältig.

Multiplikandus (lat.), f. Multiplikation.

Multiplikation (lat.), Vervielfältigung, die dritte Rechnungsart. Das Zeichen der M. ist der Punkt oder in veralteter Schreibweise X. Auch wenn zwei Größen unverbunden hintereinander geschrieben werden, sind sie zu multiplizieren, also $a \cdot b = a \times b = ab$, zu lesen a mal b. Eine ganze Zahl a mit einer ganzen Zahl b multiplizieren, heißt a so oft als Summanden setzen, wie b angibt, z. B. $3 \cdot 4 = 3 + 3 + 3 + 3$. a heißt der Multiplikandus, b der Multiplikator, das Ergebnis heißt Produkt, a und b heißen auch Faktoren. Auf Grund des Prinzips von der Permanenz der Rechengesetze (s. Arithmetik, Sp. 852) ergeben sich in Anwendung der bei Arithmetik genannten Gesetze (1. des kommutativen, 2. des assoziativen, 3. des distributiven) folgende Umwandlungen:

$$\begin{array}{l} 1) 3 \cdot 4 = 4 \cdot 3 \\ 2) 3 \cdot (4 \cdot 5) = (3 \cdot 4) \cdot 5 \quad 3) 3 \cdot (4 + 5) = 3 \cdot 4 + 3 \cdot 5 \\ 3 \cdot 20 = 12 \cdot 5 \quad 3 \cdot 9 = 12 + 15 \\ 60 = 60 \quad 27 = 27 \end{array}$$

Während in den einfachsten Rechnungen zwar der Multiplikandus benannt sein kann, der Multiplikator aber stets unbenannt sein muß und das Produkt dann stets mit dem Multiplikandus gleichbenannt ist, legt man für manche Zwecke auch dem Produkt zweier benannter Zahlen einen Sinn bei. Z. B. setzt man fest: Unter dem Produkt zweier in gleichem Maß gemessener Längen versteht man das mit dem entsprechenden Flächenmaß zu verwechselnde Produkt ihrer Maßzahlen, also $3 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} = 12 \text{ qcm}$. Zur angenehmeren M. von vieltstelligen Zahlen bedient man sich der Logarithmen, durch die die M. auf Addition zurückgeführt wird. Auch gibt es Tabellen, die die Produkte aus zwei beliebigen ganzen, gewisse Grenzen nicht überschreitenden Zahlen enthalten. Mechanisch kann man die M. mittels Rechenschieber und -maschinen ausführen.

Multiplikationschiffre, f. Geheimschrift (Sp. 1567).

Multiplikationskreis (Repetitionkreis), astronomisches Instrument, f. Theodolit.

Multiplikativa, f. Numeralia.

Multiplikator (lat.), f. Multiplikation. — Elektrostat. M., eine Art Influenzmaschine (s. d., Sp. 434), geeignet, die elektrische Spannung eines Leiters in die Höhe zu treiben. Dahin gehört u. a. der Replenscher (Mullader) von W. Thomson, dazu bestimmt, beim Quadrantenelektrometer (s. Elektrometer, Sp. 1523) die Ladungsverluste der Nadel auszugleichen

und sie so auf konstanter Spannung zu erhalten. — **M.** heißt auch ein Galvanometer (s. d., Sp. 1391). — Ein **M.** zum Nachweis und zur Verstärkung elektrischer Schwingungen und Wellen ist eine Drahtspule, in der durch Resonanz starke elektrische Schwingungen erregt werden.

Multiplizieren (lat.), vervielfältigen, s. Multiplizieren. **Multiplarmaschine** (mehrpole Maschine), s. Weilage »Elektrische Maschinen« (S. VI).

Multituberculata, s. Säugetiere.

Multscher, Hans, Bildhauer und Maler, * um 1400 Reichenhofen bei Leutkirch, † um 1467 Ulm. Zu seinen Frühwerken (1437) gehören zwei Altarflügel mit je vier Darstellungen aus dem Leben Mariä und Christi (Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum), voll Dramatik und Dramatik. Ruhige Schönheit zeigt sein Hauptwerk, der Schnitzaltar mit gemalten Flügeln der Frauenkirche in Sterzing (1456–59), dessen Gemälde (jetzt im Rathaus) Szenen aus dem Leben Mariä und Christi darstellen, während die Holzschneizereien (jetzt z. T. in der Magdalenen- sowie in der Spitalkirche) die Madonna, Christus, die Apostel usw. zeigen. Vgl. Deutsche Kunst (Sp. 495 f.). Lit.: F. v. Reber, H. M. von Ulm (in »Kunstgeschichtliche Ges. für photogr. Publikationen«, Jahrg. 4, 1898); Friedländer im »Jb. der kgl. preuß. Kunstsammlungen«, 1901; Stadler, Hans M. (1907); R. Gerstenberg, Hans M. (in »Deutsche Meister«, 1928).

Multum (Molton), s. Gewebe (Sp. 125).

Multum, non multa (lat.), »viel, nicht vielerlei« (soll man nämlich lernen usw.). Zitat aus den »Briefen« (VII, 9, 15) des jüngeren Plinius.

Muluja, Fluß im östlichen Marokko, 520 km lang, entspringt am Oisebel Njassi am hohen Atlas und mündet gegenüber den Chafarinasinseln ins Mittelmeer. Der M. war bis 1830 Grenzfluß gegen Algerien.

Mulus (lat., »Maulesel«), Inhaber der Hochschule reife vor Beginn der Studentenzeit. **Mumbauer**, Johannes, Schriftsteller, * 27. Juli 1867 Kreuznach, kath. Pfarrer in Biesport a. d. Mosel, gehört zu den führenden kath. Literaturkritikern und Publizisten, schrieb: »Maler Müller in Rom« (1913), »Allerhand Literaturschmerzen« (1915), »Der deutsche Gedanke bei Keiteler« (1916) u. a. Lit.: »Zeitschrift für J. M. zum 60. Geburtstag« (Hrsg. von A. F. Vinz, Mumbauer, s. Prunus. [1927].

Mumetall, Legierung aus Nickel, Kupfer und Eisen, magnetisch dem weichen Eisen überlegen.

Mumie (von einem arabischen, wahrscheinlich dem Persischen entlehnten Wort mumiya), ein durch besonderes Verfahren vor Verwesung geschützter animalischer Körper. Die Sitte der Mumifizierung findet sich bei verschiedenen Völkern; am bekanntesten sind die Mumien Ägyptens. Die Sitte, bereits den ältesten Zeiten angehörend und bis ins 6. Jh. n. Chr. erhalten, steht in innigem Zusammenhang mit dem Glauben an das Leben nach dem Tode (vgl. Ägypten, Sp. 210). Die religiösen Zeremonien sind in den Ritualen überliefert; über das Einbalsamierungsverfahren geben kurze Nachrichten Herodot und Diodor. Nach jenem verwendeten die Ägypter Nitrum (Salpeter oder Soda?). Wichtig sind hierfür die Untersuchungen des Anatomen an der Ärztschule in Kairo, G. Elliot Smith (veröffentlicht in den »Schriften des Ägyptischen Instituts«, 1906). Danach konnte man in den ältesten Zeiten nur die äußere Form des Körpers erhalten. Später fand man die Mittel, das Schrumpfen der Haut zu verhindern. Die leicht verfallenden Körperteile stopfte man

mit festerem Material. Lehm, Kall, Sand und Sägespänen aus, unter Zusatz aromatischer Stoffe, besonders auch von Zwiebeln. Später wurde diese Kunst vergessen, und man bewahrte wieder nur die Oberflächenformen des Körpers durch künstliche Bandagen. Das Gehirn wurde durch eine Öffnung am Dach der Nasenhöhle herausgenommen. Die Einbalsamierung gliederte sich in drei Abschnitte. Zunächst wurden die Eingeweide, außer Herz, entfernt. Dann wurde der Körper 30–40 Tage in Salzlake gelegt wie auch die Eingeweide, die, im Tempel geweiht, wieder in die Körperhöhle zurückgebracht wurden. Endlich packte man den Körper in mit Harz bestrichene Binden. Die Farbe der Mumien ist dunkelbraun bis schwarz bei den älteren in Memphis, gelblich und mattglänzend bei denen von Theben. Die Mumien liegen langgestreckt da, die Hände über die Brust oder Schoßgegend gekreuzt (s. Tafel »Ägyptische Kunst I«, 4) oder mit an den Seiten eng anliegenden Armen. Sie ruhen in steinernen Sarkophagen (vgl. Tafel »Ornamente I«). Holzsärge oder, wie in den Volksgabstätten, einfach in Sand oder Stein gebettet. Den Vornehmen gab man Papyrusrollen mit religiösen Texten, Schmuckstücken, Starabäen, Götterfiguren und Amulette bei. Das Gesicht wurde in späterer Zeit mit oft vergoldeter Reliefmaske, in hellenistisch-römischer Zeit mit gemaltem Porträt bedeckt. Solche Mumienbildnisse, seit 1887 im Fajum gefunden, auf Sykomorenholz mit Wachsfarben gemalt und eingebrannt, sind von hohem künstlerischen und (als Proben altgriechischer Tafelmalerei, s. Enlauftik) kulturgeschichtlichen Wert. Sie stellen männliche und weibliche Personen meist im Brustbild, seltener auch mit Händen dar. Die Tafeln waren von Binden so eng umrahmt, daß meist nur das Gesicht zu sehen war. 1881 wurden auf dem thebanischen Westufer zahlreiche Königs mumien (Thutmosis III., Setis I., Ramses II. und III.; im Museum von Gizeh) gefunden. Die ältesten sind die des Mykerinos und des Merenre (um 2400 v. Chr.), in die sich das Britische Museum und das Museum von Gizeh teilen. — Die Ägypter mumifizierten auch die Körper ihrer heiligen Tiere: Stier, Katze, Ibis, Krokodil, Fische u. a.

Die Guanchen nähten ihre Mumien in Ziegenfelle ein. Die Mexikaner und die Peruaner trockneten die Leichname an der Luft oder im Sandboden, die Mumien der letzteren in hochender Stellung mit beiden Händen vor dem Gesicht. Altperuanische Küstentämme verwandten nur die Haut und stopften sie mit Asche aus. Die Leichen der Inkakönige wurden bei der Einbalsamierung parfümiert und saßen im Sonnentempel. In Birma besteht die Einbalsamierung der Priesterleichen. Weit verbreitet war das Mumifizieren in der Südsee. Auf Neuseeland wurden die Körper verehrter freier Männer unter Herausnahme von Gehirn, Fleisch, Augen usw. mumifiziert, die Augen wurden mit Schlacke ausgestopft, während man die Nase durch ein Stäbchen stülpte. Diese Körper wurden dann geräuchert und im 19. Jh. oft an Ausländer verkauft. Auf Hawaii, Mangarewa, Marquesas und Tahiti wurde der Körper mit Öl eingerieben und an der Sonne getrocknet, mit Tüchern oder Striden umwickelt und in sitzender oder liegender Stellung in Höhlen (Hawaii, Mangarewa, Tahiti) oder in einem kahnförmigen Sarg am Meer (Marquesas) beigesetzt. In Australien wurden die Leichen getrocknet (über Feuer oder an der Luft) und dann entweder in hohlen Bäumen beigesetzt oder auf den Wanderungen mitgeführt (s. Tafel »Naturvölker VI«, 7). Bei den nordwestamerikanischen

Indianer- und Eskimostämmen ist Mumifizierung bekannt, dagegen werden in Südamerika (Zivaro, Mundrucu) nur Feindeschädel mumifiziert.

Teile von Mumien wurden als »ägyptische M.« (*Mumia aegyptica*) bis in das 17. Jh. arzneilich benutzt und auch später vom Volk als eine Art Allheilmittel, besonders bei Knochenbrüchen und Quetschungen angewandt. — M. nennt man auch abgesonderte Teile vom Körper eines lebenden Menschen (z. B. Haare [s. d.], Nägel ufw.); diese M. sieht der Aberglaube noch als Teil der Person an und glaubt, daß damit in bezug auf diese Zauber geübt werden kann.

Lit.: Pettigrew, *History of Egyptian Mummies* (1834); Birchow in den Schriften der Berliner Akademie (über die Königs mumien, 1889); Graul, *Die antiken Porträtmalerei aus den Grabstätten des Fayum* (1889); Ebers, *Die hellenistischen Bildnisse aus dem Fayum*, untersucht und gewürdigt (1893); Budge, *Mummy: Chapters on Egyptian Funeral Archaeology* (1893); Lortet und Gailard, *La faune momifiée de l'ancienne Egypte* (1902—05, 2 Hef.).

Mumienpuppe (*Pupa oblecta*), Bezeichnung für die gedecte Puppe, s. Insekten (Sp. 473).

Mumienweizen (*Pyramiden-», Josephsweizen*), eine angeblich aus Weizenkörnern, die aus Särgen ägyptischer Mumien stammen, gezogene Weizenforte. Diese Sorte ist der Wunderweizen, der schon im 16. Jh. in Deutschland gebaut wurde. Aus Mumienkörnern stammende Weizenkörner keimen nicht. [mienenbildung.]

Mumifikation (lat.), trockner Brand (s. d.), **Mumin** (arab., Mehrzahl *Muminin*), Gläubiger, Muslim (s. Islam). Emir ul-Muminin (»Anführer der Gläubigen«) war ein Titel der Kalifen seit Abu Bekr. M. heißt auch der Geistliche, der die muslimischen Eheschließungen vollzieht.

Mümling, linker Nebenfluß des Main in der hessischen Prov. Starfenburg, 50 km lang, entspringt bei Beerfelden im Odenwald und mündet bei Obernburg in Unterfranken. [s. d.] östl. vom Mümling.

Mümling-Linie, der ältere (Domitianische) Limes **Mumm**, Reinhard, Sozialpolitiker, * 25. Juli 1873 Düsseldorf, Pfarrer in Hohenlyburg, seit 1912 M. d. R. (Wirtschaftliche Vereinigung), 1919—20 als Deutschnationaler in der Nationalversammlung, seitdem im Reichstag, seit 1918 im Zentralausschuß für Innere Mission, seit 1921 Vorsitzender des Reichstagsausschusses für Bildungswesen, schrieb: »Martin« (1905), »Theorie der christlich-nationalen Arbeiterbewegung« (1907), »Der Christ und der Krieg« (1916; 10. Aufl. 1918), »Religionsunterricht und Nationalversammlung« (1919), »Die Lichtbühne« (1920), »Das Reichsschulgesetz« (1922) u. a., gab »Reichstagsreden Adolf Stöckers« (1913) heraus und leitet die »Kirchlich-sozialen Blätter« (seit 1900).

Mumm von Schwarzenstein, Alfons, Freiherr (seit 1903), Diplomat, * 19. März 1859 Frankfurt a. M., † 10. Juli 1924 Portofino (Italien), seit 1885 im auswärtigen Reichsdienst, bearbeitete 1894 bis 1898 die Orientfragen, wurde 1898 Gesandter in Luxemburg, 1900 in Peking und war 1906—11 Botschafter in Tokio, März bis November 1918 Vertreter des Reiches in Wien.

Mumme (Braunschw. M.), s. Bier (Sp. 355).

Mummel, Seerose, s. Nuphar und Nymphaea.

Mummelsee, Karsee im badienischen Schwarzwald, am Südhang der Hornisgrinde, 1036 m ü. M., 3,7 ha, 17 m tief. Die Sage bevölkert ihn mit Nixen (»Mummelchen«). Sein Abfluß zum Rhein ist die Acher.

Mummenschauz (Mummerei), s. Maskerade. **Mymnius**, Lucius, Römer aus plebejischem Geschlecht, besiegte als Konsul 146 v. Chr. die Mäker bei Leukopetra, machte Korinth dem Erdboden gleich und führte Schiffsladungen von Kunstschätzen nach Italien. Er erhielt den Beinamen *Achaicus*.

Mumpitz (angeblich vom heß. Dialektwort »Mumbuz«, Geipenitz), Unsinn, Schwindel.

Mumps, s. Ohrspeicheldrüsenentzündung.

Mun (spr. möng), Albert, Graf de, franz. Politiker, * 22. Febr. 1841 Lunigny (Seine-et-Marne), † 6. Okt. 1914 Bordeaux, gründete in der ultramontanen Bewegung kath. Arbeitervereine, mußte daher als Offizier 1875 den Abschied nehmen. Als Abgeordneter (1876—1910) hielt er als Monarchist zur äußersten Rechten, bekämpfte Combes' Kirchenpolitik, war seit 1897 Mitglied der Adademie, schrieb: »La loi des suspects« (1901), »Contre la séparation« (1905), »La guerre de 1914« (1915) u. a. »Discours« (1888—1904, 7 Bde.). *Lit.*: Giraud, *Un grand Français: A. de M.* (1918); Biou, *Le comte A. de M.* (1924).

Munamal (Mung hunamal), s. Mimnops.

Munch (spr. münt, 1) Peter Andreas, norweg. Geschichtsforscher, * 15. Dez. 1810 Kristiania, † 25. Mai 1863 Rom, seit 1841 Professor in Kristiania, lieferte vortreffliche Ausgaben altnordischer Texte und die ersten drei Bände von »Norges gamle Love indtil 1387« (mit J. R. Meyjer, 1846—49). Hauptwerk: »Det norske Folks Historie« (1852—63, 8 Bde., bis 1897 reichend; die ersten vier Hauptabschnitte, deutsch, 1853 bis 1854, 2 Bde.); ferner: »Nordens gamle Gude- och Heltesagn« (1840), »Om Skandinavismen« (1849), »Historisk-geografisk Beskrivelse over Kongeriget Norge i Middelalderen« (1849) u. a.

2) Andreas, Vetter des vorigen, norweg. Dichter, * 19. Okt. 1811 Kristiania, † 27. Juni 1884 Vedbaek bei Kopenhagen, vertrat im Kampf um die nationale Eigenart Welhavens (s. d.) romantische Formbetontheit, kam später mehr unter den Einfluß der Volksliteratur. Als Dramatiker pußte M. entweder den alten Norden romantisch auf (»König Sverres Jugend«, 1837; »Ein Abend auf Giske«, 1855; »Herzog Stules«, 1864), oder er schrieb Geniedramen (»Salomon de Gaus«, 1854; »Lord William Russell«, 1857). Als Lyriker (»Ephemere«, 1836; »Alte und neue Gedichte«, 1848; »Leid und Trost«, 1852; »Neueste Gedichte«, 1861) war er ohne feste Prägung; am stärksten sind seine Romanzyklen (»Donna Clara«, 1837; »Die Brautfahrt der Königs-Tochter«, 1850; »Das Bild Jesu«, nach einer Legende, 1864). Noch lesenswert sind seine novellistischen Reiseschilderungen: »Bilder aus Nord und Süd« (1849). M., um 1850 ein Führer der norwegischen Literatur, wurde nach dem Emporkommen Absens und Björnsons vergessen. »Gesammelte Schriften« (1887—90, 5 Bde.).

3) Edvard, norweg. Maler und Graphiker, * 12. Dez. 1863 Bøiten (Norwegen), einer der Führer der modernen europäischen Malerei, besonders von Bedeutung für den Expressionismus in Deutschland, wurde auf der Zeichenschule in Kristiania gelehrt und zunächst von den Impressionisten beeinflusst. 1889—1902 hielt er sich in Paris auf, wo Bissarro, Seurat und Gauguin ihn beeinflussten. Werke dieser Zeit: Frühling (1889), Abendstunde (1889, Kopenhagen, Museum), Musik auf der Straße (Berlin, Privatbesitz). Seine Themen (Krankheit, Elend, Liebe, Tod) beherrschen immer stärker die zweite Periode, die in Berlin 1892 beginnt. Der literarische Grundton (Absen, Strindberg,

MÜNCHEN MIT DEN VORORTEN

Maßstab 1 : 40 000

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Meter

Straßenbahn Stadtgrenze





Die wichtigsten Straßen, Plätze, Gebäude usw. von München

Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | H1, 2 || bezeichnen die Quadrate des Planes, römisch I oder II davor bedeuten den betreffenden Plan

Abalbert-Stifter-Straße . . .	II H1, 2	Erbsäckerkirche . . .	II F1	Holzstraße . . .	II E4
Abalbertstraße . . .	II EF2	Erbsäckerkirche . . .	I C3	Hubertusstraße . . .	II B2, 3
Agnes-Bernauer-Straße . . .	II AB3	Fräzberggraben . . .	I BC4	Jahnstraße . . .	II E4
Academie der Künste . . .	II F2	Freibühnenhalle . . .	I C3	Industrieschule . . .	I A1
Academie der Wissenschaften . . .	I B3	Finanzministerium . . .	I D2	Innere Wiener Straße . . .	II F5
Albertstraße . . .	II D5	Flugplatz Oberwiesensfeld . . .	II D1	Johann-Clang-Straße . . .	II C5
Albrecht-Dürer-Straße . . .	II E6	Frühlinger Allee . . .	II GH1, 2	Johannistift und -platz . . .	II G4
Alte Heilgenkirche . . .	I D3	Forstriederstraße . . .	II A-C5, 6	Jablonskystraße . . .	II E1, 2
Allgemeines Krankenhaus . . .	I A5	Frantzianerstraße . . .	II FG4	Jacobsthalhof . . .	II DE5
Alte Museum . . .	II EF4	Frauenturm und -platz . . .	I C3	Jacobsthalstraße . . .	II D5, 6
Alte Anatomie . . .	I A4	Frauenlobstraße . . .	II E4	Jactor . . .	I D4
Alte Pinakothek . . .	I B1	Frauenstraße . . .	II CD4	Jactorplatz . . .	I D4, 5
Alte Heilgen . . .	II D2, 3	Frauenhoferstraße . . .	II EF4	Jacobsthal . . .	II C6
Alter Hof . . .	I D3	Freidenheim, Stadteil . . .	II B3	Johanninger Straße . . .	II GH2, 3
Altes Rathaus (Stadtbauamt) . . .	I C4	Freidenheim, Stadteil . . .	II B3, 4	Jülicher Platz . . .	II F1
Amalienstraße . . .	II F2, 3	Freidenheim, Stadteil . . .	II GH4	Jülicher Platz . . .	I A3
Am Rofst . . .	I D3	Freidenheim, Stadteil . . .	II F1, 2	Kaisersaal (Zonhalle) . . .	I BC2
Am Platz . . .	I D3, 4	Frühlingsstraße . . .	II F4	Kaiser-Ludwig-Platz . . .	II D4
Amstergasse . . .	II F4, 5	Frühlingsstraße . . .	II A3-6	Kaiserplatz und -straße . . .	II F1
Anatomie . . .	I A5	Frühlingsstraße . . .	I C1, 2	Kapuzinerstraße . . .	II DE4
Antonikirche . . .	II E4, 5	Gabelsbergerstraße . . .	II E2, 3	Karlplatz . . .	I AB3
Aposteltheater . . .	I A2	Gallacher Straße . . .	II D5	Karlshofstraße . . .	II C4
Arbeiterviertel . . .	II E3	Galeriestraße . . .	II DE2, 3	Karlstraße . . .	II DE3
Arztstraße . . .	II E2, 3	Ganghoferstraße . . .	II CD3-5	Karlstor . . .	I B3
Arztbän . . .	I D2	Gärtnerplatz und -theater . . .	I C5	Karl-Theodor-Straße . . .	II EF1
Armeemuseum . . .	I D2, 3	Gastgeigenlagen . . .	I F4, 5	Karmeliterkloster . . .	I B3
Arnulfstraße . . .	II CD3	Georgenstraße . . .	II EF2	Karolinenplatz . . .	I B2
Asyl Neufriedenheim . . .	II B4	Gern, Stadteil . . .	II BC1	Kaserne d. Eisenbahnregiment . . .	II D1
Au, Stadteil . . .	II F5	Geroldstraße . . .	II C3, 4	Kaufinger Straße . . .	I C4
Augenklint . . .	I A4	Gewerbefabrik . . .	I A2	Kaufplatz . . .	II F2, 3
Augustinstraße . . .	II E2, 3	Giesing, Stadteil . . .	II F5	Kaymattstraße . . .	II CD4
Außere Prinzregentenstraße . . .	II GH3	Gladbach . . .	I A2, 3	Kellerstraße . . .	II G4
Außere Wiener Straße . . .	II GH3, 4	Glyptothek . . .	I AB1	Kiblerstraße . . .	II D5, 6
Ausstellungspark . . .	II D4	Goetheplatz . . .	II E4	Kleinbühlstraße . . .	II G1, 2
Baderstraße . . .	II F4	Goethestraße . . .	II E3, 4	Kleinbühlstraße . . .	II G1, 2
Bahnhof München-Giesing . . .	II G6	Gottfriedstraße . . .	II CD3, 4	Kleinbühlstraße . . .	II EF1
Bahnhof M.-Mitternberg . . .	II C6	Gottfriedstraße . . .	II AB3, 4	Kleinbühlstraße . . .	II EF4
Bahnhof München-Valsteden . . .	II D6	Göttingerplatz und -straße . . .	II D5	Kloster zum guten Hirten . . .	II G4
Bahnhofplatz . . .	I A3	Grafinger Straße . . .	II H4	Klugstraße . . .	II BC1
Balanstraße . . .	II G4-6	Griechische Kirche . . .	I C3	Klosterberg Straße . . .	II GH2
Bakerstraße . . .	II E2, 3	Großmarkthalle . . .	II D5	Kölnischer Platz . . .	II F1
Bakista St.-Bonifatius-Kirche . . .	I A2	Grünwaldener Straße . . .	II E6	Königstraße . . .	II F2, 3
Bavaria, -part und -ring . . .	II D4	Güterbahnhof M.-Schwabing . . .	II F1	Königsbau . . .	I D5
Bayerstraße . . .	II DE3	Gynäkologische Klinik . . .	I A5	Königsplatz . . .	I AB1, 2
Bayerplatz . . .	II H3	Halbhaufen, Stadteil . . .	II FG4	Krankenhaus, Allgemeines . . .	I A5
Belgradstraße . . .	II EF1	Halbhaufen, Stadteil . . .	II C5	Krankenhaus, Nymphenburg . . .	II A1
Benediktinerkloster . . .	I A2	Halbhaufen, Stadteil . . .	II A3	Kreisrealschule . . .	I E2, 3
Berg-am-Laim, Stadteil . . .	II H4	Halbhaufen, Stadteil . . .	I CD2	Kreuzkirche . . .	I B4
Berg-am-Laim-Straße . . .	II GH4	Handelschule . . .	II C4, 5	Kunstgewerkschaft . . .	I C3
Bildungsinstitut . . .	I D1	Hanfastraße . . .	II E6	Kunstgewerkschaft . . .	I A1
Blumenstraße . . .	II BC5	Harlacher Straße . . .	I A3	Künstlerhaus . . .	I B3
Blutenburgstraße . . .	II CD2, 3	Hauptbahnhof . . .	I CD3	Kunstverein . . .	I D2
Bogenhausen, Stadteil . . .	II GH3	Hauptwerkstätte d. Reichsbahn . . .	II C3	Kurfürstenstraße . . .	II F2
Börsenstraße . . .	II B-D6	Hauptwerkstätte d. Reichsbahn . . .	II C3	Laim, Stadteil . . .	II AB3
Botanischer Garten . . .	II A1	Hauptwerkstätte d. Reichsbahn . . .	II F1	Landesanstalt für krüppel-	II E6
Botanischer Garten, Alter . . .	I A2	Hebelberger Platz . . .	I C4	haste Kinder . . .	I F3
Brünnensstraße . . .	I A-C1, 2	Heilige-Geist-Kirche . . .	II C1	Landesvermessungsamt . . .	II A-D3
Brünnensstraße . . .	II D5	Heilige-Geist-Spital . . .	II E5, 6	Landwehrstraße . . .	I C3
Bürgerliches Brauhaus . . .	I F5	Hellabrunnen Straße . . .	I D3, 4	Landtagsgebäude . . .	II DE3
Chiemgaustraße . . .	II FG 6	Hernstraße . . .	I CD5	Landtagsgebäude . . .	II D2
Chinesischer Turm . . .	II G2	Herz-Jesu-Kirche . . .	II GH2	Landtagsgebäude . . .	II F4
Chirurgisches Spital . . .	I A5	Herzog-Albrecht-Platz . . .	I CD1, 2	Landtagsgebäude . . .	I A1
Claude-Vorrain-Straße . . .	II EF5	Herzog-Max-Burg u. -straße . . .	I B3	Landtagsgebäude . . .	I B3
Clemenskirche . . .	II C3	Herzogpart . . .	II H1	Landtagsgebäude . . .	II CD1, 2
Corneliusbrücke und -straße . . .	II F4	Herzog-Rudolf-Straße . . .	I DE2, 3	Landtagsgebäude . . .	II F1, 2
Dachauer Straße . . .	II C-E1-3	Herzogstraße . . .	II EF1	Landtagsgebäude . . .	II F1, 2
Daisersstraße . . .	II D5, 6	Herzog- und Joseph-Spital . . .	I B4	Landtagsgebäude . . .	II F3
Delfenhofener Straße . . .	II F5, 6	Herzog-Wilhelm-Straße . . .	I B3, 4	Landtagsgebäude . . .	II DE4, 5
Deutsches Museum . . .	I DE5	Hefstraße . . .	II DE1, 2	Landtagsgebäude . . .	II DE2, 3
Deutsches Theater . . .	I A4	Hildegardstraße . . .	I DE4	Landtagsgebäude . . .	II F2, 3
Dienerstraße . . .	I C3, 4	Hildegardstraße . . .	II E1, 2	Landtagsgebäude . . .	I C3
Dom-Peter-Straße . . .	II CD2	Hildegardstraße . . .	II C1-3	Landtagsgebäude . . .	I C2
Donaustraße . . .	II H3	Hildegardstraße . . .	II G1	Landtagsgebäude . . .	I B3
Donnersbergerstraße . . .	II C2, 3	Hildegardstraße . . .	II G1, 2	Landtagsgebäude . . .	I E5
Dreifaltigkeitskirche . . .	I B3	Hildegardstraße . . .	I C4	Landtagsgebäude . . .	I D1
Dreimühlentstraße . . .	II D5	Hildegardstraße . . .	I D4	Landtagsgebäude . . .	II F2, 3
Elektrizitätswerk . . .	I E5	Hildegardstraße . . .	II F4, 5	Landtagsgebäude . . .	II F2, 3
Elfenbeinstraße . . .	II E2	Hildegardstraße . . .	I D4	Landtagsgebäude . . .	II E1
Elfenstraße . . .	I A3	Hildegardstraße . . .	I D5	Landtagsgebäude . . .	I E4
Elfenheimer Straße . . .	II BC1	Hildegardstraße . . .	I D2	Landtagsgebäude . . .	I C3
Emil-Nebel-Straße . . .	I F1, 2	Hildegardstraße . . .	II C1	Landtagsgebäude . . .	II BC2
Englische Kirche . . .	I B5	Hildegardstraße . . .	II EF1, 2	Landtagsgebäude . . .	II BC5
Englischer Garten . . .	II FG2, 3	Hildegardstraße . . .	II D3	Landtagsgebäude . . .	II F4
Englischhofinger Straße . . .	II H2	Hildegardstraße . . .			
Engelstraße . . .	II F4	Hildegardstraße . . .			

Die wichtigsten Straßen, Plätze, Gebäude usw. von München

Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | E4 || bezeichnen die Quadrate des Planes
römisch I oder II davor bedeuten den betreffenden Plan

Mariannenplatz	IE4	Phnlogisches Institut . . .	IA4	Sendlinger Tor	IB4, 5
Maria-Theresa-Straße . . .	II G3	Rigersheimer Straße . . .	II E5	Sendlinger Torplatz	IB5
Marienplatz	IC4	Putzstraße	IDE2, 3	Seegenburger Straße . . .	II B4
Mariouettentheater	IB5	Pinatofel, Alte	IB1	Selegator	II F2
Mariusstraße (Protestant.) .	IC1	Pinatofel, Neue	IB1	Sonnenstraße	IAB4
Marsplatz	IID3	Plingantierstraße	II D5, 6	Sophienstraße	IAB2, 3
Marsstraße	IID E3	Pollgiedtstraße	IBC3	Südbahnhof	IID5
Marsfall, Chemaiger	ID3	Porzellanmanufaktur . . .	II B1, 2	Südtlicher Friedhof, Alter .	IE4
Marsfallmuseum	ID3	Postgedamt	IA4	Südtlicher Friedhof, Neuer .	IE4
Marsfallplatz und -straße .	ID3	Prannerstraße	IC3	Staatsbibliothek	ID1
Martin-Dehaim-Straße . . .	II C4, 5	Praterinsel	IEF4	Staatsgalerie, Neue	IA2
Martinspital	II F5	Prengingstraße	II G4	Stadelheimer Straße	II F6
Martinstraße	II G5	Prfel, Stadteil	II H2	Stadtbauamt (Altes Rathaus)	IC4
Mathäusbrauerei	IA3	Prfelmayerstraße	IA3	Städtisches Gasanstalt . . .	II H3, 4, C1
Mathildenstraße	IA4, 5	Prfelfeminar	ID1	Städtisches Elektrizitätswerk	IID E5
Mathäusstraße (Protestant.)	IAB4	Pringenstraße	II B2	Städt. Historisches Museum .	IC4
Matthias-Vishor-Wing . . .	II D4	Pring-Leopold-Raserne . . .	II E1	Städtisches Krankenhaus II .	II G3
Mauerkircher Straße	II GH1, 2	Pring-Leopold-Palais . . .	II F2	Städtisches Krankenhaus III .	II F1
Mazburgstraße	IB3	Pring-Leopold-Palais . . .	ICD2	Städt. Verwaltungsgebäude . .	IBC5
Mazimilianum	IF4	Pring-Leopold-Palais . . .	IEF2, 3	Städtisches Volkshaus . . .	IE5
Mazimilianmuseum	ICD1	Pring-Leopold-Palais . . .	II G3	Stadtfelder	IF5
Mazimilianstraße	II D2	Pring-Leopold-Palais . . .	II G3	Starnberger Bahnhof	IID E3
Mazimilianstraße	II E4	Pring-Leopold-Palais . . .	II G3	Steindorfsstraße	IE4, 5
Mazimiliansanlagen	IF3, 4	Pring-Leopold-Palais . . .	II F2, 3	Stephansstraße und -platz .	IB5
Mazimiliansbrücke	IF4	Pring-Leopold-Palais . . .	II G3	Sternstraße	IEF3, 4
Mazimiliansplatz	IBC2, 3	Pring-Leopold-Palais . . .	II GH5	Sternwarte	II GH3
Mazimiliansstraße	IDE3, 4	Pring-Leopold-Palais . . .	IC4	Stigmalerplatz	IEE3
Mazimilianswerk	IF3	Pring-Leopold-Palais . . .	II F1	Tal (Straße)	ID4
Maz-Joseph-Platz	ID3	Pring-Leopold-Palais . . .	II F4, 5	Technische Hochschule . . .	IB1
Maz-Joseph-Straße	IB2	Pring-Leopold-Palais . . .	IE3	Tegernseer Landstraße . . .	II F5, 6
Meninger Straße	II A1	Pring-Leopold-Palais . . .	II F4	Telegraphenamt	IA3
Michelskirche	IB3	Pring-Leopold-Palais . . .	ID2	Tengstraße	IEE1, 2
Milbertshofen, Stadteil . . .	IID E1	Pring-Leopold-Palais . . .	II G2	Thalstraße, Stadteil	IID C6
Militärkasern	II D2	Pring-Leopold-Palais . . .	IA4	Thalstraße, Stadteil	IID C6
Militärismus des Außern . .	IC3	Pring-Leopold-Palais . . .	II C2	Thalstraße, Stadteil	IID E4-6
Militärismus des Innern . .	IC3	Pring-Leopold-Palais . . .	ID3	Theatermuseum	ID E1
Mitterfendling, Stadteil . . .	II C5, 6	Pring-Leopold-Palais . . .	IC3	Theatermuseum	IC2
Montgassstraße	II G2	Pring-Leopold-Palais . . .	ID3	Theatermuseum	IC3
Mosach, Stadteil	II B1	Pring-Leopold-Palais . . .	IA1	Theatermuseum	ID4
Mühlbaufstraße	II GH3	Pring-Leopold-Palais . . .	II C4	Theatermuseum	II E2, 3
Müllerstraße	IBC5	Pring-Leopold-Palais . . .	IE1	Theatermuseum	ID4
Münchner Jahresausstellung		Pring-Leopold-Palais . . .	IC4	Theatermuseum	IDE3-5
(Gaspalast)	IA2, 3	Pring-Leopold-Palais . . .	IBC2	Theatermuseum	II F2
Münze	ID3	Pring-Leopold-Palais . . .	II F1	Theatermuseum	II C5, 6
Museum für Völkerkunde . .	IDE4	Pring-Leopold-Palais . . .	II F4, 5	Theatermuseum	IBC2
Museumsinsel	IE5	Pring-Leopold-Palais . . .	IC4	Theatermuseum	IE3
Naegelpplatz	II G4	Pring-Leopold-Palais . . .	II C2	Theatermuseum	IID E4, 5
Nationalmuseum	IEF2	Pring-Leopold-Palais . . .	IID4	Theatermuseum	II E2, 3
Nationaltheater	ID3	Pring-Leopold-Palais . . .	ICD5	Theatermuseum	IE2
Neue Pinatofel	IBC1	Pring-Leopold-Palais . . .	II C3, 4	Theatermuseum	IEF1
Neue Schleifstraße	II C6	Pring-Leopold-Palais . . .	IC3	Theatermuseum	II F1
Neues Rathaus	IC4	Pring-Leopold-Palais . . .	ID4	Theatermuseum	II F2
Neue Staatsgalerie	IA2	Pring-Leopold-Palais . . .	IE3	Theatermuseum	IBC4, 5
Neuhäuser, Stadteil	II C2	Pring-Leopold-Palais . . .	IF3	Theatermuseum	II F1
Neuhäuser Straße	IB3	Pring-Leopold-Palais . . .	II D2	Theatermuseum	ID5
Neubelungenstraße	II B2	Pring-Leopold-Palais . . .	II D2	Theatermuseum	II B3
Nördlicher Friedhof, Alter . .	II E2	Pring-Leopold-Palais . . .	IA2	Theatermuseum	ID3
Nördlicher Friedhof, Neuer .	II G1	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IID E5
Nußbaumstraße	IE4	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IC4
Nymphenburg, Schloß	II A2	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IID C
Nymphenburg, Schloßgarten .	II A1, 2	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IB4
Nymphenburg, Stadteil . . .	IAB1	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	ID2
Nymphenburger Straße . . .	II D2, 3	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	II A5, 6
Nymphenburger Kanal	IID1	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IB5
Oberer Anger	IB4, 5	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	ID1
Oberföhring, Stadteil	II H1	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IC3, 4
Oberpostdirektion	ID3	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	II G4
Oberwiesenfeld	IID E1	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	II B-D3, 4
Odeon	IC2	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	ID4
Odeonplatz	ICD2	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IC1
Odeonplatz und -straße . . .	II G4	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IF1-4
Ostbahnhof	II G4	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IF4, 5
Osternstraße	II G1	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IF4
Ostlicher Friedhof	II F5	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	II E1, 2
Oettingenstraße	IF1-3	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	II E4, 5
Ottostraße	IBC2, 3	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	II D3
Palais Royal	ID2	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IC2
Parkier Platz und Straße . .	II G4	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IC2
Pastierer Straße	II C5, 6	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	II E4, 5
Pathologisches Institut . . .	IA5	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IC2
Petander Straße	II F5, 6	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	II E4, 5
Petersstraße und -platz . . .	IC4	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IB5
Pettenkoferstraße	IID E4	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IE5
Phandhausstraße	IB3	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IF4
Pharmatologisches Institut .	IA5	Pring-Leopold-Palais . . .	II G1	Theatermuseum	IDE5

Niebsche werden deutlich), zugleich ein eigner Ausdrucksstil der Farbe und Form prägt sich aus. Werke dieser Periode: Pubertät (1894, Kristiania, Museum), Der Tag danach (1894, ebenda) und der Lebenskreis (22 Bilder). In dieser Zeit entstanden mehrere lebensgroße Bildnisse von ganz neuer Kraft der Typik und Monumentalität: W. Rathenau (1907, Freirenwalde, Rathenau-Museum), Der Franzose (1901), Der Maler Schlittgen (1901). In Lübeck schuf er 1903–04 für die Villa Linde außer Familienbildern einen Fries (4 Bilder) und behandelte in vielen Varianten das Thema Mädchen auf der Brücke (Sommernacht). Eine dritte Periode beginnt um 1907, die in der Farbe lichter wird und die Auffassung von den Schicksalsthemen zu einfacherer Menschlichkeit leitet. Hierher gehören die großen Wandbilder der Universitätsaula in Kristiania (1910–15), die Hauptwerke der modernen Monumentalmalerei, und Themen des norwegischen Landlebens, darunter: Schneearbeiter (1911, Berlin, Nationalgalerie), Holzfäller (1913). Von den letzten großen Arbeiten sind die Wandbilder in der Fabrik Freia-Kristiania zu nennen. Die Graphik umfaßt alle Techniken, und jede ist für die moderne, besonders deutsche Graphik von entscheidendem Einfluß geworden; die reichste Sammlung befindet sich im Berliner Kupferstichkabinett. Die feiselige Kraft seiner Ausdruckskunst ist hier oft reiner als in der Malerei. Lit.: G. Schieffler, Das graphische Werk E. Münchs (1907); E. Glaser, Eddard M. (5. Aufl. 1922).

Münch, 1) Wilhelm, Schulmann, * 23. Febr. 1843 Schwalbach (Kr. Weglar), † 25. März 1912 Berlin, 1877–83 in Ruhroth Realschul-, 1883–88 in Barmen Realgymnasialdirektor, 1888–97 Provinzialschulrat in Koblenz, dann Professor in Berlin, um die Pädagogik der höheren Schulen verdient, schrieb: »Zur Förderung des franz. Unterrichts« (1883; 2. Aufl. 1895), »Aufsätze über Unterrichtsziele und Unterrichtskunst an höheren Schulen« (1888; 2. Aufl. 1896), »Didaktik und Methodik des franz. Unterrichts« (in Baumeisters »Hb. d. Erziehungs- und Unterrichtslehre«, 4. Aufl. 1902), »Geist des Lehramts« (1903; 2. Aufl. 1919), »Aus Welt u. Schule« (1904), »Zukunftspädagogik usw.« (1904), »Kultur und Erziehung« (1909), »Zum deutschen Kultur- u. Bildungsleben« (1912) u. a.

2) Paul Georg, Schriftsteller und Pädagog, * 16. Febr. 1877 Leipzig, daselbst seit 1900 Lehrer, schrieb die Romane: »Der Weg ins Kinderland« (1908), »Wendel der Bub und der Burck« (1913), »Neuer Frühling« (1919) u. a. sowie die anregenden pädagogischen Schriften: »Mund ums rote Tintenfaß« (1908), »Die Kunst, Kinder zu unterrichten« (1920; 25. Aufl. 1924), »Mit Jungvolk aller Länder auf Schlacht« (1923), »Erlebnisse mit Eltern« (1924) u. a.

Münch-Bellinghausen, 1) Joachim, Graf (seit 1831) von, österr. Staatsmann, * 29. Sept. 1786 Wien, † 3. Aug. 1866, jüngster Sohn des Reichshofrats Freiherrn Franz Joseph von M. (* 10. Nov. 1735, † 3. Okt. 1802), seit 1806 in österreichischen Diensten, 1819 Stadthauptmann in Prag, 1823 Präsidialgeleandant am Bundestag in Frankfurt, wo er in Metternichs Geist tätig war, trat nach 1848 zurück und kam 1861 ins Herrenhaus.

2) Eligius Franz Joseph, Freiherr von, f. Salin 1).

Münchberg, bayr. Bezirksamtsstadt in Oberfranken, (1925) 6195 meist ev. Ein., im Fichtelgebirge, Knotenpunkt der Bahn Hof-Kulmbach, hat AG., UrG., Finanz-, Zollamt, Realschule, landw. Schule, höhere Fach-

schule für Textilindustrie, liefert Wehwaren, Spitzen, Gummiband und Walzlässe. — M., seit 1364 Stadt, kam seit 1327 stückweise an die Burggrafen von Nürnberg und gehörte seit 1486 zu Kulmbach. Lit.: C. Rapp, Versuch einer Geschichte der Stadt M. (1829). **Müncheberg**, Stadt in Brandenburg, Kr. Lebus, (1925) 4284 Ein., an der Bahn Dahmsdorf-M.-Hänselbe, hat AG., Heimathmuseum, Braunkohlenindustrie, Drahtwaren-, Zigarrenfabrik, Getreide- und Viehhandel. — M., um 1224 als »Lubes« gegründet, seit 1233 M. genannt, 1245 Stadt, war bis 1249 schlesisch und fiel um 1300 vom Erzstift Magdeburg an Brandenburg. Lit.: G. F. Goltz, Diplomatische Chronik der Immediatstadt des Lebusischen Kreises M. (1842); »Mitt. des Ver. f. Heimatkunde des Kreises Lebus in M.« (1869–1919, jährlich).

München (hierzu 2 Stadtpläne mit Namenverzeichnis und Umgebungsplan), Hauptstadt von Bayern und von Oberbayern, freizunmittelbare Stadt, (1925) 680 704 Ein. (81,4 v. S. kath., 15,1 v. S. ev., 1,5 v. S. Juden; 1871: 170 000, 1910: 596 000, 1919: 631 000 Ein.), 520 m ü. M., unter 48° 9' n. Br. und 11° 33' ö. L., an der Isar 10 Brücken, darunter Ludwigs-, Luisen-, Maximiliansbrücke, auf der Oberbayerischen Hochebene; (1925) 126 qkm Fläche, davon 28 qkm bebaut.

Anlage, Plätze, Bauten usw. Das älteste M. liegt um den Alten Hof, die erste Residenz, Marienplatz, Altes Rathaus und Peterskirche, begrenzt von Rosental, Färbergraben, Augustiner-, Schaffler- u. Schrammerstraße. Dieser Kern erweiterte sich im 13. u. 14. Jh. zur heutigen Altstadt. Diese reicht im O. bis zum Isartor, im SW. zum Sendlinger Tor, im W. zum Karlsfor und im N. bis zur Residenz. Ihre Westseite wird von Promenaden umgeben (Sendlinger Torplatz bis Maximiliansplatz). Hauptstraßen sind Neuhauser-, Kaufinger-, Wein-, Theaters- und Maximiliansstraße; prächtig ist die Ludwigstraße.

Die wichtigsten Plätze sind: Karlsplatz mit Nymphen- und Gasteigbrunnen, Marienplatz mit Mariensäule (1638), Bahnhofplatz, Sendlinger Torplatz, Maximiliansplatz mit Wittelsbacher Brunnen von Ad. v. Hildebrand (1895; f. Tafel »Bildhauerkunst des 19. und 20. Jh. III«, 3), Königsplatz, Karolinenplatz mit Obelisk, Max-Joseph-Platz mit Max I.-Denkmal, Mariannenplatz, Gärtnerplatz, Odeonsplatz mit Ludwigs I.-Reiterdenkmal, Wittelsbacherplatz mit Kurfürst-Maximilians I.-Reiterdenkmal (1839, von Schwanthaler), Promenadeplatz, Lenbachplatz.

Von Kirchen (57 kath., 7 ev.; 1 Synagoge) sind hervorzuheben: Frauenkirche (1468–88, mit Grabmal Ludwigs des Bayern, zwei 97 m hohen Türmen, dem Wahrzeichen Münchens), Sankt-Michaels-Kirche (16. Jh.), Peterskirche (12. Jh.), Heiliggeistkirche (15. Jh.), Griechische Kirche (Salvatorkirche, 15. Jh.), Sankt-Johannes-Neopomuk-Kirche (18. Jh.), Theatiner-Hofkirche (17. Jh.), Dreifaltigkeitskirche (18. Jh.), Alte Sankt-Anna-Kirche (18. Jh.), Allerheiligen-Hofkirche (1826–1837, von Klenze), Sankt-Elisabethen-Kirche (18. Jh.), Ludwigskirche (1830–44) und Basilika des Heiligen Bonifatius (19. Jh.), Lutherkirche (1890). Wichtigste öffentliche Bauten sind: Altes Rathaus (14. u. 15. Jh.), Herzog-Max-Burg (vor 1600), Erzbischöfliches Palais (18. Jh.), Alter Hof (Alte Feste, Ludwigsburg, 13. Jh.), Turnierhof (16. Jh.), Residenz mit Aller



München.

Residenz (16. und 17. Jh.), Residenztheater (18. Jh.), Schloß Nymphenburg (17.—18. Jh.), Alte Pinakothek (1826—36, von Klenze), Staatstheater (1824), Kriegsministerium (1824—30, von Klenze), Staatsbibliothek (1832—43), Glyptothek (1816—30, von Klenze; für antike Plastik), Kunstausstellungsgebäude (1845), Glaspalast (1854), Wittelsbacher-Palais (1843—50), Neue Pinakothek (1846—53), Propyläen (1846—62, nach Klenze), Nationalmuseum (1894—99 von Gabr. Seidl; f. Tafel »Baupunkt des 19. u. 20. Jh. II«, 5), Universität (1843—50, von Gärtner), Technische Hochschule (1865—68, umgebaut), Feldherrnhalle (1841—44), Maximilianeum (1857—61), Hauptbahnhof (1876—1884), Verkehrsministerium (1900), Justizpalast (1897, von Thierich), Neues Justizgebäude (1898), Siegesstor, Neues Rathaus (1874—1906, von Hauberrißer), Künstlerhaus, Landtagsgebäude, Hofbräuhaus (1897, von Heilmann und Litzmann), Deutsches Museum (f. d.), Akademie der bildenden Künste (1874—85), Prinzregententheater (1901), Armeemuseum (1902—1904; davor das Kriegerdenkmal für die im Weltkrieg gefallenen 13 000 Münchener).

An Grünflächen und Parks hat M. Hofgarten, Englischen Garten, Theresienwiese (Oktoberfest) mit Bavaria (f. d.) und Ruhmeshalle, Gasteig- und Maximilians-Anlagen, Prinz-Luitpold-Park, Hirschgarten, Nymphenburger Park und Volks- (bis 1922 Tier-) Park Hellabrunn.

Wirtschaftsleben, Verkehr. M. hat bedeutende Industrie; 1922: 312 Großbetriebe mit 55 892 Arbeitern, davon 89 mit 22 586 Arbeitern in der Metallverarbeitung und Maschinenindustrie, 34 (mit 7250) in Nahrungsmittel-, 39 (mit 4615) im Bekleidungs- und 25 (mit 4680) im Diversifikationsgewerbe. M. hat ferner Instrumenten- und Wagenbau, Leder-, Papier-, Handschuh-, Gelbschrank-, chemische, El-, Spiritus-, Malz-, Malztafeln-, Motoren-, Kraftwagen-, Motorrad- und Flugzeugfabriken. Hervorragend ist die Bierbrauerei. Sehr bedeutend ist das Kunstgewerbe, besonders Erzießerei, Glasmalerei, Erzeugung von Porzellan (Porzellanmanufaktur), Schmuck, Stiderei, Kunstschlerei, Steinbauerei, Diversifikations-, Blumen-, Tapeten-, Dekorationsmalerei, Herstellung von Kirchengewändern und Kirchenschmuck. — Der Handel ist in erster Linie Kunsthandel. Bedeutend ist auch der Buchhandel. M. hat Reichsbankhauptstelle, Handelskammer und ist Sitz großer Versicherungsgesellschaften.

M. ist der größte Eisenbahnknoten Bayerns, in dessen Hauptbahnhof 12 Linien zusammenlaufen, deren wichtigste nach Augsburg, Nürnberg, Regensburg, Passau, Salzburg, Innsbruck und Lindau führen. Bedeutenden Verkehr hat auch der Südbahnhof. Die S-Bahn dient nur der Flößerei. M. ist Luftverkehrsknoten (Flughafen in Oberwiesenthal).

Bildungswesen usw. M. hat Ludwig-Maximilians-Universität (gegr. 1472 in Ingolstadt, 1800 nach Landshut, 1826 nach M. verlegt; Winter 1926/27: 6830 Stud.), Technische Hochschule (gegr. 1868, seit 1922 mit der Handelshochschule vereinigt, Winter 1926/27: 4276 Stud.), Akademie der Bildenden Künste (Winter 1926/27: 329 Stud.), Akademie der Wissenschaften, Akademie der Tonkunst, Volkshochschule, Hochschule für Musik, Philosophisch-Theologische Hochschule des Franziskanerordens in Bayern, Deutsche Akademie (f. d.), höhere Fachschule für Phototechnik, Kaiser-Wilhelm-Institut für Psychiatrie, Forschungsinstitut für Wasserbau und Wasserkraft, Biologische Versuchs-

station für Fischerei, Landesanstalt für Moortwirtschaft, Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz, Landesstelle für Gewässerfunde, Statistisches Landesamt, Landesamt für Maß und Gewicht, Landeswetterwarte, Deutscher Ausschuß für Naturschutz, Wissenschaftliche Station für Brauerei, Sternwarte mit Erdphysikalischer Warte, höhere Technische Lehranstalt, 5 Gymnasien, 2 Realgymnasien, 3 Oberrealschulen, 3 Realschulen, 2 höhere Mädchenschulen, Kreislehrerinnenbildungsanstalt, Industrie-, Bau-, gewerk- und Kunstgewerbeschule, 2 Handelsschulen, Frauen-, Frauenarbeitschule, Turnlehrerbildungsanstalt, Lehrinstitut für Textilindustrie, Meisterschule für Deutschlands Buchdrucker, Deutsche Filmschule, Pionierschule der Reichswehr, Hebammenchule, katholisches geistliches Seminar (Collegium und Georgianum), Max-Josephs-Erziehungsinstitut.

An Bibliotheken bestehen Staatsbibliothek (1,5 Mill. Bde., 50 000 Handschriften, 16 000 Inkunabeln), Universitätsbibliothek (831 000 Bde.), Bibliothek der Technischen Hochschule (80 000 Bde.), Klosterbibliothek Sankt Anna (42 000 Bde.), Armeebibliothek (160 000 Bde.), Bekehrtebibliothek (120 000 Bde.), Bibliothek des Landtags (100 000 Bde.), Bibliothek des Deutschen Museums (97 000 Bde.), Bibliothek des Stadtrats (95 000 Bde.), Bibliothek des Erzbischöflichen Metropolitankapitels (60 000 Bde.), Bibliothek des Benediktinerstifts Sankt Bonifat (85 000 Bde.), Bibliothek des Kapuzinerklosters Sankt Anton (22 000 Bde.), Alpenvereinsbücherei (42 000 Bde., 5000 Karten). — Archive: Hauptstaatsarchiv, Kriegsarchiv, Stadtarchiv, Archiv des Erzbischöflichen Metropolitankapitels, Karl-Ernst-Osthaus-Archiv.

An Museen (f. Tafel »Museumsbauten«) und Sammlungen bestehen Alte und Neue Pinakothek (mit ältern bzw. neuern Gemälden), Glyptothek (antike Plastik, Vasen usw.), Deutsches Museum (f. d.) von Meisterwerken der Naturwissenschaften und der Technik, Neue Staatsgalerie (Gemälde seit etwa 1850), Historisches Stadtmuseum, Städtische Galerie, Schackische Gemäldesammlung, Nationalmuseum (f. Tafel »Baupunkt des 19. u. 20. Jh. II«, 5), Lenbach-, Residenz-, Armees-, Alpines, Verkehrs-, Arbeiter-, Theater-, Schloß-, Botanisches Museum, Antiken-, Graphische, Anatomische, Anthropologisch-prähistorische Sammlung, Museum für Völkerkunde, Sammlung für allgemeine und angewandte Geologie, Mineralogische, Mineralogische, Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke, Sammlung für Paläontologie und historische Geologie, Physiologische Sammlung, Zoologische Institute. M. hat ferner Botanischen Garten, 9 Theater, Ausstellungspark, Tonhalle, Odeon, 2 Pferderennbahnen, Radrennbahn, Rundfunksender; zahlreiche Wohlfahrtsanstalten: 4 Krankenhäuser (f. Tafel »Krankenhäuser II«, 1), Kliniken der Universität, Hospitäler, 2 Waisenhäuser, Landesblinden-, Landestaubstummenanstalt, Kinderhospital u. a. **Behörden.** Die Verwaltung leiten 2 Bürgermeister und der Stadtrat mit 50 Mitgliedern. Von Behörden haben ihren Sitz in M.: Ministerien, Regierung von Oberbayern, LVO., 2 LG., 2 LRBG., 2 LG., 2 LRBG., Reichsfinanz-, Landesfinanzamt, 5 Finanz-, 3 Hauptzoll-, 4 Zollämter, Polizei-, Oberpostdirektion, Berginspektion, Reichsbahndirektion, päpstlicher Nuntius, Erzbischof, Metropolitan-, (Dom-) Kapitel, ev. Oberkonsistorium. — Garnison, f. Beilage »Garnisonen« bei Art. Deutsches Reich.

Umgebung. Beliebte Ausflugsgebiete sind das Martal von M. aufwärts, die Wälder südlich und westlich von

der Stadt, Ammer- und Starnberger See, Dachauer Moos, die Bayerischen Alpen und Boralpen.

Lit.: »M. in naturwissenschaftlicher und medizinischer Bedeutung« (Festschrift, 1877); Chr. Gruber, Das Münchner Becken («Forschungen zur deutschen Landes- u. Volkskunde», Bd. I, 4, 1885); v. Ammon, Die Gegend von M., geologisch geschildert (1895); »Die Entwicklung Münchens unter dem Einfluß der Naturwissenschaften während der letzten 30 Dezzennien« (Festschrift, 1899); Goering, 30 Jahre M. (1904); F. Ruederer, M. («Städte u. Landschaften», 1907); M. Krauß, M. («Böhmen u. Klafings Volksbücher», 1913); R. S. Francé, M. Die Lebensgefeße einer Stadt (1920); »Bader: M. u. Oberbayern (1921); J. Weiß, M. für Einheimische und Fremde (1922); »München« («Bayerisches Wanderbuch», Bd. 1, 1922); »Meyers Reisebücher: Oberbayern und M. (4. Aufl. 1925); A. Weese, München («Berühmte Kunststätten», 3. Aufl. 1925); »M. und das Bayerische Hochland« («Deutsche Verkehrsblätter», 1925); S. R. Brand, M. und das Bayerische Hochland («Deutsche Bilder», 1926).

Geschichte. M., seit 1100 genannt, wurde nach 1150 Salzniederlage, 1158 durch Herzog Heinrich den Löwen Münzstätte, bald Stadt und nach Befestigung (1254) und Erbauung der Ludwigsburg 1255 Residenz der Herzöge von Bayern. Nach Stadterweiterung um 1300 und Brand 1327 erhielt M. die bauliche Gestalt, die es bis 1800 behielt, und wurde unter den Herzögen Albrecht und Wilhelm seit 1550 Sitz der Sammlungen und der Kunstbauten. Seit 1700 überwog französischer Geschmack; Sammlungen u. Bildungsstätten wurden reicher. 1791 fielen die im Dreißigjährigen Krieg errichteten Befestigungen. Das jetzige Gepräge erhielt M. erst unter Ludwig I. u. Maximilian II. Nach dem Sturz der Monarchie hatte M. unter linksradikalen Experimenten zu leiden, während die bürgerliche Regierung (seit 1920) durch große Ausstellungen, Vollenbung des Deutschen Museums, geschickte Verkehrspolitik und Werbung die Stadt wieder mehr zu Ansehen brachte. S. auch Bayern (Geschichte, Sp. 1632 ff.). **Lit.:** »Die Chroniken der deutschen Städte«, Bd. 15 (1878); R. Th. v. Heigel, Münchens Gesch. 1158—1806 (1882); F. Kronegg, Illust. Gesch. d. Stadt M. (1900—03); G. J. Wolf, Ein Jh. M. 1800—1900 (1919); G. Escherich, Der Kommunismus in M. (1921); Léviné, Aus der Münchener Rätezeit (1925).

Münchenbernsdorf, Stadt in Thüringen, Landkreis Gera, (1925) 2435 Ew., an der Bahn Triptis-M., hat Teppichweberei, Läufer-, Möbelfstoff-, Zigar-


renfabriken. — Mit M., seit 1904 Stadt, war 1487—1584 ein Rittergeschlecht Münch belehnt.

Münchenbuchsee, Dorf im Schweiz. Kanton Bern, (1920) 2270 reform. Ew., an der Bahn Bern-Biel, hat Irrenanstalt und Großfunkstelle.

Münchener Künstlertheater, 1908 von Max Littmann erbaut, sollte nach den Theorien von Georg Fuchs («Deutsche Form», 1907) unter Adolf Hilbrand, Fritz Erler u. a. den Stil der dramatischen Szene neu gestalten, besonders mit Hilfe der Reliefsbühne (s. d.). Aufführungen im Sommer 1908 fanden viel Beachtung, aber schon 1909 mußte das Haus an Max Reinhardt (s. d.) verpachtet werden, bei denen die Prinzipien der Bühne bald durchbrochen wurden. Seitdem dient es nur gelegentlich als Ausstellungstheater. **Lit.:** »Das Münchener Künstlertheater von Professor M. Littmann« (1908); Alt, Das Künstlertheater (1909).

Münchener Laß, s. Rothholzlaß.

München-Freising, bayer. Erzbistum, amtliche Bezeichnung des Münchener Erzbistums, dessen Sitz 1817 von Freising (s. d.) nach München verlegt wurde. **Lit.:** G. L. Schauenberg, Zur Gesch. der Erzbischöfe M. zum 1200jähr. Jubiläum 724—1924 (1924).



München-Gladbach.

München-Gladbach, 1) (M. Gladbach) Stadt (Stadtkreis) in der Rheinprovinz, (1925) 115 302 Ew. (88,1 v. S. kath., 10,8 v. S. ev., 0,8 v. S. Juden; 1871: 26 000, 1913: 70 000 Ew.), in der Röhler Bucht, unter 59° 11' n. Br. und 6° 26' ö. L., 35—80 m ü. M., mit der Nachbarstadt Rheydt verwachsen, Knotenpunkt der Bahn Düsseldorf-Aachen (5 Bahnhöfe); Stadtfläche 1925: 79 qkm, davon 9,2 qkm bebaut. Unter den Gebäuden sind bemerkenswert: das Münster (11.—13. Jh.), Rathaus (17. Jh., ehemals Gebäude der Benediktinerabtei). Grünflächen sind Volksgarten, Kaiserpark und Rosengarten. — M. ist

Mittelpunkt der rheinischen Baumwollindustrie und Sitz der Rheinisch-Westfälischen Textil-Vereinsgenossenschaft. Es hat ferner Eisengießereien, Maschinenfabriken, lithographische Anstalten, Gerbereien, Brauereien, Papier- und Zigarrenfabriken. 1927 hatten die 1050 Betriebe 30000 Arbeiter. M. hat Eisenbahnausbesserungswerk, Reichsbankstelle, Industrie- und Handelskammer und bedeutende Versicherungsanstalten. — Unterrichtsanstalten: Gymnasium, mit Realgymnasium, Oberrealschule, Oberlyzeum, höhere Fachschule für Textilindustrie; 2 Museen, Stadttheater, Stadtbibliothek (110000 Bde.); Wohlfahrtsanstalten: Armen-, Heil- und Pflegeanstalt, 5 Krankenhäuser, 2 Lungenheil- und Walderholungsstätten. M. ist Sitz des Volksvereins für das katholische Deutschland. — Die Verwaltung leiten 1 Oberbürgermeister, 1 Bürgermeister, 5 Beigeordnete, 49 Stadtverordnete. Von Behörden haben ihren Sitz in M. AG., ArbG., Finanz-, Zoll-, Landratsamt, Polizeipräsidium. — Dienen der Benediktinerabtei (972 bis 1802) entstandene Siedlung, 1866 als Stadt bezogen und seitdem M. genannt, seit Ende des 18. Jh. Sitz der Baumwollindustrie, gehörte bis 1794 zu Jülich, dann zu Frankreich und fiel 1815 an Preußen. Lit.: E. Brasse, Gesch. der Stadt und Abtei M. (1922, 2 Bde.); D. V. Vormann, Zur Entstehung und Entwicklung der metallverarbeitenden Industrie im M.-Gladbacher Industriebezirk (1925); Nolden, Dünte und Nidary, M. Unsere Heimat (1926); Mertens, M. (1927).



Mönchengladbach.

reich und fiel 1815 an Preußen. Lit.: E. Brasse, Gesch. der Stadt und Abtei M. (1922, 2 Bde.); D. V. Vormann, Zur Entstehung und Entwicklung der metallverarbeitenden Industrie im M.-Gladbacher Industriebezirk (1925); Nolden, Dünte und Nidary, M. Unsere Heimat (1926); Mertens, M. (1927).

2) (M.) Landgemeinde, f. Obergeburth.

Münchengräß (tschech. Mníchovo Hradiště, spr. -hradische), Bezirksstadt in Böhmen, (1921) 3341 tschech. Ew., an der Iser und der Bahn Jungbunzlau-Turnau, hat BezV., BezG., gräflich Waldsteinsches Schloß (Familiengruft, Park), Sankt-Anna-Kirche (in der seit 1785 der Leichnam Wallensteins ruht), Schuhwaren-, landwirtschaftliche Industrie und Steinbrüche. Im W. das Dorf Kloster (tschech. Klášter Hradiště; früher Zisterzienserkloster) mit (1921) 755 Ew. — Am 23. Juni 1866 siegten hier die Preußen über die Österreicher.

Münchenstein (Mönchenstein), Dorf im Schweiz. Kanton Baselst., (1920) 3655 meist reform. Ew., an der Birs und der Bahn Basel-Delsberg, hat Weinbau, Glas-, Zement- und chemische Industrie, Kraftwerk.

Munchgras, f. Zuckerrohr.

Münchhausen, 1) Gerlach Adolf, Freiherr von, Staatsmann, * 14. Okt. 1688 Berlin, † 26. Nov. 1770 Hannover, maßgeblicher Mitgründer der Universität Göttingen, deren erster Kurator (1737) er wurde, 1765 hannoverscher Ministerpräsident.

2) Karl Friedrich Hieronymus, Freiherr von, * 11. Mai 1720 Bodenwerder (f. d.), † das. 22. Febr. 1797, kämpfte 1740–41 in russischen Diensten, ist bekannt durch die ihm beigelegten Aufschneiderien, die sprichwörtlich gewordenen sog. Münchhausiaden (vgl. Vörries, Frhr. v. M., Die Münchhausiaden, 1914), die zuerst von Raspe englisch (1785) bearbeitet, dann in der Übersetzung von Wiltger (»Die wunderbaren Reisen zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von M., wie er dieselben bei der Flasche zu erzählen pflegt«, 1786; zahlreiche Neuausgaben und Bearbeitungen) zum deutschen Volksbuch wurden (f. Lügenbüchungen). Die Gestalt des Lügners und Phantasten M. ist vielfach

dichterisch behandelt worden, so von Immermann, Paul Scheerbarth, Robert Walter im Roman, von Hans v. Wolzogen, Fr. Lienhard, Herbert Eulenberg, Hanns v. Gumppenberg u. a. im Drama.

3) Alexander, Freiherr von, hannov. Staatsmann, * 1813 Welfen (Schaumburg), † 4. Nov. 1886 Göttingen, seit 1847 hannoverscher Kabinettsrat, 1850 bis 1851 Ministerpräsident, dann Mitglied der Kammer, bekämpfte mit Nationalliberalen und Zentrum gemeinsam den Innenminister Grafen v. Böttcher (f. d. 1), zog sich dadurch des Königs Ungnade zu, saß 1867–69 im Reichstag als Welfe.

4) Vörries, Freiherr von, Dichter, * 20. März 1874 Hildesheim, Hauptvertreter der Balladenichtung, für die er durch aristokratische Weltanschauung, virtuose Sprachbeherrschung und starkes Temperament besonders geeignet erscheint, veröffentlichte die Gedichtsammlungen: »Balladen« (1900), »Juda« (alttestamentliche Balladen, 1900), »Mitterliches Lieberbuch« (1904; mit den »Balladen« vereinigt als »Die Balladen und Mitterlichen Lieber«, 1909; 77. Jhd. 1923), »Das Herz im Harnisch« (1911), »Die Standarte« (1916), »Schloß in Wiesen« (1921) u. a., die anmutigen autobiographischen Blaueisen »Fröhliche Woche mit Freunden« (1922) und die literarhistorische Studie »Meisterballaden« (1923). 1898, 1901, 1905 u. 1923 gab er den Göttinger »Musen Almanach« heraus. Lit.: Enders, B. v. M. u. die deutsche Ballade (1918). **Münchhausiaden**, f. Münchhausen 2).

Münchingen, Dorf in Württemberg, OVL Leonberg, (1925) 2030 meist ev. Ew., an der Bahn Kornthal-Weißach, hat Schloß, Mühlen und Pferdehandel. **Münchner Neueste Nachrichten**, täglich erscheinende rechtsstehende Zeitung, gegr. 1848.

Muncie (spr. mənʃi), Stadt im O. des nordamer. Staates Indiana, (1920) 36524 Ew., am White River, Bahnknoten und Mittelpunkt der Naturgasgewinnung und Glasindustrie.

Munder, Franz, Literaturhistoriker, * 4. Dez. 1855 Bayreuth, † 7. Sept. 1926 München als Professor (seit 1890), schrieb: »Lessings periodisches und literarisches Verhältnis zu Klopstock« (1880), »F. K. Lavater« (1883), »Fr. G. Klopstock« (1888), sein Hauptwerk, »R. Wagner« (1891), »Wandlungen in den Anschauungen über Poesie während der letzten zwei Jahrhunderte« (1906) u. a. die 3. Auflage der Lachmannschen Ausgabe von Lessings »Sämtlichen Schriften« (1886–1907, 21 Bde.), »Klopstock ausgem. Werke« (1837, 4 Bde.), »Wielands ausgem. Werke« (1889, 6 Bde.), »Bremer Beiträge« (1888, 2 Tle., in Münchener »Deutscher Nationalliteratur«), »Anatreontiker u. preuß.-patriot. Zylinder« (1894, 2 Bde., ebenda) u. a. sowie die »Forschungen zur neuern Lit.-Geschichte« (seit 1896, bis 1926: 58 Bde.).

Mund (lat. Os), der Zugang zu Hohlorganen (z. B. Muttermund), besonders zum Darmkanal. Bei den Zölenteraten u. a. dient der M. zugleich als After. Zuweilen ist er von Lastwerkzeugen (Mundtentakeln) oder Strudelorganen umstellt, meist verschließbar und führt vielfach zunächst in eine geräumige Mundhöhle. Entwicklungsgeschichtlich unterscheidet man den Urmund vom bleibenden M. Beim Embryo der landbewohnenden Wirbeltiere bilden Nasen- und Mundhöhle einen gemeinsamen Raum, der später durch den harten Gaumen in zwei Stockwerke zerlegt wird (f. Tafel »Hals und Mund«, bei Sp. 941). In der eigentlichen Mundhöhle finden sich außer der Zunge meist Zähne; mancherlei Drüsen, vor allem Speicheldrüsen

(f. d.), entleeren in sie ihre Abscheidungen; vorn ist sie durch die Lippen, durch Hornscheiben od. dgl. (Kephalien, Vögel) begrenzt. Den Raum zwischen den Lippen bzw. Wangen und den Zähnen nennt man bei Säugtier und Mensch *Badenhöhle*; hier finden sich zuweißen Mandelfasern (f. d.; Sammler u. a.). Die *Mundhöhle* ist mit nerven- und gefäßreicher Schleimhaut ausgekleidet, die oft wenigstens stellenweise stark verhornt und die Zahnhöhle als Zahnfleisch umgibt. Unten bildet die Schleimhaut häufig eine zur Zunge ansteigende Längsfalte, das *Zungenbändchen*, und hinten hängt von der Mundhöhlenbede der weiche Gaumen (f. d.) herab, der die Mundhöhle breit gegen die Rachenhöhle zu abgrenzt. Vgl. Mundkrankheiten.

Munda, röm. Kolonie in Hispania Baetica, wohl das heutige Campo de Munda bei Léba, berühmt durch den Sieg Cn. Scipios über die Karthager 216 und den Caesar über des Pompejus Söhne 45 v. Chr.

Mundā (Mundari, auch Kolari, f. d.), austroasiatisches Volk im S.W. von Bengalen und Assam, etwa 4 Mill. Köpfe; zu ihnen rechnet man auch die Kol (f. d.) und die Mon-Khmer. Die M. sind Sammler und Jäger, treiben etwas Pflanzenbau, haben Totems, Ahnenverehrung und Dämonenglauben. Die Äfche der Vorfahren sehen sie unter Dolmen bei. Ihre Sprache (weniger verbreitet als die Kasse) ist mit dem Khasi, Khmer und den Eingebornensprachen des Malaischen Archipels verwandt. Vielfach sind Sprache und Abstammung dravidisch vermischt. Die meisten M. sprechen Mundarten des Kherwari (f. Kherwar): Santali, Bhumi, Birhar, Kodā, Kol, Gō, Tūri, Muri, Korwā, Kirtū, Khariā, Ināng, Savara, Gababā. Vgl. Mundāri. Lit.: »Linguistic Survey of India«, Bd. 4 (1906); Roy, The Mundas and their Country (1912); »Encyclopaedia of Religion and Ethics«, Bd. 9 (1917).

Mundāri, wichtige Sprache der Mundā (f. d.), im südlichen und westlichen Ranchidistrikt, Palamau und Hazaribagh (Bengalen) von etwa 1/2 Mill. gesprochen, zu den agglutinierenden Sprachen gehörig, aber grammatischer Besonderheiten (Anspruchbildung) und namentlich des Wortschatzes halber als eigne Familie aufzufassen. Lit.: Hoffmann, M. Grammar (1903); »Linguistic Survey of India«, Bd. 4 (1906).

Mundart, f. Dialekt und Deutsche Mundarten.

Mundblech, Metallbeschlag an den Lederseiden, um die Ringe der Waffe darin festzuhalten.

Mundbarm, der vorderste, Mundhöhle und Kiemenregion bildende Darmteil bei Wirbeltieren.

Mündel (lat. Pupillus, weiblich: Pupilla), unter Vormundschaft (f. d.) stehende minderjährige Person; **Mündelvermögen** (= geld, = gut), das von einem Vormund verwaltete Vermögen einer solchen.

Mündelheim, Dorf in der Rheinprovinz, Landkr. Düsseldorf, (1925) 5311 meist luth. Ev., am Rhein, hat Gartenbau und Ziegeleien.

Mündelsicherheit (früher *pupillarisches* *Sicherheits*), die Sicherheit, die für die verzinsliche Anlegung von Mündelgeld gefordert wird. Nach § 1807 BGB. soll die Anlegung nur erfolgen: 1) in Forderungen, für die eine sichere inländische Hypothek besteht, oder in sichern Grund- oder Rentenschulden an inländischen Grundstücken; 2) in verbrieften Forderungen gegen Reich und Länder sowie in Forderungen, die in das Reichs- oder Staatsschuldbuch eingetragen sind; 3) in verbrieften Forderungen, deren Verzinsung vom Reich oder von einem der Länder gewährleistet ist; 4) in Wertpapieren, besonders Pfandbriefen, sowie verbrie-

ten Forderungen jeder Art gegen eine inländische kommunale Körperschaft oder deren Kreditanstalt, sofern die Wertpapiere oder die Forderungen von der Regierung für geeignet erklärt werden; 5) bei einer inländischen Sparkasse, wenn sie von der Behörde für geeignet erklärt ist. Die Landesgesetze können für die innerhalb ihres Geltungsbereichs belegenen Grundstücke die Grenze bestimmen, bis zu der die Grundstücke im Sinn der M. beliehen werden können (sog. *Beleihungsgrenze*).

Münden (Hannoversch-M.), Kreisstadt in Hannover, Regbez. Hildesheim, (1925) 11 991 meist ev. Ev., am Zusammenfluß der Werra und Fulda zur Weser, Knotenpunkt der Bahn Kassel-Göttingen, hat ev. Blasiuskirche (13. Jh.) und ev. Egidienkirche (15. Jh., mit Grabstein des Doktors Eisenbart), Schloß (16. Jh.), Rathaus (17. Jh.), AG., Hauptzollamt, 3 Dörfl., Forstliche Hochschule (gegründet 1868; Winter 1926/27: 122 Studierende) mit Bibliothek (18000 Bde.) u. Sammlungen, Gymnasium, Lyzeum, Altertümer- und Eberlein-Museum, Botanischen Garten, liefert Gummi-, Holz- und Bleiwaren, Leder, Tabak, Zigarren, Zellulose und Zucker, hat Schmirgelindustrie, Mühlen, Holzhandel, Hafen und Schifffahrt, Quarzitbrüche und Braunkohlenbergbau. Nahebei die Tillyschanze mit Aussichtsturm und der Wessersstein auf dem Tanzwerder. — M., 1019 genannt, war 1247 Stadt, als es von Hessen an Braunschweig kam, und zeitweilig Residenz einer Linie der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg wurde. Lit.: R. R. Wenzel, Die Gründung der Stadt M. (1925); W. Lohse, Geschichte der Stadt M. (1878).



Münden.

Mündener Fayence, Erzeugnisse der 1732–1854 in Münden bestehenden Fayencefabrik, die namentlich sog. Negvasen (Basen mit durchbrochenem Mantel) fertigte, die seine Malerei mit vorherrschendem Manganviolett und Grün zeigen. Lit.: A. Stöhr, Deutsche Fayencen und deutsches Steingut (1920).

Münder (M. am Deister), Stadt in Hannover, Kr. Springe, (1925) 3281 meist ev. Ev., zwischen Deister und Süntel, Knotenpunkt der Bahn Hannover-Hameln, hat AG., Stahl-, Schwefel- und Solquelle, Grabierwerk, Stuhl-, Möbel-, Glasfabriken, Steinlohlenbergbau. — M., 1033 genannt, 1302 als Stadt bezeugt, kam 1260 zum Hochstift Minden an die Welfen und gehörte zum Fürstentum Kalenberg. Lit.: W. R. e. d. e., Beiträge zur Gesch. der Stadt M. (1899).

Munderfingen, Stadt in Württemberg, DL. Ebingen, (1925) 1826 meist luth. Ev., an der Donau und der Bahn Ulm-Sigmaringen, hat Lateinschule, Bürsten- und Blechwarenfabriken, Kunsttischlerei und Brauerei. — M., 792 genannt, im 13. Jh. Stadt, seit 1291 habsburgisch, kam 1806 an Württemberg. Lit.: J. Laub, Gesch. der vormal. fünf Donaustädte in Schwaben, Mengen, M., Riedlingen, Saulgau, Wald-

Mundfäule, f. Mundkrankheiten. [see (1894).

Mundgeld, f. Mundium.

Mundgliedmaßen (Mundwerkzeuge, Mundteile) der Krebse (vgl. Krebsstiere), Vielfüßer, Insekten (mit Abb.) und Spinnentiere (vgl. diese Artikel), je nach Lebensweise (beißend, saugend, stechend) verschiedenen. Die Krebse besitzen 1 Paar Oberkiefer oder Mandibeln (Einzahl: Mandibula), 2 Paar Unterkiefer oder Maxillen (Einzahl: Maxilla). Es schließen sich

Einzelschriften über Fürst Büdler, Hippel, G. Sand, Charlotte Stieglitz u. a. sowie in seinen Reisebildungen: »Spaziergänge und Weltfahrten« (1838—39, 3 Bde.), »Völkerchau auf Reisen« (1840), »Paris und Louis Napoleon« (1859, 2 Bde.), »Italienische Zustände« (1859—60, 4 Bde.) u. a. *Lit.*: E. Pierson, Gustav Kühne (1890); Draeger, Th. M. und seine Beziehungen zum Jungen Deutschland (1909).

2) Klara, Gattin des vorigen (seit 1839), geb. Mühl-ler, Deckname Luise Mühlbach, * 2. Jan. 1814 Neubrandenburg, † 26. Sept. 1873 Berlin, schrieb (über 250 Bde.) meist geschichtliche Romane, die nur flachem Unterhaltungsbedürfnis genügen. *Lit.*: Thea Ebersberger (Tochter von Klara Mühl), Erinnerungsblätter aus dem Leben L. Mühlbachs (1902).

Mundteile, fmv. Mundgliedmaßen.

Mundtot (vom ahd. munt, f. Mundium), entmündigt; m. machen, das Reden verbieten.

Mundtuch (Serviette, franz., ital. salvietta), Tuch zum Schutz der Kleider beim Essen, bei den Römern allgemein gebräuchlich, kam aus Italien zu Anfang des 16. Jh. nach Deutschland; schon im 17. Jh. wurden die Fätsch ein klein zum Schmuck der Ta-Mundum (lat.), Reinschrift. [sel kunstvoll gefaltet.

Mündungsdeckel (Mündungsschoner), Metallschußkapfel für die Mündung des Militärgewehrs zum Schutz des Laufesinnern gegen Schmutz und Witterungseinflüsse beim Nichtgebrauch.

Mündungsfeuer, die Feuererscheinung an der Mündung beim Schuß. Das weit sichtbare M. zeigt dem Gegner die Geschützstellung, besonders bei Nacht. Durch sog. Salzvorfällen vor der Kartusche versuchte man das M. abzufchwächen oder zu beseitigen; der Erfolg war gering. S. Meßtrupp.

Mündungsgeschwindigkeit, Geschwindigkeit eines Geschosses beim Verlassen der Mündung einer Feuerwaffe, in sek/m gemessen. Vgl. Flugbahn.

Mündungsfappe, Mündungsdeckel (f. d.) für Geschütze, aus Leder.

Mündungsnall, f. Geschößnall.

Mündungschoner, fmv. Mündungsdeckel.

Mundus vult decipi, ergo decipiatur (lat.), »Die Welt will betrogen sein, also werde sie betrogen«, Übersetzung eines Ausspruchs in S. Brants »Narren-Mundwals, f. Mundium. [schiff«.

Mundwässer, Flüssigkeiten zum Mundspülen zwecks Entfernung von Speiseresten, Beseitigung üblen Geruchs und zur Desinfektion; Wasserstoffperoxyd, säurefrei (auch in Form fester Präparate) in der nötigen Verdünnung mit Wasser; Kaliumpermanganat, in Wasser bis zur schwachen Rosafärbung gelöst; wasser-verbünnte Essenzen (meist alkoholische Lösungen mit Auszügen aromatischer Drogen, Eukalyptus-, Kiefern-, Pfefferminz- und andern ätherischen Ölen, Menthol, Thymol, Salol usw.).

Mundwerkzeuge, fmv. Mundgliedmaßen.

Muneca (spr. muniçira), spanischer Tanz im zweiteiligen Takt mit 1/4 Lufttakt, in mäßiger Bewegung, mit Markierung der schweren Zeit durch Kastagnetten.

Munghunamal, hinterind. Baum, f. Mimosa.

Mungir, brit.-indische Stadt, f. Monghyr.

Mungo (Monggo), zuflußreicher Küstenfluß in Kamerun, entspringt in den nördlichen Kumpibergen, tritt bei Mundane ins Küstentiefland, begleitet den Ostrand des Kamerungebirges und mündet in mehreren Armen in das Ästuar des Kamerunflusses; bis Mundane aufwärts für flachgehende Dampfer fahrbar.

Mungo, Raubtierart, f. Mangust.

Mungo, Kunstwolle aus Tuchlumpen, f. Kunstwolle.

Mungobohne, f. Phaseolus.

Mungo Park (spr. mǎnggō-), Reisender, f. Park.

Münstgen, Weiler, zur Stadt Reimscheid gehörig. Nahebei die 1893—97 erbaute Kaiser-Wilhelm-Brücke der Bahn Reimscheid-Sölingen über das Wuppertal.

Muni, f. Rio Muni. [(f. »Brücken II«, 15).

Muni (sanskrit.), der Seher und Weise in Indien,

Munichia, fmv. Munichia. [auch Ehrentitel.

Municipal borough (engl., spr. mjünfipäl-börö), in England Gemeinde mit Stadtverfassung; vgl. auch City und County Borough.

Municipal Corporation (spr. mjünfipäl-körpörätsch'n, »städtische Körperschaft«), Bezeichnung der größern Städte Englands in ihrer Eigenschaft als Rechtspersönlichkeit. Sie werden verwaltet vom Town Council, oder Borough Council, »Stadttrat«, bestehend aus Aldermen (f. Albernann) und Councillors mit dem Mayor (f. d.) an der Spitze. Die M. C., mit eigener Polizei, haben namentlich für Sicherheit, Hygiene, Instandhaltung und Straßenbeleuchtung zu sorgen.

Municipium (lat.), bei den alten Römern Landstadt, deren Stellung im Laufe der Zeit vielfach gewechselt hat. Zunächst hieß so eine 384—338 aufkommende Klasse von Städten mit römischem Bürgerrecht, die zwar des Stimmrechts entbehrten, aber zum großen Teil selbständige Verwaltungskörper blieben. 90 v. Chr. verlieh die lex Julia allen Municipien volles Bürgerrecht in Italien, bald auch in den Provinzen, bis durch Caracalla 212 alle freien Untertanen mit Ausnahme der Dediticii (f. Deditio) Bürger wurden. Seitdem hieß M. jede Gemeinde im Gegensatz zu Rom. Mehrere Inschriften klären über die Einzelheiten der Municipalverwaltung auf, an erster Stelle die von Salpensa und Malaca in Spanien. Die Volksversammlung in dem M. wählte die Beamten nach stadtrömischem Muster; an der Spitze standen die Duoviri, die Vorsitzenden des Gemeinderats (ordo decurionum). Wichtig waren die Augustales, ein aus dem Kaiserkult hervorgewachsener Stand. Das Leben in den Municipien ging seit Ende des 2. Jh. n. Chr. infolge der wirtschaftlichen und politischen Nöte immer mehr zurück; allmählich wurden die Defurionen Beamte des Kaisers unter scharfer Überwachung. Doch haben sich die Grundzüge der römischen Städteverfassung bis ins Mittelalter erhalten. *Lit.*: E. Ruhn, Die städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reiches, Bd. 1 (1864); Liebenam, Städteverwaltung in der römischen Kaiserzeit (1900). — S. auch Municipien.

Munier-Broblewisa (spr. münie-ßjöta), Mäa, Schriftstellerin, * 21. Febr. 1882 Schled (Settland), lebt in Goldingen, schrieb die Romane: »Der schwarze Tod« (1912), »Und doch« (1917), »Der graue Baron« (1919), anschauliche Darstellungen deutsch-baltischen Lebens.

Munifizenz (lat.), Freigebigkeit.


Muninto, japan. Name der Bonininseln.

Munition (franz.), Schießbedarf für Feuerwaffen, besteht aus Treib-, Zündmittel und Geschöß (f. d.). Für Handfeuerwaffen, Schnellade-, Selbstlade- und Maschinenwaffen sind Patronen (f. d.) in Gebrauch, bei Geschützen ohne Patronenmunition sind Geschöß und Treibladung (f. Kartusche) getrennt. Für die Ausbildung gibt es Übungsmunition (f. d.), zur Durchführung von Geschößübungen Manövermunition (f. d.).

Munitionsdiebstahl (Munitionsaneignung), widerrechtliche Aneignung der bei Übungen der Artillerie verschossenen Munition oder der Bleikugeln aus den Kugelfängen der Schießstände der Truppen,

wird nach § 291 StGB. mit Gefängnis oder Geldstrafe bestraft.

Munitionserfaß, Erfaß der im Felde verbrauchten Munition, ist bei dem stets wechselnden, oft sprunghaft aufschwellenden Verbrauch der heutigen Kriegsführung von höchster Bedeutung. Gewehr-, Maschinengewehr-, Geschütz- und Minenwerfermunition sowie Handgranaten, Spreng- und Zündmittel werden in der Heimat in Munitionsanstalten fertiggestellt und bereitgestellt, unter Umständen auch in Munitionssammelstellen zusammengezogen. Die Heeresleitung verteilt die Munition nach Bedarf auf die Armeen; hierzu werden Munitionszüge aus verschiedenen Kalibereinheiten zusammenge stellt. Die Armeen regeln die Verteilung auf die Abt. und Divisionen, sie können auch Munitionsvorräte auf Zügen beweglich bereitstellen oder in Munitionsparsen niederlegen. Letztere



Schema für die Ausführung des Munitionserfaßes.

werden in kleinen, gegen Fliegerangriffe möglichst geschützten Gruppen angelegt und von besondern Parkkommandos verwaltet. Das Lagern, Verladen und der Fliegerabwehrdienst erfolgt durch Parkkompanien zu je zwei Zügen. In den Eisenbahnpunkten oder Parks wird die Munition auf die Nachschubkolonnen (Kraftwagenkolonnen) der Armeen und Abt. verladen und den Divisionen zugeführt. Das Umladen auf die Divisionsnachschubkolonnen erfolgt in Munitionsumschlagestellen, auf die »leichten Kolonnen« (s. d.) in Munitionsansgabestellen, soweit nicht die Nachschubkolonnen als Teile einer Gefechtsstaffel bis auf das Gefechtsfeld vorgeführt werden (vgl. Nachschub). Bei den Truppen findet der erste M. aus den Truppenfahrzeugen statt, d. h. den Patronen-, Maschinengewehr- und Sprengmittelwagen der Infanterie, Kavallerie und Pioniere, den Prozen und Staffeln (s. d.) der Artillerie und Minenwerfer. Die Jägerbataillone der deutschen Reichswehr und der Gebirgstruppen führen Munition auf Tragtieren mit. Der Bestand der Truppenfahrzeuge wird aus den leichten Kolonnen ergänzt.

Munitionsförderwerk, auf Kriegsschiffen und in Küstenwerken (vgl. Geschütze, Sp. 60, und Geschösaufzug).

Munitionskolonnen, s. Kolonnen, Leichte Kolonnen und Nachschub.

Munitionslager (Munitions-, Geschösräume),

in Festungswerken unter der Erde, auf Kriegsschiffen unter der Wasserlinie liegende Räume zur Aufbewahrung von Pulver (Pulverkamern), Geschossen (Granatkammern), scharfen Torpedoköpfen, Zündungen, Gewehr- und Revolvermunition. Beim Ausbruch der Feuer können die M. der Kriegsschiffe unter Wasser gesetzt werden. S. auch Geschütze (Sp. 60).

Munitionspark, s. Munitionserfaß.

Munitionswagen, Wagen, in denen die Munition der Artillerie und Minenwerfer mitgeführt wird. Vgl. Staffel und Leichte Kolonnen.

Munitionszüge, s. Munitionserfaß.

Munizip (lat.), s. Munizipien; vgl. Municipium.

Munizipal (lat.), städtisch; *Munizipalität* (franz. municipalité), der städtische Beamtenkörper, besonders in Frankreich (vgl. Magistrat), wo die Munizipalität sich aus dem Maire, dessen Beigeordneten (adjoints) und einem oder in größeren Städten mehreren Polizeikommissaren zusammensetzt, neben denen dann ein Munizipalrat (conseil municipal), das städtische Kollegium zur Wahrung der Gemeindeinteressen, steht; Munizipalrecht, die einer Gemeinde verliehenen städtischen Gerechtsame; Munizipalstadt, s. v. Municipium.

Munizipalisierung, s. Gemeindebetriebe.

Munizipien, Mehrzahl von Municipium (Municipium, s. d.). — In Ungarn Selbstverwaltungskörper: a) die Komitate und b) die Städte mit Munizipalrecht, denen ein Obergespan bzw. ein Bürgermeister vorsteht. über die abweichende Verwaltung von Budapest s. d. — In Brasilien städtische Verwaltungsbezirke, die oft weit über das eigentliche Stadtgebiet hinausgreifen und benachbarte Siedlungen mit einschließen.

Munk, 1) Salomon, Orientalist, * 14. Mai 1805 Blogau, † 5. Febr. 1867 Paris, daselbst 1842–52ustos der orientalischen Manuskripte an der kgl. Bibliothek, 1865, ob schon 1852 erblindet, Professor am Collège de France. Hauptwerk: Ausgabe und Übersetzung von Maimonides' »Le Guide des égarés« (1856–66); ferner »La Palestine« (1845; deutsch von M. V. Levy, 1871–72, 2 Bde.) und »La Philosophie chez les Juifs« (1848; deutsch von Beer, 1852). Lit.: M. Schwab, Sal. M., sa vie et ses œuvres (1900).

2) Hermann, Physiolog, * 3. Febr. 1839 Posen, † 1. Okt. 1912 Berlin, das. 1869–1907 Professor an der Tierärztlichen Hochschule. Arbeitete besonders über die Physiologie des Gehirns (über die Funktion der Großhirnrinde, 1881; 2. Aufl. 1890).

Munkács (spr. münkács, ruthen. Мункачів, spr. münkatschew), Stadt mit geordnetem Magistrat in Rußland, (1921) 20865 jüd., ruthen. und ungar. Ew., an der Latorca und der Bahn Sop-Stryj, hat BezG., Schloß, Handelsakademie, Gymnasium, Theater, staatliche Tabakfabrik, Eisengießerei, Erdölraffinerie, Spiritus-, Löt-, Kerzen-, Holzwarenfabriken und lebhaften Handel. In der Umgebung viel Weinbau. 2 km süd. auf 60 m hohem Trachytfelsen die alte Feste M., bis 1897 Staatsgefängnis. — M., in der ältern Arpadenzeit als kgl. Burg genannt, kam im 14. Jh. an den ruthenischen Fürsten Theodor Doriadowicz, später an den serbischen Fürsten Georg Brankowicz, 1445–93 an die Hunyadi und war im 16. und 17. Jh. zwischen den Habsburgern und den siebenbürgischen Fürsten umstritten. Nach der Vertreibung Emmerich Thököly hielt seine Gemahlin Helene Brinzi die Festung drei Jahre lang (1686–88) gegen die Kaiserlichen. M. war auch einer der Hauptstützpunkte Franz Náloky II. Im Frieden von Trianon

lam M. an die Tschechoslowakei. *Lit.*: Lehoczky, Monographie d. Stadt M. (ungar., 1907); A. Sas, Das Archiv der privilegierten Stadt M. 1376—1850 (russ. u. ungar., 1923).

Munkácsy (spr. muntátschi), 1) Michael von (seit 1878), eigentlich Lieb, ungar. Maler, * 10. Okt. 1846 Munkács, † 1. Mai 1900 Endenich (Bonn), bildete sich auf eigene Hand und malte Bildnisse sowie Genrebilder aus dem Volksleben, ging 1865 auf die Wiener Kunstakademie, 1866 wegen Mittellosgkeit nach Pest zurück, dann nach München (Franz Adam), 1863 nach Düsseldorf (Knaus, Bantier), wo ihn das Bild: Der letzte Tag eines Verurteilten (1870, Philadelphia; Museum) berühmt machte. M. siedelte 1872 nach Paris über, wo er bald außerordentliche Anerkennung fand. Aus der frühern Zeit sind noch zu nennen: Der Gang zur Schule (1871), Im Pfandhaus (1874, New York, Museum). Der Abschied der Rekruten und der Dorfheld (1877, Köln, Museum). Energiische Charakteristik, Breite des malerischen Vortrags und starke Neigung zu einem schwarzen Gesamtkontrast kennzeichnen diese Bilder. Seit 1876 begann er auch Szenen aus den Pariser Salons zu malen, in denen er reicheres Kolorit mit hellen und lichten Farben erstrebte: Besuch bei der Wöchnerin (1881, München, Neue Pinakothek), Die beiden Familien (1881) und mehrere Stilleben und Blumenstücke. 1877 betrat er mit: Milton, seinen Töchtern das »Verlorne Paradies« diktierend, das Gebiet des geistlichen Genres (New York, Lenoxgalerie). Zu voller Farbigeit auch auf diesem Gebiet wendete sich M. 1882 mit einem figurenreichen Niesenbild: Christus vor Pilatus (ebenda), dem 1884 eine Kreuzigung folgte (Philadelphia, Museum), in denen die Charakteristik hinter historischer und ethnographischer Realität zurücktrat. Hierher gehört auch Christus am Kreuz mit den Seinen (Dresden, Galerie) und das figurenreiche Ecce homo (1896). Nachdem er 1886 die letzten Augenblicke Mozarts (Detroit, Museum) gemalt hatte, wandte er sich der Pellmalerei zu, die er sowohl auf dekorativen Malereien wie auf Kostümstudien, meist mit Figuren in der Tracht des 17. Jh., und auf Bildnissen anwendete; Hauptwerke dieser Art: Der Triumph der Künste (Deckengemälde für das Kunsthistorische Museum in Wien), Bildnisse (Cardinal Haynald, Vizek). Sein letztes Bild war das Kolossalgemälde: Beizergreifung Ungarns durch Alpár, für das neue Parlamentsgebäude in Budapest. 1895 zum ungar. Oberlandeskunstinspektor ernannt, ließ er sich in Budapest nieder, verfiel aber bald in Geisteskrankheit. Er schrieb »Erinnerungen. Die Kindheit« (deutsch von Ilgcs, 1897). *Lit.*: Ilgcs, Munkácsy (1899); Malonhai, M. Munkácsy (ungar., 1897); A. Sedelmeyer, M. Munkácsy (1908).

2) Bernhard, ungar. Sprachforscher und Ethnograph, * 12. März 1860 Großwardein, erforschte die Sprache der nächsten Sprachverwandten der Ungarn und veröffentlichte: »Sammlung wotjakischer Volksdichtungen« (1887), »Sammlung wogulischer Volksdichtungen« (1892—1910), »Die arischen und die kaukasischen Elemente in den finnisch-ugrischen Sprachen« (1901).

Münnerstadt, bahr. Stadt in Unterfranken, Bez. M. Kitzingen, (1925) 2295 meist kath. Ew., an der Bahn Schweinfurt-Meiningen, hat Allg., ArbG., Finanz-, Forstamt, Gymnasium, Augustinerkloster, Brauerei, Orgelbau, Vieh- und Getreidemärkte. — M., um 800 genannt, 1335 Stadt, fiel von Henneberg, z. Z. 1354, z. Z. 1558, an das Hochstift Würzburg, hatte seit etwa

1220 eine Deutschordensniederlassung und war 1525 bis 1580 evangelisch. *Lit.*: R. Engelhardt, M., ein Gang durch seine Geschichte u. seine geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Denkmäler (1925).

Münich, Burthard Christoph, Graf (seit 1728) von, russ. Generalfeldmarschall (seit 1732), * 19. Mai 1683 Neuenhuntsorf (Oldenburg), † 27. Okt. 1767 Petersburg, trat 1721 als Generalingenieur in russische Dienste, baute den Ladogafanal, den Hafen von Kronstadt und befestigte Riga, wurde 1732 Präsident des Kriegskollegiums und reorganisierte das Landheer. 1734 eroberte M. Danzig, legte die Unruhen in Warschau bei und trug auch im russisch-türkischen Krieg 1736—39 Siege davon. 1740 stürzte M. den Regenten Byron (s. d.) und war bis März 1741 Premierminister der Regentin Anna (s. d. 9) Leopoldowna. Nach Elisabeths Thronbesteigung (Dezember 1741) wurde M. nach Sibirien verschickt. Peter III. setzte ihn in seine Würden wieder ein. Unter Katharina II. war M. Generaldirektor der baltischen Häfen. Seine Tagebücher sind eine wichtige Geschichtsquelle. *Lit.*: Lebensbeschreib. von v. Halem (1803; neue Ausg. 1838), Kostomarov (im 2. Bd. der »Russ. Gesch. in Lebensbildern«, deutsch von Wendel, 1888) und Janßen (in den »Nordwestdeutschen Studien«, 1904).

Muñoz (spr. müñõs), Agustín Fernando, Herzog von Rianjares (seit 1844), span. Offizier, * 4. Mai 1808 Tarancón (Guena), † 12. Sept. 1873 Monbesir bei Le Havre, zunächst spanischer Leibgarde, 1833 heimlich, 1844 öffentlich mit der Königin Maria Christine vermählt. 1847 wurde er von Ludwig Philipp zum Herzog von Montmorot ernannt. M. wollte nie eine politische Rolle spielen.

Munro (spr. mönrö), Hector Hugh, engl. Journalist, Romanchriftsteller, * 1870, 1916 im Weltkrieg gefallen, veröffentlichte unter dem Decknamen »Sali« eine Sammlung feinsinniger humoristischer Skizzen »Reginald« (1904), ferner die Novellen »Toyo of Peace« (erschienen 1919 mit Bild und biographischer Einleitung) u. a.

Münzingen, 1) Oberamtsstadt in Württemberg, (1925) 2115 meist ev. Ew., 707 m ü. M., auf der Münzinger Hardt des Schwäbischen Jura, an der Bahn Reutlingen-Ulm, hat Schloß, Allg., Finanz-, Forstamt, Realschule, Bezirkskrankenhaus, liefert Eisen-, Strichwaren und Zement. Mabelei Staatsgefängnis Marbach, Remontedepot Breithülen, Schloß Grafeneck und Truppenübungsplatz M. M., um 800 genannt, 1333 als Stadt bezugt, ist seit 1263 württembergisch. Durch den Vertrag von M. (14. Dez. 1482) wurde Württemberg wieder vereinigt. *Lit.*: »Beschreibung des Oberamts M.« (2. Aufl. 1912). — 2) Dorf im Schweiz. Kanton Bern, (1920) 3554 Ew., an der Bahn Bern-Thun, hat Strananstalt und Textilindustrie.

Munster, Dorf in Hannover, Kr. Soltau, (1925) 1946 Ew., in der Lüneburger Heide, Knotenpunkt der Bahn Ilzen-Soltau (Station M.-Lager), hat Imkerei, Rieselfurgruben und Truppenübungsplatz.

Munster (spr. münster; irisch: Cúige Mumhan, spr. tüigemün), Provinz im Irischen Freistaat, 24 133 qkm mit (1926) 971 033 Ew. (40 auf 1 qkm; 94 v. S. röm.-kath.), umfaßt die Grafschaften Clare, Cork, Kerry, Limerick, Tipperary und Waterford und die Stadtgrafschaften (county boroughs) Cork, Limerick und Waterford. **Münster** (vom lat. monasterium, »Kloster«), ursprünglich die Gesamtheit einer Klosteranlage, besonders die dazugehörige Kirche; später Bezeichnung für

zum Bahnhof und Kanal aus. Das Stadtgebiet umfaßte 1925: 67 qkm, davon 6,1 qkm bebaut. Die wichtigsten Plätze sind Domplatz mit Fürstenbergendmal, Servatiusplatz, Ludgeriplatz mit Dreizehnerndental, Förster- und Marienplatz mit Mariensäule.

Von Kirchen (17 kath., 2 ev.; 1 Synagoge) sind erwähnenswert der Dom zu Sankt Pauli (13.—14. Jh., 16. Jh. umgebaut), Servatiuskirche (12.—15. Jh.), Lambertikirche (14.—15. Jh.), Martinikirche (14. Jh.), Liebfrauen- oder Überwasserkirche (14. Jh.), Ludgerikirche (12.—14. Jh.), Sankt-Mauritz-Kirche (12. Jh., 1862 umgebaut), Ludgerikapelle (12. Jh.), Alte Ev. Kirche (früher Kirche des Minoritenklosters, 13.—14. Jh.), Aegidienkirche (18. Jh.), Dominikanerkirche (18. Jh.), Kleinenkirche (18. Jh.). Die wichtigsten öffentlichen Bauten sind: Rathaus (14. Jh.), ehemaliges fürstbischöfliches Schloß (18. Jh.), Buddenturm (12. Jh.), Zwinger (16. Jh.), Schönhof (16. Jh.), Krameramtshaus (16. Jh.), Stadtwinehaus (17. Jh.), Erbdrostenhof (18. Jh.). — Grünflächen sind Schloßplatz, Schloßgarten und die Promenade um die Altstadt.

Wirtschaftsleben usw. Industrie: Druckerei, Weberei, Wagen-, Möbel-, Klavier- und Maschinenbau, Zementwaren-, Leder-, Bürsten-, Kirchengeräte-, Pumpen-, und Zigarrenfabriken, Brauerei, Brennerei; Eisenbahnausbesserungswerk. Handel: Getreide, Erdöl, Zement, Holz, Kohlen, Maschinen, Kolonial-, Manufaktur-, Woll- und Eisenwaren, Vieh. M. hat Reichsbankfiliale, Industrie- und Handelskammer, Stadt-, Petroleum- und Petershafen. Auf dem Dortmund-Ems-Kanal kamen 1926: 2329 000 t Güter an, 3 187 000 t gingen ab. In M. laufen 8 Eisenbahnen zusammen. M. hat Flughafen.

Bildungswesen usw. M. hat Westfälische Wilhelms-Universität (s. Sp. 862, seit 1925 Volluniversität; Winter 1925/26: 2830 Studierende) mit Bibliothek (307 000 Bde., 1061 Handschriften), Westfälische Verwaltungsakademie, Deutsches Institut für wissenschaftliche Pädagogik, Provinzialinstitut für praktische Phnologie, Landwirtschaftliche Versuchsanstalt, Arbeitsgemeinschaft der kath.-theologischen Fakultäten und Lehranstalten Deutschlands, Institut für missionswissenschaftliche Forschungen, Historische Kommission für die Provinz Westfalen, Westfälische Schule für Bewegung, Sprache und Musik, Jüdische Lehrerbildungs- und Präparandenanstalt, kath. Priesterseminar, 3 Gymnasien, Realgymnasium, Oberrealschule, Oberlyzeum mit Frauenschule, Lyzeum mit Studienanstalt, Bau-gewerkschule, Zeichenschule für Kunst und Gewerbe, Provinzialmuseum für Naturkunde, Landesmuseum, Mineralogisch-Geologisches Museum, Bischöfliches Museum für christliche Kunst, Stadt-, Staatsarchiv, Wehrkreisbücherei, Zoologischen und Botanischen Gärten, Theater, Stadthalle, Halle Münsterland, Rundfunksender und Radrennbahn. — Wohlfahrtsanstalten: Kliniken der Universität, 3 Krankenhäuser, 4 Hospitäler, 2 Stifte, 3 Waisenhäuser, Wöchnerinnen-, Säuglingsheim, Provinzialirrenanstalt. M. hat 9 Klöster.

Verwaltung: 1 Oberbürgermeister, 1 Bürgermeister, 10 Stadträte, 48 Stadtverordnete. **Behörden:** Oberpräsidium der Prov. Westfalen, Regierung, Bischof, Domkapitel, LG., AG., LRBG., ArbG., Landesfinanzamt, 2 Finanzämter, Hauptzoll-, Zollamt, Reichsbahndirektion, Oberpostdirektion. — Garnison: 1. Bataillon »Garnisonen« bei Deutsches Reich.

In der Umgebung liegen Haus Hülschhoff (Geburtsort von Annette v. Droste-Hülshoff), Haus

Rüschhaus (18. Jh., ihr Wohnsitz 1826—41) und Schloß Boniburg (jetzt städtisches Kurhaus).

Geschichte. M., als Mimigardesvord um 800 Bischofsitz, seit 11. Jh. M. genannt, erhielt 1186 vom Bischof Stadtrecht und war stets bischöflich, wenn es auch der Hanse angehörte. Seit 1532 der Reformation geneigt, war M. 1535 Schauplatz von Wiedertäuferunruhen und teilte seit 1803 das Geschick des Fürstentums M. Die Universität, die 1773—1818 bestand, wurde durch eine »Mademie« fortgesetzt und 1902 als »Westfälische Wilhelms-Universität« wiederhergestellt. **Lit.:** M. Schulte, Verfassungsgesch. M.s im Mittelalter (1897); »Quellen u. Forsch. z. Gesch. der Stadt M.« (Hrsg. von D. Hellinghaus und E. Schulte, 1898—1927, 3 Bde.); W. Schäfer, Die Lage der Stadt M. (»Deutsche Geogr. Blätter«, Bb. 36, 1913); H. Kitzsch, Die Kommune der Wiedertäufer in M. (1923); H. Schmitz, Soest und M. (»Berühmte Kunststätten«, Bb. 45, 1925); J. O. Plaßmann, Gesch. der Stadt M. (1925).

Münster, 1) M. im Gregoriental, franz. Munster, (spr. monstär) Stadt und Luftkurort im Oberelsaß (seit 1918 französisch), Dep. Haut-Rhin, (1921) 3932 meist deutsche Ew., 380 m ü. M., an der Ficht und der Bahn Kolmar-Mérgel, hat Bergbahn nach Gérardmer, Textilindustrie (seit 1780) und Käseherzeugung (Münsterkäse). Neben der 675 schon bestehenden Benediktinerabtei (bis 1789) entstand im 12. Jh. eine das ganze Tal (Münstertal) umfassende Gemeinde, 1293 als Stadt bezeugt, mit der 6 große und 3 kleine Dörfer bis 1847 verbunden waren. In der Schlacht bei M. (19. Febr. bis 20. März 1915) griff die deutsche Armeeabteilung Goebbe die französischen Stellungen westl. von M. an. Mittelpunkt der Kämpfe war der Reichsackerkopf (771 m ü. M.), der 23. Febr. von den Deutschen genommen, 6./7. März verloren und 19. März wieder genommen wurde. In den französischen Angriffen der 2. Schlacht um M. (20. Juli bis 14. Okt. 1915) blieben M. und der Reichsackerkopf sowie die Berge nördl. davon in deutschem Besitz. **Lit.:** F. Hecker, Die Stadt und das Tal zu M. im Sankt Gregoriental (1891); Calmet, Histoire de l'abbaye de M. (1882). — 2) Dorf in der heß. Prov. Starkenburg, Kr. Dieburg, (1925) 3346 meist kath. Ew., an der Bahn Reinheim-Offenbach, hat Putzstoffwerke. — 3) Dorf in Württemberg, DL. Stuttgart, (1925) 4377 meist ev. Ew., am Neckar und an der Bahn Stuttgart-Rornwestheim, hat Schloß, Lokomobilen-, Transportgeräte-, Maschinen- und Zuderfabriken. — 4) (Beromünster) Dorf im schweiz. Kanton Luzern, (1920) 1122 kath. Ew., 656 m ü. M., hat Chorherrenstift (10. Jh.) und Himmelfahrtsprozession. — 5) (Moutier-Grandval, (spr. mutie-grangwöl) Bezirksort im schweiz. Kanton Bern, (1920) 4636 Ew., 540 m ü. M., im Müntertal, einem Längstal des Berner Jura (s. d. und Tafel »Gebirgsbildung V«, 4), an der Wirs, Bahnhöfen, hat Uhrmacherei, Glasbläse-, Töpferei, Viehzucht. — 6) (Rätoroman. Müstajr) Dorf im schweiz. Kanton Graubünden, (1920) 611 Ew., 1248 m ü. M., hat Benediktinerinnenkloster. Das Müntertal (Val Müstair), vom Rombach (zur Etsch) durchfließt, gehört 18 km weit der Schweiz, 7 km weit Südtirol (seit 1920 italienisch) an, hat etwa 1600 rätoroman. Bewohner. **Münster,** westfälisches Adelsgeschlecht, von dessen Gliedern genannt seien: 1) Ernst Friedrich Herbert, Graf (seit 1792) zu M.-Derneburg, hannov. Staatsmann, * 1. März 1766 Osnabrück, † 20. Mai 1839 Hannover, 1804—31 Kabinettsminister des engl.

Königs Georg III., förderte die Erhebung gegen Napoleon, bewirkte die Errichtung des Königreichs Hannover und führte bis 1827 die Vormundschaft über die Herzöge Karl II. und Wilhelm von Braunschweig.

2) Georg, Graf (seit 1792) zu, Paläontolog, * 17. Febr. 1776 Hannover, † 23. Dez. 1844 Bayreuth, bayerischer Kammerherr daselbst, gab mit M. Goldfuß das Tafelwerk »Petrefacta Germaniae« (1826–44, 6 Bde.; 2. Aufl. 1862–63) sowie »Beiträge zur Petrefactenfunde« (mit andern, 1839–43) heraus. Seine Petrefactensammlung befindet sich im Paläontologischen Museum in München.

3) Georg Herbert, Fürst von Verneburg (1899), Graf zu M.-Ledenburg, Freiherr von Grotthaus, einziger Sohn von M. 1), * 23. Dez. 1820 London, † 28. März 1902 Hannover, 1857–65 hannoverscher Gesandter in Petersburg, 1866 bemüht, König Georg V. zu einer preußenfreundlichen Politik zu bewegen, wurde 1867 erbliches Mitglied des Herrenhauses und Landtagsmarschall der Prov. Hannover und gehörte im Reichstag (1871–73) zur Reichspartei. Seit 1873 Botschafter in London, 1885–1900 in Paris, vertrat er das Reich 1899 auf der Friedenskonferenz in Haag. Er schrieb: »Politische Skizzen über die Lage Europas vom Wiener Kongreß bis zur Gegenwart« (1867), »Mein Anteil an den Ereignissen des Jahres 1866 in Hannover« (2. Aufl. 1868), »Der Norddeutsche Bund usw.« (1868) u. a.

4) Georg Ludwig, Graf zu, * 16. Juni 1827 Schandau, † 26. Febr. 1890 Moritzburg, 1877–90 sächsischer Landballmeister, erfand 1866 die erste Kartoffelerntemaschine, deren Grundtypus sich bis heute erhalten hat, sowie die erste Kartoffellegemaschine.

Münster, 1) Hermann von, Glasmaler, † 1398, schuf künstlerisch sehr bedeutende Glasmalereien im Dom zu Metz.

2) Sebastian, Kosmograph und Orientalist, * 1489 Ingelheim, † 23. Mai 1552 Basel, Franziskaner, lehrte 1524–27 in Heidelberg Theologie, trat 1529 zur reformierten Kirche über und wurde 1536 Professor des Hebräischen in Basel. Er veröffentlichte erstmalig den vollständigen hebräischen Bibeltext (1534–35) und schrieb die »Cosmographia« (1543), die erste ausführliche deutsche Weltbeschreibung in 6 Bänden mit 471 Holzschnitten und 26 Karten (lat. Ausgabe 1550; 46 Auflagen, darunter 27 deutsche, zuletzt 1650). *Lit.*: B. Hanßsch, Seb. M. (1899).

Münster am Stein, s. Bad Münster am Stein.

Münsterberg, seit 1301 Herzogtum in Schlesien, zwischen Brieg, Neiße, Schweidnitz und Glatz, umfaßte 770 qkm mit (um 1800) 52000 Ew., war seit dem 14. Jh. Besitz einer Linie der schlesischen Piasten, kam 1569 an Böhmen, gehörte später der fürstlich Auerspergischen Familie und ist seit



Münsterberg (Stadt).

1791 preußisch (Kreis M. und Frankenstein des Regbez. Breslau). *Lit.*: J. M. Kopitz, Kirchengeschichte des Fürstentums M. und des Reichsbißes Frankenstein (1885).

Münsterberg, Kreisstadt in Niederschlesien, Regbez. Breslau, (1925) 8427 Ew. (1/5 ev.), an der

Bayn Breslau-Glatz, hat MG., Finanz-, Zollamt, 2 Krankenhäuser, Zuder-, Konser-

ven-, Handschuh-, Maschinenfabriken und Tonwerke. — M., 1253 als deutscher Markort für das benachbarte Zisterzienserkloster Heinrichau (um 1220–1810) ge-

gründet, 1331 als Stadt bezeugt, nach der Pfarrkirche Sankt Georg benannt, war Sitz der Herzöge und Mittelpunkt ihres Gebiets (s. Sp. 863). *Lit.*: Fr. Hartmann, Gesch. der Stadt M. in Schlesien (1907); L. Schulte, Heinrichau und M. (in »Kleine Schriften«, 1918); P. Bretschneider, Urkundenbuch der Stadt M. (1927–28).

Münsterberg, Hugo, Philosoph, * 1. Juni 1863 Danzig, † 16. Dez. 1916 Cambridge (Mass.), 1891 Professor in Freiburg i. Br., 1892 an der Harvard-Universität in Cambridge, organisierte 1904 den internationalen Gelehrtenkongreß gelegentlich der Weltausstellung in Saint Louis, war 1910–11 Austauschprofessor in Berlin, wo er sich um die Einrichtung des America-Instituts verdient machte. Seine Philosophie stellt eine Verbindung von Fichtes Idealismus mit der modernen Psychologie dar. Er schrieb: »Ursprung der Sittlichkeit« (1889), »Die Amerikaner« (1904), »Philosophie der Werte« (1908; 2. Aufl. 1921), »Eternal Life« (1906), »Science and Idealism« (1907), »Grundzüge der Psychologie« (Bd. 1, 1900; 2. Aufl. 1918). Aus den Lehren Wundts entwickelte M. seine »Psychotechnik« (»Psychology and Industrial Efficiency«, 1912; deutsch: »Psychologie und Wirtschaftsleben«, 1912, 5. Aufl. 1922; »Grundzüge der Psychotechnik«, 1914; 2. Aufl. 1920, u. a.) und wurde so zum Begründer dieser Wissenschaft; die Gedanken Taylors bildete er in psychologisch folgerichtiger Weise weiter und lieferte so die Grundlagen der Betriebswissenschaft. Seit 1898 gab er die »Harvard Psychological Studies« heraus. *Lit.*: F. Wundt, M.s Bedeutung für die Nationalökonomie (1920).

Münsterbilsen, Abtei, s. Bilsen.

Münsterbusch, Fabrikort, s. Büsbach.

Münstereifel, Stadt in der Rheinprovinz, Kr. Rheinbach, (1925) 2955 meist kath. Ew., in der Eifel, an der Erst und der Bahn Euskirchen-M., hat Gymnasium, höhere Mädchenschule der Ursulinen, Försterschule, Spinnerei, Gerbereien und Maschinenfabrik. — M., seit etwa 830 Sitz eines Klosters, 1112 als Ort genannt, um 1200 Stadt, gehörte bis 1794 zu Jülich, dann zu Frankreich und ist seit 1815 preußisch. *Lit.*: M. Schein, Urkundl. Beiträge zur Gesch. der Stadt M. und ihrer Umgebung (1894); Pürten, Gesch. der Stadt M. (1925).

Münsterer Rote, s. Wiedertäufer.

Münsterer Schwestern, s. Schwestern von der gött-

Münsterfäse, s. Münster 1), lichen Vorsehung.

Münsterland Münstersche Bucht, Münsterländer Bucht), Teil des Norddeutschen Flachlands in Westfalen. liegt als Tieflandsbucht zwischen Teutoburger Wald, Egge und Rheinischem Schiefergebirge (Haarstrang), entwässert durch Embs, Lippe und Emmer zum Rhein. Das M. ist ein meist fruchtbares Ackerland um die Stadt Münster. Ein großer Teil der Bevölkerung wohnt in Einzelhöfen.

Münstermaifeld, Mieden in der Rheinprovinz, Kr. Mayen, (1925) 1420 meist kath. Ew., im Maifeld der Eifel, an der Bahn Mayen-M., hat Stiftskirche Sankt Martin (13. Jh.). MG., Aufbauschule, Zigarrenfabrik, Pferde- und Viehhandel. Nahebei Schloß Elz (s. d.) sowie die Burgruinen Trupel und Pyrmont. — M., 761 genannt, 1814 Stadt, gehörte 1876–1794 zum Erzstift Trier. *Lit.*: W. Fabricius, Die kurtrierischen Oberämter Mayen und M. (1923).

Münstermann, Ludwig, Bildhauer, * um 1575; † 1637 oder 1638 Hamburg, tätig daselbst und im Oldenburgischen, einer der wenigen begabten und

künstlerisch selbständigen Meister des 17. Jh. in Norddeutschland. Hauptwerk: der Altar der Kirche in Barel (1614); andre Arbeiten: der Orgelprospekt der Schloßkirche in Rotenburg (1608, Oldenburg, Museum), die Kanzel in Rastede (1612) u. a. Lit.: A. E. Brindmann, Barockskulptur (1921).

Münsterische Bucht, f. Münsterland.

Münsterischer Friede, der Westfälische Friede.

Münsterthal, 1) Tal des südlichen Schwarzwalds in Baden, Amt Staufen, nördl. und westl. vom Belchen. — 2) Tal im Oberelsaß, f. Münster 1). — 3) Tal im Berner Jura, f. Münster 4). — 4) Tal in Graubünden, f. Münster 5).

Munt, f. Mundium.

Muntaner, Ramón, katalan. Chronist, * 1255 Berabadá, † um 1340 Valencia, Kriegsabenteurer, schrieb seit 1325 eine Geschichte der Fürsten des aragonischen Hauses (1558 u. ö.), die epischer Geist durchweht. Ausg. von R. Lanz (Stuttgart, Liter. Verein, 1844) u. a.; deutsch von R. Lanz (1842, 2 Bde.).

Muntessj-Araber, Volksstamm am untern Euphrat, etwa 50 000 Zelte, sind teils Summiten, teils Schiiten.

Muntelui Mare (rumän., »der große Berg«, auch Bär u. M.), f. Karpaten (Sp. 1057).

Munténia, rumän. Bezeichnung der Großen Bala-Winter, Friedrich, luth. Theolog und Altertumsforscher, * 14. Okt. 1761 Gotha als Sohn des Pfarrers Balthasar M. (* 24. März 1735 Lübeck, † 5. Okt. 1793 Kopenhagen; »Geistliche Lieder«, 1773 u. 1774), † 9. April 1830 Kopenhagen, daselbst 1788 Professor, 1808 Bischof von Seeland, schrieb: »Eb. der ältern christlichen Dogmengeschichte« (dän. 1801—04; deutsch 1802—06, 2 Bde.), »Kirchengeschichte von Dänemark und Norwegen« (1823—33, 3 Bde.), »Sinn und Kunstvorstellungen der alten Christen« (1825) u. a. Lit.: Mynter, Bischof Fr. M. (1834).

Munthe, Ludwig, norweg. Maler, * 11. März 1841 Narvén (Sognebal), † 30. März 1896 Düsseldorf, daselbst seit 1861 Schüler der Akademie, lebte dort und malte mit hartem, energischem Vortrag hauptsächlich Herbst- und Winterlandschaften bei oder nach dem Regen und im Nebel: Waldinterieur im Winter mit Fischen (Oslo, Galerie), Fichtenwald im Winter (Hamburg, Kunstsalle), Winterabendstimmung im Walde (1893, Düsseldorf, Kunstsalle), Holländische Herbststimmung (1895, Berlin, Nationalgalerie).

Munthe af Morgenstjerne (spr. as-mørnsbjærne), Bredo Henriksen von, norweg. Jurist und Politiker, f. Morgenstjerne.

Muntjak, f. Hirsche (Sp. 1595).

Muntos, Hauptort der Insel Banla (f. d.).

Münz, Eugène, franz. Kunstschriftsteller, * 11. Juni 1845 Sulz (Elsaß), † 30. Okt. 1902 Paris als Bibliothekar der Ecole des Beaux-Arts, schrieb: »Les arts à la cour des Papes pendant le XV. et le XVI. siècle« (1878—98, 4 Bde.), »Raphaël, sa vie, son œuvre et son temps« (1881; 3. Aufl. 1899), »Études sur l'histoire des arts à Rome pendant le moyen-âge; Boniface VIII et Giotto« (1881), »Donatello« (1885), »Histoire de l'art pendant la Renaissance« (1888—1895, 3 Bde.), »Florence et la Toscane« (1897; neue Ausg. 1901), »Léonard de Vinci« (1898) u. a. Lit.: Girod, Eugène M. (1902).

Münzmetall, f. Messing (Sp. 307).

Munus (lat., Mehrz., munera, »Leistung, Geschenk«, besonders im alten Rom die Spende der Beamten an das Volk in Form von Festspielen).

Munychia (Munichia), Burghügel, der die drei

Häfen der Piräischen Halbinsel Athens beherrschte, daher strategisch wichtig.

Munychion, der zehnte attische Monat, in den das Fest der Munychischen Artemis (f. Munychia) fiel.

Münzanstalt (Münzstätte), staatliche oder private Werkstätte zur Herstellung von Münzen, Medaillen u. dgl. Für Münzen besteht nur noch eine einzige, nicht vom Staat unterhaltene M., die in Birmingham, die für Kolonien und fremde Länder Münzen prägt, während die Herstellung von Denkmünzen meist (nicht in Frankreich) freigegeben ist. Staatliche Münzanstalten bestehen im Deutschen Reich in Berlin, München, Muldenhütten, Stuttgart, Karlsruhe, Hamburg, auf den Münzen durch die Buchstaben (Münzzeichen) A, D, E, F, G, J bezeichnet. Auftraggeber sind für die zur »freien Prägung« freigegebenen Münzsorten die Notenbanken oder Private, für alle andern der Staat, in Deutschland das Reich, das den Ankauf des Metalls besorgt und die Prägekosten an die Landesmünzstätten bezahlt. Vgl. Münzwesen.

Münzbecher (Münzhumpen, Münzpolai, Talerbecher), silbernes Trinfäß, in dessen Wandung Münzen, besonders Taler, eingesetzt sind, vom 16.—19. Jh. besonders in Deutschland beliebt.

Münzbetrug, f. Münzverbrechen.

Münzbuchstabe (Münzzeichen), f. Münzanstalt.

Münzbund (Münzkonvention), f. Münzverträge.

Münzdelikte, s. Münzverbrechen.

Münze (Münze), Pflanzengattung, f. Mentha.

Münze, ein handliches Metallstück, das als Zahlungsmittel dient und für dessen Gewicht und Feingehalt der Staat durch Bild oder Aufschrift bürgt, vom lat. Moneta (f. d.); auch kollektiv gebraucht; auch s. w. Münzanstalt; vgl. Geld sowie Münzwesen.

Münzenberg, Stadt in Oberhessen, Kr. Friedberg, (1925) 968 ev. Gw., in der Wetterau, an der Bahn Lich-Bugbach, hat Ruine des im Dreißigjährigen Krieg zerstörten, teils romanischen, teils gotischen Schlosses M. und Quarzitbrüche.

Münzer, f. Münzregal.

Münzer, 1) Thomas, Wiedertäufer, * 20. (21.?) Dez. 1488 (1489?) Stolberg am Harz, † 30. Mai 1525 Mühlhausen i. Thür. (nach Folterung enthauptet), 1519 Kaplan des Bernhardeninnen-Klosters in Beutitz vor Weisfels, 1520 ev. Prediger in Zwickau, dort in Verbindung mit den von Niklas Storch geführten Schwärmern, 1521 abgefeht, 1523 Pfarrer in Alstedt, heiratete eine ehemalige Nonne, wurde 1525 Pfarrer der Wiedertäufer in Mühlhausen, forderte unter Berufung auf sein »inneres Licht« eine radikale Reformation im Kirchlichen und Politischen, verkündigte allgemeine Gütergemeinschaft, sammelte Bauern und Vergleute zum Aufstand, wurde 15. Mai 1525 bei Frankenhäusen von den Söldnern der benachbarten Fürsten geschlagen. Ausgabe der Briefe durch die Sächsische Kommission für Geschichte ist (1928) in Vorbereitung. Lit.: F. Zimmermann, Th. M. (1925); S. Boehmer, Th. M. und das jüngste Deutschland (in »Gef. Aufsätze«, 1927).

2) Kurt, Schriftsteller, * 18. Juni 1879 Gleiwitz, schrieb als guter Schilderer modernen Großstadtlebens und feinsinniger Psycholog die Romane: »Der Weg nach Zion« (1907), »Kinder der Stadt« (1911), »Der Lodenprinz« (1917), »Phantom« (1919), »Esther Berg« (1923) u. a., die Novellen: »Casanova's letzte Liebe« (1913), »Zwischen zwei Welten« (1916), »Lebenskraft« (1919), »Labyrinth des Herzens« (1920), »Das Tier

ist stumm« (1921) u. a., auch Gedichte, Reifestizzen und Essays.

Münzfälschung (Falschmünzerei), Nachmachen von Geld, um es als echt in den Verkehr zu bringen, s. Münzverbrechen.

Münzfuß, das gesetzlich bestimmte Verhältnis, nach dem die Münzen eines Staates aus einer bestimmten Menge (Pfund, Kilogramm, früher Mark) des Währungsmetalls geprägt werden, oder auch die Angabe von Schrot (Rauhgewicht) und Korn (Tausendstelsatz des Edelmetalls im Rauhgewicht) der Münzen. Zum Vergleich der Münzfüße gibt man das Sollgewicht der Rechnungseinheit an Gold oder Silber (»Feingewicht«) in Grammen an, oder man verzeichnet die Zahl der Rechnungseinheiten, deren Feingewicht einem Kilogramm des Währungsmetalls entspricht. Die Scheidemünzen unterliegen dem eigentlichen M. nicht, sondern folgen, wenn sie überhaupt aus Währungsmetall bestehen, einem geringern M. Im ehemaligen deutschen Reich erließ zuerst Karl V. eine Reichsmünzordnung (von Eßlingen, 1524); sie erklärte die kölnische Mark (= 233,855 g) für das allgemeine deutsche Münzgewicht und schrieb Prägung von 8 silbernen Guldinern (Talern) im Gewicht von je 1 Unze aus der 15lötigen (= 937 $\frac{1}{2}$ v. L.) Mark vor. Nach Änderungen von 1551 und 1559 kam 1566 in Augsburg ein M. von 8 Talern auf die rauhe (14 $\frac{1}{2}$ lötige = 888 v. L.), 9 auf die feine Mark zustande, der dann fast 200 Jahre gegolten hat. Wichtige spätere, territoriale deutsche Münzfüße waren: der zwischen Sachsen und Brandenburg 1667 verabredete zinnaische M., nach dem die Mark Silber zu 10 $\frac{1}{2}$ Talern oder 15 $\frac{1}{4}$ Gulden ausgeprägt wurde; der Leipziger oder 18-Guldenfuß von 1690, der die Mark zu 12 Talern oder 18 Gulden ausbrachte; der preussische oder Graumannsche M. von 1750, nach dem die Mark zu 14 »Reichstaler« ausgeprägt wurde; der Konventionsfuß (s. d.) oder 20-Guldenfuß von 1753 für Österreich und Bayern, nach dem die kölnische Mark Feinsilber zu 20 Gulden = 13 $\frac{1}{3}$ Reichstaler = 10 Spezietalern ausgeprägt wurde. Durch Heraufsetzung des Nennwertes der Münzen dieser Konvention um $\frac{1}{5}$ (also z. B. des 20-Kreuzersfußes auf 24 Kreuzer) entstand hieraus bald ein 24-Guldenfuß, er galt bis 1837 in den Zollvereinsstaaten Bayern, Württemberg, Baden, Hohenzollern, Großherzogtum Hessen, Nassau, Koburg und Meiningen. An die Stelle dieses Münzfußes trat 1837 in den genannten Staaten der 24 $\frac{1}{2}$ -Guldenfuß oder die silddeutsche Währung (ergänzt durch Vertrag mit Preußen von 1838), nach der die Mark zu 24 $\frac{1}{2}$ Gulden, entsprechend 14 Talern, also 3 $\frac{1}{2}$ Gulden = 2 Taler, ausgemünzt wurde. Der Konventionsfuß bestand in Österreich bis zu der Münzkonvention von 1857, durch die der österreichisch-deutsche M., dem das Pfund zu 500 g zugrunde lag, eingeführt wurde; daraus wurden 30 »Bereins«taler (daher »Dreißigtalerfuß«) oder 45 österreichische oder 52 $\frac{1}{2}$ süddeutsche Gulden geprägt. Daneben bestanden aber bis 1871 in Hamburg, Lübeck, Schleswig-Holstein usw. besondere Münzfüße, in Bremen sogar ein auf Goldmünzen (den deutschen Pistolen), beruhender M. Auf der Goldwährung beruht auch der M. des Deutschen Reiches (Gesetze vom 4. Dez. 1871 und 11. Okt. 1924) mit der Mark (s. d.) bzw. Reichsmark als dem 1895. Teil des Goldpandes als Münzeinheit. (S. IV).

Münzgasometer, s. Beilage »Leuchtgasbereitung«.

Münzgewicht, das wirkliche Gewicht (Schrot, Rauhgewicht) einer Münze zum Unterschied vom Korn oder

Gehalt an Edelmetall (Feingehalt); dann dasjenige Gewicht (Münzgrundgewicht), nach dem Gewicht und Feingehalt der Münzen bestimmt werden.

Münzheben, im 17. Jh. nichtberechtigte Münzstätten.

Münzhöheit, s. v. Münzregal. [(s. Fechnmünzen).

Münzhumpen, s. v. Münzbecher.

Münzlinger, 1) Werner, Forschungsreisender und Sprachforscher, * 21. April 1832 Olten (Schweiz), † 16. Nov. 1875 Schöa, bereiste seit 1854 Abyssinien, 1871 Südosarabien, begleitete 1861 Heuglin nach Zentralafrika. Als Gouverneur von Massaua im Dienst des Chebiven, angetriebene er 1871 einen Teil der nordabessinischen Grenzländer und wurde 1872 Generalgouverneur des östlichen Sudans. Auf einem Zug gegen die Galla wurde er tödlich verwundet. M. schrieb: »über die Sitten und das Recht der Bogos« (1859), »Ostafrikanische Studien« (1864; 2. Ausg. 1883), »Die deutsche Expedition in Ostafrika« (1865). Lit.: J. v. Kellner, 3. v. Kellner, Werner M. »Bafcha« (1890).

2) Karl, Musiker, * 23. Sept. 1842 Balsthal, † 16. Aug. 1911 Bern, bis 1900 Direktor der Musikschule und des Cäcilienvereins in Bern. Sein Männerchorwerk »Murtenschlacht« wurde preisgekrönt. Vgl. A. Riggli, Karl M. (1894).

Münzkabinett, systematisch geordnete, von einem Sachmann geleitete Sammlung von Münzen und nach Bestimmung oder Technik verwandten Gegenständen, auch Siegeln und Pettschaften u. dgl., einschließlich der Kopien und Fälschungen. Das Sammeln von Münzen, zunächst antiken, kam während der Renaissance (seit dem 14. Jh.) auf (Petrarca ist einer der ersten bekannten Münzsammler) und verbreitete sich stark im 16. Jh. Bald gehörte zum guten Ton jedes Fürstentums der Besitz eines Münzkabinetts. Aus solchen entstanden im 19. Jh. die jetzigen großen Staatssammlungen, die bedeutendsten in Berlin, Petersburg, London, Paris, Wien; Kataloge von Teilbeständen gaben heraus: London, Berlin, Paris, Wien, Cambridge, Glasgow, Amsterdam, Neapel, Turin, Athen, Konstantinopel, Moskau u. a., ebenso viele Privatsammler, besonders antiker Münzen. Verzeichnis von Münzsammlern und -sammlungen: Gnecchi, Guida numismatica universale (4. Aufl. 1903).

Münzkonventionen, s. v. Münzverträge.

Münzkunde (Münzwissenschaft, Numismatik, vom griech. νόμισμα, »gesetzliches Zahlungsmittel«), die Lehre von den Münzen in allen ihren Beziehungen, sowohl den geschichtlich-staatsrechtlichen wie den wirtschafts- und kunstgeschichtlichen, umfaßt also die Lehre von Münzrecht, Münzverwaltung, Münztechnik, Münzwährung und Münzfuß, Münzbild und Münzinschrift in ihrem Werdegang. So ist die M. nicht nur eine Hilfswissenschaft der Geschichte, sondern auch eine selbständige Quellenwissenschaft. Sie gründet sich in erster Linie auf die Münzen selbst, sodann und zwar um so mehr, je weiter die Geschichte fortschreitet, auf die schriftlichen Aufzeichnungen, Schriftstellernotizen und Inschriften, Reiseberichte, Staatsverträge, Verleihungsurkunden, Verordnungen, Feststellungen, Münz- und Finanzakten, Prägeschreibungen und kaufmännische Papiere. Die M. umfaßt ferner die Kunde von den übrigen (meist nichtstaatlichen) Umlaufsmitteln (wie den vorläufiglichen Geldarten, den Notmünzen, dem Münzergeld und dem Papiergeld), ja auch die Kunde von den nur nach Stoff und Technik den Münzen verwandten Objekten, besonders den Medaillen und Marken. — Die M. ist hervorgegangen aus der wissenschaftlichen Bearbeitung von Münzsammlungen und

erstreckte sich demgemäß ursprünglich nur auf die antiken Münzen, deren erste systematische Behandlung Eichel (*Doctrina numorum veterum*, 1792–98, 8 Bde.) lieferte. Die mittelalterlich-neuzeitliche M. hat kurz danach J. v. Mader (s. d.) wissenschaftlich begründet. Seitdem ist über beide Fächer eine ungeheure Literatur entstanden. Hier folgt ein Überblick des Wichtigsten:

A. Kurze deutsche Handbücher über das Gesamtgebiet: Eichelberg, *Der Münzsammler* (1899); Dannenberg, *Grundzüge der M.* (3. Aufl. 1912).

B. Antikes Münzwesen: Mommsen, *Gesch. des röm. Münzwesens* (1860; besser die erweiterte franz. Übersetzung des Duc de Blacas, 1865–75); E. Babelon, *Traité des monnaies grecques et romaines* (seit 1901–10); Head, *Historia numorum* (2. Aufl. 1911; griech. Münzen); Bernhart, *Hb. zur M. der röm. Kaiserzeit* (1926, 2 Bde.); *Catalogue of Greek (Roman, Byzantine) Coins* des Britischen Museums (seit 1873) sowie der Kabinette von Paris, Berlin, Wien, Glasgow; an Katalogwerken sind noch zu nennen die Werke von Imhoof-Blumer, besonders: *Monnaies grecques* (1883); *Griechische Münzen* (1890); ferner die nur Teilgebiete umfassenden *Corpora* der Akademien von Paris (*Recueil des monnaies grecques d'Asie mineure*, seit 1904) und Berlin (*Die antiken Münzen Nordgriechenlands*, seit 1898, und *Die antiken Münzen Mysiens*, seit 1913) und die Werke von L. Müller über Afrika, Alexander d. Gr., Philipp II. und Symmachos; von Svoronos über Kreta (1890), die Ptolemäer (1904–08) und Äthen (1923–26); von E. J. Haeberlin (*Aes grave*, 1910), ebenso E. A. Sydenham (1926) und Gnecchi (*Medaglie romane*, 1912); vgl. ferner: Anson, *Greek Coin Types* (1911–16, 6 Bde.); Regling, *Die antike Münze als Kunstwerk* (1924).

C. Mittelalterlich-neuzeitliche Münzen: Engel und Serrure, *Traité du numismatique du moyen âge* (1890–1905, 3 Bde.) und *Numismatique moderne et contemporaine* (1898–99, 2 Bde.); Luschn v. Ebengreuth, *Altg. M. und Geldgesch. des Mittelalters und der neueren Zeit* (2. Aufl. 1926); Friedensburg, *M. und Geldgesch. der Einzelstaaten* (1926); J. Leisemann, *Wegweiser auf dem Gebiete der deutschen M.* (1869); Menabier, *Deutsche Münzen* (1891–1922, 4 Bde.). Dazu die älteren *Salers* (Mabai, Schultheß-Nachberg), *Gulden* (M. C. Weise), *Groschen* (E. J. Göb, J. F. Joachim), *Kupfer* (J. Neumann) und *Dufatenkabinette* (J. L. Köhler, Sothe) und eine Fülle von Spezialbearbeitungen der einzelnen Perioden, Länder, Dynastien und Städte. Besonders Hilfsmittel sind die Urkundenveröffentlichungen, z. B. von J. C. Hirsch, *Des Deutschen Reichs Münzarchiv* (1756–68, 9 Bde.); Ruding, *Annals of the Coinage of Great Britain and its Dependencies* (1840, 3 Bde.); Saulcy, *Recueil des documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées par les rois de France* (1879) usw. Die Wappen auf den Münzen stellt Renkmann (*Numismatisches Wappenlexikon*, 1876; Neudr. 1924) zusammen. Abkürzungen auf Münzen erläutern Renkmann (*Numismat. Legendensystem des Mittelalters und der Neuzeit*, 1865–66; Nachtr. 1878), Schlichtefen (*Erklärung der Abkürz. auf Münzen*, 3. Aufl. von Ballmann, 1896) und Cappelli (*Lexicon abbreviaturarum*, 1901). Wörterbücher der M. lieferten Schmieder (1811–15, 2 Bde.) und Haste (1909). Ein siebensprachiges Lexikon der Fachausdrücke verfaßte S. Ambrosoli (*Vocabolario dei numismatici in sette lingue*, 1897). Für die Reinigung von

Münzen haben besonders Kirniz (*Chemische Winke für Numismatiker*, 2. Aufl. 1894) sowie Blandet und Villenois (*Guide pratique de l'antiquaire*, 1899) Ratsschlüsse erteilt; vgl. Konservierung von Altertümern.

D. Für die orientalische M. ist besonders wichtig der *Catalogue of the Oriental and Indian Coins in the British Museum* (1875–1914, 16 Bde.), ferner die Kataloge mehrerer anderer staatlicher Sammlungen.

E. über die gegenwärtigen Münzverhältnisse vgl. die Handbücher der Münz-, Maß- und Gewichtskunde von Nobach (2. Aufl. 1879; mit Nachtr.), Kimpert (*Lexikon der Münzen, Maße u. Gewichte*, 2. Aufl. 1896), Nellenbrecher und Neubauer (20. Aufl. 1877), Blind (1906); Hammerich, *Die deutschen Reichsmünzen 1871–1904* (1905); Haupt, *Histoire monétaire de notre temps* (1886) und *Arbitrages et parités* (8. Aufl. 1894); vgl. auch die Literatur bei Währung.

Für das Gesamtgebiet der M. werden seit etwa 1890 besonders durch ihr reiches Abbildungsmaterial immer wichtiger die Versteigerungskataloge der Münzhändler und der Auktionsfirmen, so Heß, Cahn, S. Rosenberg, L. Hamburger in Frankfurt a. M., Werzbacher, O. Selbing und früher Hirsch in München, Riechmann in Halle, Rappaport und früher Weyl in Berlin, Feuervant usw. in Paris, Sotheby in London, Naville in Genf, Ratto in Lugano, Schulman in Amsterdam.

Zeitschriften: *Numismatische Zeitung* (von Leisemann, 1834–73); *Münzstudien* (von Grote, 1855–1877); *Zeitschrift* (seit 1863 *Berliner Blätter*) für Münz-, Siegel- und Wappenkunde (1841–46; neue Folge 1859–73); *Blätter für Münzfreunde* (seit 1865); *Zeitschrift für Numismatik* (seit 1874); *Numismat. Literaturblatt* (von M. v. Bahrsehl, seit 1880); *Berliner Münzblätter* (seit 1880); *Frankfurter Münzzeitung* (1899–1921, bis 1901 *Münzblätter*); *Numismat. Zeitschrift* (seit 1874); *Witt. der bayerischen numismat. Gesellschaft* (seit 1882); *Revue numismatique* (seit 1836); *Revue belge de numismatique* (seit 1842); *Numismatic Chronicle* (seit 1838); *British Numismatic Journal* (seit 1904); *Schweizerische numismat. Rundschau* (seit 1891); *Rivista italiana di numismatica* (seit 1888); *Journal international d'archéologie numismatique* (seit 1898); *American Journal of Numismatics* (wichtig seit etwa 1908); *Numismatic Notes and Monographs* (seit 1920). — Zur Bibliographie vgl. Lippius, *Bibliotheca numaria* (1801, 2 Bde.); J. Leisemann, *Bibliotheca numaria* (für 1800–1866, 2. Aufl. 1867); über einzelne Länder: Belgien von G. Dumont (1883); Spanien von J. Delgado (1886); Frankreich von Engel und Serrure (1887–89, 3 Bde.); Italien von Fr. und Erc. Gnecchi (1889).

Münzpolitik, s. v. Münzbeher.

Münzprägung, s. Beilage *»Verstellung der Münzen«*, bei Sp. 872. [1237]

Münzprüfer, s. Automatische Verkaufsapparate (Sp. **Münzrecht**, die Befugnis, das Münzwesen zu ordnen und Münzen schlagen zu lassen (s. Münzregal).

Münzregal, das jetzt nur dem Staate zustehende Recht, Münzen als gleiches Zahlungsmittel herzustellen. Die späteren römischen Kaiser gestanden das Recht, Goldmünzen zu schlagen, nur noch den gotischen Königen zu. In Deutschland stand das M. seit den Karolingern den Königen zu, die es erst durch die Kurfürsten der Pfälzer und der Pfälzer zu verwalten ließen, später auch an Fürsten und Städte **Münzsammlungen**, s. Münzkabinett. [verliehen.

Münzschein, f. Zertifikat.

Münzschmuck, Anlegung des gesamten gemünzten Vermögens oder von Teilen desselben seitens des Besitzers als Schmuck, ist uralte und allgemein verbreitet, wenn man auch die primitiven Geldsorten (s. Geld) als Münze ansieht (Kauris, Perlen, Muscheln, Zähne u. a.). Hauptvorkommen des Münzschmucks in Indien, im vorderen Orient, Südbahern, Westösterreich. Münzbrotschen und sog. Bettelarmbänder waren zu Beginn des 20. Jh. noch in Deutschland allgemein. *Lit.*: Selenka, Der Schmuck des Menschen (1900).

Münzhütte, s. v. Münzanstalt.

Münzsteine (Nummuliten), f. Amoeboidea.

Münztarif, f. Valuation.

Münzverbrechen (Münzdelikte), strafbare Handlungen, durch die das öffentliche Vertrauen betreffs des Geldverkehrs geschädigt und die Münzhoheit des Staates beeinträchtigt wird. Sie können sich auf jede Art Geld und Wertpapiere beziehen. Nach § 146—152 StGB. sind zu unterscheiden: 1) Falschmünzerei (Münzfälschung), Nachmachen von Geld, um es als echt in Verkehr zu bringen (s. auch Sp. 873); 2) Münzverfälschung: echtem Geld wird in betrügerischer Absicht der Schein höhern Wertes, oder außer Kurs gesetzter der Schein gültigen Geldes gegeben, oder echte Metallstücke werden durch Beschneiden, Abfeilen usw. verringert und als vollgültig in Verkehr gebracht; 3) wissenschaftliches Einführen oder Ausgeben von falschem oder verfälschtem Gelde (Münzbetrug); 4) Ausgabe von falschem Gelde, das man als echtes empfangen, nach erkannter Unechtheit. Die Strafe ist bei Falschmünzerei und in den schwereren Fällen der Münzverfälschung Zuchthaus von 2 bis 15 Jahren, in den andern Fällen Gefängnis. — In Österreich werden bestraft: 1) Die Nachmachung oder die Verfälschung öffentlicher Kreditpapiere als Verbrechen mit schwerem Kerker nach Umständen bis zu 20 Jahren oder auf Lebensdauer (§ 106 StGB.); 2) die Münzverfälschung als Verbrechen mit schwerem Kerker nach Umständen bis zu 20 Jahren (§ 118 StGB.); 3) die wissenschaftliche Verbreitung nachgemachter oder verfälschter Kreditpapiere oder verfälschter Münzen, je nachdem der Betrag 150 Schilling übersteigt oder nicht, als Verbrechen des Betrugs mit Kerker bis zu 10 Jahren oder als Übertretung des Betrugs mit Arrest bis zu 6 Monaten (§ 201, 461 StGB.). *Lit.*: Gubjer, Die M. in d. kanton. Strafgesetzb. d. Schweiz (1891); Gerland, Die Geldfälschungsdelikte des Deutsch. StGB. (1901); Del Mar, History of Monetary Crimes (1901).

Münzverschlechterung, die vom Staat betriebene Prägung von Münzen, die gegenüber dem bis dahin gültigen Münzfuß minderwertig sind. Stets eine Folge finanzieller Schwierigkeiten, bringt die M. Preiserhöhung, Krediterschwörung, schließlich für den Staat selbst Verminderung des Wertes des Steuereingangs mit sich. — Die M. besteht in Verminderung des Raughgewichtes bei gleichem Feingehalt oder in Verminderung des Feingehaltes bei gleichem Raughgewicht oder in zu massenhafter Ausprägung von Scheidemünzen, d. h. von Münzen, deren Metallwert erheblich unter ihrem Nennwert liegt, die ursprünglich bloß zur Ausgleichung von Teilbeträgen bestimmt sind und deren Zahlkraft (d. h. Eigenschaft, gesetzliches Zahlungsmittel zu sein) eigentlich gesetzlich beschränkt ist. — Die M. ist in der röm. Republik wiederholt durch Ausgabe nur mit Silber plattierter Münzen (subaerati), in der Kaiserzeit um 258 n. Chr. durch plötzliche Herabsetzung des Feingehaltes der Silbermünzen auf wenige Prozent gelbt

worden; während des spätern Mittelalters ist sie oft durch gewinnstüchtige Inhaber infolge der Auffassung des Münzregals als einer Erwerbsquelle besonders in Deutschland und Italien betrieben und durch den Zwang der Einlösung der neuen schlechtern Münzen gegen die bessern alten in vielen Gebieten noch verschärft worden. Die Ripperzeit 1618—23 und 1630—1710 (s. Ripper und Wipper), die M. Friedrichs d. Gr. im Siebenjährigen Kriege sind beachtende Beispiele für M. in neuerer Zeit, in der besonders die Verpachtung der Münzhütten an gewissenlose Unternehmer und gegenseitige Nachahmung der verschlechterten Münzen verschärfend hinzutraten. Seit dem Aufkommen des Papiergeldes hat dieses die Rolle der M. übernommen: übermäßige und nicht durch Edelmetallvorrat gedeckte Ausgabe muß zu den gleichen Erscheinungen führen und hat z. B. in Frankreich unter John Law (s. d.) und z. B. der Revolution (s. Assignaten), in vielen Staaten Südamerikas und in der sog. Inflationszeit (1918—23), besonders in Rußland, Österreich und im Deutschen Reich, auch dazu geführt.

Münzverträge (Münzkonventionen), Münzvereinigungen, übereinkommen mehrerer Staaten über gleiche oder auch gemeinschaftliche Einrichtungen im Münzwesen, besonders betreffs des Münzfußes, der zulässigen Menge der auszuprägenden Scheidemünze, der gegenseitigen Annahme gleichmäßig ausgeprägter Kurantmünzen usw. Solche M. kennt schon das Altertum (z. B. lag ein Münzvertrag vermutlich der Prägung der Eistophoren [s. d.] zugrunde); im Mittelalter wurden in Deutschland M. schon 1240 zwischen den Bodenseestädten, 1255 zwischen Hamburg und Lübeck, besonders aber seit 1386 zwischen den rheinischen Kurfürsten abgeschlossen. Über neuere deutsche M. s. Münzfuß; wichtige außerdeutsche M. sind der Lateinische Münzvertrag (s. d.) und der skandinavische vom 18. Dez. 1872 u. 16. Okt. 1875. Vgl. auch **Münzwardein**, f. Wardein. [Feingehalt.]

Münzwechsel, die Umwechslung von Münzen verschiedener Länder gegeneinander. Der M. war früher verschiedentlich ein Regal; so hatten in Deutschland während des Mittelalters und später noch die Münzherren das Recht, zu fordern, daß alle fremden Münzen an ihre Münzhütten oder besonders eingesetzte Wechsel verkauft wurden. Vgl. Geldwechselgeschäft.

Münzwesen (hierzu Beilage »Gold- und Silbermünzen«), die Gesamtheit dessen, was sich auf die Münze (s. d.) bezieht. Inhaber des Münzrechtes ist der Staat, der die auf das M. bezüglichen Gesetze und Verordnungen erläßt, besonders die Währung, die Rechnungsmünze, das Münzgrundgewicht, die Münzeinheit und ihre Stückerlung nach Vielfachen und Teilen festsetzt, das Metall ankauft und die jenen Festsetzungen entsprechenden Münzsorten in seiner eignen Münzanstalt (s. d.) herstellt; er deckt die Kosten für die Herstellung der Währungsmünzen durch einen geringfügigen Abzug vom Edelmetallwert (Schlagtag) und stellt auch die zur »freien Prägung« für Private freigegebenen Währungsmünzen (goldene 20 R.-Stücke) gegen Ertrag der Prägekosten (in Deutschland 3 R. für das Pfund Feingold) her; bei Scheidemünzen (s. Sp. 873) fällt ihm der Unterschied zwischen Metallwert zuzüglich Prägekosten und Nennwert als Münzgewinn zu; anderseits trägt er die Kosten der Einziehung der durch Umlauf zu stark abgegriffenen Münzen; Falschmünzerei (s. Sp. 873) und betrügerische Gewichtsverminderung (s. Münzverbrechen) bestraft er. Der

Gold- und Silbermünzen

(Gesetzliche Zahlungsmittel Januar 1928)

Name des Landes, Name der Münzen- heit, A. = Ausprä- gung in Stück zu ... der Münzenheit, G. = Gold, S. = Silber, T.G. = Theo- retische Goldbasis des Münzsystems, keine Geldmünze	Rauh- gewicht	Fein- gehalt	Fein- gewicht	Wert der Fein- gewichtsmen- ge an Gold (1 g = 2,79 RM) bzw. Silber (1 g = 0,08 RM) ¹ in RM	Name des Landes, Name der Münzen- heit, A. = Ausprä- gung in Stück zu ... der Münzenheit, G. = Gold, S. = Silber, T.G. = Theo- retische Goldbasis des Münzsystems, keine Geldmünze	Rauh- gewicht	Fein- gehalt	Fein- gewicht	Wert der Fein- gewichtsmen- ge an Gold (1 g = 2,79 RM) bzw. Silber (1 g = 0,08 RM) ¹ in RM
κ	‰	κ			κ	‰	κ		
Albanien					Chile				
S. Meneliktaler (Tafari)	28,075	835	23,443	1,33	G. Peso (100 Cen- tavo)	0,203	900	0,183	0,51
A. 1, 1/2, 1/4, 1/10					A. 100, 50, 20				
S. Maria-Theresia- taler	28,067	833 1/3	23,389	1,37	S. Peso	5,0	720	3,6	0,29
A. 1					A. 5				
Ägypten					S. Peso	9,0	500	4,5	0,36
G. Ägypt. Pfund (100 Piaster) . . .	8,5	875	7,438	20,75	A. 2, 1				
A. 1, 1/2					China				
S. Piaster	1,4	833 1/3	1,166	0,09	S. Jüan (= Tael) .	22,50	900	20,52	1,61
A. 20, 10, 5, 2					A. 1, 1/2, 1/4, 1/10				
Afghanistan					S. Hattuan (= Tael)	37,91	930	37,15	2,97
G. Amant (30 Af- ghani)	7,988	916 2/3	7,322	20,13	A. 1				
A. 1, 1/2					S. Kuping (= Tael)	31,67	980	31,06	2,43
S. Afghani (100 Pul)	9,9	500	4,95	0,40	A. 1				
A. 1, 1/2					Costarica				
Albanien					T.G. Colón (100 Centimos) . . .	0,778	900	0,7	1,95
G. Zeta (100 Lirin- tar)	0,323	900	0,290	0,31	S. Colón	20,9	900	18,9	1,44
A. 100, 20					A. 1/2, 1/4, 1/100				
S. Zeta	5,0	900	4,5	0,36	Dänemark				
A. 5					G. Krone (100 Öre)	0,448	900	0,403	1,12
S. Zeta	5,0	835	4,175	0,33	A. 20, 10				
A. 2, 1					S. Krone	7,5	800	6,0	0,43
Argentinien					A. 2, 1, 1/2				
G. Peso	1,613	900	1,452	4,05	Danzig				
A. 5 (Argen- tinio), 2 1/2					G. Gulden (100 Pfennige) . . .	0,320	916 2/3	0,293	0,82
S. Peso	25,9	900	22,50	1,80	A. 25				
A. 1, 1/2, 1/4, 1/10, 1/20					S. Gulden	5,0	750	3,75	0,30
Belgien					A. 5, 2, 1, 1/2				
T. v. Belgia (= 5 Papierfranten) .			0,209	0,53	Deutsches Reich				
Bolivien					G. Reichsmark (100 Pfennige) .	0,398	900	0,358	1,00
G. Peso (100 Cen- tavo)	1,598	916 2/3	1,465	4,05	A. 20, 10				
A. 1					S. Reichsmark . .	5,0	500	2,5	0,20
S. Boliviano (100 Centavo)	25,9	900	23,31	1,86	A. 5, 3, 2, 1				
A. 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20					Dominikanisch- Republik				
Brazilien					(Gold- und Silber- münzen der Be- einigten Staa- ten von Amerika)				
G. Cruzeiro (100 Centimos) . . .	2,9	900	1,8	5,02	Ecuador				
A. 10, 5, 2, 1 (1 Cruzeiro = 10 Papier- Watreis [f. b.])					G. Condor (10 Un- ces)	8,136	900	7,322	20,43
S. Cruzeiro	40,9	900	36,9	2,88	A. 1, 1/2, 1/5				
A. 1/2, 1/5, 1/10, 1/20					S. Sucre (100 Cen- tavo)	25,9	900	22,5	1,80
Bulgarien					A. 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20				
Keine Gold- und Silbermünzen					Finnland				
					T.G. Eesti kroon (100 Eesti märke)	0,445	900	0,403	1,13
					Finnland				
					G. Markka (100 Pennis)	0,042	900	0,038	0,11
					A. 200, 100				
					Frankreich				
					Keine Gold- und Silbermünzen				

¹ In den die Münzen betreffenden Einzelsartikeln ist der Silberwert mit 0,18 RM für 1 g Feinsilber, der der lateinischen Münzkonvention zugrunde liegt, angenommen.

Gold- und Silbermünzen

(Gesetzliche Zahlungsmittel Januar 1928)

Name des Landes, Name der Münzeinheit, A. = Ausprägung in Zinsen zu G., der Münzeinheit, G. = Gold, S. = Silber, T.G. = Theoretische Goldbasis des Münzsystems, Feine Goldmünze	Raubgewicht	Feingehalt	Feingewicht	Wert der Feingewichtsmenge an Gold (1 g = 2,79 RM) bzw. Silber (1 g = 0,08 RM) in RM	Name des Landes, Name der Münzeinheit, A. = Ausprägung in Zinsen zu G., der Münzeinheit, G. = Gold, S. = Silber, T.G. = Theoretische Goldbasis des Münzsystems, Feine Goldmünze	Raubgewicht	Feingehalt	Feingewicht	Wert der Feingewichtsmenge an Gold (1 g = 2,79 RM) bzw. Silber (1 g = 0,08 RM) in RM
g	‰	g			g	‰	g		
Griechenland keine Gold- und Silbermünzen					Letland G. Lat (100 Zantime)	0,323	900	0,290	0,81
Großbritannien G. Sovereign (20 Schilling, 1 Pfund Sterling)	7,983	916 ² / ₃	7,322	20,43	A. 20, 10				
A. 1, 1/2					S. Lat	5,0	835	4,18	0,33
S. Schilling (12 Pence)	5,655	500	2,824	0,21	A. 2, 1				
A. 5 (»Crown«), 2 1/2, 2 (»Florin«), 1, 1/2, 1/4					Liberia T.G. Liberischer Dollar (100 Cents)	1,672	900	1,505	4,20
Guatemala T.G. Quetzal (100 Centavos)	1,672	900	1,505	4,20	S. Liberischer Dollar	26,730	900	24,057	1,92
S. Quetzal	25,0	900	22,5	1,80	A. 1/2, 1/4, 1/10				
A. 1, 1/2, 1/4					Litauen G. Lit (100 Cents) A. 50	0,167	900	0,180	0,42
Haiti T.G. Gourde (100 Centimes)	0,334	900	0,301	0,34	S. Lit	2,25	750	1,688	0,14
Honduras T.G. Pese (100 Centavos)	0,836	900	0,752	2,20	A. 5				
S. Pese	25,0	900	22,5	1,80	S. Lit	2,16	600	1,296	0,10
A. 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 1/20					A. 2				
Japan G. Yen (100 Sen) A. 20, 10, 5	0,833	900	0,750	2,09	S. Lit	2,50	500	1,25	0,10
S. Yen	26,056	800	21,564	1,73	A. 1				
A. 1/2, 1/5, 1/10					Lugemburg keine Gold- und Silbermünzen				
Island G. Krona (100 Eyrt)	0,448	900	0,403	1,12	Mexiko G. Pese (Dollar; 100 Centavos) A. 20, 10, 5, 2 1/2, 2	0,833	900	0,75	2,09
A. 20, 10					S. Paster (Dollar) A. 1	27,073	902 ⁷ / ₉	24,147	1,96
S. Krona	7,5	800	6,0	0,48	Niederlande G. Gulden (100 Cents)	0,672	800	0,605	1,60
A. 2, 1, 1/2					A. 10, 5				
Italien G. Lira (100 Centesimi)	0,3226	900	0,2903	0,81	G. Dufaten	3,494	983	3,435	9,58
A. 100, 50, 20, 10, 5					A. 1				
S. Lira	0,75	800	0,60	0,48	S. Gulden	10,0	945	9,45	0,76
A. 20, 10					A. 2 1/2 (»Duits« baalder), 1, 1/2				
S. Lira	1,00	835	0,836	0,67	S. Gulden	14,0	640	8,96	0,72
A. 5					A. 1/4, 1/10				
Kolumbien G. Pese (100 Centavos)	1,598	916 ² / ₃	1,464	4,09	Paraguay T.G. Córdoba (100 Cents)	1,672	900	1,505	4,20
A. 10, 5, 2 1/2					S. Córdoba	25,0	900	22,5	1,90
S. Pese	25,0	900	22,5	1,80	A. 1, 1/2, 1/4, 1/10				
A. 1/2, 1/5, 1/10					Norwegen G. Krone (100 Öre) A. 20, 10	0,448	900	0,403	1,12
Kuba G. Pese (100 Centavos)	1,672	900	1,505	4,20	S. Krone	7,5	800	6,0	0,48
A. 20, 10, 5, 4, 2, 1					A. 2, 1				
S. Pese	25,0	900	22,5	1,80	Österreich G. Schilling (100 Groschen)	0,235	900	0,212	0,59
A. 1, 2/5, 1/5, 1/10					A. 100, 20				
					S. Schilling	6,00	640	3,84	0,31
					A. 1				
					Östindien (Britisch) T.G. Rupee (16 Annas)	0,590	916 ² / ₃	0,540	1,53
					S. Rupee	11,064	916 ² / ₃	10,092	0,86
					A. 1, 1/2, 1/4, 1/8				

Gold- und Silbermünzen


(Gefestigte Zahlungsmittel Januar 1928)

Name des Landes, Name der Münzeinheit, A. = Ausprägung in Einheiten zu ... der Münzeinheit, G. = Gold, S. = Silber, T.G. = Theoretische Goldbasis des Münzsystems, keine Goldmünzen	Rauh- gewicht	Fein- gehalt	Fein- gewicht	Wert der Fein- gewichtsmenge an Gold (1 g = 2,79 RM) bzw. Silber (1 g = 0,08 RM) ¹ in RM	Name des Landes, Name der Münzeinheit, A. = Ausprägung in Einheiten zu ... der Münzeinheit, G. = Gold, S. = Silber, T.G. = Theoretische Goldbasis des Münzsystems, keine Goldmünzen	Rauh- gewicht	Fein- gehalt	Fein- gewicht	Wert der Fein- gewichtsmenge an Gold (1 g = 2,79 RM) bzw. Silber (1 g = 0,08 RM) ¹ in RM
g	‰	g			g	‰	g		
Panama					(Schweiz)				
G. Balboa (2 Pesos)	1,672	900	1,506	4,20	S. Franc	5,0	900	4,5	0,36
A. 10, 5, 2 1/2					A. 5, 2, 1, 1/2				
S. Pefo	25,0	900	22,5	1,80	Slam				
A. 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20					T.G. Tical oder Baht (4 Satang ob. 100 Satang)	0,88	900	0,81	1,70
Paraguay					S. Tical	15,0	900	13,5	1,08
T.G. Pefo	1,613	900	1,452	4,05	A. 1, 1/2, 1/4				
Persien					Spanien				
G. Toman (22 Kran)	2,85	900	2,566	7,16	G. Pefeta (100 Centimos) . . .	0,323	900	0,290	0,81
A. 10, 5, 2, 1, 1/2, 1/4					A. 25, 20, 10, 5				
S. Kran	4,803	900	4,143	0,33	S. Pefeta	5,0	900	4,5	0,36
A. 5, 2, 1, 1/2					A. 5, 2, 1, 1/2, 1/5				
Peru					Strait Settlements				
G. Libra (10 Escudos)	7,988	916 2/3	7,322	20,43	T.G. Straits-Dollar (100 Cents)	0,832	916 2/3	0,763	2,13
A. 1, 1/2, 1/5					S. Straits-Dollar	27,152	603	16,291	1,30
S. Sol	25,0	900	22,5	1,80	A. 1, 1/5, 1/10, 1/20				
A. 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/20					Südslawien				
Polen					Keine Gold- und Silbermünzen				
G. Zloty (100 Grosz)	0,188	900	0,169	0,47	Tschchoslowakei				
A. 100, 50, 25					T.G. Krone (100 Heller)	0,339	900	0,305	0,85
S. Zloty	3,6	750	2,7	0,22	Dufaten (Handelsmünze)	3,410	986 1/9	3,442	9,60
A. 5					A. 2, 1				
S. Zloty	5,0	500	2,5	0,20	Türkei				
A. 2					Keine Gold- und Silbermünzen				
Portugal					Ungarn				
G. Escudo (100 Centavos)	1,807	900	1,628	4,34	G. Pengő (100 Fillér)	0,292	900	0,263	0,73
A. 10, 5, 2, 1					A. 20, 10				
S. Escudo	25,0	900	22,5	1,80	S. Pengő	5,0	640	3,20	0,26
A. 1					A. 1				
S. Escudo	25,0	835	20,88	1,67	Uruguay				
A. 1/2, 1/5, 1/10					T.G. Pefo (100 Centésimos) . . .	1,697	916 2/3	1,556	4,34
Rumänien					S. Pefo	25,0	900	22,5	1,80
Keine Gold- und Silbermünzen					A. 1, 1/2, 1/5				
Rußland					Venezuela				
G. Tschermonez (10 Rubel)	8,602	900	7,741	21,60	G. Bolívar	0,323	900	0,290	0,81
A. 1					A. 100, 20				
S. Rubel (100 Kopeken)	20,0	900	18,0	1,44	S. Bolívar	5,0	900	4,5	0,36
A. 1, 1/2					A. 5, 2 1/2, 1, 1/2, 1/4				
S. Rubel	18,0	500	9,0	0,72	Vereinigte Staaten v. Amerika				
A. 20, 15, 10 Kopeken					G. Dollar (100 Cents)	1,672	900	1,505	4,20
Salvador					A. 20, 10 (Cagac), 5				
G. Colón (100 Centavos)	0,836	900	7,523	2,10	S. Dollar (Standard)	26,730	900	24,057	1,92
A. 40, 20, 10, 5					A. 1				
S. Colón	25,0	900	22,5	1,80	S. Dollar (Trade)	27,216	900	24,494	1,96
A. 1, 1/2, 1/5					A. 1				
Schweden					S. Dollar (Schwedische Münze)	25,0	900	22,5	1,80
G. Krone (100 Öre)	0,448	900	0,403	1,12	A. 1/2, 1/4, 1/5, 1/10				
A. 20, 10, 5									
S. Krone	7,5	800	6,0	0,48					
A. 2, 1									
Schweiz									
G. Franc (100 Rappen)	0,323	900	0,290	0,81					
A. 20, 10									

Herstellung der Münzen

Die Herstellung der Münzen (Münzkunst) gliedert sich in die Herstellung der Legierung von vorgeschriebenem Gehalt, die Herstellung der runden Platten von vorgeschriebenem Gewicht und Durchmesser und die Prägung.


Bearbeitungsgang Wandlungen des Werkstoffes



1. Schema des Arbeitsvorgangs.

Die Veränderungen des Metalls und die dabei vorgenommenen Bearbeitungen sind in Abb. 1 schematisch dargestellt.

Bestimmte Gewichtsmengen von Metallen (z. B. Gold mit Kupfer, Silber mit Kupfer usw.) werden unter Luftabfluß geschmolzen (legiert) und nach Entnahme einer Probe in schmale Platten (Zaine) gegossen. Das Schmelzen erfolgt in Graphitiegeln (meist etwa 300 kg Kupfer fassend) in den üblichen Schmelzöfen, die mit Kohle, Öl oder Gas geheizt werden (s. Gießerei). Das Gießen geschieht bei feststehenden Öfen von Hand mit Schöpfstellen, bei typbaren Öfen durch Ruppen und Ausgießen direkt oder mittels eines handlicheren Zwischentiegels in die meist auf einem kleinen Wagen (Gießwagen) in größerer Anzahl stehend angeordneten Gießformen aus Gußeisen. Die Zaine werden kalt in Vor-




4. Rändeln der Münzplättchen.

(Streck-)Walzwerken in mehreren Arbeitsgängen (Stücken) auf ungefähre und in Justier-(Schlicht-)Walzwerken auf genaue Maße gewalzt. Da das Kaltwalzen das Metall hart macht, müssen die Zaine nach einigen Stücken durch Glühen wieder weich gemacht werden. Zum Auswalzen (Strecken) werden die üblichen Kaltwalzwerke für Bänder benutzt mit Walzen von etwa 300 mm Durchmesser. Die Werte zum Fertigwalzen haben jedoch kleinere Walzen, deren obere nicht angetrieben wird (Schleppwalze). Aus den fertig gewalzten Zainen werden die Münzplatten auf dem Durchschnit (Lochmaschine) ausgestoßen bzw. geschnitten (Stückeln). Die gelochten Streifen (Schrotten) werden wieder eingeschmolzen. Als Lochmaschine dienen meist Ergenterpressen, die häufig für selbsttätigen Vorschub des Zains eingerichtet sind, wie die von L. Schuler A.-G., Göppingen, gebaute Maschine (Abb. 2). Der durch Ergenter und Schubstange i


bewegte Stößel d trägt ein oder mehrere Werkzeuge zum Ausstanzen der Plättchen. Der Zain a wird durch die Walzen h und e hindurch mit der Hand so weit vorgeschoben, bis er von den Vorschubwalzen e und f erfasst wird. Diese werden durch die zur Regelung des Vorschubs verstellbare Kurbel g, die Stange h, eine nicht sichtbare Klinker und das Schaltrad k mittels Regelrädern angetrieben. Damit der Zain stets auf das genaueste vorgeschoben wird, lassen die Walzen beim Niedergang des Stößels den Zain los, ein Stift am Stößel greift in ein gestanztes Loch und schiebt den Zain in die richtige Lage.

Bis zu einer gewissen Abweichung vom Sollgewicht der Platten reicht die Arbeitsgenauigkeit der Walzen und Durchschnitte aus; sind die Gewichtsgrenzen enger, so werden die Platten nach vorherigem Glühen durch Auswiegen der einzelnen Plättchen und Beschaben der zu schweren justiert (s. auch Abjustieren) mittels Handjustiereinrichtungen oder mit Maschinen (Justier- oder Sortiermaschinen, Justierwaagen und Schabemaschinen). Zuerst werden die schadhaften Plättchen auf Leichbändern oder in Sortiertrommeln ausgesucht, die brauchbaren nach dem Gewicht sortiert. Die Maschinen bestehen aus einer Anzahl empfindlicher Balkenwaagen, die selbsttätig mit je einem Plättchen besetzt werden.

Nachdem die Waage sich eingestellt hat, fällt das Plättchen in den feinen Gewicht entsprechend Behälter. Die zu leichten Plättchen werden eingeschmolzen. Abb. 3 zeigt eine neuzeitliche Justierwaage der Fritz Werner A.-G. in Berlin-Mariensfelde, bei der die Waagebalten an einem um eine senkrechte Achse drehbaren Kranz aufgehängt sind, sich unter der selbsttätigen Fallvorrichtung hindurchbewegen und sich je nach dem Gewicht an verschiedenen Stellen des Kreisweges entleeren. Bei den Schabemaschinen werden die Plättchen durch einen Schieber aus einer Büchse, deren Weite dem Plättchendurchmesser




2. Ergenterpresse der L. Schuler A.-G., Göppingen.



3. Justierwaage der Fritz Werner A.-G., Berlin-Mariensfelde.

entspricht, entnommen und unter Druck über ein Hobel-
messer gezogen, das einen Span abschabt. Gering-
wertige Münzen werden nicht einzeln justiert, sondern
in der Mark, wobei die Anzahl der auf 1 kg gehenden
Stücke nachgezählt und einzelne davon als Stichproben
genommen werden. Die brauchbaren Stücke werden in
der Mündelmaschine (Kräuselmaschine, Kräu-
selwert) glatt oder mit Randverzierung gerändelt, wo-
durch auch das später zum Schutze der Prägung dienende
Randstäbchen angeläutet wird. Das Rändeln ge-
schieht so, daß die Plättchen in den geraden oder nach



6. Prägen der Münzen.

zueinander passenden Kreis-
bogen gekrümmten Ruten
zweier sich gegeneinander be-
wegenden Stahlstiele (Rän-
delstiele, Rändelbäder)
unter Druck abgerollt werden
(Abb. 4). Vertiefte Randver-
zierung oder Schrift befindet
sich erhoben auf dem Grunde
der Rute. Eine solche Ma-
schine (von L. Schuler, Göp-
pingen, Abb. 5) leistet bis 50 000 Stück stündlich. Er-
habene Randverzierung und Riefeln werden erst beim
Prägen hervorgebracht. Zur Reinigung der Oberfläche
von Oxyd und Schmutz werden die Plättchen in geeigneter
Säure, meist verdünnter Schwefelsäure, gebeizt, dann in
rotierenden Trommeln blank geschleuert und in Zentri-
fugen getrocknet. Zum Beizen sind drehbare Fässer mit
schrägliegender Wache oder horizontale Siebtrommeln, die
auf ein Drittel des Durchmesser in Behälter mit Säure
eintauchen, in Gebrauch.


Nun werden zwischen gehärteten Stempeln (Präge-
stempeln) auf einer Presse (Prägemaschine,
Prägepresse) die Erhabenheiten (das Relief) der
Bor- und Rückseite durch einen auf den Oberstempel
ausgeübten Druck bis 100 000 kg geprägt. Früher
schlug man die Münzen von Hand mit einem Ham-
mer, dann mit einem meist durch Menschenkraft ge-
hobenen Fallhammer (Klippwert), später benutzte man
eine Schraubenspindel (Stoß- oder Spindelwert,
Balancier, jetzt noch bei der Medaillen- und Stemp-

stoßen des geprägten Stückes (Oberstempel geht aus
dem Ring heraus, Unterstempel folgt nach oben
bis zur Oberkante des Ringes). Das Stück kann so
über den Ring hinweggeschoben werden. Abb. 7 zeigt
eine neuere Prägemaschine (von L. Schuler, Göp-
pingen). Durch Riemenscheibe und Schwungrad wird eine
Kurbelwelle bewegt, die durch Schußhänge auf einen
Kniehebel wirkt, welcher einen senkrecht geführten Schie-
ber mit dem Oberstempel herunterdrückt. Ein selbst-
tätiger Zubringer entnimmt aus einem beiderseits
offenen Rohr a das unterste Plättchen, bringt es in den

Ring und schiebt gleichzeitig
das im vorhergehenden Ar-
beitsstadium geprägte Stück fort.
Die Maschinen prägen je nach
Größe der Sorte 80—130
Stück in der Minute. Das
Zählen geschieht entweder
durch Abzählen von 100 oder
200 Stück zur Feststellung
des Durchschnittsgewichts
und Auswiegen der übrigen


nach diesem Gewicht oder auf Zählmaschinen für 400 bis
1000 Stück in der Minute. Auch Maschinen zum Zählen
mit anschließendem Einrollen in Papier sind in Gebrauch.
Die das Gepräge umgekehrt, d. h. vertieft bestehender
Prägestempel werden durch Abpressen des erhobenen, ge-
härteten Stempels (Patriz) in weidern Stahl unter sehr
kräftigen Schweißpressen hergestellt (Senten, Absen-
ten). Die senkrechte Spindel trägt am Kopf ein schweres
wagrechtes Schwungrad, dessen große Masse beim Auf-
stoßen auf einen
sehr kurzen Wege
durch den Wider-
stand des Stemp-
elmateri als ab-
gebremst wird und
so den erforder-
lichen hohen Druck
hervorbringt.

Medaillen
haben gewöhnlich



5. Mündel-
maschine der
L. Schuler A.G.,
Göppingen.

7. Präge-
maschine der
L. Schuler A.G.,
Göppingen.



pelherstellung). Zur Zeit sind für Münzen allgemein
Kniehebelpressen mit selbsttätiger Zuführungs-
und Ausstoßvorrichtung (zuerst von Uhlhorn gebaut) in
Gebrauch. Beim Prägen werden Platte und Stempel
von einem gehärteten Ring umschlossen, um das seit-
liche Ausweichen des Metalls zu verhindern. Dieser
ist bei vertiefter Randverzierung einteilig und glatt,
bei geriffeltem Rand einteilig und geriffelt, bei erha-
bener Randverzierung dreiteilig und mit den der Rand-
verzierung entsprechenden Vertiefungen. Der Präge-
vorgang ist in Abb. 6 (a—c) schematisch dargestellt.
Ga zeigt das Einfallen des Plättchens in den Ring
(Oberstempel noch oben, Unterstempel tiefliegend),
Gb das Prägen (Oberstempel geht abwärts und drückt
das Plättchen gegen den Unterstempel), Gc das Aus-

größern Durchmesser und höheres Relief und können oft
nicht mit nur einem Stoß fertiggeprägt werden. Sie werden
dann mehrfach geglättet und gebeizt, im übrigen aber wie
Münzen erzeugt. Zur Schonung der Medaillienstempel be-
nutzt man oft erst Vorstempel, die die Prägung im Groben
hervorbringen, und dann die gut polierten Präge-
stempel (Wangstempel). Medaillen werden manchmal
gefärbt (patiniert, oxydiert, bronziert) oder mit Sand-
strahlgebläse mattiert. Sehr große Medaillen oder solche,
die in kleiner Anzahl angefertigt werden, werden auch
durch Guß hergestellt und nachgearbeitet; für Wertmarken,
deren Relief auf einer Seite erhebliche Höhenunterschiede
aufweist, wird auch Spritzguß (s. d.) angewendet.

Zu Sammelzwecken werden Münzen mit gut polier-
ten Stempeln von polierten Platten hergestellt.



1. Silberstater (Zweidrachmenstück) von Agina (5. Jh. v. Chr.). — 2. Silberstater von Korinth (5. Jh. v. Chr.). — 3. Silbervierdrachmenstück von Athen (5. Jh. v. Chr.). — 4. Silberzehn-drachmenstück von Syrakus (Ende des 5. Jh. v. Chr.). — 5. Goldmünze (Dareikos) der Perserkönige (5. Jh. v. Chr.). — 6. Goldstater von Kyzilos (5. Jh. v. Chr.). — 7. Goldstater Philipps II. von Mazedonien (359—336 v. Chr.). — 8. Silbervierdrachmenstück Alexanders d. Gr. (336—323 v. Chr.). — 9. Sester des Makkabäers Simon vom Jahre 141/140 v. Chr. (nach neuerer Auffassung: der Juden im Aufstande unter Nero). — 10. Kupfermünze (80) der römischen Republik (3. Jh. v. Chr.). — 11. Römischer Silberdenarius (3. Jh. v. Chr.). — 12. Römischer Silbersestertius (3. Jh. v. Chr.). — 13. Silberdenarius Cäsars (44 v. Chr.). — 14. Kupfermünze (Sestertius) des Vespasianus vom Jahre 71 n. Chr. — 15. Goldmünze (aureus) des Gaius (117—138 n. Chr.). — 16. Goldmünze (sol das) Konstantins II. (337—340 n. Chr.).



1. Denar Karls d. Gr. (768–814) mit dem Namen Nolauds. — 2. Denar von Köln (10. Jh.). — 3. Penny von Ethelred II. von England (978–1016). — 4. Sachsenpfennig (10. Jh.). — 5. Pfennig von Erzbischof Wigmund von Magdeburg (1154–92). — 6. Goldsolidus des byzantinischen Kaisers Manuel I. (1143–80). — 7. Goldgulden (Floren) von Florenz (Ende des 13. Jh.). — 8. Dufaten (Rehine) des Dogen Marino Galleri von Venedig (1354/55). — 9. Gros Tournois von Philipp IV. von Frankreich (1285–1314). — 10. Meißner Groschen von Friedrich IV. von Thüringen (1406–40). — 11. Taler (Joachimstaler) des Grafen Stephan von Schild (1526). — 12. Rippert-24-Reuerpfund (Schredenberger) von Johann Georg I. von Sachsen (1621). — 13. Holländischer Dufaten von 1654. — 14. Spanischer Säulenpfaster von Karl III. (1770). — 15. Sovereign (Pfund Sterling) von Georg IV. von England (1821).



1. Zwanzig Mark (Doppelkrone), Deutsches Reich (1906).



2. Ein Tschermonek der Räteunion (Rußland; 1923).



3. Zwanzig Franken, Schweiz (1900).



4. Ein Sovereign (= 1 Pfund Sterling = 20 Schillinge), Großbritannien (1904).



5. Fünf Yen, Japan.



6. Zwanzig Kronen, Dänemark (1910).



7. Zwanzig Kronen, Schweden (1877).



8. Ein Argentino (= 5 Pesos), Argentinische Republik (1889)



9. Zwanzig Franken, Frankreich (1913).



10. Zwanzig Pesetas, Spanien (1890).



11. Dertig Gulden (Dertig), Niederlande (1898).



12. Zehn Dollar (Eagle), Vereinigte Staaten von Amerika (1913).





1



1



7



8



2



3



8



9



11



9



10



4



10



12



5



12

1. Eine Reichsmark, Deutsches Reich (1925). — 2. Fünf Lire, Italien (1927). — 3. Ein Lats, Lettland (1924). — 4. Ein Fran, Schah Muzaffer ed-din, Persien (1853–1907). — 5. Ein halber Rubel, Russische Mäurmon (1924). — 6. Ein Schilling, Österreich (1925). — 7. Ein halber Dollar, Vereinigte Staaten von Amerika (1905). — 8. Eine halbe Crown (= 2½ Schillinge), Großbritannien (1912). — 9. Fünfzig Centavos, Portugal (1913). — 10. Ein Peso, Mexiko (1896). — 11. Ein Frank, Schweiz (1921). — 12. Fünf Gulden, Dänzig (1923).

Alle Münzen sind in natürlicher Größe wiedergegeben.

Münzfuß (s. d.) gibt an, wieviel Stück jeder Münzfuß aus dem Münz (g r u n d) gewicht so und so gemischten Metalls geprägt werden sollen (betr. der deutschen Münzen s. Deutsches Reich, Sp. 624 f.). Einigen sich mehrere Staaten über einen gemeinsamen Münzfuß u. dgl., so entsteht ein Münzvertrag (s. d.). W ä h r u n g s - (K u r a n t-) Münzen sind die, deren Nennwert sich nach dem geringfügigen Abzug der Prägekosten mit dem Metallwert deckt; Scheidemünzen (Kreditmünzen) sind die, deren Nennwert den Metallwert plus Prägekosten übersteigt; ihre Zahlkraft (d. h. Eigenschaft, gesetzliches Zahlungsmittel zu sein) muß beschränkt sein (vgl. Deutsches Reich, Sp. 624), und es darf die Masse der in Umlauf gesetzten Scheidemünze ein gewisses Maß nicht übersteigen (im Deutschen Reich nach dem Gesetz von 1924: 20 *R. M.* auf den Kopf der Bevölkerung); über die Folgen, die aus Überproduktion von Scheidemünzen entstehen, s. Münzverschlechterung.

Herstellung (hierzu Beilage »Herstellung der Münzen«). Münzmetalle sind Gold, Silber, Kupfer, neuerdings auch Nickel und Aluminium, und ihre Legierungen, besonders die des Kupfers mit Zinn (Bronze) und Zink (Messing). Die Münztechnik (vgl. E. Schlösser, Die Münztechnik, 1884) ist im Altertum zum Teil (und gelegentlich, z. B. für Notmünzen, auch in der Neuzeit) der Guß gewesen, in dem die Form, in der das rohe Münzstück, der Schrötling, gegossen wurde, schon negativ die Bilder enthielt, die das fertige Münzstück dann zeigt; meist aber ist es die Prägung, über diese s. die Beilage »Herstellung der Münzen«. über Rauß und Feingewicht der Münzen und ihren Gehalt an Edelmetall sowie über Schrot und Korn s. Feingehalt; zum Edelmetall treten zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung die Zusatzmetalle, in der Neuzeit meist 100 v. Z. Kupfer sowohl zum Gold wie zum Silber (Versilbung), hinzu. Da völlig übereinstimmen mit den Gesetzesvorschriften technisch nicht zu erreichen ist, wird eine Fehlergrenze (Remedium, Toleranz) nach oben und unten gestattet; bei den deutschen Reichsgoldmünzen z. B. $2\frac{1}{2}$ v. Z. im Schrot und 2 v. Z. im Korn. Der Feingehalt der Münzen wird durch Probierung schon der Legierungsschmelzen (des Frischgutes) — Granalienproben genannt —, dann der fertigen Geldstücke mittels Stichproben (Stochproben) und Probierung der Fehlprägungen (Versialien-schmelzen) sichergestellt, bei den Goldmünzen durch Abstreifen mit Blei nach Silberzusatz im Probierofen und Scheidung des Silbers vom Golde durch Salpetersäure. Die Silbermünzen werden nachanalitisch nach der Fällungsmethode von Gay-Lussac mittels einer Kochsalzlösung untersucht. Die Methoden gestalten Feingehaltsangaben bis auf $\frac{1}{10}$ Tausendteile. Von Gesetzes wegen wird auch ein Passiergewicht festgelegt, d. h. eine Abnutzungsgrenze (bei deutschen Goldmünzen 5 v. Z. des Raughgewichts), nach deren Überschreiten der Staat die betreffende Münze einlöst. Ebenso löst der Staat diejenigen Münzen ein, die durch Einwirkungen des Umlaufes, Stöße und Quetschungen, durch Feuer und Ruß, durch Säuren, durch Schmutz und die alkalischen Einwirkungen des Schweißes gelitten haben, nicht aber die gewaltsam beschädigten. — F a l s c h m ü n z e r e i (s. Münzverbrechen) ist es, wenn Private Münzen herstellen, sei es Währungsmünzen in geringerem Metallwert als die staatlichen, um diesen Wertunterschied für sich zu gewinnen, sei es Kreditmünzen, um den Münzgewinn,

der sonst dem Staat zufällt, ihrerseits zu machen. Solche Falschmünzen werden z. B. aus leicht schmelzenden Legierungen gegossen oder mit nachgeahmten Stempeln oder mit mechanisch über echten Stücken abgenommenen Stempeln oder endlich auf galvanischem Wege hergestellt. Sie sind erkennbar an Gußfehlern, an Unschärfe und Verschwommenheit des Gepräges, an Mängeln des Randes, am abweichenden Soll-Gewicht, bei nur vergoldeten oder versilberten Stücken an den abgenutzten Stellen. — Die Wissenschaft vom M. heißt Numismatik oder Münzkunde (s. d.).

Geschichtliches (hierzu vier Tafeln). über den Ursprung des Geldes als Tauchmittel und die Verwendung des Metalls hierzu s. Geld (Sp. 1619). Die ersten Münzen wurden in den ionischen Griechensfüßen und in Lydien um 700 v. Chr. geprägt, während sich die älteren Kulturen (Ägypten, Babylonien, Assyrien) vorher und noch lange nachher des vorgewogenen Rohmetalls bedienten. Das Metall jener ältesten Münzen war natürliches, später künstliches *Elektum* (s. d. und Griechische Münzen), dann sehr bald reines Silber, so auf den griechischen Inseln (z. B. Ägina, Tafel I. 1) und im Mutterland (I. 2). König Kroisos von Lydien (561–546 v. Chr.) prägte reines Gold neben reinem Silber in einer Parallelmährung aus. Das übernahmen die Perserkönige (I. 5). Andre Plätze, besonders Phyzilos, blieben beim *Elektum* (I. 6). Diese älteren Münzen waren anfänglich klumpig-oval, später erst gelang die Rundscheibe. Die Rückseite zeigte anfangs nur den Abschlag eines bildlosen Puzens. Im Laufe des 6. und 5. Jh. v. Chr. verbreitete sich die Münze rasch in ganz Griechenland, nach Kleinasien, Syrien, Phönizien, Italien, und nach Alexanders d. Gr. Zug drang sie nach Ägypten u. Indien, später nach Gallien und Spanien vor. Seitdem wurde der von Philipp II. fürs Gold (I. 7), von Alexander auch fürs Silber (I. 8) angenommene attische Fuß (I. 3 und 4) zum Weltmünzfuß statt der bisherigen Mannigfaltigkeit der Münzfüße. — Die griechische Rechnung beruhte auf dem Talent zu 60 Minen zu 100 Drachmen (von sehr verschiedenem Gewicht) zu 6 Obolen; seit etwa 400 v. Chr. bürgerte sich das Kupfer für die Kleinmünzen ein, die gegen die römische Herrschaft aufständischen Juden unter Nero prägten Silber aus (I. 9). — Die Römer bedienten sich anfangs vorgewogenen Kupfers (aes rude) als Laufmittel, gossen seit dem 4. Jh. v. Chr. Münzen als große Bronzestücke (aes grave, Einheit der As zu 12 Unzen) und prägten seit 269 v. Chr. aus Silber den Denarius (I. 11) zu 10 Aßen und als Rechnungsmünze den Sesterz zu $2\frac{1}{2}$ Aßen (I. 12). Auch der bronzene As selbst wurde jetzt geprägt (I. 10). Cäsar (dessen Kopf als erster auf der Vorderseite erschien; I. 13) begann eine reiche Goldprägung. In der Kaiserzeit herrschte Goldwährung, und es wurden Goldstücke (Aureus [I. 15], seit Constantinus I. Solidus genannt [I. 16]) und Silbergeld bis tief ins 3. Jh. n. Chr. gut und reichlich geprägt, nur zum Schluß in Schrot und Korn sinkend; um 258 brach eine Finanzkatastrophe aus, die das Silbergeld fast zur Kupfermünze werden ließ, und die erst unter Diocletianus und Constantinus I. überwunden wurde. Die Kupfermünzen der frühen Kaiserzeit wurden unter Mitwirkung des Senats geprägt (daher ihre Aufschrift SC = senatus consulto); es sind der Sesterz (»Großbronze«, I. 14) und der Dupondius aus Messing, der As aus Kupfer. Im Byzantinischen Reich wurde meist Gold (II. 6), später viel Kupfer ausgeprägt. —

Die germanischen Staaten der Völkerwanderung ahmten die römischen Münzen nach, vornehmlich das Goldbrütel (Triens). Bei den Merowingern geriet das M. in Verfall, aus dem es Pipin durch Einführung der Silberwährung rettete (II, 1, Denar Karls d. Gr.); für lange wurde nun im abendländischen Europa meist nur eine Wertstufe, der Denar, geprägt, deren 12 einen Solidus (Schilling) bildeten, während 20 Schilling auf das Pfund gingen, die heute noch in England übliche Rechnungsweise. Statt des Pfundes trat später die Mark = $\frac{1}{2}$ Pfund als obere Rechnungseinheit auf, besonders in Köln, durch dessen gut geprägte Denare (II, 2) sich auch die kölnische Mark (233,855 g) weithin verbreitete. Beliebte war auch der Otto-Welfeiden-Denar, der weithin Nachahmung fand, ebenso der Penny Ethelreds von England mit dem Zwillingsschwertkreuz (II, 3) sowie der Sachsenpfennig (II, 4). In der Hohenstaufenzeit wurden vielfach die Pfennige nur einseitig aus ganz dünnem Silberblech (bractea, daher Bracteaten) geprägt (auf der Rückseite erscheint das Bild dann vertieft), waren daher breiter an Umfang, und der Stempelschneider konnte jetzt seine Fähigkeiten besser entfalten: so erreichte die Münzkunst in der romanischen Kunstperiode einen Höhepunkt (II, 5). Im 13. Jh. erschienen überall wertvollere Münzen: der goldene Floren in Florenz (II, 7), dem die deutschen Goldgulden folgten, und der goldene Zechino in Venedig (II, 8), dem die ungarischen und die deutschen Dukaten folgten. In Frankreich prägte zuerst Ludwig IX. den silbernen Tournos (gros tournois) zu 12 Pfennig (II, 9), am Rhein vielfach nachgeahmt, ähnlich Böhmen und Sachsen den Großen (s. d. und II, 10). Diese Goldmünzen und großen Silbermünzen waren Träger der gotischen Kunst. Das spätere Mittelalter zeigte ständige Münzverschlechterung (s. d.) und daher Münzverrufungen, d. h. Ungültigkeitserklärungen nach kurzer Frist, statt deren im 14. Jh. auf Vetreiben der Städte der »ewige Pfennig«, d. h. eine nicht mehr verrufbare Münze, und für Großabgaben der Barren eingeführt wurde. Doch vermochte selbst die seit Ende des 15. Jh. stark vermehrte Silberausbeute (in Tirol, Böhmen, im Harz und im sächsischen Erzgebirge) die Münznöte nicht zu beseitigen: Die neue große Silbermünze, im Gewicht einer Unze, die den Goldgulden ersetzte und daher Guldengroschen, später Taler hieß (II, 11, Schlick-Taler), half dem kleinen Manne nicht; der Münzfuß (s. d.) des Reiches wurde für die Kleinmünze nicht innegehalten, und die Münzverschlechterung erreichte durch rücksichtslose Ausbeutung des Münzregals seitens der zu zahlreichen Inhaber in der sog. Ripperzeit (s. Ripper u. Wipper, II, 12) einen Höhepunkt. Inzwischen hatten sich die Westmächte innerlich gestiftet, ihr Münzwesen geordnet und vereinheitlicht; dadurch und weil sich seit der Entdeckung Amerikas der Schwerpunkt des Welthandels vom Mittelmeer weg an die atlantische Küste verschoben hatte, wurden nunmehr die Münzen der westlichen Seemächte, die spanische Dublone und der spanische Piaster (II, 14), der Brabanter Albertustaler, der holländische Dukat (II, 13), der französische Laubtaler (s. d.) und im 19. Jh. der englische Sovereign (II, 15) die im Großhandel maßgebenden Münzen. In Italien und Deutschland brachte erst die nationale Einigung 1860 und 1871 Ordnung. — Im Orient finden wir bei den Chinesen merkwürdige Geldformen, s. Geld (Sp. 1623 f.); auch Japan und Sibirien haben bis tief ins 19. Jh. Barrenformen, Ringe u. dgl. (Koban,

Itan) bevorzugt. Vorderindien hat im Anschluß an die griechisch-indischen Münzen von jeher euroväische Münzformen belesen. Die Münzen der mohammedanischen Staaten lehnten sich anfänglich ganz an die der Byzantiner und der Sasaniden an und sind wegen des Gepräges merkwürdig, das infolge des Bilderverbots nur Inschriften zeigt. — über das gegenwärtige M. in den verschiedenen Staaten geben die Einzelartikel (Markt, Frank, Gulden usw.) und die Länderartikel Auskunft; vgl. auch die beifolgende tabellarische Übersicht »Gold- und Silbermünzen« sowie Tafeln »Münzen III und IV«, die eine Auswahl der verbreitetsten Gold- und Silbermünzen geben. — Literatur, s. Münzkunde und Geld.

Münzwissenschaft, s. w. Münzkunde.

Münzwürdigung, s. w. Valuation.

Münzzeichen, Figur oder Buchstaben auf Münzen zur Bezeichnung der Münzstätte (s. Münzanstalt), des Stempelschneiders oder des Münzmeisters oder der Münzstätte und ihrer Unterabteilungen und Ausgaben. Lit.: Schlichtehen, Erklärung der Abkürzungen auf Münzen (8. Aufl. 1896).

Mußung, mongoloides Bergvolk in Südwest-Tongking und Nordannam, sind Ackerbauer, gehören der amantitischen Sprachgruppe an.

Myonio, linker Nebenfluß des Torne-Elf, 330 km lang, bildet teilweise die schwedisch-finnische Grenze.

Müsta, Zufluß des Vierwaldstätter Sees, 30 km lang, entsteht in der Tödiggruppe, durchfließt das waldd- und alpenreiche Muotatal, durch das der Saumweg über den Prageleß (1554 m) ins Müntal führt, und erreicht durch die Enge bei der Suworow-Brücke im Tal von Schwyß-Brünnen den See. Im oberen Teil des Tales das mehr als 2,5 km lange Höllloch.

Müotta (rätoman.), in Graubünden häufige Bezeichnung für Hügel mit abgerundetem Gipfel.

Müottas Myraigl, ausfließende Höhe (2520 m) bei Samaden im Engadin mit Drahtseilbahn (s. Karte bei Engadin, Sp. 1627).

Mur, Sand, Schlamm, zerstückeltes Gestein; s. Mur. **Mur**, linker Nebenfluß der Drau, 483 km lang, entspringt in den Radstädter Tauern, durchfließt den salzburgischen Lungau, dann Steiermark, von Judenburg an flößbar, nach N. Bei Bruck, wo sie die Mürz empfängt, wendet sie sich in engem Tal nach S., wird bei Graz schiffbar, nimmt rechts Rainach, Laßnitz und Sulm auf, bildet von Spielfeld bis Radkersburg die Grenze gegen Südslawien, im Unterlauf die Grenze zwischen Ungarn und Südslawien und mündet unterhalb von Kotoriba.

Murad (auch Murat), türkische Sultane: 1) M. I. Chudamendigar (*Herr), * 1819, Sohn Urchans, regierte 1359–89, verlegte 1365 seine Residenz nach dem 1360 eroberten Adrianopel, unterwarf Serben, Walachen, Bulgaren und (1386) einen großen Teil Kleinasien. Auf dem Kosovo Polje (Minsfeld, s. d.) schlug er 15. Juni 1389 die erfürten, wobei er von Milos Obilic erstochen wurde.

2) M. II., * 1401, † 5. Febr. 1451, Sohn Mohammeds I., regierte seit 1421, versuchte August 1422 vergeblich Konstantinopel zu erstürmen, entriß März 1430 den Venezianern Salonik und wandte sich dann gegen Walachen, Serben und Ungarn. Von Hunyadi mehrfach geschlagen, schloß M. 1444 Frieden. Als die Christen in Bulgarien einfielen, besiegte er sie 10. Nov. 1444 bei Warna. 1446 eroberte er den Peloponnes. Auf dem Minsfeld (17.–19. Okt. 1448) besiegte er nochmals die Christen.

3) **M. III.**, * 1546, † 1595, Sohn Selims II., regierte lässig und weidlich seit 1574 und erzielte in dem großen Perserkrieg 1576–90 nur geringe Erfolge.

4) **M. IV.**, * 1609, † 9. Febr. 1640, Sohn Ahmets I., regierte sparsam seit 1623 und ließ (1632–37) 25 000 Menschen hingerichten. Er entriß 1634 den Persern Erivan, Täbris, 1638 Bagdad und demütigte Venedig.

5) **M. V.**, * 21. Sept. 1840, † 29. Aug. 1904, Sohn Abd ul Medschids, regierte seit 30. Mai 1876, wurde wegen Krankheit 31. Aug. 1876 abgesetzt.

Muradabad, brit.-ind. Stadt, s. w. Moradabad.

Murad Efendi (Franz von Werner), deutscher Schriftsteller und türk. Diplomat, * 30. Mai 1836 Wien, † 12. Sept. 1881 Haag, österreichischer, seit 1853 türkischer Offizier, ging 1856 in den diplomatischen Dienst über und wurde später Gesandter in Westeuropa (Palermo, Venedig, Dresden, Stockholm). Er veröffentlichte Gedichtsammlungen und Dramen, ferner das humoristische Epos »Kassireddin Chodja, ein osmanischer Eulenspiegel« (1878), »Türkische Skizzen« (1878, 2 Bde.) u. a.

Murad-Su, Quellfluß des Euphrat (s. d.).

Muralt, Johannes von, schweiz. Theolog und Pädagog, * 10. Sept. 1780 Schloß Heideberg bei Wilschöfzell (Thurgau), † 28. Febr. 1850 Petersburg, 1803 Pestalozzis Gehilfe in Burgdorf, 1810 reformierter Geistlicher in Petersburg, verdient um die Förderung der Pestalozzischen Gedanken. Lit.: Walbmänn, Pestalozzi und M. (1896).

Muralst (spr. müräst), Béat de, franz.-schweiz. Schriftsteller, f. Französische Literatur in der Schweiz.

Murán (spr. -änj, ungar. Murány, spr. müräni), Dorf in der mittlern Slowakei, (1921) 1320 slowak. Einw., an der Bahn Plesivec–M. Nahebei am Süßfuß des Muránscher Kastplateaus (1000–1200 m), die Trümmer der Burg M., die 1609 in den Besitz der Széchy's kam, die M. zu einer Pflegstätte des Protestantismus machten. Maria Széchy, die »Venus von M.«, übergab M. 1644 an Wejselényi, der sie heiratete und später M. zum Mittelpunkt der Magnatenverschwörung machte. 1672 wurde die Festung nach tapferer Verteidigung durch Maria Széchy von den Kaiserlichen erobert.

Muränen (Muraenidae), Familie der Knochenfische, den Aalen nahestehend und ähnlich, mit rückgebildeten Kiemen, ohne Brustflossen, mit schuppenloser Haut; über 120 Arten. Die Gemeine Muräne (Muraena helena L., f. Tafel »Fische IV«, 2), bis 1,5 m lang und 6 kg schwer, vorn gelb, hinten bräunlich mit braunen, von dunkeln Binden umschlossenen Flecken, lebt im Mittelmeer und im südlichen Atlantischen Ozean, ist äußerst gefräßig, ihr Biß giftig, ebenso ihr Blut. Wegen des sehr schmackhaften Fleisches wurden die M. von den Römern in Zeichen gezeichnet.

Murano, Vorstadt von Venedig (s. d.). — Im Mittelalter war M. Hauptsitz der venezianischen Glasmacher, die im 13. Jh. eine Zunft bildeten. Die Glaskunstindustrie beschränkte sich vorzugsweise auf Gefäße und Spiegel, im 18. Jh. auf Perlen; sie wurde durch Salvati, Nadi und Benini neu belebt.

Muranum, f. Morano-Calabro.

Murajasi-Shifibu (spr. -shi-), japan Schriftstellerin (um 1000 n. Chr.), bekannt als Verfasserin des Sittenromans »Genji-Monogatari« (engl. von A. Waley, 1925–26, 2 Bde.).

Murajschino-Volschoje, Fleden im russ. Gouv. Nischnij-Nowgorod, Kr. Wyssowo, (1926) 5325 Einw., hat Hausindustrie (Leber-, Kürschnerwaren).

Murat (spr. mürä), Joachim, König von Nea-

pel, * 25. März 1767 La Bastide (Lot), † 13. Okt. 1815 Pizzo. Gastwirtssohn, studierte Theologie, trat 1789 ins Heer, befreundete sich 1795 mit Bonaparte, begleitete ihn nach Italien, Ägypten und Syrien, wo er Divisionsgeneral wurde. Für Mithilfe beim Staatsstreich des 18. Brumaire gab ihm Bonaparte das Kommando der Garde und vermählte ihn Januar 1800 mit seiner jüngsten Schwester Karoline (f. Bonaparte 7). M. kämpfte 1801 gegen Neapel, wurde 1804 Marschall, führte 1805/06, besonders bei Austerlitz, die Reiterei und wurde 1806 Großherzog von Berg. Seit 1807 in Spanien, zog M. April 1808 in Madrid ein; dann wurde er an Joseph Bonapartes Stelle als Joachim I. Napoleon König beider Sizilien, obwohl Sizilien unter englischem Schutz den Bourbonen verblieb. Er regelte die Verwaltung des Landes, lehnte dessen Ausbeutung durch Napoleon ab, ging 1812 mit 10 000 Mann zur Großen Armee und kämpfte bei der Vorhut, auf dem Rückzug vorübergehend bei der Nachhut und war nach Napoleons Weggang (5. Dez.) Oberbefehlshaber. Er hatte 1813 Anteil am Sieg bei Dresden, verließ nach der Schlacht bei Leipzig das Heer, um seinen Abfall vorzubereiten und bekämpfte den Bischof Eugen in Oberitalien. Als der Wiener Kongreß ihm seine Staaten nicht sicherte, trat er mit Napoleon auf Elba in Verbindung, besetzte bei dessen Rückkehr nach Frankreich den Kirchenstaat und eröffnete März 1815 den Krieg gegen Österreich. Besiegt, floh er nach Frankreich, versuchte mit wenigen Gefährten Oktober 1815 nochmals, Unteritalien zu gewinnen, indem er auf die Sympathie der Bevölkerung rechnete. Doch wurde er unfreundlich aufgenommen, gefangen, durch ein Kriegsgericht verurteilt und erschossen. »Correspondance 1791–1808« (Hrsg. von Lumbroso, 1899). Lit.: Romano, Ricordi Muratiani (1890); Weil, Le prince Eugène et M., 1813–14 (1901–04, 5 Bde.) und J. M., roi de Naples (1909–10, 5 Bde.); Chavanon u. Saint-Yves, J. M. (1905); Espitalier, Napoléon et le roi M., 1808–15 (1910); de Tarlé, M. (1914); »Lettres et documents pour servir à l'histoire de J. M.« (Hrsg. von Murat und Le Brethon, 1909–14, 8 Bde.). — Sein Sohn Lucien, Fürst von Ponte Corvo (seit 1812), * 16. Mai 1803 Ombland, † 10. April 1878 Paris, lebte bis 1848 in Nordamerika, wurde 1849 französischer Gesandter in Turin, 1853 durch Napoleon III. Senator und als Prinz der kaiserlichen Familie anerkannt. — Dessen Geschwister waren: Achille (1801–47), Rechtsanwalt in Nordamerika; Lätitia Josephina (1802–59), Marquise von Pepoli, und Luisa Julia Karolina (1805–89), Gräfin Rasponi.

Muratori, Lodovico Antonio, ital. Gelehrter, * 21. Okt. 1672 Bignola (Modena), † 23. Jan. 1750 Modena als Bibliothekar des Herzogs von Modena (seit 1700), 1695 Konservator der Ambrosiana in Mailand, bekannt durch seine »Anecdota ex Ambrosianae bibliothecae codicibus« (Bd. 1 u. 2: 1697–98, Bd. 3 u. 4: 1713). Von seinen philosophischen, theologischen, juristischen, antiquarischen, geschichtlichen und poetischen Schriften sind zu nennen: »Della perfetta poesia italiana« (1706), »Rerum italicarum scriptores« (1723–51, 25 Bde.; Fortsetzung von Tartini, 1748–70, u. Mitarelli, 1771; Neuaufl. 1900 ff., bis 1928: 216 Hefte), »Antiquitates italicæ mediæ ævi« (1738–42, 6 Bde.; 1770–80, 17 Bde.). »Opere raccolte« (1767–80, 36 Bde., und 1790–1810, 48 Bde.); »Scritti inediti« (1872). »Epistolario di L. A. M.« (neu Hrsg. von Campori 1901–11, bis 1911: 12 Bde.).

Lit.: G. Bezzi, *Il pensiero sociale di L. A. M.* (1922; mit *Lit.-Nachweis*).

Muratorisches Fragment (Nanon Muratori), von L. M. Muratori (i. d.) im 3. Band seiner »Antiquitates italicæ« (1740) veröffentlichte, unvollständig erhaltene, um 200 lateinisch geschriebenes Verzeichnis der neutestamentlichen Schriften. *Lit.*: Wardenhewer, *Geschichte d. altkirchl. Literatur*, Bd. 2 (2. Aufl. 1914, mit *Lit.-Nachw.*).

Murau, Stadt und Lustkurort in Steiermark, (1923) 1900 Ew., 809 m ü. M., an der Mur und der Bahn Linzmarkt-Mauternsdorf, hat Bezg., Bezg., Stahlwerke, überlandzentrale und Holzindustrie.

Mürau, f. Müglitz (Stadt).

Murawjew (spr. мѣрѣ), alte russische Bojarenfamilie aus dem Fürstentum Nowgorod. Bemerkenswert sind:

1) Alexander Nikolajewitsch, * 10. Okt. 1792, † 30. Dez. 1863 Moskau, als Oberst Mitglied des »Geheimbundes der öffentlichen Wohlfahrt«, 1826 nach der Niederwerfung des Desabristenaufstandes nach Sibirien verbannt, 1828 begnadigt, seit 1837 Gouverneur von Archangel, seit 1856 von Nischnij-Nowgorod, wurde 1861 Senator.

2) Nikolaj Nikolajewitsch, Fürst M. Karskij (seit 1866), Bruder des vorigen, * 1794, † 4. Nov. 1866 Petersburg, seit 1810 im Meer, diente im Kaufmanns- und ging 1819 nach Chiwa, das er in seiner »Reise durch Turkomanien nach Chiwa« (1824) beschrieb. Im persischen Krieg (1826–28) kämpfte er mit Auszeichnung und spielte dann bei Niederwerfung des polnischen Aufstandes 1830–31 eine führende Rolle. 1832 wurde M. nach Ägypten geschickt, um Mehemed Ali zum Einstellen der Feindseligkeiten zu bewegen, befehligte dann am Bosphorus die russischen Truppen. 1837 verabschiedet, trat M. 1848 wieder in Dienst und übernahm 1855 den Oberbefehl über die kaukasische Armee, mit der er Ende November Kars eroberte. Bald darauf wurde M. Generaladjutant des Kaisers und Mitglied des Reichsrats; später lebte M. zurückgezogen.

3) Sergej Swanowitsch M. Alpoitol, ein Führer der Desabristen, * 9. Okt. 1796 Petersburg, † daf. 25. Juli 1826, Oberst, Mitbegründer des »Geheimbundes der öffentlichen Wohlfahrt« und Mitglied des »Südbundes«, stand 1826 an der Spitze des Militäraufstandes in Tschernigow, wurde geschlagen, gefangen und gehenkt.

4) Michail Nikolajewitsch, Graf (seit 1865), Bruder von 1) und 2), * 12. Okt. 1796, † 10. Sept. 1866 bei Luga, kämpfte 1812–13 mit und war als Oberst 1816–21 Mitglied des »Geheimbundes der öffentlichen Wohlfahrt«, nach kurzer Haft 1826 Vizegouverneur von Witebsk, 1828 Zivilgouverneur von Mohilew, 1831 Gouverneur von Wodno, 1832 Militärgouverneur von Kurland, trat M. tatkräftig für die Russifizierung der westlichen Provinzen ein. 1850 wurde M. Mitglied des Reichsrats, 1856 Minister der Reichsdomänen, trat aber als entschiedener Gegner der Aufhebung der Leibeigenschaft 1861 zurück. 1863 mit außerordentlichen Vollmachten als Generalgouverneur nach Wilna entsandt, unterdrückte er den Aufstand grausam. *Lit.*: »Der Diktator von Wilna. Memoiren des Grafen M. N. M.« (deutsch 1883).

5) Nikolaj Nikolajewitsch, Graf M. Murawstsch (seit 1858), russ. Staatsmann, * 23. Aug. 1809 Petersburg, † 30. Nov. 1881 Paris, erst im Meer, 1846 Gouverneur von Zula und 1847 Generalgouverneur von Ostibirien, legte 1850 Nikolajewsk als Ausgangspunkt friedlicher Eroberung Ostasiens an, erforschte die

Ufer des Amur und gründete viele Kolonien. Im Vertrag von Ujgun vom 28. Mai 1858 zwang er China, das Amurgebiet an Rußland abzutreten. Von Japan erreichte M. 1859 die Abtretung der Insel Sachalin. 1861 trat er zurück und wurde Mitglied des Reichsrats. **Murbach**, Dorf im Oberelsaß (seit 1918 französisch), Dep. Haut-Rhin, Arr. Gebweiler, (1921) 242 meist deutsche Ew., in den Vogesen, hat Trümmer der Benediktinerabtei M. (727–1789). *Lit.*: Gafrio, *Die Abtei M. im Elsaß* (1895, 2 Bde.).

Mürbebraten (Mürbraten), f. Filet.

Mürbeis, f. Schelfeis.

Murbodner Rind, graugelber Schlag in Steiermark, sehr gutes Arbeits- und Mastrind.

Murbruch (in der Schweiz auch Müfi, Müßine, vom welschen rovina, ruina, »Bergsturz«), f. Murgang.

Murch., bei paläontologischen Namen: M. S. Murchison (i. d. l.).

Murchison (spr. mörtsch- oder mürtsch), 1) Sir (seit 1863) Roderick Impey, brit. Geolog, * 19. Febr. 1792 Taradale (Hochschire), † 22. Okt. 1871 London als Generaldirektor der geologischen Aufnahme (seit 1855), unter suchte besonders die paläozoischen Ablagerungen, schrieb: »The Silurian System« (1839, 2 Bde.), »Geology of Russia« (1846, 2 Bde.; 2. Aufl. 1853) und gab den »Geological Atlas of Europe« (1856) heraus. *Lit.*: »Life, Journals and Letters of Sir R. I. M.« (hrsg. von Sir A. Geikie, 1895, 2 Bde.).

2) Charles, engl. Mediziner, * 21. Mai 1830 Jamaica, † 23. April 1879 London, Lehrer der Anatomie und Botanik am Saint Mary's Hospital in London, 1871 Arzt und Lehrer der inneren Medizin am Saint Thomas-Hospital, forschte besonders über typhöse Erkrankungen. Sein Hauptwerk »Treatise on the Continued Fevers of Great Britain« (1862, 3. Aufl. von Cahley, 1884; deutsch von Zuelzer u. d. L.: »Die typhösen Krankheiten«, 1867) wurde für die Hygiene bedeutungsvoll.

Murchison-Goldfeld, in Westaustralien südl. am Oberlauf des Flusses Murchison, eine öde Landschaft, seit 1891 ausgebeutet. Die Hauptorte Cue und Nanine, nördl. von der Salzpfanne des Lake Austin, haben Bahn nach Perth und Geraldton.

Murchisonia (spr. mörtsch- oder mürtsch), f. Schnecken.

Murcia (spr. mürtsch), ehemaliges Königreich in Spanien, am Mittelmeer, 26 179 qkm, umfaßte die 1833 gebildeten Provinzen M. und Albacete. — Die Provinz M. hat 11 317 qkm mit (1920) 663 000 Ew. (59 auf 1 qkm). — Die Hauptstadt M. (maurisch Medina Murjija), (1920) 35 211, als Gemeinde (1920) 151 205 Ew., 45 m ü. M., in fruchtbarer, gebirgsunrahmter Querta am Segura, Bahnknoten, hat breite Straßen und Plätze in der Neustadt rechts und der Altstadt (mit Zigeunerkolonie) links vom Fluß, besonders Plaza de la Constitución (Arenal), Glorieta Park und Paseo del Malecón; Hauptstraßen sind die laubenreichen, engen Calle del Príncipe Alfonso und Platería. M., Bischofsst., hat Kathedrale (1388–1467 erbaut), Kirche Ermita de Jesús, Bischofspalais, Universität (seit 1915), höhere und Fachschulen, Priester-, Lehrerseminar, Bibliothek (15 000 Bde.), archäologisches Museum, Provinzialarchiv, Theater, Zirkus, liefert Seide, Öl, Süßfrüchte, Esparto, Leder, Webwaren, Glas, Pulver und Gitarren. — M., angeblich das alte Vergilia; als M. 747 erwähnt; unter den Dinajaden Borort eines der sechs spanischen Militärdistrikte, später Hauptstadt der Taberiden, wurde 1236 und 1240 von den Christen erobert, 1266 endgültig von Alfons X. von Kastilien

belegt. M. litt 1829 durch Erdbeben, 1651 und 1879 durch Überschwemmungen. *Lit.*: Remiro, *Historia de M. musulmana* (1905).

Murdoch (Murdoch, beides spr. mǝrɐt), William, engl. Ingenieur, *21. Aug. 1754 Bellow Hill (Worcestershire), † 15. Nov. 1839 Soho, machte 1792 in Redruth die ersten Versuche mit Gasbeleuchtung, schuf die ersten Gasbeleuchtungsanlagen in Soho und Manchester, hatte auch als Betriebsingenieur bei Watt und Boulton Anteil an der Ausgestaltung der Dampfmaschine (vgl. Lokomotive, Sp. 1142).

Mure, s. w. Murgang.

Murena, Zuname einer Familie des Licinischen Geschlechts in Rom, angeblich nach ihren Fischeichen (vgl. Muränen). Ein L. Licinius M. wurde als Konsul 62 der Vertheidigung angeklagt, aber von Cicero in der noch erhaltenen Rede verteidigt, freigesprochen.

Murer (Maurer), 1) Josia, Maler und Holzschnitzer, getauft 5. Sept. 1530 Zürich, † 16. Okt. 1580 Winterthur, als Glasmaler bedeutend.

2) Christoph, Sohn des vorigen, Maler, Radierer und Holzschnitzer, * im Febr. 1558 Zürich, † 27. März 1614 Winterthur. Neben zahlreichen Glasmalereien, Radierungen und Holzschnitten sind Bildnisse in Öl und viele Häuserfassaden mit historischen Fresken erhalten.

Muret (spr. mǝrɐ), Stadt im franz. Dep. Haute-Garonne, (1921) 3218 Ew., an der Garonne und der Südbahn, hat Getreide- und Viehhandel. — Bei M. 1213 Sieg Simons von Montfort über Raimund von Toulouse und Peter II. von Aragonien, der fiel. *Lit.*: Dieulafoy, *La bataille de M.* («Mémoires de l'Académie des Inscriptions», Bd. 36, S. 2).

Muret (spr. mǝrɐ), 1) Marc Antoine (lat. Muretus), Humanist, * 12. April 1526 Muret bei Limoges, † 4. Juni 1585 Rom, lehrte seit 1544 in Frankreich, 1554–84 in Italien und wurde 1576 Priester. Er besorgte Ausgaben alter Klassiker und schrieb in elegantem Stil »Orationes«, »Epistolae« und »Variae lectiones« (Ausgabe 1727–50, 5 Bde.). Seine gesammelten Werke wurden von Frotscher und Koch (1834–41, 3 Bde.), seine »Scripta selecta« von Frey (1871–73, 2 Bde.) herausgegeben. *Lit.*: G. Dejob, *Marc-Antoine M.* (1881).

2) Eduard, Lexikograph, * 31. Aug. 1833 Berlin, † 1. Juli 1904 Berlin-Lichterfelde, 1864–99 Lehrer an der Luisenschule in Berlin, schrieb in 20 Jahren sein großes »Encyclopädisches englisch-deutsches Wörterbuch« (hrsg. von G. Langenscheidt, f. b. 1) und unternahm eine Neubearbeitung, als Murrah's »New English Dictionary« (seit 1884) und das amerikanische »Century Dictionary« (1889–91) zu erscheinen begannen. Die Drucklegung erfolgte 1891–1901, nachdem der deutsch-englische Teil von Daniel Sanders († 1897), Immanuel Schmidt († 1900) und Cornelis Stoffel bearbeitet worden war. M. schrieb auch eine »Geschichte der französischen Kolonie in Brandenburg-Preußen« (1885) u. a.

Murettopaz, s. Bernina-Alpen.

Murex, die Stachelnede.

Murexid, das saure Ammoniumsalz der im freien Zustand nicht bekannten Purpursäure, 1839 von Liebig und Wöhler entdeckt. Zur Darstellung bringt man Harnsäure in Salpetersäure, neutralisiert nach 10–12 st mit Ammoniak und verdampft die Lösung unter 80°. Diese Entstehung benutzt man zum Nachweis von Harnsäure (Murexidprobe). Grün metallisch glänzende, rot durchscheinende Kristalle, löst sich mit Purpurfarbe in kochendem Wasser, nicht in Alkohol und

Äther, mit dunkelblauer Farbe in Kalilauge, gibt mit Metallsalzen unlösliche purpurfarbene Niederschläge.

Murfreesboro (spr. mǝrfri:sdɔ:), Stadt im nordamer. Staat Tennessee, (1920) 5367 Ew., südb. von Nashville, Bahnstation, hat Holzhandel. — 1817–27 war M. Hauptstadt von Tennessee. Hier unterlagen 31. Dez. 1862 die Konföderierten in der Schlacht am Stone River.

Murg, rechter Nebenfluß des Rheins in Württemberg und Baden, 96 km lang, entspringt im Schwarzwald mit den Quellsbächen Rote M. am Vogelskopf und Rechte M. am Rotschliffkopf und mündet bei Münchhausen. Von Raßstatt ab ist die M. kanalisiert. Wichtigster Nebenfluß von links die Oos. Die M. dient der Holzflößerei. Die Wasserkraft wird ausgenutzt in der Schwarzbachtalsperre, in den Murgtalwerken I u. II. **Murgab**, Fluß in Zentralasien, 800 km lang, entspringt am Nordhang des Kuh-i-Hissar (westlicher Hindukusch) in Afghanistan, betritt bei Tachta russisches Gebiet, nimmt links die Kuschka auf, bewässert die Dase Pendschdel und fließt zur Dase Mern, wo er sich in der Sandwüste Karakum verliert.

Murgang (Murbuch, Mure), Schlamm- und Gesteinsmassen, die, von ausbrechenden Wildwassern mitgerissen, große Flächen fruchtbaren Landes überdecken (vermuren) und so schwere Verheerungen anrichten, besonders in der Schieferzone der Ostalpen.

Murger (spr. mǝrʃgɛr, eigentlich Mürger), Henri, franz. Schriftsteller deutscher Herkunft, * 24. März 1822 Paris, † daf. 28. Jan. 1861 im Hôpital, schilberte das Pariser Künstlerleben in den »Scènes de la vie de Bohème« (1851; f. Bohème). *Lit.*: Delvaux, *H. M. et la Bohème* (1866); Matillard, *Les derniers Bohèmes*. H. M. et son temps (1873); Ricault et Féricault, *M. et son coin, souvenirs* (1896).

Muri, Bezirksort im Schweiz. Kanton Aargau, (1920) 2956 Ew., an der Bahn Narau-Rothkreuz, hat ehemalige Benediktinerabtei (1027–1841, jetzt Schulzwecken dienend) und Solbad. *Lit.*: Riem, *Gesch. der Benediktinerabtei M.-Gries* (1888–91, 2 Bde.). **Muriatise Wasser** (v. lat. muria, »Salzbrühe«), s. w. Solquellen, hochsalzreiche Mineralwässer. S. auch Beilage »Mineralwässer«.

Muriazit, Mineral, s. w. Anhydrit.

Murid (arab., »Wollender«, »Suchender«), der Jünger (Mowje, Mdept), der unter Leitung des Pir oder Murschid in die islamischen Geheimlehren einzudringen sucht, wie sie im Sufismus ausgebildet wurden und namentlich in den Derwischorden gepflegt werden. Vgl. Muridismus.

Muridae, f. Mäuse.

Muridismus, perisch-mohammedanische religiös-politische Lehre, die, 1828 von Molla Mohammed in Daghestan gestiftet, bis 1859 die Ungläubigen fanatisch bekämpfte (vgl. Kaukasien, Sp. 1155). Ihre Anhänger hießen Muriden.

Murillo (spr. mǝrjɔ), 1) Bartolomé Estéban, span. Maler, * 1617 Sevilla (getauft 1. Jan. 1618), † daf. 3. April 1682, Schüler von Juan del Castillo, begab sich 1642 nach Madrid, wo ihn Velazquez ermöglichte, in der königlichen Sammlung und im Escorial zu studieren. Dabei sollen ihn namentlich Ribera, Tizian, Rubens, van Dyck und Velazquez beeinflusst haben. 1645 lehrte er nach Sevilla zurück, wo er durch elf Gemälde aus der Geschichte berühmter Franziskaner für den Kreuzgang des Klosters San Francisco seinen Ruf begründete. Hauptstücke in Madrid (Madenrie Fernando), Paris (Louvre), Dresden. In diesen Werken ist bereits sein nationales, speziell sevillantisches

Gepräge merkbar. Flüßiger ist seine koloristische Behandlung in der Geburt Mariä (Paris, Louvre, 1655) und der Vision des heil. Antonius (Sevilla, Kathedrale, 1656), den Hauptwerken aus der mittlern Zeit. Seit 1665 malte M. für die Kirche Santa Maria la Blanca vier halbkreisförmige Darstellungen, die die triumphierende Kirche (jetzt in engl. Privatbesitz), die Madonna mit verehrenden Gläubigen (Paris, Louvre) und zwei auf die Gründung der Kirche Santa Maria Maggiore in Rom bezügliche Szenen (Madrid, Akademie) schildern. Um 1668 malte er die Unbefleckte Empfängnis (Sevilla, Kapitelsaal der Kathedrale), und um 1670 die Heil. Familie mit Elisabeth und dem kleinen Johannes (Paris, Louvre), eines seiner koloristisch reizvollsten Werke. 1674 vollendete er acht große, die Werke der Barmherzigkeit darstellende Gemälde für die Kirche des Caridad-Hospitals in Sevilla; drei befinden sich noch dort. Dann malte M. bis 1676 Bilder für das Kapuzinerkloster (17 im dortigen Museum, darunter eine Unbefleckte Empfängnis und ein Heil. Antonius mit Jesustind), 1678 für das Hospital Venerables Sacerdotes die berühmte Concepcion Soult des Louvre (s. Tafel »Spanische Malerei II«, 4). Mit der Ausführung der Verlobung der heil. Katharina für den Hauptaltar der Kapuzinerkirche in Cadix beschäftigt, stürzte M. vom Gerüst und starb. M. hat gegen 250 Bilder hinterlassen, meist Abendstübchen, unter denen zahlreiche Darstellungen der unbefleckten Empfängnis, eines von M. geschaffenen Bildertypus, eine besondere Gruppe bilden. Seine Bedeutung beruht vornehmlich auf der Kühnheit und Ungezwungenheit, mit denen er die realistischste, spanisch-vollständliche Formenauffassung seiner glühenden seelischen Begeisterung dienstbar zu machen wußte (Woernmann). In seiner mittlern Zeit entfaltete er sein Kolorit zu üppigem Reichtum warmer, lichtumflößener Kolorfarben, die er später zu einem düstigen, leichten Gesamttönen stimmte. M. hat auch realistische Sittenbilder aus dem Sevillaner Volksleben gemalt, die als »Murillo'sche Gassenjungen« bekannt sind (Hauptbilder in München, Alte Pinakothek; Paris, Louvre; London, Nationalgalerie; Petersburg, Eremitage; Madrid, Museum) sowie Landschaften und Bildnisse. Lit.: Curtius, Velazquez und M. (1883); Justi, Murillo (2. Aufl. 1904); M. L. Mayer, M. (in »Klassiker der Kunst«, Bb. 22, 1913).

2) Juan Bravo-M., span. Staatsmann, s. Gon-Murinsel (südslow. Medjumurje, Medjumurje), südslow. Landstrich zwischen der untersten Mur (unterhalb von Radkersburg) und der Drau (unterhalb von Poltschana), bis 1920 ungarisch (Komitat Zala), 775 qkm mit (1921) 96 645 slowen. Einw., sehr fruchtbar; Hauptort Usakathurn (Laskovac), bis 1923 selbständig verwaltet, gehört seitdem zum Bez. Marburg. **Muristan** (pers.-türk. »Krankenhaus«), in Jerusalem Grundriss an der Grabeskirche, 1869 Preußen geschenkt, mit der deutsch-evangelischen Erbfriedhofkirche. **Müritz** (Düßeebad M., früher Groß-M.), Dorf und Seebad (1927: 5500 Gäste) in Mecklenburg-Schwerin, Amt Rostock, (1925) 1294 Einw., an der Mecklenburger Bucht der Düße, am Ribniger und Gelbensander Forst, an der Bahn Ribbershagen-M., Dampferstation, hat fünf Kinderheime, Schwesterherholungsheim und Rettungsstation.

Müritzsee (die Müritz), größter See der Mecklenburgischen Seenplatte, 62 m ü. M., 115 qkm, 30,5 m tief, steht durch die Elbe mit dem Plauer See und der Elbe in schiffbarer Verbindung.

Müritzsee-Elbe-Wasserstraße, westlicher Teil der für 150 t-Rähne befahrbaren Schiffsahrtsstraße zwischen Elbe und Oberhavel, 167 km, führt vom Müritzsee (Baren) westwärts unter Benützung von Seen und der Elbe zur Elbe bei Dömitz. An ihn sind durch den nördlich gerichteten Störkanal, 39 km, die Schweriner Seen angeschlossen.

Müritzsee-Havel-Wasserstraße, östlicher Teil der für 150 t-Rähne befahrbaren Schiffsahrtsstraße zwischen Elbe und Oberhavel, 55 km, führt vom Müritzsee (Baren) südostwärts unter Benützung der mecklenburgischen Seentette (Stogow, Mirow, Jagen, Labus und Kälssee) bis zum Elbogensee und damit in die Oberhavel. Einen südlichen Nebenzweig bildet der zum Rheinsberger See führende Rheinsberger Kanal (12 km) mit den anschließenden Zechliner Gewässern (8 km).

Murium, **Muriumoxyd**, s. Chlor (Sp. 1522).

Murkys, in der Russt Spottname für Wäße in fortgesetzten Oltavenbrechungen von unten nach oben.

Murman, russ. Gouvernement, s. Murmanskl.

Murmanbahn, Bahn von Petersburg nach Murmanskl, 1915—16 gebaut, 1450 km lang, nördlichste Bahn der Erde, ist als einzige Verkehrsstraße nach einem eisfreien Ozeanhafen der Räteunion, als strategische Linie und Ausfuhrweg sehr wichtig. Seit 1923 wird die Umgebung kolonisiert. Lit.: »Die Eisenbahnkolonisation im Murmanschen Lande« (russ., 1925).

Murmanküste (verderbt aus »Normannische Küste«), Nordküste der russischen Halbinsel Kola, von der norwegischen Grenze bis zum Swjatoj-Nos, über 420 km lang, wegen der Nähe des Golfstroms eisfrei, meist Granitfelsen, die sich stellenweise 200 m ü. M. erheben und viele Unterbuchten bilden. Im Sommer werden dort umfangreiche Fischerei und Seetierfang getrieben. Seit Erbauung der Murmanbahn (s. d.) kommt der M. erhöhte wirtschaftliche Bedeutung zu.

Murmansk (Murman), russ. Gouvernement, gebildet 13. Juni 1921 aus dem Kr. Alexandrowskl des Gouv. Archangel, 133 947 qkm mit (1926) 22 920 Einw., ging 1. Okt. 1927 in dem neugebildeten Leningrader Gebiet, als ein Bezirk desselben, auf.

Murmansk (bis 1916 Katharinenhafen), Hauptstadt des Murmanbezirks des russischen Leningrader Gebiets, (1926) 8777 Einw., 1921—27 Hauptstadt des Gouv. M., Endstation der Bahn Petersburg-M. (Murmanbahn, s. d.), am Ostufer der Kolabucht, entstand 1915 als einziger eisfreier Ozeanhafen des Russischen Reiches nach Errichtung der Murmanbahn, hat rasch aufblühenden Ausfuhrhandel (1925/26 Auslandsverkehr: 137 000 Reg.-T.). — Von M. aus bekämpften 1918—19 Engländer, Franzosen und Amerikaner Sowjetrußland.

Murmeln (Marmeln), sw. Mider.

Murmeltiere (Marmota [Arctomys] Bibl.), Gattung der Nagetiere aus der Unterfamilie Eichhörchen, gedrungen gebaute, in Höhlen lebende, in Winterschlaf fallende Bewohner der nördlichen Halbkugel, mit zurückgebildeten Badentastchen und verkümmertem oder fehlendem Daumen. Das die Hochgebirge der Alpen und der Karpaten über dem Polgürtel bewohnende Alpenmurmeltier (Marmotta, Mankai, M. marmota L.; s. Tafel »Nagetiere II«, 4) ist 50 cm lang mit 11 cm langem Schwanz. Der Daumen fehlt. Die Behaarung ist dicht, ziemlich lang, oberseits fahlgrau, unten rötlich. Die Alpenmurmeltiere leben im Sommer gesellig im losen Verband, bewohnen aber einzeln oder paarweise ihren Sommerbau, haben einfache,

mit Fluchtröhren versehene, 3–4 m lange Gänge, in denen Anfang des Sommers die 2–4 Jungen geworfen werden, die bis zum nächsten Sommer bei den Alten bleiben. Im Herbst graben sie tiefer gelegene, geräumigere Winterwohnungen, in denen sie familienweise überwintern. Die Mündung ist mit Heu, Erde und Steinen, dem »Zapfen«, verstopft, das andere Ende des 8–10 m langen Ganges führt in einen geräumigen, mit Heu ausgepolsterten Kessel, das Winterlager. Die Alpen-M. warnen bei Gefahr mit lautem, durchdringendem Pfeifen. Sie werden von allen Raubtieren, besonders aber von den Menschen, ihres Fleisches und Fettes wegen, das sich besonders im Herbst ansammelt, eifrig verfolgt und wären wohl schon ausgerottet, wenn sie nicht geschützt wären.



Bobak.

Sie werden leicht zahm und lassen sich abrichten. Die europäisch-asiatischen Steppen von Südpolen bis zum Amur bewohnt der 79 cm lange (Schwanz 19 cm) Bobak (M. bobak P. L. S. Müll.; Abb.), fahlroßgelb, auf Oberseite und Schwanz dunkler, an Vorderhals und Kehle grauweißlich, mit verkümmertem Vorderarmen. Die asiatischen, »Targagan« genannten M. hat man neuerdings als einen Träger und Verbreiter der Pest erkannt. Ihre Felle kommen gefärbt als Zobel- oder Nerz-Murmeltier in den Handel. Das amerikanische Waldmurmeltier (M. monax L.) weicht nicht nur durch seinen Aufenthalt (Wald), sondern durch völlig ein siedlerische Lebensweise von seinen altweltlichen Verwandten ab. Es hat einen langen und langbehaarten Schwanz.

Murmi, tibetobirmanischer Stamm in Nepal. Vgl. Tamang.

Murnau, Markt und Luftkurort in Oberbayern, Bez. M. Weilheim, (1925) 2764 meist kath. Ew., 691 m ü. M., nahe dem Fuß der Alpen, zwischen Staffelsee und Loisach, Knotenpunkt der Bahn Weilheim-Garmisch-Partenkirchen, hat Schloß, Pfarrkirche (18. Jh.), bemalte Häuser, Forstamt, Stahl-, Moor- und Strandbad, Brauerei und Käsefabriken. Südlich von M. liegt das Murnauer Moos.

Murnau-Werdenfeller Rind, graugelber, veredelter Landschlag in Oberbayern, ist trotz den dürftigen Futterverhältnissen seiner Heimat befriedigend in Milch-, Mast- und Arbeitsleistung.

Murner, Name des Vaters in der Tierfabel.

Murner, Thomas, Dichter, * 24. Dez. 1475 Ober-ehnheim (Elsäß), † das. 1537, Franziskaner in Straßburg, wollte in seiner vom Straßburger Magistrat beschlagnahmten »Nova Germania« (1502) gegenüber Wimpfeling »Germania« beweisen, daß Frankreich Ansprüche auf das Elsaß habe. 1505 wurde M. von Maximilian I. als Dichter gekrönt. In seinen 1512 erschienenen satirischen Hauptwerken: »Die Narrenbeschwörung« (neue Ausg. von Spanier, 1893 und 1926) und die »Schelmzunft« (neue Ausg. von Mathias, 1890, Spanier, 1925, und Kuppé, 1926), geißelt er die Lasten und Vorheiten seiner Zeit scharf und witzig. Weitere satirische Dichtungen sind: »Die Mühle von Schwindelsheim« (1515; Neuausg. von Clemen, 1910, und Webermeyer, 1923) und die »Güchmatt« (»Narrenwiese«, 1519; neue Ausg. von Uhl, 1896), in der die betrogenen Ehemänner verspottet werden. In dem

Streit Neuchlins mit den Dominikanern stellte sich M. auf die Seite der Humanisten, doch wandte er sich gegen Luther. Sein allegorisch-satirisches Gedicht: »Von dem großen lutherischen Narren, wie ihn Doktor M. beschworen hat« (1522; Neuausg. von Feinr. Kurz, 1848, Balle, f. u., und P. Merker, 1918) ist die geistreichste und schonungsloseste Verpöthung der Reformationsbewegung. Infolgedessen zerfiel M. mit dem Rat der zur Reformation neigenden Stadt Straßburg, flüchtete 1525 vor dem Bauernkrieg in die Schweiz, wurde Pfarrer im Kanton Luzern, ging 1529 wegen Streitigkeiten mit den Evangelischen nach Heidelberg zu Kurfürst Friedrich und hatte zuletzt eine kleine Pfründe in Oberehnheim. M. war einer der genialsten und fruchtbarsten Schriftsteller seiner Zeit, aber ein zügelloser Charakter und abenteuerlicher Geist. »Thomas Murners deutsche Schriften mit den Holzschnitten der Originalbrude« gibt Franz Schulz heraus (1918 ff., bis 1927: 4 Bde.); Auswahl von G. Balle in »Murners deutscher Nationalliteratur« (1891). Lit.: Ch. Schmidt, Histoire littéraire de l'Alsace, Bd. 2 (1879); Ries, Quellenstudien zu M.s satirisch-didakt. Dichtungen, Teil 1 (1890); W. Kawerau, M. und die Kirche des Mittelalters (1890) und M. und die deutsche Reformation (1891); Liebenau, Der Franziskaner Dr. Th. M. (1913); E. v. Borries, Wimpfeling und M. im Kampf um die ältere Geschichte des Elssasses (1926).

Muro Kuso, japan. Philosoph (1658–1734), Verfechter des Neokonfuzianismus Chu Hsi und Bekämpfer des Buddhismus.

Muro Lucano, Stadt in der ital. Prov. Potenza, (1921) 6996, als Gemeinde 7321 Ew., 664 m ü. M., an der Bahn Potenza-Neapel (Station Bella-Muro), Bischofssitz, hat Kathedrale (12. Jh.), Trümmer eines Schlosses, Gymnasium, Elbau.

Murom, Kreisstadt im russ. Gouv. Wladimir, (1926) 22 621 Ew., an der Oka (Flußhafen), Knotenpunkt der Bahn Moskau-Kasan, hat alte Kathedrale, drei alte Klöster, Museum, Biologische Station, Ackerbau, Leinweberei, Baumwollspinnerei, mechanische Werke und Elschlägereien, Handel mit Flach, Leder, Holz, Getreide. — M., eine der ältesten Städte Rußlands, seit 11. Jh. Mittelpunkt eines Fürstentums, das 1853 zum Fürstentum Wladimir und mit diesem an Moskau kam.

Muros, Bezirksstadt in der span. Prov. La Coruña, (1920) 2144, als Gemeinde 10026 Ew., an der Ria (Bucht) von M., hat Hafen, Sardinenfischerei, Küstenhandel.

Murowana-Goslin (poln. Murowana-Goslin, spr. gōsjiłina), Stadt in Posen (seit 1920 poln.), Kr. Oboorn, (1921) 1595 Ew. (250 deutsche), an der Bahn Posen-Wongrowitz, hat Sägewerke und Mühlen. — M., 1390 als Stadt genannt, hieß bis ins 17. Jh. »Kirchen-Goslin« (Kościelna Goslin).

Murphyknopf (spr. mɪfʃi-, Darmknopf), f. Darmwunden.

Murphyshoro (spr. mɪfʃiʃbōrō), Stadt im nordamer. Staat Illinois, (1920) 10 703 Ew., östl. vom Mississippi, Bahnknoten.

Murr, rechter Nebenfluß des Nedars in Württemberg, 53 km lang, entspringt auf dem Murrhardt bei Westermurr, mündet unterhalb von Marbach.

Murray (spr. mæri, bei den Eingebornen: Goolwa [spr. gūl-] oder Gulba), Hauptstrom Australiens, 1632 km lang, 910 000 qkm Stromgebiet, kommt vom Westhang der Australischen Alpen, fließt nach N., dann NW. und wird durch die Flindersfette nach S.

abgelenkt. Er mündet bei Wellington in den Strandsee Alexandrina mit dem Albertsee, der einen schmalen, nicht befahrbaren Abfluß zur Encounterbai und von dieser zum Indischen Ozean hat. Rechts fließen ihm zu, länger als der M. Murrumbidgee (s. d.) und Darling (s. d.), links Goulburn und Loddon. Schiffbar ist der M. den größten Teil des Jahres vom Mündungshafen Woolwa bis Albury. Andre Flußhäfen sind Morgan, Menthworth, Mildura und Educa. Lit.: M. S. Murray, Twelve hundred Miles on the River M. (1898); D. J. Gordon, The Nile of Australia (1906).

Murray (auch Morray, spr. mări bzw. mări), James Stuart, Graf von, natürlicher Sohn Jakobs V. von Schottland und der Margarete, Tochter des Lords Erskine, * 1531, † 23. Jan. 1570 Linlithgow (aus Privatrathe ermordet), begleitete 1548 seine Halbschwester Maria Stuart nach Frankreich. Nach Schottland zurückgekehrt, Führer der protestantischen Partei, von 1561 an auch Ratgeber Marias, trat M. seit 1565 Maria entgegen, wurde 1567 nach deren Absetzung Regent für den jungen Jakob VI. Vgl. Maria 19). **Murray** (spr. mări oder mări), 1) (eigentlich Mac M.) John, engl. Verlagsbuchhändler, * 27. Nov. 1778 London, † das. 27. Juni 1843, erhob das väterliche Geschäft zu einem der bedeutendsten Englands, gründete 1809 die torijistische Zeitschrift 'The Quarterly Review' und mit seiner 'Family Library' (1830–41) die erste der wohlfeilen Volksbibliotheken. Lit.: S. Smiles, A Publisher and his Friends (1891, 2 Bde.). — Sein Sohn John M. der Jüngere, * 16. April 1803 London, † das. 2. April 1892, baute das Geschäft durch die 'Handbooks for Travellers' und auch in wissenschaftlicher Richtung aus. Jegliche Inhaber sind Sir (seit 1926) John M. (* 18. Dez. 1851 London) und John M. (* 12. Juni 1884 London).

2) Eustace Clare Aragon Grenville-M., engl. Diplomat und Schriftsteller, * 1824, † 20. Dez. 1881 Paris bei Paris, natürlicher Sohn des zweiten Herzogs von Buckingham, seit 1851 im diplomatischen Dienst, 1855–68 Generalkonsul in Odessa. Seitdem journalistisch tätig, besprach er im 'Queen's Messenger' die Zustände in der vornehmen englischen Gesellschaft. Im Juni 1869 floh er vor einer Anklage wegen Meinungs (Verleumdung eines verletzenden Artikels) nach Paris, nahm hier nach seiner Gemahlin den Namen Comte Rethel d'Aragon an. Er schrieb: 'Side Lights on English Society' (1881, 2 Bde.; 3. Aufl. 1889), 'High Life in France under the Republic' (1885; 2. Aufl. 1887) u. a. 'Memoirs of G. M.' (hrsg. von der Witwe, 1887, 2 Bde.).

3) Sir (seit 1908) James, engl. Philolog und Lexikograph, * 1837 Denholm bei Hawick, † 26. Juli 1915 Oxford, daselbst seit 1900 Professor, begann 1879 im Auftrag der Londoner Philologischen Gesellschaft und der Oxford University Press die Bearbeitung des großen 'New English Dictionary on Historical Principles' (abgef. NED, 1884–1927, 10 Bde.).

4) Sir (seit 1898) John, brit. Naturforscher, * 3. März 1841 Cobourg (Ontario, Kanada), † 16. März 1914 bei Kirlinton (Schottland), 1872–76 Mitglied der Challenger-Expedition, deren wissenschaftliche Veröffentlichungen er herausgab (1882–96), von denen er große Teile selbst bearbeitete, veranlaßte 1910 die Michael-Sars-Expedition (s. Maritimewissenschaftliche Expeditionen, Sp. 1726), förderte die Gründung biologischer Stationen in Schottland, erforschte die schottischen Seen und lieferte wichtige Beiträge zur Ozeano-

graphie, Geologie, Meteorologie und Biologie: 'The Exploration of the Antarctic Regions' (1886), 'Drainage Areas of the Continents and their Relation to Oceanic Deposits' (1886), 'On the Height of the Land and the Depth of the Ocean' (1888), 'The Depths of the Ocean' (mit Hjort, 1912) u. a.

6) Sir (seit 1910) Archibald James, britischer General, * 21. April 1860 Sutton (Surrey), seit 1879 im Heer, 1888 im Zululand, 1899–1902 in Südafrika, 1912–14 Inspekteur der Infanterie, 1915 Chef des Reichsgeneralsstabs, 1916–17 Oberbefehlshaber in Ägypten.

7) Gilbert, brit. Gelehrter und Schriftsteller, * 2. Jan. 1866 Sydney (Australien), seit 1908 Professor des Griechischen in Oxford (1880–99 in Glasgow), übertrug Werke des Euripides (1902–07), Sophokles' 'Oedipus Rex' (1901), 'Schylos' 'Agamemnon' (1920) und schrieb: 'The Rise of the Greek Epic' (1907; Neuauf. 1924), 'Euripides and his Age' (1918). M. wirkte für internationale Verständigung in: 'Faith, War, and Policy' (1918), 'The Problem of Foreign Policy' (1921), ist seit 1923 Vorsitzender der engl. Völkerbundsunion. 'Collected Essays and Addresses' (1922).

Mürren, Bergdorf und Luftkurort im Schweiz. Kanton Bern, zur Gemeinde Lauterbrunnen (s. d.) gehörig, (1920) 318 Ew., 1636 m ü. M., hat prachtvolle Aussicht auf die Jungfrau und Drahtseilbahn auf den Allmendhubel.

Murrhardt, Stadt in Württemberg, OA. Badnang, (1925) 4353 ev. Ew., an der Murr und der Bahn Stuttgart-Krailsheim, hat ev. Stadtkirche (15. Jh., früher Klosterkirche) mit Walterichskapelle (13. Jh.), spätgotische Walterichskirche, ehemalige Benediktinerabtei, Herzog-Ludwig-Denkmal, Lateinschule, Forstamt, Drahtstifte-, Holzwaren- und Waagenfabriken sowie Weberei. — M., 788 genannt, 1369 als Stadt bezeugt, kam 1395 von der Gräfin Löwenstein an Württemberg.

Murrhardter Wald, s. Murr.

Murri, Romolo, ital. Geistlicher und Politiker, * 27. Aug. 1870 Monte San Pietrangeli bei Fermo, Führer des Modernismus (s. d.), organisierte die Democrazia cristiana italiana und gründete 1905 die Lega democratica nazionale. 1909 wurde er exterritorialisiert. Gleichzeitig ins Parlament gewählt, trat er gegen clerikale Politik auf. M. schrieb: 'Battaglie d'oggi' (1903–08, 4 Bde.; deutsch, 2. Aufl. 1910) u. a. und gab die Zeitschriften 'Cultura sociale' (1898–1906) und 'Rivista di cultura' (1906–08) heraus.

Murrinische Gefäße (Vasa murrina), eine in der Antike bewunderte und geschätzte Gefäßgattung, deren Wesen und Aussehen lange unbekannt war. Sie wurden in Rom von Pompeius aus dem Schatz des Mithridates eingeführt. Anton Kisa ('Das Glas im Altertum', 1908) wies nach, daß es sich um die antiken Rosafarben und Millefiorigläser handelt. In neuester Zeit liefert Venedig unter dem Namen m. G. Mosaik- und Millefiorigläser (s. Millefiori; vgl. Flußpat).

Murrumbidgee (engl., spr. märenbidge, Murrumbidgee, spr. mären-), rechter Nebenfluß des Murray in Neusüdwales, 2070 km lang, 135 000 qkm Stromgebiet, entspringt in den Australischen Alpen und mündet nach Ausnahme des seichten Lachlan (aus den Blauen Bergen). Bei Hochwasser ist er bis Wagga-wagga, zeitweise bis Gundagai schiffbar.

Mursa, römische Kolonie rechts am untern Dravus (Drau) im alten Pannonien, heute Esseg.

Murschidabad (M a t s u d a b a d), Hauptstadt des Districts M. in der brit.-ind. Prov. Bengalen, (1921)

10669 Ew., links am Bagirati, Bahnstation, hat Palast des Nawabs von Bengalen und berühmte Eisenhüttenerei.

Murzuf (Murzuq, spr. mürsü), Hauptstadt von Fezzan im ital. Tripolitani, etwa 7000 Ew., ungefund innerhalb von Salzflümpfen gelegen, Knotenpunkt von Karawanenstrassen, bedeckt 3 qkm, liefert Lederarbeiten, Gewebe usw., handelt mit Erzeugnissen des Sudans und Industrieerzeugnissen Europas, ist durch die Abfertigung des Karawanenverkehrs nach W. zurückgegangen.

Murtana, Ort in Kleinasien, im türk. Wilajet Abhalia, mit Trümmern des alten Perg (s. d.).

Murten (franz. Morat, spr. mör), Bezirksstadt im Schweiz. Kanton Freiburg, (1920) 2178 meist deutsche reform. Ew., am Murtensee, Knotenpunkt der Bahn Palésieux-Lyß, hat Ringmauer, Schloß (13. Jh.), Färberei, Stickerwaren-, Uhren- und Eisfabriken. Der Murtensee, 22,8 qkm groß, 46 m tief, 433 m ü. M., in fruchtbarer Umgebung, wird von der Broge geliebt und hat Pfahlbauten. — Hier besiegten 22. Juni 1476 die Eidgenossen Karl den Kühnen von Burgund. *Lit.*: Dörfenbein, Die Urk. der Belagerung und Schlacht von M. (1876); Wattleit, Die Schlacht bei M. (1894).

Mürtschensdorf, Berg, s. Sardona.

Mürwit, Ortsteil von Hlensburg (s. d., Plan).

Mürz, Fluß, s. Mur.

Mürzsteg, Dorf und Sommerfrische in Steiermark, Bezg. Mürzschlag, als Gemeinde 1521 Ew., 783 m ü. M., an der Mur, hat ehemaliges kaiserliches Jagdschloß und Holzhandel. — Hier wurde 1. Okt. 1903 zwischen Österreich-Ungarn und Rußland eine Konvention zur Beruhigung Mazedoniens vereinbart.

Mürztaler Rind, kleiner dachsgrauer, wenig majestätischer Schlag in Steiermark, sehr gut in der Arbeitsleistung, befriedigend in der Milchleistung.

Murzua (spr. mürsü), Stadt, s. Murzuf.

Mürzschlag, Marktflecken in Steiermark, (1923) 7275 Ew., 672 m ü. M., an der Mur, Knotenpunkt der Bahn Wien-Graz, Sommerfrische und Winterportplatz, hat Bezg.-BezG., Wasserheianstalt, Eisen-, Holz- und Tonwarenindustrie sowie Holzhandel.

Mus (lat.), die Maus.

Mus, zerriebenes und dick eingelochtes Fruchtfleisch usw., unterscheidet sich durch den Gehalt an Fasern vom »Kraut« (s. d.), das aus reinem Saft hergestellt wird. Vgl. auch Marmelade.

Musa L. (Pijang, Banane, Paradiesfeige), Gattung der Musaceen, sehr große, baumartige Stauden, mit einem von den Blattscheiden gebildeten Scheinstamm und mächtigen, ganzrandigen Blättern. Zwischen diesen treten lange, vom Rhizom ausgehende Blütenkolben hervor, die unter lederigen Deckblättern unten fruchtbare, weiter nach oben unfruchtbare Zweiterblüten und zuoberst männliche Blüten tragen. Die Frucht ist gürtenähnlich, kantig, dreifächerig, vielsamig, bei den Kulturformen meist samenlos mit süßem, mehligem Inhalt. Etwa 42 Arten im tropischen Asien, Australien und Afrika heimisch, durch Kultur in wenigstens 200 Sorten überall in den Tropenländern verbreitet. *M. paradisiaca L.* (*M. sapientum L.*, Gemeine Banane, s. Tafel »Tropische Nahrungspflanzen I., 4) hat einen knolligen Wurzelstock, wird 6 m hoch, mit bis 4 m langen Blättern und gelblichweißen Blütenscheiden mit roten Spigen. Die Früchte sind 20–30 cm lang. Der Schaft stirbt nach der Frucht- reife ab, und es erscheinen neue, schnell wachsende und

fruchtende Nebensprossen. Die in wildem Zustand nicht mehr bekannte Banane stammt wohl ursprünglich aus Ostindien; sie bildet in manchen Gegenden der Tropen das Hauptnahrungsmittel. Man unterscheidet Mehls- und Obstbananen, letztere mit einem höheren Zuckergehalt. Da an derselben Stelle in einem Jahr drei fruchttragende »Stämme« hintereinander erscheinen können, so kann eine einzige Pflanze über 100 kg Früchte liefern. In Ostindien, auf dem Malaischen Archipel und Nordamerika dient auch Bananemehl als Nahrungsmittel. Mehl aus unreifen Bananen (Conquintah-, Stanleymehl) kommt als Arrowroot von Guahana in den Handel. Außer der Gemeinen Banane wird auch die aus China stammende *M. cavendishi Lamb.* (*M. chinensis*, Chinesische Banane, Zwergbanane) in den etwas kühleren Tropen gebaut, die kaum 2 m hoch wird, aber sehr aromatische Früchte besitzt. Aus den Blattscheiden verschiedener Arten gewinnt man an mehreren Orten eine Faser, die als Musafaser oder Manihafaser in den Handel kommt. Die größte Menge des letztern stammt von *M. textilis Luis Née* auf den Molukken und Philippinen. *M. ensete Gmel.* (Abessinische Banane, Ensete), in Abessinien wird 9 m hoch und trägt 6 m lange Blätter. Ihre Früchte sind ungenießbar, aber ihre jungen Sprosse und das Innere des Stammes bilden ein treffliches Gemüse, aus den Blättern gewinnt man ebenfalls Gespinnstfasern. Seit 1853 zieht man sie in Europa als Zierpflanze; sie verträgt auch in Deutschland die sommerliche Auspflanzung ins Freie. Einige andre ostasiatische Arten eignen sich ebenso als Zierpflanzen.

Musafaser, s. Manihafaser.

Musaffarnagar, brit.-ind. Stadt, s. Musaffarnagar.

Musafferebdi, s. Musaffer ed-din.

Musagetes (griech.), Beinamen des Apollon als »Mufenführer«; daher Musaget, Mufenfreund.

Musa (Musa) **ibn Nohair**, arab. Feldherr, * 640, † 716 (oder 717), eroberte, seit 704 Statthalter Nordafrikas, dieses 706–709 bis an den Ozean, schickte 711 Tarif nach Spanien, hemmte aus Neid dessen Siegeslauf und vollendete selbst die Eroberung des Westgotenreichs. 713 abgerufen, wurde er großer Unterschleife beschuldigt und zu schwerer Geldbuße verurteilt.

Musanga R. Br., Gattung der Moraceen, mit der einzigen Art *M. smithi R. Br.* (Sonnenfahnenbaum) am Kongo, ein hoher Baum mit schildförmigen Blättern. Aus den angeschnittenen Stelzwurzeln fließt über Nacht viel Saft, der als Trint- und Rochwasser dient.

Musäos, 1) sagenhafter attischer Sänger, dem eine »Theogonia«, »Hymnen« und »Orakelsprüche« zugeschrieben wurden.

2) M. der Grammatiker, griech. Dichter, wohl im 5. Jh. v. Chr., verfaßte das kleine Epos »Sero und Leander«. Musäus nach Ludwig (1912); deutsch von Ottmann (1888).

Musartpaß, Paß im Tienschangebirge (s. d.).

Musäus, Johann Karl August, Schriftsteller, * 29. März 1735 Jena, † 28. Okt. 1787 Weimar, daselbst 1763–70 Pagenhofmeister, dann Professor am Gymnasium. Seinen Ruhm verdankt er den »Volksmärchen der Deutschen« (1782–86, 5 Bde.; zahlreiche Neuausg.), in denen die Märchen- und Sagenstoffe in Wielands Manier ironisierend, aber anmutig und geistreich behandelt werden. Von seinen sonstigen Schriften ist zu nennen der satirische Roman »Granbison der Zweite« (1760–62, 2 Bde.; Umarbeitung:

»Der deutsche Grandison«, 1781–82) und die Sammlung von Erzählungen: »Straußfedern« (Bd. 1, 1787). Lit.: W. Müller, Joh. R. M. (1867); Andrae, Studie zu den »Volksmärchen der Deutschen« von J. R. M. (1897).

Musazeen, monokotyle Familie aus der Ordnung der Scitamineen, meist baumartige Stauden; Stengel oft verkürzt, von den Scheiden der abgefallenen Blätter bedeckt; Blätter wechseltändig, gestielt, am Grunde scheidenförmig, mit großer, in der Jugend zusammengegerollter, einfacher Fläche und starker Mittelrippe: zygomorphe Blüten in den Achseln großer Deckblätter. Der unterständige, dreifächerige Fruchtknoten enthält eine bis viele Samenanlagen in jedem Fach. Die Frucht ist eine Beere oder Kapself. Wichtigste Gattungen: Musa, Strelitzia, Ravenala, Heliconia, deren Arten (etwa 70) den Tropen angehören.

Musca, 1) Sternbild, f. Fliege. — 2) Gattung der Fliegen (f. d., Sp. 855).

Muscota-Buttons (spr. -bät'nä), f. Echinocactus.

Muscardinus, die Haselmaus, f. Siebenschläfer.

Muscari Mill. (Muslat- oder Traubenhya-zinthe), Gattung der Vliazeen, niedrige Zwiebelgewächse, mit schmalen Blättern; etwa 40 Arten im Mittelmeergebiet. M. botryoides DC. (Straußhyazinthe), mit weißen, dunkelblauen, fleisch- oder purpurroten Blumen, M. comosum Mill., mit grünlichgrauen untern und schön amethystblauen sterilen obern Blüten (Federhyazinthe; Abb.), in Süddeutschland auf Kalkboden, M. moschatum Willd. (Moschushyazinthe), in Kleinasien und im Kaukasus, mit graublauen, wohlriechenden Blüten, und andre Arten sind Gartenpflanzen.

Muscatoles, span. Muslatellerrosinen.

Muscatine (spr. mäsätin oder -tain), Stadt im SO. des nordamer. Staates Iowa, (1920) 16068 Ew., auf hohem Bluff am Mississippi, Brückenplatz und Bahnhafen, hat Versandschlächtereien, Getreide- und Sägemühlen, liefert Perlmutterknöpfe und hat lebhaften Holz- und Produktenhandel.

Musch, Stadt im südl. Armenien, im türk. Wilajet Bitlis, etwa 10000 Ew. (Armenier und Kurden), 1420 m ü. M., führt Obst, Galläpfel, Manna und Gummi aus.

Muschahinseln (frz. Îles Moucha, spr. il-musche), drei Inseln im Golf von Aden, an der Bai von Labjura, 165 qkm, seit 1887 zur Französischen Somalilüste gehörig.

Musché (franz. mouche, spr. musch), Schönheitspflasterchen (f. d.).

Muschel, f. Muscheln. — Auch Teile der Nase und des Ohrs.

Muschelbänke, felsige Erhöhungen des Meeresbodens, an dem sich gesellig lebende Muscheln (Austern, Rammuscheln) ansammeln. Zwischen und auf ihnen nisten sich andre Mollusken und röhrenbauende Ringelwürmer ein.

Muschelbart, sw. Hyffus.

Muschelblume, f. Pistia.

Muschelfäden, sw. Hyffus.

Muschelgeld, vollständige oder zu Scheibchen geschnittene und aus Stränge aufgereichte Muscheln als Wertmesser (f. Geld der Naturvölker), in Indien, Afrika (Kaurimuschel), Ozeanien (Nassa callosa, als

Geld »Divarra« genannt), Nordamerika (Dentalium-, Olivella- und Haliotis-Arten; f. auch Wampum). Lit.: O. Schneider, Muschelgeldstudien (1905).

Muschelgift, f. Muschelvergiftung.

Muschelgold (Malergold, echte Goldbronze), sehr fein verteiltes Gold, zum Malen usw. sowie zum Vergolden; erhalten durch Anreiben von Blattgold oder des aus Goldlösung mit Antimontrichlorid oder Merkuronitrat erhaltenen Niederschlags mit Gummi und Eintrocknen in Porzellannäpfchen oder Muscheln.


Muschelhausen, f. Kistennüddinger.

Muschelhut, Teil der Pilgertracht (f. Pilger).

Muschelig (mugelig), f. Edelsteine (Sp. 1191).

Muschelkalk, mittlere Abteilung der Triasformation (f. d.).

Muschelkrebse (Ostracoda), Ordnung der niederen Krebstiere (Entomostraca), kleine, völlig in eine zweiflappige Schale eingeschlossene Krebse, äußerlich muschelförmlich, mit sieben Paar Gliedmaßen. Die Schale kann wie bei den Muscheln durch zwei Schließmuskeln geschlossen werden. Der innere Bau (Abb.) ist dem der Blattfüßer (f. d.) ähnlich, aber einfacher. Ein Herz ist nur bei den Cypridinidae u. Halocyprididae vorhanden. Die Atmung geschieht meist durch die Haut. Die Männchen haben Vorrichtungen zum Eggreifen und Festhalten der Weibchen. Bei einigen Arten kommt jahrelang hintereinander Parthenogenese vor. Die Jungen verlassen das Ei schon ziemlich fertig



entwickelt oder, bei den Cyprididae und Cytheridae, im Naupliusstadium. Die M. leben im Wasser. Man unterscheidet zwei Hauptabteilungen: die Podo-copa mit fünf und die Myodocopa mit drei Fühlern. Der größte Muschelkreb ist der etwa kirschgroße Gigantocypris agassizi Müll. (vgl. Meeresfauna, Sp. 159) aus der Tiefsee. Die fossilen Formen sind, wie die lebenden, sehr artenreich; der Zypridinenschiefer des Devons heißt nach der Gattung Cypridina M. Edw. (f. Tafel »Devonformation«, 5 und 11), der Beyrichiental des oberen Silurs nach Beyrichia M. Coy. Sehr groß werden die marinen M. des Paläozoikums, so die vom Karbonium bis zum Karbon häufige Leperditia Ronault. Lit.: G. B. Müller, Die Ostracoden (1898) und Deutschlands Süßwasser-ostracoden (in »Zoologica«, Nr. 30, 1900); R. Wohl-gemuth, Beobachtungen u. Untersuchungen über die Biologie der Süßwasser-ostracoden usw. (in »Intern. Revue der gesamten Hydrobiologie u. Hydrographie«, Muschelstudie, f. Torf. (1914).

Muscheln (Muscheltiere, Blattkiemer, Konchiferen, Lamellibranchia, Acephala, Conchifera), Klasse der Weichtiere mit blattförmigen Kiemen (»Blattkiemer«) und zweiflappiger Schale (»Bivalvens«), der sog. Muschel (Concha, daher Conchifera). Ein Kopfabschnitt fehlt (»Kopftlose«, Acephala, Akephalen). Unter der Schale liegt der Mantel, der zwischen sich und dem Körper die Mantelhöhle frei läßt, in der die Kiemen liegen. Der Mantel selbst trägt am Rande Drüsen zur Erzeugung der Schalensubstanz. Durch

die sog. Atemöffnung gelangt Wasser zu den Kiemen und zugleich die in ihm enthaltene Nahrung zum Mund, während die Exkremente, das Sekret der Nieren, die Geschlechtsprodukte und das verbrauchte Wasser durch die Ausfuhr- oder Kloakenöffnung entleert werden. Durch eine dritte Öffnung tritt der Fuß (s. unten) nach außen. Atem- und Kloakenöffnung sind oft röhrenartig (Siphonen; Abb. 1) verlängert.

Die Schale besteht aus einer äußeren chitinarigen Conchiolinlamelle (Epidermis, Periostracum), die im Laufe der weiteren Ausbildung häufig verlorengeht, in der Jugend allein vorhanden ist. Darunter ist die hauptsächlich aus kohlensaurem Kalk bestehende Prismenschicht, die sich aus zahllosen, zur Schalenoberfläche senkrecht gestellten Prismen zusammensetzt. Auf sie folgt die Perlmutterfächer, oft mit Perlmutterglanz; sie liefert auch die Perlen (s. Perlmuscheln). Am Rücken sind die Schalen durch ein horniges Band verbunden, das durch seine Spannung die Klappen zu öffnen strebt, gegen ineinandergreifende Zähne (Lateralzähne) und Gruben des obern Schalenrandes (das sog. Schloß; Abb. 2) die feste Verbindung derselben fördern. Man unterscheidet bezüglich des Schließes bei den Homomyaria (s. u.) taxodonte Schalen (Schloßzähne gleichartig, in Reihen geordnet, pachyodonte, Zähne plump, unsymmetrisch, greifen in tiefe Gruben der andern Schale), heterodonte (wenige, leistenförmige Schloßzähne) und desmodonte Schalen (ohne Schloßzähne). Zum Schließen dienen ein oder




Abb. 1. Mactra elliptica, Tier mit Schale. a Kloakensiphon, g Kiemensiphon, f Fuß. Abb. 2. Hintere Schalenklappe von Mactra solidissima. a Schloß, b vorderer, c hinterer Schließmuskel, d Mantellinie.

zwei starke Muskeln, die von der Klappe zu Klappe quer durch das Tier hindurchgehen (bei den Dimyaria sind beide Schließmuskeln entweder gleich [Isomyaria, Homomyaria] oder ungleich [Anisomyaria]; im letztern Fall ist der hintere Muskel der stärkere [Heteromyaria] oder allein entwickelt [Monomyaria]). An der Bauchseite des Körpers tritt als leiförmiges oder fingerförmiges Gebilde der sehr muskulöse Fuß, das Bewegungsorgan der M., hervor, der (vom Blutstrom geschwellt) mehr oder weniger gestreckt und wieder eingezogen werden kann. Aus einer Furche an ihm treten bei manchen Arten lange Fäden einer seidenartigen Substanz, der Byssus (s. d.), hervor und werden an die Gegenstände angeheftet, an denen sich die Muschel festsetzt. Neben der Mundöffnung, die sich vorn vor dem Fuß befindet, liegen zwei Paar sog. Mundlappen oder Segel. Das Nervensystem besteht aus drei Ganglienpaaren (s. Weichtiere). Ein Paar Statocysten liegt unterhalb des Schlundes in der Nähe des Fußganglions; Augen finden sich zuweilen am Mantelrand (z. B. bei den Rammuscheln, s. d.). Das Herz liegt in der Mittellinie des Rückens und wird bei den meisten M. vom Darm durchbohrt. Eine eigentliche Blutbahn fehlt. Als Nieren dienen paarige Drüsen (Vojanusches Organ), die mit dem Herzbeutel in Verbindung stehen. Die Geschlechtsorgane können durch die Nieren oder getrennt nach außen münden. Einige M. sind Zwitter, die meisten getrenntgeschlechtlich; bei vielen ist die Art der Geschlechtlichkeit schwankend, so bei der Auster. Die Befruchtung erfolgt ge-

wöhnlich im Mantelraum. Die Kiemenblätter sind oft die Brutstätte für die Embryonen. Die Larven sind abweichend gestaltet. Die Leich- und die Flußmuscheln z. B. haben eine als Glochidium (s. Tafel »Süßwasserfauna«, 10, Unionidenlarve) bezeichnete Larvenform, die an der Haut von Süßwasserfischen lebt.

Einteilung der Muscheln.

Von den vielen Familien seien nur die hauptsächlichsten genannt: zu der Ordnung der Protobranchier (mit kammförmigen Kiemen) gehören die Aculiden, mit schiefförmigem Aesopus (Nucula Lam., Leda Schum., s. Tafel »Tertiärformationen«, 10, Yoldia Moll., s. Tafel »Diluvium«, 6, u. a.). Die letztere zeigen sehr ursprüngliche Verhältnisse die zur Ordnung der Filibranchier (mit Fächerkiemen) gehörigen Aroidae (Rammuscheln) mit den noch lebenden Gattungen Area Lam. (s. Tafel »Permformationen«, 5) und Pectunculus Lam. (s. Tafel »Tertiärformationen«, 14) und den ausgestorbenen Cardiola Broderip (s. Tafel »Kambrijsche und silurische Formationen«, 19). Zur selben Ordnung und zu den Heteromyariern gehören die Mytilidae (Weichmuskeln, s. d.), Mytilus L. (s. Tafel »Weichtiere II«, 1 u. 2) und die im Tertiär weitverbreitete Gattung Congeria Partsch, ferner Lithodomus Ouw. (Weer, Steinbattel, s. d.). Verschieden ausgebildete Schließmuskeln besitzen auch die zur Ordnung der Pseudolamelibranchier (mit Kiemenfäden) gehörigen Aviculidae oder Bogelmuscheln; hierher gehören Melagrina Lam., die Götze Perlmuschel (s. Perlmuscheln), Mallous Lam. (Hammermuscheln), Pinna L. (Stechmuschel, s. d.) u. v. a., auch fossile Gattungen (Avicula Klein, Daonella Moll. und Monotis Bronn., s. Tafel »Eriäformationen«, 4; Inoceramus Sow., s. Tafel »Kreideformationen«, 7; Pseudomonotis Beyr., s. Tafel »Eriäformationen«, 7, und Ger-villa Desf., s. Tafel »Permformationen«, 2; Posidonia Bronn., s. Tafel »Steinkohlenformation I«, 10). Zu den Pseudolamelibranchiern gehörende Monomyarier (Einmuskel) sind die Ostreidae oder Auster (s. d.) mit nur einem Schließmuskel, sehr kleinem oder ganz verkümmertem Fuß und meist sehr ungleichen Schalenklappen; sie enthalten die wichtige Gattung Ostrea L. (Auster), die ausgestorbenen Exogyra Say. und Gryphaea Lam. (s. Tafel »Juraformationen«, 7 und 12). Mit ihnen verwandt sind die Pectinidae (Müller- oder Rammuscheln, s. d.) mit vielen Augen am Mantelrand, und die Gelenkmuscheln (Lima Brug., s. Tafel »Eriäformationen«, 2). Zu den Trigonidae (Dreiecksmuscheln, s. d.) gehören Schizodus King (s. Tafel »Permformationen«, 15), Myophoria Bronn (s. Tafel »Eriäformationen«, 8) und Trigonia Brug. (s. Tafel »Juraformationen«, 16). Von der Ordnung Eulamellibranchier (mit Kiemenblättern) gehört zu den Heteromyariern die Familie der Wandermuscheln (Dreysenidae, Dreysenella Bened., s. Tafel »Tertiärformationen«, 16), zu den Dimyariern die Najaden (Unionidae), wie Unio Retz. (Flußmuschel, s. d.), Anodonta Ouw. (Zelmuschel, s. d.) und Margaritana Schum. (Flußperlmuscheln, s. Perlmuscheln und Tafel »Weichtiere II«, 3 und 4). — An die vordermächtigen, der Siphonen entbehrenden M. (Siphoniaten) reihen sich Siphoniaten, wie die Veneridae (Venusmuskeln, s. d.) an. Zu den Chamidae gehört die fossile Gattung Dicoera Lam.; nahe verwandt sind die mit kurzen Siphonen versehenen Tridacnidae oder Riesenmuskeln (s. d.), während die ebenfalls hierher gerechneten Rubisten (s. d.; z. B. Caprina d'Orb., s. Tafel »Kreideformationen«, 9) ausgestorben sind. Unter den Herzmuscheln (s. d.) oder Cardidae sind die Gattungen Cardium L. und Conocardium Bronn (s. Tafel »Steinkohlenformation I«, 12) bemerkenswert. Ihnen nahe steht die fossile Protocardia Beyr. aus der Jura- und Kreideformation. In der Kreidezeit lebten auch die eigenartig gestalteten Hippuriten (Hippurites Lam.; s. Tafel »Kreideformationen«, 10 und 18). Ferner sind noch von den Cyprinidae die Gattungen Astarte Sow. (s. Tafel »Diluvium«, 5), Pleurophorus King (s. Tafel »Permformationen«, 3), Crassatella Lam. und Cardita Lam. zu nennen. Mit Siphonen ausgerüstete Bewohner des Süßwassers sind die Cycladidae (Rugelmuscheln; Cyclas Brug., Pisidium Pfeiffer, s. auch die Abbildung von Cyrena Lam. auf Tafel »Tertiärformationen«, 12), ferner die Myidae oder Rammuscheln (s. d.). Zu ihnen gehören Solen L. (Messerfische, s. d.), Mya L., Panopaea Monard, Gastrochaena Spengler (Gießkannenmuskeln) usw. Als die am weitesten, allerdings nur sehr einseitig, entwickelten M. können die Pholadidae betrachtet werden, die sich zum Teil in Holz und Stein tief einbohren (s. Bohrmuscheln u. Tafel »Weichtiere II«, 7).

Die M. bewohnen ausnahmslos das Wasser, besonders das Meer; meist leben sie frei oder kriechen mit Hilfe ihres Fußes umher oder schnellen sich mit ihm vom Boden auf oder schwimmen durch rasches Auf- und Zucklappen der Schale. Viele heften sich frühzeitig mittels ihres Byßfuß für immer fest oder wachsen gar mit der einen Schale an, wobei sich häufig viele zu sog. Bänken vereinigen. In den tropischen Meeren ist die Muschelfauna am reichsten. Fossil erscheinen etwas zweifelhafte Reste von M., die wohl zu den togo-donten Gomomyariern gehören, schon im Kambrium. Im Silur kommen dazu Heterodonta (mit heterodontem Schloß, f. Sp. 893), Desmodonta mit desmodontem Schloß, f. Sp. 893) und Anisomyaria. Die Süßwassermuscheln werden in der Tertiärformation zahlreicher, noch mehr in der Gegenwart. Von den etwa 14000 beschriebenen Arten sind 8—9000 fossil. Unter den letztern sind Monomyaria am zahlreichsten, während von lebenden Formen die meisten mit Siphonen versehene Dimyaria sind. Über die eßbaren M. f. Frutti di mare, Glans, Messerschel, Wiesmuschel, Austern; vgl. Muschelvergiftung. Lit.: »Drehms Tierleben«, Bd. 1 (4. Aufl. 1918); D. Geyer, Unse Land- und Süßwassermollusken (3. Aufl. 1927); weitere Lit. f. Weichtiere.

Muschelpilz (Drehling), Speisepilz, f. Agaricus. **Muschelregen**, f. Wunderregen.

Muschelsandstein (Wellensandstein), in Südwestdeutschland und Luxemburg die untere, sandig entwickelte Abteilung des Muschelkalks; f. Triasformation; in der Schweiz eine besondere Ausbildung der Molasse (f. d.). [maschinen« (S. II).

Muschelschieber, f. Schieber und Beilage »Dampf-Muschelseide, sw. Byßus.

Muschelsilber (Silberbronze, Malersilber), durch Zerreiben von Blattsilber erhaltenes, sehr fein verteiltes Silber, wie Muschelgold (f. d.) weiter behandelt und benutzt.

Muscheltierchen, f. Infusorien (Sp. 439).

Muscheltiere, sw. Muscheln.

Muschelvergiftung, eine durch den Genuß von Muscheln (besonders Wiesmuskeln, Austern) verursachte Vergiftung, die ähnlich wie Fischvergiftung (f. Fleischvergiftung) verläuft. Sie kann dadurch entstehen, daß die Muscheln Infektionserreger aufgenommen haben. Aber augenscheinlich können auch sonst Muscheln Träger heftiger Gifte sein; aus Wiesmuskeln (f. d.) wurde 1886 das sehr giftige Mytilotoxin isoliert. Die Krankheit verläuft unter den Erscheinungen eines schweren infektiösen Magen-Darmkatarchs. Die M. schwerster (tödlicher) Form, die sog. paralytische M., äußert sich in Lähmungserscheinungen und ist nicht auf ein Toxin, sondern wahrscheinlich auf ein Ptomain (Leichenalkaloid) zurückzuführen. Lit.: Pawlowsky, Gistiere und ihre Giftigkeit (1927).

Muschelwächter, f. Stedmuschel und Krabben. **Muschelwasser** (Can de moule, spr. o-hä-mül), in Paris eine Mischung von Wasser und Abessin (hat die Farbe von Wasser, in dem Wiesmuskeln gekocht wurden). **Muschelwerk**, Ornament der Spätrenaissance und des Rokoko, dessen Grundlage die Kammuschel bildet. Vgl. Ornament.

Muschen, f. Tafel »Handarbeiten, Weibliche« I, 8. **Muschentwang**, Schloßruine, f. Schelllingen.

Muscheron (Wusseron), f. Marasmus.

Muschik (russ.), »Bauer«; auch sw. Töpel.

Muschikongo, Stamm der Vantu, in Angola (Westafrika), etwa 16000 Köpfe, treiben Pflanzenbau, wohnen in Rechedhütten, tragen Bastlendenkurz, haben Totems. Kannibalismus ist unbekannt.

Muschir (arab., »Matgebere«), in der Türkei: Feld-marschall, Kommandeur eines Armeekorps (Ordu).

Musci (Muscineae, Bryophyta), f. Moosfe.

Muscidae, Familie der Fliegen (f. d., Sp. 855).

Muscogee (spr. mätschötsch oder -gö), f. Muskogi.

Musculus (Mehrz. musculi; lat., »Mäuschchen«). 1) der Muskel (f. Muskel); 2) bei Belagerungsarbeiten der alten Römer Schutzhütte auf Walzen.

Musculus, 1) Wolfgang (eigentlich Müslin), reform. Theolog, * 8. Sept. 1497 Dieuze, † 30. Aug. 1563 Bern, bis 1527 Benediktiner, dann Diakon in Straßburg, 1531 Pfarrer in Lugsburg, 1549 Professor in Bern, veröffentlichte »Loc communes« (1560). Lit.: L. Grote, Wolfgang M. (1855).

2) Andreas (eigentlich Meusel), luth. Theolog, * 1514 Schneeberg, † 29. Sept. 1581 Frankfurt a. O. als Professor (seit 1544), Mitarbeiter an der Konfessionsformel, verfaßte die kulturgeschichtlich bedeutsame Schrift »Vom Hosensteufel« (neue Ausg. von Osborn, 1894). Lit.: Spierer, Lebensgesch. des A. M. (1858); Osborn, Die Teufelsliteratur des 16. Jh. (1893).

Musebeck, Ernst, Geschichtsforscher, * 4. Jan. 1870 Conerow bei Greifswald, seit 1898 im preuß. Staatsarchivdienst, 1920 Direktor am Reichsarchiv in Potsdam, schrieb: »E. M. Urndt und das kirchlich-religiöse Leben seiner Zeit« (1905), »Freiwillige Gaben des deutschen Volkes 1813« (1913), »E. M. Urndt« (Bd. 1, 1914), »Die ursprünglichen Grundlagen des Liberalismus und Konservatismus in Deutschland« (1915), »Das preuß. Kultusministerium vor 100 Jahren (1918), »Die nationalen Kulturaufgaben des Reichsarchivs« (1925), »Schleiermacher in der Geschichte der Staatsidee und des Nationalbewußtseins« (1927) u. a. **Museen**, f. Museum.

Muselman (Muselman), f. Muslim.

Musen, im griech. Mythos Quellnympfen, dann die Göttinnen des Gesanges, später die der Künste und der Wissenschaften, Töchter des Zeus und der



Klio Thalia Erato Euterpe Polihymnia Kalliope Terpsichore Urania Melpomene
Die Musen (sog. Musenartopha, Paris, Louvre).

Mnemosyne. Als Begründer ihres Kultes galten Thra-ter am Olympos in Pierien (daher Pieriden) und am Helikon (Helikoniden), wo anfangs drei verehrt wurden: Melete (»Nachdenken«), Mneme (»Gedächtnis«) und Moida (»Vesang«). Schon Hesiod kennt neun: Klio (die Muse der Geschichte; mit Schreibrolle), Euterpe (Lyrik; mit Flöte), Thalia (Komödie; mit komischer Maske), Melpomene (Tragödie; mit tragischer Maske), Terpsichore (Tanz; mit Lyra), Erato (Liebesdichtung; mit Kithara),

Polhymnia (ernster Gesang; mit Schleier), **Urania** (Sternkunde; mit Globus), **Kalliope** (erzählende Dichtung; mit Wachstafel). Ihr Lieblingsaufenthalt war außer dem Helikon der Parnassos. In Rom wurden sie den Camenae (s. d.) gleichgestellt. — Auch die bildende Kunst stellte anfangs nur drei M. (mit Flöte, Leier und Barbiton) dar. Die Neunzahl wurde häufig in Statuen, Reliefs und Gemälden behandelt. Die jetzt noch, namentlich aber in der Römerzeit beliebtesten Musentypen haben sich wohl erst in hellenistischer Zeit entwickelt. In Relief finden sich außer auf Sarkophagen (z. B. dem im Louvre, s. Abb.) die M. auch in der sog. Homer-Apotheose des Archelaos von Priene (London, Britisches Museum). Von erhaltenen Statuengruppen sind die bekanntesten die im Vatikan, die künstlerisch bedeutendste, die in Madrid und die in Berlin (Staatl. Museum). *Lit.*: Vie, die M. in der antiken Kunst (1887).

Musen, Die, Zeitschrift der Romantiker, von Fouqué (s. d.) 1812–14 in Berlin herausgegeben. Mitarbeiter waren Fr. Schlegel, Uhland, Zacharias Werner, Fichte, Barnhagen von Ense.

Musenalmanach, jährlich erscheinende Sammlungen dichterischer Erzeugnisse, kamen um 1770 auf als Vereinigungspunkte für die führenden literarischen Persönlichkeiten. Vorläufer sind: die »Poesien der Niederachsen« von Weichmann (1721–38, 6 Bde.); die »Belustigungen des Verstandes und Wises« von Schwabe (1741–45, 8 Bde.; Mitarbeiter: Gellert, Rabener u. a.) und deren Fortsetzung: »Neue Beiträge zum Vergnügen des Verstandes und Wises« (1745–1759), gewöhnlich »Bremer Beiträge« (s. d.) genannt. 1769 gründeten Götter und Voie in Göttingen ein poetisches Jahrbuch, das sie nach dem französischen »Almanac des Muses« »Musenalmanach« nannten, in dem sie aber im Gegensatz zu diesem neben schon veröffentlichten Gedichten auch ungedruckte brachten. Der Göttinger »Musenalmanach«, später von Voß, Göttinger, Bürger u. a. herausgegeben, war das Organ der Dichter des sog. Hainbundes (s. Göttinger Dichterbund) und fand viele Nachahmer; größte Bedeutung gewann der 1796–1801 von Schiller herausgegebene »Musenalmanach«, an dem außer Schiller und Goethe die begabtesten Dichter der Zeit teilnahmen, und der 1797 die Kenien, 1798 die schönsten Balladen Schillers und Goethes, 1800 das »Lied von der Glode« enthielt. Zu nennen sind ferner die M. von A. W. Schlegel und Tieck (1802), von Barnhagen v. Ense und Chamisso (1804), das »Poetische Taschenbuch« von Fr. Schlegel (1805–06). Die M. erschienen in kleinem Format, sorgfältig ausgestattet, mit Kupferstichen. Dann von den »Taschenbüchern« (s. d.) verdrängt, traten um 1830 wieder M. hervor: der Berliner »Musenalmanach« von M. Veit, der zwei Jahrgänge erlebte, und der Leipziger von Am. Wendt, der als »Deutscher Musenalmanach« 1834–39 von Chamisso und G. Schwab fortgesetzt wurde; 1840 bis 1841 erschien der »Deutsche Musenalmanach« von Eckert und Ruge. Ende des 19. Jh. erneuerte Otto Braun den von Schiller gegründeten M. als »Gottaschen Musenalmanach«: 1891–1900 (10 Bde.). Daneben erschienen ein »Moderner Musenalmanach« (hrsg. von Bierbaum, 1893–94, 2 Bde.), ein »Deutscher Musenalmanach« (hrsg. von W. Krent, 1896) und besonders M. deutscher Studenten (Göttinger: 1896 ff., Leipziger, Marburger, Münchener u. a.).

Müsenst., s. Robotik.

Musenroß, s. Pegasus.

Musensohn, s. v. Student.

Muserib, el- (M z e r i b, spr. mfe-), Dorf im franz. Mandatsgebiet Syrien, Sandschal Hauran, etwa 500 Em., Knotenpunkt der Bahnen nach Haifa, Damaskus und Derat.

Musette (franz., spr. müset), s. v. Dudelsack; auch ein im Tripeltakt geschriebener pastoraler Tanz, der z. B. Ludwigs XIV., wo die M. Lieblingsinstrument war, aufkam. Es kommen auch andre Tänze mit der Bezeichnung à la M. vor (Gavotte).

Museum (vom griech. *musa*, »Muse«), ein den Musen, übertragen der Kunst und der Wissenschaft, geweihter Raum, besonders Ausstellungsgebäude für Kunstgegenstände, kunstgeschichtliche, naturwissenschaftliche und andre Sammlungen, so schon im Altertum z. B. das von Ptolemäus Soter (323–285) oder Ptolemäus Philadelphos (285–47) gegründete, mit Bibliothek verbundene M. des Palastes in Alexandria (zu Cäsars Zeit in Brand geraten, noch im 4. Jh. v. Chr. erwähnt). Auch Pergamon, Antiochia und Konstantinopel hatten berühmte Museen. Römische Vornehme hatten Privatmuseen (z. B. das in der 1752 ausgegrabene Villa der Pisonen in Perulaneum). Viele der bedeutendsten Museen gehen auf Fürstensammlungen der Renaissance zurück: Louvre in Paris, Prado in Madrid, Uffizien in Florenz, Kunsthistorisches M. in Wien; andre (Dresden, Kassel, Braunschweig, Eremitage in Petersburg) sind ursprünglich fürstliche Privatsammlungen des 18. Jh. Vgl. Kunstsammeln. Seit diese, meist erst im 19. Jh., der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, begannen auch die staatlichen und die städtischen Sammlungen sich zu entwickeln, so daß heute wohl jede größere Stadt in Europa und den Ver. St. v. A. ein M. hat. Die Museen sollen wertvollen Kunst- oder Kulturbesitz der Allgemeinheit erhalten und zugänglich und verständlich machen durch geeignete Aufstellung, wissenschaftliche Ordnung, Erläuterung usw. (über Konservierung vgl. Konservierung von Altertümern, Gemäldekonservierung.) — Die bedeutendsten deutschen Museen sind in Berlin, München und Dresden, dann in Bremen, Braunschweig, Breslau, Darmstadt, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mainz, Nürnberg, Schwerin, Stuttgart, Weimar. In 31 Staaten stehen Rom und Florenz an erster Stelle. Umfangreiche Museen haben auch Neapel, Mailand, Venedig, Turin; in Frankreich Paris, in Spanien Madrid, in Großbritannien London, Cambridge, Edinburgh, Glasgow, Dublin, in den Niederlanden und Belgien: Amsterdam, Haag, Brüssel und Antwerpen. Von besonderer Bedeutung sind auch die Museen in Petersburg, Moskau, Stockholm, Kopenhagen, Budapest, Prag, Basel, Athen, Kairo, ferner die amerikanischen Museen in New York, Boston, Detroit, Chicago, Philadelphia, Washington.

Museumsgebäude (hierzu Tafel bei Sp. 613). Die Museen stehen wegen monumentaler Wirkung und zweckmäßiger Beleuchtung der Räume am besten frei. Die Anzahl der Geschosse ist zu beschränken. Bei eingeschossigen Bauten bewährt sich am besten die Oberbelichtung. Den Mittelpunkt der Anlage bildet häufig eine große Oberlichthalle (für große Ausstellungsstücke) mit Zugängen zu den Sammlungsräumen. Nebenräume (für Verwaltung, Aufstellungsbeamte, als Arbeitsräume, Ateliers, Magazine usw.) sind im Unterbau unterzubringen. Die Temperatur soll etwa 15° betragen. Dampf- und Warmwasserheizung sind der Luftheizung

vorzuziehen. Auf Feuericherheit ist größte Rücksicht zu nehmen. Die Beleuchtung ist so einzurichten, daß der Beschauer durch Lichtstrahlen nicht geblendet wird und daß besonders bei Skulpturen keine entstellenden Schattenbildungen entstehen. Sammlungen in Schränken sind durch Einlage von Filz- oder Samtstreifen in die Fugen vor Staub und Wotten zu schützen. Die dekorative Ausstattungsoll den Beschauer in eine zur Aufnahme neuer Eindrücke geeignete Stimmung versetzen, darf demnach nicht aufdringlich sein.

Grundlegend in ihrer Anlage für Gemäldegalerien und Skulpturen sind die Alte Pinakothek in München (Tafel, 1) und die Glyptothek (Tafel, 2). Die Pinakothek enthält in der Längsachse eine Reihe statlicher Oberlichtsäle, denen sich seitlich durch Seitenlicht beleuchtete Nischen anschließen. Bei der Glyptothek liegen die Säle für die Sammlungsgegenstände um einen offenen Hof, in den man durch eine weite Vor- und Glurhalle gelangt. Die Anlage des Museums für Naturkunde in Berlin (Tafel, 3) ist wegen der schrägenartigen Anordnung der Schränke bei vorzüglicher Beleuchtung hervorzuheben. Zu den bedeutendsten Museen zählt das Deutsche Museum für Meisterwerke der Naturwissenschaft und Technik in München, dessen Lageplan Abb. 4 der Tafel zeigt. Der Grundriß des Erdgeschosses des eigentlichen Ausstellungsgebäudes ist in Abb. 5 der Tafel dargestellt, und die Gesamtansicht auf Abb. 6 der Tafel. Die Gesamtanlage gliedert sich in die Ausstellungsabn., die ihm gegenüberliegenden im Bau begriffenen Bibliotheksgebäude und in zwei diese Bauten verbindende Seitenflügel; das Ganze umschließt einen großen Hof.

Lit.: Barthel, Das alexandrinische M. (1838); Klippel, über das alexandrin. M. (1838); »Kunsthandbuch für Deutschland« (2. Aufl. 1904); D. Murray, Museums, their History and their Use (1905, 3 Bde.); W. N. Valentiner, Umgestaltung der Museen im Sinne der neuen Zeit (1919). Zeitschrift: »Museumskunde« (1905–22).

Museum, Name von Lesegesellschaften u. dgl. sowie Titel von Sammelwerken und Zeitschriften. In der Literaturgeschichte bekannt ist das »Deutsche M.« (1776 bis 1788, 26 Bde., hrsg. von Dohm und Voie, fortgeführt als »Neues deutsches M.«, 1789–91, 4 Bde.), das »Altische M.« von Wieland (1796 ff.), das 1833 von Welcker gegr. »Rhein. M. für Philologie«, das »Deutsche M.« von Prutz (1851 ff.) u. a. [s. v. Abj. n. t. h.].

Muse verte (franz., spr. müs-värt, »grüne Muse«), **Musgravefette** (spr. maß-gräv), goldreiches Gebirge aus Granit, Gneis und Diorit im Innern Australiens, südl. vom Amadeussee, erreicht im Mount Woodroffe 1594 m. Die M. wurde 1873 von Gosse entdeckt.

Musgu, Stamm der Südborneer, in Südbornu und Kamerun (Westafrika); die Männer, groß und kräftig, tragen Fellkleidung; die Frauen, klein, mit großen Lippenpflocken in Ober- und Unterlippe (s. Tafel »Naturvölker III«, 7), tragen Leberleinschur. Die M. sind Hackbauer und Fischer, wohnen in hohen, bienenkorbförmigen Lehmhäusern, haben Viehzucht, Wurfmeßer, Lanzen, gestochene Panzer.

Musi, Algotino de, ital. Kupferstecher, * um 1490 Venedig, daher meist Algotino Veneziano genannt, † um 1540 Rom, kopierte 1514 und 1515 nach Giulio Campagnola und Dürer und stach 1515 und Anfang 1516 in Florenz nach Bandinelli und Andrea del Sarto. Ende 1516 in Rom, schloß er sich an Martanton an, dessen bester Schüler er war, dessen seine Technik er aber nicht erreichte. Er stach meist nach

Raffael, auch nach Bandinelli, Michelangelo u. a. 1535 und 1536 hauptsächlich Bildnisse. Er zeichnete mit den Initialen A V.

Musiert (neulat.), mosaikartig gemusiert, bes. von Glasfenstern, die aus farbigen Stücken so zusammengeleget sind, daß sie Muster bilden (vgl. Glasmalerei). **Musik** (vom grch. musikē [tēchne], lat. [ars] musica, »Kunst der Musen«; hierzu Beilage »Geschichte der Musik«), Gesamtname für alle schönen Künste, dann besonders für die Tonkunst, die den Empfindungen der Menschenseele in harmonisch und rhythmisch geordneten Tonsolgen Ausdruck verleiht.

Die Gesichtspunkte, von denen aus die M. betrachtet wird, ergeben eine Anzahl getrennter Arbeitsfelder. Vor allem muß die schöpferische Tätigkeit der Komponisten genannt werden, die die Folge besonderer Begabung, erst in zweiter Linie sachmännischer Ausbildung (Schule) ist. Nächst der Komposition ist die musikalische Ausführung zu nennen. Das kongeniale Verstehen der Intentionen des Komponisten ist Vorbedingung der reproduktiven Künstlerkraft. Selbst das rein Technische der Ausführung kann nur z. T. erlernt werden und setzt entwickelten Toninn (musikalisches Gehör) voraus. Der musikalischen Begabung steht ergänzend und fördernd die musikalische Schule (Musiklehre) gegenüber. Sofern sich diese auf Ausbildung technischer Fertigkeit bezieht, steht sie kaum höher als die Lehre eines Handwerks. Indessen erstreckt sich der Musikunterricht immer zugleich auf die Theorie der M. Die für die Praxis berechnete Musiktheorie ist die eigentliche musikalische Grammatik. Die Studien der theoretischen Ausbildung sowie die Methode der Unterweisung kennzeichnen die Namen: Harmonielehre (Generalbass), Kontrapunkt (Kanon, Fuge), freie Komposition (musikalische Formenlehre: Saphbau usw.). Ein sachmännisch gebildeter Musiker ist nur der, der die Schule der Komposition durchgemacht hat.

Außerdem hat sich der Künstler mit der Geschichte seiner Kunst, der Begründung der Kunstgesetze und den Ergebnissen der Kunstphilosophie vertraut zu machen. In diese drei Gebiete scheidet sich die Musikwissenschaft. Die Musikgeschichte umfaßt sowohl die historische Entwicklung der praktischen Musikübung, der Formen der Komposition, der Instrumente, der Notenschriften als auch der theoretischen Erkenntnisse (Tonssysteme). Weiteres s. Beilage. Die Untersuchungen der exakten Wissenschaft über das Wesen der M. erstrecken sich besonders auf die Formen der Bewegung tönender Körper (Schwingungen, Klang usw.) und führen die Begriffe Konsonanz, Dissonanz, Tonalität sowie die Regeln der Akkordverbindung auf einfache Gesetze zurück. Soweit sie sich auf die leblose Natur beziehen, werden sie in der Akustik abgehandelt; die Vorgänge des Hörens, die Untersuchungen über die Konstruktion des Ohres und die Funktionen der Hörnerven gehören ins Gebiet der Physiologie und, soweit sie eine Geistestätigkeit voraussetzen, ins Gebiet der Psychologie. Die Philosophie der M., die Musikästhetik, die man auch als spekulative Theorie der M. bezeichnen kann, ist ein Teil der Kunstphilosophie (Ästhetik). Ihr Hauptgegenstand ist die Feststellung der psychischen Wirkungen der Elemente der M. (Melodie, Rhythmus, Metrik, Harmonik, Agogik usw.).

Da zu allen Zeiten und bei allen Völkern (vgl. auch Naturvölker, Sp. 1070), besonders aber von der christlichen Kirche, die M. zur Bereicherung des religiösen

Geschichte der Musik

I. Musik des Altertums

In der ältesten Zeit sind wir für ganze Kulturepochen auf phantastische Berichte und auf die Darstellungen der Theorie der Musik beschränkt, aber, wie bei den Ägyptern, nur auf bildliche Darstellungen. Auch bei den Hebräern fehlt es an dem geringsten Überbleibsel alter Musik. Denkmäler der Tonkunst kann es nur geben aus Kulturepochen, die sich im Besitz einer Ton schrift befanden. Nach gewissen Traditionen der griechischen Musiktheorie kann man eine Urzeit annehmen, in welcher der Melodist die Halbtonintervalle fremd waren. Diese archaische Musik basiert nicht auf einer Skala, deren achte Stufe (die Oktave) der ersten gleich klingt, sondern auf einer mit nur vier oder fünf Stufen. Die archaische Musik unterscheidet sich noch nicht zwischen Dur und Moll (Tonart). Bei den Griechen weist die Sage von der älteren Enharmonik, die in der Auslassung zweier Stufen der späteren Skala bestand, auf eine solche Urform der Melodik hin. Sie sind das erste Volk, bei dem sich die Musik zu einer wirklichen Kunst entwickelte, bei dem sie nicht nur natürlicher Stimmungsausdruck und auch nicht nur schönem des Wertes des Göttertums blieb, in welchen beiden Formen man Musik bei allen Völkern aller Zeiten nachweisen kann, sondern um ihrer selbst willen gepflegt und nach bestimmten Formprinzipien gestaltet wurde, so daß sie bald eine ausgebildete Theorie erhielt. S. Griechische Musik.

II. Musik des frühen Mittelalters

Das einzige Denkmal frühmittelalterlicher Musik ist der mit seinen Wurzeln einerseits in die Tempelmusik der Hebräer, andererseits aber in die griechische Musik zurückreichende Kultusgesang der christlichen Kirche, der sog. Gregorianische Gesang (s. d.). Er ist, wie die gesamte Musikübung des Altertums, einstimmig, und kennt nicht den Begriff der Harmonie im modernen Sinn; von der Musik der späteren Griechen unterscheidet ihn das Wiederkommen von der Vertiefung der Enharmonik und Chromatik zur Diatonik sowie ferner der Umstand, daß seine Textunterlagen, soweit es sich nicht um Hymnen handelt, profanische, eines strengen Rhythmus entbehrende sind, wodurch ein freierer musikalischer Rhythmus sich entwickeln mußte. Dem gleichsam über den Worten schwebenden Rhythmus hatten diese sich einzufügen. Das Tonarten system, das den Kirchengesängen zugrunde liegt (vgl. Kirchentöne), ist aus dem antiken herausgewachsen. Die Tradition schreibt die Einführung des neuen Tonarten systems dem heil. Ambrosius (um 400) zu; Papst Gregor d. Gr. (um 600) soll den bis heute bis auf vereinzelte Zutaten unverändert gebliebenen Gesamtbestand der Kirchengesänge für das ganze Jahr festgelegt haben.

Im 9. Jh. begann man die alten Melodien durch freie Bearbeitung mit Unterlegung umfangreicher Texte neu zu beleben. So entstanden die Sequenzen (auch Prosen genannt). Damit war wieder ein Ausgangspunkt für ein selbständiges musikalisches Schaffen gewonnen.

Neue Anregung erhielt die musikalische Gestaltungskraft durch die ersten Versuche mehrstimmigen Musizierens im 9. Jh., die unter dem Namen Organum (s. d.) bekannt sind. Den Abschluß dieser Epoche bilden die Versuche, an Stelle der Neumeschrift (s. Neumen) eine bessere, die Tonhöhenveränderungen unzweideutig ausdrückende Notenschrift zu setzen. Solche Versuche machten Hucbald und Hermann von Rehringen (1050), beide ohne durchzubringen, weil eine inzwischen wohl für die Instrumente (Orgel, Rotta, Viella) aufgenommene Notierung mit den ersten Buchstaben des lateinischen Alphabets ihren Versuchen durch Einfachheit überlegen war. Aber auch diese trat in den Hintergrund, als die bereits von Hucbald angebahnte Vervollkommenung der Neumeschrift

durch Stellung der Neumen auf Linien durch Guido von Arezzo erreicht wurde, der das noch heute übliche Linien- und Schlüssel system ins Leben rief. Fast noch wichtiger ist eine andere Neuerung Guidos: die Begründung der bis ins 18. Jh. hinein die Theorie beherrschenden Methode der Solmisation (s. d.), der endgültigen Beseitigung der antiken Tetrachordentheorie (vgl. Griechische Musik) durch seine Hexachordentheorie, d. h. die Annahme einer Skala von sechs Stufen (c d e f g a = Hexachordum naturale), deren Überschreitung in der Höhe oder Tiefe als Übergang in eine Transposition eben dieses Hexachords (f g a b c d = hexachordum molle oder g a h c d e = hexachordum durum) definiert wurde (die sog. Mutation). Damit war der Melodist wieder eine freiere Bewegung erschlossen.

III. Die Mensuralmusik und der Kontrapunkt

Die nächste Folgezeit (das 12. Jh.) brachte das letzte Element, das der Notenschrift noch fehlte: die Möglichkeit genauer Bestimmung der Tondauerverhältnisse, des Rhythmus. Das wechselnde Auseinandertreten und Zusammenlaufen der Stimmen des Organum hatte sich inzwischen zu dem strengen Gegenbewegung, wechselnd zwischen Oktave (Einklang) und Quinte, einhaltenden Discantus fortentwickelt.



und durch Zulassung figurativer Zwischentöne in der der Choralmelodie gegenübergestellten Stimme eine reifere Gestaltung angenommen; da aber auch für diese die Regeln so streng waren, daß jeder Ton fest bestimmt war, so bedurfte es noch immer nicht einer Fixierung des Rhythmus. Erst die Hinzufügung einer dritten (triplum) oder gar vierten Stimme (quadruplum) zum Organum oder Discantus machte die Feststellung von Tondauerzeichen notwendig. So entstand im 12. Jh. die Mensuralnotenschrift (s. d.). Die ersten Meister des Satzes mit 2–4 mehr oder minder selbständig rhythmisierten Stimmen sind Leoninus (nichts erhalten), Perotinus, Franco von Paris, Franco von Köln u. a. Die Kompositionsformen dieser Zeit (ars antiqua) sind: das Organum (figuriert, auch mit dritter und vierter Stimme), der Motetus (dreistimmig, die Mittelstimme (medius cantus) einen bestimmten Rhythmus festhaltend), die Copula (fortgesetzt mit zweistimmigen Vignaturen in der Gegenstimme), der Hoquetus (mit abwechselndem Paußieren der Stimmen), der Conductus, in dem alle (2–4) Stimmen frei erfunden sind, und der Rondellus, die erste Art kanonisch imitieren der Sechseise (vgl. Nachahmung).

Von Wichtigkeit wurde der im 13. Jh. von England aus bekannt werdende, dort wohl schon vor dem 12. Jh. gepflegte Gesang in parallelen Sexten (gymel), oder dreistimmig in parallelen Terzen und Sexten (fauxbourdon), jener beginnend und schließend in der Oktave, dieser beginnend mit Oktave und Quinte, z. B.:



Die Figuration des dreistimmigen fauxbourdon führte zu derjenigen Sechseise, die wir in den Erstlingen des voll ausgebildeten Kontrapunkts (s. d.) nach 1300 antreffen. Einen Aufschwung erfuhr die weltliche Kunstmusik im 14. Jh. in Italien in den Gesang und Instrumentalbegleitung verbindenden Madrigalen und Caccias (ars nova). Erst in dem durch Philippe de

Witz) vermittelten Anschluß an diese italienische Kunst des 14. Jh. entwickelte sich auch in Frankreich (Guill. Machault), den Niederlanden und England die kunstvoll imitierende Schweise, deren erste hervorragende Vertreter der Engländer Dunstaple und die Nordfranzosen Binchois und Dufay sind.

Diese neue Epoche der Musikgeschichte bringt die Aufstellung des strengen Verbots der parallelen Oktaven und Quinten; gleichzeitig tritt an die Stelle des alten Terminus Discantus der neue Contrapunctus. Marchettus von Padua und zwei Johannes de Muris treten in dieser Zeit als Theoretiker hervor. Marchettus lehrt die freie Einführung chromatischer Fortschreitungen, der englische Johannes de Muris sträubt sich gegen die Neuerungen de Witrys und berichtet, daß die neuen Kompositionen die alten Formen vernachlässigten und mit Vorliebe die Chanson (cantilena) und den Canon (fuga) pflügen.

Die Pflege der Kunstmusik war damals und noch lange (bis zu dem großen Wendepunkt in der Musikgeschichte um 1600) fast ausschließlich Sache der kirchlichen Kreise (Mönche, Kapellsänger, zuletzt auch Organisten); man würde aber schiefgehen, wollte man davon annehmen, daß in den breiten Schichten des Volkes der Sinn für Musik ganz gelehrt hätte. Die fahrenden Spielleute traten schon im frühen Mittelalter auf. Welcher Art diese weltliche Musik war, können wir aus den naturwüchsigen Volksliedermelodien schließen, die uns die Kontrapunktisten vom 12.—16. Jh. als Tenore ihrer künstlichen Sätze erhalten haben. Doch bringen das 12.—14. Jh. mit einer neuen Blüte der Poesie zugleich ein neues Aufblühen der weltlichen Musik in den Gesängen der provenzalischen und französischen Troubadours (Chateaubert de Coucy, Adam de la Halle u. a.) und der deutschen Minnesänger, deren Melodien erhalten sind.

Die eigentliche Blütezeit des streng polyphonen Stils, des imitierenden Vokalsatzes (1450—1600), vertreten die Niederländer Oeghem, Jaak, Obrecht, Josquin des Prés, La Rue, Willaert und Orlando di Lasso; die Deutschen P. Hofheimer, Heinrich Fink, Ludwig Senfl, Jakobus Gallus und H. L. Hasler; die Italiener Palestrina und Giov. Gabrieli. Die Formen der von diesen Meistern gepflegten und in einer Fülle von Drucken und Handschriften erhaltenen Werke sind außer den überkommenen, aber erweiterten und vertieften der Motette und Chanson die Messe und das Madrigal. Die kanonischen Klänge wurden besonders durch die Meister der sogenannten niederländischen Schule ins Unglaubliche gesteigert. Doch macht sich gerade um die Zeit dieser höchsten Vertiefung bereits die Reaktion bemerkbar: einerseits in der Pflege des mehrstimmigen Liedes, anderseits in der Vereinfachung der kunstvollen Sätze in der Einrichtung für eine Singstimme mit Laute; der gesunde Sinn des Volkes für die schlichte musikalische Deklamation des Liedes fand auch Unterstützung der Gelehrten, die auf eine natürliche Stausion der Verse drangen und zur Komposition antiker und moderner Metra Anregung gaben (Horazische Oden, auch Sonette usw.). Besonders aber erwuchs in der allmählich sich herausbildenden selbständigen Instrumentalmusik (für Laute, Orgel, Klavier, Streichinstrumente) ein Faktor, der den imitierenden Vokalsatz von seinem Throne zu stürzen veranlaßte.

IV. Die begleitete Monodie. Oper, Oratorium, Kantate und Instrumentalmusik

Um 1600 entstehen die neuen Formen der Oper, des Oratoriums und der Instrumentalkonzerte (Sonate) in Italien, wo der wiedererwachte Sinn für das Studium der Antike den Wunsch zeitigte, die Wunderwirkungen der griechischen Musik zu erneuern. Auf dem Wege ästhetischen Raisonnements wurde in Florenz im Hause des Grafen Bardi der stile recitativo oder rappresentativo gefunden, dessen

erste Vertreter die Musiker Emilio Cavaleri, Jacopo Peri und Giulio Caccini sind; 1594 wurde die von Rinuccini gebildete erste Oper, Peri's »Dafne«, aufgeführt, 1600 folgte in Emilio Cavaleri's »Rappresentazione di animo e di corpo« das erste Dramma, und ungefähr um die gleiche Zeit fällt die Ausbildung eines selbständigen Instrumentalsatzes durch die beiden Gabrieli in Venedig und der erste nachweisbare Gebrauch des Generalbasses (s. d.). Auch Viadanas 1602 erschienene Kirchenkonzerte bilden den Ausgangspunkt eines neuen Literaturzweiges (1—4stimmige geistliche Gesänge mit Orgel). Alle diese neuen Triebe überschwemmten die Welt mit neuer Musik (Nuove musiche, s. Caccini); der neue Stil (die begleitete Monodie) verbreitete sich schnell, sodas in dem stile osservato, dem a cappella-Stil, festhaltende römische Schule bald wie ein Dentsmal vergangener Zeiten in die neue Welt hineinragte. Deutschland und England brachten als neues Element dazu die kunstvollere Ausgestaltung der bereits im 16. Jh. in mehrstimmigen Instrumentalsätzen allmählich breiter entwickelten Langtypen und deren Zusammenstellung zur drei-, fünf- und mehrstimmigen Variationensuite, deren Verdimelung mit der durch die Gabrieli begründeten und durch andre italienische Komponisten ausgebildeten Instrumentalkonzerte oder Sonate (sonata da chiesa = Kirchensonate) zur Entstehung der Kammerkonzerte führte, deren weitere Entwicklung zur Orchester-suite mit vorangestellter französischer Ouvertüre (Steffani, Coufey, Fux, Telemann, Jach), und dem concerto grosso (Corelli, Torelli) in die Orchestermusik von Händel und Bach überführt. Naturgemäß zog die Oper das Interesse des Publikums besonders auf sich, sobald sie ihren privaten Charakter einer Hofgesellschaft abgestreift hatte und nach Eröffnung des ersten Operntheaters (San Cassiano in Venedig, 1637) zu einer öffentlichen Schaustellung geworden war. Den nuchternen ersten Drammkomponisten folgten schon nach wenigen Jahren bedeutendere Meister, wie Claudio Monteverde, Cavalli und Cesti, und nicht lange währte es, so faßte die Oper auch im Auslande Fuß, zunächst mit italienischen Werken und italienischem Personal (1645 in Paris, später auch in Wien, München, Dresden, Stuttgart), bald aber auch mit nationaler Selbständigkeit (Hamburg 1678, Paris 1671, London). Die Glanzzeit der Oper beginnt mit Alessandro Scarlatti (s. d.) und seinen Schülern, d. h. mit der neapolitanischen Schule, die dem eigentlichen Gesänge (gegen den ebenso wie gegen den Kontrapunkt sich die Florentiner Reform gerichtet hatte), zur Alleinherrschaft verhalf. Durch den unglaublichen Umfang, den die Pflege der Oper annahm (Venedig allein besaß um 1700 etwa zwölf Opernbühnen), wurde die Gesamtphysiognomie der musikalischen Welt verändert, sofern die Opernkapellmeister nunmehr an Stelle der Kapellsänger und Leiter der Vokalsapellen als Kompositionisten in die erste Reihe rückten und die weltlichen Opernjünger und Opernsängerinnen nun statt der dem Priesterstande angehörigen Kapellsänger die Vermittler der Kunstgenüsse wurden. In zweiter Linie aber traten in die Reihe der Kompositionisten an Stelle der seit der Mitte des 16. Jh. allmählich die Aufmerksamkeit erregenden, der Kirche noch nahestehenden Organisten (Vnus, Merslo, A. und G. Gabrieli, Frescobaldi, Froberger, Sweelinck) die mit der Vervollkommenung des Violinbaues aus der früher verkenteten und gering gehaltenen Gilde der Musizanten aufstehenden Violinisten und vom Ende des 17. Jh. ab auch die Klavierkompositionisten. Neben der stark verweltlichten wurde aber auch die kirchliche Musik weiter gepflegt, nicht nur in der römischen Schule, sondern vornehmlich auch durch die protestantischen Kirchenkompositionisten überlegend in den neuen, durch die venezianische Schule und die Florentiner Reform beeinflussten Formen der Vereinigung von Singstimmen mit Instrumenten (Heinrich Schütz, M. Pratorius, J. Eccard, A. Hammerichmidt).

V. Die Musik des 18. Jahrhunderts. Bach, Händel, Gluck, Haydn, Mozart

In der Instrumentalmusik des 17. Jh. hat der be-
zifferte Baß (Generalbaß, s. d.) eine so große
Bedeutung, daß diese Werke ohne eine kunstgerechte
vollstimmige Ausföhrung des bezifferten Baßes der
Mittelstimmen entbehren und daher unvollständig klingen.
Die Beseitigung des Generalbaßes, den selbst
Philipp Emanuel Bach noch in der Weise des 17. Jh.
festhielt, erfolgte durch die Darmstädter (Graupner) und
Mannheimer Symphoniekomponisten (Richter, Stamitz,
Jisk) um 1750, an die Joh. Christian Bach, Ditters-
dorf, Haydn und Mozart anknüpfen, welche damit zu den
eigentlichen Schöpfern der neuern Instrumental-
musik wurden. Die Bedeutung Händels wie Seb. Bachs
beruht nicht im Finden neuer Formen und Wege, son-
dern vielmehr in der Erfüllung der vorgefundenen
Formen mit hochbedeutendem Inhalt. Wie Bach mit
der Kirche und Orgel, so ist Händel mit der Opernbühne
verwachsen, sein eigentliches Gebiet ist das Dramatische,
während das Bachs das Lyrische in seinen erhabensten
Formen ist. Händels Opern bilden den Höhepunkt der
neapolitanischen Schule. Sein jüngerer Zeitgenosse Chri-
stoph Willibald Gluck wendet sich gegen den bel canto
und seine Auswüchse; er ist der erste große Musik-
dramatiker. Auch die um die Mitte des Jahrhunderts
durch Nachbildung der neapolitanischen Opera buffa
(Pergoleses »Serva padrona«) entstandene komische
Oper war eine Reaktion gegen die italienische Oper,
die für Glucks Erfolge den Boden bereite (Duni,
Montign, Grétry). Was Gluck auf dem Boden der
heroischen Oper, leistete Mozart auf dem Boden der
komischen für Deutschland, indem er aus den Ansätzen
des deutschen Singspiels heraus die vollendeten Kunst-
schöpfungen seiner italienischen Melodienmelz mit
deutscher Innigkeit und Wahrheit des Ausdrucks ver-
einen den Opern entwickelte. Joseph Haydn schrieb
unbeirrt durch Einflüsse irgenwelcher Art, noch oben-
drein angeregt zum Vortreten des ihm von Natur sym-
pathischen Weges durch die Mannheimer, und wurde
so zum Befreier der Instrumentalmusik aus den letzten
Fesseln.

Der Umschwung in der Richtung der gesamten mu-
sikalischen Produktion seit dem 16. Jh. hatte allmäh-
lich auch das zugrunde liegende theoretische System
umgeworfen und an Stelle der alten Anschauungen
vom Wesen der Tonarten neue gesetzt. Während
die Theoretiker der vorausgehenden Epoche immer
nur von Intervallen sprechen, die mehrere gleich-
zeitig sich bewegende Stimmen (Melodien) ergeben,
haben es nun die Theoretiker mit der Lehre von den
Akorden zu tun. Schon Zarlino (»Istituzioni ar-
moniche«, 1558), ein Zeitgenosse Glareans, des voll-
endetsten Darstellers des alten Systems (»Dodekachor-
don«, 1547) deklariert den Durakkord und Mollakkord als
die beiden Pole, um die sich alle Musik dreht. J. Ph. Ra-
meau (1722) unternimmt die Begründung der Har-
monie durch die akustischen Phänomene (Overtöne) und
begründet eine Lehre von tonalen Funktionen der Har-
monien. Rameaus Erkenntnisse finden erst im 19. Jh.
ihre Weiterbildung (G. Weber, M. Hauptmann, F. Nie-
mann). Richards (s. d.) ist die Werte von J. J. Fur-
ter (»Gradus ad Parnassum«, 1725) und Padre
Martini (»Saggio di contrappunto«, 1774). Tat-
sächlich ist das System der Akkordentheorie seit dem Ende
des 17. Jh. veraltet und durch das der Dur- und Moll-
tonart verdrängt.

VI. Die Musik des 19. Jahrhunderts. Beethoven. Die Romantiker

Wie sich in J. S. Bach noch einmal der hohe Wert
der Ideale der ihm vorausgegangenen Jahrhunderte
zeigt, wie er gleichsam der letzte und größte Repräsen-
tant des schon bei seinen Lebzeiten in Verfall geratenen
polyphonen Stils ist, so verkörpern sich in Beet-

hoven die Ideale zweier Zeitalter: der Epoche Haydn=
Mozart und der der musikalischen Romantik. Die ge-
steigerte Subjektivität des Ausdrucks ist zuerst in stär-
kerem Maße bei Beethoven fühlbar. Ein unvergleich-
licher Adel ist allen seinen Konzeptionen eigen, ebenso
auf dem Gebiet seiner größten Kunsttaten, dem der
Symphonie und Ouvertüre, dem der Kammermusik
wie auf dem der Vokalkomposition. Im Lied hat er
noch nicht die Viegantkeit der Melodie gefunden, die
Franz Schubert zum ersten Interpreten der jungen
deutschen Lyrik machte, steht aber an Wahrheit des
Ausdrucks hoch über seinen Vorgängern (Reichardt,
Zelter). Beethovens einzige Oper, »Fidelio«, tritt eben-
bürtig neben die Opern Glucks und Mozarts und ver-
mittelt zwischen diesen und Wagner. Sie nimmt die
Lösung von Aufgaben, die sich die Operntkomponisten
des 19. Jh. stellten, vorweg: die erhöhte Teilnahme des
Orchesters am Ausdruck der seelischen Vorgänge, die
Steigerung des Negativs zum lebensvollen Ausdruck.

Wenn überhaupt nicht zu verkennen ist, daß das Em-
porblühen der deutschen Poesie einen bedeutsamen Ein-
fluß auf die gleichzeitige Entwicklung der Schwei-
terkunft ausübte, so tritt das besonders im 19. Jh. deut-
lich hervor, als die Ideale der romantischen Dichtung
ihren adäquaten musikalischen Ausdruck finden, zunächst
auf dem Gebiet der Oper bei Ludwig Spöhr, Karl
Maria v. Weber und Heint. Marschner als Wieder-
erweckung der Gestalten der Volksage und ihrer Gei-
sterwelt, im Lied als verfeinertes Verständnis der
Naturpoesie (Schubert, Mendelssohn, Schumann, R.
Franz, Ad. Senf, Joh. Brahms und Hugo Wolf),
aber bald auch auf dem Gebiete der Instrumental-
musik als Streben nach charakteristischem Ausdruck
eines bestimmten Vorwurfs: Mendelssohns »Som-
mernachts Traum« usw. knüpft an Webers Romantik
des Waldes an, Robert Schumann entwickelt be-
sonders die Klaviernmusik zu lebendem Ausdruck, und
schließlich wächst die ganze Programmmusik aus die-
sen Ansätzen heraus.

Richard Wagner steht mit seinem »Rienzi« noch
auf dem Boden der französischen großen Oper, die in
Cherubini, Spontini, Halévy, Meyerbeer, Auber und
Rossini ihre bedeutendsten Vertreter hatte. Auber ver-
tritt auch neben Boieldieu, Hérold und Adam die fran-
zösische komische Oper, Rossini die italienische Opera
buffa in ihrer letzten Blüte. Mit dem »Fliegenden
Holländer« (1843) knüpft dagegen Wagner an Marsch-
ner und Weber an und bleibt fortan der erste Vertreter
der romantischen Richtung in der Tonkunst. Sein an
die Florentiner Reform und die Gluckische Reaktion ge-
gen den bel canto gemahnendes Ideal der radikalen
Umgestaltung der Oper zu einem die Schwereklänge
auf gleiche Stufe stellenden Musikdrama fand höch-
sten Ausdruck im Tristan, in den Meisterliedern und im
Ring des Nibelungen.

Seit Wagner stand die Operntkomposition des
Auslandes unter deutschem Einfluß: die Franzosen
Gounod und Ambroise Thomas, die Italiener Verdi und
Boito, die slawischen Komponisten (Smetana, Dvořak).
Die Orchester- und Kammermusikkomposition
fand nach Beethoven zunächst Pflege durch die Ro-
mantiker (Schubert, Mendelssohn, Schumann), denen
sich Franz Lachner, Niels W. Gade, Joachim Raff,
Anton Rubinstein, R. Volkmann, C. Reinecke, F.
Braeske, Hermann Göb, Edoard Grieg und Johannes
Brahms angeschlossen, letzterer durch Zurückgreifen auf
Bach und Händel sich einer Verschmelzung des Beetho-
venischen und Bachschen Stils nähernd, während Berlioz,
Liszt und die ihnen nachfolgenden slawischen Kompo-
nisten (Glinka, Dvořak, Smetana, Tschaiowski) sowie
R. Strauß und M. Reger mit den alten Formen mehr
und mehr brachen und neue aufstrebten. Neben Brahms
trat als bedeutendster Symphoniker nach Beethoven
Anton Bruckner und immer mehr in den Vordergrund. Sein
Schüler G. Mahler ging in der Konzeption noch weit
über ihn hinaus. Das Gebiet des Tratoriums,

überhaupt der Komposition im großen Stil für Chor und Orchester, wurde nach Haydn von Mendelssohn, Robert Schumann, Hector Berlioz, Franz Liszt, Johannes Brahms, Rubinstein, Fr. Kiel, Karl Reinecke, G. v. Herzogenberg, F. Draeseke, Edg. Tinel, Edw. Elgar, Georg Schumann u. a. bearbeitet. Besondere Beachtung beansprucht auch das seit dem Beginn des 19. Jh. sich mehr und mehr in den Vordergrund drängende musikalische Virtuosenstum, das in seinen Hauptvertretern, dem Violinisten Paganini und den Pianisten Franz Liszt und Fr. Chopin zugleich begabte Komponisten hinstellte, durch welche die Komposition in besondere Bahnen gedrängt wurde. Als Pfleger des kleinern Genres und der Klaviermusik sind hervorzuheben Stephen Heller und Theod. Reichner (vgl. die einzelnen Artikel).

VII. Neueste Zeit

Impressionismus, Expressionismus, Atonalität, Neue Musik

Die Musik des 20. Jh. beginnt mit einem Zustand der Wägen, des Suchens und Ringens nach neuen Formen und Ausdrucksmitteln einerseits und der Regeneration durch das Schöpfen aus dem Jungbrunnen der großen Vergangenheit. Immer breiter Raum gewinnt die Würdigung und das Studium der Schöpfungen Bachs, besonders durch die Neue Bachgesellschaft. Ebenso Händels (s. d.). Monumentale Ausgaben der Werke der Altmeister (Händel, Bach, Palestrina, Orlando Lasso, Schütz, Sweelinck, Purcell, Vitoria usw.) treten ins Leben. In der Komposition hat nunmehr Deutschland nicht mehr das Übergewicht. Gleichberechtigung gewinnen allmählich vor allem die Franzosen, die Russen und wieder die Italiener. Die Franzosen (Debussy, Dufay, Navel) eröffnen eine Periode des Impressionismus, die Russen eine des Naturalismus (Müsing, Stravinsky) und des Mystizismus (Scriabin), die Deutschen eine des Expressionismus (Schönberg), die Italiener (Cassella) eine des Intellektualismus. Auch eine »Neue Sachlichkeit« fehlt unter den Schlagwörtern nicht. Dazwischen und darunter mischen sich Verzuche in Vierteltonmusik, Drittel- und Sechsteltonmusik, Farblichtmusik, Ganztonleitern und sog. Atonalität (s. Tonalität). Besonders kennzeichnend ist die Neigung zur Barocke und zum bewußt Barocken. Am wichtigsten aber sind die Abkehr vom großen Orchester, die gesteigerte Pflege der Kammermusik und das Streben nach freier Polyphonie auf allen Gebieten der Komposition. Alles das, dazu noch Einflüsse der Jazzmusik (s. Jazz) und der Nationalmusik verschiedener Völker, sammelt sich (wie schon um 1600) in dem Begriff Neue Musik, die eine Internationale Gesellschaft (seit 1925) mit Eifer und Erfolg pflegt. Ebenso verschiedenartig sind die Versuche einer Neugestaltung der Oper: Literaturdramen in Vers und Prosa wörtlich vertont (Strauß, Jenkinst, Graener, Ettlinger), aus Klavierkonzerten entstandene Opern (Schreier), Neoromantik (Fikner, v. Baugnern, Schillings), Bilderopern mit Film und Jazz (Kienel), Ausbau des von den Italienern (Mascagni, Leoncavallo) eröffneten Verismus (Albert), Erneuerung der *commedia dell'arte* (Busoni), Abwendung vom Musikdrama zur Oper (Kienel, Kiergold, Puccini, Wolf Ferrari), Opern mit einem Sprecher, der zu Ariens, Chören usw. den verbindenden Text gibt (Stravinsky), die »Zeitoper« (Weill) usw. Auf dem Gebiet der Komposition für Chor und Orchester sind E. Hoff, Strauss, G. v. Meusler, Zilcher, Delius, Henckes u. a. zu nennen. Mit der Vervollständigung der »mechanischen Musikinstrumente« (»Mignon«, »Melle-Mignon«, »Elekrola« u. a.) hat man um 1925 wieder (wie schon im 18. Jh.) begonnen, besondere Kompositionen zu schreiben, die nur von solchen Instrumenten ausgeführt werden können (P. Hindemith, E. Todt u. a.). In der Praxis treten besonders her-

vor: die Musikfeste des Allgemeinen deutschen Musikvereins, des Deutschen Sängerbundes, der (akademischen) Deutschen Sängerschaft, die Bayreuther Festspiele, die Salzburger Mozartsfestspiele, die Bach- und die Händelfeste. Die Musikwissenschaft ist an den Universitäten gleichberechtigt mit den andern Fächern geworden; Dr. binariate haben Berlin, Leipzig, München, Wien u. a.

Ein 1917 in Bielefeld gegründetes Institut für musikwissenschaftliche Forschung gibt ein »Archiv für Musikwissenschaft« heraus. Besondere Bedeutung hat die Erneuerung der durch den Krieg zerstörten Internationalen Musikgesellschaft (s. d.) als »Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft« (Sept. 1927) mit dem Sitz in Basel. Verschiedene Richtungen pflegen die Jugend- und Volksmusik (Musikantengilde, Finkensteiner Bund u. a.). Im Konzertleben spielt das Virtuosenstum noch immer eine große Rolle; vermehrt ist es in neuester Zeit durch Dirigervirtuosens. über neuere Musiktheoretiker vgl. Harmonielehre. Ein 1927 gegründeter Welt-Musik- und Sangesbund (Sitz Wien, Organ »Die Tonhalle«) erstrebt den Zusammenschluß aller Musiker und Musikfreunde. Eine Musik ohne Instrumente wurde fast gleichzeitig von dem Deutschen Jörg Wager (»Sphärophon« 1926) und dem Russen Leo Theremin (»Ätherwellenmusik« 1927) entdeckt und vorgeführt: ihre Töne werden durch elektrische Apparate (Antennen usw.) aus der Luft geholt und durch Handbewegungen geregelt.

Literatur zur Geschichte der Musik

Zusammenfassende Darstellungen der Musik gaben: R. G. Kiepenwetter, Ambros, A. v. Dommer, E. Naumann, Niemann (s. diese) u. a.

Einzeln Länder und Zeiten behandeln: C. Sachs, Musik des Altertums (1924), S. J. Moser (s. d.), W. Niemann (s. d.), S. Schmoor, Musik der germanischen Völker im 19. und 20. Jh. (1926), E. Wellesz, Byzantinische Musik (1927), Th. Werner, Musik in Frankreich (1927) u. a. Vgl. ferner: G. Adler (s. d.), A. Aber, Handbuch der Musikliteratur (1922), S. Mersmann, Musik der Gegenwart (1923), E. Büden, Führer und Probleme der neuen Musik (1924) und Handbuch der Musikwissenschaft (1928). Lexika schreiben Tinctoris, G. G. Walthers, J. J. Roussau, E. L. Gerber, Fetis, G. Grove, Eitner, Niemann (s. diese), A. Einstein, »Neues Musik-Lexikon« 1925, 2. Aufl. 1928), S. Albert (»Illustriertes Musik-Lexikon« 1926) u. a.

Ältere musikalische Zeitungen: die von Nothlig begründete Leipziger »Allgemeine musikalische Zeitung« (1799, 50 Jahrgänge), Fetis' »Revue musicale« (1827), G. Webers »Cäcilia« (1824–48), der Pariser »Monestrel« (1835), die »Bieteljahrschrift für Musikwissenschaft« (1884–94), die »Zeitschrift und die »Zusammenhänge der Internationalen Musikgesellschaft« 1900–14). Neuere in Deutschland: »Neue Zeitschrift für Musik« (gegr. von R. Schumann 1834, seit 1920: »Zeitschrift für Musik«), »Signale für die musikalische Welt« (seit 1843), »Allg. Deutsche Musikzeitung« (1874), »Bayreuther Hefte« (1878), »Neue Musikzeitung« (1880), »Die Musik« (1901), »Melos« (1920), »Die Musikwelt« (1920), »Deutsche Musikerzeitung« (1870), »Zeitschrift und Archiv für Musikwissenschaft« (beide 1918), außerdem Zeitschriften der Sängerbünde, für Kirchenmusik, für Instrumentenbau usw.; in Österreich: »Musikblätter des Anbruch« (1918), »Kult und Takt« (1924), »Der Aufstakt« (1921 in Prag); in der Schweiz: »Schweiz. Musikzeitung« (1860); in England: »Musical Times« (1844), »Music and Letters« (1920); in Frankreich: »La Revue musicale« (1918); in Belgien: »Le Guide musical« (1854); in Italien: »Rivista musicale italiana« (1898); in Amerika: »Musical Courier« (1880), »Musical Quarterly« (1915) u. a.

Musikinstrumente I (Saiten- und Schlaginstrumente)



1. Violoncello.



2. Bratsche.



3. Kontrabaß.




4. Violine.



5. Gitarre.



6. Tamburin.




7. Becken.




8. Mandoline.



9. Triangel.




11. Laute.



12. Zither.



10. Große Trommel.



13. Kleine Trommel.



14. Pauke.



15. Celesta.



16. Pedalharte.

Musikinstrumente II (Blasinstrumente)



Kultus herangezogen worden ist, so ist ein erheblicher Bruchteil der musikalischen Literatur für kirchliche Zwecke geschrieben, und man unterscheidet daher die Kirchenmusik als eine besondere Art der M. Die Eigenart der Instrumente, für die eine M. geschrieben ist, bedingt Besonderheiten des Tonsatzes; man darf für Singstimmen nicht ebenso schreiben wie für Instrumente, wohl aber umgekehrt: die Vokalmusik unterliegt also gegenüber der Instrumentalmusik gewissen Einschränkungen. Instrumente von schnell verhallendem Ton erfordern andre Behandlung als solche von lange aushaltendem; man kann deshalb von einem besondern Stil der Klaviermusik reden. Eine M. von wenigen zusammenwirkenden Instrumenten ist einer geringern Zahl von Abwechslungen der Klangfarbe und der Stärke fähig als eine vom reichbestetzten Orchester vorgetragene; sie muß diesen Ausfall bedecken durch feinere Detailarbeit; die sog. Kammermusik unterscheidet sich daher nicht unerheblich von der Orchestermusik. Je nach der Auswahl der Instrumente unterscheidet man auch Streichmusik (M. für Streichinstrumente) und Harmoniemusik (Blasinstrumente). Die Unterscheidung von Hausmusik und Konzertmusik betrifft kaum etwas andres als die von Kammermusik und Orchestermusik. über Monale Musik s. Tonalität; über mechanische M. s. Beilage »Musikwerke«; über Figuralmusik, Programmusik, Militärmusik s. diese Artikel; über Akkordwellenmusik s. Beilage. Lit.: R. Vlesinger, Grundr. d. musik. Formenlehre (1926); W. Scharburger, Form u. Ausdrucksmittel in d. Musik (1927).

Musikalien, Musikstücke, Noten (Notenstücke). **Musikalienhandel**. Der deutsche M., in Anlehnung an den Buchhandel (s. d.) organisiert, hat seinen Hauptsitz in Leipzig. Hier begründeten 1829 die Musikalienhändler einen Verein, der, 1876 reorganisiert, seit 1838 »Mitteilungen« herausgab, die seit 1897 zur Wochenschrift »M. und Musikpflege« erweitert wurden; 1923 wieder neu organisiert, heißt er »Verband der Deutschen Musikalienhändler« und gibt das Organ »Der Musikalienhandel« heraus. Bibliographische Hilfsmittel sind: Nummannel Breitkopfs Kataloge (1760–1787), Forkels »Allgemeine Lit. der Musik« (1792), R. J. Weyers »Systematisch-chronologische Darstellung der musikalischen Literatur« (1836–39), Whistlings »Hb. der musikalischen Literatur« (1816; 3. Aufl. von A. Hofmeister, 1844), fortgesetzt von Fr. Hofmeister (Bd. 4–16, 1852–1923), und die Jahrestataloge von Hofmeister (seit 1852).

Musikalische Erziehung, s. Kunstserziehung.

Musikantenknochen (Mäuschen), s. Arm.

Musikantenzünfte, im Mittelalter Vereinigungen fahrender Spielleute (Ziebler, Pfeifer) zu sog. Bruderschaften, denen durch Privilegien die Ausübung ihres Gewerbes in bestimmten Gegenden zugelassen und gesichert war. Die älteste dieser Korporationen war die 1288 gegründete Nikolaibruderschaft in Wien. Andre sind: die Confrérie de Saint-Julien des menestriers in Paris (1330–1773; vgl. Ménétriers); die Bruderschaft vom heiligen Kreuz in Uznach und die Bruderschaft der Krone in Straßburg, letztere unter Oberaufsicht von vier »Pfeiferkönigen«, die der Herr von Rappoltstein (s. Fahrende Leute) bestellte (vgl. Barre, über die Bruderschaft der Pfeifer im Elsaß, 1874); ferner die noch heute bestehende Musicians' Company of the City of London (1472 beständig) u. a. Organisation und Bestimmung waren fast überall dieselben. Nach dem Vorbild dieser Korporationen entstanden seit dem

15. Jh. in fast allen Städten die Gilden der Stadt- oder Kunstpfeifer (Stadtzinkenisten) unter Leitung eines Stadtmusikfiskus (Stadtzinkenmeisters), mit dem Privilegium, bei öffentlichen wie privaten Gelegenheiten (Hochzeiten, Begräbnissen usw.) Musik zu machen. Lit.: Scheid, De iure in musicos singularem (1783); A. Schaer, Die altdeutschen Pfeifer und Spielleute (1901); A. Mönckeburg, Die Stellung der Spielleute im Mittelalter (Diss., 1910).

Musikbistat, das Nachschreiben von Musik nach dem Gehör, als musikalisches Bildungsmittel zuerst von Ambroise Thomas 1871 am Pariser Konservatorium eingeführt, danach auch in Deutschland verbreitet.

Musikdrama, s. Oper.

Musikfeste, Aufführungen großer Chor- und Orchesterwerke, beginnen mit den Söns of the Clergy Festivals in der Paulskirche in London (seit 1709), denen sich die alljährlichen Aufführungen von Händels »Messias« in London (seit 1749), in Wien die M. der Tonkünstlergesellschaft (seit 1772) u. a. anschließen. In Deutschland gewannen die niedererrheinischen M. (seit 1817), die Tonkünstlerversammlungen des Allgemeinen deutschen Musikvereins (s. Musikverein. Allgemeiner deutscher), die schlesischen M. (seit 1876), die Feste des Deutschen Sängerbundes (Gesangsfeste; seit 1862) u. a. Bedeutung.

Musikgeschichte, s. Beilage bei Musik.

Musikgeschichtlicher Unterricht, s. Kunstserie. **Musikgesellschaft, Internationale**, s. Internationale Musikgesellschaft.

Musikinstrumente (hierzu 2 Tafeln), Werkzeuge zum Hervorbringen musikalischer Töne, gewöhnlich eingeteilt in Saiten-, Blas- und Schlaginstrumente; doch ist in diesen Rubriken für viele Instrumente kein Platz, andre könnten in zwei eingereiht werden (z. B. Klavier unter Saiten- und unter Schlaginstrumente). Heute unterscheidet man systematisch: 1) Idiophone (selbsttönende) Instrumente: Becken, Glöden, Kastagnetten, Triangel, Xylophon, Glasharmonika usw.; 2) Membranophone (Fell-) Instrumente: Pauken, Trommeln; 3) Chordophone (Saiten-) Instrumente: a) Streichinstrumente: Geige, Bratsche, Violoncello, Kontrabaß; b) Harfeninstrumente: Laute, Gitarre, Mandoline, Klavier, Harfe; 4) Aerophone (Blas-) Instrumente: a) Holzblasinstrumente: Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon; b) Trompeteninstrumente (blechblasinstrumente): Trompete, Posaune, Tuba, Horn; c) Orgelinstrumente: Orgel, Harmonium, Harmonika, Dudelsack. Vgl. die Einzelartikel. über die Verbindung verschiedener M. zu einem Orchester s. Instrumentation. über die mechanischen Musikwerke s. d.

Die Industrie des Musikinstrumentenbaues beschäftigt Tausende von Arbeitern besonders in Deutschland, Frankreich, England und Amerika. Der Klavierbau hat beinahe in allen größeren Städten Vertreter, doch sind Leipzig, Berlin, Paris, London, New York besonders hervorzuheben; für Orgelbau besonders Paris, Brüssel, Ludwigsburg (Walder), Frankfurt a. O.; der Bau von Streichinstrumenten wird besonders im sächsischen Vogtland (Markneufkirchen) im großen betrieben.

Die bedeutendsten Sammlungen alter M. sind in Paris, London, Berlin, München, Nürnberg (Germanisches Museum), Salzburg, Florenz, Leipzig (Musikwissenschaftliches Institut), Loan-Collection in London (vgl. Hipkins u. Gibb, Musical Instruments, Historic, Rare and Unique, 1887), das Museum des

Konservatoriums in Brüssel (Katalog von Mahillon, 1893—1900, 3 Bde.) und die Musikinstrumentensammlung in Berlin (Katalog von E. Sachs, 1924). — über die M. der Naturvölker s. d. (Sp. 1070 f.).

Von vorgeschichtlichen Musikinstrumenten sind bekannt aus der Steinzeit Knochenflöten und -pfeifen sowie Trommeln; aus der Bronzezeit Blashörner aus Horn und Bronze (s. Lure) sowie Tonpfeifen; aus der Hallstattzeit Abbildungen von Saiteninstrumenten; aus der La-Tène-Zeit keltische Blasinstrumente mit Tierköpfen sowie Panzflöten. Tonrasseln und bronzene Klapperbeche waren im Altertum weit verbreitet. Vgl. »Griechische Musik« (Sp. 630). Lit.: Rambosson, Histoire des instruments de musique (1897); Buhle, Die musikalischen Instrumente in den Miniaturen des frühen Mittelalters (1903); E. Sachs, Realex. der M. (1913) und Die Musikinstrumente (1923); Behn, Musik (in Ebert, »Realexikon der Vorgeschichte«, Bd. 8, 1927; mit Lit.-Nachw.); »Zeitschrift für Instrumentenbau« (hrsg. von P. de Wit, seit 1880); »Musikinstrumenten-Zeitung« (hrsg. von Bach, seit 1890).

Musikmeister, s. Militärmusik.

Musikpädagogik, s. Kunstszziehung.

Musikpädagogischer Verband, Deutscher, i. Deutscher musikpädagogischer Verband.

Musikpädagogischer Verband, Internationaler, i. Kunstszziehung (Sp. 322).

Musikschnecke, s. Regelschnecke.

Musikschulen, s. Konservatorium.

Musiktheorie, s. Musik.

Musikunterricht, i. Kunstszziehung.

Musikverein, Allgemeiner deutscher, auf Anregung von Franz Brendel 1859 in Leipzig ins Leben gerufen, wurde 1861 in Weimar mit einem die Ideale der »Neudeutschen Schule« betonenden Programm gegründet, hat seit 1864 viele Tonkünstlerversammlungen veranstaltet, die große Bedeutung hatten, solange sich die maßgebenden Konzertsinstitute gegen neue Strömungen in der Musik verschlossen. Lit.: Arthur Seidel, Geschichte des A. d. M. (1911).

Musikwerke (mechanische; hierzu Weil.) sind Musikinstrumente, auf denen Tonstücke mechanisch (durch Drehen einer Kurbel, Aufziehen einer Feder, durch Preßluft oder Saugzug) hervorgerufen werden können.

Musikwissenschaft, i. Musik. [Weiteres s. Weilage.

Musikzeitungen, i. Weilage bei Musik.

Musik, 1) Alois, Orientalist und Reisender, * 30. Juni 1868 Nychtarow (Mähren), 1902 Professor in Olmütz, 1909 Wien, 1919 an der tschech. Univ. in Prag, unternahm seit 1900 elf Forschungsreisen in Beträuflichen Arabien, in Gedhsa, Innerarabien und Mesopotamien. Hauptwerke: »Kusejr Amra« (1907, 2 Bde.), »Arabia Petraea« (1907—08, 3 Bde.), »Topographical Itineraries of Exploration in Arabia and Mesopotamia« (1927, 6 Bde.).

2) Robert, Schriftsteller, * 8. Nov. 1880 Klagenfurt, schrieb den psychologisch wertvollen Nabenroman »Die Verwirrungen des Zöglings Törless« (1906), die Romane: »Binzenz« (1923), »Drei Frauen« (1923) u. a.

Musik, die Mufen betreffend, ihnen geweiht.

Musikgold, 1) fow. Zinnbisulfid; 2) fow. Mosaitgold (s. Chrysovin).

Musikisch (lat.), eigentlich »den Mufen gewidmet«, dann »verzert«, besonders als Adjektiv zu Mosait.

Musikische Arbeit, i. Mosait. [(i. d.) gebraucht.

Musikisches Schen, i. Muge (Sp. 1129).

Musiksilber, gepulvertes Zinnwismutamalgame, dient, mit Eiweiß oder Firnis gemischt, zum Malen.

Muskardine, Kalksicht der Seidenspinner (s. d.).

Muskarin, Allaloid im Fliegenpilz (Agaricus muscarius) und andern Giftpilzen, bildet farb-, geruch- und geschmacklose Kristalle, erzeugt beim Menschen Speichelfluß, Blutandrang zum Kopf, Brechdurchfall, Pupillenverengung, Gerhlähmung bzw. Tod durch Herzstillstand. Gegenmittel: Atropin. [weine.

Muskat, Gewürz, i. Myristica; Wein, i. Muskateller-Muskatblüt, Dichter aus Nordbayern, übte in der 1. Hälfte des 15. Jh. an den Höfen seine Kunst aus. Ausgabe seiner Lieder von E. v. Groote (1852). Lit.: A. Beltmann, Die polit. Gedichte Muskatblüts (1902).

Muskatblüte, i. Myristica.

Muskatblütöl (Muskatblütenöl, Maçis-, Maçisöl), ätherisches Öl, aus der Muskatblüte durch Destillation mit Wasser gewonnen, farblos oder gelblich, dünnflüssig, riecht und schmeckt gewürzhaft, löst sich schwer in Wasser, leicht in Alkohol und Äther, wird in der Parfümerie, zu Litören und in der Medizin benugt.

Muskatbutter, fow. Muskatnuföl. [mittel) benugt.

Muskatellerweine (Muskatweine), süße, starke, rote oder weiße Weine aus der Muskatellertraube, haben prägnanten würzigen Geschmack. Von den französischen Muskatellerweinen sind der weiße von Rivesaltes und der rote Bagnol aus Roussillon sowie der Muskat-Lunel aus Lunel die feinsten; ihnen folgt der Muskat-Frontignan. Unter den Muskatellerweinen der Provence sind der Saint-Laurent, Cante Perdre und Ciotat die besten. Unter den italienischen sind besonders der von Syraus, der Moscato oder Moscatello von Cagliari und verschiedene aus Sardinien, Toskana, z. B. der Aleatico Castello und der Albano aus der Campagna, berühmt. Die Insel Lipari liefert besonders schöne M., ebenso Korsik, Zypern, Krete, Spanien (Lagrima Málaga), Portugal (Carcavellos), die Kanarischen Inseln und das Kap.

Muskat-Frontignan (spr. -fronginjan), i. Languedocweine und Muskatellerweine.

Muskatholz, fow. Letternholz.

Muskathyazinthe, i. Muscari.

Muskatfrucht, i. Pelargonium. [Muskatellerweine.

Muskat-Lunel (spr. -lunän), i. Languedocweine und

Muskatnuf, **Muskatnufbaum**, i. Myristica.

Muskatnufheber, i. Leberkantheiten (Sp. 720).

Muskatnuföl (Muskatbutter, Bandaseife, Oleum nucistae, Butyrum nucistae), das Fett der Muskatnüsse, von talgartiger Konsistenz, rötlich, von körniger, weißlicher Masse durchseht, schmilzt zwischen 38,5 und 51°. Es dient als Muskatbalsam (mit Wachs und Öl zusammengeschmolzen) zu Einreibungen der Magenregion bei Kleinkindern gegen Leibschmerzen usw. Das ätherische M., durch Destillation mit Wasserdämpfen aus den Muskatnüssen gewonnen, ist dem Muskatblütöl (i. d.) chemisch gleich und wird wie dieses

Muskatweine, i. Muskatellerweine. [benugt.

Muskau, Landesherzchaft in Niederschlesien, Kr. Rotenburg, zwischen der Görliger Neisse und Spree, 470 qkm, gehörte 1784—1845 der gräflichen (seit 1822 fürstlichen) Familie Büdler, seit 1883 der gräflichen Familie von Arnim. — M., als Salzniederlage im 12. Jh. entstanden, 1835 Stadt, gehörte im Mittelalter zum Lande Bawen, kirchlich zum Bistum Meißen. Lit.: F. Mübe, Ausführliche Geschichte und Chronik der Stadt M. (1861).

Der Hauptort M., (1925) 4580 meist ev. Ew., an der Görliger Neisse u. der Bahn Weißwasser—Sommerfeld, hat 2 Schlösser, MG., Zollamt, Mineral- und Moorbad (Sermannsbad), Brau- und Glas-,

Mechanische Musikwerke

Die gegenwärtige Entwicklung der mechanischen Musikwerke ist durch das Bestreben gekennzeichnet, der hervorbrachten Musik den automatisch-mechanischen Charakter zu nehmen und ihr künstlerische Qualitäten zu verleihen. Der Ausgangspunkt dieser Bewegung ist der Klavier-Spielapparat. Es wurde das Bestreben verwirklicht, die Klavier-Vorträge dem persönlichen Künstlerpiel anzupassen, indem man den Spielapparaten eine Regulierbarkeit gab, die ein persönlich individuelles Spiel mit dynamischen Schattierungen und Nuancierungen sowie alle Tempo- und Anschlagsveränderungen ermöglicht. Hierzu wird entweder ein in ein besonderes Gehäuse eingebauter Klavier-Spielapparat zum Anstellen an Tasteninstrumente verwendet, also eine gesonderte Konstruktion, die an das Klavier angelegt werden muß, oder, wie es in letzter Zeit fast ausschließlich geschieht, eine entsprechende Apparatur in Klaviere und Flügel direkt eingebaut. Die als Vorsetzapparate zu bezeichnende erste Art wurde ursprünglich mit einem geringeren Tonumfang (Pianola 65 Töne, Phonola 73 Töne) hergestellt. Neuerdings weisen auch diese Apparate den Tonumfang von 88 Tasten nach der Weltstala auf. Abb. 1 zeigt den Anschlagsmechanismus des Phonolaklaviers. Durch das Treten auf den Hebel a wird der Balg b geöffnet, wodurch in seinem Innern ein Unterdruck erzeugt wird. Dieser Unterdruck setzt sich durch Kanäle, die zum Balg c führen, in dessen Innenraum fort, sodaß in c gleichzeitig ein Unterdruck entsteht. Der Balg c ist so mit Federn versehen, daß er das Bestreben hat, sich stets zu öffnen und ein konstantes Vakuum zu halten. Die Federn haben außerdem den Zweck, auch beim vorübergehenden Aufhören des Tretenes den Unterdruck über eine gewisse Zeitdauer hinweg aufrecht zu erhalten. Der Innenraum von c ist durch Kanäle mit dem Raum d, und weiterhin durch das Rohr e mit den Kammern f und g der Windladen in Verbindung, außerdem mit sämtlichen übrigen Rohrleitungen, sodaß in allen Innenräumen des Gesamtmechanismus ein gleiches Vakuum erzeugt wird. Die Kammern f und g sind nach unten durch die Membran h und nach oben hin durch Ventile i abgeschlossen. Durch den beiderseitigen Unterdruck sowohl in den Kammern als auch in den Kanälen sind die Schließorgane im Gleichgewicht und sperren der Außenluft den Zutritt zu diesen Kammern ab. Durch die Ruhestellung der Ventile i kann Außenluft ungehindert durch die Kanäle k in die Anschlagsbälge l eintreten, wodurch diese Bälge zunächst in Ruhestellung verharren.


Um den Anschlag zu erzielen, muß sich nunmehr folgender Vorgang abspielen: Von der Rolle m wickelt sich ein Notenblatt n ab und läuft auf der Rolle o auf. Dieses Notenblatt ist mit Stanzlöchern versehen. Man hat sich zunächst vorzustellen, daß vor dem Stalenblock p

(ein breiter Kamm mit 88 Öffnungen, entsprechend der Tastenzahl) das Notenblatt sämtliche Öffnungen verschließt, sodaß in q dasselbe Vakuum wie in den übrigen Kanälen vorhanden ist. Jedem Klavierhammer entspricht ein Anschlagsmechanismus mit je einem Balg l. Tritt nun eine Öffnung des Notenblatts vor q, so strömt die Außenluft in q hinein und fließt durch die daran anschließenden Rohrleitungen unter die Membran h der betreffenden Kammer g (auf Abb. 1 die unterste Kammer). Dadurch hebt sich die Membran und gleichzeitig das zugehörige Ventil i. Dieses Ventil i gibt nunmehr der Außenluft Zutritt zu einer Zuleitung r, durch welche die Außenluft unter die Membran h der Kammern f treten kann; diese hebt sich und damit auch das große Ventil l, das gleichzeitig den Zutritt der Außenluft zum Kanal k und zu den Bälgen l unterbricht und eine Verbindung zwischen den Kammern f und dem Balg l herstellt. Dadurch entsteht Vakuum im Balg l, und er zieht sich zusammen. Dieser Balg steht durch eine Hebeleier mit dem Klaviermechanismus und dem Hammer s in Verbindung, der beim jeweiligen Schließen des Balges l zum Anschlag gebracht wird. Dieser Vorgang wiederholt sich bei jedem hervorzubringenden Ton.

Sobald die Öffnung im Stalenblock verschlossen wird, breitet sich die Luft wieder gleichmäßig über alle Kanäle aus, weil die Kanäle und Windkammern durch eine Entleerungsöffnung entleert werden.

Die Regulierung der Anschlagsstärke beruht auf der Veränderung des im Apparat herrschenden Unterdrucks. Hierfür sind bei den Treteapparaten Hebel oder pneumatische Druckknöpfe angebracht, die in Verbindung mit Drosselschiebern den Winddurchlaß regeln. Eine ähnliche Vorrichtung dient zur Veränderung der Geschwindigkeit des Antriebs der Notenrolle (Veränderung des Tempos). Diese Hebel t werden vom Spielenden bedient. Die gleiche Wirkung wie auf Abb. 1 ist beim Phonolaklaviers nach Abb. 2 vorhanden, nur bei anderer Anordnung der Einzelteile.

Die neueren Klavier-Spielapparate verfügen über eine geteilte Windlade, mit der jede Hälfte des Klaviers mit besonderer Tonstärke gespielt werden kann. Ein



1. Phonola-Klavier.

weiteres Mittel, das Thema herauszuarbeiten und sogar einzelne Töne inmitten eines Akkordes härter anklängen zu lassen, sind die Einrichtungen »Solobant« bei der Phonola und »Themodist« bei dem Pianola (Molian u. Co., Berlin). Das Hervorheben der Töne geschieht durch besondere kleine Stanzungen im Notenblatt, welche den betreffenden Tonreihen vorgelagert sind und durch welche die Winddrosselung im Augenblick des Anschlags dieser Töne aufgehoben wird.

Außer den Klavierpielapparaten, die ihre motorische Kraft, d. h. den Saugwind durch Treten von Bälgen erhalten, sind durch elektrische Kraft betriebene Spiel-

apparate (Welte = Mignon, Phonograph, Discograph u. a.) gebaut worden, die selbsttätig durch entsprechende Stanzungen im Notenblatt die Anschlagsstärke wechseln. Um auch den elektrisch betriebenen Apparaten den Ausdruck und die Seele des persönlichen Spieles zu verleihen, werden Notenrollen verwendet, die nach dem Original-Künstlerpiel aufgenommen sind. Solche Aufnahmeapparate besitzen die Firmen Welte, Freiburg i. B., Hupfeld, Leipzig, Phillips, Frankfurt a. M. u. a. Die sogenannten Künstlernotenrollen registrieren genau die Anschlagsart des Pianisten, alle Verzögerungen oder


Beschleunigungen des Anschlags, das Hervortreten einzelner Töne, Tempoverschiebungen, wie überhaupt die Eigenart des Betreffenden. Hand in Hand mit dem vollkommenen Aufnahmeverfahren ging eine technisch vollendete Ausarbeitung der Spielapparate, die den Namen Reproduktionsklaviere erhalten haben.

So bestehen nebeneinander zwei Arten von Klavier-Spielapparaten, das Trecklavier mit persönlicher Beeinflussung des Vortrags und das Reproduktionsklavier mit selbsttätiger Wiedergabe des Künstler-Spiels. Aus dem Vereinigen der Industrie, beide Arten zu vereinigen, entstanden die kombinierten Instrumente »Triphonola« (Hupfeld, Leipzig), »Duonart« (Molian u. Co., Berlin), »Welte = Mignon« (Welte, Freiburg i. B.) u. a. Die Trecklaviere wurden durch Antrieb eines elektrisch betriebenen, in einem besondern Gehäuse untergebrachten Gebläse für das elektrische Spiel eingerichtet. Bei der »Triphonola« ergab sich noch eine dritte Spielmöglichkeit, das elektrische Spiel mit persönlicher Beeinflussung des Vortrags. Die kombinierten Instrumente

gestatten je nach Stimmung Spieler oder nur Hörer zu sein.

Dem elektrischen Klavier wurde ein weiterer Ausbau gegeben, indem es in Verbindung gebracht wurde mit verschiedenen Begleitinstrumenten, so der Violinpiellapparat (Phonolijt-Violina, Hupfeld) in Verbindung mit echten Geigen. Der Kopfhairbogen wurde der mechanischen Betätigung angepasst, indem man ihn freisformig nahtlos ausgebildet hat. Man gab ihm eine rotierende Bewegung und ließ ihn an einer von innen entgegengebrachten Violinseite anstreichen. Innerhalb des Kopfhairbogens sind drei Geigen angeordnet, von

denen je eine Saite gespielt wird. Die Töne werden durch eine Anzahl pneumatischer (durch Luft betätigter) Zylinder, die wie die Finger der menschlichen Hand greifen, bestimmt. Zur Erzeugung verschiedener Tonstärken wird die pendelnd aufgehängte Violine in verschiedenen, der Tonstärke entsprechenden Druckgraden an den Bogen geführt und die Drehgeschwindigkeit des Bogens verändert. Je schneller der Bogen die Saiten streicht, umso härter wird der Ton und klingt umso zarter, je langsamer der Bogen läuft. Eine neuerdings an den Geigen angebrachte automatische Stimmmhaltung läßt den



2. Phonola = Zylinder.

Stimmwirbel an einem drehbaren Hebel sitzen, an dessen äußerem Ende ein verstellbares Gewicht angebracht ist. Die einmalige Stimmung kann sich nicht verändern, selbst nicht beim Dehnen oder Zusammenziehen der Darmsaiten, weil durch das Gewicht der auf der Saite lastende Zug immer derselbe bleibt. Die »Violina = Orchestra« enthält außer der Klavier- und Geigenbelegung Flöte, Harmonium, Cello, Schlagzeug usw., bildet demnach eine Verbindung des Geigenklaviers mit einem Orchester. Es werden auch Klaviere gebaut mit Nachahmung des Geigentons durch Pfeiftonen. Die Musikwerte-Industrie hat in den letzten Jahren auch, dem Geschmack der Zeit Rechnung tragend, Jazzbandklaviere hergestellt, indem sie elektrische Klaviere in Verbindung brachte mit den verschiedenen Jazzinstrumenten und Schlagzeugen, so das »Jazzband = Sinfonie-Orchester« von Hupfeld-Gebr. Zimmermann. Ähnlich der Klavier-Spielinstrumente wurden auch Orgelspiel- und Harmonium-Spielapparate entwickelt.

Papier-, Ton- und Schamottewaren- sowie Zigarrenfabriken; Reichshankichenstelle. Der berühmte, von Fürst Büdler gekaufte Park (vgl. Gartenkunst, Sp. 1443) hat Begräbniskirche, Baumschule, Englisches Haus, Gloriette und Jagdschloß Hermannsruhe.

Muskegon (spr. mäffstign), Stadt im W. des nordamer. Staates Michigan, (1926) 43 088 Ew., am Muskegon River vor seiner Mündung in den Michigansee, Bahnknoten, hat Sägemühlen, Holz- und Kornhandel.

Muskelarbeit, s. Rückseite der Tafel II bei Muskeln und Belebte Motoren.

Muskelatrophie (Muskelchwund) tritt ein bei wenig gebrauchten Muskeln (Inaktivitätsatrophie), z. B. bei steifgewordenen Gelenken, starker und rascher, wenn die zugehörigen Bewegungsnerven oder die Nervenzellen im Rückenmark (bzw. verlängerten Mark), aus denen diese entspringen, erkranken oder verletzt werden. Diese neuropathische M. befällt je nach Ort und Ausdehnung des zugrunde liegenden Leidens verschiedene Muskelgebiete. Verfallen die Nervenzellen der grauen Vorderhörner des Rückenmarkes dem Schwund (schleichende Entartung desselben), so tritt **progressive spinale** (d. h. fortschreitende, vom Rückenmark ausgehende) M. (Amyotrophia spinalis progressiva) ein, die meist kräftige, gesunde Menschen befällt und in den Hand- und Schulterblattmuskeln beginnt. Dagegen geht die **progressive Muskeldystrophie** von den Muskeln aus, während das Nervensystem intakt ist. Dabei schwinden die Muskeln von Numpf, Becken und Beinen; doch verbirgt sich die M. oft hinter einer abnormen Zunahme von Fettgewebe (**Pseudohypertrophie** des Muskels). Die Muskeldystrophie beginnt oft im Kindesalter (infantile Form), aber auch zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr (juvenile M.). Spinale M. und Muskeldystrophie sind schwer heilbar, sonst heilen oder bessern Massage, Feingymnastik, Elektrizität, operative Entfernung der Ursachen.

Muskelbänder (Sehnencheiden), s. Bänder.

Musfeldn strophie, j. Muskelatrophie.

Muscleiweißkörper (Myoproteine), in den quergestreiften Muskeln enthaltene Eiweißkörper. In dem aus Muskeln zu gewinnenden Presssaft, dem sog. Muskelplasma, finden sich vorwiegend zwei Arten von Eiweißkörpern: Myosin und Myogen. Jenes zeigt die Eigenschaften der Globuline und geht leicht durch Gerinnung in eine fibrinartige Substanz (Myosinfibrin) über, dieses, das 75–80 p. C. der M. ausmacht, hat ebenfalls Eigenschaften der Globuline, ist aber in reinem Wasser noch ziemlich löslich. Durch Mineralsäuren wird es gefällt, doch löst sich die Fällung in ganz geringem Säureüberschuß wieder. Die nach dem Tod eintretende Muskelstarre beruht auf einer Gerinnung der M., die bei Absperrung der Blutzufuhr zu den Muskeln von selbst eintritt, durch künstliche Versorgung des Muskels mit Sauerstoff aber verhindert werden kann.

Musclelekttrizität; die am lebenden Muskel zu beobachtenden elektrischen Erscheinungen; s. Elektrizität, tierische.

Muskelentzündung (Myositis), meist von der Umgebung (Knochen, Knochenhaut, Zellgewebe, Gelenk) fortgeleitete Entzündung. Selbständige M. (Dermatomyositis) ist sehr seltene Infektionskrankheit. Der Muskelrheumatismus (s. Muskeln [Krankheiten]) ist keine Entzündung.

Muskelfasergeischwulst (Muskelfaserergewächß),
f. Mnom. | förber.

Muskelfibrin (Myosinfibrin), s. Muskeleinweiß.

Muskelgefühl (Muskelinn, Kinästhesie), Bezeichnung für die Empfindungen, die durch Bewegungsvorgänge und Spannungszustände in den Muskeln ausgelöst werden, entweder der Bewegungsempfindungen (s. d.) oder Lageempfindungen; sie bewirken, daß wir über die Lage unfreies Körpers im Raum und seiner Teile zueinander auch bei geschlossenen Augen unterrichtet bleiben. Die Vorstellung, daß die den Muskeln zugesandten Nervenimpulse selbst zum Bewußtsein kommen (sog. »Innervationsempfindung«), ist heute verlassen. Man nimmt vielmehr an, daß das M. von gewissen in den Sehnen gelegenen Gebilden ausgeht, die den Tastsörperchen der Haut entsprechen (sog. Sinnesorgane der tiefen Sensibilität). Das M. ist meist mit Tastempfindungen der Haut zu einer Gesamtempfindung verschmolzen. Das M. kann auch den sich einer Gliederbewegung entgegenstellenden Widerstand beurteilen (Raffsin). Für die Orientierung im Raum kommen außerdem die von den Gleichgewichtsorganen ausgehenden Nervenreize in Betracht (s. Gleichgewichtssinn). Schwächung oder völlige Aufhebung des Muskelgefühls ist eine nicht seltene Folgeerscheinung von Erkrankungen der Nervenbahnen und der Nervenzentren. Die Prüfung der Fähigkeit, mit geschlossenen Augen zielbewußte Gliederbewegungen auszuführen bzw. die Glieder in einer bestimmten Lage zu halten, bildet daher ein sehr wichtiges diagnostisches Hilfsmittel der Nervenärzte. Eine besonders Art von M. ist das Ermüdungsgefühl (s. Ermüdung).

Musfelgeräusch, s. Rückseite der Taf. II bei Muskeln.


Muskelgift, Gift, das erregend oder lähmend (z. B. Kurare) auf die Herz- und Atmungsmuskeln wirkt.

Muskelkraft, absolute, Muskelkurve, s. Rückseite der Tafel II bei Muskeln.

Muskelwagen. f. Raummagen und Magen (Sp. 1469).

Muskelein (lat. musculi, „Mäuschens“; hierzu 2 Tafeln mit Text), die Bewegungsorgane der vielzelligen Thiere, bestehen aus Zellen, die sich auf Reiz hin zusammenziehen, sodaß die mit ihren Enden verbundenen Theile gegeneinander verschoben werden. Man unterscheidet zwei Arten von M., die man nach ihrem mikroskopischen Bau als glatte und quergestreifte M., nach ihrer Herkunft als epitheliale und

mesenchymatische (bindegewebige) M. bezeichnet. Die Zellen der glatten M. sind langgestreckt spindelförmig oder endwärts in Zipfel ausgezogen; dagegen verschmelzen meist mehrere Zellen der quergestreiften M. (s. Tafel »Zellen«, 13) zu einer Faser, die infolgedessen meist kernig ist. Die Hülle einer solchen Muskelfaser (Primitivbündel; Abb. b) heißt Sarkotenn(a) oder Myotenn(a); ihr Inhalt erscheint eigentümlich quergestreift und zerfällt bei geeigneter Behandlung in noch feinere Fasern (Primitiv- oder Muskelfibrillen; Abb., a). Meist vereinigen sich zahlreiche Muskelfasern zu Muskelbündeln und viele Bündel zu eigentlichen M. (vgl. Tafel »Gewebe des Menschen«, 6 und 8). Bei mäßiger Entwicklung der M. spricht man von Fleisch; die Gesamtheit der M. heißt Muskulatur. M. finden sich in allen Organen, die eine Beweglichkeit zeigen. Die quergestreiften M. verrichten alle Kraft erfordernden, schnellen, den



a Muskelfibrille, b quergestreifte Muskelfaser der Eidechse.

Willen unterworfenen Bewegungen (willkürliche, animale M.), während die glatten vor allem die meist schwächeren, unwillkürlichen Bewegungen vegetativer Organe (Darm u. a.) besorgen. Doch ist diese Scheidung nicht streng durchführbar, da z. B. das (unwillkürlich bewegte) Wicbelstierherz aus quergestreiften Muskelfasern besteht. Zwischen den einzelnen Bündeln und Fasern finden sich Bindegewebe, Gefäße und Nerven. Letztere treten mit einer Nervenendplatte (Abb., b, Sp. 906) an jede einzelne Faser heran und vermitteln den Anstoß zur Zusammenziehung der M.

Bei niederen Tieren ist die Muskulatur einfach; sie bildet entweder ein Netzgeflecht unter der Haut oder ein Längsrohr, den Hautmuskelschlauch (viele Würmer u. a.). Sind Gliedmaßen vorhanden, so treten auch an sie M. heran, deren Differenzierung um so feiner wird, je größer und mannigfacher die Beweglichkeit der betreffenden Tiere ist; ihren Höhepunkt erreicht die Ausbildung der M. bei den Säugern. Zwar kann auch hier die Hautmuskulatur noch in großer Ausdehnung (Einkollmuskulatur von Igel und Gürteltier; Hautzuden der Pferde zur Insektenabwehr usw.) erhalten sein, tritt meist aber stark gegenüber den Rumpfs- und Gliedmaßenmuskeln zurück (erhält sich z. B. beim Menschen nur am Kopf und Hals, hier im sog. Platysma). Die willkürlichen M. enden fast stets mit faserigen, seideglänzenden Strängen (Fleischen, Sehnen; s. b.) oder Häuten (Myoneurosen, Sehnenhäuten). Diese sind gleichsam die Zugseile, die die lebendige Kraft der M. auf den bewegbaren Körperteil, besonders Knochen, übertragen. Man kann meist zwischen Ursprungs- und Endsehne unterscheiden; zwischen beiden liegt der sich bei der Zusammenziehung verkürzende und aufschwellende Muskelbauch. Ist in ihn noch eine Zwischensehne eingeschoben, so spricht man von zweibauigen M., sind mehrere fleischigwerdende und in einen gemeinsamen Bauch übergehende Ursprungssehnen vorhanden, von zweis-, drei- oder viertköpfigen M. Bei gefiederten M. stoßen mehrere Muskelbündel in spitzem Winkel aufeinander. — In der Myologie (Muskellehre) benennt man die einzelnen M. nach Form, Lage, Ursprung und Ende: Kappenmuskel, Kopfnieder, Weinstrecker, Armbeuger usw. über die Physiologie der M. s. Text auf Tafel II.

über die chemische Beschaffenheit der M. s. Muskelweißkörper und Fleisch (Sp. 837 f.).

Krankheiten. Muskelerkrankungen sind teils Folgeerscheinungen anderer Leiden, teils selbständige Krankheiten. Selbständige Entzündungen der M. kommen sehr selten vor. Der Muskelrheumatismus ist eine schmerzhaft Affektion gewisser besonders bevorzugter Muskelpartien (besonders Schulter- und Lendenmuskulatur), bei der sich keine anatomischen Veränderungen finden lassen. Die erkrankten Partien fühlen sich bisweilen derb, knotig oder schwielig an und sind sehr schmerzhaft; oft besteht nur Reizen ohne Druckenempfindlichkeit. Die Erscheinungen können auch als Begleitformen von Gicht, Gelenkentzündungen, Bettlägerigkeit usw. auftreten. Behandlung hauptsächlich Wärme, Bäder, Hydrotherapie, Massage, Elektrizität. Die Muskelverknöcherung (Myositis ossificans), meist eine Folge häufiger mechanischer Einwirkungen auf den Muskel, besteht in Bildung knöcherner Einlagerungen (Kalk-, Exzerktrationen). Bei der Trichinose sind die M. durch Einwanderung und Einkapselung der Trichinen schwer ergriffen. über elektrische Erscheinungen am Muskel s. Elektri-

zität, tierische; über Muskelstarre (Totenstarre) s. Leiche. — über Dystrophie (Pseudohypertrophie) der M. und Muskelatrophie s. Muskel-Muskelplatten, s. Myotomie. [atrophie.

Muskelschmerzen (Myalgien), treten nach ungewohnten Überanstrengungen (nach Reiten, Bergsteigen usw.) und durch reflektorische Muskelkrämpfen bei Gelenkleiden auf. Sie werden durch Wärme, Massage u. übergangsbehandlung leicht beseitigt. S. auch Herzenschuß.

Muskelschwäche, kann auftreten infolge von mangelndem Gebrauch, als Zeichen und Folge funktioneller Nervenleiden (Neurasthenie, Hysterie) sowie als Folgeerscheinung bei organischen Nervenkrankheiten (s. Muskelatrophie). Vgl. Ergograph und Ergostat.

Muskelschwindel, s. Muskelatrophie.

Muskelsegmente (Myomere), s. Myomerie.

Muskelsinn, s. Muskelgefühl.

Muskelsströme, die Ruheströme und die Aktionsströme des Muskels, s. Elektrizität, tierische.

Muskelfalten, s. Rückseite der Tafel II bei Muskeln.

Muskelzerrung, Verletzung, bei der durch übermäßigen Zug einige Muskelfasern meist unter Blutaustritt zerreißen.

Muskete (franz. mousquet, spr. muskët), schwere Halenbüchse (s. Handfeuerwaffen, Sp. 1053) mit Luntenschloß, von deren trummern Hahn der Name stammt (mittel-lat. muscetus, »Sperber«), anfänglich, weil schwer, nur auf einer Musketengabel benutzbar, wurde von Gustav Adolf auf etwa 5 kg erleichtert. In Deutschland erhielt jedes Föhlein im 16. Jh. 50 mit der M. bewaffnete Leute (Musketierte). Die Musketiere unter Friedrich d. Gr. erreichten fünf Schuß in der Minute.

Musketon (franz. mousqueton, spr. muskëtong), alte Handfeuerwaffe mit trichterförmigem Lauf, die mehrere Laufjageln (s. d.) zugleich verschob.

Muskingum (spr. muskinggm), rechter Nebenfluß des Ohio (Nordamerika), 250 km lang, liefert im Oberlauf bedeutende Wasserkraft, ist im Unterlauf schiffbar und mündet bei Marietta.

Muskogee (spr. muskögë oder -gi), Stadt im W. des nordamer. Staates Oklahoma, (1920) 30 277 Ew., nahe dem Arkansasstrom, Sitz der Regierungsagentur für die fünf Stämme, eines Indianer-College und mehrerer Indianerschulen, Bahnhöfen, hat Kohlengruben, Getreide- und Viehhandel.

Muskogi (Muskoſi, Maſkoſi), ausgestorbener nordamer. Indianerstamm, der im 16. Jh. den Südosten von der Golfküste bis zum Ohio und Cumberland innehatte, bildete mit den Tschokta die Sprachgruppe der Tschokta-Muskogi. — Von den M. hat der Ort Muskogee den Namen.

Muskovi, Indianerstamm, s. Maſkoſi.

Muskovit, Mineral, s. Glimmer (Sp. 308).


Muskovitischeiser, s. Glimmerchiefer.

Muskular (lat.), die Muskeln betreffend; Musku-laris, eine von Muskelfasern durchsetzte Hautschicht; muskulös, muskelfort.


Muskulatur (lat.), Gesamtheit der Muskeln eines **Muslim** (arab., auch Moſlim, Moſlem geschrieben, Plural Muslimin), Befenner des Islams (s. d.). Aus M. wurde durch Anhängen der persischen Endung -ân Muslimân, das in zahlreiche europäische Sprachen übergegangen ist (franz. und engl. muslim, deutsch Musliman[n]).

Muslim ibn el-Ḥaddīṣhādīṣh, arab. Traditionsgelehrter, * 817 oder 821 Miskapur, † das. 875, berühmt durch seine zu kanonischem Ansehen gelangte Sammlung religiös-juridischer Überlieferungen, die

Muskeln und Bänder des Menschen I



Muskeln und Bänder des Menschen II



Physiologie der Muskeln

A. Kontraktilität und Reizbarkeit der quergestreiften Muskeln

Die Leistungen der Muskeln beruhen auf ihrer Kontraktilität, d. h. der Fähigkeit, auf Grund gewisser Antriebe (Reize) sich zu verkürzen und wieder auszubehnen. Die die Muskeln zur Zusammenziehung anregenden Impulse gehen meist vom Zentralnervensystem aus und werden den Muskeln durch die Bewegungsnerven vermittelt (indirekte Reize). Durch deren künstliche Reizung ahmt man diese Impulse nach; doch besitzen, wie die Erfahrungen an nervenlosen Muskelstücken und Beobachtungen an Muskeln lehren, deren Nerven künstlich zur Enttarrung gebracht oder durch Vergiftung (mit Kurare) ausgeschaltet sind, die Muskeln auch eine direkte Reizbarkeit (Irritabilität). Dabei erweisen sich dieselben Reizmittel wirksam, die auch die Nerven reizen. Eine kurze künstliche Reizung des quergestreiften Muskels oder seines Bewegungsnerven, etwa durch einen einzelnen elektrischen Induktionsstromstoß, löst eine rasch wieder verschwindende Zusammenziehung des Muskels aus. Der Umfang dieser »Zuckung« ist von der Stärke des Stromes und der Erregbarkeit des Muskels abhängig. Muskelpräparate aus frisch getöteten Mäulblättern (besonders Froschskin) bewahren weit länger ihre Erregbarkeit als die der Warmblüter. Zur Selbstregistrierung der Muskelzuckung dient das Myographion. Dies ist ein durch ein Gewicht belasteter Hebel, der, um eine waagrechte Achse drehbar, in ein Stativ eingespannt ist. Der Muskel ist mit einem Ende an diesem Hebel befestigt, während sein anderes Ende von einem mit dem Stativ verbundenen Arm gehalten wird. Durch die Zusammenziehung des Muskels wird der Hebel gehoben und schreibt seine Bewegung auf einer beruhten Papierfläche als »Muskelkurve« auf. Eine genaue Messung des zeitlichen Ablaufs der Muskelzuckung ermöglicht das Federmyographion nach du Bois-Reymond, bei dem eine beruhte Glasplatte durch Federkraft mit großer Geschwindigkeit an der Schreibspitze vorbeigeführt wird. Mit Hilfe dieses Apparates läßt sich feststellen, daß die Zuckungen bei den Muskeln einzelner Tierarten und bei verschiedenartigen Muskeln desselben Tieres von verschiedener Dauer sind, z. B. beim Froschmuskel $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{10}$ sek, ferner, daß die Zusammenziehung der Muskeln nicht in denselben Augenblick beginnt, in dem die Reizung erfolgt, sondern daß etwa 0,005 sek beim Froschmuskel verfließt, ehe die Verkürzung einsetzt (Zeit der latenten Reizung oder Latenzzeit).

Treffen einen Muskel schnell aufeinanderfolgende Reize, so daß er in den zwischen ihnen liegenden Pausen keine Zeit hat, sich wieder auszubehnen, so gerät er in einen Zustand der Dauerkontraktion (Tetanus). Die willkürliche Tätigkeit der Muskeln im unversehrten Organismus besteht ebenfalls aus Verhinderung von Einzelzuckungen der einzelnen Muskelfasern, da auch bei den kürzesten Bewegungen eine Vielzahl von Nervenimpulsen dem Muskel zugeführt wird. Daher hört man über dem Muskel das sog. Muskelgeräusch (Muskelton).

B. Kraftentwicklung, Arbeitsleistung und Nutzseffekt bei der Tätigkeit der Muskeln

Die Kraft, die ein sich zusammenziehender Muskel entfaltet, kann gemessen werden durch dasjenige Gewicht, das der Muskel eben noch zu heben imstande ist. (S. auch Dynamometer, Sp. 1139.) Eine Hand eines Mannes entfaltet, wenn sie sich möglichst kräftig schließt, eine Kraft von 40–50 kg; beide Hände zusammen eine solche von 80–100 kg. Die sog. absolute Muskelkraft ist das Gewicht, das ein Muskel von 1 qcm

Querschnitt bei maximalem Tetanus noch eben hebt (3 kg für den tetanisch gereizten Froschmuskel, 10 kg für den willkürlich kontrahierten Muskel der Menschen). Die einzelnen Muskeln sind in ihrem Bau der besonderen Art der von ihnen zu leistenden Arbeit (s. Belebte Motoren) angepaßt (große Hubhöhe — geringe absolute Muskelkraft, und umgekehrt).

Die Arbeitsleistung der Muskeln kann nur durch die Ausnutzung der bei der Oxidation der Nahrungsstoffe freierwerdenden chemischen Energie zustande kommen. Dabei wird aber nicht (wie z. B. bei der Dampfmaschine) die gesamte chemische Energie vorher in Wärme verwandelt, die dann erst zur Erzeugung von mechanischer Arbeit benutzt wird, sondern die chemische Energie wird unmittelbar in mechanische verwandelt. In das Wesen dieses Vorgangs beginnt man erst in neuester Zeit einzudringen. Es kann als sicher gelten, daß das im Muskel vorhandene Glykogen bei der Kontraktion zunächst in Traubenzucker gehalten wird, der sich mit der gleichfalls vorrätigen Phosphorsäure zu einem Zwischenprodukt (Glykolyphosphorsäure, Laktazidogen) verbindet, das dann weiter in Milchsäure und Phosphorsäure zerfällt. Unter der Wirkung dieser Säuren zieht sich der Muskel zusammen. Diese Vorgänge spielen sich ohne Sauerstoffverbrauch ab, und die Spaltung des Glykogens zu Milchsäure macht nur 3,4 v. H. der in dem Glykogen gespeicherten Energie frei. Um den Muskel arbeitsfähig zu erhalten, muß die gebildete Milchsäure wieder beseitigt werden. Das geschieht hauptsächlich dadurch, daß unter Energieverbrauch die Milchsäure wieder in die Ausgangsstoffe zurückverwandelt wird. Demnach erfolgt nicht die Zusammenziehung des Muskels, sondern der Übergang in den Ruhezustand unter Aufnahme von äußerer Energie. Der ruhende Muskel wäre also einem Akkumulator zu vergleichen.

Diese Vorgänge sind notwendig mit einer gewissen Wärmeentwicklung verbunden, wodurch ein Bruchteil der chemischen Spannkraft für die nutzbare Arbeit verlorengeht. Hieraus kann man für die »Muskelmaschine« einen Nutzseffekt oder Wirkungsgrad (s. d.) berechnen. Er kommt demjenigen unserer besten Verbrennungsmotoren ungefähr gleich (bis etwa 33 v. H.). Überdies kann die Wärmeentwicklung unter Umständen, ähnlich wie in technischen Betrieben, zur »Heizung« des Körpers ausgenutzt werden.

C. Physiologie der glatten Muskeln

Die Tätigkeit der glatten Muskeln wird normalerweise ausgelöst durch Erregungen, die im sog. unwillkürlichen oder sympathischen Nervensystem ablaufen; doch können auch die glatten Muskeln direkt gereizt werden. Ihre Zusammenziehung unterscheidet sich von der der quergestreiften vor allem durch sehr viel langsamern Verlauf. Entsprechend ihrer Aufgabe, die Wandung von Hohlräumen dem jeweiligen Füllungsgrad anzupassen, sind die glatten Muskeln befähigt, ihre Länge ausgiebig zu verändern und den einmal angenommenen Zustand sehr lange beizubehalten. In vielen Fällen scheint es, als ob glatte Muskeln verliert ohne Energieverbrauch verharrten könnten, auch wenn sie hart belastet werden (sog. tonische Kontraktion). Die absolute Kraft der glatten Muskeln kann höhere Werte erreichen als die der quergestreiften.

Vgl.: f. unter Physiologie, ferner: E. du Bois-Reymond, *Ges. Abhandlungen zur allgem. Muskel- und Nervenhysik* (1875–77, 2 Bde.); O. Fischer, *Die Arbeit der Muskeln und die lebende Kraft des menschlichen Körpers* (1893); R. du Bois-Reymond, *Spezielle Muskelphysiologie oder Bewegungslehre* (1904); E. Döppelheimer, *Der Mensch als Kraftmaschine* (1921).

er »ed-Dschami² es-sahih« (»Wahre Sammlung«) nannte, und die etwa 12000 Traditionen enthält (gedr. 1873, 2 Bde.; lithogr. 1868, 2 Bde.; mit Kommentar von Nwami [† 1277], gedruckt 1866, 5 Bde., u. ö.).

Mufontos (C. Mufontus Mufus), römischer Populärphilosoph, 65 n. Chr. durch Nero aus Rom verbannt, später zurückgerufen, wirkte als Moralprediger. Die Reste seiner Reden gab C. Senje heraus: »C. Mus. Ruf. reliquiae« (1905).

Musophagidae, f. Pifangfresser.

Muspelheim, in der späten nordischen Mythologie das Land der als Feuerriesen gedachten »Söhne Muspell's«, die beim Weltuntergang von Süden gegen die Götter heranziehen. Der Zusammenhang mit südgemanischen Weltuntergangsvorstellungen (f. Muspili) ist unsicher.

Müßpili (»Weltbrand«), althochdeutsches Stabreimendes Gedicht des 10. Jh. in bairischer Mundart, Anfang und Schluß nicht aufgezeichnet, schildert das jüngste Gericht. Erste Ausgabe von Schmeller (1832). Lit.: G. Grau, Quellen und Verwandtschaften der ältern germ. Darstellungen des jüngsten Gerichts (1908); G. Hefel, Studien zu den german. Dichtungen vom Weltuntergang (1918); G. Baesecke, Müspili (1918).

Muspratt (spr. müß- oder müßprätt), 1) James, brit. Chemiker und Industrieller, * 12. Aug. 1793 Dublin, † 4. Mai 1886 Seaford Hall bei Liverpool, gilt als Urheber der Sodafabrikation.

2) James Sheridan, Sohn des vorigen. Chemiker, * 8. März 1821 Dublin, † 3. Febr. 1871 Liverpool, gründete daselbst 1848 das College of Chemistry, forschte auf dem Gebiet der angewandten Chemie und schrieb »Dictionary of Chemistry« (1853, 2 Bde.; deutsch bearb. von Stohmann u. Kerl als »Theoretische, prakt. u. analyt. Chemie in Anwend. auf Künste u. Gewerbe«, 4. Aufl. von Bunte u. a., 1886—1922).

Musquafelle (spr. -ta-), jhm. Wisanfelle. [12 Bde.).

Muffaf (hebr. »Zusatz«), das anstatt des einst im Tempel dargebrachten »Zusatzopfers« eingerichtete Gebet (f. d.).

Muffafia, Adolf, roman. Philolog, * 15. Febr. 1835 Spalato, † 7. Juni 1905 Florenz, seit 1860 Professor in Wien, schrieb: »Altfranzösische Gedichte aus venezianischen Handschriften« (1864), »Fra Paolino« »De regimine rectoris« (1868), »Die katalanische metrische Version der Sieben weisen Meister« (1876) und eine »Italienische Sprachlehre in Regeln und Beispielen« (1860; 27. Aufl. 1904). Lit.-Nachweis in den »Bausteinen zur roman. Philologie«, Festgabe für M. M. (1905).

[dopegebirges, 2925 m hoch.

Muß-Allah (Mus Allah), höchster Gipfel des Rho-

Mußbach, bayr. Dorf in der Pfalz, Bez. N. Neustadt a. S., (1925) 2334 Em. (¼ kath.), an der Bahn Neustadt a. S.—Freinsheim, hat Metallwarenfabrik, Weinbau und -handel.

Muffelburgh (spr. müßelbör), Stadt in der schott. Grffsch. Midlothian, (1921) 17 110 Em., an der Eskmündung, östl. von Edinburgh, Bahnstation, hat Rathhaus (18.—19. Jh.), Zollgebäude (1590), altes Schloß Buntie House, Römerbrücke, höhere Schule, Rennbahn, Fischereihafen, liefert Papier, Bier, Netze, Ziegel, Töpferwaren. Leber, Öl, Salz.

Muffelin (benannt nach der Stadt Moful am Tigris, die im Mittelalter durch Herstellung seidener Tücher berühmt war), f. Gewebe (Sp. 123).

Muffelglas, Tafelglas mit durchsichtigen Mustern auf mattem Grund oder umgekehrt. meist zur Verglasung von Vorhaußtüren, Fenstern (Jalousieglas)

usw., wird durch Aufsitzen von leicht schmelzbarem Bleiglaspulver, das eine rauhe, undurchsichtige Schicht gibt, oder durch Aufschmelzen von Email hergestellt; durch das billigere Sandblasverfahren fast völlig verdrängt.

Mufferon, Pilz, f. Marasmius.

Mufferongo, Stamm der Bantu, an der Kongomündung (Afrika), treibt Fischfang.

Muffet (spr. müß), Alfred de, franz. Dichter, * 11. Dez. 1810 Paris, † das. 2. Mai 1857, trat in nahe Beziehungen zu Hugo und Rodier und wurde schon 1829 durch die »Contes d'Espagne et d'Italie« berühmt, deren erdichtete Madrid und Venedig Schauplätze tragischster Liebesgeschichten sind. 1833 lernte er George Sand kennen und lieben, reiste mit ihr nach Italien, brach jedoch mit ihr März 1835 endgültig. Die »Poésies complètes« (1840), enthaltend: »Un Spectacle dans un fauteuil« (schon 1832 gedruckt), die »Poésies diverses« und »Poésies nouvelles«, sind ein Echo jener aufgeregten Jahre, die vier »Nuits« (»N. de mai«, 1835; »N. de décembre«, 1835; »N. d'août«, 1836; »N. d'octobre«, 1837) ihr stärkster Nachklang. Seitdem ließ die dichterische Leistungsfähigkeit nach. Auf der Bühne zunächst erfolglos, veröffentlichte M. seine Stücke als Buchdramen: »Spectacles dans un fauteuil« (1. Heft, 1832; »La Coupe et les Lèvres«, »A quoi rêvent les jeunes Filles«, »Naimouna«; 2. Heft, 1834; »Lorenzaccio«, »Les Caprices de Marianne«, »André del Sartor«, »Fantasio«, »On ne badine pas avec l'amour«, »La Nuit vénitienne«). Auch die »Comédies et Proverbes« (1840; 1853 um »Il ne faut jurer de rien« und »Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée« vermehrt) waren zunächst nicht für die Aufführung bestimmt. Doch gehören die Dramen (Gesamtausgabe von J. Lemaitre, 1889—91, 4 Bde.) zu Muffets originellsten Werken. Die Prosaenovelle verbindet M. mit den besten Traditionen des 18. Jh. Von den »Contes et Nouvelles« (zuerst in der »Revue des Deux Mondes«, 1837—54) sind wohl die bekanntesten »Mimi Pinson«, eine Szene aus der Pariser Bohème, »Le Fils du Titien« und die literarische Satire »Histoire d'un merle blanc« (zuerst 1842). Besonders bedeutsam ist die »Confession d'un Enfant du siècle« (1836), sein Selbstbekenntnis von 1834. Seit 1852 war M. Mitglied der Akademie. Ohne sich der oder jener Dichterschule zu verschreiben, war M. zwar durch die Gewalt seines Gefühlslebens Romantiker, durch Erziehung, persönliche Neigung und die Richtung seines Intellekts aber Aristokrat des 18. Jh.; daher jene originelle Mischung sonst unvereinbarer Gegensätze in seinem Werk. Beste Ausgabe seiner Werke bei Charpentier (4. Aufl. 1888, 10 Bde.); neueste Ausgabe von E. Biré (1907—08, 9 Bde.). »Œuvres complètes d'A. de M.« gab M. Allem (1911) heraus, die »Correspondance de G. Sand et d'A. de M.« F. Decoré (1904), die »Correspondance d'A. de M.« und die »Lettres d'Amour d'Aimée d'Alton« L. Sché (beide 1910). »Œf. Werke«, deutsch hrsg. von Neumann (1925, 5 Bde.). Lit.: P. Lindau, M. de M. (3. Aufl. 1879); Clouard, Bibliographie des œuvres d'A. de M. (1883) und Documents inédits sur A. de M. (1900); de Janzé, Étude et récits sur A. de M. (1891); Mariéton, G. Sand et A. de M. (1896); Spoelberch de Lovenojou, La véritable histoire de Mlle et Lui' (2. Aufl. 1897); Lafocade, Le théâtre d'A. de M. (1901); Crugnot, A. de M. e la sua opera (1903); Barine, A. de M. (4. Aufl. 1904); Adèle Colin, A. de M. intime. Souvenirs de

sa gouvernante (1906). — Sein Bruder Paul de M., * 7. Nov. 1804 Paris, † daf. 17. Mai 1880, veröffentlichte gut geschriebene Romane: »La table de nuit« (1832), »Samuel« (1833), »Lauzun« (1835; 4. Aufl. 1873), »Femmes de la Régence« (1841, 2 Bde.; 1858) u. a.; ferner: »Lui et Elle« (1860), nach Aufzeichnungen seines Bruders und als Antwort auf G. Sando's »Elle et Lui«, »Voyage en Italie« (1851) u. a.; auch Theaterstücke sowie eine Lebensbeschreibung seines Bruders »A. de M., sa vie et ses œuvres« (1877).

Müßiggang (Arbeitscheu) eines erwerbsfähigen Menschen wird nach § 361 Ziff. 5 StGB. dann bestraft, wenn infolgedessen zu seinem Unterhalt oder zu dem Unterhalt derjenigen, zu deren Ernährung er verpflichtet ist, durch die Behörde fremde Hilfe in Anspruch genommen werden muß. Die Strafe ist Haft bis zu sechs Wochen, auch kann auf Überweisung an die Landespolizeibehörde erkannt werden (s. Arbeitshäuser). — In Österreich kann die Sicherheitsbehörde arbeitsfähigen Personen, die kein Einkommen und keinen erlaubten Erwerb haben und die Sicherheit der Person oder des Eigentums gefährden, auftragen, sich binnen bestimmter Frist auszuweisen, daß sie sich auf erlaubte Weise ernähren. Die Nichtbefolgung dieses Auftrags aus Arbeitscheu wird mit strengem Arrest von acht Tagen bis zu drei Monaten bestraft (Vagabundengesetz von 1885).

Mussolini, Benito, ital. Staatsmann, * 29. Juli 1883 Predappio bei Forlì, Volksschullehrer, ging 1902 in die Schweiz, wo er 1904 wegen sozialistischer Propaganda ausgewiesen wurde, von dort nach Trient, wo er unter Cesare Battisti (s. d.) journalistisch tätig war; 1912 wurde er Hauptkrisisteleuter des Mailänder »Avanti«. Herbst 1914 trat er, im Gegensatz zur sozialistischen Partei, für Teilnahme Italiens am Kriege ein und leitete seitdem in diesem Sinn in Mailand den »Popolo d'Italia«. Er nahm am Weltkrieg als Korporal teil und wurde 1917 schwer verwundet; genesen, kämpfte er erfolgreich gegen die Müßiggangsfreier und für den Siegeswillen. Nach dem Krieg begründete er den Faschismus (s. d.), der Machtpolitik, Anteil der Frontkämpfer an der Regierung und Kampf gegen den Unsturz forderte. Terror mit Terror überwindend, rettete er Italien vor dem Bolschewismus (vgl. Italien, Sp. 695 f.). Seit 1. Nov. 1922 Ministerpräsident, wurde er durch Vereinigung der Ministerien des Innern, des Äußern, des Krieges, der Korporationen, der Marine und der Luftfahrt in seiner Hand der Diktator Italiens. Innerpolitisch hat er durch Reformen auf den Gebieten der Verwaltung, des Agrarwesens, der Wirtschaft und des Verkehrs große Erfolge errungen. Rücksichtslos jede Opposition ausschaltend, hat er Italien im Kampf gegen den Marxismus, die Freimaurer und den Parlamentarismus faschistisch gemacht. Im deutschen Südtirol betreibt er, unter Hinweis auf die Friedensverträge, die schärfste Italianisierung. Außenpolitisch versucht er Italien die Vormachtstellung im Mittelmeer zu geben. Er schrieb: »Discorsi politici« (1921), »Il mio diario di guerra« (1920; 3. Aufl. 1923), »Dintorno« (1924), »La nuova politica dell'Italia« (1925, 3 Bde.), »Il nuovo Stato unitario italiano« (1927), »Reden« (hrg. von M. S. Meyer, 1925). Lit.: F. Güterbock, M. und der Faschismus (1923); L. Bernhardt, Das System M. (1924); M. G. Sarfatti, M., Lebensgeschichte (1926); E. v. Beckerath, Wesen und Werden des faschistischen Staates (1927); »M. e il suo Fascismo« (1927; deutsch 1928).

Mussomeli, Stadt auf Sizilien, Prov. Caltanissetta,

(1921) 10972, als Gemeinde 11 675 Einw., 725 m ü. M., hat Trümmer eines Kastells (14. Jh.), antike Nekropole »di Grotte«, Salz- und Schwefelbergbau.

Mussorgski (Mussorgskij), Modest Petrovitch, russ. Komponist, * 28. März 1839 Rarew (Gouv. Pskow), † 28. März 1881 Petersburg, durch Ursprünglichkeit und Schöpferkraft hervorragend. Ihm galt die Wahrheit des Ausdrucks, dessen Mittel er stark bereichert hat, alles, die überlieferte Form nichts. Erst nach 1920 wurde er anerkannt, besonders durch die Oper »Boris Godunow« (1875; dann bearbeitet von Rimskij-Korsakow; in Urgestalt wieder 1925), das Orchesterwerk »Eine Nacht auf dem kahlen Berge«, den Klavierzyklus »Bilder von einer Ausstellung« und zahlreiche Lieder. Lit.: O. v. Kriesemann, M. (1926); R. v. Wolfart, M. (1927).

Musteil, s. w. Musteil.

Mustumba, s. Muata Jambo's Reich.

Must (Meut), Erregungszustand des männlichen Asiatischen Elefanten während der Brunst.

Mustafa, türk. Name, auch verschiedener Sultane:

1) M. I., * 1591, † 1639, Sohn Mohammeds III., regierte, obwohl Idiot, 1617–18 und 1622–23.

2) M. II. (1695–1703), * 1664, Sohn Mohammeds IV., mußte 1699 den Frieden von Karlowitz (s. d. 1) schließen. Er wurde durch die Janitscharen entthront und starb an Gift.

3) M. III. (1757–73), * 1717, Sohn Ahmeds III., schloß 23. März 1761 mit Friedrich d. Gr. einen Freundschaftsvertrag, wurde wegen Polens, das er zu stützen suchte, in einen verlustreichen Krieg mit Rußland verwickelt, dessen Ende (1774) er nicht mehr erlebte.

4) M. IV. (1807–08), Sohn Abd ul-Samids I., wurde von dem Pascha von Rußschuk, Mustafa Bairatdar (s. d.), gestürzt und auf dessen Betreiben 16. Nov. 1808 getötet.

Mustafa, Kara, s. Kara Mustafa.

Mustafa Bairatdar, s. Bairatdar.

Mustafa Kemal Pascha, Ghâfi (seit 1922), der Erneuerer der Türkei nach dem Weltkrieg, jungtürkischer Gefinnungsgenosse Envers, * 1880 Salonik, seit 1901 im Heer, während des Balkankriegs (1912/13) Hauptmann im Generalstab der Dardanellenarmee, im Weltkrieg schließlich kommandierender General, war die Seele der in Kleinasien 1919 nach dem Zusammenbruch auflodernden nationalen Erhebung (s. Türkei [Geschichte]), wurde 1921 Mustafa, warf 1921 und 1922 die Griechen aus Kleinasien, wurde 27. Okt. 1923 der erste Präsident der neuen türkischen Republik, wiedergewählt 1. Nov. 1927.

Mustagh (türk., »Eisgebirge«), 1) Gebirgskette, s. Karakorum; 2) auch Gebirgsgipfel, s. Kunlun.

Mustagh-Alta (Mustaghata), nächst dem Kungur (s. d.) höchstes Gebirgsmassiv im östlichen Pamir (7415 m) mit ausgedehnten Gletschern.

Müstajir, Wal (rätoroman.), s. Münster 5).

Mustaffi ibn Mustafi, abbasid. Kalif, s. Kalifen (Sp. 861).

Mustangs, halbwilde Pferde in den nordamerikanischen Prärien (vgl. Cimarrones).

Mustapha, s. w. Mustafa.

[(Sp. 861).

Mustafim, letzter Kalif von Bagdad, s. Kalifen
Musteil (Cibaria), im Recht des Sachsenspiegels der Hälfteanteil der Witwe an den am 30. Tage nach dem Tod des Mannes auf dem Hof vorhandenen Speisevorräten, einschließlich des Mastviehs (sog. Hoffspeise).

Mustela (lat.), der Warber.

Muster (vom lat. monstrare), ein kleiner Teil einer

Mare, nach der eine größere Menge beurteilt werden kann; die Verzerrungen (Figuren) bei Geweben (Defins, f. Weben und Wirkerei), Papier usw.; ein vorzüglich gearbeiteter Gegenstand, der zum Vorbild dient. In Fabriken hat man zur Anfertigung von Vorlagen besondere Musterzeichner, die in Musterzeichenschulen (f. d.), Fachschulen und Kunstgewerbeschulen ausgebildet werden. Für Gewerbe aller Art gibt es Vorbilder- (Muster-) Sammlungen. — über **Mustermessen** f. Messen (Sp. 299) und Leipzig (Sp. 807).

Mustër, schweiz. Ort, f. Disentis.

Mustergrundstücke, f. Bodenbonitierung.

Musterkontore, f. Übungskontore.

Musterlager, Lager von Warenproben, die zur Ansicht von Käufern ausgestellt sind. Vgl. **Ausfuhrmusterlager**.

Mustern, Vergleichen einer ausgeführten Färbung mit dem vorgelegten Muster, auch das Erzeugen von Figuren beim Weben (f. d.) und in der Wirkerei (f. d.).

Musterregister, f. Urheberrecht.

Musterrolle, in der Handelschiffahrt der von der Behörde (Seemannsamt, im Ausland Konsulat) dem Schiffsführer mitzugebende Ausweis über Namen und Staatsangehörigkeit der gesamten Besatzung des Schiffes; f. auch **Feuervertrag**.

Musterschneidemaschine, Nähmaschine zum Zerschneiden von Geweben, Papier usw. in Probeblättern.

Musterschule, Übungsschule am Lehrerseminar; f. auch **Normalschule**.

Musterschup, f. Urheberrecht.

Mustersendungen (Muster ohne Wert), f. **Wasmusterung** (früher ökonomische M.), die Prüfung des Zustandes der Bekleidung und der Ausrüstung der Truppe und der Verwendung der Geldmittel, teilt sich in **Front- und Buchmusterung**. Sie erfolgt nach der **Musterungsvorschrift** (1926) durch beauftragte Verwaltungsbeamte. — M. der Militärpflichtigen, f. **Ersatzwesen**. — M. im Seewesen, f. **Feuervertrag**. Auf Kriegsschiffen das tägliche Anreten der Mannschaft in »Musterungsdivisionen« (f. Division).

Musterwirtschaften, durch Einrichtung und Führung vorbildliche landwirtschaftliche Wirtschaften, früher meist mit Akademien verbunden. Sie entstanden seit etwa 1804, d. h. zu der Zeit, als es noch an Gelegenheit zur Erlernung richtigen landwirtschaftlichen Betriebs fehlte, verloren aber, seitdem es eine genügende Zahl gut geführter Wirtschaften gab, an Bedeutung. Vgl. **Landwirtschaftliches Unterrichtswesen** (Sp. 567).

Musterzeichenschulen, früher fast ausschließlich Schulen zur Ausbildung der **Musterzeichner** (Definatoren). Aus den M. haben sich später kunstgewerbliche Lehranstalten entwickelt. In den Fachschulen für Textilindustrie sind besondere Kurse für **Musterzeichnen** eingerichtet worden.

Musteshâr (türk., »Mat, Staatsrat«), in der Türkei Titel für die Unterstaatssekretäre.

Mustî, Tochter eines Weissen und einer Mulattin.

Mustyghis, Andreas, griech. Geschichtsschreiber und Archäolog, * 1785 auf Korfu, † das. 29. Juli 1860, 1806 Historiograph der Ionischen Inseln, 1820 russischer Gesandter in Turin, 1828–31 Leiter des öffentlichen Unterrichts in Griechenland, 1832 Mitglied des Parlaments der Ionischen Inseln und wiederholt ihr Unterrichtsminister. Hauptwerke (z. Gesch. von Korfu): »Notizie per servire alla storia Corcirese« (1804), »Illustrazioni Corciresi« (1811–14), »Delle cose Cor-

ciresi« (1848). Lit.: A. v. Reumont, *Meine histor. Schriften* (1882); F. Gregorovius, *Korfu* (1884).

Musung (franz. Mouzouna, spr. musung), Bronzemünze in Marokko, = 1 Centime = 0,8 Pf.

Musuros, 1) Markos, griech. Humanist, * um 1470 auf Kreta, † Herbst 1517, lehrte in Padua, Venedig und Rom. Er war Mitherausgeber der *Albini*, besonders des Platon, Athenaios, Peshchios, Pausanias.

2) Konstantin, türk. Diplomat griechischer Herkunft, * 1807 auf Kreta, † 1891 Konstantinopel, 1840 Fürst von Samos, 1847 türkischer Gesandter in Wien, 1856–85 in London, vertrat die türkischen Interessen (1878) auf der Konferenz in Konstantinopel.

Musy (spr. müß), Jean, schweiz. Bundesrat, * 10. April 1876 Albeuve (Freiburg), Rechtsanwalt, 1911 Mitglied des Freiburgischen Grossen Rates, 1912 des Staatsrats, 1914 des schweizerischen Nationalrats, 11. Dez. 1919 in den Bundesrat gewählt, war 1925 Bundespräsident.

Mut, ägyptische, hauptsächlich in Theben verehrte Göttin, Gemahlin des Amon, wie Isis und Hathor das gebärende Prinzip (Mut uert, »die große Mutter«), als Geier oder geierförmig dargestellt.

Muta (lat., »verändere«), Bezeichnung für den Wechsel der Stimmung bei den Pausen und einigen Blasinstrumenten (Klarinette, Trompeten und Hörner), z. B.

»M. in A« usw.

Mutae (lat.), f. Laute und Lautlehre.

Mutabel (lat.), veränderlich; **Mutabilität**, Veränderlichkeit. [(Sp. 741).]

Mutafakimân (»Dialektiker«), f. Arabische Literatur.

Mutanabbi (Motenebbi, Mu'tazib), arab. Dichter, * 915 n. Chr. Kufa, † (ermordet) 965 im Irak, gab sich für einen Propheten aus (daher »el Mutanabbi«). Seit 948 lebte er in Aleppo, seit 957 in Ägypten, Bagdad und Persien. Hauptwerk: »Divan«, 289 Gedichte (hrsg. mit Kommentar des Wâhidî [† 1075] von Dieterici: »Mutanabbii carmina«, 1861; u. ö. im Orient; Übersetzung von Hammer-Purgstall, 1824, ist schlecht). Lit.: Dieterici, M. u. Seifuddin (1847).

Muta Nige, f. Edwardsee.

Mutaut (lat.), f. Mutation.

Mutafisiten (vom arab. mu'tazil, »sich absondernd«), Anhänger einer rationalistischen Auffassung der mohammedanischen Glaubenslehre, die Wâhil ibn Utâ († 747) begründete. Sie lehnten die Lehre von der absoluten Vorherbestimmung ab und lehrten, Gott sei die Quelle alles Guten, nicht des Bösen, der Mensch habe freien Willen, der Koran sei geschaffen usw. Die Bewegung wurde um 850 unterdrückt. Lit.: S. Steiner, *Die M.* (1865); Galland, *Essai sur les M.* (1906).

Mutafim, abbasidischer Kalif, f. Kalifen (Sp. 860).

Mutatio libelli (lat.), früher sw. Klageänderung.

Mutation (lat., »Veränderung, Wechsel«), 1) die Periode, in der sich beim jungen Menschen die Stimme bedeutend verändert und vervollkommen (Stimmbruch, -wechsel), bei Mädchen im 12.–16., bei Knaben im 14.–18. Jahr. Die M. bleibt bei Frühkastrierten (f. Kastration) aus. Vgl. auch **Solmisation**. — 2) Plöckige, nicht durch Übergang vermittelte (sprungartige) Abänderung einer Tier- oder Pflanzenart in einer mehr oder minder erheblichen Zahl der Merkmale, von Baur studiert am Riesenmaul (Antirrhinum), von de Vries namentlich bei einer Nachtkerze (*Oenothera lamarckiana*), bei der er sieben, bei reiner Fortzüchtung in allen Teilen streng erbliche neue Formen (Mutanten) erhielt. Allerdings

ermies sich später *O. lamarckiana* als Bastardpflanze, die neuen Formen sind in diesem Fall daher keine echten Mutanten. Diese strenge Erblichkeit unterscheidet die Mutationen von den Kulturrassen der Haustiere und den Kulturpflanzen, die, freier Kreuzung überlassen, wieder in die Stammform zurückschlagen, sowie von den nichterblichen Modifikationen (s. d.). Die wichtigsten Objekte der Mutationsforschung sind die *Drosophila*-Fliegen (s. Taufiegen), bei denen Morgan (s. d. 4) und seine Schüler über 400 Mutanten gezüchtet haben. Die Mutationen unterscheiden sich von den Varietäten (Spielarten) dadurch, daß diese mehr nur in einem einzelnen oder in wenigen Merkmalen von der Stammform abweichen. Die Mutationstheorie von de Vries behauptet, daß nur Mutationen, die periodisch (vielleicht nach Jahrtausenden) die Konstanz der Entwicklung unterbrechen, zur Bildung neuer Arten führen (s. Darwinismus). Nach Chr. Schröders Kreuzungsversuchen mit Marienkäfer-Spielarten haben jedoch auch fluktuierende Varietäten (s. Variabilität) im Sinn der Selektionstheorie (s. Selektion) Auslesewert und können daher zur Bildung neuer Arten führen. Knospenmutationen sind abnorme Entwicklung einzelner Knospen an Fichte und Kiefer zu Hegenbesen (s. d.), wobei der veränderte Wuchs durch Samen von einem solchen Ast vererbt wird. — 3) In der Paläontologie Abänderungen von Organismen, die sich in aufeinanderfolgenden geologischen Schichten finden, im Gegensatz zu den Variationen in derselben Schicht. Lit.: S. de Vries, Die Mutationstheorie (1901—03, 2 Bde.); Chr. Schröder, Die Variabilität der *Adalia bipunctata* L. (1900—01); T. S. Morgan, Die stoffliche Grundlage der Vererbung (1921); R. Hertwig, Abstammungslehre und neuere Biologie (1927).

Mutationsgebühren (Mutationssabgaben), Besitzveränderungsabgaben.

Mutationstheorie, s. Mutation 2).

Mutatis mutandis (lat., abgekürzt mut. mut. oder m. m.), »nach Veränderung des zu Verändernden«, d. h. mit den erforderlichen Abänderungen.

Mutawaffil, abbasid. Kalif, s. Kalifen (Sp. 860).

Mutazismus (Mutismus, lat.), freiwillige Stummheit, z. B. Geisteskranker und Hysterischer.

Muten, s. Mütung.

Muterdjischim (arab., »Übersetzer«, Terdjumân, Dragoman), s. Dolmetscher.

Mutefarrif (arab. Mutafarrif), in der Türkei bis 1924 Gouverneur eines Sandschak oder Liwa (Mutefarriflik, »Regierungsbezirk«), war dem Wali unterstellt und Vorgesetzter des Kaimakam (s. d.).

Muth, früher österr. Getreidemaß = 18,446 hl.

Muth, Carl, Schriftsteller, * 31. Jan. 1867 Worms, in München seit 1903 Herausgeber der von ihm gegründeten Zeitschrift »Nochland« (s. d.), schrieb: »Die literarischen Aufgaben der deutschen Katholiken« (1899), »Die Wiedergeburt der Dichtung aus dem religiösen Erlebnis« (1909), »Religion, Kunst u. Poesie« (1914) u. a.

Muther, Richard, Kunstgelehrter, * 25. Febr. 1860 Ohrdruf, † 23. Juni 1909 Wölfsgrund (Schlesien), 1894 Professor in Breslau. Hauptwerk: »Geschichte der Malerei im 19. Jh.« (1893—94, 3 Bde.), in der er für die Bestrebungen des modernen Naturalismus, des Realismus und verwandter Richtungen eintrat; schrieb ferner: »Geschichte der Malerei« (»Sammlung Göschens«, 1899—1902, 5 Bdn.), »Ein Jahrhundert fran. Malerei« (1901), »Geschichte der engl. Malerei« (1903), »Die belg. Malerei im 19. Jh.« (1904) u. a.

Muthesius, 1) Karl, Pädagog und Schriftsteller, * 16. Jan. 1859 Wolfersiedt (Thüringen), 1906—25 Seminarleiter in Weimar, veröffentlichte neben pädagogischen Schriften (»Stellung der Heimatlunde im Lehrplan«, 1890; »Schulaufsicht u. Lehrerbildung«, 1902; »Universität u. Volksschullehrerbildung«, 1904; »Die Lehrerbildung im Strom der Zeit«, 1906; »Schule und soziale Erziehung«, 1911; »Die Einheit des deutschen Lehrerstandes«, 1917; »Die Zukunft der Volksschullehrerbildung«, 1919 u. a.) Beiträge zur Goetheforschung: »Goethe ein Kinderfreund« (1903), »Goethe und Pestalozzi« (1903), »Goethe und Karl Alexander« (1910) u. a. sowie zur Biographie Herbers: »Herbers Familienleben« (1904), »Altes und Neues aus Herbers Kinderstube« (1905) u. a. Er gab ferner die 2. Aufl. von A. Heubaum, Pestalozzi (1920) heraus.

2) Hermann, Bruder des vorigen, Baumeister und Kunstschriftsteller, * 20. April 1861 Groß-Reuhäusen (Thüringen), † 26. Okt. 1927 Berlin-Steglitz, seit 1891 Architekt bei der japanischen Regierung in Tokio, seit 1895 technischer Altach der deutschen Volkshaus in London, 1903—26 Referent im Landesgewerbeamt zu Berlin, errichtete ländliche Wohnhäuser in Berliner Vororten und schrieb: »Die englische Baukunst der Gegenwart« (1900—04, 4 Bde.), »Architektonische Zeitbetrachtungen« (1900), »Die neuere kirchliche Baukunst in England« (1902), »Stilarchitektur und Baukunst« (1902; 2. Aufl. 1903), »Das englische Haus« (1904—1905, 3 Bde.; 2. Aufl. 1908), »Kultur und Kunst« (1904), »Landhaus und Garten« (1907; 4. Aufl. 1925), »Kunstgewerbe und Architektur« (1907). Vgl. Literatur bei Landhaus.

Mutianus, Konrad (Mutian, eigentlich Muth, mit dem Beinamen Rufus), Humanist, * 15. Okt. 1471 Homburg (Hessen-Nassau), † 30. März 1528 Gotha als Kanonikus, war 1495—1502 in Italien, sammelte jüngere Gelehrte um sich, aus deren Kreis die »Epistolae obscurorum virorum« (s. d.) hervorgingen. Seine Briefe und Gedichte wurden von Zenzler veröffentlicht (im 1. Suppl.-Bd. der »Historia Gothana«, 1701). Lit.: C. Krause, Briefwechsel des M. Rufus (mit Lebensbeschreibung, 1835); Giller, Briefwechsel des M. M. »Geschichtsquellen der Prov. Sachsen«, Bd. 18, 1890).

Mutieren (lat.), verändern, wechseln, sprunghaft sich ändern (vgl. Mutation); Stimmbruch haben.

Mutilla, Mutilliden (Mutillidae, Ameisenwespen), s. Bienennameife.

Mutina, Stadt, s. Modena.

Mutinensischer Krieg, s. Modena.

Mutiny Act (spr. mjāni-äkt, »Meuterei-Akte«), das in England 1689—1879 geltende Militärstrafgesetz.

Mutismus, s. Mutazismus.

Mutius, Gerhard von, Diplomat, * 6. Sept. 1872 Gellenau (Kr. Olag), seit 1903 im auswärtigen Dienst, bei den Botschaften und Gesandtschaften in Paris, Petersburg, Peking und Konstantinopel, leitete 1916 bis 1918 die politische Abteilung bei der Zentralverwaltung in Warschau, wurde 1918 Gesandter in Kristiania, 1920 Vorsitzender der deutschen Friedensdelegation in Paris, 1923 Gesandter in Kopenhagen, 1926 in Bukarest.

Mutoskop (vom lat. mutare, »verändern, wechseln«, und griech. skopein, »schauen«), s. Beilage »Kino-technik« (Z. I) bei Kinematographie.

Muthsierung (vom mhd. mûtscharunge, »Teilung«), im Mittelalter die von Mitbesitzern vorgenommene Teilung der Nutzungen ohne Aufhebung der

Gemeinschaft hinsichtlich der Verfügung und des gegenseitigen Substitutionsrechts der Genossen; Gegenlag: Lat- oder Grundteilung (s. d.). [248].

Mutsuhito, japan. Kaiser, s. Japan (Geschichte, Sp. 1248).

Mutte (Mutje, niederb.), flaches Fluß- und Wattenfahrzeugs mit Seitenrumpfen und Gasselsiegel.

Muttelkopf, Berg in Tirol, s. Auster.

Muttenz, Dorf im Schweiz. Kanton Baselland, (1920) 3272 reform. Einw., südörtl. von Basel, Bahnstation, hat Holzwaren- und Kartonnagenfabriken.

Mutter (lat. Mater), eine Frauensperson im Verhältnis zu einer oder mehreren andern Personen (Kindern), die sie geboren hat. Weiteres s. Elterliche Gewalt und Kind (Rechtliches). — Auch fow. Gebärmutter. — In der Technik die Schraubenmutter (s. Mutterbänder, s. Gebärmutter. (Schraube).

Mutterbaum, -bestand, forstlich: Baum bzw. Bestand, aus dessen Samen auf natürlichem Wege ein junger Bestand hervorgegangen ist.

Mutterberatung, die Tätigkeit der in den Mutterberatungsstellen beschäftigten Ärzte und Wohlfahrtspflegerinnen.

Mutterberatungsstellen, s. Mutterfuch.

Mutterblatt, s. Knospe.

Muttererde (Oberkrume), s. Boden (Sp. 561).

Mutter Gottes, die Jungfrau Maria.

Muttergottesbilder, s. Madonnen.

Muttergut (lat. bona materna), Vermögenswerte, die von der Mutter oder der Mutterseite herkommen.

Mutterhalter (Mutterkranz, -ring, Pessarum), Instrument aus Hartgummi oder Porzellan, wird bei Lageveränderungen der Gebärmutter (Vorfall, Rückwärtsneigung) nach ihrer Reposition in die Scheide eingelegt zur Erhaltung der normalen Lage. Sitz und Wirkung muß öfters der Arzt prüfen. über Okklusivpessar s. Unfruchtbarkeit.

Mutterharz, s. Galbanum.

Mutterhaus, Anstalt, in der evangelische Diakonissen (s. d.) Auszubildende und für ihr Leben Rückhalt und Heimat finden; auch Mittelpunkt weiblicher katholischer Genossenschaften.

Mutterhefe, der Teil der Kunsthefe (s. d.), der zur Verarbeitung weiterer Mengen Maische auf Kunsthefe zurückbehalten wird.

Mutterheime (Schwangerenheime), Anstalten zur Unterbringung unterkunftloser, meist unehelicher Mütter in den letzten Monaten der Schwangerschaft und nach der Entbindung. Das Mutterheim soll, soweit dies der Gesundheitszustand der Insassin erlaubt, ein Arbeitsheim sein, in dem die Mutter ihr Kind bei sich behalten und selbst nähren kann. Die meisten M. werden von Wohltätigkeitsvereinen unterhalten, einige von städtischen Körperschaften.

Mutterhering, Fischart, s. Ase.

Mutterkirche, die von einem Apostel gestiftete Gemeinde; dann älteste Landeskirche und Metropolitan- oder Kathedralkirche; auch die Hauptkirche eines Kirchspiels, im Gegenlag zu Filialkirchen (s. Filial).

Mutterkorn (Hungerkorn, Pappenhalm, Secale cornutum), der Dauerzustand (Mlerotium) des zur Abheilung der Astomyzeten gehörigen Schmaropferpilzes *Claviceps purpurea* Tul. (s. Taf. »Pflanzenkrankheiten«, 3 u. 4), tritt in Gestalt eines eckig-malzenförmigen, etwas gekrümmten, außen schwarzviolett, innen weißen, hornharten Körpers zwischen den Spelzen des Roggens, seltener des Weizens und der Gerste, häufiger wilder Gräser, z. B. Arten von Bromus, Lolium, Festuca u. a., hervor. Im Frühling treibt das

auf dem Aderboden überwinterte Mlerotium rötliche, gestielte Fruchtträger mit Perithezien, deren stabförmige Sporen sich in Grassblüten zu einem Myzel entwickeln, das den jungen Fruchtnoten durchwuchert und an seiner Oberfläche zahlreiche Konidien abgibt. Die letzteren treten mit einer fühligen Flüssigkeit zwischen den Spelzen hervor und bilden den sog. Honigtau des Getreides (früher für eine selbständige Pilzart Sphaecelia segetum gehalten). Die Konidien des Honigtaues dienen der unmittelbaren Verbreitung der Pilzkrankheit durch Insekten, Wind, Regentropfen usw. von Blüte zu Blüte. Im Fruchtnoten entwickelt sich dann das Myzel zum M. Vermieden bzw. bekämpft wird die Pilzkrankheit, die die Ernte beeinträchtigt und eine giftige Verunreinigung des Getreides herbeiführt, durch Verwendung reinen, gleichmäßig ausgehenden Saatgutes, früher Schnitt an M. reicher Felder oder Absammeln des Mutterkorns vor der Ernte.

M. enthält: 1) spezifisch wirksame Stoffe: die Alkaloide Ergotamin und Ergotogin, die Gebärmutter energisch zusammenziehend, letzteres auch blutdrucksteigernd, trocknen Brand an Fingern, Zehen, Ohren hervorruft; 2) unspezifisch wirksam: Tyramin, blutdrucksteigernd, Histamin, Azetylcholin, blutdrucksenkend; 3) unwirksam: Ergotinin, Ergosterin, Mlererithrin (roter Farbstoff). Die Wirksamkeit läßt nach einigen Monaten nach. Arzneilich dient M. besonders in der Geburtshilfe, zur Hervorrufung von Wehen und zur Stillung innerer Blutungen. M.-Extrakte, nach besonderen Verfahren hergestellt, sind z. B. Ergotin, Kornutin, Klavin. Bei akuter Vergiftung fällt neben Speichelfluß und Leibschmerzen Kriebeln (sog. Mierelkrankheit oder -laufen) in den Gliedern auf (Kriebelkrankheit, s. d.). Später entsteht trockner Brand an Ohren, Fingern, Zehen. Gegenmittel: Magen- und Darmentleerung, Einatmen von einigen Tropfen Amylnitrit, ev. Chloralhydrat. Vergiftungen durch M. enthaltendes Mehl sind bei dem modernen Mühlenbetrieb so gut wie ausgeschlossen. Lit.: Robert, Ab. der Intoxikationen (1902); Gadammer, Ab. der chemischen Toxikologie (1924); »Archiv der Pharmazie« (1926).

Mutterkranz, s. Mutterhalter.

Mutterkraut, s. Artemisia, Chrysanthemum, Glanx, Melissa.

Mutterfuchen (Plazenta, Gefäß-, Frucht-fuchen), ein Organ, das dem Embryo aus dem mütterlichen Körper Nährstoffe zuführt, bei niederen Tieren sehr selten, fehlt den Monotremen und den meisten Beuteltieren; alle übrigen Säugetiere und der Mensch haben einen echten M. Er besteht darin, daß die äußerste Embryonalhülle (Chorion, Zottenhaut) zottenartige Fortsätze in die blutgefäßreiche Schleimhaut der Gebärmutter treibt. Durch die dünnen Blutgefäßwände findet der Stoffaustausch statt (vgl. Embryo, Sp. 15-18). Den embryonalen Anteil des Mutterfuchens nennt man Placenta fetalis, auch »Fruchtfuchen«, den mütterlichen Anteil P. materna oder »M.« im engeren Sinn. Man unterscheidet: diffuse Plazenta (Zotten auf der ganzen Oberfläche des Chorions: Schweine, Kamel, Ferkel, Nilpferd, Seelühe, Wale); polykothledone Plazenta (P. multiplex oder cotyledonaria) der Wiederkäuer (Zotten auf knollenartigen Gebilden [Kotyledonen], die in Gruben der Uteruswand [Karunkel] eingreifen); Gürtelplazenta (P. zonaria) der Raubtiere (M. gürtelförmig angeordnet); Scheibenplazenta (P. discoides) der Insektenfresser, Nagetiere, Fledermäuse, Halbaffen,

Affen und des Menschen (M. scheibenförmig). Beim Menschen (s. Tafel bei Embryo, Abb. 9) ist der M. 3–4 cm dick, 16–21 cm im Durchmesser, $\frac{1}{2}$ –1 kg schwer. Bei Gürtel- und Scheibenplazenta sind mütterliches und embryonales Gewebe so innig verwachsen (Vollplazenten, im Gegensatz zu den andern, den Halbplazenten), daß bei der Geburt Zerreißen und Blutungen stattfinden (s. Nachgeburt). Vorliegen des Mutterkuchens (P. praevia) nennt man dessen abnormen Sitz im untern Abschnitt der Gebärmutter (normal an der vordern oder der hintern Wand), wobei er den innern Muttermund ganz oder zum Teil überlagert. Diese Anomalie führt zu teilweiser Ablösung des Mutterkuchens und erfordert möglichst baldige Entbindung. Auch entzündliche Veränderungen am M. kommen vor, die in der Nachgeburtperiode Komplikationen hervorrufen können. Von Geschwülsten sind besonders Hygien zu nennen.

Mutterkümmel, s. Cuminum.

Mutterlager, s. Veilage »Kaliumverbindungen« (A).

Mutterland, Stammland, besonders mit Bezug auf eine Kolonie (Tochterland, -stadt); dann fow. Heimat.

Mutterlauge, die Flüssigkeit, die bei der (in vielen Fällen wiederholten) Kristallisation (s. d.) einer Salzlösung zurückbleibt. In der letzten M. sammeln sich die am leichtesten löslichen und die in geringster Menge in der Lösung enthaltenen Salze. Die bei der Gewinnung natürlicher Quellsalze verbleibende M. dient häufig als Wäßerzusatz (z. B. Kreuznacher M.), oder sie wird völlig eingedampft und das Salzgemisch als Badesalz benutzt. S. auch Brom und Jod. Auch die Melasse der Zuckerraffination ist eine M. Mutterlauge n. a. z. nennt der Geolog die Salzlager der größten Teufe.

Muttermagen, die Magen (s. d.) von der Mutterseite.

Muttermal (Nevus maternus, Macula materna), angeborene Mißbildung der Haut: Pigmentmal (gelb bis schwarz, meist mit Haaren) und Feuermal (s. d.; Feuerflechte), das durch neartige Vergrößerung einer Blutgefäßpartie entsteht. An sich meist harmlos, werden Muttermale oft als Schönheitsfehler unangenehm (Beseitigung durch Elektrolyse oder chirurgisch). Bei Wachstum ist ärztliche Beratung erforderlich, da das M. bösartig entarten kann.

Muttermund, s. Gebärmutter.

Muttern, s. Ligusticum.

Mutternelken, s. Caryophyllus aromaticus.

Mutterpflaster, s. Bleipflaster.

Mutterrecht (Matriarchat), das bei gewissen primitiven Völkern bestehende Rechtsverhältnis, nach dem die Kinder Namen, Besitz, Vorrechte, Stammeszugehörigkeit u. a. von mütterlicher Seite her erben und zum Verwandtschaftskreis der Mutter gerechnet werden. Das M. verkennt seine Entstehung nicht einer regellosen Mischung der Geschlechter (Promiskuität), sondern der Bedeutung, die die Frau im wirtschaftlichen Leben spielt. Das M. findet sich namentlich am häufigsten bei den Stämmen mit Pflanzenbau, wo die Frau die Trägerin der Wirtschaft ist und auch im Mittelpunkt des sozialen Lebens (vgl. Frauenherrschaft) steht: so zieht der Mann ins Haus der Schwiegereltern, Haus und Hausgerät sind Eigentum der Frau u. a. m. Beim Übergang zum Vaterrecht führten sich Gebräuche ein, die die Erwerbung der Kinder, die sonst der Mutter gehörten, durch den Vater symbolisieren (vgl. Männerkindbett). Wegen die Theorie der Herausbildung des Mutterrechts aus der endogamen Geschlechtsgenossenschaft oder der unorganisierten Horde hat Schurz gel-

tend gemacht, daß die Vorläufe des Mutterrechts nicht die unorganisierte, der freien Liebe fröndenden Horde, sondern die auf der Sympathie der Gleichalterigen beruhende Vergesellschaftung der männlichen Jugend und die hieraus hervorgehende Einteilung der Horde in Altersklassen sei. In der Sympathie der Gleichalterigen sieht Schurz das allgemeine Motiv zur Bildung größerer gesellschaftlicher Verbände. Innerhalb dieser entstehen Altersklassen, von denen bei den jüngern die freie Liebe (Hetärismus, Gemeinschaftsbeziehung) vorherrscht, während sich in den ältern Klassen die Ehe entwickelt. Aus dieser Organisation, nicht aus der endogamen Geschlechtsgenossenschaft, geht dann die totemistisch-matriarchalische Organisation hervor, die ihrerseits nach und nach in die patriarchalische übergeht (s. Vaterrecht). Vgl. Ehe und Familie. Lit.: L. S. Morgan, Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family (1869); Bachofen, Das M. (2. Aufl. 1897); S. Schurz, Urgeschichte der Kultur (1900) und Altersklassen und Männerbünde (1902); Bachofen und Bäuml, Der Mythos von Orient und Okzident (1926); Baumann, Vaterrecht und Mutterrecht in Afrika (»Zeitschrift für Ethnologie«, 1926, Bd. 58).

Mutterring, s. Mutterhalter.

Mutterrollen (Grundsteuerrolle), s. Kataster. **Mutterchaftsversicherung**, die Leistungen der Sozialversicherung im Rahmen des Mutterschutzes (s. d.).

Mutterschiff, Begleitschiff für Torpedoboote und U-Boote, auch Flugzeugträger (s. d.).

Mutterschutz, die gesetzlichen oder durch freie Liebestätigkeit bewirkten Maßnahmen zum Schutz der Frauen im Zustand der Mutterschaft. Das Gesetz über die Beschäftigung vor und nach der Niederkunft vom 16. Juli 1927 ist 1. Aug. 1927 in Kraft und an die Stelle der entsprechenden Bestimmungen der Gewerbeordnung (s. Arbeiterschutzgesetzgebung, Sp. 767) getreten. Es entspricht dem betr. Übereinkommen der ersten Internationalen Arbeitskonferenz (s. Internationaler Arbeiterschutz, Sp. 505) und ratifiziert es. Es bestimmt, daß Schwangere berechtigt sind, 6 Wochen lang vor der voraussichtlichen Niederkunft die ihnen vertraglich obliegende Arbeit zu verweigern, daß sie während 6 Wochen nach der Niederkunft nicht beschäftigt werden dürfen und daß sie die Arbeit weitere 6 Wochen verweigern können, wenn die Folgen der Schwangerschaft sie nachweislich an der Ausübung der Arbeit hindern. Kündigungen des Arbeitgebers sind in der Zeit von 6 Wochen vor bis 6 bzw. 12 Wochen nach der Schwangerschaft unwirksam. Entgelt braucht er in der Zeit, in der Arbeit nicht geleistet wird, nur zu zahlen, soweit dies ausdrücklich vereinbart ist. Stillenden Frauen ist auf Wunsch während 6 Monaten nach der Niederkunft die zum Stillen erforderliche Zeit (zweimal eine halbe oder einmal eine Stunde täglich) von der Arbeit freizugeben; Lohnkürzungen dürfen nicht stattfinden. — Da mit wenigen Ausnahmen fast alle Arbeitnehmerinnen Krankenversicherungspflichtig sind, genießen sie den von den Krankenkassen (s. d., Sp. 76 f.), in Form von Wochenhilfe, Stillgeld und Schwangerengeld gewährten M. Nichtkrankenversicherungspflichtigen Müttern haben die Gemeinden im Rahmen der allgemeinen Fürsorgepflicht bei Bedürftigkeit mindestens die Pflichtleistungen der Familienwochenhilfe (s. Krankenkassen, Sp. 77) zu gewähren. Unehelichen Müttern hat der Vater die Kosten der Entbindung und sechswochige Kindbettkosten zu

bezahlen (vgl. Kind, Sp. 1294). Die von den Gemeinden errichteten Mütterberatungsstellen (namentlich für uneheliche Mütter wichtig) haben die Aufgabe, Mütter mit ihren Mutterpflichten, besonders in hygienischer Hinsicht, vertraut zu machen und sie in der Pflege der Kinder zu beraten (vgl. Kleinfinderfürsorge und Säuglingspflege). Sofern die Entbindung im Hause stattfindet, ist die Benutzung von sog. »Wanderförbchen« für Unbemittelte empfehlenswert, die Wäsche und sonstiges Zubehör für eine saubere Entbindung enthalten und von den Krankenkassen oder von Wohltätigkeitsvereinen bereitgehalten werden. In Wöchnerinnenasylen (s. Entbindungsanstalten) ist der unge störte Wochenbettverlauf, soweit möglich, sichergestellt; für die Weiterführung des Haushalts sorgt die Hauspflege (s. d.), wenn Entbindung und Wochenbett im Hause stattfinden. Die Fürsorge für unterkunftslöse (meist uneheliche) Mütter übernehmen häufig Mütterheime (s. d.). Und M. verdient gemacht haben sich Deutscher Bund für M. (1907 gegr., Sitz Bremen; 1928: etwa 1600 Mitglieder; Organ: »Die neue Generation«, seit 1905), Gesellschaft für Mutter- und Kindesrecht (1910 gegr., Sitz Charlottenburg). Vgl. Frauenfrage (Sp. 1113), Kindererziehungs-fürsorge, Jugendfürsorge, Mutterchaftsversicherung.

Mutterspiegel (Speculum uteri, Metroskopy), Instrument zur Untersuchung des Scheidenteils der Gebärmutter bzw. der Scheide selbst: als Röhrenspiegel zylindrische Röhre aus Milchglas (gewährt nur beschränktes Gesichtsfeld) oder rinnenförmiger Spiegel, durch den die ganze Innenfläche der Scheide gesehen werden kann.

Mutterstadt, bayr. Dorf in der Pfalz, Bez. N. Ludwigshafen, (1925) 5885 Ew. (1/3 lat.), bei Ludwigshafen, an mehreren Bahnen, hat Lateinschule, Zigarrenfabriken und Tabakbau, Getreide- und Viehhandel.

Mutterstamm, Begriff der wissenschaftlichen Geschlechterkunde für diejenige (einzige) Abstammungsreihe eines Menschen, die nur aus Weibern besteht (auf Ahnentafel [s. d.] die am weitesten rechts vom Beschauer). Lit.: D. v. Dünigern, Mutterstämme (1924).

Muttertrompeten, f. Eileiter.

Muttertropfen, sw. Zimtinktur, Zimttropfen oder sw. Blähungtreibende Tinktur (T. carminativa), ein Auszug aus aromatischen Drogen, besonders Zitruswurzeln, Galgant, römische Kamille, Kalamus u. a.

Müttervereine, katholische Vereine zur Schulung der Mütter für ihre Aufgaben in der Familie, zuerst 1916 in Paderborn, jetzt in 5 bischöflichen Diözesen etwa 2400 Vereine mit rund 600 000 Mitgliedern.

Mutterwild, weibliches Hochwild.

Mutterwurz, sw. Arnica montana; auch sw. Gemeiner Fenchel (s. Foeniculum) und Bärenfenchel (s. Meum).

Mutterzäpfchen, bei Körperwärme schmelzende Zäpfchen zur Einführung in die Scheide, meist aus Kalabutter und Wachs oder aus Gelatine bestehend, mit Arzneizusätzen zur Behandlung von Erkrankungen der innern Geschlechtsorgane. Vaginalkugeln haben

Mutterzimt, f. Cinnamomum. [Kugel- od. Eiform.]

Muttler, Berg, f. Silbretta.

Muttra, brit.-ind. Stadt, f. Mattira.

Mutual (neulat., mutuēll), gegen-, wechselseitig.

Mutualismus (neulat.), f. Synbiose.

Mutualität, Gegen-, Wechselseitigkeit.

Mutualité scolaire (franz., spr. mütsälité-skölär, Schü lergegen seitigkeit), f. Schulsparkasse.

Mutuēll (franz.), sw. Mutual.

Mutulus (lat.), f. Dielenstopf.

Mutung (vom altd. muten, »um etwas nachsuchen«), im Lehnswesen das Gesuch des Vasallen um Lehnserneuerung (s. Lehnswesen, Sp. 770); im Bergrecht das Gesuch um Verleihung des Bergwerkseigentums. Vgl. Bergrecht (Sp. 160) und Alter im **Mutungsbeserze**, f. Bergrecht (Sp. 161). [f. d.]

Mutum (lat.), Darlehen.

Mutuu consensus (lat.), gegenseitige Vereinbarung als Erfordernis des Vertragsab schlusses.

Mutuu dissensus (lat.), Vereinbarung zweier Kontrahenten, ihren Vertrag aufzulösen.

Mutwālī (Metwālī, arab., Mehrzahl Metwālī), Mitglied einer schiitischen Sekte im Libanongebiet, etwa 60 000 Köpfe, wegen ihres Fanatismus berüchtigt.

Mutwillensstrafe, in Österreich eine Geldstrafe, die der Oberste Gerichtshof in Zivil- und Strafsachen gegen Parteien oder ihre Vertreter wegen mutwilliger Einbringung von Rechtsmitteln verhängen kann (§ 512, 528 ZPO, § 288 StPO.).

Mütze (vom mittellat. almutium, »Chortappe«; franz. aumusse, spr. omß), ursprünglich ein kurzes Oberkleid (»Muz«), dann überhaupt enganliegende Kopfbedeckung mit oder ohne Schirm.

Mützen, schwedische Partei der Freiheitszeit (s. d.). Der Name soll davon herrühren, daß König Friedrich (s. d. 74) während des Reichstags von 1788 die Anhänger M. v. Horns (s. d. 2) »Nachtmützen« nannte. Die M., die in russisch-englischem Sold standen und mit den »Süten« (s. d.) in der Herrschaft wechselten, hatten bis 1738, 1765–69 und 1771–72 das Übergewicht. Lit.: Arnheim, Beitr. z. Gesch. der nord. Frage in der zweiten Hälfte des 18. Jh. (»Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswissensch.«, 1889, 1891–92); L. Stavenow, Frihetstiden (in »Sveriges historia till våra dagar«, 1923).

Mützenfutter, stark und oft glänzend appretierter, zu weilen bedruckter Baumwollstoff.

Mützenklappe, f. Herz (Sp. 1472).

Mützenrolle (Klappmütze), f. Seehunde.

Mützenstuch, gewalktes, gerauchtes und geschornes Tuch. [1545].

Mützenurnen, f. Gefäße, vorgeschichtliche (Sp.

Muzig, Stadt im Unterelsaß (seit 1918 französisch), Dep. Bas-Rhin, (1921) 2828 meist deutsche Ew., am Eingang ins Breuschthal und an der Bahn Straßburg-Saales, hat Metallindustrie, Brauerei und Weinbau. — M., um 1000 genannt, um 1274 Stadt, gehörte bis 1680 zum Hochstift Straßburg.

Muschchen, Stadt in Sachsen, Antsch. Grimma, (1925) 1453 Ew., an der Bahn Oschatz-Reichen-Böhma, hat Schloß, liefert Isolatoren, Tonwaren, Viehfutterdämpfer, Zigarren. — M., slawische Gründung, 1031 erwähnt, seit 1523 Stadt. kam 1585 an Kurachsen. Lit.: J. G. Moller, Muschener Feuer- und Brandchronik (1724).

Mutwissigebirge, Gebirge im südwestlichen Ruanda (im früheren Deutsch-Ostafrika). Hauptgipfel ist der Gaharo (2300 m).

Muzaffarnagar (spr. muz-, Musaffarnagar), Distrikthauptstadt der brit.-ind. Vereinigten Provinzen, (1921) 23 937 Ew. (13 932 Hindu, 9782 Mohammedaner, 84 Christen), an der Bahn Mirat-Saharanpur, eng gebaut und ungesund.

Muzaffer ed-din (spr. muz-, Musaffereddin), Schah von Persien, * 25. März 1853 Teheran, † dai. 8. Jan. 1907, zweiter Sohn Nasir ed-din (s. d.), Statthalter von Aserbeidschan, seit der Ermordung

seines Vaters (1. Mai 1896) Schah, stützte sich besonders auf Rußland, das ihm mit Anleihen aushalf. Als diese verfielen, brach 1906 ein Generalstreit aus. M. gab 30. Dez. 1906 eine Verfassung.

Muzaia (spr. mu:z, Dschebel M.), Gebirgspass (1604 m) in Algierien (Tell-Atlas), über den die Bahn Algier-Laghuat (bis Berruaghia fertig) führt.

Muzábová (spr. mý:šá:bo:vá), Johanna, tschech.

Muzebin, f. Kleber. [Schriftstellerin, f. Světlá.]

Muzerib, el- (spr. mu:z-ri:b), sw. Muséríb, el-.

Muziae, zusammengesetzte Eiweißkörper (Glykoproteide), f. Schlein.

M. v. Bleb., bei Pflanzennamen: f. M. Marschall.

m. W. = meines Wissens. [von Vieberstein.]

M. W. = Minenwerfer (f. d.).

Mwanga, Häuptling von Uganda (Zentralafrika), Nachfolger Mtesa (f. d.), hielt sich gegen Enin Pascha (f. d.), verlor 1893 sein Reich an Großbritannien und starb auf einer Seychelleninsel im April 1903.

Myalgie (griech.), Muskelweh.

Myasthenie (griech.), Muskelchwäche (f. d.).

Mycelium, **Mycetes** (griech.-lat.), f. Pilze.

Mycetophagidae (Baumstammkäfer), Familie der Diversicornia, kleine, wenige Millimeter lange Tiere, leben von Pilzen.

Mycetozoa, sw. Myxomyceten.

Mycielski, Jerzy, Graf, poln. Geschichtsforscher und Publizist. * 30. Mai 1856 Krakau, daselbst 1882 Professor und Herausgeber des »Przegląd Polski«, schrieb: »Die Kandidatur des Hofius für das Erzbistum Ermeland 1548 und 1549« (1881), »Ein Klosterraub im 15. Jh.« (1886), »Fürst Radziwiłł (Panie Kochanek) im Lichte seines Briefwechsels« (1898), »Im Schatten des Giffturms« (1890) u. a.

Mycoderma Pers. (Rahmpilz), Pilzgattung unsicherer Verwandtschaft, von denen einzelne Arten zu den Hefepilzen gehören, hefenartig sprossende Zellreihen, die die sog. Rahmhaut (f. d.) bilden. **M. vini Desm.** (Weinrahmpilz) und **M. cerevisiae Desm.** (Bierrahmpilz, Saccharomyces mycoderma *Beyerinck*) bilden eine zarte, weiße Haut auf Wein und Bier und rufen deren Verderben hervor. Die früher zu **M.** gestellte Essigmutter (**M. aceti Pasteur**, **Ulvina aceti Ktz.**) besteht aus Bakterien, vor allem **Bacillus aceti**.

Mycorrhiza, f. Mykorrhiza. [Ktz.]

Mycosis (Mykose), f. Mykosen.

Mydratica (ergänze: romedia), pupillenverwidelnde Mittel, wie Atropin; Gegenjag: Miotica.

Mydrin, Augenheilmittel, f. Ephedra.

Myelin (griech.), Nervenmark, Markstoff; fettähnliche, stark lichtbrechende Substanz in der Marksheide der Nerven, besonders bei Wirbeltieren.

Myelinformen, f. Kapillarität (Sp. 973) und Leptothin.

Myelitis (griech.), Rückenmarksentzündung; disseminierte M. (multiple Sklerose), f. Rückenmarkskrankheiten.

Myeloidisch (griech.), vom Knochenmark herkommend.

Myelom (griech.), geschwulstartige Neubildung von Knochenmark.

Myelomalazie (griech.), Rückenmarkserweichung.

Myelomeningitis (griech.), Entzündung der Rückenmarkshäute. [Schenmarks.]

Myeloplagen (griech.), Myelienzellen (f. d.) des Kno-

Myelops (griech.; lat. Medulla), Mark, Rückenmark.

Myelose (griech.), f. Leukämie.

Mygdonia, 1) Landschaft im alten Mazedonien um Thessalonika (Salonik). — 2) Teil von Mesopotamien (f. d.).

My house is my castle (spr. mai-ha:us-iz-mai-lq:st),


»Mein Haus ist meine Burg«, engl. Rechtspruchwort, nach dem es den Behörden unterjagt ist, willkürlich in Privatwohnungen einzudringen. Man pflegt es zu den Grundrechten (f. d.) zu zählen.

Mynjaba, f. Minaba.

Mykale, Waldgebirge in Jonien (1265 m), Samos gegenüber. Im 479 v. Chr. die Hellenen über die gelandeten Perser siegten; jetzt Samsun-Dagh. Das Schlachtfeld lag bei dem heutigen Domatia.

Mykantin, Mittel zum Konservieren des Holzes, Paste aus Dinitrophenolnatrium und Sulfatablauge.

Mykenä, uralte Stadt im nördlichsten Winkel der Ebene von Argos, angeblich von Perseus erbaut, in früherer Zeit als Residenz des Agamemnon Hauptstadt eines achäischen (vorgriechischen) Reiches. Obgleich stark befestigt, wurde M. doch 463 v. Chr. von den Argiern erobert und zerstört. — Trümmer der Stadt bei dem Dorf Chavvati, unfern von Argos; Reste der mykischen Ringmauer mit dem berühmten Löwentor (f. Tafel »Kretisch-mykenische Kultur II«, 7) und



Mykenä.

ein unterirdisches bienenkorbförmiges Kuppelgebäude, das ursprünglich für eine Schatzkammer gehalten wurde (»Schatzhaus des Atreus«; f. Kuppelgräber u. Tafel II, 8, 9), in Wahrheit ein Grabgewölbe ist, waren schon seit Anfang des 19. Jh. genauer bekannt. Doch haben erst die 1876 und 1877 von Schliemann veranstalteten und später von der Archäologischen Gesellschaft in Athen fortgesetzten Ausgrabungen eine genügende Anschauung von der alten Königsburg und den zu ihr gehörigen Bauanlagen (Gräbern usw.) ermöglicht (f. den Plan). Bei den Ausgrabungen von M. wurde zuerst die der vorgriechischen Zeit und der sog. kretisch-mykenischen Kultur angehörige vorzügliche Tonware beobachtet, die danach als mykenische Keramik bezeichnet wurde. Vgl. Kretisch-mykenische Kultur. Das zweite vorchristliche Jahrtausend der griechischen Geschichte heißt seitdem das mykenische Zeitalter (vgl. Griechenland, Sp. 592 f.). Lit.: Schliemann, Mykenä (1878); Steffen, Karten von M. (1884, 2 Blatt); Schuchardt, Schliemanns Ausgrabungen in Troja, Tyrins, M. usw. (2. Aufl. 1891); Turtas, M. und die myken. Kultur (neugriech., 1893); D. Fimmen, Die kretisch-mykenische Kultur (2. Aufl. 1924).

Mykerinos (ägypt. Mentewre), ägypt. König der 4. Dynastie (2700 v. Chr.), Sohn und Nachfolger des Chephren (f. d.), erbaute die dritte Pyramide von Gizeh, in der Jh. 1837 den Sarg und Teile der Mu-

Mykobomaten, f. Domaten. [wie gefunden hat.]

Mykologie (griech., auch Myzetologie), Naturgeschichte der Pilze, Pilzkunde.

Mykomyzeten, Hauptabteilung der Pilze.

Mykonius, 1) Oswald (eigentlich Geißhüsler), schweiz. Reformator, * 1438 Luzern, † 14. Okt. 1552 Basel als Professor (seit 1532), beschrieb das Leben Zwinglis. *Lit.*: Hagengbach, Joh. Skolanpad und Oswald (1859).

2) Friedrich (eigentlich Meum), Reformator, * 24. Dez. 1490 Dichtenfels, † 7. April 1546 Gotha, 1510 Franziskaner, darauf seit 1524 ev. Pfarrer, wirkte seit 1539 in Leipzig für die Reformation, schrieb »Historia reformationis« (hrsg. von E. S. Chypran, 1715; deutsch von D. Clemen, o. J. [1914]). *Lit.*: Meurer, Friedr. M. (1864).

Mykonos, eine der östlichen Kykladen. 90 qkm mit etwa 5000 Ew., im Pagios Mias 364 m hoch, wasserarm, unfruchtbar, tief zerschnitten, trägt Wein, Feigen, Südfrüchte und etwas Gerste. Wachteln lassen sich in ungeheuren Zügen auf M. nieder. Die Bewohner sind tüchtige Seelente, die Hauptstadt M., etwa 3200 Ew., an der Westküste, hat Museum für die Delischen Funde. Im N. liegt der Hafen Panormos.

Mykoplasmia, s. Rostpilze.

Mykorrhiza (Mycorrhiza, griech., Pilzwurzel), ein durch Vegetationsgesellschaft von Saugwurzeln höherer Gewächse mit Pilzmyzelien entstandenes Organ. In dieser Symbiose jagen die Pilzmyzelien entweder den Wurzeln nur als äußerer Mantel auf (ektotrophe M.), oder sie leben in den Wurzelzellen (endotrophe M.). Ektotrophe M. findet sich an den Wurzeln fast aller Waldbäume. Endotrophe M. haben viele Erislagen. Orchideen, Farne, Varnappgewächse usw. Den Gewächsen mit M. wird die Aufnahme von Wasser und darin gelösten Nährsalzen durch den Mykorrhizapilz vermittelt. Da die M. vorwiegend in humusreichen Böden auftritt, so ermöglichen wahrscheinlich die Mykorrhizpilze den Wurzeln die Gewinnung von Stickstoff aus dem Humus. Bei chlorophyllfreien oder -armen Humuspflanzen (s. d.) erfolgt auch die Gewinnung des Kohlenstoffes durch die M. (mykotrophe Pflanzen). An Fichte, Birke usw. sind höhere Stutzpilze als Mykorrhizenbildner nachgewiesen, z. B. *Boletus badius* (Maronenpilz, s. Tafel »Pilze II«) bei der Kiefer. *Lit.*: G. Burgeff, Die Mykorrhizpilze der Orchideen (1909); E. Melin, Untersuchungen über die Bedeutung der Baum-M. (1925).

Mykose (Trehalose), eine Zuderart, findet sich in einigen Pilzen, z. B. im Steinpilz (*Boletus edulis*), im Mutterkorn u. a.; gibt bei Behandlung mit verdünnten Säuren Traubenzucker.

Mykosen (Pilzkrankheiten, vom griech. mykes, »Pilz«), durch parasitäres Wachstum niederer Pilze hervorgerufene Erkrankungen einzelner Gewebe bei Säugtieren und Vögeln (s. Aktinomykose und Botryomyces). Bei Vögeln wird eine Lungenentzündung durch Schimmelpilze hervorgerufen. Der Name M. wurde zeitweise auf alle Infektionskrankheiten ausgedehnt.

Mykotrophe Pflanzen, s. Mykorrhiza.

Mykozevidien, s. Gallen (Sp. 1364).

Mykiae, iulian. Stadt, s. Milazzo.

My lady (engl., spr. milädi, »meine Lady«), Anrede an alle Engländerinnen, die zur Führung des Titels »Lady« berechtigt sind (s. Lady).

Myklasa, bis auf Mausloos Residenz der karischen Fürsten, heute türk. Milas, griech. Melisos.

Mylau, Stadt in Sachsen, Untsch. Plauen. (1925) 7166 Ew., an der Gölsch, Knotenpunkt der Bahn Leipzig-Plauen, hat Schloß (Burg M., 13. Jh., jetzt

Rathaus, Heimatmuseum u. Jugendherberge), Fliegerschule, Textilindustrie, Maschinen- u. Kraftwagenfabriken. Nahebei die Gölschtalbrücke (s. Gölsch). — M., forstliche Siedlung, 1140 erwähnt, seit 1212 böhmisch, 1454 als Stadt bezeugt, fiel 1422 als Pfand an die Wettiner. *Lit.*: E. Piesch, Die Entstehung der Städte des säch. Vogtlandes (1922); Böttler, Tischenborn u. a., Reichenbach, M., Regisdau (»Weltpläne des Handels und der Industrie«, 1924). **Myli**, in der Türkei das Kilometer.

Mylytta (babyl. mullittu, »Gebärerin«), die babylonische Aphrodite, wurde angeblich durch religiöse Prostitution verehrt.

Mylius, Christlob, Schriftsteller, * 11. Nov. 1722 Reichenbach (Untsch. Ramenz), † 7. März 1754 London, studierte in Leipzig Medizin und Naturwissenschaften, wirkte daneben als Lustspieldichter (»Die Ärzte«, 1745; »Die Schäferin«, 1749, u. a.) und Übersetzer, war Mitarbeiter an Zeitschriften des Gottschedischen Kreises, gab mit J. A. Cremer die »Bemühungen zur Beförderung der Kritik und des guten Geschmacks« (1743–47) und, seit 1748 in Berlin, mit seinem Vetter Lessing die Zeitschrift »Beiträge zur Historie und Aufnahme des Theaters« (1750) heraus. 1753 erhielt er die Mittel zu einer Expedition nach Surinam, starb aber unterwegs in London. Seine »Vermischten Schriften« (1754) enthalten eine scharf kritisierende Einleitung Lessings. *Lit.*: E. Schmidt, Lessing, Bd. 1 (4. Aufl. 1923); Constenius, Der Wahrsager. Zur Charakteristik von Mylius und Lessing (1900).

Mylius-Grishen, Ludvig, dän. Grönlandforscher, * 15. Jan. 1872 Viborg, † im Nov. 1907, leitete 1902–1904 die dänische sog. »Literarische Grönland-Expedition« zum Studium von Sprache, Sitten und Sagen der Eskimo, war 1906–07 Leiter der »Danmark-Expedition« nach Nordostgrönland, die die Inselgestalt Grönlands feststellte. Auf dem Rückweg kam M. mit seinen Begleitern um. Die andre Gruppe der Expedition barg ein Tagebuch und einige Kartenaufnahmen, die eigentlichen Berichte von M. brachte erst die Rettungs-Expedition von E. Mikkelsen (s. d.) 1912 heim. Über die erste Expedition veröffentlichte M. mit Graf S. Moltke: »Grönland, illustreret Skildring« (1906); die Berichte der Danmark-Expedition erschienen 1913 bis 1917 als Bd. 41–46 der »Meddelelser om Grönland«. *Lit.*: M. Friis, Danmark-ekspeditionen til Grönlands Nordostkyst« (1909; deutsch 1910).

Myloodon, s. Faultiere.

Mylonit (vom griech. mylōs, die Mühle), ein durch Gebirgsdruck entstandenes, dynamometamorph zermahlenes breccienartiges Gestein mit ausgeprägter Trümmerstruktur.

My lord (engl., spr. mīlord, »mein Lord«), Anrede an einen Lord, Bischof oder Obersten eines Gerichtshofs. **Myneer** (niederländ., spr. mīn), mein Herr, veraltete Anrede (jezt mēner); auch (scherzhafte) Bezeichnung eines Holländers.

Mynpna, s. Friedländer 8).

Mynter, Jakob Peter, dän. Theolog, * 8. Nov. 1775 Kopenhagen, † daf. 30. Jan. 1854, dort 1812 Prediger, 1830 Bischof von Seeland, schrieb »Betragtninger over de kristelige Troesberommel« (1833; deutsch von Schorn, 4. Aufl. 1871) u. a. »Meddelelser om mit Levnet« (1854; deutsch, 2. Aufl. 1898). *Lit.*: Schwanenflügel, Jaf. P. M. (1900–01, 2 Bde.).

Myntov, s. Monmouth 1) (Stadt).

Myo... (griech.), in Verbindungen: Muskel.

Myoblasten (griech., Muskelbildner), Zellen, aus denen Muskelfasern entstehen, besonders die Zellen der Myotome (s. d.). [f. Dynamometer (Sp. 1139, Abb. 4).]
Myobdynamometer (griech.), Muskelkraftmesser.
Myofibrom, f. Myom.

Myogen, f. Muskel-eiweißkörper.

Myographion (griech.), Apparat zur Untersuchung der Muskelzuckungen (s. Text auf Rückseite der Tafeln bei Muskeln). [ditis, Entzündung des Herzfleisches.

Myokardium (griech.-lat.), Herzfleisch; Myokar=

Myokommata (griech.), die durch Bindegewebslagen getrennten, segmental angeordneten Stammmuskeln der niederen Wirbeltiere; f. auch Myomerie.
Myolemma (griech., Myo=, Sarkolemma), f. Muskel (Sp. 906). [f. (Sp. 907).

Myologie (griech., Muskellehre), f. Muskeln.
Myom (Myoma, griech., Muskelfasergewächs), gutartige Neubildung aus glatten oder (sehr selten) aus gestreiften Muskelfasern (Rhabdomyom). Jenes ist recht häufig (in Gebärmutter, Darm, Magen, äußerer Haut). Bei Mitosen des Bindegewebes entsteht eine Mißgeschwulst aus Gewebe und Muskelfasern, die man, je nach Vorwiegen des einen oder des andern Gewebes, Myofibrom oder Fibromyom nennt.
S. Gebärmutterkrankheiten (Sp. 1506).

Myomerie (griech.), die Gliederung des Muskelsystems der Wirbeltiere in Muskelsegmente (Myomere).

Myometritis (griech.), Entzündung der Gebärmuttermuskulatur, meist auf die Schleimhaut übergreifend (Endometritis).

Myometrium (griech.-lat.), die muskulöse Schicht der Gebärmutter. [f. Kba.

Myong, Bezeichnung für Wildstämme in Annam.
Myonnesos, Kap und Stadt an der Küste Joniens zwischen Teos und Lebedos. Hier Seesieg der Römer unter L. Amilius über Antiochos d. Gr. 190 v. Chr.

Myopathie (griechisch), Muskelschmerz.

Myophoria, Muschelgattung, f. Dreiecksmuscheln.

Myopie (griechisch), Kurzsichtigkeit; myopisch, kurzichtig.

Myosin, f. Muskel-eiweißkörper.

Myostitis (griech.), Muskelentzündung; M. ossificans, Erkrankung, die zu ausgebreiteter Knochenbildung in der Muskulatur führt. Vgl. Erzerzernochen und Muskel (Krankheiten).

Myosotis L. (Mausehr, Leuchte, Vergißmeinnicht), Gattung der Boraginaceen, meist behaarte Kräuter mit abwechselnden Blättern, wideligen Blütenständen und blauen, roten oder weißen Blüten; etwa 40 Arten in den gemäßigten Klimaten außer Amerika. *M. palustris* Whit. (Sumpfsvergissmeinnicht; Abb.), ausdauernd, mit länglich-lanzettförmigen, stumpfen Blättern und in der Knospe rötlichen, später himmelblauen Blüten, auf feuchten Wiesen und an Bächen. *M. silvatica* Hoffm. (Waldergissmeinnicht), eine zweijährige mitteleuropäische Art, und besonders *M. alpestris* Schmidt (Alpendergissmeinnicht),



Sumpfsvergissmeinnicht. a Blüte längs aufgeschnitten.

mit rauhhaarigen Stengeln, sind Zierpflanzen (vgl. Omphalodes).

Myosurus L. (Mäusefchwänzchen), Gattung kleiner Kräuter aus der Familie der Ranunculaceen; 7 Arten in gemäßigten Gebieten. *M. minimus*

L. (Kleinstes Mäusefchwanz, Ranunculus myosurus Afz.; Abb.) gedeiht in Deutschland als einjähriges, 5–10 cm hohes Ackerunkraut, mit kleinem gelblichgrünem Blüthen, dessen Blüthenboden sich bei der Reife ähren- oder schwanzähnlich verlängert und massenhaft die winzigen Fruchtkörner trägt.
Myotome (griechisch, Muskelplatten), die muskelbildenden Teile der Ursegmente bei Wirbeltierembryonen.
Myotomie (griech.), operative Muskeldurchschneidung (bei Muskelkontraktur).



Kleinstes Mäusefchwanz.

Myotonie (griech., Myotonia congenita, Thomsen'sche Krankheit), Hemmung der willkürlichen Bewegungen infolge einer dabei auftretenden Muskelsteifigkeit, durch Gemütsbewegungen (z. B. das Gefühl, beobachtet zu sein) und Kälte gesteigert, tritt in den verschiedenen Graden und Abarten und mit andern Muskel- und Nervenerkrankungen zusammen auf; sie befällt meist mehrere Mitglieder derselben Familie und ist vererblich. Wärme, Ruhe, Übung wirken günstig.
Myoxus (griech.-lat.), der Siebenschläfer.

Myra, Stadt in Lykien, seit Theodosios Hauptstadt. 3 km vom Meer. Hier landete der Apostel Paulus. Trümmer und Felsengräber beim heutigen Dembre.
Myrddin (spr. mörddin), f. Merlin. [10000fache.

Myria ... (griech.), in Zusammenfügungen das **Myriade** (griech.), eine Zahl von 10000, dann eine sehr große Menge; bei den Griechen sw. unzählig.

Myriapoden, sw. Tausendfüßer.

Myrica L. (Gagel, Wachs-, Lichtmyrte), einzige Gattung der Myricaceen, Halbsträucher, Sträucher und Bäume mit einfachen, selten fiederförmigen, starren Blättern, in Ähren stehenden, eingeschlechtlichen, nackten Blüten und kleinen, Wachs ausschleudenden Steinfrüchten; über 40 sehr zerstreute Arten, eine in Europa. *M. cerifera* L. (Kerzenbeerstrauch, Wachsbäum, -gagel), ein niedriger Strauch mit fast sitzenden, länglichen, spizen, ledrigen Blättern, wächst in Mooren im östlichen Nordamerika. Der die Früchte dieser und anderer Arten (vom Kap) überziehende Reis wird durch Kochen in Wasser gewonnen und bildet das Myrten- (Kapbeeren-), Myrtel- oder Myrtawachs des Handels, das wie Bienenwachs und mit diesem gemengt zu Kerzen u. a. verwendet wird. *M. gale* L. (Brabant Myrte, Wachsbäum, Post- oder Gagelstrauch, fälschlich auch Porst [f. Ledum] genannt; f. Tafel »Seidepflanzen«, 11), ein kleiner Strauch mit oberseits dunkelgrünen Blättern, zweihäufig, wächst meist gesellig auf Heide- und Moorboden in West- und Nordeuropa sowie Nordamerika. Die Blätter waren als brabantische Myrtenblätter gegen Hautkrankheiten in Gebrauch; sie enthalten ein giftiges ätherisches Öl, das früher als vollständiges Abtreibungsmittel benutzt oder angesehen wurde.

Myricaria, Strauch, f. Tamarix.

Myricales (lat.), Pflanzenordnung der Archichlamyden mit der einzigen Familie der Myricaceen, nach älterem System zu den Umentaceen gehörig.

Myricaceen, f. Pflanzengatt. und Myrica.

Myricifragum (Myricaceen, Gagelestreicher), ditrochle, etwa 40 Arten umfassende Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Myricales, mit der einzigen Gattung Myrica (f. d.).

Myrina, griech. Küstenstadt in der alten Asien (Kleinasien), nördlich von Smyrna. Die Metropole von M., beim heutigen Kalavassari, wurden seit 1881 von den Franzosen ausgegraben und lieferten den tanagraischen ähnliche Terrakotten. Lit.: Pottier und Meinach, La nécropole de M. (1886–88, 2 Bde.).

Myrinx, s. Trommelfell.

Myriophyllum L. (Tausendblatt), Gattung der Salorhagidaceen, untergetauchte Wasserpflanzen mit meist quirligstehenden, feinfiedrig gefiederten Blättern und aus dem Wasser ragenden Blütenständen, an denen unten die weiblichen, oben die männlichen unscheinbaren Blüten stehen; etwa 40 über die ganze Erde verbreitete Arten. M. spicatum L. (Ährenblütiges Tausendblatt; Abb.), mit 1–2 m langem Stengel, ist auch in Deutschland in stehenden Gewässern häufig und als Aquarienpflanze beliebt.

Myriopoden, f. Tausendfüßler.

Myristica L. (Muskatnuzbaum), Gattung der Myristicaceen, gewürzhafte, mit rötlichem, etwas scharfem Saft erfüllte Bäume und Sträucher, mit immergrünen Blättern, blößischen, meist achselständigen, kleinen Blüten und fleischiger, aufspringender Frucht, deren nussartiger Same von einem fleischigen oder dünnen, vielfach zerklüftten Mantel (Arillus) umgeben ist. Die etwa 80 Arten gehören vorwiegend Asien, etwa 20 Südamerika an. M. fragrans Hook. (M. moschata Thunb., echter Muskatnuzbaum; f. Taf. »Genußmittelpflanzen III«, 6) liefert die Muskatnüsse (Macisnüsse, Noces moschatae; f. Taf. »Frucht u. Same«, 26, bei Sp. 1241), die eigentümlich aromatisch riechen und schmecken, reich an Stärkemehl und Eiweißkörpern sind und etwa 25 v. S. Fett enthalten. Dieses wird z. T. in ihrer Heimat ausgepreßt und als Muskatnuzöl in den Handel gebracht; außerdem enthalten sie ätherisches Öl (f. Muskatnuzöl). Der zerklüftte, fleischige, rote Samenanter (f. Muskatblüte (Arillus Myristicae, Macisblüte) des Handel.). Er ist sehr aromatisch, enthält viel Amylodextrin, auch Dextrin, Harze und ätherisches Öl (f. Muskatblütöl). Muskatnüsse benutzt man, wie auch Muskatblüte, fast nur als Gewürz. Die Araber haben die Droge aus Indien geholt und im Abendland verbreitet. Um 1200 war sie wie die Muskatblüte in Nordeuropa als kostbares Gewürz bekannt. Der Venezianer Niccolò de Conti brachte im 15. Jh. die erste Nachricht von dem Baum, und die Portugiesen fanden ihn auf den Banda-Inseln. Im Handel mit den Nüssen mußten diese später den Hollän-



Ährenblütiges Tausendblatt. Blütenzweig, gekürzt. a männl. Blüte, b weibl. Blüte, c Frucht.

dern weichen, die ihn, wie den Zimt- und den Gewürznelkenhandel, zu monopolisieren suchten und den Baum in Java und anderwärts anbaute. Mittelpunkt des Anbaues (2/3 der Gesamtzeugung) sind die Banda-Inseln. Die Nüsse anderer Arten haben ebenfalls kräftiges Aroma. Aus den Samenernen von M. otoba H. B., in den Bergen Kolumbiens, preßt man das Otobafett (amerikanische Muskatbutter), das in Amerika wie offizielle Muskatbutter benutzt wird. M. (Virola) sebifera Sw. in Guayana liefert das Virolafett, das zur Herstellung von Kerzen und Seifen dient. Das Okubawachs von M. ocuba H. B., am Amazonasstrom, wird in Brasilien zu Kerzen verarbeitet. Lit.: Warburg, Die Muskatnuz, Geschichte, Botanik, Kultur usw. (1897).

Myristicaceen, ditrochle, etwa 255 Arten umfassende, in der Tropenzone heimische Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Ranales. Wichtigste Gattung: Myristica. Lit.: Warburg, Monographie der M. (1898).

Myristinsäure (Myristizin-, Serizinäure), findet sich als Ester in Muskatbutter, Kofosöl, Walrat, Butter, Rindergalle. Sie bildet farblose, feine, seiden-glänzende Kristalle, löst sich leicht in siedendem, schwer in kaltem Alkohol. Des Bienenwachses, f. Wachs.

Myrsin, Kalnitinsäuremyrsinyläther, Bestandteil Myrsinylalkohol, f. Myrsinylalkohol.

Myrsin, antie Stadt, f. Myrsina.

Myrmecobius fasciatus (Ameisenbeutel), f. Beutelwader.

Myrmecophaga Jack., Gattung der Rubiaceen, epiphytische Halbsträucher mit stacheligen oder warzigen Grundknollen, lederartigen oder fleischigen Blättern, kleinen Blüten und kleinen weißen oder gelblichen Früchten; 18 Arten in Estien und im Malaischen Archipel. Am bekanntesten ist M. echinata Jack. (f. Ameisenpflanze).

Myrmecophaga (griech.), der Ameisenfresser.

Myrmecodomatien, f. Domatien.

Myrmecoidie (griech.), Anpassung eines Insekts in der Gestalt an Ameisen, besonderer Fall der Mimikry.

Myrmecologie (griech.), Ameisenkunde.

Myrmecophagie Pflanzen (Myrmecophyten), **Myrmecophilie**, f. Ameisenpflanzen.

Myrmoleon, f. Ameisenlöwe.

Myrmecismus (vom griech. myrmex, Ameise), das **Myrmica** (lat.), die Ameise. [Ameisenrieden.]

Myrmidonien, achäische Völkerschaft in Thessalien (Phthiotis), von wo aus sie Argina kolonisierten. Sie kämpften dem Mythus nach mit Achill vor Troja.

Myrobalaen, Früchte von Terminalia chebula und andern Terminalia-Arten in Indien, Ceylon und dem südostasiatischen Archipel, länglich, finkfärbig, grünlichgelb (gelb M.) bis schwarzbraun (schwarzbraune M.), 2,5–5 cm lang und 1,5–2,5 cm did. Sie enthalten 32–45 v. S. Gerbstoff, außerdem Gallussäure, Schleim und ein Pigment und dienen zum Schwarzfärben und Gerben. Sie kommen meist gepulvert in den Handel. Die unreifen Früchte (schwarze, indische M.) werden als abtönendes Mittel arzneilich verwendet. Graue M. von Phyllanthus emblica dienen zum Gerben.

Myrobachion (griech.), Gefäß im Gebrauch der Morgenländischen Kirche, das das Myron birgt.

Myron (griech.), f. Christam.

Myron, griech. Bildhauer, um 450 v. Chr. in Athen tätig, arbeitete vorzugsweise in Erz, außer Götter- und Herosstatuen Athletenbilder. Verühmt waren der Läufer Ladas und ein Disluzwerfer (f. Tafel »Griechische

Kunst II, 5), von dem zahlreiche Marmorkopien aus römischer Zeit erhalten sind. Eine Gruppe (Athena und Marsyas; Taf. II, 10) ist neuerdings aus aufgefundenen Bruchstücken rekonstruiert worden. Als vorzüglich wurden die Tierdarstellungen (Kuh) des M. gerühmt. Ihn zeichnen Knappheit der Formen und scharfe Erfassung bewegter Augenblids motive aus, seinen Köpfen fehlt jedoch die Beseelung. Vgl. Ausgrabungen, archäologische. Lit.: Mau, Katalog der Bibliothek des deutschen archäolog. Instituts in Rom (1900 ff., mit Literaturnachweis).

Myronsäure, findet sich als Kaliumsalz im Samen des Schwarzen Senfs, bildet einen geruchlosen Sirup, schmeckt sauer und bitter und zerfällt sich sehr leicht. Das Kaliumsalz bildet kleine, farb- und geruchlose Kristalle, schmeckt bitter kühlend, löst sich leicht in Wasser, nicht in Alkohol und wird bei Einwirkung eines in den Senffrüchten enthaltenen Enzyms, des Myrosins, in Traubenzucker, ätherisches Senföl und Kaliumbisulfat zerfällt. Dieser Prozeß verläuft im zerstoßenen Senffrüchten, sobald man ihn mit Wasser anrührt. Hierauf beruht die Bildung des ätherischen Senföls und die Wirkung des Senfpflasteres.

Myroxylon L. (Toluifera L., Balsambaum), Gattung der Papilionaceen, 6 Arten, hohe Bäume im tropischen Amerika, mit unpaarig gefiederten Blättern, achselständigen Blütenrispen und einseitig etwas gesägten Hüllsen. Von *M. balsamum* Harms (Echter



Echter
Balsambaum.

Balsambaum; Abb.) unterscheidet man zwei Spielarten. *M. balsamum genuinum* (*M. toluifera* H. B., *Toluifera balsamum* L.), in Venezuela, Kolumbien usw., liefert aus der Rinde, die zu diesem Zweck eingeschnitten wird, den Tolu balsam (s. d.), die andre, *M. balsamum pereirae* (*Toluifera pereirae* Baill.), an der sog. Balsamküste von San Salvador (Zentralamerika), deren Rinde durch Klopfen und Umbrennen bearbeitet wird, den sog. Perubalsam (s. d.).

Myrrha, Mutter des Abonts (s. d.).

Myrrhe (Myrrhenharz), Gummiharz in Arabien und an der Somalisküste aus Commiphora-Arten gewonnen, gelblich bis braun, riecht balsamisch, schmeckt gewürzhaft bitter, besteht aus Gummi, Harz, ätherischem Öl usw. Das Öl ist farblos, riecht nach M., schmeckt mild, dann balsamisch kampherartig. M. dient meist äußerlich als Myrrhentinktur (1 Teil M., 5 Teile Alkohol) zu abstrichgerierenden Mundwässern. Das Myrrhenöl wird zu Mundwässern und Zahnmitteln benutzt. M. war seit alters Bestandteil von Räucherungsmitteln und Salben und wurde von den Ägyptern beim Einbalsamieren verwendet.

Myrrholin, Lösung von Myrrhenharz in Mäzinsöl, kosmetisches und Wundheilsmittel, in Salben, Seifen usw. angewandt.

Myrsinazeen, ditotyle, etwa 1000 Arten umfassende, Pflanzenfamilie der Tropenzone aus der Ordnung der Primulalen, Solspflanzen mit lederartigen Blättern und fünfzähligen Blüten, von den nahe verwandten Primulazeen vor allem durch Steinfrüchte unterschieden. Wichtigste Gattung: *Ardisia*.

Myrtazeen, ditotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Myrtifloren, meist Bäume oder Sträucher mit immergrünen Blättern und vollständigen, regelmäßigen Blüten und zahlreichen Staubgefäßen (s. Abb.).



Blüte
einer Melaleuca-Art.

Der unterständige oder halbunterständige Fruchtknoten ist einschäferig oder zwei- bis mehrschäferig. Die gewöhnlich vom vier- oder fünfspaltigen Kelchsaum gekrönte Frucht ist kapsel-, seltener beerenartig. 2750 Arten, meist tropisch (besonders in Australien und Amerika). Wichtigste Gattungen: *Eugenia* (Gewürznelken), *Pimenta* (Klempfeffer), *Eucalyptus*, *Melaleuca*, *Myrtus*, *Psidium*, *Myrsinazeen*.

Myrte, s. *Myrtus*; *Brabantier* M., s. *Myrica*.

Myrteneffenz, s. *Myrtanol*.

Myrtensholz, das Holz verschiedener Arten von *Eugenia* (s. d.), z. B. das zu feinen Möbeln benutzte, auch als Kupperholz bezeichnete Holz von *E. aromatica* Berg. in Java.

Myrtanol, ätherisches Öl, aus Myrtensblättern durch Wasserdestillation in Spanien, Südfrankreich, Korsika (feinstes, für Parfümerien) gewonnen, hellgelb bis grünlich, riecht angenehm aromatisch, spez. Gew. zwischen 0,88 und 0,925. Myrtol heißt der zwischen 160 und 180° siedende, aus Rechtsäpinen und Zineol bestehende Anteil, der arzneilich gegen Erkrankungen der Harnblase, der Atmungsorgane sowie als Wurmmittel benutzt wird. Myrteneffenz ist eine Mischung mehrerer ätherischer Öle und Essenzen.

Myrtenswachs (*Myrtlenwachs*, spr. myrt-), s. *Myrica* und Pflanzenzalg.

Myrtifloren, Pflanzenordnung der Archichlamydeen, gekennzeichnet durch regelmäßige oder symmetrische, epigyne oder perigyne, oft vier- oder fünfzählige Blüten, in 1–2 Kreisen stehenden oder durch Spaltung sehr zahlreichen Staubblättern und selten freien, meist mit der Achse zusammenhängenden Fruchtblättern, umfaßt Thymelaeazeen, Elaeagnazeen, Lythrazeen, Punilazeen, Legythidazeen, Rhizophorazeen, Myrtazeen, Myrsazeen, Combretazeen, Melastoma(ta)zeen, Dnothazeen, Salorhag(id)azeen.

Myrtilos, im griech. Mythos Wagenlenker des Prometheus, wurde von Prometheus (s. d.), dem er, bestochen, zum Sieg über jenen verhalf, ins Myrtische Meer gestürzt. Vernein versehte ihn als Fuhrmann unter die Sterne.

Myrtisches Meer, s. *Archipelagus* (Sp. 808).

Myrtol, s. *Myrtanol*.

Myrtus L. (*Myrte*), Gattung der Myrtazeen, immergrüne Sträucher und Bäume mit einfachen, gegenständigen Blättern, achselständigen, einzeln oder traubigen roten oder weißen Blüten und kugelförmigen Beeren; etwa 60 Arten in allen Erdteilen. Die Gemeine Myrte (*M. communis* L.; s. Abb.), in den Macchien des



Gemeine
Myrte.

Mittelmeergebiets, ist ein gewürzhafter, 2–4,3 m hoher Strauch oder Baum mit wohlriechenden (oft abändernden) Blättern und meist weißen Blüten. Die Beeren benutzte man früher als Gewürz, jetzt (auch die Blätter, s. Myrtendöl) arzneilich, aus den Blüten wird durch Wasserdestillation ein Schönheitswasser (Engelwasser) bereitet. Bei den Griechen war die Myrte der Aphrodite geweiht. Der Gebrauch eines Myrtens = Kranzes bei Vermählungen ist alt. Die schmackhaften Beeren der Lumamyrt (M. luma Mol.) und anderer Arten, in Chile und Peru, werden gegessen. Beeren und Blüten von M. pseudocaryophyllus Gomez kommen als mexikanischer Piment in den Mythiden, s. Schildkrebse. [Handel.]

Mythien (Mysia), waldige Berglandschaft im NW. des alten Kleinasien (s. Karte »Altgriechenland«), mit den Gebirgen Ida, Olympos und im S. Temnos, den Flüssen Granitos und Stamandros und den Städten Lamplos, Sion und Pergamon, bestand aus Kleinasien Phrygien an der Propontis, dem eigentlichen M. im Innern, Troas, Kolis an der Westküste und Leuthrania an der Südgrenze. Die Bevölkerung war gemischt aus griechischen Koliern und dem Stierenvolk der Mythier.

Mysis, s. Schildkrebse.

Mythistadium (Mythistlarve), Larvenform höherer Krebse (Decapoden ohne Krabben) mit Spaltfüßen, die an diejenigen der Mythiden erinnern.

Mythelb, Josef, tschech. Bildhauer, *21. Juli 1848 Prag, † dal. 2. Juni 1922, dort auf der Kunstakademie gebildet, 1893 Direktor der Kunstgewerbeschule in Prag, schuf, außer monumentalen und dekorativen Arbeiten (Sandsteingruppen für die Palastbrücke und das Grabdenkmal Stadovitzky auf dem Wolschauer Friedhof in Prag), die bronzene Reiterstatue des heil. Wenzel auf dem Wenzelsplatz in Prag (Hauptwerk) und die bronzene Grabstatue des Kardinals Friedrich Nitzky zu Schwarzenberg (im Dom Sankt Veit zu Prag). Lit.: Joseph M. Sein Leben und seine Werke (1902).

Myślenice (spr. mýslenje), Kreisstadt in Westgalizien (seit 1920 poln.), (1921) 3134 Ew. (675 jüd.), im Tal der Raba (zur Weichsel); Wallfahrtskirche, tiefere Hütte.

Myślowitz (poln. Myśłowice, spr. mýsłowice), Stadt (seit 1857) in Oberschlesien (seit 1922 poln.), (1919) 18115 meist kath. Ew., an der schiffbaren Przemyśl (zur Weichsel), Knotenpunkt der Bahn Rattowitz-Krautau, hat Schloß, höhere Schulen, Lazarett, Eisenbahnwerkstätte, Steinkohlenbergbau, Zinkwalz-, Dampf-, Hobelwerk, Flachspinnerei und Ziegeleien. Nahebei die Dreikaifer-Ede (bis 1918 Grenze des Deutschen Reichs, Österreichs und Russlands). — Neben dem 1326 genannten slawischen Dorfe M. entstand um 1350 eine Marktsiedlung nach deutschem Recht, aber mit polnischen Bewohnern, die 1576 als Stadt bezogen ist und erst nach 1825 (Almalienzhütte) Aufschwung nahm. Lit.: J. Lustig, Gesch. der Stadt M. (1867).

Myssore (spr. mýssore), brit.-ind. Staat u. Stadt, s. Mysur.

Myss (russ.), Kap. [führende Priester.]

Mythagogg (griech.), der in die Mythen (s. d.) ein-
Mythagogische Theologie, eine besonders in der Morgenländischen Kirche ausgebildete Theorie des Gottesdienstes, die den tiefern Sinn aller kultischen Handlungen aufzusuchen, besonders in ihnen symbolische Beziehungen auf Dogma und Bibel aufzuweisen sich bemüht. Hauptvertreter in der alten Kirche waren Dionysius (s. d. 1) Areopagita und Maximus Confessor (s. d.), im Mittelalter Nikolaos Kabasilas (s. d.).

Mythen, s. Mythen.

Mysterien (vom griech. »Mysterium«, Geheimnis, Geheimtut), griech. Bezeichnung für Geheimtut. Von diesen wurden manche nur von bestimmten Geschlechtern begangen, andre unter Teilnahme einer bestimmten Klasse von Staatsangehörigen, wie bei den Thesmophorien (s. d.) in Äthen der verheirateten Bürgerinnen, oder es waren nur Sklaven und Barbaren ausgeschlossen. Sie fanden meist unter staatlicher Aufsicht. Nach Erfüllung bestimmter Bedingungen, besonders Reinigungen, erfolgte die nach Graden abgestufte Aufnahme als Mythen und später als Gopoten. Die Teilnahme an den heiligen Handlungen gab den Geweihten wohl unter anderm die Hoffnung auf ein seliges Jenseits. Als die bedeutendsten galten die Eleusinischen M. (s. d.), nächst ihnen die samothrakischen der Sabiren (s. d.) und später die der Isis (s. d.). Private M. waren z. B. die orphischen (s. Orpheus). Später drangen fremde M., wie die des Dionysos, des Sabazios und der Kybele, ein. Der römische Kult hatte nur vereinzelte Geheimgottesdienste, z. B. den der Bona Dea; die früh eingedrungenen M. des Bacchus wurden wegen ihrer Ausschweifungen 186 v. Chr. unterdrückt. In der Kaiserzeit waren weit verbreitet die M. des Mithra. Lit.: F. Cumont, Les mystères de Mithra (1900); deutsch, 3. Aufl. 1923); R. Zurchi, Le religioni misteriosofiche del mondo antico (1923); Fr. Burger, Antike M. (1924); Th. Hopfner, Die griech.-oriental. M. (1924); R. Keigstein, Die hellenist. Mysterienreligionen (3. Aufl. 1927); O. Kern, Die griech. M. der klass. Zeit (1927).

Mysterien Mysterienspiele, eigentlich Mysterien, vom lat. ministerium, »Gottesdienst«, unter Einwirkung des griech.-lat. mysterium, »Geheimnis« (s. d.), im Mittelalter gottesdienstliche jenseitige Darstellungen aus dem N. und dem N. T. Diese M. gingen aus dem Vorlesen und Singen des Bibeltextes mit verteilten Rollen hervor und waren zuerst lateinisch abgefaßt, bis seit dem 12. Jh. in Frankreich, seit dem 13. auch in Deutschland fomische Szenen in der Volkssprache eingefügt wurden, die im 14. Jh. allgemein Brauch wurden. Hierzu gehören die Oster-, die Fronleichnam-, die Passions- und die Weihnachtspiele (s. diese Artikel). Vgl. auch Mirakel. Wegen der überhandnehmenden fomischen Einlagen und der Erweiterung bezüglich des Raumes und der Spielerzahl aus der Kirche verwiesen, wurden sie nun an hohen Festtagen von Bürgern gespielt (s. Drama, Sp. 970 f.), fast stets unter Leitung eines Geistlichen. Die an Personen und Szenenwechsel reichen Stücke erforderten Bühnenbauten mit neben- und übereinandergeordneten Orten der Handlung, und schließlich erreichte man die überraschendsten Bühnenwirkungen durch kunstfertige Maschinerien. Das Spiel dauerte gewöhnlich den ganzen Tag (mit einer Mittagspause), zuweilen auch mehrere Tage. Reformation und Barock machten den mittelalterlichen M. ein Ende. Überbleibsel sind die Passionspiele (s. d.) in Oberammergau, Tirol und anderwärts. Sammlungen französischer M. veranstalteten Monmerqué und Michel (»Théâtre français du moyen âge«, 1839), Rubinal (»Mystères inédits du XV. siècle«, 1837, 2 Bde.), Paris u. Robert, »(40) Miracles de Notre Dame par personnages«, 1876–93, 8 Bde.; deutsche M. veröffentlichte Wone (»Altdeutsche Schauspiele«, 1841, und »Schauspiele des Mittelalters«, 1846, 2 Bde.), Kummer (»Erläuternde Spiele. Sechzig altdeutsche M.«, 1882) und Wadernell (»Tiroler Passionspiele«, 1894). Lit.: Creizenach,

Gesch. des neuern Dramas (Bd. 1, 1893—1903; 2. Aufl. 1911); R. Heinzel, Beschreib. des geistl. Schauspiels im deutschen Mittelalter (1893); W. Stammler, Das religiöse Drama im deutschen Mittelalter (1925).

Mysterienbühne, f. Theaterbau.

Mysteriös (griech.), geheimnisvoll.

Mysterium (griech., Einzahl von Mysterien), Geheimnis; auch som. Arcanum.

Mystifizieren (franz.), hinter's Licht führen, zum besten haben, foppen; daher Mystifikation.

Mystik (vom griech. *myein*, »die Augen schließen«), bedeutet ursprünglich die Ablehnung von der Sinnenwelt zum Zweck einer unmittelbaren Vereinigung mit der Gottheit (*unio mystica*). Der Name stammt aus dem griechischen Mysterienkult. Hier mußte der Einzuleitende mit verbundenen Augen im Dunkeln umherirren, bis er zur Epoptie (f. Eleusinische Mysterien), dem Schauen der Götter, gelangte. In der primitiven M. wird die Vereinigung mit der Gottheit gesucht durch Essen und Trinken der in bestimmten Speisen enthaltenen göttlichen Substanz (vgl. Abendmahl) und durch ihre Aufnahme in die Geschlechtsorgane, die pneumatische Empfängnis, z. B. bei der Pythia in Delphi, bei den Kassandra und Sibyllen, die als Gottesbräute »des Gottes voll« werden. Der die erreichte Vereinigung mit der Gottheit ankündigende Zustand ist die Ekstase (f. d.), die auch durch Erregungs- und Berausungsmittel, Musik, Tanz und Wäsele eingeleitet wurde. In der höhern, der philosophischen und religiösen M. werden die primitiven Vorstellungen und Handlungen symbolisiert und als Vorgänge, die sich in der Seele abspielen, gedeutet. An die Stelle der äußern Erregungsmittel treten Meditation und Kontemplation, die zur Erleuchtung des Geistes und zu seinem Überfließen in den Gottesgeist führen. Voraussetzung hierfür ist eine (nicht, wie die Gegner der M. annehmen, durch Gefühl, sondern) durch sehr scharfes und bis zu den letzten Folgerungen vorgetriebenes Denken begründete Weltanschauung, die Alleinheitslehre, nach der die Welt eine in sich geschlossene unendlich große Einheit, einen Organismus, bildet, in dem Gott als Weltgeist in allen Kreaturen, besonders aber im Menschen lebt und durch sie alle wirkt. Demzufolge fordert der Mystiker eine Umkehr des gewöhnlichen Verhältnisses, in dem der Mensch zur Welt, zu Gott und zu den Mitmenschen steht. Nicht der Mensch lebt in der Welt, sondern die Welt in ihm; er steht Gott nicht gegenüber wie ein Ich dem Du, sondern Gott lebt in ihm, denkt und handelt in ihm und durch ihn; Die Mitmenschen und alle Kreaturen sind des Mystikers Brüder in Gott. Alle M. ist ihrem Wesen nach Pantheismus. Wo sie in eine theistische Religion einbringt, erweitert sie den Begriff der Persönlichkeit Gottes derart, daß alle Beschränkungen der Persönlichkeit aufgehoben werden und diese nur noch als Ursprung der in allen Wesen wirkenden Geistkräfte erscheint. Die wichtigsten in der Geschichte auftretenden Formen der M. sind: der chinesische Taoismus (f. Laotse), die indische M. (f. Indische Philosophie), die in der modernen Theosophie (f. d.) weiterwirkt, die Alleinheitslehre griechischer Naturphilosophen (f. Griechische Literatur, Sp. 624), die durch Giordano Bruno, Spinoza, Herder, Goethe, Schelling, Baader u. a. erneuert und weitergebildet wurde, und der Neuplatonismus, der durch Augustinus, Dionysius Areopagita und Johannes Erigena mit dem Christentum verbunden wurde und in der sog. deutschen M. (f. d.

und Deutsche Literatur, Sp. 527) eine neue Blüte erlebte. Lit.: W. Prager, Geschichte der deutschen M. im Mittelalter (1874—93, 3 Bde.); E. Lehmann, M. im Heidentum und Christentum (1908); J. Bernhart, Die philosophische M. des Mittelalters (1922); G. Hegel, Die M. in der Fülle ihrer Erscheinungsformen (1926).

Mystisch (griech.), geheimnisvoll, durch geheimen Sinn dunkel; der Mystik (f. d.) angehörig.

Mystische Lade (*Cista mystica*), f. Cista.

Mystisches Sechseck (*Pascal'sches Sechseck*), f. Sechseck (Sp. 1182).

Mystisches Testament, vom Testament gesonderte Urkunde, in der der Erbe oder sein Erbteil bezeichnet sind, muß den Erfordernissen eines Testaments entsprechen.

Mystizismus, der Hang, sich in Beziehung auf die übernatürliche Welt einem regellosen Spiel der Phantasie zu überlassen.

Mytens (spr. meg-), Martin van, Maler, f. Mehtens.

Mythe (*Mythos*), som. Mythos.

Mythen (Großer und Kleiner M.), zwei Berggipfel (Kalkklippen) in den Schwyz Alpen (f. d.).

Mythenforschung, f. Mythologie.

Mythenstein (Schillerstein), f. Mühl.

Mytho, Arrondissementsstadt in der franz. Kolonie Kotschinchina, etwa 10000 Ew., auf der Nordseite der Mekongdelta, mit Saigon durch Bahn verbunden, führt Reis aus.

Mythographen (griech.), Schriftsteller der Alten, die deren Sagen zusammenstellten und auch wohl deuteten, wie die Griechen Apollodoros und Parnenios, der Römer Hyginus. Sammlung der »Mythographi graeci« von R. Wagner u. a. (1894—1902, 3 Bde.).

Mythologie (griech.), die Überlieferung eines Volkes über seine Götter, göttlichen Wesen, Helden, ihr Wirken und ihre Offenbarungen; dann auch die wissenschaftliche Erforschung dieser Überlieferung. In der griechischen M. handelt es sich um Erzählungen von den Göttern und den »Herosen« (f. Griechenland, Sp. 583) der Vorzeit, etwa bis zur dorischen Wanderung. Die Entstehung und älteste Form der Mythen ist wahrscheinlich zu erklären aus den Vorstellungen von wunderbaren Kräften, die in der Natur wirksam sind; in und hinter ihnen sah die Phantasie göttliche Wesen (vgl. Animismus und Gott). In der Heldensage kann der »Held« einmal eine geschichtliche Person gewesen sein, oder es haben sich an seinen Namen wenigstens Niederschläge geschichtlicher Tatsachen geknüpft; oder er ist ursprünglich ein Gott gewesen und kultisch verehrt worden; oder er ist eine ursprünglich vielleicht namenlose Märchengestalt; oder Name und Erzählung sind frei erfunden.

Für die große Masse des Volkes galten die Mythen bis zum Untergang der antiken Welt als Tatsachen; es fehlte jedoch nicht an solchen, die sie vernunftgemäß zu erklären suchten, teils, wie die Stoiker, allegorisch mit Unterlegung eines physischen oder eines religiösen Sinnes, teils, wie Euhemerios (f. d.), als Niederschlag geschichtlicher Ereignisse; auch wurden die Mythen in der Komödie travestiert und von Lukianos verspottet. Ähnliche Auffassungen, die in der mythischen Form absichtliche oder unabsichtliche Verbundlung alter Wahrheiten sahen, haben bis zum 18. Jh. geherrscht, ja in gewissem Sinne bis in unsere Zeit Vertreter gefunden, u. a. bei den Romantikern. Als Begründer der wissenschaftlichen M. ist, nach Anregungen Herders, Ch. W. Heyne (1729—1812)

anzusehen, der zuerst den Mythos als Ausdrucksweise einer bestimmten Zeit betrachtete. Sein Schüler Kreuzer faßte die Mythen symbolisch und sah in ihnen religiöse Lehren weiser Priester verbüllt. So sieht noch heute F. Langer (»Intelktualmythologien«, 1916) in den Mythen im wesentlichen einen (allegorischen) Ausdruck für ethisch-religiöse Ideen. Gegen Kreuzer wandten sich J. S. Voß, Lobed, Buttman und als der bedeutendste K. Ofr. Müller (s. b. 29), der die geschichtlichen und örtlichen Verhältnisse der Mythenbildung aus der literarischen und der künstlerischen Überlieferung zu erschließen suchte und für die Träger der einzelnen Mythen die griechischen Stämme hielt. Welcher richtete seinen Blick über das bloß Mythologische hinaus auf das Gesamte des griechischen Volksglaubens. Die historische Richtung fand später eine Fortführung in der junghistorischen Schule (Hauptvertreter: C. Robert und U. v. Wilamowitz-Moellendorf), deren Leistungen besonders in Erforschung von Sagenüberlieferung und -geschichte bestehen.

Darüber hinaus wurde nun die Frage aufgeworfen: was bedeutet der Mythos in der Religion? und damit ergab sich eine religionsgeschichtliche Erforschung der M. Diese Forschungsweise kann isolierend sein, wenn sie sich auf die griechische M. beschränkt, oder vergleichend, wenn sie auch die M. anderer Völker heranzieht. Dabei hat sich eine von der vergleichenden Sprachwissenschaft ausgehende, sog. etymologische Schule (Gründer: Adalbert Kuhn; bedeutender Vertreter: Max Müller) gebildet, die vor allem hoffte, für die indogermanischen Völker eine Urreligion rekonstruieren zu können. Die Ergebnisse waren im ganzen nicht glücklich. Heute steht im Vordergrund die ethnologische Schule, die mit den Ergebnissen von Ethnologie und Volkskunde (Folklore) arbeitet und die religiösen Vorstellungen von Völkern vergleicht, die auf gleicher Kulturstufe stehen, also für die Entstehung von Mythen vor allem die Vorstellungen von heutigen Naturvölkern und niederen Stämmen der Kulturvölker heranzieht. Auch hier hat Herder angeregt, die Brüder Grimm haben für das Deutsche gearbeitet, Mannhardt hat die »Ald«- und Zeltkulte erforscht. Für die übertragene Prinzipien auf die griechische M. sind vor allem wichtig in Deutschland Wener und Rohde, in England Sir J. G. Frazer (»The Golden Bough«, 3. Aufl. 1911—18, 12 Bde.) und Jarrell (»The Cults of the Greek States«, 1896—1909, 5 Bde.; »Greek Hero Cults and Ideas of Immortality«, 1921). Auch für die religionsgeschichtliche Erforschung der M. sind U. v. Wilamowitz-Moellendorfs Arbeiten zu nennen. Endlich wurde die mythologische Forschung von Seiten der Völkerpsychologie belebt durch W. Wundt (»Mythos und Religion«, 2. Aufl. 1910—14), und sie spielt eine wichtige Rolle in der Kulturmorphologie und Kulturkreislehre. Vgl. Deutsche, Nordische und Römische Mythologie. Lit.: F. Fißler, Der Reliquientkult im Altertum (1909—12); E. Cassirer, Sprache und Mythos (1925); »Ausführl. Lex. der griech. u. röm. M.« (negr. von Holscher, jetzt hrsg. von Ziegler, 1884 ff.); »Archiv für Religionswissenschaft« (gegründet von Th. Ahlrichs, dann hrsg. von Dieterich und Büntsch, jetzt von Weinreich und Nilsson, seit 1898).

Mythos (lat., griech. *Mythos*; Mehrz. *Mythen*), eine Götter- oder Heldensage, überhaupt Überlieferung aus vorgeschichtlicher Zeit; mythisch, sagenhaft.

Mytilini (Mytilos), altgriech. *Mytilene*), Hauptstadt der griech. Insel Lesbos im Ägäischen Meer, (1923)

39 783 Em., Sitz eines griech. Metropolitens, hat ein großes, 1373 an Stelle der antiken Metropolis erbautes Schloß, 14 Moscheen, 7 Kirchen, Archäol. Museum, lebhaften Handel und Dampferverkehr. — M., im Altertum die wichtigste Stadt der asiatischen Äoler und der Insel Lesbos (s. d.), hatte zwei Häfen und war durch Kunst und Wissenschaft berühmt. Im Mittelalter ging der Name M. (türk. *Midilli*) auf die ganze Insel über. **Mytilisch**, Stadt im russ. Gouv. Moskau, (1926) 10 417 Em., Knotenpunkt der Bahn Moskau—Jaroslavl, hat bedeutende Waggonfabrik, Sägewerke und Moskalauer Wasserwerke.

Mývatn (»Müdensee«), See im N. Islands, östl. von Akureyri, 129 m ü. M., 27 qkm groß, 7 m tief, eingesenkt in Basaltmassen und umgeben von zahlreichen Kratern, reich an Fischen und Wasservögeln.

Myxæ, schwarze Brustbeeren, s. *Cordia*.

Myxamöben, s. Myxomyceten.

Myxine, Fischgattung, s. Anger.

Myxobakterien, s. Polyhymen.

Myxobolus, s. Fischerei (Fischkrankheiten, Sp. 784).

Myxödem (griech., Schleimgeschwulst), eine wesentlich durch Atrophie der Schilddrüse und der Hypophyse hervorgerufene Erkrankung mit teigiger Schwellung der Haut, meist im Gesicht, auch am Rumpf und an den Gliedmaßen. Infolge von Ernährungsstörungen der Haut fallen die Haare aus, die Nägel werden brüchig. Die Kranken werden geistig träge und stumpf. Der Stoffwechsel ist herabgesetzt. M. befällt vorwiegend das weibliche Geschlecht im mittleren Alter, über die Heilung vgl. Hormone. Zur Unterstützung der Kur dienen Diät, Bäder, Gebirgsaufenthalt u. dgl.

Myxogasteres, s. Myxomyceten.

Myxom (griech. *myxoma*), s. Schleimgewebsgeschwulst.

Myxomyceten (Myxomycetes, *Myxothallophyten*, Schleimpilze, Mycetozoa, Pilztiere), eine als selbständige Gruppe zwischen Tierreich und Pilze gestellte Klasse von Organismen. Die M. bestehen nicht aus Pilzhypphen, sondern sind in ihren vegetativen Zuständen tierischen nackten Amöben (s. Amoeboidea) ähnlich, nur ihre Fortpflanzungskörper sind pilzförmig gestaltet. Aus den in letzteren gebildeten Sporen gehen hautlose, durch fadenförmige Geißeln (Zilien) in Wasser bewegliche Schwärmer hervor, die feste Nahrung aufnehmen und sich durch



Abb. 1. Plasmodium von *Didymium* (vergr.).

fortgelegte Zweiteilung vermehren. Nach einiger Zeit verlieren sie die Zilien und zeigen amöboide Bewegungen mit Pseudopodienbildung. Durch Verschmelzung dieser Amöben (*Myxamöben*) kommt das Plasmodium (Abb. 1) zustande, das bis $\frac{1}{4}$ m große, in langsame Bewegung begriffene Schleimmassen darstellt. Die Bewegung besteht im Ausfenden und Wiedereinziehen oft netzförmig zusammenfließender Fortsätze, wodurch eine Ortsbewegung zustande kommt, die durch äußere Reize, wie Licht, Feuchtigkeit, Nährstoffgehalt usw., beeinflusst wird. Zur Fortpflanzung wandelt sich das Plasmodium je nach der Art entweder in ein einziges großes oder in zahlreiche kleine verschieden geformte Sporangien um. Im Innern der Sporangien bildet sich neben den einzelligen Sporen (Abb. 2, s. Sp. 939) sehr häufig ein fädiges Gerüstwerk (Capillitium, Kapillitium, Abb. 2, b, c) als Ausföderungseinrichtung für die Sporen. Die meisten M. leben als Fäulnisbewohner (Saprophyten) in morschem Holz, zwischen

faulenden Blättern, auf Mist u. dgl. Nur wenige leben als Schmarotzer höherer Pflanzen. Die bekannteste Art ist die Lohblüte (*Euligo varians Sommerf.*, *Aethalium septicum Lk.*), deren Plasmodium in Gestalt




Abb. 2. *Arcyria punicea*.
a Sporangium (nat. Größe), b vergr.,
c Apothecium (vergr.), d Sporen.

gelber salbenartiger, oft handgroßer Massen auf Gerberlohe erscheint. An Rohlpflanzen verursacht *Plasmodiophora brassicae* Woron. die als Rohlhernie (s. d.) bezeichnete Krankheit. *Arcyria punicea Pers.* (Schäufeläuling, s. Abbild. 2), rot, ist auf morschen Holzhäufchen. Lit.: Lister, A Monograph of

the Mycetozoa (3. Aufl. 1925); E. Jahn, Myxomycetenstudien (»Bericht der Deutschen Botan. Gesellschaft«, 1901—27, zahlreiche Fußsätze).

Myxospongien, Gallertschwämme, s. Schwämme.

Myxosporidien, Gruppe der Sporozoen (s. d.).

Myxothallophyten, s. Myxomyceten.

Myzelium (*Mycelium*, *Myzel*), Fadengeflecht der Pilze (s. d.).

Myxetologie (griech.), s. Mykologie.

Myxetom (*Mycetoma*, griech.), s. Madurafuß.

Myxetome (griech.), bei Tieren drüsenähnliche Organe, in deren Zellen (*Myxetozysten*) symbiotische Pilze (*Bakterien*, *Gefepilze* u. a.) leben. M. sind bei holzfressenden und saugenden Insekten häufig; die von den pflanzlichen Einmietern erzeugten Fermente usw. sind für den Stoffwechsel und -haushalt ihrer Wirte wichtig oder sogar lebensnotwendig (s. Symbiose). Oft sind besondere Einrichtungen, sog. Infektionsorgane,

ausgebildet, um die Übertragung der Pilze auf die Nachkommen sicherzustellen. Auch manche (vielleicht alle) Leuchtorgane (s. d.) der Tiere sind (Leuchtpilze kultivierende) M. Lit.: B. Buchner, Tier und Pflanze in intrazellulärer Symbiose (1921).

Myxetozoen (griech., Pilztiere), s. Myxomyceten.

Myxetozysten (griech., Pilzzellen), s. Myxetome.

Myzomenia, s. Weichtiere.

Myzostoma, parasitischer Wurm auf Haarsternen (s. d.).

m. 3., kaufmännische Abkürzung für: mangels Zahlung.

Mzabiten (spr. mʒa-, Mʒabiten, Mʒabiten, Beni Mʒab, spr. amʒab), mohammedan. Berberstamm im S. Algeriens, wohnen in vier Oasen (Ghardaja u. a.), etwa 30 000 Köpfe, treiben Ackerbau, fertigen Pulver, Burnusse und Teppiche; die Männer gehen z. T. als Händler in die Küstenstädte. Lit.: Amat, Le Mʒab et les Mʒabites (1888); de Mothlinski, Notes historiques sur le Mzab (1889).

Mzchet, Flecken im transkaukas. Rätesaat Georgien (Kreis Duschet), (1926) 1490 Ew. (Grusiner und Armenier), an der Bahn Batum—Tiflis und der Grusinischen Heerstraße, hat Kathedrale (4. Jh.) mit Königsgräbern und mittelalterliche Samtawr-Kathedrale mit Nonnenkloster. Nahebei das Samtawr-Gräberfeld aus der Bronze- und Eisenzeit. — M. war bis 500 Residenz der Könige von Georgien.

Mzenst, Stadt im russ. Gouv. Orel, (1926) 10 045 Ew., an der Suscha und der Bahn Moskau—Kursk, hat Spigenklöppelei und Getreidehandel.

Mzif (spr. mʒifin, Mʒans (v. n)), Arabist, * 24. Juli 1876 Mzelsów (Galizien), seit 1920 Vorstand der Kartensammlung der National- (früher Hof-) Bibliothek in Wien, Herausgeber des »Museion« (seit 1920) und der »Bibliothek arabischer Historie und Geographien« (seit 1926). Hauptwerke: Die Reisen des Arabers Ibn Batuta (1911), »Afrika nach der arabischen Bearbeitung des Ptolemäus« (1916).

2

N (en), **n**, lat. **N**, **n**, der vierzehnte Buchstabe des Alphabets, nasal er Zahn-, vor k und g Gaumenlaut; vgl. Laute und Lautlehre. — Als Zahlzeichen im Lateinischen **N** = 900 (bisweilen 90), **N** = 90 000. — **N** = Numerus, Neutrum, Nominativus usw. — Im Handel **n.** = netto. — In der Chemie ist **N** Zeichen für 1 Atom Stickstoff (Nitrogenium). — In der Meteorologie ist **N** internationales Zeichen für Nord. — Häufig ist **N**. oder **NN**. Ersatz für einen unbekannten oder absichtlich nicht genannten Namen, was als Abkürzung des lateinischen nomen nescio (»den Namen weiß ich nicht«) oder nomen nominandum (»der zu nennende Name«) oder Numantius Numelius (singulier Name wie Karl Müller) erklärt wird. **N**. oder **N. ab E.** oder **N. v. E.**, bei naturwissenschaftlichen Namen: Nesc v. Unbekannt. **n/A** = neuer Art (von Wassen).

Na, chemisches Zeichen für 1 Atom Natrium.

Naarden (spr. nārden), befestigte Stadt in der niederländ. Prov. Nordholland, (1927) 5746 Ew., südb. von Amsterdam (Straßenbahn dorthin), Bahnstation, hat Gartenbau. Nahebei der See (Naturchutzgebiet)

Naarder Meer, 7 qkm. — N. wurde 1572 von den Spaniern zerstört.

Naas (spr. nās), Hauptstadt der Grfsch. Nildare (Trischer Freistaat), (1926) 3343 Ew., an einem Zweig des Grand Canal, Bahnstation, einst Residenz der Könige von Leinster. Nahebei das durch Jagdbrennen berühmte PuncHESTOWN.

Naassener, gnostische Sekte, s. Ophiten.

Nab (Naab), linker Nebenfluß der Donau in Bayern, 165 km lang, entsteht aus der böhmischen oder Waldnaab, die südb. von Bärnau in der Oberpfalz entspringt, der vom Ochsenkopf des Fichtelgebirges kommenden Fichtelnaab und der nördl. von Remmuth entspringenden Seidenab, durchfließt die Oberpfalz und mündet bei Ort oberhalb von Regensburg. Nebenflüsse sind von rechts Wils, von links Luhe, Freimt und Schwarzbach.

Naba, japan. Stadt, s. Nawa.

Nabalgi, heidnischer Stamm der Igoroten auf Nord-Nabatäer, wohl ursprünglich arabischer Volksstamm in der Syrischen Wüste oder in Nordarabien, seit um 300 v. Chr. in Arabia Petraea ansässig, führten mit

Juden und Römern wiederholt Krieg und verschwanden nach der Unterwerfung durch Rom 106 n. Chr. *Lit.*: Rusil, Arabia Petraea (1907–08, 3 Bde.). **Nabburg**, bahr. Bezirksamtsstadt in der Oberpfalz. (1925) 2220 meist kath. Em., an der Nab, Knotenpunkt der Bahn Marktredwitz–Regensburg, hat W., Zinn- und Eisen- und Blechwarenfabriken. Nahebei Burg Trausnitz. — N., 930 genannt, 1254 beim Unfall an das Haus Wittelsbach Stadt, gehört seit 1329 zur Oberpfalz. *Lit.*: J. v. Fink, Versuch einer Geschichte des Bistumsamtes N. (1819); J. Kreuger, N., geschichtl. Versuch (1885). **Nabe**, hülsenförmiger Teil von Maschinenteilen, besonders Rädern, Scheiben, Kurbeln und Hebeln, zu ihrer Lagerung oder Befestigung auf Wellen usw. S. Nab und Beilage »Fahrer« (S. II).

Nabel (vom ahd. nabulo; lat. Umbilicus, Umbro; griech. Omphalos), 1) auch Bauch- oder Saugnapel genannt (im Gegensatz zum Darmnabel, der ihm entgegengesetzten Stelle des Darms; vgl. Embryo, Sp. 1588), die runde Vertiefung in der Bauchmitte, ist die eingezogene Narbe der kurz nach der Geburt abfallenden Nabelschnur (Nabelstrang, Funiculus umbilicalis), der Verbindung zwischen Embryo und Mutterfuch. Beim Menschen ist der Nabelstrang meist reichlich $\frac{1}{2}$ m lang, kleinstenfalls, 30–40 mal gedreht. Durch Gefäße erfolgt die Blutversorgung des Embryos. Außerdem treten durch den N. die Nabelblase (Dotterfasc, f. d. und Embryo, Sp. 1588) und die Allantois (f. d.), beide bei Säugetier und Mensch nur noch in Keiten erhalten, aus (f. Tafel bei Embryo). Eingebettet sind alle diese Teile in gallertiges Gewebe, die Wharton'sche Sulze. — über Nabelbruch f. d. — Nabelblutung (Omphalorrhagie) entsteht, wenn die in der Nabelwunde endigenden Nabelarterien sich nicht gehörig verschließen. Die Nabelwunde bildet eine günstige Eintrittspforte für Krankheitskeime, die leicht eine Nabelentzündung (Omphalitis), Nabelvereiterung (Omphalophlegmone) oder Nabelsepsis, auch Wundstarrkrampf, hervorrufen. Jede Nabelwunde muß bis zur Heilung unter einem keimfreien Verband (Nabelbinde) bleiben, auch unterlasse man solange das Baden. Der häufig entstehende Nabelschwamm (Nabelgranulom) verhindert normale Heilung und muß vom Arzt beseitigt werden. — 2) Die zentrale Vertiefung des Trommelfells.

Nabel, in der Botanik (Hilum, Umbilicus) die Stelle des Pflanzensamens, an der er am Samenträger befestigt ist. — Auch die am Boden von Gläsern, Flaschen usw. durch Absprengen des Nabeleisens entstehende unebene Fläche.

Nabel (Nabeul, fr. nabeül), Stadt in Nordtunis, etwa 12000 Ew. (2000 Juden), am Meerbusen von Hammamet, Bahnverbindung mit Tunis, hat berühmte Töpferei, liefert Olivenöl und Eisenzen. Nahebei Trümmer des punisch-römischen Neapolis.

Nabelbruch, Bruch (f. d., Sp. 934) im Bereich des Nabels. Beim (angeborenen) Nabelschnurbruch sind infolge mangelnden Verschlusses der Bauchhöhle die ausgetretenen Baucheingeweide nur von einer dünnen, durchscheinenden Haut bedeckt; der Nabelringbruch entsteht durch Dehnung der Nabelnarbe. Jener heilt selten von selbst und endet, wenn nicht frühzeitig operativ beseitigt, meist tödlich infolge Bauchfellentzündung. Dieser kann im Säuglingsalter durch Gipsplasterverbände heilen, andernfalls ist Nabeloperation (f. Bruch, Sp. 935) ratsam.

Nabeleisen (Sefteisen), f. Beil. »Glasbereitung« (S. III).

Nabelentzündung, f. Nabel und Nabelvenenentzündung.

Nabelgang, f. Embryo (Sp. 1588).

Nabelkraut, f. Cotyledon.

Nabelpunkt (Reizpunkt), Punkt einer Fläche, in dem die Indikatriz (f. d.) ein Kreis ist. Die Fläche ist an dieser Stelle ähnlich gestaltet wie eine Kugel. Jeder Punkt einer Kugel ist ein N.

Nabelschnecken (Naticidae), marine Schneckenfamilie der Vorderstier mit halbbugeligem Gehäuse und verbitteter Columella, wühlen im Sande, bohren Muscheln an. Bei der Gattung Natica Lam. ist der Nabel zu einer Schiviele verbittet.

Nabelschnur (Nabelstrang), f. Nabel.

Nabelschweine (Tayassuidae), Unterfamilie der Schweine, mit dreizehigen Hinterfüßen und einer nabelförmigen Drüse auf dem Rückenhinterteil, aus der sie eine stark riechende Flüssigkeit absondern, dreiteiligem Magen mit Wasserzellen, nach unten gerichteten oberen Eckzähnen. Die N. wesen 1–2 Junge, sind ständig auf der Wanderschaft. Das Paltsband (nabelschwein (Pekari, Dicotyles tajacu L.; f. Tafel »Schweine«, 2), 95 cm lang, 40 cm hoch, ziemlich schlank, mit Borsten dicht bedeckt, schwarzbraun, Vorderbrust weiß, Halsbinde gelblich, bewohnt Amerika von Arkansas bis Patagonien, oft in Trupps von Hunderten. Das Wisamischwein (Molodschschwein, Weißbartpetari, Tayassu pecari Fisch.), über 1 m lang, gleichmäßig grauschwarz mit großem, weißem Fleck am Unterhals, findet sich in waldreichen Gegenden Südamerikas meist in Rudeln.

[menanlage]

Nabelstrang (lat. Funiculus [umbilicalis]), f. Sa-Nabelvenenentzündung (Omphalophlebitis), besonders bei Fohlen und Kälbern häufige Infektion, die entstehen kann, solange nach der Geburt die Nabelwunde offen ist, betrifft zunächst die Nabelvene, führt dann aber zu Eitervergiftung des Blutes (Pyämie). Diese bewirkt namentlich eitrige (pyämische) Gelenkentzündungen (Polyarthritiden pyaemicen, vollständige Lähme). Die N. verläuft tödlich bei 70–90 v. J. der erkrankten Fohlen und 70 v. J. der Kälber, die Genesung erfolgt langsam. Der N. wird vorgebeugt durch Nabelpflege.

Nabelwahreragerei, f. Omphalomantie.

Nabigha, arab. Dichter aus der Zeit vor Mohammed, f. Arabische Literatur (Sp. 738).

Nabis, Tyrann von Sparta, bemächtigte sich 207 v. Chr. der Herrschaft und behauptete sie mit Hilfe seiner Söldner bis 192. Mit dem Makedonischen Bund lag er seit 204 fast ständig im Krieg, bis ihn der Führer der ätolischen Hilfstruppen, Alkamenes, ermordete.

Nabl, Franz. Schriftsteller, * 16. Juli 1883 Lautschin (Böhmen), schrieb die durch lebensvolle, realistische Darstellung ausgezeichneten Romane: »Schloß« (1911, 2 Bde.), »Das Grab des Lebendigen« (1917), »Galgengraben« (1921), die Romane: »Marrentanz« (1911), »Tag der Erkenntnis« (1919) u. a.

Nablum, Saiteninstrument der alten Hebräer, nach der Überlieferung der Spigharfe ähnlich, wahrscheinlich **Nablus**, Stadt, f. Nabulus. [sic eine Art Laute.

Nabob (Nawab), in Europa gebräuchlicher, aus dem arabischen Wort nuwwāb (Mehrzahl von nāib [f. d.]) vererbter Ehrentitel für die Provinzgouverneure in den mohammedanischen Reichen Indiens, seit 1764 in England und Holland Bezeichnung für jeden, der reich aus Indien zurückkehrte.

Nabokow (spr. -əp), Wladimir Dmitrijewitsch,

russ. Politiker, *20. Juli 1870 Petersburg, †28. März 1922 Berlin, 1896–1904 Dozent des Strafrechts an der Petersburger Rechtsschule, 1906 Mitglied der ersten Reichsduma und einer der Führer der Kadettenpartei, nach der Märzrevolution 1917 Vorleser der Kanzlei der provisorischen Regierung, 1919 Justizminister in der zweiten antibolschewistischen Krimregierung, seit 1920 Mitherausgeber des Berliner Kadettenblattes »Rul«, fiel als Opfer eines gegen Miljutow (s. d.) gerichteten politischen Attentats.

Nabonassar (Nabunassar), König von Babylonien, 747–734 v. Chr. Als Herrscher unbedeutend, ist N. durch die »Ara Nabonassars« bekannt, die im Jahre 747 v. Chr. beginnt, in dem das beneidliche Sonnenjahr der Sothisperiode am 26. Febr. anfang. Vgl. Chronologie (Sp. 1581) u. Ptolemäos (Klaudios). **Nabonetos**, s. Nabu-na'id.

Nabopolassar (babylon. Nabu-aplu-ussur), König von Babylon 626–605, Gründer des neubabylonischen (chaldäischen) Reiches. Im Kampf gegen die Assyrer zerstörte er deren Hauptstadt Ninive im Bunde mit dem Meder Kyaxares 612. Durch den letzten assyrischen König geriet N. auch in Krieg mit dem Pharao Necho, den 605 Nabopolassars Sohn Nebuchadnezzar bei Kartemisch am Euphrat entscheidend schlug. Nabopolassars Inschriften, die fast nur von Bauten in Babylon und Sippar berichten, sammelte Langdon (»Neubabylon. Königsinschriften«, 1912).

Nabothsäcker, Schleimbälge in der Gebärmutter (s. d., Sp. 1505), genannt nach ihrem Entdecker Naboth, Arzt in Leipzig (1675–1721).

Nabu (hebr. Nebō), babylon.-assy. Gott der Schreibkunst und des Handels, in Borsipp als Stadtgott, in Babylon, Babel und Assur verehrt, galt als Sohn Marduk; seine Gemahlin hieß Tasmetum oder Nana. Ihm war der Planet Merkur geheiligt. Lit.: Bindert, Hymnen und Gebete an N. (1903).

Nabuchodonosor, s. Nebuchadnezzar.

Nabulus (Nablus, Schem [s. d.] der Bibel), Stadt im Nordbezirk des britischen Mandatsgebietes Palästina, (1922) 15947 meist mohammed. Ew. (700 Christen, 200 Juden), 938 m ü. M., Bahnstation, hat Handel mit Vieh, Wolle und Baumwolle, Seifenfabriken. — N. hieß zur Römerzeit nach seinem Wiederhersteller Titus Flavius Flavia Neapolis (daraus N.).

Nabu-na'id (griech. Nabonetos), letzter König des neubabylonischen Reiches, 556–539 v. Chr., wurde durch Mord und Verschwörung König, zog nach Arabien und blieb mehrere Jahre (mindestens 549–545) in Tema. Sein Sohn Belsazar-ussur (s. Belsazar) führte in Babylon die Regierungsgeschäfte. N. ließ viele alte Tempel (in Paran, Sippar, Ur, Larja, Babylon u. a.) erneuern. Am 12. Okt. 539 rüdten die Perser in Babylon ein und nahmen N. gefangen. Kyros, der 17 Tage später selbst erschien, schonte sein Leben. Von N. sind zahlreiche Inschriften (vgl. Langdon, Neubabylon. Königsinschriften, 1912) erhalten.

Nabuquä (spr. -ta), Indianerstamm, sw. Nahuqua. **Nachahmung** (Imitation), in der Musik die freie Umwindung der Melodie; entweder auf anderer Tonstufe oder in der Gegenbewegung (Umkehrung, Inversion) oder in der Verlängerung bzw. Verkürzung (Augmentation bzw. Diminution). Der N. entsprechen Kanon, Fuge und die Sequenz (s. diese Artikel). — Rechtlich sw. Nachbildung (s. Urheberrecht).

Nachahmungstrieb, die Erscheinung, daß akustisch oder optisch aufgenommene Vorstellungen physisch reproduziert werden, z. B. Hörs des vernommene Klänge

und Wörter, wahrgenommene Bewegungen und Gebärden, schließlich Handlungen und Gewohnheiten. Bei Tieren ist Nachahmung selten; Brutpflege usw. beruhen auf gleichen physischen Ebenlagen. Selbst die Menschenaffen ahmen (nach W. Koehler u. a.) schwer etwas nach, obwohl sie eine gewisse Einsicht in kausale Zusammenhänge zeigen. Demgegenüber erscheint der M. beim Menschen auf Grund physischer Wechselbeziehung zwischen den Individuen (vgl. Masse) und der Gemeinsamkeiten an physischem Inhalt sowie der Organisation in größerem Umfang. Kinder ahmen alles nach, was sie sehen, Naturvölker wiederholen lange Sätze in der Sprache Fremder und ahmen letztere in allen Bewegungen und zufälligen Äußerungen (Husten, Niesen, Stottern usw.) getreu nach. Lit.: Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie (4. Aufl. 1901–03); B. Bedd, Die Nachahmung und ihre Bedeutung für Psychologie u. Völkerkunde (1904); Groos, Die Spiele der Tiere (1906); Kaffa, Sbb. der vergleich. Psychologie (1922); F. Sempelmann, Tierpsychologie (1926).

Nachbargeld, sw. Anzugsgeld.

Nachbarlozung, im alten deutschen Recht das von den Nachbarn gegenüber einem sich in der Gemeinde ansiedelnden Ausmäcker, d. h. einem nicht zur Gemeinde (Markgenossenschaft) gehörigen Fremden, geltend gemachte Nacherrecht (s. d.).

Nachbarrecht, die in § 904–924 BGB. festgelegten Beschränkungen (vor 1900 auch Legal servituten, [s. Dienstbarkeiten] genannt) beim Gebrauch einer Sache, besonders eines Grundstücks, im Interesse des Nachbarverhältnisses, namentlich Vorschriften über Immissionen (s. d.), überbau, überfall, Notweg, Grenzanlagen, Abmarkung u. a. Nach Artikel 124 EG. zum BGB. darf die Landesgesetzgebung zwar das Eigentum von Grundstücken zugunsten der Nachbarn noch andern Beschränkungen unterwerfen, aber nicht die durch BGB. geregelten Beschränkungen verschärfen. Vgl. Häusler. Lit.: W. Müller, Deutsches Bau- und Nachbarrecht (1903).

Nachbau, s. Pflanzenzüchtung und Stoppelfruchtbau. **Nachbar**, Franz., Opernsänger (Tenor), *25. März 1835 Schloß Gießen bei Zettmar, †21. März 1902 München, daselbst 1867–89 Mitglied des Hoftheaters, sang als erster den Stolz in Wagners »Meistersinger« (1868).

Nachbeben, s. Erdbeben (Sp. 101).

Nachbestattung, die häufige Erscheinung, daß vorgeschichtliche Hügelgräber, Steinamnergräber und sonstige äußerlich erkennbare Gräber später wieder zu Bestattungen benutzt wurden.

Nachbild, s. Gesicht (Sp. 83).

Nachbildung, s. Urheberrecht. Vgl. Fälschung.

Nachblutung, mehrere Stunden oder Tage nach Stillung der ersten Blutung nach Verletzungen oder Operationen auftretende erneute Blutung. Ursachen sind selten ungenügende Versorgung der blutenden Gefäße, Abgleiten oder Durchschneiden von Unterbindungsfäden, häufiger die Beschaffenheit der Wunde (starke Gewebequetschung, Eiterung) oder Störungen der Blutgerinnung (bei Blutkrankheiten, Blutvergiftung, Gelbsucht). Durch Infektion einer Wunde können selbst große Schlagadern angegriffen werden und plötzliche, ja tödliche Blutungen verursachen (Arrosionsblutungen); bei Allgemeinerkrankungen wird die parenchymatöse M. (s. Blutung) durch ihre schwere Stillbarkeit gefährlich. Behandlung wie bei Blutung. Zur Verhütung von N. nach Operationen an Gelbsüchtigen usw.

dienen vorherige Gaben von Kalzium, Serum, Gelatine, Röntgenbestrahlung der Milz usw.

Nachbörse heißen die Geschäfte, die nach dem amtlichen Börseenschluß innerhalb der Börse gemacht werden. Die dabei zustande kommenden nichtamtlichen Kurse heißen »nachbörslieh«.

Nachbürge, f. Bürgschaft.

Nachchromungsverfahren, f. Färberei (Sp. 471).

Nachding, f. Ding.

Nachdruck, Vervielfältigung eines urheberrechtlich geschützten Schriftwerkes ohne Einwilligung des Berechtigten, ist nach § 15 des Urheberrechtsgesetzes unzulässig.

Nachdunkeln, auf Elbildern Dunkelwerden einzelner Farben oder der ganzen Bildfläche. Einige Farbstoffe sind ihrer Natur nach dem N. unterworfen, z. B. Purpurpigment, Umbra usw.; andre dunkeln infolge gewisser Vermischungen (Asphalt) nach. Oft ist das N. auch Folge zu dunkler Grundierung oder öfterer Übermalung. Endlich kann die Beschaffenheit des Löss in den Farben sowie des Firnisses N. herbeiführen.

Zum Vorbeugen kann man Farben, die der Veränderung durch Öl am meisten unterliegen (Wennige, Schüttgelb, Kaffelergelb, die Chrome und die aus Kupfer bereiteten Farben), ausschließen und die mit Asphalt versehten Farben (Terra di Siena und Grüne Erde) nur gebrannt zulassen, oder man bewahrt frisch gemalte Bilder nur in hellen Räumen auf. *Lit.*: A. Ehrhardt, Die Kunst der Malerei (2. Aufl. 1895); Dörner, Malmaterial und seine Verwendung im Stille (1922).

Nacheid (affertorischer Eid), f. Eid (Sp. 1263).

Nacheile, Verfolgung eines flüchtigen Verbrechers, zu der nach altermanischem Strafverfahren die Gemeinde auf ein bestimmtes Geschrei (Gerüfte) verbunden war, während man später annahm, daß alle Gerichtseingeseffenen verpflichtet seien, auf Aufforderung des Gerichts zur Verfolgung eines mutmaßlichen Verbrechers mitzuwirken (*Gerichtsfolge*). Die N. erfolgt jetzt durch Polizeiorgane. über die Grenzen des Staatsgebiets und ins Ausland hinein ist die N. nicht gestattet, wofür nicht besondere Staatsverträge darüber abgeschlossen sind. Nach § 167 WGB sind die Sicherheitsbeamten eines deutschen Landes ermächtigt, die Verfolgung eines flüchtigen im Wege der N. auf das Gebiet eines andern deutschen Landes fortzusetzen und den flüchtigen dasebst zu ergreifen. Nacheilebestimmungen finden sich ferner in verschiedenen Staatsverträgen, z. B. in Artikel 2 des Vertrages zwischen Preußen und den Niederlanden vom 16. Aug. 1828, Artikel 1 des Vertrages zwischen Sachsen und Österreich vom 30. Juli 1821, Artikel 1 des Vertrages zwischen Bayern und Österreich vom 21. Aug. 1852 usw. Im Völkerrecht besteht ein Recht der N. (*droit de poursuite*) als Recht jedes Staates, ein Schiff, das sich in seinem Staatsgebiet eine strafbare Handlung hat zukommen lassen, zur Durchführung seiner Gerichtshoheit bis in die Hoheitsgewässer eines andern Staates zu verfolgen. über N. im Handelsrecht vgl. *Droit de suite*. *Lit.*: Stier-Somlo im »Hdb. der Rechtswissenschaft«, Bd. 4, S. 165 (1927, mit Literaturnachweis).

Nachempfangnis, f. Überfruchtung.

Nachempfindungen, Empfindungen, die dadurch entstehen, daß die Sinnesorgane ihren Erregungszustand noch eine Zeitlang bewahren, nachdem der die Erregung verursachende Reiz zu wirken aufgehört hat. Hierher gehören die Nachbilder beim Sehen (f. Gesicht, Sp. 83) und der Nachgeschmack (f. d.). Ähnliches ist bei Schallempfindungen beobachtet worden (*Nachklang*).

Nacherbe, f. Erbe (Sp. 85).

Nachfahrentafeln (Wesenzentafeln), Abstammungsdiagrammen in Tafelform, auf denen alle Personen verzeichnet sind, die von einem Stammelternpaar abstammen. Der Gegenlag ist die Ahnentafel (f. d.). Die Stammtafel, vielfach in der Form eines Baumes dargestellt und dann Stammbaum genannt, ist ein Auszug aus der Nachfahrentafel. Sie verzeichnet nur die Personen, die von dem Stammelternpaar in männlicher Linie abstammen, d. h. nur Söhne und Töchter von Männern, also aus der Nachfahrentafel alle Personen vom Familiennamen des Stammvaters (unbeschadet etwaiger Änderung des Familiennamens). N. gibt es bisher nur vereinzelt (z. B.: Marquess of Ruvigny und Raineval Werk: The Blood Royal of Britain, 1903), finden aber immer mehr Beachtung, da sie für alle Fragen der Vererbungslähre und des Aussterbens des Blutes wichtig sind. Vgl. Geschlecht 3) und Geschlechterkunde.

Nachfarben, Farben, die manche Stoffe bei Einwirkung der Kathodenstrahlen (f. Elektrische Entladung, Sp. 1447), auch bei der sehr tiefen Temperatur flüssiger Luft annehmen. Unter Einfluß des Tageslichtes verschwinden die N.; dabei gestreuen sie negative elektrische Entladungen. Nach E. Goldstein treten N. auf bei Stoffen, die die Halogene oder Schwefel oder Phosphor enthalten. Auch ultraviolettes Licht kann ähnliche Wirkungen hervorbringen.

Nachfolge, fwm. Nacheile; auch fwm. Erbfolge.

Nachfolge Christi (Imitatio Christi), nach Matth. 16, 24 Bezeichnung des gottinnigen und wertfälligen Christentums, das von der Mystik des spätern Mittelalters gepflegt wurde. Vgl. Thomas von Kempen. *Lit.*: F. Boffe, Prolegomena zu einer Geschichte des Begriffs N. C. (1895).

Nachfolgestaaten, die durch den Zerfall der Österreich-Ungarischen Monarchie 1918 neu entstandenen (Tschechoslowakei, Polen) oder durch deren Gebiet vergrößerten schon bestehenden Staaten (Rumänien, Südslawien, Italien). Ungarn und Österreich sind nach der Auffassung der Feindmächte keine N., stehen ihnen aber tatsächlich gleich.

Nachforderungsrecht der Gläubiger, das Recht der im Konkurs ihres Schuldners nicht befriedigten Gläubiger, nach dessen Beendigung ihre Forderungen, soweit sie nicht darauf verzichtet haben, dem Gemeinschuldner gegenüber geltend zu machen. Nach § 164 K.O. gilt der Grundsatz der unbeschränkten Nachforderung. Bezüglich der im Konkurs festgestellten Forderungen dient der in die Tabelle eingetragene Feststellungsvermerk als vollstreckbarer Titel. auf Grund dessen sofort die Zwangsvollstreckung eingeleitet werden kann. — In Österreich gilt im wesentlichen das gleiche (§ 60 K.O.).

Nachfrage, Begehr nach Gütern (lebhaft, dringende, flauere N.), auch die Summe der Güter, die zu kaufen gesucht werden. Effektive N. (engl. effective demand), die N., die mit Erfolg, d. h. mit der Fähigkeit zu zahlen, auftritt, im Gegensatz zum Bedarf und dem bloßen Wunsch nach Befriedigung (vgl. Preis).

Nachfrist, nach § 326 BGB. eine bei gegenseitigen Verträgen für die nachträgliche Erfüllung einer fälligen Verpflichtung zu gewährende angemessene Frist, nach deren fruchtlosem Ablauf der Gläubiger erst Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen und vom Vertrag zurücktreten kann. Eine N. muß auch dem mit der Eingahlung säumigen Aktionär gewährt werden, ehe zum Abuzieren (f. d.) der Aktie geschritten

wird (§ 219). — In Österreich kann bei gegenseitigen Verträgen der Gläubiger nach Ablauf der N. vom Vertrag zurücktreten und gleichzeitig Schadenersatz wegen Nichterfüllung begehren (§ 918, 921 ABG.); beim Handelskauf gelten ähnliche Vorschriften wie nach § 326 des deutschen ABG. (Art. 356 ABG.). Für Reduzieren von Aktien gelten ähnliche Bestimmungen wie nach deutschem Recht (Art. 321 ABG.).

Nachfrucht, f. Fruchtfolge.

Nachfrage, f. Nachfrage. [rei (S. IV) und Wein. **Nachgarung**, f. Bier (Sp. 354), Beilage »Bierbraue-
Nachgeborene, im allgemeinen Kinder, denen ältere Geschwister vorangehen, im engern Sinne die erst nach dem Tode des Vaters gebornen (post[h]umi).

Nachgebur (lat. Secundinae), die beim Menschen und den höhern Säugetieren nach der Geburt entleerten Embryonalhüllen (i. d.) einschließlich des Mutterkuchens (i. d.) und der Nabelschnur. Bgl. Geburt. Bei Verzögerung oder Blutung ist ärztliche Hilfe nötig. Ausnahmisse kann das Kind in seinen Hüllen (also samt der »N.«) geboren werden. über die N. der Haustiere f. Geburt (Sp. 1524).

Nachgelassene Werke, Werke eines Schriftstellers oder eines Komponisten, die bei dessen Tod noch nicht veröffentlicht sind; sie genießen den Schutz des Urheberrechts 30 Jahre lang nach dem Tod des Urhebers und außerdem 10 Jahre lang seit der ersten Veröffentlichung (§ 29 des Ges. betr. das literar. Urheberrecht). — In Österreich gilt das gleiche (§ 37 des Gesetzes betr. das Urheberrecht).

Nachgeschäft (Nachgeschäft), f. Börse (Sp. 691).

Nachgeschmack, Geschmacksempfindung, die noch andauert, wenn der schmeckende Stoff die Mundhöhle verlassen hat. Die Qualität kann von dem ursprünglich wahrgenommenen Geschmack verschieden sein. Wie weit es sich beim N. um echte Nachempfindung (i. d.) handelt oder um die Wirkung auf den Geschmacksvorgang zurückgebliebener Teilchen, ist schwer zu entscheiden.

Nachglüh, f. Alpenglüh.

Nachgründung liegt nach § 207 ABG. vor, wenn vor dem Ablauf von zwei Jahren seit Eintragung einer Aktiengesellschaft in das Gesellschaftsregister vorhandene oder herzustellende Anlagen, die dauernd zu ihrem Geschäftsbetrieb bestimmt sind, oder unbewegliche Gegenstände für eine den zehnten Teil des Grundkapitals übersteigende Vergütung erworben werden. S. auch **Nachhaft**, f. Arbeitshäuser. [§ 208 ABG.

Nachhall, f. Echo.

Nachhaltsbetrieb, Forstbetrieb, der im Gegensatz zum »aussekundenden Betrieb« (i. d.) möglichst jährlich in gleicher Höhe wiederkehrende Holznutzung erzielen will.

Nachhand, f. Hinterhand.

Nachhängen, jagdlich: einem Wilde mit dem Hund am Riemen auf der Fährte oder Spur folgen.

Nachhieb, f. Rechtskunst (Sp. 521).

Nachhilfsklasse, f. Hilfschule.

Nachhirn, f. Gehirn (Sp. 1570).

Nachhut (Arrièregarde, spr. »ärr«, franz. arrière-garde, Nachtrab), eine Truppenabteilung, die das zurückgehende Gros gegen Verunruhigung und Angriff sichern soll, wird meist aus Infanterie (möglichst auf Kraftwagen), Radfahrerverbänden, leichter Artillerie und schweren Maschinengewehrformationen zusammengelegt; nach Bedarf werden Kavallerie, Panzerkraftwagen und Pionierabteilungen zugeleitet. Die N. ermöglicht dem Gros beim Abbruch eines Gefechts einen geordneten Rückzug; sie bereitet dem nachdrängenden Feind an allen Gefechtsabschnitten längern

Aufenthalt, indem sie ihn zum Aufmarsch zwingt, dann kraft ihrer Beweglichkeit das Gefecht abbricht, Brücken zerstört und Wege sperrt. Auf dem Marsch gliedert sie sich in Haupttrupp, Nachtrupp und zugeteilte Kavallerie (Nachspitze).

Nachhut (niederd. Nachhude), Herbstweidegerechtigkeit auf fremdem Grund und Boden.

Nachimow (spr. »öf), Paul Stephanowitsch, russ. Admiral, * 5. Juli 1800 im Gouv. Smolensk, † 12. Juli 1855 Sewastopol, siegte im Krimkrieg (i. d.) 30. Nov. 1853 bei Sinope über die türkische Flotte, zeigte auch während der Verteidigung von Sewastopol große Tapferkeit.

Nachindossament (Indossament nach Verfall), das Indossament, das auf einen verfallenen Wechsel nach Ablauf der Protestfrist gesetzt wird. Bgl. Indossament.

Nachitschetwan, autonomer Rätefreistaat (seit 1924), Teil des Rätestaates Aserbeidschan, zwischen dem Rätestaat Armenien und Persien, 6524 qkm mit (1928) 125 159 Ew., wurde 1922 als autonomes Gebiet aus Teilen des früheren Gouv. Erivan gegründet. N. liegt am linken Ufer des Aras und ist im Bergland mit gesundem Klima, außer der fieberigen Arasniederung. Die Einwohner sind zu 90 v. H. Aserbeidschaner Turlataren, die hauptsächlich Aderbau (im Bergland Gerste und Weizen, in der Niederung Baumwolle, Klee, Reis), außerdem Garten- und Gemüsebau, Viehzucht und Seidenraupenzucht treiben. Bedeutend ist die Steinsalzgewinnung; die Salzlager werden auf 100–150 Mill. t geschätzt. Die Industrie ist wenig entwickelt. Hauptverkehrsweg ist die Bahn Tiflis–Dschulfa (Durchfuhr nach Persien). N. hat 12 Amtsbezirke. — Die Hauptstadt N. (1928) 8946 Ew. (2/3 Tataren, 1/3 Armenier), 900 m ü. N., am Fuß des Karabagh-Hochlandes, am Aras und an der Bahn Tiflis–Dschulfa, hat Trümmer einer Festung und des Turmes der Chane, Seidenspinnerei, Baumwollreinigungswerke, Lederfabriken und Gartenbau. N. ist der Sage nach von Noah gegründet. Seit 1673 gehörte N. den Persern. seit 1828 den Russen.

Nachitschetwan (N. am Don), Stadt im Donbezirk des russ. Gaues Nordkaukasien, (1926) 71 321 Ew. (2/3 Russen, 2/3 Armenier), rechts am Don und an der Bahn Woronesch–Rostow, hat Straßenbahn nach Rostow (mit Rostow unter einer Verwaltung), Lederfabriken, Maschinenbau, Ziegeleien, Gartenbau und lebhaften Handel. — N. wurde 1779 von Armeniern aus der **Nachfuhr**, f. Einkindschafft. [Krim gegründet.

Nachkomme, sw. Abkömmling.

Nachkonkurs, das Verfahren nach Beendigung des Konkurses, das die Verwertung nachträglich verfügbar gewordener Gegenstände und die Nachtragsverteilung (i. Konkurs, Sp. 1676) betrifft.

Nachkrankheiten, Krankheitserscheinungen, die sich im Anschluß an eine andre bilden, wie Nierenentzündung nach Scharlach usw.

Nachkupfern (Kupfern), f. Färberei (Sp. 469).

Nachkur, nach eingreifenderen Kuren, besonders nach anstrengenderen Nadelkuren für einige Zeit einzuschlagendes Schonungsverfahren, das den Übergang in die gewohnte Lebensform erleichtern soll.

Nachlaß, teilweiser Erlaß einer Schuld; auch die Gesamtheit des aktiven und passiven Vermögens eines Verstorbenen, dessen Erbschaft.

Nachlassansprüche, Ansprüche, die aus dem Nachlaß zu befriedigen sind. [Erbe (Sp. 85).

Nachlassauseinandersetzung, f. Nachlassgericht u.

Nachlaßgegenstände, Sachen, die zum Nachlaß gehören. über N. kann der Erbe vor Ablauf der Frist zur Ausschlagung der Erbschaft wirksam nur verfügen, wenn dies im Interesse des Nachlasses notwendig ist. Bis zur Annahme der Erbschaft kann das Nachlaßgericht die Hinterlegung der N. anordnen, falls dies zur Sicherung des Nachlasses notwendig ist. über N. können Miterben nur gemeinschaftlich verfügen.

Nachlaßgericht ist das Amtsgericht des Bezirks, in dem der Erblasser zuletzt seinen allgemeinen Gerichtsstand hatte. Bei einem Ausländer ist jedes Gericht, in dessen Bezirk sich Nachlaßgegenstände befinden, zuständig, falls er im Inland z. B. des Erbfalls weder Wohnsitz noch Aufenthalt hatte. Das N. hat die Auseinandersetzung des Nachlasses (s. Erbe, Sp. 85) unter mehreren Erben zu vermitteln, sofern nicht ein hierzu berechtigter Testamentsvollstrecker vorhanden ist. Einem abwesenden Beteiligten kann es hierzu einen Pfleger bestellen. Die Beteiligten können über die Art der Teilung Vereinbarung treffen. Letztere wird danach durch das N. beurkundet. Dieses fertigt außerdem einen Auseinandersetzungsplan; sind die Beteiligten damit einverstanden, so wird er beurkundet und bestätigt (Bestätigungsbeschluss). Ergeben sich Streitpunkte, so wird das Verfahren bis zu ihrer Erledigung durch Prozeß ausgesetzt.

Nachlaßgläubiger, Personen, die gegen einen Nachlaß eine Forderung haben. Vgl. Erbrecht (Sp. 93).

Nachlaßinventar, s. Nachlaßverzeichnis.

Nachlaßkonkurs, der nach dem Tod einer Person eröffnete Konkurs über ihren Nachlaß, geregelt in den §§ 214–235 der KO. Zuständiges Konkursgericht ist das Amtsgericht, wo die Erbschaft liegt, Konkursgrund die Überschuldung des Nachlasses. Antragsberechtigt sind einerseits Erben und Erbenvertreter, andererseits die Nachlaßgläubiger. Die Reihe der Masse-schulden ist beträchtlich erweitert (vgl. Konkurs, Sp. 1676), die Gläubigerstellung des Erbengemeinschafts-ners besonders geregelt. Vgl. Gesamtschuldners. Lit.: E. Jaeger, Erbenhaftung und N. im neuen Reichsrecht (1898).

Nachlaßpflegschaft, die von dem Nachlaßgericht zur Sicherung des Nachlasses vor Annahme der Erbschaft angeordnete Verwaltung durch den Nachlaßpfleger. Vgl. Erbrecht (Sp. 94).

Nachlaßregulierung, die Ordnung des Nachlasses. Außergerichtlich geschieht sie durch die Erben unter sich, gerichtlich durch das Nachlaßgericht (s. d.) in Form der Nachlaßverwaltung (s. d.) und im Fall der Nachlaßüberschuldung durch den Nachlaßkonkurs (s. d.).

Nachlaßschulden, s. m. Nachlaßverbindlichkeiten.

Nachlaßseparation, in Österreich Trennung des Nachlaßvermögens vom eignen Vermögen des Erben und abgesonderte Verwaltung des Nachlaßvermögens, um zu verhüten, daß persönliche Gläubiger des Erben sich an den Nachlaß halten und dadurch die Gläubiger des Erblassers an ihrer vollen Befriedigung hindern.

Nachlaßsteuer, s. Erbschaftsteuer.

Nachlaßverbindlichkeiten, die vom Erblasser herrührenden Schulden und die den Erben als solchen treffenden Verbindlichkeiten (s. Erbrecht, Sp. 93).

Nachlaßvertrag, der Vertrag, vermöge dessen dem Schuldner ein Teil der Schuld von den Gläubigern erlassen wird, besonders im Konkursverfahren.

Nachlaßverwaltung, Pflegschaft zur Befriedigung der Nachlaßgläubiger durch den Nachlaßverwalter. Mit ihrer Anordnung durch das Nachlaßgericht (auf Antrag der Erben oder eines Nachlaßgläubigers)

beschränkt sich die Haftung des Erben für die Nachlaßverbindlichkeiten auf den Nachlaß, er verliert die Befugnis, über die Erbschaft zu verfügen, sie zu verwalten; an seine Stelle tritt der Nachlaßverwalter. Dieser hat in erster Linie die Nachlaßverbindlichkeiten zu berichtigen, den Nachlaßgläubigern Auskunft über den Bestand des Nachlasses zu geben, bei Überschuldung des Nachlasses die Eröffnung des Nachlaßkonkurses zu beantragen (vgl. § 1975–1992 BGB.).

Nachlaßverzeichnis (Nachlaßinventar, Inventar), wird vom Erben beim Nachlaßgericht eingereicht, um seine Haftung für die Nachlaßverbindlichkeiten auf den vorhandenen Nachlaß zu beschränken. Die Einreichung muß innerhalb der Inventarfrist (1–3 Monate, Verlängerung auf Antrag zulässig) erfolgen. In das N. sind Nachlaßgegenstände (mit Beschreibung und Wertangabe) und -verbindlichkeiten aufzunehmen (§ 1993–2013 BGB.). Vgl. Erbrecht (Sp. 94).

Nachlauf, i. Spiritus.

Nachläufer, s. Willard (Sp. 382).

Nachläufer, s. Erdbebenwellen und Seismogramm.

Nachlese, s. m. Ahrensle. [vgl. Nachfrist.]

Nachlieferung, verspätete Lieferung von Waren; **Nachmahd**, s. Grummet.

Nachmanides (eigentlich Nachbibi Moses ben Nachman, abgekürzt Nachbana, nach seiner Vaterstadt Gerona Gerundi genannt), jüdischer Gelehrter und Arzt, * um 1195, † um 1270, gab Erklärungen zum Talmud, Pentateuch und zum Buch Hiob.

Nachmann (Hintermann), bei Wächlern der spätere Indossant (s. Indossieren) im Gegensatz zu den frühern (einschließl. des Remittenten) als den Vormännern (Vordermännern); gegen den N. darf nicht (wie gegen die Vormänner) Negreß genommen werden.

Nachmittagsblume, s. Mesembrianthemum.

Nachnahme, die Summe, die der Absender vom Spediteur oder Frachtführer (Fuhrmann, Post usw.) bei Übergabe einer Sendung unter der Vereinbarung erhebt, daß der Frachtführer diese Summe bei Ablieferung des Gutes am Bestimmungsort vom Empfänger für sich einkassieren darf. Zur Sicherung für diese Forderung hat der Frachtführer oder Spediteur ein gesetzliches Pfandrecht am Frachtgut (§ 410, 440 BGB.; § 62 der Eisenbahnverkehrsordnung). — S. auch Postnachnahme.

Nachod (tschech. Náchoď, beides spr. na-ſch), Bezirksstadt in Böhmen. (1921) 10 825 tschechische Einw., nahe der preussischen Grenze, an der Mettau, Knotenpunkt der Bahn Chojen–Wetelsdorf, hat Schloß (Archiv, Gemäldegalerie), Kirche (1310), BezG., Realgymnasium, Webshule, Museum, Theater, Textilindustrie und Maschinenbau. Nahebei Bad Beloves (1326 Einw.) mit Eisensäuerlingen. — Hier siegten 27. Juni 1866 die Preußen unter Steinmetz über die Österreicher unter Hammer. Lit.: Strobl, Kurze Darstellung d. Gefechts von N. (1901); F. Friedjung, Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland, Bd. 2 (1905).

Nachod, Oskar, Geschichtsforscher, * 4. März 1858 Leipzig, erst Kaufmann, bereiste 1899–1900 Nordamerika und Japan, schrieb: »Die Beziehungen der Niederländischen Ostindischen Kompanie zu Japan im 17. Jh.« (1897), »Ein neuentdecktes Goldland« (1900), »Geschichte von Japan« (Bd. 1, 1906) u. a.

Nachpflanzen, s. Pflanzung.

Nachprägung von Münzen, die durch gleichmäßig gutes Schrot und Korn und lange gleichbleibendes Bild Vollständigkeit erlangt haben, kommt zu allen Zeiten vor, so bei den antiken Münzen von Athen,

Korinth, Alexander d. Gr., bei Florenen, Zechinen, Turnosen und Sterlingen, bei den niederländischen Dufaten und den Mariatherefientalern.

Nachrede, üble, f. Beleidigung; vgl. Kreditgefährdung. **Nachreisen**, das Reisen des Getreides nach dem Ab-ernten bis zum Eintritt des »lusttrocknen« Zustandes (f. Ernte, Sp. 186).

Nachrichtendienst (Hochwasser melde dienst), f. Hochwasser (Sp. 1634).

Nachrichtengeschosse (Melde[wurf]geschosse), Hohlgeschosse zur Übermittlung von Meldungen bei starkem feindlichem Feuer, werden aus Granatwerfern, Nachrichtenminen aus leichten Minenwerfern (s. d.) bis etwa 1800 m weit verschossen.

Nachrichtentruppen, militärische Einheiten, denen die Verbindung vorgelegter Dienststellen mit den unterstellten sowie benachbarter Truppenteile untereinander obliegt. Jede Truppe ist zur Herstellung der Verbindung mit den Nachbarn verpflichtet. Bei den obern Kommandobehörden bis zum Generalkommando befinden sich Stabsoffiziere der N., bei den Divisionen Nachrichtenabteilungen unter Nachrichtenkommandeuren, bei den Truppenteilen besondere Nachrichtenverbände. Die obere Führung bedient sich vor allem des Telegraphen, der Fernsprech- und Funkverbindung, der Kraftwagen und Flugzeuge, die untere Führung hat Fernsprech-, Funk-, Briestauben-, Blink- und Meldebundverbindungen sowie Leucht-, Sicht- und Schallzeichen und Nachrichtengeschosse (vgl. die einzelnen Artikel sowie Meldedienst und Militärverkehrsweisen). Die Divisionsnachrichtenabteilungen bestehen aus Einheitskompanien, die gleichmäßig mit Fernsprech-, Funk- und Blinkseinheiten ausgerüstet sind.

Nachrichtendienst, die Herstellung von Berichten über Zeitereignisse und ihre Zuführung an die Interessenten. In den ältesten Zeiten erfolgte die Übertragung mündlich. Im Altertum richteten die Perser einen regelmäßigen Botendienst ein, der Meldungen dem Königshof zuführte. Um die Bürger mit Nachrichten zu versehen, ließ Cäsar Tafeln (Acta senatus und Acta diurna) mit wichtigen Nachrichten öffentlich ausstellen. In Rom kam es auch zu Ansätzen eines privaten Nachrichtenwesens. Freigelassene unterrichteten gegen Entgelt die auf ihren Willen weilenden Römer brieflich über die Ereignisse in der Hauptstadt. Im Mittelalter waren die Fahrennden Leute die Träger von Nachrichten. Daneben gewann der Brief wieder größere Bedeutung; im 15. Jh. wurde in großen Handelsstädten (Venedig, Rom, Nürnberg, Augsburg [sog. »Zugger-Zeitungen«], Ulm, Frankfurt a. M., Antwerpen) die briefliche Übermittlung von Nachrichten gewerbsmäßig betrieben. Bei besonders wichtigen Gehehnissen verwandte man gelegentlich den Buchdruck (f. Flugschrift). Erst nach 1600 wurde der Druck der Nachrichten durch die regelmäßig erscheinenden Zeitungen (f. d.) üblich, jedoch hielt sich das briefliche N. bis nach 1800. Heute sind die Zeitungen die Hauptträger des Nachrichtenwesens. Die meisten Meldungen erhalten die Zeitungen durch Nachrichtenbureaus: 1) Telegraphenbureau (f. d.), 2) Korrespondenzbureau (f. Korrespondenz) und 3) Parteikorrespondenzen, die die ihrer Partei zugehörigen Zeitungen mit Nachrichten versorgen. Neben diesen geschäftlich eingerichteten Betrieben, die ihre Nachrichten z. T. auch an Private (z. B. Kurdepeschen an Banken) verkaufen, gibt es Bureaus, die Nachrichten in der von ihnen gewinschten Form der Presse zur Verfügung stellen: die amtlichen Pressestellen

der Regierungen, der Städte, von wirtschaftlichen Vereinigungen usw.

Größere Zeitungen haben ihr eigenes N. So haben sie in den Hauptstädten »Auslandsvertreter«, die den Nachrichtendienst der Telegraphenbureaus ergänzen. Außerdem unterhalten die außerhalb Berlins erscheinenden führenden deutschen Zeitungen ihre »Berliner Redaktion«, die über parlamentarische und sonstige Ereignisse der Reichshauptstadt berichtet. Bei wichtigen Vorkommnissen entsenden die Blätter Sonderberichterstatter. Die Nachrichtenübermittlung geschieht heute meist durch Fernsprecher, Telegraph (Depeschen dienst), Ferndrucker, drahtlose Telegraphie, Radiotelephonie; die briefliche Beförderung tritt zurück. Lit.: Morf, Die Drahtberichterstattung im modernen Zeitungswesen (1912); H. Diez, Das Zeitungswesen (»Aus Natur u. Geisteswelt«, 2. Aufl. 1919); F. Fuchs, Telegr. Nachrichtenbüros (1919); Heerdeggen, Der Nachrichtendienst der Presse (Abh. aus dem Inst. f. Zeitungskunde an der Univ. Leipzig, Bd. 1. Heft 3, 1920); Schmiedler, Das N., D. v. f. d. Zeitungen (beide in »Die deutsche Wirtschaft u. ihre Führer«, 1925).

Auch Sammlung militärischer Nachrichten über fremde Länder mit Hilfe der Presse, durch Militärattachés und Rundschafter. Die Nachrichten werden meist von den Generalstäben (Nachrichtenbureau) verarbeitet. S. auch Nachrichtentruppen.

Nachrichter, s. v. Scharfrichter.

Nachrodt-Wiblingwerde, Landgem. in Westfalen, Kr. Altena, (1925) 4754 meist ev. Ew., an der Lenne, Knotenpunkt der Bahn Hagen-Begdorf, hat Hammer-, Walzwerke, Draht-, Kupfer- und Metallwarenfabriken.

Nachschlag, in der Musik die den gewöhnlichen Abschluß des Trillers (f. d.) bildende einmalige Berührung der tieferen Nachbarnote. Auch andre kurze Ziernoten, die am Ende eines Tones eingeschoben werden; Gegensatz: Vorschlag.

Nachschlüssel (falscher Schlüssel), ein nicht zu ordnungsmäßiger Öffnung einer Tür oder eines Behältnisses bestimmter Schlüssel. Schlosser, die ohne polizeiliche Erlaubnis N. oder Dietriche (f. d.) verabsorgen, werden nach § 369 Nr. 1 StGB mit Geldstrafe oder Haft bis zu 4 Wochen bestraft. Vgl. Haus-schlüssel und Diebstahl (Sp. 763). — In Öster-reich werden Schlosser, die unbekannten Personen N. anfertigen, mit Geldstrafe, unter Umständen mit Verlust ihres Gewerbes bestraft (§ 469 StGB).

Nachschuß (Ab-schuß), f. Abzugsrecht.

Nachschub, die Versorgung der Truppe mit Kriegs-, Verpflegungs- und Sanitätsmaterial, beeinflusst die Kriegführung stark und muß bei allen Operations-plänen und während der Operationen berücksichtigt werden. Ihr Verlagen kann die größten Erfolge ver-eiteln. Rasche Anpassungsfähigkeit des Nach-schubdienstes an veränderte Lagen ist nötig. Den N. bearbeitet bei dem Armeoberkommando der Ober-quartiermeister (O. d. der Abb., Sp. 953), bei Generalkommandos und Divisionen der Quartier-meister. Wo die sichere Verbindung mit den Heimat-behörden aufhört, wird für jede Armee ein Nach-schubstab zurückgelassen. Bei den übrigen Stäben bearbeiten die Verpflegungsoffiziere, Munitionsoffiziere, Geräte- und Bauoffiziere den N.

Der größte Teil des Nachschubs erfolgt durch die Eisenbahnen. Der Wasserweg erfordert viel Zeit und Arbeit. Die Nachschubtransporte aus der Heimat rollen zunächst zu den Nachschubsammlungen (N. S. St. der Abb.; Weiterleitungsstellen) der

Armeen, von dort nach den Ausladebahnhöfen, die für Munition (Munitionssammelstellen; M. S. St. der Abb.), Verpflegung und Betriebsstoffe getrennt und möglichst den Truppen so nahe liegen, daß sie gleich als Ausgabestellen für die Feldverpflegungslager und Feldmunitionsparks der Divisionen dienen (von denen möglichst jede einen Bahnhof erhält) oder (im Bewegungskrieg) auf Nachschubkolonnen und durch den Troß den Truppen zugeführt werden können. Die Armeen und Armee-
korps haben hierzu Kraftwagenkolonnen und pferde-

Nachrichtwechsel (Zeitsichwechsel). Wechsel, dessen Zahlungszeit auf bestimmte Zeit nach Präsentation (z. B. »acht Tage nach Sicht«) festgesetzt ist; s. Wechsel.

Nachsommer, sommerliches Wetter im Herbst; s. auch Martinsommer und Indianersommer.

Nachspize, s. Nachhut und Sicherheitsdienst.


Nachstar, Augenkrankheit, s. Star.

Nachsteuer, i. Abzugsrecht.

Nachstoß, f. Fechtkunst (Sp. 521).

Nachjuche, einem angeschossenen Stild Wild auf der Fährte oder Spur mit oder ohne Hund folgen.

Nacht, die Zeit, während der die Sonne sich unter dem Horizont befindet. Ihre Dauer ist nach Jahreszeiten und Lage des Ortes auf der Erboberfläche verschieden. Am Äquator herrscht beständig Tagundnachtgleiche; zwischen den Polen und dem Äquator aber verursacht die Schiefe der Ekliptik ungleiche Dauer der Tage und Nächte; nur zweimal im Jahre tritt hier Tagundnachtgleiche ein. Die kürzeste und längste N. findet in der Zeit der Sonnenwenden statt (vgl. Ekliptik, Sp. 1417). Nach den Polen zu wird die



behaftante Fußgepäckkolonnen (Fahrkolonnen), die Divisionen meist nur letztere. Auf Umschlagstellen wird von den Armeekorps auf die Divisionsnachschubkolonnen, auf Ausgabestellen von diesen auf die »leichten Kolonnen« (i. d.) oder den Troß der Truppen umgeladen; im Gebirgskrieg auf Verlastestellen von den Fahrzeugen auf Tragtiere. Alle diese Stellen sind durch Tarnung (i. d.), Fliegerabwehr und Vermeidung großer Anhäufung auf engem Raum gegen Flieger zu schützen. Im Bewegungskrieg kann ein Teil der Nachschubkolonnen, Munitionskolonnen und Feldlazarette als Gefechtsstaffel bis auf das Gefechtsfeld vorgeführt werden. Vgl. Kraftfahrwesen, Militärisches; Feldverspflegung, Munitionserfab.

Nachschußpflicht, bei Genossenschaften (ausgenommen die mit beschränkter Pfortspflicht) und bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung die Pflicht, die erforderlichen Nachschüsse für die Gläubiger zu leisten (§ 126 ff. Genossenschaftsgesetz, § 26 ff. Gesetz betr. die Gesellschaften m. b. H.); f. Genossenschaften (Sp. 1687). Vgl. Abandon.

Nachschußprämien, bei Versicherungsgeellschaften auf Gegenseitigkeit die nach Ablauf des Geschäftsjahres noch zu zahlenden Mitgliedsbeiträge infolge Unzulänglichkeit der veranschlagten und vorläufig erhobenen.

Nachschußzahlung wird beim Lombarddarlehen geleistet, wenn der Kurs der verpfändeten Wertpapiere unter einen gewissen Betrag sinkt.

Nachsendung von Postfäcken und Telegrammen nach dem neuen Wohnort des Empfängers, erfolgt für Wertbriefe und Pakete sowie für telegraphische Nachsendung von Telegrammen gegen Gebühren.

Nachſicht, nach öſterreichiſchem Recht ſow. Erlaß,
z. B. N. der Strafe im Gnadenwege.

Verschiedenheit der Dauer der Nächte größer. Innerhalb der Polarkreise geht die Sonne im Winter mehrere Tage, Wochen und Monate, je nach Lage des Ortes nach dem Pol zu, gar nicht auf, im Sommer ebenso lange nicht unter. Astronomisch beginnt die N. mit dem Untergang des Sonnenmittelpunktes unter den durch die Strahlenbrechung gegebenen Horizont. über die sog. hellen Nächte s. Dämmerung (Sp. 193).

Nacht (Nachtgöttin), f. Nhr. [Vgl. Nachtzeit.

Nachtaffen, 1) (*Aotes Humboldt*) Gattung der Breitnasen und der Familie der Schlaffschwänze, Affen mit kleinem, rundlichem Kopf, großen, eulenähnlichen Augen, kleinen Ohren und etwas buschigem Schwanz. Der *Mirifina* (*A. trivirgatus Humboldt*; Abb.), 35 cm lang, mit 50 cm langem Schwanz, weiß und locker behaart, graubraun mit hell gelbbraunem Rückenstreifen, schwarzer Schwanzspitze und drei schwarzen Streifen auf dem Scheitel, bewohnt die Wälder Südamerikas von Guayana über das obere Amazonasgebiet bis Perú, hält sich am Tag verborgen und geht nachts auf Nahrung aus (kleine Vögel, auch Pflanzen). Er ist lichtscheu, und seine Augen leuchten im Dunkeln. 2) Eine Familie der Halbaffen (s. d.).

Nachtage, s. w. Dieseltage.

Nachtarbeit, die Arbeit, die zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens geleistet wird, ist für Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter verboten. Gewerbliche



Mirrina.

Arbeiterinnen über 16 Jahre dürfen bis 10 Uhr abends beschäftigt werden, wenn ihnen nach der Arbeit 16 st. ununterbrochene Ruhezeit gewährt wird (§ 136, Abs. 1, und § 137, Abs. 1 Gew.-O.; Abschnitt V der Anordnung über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter vom 23. Nov. und 17. Dez. 1918).

Nachtbeleuchtung, f. Treppenbeleuchtung.

Nachtblau, f. Diphenylmethanfarbstoffe.

Nachtblindheit (griech. *Nemea* *alopia*), eine Herabsetzung der Netzhautempfindlichkeit, sodaß die Kranken nur bei Tageslicht gut sehen können. N. kommt in leichter Form ohne Augenkrankung ererblich, ferner bei Pigmentdegeneration der Netzhaut (f. Netzhauterkrankungen), endlich bei schlechter Ernährung vor, daher auch als Epidemie in Kriegen; hiergegen kann vitaminreiche Kost Heilung bringen. Den Grad der N. bzw. der Herabsetzung des Lichtsinnes mißt man mit Adaptometern, mit Tschernings photometrischen Gläsern oder mit radioaktiven Leuchtfarben (vgl. Augenuntersuchung. Sp. 1137). — Die Mondblindheit (f. d.) der Pferde hat mit N. nichts gemein.

Nachtblume, f. Jasminum.

Nachtblumen, f. Blütenperiode.

Nachtblütler, Pflanzenfamilie, f. Nyctaginaceen.

Nachtbogen, der unter dem Horizont fallende Teil des Parallellkreises (f. Himmel), im Gegensatz zu dem oberhalb des Horizonts gelegenen Teil, dem Tagbogen.

Nächte, helle, f. Dämmerung (Sp. 193).

Nächten (Nächtigen), sw. übernachten.

Nachtsalbe, sw. Ziegenmelker.

Nachtsalter, nächtlich fliegende Schmetterlinge, vgl. z. B. Eulen, Schwärmer.

Nachtsfernrohr (Nachrohr, Nachtglas, Doppelglas, Löffenglas), lichtstarkes, besonders auf See bei Nacht benutztes Doppelfernrohr.

Nachtfrost, das Sinken der Lufttemperatur in klaren Nächten unter 0°. Vgl. Ausstrahlung. Um die Ausstrahlung zu verhüten, erzeugt man in schwach geneigten Gelände, z. B. in den Weinärten Frankreichs, in den Obstanlagen Nordamerikas und Finnlands durch Anzünden starraushender Stoffe (Gras, Heu, Gasteer, Torfsackeln usw.) oben künstliche Rauchwolken, die sich langsam abwärts ausbreiten. Schutzdächer (Matten, Segelleinwand) sind folienartiger, machen sich aber z. B. in den hochwertigen Obstplantagen kaliforniens bezahlt. Ein Maxthermometer fest ein Lühwert in Tätigkeit, sobald die Temperatur auf 1,5° gesunken ist. Lit.: Lemström, On Nightfrosts (1893); viele Aufsätze in »Monthly Weather Review«, nebst Supplementen; Ziegler in »Das Wetter« (1903).

Nachtgarne (Decknetze), Jagdnetze (etwa 10×8 m) zum nächtlichen Fang der Lärchen. Vgl. Vogelschup.

Nachtgeschäfte, Kämpfe zur Nachtzeit, haben im Weltkrieg an Bedeutung gewonnen. Sie dienen zur Überraschung des Gegners und können die Überlegenheit an Fliegern und Kampfwagen ausgleichen. Eingehende Erkundung muß vorausgehen. Kleinere Unternehmungen können auf die ersten Nachtstunden angelegt werden, größere erst gegen Morgen, damit der Erfolg sofort ausgenutzt werden kann. Die Dunkelheit dient dann der Bereitstellung. Der überraschende Einbruch mit blander Waffe in mehreren Sturmkolonnen gibt den Ausschlag, Artillerie und Minenwerfer bereiten den Sturm vor.

Nachtglas, f. Nachtfernrohr.

Nachtgleiche, f. Aquinoctium; vgl. Ekliptik.

Nachtgöttin, f. Nyx.

Nachtgrün, saurer Triphenylmethanfarbstoff.

Nachthunde, Fledermausgattung, f. Fliegende Sünde.

Nachthazianthe, f. Polyanthes.

Nachtigal, Gustav, Afrikareisender, * 23. Febr. 1834 Eichstedt (Altmark), † 19. April 1885, Militärarzt in Köln, ging 1863 aus Gesundheitsrücksichten nach Algerien und später nach Tunis. Um dem Sultan von Bornu die Gesandte des Königs von Preußen zu überbringen, brach N. im Januar 1869 von Tripolis über Fezzan und Tibesti auf, erreichte im Juli 1870 Kusa, unternahm von dort als erster Europäer Reisen zur Oase Boru und ins Land Bagirmi und kehrte über Wadai, Dar Fur und Kordofan 1875 nach Europa zurück. Seit 1832 deutscher Generalkonsul in Tunis, erhielt er 1884 den Auftrag, die spätern Schutzgebiete Togo, Kamerun und Lüderitzland unter die Reichshoheit zu stellen. Auf der Heimreise starb er vor Kap Palmas; seine Gebeine wurden 1887 nach Kamerun übergeführt. Die Ergebnisse der Reise enthält sein Werk »Sahara und Sudân« (1879–89, 3 Bde., 3. Aufl. hrsg. von E. Groddet). Lit.: Dorothea Berlin, Erinnerungen an N. (1887); Ruhle, Gust. N. (1892).

Nachtigall, f. Erdsänger (Sp. 144).

Nachtigall, Geschütz des 16. Jh., f. Geschütze (Sp. 55).

Nachtisch, f. Dessert.

Nachtferze, Pflanzengattung, f. Oenothera.

Nachtferzen, Pflanzenfamilie, f. Oenotheraceen.

Nachtmahl, sw. Abendmahl oder Abendessen (z. B. in Böhmen, Österreich).

Nachtmahlbulle, f. In coena domini.

Nachtmahr, f. Alp.

Nachtpapagei, f. Papen und Papageien.

Nachtpfauenaugen (Saturniidae), Familie der Schmetterlinge, mit prächtigen, z. T. riesenhaften Arten. Hierher gehört die größte europäische Schmetterlingsart, das Große oder Wiener Nachtpfauenauge (Saturnia pyri Schiff.; Tafel »Schmetterlinge I«, 26, 27), bis 15 cm spannend, bei Wien und Paris häufig, in Norddeutschland fehlend; ferner das Mittlere (S. spini Schiff.) und das Kleine Nachtpfauenauge (S. pavonia L.), 7 cm bzw. 5–6 cm spannend, häufig in Deutschland. Zu den N. gehören ferner: Milanthuspinner, Luffahpinner, Eichenseidenspinner, Südamerikanischer Seidenspinner u. a. (f. Seidenspinner).

Nachtrab, sw. Nachhut.

Nachtragetat, der Etat, der erst nach Festsetzung des für eine bestimmte Zeit gültigen Voranschlags festgestellt wird, um unvorhergesehenen Bedürfnissen (Mehrforderungen) zu genügen. Vgl. Budget und Haushalt.

Nachtragsverteilung, f. Konkurs (Sp. 1676).

Nachtreckungsboje, f. Rettungswesen zur See.

Nachtriede, Seitenachsen bei Pflanzen, besonders bei Getreide, die später als die übrigen geschoßt haben.

Nachtrohr, f. Nachtfernrohr.

Nachtrupp, f. Nachhut.

Nachtschatten, Pflanzengattung, f. Solanum.

Nachtschatten, volkstümliche Bezeichnung für den Ziegenmelker und andre nächtliche Vögel.

Nachtschattengewächse, f. Solanaceen.

Nachtschicht, in Betrieben, die mit Schichtwechsel (f. Schicht) ununterbrochen arbeiten, der Teil der Arbeitszeit, der in der Nacht liegt; vgl. Nacharbeit.

Nachtschrecken (lat. *Pavor nocturnus*), schreckhaftes Aufschreien geistig regloser Kinder im Schlaf bei lebhaften Träumen. Mit dem vollen Erwachen ist der Anfall beseitigt; es folgt starkes Gähnen, zuweilen

Schweißausbruch. Die Vorbeugung besteht in Darm-entleerung am Abend und mäßiger Abendkost.

Nachtswalbe, f. Ziegenmelker.

Nachtshweiß, tritt hauptsächlich bei Lungenschwindsüchtigen auf und kann ein Zeichen ernstler Erkrankung sein.

Nachtstücke, Gemälde oder Zeichnungen, in denen die Gegenstände bei nächtlicher (Mond- oder künstlicher) Beleuchtung dargestellt werden, z. B. Correggios Anbetung der Hirten in Dresden (Heilige Nacht), wo das Licht vom Kind ausstrahlt, dann die N. von Elsheimer, van der Meer, Rembrandt, Menzel u. a.; vgl. besonders Honthorst. N. ist auch sw. Notturmo. In der Literatur werden phantastisch-unheimliche Dichtungen und Spulgeschichten (E. T. A. Hoffmann u. a.) häufig mit N. bezeichnet.

Nachtstuhl, f. Zimmerslofett.

Nacht- und Dämmerungstiere, im engern Sinn diejenigen Tiere, die nur nachts oder in der Dämmerung auf Nahrungssuche gehen und am Tage in meist dunkeln Verstecken ruhen. Hierher gehören u. a. von den Säugetieren die Nachtsaffen, die meisten Halbaffen, die Nachtraubtiere (besonders Nagetiere und Murmel), Erdferkel, Fledermäuse und Ameisenigel, von den Vögeln Eulen und Ziegenmelker, von den Kriechtieren die Krokodile sowie einige Schlangen-, Schildkröten- und Eidechsenarten, von den Lurcheu besonders die Kröten, von den Insekten die meisten Schmetterlinge (»Nachtfalter«), viele Käfer (Mist-, Mist-, Lauf-, Leuchtkäfer u. a.), Zikaden, Grillen, Stechmücken, von Krebsen solche, die ans Land gehen (Kokosdiele u. a.), ferner Sandgarnelen usw. Im weitern Sinn werden als N. (Finsternistiere) auch solche Arten bezeichnet, die dauernd in Höhlen, Ameisenestern usw. leben (vgl. Höhlenfauna), auch die Bewohner der Tiefsee (vgl. Meeresfauna). — Zahlreiche Anpassungen sind für N. kennzeichnend. Die verschwommene graubraune Färbung, oft mit scheidiger Zeichnung, erleichtert Verstecken im Halbdunkeln, Verbergen an Baumstämmen usw. Nachtschmetterlinge bedecken die oft bunten Hinterflügel dachförmig mit den schüßend gefärbten Vorderflügeln (vgl. Tafel »Schutteinrichtungen« 3). Die Augen sind oft besonders groß (f. Tafel »Halbaffen«, 1) oder haben sehr dehnbare Pupillen; bei niedern Tieren ist die Zahl der Augen häufig vermehrt; Tiefseebewohner haben bisweilen »Teleskopaugen« und Leuchtorgane. Gehör-, Tast- und Geruchsinne sind meist außerordentlich fein (große Ohrmuscheln [f. Tafel »Halbaffen«, 4], lange Spürborsten, bei Nachtfaltern saunenförmige Fühler usw. [f. Tafel »Schmetterlinge I«, 26]). Leises Schleichen, geräuschloses Fliegen (z. B. Eulen) erleichtern das Beutemachen in der Nacht. Vgl. auch Schutteinrichtungen.

Nachtviole, Pflanzengattung, f. Hesperis.

Nachtwachen, bei den Alten die Teile der Nacht im militärischen, dann auch im bürgerlichen Leben: bei den Griechen drei, bei den Römern vier (vigiliae).

Nachtwächter, Leute, die nachts einzelne Gebäude oder ganze Ortschaften bewachen, waren, wohl aus kriegerischen Posten hervorgehend, schon den alten Römern bekannt (vgl. Hohesilte 3, 1—3), bei den alten Griechen und Römern streng organisiert. Das Abrufen (Singen) der Stunden, früher wohl nur im Krieg (Abblasen der Wachen) üblich, ist eine deutsche Einrichtung unbekannter Alters (vgl. Tagelied), um 1600 allgemein verbreitet (auch Hörner, Knarren usw. wurden verwendet). Nach 1800 vielfach mit Pfeifen ausgerüstet, später lautlos ihren Dienst tuend, wur-

den die N. um 1900 in Städten durch Polizisten ersetzt und verschwanden auch sonst fast überall.

Nachtwächterstaat, gegenwärtige Bezeichnung für das Staatsideal des alten Liberalismus, der dem Staat lediglich äußere und innere Sicherheit zur Aufgabe machte, aber staatliche Eingriffe in die Wirtschaft ablehnte.

Nachtwandeln, f. Somnambulismus.

Nachtwinter, f. Signal.

Nachtwolken, silberne, f. Leuchtende Nachtwolken.

Nachtzeit, nach § 104 Abs. 3 StPD. die Zeit von 21 Uhr bis 4 Uhr im April bis September, im Oktober bis März von 21 Uhr bis 6 Uhr; während dieser Zeit sind Durchsuchungen, besonders Hausdurchsuchungen, nur ausnahmsweise, z. B. bei Gefahr im Verzug und außerdem nur in gewissen Räumen, wie in Spielhäusern, Diebstahlsbergen und in Wohnungen der unter Polizeiaufsicht (f. d.) stehenden Personen, zulässig. Im Sinne des StGB. ist N. die Zeit der Dunkelheit. Vgl. Diebstahl (Sp. 763).

Nachub (Nakhub), Stadt, f. Rusch-i-Nakhub.

Nach und die Sünderflut! f. Après nous le déluge.

Nachverjüngung, in der Forstwirtschaft die meist künstliche Verjüngung nach Kahlschlag des Bestandes.

Nachvermächtnis ist Zuwendung des vermachten Gegenstandes an einen Dritten (Nachvermächtnisnehmer) von einem nach dem Anfall des Vermächtnisses eintretenden bestimmten Zeitpunkt oder Ereignis an (§ 2191 BGB.). Das Verhältnis zwischen Vorvermächtnis und Vermächtnisnehmer ist das gleiche wie das zwischen Vor- und Nacherben (f. Erbe, Sp. 85).

Nachwehen, mehr oder weniger schmerzhaftes Zusammenziehen der Gebärmutter nach vollendeter Geburt wohl 2—3 Tage hindurch. Notwendig für die gute Rückbildung der Gebärmutter, sind sie häufiger bei Mehr- als bei Erstgebärenden und besonders häufig beim Stillen des Kindes. Sie erfordern nur bei sehr großer Schmerzhaftigkeit Behandlung.

Nachweide, Beweidung von Wiesen und Kleeeschlägen, nachdem die zur Fleggewinnung bestimmten Schnitte genommen sind.

Nachweisbureau, Auskunftsbureau (f. Auskunft) oder Adressbureau (f. d.); im Kriege Bureau für Vermittlung von Nachrichten über Gefallene, Verwundete, Kranke und Vermisste.

Nachwirkung, elastische, f. Elastizität (Sp. 1424); magnetische N., dielctrische N., f. Hysterese.

Nachzettel (Nachfuge), früher, besonders im Gebiet des preuß. Allgemeinen Landrechts, schriftliche Aufzeichnungen, die Ergänzungen, Nachträge oder Abänderungen eines Testaments enthielten. Nach § 2086 BGB. ist, wenn einer letztwilligen Verfügung der Vorbehalt einer Ergänzung beigelegt, die Ergänzung aber unterblieben ist, die Verfügung trotzdem wirksam, sofern nicht anzunehmen ist, daß die Wirksamkeit von der Ergänzung abhängig sein sollte. Die Ergänzung bedarf der Form des Testaments. Vgl. Rodizill.

Nachzucht, f. Pflanzenzüchtung und Viehzucht.

Nacion, La (spr. nashion), 1) in Madrid erscheinende Zeitung des spanischen Militärdirektoriums, gegr. 1925; 2) führende liberale Morgenzeitung Argentiniens, gegr. 1869 durch General Mitre.

Nacktebröb (schwed., »Nigenbrot«), f. Konkretionen. **Nacken** (Genit. Cervix, Nucha), der obere (beim Menschen hintere) Halssteil. Die Muskeln treten hier oft wulstförmig hervor, so daß in der Mittellinie eine leichte Furche, die Nackengrube, entsteht. Beim Mann ist der N. meist stärker (»Stiernacken«). Das

elastische Nackenband (Ligamentum nuchae) verbindet die Dornfortsätze der Halswirbel, bewahrt den Kopf vorm Herabsinken und ist besonders bei horntragenden Säugetieren stark entwickelt.

Nackenbeuge, f. Hirnbeugen.

Nackenhäuter, f. Rheinheißige Weine.


Nackenhöcker, der durch die Nackenbeuge am Embryo (f. d., Sp. 1538) entstehende Höcker.

Nackenhoch, f. Geschirr.

Nackenstarre (Genidstarre), ein wichtiges Zeichen für Gehirnhautentzündung (f. d., Sp. 1532), wobei die Kranken den Hinterkopf tief in das Kopfstissen einbohren. Sucht man ihn nach vorn zu bewegen, so äußert der Kranke heftigen Schmerz und behält die krampfhafteste Steifheit und Rückwärtsbeugung der Halswirbelsäule bei.

Nackenstübe, kleine hölzerne, mitunter reichgeschmückte Bank verschiedener Naturvölker Afrikas, Melanesiens, dient zum Auflegen des Nackens beim Schlafen, um die Haarfrisur zu schonen (f. Tafel »Australisch-ozeanische Kultur und Altentümer I«, 11).

Nacktaale (Gymnotidae), Knochenfischfamilie aus der Unterordnung der Karpsenfische, etwa 30 aalähnliche Arten in Flüssen und Sümpfen von Mittel- und Südamerika.



Bitteraal

schwer, olivengrün, mit gelben Flecken, unten orangefarbt, mit vier elektrischen Organen (f. Bitterfische), findet sich in Nordostbrasilien, Guayana und Venezuela. Er teilt ungemein fräftige elektrische Schläge aus, mit denen er seine Beute, Fische und andre Wassertiere, lähmt. **Nackte Jungfer**, 1) (Herbstzeitlose) f. Colchicum; 2) (Schneeglöckchen) f. Galanthus.

Nacktfarn, f. Gymnogramme.

Nackthalshühner (Nackthälse), f. Huhn (Sp. 67).

Nacktkiemer (Nudibranchier), f. Schnecken.

Nacktkultur (Freilebperkultur), die Gesamtheit der seit um 1900 aufkommenden Bestrebungen, dem nackten Körper im Interesse der Gesundheit, harmonischen Ausbildung, natürlichen Ausdrucksfähigkeit und Schönheit wieder Raum im Leben der Kulturmenschheit (so wie bei den alten Griechen usw.) zu gewähren bzw. ihm diesen zu erkämpfen gegen die herrschenden Vorurteile, Schicksalssvorstellungen und Vorurteilen (vgl. Naturgefühl und Körperkultur). Zunächst viel verkannt und angefeindet, auch durch Mißbräuche und Taktlosigkeiten kompromittiert, findet die N. heute in weiten Kreisen und befangene Würdigung. Andererseits wurde z. B. sogar schon die leichte Sportbekleidung (seit 1918 in den meisten deutschen Ländern für das Schulkturnen amtlich eingeführt und für die Gymnastik als unerlässlich erkannt) in vielen, besonders katholischen Gegenden neuerdings wieder, mindestens für weibliche Personen, aufs schärfste verpönt. Ebenso werden von lizilaler Seite z. B. die sog. Familienbäder bekämpft, und gar Sport und Spiel mit nacktem Körper (in Schweden z. B. kennt man die ungesunde, unschöne und durch ihre hochentwickelt-rassifizierte Unnatürlichkeit oft aufreizend wirkende

Bekleidung im Schwimm- und Sonnenbad nicht) gilt den Feinden der N. vielfach heute noch für unzüchtig (so wie das Schwimmen z. B. seiner Wiedereinbürgerung durch GutsMuths und F. L. Jahn). — Die vielen Vereine usw. für N. sind zusammengeschlossen in der Arbeitsgemeinschaft der Bünde deutscher Lichtkämpfer (Stg. Berlin). Lit.: O. Goldmann, Nacktheit, Sitte und Gesetz (1924); P. Surén, Der Mensch und die Sonne (73. Aufl. 1927; mit Lit. »Nackw. und Lüste der Vereine«); Dora Kengler, Die Schönheit seines Körpers (22. Aufl. 1927). Zeitschriften: »Die Schönheit« (seit 1904); »Die Freude« (seit 1928); »Leben und Sonne« (seit 1926); »Freilebperkultur« (seit 1927); »Kraft und Schönheit« (seit 1901).

Nacktsamige Pflanzen, f. Gymnospermen.

Nacktschnecken, Lungenschnecken, deren Mantel über der verlümmerten Schale verwachsen ist. In Mitteleuropa leben die beiden Gattungen Wegschnecke (Arion Fer.) mit dem Atemloch vor, und Ader-schnecke (Limax L., f. d.) mit dem Atemloch hinter der Mitte des Mantelschildes. Die Gemeine Wegschnecke (A. empiricorum Fer., f. Tafel »Schnecken, 14 und 15) ist je nach den Außenbedingungen rot, braun oder schwarz gefärbt. Die Eier sind von einer Hülle mit Kalkspateinlagerungen umgeben. Im allgemeinen sind die Arionen einjährig; die Limax-Arten (f. Ader-schnecke) leben 2½–3 Jahre.

Nacktschäner (Gymnodontes), f. Kugelfische.

Nádasb (jezt Boršobnád a s b, spr. nádsz b bzw. nádsz b), Kleingemeinde im ungar. Komitat Boršob, (1921) 2279 kath. Erw., hat Kohlengrube, Eishämmer und Brennerieinbustrie.

Nádasb (spr. nádsz b), ungar. Adelsfamilie, seit 1625 gräflich. Bemerkenswert sind:

1) Tamás, Palatin von Ungarn, * 1498, † 2. Juni 1562 Ofen, wirkte 1526 für die Wahl Ferdinands I. zum König von Ungarn, trat 1529 zum Gegenkönig Johann v. Zápolya über und verteidigte 1530 Ofen erfolgreich gegen das Heer Ferdinands. 1536 trat er wieder auf die Seite Ferdinands, wurde 1537 Ban von Kroatien und 1559 Palatin. N. kämpfte gegen die Türken und förderte den Protestantismus.

2) Ferencz (III.), Graf, reichster ungar. Magnat seiner Zeit, * um 1625, † 30. April 1671 Wien, war hochgebildet, förderte Wissenschaft und Literatur. Als Teilnehmer an der Verschönerung Zrinjskis und Frangipanis (f. d. 2) wurde er in Wien verurteilt und enthauptet.

3) Ferencz (V.), Graf, Enkel des vorigen, Feldmarschall (seit 1757), * 30. Sept. 1708 Rablertsbury, † 22. März 1788 Karlstadt, zeichnete sich in den Kriegen Maria Theresias aus, siegte 1743 bei Braunau über die Bayern, 1757 bei Mols über Winterfeld, nahm Schweidnitz und wurde 1756 Ban von Kroatien.

4) Elisabeth, Gräfin, f. Báthory.

Nadaud (spr. náps), Gustave, franz. Volksdichter und Komponist, * 20. Febr. 1820 Roubaix, † 28. April 1893 Paris, war erst Kaufmann. Seine Lieder (»Recueil de Chansons«, 1849, 1 Bd.; 1876, 6 Bde.), die er meist selbst vertonte und sang, erinnern an Branger. Lit.: H. Barloy, G. N., sa vie et ses œuvres (1910); E. Baillant, G. N. et la Chanson française etc. (1911).

Nadel, Arno, Dichter, * 3. Okt. 1879 Wilna, lebt in Berlin, veröffentlichte Gedichtsammlungen (»Um dieses alles«, 1914; »Das Jahr des Jüdens«, 1920; »Der Lohn, religiöse Gedichte, 1919; »Heiliges Proletariat«, 1924, u. a.), die Dramen: »E. gliostro« (1918), »Adam« (1917), »Der Sündenfall« (sieben biblische Szenen, 1920) u. a. Als Zionist behandelt er gern alttestamentl. Stoffe oder

die Schicksale des modernen Judentums. Er gab auch die Sammlungen: »Jüd. Volkslieder« (1920, 2 Bde.) und »Jüd. Liebeslieder« (1924) heraus und überlegte das jüdische Drama »Der Dybuk« von Anski (1922).

Nadelbäume (Nadelhölzer), s. Koniferen.

Nadelbräune, Krankheitsercheinung an Koniferen, die teils auf plötzlichen Frosttod der Nadeln, Schädigung durch Rauch oder andere nichtparasitäre Ursachen, teils auf Pilze (s. Lophodermium) zurückzuführen ist.

Nadel der Kleopatra, s. Obelisk.

Nadelleisenerz, Mineral, s. Goethit.

Nadelierz (Bleikupferwismutglanz), die dem Bournonit analoge Wismutverbindung, bleigraue, nadelförmige, rhombische Kristalle, oft gelblichgrün angelassen, in Quarz eingewachsen zu Berezovsk im Ural.

Nadelseilen, biegsame Seilen, zur Bearbeitung vertiefter Oberflächen. [siehe, s. Seenadeln.

Nadelsfische (Synnathidae), Familie der Knochenfische, s. Trüffelgold), jährliche Geldsummen, die der Mann der Frau zur freien Verfügung auslegt.

Nadelgrund, der Grund der genähten Spitzen; s. Sandarheiten, Weibliche (Sp. 1021).

Nadelhölzer, s. Koniferen.

Nadelholzzone, der vorwiegend von Koniferen gebildete Waldgürtel zwischen arktischer Baumgrenze und Laubholzzone (s. d.). Südlich von der arktischen Baumgrenze herrschen in Europa, Sibirien und Kanada Lärchen, Fichten und Kiefern vor. Die Südgrenze verläuft von Südschweden über den Oberlauf der Wolga nach Sibirien (unter 55° n. Br.) bis zum Amur und folgt in Amerika ungefähr dem 50. Breitengrad. Nadelhölzer zeigen hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Kälte; die immergrünen derben Nadeln ertragen niedrigste Temperaturen und anhaltende Dürre, während die Lärchen (Larix) ihre Nadeln alljährlich abwerfen. Die beiden Hauptnadelbäume der europäischen N. sind die Gemeine Fichte (Picea excelsa) und die Gemeine Kiefer (Pinus silvestris). Jene erreicht ihre Nordgrenze in Norwegen bei 67° und im östlichen Finnland bei 69°, diese geht in Norwegen bis 70°; weiter östlich in Rußland fallen die Nordgrenzen beider Bäume im Allgemeinen zusammen und folgen dann weiter nach O. ungefähr dem Polarkreis. Die Gemeine Fichte wird östlich vom Ural durch die ihr nahestehende Sibirische Fichte (Picea obovata) abgelöst. In Skandinavien und Nordrußland findet sich jenseits der N. am weitesten nordwärts die nordische Weißbirke (Betula pubescens), deren Krüppelbestände allmählich in die Tundra mit ihrer kärglichen Pflanzendecke (s. Arktische Flora) übergehen, während im S. die Eichenzone die Grenze bildet. Die nördliche Grenze der Nadelhölzer in Nordamerika wird von der Weißfichte (P. alba) gebildet; etwas südblich folgt die Amerikanische Lärche (Larix americana). Von Laubhölzern geht auch hier eine Birkenart (B. papyracea) am weitesten nach N. Bedeutende Bestände bildet auch die Schwarzfichte (P. nigra) von Neufundland bis zum nördlichen Kolumbien und bis zur Eisnerküste; bis zur Mündung des Mackenzie geht eine Kieferart (Pinus banksiana). An der Nordgrenze der amerikanischen N. greift ebenfalls die Tundraformation in den Wald ein, die Südgrenze wird wie in Osteuropa von Eichenwäldern umsäumt. Lit.: Kerner-Hansen, Pflanzenleben, Bd. 3 (1923).


Nadelfap, s. Algulhas.

Nadelföhle, Albat der Braunföhle (s. d., Sp. 805).

Nadelmalerei, bildmäßig ausgeführte farbige Stif-

lerei in Plattfisch oder über ripsartig gelegten Fäden, den Gobelins ähnlich.

Nadeln, schlanke, zugespitzte Werkzeuge aus Metall (Stahl, Eisen, Messing, Gold, Silber), Horn, Knochen, Holz usw., meist gerade, selten gekrümmt, werden gebraucht 1) zum Vereinen von Geweben mittels Fäden (Näh-, Fad-, Stopfnadeln), 2) zur Maschenbildung (Strick-, Häkel-, Flecht-, Filet-, Reg-nadeln), 3) zum Stichen (Stichnadeln), 4) zum Zusammen- oder Feststeden (Stech-, Hut-, Haar-, Sicherheitsnadeln), 5) zum Schmutz (Hemd-, Gewand-, Schlipsnadeln), 6) zum Spiden von Fleisch (Spidnadeln), 7) in der Textilindustrie (hauptsächlich Spinnerei), 8) als chirurgische N., 9) als Sprechmaschinenadeln (s. Sprechmaschinen). Näh-nadeln werden aus Gußstahl in etwa 16 Arbeitsgängen gefertigt. Zuerst werden vom Haisel Stücke von der doppelten Länge der N. (Schachte, Schäfte) abgechnitten. Zum Nichten werden diese Schachte zu Bündeln vereint und auf einer festen Platte mit einer beweglichen (Streich-eisen, Streicher) hin und her gerollt. Dann werden an den Enden der Schachte die Spitzen an- (Abb. 1) und in Mitten-schleifmaschinen ihre Mitten blankgeschliffen, hierauf in Stampfmaschinen plattge-



schlagen, worauf das Heraus-schlagen der Dhr erfolgt. Die Nadelwerkstücke werden dann auf feine Drähte aufgereiht (Abb. 2) und durch Hin- und Herbiegen in der Mitte gebrochen; der Grat wird an der Bruchstelle abgeschliffen, worauf die N. gehärtet, angelassen, in der Scheuernmühle geschauert und schließlich poliert werden. Es folgt das Zählen in Nadelzählmaschinen und das Verpacken in Briefe. Im Handel bezeichnet man die N. als runde, kurz-, langohrige N. oder als lange oder dünne, halb lange oder halbbide, kurze oder bide N., von denen jede Gruppe 12 Nummern zählt. Stopf-, Fad-, Sattler-, Spidnadeln werden in ähnlicher Weise hergestellt. — Nähmaschinenadeln besitzen zum Einspannen einen Kolben und tragen das Dhr an der





Abb. 2. Nachter Arbeitsgang der Näh-nadel.

Spitze. St. Anadeln sind 20–25 cm lange Stahlstäbe ohne Dhr. Größere Arten haben einen Messingknopf (Knopfnadeln). — Haar- und Lockenadeln werden in einem einzigen Arbeitsgang durch Schneiden, Biegen, Wellen und Anstauchen oder Anspitzen der Enden bis auf den überzug fertiggestellt, alsdann gelb, blau oder schwarz gemacht und lackiert. — Stechnadeln werden aus Eisen- oder Messingdraht gefertigt, der in mehrfacher Nadeln-länge abgeschnitten, gerichtet und durch Zer-schneiden auf die Nadeln-länge gebracht wird. Zum Anspitzen dienen schnell umlaufende Scheiben (Spitzringe). Die Knöpfe oder Köpfe werden entweder aus schwächerem Draht (Knopfdraht) gebildet, der zu feinen Spiralen gewunden wird, von denen je zwei Gänge abgeschnitten und mit der Nadel durch Fallwerk (Wippe) verbunden werden oder (heute meist) angelautet. Die fertigen Stechnadeln werden gebeizt, verzinkt und mit Kleie blankgeschauert. Manchmal werden sie mit Glasköpfen

versehen. — Eine Heftnadel für chirurgische Zwecke (Chirurgienadel) stellt Abb. 3 dar. — Die Sprechmaschinenadeln sind verschieden gestaltet, um die jeweilige gewünschte Tonfarbe zu erzeugen (Lautsprech-, Leiseprechnadeln; Abb. 4). Ihre Herstellung erfolgt auf selbsttätig arbeitenden Sondermaschinen.

Geschichtlich. Die ersten N. waren, wie auch heute noch bei manchen Naturvölkern, Dornen, Fischgräten usw., dann wurden sie aus Horn, Knochen (s. Tafel »Fischgräten«), 9) usw. gefertigt, später aus Bronze, Kupfer, Gold und Eisen. Die



ältesten Bronzenadeln hatten das Ohr in der Mitte, erit später am Ende. Babylonier, Griechen, Römer, Kelten hatten Metallnadeln, gefertigt aus gehämmerten Stäben mit angelauten oder angelöteten Köpfen oder mit umgebogenen Enden als Ohr. Die Erfindung des Drahtziehens führte zum Gewerbe der Nadler (Münzberg, 1870). Nähnadeln machte man aus zugespitztem Eisendraht, dessen Ende gespalten und zusammengeloppit wurde. Gelochte N. entstanden im 14. Jh., im 19. Jh. wurden selbsttätige Maschinen zur




Abb. 4. Sprechmaschinenadel.

Herstellung erfunden (Müllhard 1853; Kaiser, Sierlohn, 1867). Stachnadeln stellte man aus zugespitzten Messingdrahtstiften her, denen die Köpfe angelautet wurden. Im 16. Jh. entstand die Bildung des Kopfes durch zwei schraubenartige Drahtwindungen, die mit kleinen Hämmern kugelförmig und festgeloppit wurden. Etwa um das Jahr 1680 erfand man zu dieser Arbeit die Wippe, die die Leistung stark erhöhte. Im 18. Jh. lehrte man zur Ermöglichung der vollständigen Herstellung der N. auf einer Maschine z. T. auf die alte Kopfbildung durch Stauchen zurück (Sunt, 1817), die jetzt vorherrscht. Lit.: Büttgenbach, Die Nadel und ihre Nadelpalme, f. Rappia. [Entstehung (1897).

Nadelpapier, f. Kopfpapier.

Nadelschütte an Koniferen, f. Lophodermium.

Nadelspigen, genähle Spitzen (f. Handarbeiten, Weiblich, Sp. 1021).

Nadelftein, Quarz mit eingewachsenen, nadelförmigen Kristallen anderer Mineralien; Schmuckstein.

Nadelfstuhl, Webstuhl für Stoffe in Plattstickart.

Nadelswehr, f. Wehre.

Nadelsünerz, Mineral, f. Zinnstein.

Naderrmann, Heinrich, f. Neichsechschule.

Nadefschinuf (Nadefschinuf Sawod), Stadt im russ. Uralgebiet, Bez. Tagil. (1926) 33369 Ew., an der Soswa und der Bahn Swerdlowsk-N., hat große Walzwerke; nahebei Magnetkieserzgruben.

Nadix (arab., Fußpunkt), f. Himmel und Zenit.

Nadir, Schah von Persien, * 1688 Chorasán, † 19./20. Juni 1747, turkmenischer Herkunft. Setzte den von den Afghanen verdrängten Schah Tahmasp II. 1729 wieder ein, entthronte ihn 1732 zugunsten des minderjährigen Schahs Abbás III. und belagerte erfolgreich Tiflis und Rissen. Nach dem Tode seines Wundels (20. März 1736) ließ er sich selbst zum Schah ausrufen. Sein glänzender, aber auch grausvoller Feldzug war der gegen den Großmogul Mohammed XIV., dessen Hauptstadt Delhi er März 1739 eroberte. Durch Tyrannei und religiöse Neuerungen verhaßt, wurde er auf Anstiften seines Neffen Ali Rulichán ermordet. Lit.: Mohammed Mahdi Chán, Geschichte des N. Schah (deutsch 1773).

Nadirperspektive (Stereographischer Negentwurf), f. Landarten (Sp. 524).

Nadirspiegel, ein im Fußpunkt des Meridiankreises angebrachter Spiegel, f. Instr. Instrumente (Sp. 1023).

Nádlac (spr. nédlat, ung. Nagylat, spr. nádlylát), Großgemeinde in Siebenbürgen (seit 1921 rumän.), Kr. Arab. (1921) 13 983 überwiegend serb. Ew. (1/3 rumän.), an der Maros und der Bahn Szegedin-Arad, hat BezG., liefert Getreide, Vieh, Geflügel und Webwaren. **Nadler**, 1) Karl Christian Gottfried, Dialekt-dichter, * 19. Aug. 1809 Heidelberg, † das. 26. Aug. 1849 als Rechtsanwalt, schrieb Gedichte in Pfälzer Mundart: »Fröhlich Balz, Gott erhalt's!« (1847 u. ö., auch in »Reclams Untw.-Bibl.«).

2) Josef, Literaturhistoriker, * 23. Mai 1884 Neudorf (Böhmen), 1912 Professor in Freiburg (Schweiz), seit 1925 in Königsberg, schrieb »Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften« (1911–27, 4 Bde.), sein Hauptwerk, das durch Betonung der Stammesart der einzelnen Dichter und Dichtergruppen der Forschung neue Ziele eröffnet, ferner: »Die Berliner Romantiker« (1921), »Von Art und Kunst der deutschen Schweiz« (1922), »Das Schrifttum der Sudetendeutschen« (1924) u. a. und ist seit 1914 Mit-herausgeber des »Euphoriön«.

Nádor, ungar. Name für den Palatin. [Nota.

Nadowessier (Nadowessir), indian. Volk, f. Dá-Nádrag (spr. néds, ungar. Zsidóvár, spr. tschj), Klein-gemeinde im Banat (seit 1921 rumän.), Kr. Severin, (1921) 1645 deutsche (2/3) und rumän. Ew., unweit von Lugoj, hat Eisenbergbau und Verhüttung.

Nadranen, altpreuß. Landschaft in Ostpreußen, reicht von der Südoftede des Kurischen Haffs bis in die Gegend von Goldap. Hauptort ist Insterburg.

Nadson, Semjon Jakowlewitsch, russ. Dichter, * 14. Dez. 1862 Petersburg, † 19. Jan. 1887 Jalta, errang mit seinen »Gedichten« (1885 u. ö.; deutsch von Fiedler in »Reclams Untw.-Bibl.«) dank ihrer der Zeit-stimmung entgegenkommenden empfindsam-humanen Tendenz großen Erfolg.

Nádubvar (spr. nádubvár), Großgemeinde im ungar. Komitat Hajdu, (1921) 9465 reform. Ew., in sumpfiger Landschaft, an der Bahn Naba-N., hat Getreide- und Weinbau, Rohwaren- und Mattenerzeugung, Mül-lerei und Holzhandel.

Nadworna (spr. nádwna), Kreisstadt in Ostgalizien (seit 1920 polnisch), Woiwodschaft Stanislaw, (1921) 6062 Ew. (2625 griech.-kath.; 2042 jüd.), an der Bystrzyca (zum Dniestr) und der Bahn Stanislaw-Körösmezö, hat Schloß, Sägewerke und Holzhandel.

Náemi (hebr. ná'omi), israel. Sagengestalt, Schwiegermutter der Ruth (f. d.). [Maeyer.

Naeher (spr. nájer), belg. Staatsmann, f. De Smet de **Nafalan**, Konkurrenzpräparat des Naphthalans, von gleicher Zusammensetzung und Anwendung.

Näfels, Dorf im Schweiz. Kanton Glarus, (1920) 2852 kath. Ew., Knotenpunkt der Bahn Zürich-Glarus, hat Baumwoll- u. Eisenindustrie. — Hier besiegten 9. April 1388 die Glarner die Österreicher (noch jährlich durch die »Näffeler Fahrt« gefeiert) und zwangen 1. Okt. 1799 die Franzosen Suvorow zum Rückzug. Lit.: G. Peer, Zur 500jährigen Gedächtnisfeier der Schlacht bei N. **Nafstalan**, f. W. Naphthalan. [(1838).

Nastja Pogo, f. Mineo.

Naga, indochinesisches Volk zwischen Brahmaputra und Oberlauf des Tschindwin (Sinterindien), etwa 160 000 Köpfe, umfaßt die Mo, Ngami, Lhota, Rabui, Racha, Konyak, Mao, Sema u. a. In ihrer Kultur sind sie

teilweise recht verschieden; besonders weichen die Konhaf (f. d.) ab. Die N. sind Pachtbauer und Kleintierzüchter, wohnen in verzierten Giebeldachhäusern (auf ebener Erde), tragen höchstens ein kurzes Hüfttuch und einen Rotanggürtel um die Hüften, rohgeflochtene Gamaschen um die Unterschenkel und Ohrgehänge. Schwärzen der Zähne sowie Körperbemalung und Tätowierung sind üblich. Die N., berichtigte Kopffäger (Waffen: Lanze, z. T. auch Bogen und Armbrust, geflochtener Schild), leben monogam und unter Häuptlingen (nicht die Mo und Angami), kennen Töpferei und Weberei, treiben Ahnenkult und haben Erd- (Kabui) oder Plattformbestattung (Shota, Mo). Die Sprache gehört zur tibetobirmanischen Gruppe des indochinesischen Sprachstammes. Lit.: E. C. Hodson, The N. Tribes of Manipur (1911); J. H. Sutton, The Angami Nagas (1921) und The Sema Nagas (1922); J. P. Mills, The Lhota Nagas (1922) und The Ao Nagas (1926); W. C. Smith, The Ao N. (1926). **Näga** (ind., »Schlange«), auch als Dämonen personifiziert, wie die Menschenwelt organisiert und neben ihr bestehend, spielen in der indischen Mythologie und im Kult eine Rolle. Lit.: H. B. Vogel, Indian Serpent-Lore or the Nagas in Hindu Legend and Art (1926). **Nagajika** (russ.), ursprünglich ostasiatische Kugelpetische (9.—10. Jh.), deren Kugel nicht selten mit Stacheln besetzt war; heute f. w. Kantschu. **Nagana**, afrkan. Infektionskrankheit, f. Flagellaten (Sp. 812), Insekten (Sp. 475) und Trypanosomenkrankheiten.

Naganganda, ind. Drama des Königs Parsha (f. d. 1). **Nagano**, Hauptstadt des japan. Ken N. im nordöstlichen Hondu, (1925) 66 555 Ew., Bahnstation, hat Wetterwarte und ist Mittelpunkt der japanischen Seidenraupenzucht. [Zweck.]

Naganol, f. w. Germanin (f. d.) für tierärztliche **Nagan-Gewehr** (spr. nägong), das russische Infanteriegewehr, f. Tabelle auf Rückseite der Tafel III bei Handfeuerwaffen.

Nagaoka, Stadt im japan. Ken Niigata, im nordöstlichen Hondu, (1925) 53 156 Ew., Bahnstation, viel besucht wegen der üppigen Pflanzenwelt ihrer Umgebung.

Nagar, mohammed. Vergitannischer Abstammung im Bergland N. im weisl. Karakorum, mongolisch beeinflusst, sind wie die verwandten **Punja** (f. Rand-schut) Ackerbauer und Viehzüchter.

Nagari, das heute für Sanskrit und einige neuindische Sprachen gebrauchte Alphabet, f. Devanagari. Lit.: Bühler, Indische Paläographie (1896).

Näggrjuna (spr. näggrjuna), ind. Philosoph des 2. Jh. n. Chr., f. Mahayana.

Nagasaki, Hauptstadt des japan. Ken N., (1925) 189 071 Ew., Kriegshafen, auf der Halbinsel Hizen (auf Kyushu), prächtig an langer, schmaler Bucht gelegen, einer der tiefsten und sichersten Häfen von Japan, durch die

Insel Takaboko geschützt, Bahnen führen ins Innere der Insel Kyushu, hat enge Straßen, an der Küste ein geräumiges, lauberes Fremdenviertel, Medizin- und Handelsschule, Arsenal, Schiffsverft, deutsches Konsulat. Eingeführt werden Rohbaumwolle, Reis, Weizen, Mehl, Zuder, Maschinen, Erbsen, Steinkohlen, Bohnenfuchen; ausgeführt Seidenstoffe, Schildpattwaren (jährlich für 200 000 Yen), Stidereien, Schwären. Nahebei heiße Quellen und Luftkurorte (Obama, Unzen).

Nagasena, buddhist. Mönch, f. Milindapanha.

Nagasholz, Holz des Nagasbaumes, f. Mesua.

Nagefrankheit, f. w. Leishman.

Nägel, f. Nägel; in der Botanik (Unguis) der stilartig vergrößerte untere Teil eines freien Blumenblattes. **Nägel**, W. 11 b a l d, Musikgelehrter, * 12. Jan. 1863 Mülheim a. d. Ruhr, 1898 Dozent und Leiter der atademischen Konzerte in Darmstadt, 1917—21 in Stuttgart Schriftleiter der »Neuen Musikzeitung«, Lehrer an der Hochschule für Musik, schrieb: »Geschichte der Musik in England« (1894—97, 2 Bde.), »Beethoven und seine Klavierfonaten« (1903—05, 2 Bde.; 2. Aufl. 1923—24), »Joh. Brahms« (1924) u. a.

Nägel (lat. Ungues), dünne Hornplatten auf den letzten Fingern und Zehengliedern von Affen und Mensch, gehen aus der Oberhaut hervor, liegen in einer Vertiefung der Lederhaut, dem Nagelbett. Nach hinten zu werden sie dünner und weicher; diese Nagelwurzel ist bis auf einen weißlichen Fleck (Mondchen, Lunula) unter dem Nagelsatz verborgen. Die N. bestehen aus innerer Schleimschicht und äußerer Hornschicht, die sich beim Wachstum allein langsam vor-schiebt. Die völlige Erneuerung der N. dauert beim Menschen (f. Tafel »Gewebe des Menschen«, 1) an den Fingern 4—5, an den Zehen 6—15 Monate. Die selbst unempfindlichen N. sind für den Tastsinn wichtig, weil Druck auf die Tastknospen der Fingerballen in den Nägeln Gegenruck findet und damit um so sicherer empfunden wird. Bei manchen Allgemeinerkrankungen tritt Wachstumsstörung auf, ebenso wie sich bei Ekzemen, Schuppenflechten u. a. Nissigwerden, Tüpfelbildung und Fleder finden. Pilzkrankheiten (Nagelgrind) erfordern langwierige ärztliche Behandlung. Sehr unangenehm und schmerzhaft ist die Entzündung des Nagelbettrandes beim Einwachsen der N. (f. Nagel, eingewachsen) sowie bei Infektionen (Nied-nägel, Paronychie, Nagelgeschwür, Nagelbettentzündung). — Die abgeschnittenen N. gehören im Aberglauben zur sog. Mumie (f. d.).

Nägel, zugespitzte, aus Schaft und Kopf bestehende Stifte aus Metall (Eisen, Messing, Kupfer usw.), auch aus Holz (f. Holzstifte), dienen als Verbindungs- und Befestigungsmittel. Der Schaft wird zylindrisch, konisch oder schraubenförmig (f. Schraubennägel) mit rundem, ovalem oder eiförmigen Querschnitt hergestellt, der Kopf eben, kegelförmig oder halbkugelförmig und die Spitze konisch, pyramidenförmig, auch breit. Nach der Verwendung werden die N. eingeteilt in: Absatz-, Bau-, Wiber-, Dielen-, Fahnen-, Fuß-, Klavier-, Koffer-, Latten-, Möbel-, Schiefer-, Schindel-, Schuh-, Sohlen-, Spund-, Tapezier-, Teppich-, Ziernägel, Schusterzwecken, Festzwecken oder Reihnägel; nach der Herstellung in: geschmiedete N., aus Draht hergestellte Drahtstifte (Pariser) Stifte, durch Zerschneiden von Blechtafeln hergestellte Schnittnägel, gewalzte und gegossene N. Früher wurden N. ausschließlich vom Nagelschmied geschmiedet, jetzt werden sie meist maschinell hergestellt (Maschinennägel). Für Drahtstifte, die einen



Nagasaki.

zylindrischen, vorn angepfligten Schaft haben und ausschließlich zur Verbindung bei leichtern Holzarbeiten dienen, wird gezogener Eisen- oder Stahldraht von mittlerer Härte auf raschlaufenden Drahtstiftmaschinen verarbeitet, die zuerst einen Kopf an das zwischen zwei Waden festgehaltene Drahtende stauden, dann den Draht um die Länge eines Stiftes vorschieben und ihn schließlich unter Bildung der Spitze abschneiden. Die Drahtstifte werden häufig durch Erhizen auf einer Eisenplatte blau gemacht, verzinkt oder mit Leinöl geschwärzt. Bei andern Maschinen werden gleichzeitig zwei N. (Doppelwerkstück) mit Kopf versehen und an den Spitzen ohne Abfall und Gratbildung voneinander getrennt. Tapezier- und Ziernägeln zum Verschlagen gepolsterter Möbel haben halbkugelige, pyramidenförmige, vielfach verzierte, unten hohle Köpfe. Andre Ziernägel sind die aus Edelmetall bestehenden Fahnennägel, deren gebogener, sich an die Fahnenstange legenden Kopf zur Aufnahme einer Widmung bestimmt ist. Reihnägel oder Heftzwecken stellt man aus einer Scheibe her, in deren Loch der Nagel gesteckt wird, oder auch dadurch, daß aus Stahlblech runde Scheiben ausgestoßen und aus diesen gleichzeitig kleine scharfe Dreiecke ausgebogen werden, die, aufgerichtet den Schaft bilden. Hölzerne (Holznägel, -stifte, auch Dübel) besonders für Schuhwerk gebrauchte N. sind rund und etwas verjüngt zugeschnittene Holzstücke ohne Kopf für vorgebohrte Löcher. Vgl. Dübel (Sp. 1040).

Geschichtliches. N. aus Bronze, Eisen, Kupfer hatten alle alten Kulturvölker, auch Germanen und Kelten. Im Mittelalter bildete sich die Kunst der Nagelschmiede, die bis heute in althergebrachter Weise eiserne N. schmieden. Fabrikmäßig wurde die Herstellung der N. seit etwa 1800 betrieben, zuerst durch glühende Bearbeitung in Formwalzen (Clifford 1790), dann fast aus Eisenschienenstücken oder Blech mittels Walzen, schließlich aus Draht, besonders durch Maschinen von Philippe (1832) und Werder (1846), heute durch Maschinen mit stündlicher Leistung bis 10 000 Stück.

Lit.: über Drahtstifte u. Kunstziernägel: N. Schuber, Die Stanz-, Zieh- und Prägetechnik (1921). **Nagel, eingewachsener** (lat. unguis incarnatus), entsteht durch Druck des feillichen Nagelrandes auf den durch eine infizierte Wunde entzündeten Nagelsalz (meist der Großzehe). Begünstigt wird das schmerzhafteste Leiden durch enges Schuhwerk und unzumutbares Beschneiden (Aus schneiden der Nagelenden). Behandlung: Heilt die Entzündung nicht durch Einlage zwischen Nagel und Salz, so ist Entfernung des Nagels bzw. der Nagelwurzel nötig.

Nagelbäume, s. Nagelzähne.

Nagelbohrer, Bohrer zum Vorbohren von Löchern

Nagelbrand, s. Brandpilz.

[für Nagel.

Nagelchenbaum, s. Syringa.

Nägele, Franz Karl, Mediziner, * 12. Juli 1778 Düsseldorf, † 21. Jan. 1851 Heidelberg, daselbst 1807 Professor der Geburtshilfe und Direktor der Entbindungsanstalt, gehört zu den ersten deutschen Ärzten, die die wissenschaftliche Geburtshilfe, die Lehre vom Becken und die Kenntnis der krankhaften Vorgänge bei und nach der Entbindung wesentlich förderten.

Nägelein, im Mittelalter: (Gewürz-) Nelken.

Nagel einschlagen (Nagelung), der Brauch, durch Einschlagen eines Nagels symbolisch (magisch) einen Vertrag, Beschluß oder sonstigen Willensakt oder die Teilnahme daran unwiderruflich zu bekräftigen, eine Anwesenheit zu bezeugen (N. in sog. Nagelbäume,

wie die Linde am Grab des Tüll Eulenspiegel in Mölln und den Stock im Eisen zu Wien, Baidholen, Preßburg usw.), eine Krankheit in einen Baum zu zaubern (vgl. Sympathetische Kuren), einen Gegenstand zu weihen (vgl. Fuhne) oder den Abschluß einer Periode (3 Jahr usw.) zu kennzeichnen (in Rom schlug man jährlich einen Nagel feierlich in die rechte Wand des kapitolinischen Tempels). Im Weltkrieg lebte der Brauch wieder auf (»Eiserne Rolande« u. a. Figuren), wobei für jeden Nagel eine bestimmte Summe für einen vaterländischen Zweck gezahlt wurde.

Nägeleinwurzel, s. Geum.

Nagelfleck (Aglia O.), Schmetterlingsgattung aus der Familie der Pfauenspinner, mit dem N. (A. tau C.), gelblichbraun, auf jedem Flügel ein violetter, schwarz umrandeter Fleck, mit weißer T-förmiger Zeichnung, fliegt April bis Mai besonders in Buchenwäldern; 6 cm Spannweite.

Nagelfluh (Gompholith), stark verkittetes Konglomerat, aus dem an angewitterten Felsen die Geschiebe wie Nagelköpfe hervorragen. S. Tertiarformation.

Nagelholz (Hamburger Rauchfleisch), geräucherter Rindfleisch, roh zu essen.

Nägeli, 1) Hans Georg, Musiker, * 16. Mai 1773 Begleit, † 26. Dez. 1836 Zürich, errichtete daselbst 1792 einen Musikverlag, der u. a. 1800 die erste Ausgabe von J. S. Bachs »Wohltemperiertem Klavier« brachte. N. ist besonders verdient um den schweizerischen Volksgefang (s. Männergefangvereine, Sp. 1638), war Präsident der Schweizerischen Musikgesellschaft usw. und komponierte volkstümliche Lieder (»Freut euch des Lebens«). **Lit.:** J. Schneebeli, H. G. Nægeli (1873).


2) Karl Wilhelm von, Botaniker, * 26. März 1817 Nitzberg bei Zürich, † 10. Mai 1891 München, 1848 Professor in Zürich, 1852 Freiburg, 1855 Zürich, 1858 München, hat in allen Teilen der Botanik grundlegend gearbeitet. Er gab der Morphologie unter Berücksichtigung der niederen Kryptogamen eine streng entwicklungsgeschichtliche Grundlage und lieferte Untersuchungen über schwierige Phanerogamengattungen, die ihn zu Problemen der Vererbung und der Variabilität der Art führten. Hauptchriften: »Pflanzenphysiologische Untersuchungen« (mit Cramer, 1855—58, 4 Hefte), »Beiträge zur wissenschaftl. Botanik« (1858—68, 4 Hefte), »Entstehung und Begriff der naturhist. Art« (1. u. 2. Aufl. 1865), »Das Mikroskop« (mit Schwendener, 1865—67, 2 Bde.; 2. Aufl. 1877), »Theorie der Gärung« (1879), »Mechanisch physiologische Theorie der Abstammungslehre« (1883), »Die Pieracien Mitteleuropas« (mit N. Peter, 1885—1889), »Botanische Mitteilungen« (aus den »Sitzber. der Akad.«, 1863, 3 Bde.). **Lit.:** C. Cramer, Leben und Wirken von K. W. N. (1896).

Nagelfalk (Tutenalk, -mergel), spitze, tutenförmig ineinanderstehende Kelgel von Mergelkalk, besonders in Lias und Muschelkalk, die, in größerer Zahl dicht nebeneinanderstehend, zentimeterdicke Platten bilden.

Nagelklau, s. v. Weisfuß. [ten zusammenfassen.

Nagelkoben, Waffe, s. v. Clava.

Nagelkopf, im anglonormannischen Baustil vorkommende Glied-



befestigung (s. Abbildung).

Nagelkraut, s. Sanguisorba.

Nagelkopf.

Nagelmaschine, Maschine zur Herstellung von Verbindungen durch Nägel oder Stifte, besonders bei Kisten und Schuhwaren. Die Nägel werden der Arbeitsstelle aus einem Behälter (Magazin) selbsttätig abgabeweise derart in richtiger Lage

Nagetiere I




1. Hasz (Lepus europaeus). $\frac{1}{10}$.
(Art. Hasen.)



2. Chinchilla (Chinchilla brevicaudata). $\frac{1}{5}$.
(Art. Hasenmäuse.)




3. Stachelshwein (Hystrix cristata). $\frac{1}{12}$.
(Art. Stachelshweine.)




4. Wasserfchwein (Hydrochoerus capybara). $\frac{1}{25}$.
(Art. Meerfchweinehen.)




5. Gemeines Meerfchweinchen (Cavia porcellus). $\frac{1}{4}$.
(Art. Meerfchweinchen.)



6. Wüftenfpringmaus (Jaculus jaculus). $\frac{1}{2}$.
(Art. Springmaus.)



7. Hamster (Cricetus cricetus). $\frac{1}{5}$.
(Art. Hamster.)



8. Lemming (Lemmus lemmus). $\frac{1}{3}$.
(Art. Lemminge.)

zugeführt, daß sie, meistens mehrere gleichzeitig, mit der Spitze auf die zu verbindenden Teile aufstreffen, worauf sie mit Hammer Schlag oder durch Druck (Stempel) eingetrieben werden.

Nägelsbach, Karl Friedrich, Altphilolog, * 28. März 1806 Wöhrd bei Nürnberg, † 21. April 1859 Erlangen als Professor, vorher (1827–42) am Gymnasium in Nürnberg, schrieb: »Lateinische Stilistik« (1846; 9. Aufl. von Iwan Müller, 1905), »Die Homerische Theologie« (1840; 3. Aufl. vonutenrieth, 1884) und »Die Nachhomerische Theologie« (1857).
Nagelspitzkreuz (Stedtkreuz), eine der vielen Kreuzesformen des Wappenwesens (siehe Tafel »Herolds-Nagelstein«, sw. Nagelschuh. [kunst II, 17].

Nageltritt, f. Hufkrankheiten.

Nagelung, f. Nagel einschlagen.

Nagelverkrümmung (Gryphosis, Greifenflaute), wulstartige Verdickung der Nagelsubstanz infolge chronischer Entzündungen oder körperlicher Vernachlässigung.

Nagelwahreragerei, sw. Onychomantie.

Nager (Frucht), f. Nirsichbaum.

Nagelschnäbler, f. Trogon.

Nagetiere (Nager, Rodentia, Rosores, Glires; hierzu 2 Tafeln), umfangreichste Ordnung der Säugetiere mit etwa 3000 Arten, höchstens 1 m lange Monodelphier mit bekaultem, meist plantigradem, selten semiplantigradem Fuß und gespaltener Oberlippe. Die Eckzähne fehlen. Die vordern Schneidezähne (meist 4, selten 2) sind zu dauernd wachsenden Nagezähnen geworden. Die fahnen Backzähne neigen zur Rückbildung und fehlen manchen ganz (Muridae). Die Hinterfüße, oft stark verlängert, werden vielfach gern allein zur Bewegung benutzt, oder wenigstens zum Aufrichten des Körpers auf ihnen. Einige Nagetierarten haben eine Flughaut oder einen Kletterschwanz, viele Backentaschen (f. d., mit Abb.). Vielfach haben sich noch Reste ursprünglicher Schuppenbekleidung erhalten. Das Haarkleid zeigt alle Übergänge von feinem Wollhaar bis zum ausgeprägtesten Stachelkleid. Die N. gehören mit zu den wichtigsten Pelztieren. Von den Sinnen stehen Geruch und Gehör oben an. Das Gesicht ist meist schwach ausgebildet; das Auge kann bei unterirdischer Lebensweise rückgebildet, sogar von behaarter Haut überzogen sein (Blindmäuse). Viele N. bauen kunstfertig Höhlen und Nester (Zwergmaus, Viber). Viele tragen Vorräte ein (Hamster) und halten Winterschlaf. Sie leben häufig in großen Gesellschaften, andre familien- oder paarweise. Meist sind die N. Pflanzen-, seltener Allesfresser. Nordische N. treten zuzeiten in Scharen große Wanderungen an (Lemmings). Die N. vermehren sich stark. Entsprechend ihrer Anpassungsfähigkeit ist die geographische Verbreitung sehr groß, abgesehen von den neuerlich durch Menschen überallhin verbreiteten Hausmäusen, Wander- und Hausratten. Namentlich die Mäuseartigen sind Weltbürger, die selbst dem äußersten Norden nicht fehlen (Lemmings). Die einzigen einheimischen Höheren plantigraden Australiens sind Mäuse (6 Arten), deren nächste Verwandte auf Celebes, Borneo und den Philippinen wohnen. Auch auf den polynesischen Inseln sind Mäuse einheimisch, und die einzige Landsäugetierart Neuseelands ist eine Maus (Mus exulans Peuls. bzw. marmum Hutton). Auf den Fjelländern sind Hasen und Eichhörnchen weit verbreitet. Zene gehen so weit nach Norden, wie tierisches Leben möglich ist, diese bis zur Baumgrenze. Südamerika hat zahlreiche nur ihm eigentümliche Nagergattungen.

Einteilung:

1. Unterordnung Duplicitentata, mit zwei oberen Schneidezahnpaaren, die allseitig von Schmelz umgeben sind, breiter Gelenkgrube für den Unterkiefer, oben weiter voneinander abstehenden Zahnreihen als unten. Zwei Familien: Ochotonidae (Pfeifhasen, f. d.) und Leporidae (Hasen, f. d.).

2. Unterordnung Simplicidentata, mit einem oberen Schneidezahnpaar, das nur vorn von Schmelz bedeckt ist, schmaler rinnenartiger Gelenkgrube für den Unterkiefer, obere Zahnreihen näher zusammenstehend als unten. Zahlreiche Familien in drei Gruppen: a) Stachelschweinartige (Hystricomorpha). Hinterer Fortsatz des Unterkiefers entspringt an dessen Außenseite, Schien- und Wadenbein getrennt: Familien Hystricidae (Stachelschweine, f. d.), Ctenodidae (Baumstachelschweine, f. d.), Viscaciidae (Hasenmäuse, f. d.), Caviidae (Meerschweinchen, f. d.), Agoutidae (Aguti, f. d.), Octodontidae (Zugratten), Pedetidae (Springhasen, f. d.), Dinomyidae (f. d.; Perü), Ctenodactylidae (Afrika). b) Mauseartige (Myomorpha). Hinterer Fortsatz des Unterkiefers geht vom Unterrand des Unterkiefers ab, Schien- und Wadenbein verwachsen, der Zochbogen zum großen Teil mit von einem Fortsatz des Oberkiefers gebildet: Familien Jaculidae (Springmäuse, f. d.), Heteromyidae (Taschenspringmäuse [f. d., Südamerika], Geomyidae (Taschenratten, f. d.), Spalacidae (Blindmäuse, f. Blindmaus), Bathyergidae (Maulwurfsratten, unterirdische Gräber der Äthiopischen Region, fast nackt), Muridae (Mäuse, f. d.), Myoxidae (Schläfer, f. d.). c) Hörnchenartige (Sciuromorpha). Unterkieferfortsatz wie vorige, Schien- und Wadenbein getrennt, Zochbogen vorwiegend vom Jugale gebildet: Familien Castoridae (Viber, f. d.), Aplodontidae (Nordamerika), Sciuridae (Hörnchen, f. d.), Anomaluridae (Dornschwanzhörnchen, f. d.).

Zweifelloß sind die Duplicitentaten mit ihrer größern Schneidezahnzahl die primitivsten. Wie die Simplicidentaten mit ihnen verwandt sind, steht noch nicht fest. Wahrscheinlich gehen die N. auf mesozoische Insektenfresser (f. d., Mixodectidae, Plesiadapidae) zurück. Die ersten echten N. und zwar alle drei Abteilungen der Simplicidentata, finden sich im untern Eozän von Nordamerika: Angehörige der Sciuromorpha (Ischyromyinae). In Europa erschienen N. erst im Obereozän: außer den von Amerika gekommenen Hörnchenartigen Angehörige der Stachelschweinartigen (Theridomyinae), deren Nachkommen heute in Südamerika leben. Die Myomorpha erscheinen zuerst im europäischen Eozän. Im Miozän und Unterpliozän finden sich eigenartige gebirgste grabende N. (Ceratogaulus *Muthe*), die wohl ein Seitenzweig der Viber sind. Diese hatten im Pleistozän Nordamerikas in Castoroides *Forster* einen Riesen von Bärengröße. Auch eine für das ältere Pleistozän Europas wichtige Leitform, Trogontherium *Fischer*, übertraf die heutigen Viber erheblich an Größe. Die ältesten Duplicitentaten sind aus dem mittleren Miozän Nordamerikas (Palaeolagus *Leidy*) bekannt.

Lit.: S. Winge, Jordfundene og ulevende Gnave (1887); Tullberg, über das System der N. (1899); L. Siedl. N. in »Brehms Tierleben«, Bd. 11, Nag-Kassar, f. Mesua. [4. Aufl. 1914].

Nägle, August, kath. Theolog und deutsch-böhm. Politiker, * 23. Juli 1869 Annweiler (Rheinpfalz), 1903 Lycealprofessor in Passau, 1906 Professor an der deutschen Universität in Prag, 1920 Mitglied der tschechoslowakischen Ersten Kammer, erhielt bei der Präsidentenwahl als deutscher Gegenkandidat Marias 61 Stimmen. Hauptwerk: »Kirchengeschichte Böhmens« (seit 1915; bis 1927: 2 Bde.) u. a.

Nagler, 1) Karl Ferdinand Friedrich von (seit 1823), preuß. Staatsmann, * 1770 Ansbach, † 13. Juni 1846 Berlin, 1823–46 Generalpostmeister, daneben 1824–35 Bundestagsgesandter, seit 1836 auch Staatsminister, begründete das moderne Postwesen

Nagyfűfűlő (spr. nãgbi-), f. Kolol.

Nagyléta (spr. nãgbi-lãtã), Großgemeinde im ungar. Komitat Bihar, (1921) 6343 Ew., nahe der rumänischen Grenze, Bahnstation, hat Landwirtschaft u. Weinbau.

Nagymágocs (spr. nãgbi-mãgãcs), Großgemeinde im ungar. Komitat Szeged, (1921) 3692 kath., ev. und jüd. Ew., an der Bahn Szeged-Drosháza, hat Landwirtschaft, Viehzucht, Brennereien, Konservenfabrik.

Nagymaros (spr. nãgbi-mãrãcs), Großgemeinde im Komitat Nógrád-Pont, (1921) 5033 ungar. und deutsche kath. Ew., an der Bahn Budapest-Szob, Donaudampfschiffahrtsstation, liefert Wein, Tabak, Champagner, Papier, Zement, Tafeltrauben.

Nagymihály (spr. nãgbi-mihály, slowak. Michalovec, spr. mĩschalãwec), Stadt in der östlichen Slowakei, (1921) 8864 meist slowak. Ew., an der Bahn Miskolc-Przenyã, hat Schloß, BezG. und große Jahrmärkte. Nahebei liegt Bad Sobrance (s. d.).

Nagy Sándor (spr. nãgbi-schãndõr), Joseph, ungar. General, * 1804 Großwardein, † 6. Okt. 1849 Arad, bis 1844 österreichischer Offizier, hatte 1849 an den Kämpfen Görgeys (s. d.) bedeutenden Anteil, unterlag 2. Aug. 1849 bei Debrecen den Russen. Nach der Waffenstreckung von Világos wurde N. gehängt.

Nagyfáros (spr. nãgbi-schãrõcs, slowak. Veľký Šariš, spr. schãrĩsch), Stadt in der östlichen Slowakei, (1921) 2540 slowakische Ew., an der Bahn Rašchau-Orlov-Tarnow, hat Mülerei. Nahebei Trümmer der Burg Sáros. — In der Burg wurde 1701 Franz Rákóczi II. gefangen.

Nagyfűfűlő (spr. nãgbi-schãmfũlõ), Bezirksstadt in Rumänien, f. Somcutu-Mare.

Nagyfűfűlő (spr. nãgbi-schãrãni, slowak. Šurany, spr. schũrãni), Stadt in der südlichen Slowakei, (1921) 6200 slowakische und ungarische Ew., an der Neutra, Knotenpunkt der Bahn Neuhäusel-Prizivik, hat Zuckerraffinaderie und Mülerei.

Nagyfűfűlő (spr. nãgbi-schãntõcs), Stadt, f. Salonta.

Nagyfűfűlő (spr. nãgbi-schãntõcs), Stadt, f. Hermannstadt.

Nagyfűfűlő (spr. nãgbi-schãntõcs), Großgemeinde im ungar. Komitat Vesz, (1921) 5294 Ew., an der Bahn Mezõtúr-Drosháza, hat Landwirtschaft.

Nagyfűfűlő (spr. nãgbi-schãntõcs), rumän. Großgemeinde, f. Sãnnicolau-Mare.

Nagyfűfűlő (spr. nãgbi-schãntõcs, ruthen. Севлїус, spr. schẽlũsch), Großgemeinde in Karpatenrußland, (1921) 9278 ungar. und ruthen. Ew., nahe der Tschir, an der Bahn Ungvár-Pust, hat Kirche (14. Jh.), BezG., Franziskanerkloster, Kordflechterei. Mülerei und Weinbau.

Nagyfűfűlő (spr. nãgbi-schãntõcs), f. Tyrnau.

Nagyfűfűlő (spr. nãgbi-schãntõcs), f. Topolcanth.

Nagyfűfűlő (spr. nãgbi-schãntõcs), Großgemeinde im ungar. Komitat Pest, (1921) 5120 Ew., Bahnstation, hat Zinnhütte, Metall- und chemische Industrie.

Naharro (spr. nãrãr), Bartolomé de Torres, einer der ältesten span. Dramatiker, * wahrscheinlich 1531 Torre bei Badajoz, † unbekannt, fand nach abenteuerlicher Jugend an Papst Leo X. einen Mäzen und lebte später in Neapel unter dem Schutze der Familie Colonna. Seine 3. T. gut erfundenen Lustspiele, die nebst lyrischen und satirischen Gedichten u. d. T.: »Propaladia«, d. h. »Primeras cosas de Pallas« (1517) erschienen, gehen über Encina hinaus. Die »Soldadesca« und die »Tinelaria« sind realistische Genrebilder, »Serafina«, »Aquilana«, »Calamita« und »Himenea« Phantasiestücke. Böhl de Fabers »Teatro español« (1832) enthält Proben; Ddaos »Tesoro del teatro español« (1838) die »Himenea«, die auch in Bd. 2 der »Biblioteca de Autores Españoles« steht. Eine kritische Ausgabe der »Pro-

paladia« begann M. Cañete und vollendete Menéndez y Pelayo (1880 und 1900, »Libros de antaño«, 9 und 10). Vgl. Lda. Lit.: Ereignis und Sämlel, Geschichte des neuern Dramas, Bd. 3 (1923).

Nahauflärung, stets verbunden mit der Erkundung des Geländes, soll die Truppe vor Überraschungen schützen und die Fühlung mit dem Feind aufrecht erhalten. Ihr dienen bei Märschen und Unterlunft in erster Linie Patrouillen der Truppenkavallerie; sie geht bei Gefechtsberührung in die Gefechtsauflärung über, an der sich auch Radfahrer-, Artillerie- und Infanteriepatrouillen, Fejselballone und Flieger beteiligen. Vgl. Fernaufklärung.

Nahbeben, Erdbebenwellen und Seismogramm;

Nahc, linker Nebenfluß des Rheins, 130 km lang, Flußgebiet 4010 qkm, entspringt bei Selbach im oldenburgischen Landesl. Wirsfeld, durchfließt das landschaftlich schöne Nahetal und mündet bei Bingen. Nebenflüsse sind von rechts Glan und Alfenz. Lit.: R. Weib, Mein Nahetal usw. (1927).

Nahgau, f. Wild- und Rheingrafen.

Nahc Inseln, f. Aluten.

Nahckräfte (Nah[e]wirkung), f. Fernkräfte.

Nahen, f. Handarbeiten, Weibliche (Sp. 1017f.).

Nahcpunkt (Nahpunkt), f. Gesicht (Sp. 81).

Nahc Osten, f. Orient.

Nahcrrccht (Retrakt, Einstand[srecht], Abtrieb, Geltung, Losung, Nähcrgeltung, Zugrecht), Befugnis (des Retrahenten, Nähcrgelters), eine fremde, von ihrem Eigentümer an einen Dritten verkaufte Sache (meist Grundstück) von diesem und jedem weiteren Besitzer zum ursprünglichen Kaufpreis an sich zu nehmen, ist jetzt im wesentlichen aufgehoben und durch das Vorkaufrecht ersetzt. Die älteste Form war die Erblosung (Retractus gentilitius), die den gesetzlichen Erben des Verkäufers in Ansehung eines sog. Erbgesetzes zustand. Dieser sind nachgebildet die Mark- oder Landlosung (Territorial-, Bürgerretrakt, R. ex jure incolarum), das dem Anlieger eines Grundstücks bei dessen Verkauf an einen andern gegebene Nachbarnrecht (Nachbarlosung, R. ex jure vicinitatis); das Gespilderecht (Teillosung, Jus congrui), d. h. das N. des Besitzers einer Liegenschaft bezüglich Grundstücken, die früher mit jener zu einem Ganzen vereinigt waren; das Ganerbenrecht (R. condominialretrakt, Eigentumslosung, R. ex jure condominii), das den Miteigentümern eines Grundstücks in Ansehung ihrer Anteile daran wechselseitig zustand; endlich das N. des Gutsheeren bei Veräußerung von Bauerngütern und des Lehnsheeren sowie der Lehnsfolger bei Veräußerungen des Lehnsgutes durch den Vasallen (Lehnretrakt, R. feudalis).

Nahcungswert, jede Zahl, die sich von dem wahren Wert der Größe nur sehr wenig unterscheidet. Der Unterschied zwischen diesem und dem N. heißt der Fehler des Nähcungswertes; vom Zweck der Rechnung hängt es ab, wie groß der Fehler sein darf, den man durch Benutzung des Nähcungswertes an Stelle des wahren Wertes begeht. Vgl. Annäherung.

Naheweine, die Weine aus dem Nahgebiet, kommen in der Regel als rheinheissische und Moselweine in den Handel. Der Rebsaß ist Riesling mit Österreich und Elbling, ferner Traminer und Sünder. Bei Kreuznach wird auch aus Späburgundern etwas roter Wein gezogen. Vorzüglichste Gewächse: Kreuznach (Schloß Kaubenberg, Weiz, Kalenberg, Brückes), Münster am Stein, Morheim, Münster bei Bingen, Weiler bei

Bingen, Winzenheim, Monzingen, Laubenheim (oft verwechselt mit dem rheinheissigen Laubenheim).

Nahfördermittel, f. Transportvorrichtungen.

Nahgefecht, seetaktischer Begriff, Kampf zwischen Kriegsschiffen auf Entfernungen, in denen die Schiffsartillerie zum Wirkungsschießen (s. d.) aller Waffen gelangt. Mit der Entwicklung der neuzeitlichen Schiffsartillerie haben sich diese Entfernungen immer mehr vergrößert. Früher betragen sie 1000 m und weniger, im russisch-japanischen Seekrieg etwa 4—5000 m, heute sind sie auf 10000 m und mehr gewachsen. Beim N. werden alle Waffen des Schiffes, also besonders die schwere und die Mittelartillerie, unter Umständen auch der Torpedo, zur Vernichtung des Gegners eingesetzt. Das N. entscheidet daher die Seeschlacht.

Nahije (arab., türk. Nahie), in der türk. Reichseinteilung ein dem Kasa (s. d.) untergeordneter Verwaltungsbezirk, an dessen Spitze ein Mudir (s. d.) steht.

Nahkampf, f. Handgemenge.

Nahkampfmittel, die Waffen, die dem Kampf auf kurze Entfernungen dienen: blanke Waffen (Säbel, Lanze, Bajonett, Dolch) und Handfeuerwaffen (s. d.) sowie Handgranaten, Bomben, Granatwerfer und **Nahf**, f. Weiszwal. [Maschinengewehre.

Nahl, 1) Johann August, der Ältere, Bildhauer, * im Aug. 1710 Berlin, † 22. Okt. 1781 Kassel, schuf ausgezeichnete ornamentale Skulpturen und Dekorationen (Schlösser von Charlottenburg, 1740—43; Potsdam, Stadtschloß und Sanssouci, 1745—51; Wilhelmstal bei Kassel, um 1758) sowie freiplastische Werke: die Kolossalgruppe von Neptun und Amphitrite im Lustgarten des Potsdamer Stadtschlosses und die Statue Landgraf Friedrichs II. von Hessen auf der Eplandade in Kassel.

2) Johann August, der Jüngere, Sohn des vorigen, Maler, * 7. Jan. 1752 bei Bern, † 31. Jan. 1825 Kassel, Schüler seines Vaters, zuletzt von Nic. B. Le Sueur (1716—82) in Paris, lebte lange in Rom, 1792 in Kassel Professor, 1815 auch Direktor der Malklasse an der Akademie, lieferte historisch-mythologische Bilder für den weimarschen Hof und gewann den von Goethe ausgeschriebenen Preis zweimal: durch seinen Abschied Hector's und Die Darstellung des Achilleus am Hofe des Polykubes. Seine Werke tragen das Gepräge eines trocknen Klassizismus. N. radizierte auch. [Nähten (hierzu Weilage).

Nähmaschine, eine Maschine zur Herstellung von Hygienisches. Die gewerbliche Nähmaschinenarbeit, bei der die Maschine durch den Fuß bewegt wird, ruft bei gefunden Mädchen und Frauen nicht selten nervöse Störungen (Herzklopfen, Ohrensausen, Kreuz- und Lendenschmerzen) hervor, besonders aber werden die Unterleibsorgane betroffen.

Geschichtliches. 1790 nahm der Engländer Th. Saint ein englisches Patent auf eine Maschine zum Sohlennähen, die mit einem endlosen Faden arbeitete und wahrscheinlich den Kettenstich herstellte. J. Maderperger in Wien benutzte als erster (1807—39) zwei Fäden zur Bildung einer Naht. Der Franzose B. Thimonier baute 1830 eine brauchbare Kettenstichmaschine. Mit wirklichem Erfolg löste der Amerikaner E. Howe 1845 das Problem des Maschinennähens; er benutzte eine Nadel, an der sich das Ohr nahe an der Spitze befand, und ein Weber'sches. Der Amerikaner J. M. Singer verbesserte 1851 die Stoffvorwärtschiebung durch Anwendung eines unterhalb des Stoffes befindlichen, fein gezahnten Schaltrades in Verbindung mit einem unter Federdruck stehenden,

auf den Stoff drückenden Stoffpresserfuß. Da jedoch hierbei der Stoff beständig unter Druck auf dem Transportrad lag, so war seine Lenkbarkeit ungenügend. Der Amerikaner M. B. Wilson erfannte 1852 den kontinuierlich wirkenden Stoffschieber mit Vieredbewegung, der nach jedem Stich unter die Nähplatte sinkt, daher die Lenkbarkeit des Stoffes nicht hindert. Wickersham erfannte 1853 die Stoffschiebung von oben, indem er den gezahnten Drückerfuß als Stoffschieber benutzte. Die weitere Ausbildung der Schlingenfänger war bei dem Streben, die Howes'schen Patente zu umgehen, nicht vernachlässigt worden. Wilson hatte schon 1851 den Greifer zur Herstellung des Doppelsteppstiches und Grover 1852 die Zirkelnadel zur Erzeugung des Schnurstiches erfunden. J. E. M. Gibbs folgte 1857 mit der Erfindung des Kettenstichgreifers. Lit.: Lind, Das Buch von der N. (1891); Behrendsen, Maschinennähen (5. Aufl. 1922); »Deutsche Nähmaschinenzeitung« (seit 1901).

Nahme (von nehmen), im 15. und 16. Jh. die Ausraubung von Kaufmannstransporten.

Nahr (arab.), fzw. Fluß. [logie (Sp. 1370).

Nährboden für Bakterienkulturen, f. Bacterio-
Nahr el-Asi, Fluß in Syrien, f. Orontes.

Nahr el-Kelb (arab., »Hundsfluß«; griech. Olykos), Küstenfluß, 30 km lang, vom Libanon, mündet 12 km nördl. von Beirut ins Mittelmeer. Berühmt sind die Skulpturen und die Inschriften (3 ägyptische von Ramfès II., 6 assyrische, die jüngste von 671 v. Chr., 2 babylonische von Nebukadnezar II., 2 lateinische von Caracalla, 1 griechische, 1 arabische u. a.) an den Felsabhängen nahe der Mündung. Lit.: F. S. Weißbach, Die Denkmäler u. Inschr. an der Mündung des N. (1922).
Nahr el-Mufattā, f. Nilon. [Sp. 1370).

Nährgelatine für Batterienzucht, f. Bacteriologie
Nährgeldwert, f. Nahrungsmittel (Sp. 980).

Nährgewebe (Sameneiweiß), f. Same (der Pflanzen). [nähen der Treibriemen.

Nährriemen, feine Lederriemen zum Zusammen-
Nährklistier, f. Ernährung (Sp. 178).

Nährlösungen, in der Pflanzenphysiologie benutzte Lösungen mineralischer Nährsalze in Wasser, in denen Pflanzen zur Feststellung ihres Nährstoffbedarfs und der Wirkung des Fehlebens bestimmter Stoffe durch Eintauchen ihrer Wurzeln gezogen werden können (Wasserkultur). Eine sehr gebräuchliche, alle notwendigen Nahrungsubstanzen enthaltende N. ist die Knopsche Lösung: Wasser 1000, Kalziumnitrat 1, Magnesiumsulfat 0,25, saures phosphorsaures Kalzium 0,25, Kalziumnitrat 0,25 Teile, außerdem eine Spur Eisenchlorid.

Nahr Naamen, Fluß in Palästina, fzw. Belus.

Nährpolypen (Trophopolypen), f. Hydrozoen (Sp. 152).

Nährpräparate, fabrikmäßig hergestellte Substanzen, durch die der Mensch, besonders in Krankheiten, zweckmäßiger und gefahrloser als durch gewöhnliche Nahrungsmittel ernährt werden soll. — Milch, Eier, Fleisch, Blut werden getrocknet, für sich oder auch mit andern, für den besondern Fall erprobten Stoffen gemischt. Es werden Auszüge angefertigt (Meatjuice, Eulaktol u. a.), Verbindungen hergestellt und dann die Rückstände zur Anfertigung von Nährpräparaten verarbeitet (Fischfleischextrakt, Maltose u. a. Eiweißpräparate). Durch Einleitung einer Vorverdauung mit geeigneten Fermenten und Enzymen (Fleischpepton) wird oft das vorhandene Eiweiß leichter aufnahmefähig gemacht. Besondere Getreide- oder


Nähmaschinen

Zum Maschinennähen dienen **Nadeln**, die mit einer kurzen und einer langen Nut versehen sind und das Ohr an der Spitze haben. Die Nadeln werden im Gegensatz zum Handnähen nur zum Teil durch den Stoff durchgezogen. Hierbei bildet der Faden beim Heraus-treten eine Schlinge (Abb. 1), indem der zwischen dem Stoff und der Nadel über der kurzen Nut befindliche Faden an dem Stoff Reibung findet und dadurch zurückgehalten wird. Um eine Naht zu bilden, müssen die einzelnen nacheinander entstehenden Schlingen miteinander verbunden werden (Kettenstich- oder Greifer-maschinen), oder es muß durch die erzeugte Schlinge ein zweiter Faden hindurchgeführt werden, der verhindert, daß die Schlinge wieder aus dem Stoff herausgezogen wird (Schiffenmaschinen). Hierzu dienen besondere Schlingenfänger.


Für den allgemeinen Gebrauch kommen vier Sticharten in Betracht:

1. Der einfädige Kettenstich oder Tamburierstich (Maschine Abb. 16). Er sieht kettenförmig aus


Während die Zirkelnadel noch in der ersten Schlinge liegt, sticht die obere Nadel hinter dem Faden der Zirkelnadel ein; diese windet sich nun aus der ersten Oberfadenschlinge heraus und umschlingt dabei die obere Nadel, also auch die nächste Schlinge. Dann bildet die Obernadel eine Schlinge, in welche die Zirkelnadel infolge einer Drehung, die der eben vollendeten entgegengesetzt ist, eindringt. So wiederholt sich das Spiel. Abb. 5 zeigt eine Reihe fertig gebildeter Stiche, man bemerkt zwei vorkommende Arten von Fehlstichen. Bei dem Fehlstich a ist die obere Nadel nicht in die Schlinge der Zirkelnadel eingetreten; ein solcher Fehlstich macht sich auf der oberen Seite des Stoffes nicht bemerkbar. Beim Fehlstich b ist die Zirkelnadel nicht in die Schlinge der oberen Nadel eingetreten, infolgedessen wird diese Schlinge wieder nach oben gezogen, und es entsteht ein langer Stich. Auch die Schnurnacht ist lösbar; denn wenn man am Fadende c zieht, so winden sich alle Schlingen des Unter- oder Bindefadens aus denen des Oberfadens heraus.



1. Maschinennadel.



2. Kettenstichbildung.



4. Stichbildung mit der Zirkelnadel.



6. Seitlich offenes Gerablangschiffchen.



3. Kettenstich.



5. Verschlingung des untern Bindefadens mit dem obern Faden.



7. Hinten offenes Bogenschiffchen.

und bedarf an Garn das $3\frac{1}{2}$ -fache der Nahtlänge. Er kann mittels eines rotierenden Greifers oder einer Patennadel in Verbindung mit einem Schlingenleger hergestellt werden.

Der Greifer g (Abb. 2) hat die Nadeladenschlinge so lange festzuhalten, bis die Nadel n beim nächsten Stich in die offengehaltene Schlinge eingetreten ist, und dann die neue Schlinge zu erfassen, welche nun durch die erste gesichert ist (Abb. 2).

Eine Reihe fertig gebildeter Stiche veranschaulicht Abb. 3. Einmal bei a hat der Greifer die Schlinge nicht erfaßt; es ist ein Fehlstich entstanden, von dem ab die vorhergehende Naht lösbar ist. Auch wenn man an dem freien Ende des Fadens zieht, läßt sich die ganze Naht in der Richtung b wieder auftrennen. Um dies zu verhüten, ist das Ende des Fadens durch Stiche mit der Hand festzunähen. Kettenstichnäähmaschinen finden wegen der elastischen Naht, z. B. für Trilots, vielfach Verwendung.

2. Der zweifädige Doppeltettenstich (Schnurstich, Maschine Abb. 17) bedarf an Garn das $4\frac{1}{2}$ - bis 5fache der Nahtlänge. Er kann hergestellt werden mittels einer Nadel in Verbindung mit einer schwingenden, sog. Zirkelnadel (Abb. 4). Die Zirkelnadel schwingt infolge des Auf- und Abgleitens des Nadelarms längs einer schraubenförmig gewundenen Spindel, auf deren oberem Ende sie sitzt, um die obere Nadel in einem Bogen von etwa 240 Grad. Der Bindefaden geht durch die erste Nadeladenschlinge, dann um die zweite Schlinge herum, durch die erste zurück und in die zweite hinein (Abb. 5). Es findet also eine Durchdringung und Umschlingung der Oberfadenschlinge statt.

Die Schnurnacht findet jetzt nur noch zur Erzeugung einer sehr elastischen Naht oder einer Ziernacht Verwendung. Sie wird neuerdings mit einer Nadel und einem fadenführenden Greifer mit zweifacher Bewegung hergestellt.

3. Der Doppeltstich, nach dem gleichartigen Aussehen der Naht auf beiden Seiten des Stoffes benannt, braucht an Garn das $2\frac{1}{2}$ -fache der Nahtlänge. Zu seiner Herstellung hat man drei Gattungen von Schlingenfängern:

a. Langschiffchen (oder Bogenschiffchen) zur Aufnahme der Spule seitlich oder hinten offen (Abb. 6 und 7, Maschine Abb. 18—21).

b. Ringschiffchen und Ringgreifer mit schwingender oder umlaufender Bewegung (Abb. 8—11, Maschine Abb. 22—24).

c. Freiumlaufender Greifer (Maschine Abb. 25 und 26).

Nahtbildung:

Bei a: Ein zweiter Faden wird mittels eines Schiffchens in die Schlinge des Oberfadens geführt.

Bei b: Das Ringschiffchen mit der Unterfadenspule wird durch die Nadeladenschleife geführt; der Ringgreifer und der Zentralspulgengreifer führen den Nadel-faden um die ruhende Unterfadenspule herum.

Bei c: Der Oberfaden wird mittels eines Greifers um eine mit diesem bewegliche Unterfadenspule gezogen. Bei Schiffchenmaschinen wird der Unterfaden durch das Ausfahren des Schiffchens angezogen; Greifermaschinen haben zu diesem Zweck Nafen oder ansteigende Ranten am Greifer; über diese gleitet der Unterfaden entlang und wird im angemessenen Augenblick aus der Spule gezogen. In welcher Weise

der Oberfaden mit dem Unterfaden verriegelt wird, erstreckt man aus den Abb. 12 und 13. Der Unterfaden wird beim Hinaufgehen der Nadel durch die Spannung des Oberfadens mitgenommen, so daß die Verbindungsstelle in der Mitte des Stoffes liegt und unsichtbar ist. Darum ist hier die Regelung der Fadenspannung besonders wichtig. In Abb. 13 ist auch ein Festschick (a) abgebildet. Das Nichterlassen der Nadelfadenschlinge hat nur einen langen Stich zur Folge, auf die Festigkeit der Naht ist dies ohne Einfluß. Diese Eigenschaft des Steppstiches in Verbindung mit seinem geringen Garnverbrauch stellt ihn für den allgemeinen Gebrauch über den einfädigen und Doppelfettstich.

4. Die Überwendlichnaht braucht an Garn das 6fache der Nahtlänge je Faden. Sie wird einz-, zwei- und auch dreifädig angewandt in Verbindung mit oder ohne selbsttätigen Abschneidapparat. Die bekannteste Maschine dieser Art ist die Overlockmaschine. Diese arbeitet mit einem Nadel- und einem Greiferfaden und in besondern Fällen mit obern und untern Beilege-

fäden. Für das Aufspulen des Unterfadens dient der Spulapparat; vermöge seiner Einrichtung läßt sich während des Nähens zugleich spulen.

Zu allen Maschinen für den Hausgebrauch gibt es verschiedene Hilfsapparate, wie: Stütz- und Stopfapparat, Säumer, Kapper, Kränzier usw.

Zum Antrieb der Nähmaschine verwendet man entweder Hand-, im allgemeinen Fußbetrieb oder elektrischen Antrieb. Eine Nähmaschine mit Lang- oder Bogenstichfaden macht etwa 600—700, mit schwingendem Greifer bis 1200 und mit umlaufendem Greifer bei besondern Maschinen 3000—4000 Stiche in der Minute. Bei 700 Stichen in der Minute sind ungefähr 40, bei 2000 Stichen 100 Watt zum Betrieb nötig.

Kennzeichnung einiger Nähmaschinenysteme

Abb. 16. Einfädige Kettenstichmaschine mit zweispitzigem Wilcox- und Gibbs-Greifer, selbsttätiger Spannung mit flüchtbarer Fadenausgabe, Fadenhebel und Stoffabschneider; für Wollwaren und Tricotagen geeignet.



jäden. Eine Overlocknaht zeigt Abb. 14.

Jede Nähmaschine bedarf eines Mechanismus, der den Stoff vorschiebt, so bald die Nadel im Begriff ist, den Stoff zu verlassen. Dies ist der Stoffschieber. Auf einer gerade geführten, hin und her sowie auf und ab gehenden Schiene schiebt der in der Höhe verstellbare Fortrücken, der den Vorschub des Stoffes besorgt. Die Weiterführung kann auch durch ein periodisch sich drehendes, fein verzahntes Rad (Schubrad) geschehen, oder endlich mit Hilfe des gezahnten, bei einigen Maschinen sogar nach jeder Richtung sich einstellenden Presserfußes. Der Anschlag des Stoffschiebers, d. h. seine Einstellung auf die gewünschte Stichlänge, wird durch den Stichsteller geregelt.

Mittels des unter Federdruck stehenden Stoffpressers (Abb. 18 und 24) wird der Stoff auf den Stoffschieber niedergedrückt; durch einen Hebel läßt er sich, um entweder die Naht zu verfolgen oder den Stoff zu entfernen, hoch heben.

Der Fadengeber verkürzt oder verlängert den Weg des Fadens zwischen Spannungsapparat und Nadelstich abwechselnd. Meistens besteht der Fadengeber aus einem schwingenden Hebel, der von der Nadelstange oder einem Kurvengetriebe (Abb. 20 und 24) seine Bewegung erhält.

Da die Spannung des Fadens für das Gelingen der Naht von größtem Einfluß ist, sind bei jeder Nähmaschine auch Spannungsapparate für den Ober- und Unterfaden nötig. Der Oberfaden erhält seine Spannung durch Reibung, entweder zwischen Scheiben oder in der Nut einer sich drehenden, unter Federdruck stehenden Scheibe. Mittels Spannungsanschlüssen wird, meist durch Anhub des Stoffpresserhebels, die Spannungsrichtung außer Tätigkeit gesetzt, wenn man den Stoff von der Maschine entfernen will.




Abb. 17. Doppelfädige Kettenstich- (Schnur-) Maschine mit zwei Nadeln, mit Säumer und Stoffabschneider. Sie ist als Zylindermaschine gebaut und dient daher zum Nähen von wollebenen Schlauchwaren, die einer besonders elastischen Naht bedürfen. Zwangsläufiger Stoffschieber. Fadengebung durch die Nadelstange.


Abb. 18 und 19. Langschiffchenmaschine mit Handbetrieb, kann auch als Fußmaschine verwendet werden. Fadengeber durch Nadelstange bewegt, die von einer Herzform in Verbindung mit einer Kurbelscheibe und Reibrolle betätigt wird. Antrieb der untern Mechanismen geschieht von einer vertikalen Welle, die mit der Antriebswelle durch konische Räder verbunden ist. Teils kraftschlüssiger, teils zwangsläufiger Stoffschieber. Der Schiffchenschlitten, verbunden mit dem Schiffchenstorb, läuft in einer Geradführung quer zum Stoffschieber und wird mittels eines gewöhnlichen Kurbelmechanismus angetrieben. Für den Hausgebrauch.

Abb. 20 und 21. Bogenstichmaschine für Fußbetrieb. Fadengeber durch Kurvenwalze bewegt. Antrieb der untern Mechanismen erfolgt von einer schwingenden seitlichen Welle, welche die schräg geträppte Antriebswelle mittels einer nachstellbaren Gabel umfaßt. Zwangsläufiger Stoffschieber, der für den Hin- und Wergang von einem auf der waagrecht Welle sitzenden Bogenexzenter und für den Auf- und Wergang von einer am Schiffchentreiber angebrachten Kurve betätigt wird. Für Hausgebrauch und Gewerbebetrieb geeignet.


Abb. 22 und 23. Ringschiffchenmaschine. Greiferschiffchenmechanismus für Fußbetrieb. Fadengeber durch Kurvenwalze bewegt. Greiferschiffchen schwingt in einem geschlossenen Ring; sein Antrieb erfolgt mittels eines mehrfachen Kurbelmechanismus.




16. Einfädige Kettenstichmaschine.




17. Doppelkettenstichmaschine.




18. Langschiffchenmaschine.




19. Langschiffchenmaschine, Ansicht von unten.




20. Bogenschiiffchenmaschine.




21. Bogenschiiffchenmaschine,
Ansicht von unten.




24. Ringgreifermaschine.



23. Ringschiffchenmaschine,
Ansicht von unten.



22. Ringschiffchenmaschine.



25. Maschine mit umlaufendem Greifer.

Leguminosenarten (Maltonpräparate, Maltolleguminose). Mehle, Stärke u. a. werden möglichst fein zerkleinert oder durch Dämpfen verkleistert und erschlossen, sodaß ihre Ausnutzung beim Verdauungsvorgang gefördert wird. Durch Bindung an gewisse basische Stoffe, wie Ammoniak (Eutasin) oder Malton, wird Milchweiß in leicht lösliche Verbindungen (Galaktogen) übergeführt. Phosphate sind von Fall zu Fall zurhebung der Körperenergie geeignet. Kaffee, Malzextrakt, Fleischextrakt, Hefe und Würzstoffe verschiedener Art regen die Genußfreudigkeit an und erhöhen unter Umständen auch den Nährwert sowie die Ausnutzung oder die Geeignetheit für den besondern Fall. So finden sich gar manche bewährte Kindermehle. Milch-, Kasein-, Fleischextrakt-, Blut- (Fertan), Honig-, Malz- (Biomalz) und Malzextraktpräparate im Handel. Gemäß dem Fortschritt der Wissenschaft werden auch andre, z. B. Vitaminpräparate angepriesen. Für die Ernährung ist aber nicht nur der Magen, sondern auch die Zunge, die Nase und das Auge oft stärker maßgebend als man glaubt. Und so hat man neben den angeführten Präparaten auch Suppenwürzen, Suppenwürfel u. dgl. in den Handel gebracht, deren Nährwert an sich sehr gering ist, die aber durch ihre Würze, Farbe oder Geschmacksstoffe den Genußwert der Speisen erhöhen und auch auf diese Weise dem Zweck der besseren Ernährung zu dienen vermögen. **Nährsalze**, die mineralischen Bestandteile der Nahrungsmittel. In der angewandten Biologie, z. B. in Gärungsgewerbe, verwendet man von Fall zu Fall N. für die Gärungserreger, wie Ammoniumkarbonat oder Ammoniumphosphat. Vgl. Nährlösungen.

Nährschaden, s. Pädatrophie.

Nährstoffbedarf der Pflanze, s. Ernährung (Sp. 179).

Nährstoffe (Nahrungsstoffe), s. Nahrungsmittel und Ernährung.

Nährstoffersatz, Ersatz der dem Boden durch die Ernte entnommenen Pflanzennährstoffe mittels Dünger.

Nährstoffverhältnis, beim Futter das Verhältnis zwischen dem Gehalt an verdaulichem stoffreicher Substanz (Kohlenhydraten) und an verdaulichem Eiweiß (s. Futter und Fütterung, Sp. 1320 f.).

Nahrung, s. Nahrungsmittel; vgl. Ernährung u. Kost.

Nahrung der Tiere, meist in Normalnahrung und Notnahrung zu unterscheiden; jene ist oft recht vielgestaltig und kann bei derselben Art gleichzeitig pflanzlich und tierischer Herkunft sein (Allerlei-, Allesfresser, omnivore Tiere, Polyphaga), z. B. bei den meisten Vören. Bavianen, Gibbons, Wühlmäusen, Spitzhörnchen. Meist leben die Tiere entweder von pflanzlichen oder von tierischen Stoffen und beschränken sich oft auf bestimmte Gruppen davon (Wahlfresser, Oligophaga); manche ernähren sich von einer oder nur wenigen Pflanzen- oder Tierarten, die für andre ungenießbar oder unzugänglich sind (Spezialisten, Monophaga). Pflanzenfresser sind zahlreiche Insekten und ihre Larven, einzelne höhere Krebse (z. B. Coenobita, Birgus [s. Einsiedlerkrebs]), die meisten Schnecken, einige Schildkröten, die Meereshen (s. Leguane, Sp. 761), die Barane, viele Vögel (Obst-, Beeren- und Körnerfresser), unter den Säugern vor allem die Nagetiere und die Fuchtiere, ferner viele Beuteltiere, Zahnarme, Walbaisen und Affen (die beiden letztern oft mit tierischer Beifut), unter den Fledermäusen die Fliegenden Hunde, unter den Raubtieren die meisten Walschäben sowie die Sirenen. Fleischfresser sind fast alle Blöteraten, die mei-

sten Wirmer, Stachelhäuter, höhern Krebse, alle Tintenfische, viele Fische, die Amphibien, die meisten Reptilien, die Raubvögel und die Raubtiere (mit Ausnahmen). Spezialisten sind z. B. die Holzbohrer und -fresser (besonders Insekten und ihre Larven [Totenruhr, Vorkenkäfer u. a.]), einige Krebse und Schneckenarten, die pilzzüchtenden Ameisen, Termiten und Vorkenkäfer (s. Ambrosiapilze), die Nektarfresser (Pinselflügel, Honigfresser, Kolibris, Nektarvögel), die blütenbesuchenden Insekten, die Blutsauger (Stechmücken, Flöhe, Wanzen, Zeden, Vampire usw.), die Pflanzensauger (Blattläuse usw.), die Panttonfresser mit besondern Filtriereinrichtungen (viele Medusen, Appendicularien, viele Fische [z. B. Serringe], Bartenwale u. a.), Humusfresser (Regenwürmer u. a.), Pelz- und Federfresser, Nasenfresser, Leichenwürmer usw.

Bei Nahrungsbedarf gehen viele Tiere zu einer Notnahrung über: Raubtiere fressen Pflanzentrost, Pflanzenfresser nehmen tierische Stoffe an. Durch Gewohnheit kann eine ursprüngliche Notnahrung zum normalen Futter werden; besonders gewöhnen sich Haustiere und gefangengehaltene Tiere an solche »unnatürliche« Nahrung. Häufig erfolgt im Lauf des Jahres oder des Lebens ein Nahrungswechsel: viele Standvögel ändern im Winter ihre Ernährungsweise; Insekten leben als Larven parasitisch, als Imago sind sie z. B. Blütenbesucher; junge Körnerfresser werden mit Insekten gefüttert; die Larven der fleischfressenden Amphibien ernähren sich meist pflanzlich, usw. S. auch Ernährung (Sp. 176) und Nahrungsmittel. Lit.: Hesse-Döflein, Tierbau u. Tierleben (1914, 2 Bde.).

Nahrungsbedarf. Das N. eines Menschen bestimmt Pirquet nach der Darmfläche und der Beschäftigung bzw. dem Lebensalter. Die Größe der Darmfläche entspricht annähernd dem Quadrat der Sitzhöhe, d. h. der Entfernung von der Sitzhöhe bis zur Scheitelhöhe. Körperlich schwer arbeitende Menschen brauchen 1 Nem (s. Nahrungsmittel, Sp. 980) je qcm Darmfläche, d. h. bei 90 cm Sitzhöhe $90 \times 90 = 8100$ Nem. Die geringste Menge an Nahrungsmitteln, d. h. diejenige, bei der bei Bettruhe u. dgl. das Leben eben noch dauernd erhalten wird, ist danach 0,3 Nem je qcm Darmfläche. Vgl. Kost und Ernährung. Lit.: Pirquet, System der Ernährung (1917).

Nahrungsbereitung, s. Ernährung, Kindernahrung, Kost und Nahrungsmittel.

Nahrungsbotter, s. Ei (Sp. 1248).

Nahrungsmittel (Lebensmittel; hierzu 2 Tafeln u. Beilage [Tabelle]: »Nährstoffgehalt von Nahrungsmitteln«), die Stoffe, die der Körper zu seinem Aufbau und zur Verrichtung seines Betriebsstoffwechsels (Kraftwechsels) aufnimmt. Bei den nicht parasitisch lebenden Pflanzen kommen als N. im wesentlichen nur Kohlensäure, Wasser, Nitrate, Phosphate, Kalium- und Magnesiumsalze in Betracht (vgl. Assimilation). Mensch und Tier (vgl. Futter und Fütterung) benötigen außer Wasser und gewissen Salzen hochmolekulare, in den Pflanzen- und Tierkörpern enthaltene Verbindungen, nämlich Eiweißkörper, Fette, Kohlehydrate. Von diesen Stoffen sind Wasser, gewisse Salze und Eiweißstoffe unbedingt erforderlich, Fette und Kohlehydrate können durch Eiweißstoffe ersetzt werden und können sich auch gegenseitig vertreten. Doch muß dieser Satz dahin eingeschränkt werden, daß die gegenseitige Vertretbarkeit der Nahrungsmittel nur für ihren Brennwert (die mit ihnen dem Körper zugeführte Energiemenge) Geltung hat. Der dauernde Ersatz

der natürlichen Fette durch Kohlehydrate bedingt. Schädigungen des Körpers, weil den Kohlehydraten gewisse, in den natürlichen Fetten vorhandene Vitamine sowie die Lipide fehlen. Eine ausschließlich aus den vorerwähnten Stoffen, den eigentlichen Nährstoffen (Nahrungsstoffen) zusammengesetzte Kost ist aber in der Regel auf die Dauer ungenießbar; es bedarf gewisser als Genuß-, besser wohl als Reizmittel zu bezeichnender Stoffe (s. Kost und Genußmittel). Ferner verlangt der Körper die Zufuhr gewisser Stoffe, zum Teil unbekannter Zusammensetzung, z. B. der Vitamine und Lipide. Fehlen Eiweißstoffe, Chlor, Phosphor, Kalzium und Eisen sowie Vitamine dauernd in der Nahrung, so erkrankt der Körper unmittelbar; auch wird z. B. beim ausschließlichen Genuß von zu stark erhitzter Milch bei der Säuglingsernährung die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionskrankheiten vermindert.

Während die Fette und die Kohlehydrate der Nahrung als Kraftquelle dienen und beim Erwachsenen nur insoweit in Form von Reserdepots im Körper gespeichert werden, als die Zufuhr den augenblicklichen Energiebedarf übersteigt, hat das Eiweiß eine doppelte Bedeutung. Außer als Kraftquelle wird es auch zur Ergänzung der bei den Lebensvorgängen zu Verlust gegangenen Gewebebestandteile, beim wachsenden Körper auch zur Vermehrung der Masse der einzelnen Organe benötigt. Als Kraftquelle kann das Eiweiß durch Fette und Kohlehydrate vertreten werden, für den Ersatz von Körperbestandteilen ist es unentbehrlich. Man muß also stets dem Körper eine gewisse Mindestmenge an Eiweiß mit der Nahrung zuführen, um ihn im Stickstoffgleichgewicht (vgl. Ernährung, Sp. 177) zu erhalten (Erhaltungseiweiß). Sehr bemerkenswert ist, daß die verschiedenen Eiweißarten als N. nicht gleichwertig sind. Man unterscheidet vollständiges Eiweiß, das mit der erforderlichen Menge von Wasser und Salzen, Fett und zweckmäßig Kohlehydrat den Körper vollständig zu erhalten bzw. zu entwickeln vermag, und unvollständiges Eiweiß, das infolge anderer chemischer Zusammenlegung, die auch im Fehlen gewisser Aminosäuren bei der Spaltung erkennbar wird, dazu nicht befähigt ist. Zu den erstern gehört das Eiweiß der meisten Fleischarten, das der Milch (Kasein), der Eier und der Kartoffeln, zu den letztern unter andern die Gelatine.

Um das Gefühl der Sättigung zu erzeugen, und besonders um die Fortschaffung von Abfallstoffen durch den Darm (den Stuhl) zu erleichtern und zu regeln, ist die Anwesenheit nicht unbeträchtlicher Mengen unverdaulicher Stoffe vorteilhaft, wie sie in den zellulosehaltigen Teilen des Brotes, der Gemüse, des Obstes u. m. vorliegen.

Einen Maßstab für den Nährwert der N. gibt die auszunutzte Energiemenge, die mit den Nahrungsmitteln dem Körper zugeführt wird. Diese Energiemenge kann aus der Verbrennungswärme der N. bestimmt werden. Die Nahrung muß indessen außer der erforderlichen Kalorienmenge auch die zur Erhaltung des Stickstoffgleichgewichts nötige Eiweißmenge (s. o.), ferner hinreichend Vitamin, Wasser u. Salze enthalten. Den Gehalt an den verschiedenen Bestandteilen zeigen die beigelegten Tafeln und die Tabelle. Den Gehalt der N. an Eiweißstoffen bestimmt man praktisch hinreichend genau durch Ermittlung ihres Stickstoffgehalts.

Die Verbrennungswärme der N. wird im Kalorimeter bestimmt und in Wärmeeinheiten (Kalorien) ausgedrückt. Da die Eiweißstoffe bei der Verbrennung im Kalorimeter vollständig, d. h. unter Bil-

dung von Stickstoff, Kohlensäure, Wasser und etwas Schwefelsäure verbrannt werden, während im Körper ein Teil der stickstoffhaltigen Substanz in Harnstoff, Harnsäure usw. übergeht und ein anderer mehr oder minder zerlegt mit dem Kot ausgeschieden wird, so hat man bei ihnen die Verbrennungswärme des aus der betreffenden Eiweißmenge erzeugten Harnes und Kotes abzuziehen, um die tatsächliche Verbrennungswärme, den sog. physiologischen Nugeffekt, zu ermitteln. Bei Fetten und Kohlehydraten stimmen die im Kalorimeter ermittelte Verbrennungswärme und der physiologische Nugeffekt überein. Für gemischte Kost läßt sich die Verbrennungswärme berechnen, wenn man folgende abgerundete Mittelzahlen zugrundelegt:

1 g Eiweiß	4,1 große Kalorien (Cal)
1 g Fett	9,3 „
1 g Kohlehydrat	4,1 „

Da Eiweißstoffe viel teurer sind als Kohlehydrate, so würde, selbst wenn der Körper den vollständigen Ersatz der letztern durch Eiweiß auf die Dauer ohne Schädigung ertragen könnte, dieser Ersatz sehr unwirtschaftlich sein. Aus dem Verbrauch von Nahrungsstoffen läßt sich die Menge des gesamten Verbrauchs an Kraft (Kraftwechsel) berechnen. Für klinische Zwecke hat Birquet vorgeschlagen, den Wert der N. nicht durch Angabe ihres Gehalts an Eiweißstoffen, Fett, Kohlehydraten, Salzen, Wasser und ihrer Verbrennungswärme bzw. ihres physiologischen Nugeffekts auszudrücken, sondern ihren Nährwert mit dem einer Milch zu vergleichen, von welcher 1 g bei der Oxidation im menschlichen Körper 667 kleine Kalorien (cal) entwickelt, was einem Gehalt an Fett von 3,7 v. H., an Eiweiß von 1,7 und an Milchsüder von 6,7 entspricht. 1 g dieser Milch dient als Einheit und wird N. (Milkürzung für Nahrungs-Einheits-Milch) genannt. Die Ermittlung des physiologischen Nährwerts eines Nahrungsmittels erfolgt hierbei durch das Ersatzverfahren, bei dem bei zunächst völliger oder teilweiser Ernährung mit Milch diese ganz oder teilweise durch das zu prüfende N. ersetzt und festgestellt wird, welche Menge von ihm erforderlich ist, um den Körper im gleichen Zustand zu erhalten, in dem er sich bei der Zufuhr der Vergleichsnahrung befand.

Auf Grund der chemischen Zusammenlegung der N. hat man die Preiswürdigkeit (Nährgehalt) berechnet (vgl. Kost, Sp. 27). Man kann mit König den Wert der eiweißartigen Substanzen fünfund den des Fettes dreimal höher ansetzen als den der Kohlehydrate und erhält dann z. B. für 1 kg Erbsen folgende Berechnung der Nährwerteinheiten (N):

Eiweißartige Körper . . .	230 × 5 =	1150 N
Fett	20 × 3 =	60 „
Kohlehydrate	525 × 1 =	525 „
		1735 N

1 kg Erbsen enthält also 1735 Nährwerteinheiten.


Wichtig für die Ausnutzung der N. ist die Zubereitung. Bei den pflanzlichen Nahrungsmitteln werden durch das Kochen die Zellen gesprengt und ihr Inhalt der Einwirkung der Verdauungssäfte zugänglich gemacht, das Stärkemehl wird zur Quellung gebracht und teilweise wasserlöslich gemacht, sodaß es von den Verdauungselementen leichter angegriffen werden kann. Durch das Kochen werden zugleich gewisse schädliche Bestandteile der N., namentlich Parasiten (Sinnen, Trichinen), unschädlich gemacht.

Wichtig ist ferner, daß durch Braten, Räuchern und ähnliche Maßnahmen sowie durch den Zusatz von Gewürzen die N. schmackhafter gemacht werden. Schmackhaft

Nahrungsmittel I

Mittlere chemische Zusammenfassung


Eierische Nahrungsmittel




Nahrungsmittel II

Mittlere chemische Zusammensetzung

Vegetabilische Nahrungsmittel



Alkoholische Getränke



Nährstoffgehalt von Nahrungsmitteln

Nach J. König. Nahrung und Ernährung des Menschen (1926)

Nahrungsmittel	Wasser	Organische Stoffe	Mineralstoffe	Rohfaser	Ausnugbare Nährstoffe			Ausnugbare Kalorien in 1 kg		Abfall	Vitamine im natürlichen Zustand			Anmerkungen zu Seite I und II
					Eiweiß-Substanz	Fett	Rohkohlenhydrate	Feuchte Substanz	Trocken-Substanz		A	B	C	
Die Tabellen sind Auszüge aus vielen Tabellen des Originals. Ein — bedeutet, daß Angaben über den Gehalt des Nahrungsmittels an dem betreffenden Stoff nicht vorliegen bzw. die Rubrik für das Nahrungsmittel nicht in Frage kommt.														
¹ Es bedeutet: r = reichlicher Gehalt, g = guter Gehalt, m = mäßiger (wenig) Gehalt, sp = Spur, o = kein Gehalt an dem betreffenden Vitamin.														
² Geräuchert bzw. gesalzen und geräuchert.														
³ Verhalten sich wahrscheinlich wie mageres Fleisch der Warmblüter.														
⁴ Nur in Baumwollsaat, Erdnuß-, Sesams-, Waln- und Keimöl sind anscheinend deutliche Mengen Vitamin A nachgewiesen worden. Gehärzte Öle sind frei von Vitaminen.														
⁵ Bis auf die tropischen Früchte mit Schale.														
⁶ Die freie Säure ist hier des Vergleiches halber als Apfelsäure aufgeführt, obgleich die meisten Früchte neben dieser noch mehr oder weniger Zitronensäure und die Zitronen nur Zitronensäure enthalten.														
⁷ Die Säuregehalte bei Apfelsinen und Zitronen bedeuten Zitronensäure. Die Schalen von Apfelsinen und Zitronen enthalten, wie die der Weintrauben, in Äther und Alkohol lösliches Vitamin A.														
⁸ Die chemische Zusammensetzung der wichtigsten Gemische f. b. (Sp. 1655).														

Nährstoffgehalt von Nahrungsmitteln

Nach J. König, Nahrung und Ernährung des Menschen (1926)

Nahrungsmittel	Wasser	Mineralstoffe	Kohlenhydrat	Protein	Fett	Säure = Apfel- säure	Zucker	Invertzucker	Saccharose	Ausnuzbare Nährstoffe			Ausnuzbare Kalorien in 1 kg		Abfall	Vitamine ¹ im natürlichen Zustand			
										Stärke	Fett	Kohlenhydrate	Stärke	Zucker		A	B	C	
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.	Cal	Cal	v. H.				
Speisefette und -öle																			
Schweinefett 1. Sort.	0,15	sp	—	—	—	—	—	—	—	0,09	95,96	—	8928	8941	—	m	o	o	
Fett, 1. Sorte	0,70	0,07	—	—	—	—	—	—	—	0,14	93,14	—	8668	8729	—	m	o	o	
Margarine, gefalzen . .	12,25	2,35	2,15	—	—	—	—	—	—	0,43	80,49	0,38	7521	8571	—	m	o	o	
Raffinierterfett	0,50	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—	94,05	0,38	8762	8836	—	o	o	o	
Pflanzenbutter																			
(Kokosbutter)	10,15	2,66	2,43	—	—	—	—	—	—	0,67	82,67	0,62	7744	8619	—	o	o	o	
Olivenöl und sonstige Pflanzenöle ⁴	0,36	0,10	—	—	—	—	—	—	—	—	95,92	—	8921	8952	—	sp	m	o	
Hülsenfrüchte																			
Erbsen	13,80	2,76	—	5,56	—	—	—	—	—	16,34	0,56	44,75	2557	2965	—	m	g	o	
Puff- od. Feldbohnen	14,00	3,10	—	8,25	—	—	—	—	—	17,98	0,50	40,19	2431	2826	—	m	g	o	
Kinzen	12,33	3,04	—	3,92	—	—	—	—	—	18,16	0,58	44,66	2629	2998	—	m	g	o	
Erbsen	7,48	2,49	—	2,37	—	—	—	—	—	19,36	40,04	13,22	5061	5470	—	m	g	?	
Haselnuß, lufttrocken	7,11	2,49	—	3,17	—	—	—	—	—	12,19	56,34	6,10	6026	6487	—	m	g	—	
Walnuß, lufttrocken . .	7,18	1,65	—	2,97	—	—	—	—	—	11,72	52,62	10,98	5824	6275	—	m	g	—	
Mandeln, süße	6,27	2,30	—	3,05	—	—	—	—	—	14,98	47,84	11,17	5521	5678	—	m	g	—	
Paranuß	5,94	3,89	—	3,21	—	—	—	—	—	10,84	60,98	3,24	6248	6643	—	m	g	—	
Rastanten, eßb., frisch	47,03	1,45	—	1,61	—	—	—	—	—	4,30	3,71	33,52	1897	3581	—	sp	g	—	
Mehle, Teig- und Backwaren																			
Weizenmehl, feinstes . .	12,80	0,50	—	0,15	—	—	—	—	—	8,47	0,64	74,53	3463	3958	—	sp	sp	sp	
Roggenmehl, feinstes . .	13,00	0,42	—	0,10	—	—	—	—	—	4,29	0,28	78,16	3407	3961	—	m	g	sp	
Gerstengrieß, Grießm.	12,50	1,70	—	0,85	—	—	—	—	—	9,40	1,61	68,06	3326	3802	—	m	m	sp	
Hafermehl (Hoden) . . .	9,75	1,65	—	0,95	—	—	—	—	—	12,26	6,10	65,12	3740	4144	—	m	m	sp	
Weizenmehl	12,99	1,14	—	1,41	—	—	—	—	—	7,40	1,02	69,26	3325	3822	—	m	m	sp	
Weizenmehl, feinstes . .	12,29	0,58	—	0,10	—	—	—	—	—	5,91	0,62	77,37	3472	3958	—	o	o	o	
Ruchweizengrieß	13,97	1,91	—	1,03	—	—	—	—	—	8,47	1,04	66,61	3175	3691	—	o	o	o	
Bohnenmehl	10,57	3,36	—	1,78	—	—	—	—	—	19,63	0,86	55,97	3180	3556	—	m	g	o	
Erbsenmehl	11,28	2,78	—	1,26	—	—	—	—	—	21,73	0,71	54,39	3184	3588	—	m	g	o	
Bananenmehl	13,41	2,71	—	1,31	—	—	—	—	—	2,97	0,38	74,61	3213	3710	—	m	g	o	
Martoffelstärke bzw. -mehl	17,76	—	—	0,06	0,57	—	—	—	—	0,62	0,02	78,26	3236	3934	—	o	o	o	
Makkaroni	11,82	—	—	0,42	0,64	—	—	—	—	10,94	0,37	70,61	3378	3831	—	—	—	—	
Wassermehl	13,50	—	—	0,56	0,65	—	—	—	—	10,57	0,38	69,86	3333	3853	—	—	—	—	
Weizenbrot, feines . . .	33,66	—	—	0,31	0,88	—	—	—	—	5,52	0,38	56,64	2584	3895	—	sp	m	o	
Roggenbrot, feines (Wraubrot)	39,70	—	—	0,80	1,19	—	—	—	—	4,69	0,57	47,92	2210	3665	—	m	m	sp	
Roggenbrot, Vollkorn (Bumpenidel)	42,22	—	—	1,48	1,40	—	—	—	—	4,70	0,45	41,70	1898	3285	—	m	g	sp	
Leibniz-Weis	6,72	1,15	—	0,98	—	—	19,22	—	—	6,09	9,38	70,46	4011	4300	—	m	—	—	
Marzipan	13,75	0,90	—	0,87	—	—	44,36	—	—	7,93	25,65	45,04	4582	5312	—	m	—	—	
Honigkuchen	14,65	1,55	—	0,44	—	—	34,36	—	—	5,30	0,77	73,34	3296	3857	—	—	—	—	
Obst (Fruchtfleisch)⁵																			
Apfel	83,85	0,41	—	1,32	—	0,65	—	8,35	1,80	0,37	—	13,54	570	3529	2,75	o	g	g	
Birnen	82,75	0,35	—	2,55	—	0,27	—	9,03	1,28	0,35	—	13,47	567	3287	4,30	o	g	g	
Näpfchen, süß (Anorpal)	81,69	0,49	—	0,33	—	0,08	—	10,12	0,57	0,71	—	15,91	681	3718	5,55	o?	g?	g?	
„sauer (Weichsel)	84,65	0,50	—	0,27	—	1,80	—	8,43	0,35	0,70	—	13,21	574	3715	5,27	o?	g?	g?	
Zwetschen	81,75	0,48	—	0,56	—	0,80	—	5,98	2,53	0,63	—	15,56	664	3638	5,64	o?	g?	g?	
Pflaume	82,70	0,58	—	0,95	—	0,81	—	3,51	4,25	0,66	—	14,18	608	3514	6,53	o?	g?	g?	
Weinbeeren (Trauben)	79,19	0,48	—	1,23	—	0,77	—	14,06	—	0,59	—	17,88	757	3625	2,15	o	r	r	
Johannisbeeren	83,80	0,66	—	4,33	—	2,35	—	5,04	0,24	1,12	—	9,51	439	2710	4,67	—	—	—	
Stachelbeeren	85,45	0,49	—	2,70	—	1,90	—	5,85	0,48	0,77	—	10,04	443	3045	3,62	—	—	—	
Heidelbeeren	83,64	0,37	—	2,23	—	0,86	—	5,42	0,22	0,68	—	12,18	527	3221	—	—	—	—	
Stachelbeeren	83,95	0,58	—	5,05	—	1,64	—	4,61	0,22	1,15	—	8,12	380	2308	6,37	o	r	r	
Erdbeeren	84,94	0,50	—	3,07	—	0,86	—	5,54	0,17	0,98	—	9,00	411	2729	5,21	—	—	—	
Preiselbeeren	85,41	0,74	—	4,00	—	1,84	—	5,13	0,70	1,00	—	9,20	433	2968	1,53	o	r	r	
Äpfeln	78,93	0,71	—	1,50	—	—	—	15,55	—	1,15	—	17,00	744	3531	—	—	—	—	
Apfelsinen (Orangen)	84,20	0,48	—	0,45	—	1,35	—	5,88	2,64	0,70	—	13,40	578	3672	29,0	o	r	r	
Zitronen (Limonen) . . .	82,64	0,66	—	2,24	—	5,39	—	8,01	2,97	0,63	—	13,35	573	3701	35,7	o	r	r	
Bananen	73,76	0,89	—	0,80	—	0,38	—	10,78	8,88	1,13	—	22,50	969	3693	32,0	m	g	r	
Tomaten	93,42	0,54	—	0,84	—	0,86	2,18	—	—	0,68	—	19,46	211	3207	—	g	r	r	
Weinbeeren, getrocknet (Holzbeeren)	24,46	1,71	—	7,05	—	1,16	59,35	—	—	2,03	0,35	62,26	2668	3532	—	o	m	m	
Datteln-Warmelade	47,06	0,19	—	1,51	—	0,71	—	34,33	8,34	0,25	—	49,13	2025	3825	—	—	—	—	
Verstärkendes⁶																			
Martoffeln, getocht . .	75,00	1,03	—	0,90	—	—	—	—	—	1,52	0,07	20,70	918	3672	—	m	m	m	
Eierschwamm, frisch . .	91,42	0,74	—	0,06	—	—	—	—	—	1,77	0,26	2,55	201	2343	—	m	m	o	
Steinpfla, frisch	87,13	0,95	—	1,01	—	—	—	—	—	3,61	0,24	8,43	311	2414	—	g	g	o	
„getrocknet	12,81	6,45	—	6,87	—	—	—	—	—	24,56	1,09	23,12	2108	2418	—	m	m	o	

zubereitete Kost wird auch besser verdaut. Hinsichtlich der Zusammensetzung der menschlichen Nahrung ist, auch abgesehen von wirtschaftlichen Gesichtspunkten, zu berücksichtigen, daß der Mensch als Omnivore auf gemischte Kost eingestellt ist; eine einseitige Fleisch- oder pflanzliche Nahrung verträglich nicht jeder Mensch auf die Dauer ohne Schädigung seiner Gesundheit oder Beeinträchtigung seiner Leistungsfähigkeit. Bei vorzugsweise fleischlicher Nahrung fehlt es an unverdaulichen Stoffen, die zur Anregung und Regelung der Darmtätigkeit von Nutzen sind. Andererseits bedarf es bei ausschließlich pflanzlicher Kost infolge des meist geringen Eiweißgehalts sehr großer Mengen dieser N. Das hat zur Folge, daß die Verdauungstätigkeit übermäßig viel Zeit beansprucht und daß unverhältnismäßig große Mengen unverdauter Teile zurückbleiben, die Magen und Darm zu stark belasten. Indessen erscheint es auch nicht empfehlenswert, gleichmäßig zusammengesetzte Ernährung für verschiedene Lebensbedingungen zu gebrauchen. Wie es selbstverständlich ist, daß Kinder anders ernährt werden als Erwachsene, so empfiehlt es sich auch, daß vorzugsweise geistig arbeitende Menschen sich anders ernähren als überwiegend körperlich tätige (vgl. Diätetik). S. auch Ernährung, Kindernahrung und Kost.

Die N. unterliegen seit alters häufig argen Veränderungen. — Im Deutschen Reich wurde 14. Mai 1879 ein Gesetz (Nahrungsmittelgesetz), betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genußmitteln und Gebrauchsgegenständen, veröffentlicht, das mit der Veröffentlichung des neuen Lebensmittelgesetzes vom 7. Juli 1927 außer Kraft getreten ist. — In Österreich ist das Nahrungsmittelwesen durch Gesetz vom 16. Jan. 1896 geregelt.

Literatur. J. König, Chemie der menschl. Nahrungs- und Genußmittel (4. Aufl. 1903—23, 3 Bde.), Nährwerttafel (11. Aufl. 1917) und Nahrung und Ernährung des Menschen (1926; gleichzeitig 12. Aufl. der Nährwerttafel); E. Lorenz, Das österr. Gesetz, betr. den Verkehr mit Lebensmitteln (3. Aufl. 1911); K. Kofowicz, Lb. der Chemie, Bakteriologie u. Technologie der Nahrungs- u. Genußmittel (1914); v. Buchta, Das Lebensmittelgewerbe (1914—19, 4 Bde.); Pirquet, System der Ernährung (1917—20, 4 Tle.); Brüggli, Lb. der Diätetik des Gesunden und Kranken (2. Aufl. 1919); Röttger, Lb. der Nahrungsmittelchemie (5. Aufl. 1926 ff., 2 Bde.); R. Berg, Die Nahrungs- und Genußmittel (4. Aufl. 1926); J. Tillmans, Lb. der Lebensmittelchemie (1927); Großfeld, Anleitung z. Untersuchung der Lebensmittel (1927); Polthöfer, Zuckernach, Lebensmittelgesetz, Kommentar (1927); J. Bischoff, Illustrierte Nahrungs- und Genußmittellunde (1927); Schwenklenbecher, Nährstoffgehalt und Nährwert von Speisen (6. Aufl. 1928); »Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genußmittel sowie der Gebrauchsgegenstände« (seit 1898); »Jahresbericht über die Fortschritte in der Untersuchung der Nahrungs- und Genußmittel« (seit 1891).

Nahrungsmittelchemiker, s. Chemiker und Lebensmittelchemiker. **Nahrungsmittelgesetz**, s. Nahrungsmittel (Sp. 981).

Nahrungspflanzen, die vom Menschen zur Nahrung benutzten Pflanzen, sind sehr ungleich über die Erde verteilt, am reichlichsten und mannigfaltigsten in den Tropen, während die Polarzone außer Algen, Flechten, Pilzen und einigen Beeren kaum einheimische N. hervorbringt. Im ganzen schätzt man die Zahl auf etwa 1000 Arten, und wenn man für jede Art durch-

schnittlich 10 Spielarten annimmt, so übersteigt die Mannigfaltigkeit der N. 10000. Den Hauptteil aller vegetabilischen Nahrung liefern die mehligenden Pflanzen (Zerealien; etwa 250 Arten). Zu ihnen gehören die Getreidearten (s. Getreide und Getreidebau), Buchweizen, die peruanische Quinoa (Chenopodium) u. a.; von Wurzelgewächsen besonders Yamswurzel (Dioscorea) und Taro (Colocasia), Kartoffel, Batate (Ipomoea) und Mandiote (Manihot). Die Sagopalmen (Metroxylon), Cycas-Arten und Brotfruchtbaum (Artocarpus) schließen sich hier an. Durch hohen Gehalt an eiweißartigen Stoffen zeichnen sich die Hülsenfrüchte aus: Kichererbsen (Cicer arietinum, engl. Gram, seit alters in Indien und Südeuropa gebaut), die echten Erbsen, Bohnen, Lupinen, Erdnuß (Arachis) usw.; von den Ölrreichen N. (etwa 100 Arten), die indes oft auch viel Stärkemehl, Zucker und Eiweißkörper enthalten, sind hervorzuheben: Ölpalme (Elaeis) und andre Palmen, Ölbaum, Araucarie (Araucaria), Kakaobaum usw. Von den zuckerreichen N. (etwa 80 Arten) steht das Zuckerrohr hinsichtlich des Zuckergehaltes an erster Stelle, Zuckerrüben und Zuckerrüben (s. Mohren) folgen. Andre Rüben-, Knollen- u. Zwiebelgewächse, wie Sellerie (Apium), Gelbe Rübe (s. Mohrrübe), Speisezwiebel (s. Lauch) usw., sind ebenfalls zuckerhaltig. Die süßen Früchte haben früher eine kaum geringere Bedeutung als die Zerealien gehabt, besonders Datteln (Phoenix) u. Banane (Musa), während z. B. Feige (Ficus) u. a. mehr die Rolle des Obstes spielen. Die Früchte erlangen größten Wohlgeschmack, wenn sich dem Zucker wenig Säure und Aroma zugesellen. Von den wohlschmeckenden Obstarten (etwa 220 Arten, in z. T. unzähligen Sorten) hat jeder Erdteil viele Arten. Zu den ursprünglich asiatischen gehören: Mangobaum (Mangifera), Eitich (Nephelium), Orange (Citrus), Zitronen (Citrus), viele Stein- und Kernobstsorten, Kastanien (Diospyros), Mangostane (Garcinia u. Mangifera), Weinstock u. a.; Afrika dagegen hat nur wenige ihm eigentümliche Arten (z. B. Affenbrodbaum (Adansonia)), noch weniger Europa; Amerika dagegen ist wieder reich an Obst, es besitzt z. B. Avocado (Persea), Guave (Psidium), Ananas, Zuckerpfeife (Annona) usw. Zur letzten Gruppe der N. rechnet man die Gemüsepflanzen (s. Gemüse). Endlich sind auch Pilze, Algen, Flechten usw. als N. zu erwähnen. Vgl. Futter, Genußmittel, Pilze, Tropische Nahrungspflanzen, Beerenobst, Steinobst.

Nahrungssaft (Speisesaft), s. Elixier.

Nahrungsstoffe, s. Nahrungsmittel.


Nahrungsvafuole, s. Protozoen.

Nahrungsverweigerung (griech. Sitophobie), nicht seltene krankhafte Willensäußerung bei verschiedenen Geisteskrankheiten, beruht auf Halluzinationen, besonders des Geschmacksinns, indem der Kranke ungenießbare, übelstehende Dinge vor sich zu haben glaubt, oder auf Wahnideen, oder sie ist Folge des Selbstmordtriebs; vgl. auch Hungerstreik. Die Ernährung (s. d., Sp. 178) muß dann künstlich mit der Schlundsonde erfolgen.

Nahrungswechsel bei Tieren, s. Nahrung der Tiere. **Nährwertinhalte**, s. Nahrungsmittel (Sp. 980) und Nahrungsbedürfnis; vgl. auch Futter und Fütterung.

Nährzucker, von Sorghet angegebene Mischung von Dextrin und Maltzucker mit etwas Kochsalz, wirkt infolge seiner schlechten Verdaulichkeit und guten Ausnutzung im Darm stopfend und wird als Kohlehydratzusatz zu Heilnahrungen bei Durchfallserkrankungen der Säuglinge verwendet.

Naht, im Schiffbau die Fugen zwischen den Planken oder Platten der Schiffshaut. — Bei der Zusammenfügung von Blechen die verbindenden Nietreihen (Nietnaht) oder die Schweißstelle (Schweißnaht). — Im Bauwesen der Zusammenstoß zweier



Naht am Gewölbe.

schiefer zylindrischer Gewölberkörper (Abb.); vgl. auch Grat. — Bei Abgüssen der Grat, der durch das Eindringen der Gießmasse in die Fugen zusammengesetzter Formen entsteht. — Über die Naht bei Geweben s. Handarbeiten, Weibliche (Sp. 1018).

Naht (Sutur, Sutura), in der Anatomie die Grenzlinie zwischen zwei getrennt entstandenen Organteilen; s. Knochennähte und Schädel. — Bei Pflanzen ein Teil der Samenanlage (s. d.). — In der Chirurgie ein schon im Mittelalter gebräuchliches Mittel zum Wundverschluß. Zur Naht geeignet sind nichtinfizierte Wunden, vor allem also die bei aseptischen Operationen entstandenen; aber auch die durch Verletzungen verursachten bei glatter Beschaffenheit ihrer Ränder, die nötigenfalls durch Glattschneiden erzielt werden kann. Zum Verstellen der Naht dienen meist gebogene Nadeln aus vernicktem Stahl (s. Abb. bei Nadeln), am besten mit Springöhr, und geeignete Nadelhalter verschiedener Form; als Faden dient Seide, Zwirn, Catgut (s. d.). Draht aus Aluminiumbronze, Silber usw. Die Knopfnäht oder Einzelnäht wird an einem Wundrand ein- und am andern ausgestochen und nach Aneinanderlegen der Wundränder mit doppeltem Knoten geknüpft; die fortlaufende Naht (Kürschnernaht) wird mit einem langen Faden ausgeführt und am Anfang und Ende der Nahtreihe geknotet. Neuerdings wird die Haut auch vielfach durch Metallklammern verschlossen. Die Naht wird nicht nur bei allen Weichteilen, auch Sehnen, Nerven, Blutgefäßen usw., angewendet, sondern auch am Knochen (Knochennaht), wobei durch Bohrlöcher Drahtschlingen gelegt werden. **Nahua** (Naua, beides spr. nāuā, Mehrzahl von Nauatl, spr. nāuātl, »der meine Sprache spricht«, d. h. der Mexikaner), Bezeichnung der alten Mexikaner für alle übrigen Stämme ihrer Sprache; jetzt Name einer Sprachfamilie, die Azteken, Nahuatl, Pipiles, Tescucos, Tschitchimelken u. a. umfaßt. Die sprachliche und kulturelle Übereinstimmung mit Schoschonen bzw. Puebloindianern und kalifornischen Indianern deutet auf Einwanderung der Na. aus dem Norden. Eine starke Beeinflussung durch die N. erfuhren die Maya (Kalender, Schrift u. a.). Vgl. Amerikanische Völker (Sp. 435).

Nahuatl (spr. nāuātl), Sprache der Nahua (s. d.). Vgl. **Nahuatl Nahuatl** (spr. nāuātl-nāuātl), See in Argentinien, am Ostuß der Anden, 753 m ü. M., 535 qkm groß, 200 m tief, aus dessen Südenbe der Limay abfließt. **Nahuatlcalco** (spr. nāuātlcalco), Stadt in Salvador, (1921) 17350 Ew., 8 km nordw. Consonate, in fruchtbarer Lage, liefert Wachstum, Matten und Güte.

Nahum, alttestamentlicher Prophet, verkündigte um 650 v. Chr. den Untergang Assyriens und seiner Hauptstadt Ninive. Im Buche N. (des N. T.) ist Kap. 1 ein nachträglich hinzugefügter, alphabetisch geordneter Psalm späterer Herkunft. Lit.: Die Kommentare zum N. T. (s. Bibel, Sp. 319).

Nahuana (Nahuana, spr. nāuā bzw. nāuātl), Indianerstamm der Karaiten im Kinkajuelgebiet.

Nahur (Blauschaf, Bhorqal, Pseudos nahoor (spr. -nahur) *Hodys*), ein zwischen Schafen und Ziegen stehender Vertreter der Bovidae aus dem Hochland

von Zentralasien, 90 cm Schulterhöhe, oben blaugrau, unten weiß, die Böde mit schwarzen Abzeichen. Die schwarzen, kompliziert gewundenen Hörner der Böde zeigen hinter dem Kopf mit den Spitzen einwärts.

Naja, die Brillenschlange.

Najac (spr. najas), Emile, Graf de, franz. Theaterdichter, * 14. Dez. 1828 Lorient, † 11. April 1889 Paris, Beamter, verfasste mit Scribe, About, Meilhac und Sardou Lustspiele, Poffen und Operetten. Die beliebtesten von ihm allein sind: »La poule et ses poussins« (1861), »Les oiseaux en cage« (1863), »La dernière poupée« (1875), »Théâtre des gens du monde« (1872), »Madame est servie« (1874).

Najadagen, monokotyle Pflanzenfamilie mit etwa 10 Arten aus der Ordnung der Helobien, untergetauchte Wasserpflanzen mit ein- oder zweihäufigen vertümmerten Blüten; eine kosmopolitische Gattung: *Najas L.*, in Deutschland z. B. N. major All. (Großes Nixenraut, Ausbildung in Süßwasserflüssen). **Najaden** (griech.), f. Nymphen. **Najas**, Wasserpflanzen, s. Najadagen.

Näib (arab.), fow. Stellvertreter; auch Statthalter eines Fürsten. Vgl. Nabob.

Najera (spr. najas), Bezirksstadt in der span. Prov. Logroño, (1920) 2541 Ew., hat Begräbniskirche (14.–15. Jh.) der Könige von Navarra und Burgtrümmer, liefert Wein, Lilien, Leber.

Nail (engl., spr. nā, »Nagel«), engl. Längennmaß für Manufakturwaren, = 2 1/4 Inches = 5,71 cm.

Naila, bayr. Bezirksamtsstadt in Oberfranken, (1925) 3950 überwiegend ev. Ew., Knotenpunkt der Bahn Hof-Saalfeld, hat W., Webg., Zolamt, Erziehungsanstalt, Porzellan- und Schußfabriken, Webereien, Stiderei, Brauereien. — N., im 13. Jh. genannt, 1454 Markt, um 1750 Stadt, gehörte seit 1435 zur Burggrafschaft Nürnberg. Lit.: J. W. M. Hübsch, Gesch. der Stadt u. des Bezirks N. (1863).

Nain, Ort in Galiläa, am Nordfuß des Kleinen Hermon gelegen, aus Ruf. 7, 11 bekannt.

Nain Sing, um die Erforschung Hochasiens verdienster Pundit (s. d.), * in Namaon, † 1. Febr. 1882 Moradabad, bereiste seit 1856 Kaschmir und Ladak und besuchte 1865 und 1866 Lhasa, das er auch auf seiner Reise (1873–78) nach Innertibet (bis zum Tengri Nor) berührte. Lit.: »Geographical Discoveries in Tibet by N.« (in »Geographical Magazine«, 1876). **Naini-Tal**, Gesundheits- und Militärlastation im Distrikt Naini der brit.-ind. Vereinigten Provinzen, (1921) 11230 Ew., in den Ausläufern des Himalaja, 1945 m ü. M.

Nainsoot (spr. nēnsōt), feine ostindische Musseline, z. B. für aufgelegte Hüster auf Gardinggrund.

Najo, Ureinwohner von Nassa (s. d.), im 14. Jh. durch die Kassitijs unterworfen.

Naipali, f. Indische Sprachen (II, 4).

Nair, Dravidastamm an der Malabar Küste Indiens, etwa 1,1 Mill. Köpfe, nahm unter Beibehaltung der Vielmannerei die Hindureligion an, gehört in die Schudrakaste, rechnet sich aber zu den Kriegern (Nihatriya).

Nairi, f. Armenten (Sp. 866).

Nairn (spr. nārn), Hauptstadt von Nairnshire (Schottland), (1921) 4474 Ew., am Fluß N. und am Moray



Großes Nixenraut.

Firth, an der Bahn Inderneß-Berth, Seebad, liefert Fische, Taae und Quadersteine.

Nairnshire (spr. närnšir), schott. Grafschaft am Moray Firth, 423 qkm mit (1926) 8400 Ew. (20 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Nairn.

Nairobi, Hauptstadt von Kenialand, (1926) 25 901 Ew. (3612 Europäer, 5000 Indier), Bahnhöfen und Verwaltungssitz (seit 1900) der Uganbabahn, mit europäischem Anstrich, hat Naturgeschichtsmuseum.

Nais, Wurmgattung, f. Borstenwürmer.

Najssus, seit 170 n. Chr. Stadt in Moesia superior, Sträßenznotenpunkt, Geburtsort Konstantins d. Gr. Hier siegte Claudius II. 269 über die Goten. Von Attila 447 zerstört, wurde es durch Justinian als Naissopolis wiederhergestellt. N. lag an der Stelle der Festung von Niß (s. d.).

Naib, f. Naivität. — **Naive**, Bühnenrolle, f. Ingénue.

Naivität (vom lat. nātivus »angeboren«), die Natürlichkeit und Unbewußtheit des Fühlens im Gegensatz zu einem bewußt vertieften, innigeren Fühlen, das zu einem Schwelgen in Gefühlen und einem Posieren mit ihnen ausarten kann (*Sentimentalität*). Schiller (»über naive und sentimentalische Dichtung«) bezeichnet als naiv die Dichtung der Alten, da sie aus unmittelbarem Sicheinsfühlen mit der Natur entstamme, die Dichtung der Neuzeit als sentimentalisch, da sie die Naturgemäßheit nur anstrebe.

Naivasha, abflußloser Süßwassersee im Ostafrikanischen Graben südlich vom Äquator, 1860 m ü. M., 19 km lang, 14 km breit.

Nafada (Négade), Ort im ägypt. Mudirieh Keneh, etwa 9000 Ew. (meist Kopten), Dampferstation am Nil. In der Nähe ein vorgeschichtliches Gräberfeld und das vermutliche Grab des Königs Menes.

Nafarugsi, Stamm der Sudanneger im mittlern Teil von Gurunsi (Französisch-Senegal), den Gurninga kulturverwandt.

Nafaz (russ., spr. -ās), Instruktion. Bekannt ist der *Nafaz*, die von Kaiserin Katharina II. der 1767 einberufenen Kommission zur Abfassung eines neuen russischen Gesetzbuchs gegebene Instruktion. Lit.: F. Andrae, Beiträge zur Gesch. Katharinas II. (1912).

Nafel (poln. Nafko, spr. näfäs), Stadt in Polen (seit 1920 poln.), Kr. Wirßig, (1921) 7427 Ew. (1145 deutsche), an der Nege und am Bromberger Kanal, Knotenpunkt der Bahn Schneidemühl-Bromberg, hat höhere Schule, Zuderfabrik, Eisengießerei, Schiffsbau und landwirtschaftliche Industrien. — N., 1136 genannt, ehemals von Pommeren und Polen umstrittene Feste, 1299 deutsche Stadt, war seit 1772 preussisch.

Nafis ul-escheräf (arab.), »Vorsteher, Haupt der Scherife«, d. h. der Nachkommen des Propheten. Der N. in Konstantinopel hieß auch Scherif ul-escheräf (der oberste Scherif), war eine Art Veldsmarschall, im Range der Erste nach dem Scheich ul-Islam und Hüter der Reliquien und des heiligen Banners (Sandshah-i-Scherif).

Nafosarbstoffe, s. w. Ursole.

Nafrit, Mineral, f. Nephelin.

Nafischendi, Name eines in der Türkei sehr verbreiteten islamischen Derwisch-Ordens. Stifter war Pir Bahā ed-din Nafischendi († 1389).

Nafsch-i-Rustam (pers., spr. -rustām), »Bild des Rustams«, Name der Reliefkulpturen an dem Felsen Fushain Kūh in Persien, 10 km nördl. von Persepolis. Achämenidisch sind vier Königsgräber, außen mit Figuren (König mit Leibwächtern und Typen von 30 Untertanenvölkern), eines auch mit Keilschriftchen von Dareios I. Gegenüber der Felswand steht ein alt-

persischer Grabturm. Lit.: Sarre und Herzfeld, Iranische Felsreliefs (1910); F. H. Weißbach, Die Keilschriftchen am Grabe des Darius Hytaspis (1911).

Nafshatra (spr. -fashatra), Bezeichnung der ind. Sternbilder des Tierkreis. Lit.: Oldenberg, Nafshatra und hieru (in »Nachr. der Gött. Gelehrten Ges.«, 1909).

Nafstov (spr. -nægsgöv), Stadt an der Westküste der dän. Insel Lolland, (1925) 13 817 Ew., am Albuefjord (Dampferstation), Bahnstation, hat Zuderfabrik, Textil- und Lebensmittelindustrie, Schiffbau, Hafen, Reederei und ist Sitz eines deutschen Konsularagenten. — N., ehemals besetzt, wurde 1658 von den Schweden eingenommen. [Kämmaschine, f. Spinnen.]

Nafteur (spr. -teür), Vorstech- und Vorstedlampe der **Nafstang**, feuerreiche Hochebene (4600 m) und politischer Bezirk im innersten Tibet, mit zahlreichen lamaistischen Klöstern.

Nala und Damajanti, die Hauptpersonen der Liebesgeschichte des 3. Buches des Mahābhārata (s. d.). N. verliert im Würfelspiel sein Reich, verläßt, von einem Dämon besessen, sein Weib D.; nach vielfachen Erlebnissen vereinigen sich die Liebenden. Erste Ausgabe (mit latein. Übersetzung) von Bopp (1819); beste Übersetzung von Kellner (»Kielans Universal-Bibl.«). Dichterisch behandelten die Sage Rüdert (»Nal und Damajanti«, 1828) und Holzmann (»Indische Sagen«, neu hrsg. von Winterhitz, 1912; 2. Aufl. 1921).

Nalanda, berühmte buddhistische Universitätsstadt, in Magadha (Bihar), die im 7. Jh. n. Chr. blühte, Ende des 12. Jh. einging. Reste der Klosterbauten sind erhalten. Lit.: »Encycl. of Religion and Ethics«, Bd. 9 (1917); Samadhar, Glories of Magadha (1925).

Nalbach, preuß. Dorf im Saargebiet, Kr. Saarlouis, (1926) 2485 meist kath. Ew., an der Prims und der Bahn Büschfeld-Dillingen, hat Mühle u. Ziegelei.

Naliffa, russischer leichter Fruchtbrandwein.

Nalón, Küstenfluß in der span. Prov. Oviedo, entspringt im Kantabrischen Gebirge beim Tarnapaz, durchfließt die Provinz von SO. nach NW. und mündet, 135 km lang, weßl. Gijón. Größter Nebenfluß: Narcea.

Nalschif, Hauptstadt des autonomen Nabadiner-Balkarischen Gebiets (s. Kabarda), (1926) 12 868 Ew., 500 m ü. M., am Fluß N. und an der Bahn Kotscharewskaja-N., hat Museum, ist seit 1905 Kurort.

Nama (Namacqua), der am reinsten erhaltene Stamm der Hottentotten (s. d.), ist vom untern Dranie aus am weitesten nordwärts vorgeedrungen und wohnt im Hinterland der Walfischbai (Südafrika).

Namaland (besser Groß-Namaland), der Südtel des früheren Deutsch-Südwestafrikas.

Namangan, Stadt im Bezirk Andidschan des Rätestaates Usbekistan, (1926) 72 469 Ew., am Syr Darja, an der Bahn Kokand-N., hat Baumwollreinigungswerke, Heimindustrie (Seifensiederei, Ölschlagerie, Töpferei und Ledererzeugung).

Namaqua, Volksstamm, s. w. Nama.

Namās (pers.-türk.), Bezeichnung für das kanonische Gebet der Mohammedaner.

Namatignus, Mutilius Claudius, röm. Dichter aus Gallien, beschrieb seine Feinreise aus Rom nach Gallien, 416 n. Chr., in Distichen (»De rebus suis«; Ausgabe in Bachrens' »Poetae latini minores«, Bd. 5, 1883); m. Urtat. deutsch v. Stasius Lemniacus (1872).

Namdev, ind. Dichter, * angeblich 1270, wirklich ins 14. Jh. gehörend, verkündete in seinen in Hindi geschriebenen Gedichten einen von äußerlichen Handlungen (Fasten, Wallfahrten usw.) freien Gottesglauben der Liebe zu Vishnu. Lit.: Bhāndarkar,

Vaisnavism (»Grundriß der indo-arischen Philologie und Altertumskunde«, Bd. 3, Heft 6, 1913).

Name, ursprünglich Bezeichnung eines nur einmal vorhandenen Einzelwesens oder Einzelbdinges; daher in der lat. Grammatik als *nomen proprium*, d. h. »jemandem eigentümliche Benennung«, bezeichnet (im Gegensatz zum *nomen appellativum*, einer »Gattungsbezeichnung«). Man unterscheidet Ortsnamen (s. d.) und Personennamen, bei letztern wieder Rufnamen (Vornamen, Taufnamen) u. Familiennamen. Bei den Indogermanen war ursprünglich nur ein einziger N. üblich, aus zwei Wortstämmen zusammenge setzt: altind. *Deva-dattas*, »Gott-gesendet«; griech. *Phil-ippos*, »Pferdefreund«; ahd. *Kuon-rād*, »kühner Berater«; gall. *Dumno-rix*, »Weltkönig«; altirisch *Oscar*, »Rehlieb«; slaw. *Bogu-mil*, »Gottlieb«. Diese Vollnamen konnten auch zu Kurz- und Kosenamen (s. d.) verkürzt werden. Die altgermanischen Vollnamen samt ihren Kürzungen sind im Deutschen noch im großen Umfang als Rufnamen bewahrt, während sie im Englischen schon im 12. Jh. bis auf wenige Reste durch französische verdrängt sind. Durch das Christentum sind unter die Taufnamen zahlreiche biblische und Heiligennamen hebräischer, griechischer oder lateinischer Herkunft gekommen. In Deutschland zeigte sich dies in größerem Umfang erst im 14. und 15. Jh., in England schon im 13. Jh. voll entwickelt. In katholischen Gegenden werden gern die Heiligen des Geburtstags als Taufnamen benutzt, sodaß gelegentlich Knaben nach weiblichen und Mädchen nach männlichen Heiligen benannt werden und sogar Namen wie »Petri Kettenfeier« (s. Kofegger) herauskommen. Im puritanischen England und in den Niederlanden werden alttestamentliche Namen bevorzugt, sodaß Vornamen wie Abraham und Daniel dort nicht jüdische Abkunft bezeugen. Auch herrscht in England die Sitte, den Familiennamen der Mutter allen Kindern als letzten Taufnamen zu geben (George Gordon Byron). Seit der Renaissance ist in allen Ländern ein stark internationaler Austausch der Vornamen eingetreten, deren Beliebtheit der Mode unterliegt. — Um Träger desselben Namens zu unterscheiden, setzte man früh den Namen des Vaters im Genitiv hinzu; griech. Alexandros hieß Philippus. Aus diesen und andern unterscheidenden Zusätzen erwuchsen im 11.—14. Jh. die *Familiennamen*, die teils vom Rufnamen des Vaters, teils von einer Eigenschaft oder später auch vom Beruf oder Stand (Beder, Bauer, Graf) oder von körperlichen und geistigen Eigenschaften (Klein, Lange, Kluge) hergenommen wurden, und in den ersten Jahrhunderten mehr Zunamen waren, die selbst bei einer Person zuweilen wechselten. Familiennamen nach dem Vater, sog. *Patronymika*, werden auf germanischem Boden gebildet mittels eines Genitivs (nhd. Friedrichs, neuengl. Edwards) oder durch angefügtes »Sohn« (nhd. Wendelssohn, Pinrichsen, neuengl. Robinson, norweg. Björnson, Jbsen, dän. Andersen) oder »ing« (Vorjng, zu Lorenz) oder »er« (Willemer, zu Wilhelm), bei den Normannen durch vorgefügtes *Fitj* (s. d.), bei den Spaniern mittels »ez« (Hernández); bei den Russen, wo das Patronymikon noch in lebendigem Gebrauch ist (auch in der Anrede), mit den Possessiv-Suffixen »ow« »owitsch« (männlich) und »owa«, »owna« (weiblich), z. B. Nikolaj Pawlowitsch und Maria Pawlowna; bei Iren und Schotten mit vorgefügtem *Mac* (s. d.), »Sohn«, bei den Iren auch mit vorgefügtem *O'*, »Abkömmling« (neuirisch O'Connor); bei den Hebräern mit »ben« (s. d.), bei den Arabern mittels

»ibn« (s. d.). Familiennamen nach Örtlichkeiten begegnen zuerst bei Ablijen, die ihren Stammsitz mittels »von« (franz. »de«) dem Rufnamen befügten (Rudolf von Habsburg). Doch wurde dies zur Bezeichnung der Herkunft auch bei Bürgerlichen üblich (Konrad von Würzburg), die allerdings seit dem 15. Jh. vielfach darauf verzichteten. Erst 1803 wurde das »von« amtlich den anerkannten Adelsnamen (mit einigen Ausnahmen) beigegeben. In der Humanistenzeit kamen latinisierte Familiennamen auf, wie Doktor für Müller, und auch gräzisierte, wie Melancthon für Schwarzerb. Die Juden wurden erst im 18. und 19. Jh. zur Annahme von Familiennamen gezwungen. Dies führte zur Wahl »wohlklingender« Namen, wie Lilienthal, anderseits aber auch zu behördlicher Aufzwingung von Namen, wie Kanalgeruch und Bauchfled. Die Isländer haben noch heute keine festen Familiennamen, sondern begnügen sich, wie früher die Juden, Dänen und Friesen, mit dem stets wechselnden Patronymikon: der Sohn des Finnur Jónsson heißt etwa Jón Finnsson. Daß die Frau bei der Verheiratung den Familiennamen ihres Mannes annimmt, ist alte Sitte. Umgekehrt fügen in der Schweiz und auch sonst verheiratete Männer den Mädchennamen ihrer Frau ihrem eignen Familiennamen (meist mittels Bindestrichs) an (Mendelssohn-Bartholdy); in Spanien geschieht das mittels »y«, »und«, wodurch solch langatmige Namen entstehen wie Manuel Fernandez de Castro y de Garcia. — Die Römer haben schon in vorhistorischer Zeit die indogermanischen Vollnamen eingebüßt und sich unter Herbeiziehung etruskischer Namen ein völlig neues Namenssystem geschaffen. Jeder vornehme Römer führte schon seit den ältesten Zeiten der Republik drei Namen, z. B. Marcus Tullius Cicero. Dem Vornamen (*praenomen*: Marcus, Caius, Titus usw.) wurde zunächst der N. des Geschlechts (*nomen gentile*), dem der Träger angehörte (z. B. Fabius, Julius, Tullius), beigegeben und dann noch, da die Geschlechter in Familien zerfielen, der N. seiner Familie (*cognomen*; z. B. Cäsar, Scipio, Cicero). Durch berühmte Taten und andre Umstände konnte man sich einen vierten Namen (*agnomen*), einen Beinamen, wie Africanus oder Cunctator, der »Zauderer«, erwerben. — Ein Wechsel des Namens bei bestimmten Ereignissen, wie der Pubertät, findet sich häufig bei Naturvölkern und ist auch bei den Chinesen noch üblich. — über Namensänderung und Namensrecht s. diese Artikel; über Führung falscher Namen s. alias. *Lit.*: Pirzel, Der N., ein Beitrag zu seiner Geschichte im Altertum (1918); Hurwald, N., Namensgebung (in »Realexikon der Vorgeschichte«, Bd. 8, S. 432 ff., 1927); Solmsen, Indogermanische Eigennamen als Spiegel der Kulturgeschichte (1922); Fick u. Wechsell, Die griech. Personennamen (2. Aufl. 1894); Wechsell, Die historischen Personennamen der Griechen (1917); Vape u. Benseler, Wb. der griech. Eigennamen (3. Aufl. 1863—70, 4 Tle.); Schulze, Zur Gesch. latein. Eigennamen (1904); Miklosich, Die Bildung der slaw. Personen- u. Ortsnamen (1860—74, 4 Bde.); Förstemann, Althochdeutsches Namenbuch, I. Personennamen (2. Aufl. 1900); Socin, Mittelhochdeutsches Namenbuch (1903); Kleinpaul, Die deutschen Personennamen (2. Aufl. 1921); Wähnsch, D. deutschen Personennamen (1910); Heinke u. Cascorbi, Die deutschen Familiennamen (6. Aufl. 1925); R. F. Arnold, Die deutschen Vornamen (2. Aufl. 1901); Yonge, History of Christian Names (2. Aufl. 1884); J. Winkler, Denederlandsche

geslachtsnamen (1885); Beekley, Surnames (1917); Barðdal, Dictionary of English and Welsh Surnames (2. Aufl. 1901); Bouffe, Irish Names and Surnames (1923); Duzat, Les noms de personnes (1925); Meyer-Lübke, Romanische Namenstudien (1905); M. Förster, Proben eines engl. Eigennamen-Wörterbuches (1923) und Die Franzöisierung des engl. Personennamens (1925).

Namendysprudel, alkalischer Sauerling auf der Rheininsel Kruttenwerth (Namedwerth) bei Andernach in der Rheinprovinz, der sein 18° warmes Wasser alle 3½–5 Stunden geisterartig 40 m hoch schleudert.

Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Him-melsglut, Zitat aus Goethes »Faust« I, Vers 3457f.

Namen (spr. nāme), belg. Provinz und Stadt, f. Natur.

Namen-Fein-Feit (Fein-Feit = Namen-Feit), am ersten Sonntag im Januar (früher am zweiten Sonntag nach Epiphania) gefeiertes Kirchenfest, 1530 von Klemens VII. dem Franziskanerorden bewilligt, 1721 von Innozenz XIII. allgemein eingeführt.

Namenpapiere (Rektappapiere), Wertpapiere (s. d.), die eine bestimmte Person als den aus dem Papier Berechtigten mit Namen bezeichnen, z. B. Sparlassenbuch, Namenkonossement, Namenlagerchein, auch Wechsel, der die sog. negative Orberklaufe (»nicht an Orber«) enthält.

Namensaktie, f. Aktiengesellschaft (Sp. 259).

Namensänderung ohne staatliche Genehmigung ist üblich bei der Verheiratung, bei der die Frau den Namen des Mannes bekommt, bei Ungültigkeitserklärung der Ehe, bei der die Frau ihren Mädchennamen wieder annimmt, möglich bei Scheidung der Ehe, bei der die Frau zwischen ihrem Mädchennamen und dem Namen ihres Mannes die Wahl hat, falls sie der unschuldige oder mitschuldige Teil ist, während sie als alleinschuldiger Teil nur mit Zustimmung des Mannes dessen Namen weiter führen darf; sie tritt ein bei der Annahme an Kindes Statt, bei der das Kind den Namen des Annehmenden, bei der Legitimation, bei der das Kind den Namen des Vaters, und bei Allegimitätserklärung von Kindern, die bis dahin als eheliche gegolten haben, die den Namen der Mutter bekommen. Die beim Eintritt in ein Kloster übliche N., sog. Klosternamen, ist rechtlich ohne Bedeutung. Jede andre N. bedarf der obrigkeitlichen Genehmigung. Unter den Begriff N. fällt auch die des Vornamens. Unter mehreren Vornamen kann einer beliebig als Rufname gewählt und gewechselt werden. N. auf Grund staatlicher Genehmigung ist ins Personenstandsregister einzutragen. Bedient sich jemand eines ihn nicht zukunftsweisenden Namens gegenüber einem zuständigen Beamten, so wird er nach § 360 StGB. mit Geldstrafe oder mit Haft bestraft. Vgl. auch Kindesunterschiebung. Vgl. Deckname.

Namensaufruf, f. Abtötung.

Namensheilige, f. Namensstag.

Namensrecht, das Recht, einen bestimmten Namen zu führen, enthält das Recht auf ausschließlichen Gebrauch des Namens gegenüber jedermann und gewährt Schutz (Namenschutz) gegen Namen-mißbrauch. Wird das Recht zum Gebrauch eines Namens dem Berechtigten von einem anderen bestritten oder wird das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt, daß ein anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht, so kann der Berechtigte nach § 12 BGB. von dem anderen Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen und bei Beforgnis weiterer Beeinträchtigungen auf Unterlassung klagen. Dieser Schutz er-

streckt sich auf Familien- und Vornamen, Handelsnamen, Firma, Namen einer juristischen Person, Künstler- und Schriftstellernamen, auf den Decknamen; auch die Telegrammadresse und die abgekürzte Namens- oder Firmenbezeichnung, z. B. »Mitropa«, »AGG«, genießen Namensschutz. Über den gewerblichen Rechtsschutz des Namens f. Urheberrecht; vgl. auch Firma. Lit.: Isaac, Der Schutz des Namens nach den Reichsgesetzen (1901); E. Adler, Der Namen im deutschen und im österr. Recht (1921). — In Österreich (§ 43 Allg. BGB.) kann derjenige, dem das Recht zur Führung seines Namens bestritten wird, oder der durch unbefugten Gebrauch seines Namens (Decknamens) geschädigt wird, auf Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen.

Namensstag, der im Kalender dem Heiligen, dessen Namen man führt (Namensheilige), gewidmete Tag, bei Katholiken neben dem Geburtsstag oder an dessen Statt gefeiert.

Namensvetter (mittelalt. aequivocus), nur den gleichen Namen tragende, nicht verwandte Person.

Namentrene Karten (idionomatographische Karten), Länderarten, in denen Orte, Gebirge usw. nur mit dem Namen bezeichnet sind, den sie an Ort und Stelle tragen.

Namentrappen, f. Redende Wappen.

Namenzauber. Dem Aberglauben fast aller Völker und Zeiten gilt der Name als Inbegriff der Person oder als ihr zugehöriger Bestandteil (wie Exponente, Haare usw.; vgl. Alunnie). Wer ihn kennt bzw. sich seiner bemächtigt (z. B. durch Aufschreiben und Verschlucken usw.; Ausrufen genügt vielfach in der Nekromantie zum Zitieren eines Geistes usw.) kann damit bezüglich des Namensträgers (z. B. auch eines Gottes; 1. Mose 32, 25–31) Magie (s. d.) üben.

Namerik, f. Namorik.

Namib, Küstenwüste im frühern Deutsch-Südwestafrika, bis 100 km breit, fast ohne Pflanzenwuchs, nach Passarge das niederschlagsärmste Gebiet der Erde (14 mm jährlich), ist durch die Diamantensuche in der Nähe der Lüderichsucht wichtig. (stätiger Vulkan.

Namlagira, zu den Wirungabergen (s. d.) gehöriger **Nammen**, Dorf und Bad in Westfalen, Kr. Minden, (1925) 1309 ev. Ew., an der Bahn Minden-Kleinbre-men, hat Schwefelbad.

Namncten, feltischer Stamm um die Loiremündung, mit bedeutendem Handel nach Britannien; ihre Hauptstadt war Condivineum (heut Nantes).

Namo, lang gestrecktes Atoll der Rälkireihe der Marshallinseln (s. d.) mit etwa 400 Ew.

Namolloß, Estimoostamm, sw. Chukotka.

Namouitinseln (Nnon, Nlo), großes Atoll der Karolinen, mit über 70 km größtem Durchmesser, trägt die Hauptinsel Nnon und mehrere unbedeutende Eilande. Infolge eines Laifuns (1905) und anhaltender Regenlosigkeit sind die Kokospalmenbestände und die Bevölkerung (1903: 271 Ew.) sehr zurückgegangen.

Namorik (Namerik), Atoll der Rälkireihe der Marshallinseln, mit etwa 550 Ew. und mehreren Handelsstationen.

Nampa, Stadt im nordamer. Staat Idaho, (1920) 7621 Ew., westl. von Boise City, Bahnknoten.

Namsen, f. Namsoß.

Namslau, Kreisstadt in Niederschlesien, Reg. Bez. Breslau, (1925) 6484 Ew. (1/3 Kath.), Knotenpunkt der Bahn Ols-Kreuzburg, hat W., Finanz-, Zollamt, Dörft., Maschinen-, Seifenfabriken, Brauereien,

Ziegeleien u. Viehhandel. Garnison: 4. Est. N.-N. 8. — N., um 1200 genannt, um 1250 deutsche Stadt, gehörte 1294—1323 zum Fürstent. Glogau, dann zu Liegnitz, seit 1348 zu Böhmen. *Lit.*: Liebig, Chronik von N. (1867); E. Hoffmann, Heimatkunde von N. (1906). **Namsos** (spr. -os), Stadt im norweg. Amt Nord-Trøndelag, (1925) 3731 Ew., an der Mündung des 140 km langen, wasserfallreichen Flusses Namosen in den Ramsesfjord, hat Sägewerke, Reederei (1926: 49 Schiffe mit 2700 Netto-Reg.-T.), Holzausfuhr und deutsches Vizelonsulat.

Namur (spr. -ür, fläm. Nam en, spr. nāmē), belg. Provinz, 3360 qkm mit (1926) 353 363 meist kath. Ew. (97 auf 1 qkm), an der franz. Grenze, von Maas und Sambre durchflossen. Als erster Graf der Landschaft N. wird im 10. Jh. Berengar vom Lommegau genannt. Seit 1188 dem Hause Hennegau lehnspflichtig, 1263 flandrisch, 1421 burgundisch, im 16. Jh. eine der 17 Provinzen der Niederlande, gehörte N. seit 1830 zu Belgien. *Lit.*: St. Vorman's, Les siefs du comté de N. (1875—80, 2 Bde.). — Die Hauptstadt N., Festsung, (1926) 31 164 Ew., am Zusammenfluß von Maas und Sambre (Dampferstation), Knotenpunkt der Bahn Lüttich-Charleroi, hat an Stelle der 1892 aufgelassenen Zitadelle Park mit Drahtseilbahn, Kathedrale Saint-Vubin (11. Jh., 1750—72 erneuert), ehem. Jesuitenkirche Saint-Loup (17. Jh.), Belfried (11. Jh.), Justizpalast (15. u. 16. Jh.). N. ist Bischofs-sitz (seit 1559), hat Provinzbehörden, Gerichtshof, Handelsgericht; Staatsgymnasium, Priester-, Lehrerseminar, Bibliothek, Museum, Theater; Taubstummenanstalt, 3 Hospitäler. Die Industrie liefert Messer, Stahlwaren, Kessel, Maschinen, Nägel, Kristallglas, Leder, Leim, Seife und Schokolade. Nahebei Eisen- u. Kohlen-gruben (vgl. Tafel »Geologische Formationen I., 3),



Namur.

Marmor- u. Steinbrüche, Eisenquellen. N. hat Handelskammer, Umschlaghandel und Viehmärkte. Auf dem rechten Maasufer die Fabrikstadt Jambes mit (1926) 7380 Ew. — N., im Mittelalter Hauptstadt der Grafschaft N. (i. o.), gehörte seit 1715 zu den sog. Barrierefestungen (s. Barriere-traktat). N. ist mit starken Außenwerken umgeben. Im Weltkrieg wurde die Festsung N. nach dem Fall Lüttichs durch die Armeeabteilung Gallwig der 2. Armee von beiden Maasusfern aus gleichzeitig und ohne Einschließung von NO. und SO. aus angegriffen und nach Beschädigung mit schwerer Artillerie (vom 21. Aug. 1914 ab) am 25. Aug. genommen. Fort Maizeret wurde 23. Aug. geräumt, die Forts Marchevolle und Cognelle stellten das Feuer ein. Bis auf dem Westufer der Maas gelegene Fort de Malonna wurde 24. Aug. durch Handstreich des Leutnants v. d. Vinde genommen. Die Befestigung entwich nach S. Die unterdessen westl. von N. zwischen Maas und Sambre vorgehende 2. deutsche Armee warf in der Schlacht bei N. oder Charleroi 23.—24. Aug. 1914 die durch Belgier verstärkte 5. französische Armee über die französische Grenze zurück. Da ein Zusammenwirken mit der 3. Armee unterblieb, kam es nicht zur Einkreisung der Franzosen. *Lit.*: Borgnet und Vorman's, Cartulaire de la commune de N. (1871—76, 3 Bde.); Marschall v. Bieberstein, Lüttich-N. (1918).

Nan, in chines. Ortsbezeichnungen: »Süden, südlich«.

Nána (Tifzanána, spr. nānē bzw. nānēnānē), Groß-

gemeinde im ungar. Komitat Heves, (1921) 4847 kath. und reform. Ew., Bahnstation, hat Landwirtschaft.

Nanaimo (spr. nānēmo), Hafenstadt an der Ostseite der Insel Vancouver (Britisch-Columbia), (1921) 9088 Ew., an der Georgeiastraße, Bahnstation, hat Kohlenbergbau, Sägemühlen und Fischereindustrialie.

Nānak, Nānā, Guru oder Sāhā (d. h. Vater, Lehrer, Fürst N.), Gründer der Sikh-Religion (s. Sikh), * 1469, † 1538, suchte Mohammedanismus und Hinduismus in einem mythischen Gottesglauben zu vereinigen; sein Werk »Adi Granth« [»Erstes«, d. h. »Haupt-Buch«] oder »Granth Sahib« [»Verehrungswürdiges Buch«] übersehte Trumpp (1877). *Lit.*: Macauliffe, The Sikh Religion (1909).

Nanao, Stadt im japan. Ken Ishikawa, an der Westküste von Honshū, (1910) 11 382 Ew., Bahnstation, hat guten Hafen und lebhaften Handel mit Wladivostok.

Nānās (Sajdūnānās, spr. [sāj]dū- nānās), f. Sajdū 4). **Nana Sahib** (Naina Sahib, beides spr. nēnā, Nēnā Sahib, eigentlich Dandhu Path), Führer des indischen Aufstandes von 1857, * 1825, nach dem Tode seines Adoptivvaters Badshi Rao, des letzten Feischwa der Marathen, mit seinen Erbansprüchen von den Engländern abgewiesen, übernahm von seiner Residenz Vithur (bei Khanpur) aus 1857 den Oberbefehl über die aufständischen Sepoys von Khanpur und übte hier grausam gegen alle Europäer. Er wurde 17. Juli aus Khanpur verdrängt, 6. Dez. nochmals besiegt und ins Dhangel verjagt.

Nancy (spr. nanšig, deutsch Nanzig), Hauptstadt des franz. Dep. Meurthe-et-Moselle, (1926) 114 491 (1906: 110 570) Ew., 200 m ü. M., unter 48° 42' n. Br. und 6° 11' ö. L., an der Meurthe und am Marne-Rhein-Kanal, Knotenpunkt der Ostbahn, gliedert sich in die Altstadt nördl. von der z. Z. erhaltenen Zitadelle zwischen dem Park La Pépinière und Cours Léopold und in die Neustadt. N. hat prächtige Plätze (Stanislas- und Carrièreplatz mit Triumphbogen Ludwigs XV.), stattliche Bauten: Kathedrale (18. Jh.). Kirchen Saint-Evre, des Cordeliers (15. Jh.), Notre-Dame-de-Bonsecours, alte Tortürme und Patrizierhäuser, Herzogschloß (14. u. 16. Jh., mit reizvollem Torbau, als Museum seit 1871 erneuert), Stadthaus (17. Jh., mit Gemälden- und Skulpturengalerie). — Die Industrie liefert Kunstgläser (s. Glasindustriestrie, S. 265), Kunstmöbel, Klaviere, Textil-, Metall- und Zuckwaren, Bier, Aldergeräte, Handschuhe, Schuhe, Hüte und betreibt in der Umgegend Eisenerzbau, Hochöfen und Walzwerke. Der Handel, unterstützt durch Handelskammer, zahlreiche Banken, Wainmesse, vertreibt Eigen-erzeugnisse, ferner Holz, Getreide, Wolle, Leder, Chemikalien. — Bildungsverwesen usw.: Universität (gegr. 1572; 1925: 2266 Stud.), Botanischer Garten, Bibliothek (95 000 Bde.), Hochschule für Forstwirtschaft (gegr. 1824, einzige Frankreichs, 1923: 60 Stud.), Handelshochschule, 2 Lyzeen, Collège, Lehrer- und Lehrerinnenseminar, Kunstgewerbeschule, Konservatorium, Stadtbücherei (176 000 Bde., 2500 Handschriften), 5 Museen, 12 gelehrte Gesellschaften, Theater, Pantomimspieltheater (seit 1920), Thermalbad (seit 1908, 36°) im Park Sainte-Marie, Stadion, Rennplatz; Taubstummen-, Blindenanstalt, Hospitäler und Waisenhäuser. — Behörden: kath. Bischof, Präsekt,



Nancy.

Berufungsgericht. — Im 12. Jh. war N. nur Schloß, seit 1153 Sitz der Herzöge von Lothringen. Herzog René und seine Nachfolger bauten seit 1477 eine neue Stadt, die Heinrich II. von Lothringen vollendete. Seit 1735 Residenz Stanislaus (s. d.) Leżycyniska, kam N. 1766 endgültig an Frankreich, wurde 1870 Festung. Die deutsche 6. Armee schritt in der Schlacht bei N. und Epinal 22. Aug. bis 14. Sept. 1914 zum Angriff auf die Festung, gab ihn aber wegen des Rückschlags an der Marne auf. *Lit.*: Pfister, Histoire de N. (1902—08, 3 Bde.); N. Hallahs, N. (Les villes d'art célèbres, 1923).

Nanda, indische Herrscherdynastie des 4. Jh. v. Chr., in Magadha (Bihar). *Lit.*: B. A. Smith, Early History of India (4. Aufl. 1924).

Nanda Dewi, Gipfel des Himalaja, s. Kumaon.

Nandgaon, kleiner Vasallenstaat in den brit.-ind. Zentralprovinzen (s. d.).

Nandi, Negervolf in den Elgonbergen nördl. vom Victoriasee (Ostafrika), den Niloten nahestehend, treiben Feldbau, tragen Ledermäntel, haben Totemismus. *Lit.*: Sir S. Johnston, The Uganda Protectorate (1902, 2 Bde.).

Nandin, ein weißer Stier, Reittier des Gottes Shiva. **Nandus** (Rheae), Ordnung der Kurzflügler (Ratidae), mit der einzigen Familie N. (Rheidae) und der einzigen Gattung Nandu (Rhea Moehr.), straußenähnliche Vögel mit sehr langen Läufen, drei kurzen Zehen und verkümmerten Flügeln. Die Lebensweise ähnelt der der Strauße, doch lebt der Hahn mit 5—7 Hennen zusammen, die einige 20 Eier in dasselbe Nest legen. Der Hahn brütet allein. 3 Arten in den Steppen Südamerikas: Pampasstrauß (Avestruz in Argentinien, R. rothschildi Brab.; s. Tafel »Straußvögel«, 3), Darwins Strauß (R. pennata d'Orb.) und Nandu (R. americana L.). Ersterer ist 1,5 m lang und 2,5 m breit, Oberkopf, Oberhals, Nacken und Vorderbrust schwarz, Halsmitte gelb, Kehle, Baden und obere Halsseiten bleigrau, Rücken, Brustseiten und Flügel bräunlich aschgrau, Unterseite schmutzigweiß; der nackte Teil des Gesichts fleischfarben; bisweilen kommen auch ganz weiße Tiere vor. Der Pampasstrauß bewohnt die Steppen der Staaten des Rio de la Plata, frisst Gras, Beeren, Samen und Kerbtiere, ist sehr gesellig und mischt sich unter Viehherden. In der Gefangenschaft werden die N. sehr schnell zahm, pflanzen sich auch fort. In Südamerika fängt man an, sie zur Federgewinnung zu züchten.

Nane (spr. nän), Geheimbund »Grauer Bär« in Nordwestamerika; s. Geheimbünde (Sp. 1561).

Nanga Parbat (sanskr., »nachter Berge«), steiler westl. Eckpfeiler der Gipfelfette des Himalaja, an der NW-Grenze von Kaschmir, 8120 m hoch, hat Gletscher bis 2860 m herab. Am Nordfuß fließt der Indus vorüber.

Nanjang (Nan-jiang), Kreisstadt in der chines. Prov. Honan, etwa 40000 Ew., in fruchtbarer Ebene am schiffbaren Baiho, einem Nebenfluß des Hanjiang (s. d. 1), an der alten Straße Peking—Santou, hat **Nanibaum**, s. Metrosideros. [Tabakbau.

Nânua (lat. nagna), das bei Begräbnissen der alten Römer von Mägdeleibern gesungene Trauervied.

Nanino, Giovanni Maria, ital. Komponist, * um 1545 Ivoli, † 11. März 1607 Rom, Schüler Palestrinas, 1571 Kapellmeister an Santa Maria Maggiore, 1575 an der französischen Ludwigskirche, 1604 Kapellmeister der Sirtinischen Kapelle, einer der gebietendsten Meister der römischen Schule, schrieb Motetten, Madrigale, Kanzonetten u. a. Unter seinen Schülern

ragt sein Nefse Giovanni Bernardo N. (* 1550, † 1623) hervor. *Lit.*: G. Radiciotti, G. M. N. (1906). **Nanismus** (vom lat. nannus, »Zwerg«), Mergwuchs. **Nankinet** (spr. nangking), s. Nanking (Gewebe). **Nanking** (»Südl. Hauptstadt, im Gegensatz zu Peking, »nördliche Hauptstadt, amtlich Kiangning), Hauptstadt der chines. Prov. Kiangsu, (1924) 395 000 Ew. (97 Europäer, 419 Amerikaner), am Südufer des Jangtsekiang (Hafen Siatuan), hat alten Palast und Gräber der Mingdynastie. Die frühere Examenshalle ist seit 1921 (Südsüdliche Reichs-) Universität (1925: 3570 Stud.). N. hat ferner Missionsuniversität (seit 1910; 1925: 1427 Stud.), landw. Versuchsanstalt, Marineschule, Arsenal. Die rege Industrie liefert Baumwollstoffe und Papier, besonders Porzellan und Damaststoffe. N. ist durch Dampfer (Verkehr 1925: 4324 mit 7,8 Mill. Reg.-T.) mit Schanghai und Smtou,



Nanking.

durch Bahnen mit Schanghai und über Pulou (Nordufer des Jangtsekiang) mit Tientsin verbunden. Die Ausfuhr wertete 1925: 19,5, die Einfuhr 20,2 Mill. Gaituan-Tael. — N. war bis Ende des 14. Jh. die Hauptstadt des chinesischen Reiches und damals wohl die größte Stadt der Erde mit über 800 000 Ew. Ihre Größe schwand, als Peking Hauptstadt wurde. Neuen Aufschwung nahm N. während der Revolution der Tzeping (s. China, Sp. 1493), wo N. mit damals 400 000 Ew. seit 1853 Mittelpunkt des neuen Reiches war, bis es 1864 erobert und zerstört wurde, wobei auch der berühmte neunstöckige Porzellanturm fiel. Seit 1927 ist N. Sitz der Kuomintang-Regierung. *Lit.*: B. L. Gaillard, N. d'alors et d'aujourd'hui (1903). **Nanking** (nach der Stadt N. benannt), chinesisches glattes, festes Baumwollgewebe, dessen sehr echte rötlichgelbe Farbe der dazu verwendeten Baumwolle (Nankingbaumwolle) eigentümlich ist; Nankinet (spr. nangking) ist feiner N., s. Gewebe (Sp. 125).

Nankoupaf (»Südl. Öffnung«), wichtigster Paß im Nordchinesischen Gebirgsrost (s. d.), 629 m hoch, wird von der Karawanenstraße Peking—Kalgan—Urga

benutzt, von der Bahn Peking-Kalgan untertunnelt, spielte im chinesischen Bürgerkrieg in den Kämpfen um Peking (1926–27) eine wichtige Rolle als strategischer Schlüssel zu Peking. (birgskroft (i. d.)).

Nankouschau, Berglette im Nordchinesischen Gebirge. **Nannarelli**, Fabio, ital. Dichter, * 25. Okt. 1825 Rom, † im Mai 1894 Corneto Tarquinia, 1860 Professor in Mailand, 1870 in Rom, vertrat als Dichter die klassischen Überlieferungen der römischen Schule. N. schrieb: »Poesie« (1853), Novellen, die Lebensbeschreibung »Giovanni Torlonia« (1859), »Studio comparativo sui canti popolari di Arlena« (1871), »Nuove liriche« (1881), »Estetica del diavolo« (1884) und literargeschichtliche Arbeiten.

Nannarivurgel, f. Hemidesmus.

Nanni (Nani), Giovanni (Giovanni da Udine), ital. Maler, * 15. Okt. 1487 Udine, † 1564 bei Rom, Schüler Raffaels, unter dessen Leitung er die Loggien ausmalt und zu dessen Fresken in der Farnesina er den Torre di Borgia usw. N. war einer der bedeutendsten Dekorationsmaler der Hochrenaissance.

Nanni d'Antonio di Banco, ital. Bildhauer, * um 1370, † 1422, tätig in Florenz, einer der ältesten Renaissanceplastiker Italiens, schuf für den Florentiner Dom den heil. Lukas und das Relief der Gürtelspende am Nordportal, für Dr. San Michele in Florenz die Figuren des heil. Eligius und Philippus und die Gruppe von vier Heiligen sowie die Marmorstatue des Königs David (Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum) u. a.

Nannine (spr. nänin), westaustral. Ort, f. Murdochson-Goldfeld.

Nanning (amtlich Nungning), Hauptstadt der chines. Prov. Kuangsi, (1924) 52 000 Einw., am Jükiang, dem südlichen Hauptzufluß des Si-kiang, 1907 dem Fremdenhandel geöffnet, treibt lebhaften Handel nach Kanton, Kanton und Yunnan.

Nannini (Giovannini, spr. bänm), f. Girenzuola. **Nannoplankton** (Zwergplankton), f. Rildseite der Tafel bei Meeresflora und Plankton.

Nanny, engl. Soseform zu Anna. [Wißbildungen.

Nanosomig (griech. Nanismos), Zwergwuchs, f.

Nanshan (chines. »Südgebirge«), Gebirgsgruppe des östlichen Kuensun (i. d.), bestehend aus dem stark vergletscherten Nishihorengebirge (5530 m), dem Alexander III.-Gebirge (5540 m), dem Sueßette, dem Humboldtgebirge und dem Rittergebirge, die durch grabenartige Täler (Sulohu, Etzingol) getrennt sind.

Nansen, 1) Peter, dän. Schriftsteller, * 20. Jan. 1861 Kopenhagen, † 31. Juli 1918 Mariager, leitete 1896–1916 den Verlag Gyldendal, den bedeutendsten Dänemarks, schilderte elegant, aber illusionstlos und beladend das moderne Kopenhagen. Seine Erzählungen (»Junge Menschen«, 1883; »Julius Tagebuch«, 1893; »Maria«, 1894, u. a.) und Schauspiele (»Judiths Ehe«, 1898, und »Die Feuerprobe«, 1899) erschienen gesammelt (»Samlede Værker«) 1908–09. 1916 erschien noch die Erzählung »Die Brüder Munthe«.

2) Fridtjof, norweg. Nordpolarforscher, * 10. Okt. 1861 auf Gut Store Frøien bei Kristiania, zuerst naturwissenschaftlicher Konservator am Museum in Bergen, durchquerte 1888 als erster das grönländische Innensee von Umaniviffjord bis nach Godthaab. 1893 unternahm er seine berühmte Nordpolfahrt. Auf der »Fram« fuhr er 22. Juli von Vardö nach dem Sibirischen Eismeer, ließ nordw. von den Neufibirischen Inseln das Schiff einfrieren und durch die Strömung nach NW. treiben, brach 14. März 1895 mit Johansen

auf Hundeschlitten nach Norden auf und kam 7. April bis 86° 13', die höchste bis dahin erreichte Polhöhe. Am 18. Juni 1896 traf er auf Franz-Joseph-Land mit Jackson (i. d. S.) zusammen, dessen Schiff »Windward« ihn 13. Aug. 1896 nach Vardö zurückbrachte (20. Aug. kam die »Fram« in Hammerfest an). N. wurde 1897 Professor in Kristiania und 1901 Leiter eines internationalen Laboratoriums für Meeresforschung. 1900 leitete er auf »Michael Sars« die hydrographische Erforschung des Meeres zwischen Norwegen und Grönland. 1910–14 beteiligte er sich an ozeanographischen Forschungsfahrten. Als Politiker bekämpfte N. die Union mit Schweden und war 1906–08 norwegischer Gesandter in London. Nach dem Weltkrieg leitete er als Beauftragter des Völkerbundes die Heimbejörderung der Kriegsgefangenen aus und nach Rußland-Sibirien. 1921–22 eine Hilfsexpedition in die Hungersnotgebiete Rußlands und erhielt dafür 1922 den Nobel-Friedenspreis; er arbeitete für die internationale Schiedsgerichtsbarkeit und ist seit September 1927 Vertreter Norwegens im Abrüstungsausschuß des Völkerbundes. Er veröffentlichte: »Auf Schneeschuhen durch Grönland« (1890, 2 Bde.), »Wissensch. Ergebnisse von Nansens Durchquerung von Grönland« (mit S. Mohn, Erg.-H. Nr. 105 zu »Pet. Mitt.«, 1892), »Eisimoleben« (1891; deutsch 1903), »In Nacht und Eis« (1897, 2 Bde.; Suppl.-Bd. von Nordahl und Johansen, 1893) und mit mehreren Fachgelehrten: »The Norwegian North Polar Expedition 1893–96. Scientific Results« (1900–05, 6 Bde.). 1905 erschien die Schrift »Norwegen und die Union mit Schweden« in mehreren Sprachen, ferner: »Northern Waters« (1906), »Nord i taakeheimen« (1910–11; deutsch [»Nebelheim«] 1911, 2 Bde.), »Gjennem Sibirien« (1914; deutsch [»Sibirien, ein Zukunftsland«] 1914), »Spitbergen« (1922) u. a. Lit.-Brügger u. Koffen, Fridtjof N. (1894; deutsch von Engberg, 2. Aufl. 1897); Engberg, N.s. Erfolge (15. Aufl. 1899); Bain, Life of N. (1911).

Nansen-Weer, neuerdings für das innere Nördliche Eismeer (das Nordpolarbecken) vorgeschlagener Name, kyrillisch für Tal, Bach.

Nantaisan, Vulkan auf der japan. Insel Honshu nördl. von Tokyo, 2483 m.

Nanterre (spr. nanter, galloröm. Nemetodurum), Stadt im franz. Dep. Seine, (1920) 35 843 Einw., westlicher Vorort von Paris, am Nordfuß des Mont Valérien (Fort), Bahnstation, hat Seichafen und Strafanstalt. N. liefert Sade, Bleistifte, Chemikalien, Senf, Essig, Kuchen u. a.

Nantes (spr. nant), Hauptstadt des frz. Dep. Loire-Inférieure, (1920) 184 509 Einw., 6–40 m ü. M., unter 47° 13' n. Br., 1° 33' w. L., an der Loire, 52 km vom Atlantischen Ozean an der Fluggrenze, auf Inseln des in sechs Arme geteilten Flusses (21 Brücken), Knotenpunkt der Weibahn. N. hat stattliche Märs, schöne Plätze (Place Royal, Place Louis XVI), Promenaden (Cours Saint-Pierre und Saint-André) und Bauten: Kathedrale Saint-Pierre (15.–19. Jh.), Saint-Jacques (12. Jh.), Saint-Nicolas (19. Jh.), auch eine prot. Kirche; ehemaliges Residenzschloß der Herzöge der Bretagne (1466), Präfektur (1777), Theater (1788), Stadthaus (1808), Börse (1812). Die wachsende Industrie umfaßt Schiff-, Lokomotiven- und Maschinenbau, Genußmittel,



Nantes.

chemische, Konservenindustrie. Handel und Schifffahrt steigen, seitdem N. durch den auf 8 m vertieften, 15 km langen Seeschiffahrtskanal (1893 erbaut) mit seinem Vorhafen Saint-Nazaire (s. d.) verbunden ist. Schiffsbeingang (ohne Küstenfahrt) 1926: 506 beladene Schiffe von 0,56 Mill. Reg.-T. N. hat Handelskammer, Seehandelsgericht, Warenbörse, Bantzen. Der Bildung dienen drei zur Universität Rennes gehörige Vorbereitungsschulen, Baisteur-Institut, freie Rechts-, höhere Handels-, Seefahrtsschule, 2 Lyzeen, Priester-, Lehrerseminar, Konservatorium; Stadtbibliothek (210 000 Bde., 2582 Handschriften), 4 Museen, Botanischer Garten, 8 gelehrte Gesellschaften; der Wohlfahrt dienen Taubstummen- und Blindenanstalt, Waisenhäuser, Hospitäler. Behörden: kath. Bischof, Präfect, Gerichtshof, Kommando des 11. AR. — N., bei den Kelten Condevincum, bei den Römern Portus Namnetum, im Mittelalter Sitz der Herzöge von Bretagne, kam 1491 an Frankreich. Hier erließ Heinrich IV. 13. April 1598 das Edikt von N. (s. d.), das 22. Okt. 1685 Ludwig XIV. aufhob. N. erlebte in der Französischen Revolution eine Schreckenszeit (s. Robespierre). Lit.: Pellier, *Essai sur l'histoire de la ville et du comté de N.* (1872); Durville, *Étude sur le vieux N.* (1901); M. Durand, *Le port de N.* (1910).

Nanteuil (spr. nangtjö), 1) Robert, frz. Kupferstecher, * vermutlich 1623 Reims, † im Dez. 1678 Paris, dabei selbst Schüler von Phil. de Champaigne, 1658 Ludwig XIV. Kabinettzeichner und -kupferstecher, auch als Pastellzeichner bedeutend, nach über 200 sorgfältig modellierte, lebensvolle Bildnisse nach eignen Zeichnungen sowie nach Lebrun. D. Chastel u. a. Lit.: Lottin, R. N. (2. Aufl. 1886); E. Bouvet, N. (1924).

2) Célestin François Lebœuf, franz. Maler und Graphiker, * 11. Juli 1813 Rom, † Sept. 1873 Marlotte bei Fontainebleau, Schüler von Ingres und Langlois. Bilder von ihm in den Museen von Le Havre (Die Verführung, 1850), Lille (Szene aus Don Quixotte, 1857), Valenciennes (Ein Sonnenstrahl, 1848). Er illustrierte auch Taylors »Voyages pittoresques« (1833–37), Ariosis »Rafelden Roland« (1844) u. a.

Nanticoke (spr. nāntikō), Stadt im nordamer. Staat Pennsylvania, (1920) 22 614 Ew., am Nanticotegap des Susquehanna, Bahnstation, hat Anthrazitbergbau.

Nantikoke (spr. nāntikō), Indianerstamm der Algonkin, an der Chesapeakebucht in Maryland, etwa 500 Köpfe.

Nantikong, Hauptstadt der chines. Prov. Kiangsi, etwa 300 000 Ew., am Kankiang, in dessen Deltaebene oberhalb vom Pojangsee, durch Bahn mit Kiangiang verbunden, hat lebhaften Schiffsverkehr.

Nantua (spr. nangtūa), Arr.-Hauptstadt und Sommerfrische im franz. Dep. Ain, (1921) 2835 Ew., 480 m ü. M., im Jura, am See von N. (1,4 qkm, 43 m tief), an der Bahn Bourg-en-Bresse–Bellegarde, hat romanische ehemalige Abteikirche Saint-Michel (12. Jh.), Collège, Weberei, Diamantenschleiferei, liefert Rämme und Drechslerwaren.

Nantuxet (spr. nāntuxet), sandige, baumlose Insel an der Küste des nordamer. Staates Massachusetts, südl. von der Cape Cod-Halbinsel, 130 qkm, mit dem malerischen Städtchen N. (etwa 3000 Ew.); beliebte Sommerfrische mit Fischerei.

Nantwich (spr. nāntiwī), Stadt in Cheshire (England), (1921) 7296 Ew., an der Bahn Crewe–Wellington, hat höhere Schulen, Solbäder, liefert Leder, Schuhe, Handschuhe und Eisen.

Nantyglo und Mlaina (spr. nāntiō-āmb-ōlāna), Stadt in

Monmouthshire (England), (1921) 16 448 Ew., an der Bahn Brynmawr–Newport, hat Eisenindustrie.

Nanzig, deutscher Name der Stadt Nancy.

Nao, Nap, 1) (N. Cq po) südital. Vorgebirge, s. Lacinium; 2) (Cq b o d e l a N a o) span. Vorgebirge südl. von Valencia.

Naageorgius (gräzisiert für Kirchmahr), Thomas, neulat. Dichter, * 1511 Lubelschmeiß bei Straubing, † 29. Dez. 1563 Wiesloch als Pfarrer, schrieb außer biblischen Stücken (z. B. »Judas Iscariotes«) Dramen, voll Begeisterung für Luther und voll Haß gegen das Papsttum, in Sprache und Vermaßen des Plautus: »Pammachius« (1538; neu hrsg. 1891), »Incendia seu Pyrgopolinices« (1541), »Mercatorseu Iudicium« (1540); gekürzt von Martin Gravius u. d. L.: »Tragoedia nova« (1612), die fogleich verdeutscht wurden, sowie das satirische Gedicht »Regnum papisticum« (1553; deutsch 1555).

Naón, N ó m u l o, argentin. Staatsmann, * 17. Febr. 1875 Buenos Aires, ein Führer der Radikalen beim Umsturz von 1893, seit 1902 Abgeordneter, 1908 Unterrichtsminister, 1910 Gesandter in Washington, vertrat Argentinien auf der 2. Haager Konferenz 1907, beim Schiedsgericht zwischen Venezuela, Ecuador und Kolumbien, 1914 bei der Niagara-Konferenz usw.

Naß, der innere Raum des griechischen Tempels.

Napa, Stadt im nordamer. Staat Kalifornien, (1920) 6757 Ew., im nördl. Küstengebirge, nördl. von der Bai von San Francisco, Bahnknoten, hat Obst-, Weinbau.

Napajedia, Stadt in Mähren, (1921) 3607 tschech. Ew., an der March und der Bahn Lundenburg–Perau, hat Schloss, Bezg. und landw. Industrien.

Napata, alte Stadt am oberen Nil, nach der Eroberung Nubiens (um 1500 v. Chr.) an der Südgrenze des ägyptischen Reiches, war dann Mittelpunkt eines nubischen Priesterstaates (später Königreichs) N. Die Trümmer liegen am Gebel Barka in der Nähe von Merawi (Merowe), dem neuen Hauptort von Dongola (vorher Urdu). S. Ägypten (Sp. 215 f.), Äthiopien.

Napp, Berg, i. Einnentaler Alpen. [und Nusch.]

Nappfentobalt, s. Arsen.

Nappfentesteine (Rillen-, Grübchen-, Opfer-, Druiden-, Zeichen-, Schalen-, Landkarten-, Baldersteine, Hegenessel, Eisenmühlstein), anstehende Gesteine, erratische Blöcke, Menhirs, Dolmen, Grabkammersteine, an deren Oberfläche sich muldenförmige, 5–30 cm breite Vertiefungen befinden, die von Menschenhand hergestellt sind, vom Volk vielfach für Fingerabdrücke des Teufels oder von Riesen usw. gehalten, die mit den Steinen geworfen hätten. Teils bedecken die Vertiefungen die Steinfläche unregelmäßig, teils sind sie zu Kreisen angeordnet und durch Rillen verbunden. Die wissenschaftliche Deutung macht Schwierigkeiten, da künstliche Nappfentesteine von natürlichen Vertiefungen kaum zu unterscheiden sind. Sagen und abergläubische Gebräuche lassen vermuten, daß sie im Kultus eine Rolle gespielt haben. Hierher gehören auch die sog. Nosttrappen und die Grübchen an mittelalterlichen Kirchenmauern, ebenfalls noch nicht befriedigend erklärt. Lit.: A. Magni, *Nuove pietre cupelliformi nei dintorni di Como* (1901, mit Lit.-Nachw.).

Nappfuchen (Nisch-, Toppfuchen, Guglhupf), ein Kuchen aus Mehl, Eiern, Butter, Zucker und Gewürzen mit Hefe oder Backpulver, in einer nappförmigen, gerietten Form gebacken.

Napppilze (Wederpilze), s. Peziza.


Napfschneden, 1) (Ancyclus) s. Lungenschneden; 2) (Patellidae) s. Schneden.

Naphthali (hebr. naphthalī, Nepht[h]alin), israelitischer Stamm weibl. vom See Genezareth und dem obern Jordan; in der Sage Sohn Jakobs und der Bilha.

Naphtha (griech.), f. Erdöl.

Naphthalan (Nafthalan), Mischung hochsiedender Anteile des kaulatischen Erdöls mit etwa 2,5–4 v. S. Seife. Salbenartige, dunkelbraungüne, eigenartig petroleumähnlich riechende Masse, unlöslich in Wasser, mit Fetten mischbar. N. wirkt juckreiz- und schmerz- lindernd und dient als Decksalbe bei Verbrennungen, bei Ekzemen, gegen Hautjucken und Nesselsucht.

Naphthalin (Steinkohlenteerlampfer) $C_{10}H_8$, entsteht beim Aufeinanderwirken von Benzol C_6H_6 , Äthylen und Äzetylen bei hoher Temperatur, findet sich im Steinkohlenteer (5–10 v. S.), auch im Braunkohlens- und Holzteer. N. stellt seiner Konstitution nach ein Kondensationsprodukt von 2 Benzolkernen dar.



Es wird aus den bei 200–230° siedenden Fraktionen beim Destillieren des Steinkohlenteers durch Abkühlen gewonnen und durch Pressen in der Wärme von noch anhaftendem Öl befreit. Dieses Warmpressgut, das bei 78,6° erstarrt, ist schon für manche Zwecke brauchbar. Für andre wird es in heißem Zustand weiter gereinigt durch Waschen mit konzentrierter Schwefelsäure, die dann durch Wasser und Natronlauge entfernt wird. Reste von Verunreinigungen und von Feuchtigkeit läßt man aus dem noch warmen N. sich absetzen und destilliert im Dampfstrom. Das Destillat wird nach einem wasserhaltigen Vorlauf in einem eisernen Kasten aufgefangen und in Zinkblecheimer abgefüllt. N. bildet farblose, oft silberglänzende, durchdringend riechende Blättchen, schmeckt brennend, löst sich schwer in kaltem, leicht in heißem Alkohol, in Äther und Chlor, nicht in Wasser, spez. Gew. 1,145, schmilzt bei 80°, verflüchtigt sich langsam schon bei gewöhnlicher Temperatur. N. dient zur Herstellung von Teerfarbstoffen (Darstellung von Naphthylamin, Naphthol u. a. Derivaten), Phthalsäure, Rußbereitung, Karburieren von Leuchtgas, zur Erzeugung von Dekalin und Tetralin, in der Sprengstoffindustrie, ferner als Kumpfereratz in der Zellulosefabrikation und als Treibmittel bei Motoren. N. wirkt in gewissem Grade giftig auf Vögel und niedere Tiere, wurde daher früher als Schutzmittel für ausgepöpte Tiere sowie als Mottenschutz- und Desinfektionsmittel verwandt. Für Menschen ist es ungiftig; ärztlich dient es äußerlich als Salbe, besonders gegen Krätze. In kleinen Gaben wird es gegen Spulwürmer bei Kindern empfohlen. Durch Hydrieren des Naphthalins werden flüssige Kohlenwasserstoffe erzeugt. Die Derivate des Naphthalins entstehen durch Substitution der Wasserstoffatome analog den Benzolderivaten. Die Bezeichnungsmöglichkeiten für die Derivate sind aus den Strukturabildungen ersichtlich; es gibt danach bei einem Substituenten zwei Isomere (z. B. α - und β -Naphthol [$C_{10}H_7.OH$]), da hier die einzelnen α und β unter sich gleichgeltend sind, hingegen bei zwei gleichen Substituenten schon zehn Isomere usw. S. auch Steinkohlenteer. Lit.: Reverdin und Nölting, über die

Konstitution des N. u. seiner Abkömmlinge (1880); Reverdin u. Zuida, Tabellar. Übersicht der Naphthalinderivate (1894, 2 Tle.); Täuber u. Norman, Die Derivate des N. (1896); Budowski, Naphthen-Naphthalin, f. Martinsgelb. (säuren) (1922).

Naphthalinsulfosäuren entstehen bei Einwirkung von konzentrierter Schwefelsäure auf Naphthalin.

Naphthamein, f. Naphthylamine.

Naphthamin, f. Stilbenfarbstoffe.

Naphthamotor, f. Verbrennungskraftmaschinen.

Naphthazarin, f. Mizarinschwarz.

Naphthene (Hexahydrobenzole), Hauptbestandteil des kaulatischen Erdöls, finden sich auch im Braunkohlenteer und Schieferen sowie in den durch Destillation von Kolophonium bereiteten Harzölen. Man erhält sie durch Reduktion aromatischer Kohlenwasserstoffe mit Jodwasserstoffsäure bei hoher Temperatur. Mit Chlor geben sie zunächst Monochlorsubstitutionsprodukte, mit Salpetersäure Nitrosubstitutionsprodukte. Hexahydrobenzol C_6H_8 , entsteht auch durch Reduktion von Jodhexamethylen und durch Einwirkung von Natrium auf Hexamethylenbromid; es ist eine benzinähnlich riechende Flüssigkeit.

Naphthensäuren (Hexahydrobenzoesäuren), werden bei der Raffinierung des russischen Erdöls als Nebenerzeugnis gewonnen, indem man Luft nacheinander mit Schwefelsäure und Natronlauge einbläst und aus den abgechiedenen Abfällungen durch Ausfällen die Natriumsalze der N. gewinnt. Sie kommen als dicker Sirup in den Handel, geben mit Wasser eine klare, alkalische, wie Seife schäumende Lösung und werden Schmierseifen, besonders medizinischen, beigemengt. Sie dienen zur Herstellung von Fußbodenölen, zum Regenerieren von Kautschuk und als Kupfer- und Zinksalz zum Tränken von Eisenbahnstücken.

Naphthindon (Diazinblau), f. Diazinfarbstoffe.

Naphthionsäure (Naphthylamin-sulfosäure), wird aus α -Naphthylamin durch Erhitzen mit konzentrierter Schwefelsäure auf 130° dargestellt; bildet kleine Nadeln und dient zur Darstellung von Azofarbstoffen (Kongorot).

Naphthochinone. α -Naphthochinon entsteht bei Oxydation von Naphthalin, α -Diamidonaphthalin, Amidonaphthol oder α -Naphthylamin mit Chromsäure, bildet gelbe, stark chinonartig riechende Kristalle, löst sich in Alkohol und Äther, mit rotbrauner Farbe in Alkalien, verflüchtigt sich mit Wasserdampf. Mit Salpetersäure bildet es Phthalsäure. β -Naphthochinon entsteht bei Oxydation von β -Amido- α -Naphthol, bildet rote, geruchlose Nadeln, ist nicht flüchtig mit Wasserdampf.

Naphthochinonogime (Nitrosonaphthole), entstehen aus den Naphthochinonen durch Kochen mit Hydroxylaminchlorhydrat, auch bei Einwirkung von Salpetriger Säure. Vom β -Naphthochinon leiten sich zwei Urime ab, die zum Unterschied von dem Urime des α -Naphthochinons die Eigenschaft des Wizenfarbens haben. Mit Eisenoxyd bilden sie dunkelgrüne, mit Kobalt dunkelrote Lake.

Naphthoesäuren $C_{10}H_7.COOH$, entstehen durch Verseifen der Naphthonnitrile.

Naphtholblau, f. Indophenole und Melodol-Blau.

Naphthole (Naphthylalkohole, Dynaphthaline) $C_{10}H_7.OH$, Hydroxyderivate des Naphthalins, zwei isomere Körper, die sich im Steinkohlenteer finden und bei Einwirkung von Salpetriger Säure auf die beiden isomeren Naphthylamine oder beim Schmelzen der beiden Naphthalinsulfosäuren mit Alkali

entstehen. Sie geben mit Ammoniumzinkchlorid leicht Naphthylamine. α -Naphthol bildet farblose Nadeln, riecht schwach phenolartig, schmeckt brennend, sein Staub reizt zum Niesen, ist leicht löslich in Alkohol und Äther, auch in Älteren, kaum in Wasser, schmilzt bei 94°, gibt mit konzentrierter Schwefelsäure α -Naphtholmonosulfosäure, die durch Eisenchlorid tiefblau gefärbt wird, dient zur Darstellung von Azofarbstoffen. Nitro- α -Naphthol, aus Nitronaphthalin erhalten, kristallisiert in gelben Nadeln und bildet mit Älteren goldgelbe, kristallisierbare Salze, deren Lösungen Wolle und Seide goldgelb färben. Dinitro- α -Naphthol, aus α -Naphtholmonosulfosäure und konzentrierter Salpetersäure erhalten, kristallisiert ebenfalls in gelben Nadeln, sein Kalium- oder Natriumsalz ist als Martiusgelb (s. d.) im Handel. — β -Naphthol ist dem α -Naphthol ähnlich, aber fast geruchlos, schmeckt brennend, sein Staub reizt zum Niesen, es löst sich leicht in Alkohol, Äther und heißem Wasser, schmilzt bei 122°, gibt mit konzentrierter Schwefelsäure β -Naphtholmonosulfosäure, die wie das β -Naphthol durch Eisenchlorid grün gefärbt wird. β -Naphthol dient zur Darstellung von Azofarbstoffen und wegen seiner antiseptischen Wirkung zur Herstellung anatomischer Präparate. Es ist weniger giftig als Phenole und Kreosole, kann aber auch bei äußerlicher Anwendung Nierenschädigungen hervorrufen. Der Harn wird durch β -Naphthol olivgrün. Man benutzt es äußerlich gegen Hautkrankheiten, auch gegen Krätze. Wichtigere Verbindungen: Naphrol (β -Naphtholmonosulfosaures Kalium), Antiseptikum, auch gegen Fieber und Rheumatismus benutzt; Benzonaphthol (β -Naphtholbenzoesäureester), Darmantiseptikum; Betol (Salizylsäureester), Orphol (β -Naphtholweinstein), Aluminol (β -Naphtholdisulfosaures Aluminium), wie Naprol benutzt. **Naphtholgelb**, Nitrofarbstoff, das Natrium- oder Kaliumsalz der 2,4-Dinitro-1-naphthol-7-sulfosäure, dient zum Färben von Wolle.

Naphtholpech, der bei der Reinigung des β -Naphthols durch Destillation verbleibende Rückstand, bildet eine schwarze, spröde, glasglänzende Masse und dient als elektrischer Isolationsmasse.

Naphtholrot, s. Färberei (Sp. 471).

Naphtholsäure (Betol), s. Naphthole.

Naphtholschwarz, s. Azofarbstoffe.

Naphtholsulfosäuren, s. Naphthole.

Naphthorubin (Palatinrot), saurer Azofarbstoff, α -Naphthylamin-azo- α -Naphtholdisulfosäure RG.

Naphthylalkohole, s. Naphthole.

Naphthylamine (Aminonaphthaline) $C_{10}H_7NH_2$. α -Naphthylamin entsteht aus Nitronaphthalin bei Einwirkung von Eisen und Salzsäure und bei Erhitzen von α -Naphthol mit Ammoniumzinkchlorid auf 250°, auch beim Erhitzen von Anilin mit Zinkchlorid und Brenzschmelze. Es bildet farblose Nadeln, riecht und schmeckt unangenehm, löst sich in Alkohol und Äther, kaum in Wasser, schmilzt bei 50°, sublimiert leicht, färbt sich an der Luft rot und bildet mit Säuren lösliche, schön kristallisierende Salze, deren Lösungen mit Oxidationsmitteln zahlreiche gefärbte Produkte liefern; Eisenchlorid fällt blaues Naphthamein. Man benutzt α -Naphthylamin zur Darstellung von Azofarbstoffen, Martiusgelb, Magdalarot usw. β -Naphthylamin entsteht aus β -Naphthol durch Behandeln mit Ammoniumsalzjodchlorid bei 270–280°. Es bildet weiße, geruchlose Blättchen, schmilzt bei 112°, löst sich in Wasser, Alkohol und Äther und

gibt mit Eisenchlorid keine bezeichnenden Färbungen. Es dient zur Darstellung von Azofarbstoffen.

Naphthylamingelb, s. Martiusgelb.

Naphthylaminisulfosäure, s. Naphthionsäure.

Naphthylendiamine (Diaminonaphthaline) $C_{10}H_8(NH_2)_2$, meist gut kristallisierend und in Alkohol, Äther und in heißem Wasser löslich.

Napier (spr. nepier). Hauptstadt der Prov. Hawkesbay auf der Nordinsel von Neuseeland, (1908) 17933 Einw., an der Südküste der Hawkesbay, durch Bahn mit Wellington verbunden, mit dem Hafen Port Murihi, ist Ausfuhrort für ein reiches Acker- und Weideland.

Napier (spr. nepier), 1) John (Napier, Napair), Laird of Merchiston, schottischer Mathematiker, Haupterfinder der Logarithmen, * 1550 Merchiston Castle bei Edinburgh, † das. 4. April 1617, hat bereits 1594, unabhängig von J. Bürgi, die Grundgedanken der Logarithmenrechnung gehabt. Er veröffentlichte die erste Logarithmentafel: »Mirifici logarithmorum canonis descriptio« (1614), deren 2. Auflage (1619) sein Sohn Robert eine ältere Schrift N. s. »Mirifici logarithmorum canonis constructio«, und Anmerkungen von Briggs (s. d.) beifügte. Neperische Analogien heißen von N. aufgestellte Formeln zur Dreiecksberechnung, die in der Astronomie viel gebraucht werden. 1834 veröffentlichte ein Nachkomme, Mar N., die »Memoirs of J. N. of Merchiston« und 1839 dessen nachgelassene Manuskripte. Lit.: Gravelaar, J. N. s. Werken (in den »Verh. der Akad. d. Wiss. zu Amsterdam«, 1899).

2) Sir Charles James, Verwandter des vorigen, brit. General, * 10. Aug. 1782 London, † 29. Aug. 1853 Dalnair bei Portsmouth, kämpfte 1793 in Irland, dann auf der Pyrenäenhalbinsel gegen Napoleon, 1812–14 gegen die Ver. St. v. A., vernichtete 1844 die Macht der Emire von Sind. Er schrieb: »Lights and Shades of Military Life« (1851; 2. Aufl. 1853), »Letter on the Defence of England by Corps of Volunteers and Militia« (1852; deutsch 1852) u. a. Lit.: »The Conquest of Scinde« (1845); »History of Sir Ch. N. Administration of Scinde« (1851); Sir W. Napier (Bruder), The Life and Opinions of Sir Ch. J. N. (1857, 4 Bde.); W. M. Bruce, Life of General Sir Ch. N. (1885); Sir W. F. Butler, Sir Ch. N. (1890).

3) Sir William Francis Patrick, Bruder des vorigen, brit. General, * 17. Dez. 1785 Edinburgh bei Dublin, † 12. Febr. 1860 Clapham, kämpfte 1808–14 in Spanien, wurde 1859 General und schrieb »History of the War in the Peninsula« (1828–40, 6 Bde.; neue Ausg. 1890, 6 Bde., und 1893, 3 Bde.). Lit.: S. M. Bruce, Life of General Sir W. N. (1864, 2 Bde.).

4) Sir Charles, Vetter des vorigen, brit. Admiral, * 6. März 1786 Merchiston Hall bei Falkirk, † 6. Nov. 1860, kämpfte 1840–41 gegen Mehmed Ali, leitete im Krimkrieg 1854 die Ostflotte ohne Erfolg, wurde 1858 Admiral. In Briefen an die »Times«: »The Navy, its Past and Present State« (1850) griff er die Marineverwaltung an. Er schrieb: »The War in Portugal between Don Pedro and Don Miguel« (1836, 2 Bde.), »The War in Syria« (1842, 2 Bde.), »History of the Baltic Campaign« (1857). Lit.: Elers Napier, Life and Correspondence of Sir Charles N. (1862, 2 Bde.).

5) Robert Cornelis, 1. Baron (seit 1868) N. of Magdala, brit. Feldmarschall (1883), * 6. Dez. 1810 auf Ceylon, † 14. Jan. 1890 London, trat 1826 in das Korps der bengalischen Ingenieure, organisierte 1842 die Grenzstation Umballah, baute gesunde

Lagerkasernen (N.-barracks), kämpfte 1848 gegen Musradisch, wurde oberster Zivilingenieur des Pandschab. 1857 hatte er Anteil an der Entsefung Lathnaus, befehligte 1860 in China, wurde 1865 Oberbefehlshaber in Bombay und erhielt 1867 den Oberbefehl in Oberindien, wo er 1868 die Felsenfestung Nagbala stürmte. Lit.: Lady N. in »Deutsche Revue« (1870).

6) Francis, 1. Baron Ettrid of Ettrid (seit 1872), brit. Diplomat, * 15. Sept. 1819, † 20. Dez. 1898 Florenz, seit 1840 Gesandtschaftsattaché in Wien, bekleidete diplomatische Posten in Teheran, Neapel, Petersburg und Konstantinopel, wurde 1857 Gesandter in Washington, 1858 im Haag, 1860 Botschafter in Petersburg, 1864 in Berlin. 1866–72 war er Gouverneur von Madras.

Napo, linker Zufluß des Amazonasstroms, 800 km lang, entspringt in Ecuador am Cotopaxi, ist im pbern Laufe ein schnellerreicher Gebirgsstrom, durchzieht im untern Lauf gegen S. die Urwälder am Fuße der Cordillere von Ecuador und mündet in Perü. Für kleine Dampfer ist er bis La Coca (320 km) fahrbar.

Napoca, röm. Kolonie, s. Klausenburg.

Napoléon (spr. napôleon), ein bräunlicher Marmor (s. d., Sp. 1746).

Napoleon, 1) Napoléon I. Bonaparte, Kaiser der Franzosen, * 15. Aug. 1769 Ajaccio (Korsika), † 5. Mai 1821 Saint Helena, Sohn von Carlo Bonaparte und Letizia Ramolino (s. Bonaparte), kam 1779 in die Kriegsschule zu Brienne, war seit 1786 Unterleutnant in Valence, Paris, Douai und Auxonne, wurde 1789 Oberleutnant in Grenoble. Nach dem Tode des Vaters (1785) in bedrängter Lage, trat N. anfangs für Paoli, den Vorkämpfer der korsischen Freiheit, gegen das siegreiche Frankreich ein. Als er aber 1792 den Sturz des Königtums mit ansah, ahnte er eine freie Bahn für seinen Ehrgeiz in der hereinbrechenden Anarchie, und wählte Frankreich zu seinem Vaterland. Er zeichnete sich 1793 bei der Belagerung von Toulon als Hauptmann aus, indem sein Vorgehen die Engländer zur Räumung des Hafens zwang, worauf sich die Stadt ergab; er wurde daraufhin Brigadegeneral der Artillerie. Beim Sturz Robespierres (27. Juli 1794) wurde N. als Freund des jüngern Robespierres verhaftet, war bald freigelassen, aber Juli 1795 aus der Offiziersliste gestrichen. Er lebte dann ärmlich und zurückgezogen in Paris, bis er 13. Vendémiaire (5. Okt.) Gelegenheit erhielt, als Verteidiger des Konvents einen royalistischen Aufstand niederzuschlagen. Er wurde nunmehr Divisionsgeneral und erhielt 27. Febr. 1796 formell den Oberbefehl der italienischen Armee, den er Mitte März übernahm; auch vermählte er sich 9. März 1796 mit Josephine (s. d.), Witve des Generals Beauparnais. Mit dem italienischen Feldzug seit April 1796 beginnt Napoleons Siegeslaufbahn, die ihn, den Erben der Revolution, allmählich zum Herrscher Frankreichs machte. Er besiegte die Piemontesen bei Mondovì, die Österreicher bei Lodi und drang bis Mantua vor, das er Mai 1796 bis Februar 1797 belagerte. Entsatzversuche wies er in den Schlachten bei Castiglione, Bassano, Arcole und Rivoli ab, sobald sich die Festung ergab. Nachdem er durch einen raschen Vorstoß den Papst zum Frieden von Tolentino gezwungen, drang er bis nach Steiermark vor und erzielte 18. April 1797 den Vorfrieden von Leoben, der 17. Okt. in Campo Formio (s. d.) bestätigt wurde. Das Ergebnis war eine Machtteilung zwischen Frankreich und Österreich. Als siegreicher Feldherr sicherte N. dann die Regierung gegen Angriffe von rechts und links,

indem er 2 Direktoren und 52 Deputierte durch den Staatsstreich vom 18. Fructidor (4. Sept. 1797) verbannen ließ. Er führte auch den Kampf gegen England, die letzte Hauptmacht der ersten Koalition, fort, indem er 1798 den ägyptischen Feldzug unternahm (s. Ägyptische Expedition der Franzosen). Er erreichte 30. Juni Alexandria, nachdem er unterwegs Malta besetzt hatte; nach einem Sieg bei Gizeh gewann er 25. Juli Kairo. Da die Vernichtung seiner Flotte bei Abukir ihm den Rückzug abschnitt, fiel er in Syrien ein, stieß aber bei Akkon auf unbesiegbaren türkischen Widerstand. Nach Ägypten zurückgekehrt, vernichtete er 25. Juli 1799 bei Abukir ein türkisches Heer. Um sein durch die zweite Koalition bedrohtes Vaterland zu retten, sah er sich August 1799 gezwungen, seine Truppen im Stich zu lassen; 9. Okt. landete er bei Fregjus. Durch den Staatsstreich vom 18. Brumaire (9. Nov.) machte N. der in Frankreich immer unbeliebter gewordenen Direktorialregierung ein Ende; das Ergebnis dieses Schrittes war eine verkappte Monarchie des Generals.

Die Verfassung des Jahres VIII (Dezember 1799) gab N. als Erstem Kon sul auf 10 Jahre die Staatsführung, während die beiden andern Kon suln nur beratende Stimme hatten. N. begann nun eine geniale Neuordnung des Staates, aufgebaut auf der Rechtsgleichheit (Code Napoléon, 1807). Er vollendete die Vereinheitlichung der Verwaltung, indem er durch einander übergeordnete Machtäber das ganze Land beherrschte. Er gestattete die Rückkehr der Emigranten und machte Frieden mit der Kirche, indem er 15. Juli 1801 mit dem Papst ein Konkordat schloß; 1802 stiftete er die Ehrenlegion (s. d.). Nach außen beseitigte er die letzten Widerstände gegen sein Regiment, indem er 14. Juni 1800 bei Marengo die Österreicher besiegte; nach dem Siege Moreaus bei Hohenlinden (3. Dez.) schloß Österreich 9. Febr. 1801 den Frieden von Lunéville. Durch die Preisgabe Ägyptens erreichte N. Oktober 1801 Frieden mit der Türkei, worauf sich auch England 27. März 1802 zum Frieden von Amiens verstand. N. bewies bald seine Vormacht: in Europa 1803 beim Reichsdeputationshauptschluß; in Deutschland, im Innern durch die Wahl zum Kon sul auf Lebenszeit (3. Mill. Stimmen gegen wenige tausend). Er ließ die royalistischen Verschwörer Coudoual und Bichgrün verhaften und verbannte seinen Nebenbuhler Moreau; die Hinrichtung (1804) des Herzogs von Enghien (s. d.) erregte großes Aufsehen. Im Banne der Macht wählte der Senat Mai 1804 N. zum erblichen Kaiser der Franzosen (das folgende Kaisertum ergab 3,57 Mill. [gegen 2569] Stimmen für N.), worauf 2. Dez. 1804 die Krönung in Paris durch Papst Pius VII. und Mai 1805 die in Mailand folgte.

Das Freiheitsstreben der Französischen Revolution fand ein Ende in der Alleinherrschaft eines Generals, der, um seine Stellung im Innern zu wahren, seine Macht nach außen erweitern mußte. Andererseits wollte die mächtige See-, Kolonial- und Handelsmacht England Napoleons Vorherrschaft in Europa nicht dulden. Ritt brachte August 1805 die dritte Koalition (England, Österreich, Rußland und Schweden) gegen Frankreich zustande. N. aber vernichtete ein österreichisches Heer bei Ulm (17. Okt.) und schlug dann in der Dreitageschlacht von Austerlitz (2. Dez.) die verbündeten Österreicher und Russen. Schon 26. Dez. schloß Österreich den Preßburger Frieden, in dem es Deutschland und Italien preisgab. N. aber gab Teile

dieser Länder seinen Verwandten und Marschällen, die seine Vasallen wurden. Auch stiftete er 17. Juli 1806 den Rheinbund (s. d.), um die Fürsten Westdeutschlands in seiner Hand zu haben. Dann reizte er Preußen zum Krieg und zertrümmerte seine Macht bei Jena (14. Okt. 1806) und Auerstedt. Mit einem Schlag war er Herr des Landes und rückte sogar in Polen ein. Nach der unentschiedenen Schlacht bei Eylau (7./8. Febr. 1807) besiegte er die Russen 14. Juni bei Friedland, worauf Zar Alexander I. im Frieden von Tilsit Preußen preisgab und zur Abtretung des halben Gebietes nötigte. Um seinen Hauptfeind, England, durch den Wirtschaftskrieg zu bezwingen, verfügte N. 21. Nov. 1806 von Berlin aus die Kontinentalperre (s. d.). Als Herr des Festlandes, auf der Höhe seiner Macht, traf er sich Oktober 1807 mit Zar Alexander in Erfurt und schloß erneut ein Bündnis mit ihm.

Etwas in dieser Zeit begannen sich die Völker Europas gegen die ihnen unbenutzte Herrschaft der Franzosen aufzulehnen, und zwar zunächst die Spanier und die Tiroler. Nachdem N. 1807 Portugal hatte besetzen lassen, zwang er die Könige Spaniens, Karl IV. und Ferdinand VII., zum Verzicht und gab das Land seinem Bruder Joseph. Der nunmehr hell auflodernde Volkskrieg war dank englischer Hilfe im S. erfolgreich (s. Bailén). (Weiteres s. Spanien, Geschichte.) N. selbst sah sich eben zu diesem Zeitpunkt gezwungen, gegen Österreich vorzugehen, das abermals gegen Frankreich zu Felde zog. N. siegte bei Regensburg und zog 13. Mai 1809 in Wien ein; bei Wagram (21./22. Mai) war ihm zunächst ein Erfolg versagt, dafür schlug er die Österreicher um so empfindlicher bei Wagram (5./6. Juli) und erreichte im Frieden von Wien (14. Okt. 1809) einen günstigen Kriegsschluß. Auch den Aufstand der Tiroler, die, vom Gelände begünstigt, zunächst Erfolge errungen hatten, konnten seine Generale bald niederschlagen. Der Kirchenstaat wurde dem Reich einverleibt, der Papst nach Frankreich gebracht. N. ließ sich Dezember 1809 von seiner kinderlosen Gemahlin Josephine scheiden und vermählte sich 1. April 1810 mit Maria Luise (s. Maria 12), Tochter Franz' II. von Österreich, die ihm den »König von Rom« (s. Reichstadt) geb. über die Aufhebung des Kirchenstaates s. d. (S. 1341). Das Bündnis mit Rußland, das zudem die Kontinentalperre, da nicht unmittelbar von dem gefährlichen England bedroht, ablehnte, zerbrach. Daher plante N. einen Zug gegen Rußland und drang mit der Großen Armee (600 000 Mann) nach den Siegen bei Smolensk (17. Aug. 1812) und Borodino (7. Sept.) bis Moskau vor. Allein der von den Russen selbst angelegte Brand nötigte 19. Okt. zum Rückzug, wobei das Heer fast ganz der Kälte und dem Hunger, in geringerem Maß auch der russischen Verfolgung erlag; der Übergang über die Beresina (26.—28. Okt.) brachte die fast völlige Auflösung. N. verließ sein Heer und reiste, um die Erhebung Malets (s. d.) abzumehren, nach Paris, wo er 19. Dez. anlangte. Sofort befahl er neue Aushebungen, denn Preußen erhob sich jetzt (vgl. Tauroggen) zum Befreiungskrieg, worauf die Russen April 1813 Sachsen besetzten. N. zwang darauf mit einem neuen Heer die Verbündeten durch Siege bei Großgörschen und Bautzen zum Rückzug nach Schlefien. Er lehnte jedoch das ihm Meiningen und Italien blassende Friedensangebot Österreichs ab, sodaß sich dieses den Ostmächten angeschlossen. Nochmals bei Dresden 26./27. Aug. siegreich, wurde er durch verschiedene Niederlagen seiner Feldherren genötigt, auf Leipzig zurückzuweichen. Dort erlag er

in der Völkerschlacht (s. Leipzig, Sp. 810) 16.—18. Okt. der Übermacht, konnte aber erhebliche Teile seines Heeres (100 000 Mann) nach Frankreich zurückführen.

Da N. nicht alles verlieren wollte, lehnte er alle, auch günstige Friedensanträge ab. Die Verbündeten drangen darauf Anfang 1814 in Frankreich ein, siegten bei La Rothière, wurden aber getrennt bei Montmirail und Montereau geschlagen. Doch erlag N. trotz geschicktester Kriegsführung der Übermacht bei Laon und Arcis-sur-Aube und dankte 11. April in Fontainebleau ab, nach vergeblichem Versuch, seinem Sohn die Krone zu retten. Als Fürstentum und Verbannungsort wurde ihm Elba zugesprochen, während Ludwig XVIII. den französischen Thron bestieg.

Als N. jedoch von der Unzufriedenheit in Frankreich und der Uneinigkeit der Mächte Kunde erhielt, verließ er 1. März 1815 Elba, gewann Grenoble und Lyon und zog dank Neys Abfall 20. März in Paris ein. Durch Erlass einer neuen Verfassungsakte suchte er das Volk zu gewinnen. Im Kampf gegen das englisch-preussische Heer siegte er 16. Juni über Blücher bei Wigny (s. d.), wurde aber 18. Juni bei Waterloo (s. d.; Belle-Alliance) durch Wellington und Blücher vollständig geschlagen. Damit war Napoleons Herrschaft der »Hundert Tage« zu Ende; auch sein Verzicht zugunsten seines Sohnes konnte die Rückkehr der Bourbonen nicht hindern. Er begab sich daher bei Rochefort auf das englische Schiff »Bellerophon« und wurde als Gefangener nach der Insel St. Helena gebracht. Unter strenger, kleinlicher Bewachung (s. Lowe 1) diktierte er dort seine Denkwürdigkeiten, in denen er seine Taten so darstellte, wie er sie von der Nachwelt aufgefaßt wissen wollte. Er starb an Magentkrebs. Seine Gebeine kamen 1840 nach Paris und wurden im Dom der Invaliden beigesetzt.

N., eine Willensnatur ohne Gleichen, von bezwingendem Auftreten, schwang sich mit Hilfe der Kriegskunst, in der er noch heute unübertroffen ist, aus dürftigen Verhältnissen zum Herrn Europas auf. Die Wurzeln seines Erfolges liegen in seiner unerhörten Arbeitskraft wie in der selbständigen Entschlußfassung. Daher ist er als Organisator in militärischer und verwaltungstechnischer Hinsicht gleich ausgezeichnet. Als Politiker gestaltete er Europa um, erlag aber dem Widerstand der Völker (unter Englands Führung), deren Ideale und Gefühle er im allgemeinen verachtete. Denn er strebte nur nach Erfüllung seines unersättlichen Ehrgeizes und konnte das Wort sprechen: »Was kommt es mir auf 200 000 Menschenleben mehr oder weniger an?« (an Metternich, 1813), was nicht hinderte, daß gerade die Soldaten mit abgöttischer Verehrung an ihm hingen. Napoleons Herrschaft hatte zwei große Wirkungen: nach außen rief er den Nationalismus der Völker wach, der das 19. Jh. beherrschen sollte; nach innen schuf er durch die Beibehaltung von Glaubensfreiheit und Gleichheit vordem Gesetz dem Liberalismus eine Bahn. Die Folgezeit hat allgemein in einem wahren Kultus (vgl. Bérangers Lieder) in N. den Menschlichen gefeiert; nur dank diesem Kultus konnte N. III. Kaiser werden. In Frankreich verehrte man in N. besonders den Imperialisten, der das Volk zur »Grande nation« gemacht hatte; in Deutschland sah man in ihm den Sohn der Revolution, der Vorrechte, Feudallasten und Leibeigenschaft beseitigte und den Ideen von 1789 Bahn brach. Wertvoll für die Beurteilung Napoleons sind seine Schriften (1821, 5 Bde.; neu hrsg. von Martel, 1887—88, 4 Bde.); ferner: »Correspondance de N. I.«

(auf Napoleons III. Befehl hrsg., 1858–70, 32 Bde.; Nachträge von Leceire, Brotonne u. a.; deutsch in Auswahl von Kirchheim, 1909–10, 3 Bde.), »Mémoires de Sainte-Hélène« (hrsg. von Gourgaud u. Montholon [f. d.]; deutsch, 5. Aufl. 1909), »Le mémorial de Sainte-Hélène« (hrsg. von Las-Casès, 1821–23, 8 Bde.), »Correspondance inédite de N. I.« (hrsg. von Picard u. Zuyet, 1912–13, 3 Bde.). S. auch Tafel »Autographen I«.

Lit.: Kirchheim, Bibliographie des Napoleonischen Zeitalters (1908–12, 2 Bde.); Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire (1845–69, 21 Bde.); Lanfrey, Histoire de N. I. (1867–75, 5 Bde.; deutsch 1885, 6 Bde.); Taine, Le régime moderne (1891–94, 2 Bde.); Lévvy, Napoléon intime (1893); F. Majson, N. et sa famille (1895–1919, 13 Bde.); Colin, L'éducation militaire de N. (1900); Vandal, L'avènement de Bonaparte (1902–07, 2 Bde.); F. Holzhausen, N.s. Tod im Spiegel der zeitgenössischen Presse und Dichtung (1902); Coquelle, N. et l'Angleterre (1904); Journer, N. I. (2. Aufl. 1904–06, 3 Bde.); M. Lenz, Napoleon (1905); Schuermans, Itinéraire général de N. I. (1908); Camon, Laguerrenapoleonienne (1910); Cahuet, N. délivré (1914); Driault, N. et l'Europe (1917–1925, 4 Bde.); Périer, N. journaliste (1918); Lacour-Gayet, N. Sa vie, son œuvre, son temps (1921); Faure, N. I. (1921); Foch, Éloge de N. (1921); B. Wallentin, Napoleon (1923); Lesage, N. I., créancier de la Prusse (1924); E. Ludwig, Napoleon (1925); Bourgin, N. u. seine Zeit (1925); G. Kofoff, Napoleon (1925); Alcaës, N. et la religion (1926); Vleg, Die Frauen um N. (10. Aufl. 1927); die Werke von Kirchheim (f. d.), besonders »N., sein Leben und seine Zeit« (bis 1928: 6 Bde.).

2) N. II. (Herzog von Reichstadt), Sohn des vorigen, f. Reichstadt.

3) N. III., Kaiser der Franzosen, Karl Ludwig N., gewöhnlich Louis N. genannt, * 20. April 1808 Paris, † 9. Jan. 1873 Chislehurst (England), dritter Sohn Ludwig Bonapartes (f. d. 3) und der Hortense Beauharnais, lebte nach 1815 in Augsburg, dann in Arenenberg (Thurgau). Er beteiligte sich 1831 an dem mißlungenen Aufstandsversuch Menotti (f. d.). Durch den Tod des Herzogs von Reichstadt (1832) wurde er das anerkannte Haupt der Napoleoniden. Nach dem mißlungenen Straßburger Aufstand wurde er 1836 nach Amerika verbannt, kehrte 1837 nach Arenenberg zurück und ging, da Frankreich seine Ausweisung verlangte, nach London. Ein zweiter Versuch, die Julimonarchie zu stürzen, scheiterte 1840; N. wurde in Boulogne ergriffen und auf der Festung Ham gefangen gehalten, bis er als Maurer verkleidet (f. Babington) 25. Mai 1846 nach England entkam. Nach der Revolution von 1848 wurde N. Abgeordneter, bewahrte aber Zurückhaltung, und wurde durch Volksabstimmung (5,4 Mill. Stimmen) 10. Dez. Präsident der Republik. Durch Unterstützung des Papstes gewann N. die Klerikalen, durch Freigebigkeit und Schauspiele die Masse und das Heer. Daher wurde ihm der Staatsstreich vom 1.–2. Dez. 1851 verhältnismäßig leicht. Die Gesetzgebende Versammlung wurde aufgelöst, und eine neue Verfassung machte N. Januar 1852 zum Präsidenten auf zehn Jahre. Da das Volk zustimmte (7,8 Mill. gegen 253 000 Stimmen), wurde N. 2. Dez. 1852 als N. III. zum Kaiser der Franzosen ausgerufen und von den Mächten anerkannt; er vernichtete sich Januar 1853 mit Eugenie

(f. d.). Da N. durch einen Staatsstreich aufgekomen war, suchte er sein Land durch eine erfolgreiche Außenpolitik zu entschädigen. Im Krimkrieg (1853–56) war er der Verteidiger der Freiheit Europas gegen den Zaren; auf dem Pariser Kongreß 1856 spielte er daher die erste Rolle. Mehrere Attentate (Orsini u. a.) mahnten ihn zu einem Bündnis mit Sardinien (Juli 1858; vgl. Cabour), um Italien, gemäß einem früheren Versprechen, zu einigen. Im Feldzug 1859 siegte er bei Magenta und Solferino über die Österreicher und erzwirkte den Frieden von Villafranca, durch den Frankreich 1860 Savoyen und Nizza erwarb. Trotz diesem Erfolg erschien die folgende Vereinigung Italiens vielen Franzosen als politischer Fehler. N. suchte daher durch äußere Erfolge Teilnahme am Chinakrieg, Eingreifen in Syrien für die Christen) die öffentliche Meinung in Frankreich für sich zu gewinnen; seine Vormachtstellung in Europa war allerdings noch nicht gefährdet. Aus den gleichen Beweggründen wohl auch, wie als erklärter Beschützer der lateinischen Rasse in der Neuen Welt, ließ er sich 1862 zum Feldzug in Mexiko verleiten. Bazaine eroberte das Land; trotzdem mußte N. den als Vassall gedachten Kaiser Maximilian 1867 im Stich lassen, weil die Ver. St. v. A., nicht mehr durch Bürgerkrieg abgehalten, jede fremde Einmischung in Amerika ablehnten. Auch die Polen mußte N. 1864 ihrem Schicksal überlassen, und vollends konnte er den Aufschwung Preußens nicht verhindern, dessen Sieg über die Österreicher bei Königgrätz (Sadowa) jedes Eingreifen unmöglich machte. Hierdurch wurde Napoleons Ansehen stark vermindert. Durch Zugeständnisse an den Gesetzgebenden Körper, 1869 sogar durch Bewilligung einer Verfassung, suchte er die Wüsthimmung zu beheben. Er ließ ferner durch Niel das Heer reorganisieren (Chassepotgewehre). Unter dem Eindruck der öffentlichen Unzufriedenheit und durch ein Steinleiden in seiner Eitelkraft genehmigt, ließ er sich Juli 1870 von Außenminister Gramont sowie von Klerikalen und Reaktionären zum Krieg gegen Preußen drängen (f. Deutsch-französischer Krieg). Dieser verlief ungünstig; er selbst wurde bei Sedan 2. Sept. gefangen und nach Schloß Wilhelmshöhe gebracht. Nach seiner Enthronung (1. März 1871) begab er sich nach England, wo er seinem Leiden erlag. Als Mensch und Staatsmann war N. begabt und von Natur wohlwollend, nur etwas phlegmatisch veranlagt. Als Herrscher konnte er nie die Schuld des Staatsstreichs überwinden, und der Gegensatz zu den Ideen der Freiheit und der Volkssouveränität führte seinen Sturz herbei. N. hinterließ: »Œuvres de N. III.« (1854–69, 5 Bde.; deutsch 1857 ff., 4 Bde.). Hauptwerk: »Histoire de Jules César« (1865–66, 2 Bde.; deutsch 1865–66). **Lit.:** Victor Hugo, N. le Petit (1852); v. Sybel, N. III. (1880); de la Gorce, Histoire du second empire (1894–1903, 6 Bde.); Vlot, N. III, histoire de son règne (1898); Ebeling, N. III. und sein Hof (1891–94, 3 Bde.); Giraudau, N. III intime (5. Aufl. 1895); Lebeq, Louis-N. et la révolution de 1848 (1907); P. Gérard, N. III devant l'histoire (1909); D'Hauteville, N. III et le prince N. (1925) und Correspondance inédite (1925); S. Onken, Die Rheinpolitik Kaiser Napoleons III. 1863–70 und der Ursprung des Krieges von 1870/71 (1926).

4) N. Eugène Louis Jean Joseph, Prinz, einziger Sohn Napoleons III. und Eugénies, * 16. März 1856 Paris, † 1. Juni 1879 Mundi (Sululand), 1874 von den Bonapartisten in Chislehurst als

N. IV. zum Thronpräsidenten erklärt, fiel 1879 als Freiwilliger im Sulukrieg. *Lit.*: Hérisson, Le prince impérial, N. IV (1890); Martinet, Le prince impérial (1895).

5) Prinz N. (Nlon-Nlon), f. Bonaparte 4c). **Napoléon** (spr. nãpõleõn), in Paris erscheinende Zeitschrift, die sich ausschließlich mit der Zeit Napoleons I. beschäftigt, gegr. 1912.

Napoleonador (Napoleon, spr. nãpõleõn), früheres goldenes 20-Francstück = 16,20 *R.* (f. Abbildung).

Napolepnés,

f. Jerezweine.

Napoleonj-

den, die Ver-

wandten Na-

poleons I. und

ihre Nachkom-

men, f. Bona-

parte.

Napoleonische Kriege, die Kriege Napoleons I. 1796–1816; f. Napoleon I. und Koalitionskrieg.

Napoleons Blau, f. Eisenzinnfarbstoffe.

Napoleonschüte, f. Mahlschneide.

Napoleonstein, Denkmal zur Erinnerung an den 18. Okt. 1813, süw. von Leipzig, ungefähr da, wo früher die Duanische Tabaksmühle stand, in deren Nähe sich Napoleon I. am dritten Tag der Schlacht aufhielt. Nicht weit davon der Denkstein der Monarchenzusammenkunft vom 19. Okt. 1813, das Historische Museum der Völkerschlacht und der Zeit Napoleons I. 1891 von J. M. Bertsch gegründet, und das Völkerschlachtdenkmal.

Napoleon-Vendée (spr. nãpõleõn-wangdê), Stadt, f. Napoleónville.

Napoleonville (spr. nãpõleõn-wil), Stadt, f. Pontivy.

Napoli, ital. Name für Neapel.

Napoli di Nalvasia, Stadt, f. Monembasía.

Napolitaines (franz., spr. nãpõl), feinstwollige weiche Stoffe aus Streichwollgarn, jezt meist mit Kette von Baumwollzwirn, dienen zu Frauenkleidern, Mänteln, Umfchlagtüchern u. dgl. Die reinwollenen Gewebe (Lamas) sind glatt, die halbvollenen geföpert.

Napó-Bastaga (spr. nãpõ-bastaga), f. Oriente.

Naprawnik (Eduard, Romponist, * 21. Aug. 1839

Bejt bei Königgrätz, † 1916 Petersburg, daselbst seit 1869 Erster Kapellmeister am Hoftheater, leitete 1869 bis 1881 die Symphoniekonzerte der kaiserlich russischen Musikgesellschaft, schrieb Opern (»Die Bewohner von Nischnij-Nowgorod«, 1869; »Dubrowsky«, 1895, u. a.), vier Symphonien, die symphonischen Dichtungen »Der Dämon« (nach Lermonow, 1874) und »Der Orient«, Kammermusik- und Klavierwerke (Phantasie, Op. 39, mit Orchester), Lieder, Ouvertüren usw.

Naquet (spr. nãk), Alfred, franz. Politiker und Chemiker. * 6. Okt. 1834 Carpentras, † 12. Nov. 1916 Paris, daselbst 1863 Professor der Chemie, als Radikaler mehrmals im Gefängnis, floh 1869 nach Spanien, wurde, zurückgekehrt, 1871 Abgeordneter der äußersten Linken und war 1882–89 Senator. Er schloß sich 1888 Boulanger an, war 1889–93 nochmals Abgeordneter und wurde 1900 Sozialist. N. schrieb: »Principes de chimie« (1865; 5. Aufl. 1890, 2 Bde.), »La république radicale« (1873), »Le divorce« (1877; 2. Aufl. 1881), »L'humanité et la patrie« (1901), »Désarmement ou alliance anglaise«.

Nar, Fluß, f. Nera.

Nara, linker Nebenfluß der Nda in den russ. Gouv.

von Moskau, mündet bei Serpuchow.

Nara, 1) russ. Fleden, f. Naro-Bominsloje.—2) Haupt-

stadt des japan. Ken N. im südwestlichen Sondo, (1925)

48 879 Ew., Bahnstation, hat berühmte Buddhatem-

pel (f. Tafel »Japanische Kunst I., 6. und III, 11),

Museum (enthält Kunstwerte der Narazeit; vgl. Ja-

pansische Kunst, Sp. 256) und Mikadogräber. N. fertigt

Baumwoll- und Leinwandstoffe. — N. war 709–784

kaisersliche Residenz (vgl. Japan, Sp. 245).

Naradasmruti, angeblich von Nārada (einem

Seher, Boten Vishnu, der im Nārada-purāna die

Gottesliebe verkündet) stammendes, zur jüngern

Schicht gehörendes indisches Rechtsbuch. Ausgabe

von Jolly (1885); engl. von demselben in den »Sacred

Books of the East«, Bd. 33 (1899).

Narajówka (spr. nãrãjõwka), linker Nebenfluß des Dniestr,

mündet bei Galiz. Die Stellungen der durch türktische

Truppen verstärkten deutschen Südmarmee an der N.

wurden in den vier Schlächten an der N. (31. Aug.

bis 8. Sept. 16.–19. Sept. 5.–6. Okt. und 15. bis

22. Okt. 1916) von den Russen ohne wesentliche Er-

folge angegriffen.

Naras, afrikanische Pflanze, f. Acanthosicyos hor-

rida.

Narawollsafer, f. Cordia.

Nārāyana, ursprünglich Bezeichnung einer vor der

Welterschöpfung vorhandenen kosmischen Gestalt, die,

als höchstes Wesen verehrt, schon in jüngern Bede-

texten, besonders aber im Epos, dem Bāṇudeva-Vishnu

gleichgesetzt wurde. *Lit.*: Bhāṇdarīkar, Vaisna-

vismus (1913).

Narbada (Nerbydda, sanskrit. Narmada, »die

Liebliche«), Fluß in Vorderindien, Grenze zwischen

Hindostan und Dehkan, 1280 km lang (Stromgebiet

95 000 qkm), entspringt 1005 m ü. M. auf dem M ar-

taṇṭal (1113 m), durchfließt in westlicher Richtung

balb enge Schluchten, bald breite, fruchtbare Täler

und mündet 48 km unterhalb von Barotsch in den

Golf von Kambay. Wegen zahlreicher Stromschnellen

und starken Wechfels der Wasserführung ist die N. nur

bis Barotsch (f. d.), für Lastkähne weiter 133 km auf-

wärts schiffbar. Die N. ist den Hindu heilig, ihre Quelle

mit Tempeln wird von zahlreichen Pilgern aufgesucht.

Narbe (lat. Cicatrix), ein vom normalen abweichendes

Gewebe des Körpers, das sich bei der Heilung von Wun-

den oder Substanzverlusten aller Art bildet. Eine Ge-

schwulst, die aus Narbengewebe besteht, heißt Keloid

(f. d.). — In der Botanik heißt N. (Cicatrix, Stigma)

die Blattanhe (f. d.), auch das obere, zur Aufnahme

des Pollens bestimmte Organ des Stempels (f. Blüte,

Sp. 522). — In der Gerberei die natürlichen oder

künstlich erzeugten Vertiefungen auf der Außenseite

(Narbenleiste) des Leders (f. d., Sp. 734).

Narbonne (spr. nãrbõn), Arr.-Hauptstadt im franz.

Dep. Aude, (1926) 29 841 Ew., in der Ebene (4–10 m

ü. M.) nördl. vom Strandee von Sigean, durch Canal de la

Robine mit dem Mittelmeer (La Nouvelle), dem Aude und dem

Canal du Midi verbunden, Knotenpunkt der Bahn Gette-Per-

pignan, hat zwei gotische Kirchen (13. Jahrh.), unvollendete ehe-

malige Kathedrale (Saint-Just, 13.–18. Jh., mit der einstigen

erzbischöflichen Residenz, Palaß und Festung zugleich, jezt Stadthaus), Saint-Paul-

Serge (Chor 13. Jh.) und Kapelle einer Benediktiner-

abtei (Ramonquier, 11. Jh.; jezt Archäologisches

Museum), Museum, Bibliothek (80 000 Bde.), Collège,



Napoleonador (natürl. Größe).



Narbonne.

Seefahrtsschule, Theater, Handelskammer und Handelsgericht, liefert Honig, Wein, Weinbrand, Obst. — N., urfpr. Narbo Martii, da der Römer Marius hier 118 v. Chr. die erste außeritalische Bürgerkolonie gründete, hieß später Narbona und war Hauptstadt der Gallia Narbonensis sowie seit dem 3. Jh. bis 1790 Sitz eines Erzbischofs. N. wurde 412 von den Westgoten, 508 von den Burgundern, 720 von den Arabern und 759 von den Franken erobert, verlor an Bedeutung infolge Verschlammung des Hafens. Zeitweise im Besitz der Grafen von Toulouse, kam N. 1507 an Frankreich. Lit.: E. Port, Histoire du commerce maritime de N. (1854).

Narbonne-Lara (spr. nărbôn-). Louis, Graf von, franz. General, * 24. Aug. 1755 Colorno bei Parma, † 17. Nov. 1813 Torgau (Sachsen), spanischer Herkunft, am Verciller Hof erzogen, wurde 1791 maréchal de camp, dann Kriegsminister, 1809 durch Napoleon Divisionsgeneral, war 1810–12 dessen Adjutant, zuletzt Gesandter in Wien. Lit.: A. F. Villentain, Souvenirs contemporains d'histoire et de litt. (1854).

Narbutt, 1) Justyn, poln. Geschichtsschreiber, * 1776 Wilna, † 1845, Oberst, schrieb polnisch: über die Anfänge des litauischen Volkes (1818), »Innere Gesch. Litauens während der Regierungszeit Johann Sobieski und August II.« (1842; 2. Aufl. 1843, 2 Bde.).

2) Theodor, poln. Geschichtsschreiber, * 1784 bei Lida, † 1864 Wilna, diente 1803–09 in der russ. Armee. Hauptwerk: »Gesch. des litauischen Volkes« (polnisch, Narcissus, s. v. Narcissos. [1835–41, 9 Bde.).

Narcissus L. (Narzisse), Gattung der Amaryllidaceen, Zwiebelgewächse mit linealen Blättern, blattlosen, ein- oder mehrblütigen Schaft, nickenden Blütenhülle mit regelmäßig sechsteiligem Saum, am Schlund mit sehr vielgestaltiger Nebentrone und mit fugeilig dreilantiger Kapfel. N. pseudonarcissus L.

(Trompetennarzisse [s. Abb. a und Abb. bei Amaryllidaceen], Gemeine Narzisse, Gelbe Märzblume, Osterglocke, Gelber Jakobstab), einblütig, mit kurzgestielter, gelber Blüte, glodiger, am Rande gekerbter, großer Nebentrone, auf Bergwiesen im südlichen und stellenweise im mittlern Europa, wird in Gärten gezogen. N. poeticus L. (Echte Narzisse [s. Abb. b], Weiße, Rotrandige Narzisse, Sternblume, Studentenblume), einblütig, mit weißer, wohlriechender Blüte mit sehr kurzer, scharlachrot geränderter Nebentrone, wächst im wärmern Europa wild und wird als Gartenpflanze gezogen. Die



a Trompetennarzisse, b Echte Narzisse.

Zwiebel diente im Altertum als Brechmittel, äußerlich bei Wunden, Verbrennungen und Geschwüren. N. jonquilla L. (Jonquille), in der Levante, in Italien usw., mit vielblumigem Schaft und gelben, sehr wohlriechenden Blumen, wird wie die vorige gezogen. N. italicus Kern. (Italienische Narzisse, Frühblühende Marzeieller Tazette), in Italien, Südfrankreich, vielblumig, sehr wohlriechend, eignet sich vorzüglich zum Treiben. N. tazetta L. (Tazette), in Südeuropa und Nordafrika, mit 8–10 blütigen Schaft und sehr wohlriechenden, weißen Blüten mit becherförmiger, ganzrandiger, orange-gelber Nebentrone. Andre süd-

europäische Arten werden in Töpfen gehalten. Die Zucht der Narzissen stammt aus der Mitte des 16. Jh. Narbe, im Altertum Benennung mehrerer angenehm riechender Pflanzenarten sowie eines daraus bereiteten Oles (Nardenöl); hierher gehören die Gallische oder Keltische N. (Valeriana celtica und V. saluina), die Kretische N. (V. italica und V. tuberosa) und andre Balbriangewächse. Die Arabische N. bestand wahrscheinlich aus dem Nardenbartgras (Andropogon nardus), die Stalienische N. ist der Lavendel, die Indische N. stammt von der auf den Gebirgen Ostindiens wachsenden Echten N. (Nardenbaldrian, s. Nardostachys jatamansi). Wilde N., Nardenbartgras, s. Andropogon. [s. Asarum.

Nardenbüsche, s. Gabbala.

Nardenöl, s. Narbe, Nardostachys und Grassöl.

Nardenname, s. Nigella.

Nardenwurzel, s. Geum.

Nardini, Pietro, ital. Violinspieler und Komponist, * 1722 Fribiana (Florenz), † 7. Mai 1793 Florenz, Schüler Tartini's. 1770 Hofkapellmeister in Florenz, einer der letzten Vertreter der klassischen Periode des italienischen Violinspiels. Von seinen Sonaten sind einige in Überarbeitung von Alard, David u. a. im Neudruck erschienen.

Nardò (im Altertum Neritum), Stadt in der ital. Prov. Lecce, (1921) 14810 Ew., an der Bahn Gallipoli-Lecce, Bischofsitz, hat Kathedrale (13. Jh.), Palast Danna (1603), Gymnasium, Wein-, Tabak-, Oliven- **Nardo di Cione** (spr. -tsjōne), s. Orcagna. Bau.

Nardoo (spr. -dū), australisches Nahrungsmittel, s. Marsilia.

Nardostachys DC., Gattung der Valerianaceen, Stauden mit roten Blüten; 2 Arten im mittlern Himalaja. Aus dem Rhizom von N. jatamansi DC. (Nardenbaldrian, =wurzel, Spiel[nard]) bereitet man im Altertum die Nardenfälsche, die als kostbares Parfüm hochgeschätzt war, ebenso das Nardenöl. **Nardus L.** (Borsten-, Bodsgras), Gattung der Gräser, mit der einzigen Art N. stricta L. (s. Tafel »Gräser I«, 1), ausdauerndes Büschelgras, mit borstförmigen Blättern, knotenlosem Stalm und einseitiger Ähre. In ganz Europa und Nordasien auf Sandboden und Gebirgskämmen; ist eins der schlechtesten Futtergräser.

Narenta (serbokroat. Neretva), Fluß in Südbosnien, 230 km lang, entspringt im herzegowinischen Karst, nördl. von Gacko, betritt Dalmatien bei Metković (s. d.) und mündet, ein sumptiges Delta bildend, unterhalb von Foit Opuz in die Adria (Canale di N.). Die letzten 30 km sind schiffbar.

Narentaner (Neretvaner), die Bewohner des altserbischen Fürstentums Baganien.

Nares (spr. nărs), Sir (seit 1877) George Strong, brit. Marineoffizier und Reisender, * 24. April 1831, † 15. Jan. 1915 Surbiton als Vizeadmiral, leitete 1866–69 Vermessungsfahrten in den australischen Gewässern und im Golf von Sués und führte die Challenger-Expedition (s. Maritime wissenschaftliche Expeditionen, Sp. 1726) bis Hongkong. 1875 mit der Leitung einer von der englischen Regierung ausgerüsteten Nordpolexpedition betraut, fuhr er mit zwei Dampfern in den Smithsund und gelangte bis 82° 24' n. Br. 1878 leitete N. eine Vermessungsfahrt nach der patagonischen Westküste. Er schrieb: »Reports on Ocean Soundings and Temperature« (1874–75, 6 Bde.), »Narrative of a Voyage to the Polar Sea, During 1875–1876« (1878, 2 Bde.) u. a.

Nares (externae) (lat.), die Nasenlöcher, f. Nase.
Narew, Fluß in Polen, 424 km lang, entspringt, 158 m ü. M., in der Bialowieser Heide, wird nach Aufnahme der Wiebrza (durch Augustower Kanal mit der Memel verbunden) schiffbar, vereinigt sich unterhalb von Pułtusk mit dem Bug, dessen 36 km langer Unterlauf von Serock bis Modlin auch N. genannt wird. — Die Narewlinie mit den Festungen Łomża, Ostrołęka, Rożan, Pułtusk bildete im Weltkrieg eine zusammenhängende russische Verteidigungslinie, an die sich südlich mit Nowogeorgijewsk die Weichsel, nördlich mit Osowiec die Dvina und weiter die Njemenlinie anschlossen. Nachdem die mit dem Durchbruch von Gorlice eingeleitete Sommeroffensive 1915 der Verbündeten bis zum Bug gediehen war, brach die Armeegruppe Gallwitz (11. Armee) in der Durchbruchsschlacht bei Przyszysz (Praschny) 13.—17. Juli mit 14 Divisionen gegen den N. vor. Pułtusk und Rożan wurden 23./24. Juli, Ostrołęka 4. Aug. gestürmt und dadurch der Übergang über den N. erzwungen. Łomża wurde 10. Aug. von der 8. Armee genommen. Die Einkreisung wurde nicht erreicht, nur in Nowogeorgijewsk wurden 90000 Mann eingeschlossen. Lit.: Gust. Meyer, Der Durchbruch am N. (1919).

Nargen (schwed. Nargb, estnisch Nargis), estnische Insel im Finnischen Meerbusen, nordw. von Reval, 18 qkm mit etwa 350 Ew., hat Leuchtturm.

Nargile (pers. »Kolosnuz«, arab. auch Argile), orientalisches Rauchgerät, Wasserpfeife. Der Rauch wird im Pfeifenkopf durch Auflegen glühender Holzkohle auf den Tabak erzeugt und durch ein abwärts laufendes Rohr in Wasser geleitet und gefühlt. Der halbgefüllte Wasserbehälter ist eine Koloschale oder (jetzt meist) breite Glasflasche (pers. Schische). Das Mundstück ist mit dem Aufsatz des Wasserbehälters durch langen elastischen Schlauch (vgl. Kalia) verbunden. Vgl. Rauchgeräte. [und Nüstern.]

Narinen (griech.), Nasenlöcher (besonders bei Fischen).
Nariño (spr. nariño), Departamento im S. der kolumbian. Rep. Kolumbien, 31235 qkm mit (1918) 340765 Ew., in den Anden und an deren Ostabfall, hat gemäßigtes Klima. Die meist indianischen Bewohner treiben Getreidebau und Viehzucht. Hauptstadt ist Pasto.

Naristen (Warjsten, auch Narjster), zum sueb. Stamm gehöriges Volk im südlichen Germanien, am Böhmer Wald, beteiligt am Markomannenkrieg 166 bis 180. Ein Teil wurde



Narissos (Wandgemälde in Neapel).

Narissos (Narjss), im griech. Mythos der schöne Sohn des Flußgottes Kephisos, verliebte sich in sein Bild, das er in einer Quelle erblickte, und verschmachtete in Sehnsucht nach ihm (Abb.), worauf er in die Narjisse verwandelt wurde.

Narkolepsie (griech.), bei verschiedenen Nerven-

erkrankungen vorkommender, meist rasch vorübergehender, schlafähnlicher Zustand von Bewußtseins-trübung und Versagen der zur aufrechten Körperhaltung nötigen Muskelstätigkeit.

Narkose (griech.), f. Betäubung.

Narkotika (lat.), narkotisch, betäubende Mittel; Heilmittel, die lähmend auf das Zentralnervensystem wirkten und arzneilich benutzt werden, um bei schmerzhaften ärztlichen Eingriffen vorübergehend das Bewußtsein und damit die Schmerzempfindung aufzuheben, z. B. Äther, Chloroform, Lachgas, Opium, Morphinum, Alkaloide aus Stechapfel, Wilsenkrant, Tollkirsche u. a.

Narkotin (Opianin), Alkaloid des Opiums, kann aus diesem durch Ausziehen mit Äther gewonnen werden, bildet farb- und geruch- und geschmacklose Kristalle, löst sich sehr schwer in Wasser, leichter in Äthanol und Äther. Sein Jodmethylen bildet mit Alkalien Narzein.

Narkotisch (griech.), betäubend.

Narkotische Mittel, f. Narkotika. [betäuben.]

Narkotisieren (griech.-franz.), in Narkose versetzen.
Narni (das umbrische Nequinum, das röm. Narnia), Stadt in der ital. Prov. L'Anagni, (1921) 5544, als Gemeinde 14014 Ew., über der Schlucht der Nera, an der Bahn Rom-Perugia, Bischofssitz, hat Reste der Brücke des Augustus (128 m lang), Dom (12.—15. Jh.), Kirche San Francesco (14. Jh.), alte Häuser und Brunnen, Stadthaus (12.—16. Jh.), Burg (1460, jetzt Zuchtbaus), Mineralquellen und Landbau.

Naro, Stadt auf Sizilien, Prov. Girgenti, (1921) 18765 Ew., 593 m ü. M., am Küstenfluß N. und an der Bahn Canicatti-N., hat mittelalterliches Kastell, Museum, Schwefelgruben, Wein-, Frucht- und Gemüsehau.

Narocz (spr. »narsch«), größter See Polens, in den Woiwodschaften Wilna und Nowogródek, 82 qkm groß, 9 m tief, entwässert durch den Fluß N. (73 km, flößbar) zur Wilja. — In der Schlacht am N. griff beiderseits des N. 18. März bis 30. April 1916 die russische Armeegruppe Nagosa (368 Bataillone) die Gruppe Gutier (66 Bataillone) der deutschen 10. Armee ohne Erfolg an, um die Franzosen bei Verbun zu entlasten. Lit.: Walter Flex, Die russ. Frühjahrsoffensive 1916 (1919). [f. Sozialrevolutionäre.]

Narodnaja Wolja, russische revolutionäre Partei.
Narodna Odborua (serb. »Nationale Verteidigung«), großserbische Organisation, 1908 gegründet und bald auch unter den Serben der Österreichisch-Ungarischen Monarchie verbreitet, wurde der Verbindung mit den Mördern Franz Ferdinands beschuldigt. Seit dem Weltkrieg arbeitet die N. O. an der Schöpfung einer einheitlichen südslawischen Nation.

Narodna Skupstina (spr. »schina«, serb. »Volksversammlung«), der Gesetzgebende Körper in Südslawien.

Narodniki (russ., von narod, »Volk«, politische Richtung in Rußland, etwa 1850—1917, bereitete die Anschauungen der Sozialrevolutionäre vor, die im Gegensatz zu den Marxisten die Anschauung vertraten, daß das russische Volk vom primitiven Agrarcommunismus (»Mir«), ohne den Umweg über den Kapitalismus, zu sozialistischer Gesellschaftsordnung gelangen könne. Hauptvertreter: Lawrow, Michajlowski, Beschedonow u. a. — In der Literatur bezeichnet man als N. die realistischen Schilderer des Volkslebens der 1860—80er Jahre: Zolotuschin, Slatowratskij, Slep-zow, Uspenski u. a.

Narodni Listy (tschech., »Nationale Blätter«), in Prag seit 1861 erscheinende Tageszeitung, Organ der nationaldemokratischen Partei, deutschfeindlich.

Narodnitschestwo, revolutionäre Bewegung in

Rußland in den 1870er und 1830er Jahren, deren Lösung „alles für das Volk, alles durch das Volk“ war; **Näröfjord**, f. Sognefjord. [vgl. Narobnifi.

Naro-Fominfske (Nara), Fleden im russ. Gouv. Moskau, (1926) 15 853 Ew., an der Nara und der Bahn Moskau-Briansk, hat große Textilfabriken.

Narotische, sw. Narocz.

Narowa, Ausfluß des Weipussees in Estland, 72 km lang. Die N. hat kurz vor ihrer Mündung in die Narwa bucht des Finnischen Meerbusens bei der Stadt Narwa 8–10 m hohe, durch Fabriken ausgenutzte Fülle; sie ist sonst schiffbar.

Narowitsch, Fleden (bis 1926 Stadt) im russ. Gouv. Penja. (1926) 5639 Ew., nahe der Mosscha, treibt Aderbau. Bahnstation 12 km nördl.

Narr (ahd. narro, »Verrückter«, mhd. und niederd. narre, mit der heutigen Bedeutung), f. Hofnarren und Narrenfest.

Narragansettbai (spr. näräggäntset), fjordartige, von Inseln erfüllte Bucht des Atlantischen Ozeans im nordamer. Staat Rhode Island, 44 km lang, 5–19 km breit, ist die Erweiterung mehrerer untergetauchter Flußmündungen und bietet seit der Ausbaggerung (7,5 m tief) Zufahrt für Seeschiffe bis zu den Fälen, die die Flüsse oberhalb ihrer Mündung in die Teilasture bilden.

Narrata refero (lat.), f. Relata refero.

Narren, mißgebildete Pflaumen, f. Taphrina.

Narrenberg, Schweiz, Landfl., f. Arenenberg.

Narrenfest (Festum hypodiaconorum s. stultorum s. fatuorum s. innocentium, Dezemberfreiheit), ein mittelalterliches Volksfest zur Weihnachtszeit, besonders am 23. Dez., 1. und 6. Jan. mit ausgelassenen Umzügen, Tänzen, Liebern gefeiert, wohl als Nachklang der Saturnalien (f. d.), gipfelte in einer Parodie des Gottesdienstes in der Kirche unter Führung des Narrenbischofs oder »papstes nach vielfach aufgeschriebenem Ritual. Kirchliche Verbote (seit 633) halfen erst, nachdem die Pariser Theologenfakultät, die das N. früher verteidigte, es 1544 verboten hatte (zuletzt wurde durch Parlamentsbeschluß in Dijon das N. der Confrérie de la Mere folle 1552 ausgerottet). Ein Rest war das am 12. März (Tag des Schulpatriars Gregor, f. d. 1) vielerorts in Deutschland gefeierte Gregoriusfest der Schüler (angeblich 828 gestiftet durch Papst Gregor VI.), wobei ein zum »Bischof« gewählter Knabe den Tag über Befehlsgewalt hatte, von der Geistlichkeit feierlichst zur Kirche geleitet wurde, wo er predigte (so selbst im Mainzer Dom) usw. In Weimingen wurde dieses Fest erst 1799 abgeschafft (Umzug bis 1835). Lit.: Tilliot, Mémoires pour servir à l'histoire de la Fête des fous (1741); Müde, Urrprung des Gregoriusfestes (1782); Schneegans in »Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte« (1858).

Narrenkappe, das Kleid des Hofnarren (f. d.).

Narrenkirchweil, der Montag vor Fastnacht.

Narrenkolben (Narrenzepter), f. Hofnarren.

Narrenkopfbildung des Hopfens, f. Gelte.

Narrenkrankheit, f. Taphrina und Pflanzenkrank-

Narrenschiß, f. Brant.

Narrentracht, f. Hofnarren.

Narrenunfräuter (engl. Loco weeds, spr. »wids, Loco«), nach dem span. loco, »Narren«, in Nordamerika, besonders in Texas und Mexiko, gewisse Unfräuter, nach deren Genuß Kinder, Schafe und Pferde zeitweise z. T. wie tollwütig werden; nach längerem Genuß niagern sie ab und sterben (vgl. Lathy-

riemus). N. sind z. B. Astragalus mollissimus, A. lentiginosus und Oxytropis-Arten.

Narrenzepter, f. Hofnarren. [d. h. Narrenwerf.

Narretei, gefürzte Form von Narrenteiding, **Nartheit** (lat. Fatuitas, griech. Morja), Geisteschwäche; vgl. Idiotie.

Narrinheri, Stamm der Australier am Unterlauf von Murray, Darling und Lachlan (Südaustralien), sind schweifende Sammler und Jäger mit Totemismus und Vaterfolge, haben Häuptlinge und Zauberärzte. Lit.: G. Taplin, The N. (2. Aufl. 1873).

Narsen (»Heilquelle«), berühmte kohlensäure Quelle in Nordaustralien, f. Kieselwasser.

Narses, Feldherr Justinians I., Armenier, * um 478, † um 573 Rom, Eunuch, klein und schwächlich, aber klug und tatkräftig. Kam als Kriegsgefangener in den Palast und wurde bald Günstling des Kaisers, der ihn 538 zur Unterstützung Belisars (f. d.) gegen die Ostgoten nach Italien sandte, aber 539, als infolge der Zwistigkeiten beider Mailand verloren ging, abberief. Er schlug 552 Totila bei Taginā, nahm Spoleto, Rieti, Perugia und Rom, besiegte 553 abermals die Ostgoten unter Teja in Campanien und 554 Alamanen und Franken bei Casilinum, unterwarf die ganze Halbinsel, wurde 555 erster Statthalter (Exarch) Italiens, um 567 durch Justinus II. abgesetzt.

Narten, die Helden der Oseten im Kaukasus.

Narthecium Möhr. (Aehrenlie, »rinse), Gattung der Kolchitaceen, Sumpfstäuter mit schwerförmigen Blättern und gelben Blüten; vier Arten in der nördlichen gemäßigten Erdhälfte. N. ossifragum Huds. (Sumpfährenlie, Knochenbrecher, Weinbrechgras, Beinheil, Heidegras; f. Abb.), 10–30 cm hoch, wächst im nördlichen und westlichen Europa (Heiden Nordwestdeutschlands), ist für Weidewieh giftig.

Narthex (griech.), die Dolbenpflanze Ferula communis (f. Ferula), in deren Stengel Prometheus nach dem Mythos das Feuer vom Himmel holte.

Naruszewicz (spr. »schewitsch),

Adam Stanisław, poln.

Dichter und Geschichtsschreiber, * 20. Okt. 1733 Pinsk,

† 8. Juli 1796 Janów am Bug, seit 1748 Jesuit, Pro-

fessor in Wilna und am Jesuitenkollegium in War-

schau, nach Aufhebung seines Ordens (1788) Bischof

von Smolensk, später (1790) von Luzk. Hauptwerk:

»Geschichte des polnischen Volks« (1780–86, Bd. 2–7,

unvoll.; Bd. 1, Vorgesch., erschien 1824; neue Ausg.

1836, 10 Bde.). Er schrieb ferner die »Geschichte des

litauischen Feldherrn Chodkiewicz« (1781; neue Ausg.

1868, 2 Bde.), eine Geschichte der Krim (1787) u. a.

Seine besten Dichtungen (neueste Aufl. 1835, 3 Bde.)

sind Idyllen und Satiren.

Narutowicz (spr. »itsch), Gabriel, poln. Staatsmann,

* 1865 Łódź (Litauen), † 16. Dez. 1922 Warschau,

seit 1908 Professor für Wasserbau in Zürich, 1920

Minister für öffentliche Arbeiten, Juni 1922 Außen-

minister, 9. Dez. 1922 zum poln. Staatspräsidenten



Sumpfährenlie.

a Blütenstängel, b Wurzel und Blätter, c Blüte.

gewählt, kurz darauf von einem nationaldemokratischen Fanatiker ermordet.

Narvaez (spr. *waeth*), Ramón Maria N., Herzog von Valencia (seit 1844), span. Staatsmann, * 5. Aug. 1800 Loja, † 23. April 1868 Madrid, seit 1813 im Meer, trat nach der Revolution von 1820 auf die Seite der Liberalen, kämpfte 1834–38 gegen die Karlisten, stand bis 1840 aufseiten Esparteros, war dann Führer der von Königin Christine begünstigten Armarilla, half 1843 Espartero (s. d.) stürzen und war seit 1844 wiederholt Ministerpräsident an der Spitze der Moderados. Juni 1866 führte N. die treugebliebenen Truppen und bildete im Juli ein Ministerium, bereitete aber durch Härte und Willkür den Sturz der Königin Isabella vor.

Narvik, Stadt (seit 1902) im norweg. Amt Nordland, (1928) 7571 Ew., am Ofotfjord, Endpunkt der Ofotbahn N.—Luleå, Ausfuhrhafen (1924: 4 276 000 t) der nordschwedischen Erze, hat große Hafenanlagen und ist Sitz eines deutschen Konsuls.

Narwa, Stadt im estn. Distrikt Bierland, (1928) 27 000 Ew., an der Narowa (s. d., Dampferstation) u. der Bahn Reval—Petersburg, besteht aus Altstadt, Insel Krähnholm und Vorstadt (rechts von der Narowa) Zwangorod (s. d. 2), hat Schloß (jetzt Zeughaus), Rathaus (1671), Wohnhaus Peters d. Gr., 4 Gymnasien, Altertumsmuseum; Textilindustrie, Maschinenbau, Sägewerke, Hafen, 7 Banken, deutsches Konsulat. — N., um 1250 gegründet, gehörte Dänemark, seit 1347 dem Deutschen Orden, seit 1558 Rußland, wurde 1581 von den Schweden erobert. Am 30. Nov. 1700 besiegte hier Karl XII. die Russen. 1704 von Peter d. Gr. erobert, wurde N. Ingermanland einverleibt; es behielt jedoch zunächst seine alten Rechte und Privilegien. Bis 1864 war N. Freistadt. Lit.: S. J. Hansen, Gesch. der Stadt N. (1858); v. Hallart, Tagebuch über die Belagerung u. Schlacht von N. 1700 (1894); Dieckhoff, Kurzer Abriß der Gesch. Narwas.

Narwabucht (Narwagolf), s. Narowa. [(1925).
Narwal, s. Weißwal.
Narwalisaser (Narwalisaser), s. Cordia.

Narymsches Land (Narymskij kraj, ostjasisch Narym, »Sumpf«), sumpfiges Waldland im russ. Gau Sibirien, etwa 200 000 qkm, am unteren Ob, Verbanungsort. Mittelpunkt ist die Dampferstation Narym, (1928) etwa 1000 Ew.

Naryn, Fluß im russ. Kaitaata Kirgisiistan, entspringt aus Gletschern des Nordabhanges des Tianschan, durchfließt den N.-Kanton und bildet nach 750 km langem Lauf mit der Kara-Darja die Syr-Darja.

Naryschkin, altes russisches Vojarengeschlecht, dem die Jarin Natalija Kirillowna (* 1651, † 1694), die Mutter Peters d. Gr., entstammte.

Narzejn, Alkaloid des Opiums, entsteht beim Erhitzen von Morphin mit Salzsäure, bildet farb- und geruchlose Kristalle, wirkt stark narkotisch, schmerzlindernd und erzeugt schon in geringen Dosen ruhigen Schlaf. Antispasmin, als schmerzstillendes und Schlafmittel für Kinder empfohlen, ist Narzejnatrium-Natriumsalzylat.

Narziss, s. Narcissus.

Narzisse, s. Narcissus.

Narzissenblüte, s. Amaryllis. [Person.

Narzissmus, geschlechtliche Verliebtheit in die eigene Person.

Narzissus, christl. Heiliger, Bischof von Gerona (Spa-

nien), Apostel Augsburgs, Märtyrer 306 (307?) in der Diokletianischen Verfolgung. Fest: 18. März (29. Okt.); Attribute: Engel, Wassertrog. [(dän.) Vorgebirge.
Näs (schwed., »Nase«), Landenge, auch Landzunge.
Nasā'i, arab. Theolog, s. Arab. Literatur (Sp. 743).
Nasäl (lat.), zur Nase gehörig, auf sie Bezug habend.
Nasale (Nasallaute), s. Laute und Lautlehre.

Nasamonen, altes Volk in Nordafrika, sind (nach J. Voriari, Geografia etnologica e storica della Tripolitania, Cirenaica e Fezzan, 1883) bei der Afrikanisierung Nordafrikas in den Numidiern aufgegangen.

Näsaub (spr. *neßäub*, ungar. *Nasáub*, spr. *neßäub*), Großgemeinde in Siebenbürgen (seit 1921 rumänisch), Kr. N., (1921) 3093 meist rumänische Ew., an der Großen Szamos, Bahnstation, hat Bezg., Landwirtschaft, Viehzucht, Brauerei, Brennerei und Holzhandel.

Nasch, s. Nār (Sternbild), Sp. 1461.


Nascher, Käferart, s. Lappenvrühler. [mento.

Nascimento (spr. *nascimento*), s. Manoel do Nascimento.
Nasciturus (lat.), eine noch ungeborene Leibesfrucht (s. d.). N. pro jam nato habetur, Rechtspruchwort des Inhalts, daß die Frucht im Mutterleibe zu ihrem Vorteil in manchen Fällen so angesehen wird, als ob sie zur Zeit ihrer Erzeugung geboren wäre.

Nase (lat. Nasus), Geruchsorgan und Zugang zu den Atmungsorganen der Wirbeltiere, manchmal (in Verbindung mit der Oberlippe) zu einem Rüssel verlängert; allgemeiner jedes Riechwerkzeug (s. d.) der Tiere. — Bei den Mundmäulern ist die N. eine unpaare Riechgrube, deren Sinneszellen mit dem ersten Hirn-, dem Riechnerven, in Verbindung stehen. Sonst ist sie in der Wirbeltierreihe paarig, bildet jedoch bei fast allen Fischen noch einfache Nasengruben (Narin), die bei Haien und Rochen weitgetrennt und jederseits durch eine Rinne mit dem Mundwinkel verbunden sind. Diese Rinnen schließen sich bei den Amphibien zum Rohr, das von der N. in die Mundhöhle führt. Auch die höhern Wirbeltiere legen die N. embryonal in Form zweier Grübchen an, die bald in die Tiefe sinken und hinten mit dem Rachen durch die Choanen (Nasenschlundgang) in offene Verbindung treten; vorn wird die immer geräumiger werdende innere N. durch den Gaumen von der Mundhöhle getrennt.

In der innern N. ist nur der obere Teil (Riechgegend, Regio olfactoria) zum Riechen befähigt; hier finden sich in der auskleidenden Schleimhaut Sinneszellen (Riechzellen) in großer Zahl. Unten bildet die innere N. dagegen die Atmungsgegend (Regio respiratoria), deren Bedeutung für Warmblüter darin besteht, die über ihre stark durchblutete, flimmernde Schleimhaut zur Lunge streichende Luft vorzuwärmen, anzufeuchten und Fremdkörper (Staubteilchen, Bakterien usw.) zurückzuhalten bzw. wieder herauszusaugen. Diese untere Region wird vom fünften Hirnnerv versorgt. Durch hohe, leistenartige, oft spiralförmig gedrehte Vorprünge, die von Knorpel gestützten Nasenmuskeln, wird die riechfähige und filternde Oberfläche der innern N. vergrößert. Besonders gut entwickelt sind diese Bildungen bei manchen Raub- und Huftieren, weniger bei Affen und Mensch; bei den Walen ist Geruchsorgan wie Riechnerv weitgehend rückgebildet.

Als Ausstülpung der innern N. entstehen bei Amphibien, Reptilien und Säugern Nebennasen (Jacobson'sche Organe), die sich später oft ganz von ihr abschneiden und mit der Mundhöhle durch den Stenjonischen (Nasengaugen-) Gang in Verbindung




Narwa.

treten. Im Sinnesepithel dieses Organs, das beim Menschen rudimentär ist, finden sich auch Nieshzellen.

Die äußere N. wird in ihrem oberen Teil von Knochen, den Nasenbeinen (Nasalia) und den seitlich davon liegenden Stirnbeinfortsätzen der Kieferbeine (s. Schädel und Tafel »Skelett des Menschen II«, 2), in ihrem untern Teil in der Mittellinie von der knorpeligen Nasenscheidewand und einigen andern Knorpelteilen gestützt. Die seitlichen Nasenteile, die die Nasenlöcher (Nares externae) umgeben, heißen Nasenrüster oder (beim Menschen) Nasenflügel und sind durch Muskeln beweglich, bläbbar. Ist die äußere Nase zum Rüssel verlängert, so erhöht sich diese Beweglichkeit sehr, und damit kann die N. zum Wühlorgan (Schweine) oder Greifwerkzeug (Elefant) werden. Oft ist sie nackt (s. Rüssel), drüsenreich und durch die Zunge dauernd feucht gehalten (z. B. beim Hund).

Beim Menschen (Abb.; s. Tafeln »Hals und Mund«, 3, »Auge des Menschen«, 8, »Gehirn und Nerven I«, 1, und II, 1) ist die äußere N. selten ganz symmetrisch; meist weicht sie ein wenig nach links ab. Von den drei Nasenmuskeln gehören die beiden oberen jeder Seite (Ethmoturbinalia) dem zugehörigen Siebbein



an, während die untere (Maxilloturbinal) eine besondere Bildung ist. Bei manchen Säugern (z. B. Fustieren) ist auch eine vordere (beim Menschen rudimentäre) Nasenmuschel, ein Nasoturbinal, vorhanden. Die zwischen ihnen bleibenden, gewundenen Nasengänge (Nasensabyrinth) kommunizieren mit Keilbein-, Kiefer- und Stirnhöhlen. Die Schleimhaut in der N. ist reich an Nerven und Gefäßen (deshalb meist hochrot). Den obersten Teil der Scheidewand und die Ethmoturbinalia nimmt die Nieszelle ein. Hier ist die Schleimhaut dicker, mehr gelblich und von Nieszellen durchsetzt, die auf ihrer freien Fläche feine, fäst- oder haarartige Fortsätze (Nieshaare) tragen und sich auf der andern Seite unmittelbar in die Sinnesnervenfaser fortsetzen. Jedes solche Fäserchen durchbohrt ein Loch in der Siebplatte (Lamina cribrosa) des Sieb- oder Niesbeins (Ethmoid) und alle vereinigen sich dann zu den beiden Niesnerven. — S. auch Gehirn, Geruch, Mund, Sinnesorgane.

Die Rassenvariationen der N. sind sehr kennzeichnend, hinsichtlich Größe und Gesamtform wie Ausbildung der einzelnen Teile. Der Nasenindex, bei dem die Breite der N. in Prozenten ihrer Länge ausgedrückt wird, ist bei den Völkern der schwarzen Rasse meist sehr

hoch (85,0–99,9; am Skelett über 51), die der gelben haben einen mittlern (70,0–84,9 bzw. 47,0–50,9), die der weißen einen niedrigen Index (55,0–69,9 bzw. unter 46,9). Im einzelnen gibt es natürlich zahlreiche und hier besonders kennzeichnende Abweichungen. Bei der Frau ist der Nasenindex im Durchschnitt etwas größer als beim Mann; ebenso ist die N. bei kleinen Menschen im allgemeinen breiter als bei großen. Für die Beobachtung weiterer Rassenmerkmale sind besondere Schemata ausgearbeitet, s. auch Mesorhinie und Beilage bei Menschenrassen.

Von den Krankheiten der äußern N. verursachen Formveränderungen der Lupus durch starke Narbenverziehungen der Haut und des Knorpels, die Syphilis durch Knochenfressung in Gestalt der sog. Sattelnase, die durch Paraffineinspritzungen oder plastische Operationen ausgiebig ist, die Fund- oder Kupfer Nase (vgl. Kupferausschlag), bestehend in Knötchen- und Pustelbildung, Verbrennungen und Erfrierungen, die Narben hervorrufen. Defekte infolge von Unfällen und durch Entfernung von Gewebe lassen sich mit Hautüberplantagen decken (Rhino-plastik; vgl. Plastische Operationen). Die häufigste Erkrankung der innern N. ist der akute Schnupfen (s. d.); chronischer Schnupfen geht oft von den Nasennebenhöhlen (s. Nasennebenhöhlenkrankheiten) aus. Chronische Schleimhautentzündung führt zu korkbildender Absorption, nach längerem Bestand zu Schwund der Schleimhaut und des Knochens und abnorm weiter Nase. Der Lupus zerstört durch Geschwüre Schleimhaut, Knorpel und Knochen. Die Behandlung besteht in Kühlung mit Säuren und Metallverbindungen, dem Glühbrenner und Licht. Fast alle Infektionskrankheiten können sich in der N. äußern: Influenza, Diphtherie, Wandrose, Sklerose, Lepra, Rost. Undurchgängigkeit ist besonders bei Kindern oft Folge einer zu großen Nasenmandel (s. d.). S. auch Nasenbluten, Nasenpolypen, Nasenscheidewandverbiegungen.

Lit.: R. Martin, Eb. der Anthropologie (1914). **Nase** (Chondrostoma Ag.), Gattung der Karpfen, Fische mit stark vorspringender, gewölbter Schnauze, unterständigem, quermaul, knorpeliger Bedeckung des Unterkiefers, der dadurch in eine einfache Schneide ausläuft, und in einfache Reihen geordneten Schlundzähnen. Die N.

(Näsling, Schnabel, C. nasus L.; Abb.), bis 50 cm lang und 1,5 kg schwer, ist auf dem Rücken schwärzlichgrün und findet sich in Europa und Nordafrika. In Deutschland besonders im Donau- und Rheingebiet. Lebt gesellig, nährt sich von Algen. Im April und Mai laicht sie in Nebenflüssen und Bächen. Mit ihrem weichen, grätigen Fleisch ist sie ein wenig wertvoller Speisefisch. **Nase**, hafentrichterförmiger Anschlag an Bauteilen, z. B. an der Dachziegelunterseite zum Einhängen der Ziegel in die Dachlatten; auch ein Vorsprung an Gefäßen zum Abtropfen des Wassers (Wasser-nase; Abb. 1); ferner eine vor-springende Spitze beim gotischen Wasserwerk (Abb. 2).

Naseby (spr. nēsbj), Dorf in der engl. Grfsch. Northampton, (1921) 416 Ew., bekannt durch den Sieg der Parla-mentstruppen unter Fairfax über Karl I. 14. Juni 1645.



Näsling.



Abb. 1. Wasser-nase. Abb. 2. Wasserwerk.

Näseln, f. Sprache.

Naseminato (Nase), Hafen, f. Nycthu.

Nasenna, f. Stummelaffe.

Nasenhären (Näselhären, *Nasua Storr*), Raubtiergattung aus der Familie der Waschbären, marderähnlich mit kurzem Hals, spitzem Kopf, rüsselartiger Nase, kurzen, kräftigen Beinen, fünf fast ganz verwachsenen Zehen mit langen, spizen Krallen und nackten Sohlen. Die Gattung ist über das südliche Nordamerika, Mittel- und Südamerika verbreitet. In Südamerika lebt der Cuati (*Coati*, *N. rufa Desm.*; f. Tafel »Bären«, 4). 55 cm lang, mit 45 cm langem Schwanz, und 30 cm hoch, mit dichtem, langem Paar, oben rot graubraun, unten gelblich; der Schwanz ist braungelb und schwarzbraun geringelt. Die N. leben gesellig, nur das alte Männchen außer der Paarungszeit einsiedlerisch. Sie sind allesfressende Tagtiere und bewohnen hauptsächlich Bäume. In der Gefangenschaft werden die N. sehr zahm, pflanzen sich auch fort.

Nasenbein, f. Schädel.

Nasenbeutelbachs, f. Beutelbachs.

Nasenbluten, Folge äußerer Einwirkungen (Stoß, Schlag), heftigen Schmerzen, von reichlicher Gefäßbildung an der Nasenscheidewand, von Herzfehlern, von Brüchigkeit der Gefäße im Alter, Erkrankungen der Niere und Leber, der sog. Bluterkrantheit (Hämophilie), von Grippe, Scharlach, Masern, Typhus, Lungenentzündung; als Begleiterscheinung bösartiger Geschwülste der Nase und ihrer Nebenhöhlen. bei Frauen auch an Stelle der Menstruation. Die erste Hilfe besteht im Einbringen von Watte in beide Nasenlöcher und Zusammendrücken der Nasenflügel mit Daumen und Zeigefinger bei aufrechter Körperhaltung. Bei stärkerer Blutung im vordern Abschnitt ist kunstgerechtes Einlegen von Verbandstoff nötig, genügt das nicht, so muß auch der Nasenraum verstopft werden.

Nasembremse, f. Daffelfliegen.

Nasembremse, eine Bändigungs Vorrichtung für Pferde bei Operationen, mittels deren der weiche Teil der Nase schmerzhaft zusammengeknüpft wird.

Nasendusche, Wasserbehälter (*Trigator*; f. Tafel »Krankenpflege I«, 13) mit Gummischlauch und durchbohrter Olive. Letztere wird in das eine Nasenloch eingeführt, der Kopf über eine Schüssel gebeugt, der Mund geöffnet und die Gaumenbewegung wie bei Aussprache des Tones a gemacht, worauf die Flüssigkeit (1 v. H. Kochsalzlösung oder steriles Wasser von etwa 35°) zum andern Nasenloch abfließen muß. Da bei zu großem Druck Wasser ins Ohr oder die Nasennebenhöhlen dringen kann, hängt man den Behälter nur handbreit über dem Kopf auf. Angezeigt ist die N. bei Eiter absondernden, Krusten bildenden Erkrankungen der Schleimhaut. Hierzu kann auch das Nasenlöffchen (f. Tafel »Krankenpflege I«, 16) verwandt werden; der Wasseraustritt aus der olivenförmigen, in die Nase eingeführten Öffnung wird geregelt, indem man den kurzen Ansatz des Löffchens mit dem Zeigefinger mehr oder weniger verschließt. — Nasenluftdusche, f. Ohrenkrankheiten.

Nasengaugengang (Stenjonischer Gang, spr. Stenjon), f. Nase (Sp. 1018).

Nasennebenhöhlenerkrankungen, Schleimhautentzündung der Nasennebenhöhlen (Stirn-, Keilbein- und Oberkieferhöhlen, Siebbeinzellen) infolge von Erkältung, Durchnässung oder Infektionskrankheiten (besonders Influenza und Zahnwurzelektkrankungen), äußern sich in Kopfschmerzen von der Stirn bis zum Hinterkopf. Bei chronischen N. bildet sich Eiter, der

in der Nase am entsprechenden Ausführungsgang erscheint. Falls Schwitzpackungen und Spülungen nicht helfen, öffnet man von außen, von der Nase bzw. vom Mund aus. Für die Diagnose weist das Röntgenbild Eiterung durch Abschattung der Höhlenzeichnung nach. Folge der Eiterung sind häufig die sog. Nasenpolypen. **Nasenpolypen**, weiche, graue oder gelblich rötliche, gallertige Gebilde mit glatter Oberfläche von verschiedener Größe, die die ganze Nase bis außen und nach hinten den Nasenraum bis in den Mund ausfüllen können; sie sind sog. Fibrome, entstehen bei chronischen Entzündungen der Schleimhaut und bei Nasennebenhöhlenerkrankungen (f. d.); sie besetzen meist die mittlere Muschel und die Umgebung der Ausführungsgänge der Nebenhöhlen zur Nase. In höherem Lebensalter ist an eine bösartige Geschwulst (Sarcom, Karzinom) zu denken. Die Entfernung geschieht durch Abschnürung mit der kalten Drahtschlinge.

Nasenring, ein Ring, der als Bändigungs mittel frühzeitig dem Stier durch die Nasenscheidewand gezogen wird und die Befestigung eines Strickes gestattet, dessen Zug sehr schmerzhaft wirkt.

Nasenscheidewandverbiegungen, in den knöchernen oder knorpeligen Teilen der Nasenscheidewand bei etwa 90 v. H. aller Menschen vorkommende Leisten, Dornen, winklige Knickungen. die durch Wachstumsstörungen oder einen Stoß, Schlag, Fall auf die Nase verursacht sind. Die Behandlung besteht in Entfernung der verbogenen Teile unter Erhaltung der Schleimhaut (sog. Kriegssche Fensterresektion).

Nasenschmuck, eine bei fast allen Naturvölkern vorkommende Sitte, den das Antlitz am meisten kennzeichnenden Teil zu schmücken (f. Tafel »Naturvölker III«) oder den Träger zu schätzen (Anulett). Der N. besteht aus Holz, Knochen, Muscheln, Metallen, Gewürznelken usw. und wird in der Nasenscheidewand, meist als Stift (Nord- und Südamerika, Melanesien, Australien), oder in den Nasenflügeln (Ostafrika, vorderer Orient, Vorderindien) getragen.

Nasenspiegel, Instrument zum Auseinanderhalten der Nasenflügel, wird zur Erkennung und Behandlung von Nasenkrankheiten (Einbringen von Medikamenten, Operationen) benutzt.

Nasenspiegel des Kindes, f. Floßmaul.

Nasenstachel, f. Schädel.

Nasentrompete, f. Mäuser.

Nase Reč (spr. naschetschsch, »Unsere Sprache«), in Prag erscheinende Zeitschrift für tschechische Literatur- und Sprachwissenschaften, gegr. 1916.

Nash (spr. nash), Thomas, engl. Dichter, * 1567 Lowestoft, † 1601 London, schrieb die beißende Satire »The Anatomy of Absurdities« (1589) und beteiligte sich an dem Kampf gegen die Puritaner. Hauptwerk: der Abenteuerroman »The Unfortunate Traveller, or the Life of Jack Wilton« (1594; mit Essay über N. hrsg. von E. Gosse, 1892). 1593 schrieb N. die satirische Komödie »Summers' Last Will and Testament« (gedr. 1600). Seine »Works« mit Einleitung von Grosart (in der »Huth Library«, 1883–85, 6 Bde.) und R. McKerrow (1903, 4 Bde.).

Nashiji (spr. nashiji, japan., »Birnladgrund«, wegen seiner Ähnlichkeit mit der Haut der japanischen Birne), Aventurinlad, mit durchsichtigem Lach bedeckter Grund aus aufgetriebenem Metallpulver, meist Gold. Vgl. Ladarbeiten.

Nashörner (Rhinocerotidae), Familie der Unpaarhufer, große, haararme, grasfressende Tiere mit außerordentlich dicker Haut, dreifingerigen Gliedmaßen, 28

Backzähnen und 1 oder 2 auf den Nasenbeinen stehenden Hörnern, die anscheinend periodisch gewechselt werden. Die lebenden *N.* bewohnen oder bewohnten die afrikanischen Steppen südl. von der Sahara, Vorder- und Hinterindien sowie die Großen Sundainseln. Von den Sinnen ist wohl das Gehör am besten. Sie leben in kleinen Trupps von 4–10 Tieren, oft auch nur paarweise. Die Weibchen werfen nach 17–18monatiger Tragzeit ein Junges. Die lebenden *N.* werden in 4 Gattungen eingeteilt: *Dicerorhinus* Glog., *Rhinoceros* L., *Diceros* Gray und *Ceratotherium* Gray. Am primitivsten ist das Hinterindische Nashorn (*Dicerorhinus sumatrensis* Cuv.) von Borneo, Sumatra, Malakka und Assam, mit der stärksten Behaarung, die am Ohrtrand zu einem Haarbüschel wird, sonst mehr vereinzelt über den Körper verteilt ist, 2,1 m lang und 1,2 m hoch. Es hat zwei Hörner. Das Indische Nashorn (*Rhinoceros unicornis* L.; s. Tafel »Säuftiere II«, 3) hat ein Horn, eine ungewöhnlich dicke, fast haarlose, graubraune Haut, die durch starke Hautfalten in einzelne Schilde geteilt ist, wird 3,75 m lang, 1,7 m hoch und etwa 40 Ztr. schwer. Es lebt am Südfuß des Himalaja von Nepal bis Assam und steht vor der Ausrottung. Ein naher Verwandter ist das Javanashorn (*R. sondaicus* Desm.) von Java und dem hinterindischen Festland. Keine oder ganz verkümmerte Schneidezähne haben die afrikanischen *N.* Das Spighorn (*Reitloa*, *Diceros bicornis* L.; s. Tafel »Afrikanische Charaktertiere«, 5), dunkel schiefergrau, wird etwa 4 m lang bei 1,8 m Schulterhöhe, das längere Vorderhorn 70–80 cm, bewohnte alle ihm zugänglichen Plätze Afrikas, ist jedoch vielfach zurückgedrängt. Das Stumpfnashorn (Weißes Nashorn, *Ceratotherium simum* Burck.) ist mit 2 m Höhe und 5 m Länge (davon 60 cm Schwanz) nach dem Elefanten das größte Landwirbeltier. Es hat zwei getrennte Wohngebiete, eins in der Lado-Enklave vom oberen Nil und ein zweites südlich vom Sambesi. Das sehr lange Vorderhorn wird bis 1,5 m lang.

Fossile Nashörner. Die ältesten Rhinocerotinae, die Unterfamilie, zu der alle noch lebenden *N.* zählen, erscheinen im Miozän Europas, wandern im Oligozän nach Amerika aus, sind im Miozän über ganz Eurasten verbreitet und sterben mit dem Pliozän in Amerika aus. Eine sehr hochgestellte Riesenform, die mit bis 3,9 m Schulterhöhe den verhältnismäßig kleinen Kopf auf langem Hals etwa 4,8 m über dem Boden erheben konnte, ist seit 1913 in Baluchistan *Osborn* (*Indricotherium Borissiac*) aus dem Pleistozän Asiens bekannt geworden. Die Gattung *Diceros* erscheint zuerst im Pliozän Europas und Asiens, *Rhinoceros* (vgl. Tafel »Rekonstruktion fossiler Tiere II«, 7) zuerst im Unterpliozän Indiens. Die wichtigsten diluvialen *N.* Europas gehörten zur Gattung *Coelodonta* *Bron.* (*Atelodus Pomet*). Es sind die *C. mercki* Jäger und *antiquitatis* *Hlbb.* (*tichorhinus* *Frich.*). Sie lebten noch mit den Menschen zusammen und sind von ihnen auf altsteinzeitlichen Bildern dargestellt worden. Das abweichendste Nashorn, *Elasmotherium sibiricum* *Fisch.*, bildet eine Gattung und Unterfamilie *Elasmotheriinae* für sich. Seine Reste finden sich in Asien, in Südostsibirien und (selten) im Rheintal im älteren Pleistozän. Sein bis 1 m langer Schädel trug auf der Stirnmitte ein Horn; die Sage vom Einhorn ist vielleicht auf dieses Nashorn zurückzuführen. — Becker aus dem Horn der *N.* sollen nach morgenländischem Aberglauben eine vergiftete Flüssigkeit auf Nashornkäfer, s. Riesenkäfer. [drausen machen.

Nashornvögel (Hornvögel, Bucerotidae), Familie aus der Ordnung der Störche, Vögel mit kleinem Kopf, langem, sehr dickem, gebogenem, sägeartig gezähneltem Schnabel mit leistenartiger oder mit eigentümlichen Verdickungen oder Aufschlägen (Hörnern) versehener Fiste. Der Schnabel, aus hohlen Knochenzellen, ist sehr leicht. Eine Ausnahme bildet nur der Dickschnabevogel (*Rhinoplax vigil* *Forst.*) auf Malakka, Sumatra und Borneo, bei dem der Aufschlag aus fester Knochenmasse ist. Der Vogel wird 150 cm lang, davon 30 cm Schwanzlänge, im wesentlichen braun-gefärbt. Die *N.* bewohnen in 70 Arten Südasien, die Malaiischen Inseln, Mittel- und Südafrika und leben von Früchten und kleinen Wirbeltieren. Sie brüten in Baumhöhlen; das Weibchen ist dabei eingemauert. Auf den Sundainseln und Malakka lebt der Jahrvogel (Faltenschnabevogel, *Kalao*, *Rhytidoceros undulatus* *Shaw*), 1 m lang, mit 20 cm langem Schnabel mit querfaltigem Wulst und 32 cm langem weißen Schwanz, schwarz, mit dunkelbraunem Oberkopf, rotbraunen Augen, schwärzlichgrauen Füßen und hellgelber, natter Kehlhaut. Beim Doppelschnabevogel (*Buceros bicornis* L.; Abb.), 102 cm lang, hat der Oberschnabel einen vorn in zwei stumpfe Spitzen geteilten Aufschlag. Er bewohnt die Hochwälder Indiens und Sumatras. Abweichend von den übrigen Nashornvögeln geht der nordostafrikanische Hornrabe (*Bucorvus abyssinicus* L.) seiner Nahrung mehr auf der Erde nach und nimmt auch Aas. Er wird 1 m lang, ist vorwiegend schwarz mit weißen Handschwüngen.



Nashua (spr. nāshua, früher Dunstable, spr. dāmpstē), Stadt im nordamer. Staat New Hampshire, (1920) 28 379 Ew., am Zusammenfluß von N. River und Merrimac, Bahnknoten, hat starke Wasserkraft und Fabriken für Schuhe und Baumwollwaren.

Nashville (spr. nāshwī), Hauptstadt des nordamer. Staates Tennessee, (1927) 137 800 Ew., darunter 355 000 Farbige, am Cumberland, der von hier an mit Dampfschiffen befahren wird, wichtiger Brückenplatz und Bahnknoten, hat stattliche öffentliche Gebäude und viele Erziehungsanstalten: Vanderbilt-Universität (gegr. 1875; 1923: 1416 Studenten), drei Universitäten für Farbige, einige Seminare und Gewerbeschulen. *N.* hat Getreidemüllerei, Säge- und Hobelwerke, ist bedeutender Baumwoll-, Getreide- und Holzmarkt. — *N.*, 1779 gegründet, wurde 1843 Staatshauptstadt. Hier siegte 16. und 17. Dez. 1864 Thomas über die Konföderierten unter Hood.

Nassi, Kunzio, ital. Politiker, * 4. April 1850 Trapani, Rechtsanwalt sowie Professor für Nationalökonomie und Rechtswissenschaft in Palermo, war 1898–99, 1901–03 Minister und gehörte der sizilianischen Oppositionspartei an.

Nasie (Nasice, spr. nāsich bzw. -sje), Großgemeinde in Kroatien (seit 1921 südslawisch), Bez. Esseg, (1921) 2424 kroatische und deutsche Ew., Bahnknoten, hat Holzlager, Dampfsägen, Tanninfabrik.

Nasselst (spr. nāsēst), Stadt in der poln. Woiwodschaft Warschau, Kr. Pułtusk, (1921) 5030 Ew. (2691 jüdisch), Knotenpunkt der Bahn Warschau–Soldau, hat alte Kirche (15. Jh.), Kleingewerbe und Handel.

Nasif, Distrikthauptort in der brit.-ind. Präsidentschaft Bombay, mit der Militärstation Deolali (1921) 42 756 Ew. (36 389 Hindu, 5018 Mohammedaner, 848 Christen), am Godavari und an der Bahn Bombay–Allahabad, einer der heiligsten Wallfahrtsorte der Hindu, liefert berühmte Kupfer- und Messingarbeiten. Die Tschaitthahalle und das Mahapānālloster stammen aus dem 1. Jh. v. Chr., das Gautamiputra- und Srijodhna-Vihāra aus dem 2. Jh. n. Chr., alle bedeutende Werke früher südindischer Architektur und Bildhauerei. *Lit.*: Ferguson, History of Indian and Eastern Architecture (2. Aufl. 1910).

Nasipi, kleinwüchsiger Papuastamm auf Südoß-Vougainville (Salomoninseln), treiben Pflanzenbau und Fischfang, wohnen in Pfahlhäusern, leben polygam, haben Muslegerboote, Töpferei, Totemismus, Eingott- und Dämonenglauben. Die Toten werden verbrannt. Hochentwickelt ist ihre Ornamentkunst, z. B. an Umbändern, Hausplanten, Rüdern u. a. *Lit.*: E. Frizzi, Ein Beitrag zur Ethnologie von Vougainville usw. (»Väppler-Archiv«, 1914); J. Rausch, Die Sprache von Südoß-Vougainville (»Anthropos«, 1912). **Nasion** (lat.), f. Schädel. (Vb. 7, 1912).

Nasirger (vom hebr. nasir, »Geweiheter«), bei den alten Israeliten solche, die sich im Gegensatz zur Kultur Aanaans des Weines lebenslänglich enthielten, auch das Haupthaar nicht scheeren ließen. Ein solches Gelübde galt als Zeichen besonderer Begeisterung für Jahve. Spätere Anschauung betrachtet Sinson als N. Das priesterliche Gesetz (4. Mose 6) kennt ein derartiges Gelübde auf bestimmte Zeit.

Naskapi (Selbstbezeichnung Nennot, »wirklicher Mensch«), nördlichster Indianerstamm der Algonktin in Labrador (Nordamerika), etwa 2500 Köpfe, sind Jäger, wohnen in kegelförmigen Stangenzelten, haben elegante Birkenrindenboote (s. Tafel »Naturvölker I«, 3), Rahmen- und Bretterschneeschuh.

Näsling, Fischart, s. Nare.

Nasmyth (spr. nēsmith), James, schott. Ingenieur, * 19. Aug. 1808 Edinburg, † 7. Mai 1890 London, bekannt durch Verbesserungen am Dampfhammer, erfand eine Dampfzange, lieferte Walzwerke, Werkzeugmaschinen und große Zerkleinerer, schrieb: »The Moon Considered as a Planet, etc.« (mit J. Carpenter, 1874, 4. Aufl. 1903; deutsch von Klein, 4. Aufl. 1906), »Autobiography« (hrsg. von S. Smiles, 1885; 5. Aufl. 1897).

Naso, f. Oribius. [1897].

Nasoturbinale (lat.), die vordere Nasenmuschel der Säugetiere, oft rudimentär (s. Nase, Sp. 1019).

Nasreddin, sw. Nāzır ed-din.

Nasreddin Chodscha, sw. Nāzır ed-din Chodscha.

Nassacher Höhe, Berg, s. Päßberge.

Nassamonier (Nasamonier), sw. Nasamonen.

Nasāra (arab.), Plural von Nāṣrāni.

Nassau, bis 1866 deutsches Herzogtum, 4700 qkm mit (1864) 468 311 Ew., jetzt Hauptteil des Regbez. Wiesbaden der preussischen Prov. Hessen-Nassau. — Die Herzöge von N. stammen von den Grafen von Laurenburg (s. d.) ab, nannten sich seit 1160 Grafen von N. und stellten in Graf Adolf (s. d.) einen deutschen König. 1255 wurden die nassauischen Lande geteilt zwischen den Söhnen des Grafen Heinrich II. (des Reichen), Walram II., dem Stifter der Walram'schen Linie (links von der Lahn), die bis 1866 in N. regierte und seit 1890 in Luxemburg regiert, und Otto, dem Stifter der Ottonischen (Orenischen) Linie (rechts von der Lahn), die auf den Thron der Niederlande (s. d.) gelangte; die nach Idstein, Weilburg,

Saarbrücken, Ottweiler benannten Zweige gehörten zur Walram'schen Linie, die nach Siegen, Dillenburg, Hadamar, Beilstein und Diez benannten zur Ottonischen. Engelbert I. von N.-Dillenburg (um 1400) erwarb durch Heirat Besitz in den Niederlanden. Sein Urenkel Wilhelm der Reiche (1516–59) führte die Reformation ein. Dessen Neffe Renatus besaß die niederländischen Gebiete und erbt 1530 das Fürstentum Orange (Weiteres s. Oranien). Der Linie N.-Diez (seit 1702 N.-Oranien genannt) gehörten die Statthalter von Friesland und Groningen an; ein Sprößling war Wilhelm IV., der 1747 Erbstatthalter der Niederlande wurde. Sein Sohn Wilhelm V. floh 1795 vor den Franzosen nach England und starb 1806. Dessen Sohn wurde als Wilhelm I. 1815 König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg († 1843). Mit seinem Enkel Wilhelm III. erlosch 23. Nov. 1890 die Linie N.-Oranien im Mannesstamm. 1806 vereinigte das Haupt der Walram'schen Linie, Fürst (seit 1806 Herzog) Friedrich August von N.-Uffingen und Friedrich Wilhelm von N.-Weilburg (1788–1816) vertraglich ihre Lande zum Gesamtkönig N. und traten dem Rheinbund bei. Nach Erlöschen der Linie N.-Uffingen 1816 fielen deren Besitzungen an N.-Weilburg; Herzog Wilhelm (1816–39) vereinigte somit alle nassauischen Lande. Ihm folgte sein Sohn Adolf (s. d. 5; 1839–66), der 28. Dez. 1849 eine Verfassung erteilte, kraft deren die Domänen Staatseigentum wurden, aber 1851 zu einer weniger liberalen Verfassung zurückkehrte. Der Minister Fürst Sayn-Wittgenstein-Berleburg (seit 1852) schloß sich an Österreich an. Am 15. Juli 1866 floh der Herzog; 18. Juli wurde Wiesbaden von Preußen besetzt, 3. Okt. N. in Preußen einverleibt. Herzog Adolf wurde 23. Nov. 1890 Großherzog von Luxemburg; mit ihm starb der Nassau'sche Stamm der Walram'schen Linie 1905 aus. *Lit.*: M. v. Wigel, Genealogie und Gesch. des Fürstenhauses N. (1854); Schliephake und Menzel, Gesch. von N. (1864–89, 5 Bde.); C. Spielmann, Gesch. von N., Land und Haus usw. (1910–12, 3 Bde.); L. Sternberg, Land N., ein Heimatbuch (1927).

Nassau, 1) Stadt und Luftkurort in Hessen-Nassau, Unterlahnkreis, (1925) 2396 überwiegend ev. Ew., an der Lahn und der Bahn Gießen–Koblenz, 90 m ü. M., hat Schloß (Geburtsort des Frhrn. vom und zum Stein, mit Museum), MG, Dörfl., Seilanstalt, Erholungsheime, Waggonfabrik, Drahtwerk, Brauerei, Sägewerke. Nahebei die Burgruinen N. und Stein. N., 790 genannt, 1348 Stadt, seit 1158 den Erzbischöfen von Trier gehörig, wurde den Grafen von Laurenburg (s. d.) zu Lehen (seit 1192 des Reichs) gegeben, die sich nach N. nannten. Vgl. Nassau, Herzogtum. — 2) Hauptstadt der britisch-vestind. Bahamasinseln, (1921) 12 975 Ew., an der Nordküste der Insel New Providence, hat vorzüglichsten, durch Forts geschützten Hafen und lebhaften Handel.

»**Nassau**«, erstes deutsches Großkampfschiff (18900 t, 1908), kämpfte am Stageraal mit, wurde 1919 an Japan abgegeben und in England abgewrackt.

Nassau (N y b r a), Koralleninsel, zur polynesischen Tokelau-Gruppe (s. d.) gerechnet, 2 qkm mit einigen Bewohnern, ist seit 1892 britisch. (s. Johann 17).

Nassau, Johann von, Erzbischof von Mainz.

Nassau-Diez, Ludwig, Graf von, s. Ludwig 46).

Nassauer, volkstümliches, der Gauner- u. Studentenprache entstammendes Scherzwort (mit Anklang an Nassau) für jemanden, der sich Genuß ohne Gegenleistung oder auf Kosten anderer zu verschaffen weiß,

Hauptwort zu »nass« unanständig; davon das Zeitwort: nassauern. — Auch sw. Regenschauer.

Nassauischer Hausorden vom goldenen Löwen, s. Löwenorden 5).

Nassauischer (heut Luxemburgischer) **Zivil- und Militärverdienstorden**, gestiftet 1858 zur Erinnerung an den deutschen König Adolf von Nassau, fünf Klassen mit zwei Medaillen (in Gold und Silber), für Kunst und Wissenschaft. Band: Blau mit schmalen orangefarbenen Randstreifen.

Nassau-Oranien, s. Nassau, Herzogtum.

Nassau-Siegen, 1) Karl Heinrich Nikolaus Otto, Prinz zu, russ. Admiral, * 5. Jan. 1745, † 10. April 1808 Paris, in französischen und spanischen Diensten, nahm an Bougainvilles Weltumsegelung, an den amerikanischen Freiheitskämpfen, an der Belagerung von Gibraltar (1782) teil, schlug als russischer Konteradmiral (seit 1788) die türkische Flotte im Schwarzen Meer, als Vizeadmiral (seit 1789) die Schweden bei Rotschenfalm (1789) und Wiborg (1790), unterlag aber 1790 bei Reval und in der entscheidenden Seeschlacht im Senezjafund (9. Juli 1790) und wurde abgesetzt.

2) Johann Moriz, Fürst von, s. Johann 18).

Nassbetonierung, Betonierung unter Wasser; vgl. Weilage »Grundbau« (S. II).

Nasse, 1) Christian Friedrich, Mediziner, * 18. April 1778 Bielefeld, † 18. April 1851 Marburg, 1816 Professor und Direktor des klinischen Instituts in Halle, 1819 Bonn, war Anhänger der Naturphilosophie, forderte als einer der ersten die physikalische Diagnostik am Krankenbett. Er beschäftigte sich auch mit den wirtschaftlichen und den ethischen Bedingungen des ärztlichen Standes und schrieb »Die Stellung der Ärzte im Staate« (1820; neue Ausg. 1925), in dem er für genossenschaftliche Regelung der ärztlichen Bezahlung eintrat.

2) Erwin, Nationalökonom, * 2. Dez. 1829 Bonn, † das. 4. Jan. 1890 als Professor (1856 in Basel, im selben Jahr in Moskau), war Mitgründer des Vereins für Sozialpolitik und seit 1874 dessen Vorsitzender.

3) Bertold von (seit 1905), Bruder des vorigen, preuß. Beamter, * 9. Dez. 1831 Bonn, † das. 30. Nov. 1906, 1881–88 Regierungsräsident in Trier, dann Direktor im Kultusministerium, hat als Oberpräsident der Rheinprovinz 1890–1905 segensreich gewirkt.

4) Otto, Physiolog, Enkel von N. 1), * 2. Okt. 1839 Marburg, † 20. Okt. 1903 Freiburg i. Br., 1872 Professor in Halle, 1880–99 der Arzneimittellehre und physiologischen Chemie in Moskau, schrieb: »Beiträge zur Physiologie der Darmbewegungen« (1866), »Zur Anatomie und Physiologie der quergestreiften Muskelfasern« (1882), »Chemie und Stoffwechsel der Muskeln« (in Hermanns »Hb. der Physiologie«, Bd. 1, Nassen, das Urinlassen des Wildes. [1879].

Nässende Flechte, durch Zerkratzen juckender Bläschen entzündendes Hautleiden. Vgl. Ekzem.

Nasses Dreieck, das dreieckige Stück der Nordsee: Elbmündung, Nordwestecke der Niederlande, Nordwestecke Dänemarks, dessen Zugänge Großbritannien beherrscht.

Nassfäule (Nob, Fäule), durch Bakterien hervorgerufene Fäulnis in Spazinthenzwiebeln (weißer Nob), Speisewiebeln, Stengeln von Kaktus u. a. Vgl. Weilage »Kartoffelkrankheiten«.

Nassfilter, s. Staubabscheider.

Nassfiltration, s. Entfläubung (Sp. 35).

Nassgalle, s. Galle (im Alter).

Nässjö (spr. näß-jö), Stadt (seit 1914) im schwed. Län

Östlönning, (1927) 9027 Einw., wichtiger Bahnknoten, liefert Möbel, Tischler- und Webwaren.

Nâsir (arab., »Aufseher«), in der kaiserlichen Türkei Titel der Staatsminister und Direktoren gewisser Verwaltungen. Seit 1920 heißt ein Minister Wefîs (s. d.).

Nâsir ed-din, Schah von Persien, ältester Sohn Mohammed Schahs, * 4. April 1829, † 1. Mai 1896, kam durch den Tod des Vaters 15. Okt. 1848 auf den Thron, den er mit den Waffen erkämpfen mußte, besuchte 1873, 1877 und 1889 die europäischen Höfe, über die er Beschreibungen veröffentlichte (von der ersten erschien 1874, von der zweiten 1880 eine englische Übersetzung). Die Mißstände in der Reichsverwaltung blieben; die Babiten wurden schonungslos verfolgt. N. wurde von einem Babiten in einer Moschee bei Teheran erschossen. Lit.: Morgan u. Burger, N. Schah und das moderne Persien (1889); J. Greenfield, Die Verfassung d. pers. Staates (1904).

Nâsir ed-din aus Tûs, persisch-arab. Mathematiker, s. Arabische Literatur (Sp. 742).

Nâsir-i-Chofrau, pers. Dichter und Reisender, s. **Nassläufer**, s. Wassernerker.

Nassmühle, als Rohr- oder Trommelmühle auch Nassrohrmühle genannt, s. Hartzerkleinerung (Sp. 1156).

Nasrâni (arab., Mehrzahl Nasârâ), Bezeichnung der Christen in Arabisch sprechenden Ländern.

Nasr ed-din, sw. Nâsir ed-din.

Nasr ed-din Hodscha, der türk. Eulenspiegel, an dessen Namen sich eine Sammlung türkischer Schürren und Schwänke aus dem 14. Jh. knüpft. Der Urheber dieses Volksbuches soll Hodscha (Geistlicher und Schulmeister) in Kleinasien gewesen sein. Die Schwänke, im Orient seit 1837 öfters gedruckt, gab Rûnos 1899 heraus. In Europa waren sie schon durch Galland (»Paroles remarquables et maximes des Orientaux«, 1694) bekannt. Deutlich von Tawfik und Müllendorff (in »Neclams Univ.-Bibl.«). Lit.: Murad Efendi, N. S., ein osman. Eulenspiegel (4. Aufl. 1894).

Nasriden, Ven u Nasr, spanisch-arab. Geschlecht, das seinen Ursprung auf Sa'd ibn Abdâ, einen der ältesten medizinischen Anhänger des Propheten, zurückführte. Mohammed ibn el-Mhamar bemächtigte sich 1238 Granadas und eines Teiles von Andalusien, wo sich seine Nachkommen bis 1492 (vgl. Boabdil) hielten. Ihr Königsschloß war die Alhambra (s. d.).

Nashtal, s. Schwarzwau im Gebirge.

Nast (oberdeutsch), Nst, Norren.

Nastätten, Stadt in Hessen-Nassau, Kr. Sankt Goarshausen, (1925) 1755 überwiegend ev. Einw., Knotenpunkt der Bahn Sankt Goarshausen-Limburg, hat Wg., Lungenheilstätte, Sauerbrunnen und Seidenstoffabrik. — N. 893 genannt, seit 1817 Stadt (seit dem 16. Jh. Mieden), gehörte 1449–1806 zur Niedergrafschaft Katzenelnbogen, dann zu Frankreich, kam 1866 an Nassau, Mineral, sw. Uranpederz. Nassau. **Nasturtium R. Br.**, Gattung der Kreuziferen, Kräuter mit meist siedertartig gezahnten Blättern, kleinen weißen oder gelben Blüten und lineariſchen bis fugeiligen Schoten. über 50 Arten in allen Gebieten. N. officinale R. Br. (Gemeine Brunnen-, Wasserfresse, Quellenranke, s. Taf. »Gemüsepflanzen I«, 15), mit niederliegendem, aus den Gelenken wurzelndem Stengel, gesiederten Blättern, weißen Blüten und lineariſchen Schoten, wächst in Quellen, Bächen usw. in Europa und Asien. Das rettichartig schmeckende frische Kraut wird als Winteralat usw. benutzt und zu diesem Zweck in Quellen (besonders bei Erfurt)

auf Wasserbeeten (Klingen) gezogen. *N. armoracia* *F. Schultz* (*Cochlearia armoracia* *L.*, Meerrettich, *Marettig*, *Mährrettich*, *Fleischtraut*, *Green*, *Kren*; s. *Tafel »Gemüsepflanzen II.*, 8), eine Staude mit sehr großen, gekerbten Wurzelblättern und fiederförmigen Stengelblättern, weißen Blüten und ellipsoide, in Deutschland nur selten fruchtbaren Schötchen, wird der Wurzel halber viel gebaut. Die frische Wurzel enthält ein Glykosid *Sissiprin*, das durch ein Enzym beim Zerreiben ein ätherisches Öl von flüchtig-scharfem, zu Tränen reizendem Geruch und beißendem Geschmack bildet. Man benutzt Meerrettich jetzt ausschließlich als Küchengewürz und Gemüsesauce.

Nästved (spr. nässwedd), Stadt auf der dän. Insel Seeland, Amt Prästø, (1925) 11 077 Ew., an der Süsaa, Knotenpunkt der Bahn Kopenhagen-Gesler, hat Papierfabrik, Metallindustrie, deutsches Konsulat, Hafen *Karrebåksminde* und Handel. Nahebei Gymnasium und Erziehungsanstalt *Herlufsholm*.

Nasus (lat.), die Nase.

Nat, in Birma Name für gute und böse Geister (die wichtigsten sind die »siebenunddreißig Nats«), denen eine meist weibliche Priesterkaste Kulthandlungen darbringt. [seinen Stoff der Sage entnimmt.

Natata, Name für das indische Helden drama, das **Natal**, Provinz der Südafrikanischen Union, an der Ostküste von Südafrika, 91 382 qkm mit (1921) 1 429 398 Ew. (137 458 Weiße), steigt vom welligen Küstenstreifen (30 km breit) in drei Terrassen (200, 800, 1100 m) zu den Drakensbergen (s. d.) an und wird von wasserreichen, nicht schiffbaren Strömen (*Tugela* u. a.) durchflossen. — Der geologische Bau zeigt über dem archaischen Grundgebirge Schichtenfolgen der Kapformation, aufgelagert solcher der Karooformation, in die ältere Eruptivmassen, auch kohlenführende Schichten (durch eruptive Einflüsse meist in *Anthrazit* umgewandelt) eingeschaltet sind. Kohlen- und Goldfunde machen *N.* neben *Transvaal* zum mineralreichsten Glied der Südafrikanischen Union. Von deren Kohlenförderung kommt $\frac{1}{3}$ auf *N.* (Förderung 1923: 4,3 Mill. t, Ausfuhr 2,7 Mill. t), von der Goldgewinnung 0,01 v. H. In sonstigen Bodenschätzen finden sich *Albstein*, *Kupfer*, *Graphit*, *Gips*, *Eisen*, *Wies* und *Silbererze*, *Mangan*, *Molybdän*, *Nickel*, *Zinn*, *Kalkstein* und *Marmor*. — Das *Klima*, wärmer als im Kapland, ist an der Küste subtropisches See-, im Innern kontinental-klima. Die vorherrschenden Ostwinde bringen im Sommer Regen. Durban Jahresmittel 21,3°, Pieter-Maritzburg 17,4°. Durchschnittlich fallen 99–100 cm Regen. — Die Pflanzenwelt gleicht der der Kapkolonie (s. d.), deren Gesträuchformation hier ihre nördliche Grenze erreicht. Das schmale Küstenvorland trägt *Tropenwald* und erlaubt (heute noch wenig entwickelte) *Tropenkulturen* (*Zuckerrohr* [Ertrag 1924/25: 161 250 t], *Tea* u. a.). Die erste Terrasse (*Grassavanne*) eignet sich für süd- und mitteleuropäische Körnerfrüchte und bietet wie die zweite (dichtbewaldetes Hügel land) vortreffliche Weide. — Die ursprüngliche Tierwelt ist stark geändert. *Termiten* und die *Blutwanze* (Tief der Kolonisten) können zur Landplage werden. Europäische Haustiere gedeihen besonders in den nördlichen Bezirken (vortreffliche *Wollschafe*).

Die Bevölkerung bildeten ehemals Stämme der *Pottentotten*, jetzt *Sulu* und *Weiße* (viele *Juden*, die den Handel beherrschten). — An Schulen gab es 1925 für Europäer Kinder 180 Volks- und 19 Mittelschulen mit zusammen 1924: 25 266 Schülern, ferner 1 Land-

wirtschafts- und Handelsschule, 2 technische, 279 *Farmers-* und 10 andre Spezialschulen; für *Neger* gab es 492, für *Asiaten* 52 und für andre Farbtige 22 Schulen mit zusammen 1924: 40 112 Schülern. Von den *Bergbauprodukten* (s. o.) abgesehen beruht *Natal*s wirtschaftlicher Hauptwert auf seiner *Vegetation*. 1908 wurden in *Durban* Fang und Verarbeitung von *Balen* organisiert. Bis 1924 wurden 12 390 *Niere* gefangen (Ertrag 1924: 191 779 £); der *Raubwirtschaft* tut ein Schutzgeleß Einhalt. Sonstige *Industrien* sind in der Entwicklung (investiertes Kapital 1923/24: 11,7 Mill. £; 1164 Betriebe mit 38 860 Arbeitern). — Der Handel (vorwiegend nach England) liefert Häute, Wolle, Kohlen, Zucker, *Wattle*. Wichtig ist der Durchgangsverkehr in die *Burenhochländer*. — *N.* steht unter einem vom Generalgouverneur der Südafrikanischen Union ernannten Administrator. Die Südafrika-Akte von 1910 regelt auch für *N.* Verfassung und Verwaltung. *N.* hat 36 Magistratsbezirke. Hauptstadt und Sitz der Behörden ist *Pieter-Maritzburg* (s. d.), Haupthafen *Durban*. Weiteres s. *Südafrikanische Union*.

Geschichte. Die Küste von *N.* zu Weihnachten (lat. dies natalis domini) 1497 von *Vasco da Gama* erreicht, wurde um 1575 von Portugiesen besucht. 1719 gründeten die Holländer eine Kolonie, die bald einging, ebenso wie die englische von 1824. Kapitän *Gardiner*, der 1835 vom *Sulufönig Dingaan* 28 000 qkm Land erhielt, gründete *Durban* und richtete die Kolonie als Republik *Victoria* ein, aber die britische Regierung nahm diese nicht in ihren Schutz; daher ging sie wieder ein. Inzwischen kamen seit 1837 unzufriedene *Buren* aus der Kapkolonie nach *N.*, bekämpften unter *Peter Retief*, *Wort Maritz* und *Andreas Pretorius* erfolgreich die *Sulu* und gründeten *Pieter-Maritzburg*. Die Kolonie, »*Batawisch*«-afrikanische *Maatschappij*« genannt, blühte auf und wurde 1839 zur unabhängigen Republik *Port Natal* erklärt. Doch wurde *N.* 1845 der britischen Hoheit unterworfen, worauf die *Buren* meist in das Gebiet des *Baal* und des *Dranje* auswanderten. *N.*, seit 1856 als besondere Kolonie von der Kapkolonie unabhängig, durch verschiedene neue Erwerbungen (*Alfredia* 1865, *Sulu* und *Tongaland* 1897) vergrößert, durch die Zerstümmerung der *Sulumacht* 1879 gestiftet, nahm am *Burenkrieg* 1899–1902 nicht teil, war aber teilweise Kriegsschauplatz und bildet seit 31. Mai 1910 einen Bestandteil der Südafrikanischen Union. Lit.: *E. v. Weber*, Vier Jahre in *Afrika* (1879); *R. Russell*, *N.* (6. Ausg. 1900); *Barnett u. Sweeney*, *N.* (1904); *M. S. Tattom*, *N.*: Province-Guide and Handbook (seit 1912).

Natal, Hauptstadt des brasil. Staates *Rio Grande do Norte*, (1920) 30 696 Ew., an der Mündung des *Rio Grande do Norte* in den Atlantischen Ozean, ist Ausgangspunkt der Bahn nach *Nova Cruz* und Station einer brasilianischen Dampferlinie, liefert Webwaren, Branntwein, Kunstseid, Zigarren, Zucker.

Natalia, christl. Heilige, Gemahlin des Märtyrers *Hadrian* (s. d.) von *Nikomedien*, starb in Konstantinopel. Fest: 1. Dezember; Attribut (mit *Hadrian*): *Ämboss*, *Band*, *Klippe*, *Löwe*, *Ritter*.

Natalie, franz. weibliche Form zu *Natalis* (eigentlich »der am Geburtstag [des Herrn] Geborne«).

Natalie, Königin von Serbien, * 14. Mai 1859, Tochter des russischen Obersten *P. J. Keschko* und der Fürstin *Pulcheria Sturdza*, 17. Okt. 1875 mit dem Fürsten, spätem König *Milan* von Serbien vermählt, der

sich 1888 wegen persönlicher und politischer Streitigkeiten von ihr scheiden ließ. Als es infolge der Nichtanerkennung der Scheidung durch die Königin zu innerpolitischen Unzuträglichkeiten kam, wurde N. 1891 durch die Cuspischina verbannt. Jetzt lebt sie in einem Kloster in Paris.

Natalis (ergänze dies, lat. auch natalitium, Geburtsfest), der Todestag der Märtyrer (natalitia martyrum), als Geburtstag für das ewige Leben.

Natalkörner, die getrockneten Beerenfrüchte von *Rhamnus infectoria*, dienen zur Herstellung gelber Farbstoffe, heißen im Handel auch Gelbbeeren.

Natangen, walddreiche, fruchtbare Landschaft in Ostpreußen, südl. und südb. von Königsberg, zwischen dem untern Pregel und der Alle mit der Sumpflandschaft des Frisching u. dem Zehlau-Bruch. Südlicher Punkt des Schlossberg (216 m), Hauptort: Preußisch Eylau.

Nataputta (Nātiputta, in Sanskrit: Nātiputta), Beiname Mahāvīras (s. d.).

Natchez (spr. nātšis), Indianervolk mit eigener Sprache (den Muslogi am nächsten stehend) in Nordamerika, das bis zu Beginn des 18. Jh. am untern Mississippi saß, jetzt im Indianerterritorium ziemlich ausgerottet ist. Die N., von Chateaubriand (s. d.) verherrlicht, hatten Könige (zugleich Priester), verehrten die Sonne, unterhielten ein ewiges Feuer, bauten Tempel und Häuser auf künstlichen Säulen und waren geschickte Weber und Töpfer.

Natchez (spr. nātšis), Stadt im nordamer. Staat Mississippi, (1920) 12 608 Ew., am untern Mississippi, Bahnhafen und Fährplatz, hat Baumwollhandel. — N. wurde 1700 von Franzosen gegründet.

Naterweismulen, f. Deutsche Reiter.

Nates (lat.), Gefäß. [(s. d. 1).

Nath., bei Tiernamen: S. E. von Nathusius

Nathan, Abkürzung von Nathanael.

Nathan (hebr. nātān), israel. Prophet, stand nach Davids Tod auf seinen seines früheren Zöglings Salomo. Nach dem in seiner Geschichtlichkeit bestrittenen Bericht im 2. Samuelbuch erzählte er David, als dieser den Mann der Bathseba, Uria, getötet hatte, eine mahnende Parabel; auch widerriet er ihm den Tempelbau.

Nathan, Paul, Politiker, * 25. April 1857 Berlin, † das. 15. März 1927, Freund von L. Bamberger (s. d. 2), dessen »Erinnerungen« (1899) er herausgab, gehörte bis 1918 zur fortschrittlichen Volkspartei, wurde Demokrat, 1921 Sozialdemokrat, gab neben Th. Barth (s. d. 7) die liberale Wochenchrift »Die Nation« (bis 1907) heraus, wirkte als Stadtverordneter in Berlin (1900–19) besonders für das Schul-, Wohnungs- und Kunstwesen, gründete als Geschäftsführer des Hilfsvereins der deutschen Juden Bildungsstätten in Palästina, fördernde als Vorstandsmittglied des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens die jüdische Kolonisation in Rußland und schrieb: »Die Kriminalität der Juden in Deutschland« (1896), »Die Juden als Soldaten« (1896), »England und wir« (1912), »Das Problem der Ostjuden« (1926) u. a.

Nathanael (hebr., »Geschenk Gottes«), dem Johannes-evangelium (1, 45–52; 21, 2) eigne Gestalt, das Ideal eines Jüngers Jesu.

Nathan ben Jehiel, jüd. Gelehrter, * um 1035 Rom, † das. 1106, lieferte in seinem talmudischen Wörterbuch »Aruch« einen Schlüssel zur rabbinischen Literatur, auf dem die neuern Werke von Buxtorf, J. Levy und Dalman beruhen. Neubearb. von N. Kohut (»Aruch completum«, 1878–92, 8 Bde.). Lit.: »The Jewish Encyclopedia«, Bd. 9, S. 183 ff. (1905).

Nathorst, Alfred Gabriel, schwed. Geolog, * 7. Nov. 1850 Bäderbrunn bei Nyköping, † 20. Jan. 1921 Stockholm, daselbst 1873–84 Geolog der geologischen Landesuntersuchung, 1882 Leiter der geologischen Untersuchung von Spitzbergen, 1883 Teilnehmer an Nordenskiöld's Expedition nach Grönland, 1884–1918 Intendant des Naturhistorischen Reichsmuseums.

Nathusius, 1) Herrmann Engelhard von (seit 1840; N. = Hundsburg), Landwirt, * 9. Dez. 1809 Magdeburg, † 29. Juni 1879 Berlin, seit 1869 Vortragender Rat im preuß. Ministerium für Landwirtschaft, als Tierzüchter führend, Mitbegründer der Mastviehanstaltungen, schrieb: »Vorstudien zur Geschichte und Zucht der Haustiere« (1864), »Vorträge über Viehzucht u. Rassenkenntnis« (1872–80, 3 Bde.).

2) Philipp Engelhard von (seit 1861), Bruder des vorigen, Schriftsteller, * 5. Nov. 1815 Althaldensleben, † 16. Aug. 1872 Luzern. Journalist (»Volksblatt für Stadt und Land«), gründete 1850 in Kleinste am Harz eine Anabenerrettungsanstalt nach dem Vorbild des Rauhen Hauses bei Hamburg und veröffentlichte außer Schriften gegen die Union der protestantischen Bekenntnisse (»Zur Verständigung über Union«, 1857) zwei Sammlungen Gedichte (1839 und 1841). Lit.: Fürstin Eleonore Reuß, Philipp N.' Jugendjahre (1896) und Philipp v. N., Das Leben und Wirken des Volksblattschreibers (1900).

3) Marie, Gattin des vorigen (seit 1841), geborne Scheele, Schriftstellerin, * 10. März 1817 Magdeburg, † 22. Dez. 1857 Kleinste, schrieb pietistisch gefärbte, durch scharfe Beobachtungsgabe ausgezeichnete Erzählungen: »Tagebuch eines armen Fräuleins« (1854), »Die alte Jungfer« (1857), »Elisabeth« (1858) uhw. »Gesammelte Schriften« (1858–69, 15 Bde.). Lit.: E. Gründler, Marie N. (1909).

4) Wilhelm von (seit 1861), Bruder von N. 1) und 2), Landwirt, * 27. Juni 1821 Hundsburg, † 25. Dez. 1899 Halle, 1869–94 Direktor des Landwirtschaftlichen Zentralvereins für die Provinz Sachsen, schrieb über Volkstum und Vererbung bei Haustieren.

5) Heinrich von (seit 1861), Bruder des vorigen, Landwirt, * 14. Sept. 1824 Althaldensleben, † 12. Sept. 1890 auf Sylt, 1854–63 Landrat in Neuhaldensleben, Vorkämpfer des Landmaschinenwesens (Dampftraktur) und der Pferdezuucht, verdient um das landwirtschaftliche Ausstellungswesen, schrieb: »über die Lage der Landespferdezuucht in Preußen« (1872), »Das schwere Arbeitsspferd« (1882).

6) Simon von, Sohn des vorigen, Landwirt, * 24. Febr. 1865 Althaldensleben, † 24. Sept. 1913 Halle, 1902 Professor in Jena, 1910 in Halle, schrieb: »Unterschiede zwischen den morgen- und abendländischen Pferdeguppen. Pferdezuucht« (Heft 43, 112, 205 der »Arbeiten der D. L. G.«), »Atlas der Formen und Rassen unserer Haustiere« (1904–06, 4 Bde.); er bearbeitete auch die 4. und 5. Aufl. von Schwarzneiders »Pferdezuucht« (1902 bzw. 1910).

7) Anna Marie von, Entlein von N. 2), Schriftstellerin, * 28. Aug. 1874 Rittergut Ludom (Posen), † 17. Okt. 1926 Berlin, schrieb Romane, die meist das Leben des preussischen Landadels, oft satirisch, darstellen: »Der stolze Lumpenfrank« (1910), »Ich bin das Schwert« (1914), »Julie von Voß« (1918), »Gros« (1919), »Es leuchtet meine Liebe« (1921) u. a.

Natis (spr. nātis), Stadt im nordamer. Staat Massachusetts, (1920) 10 907 Ew., 20 km westl. von Boston, an dem für die Bostoner Wasserleitung nutzbar gemachten Cochituate, Bahnstation, hat Schuhfabriken.

Nation (lat., »Völkerschaft«), ein nach Abstammung, Sitte und Sprache zusammengehöriger Teil der Menschheit, wobei der mit dem Wort verbundene Sinn erhebliche Abweichungen zeigt. Nationalität, die Zugehörigkeit zu einer N. Im französischen und im englischen Sprachgebrauch ist N. das Staatsvolk, daher nationalité bzw. nationality Staatsangehörigkeit, dagegen peuple bzw. people die natürliche Volkszusammengehörigkeit. Vgl. Volk. Das Bewußtsein gemeinsamer Abstammung oder der staatlichen, zum meist geschichtlich bedingten Zusammengehörigkeit heißt Nationalgefühl (s. d.) bzw. Nationalstolz. Nationalcharakter ist die sittliche Eigenart einer N. Napoleons III. Nationalitätsprinzip besagt, daß jede N. das Recht habe, einen Staat zu bilden. Zur philosophischen Wertung des Begriffs N. vgl. Graf Kessler, Das Spektrum Europas (1928). Vgl. Politif. Lit.: F. Z. Neumann, Volk u. N. (1888); M. Kirchhoff, Zur Verständigung über die Begriffe N. und Nationalität (1905); Z. Fels, Begriff und Wesen der N. (1927).

Nation, Die, Wochenschrift, f. Barth 7) u. Nathan. **Nation, The** (spr. ðe-nəj-ſjən), liberale Londoner politische Wochenschrift, 1907 aus der Wochenschrift »The Speaker« (gegr. 1890) hervorgegangen.

National (lat.), zur Nation (s. d.) gehörig, die Belange der Nation vertretend, wird je nach dem Sinn, in dem das Wort »Nation« gebraucht wird, sehr verschieden ausgelegt.

Nationalbank, Bezeichnung für manche Banken, besonders die zur Notenausgabe berechtigten, auch wenn sie nicht Staatsbanken sind (vgl. Banken, Sp. 1437).

National Civic Federation (spr. nəj-ſjən-əl-si-vi-ſjə-ſjə-ſjə-ſjə), nordamer. private Vereinigung, die seit 1901 für den »industriellen Frieden« wirkt und viel zur Eintanhaltung des Radikalismus in den Arbeiterorganisationen beiträgt.

Nationaldemokratische Partei, besteht in der Tschechoslowakei und in Polen (beide deutschfeindlich). Im Deutschen Reich hat sich eine N. P., mittelständlerisch, ohne bestimmtes Programm, bei den Wahlen zur Nationalversammlung 1918/19 und zum Reichstag 1920 erfolglos gezeigt.

Nationaldenkmal, Deutsches, f. Niederwald.

Nationaldenkat, russische Goldmünze (1814–1917) = 9,32 R.M.

Nationalle (das; neulat.), Nachweisung der dienstlich wissenschaftlichen Angaben über Namen, Lebensalter usw. von Personen und Pferden. Die N. der Soldaten werden in den Stammbögen (s. d.) der Kompanien usw. geführt. — Auch f. w. Rolarde.

Nationale Arbeiterpartei, f. Tschechoslowakei.

Nationale Einheitsfront, gegr. Frühjahr 1919, (1928) etwa 30000 Mitglieder, bezweckt Kampf gegen den Friedensvertrag von Versailles und die Kriegsschuldfrage sowie Wiederherstellung deutschen Ansehens im Ausland, half die Vereinigten Vaterländischen Verbände Deutschlands gründen. Organ: »Des Deutschen Vaterland« (seit 1915); Geschäftsstelle: Berlin-Schöneberg.

Nationale Erziehung, f. Staatsbürgerliche Erziehung.

National Einkommen (Volkseinkommen), f. Einkommen.

Nationaler Frauendienst, f. Weltkrieg.

National-Expedition, 1889, f. Maritime wissenschaftliche Expeditionen (Sp. 1726).

Nationalfarben, f. w. Landesfarben.

National Farmers' Alliance (spr. nəj-ſjən-əl-farmers-

al-jən-s), nordamerikan. Farmerbund, 1871 in den westlichen Staaten entstanden, erstreckte sich seit 1889 über die ganze Union und gewann als People's Party auch politischen Einfluss.

Nationalfesttage, z. T. behördlich anerkannte, durch Arbeitsruhe und öffentliche Feiern ausgezeichnete Tage: in den meisten Monarchien die Geburtstage der Herrscher, in Republiken meist der Tag der Unabhängigkeitserklärung oder der Verfassungsnahme. Man feiert in der Schweiz den eidgenössischen Vetttag (3. Sonntag im September), in Ungarn den Sankt-Stephans-Tag (20. Aug.), in Belgien die Tage der Thronbesteigung Leopolds I. und der Unabhängigkeitserklärung (21.–23. Juli), in Frankreich den Tag des Falls der Bastille (14. Juli), in den Ver. St. v. N. das Erntedankfest (Thanks-giving-day, Ende November, vom Präsidenten jedes Jahr bestimmt) und den Tag der Unabhängigkeitserklärung (4. Juli). Im Deutschen Reich waren seit 1871 der Sedantag (2. Sept.) und der Reichsgründungstag (18. Jan.) Nationalfesttage. Nach dem Umsturz trat teils der 1. Mai (s. Maifeier) an deren Stelle, teils der Revolutionstag (9. Nov.), teils der Verfassungstag (11. Aug.); einheitlich durchgeführt hat sich **Nationalflagge**, f. Flagge.

Nationalgalerie (Nationalmuseum), der Nation gehörige Sammlung von Kunstwerken (z. B. die Musée national au Louvre in Paris, die National Gallery in London u. a.); auch eine allein oder vorwiegend heimischen Kunstwerken gewidmete Sammlung (N. in Berlin).

Nationalgarde (Garde nationale, spr. gärd-nəj-ſjən-əl), **Nationalgefühl** (Nationalbewußtsein), das Gefühl vollkommener Zusammengehörigkeit, von der universalen Kirche im Mittelalter unterdrückt, regte sich zuerst in der Zeit der Kreuzzüge, erlarkte im Reformationszeitalter, auch in katholisch gebliebenen Völkern, trat dann wieder zurück, wurde theoretisch vom Naturrecht unberücksichtigt gelassen, ebenso politisch von Napoleon I. und dem Wiener Kongreß, brach aber in den Befreiungskriegen mit Gewalt hervor und veranlaßte im 19. Jh. überall, wo sich ein Volkstum bedrängt fühlte (Griechen, Polen, Tschechen, Italiener), Befreiungskämpfe, oft unter Förderung durch Gleichgesinnte anderer Völker. Vgl. Internationalismus 2). Lit.: R. Sturmhöfel, Deutsches N. und Einheitsbestrebungen im 19. Jh. (1904); B. Joachimsen, Vom deutschen Volk zum deutschen Staat, Gesch. des deutschen Nationalbewußtseins (2. Aufl. 1921).

Nationalhymnen, f. Volkshymnen.

Nationalisieren (neulat.), in einen fremden Staatsverband aufnehmen (vgl. Nationalisation).

Nationalismus (frz.), gesteigertes Nationalbewußtsein, vom Patriotismus d. durch unterschieden, daß er sich weniger an überlieferte Bindungen hält, vielmehr die blutmäßige Gemeinschaft betont und deshalb auch über Staatsgrenzen hinweggreift, vom Chauvinismus d. dadurch, daß er nicht ohne weiteres andere Nationen verachtet. Lit.: G. Meizer, Der nationalistische Staat der Deutschen (1926).

Nationalisten, Vertreter des Nationalismus (s. d.) und seiner Übertreibung, pflegen alles Weltgeschehen nur vom Standpunkt ihres eignen Volkes zu betrachten, sich jede kräftig national gerichtete Bewegung zuzune zu machen und beschleunigen vielfach drohende kriegerische Verwicklungen (z. B. in Rußland und Frankreich vor Ausbruch des Weltkriegs). Auch die Faschisten Italiens sind als N. anzusprechen. — Besonders nennt man in Frankreich die Anhänger

einer aus der antisemitischen Bewegung entstandenen Parteibewegung, die infolge der Dreyfußaffäre Bedeutung gewann (vgl. *Patriotische [Patrie française]*). Wegen der Übermacht des Deutschen Reiches, die sich in den Marokkokrifen 1906 und 1911 fundiert, und dem zunehmenden Sozialismus im Innern kam die gesamte Rechte zum Nationalismus. Den Höhepunkt erreichte die Bewegung nach dem Weltkrieg, als im Innern der nationale (Rechts-) Block herrschte, während Deutschland die Ruhrbesetzung erlitt. Doch traten die N. seit dem Wahlsieg der Linken Mai 1924 vor einer versöhnlicheren Politik (vgl. Locarno-Politik) zurück. **Nationalistische Partei** (Nationalist Party, spr. natsjənəlɪstɪk-pɑrti), irische Partei, mit dem Programm, Irland zur »Nation« zu machen, von Ch. St. Parnell (f. d.) 1875 gegründet. Vgl. Irland (Sp. 613).

Nationalität (lat.), die Zugehörigkeit zu einer Nation; Nationalitätsprinzip, f. Nation; Nationalitätenstaat, f. Nationalstaat.

Nationalkatholiken, f. Deutsche Vereinigung.

Nationalkollegien (Collegia nationalia), f. Collegia. — N., akademische, f. Universität und Studentenverbindungen.

Nationalkonvent (Convention nationale, spr. tənəwəŋsɪjən-natsjənəl), die 1792 in Frankreich (f. d., Sp. 1045 f.) gewählte Volksvertretung von 749 Mitgliedern, die am 21. Sept. sofort die Republik verkündete und bis 26. Okt. 1795 den Staat leitete.

Nationalliberale Partei, bis 1918 politische Partei, im deutschen Reichstag und den meisten Parlamenten der Länder durch Fraktionen vertreten, entstand 1866 durch Absonderung (Laster, Zweiten) von der Fortschrittspartei, nahm 28. Febr. 1867 ihren Namen an und suchte (»Partei der Reichsgründung«) liberale und nationale Gedanken zu vereinigen. Im Reichstag 1871–78 durch bedeutende Parlamentarier (v. Forckenbeck, v. Bennigsen, v. Staudenbergh, Miquel, Laster u. a.) vertreten, verlor die N. P. seit 1879 unter Bismarcks neuer Wirtschaftspolitik an Einfluß, wurde 1880 durch die Abwanderung der freihändlerischen Mitglieder (»Sesselfristen«) geschwächt und zählte im Reichstag seit 1890 durchschnittlich Mitglieder: (1912) 44, im preußischen Abgeordnetenhaus 64. Das Parteiprogramm, 29. Mai 1881 festgestellt, wurde mehrfach ergänzt; die örtlichen Vereine der nationalliberalen Jugend (f. Jungliberalismus) bildeten seit 1901 eine besondere Organisation (Sitz: Köln) mit dem Ziel der Vereinigung aller Liberalen. Bei Beginn des Umsturzes 1918 zerfiel die N. P., fand sich aber, obwohl sich Splitter nach rechts (Deutschnationale Volkspartei) und links (Deutsche Demokratische Partei) wandten, 1919 im wesentlichen in der Deutschen Volkspartei (f. d.) wieder zusammen. Vgl. Nationalliberale Reichspartei und Liberalismus. Lit.: Schunke, Die preuß. Freihändler u. die Entstehung der N. P. (1916); E. Brandenburg, 50 Jahre N. P. 1867–1917 (1917). — Im Freistaat Danzig besteht eine Nationalliberale Bürgerpartei. — über die dänische N. P. f. Eiderdänen.

Nationalliberale Reichspartei, entstand 1924 unter Frhr. v. Rheinbaben und Marekth (f. d.) aus Mitgliedern der Deutschen Volkspartei (f. d.), die mit Stresemanns Politik und dem Zusammengehen mit den Sozialdemokraten in Preußen nicht einverstanden waren. Die innerhalb der Deutschen Volkspartei gebildete Gruppe »Nationalliberale Vereinigung« nahm aus Unlaß der Reichstagswahl Mai 1924 den Namen N. R. an und entsandte einen Vertreter

(Marekth) in den Reichstag. Die Beteiligung der Deutschnationalen an der Reichsregierung hat eine weitere selbständige Tätigkeit der N. R. und der bairischen »Nationalliberalen Landespartei« unnötig gemacht. **National Liberal Federation** (spr. natsjənəlɪbərəl-fedərəsɪjən), Verband liberaler Parteioorganisationen Englands, gegr. in den 1870er Jahren. Lit.: Watson, The N. L. F. etc. (1907).

Nationallied, f. Volkshymnen.

Nationalliga, Irlische, irische Partei mit dem Hauptzweck, Home-Rule (f. d.) für Irland (f. d., Sp. 613) durchzusetzen; von Ch. St. Parnell 1883 gegründet.

National Lutheran Council (spr. natsjənəl-luthərən-təwənsɪl), Vereinigung der luth. Kirchengemeinschaften in den Ver. St. v. A., 1818 in Chicago gegründet.

Nationalmuseum, Germanisches, f. Germanisches Nationalmuseum; vgl. Nationalgalerie.

Nationalökonomie (Volkswirtschaftslehre, politische Ökonomie, Sozialökonomie), die Wissenschaft, die diejenigen Erscheinungen beschreiben und erklären will, die auftreten, wenn gesellschaftlich verbundene Menschen ihre Bedürfnisse auf wirtschaftliche Weise zu befriedigen streben. Die Frage nach den Erkenntnisobjekten der N. ist umstritten, ebenso, ob die N. eine einheitliche Wissenschaft ist oder eine aus historischen oder Gründen des praktischen Universitätsunterrichts vorgenommene Vereinigung mehrerer Wissenschaften mit verschiedenen Erkenntnisobjekten. Bis auf R. Mengers »Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften usw.« (1883) wurde die N. als einheitliche Wissenschaft angesehen, deren Erkenntnisobjekt die Volkswirtschaft war. Seitdem und unter dem Einfluß der Logik Windelband-Miderts, die durch Max Weber und Alfred Vonnitz für die N. verwertet wurde, hat sich im 20. Jh. die Erkenntnisbahn gebrochen, daß zu unterscheiden sind: die theoretische N. oder N. kurzweg und die praktische N. oder Volkswirtschaftslehre im engeren Sinne. Für diese Trennung sprach besonders die Tatsache, daß es bisher nicht gelungen ist, den Begriff Volkswirtschaft einwandfrei festzulegen. Die theoretische N. ist nach Menger und Vonnitz eine Wissenschaft, die an den Erscheinungen, die sich aus den wirtschaftlichen Handlungen sozial verbundener Menschen ergeben, die allgemeinen (generellen) Züge festhält. Sie arbeitet mit generalisierenden, auf das Allgemeine gehenden Begriffen, bildet generelle Begriffe; ihr Verfahren ist die Deduktion. Die praktische N. ist eine historische Wissenschaft; sie hält diejenigen Züge an der Wirklichkeit fest, die besonderer (individueller) Natur sind. Sie arbeitet mit individualisierenden, auf das Besondere gehenden Begriffen, bildet individuelle Begriffe; ihr Verfahren ist die Induktion. Während die theoretische N. Gesetze im Sinne der Naturwissenschaften sucht, will die praktische N. das beschreiben, was ist. Die praktische N. wird weiterhin geteilt je nach dem Gegenstand der Beschreibung in Volkswirtschaftspolitik, Finanzwissenschaft (f. d.), Sozialpolitik (f. d.) und Statistik (f. d.).

Die Geschichte der wissenschaftlichen N. beginnt mit der Lehre der Physiokraten. Was vorher liegt, die N. der griechischen Philosophen, der Scholastiker, der Merkantilisten und der Kameralisten (Kameralwissenschaften), wird als vorwissenschaftliche N. bezeichnet, da bei diesen Lehren nicht das Streben nach Erkenntnis, sondern praktische Absichten den Untersuchungen zugrunde lagen. Die Physiokraten behaupteten, im Gegensatz zu den Merkantilisten, die die Industrie auf Kosten der Landwirtschaft nachdrücklich fördern

wollten, daß nur die Landwirtschaft produktiv sei, da bei ihr die Natur mitarbeite, daß dagegen Handel und Industrie keine neuen Güter schafften, sondern sie nur umformten; sie seien daher unproduktiv (steril). Dieser Einseitigkeit trat der Schöpfer der sog. klassischen (Schule der) N., Adam Smith, entgegen, der die Produktivität aller wirtschaftlichen Arbeit, allerdings nur der Handarbeit, behauptete. Smith lieferte das erste geschlossene System der N.; er trat besonders für den Freihandel (s. d., Sp. 1136) ein und schuf so die liberale Schule. Gemeinsam mit den Physiokraten ist Smith und seinen Schülern die philosophische Grundlage, das Naturrecht. Das System Smiths wurde weitergebildet in England besonders von Ricardo und Mill, in Frankreich durch Say, in Deutschland durch Rau. In der Manchester-Schule (s. d.) fand die Lehre vom Freihandel weitere Ausbildung und zugleich Übertreibung. Gegen die Freihandelslehre wandte sich besonders Friedr. List, während der Ausgangspunkt der Theorie Smiths vom wirtschaftlichen Eigennutz des Individuums von der romantischen Schule der N. (Adam Müller) bekämpft wurde. Die von Smith gegebene Arbeitswerttheorie (s. d.) wurde vollendet von Karl Marx, der aus ihr seine Ausbeutungstheorie (s. Arbeitswerttheorie) ableitete und so den wissenschaftlichen Sozialismus begründete. Eine Ergänzung der klassischen Theorie erstrebte Wilh. Rofcher. Hatte die klassische Theorie die Gesetze der Volkswirtschaft zu erkennen versucht, die sich beim gleichzeitigen wirtschaftlichen Handeln ergeben, so strebte Rofcher, der Begründer der historischen Schule der N., die Entwicklungsgesetze der Volkswirtschaft zu erkennen, indem er die Entwicklung historischer, namentlich der Volkswirtschaften der Griechen und der Römer, aufzählte. Seine methodischen Lehren versuchten Kries und B. Hildebrand (s. d. 3) auszubilden, wobei sich aber immer mehr die Erkenntnis durchsetzte, daß diese Entwicklungsgesetze nicht erkannt werden können. Grundförmig wurde das Streben nach Erkenntnis irgendwelcher Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft von der von Gustav Schmoller und der jüngeren historischen Schule aufgegeben, die der Meinung war, daß sich Deduktionen, die Gesetze im Sinne der klassischen Theorie ergeben sollen, erst auf Grund von unfänglichen, auf induktivem Wege gewonnenen Stoffsammlungen ausführen lassen. Die Lehren der jüngeren historischen Schule führten in Deutschland zu vollständiger Ablehnung von der theoretischen N. Eine Wendung brachte das Buch von Menger (s. Sp. 1036), der gegen Schmoller einwandte, daß vollständige Induktionen unmöglich seien und alle Deduktionen von Hypothesen ausgehen müßten, deren Richtigkeit nur die Geltung des Resultats für die Wirklichkeit erweisen könnte. Die methodische Grundlegung ermöglichte die Entwicklung der von Gossen, Jevons, Walras und R. Menger begründeten Grenznutzen-Schule (s. d.), die bis in die Gegenwart die herrschende Schule der theoretischen N. geblieben ist. Gegner der Grenznutzen-Schule sind außer den Anhängern der klassischen u. historischen Schule: Franz Oppenheimer, der Begründer des liberalen Sozialismus, der bestritt, daß ihre Methode zu Ergebnissen führt, die für die Wirklichkeit gelten, und Othmar Spann, der Begründer der neuromantischen Schule, der der Grenznutzen-Schule vorwirft, daß sie vom Einzelindividuum ausgeht, statt von der »Ganzheit« der Gesellschaft. Literatur. a) Systeme: Mercier de la Rivière, L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques

(1767); Turgot, Réflexions sur l'information et la distribution des richesses (1766; deutsch von Dorn, 1924); Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations (1776; deutsch von Grünfeld, 1920–23); J. B. Say, Traité d'économie politique (1803; deutsch von Morstadt, 1830); J. St. Mill, Principles of Political Economy (1848; deutsch von Gehrig, 1913–21); R. D. S. Rau, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (1826); Adam Müller, Die Elemente der Staatskunst (1809); Fr. List, Das nationale System der polit. Ökonomie (1838); W. Rofcher, Grundr. z. Vorlesungen über die Staatswissenschaften nach geschichtlicher Methode (1843); R. Kries, Die polit. Ökonomie vom Standpunkt der geschichtlichen Methode (1853); B. Hildebrand, Die N. der Gegenwart u. Zukunft (1848); G. Schmoller, Grundriß der allg. Volkswirtschaftslehre (1900); Gossen, Entwicklung der Gesetze des menschl. Verkehrs usw. (1854); Jevons, Theory of Political Economy (1871; deutsch von Weinberger, 1924); L. Walras, Éléments d'économie politique pure (1880; deutsch von Winterfeld, 1881); R. Menger, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (1871); A. Marshall, The Principles of Economics (1890; deutsch von Ephraim und Salz, 1905); F. v. Wieser, Theorie der gesellschaftl. Wirtschaft (im »Grundr. der Sozialwissenschaften«, Abt. I, Bd. 2, 1924); Schumpeter, Wesen u. Hauptinhalt der theoret. N. (1908) und Theorie der wirtschaftl. Entwicklung (1912); Gust. Cassel, Theoret. Sozialökonomie (1918); F. Oppenheimer, System der Soziologie (1922–26, 3 Bde.); Spann, Fundamente d. Volkswirtschaftslehre (1921). — b) Lehrbücher: A. Wagner, Grundlegung der polit. Ökonomie (1894); J. Conrad, Grundriß z. Studium der polit. Ökonomie (11. Aufl. 1923–25, 4 Tle.); G. Cohn, System der N. (1885–98); Philippovich, Grundr. d. polit. Ökonomie (1919); F. Felsch, Vb. der N. (1913–25, 5 Bde.). — c) Zur Geschichte: A. Oden, Geschichte der N. (1922); Gide und Rist, Gesch. der volkswirtschaftl. Lehrmeinungen (1921); Rombert, Gesch. der N. (1927); Spann, Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre »Wissenschaft und Bildung«, Bd. 95, 1920; Suranij-Ilnger, Philosophie in der Volkswirtschaftslehre (1926) und Die Entwicklung der theoretischen Volkswirtschaftslehre im ersten Viertel des 20. Jh. (1927). — d) Nachschlage- und Sammelwerke: »Wörterbuch der Volkswirtschaft« (1911); »Handwörterbuch der Staatswissenschaften« (4. Aufl. 1923 ff., bis 1928: 7 Bde.); »Grundriß der Sozialökonomik« (1914–27); Balgraves »Dictionary of Political Economy« (1923–26); »Bibliographie der Sozialwissenschaften« (seit 1905). — e) Zeitschriften: »Archiv für Sozialwissenschaften u. Sozialpolitik« (seit 1888); »Jahrbücher für N. u. Statistik« (seit 1863); Schmollers »Jb. für Gesetzgebung, Verwaltung u. Volkswirtschaft im Deutschen Reich« (seit 1871); »Weltwirtschaftl. Archiv« (seit 1913); »Zeitschr. f. die gesamten Staatswissenschaften« (seit 1844); »Zeitschrift f. Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung« (seit 1892); »The Economist« (seit 1842); »The Economic Journal« (seit 1890); »The Quarterly Journal of Economics« (seit 1887); »The American Economic Review« (seit 1908); »Revue d'économie politique« (seit 1887); »Wirtschaftsdienst« (seit 1916); »Magazin der Wirtschaft« (seit 1925); »Der deutsche Volkswirt« (seit 1926).

Nationalekonomisk Tidsskrift (spr. nationaløkonomisk-tidsskrift), Kopenhagener volkswirtschaftliche Monatschrift, gegr. 1863.

Nationalpark, s. Naturdenkmäler.

[schichte).

Nationalpartei, Deutsche, s. Tschechoslowakei (Ges.).
Nationalpartei, Ungarische, vom Grafen Apponyi (s. d. 4) geführt, 1891–99 und 1913–14, forderte unter Anerkennung des Ausgleichs mit Österreich von 1867 größere Selbständigkeit Ungarns.

Nationalrat, in der Schweiz die eine Abteilung der Bundesversammlung, entsprechend der Zweiten Kammer; auch Titel eines Mitglieds derselben. — In Österreich wird laut Bundesverfassung vom 1. Okt. 1920 die Gesetzgebung des Bundes vom N. gemeinsam mit dem Bundesrat ausgeübt (Bundesverfassungsgesetz Art. 24). Der N. wird vom ganzen Bundesvolk, der Bundesrat von den Landtagen der einzelnen Länder (Wien, Niederösterreich usw.) gewählt. Der N. wird auf Grund allgemeinen Wahlrechts der Männer und Frauen, die das 20. Lebensjahr überschritten haben, nach den Grundfügen der Verhältniswahl gewählt (Art. 26). Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der das 24. Lebensjahr überschritten hat. Die Gesetzgebungsperiode des Nationalrats dauert vier Jahre (Art. 27). Beschließt der N. ein Gesetz, so kann der Bundesrat dagegen Einspruch erheben; wiederholt der N. seinen ursprünglichen Beschluß, so bleibt es bei demselben (Art. 42). Jeder Antrag auf Gesamtänderung der Bundesverfassung (Änderungsantrag) ist nach Verhandlung im Bundesrat einer Volksabstimmung zu unterziehen, eine Teiländerung nur dann, wenn dies von einem Drittel der Mitglieder des Bundesrats oder Nationalrats verlangt wird (Art. 44). — über den südslawischen N. (Narodna Vijeca, spr. »ja) s. Südslawien (Geschichte).

Nationalreformer, s. Freibodenmänner.

Nationalreichtum, s. Reichtum.

Nationalsoziale Partei, aus der Christlich-sozialen Partei (s. Christlich-soziale Bestrebungen) hervorgegangen, 1896 als »Nationalsozialer Verein« von den Jungen innerhalb des Evangelisch-sozialen Kongresses unter F. Naumann (s. d. 8) und B. Göhre (s. d.) gegründet, verschmolz nach der Niederlage bei den Reichstagswahlen 1903 mit der Freisinnigen Vereinigung, während einzelne (z. B. M. Maurenbrecher) andre Wege gingen. Vgl. Hilse, Die Lit.: M. Wend, Die Gesch. der Nationalsozialen 1895–1903 (1905).

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, nach dem Umsturz von 1918 durch den Schlosser Drexler gegründet, seit 1919 unter Leitung von A. Hitler (s. d.) schnell zu Ansehen gelangt, gewann namentlich in Süddeutschland (München, Nürnberg), dann auch in Thüringen und Mecklenburg Anhang, steht auf nationalem Boden, lehnt Volksvertretung und Gewerkschaften ab, fordert den Anschluß Österreichs und erstrebt eine nationale Revolution, namentlich zur Bekämpfung der Auswüchse des Kapitalismus und des Judentums. Nach dem Münchener Novemberputsch 1923 (vgl. Bayern, Sp. 1634) vorübergehend aufgehoben, hat die Partei nach Hitlers Freilassung in Kampf und Tonart schärfere Formen gewählt und heftige Gegnerschaft im eignen Lager und bei Geistesverwandten erregt, sodaß Absplittierungen eintraten: Nationalsozialer Volksbund (Okt. 1925, München), Nationalsozialistischer Volksbund (Febr. 1926, München), Unabhängige Nationalsozialistische Partei Deutschlands (Febr. 1926). Der im bayerischen Landtag 1924 gegründete Völkische Block zerfiel März 1926 wieder. Eine Vereinigung mit der verwandte Ziele verfolgenden Deutschsozialistischen Partei (gegr. 1919; seit

1921 Nationalsozialistische Partei) mißlang, und die parlamentarische Zusammenarbeit mit der Deutschvölkischen Freiheitspartei im Rahmen einer Fraktion (Nationalsozialistische Freiheitspartei), die im Reichstag 32 (Mai 1924) und 14 (Dez. 1924) Mitglieder zählte, dauerte nur 10 Monate. Seitdem ist die Partei und die Bewegung im Rückgang, namentlich auch in Thüringen (Führer: A. Dinter, s. d. 2) und Mecklenburg. Organ: »Völkischer Beobachter« (Tageszeitung, München). Lit.: A. Rosenbergs, Wesen, Grundsätze u. Ziele der N. D. A. (1923); »Nationalsozialistisches Jahrbuch« (1928).

Nationalspende, durch öffentliche Sammlung für nationale Zwecke zusammengebrachte Stiftung.

Nationalstaat, ein Staat, dessen Gebiet von nur einer Nation (s. d.) bewohnt ist. Gegensatz: Nationalitätenstaat, dessen Gebiet von mehreren Nationen bewohnt wird (z. B. der vormalige Kaiserstaat Österreich).

Nationalstenographie, s. Stenographie und Kuznowsky.

Nationalstiftung für die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen, errichtet 1915, September 1915 bis Februar 1919 Trägerin der sozialen Fürsorge für die Kriegshinterbliebenen, widmet sich seither der Fürsorge für Kriegserweisen, besonders durch Entsendung kranklicher und schwächlicher Kinder in deutsche und ausländische Erholungsheime.

Nationaltheater, im 18. Jh. aufgekommene Bezeichnung für Schaubühnen, die sich die Ausbildung der vaterländischen dramatischen Dichtkunst und Schauspielkunst zur Aufgabe stellten. Die erste Unternehmung dieser Art war das durch Lessings dramaturgische Mitwirkung berühmt gewordene N. in Hamburg (1767–1769). Andre derartige Bühnen waren das von Joseph II. 1776 gegründete Theater an der Burg zu Wien und das vom Kurfürsten Karl Theodor von der Pfalz 1779 errichtete N. in Mannheim. Auch das aus Döbbelins (s. d.) Truppe entstandene tgl. Theater in Berlin führte seit 1786 unter Leitung J. F. Engels und Ramlers, 1796–1814 Jfflands den Namen N. Seit 1918 heißt das ehemalige Großherzogliche Hoftheater zu Weimar Deutsches N. und das zu Mannheim N. Von Bühnen des Auslands gehören hierher das Théâtre-Français (s. d.) in Paris und das N. in Budapest, das tschechische in Prag, das polnische in Warschau, das serbische in Belgrad, das norwegische in Oslo und das griechische in Athen. Lit.: J. Petersen, Das deutsche N.

Nationaltidende (spr. nationaltidende, »Nationale Zeitung«), zweimal täglich erscheinende Zeitung Kopenhagens, größtes Parteiorgan der konservativen Volkspartei, gegr. 1876.

Nationaltracht, einer Nation eigentümliche Tracht, die, unabhängig von der Mode (s. d.), von allen Ständen getragen wird. Näheres s. Volkstrachten.

Nationalverband Deutscher Berufsverbände, s. Gewerkschaften (Sp. 147).

Nationalverein, Deutscher, 1859 gegründet, erstrebte unter N. v. Vennigsen (s. d. 3) Vereinigung aller liberal und national gesinnten Deutschen in einem Bundesstaat unter preussischer Führung. Sein Rivale, der großdeutsche Reformverein (gegr. 1862 in Frankfurt a. M.), hatte föderalistische Ziele. Beide vereinigten sich 1864 gegen Preußen, verloren seit 1866 ihre Bedeutung und lösten sich Herbst 1867 auf. — Der nach den Reichstagswahlen 1907 entstandene N. für das Deutsche Reich, der schon im Juni seinen Namen

in N. für das liberale Deutschland änderte und sich die Zusammenfassung aller wahrhaft liberal Gesinnten zum Ziele gesetzt hatte, gelangte nicht zu wirksamer Tätigkeit. Seit 1913 hörte man nichts mehr von ihm. *Lit.*: N. Schwaab, *Der Deutsche N., seine Entstehung und sein Wirken* (1902). [mögen.]

Nationalvermögen (Volkvermögen), f. **Ver-**
Nationalversammlung, eine aus Wahlen hervor-
gegangene Körperschaft zur Beratung einer neuen
Verfassung. Solche Versammlungen waren die in
Frankreich 1789–92, 1848–51 und 1871–76, die
preussische von 1848, die deutsche 1848–49 (Frankfurt
a. M.; f. *Deutsche Revolution*, Sp. 550), besonders die
im Deutschen Reich (f. d., Sp. 664 ff.) 19. Jan. 1919
gewählte verfassungsgebende Versammlung. Diese be-
stand vom 6. Febr. 1919 bis zum 6. Juni 1920 (Wahl-
tag zum 1. Reichstag) und tagte im wesentlichen in
Weimar, zur Annahme des Friedensvertrags 1919 in
Berlin und während des Rapp-Wuttsches 1920 in Stutt-
gart. In Preußen hieß das zur Beschlußfassung über
eine neue Verfassung 1919 gewählte Parlament »ver-
fassungsgebende Landesversammlung«. In Österreich
fanden die Wahlen zur N. 16. Febr. 1919 statt; sie
bestand 4. März 1919 bis 17. Okt. 1920 (Tag der Na-
tionalratswahlen). In der Tschechoslowakei bildete
sie schon im Oktober 1918 ein tschechoslowakischer
Nationalausschuß, der sich durch weitere Entsendung
von Mitgliedern der einzelnen Parteien 7. Nov. 1918
zur verfassungsgebenden N. erweiterte und bis Oktober
1925 im Amt blieb. Diese trat 14. Nov. zusammen.
In Polen fanden die Wahlen zur verfassungsgebenden
Landtag 26. Jan. 1919 statt; dieser trat 10. Febr.
zusammen und bestand bis 27. Nov. 1922. Spanien
hat seit 1927 eine N. — In der jetzigen Verfassung der
Französischen Republik ist N. (Assemblée nationale,
die zeitweilige Vereinigung von Senat und
Abgeordnetenversammlung).

Nationalwerkstätten, f. Ateliers nationaux.

Nationalzeitung, als nationalliberale Zeitung
1848 in Berlin gegründet, in das »Mittl.-Abend-
blatt« aufgegangen.

Nation Belge (spr. nāsiōng-bēlisch), chauvinistische, in
Brüssel erscheinende Tageszeitung, gegr. 1921.

Natipone, Fluß, f. Isonzo.

Nativcats (engl., spr. nētiŋs-kāts), »einheimische [austra-
lische] Rassen«, f. Beutelmarder.

Natibes (spr. nētiŋs), nicht in Parks gezüchtete
Austern; Sorte englischer Austern (f. d., Sp. 1198). —
S. auch Nativismus.

Nativismus (vom neulat. natiŋvus, »angeboren«),
die Lehre, nach der dem Menschen Fähigkeiten oder
Erkenntnisse angeboren seien. In der Psychologie
lehrt die nativistische Theorie, daß die räumliche Ord-
nung der Gesichtss- und der Tastempfindungen (f. Ge-
sicht, Sp. 84), in Ethik und Religion, daß die sitt-
lichen und die religiösen Anlagen dem Menschen ver-
erbt und angeboren seien; in der Politik lehren die
Nativisten, daß Inländer und Eingeborne den
Fremden vorzuziehen seien, so seit etwa 1835 in Nord-
amerika die Partei der Natives, welche die Verlänge-
rung der zur Naturalisierung erforderlichen Zeit des
Aufenthalts von 7 auf 21 Jahre beantragte und aus
der 1854 die noch strengern Knownothings (f. d.) her-
vorgingen.

Nativität (lat.), Geburt, Geburtsstunde; in der Sta-
tistik sw. Geburtenziffer (f. Bevölkerung, Sp. 291).
über das Stellen der N. f. Astrologie (Sp. 1016).

Nativitätstermin, sw. Empfängniszeit.

Natl., Abkürzung für Nationalliberal.

Natoire (spr. nātur), Charles Joseph, franz.
Maler, * 3. März 1700 Nîmes, † 29. Aug. 1777
Castel Gandolfo, Schüler Lemoines, 1751–74 Direk-
tor der franz. Akademie in Rom, wo er sein Haupt-
werk, das Dedenbild der Saint-Louis-des-Français-
Kirche, schuf. Reizvoller sind graziose Bilder mit my-
thologischen oder biblischen Themen im Louvre, in
Petersburg (Eremitage) und Stockholm (Museum).
Natorp, 1) Bernhard Christoph Ludwig, Theo-
log und Schulmann, * 12. Nov. 1774 Werden a. d. Ruhr,
† 8. Febr. 1846 Münster i. W., 1798–1809 Pfarrer
in Essen, wo er sich seit 1802 unter dem Einfluß von
A. S. Niemeyer und Pestalozzi an einer Neugestaltung
des städtischen Schulwesens beteiligte, 1809–16 Kon-
sistorial- und Schulrat in Potsdam, seit 1816 in Mün-
ster, schrieb: »Grundriß zur Organisation allgemeiner
Städtischen Schulen« (1804), »Briefwechsel einiger Schul-
lehrer und Schulfreunde« (1813–23), »N. Bell und
J. Lancaster« (1817), »Kleine Schulbibliothek« (1809;
5. Aufl. 1821) u. a. *Lit.*: D. Natorp, B. Chr. L.
N., Lebens- und Zeitbild (1894).

2) Paul, Urenkel des vorigen, Philosoph und Päd-
agog, * 24. Jan. 1854 Düsseldorf, † 17. Aug. 1924 Mar-
burg, dajelbst 1885–1922 Professor, bedeutender Ver-
treter des neuern kritischen Idealismus und der sog.
Marburger Philosophenschule, schrieb: »Descartes' Er-
kenntnistheorie« (1883), »Forschungen zur Geschichte
des Erkenntnisproblems im Altertum« (1884), »Reli-
gion innerhalb der Grenzen der Humanität« (1894;
2. Aufl. 1908), »Sozialpädagogik« (1899; 5. Aufl. 1922),
»Platos Ideenlehre« (1903; 2. Aufl. 1921), »Pestalozzi«
(Bd. 1: Leben und Wirken, 1905; 2. Aufl. 1910; Bd. 2
u. 3: Auswahl aus seinen Schriften, 1905), »Philoso-
phie und Pädagogik« (1909; 2. Aufl. 1923), »Die logi-
schen Grundlagen der ersten Wissenschaften« (1910;
3. Aufl. 1923), »Allgemeine Psychologie und kritische
Methode« (1912), »Hoffnungen und Gefahren unserer
Jugendbewegung« (1914; 3. Aufl. 1920), »Der Tag
der Deutschen« (1915), »Deutscher Weltberuf« (1918,
2 Bde.), »Sozialidealismus« (1920; 2. Aufl. 1922),
»Vorlesungen über praktische Philosophie« (1925) u. a.
Lit.: »Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdar-
stellungen«, Bd. 1 (2. Aufl. 1923); E. Cassirer, Paul
N. (in »Kantstudien«, Bd. 30, 1923).

Natrium Na, Alkalimetall, weitverbreitet (2,2 v. H.
der Erdoberfläche) in zahlreichen Verbindungen, die
häufig noch Kalium und Kalzium enthalten. Ursprüng-
liche Mineralien sind wohl die Silikate, besonders der
Albit (Natriumaluminiumsilikat). Die Hauptmenge
N. findet sich als Chlorid NaCl im Meerwasser (2,6
bis 2,9 v. H.) und in den daraus durch Verdunstung
entstandenen Salzlagern (f. Beilage »Kaliumverbind-
ungen«, S. I, und Salz), in den Salzseen (bis 26
v. H.) und in Mineralwässern. Weniger verbreitet
ist N. als Nitrat (Chilisalpeter), Sulfat (Mirabilit
oder Glaubersalz), Doppelsulfat (Glauberit, Widdit), Kar-
bonat (Natrit, Trona oder Urao), Borat (Borax oder
Tinkal), als Aluminiumnatriumfluorid (Kryolith) und
in verschiedenen andern Salzen und Doppelsalzen,
namentlich Silikaten. Strand- und Seepflanzen sind
reich an N. Es findet sich in allen Teilen des tierischen
Organismus, am reichlichsten im Blutserum.

Zur Darstellung elektrolysiert man geschmol-
zenes Natriumhydroxyd im gußeisernen, nach unten
verjüngten zylindrischen Gefäß zwischen einem wei-
tern Eisen- oder Kohlenzylinder als Anode
und einem engeren Eisenzylinder als Kathode. Letztere

umgibt in einem Abstand ein Eisendrahtnetzylinder, der das abgeschiedene geschmolzene N. nach oben in eine Glode, an der er hängt, führt. Aus der Glode wird das N. mit eisernen Stielöffeln ausgeschöpft, dann umgeschmolzen und in gußeisernen Formen erstarrten gelassen. Man kann auch geschmolzenes Natriumchlorid elektrolysieren, wenn man die Wiedervereinigung des kathodisch abgeschiedenen Natriums mit dem anodisch entwickelten Chlor durch eine Schicht zum Erstarrten gebrachten Elektrolyts verhindert oder wenn man an einer Kathode aus geschmolzenem Blei eine Bleinatriumlegierung erzeugt, diese nach einem zweiten Teil der Zelle schafft und als Anode in der Schmelze einer Natriumverbindung behandelt, sodaß N. an der Kathode abgeschieden wird, worauf das an der Anode zurückgebliebene Blei nach dem ersten Teil der Zelle zurückgeführt wird. — N. kann in einem trocknen Gefäß ziemlich lange aufbewahrt werden, da eine sich alsbald bildende Dmidschicht weitere Oxydation verhindert. In den Handel kommt N. in luftleeren Blechbüchsen oder in Stangen, die man mit geschmolzenem Paraffin überzieht oder unter Erdöl aufbewahrt.

N. ist eine geschmolzene Masse, kann auch in regulären Würfeln oder Oktaedern erhalten werden. Es ist bei Zimmertemperatur knetbar, in der Kälte spröde, schmilzt bei 97,5°, siedet bei 878°, spez. Gew. 0,971, Atomgewicht 23,00. Das Flammenspektrum zeigt nur eine sehr glänzende gelbe Linie, die mit der Linie D des Sonnenspektrums zusammenfällt. N. leitet elektrisch $\frac{1}{4}$ so gut wie Silber. Es ist auf frischer Schnittfläche silberweiß, läuft an der Luft sofort unter grünlichem Leuchten an, indem sich Natriumhydroxyd und -carbonat bilden. Wasser wird von N. unter geringerer Wärmeentwicklung als durch Kalium zerlegt, sodaß sich der dabei freiwerdende Wasserstoff nur entzündet, wenn das Wasser erwärmt ist oder das Metall an einer Stelle festgehalten wird. Auch sonst reagiert N. ähnlich wie Kalium und liefert analoge Verbindungen, in denen es einwertig ist. Wasserstoff vereinigt sich bei 360° mit N. zu dem kräftig reduzierenden silberweißen Natriumhydrid NaH. Aus trockenem Ammoniak und N. entsteht bei 300–350° Natriumamid NaNH_2 , das bei 210° schmilzt, bei 500° unter Zersetzung siedet, beim Erwärmen mit Stickstoffoxydul Natriumazid NaN_3 (s. auch Stickstoffwasserstoffsäure) liefert und zur Darstellung von Indigo aus Phenylglycin sowie als Kondensationsmittel bei organischen Synthesen benutzt wird. Lösen von N. in flüssigem Ammoniak ergibt Natriumammonium als blauviolette Flüssigkeit, die sehr reaktionsfähig ist. N. bildet mit den meisten andern Metallen Legierungen, von denen die mit Kalium, Zink und Quecksilber wie das N. für Reduktionen und Synthesen benutzt werden, die mit Blei und Zinn bei der Darstellung des Natriums eine Rolle spielen. N. dient zur Darstellung von reinem Natriumhydroxyd, Natriumperoxyd, Natriumcyanid (für Gold- und Silberlaugerei) und Natriumamid, von einigen Metallen und Legierungen, zur Reduktion und Kondensation organischer Verbindungen.

Geschichtliches. Der Name N. stammt vom ägyptischen neter = Soda (Jeremias 2, 22). Später hieß Soda natrium oder natron, wogegen nitrum, die alte Bezeichnung für Soda, auf Salpeter überging. Das Metall N. wurde zuerst 1807 von Davy dargestellt, 1856 von Saint-Claire-Deville in größerem Maßstab erhalten. Verbilligt wurde die Herstellung von Castner und von Netto 1886. Doch wurde erst die 1890 von

Castner angegebene Elektrolyse von geschmolzenem Natriumhydroxyd für die technische Gewinnung des Natriums brauchbar. — Lit.: S. Veder, Elektrometallurgie der Alkalimetalle (1903); Villiter, Die elektrochemischen Verfahren der chem. Großindustrie, Bd. 3 (1918); Regelsberger, Chem. Technologie der Leichtmetalle (1926).

Natrium, Natrium; N. aceticum, Natriumacetat; N. benzoicum, Natriumbenzoat; N. bicarbonicum, Natriumbicarbonat, doppeltkohlensaures Natron; N. bromatum, Natriumbromid; N. carbonicum, Natriumcarbonat; N. carboxylicum, Natriumcarboxylat; N. chloratum, Natriumchlorid, Kochsalz; N. iodatum, Natriumjodid; N. nitricum, Natriumnitrat; N. phosphoricum, Natriumphosphat; N. salicylicum, Natriumsalicylat; N. sulfuricum, Natriumsulfat, Glaubersalz; N. thio-sulfuricum, Natriumthio-sulfat, Fixiersalz, Antichlor. **Natrium** . . . f. Weilage »Natriumsalze«, wenn kein anderer Verweis angegeben ist.

Natriumaluminat, f. Aluminiumoxyd.

Natriumaluminiumfluorid, f. Aluminiumsalze.

Natriumamalgam, f. Quecksilberlegierungen; vgl. auch Elektrochemie (Sp. 1505 f.)

Natriumamid, **Natriumammonium**, f. Natrium. **Natriumarsenarsinat** u. **Natriumarsenit**, f. Arsenit.

Natriumantimonat, f. Antimonoxyd.

Natriumarsenat, **Natriumarsenit**, f. Arsenoxyd.

Natriumazid, f. Natrium (Sp. 1043) und Stickstoffwasserstoffsäure.

Natriumblei, Blei mit 2–3 v. H. Natrium; vgl.

Natriumchlorid (Chlornatrium), f. außer der Weilage »Natriumsalze« (IV) auch Salz. [384].

Natriumchloraurat, f. Goldverbindungen (Sp.

Natriumchlorpropylat, f. Natriumverbindungen.

Natriumeisenzyanid und -**cyanür** (Natriumferri- und -ferrozyanid), f. Eisensalze (Sp. 1393).

Natriumferriphosphat, f. Eisensalze (Sp. 1391).

Natriumgoldchlorid, f. Goldverbindungen (Sp.

Natriumhydrid, f. Natrium (Sp. 1043). [384].

Natriumhydroxynitrit, f. Stickstoffsalze.

Natriumhydroxysulfid, f. Natriumsulfide.

Natriumhydroxyd, f. Natriumoxyde.

Natriumhypophosphit, f. Phosphorverbindungen.

Natriumkarbonat, f. außer der Weilage »Natriumsalze« (IV) auch Weil. »Chemische Industrie« (V) u. Soda.

Natriumkupfercarbonat, f. Kupfersalze (Sp. 349).

Natriumlegierungen, f. Natrium (Sp. 1043).

Natriummetaantimonat, f. Antimonoxyd.

Natriummolybdat, f. Molybdänverbindungen.

Natriumoxyde. Beim Verbrennen von Natrium an der Luft entstehen Natriumoxyd und Natriumperoxyd. Natriumoxyd (Na_2O) wird aus Natriumperoxyd und Natrium oder durch Oxydation des letztern mit Natriumnitrit oder -nitrat dargestellt und als Kondensationsmittel für organische Verbindungen, z. B. bei der Herstellung von künstlichem Indigo, benutzt. Mit Wasser verbindet es sich lebhaft zu Natriumhydroxyd (Natriumoxydhydrat, NaOH). Dieses wird, ähnlich wie Kaliumhydroxyd (s. Weilage »Kaliumverbindungen«, D. I), durch Eintragen von geschlammtem Kalk in siedende Natriumcarbonatlösung oder durch Elektrolyse von Natriumchloridlösung dargestellt, am reinsten durch Einwirkung von Wasserdampf auf Natrium bei niedriger Temperatur erhalten. Die Lösung (Natron-, Alkalion-, Al-, kausische Lauge),

Natriumsalze (Natriumoxydsalze, Natronsalze)

I. Allgemeines

Natriumsalze sind weit verbreitet in der Natur (s. Natrium). Sie entstehen meist durch Zersetzung des Natriumcarbonats mit einer Säure, auch durch Wechsellagerung. Technischer Ausgangsstoff für die meisten Natriumsalze ist das Chlorid. Die Natriumsalze sind farblos, wenn die Säure ungefärbt ist, meist kristallisierbar, ähneln den Kaliumsalzen nach Darstellung und Eigenschaften (sodass für beide die Kaliumsalze zu vergleichen sind, wenn im folgenden nichts anderes angegeben ist), sind aber in Wasser löslicher. So fällen Weinstein und Platinchlorid auch konzentrierte Lösungen nicht. Dagegen wird das zum Nachweis des Natriums benutzte Natriumpyroantimonat $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Sb}_2\text{O}_7$ aus neutraler oder alkalischer Lösung der Natriumsalze durch das Kaliumpyroantimonat gefällt. Das Natriumfluorid NaF löst sich bei 20° nur zu 4,8 v. S. in Wasser. Die Natriumsalze sind bei schwacher Glühhitze nicht flüchtig, färben die Weingeist- und die Lötrohrflamme gelb, auch bei Gegenwart von viel Kaliumsalz. Sie sind für Pflanzen und Tiere als Nahrungsmittel von höchster Bedeutung, wirken auf den tierischen Organismus viel weniger stark als die Kaliumsalze. Technisch werden sie vielfach und in großen Mengen benutzt.

II. Vorhaltige Natriumsalze

sind von verschiedenen Vorfuren (s. Borate, Borax) und von Perboruren bekannt. Unter den letzteren, den Perboraten, ist das gewöhnliche Salz Natriummetaperborat $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. Es entsteht aus Natriummeterborat (oder Orthoborat und der äquivalenten Menge Natronlauge) und Wasserstoffperoxyd oder Natriumperoxyd in Lösung oder durch Schmelzen, durch Einleiten von Sauerstoff unter 50 at Druck in eine Schmelze von Natriumhydroxyd und Boraten, am besten in Gegenwart von Katalysatoren und durch Elektrolyse konzentrierter Boraxlösung, auch im Gemenge mit Soda. Das Salz ist weiß, kristallinisch, enthält etwa 10 v. S. wirksamen Sauerstoff und löst sich bei gewöhnlicher Temperatur in etwa 40 Teilen Wasser. Die Lösung verhält sich wie eine von Wasserstoffperoxyd, Boräure und Natriumhydroxyd. Das Perborat wird als Bleichmittel und für Waschlauge, für Sauerstoffbäder, des Infektions (z. B. im Vergenol) und zum Löschmachen von Stärke benutzt. — Das Natriumproperborat (Perborax) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_8 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ scheidet sich aus der Lösung von Natriumperoxyd und Boräure in Wasser ab, enthält 4 v. S. wirksamen Sauerstoff und löst sich bei 22° zu 7 v. S. in Wasser. Die Lösung lässt Metaperborat auskristallisieren. — $\text{NaBO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ist ebenfalls bekannt.

III. Chromhaltige Natriumsalze

Zur Darstellung von Natriumbichromat (weniger gut Natriumdichromat, saurem oder rotem chromsauren Natron, doppeltchromsaurem Natron) $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ glüht man unter Zutritt Chromeisenspin mit Soda unter Zusatz von Kalk, der die Masse porös erhält, behandelt das Röhrprodukt mit Wasser über 100° in Druckgefäßen, wobei sich Natriummonochromat löst und das Kalium-

chromat sich mit der überschüssigen Soda umsetzt, konzentriert die Lauge auf etwa 50° B $\acute{e}$, lässt konzentrierte Schwefelsäure zulaufen, trennt von dem ausgefällten Natriumsulfat und dampft zur Kristallisation oder weiter bis zur Abscheidung des salinierten Salzes (pflanzlichfarbendes Pulver) ein oder schmilzt dieses. Kristallisiertes Natriumbichromat bildet hyazintrote, dünne monokline Prismen, sehr hygroskopisch und zerfließlich, leicht löslich in Wasser (in 100 Teilen bei 15° 109, bei 139° 210 Teile); wird über 100° wasserfrei und hellbraun. Das Salz wird wie das Kaliumsalz angewendet, das es mehr und mehr verdrängt, namentlich als kräftiges Oxydationsmittel bei der Darstellung von Anilin- und Alizarinfarben und von künstlichem Kampher. — Das Natriummonochromat (Natriumchromat schlechthin, neutrales oder gelbes chromsaures Natron) $\text{Na}_2\text{CrO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (Darstellung s. oben) bildet zitronengelbe monokline Prismen, isomorph mit Glaubersalz, zerfließlich, leicht löslich in Wasser, wenig löslich in Alkohol. Aus den bei verschiedenen Temperaturen konzentrierten Lösungen kristallisiert wasserfreies Salz und solches mit 2, 4 und 6 Molekeln Wasser.

IV. Halogenhaltige Natriumsalze

Vom Natriumbromat (bromsauren Natron) NaBrO_3 lösen 100 g Wasser bei 20° 35 g, bei 100° 91 g. — Natriumbromid (Bromnatrium) NaBr findet sich in der Natur (s. Brom), bildet farblose Würfel vom spezifischen Gewicht 3,178 bei 20°. 100 g Wasser lösen bei 20° 90 g, bei 110° 123 g des Salzes. Es kann auch mit 2 und mit 5 Molekeln Kristallwasser erhalten werden; wird als beruhigendes Mittel ärztlich benutzt. — Natriumchlorat (chlorsaures Natron) NaClO_3 ist viel stärker löslich und etwas reaktionsfähiger als das Kaliumsalz; dient zur Erzeugung von Anilinschwarz in der Zeugdruckerei, als Oxydationsmittel und für gewisse Chlorierungen. — Natriumperchlorat (überchlorsaures Natron) NaClO_4 ist, zum Unterschied vom Kaliumsalz, in Alkohol löslich. — Natriumchlorid (Chlornatrium, Kochsalz, im gewöhnlichen Leben Salz schlechthin) NaCl , s. Salz. Außerdem ist Natriumsulfid Na_2S bekannt, das blau ist, vielleicht dem blauen Steinsalz seine Farbe verleiht und aus Natriumchlorid und Natrium bei hoher Temperatur entsteht. — Natriumhypochlorit (unterchlorsaures Natron, Chlorfoda) NaClO (s. a. Chlorhydrat, Sp. 1524; Bleichlauge, Sp. 476) entsteht durch Fällen von Chloralkalilösung mit Soda. Zum Bleichen von Papiermasse wird eine Lösung mit 1–2 v. S. gewöhnlich an Ort und Stelle durch Elektrolyse kalter Kochsalzlauge erzeugt. — Natriumjodat (jodsaures Natron) NaJO_3 bildet rhombische Tafeln, die in Wasser sehr weniger löslich als das Kaliumsalz, in Alkohol unlöslich sind. — Natriumjodid (Jodnatrium) NaJ , spezifisches Gewicht 3,884, ist in feuchter Luft zerfließlich, löst sich in Wasser und in Alkohol leichter als das Kaliumjodid, schmilzt bei 664°, färbt sich schon bei gewöhnlicher Temperatur an der Luft rosa unter Abscheidung von Jod; wird therapeutisch an Stelle des Kaliumsalzes und zur Darstellung organischer Jodverbindungen benutzt.

V. Kohlenstoffhaltige Natriumsalze

Von den Carbonaten ist das primäre (Natriumbicarbonat) und das sekundäre (Natriumcarbonat schlechtthin) bekannt. Das Natriumbicarbonat (Bicarbonat schlechtthin, Natriumhydrogencarbonat, zweifach oder saures kohlensaures Natron, vollständig doppeltkohlensaures Natron oder auch nur Natron) NaHCO_3 findet sich in vielen kohlensäurereichen Mineralwässern (Bilin, Ems, Vichy), entsteht beim Sättigen von festem Natriumcarbonat mit Kohlendioxyd, wird meist bei der Bereitung von Soda als Zwischenprodukt erhalten. Es bildet kleine monokline Tafeln, spezifisches Gewicht 2,22 bei 16°, reagiert schwach alkalisch. 100 Teile Wasser lösen bei 20° 9,6, bei 60° 16,4 Teile Salz. Die Lösung verdunstet, besonders beim Schütteln und wachsender Temperatur, Kohlendioxyd unter Bildung eines härter alkalisch reagierenden Doppelsalzes mit Natriumcarbonat (auch Natriumsesquicarbonat, Natriumbierdrittelcarbonat genannt) $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{NaHCO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$. Dieses entsteht auch bei schnellem Verdampfen der Lösung des Natriumbicarbonats in monoklinen Säulen, aus dem pulverförmigen festen Salz allmählich an der Luft, findet sich in der Natur als Trona oder Urao und zerfällt über 70° zu Natriumcarbonat. Natriumbicarbonat wird arzneilich (s. Bullrichsches Salz), zur Bereitung von Brausepulvern, als Badpulver und zum Entschälen von Seide benutzt. Natriumsesquicarbonat dient zum Waschen von Flanell und andern Wollstoffen. — Natriumcarbonat (kohlensaures Natron) ist wasserfrei sowie mit 1, 5, 7 und 10 Molekeln Kristallwasser, in letzterem Falle als Soda (s. d.), auch Kristallsoda bekannt. Soda findet sich in der Natur (auch Natron genannt) meist im Gemenge mit Trona und Thernonatrit, häufig auch von Kochsalz und Natriumsulfat begleitet, in Quellen, die Natronseen bilden können, fest an den Ufern der Seen und als Ausblühtungen auf vielen Gesteinen (z. B. das Szécső oder die Zisterde Ungarns, die Duduka, Kuska und Karra Arabiens, die Kor-tei Unterägyptens, die Djobieberde Indiens, die Colpa Südamerikas). Die fabrikmäßige Darstellung der Soda ist in der Beilage »Chemische Industrie« (V) beschrieben. Reine Soda stellt man dar durch Umkristallisieren der künftigen aus der gleichen Gewichtsmenge destillierten Wassers von 30–40°, wobei man umrührt, um kleine Kristalle zu erhalten, die mit wenig kaltem Wasser oder mit einer Lösung von reinem Natriumcarbonat gewaschen werden müssen. Auch kann man gepulvertes Natriumbicarbonat mit wenig kaltem Wasser auswachen und den Rückstand glühen. Soda kristallisiert in großen, wasserhellen, monoklinen Säulen vom spezifischen Gewicht 1,446 bei 17°, die an der Luft zu einem kristallinischen Pulver mit 5 Molekeln Wasser zerfallen, das bei 38° noch 4 Molekel Wasser verliert (Natrium carbonicum siccum) und bei 100° wasserfrei wird. Letzteres Pulver nimmt an feuchter Luft allmählich wieder Wasser auf und schmilzt bei 853°, leichter im molekularen Gemenge mit Natriumcarbonat. 100 Teile Wasser lösen bei 0° 21,32, 20° 92,82, 38° 1142,17, 104° 539,63 Teile $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10\text{H}_2\text{O}$. Aus der heiß gesättigten wässrigen Lösung scheiden sich über 35° rhombische Kristalle von $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$, die auch natürlich als Thernonatrit vorkommen, unter 23° rhombische Tafeln von $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 7\text{H}_2\text{O}$ ab, während $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 10\text{H}_2\text{O}$ aus milder konzentrierten Lösungen kristallisiert. Auf der Bildung

des Salzes $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ beruht die Abnahme der Löslichkeit der Soda über 38°. Wasserfreies Natriumcarbonat bildet beim Schmelzen mit Schwefel Natriumsulfid und Natriumthiosulfat. — Natriumpercarbonate, die man zum Bleichen und für Waschpräparate benutzt, haben die Formeln Na_2CO_4 , $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_6$ u. a.; manche sind wahrscheinlich Natriumcarbonat, das mit wechselnden Mengen Wasserstoffperoxyd kristallisiert ist. — Natriumazetat (essigsaures Natron) $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ wird jetzt meist aus rektifizierter Essigsäure durch Neutralisieren mit Soda erhalten. Benutzt man Holzessig, so erhält man das Rot Salz, das von teerartigen Stoffen gereinigt werden muß. Das reine Salz bildet farblose monokline Säulen oder Spieße, löst sich unter starker Abkühlung in Wasser, weniger in Alkohol, schmilzt bei 58° und verliert sein Kristallwasser vollständig bei 120°. Diese weißen, stark hygroskopischen Schuppen schmelzen bei 319° zum zweitenmal. Das Salz dient wasserfrei bei organischen Synthesen, sonst zur Darstellung von Essigsäureanhydrid und Ätzelektrolyt, zum Abstumpfen von Mineral säuren, vereinzelt in der Färberei, als Arzneimittel, auf 100° erhitzt zum Füllen von Warmflaschen, die lange 58° warm bleiben. — Natriumoxalat (oxalsaures Natron), s. Oxalsäure. — Natriumtartrat (weinsaures Natron) s. Weinsäure. — Natriumcyanid (Cyan-natrium, blausaures Natron) NaCN wird technisch durch Eintragen von entwässertem Natriumferrocyanid in geschmolzenes Natrium oder durch Schmelzen von Natriumamid mit Kohle erzeugt. In letzterem Falle entsteht zunächst (bei 300–600°) Natriumcyanamid (s. Cyanverbindungen) und daraus (bei 700–800°) Natriumcyanid. Es hat vielfach das Kaliumcyanid verdrängt.

VI. Manganhaltige Natriumsalze

Die durch Schmelzen von Braunklein mit Natriumhydroxyd allein oder im Gemenge mit Salpeter bei 560° erhaltene Schmelze, die 28 b. S. Natriummanganat (mangansaures Natron) Na_2MnO_4 enthält, dient nach dem Auslaugen als Oxydationsmittel beim Cyanidverfahren der Goldgewinnung. — Natriumpermanganat (übermangansaures Natron) $\text{NaMnO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$ ist sehr leicht löslich und schwierig kristallisierbar, sodaß es nur mit Mühe rein erhalten werden kann. Es wird gelegentlich für technische Zwecke wie das Kaliumpermanganat (s. Beilage »Kaliumverbindungen« C, V) benutzt.

VII. Phosphorhaltige Natriumsalze

Von den Phosphaten findet sich das gewöhnliche Salz, sekundäres oder Dinatriumphosphat (auch Natriumphosphat oder phosphorsaures Natron schlechtthin, Sal mirabile perlatum) $\text{Na}_2\text{HPO}_4 + 12\text{H}_2\text{O}$ im Blut und in andern tierischen Flüssigkeiten; wird aus roher Phosphorsäure gewonnen, indem man diese von Schwefelsäure und Arsen befreit, schwach mit Soda übersättigt, wobei andre Verunreinigungen ansinken, das Filtrat genau mit Phosphorsäure neutralisiert und zur Kristallisation verdampft. Das Salz bildet farblose Säulen oder Tafeln, die an der Luft verwittern und fünf Molekeln Wasser abgeben, sich in sechs Teile kaltem und zwei Teile siedendem Wasser lösen. Man benutzt es beim Hartlöten, beim Schweißen von Gußstahl, zur Herstellung von Glasuren, zum Feuerfärbemachen, in der Färberei, zum Feschwären von Seide, in der Galvano-

technik, bei der Analyse, als mildes Abführmittel. Soweit bei diesen Anwendungen Glühtemperaturen herrschen, geht das Dinatriumphosphat in Natriumpyrophosphat (pyrophosphorsaures Natron) $\text{Na}_2\text{P}_2\text{O}_7$ über, das aus Wasser mit zehn Molekeln Wasser in monoklinen Tafeln kristallisiert. Neutralisiert man Phosphorsäure mit gleichen Teilen Soda und Ammoniak, so entsteht sekundäres Natriumammoniumphosphat (phosphorsaures Natronammonial, Phosphorsalz, Sal microcosmicum) $\text{Na}(\text{NH}_4)\text{HPO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$ in monoklinen Säulen. Es findet sich im Guano als Stercorit und im Garn, verwittert, ist leicht löslich, schmilzt leicht und gibt dabei Natriummetaphosphat (metaphosphorsaures Natron) $(\text{NaPO}_3)_n$, das Metallorgide zum Teil unter charakteristischen Färbungen löst und als Lötrohreagens dient (Phosphorsalzperle). Das Dinatriumphosphat gibt mit Natriumhydroxyd tertiäres oder Trinatriumphosphat (normales Natriumphosphat) $\text{Na}_3\text{PO}_4 + 12\text{H}_2\text{O}$ in hexagonalen Säulen, das in Lösung, namentlich bei Zutritt von Kohlendioxyd, wieder in Dinatriumphosphat übergeht; mit Phosphorsäure primäres oder Mononatriumphosphat (saures phosphorsaures Natron) NaH_2PO_4 , das mit ein oder zwei Molekeln Wasser rhombisch kristallisiert und beim Glühen Natriumhexametaphosphat (NaPO_3) liefert.

VIII. Schwefelhaltige Natriumsalze

Natriumhydrosulfit (hydrothionessigsaures Natron), richtiger Natriumhyposulfit (vgl. Hydrosulfit) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ entsteht durch Reduktion von Natriumbisulfit, indem man z. B. in Natronlauge mit aufgeschwemmtem Zinkstaub Schwefeldioxyd in Kohlen säure-Atmosphäre leitet, Kaltmilch zusetzt und das Filtrat bei 50–70° mit Natriumchlorid versetzt. Das so ausgesalgene staubfeine Pulver ist wasserfrei. Unter etwas andern Bedingungen entstehen Prismen mit zwei Molekeln Kristallwasser. Natriumhydrosulfit oxydirt sich in wässriger Lösung sehr leicht und wird deshalb als kräftiges Reduktionsmittel in der Färberei, Druckerlei und Bleicherei (als Blankit) benutzt. Für dieselben Zwecke dienen ähnliche Verbindungen, wie Zinkhydrosulfit, Formaldehydhydrosulfit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{CH}_2\text{O}$, das aus den Bestandteilen entsteht, analoge Ketonverbindungen, Natriumsulfoxyalat = Formaldehyd $\text{NaHSO}_3 \cdot \text{CH}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{O}$, das sich z. B. bei Einwirkung von Natriumhydroxyd auf ein Gemenge von Natriumhydrosulfit und Formaldehyd oder durch Reduktion von Formaldehydhydrosulfit mit Zinkstaub bildet und unter verschiedenen Namen (wie Eradit, Hydralit, Kongalit) in den Handel kommt. Ähnliche Zinksulfoxyalat-Verbindungen (z. B. Decrolin) und Sulfoxylate mit Ketonen werden gleichfalls benutzt.

Natriumpersulfat (Aberschwefelsaures Natron) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ ist leichter löslich in Wasser als Ammonium- und namentlich Kaliumpersulfat. — Natriumhyposulfat (pyroschwefelsaures Natron) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ entsteht bei etwa 300° aus Natriumbisulfat und ist deshalb beim Ausschleichen von Mineralien mit dem letzten Salz wirksam. Bei starkem Erhitzen gibt es Schwefeltri oxyd SO_3 ab.

Von den eigentlichen Sulfaten wird das primäre Salz Natriumbisulfat, Natriumhydrosulfit, Mononatriumsulfat, saures schwefelsaures Natron) NaHSO_4 als Nebenprodukt bei der Dar-

stellung von Salpetersäure im Gemenge mit dem sekundären Salz (als Bisulfat schlechthin, Nitre Cake) und bei der Verarbeitung von Kochsalz mit Schwefelsäure (Beilage »Chemische Industrie« III) erhalten. Es kann bei vielen technischen Verfahren statt der Schwefelsäure benutzt werden und dient als Beize sowohl in der Färberei als zum Reinigen von Metalloberflächen.

Das sekundäre Salz Natriumsulfat, technisch Sulfat schlechthin, Dinatriumsulfat, schwefelsaures Natron) Na_2SO_4 findet sich wasserfrei als Thenardit, mit 10 Molekeln Kristallwasser als Mirabilit, gelöst in Steppenseen Amerikas und Afrens, in den meisten Solen, namentlich auch in den Bitterwässern (Friedrichshall) und im Meerwasser, mit Kaliumsulfat im Glauberit $\text{Na}_2\text{Ca}(\text{SO}_4)_2$, mit Magnesiumsulfat im Bantthoffit $\text{Na}_2\text{Mg}(\text{SO}_4)_2$, Löweit $\text{Na}_2\text{Mg}(\text{SO}_4)_2 + 2\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$, Blödit (Australit) $\text{Na}_2\text{Mg}(\text{SO}_4)_2 + 4\text{H}_2\text{O}$. Künstlich wird es wasserfrei und hauptsächlich mit 10 Molekeln Kristallwasser (Glauber Salz), aber auch mit 1 oder 7 erhalten. — Im großen wird Natriumsulfat (Salt Cake) aus Natriumchlorid durch Erhitzen mit Schwefelsäure oder Natriumbisulfat sowie durch Umsetzen mit Magnesiumsulfat (Kieserit) in den Löserückständen der Kaliindustrie dargestellt. Kleinere Mengen kommen als kristallisiertes Glauber Salz, die größten wasserfrei (salziniertes Glauber Salz) in den Handel. Außerdem wird bei einer Reihe chemischer und hüttenmännischer Verfahren Natriumsulfat als Nebenprodukt gewonnen. — Das wasserfreie Salz erstarrt aus der Schmelze (884°) als blättrig-kristallinische Masse vom spezifischen Gewicht 2,655. Das aus der wässrigen Lösung unter 33° in großen monoklinen Kristallen vom spezifischen Gewicht 1,461 sich auscheidende Glauber Salz schmeckt salzig-bitter, verwittert an der Luft und schmilzt bei 32,36° in seinem Kristallwasser unter Auscheidung von wasserfreiem Natriumsulfat. Die Löslichkeit in Wasser steigt bis 32,36° (etwa 50 Teile Na_2SO_4 oder 322 Teile $\text{Na}_2\text{SO}_4 + 10\text{H}_2\text{O}$ in 100 Teilen Wasser gegen 16 bzw. 48 Teile bei 18°) und sinkt dann wieder langsam. — Natriumsulfat wird hauptsächlich benutzt bei der Erzeugung von Soda, Glas, Ultramarin und andern Natriumsalzen, in der Farbenindustrie und für Farbstoffe, vereinzelt beim Verhütten von Erzen, für Kältemischungen, künstliche Mineralwässer und als Abführmittel. — Glauber Salz wurde zuerst 1658 durch Glauber aus dem Rückstand von der Bereitung der Salzsäure gewonnen und als Sal mirabile Glauberi bekannt. Scheele zeigte 1785, daß Natriumchlorid und Magnesiumsulfat sich bei Wintertemperaturen; seit 1864 wird dies Verhalten in Staßfurt technisch verwertet. — Natriumammoniumsulfat $\text{Na}(\text{NH}_4)\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ entsteht beim Einleiten von Ammoniakgas in ein Gemenge von Schwefelsäure und Natriumbisulfat, auch durch doppelte Umsetzung von Ammoniumchlorid mit Natriumsulfat oder von Natriumchlorid mit Ammoniumsulfat; bildet rhombische Säulen; ist als Düngesalz benutzt worden.

Von den Sulfiten entsteht das primäre Salz (Mononatriumsulfit, Natriumbisulfit, Bisulfit schlechthin, Natriumhydrosulfit, saures schwefligsaures Natron) NaHSO_3 beim Überfütigen von kalt konzentrierter Sodaulösung mit Schwefeldioxyd, bildet kleine, farblose Prismen, riecht und schmeckt nach Schwefeldioxyd, ist leicht löslich in Wasser, kommt meist als 40–45proz. Lösung (38–109°Bé) in den Handel und dient als Antichlor, zum Reduzieren

Tit.: Zu IV: die unter Salz; zu V: die unter Soda:
zu VIII: M. Zellmeier, Das Hydroflusit (1911—12,
2 Teile); zu IX: O. Hofenstus, Die Bildung des Natrium-
salpeters aus Mutterlaugenfallen (1887); Blage-
mann, Geologisches über Salpeterbildung (1896) und
Der Chilefalpeter (1905); Herrmann, La Produccion
en Chile (1903); Michels, Die Salpeterindustrie
Chiles (1904); Zursich, Salpeter und sein Ertrag
(1908).

deren spez. Gewicht mit dem Gehalt an Natriumhydrat steigt (z. B. 1,0555 bei 5 v. H. NaOH, 1,1111 bei 10 v. H., 1,1665 bei 15 v. H., 1,2771 bei 25 v. H., 1,5303 bei 50 v. H.), wird in eisernen Kesseln bei 180° unter Luftverdrängung eingedampft und geschmolzen. Die Schmelze wird nach dem Erkalten in Eisenblechtrömmeln in Stücke zer schlagen oder in Stangen gegossen oder auf der Oberfläche von gefüllten Trömmeln in dünner Schicht erstarrten gelassen, die dann abgeschabt wird (schuppiges Natriumhydroxyd). Unreines Natriumhydroxyd kommt als tauschende Soda (Seifen-, Soda stein), eine weiße, feinstartige Masse, in den Handel. Reines Natriumhydroxyd ist kristallinisch, durchscheinend, vom spez. Gew. 2,13, zerfließt an der Luft, erstarrt dann wieder unter Bildung von Natriumcarbonat, löst sich leicht in Wasser und Alkohol, zerstört die meisten Pflanzen- und Tierstoffe und fñhlt sich, weil es die Haut stark angreift, zwischen den Fingern schlüpfrig an. Mit Säuren bildet es die Natriumsalze; aus Metallsalzen fällt es Metallhydroxyde. Es wird in der chemischen Industrie als starke Base benutzt, namentlich bei der Darstellung organischer Verbindungen, in der Seifenherstellung, zur Verarbeitung und Reinigung der Teeröle, des Erdöls usw., zur Darstellung von Natronwasserglas und von Holzleim, zum Mercerisieren der Baumwolle, zur Herstellung von Kraftfutter, zur Wasserreinigung. Die Fabrikation des Natriumhydroxyds geht auf Weichenfeld (1844) zurück, wurde aber erst durch Gossage (1853) lebensfähig und wird seit 1859 auch in Deutschland ausgeübt. Natriumperoxyd (Natriumsuperoxyd) Na_2O_2 wird durch Verbrennen von Natrium in trockenem Luftstrom dargestellt, indem man das Metall bei 400° in flachen Aluminiumkästen, die auf Rädern laufen, zunächst an Sauerstoff ärmerer Luft entgegenführt und erst auf diese Voroxydation das Fertigmachen in Frischluft folgen läßt. Natriumperoxyd bildet ein hellgelbes Pulver, das sich in Wasser unter äußerst lebhafter Sauerstoffentwicklung und starker Erhitzung löst und beim Eintragen in eiskalte verdünnte Schwefelsäure Wasserstoffperoxyd bildet. Es wird hauptsächlich als Bleichmittel benutzt, wirkt als solches auch in Seifenpräparaten, ist zur Aufreinigung verdorbener Luft geeignet, weil es Kohlenoxyd unter gleichzeitiger Entwicklung von Sauerstoff absorbiert, dient zum Füllen von Atmungsapparaten (als Dron, das vielleicht auch Kaliumperoxyd enthält) und auch sonst als Ersatz für Sauerstoff, z. B. als Dxyolith, das aus Natriumperoxyd und Chlorkalk gepreßt ist, im Gemenge mit Natriumcarbonat als Oxydationsmittel in der chemischen Analyse, zur Darstellung anderer Verbindungen und für Desinfektionszwecke. Lit.: Barinno, Das Natriumperoxyd (1908); v. Girsowald, Anorgan. Peroxyde u. Persalze (1914). **Natriumoxydhydrat**, **Natriumperoxyd** (Natriumsuperoxyd), s. Natriumoxyde. **Natriumplatinsulfid**, s. Platinverbindungen. **Natriumplumbit**, s. Bleioxyde (Sp. 481). **Natriumpolythiohydrid**, s. Natriumsulfide. **Natriumsalicylat**, s. Salicylsäure. **Natriumsalze**, s. Beilage. **Natriumselenit**, s. Selenverbindungen. **Natriumsilikat**, s. Wasserglas. **Natriumsilbfluorid**, s. Siliziumverbindungen. **Natriumstannat**, s. Zinnverbindungen. **Natriumthiohydrid**, s. Phosphorverbindungen. **Natriumthiohydrid**, s. Antimonverbindungen. **Natriumthiohydrid**, s. Natriumsulfide.

Natriumsulfide, Verbindungen des Natriums mit Schwefel, entsprechen im wesentlichen den Kaliumsulfiden (s. Beilage »Kaliumverbindungen«, D. II). Natriummonosulfid (Natriumsulfid) schlechtthin, einfachschmelzbares Natrium, Schwefelnatrium (schlechtthin) Na_2S wird erhalten durch Schmelzen von Natriumsulfat mit Kohle, schnelles Auslaugen der 70 bis 80 v. H. Na_2S enthaltenden Rohschmelze mit heissem Wasser und Kristallisieren, wobei sich $\text{Na}_2\text{S} + 9\text{H}_2\text{O}$ (30proz. Schwefelnatrium) in farblosen quadratischen Oktaedern oder Würfeln bildet, oder weiteres Eindampfen und Erstarrenlassen (60proz. oder »konzentriertes« Schwefelnatrium). Natriumsulfid löst sich leicht in Wasser und Alkohol, oxydiert sich in Lösung leicht zu Thioisulfat. Beim Sättigen von Natriumsulfidlösung oder von Natronlauge mit Schwefelwasserstoff entsteht Natriumthioisulfid (Natriumsulfidhydrat) NaSH . Beim Eintragen von Schwefelblumen in kristallisiertes Natriummonosulfid, das auf dem Wasserbad geschmolzen ist, entstehen die gelben bis braunen Natriumpolythiohydride (Mehrfachschwefelnatrium) Na_2S_2 , Na_2S_3 , Na_2S_4 und Na_2S_5 , die auch mit verschiedenen Mengen Wasser kristallisieren. Ihre Lösungen riechen schwach nach Schwefelwasserstoff, weil sie durch das Kohlenoxyd der Luft zerlegt werden. Die N. dienen hauptsächlich zur Darstellung organischer Schwefelfarbstoffe, auch zum Reduzieren organischer Nitroverbindungen (z. B. in der Kunstfaserindustrie) und als Enttharungsmittel. **Natriumsulfostannat**, s. Zinnverbindungen. **Natriumsuperoxyd** (Natriumperoxyd), s. Natriumoxyde.

Natriumtetraborat, s. Borax; s. auch Borate. **Natriumtetrathionat**, s. Schwefelhydroxyde. **Natriumuranat**, s. Uranverbindungen. **Natriumwolframat**, s. Wolframverbindungen. **Natrobrofalsit**, Mineral, s. Boronatrofalsit. **Natrochalsit**, Natriumkupfersulfat, smaragdgrüne, glänzende monokline Kristalle, Härte 4,5, kommt in den Gruben von Chuquicamata (Chile) vor. **Natrofalsit** (Gaylussit, spr. gäul'sit), wasserhaltiges Natriumaluminiumcarbonat $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{CaCO}_3 + 5\text{H}_2\text{O}$, monokline, wasserhelle Kristalle, Härte 2,5, an Salzseen in Nevada (Ver. St. v. A.) und Venezuela vorkommend; bildet sich auch künstlich beim Leblanchschen Sodaprozess (s. Beilage »Chemische Industrie« V). **Natrolith** (Mesotyp, Spreutein), Mineral aus der Gruppe der Zeolithen, wasserhaltiges Natriumaluminiumsilikat in dünnen rhombischen Säulchen und radialfaserigen Aggregaten, durchscheinend, farblos oder gelblich, seltener rötlich, glasglänzend, Härte 5–5,5, in Drusen und auf Spalten besonders basaltischer und phonolithischer Gesteine (Luftj. Hohenbiel, Auvergne, Island), größere Kristalle (sog. Brevizit) und dickfädige Aggregate (sog. Radiolith) auch im Augitphenit bei Brevil. **Natron**, s. Natriumoxyd und Natriumhydroxyd; auch für natürlich vorkommende Soda und (im Volksmund) für doppeltkohlensaures N. (Natriumbicarbonat); in Zusammenhängen (Salzen) s. Natrium. **Natrongranit** (Sodagranit), natronreiche Abart. **Natronhydrat**, s. Natriumoxyde. (des Granits. **Natronalkali**, ein durch Erhitzen von frisch gebranntem Kalk mit Natriumhydroxyd erhaltene Gemisch, dient in der chemischen Analyse zur Bestimmung organischer gebundenen Stickstoffe, der in Ammoniak übergeht, auch zum Absorbieren von Kohlenäure (s. d., Sp. 1519). **Natronlauge**, s. Natriumoxyde.

Natronorthoflas (Natronmikroflin), Mineral, f. Feldspat (Sp. 552).

Natronalpeter (Chilisalpeter, spr. tschi-), f. Beil. »Natriumsalze« (IX) u. »Montanstatistik« (E). [salze].

Natronalze (Natriumsalze), f. Beil. »Natrium-Natronseen, f. See; vgl. Magad und Natrontal.

Natronal (Wadi Natrin), Depressionsdal in der Libyschen Wüste, im NW. von Kairo, südl. von der Maruarila, 33 km lang, 3–8 km breit, ein Grabenbruch bis 23 m u. M., benannt nach dem in größern Wasserbeden durch Verbundung sich abseigenden »Natron« (Kochsalz, Glaubersalz und kohlensaures Natron). Stillsch liegen vier von Malarios von Alexandria (373) gegründete koptische Klöster, deren Manuscripte teils in England, teils in der Bibliothek des koptischen Patriarchen in Kairo liegen.

Natronwässer, f. Beilage »Mineralwässer«.

Natronweinstein, f. Weinsäure.

Natschmädchen, f. Bajaderen.

Natt., bei Tiernamen: Natterer, Johann, Zoolog, * 9. Nov. 1787 Schunburg bei Zien, † 17. Juni 1843 Wien als Rustos am Naturalienkabinett, bereiste 1817–36 Brasilien, über dessen Vögel er arbeitete.

Natté (Flechtwerk), kleingewürfeltes Gewebe, bei dem 2–6 Fäden nebeneinander gleich binden.

Natten, f. Kirschbaum (Sp. 1356).

Natter, 1) Johann Lorenz, Steinschneider, * 1705 Biberach, † 27. Okt. 1763 Petersburg, schrieb »Traité de la méthode antique de graver en pierres fines, comparée avec la méthode moderne« (1754).

2) Heinrich, Bildhauer, * 16. März 1846 Grann (Tirol), † 13. April 1892 Wien, Schüler von Widmann in München (1865), wo er Bildnisse und Grabdenkmäler schuf. In Wien (seit 1875) schuf er neben Bildnissen (Lauze und Dingelstedt im Hofburgtheater) die Denkmal der von Zwingli (für Zürich), Haydn (für Wien) und Andreas Hofer (für den Berg Isel bei Innsbruck). Lit.: L. Speidel, H. Natters kleine Schriften (1893).

Natterblümchen, Pflanzenart, f. Polygala.

Natterer, Johann, f. Natt.

Nattergras, f. Scorzonera.

Natterkopf, Pflanzengattung, f. Echium.

Nattern (Colubridae), Familie der Schlangen, welche die Hauptmasse der Schlangen enthält, nach der Beschaffenheit der Zähne in drei Reihen eingeteilt: 1) Glatzföhner (Aglypha): alle giftlosen Schlangen. — 2) Furchenzöhner (Opisthoglypha), mit einer Furche auf der Vorderseite der verlängerten hintern Zähne des Oberkiefers. Hierher gehören die Unterfamilien der Trugnattern (Dipsadomorphinae) mit den Reitschenschlangen (f. d., Dryophis Dalm.), Wüstenschlangen (f. d., Psammophis Boie), Mondschlangen (f. d., Oxyrhopus Wagl.) u. a., und der Wassertrugnattern (Homalopsinae), lebendgebärende Süßwasserbewohner der orientalischen und australischen Region. — 3) Giftzöhner (Glyptoglypha), deren verlängerte vordere Oberkieferzähne entweder gefurdt oder von einem Längskanal (Röhrenzöhner) durchbohrt sind. Hierher die Unterfamilien der Giftnattern (f. d., Elapinae) und Seeschlangen (f. d., Hydrophiinae). — Zu den Glatzföhnern gehören die Echten N. (Colubrinae), mit etwa 1000 Arten, über die ganze Erde verbreitet. Die Ringelnatter (Wassernatter, Tropidonotus natrix L.; f. Tafel »Schlangen I, 5), bis 1,6 m lang, auf dem Rücken scharf gekielte Schuppen, graublau, oben bläulich, grünlich, selbst schwarz und mit zwei Reihen dunkler Flecke, wei-

ter unten seitlich weiß gefleckt, auf dem Bauch schwarz, mit zwei weißen oder gelben Mondflecken hinter den Schläfen (»Krone«), bewohnt in verschiedenen Abarten Europa, Westasien und Nordwestafrika bis 1800 m ü. M. und lebt besonders in Buiswerk am Wasser, ist harmlos, verteidigt sich nur durch ihren sinkenden Unrat. Sie frist Frösche, auch Eidechsen, Kröten, Molche und Fische. Die Paarung erfolgt im Mai und Juni; die 15–35 weißen, taubeneigroßen Eier werden von Juli bis September gelegt (die Sahneneier des Aberglaubens). In der Peidenzeit galt die Ringelnatter als glückbringende Hauschlange (besonders an der Ofsee). Die Glatte Natter (Schling-, Fasel-, Kragennatter, Fuchschlange, Coronella austriaca Laur.; I, 7), 60–100 cm lang, mit glatten Rücken-schuppen ohne erhabene Kiele, ist oben braun mit großem dunklern Fleck im Nacken und zwei Reihen dunklerer Flecke längs des Rückens, dunkelbraunem Streifen hinter den Augen, unten stahlblau oder rotgelblich und weißlich, oft dunkler gefleckt. Sie bewohnt Süd- und Mitteleuropa, auch Norwegen, Ägypten und den Kaukasus, in Deutschland alle Mittelgebirge, meist an sonnigen Abhängen, geht nicht freiwillig ins Wasser, frist Eidechsen, auch Blindfische und Mäuse, umschlingt ihre Beute. Die Azulapfchlange (Coluber longissimus Laur.; II, 9), 1,5 m lang, am Vorderkörper mit glatten, nach hinten zu mit sehr schwach gekielten Schuppen, ist oben bräunlich graugelb, unten weißlich, am Hintertopf jederseits mit gelbem Fleck, auf dem Rücken und an den Seiten weiß getupelt. Sie hält Winterchlaf, erscheint im Juni, liebt die Nähe alten Gemäuers, klettert sehr geschickt, nährt sich besonders von Mäusen. Sie ist von den Mittelmeerländern bis nach Süddeutschland heimisch und soll durch die Römer als dem Askulap heilig an Orten mit Heilquellen (vgl. Schlangenbad) angepödelte sein. Lit.: »Brehms Tierleben«, Bb. 5 (4. Aufl. 1913).

Natternadler, f. Schlangennadler.

Natternhemb, f. Schlangen. [Deutsche Reiter.

Natterweistumlen (Natterweistumlen), f.

Natterwendel, Vogelart, f. Wendehals.

Natterwurz, f. Polygonum.

Natterzunge, Farnattung, f. Ophioglossum.

Nattier (spr. natio), Jean Marc, der Jüngere, franz. Maler, * 17. März 1685 Paris, † das. 7. Nov. 1766, Schüler seines Vaters Jean Marc N. d. N. (* 1642 Paris, † das. 24. Okt. 1705) und der Pariser Akademie, 1752 an dieser Professor, schuf Bildnisse, die noch hoch geschätzt werden, zumal seine düstigen Frauenbildnisse (Verfaillés). In Dresden das Bildnis des Marichalls Moritz von Sachsen. Lit.: Nothac, N., peintre de la cour de Louis XV (1904).

Nattir (Nattir), abessin. Gewicht = 12 Mket = 336 g.

Natuna, Inselgruppe Niederländ.-Indiens, nordw. von Borneo, zur Residenzhaft Nau gehörig, 2113 qkm mit etwa 8000 malaiischen Ew. (Orang Laut), meist Fischern, besteht aus der granitischen Insel Bunguran oder Groß-N. (1688 qkm mit etwa 4000 Ew.) und vielen kleinen Eilanden (Nord- und Süd-N.).

Natur (lat. natura, von nasci, »entstehen«), im engern Sinn das innere Wesen eines Dinges (N. eines Stoffes, N. eines Menschen), das die Art des Reagierens auf äußere Einflüsse (»Reaktionsnorm«) bestimmt, im weitern Sinn die den Menschen umgebende Körperwelt, das von selbst, nach eignen Gesetzen Entstehende und sich Entwickelnde, das Reich der Wirklichkeit, dessen Gegenstände die Naturwissenschaft (f. d.) erforscht, im Gegensatz zu Kultur, Kunst usw.

als Schöpfungen des menschlichen Geistes. Vgl. *Naturreide*. *Lit.*: H. Titius, N. und Gott (1926); ferner die allgemeinen Werke über Philosophie.

Natural... (lat.), zusammengesetzt mit Abgabe, Leistung, Lieferung, Lohn, Steuern, Tausch, Wirtschaft usw., bezeichnet Leistungen in Arbeit oder in Gütern im Gegensatz zu Geld (s. d., Sp. 1620).

Naturalertrag nennt man die den Ertrag eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes bildenden Güter ohne Rücksicht auf ihren Geldwert.

Naturalia non sunt turpia (lat.), »natürliche Dinge sind nicht schimpflich«, Wahlpruch der Knifer.

Naturalien (lat.), alle in möglichst unverändertem Zustand aufbewahrten Naturkörper (Minerale, fossilen, Pflanzen, Tiere). Diese werden in privaten, wissenschaftlichen oder öffentlichen Naturaliensammlungen (Naturalienkabinette, Naturhistorische Museen) aufbewahrt, entweder roh (Sandstücke von Gesteinen, Kristalle, Versteinerungen, Holzsorten, Fraßstücke usw.) oder bearbeitet. Pflanzen preßt und trocknet man (s. Herbarium) oder setzt sie in Alkohol. Insekten werden nach dem Töten genadelt und gespannt (vgl. Insektensammlung), Raupen und Vogeleier ausgeblasen. Früher wurden größere Tiere, besonders Vögel und Säuger, ausgestopft, indem man den gut zugerichteten Hautbalg mit Werg, Heu u. dgl. prall füllte. Heute fertigt man erst ein stabiles, möglichst lebenswahres Modell des abgebalgten Tieres in der gewünschten natürlichen Stellung aus Profilhölzern, Eisenstäben und Drahtgaze an, die dann noch mit einer bearbeitbaren Formmasse (Gips+Zorf+Dextrin) überzogen und nach deren Trocknen mit der nassen Haut belegt wird, die vorher mit Alaun gegerbt und gegen Insektenfraß durch Arsenikseife, Phenol u. a. behandelt wurde. Jede Feinheit der Körperform kann so zur Darstellung gebracht werden; man nennt diese künstlerische Aufstellung *Dermaplastik* oder *Taxidermie*. Wirbeltiersekte werden mazeriert und die einzelnen Knochen dann in richtiger Lage zusammengelegt. Von Wirbellosen werden die Hautteile (Schneden- und Muschelschalen, Krebspanzer usw.) trocken oder mit Weichteilen in Alkohol oder Formol aufbewahrt. Zur Demonstration des innern Baues größerer Tiere werden anatomische Präparate hergestellt; kleinere und kleinste werden mit dem Mikrotom (s. d.) in Dünnschnitte zerlegt und gefärbt (s. Mikroskopische Präparate, Mikrotechnik). Als biologische Gruppen bezeichnet man die Zusammenstellungen entwicklungsgeschichtlicher Folgen (s. B. bei Insekten: Ei, Larve, Puppe, Imago) oder ökologischer Zustände (s. B. Schädlinge mit angerichtetem Schaden usw.). — Große Sammlungen von N. entstanden um die Wende des 18. Jh. *Lit.*: F. Dahl, Anleitung zum wissenschaftlichen Sammeln und zum Konservieren der Tiere (2. Aufl. 1908); B. Schmid, Hb. der naturgeschichtlichen Technik (1914).

Naturalisation (lat.), Verleihung der Staatsangehörigkeit an einen Ausländer; **naturalisieren**, in den Staatsverband aufnehmen; **Naturalisationsurkunde** (= akte, = brief), die hierüber ausgefertigte Urkunde. Die N. wird meist erst nach längerem Aufenthalt im Inland gewährt, steht im freien Eressen der Verwaltung und betrifft auch die Ehefrau und die beim Vater befindlichen minderjährigen Kinder. über N. nach deutschem Recht s. Staatsangehörigkeit. — In Österreich wird die N. (Einbürgerung) nur gewährt, wenn die Zustimmung einer Gemeinde vorliegt, den Einzubürgernden im Fall seiner N. in ihren

Heimatsverband aufzunehmen. Anspruch auf eine solche Zustimmung gibt der zehnjährige Wohnsitz in der Gemeinde (Gef. von 1896).

Naturalisieren, s. Naturalisation; in der Kürschnererei das Herrichten der Tierköpfe an Teppichfellen, wobei Schädel, Zähne und Zunge aus Papiermaché oder Holz gefertigt und Glasaugen eingesetzt werden.

Naturalismus (lat.), in der Philosophie die Weltanschauung, nach der die Natur aus ihren eignen Ursachen ohne Annahme eines außer ihr gelegenen Weltgrundes (Gott) zu erklären ist. Eine Ethik heißt naturalistisch, wenn sie lehrt, daß die Entfaltung der natürlichen Triebe das Sittliche sei, eine Ästhetik, wenn das Wesen der Kunst nur in der Übereinstimmung des Kunstwerks mit der Natur gesucht wird. — In der bildenden Kunst, besonders der Malerei, die Kunststrichtung, die (im Gegensatz zum Idealismus) in Nachahmung der Natur die höchste Aufgabe der Kunst sieht; s. auch Realismus. — In ähnlichem Sinn kam der N. in der Poesie in der zweiten Hälfte des 19. Jh. bei allen Völkern Europas und in allen Gattungen der Literatur zur Geltung. Seine bedeutendsten Vorkämpfer waren Zola, in Deutschland Holz, Schlaf, G. Hauptmann in seinen ersten Dramen u. a. Der Begriff ist fließend, und zu manchen Zeiten wurde das als naturalistisch, unkünstlerisch und häßlich gebrandmarkt, was zu andern als besonders lebenswahr und charakteristisch

Naturalleistungen, s. Militärlasten. [erschiehen.]

Naturallohn, Arbeitsentgelt, das nicht in barem Geld, sondern in Lebensmitteln (besonders Kartoffeln, Mehl, Milch), Feuerungsmaterial, freier Wohnung, Nutzungsrechten an Grundstücken (s. B. zur Anlage eines Gemüsegartens) u. dgl. besteht. N. wird hauptsächlich in der Landwirtschaft neben Geldlohn gewährt und heißt dann *deputat*. Nach der vorläufigen Landarbeitsordnung vom 24. Jan. 1919 müssen die als Entgelt vereinbarten Waren in mittlerer Beschaffenheit geliefert, bei Nichtlieferbarkeit nach dem Marktpreis des nächsten Markortes vergütet werden. Von Rechten muß der Geldwert im Arbeitsvertrag schriftlich festgelegt werden; bei Streitigkeiten entscheidet der Schlichtungsausschuß. Vgl. Lohn (Sp. 1129).

Naturalquartier (Würgerquartier), s. Cinquartierung. [Darwinismus] (Sp. 309).

Natural selection (engl., spr. nātūr-selēkshn), s. **Naturalverpflegestationen**, s. Arbeiterkolonien (Sp. 765).

Naturalverpflegung, Verpflegung von Mann und Pferd durch den Quartierwirt oder die Truppe; vgl. Feldverpflegung.

Naturalwirtschaft, s. Geld (Sp. 1620).

Naturalzinsen, s. Grundzinsen.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret (lat., als Hexameter zu lesen: Natur' expellas furca, . . .), »treibe mit Knüttel heraus die Natur, stets kehrt sie wieder« (Horaz' »Episteln« I, 10, 24).

Natura naturans (lat.), bei Spinoza und Früheren die schaffende Natur (Gott) im Unterschied von der geschaffenen Natur (*natura naturata*).

Natura non facit saltum (lat.), »die Natur macht keinen Sprung«, d. h. in der Natur baut sich alles stufenförmig aufeinander auf. Ausspruch von Fournier in »Variétés histor. et littér.« (1613).

Naturarzt, s. Naturheilkunde.

Naturbeschreibung, s. Naturwissenschaft.

Naturbeseelung, in der Ästhetik die Beseelung von in Kunstwerken dargestellten Naturgegenständen; s. Illusion.

Naturdenkmäler (Naturdenkmale), Naturgebilde, die entweder durch eigenartige Entwicklung oder durch Seltenheit oder als Zeugnis bemerkenswerter Naturvorgänge wichtig sind, z. B. besonders große, alte Bäume, kennzeichnende Vegetations- und Landschaftsformen, Tierkolonien, eigenartige Felsformen, Erzeugnisse glazialer oder vulkanischer Tätigkeit u. dgl. Zum Begriff der N. gehört, daß sie an ihrer natürlichen Stelle bleiben. Viele bedeutsame N. sind der fortschreitenden Zivilisation zum Opfer gefallen; sie zerstört das eigenartige Landschaftsbild und führt zur Vernichtung zahlreicher Tiere und Pflanzen. Die Bewegung zum Schutz der N., besonders der Pflanzen- und der Tierwelt, hat bedeutende Fortschritte gemacht. Zu der seit 1906 bestehenden staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen ist 1920 auch eine in Württemberg im Rahmen des Landesamtes für Denkmalpflege und 1927 eine in Baden getreten. Zahlreiche Vereine verbreiten den Naturschutzgedanken, schaffen mit eignen Mitteln Naturschutzgebiete oder -parke, in denen die ursprüngliche Natur erhalten bleibt, so der Verein Naturschutzpark (Sitz Stuttgart) ein 150 qkm großes Gebiet in den Tauern, ein 220 qkm großes Gebiet am Wilseder Berg in der Lüneburger Heide, der Naturschutzring Berlin-Brandenburg (Sitz Berlin) das bei Potsdam gelegene Golmer Loch, während der Bund für Vogelschutz (Sitz Stuttgart) und der Verein Jordland zur Gründung von Vogelheimstätten an deutschen Küsten (Sitz Hamburg) zahlreiche Gebiete als Vogelschutzstätten erworben haben. Besonders aber haben sich die Länder des Naturschutzes angenommen. So besaß Preußen 1925: 160 Naturschutzgebiete, Bayern etwa 90.

Der Gedanke der Schaffung großer Nationalparke ist zunächst in den Ver. St. v. N. verwirklicht worden, wo bereits 1872 der Yellowstone National Park (9250 qkm) durch Kongreßbeschluß der wirtschaftlichen Ausnutzung entzogen wurde. Weitere ähnliche Nationalparke sind dort der Sequoiapark in Kalifornien, der Yosemite-Nationalpark, der Glacier-Nationalpark u. a. Einen der größten und wegen seiner Vielseitigkeit besonders bemerkenswerten Naturschutzparke hat der Schweizerische Bund für Naturschutz im Osengebiet in der Südsiedle von Graubünden in dem etwa 250 qkm großen Schweizerischen Nationalpark eingerichtet, wo man sogar früher dort heimische Tiere (Steinbock u. a.) mit Erfolg wieder eingebürgert hat. Wichtig sind ferner die Naturfreistätten, die zum Schutz von Vogelbrut- und -niststätten in Waldbeständen u. dgl. gleichfalls jetzt in vielen Ländern eingerichtet sind (so in den Ver. St. v. N., Dänemark, England, Holland, Frankreich, Rußland, Schweden, Österreich). Es gibt auch schon u. a. in Neuseeland und Australien Nationalparke und auf Java einen geschützten Urwaldbezirk in der Nähe von Buitenzorg. Vgl. Naturschutz (mit Literatur), Pflanzenschutz, Tierchutz, Heimatschutz. *Lit.*: »Werkbuch für Naturdenkmalpflege« (1925); f. auch Naturschutz.

Naturdichter, Dichter, die sich, ohne höhere Bildung, nur von ihrem natürlichen Gefühl geleitet, poetisch ausdrücken. Von Dilettanten unterscheiden sie sich durch Echtheit des Empfindens und Anschaulichkeit der Darstellung. Als N. sind besonders zu nennen: in Deutschland Gröbel, Johanna Ambrosius, Christian Wagner, in Frankreich Nasmin, Reboul, in Schottland Robert Burns. Auch die aus dem Arbeiterstand hervorgegangenen Dichter (= Arbeiterdichter; f. Deutsche Literatur, Sp. 524) gehören vielfach zu den Naturdich-

tern, die allerdings mitunter Einflüsse der literarischen Überlieferung verraten, nur daß ihnen diese durch abgeleitete Quellen vermittelt werden.

Naturdienst (Naturkult), f. Naturverehrung.

Naturell (franz. naturel, spr. natürlich), der Inbegriff der leiblichen Eigentümlichkeit des Individuums, sofern seine feiselige dadurch bleibend beeinflusst wird. Strenggenommen hat jeder Mensch, weil von besonders Eltern geboren (Goethes »Frohnatur« von der Mutter, »Statur« und »des Lebens ernste Führung« vom Vater), sein eignes N. Im weitern Sinn spricht man von Familien-, Stammes-, Volks-, Geschlechts-, Altersnaturell. Südlichen Völkern wird ein hitziges, nördlichen ein kälteres N. beigelegt; gewisse Familien, z. B. die der ersten römischen Cäsaren, zeichneten sich durch ein erbliches N. (»Cäsarantwahn«) aus; große Herrscherinnen, wie Elisabeth, Maria Theresia, Katharina II., vermochten doch niemals vollständig das N. des Weibes zu verleugnen. Da sich die leibliche Konstitution teilweise bis zu einem gewissen Grade durch künstliche Mittel (Diät, ausschließlichen Genuß gewisser Nahrungsmittel, Vegetarismus) umstimmen läßt, so kann man im Gegensatz zum ursprünglichen (angeborenen) auch von einem anezogenen (erworbenen) N. reden. Auf Verschiedenheiten des Naturells beruht auch das Temperament (f. d.).

Naturell (franz. naturel, spr. natürlich), natürlich, frisch, einfach, auch in der Kochkunst (au naturel, ohne Zutaten, nicht paniert). — In der Kürschneret die natürliche Farbe eines Fells.

Nature morte (franz., spr. natürlich-mört), Stilleben (f. d.).

Naturereignis, f. Höhere Gewalt.

Naturfarbendruck, sw. Dreifarbendruck.

Naturforschende Gesellschaften, f. Naturwissenschaftliche Vereine.

Naturforscherkap, f. Geographenbat.

Naturforscherversammlungen, regelmäßige Versammlungen der Naturwissenschaftler eines Landes oder weiterer Gebiete, dienen dem Bericht über die neuesten Forschungsergebnisse, der Aussprache und der Anregung zu neuen Arbeiten. Auf Veranlassung von Oken fand 1822 in Leipzig die erste Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte statt. Seit 1892 ist die Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu einer festen Gesellschaft organisiert (Sitz Leipzig); der jährliche Versammlungsort wechselt. Die Einrichtung haben andre Länder und andre Fachkreise übernommen. In neuerer Zeit sind internationale Kongresse, die sich meist mit einem engern Fachgebiet befassen, besonders wichtig geworden (Zoologenkongreß, Linnologenversammlung, Kongreß der Vererbungsforscher usw.). S. auch Natur.

Naturgaf, sw. Erdgas. [wissenschaftliche Vereine.] **Naturgefühl**, die Empfänglichkeit für das Schöne, das Erhabene und für die Gesetzmäßigkeit der Natur, die bei den einzelnen Völkern und im Lauf der Zeit mannigfachen Wandlungen unterliegt, wobei die Empfindungsgrundlage des Antimismus (f. d.) fast stets mitwirkt. Während die Dichtung der vorchristlichen Zeit lebhaftes N. erkennen läßt, im spätern Rom allerdings in erkünstelte Übertreibung verfallen, die sich in der Vorliebe für bukolische Dichtungen kundgab, erstreckte das aufsteigende Christentum jedes N.; seine Verkünder stellten die Natur als mit dem Fluche behaftet und die Freude an ihr als Sünde und Ableitung von der allein notwendigen Buße hin. In der Zeit des heil. Franziskus regten sich neue Strömungen. Im Winnefang zeigt sich eine vorübergehende Wiederbelebung

vollständlichen Naturgefühls in reifster künstlerischer Form. Ein Nachhall davon blieb im Volkslied erhalten. Das Jahrhundert der Entdeckungen brachte eine Zeit der romantischen Naturbegeisterung («Lusiaden» des Camões); die Landschaftsmalerei blühte auf. Die Zeit Rousseaus hatte eine tiefe, folgenreiche Sehnsucht »zurück zur Natur«, die sich freilich vielfach in höfischen Schäferspielen verzettelte. Die Erkenntnisse der großen Naturforscher vertieften und erweiterten auch das N. Als die deutsche romantische Schule noch einmal auch eine allzu märchenhafte, unheimliche Naturbelebung heraufbeschwor, wurde diesen Auswüchsen durch Goethe und N. v. Humboldt bald wieder der Boden entzogen. Großen dichterisch-philosophischen Ausdruck fand das N. bei den englischen Romantikern Wordsworth und Shelley, wie denn überhaupt irische, walisische und englische Dichter in nachantiker Zeit am frühesten und stärksten Empfänglichkeit für Natureindrücke verraten. Darwin förderte die Erkenntnis vom Zusammenhang alles Lebens unter sich und mit der Umgebung. Ein gesundes N. war anfangs in der Jugendbewegung wirksam. Nach dem Weltkrieg hat bei allen Kulturbildern eine starke Bewegung rasch Boden gewonnen, die den Menschen möglichst von allem befreien will, was ihn von der Natur trennt. Im Dienst dieser Bewegung stehen Wandern, Wochenende, Luft- und Sonnenbäder, auch Körperkultur, Nacktkultur und eine Geisteshaltung, die allen Lebensfragen (so besonders auch sexuellem Gebiet) unsentimental, unbeschwert durch Autorität und übernommene Sitte (also »natürlich«) entgegentritt. *Lit.*: N. Biese, Die Entwicklung des Naturgefühls bei den Griechen u. Römern (1882—84, 2 Bde.); Die Entwicklung des Naturgefühls im Mittelalter und in der Neuzeit (2. Aufl. 1892) und Das N. im Wandel der Zeiten (1926); M. Reynolds, The Treatment of Nature in English Poetry (1909); F. Rapp, über Naturchilderung (4. Aufl. 1923).

Naturgeschichte, Naturgesetz, f. Naturwissenschaft.

Naturgravierung, f. Photogalvanographie.

Naturheilkunde (Naturheilmethoden), nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ein im bewußten Gegensatz zu den in der offiziellen »Schulmedizin« geübten Behandlungsmethoden sich bewegendes Heilverfahren mit »natürlichen« Mitteln, das grundsätzlich fast alle innern Arzneimittel, die experimentelle Therapie u. dgl. ablehnt. Sie ist z. T. auf den Erfahrungen und den Intuitionen der Volksmedizin (s. d.) aufgebaut, z. T. bedient sie sich eigens erfonnener, wissenschaftlich oder pseudowissenschaftlich begründeter Maßnahmen, z. T. enthält sie auch solche, die sie der offiziellen Medizin entnommen und für ihre Zwecke verändert hat. In der ersten Hälfte des 19. Jh. machte sie besondere Fortschritte, da die wissenschaftliche, anatomisch gerichtete Heilkunde therapeutisch sehr unfruchtbar war. Ihr bedeutendster Apostel war der österreichisch-schlesische Bauer Priessnitz (1799—1851), der die Wasserbehandlung in Gräfenberg mit großem Erfolg durchführte, daneben Schroth in Lindemiese (Dürkum). In neuerer Zeit war der Pfarrer Kneipp († 1897) durch seine hydrotherapeutischen und Entziehungskuren sehr erfolgreich. Die N. sucht auf den kranken Organismus, hauptsächlich durch »naturgemäße« Diät (unter anderem durch Ablehnung der zellulosefreien Kost, des tierischen Eiweißes, von Kaffee, Alkohol, Tabak), Wasseranwendungen, Bewegungsakturen, Schweiß-, Luft-, Lichtbäder, rationelle Bekleidung, Hypnose, Suggestion usw. zu wirken («Biologische Therapie»). Ihre Anhänger

sind z. T. in Vereinen und Bünden organisiert, z. B. im Deutschen Bund des Vereins für Gesundheitspflege und arzneilose Behandlung (gegr. 1888), den Kneipp-Vereinen usw., die viele hundert Ortsvereine haben. Es gibt eine große Anzahl von Heilstätten und Sanatorien, die die N. pflegen. In neuerer und neuester Zeit haben sich viele Ärzte (Naturärzte) der N. zugewandt und sie wissenschaftlich zu begründen und zu verteidigen gesucht, wenn die N. auch vorüberhand noch hauptsächlich von Laien betrieben wird. Die heutige Medizin bezieht sich, im Gegensatz zu frühern Perioden, durch wissenschaftliche Forschungen und einwandfreie Beobachtungen auf diesem Gebiet gewonnene Erfahrungen ihrem Heilsatz einzuverleihen, sie will selbst N. sein. Es darf nicht verkannt werden, daß sich die N. durch ihre hygienisch-diätetischen Bestrebungen und die gesteigerte Anwendung physikalischer Heilmethoden um die Krankenbehandlung wie um die Gesundheitspflege verdient gemacht hat. Dem Verlangen nach Errichtung von Univeritätslehrstühlen für N. ist in Jena Rechnung getragen worden. Die Literatur über Naturheilverfahren ist unübersehbar und zu einem großen Teil unkritisch und wertlos. *Lit.*: F. Schönenberger, Ärztl. Ratgeber für Gesunde u. Kranke (4. Aufl. 1920, 2 Bde.); Wilz, Das neue Naturheilverfahren (neu bearbeitete Ausg. 1926, 2 Bde.; Volksausg. 1927); Fr. Wolf, Die Natur als Arzt und Helfer (1928).

Naturheilung, Heilung von Krankheiten durch das Walten der Natur allein, ohne Hilfe des Arztes. Der Begriff geht von Hippokrates aus, der das Walten der Natur («Physis») in den Mittelpunkt seiner ärztlichen Anschauungen stellte (vis medicatrix naturae, »die Heilkraft der Natur«) und diese daher als »Physiatrie« bezeichnete. Diese Anschauung ist seitdem mehr oder weniger ein Hauptstüd der medizinischen Anschauungen geblieben und lebt auch in der Begriffsbildung der mechanistisch eingestellten naturwissenschaftlichen Medizin fort. Den heutigen Anschauungen über den Verlauf krankhafter Vorgänge liegt der Gedanke zugrunde, daß die Natur durch zwedvolle Einrichtungen (Abwehrkräfte, Regulations- und Anpassungsmechanismen, Fieber usw.) jede den Organismus treffende Schädigung auszugleichen sucht. Aufgabe des Arztes ist es, die Natur bei diesem Bestreben zu beobachten und in Wege zu leiten, die dem Kranken zum Heil gereichen, sowie zu verhindern, daß sich die von der Natur ins Werk gesetzten Heilbestrebungen nicht in ihr Gegenteil verkehren, wenn sie gewissermaßen über das Ziel schießen (z. B. zu hohes Fieber, Ausgang mancher Entzündung usw.). So muß die Kunstheilung die N. ergänzen und unterstützen.

Naturkunde, f. Naturwissenschaft.

Naturkunde, volkstümliche, durch Volkshochschulkurse, Veranstaltungen von Heimatinvesten usw., besonders durch volkstümliche Zeitschriften erfolgende Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Die verbreitetste Zeitschrift ist der »Kosmos«, der mit der Kosmos-Gesellschaft (Stuttgart) in Verbindung steht; ähnlichen Bildungszwecken dienen: »Mikrokosmos«, »Naturforscher«, »Naturfreund« u. a. Vgl. Keplerbund.

Naturkundlicher Unterricht, f. Naturwissenschaftlicher Unterricht.

Naturlehre, meist fow. Physik und Chemie.

Natürliche Auslese (engl. natural selection, fr. sélection naturelle), f. Darwinismus (Sp. 809).

Natürliche Ausfaat, f. Verbreitungsmittel der Pflanzen.

Natürliche Kinder, leibliche Kinder im Gegensatz zu adoptierten; auch fow. Uneheliche Kinder.

Natürliche Person, rechtlich Gegensatz zur juristischen Person. [i. Bewässerung (Sp. 295).]

Natürlicher Bau (Natürlicher Sangbau), **Natürliche Religion**, das leblich auf der vernünftigen Natur des Menschen beruhende religiöse Verhalten im Gegensatz zur geoffenbarten Religion, zu unterscheiden von Naturreligion und Naturalismus (i. diese Artikel). Vgl. Religion.

Natürliche Zuchtwahl, i. Darwinismus (Sp. 309).

Naturphilosophie, die philosophische Bearbeitung der Ergebnisse der Naturwissenschaften im Unterschied von der Philosophie der Geisteswissenschaften oder auch der Geschichtsphilosophie. Im Altertum und Mittelalter wurde die N. von der Naturwissenschaft nicht unterschieden; sie hieß Physik und bildete mit Logik, Metaphysik und Ethik das philosophische System. Bei Newton und noch heute im englischen Sprachgebrauch ist N. die theoretische, mathematisch-deduktive Naturlehre. Seit Wolff und Kant verstand man in Deutschland unter N. die aller empirischen Forschung vorausgehende Begründung der Naturwissenschaft durch philosophische Klärung ihrer Grundbegriffe (Raum, Zeit, Materie, Bewegung, Kraft u. a.). Die idealistischen Naturphilosophen, besonders Schelling und Hegel, unternahmen es, die ganze Natur aus diesen philosophischen Grundbegriffen heraus zu konstruieren, die Ergebnisse der Forschung ihrer Zeit zu systematisieren und den logischen und metaphysischen Voraussetzungen ihrer Weltanschauung entsprechend zu deuten. Da die moderne Naturwissenschaft bald über diese Systematik hinauswuchs und meist von gänzlich unphilosophischen Gelehrten betrieben wurde, die von den Gedanken Schellings und Hegels nichts mehr verstanden, verfiel deren spekulative N. der Verachtung. Die Naturwissenschaft, die es mit der Feststellung von Tatsachen allein zu tun hat, wurde jetzt streng getrennt von der N., die diese Tatsachen erklären und weltanschaulich deuten will. Aus den Naturwissenschaften aber wuchs eine neue N. hervor, von Naturforschern selbst mit sehr geringem Aufwand philosophischen Wissens und Könnens geschaffen. Sie trat zuerst auf als reiner Materialismus (Moleschott, Vogt, Büchner), wurde von Haeckel zum Monismus (i. d.) und von Dühring zur Energetik (i. d.) weitergebildet, während Driesch u. a. auf Grundlage biologischer Experimente und Beobachtungen einen neuen Vitalismus (i. d.) begründeten, ohne aber bei den Naturforschern selbst größere Gefolgschaft zu finden. Neben ihnen schufen Philosophen wie Lotze, E. v. Hartmann und W. Windt philosophische Systeme, in denen sie die Ergebnisse der neuern Naturwissenschaft zusammenfassten, ihre Methoden erkenntnistheoretisch stützten und zu einer Weltanschauung auf naturwissenschaftlicher Grundlage ausbauten. Lit.: E. v. Hartmann, *Gesch. der Metaphysik* (1899—1900, 2 Bde.); C. Siegel, *Gesch. der deutschen N.* (1913); E. Hecher, N. (in »Die Kultur der Gegenwart«, 3. Teil, 4. Abt., Bd. 1, 1914); F. Lipitz, N., 1. Teil: »Philosophie des Anorganischen« (1923), 2. Teil von H. Sapper: »Philosophie des Organischen« (1928); H. Driesch, *Metaphysik der Natur* (in »Ph. der Philos.«, 2. Abt., 1926). **Naturraffen** (natürliche Rassen), i. Viehzucht **Naturrecht** (lat. Jus naturale, Vernunftrecht), die Rechtsgrundsätze, die sich der menschlichen Natur und der Vernunft entsprechend durch Nachdenken ergeben, die aber je nach den grundlegenden Vorstellungen von der Natur (i. d.) des Menschen vielfach

voneinander abweichen und die, weil sie die historische Entwicklung außer acht lassen, dem positiven Recht oft widersprechen. Nach Stammler (i. u.) ist N. ein Recht, das in seinem Inhalt mit der Natur übereinstimmt. Bedeutendste Vertreter waren Althusius, Hobbes, Hugo Grotius, Thomasio, Pufendorf, auch Montesquieu, Rousseau, Wolf, Kant. Einen Umschwung brachte die historische Schule mit Hugo, Savigny, Ruchta. Vgl. Erworbene Rechte. Lit.: Trendelenburg, N. auf dem Grunde d. Ethik (2. Aufl. 1868); Ahrens, *Naturrecht* (6. Aufl. 1871); O. Gierke, *J. Althusius und die Entw. der naturrechtl. Staatstheorie* (2. Ausg. 1902); v. Thiering, *Der Zwed im Recht* (6.—8. Aufl. 1923, 2 Bde.); R. Stammler, *Ab. der Rechtsphilosophie* (2. Aufl. 1923) und *Rechts- und Staatstheorien der Neuzeit* (2. Aufl. 1925); A. Gysin, *Die Lehre vom N. bei Leonard Nelson u. das N. der Aufklärung* (1925). **Naturreiche**, Bezeichnung für die Gruppen der Naturgegenstände: Mineral-, Pflanzen- und Tierreich. Die beiden letztern werden meist als organische (belebte) Natur zusammengefaßt und stehen scharf der anorganischen (unbelebten) Natur gegenüber. Zwischen Pflanzen- und Tierreich dagegen gibt es zahlreiche Übergänge (vgl. z. B. Flagellaten).

Naturreligion, im Unterschied von Natürlicher Religion (i. d.) die Religion der Naturvölker (i. d.); dann, im Gegensatz zur ethischen Religion, der Begriff aller vorzugsweise mythologischen Religionen. Ihre Kraft liegt im Mythos, d. h. in dichterischer Personifikation der Naturkräfte und Dramatisierung der Naturvorgänge, besonders der Himmelserscheinungen. Der Kultus der N. bedient sich dinglicher Mittel, denen die ethische Religion das Gepräge von Symbolen (i. d.) gibt. Die N. setzt sich bis zu einem gewissen Grad in jede ethische Religion hinein fort. Vgl. Religionswissenschaft, Deismus, Naturverehrung.

Naturschönheit, der das ästhetische Gefühl befriedigende Eindruck, der durch Naturgegenstände hervorgerufen wird, entweder weil sie ihre Bedeutung (für den Menschen) besonders charakteristisch oder vollkommen verkörpern oder weil sie beseelt und als Symbole wirken oder aus beiden Gründen. Die N. ist die Grundlage der Ästhetik der optischen Künste. Naturästhetisches kann auch im Kunstwerk wirksam werden und den Eindruck des Kunstästhetischen verstärken (z. B. kann eine künstlerisch vortrefflich gemalte Landschaft auch deswegen ästhetisch befriedigen, weil sie als solche gefällt). Wo das Kunstästhetische rein zum Ausdruck kommen soll, wird N. als Motiv oft vernommen. — Vgl. Naturgefühl und Naturbegeisterung. Lit.: Hallier, *Ästhetik der Natur* (1890); Haeckel, *Kunstformen der Natur* (1899—1904, 100 Tafeln).

Naturschutz, alle Maßnahmen, die einer Beeinträchtigung der Natur durch menschliche Betätigung entgegenwirken: die Bestrebungen zum Schutz der Naturdenkmäler (i. d.), wie auch allg. Gesetze, Bestimmungen, Verordnungen u. dgl., welche die Natur auch dort gegen menschliche Eingriffe schützen, wo es sich nicht um besonders bemerkenswerte Erscheinungen oder um die nahe Gefahr völliger Ausrottung handelt. Der N. begreift also in sich die Bestimmungen über Schonzeiten für Jagdtiere und Fischerei, die Bestimmungen über Tierschutz im allgemeinen, über Vogelschutz (vgl. Dohmen), Pflanzenschutz, über Schädigung von Tier- und Pflanzenwelt durch Fabrikbetriebe usw. Die Schwierigkeit für eine gesetzliche Regelung liegt vor allem im Widerspruch der Interessen. Wo die Interessen des Naturschutzes den Anforderungen der

Kultur entgegenstehen (Jagd- und Fischereischädlinge unter den Tieren; Moorulturen, Regulierung von Wasserläufen, Anlage von Stauwerken zur Gewinnung von Wasserkraft, Hochspannungsleitungen, Anlage von Siedlungen usw.), muß ein Ausgleich gesucht werden. Während sich die Regierungen früher wesentlich darauf beschränkten, Tier- und Pflanzenwelt so weit unter gesetzlichen Schutz zu stellen, wie gleichzeitig menschliche Nahrungs- und Erwerbsinteressen in Frage kommen (Jagd- und Fischereigesetze, Wald- und Flurschutz), werden seit etwa 1900 auch ästhetische und ethische Gesichtspunkte berücksichtigt, wie sie in freien Vereinigungen (Tier- und Pflanzenschutzvereine, Vereine für N., für Heimatschutz u. dgl.) schon lange gepflegt wurden. Vgl. Schonzeit, Tierchutz, Pflanzenschutz, Heimatschutz. Lit.: R. Günther, Der N. (1910); »Beiträge z. Naturdenkmalpflege« (Hrsg. von der staatl. Stelle f. Naturdenkmalpflege in Preußen, seit 1907); »Naturdenkmäler« (seit 1912); »Naturschutzparks in Deutschland und Österreich« (1910); B. Wolf, Das Recht der Naturdenkmalpflege in Preußen (1920); »Naturschutz« (seit 1922); v. Berlepsch, Der gesamte Vogelschutz usw. (11. Aufl. 1926); Löbelmann, Atlas der geschützten Raubvögel (1927); »Atlas der geschützten Pflanzen und Tiere Mitteleuropas«.

Naturschutzpark, s. Naturdenkmäler. [(o. Z.). **Naturselfstdruck** (Autoplastik), von Auer (s. d. 1) seit 1851 geübtes Verfahren, von Natur- und gewerblichen Gegenständen mit dem Original selbst Druckformen herzustellen. Man legt getrocknete Pflanzen, Gewebe usw. zwischen eine Stahl- und eine Bleiplatte und läßt diese unter Druck zwischen Walzen hindurchgehen. Das Gefüge des Gegenstandes prägt sich im Blei ab, von dem man eine galvanoplastische Kopie und von dieser eine zweite vertiefte für den Druck herstellt. Abzüge auf der Kupferdruckpresse geben den Gegenstand naturgetreu wieder. Auf Zink übertragen kann das Bild für den Buchdruck hochgeätzt, nach Umdruck auf Stein von diesem gedruckt werden. Bei dem N. von Bollenberger werden die Gegenstände, namentlich Pflanzen, zwischen Glasscheiben gepreßt und fotografiert; die Bilder werden auf Zink übertragen und hochgeätzt. Nach einem Verfahren von F. A. Brodhäus in Leipzig werden Spigen, Garbinnen u. dgl. zwischen Stahlwalzen in Zelluloid gepreßt. Von solchen Zelluloidplatten oder galvanischen Abformungen sind Abdrücke hell auf farbigem Grunde möglich, und der Gegenstand wird gleichzeitig durch Prägung plastisch naturgetreu wiedergegeben. — Von lebenden Blättern und andern flachen zarten Pflanzenteilen läßt sich ein N. so herstellen, daß man sie im Kopierrahmen auf lichtempfindliches Papier (Tageslichtpapier) legt, wobei nach genügend langer Belichtung sich alle Feinheiten der Nervatur usw. abdrucken.

Naturspiel (lat. *Lusus naturae*), früher Bezeichnung für auffallende Mineralien, Gesteine, Pflanzenteile usw., die andern Gegenständen ähneln; auch für Versteinerungen.

Naturstand, Zustand des Menschen, bei dem er in keiner gesellschaftlichen oder bürgerlichen Ordnung lebt, also keinen Rechtsschutz hat und zur Verteidigung an seine eignen Kräfte gewiesen ist; in der Dogmatik religiös-sittlicher Zustand des Menschen, soweit er ohne Hilfe göttlicher Gnade durch natürliche Kräfte erreicht.

Natursteinpflaster, s. Straßenbau. [bar ist.

Naturtheater, vielfach Freilichttheater genannt, schon im 17. und 18. Jh., aber auch in der Wiedermeierzeit meist in Schlossgärten (z. B. in Weimar

und Rheinsberg) angelegte Bühnen mit Heden- oder Felsenkulissen, auf denen meist Dilettanten gelegentlich Schau- und Singspiele aufführten. Seitdem 1903 Ernst Wachler in Thale im Freien auf dem »Harzer Bergtheater« mit Berufsdarstellern klassische und volkstümliche Stücke spielte, hat man auch in andern landschaftlich schön gelegenen Gegenden (z. B. im »Waldtheater« in Dybbin bei Ritzau, im »Landschaftstheater« in Goslar und Bernigerode) oder vor und in Burgruinen (z. B. in Heidelberg), auf altertümlichen Marktplätzen (z. B. in Rothenburg o. d. T.), an alten Stadtmauern (z. B. in Bernau bei Berlin) von Laien oder Schauspielern Aufführungen veranstaltet, wobei meist klassische Dramen, selbst Opern (»Walpoper« bei Poppe), aber auch besonders abgefaßte »Heimatspiele« zur Darstellung gelangten.

Naturtöne, die nur durch veränderte Art des Anblasens hervorgebrachten Töne der Blasinstrumente, die Eigentöne des Rohrs bei den meisten Instrumenten, sämtliche Obertöne (vgl. Klang), bei den gedekten Pfeifen und Klarinetten nur die ungeradzahlgigen.

Naturtrieb, der Antriebskraft aller instinktiven Triebe und Handlungen (s. Instinkt).

Natururfunden, Belegstücke für naturkundliche Tatsachen, in Form unmittelbarer Naturerzeugnisse oder objektiver, durch rein technische Methoden hergestellter Reproduktionen, also auch photographische Aufnahmen. Zum Begriff einer Natururkunde gehört, daß sie unverändert aufbewahrt werden kann. Als N. können daher alle in Museen aufbewahrten Naturobjekte gelten, soweit sie nicht durch Eingriffe bei dem Präparationsverfahren verändert sind.

Naturverehrung, in der Entwicklungs-geschichte fast aller Völker auftretendes Abhängigkeitsgefühl gegenüber den durch imposante Größe, bizarre Form, Gefährlichkeit usw. sich auszeichnenden Dingen und Wesen der umgebenden Natur (Berge, Flüsse, Bäume, Tiere, Gestirne), die als Sitz bestimmter Geister oder Gottheiten gelten oder selbst personifiziert oder »beseelt« gedacht und deshalb verehrt werden. Vgl. Animismus, Totemismus, Naturvölker. Weiteres über den Naturdienst (Naturkult) s. Ackerkult, Baumkultus, Feuerdienst, Flügeltier-, Opfer, Wangel, Nil, Mond (Kulturge-schichtliches), Quellenkultus, Sabäismus, Schlangendienst, Seekultus, Sonnenfestfeuer, Sonnenkultus, Steindienst, Tierdienst. — Heilige Berge: Der Berg Itzacihuatl wurde als Frau des Popocatepetl angesehen. Ähnlich galt bei den Inka der Huancacauri als Haupt der »Huaca«. Häufiger noch gelten die Berge als Wohnsitz von Gottheiten: den Massai ist der Kilimandscharo der Sitz des Himmels-gottes Ngai, der Vulkan Mauna auf Hawaii war von Göttern der einzelnen anliegenden Dorfbezirke bewohnt, der Fujiyama wird mit einer Gottheit gleichen Namens in Verbindung gebracht. Weniger hochentwickelte Naturvölker (z. B. Kai, Koita, Dajak, Sonora u. a.) sehen die Berge als Sitz von »Geistern« an. Diese Vorstellung wird durch die verschiedentlich in Bergklüften und -spalten vorgenommene Besetzung von Verstorbenen (Arapaho, Karaiwen, Patagonier, Tibeter, Maori u. a.) genährt. Chinas heilige Berge sind: altchinesische: in der Mitte (Honan) der Sungshan (2665 m), im Norden (Tschili) der Pöngshan, im S. (Suanan) der Pöngshan (900 m), im W. (Schenfi) der Quaschan (3000 m), im O. (Schantung) der Taischan (1545 m), der heiligste der Berge; buddhistische: im Norden (Schanfi) der Wutai-shan (3800 m), im S. (Anhui) der Kiowaschan, im W. (Szechuan)

der Omischan (3350 m), im O. (Tschusan-Archipel) der Butosjan (460 m). Für Indien vgl. Adams-
pit und Meru. Die alten Perser hatten heilige und
Hegenberge. Israel teilte den palästinensischen Höhen-
kultus (vgl. Garizim, Karmel, Moria, Sinai). Die
alten Griechen verehrten namentlich Olymp, Par-
naß und Delos (s. diese Artikel). Im mittelfalter-
lichen Europa, besonders in Deutschland, wurden
die heiligen Berge der Heiden durch Kapellen usw.
christlichem Kult geweiht (vgl. Walpurgis), oder sie
gerieten als Berge der Hegen (s. d.) und des Teufels
in Verruf (s. Broden, Melibokus usw.; vgl. Berg-
entrückung). — Heilige Tiere waren z. B. Fische
bei den Semiten; Stier, Mias, Rabe u. a. bei den
Ägyptern; Schlangen, Krokodile, Stiere, weiße Ele-
fanten, Affen bei den Indern. Desgleichen wurden
auch bei Griechen, Römern und Germanen die den
Göttheiten als Attribute beigegebenen Tiere (Ablor:
Jupiter; Raben und Wölfe: Apollon und Botan;
Tauben: Venus; Specht: Mars, usw.) heiliggehalten.
— über heilige Bäume s. Baumnkultus, vgl. Lebens-
baum, Yggdrasil, Gingko, Myrtus, Punica, Laurus.
Unter den sonstigen Pflanzen entsteht z. B. die
den Kelten u. a. heilig gewesene Mistel noch heute in
England Verehrung, im alten Ägypten und in Indien
die Lotosblume, deren Kult mit dem Buddhismus nach
Ostasien wanderte, auch die Somapflanze der alten
Inder, die Paoma der Perser, die Bellote oder Mesal
der Mexitaner usw. Die heiligen Pflanzen und Tiere
spielen bei den Naturvölkern im Orakelwesen teilweise
eine große Rolle (so wie in Alteuropa das Gemeine
Bissentraut [s. Hyoscyamus]); aus ihnen werden auch
Getränke für Gottesurteile bereitet. Lit.: A. Bastian,
Das Tier in seiner mytholog. Bedeutung (»Ztschr. f.
Ethnol.«, Bd. 1, 1869); F. v. Andrian, Der
Höhenkultus asiat. u. europ. Völker (1891); R. Beer,
Heilige Höhen der alten Griechen und Römer (1891);
Sir J. G. Frazer, The Worship of Nature (Bd. 1,
1926); Geil, The Sacred 5 of China (1926).

Naturvölker (hierzu 7 Tafeln), die im Gegensatz zu
den »Kulturvölkern« kulturell tieferstehenden Men-
schheitsgruppen, die stärkere Abhängigkeit von den Natur-
bedingungen zeigen und ohne entwickeltes Schriftsystem
sind. — Der Begriff N. entstammt dem Aufklärungs-
zeitalter. Die Bezeichnung »Wilde« verschwand, an ihre
Stelle trat in Frankreich »les naturels«, in Deutschland
(erstmalig bei Herder, 1784) »N.« — über die Kultur
der N. vgl. auch die Tafeln »Afrikanische Kultur und
Altertümer I u. II«, »Amerikanische Kultur und Alter-
tümer I u. II«, »Asiatische Kultur«, »Australisch-ozean.
Kultur und Altertümer I u. II«. Lit.: S. Schurh,
Urgesch. der Kultur (1900); R. Weule, Leitfaden der
Völkerkunde (1912); E. Franke, Die geistige Entwickl.
der Völker (Beitr. z. Kultur- u. Universalgesch.,
Bd. 35, 1915); Fr. Krause, Völkerkunde (in Seyd-
litz, »Geographie«, 8. Teil, 1920); Buchan, Austral.
Völkerkunde (3. Aufl. 1922—26, 2 Bde.); Fr. Graeb-
ner, Ethnologie (in »Kultur der Gegenwart«, 1922);
R. Thurnwald, Psychologie des primitiven Menschen
(im »Hb. der vergl. Psychologie«, Bd. 1, Abt. 2, 1922);
S. Fischle, Von den Barbaren zu den Primitiven
(1925); Schmidt u. Koppers, Völker u. Kulturen
(1. Aufl. 1924); L. Lévy-Bruhl, Das Denken der N.
(2. Aufl. 1925) und Die geistige Welt der Primitiven
(1927); ferner die Schriften von Frazer (s. d.).

Der wirtschaftliche Lebenskreis.

Die Wirtschaft der N. (vgl. Tafel II) erstreckt sich auf
Pflanzen- und Tierreich und zeigt in Art und Form

Unterschiede. »Aneignende Wirtschaft« treiben die
Sammelvölker, während man die vorsorglichere »Pro-
duktionswirtschaft« bei den Stadtbau- und Ackerbau-
völkern und Viehzüchtern findet. Die erstere begnügt
sich mit den freiwilligen Gaben der Natur, die letztere
sucht diesen Gabenschatz zielbewußt zu mehren und
zu verbessern. Die Sammelvölker (Tasmanier,
Australier, Buschmänner, Semang, afrikanische Pyg-
mäen, Feuerländer, Botokuden, Kuku u. a.) leben als
Nomaden (s. d.): die Männer gehen der Jagd (Hegen
und Aufstellen von Fangzäunen, Anbirschen des Wil-
des, Fallgruben und selbsttätige Fallen [VII, 17]) oder
dem Fischfang (Fischzäune [II, 2], Reuse [VII, 22],
Rege, Angeln [VII, 7], Fischspeere [VII, 15] und
-pfeile) nach. Die Frauen tragen kleinere Lebewesen,
Wurzeln, Früchte u. dgl. zusammen; sie sind hier-
bei bereits auf Schonung und Pflege wildwachsender
Pflanzen und Früchte bedacht. Die dabei gewonnenen
Erkenntnisse haben wohl zur Erfindung des Pflan-
zenbaues geführt. Dieser setzt teilweise oder voll-
ständige Sachhaftigkeit voraus. Beim Stadtbau (s. d.)
werden nur wenige, einfache Werkzeuge (Grabstoch
[VII, 14, 24], Spade, Sichel) gebraucht, tierischer Kräfte
bedarf man noch nicht. Diese sind bezeichnend für den
Pflughbau (VII, 16; West- und Südasien), sie ermög-
lichen zugleich rationelle Düngung. Die höchste Form
der Feldwirtschaft findet sich als Gartenbau erst bei
Kulturvölkern; für China und Altneugriech ist dieser
kennzeichnend. In Verbindung mit dem Pflanzenbau
steht stets das Halten von Kleinvieh (Ziegen, Schwe-
nen u. a.), vereinzelt auch die von Großvieh. Die
Viehzucht (Rind, Rentier, Kamel, Schaf) macht ein
Umherziehen von Weide zu Weide nötig; sie gilt mehr
der Milch und der Wolle als dem Fleisch.


Die Nahrungsmittel werden somit vom Pflan-
zen- und Tierreich geliefert; dabei kann als Folge der
einseitigen Naturausstattung des Lebensraums das
eine oder andere Nahrungsmittel überwiegen, z. B.
Pflanzenkost bei den obern Mitvölkern, Fleischkost bei
den Polarvölkern. Eine gewisse Auswahl der Nah-
rungsmittel ist vielfach durch Speiseverbote (s. d.) ge-
geben. — Teilweise werden die Speisen roh verzehrt,
meist aber zubereitet mit Hilfe des Feuers, das mit
Feuerzeugen (s. d.; II, 4—7) erzeugt wird. Allgemein
bekannt sind das Rösten an Spieß oder auf dem Rost
sowie das Kochen (eine Erfindung der Frau) in Ton-,
Bambus-, Rinden- oder andern Gefäßen (VII, 13,
18). Ferner sind Dämpfen der Speisen im Erdföfen
(s. d.), Gärenlassen und Mörbelpochen (s. Pemmikan)
verbreitet. Die harten Körnerfrüchte werden auf
Reibsteinen zerkleinert, nachdem sie im Mörser (II, 1)
enthülst wurden. Wo Maniok, Banane, Batate, Brot-
frucht, Sago u. a. das Hauptgericht abgeben, sind
andere Zubereitungsarten üblich, z. B. für den Maniok
in Südamerika die Entgiftung durch Auswässern und
Auspressen, die übrigbleibende Masse wird getrocknet,
zerstampft und mit einem Holzspatel (V, 18) ange-
rührt. — Nicht alle N. benutzen das Salz zum Wür-
zen: den Indianern dient die verkohlte Röstkruste am
Fleisch und Fisch als Gewürz, die Ozeanier fügen See-
wasser den Speisen zu. Wo salzhaltige Erden und
Steinsalzlagern vorhanden sind, werden diese ausge-
beutet, was z. B. in Afrika zu weiten Handelsreisen
Anlaß gibt (vgl. auch Sp. 1063). Genußmittel in
Form anregender Getränke waren nur wenigen Na-
turvölkern (Australier, nordamerikanische Indianer,
Eskimo) unbekannt; den Kuntus (s. d.) liebt die No-
maden Zentralasiens, Reisbranntwein und Tee die




1. Rajak der Estimo.




12. Schädel von Borneo.



3. Auslegerboot von den Marshallinseln.




2. Birleurrindenboot der Nenenot-Indianer.




4. Ambatschloß vom oberen Nil.




9. Eberzahn von Neuguinea.




14. Muscheln vom Bismarck-Archipel.




7. Eifengeld der Indianer aus Ungamvesi. Nordamerika.




6 Wampum, Muschelgeld.



15. Perlen von den Palauninseln.



5. Doppelboot der Fidschi-Insulaner.



8. Matte vom Kongo.




10. Ziegeltee aus Tibet.




13. Eifengeld von Westafrika.



11. Steingeld von der Insel Jap.



16. Zelt der Omaha-Indianer.



17. Hützel (Kibitte) der Kergelen.



18. Bienentorbhütte der Baganda.



19. Zembe und Regelbachhütten in Ostafrika.



20. Stielbachhütten auf Pfählen in Neuguinea.

1.-5.: Verkehrsmittel, 6.-15.: Geld, 16.-20.: Wohnung.

Naturvölker III (Kleidung, Schmuck, Musik, Spiel)



1. Eskimo.



2. Beduine.



3. Mann der Gambia mit Tätowierung.




4. Siamesin.



5. Bagata-Mann.




6. Australier vom Barrowfluß mit Nasenstab, Stirn- und Körperschmuck.



7. Musgu-Frau mit Lippen- und Nasenstoch, Ziemnarben.



8. Herero mit ausgebrochenen unteren und gekerbten oberen Schneidezähnen.



9. Xylophon von Abamaua.



10. Fadenspiel der Eskimo, das Rentier darstellend.



15. Spielbrett (Mantala), Philippinen.



14. Kessel von Neuguinea.




16. Fußball aus Notang, Borneo.



11. Trommel von Mas.




12. Bogengitarre der Jang.



13. Deformierter Avarenschädel.



18. Panflöte, Bismarck-Archipel.




17. Ballspiel (Nachtli) in mexicanischer Darstellung.

1, 2, 4, 5.: Kleidung, 3, 6.—8. u. 13.: Schmuck, 9., 11., 12. u. 18.: Musik, 10. u. 14.—17.: Spiel




1. Wampum-Gürtel der Delaware.



2. Bilderschrift der Dakota.



4. Kerbholz der Ostjaken.




3. Dulpu (Knotenschrift) von Peru.




8. Eskimo, einander Walfische signalisierend (Zeichnung).



5. Botenstab, Australien.




9. Schlitttrommel von Deutsch-Neuguinea.




6. Knotenschnur von Ostafrika.


11. Signaltrommel der Duala.




7. Signalapparat für Krieg und Jagd, Togo.



10. Zeichen nordamerikanischer Indianer. a Ich bin nicht weit gegangen. b Ich bin 5 Tage abwesend.



12. Zeichen nordamerikanischer Indianer. Wer seid ihr? — Pan.



13. Bogen mit Signalklapper, Zentralafrika.



14. Signalpauke, Kongoboden.

1.—6.: Schrift, 7.—14.: Verständigungsmittel.




1. Speerornamente, Salomoninseln.




3. Mäste der Mehinau, Brasilien.



4. Tierornament von Utmegito.



2. Flebermausmuster der Auctö, Brasilien.




6. Fischmuster der Auctö.



5. Antilope, Buschmann-Zeichnung.




9. Körbe, Flechtwerk der Nahuqua, Brasilien.



10. Australier, Bild anbrischend, Eingebornenzeichnung.




7. Krieger, Eingebornenzeichnung von Britisch-Neuguinea.



8. Eidechse, Kribbis-ornament von Ufufuma.




13. Bild eines Seeungeheuers, Nordwest-Nordamerika.



12. Tapir und Hund, Bororozeichnung.



15. Dajak-Zeichnung, Borneo.



14. Kafuar, Papua-Zeichnung.


16. Die Insel Mer (Torresstraße), Papua-Zeichnung.



17. Balken von einem Gemeindefaß auf Kut, Karolinen.



18. Mantotafel der Mehinau, Brasilien.



19. Nashorn, Buschmann-Zeichnung.




20. Symbolisches Seelenfahrzeug der Dajak.



21. Abbildung des Gunds-fisches, Nordwest-Nordamerika.



22. Walfischjagd, Eskimo-Zeichnung.



23. Kamtiertarawane, Schuttschen-Zeichnung.

24. Holzbildnis, Nordwest-Nordamerika.



2. Schamane der Sojoten.




1. Lappenbaum der Karagassen.



3. Gôhe (Fetisch) aus Loango.



4. Idol von den Mikobaren.



5. Geisterfloß von den Mikobaren.



6. Ahnenfigur von den Salomontinseln.



7. Kindermumie von den Inseln der Torresstraße.



8. Indianisches Baumbegräbnis aus Nebraska.




9. Erdbestattung der Suku.



10. Leichenverbrennung der Tolstoth.

1.—6.: Religion, 7.—10.: Totenbestattung.



1. Speer mit Obdianspitze, Admiralitätsinseln. 2. Indianische Keule, Temarara. 3. Bambusbohrer, Vorneo. 4. Würfelstein der Idum, Afrika. 5. Wurfholz der Pueblo. 6. Goldspeer, Admiralitätsinseln. 7. Angelhaken, Vohnesien. 8. Schwert, Nias. 9. Goldschiff, Deutsch-Neuguinea. 10. Speerförmiger, Raiserin-Augusta-Glas. 11. Kisteinfuß-Klopper, Uganda. 12. Steinbeil, Aienten. 13. Topf, Liberia. 14. Grabhöl der Bushmänner. 15. Felspeier, Mikronesien. 16. Pfad der Malaien. 17 a, b. Ambrumstachel für kleine Säuger, Ost- und Westafrika. 18. Rindengeßel der Feuerländer. 19. Pfeil vom Ucapai, Südamerika. 20. Korb, Kalifornien. 21. Kofoschinsgefäß, Samea. 22. Felsgrube, Indien. 23. Bogen der Wabubu, Afrika. 24. Grabhöl, Neuguinea. 25. Knochenbohrer, Neuguinea. 26. Blasrohrspiel und 27. Blasrohr vom Rio Napués, Südamerika. 28. Kofoschinsgefäß, Deutsch-Neuguinea.

Südostasiaten, Kawa (s. b.) die Polynesier, Bombe (s. b.) die Bantuneger. Den Tabak brachten die Europäer überallhin (vgl. Rauch- und Schnupfgeräte), Hanf wird in Zentralafrika, Opium in Süd- und Ostasien geraucht. Betel (s. b.) ist den Malaien und Melanesiern das beliebteste Anregungsmittel. Lit.: W. Koppers, Die ethnolog. Wirtschaftsforschung (1917); Meule, Chem. Technologie der N. (1922); Fr. Krause, Das Wirtschaftsleben d. Völker (1924, mit Lit.-Nachw.); J. Lips, Fallensysteme der N. (»Ethnologica III«, 1926).

Tech. und Gewerbe (vgl. Tafel II u. VII) werden meist noch nicht von einem bestimmten Handwerkerstand betrieben; es fertigt sich jeder selbst in der Regel das an, was er braucht. Eine Arbeitsteilung besteht allerdings schon bei den primitivsten Stämmen, und zwar nach Geschlechtern. Die Frau übt außer der Versorgung von Haus und Feld meist Töpferei, Flecherei und Rindenstoffbereitung, der Mann neben Jagd und Fischfang die Fell-, Stein-, Holz- und Metallbearbeitung. Weberei und Schnurherstellung betreibt meist nur ein Geschlecht. Dadurch, daß einzelne Individuen über mehr Geschick und bessere Kenntnis verfügen und diese ängstlich in der Familie weitervererben, ist die Herausbildung eines Handwerkerstandes gegeben (Afrika, Polynesien); eine an bestimmten Rohstoffen reiche Naturumgebung trug leicht zur Herausbildung eines Orts- oder Stammesgewerbes bei (Melanesien).

Allgemein verbreitet sind die Holz- und Steinbearbeitung (II, 12). Letztere beginnt mit der Benutzung verwendbarer Handstich, schreitet fort zur Technik des Zuschlagens oder Abplättens durch Druck mit Holz oder Horn zu absichtlich geformten Werkzeugen und endet in Europa mit Schleifung, Polierung und Durchbohrung der Steine. Zum Bohren dienen Holz, Bambus, Knochen od. dgl. sowie Schleifand, der zwischen Bohrfläche und Unterlage gelegt wird (Abb. 1). Die Bearbeitung von Holz fällt den Primitiven naturgemäß leichter als die des Steins, gleichwohl haben es nur die Eskimo zum kunstgerechten Zusammenfügen verschiedener Teile, also zu den Anfängen der Tischlerei gebracht; alle andern N. arbeiten ihre Geräte aus dem Vollen. — Die Bearbeitung der Felle (berühmt sind die Lederarbeiten der Haussa)



Abb. 1. Bohrer (Neuguinea).

a Rohre Muschelschale, mit Rotang umflochten.

b Durchbohrte Muschelschale.

geschieht nur bei wenigen Naturvölkern auf chemischem Wege; meist begnügt man sich mit mechanischer Bearbeitung (II, 9): Ausspannen und Strecken des Felles, Entfernen von Fett und Bindegewebe, oft auch der Ober- und Unterhaut, Ätzen und Wälen. Zum Geschmeidigmachen und -erhalten dienen Einreiben mit Fett, saurer Milch, Gehirn, Leber u. dgl. — In waldreichen Gebieten findet sich die Herstellung von Rindenstoffen (II, 11, VII, 11; s. Rindenstoff), z. B. in Zentralafrika, Südästen und Südamerika, besonders in Polynesien. — Die Herstellung von Geflechten (vgl. Geflechte), teilweise farbig gemustert (Mikronesien), befriedigt die Bedürfnisse nach Kleidung, Obdach und nach elastischen, leicht transportierbaren Gefäßen (Körben [VII, 20]). Diese Technik ist allgemein. Ausgezeichnete Flechter sind in Ozeanien

die Salomonier, in Afrika die Waganda und andre Zentralafrikaner, einige Sudänstämme, in Amerika die Pomo und die Aruakstämme. Aus dem Flechten ist die Weberei (II, 8) hervorgegangen, doch nicht überall; sie fehlt Polynesiern und Australiern, dem Süden Afrikas jenseits des 20.° s. Br., Nordamerika außer dem Südwesten, in Südamerika dem Amazonas-tal, in Asien der Steppenzonen und der Arktis. Jene hat den Filz, diese den Pelz. Der Fortschritt besteht in der auf einmal erfolgenden Bildung des Faches, durch das die verbesserte Flechtnadel, das Weberschiffchen mit seinem fortlaufenden Faden, schnell und leicht hin und her gleitet. Die Fachbildung geschieht auf verschiedene Art: im einfachsten Fall haften die beiden Kettenfädengruppen je an einer Querleiste, die man zur Fachbildung mit der Hand emporhebt (Kongo-becken, Indonesien, Mikronesien, Aino), anderswo (West-sudan, Oberguinea, West- und Südostasien) besorgt man das Heben und Senken durch eine Zugvorrichtung, die meist mit den Füßen (Trittwebstuhl) bedient wird. Durch Einweben gefärbter (mit mineralischen Stoffen oder Pflanzensäften) Fäden werden kunstvolle Muster erzielt (Mikronesien). Eine andre künstliche Musterung, allerdings von Wollstoffen, ist das Batilen (s. Batil). — Zur Schnurherstellung verwendet man Pflanzensfasern, Tier- oder Menschenhaare, Tiersehnen; aus ihnen werden auf Spindeln Schnüre (für Angelgeräte, Netze u. dgl.), aus diesen stärkere Seile (für Haus- und Bootbau) gedreht oder geflochten. — Die Töpferei (II, 10) geht wohl auf die Verwendung mit Lehm überkleideter Körbe als Kochgerät zurück und ist der Frau zu verdanken. Sie ist wie die Weberei eine verhältnismäßig junge Technik und nicht überall verbreitet; sie fehlt in Australien, Mikronesien, Polynesien (außer Osterinsel und Palauinseln), ferner den Nomaden aller Erdteile, aber auch Teilen Afrikas, Amerikas und den Polarländern. Beim Töpfern, das ohne Töpferschleibe



Abb. 2. Eisenhochofen (Togo).



Abb. 3. Stempelblasbalg (Java).

(Nusänge in Gestalt drehbarer Scherben bekannt) erfolgt, gibt es zwei Verfahren, entweder das Herausarbeiten der Hohlform aus dem Tonklumpen oder Ausbau des Gefäßes aus einzelnen Tonwülsten, die man dann verstreicht. — Die Metallbearbeitung kennen bzw. kannten nur wenige N. Sie war den Australiern, den Ozeanern und den amerikanischen Naturvölkern unbekannt. Weit verbreitet sind Gewinnung und Bearbeitung von Eisen bei Negern und Ätiaten (außer dem Norden). Die Verhüttung des Eisenerzes findet in einfachen Gruben oder in aus Lehm aufgeführten röhrenförmigen Schmelzöfen (Afrika; Abb. 2) statt. Wo die Öfen keine genügende Luftzufuhr haben, treten Blasebälge in Tätigkeit, die man beim Schmieden allgemein anwendet. Die Form der Blasebälge ist sehr verschieden: die Malaien haben einen Stempelblasbalg (Abb. 3), die Neger

Afrika besitzen außer dem Gefäßblasbalg in der Form eines großen Doppelloffels (Abb. 4), dessen Leder- verschlüsse abwechselnd auf und nieder geführt werden, auch den Schlauchblasbalg (Abb. 5), bei dem die Hand durch abwechselndes Öffnen und Schließen des oben angebrachten Schlüßes bei gleichzeitigem Heben und Senken des Balges den Luftstrom erzeugt. Geschmiedet hat man ursprünglich mit Hammer und Amboss aus Stein; in Afrika findet man beides vereinzelt noch heute. Hohe Entwicklung erreichte der Gießguß in Benin (vgl. Afrika, Sp. 161). — Die Gewinnung des Salzes aus Solquellen, Meerwasser, salzhaltigem Boden,



Abb. 4.
Gefäßblasbalg
(Afrika).

Rinderkot u. a. wird nur von wenigen Stämmen betrieben, die Salz wegen seiner Begehrtheit weithin verhandeln (s. Sp. 1060). Lit.: E. H. Raim, über die Entwicklung der Webetechnik usw. (»Mitt. des Mus. f. Völkerkunde, Leipzig«, Bd. 1, 1905); W. Foh, Zur Gesch. der Eisentechnik (»Ethnologica I«, 1909); Weule, Kulturelemente der Menschheit (1911),

Die Anfänge d. Naturbeherrschung (1921) u. Chemische Technologie der N. (1922); Dannenberg, Die Töpferei der N. Südamerikas (»Arch. für Anthropol.«, N. F. Bd. 20, 1925); Finsch, Südseearbeiten (1914). Ein Güteraustausch unter benachbarten oder auch entfernter wohnenden Stämmen ist allgemein und besteht als Fern- oder Binnenhandel. Jener wird von Männern in Gastreisen oder bewaffneten Expeditionen betrieben (Nordafrika, Zentralasien u. a.). Die Waren werden dabei als Geschenke eingetauscht oder, seltener, im stummen Handel zwischen scheuen oder feindseligen Stämmen (Webba und Singalesen, Salomonier und Binnenstämmen, afrikanische Zwergstämme) hingelegt und nach Weggang vom andern Stamm eintauscht. Den Binnenhandel pflegt meist die Frau als Tausch mit Nahrungsmitteln und Erzeugnissen ihrer Tätigkeit; er entwickelt sich zu Marktverkehr und Markt-



Abb. 5.
Schlauchblasbalg
(Afrika).

recht (Afrika, Melanesien). Bisweilen reißt ein Stamm den Zwischenhandel an sich, oder es entsteht ein besonderer Handelsstand. Wertmesser, die mit unter gewaltige Größen annehmen, wie das Steingeld auf Yap (I, 11), das Diwarra im Bismarck-Archipel, sind fast allgemein (s. Geld der Naturvölker; Tafel I, 6—15).

Als Verkehrsmittel (vgl. Tafel I) einfachster Form dienen Schneeschuhe, Tragneße, Körbe, Traggefäße, Tragstod, Sänfte, Reit- und Zugtiere, Schleifen, Schlitten und Wagen; zu Wasser Boote verschiedenster Form: Umbatshloß (I, 4), Keel, Balg, Einbaum, Auslegerboot (I, 3), Doppelboot (I, 5), Fellboot, Dschunken, Wirtenrindenboot (I, 2), Kajal (I, 1) u. a. Wege entstehen als schmale Pfade oder breite Karawanenstraßen. Als Brücken dienen Baumstämme, Hängebrücken aus Lianen, Bambus (Afrika, Melanesien, Indonesien), Seilen (Peru) u. a.; Führen gibt es in Afrika. Lit.: Frederici, Die Schifffahrt der Indianer (1907); Graebner, Handel bei den N. (in R. Andrees »Geographie des Welt Handels«, Bd. 1, 1909); E. Hoyt, Primitive Trade (1926).

Die Stellungen sind Einzelgehöfte, Weiler, Dörfer oder Städte und häufig befestigt (Afrika, Maori). Sie umfassen außer den Familienhöfen mit Nebengebäuden auch die Männerhäuser und Seilgitter. Die Form der Häuser (vgl. Tafel I) ist äußerst mannigfaltig; sie richtet sich nach dem Baustoff, den wirtschaftlichen und den sozialen Verhältnissen, den Naturbedingungen. Als hauptsächlichstes Unterscheidungsmerkmal gilt die Konstruktion. Am einfachsten ist, abgesehen von den noch heute mitunter bewohnten natürlichen Höhlen (Webba, Buschmänner), der Windschirm: entweder einseitig an einen Querstab gelehnte Rindenstücke bzw. Zweige oder halbkreisförmig in die Erde gesteckte Zweige (Australier, Semang, Buschmänner). Weiterbildungen dieser beiden Formen sind a) das Giebel-

dach: an einer in Gabelstößen ruhenden Querstange liegen beiderseitig Stangen für das Deckmaterial; b) das Kuppeldach (I, 17): die kreisförmig in den Boden gesteckten Zweige sind zusammengebogen; c) das Regeldach (I, 16): die kreisförmig in den Boden gesteckten Zweige stehen schräg zueinander. Durch Aufrichten senkrechter Wände, denen man ein Dach in den beschriebenen Formen aufsetzt, ergeben sich Bier- edhaus mit Giebeldach, Rundhaus mit Regeldach (I, 19), Rundhaus mit Kuppeldach (I, 18) usw. Zum Schutz gegen Feuchtigkeit. Tiere und Feinde legt man die Hütten auf hohe Pfähle (I, 20; nördliches Südamerika, Malaien, Melanesier) oder in Baumkronen (Neuguinea, Südastien). In Teilen Nordamerikas (Kalifornien, Alaska) liegen die Häuser zum Schutz gegen die Kälte in der Erde (»Erdbütten«); Erdwohnungen als Schutz gegen Feind oder Wind finden sich auch in den Tropen als ganz oder halb versenkte Tembe (s. d.; I, 19). Als Baustoffe dienen in den Tropen Gräser, Palmen- u. a. Blätter, in den Steppen und Wüsten Felle (Nordamerika) und Filz (Zentralasien), in den nördlichen Gebieten Erde (Kalifornien), Schnee (Zentralasien) u. dgl. Lit.: L. Frobenius, Afrikanische Bautypen (1894) und Ozeanische Bautypen (1899); J. Lehmann, Die Pfahlbauten der Gegenwart (»Mitt. Anthropol. Ges. Wien«, Bd. 34, 1904); E. Sarfert, Haus und Dorf bei den Eingebornen Nordamerikas (»Arch. f. Anthropol.«, N. F. Bd. 7, 1909).

Der Schmutz (vgl. Tafel III), der bei den Primitiveen meist die Kleidung überwiegt, dient der Eitelkeit, als Abzeichen der Person, des Stammes, des Standes usw. Neben Eingriffen am Körper oder an Teilen desselben durch Deformation des Schädels, Zahnverstümmelung, Ohr- und Nasendurchbohrung (III, 6, 7, 8, 13; f. Verunstaltungen des menschlichen Körpers), Anlegen von Schmutznarben, Tätowieren (s. d.; III, 3) kennt man die Bemalung mit Pflanzen- und Erdfarben (III, 6; weiß, rot, gelb, schwarz) und die Zerstörung des Kopfhaars. Mannigfaltige Anwendung finden Schmutzfachen: Kämme (s. Kamm), Federn, Ringe, Scheiben für Ohr, Nase und Lippen (s. Lippenpfähle), Ketten aus Blumen, Früchten, Muscheln, Zähnen u. a. für Hals und Brust; Ringe aus Flechtwerk, Muscheln, Metall u. a. für Stirn, Hals, Arme, Finger, Leib, Beine und Beine.

Die Kleidung (s. d., Sp. 1395) als Körperschutz ist besonders von Wohnraum u. Klima abhängig. In tropischen Gebieten (Südamerika, Zentralasien, Südastien,

Südsee) fehlt sie teilweise ganz (III, 5) — es dienen dann Einreibungen mit Öl und Farbe als Schutz gegen Sonnenbestrahlung und Insekten — oder sie ist nur gering ausgebildet und beschränkt sich auf Bedeckung des Unterleibes in einfacher Form als Hüftschürze, als Gras-, Blatt- und Fellschurz, Tuch- (III, 4) und Bindenstoffgürtel, sowie auf Schutz des Kopfes durch Turban (Mohammedaner), Spighut (Südasiaten, Mikronesien) u. a. In den subtropischen Gebieten (Mexiko, Nordafrika) findet sich die weite, hemdartige Kleidung (III, 2), in den gemäßigten (Europäer, nordamerikanische Indianer) und arktischen Zonen (Eskimo) die vollständige Bekleidung des Körpers (III, 1). *Lit.*: Finck, Südseearbeiten (1914); vgl. auch Kleidung.

Die Wahl der **Geräte** (vgl. Tafel VII) hängt von Lebensweise und Umgebung ab. Jägervölker und Nomaden brauchen keine Bodenbearbeitungsgeräte, an Flußläufen und Meeresküsten wohnende Völker haben besonders Fischereigeräte ausgebildet. Geräte des Hirtenlebens fehlen den Waldstämmen und den Flußamwohnern usw. Während bis zur Ankunft der Europäer Steingeräte noch bei Ozeanern, Indianern und Australiern verwendet wurden, ist diese Steinzeit in Afrika, Asien und Europa früher oder später durch die Metallzeit abgelöst worden. Eskimo und Feuerländer sind mehr auf Tierknochen angewiesen, Polynesier und andre Strandbewohner auf Muschelschalen. Das ursprüngliche Pflanzenbaugerät ist der Grabstod (s. d.; VII, 14, 24); ein gebogener Baumast ist die Urform von Hade, Weil und Axt, die steinerne, muschelne oder metallene Rlingen tragen (VII, 12). Der Pflug fehlt fast überall, außer in Ost-, Süd-, Westasien u. Nordafrika (VII, 16). Zum Ernten dienen Hacken und Sicheln (Nordafrika); die Vorräte werden in großen Körben (Indianer, Afrika) oder Töpfen (Mexiko) aufbewahrt. — Zur Zubereitung der Speisen haben die N. Kotosnußschaber (VII, 21), Mörser aus Holz (II, 1), Handmüllern aus Stein, zum Kochen Töpfe (VII, 13), auch hölzerne, leberne oder rindene (Mikobaren, Feuerländer, VII, 18) Gefäße, als Schüsselfeln Holz- (Südsee) und Kürbischalen (Brasilien), als Wasserbehälter Tongefäße, Kürbisse, Kotosnuße (VII, 28), gepichtete Körbe. Vössel sind aus Horn, Muschel, Holz. — Fischereigeräte sind Angeln (VII, 7, Polynesien, Mikronesien, Melanesien, Nordwestamerika), Neusen (VII, 22, Brasilien, Malaien u. a.), Netze (Brasilien, Südsee, Eskimo, Nimo), Fischpfelle, Fischgatter (Brasilien, Virginien, II, 2), Fischgifte. — Als Jagdgeräte dienen Bogen und Pfeil (VII, 3, 19, 23), Wurfschloß (Australien, Ägypten, Queblo, VII, 5), Blasrohr mit Giftpfeil (Malaien, Amazonasgebiet [VII, 26, 27]), Tierfallen (VII, 17), Eissträger zum Seehundfang. — Schlaßgeräte sind Bettstellen (Afrika, Melanesien), Nackenstützen (Neuguinea, Afrika, Ges-Stämme Brasiliens), Hängematten (Südamerika, Teile Neuguinas, Westafrika); Sitzgeräte Schenkel (Bantu, Südamerika, Melanesier u. a.), Matten usw. Zur Anfertigung der Kleidung (s. Sp. 1064) dienen Klopfer für Bindenbait (VII, 11, Malaien, Afrika, s. Bindenstoff), Spinnwirtel, Webtühle (s. Sp. 1061 f.). Werkzeuge sind ferner Nadeln, Friem aus Knochen und Gräten, Feilen aus Fischhaut (Mikronesien, Polynesien), Bohrer aus Stein, Messer aus Bambus, Stein und Fischzähnen (Brasilien). — über Feuer machen s. Tafel II und Feuerzeuge; — über Rauchgeräte s. d. — Ferner gibt es Geräte zur Körperpflege: Schab- u. Kratzinstrumente, Kämme (s. Kamm). S. auch Tätowieren.

Die **Waffen** (vgl. Tafel VII), ursprünglich mit den Werkzeugen eins, entstanden teils aus dem Bestreben, die Gliedmaßen zu verlängern und zu verstärken, teils in Nachahmung natürlicher Muster. Die Urformen der Trugwaffen sind Stein und Stod. Der Stein wird als Handstein zu Axt und Messer, als Wurfschloß zu Stod- und Handschleuder und zur Bala. Der Stod wird als Handstod zur Keule, Schwert, Dolch, Speiß, als Wurfschloß zur Wurfschleule, Bumerang, Wurfschloß, Wurfspeer. Einzigartig ist das Blasrohr. Auf der Elastizität beruhen Bogen (s. d.) und Armbrust. Schutzwaffen dienen zum Barrieren von Schlägen und Stößen (Schild, Helm, Rüstung). Die Art der Bewaffnung ist vor allen Dingen von der Umwelt und dem sich bietenden Material abhängig. Daraus erklärt sich auch die verschiedenartige Verbreitung. Im Vordergrund stehen Bogen (s. d.; VII, 23) und Pfeil (s. d.; VII, 19; gegen den Anprall der Bogensehne wird in Ostafrika, Neuguinea, Südamerika ein besonderer Armschutz getragen), Lanze, Speer (s. d.; VII, 1, 6) und Schild (s. d.; VII, 9). Einfache Stodschilde haben die Australier, die Oboeritvölker und die Regerstämme Ostafrikas (Wanjaturu, Waschafsi u. a.). Als Material verwenden Jäger- und Hirtenvölker Felle, Altbauer Flechtwerk und Holz. Die Schildfläche wird bis manns hoch. Schild und Lanze wechseln in der Verbreitung. Zu Bogen und Pfeil fehlt der Schild meist (außer Indononesien und Melanesien), da beide Hände zur Bedienung des Bogens gebraucht werden. Keulen (VII, 2) sind aus Holz (Polynesien, Melanesien, Südamerika, Afrika), als Parabelkeulen oft reich geschnitten, aus Stein (Hawaii, Nordamerika), aus Knochen (Polynesien), auch mit scharfer Schneide. Wurfschleulen besitzen Australier, Fidschianulaner, Somal, Kaffern, Buschmänner, Pottentotten, stabförmige Wurfschleulen Nordostafrikaner, Quareg und Stämme Südafrikas (VII, 5). Schwert (s. d.; VII, 8) und Dolch (s. d.) aus Knochen (VII, 25), Bambus, Gehörn und Metall gibt es in Afrika, im Malaiischen Archipel und in Amerika. Weitere Waffen sind Kugelbogen (s. Bogen), Bala (s. d.), Wurfschloß (s. d.), Wurfmesser (s. d.; VII, 4), Schleuder (s. d.; VII, 10), Schlagringe z. T. mit scharfen oder spitzem Rand (Nordostafrika, Oboerit, Mikronesien). Rüstungen gibt es aus Baumrinde (Celebes, Neuguinea), aus Baumwolle (Äthiopien, Sudan), aus Kotsanggeflecht (Neuguinea), aus Kotschfasern (Gilbertinseln), aus Stäben (Nordamerika); in Nachbildung alter japanischer Rüstungen in Nordostafrika, aus Ketten (Indonesien, Sudan, Kaukasus) sowie aus Leder (Malaien, Zentralafrika). *Lit.*: Friederici, Ein Beitrag z. Kenntnis d. Trugwaffen d. Indonesier, Südseevölker u. Indianer (»Völker-Archiv«, Heft 7, 1916).

Der soziale Lebenskreis.

Die Grundlage des Gemeinschaftslebens bildet die **Einzelfamilie** (s. Familie) oder die **Stippe** (s. d.), die außer der Familie auch die Verwandten väterlicherseits (s. Vaterrecht) oder mütterlicherseits (s. Mutterrecht) umfaßt. Die **Ehe** (s. d.), monogam oder polygam, ist nach strengen Gesetzen geregelt, die vor allem die Herkunft der Frau, sei es aus der eignen Gemeinschaft (Endogamie) oder aus fremder (Exogamie), vorschreiben. Trotz häufiger freier Liebe vor der Ehe ist Treue in der Ehe die Regel. Bedeutsam ist die bei vielen Stämmen zu findende tiefgehende Scheidung nach dem Alter (s. Altersklassen) oder nach sozialen Unterschieden, wie Reichtum, Geburt, Tapferkeit u. a. Bei den Feldbau treibenden Stämmen sind die Männer zu **Männerbünden** (s. d.) zusammengegeschlossen, die in

besondern Männerhäusern tagen und zu Klubs (s. d.) und Geheimbünden (s. d.) werden können. In diese tritt die mannbar gewordene Jugend nach Zahlung von Nahrungsmitteln und damit verbundenen Zeremonien ein. Zu dieser Zeit werden auch Beschneidung und ähnliche Eingriffe wie Inzibulation (s. B. bei den Naga, Dajak) vorgenommen.

Als politische Einheit tritt der **Stamm** auf. Seine Führung ist entweder einem Altknir (den Ältesten der einzelnen Sippen) oder bei höher entwickelten Stämmen einem Häuptling anvertraut, der gewählt wird oder in seiner Würde erblich ist. Frauenherrschaft (s. d.) ist nicht selten. Besonders kriegerische Stämme (nordamerikan. Indianer, Melanesier u. a.) haben als Führer im Kampf noch einen Kriegshäuptling. Mit dem Häuptlingstum geht die Bildung der **Stände** parallel. Neben dem Herrscher steht der durch besondere Vorrechte und Besitz gehobene Adel; ihm steht das freie Volk gegenüber, aus dem sich bei Ackerbauvölkern noch besondere Handwerkergruppen herausheben. Den untersten Stand stellen die Kriegsgefangenen und Sklaven dar. Vereinzelt ist aus dem Häuptlingstum sogar ein absolutistisches Königtum (Afrika, Polynesien) hervorgegangen. Politische Begabung zeigt sich in der Gründung von Stammesbünden (Tropen) oder größeren Reichen (Polynesien, Afrika).

Das **Recht** ist ein Gewohnheitsrecht. Das Strafrecht wird formal, meist grausam (s. B. Blutrache), häufig in Verbindung mit religiösen Vorstellungen (Tapu [s. d.], Orakalen [am wichtigsten das Gistordal in Afrika und Südasien; vgl. Gottesurteile]) von Familien oder Sippen, Einzelnen, Häuptlingen, Priestern oder Geheimbünden (s. d.) ausgeübt. Eigentumsrechte bestehen bereits bei den primitivsten Stämmen (hauptsächlich für Sippe und Stamm), und zwar auf Nahrung, Grund und Boden, Vermögen. Der einzelne betrachtet stets als persönliches Eigentum das, was er selbst verfertigt hat (Schmuck, Waffen und Geräte). Dieses Besitzrecht gilt über den Tod hinaus, die bewegliche Habe wird daher dem Toten z. T. ins Grab gegeben. Erbrecht findet sich erst bei höher entwickelten Stämmen. Ein Mysterium gibt es bei Stämmen mit starkem Häuptlingstum (Polynesien). *Lit.*: Knabenhans, *Polit. Organisation bei den austral. Eingebornen* (1919); H. N. Lowie, *Primitive Society* (1920); Ubach u. Mackow, *Sitte und Recht in Nordafrika* (1923); B. Malinowski, *Crime and Custom in Savage Society* (1926).

Spiele und Spielzeug (vgl. Tafel III) sind ebenso mannigfaltig wie bei den Kulturvölkern. Die Jugend spielt mit Kreiseln (III, 14), Wärmeln u. dgl. Allgemein bekannt sind die Nachahmungsspiele, die eine Vorbereitung für den Lebensberuf bilden: bei den Knaben Waffenübungen, Blasrohrschießen, bei den Mädchen Kochen, Waschen, vor allem die Beschäftigung mit der Puppe aus Holz, Ton, Rindenstoff. Diesen vorwiegend auf die jüngeren Kinder beschränkten Spielen stehen die körperlichen und geistigen Kampf- und Wettspiele gegenüber, die vielfach zu echten Sportspielen entwickelt wurden. Von den körperlichen Kampfspielen kennen den Ringkampf Miaten, Polynesier, Eskimo, Karaja, Nande u. a., den Faustkampf die Polynesier u. a., den Tod-, Keulen- und Säbelkampf Wanjaturu, Kaffern, Malaien, Polynesier u. a., den Wettlauf vor allem Tarahumara und Seri-Indianer, das Wettpringen besonders die ostafrikanischen Neger Ballschläger werden als Fußball (III, 16) von den Malaien und Polynesiern, als Hüftball (III, 17; s. Tschili)

von den Mexikanern, als Stockball von Stämmen des Papuagolfes und Indianern Nord- und Südamerikas gespielt. über Tanz s. Sp. 1070. Unter den geistigen Kampf- und Wettspielen sind vor allem die Brettspiele weit verbreitet: das Rimau-Spiel (s. d.) unter den Malaien, das Mankal(1)a (s. d.; III, 15) von Ostasien bis Westafrika, das Tasholime (s. d.) unter den Zuni, das unserem Wetrennspiel ähnelt. Zu dieser Gruppe gehören auch die Spott- und Streitgefänge der Eskimo, bei denen wie bei den Schnadahüpfeln zwei Gegner auftreten. Unter den Geduldspielen ist das Fadenpiel (III, 10; Abheben, 'at's (Cradle) weit verbreitet. Es gilt, eine Schnur zwischen den Fingern zu allerlei Figuren zu verwickeln (Eskimo, Südsee, Borneo, Java, Ostafrika). Glücksspiele kommen vereinzelt vor; so legen bei den Jaurde die Spieler aus Fruchtschalen geschüttelte und mit eingeritzten Mustern verzierte Marken in einen Korb. Dieser wird vom Bankhalter umgestülpt und aus der Lage der Marken (Kopf oder Schrift) ergibt sich Gewinn oder Verlust. Ähnliche Spiele finden sich bei den Indianern, in Siam und Birma. Das Morraispiel der Italiener kehrt ähnlich bei Samoanern und Maori wieder. Tierkämpfe kommen als Hahnen- und Grillenkämpfe bei den Malaien vor. *Lit.*: S. Damm, *Gymnastische Spiele der Indonezier und Südseevölker. Teil 1: Die Zweikampfspiele* (1922; mit Literaturverzeichnis); K. Deule, *Ethnologie des Sports* (1926).

Der religiöse Lebenskreis.

Religionslose V., zu denen man ehemals die Kuru rechnete, gibt es nicht. Läßt man für die R. Schleiermachers Definition der Religion als »Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit« gelten, so ist selbst bei den primitivsten Stämmen eine Religion (vgl. Taf. VI) festzustellen. Diese beruht bei den Naturvölkern auf größerer oder geringerer Vermischung der Belebung der Umwelt (s. Animismus; vgl. Naturverehrung), der Himmelskörper, der Naturgewalten, einzelner Bäume und Pflanzen (s. Baumkultus; VI, 1), der Tiere (s. Totemismus, Schlangenkultus), der Flüsse, Steine, Berge, des Feuers (s. Feuertempel) oder beliebig gewählter und geformter Dinge (s. Fetischismus) mit dem Menschen (s. d.). Götzenbilder und Ahnenbilder, teilweise in kunstvollen Schnitzereien (Bismarck-Archipel), sind weit verbreitet (VI, 3, 4, 6). Der Tod zeitigt den Glauben an Geister (VI, 5) und Gespenster (vielfach in körperlicher Gestalt, s. Lebender Leichnam), Seelenwanderung (s. d.) und Totenreiche. Die Entstehung der Welt behandelt eine reiche Mythologie (s. Schöpfungsgeschichten). Den Kultus (s. d.) in Gebet mit Opfern von Speisen, Tieren, Menschen (s. Menschenopfer) und Fasten (s. Speiseverbote) besorgt ein besonderer Stand (Zauberer, Priester, Schamanen; VI, 2). Aus diesem gehen vereinzelt Propheten hervor, die durch neue Lehren gewaltige Bewegungen hervorrufen: z. B. die Geistertanzreligion (Wiedergeburt der Toten, Auferstehung eines indian. Messias) der Bräc印第安er (1890/91). Eine große Rolle spielen Orakel (s. d.), Orakalen (s. Sp. 1067). Prophetie (s. Schamanismus) und Zauberei (vgl. Magie); gegen letztere schützt man sich durch Amulette (s. d.) und Talismane. *Lit.*: K. Lehmann, *Mana* (1922, mit Lit.-Verzeichnis); Freuß, *Glauben und Mystik im Schatten des höchsten Wesens* (1926); R. Söderblom, *Das Werden des Gottesglaubens* (2. Aufl. 1926); R. Beth, *Religion u. Magie* (1927); W. Schmidt, *Der Ursprung der Gottesidee* (2. Aufl. 1927); S. Seligmann, *Die magischen Heil- und Schutzmittel* (1927); die Werke von Frazer (s. d.).

Das Verhalten den **Toten** gegenüber ist verschieden. Neben dem Liegenlassen oder Aussetzen im Busch (Wildstämme der Malaiischen Halbinsel), das sich auch teilweise bei hochstehenden Völkern, z. B. den Parlen (Türme des Schweigens), wiederfindet, haben wir auch das Aussetzen des Toten in fließendes Wasser oder ins Meer (Hinterindien, Indonesien, Mikronesien). In den Sagen vom Totenschiff oder der Sitte, dem Sarg die Gestalt eines Bootes zu geben, hat sich eine Erinnerung an diese Bestattungsart erhalten. Das Verbrennen (VI, 10) der Leichen mitunter einem Teil des Besitzes des Verstorbenen kommt fast in allen Erdgebieten vor. Die Asche wird verstreut oder in Urnen aufbewahrt. Das Aussetzen der Leichen in Höhlen findet sich z. B. auf Neukaledonien. Beispiele von Beisetzung in großen, mit Erde überdeckten Steinammern ähnlich unsern Hügelgräbern sind die Mounds (Nordamerika) und die Kurgane (Sibirien). Die Erdbestattung (VI, 9) erfolgt in der Regel in einer einfachen Erdgrube (Australien, Afrika, Melanesien u. a.), die mitunter noch eine Seitennische, vielfach ausgelegt mit Steinen, für den Toten hat (Südafrika u. a.). Über dem Grab ist dann manchmal (Alaska, Borneo) eine kleine Hütte errichtet, womöglich noch ein Feuer dabei. Nicht selten wird die Leiche im Haus (südamerikanische Indianer, Melanesier, Afrikaner) eingegraben. Die Beisetzung über dem Erdboden findet sich als sog. Baumbestattung (VI, 8) im Geäst von Bäumen (Australien, Schwarzhindianer u. a.), auf besonders Plattformen im Busch (Neuguinea, Polynesien), in auf Pfählen gesetzten Särgen oder Totenhäuschen (Borneo). Der Wunsch, den Körper des Toten recht lange zu erhalten, führt zur Mumifizierung (VI, 7; Peru, in Teilen Australiens; vgl. Mumie). Bei der Skelettierung werden nur die Knochen ganz oder teilweise (besonders der Schädel) aufbewahrt, zuweilen wird unumkehrbar nach dem Tod das Fleisch entfernt oder die Leiche erst beerdigt und nach einem gewissen Zeitraum wieder ausgegraben (Melanesier, Polynesier). Diese Knochen bzw. Schädel (in Melanesien durch Auflegen von plastischen Ton- und Harzmassen porträtähnlich gestaltet) genießen besondere Verehrung (s. Schädelkult).

Einige höherentwickelte Naturvölker begraben die Toten an bestimmten Sammelstellen (Waldblichtungen, Versammlungsplätzen), die zu Friedhöfen werden können (Polynesien). Vorstufe hierzu sind die Sammelgräber der Malaien und der Indianer. Die Grabstellen sind vielfach bezeichnet, bei den Polynesiern teilweise mit einem Stein, bei Nordamerikanern, Vino u. a. mit geschnitzten Pfählen. Steinhausen auf Gräbern, gewöhnlich in der Art, daß jeder Vorübergehende einen Stein hinzuwirft (Prager Judenfriedhof), sind allgemein. Ahnenbilder stellt man seltener auf Gräbern, eher in der Hütte oder im Dorf auf. Die Sitte der Grabbeigaben kennen alle V. Hauptsächlich wird das Eigentum, selbst Weiber und Sklaven, dann auch Trank und Speise mitgegeben (vgl. Menschenopfer, Manendienst). Vielfach werden diese Beigaben durch Nachbildungen ersetzt (Ägypten, China). Solche Opfergaben werden zuweilen wiederholt, sei es regelmäßig für eine gewisse Zeit oder in größeren Zwischenräumen an bestimmten Tagen (Erinnerungsfeste). Wo die Anschauung vom »lebenden Leichnam« (s. d.) im Schwinden ist, werden die Opfergaben von den Hinterbliebenen selbst verzehrt (Leichenschmäuse).

Die Bestattungsgebräuche sind äußerst mannigfaltig; ursprünglich sollten sie den Toten, den man sich als »lebenden Leichnam« weiterbestehend dachte, ver-

zöhnen oder abschrecken (Lärm, Fächeln). Masken (s. d.) spielen ebenfalls eine große Rolle: entweder trägt der Tote sie selbst oder einer der Leidtragenden, der damit Tänze und Spiele aufführt. Die Totenlage ist als Ausbruch wahren Schmerzes unter den Naturvölkern allgemein, doch kommen auch schon Klageweiber vor. Außerdem findet sich fast überall die Sitte der Trauerverstümmelung, z. B. Ausreißen der Haare, Ritzen des Körpers mit spitzen Steinen, Abschneiden von Fingergliedern oder ganzer Finger. Trauerbemalung und Trauerkleidung müßen ursprünglich den Zweck gehabt haben, sich dem Toten gegenüber unentfremdet zu machen. Der Name des Verstorbenen darf nicht mehr genannt werden, oft erhält er einen neuen; vielfach werden sogar ähnlich lautende oder auch alle Namen der nächsten Angehörigen, ja des ganzen Stammes, geändert. Lit.: Küsters, Das Grab der Afrikaner (in »Anthropos«, Bd. 16/17, 1921/22); F. Scherke, über das Verhalten der Primitive zum Tode (in Fr. Mann, »Pädagogisches Magazin«, Bd. 938, 1923).

Der **Tanz** wird bei allen Naturvölkern viel gepflegt, besonders in Verbindung mit religiösen Zeremonien als Maskentanz unter Verwendung von vielfach kunstvoll geschnitzten Gesichtsmasken (Westafrika, Bismarck-Archipel u. a.); vgl. Maske u. Tafel V, 3. Die Tänze sind oft Eigentum eines einzelnen, einer Familie oder eines Stammes und sind meist Reizen- oder Rumbtänze, deren Inhalt nach Stimmungstänzen (Fest-, Liebes-, Kriegs-, Totentänze) oder miniöse Tänze mit Nachahmung von Tieren oder mythologischen Szenen. Die Bewegungen, oft leicht erotisch gefärbt, bestehen in Zappeln der Glieder, sind aber auch oft sehr rhythmisch (Südpazifik u. a.). Die begleitende Musik tritt als taktmäßiger Lärm auf, vielfach von Gesang begleitet.

Unter den **Musikinstrumenten** (vgl. Tafel III) gibt es noch ganz altentümliche Schallwerkzeuge, deren Geräusche nicht rhythmisierbar sind oder nicht rhythmisiert werden und zur Darstellung von Geistesstimmen und andern religiösen Zwecken dienen, z. B. Schwirrholz (s. d.), Reibholz (s. Numut) und Reibtrommeln, deren Fell durch Reiben eines hindurchgehenden Stabes oder einer Schnur in Schwingungen versetzt wird, u. a. Groß ist die Zahl der rhythmisierenden Instrumente: Schellen, Gloden, Rasseln, ferner Stampftrummeln, bei denen mit den Füßen auf die bloße Erde oder auf ein über eine Grube gedecktes Brett gestampft wird (Andamanen, Salomonen). Aus den Schlaghölzern (Australien) oder Bambus- und Holzröhren (Südamerika, Polynesien, Ostafrika), mit denen der Erdboden geschlagen wird oder die man gegeneinander klopft, sind die Klanghölzer (s. Klyphon; III, 9) entstanden. Am weitesten verbreitet sind die röhren-, schalen- oder sanduhrförmigen Trommeln (letzte namentlich in Melanesien und Ostafrika), die mit Tierfell oder Reptilienhaut überpannt sind (III, 11). Schallkörper sind ferner Tontöpfe, Kürbisschalen (Afrika), Schädelknochen (Tibet); man bepannt auch einen einfachen Holzreifen (Polarvölker, nordamerikanische Indianer, persisch-arabischer Kulturkreis). Eine besondere Klasse bilden die Kamelmininstrumente: dünne Zungen aus Holz oder Eisen, die man einzeln zwischen den Zähnen durchschwingen läßt wie bei der Maultrommel (s. d.; Asien, Indonesien, Melanesien) oder wo diese Zungen reihenweise auf einem Resonanzkörper befestigt sind und mit den Fingern angezupft werden, z. B. Sanfa (Afrika). Schon auf frühen Entwicklungstufen gibt es zwei Arten von Blasinstrumenten: Trompeten- und Pfeifen. Letztere einzeln oder zusammengebunden

(i. F. Mühlste; III, 18). Beide bestehen aus Rohr, Kürbischalen, Knochen, Muscheln, Tierhörnern, Elefantenzähnen, Holz, Ton oder Metall. Bei manchen Völkern werden die Flöten mit der Nase angeblasen. Blasinstrumente mit einfachem oder doppeltem Rohrblatt (Marinetten- oder Oboentypus) sind Schöpfungen höherer Kulturen und finden sich bei Naturvölkern (Malaien) nur als Leihgut. Die Saiteninstrumente haben zwei Urformen: den Bogen, dessen Sehne mit einem Stäbchen geschlagen wird und durch Vermehrung der Bogenzahl zur Bogengitarre wird (Westafrika), sowie das einfache Rohr, aus dessen Rinde ein oder mehrere Streifen losgelöst und durch Stege unterstützt werden (Indien, Malaka, Madagaskar, Westafrika). Weiterbildungen sind die verschiedenen Formen der Zither, Harfen, Leiern, Instrumente mit Griffbrett (Lauten und Gitarren) und Saiteninstrumente haben sich von alten Kulturmittelpunkten aus bis nach Afrika (III, 12) und Nordasien verbreitet. Lit.: Walaschek, Die Anfänge der Tonkunst (1903); Hornbostel u. Sachs, Systematik der Musikinstrumente (»Zeitschr. f. Ethnologie«, 1904); E. Stumpf, Die Anfänge der Musik (1911).

Die **dichterischen Ergüsse** sind alle eng mit der Musik verbunden. In der Form herrscht die einfache Wiederholung vor. Neben ihr erscheint regelmäßig schon ein Rhythmus, der aus der engen Verbindung mit der Musik herrührt. Weiterbildungen kommen vor. Der Inhalt der primitiven Dichtungen ist schon so differenziert, daß man die Hauptgattungen der Dichtkunst vertreten findet. Am stärksten herrscht die Lyrik vor, die erotischen Gesänge treten gegen Kriegs-, Trauer-, Tanz- und Arbeitslieder zurück. Eine besondere Gruppe bilden Zauberlieder. Das Epos, in der Regel aus endlosen Reitationen mit gelegentlichen Einfällen des Chors bestehend, hat meist eine weniger entwickelte Form als die lyrischen Gesänge. Erst wenn die Form als Gedächtnishilfe auftritt, nimmt sie strafferes Gepräge an. Anfänge des Schauspiels liegen in mimischen Tänzen, Puppen- und Schattenspielen (s. d.). Lit.: E. Grojze, Die Anfänge d. Kunst (1894); A. Bücher, Arbeit u. Rhythmus (6. Aufl. 1924); S. Schurff, Urgeschichte d. Kultur (1900); Preuß, Phallische Fruchtbarkeitsdämonen als Träger des altmesopot. Dramas (»Arch. für Anthropologie«, N. F. Bd. 1, 1904).

Die **Anfänge der bildenden Kunst** (vgl. Taf. V) unter den Naturvölkern berühren sich mit denen der jüngeren Steinzeit (s. d.). Die Grenzen zwischen Malerei und Plastik sind nicht scharf; bemalte Reliefs in Höhlen oder auf Felsplatten sind häufig z. B. bei Bushmännern, Australiern. In der freien oder konkreten Kunst zeigen die besten Leistungen die scheinbar kulturärmsten Völker (Australier, Bushmänner, Nordwestamerikaner, Eskimo, Hyperboreer). Die große Naturwahrheit der Darstellungen (V, 5, 8, 12, 14, 19, 22, 23) ist aus dem innigen Zusammenleben mit der Natur erklärlich. Fast alle N. haben regen Sinn für Ornamentik (besonders Ozeanier, Indianer), die freie Kunst beschränkt sich fast stets auf Unrisszeichnungen (V, 7, 14; 10 verrät Missionseinfluß), Landschaftsdarstellungen sind sehr selten (V, 16). Perspektive ist nirgends vorhanden, man hilft sich durch übereinanderstellen der Figuren (V, 11). Die Neigung zur Wiederholung eines Ornaments und zur Stilisierung (V, 1, 4, 15, 17, 20) ist allgemein. Manche Ornamente sind aus Tier- und Pflanzenbildungen zu geometrischen Figuren geworden (V, 2, 6, 9). Die plastische Darstellung in Holz, Ton, Stein (V, 24), teilweise in hoher Voll-

endung (Westafrika, Melanesien), fehlt nur bei den nomadisierenden Sammlern und Jägern. Zur Darstellung der Ahnenfiguren, Gottheiten, Fabeltiere (V, 13, 21) führen meist religiöse Anschauungen. Lit.: E. Grojze, Die Anfänge der Kunst (1894); Paddon, Evolution in Art (1895); Koch-Grienberg, Anfänge der Kunst im Urwald (1906); Gernann, Das plastisch-tigürliche Kunstgewerbe im Grasland von Kamerun (»Jahrb. Mus. f. Völkert., Leipzig«, Bd. 4, 1910); Kühn, Die Kunst der Primitiven (1923); Frobenius-Obermaier, Habschra-Maktuba (1925); E. Vatter, Religiöse Plastik der N. (1926); Guillaume und Munro, Primitive Negro Sculpture (1926); Weule, Ostafrikan. Eingebornenzeichnungen (»Ipek«, 1926); »Ipek« (»Jb. f. Prähist. u. Ethnogr. Kunst«, seit 1925).

Sprache und Schrift (vgl. Taf. IV). Neben der Lautsprache besteht bei verschiedenen Völkern eine hochentwickelte Gebärden- (Australier, Eskimo [IV, 8], Prärieindianer [IV, 12]). Weiter verbreitet sind Signalsprachen. Zu den atztekischen Signalen gehört die Pfeissprache der Guanachen; eine ähnliche Signalsprache mittels kleiner gestellender Pfeifen aus Knochen oder Holz findet sich noch in Togo und Kamerun. Die Jäger des Steppenlandes von Innertogo bringen bei Treibjagden mit ihrem Bogenpannung eine an den Mittelfinger derselben Hand gesteckte Klapper (IV, 7) zum Klingen, um ihre im Gesehzeitig vorgehenden Kameraden nicht zu verlieren. Gleichen Zwecken dienen die am Bogen befestigten und mit dem Pfeil geschlagenen Trömmeln im Allegebiert (IV, 13). Am verbreitetsten ist die Signaltrommel, und zwar als Schlitztrommel (IV, 9, 11, 14; Westafrika, Melanesien, Südamerika), deren Wände wegen ihrer verschiedenen Stärke auch verschiedene Töne geben und nach einer Art Morsealphabet geschlagen werden (s. Trommelsprache). Verwendung sichtbarer Signale finden sich als Rauch- und Feuerzeichen bei den Australiern und nordamerikanischen Indianern.

Als Vorläufer einer Schrift können Wegzeichen (IV, 10; nordamerikanische Indianer, Tungenen) und magische Symbole gelten. Bilderschriften (IV, 2), deren Bilder einen bestimmten Sinn haben, kannten außer den Azteken und den Maya auch die nordamerikanischen Indianer (z. B. das sog. Wintercount [s. d.] der Sioux, ferner das Wampum [s. d.; IV, 1]) und die Chinesen. Ebenso gehören die Schriften der Osterinsulaner und der Weh hierzu. Einfachere Merkzeichen stellen die Kerzhölzer (s. d.; IV, 4, 5) und die Knotenschnüre (s. Quipu; IV, 8, 6) dar. Eine Verbindung von wirklicher Schrift und ganz rohen Anfängen zu ihr sind die malaisischen Brandbriefe, z. B. der Battak. Sie bestehen aus einem beschriebenen Bambus (die Beschränkung enthalten) und den Symbolen der rachsichtigen Absicht (Waffenmodelle und Palmfaser, wie sie zu Brandstiftungen benutzt wird). Lit.: Weule, Vom Kerzhölz zum Alphabet (1915).

Anfänge einer **Wissenschaft** finden sich in der Heilkunde, die überwiegend in den Händen der Zauberer oder Priester (Medizinmänner; vgl. Medizin [Geschichte]) liegt und mit allerlei religiösen Anschauungen verknüpft ist. Außer einfacher Zauberei werden Wafungen, Hypnotismus, Aderlaß, Schröpfen, Schwitzbäder, Heilpflanzen u. a. angewendet, selbst chirurgische Fertigkeiten sind nicht unbekannt, z. B. wußte man Knochenbrüche durch Schienung und Schädelerverletzungen (s. Trepanation) zu heilen; Embryotomie kannten ostafrikanische Stämme, den Kaiserschnitt

wendeten z. B. die Truk-Insulaner an. Anfänge anderer Wissenschaften liegen vor in Kartographie (s. Stabarten) und Sternkunde. Zeiteinteilungen nach Jahreszeiten, Mond- oder Sonnenjahren sind fast allgemein bekannt, Zahlbegriffe meist nur für kleine Zahlen vorhanden. Lit.: W. Bartels, Die Medizin der N. (1893); W. Dröber, Die Kartographie bei den N. (1903); H. Hoffmann, Die Entstehung der primitiven Heilmethoden und ihre organ. Weiterentwicklung (Archiv f. Gesch. der Med. u. Naturw., 1909); E. Fettweis, Das Rechnen der N. (1927). Vgl. auch die Literatur bei den einzelnen Abschnitten.

Naturwissenschaft, Gesamtheit der Wissenschaften, die sich mit allen Erscheinungen der Natur und deren Entwicklung befassen. N. wird in erster Linie getrieben, um das Verlangen des Menschen nach Erkenntnis zu befriedigen; praktische Bedürfnisse geben erst in zweiter Linie Anlaß zu naturwissenschaftlichen Forschungen, obgleich solche für die Allgemeinheit im Vordergrund stehen. Aufgabe der N. ist, alle Naturtatsachen mitzuteilen, systematisch zu ordnen und logisch miteinander zu Theorien zu verknüpfen; sie führt zur Aufstellung von Begriffen und Naturgesetzen, d. h. aus Erfahrungstatsachen abgeleiteten Formeln, welche die ursächliche Bedingtheit bestimmter Vorgänge durch andre Vorgänge ausdrückt. Wird z. B. beobachtet, daß mehrere Vorgänge immer in der gleichen Weise aufeinanderfolgen bzw. auseinander hervorgehen, dann wird daraus geschlossen, daß sie ursächlich miteinander verknüpft sind (s. Kausalgesetz). Dieser durch Induktion (s. d.) gewonnene Schluß erhält größere Zuverlässigkeit, wenn es gelingt, durch Veränderung eines Vorganges dieser Reihe die auf ihn folgenden Vorgänge entsprechend zu ändern (vgl. Experiment). Durch Vergleichen der einzelnen Tatsachen oder Beobachtungsreihen gelangt man zur Erkenntnis des Gemeinsamen, das verschiedenen Erscheinungen zugrunde liegt, oder zur Erkenntnis des Besonderen, durch das eine Erscheinung von andern abweicht. Da niemals alle zu einem bestimmten Problem gehörenden Einzeltatsachen bzw. Gesetzmäßigkeiten im Augenblick einer Untersuchung schon empirisch bekannt sind, so müssen die Lücken durch vorläufige Annahmen überbrückt werden, um zu einem Verständnis des betreffenden Erscheinungsgebietes zu gelangen; so kommt die N. zur Aufstellung einer Hypothese (s. d.), die zunächst meist nur von wenigen Einzeltatsachen bzw. Gesetzen ausgeht. Hypothesen finden ihre Bestätigung oder ihre Widerlegung dadurch, daß aus ihnen durch Deduktion (s. d.) weitere Folgerungen gezogen werden, deren Übereinstimmen mit der Wirklichkeit geprüft wird. Bestätigt sich die Richtigkeit einer Hypothese, besonders durch Bekanntwerden neuer Tatsachen, dann wird sie zur Theorie (s. d.), die sich schließlich bis zur Gewißheit steigern kann. Hypothese und Theorie geben eine Erklärung für die Erscheinungen eines Gebietes, d. h. sie führen verwickelte Vorgänge auf einfachere Grundvorgänge zurück und lassen aus ihnen die beobachteten Tatsachen mit Notwendigkeit folgen; sie geben ein einheitliches Gesamtbild und sind Ausgangspunkt weiterer Forschung, da sich aus ihnen neue Fragestellungen ergeben. Die Methoden (s. d.) der N. lassen sich als Vergleichen (der Dinge, Vorgänge, Begriffe, Gesetze) und Experimentieren (auch gedanklich) zusammenfassen.

Weitgehende Arbeitsteilung, durch den ungeheuren Umfang des Stoffes bedingt, hat die N. in zahlreiche Einzelwissenschaften gespalten. Am besten unter-

scheidet man allgemeine Naturwissenschaften, die die Gesetze der Bewegungen und der Stoffe erforschen: Physik und Chemie, und spezielle, die Gesetzmäßigkeiten an bestimmten Naturkörpern aufsuchen, wobei sie teilweise die Gesetze der allgemeinen Naturwissenschaften verwenden: Astronomie, Geologie (mit Mineralogie, Geographie), Biologie (im weitesten Sinn), letztere früher z. T. als Naturbeschreibung (Naturkunde, Geschichte) zusammengefaßt. Nach einer andern Einteilungsweise unterscheidet man organische Naturwissenschaften, die sich mit der Welt der Organismen befassen, und anorganische, die die leblosen Naturkörper erforschen. Von letzteren sind besonders Chemie (die als Biochemie, physiologische, »organische« Chemie usw. vielfach in das Gebiet des Organischen übergreift), Astronomie und Physik zur Aufstellung einiger sehr umfassender Gesetze gekommen, deren streng mathematische Formulierung eine Nachprüfung durch Rechnung ermöglichen; man bezeichnet sie daher auch als exakte Naturwissenschaften, womit jedoch nicht gesagt sein soll, daß die Ergebnisse anderer Wissenschaften weniger exakt sein müssen. Auch andre Teilgebiete der N. werden immer stärker mit mathematischen Elementen durchsetzt und versuchen, zu möglichst einfachen, zahlenmäßig ausdrückbaren Gesetzen zu gelangen (z. B. in der Biologie die Mendelschen Regeln (s. d.)).

Die weitestgehende Aufspaltung in besondere Disziplinen hat die Biologie erfahren; sie begreift in sich Zoologie und Botanik, die sich weiter in Morphologie, Physiologie und Systematik gliedern. Besondere Teilgebiete der Biologie sind Anthropologie (mit Ethnologie, Soziologie, Stammesgeschichte (Phylogenie), Entwicklungs-geschichte (Ontogenie), Ökologie, Tier- und Pflanzengeographie, Entwicklungsmechanik (vgl. diese Artikel).

Im Gegensatz zur reinen N., die sich rein wissenschaftlich mit den Naturgegenständen beschäftigt, befaßt sich die angewandte N. mit der praktischen Verwertung naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse; so Medizin, Pharmazie, Land- und Forstwirtschaft, Schädlingsbekämpfung, technische Chemie, wie überhaupt die Technik.

Geschichtliches. Die N. wurzelt vor allem im Zauberwesen (s. Magie; vgl. Naturvölker und Medizin), in der mythologischen, kosmologischen (vgl. Schöpfungsgeschichte, Ägypten [Sp. 210] usw.), mythischen und sonstigen philosophischen Spekulation (vgl. Philosophie, Griechische Literatur [Sp. 624 ff.] usw.). Mit diesen Gebieten und mit der Theologie blieb sie stets in einer mehr oder weniger fruchtbaren, zuweilen feindseligen Wechselwirkung. Vgl. auch Naturphilosophie. Bei den meisten alten Völkern kam zunächst neben der Medizin nur die Astronomie (s. d. und Astrologie) zu höherer Geltung, die bei den Griechen zur eigentlichen Wissenschaft wurde, während diese sonst meist in den Grenzen der Spekulation blieben. Nur noch in der Physik (Archimedes) hinterließen sie grundlegende, in der Biologie viele gute Beobachtungen: Heraklit, Dioskurides, Theophrast und vor allem Aristoteles, der auch eine Systematik der Organismen versuchte. Die Scholastik des aller Natur abholden christlichen Mittelalters hielt unverbrüchlich an den Schriften des Aristoteles, am Lehrbuchcharakter der Bibel und an gelegentlichen Äußerungen naturwissenschaftlich ungeschulter Kirchenväter fest. Vgl. auch Naturwissenschaftlicher Unterricht. Roger Bacon (s. d. 1),

Francis Bacon (f. d. 3.) u. a. betonten dagegen den Wert der Erfahrung (bzw. des Experimentes). Seit dem 16. Jh. wurden die Geologie (f. d.), die Chemie (f. d.) und die Physik (f. d.) zu Wissenschaften im eigentlichen Sinne. Die Erfindung des Fernrohrs und des Mikroskops um 1600 waren von grundlegender Bedeutung für die N. Für die Entwicklung der Biologie bilden wichtige Meilensteine die Forschungen von Grew, Malpighi und Leeuwenhoek (Ende des 17. Jh.), die die Zellen, Spermatozoen und die Mikroorganismen entdeckten; die Begründung der Systematik durch Linné (1735), der Entwicklungsgeographie durch C. F. Wolff (1758), die Zellentheorie durch Treviranus, v. Mohl, Schleiden und Schwann (1808—1839), die Deszendenztheorie durch Lamarck (1809) und Darwin (1859). Im ersten Viertel des 20. Jh. nahm die Vererbungslehre einen gewaltigen Aufschwung, besonders durch die Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln (f. d.) und durch die Mutationstheorie; in der Physiologie führten die Hormon- und Sexualitätsforschungen zu bedeutenden Entdeckungen (vgl. Innere Sekretion, Geschlechtsmerkmale, Verjüngung), und die angewandte Zoologie war besonders in Nordamerika äußerst erfolgreich. — Vgl. auch bei den einzelnen Fachgebieten sowie die Beilage »Die wichtigsten Erfindungen usw.« bei Artikel Erfindung.

Lit.: F. Darnemann, Grundr. einer Geschichte der Naturwissenschaften (2. Aufl. 1902—03, 2 Bde.) und Die Naturwissenschaften in ihrer Entwicklung u. in ihrem Zusammenhang (2. Aufl. 1920—23, 4 Bde.); S. Poincaré, La valeur de la science (1905; deutsch 1906); W. Bervorn, Die Frage nach den Grenzen der Erkenntnis (1908); F. Volkmann, Erkenntnistheoret. Grundzüge d. Naturwissenschaften usw. (2. Aufl. 1910); F. Regoldt, N. (in »Hdb. der Naturwissenschaften«, Bd. 7, 1914); W. Ostwald, Grundriss der Naturphilosophie (3. Aufl. 1919); V. Dürken, Die Hauptprobleme der Biologie (3. Aufl. 1925); E. Nordenskiöld, Die Gesch. der Biologie (1920—24, 3 Tle.; deutsch von Schneider, 1926).

Naturwissenschaftliche Nomenklatur, f. Nomen-
Naturwissenschaftlicher Unterricht, planmäßige Unterweisung der Schüler der allgemein bildenden höheren Lehranstalten und der Volksschulen sowie verschiedener Fachschulen (Forst-, Landwirtschaftsschulen usw.) in den wichtigsten Ergebnissen der naturwissenschaftlichen Forschung.

In Deutschland trieb man zuerst in den Kloster- und Domschulen des 7. und 8. Jh. im Rahmen der Freien Künste etwas Astronomie und Physik. Grundgedanken und Methode des Unterrichts waren dem Aristoteles und der Bibel entlehnt; so war es noch in der Lateinschule bis nach 1700. Wandel trat erst mit der vor allem von A. v. Comenius begründeten realistischen Pädagogik ein, die den Gedanken der Anschauung und Beobachtung für die Abbildung des Naturgegenstands durchführte; Comenius schuf für diesen Zweck 1658 seinen »Orbis pictus« (»gemalte Welt«), ein Werk, das noch Goethe als Kind kennenlernte; N. B. Basedow benutzte es 1774 als Vorbild zu den Kupfertafeln seines »Elementarwerks«. Die ersten Ansätze unmittelbarer Naturbeobachtung zeigten sich kurz nach 1700 in den Anstalten von A. v. Francke in Halle, der bereits ziemlich ausgiebig in Botanik, Zoologie und Physik die Anschauung des Naturobjekts und des Naturvorgangs heranzog. Planmäßiger kam dieses Unterrichtsverfahren dann seit 1776 in Basedows und seiner Anhänger Philanthro-

pinen zur Geltung, in denen die noch neue Experimentalphysik sowie die Chemie berücksichtigt wurden. Abgesehen von den Errungenschaften dieser Reformanstalten, bewegte sich der naturwissenschaftliche Unterricht im höhern Schulwesen bis weit ins 19. Jh. hinein in der von Comenius gezeigten Bahn. Die ersten planmäßig in einer öffentlichen Schule vorgenommenen chemischen Versuche fanden um 1820 in der Berliner Gewerbeschule statt. Es blieb auch der Umfang des naturwissenschaftlichen Lehrstoffs sehr beschränkt, trotz dem gewaltigen Aufschwung der Forschung im 19. Jh.; so fehlte z. B. in den Gymnasien fast bis in die letzten Jahrzehnte des 19. Jh. hinein die Chemie. Der Aufstieg der Naturwissenschaft wurde schließlich mitbestimmend für die Gründung (seit 1882) der Realgymnasien und Oberrealschulen. Nach der Denkschrift des Ministeriums für Volksbildung von 1924 entfallen auf die Gymnasien 18 Wochenstunden für naturwissenschaftliche Fächer, auf die Realgymnasien 25, auf die Reformrealgymnasien 23, auf die Oberrealschulen 35. Weiteres s. bei den Schularten. Der naturwissenschaftliche Unterricht, der auch Biologie und Entwicklungsgeographie umfaßt, wird im verbindlichen Klassenunterricht sowie in freiwilligen Schülerübungen der Oberstufe erteilt. Die Verwendung von Abbildungen erstreckt sich auch auf Lichtbild und Film. Der unmittelbaren Beobachtung dienen in Zoologie, Botanik, Mineralogie, Chemie: Schulgärten, Terrarien, Gesteinssammlungen, chemische Laboratorien, naturwissenschaftliche Museen usw. Für die Physik kommen als Hilfsmittel der Veranschaulichung vor allem Modelle und Apparate in Betracht. Der Unterricht in Anthropologie (Menschenkunde) wird zum naturwissenschaftlichen Unterricht gezählt; die Geologie wird auch dem erdbundlichen Unterricht zugewiesen, ebenso die Astronomie. Um die Förderung des naturwissenschaftlichen Unterrichts, besonders an den höhern Schulen, bemühen sich Organisationen, so die Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte (gegr. 1822, Sitz Leipzig, 1927: etwa 6500 Mitglieder, Organ: »Tageblatt« [seit 1836]), der Deutsche Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts (gegr. 1897, Sitz Berlin), der dem Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht (gegr. 1915, Sitz Berlin) angegliederte Deutsche Ausschuss für den mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht (Sitz Berlin).

In der Volksschule hat sich der naturwissenschaftliche Unterricht einfacher entwickelt. Er tauchte hier in den Schulordnungen des 18. Jh., so im preussischen Generalschulreglement von 1763, im Rahmen der sog. »gemeinnützigen Kenntnisse« auf; es handelte sich dabei um die notwendigsten Wissensstoffe aus Tier-, Pflanzen- und Menschenkunde sowie Physik. Als gesonderter, selbständiger Unterricht erschien er dann in den Schulgesetzen des 19. Jh., die ihn insgesamt mit etwa 18—20 Wochenstunden (einschl. des Anschauungsunterrichts der Unterstufe) bedachten. In methodischer Hinsicht folgten die Volksschulen der Entwicklung der höhern Schulen; sie beschränkten sich anfangs auch auf die Verwendung von Abbildungen, bis dann unter dem Einfluß von Pestalozzi und Diefenbach die unmittelbare Beobachtung stärker zu ihrem Recht kam. Soweit die besonderen Verhältnisse der Volksschule gestatten, zielt auch in ihr heute der naturwissenschaftliche Unterricht auf Übung des wissenschaftlichen Denkens und auf Erzeugung einer entsprechenden Weltanschauung hin. Die Volksschul-

pädagogik hat sich mit Erfolg um die psychologische Ausgestaltung der naturwissenschaftlichen Lehrpläne bemüht; besonders hat sie der Methodik den Arbeitsgedanken dienlich gemacht. — S. auch Höhere Schule und Volksschule. *Lit.*: Mehr, Geschichte der Methodik des deutschen Volksschulunterrichts (2. Aufl. 1887—93, 6 Bde. mit Anhang); Bahl, Gesch. des naturwiss. und math. Unterrichts (1913); Paulsen, Gesch. des gelehrten Unterrichts (3. Aufl. 1919); Schoenichen, Methodik und Technik des naturgeschichtl. Unterrichts (2. Aufl. 1926).

Naturwissenschaftliche Vereine (Naturforschende Gesellschaften), Vereinigungen von Naturforschern usw. zur Förderung naturwissenschaftlicher Bestrebungen und gegenseitiger Anregung; sie geben meist wertvolle Schriften heraus. Bemerkenswerte deutsche N. V. sind: Gesellschaft Naturforschender Freunde, Berlin (gegr. 1773, 1927: etwa 250 Mitglieder, Organe: »Sitzungsberichte« [seit 1775], »Archiv für Biontologie« [seit 1906]), Sendenbergsche Naturforschende Gesellschaft, Frankfurt a. M. (gegr. 1817, 1927: 520 ewige, 141 korrespondierende, 4000 beiträgende Mitglieder und 2500 Freunde; Organe: »Natur und Museum« [seit 1868], »Sendenbergsiana« [seit 1918]), Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte (f. Naturwissenschaftlicher Unterricht) u. a. Neben allgemeinen bestehen viele Fachvereinigungen, deren Jahresversammlungen z. T. höchst wichtig sind: Deutsche Chemische Gesellschaft (f. Chemiker-Vereinigungen), Deutsche Botanische Gesellschaft, Berlin (gegr. 1882, 1927: 800 Mitglieder; Organe: »Berichte« und »Botanisches Zentralblatt« [beide seit 1882]), Deutsche Zoologische Gesellschaft, Berlin (gegr. 1890, 1927: 440 Mitglieder; Organe: »Verhandlungen« [seit 1890], »Zoologische Berichte« [seit 1922]), Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Zoologie, Wien (gegr. 1922, 1927: 540 Mitglieder aus 32 Staaten; Organ: »Verhandlungen« [seit 1923]) usw. Das Ausland hat ähnliche Vereinigungen. Vgl. Forschungsinstitute (Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft) und Akademien. **Naturwolle**, ungefärbte braune oder graue Wolle, besonders zu Strick- und Wirtwaren.

Natashastra (spr. -schästra), Lehrbuch der Dramaturgie der Indier; am bekanntesten ist das dem Bharata zugeschriebene. *Lit.*: Konow, Das ind. Drama (1920). **Natmer**, 1) Dubislav Gneomar von, preuß. Feldmarschall, * 14. Sept. 1654 Gutzmin (Nr. Schlame), † 15. Mai 1739 Berlin, schrieb »Memoiren« (hrsg. von E. Gräfin v. Ballestren, 1881).

2) Oldwig von, preuß. General, * 18. April 1782 Bellin (Nr. Schlame), † 1. Nov. 1861 Magdord (Nr. Löwenberg), 1809 Flügeladjutant des Königs, begleitete 1814 Prinz Wilhelm nach Frankreich und war 1831—1839 Kommandeur des 1. Nr., schrieb Erinnerungen: »Unter den Hohenzollern, Denkwürdigkeiten« (hrsg. von Gneomar E. v. N., 1887—88, 4 Bde.).

Naua (spr. nāā), indian. Sprachfamilie, fhw. Nahuatl. **Nauarchos** (griech.), Schiffskapitän, Admiral.

Nauatl (spr. nāātl), fhw. Nahuatl.

Naua, August, Altphilolog, * 18. Sept. 1822 Muerstedt, † 3. Aug. 1892 Petersburg als Professor, vorher (1853—59) Gymnasiallehrer in Berlin, veröffentlichte: »Tragicorum graecorum fragmenta« (1856; 2. Aufl. 1889), dazu »Tragicae dictionis index« (1892) sowie Ausgaben von Euripides, Sophokles, Homer, Horaz u. a. *Lit.*: Th. Zielinski, August N. (1894).

Naualea L., Gattung der Rubiaceen, Bäume oder Sträucher mit lederartigen Blättern, sitzenden Blüten

in kugeligem Köpfchen und Kapseln; über 30 Arten im tropischen Asien. N. excelsa Bl. auf Java, eine sog. Antiofiumpflanze, liefert einen Tee, dessen Genuß starken Widerwillen gegen das Opiumrauchen hervorrufen soll. N. gambir, f. Uncaria.

Nauclerus, Johannes (deutsch: Bergen hans), Geschichtsschreiber, * um 1430, † 1510, Erzieher des Grafen Eberhard (f. d. 4) von Württemberg, seit 1477 Lehrer des kanonischen Rechts in Tübingen, schrieb auf Wunsch Maximilians I. eine nach Generationen eingeteilte, bis 1500 reichende Chronik »Memorabilium omnis aetatis et omnium gentium chronici commentarii« (gedruckt 1516, von andern vervollständigt), die als »Das große Buch von Tübingen« lange geschätzt war. *Lit.*: E. Joachim, J. N. u. seine Chronik. Naucovis, f. Wangen.

Naucau (spr. nobo), Ludovic, franz. Schriftsteller, * 5. März 1872 Boulogne-sur-Mer, Journalist, 1905 Gefangener der Japaner bei Muffen, 1918 der Bolschewisten in Moskau, seitdem Schriftleiter am »Temps«, schrieb: »Le Japon moderne« (1909), »En prison sous la terreur russe« (1920), »Les dessous du chaos russe« (1921), »La guerre et la paix« (1926), »L'Italie fasciste ou l'autre danger« (1927) u. a.

Nauders, Dorf in Tirol, f. Finstertünz.

Naudet (spr. nobé), 1) Joseph, franz. Gelehrter, * 8. Dez. 1786 Paris, † das. 16. Aug. 1878, seit 1821 Professor für lateinische Dichtung am Collège de France, 1830—40 Generalinspektor des öffentlichen Unterrichts, 1840—60 Bibliotheksdirektor, schrieb: »Histoire de la monarchie des Goths en Italie« (1811), »Histoire des changements opérés dans l'administration de l'Empire Romain depuis Dioclétien jusqu'à Julien« (1817, 2 Bde.) u. a. (S. auch Tafel »Medaillen und Plaketten II«, 4).

2) Paul Antoine, Abbé, franz. Schriftsteller, * 1859 Bordeaux, 1883 Priester, gründete 1893 die Zeitung »La justice sociale«, seit 1897 Professor am Collège libre des sciences sociales, schrieb: »Propriété, capital et travail« (1897), »Premiers principes de sociologie catholique« (1898), »Pourquoi les catholiques ont perdu la bataille« (1904), »Le libéralisme religieux« (1915), »La valeur humaine des saints; Saint François d'Assise« (1921) u. a.

Nau, die (auch der Nauen), in bayrischer und schweizerischer Mundart: Rahn.

Nauc, Julius, Maler und Vorgesichtsforscher, * 17. Juli 1835 Köthen, † 14. März 1907 München, 1861—66 Schüler von M. v. Schwind in München. Von seinen Werken sind mehrere Zyklen in Aquarell zu nennen: Das Märchen vom Kaiser Heinrich I. und der Prinzessin Ilse (1865—67) und Prometheus (1872 bis 1873), ferner Fresken: Germania, Roma, Marich usw., für die Villa Ringg bei Lindau (1868) und sieben Temperabilder (»Helgi und Sigrun«) für das Plotowsche Schloß in Mecklenburg (1879). Er schrieb: »Die Bronzezeit in Oberbayern« (1894; mit 49 Tafeln), »Die vorrömischen Schwerter« (1903) und gab 1889—1903 die »Prähistorischen Blätter« heraus.

Nauen, Kreisstadt in Brandenburg, Kr. Osthavelland, (1925) 9625 Ew., Knotenpunkt der Bahn Berlin-Wittenberge, hat W., Finanz-, Zollamt, Reformrealgymnasium, Museum, Jüder-, Maschinen-, Seifen- und Zigarrenfabriken und Großmüllstelle (f. Sumpfweiden und Beilage »Sumpftechnik«). — N., 1186 genannt, wurde 1292 Stadt. *Lit.*: E. G. Harbey, Gesch. von N. und Osthavelland (1892); N. Fürst, Im Bannkreis von N. usw. (1922).

Nauen, Heinrich, Maler, * 1. Juni 1880 Krefeld, in Düsseldorf (1896–1900) gebildet, dann (1900–02) Schüler von Kalckreuth in Karlsruhe, seit 1924 Professor an der Akademie in Düsseldorf, beeinflusst von Cézanne und Minne, ein Führer der rheinischen Expressionistengruppe, malte Bildnisse (Mache, Elberfeld, Museum; Rohlf, Düsseldorf, Kunsthalle), Stilleben (in den Galerien von Berlin, Köln, Darmstadt u. a. D.), Landschaften (Essen, Museum). Besonders sind hervorzuheben: Der Barmerherzog Samariter (1919) und die Fresken auf Burg Drove i. d. Eifel (1919–21).

Naugard, Kreisstadt in Pommern, Regbez. Stettin, (1925) 6409 Ew., Knotenpunkt der Bahn Stettin-Kolberg, hat MG., ArbG., Finanz-, Zollamt, Gefängnis, Eisenbahnausbesserungswerk, Stärkefabrik, Wagenbau, Getreide- und Viehhandel. — N., 1268 als Burg genannt, um 1300 Stadt, kam 1648 an Brandenburg. Lit.: G. Rudolphson, Geschichte N.s (1911); R. Günther, Der schöne Kreis N., Heimatkunde in Bildern (1927). [Name von Nowgorod.

Naugard (Naugarten), mittelalterlicher deutscher **Naugard** (spr. nēgārd), Stadt im nordamer. Staat Connecticut, Station der Linie Bridgeport–Waterbury, (1920) 15 051 Ew., hat Kaufschiff- und Textilindustrie. **Nauheim**, 1) Stadt in Oberhessen. s. Bad Nauheim. — 2) Dorf in der heß. Prov. Starkenburg, Kr. Groß-Gerau, (1925) 2018 meist ev. Ew., an der Bahn Darmstadt–Mainz, liefert Honig, Gemüse, Käse, Kunstseife. **Naukluft**, Ort im Groß-Namaland im frühern Deutsch-Südwestafrika. Hier siegte 27. Aug. 1894 Deutschein über Hendrik Witbooi.

Nautrarien, die älteste örtliche Einteilung Attikas in 48 Bezirke bis auf Kleisthenes, zum Zweck der Stellung von Schiffen und der Besteuerung.

Naukratis, griech. Handelsstadt im westlichen Nildelta, Schöpfung des Königs Amasis (s. d. 2), der den griechischen Handel begünstigte und hier die einwandernden Griechen sammelte. Die Stadt erhielt Selbstverwaltung und als Heiligtum das Hellenion. Berühmt waren ihre keramischen Erzeugnisse. Die Schutthügel fand Flinders-Petrie 1884 bei dem Dorfe Nebireh. Lit.: Petrie und Gardner, N. (1886).

Naukydes, griech. Bildhauer des 4. Jh. v. Chr., schuf in Argos eine Goldelfenbeinstatue der Hebe, ferner Götter- und Siegerstatuen, einen wideropfernden Phrygos (Akropolis, Athen) u. a. Sein Schüler war Polyklet der Jüngere.

Naulin (spr. noliŋg), Stanislas, franz. General, * 27. April 1870 Saint-Loup (Deux-Sèvres), Januar 1916 Brigadeführer, September 1916 Divisionsgeneral, führte das 21. AK., befehligte 1921 die alliierten Truppen in Oberschlesien, war 1923–24 Chefleutnant General Weygands in Syrien, 1925–26 Führer des 30. AK. im Rheinland, wurde Juli 1926 Oberkommandierender in Marokko, mit Petain, und trieb Abd el-Krim aus dem französischen Gebiet zurück.

Naum., bei Ziernamen: N. N. Naumann (s. d. 2). **Naumachie** (griech.), »Seeschlacht«, wie eine von Cäsar 46 v. Chr. in Rom als Schauspiel eingeführt wurde. Dazu wurden die Auen der Amphitheater oder besondere große Becken mit Wasser gefüllt und mit Kriegsschiffen besetzt. Vgl. Ludi.

Naumann, 1) Johann Gottlieb oder Madeus, Komponist, * 17. April 1741 Walewitz bei Dresden, † 2. Okt. 1801 Dresden, einer der letzten italienisch gekulten Komponisten deutscher Geburt, ging 1758 nach Italien, wurde 1764 Hofkapellkomponist in Dresden, 1776 Kapellmeister, 1786 Oberkapellmeister.

Außer 23 Opern, darunter »Amphion« (1777) und »Cora« (1780), schrieb N. Kirchenmusik (Messen, Oratorien, Klopstocks »Waterumfere«), Symphonien und Kammermusikwerke. Lit.: R. Engländer, J. G. N. als Opernkomponist (1922).

2) Johann Friedrich, Vogelforscher, * 14. Febr. 1780 Ziebig bei Rötten, † das. 15. Aug. 1857, Sohn des Vogelforschers Johann Andreas N. (* 1747, † 1826), Professor und Inspektor des herzoglichen Ornithologischen Museums in Rötten, schrieb die an eigenen Beobachtungen reiche »Naturgeschichte der Vögel Deutschlands« (1822–44, 12 Bde., Hauptwerk; Neubearbeitet von Hennicke u. d. L.: »Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas«, 1897–1905, 12 Bde.), »über den Haushalt der nördlichen Seevögel Europas« (1824) und gab mit Buhle »Die Eier der Vögel Deutschlands und der benachbarten Länder« (1819–28, 5 Hefte) heraus.

3) Karl Friedrich, Mineralog und Geolog, * 30. Mai 1797 Dresden, † das. 26. Nov. 1873, 1826 Professor in Freiberg, 1842–72 in Leipzig, schrieb: »Ab. der Kristallographie« (1830, 2 Bde.), »Elemente der Mineralogie« (1846; 15. Aufl. von Zirkel, 1907), »Ab. der Geognosie« (1849–52, 2 Bde. mit Atlas; 2. Aufl. 1857–72, 3 Bde.) u. a. Mit Cotta gab er die »Geognostische Karte von Sachsen« heraus (1834–43), ferner die »Geognostische Karte des erzgebirgischen Basins« (1866).

4) Christian, schwed. Rechtshistoriker, * 1. Juli 1810 Malmö, † 30. Aug. 1888 Stockholm, seit 1852 Professor in Lund, 1860–87 Mitglied des Stockholmer höchsten Gerichtshofs, veröffentlichte: »Sveriges statsförfattningsskrift« (1844–74, 4 Bde.; 2. vermehrte Aufl. 1876–84, Hauptwerk), »Sveriges grundlagar« (3. Aufl. 1866), »Svenska statsförfattningens historiska utveckling« (1864) u. a. Seit 1864 leitete er die »Tidskrift för lagstiftning, lagskipping och förvaltning«.

5) Emil, Komponist und Musikschriftsteller, Enkel von N. 1), * 8. Sept. 1827 Berlin, † 23. Juni 1888 Dresden (seit 1874), wurde 1856 auf Grund der Schrift »über Einführung des Psalmengeanges in die evangelische Kirche« (1856) Hofkirchenmusikdirektor in Berlin, schrieb »Psalmen auf alle Sonn- und Feiertage des evangelischen Kirchenjahrs« (in Commers »Musica sacra«, Bb. 8–10). Hauptwerk: »Musikstrukturierte Musikgeschichte« (1880–85; Neubearb. von E. Schmitz, 1918 ff.).

6) Alexander, Chemiker, * 31. Juli 1837 Eudorf bei Alsfeld, † 16. März 1922 Gießen, daselbst 1882 Professor und Direktor des chemischen Universitätslaboratoriums, arbeitete besonders über Dissoziation chemischer Verbindungen und thermochemische Probleme. Hauptwerke: »Allgemeine und physikalische Chemie« (Bd. 1 von Gmelin-Kraut's »Hb. der anorganischen Chemie«, 1877), »Lehr- und Handbuch der Thermochemie« (1882), »Technisch-thermochemische Berechnungen zur Heizung, insbesondere mit gasförmigen Brennstoffen« (1893).

7) Friedrich, Politiker, * 25. März 1860 Störmthal bei Leipzig, † 24. Aug. 1919 Travemünde, 1886–1894 prot. Geistlicher, zuletzt in Frankfurt a. M., gründete 1896 den Nationalsozialen Verein, schloß sich 1903 der Freimünnigen Vereinigung an und war 1907–12 und 1913–18 Mitglied des Reichstags sowie 1919 bis 1920 als ein Führer der Deutschdemokratischen Partei Mitglied der deutschen Nationalversammlung in Weimar. N. gab seit 1895 »Die Fülle« (s. Fülle, Die)

heraus, betätigte sich rednerisch und schriftstellerisch vielfach auf sozialpolitischem Gebiet, erfüllte seit 1915 durch sein Buch »Mitteleuropa« das Schlagwort Mitteleuropa (s. d.) mit greifbarem Gehalt und wurde 1919 Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt. N. schrieb »Gotteshilfe, gef. Andachten« (1895—1902, 7 Bde.; 5. Aufl. 1917), »Demokratie und Kaiserthum« (1900; 4. Aufl. 1905), »Neudeutsche Wirtschaftspolitik« (1902; 3. Aufl. 1911), »Briefe über die Religion« (1903; 6. Aufl. 1916), »Freiheitskämpfe« (1911), »Geist und Glaube« (1911) u. a. Auswahl seiner Schriften erschien als »Naumannbuch« (1903; 4. Aufl. 1907). *Lit.*: H. Meher-Wenzel, Friedrich N. (1904); H. Varge, Fr. N., s. Persönlichkeit u. s. Lebenswert (1920); Fr. Naumann, Fr. Naumanns Kindheit u. Jugend (1928).

8) Hans, Germanist und Volkskundler, * 13. Mai 1886 Gürlitz, 1921 Professor in Frankfurt a. M., veröffentlichte: »Altnordische Namenstudien« (1912), »Notkers Boethius« (1913), »Althochdeutsche Grammatik« (1914; 2. Aufl. 1923), »Primitive Gemeinschaftskultur« (1921), »Grundzüge der deutschen Volkskunde« (1922), »Ludwigs Kreuzfahrt« (1923), »Die deutsche Dichtung der Gegenwart« (1923), »Frühgermanentum« (1925), »Die deutschen Literatursprachen« (1926) u. a.

Naumburg (N.-Zeitz), Bistum und Hochstift im oberhessischen Kreis, in zwei getrennten Teilen an der Saale und an der Elster gelegen, etwa 500 qkm, entstand durch Stiftung eines Bistums in Zeitz 968, dessen Sitz 1029 nach Naumburg verlegt wurde. Der Bischof war Suffragan von Magdeburg und Reichsfürst; sein Sprengel erstreckte sich im W. bis zur Saale, im Norden bis Weissenfels, im D. bis zur Weißen Elster und Zwickauer Mulde, im S. bis zum Fichtelgebirge. Früh von Kurfsachsen politisch abhängig, wurde das Stift nach dem Zwist zwischen einem evangelischen (Nikolaus von Umsdorf, 1542 von Johann Friedrich dem Grobmüthigen eingesetzt, 1546 vertrieben) und einem katholischen Bischof (Julius Pflug, 1542—64, vom Kapitel gewählt) lutherisch und die Verwaltung 1565 endgültig lutherisch (1657 bis 1715 im Besitz der Zeitzer Nebenlinie); N. fiel 1815 an Preußen. *Lit.*: C. P. Lepsius, Gesch. der Bischöfe des Hochstifts N., Bb. 1 (1846); »Urkundenbuch des Hochstifts N., Teil 1: 967 bis 1207« (bearb. von F. Rosenfeld, 1925).

Naumburg, 1) (N. an der Saale) Stadt (Stadtteil) in der Prov. Sachsen, Regbez. Merseburg, (1925) 29 337 Ew., nahe der Mündung der Unstrut, ist Knotenpunkt der Bahn Leipzig—Erfurt. Der Dom Sancti Peter und Paul (13.—14. Jh.) hat 3 Schiffe, 4 Türme und Denkmäler altdeutscher Kunst, darunter 12 bemalte Standbilder der Stifter (s. Tafel »Gotische Bildhauerkunst I«, 7). Erwähnenswert sind ferner Wenzels- oder Stadtkirche (16. Jh.), Schloß (Residenzhaus, 17. Jh.), Rathaus (16. Jh.), Marienort (15. Jh.), Jahn- und Claudius-Denkmal. N. hat LG., LG., AG., UrG., Landrats-, Hauptzoll-, Finanzamt, Domkapitel; Gymnasium, Reform-

realgymnasium, Oberrealschule, Staatliche Bildungsanstalt, Oberlyzeum, Zweigstelle der Biologischen Reichsanstalt für Landwirtschaft, Theater, Bibliothek und Bürgergarten; Namm-, Strumpf-, Bürsten-, Spielwaren-, Seifen-, Kerzen-, Schokoladen-, Maschinen- und Kraftfahrzeugfabriken; Weinhandel; Reichsbankniederstelle. Das jährlich durch einen Unizug der

Schuljugend gefeierte Hussiten- oder Kirchfest ist ein altes Brunnens- und Schulfest (*Lit.*: B. M. Nitzsche, Das Naumburger Hussitenlied, 1907). — N., 1028 genannt, 1029 Bischofsitz, 1138 befestigt, 1142 Stadt, hatte seit etwa 1400 eine bis 1600 blühende Peter-Pauls-Messe. Den sächsischen Bruderkrieg beendete ein Fürstentag zu N. 1451; der Naumburger Schied von 1486 brachte die Teilung der Wettinischen Lande zum Abschluß; 1457 wurde der Naumburger Erbvertrag zwischen Brandenburg, Schlesien und Sachsen und 1554 ein Vertrag (Naumburger Vertrag) zwischen dem als Kurfürsten abgesetzten Johann Friedrich und dem Kurfürsten August geschlossen. Am 29. Aug. 1631 wurde N. von Holz, 1. Nov. 1632 von den Schweden erobert, 1642 von dem schwedischen General Königsmarck vergeblich belagert. *Lit.*: E. Borowski, Geschichte der Stadt N. (1897) und Naumburg a. S. (1928); H. Bergner, Beschreibende Darstellung der ältern Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises N. (1905) und N. und Merseburg (in »Berühmte Kunststätten«, 2. Aufl. 1926); Sege u. Pinder, Der Merseburger Dom und seine Bildwerke (1926); Fr. Hoffmann, N. u. Bad Kösen (in »Deutschlands Städtebau«, 1926); H. Giesau, Der Dom zu N. (1926). — 2) Stadt in Hessen-Nassau, Kr. Wolfhagen, (1925) 1468 überwiegend kath. Ew. (1/3 ev.), an der Bahn Kassel—N., hat AG., Dörfl., Sägewerke, Kalkbrennerei und Viehhandel. N., als Burg 1182, als Ort 1207 genannt, 1230 als Stadt bezeugt, fiel 1803 vom Erzstift Mainz an Hessen. — 3) (N. am Queis) Stadt in Mecklenburg, Kr. Rung-lau, (1925) 1825 Ew. (1/3 ev.), an der Bahn Löwenberg—Siegersdorf, hat AG., Zollamt, Magdalenerinnen-Kloster (gegr. 1217, jetzt ev. Predigerseminar), Tonwaren-, Glasur-, Lederfabriken, Mühlen und Sägewerk. N. wurde 1233 an der »Hohen Landstraße« (s. d.) als Stadt gegründet. — 4) (N. am Bober) Stadt und Bad in Mecklenburg, Kr. Sagan, (1925) 861 meist ev. Ew., am Bober, an der Bahn Sorau—Grünberg, hat kath. Kirche (13. Jh.), Schloß, Möbel-, Schuhfabrik, Ziegeleien. Neben der um 1200 erbauten Grenzburg gegen die Niederlausitz entstand um 1300 die Stadt N., die seit 1378 zum Herzogtum Sagan gehörte und dessen Gesicht teilte. *Lit.*: A. Heinrich, Geschichtliche Nachrichten über Sagan und N. (1900).

Naundorf (N. an der Elster), Dorf in der Prov. Sachsen, Kr. Liebenwerda, (1925) 2834 Ew., an der Schwarzen Elster und der Bahn Ruhland—Gallenerberg, hat Krankenhaus des Nachbarorts Lauchhammer.

Naundorf, Karl Wilhelm, angeblich Sohn Ludwigs XVI. (vgl. Ludwig 35).

Naunhof, Stadt in Sachsen, Amtsh. Grimma, (1925) 4064 Ew., an der Bahn Leipzig—Döbeln, hat Forstamt, Leipziger Wasserwerk, Farben- und Zigarrenfabriken, Spinnereien, Rauchwarenfäbriken und »zurichtereien«. — N., 1221 genannt, 1482 als »Städchen« bezeichnet, war bischöflich merseburgisches Lehn der Markgrafen von Meißen.

Naunyn, Bernhard, Mediziner, * 2. Sept. 1839 Berlin, † 26. Juli 1925 Baden-Baden, 1869 Professor der medizinischen Klinik in Dorpat, 1871 Bern, 1872 Königsberg, 1888—1904 Straßburg, ist der eigentliche Begründer und bedeutendste Vertreter der experimentell klinischen Medizin, der die Pathologie der letzten 50 Jahre höchst wichtige Erkenntnisse verdankt. Seine Forschungen auf den meisten Gebieten der innern Medizin waren am fruchtbarsten in der Lehre von den Gallenerkrankungen und der Zuckerkrankheit. Seit 1896 gab er mit v. Mikulicz-Radecki



Naumburg.

die »Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie« heraus. Seine »Erinnerungen, Gedanken und Meinungen« erschienen 1925.

Naupaktos (neugriech. Aussprache: naſ-; auch Epaktos; ital. Lepanto), Städtchen im griech. Nomos Arkonien und Aitolien, etwa 3400 Ew., nördl. am Eingang des Korinthischen Meerbusens, an der sog. Kleinen Dardanellen, mit zwei festen Schlössern (im Altertum Rhion und Antirrhion), hat verfallene venezianische Stadtmauern und ist von einer Burgruine überragt. Der Hafen ist versandet. — N. (»Schiffswerft«), im Altertum wichtiger Hafenplatz in Lokris (s. d.), 455 v. Chr. durch die Athener den Lokrern entzissen und mit flüchtigen Messeniern besetzt, war im Peloponnesischen Krieg ein Flottenstützpunkt der Athener (428 Sieg Phormios über die weit überlegene spartanische Flotte), wurde ihnen 405 entzissen, und die Messenier wurden vertrieben. 338 bemächtigten sich die Atolier der Stadt, die sie 191 lange gegen die Römer verteidigten. Unter Byzanz Metropole, wurde die Stadt vom Kaiser Manuel Palaiologos 1407 den Venezianern überlassen, die sie Lepanto (aus der schon damals üblichen neugriechischen Form Epachto) benannten und so stark besetzten, daß 30 000 Türken sie 1477 vier Monate lang vergeblich belagerten und erst Bajezid II. sie 1499 zur Übergabe zwang. Berühmt ist die Seeschlacht von Lepanto (s. d.) 7. Okt. 1571.

Naupae (oberdeutsch), Vösheit; Schwierigkeit.

Nauplia (neugriech. Aussprache: naſ-; Nauplion), Hauptstadt des griech. Nomos Argolis und Korinth, (1923) 7300 Ew., am Argolischen Meerbusen, auf felsiger Landzunge, Endpunkt einer Zweigbahn von Argos, Sitz eines griech. Erzbischofs und eines Berufungsgerichts und dank eines geräumigen Hafens wichtiger Seepfatz, hat Gymnasium und Arsenal. über N. erheben sich die Burg Itsch-kale, einst Akropolis, und die auf einem 216 m hohen Felsen gelegene Zitadelle Palamidi, einst wohl Heiligtum des phönizischen Palamedes, jetzt Gefängnis. — Unter Byzanz Bistum, kam N. 1247 in Besitz der Franken, die daraus mit Argos ein Herzogtum bildeten, 1383 an Venedig, 1539 an die Türken, die es 1687–1715 nochmals an Venedig verloren. Seit Oktober 1821 wurde N. durch die Schiffe der Helbin Bobolina und zu Land durch Demetrios Psilantis blockiert und im Dezember 1822 zur Übergabe gezwungen. Am 30. April 1823 tagte in N. der erste Kongreß des hellenischen Volkes, und 1829–34 war es Sitz der Regierung. Vgl. auch Griechenland (Sp. 610 f.).

Nauplios, Vater des Palamedes (s. d.).

Nauplius (Naupliuslarve), Larve vieler Krebse, mit sechs Beinen und einfach gebautem, unpaarem Auge (Naupliusauge). Der N. ist kennzeichnend für die Ruderfüßer (Kopepoden), aber auch bei Kiemenfüßern, Muschelkrebse und Rantenfischern (s. Tafel »Meeresfauna II., 12) verbreitet. Bei höheren Krebse ist er selten, kann aber durch ein sechsbeiniges Embryonalstadium (Naupliustadium) vertreten sein (s. Tafel »Metamorphose«, 1a und 2a).

Nauportus, blühende Handelsstadt der alten Taurister in Pannonia superior, verlor nach Gründung des nahen Emona an Bedeutung; jetzt Oberlaibach.

Nauru (Pleasant Island, spr. plezent-ajland, fälschlich Ramodo), einsame Insel weit westlich von den Gilbertinseln (s. die Karte dort), unter 0°27' s. Br., 166°6' ö. L. im Stillen Ozean, 21 qkm mit (1927) 2163 Ew. (Mikronesier, 115 Weiße und 761 Chinesen), Korallenatoll (bis 65 m hoch) mit flacher Lagune, ist

Funkstelle. Die Eingebornen sind Fischer, wohnen in niedrigen Wiebeldachhütten, sind kunstvolle Flechter, bestatten ihre Toten in der Erde oder im Meer und haben Sippengliederung. Der Pflanzenwuchs ist dürrig. Kokospalme und Pandanus sind die einzigen Fruchtbäume. Der Hauptreichtum sind mächtige Phosphatlager, die neben Kopa den Hauptausfuhrgegenstand (1926: 274 935 t; s. auch Beilage »Montanstatistik«, S. IV) liefern. Eine Landungsbrücke führt durch die starke Brandung. — Die 1798 von Fearn entdeckte Insel, 1888 unter deutschen Schutz gestellt, ist seit 1920 britisches Mandatsgebiet, das je fünf Jahre lang abwechselnd von Großbritannien, Australien (1921–26) und Neuseeland (1926–31) verwaltet wird. Lit.: P. Hambruch, Nauru (1914–15, 2 Bde.).

Nausa, griech. Hafenplatz, s. Paros.

Nausea (griech., »Schiffskrankheit«), Seekrankheit; dann Ekel (s. d.), Übelkeit, Brechreiz.

Naussäa, in Homers »Odyssee« die Tochter des Phäakenkönigs Alkinoos, die den gestrandeten Odysseus in das Haus ihres Vaters führt. Vgl. auch Goethes Tragödienfragment. [riden.]

Nautical Almanac (spr. nautikel-ajlmänäk), s. Ephemeride. **Nauticus**, Jahrbuch für Seeeinsteiger und Weltwirtschaft, Berlin, erschien seit 1899 bis zum Weltkrieg unter Benutzung amtlichen Materials, um die notwendige Verstärkung der deutschen Flotte publizistisch zu vertreten. Seit 1923 erscheint der N. mit mehrjährigen Pausen (zuletzt 1926).

Nautik (griech., lat. Navigation), sw. Schifffahrtswissenschaft; nautisch, zur Schifffahrtswissenschaft gehörig; Nautiker, Schifffahrtswissenschaftler.

Nautikiden, s. Tintenfische.

Nautilus, Tintenfischgattung, s. Schiffsboot.

»**Nautilus**«, deutsches Kanonenboot (716 t, 1871), für den Dienst gegen chinesische Seeräuber gebaut, 1874 an den Küsten Spaniens, nahm 13. Okt. 1885 von Saluit und den Marshallinseln Besitz.

Nautilusbecher, ein Ziergefäß aus einer Nautilusmuschel, das besonders im 16. und 17. Jh. künstlerische Ausbildung erhielt. Vgl. Tafel »Goldschmiedekunst II., 1. [s. Ephemeriden.]

Nautische Ephemeriden, astronom. Jahrbücher, **Nautische Instrumente**, dienen zur Bestimmung des geographischen Schiffsortes in See, zur Beobachtung des Wetters, zur Feststellung der Meerestiefe, der Fahrt des Schiffes, der Temperatur von Wasser und Luft und des Luftdrucks. Zur astronomischen Bestimmung des Schiffsortes mit Hilfe der Beobachtung von Sonne, Mond und Gestirnen dienen die sog. Spiegelinstrumente (s. d.), besonders Sextant und Oktant, für die genaue Zeit der Beobachtung Chronometer (s. d.). Bestimmung des Schiffsortes ohne astronomische Beobachtungen ermöglicht die nach dem Kompaß (s. d.) gesteuerte Fahrt, deren Größe durch das Log (s. d.) gemessen wird. Zur Tiefenmessung dient das Lot (s. d.), zur Bestimmung der Temperatur Thermometer (s. d.), zum Ablesen des Luftdrucks Barometer (s. d. und Beilage bei Meteorologische Instrumente) und Barographen (s. Beilage bei Meteorologische Instrumente).

Geschichtliches. Die Alten benutzten in der Mittelmeerfahrt mit Blei oder Stein beschwerte Stangen zur Tiefenmessung; ein Schaufelrad, dessen Umdrehungen die Fahrt (ungenau) anzeigten, war als Log in Gebrauch. Zur Gestirnsbeobachtung diente das Astrolabium (s. d.) von Hipparch (150 v. Chr.), das in seiner ersten Form bei bewegtem Schiff nicht verwendet werden konnte. Aus ihm entstand im Mittelalter ein

verbessertes Astrolabium und später der Jakobstab (s. d.), der Vorläufer der Spiegelinstrumente, die im 18. Jh. aufstamen. Das wichtigste nautische Instrument ist der Kompaß (s. d.), seit um 1300 allgemeiner gebräuchlich. Genau gehende Chronometer gibt es seit etwa 1760. *Lit.*: Hb. der n. Z. (2. Aufl. 1890); Breusing, Steuermannskunst (10. Aufl. 1924).

Nautische Längenmaße, auf Seefarten, in Segelanweisungen usw. und in der Seemannssprache gebräuchliche Maßeinheiten, s. Seemeile.

Nautischer Verein, Deutscher, Verband der in Deutschland bestehenden nautischen und verwandten Vereine, Sitz Hamburg, gegr. 1868, bezweckt Förderung der deutschen Seeeinteressen durch Erörterung aller das Seewesen betreffenden Zeitfragen auf den jährlichen Vereinstagen, deren Beschlüsse der Reichsregierung unterbreitet werden und deren Verhandlungen im Druck erscheinen. Mitgliederzahl 1928: 150; Organ: Mitteilungen des D. N. V. (seit 1870). *Lit.*: Sartori, Zur Geschichte des D. N. V. 1869–1898 (1898).

Nautisches Jahrbuch, s. Ephemeriden.

Nautische Tafeln, enthalten die für die astronomische Navigation (vgl. Schiffsfahrtskunde) erforderlichen Angaben über die Stellung von Sonne, Mond und einer Anzahl Sterne, teilweise für ein Jahr vor- ausgerechnet (Ephemeriden, s. d.); andre n. T. enthalten die für Ortsbestimmungen auf See notwendigen Dreiecksberechnungen der ebenen und sphärischen Trigonometrie, Tabellen für Berechnung des Azimuts (s. Derivationswinkel) des Kurses aus Längen- und Breitenabweichung durch das Kursdreieck (s. Kurs), der Derivation (s. d.) der Meridianbreite (s. Ortsbestimmung), der Längenberechnung usw. Die bekanntesten nautischen Tafeln in deutscher Sprache sind von Domke und Ljowski herausgegeben.

Nautische Ziffern, s. v. Logarithmiziffern.

Nautischwädhchen (Nautischmädhchen), s. Bajaderen.

Nava del Rey, Bezirksstadt in der span. Prov. Valladolid, (1920) 5221 Ew., an der Bahn Medina del Campo–Zamora, liefert Wein und Getreide.

Navajo (Navaho, spr. nāwāsho bzw. -sho, engl. Aussprache: nāwāshō bzw. -shō), Indianerstamm der Athapasten im Norden Neumexikos und Arizonas, den Ipatiken verwandt, etwa 22 000 Köpfe, waren Jäger, dann Viehzüchtende Nomaden, werden jetzt sesshafte Ackerbauer. Berühmt sind ihre Web- und ihre Silber schmiedekunst (s. Tafel »Amerikanische Völker I«, 11).

Navalmoral de la Mata, Stadt in der span. Prov. Cáceres, (1920) 4811 Ew., an der Bahn Madrid–Plasencia, liefert Öl und Süßfrüchte.

Navan (spr. nāvā'n; irisch An Naímh), Stadt in der Grfsch. Meath (Irischer Freistaat), (1926) 3649 Ew., am Boyne und Blackwater, Knotenpunkt der Bahn Dublin–Kingscourt, prot. Bischofsitz, liefert Leder, Wolllwaren, Getreide, Ackergeräte.

Navarino, s. Phylös.

Navarra, ehemaliges Königreich zu beiden Seiten der Pyrenäen, jetzt teilweise Provinz Nordspaniens, 10 506 qkm mit (1925) 332 213 Ew. (32 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Pamplona. — Die Navarresen, Mischlinge von Basken und Goten, sind kräftig, arbeitssam, scharfsinnig (Jäger, Schmuggler und Soldaten), eingebildet, heftig und unbeugsam. — N. war früher von Basken bewohnt. Römer, Goten und Mauren vernichteten N. nur unvollständig zu unterwerfen; im Frankenreich gehörte N. zur spanischen Mark. Um 900 machte sich die Grafschaft N. unabhängig (Sancho I.

nannte sich seit 905 König von N.) und wuchs um 920 zu einem großen Reich an, das unter Sancho III., dem Großen (1001–35) auch Aragon und Kastilien umfaßte, aber durch Erbteilungen zerstückelt wurde. Nach dem Aussterben der alten Könige fiel N. 1234 an Thibaut de Champagne, 1285 an Philipp IV. von Frankreich und 1329 an die Grafen von Evreux (vgl. Karl 37). Blanca von Evreux brachte N. Johann II. von Aragon zu, der es 1479 seiner mit Gaston von Foix vermählten Tochter Leonore vermählte. Nachdem N. abermals durch Vermählung an die Grafen d'Albret gekommen, eroberte Ferdinand der Katholische 1512 Obernabarra für Kastilien; das kleinere Niedernabarra diesseits der Pyrenäen blieb den d'Albrets, bis Heinrich IV. es mit Frankreich vereinigte (es behielt bis 1789 Vorrechte und besondere Verwaltung), dessen Könige bis 1830 »König von Frankreich und N.« hießen. *Lit.*: J. Palanco Romero, Compendio de la historia de N. (1926).

Navarrète, 1) Juan Fernández, span. Maler, genannt »el Mudo« (weil taubstumm), * um 1526 Logroño, † 28. März 1579 Toledo, bei Vicente, dann in Italien gebildet, 1568 Hofmaler Philipps II. von Spanien, zeigt in den frühen Bildern (Taufe Christi, Madrid, Prado) den strengern Stil der römischen Schule, näherte sich später (sechs Apostelpaare in der Estorialkirche) der weichern Farbenglut der Venezianer, besonders Tizians.

2) Martin Fernández de, span. Gelehrter, * 9. Nov. 1765 Albalos (Logroño), † 8. Okt. 1844 Madrid, seit 1780 in der Marine, 1825 Mitglied der Direktionsjunta der Flotte, 1836 Senator und Direktor der Akademie der Geschichte, schrieb »Colección de los viajes y descubrimientos, que hicieron los Españoles desde el fin del siglo XV« (1825–37, 5 Bde.) und gründete die »Colección de documentos inéditos para la historia de España« (seit 1842). Aus dem Nachlaß erschienen: »Disertación sobre la historia de la náutica« (1846) und »Biblioteca marítima española« (1851, 2 Bde.).

Navarro, Pedro, ital. Mineningenieur, * um 1460 in der Mühle Garbe (Gemeinde Roncal, Spanien, Prov. Navarra), † 1528 Neapel, an dessen Eroberung 1503 beteiligt, eroberte Oran, Bougie und Tripolis, wurde 1512 bei Mavenna gefangen, ging zu Franz I. von Frankreich über und entschied den Sieg von Marignano. 1522 bei Biococco gefangen, beteiligte er sich noch an der Lautrec-Expedition, wurde in Neapel abermals gefangen und starb im Gefängnis.

Navas de Tolosa, Las, Dorf in der span. Prov. Jaén, (1920) 1342 Ew., am Südhang der Sierra Morena. — Hier 16. Juli 1212 entscheidender Sieg Alfons' VIII. (s. Alfons 10) über die Mauren, 1812 Schlacht zwischen Spaniern und Franzosen.

Navassa, kleine Insel westl. Haiti, 90 m hoch, hat reiche, seit 1857 ausgebeutete Guanolager, Leuchtfeuer und Funkstelle, wurde 1857 von den Ver. St. v. N. besetzt.

Navassij, eine Art des Phosphors.

Navatejera (spr. -šera), Ort in der span. Prov. León, Gemeinde Villakilambre, wo 1885 Reste eines röm. Hauses mit schönem Mosaikboden gefunden wurden.

Návay (spr. nāvā'ji), Lajos von, ungar. Politiker, * 18. Sept. 1870 Jödsch, † 29. April 1919, war Mitglied der nationalen Arbeitspartei und 1911–12 Präsident des ungarischen Abgeordnetenhauses, wurde von den Kommunisten erschossen, schrieb verwaltungsrechtliche und sozialpolitische Abhandlungen.

Navez (spr. nāvā'ss), François, belg. Maler, * 16.

Nov. 1787 Charleroi, † 11. Okt. 1869 Brüssel, auf der Akademie in Brüssel gebildet, seit 1813 Schüler von David in Paris, hielt sich 1817–22 in Italien auf und war 1825–59 Direktor der Akademie in Brüssel. Er malte religiöse Bilder im akademischen Stil (Sagar und Ismael, Begegnung Isaaks mit Rebekka, beide im Museum zu Brüssel). Genrebilder aus dem italienischen Volksleben (Spinnerinnen von Fondi, München, Pinakothek, Das kranke Kind, 1844, Berlin, Nationalgalerie) und vortreffliche Bildnisse (Familienstück der Hemptinne, 1816, Brüssel, Museum). Lit.: R. Moin, François N. (1870). (Sp. 1583).

Navez'sches Pendel (spr. nãvëz'schë), f. Chronoskop
Navicella (ital., spr. nãvëtschëllä, »Schiffchen«), f. Giotto di Bondone.

Navicula (lat., »Schiffchen«), schalenförmiger, mit zwei Deckeln versehener Weibrauchbehälter, auch so geformtes Salz- und Gewürzgefäß.

Naviculare, das Kahnbein (s. Hand, Abb.).

Navier (spr. nãvë), Louis, franz. Ingenieur und Mechaniker, * 15. Febr. 1785 Dijon, † 23. Aug. 1836 Paris, daselbst seit 1819 Professor an der École polytechnique, begründete durch sein »Résumé des leçons« (1826 u. ö.) die neuere Ingenieurmechanik.

Navigare necesse est, vivere non est necesse (lat.), »Schiffahrt treiben ist notwendig, leben ist nicht notwendig«, ein Ausspruch bei Plutarch (»Pompejus«, c. 50).

Navigation (lat.), f. Schiffahrtswissenschaft.

Navigationsakte (engl. Navigation Act, spr. nãvëtschë-nãkt), in England Gesetze zum Schutz der Schiffahrt und der Hebung des Schiffbaus, die bis ins 15. Jh. zurückgehen. Die bekannteste N. ist Cromwells Magna Charta Maritima von 1651, die sich gegen die Vormachtstellung Hollands im internationalen Zwischenhandel (vgl. Handel, Sp. 1027) richtete, besonders aber die Stärkung der englischen Flotte bezweckte; die wichtigsten Bestimmungen waren: Ausländische Waren dürfen nach England nur auf englischen oder Schiffen des Ursprungslandes eingeführt werden. Die Küstenschiffahrt und der Verkehr mit den englischen Kolonien sind englischen Schiffen vorbehalten; der unmittelbare Verkehr zwischen den Kolonien ist untersagt, alle Waren müssen über England gehen. Die N. wurde 1787 von Nordamerika als Repressalie gegen England nachgeahmt, 1821 und 1825 durch Annahme der Gegenseitigkeit (Reziprozitätssystem) gemildert, 1845 und 1849 in Ausnahme der Begünstigungen der einheimischen Küstenschiffahrt und Fischerei aufgehoben (s. Cobden).

Navigationsoffizier, auf Kriegsschiffen der für die richtige Navigation (die Führung des Schiffes über See einschließlich Bestrecknung, Kursangabe usw.) verantwortliche Offizier.

Navigationschulen, in den deutschen Ländern an Nord- und Ostsee staatliche Lehranstalten für die theoretische Ausbildung von Seeleuten der Handelsflotte zu Seefahrerleuten und Seeschiffjüngern. Der Besuch ist von gewissen vorher zurückgelegten Seefahrzeiten abhängig. Das Bestehen der Prüfungen berechtigt am Ende des Steuermannskurses zum Seefeuermann, zu Ende des Seeschiffjüngerkurses zum Seeschiffjüngling (Kapitän) für große oder europäische Fahrt. Auch eine Prüfung für Seeschiffjünglinge der kleinen Fahrt in Ost- und Nordsee bis zum 61. Breitengrad besteht. Die besuchtesten N. haben Hamburg, Bremen, Lübeck und Stettin. S. auch Steuermannsschulen.

Navigazione Generale Italiana (spr. -bshëné-),

größte italienische Schiffahrtsgesellschaft, Sitz Genua, von der Regierung unterstützt, unterhält regelmäßigen Post- und Fährverkehr mit großen Schnelldampfern und Motorschiffen von Italien nach Südamerika, verfügte 1926 über 32 Seeschiffe von 250000 Brutto-Reg.-T. S. Tafel »Reedereiflaggen«.

Naviglio Grande (spr. nãvëtschë, »großer Kanal«), Kanal in der ital. Prov. Mailand, 50 km lang, 12 m breit, verbindet Mailand mit dem Lago Maggiore und steht mit dem Naviglio di Bereguardo, dem Naviglio della Martesana und dem Naviglio di Pavia in Verbindung.

Naville (spr. nãvë), Jules Ernest, schweiz. Publizist, * 13. Dez. 1816 Chancy (Genf), † 17. Mai 1909 Genf, daselbst seit 1844 Professor der Philosophie, 1848 infolge der Revolution von 1846 abgesetzt, gründete in Genf die Association réformatrice zur Verbreitung des Prinzips der Minderheitenvertretung und schrieb: »Maine de Biran, sa vie etc.« (1857; 3. Aufl. 1874), »La question électorale en Europe et en Amérique« (1868, 2. Aufl. 1871; deutsch 1868) u. a. und gab mit Debrat die Schriften Maine de Biran's (1859, 3 Bde.) heraus. Lit.: Gél. Naville, E. N., sa vie et sa pensée (1913–17, 2 Bde.).

Navisance (Rabigenge, spr. -fãngs bzw. -fshãngs), Fluß. s. Annivierz.

Navit (von Nava, »die Nahe«), eine in der Nahegegend verbreitete Abart des Melaphyr.

Nävius, N ä v i u s, röm. Dichter aus Campanien, † um 200 v. Chr. Utica (verbannt als Feind der Uberspartei), Mitkämpfer im ersten Punischen Krieg, pflegte besonders die Komödie, in der er griechische Stile frei bearbeitete. In der Tragödie dramatisierte er zuerst nationale Stoffe (Bruchstücke in Ribbeck's »Scaenicae Romanorum poësis fragmenta«, 3. Aufl. 1897 f.) und schuf in seinem »Bellum punicum« (in saturnischem Versmaß) das erste nationale Epos (Bruchstücke in Morel's »Poëtarum lat. fragmenta«, 1927).

Naxosion, neugriech. Name für Naxos.

Naxos, N a r l, böhm. Musiker, * 24. April 1867 Prag, daselbst Komponist, schuf symphonische Dichtungen, Opern, Kammermusik, Symphonie, Klavierkonzert, Chöre, Lieder u. a. [und Velefied].

Naxos (lat.), ein angeborenes Mal, vgl. Muttermal
Naxos Bay (spr. nãvëssë, N a v h a i), Bucht am östlichen Ende des Ostindiensees unweit vom kanadischen Hauptkriegshafen Kingston (s. d. 3).

Nawa (N a b a), Hauptstadt des japan. Ren Okinawa auf der Ryukyuinsel Okinawashima, (1925) 54 643 Ew., hat von Korallenriffen eingefassten Hafen und führt Zucker, Baumwolle, Seidenstoffe aus.

Nawab (N. -Wëssir; arab., »Vizekönig«), seit 1858 Titel des Generalgouverneurs von Indien. Vgl. Nabob.

Nawanagar, Tributärstaat in der brit.-ind. Präsidenschaft Bombay, am Golf von Katich, 9819 qkm mit (1921) 345 353 Ew., hat Industrie (Seiden- und Wollestoffe) und Bergbau (Eisen). — Die Hauptstadt des Maharadscha ist N., auch Dschamnagar (Jamnagar) genannt, mit (1921) 42 495 Ew. (24 849 Hindu, 14 111 Mohammedaner, 29 Christen); N. ist Bahnhofsstation, Hafenort ist Bedi.

Nawawi, arab. Jurist und Theolog, f. Arabische Literatur (Sp. 743 f.).

Naxos (N a g i o s, vulgär N r i a), Insel im Ägäischen Meer, die landschaftlich schönste, höchste (Ozia 1003 m) und größte der Kykladen, 423 qkm mit etwa 17 000 Ew. Die fünffache Insel mit nur schlechten Häfen ist ein mehrgipfelter, von Gneis und Glimmerschiefer

umlagerter Granitfod, dessen höchste Erhebungen aus Marmor bestehen. N. ist gut bewässert und angebaut; auf den Bergen weiden große Ziegenherden. Massenhaft muckern die Ngaben. Jahresmittel 18,7°, Januarmittel 12,6°, Juli 24,9°, Regenhöhe 354 mm. N. liefert Wein, Obst, El, die besten griechischen Apfelsinen und Tomaten, Kartoffeln, Weizen, Gerste, Mastix, ferner Marmor und namentlich Schmirgel (jährlich 6–8000 t, Staatsmonopol). — Die malerische, vernachlässigte Hauptstadt N., etwa 1900 Ew., im NW., hat venezianisches Schloß, wird von Dampfseilen angefahren und ist Sitz eines katholischen und eines griechischen Erzbischofs. N. ist Hauptort der Eparchie N., die auch Paros und Antiparos umfaßt. — Die Bewohner waren Thrazier, danach Sontier. 536 v. Chr. setzte Peisistratos von Athen den Lygdamis als Führer der oligarchischen Partei zum Tyrannen ein. Seine Herrschaft (bis 525) war die Blütezeit der Insel; seiner Vertreibung folgten innere Kämpfe. Vorübergehend von den Persern zum Anschluß gezwungen, gehörte N. im 5. Jh. zum attischen Seebund, geriet bald in Streit mit Athen, wurde bezwungen (466) und als erobertes Land behandelt. Später war N. Mazedonien, in der Diadochenzeit Ägypten untertan, um 40 v. Chr. den Rhodiern, endlich den Römern. Im Mittelalter *Naxia* genannt, war N. (den Dodekanes umfassend) 1210–1579, zuletzt unter türkischer Oberhoheit, Herzogtum, 1579–1830 türkisch; seitdem ist es griechisch. *Lit.*: Dupit, *De insula N.* (1867); Philippson, *Beiträge z. Kenntnis der griech. Inselwelt* (Erg.-Heft zu »Petermanns Mitt.«, 1901).

Nagos, älteste Griechentolonie Siziliens, 735 v. Chr. von Chalkidiern gegründet. Um 500 von Gela und Syrakus beherrscht, machte sich N. 461 frei, kämpfte 415 mit Athen gegen Syrakus und blühte, bis es 403 von Dionysios I. zerstört wurde. Vgl. Taormina.

Nagar, Dravidastamm, s. w. Nair.

Nage, Nachers de (spr. rōschē-bō-nā), Berg, s. Montreux.

Nazarener (Nazarener), 1) Beiname Jesu nach seinem Wohnort Nazareth, Bezeichnung seiner Jünger als jüdischer Sekte, dann, nach Apostelgeschichte 24, 5, auch Name aller Christen, später einer Gruppe der Judenchristen. Vgl. Ebioniten. — 2) (Neukirchler) Evangelische Sekte, gegründet von dem Seidenweber Joh. Jak. Witz (* 22. Jan. 1778 Basel, † das. 25. Sept. 1858), der 1826 eine Berufung zum Propheten erlebte und von den Anhängern wie eine Inkarnation der Gottheit verehrt wird. Sie hegen wunderliche, teils spekulative, teils rationalistische Anschauungen über Christi Geburt und Auferstehung, verwerfen jeden geschlechtlichen Umgang, haben in ihren Gottesdiensten katholischisierende Elemente, z. B. Anrufung der Maria als Himmelskönigin und Mutter aller Gläubigen. Einige hundert Anhänger haben sie in Württemberg, einige wenige im Buppertal und in Bessarabien. Die Gemeinschaft ist im Rückgang. *Lit.*: Witz, *Zeugnisse u. Eröffnungen des Geistes* (1863–1864, 2 Bde.); Kall, *Kirchen und Sitten der Gegenwart* (2. Aufl. 1907). — 3) Bibelgläubige Sekte, durch die Schlossergeißen Denzel und Kropack 1839 in Ungarn eingeführt, durch den Schlossergesellen Pencsei († 1841 in der Schweiz) und später Stefan Kalmar († 1863) dort verbreitet, verwerfen Kindertaufe, Eid, Kriegsdienst und halten ganz schlichte Gottesdienste. Ihre Zahl wurde gegen 1900 auf 70000 geschätzt. *Lit.*: Sebeherényi, *Der Nazarenismus* (deutsch 1890).

Nazarener, in der neuern deutschen Malerei Künstlergruppe, die unter Overbeck an die italienische Kunst

vor Raffael in Form und Gefühl anknüpfte und 1812 in Rom die »Klosterbrüder von San Isidoro« gründete. S. auch Deutsche Kunst (Sp. 497 f.). *Lit.*: Rätzke Broditz, N. und Romantiker. Eine Studie zu Fr. Overbeck (1914); P. Kaufmann, *Auf den Pfaden nazarenischer und romantischer Kunst* (1922).

Nazareth, 1) Flecken in Galiläa im Stamm Sebulon, 360–450 m ü. M., bekannt als Wohnort der Eltern Jesu. Die neue Stadt N. (arab. en-Nāṣira), im Norddistrikt des brit. Mandatsgebiets Palästina, (1922) 7424 Ew. (2/3 Christen, 1/3 Mohammedaner), 490 m ü. M., hat Moschee, Klöster, Missionsniederlassungen und Schulen, als besuchter Wallfahrtsort Karawanensereien und Gasthöfe, treibt Ackerbau, Viehzucht, Handel mit Baumwolle und Eisenverarbeitung. Gezeigt werden die Werkstatt Josephs, der Marienbrunnen, eine Steinplatte, an der Jesus mit seinen Jüngern gespeist haben soll, und die überreife der Synagoge, in der er lehrte. *Lit.*: P. Range, N. (1923, mit Plan). — 2) Stadt im brasil. Staat Bahia, etwa 20000 Ew., am schiffbaren Jaguaribe, 85 km südw. von Bahia, hat Ziegelebrennerei, handelt mit Mandioka. Ausgangspunkt von Bahnen ins Innere.

Nazarethbank, untereisele Bank zwischen Seichelten und Maskarenen, östl. von Madagaskar.

Nazarinus, s. Panegyrius.

Nazarus und **Celsus**, christl. Heilige, angeblich um 68 in Mailand gemartert. Feiert. 28. Juli.

Nazi, süddeutsche Kurzform von Ignaz.

Nb, chemisches Zeichen für 1 Atom Niobium.

NB, (N. B.) = Nota bene.

n. Br. = nördliche Breite.

N. C. = North Carolina.

n. Chr. = nach Christo, nach Christi Geburt.

Nd, chemisches Zeichen für 1 Atom Neodym.

N. D. = North Dakota.

N. D. C. = Niederwald-Deputierten-Konvent (s. Studentenverbindungen).

NDS, Abkürzung für Normenausschuß der Deutschen Industrie (seit 1926: Deutscher Normenausschuß), s. Beilage »Normung und Typung«.

Ndonga, Bantusprache in Südwestafrika.

N. E., internationales Zeichen für Nordosten (engl. North East, franz. Nord-Est).

Ne, chemisches Zeichen für 1 Atom Neon.

Nea, Fluß, s. Nidelo.

Nea Ephesos, Stadt in Kleinasien, s. Scalanova.

Nea Epidavros, griech. Ort, s. Piada.

Neagh (Lough N., spr. lōch-nē), größter Süßwassersee der Britischen Inseln, in Nordirland, westl. von Belfast, 396 qkm, 15 m ü. M., 31 m tief, vom Bann durchflossen, durch Kanäle mit Belfast, Newry und dem Lough Erne verbunden.

Nea Kaimeni (spr. -te), Insel, s. Santorin.

Nea-Korinthos, s. Korinth (Sp. 1770).

Neander (gräzisiert für Neumann), 1) Michael, Humanist und Pädagog, * 1525 Sorau, † 26. April 1595 Ifeld als Rektor, vorher 1547–50 in Nordhausen, legte großen Wert auf Geschichts- und Geographieunterricht, schrieb Lehrbücher, z. B. des Griechischen, und sammelte »Deutsche Sprichwörter« (Hrsg. von Latendorf, 1864). *Lit.*: H. Heineck, *Aus dem Leben Mich. Ns.* (1925).

2) Joachim, Kirchenliederdichter, * 1650 Bremen, † das. 31. Mai 1680 als Pfarrer an der reformierten Sankt-Martins-Kirche. Von seinen durch inniges Gefühl und sprachliche Schönheit ausgezeichneten Liedern (»Glaub- und Liebesübung«, 1679 u. ö.) ist das

belannteste »Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren«. *Lit.*: Sten, Joachim N. (1880).

3) Daniel Amadeus, ev. Theolog, * 17. Nov. 1775 Lengsfeld, † 18. Nov. 1869 Berlin. 1805 Pfarrer in Flemmingen bei Naumburg, 1817 Konsistorialrat in Merseburg, 1829 Generalsuperintendent von Brandenburg, förderte, 1830–56 Bischof der ev. Landeskirche, das Zustandekommen der Union.

4) Johann August Wilhelm, ev. Theolog, * 17. Jan. 1739 Göttingen, † 14. Juli 1850 Berlin, jüdischer Abkunft (David Mendel; getauft 1806), 1812 Professor in Heidelberg, 1813 in Berlin. wurde Mitglied des Konsistoriums der Prov. Brandenburg und 1839 der Preussischen Akademie, schrieb »Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche« (1825–52, 6 Bde.; 4. Aufl. 1863–65, 9 Bde.) u. a. »Ges. Werke« (1862–75). *Lit.*: M. Parnack, Aug. N. (1889); abgedruckt in »Neden und Aufsätze«, Bd. I, **Neanderthal**, f. Wetmann. (1904).


Neanderthaler (Neandertaler, Homo Neanderthalensis, früher auch Homo primigenius; f. auch Menschenrassen, Sp. 249), Vertreter einer ausgestorbenen Menschenform (Neanderthalrasse), die im spätern Diluvium in Europa verbreitet war. Der Name geht auf den im Neandertal bei Mettmann (Regbez. Düsseldorf) 1856 gemachten Fund eines Schädeldaches sowie einiger Knochens und Skelettbruchstücke zurück. Da die geologische Lagerung nicht einwandfrei festzustellen war, hielten einige Gelehrte (N. Virchow) die eigenartige Bildung der sehr niedrigen Stirn mit den mächtigen Brauenwülsten für krankhaft, bis die sich mehrenden, geologisch sicher datierbaren Funde das Vorhandensein einer altertümlichen Menschenform außer Frage stellten. Diese lebte hauptsächlich im Mousterien (s. Steinzeit; vgl. auch Menschenrassen, Sp. 249). Als unmittelbare Vorfahrenform des heutigen Menschen kommt der N. nicht in Frage, weil seine körperlichen Eigentümlichkeiten vielfach eine Differenzierung über den heutigen Menschen hinaus zeigen, während umgekehrt zahlreiche Merkmale pithekoid (äffisch) anmuten. Der N. stellt also eine Nebenform der Vornienheit dar. Fundorte sind: Gibraltar (1864), Krapiina (Kroatien, 1899), in Frankreich La Chapelle-aux-Saints (1908), La Ferrassie (1909), La Vachelette (1866), La Quina (1911), Le Moustier (1909, der sog. Homo Mousteriensis); Malta (1917), Neandertal (1856), Ehringsdorf bei Weimar (1914, 1916), Spy (Belgien, 1886), Brokenhill (Südafrika, 1921), Taqha (Südafrika, 1925) u. a. Die bemerkenswertesten körperlichen Merkmale der Neanderthalrasse sind: Kleiner, untersehter Wuchs (unter 1,60 m Körperhöhe), kurzer, leicht geneigter Nacken, darauf überaus großer Schädel mit verhältnismäßig kleinem Hirnraum (nur etwa 1600 ccm); das Gesicht zeigt breite, große Nase mit hohem Rücken, große Augenhöhlen, stehende Stirn mit über die ganze untere Stirnbreite ziehendem überaugenwulst; die Seiten des Gesichts gehen über flache, zarte Jochbögen und einen Oberkiefer, dem die beim heutigen Menschen vorhandene Wangengrube fehlt, spitz und flach in die hoch hinausragende Nase über; der Unterkiefer ist sinnlos (vgl. Kinnwinkel), mit breiten aufsteigenden Ästen und kräftigen Muskelmarken für den starken Kauapparat. Sehr beweglich waren anscheinend die ziemlich kurzen Arme und menschlichen kleinen Hände. Der kleine Fuß zeigt geringe Abweichungen vom Bau des heutigen Menschenfußes. Als Übergangsmerkmale zwischen höhern Affen und Menschen (nur im Sinn

einer auf Verwandtschaft deutenden körperlichen Ähnlichkeit) gelten beim N. neben Kinnlosigkeit, Brauenwülsten, großem Gesicht u. a. die lange, niedrige Stirnkapitel mit niedriger Naht, rückwärts gelagertem und wenig schräg gestelltem Hinterhauptsknochen und den großen Neigungswinkeln von Stirn und Hinterhauptsknochen, Merkmalen, die auf die halbaufrechte Nackenhaltung zurückzuführen sind. Ihr ist der Bau des leicht vornübergeigten Schädels und der obere Kinnpf angepasst. Überaus kräftig sind die Anlagelächen für die mittlere Nackenmuskulatur, gering die der vordern Hals- und der mimischen Gesichtsmuskulatur. *Lit.*: E. Werth, Der fossile Mensch (1923); M. Boule, Les hommes fossiles (1923); E. v. Cisdiedt, Verbreitung und Aussehen des Neandertalers (»Der Erdball«, I, 1926).


Neapel, Königreich, f. Sizilien, Königreich beider. **Neapel** (ital. Napoli), ital. Provinz in Campanien, 3118 qkm mit (1921) 1 967 077 Ew. (631 auf 1 qkm).

Die Hauptstadt N. (hierzu Stadtplan mit Namenverzeichnis), 111 qkm, (1927) 920 648 Ew., volkreichste Stadt Italiens, liegt unter 40° 52' n. Br., 14° 15' ö. L., am Golf von N., am Fuß und Hangsanft abfallender Hügel, meist. vom Vesuv in einer üppigen Landschaft herrlich gelegen (vgl. Nebenorte auf Karte Italiens). Klima: Januar 5,6°, Juli 25,8°, Jahresmittel 15,8°, Niederschlag 900 mm (170 Regentage), Sonnenscheindauer 2600 st.

Anlage, Bauten usw. N. besteht aus dem älteren Disteil am Hafen und dem neueren Westteil, umringt von den mit Villen und Gärten geschmückten vulkanischen Höhen des Posillipo (148 m), des Vomero (195 m), von Camaldoli (458 m) und Capo di Monte (149 m); höchster Punkt in der Stadt ist das Castel Sant' Elmo (249 m). Der dichtbewohnte Disteil hat enge (nach den Höhen zu Treppen-) Straßen mit hohen Häusern, meist aus gelbem Zuff. Hauptgeschäftstraßen sind Via Roma (früher Via Toledo, 2¼ km lang), Corso Umberto I., Corso Garibaldi, Via del Duomo, Via dei Tribunali; Brachstraßen sind Riviera di Chiaia, ihre Fortsetzung die Rampe di Posillipo mit zahlreichen Villen und die Uferstraße Via Caracciolo mit der anschließenden Via Partenope, dem eigentlichen Corso von N. Eine neue große Uferstraße, an der Piazza Municipio beginnend, ist (1923) im Bau; an sie soll sich ein 560 m langer Tunnel (Galleria della Vittoria) unter dem Hügel Bizzojalcone anschließen. Weitere Tunnel sind die beiden Grotten des Posillipo: Grotta vecchia (von Augustus angelegt, 1442 und 1754 erweitert), 708 m lang, Grotta nuova (1882–85), 734 m lang. Der 4 km lange Corso Vittorio Emanuele zieht sich an den vom Castel Sant' Elmo gegen die Stadt abfallenden Hügeln hin. Die wichtigsten Plätze sind: Piazza del Municipio, Piazza Trento e Trieste, Piazza del Plebiscito, Piazza del Mercato, wo Konradin und Friedrich von Schwaben 1268 hingerichtet wurden, mit der Markthalle, Piazza Capov, Piazza Dante, Piazza Oberdan, Piazza Garibaldi am Bahnhof, Piazza Principe di Napoli und Piazza Vittoria an der Chiaia. — Von Bauten sind aus dem Altertum nur spärliche Reste erhalten (sog. Grab des Virgil am Posillipo, ein antikes Kolonbarium). Unter den Kirchen (432 katholische, 11 andre) sind zu nennen Dom San Gennaro (1294–1324, mehrfach erneuert) mit Cappella del Tesoro (s. Januarus), Santa Maria del Carmine (1269, 1769 erneuert) mit Grabmal



Neapel



Die wichtigsten Straßen, Plätze, Gebäude usw.

Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | B4 || bezeichnen die Quadrate des Planes

Acquario	B4	Santa Maria di Piedigrotta	A4	Stazione Centrale	E1, 2
Antignano, Stadtteil	A2	Santa Maria la nuova	D3	Strada Carbonara	DE1
Arenella	A1	Santa Maria Maggiore	D2	Strada del Duomo	DE1, 2
Arfenale della Marina	CD4	Santa Maria Miracoli	D1	Strada del Pillerio	D3
Avamposto	EF3, 4	Santa Maria della Paglienza o la Cesarea	BC2	Strada della Terra	BC2
Bahnhöfe (Stationen):		Santa Restituta	D1	Strada della Salute	BC1
Hauptbahnhof (Staz. Centrale)	E1, 2	Santa Teresa	C1	Strada della Stella	CD1
Stazione Aversa Capuana	E1, 2	Santa Teresa a Chiaia	B3	Strada di Desobere	A3
Stazione Centrale	E1, 2	Santi Severino e Soffio	D2	Strada di Confalone	D1
Staz. Corso Vitt. Emanuele	A3	Santissima Annunziata	E2	Strada di Piedigrotta	A4
Stazione Cumana	C2	La Pigna, Stadtteil	A2	Strada di Monte Donzelli	A1
Stazione di Chiaia	A4	L'Archetello, Stadtteil	A2	Strada Fontanelle	C1
Stazione Marittima	E3	Largo della Carità (Poerio)	C3	Strada Nuova della Marina	DE2, 3
Stazione Napoli-Ottaviano e Circumvesuviana	E2	Largo Santa Anna a Capuana	E1	Strada Nuova di Poggio Reale	F1
Stazione Nola Balano	E1	Molo Angiolino	D3	Strada San Biagio del Librai	D2
Stazione Porta di Massa	D3	Molo Beverello	D3	Strada San Gennaro ab	
Porta		Molo Cesare Console	F2, 3	Antignano	AB2
Calata della Porta di Massa	DE3	Molo di San Vicerio	DE4	Strada Vecchia di Poggio Reale	EF1
Calata Villa del Popolo	E3	Molo San Gennaro	E3	Strada Pentaglieri	C2
Cappella di San Severo	D2	Molo Orientale	E3	Theater (Teatri):	
Carceri Sublari	F1	Monte Calvario	BC3	Teatro Bellini (a. Plan Nr. 1)	C2
Caserna Garibaldi	D1	Monte Oliveto	CD2, 3	Teatro Fenice	C3
Caserna Vittorio Emanuele II	C4	Municipio	C3	Teatro Fiorentini	C3
Castel Capuano	E1	Museo artistico industriale	C4	Teatro Mercantile	D3
Castel del Carmine	E2	Museo Nazionale	C1	Teatro nuovo	C3
Castel dell'Uovo	C4	Museo Nazionale di San Martino	BC3	Teatro San Carlo	C3
Castel Nuovo	D3	Officina Elettrica	D3	Teatro San Ferdinando	E1
Castel Sant'Elmo	B2, 3	Orto Botanico	D1	Teatro Sannazaro	C4
Chiese: siehe Kirchen		Ospeale di Santa Maria di Soreto	F2	Università	D2
Collegio di Vincenzo Ferreri	C1	Ospeale Internazionale	A3, 4	Università Nuova (auf Plan Nr. 4)	D2
Corso Alessandro Scarlatti	AB3	Ospeale Militare	C2	Via Agostino Depretis	D3
Corso Garibaldi	E1, 2	Paläste (Palazzi):		Via Amelio	B4
Corso Occidentale	E1	Palazzo Arcivescovile	D1	Via Aniello Falcone	A3
Corso Umberto I	DE2, 3	Palazzo Cuomo (Museo Zilangeri)	DE2	Via Arena alla Sanità	D1
Corso Vittorio Emanuele	A-C2, 4	Palazzo di Capodimonte	C1	Via Arenaccia	F2
Darsena di Carenaggio	EF3	Palazzo Gravina (Posta e Telegrafo)	D2	Via Caracciolo	AB4
Darsena Vittorio Emanuele II	F3	Palazzo Maddaloni	CD2	Via Carlo Poerio	B4
Dogana nuova	D3	Palazzo Reale	CD3, 4	Via Cesare Rossari	DE1
Due Porte, Stadtteil	B1	Palazzo Sant'Angelo	D2	Via Chiaia	C3, 4
Duomo San Gennaro	D1	Parco Margherita	B3	Via Chiaramonte	C4
Fontanelle, Stadtteil	BC1	Plätze (Piazzi):		Via Cimara	AB3
Funicolare di Chiaia	B3	Piazza Amelio	B3, 4	Via Cirillo	D1
Funicolare di Montefante	BC2	Piazza Cavour	C1	Via Domenico Morelli	C4
Galleria della Vittoria	C4	Piazza Dante	D2	Via del Mulo	B4
Galleria Principe di Napoli	CD1, 2	Piazza del Martiri	C4	Via del Tribunale	D1, 2
Galleria Umberto I	C3	Piazza del Mercato	E2	Via della Sanità	C1
Gegometro	F2	Piazza del Plebiscito	C4	Via del Vasto	B3, 4
Hauptbahnhof (Staz. Centrale)	E1, 2	Piazza Duca degli Abruzzi	F2	Via di Romaglia Toledo	C2, 3
Il Bomero, Stadtteil	A3	Piazza Garibaldi	E1, 2	Via di Santa Lucia	C4
Immacolatella	DE3	Piazza Municipio	D3	Via Emanuele Filiberto di Savola	D3
Istituto di Anatomia Patolo- gica (auf Plan Nr. 3)	D1	Piazza Nazionale	EF1	Via Enrico Pessina	C2
Istituto di Belle Arti (auf Plan Nr. 2)	CD2	Piazza Nicola Amore	DE2	Via Foria	DE1
Kirchen (Chiese):		Piazza Oberdan	D2	Via Francesco de Mura	AB2
Dom (Duomo)	D1	Piazza Principe di Napoli	A4	Via Franc. Saverio Correria	C2
Gesù Nuovo	CD2	Piazza Principe Umberto	E1	Via Giacinto Gigante	B1
S'Incoronata	CD3	Piazza Sannazaro	A4	Viale Principessa Elena	A4
San Carlo alle Mortelle	BC3	Piazza Trento e Trieste	C3	Viale Soreto	EF2
San Domenico Maggiore	D2	Piazza Vittoria	C4	Via Luca Giordano	A2, 3
San Filippo Neri	D2	Policlinico della Università	D2	Via Marinella	FE2
San Francesco da Paola	C4	Politeama	C4	Via Martiri d'Oranto	E1
San Giacomo degli Spagnuoli	CD3	Ponte di Chiaia	C4	Via Mergellina	A4
San Giorgio Maggiore	DE2	Ponte di Capuana	E1	Via Monte di Dio	C4
San Giovanni a Carbonara	DE1	Ponte di Santa Lucia	C4	Via Nazario Sauro	CD4
San Giovanni di Pontano	CD2	Porta della Sanità	E1	Via Nuova di Capodimonte	C1
San Giovanni Maggiore	D2	Porta Nolana	E2	Via Partenope	C2
San Giuseppe a Chiaia	A4	Porta San Gennaro	D1	Via Pietro Colletta	E4
San Lorenzo	D2	Porto Beverello	D3	Via Salvatore Rosa	DE1
San Marcellino	D2	Porto Mercantile	DE3	Via San Cosmo	EF2
San Martino (Museo Na- zionale)	BC3	Rossa e Telegrafo	D2	Via Sant'Antonio Abate	E1
San Paolo Maggiore	D2	Quai Santa Lucia	CD4	Via Santa Maria Cosanti- napoli	D1, 2
San Pietro a Mella	CD2	Rione Amelio	A4	Via Santa Teresa	B4
San Pietro Martire	DE2, 3	Rione del Vasto	EF1	Via Santa Teresa degli Scalzi	C1
Sant'Angelo Nilo	D3	Rione Santa Lucia	C4	Via Tasso	A3
Santa Barbara	D3	Rione Bomero	AB2	Via Ugo Foscolo	DE2
Santa Caterina a Formello	E1	Riviera di Chiaia	AB4	Via Vittorio Emanuele III	CD3
Santa Chiara	D2	Saltia Arco di Ritratti	A4	Via Università	D2
Santa Maria del Carmine	E2	Saltia Cacciottoli	B2	Vico Santa Maria della Neve	A4
Santa Maria della Fede	E1	Saltia Montefante	C2	Vico Santa Maria in Portico	B4
Santa Maria della Sanità	C1	Saltia Pedamentina	BC2, 3	Villa Desobere	A3
Santa Maria delle Grazie	D1	Saltia Pontecorvo	C2	Villa Floribiana e Lucia	AB3
S. Maria di Donna Regina	D1	Saltia San Filippo Neri	A4	Villa Genzano	B2
				Villa Nazionale	B4
				Villa Regina	A3

Konradus (von Thormwalßen), San Domenico Magiore (1289, gotisch) mit Renaissancegrabmalern, Santa Chiara (1310, 1752 erneuert) mit Reliefs des 14. Jh. und gotischen Grabmalern des Hauses Anjou, San Lorenzo (1324, gotisch), San Giovanni a Carbonara (1343), Santa Maria l'Incoronata (1352) mit sienesischen Fresken, Sant' Angelo a Nilo (1385), Montoliveto (Sant' Anna dei Lombardi, 1411), San Severino e Soffio (1494) mit ehemaligem Benediktinerkloster (jetzt Staatsarchiv), San Giacomo degli Spagnuoli (1540), San Paolo Maggiore (1590) mit zwei Säulen des Dioskuristentempels, San Filippo Neri (1592–1620), San Francesco di Paola (1816–31, Nachahmung des römischen Pantheon). Beim Hofpiz San Gennaro bei Roberti liegen altchristliche Katakomben. Unter den Friedhöfen ist der Campoanto Nuovo durch Lage und Denkmäler ausgezeichnet. Von den Toren ist die Porta Capuana (1494–95, mit Reliefs von Giovanni da Nola) bemerkenswert. — Die zahlreichen Denkmäler N.s. sind ohne Kunstwert. Unter den weltlichen Gebäuden sind hervorzuheben: Castel Nuovo (13. Jh., später vergrößert, früher königlicher Palaß mit dem Triumphbogen Alfonso I. [1455 bis 1458 errichtet]), Castel dell' Ovo auf einer Insel (1154 begonnen, 1532–53 erneuert, jetzt Kaserne und Militärgefängnis), Castel Capuano (1231 vollendet, Residenz der Hohenstaufen, seit 1540 Kriminalgericht), Castel Sant' Elmo über der Stadt (1535, jetzt Militärgefängnis); königliches Schloß (Palazzo reale, 1600 von Fontana erbaut, darin liegt die Nationalbibliothek), Stadthaus (1819–25), Nationalmuseum (1586 als Kaserne angelegt), Palazzo Gravina (1513–49, jetzt Hauptpost und Telegraphenamt), die Palazzi Cuomo (1464–90), Maddaloni (1630), Angri (1763), Sant' Angelo (1466), Theater San Carlo (1737), Galleria Umberto I. (1887–90) mit 57 m hoher Kuppel, Läden, Gasthäusern, Kinos. Nördlich von N. liegt der Palazzo reale di Capo di Monte (i. d.; 1738 begonnen, 1848 vollendet, mit Kunstsammlungen und Park). — Die größte öffentliche Anlage ist die Villa Nazionale am Meer, 1125 m lang, mit Brunnen, Statuen, gärtnerischem Schmuck und Aquarium.

Bevölkerung, Wirtschaftsleben, Verkehr. N. zählte 1821: 314 743, 1860: 426 269, 1921: 770 611 Ev. Die Gesundheitsverhältnisse sind, nachdem seit 1884 Wasserleitungen und Kanalisation angelegt und die alten, engen Stadtviertel niedrigergerissen wurden, gut (früher oft Seuchen). — Sehr stark ist der Fremdenverkehr. — Die geringe Industrie umfaßt neben Feigwaren-, Konserven- (Gemüse, Obst), Tonwaren-, Möbel-, Musikinstrumentenerzeugung, Leder-, Horn-, Schildpatt-, Lava- und Korallenverarbeitung, Spinnereien und Webereien, Schiffswerften und Artillerieversätze. Seit dem Weltkrieg nimmt das Bauhandwerk großen Aufschwung. — Wichtiger ist der Handel, in dem N. den Mittelpunkt von ganz Süditalien bildet. Es ist Hauptstütz des Banco di Napoli (1539 begr.), seit 1926 öffentliches Kreditinstitut), des Banco del Sud und der Banca di Calabria sowie vieler anderer Banken. N. hat Börse, Handels- und Gewerbekammer, Versicherungsgesellschaften und Schiffsfahrts-gesellschaften, 4 Hauptbahnhöfe, 3 Stadtbahnhöfe und ist wichtiger Knotenpunkt von 6 Bahnlinien. Außer Straßenbahnen besteht seit 1925 eine Untergrundbahn. Drahtseilbahnen führen auf den Vomero. Der 1802 von Karl II. angelegte Hafen wird dauernd erweitert und verbessert. Durch den Molo Grande (Vigioino), mit Leuchtturm, wird er in Kriegs- und Handelshafen ge-

teilt. Der Verkehr betrug 1925: 17 362 Schiffe (davon 2058 unter fremder Flagge) mit 15,9 Mill. Netto-Reg.-T. und 1 357 061 Fahrgästen, die Einfuhr 1 728 656, die Ausfuhr 430 812 t. N. hat regelmäßige Dampferverbindung mit den Mittelmeerhäfen, mit Hamburg, Bremen, Antwerpen, Marseille, Nordafrika, Ostasien, Südamerika und ist Flugverkehrsknoten.

Bildungswesen usw. N. hat Universität (gegr. 1225 durch Kaiser Friedrich II.; 5 Fakultäten; 1924/25: 5330 Stud.), ferner Technische Hochschule (1341 Stud.), Tierarzneischule (126 Stud.), Handelshochschule (562 Stud.), orientalisches Handelsmarine-Institut, Kunstakademie, Konservatorium, zahlreiche höhere und Mittelschulen, deutschschweizerische Schule, Kunstgewerbeschule, 1927: 102 Volksschulen. — Der Forschung dienen: Zoologische Station (gegr. 1874 von A. Dohrn) mit Aquarium und Bücherei, Sternwarte, Erdbebenwarte mit Beobachtungsmuseum, Botanischer Garten. Bibliotheken: Nationalbibliothek (1734 gegr.; 1927 etwa 1 Mill. Bde., 500 000 kleine Schriften, 11 868 Handschriften, 4625 Wiegendrucke, 1814 Papyrushandschriften aus Herculaneum), Universitätsbibliothek (30 000 Bde.), Bibliothek der Gerolamiten (35 000 Bde.), Stadtbibliothek (60 000 Bde.), Bibliothek der Technischen Hochschule (30 000 Bde.), Bibliothek des Konservatoriums. Das Staatsarchiv, das größte Italiens, hat 40 000 Pergamenturkunden und 378 Altentbände der Anjou's. Kunstsammlungen: Nationalmuseum (1738 gegr.), eins der reichsten Europas (Ausgrabungen aus Pompeji, Herculaneum und der Umgebung Neapels, die Antikensammlung der Farnese mit Farnesischem Stier und Farnesischem Perseus, Ägyptische Sammlung, Gemäldegalerie, Wandteppiche), ferner Museum von Capo di Monte (Gemälde und Porzellan), Kunstgewerbemuseum in San Martino, Museo Civico Filangieri (Kunstgewerbe und Gemälde). Von gelehrten Gesellschaften sind zu nennen: die Società Reale (Akademie mit 3 Sektionen), die Accademia Leonardo da Vinci (mit 3 Sektionen), die Accademia Pontaniana (mit 5 Klassen), die Società napoletana di Storia Patria, die Società Africana d'Italia, die naturwissenschaftliche und die zoologische Gesellschaft. — N. hat 16 Theater, Konzertsaal (im Konservatorium), Rundfunksender, Pferderennbahn. — Der Wohlfahrt dienen: Findelhaus, 21 Krankenhäuser, Militär- und Marinehospital, das große Albergo dei Poveri (1751) mit Handwerkerschule und Taubstummenanstalt, Irrenanstalt (gegr. 1519).

Behörden usw. N. hat Präfecten, Erzbischof, Appellhof, Tribunal, Generalkommando des 10. M., Marinekommando, deutschen Generalkonsul. — Hauptpunkte der vielbesuchten schönen Umgebung sind im W. Pozzuoli mit dem See von Agnano, der Hundsgrotte, der Solfatara, dem Monte Nuovo, den Trümmern von Cumä und Bajä, im NW. das ehemalige Kloster Camaldoli, im O. der Vesuv, Pompeji und Herculaneum, Castellammare, Sorrent, die Inseln Capri und Ischia. **Geschichte.** N., das alte Neapolis (= Neustadt), eine griechische Kolonie, unweit der ältern Palaeopolis (= Altstadt), auf dem heutigen Monte Posillipo, bewahrte sein griechisches Gepräge bis in spätrömische Zeiten, während Palaeopolis nach der römischen Eroberung von 326 v. Chr. aus der Geschichte verschwand. N. stieg durch seine Flotte zu hoher Blüte und war ein Lieblingsaufenthalt vornehmer Römer. 536 wurde N. den Goten durch Belisar entrissen, gehörte zum Byzantinischen Reich und seit 1140 den Normannen. Weiteres s. Sizilien, Königreich beider.

Lit.: Beloch, Kampanien. Gesch. u. Topogr. des antiken N. usw. (2. Ausg. 1890); G. Consoli Fiego, Itinera literaria (1924); E. Gotthein, Die Renaissance in Süditalien (2. Aufl. 1924); M. Cutolo, Il Regno di Sicilia negli ultimi anni di vita di Carlo II d'Anjou 1308–09 (1924); R. Hampe, Zur Gründungsgesch. d. Univ. N. (= Heidelb. Abh. 1924); B. Croce, Storia del Regno di N. (1925); Filangieri di Candida, Un piano generale di restauro di Castel nuovo (1926); »Meyers Reisebücher«: Unteritalien (1926); L. B. Bertarelli, N. e dintorni (= Guida d'Italia del Touring Club Italiano, 1927); Jypel und Schubring, Neapel (= Berühmte Kunststätten, 1927); M. Rueß, Guida del Museo Nazionale di N. (1927); De Rinaldis, La Pinacoteca del Museo Nazionale di N. (1927); B. Spinazzola, Guida del Museo Nazionale di San Martino (1927); S. Venedikt, Das Agr. N. unter Kaiser Karl VI. **Neapelgelb**, f. Antimonorhyde. [(1927).

Neapolis (griech., »Neustadt«), Name verschiedener Städte des Altertums: 1) N. in Kampanien, f. Neapel. — 2) Flavia N., f. Nabalus. — 3) S. Nabel. — 4) S. Simferopol.

Neapolitaner, Bewohner von Neapel.

Neapolitanisches Schwein, süditalienischer Schlag, zuerst zur Verbesserung der englischen Rassen benutzt.

Neapolitanische Lunte, aus Wein, Fleischbrühe, gehacktem Schinken, Sellerie und Gewürzen bereitet.

Nearchos, Admiral und Freund Alexanders d. Gr., führte 325 die Flotte von der Indus- zur Euphratmündung zurück. Eine Umfischung Arabiens kam nach Alexanders frühem Tod nicht zur Ausführung. Bruchstücke seines Reiseberichts (Periplus) finden sich bei Arrianos (f. d.).

Nearktische Region (westliche gemäßigte Region), tiergeographisches Gebiet, umfaßt Nordamerika von der Baumgrenze bis zum Hochland von Mexiko einschließl. Im D. ist das Gebiet gebirgig, von Wald und Kulturpflanzen bedeckt, nach W. geht es allmählich in die Hochländer des Felsengebirges über, die vielfach Wüstenepräge haben. Der Norden hat kalte Winter, der Süden subtropisches Klima. Manche Säugetiere hat die n. R. mit der Zirkumpolarregion gemein, wie den Elch, viele mit der paläarktischen, sodaß man beide auch als *holarktische Region* (f. d.) zusammenfaßt. Der nearktischen Region besonders eigentümlich sind Wasserspitzmäuse, Sternmull, Erdhörnchen, Nordamerikanischer Maulwurf, Rattenschattabiber, Kragenfrett, Präriehunde, Amerikanischer Dachs, Fleckenstink, Waschbären, Taschenratten, Baumfuchsschwein, Gabelbock, Bergziege, Virginiahirch und der fast ausgerottete Bison. Reh, Dachs, Wildschwein und alle Edlen Mäuse fehlen. Unter den Vögeln sind kennzeichnend Truthahn, Wandertaube, unter den Reptilien mehrere Arten der Lippenschildkröten, unter den Amphibien Molch, Kröte, Molch, Molot, Schlammteufel, unter den Süßwasserfischen die Knochenganoiden (Amia, Lepidosteus), blinde Höhlensfische (Amblyopsis). Besonders reich entwickelt ist die Süßwasserfauna. Von den drei Unter-(Sub-)Regionen umfaßt die kanadische Subregion den ganzen Norden der Region bis zur Unionsgrenze und das Gebiet der großen Seen; sie ist die Heimat vieler Pelztierarten und anderer nördlicher Typen, wie Vielfraß, Luchs, Elch, Renntier, Lemminge. In der Übergangsregion erreichen viele kanadische Tiere (Sternmull, Baumfuchsschwein, Wapitihirsch) hier ihre Südgrenze, viele sonorische (Kragenfrett, Taschen-

ratten, Präriehunde, Gabelbock) ihre Nordgrenze. Für die südlichste, die *sonorische Subregion*, etwa bis zum 40.° n. Br. im Norden, ist besonders das Erscheinen vieler neotropischer Formen (Beuteltaschenratten, Gürteltiere, Nabelschweine) neben verschiedenen eigenartigen Nagern kennzeichnend.

Nearthrose (griech.), »Neubildung eines Gelenks« an falscher Stelle, kann bei nicht vereinigten Knochenbrüchen, bei nicht eingerichteten Verrenkungen, nach operativer Gelenkentfernung eintreten. Vgl. Gelenk. **Neath** (spr. nith, lat. Nidam, walisisch Castell-Nedd), Stadt und Seehafen in Glamorganshire (Wales), (1921) 18 928 Einw., an der Mündung des Taffes N. in den Bristolkanal, Bahnknoten, hat Kornbörse, Kupfer- und Eisenschmelzen, Kohlengruben, liefert Blech, Chemikalien, Maschinen, Ziegel, Flanell.

Nebbich (jüdisch-deutsch; unsicher, vielleicht slawischen Ursprungs), leider, schade.


Nebel, Flüssigkeitströpfchen oder -bläschen, die in Gasen schweben (f. auch Kolloide, Sp. 1555), oder äußerst feine, feste Körper, die sich bei Einwirkung von Gasen aufeinander bilden, z. B. Salmiaknebel aus Ammoniak und Chlornasserstoff. — Im besondern eine der Formen, unter denen sich der Wasserdampf der Luft in kleinen Tröpfchen ausscheidet, die die Luft trüben, daher die Sichtweite verringern. N. bildet sich 1) wenn feuchte und wärmere Winde über kältere Erdoberfläche hinreichen. Sie treten in der gemäßigten Zone häufig im Winter nach längerer Kältezeit ein und heißen Tauwetter. Solche N. sind stets dicht und gehen in Regen über. 2) N. kann entstehen, wenn die Oberfläche der feuchten Erde oder eines Gewässers wärmer ist als die Luft darüber: die durch Verdunstung des wärmeren Wassers entstehenden Wasserdämpfe sättigen die kältere Luft und verdichten sich zu N. So entstehen die N. im Sommer nach Gewitterregen oder früh oder abends, besonders im Spätsommer und Herbst, über Flußtälern, Seen und Mooren oder feuchten Wiesen, sobald die Luftwärme unter die des Wassers oder des feuchten Erdbodens sinkt. Hierher gehören auch die Gebirgsnebel und die sog. Seennebel. Bei Frost in der Luft bildet sich ein N. aus feinen Eiskristallen (Frostrauch, Frost-, Eisnebel), am stärksten in den Polargebieten und Gebirgsgegenden. N. am Morgen wird, wenn die Temperatur durch die Sonne hinlänglich erhöht ist, aufgelöst. Aus der Entstehung des Nebels folgt, daß Windstille Nebelbildung begünstigt, und daß mit Recht die Wetterregel gilt: »steigender N. bringt Regen, fallender (sich auflösender) Sonnenschein«. Ein nur mannshoher N. heißt Bodennebel. Trockne N. nennt man durch Rauch verursachte Trübungen der Luft. Sie treten allein oder mit (feuchten) Nebeln vereinigt auf, besonders lästig und häufig die Stadternebel in London, die neuerdings aber durch verbesserte Rauchverbrennung vermindert worden sind. Zu den trockenen Nebeln gehören auch Höhenrauch (f. d.), Calina (f. d.) und Dobar (f. d.) über künstlichen N. f. Vernebeln. **Lit.:** P. Elias, Die Entstehung und Auflösung des N. (1904); Aufsätze über N. in »Annalen der Hydrographie« (1916–22); »Reports on Atmospheric Pollution« (seit 1914).

Nebel (Nebelflecke, lateinisch Nebulosa; hierzu Tafel), in mattem Licht schimmernde wolkenartige Gebilde des Sternhimmels. Auch Sternhaufen wurden früher als N. bezeichnet, bevor in den größeren Fernrohren ihre wahre Natur erkannt wurde. Darum enthält das erste Nebelverzeichnis von Messier (1764–1781) unter 103 Objekten auch viele Sternhaufen.

Nestflügler, Wasserhafte, Korrodentien, Geradflügler



1. Ameisenlöwe (*Myrmeleon formicarius*).
1/2 nat. Gr.
a Kiefer der Larve, b Larve.
(Art. Ameisenlöwen.)




3a. Großer Ohrwurm
(*Labidura gigantea*).
Nat. Gr.

3b. Gemeiner Ohrwurm
(*Forficula auricularia*). 3/2.
(Art. Ohrwürmer.)




2. Nautenflügelige Köcherjungfer (*Limnophilus rhombicus*). Nat. Gr. a Insekt, b u. c Gehäuse der Larve. (Art. Köcherfliegen.)




6. Seejungfer
(Männchen; *Calopteryx splendens*). Nat. Gr.
(Art. Libellen.)




4. Pfaueneberling
(*Goniodontes falcicornis*). 3/4.
(Art. Pelzfresser.)




5. Feldgrille (Weibchen; *Gryllus campestris*). Nat. Gr. (Art. Heuschrecken.)




7. Gemeine Glorfliege (*Chrysopa perla*). a Image, b Larve.
(Art. Glorfliegen.)



8. Termiten. a Weibchen von *Termes gilvus*, b entlüftetes Männchen von *Nodotermes ochraceus*, c Soldat von *Termes spinosus*.
(Art. Termiten.)




9. Gemeine Eintagsfliege (*Ephemera vulgata*). Nat. Gr.
(Art. Eintagsfliegen.)




10. Stabheuschrecke (*Bacillus rossii*). 1/2.
(Art. Heuschrecken.)

11. Europäische Gottesanbeterin (*Mantis religiosa*). 1/2.
(Art. Gottesanbeterinnen.)



13. Rükenshabe (Weibchen; *Blatta orientalis*).
Nat. Gr. a Eitafel. (Art. Schaben.)



12. Wanderheuschrecke (*Pachytylus migratorius*). Nat. Gr.
(Art. Heuschrecken.)

Seit dem »General Catalogue« Herschels (»G. C.«, 1864) mit 5079 und dem »New General Catalogue« von J. L. E. Dreyer (1890, mit Nachtrag im ganzen 9369 enthaltend) ist die Zahl der bekannten N. durch Anwendung der Photographie und Benutzung großer Spiegelteleskope stark gestiegen. Man teilt die N. jetzt ein in galaktische, d. h. solche, deren symmetrische Verteilung am Himmel ihre Zugehörigkeit zum System der Milchstraße erkennen läßt, und in nichtgalaktische, die keine Abhängigkeit hinsichtlich der Milchstraße zeigen (s. Text auf Tafel »Milchstraße«).

Die galaktischen N. zerfallen in die planetarischen und die diffusen N. Die planetarischen N. sind sehr selten; man kennt jetzt 160 am ganzen Himmel. Sie zeichnen sich durch symmetrischen Aufbau um einen Kern oder einen Zentralstern aus. Ihr ringförmiges oder ellipsoidartiges Aussehen dürfte durch Kugel- oder Ellipsoidenschalen zu erklären sein (s. Tafel, Ringnebel in der Leier M 57; auch der Dumbbell-N. [»Pantel-N.«] im Fuchs mit der Gans gehört hierzu). Diese N. zeigen ein Gaspektrum mit Linien, die man früher teilweise einem hypothetischen Element, dem Nebulium, zugeschrieben hat. Man nennt sie heute Nebellinien. Diese und viele andre Linien entstehen unter physikalischen Bedingungen, die im Laboratorium noch nicht hergestellt werden können. Die Sterne im Innern zeigen das Spektrum vom O-Typus (s. Fixsterne, Sp. 801). Die Durchmesser mancher dieser N. sind mehrere tausendmal größer als der der Erdbahn, sodaß bei ihrer geringen Dichte ihr Leuchten noch ungeklärt ist. Die diffusen N. (s. Tafel, Orionnebel und Ketzwernebel im Schwan; auch der Crab-N. im Stier gehört zu dieser Gruppe) zeigen teils eine Häufung um die Milchstraße, teils eine um einen 20° gegen sie geneigten Kreis. Dieser Kreis wird auch durch die Verteilung der B-Sterne (s. Fixsterne) bedingt. Beide Untergruppen unterscheiden sich darin, daß die zum galaktischen Äquator symmetrischen ein Gaspektrum zeigen, und daß die in ihnen stehenden Sterne einem früheren als dem B-Typus angehören, die zum System der B-Sterne (unserem engem Sternsystem) gehörigen ein kontinuierliches Spektrum zeigen, mit Sternen vom B-Typus nach den späteren Typen zu.

Die außer- oder nichtgalaktischen N. (s. Tafel: Andromeda-, Jagdhund- und Spindelnebel) teilt man in Spiral-, Spindel- (wahrscheinlich von der Kante gesehene Spiralen), kugelförmige und unregelmäßige N. Daß man in diesen Nebeln außerhalb unsrer Milchstraße gelegene selbständige Milchstraßensysteme erblickt, folgt aus den Sternzählungen in ihrer Nähe, die die Verteilung der Sterne als rein zufällig, von den Nebeln nicht beeinflusst ergaben.

Die in den Spiralnebeln durch Vergleich neuerer Aufnahmen mit ältern entdeckten »neuen Sterne« (s. Fixsterne) veranlaßten H. D. Curtis zu dem Versuch, die Entfernung der Spiralnebel auf Grund der Annahme zu bestimmen, daß die in den Nebeln erscheinenden neuen Sterne absolut genau so hell wären wie die bei uns auftretenden neuen Sterne. Hubbel fand 1925 im Andromedanebel 12 Sterne vom δ -Cepheide-Typus und bestimmte nach dem Leavittschen Gesetz die Entfernung dieses Nebels zu 1 Mill. Lichtjahren. Bei dieser Entfernung ergeben sich für den Durchmesser des Nebels 22000 Lichtjahre, also ein in der Größenordnung unserem Milchstraßensystem gleiches System. 1927 fand Shapley ein vom Sternbild Coma-Verenices in das der Jungfrau sich erstreckendes Feld, überfüllt von vielen kleinen Nebeln, für deren Entfer-

nung sogar über 30 Mill. Lichtjahre errechnet wurden. Diese Forschungen sind als Anfänge für die Entdeckung eines unserm Milchstraßensystem übergeordneten Systems anzusehen. Für die bisher der Beobachtung mittels Spaltspetrographen zugänglichen hellern Spiralnebel hat man durchweg positive Radialgeschwindigkeiten von 200 bis 500 km festgestellt, deren Deutung als relativistische Rotverschiebung (s. Relativitätstheorie) bisher die brauchbarste ist.

Nebelsterne sind einfache Sterne, die von einer in reflektiertem Licht leuchtenden Hülle aus dunkeln Nebeln (ähnlich den die Nebelstraße bildenden) umgeben sind, deren Form sehr mannigfaltig ist, häufig einen Ring, manchmal einen Doppelring bildend. Ihr Spektrum ist ein doppeltes: das bekannte Nebelspektrum gelagert über einem schwachen kontinuierlichen.

Lit.: J. L. E. Dreyer, A New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars (erweiterte Ausg. d. Katalogs von Sir John F. W. Herschel, 1890), New Index Catalogue of the Recent Discoveries of Nebulae (1895), Second Index Catalogue of Nebulae etc. (1908); Roberts, A Selection of Photographs of Stars, Star-clusters and Nebulae (1894—Nebel, Nebenfluß der Warnow. [1900, 2 Bde.]. Nebelbogen, s. Regenbogen.

Nebelboje, eine Glocken- oder Heultonnen-, s. See-Nebelboje, f. Nebel.

Nebelgeschosse, Geschosse aus Geschützen (Nebelgranaten) oder Minenwerfern (Nebelmijnen), auch Fliegerbomben (Nebelbomben), Handgranaten und Hand-Gewehrgranaten, mit einem festen Stoff (Phosphor, Schwefeltrioxyd, Nebelmischungen verschiedener Zusammensetzung) oder einer Flüssigkeit (rauchende Schwefelsäure, Chlorfulfonsäure) gefüllt. Beim Zerspringen erzeugen sie dichten künstlichen Nebel. Vgl. Geschöß (Sp. 45) und Vernebelung.

Nebelglühbirne (Purpurlicht), f. Dämmerung.

Nebelgranaten, f. Geschöß (Sp. 45) u. Nebelgeschosse.

Nebelhöhle, Tropfsteinhöhle im Schwäbischen Jura, südl. von Reutlingen 188 m lang, bis 20 m hoch, bekannt durch Hauffs »Richterslein«. Vgl. Dolomit (Sp. Nebelhorn, f. Sirene. [890].

Nebelhorn, Berg in den Allgäuer Alpen, nordö. von Obersdorf, 2224 m hoch. Schwebebahn ist (1928)

Nebelsappe, f. Tarnlappe. [im Bau.

Nebelschnallen, s. Seeschießes.

Nebelskrähe, f. Raben.

Nebelmonat, s. November.

Nebeln, das Erzeugen künstlichen Nebels, f. Ver-

Nebelparder, f. Raben (Sp. 1142). [nebeln.

Nebelreifen, stark nasser Nebel.

Nebelschen (Flecken sehen), f. Gesichtstäuschungen.

Nebelsignale, sicht- oder hörbare Signale, die bei unsichtbarem Wetter dem Lokomotivführer die Stellung der ständigen Streckensignale wiederholen. Die N. werden im Bedarfsfall verwendet (Knallsignale, f. Knallsignale) oder sind ständig an der Strecke aufgestellt (Lichtsignale). — N. im Seewesen werden von Schiffen, Leuchttürmen und Feuer Schiffen mit Glocke, Horn, Dampfpfeife oder Dampf sirene gegeben, um die Lage des Schiffes im Nebel anzuzeigen; f. auch Nebelsterne, f. Nebel. [Signal.

Nebelstraße (lat. via nubila), ein aus dunkeln Nebeln verschiedener Dichte gebildetes, den Himmel überziehendes Netz (s. Text auf Tafel »Milchstraße«).

Nebeltreiben, mit zeitweisem Aufklaren verbundenes Wallen von Nebel- und Wolkenmassen an und über Berggipfeln oder Gebirgskämmen.

Nebelwald, die Waldform der Nebelregion tropischer Gebirge mit immergrünen Bäumen und hygrophilen Begleitpflanzen wie überaus zahlreichen Epiphyten, Moosen und Farnen. Lianen treten zurück.
Nebel-Warnow-Wasserstraße (spr. -nd-), von Gißstrow über Bügow und Rostock nach Warnemünde, 70 km lang, bis Rostock für 200 t-Schiffe, von Rostock ab für Seeschiffe bis zu 5 m Tiefgang.

Nebelzerteiler, f. Seeschiffe.

Nebenachse (Kleine Achse), f. Hyperbel und Ellipse.
Nebenadresse, bei Wechseln Notadresse, f. Wechsel.
Nebenamt, berufliche Tätigkeit eines Beamten außerhalb seines Amtes, bedarf, mit Ausnahme des Eintritts in den Reichstag oder Landtag, ebenso wie jede Nebenbeschäftigung für Entgelt oder der Betrieb eines Gewerbes seitens des Beamten oder seiner Ehefrau der Genehmigung der Dienstbehörde nach § 16 des Reichsbeamtengesetzes. Die Genehmigung darf nicht erteilt werden zum Eintritt in den Vorstand, Verwaltungs- oder Aufsichtsrat einer auf Erwerb gerichteten Gesellschaft, sofern für die Tätigkeit Entgelt gewährt wird. Eine genehmigungsbedürftige Nebenbeschäftigung ist auch die Herausgabe einer Fachzeitschrift, nicht aber die sonstige schriftstellerische Tätigkeit.

Nebenausschluß, f. Fernsprecher (Sp. 593).

Nebenarbeits, f. Maschine (Sp. 10).

Nebenangen, f. Auge (Sp. 1129).

Nebenbahnen (Sekundär-, Bizingal-, Lokal-, Zweig- oder Kleinbahnen), Bahnlinsen, die untergeordnete, doch ausgedehnte Teile des Landes mit den Hauptbahnen (i. d.) verbinden und im Bau und Betrieb einfacher sind.

Nebenberuf liegt für die Statistik vor, wenn neben dem Hauptberuf noch ein zweiter Beruf oder auch mehrere ausgeübt werden oder wenn ein eigentlicher Hauptberuf fehlt und nur eine nebenfachliche Erwerbstätigkeit (z. B. Auswertung) in Frage kommt. Die Berufszählung im Deutschen Reich 1925 ergab 5 000 331 (1907 Gebietsstand von 1925): 6 606 000 Personen mit N. (gegenüber 32 009 300 [1907: 25 156 017] Personen mit Hauptberufen); in 4 061 511 (1907: 4 848 391) Fällen bestand er in Land- und Forstwirtschaft. Die Zahl der nebenberuflich Tätigen ist aber wahrscheinlich höher, da der N. aus Furcht vor Steuern usw. oft verheimlicht wird. Vgl. Hausindustrie (Sp. 1203).

Nebenbeschäftigung, f. Nebenamt, vgl. Nebenberuf.
Nebenbestand in der Forstwirtschaft, f. Hauptbestand.

Nebenblätter, f. Blatt (Sp. 455 u. Tafel »Blatt I«, 1).

Nebenbücher, f. Buchhaltung (Sp. 1013).

Nebenbrän (Seiten-, Saugdrän), f. Dränage.

Nebendreifänge, Name der außer Tonika, Dominante und Subdominante möglichen leitereignen Dreifänge: 2., 3., 6. und 7. Stufe in Dur und Moll.

Nebeneierstock (Epophoron), f. Eierstock.

Nebeneinanderhaltung, f. Elektrische Verteilung.

Nebenfach, i. Lehrer an höheren Schulen.

Nebensfeld, f. Landwirtschaftliche Betriebsysteme, 6.

Nebenfrauen, f. Ehe (Sp. 1220).

Nebengeschäfte, f. Hilfsengeschäfte.

Nebengesetze, Gesetze zur Ergänzung, Anwendung und Durchführung eines umfassenden Gesetzgebungswerkes; so bilden N. des BGB. das Einführungs-gesetz zum BGB., das Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, die Grundbuchordnung, das Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Nebengestein, f. Erzlagerstätten und Gang.

Nebengewerbe, Landwirtschaftliche, f. Landwirtschaftliche Nebengewerbe.

Nebenhoden (Epididymis), f. Hoden.

Nebenhöhlenerkrankungen, s. v. Nasennebenhöhlenerkrankungen.

Nebenintervention (akzessorische Intervention), Eintritt eines Dritten in einen zwischen andern anhängigen Prozeß (§ 68 ff. ZPO.), ist jedem gestattet, der rechtliches Interesse am Sieg einer Partei hat. Der Nebenintervenant (Nebenpartei) darf die Partei, der er als Streitgehilfe beigetreten ist, durch Vornahme von Prozeßhandlungen und Einlegung von Rechtsmitteln unterstützen, die aber nicht mit solchen der unterstützten Partei in Widerspruch stehen dürfen. Sofern ausnahmsweise das im Hauptprozeß ergangene Urteil auch für das Rechtsverhältnis zwischen Gegenpartei und Nebenintervenanten maßgebend ist, gilt letzterer als Streitgenosse seiner Partei. Im Verhältnis zur Hauptpartei wird der Nebenintervenant nicht mit der Behauptung gehört, der Rechtsstreit sei unrichtig entschieden. Auch der Einwand, der Prozeß sei mangelhaft geführt worden, wird nur ausnahmsweise zugelassen. Vgl. Hauptintervention. Lit.: W. C. Franke, Nebenparteien (1832); Walzmann, Streitgenössische R. (1905). — In Österreich ist die N. durch § 17 ff. ZPO. im wesentlichen gleich geregelt.
Nebenins, Karl Friedrich, bad. Staatsmann, * 29. Sept. 1784 Rhodt (Palz), † 8. Juni 1857 Karlsruhe, 1838–39 und 1845–49 Innenminister, wirkte für Zollverein und deutsche Einigung. Lit.: M. Böhtlingk, K. F. N., der deutsche Zollverein usw. (1899).

Nebeninsel (Außeninsel), f. Blüte (Sp. 522).

Nebenkeren, f. Infusorien (Sp. 488).

Nebenkiemen, gefranzte Organe an der Basis der Kiemen von Wafferschneden.

Nebenklage, f. Klage (Sp. 1372). — In Österreich kann der Privatbeteiligte, wenn der Staatsanwalt die Verfolgung ablehnt, statt des Staatsanwalts die öffentliche Anklage erheben (sog. Subidiaranklage, § 43 StW.).

Nebenknospe, f. Knospe (Sp. 1474). [s. iteme, 6.]

Nebenköpfe, f. Landwirtschaftliche Betriebsysteme.
Nebenkreis, Kreis auf einer Kugel, der nicht Hauptkreis (i. Kugel) ist. Die Breitenkreise der Erde mit Ausnahme des Äquators sind Nebenkreise.

Nebenkrone, f. Vignalarbildungen.

Nebenleistungen, Leistungen, die neben der Hauptleistung erfolgen (Zinsen, Früchte, Zugungen, Kosten), verfahren nach § 224 BGB. stets mit dem Hauptanspruch.

Nebenlinie, Nachkommenschaft eines jüngern Sohnes einer Familie im Gegensatz zu der des Erstgeborenen (Hauptlinie).

Nebenluftausgaben, im Buchhandel eine (von Alex. Elster herrührende) scherzhafte Bezeichnung für Ausgaben, die unter Benützung vorhandener oder vermeintlicher Lücken im Urheberrecht die Schutzfrist der Autoren umgehen.

Nebenmeere, gegen den Ozean durch Landvorsprünge oder Inseln abgegrenzte, nach Form und Größe selbständige Meeresteile. Zwischen die Landmassen der Erdteile eingebettete N. heißen Mittelmeere (z. B. Nördliches Eismeer, Mittelmeer, Notes Meer, Dsisee); namentlich die kleineren Mittelmeere werden auch Binnenmeere (i. d.) genannt. Randmeere dagegen liegen an der Küstenlinie des Festlandes (Gegenüber: der von dem offenen Ozean nicht geschiedene Golf), z. B.

Nordsee, Frische See, Beringmeer, Japanisches Meer und Paz-Strasse (zwischen Australien u. Tasmanien).

Nebennittagsbreite, f. Ortsbestimmung.

Nebennunde, f. Hof.

Nebennieren (Glandulaesuprarenales) bestehen aus einem nervösen, zum Sympathikus gehörigen Kern (Mark) und aus einem Drüsenmantel als Rinde. Bei niederen Wirbeltieren sind die N. eine Reihe weißlicher Körper unter der Wirbelsäule; bei den höhern ein einheitlicheres, meist gelbes, von derber Hülle umgebenes Gebilde vor den Nieren; beim Menschen sind sie platt, dreieckig bis halbmondförmig, schwammig, bräunlich (f. Tafeln »Blutgefäße des Menschen«, 5, und »Eingeweide des Menschen I«, 2). Die gefäßreiche Rinde besteht aus fächerartig angeordneten Gewebssäulen; durch sie treten Zweige des Sympathikus ins Mark, das reich an Ganglienzellen und Venen ist. Ausführungsgänge fehlen den N. Ihre physiologische Bedeutung beruht auf der Wirkung des in ihrem Mark gebildeten Adrenalin (f. d.). Durch dessen inkretorische Abgabe an das Blut (f. Innere Sekretion, Sp. 458) beteiligen sich die N. an der Regelung des Blutdrucks und des Kohlehydratstoffwechsels (f. auch Leber, Sp. 717). — Krankheiten der N. sind ziemlich selten; die neuere Forschung hat genauere Krankheitsbilder der N. noch nicht zeichnen können. Der Einfluß des Adrenalin auf das vegetative Nervensystem (Sympathikus) erklärt die meisten Erscheinungen, deren wichtigste die Regelung des Blutdrucks ist. Man nimmt jetzt Steigerungen und Herabsetzungen der Funktionen (Hyper- bzw. Hypofunktionen) an. Zu jenen gehört das Hypertrophie (f. Nierenkrankheiten, Sp. 1313) und andre Geschwulstbildungen, die eine beschleunigte Entwicklung des Körpers, besonders in der Genitalsphäre, hervorrufen. Zu den Hypofunktionen gehört die 1855 von Addison beschriebene Addison'sche oder Bronzefrankeheit (Morbus Addisonii), die zu zunehmender Körperschwäche und Teilnahmslosigkeit, Störungen der Magen-Darminfunktion, Herabsetzung des Blutdrucks und des Gesamtstoffwechsels führt. Ihr auffälligstes Merkmal ist die bronzartige Hautverfärbung, die sich allmählich über den ganzen Körper erstreckt und auch Mund- und Wangenschleimhautergreift. Sie führt fast immer nach mehreren Jahren zum Tode.

Nebennoten (Stillsnoten), alle nicht selbst als Harmonievertreter (Hordtöne) verstandenen, sondern nur zur Verzierung oder Verbindung solcher herangezogenen Nachbarstöne (vgl. Verzierungen, Vorhalt, Durchgangstöne, Wechselnoten).

Nebennutzung, f. Fortbenutzung.

Nebenpartei, f. Nebenintervention.

Nebenplaneten, s. Monde.

Nebenplätze, im Wechselverkehr Wechselplätze, an denen die deutsche Reichsbank keine Zweigstelle hat. Die Wechsel auf N. sind schwer verkäuflich. [Systeme, 6.]

Nebenrotationen, f. Landwirtschaftliche Betriebs-

Nebenschluß, ein elektrischer Stromkreis, der mit beiden Enden an die Enden eines in eine Stromleitung eingeschalteten Widerstandes (Nebenschlußwiderstand) angeschlossen ist. Die Stromstärke im N. verhält sich zu der Stromstärke im Nebenschlußwiderstand wie dieser zum Widerstand des Nebenschlußkreises. Mit Hilfe des Nebenschlusses kann man einen genau bestimmbaren Bruchteil des Hauptstroms z. B. durch ein Meßinstrument leiten, dessen Skala dann unmittelbar für den Hauptstrom geeicht ist. Man braucht dann die starken Stromleitungen nicht durch das Meßinstrument zu führen.

Nebenschlußlampe, f. Beilage »Elektrisches Licht« (S. 1). [trische Maschinen] (S. II f. und IV).

Nebenschlußmaschine, -motor, f. Beilage »Elektrische Maschinen« (Sp. 593).

Nebensonnen, f. Hof.

Nebenstellen (Nebenschlüsse), f. Fernsprecher


Nebenstraße, Straße, die nur neben einer andern (der Hauptstraße) erkannt werden kann: Überkennung der bürgerlichen Ehrenrechte sowie der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter, der belledigten Ämter und der aus öffentlichen Wahlen hervorgegangenen Rechte, Einziehung und Verfallerklärung der bei der Befestigung empfangenen Leistung. Vgl. Straße.

Nebenstraße (Nebenweg), jeder Weg, auf dem zoll- und kontrollpflichtige Waren nicht über die Landesgrenze gebracht werden dürfen; Gegensatz: Zoll-

Nebenvalenz, f. Vertikale. [Straße.]

Nebenwiderstände, f. Maschine (Sp. 10) u. Netzung.

Nebenwinkel eines Winkels α (f. Abb.) heißt jeder der beiden Winkel β und β' ; α ist auch N. von β oder β' . Deshalb spricht man auch von »den Nebenwinkeln« α und β oder α und β' . Zwei N. betragen zusammen 180° oder zwei Rechte.



Nebenwohner, f. Antipoden.

Nebst, Václav Bolektr, tschech. Dichter, * 18. Aug. 1818 Rovň Dvot, † 17. Aug. 1882 Prag als Museumsbeamter, anfangs weltlichmerziger Romanist im Stil Byron's und Lenau's (»Die Antipoden«, lyrisch-epische Dichtung, 1844), später Literaturforscher, schrieb in der Zeitschrift des Prager Museums über Shakespeare, Calderon, das Kalewala-Epos u. a.; hervorragend sind auch seine Übersetzungen von Aschylus, Kriophanes, Plautus und Terenz.

Nebisch, f. Naufratis.

Ne bis in idem (lat., »Nicht zweimal gegen dasselbe«). Grundriss des Strafprozesses, nach dem über eine bereits rechtskräftig abgeurteilte strafbare Handlung nicht noch ein zweites Mal Strafklage erhoben werden darf.

Neb-Neb, f. Babal.

Nebp (hebr.), babylon.-assyr. Gott, f. Nabu.

Nepo, Berg im Moabiterland, f. Abarim.

Nebr. = Nebraska.

Nebr., Stadt in der Prov. Sachsen, Kr. Querfurt, (1925) 2261 Ew., an der Unstrut, Knotenpunkt der Bahn Naumburg-Merttern, hat Schloß, Schloßruine, W., landw. Haushaltungsschule, Holzstoß, Matrizenfabrik und Sandsteinbrüche. — N., um 900 genannt. 1287 Stadt, seit 1355 wettinisch, fiel 1815 an Preußen.

Nebraska (engl. Missprache: nebrésta; abgekürzt Nebr.), Staat der Ver. St. v. N., 200 768 qkm mit (1927) 1 396 000 Ew. (7 auf 1 qkm). Im größten westlichen Teil trockne, dünn besiedelte Prärie mit wüsten Flug-sandstrichen (Badlands), im kleinern östlichen Teil dichtbevölkertes Ackerland, fruchtbare Wiesenprärie mit reichem Lössboden, hat von Mineralstoffen nur im Missourital etwas (geringwertige) Kohle. Hauptfluß, zugleich Ostgrenze, ist der Missouri, der aus Norden den Niobrara, Platte (Nebraska) und den Republican Fort des Kansas empfängt, die im Spätsommer fast trocken liegen. Das Klima ist, besonders im W. und im Spätsommer, trocken und zeigt starke Temperaturschwankungen. Omaha hat 10,1° Jahresmittel, 24,7° Juli, —6,4° Januar, u. 750 mm, North Platte nur 480 mm Niederschläge. Staubstürme, Schneestürme (Blizzards) und Tornados sind häufig. Wald war einst nur im D. vorhanden, ist jedoch durch die zuerst in N. eingerichteten Baumpflanzungstage (N r b o r D a h s) erheblich

erweitert worden. Von der früher reichen Tierwelt finden sich häufiger nur noch Coyote und Präriehunde.

Die Bevölkerung betrug 1860: 23841; 1920 gab es 13242 Neger und 2574 in Reservationen lebende Indianer (Omaha, Winnebago, Sioux). 1924/25 gab es 8174 öffentliche Schulen mit 330016 Schülern, ferner 11 Colleges und Universitäten mit der Staatsuniversität in Lincoln. — N. treibt vorwiegend Landwirtschaft und Viehzucht. 1925 gab es 127734 Farmen mit 170060 qkm Fläche (im W. oft künstlich bewässert), die Mais, Hafer und Weizen, ferner Zuckerrüben und Obst, besonders Äpfel erzeugen. 1926 gab es: 833000 Pferde, 115000 Maultiere, 3873000 Kinder, 775000 Schafe, 4050000 Schweine; die Bienenzucht ist bedeutend. — Die Industrie, meist Verbandschlächtereien (Hauptst. Südmontana) und Mäslerei, umfaßte 1923: 1379 Betriebe mit 40407 Beschäftigten. Die Waren im Wert von 415,1 Mill. \$ herzustellen. Eisenbahnen gab es 1923: 10366 km, darunter die Union-Pazifikbahn. Der Missouri ist schlecht schiffbar. — N. ist in 93 Counties eingeteilt. Es entsendet in den Kongreß 2 Senatoren und 6 Abgeordnete. — Hauptstadt ist Lincoln, größte Stadt Omaha.

Geschichte. N. ein Teil des Frankreich 1803 abgekauften Gebiets Louisiana, 1854 durch die Kansas-N.-Bill als Territorium organisiert, wurde 1867 Staat der Union. *Lit.*: True, History and Civil Government of N. (1892); G. E. Condra, Geography of N. (1911); Morton, History of N. (1913, 3 Bde.).

Nebraska City (spr. nebrästa-siti), Stadt im nordamer. Staat Nebraska, (1920) 6279 Ew. (1890: 11500), am Missouri, unterhalb von Omaha, Bahnknoten, hat Verbandschlächtereien, Getreide- und Viehhandel.

Nebraska River (spr. nebrästa-river), s. Platte River.

Nebrödisches Gebirge (Monti Nebrödicti, spr. -sthi), s. Sizilien.

Neubabnejar (hebr.; griech. Νεβυδοδονισσορ, babylon. Nabu-badri-ur), zwei Könige von Babylon. N. I. (um 1146–23) kämpfte glücklich gegen Ägypten und Elam. — N. II. d. Gr., in der Bibel 2. Kön. 24 u. ö. erwähnt, Sohn Nabopolassar (s. d.), schlug als Thronfolger 605 Pharo Necho bei Karlemitz, unterwarf als König (605–562) Syrien und die Küstenlandschaft Palästina bis zum Bach Ägyptens (Wadi el-Arabi) und machte Josafim von Juda tributpflichtig. Dessen und seiner Nachfolger Josafim führte 586 zur Eroberung und Zerstörung Jerusalems, Wegführung des Volkes (s. Babylonische Gefangenschaft) und Vernichtung des Königtums Juda (s. Israel, Sp. 659). Die Inselstadt Tyros (s. d.) erkannte Neubabnejar Oberhoheit an. 563 unternahm er einen Zug nach Ägypten. N. schuf und erneuerte zahlreiche Bauwerke, besonders in der Hauptstadt (s. Babylon und Babylonischer Turm), umgab dieselbe mit einer neuen Mauer und sperrte durch eine vom Euphrat bis zum reichende Schutzmauer und die noch fernere und längere Medische Mauer (s. d.) ganz Babylonien gegen Norden ab. Von N. sind viele Inschriften erhalten (vgl. Langdon, Die neubabylon. Königsinschriften. 1912). — Als N. III. und IV. gelten zwei Thronbewerber, die 522 bzw. 521 in Babylon auftraten, der Babylonier Sidintum-Bel und der Armenier Urach; beide wurden reich von Dareios I. beseitigt.

Nebulahypothese, s. Welt.

Nebulium, s. Niterium.

Nebulos (nebulös, lat.), nebelhaft, neblig, düster, **Necessaire** (franz., spr. -sajär, »notwendig«), Arbeits-taschen, Beutel, Behälter.

Necho (ägypt. Netou), ägypt. König (609–595 v. Chr.). Sohn Niammetich I., entriß den Ägyptern Syrien, schlug den König Josias von Juda bei Megiddo und erlegte ihm durch dessen Sohn Josafim. Durch seine Niederlage bei Karlemitz (605) verlor er Syrien wieder an Nebuchadnezzar II. N. ließ durch Phönizier Afrika umsegeln. Unvollendet blieb sein Plan einer Verbindung des Nils mit dem Roten Meer.

Neck (Nix), Wassergeist, s. Nixen.

Neckar, rechter Nebenfluß des Rheins in Württemberg, Heßen und Baden, 367 km lang, Flußgebiet 14000 qkm, entspringt in der Saar bei Schwemning in Württemberg 707 m ü. M., folgt dem Nordrand des Schwäbischen Jura nach D., durchbricht die Keuperstufe, tritt bei Stuttgart in das Schwäbische Becken, durchbricht den Buntsandstein südl. vom Odenwald, tritt bei Heidelberg in die Rheinebene und mündet in Mannheim. Die wichtigsten Nebenflüsse sind von links Enz und Elsenz, von rechts Gach, Lauter, Filz, Rems, Murr, Kocher, Jagst, Elz und Titter. Der N. ist von Rottweil an flößbar: von Stuttgart-Mannstadt ab 188 km für kleine, von Heilbronn ab auf 115 km für größere Schiffe befahrbar. Die Kettenschiffahrt geht bis Heilbronn (s. auch Neckar-Kanalisierung). Der Verkehr auf dem N. und Zuflüssen betrug 1925: 269000 t Güter. *Lit.*: F. Heimann, Die Neckarschiffer (1907, 2 Tle.).

Neckar-Bischöfheim, Stadt in Baden, Amt Simsbach, (1925) 1395 meist ev. Ew., Knotenpunkt der Bahn Neckar-Bischöfheim-Mosbach, hat zwei Schlösser, AG., Realschule, Ultraleinwandfabrik und Viehhandel. — N., 988 genannt, ist 1496 als Stadt bezeugt.

Neckarelz, Flecken in Baden, Amt Mosbach. (1925) 1555 Ew. (1/3 luth.), an der Mündung der Elz in den Neckar, Knotenpunkt der Bahn Eberbach-Heilbronn, hat Schloß Neuburg, Eisengießereien, Tabak- und Weinbau. — Zwischen N. und Neckarzimmern lag eine große Römeriedlung. Der Name (Alantia) ist vermutlich keltisch.

Neckargartach, Dorf in Württemberg, DM. Heilbronn, (1925) 4525 meist ev. Ew., am Neckar, hat Werkzeug- und chemische Fabriken, Ziegelei. — N. gehörte bis 1803 der Reichsstadt Heilbronn.

Neckargemünd, Stadt und Luftkurort in Baden, Amt Heidelberg. (1925) 3381 Ew. (1/3 luth.), 129 m ü. M., an der Mündung der Elsenz in den Neckar, Knotenpunkt der Bahn Heidelberg-Eberbach, hat Finanz-, Forstamt, Gesehungshäuser, Leder-, Kunstabbaumwoll- und chemische Fabriken, Schiffbau, Schifffahrt und Weinhandel. — N., 988 genannt, 1369 als Stadt bezeugt, bis 1803 kurpfälzisch, ist seitdem badisch. Das Stadtrecht von N. ist herausgegeben in den »Oberheimschen Stadtrechten«, I, 5 (1900).

Neckarhausen, Dorf in Baden, Amt Mannheim, (1925) 2305 luth. Ew., Knotenpunkt der Bahn Karlsruhe-Darmstadt, liefert Zigarren, hat Fischerei, Tabak- und Döppelbau.

Neckar-Kanalisierung, von der Mündung des Neckars bei Mannheim bis Plochingen (20 km oberhalb Stuttgart), 198 km lang, für 1200 t-Schiffe, seit 1920 im Bau. Die Schleusen sind 110 m lang, 12 m breit. Die Überwindung des Gefälles von 160 m geschieht durch 26 Staustufen, an denen etwa 63 170 PS eingebaut und jährlich 439 Mill. kWh erzeugt werden.

Neckarkreis, bis 1924 nordwestlicher Kreis in Württemberg (s. d.).

Neckarsteinach, Stadt und Luftkurort in der Hess. Prov. Starkenburg, Kr. Heppenheim, (1925) 1787 meist

ev. Cw., 129 m. tl. M., am Neckar und an der Bahn Heidelberg-Eberbach, hat Schifferschule, Lederfabrik, Schiffbau und Schiffsahrt. Nahebei Ruinen von vier Burgen der »Landshaden von Steinach«: Vorder- oder Landschadenburg, Mittelburg (wiederhergestellt), Hinterburg und Schadel (Schmalbenneß). — N. gehörte bis 1802 den Hochstiftern Speyer und Worms und fiel dann an Preußen. Das Stadtrecht von N. ist herausgegeben in den »Oberrheinischen Stadtrechten« I, 4 (1898).

Neckarsulm, Oberamtsstadt in Württemberg, (1925) 6692 Cw. (1/4 ev.), an der Mündung der Sulm in den Neckar und an der Rhön Heilbronn-Eberbach, hat ehemaliges Deutschordensschloß, MG., Latein- und Realschule, Kraftfahrzeugfabrik, Reffelsniede, Zute- und Holzindustrie, Schiffbau und Weinhandel. — N., 771 genannt, seit 1335 Stadt, seit 1434 dem Deutschen Orden gehörig, wurde 1506 württembergisch. Lit.: F. W. Maucher, Geschichte von N. (1901).

Neckarweine, die Weine des Neckarals und seiner Seitentäler. Den Rebsay bilden Elbling, Sylvaner, Trollinger, weniger Kläfler, Riesling, Gutedel und Traminer. Geistreichen, gewürzhaften Wein gewinnt man bei Unterlössen (Mönchberg), Rannstatt (Zuckerle), Mundelsheim (Kiesberg), Brügheim (Schallstein), Weinsberg (Burgberg, Weibertreu), Weiler (Hundsberg), Feinheppach (der Greiner) usw. N. verarbeitet man auch zu Schaumwein.

Nedel, Gustav, Germanist, * 17. Jan. 1878 Wismar, 1911 Professor in Heidelberg, 1920 Berlin, veröffentlichte: »Beiträge zur Eddaforschung« (1908), »Walthall« (1913), »Die erste Entdeckung Amerikas« (1913), »Balder« (1920), »Die altnordische Literatur« (1923), »Altgermanische Kultur« (1925) u. a. und gab die »Edda« (1914–27, mit Glossar) sowie eine Übersetzung der »Snorri-Edda« (1925) heraus.

Neder, 1) Moriz, Schriftsteller, * 14. Okt. 1857 Lemberg, † 16. Febr. 1915 Wien, wo er Journalist war, verfaßte Einzelschriften über Joh. Neisroy (1891) und M. v. Ebner-Eschenbach (1900), deutsche Bearbeitungen der französischen Bücher über Grillparzer von A. Ehrhard (1901) und Moser von Bulliob (1913) und gab Grillparzers Werke (1903) heraus.

2) Joseph de, Holzschneider, f. Negler.

Neder (spr. nāter), 1) Olivier (Ollivier, zu benannt »der Teufel«), Güntling Ludwigs XI. von Frankreich, * zwischen 1440 und 1450 Thiel bei Brügge, † 21. Mai 1484 Montfaucon, zuerst Kammerdiener, 1474 geadelt (Le Dain [Dain]), Statthalter von Saint-Quentin, wurde nach Ludwigs XI. Tod von Abtgen gehängt. Held von Alfred Neumanns (f. d. 14) Roman »Der Teufel«. Lit.: M. Delanoue, Le barbier de Louis XI (1832); Reiffenberg, Olivier Le Dain (1829); P. Picot, Procès d'Olivier le Dain (in »Compte rendu de l'Académie des sciences morales et politiques«, 1877).

2) Jacques, franz. Staatsmann, * 30. Sept. 1732 Genf, † 9. April 1804 Coppet, Sohn eines aus Brandenburg stammenden Rechtsprofessors, seit 1750 in einer Pariser Bank tätig, eröffnete bald ein eigenes Bankhaus, wurde 1768 Gesandter Genfs und Syndikus der Ostindischen Kompanie. Er gab 1772 sein Geschäft auf, wurde 1776 durch Ludwig XVI. Finanzrat und 1777 Generaldirektor des kgl. Schatzes (jw. Finanzminister). Er mußte, gewandt und uneigennützig, durch sein Ansehen Frankreichs Geldnot zu lindern, bis der Krieg in Nordamerika die Schuldenlast wieder mehrte. Er errichtete 1777 eine Diskonto-

bank und ein Leihhaus in Paris. Als er aber im »Compte rendu« von 1781 auf die Verschwendung des Hofes als Hauptursache der Finanznot hinwies, wurde er entlassen. Er bekämpfte darauf seinen unfähigen Nachfolger Calonne und erschien zuletzt als einziger Retter vor der Zerrüttung der Finanzen, sodaß er 26. Aug. 1783 Generaldirektor der Finanzen wurde. Da er durch Berufung der Generalstände (5. Mai 1789) dem Volk Einfluß auf die Finanzen geben wollte, schritt die Hofspartei zum Staatsstreich; N. wurde 11. Juli verbannt. Die Erstürmung der Bastille (14. Juli) erzwang seine Rückkehr. Doch begann sein Einfluß zu sinken, da er, eitel, unentschlossen und ohne staatsmännische Einsicht, die neuen politischen Fragen der Revolution nicht zu beherrschen vermochte. Vom Böbel bedroht, ging er September 1790 in die Schweiz, von wo er als Schriftsteller wirkte. Seine Tochter war Frau v. Staël-Holstein (f. d.). Seine Gemahlin (seit 1764) Susanne, geb. Eurchod, * im Mai 1739 Graisivert (Ward), † 6. Mai 1794 Coppet, Tochter eines protestantischen Geistlichen, unterhielt einen einflussreichen Salon und gründete 1778 ein Hospital in Paris. »Cayres complètes« (1821–22, 17 Bde.). Lit.: Aug. de Staël-Holstein, Mme. N. (1820); Hauffonville, Le salon de Mme. N. (1882, 2 Bde.); J. Hermann, Zur Gesh. der Familie N. (1886); Mourrijon, Turgot, N. Bailly 2. Aufl. (1886); Gomet, Les causes financières de la Révolution française, Bd. 1 (1892); Gambier-Parry, Mme. N., her family and her friends (1913).

Neckera Hedw. (Neders Moos), Gattung der Laubmoose; etwa 20 in Wäldern an Baumstämmen oder Felsen wachsende Arten, von denen 6 in Deutschland vorkommen, z. B. N. complanata Schimp. (f. Tafel »Moose I«, 9).

Necknamen (Spitznamen), Namen, die Personen oder Gemeinschaften beigelegt werden, um sie lächerlich oder verächtlich zu machen (Abderiten, Schildbürger, sieben Schwaben, blinde Hennen). N. sind auch die Benennungen der Völker mit ihren Lieblingspeisen: Hans Wurst (Deutscher), Pöfelhering (Holländer), Jean Potage (Franzose), Jack Pudding (Engländer), Macaroni (Italiener). N. legt auch der sozial, geistig oder wirtschaftlich Tiefstehende dem Höherstehenden (Fürsten, Vorgesetzten, Arbeitgeber, Lehrer usw.) bei und schafft sich dadurch ein Gegenwicht für das ihn bedrückende Abhängigkeitsgefühl. Aus N. entstanden viele Familiennamen (vgl. Name).

Necrolestes, f. Insektenfresser (Sp. 477).

Necrophorus, f. Kärläfer.

Nec (oder **Non**) **solli cedit** (lat.), »er weicht selbst der Sonne nicht«, Wahlspruch König Friedrich Wilhelms I. von Preußen.

Nectandra Roland., Gattung der Lauraceen, Gehölze mit lederartigen Blättern; etwa 90 Arten im tropischen und subtropischen Südamerika. N. puchury Nees, in Brasilien, liefert in den Samenlappen die scharf aromatischen Pichurinbohnen (Brasilische Bohnen, arzneilich gegen Durchfälle und Weißfluß benutzt); N. rodioei R. Schomb., in Westindien und Guayana, die Bebeerurinde (Vibururinde), die sehr bitteres Bebeerin (Vebirin; als Ersatzmittel des Chinins empfohlen) enthält, und das zu Schiff- und Tischlerholz benutzte Grünholz (Greenheart). **Nectria Fr.**, Pilzgattung der Pyrenomyzeten, mit fleischigem, meist hochrotem Fruchtpolster, das entweder an seiner Oberfläche Sporen erzeugt (Monidienform, Tubercularia) oder im Innern zahlreiche Perithezien

mit Öffnungen nach außen bildet (Perithezienform). Lebt meist saprophytisch auf faulendem Holz. *N. cinabarina* Tode (Rotpustelpilz) erzeugt als Rindenbewohner an Alhorn, Linde, Korkastanie usw. die Rotpustelkrankheit (Abb.), durch welche die Rinde oft weithin abstirbt. *N. cucurbitula* Fr. veranlaßt oft Gipseldürre an Fichten. *N. galligena* Bres. erzeugt Krebs an Laubbäumen wie Rotbuche (s. Buchenkrebs), Apfelbäumen usw.



Rotpustelpilz,
6fach vergrößert,
am Rinde Konidienform,
Mitte Perithezienform.

Nedeneß, bis 1919 Name des norweg. Amtss. Aust-Adler, 9349 qkm mit (1920) 73 190 Ew. (8 auf 1 qkm), am Skagerrak. Hauptstadt ist Arendal.

Nederland, Stoomvaart

Maatschappij (spr. »maatschapej«), größte niederländische Dampfschiffahrtsgesellschaft, Sitz Amsterdam, unterhält regelmäßige Linien nach Niederländisch-Indien, verfügte 1926 über 49 Dampfer und Motorschiffe mit 367 000 Brutto-Reg.-T. (ländisch-Indien).

Niederländisch-Indië (spr. »nederlāndsch-āj«), sw. Nieder-
Nedjsch, Landschaft in Zentralarabien, seit 1921 unabhängiges Sultanat (Sultan: Abd el-Mis ibn Saud, * 1882) der Wahabiten (s. d.), 1 072 000 qkm mit unsichern Grenzen und etwa 585 000 Ew. Zu N. gehören auch das frühere türkische El-Haşa am Persischen Golf, Schammar und Dschuba sowie ein großer Teil des 1924 bis 1925 eroberten und 8. Jan. 1926 einverleibten Heddschas (s. d.). Hauptstadt el-Miad (s. d.), früher Darij; die Ausfuhr, Datteln, Vieh, Häute und Schafsfell, geht über El-Haşa und Dschidda.

Nedjsch (Mesched-Äli), Stadt im britischen Mandatsgebiet Irak (Wilajet Bagdad), etwa 25 000 Ew., 40 km westl. der Bagdadbahn, schittischer Wallfahrts- und Begräbnisort, mit der Grabmoschee Älis.

Ne eat iudex ultra petita partium (lat.), Grundsatz im Zivilprozeß, nach dem der Richter nicht über das Klagebegehren der Partei hinausgehen darf.

Needhamische Maschinen (spr. »njdham« oder »ndem«), die Spermatophoren der Tintenfische (s. d.).

Needles, The (spr. »ndēdls«, »die Nadeln«), Kreidefelsengruppe im SW. der Insel Wight, 30 m hoch, mit Leuchtturm.

Nedra, Andreewß, lett. Staatsmann und Schriftsteller, * 8. Febr. 1871 Tirsen (Livland), Geistlicher, bildete nach dem Libauer Putsch (s. Lettland, Geschichte) April 1919 eine neue lettische Regierung, die aber im Juli wieder der früheren Regierung Ullmanis Platz machte. Wegen seiner Beziehungen zum Libauer Putsch und später zu dem Unternehmen des Fürsten Awałow-Bernmunt (s. d.) wurde N. des Landesverrats bezichtigt und 1924 zu Festungstrafe verurteilt, aber bald freigelassen und aus Lettland ausgewiesen. N. ist auch als Lyriker und Erzähler bekannt.

Neefe, Christian Gottlob, Komponist, * 5. Febr. 1748 Chemnitz, † 26. Jan. 1798 Dessau als fürstlicher Konzertmeister (seit 1791; vorher Hoforganist in Bonn, wo Beethoven sein Schüler war). Hauptwerke: Operetten. eine Klopstocksche Ode (»Dem Unendlichen«) u. a. Lit.: F. Levy, Chr. G. N. (1902); J. Leuz, Chr. G. N. (1921).

Neefß (auch Neß), Pieter, der Ältere, niederl. Maler, * um 1578 Antwerpen, † das. um 1650 oder 1656, angeblich Schüler des Hendrik van Steenwyk d. Ä., seit 1605 nachweislich tätig, seit 1609 in der Lukasgilde in Antwerpen. Seine zahlreichen Kirchen-

interieurs (in fast allen Museen) zeigen klare Perspektiv, sehr feine, aber zeichnerisch harte Durchführung. Die Staffage malten ihm oft Fr. Granden, Leniers, Brueghel und Th. van Thulden. — Sein Sohn Pieter, der Jüngere, Schüler Steenwyks d. J., getauft 23. Mai 1620 Antwerpen, † das. nach 1675, war ebenfalls Architekturmaler.

Neefßcher Hammer, s. Magnetischer Hammer.

Neefßches Rad (Blikrad), ein Zahnrad, auf dessen Zähnen eine Metallscheibe schließt, (veraltete) Vorrichtung, um einen elektrischen Stromkreis in raschem Wechsel zu schließen und zu unterbrechen.

Neenah (spr. »nināh«), Stadt im nordamer. Staat Wisconsin. (1920) 7171 Ew., am Nordende des Winnebago-sees, Bahnknoten, hat Papierfabriken, Mühlen.

Neer (Neerstrom), horizontale Ausgleichsströmung, die vorwiegend in Buchten einer vor der Bucht entlangstreichenden Strömung entgegengesetzt ist.

Neer, 1) Mart (Arnout) van der, niederl. Maler, * um 1603 Amsterdam, † das. 9. Nov. 1677, dort seit etwa 1636 tätig, malte Kanallandschaften in Mondbeleuchtung, nächtliche Feuersbrünste und Winterbilder mit Schlittschuhläufern. Bilder in den meisten Galerien.

2) Eglon Hendrick van der, Sohn des vorigen, niederl. Maler, * 1635 oder 1636 Amsterdam, † 3. Mai 1703 Düsseldorf, Schüler seines Vaters und des Jacob van Voo, in Frankreich, Rotterdam, im Haag, in Amsterdam, Brüssel tätig und zuletzt fürstlicher Hofmaler in Düsseldorf, malte Genrebilder von manieristischer Eleganz sowie Landschaften mit mythologischer Staffage. S. Heyden 1).

Neera, Deckname der ital. Schriftstellerin Anna Radicius Zuccari, * 1846 Mailand, † das. 1916, schrieb, von ethischem Bedürfnis geleitet, künstlerisch nicht sehr wertvolle Romane: »Il marito dell' amica« (1885), »Il libro di mio figlio« (1891), »Nel sogno« (1893), »Anima sola« (1894), »La vecchia casa« (1900), »Una passione« (1903), »La sottana del diavolo« (1912), »Rogo d'amore« (1914). Lit.: M. Seralo, Ricordando Neera (1921).

Neergaard (spr. »gærgærd«), Niels Thomasiuß, dän. Geschichtsschreiber, Nationalökonom und Staatsmann, * 27. Juni 1854 Uglitz bei Hjørring, anfangs Tageschriftsteller, seit 1897 Direktor mehrerer Versicherungsgesellschaften, im Folketing (1887–90 und 1892) zunächst linksradikal, dann ein Führer der »verhandelnden Linken«, seit 24. Juli 1908 Finanzminister, trat 11. Okt. d. J. als Ministerpräsident und Verteidigungsminister an die Spitze eines Koalitionskabinetts, saß 1909 im Kabinett Holstein-Ledreborg, 1910–13 in dem von Bernitsen, war 1920–24 Ministerpräsident und Finanzminister, schrieb »Under Junigrundloven 1848–66« (1892–1916, 2 Bde.) und den letzten Abschnitt (1852–64) der »Illustrierten »Danmarks Riges Historie« (1906).

Neermoor, Dorf in Hannover, Ar. Leer, (1925) 2079 ev. Ew., in Nistrisland, an der Ems und der Bahn Leer-Emden, hat Kupferschmiede, Molkerei, Müllerei.

Neers, Fluß, sw. Niers. [und Schifffahrt.]

Neersen, Dorf in der Rheinprovinz, Ar. Gladbach, (1925) 2635 meist kath. Ew., Knotenpunkt der Bahn Neuß-Niersen, hat Schlossruine, Velvet- und Wandwebereien. — N., ein erzhistlich kölnisches Lehn, fiel 1765 dem Erzhist heim. Lit.: J. P. Lenzen und F. Reres, Gesch. der Herrlichkeit N. und Nrath (1823).

Neerstrom, sw. Neer.

Neerwinden (spr. »wīndē«), Dorf in der belg. Prov.

Lüttich, (1926) 715 Ew., an der Bahn Brüssel—Lüttich. — Hier siegten 29. Juli 1693 die Franzosen unter dem Marschall von Luxemburg über Wilhelm III. von Oranien (Schlacht bei Landen), 18. März 1793 die Österreicher unter Josias von Koburg über die Franzosen unter Dumouriez. *Lit.*: Daurer, Eine Umfassungsschlacht a. d. 17. Jh. (im 3. Heft der »Darstellungen aus d. bayer. Kriegs- u. Heeresgesch.« 1894).

Neesen, Landgemeinde in Westfalen, Kr. Minden, (1926) 2041 meist ev. Ew., an der Weser, hat im Ortsteil Porta Westfalica an der Bahn Minden—Hameln (Station Porta) Glas-, Zement- u. Zigarrenfabriken. **Nees von Eickenbeck**, 1) Christian Gottfried, Botaniker, * 14. Febr. 1776 Erbach (Odenwald), † 16. März 1853 Breslau, Arzt, 1816 Professor in Erlangen, 1819 Bonn, 1831 Breslau, ging 1848 nach Berlin, wurde von hier 1849 wegen politischer Betätigung ausgewiesen und 1852 als Professor in Breslau abgesetzt. Er schrieb außer systematischen Abhandlungen über Gräser, Laurineen usw.: »Naturgesch. der europ. Lebermoose« (1833—38, 4 Bde.), »Bryologia germanica« (1823—31, 2 Bde.) u. a. Als ein Hauptvertreter der Naturphilosophie schrieb er: »System der spekulativen Philosophie«, Bd. 1: »Die Naturphilosophie« (1841), »Die allgemeine Formenlehre der Natur« (1852) u. a.

2) Theodor Friedrich Ludwig, Bruder des vorigen, Botaniker, * 26. Juli 1787 Erbach, † 12. Dez. 1837 Pyreus, 1817 Inspektor des Botanischen Gartens in Leiden, 1833 Professor in Bonn, schrieb: »Genera plantarum florae germanicae etc.« (1833—1838; fortgesetzt von Spennner, bis 1860, 31 Hefte), »Sammlung schönblühender Gewächse« (1830), »Hb. der medicin.-pharmaz. Botanik« (1830—33, 3 Bde.). **Nef**, Karl, Musiklehrer, * 22. Aug. 1873 Sankt Gallen, seit 1909 Professor in Basel, leitete 1898—1909 die »Schweizerische Musikzeitung«. schrieb zahlreiche Werke zur schweizerischen Musikgeschichte u. a.

Nefasti, Dies, f. Fasti.

Nesse (nhd. neve, franz. neveu, spr. nöss), Sohn von **Nesreite**, f. Njereite.

Nestgil, eine Abart des Cholera.

Nesjub, Sandwüste in Arabien, f. Dehna.

Nesgabe, ägypt. Ort. f. Natäda.

Negapatam, Hafenstadt im Distrikt Landschor der brit.-ind. Präsidentschaft Madras, (1921) 54016 Ew. (37980 Hindu, 10759 Mohammedaner, 5268 Christen), an einer Mündung des Kaveri, Endpunkt der Indischen Südbahn, treibt Seiden- und Baumwollweberei und lebhaften Handel. — N., eine der ersten portugiesischen Besitzungen an der Koromandelküste, wurde 1660 von den Holländern, 1781 von den Engländern erobert.

Negation (lat., »Verneinung«, negativ, verneinend, im Gegensatz zu Affirmation (f. d.), affirmativ, auch zu Position, positiv. In der Logik ist eine N. ein Urteil, das dadurch entsteht, daß das Prädikat eines behaftenden Satzes (das Pferd ist braun) verneint (negiert) wird (das Pferd ist nicht braun). Ein negativer Begriff ist ein solcher, dessen Inhalt nur durch die Verneinung eines andern entsteht (z. B. Finsternis als Nichtdasein des Lichtes, Unzufriedenheit, Unglück). über negative Größen in der Mathematik f. Negative Zahlen. [Photographie.

Negativ (lat.), verneinend (f. Negation). — S. auch **Negativdruck**, Verfahren, Schrift und Zeichnung so zu drucken, daß sie in der Farbe des Papiers auf dunklem Grund erscheinen.

Negativer Pol, f. Elektrischer Strom (Sp. 1478).

Negative Strahlen (Kathodenstrahlen), f. Elektrische Entladung (Sp. 1447).

Negatives Vertragsinteresse (Vertrauensinteresse), der Schaden, den jemand dadurch erlitten hat, daß er ein ungünstiges Rechtsgeschäft für gültig hielt, den er also nicht erlitten haben würde. wenn er gewußt hätte, daß es ungünstig sei. Gegensatz: positives Vertragsinteresse (Erfüllungsinteresse), Erlaß alles dessen, was jemand bei Wirksamkeit eines ungünstigen Rechtsgeschäfts haben würde.

Negative Zahlen (negative Größen), in der Arithmetik Zahlen, die das Ergebnis einer Subtraktion angeben, wenn der Subtrahendus größer ist als der Minuendus. Z. B. setzt man die Differenz $5-7=-2$ (gelesen: minus 2). Es ist nämlich $5-7=5-(5+2)=5-5-2=0-2$. Für $0-2$ schreibt man -2 und nennt jede Zahl der Form $0-a$ (unter a eine natürliche Zahl verstanden) eine negative, während man im Gegensatz dazu die alten Zahlen $1, 2, \dots$ positiv nennt und, wenn nötig, mit dem Vorzeichen + (gelesen plus) versieht. Durch die Null und die negativen Zahlen wird die natürliche Zahlenreihe nach links fortgesetzt.

Wichtige Rechenregel: Das Produkt zweier positiver oder zweier negativer Zahlen ist positiv, das Produkt einer positiven und einer negativen Zahl ist negativ. Durch die negativen Zahlen wird die Subtraktion als eigne Rechnungsart entbehrlich und erscheint als besonderer Fall der Addition. $+a$ und $-a$ heißen entgegengesetzt gleich. — Den Indern waren die negativen Zahlen schon im 6. Jh. bekannt. In Europa kamen sie seit dem 16. Jh. in Gebrauch. Erst im 19. Jh. wurden sie als den positiven gleichwertig allgemein anerkannt.

Negativismus, häufiges Symptom bei vielen Geisteskranken, das darin besteht, daß die Kranken das, was man von ihnen verlangt, nicht ausführen.

Negatorienklage (lat. Actio negatoria), Klage des Eigentümers einer Sache gegen den, der dieses Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes stört (§ 1004 BGB.; § 523 österr. Allg. BGB.).

Negaunce (spr. nigənt), Stadt im nordamer. Staat Michigan, (1921) 7419 Ew., Hauptort des Bergbaubezirks der Marquette Range, Bahnknoten, hat Eisenerzgruben und Hochöfen.

Negda (Nigidalzen, Nejdalzen, Nigidajer) ostsibirisches Küstenvolk am Amgun (zum Amur), Mischvolk aus Tungusen und Esten; eintig hundert Köpfe.

Neger (vom lat. niger, »schwarz«, ältere Bezeichnungen: Mohnen, Nigritier, Äthiopier), dunkelfarbige Menschenrasse in Afrika, etwa 125 Mill. Köpfe, die anthropologisch, sprachlich und kulturell in die beiden großen Gruppen der Bantu (f. d.) und der Sudanneger (f. d.) unterschieden werden. Die sprichwörtliche Häßlichkeit der N. trifft nur für einen Teil der N. (besonders im Gebiet des Gazellenflusses) zu; im allgemeinen ist ihre Gestalt derb, doch sind z. B. die Sudbantun (Kaffern) ein schöner, wohlproportionierter Menschengeschlag. über körperliche Merkmale vgl. »Überblick der Menschenrassen« (S. I) und Tafel »Rassenschädel«. 11, bei Menschenrassen. Die mittlere Körpergröße beträgt 1.8 m; hoher, schlanker Körperbau ist den östlichen Sudannegern oder Niloten (f. d.) eigen. Die N. sind heiter, eitel, lügenhaft und sinnlich, dabei gelehrig und geschickt in der Nachahmung fremder Erzeugnisse. über ihren Kulturbesitz f. Afrika (Sp. 160) und Tafeln »Afrikanische Völker I u. II«, »Afrikanische

Kultur und Altertümer I und II« und »Naturvölker«. Die N., als die am meisten an die Tropen angepasste Menschenrasse, haben sich für die Erschließungsarbeiten der Weißen im Tropengürtel als unentbehrliche Arbeiter erwiesen, sind daher früher als Sklaven nach allen Erdteilen, ganz besonders nach dem tropischen Amerika, verschleppt worden. In den Ver. St. v. N., wo es 1920: 10,46 Mill. N. und Mulatten gab, hat die Frage der Negerklaverei den Bürgerkrieg (1861–65) veranlaßt. Nach ihrer Emanzipation verloren die N. in den Südstaaten die meisten politischen Rechte wieder (s. Kultur-Elan). Die Negerfrage ist heute die schwerste Rassenfrage der Ver. St. v. N. (vgl. Lynchjustiz). Der kulturelle Aufstieg der N. ist unbestreitbar, ebenso wird die Hebung des geistigen Niveaus der N. (vor allem in Nordamerika) durch Gründung von Universitäten mit Erfolg angestrebt (vgl. Negerbewegung). Gering ist im allgemeinen ihre staatsbildende Kraft. Wirkliche Negerstaaten haben bloß die Grasländer in Süd- und Ostafrika und südö. vom Kongobeden hervorgebracht. Die von »Libertern« (freigelassenen Negern nach der Sklavenbefreiung in Amerika) gegründeten Staaten (Liberia, San Domingo) sind politische Zerrbilder. über Verbreitung s. Karte bei Menschenrassen. über die Sprachen s. Afrikanische Sprachen. *Lit.*: R. Hartmann, Die Nigritier (1876) und Die Völker Afrikas (1879); F. Müller, Allg. Ethnographie (2. Aufl. 1879); Fr. Ratzel, Völkerkunde, Bb. 2 (2. Aufl. 1895); O. Peschel, Völkerkunde (7. Aufl. 1897); A. Seidel, Das Geistesleben der Negervölker (1904); C. S. Man, The Negro, his Origin, History, and Destiny (1906); E. Franke, Die geistige Entwickl. der Negerkinder (1915, mit Lit.-Nachw.); vgl. auch Afrika und Neger, weiße, s. Albinos. [Naturvölker. Negerbewegung (Panafrikanismus), nach dem Weltkrieg einsetzende rassenbewußte Organisierung der Neger. Sie erregte die Aufmerksamkeit durch ihren auf großen Negerkongressen (New York 1920 u. ö.) zum Ausdruck kommenden Radikalismus und durch den abenteuerlichen »Provisorischen Präsidenten von Afrika« Marcus Garvey. Im Gegensatz dazu stehen die Bestrebungen der amerikanischen Neger, die hauptsächlich unter F. Douglass (1817–95), Booker Washington (s. d.), Du Bois, Charles S. Johnson, Alain Locke u. a. für wirtschaftliche Selbständigkeit, eine allgemeine kulturelle Hebung der Neger und für ein besseres Verhältnis zwischen den Rassen eintreten. *Lit.*: A. Locke, The New Negro (1925). Negerhandel, s. Sklaverei. Negerhirse, f. Pennisetum. Negerhuhn, s. Huhn (Sp. 66). Negerkaffee, f. Cassia. [Schul (Sp. 1166). Negerköpfe (Nigger-balls, engl., spr. ˈnɛɡɪz), s. Maut-Negerform, s. Sorghum. Negerkuchen (Nigerkuchen), f. Guizotia. Negerpfeffer, f. Xylopia. Negerpflaume (Nigerplamen), f. Guizotia. Negieren (lat.), verneinen; vgl. Negation. Negger (Negger), Jobst de, Holzschnitzer des 16. Jh., aus Antwerpen, f. vermutlich vor 1561, fertigte in Augsburg (seit 1510) Hornschnitte nach Zeichnungen von Burgkmair, Schaffgotsch u. a. an, besonders zum »Theuerdank« (Tuerdant), Hellschnittschnitte nach Burgkmair und Kopien des Holbeinischen Totentanzes. Neglektion (lat.), Vernachlässigung, Veräumnis; Neglektionelder, Strafgebelde für Veräumnis. Negligé (franz., spr. ˈnɛɡe), Morgenrod, Hauskleid,

bequeme Hausstracht; im N. auch: unfertig angezogen, auch im Nachtanzug.

Negligéföper (spr. ˈnɛɡe), weißes, geföpertes Baumwollgewebe; Negligéamast, satinartig, geblühtes Gewebe für Nachtläden u. dgl.

Negotin, Stadt in Serbien, Bez. Timok, (1924) 6236 Ew., 8 km südl. der Donau, an der Bahn Nisch–Prahovo, im S. und W. von Sumpf umgeben, hat Gymnasium, treibt Weinbau (schwere Rotweine: Negotiner).

Negotium (lat., Negoz), Geschäft. Negotiorum gestio, Geschäftsführung (s. d.), Negotiorum gestor, Geschäftsführer.

Negotium claudicans (lat., »hinlenkendes Geschäft«), Rechtsgeschäft, das für den einen Teil ungültig, für den andern gültig ist; z. B. Rechtsgeschäfte Unmündiger, solange die Genehmigung des Vormunds nicht erteilt ist.

Negotieren (lat.-franz.), unterhandeln, ein (größeres) Geschäft abschließen, den Unterhändler (Negoziant) machen, Geschäft, bef. Geldgeschäfte, vermitteln.

Negrelli, Alois Maria Vinzenz, Ritter von Moldelbe, Verkehrstechniker, * 23. Jan. 1799 Primiero (Südtirol), † 1. Okt. 1853 Wien, seit 1838 Vorkämpfer für den Bau des Sueskanals, gründete 1846 die Pariser Société d'Etudes pour le percement de l'Isthme de Suez, erbaute die Österreichische Nordbahn und entwarf einen Eisenbahnplan für die Schweiz. *Lit.*: A. Virl, A. N., Lebensgesch. eines Ingenieurs Negretti, f. Schaf. [(1916–25, 2 Bde.).

Negri, 1) Cristoforo, ital. Politiker, * 13. Juni 1809 Mailand, † 18. Febr. 1896 Florenz, 1843 Professor des Staatsrechts in Padua, stellte sich 1848 auf die italienische Seite. Nach der Schlacht bei Novara wurde er Direktor des Konsulatwesens und lernte fast alle Länder Europas kennen. In Florenz gründete er 1867 die Italienische Geographische Gesellschaft. Er schrieb bef. über die alte und neuere Geschichte Italiens.

2) Gaetano, ital. freisinniger Schriftsteller, * 11. Juli 1838 Mailand, † 31. Juli 1902 Baragze, 1884–1889 Bürgermeister von Mailand, 1890 Senator, schrieb: »Bismarck, saggio storico« (1884), »George Eliot, la sua vita e i suoi romanzi« (1891, 2 Bde.), »Segni dei tempi« (1893; 3. Aufl. 1902), »Giuliano l'Apostata« (1. und 2. Aufl. 1901). Sammlung seiner Werke erscheint seit 1904 (bis 1928: 5 Bde.). *Lit.*: Scherillo in der »Nuova Antologia«, Bd. 4 (1902).

3) Nda, ital. Dichterin, * 3. Febr. 1870 Lodi, Volksschullehrerin, schildert in tiefempfundenen, meist formvollendeten Gedichten vorwiegend das Elend der untersten Schichten: »Fatalità« (1892; deutsch 1900), »Tempeste« (1895; deutsch 3. Aufl. 1902), »Maternità« (1904; deutsch 1905), »Dal profondo« (1910), »Esilio« (1914), »Orazioni« (1918) u. a. *Lit.*: A. Frattini, A. N. (1919).

Negrade, den Negern verwandte Menschenrassen (s. d.).

Négrier (spr. negrie), François Oscar de, franz. General, * 2. Okt. 1839 Velfort, † 22. Aug. 1913 an Bord vor Norwegen, 1883 Brigadegeneral, eroberte, seit 1884 in Tonking, Langson, konnte es 1885 nicht behaupten (vgl. Jules Ferry). Seit 1889 kommandierender General, war N. 1893–99 Mitglied des Obersten Kriegsrats, wurde wegen Stellungnahme gegen die Regierung in der Dreyfus-Angelegenheit

Negrifche Körperchen, f. Tollmut. [entlassen.

Negri Sembilan (malaisch, »neum Staaten«), einer der föderierten Malaisienstaaten (s. d.) auf Malakka, 6664 qkm mit (1921) 178 762 Ew. (78 000 Malaien, 65 000 Chinesen, 34 000 Inder, 1400 Europäer und Eurasier). N. ist durch 2 Eisenbahnlinien und durch

gute Straßen erschlossen. Die Einfuhr (Reis, Erdöl, Tabak, Baumwollwaren) wertete 1925: 1 322 258 £, die Ausfuhr (Gummi, Gambir, Pfeffer, Tapioka, Zinn) 7 310 140 £. Hauptstadt ist Seremban.

Negrito(s) (span., »kleine Neger«), Reste einer alten Rassensticht auf Philippinen, Sundamien, Malakka und Andamanen, von den Malaien ins Innere gedrängt, sind schwarzbraun, kleinwüchsig (140–150 cm), haben schwarzes Kraushaar. Ihr Schädel ist brachycephal und prognath (vgl. Tafel »Asiatische Völker II«, 12). Sie sind Sammler und Jäger, wohnen in niedrigen Grashütten oder unter Windschirmen, leben monogam, haben Erbvererbung; ihre Waffen sind Bogen und Pfeile. Die Hauptgruppen sind die Aeta auf Nord-Luzon, die Kalang auf Java, die Semang auf Malakka, die Mintoies auf den Andamanen. Lit.: Vanoverbergh, N. of Northern Luzon (»Anthropos«, Bd. 20, 1925); Schebest, Bei den Urmaldbzweigen von Malaya (1927).

Negrographie, s. Richtpausverfahren.

Negroide, s. v. Negride.

Negrophile, »Negerfreunde«, Schlagwort aus der nordamerikanischen Politik.

Negroponte, Insel, s. v. Euböa.

Negros, Philippineninsel (s. Karte bei Hinterindien) nördl. von Mindanao, 12 098 qkm mit etwa 400 000 Ew. (Bisaya und Negrito), hat tertäres, dicht bewaldetes Gebirge mit meist untätigen Vulkanen (Malaspina 2497 m u. a.), liefert Reis und Kakaos.

Negruzzi, Konstantin, rumän. Schriftsteller, * 1808 Sassi, † d. 25. Aug. 1868, bekannt durch das historische Gedicht »Aprodul Purice« (1837), durch Theaterstücke und als Übersetzer B. Sugo, A. Puschkins, Kantemirs u. a. Hauptwerke: soziale und historische »Novellen« (1857). Durch diese und feinsittliche »Briefe« (1857) begründete er die künstlerische Prosa in Rumänien. »Opere« gab sein Sohn heraus (1872, 3 Bde.).

Negundo, der Eschenblättrige Alhorn (s. d., Sp. 22.).

Negus (engl. Aussprache: nigeß), Glühwein, nach einem englischen Oberst Negus benannt.

Negus Nagast oder **Negesti** (abessin., »König der Könige«), Titel des Herrschers von Abessinien.

Nehalennia, german. Totengöttin, nur aus nieder-rheinischen (Insel Walcheren und bei Deutz) Abbildungen und Altarinschriften bekannt.

Nehem, Stadt in Westfalen, Kr. Arnberg. (1925) 12 309 meist kath. Ew., an der Mündung der Röhne in die Ruhr, Knotenpunkt der Bahn Arnberg–Schwerte, hat W., Dörfl., Realgymnasium, Metallwaren-, Aluminium-, Lampen-, Nagelfabriken; Reichsbank-niederstelle. — N., 1202 genannt, 1263 Stadt, fiel 1368 mit der Grafschaft Arnberg an Kurköln, 1803 an Preußen.

Nehemia (hebr. nehemiä), neben Esra (s. d.) der Wiederhersteller des Judentums von Jerusalem nach dem Babylonischen Exil. N. war Mundschent des Perserkönigs Artaxerxes I. Longimanus in Susa und wurde von diesem 445 v. Chr. auf kurze Zeit zum Statthalter von Juda ernannt; er baute trotz großen äußern und innern Hindernissen die Mauern Jerusalems in 52 Tagen. Wie weit er an der Einführung des Gesetzes durch Esra beteiligt war, ist nicht bekannt. Dem biblischen Buch N. liegt sein Bericht über seine Taten zugrunde; die Gestalt hat das Buch vom Verfasser der zwei Bücher der Chronik (s. Chronik, Zwei Bücher der) erhalten.

Nehrer, 1) Michael, Maler, * 31. März 1798 München, † d. 4. Dez. 1876, auf der Kunstakademie

gebildet, dann Schüler des Theatermalers Angelo Quaglio, machte sich besonders durch architektonische Darstellungen bekannt (Dom zu Magdeburg, Prag und Braunschweig, in München Neue Pinakothek). Im Schloß Hohenschwangau malte er Bilder nach Kompositionen von Rubens und nach Schwind.

2) Bernhard von, Maler, * 16. Jan. 1806 Biberach, † 17. Jan. 1886 Stuttgart, seit 1822 Schüler von Danner in Stuttgart, hierauf von Cornelius in München, weilte dann vier Jahre in Rom, wo er die Auferweckung des Jünglings zu Nain malte (Stuttgart, Museum). 1832 nach München zurückgekehrt, führte er am Startort das Freskobild: Einzug Kaiser Ludwigs des Bayern nach der Schlacht bei Ampfing aus. 1836 malte er im Schloß zu Weimar 61 Wandbilder nach Dichtungen von Schiller und Goethe. 1841 wurde er Direktor der Akademie in Leipzig, 1846 Professor der Kunstschule in Stuttgart, 1854–79 war er deren Direktor. Hier malte er die Bilder: die Kreuzabnahme (1855, Stuttgart, Museum), die Kreuzigung (1850, Ravensburg, kath. Kirche). Vor allem beschäftigten ihn große Kartons zu Glasgemälden, darunter sechs für die Stiftskirche (1847–72), je einen für die Leonhardskirche (1863) und die Johanneskirche, sämtlich in Stuttgart.

Nehesdorf, Dorf in Brandenburg, Kr. Ludau, (1925) 2361 Ew., in der Niederlausitz, bei Finsterwalde, hat Möbelfabrik und Töpferei.

Nehring, 1) Wladyslaw, poln. Slawist, * 23. Okt. 1838 Kleto bei Gnesen, † 20. Jan. 1909 Breslau, seit 1863 Professor daselbst, schrieb polnisch und deutsch: »Polnische Literaturgeschichte« (poln., 1866), »Literarische Studien« (poln., 1884), »Altpolnische Sprachdenkmäler« (1886), »Mickiewicz' Pariser Vorlesungen« (poln., 1892), »Józef Dobrowy« (1893) u. a.

2) Alfred, Zoolog, * 29. Jan. 1845 Sandersheim, † 30. Sept. 1904 Berlin, Gymnasiallehrer, seit 1881 Professor an der landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, arbeitete besonders über diluviale Wirbeltiere, wies nach, daß sich in Deutschland während der Eiszeit Steppen- und Tundrafraunen ablösten, und lieferte viele Beiträge zur Geschichte der Haustiere. Er schrieb ferner: »Die quaternären Faunen von Thiede und Westeregeln« (1878), »Fossile Pferde aus deutschen Diluvialablagerungen und ihre Beziehungen zu den lebenden Pferden« (1884), »über Tundren und Steppen der Jetzt- und Vorzeit mit besonderer Berücksichtigung ihrer Fauna« (1890).

Nehrlich, Friedrich, Maler, s. Nerly.

Nehrung, Name der langen und schmalen, sandigen Landzungen, die Pässe, z. B. das Frische und das Kurische Paff (s. diese Artikel) vom offenen Meer trennen; sie entwickeln sich durch die fortgesetzte Verstristung des Strandgelsiebes aus einem einfachen vorspringenden Hafen. Vgl. auch Küste, Barre, Lagunen.

Neidalzen, Volk, s. v. Negba.

Neidbau, Bau, der dem Nachbar Schaden, dem Unternehmer keinen Nutzen bringt, ist, wenn er nur den Zweck hat, dem Nachbar Schaden zuzufügen (Schikane), nach § 226 BGB. unzulässig.

Neide, Fluß in Ostpreußen und Polen, 228 km lang, entspringt bei Rongken, heißt von Soldau ab Soldau, später Wkra oder Dziakdowa, und mündet bei Nowy Dwór in den westlichen Bug.

Neide, Emil, Maler, * 28. Dez. 1843 Königsberg i. Pr., † 25. April 1908 Dresden, in Königsberg, Düsseldorf und München (wo er sich besonders an Diez anschloß) gebildet, machte darauf Studienreisen

nach Belgien, Holland und Oberitalien und lehrte schließlich nach Königsberg zurück, wo er für die Aula der Universität 1872 ein Fresko: Ptolemäus den Lauf der Gestirne beobachtend, malte. Mythologische Darstellungen folgten: Psyche von Charon über den Styr geführt (1873, Königsberg, Museum), Orpheus und Eurydice (1876) und Szenen aus der »Odyssee« für das Gymnasium in Jüterburg. Eine Wandlung zu Sensation und koloristischen Effekten bezeichnen: Am Orte der Tat (Die Auffindung der Leiche eines Ermordeten, 1883) und die Lebensnuden (1886).

Neidenburg, Kreisstadt in Ostpreußen, Regbez. Allenstein, (1925) 6502 überwiegend ev. Em., an der Neide, Knotenpunkt der Bahn Allenstein–Soldau, hat Ordensschloß (14. Jh.), AG., ArbG., Hauptzoll-, Finanzamt, Realgymnasium, Kreistrankenhause, Eisengießerei, Ofen- und Zementwarenfabriken, Sägewerke, Mühlen, Brennerei, Brauerei, Ziegeleien, Getreide- und Holzhandel; Reichsbankniederlassung. — N., neben der 1376 erwähnten Burg entstanden, 1331 Stadt, war 22.–23. Aug. 1914 von den Russen besetzt, die die Stadt fast völlig niederbrannten. *Lit.*: J. Gregorovich, Die Ordensstadt N. in Ostpreußen (1883).

Reidhardt von Gneisenau, f. Gneisenau.
Reidhardt von Reuenthal, Begründer der böhmischen Dorfpoeie (f. d.), bayerischer Ritter, † um 1240 in Österreich, schilderte hoffärtige Bauern derbhumoristisch, dabei mit hoher formaler Kunst. Ausgabe von E. Wiesner (2. Aufl. 1923). *Lit.*: Bielschowsky, Leben u. Dichten Reidharts von N. (1891); R. Brill, Die Schule N.s (1908); A. Mac, Der Sprachschatz N.s (1910); S. Singer, Reidhart-Studien (1920).

Reidköpfe (vom ahd. *nid*, »hinauf«), Köpfe (wirkliche Holzgeschnitzte, in Stein gehauene; auch fragenhaft) von Pferden, auch früh schon von Opferstieren, Menschen u. a., an Giebeln, Mauern, Toren, auf Dächern, Zäunen und Stangen, dienen nach uraltem indogermanischen Brauch (Menschenschädel, anthropomorphe und Tierfragen und -gestalten auch bei vielen nichtindogermanischen Völkern) zur Abwehr böser Einwirkungen und Eindringlinge (der Dämonen, des Teufels usw.). — Reidstangen errichtete man auch (z. B. im alten Skandinavien, oft mit höhnender Ironie; vgl. Vatnsdala saga [deutsch von H. v. Lent, Kap. 33–34, »Reclams Univ.-Bibl.«]) zum Zeichen des Hasses und zur Schmach für einen unehrenhaften Feind (»Niding«). Vgl. Otterperferd und Bauernhaus (Tafel I). — Im Mittelalter (auch in der kirchlichen Baukunst) bevorzugte man Menschenfragen; der »Valentönig« des Basler Brückenturms streckt bei jedem Wendelschlag der Turmuhr die Zunge gegen Kleinbasel (wo ihm ein »Dufatenschneider« gegenübergestellt ist). *Lit.*: Petersen, Die Pferdeköpfe auf den Bauernhäusern (1870); »Reallexikon der germanischen Altertumskunde« (1911–19, 4 Bde.); G. Steinhilber, Germanische Kultur in der Urzeit.

Reidnagel, f. Niednagel. [(3. Aufl. 1917).
Reidschütz, Sibylle von, f. Kochly.

Reifen, f. Gottfried von Reifen.

Neigung (lat. *Inclinatio*, *Inclination*), jede Abweichung von der waagrechten Richtung; die N. einer schiefen (geneigten Ebene) wird gemessen durch den Winkel, den die Ebene mit der waagrechten (horizontalen) Ebene bildet (Neigungswinkel oder Böschungswinkel). In der Geometrie auf gerade Linien und Ebenen angewendet, bezeichnet N. deren Abweichung von der parallelen Lage. Grad oder Stärke der N. wird durch den Winkel zwischen den beiden Ebenen

gemessen. Neigungswinkel zweier Ebenen ist der Winkel zwischen zwei Geraden, die von einem Punkt A der Schnittlinie beider Ebenen senkrecht zu dieser Schnittlinie so gezogen sind, daß die eine AB in die eine Ebene, die andre AC in die andre Ebene fällt (f. Abb. 1, Winkel BAC). Neigungswinkel einer Geraden (BA) und einer Ebene, die einander in dem Punkt B treffen, ist der




Abb. 1.

Winkel, den die Gerade BA mit ihrer senkrechten Projektion BC auf die Ebene bildet (f. Abb. 2,




Abb. 2.

Winkel ABC). — N. der Magnetnadel, f. Erdmagnetismus (Sp. 128). — über N. in der Astronomie f. Bahn (Sp. 1339).

Neigungskompaß (lat. *Inclinatorium*), f. Erdmagnetismus (Sp. 128).

Neigungsmesser, f. Altimeter.

Neigungswinkel (Böschungswinkel), f. Neigung und Böschung.

Neigungszeiger, an Wechsellagen der Bahnneigung aufgestellte Tafeln oder Weiser, die parallel oder senkrecht zum Gleis an festen Stangen sitzen und die Bahnneigung nach beiden Richtungen hin in Bruchform oder in ‰ angeben.

Reidhardt, John Gneisenau, nordamer. Dichter, * 8. Jan. 1881 Scharsburg (Ill.), studierte jahrelang das Leben der Kolonisten und der Omaha-Indianer, schrieb Gedichte (»The Song of Three Friends«, 1919, u. a.).

Reilgherry Hills (spr. *nülgerr* oder *-ri*), f. Wilgiri.
Reilston (spr. *nüstern*), Stadt in Renfrewshire (Schottland), (1921) 3499 Em., an der Bahn Glasgow–Ardrossan, hat Textilindustrie.

Reinstedt, Dorf in der Prov. Sachsen, Kr. Duedlinburg, (1925) 2589 Em., an der Bode und der Bahn Duedlinburg–Thale, hat Diakonien-Fürsorgeanstalt, Anstalt für Epileptische, liefert Vieh, Honig, Obst, Ziegel.

Reipperg, altes, seit Eberhard Wilhelm († 1672) freiherrliches Reichsrittergeselecht in Schwaben, seit 1726 reichsgräflich. *Lit.*: Klunzinger, Die Edeln von N. (1840). Bemerkenswert sind:

1) Wilhelm Reinhard, Graf von, * 27. Mai 1684, † 26. Mai 1774 Wien, Sohn des Feldmarschalls Freiherrn Eberhard Friedrich von N. (1655–1725), zeichnete sich im Türkenkrieg 1716 bei Temesvár und 1717 bei Belgrad aus, schloß als Gouverneur von Temesvár 1. Sept. 1789 ohne Vollmacht den ungünstigen Frieden von Belgrad ab und erhielt dafür Festungshaft. 1741 verlor er im ersten Schleißischen Krieg 10. April die Schlacht bei Mollwitz und wurde abberufen. 1755 wurde er Hofkriegsratspräsident.

2) Adam Albert, Graf von, Enkel des vorigen, Sohn des Erfinders der Kopiermaschine, Grafen Leopold Johannes von Nepomuk von N. (1728 bis 1792), * 8. April 1775 Wien, † 22. Febr. 1829 Parma, auf der Karlschule in Stuttgart erzogen, seit 1790 im österreichischen Militärdienst, nahm seit 1794 an den meisten Kriegen teil, war 1811–13 Gesandter am schwedischen Hof, kämpfte 1813 an der Spitze einer Brigade bei Neidenburg, Stolpen und Leipzig und wurde 20. Okt. Feldmarschalleutnant. Seit Juli 1814 der vormal. Kaiserin von Frankreich, Maria Luise, beigegeben, vertrat er auch auf dem Wiener Kongreß ihre Interessen, wurde 29. März 1815 ihr Oberstallmeister


und Oberkommandant der Truppen von Parma. Sie ernannte ihn 1816 zu ihrem Oberhofmeister und Außenminister. Seit 1821 war er mit ihr morganatisch verheiratet; sie gebahr ihm zwei Kinder; über den überlebenden Sohn s. Montenuovo.

Neißbin, Stadt in Syrien, s. v. Neibin.

Neiße, 1) (Rausiger oder Görliger N.) linker Nebenfluß der Oder, in Böhmen, Sachsen, Niederschlesien und Brandenburg, 225 km lang, Flußgebiet 4150 qkm, entspringt nördl. von Gablonz in Böhmen im Miergebirge, fließt durch Reichenberg, an Zittau vorüber, durch Görlitz, Forst und Guben und mündet bei Maydorf. Die wichtigsten Nebenflüsse sind von rechts Wittig und Lubitz, von links Mandau. Die N. ist von Guben ab 20 km schiffbar. — 2) (Glaser oder Schlesiße N.) linker Nebenfluß der Oder in Nieder- und Oberschlesien, 195 km lang, Flußgebiet 4650 qkm, entspringt am Glaser Schneegebirge, fließt durch Glatz und Neiße und mündet unterhalb von Schurgast. Die N. ist von Löwen ab 15 km schiffbar. Ihre wichtigsten Nebenflüsse sind von rechts Wölsel, Landeder Viele, Reißer Viele und Steinau, von links Weistritz, Glaser Steine und Freivaldau. Viele. Ein Staubecken (1923 im Bau, 118 Mill. cbm, mit Kraftwert) liegt zwischen Ottmachau und Patzschkau. — 3) (Wütende N.) rechter Nebenfluß der Ragbach in Niederschlesien, 40 km lang, entspringt bei Wolsenhain und mündet bei Roitzsch.

Neiße, ehemaliges Fürstentum in Oberschlesien, 2120 qkm, mit Hauptort N. (s. unten), kam 1199 durch Schenkung an das Hochstift Breslau. 1742 fiel der größere Teil an Preußen und wurde 1810 säkularisiert, während der österreichische Teil mit Schloß Johannisberg noch dem Bischof gehört.

Neiße, preuß. Stadt (Stadtkreis) in Oberschlesien, Regbez. Oppeln, (1925) 32 604 Ew. (1/5 ev.), an der Glaser Neiße, Knotenpunkt der Bahn Schweidnitz-Kambrin, hat Altstadt mit Ring und Rathaus (16 Jh.) auf dem rechten, Friedrichstadt auf dem linken Ufer, Jakobikirche (15. Jh.), Jesuitenkirche (17. Jh.), Kreuzkirche (18. Jh.), Kammereigebäude (17. Jh.), Stände-



Neiße.

Stadthaus, Breslauer und Berliner Torturm (beide 16. Jh.), ehemaligen Bischofspalast, den Schönen Brunnen (17. Jh.); LG., AG., ArbG., Landratsamt, Landesfinanzamt Oberschlesien, Finanz-, Zollamt, OForst-, Gymnasium, Realgymnasium, Oberlyzeum, fürstbischöfliches Knabenseminar, Grenzvolkshochschule »Heimgarten«, Museum, Theater; Priesterhaus für kath. Geistliche, Kloster der Grauen Schwestern, 2 Krankenhäuser, 2 Waisenhäuser, Gefängnis; ferner Eisenbahnaußerbesserungswerk, Maschinen-, Gardinen-, Spitzen-, Teppich-, Möbel-, Malz-, Wachswarenfabriken, Mälerei, Getreide-, Holz-, Lederhandel; Reichsbanknebenstelle. S. Beilage »Garnisonen« bei Deutsches Reich. — N., im 10. Jh. entstanden, um 1350 befestigt, leistete 1424 den Hussiten Widerstand, war im Dreißigjährigen und in den Schlesischen Kriegen viel umstritten, wurde 1743 von Preußen erneut besetzt. Lit.: A. Rastner, Urkundl. Gesch. der Stadt N. (1854—67, 3 Bde.); B. Ruffert, Aus N.s Vergangenheit (1903) und Schilderungen aus Alt-N. (1921); Franke, Schneider u. a., Neiße (= Monographien deutscher Städte, 1925).

Neißer, Albert, Mediziner, * 22. Jan. 1855

Schweidnitz, † 30. Juli 1916 Breslau, daselbst 1882 Professor der Dermatologie und Direktor der Hautklinik, entdeckte 1879 den Gonococcus und ging 1905 nach den Sundameln, um die Syphilis experimentell auf Affen zu verspflanzen. Daneben arbeitete er über Vorbeugung der Geschlechtskrankheiten und war Mitgründer des Vereins zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

Neit (mit dem Beinamen upt-uant, die »Pfadböffnerin«), Kriegsgöttin von Saïs, ursprünglich im westlichen Nildelta, bald allgemein in Ägypten verehrt. Sie war auch Baumgöttin und hatte ihren Sitz in der Sykomore. Ihr feierte man in Saïs das »Lampenfest«. Nach Plutarch und Proklos trug ihr Tempel in Saïs die Inschrift: »Ich bin das All, das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünftige; kein Sterblicher hat noch mein Gewand gelüftet.«

Neithardt, Heinrich August, Komponist, * 10. Aug. 1793 Schleiz, † 18. April 1861 Berlin, Schüler Zelters, wurde 1839 für das Lied »Ich bin ein Preuße« (1826) tgl. Musikdirektor und bildete seit 1843 den neuen Berliner Domchor gänzlich aus. Verdienste erwarb sich N. durch die Herausgabe von B. 5—7 und 12 von Coummer's »Musica sacra«. Lit.: Einbeck, Zur Gesch. des Berliner Domchors (1893).

Neithart (vom abd. nit, »Kampf, Streit, und hart, »fest, stark«, altdeutscher Name.

Neißel, Otto, Musiker, * 6. Juli 1852 Jassenburg (Bommern), † 10. März 1920 Köln, schrieb Opern (»Dido«, 1888; »Barbarina«, 1904; »Walball in Not«, 1906), auch über Musik und Musiker.

Neiba, Hauptstadt des Dep. Guila der Rep. Kolumbien, (1918) 25 185 Ew., am Magdalenafl. (rom, liefert Hüte, Hängematten, Zeug-, Töpferwaren.

Nejwa (Newja), Fluß im russ. Uralgebiet, entspringt am Ojshang des Ural, bildet nach 262 km langen Lauf mit dem Njesh die Niza (zur Tura). In ihrem Becken sind Eisen- und Goldlager, Eisenwerke.

Nejwin'skij Sawod, Stadt in Rußland, s. Newjansk.

Nefou, ägypt. König, s. v. Nefso.

Nefraßow (spr. -öf), Nikolaj Alexejewitsch, russ. Dichter, * 4. Dez. 1821 im Gouv. Wodolien, † 8. Jan. 1888 Petersburg, sollte Soldat werden, wandte sich der Journalistik zu, leitete seit 1847 die Zeitschrift »Sowremennik« (»Der Zeitgenosse«). Nach deren Unterdrückung (1866) leitete er mit Saltykow seit 1868 die »Otschestwennoja Sapiski« (»Vaterländische Annalen«). In seinen Gedichten (erste Sammlung 1856) erscheint er als der Hauptvertreter der »anflagenden« politisch-sozialen Lyrik in Rußland, Anwalt der Armen und Unterdrückten. Sein satirisches Epos »Wer lebt glücklich in Rußland?« (begonnen 1866; deutsch von R. Seuberlich in »Reclams Univ.-Bibl.«) blieb unvollendet. Kritische Gesamtausgabe von Tschulowskij (1920—21). »Gedichte« erschienen deutsch von Jessen (1881), Röcher (1885), Fiebler (»Reclams Univ.-Bibl.«) u. a.

Nefro... (griech.), Nieren... Leiden...

Nefrobioge (griech.), nach vorangegangener Degeneration allmählich eintretende Nefrose (s. d.), z. B. Verkrüppelung. S. auch Urzeugung.

Nefrolatrie (griech.), Totendienste.

Nefrolog (griech.), Totenliste, auch Lebensbeschreibung eines fürzlich Verstorbenen und Sammlung solcher Darstellungen, wie Schlichtegroll's N. der Deutschen (1790—1806, 28 Bde.) und Bettelheim's »Biographisches Jb. und deutscher N.« (1897—1914, 18 Bde.), jetzt »Deutsches Biographisches Jb.«, hrsg.

vom Verband der deutschen Akademien, Übersetzbuchband I: 1914–16 (1925). Lit.: M. Godet, Nekrologe (Anhang zu S. Wild und S. Escher, Gesamtkatalogisierung, 1926).

Nekrologien (griech., »Totenbücher«), seit karolingischer Zeit die Kalender der geistlichen Stifter, in die zwecks öffentlicher Fürbitte die Sterbetage von Wohltätigen usw. eingetragen wurden. Die N. verzeichnet annähernd vollständig Wattenbach, »Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter«, Bd. 1 (6. Aufl. 1893); in den »Monumenta Germaniae Historica« sind »Necrologia Germaniae« (1888–1905, 3 Bde.) veröffentlicht. Die französischen N. enthält Moliniers »Les obituaires français au moyen âge« (1890).

Nekromantie (griech., »Totenwahrsagerei«), die Versuchung der Toten, besonders zwecks Wahrsagung. Man glaubte durch verschiedene Rünste (vgl. Mantik und Magie) die Geister herbeizuzwingen (auch tötete man Menschen besp. d. z. N.); durch ein Totenopfer (Nekhia), besonders warmes Menschen- oder Tierblut sollten die Geister Kraft erhalten (vgl. Blutaberglaube), später durch Räucherungen, Formeln usw. Vgl. Spiritismus. [chenliebe.]

Nekrophilie (griech.), eine sexuelle Perverbität: Lei-
Nekropole (griech. Nekropolis, »Totenstadt«), ein großer Begräbnisplatz, wie sie sich in allen Ländern der antiken Kultur, namentlich in der Nähe größerer Niederlassungen finden, z. T. von großer Ausdehnung und technisch hervorragender Ausführung, wie die aus den Felsen herausgeschnittenen Nekropole bei Memphis und Theben, bei Sardes oder bei Cervetri (Cäre).

Nekropsie (griech.), f. w. Leichenchau. [in Italien.
Nekropsie (Nekropsis, griech.), der lokale Gewebestod, d. h. das Absterben eines Gewebsteiles im lebenden Körper. Hauptformen: 1) Koagulationsnekrose, Gerinnung der Eiweißsubstanzen in den Zellen; besondere Form: Verkäsung bei Tuberkulose. 2) Kolliquations- (Verflüssigungs-) Nekrose (s. Kolliquation); 3) Brand (s. d.).

Nekrosebazillus (Bacillus necrophorus), befällt nur bereits erkrankte oder beschädigte tierische Körpergewebe und verursacht Nekrose, tritt daher neben oder im Gefolge von Krankheiten auf, auch im Anschluß an kleine Verletzungen, z. B. nach dem Gebären. Beim Rindvieh erzeugt er selbständig die Milcherbiphterie (s. d.) und ein Paratuberkulose (s. d.; Klauenkrankheiten), tritt aber auch bei der Klauenentzündung verschlimmernd auf.
Nekrostomie (griech.), f. w. Leichenchau.

Nekst (spr. nägß), Stadt an der Südoisküste der dän. Insel Bornholm, (1925) 2767 Ew., an der Bahn Rönne-N., hat Hafen, Schifffahrt und Handel.

Nektanebos, Name zweier ägyptischen Könige des 4. Jh. v. Chr., die Ägypten zeitweilig von der Perserherrschaft unabhängig machten.

Nektar, 1) bei den alten Griechen der Unsterblichkeit verliehene Göttertrank; vielfach wird an N. und Ambrosia (s. d.) der Wohlgeruch hervorgehoben. Verallgemeinert: köstlicher Trank. Lit.: Kofcher, N. und Ambrosia (1883). — 2) (Honigsaft) Der süße Saft, den die Nektarien ausschütten.

Nektarien (Honigwerkzeuge, Saft-, Honigdrüsen), diejenigen Stellen einer Blütenpflanze, an denen normalerweise eine zuckerhaltige Flüssigkeit (Nektar) ausgesondert wird, liegen in der Regel in der Blüte oder in deren nächster Nähe und stehen dann in deutlicher Beziehung zur Blütenbestäubung (s. d.). Die Blütennektarien sind im einfachsten Fall begrenzte Stellen auf der Oberhaut der verschiedensten

Blütenteile; z. B. bilden sie eine kreisförmige Grube am Grunde der Perigonblätter der Kaisertrone (Abb.), eine Hohlrinne (Blütenblätter der Lilie), einen Drüsenring (Nicotiana) oder ein fleischiges Polster auf dem Scheitel des Fruchtstängels (Lilium). Nicht selten werden die nektarientragenden Blütenteile stark umgestaltet und dann als Honigblätter bezeichnet; bei der Nieswurz z. B. bilden die kleinen, grünen Blütenblätter taschenförmige, mit Nektar gefüllte Behälter, ähnlich auch bei Aquilegia und dem Eisenhut (Aconitum). Der zur Ansammlung des Nektars bestimmte Blütenteil (Safthälter, Honiggefäß) erzeugt in vielen Fällen, z. B. der Sporn der Orchideen, zugleich den eigentlichen Nektar. Bei den Marcgraviaceen (s. Marcgravia) Brasiliens ist die Honigabsonderung auf Organe außerhalb der Blüte (extrastorale N.), nämlich die Deckblätter, übertragen. In vielen Blüten sind diejenigen Stellen durch auffallende Farbzeichnung (Saftrale) geziert, an denen das Saugorgan des Besuchers eingeführt werden muß, wenn die Bestäubung der Blüten mit Sicherheit erfolgen soll.


Die außerhalb der Blütenregion auftretenden N. (extranuptiale N., z. B. auf den Nebenblättern von Vicia-Arten, auf der Blattspitze von Ailanthus glandulosa und bei sehr vielen sog. Ameisenpflanzen, s. d.) dienen wahrscheinlich zur Regulierung der Stoffwanderung in der Pflanze bei wechselnden Verbundungsbedingungen; außerdem nimmt man an, daß sie als indirekte Schutzmittel gegen Raupen und andre Insekten wirken, indem durch die Honigabsonderung Wespen und Ameisen angelockt werden, die die Pflanzenseinde verjagen.

Nektarien, Pflösche mit glatter Schale; s. Tafel »Steinobolus, 13. (Honigsauger.
Nektariinen (Nektariiden, Nectariniidae), s. Nektar.
Nektar (griech.), die aktiv im Wasser schwimmenden Tiere; vgl. Meeresfauna und Plankton.
Nekhia (griech., »Totenopfer«), s. Nekromantie.
Nelaton (spr. -tong), Auguste, franz. Mediziner, * 18. Juni 1807 Paris, † das. 21. Sept. 1873, dort seit 1836 Chirurg an verschiedenen Hospitälern, 1851 Professor der chirurgischen Klinik, 1866 Leibarzt des Kaisers und 1868 Senator, war besonders um Erforschung und Behandlung der Wundchirurgie verdient. Der nach ihm benannte Gummikatheter ist noch im Gebrauch.
Nelcus, im griech. Mythos Sohn des Poseidon, wurde mit seinem Zwillingbruder Pelias ausgelegt, von einem Hirten erogen und von seiner mit dem König von Iolkos vermählten Mutter Tyro wieder aufgenommen. Von dort durch Pelias vertrieben, siedelte er sich in Pholos in Messenien an und wurde Vater des Nelsos, Abkömmling des Nelcus. [Nektor.

Nelupino (ungar. Hárshálva, spr. harschälwag), Bad in Karpatenrußland (Tschscholowoi), (1921) 1634 ruten. und jüd. Ew., an der Bahn Munkács-Strij (Station Swaljava-N.), hat alkalischen Sauerling.
Nelke, Pflanzengattung, s. Dianthus.
Nelken (Gewürznelken), s. Caryophyllus aromaticus. Vgl. Genußmittelpflanzen. [zeen.

Nelkengewächse, Pflanzenfamilie, s. Caryophyllaceae.
Nelkenholz, s. Caryophyllus aromaticus und Dicy.
Nelkenpulver, s. Ravensara. [pellium.

Nelkenöl, f. w. Gewürznelkenöl.



Honigdrüsen in der Blüte der Kaisertrone. a Blütentlangsschnitt, b Perigonblatt mit Nektarien (N).

Nelkenpfeffer (Piment), f. Pimenta.

Nelkenrinde, f. Dielypium.

Nelkenstamm (Nelken[schwindling]), f. Marasmius.

Nelkenstiele, f. Caryophyllus aromaticus.

Nelkenwurz, Pflanzengattung, f. Geum.

Nelkenzimt, f. Dielypium.

Nellemann, Johannes, dän. Jurist und Staatsmann, * 1. Nov. 1831 Kopenhagen, † das. 26. Aug. 1906, dort 1859 Professor, im Landsting (seit 1870) einflussreich, als Justizminister und Minister für Seeland (1875–96) Rechtsratgeber Eistrup während des Verfassungskonflikts in Dänemark (f. d., Sp. 246), schrieb: »Den ordinaire civile Procesmaade« (1864; 4. Aufl. 1892), »Retshistoriske Bemærkninger om kirkelig Vielse« (1879), »Ægteasskabsskilmisse ved kongl. Bevilling« (1882) u. a.

Nelkenburg, ehemalige Landgrafschaft (Hauptort: Stodach) im Pegau, etwa 800 qkm, kam 1465 an Österreich, 1805 an Württemberg, 1810 an Baden. Den Titel Fürst von N. statt Fürst von Mindelheim (1705–15), führt seit 1715 der jeweilige Herzog von Marlborough.

Nells, Vorname, engl. Form für Helene.

Nelson (spr. nels'n), sehr wasserreicher Abfluß des Winnipegsees, Unterlauf des Saskatchewan (f. d.) und Red River in Kanada, 650 km lang, bildet Stromschnellen und mündet, nur im seartig erweiterten Unterlauf für kleine Dampferschiffbar, in die Hudsonbai bei der York-Faktorei (Port N.) der Hudsonbai-Gesellschaft, dem jüngsten Endpunkt der Hudsonbai-Bahn.

Nelson (spr. nels'n), 1) Stadt in Nordostlancashire (England), (1921) 39841 Ew., an der Bahn Colne-Wandsworth, hat höhere Schulen, Baumwollindustrie. — 2) Hafen des brit.-austral. Dominions Neuseeland, an der Nordküste der Südinse, (1928) 11 762 Ew., mit Bahnverbindung nach Greytown, Sitz eines anglikanischen Bischofs, hat Brauerei, Gerberei und Seifenfabrik.


Nelson (spr. nels'n), Horatio, Baron von Nil (seit 1798), Viscount N. (seit 1801), Herzog von Bronte (seit 1798; durch den König von Neapel), engl. Admiral, * 29. Sept. 1758 Burnham Thorpe (Norfolk), † 21. Okt. 1805 Trafalgar, 1770 Seeladett, kämpfte 1775–82 (als Fregattenkapitän seit 1781) im nordamerikanischen Befreiungskrieg und war 1784–1787 in Westindien, überzeugt, daß England die Führung in der Welt gebühre, kämpfte N. hasserfüllt seit 1793 gegen die Franzosen und den »Erzverbrecher« Bonaparte. 1794 verlor er vor Bastia ein Auge und 1797 vor Santa Cruz (Tenerife) den rechten Arm. 1795 diente er unter Sir John Jervis (f. d.), trug wesentlich zum Siege bei Saint Vincent (14. Febr. 1797) bei und wurde 1798 als jüngster Admiral zum Geschwaderchef ernannt. Am 1. Aug. 1798 vernichtete er die französische Flotte in der Bucht von Abukir, errang so die Herrschaft im Mittelmeer und bannte die Gefahr eines Angriffs auf Indien. Dezember 1798 bis Mai 1800 führte N., beeinflusst von Lady Hamilton (f. d. 5), den von den Franzosen vertriebenen König von Neapel zurück. 1801 befehligte er ein Geschwader gegen Dänemark und erreichte durch die unentschiedene Schlacht bei Kopenhagen (2.–3. April) die Sprengung der nordischen Koalition. Ein Angriff auf Boulogne mißlang. Als 1805 die französische Flotte unbemerkt aus Toulon ausgelaufen war, folgte er ihr bis nach Westindien, stellte den überlegenen, durch spanische Schiffe verstärkten Feind vor Trafalgar (f. d.) und vernichtete ihn am 21. Okt., wobei er fiel. Diese glänzende Durch-

bruchschlacht befreite England von der Gefahr einer Landung der Franzosen und sicherte die Vortherrschaft zur See. Vgl. Großbritannien (Sp. 674 und 689). Statue f. Tafel »Klassizismus und Empire II«, 7. — Horatia († 1881), seine Tochter von der Hamilton (f. d. 5), heiratete 1822 den Viscount Ward in Kent. Nelsons Bruder wurde zum Viscount Merton und Earl N. of Trafalgar and Merton erhoben; nach seinem Tod erbten die Schwester, Frau Bolton, und deren Nachkommen die Titel. Lit.: Sir M. S. Nicolson, »Dispatches and Letters of Viceadmiral Lord Viscount N. (1844, 7 Bde.; Auswahl von Laughton, 1886); »Letters to Lady Hamilton« (hrsg. von D. Sladen, 1905); Biographien: N. N. Laughton, Nelson »English Men of Action«, 1895; Michan, Life of N. (1897, 2 Bde.; 2. Aufl. 1899); F. M. Kirkeisen, N., die Begründung von Englands Weltmachtstellung (1926). Familiengeschichte: B. Nelson, Genealogical History of the N. Family (1908); ferner: C. Jeaffreson, Lady Hamilton and Lord N. (1888) und The Queen of Naples and Lord N. (1889); Badham, N. at Naples (1900); »N. and the Neapolitan Jacobins« (»Navy Records Society«, Bb. 25, 1903); Cardley-Wilmot, N.'s Last Campaign (1905). **Nelson**, Leonard, Philosoph, * 11. Juli 1882 Berlin, † 29. Okt. 1927 Göttingen als Professor (seit 1919), trat für eine psychologische Deutung der Erkenntnistheorie Kants im Anschluß an Fries ein, gründete die Neufriesische Schule, schrieb: »F. Fries und sein jüngster Kritiker« (1904), »Die Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie« (1911), »Ethische Methodenlehre« (1915), »Die Rechtswissenschaft ohne Recht« (1917), »System der philos. Rechtslehre und Politik« (1924) u. a.

Nelsonkotelett (spr. nels'n), Hammelkotelett mit einem Gemisch Petersilie, Schalotten, Sardellen, Parmesankäse und saurem Rahm.

Nelsonville (spr. nels'nville), Stadt im SD. des nordamer. Staates Ohio, (1920) 6440 Ew., Bahnstation, hat Kohlengruben und Ziegeleien.

Nelumbo Adams (Nelumbium Juss.), Gattung der Nymphaeaceen, Wasserpflanzen mit langgestielten, aufstehenden Blättern, großen, langgestielten Blüten mit vier- bis fünfblättrigem Kelch und vielblättriger Blumentrone. Die Frucht ist ein- oder zweifamig, frei in den Gruben des Fruchthodens hängende Karyoppe mit knochiger Schale (vgl. Nymphaeaceen, Abb. 1 und 2). Von den 2 Arten wächst N. nucifera Gärtn. (Nelumbium speciosum Willd., Indische Seerose oder Lotosblume, Nilielie, -rose; Abb.), mit 2 m hohen, stacheligen Blattstielen und weißen, rosenroschattierten Blüten, von den Gewässern des wärmern Asiens (Japan) bis zum nördlichen Australien, meist, bis zum Kaspien, auch in der Wolga bei Astrachan, früher auch im Nil. Im alten Ägypten spielte die Pflanze als Lotosblume eine Rolle (f. Lotos); auch wurden ihre stärkereicheren Wurzeln und Samen (ägyptische Buchen) roh und gebraten gegessen.



Indische Seerose.

Nem, Nährwerteinheit, f. Nahrungsbedürfnis und Nahrungsmittel (Sp. 980).

Nemalith, Mineral, ein faseriger Bruzit (f. d.).

Nemanijiden, die durch Stephan I. Nemanja (1114—1200; f. Stephan) gegründete serbische Dynastie, die in der Hauptlinie 1367 erlosch (vgl. Serbin, Geschichte).

Nemathelminthen, **Nematoden** (N und w ü r m e r), f. Fadenwürmer.

Nematophoren (Cnidaria), Nesseltiere, f. Zölenterraten.

Nemapsus (griech. Νῆμαυσος), im Altertum **Nemazi**, türkischer Name für Gebirgsteeppich.

Němcová (spr. němčová), Božena, geb. Barbara Panfl, tschech. Schriftstellerin, * 4. Febr. 1820 Wien, † 21. Jan. 1862 Prag, bekannt durch treffliche Erzählungen aus dem Volksleben: »Großmutter« (1855, mehrfach deutsch), »Karla« (1855), »Der Herr Lehrer« (1860) u. a. Verdienstvoll waren ihre Sammlungen tschechischer (1845—47) und slowakischer (1857—53) Märchen und Sagen. Erste Gesamtausgabe 1862—1863 (8 Bde.; Neuausgabe von Gebauer, Witel und Tille, 1904—20, 14 Bde.). Lit. (tschech.): Bávra, Božena N. (1895); W. Tille, Božena N. (3. Aufl. 1920); Lelek, Božena N. (1920).

Nemēa, ein Tal in Argolis, wo seit dem 6. Jh. v. Chr. beim Tempel des nemesischen Zeus jedes zweite und vierte Jahr einer Olympiade die nemesischen Spiele (Nemeen, f. Ophaltes) mit Pferderennen und gymnischen Wettkämpfen gefeiert wurden. Über den nemesischen Löwen vgl. Gerakles.

Němcký Brod (spr. němcký), f. Deutschbrod.

Nemere, oft wochenlang andauernder gestrichelter Sturm im Szefferland, besonders im Komitat **Nemertinen**, f. Schnurwürmer.

Nemesianus, Marcus Aurelius Olympius, röm. Dichter aus Karthago, schrieb um 280 n. Chr. ein teilweise erhaltenes Jagdgedicht »Cynagetica« und vier Hirtengedichte. Ausgaben in Bachrens' »Poetae latini minores«, Bd. 3 (1831) und Schenkl (1885). **Nemesios**, Bischof von Emesa in Phönizien, christlicher Neuplatoniker um 400 n. Chr. Erhalten ist sein Werk »De natura hominis« (hrsg. von Matthaei, 1802). Lit.: W. Jaeger, N. von E. (1914).

Nemesis, griech. Göttin der schärfenden Gerechtigkeit. Am berühmtesten war ihr Kult zu Nhamnus in Attika, wo die Statue des Agorakritos sie als bekleidete Frau darstellte. Ihre Abgebildeten Elfe und Zaun.

Nemesnábudvar (spr. němcsch-nábudvár), »Völig-Nábudvar«, ungar. Großgemeinde, sw. Nábudvar.

Német (ungar., spr. němcsch), »deutsch«, in Ortsnamen.

Němeter, germanisches (suebisches) Volk, ursprünglich in Süddeutschland (Elsass) ansässig, zogen mit Ariovist über den Rhein, wurden nach dessen Niederlage von Cäsar am Speyer angesiedelt, später festgesetzt.

Nemet-Palánka (spr. -pálántó), Markt, f. Palánka.

Němetzcentmiklós (spr. -šentmiklós), f. Sännicolaus-German.

[Name, f. Clermont 2]

Němetum (Augustoněmetum), im Altertum Orts-

Nemi, Ort in der ital. Prov. Rom, (1921) 1114 Ew., im Albanergebirge, 521 m ü. M., hat Reste des Tempels der Diana Nemorensis (f. Diana) und eines römischen Aquadukts, Kastell, Obst- und Blumenzucht. Unterhalb des Ortes der Nemi-see (Lacus Nemorensis, 318 m ü. M., 1,7 qkm groß, 34 m tief, Kratersee), der 1928 ausgetupft wird, um zu den in ihm versenkten römischen Prunkschiffen zu gelangen; die bereits gefundenen Teile sind im Thermennuseum in Rom.

Nemirov (spr. -vi, ukrain. Nemyriv), Fleden in

der Ukraine, Bez. Winniza, (1920) 6941 Ew., an der Bahn Winniza-Gajvoron, hat Tabakfabrik.

Nemirovitsch-Dantschenko, 1) Wassilij Swa-nowitsch, russ. Schriftsteller, * 5. Jan. 1849 Tiflis, lebt als Emigrant in Paris, schrieb spannende Unterhaltungsrömane, z. B. »Börsentänze« (1886), und machte sich vor allem bekannt durch anschauliche Reisebeschreibungen aus Nordrußland, dem Kaukasus und Spanien sowie durch Berichte aus den Kriegen von 1877—78, 1904—05 und 1914—18.

2) Wladimir Swanowitsch, Bruder des vorigen, russ. Schriftsteller und Bühnenleiter, * 1858 Tiflis, gründete 1893 mit R. S. Stanislawskij (f. d.) das Moslauer Künstler-Theater (f. d.), schrieb die wirkungsvollen Dramen: »Der letzte Wille« (1888), »Das neue Unternehmen« (1891), »Der Wert des Lebens« (1896), »Das Jubiläum« (1903) u. a., ferner Romane und Novellen. 1919 gründete er das Musikalische Studio des Moslauer Künstler-Theaters, eine eigne Art Opern- und Operettentheater, mit dem er 1925 erfolgreich in Europa und Nordamerika gastierte.

Nemmersdorf, Franz von, Deckname der Schriftstellerin Franziska Freifrau von Reizenstein, * 19. Sept. 1834 Hördenstein, † 4. Juni 1896 München, schrieb Unterhaltungsrömane: »Unter den Ruinen« (1861, 4 Bde.), »Doge und Papst« (1865, 2 Bde.), »Ein Gentleman« (1874, 4 Bde.), »Das Rätsel des Lebens« (1894, 2 Bde.) u. a.

Nemo ante mortem beatus (lat.), »Niemand ist vor dem Tode glücklich«, Ausspruch, den nach Herodot (I, 32) Solon vor Kroisos getan haben soll.

Nemofakti, russ. Setze, f. Naschkniten.

Nemo me impune lacessit (lat.), »Niemand reizt mich ungestraft«, Wahlspruch des schottischen Dichters (Andreas) Ordens.

Nemonien, schiffbarer Fluß in Ostpreußen, entsteht aus Laune (Urge), Schneide und Timber und mündet beim Dorf N. ins Kurische Haff. Er ist durch den Seddenburger Kanal mit der Wilge und durch den Großen Friedrighsgraben mit Deime und Bregel verbunden. Die Oberförsterei N., Kreis Labiau, am N., hatte (1925) 3697 Ew.

Nemophila Benth. (Tristenfreund, Painblume), Gattung der Hydrophyllaceen, zarte, einjährige Kräuter mit fiederteiligen Blättern, gestielten Einzelblüten und einfacheriger Kapsel; 11 Arten in Nordamerika; mehrere sind Zierpflanzen, z. B. N. maculata Benth. (f. Abb.) mit weißen, schwarz punktierten Blumen.

Nemossus, alter Name für Clermont-Ferrand (f. Clermont 2).

Nemours (spr. němcsch), Stadt im franz. Depart. Seine-et-Marne, (1921) 5074 Ew., am Loing und Hafen am Loingkanal, an der Bahn Melun-Montargis, hat viertürmiges Schloß (12. Jh.), Kirche (16. Jh.), Diamantschleifereien, Glas- und Aldergerätfabriken, Quarzsandgruben. — N., 1864 Graffschaft, 1404 Herzogtum und Pairie, kam 1503 an Frankreich, 1528 durch Franz I. an seinen Oheim Philipp von Savoyen. Hier wurde 1585 das Edikt von N. zwischen Heinrich III. und der Liga beschloffen.



Nemophila maculata.

Das Haus Savoyen = N. starb 1659 aus, N. kam durch Ludwig XIV. 1666 an die Orléans (bis 1789). Ludwig Philipp gab seinem zweiten Sohn (s. u.) den Titel eines Herzogs von N. *Lit.*: Richmond, La famille des seign. de N. du XII. au XV. siècle (1907). **Nemours** (spr. nēmür), Louis Charles Philippe Raphaël von Orléans, Herzog von N., * 25. Okt. 1814 Paris, † 26. Juni 1896 Versailles, zweiter Sohn des Königs Ludwig Philipp, 1837 Brigadegeneral, lebte 1848–71 in England, dann wieder in Paris, seit 1886 in Belgien. Seiner Ehe mit Viktorie von Sachsen-Koburg-Gotha (1822–57) entsprossen u. a.: Gaston, Graf von Eu (s. d.), und Ferdinand, Herzog von Alençon (s. d.). *Lit.*: Bazin, Le duc de N. (1906).

Nemrud-Dagh, Berg im östlichen Kleinasien, 2260 m hoch, 120 km westl. von Diarbekr, auf dem Gipfel ein fast 50 m hoher, aus kleinen Steinen aufgeschütteter Tumulus, in dem sich das Grab des Königs Antiochos I. von Kommagene (69–38 v. Chr.) befindet. **Nemzeti Ujság** (spr. nēmseti-ujšág, ungar., »Nationale Zeitung«), in Budapest erscheinende rechtsstehende Tageszeitung. [2,083 cm.

Nen (Nin), Längenmaß in Siam = 4 Rabbit = **Nen** (Nene), Fluß im östlichen England, 145 km lang, entspringt im westlichen Northamptonshire, hat Kanäle zu den zentralen Schifffahrtswegen Englands, mündet in den Washbushen.

Nenadović (spr. -miti), 1) Pavle, serb. Metropolit, * 1699 Ofen, † 27. Aug. 1768 Karlowitz, seit 1749 Erzbischof und Metropolit von Karlowitz, wirkte grundlegend für die Hebung der Kultur der Serben in den habsburgischen Staaten, besonders durch die Gründung des Merikalen und der Schulfonds. N. war ein scharfer Gegner der Union mit der kath. Kirche.

2) Jakob, serb. Revolutionsführer, * um 1765, † 1831, brachte nach der Hinrichtung seines Bruders Alaga 1804 das westliche Serbien zum Aufstand gegen die Türken. Seit 1806 im Gegenstand gegen Maragew, versöhnte er sich 1811 mit ihm und wurde dessen Innenminister. Nach dem Zusammenbruch von 1813 ging N. nach Österreich, später nach Bessarabien.

3) Matija, Neffe des vorigen, Staatsmann der serbischen Revolution, * 1777 Brantovina, † 11. Dez. 1854 Baljevo, 1805–07 Erster Vorsitzender des serbischen Verwaltungsrats und Lenker der Außenpolitik der serbischen Revolution, später Haupt der Opposition gegen die Obrenowits, schrieb Memoiren über die Zeit von 1787 bis 1806 und 1813.

Nenagh (spr. nēma), Hauptstadt der Grifch. Tipperary (Irischer Freistaat), (1928) 4415 Ew., am Fluß N. und an der Bahn Limerick–Vallybrophy, hat Bergfried, Klostertrümmer und Handel.

Nena Sahib, f. Nana Sahib.

Nencki (spr. nēmst), Marcel von, russ. Serolog, * 15. Jan. 1847 Wozzi bei Kalisch, † 14. Okt. 1901 Petersburg, 1875 Professor in Bern, 1891 Leiter des vom Prinzen von Oldenburg gestifteten bakteriologischen Instituts in Petersburg, arbeitete hauptsächlich über den Stoffwechsel.

Nenqot, Indianerstamm, f. Naslapi.

Nengō, japan. staatlicher Zeitrechnungsabschnitt, f. Zupan (Geschichte, Sp. 248), vgl. Nienhao.

Nengowe (Nengoné), eine der Loyalitätsinseln.

Nenia (lat.), Nalagelieb, fwm. Nänie.

Neundorf (Bad N.), Dorf und Bad (1927: 6530 Gäfte) in Hessen-Nassau, Kr. Grafschaft Schaumburg, (1925) 179 meist ev. Ew., am Deister, Knotenpunkt der

Bahn Buntstorf–Hameln, hat radiumhaltige, erbgie Schwefelquellen, Schlamm- und Solbäder.

Renner, f. Bruch und Bruchrechnung.

Renunform des Zeitworts, fwm. Infinitiv.

Renning, Dorf in der Rheinprovinz, Kr. Saarburg, (1925) 951 meist kath. Ew., an der Mosel und der Bahn Diedenhausen–Trier, hat Zollamt und Weinbau. — In N. wurden 1853 Reste einer römischen Villa mit prachtvollem Mosaikfußboden (15,7 m × 10,4 m) aus der Zeit Trajans oder Hadrians ausgegraben. *Lit.*: v. Wilnowitsch, Die röm. Villa zu N. (1865–68, 2 Bde.).

Rennius, ein wallisischer Geistlicher um 800, Verfasser oder Bearbeiter der »Historia Brittonum«, einer der ältesten Quellen für die britische und angelsächsische Geschichte. Vgl. Merlin. Beste Ausgabe von Mommsen (1894). *Lit.*: S. Zimmer, N. vindicatus (1893); F. Liebermann, N. the Author of the Historia Brittonum (in »Zout-Festschrift«, 1925); M. Förster, War N. ein Ire? (in »Zinke-Festschrift«, 1925).

Renntwert (Nominalwert), die Summe, auf die ein Schuldschein oder eine Münze (Scheidemünze) lautet. Vgl. Beilage bei Kurs.

Renntwort, fwm. Nomen.

Reutershausen, Dorf in Hessen-Nassau, Kr. Rotenburg, (1925) 684 Ew. (viele Juden), hat AG., Öförsf., Tonwerke. In der Nähe die Ruine Tannenbergr.

Reuzing, Dorf in Borsarberg, Bez. H. Huden, (1923) 2107 Ew., nahe der III. Bahnstation der Arlbergbahn, hat Textil-, Metallwaren- und Glasindustrie.

Neo... (griech.), Neu...

Neoboreal (griech.-lat.), in der Tiergeographie: nord-Neocaesarea, Stadt, f. Kabira. [amerikanisch.

Neobampden, f. Heloten.

Neodarwinismus (Neodarwinismus), die Theorien, die den Darwinismus unter Abänderung ausbauen. Die Keimplasmatheorie (s. d.) von N. Weismann (s. d.) führt die gesamte organische Entwicklung auf die »Kontinuität« und Variabilität des Keimplasmas und die »Allmacht der Naturzucht« zurück; Weismann verneint die Erbllichkeit (s. d.) erworbener Eigenschaften. Jene Kontinuität wird auch bei den Vielzellern durch die schon im frühesten Keimstadium vorhandene Trennung der Geschlechtszellen, des Keimplasmas, von den andern Zellen (Störperplasma, Soma) ermöglicht. Es entsteht so eine ununterbrochene Verbindung (»Keimbahn«) unter den Artindividuen über das Keimplasma, ähnlich wie bei den sich durch Teilung vermehrenden Einzellern. Veränderungen in den Merkmalen der Organisation entstehen nur aus innern Veränderungen des Keimplasmas, diese aber wesentlich als Folge der sich bei der Befruchtung vollziehenden Vereinigung zweier verschiedener Individuen (Panmixie, Amphimixie). Insofern Weismann die spätere Entwicklung des Organismus in allen seinen Teilen als bereits durch bestimmte Teile der Keimzellen vorgebestimmt ansieht, hat man seine Theorie (wie verwandte andre) als Neofräformismus bezeichnet. Den Schwierigkeiten aus der Einseitigkeit seiner Auffassung, z. B. bezüglich der Zweckmäßigkeit der organischen Reaktion auf Verletzungen, die doch nicht aus der natürlichen Zuchtwahl ableitbar ist, sucht Weismann zu begegnen durch Einbeziehung der von B. Roux im »Kampf der Teile des Organismus« (1895) aufgestellten Theorie von der funktionellen Anpassung im Organismus«. Weitere Gesichtspunkte im N. lieferten besonders die Isolations-theorie (Gulick und Romanes), wie die Mutations-theorie (s. Mutation) von de Vries. *Lit.*: Romanes,

Darwin u. nach Darwin (1892–97, 3 Bde.); Roux, Gesammelte Abhandl. (1895); de Vries, Die Mutationstheorie (1901–03, 2 Bde.); A. Weismann, Vorträge über Deszendenztheorie (1902); Plate, Vererbungslehre (1913); D. Hertwig, Das Werden der Organismen (3. Aufl. 1922); Nordenfliöld, Gesch. der Biologie (1926); B. Schiffner, Der N., metaphysisch begründet durch das allg. Zweckmäßigkeitsgesetz (1926); R. Hertwig, Abstammungslehre und neuere Biologie (1927); f. auch Literatur bei Darwinismus, Erblichkeit und Deszendenztheorie.

Neodym Nd, seltenes Erdmetall, wird durch Elektrolyse seines Chlorids dargestellt, nachdem es aus den Rückständen von der Darstellung des Thoriumnitrats in den leichter löslichen Fraktionen der Magnesium- und Mangandoppelnitrate angereichert und als Sulfat $\text{Nd}_2(\text{SO}_4)_3 + 8 \text{H}_2\text{O}$ vor Praesodymsulfat auskristallisiert worden ist. Atomgewicht 144,3. Das Oxyd Nd_2O_3 ist hell- oder stahlblau. Die violettrote Salze fluoreszieren im auffallenden Sonnenlicht nach blau und violett. 1885 spaltete Auer von Welsbach das N. aus dem Didym (vgl. Erdmetalle) ab.

Neogaea, tiergeographisches Reich, enthält nur die Neotropische Region (f. d.). [tion.]

Neogen (griech., jung tertiär), f. Tertiärformation.

Neogen, f. Mittellegierungen. [paten (Sp. 1056).]

Neográt, f. Nógrád; Neográder Gebirge, f. Kar.

Neo-grec (fr. -grät, Style n., fr. -grec), ein antikisierender Stil, der sich an das griechisch-römische Altertum angeschlossen, besonders während des zweiten Kaiserreichs.

Neo-Impressionisten, Name einer Gruppe vornehmlich französischer und belgischer Maler, die seit 1886 mit einem neuen koloristischen System hervortraten, um der Malerei den höchstmöglichen Grad an Leuchtkraft und Farbenglanz durch die Technik prismatischer Farbenzerlegung zu geben. Ihre Malermethode begnügte sich im wesentlichen damit, kurze Striche und Punkte in reinen, ungemischten Farben nebeneinanderzusetzen. Man nennt die N. daher auch *Poinillisten* (Punktmaler). Hauptvertreter: G. Seurat, Theo van Ryjseberghe, Max. Luce, Henri Edmond Cross, Paul Signac. Lit.: P. Signac, D'Engène Delacroix au Neo-Impressionisme (1899).

Neofauna, f. Fauna 2).

Neofom (franz. Neocomien, fr. -fomien), unterste Abteilung der Kreideformation (f. d.).

Neoforen, im antiken Griechenland Tempeldiener, später Tempelpfleger (Ehrenamt).

Neolamarckismus (Neulamarckismus), Ausgestaltung des Lamarckismus besonders in Richtung der Lehre von der unmittelbaren Einwirkung der Lebensgewohnheiten auf den Körperbau der Individuen und von der Erhaltung dieser »erworbenen Eigenschaften« (Somationen). Die Zweckmäßigkeit der Reaktion auf Reize, die zweckmäßige Wirkung des Bedürfnisses wird dabei als inhärente Eigenschaft der organismen bzw. der Materie überhaupt betrachtet. Besonders Paulh nimmt für die gesamte Materie ein »urteilendes Prinzip« an, dem die Fähigkeit zukomme, auf Veränderungen der Außenwelt zweckmäßig zu reagieren. Dem Zufall dürfte bei der Entstehung der zweckmäßigen Anpassungen kein Einfluß zuerkannt werden. Der Selektion (f. d.) fällt dabei keine andre Rolle mehr zu als die der Vernichtung unweckmäßiger Varianten. Lit.: Spencer, Principles of Biology (1898); v. Wettstein, Der N. (1903); R. Semon, Die Mnéme usw. (1904); A. Paulh, Darwinismus u. Lamarckismus (1905); D. Hertwig, Allg. Biologie

(1920); R. Hertwig, Abstammungslehre u. neuere Biologie (1927).

Neolamprina Gestro, metallisch gefärbte Gattung der Hirschkäfer in der Australischen Region, Männchen mit geweihartigen Oberkiefern. Hierher gehört *N. adolphinae Gestro* (f. Tafel »Käfer II«, 11) auf Neuguinea.

Neolithisch (griech.), der jüngeren Steinzeit (f. d.) zugehörig.

Neolithisches Zeitalter (griech.-lat. Neolithikum), die jüngere Steinzeit (f. d.).

Neologie (griech.), Neuerung auf sprachlichem und religiösem Gebiet, unnötige Einführung neuer Ausdrücke (Neologismen).

Neomalthusianer, f. Bevölkerung (Sp. 293 f.).

Neomete (griech.), f. w. Brutpflege.

Neomenie (griech.), f. w. Neumond, f. Mond.

Neomys, f. Spitzmäuse.

Neon Ne, eins der Edelgase (f. d.), findet sich zu 0,00086 v. H. in der Luft, ferner in der Ringsquelle bei Bath (England). N. bleibt bei der Verflüssigung von Argon gasförmig, friert aus dem Gemenge mit Helium (f. d.) beim Kühlen mit flüssigem Wasserstoff aus; Atomgewicht 20,2, Siedepunkt 0,9, Schmelzpunkt -250°, Siedepunkt -230°, im Spektrum viele orangefarbene Linien. Es wird zum Füllen von Moore-Röhren und Notlampen benutzt.

Neonati (lat.), Jungkinder, die am Sankt Leonhardstag in Neapel gegessen werden.

Neonatus (lat.), das Neugeborene.

Neonlampe, f. Beilage »Elektrisches Licht« (S. IV).

Neophobie (griech.), Scheu vor Neuerungen.

Neophron, Raubvogelgattung, f. Geier (Sp. 1592).

Neophyten (griech., »Neugepflanzte«), die in einen Geheimbund neu aufgenommenen Mitglieder; in der alten Kirche die am Karfreitag Neugebauten.

Neoplasie (Neoplasma, griech.), Neubildung, f. Geschwülste.

Neoplatonismus, f. w. Neuplatonismus.

Neoptolemos, auch Pyrrhos (»der Blonde«) genannt, Achilles und der Deidamia Sohn, wuchs bei seinem Großvater Lykomeides auf Skyros auf, bis ihn Odysseus nach Troja holte. Bei der Einnahme Trojas tötete er Priamos und Hektors Sohn Astyanax und opierte Polyxena auf Achilles Grab. Dann zog er mit Andromache (f. d.) nach Epirus, dessen Könige sich von ihm herleiteten, später nach Thessalien, wo er Menelaos' Tochter Hermione heiratete, durch deren früheren Verlobten Orestes er in Delphi den Tod fand.

Neosalvarian, f. Salvarian; vgl. Brüllsche.

Neosulphur (griech.-lat.), f. Sulfidverzierungen.

Neoslawismus, um 1908 von Rußland ausgegangene slawische Bewegung, die einen politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenschluß der slawischen Völker erstrebte, jedoch in erster Linie am russisch-polnischen Gegensatz scheiterte. Es fanden 1908 in Prag, 1909 in Sofia Neoslawistenkongresse statt. In letzter Zeit werden Versuche unternommen, den N. auf neuer, den Zeitverhältnissen angepaßter Grundlage aufzubauen. Lit.: E. Beneš, Panlawismus? (Nord und Süd, 1927).

Neotenie (griech.), Stehenbleiben der Entwicklung im Larvenzustand (vgl. Metamorphose), wobei das Tier jedoch geschlechtsreif wird und sich fortpflanzt. Ist normal beim Axolotl (f. d.), manchen Insekten (vgl. Pädogenese), Würmern und Manteltieren, kommt gelegentlich auch bei Wassermolchen (Triton) vor.

Neotofit, schwarzes bis leberbraunes Mineral, amorphes wasserhaltiges Mangansulfatgel auf Klüften

von Rhodonit, von flachmuscheligen Bruch, Härte 3 bis 4, in Schweden und Finnland.

Neotropische Region, tiergeographisches, Mittel- und Südamerika sowie die westindischen Inseln umfassendes Gebiet, zeigt im S. antarktisches Gepräge. Die Tierwelt der neotropischen Region ist außerordentlich einheitlich, scharf von der der übrigen Erde getrennt. Die Familie der Beuteltiere ist mit einer in geologisch jüngster Zeit nach Nordamerika vorgebrungenen Ausnahme (Opossum) ganz auf Südamerika beschränkt. Kennzeichnend sind ferner die sog. Zahnarmen: Gürteltiere, Ameisenbären, Faultiere, von denen nur die ersten in neuerer Zeit bis Texas vorgebrungen sind. Unter den Nagetieren ist auffällig die hohe Entwicklung der stachelschweinartigen Nagetiere, von denen Meeresschweinchen, Agutis, Chinchillas und Dinomyiden (s. Balarana) auf die n. R. beschränkt sind. Unter den Huftieren fehlen die echten Schweine, Antilopen, Schafe, Pferde und Rinder; dafür finden sich Nabelschweine, Lamas und Tapire. Insektenfresser sind spärlich. Von Fledermäusen kommen die ganz auf Südamerika beschränkten Blattnasen mit dem Vampir vor. Die breitnasigen Affen der Neuen Welt sind völlig verschieden von den schmalnasigen der Alten Welt. Noch selbständiger ist die Vogelwelt: dreizehige Strauße (Mandus), Steißhühner, Hoatzin, Schopfhühner, Neuweltgeier, darunter die Kondore. An Stelle der altweltlichen Singvögel hat die n. R. die Familien der Tyrannen, der Ameisenvögel usw. Ganz auf das Gebiet beschränkt sind die Kolibris. Von Reptilien finden sich nur hier Kaimane, während Alligatoren auch in Nordamerika vorkommen. Die altweltlichen Warane und Uigamen sind ersetzt durch Tejus und Leguane. Unter den Schlangen sind bemerkenswert Korallen- und Riesenschlange. Ungezwängte Lurche, Kröten (z. B. Wabenkröte) und Laubkröten sind sehr häufig. Bei den Fischen sind Zahnkarpfen, Zitteraale, Mrapaima (s. Knochenzüngler), Lungenfisch (Lepidosiren paradoxus) kennzeichnende Formen. Sehr groß ist der Reichtum an Insekten, namentlich die Schmetterlinge und Käfer übertreffen hier die aller andern Regionen an Formenmannigfaltigkeit.

Die n. R. wird in vier Unterregionen eingeteilt. Den südlichen gemäßigten Teil umfaßt die chilenische Unterregion, die sich bis Peru, Bolivien, Argentinien und Uruguay im Norden erstreckt; sie hat im O. ausgedehnte Ebenen (Pampas), im W. Hochgebirge (Anden). Hier leben Lamas, Chinchillas, Mandus. Daran schließt sich im Norden bis zum Isthmus von Panama die brasilianische Unterregion (tropische Waldregion). Hier kommen fast alle der ganzen Region eigentümlichen Tiergruppen vor. Die mexikanische Unterregion umfaßt Mittelamerika bis zur Grenze von Südamerika und ist ein Übergangsgebiet zur neartischen Region, indem hier viele tropische Formen fehlen, während nördliche, wie Spitzmäuse, Hasen, Füchse, Weisen, Baumläufer, Droffeln, Finken, Raben, Eulen vorgebrungen sind. Sogar einige Salamanderarten gibt es hier. Bemerkenswert sind Kagenfrett, Bergtapir, Quejäl und Krustenechse. Die westindische Unterregion ist arm an Säugetieren, von denen nur Fledermäuse, Nagetiere und Insektenfresser (darunter der Schlipfkräher) vorkommen. Bei den Vögeln mischen sich unter zahlreiche einheimische Vögel neotropische und nördliche Vögel, die hier überwintern. Bemerkenswert ist die Formenfülle der Landschnecken. **Neotia L.** (Vogelneß), Gattung der Orchideen, laubblattlose, braunschuppige Stumpfpflanzen mit

Wurzeln, die ein »vogelneßartiges« Gebilde darstellen. Von den 3 Arten wächst *N. nidus avis* (Neßwurz; s. Tafel »Waldboden«, 12) fast überall in humosen Wäldern (namentlich Buchenwäldern) Europas.

Neovitalismus (lat., »neue Lebenskraftlehre«), Wiederaufnahme des auch dem ältern Vitalismus (s. d.) zugrunde liegenden Gedankens, daß der Unterschied zwischen belebter und unbelebter Natur nur aus besondern, in jener zur Geltung gelangenden Kräften zu begreifen sei. Das besonders in den Organismen wirkende Prinzip wird von einigen als eine besondere Naturkraft gedacht, welche die Lebens- und Entwicklungsvorgänge nach Zeit und Ort beherrscht (Gestaltbarkeit s. v. Pantheismus, Dominanten Reiz, Entelechie, Driesch), bald als eine eigne allem lebenden Protoplasma zukommende transzendente physische Fähigkeit von nicht näher zu ermittelndem Wesen (s. v. Bunge, R. Neumeister, R. E. Schneider), bald als ein an keine Materie gebundenes, unbewußtes, metaphysisches Prinzip (s. v. Hartmann). Noch andre Vertreter des N. (E. Fr. Wolff, A. Rindfleisch) haben sich gar nicht näher über die Art des von ihnen postulierten vitalen Prinzips geäußert. Der bedeutendste, auch das Ausland beherrschende Vertreter des N. ist Driesch. Auf Grund experimenteller Forschungen und im Anschluß an Aristotelische Auffassungen von den Lebenserscheinungen baut er seine Beweise für die »Autonomie der Lebensvorgänge« auf. Driesch führt den Begriff der Entelechie (s. d.) dahin weiter, daß die Aristotelische »Möglichkeit« das Ziel der Entwicklung in sich trage, wie es im eignen Bewußtsein erscheine (phänomenologischer Idealismus). Vgl. Leben. Lit.: Bütschli, Mechanismus und Vitalismus (1901); R. Neumeister, Betrachtungen über das Wesen der Lebenserscheinungen (1903); R. E. Schneider, Vitalismus (1903); Driesch, Philosophie des Organischen (2. Aufl. 1921), Geschichte des Vitalismus (2. Aufl. 1922), Grundprobleme der Psychologie (1926); Reiske, Die Welt als Tat (7. Aufl. 1925); E. Rignano, Qu'est-ce que la vie? etc. (1926); R. Hartmann, Allgemeine Biologie (1927).

Neotterbium, die Urbainische Benennung von Neobarium; s. auch Ytterbium.

Nep (spr. nijep), in Rußland Abkürzung für Novaja ekonomitskaja politika (»Neue Wirtschaftspolitik«), seit 1921.

Nepa, Wassertropfen, s. Wanzen.

Nepal (Nipal, einheim. Nijam-pal, »heil. Land«; vgl. Karte bei Ostindien), unabhängiges Reich im mittlern Himalajagebiet (vgl. Himalajataaten), umfaßt 140 000 qkm mit etwa 5,64 Mill. Ew. Der Himalaja erreicht hier seine größten Höhen (Kangtischendzonga 8385 m, Dhawalagiri 8180 m, Gaurisanfar 7150 m). Die Flüsse (Kosi, Gandak, Kauriala) strömen zum Ganges. Das Klima wechselt mit der Höhe von Tropenhitze bis zum Alpenklima. Von Mineralien gewinnt und verarbeitet man Schwefel, Salpeter, Eisen, Kupfer (berühmte Gloden). Im S. hat N. wertvolle Wälder. — Die Bevölkerung ist stark gemischt. Die ältesten Ansiedler waren Tibetaner; die einst herrschenden arischen Indier bewohnten die mittlern Landschaften. Die seit etwa 1750 herrschenden Gurkha und die zu verschiedenen Zeiten von Norden eingewanderten Stämme der Magar und der Gurung stellen die Soldner für die britischen Gurkha-regimenter. Der begabteste Stamm sind die Newar, mit eigner Alphabet. Seit dem 7. Jh. drang der Buddhismus ein; neuerdings blüht der Brahmanismus. Erwerbszweige sind Ackerbau und Viehzucht,

etwas Industrie (Weberei, Metallarbeiten). Der Handel mit Indien wertete 1924/25 in der Einfuhr 4365 011, in der Ausfuhr (Vieh, Häute, Opium, Farben, Zute, Getreide) 2095 760 £. Nach Tibet führen zwei Straßen: Ratmandu–Kodari–Schigatse und Gandakal–Korela (4630 m)–Tadum, nach Indien eine 1926 eröffnete Bahn Ratmandu–Ragaul (etwa 40 km). Münze ist neben der einheimischen (Mohar = 6 indische Annas) die indische Rupie. — Die Regierungsform ist die einer Militäraristokratie unter der Familie Sahi vom Gurkha-Stamm; die Gewalt wird seit 1867 durch den Ersten Minister ausgeübt. Das Land hat 7 Distrikte unter Gouverneuren. Die Einkünfte betragen etwa 20 Mill. Rupien. Das Heer (45 000 Mann, dazu 45 000 Irreguläre) ist gut bewaffnet (250 Geschütze). Hauptstadt ist Ratmandu (s. d.).

Geschichte. N. wird zuerst 230 n. Chr. in indischen Inschriften genannt. Die Frühgeschichte des Buddhismus (s. d.) hat sich z. N. in N. abgespielt. Um 640 ist chinesischer Einfluß nachweisbar. 1768 eroberten es die Gurkhas (s. d.) und beherrschen es seitdem. Einfälle der Gurkhas in Tibet hatten einen Krieg mit China zur Folge, in dem China siegte und 1791 N. zum Vasallenstaat machte. Streitigkeiten Nepals mit der Ostindischen Kompanie führten 1814 zu einem Krieg mit dieser; N. hatte 1815 die westlichen Grenzdistrikte an England abzutreten. 1846 setzte der leitende Minister Dschang Bahadur durch, daß sein Amt in seiner Familie erblich wurde; auch heute noch ist der Premierminister in N. der eigentliche Herrscher. Dschang B. half 1857 den indischen Aufstand (s. Dindien, Geschichte) unterdrücken. Seitdem bestehen freundschaftliche Beziehungen zwischen N. und der britischen Regierung in Indien, die N. als souveränen Staat behandelt. Herrscher über N. ist der Maharadscha–Dschiradscha (s. Nabscha) Tribhubana Bir Bikram (* 30. Juni 1905). Lit.: F. Hamilton, An Account of the Kingdom of N. (1819); D. Wright, History of N. (1877); Sir R. Temple, Hyderabad and N. (1887); E. Bomfittart, Notes on N. (1896); G. Lévi, Le N. (1905 ff., 3 Bde.); R. Brown, Pictorial N. (1912); J. Massieu, N. et les pays himalayens (1914); Voed, Im Banne des Everest (1923).

Nepan (spr. nipin), austral. Fluß, s. Hawkesbury.

Nepenthes, distyle, die einzige Gattung Nepenthes (s. d.) umfassende Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Sarazzeniales. Sie unterscheiden sich von den nächstverwandten Familien (Sarazzeniazen und Drosera-zen) durch blüßliche, blumenblattlose Blüten (s. Abb.) und monadelphische Staubgefäße.

Nepenthes L. (Kannepflanze, -trüger, -staude, Krugpflanze), Gattung der Nepenthes-zen, Halbsträucher und Sträucher mit niederliegenden oder klimmenden Zweigen und abwechselnden, einfachen Blättern, deren über die flache Spreite verlängerte Mittelrippe ein aufrecht hängendes, lamellenartiges Organ trägt, das als Insektenfalle dient. Die Blüten sind klein, grünlich, blüßlich, stehen in Trauben und entwickeln eine ledrige, vielstannige Kappe; etwa 58 Arten in den Tropen der Alten Welt, am zahlreichsten auf Borneo und Sumatra. Sämtliche N.-Arten gehören zu den Insekten-

fressenden Pflanzen (s. d., Sp. 476). Viele Arten werden in Gewächshäusern gezogen, z. B. N. villosa Hook. **Nepenthes** (griech., »Kummerlos«), in der »Odyssee« (4, 221) ein Zaubertrank, der allen Kummer tilgt.

Neper, f. Napier 1).

Nepeta L. (Kägenminze), Kräutergattung der Labiaten, mit gegenständlichen Scheinwurzeln oder lodern, endständigen Blütenständen; etwa 150 Arten, von denen N. cataria L. (Gemeine Kägenminze) in Europa am häufigsten ist. Sie wird 60–120 cm hoch, hat herz- oder eiförmige, geferbte, unterseits grauflüßige Blätter und rötliche oder weiße Blüten, riecht sehr stark, wächst auf Schutt und an Wegen und war früher ein berühmtes Mittel gegen Koliken usw. Andre Arten, z. B. N. grandiflora M. B. aus dem Kaukasus, werden als Zierpflanzen gezogen.

Nephalien, altgriech. Trankopfer ohne Wein, aus Wasser, Milch, Honig, Blut usw. bestehend, besonders den Misen, Nymphen, Erinyen dargebracht.

Nephelä (»Wolke«), erste Gattin des Athamas (s. d.). **Nephelin**, Mineral, ein Natriumaluminiumsilikat, bildet meist kleine hexagonale Kristalle und fein- und grobkristallinische Partien von der Härte 5,5–6. Man unterscheidet: 1) glasigen N., der farblos oder grau, glasglänzend, durchsichtig bis durchscheinend ist, sich deutlich kristallisiert am Befug, am Kägenbündel im Obenwald, am Ebbauer Berg in der Lausitz u. a. D. findet und ein wesentlicher Gemengteil der Phonolithe und vieler Basalte (s. Basalt) ist; 2) Gläolith, fettglänzend, derb und grün, rot, braun gefärbt, besonders als wesentlicher Gemengteil im Gläolithsyenit und Gläolithsyenitporphyr. N. zerfällt sich oft in Natrolith und andre Zeolithe, auch in glimmerähnliche Substanzen: Giesedrit (im Giesedritporphyr von Grönland), Liebenerrit (im Liebenerritporphyr von Predazzo).


Nephelinbasalt, **Nephelinbasanit**, **Nephelindolerit**, **Nephelinit**, **Nephelinsphärit**, Gesteine aus der Gruppe der Basalte (s. Basalt).

Nephelis, f. Bluteleg (Sp. 524).

Nepheleum L., Gattung der Sapindazeen, kleine Bäume und Sträucher mit gefiederten Blättern, end- oder achselständigen Blütenständen, runden Früchten mit häufig warziger Fruchtschale und von einem fäfigen, oft sehr wohlriechenden Samenmantel eingeschlossenem Samen; 22 Arten in Indien und dem Indischen Archipel. N. longanum Camb. (Longanbaum, Longhen, Linteng, Lunggan), 9–12 m hoch, auf Ceylon und sonst in Südasten, mit kleinen, gelbbraunen Früchten (in China und Formosa als Obst sehr beliebt). N. litchi Camb. (Litchi chinensis Sonn., Litchi- oder Litschibaum, Chinesische oder Japanische Haselnuß; s. Tafel »Tropische Nahrungspflanzen III«, 4), ein kleiner Baum mit 4 cm dicken, rotbraunen Früchten. Die Litchipflaume (oder Litschipflaume) ist das beliebteste Obst in China.

Nephelofekhygia (griech.), f. Wollenkuckuckheim. **Nephelometer** (griech., Turbidimeter, Turbidolorimeter), Instrument, mit dem durch Vergleich (ähnlich wie beim Kolorimeter) aus der Helligkeit des von trübenden Teilen reflektierten Lichts der Trübungsgrad einer Flüssigkeit ermittelt, von ihm auch auf den Gehalt an aufgeschwemmten winzigen Teilchen oder auf deren Oberflächengröße (z. B. bei Bakterien) geschlossen werden kann. Vgl. Analyse, chemische (Sp. 533).

Nephostop (griech.), Instrument zum Messen der



Nepenthes-Blüte.
a männlich, b weiblich.

Richtung und Geschwindigkeit des Wollenzuges, s. Weilage »Meteorologische Instrumente« (S. IV).

Nephralgie (griech.), Nierenschmerz, Nierenkolik.

Nephrectomie (griech., Nierenentfernung), s. Nierenchirurgie.

Nephridien s. Nieren und Nierleber.

Nephrit (Weil-, Nierenstein [weil früher gegen Nierenbeschwerden angewandt]; Pungamustein der Neuseeländer, Jade im Antiquitätenhandel), Mineral aus der Gruppe der Hornblende (s. d.), ein Strahlstein, gebildet aus feinen, faszartig verwobenen Fasern, lauchgrün bis grünlichgrau, an den Kanten durchscheinend, poliert fettglänzend, fettig anzufühlen, schwer zer Sprengbar, Härte 6, spez. Gew. 3,0. Der N. und der Jadeit (s. d.) haben hohe kulturgeschichtliche Bedeutung, wie aus Funden (Weile usw.) in den Pfahlbauten der Schweiz, in Frankreich, Italien, Ezoja, Sibirien, Neuseeland u. a. O. hervor geht. In Kleinasien trägt man noch Schmucksteine (Amulette) aus N. In China spielen N. und Jadeit (Jü, Yüstein) seit alters die Rolle eines Edelsteins (s. Tafel »Chinesische Kunst III. 3). Aufstehend kennt man N. im Karakulstall in Turkestan und südl. von Irkutsk, in Asien und auf der Südküste von Neuseeland, hier Lager zwischen Hornblendeschiefern und Gneissen bildend; auch in Figuren sowie bei Jordansmühl in Schlesien im Serpentin. Erratische Blöcke von N., z. T. mehrere Tonnen schwer, finden sich auch am Baikalsee und in Flüssen des ehemaligen Gouv. Irkutsk sowie im Muratal in Steiermark. Ein kalt- und eisenreicher Jadeit ist der ähnlich verarbeitete dunkelgrüne Chloromelanit vom spez. Gew. 3,4. Lit.: S. Fischer, N. und Jadeit (2. Aufl. 1881); A. B. Meyer, Jadeit- und Nephritobjekte (1833, 2 Tle.) und Neue Beiträge zur Kenntnis des N. und Jadeit (1892).

Nephritis (griech.), s. Nierenkrankheiten (Sp. 1312).

Nephritische, die drei sehr ähnlichen Mineralien Chloromelanit, Jadeit und Nephrit (s. d.).

Nephrodium, veraltete FarnGattung, s. Aspidium.

Nephrolithiasis (griech.), Steinbildung in den Nieren (s. Nierenkrankheiten, Sp. 1313).

Nephrologie (griech.), die Lehre von den Nieren. [Chirurgie.]

Nephropexie (griech.), s. Nieren-

Nephropneumie (griech.), eitrige Entzündung des Nierenbeckens (vgl. Nierenkrankheiten, Sp. 1314).

Nephrose (griech.), Nierenkrankheit. [(Sp. 1307).]

Nephrostom (griech.), s. Nieren-

Nephrotome (griech.), die Teile des mittleren Keimblatts im Wirbeltierembryo, aus denen sich die Nieren entwickeln.

Nephrotomie (griech., Nieren-schnitt), s. Nierenchirurgie.

Nephtys (ägypt. Nebthet), ägypt. Göttin, Schwester des Osiris, dessen Tod durch Set (s. d.) sie mit Isis beklagt. Den Theologen von Heliopolis galt sie als Gemahlin des Set. In den Darstellungen trägt sie auf dem Haupt die ihren Namen ausdrückenden Hieroglyphen, in den Händen ein Blumenzepter und die Hieroglyphe für »Leben« (s. Abb.). Vgl. Anubis.

Nepi (das etruskische Nepete), Stadt in der ital. Prov. Viterbo, (1921) 2963 Ew., Bischofssitz, hat Reste etruski-

scher und mittelalterlicher Mauern, Dom (11. Jh.), Kirche San Biagio (10. Jh.), Burg der Borgia, Stadthaus (von Signola), Aldeobau. 2 km östl. Castel San Elia mit Kirche (Fresken des 11. Jh.).

Nepeto, rechter Nebenfluß des Aruvimi (s. d.) in Zentralafrika, 1882 bei Teli von Junker gesehen.

Nepomuk, Stadt im südlichen Böhmen, Bez. P. Píseň, (1921) 19281 Ew., Knotenpunkt der Bahn Gmünd-Eger, hat Kirche (1636 an der Stelle des Geburtshauses des heil. Johann von N. errichtet), Bez. G., Priesterkollegium und landwirtschaftliche Industrien. Nördlich von N. liegt das Schloß Grünberg, angeblicher Fundort der sog. Grüneberger Handchrift (s. d.).

Nepomuk, Johann von, christl. Heiliger, Schutzpatron Böhmens, * um 1330 (1340?) Nepomuk (Nemuk). † 20. März 1393, 1380 Pfarrer in Prag, als Anhänger des Erzbischofs Johann von Jenstein auf Befehl König Wenzels in der Moldau ertränkt. Erst nach einer um 1450 auftretenden Legende soll er 29. April 1383 ertränkt worden sein, weil er ein Beichtgeheimnis der Königin Johanna nicht preisgeben wollte. Fest: 16. Mai. Lit.: Frind, Der heil. Joh. von N. (1879).

Nepos, Julius, weström. Kaiser 474–475, Dalmatier, wurde 9. Mai 480 ermordet.

Nepos, Cornelius, röm. Geschichtsschreiber, aus Oberitalien, lebte zwischen 100 und 25 v. Chr. meist in Rom, war Freund von Cicero, Atticus und Catull. Von seinen meist historischen Schriften besitzen wir aus den Lebensbeschreibungen berühmter Männer (»De viris illustribus«) das Buch »De excellentibus ducibus exterarum gentium« mit 23 Lebensbeschreibungen und aus dem Buch »De latinis historicis« das Leben des älteren Cato und des Atticus. Diese »Vitae« zeigen Neigung zum Anekdotenhaften und sind sachlich unzuverlässig; die (nicht ungefüllte) Sprache hat stilistische Mängel. Ausgaben von Nipperdey-Witte (11. Aufl. 1913, mit Erklärungen), Schulz-Gledeisen (2. Aufl. 1-84); Übersetzung von Siebelis (3. Aufl. 1882).

Nepotismus (vom ital. nepote [nipote], Nefte); Bevorzugung von Verwandten durch Fürsten, Staatsbeamte, Päpste; Nepoten, natürliche Söhne und Anverwandte der Päpste.

Neppendorf (rumän. Turnişor, spr. -schör), Großgemeinde in Siebenbürgen (seit 1921 rumänisch), Kr. Hermannstadt, (1921) 3143 deutsche Ew. (Sandler, s. d.), hat Bahnstation, Landwirtschaft und Büffelzucht.

Nepper, in der Gauner Sprache jemand, der geringwertige (Metall-) Sachen für kostbare verkauft.

Nepper (Neper), s. Neper 1).

Neptun, der äußerste bekannte Planet, dessen Auffindung auf Grund der Unregelmäßigkeiten, die sich in der Bewegung des 1781 entdeckten Uranus herausstellten, unter der Annahme eines jenseits der Uranusbahn die Sonne umkreisenden Planeten gelang. Bessel (s. d. 2) sprach zuerst 1823 diese Ansicht aus. Die wirkliche Lösung der Aufgabe erfolgte selbständig von zwei Seiten: durch den Engländer Adams und den Franzosen Le Verrier. Challis suchte, gestützt auf die Adamschen Angaben, nach dem Planeten und beobachtete ihn am 4. und 12. Aug. 1846, ohne ihn als Planeten zu erkennen. Le Verrier in Paris fing auf Anregung Urquads im Sommer 1845 an, sich mit der Uranustheorie zu beschäftigen, und seit November 1845 teilte er seine Ergebnisse der Pariser Akademie mit; 23. Sept. 1846 fand dann Galle, damals Observator der Berliner Sternwarte, nahe der ihm von Le Verrier bezeichneten Stelle ein neues Sternchen achter Größe, dessen planetarische Natur bereits am



Nephtys.

nächsten Abend an der Ortsveränderung erkannt werden konnte. Da festgestellt wurde, daß der Stern schon 1795 als Fixstern von Lalande beobachtet worden war, konnte man gleich seine Elemente bestimmen. Die Exzentrizität der Bahn des N. beträgt 0,00853, d. h. etwa $\frac{1}{111}$ der halben großen Achse, wonach die Neptunbahn nächst der Venusbahn sich am meisten dem Kreis nähert. Ihre Neigung gegen die Elliptik beträgt 1,8°. Die mittlere Entfernung des N. von der Sonne beträgt 4496 Mill. km. Er durchläuft seine Bahn in 164 Jahren 287 Tagen. Sein mittlerer scheinbarer Durchmesser beträgt 2,4'', sein wahrer 43 600 km. Er erscheint am Himmel als ein Stern 7.—8. Größe. Die Albedo beträgt 0,73. Seine Masse ist zu $\frac{1}{19350}$ der Sonnenmasse, seine Dichte zu 0,29 von der der Erde berechnet worden. Das Beobachten der Oberflächenbeschaffenheit ist bei der Kleinheit seines Durchmessers fast unmöglich. 1847 entdeckte Lassell einen Mond des N., der 321 000 km von letzterem entfernt ist und eine siderische Umlaufzeit von 5 Tagen 21 st hat; die Bewegung in seiner Bahn ist rückläufig. Lit.: B. Petermann, Die Planeten (2. Aufl. 1920).

Neptun, Meergott, s. Neptunus. — Auch Name einer deutschen Dampfschiffahrtsgesellschaft, Sitz Bremen, gegr. 1873; sie verfügte 1926 über 56 Dampfer (42 000 Brutto-Reg.-T.) und 3 Motorschiffe (1900 Reg.-T.); fährt nach Ost- und Nordsee sowie nach Spanien.

Neptunblau, s. v. Patentblau.

Neptune (spr. näptün), in Antwerpen täglich erscheinende liberale Handelszeitung mit eigenem Nachrichten-dienst, gegründet 1904. [i. Gesteine (Sp. 93).

Neptunische Gesteine (sedimentäre Gesteine),

Neptunismus, eine geologische Anschauungsweise, s. Geologie (Sp. 1721); Neptunisten: ihre Anhänger.

Neptunit, schwarzes, in dünnen Splitteln blutrot durchscheinendes Mineral, ein Titanosilikat von Natrium, Kalium, Eisen und Mangan. N. findet sich in monoklinen Kristallen in dem Eläolithsyenit von Narfariut (Grönland) sowie in dunkelblutroten Kristallen (sog. Carloitt) in Natrolith eingewachsen neben Benitoit in Kalifornien.

Neptunsbecher, s. Schwämme.

Neptunus (Neptun), italischer Gott des Wassers, seit dem 5. Jh. v. Chr. dem griechischen Poseidon gleichgesetzt, hatte in Rom einen alten, 32 v. Chr. wiederhergestellten Tempel mit Werken des Stopas. Einen andern errichtete ihm Agrippa 25 v. Chr. Ihm wurden die Neptunalien am 23. Juli gefeiert. (Vgl. auch Tafel »Bildhauerkunst d. 19. u. 20. Jh. I., 3.)

Ne quid nimis (lat.), »[in] nichts zu viel«, d. h. alles mit Maß, das »Meden agan« der Griechen.

Nera, 1) (im Altertum Nar) linker Nebenfluß des Tibers, 135 km lang, entspringt in den Monti Sibillini, nimmt bei Terni den Velino (s. d.) auf, mündet bei Orte. — 2) Linker Nebenfluß der Donau in Rumänien, 126 km lang, aus dem Banater Gebirge (Semenit, 1450 m ü. M.), mündet, zuletzt Grenze zwischen Rumänien und Südbanien, oberhalb von Bazias.

Nérac (spr. neräc), Stadt im franz. Dep. Lot-et-Garonne, Arr. Agen, (1921) 5903 Ew., an der Baise (zur Garonne), Knotenpunkt an der Südbahn, hat Schlossruine, reformierte Kirche, Museum, Korkindustrie sowie Handel mit Rebhühnern und Geflügel.

Nerbudda, ind. Fluß, s. Narbada.

Nerdau, Stadt in Sachsen, Amtsh. Grimma, (1925) 2871 Ew., an der Mulde, Knotenpunkt der Bahn Würzen-Grimma, hat Farben-, Lack-, Kartonnagen-,

Ofen-, Tonwaren- und Zementwarenfabriken, Ton-u. Sägewerke. — N., 991 genannt, heißt 1417 »Städchen«. **Nerechia**, Kreisstadt im russ. Gouv. Kojtroma, (1926) 7381 Ew., an der Mündung des Flusses N. in die Solonija, Knotenpunkt der Bahn Jaroslaw-Kojtroma, hat Flachspinnerei, Mägel- und Leistenfabrik, Handel mit Vieh, Leinen und Tuch. [wasserflora.

Nereiden, die Töchter des Nereus (s. d.); s. auch Süß-Nereis Gr., Gattung im Meere lebender räuberischer Borstenwürmer aus der zu den Polychäten gehörigen Familie der Lycoridae. Manche Arten schwimmen frei umher; von ihnen ist N. cultifera Grube in den europäischen Gewässern häufig. Oft wechselt eine auf dem Boden kriechende Generation mit einer freischwimmenden (Heteronereis Gr.) ab.

Nereidschichten, Schiefer mit Nereiten (d. h. Kriechspuren von Ringelwürmern, Abdrücke von Fuloiden) auf den Schichtflächen, in der Kambrischen Formation (s. d.) und besonders in der mittlern Abteilung der Devonformation in Thüringen.

Nereites, s. Ringelwürmer.

Neresheim, Oberamtsstadt in Württemberg, (1925) 1251 meist luth. Ew., an der Bahn Alen-Dillingen, hat Schloß, Benediktinerkloster (1095–1802, wieder seit 1920; hatte 1763–1802 Reichsstandtschaft) mit berühmter Barockkirche (18. Jh.), W., Latein- und Realschule, Bezirkskrankenhaus, Kalkwerke. — N., 1095 genannt, um 1350 Stadt, gehörte 1263–1802 den Grafen von Dillingen, dann den Fürsten von Thurn und Taxis und fiel 1810 an Württemberg. Hier 17. Okt. 1805 Niederlage der Österreicher unter Erzherzog Karl durch die Franzosen unter Moreau.

Neretva, Fluß in Südbanien, j. Nerenta.

Nereus, im griech. Mythos Sohn des Pontos und der Gaea, Gemahl der Doris, Vater der (50) Nereiden, hilfreicher Meergötterinnen, darunter Amphitrite, Thetis und Galatea. N. wird als Greis mit Zepher, auch Dreizack dargestellt, die Nereiden auf Delphinen und Tritonen (s. d.) reitend. Vgl. Meergötter. über das sog. Nereidenmonument aus dem 4. Jh. v. Chr. vgl. G. Niemann, Das Nereiden-Monument in Xanthos (1921).

Nereus und Achilleus, christl. Heilige, sagenhafte Kämmerer der Domitilla (s. d.), wurden angeblich mit ihrer Herrin nach Pontia verbannt und später in Terracina gemartert. Fest: 12. Mai; Attribute: Enthauptung, Palmzweig.

Nersling, Fischgattung, s. Alant.

Nergal, der babylonisch-assyrische Gott der Unterwelt, als deren Eingang sein Tempel Ereshlam in Kutha galt. Seine Gemahlin war Ereshfigal oder Lâß. Lit.: Böllerrüch, Gebete und Hymnen an N. (1904).

Nerger, Karl August, Seeoffizier, * 25. Febr. 1875 Kojtrod, während des Weltkriegs erst Kommandant eines kleinen Kreuzers, seit März 1916 des Hilfskreuzers »Wolfs«, eines bewaffneten Frachtdampfers, mit dem er im Atlantischen, Indischen und Großen Ozean ohne Verbindung mit der Heimat bis Frühjahr 1918 Kreuzerkrieg führte und durch die englische Blockade der Nordsee zurückkehrte. 1919 verabschiedet. N. schrieb: »S. M. S. Wolfs« (1918).

Neri, Filippo, christl. Heiliger, s. Philipp Neri.

Neriglissar (babyl. Nergal-schar-ur), König von Babylon (560–556), beseitigte seinen Schwager Evil-Merodach. Sein Sohn und Nachfolger Labaschi-Marduk, ein Knabe, fiel noch 556 einer Verschwörung des Nabu-na'id (s. d.) zum Opfer.

Nerife, schwed. Landschaft, s. Märte.

Nerine Herb., Gattung der Amaryllidaceen; 9 Arten Zwiebelgewächse des Kaplandes, darunter einige schön blühende Zierpflanzen, z. B. *N. sarniensis Herb.* (Guernseylilie) mit einer Dolde tieferer Blüten. **Nering**, Johann Arnold, Baumeister des 17. Jh., aus Houlund (?), † 21. Okt. 1695 Berlin, eigentlich Ingenieur, schuf daselbst seit 1678 das Fürstenthum, einen Teil des Schlosses, die Lange Brücke u. a., legte die Friedrichstadt an, war am Bau des Zeughauses beteiligt, im römischen Kult Genossin des Mars. [lit.]

Nerita, Insel, s. Ferdinandea.

Neritisch (griech.), an die Küsten gebunden, z. B. neritische Plankton; Gegensätze: pelagisch und benthonisch.

Neriton, Berg auf Sifaka (s. d.).

Neritum, Stadt, s. Nardò.

Nerium L. (Oleander, Lorbeerrose), Gattung der Apocynaceen, immergrüne Solspalmen mit meist zu



Rosen-
lorbeer

drei stehenden wirtelständigen, lederartigen Blättern, schönen, großen Blüten in endständigen Rispen und länglichen Balgkapfeln. Von den 3 Arten ist *N. oleander L.* (Rosenlorbeer; s. Abb.) bis 8 m hoch, hat rosarote, auch weiße Blüten; die scharf narctotischen Blätter wurden früher gegen Hautausschläge benutzt. *N. o.* wächst in Südeuropa und Nordafrika an Flußufer; in Deutschland ist er Kübelpflanze.

Nerium promonturium, sw. Finisterre, Kap.

Nerly, Friedrich, eigentlich Nehrlich, Maler, * 24. Nov. 1807 Erfurt, † 21. Okt. 1878 Venedig, bildete sich bei Rumohr in Hamburg und in Rom (1829–31) und lebte seit 1837 in Venedig. Er malte hauptsächlich venezianische Ansichten, die sich großer Beliebtheit erfreuten, z. B. San Giovanni e Paolo in Venedig (Berlin, Nationalgalerie). Doch sind seine kleinern Bilder mit ihrer intimen Naturwahrheit und Farbgebung wertvoller, darunter Transport eines Marmorblods (Schwerin, Museum). Andre Beispiele in den Museen zu Erfurt und Hamburg.

Nerust, Walter, Physiker und Chemiker, * 25. Juni 1864 Briesen, 1887 Assistent von Wilhelm Ostwald in Leipzig und Mitbegründer von dessen Ionentheorie, 1891 Professor in Göttingen, wo er 1895 das Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie einrichtete, 1905 Professor und Direktor des Instituts für physikalische Chemie in Berlin und Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 1922 Präsident der Physikalisch-technischen Reichsanstalt, bearbeitete hauptsächlich die galvanische Stromerzeugung, die Elektrolyse und die Theorie der Lösungen und der chemischen Gleichgewichte, entdeckte einen neuen Grundlag der Wärmetheorie. 1898 erfand er die nach ihm benannte elektrische Lampe (s. Weil. »Elektrisches Licht«, S. III). 1920 erhielt N. den Nobelpreis. Er schrieb: »Theoretische Chemie« (1893; 11.—15. Aufl. 1925). »Einführung in die mathematische Behandlung der Naturwissenschaften« (mit A. Schönflies, 1895; 10. Aufl. 1923). »Die theoretischen und experimentellen Grundlagen des neuen Wärmebegriffs« (1918; 2. Aufl. 1924). [tenem Pol.]

Nero, Rimmergewebe mit gezogenem und geschnittenem, Lucius Domitius, als röm. Kaiser: N. Claudius Caesar Augustus Germanicus, * 15. Dez. 37 Antium, † 9. Juni 68 bei Rom, Sohn des

C. Domitius († 40) und der Agrippina, Tochter des Germanicus. Nach Verheiratung mit Kaiser Claudius erreichte es Agrippina, daß dieser, obwohl er einen eignen Sohn, Britannicus, hatte, 1. März 50 N. adoptierte und ihm seine Tochter Octavia 52 zur Frau gab. Nach des Claudius Vergiftung ließ Agrippina N. von den Prätorianern zum Kaiser ausrufen, den der Senat 13. Okt. 54 sofort anerkannte. N. beseitigte zwar 55 den Britannicus, stützte sich aber sonst zunächst auf seine Erzieher, den Prätorianergeneral Burrus und den Philosophen Seneca, und erwarb sich Anerkennung. 59 ermordete er seine herrschsüchtige Mutter; um die sittenlose Poppäa Sabina zu heiraten, tötete er 62 Burrus und seine eigne Gemahlin; als ein Brand zwei Drittel von Rom zerstörte, ließ er, um den (ungerechten) Verdacht der Brandstiftung von sich abzulenken, die stadtrömischen Christen beschuldigen und viele unter Martern 64 hinrichten; die Entdeckung der Pisonischen Verschwörung (65) gab ihm Anlaß, Seneca und Lucanus zu töten. Nach dem Brande ließ N. durch das neue Rom breite Straßen legen und erbaut sein »Goldenes Haus«. Als musischer Künstler reiste er nach Griechenland (66), das er für »frei« erklärte. Gallien erhob sich zuerst gegen ihn. Der Senat ächtete N., und dieser ließ sich töten. Mit ihm erlosch das Julisch-Claudische Haus. Das Reich wurde unter ihm in Armenien durch Corbulo, in Britannien durch Paulinus erweitert; mit Unterdrückung des großen Judentums hatte er 66 Vespasian beauftragt. Seine Geschichte beschreiben die »Annales« des Tacitus und Sueton. A. Wilbrandt (1876) machte N. zum Helden einer Tragödie; Opern gibt es von Gänbel (1705), Rubinstein (1879) u. a. Lit.: Henderson, Life and Principate of the Emperor N. (1903); Schür, Orientpolitik des Kaisers N. (1923).

Nero, Monte, ital. Name des Bergmassivs Rn.

Nero antico (ital.), ein schwarzer Marmor (s. d.).

Neroberg, s. Wiesbaden. [Sp. 1747.]

Neruccio di Bartolommeo (spr. nerzüttsch), ital. Bildhauer und Maler, * 1447 Siena, † das. 1500, schuf die Benediktpredella der Uffizien in Florenz (um 1472), zwei Madonnenbilder mit Heiligen in der Akademie von Siena (1476 und 1492) und das Piccolomini-Grabmal im Sieneser Dom (1485). Lit.: P. Schubring, Die Plastik Sienas im Quattrocento (1907).

Neroliöl, s. Bomeranzenblütenöl.

Nero-See (Rostower See, russ. Rostowskoje Ozero), fischreicher See im russ. Gouv. Jaroslaw, 54 qkm groß, 2 m tief, stark verschlammte, empfängt die Sara, entläßt die Wjesska als Kotorossl, Nebenfluß der Wolga. Am N. liegt Rostow (= Welstij).

Nerthus, eine germanische Göttin, wurde von norddeutschen Völkern verehrt und hatte auf einer Insel der Nord- oder der Ostsee einen heiligen Hain. Ihr Fest, verbunden mit feierlichem Umzug (Wagen mit zwei Rüssen), ritueller Reinigung und Menschenopfern, fiel ins Frühjahr und sollte der Erde Fruchtbarkeit bringen. Nach Tacitus hieß sie »Mutter Erde«. Früher las man bei diesem Fest N. statt N. und hielt Kühen für die ihr heilige Insel. Vgl. Njord.

Nertschinsk, Stadt im russ. Fernöstlichen Gau, Bez. Sretensk, (1926) 6545 Ew., an der Nertscha, unweit ihrer Mündung in die Schilla und an der Zweigbahn Briskowaja-N., hat Leder-, Kerzen- und Glasfabriken, Sägewerke, Mühlen und Alderbau.

Nertschinskij Sawod, Fleden im russ. Fernöstlichen Gau, Bez. Sretensk, (1926) 3153 Ew., an der Altascha (zum Argun), um eine ehemalige Silberhütte entstanden, hat Lederfabrik, Seifensiederei und Pelzhandel.

Die Goldgrubenbetriebe der Umgebung (Serentuj, Alsatuj, Arara) waren früher die bekanntesten Zwangsarbeitsorte.

Meruda, 1) Jan, tschech. Dichter, * 10. Juli 1834 Prag, † daf. 22. Aug. 1891, lange Tageschriftsteller (*»Gesammelte Feuilletons«*, 1876—77, 4 Bde.), ein bedeutender Lyriker (*»Friedhofsbüthen«*, 1857; *»Buch der Verse«*, 1867; *»Rösmische Lieder«*, 1878, u. a.) und Erzähler. Novellenansammlungen: *»Allerlei Menschen«* (1871), *»Kleinseitner Geschichten«* (1878; deutsch in *»Reclams Univ.-Bibl.«*) u. a. Weniger erfolgreich war er als Bühnendichter (*»Francesca da Rimini«*, Tragödie, 1860; Lustspiele: *»Der Bräutigam aus Sumpfer«*, 1869, u. a.). *»Gesamtausgabe«* von J. Hermann (1892—1905, 13 Bde.); neue kritische Ausgabe von Dušić u. a. (1906—15, 41 Bde.). *Lit.*: J. B. Krejčí, Jan N. (1902, tschech.); M. Novák, Jan N. (3. Aufl. 1921, tschech.).

2) Wilma Maria Franziska, Violinspielerin, * 29. März 1839 Brünn als Tochter des Domorganisten M., † 15. April 1911 Berlin, trat seit 1846 auf, reiste mit ihren Geschwistern, der Pianistin Maria (* 1844) und dem Violoncellisten Franz († 1915) durch Europa, lebte seit 1869 in London, 1864—69 vermählt mit dem Postapellmeister L. Norman (* 28. März 1885), seit 1888 mit Ch. Hallé (s. d.).

Nerva, Stadt in der spanischen Provinz Huelva, (1920) 14972 Ew., an der Bahn N.—Zalamea, hat Kupferbergbau.

Nerva, 1) Marcus Cocceius, als römischer Kaiser Imperator N. Caesar Augustus, * 8. Nov. 34 (?) Narnia, † 25. Jan. 98 Rom, 71 und 90 Konsul, wurde nach Ernennung des Domitian 18. Sept. 96 vom Senat gewählt und betätigte sich in dessen Sinn; er schuf die Alimentarstiftung für Kinderbenachteiligte. Um dem Übermut der Prätorianer zu begegnen, adoptierte er Oktober 97 als Mitregenten Trajan. — 2) Beinname, häufig im Cicinischen Geschlecht.


Nerval (spr. närwäl), Gérard de (eigentlich G. Labrunie), franz. Schriftsteller, * 22. Mai 1808 Paris, † daf. (durch Selbstmord) 5. Jan. 1855, machte sich schon 1826 und 1827 durch die *»Elégies nationales«*, *»Poesies diverses«* und *»Satires politiques«* bekannt, überlegte Goethes *»Faust«* I u. II. Teil (1828, zuletzt 1913) und verfasste mit M. Dumas d. Ä. (*»Piquillo«*, komische Oper, 1837; *»L'Alchimiste«* und *»Léo Burckart«*, zwei Dramen, 1839), Méry (*»Le Chariot d'Enfant«*, Drama, 1850; *»L'Imagier de Harlem«*, Drama, 1850) und allein (*»Tartuffe chez Molière«*, Komödie, 1831) Theaterstücke. Bleibendes schuf er erst mit den Novellenbänden *»Les Filles du Feu«* (1854), *»Le Rêve et la Vie«* (1855), *»La Bohème galante«* (1855) und den lebendigen, 3 T. aber phantastischen Dichter-Porträten *»Les Illuminés«* (1852), sowie mit den Reisebeschreibungen *»Scènes de la Vie orientale«* (Bd. 1, 1848, Bd. 2, 1850) und *»Lorely. Souvenirs d'Allemagne«* (1852). In vielen Übersetzungsproben führte M. 1830 Gedichte von Klopstock, Goethe, Schiller, Bürger (*»Poésies allemandes«*) mit einer kritischen Studie (*»Etudes sur les poètes allemands«*, 1830) ein, später in vereinten Veröffentlichungen Körner, Uhland, J. B. Richter. *»Œuvres complètes«* (1868, 5 Bde.; neue Ausg. 1927 ff., bisher erschienen 6 Bde.). *Lit.*: M. Marie, G. de N., Le poète, l'homme (1914, mit Bibliographie).

Nervatur (lat.), Nervenanzordnung im Blatt (s. d., Sp. 455) und Naturselbststudr.

Nerven (Blattrippen, Adern), s. Blatt (Sp. 455).

Nerven (lat. Nervi), die leitenden Elemente des Tierkörpers, die (meist in Form von Strängen oder Fäden) die Zentralorgane des Nervensystems (s. d.) mit den Sinnesorganen (Rezeptoren) und den Erfolgsorganen (Effektoren: Muskeln, Drüsen usw.) verbinden. Jeder Nerv besteht aus einem sich vielfach verästelnden Bündel von Nervenfasern, die wieder aus einer Vereinigung zahlreicher Nervenfibrillen (s. in der Abb.) hervorgehen. Eine Fibrille ist von einer isolierenden Marksheide (m), einem Rohr aus Fett- und Eiweißstoffen (Myelin), eingeschlossen (markhaltige) oder nicht (marklose Fibrillen). Marklose Fibrillen finden sich namentlich bei Wirbellosen, bei Amphioxus und im Sympathikus der Wirbeltiere, markhaltige fast ausschließlich bei diesen (nicht bei Rumpfmäulern; doch auch bei Tintenfischen, einigen Krebsen und Ringelwürmern). Im Leben ist das Myelin fast flüssig, gerinnt nach dem Tode aber zu einer krümeligen, von Fetttropfen durchsetzten Masse. Außen wird die Marksheide, die stellenweise Unterbrechungen (Ranvier'sche Schnürringe; r) zeigt, noch von der häutigen Schwann'schen Scheide (s), dem Neurilemm, überzogen. Die zu N. zusammen tretenden Nervenfasern (s. Tafel *»Gewebe des Menschen«*, d) sind von einer derben Hüllhaut, dem Perineurium, umschieden und in ein feinmaschiges Bindegewebsgerüst, das Endoneurium, in dem auch Blutgefäße verlaufen, eingebettet.

Jede Neuro- oder Nerven-fibrille ist ein langgestreckter Fortsatz einer Nervenzelle oder Ganglienzelle (Neurozyte, g), die häufig noch kürzere Ausläufer, Dendriten (d), entsendet. Auch Verbindungen mehrerer N. (Anastomosen) und netzartige Nervengeflechte (Nervengeplexus) sind häufig. In den Verlauf der N. sind oft Haufen von Nervenzellen, sog. Ganglien oder Nervenknoten, eingeschaltet. Nervenzelle und -fibrille bilden eine heute meist Neuron genannte Einheit. Die Fibrille (Achsenzylinder, Axon, Neurit, ax) pflegt mittels eines Endknäuels (e) an die rezeptiven oder die effektiven Apparate (Sinneszellen, sz; Muskelfasern, mu) heranzutreten. Häufig entspringen von ihr auch feinere, ebenfalls baumartig sich aufzweigende Seitenäste (Paraxone, Kollaterale; cl). Wahrscheinlich sind die Ganglienzellen das Zentrum für die vom Achsenzylinder geleiteten Erregungen. — Aus ungeheurer vielen Neuronen setzt sich das Nervensystem (s. d.) zusammen. Die Leitung (s. Tafeln *»Gehirn und Nerven I und II«*) erfolgt entweder zentripetal, d. h. von der Peripherie (Haut, Sinnesorgane) zum Zentrum, oder zentrifugal, von dort zur Peripherie (Muskeln, Drüsen usw.; vgl. die Pfeile in der Abb.). Im ersten Fall spricht man von zentripetalen, rezeptiven oder sensiblen, im anderen von zentrifugalen, effektiven (motorischen, sekretorischen usw. N.). Neben Nervenzellen



Verschiedene Typen von Neuronen.

sind am Aufbau der Nervenzentren Stütz zellen (Gliazellen) beteiligt, die zusammen den Nervenkitt (Neuroglia) bilden.

Nach der von manchen angefochtenen Neuronenlehre besteht keine unmittelbare Verbindung der einzelnen nervösen Einheiten, sondern ihre Fortsätze berühren sich gegenseitig nur innig. Die Reizübertragung im Zentralorgan würde dadurch zustande kommen, daß die Erregung von einem Neuron auf ein andres beschaltbares (oder mehrere) überspringt. Für die Neuronenlehre sprechen der mikroskopische, namentlich mittels der Golgischen Silberimprägnierung der N. gewonnene Befund und die Entwicklungsgeschichte, die gezeigt hat, daß die N. aus Neuroblasten hervorgehen, die erst sekundär Achsenzylinder und Dendriten entsenden. S. auch Gehirn, Nervensystem, Rückenmark.

Lit.: Lenhossek, Der feinere Bau des Nervensystems im Lichte neuerer Forderung (1895); Apáthy, Das leitende Element des Nervensystems (»Mit. a. d. Zool. Station zu Neapel«, Bd. 12, 1897); Bethge, Die anatom. Elemente des Nervensystems und ihre physiolog. Bedeutung (»Viol. Zentralbl.«, 1898); Bergmann, Das Neuron in Anatomie und Physiologie (72. Verh. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte, München, 1900); Schenck, Die Bedeutung der Neuronenlehre für die allg. Nervenphysiologie (1902); Bergmann, Bethge, Ellinger, Embden, Hub. der normalen u. pathol. Physiologie (seit 1925); E. Schilf, Das autonome Nervensystem (1926); v. Möllendorff, Hb. der mikroskop. Anatomie, Bd. 4 (1928).

Physiologische Bedeutung. Die physiologische Leistung der N. besteht darin, daß sie infolge ihrer Erregbarkeit (vgl. Reizbarkeit) entweder Erregungsvorgänge, die sich im Zentralnervensystem (Gehirn und Rückenmark) abspielen, den Erfolgsorganen (z. B. Muskel, Drüse usw.) zu leiten oder Erregungen der Sinnesorgane dem Zentralnervensystem übermitteln. Man muß demnach zentrifugal leitende (afferente) und zentrifugal leitende (efferente) N. unterscheiden. In den Nervensträngen finden sich meist sowohl zentrifugal als auch zentrifugal leitende Nervenfasern (gemischter Nerv; Mäheres s. Reflexe). Alle diese (markhaltigen) Fasern haben im wesentlichen die gleichen Eigenschaften, und die Unterscheidung von zentrifugalen und zentrifugalen N. begründet sich nur darauf, daß die einen normalerweise nur am peripheren, die andern nur am zentralen Ende ihre Reize empfangen.

Zur Erforschung der in den Nervenfasern sich abspielenden Vorgänge wendet man sog. künstliche Reizung der operativ bloßgelegten oder aus dem Körper entfernten N. an. Die N. der wechselwarmen Tiere können im Gegensatz zu denen der Warmblüter bei passender Behandlung noch tagelang außerhalb des Körpers leistungsfähig bleiben. Als künstliche Reize können die verschiedensten Änderungen der äußeren Bedingungen dienen, z. B. plötzliche Druckerhöhung (Schlag auf den Nerv), plötzliche starke Temperaturänderung, aber auch Austrocknung und chemische Einwirkungen. Das bequemste Mittel zur künstlichen Reizung der N. bietet der elektrische Strom, der in seinen Wirkungen aufs feinste abgestuft und ohne Schädigung des Nerven wiederholt angewandt werden kann. Man benutzt dazu entweder den konstanten Strom von galvanischen Elementen oder Akkumulatoren (galvanische Reizung) oder die kurzen Stromstöße eines Induktorkontakts (faradische Reizung). Der galvanische Strom reizt den Nerv im allgemeinen nur während der Dauer seines Entstehens oder Verschwindens; der

Elektrotonus (s. d.) erhöht die Erregbarkeit im Gebiet der Kathode, vermindert sie im Gebiet der Anode. Läßt man die Stromstärke sehr allmählich anwachsen, so kann man beträchtliche Ströme durch den Nerv schicken, ohne daß er erregt wird (Einschleichen des Stromes). Die Reizwirkung geht beim Schließen des Stromkreises von der Kathode, beim Unterbrechen von der Anode aus.

Die Folge einer wirksamen Reizung der N. ist der sog. Erregungsprozeß, ein Vorgang, der sich über die ganze Länge der Nervenfasern fortplant (Erregungsleitung; vgl. Text auf Rückseite der Tafeln bei Muskeln). Zwischen dem Augenblick der Reizung des Nerven und z. B. dem Beginn der Zusammenziehung des Muskels verstreicht eine gewisse Zeit (Latenzzeit), die um so größer ist, je weiter entfernt vom Muskel der Nerv gereizt wurde. Hat man den Nerv einmal an einer höher oben, einmal an einer weiter unten gelegenen Stelle gereizt, so kann man aus dem Unterschied der Latenzzeiten die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Erregung im Nerv ermitteln. Sie wurde zuerst von Helmholtz (1850) am Hüftnerv des Frosches gemessen und zu rund 26 m pro sek, also ungefähr 94 Stundenkilometern, bestimmt. Sie wächst mit steigender Temperatur und ist bei den Warmblüternerven etwa dreis- bis viermal so groß. Bei den marklosen N. wirbelloser Tiere (Mollusken) beträgt sie dagegen nur wenige Zentimeter pro sek (Zusammenstellung der Werte in: »Tabulae biologicae«, Bd. 2, 1926). — Der Erregungsvorgang macht sich am Nerv selbst bemerkbar durch die Entziehung eines elektrischen Potentials. Die erregte Stelle des Nerven verhält sich elektronegativer gegen eine ruhende Stelle. Durch das Studium der Aktionsströme (s. Elektrizität, tierische) hat man verlernt, tiefer in das Wesen des Erregungsvorgangs einzudringen. Es handelt sich wahrscheinlich um eine zunächst örtlich begrenzte Störung des Gleichgewichts zwischen Anionen und Kationen (s. Ionen-theorie, Sp. 568) der in den N. enthaltenen Salze, die sich an der gereizten Stelle in einer gewissen Zeit entwickelt und dann wieder abklingt, wobei sie sich zugleich nach beiden Seiten längs der Nervenfasern fortplant. In einem bestimmten Punkt einer markhaltigen Nervenfasern dauert der ganze Vorgang nur wenige Tausendstelskunden, in der marklosen Nervenfasern läuft er träger ab. Die für den Erregungsvorgang verbrauchte chemische Energie muß äußerst gering sein, da die N. selbst in sauerstofffreier Atmosphäre sehr lange gereizt werden können, ohne ihre Erregbarkeit zu verlieren. Angesichts der geringen Fortpflanzungsgeschwindigkeit kann es sich dabei jedoch keinesfalls um einen der Leitung des elektrischen Stromes vergleichbaren Vorgang handeln. Vgl. Gehirn, Nervensystem, Nervenregeneration, Rückenmark, Sinne, Sympathikus.

Lit.: Biedermann, Elektrophysiologie (1895); Kahlenbeck, Vorlesungen über das Zentralnervensystem der Wirbeltiere (1927). S. auch Physiologie. **Nervenchirurgie.** Operationen an peripheren Nerven, kommen bei Behandlung von Reizerscheinungen (Neuralgien, Spasmen) sowie von Lähmungen (nach Nervenverletzungen), endlich bei Geschwülsten der Nerven vor. Bei sehr schweren Neuralgien (s. d.) spritzt man Novokain, Alkohol oder Ösimiumsäure in den erkrankten Nerv ein. Bei den hartnäckigsten Fällen wird die Nervendurchschneidung (Neurotomie) oder die Entfernung eines Nervensegments (Neurektomie oder Nervenresektion) vorgenommen, doch

ist der Erfolg unsicher; erfolgreicher ist die Ausdehnung des Nerven (Neuregärese) mit der »Nervenzange«. Bei schwersten Fällen von Gesichtsschmerz wird zuweilen die Ausschneidung des Gasserischen Nervenknotens (Ganglionresektion) im Schädel notwendig. Die höchst schmerzhaften Magenkrise bei Rückenmarksschwindel lindert Durchtrennung der hintern Nervenwurzeln an ihrer Austrittsstelle aus dem Rückenmark (s. Förster'sche Operation), ebenso die Krampferscheinungen bei angeborener Gliederstarre. Sind die Nervenschmerzen durch Fremdkörper, Narben, Druck, Nervenverletzung usw. bedingt, so muß die Ursache operativ beseitigt und der Nerv aus der Narbenmasse ausgelöst (Neurolyse) bzw. die einzelnen Nervenstränge sorgfältig davon befreit werden (innere Neurolyse, Endoneurolyse). Durchtrennte Nerven werden mit feinstem Nadel so vernäht, daß die Wunde möglichst nur die Nervenscheide und das umgebende Gewebe faßt (Neurographie, »Nervennaht«). Größere Lücken zwischen den Nervenstümpfen werden durch Überpflanzung eines anderswoher (auch vom Tier) genommenen Nervenstücks ausgefüllt (Nervenplastik) oder das periphere Nervenende an einen benachbarten Bewegungsnerve mit frischen Schnittflächen angeheftet (Nerventransplantation) oder auch unter Umständen ein gesunder Nerv in den vom verletzten Nerv versorgten gelähmten Muskel eingepflanzt (Neurotisation). Nicht mehr sehr gebräuchlich sind die blutige und die unblutige Nervendehnung, die z. B. bei Gürtelweh am Nervus Ischiadicus vorübergehende Erfolge zeitigt. Neuerdings erreicht man die vorübergehende Lähmung eines Nerven zur Beseitigung von Reizerscheinungen (Schmerzen, Spasmen) durch Vereisung des freigelegten Nerven mit Chloräthyl oder Kohlenäure. Bei Nervengeschwülsten sind Resektion und Nervenschaf, s. Nervenschaf. [Nacht notwendig.]

Nervendegeneration, Absterben der Nervenfasern infolge von Schädigungen. Wird eine Nervenfasern von der Ganglienzelle abgetrennt, aus der sie entspringt, so verliert sie zunächst Erregbarkeit und Leistungsvermögen. Bald (bei Warmblütern nach 4–6 Tagen) zeigen sich auch Zerfallserscheinungen an den Nervenfortsätzen und der Markscheide, die von der verletzten Stelle aus nach der Peripherie fortschreiten (»sekundäre N.«) und stets mit völliger Zerstörung des abgetrennten Nervenfortsatzes enden. Weniger tiefgehende Störungen treten auch im zentralen Stumpf des durchschnittenen Nerven einschließlich der zugehörigen Ganglienzelle auf (»retrograde N.«); sie können von selbst wieder verschwinden. Durchtrennung eines Muskelnerven hat Degeneration (Atrophie) der von ihm versorgten Muskelfasern zur Folge, wenn nicht rechtzeitig Erlass der zugrunde gegangenen Nervenfasern eintritt. Dieser kann nur dadurch erfolgen, daß von den Ganglienzellen aus neue Achsenzylinderfortsätze in die alten Bahnen hineinwachsen. Diese Nervenregeneration kann man dadurch erleichtern, daß man die beiden Stüde des Nerven durch Nervennaht vereinigt. S. auch Entartungsreaktion.

Nervendehnung, s. Nervenchirurgie.

Nervendrüse, die Nebennieren, wegen ihres Reichturns an Ganglienzellen und Nervenfasern so genannt.

Nerveneinheit, s. Neuron.

Nervenelektrizität, die am lebenden Nerv zu beobachtenden elektr. Erscheinungen; s. Elektrizität, tierische.

Nervenehtzündung (Neuritis), entzündlicher Vorgang, bei dem entweder die Bindegewebsscheide des Nerven blutreicher und von Entzündungsprodukten

(Zellen) durchsetzt ist, während die Nervenfasern selbst erst in zweiter Linie erkranken (interstitielle N., bzw. Perineuritis bei vorwiegender Erkrankung der Nervenscheide), oder die Nervenfasern selbst quellen, dann zerfallen und allmählich aufgelöst werden, wozu meist entzündliche Erscheinungen in der Nervenscheide treten (parenchymatöse N.). Die Krankheit kann einen Nerv (Mononeuritis) oder viele (multiple Neuritis, Polyneuritis) befallen. Die affizierenden (aufsteigenden) N. verbreiten sich von den kleinsten Nervenästen an der Peripherie auf die zentralen Nervenstämmen. Manchmal kann man längs des Nervenstrangs knotige Verdickungen der Bindegewebsscheide durch die Haut fühlen (Neuritis nodosa). Ursachen sind Verletzungen jeder Art, Druck auf den Nerv, Überanstrengungen, Erfaltungen (rheumatische N.) und Vergiftungen, besonders bei Infektionskrankheiten, z. B. Diphtherie, Typhus, Tuberkulose, Pocken, Influenza, bei septischen Erkrankungen (Phämie, Kindbettfieber), bei chronischer Vergiftung mit Blei, Arsenik, Alkohol u. a. und bei Stoffwechselstörungen, wie Gicht, Zuckerharnruhr. Nach dem Verlauf kann man folgende Formen unterscheiden: 1) die akute N., tritt mit Schüttelfrost, hohem Fieber und großer, auf Druck sich steigender Schmerzhaftigkeit im ganzen erkrankten Nerv auf; es kann Empfindungs- und Bewegungs- (b. i. Muskeln) Lähmung auftreten; im letztern Fall kommt es bei Anwendung des elektrischen Stroms zur Entartungsreaktion (s. d.). 2) Andere Fälle von N. verlaufen chronisch, auch kann akute N. chronisch werden. Die multiple degenerative N. (Polyneuritis) befallt die Nervenbahnen der verschiedensten Körperteile, oft fast das gesamte periphere Nervensystem, so bei der Beriberikrankheit: zu hohem Fieber treten Kreuzschmerzen und heftige, reizende Schmerzen in den Gliedmaßen, zuweilen auch Gelenksentzündungen, endlich Lähmungen mit Muskelschwund, der auch bei Heilung oft noch monatelanger Behandlung bedarf. Eine besonders häufige, wichtige Form der multiplen N. wird durch Alkoholvergiftung hervorgerufen (W. s. u. o. tabes). Bei dieser zeigen sich reizende Schmerzen in den untern Gliedmaßen, bald auch Lähmungssymptome mit deutlichen ataktischen Störungen, die in vollständige Lähmung mit Atrophie übergehen können. Wie bei Rückenmarksschwindel, schwindet bei dieser N. das Kniephänomen, aber es fehlen Gürtelgefühl und Blasenstörungen. Andre Formen befallen besondere Nerven: die Polyneuritis den Nervus radialis, der die Handstreckmuskeln am Unterarm versorgt, die Diphtherieneuritis lähmt die Nerven des Gaumensegels, der Kehlkopf- und äußern Augenmuskeln. — Die Behandlung sucht zunächst möglichst die Ursachen zu beseitigen. Im akuten Stadium sind oft Salzzugpräparate von Nutzen sowie Ruhigstellung der ergriffenen Körperteile und Morphium. Nach Ablauf des akuten Stadiums werden Elektrizität, Massage, Bäder usw. angewendet.

Nervenfaser, **Nervenfibrillen**, s. Nerven (Sp. 1140).

Nervenfieber, s. Typhus.

Nervensitz, s. Nervus (em).

Nervengeschicht, s. Geschlecht und Nerven (Sp. 1140).

Nervengeschwulst, jede an Nerven vorkommende Geschwulst, während die nur aus Nervengewebe bestehenden Geschwülste Neurome heißen. Die Leistungsfähigkeit der Nerven kann durch die N. leiden, sodaß sich zu den häufig bestehenden Schmerzen mehr oder weniger vollständige Empfindungslosigkeit im Bereich

des befallenen Nerven gesellen kann. Die Nervengeschwülste treten entweder einzeln (solitär) oder (multipel) an den verschiedensten Stellen des Körpers, besonders an Amputationsstümpfen, auf. Behandlung: operative Entfernung, auch Bestrahlung.

Nervengewebe, s. Nervensystem.

Nervengifte, s. Nervennittel.

Nervenhügel, warzig erhobene Gruppen von Hautsinneszellen bei niederen Wirbeltieren (s. Sinnesorgane). **Nervenzern** (Nucleus, Mehrz. Nuclei), s. Gehirn (Sp. 1572).

Nervenfitt (Neuroglia), s. Gehirn und Nerven.

Nervenknoten, s. Ganglien und Nerven (Sp. 1140).

Nervenerkrankheiten, alle Krankheiten des Gehirns (außer den Geisteskrankheiten), des Rückenmarks, des Sympathikus und der peripherischen Nerven. Als Neuros trennt man von dem allgemeinen Begriff der N. eine Krankheitsgruppe ab, die nicht auf anatomisch nachweisbaren Veränderungen des Nervensystems beruht, sondern aus sog. funktionellen Störungen besteht; hierher gehört das große Gebiet der Nervenschwäche (Neurasthenie) und der Hysterie. Übergänge zu den eigentlichen Geisteskrankheiten sind häufig die Psychoneurosen (s. unten). Funktionelle Schwäche des Gesamtnervensystems beruht z. T. auf konstitutioneller Grundlage (s. Nervenschwäche). Neben den allgemeinen funktionellen Neurosen gibt es auch lokalisierte, bei denen nur ein einzelnes Nervengebiet befallen ist, wie bei den Beschäftigungsneurosen (s. d.).

Wenn auch die Neurosen sich vielfach auf dem Gebiet des Gemütslebens und der Verstandestätigkeit abspielen (Psychoneurosen), z. B. vielfach mit Gemütsverstimmung, Zwangsvorstellungen (auch in der Art der »fixen Idee«), so besteht doch der Unterschied von den Psychosen darin, daß der Neurotiker weiß oder unschwer einsieht, daß er krank ist, während der Psychotiker dies nicht weiß oder sogar bestreitet.

Bei vielen N. finden sich zunächst Störungen der Empfindung, und zwar 1) Abnahme oder Verlust der Gefühlswahrnehmung (Anästhesie oder Hyperästhesie), welche die empfindenden Endapparate, d. h. Tast-, Schmerz-, Temperatursinn, betrifft, oder den Drucksinn oder das Muskelgefühl (s. d.). Die Anästhesie kann durch Erkrankung der empfindenden Endapparate oder im Verlauf der Nervenbahn, z. B. durch eine Geschwulst oder Druck auf den Nervenstamm, entstehen oder von einem Leiden des Gehirns (Blutungen usw.) oder des Rückenmarks (Rückenmarkschwindel usw.) ausgehen. Es kommt vor, daß in einem Hautbezirk die Tastempfindung aufgehoben ist, trotzdem aber durch die vorhandene Krankheit Schmerzen in demselben ausgelöst werden (schmerzhafte Gefühllosigkeit, Anaesthesia dolorosa). 2) Nervenschmerzen oder Neuralgien (s. d.), die meist mit Unterbrechungen auftreten und sehr heftig, bohrend, stechend, reizend sind. Die bekanntesten Formen dieses Leidens sind der Gesichtsschmerz, die Ischias oder das Hüftweh, der habituelle Kopfschmerz (s. d.). Auch diese Schmerzen können Erscheinungen sehr verschiedener Krankheiten sein und von verschiedenartigen Stellen des Nervensystems aus entstehen. Schmerz bei funktionellen Erkrankungen (Hysterie) zeigt oft sehr wechselnde Ausbreitungsgebiete, bei Erkrankungen der aus dem Rückenmark austretenden Nervenwurzeln ist der zugehörige Hautbezirk schmerzhaft. Bei Erkrankung der peripheren Nervenstränge der tiefen zugeordnete, mit dem Wurzelgebiet nicht übereinstimmende Hautbezirk.

Weitere Symptome von N. betreffen die Bewegung. Hierher gehört: 1) die Lähmung (s. d.; vgl. Gehirnerkrankheiten und Rückenmarkserkrankheiten). Ist der gelähmte Teil durch den Untersucher leicht bewegbar, so liegt eine schlaffe Lähmung vor; wenn der gelähmte Muskel Widerstand entgegensetzt, so ist die Lähmung spastisch, d. h. krampfartig. 2) Die Krämpfe (s. Krampf). 3) Ataxie (s. d.), d. h. Störungen des geordneten Zusammenarbeitens der Bewegungen, wobei die Muskeln ihre volle Kraft besitzen können. 4) Störungen der Reflexerregbarkeit, indem entweder die Reflexerscheinungen abnorm stark, sogar in tonischen Krämpfen erfolgen, oder völlig ausbleiben, wie man es infolge von Lähmungen des Rückenmarks an Haut und Sehnen (Sehnenreflexe, s. Kniephänomen), z. B. beim Reizen der Fußsohlen, Stechen mit einer Nadel, beobachtet. — Als vasomotorische, trophische und endokrin bedingte Neurosen faßt man eine Gruppe von N. zusammen, die in besonders naher Beziehung zum sympathischen Nervensystem und den Drüsen mit innerer Sekretion stehen. Hierher gehören die Migräne (s. d.), das »Wasserdropsche Nervenleiden« und manche Wachstumsstörungen der Haut und der Glieder.

Nervenkristall, s. Nenthol.

Nervenschwäche, s. Nervenerkrankheiten.

Nervenmark, das die Markscheide (s. Nerven) bildende Mark.

Nervenmassage, s. Nervenpunkte.

Nervennittel (Nervina [remedia]), Arzneimittel, die vorwiegend auf das Nervensystem oder einzelne Gruppen davon (Nerven der Sinnesorgane, Gefäßs-, Bewegungs-, Nerven) reizend oder lähmend wirken. Hierher gehören die belebenden (Analeptica) und erregenden (Excitantia) Mittel: Spirituosen, Äther, Kampfer, ätherische Öle; die schmerzstillenden (Antineuralgica), wie Chinin, Antipyrin, Phenacetin und ihre Verwandten; die Beruhigungsmittel (Sedativa) wie Baldrian, Brompräparate sowie die sog. niederschlagenden Mittel wie Limonaden, Brausepulver u. dgl. Stärker wirken die narkotischen, betäubenden Mittel wie Opium, Morphin, und die Schlafmittel: Chloralhydrat, Sulfonyl, Veronal und seine Verwandten, u. a.; diese können bei übermäßigem oder unvorsichtigem Gebrauch als Nervengifte wirken. Stoffe, die schon in sehr kleinen Gaben die Nerven schädigen oder töten, z. B. Kurare, Methylalkohol (Schnerv), Bleiverbindungen, Nitotin, bezeichnet man als eigentliche Nervengifte.

Nervennacht, **pfropfung**, **plastik**, s. Nervenchirurgie. **Nervensystemphysiologie**, die Lehre von der physiologischen Bedeutung der Nerven (s. d., Sp. 1141 f.).

Nervennpunkte, nach einer nicht allseitig anerkannten Theorie von A. Cornelius (Berlin) solche Stellen im Körper, an denen ein Reiz in einer der Norm nicht entprechenden Weise wirkt. Durch »Beruhigung« dieser Punkte mittels Massage (Nervennpunkt-massage), also durch mechanische Beeinflussung der Körperperipherie, sollen nach Cornelius und seinen Schülern gewisse nervöse Erkrankungen günstig beeinflusst werden können.

Nervenerregung, s. Nervenregeneration.

Nervenchirurgie, s. Nervenchirurgie.

Nerventraining, s. Nervensystem.

Nervensalbe (Rosmarinsalbe), gegen nervöse Schmerzen benutzt, enthält hauptsächlich Lorbeer-, Muskat-, Wacholder- und Rosmarinöl.

Nervenschmerz, s. Neuralgie.

Nervenschnitt (griech. Neurotomie), s. Nervenchirurgie. — Auch bei Pferden wird der N. an den Gliedmaßen ausgeführt, um bei gewissen, unheilbaren schmerzhaften Leiden den Fuß gefühllos zu machen und dadurch die Lahmheit aufzuheben. Das Pferd kann dann noch jahrelang Dienst tun, geht aber häufig an Nageltritt oder Vernagelung (s. Hufkrankheiten) zugrunde, weil diese Verletzungen, eben wegen der fehlenden Lahmheit, nicht rechtzeitig bemerkt werden.

Nervenschock (Ehok, spr. schot), seelische Erschütterung auf Grund stark gefühlbetonter, besonders mit Schreck und Angst verbundener Erlebnisse.

Nervenschwäche (griech. Neurasthie), meist unter dem Bild der »reizbaren N.« auftretend, gewöhnlich Nervosität genannt. Die N. weist auch Reizsymptome auf, weil das Nervensystem auf Reize allzu lebhaft und nachhaltig reagiert. Die N. macht sich vor allem in rascher Erschöpfbarkeit geltend. Mit dem Schwächegefühl verbinden sich alsbald andre Unlustgefühle, die Reizsymptome sind: Schwindelgefühl, Kopfdruck, Kopfschmerz, Rückenschmerzen, Herzbeschwerden (Herzneurose), Magen- und Darmstörungen (nervöse Dyspepsie, Stuhlverstopfung), Schlaflosigkeit. Psychisch sind die oft hochgradige, unter Umständen zu Selbstmordtrieb führende Verstimmung, ferner Neigung zu Hypochondrie und zu nervösen Angstzuständen (s. d.). Auch bei der sexuellen N. finden sich Schwäche- und Reizsymptome miteinander wechselnd und sich gegenseitig verstärkend (nervöse oder psychische Impotenz, s. d.). — Als Ursache der N. hat man vielfach das moderne, »die Nerven angreifende« Leben mit seiner Hast, die irritierenden Errungenschaften der Zivilisation (Eisenbahn, Telefon, Kino), die sich immer übersteigernden Sensationen des Genußlebens verantwortlich gemacht. Aber auch früher wiesen einzelne und ganze Völker oft ausgesprochene nervöse Züge auf: Cäsarenwahnsinn vieler Herrscher des Altertums und Mittelalters, Sensationslüsternheit des altrömischen Pöbels, Rinderkreuzzüge und Flagellantentum des Mittelalters, der Blutraub der Französischen Revolution und viele ähnliche Volkspsychosen. — Offenbar spielt beim Zustandekommen der N. die Veranlagung die Hauptrolle; doch können auch schwere seelische Erschütterungen, geistige und körperliche Überanstrengungen vorübergehende Erschöpfungszustände hervorrufen. Ist erbliche Veranlagung vorhanden, so spielen Überarbeitung und besonders Gemütsregung als veranlassende Ursachen der N. eine erhebliche Rolle. Sowohl die Neurasthenie, wie die andre »große Neurose«, die Hysterie (beide treten vielfach kombiniert auf), hängen mit seelischen Vorgängen und Besonderheiten eng zusammen. Diese Einsicht verdanken wir besonders S. Freud, der zumal gewisse dem Bewußtsein unerträgliche und deshalb ins Unbewußte verdrängte (sexuelle) Jugenderlebnisse als Veranlasser der Neurose, und A. Adler, der das persönliche Minderwertigkeitsgefühl und den »männlichen Protest«, der auf der Grundlage dieses Gefühls entsteht, als Ursache der Neurose ansieht. Obwohl hier noch vieles unbewiesen ist, so ist doch soviel klar, daß, abgesehen von der Veranlagung, die Grundlage der N. im wesentlichen eine seelische ist und daß also auch die Behandlung hauptsächlich eine seelische sein muß. Besonders sind die Angstzustände durch die von Freud eingeführte Psychoanalyse (s. Psychotherapie) oft recht günstig zu beeinflussen oder völlig zu beseitigen; auch andre psychotherapeutische Methoden, wie Suggestion, Hypnose und Per-

suaftion, sind sich oft recht nützlich. Bestehen auch körperliche Schwächezustände, so sind elektrische, klimatische und Badebehandlung angezeigt. Die Kost soll möglichst reizlos (kein Nikotin!) und vorwiegend vegetarisch sein. Arzneiliche Heilmittel sind namentlich dann nicht zu umgehen, wenn es nötig ist, Schmerzen, Schwächezustände, hochgradige Schlaflosigkeit schnell (wenn auch nur vorübergehend) günstig zu beeinflussen. Lit.: R. Zander, Nerven (3. Aufl. 1918).

Nervensinnesblatt (Ektoderm), s. Entwicklungs-geschichte (Sp. 39).

Nervenströme, s. Elektrizität, tierische.

Nervensystem, die Gesamtheit der reizleitenden und »verarbeitenden« Elemente (s. Nerven) im Tierkörper. Bei den Vielzellern geht das N. aus dem äußern Keimblatt (Ektoderm) hervor und beschränkt sich auf bestimmte, ihm zugeordnete Organe und Bahnen. Im einfachsten Fall ist es ein loses Geflecht multipolarer Ganglienzellen unter der Haut; doch schon bei Medusen kommt es zur Bildung von Ganglien (s. d.) und eines Nervenrings am Schirmrand. Höherstehende Vielzeller haben ein zentrales N., das mehr in der Tiefe liegt, und ein peripheres N. Jenes besteht vorzugsweise aus Ganglienzellen, dieses aus Nervenfasern, die die Zentralorgane mit den Sinnes- (sensorische Bahnen) und Erfolgsorganen (motorische Bahnen usw.) verbinden. In den zentralen, z. T. auch in den peripheren Abschnitten bilden die Ganglienzellen Gruppen (Nervenknoten, Ganglien; s. d.), die unter sich durch Nervenbündel (Kommissuren) verbunden sind und die peripheren Nerven entsenden. Bei segmentierten Tieren liegen ursprünglich in jedem Körperteil zwei Ganglien nebeneinander, die wegen der verbindenden Längs- und Querkommissuren in ihrer Gesamtheit das Bild einer Strickleiter ergeben (Strickleiter=N.). Oft verschmelzen die nebeneinanderliegenden Ganglien miteinander, zumal im Kopf, wo größere Oberschlund- und Unterschlundganglien entstehen und durch einen Schlundring verbunden sind. Häufig vereinigen sich auch die hintereinanderliegenden Ganglien zu einer größeren Masse (z. B. bei Krabben). Bei den Weichtieren besteht das N. aus mehreren Hauptganglienpaaren (Cerebrals, Viszerals, Pedalganglien usw.), die oft weit getrennt, aber durch starke Nervenstämmen (Konnective) miteinander verbunden sind; bei Tintenfischen vereinigen sie sich zu einer großen Ganglienmasse im Kopf. Im Fall einer solchen Ballung des zentralen Nervensystems spricht man von einem Gehirn (s. d.), das sich ins Leutungsmark, bei Wirbeltieren als Rückenmark (s. d.), bei Ringelwürmern, Krebsen und Insekten als Bauchmark entwickelt, nach hinten zu fortklebt. Gehirn und Rückenmark bilden das animale N. (Zerebrospinalsystem), das beim Menschen den bewußten Empfindungen und den willkürlichen Bewegungen vorsteht. Über das vegetative (organische, autonome), sympathische N. für die Beherrschung der Verdauung und Absonderung, der unwillkürlichen Bewegungen usw. s. Sympathikus. Histologisch stellt man Ganglienzellen, Nervenfasern und Stützstellen des Nervensystems (Neuroglia) als Nervengewebe dem Haut-, Binde-, Muskel- usw. Gewebe gegenüber. Den Verlauf der Nerven beim Menschen zeigen die Tafeln »Gehirn und Nerven«. S. auch Nerven und Sinnesorgane. Vgl. die Tafeln »Körperteile der Tiere« bei Zoologie. Literatur j. bei Nerven.

Nerventinktur, s. W. Bestuschewische Nerventinktur.

Nervenzellen (Neurozyten), s. Ganglien und Nerven (Sp. 1140).

Nervi (lat.), Mehrzahl von Nervus.

Nervi, besuchter Winterkurort an der italienischen Riviera di Levante, (1921) 7994 Ew., seit 1926 in Genua eingemeindet.

Nervier, festlich-germanischer Stamm, Teil der Belgen (i. d.), von den Ardennen bis zur Scheldemündung, konnten 50 000 Mann ins Feld stellen, wurden 57 v. Chr. in der Gegend von Maubeuge durch Cäsar fast vernichtet. Hauptort war Bagaicum (i. Bava).

Nervina (neulat.), sw. Nervenmittel.

Nerv-Muskelpreparat (Muskelpräparat), s. Rückseite der Tafel II bei Artikel Muskeln.

Nervös (franz. nerveux, spr. näwös), die Nerven betreffend, nervig, kraftvoll (so noch bei Lessing); leicht erregbar, nervenschwach, so seit 1830 allgemein, während sich die ältere Bedeutung in Frankreich viel länger und in Italien bis heute erhalten hat. Das Wort Nervosität erscheint zuerst 1839 in Frankreich, 1849 in Deutschland. Die dem Menschen selbstverständlich gewordene Nervosität wird als Reizbarkeit (so R. Lamprecht) bezeichnet.

Nervöse Angstzustände. Während die Angst (s. d.) bei Geisteskranken die sach auf Grund fehlerhafter Vorstellungen (Sinnestäuschungen und Wahnideen) entsteht, kann sie bei Nervösen (vgl. Nervenschwäche) durch an sich richtige Vorstellungen und Empfindungen zustande kommen, wenn nämlich durch diese infolge der nervösen Reizbarkeit eine übergroße Gemütsregung mit ängstlicher Färbung hervorgerufen wird. Körperlich kann die Minorwertigkeit gewisser Organe (besonders des Herzens und des Blutgefäßnervensystems) disponierend wirken. In andern Fällen liegen die Ursachen vorwiegend oder lediglich auf seelischem Gebiet (vgl. Nervenschwäche). Die Behandlung muß auf die körperlichen und seelischen Grundursachen zurückgehen; die letztern sind gegebenenfalls durch die Psychoanalyse (s. Psychotherapie) festzustellen und, wenn danach Heilung nicht erfolgt, durch systematische Seelenführung so lange zu beeinflussen, bis mit Hebung des Selbstvertrauens und der Willenskraft die Angstvorstellungen weichen.

Nervosität (franz.), s. Nervenschwäche und Nervös.

Nervstören, s. Zahnkrankheiten.

Nervus (lat.; Mehrzahl nervi), ursprünglich jeder weißliche, faserige, strangartige Körperteil (Sehne, Band usw.), dann besonders jede reizleitende Bahn (s. Nerven), z. B. N. acusticus, Hörnerv; N. opticus, Sehnerv; usw. — Bei Blättern die Ader (s. Blatt, Sp. 455). — N. probandi, der Hauptbeweisgrund; N. rerum, der Nerv der Dinge, die Hauptsache, d. h. **Nerz**, s. Nörz. [das Geld.

Nes (norweg., für dän. Näs), Borgebirge.

Nesch (spr. nesch, arab.-pers., »Kopierschrift«), s. Narsch.

Neschin, Stadt, sw. Neschin. [bische Sprache.

Nesibin, Stadt, s. Nisebin.

Nesthi, sw. Nesch.

Nesle (spr. näs), Stadt im franz. Dep. Somme, (1921) 2251 Ew., Knotenpunkt der Bahn Amiens-Laon, hat romantische Kirche (12. Jh.), erzeugt Brantwein. — N. wurde 1472 von den Burgundern erlöhnt, die Befestigung hingerichtet, die Stadt niedergebrannt. Im Weltkrieg wurde N. zerstört, danach wieder aufgebaut.

Nespe, Pflanzenart, s. Mespilus.

Nesper, Joseph, Schauspieler, * 2. Juli 1844 Wien, war seit 1868 am Theater an der Wien, dann an den Stadttheatern in Leipzig, Mannheim, Krefeld, Aachen,

Köln, Bremen, 1874–84 bei den »Meiningern« (s. d.), hierauf am kgl. Schauspielhaus in Berlin tätig, wo er bis 1913 das Fach der Heldenväter und Charakterdarsteller vertrat.

Nespoli, Frucht, s. Eriobotrya.

Ness, in brit. Ortsnamen: Landspitze.

Nes (Loch N., spr. tosch), größter See Schottlands in der Gfisch. Inbrenn, 56 qkm groß, 36 km lang, 16 m ü. M., 230 m tief, vom Kaledonischen Kanal benutzt, vom 11 km langen Fluß N. zum Moray Firth entwässert.

Nesse, rechter Nebenfluß der Horel in Thüringen.

Nessel, Pflanzengattung, s. Urtica.

Nessel (Nesseltuch), ursprünglich Leinwand aus den Bastfasern der großen Nessel, die meist ungebleicht verbraucht wurde; jetzt Benennung für Baumwollstoffe (s. Gewebe, Sp. 123). Vgl. Erbsenfasertoffe.

Nesselausschlag, s. Nesselsucht.

Nesselfaden, s. Nesselorgane.

Nesselfalter, s. Nymphen.

Nesselfaser, die Bastfaser der größeren Brennesselarten, s. auch Erbsenfasertoffe und Urtica.

Nesselfieber, s. Nesselsucht. — N. des Schweines, **Nesselfriesel**, s. Nesselsucht. [s. Kottau.

Nesselfaseln, s. Nesselorgane.

Nesselmal, s. Nesselsucht.

Nesselmann, Ferdinand, Orientalist und Sprachforscher, * 14. Febr. 1811 Fürstenau, † 7. Jan. 1881 Königsberg als Professor (seit 1843), schrieb: »Die Algebra der Griechen« (1842), »Bd. der Litauischen Sprache« (1850), »Thesaurus linguae Prussicae« (1873) u. a. und überlegte aus dem Persischen Sa'dis »Rosengarten« (1864), Hafis' »Divan«, auszugsweise (1865) und Vitar's »Pendnameh« (1870), aus dem Litauischen mit Originaltext Christian Donalitis' »Dichtungen« (1869).

Nesselorgane, einzellige, mit Giftblase und handschuhförmig ausstülpbarem Faden (Nesselfaden, Knidozil) versehene Gebilde (Nesselfaseln, -zellen) der Zölenteraten, dienen der Abwehr von Feinden und dem Nahrungsberwerb (durch Lähmung der Beute). S. Hydrozoen, Abb. 4.

Nesselpflanzen, Pflanzenfamilie, s. Urticaceen.

Nesselrode, altes niederbair. Adelsgeschlecht, zerfiel in die Linien N.-Landstron (1710 reichsgräfl., erloschen) und N.-Ehrenshoven (1705 reichsgräfl.). — Karl Robert, Graf von N., * 13. Dez. 1730 Lissabon, Sohn des russischen Gesandten Mar Julius Wilhelm Franz, Graf von N. (* 1728, † 1810), † 23. März 1862 Petersburg, 1816–56 russischer Außenminister (Reichskanzler), wirkte auf dem Wiener Kongreß sowie auf denen in Aachen, Troppau, Laibach und Verona. Er schrieb eine Selbstbiographie (deutsch von R. Mevesahl, 1866). Seine »Lettres et papiers« gab Graf Anatole de N. heraus (1904–12).

Nesselsdorf, s. Stranberg.

Nesselscheide, Schmarogerpflanze, s. Cuscuta.

Nesselsucht (Nesselausschlag, -fieber, -friesel, -mal, Urticaria), Hautkrankheit mit Bildung von Quaddeln, d. h. weißlichen, entzündlichen, stark juckenden Anschwellungen. Diese treten auf äußere Reize hin auf bei Berührung mit Brennesseln (daher der Name), Raupenhaaren, Ungeziefer, ja oft schon bei Reizung der Haut mit dem Fingernagel. Innerlich bewirken Erdbeeren, Pilze, Muscheln, Krebse, überhaupt den Darm reizende Stoffe, bei dazu neigenden Menschen N. (vgl. Idiosynkrasie); gewisse Arzneimittel, wie balsamische Ole, wirken ähnlich. Verstopfung zeigt

sich meist gleichzeitig, auch besteht nicht selten Fieber. Die an sich harmlose Erkrankung wird durch häufige jahrelange Rückfälle sehr quälend und trotz hartnäckig der Behandlung (Kalz., Kochsalzinjektionen, Terpen- tin). — Bei Tieren kommt N. häufig vor, verursacht durch Futterstoffe (vgl. Buchweizenausschlag), Sonne oder Hitze, Insekten und unerforschte nervöse Störungen. Die an Kopf und Rumpf plötzlich auftretenden Quaddeln verschwinden oft rasch ohne Behandlung, die andernfalls in Hungertur, Eindecken und spirituösen Einreibungen besteht. Etwas anders ist das for. Nesselfieber des Schweines (s. Rotlauf).

Nesseltiere, s. Bölenleraten.

Nesseltwang, Markt in Bayern, Regbez. Schwaben, Bez. Ul. Jüßlen, (1925) 2023 kath. Ew., 867 m ü. M., an der Bahn Kempten-Steinach, hat Schloß, Distrikthospital, Krankenhaus, Kasse, Reißzeug- und Uhrenfabriken, Brauereien.

Nesselzellen, s. Nesselorgane.

Nessental, f. Gadmmental.

Nessler, 1) Julius, Agrikulturchemiker, * 6. Juni 1827 Kehl, † 19. März 1905 Karlsruhe, errichtete 1859 die agrikulturchemische (später staatliche) Versuchstation Karlsruhe, arbeitete über Weinbau, Erkennung von Verfälschungen des Weines u. a. Nach ihm benannt ist ein Reagens auf Ammoniak (s. Nesslers Reagens). Er schrieb: »Der Wein und seine Bestandteile« (1865; 2. Aufl. 1866), »Die Bereitung, Pflege und Untersuchung des Weines« (1871; 7. Aufl. 1897), »Die Rebwurzellaus« (1875) u. a.

2) Viktor, Komponist, * 28. Jan. 1841 Walden- heim (Elsass), † 28. Mai 1890 Straßburg, seit 1864 in Leipzig Gesangsvereinsleiter und Chordirektor am Stadttheater. Von seinen Opern hatte »Der Trompeter von Säckingen« (1834) Welterfolg.

Nesslers Reagens, Kalilauge enthaltende Quecksilberkaliumjodidlösung, die durch Spuren von Ammoniak (z. B. im Trinkwasser) orange- bis rötlich-braun getrübt wird. S. Nessler 1).

Nessos, ein Kentaur, f. Peralkes (Sp. 1409).

Nest, die von Tieren für die unerwachsene Nachkommenchaft hergerichtete Wohnstätte. Von den Wirbeltieren bauen einige Fischarten (Stichling), einige Froscharten (Schmied) und einige Säugetierarten Nester, ganz allgemein tun es die Vögel (s. Vogelneester, mit Tafeln). Nester nennt man auch die Behausungen der sozialen Insekten, ferner die Gespinste mancher Raupen sowie Behausungen für Eier und Junge, z. B. bei Spinnen, Tausendfüßern u. a. Die Bauten der Säugetiere dienen auch als Versteck für die erwachsenen Tiere. Sie enthalten oft in einer besonders Kammer ein aus weichen Pflanzenstoffen aufgebautes N. für die Jungen (Mäuse, Maulwürfe). Die geschicktesten Nestbauer finden sich unter den Nagetieren, die z. T. mit den Webervögeln wettsiefern können (so die Zwergmaus). Das Eichhörnchen baut neben Nestern zur Aufzucht der Jungen Schlafnester, Spielnester, Nahrungspeicher. Schlafnester, die jede Nacht neu errichtet werden und nur zur Aufzucht der Jungen dienen, bauen die Menschenaffen. — Die wissenschaftliche Nesterkunde heißt Kallologie.

Nest, in einer befestigten Selbststellung gut eingegrabene Maschinengewehr- oder Schützengruppe, auch Minenwerfer oder Geschütze. In solchen Nestern liegt die Hauptstärke der Verteidigung.

Neste (pr. nãst). Bezeichnung von Bergflüssen in den östlichen französischen Pyrenäen. Der bedeutendste, die N. d'Aure (Grande N.), 65 km lang, entspringt

am Néonvielle-Gipfel, durch zahlreiche Zuflüsse wasserreich (vgl. Gers), mündet oberhalb von Montrejeau in die Garonne. Nahebei Kraftwerk Egét (35 000 PS; seit 1920).

Nestel (Senkel), Schnur oder dünner Riemen, oft mit Metallstift am Ende, zum Einsenken, Durchstechen oder Einschnüren.

Nestelknüpfen (Ligatura, Ligatur), die Zauberkunst (vgl. Magie), durch Knotenknüpfen (s. d.), auch durch Verklängen der Glieder (Finger) andre Personen zu »binden«, den Fortgang einer Tätigkeit (besonders das Mahlen der Mühle und den Geschlechtsakt), vor allem die Eröffnung des Frauenleibes (Ertüchtigung, Empfängnis, Geburt) und die Potenz des Mannes zu verhindern. Besonders im letzten Sinn war und ist das N. im nachantiken Europa (gleiche oder ähnliche Vorstellungen fast überall) verbreitet (man versteckt unter Sprüchen usw. verknüpfte Nesteln, meist in das Bett des zu verzaubernden Paares). Das N. galt früher als schweres Verbrechen. Vgl. Liebeszauber.

Nestelornament, Verzierung im romanischen Baustil (Abb.).

Nester, in der Geologie, s. Erz- lagerstätten (Sp. 221).

Nesterkunde (Kallologie), die Lehre vom Bau des Nestes der Tiere (s. Nest).

Nesterseide (Anapheseide), f. Seidenspinner.

Nestflüchter, f. Vögel.

Nesthächchen, eigentlich »Nesthöden«; das Küchlein, das im Neste

hockt; übertragen auf jüngste (verwöhnte) Kinder.

Nesthocker, f. Vögel.

Nestle, Eberhard, ev. Theolog und Orientalist.

* 1. Mai 1851 Stuttgart, † dal. 9. März 1913, 1888 Lehrer in Maulbronn, veröffentlichte biblische und orientalische Studien, darunter: »Syrische Grammatik« (1881; 2. Aufl. 1888), »Einführung in das griechische N. T.« (1897; 4. Aufl. von v. Dobschütz, 1923), »Marginalien und Materialien« (1897) und revidierte Ausgaben des N. T. (1898; 12. Aufl. 1926) und der Vulgata (1906; 2. Aufl. 1912).

Nestleches Kindermehl, Zwiebackpulver mit Milchzusatz, als selbständige Säuglingsernährung nicht längere Zeit zu geben; vgl. Kindermehle.


Nestling, junger Vogel, der noch im Nest ist.

Neston cum Parkgate (spr. nest'n-tam-pär-gät), Stadt in Geshire (England), (1921) 5195 Ew., an der Deemündung und der Bahn Liverpool-Wrexham, besuch- tes Seebad.

Nestor, Vogelart, f. Papageien.

Nestor, sagenhafter König von Phloä, blieb allein übrig von den durch Herakles erschlagenen Söhnen des Neleus. Schon in jungen Jahren ein Held, zog er als Greis mit gegen Troja, wo er sich durch weisen Rat auszeichnete und von wo er glücklich heimkehrte. Nach ihm benennt man einen erfahrenen Greis, auch das älteste Mitglied einer Körperschaft.

Nestor, russ. Mönch im Höhlenkloster zu Kiew, * 1056, † um 1114, beschrieb das Leben der Fürsten Boris und Gleb und des Abtes Theodosius. Irrtümlich hielt man ihn lange für den Verfasser der ersten Ausgabe einer der ältesten russischen Chroniken, der Nestor- schen Chronik (2. Ausg. 1116 von Abt Silvester; 3. Ausg. von einem Mönch im Höhlenkloster zu Kiew). Sie behandelt die Zeit von etwa 850 bis 1110 und ist in vielen Handschriften erhalten. Die erste russische Ausgabe veranfaltete 1767 die Russische Akademie



Nestelornament.

der Wissenschaften. *Lit.*: Schölzer, Russ. Annalen (1842)—09, 5 Bde.; in Übersetzung; Bestushev—Kjumin, Quellen und Lit. zur russischen Geschichte (deutsch von Schiemann, 1876).

Nestorianer (Selbstbezeichnung auch: syrische Christen), die Anhänger des Nestorius (s. d.). Nach dessen Verurteilung als Häretiker aus dem Römischen Reich vertrieben, gründeten sie (498) eine Kirche auf persischem Boden (heut fast nur in Kurdistan). Mittelpunkt war die Schule in Nisibis, mit Patriarchat in Nesiphon; sie übten Mission bis Indien, China (seit 781) und Afrika. Sie vermittelten den Arabern griechische Bildung. Ihre Kirche begann unter der Türkenherrschaft zu verfallen; Teile schlossen sich an die russische, Teile an die römisch-kath. Kirche an; die letztern heißen oft »chaldäische Christen«. Der Weltkrieg brachte ihnen von Kurden und Türken Unheil; manche wanderten vom Urmiassee nach dem Irak aus. Ihre Zahl ist kaum bestimmbar; vor dem Krieg schätzte man sie auf 150000. Ihr Patriarch (Katholikos) wohnt in Kotschan bei Djutamerq. Ihre Liturgie ist verhältnismäßig kurz, ihr Gottesdienst leerer Formelwesen. Bilderverehrung, Ohrenbeichte, Zölibat lehnen sie ab. Vgl. Thomaskristen. Sie feiern auch den Sabbat. *Lit.*: Loofs, Symbolik, Bd. 1 (1902); Silbernagl, Verfassung und gegenwärtiger Bestand sämtlicher Kirchen des Orients (2. Aufl., hrsg. von Schniger, 1904); W. A. Wigram, History of the Syrian Church (1910); Mulert, Konfessionskunde (1926).

Nestorianische Tafel, eine 781 n. Chr. errichtete Stele in syrischer und chinesischer Sprache in Singan-fu (China, Prov. Schensi), auf dem die 645 nach China gekommene nestorianische Gemeinde die Geschichte ihres Glaubens berichtet. *Lit.*: Pavet, La stèle chrétienne de Si-ngan-fou (1895—1902, 3 Bde.); Holm, The Nestorian Monument (1924).

Nestorius, Patriarch von Konstantinopel, * Germanica (Syrien), † wahrscheinlich 451 in der Thebais, wurde, weil er zwischen göttlicher und menschlicher Natur in Christus scharf unterschied und in Maria nicht die Gottesmutter, sondern nur die Mutter Christi nach seiner menschlichen Natur verehren wollte, auf dem Konzil von Ephesos 431 abgesetzt und nach Ägypten verbannt. Bruchstücke seiner Schriften und Predigten sammelte Loofs (1905). Eine pseudonyme Selbstverleumdung (Tegurtā »Handel« des Heraklides) veröffentlichte Nau (1910). Vgl. Euthychianischer Streit und Nestorianer. *Lit.*: F. Nau, N. d'après des sources orientales (1911); F. Loofs, N. and his Place in History (1914); Ch. Bescha, N. als Irrlehrer (1921).

Nestorische Chronik, s. Nestor (russischer Mönch).

Nestos, Fluß, s. Nests.

Nestor, Johann Nepomuk, Komiker und Possendichter, * 7. Dez. 1801 Wien, † 25. Mai 1862 Graz, seit 1821 Bassist, besonders im komischen Fach an verschiedenen deutschen Bühnen, kam 1831 an das Theater an der Wien zu Wien. 1854 übernahm er das Carl-Theater. 1861 zog er sich nach Graz zurück. Als Theaterdichter trat er 1832 in Wien mit dem »Gefühlsvollen Kerkermeister«, einer parodierenden Posse, dann mit »Ragerl und Handschuh« und »Zamperl«, einer Opernparodie, hervor. N. wandte sich mit scharfer Karikatur gegen Tragik und Sentimentalität, auch namentlich gegen Raimund und seine Geisterwelt. Sein Hauptwerk in dieser Richtung war die Posse »Der böse Geist Lumpacivagabundus« (1833), die ihren Weg über alle Bühnen machte. Von seinen folgenden Possen hatten »Zu ebener Erde und im ersten Stock« (1835),

»Tritsch-Tratsch«, »Einen Zug will er sich machen« (1842) großen Erfolg. Von spätern Stücken sind »Die Freiheit in Krähwinkel« (1848) und die Parodien »Jubith und Holofernes« (1849) und »Tannhäuser oder die Keilerei auf der Wartburg« hervorzuheben. Seine »Gesammelten Werke« gaben Chiavacci und Ganghofer (1890—91, 12 Bde.) und Rosner (1903, 2 Bde.) heraus. *Lit.*: Schölgl, Vom Wiener Volkstheater (1884); »Aus N., Erinnerungsgabe« (Zitate und Kernsprüche. 4. Aufl. 1885); Reder, Johann N. **Nestwurz**, Humuspflanze, s. Neottia. (1891).

Neter, ägypt. Bezeichnung (Jeremias 2, 22) für Soda. **Nette** (franz. Nèthe, spr. nâ), Fluß in der belg. Prov. Antwerpen, 14 km lang, entsteht bei Bier aus Großer N. (90 km lang) und Kleiner N. (64 km) und vereinigt sich mit der Dyle zur Rupel. Nach beiden Flüssen hieß das ehemalige (1801—15) franz. Dep. Deux-Nèthes mit der Hauptstadt Antwerpen.

Nether-Hoyland (spr. nêth-aggilân), s. Hoyland.

Néthou, **Pico de Néto** (spr. pî-tô-nêtu; span. Pico de Aneto), höchster Gipfel der Pyrenäen, in der Maladetta, 3404 m hoch, mit Gletscher am Nordhang.

Netra, Flecken in Hessen-Nassau, Kr. Eschwege, (1925) 660 Einw., hat Schloß, W., Korbmacherei und Kalkbrennerei.

Nettcher (spr. nêtsch-êr), 1) Caspar, niederländ. Maler, * 1639 Heidelberg als Sohn des Bildhauers Johann N., † 15. Jan. 1684 Haag, Schüler von S. Coster in Arnheim und Terborch in Deventer, seit 1661 in Haag, malte nach Terborchs Vorbild Genrebilder aus dem Leben der höhern Stände, besonders musizierende Damen und Herren, auch Kücheninterieurs und Schäferstücke, Bildnisse u. a. Die Dresdener Galerie hat neun seiner zahlreichen Bilder (Gesang mit Klavierbegleitung, Die kranke Dame mit ihrem Arzt, Der Briefschreiber, Frau von Montespan, die Harfe spielend u. a.), fünf die Münchener Alte Pinakothek. — Auch seine Söhne Theodor, * 1661 Bordeaux, † 1732 Pust, und Constantin, * Dezember 1668 Haag, † das. März 1723, waren Maler, letzterer besonders Bildnis-maler.


2) Franz, niederländ. Schriftsteller, * 30. April 1864 Haag, † 19. Nov. 1923 Haarlem, war 1896—1902 Hauptschriftleiter der »Hollandsche Revue« in Santpoort und gehörte zur Gruppe der Zeitschrift »De nieuwe Gids« (s. Gids, De). Er schrieb die Novellen-sammlungen: »Studies naar het naakt model« (1886), »Menschen om ons« (1888), »Karaktters« (1900), den Roman »Egoïsme« (1892) u. a.

Nettsuke (japan., spr. nêtsu, Nêtsu), Zierknöpfe zum Tragen von

Kleingerät (Suro u. a.) an einer unter dem Gürtel (Obi) durchgezogenen Schnur (s. Japanische Kunst, Sp. 256, und Tafel III, 6), aus Holz, Elfenbein, Horn, auch Metall, meist reizvolle Klein-skulpturen, daher beliebte Sammelobjekte (s. Abb.). *Lit.*: A. Brodhaus, Nettsuke (2. Aufl. 1909).

Nette, bis 1928 Landgemeinde in Westfalen, seitdem Stadtteil von Dortmund.

Nettelbeck, Joachim, deutscher Patriot, * 20. Sept. 1738 Kolberg, † das. 29. Jan. 1824, Schiffskapitän,



Nettsuke.

seit 1782 Branntweinbrenner in Kolberg, Bürgerrepräsentant, verhinderte 1806 an der Spitze der Bürger und mit Schill die Übergabe Kolbergs (s. d.), unterstützte 1807 den auf sein Betreiben entsandten neuen Befehlshaber Gneisenau (s. d.) als Bürgeradjutant. Seine »Lebensbeschreibung« erschien, bearbeitet von Wendheim, in »Neclaus' Univ.-Bibl.« und als »Joh. Nettelbed's Fahrten, Taten und Abenteuer«, hrsg. von G. Webernrecht (4. Aufl. 1921); geführt von D. Zimmermann (1906). Lit.: P. Kolbe, N. (1907). **Nettement** (spr. nâ't mæng), Alfred François, franz. Geschichtsschreiber, * 22. Juli 1805 Paris, † das. 15. Nov. 1869, gründete 1848 die Zeitschrift »L'Opinion publique«, war 1849–52 legitimistischer Abgeordneter, schrieb: »Histoire de la littérature française sous la restauration« (1852, 2 Bde.), »... sous la royauté de Juillet« (1854, 2 Bde.), »Histoire de la Restauration« (1860–68, 6 Bde.) u. a.

Nettesheim, s. Agrippa von Nettesheim.
Netto (ital., »rein«), das nach Abzug der Produktionskosten, Speise, des Gewichts der Umhüllung usw. übrigbleibende; Gegensatz: Brutto. Netto[rein] = ertrag, Ertrag einer Einnahmequelle nach Abzug der Kosten der Gewinnung des Bruttoertrags; Nettoeinkommen, Einkommen nach Abzug der Werbungskosten; Nettopreis, Preis, von dem der Rabatt abgezogen ist oder bei dem kein solcher gegeben wird, reiner, genauer Preis, im Buchhandel der Preis, zu dem der Verleger dem Sortimenter seine Verlagsartikel verkauft (abgekurzt: n); Nettogewicht, Gewicht der Ware ohne Verpackung usw. Nettobudget (Nettoetat), Nettohaushaltsplan, f. Haushalt, Öffentlicher (Sp. 1198). über Nettotara f. Tara.

Netto à point (franz., spr. »a-püäng«), Ausdruck im Wechselverkehr, sw. genau auf den Punkt. Wechsel werden N. gekauft und N. ausgestellt, wenn sie von den Käufern in bestimmten Beträgen verlangt und von den Verkäufern in den gewünschten Beträgen ausgeschrieben werden (vgl. auch Appoint).

Nettoprämie (mathematische, rechnungs-mäßige Prämie), die um die Faktoren Unkosten und Gewinn gefürzte Bruttoprämie; in der Lebensversicherung (s. d., Sp. 711) nur auf Grund von Absterbeordnung und Zins berechnet.

Nettoreaumgehalt, f. Schiffsvermessung.


Nettoregistertonne, Schiffsraummaß, f. Schiffsvermessung.

Nettoyeurs (franz., spr. nâ'tüä'jers), f. Säuberungstrupp.

Nettuno, Küstenstadt in der ital. Prov. Rom, (1921) 4985, als Gemeinde 7255 Ew., an der Bahn Rom-N., hat mittelalterliche Mauern, von Sangallo erbautes Kastell (1496), Artillerieschießplatz, Weinbau und Fischerei. 12 km südöstl. der Turm von Ajura, bei dem Konradin 1268 gefangen wurde. — Konventionen von N., 31 Verträge, abgeschlossen 1. Juli 1925 zwischen Italien und Südslawien, die Einzelheiten der Aufteilung des Gebietes von Trium, Fragen des Transitverkehrs usw. regeln sollten. Die Verträge sollen vertragsmäßig vor 27. Juli 1928 ratifiziert werden.

Netz, durch Flechten oder Knoten entstandenes Maschenwerk, mittels Handarbeit oder Maschinen hergestellt. Vgl. Netzfischmaschinen. über Netze zum Fischfang f. Fischerei (Fischfang). Vgl. Planctonnetz. — Drahtnetze sind meist gewöhnliche Drahtgewebe, mitunter nach Art der Gaze hergestellt. Drahtnetze mit sehr großen Maschen stellt man auf Flechtmaschinen her

oder durch Zueinanderwinden flacher Drahtspiralen, die durch Winden eines Drahtes um einen flachen recht-eckigen Kern entstehen. Vgl. Drahtgeflechte. [mels. **Netz** (Reticulum), ein kleines Sternbild des Südhim-mels, ebene-Figur, die entsteht, wenn man ein von ebenen Vielecken begrenztes Polyeder längs einer ge-nügenden Anzahl von Kanten aufschneidet und dann alle Vielecke in die Ebene ausbreitet. Umgekehrt kann man aus einem N. die Oberfläche des Polyeders zusammensetzen. z. B. den Würfel (Abb.). — In der Feldmesskunst und Geodäsie denkt man sich eine An-zahl von Punkten auf der Erdoberfläche durch gerade Linien verbunden; die ent-stehende Figur, deren einzelne Stü-



man durch Messung und Rechnung er-mittelt, heißt trigonometrisches N. Würfels. oder Dreiecksnetz (s. Triangulation). — Bei Land-karten (s. d.) das Gradnetz (s. d.); bei topographi-schen Karten auch das (quadratische) Gitternetz (s. d.). **Netz** (Schnürze, Omentum), besonders beim Men-schen eine den Magen und Duodenum bedeckende und als schürzenartiger Vorhang über die Dünndarm-schlingen herabhängende Doppelfalte des Bauchfells (s. Tafel »Eingeweide des Menschen I«, 1. und II. 4). Man unterscheidet das sadartige große N. (O. ma-jus, Epiploon, s. d.) vom kleinen N. (O. minus), das in das große N. hineinragt und dessen Höhle (Netzbeutel, = sac) durch das Winslow'sche Loch mit der Bauchhöhle in Verbindung steht. — Das N. bildet oft den Inhalt größerer Nabel-, Leisten- und Schenkelbrüche, außer bei kleinen Kindern, deren N. sehr kurz ist. Das N. im Bruchsaack ist oft sehr verdickt und verwachsen, bisweilen mehrfach gedreht und klum-pig verändert (»Nektorsion«). Vgl. Bruch.

Netzanflußgerät, Gerät zur Entnahme von Heiz- und Anodenpannung für Funkempfänger aus Starkstromnetzen, s. Beilage »Rundfunk«.

Netzarbeiten, f. Handarbeiten, Weibliche (Sp. 1020).

Netzhutung, sw. Autotypie.

Netzaugen (Facettenaugen), f. Auge (Sp. 1129).

Netzbeutel, f. Netz (Omentum).

Netzbruch, f. Bruch; vgl. Netz (Omentum).

Netzdruck, sw. Autotypie.

Netze, f. Fischerei (Fischfang).

Netze (poln. Netec, spr. »etec«), rechter Nebenfluß der Warthe, 366 km lang, Flußgebiet 17240 qkm, ent-springt nordö. von Kolo als Netec, kommt als öst-liche N. (Montw[e]h) aus dem Goplosee, von Kruschwitz ab 293 km schiffbar, als westliche N. aus dem Storgenciner See östl. von Wittow, durch-fließt mehrere Seen, das Thorn-Eberswalder Ur-jstromtal und das urbar gemachte Netzebruch, bildet von Uch bis Dragitz die Grenze zwischen der Grenz-mark Posen-Westpreußen und Polen und mündet bei Zantoch. Ihre wichtigsten Nebenflüsse sind von rechts Rüdow und Drage. Der Bromberger Kanal verbindet sie mit der Warthe (zur Weichsel).

Netzedruckt, Name des durch die erste Teilung Po-lens 1772 an Preußen gekommenen, der Länge nach von der Netze (s. d.) durchströmten Teiles von Polen, der einen besondern Verwaltungsbezirk von West-preußen bildete (s. d. und Geschichtskarte bei Preußen; vgl. Bromberg). Im Frieden von Tilsit 1807 trat Preußen fast den ganzen N. an das Großherzogtum Warschau ab, erhielt ihn aber 1815 durch den in Wien 3. Mai mit Rußland abgeschlossenen Vertrag zurück und gliederte ihn den Regierungsbezirken

Marienwerder und Bromberg ein. 1920 fiel der N. wieder an Polen, außer einem kleinen Rest (s. Neßkreiß). *Lit.*: Hollweg, Zur Geschichte des Waldes im N. (1900).

Neßkreiß, Kreiß in der Grenzmark Posen-Westpreußen, 1922 aus den Kreisen der an Polen (1920) abgetretenen Kreise der Provinz Posen: Gilehne, Gzarnitzau und Kolmar. gebildet. Hauptstadt ist Schönlanke. **Neße-Wasserstraße**, verbindet mit dem Bromberger Kanal (s. Bromberg) und der unteren Brähe (12 km) die Warthe und durch diese die Oder bei Küstrin mit der Weichsel bei Brahemünde. Die kanalisierte Neße (189 km) führt von Zantoch (11 km oberhalb von Landsberg) über Kreuz, Ußch und Natel nach Bromberg. Die N., im ganzen 228 km lang, ist für 400 t-Schiffe bestimmt und hat 21 Schleusen.

Neßfalter, s. Nymphaliden.

Neßflügler (Neuropteroidea, Falckneß-, Geradflügler; hierzu Tafel bei Spalte 1097). Gruppe der Insekten, mit beißenden oder saugenden Mundwerkzeugen, häutigen, neßförmig geadernten Flügeln und vollkommener Metamorphose. Die Larven leben meist von Insekten; ihre Kiefer sind zu Beiß- oder Saugzangen umgewandelt; die Verpuppung erfolgt frei oder im Koton. Vier Ordnungen: 1) Großflügler (Megaloptera) mit den Schlammfliegen (s. d., Sialidae); 2) Kamelhaßfliegen (s. d., Raphidiina); 3) Landhafte (Planipennia) mit den Familien der Florfliegen (s. d., Goldaugen, Chrysopidae), Fanghaften (Mantispidae), deren Larven in Spinneneiern schmarnen, Ameisenlöwen (s. d., Myrmeleonidae) und Schmetterlingshaften (s. d., Ascalaphidae); 4) Stöcherfliegen (s. d., Trichoptera). *Lit.*: »Brehms Tierleben«, Bd. 2 (4. Aufl. 1914); Brohmer, Hermann und Ulmer, Die Tierwelt Mitteleuropas, Bd. 6 (Bestimmungsbuch, 1927).

Neßgrund, s. Spigen.

Neßhaut (Nervenhaut, Retina), s. Tafel »Auge des Menschen« mit Text; s. auch Gesichtstäuschungen.

Neßhautablösung, s. Neßhauterkrankungen.

Neßhautbild, s. Gesicht (Sp. 80).

Neßhautentzündung, s. Neßhauterkrankungen.

Neßhauterkrankungen, äußern sich anfänglich in Ausfall der zugehörigen Stelle im Gesichtsfeld, oft in Flimmern und Funkensehen. Entzündung der Neßhaut (Retinitis) ist häufig mit einer solchen des Sehnervs (Neuroretinitis) und der Aderhaut (Chorioretinitis) verbunden. Sie findet sich hauptsächlich bei Syphilis, Zuckerkrankheit, Nieren-, Bluterkrankungen, Sepsis. Die Behandlung richtet sich gegen das Grundleiden. **Neßhautablösung** (Ablatio retinae) kommt bei hochgradiger Kurzsichtigkeit, nach Verletzungen und Operationen, bei Geschwülsten der Aderhaut, sowie ohne bekannte Ursache bei ältern Personen vor. Meist wird das Auge blind; selten bleibt die Ablösung stationär oder die Neßhaut heilt wieder an. Behandlung (Druckverband, Ruhe, Punktion, Glaskörperdurchschneidung) ist wenig aussichtsreich. Die Pigmentdegeneration der Neßhaut verläuft mit Nachtblindheit und zunehmender Verengerung des Gesichtsfeldes; sie ist unheilbar. Ursache ist oft Blutsverwandtschaft der Eltern oder Vererbung von einem Elternteil. Neßhautblutungen und Verstopfung der Neßhautblutgefäße sind bei Arteriosklerose, auch bei Syphilis und andern Allgemeinerkrankungen, nicht selten und erfordern Behandlung des Grundleidens. Das Glom (s. d.) ist eine bösartige Geschwulst im frühesten Kindesalter und macht Entfernung des

Auges notwendig. N. sind am Lebenden erst seit Entdeckung des Augenspiegels erkennbar. *Lit.*: Leber, Die Krankheiten der Neßhaut (im »Hb. der Augenheilkunde«, 2. Aufl. 1916).

Neßhautstellen, identische, korrespondierende, Neße, s. Neßfale. [s. Gesicht (Sp. 84).

Neßlegung, s. Triangulation.

Neßmagen (Saube, Reticulum, Ollula), s. Wiederkäuermagen; vgl. Magen.

Neßmaschine, s. Einsprengmaschine.

Neßpunkte, s. Aufnahme, topographische, und Land-Neßjack, s. Neß (Omentum). [desa. Aufnahme.

Neßschian, Stadt in Sachsen, Amtsh. Plauen, (1925) 7055 Ew., Knotenpunkt der Bahn Leipzig-Hof, hat Textilindustrie, Eisengießerei, Maschinenbau, Pappfabriken. — N., seit 1491 Stadt, erhielt 1687 städtische Verwaltung. Das Schloß N. wurde 1452 neu errichtet.

Neßschlag, s. Spigeltöppel.

Neßschlange, s. Tigerschlange.

Neßschwertel, Pflanzengattung, s. Gladiolus.

Neßsticker, s. Handarbeiten, Weibliche (Sp. 1020).

Neßstoffe, durchsichtig gewirkte Stoffe.

Neßstrickmaschinen (Neßstrüpfmaschinen), Maschinen zur Herstellung von Stricknetzen (s. Neß). Die Maschinenbildung geschieht mit nur einem Faden oder mit einem Fadensystem und einem Einzelfaden oder mit zwei Fadensystemen, die in gleichen Abständen ver-

Neßtuch, s. Gewebe (Sp. 123). [stotet werden.

Neßwalde (Nynarzewo, spr. -frow), Stadt in Posen (seit 1920 poln.), Kr. Schubin, (1921) 698 Ew. (292 deutsche), an der Neße und der Bahn Bromberg-Posen, hat ev. Kirche und Molkereien.

Neu-Alexandrowitz (spr. -afsch), Stadt in Litauen, sow. Nowo-Alexandrowitz.

Neualmaden, s. New Almaden.

Neualtwasser, Porzellanfabrik, s. Weißstein.

Neu-Amsterdam, Insel im Indischen Ozean, s. Amsterdam (Sp. 515).

Neu-Amsterdam, 1) ursprünglicher Name von New York. — 2) (New Amsterdam, Verbice, spr. njū-ämsterbām bzw. verbjß) Hauptort der Grifsch. Verbice in Britisch-Guayana, (1925) 8789 Ew., 3 km oberhalb der durch eine Barre für größere Schiffe gesperrten Mündung des Verbice. Bis 1790 lag die Stadt 80 km weiter oberhalb.

Neuapostolische Gemeinde (Neuapostoliker, Neu-Irvingianer), aus den Irvingianern (s. d.) erwachsene religiöse Sondergemeinschaft, die 1863 entstand, nachdem, im Gegensatz zum Brauch der eignen Sekte, der Berliner Irvingianer Heinrich Geher 1860 neue Apostel zu berufen begann. Die Abgetrennten spalteten sich wieder in die »Allgemeine christliche apostolische Mission« (Mittelpunkt Hamburg) und in einen weit regern Zweig, den ein Braunschweiger Bahnmeister Krebs (daher Krebsianer) leitete und der sich seit 1907 N. G. nannte. Die N. G. entfernte sich von Lehre und Kultus der Irvingianer und entfaltete eine rege, kirchenfeindliche Propaganda. Grundlegend ist die Stellung des Apostolats; ein »Stammapostel«, dazu eine nicht durch die Zwölzfahl begrenzte Zahl von Aposteln leiten die Gemeinschaft mit größter Autorität; in den Aposteln »ist Christus Fleisch geworden«; sie üben Kindertaufe, haben ein besonderes Sakrament der »Versiegelung« nach Off. Joh. 7, 3 ff. mit Sandauflegung und Salbung, beim Abendmahl auch Kinderkommunion; sie geben den Zehnten und erwarten Christi baldige Wiederkunft. Statistische Angaben machen sie nicht. Organ: »Neuapostolische

Rundschau« (seit 1909). *Lit.*: **Handtmann**, Die **Neu-**Irvingianer**** oder die **„Apostolische Gemeinde“** (2. Aufl. 1907); **Karl Schmidt**, **Jenseits der Kirchenmauern** (1909); **M. Heimbucher** (kath.), **Methodisten, Adventisten und N. G.** (3. Aufl. 1921).

Neu-Arad**** (spr. *arad*, rumän. *Aradul Nou*), rumän. Markt, s. **Arad**.

Neu-Australien**** (*Nueva Australia*, spr. *austr*), 1893 in **Paraguay**, Dep. **Jhu**, gegründete australische sozialistische Kolonie, etwa 600 Ew., treibt Viehzucht.

Neubabelsberg, Villenkolonie, s. **Babelsberg**.

Neubabylonisches Weltreich, s. **Chaldäer**.

Neubajesid, Stadt, s. **Nowobajaset**. [Stadt.

Neubau, 7. Bezirk von **Wien**, westl. von der **Inneren **Neubauer****, 1) **Adolf**, jüd. Orientalist, * 11. März 1831 **Wittsa** (Ungarn), † 6. April 1907 **Wien**, 1884–1900 Lektor an der Universität **Oxford**, schrieb: »Aus der **Petersburger Bibliothek**« (1866), »La géographie du Talmud« (1868), »Catalogue of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library« (1886), »Mediaeval Jewish Chronicles« (1837–95, 2 Hefte) u. a.

2) **Friedrich**, Schulmann, * 26. Febr. 1861 **Erfurt**, Oberstudiendirektor (bis 1926) in **Frankfurt a. M.**, besonders für die staatsbürgerliche Erziehung tätig, gab Lehrbücher für den Geschichtsunterricht an höheren Schulen heraus und schrieb: »Die Zukunft des Gymnasiums« (1900), »Quellenbuch zur Geschichte des 19. Jh.« (1909), »Höhere Schulen und staatsbürgerliche Erziehung« (1911), »Große Denker« (1923) u. a.

Neubauer-Method**** zur Bestimmung des Kali- und Phosphorsäuregehalts des Bodens, beruht auf der Tatsache, daß Keimpflanzen in der Lage sind, sich den leicht assimilierbaren Nährstoffvorrat einer kleinen Bodenmenge reißlos anzueignen. **Hugo Neubauer** (* 2. Sept. 1868 **Notenhau** bei **Wirtau** in **Böhmen**) in **Dresden** nimmt in einen eigens hierzu hergestellten Topf 100 g des zu untersuchenden Bodens, den er mit 300 g nährstoffreiem Sand bedeckt. In diese Mischung werden 100 Roggenkörner eingelegt. Neben diesem Bodenversuch läuft ein »blinder« Versuch, zu dem nur 400 g Sand verwendet werden. Nach 14–18 Tagen werden die Keimpflanzen chemisch untersucht. Die Differenz zwischen Boden- und Blindversuch ergibt die von den Keimpflanzen aus dem untersuchten Boden entnommenen Nährstoffmengen, aus denen ein Rückschluß auf den Gehalt des Bodens an leicht assimilierbaren Nährstoffen gezogen werden kann.

Neubekum, Landgemeinde in **Westfalen**, Kr. **Bekum**, (1925) 4248 meist kath. Ew., Knotenpunkt der **Bahn Hamm-Bielefeld**, hat **Maschinenbau**, **Zement-** und **Kalkwerke**.

Neubeece (spr. *bētsch*), s. **Beece** 2).

Neu-Benatek****, Stadt in **Böhmen**, s. **Benatek**.

Neu-Benischen****, neuer deutscher Grenz- und Zollbahnhof bei dem seit 1920 polnischen Bahnhof **Benischen** an der **Bahn Berlin-Posen**.

Neuber, **Friederike Karoline**, genannt »Die **Neuberin**«, Schauspielerin und Theaterleiterin. * 9. März 1797 **Reichenbach** (Vogtland) als Tochter des Advokaten **Weissenborn**, † 30. Nov. 1760 **Laubegait** bei **Dresden** (Denkmal), entfloß 1717 mit ihrem Geliebten, dem **Studiojus Johann Neuber** (* 22. Jan. 1697 **Reinsdorf**), aus dem Haus ihres rohen Vaters zu der **Spiegelbergischen Schauspielertruppe** in **Weissenfels**, dann zur **Naade-Hofmannschen Truppe**, die sie 1725 neu organisierte (»**Neubersche**« Gesellschaft) und mit der sie nach **Leipzig** ging. In die **Ideen Gottscheds** eingehend, half sie ihm das regelrechte Drama auf der

deutschen Bühne einbürgern und stürzte den **Hanswurst**, der bis dahin eine Hauptrolle gespielt hatte. 1740 folgte sie einem Ruf nach **Petersburg**, überwarf sich nach ihrer Rückkehr mit **Gottsched** und sah sich 1743 gezwungen, ihre Gesellschaft aufzulösen. Auch nachdem sie diese 1744 neu organisiert hatte, mußte sie ihr 1750 abermals den Abschied geben. Von der Bühne zurückgezogen, starb sie in **Dürftigkeit**. *Lit.*: v. **Keden-Esbeck**, **Karoline N.** und ihre Zeitgenossen (1881). **Neuberg**, Dorf in **Stetermark**, Bez. **Mürzzuschlag**, (1923) 2468 Ew., an der **Mürz** und der **Bahn Mürzzuschlag-N.**, hat gotische ehemalige **Stiftskirche** (15. Jh.), **Magnetit-** und **Eisgruben**, **Hütten-** und **Kalkwerk**, **Waggonfabrik**. 10 km westl. liegt das ehemals kaiserliche Jagdschloß **Mürzegg**.

Neuberg, **Carl**, **Biochemiker**, * 29. Juli 1877 **Hannover**, 1906 Professor an der Universität und **Landw. Hochschule Berlin**, Direktor des **Kaiser-Wilhelm-Instituts für Biochemie**, schrieb »**Physiologie** und **Pathologie des Mineralstoffwechsels**« (mit **Albu**, 1906) u. a., seit 1906 Herausgeber der »**Biochemischen Zeitschrift**«.

Neubildung (**Neoplasma**, **Pseudoplasma**), s. **Geschwulst** (i. **Geschwülste**).

Neu-Bystritz**** (tsch. *Nová Bystrice*, spr. *bjstřitz*), Stadt in **Böhmen**, (1921) 2802 meist deutsche Ew., 589 m ü. M., an der niederösterreichischen und der mährischen Grenze und der **Bahn Neubaus-N.**, hat **Schloß**, **Bez.**, **Web- und Textilindustrie**.

Neublau (**Waschblau**), mit wenigen Prozenten **Verlinerblau**, **Ultramarin** oder **Indigo** gefärbte Stärke zum **Bläuen von Wä- che oder Papier**; s. a. **Meldolass Blau**.

Neubrandenburg, Stadt in **Mecklenburg-Strelitz**, (1925) 13 748 Ew., am Ausfluß der **Tollense** aus dem **Tollensesee**, Knotenpunkt der **Bahn Neustrelitz-Stralsund**. Die Altstadt hat **Mauern** und **Doppelwall** sowie vier Tore (15. Jh.), **Marientirche** (14. Jh.), **Johannis- oder Klosterkirche**, **Rathaus** (18. Jh.), ehemals großherzogliches Palais (18. Jh.), **MG**, **Arch.**, **Hauptzoll**, **Finanzamt**, **Landwirtschaftskammer**, **Gymnasium** mit **Realschule**, **Lyzeum** mit **Reformergalumnasium**, **Kunstsammlung**, **Alttermuseum**, **Neuter-Sammlung**, **Armen- und Rettungshaus**, ehemaliges **Franziskanerkloster**, **Eisengießerei**, **Maschinenbau**, **Holzverarbeitung**, chemische und **Papierfabriken**, **Pferde-**, **Vieh-**, **Wein-** und **Getreidehandel**; **Reichsbanknebenstelle**. **Nabebei** am **Tollensesee**



Neubrandenburg.

das ehemals großherzogliche Schloß **Belvedere**. — **N.**, 1248 vom **Markgrafen von Brandenburg** gegründet, kam 1299 an **Mecklenburg**. *Lit.*: **F. Voll**, **Chronik der Vorderstadt N.** (1875); **W. Ahlers**, **Historisch-topogr. Skizzen aus der Vorzeit der Vorderstadt N.** (1876); **K. Wendt**, **Gesch. der Vorderstadt N.** (1922). **Neubraunschweig** (**New Brunswick**, spr. *njū-brəns-wi*), Provinz von **Kanada**, an der **Fundybai** und dem **Sankt-Lorenzgoß**, 72 500 qkm mit (1925) 403 300 Ew. (5,3 auf 1 qkm; 66 v. **S. Briten**, 26 v. **S. Frankkanadier**). Die 800 km lange Küste hat viele **Baien**. Im mittlern Hauptteil ist **N.** flachhügeliges, seenreiches **Niederland**, im Norden und **S.** waldiges **Bergland** (bis 783 m). **Eiszeitliche Ablagerungen** bedecken vielfach die ältern **Gesteine**. Der **anbaufähige Boden** beschränkt sich auf die mit **Blockstein** und **Flußanschwemmungen**, weithin auch mit **Torfmooren** gefüllten **Täler**. Hier finden sich **säftige Weidegründe** und **dichte Waldungen**.

Hauptflüsse sind: Saint John, Saint Croix, Petitcodiac und Miramichi. Das ausgeprägte **Kontinentalklima** zeigt große Gegensätze (Jahresmittel 4,5°, Grenzen 36° und —37°; Regenmenge 1100 mm). — **Pflanzen- und Tierwelt** sind die von Kanada (s. d.). Von nughbaren Mineralien finden sich außer Granit vor allem Steinkohlen und Gips. — Die **Bevölkerung** zählte 1881: 321233 Köpfe. Indianer (Wiskmal u. a. Stämme), einschließlich der Mihslinge, sind wenige vorhanden. Außer der Staatsuniversität in Fredericton (gegr. 1860; 1922: 168 Studierende) hatte N. 1922: 2063 öffentliche Schulen mit 77774 Schülern. — **Neubraunschweigs Reichum** liegt in der Holzfällerei und der Fischerei. Der **Bergbau** ist unbedeutend. Der **Ackerbau** liefert Hafer, Gerste, Buchweizen und Kartoffeln, ferner Gemüse und Obst (Äpfel). Der **Viehstand** zählte 1926: 53 159 Pferde, 224 462 Rinder, 156 616 Schafe und 71 568 Schweine. Die **Industrie** ist, abgesehen von der Holzfällerei, unbedeutend (1924: 846 Betriebe mit 15 805 Beschäftigten). Der **Außenhandel** betrifft vornehmlich Holz- und Fischereierzeugnisse und geht meist durch den Hafen von Saint John. 1925/26 wertete die Ausfuhr 97,9 die Einfuhr 26,9 Mill. \$. **Eisenbahnen** (1922: 3133 km) verbinden N. mit dem übrigen Kanada und mit den Ver. St. v. N. — An der Spitze der Verwaltung steht ein Statthalter mit 8 Ministern und einer gesetzgebenden Versammlung von 48 Mitgliedern. In den Kongreß sendet N. 10 Senatoren und 11 Abgeordnete. N. ist eingeteilt in 15 Distrikte. Regierungshauptstadt ist Fredericton, wirtschaftliche Hauptstadt Saint John.

Geschichte. N. ehemals ein Teil des französischen **Neufbrisa** (s. d.), wurde nach Abtretung Kanadas an England (1763) zu Neufschottland geschlagen, 1783 als N. abgetrennt. Von Abkömmlingen französischer Kolonisten (**Neufbrisa**) bevölkert, blühte es rasch auf, da das nicht aus britischen Kolonien eingeführte Holz in England mit hohem Differentialzoll belegt war. Seit 1867 ist N. eine Provinz des Dominion of Canada. Vgl. Kanada (S. 927).

Neubreisach (franz. Neufbrisach, spr. nöbrisch oder -sch), Stadt und Festung im Oberelsaß (seit 1920 franz.), Dep. Haut-Rhin, Arr. Kolmar. (1921) 1603 meist deutsche Ev., am Rhein-Rhone- und Neubreisacher Kanal und an der Bahn Kolmar-Freiburg i. Br., hat Fischhandel. — Die Stadt und Festung, 1699 von Ludwig XIV. angelegt, von Vauban ausgebaut (Fort Mortier am Rhein), kapitulierte 10. Nov. 1870.

Neubritannia-Archipel, s. Bismarck-Archipel.

Neubritannien, s. Neupommern.

Neubrunn, s. Bodenverbesserung.

Neubuch, Zählmaß für Papier, s. Buch (S. 992). **Neubuddhismus**, vereinzelt und unrichtig auf das Mahayana (s. Buddhismus, Sp. 1044) angewendet, Bezeichnung der Bewegung, die buddhistische Denkweise und Lebensführung in Europa und Amerika einzuführen strebt; in Theosophie, Anthroposophie und Okkultismus finden sich Entlehnungen. Die Bewegung führte zur Neubelebung des Buddhismus in Indien, Ceylon, Birma und Japan. 1891 fand in Adyar (Indien) eine buddhistische Konferenz statt (unter Führung des Engländers Henry S. Olcott) und wurde die Mahabodhi Society in Colombo, 1903 wurde die International Buddhist Society in Rangoon zur Ausbildung von Missionaren für Europa und Amerika gegründet, 1903 für Japan die International Buddhist Youngmen's Association, von wo

aus Amerika missioniert wird; dort arbeitet seit 1899 die Shin-Seite. Es folgten Gesellschaften in Amerika (Paul Carus), 1909 in England die Buddhist Society of Great Britain and Ireland (Führer: das Ehepaar Rhys Davids (s. d.)), 1924 die Buddhist Lodge of the Theosophical Society in England, 1903 in Leipzig der Buddhistische Missionsverein, 1906 die Buddhistische Gesellschaft für Deutschland, 1909 in Breslau die Deutsche Buddhistische Gesellschaft (seit 1913 Bund für buddhistisches Leben). Zahlreiche Zeitschriften wirken für die Verbreitung des N.; dessen bedeutendste Vertreter sind: W. Bohn, F. Dahlke, G. Grimm. Von Birma aus wurde auf Veranlassung des schweizerischen Mönches Samanero Dhaninawari u. a. in Lugano (Schweiz) ein Kloster angelegt. Der Schotte Allan Benneth MacGregor-Ananda Maitreya hat Texte übersetzt und Verzeichnisse herausgegeben. Seit 1921 erscheint »Der Psal«; wissenschaftlichen Zwecken dient die »Zeitschrift für Buddhismus« (seit 1913). **Lit.**: R. Falke, Der Buddhismus in unserem modernen deutschen Geistesleben (1903); Th. Simon, Das Wiedererwachen des Buddhismus und sein Einfluß in unserer Geisteskultur (1913); f. Artikel N. im Sammelwerk »Die Religion in Geschichte und Gegenwart«, Bd. 4 (1913; neue Aufl. [1928] im Erscheinen) und Artikel Buddhistische Propaganda (ebenda, Bd. 1; 2. Aufl. 1927); N. Zere-mias, Allgemeine Religionsgeschichte (2. Aufl. 1924).

Neubufow (spr. -to), Stadt in Weidenburg-Schwerin, Amt Wismar, (1925) 1948 Ev., an der Bahn Wismar-Rostock, hat Gl., Maschinenbau, Verbandsstoffabrik und Viehhandel. — N. wird 1260 als Stadt genannt.

Neubulach, Stadt in Württemberg, Orl. Kalm, (1925) 634 ev. Ev., 598 m ü. M., im Schwarzwald, bei Bad Teinach, hat Erzbergwerke. — N., 1275 genannt, bis 1799 nur »Bulach«, 1300 als Stadt bezeugt, seit 1864 pfälzisch, wurde 1440 württembergisch.

Neuburg, 1) (N. an der Donau) kreisunmittelbare Stadt im bayr. Regbez. Schwaben, (1925) 7564 Ev. (1/3 ev.), an der Donau und der Bahn Donauwörth-Ingolstadt, hat Hofkirche (17. Jh.), ehemaliges Schloß (16. Jh.), Rathaus (17. Jh.), Oberes Tor (16. Jh.), ehemaliges Jesuitenkolleg, Gl., Gl., ArbGl., Finanz-, Zoll- und Forstamt, Gymnasium mit Studienseminar, Real- und Landwirtschaftsschule, Priesterhospiz, 2 Klöster, Institut der Englischen Fräulein, Provinzialbibliothek (31 000 Bde.), Staatsarchiv, Sammlungen des Historischen Vereins, Theater, Brauereien, Kreidewerke, Getreide-, Fisch- und Viehhandel. Nahebei Alro=Schlößchen, ehemaliges Jagdschloß Grünau, Gestüt Rohrenfeld. Ruinen Alte Burg und Kaiserburg. N., 1006 genannt, 1180 als Stadt bezeugt, seit 1180 mittelhochdeutsch, wechselte oft unter den einzelnen Linien, von denen eine (1569–1742) sich Pfalz=N. nannte, und war 1522–1685 Residenz. N. war Mittelpunkt eines Fürstentums, das sich aus drei Gebieten (um Lauingen, um N. und um Allersberg) zusammensetzte (2750 qkm), 1505 von Bayern-Landschut an Kurpfalz kam und »Junge Pfalz« genannt wurde. Vgl. Pfalz. **Lit.**: J. M. v. Reijach, Histor.-topogr. Beschreibung des Hzt. N. (1780); F. M. Föhr, N. und seine Fürsten (1860); G. Gremmel, Gesch. des Hzt. N. (hrsg. von C. M. Finnen, 1871); Haffelmann, N. u. seine Umgebung (1895); Hübl, Bayrisch-Schwaben und



Neuburg a. d. D.

N. (1901); »Kollektantenblatt f. die Gesch. Bayerns, insbesondere das ehem. Hzt. N.« (seit 1835). — 2) (Stift N.) Benediktinerkloster bei Heidelb., 1130 von Lorch aus gegründet, seit 1195 Nonnenkloster, 1570 aufgehoben, 1671 in ein adliges Fräuleinstift verwandelt, war 1705–73 Jesuitenniederlassung und wurde, seit 1804 in Privatbesitz, 1926 von den Benediktinern erworben, die in N. eine neue Ordensniederlassung einrichteten. — 3) Weiler im Unterelsaß, zur Stadt Haguenau gehörig. N., Zisterzienerabtei 1133–1789, Mutterkloster von Maulbronn (1137) und Herrnsalb (1148), wurde besonders durch die Staufer gefördert. Abt Peter von N. (1196–1214) war vom Papst zum Kreuzzugsprediger bestellt. In N. entstanden um 1300 Reichsannalen, die denen von Marbach, Straßburg und Mursmünster als Quelle gebiet haben.

Neubynschow (tschech. Nový Bydžov, spr. -bidschow), Bezirksstadt im östl. von Böhmen, (1921) 7055 tschech. Ew., an der Elbina und der Bahn Chlumetz-Parichitz, hat BezG., Realgymnasium, landwirtschaftliche, Textil-, Leder- und Metallindustrie.

Neuchâtel (spr. nöschatö), f. Neuenburg.

Neuchâtel (spr. nöschatö), Fürst von, f. Berthier; Herzog von N., seit 1710 auch Titel der Herzöge von Luynes.

Neudamm, Stadt in Brandenburg, Kr. Königsberg in der Neumark, (1925) 7299 Ew., an der Bahn Müstrin-Soldin, hat AG., Zollamt, Waffentechnische Versuchsanstalt (Neumannswalde-N.), Hut-, Handschuh-, Tuch-, Konserven-, Dextrin-, Zigarren-, Maschinenfabriken, Gerberei und Brauerei. — Neben dem 1282 bezugten Dorfe Damm wurde N. 1570 als Stadt angelegt. *Lit.*: »Chronik der Stadt N. usw.« (Hrsg. von Ehrich, 1896); »N.« (Führer, 1927).

Neudek (tschech. Neudeč), Bezirksstadt in Böhmen, (1921) 6995 deutsche Ew., im Erzgebirge, nahe der sächsischen Grenze, Knotenpunkt der Bahn Karlsbad-Johanngeorgenstadt, hat BezG., Schloß, Burgturm (1109), Eisenwerke, Kammgarnspinnerei, Papier-, Pappenfabriken, Stickerie, Spitzen- und Handschuhherzeugung.

Neudenau, Stadt in Baden, Amt Mörsbach, (1925) 1216 meist kath. Ew., an der Bahn Jagstfeld-Diersburen, hat Schloß, Stuhlfabrik, Brennerei und Kalksteinbrüche. — N., 1236 als Stadt bezogen, bis 1403 kurmainzisch, gehörte 1803–06 den Grafen von Leiningen-Heidesheim und ist seitdem badisch. Das Stadtrecht von N. ist veröffentlicht in »Oberheinische Stadtrecht« I, 8 (1909).

Neudeutsche Stickerie, durch Freih. v. Weissenbach eingeführte Technik, die in Art der »altdeutschen« Leinwandstickerie (f. Handarbeiten, Weibliche, Sp. 1019) quadratisch abgelesene Muster auf abgezählten Fäden herstellt. *Lit.*: F. Frhr. v. Weissenbach, Theorie und Praxis der neudeutschen Stickerie (3. Aufl. 1908).

Neudietendorf, s. w. Dietendorf.

Neu-Dongola (Dongola el-Urdü), Hauptstadt von Dongola (s. d.).

Neudorf, 1) (Königlich-N.) preuß. Dorf in Oberschlesien, Landkr. Oppeln, (1925) 6440 überwiegend kath. Ew., hat Zementindustrie und Viehhandel. — 2) (N. im Erzgebirge) Dorf und Lustort in Sachsen, Amtsch. Annaberg, (1925) 2936 Ew., 850 m ü. M., an der Bahn Annaberg-Oberwiesenthal, hat Dörfl., Kloppelei, Zwirnerei, Sägewerke sowie Spinn- und Knopffabriken. — 3) Dorf in Baden, Amt Bruchsal, (1925) 2168 meist kath. Ew., Knotenpunkt der Bahn Schwegen-Neudorf, hat Zigarrenfabriken,

Hopfen- und Tabakbau. — 4) (Poln. Nowa Wieś Śląska, spr. -wjesi-slonaski) Dorf in Oberschlesien (seit 1922 poln.), (1919) 8732 Ew., an der Bahn Kattowitz-Gieraltowitz, hat Steinkohlenbergbau. — 5) (Franz. Village-Neuf, spr. -wias-öpf) Dorf im Oberelsaß (seit 1918 franz.), Dep. Haut-Rhin, (1921) 2273 meist deutsche Ew., bei Hünningen, hat bedeutenden Gemüsebau. — 6) (Konstantinbad) Vielbesuchtes Moorbad mit Eisenquellen in Böhmen, BezG. Plan, etwa 50 deutsche Ew., an der Bahn Neuhof-Weseritz. — 7) (Zipser-N.) Stadt in der Slowakei, f. Spišská Nová Ves. — 8) S. Wiener-Neudorf.

Neudörfer, Johann Georg, Schreibmeister und Kunstschriftsteller, * 1497 Nürnberg, † das. 12. Nov. 1563, Begründer der deutschen Kalligraphie, schrieb die für die Kunst- und die Handwerksgegeschichte Nürnbergs wertvollen »Nachrichten von Künstlern und Werkleuten zu Nürnberg« (1547; neue Ausgabe von Lochner, 1875).

Neudörfel (ungar. Sajtaszentmiklós, spr. -tsitas-szentmiklós), Ortschaft im österr. Burgenland, BezG. Mattersburg, (1923) 2417 meist deutsche Ew., an der Leitha und der Bahn Wiener-Neustadt-Ödenburg, hat Textilindustrie und Zündholzfabrik. Nahebei der Kurort Sauerbrunn.

Neue (die), in der Jägerprache der frischgefallene **Neue Ära**, f. Ära (Sp. 731). (Schnee. S. Abspüren.

Neue deutsche soziale Partei, von Liebermann v. Sonnenberg 1900 gegründete antisemitische Partei, ging 1903 in der Wirtschaftlichen Vereinigung auf. Vgl. Antisemitismus (Sp. 656).


Neue Freie Presse, zweimal täglich in Wien erscheinende demokratische Zeitung, gegr. 1864.

Neue Hebriden, melanesisch: Inselgruppe im Stillen Ozean, nördl. von Neukaledonien (s. Karte bei Australien), zwischen 13° 4' und 22° 24' f. Br., besteht aus 26 Inseln, darunter: Espiritu Santo, Malakolo mit dem guten Sandwischhafen, Sandwich, Upi, Ambrym, Tanna, Banksin, Futuna usw., zusammen 13 200 qkm. Die Inseln sind gebirgig (Inselvulkan Lopevi, 1600 m); sie bestehen hauptsächlich aus jungvulkanischen Gesteinen und Korallenriff, haben lebhafteste Vulkan-tätigkeit, tätige und erloschene Feuerberge, heiße Quellen, Solfataren, Schwefel-auscheidungen, Erdbeben. Die Inseln haben tropisches Seeflima und üppige sub-tropische Pflanzenwelt (Savannen und Trockenwälder). Die Tierwelt ist die der indischen Inseln. Die Bewohner (etwa 55–60 000, dazu (1925) 746 Fran-zosen, 322 Briten und 1624 Indochinesen) sind Me-lanesier, an den Küsten der östlichen und der südlichen Inseln teilweise mit Polynesiern gemischt. Im Innern von Espiritu Santo lebt eine kleinwüchsig, dunkle, kraushaarige, vielleicht autochthone Bevölkerung. Die europäische Erschließung ist noch gering. Englische protestantische und französische kath. Missionen unterhalten zahlreiche Schulen. Das in Kultur genommene Gebiet (31 995 ha) liefert für die Ausfuhr (1925: 31,2 Mill. Fr., davon britisch etwa 1/4) vor allem Kopro, Kakao, Baumwolle, Mais und Kaffee. Die Einfuhr wertete 22 (davon britisch 6,1) Mill. Fr. — Die Neuen Hebriden, 1606 von Duros entdeckt, seit 1886 französisches Schutzgebiet, wurden infolge britischen Einspruchs 1906 zu einer französisch-bri-tischen. 1914 erweiterten Gemeinhererschaft erklärt. Sitz der Behörden und einziger dem Außenhandel ge-öffneter Hafen ist Port Vila (1200 Ew., Funktionelle) auf Efate. *Lit.*: G. Bourge, Les Nouvelles H., 1606–1906 (1906); N. Politiz, Le Condominium

franco-anglais des N. H. (1908); F. Speiser, Ethnogr. Materialien aus den N. S. und Banls-Inseln (1923, mit Lit.-Verz.) u. Sübsee, Kannibalen (2. Aufl. 1924); J. Higginson, Les Nouvelles H. (1926); C. B. Humphreys, The Southern New H. (1926).

Neue Morgenpost, in Prag erscheinende deutsche **Neuenahr** (Bad N.), Dorf und Bad (1927: 8389 Kurgäste) in der Rheinprovinz, Kr. Uhrweiler, (1925) 5287 meist kath. Em., 92 m ü. M., an der Uhr, Knotenpunkt der Bahn Singig-Trier, hat Realgymnasium (mit Uhrweiler), alkalische Thermen, darunter den Großen und den Willibrordusprudel (34 und 35°; gegen Krankheiten der Atmungs- und der Verdauungsorgane, besonders Zuckerharnruhr), Theater, Mineralwasserferwand, Weinbau. Nahebei die Burgruinen N. (13. Jh.) und Landstron (13. Jh.); am Fuß der letzten der Apollinarisbrunnen (s. d.).

Neuenburg (franz. Neuchâtel, spr. nöschatél), Kanton der Westschweiz, 800 qkm mit (1926) 125 750 Em. (168 auf 1 qkm), davon 12,2 v. S. deutsch, 84,7 v. S. französisch, 2,6 v. S. italienisch Sprechende, 83,7 v. S. kath., 14,2 v. S. prot., an der französischen Grenze, vom Neuenburger See bis zum Doubs, von Ketten des Jura durchzogenes Hochland, eingeteilt in: 1) Le Vignoble (Weinland, 432–700 m), 2) Les Vallées (Hochtäler, 700–900 m), 3) Les Montagnes (Berge, teils abflußlose Hochtäler, 900–1467 m, im Creux du Van), teils Wiesen, Weiden, Wald (vgl. Jura, Sp. 774). N. wird von Ziehl (Zhièle) und Doubs entwässert. Das Klima ist nach



Neuenburg
(Kanton).

Höhenlage verschieden. Die Stadt N. (487 m ü. M.) hat Jahresmittel 8,0°, Januar –1,0°, Juli 18,8°, Niederschläge 940 mm; La Chaux-de-Fonds (992 m ü. M.) entsprechend 6°, 2,8°, 15,4° und 1480 mm. Ackerland, Wiesen, Weiden nahmen 1924: 61 v. S. der Fläche ein, Wald 25 v. S., Rebland (819 ha) 1 v. S.; 13 v. S. waren ungenutzt. Die Weinernte ergab 1926: 36 440 hl (1922: 78 000 hl), meist Weißwein. Die Viehzucht der Bergregion und die Fischerei sind erheblich. Es gab 1926: 3685 Pferde, 28 752 Rinder, 9284 Schweine, 1159 Schafe, 1608 Ziegen. Bodenschätze sind Asphalt bei Travers, Dorf, Kalksteine. Die Industrie ist bedeutend in Uhren und Schokolade, der Handel in Wein und Käse. N. hat ein dichtes Eisenbahnnetz, auf dem Neuenburger See Dampfschiffahrt. Es bestanden 1924/25: 1 Universität, 4 Bezirks-, 4 Kantonschulen, 1 Lehrerseminar, 2 Techniken, 2 Handelsschulen, 3 Gewerbes-, 2 Uhrmacher-, 1 Ackerbau-, 1 Gartenbau-, 7 Haushaltungsschulen und 4 Frauenarbeitschulen. — Nach der Verfassung (vgl. Sp. 1166) hat die gesetzgebende Gewalt der Große Rat (Grand Conseil), dessen Mitglieder (je 1 auf 1200 Em.) auf 3 Jahre gewählt werden. Die vollziehende Gewalt übt der Staatsrat (Conseil d'Etat) aus (5 Mitglieder, vom Volk auf 3 Jahre gewählt). N. ist eingeteilt in 6 Bezirke. Der Rechtspflege dienen 1 Obergericht, 16 Bezirksgerichte, 18 Friedensrichter. — Die Kantonsfarben sind Grün, Weiß, Rot.

Die Hauptstadt N., mit (1927) 22 100 meist reformierten Em. (1/3 deutsch), 434–580 m ü. M., am Nordwestufer des Neuenburger Sees, am Hang des Chaumont, Knotenpunkt der Bahn Lausanne-Yiel, Dampferstation, hat Schloß (13.–14. Jh.), romanische Kollegiatkirche (12. Jh.), Kaufhaus (1590), Stadthaus

(1784), Universität (vor 1909 Akademie; Winter 1926 27: 249 Stud.), höhere Schulen, Handels-, Uhrmacher-, 5 Museen, Bibliothek (120 000 Bde.), Gemäldegalerie, 2 Hospitäler, Waisenhaus, Irrenanstalt; Industrie in Uhren, Bijouterie und elektrotechnischen Waren; Weinhandel. Nahebei viele Erziehungsinstitute und Pensionen. Auf den Chaumont (1175 m) führt eine Drahtseilbahn.

Geschichte der Stadt und des Kantons N.

N. (Novum castellum) wird zuerst 1011 als burgundischer Königsitz erwähnt; Schloß und Stadt erscheinen im 12. Jh. im Besitz der Grafen von N., die durch das Aussterben der Jähringer 1218 reichsunmittelbar wurden, aber 1288 die Grafen von Châlons als Oberlehnsherrn anerkannten. Nach ihrem Aussterben 1395 kam N. an Conrad von Freiburg, 1457 an die Grafen von Hochberg und 1504 an die Herzöge von Longueville. Hauptsächlich durch ein »ewiges Burgrecht« des Grafen und der Stadt mit Bern (1408) schloß sich N. den Eidgenossen an, war 1512–29 infolge eines Krieges mit Frankreich deren gemeinsames Untertanenland, trat 1530 zur Reformation über und wurde im Westfälischen Frieden als souveränes Fürstentum unter dem Schutz der Eidgenossenschaft anerkannt. Beim Aussterben der Longueville erhob gegen den französischen Prinzen von Conti Wilhelm III. von Dranien als Erbe des Hauses Châlons von Bern begünstigte Ansprüche auf N. und übertrug sie auf König Friedrich I. von Preußen, Sohn der Luise von Dranien, den die drei Stände von N. 3. Nov. 1707 und im Frieden von Utrecht auch Ludwig XIV. anerkannten. 1798 wurde N. von der Schweiz abgelöst, kam 1806 an Napoleon I. und dessen Marschall Berthier, 1814 wieder an den König von Preußen und gleichzeitig (1815) als 21. Kanton an die Eidgenossenschaft. Aufstände der Republikaner am 13. Sept. und 17. Dez. 1831 wurden unterdrückt. Wegen seiner sonderbundsfreundlichen Haltung mußte N. nach dem Sonderbundskrieg 300 000 Fr. zahlen. 1848 stürzte ein Aufstand der Republikaner, die am 1. März das Schloß einnahmen, die Monarchie, eine republikanische Verfassung wurde 30. April mit 5800 gegen 4400 Stimmen angenommen und von der Tagessatzung gewährleistet, ohne daß König Friedrich Wilhelm IV. auf seine Rechte verzichtete, die die Mächte im Londoner Protokoll (24. Mai 1852) anerkannten. In der Nacht vom 2. auf den 3. Sept. 1856 überraschten die Royalisten Volet und N. und setzten vier Regierungsmitglieder gefangen (»Neuenburger Putsch«), aber 4. Sept. erstürmten die Republikaner das Schloß wieder und nahmen zahlreiche Königstreue gefangen. Die Ablehnung des Verlangens Preußens, diese bedingungslos freizulassen, durch die Schweiz, schien zum Kriege führen zu müssen, als auf Grund der Vermittlung Napoleons III. die Eidgenossenschaft die Gefangenen unter Landesverweisung bis zum Austrag der Sache freiließ, worauf der König von Preußen im Pariser Vertrag vom 26. Mai 1857 auf seine Rechte an N. verzichtete. Eine neue Verfassung wurde 21. Nov. 1858 eingeführt und 1879, 1882, 1887, 1906 (Wahl der Regierung durch das Volk) und 1917 abgeändert. Infolge eines Kirchengesetzes von 1873 entstand unter der Führung Gobets (s. d. 1) neben der Staatskirche eine streng orthodoxe Freikirche (Eglise libre). Lit.: Chambrier, Histoire de Neuchâtel et Valangin jusqu'à l'avènement de la maison de Prusse (1840); Matile, Monuments de l'histoire de Neuchâtel (1844–48, 2 Bde.); Majer, Gesch. des Fürstentums

N. (1857); Grandpierre, Histoire du canton de Neuchâtel sous les rois de Prusse 1707–1848 (1889); Borel, Le conflit entre les Neuchâtelois et Frédéric le Grand (1898); Droz, La République neuchâteloise, ses origines et son développement (1898); Godet, Neuchâtel pittoresque (1901–02, 2 Bde.); Minnich, Das Fürstentum N. unter französischer Herrschaft 1806–13 (1910); Opplinger, N., die Schweiz u. Preußen 1798–1806 (1915); Quartier-Latente und Perrin, Le canton de Neuchâtel (1897 ff., bis 1928: 4 Bde.).

Neuenburg, 1) Stadt in Baden, Amt Müllheim, (1925) 1765 meist kath. Ew., am Rhein und an der Bahn Müllhausen–Müllheim (Grenzstation), hat Zollamt, Sägewerk, Expedition und Schifffahrt. N., 1259 als Stadt bezeugt, gehörte zum Breisgau und wurde 1805 badisch. Lit.: F. Huggle, Gesch. der Stadt N. am Rhein (1876). Das Stadtrecht ist veröffentlicht in »Oberrheinische Stadtrechte«, II. 3 (1913). — 2) Dorf in Oldenburg, Amt Barel, (1925) 512, als Gemeinde 2015 ev. Ew., an der Bahn Barel-N., liefert Torf und Ziegel. Nahebei der Neuenburger Urwald (Naturparkgebiet). — 3) (Köln. N. o. w.) Stadt in Westpreußen (seit 1920 polnisch), Woiwodschaft Pommern, Kr. Schwie, (1921) 4011 (876 ev.) Ew., an der Mündung der Moutau in die Weichsel und an der Bahn Gardenberg-N., hat Möbel-, Korbwaren-, Maschinenfabriken, Brauerei und Sägewerke. N., neben der 1266 genannten Burg entstanden, 1301 als Stadt genannt, seit 1466 polnisch, gehörte seit 1772 zu Preußen. — 4) Bergschloß, s. Frensburg.

Neuenbürg, Oberamtsstadt in Württemberg. (1925) 2866 meist ev. Ew., an der Enz und der Bahn Pforzheim–Wildbad, hat Schloß (17. Jh.), AG., Finanz-, Zoll-, Forstamt, Real-, Gewerbe- und Frauenarbeitschule, Krankenhaus, Schland- und Lederfabriken, Sägewerke, Schleiferei optischer Gläser und liefert Seisen, Goldwaren, Bügeleisen, Arbeitsmaschinen. — N., 1270 als Stadt bezeugt, ist seit 1325 württembergisch. **Neuenburger Jura**, der Anteil des Kantons Neuenburg am Schweizer Juragebirge (s. Jura, Sp. 774); höchster Gipfel ist der Châpéral (s. d.).

Neuenburger See (franz. Lac de Neuchâtel, spr. lat-bö-möschast, lat. Lacus Eburodunensis), größter der drei schweizerischen Jurarandseen, 432 m ü. M., 216 qkm groß, 38 km lang, bis 8 km breit, bis 154 m tief. In den N. münden Thiele, die den N. als Zühl zum Bieler See entwässert, Areuse, Seyon, Brohe. Durch die Juragewässerkorrektur (s. d.) ist der Spiegel um 2 m gesenkt worden. Am Ufer wurden über 50 Pfahlbauten aus Stein- und Bronzezeit und am Ausfluß der Zühl ein helvetischer Depotplatz (La Tène, s. Metallzeit, Sp. 329 f.) entdeckt. Das reiche Nordwestufer durchzieht die Bahn Biel–Yverdon. Der N. hat Dampferverkehr (auch mit dem Murtensee), ergiebige Fischerei (1925: 211768 kg im Wert von 549 499 Fr.) und friert selten (1799, 1830, 1880) ganz. **Neuende**, s. Rüstingen.

Neuendettelsau, 1) Dorf in Mittelfranken, Bez. M. Ansbach, (1925) 2284 ev. Ew., an der Bahn Ansbach–Windsbach, hat Schloß, Missions-, Adioten- und Erziehungs-, Diakonissenanstalt mit Lehrerinnenseminar. **Neuendettelsauer Missionsanstalt**, gegr. 1886, herausgewachsen aus der von Löbe (s. d.) in Neuendettelsau (s. d.) gegründeten Gesellschaft für innere Mission, trieb Heidenmission in Rußland und Neuquinea. Die Leitung dieser Mission mußte seit dem Weltkrieg an die lutherische Mission in Australien

abgegeben werden; die Missionare (1926: 20) durften bleiben. Organ: »Neuendettelsauer Missionsblatt« (seit 1911).

Neuengamme, Landgemeinde in der Hamburg. Landherrenschaft Bergedorf, (1925) 2510 Ew., in den Vierlanden, an der Bahn Bergedorf–Zollenspieß, hat Gartenbau (Erdbeeren, Maiglöckchen) und Erdgasquelle (seit 1910), die Hamburg mit Erdgas (Methan) beliefert, aber (1928) langsam versiegt.

Neuengland (New England, engl., spr. njū-anggländ), nordöstlicher Teil der Ver. St. v. A., umfaßt Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode-Island und Connecticut (die N. = Staaten), zusammen 172 031 qkm mit (1927) 8 132 423 Ew. (47,5 auf 1 qkm). Den wichtigsten Bevölkerungsbestandteil bilden die Nachkommen englischer Puritaner und von Schotten. Ihnen allein gebührt der Spitzname Yankee (s. d.). Daneben traten später die Iren, neuerdings die Franko-kanadier in den Vordergrund. Wirtschaftlich ragt N. hervor durch Holzzerzeugung, Rüst- und Hochseefischerei. — N., das Gebiet erster Einwanderung und ältester Besiedlung in den Ver. St. v. A., wurde 1606 von Jakob I. der Plymouthgesellschaft verliehen. S. auch Mayflower. Lit.: Palfrey, History of N. E. (1859–90, 5 Bde.); C. Johnston, N. E. and its Neighbours (1902); C. Johnston, Highways and Byways of N. E. (1915); Handbook of N. E. (jährlich). **Neuenhagen**, Dorf in Brandenburg, Kr. Neubarnim, (1925) 4736 Ew., an den Bahnen Berlin–Küstrin und Hoppegarten–Alt-Landsberg, hat Realschule, Sägewerke, Gartenbau, liefert Maschinen und Bureauumöbel.

Neuenhaus, Stadt in Hannover, Kr. Grösch. Bentheim, (1925) 1505 überwiegend ref. Ew., an der Dinkel und der Bahn Bentheim–Roeborden, hat AG., Zollamt, Tabak- und Zigarrenfabriken, Butter-, Eier- und große Ferkelmärkte. — N., ursprünglich Dinkelrode, 1355 als N. bezeugt, seit 1369 Stadt, gehörte zur Grafschaft Bentheim (s. d.). Lit.: L. Edel, Die Stadtrechte der Grösch. Bentheim (Dißl., 1909); P. Abel, Die Ortsnamen des Emslandes (1927).

Neuenkirchen, 1) (N. bei Rheine) Landgemeinde in Westfalen, Kr. Steinfurt, (1925) 4692 meist kath. Ew., an der Bahn Rheine–Gronau, liefert Holzschnitz-, Zigarren-, Halbleinen. — 2) Dorf in Oldenburg, Amt Bedtha, (1925) 472, als Gemeinde 2050 Ew., an der Bahn Bramsche–Bedtha, hat Lungenheilstätte, Viehhandel.

Neuenrade, Stadt in Westfalen, Kr. Altena, (1925) 2 379 (1/4 kath.) Ew., im Lennegebirge, an der Bahn Fröndenberg-N., hat Musikinstrumenten-, Draht-, Eisen-, Metallwaren- und elektrotechnische Fabriken. — N., seit 1355 Stadt, 1609 brandenburgisch, gehörte 1807–13 zum Großherzogtum Berg.

Neuenstadt, 1) (N. am Kocher) Stadt in Württemberg, DL. Neckarstumm, (1925) 1236 meist ev. Ew., am Kocher und an der Bahn Jagstfeld–Ohrenberg, hat Schloß, Finanz-, Forstamt, Realschule, Nahrungsmittelfabriken, Sägewerke. N., 1325 als Stadt genannt (vorher Helmbund), seit 1504 württembergisch, war 1649–1742 Sitz der herzoglichen Nebenlinie Württemberg-N. — 2) (Neuville, spr. nūw-wil) Bezirksstadt im Schweiz. Kanton Bern, (1920) 2521 reformierte Ew., am Bieler See, an der Bahn Lausanne–Biel, hat alte Kirche, Burgruine, Stadtmauerreste, Museum (Pichlbaukunde), Mhl, Uhrenindustrie, Obst- und Weinbau. **Neuenstein**, Stadt in Württemberg, DL. Öhringen, (1925) 1502 meist ev. Ew., an der Bahn Leibrunn–Neilsheim, hat höfentliches Schloß, landwirtsch.

Maschinenfabrik, Sandsteinbrücke. — N., 1230 genannt, 1351 Stadt, fiel 1806 von Hohenlohe an Württemberg.

Neue Preussische (†) Zeitung (gewöhnlich nach dem Eisernen Kreuz am Kopf des Blattes Kreuzzeitung genannt), zweimal täglich in Berlin erscheinende politische (konservative) Zeitung, gegr. 1848 von D. v. Bismarck, M. v. Kleist, Kleist-Negow, Werder, Fürst Radziwill u. a. *Lit.*: S. Wagener, Erlebtes (1884).

Neuerburg, Stadt in der Rheinprovinz, Kr. Bitburg, (1925) 1374 kath. Ew., an der Bahn Brossfeld-N., hat Schlossruine, AG. und Lederfabrik. — N., 1132 genannt, 1332 Stadt, wechselte nach dem Aussterben der Edelherren von N. (1332) oft die Besitzer. *Lit.*: Zimmer, Kurze Historische Mitteilungen über die Burg N. und ihre Besitzer (1907).

Neue Rechnung (abgekürzt N.R., ital. Conto nuovo), Rechnung, in die nach Abschluß der alten Rechnung (A.R.) der Saldo vorgetragen wird. Vgl. Kontokorrent.

Neue Reich, Das, katholische Wochenschrift für Kultur, Politik und Volkswirtschaft, die Joseph Eberle seit 1918 in Wien herausgibt.

Neu-Erkerode, i. Oberseite.

Neuer Kurs, Bezeichnung für die nach Bismarcks Entlassung verfolgte Reichspolitik.

Neuer Ladogakanal (Kanal Alexanders II.), als zweiter südlicher Seitenkanal des Ladogasees 1861 bis 1866 zur Entlastung des Ladogakanals (s. Ladogasee) hergestellt.

Neuer Stil, i. Alter Stil und Kalender (Sp. 852).

Neuert, Hans, Schauspieler und Schriftsteller, * 16. Mai 1838 München, † das. Juni 1912 Baden (Schweiz), dort seit 1872 am Volkstheater, 1879–93 im Ensemble der »Münchener«, dann am Gärtnerplatz-Theater in München tätig, schrieb, gemeinsam mit L. Ganghofer (s. d. 2) u. a., wirkungsvolle bayrische Volksstücke.

Neue Rundschau, in Berlin erscheinende Monatschrift für Literatur, Kunst und Wissenschaft, ist aus der 1889 gegründeten Zeitschrift »Freie Bühne für modernes Leben« hervorgegangen.

Neuer Wasserweg, s. Neue Waterweg.

Neue Schule, Reformschule, i. Schulreform.

Neue Sterne, s. Fixsterne (Sp. 803 ff.).

Neues Testament, i. Bibel. [Menschenrechte.

Neues Waterland, Bund, i. Deutsche Liga für

Neue Welt, i. Amerika (Sp. 474); vgl. Alte Welt.

Neue Würze, i. Pimenta.

Neue Zeit, Die, 1883–1923 sozialistische Wochenschrift, die sich unter Leitung Karl Kautskys zum einflußreichsten Organ des Marxismus entwickelte.

Neue Zürcher Zeitung, dreimal täglich in Zürich erscheinende Zeitung, Hauptorgan des deutsch-schweizerischen Liberalismus, 1780 als »Nachrichtenblatt« gegründet, erschien bis 1821 als »Zürcher Zeitung«.

Neufahrwasser, Hafen und Vorstadt von Danzig, an der Danziger Weichsel.

Neuschâteau (spr. nöschatö), 1) Arr.-Hauptstadt in der belg. Prov. Luxemburg, (1921) 2459 Ew., an der Bahn Libramont-Arlon (Station Longlier-N.), hat Tribunal, Sägewerke, Brauerei, Schieferbrücke. — 2) Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. Vosges, (1921) 4026 Ew., an der Maas, Bahnknoten, hat alte Kirchen (Saint-Nicolas, 11.–13. Jh.; Saint-Christophe, 12.–15. Jh.), Schlossruine, Kloster, alte Bürgerhäuser, Handelsgericht, Kleinereisenindustrie und Wollspinnerei. N. wurde 1641 von den Franzosen genommen. In der Begegnungsschlacht bei N. 22.–23. Aug. 1914 warf die 4. deutsche die 4. französische Armee auf die Maas zurück.

Neuschâtel (spr. nöschatö), fälschlich für Neuchâtel (s. Neuenburg).

Neuschâtel (spr. nöschatö), Nicolaus van, genannt Lucibel, niederl. Maler, * um 1527 in der Grösch. Bergen (Hennegau), † nach 1590 Nürnberg, Schüler des P. Coet van Aelst in Antwerpen, lebte in Mons, seit 1561 in Nürnberg. Charaktervolle Bildnisse von ihm in München, Berlin u. a. D.

Neuschâtel-en-Bray (spr. nöschatö-ang-brä), Stadt im franz. Dep. Seine-Inférieure, (1921) 4013 Ew., an der Béhune und an der Bahn Paris-Dieppe, hat Kirche Notre-Dame (12.–16. Jh.), Klostertrümmer, Handelsgericht, Kiefer- und Marktentlässe (bondon), Wagen und handelt mit Weiz, Geflügel und Eisen.

Neufeld an der Leitha (ungar. Lajta-Újsfalú, spr. lö-ü-ij-sälü), Großgemeinde im österr. Burgenland, Bezg. Eisenstadt, (1923) 3079 Ew., an der Bahn Ebenfurth-Ödenburg, hat Zute- und chemische Industrie, Braunkohlenbergbau (1925: 374 000 t).

Neuffen, Stadt in Württemberg, OA. Nürtingen, (1925) 1916 meist ev. Ew., an der Bahn Nürtingen-N., hat Finanzamt, Realschule. Strickwaren-, Werkzeug-, Maschinenfabrik und Kalksteinbrücke. Nahebei der Regelberg Hohenneuffen (743 m) mit Ruine der gleichnamigen Festung (12. und 16. Jh., 1801 geschleift). — N., im 12. Jh. genannt, 1301 als Stadt bezogen, gehört seit 1301 zu Württemberg. *Lit.*: Kapff, Hohen-N. (2. Aufl. 1886). [alter Name für Kanada.

Neu-Frankreich (Nouvelle-France, spr. nuwöl-frangsch),

Neu-Freiburg, brasil. Kolonie, s. Nova Friburgo.

Neufreistett, Stadt in Baden, Amt Rehl, (1925) 307 Ew., in der Nibbenebene, an der Bahn Rehl-Bühl, hat Zigarrenfabriken, Viehhandel. — N., 1740 als Stadt gegründet, gehörte zu Hanau-Lichtenberg und wurde 1803 badiisch.

Neufuchsin, s. Rosanilin.

Neufundland (engl. Newfoundland, spr. nüsfaynländ oder -sändlän oder nüsfändlän, franz. Terre-Neuve, spr. tür-nöw), brit. Insel an der atlantischen Küste von Nordamerika (s. Karte bei Kanada), zwischen 46° 37' und 51° 39' n. Br. und 52° 38' und 59° 26' w. L., dem Lorenzgolf vorgelagert, von Labrador durch die Straße von Belle-Isle, von Cape Breton durch die Cabotstraße getrennt, umfaßt mit den zahlreichen kleinen britischen Nebeninseln 110 670 qkm und (1925) 261 356 Ew. (2,4 auf 1 qkm), darunter (1921) 86 576 kath., mit dem Anteil an Labrador rund 400 000 qkm und (1925) 265 291 Ew. Die felsigen Steilküsten werden im Winter und Frühling von dichten Nebeln verhüllt und von Eis blockiert. Sie sind von breiten, tiefen Baten und Fjorden geschnitten, die zahlreiche Vorgebirge (Kap Race, Kap Ray, Kap Norman) und Halbinseln (z. B. Avalon) abgliedern. Das Innere der Hauptinsel ist hohes Land, vielfach gebirgsartig (Long Range 600 m), größtenteils aus archaischen Gesteinen und paläozoischen Schichtgesteinen. Weite Strecken sind kahle Felsflächen mit erraticen Blöcken, andre sind Heiden oder Torfmoore. Doch gibt es auch Wiesen- und Waldlandschaften. Von den zahlreichen, vielfach zu Seen erweiterten Flüssen ist der bedeutendste der 320 km lange Exploits River. Das Klima ist unter dem Einfluß der kalten Polarströmung kühler als unter ähnlichen Breiten in Europa (Saint Johns: Jahresmittel 4,8°, Januar – 4,6°, August 15,5°, niedrigste Temperatur – 29,4°, höchste 33,3°, Regenmenge 1400 mm, Niederschlagsstage 220, darunter 74 Schneetage); Stürme und Nebel sind häufig. Der Wald (Fichten, Tannen, Birken) ist vielfach stattlich. Die Tierwelt ist die des Festlands.

Die ursprüngliche Bevölkerung der Beothuk (Algonkin) ist, durch die Franzosen fast ausgerottet, seit 1827 verschwunden. Später wanderten Witmat ein. Die weiße Bevölkerung betrug 1713 kaum 5000, 1800 schon 20000. In den Volkunterricht (1121 Elementarschulen) teilen sich die Konfessionen. Katholische Bischöfe residieren in Saint Johns, Harbor Grace und New George's, ein anglikanischer in Saint Johns. Die nughbare Bodenfläche wird auf 4 Mill. ha angegeben, ist aber nur zum kleinsten Teil benutzt. Der wenig ergiebige Ackerbau liefert Kartoffeln, Rüben, Kohl, Weizen, Hafer. Der Viehstand zählte 1921: 16340 Pferde, 27721 Rinder, 86732 Schafe und 14573 Schweine. Bedeutender ist die Forstwirtschaft. Die Haupterwerbsquelle, die Seefischerei auf Kabeljau, Hering, Hummern, Kloben usw., beschäftigte 1921: 65448 Personen. Künstliche Zucht von Kabeljau und Hummern wird besonders in der Trinitybai betrieben. Am reichlichsten sind die Neufundlandbank (s. d.) im O. und S.D. der Insel, dann die 200 km östl. liegende Färöische Kette. Nicht unbeträchtlich ist der Mineralreichtum. Die Gold-, Silber- und Bleierze werden wenig abgebaut, um so mehr die Kupfererz- und Brauneisenerzminerale. Der Wald wird mit Hilfe der reichen Wasserkräfte ausgenutzt (Sägemühlen, Holzstoff-, usw. Fabriken). Die Einfuhr von Brotstücken, Woll- und Baumwollwaren, Kurzwaren usw., besonders aus den Ver. St. v. A., Kanada und England, wertete 1926 27: 47,2 Mill. \$, die Ausfuhr von Fischerei- und Bergbauzeugnissen, Holzstoff und Papier, besonders nach Portugal, Brasilien, Spanien, Kanada, England und den Ver. St. v. A. 46,4 Mill. \$. Der Schiffsverkehr betrug im Ein- und Ausgang 1925/26: 2092312 Reg.-T., davon 1324527 Reg.-T. britisch. Die Heimatsflotte umfaßte 1926: 3104 meist kleinere (Segel-) Schiffe mit 160717 Reg.-T. Eisenbahnen gab es 1925: 1532 km, Telegraphen 8000 km. In der Trinitybai landeten vier Kabel von Valentia her, bei Saint Johns ein weiteres.

N. ist britisches Dominion mit Selbstverwaltung, das 1927 auch den größten Teil Labradors zugesprochen erhielt. Den Gouverneur ernennt die englische Krone; er bestimmt die 10 Minister und die 24 auf Lebenszeit gewählten Mitglieder des Gesetzgebenden Rates; die 36 Mitglieder des Abgeordnetenhauses wählt das Volk auf vier Jahre. Staatshaushalt 1925/26 in Einnahmen u. Ausgaben je 9,8 Mill. \$, Staatsschuld 1926: 67,02 Mill. \$. Hauptstadt ist Saint Johns. Vgl. auch Kanada (Sp. 920).

Geschichte. N., angeblich 1497 von Cabot entdeckt, wurde 1583 von Sir Humphrey Gilbert für England besetzt und wegen des Fischreichtums seiner Gewässer, aus dem auch andre Nationen Nutzen zogen, zunächst *Vacallao* (basilisch; »Kabeljauland«) genannt, war bis 1610 nur Stützpunkt für den Fischfang. Dann begann die streckenweise Besiedlung. An verschiedenen Stellen der Südküste ließen sich 1639 Franzosen nieder, 1662 gründeten diese das Städtchen Placentia. 1713 (Utrechter Frieden) wurde der englische Besitz von N. bestätigt; das den Franzosen gelassene Fischereirecht gab zu Streitigkeiten Anlaß, bis Frankreich 1904 (Londoner Vertrag) darauf verzichtete. 1713—1825 dehnte sich die Siedlung über die ganze Insel aus und die Kolonie erhielt einen Gouverneur. 1867 blieb N. der kanadischen Föderation fern, um nicht deren Wirtschaftsorganisation eingegliedert zu werden und um sich die Verfügung über die Fischerei zu erhalten. Es erhielt, wie die andern Dominions, Selbstverwaltung.

Streitigkeiten zwischen N. und den Ver. St. v. A. über den Fischfang wurden durch das Haager Schiedsgericht 1910 zugunsten von N. beendet. 1918 ging es zur allgemeinen Wehrpflicht über; 12000 Neufundländer nahmen am Weltkrieg teil. Vgl. Amerika (Sp. 475). *Lit.*: Bromse, History of N. (1895); F. Fairfax, N. (1912); R. Perret, La Géographie de Terre-Neuve (1913); S. M. Ami, Canada and N. (2. Aufl. 1915); Birkenhead, The Story of N. (2. Aufl. 1920); L. Hamilton, N., Englands älteste Kolonie (in »Zeitschrift f. Politik«. 1925); »Yearbook of N.« (jährlich). **Neufundlandbank**, steil aus der atlantischen Tiefsee aufsteigendes unterseeisches Plateau, lehnt sich im S.D. an Neufundland an und erstreckt sich mit 150000 qkm Fläche 500 km weit in südöstlicher Richtung. Abgesehen von Tälern (bis 200 m unter dem Meeresspiegel) ist das Meer über der N. im allgemeinen 50—100 m. an einzelnen Stellen wenig über 7 m tief. Ihr sandiger oder schlammiger, von erratischen Gesteinen bedeckter Boden ist der Zummelpfanz eines überreichen Planktonlebens. Es nährt die kleinern Fische, die Nahrung des hier in ungeheurer Anzahl vorkommenden Kabeljaus. Häufig ist die Bank in dichte, oft wochenlang anhaltende Nebel eingehüllt. Von dem Gaus der hier schmelzenden Eisberge nimmt die Aufschüttung der Bank stetig zu. Verühmt sind seit Anfang des 16. Jh. die N.-Fischereien, die jetzt ausschließlich Franzosen, Angehörige der Ver. St. v. A. und Neufundländer betreiben. Den Jahresertrag dieser reichen Fischereigründe schätzt man auf 185000 T. *Lit.*: R. Linssen, Beiträge zur Kenntnis der phys. Verhältnisse der N. (1914); S. M. Grossetête, La grande pêche de Terre-Neuve et d'Islands (1921). **Neufundländer**, s. Hunde (Sp. 97).

Neufürstliche Häuser, s. Altfürstliche Häuser.

Neugeborenenpflege, unterscheidet sich von der des Säuglings im wesentlichen durch besonders reinliche Behandlung des Nabels (s. d.), ferner durch die Ernährungsweise, da die mütterliche Brust meist erst allmählich in Tätigkeit kommt und das Neugeborene noch ein sehr geringes Nahrungsbedürfnis hat, sodaß bei zu wenig Brustmilch höchstens etwas saccharin-gefüllter schwarzer Tee gegeben zu werden braucht (s. auch Kindernahrung). Regelmäßiges, 3—4stündliches Anlegen und Einhaltung einer 8stündigen Nachtpause sind zur Erziehung des gesunden Kindes und zur Anregung der mütterlichen Brust vom zweiten Tag an **Neugeborenes**, s. Kind. [durchzuführen.]

Neugebäu (tschech. N d h n ě, spr. Nahnje), Stadt im südwestlichen Böhmen, (1921) 2584 tschech. Ew., an der Bahn Mattau—Taus, hat BezG. und Textilindustrie. Nördlich die Ruinen Riesenberg und Herrenstein. **Neugeib**, Bezeichnung vieler Farbstoffe: Chrom-, Echt-, Sauregelb usw.

Neugeorgia, Archipel, s. Salomon-Inseln.

Neu-Germania (Nueva Germania, spr. -Ähne), 1837 gegründete deutsche Kolonie in Paraguay, Dep. San Pedro, etwa 150 Ew., baut Apfelsinen, Bananen, treibt Viehzucht.

Neugersdorf, Stadt (seit 1924) in Sachsen, Amtsh. Löbau, (1925) 11165 Ew., in der Oberlausitz, nahe der tschechoslowakischen Grenze, an der Bahn Wichschwerda—Zittau, hat Zollamt, Webereien, Arbeiterbekleidungs-, Maschinen-, Glas-, Webstuhl- und Schuhfabriken. **Neugewürz** (Piment), s. Pimenta.

Neugranada, s. Kolumbien.

Neugriechen (Hellenen), s. Griechenland (Sp. 602).

Neugriechisch, s. Neugriechische Sprache.

Neugriechische Literatur. Der Dualismus, der die n. L. in Sprache, literarischer Technik und innerem Phantasie- und Ideeninhalt bis in die jüngste Zeit durchzog, ist begründet in einer älteren Kulturströmung, die von Byzanz, und einer jüngeren, die vom Romanentum ausging. Jene beherrschte als dünne Oberströmung das ganze griechische Sprach- und Volksgebiet bis in das 13. Jh., und erst mit der venezianisch-fränkischen Eroberung des eigentlichen Griechenland und der ägäischen Inseln machte sich eine volkstümliche Unterströmung geltend, die im 16. und 17. Jh. ihre größte Stärke erreichte, im 17. und 18. Jh. wieder abnahm, um im 19. Jh. mit der neu auflebenden Volkspoesie allmählich wieder vorzudringen und den Grund zu einer nationalen Kunsliteratur zu legen.

Am frühesten vollzog sich die Verschmelzung byzantinischen und romanischen Geistes auf den Inseln des Archipels im 13. und 14. Jh. Damals herrichten auf Zypern die Lusignans, auf den südlichen Sporaden mit Rhodos als Mittelpunkt die Johanniter, auf Kreta die Venezianer, und der Geist der Troubadours und des Rittertums drang in den hellenistisch-byzantinischen Liebes- und Abenteuerroman ein: einige mittelalterliche *Verromane* lassen noch den Dualismus erkennen, während in dem etwas später, aber nicht erst im 16. Jh. entstandenen »*Erotokritos*« des kretischen Venezianers Vinzenz Kornaros der Geist des Rittertums und der des griechischen Volkstums sich fest verschmolzen haben. Auf Kreta zeigten sich dann im 16. und 17. Jh. unter italienischem Einfluß Ansätze zu einem weltlichen und einem geistlichen Volksdrama (»*Erophiles*« des Chortagis und »*Opfer Abrahams*«).

Die Wurzel der Volksdichtung liegt in hellenistischer Zeit; aus ihr hat sie die Vorliebe für das Lyrische. Selbst die wenigen epischen Stoffe des Mittelalters, wie *Digenis Akritas* (s. d.), sind stark lyrisch gefärbt, sind auch im Laufe der Zeit »zerfungen« und damit ihres epischen Gepräges beraubt worden. Auch hat die Volksdichtung nur wenige alte Stoffe bewahrt: die älteste geschichtliche Gestalt ist der zu einer mythischen Figur gewordene Alexander d. Gr. Selbst aus byzantinischer Zeit ist, außer den Araberkämpfen, nur die Erinnerung an den Fall von Konstantinopel volksdichterisch verklärt, und erst das Ende der türkischen Zeit mit den die Freiheit ankündigenden Liedern der Kleften tritt in ein helleres Licht. Von alten Balladenstücken sind besonders beliebt der vom Toten Bruder und vom Bau der Artabridge, beide tragischen Inhalts und auf der ganzen Balkanhalbinsel verbreitet. Dagegen sind die eigenartigen Charoslieder echt griechische Phantasiegeschöpfungen, während die Totenklagen (»*Mirologien*«) an die forjischen erinnern. Die heitere Seite des Volkscharakters zeigen die zahlreichen Liebes- und Tanzlieder. Nach der Eroberung der Insel Kreta durch die Türken (1669) trat Konstantinopel wieder in den Mittelpunkt des geistigen Lebens der Griechen. Die Janarioten (s. Janar) brachten eine neue geistige Aristokratie hervor, die tief in der Überlieferung byzantinischer Scholastik und Dialektik wurzelte. Die Schulen, die durch die Freigebigkeit der Janarioten entstanden, voran die große Patriarchatschule in Konstantinopel, waren Gelehrtenschulen, in denen ausschließlich das kirchliche, seit Ende des 18. Jh. auch das klassische, nicht aber das moderne Griechisch gelehrt wurde. Erst *Ab. Koraïs* (s. d.) schuf einen nachvollenden, wenn auch nicht rein volkstümlichen Prosaftitel; er war aber kein Dichter, sondern ein Philolog. Da auch nach Gründung des Königreichs Griechenland

(1832) und der Universität Athen (1837) die höhere Bildung in den Händen von Janariotenfamilien als einziger Bildungsschicht lag, entstand in Athen eine allem Volkstümlichen abgewandte akademische Dichterschule, die 50 Jahre lang das Feld behauptete. Ihre Vertreter waren fast ausschließlich Universitätsprofessoren oder Diplomaten: *Zambelios*, *Al. Sugoß*, *Al. Rangabé*, *Th. Orphanidis*, *J. Karasukas*, *D. Bernardakis*, *P. Kalligas*, *E. Rhoidis*, *Al. Vlachos*, *Sp. Vassiliadis*. Nur wenige ihrer dichterischen Werke, deren Stärke in der Satire liegt, haben ihre Zeit überdauert, wie das Zeitbild »*Thanos Vlekas*« von *Kalligas* und die »*Päpstin Johanna*« von *Rhoidis*. Volkstümliche Strömungen sind in der Janariotendichtung nur vor Errichtung des Königreichs zu finden, wie in den Liedern von *Alth. Christopoulos*, den Fabeln von *J. Villaras*, den satirisch-komischen Dichtungen von *Rizos Nerulos*.

Unabhängig von dieser klassizistischen Richtung der Kunstdichtung bereitete sich seit 1830 eine volkstümliche Dichtung auf den Ionischen Inseln vor, die durch ihre lange Zugehörigkeit zu Venedig von italienischer Kultur durchdrängt, doch dem Griechentum nicht entfremdet waren. Am *D. Solomos* sammelte sich in Korfu ein Kreis von Dichtern, wie *Thyraldos*, *Kalvos*, *Tergetis*, *Markoras*. Nur der Satiriker *Al. Lasfkaratos* stand abseits. Von Korfu aus verbreitete sich die volkstümliche Kunsthier über das festländische Griechenland. Die Vermittlung stellte der romantische Verherrlicher des Kleftentums *Al. Vassilouris* her.

In dem seit 1885 blühenden Athen fand die neue volkstümliche Lyrik bei der literarischen Jugend starken Widerhall. Einige ältere, wie *J. Zambelios* (1805–56), *Al. Paraschos* (1833–95) u. *Al. Provelengios* (* 1850), vereinigten noch beide Richtungen. Dann aber fand ein neues Dichtergegeschlecht einen Führer in *K. Palamas*, der sich an der Volkspoesie wie an der Technik des *D. Solomos* und der Poetik der französischen *Barnassier* geschult hatte. Die bedeutendsten lyrischen Talente neben und nach ihm sind *G. Drossinis*, *J. Polemis*, *K. Hadzopoulos*, *M. Malakassis*, *J. Gryparis*, *Z. Mabilis*, *L. Porphyras* u. a. Während sie noch in Natur und Heimat wurzeln, zieht eine jüngere Dichtergemeinde die Antile in den Kreis ihrer Darstellung, teils, wie *S. Skipsis* und *Al. Sikelianos*, in apollinischer, teils, wie *K. Barnalis*, *L. Malanos* und *Theone Drakopulu*, in dionysischer, teils, wie *Kavaphis*, in satirischer Auffassung. Hauptorgan dieser Gruppe war die Zeitschrift »*Grammata*«. Hierher gehören auch die mehr kosmopolitischen Dichter *P. Vlastos*, *L. Papandoniu* und *K. Uranis*. Neuerdings macht sich wieder eine Hinwendung zur Heimatdichtung geltend, z. B. bei *N. Petmesas* und *G. Athanas.*

In der Novellistik hat sich die volkstümliche Sittenbildung mit starker Betonung des Lokalcolorits und die Charakterdarstellung seit den 1890er Jahren stark entwickelt, nachdem schon *D. Vikelas* (»*Lukis Laris*«) darin vorangegangen war. Hauptvertreter der ersten waren *N. Hefalios* (1849–1923), *Al. Papadiamandis* (1850–1912), *Al. Karavittas* (1867–1923) und *J. Vlachopoulos* (* 1863), der letztern besonders *Gr. Xenopoulos* (* 1867), *E. Nirvanas* (* 1866), *K. Hadzopoulos* (1863–1920) und *K. Theotokis* (1872–1922). Schildern die Genannten ausschließlich Bauern- und Seemannstypen, so die jüngere Generation teils

deklaßierte und dekadente bürgerliche Typen, wie der fruchtbare D. Butyras (* 1875), D. P. Tangelopoulos (* Seitab von der Liebe, »Themis Branas«), Mitolaidis, J. Peridis, teils proletarische Typen, so K. Paroritis (* 1880; »Die Toten des Lebens«, »Im Leben der Dämmerung«), V. Feris (* »Johann Zebaoth«).

Der moderne Roman steht noch in den Anfängen. Hauptvertreter des erotischen Romans sind Gr. Xenopoulos (* »Der rote Fels«, »Aphrodite«, »Welt und Weltfreunde«, »Die dreigestaltige Frau«) und D. Kokinos (* »Das Debut«, »Die Dame mit dem Schirmmel«, »Vera Lambi«, des satirisch-sozialkritischen K. Papadopoulos (* »Ein übermensch«, »Herbst«, K. Theotokis (* »Die Sklaven in ihren Fesseln«, K. Paroritis (* »Im Lauchapparat«, »Das große Kind«, »Der rote Boot«, »Die zwei Wege«). Thras. Katanakis (* »Die Prinzen«, Amilia Daphni (* »Smaros Talente«).

Hat auf den Roman das russische Vorbild Dostojewskis und Gorkis stark gewirkt, so steht das moderne Drama mehr unter dem Einfluß des skandinavischen (Ibsen, Strindberg). Nur Gr. Xenopoulos zeigt (* »Photini Sandri«, »Die einzige Tochter«, »Seelenabbath«, »Menschenlos«) noch romanischen Einfluß, während J. Kamissis (1872–1901) zweifelnd dem nordischen Realismus nachstrebt (* »Mij Anna Cougley«, »Die Mordende«, dabei auch G. Hauptmanns Einfluß erkennen läßt (* »Der Mutter Ring«). Hauptvertreter des modernen Sitten- und Familienstücks sind Sp. Melas (* »Der Sohn des Schattens«, »Das rote Hemd«, »Das zerstörte Haus«, »Weiß und Schwarz«, »Eine Nacht ein Leben«) und Pan delis Horn (* »Familie Petrochari«, »Melachra«, »Das schwarze Schiff«, »Das Fruchtden«, »Die junge Dalmatin«). Die besten Lustspiel- und Possendichter sind N. Laskaris, Th. Synadinos und P. Moraitinis.

Bedeutende literarische Zeitschriften erschienen in Athen: »Pandora« (1851–70), »Hestia« (1876–94), »Numas« (1910–24), »Parnassos« (1877–94), »Harmonia« (1895–98; 1900–05), »Panathenaea« (1900 bis 1915), »Nea Hestia« (seit 1927); in Alexandria: »Nea Zoi« (1904–12), »Grammata« (1911–20).

Übersetzungen: H. Lübbe, Neugriech. Volkslieder (2. Aufl. 1897); N. Dieterich, Neugr. Lyriker (1928); Novellen von D. Niketas u. N. Kerkavitsas, deutsch in »Reclams Univ.-Bibl.«, andre in »Meyers Volksbüchern«.

Lit.: K. Krumbacher, Gesch. der byzantin. Lit. (2. Aufl. 1897; Abidn. »Bulgärliteratur«); N. Dieterich, Gesch. der byzantin. und neugriech. Lit. (1902); D. C. Pesseling, Histoire de la littérature néogrecque (1922); S. Pernot, Etudes de litt. néogrecque (1916–18, 2 Bde.).

Neugriechische Sprache. Das Neugriechische ist der letzte Ausläufer der hellenistischen Weltsprache, hat also mit den alten Mundarten nichts zu tun; nur das sog. *Kanische* im östlichen Peloponnes zeigt dortige Spuren. Die meisten Eigentümlichkeiten, vor allem der Ersatz des musikalischen durch den expiratorischen Akzent, und in Verbindung damit die Ungleichung zwischen langen und kurzen Vokalen, ferner Stazismus (s. d.), Vorliebe für Reibe- statt Verschlußlaute u. a., haben sich schon in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten entwickelt, ebenso Wortschatz, Bedeutungslehre und Syntax. Eine weitere Folge der hellenistischen Sprachverhältnisse ist ein Nebeneinander von Literatur- und Umgangssprache, das sich in byzantinischer Zeit fortsetzte und noch heute nicht über-

brückt ist; in der schönen Literatur hat sich zwar die Volkssprache seit etwa 1888 durchgesetzt, in Wissenschaft und Presse herrscht aber noch die herkömmliche Schriftsprache (* »Katharevousa«).

Grammatiken: Thumb, Hb. der neugriech. Volkssprache (2. Aufl. 1910) und Gramm. der neugriech. Volkssprache (* Sammlung Göschen, 2. Aufl. 1928); Pernot, Grammaire grecque moderne (3. Aufl. 1920); Wied, Neugriechisch (3. Aufl. 1900); Petraris, Hb. der neugriech. Volkssprache (1908). — Wörterbücher: Petraris (1897) und Mitotakis-Dietrich (1905 und 1909), Kussopulos (1900), Hepites, Hellenisch-gallisches Lexikon (1908–09). — Sprachführer: Mitotakis (* Meyers Sprachführer, 1892); S. Barth, Neugriechisch (* Metoula-Sprachführer, o. J.). — Chrestomathien: J. Kalitsunakis (* Samml. Göschen, 1914); Pernot (1910); Brighenti (* Manuali Hoepli, 1908). — Wissenschaftliche Werte: G. N. Sagidakis, Einleitung in die neugriech. Grammatik (1892); A. Yannaris, A Historical Greek Grammar (1897); R. Dieterich, Untersuchungen zur Geschichte der griech. Sprache (1893); Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus (1901); Krumbacher, Das Problem der neugriech. Schriftsprache (1903).

Neugroßchen, von 1840 bis 1875 sächsische Silberwährung zu 10 Pf. = 1³⁰ Taler.

Neugrün, s. v. Malachitgrün oder Mitisgrün.

Neuguinea (spr. -gi-; s. Karte »Australien« und »Ehemalige Deutsche Kolonien VII« bei Deutsches Reich), nach Grönland die größte Insel der Erde, zwischen 0° 19' und 10° 43' s. Br. und 131 und 151° ö. L., vom Stillen Ozean im Norden bespült, im S. durch Korallensee, Torresstraße und Arafurasee von Australien gescheiden, schließt sich im W. an die ostindische Inselstrecke an. Schmale Meeresstraßen trennen auch Bismarck-Archipel, Louisiaden und D'Entrecasteaux-Inseln ab. N. ist 2400 km lang, bis 660 km breit und hat 785 000 qkm, mit den geographisch zugehörigen Inseln und Inselgruppen noch innerhalb des Flachseeoceans 814 000 qkm. An den zentralen Körper setzen sich zwei Halbinseln an: eine durch Geelvinkbai und McCluergeolf gegliederte und eine vom Papua- und Huongolf zusammengegrenzte (mit dem bis 3000 m hohen Arafuragebirge). Die flussreiche Insel ist im S. Tiefland und trägt im N. den ein Küstengebirge, in der Mitte eine OSD. streichende Korallküste, deren Teile Karl-Ludwig-, Albert-Viktor-, Albert-, Bismarck-, Musgrave-, Owen-Stanley-Gebirge usw. heißen. Im westlichen, niederländischen Anteil erreicht sie 4500 bis über 5000 m (Wilhelmina-, Juliana-, Ddenburg-, Carlensspitze) und trägt Schnee und Gletscher. Die Spuren eiszeitlicher Vergletscherung reichen bis 2600 m herab. Im ehemals deutschen Gebiet werden 4300 m erreicht, und das die schmale Südküste hinüber durchziehende Owen-Stanley-Gebirge mag Gipfel bis zu 4000 m haben. Das Zentralgebirge besteht im Kern aus goldführenden altkrystallinen Gesteinen, vielfach von Sedimentbildungen bis zum Tertiär überlagert. Das nördliche Küstengebirge ist durch tiefe Einbrüche zerstückelt und erreicht im vulkanischen Finisterregebirge 3200 m und im alpinen Aluplateau Saruwaged 4180 m. Im SO. sind viele erloschene Vulkane, und die Nordküste begleiten schwach tätige Inselvulkane. Nördlich vom Küstengebirge zieht ein schmaler Tieflandsstreifen von der Geelvinkbai bis zum Huongolf. Das südliche Schwemmland ist ein Tiefland durchströmt der Fly (s. d.), der längste Wasserlauf. In die Torresstraße mündet der Mai-Russa (s. Baxter). Zur Nordküste gehen

Mamberamo (Amberno, Kuchuffen) und Wusfi (s. Markham), Sepit (s. Kaiserin-Augusta-Fluß), Otilienfluß (s. Manu) und Rabenau (s. d.) und bieten schiffbare Wasserstraßen bis in das unwegsame gebirgige Binnenland. — Das feuchtheiße Äquatorialklima (25–28°) mit gleichmäßigem Temperaturgang und großen, nach Ort (1300–7000 mm) und Jahr stark wechselnden Niederschlagsmengen, ist zur Regenzeit an den niedrigen Küsten ungesund. Im Sommer herrscht der Nordwestmonsun, im Winter der Südostpassat. Jener bringt den nördlichen, dieser den südlichen Strichen Regen. Doch hat der niederschlagsärmere Süden eine Trockenzeit, die das Vorherrschende ausgedehnte Grasavannen bedingt. — Der sehr fruchtbare Boden trägt üppigen Pflanzenwuchs, eine Mischung indomalaiischer, australischer und endemischer Formen. Australisch sind Melaleuca, Casuarinazeen, Azazien und Eucalyptus-Arten. Sie finden sich namentlich in den Savannen des Südens. Im übrigen herrschen an den Flachküsten Mangroven, reiche tropische Wälder aus Palmen- und Baumfarnen sowie Sumpfe vor. Die Baumgrenze verläuft etwa bei 3500 m. Kolos- und Sagopalme, Brotbaum, Pandanus, Banane, Betelpfeffer, Arelanuß, Yams und Taro werden vielfach angebaut. — Die Tierwelt enthält die meisten australischen Beuteltiere; die Baumkängurus sind N. eigen, ferner das wohl aus China eingeführte, dann verwilderte queneische Schwein sowie Mäuse und Fledermäuse. Die Vogelwelt ist gekennzeichnet durch die auf N. und die benachbarten Inseln beschränkten Paradiesvögel, viele Arten von Papageien und Tauben und den Kasuar. Die Amphibien sind australisch, die Reptilien ein Gemisch australischer und orientalischer Formen. Viele eigenartige Formen weist die Insektenwelt auf. — Die Bewohner sind an Nord-, Ost- und Südostküste melanesische Stämme (Zabini, Massini, Motu, Moro u. a.), die teilweise an den Flußläufen (z. B. Kaiserin-Augusta-Fluß) weit ins Innere gedrungen sind. West- und Südküste sowie das gebirgige Innere bewohnen Papua (Kai, Koiari, Kivio, Koita, Marindanim, Monumbo, Poum, Pesehensis, Mor u. a.) und Zwergstämme (Tapiro u. a.). Vgl. Tafel »Australische und Melanesische Völker«, 5 u. 8, und Tafeln »Naturvölker« sowie Tafel »Australisch-ozeanische Kultur u. Altertümer I.« — Die wirtschaftliche Entwicklung beruht auf dem von Weißen geleiteten und mit einheimischen oder eingeführten farbigen Arbeitern betriebenen Plantagenbau. Dazu kommen mancherlei Meereserzeugnisse und Schvengold. An einigen Stellen ist Erdböll nachgewiesen. Politisch gehört N. nach dem Auscheiden Deutschlands den Niederlanden und dem Australischen Staatenbund:

	qkm	Einw.
Niederländischer Besitz	390 000	196 000 (1920)
Ehemals deutscher Besitz	180 000	110 000 (1921) ¹
Britischer Besitz	234 500	276 000 (1926) ²
Zusammen:	804 500	582 000

¹ Mit Bismarck-Archipel und nördlichen Salomonen 240 000 qkm und 400 000 Einw., darunter 3173 Nicht-Eingeborne (715 Briten, 579 Deutsche, 1402 Chinesen u. a.). — ² Darunter 1086 Weiße.

1) Niederländisch-N. umfaßt den westl. vom 141. Meridian gelegenen Teil von N. und die der Nordwestküste vorgelagerten Papuainselfn (Waigöu, Salwati, Misol, i. die Einzelartifel), die Inseln an der Südküste (Frederik-Hendrik-Inselfn u. a.) und der Nordküste. Die Holländer legten 1828 Fort Dubus an, gaben es aber 1836 wieder auf. Sie haben neuerdings der Erforschung und Erschließung ihres An-

teils größere Aufmerksamkeit geschenkt. Sogenannte Schutzhäfen sind Doreh, Unbertak, Tegal und Dobbo. 2) Das ehemalige Deutsch-N. oder Kaiser-Wilhelms-Land, an der Nordostküste, das sämtliche deutsche Südeinseln mit Ausnahme Samoas zu einer Verwaltungseinheit zusammenfaßte. Weiteres s. u. (Geschichte). Australiens Hauptverwaltungsitz ist Madang (Friedrich-Wilhelms-Hafen); andre wichtige Stationen sind Gitahe und Morobe. Dazu kommen mehrere Missionsstationen. Es gibt 8 Funkstellen. 1925/26 wertete die Einfuhr 568 339, die Ausfuhr 1 105 158 £ (fast ausschließlich Kopro).

3) Britisch-N., 1884 unter britischen Schutz gestellt, 1888 Kronkolonie, seit 1901 Territorium des Australischen Staatenbundes, seit 1905 unter dem Namen Papua, umfaßt den südlich von der ehemals deutschen und östlich von der niederländischen Grenze gelegenen Teil von N. und Inselgruppen an der Südostspitze: Moresbyinseln, D'Entrecasteauinseln, Louisiadenarchipel (i. die Einzelartifel) u. a. Haupthafen und Hauptverwaltungsplatz ist Port Moresby. Andre wichtige Stationen sind Samarai und Daru, dazu mehrere Missionsstationen; es gibt 5 Funkstellen. Die Einfuhr wertete 1925/26: 470 774, die Ausfuhr (Kopro, Kautschuk, Gold, Kupfer, Trepan, Perlmuscheln) 649 373 £.

Geschichte. N., 1526 von Spaniern entdeckt und anfangs Papua (nach den Bewohnern), seit 1545 N. (wegen angeblicher Ähnlichkeit der Küste mit der von Guinea) genannt, wurde im 18. J. seit 1828 von Niederländern, im 19. J. seit 1835 von Engländern besiedelt und durch Blackwood, Owen Stanley und Wallace erforscht; seit 1860 beteiligten sich auch Niederländer, Italiener, Deutsche und Russen an der Erforschung. Als Großbritannien 6. Nov. 1884 die britische Herrschaft über den südlichen Teil verkündete, wurde kurz darauf die Nordküste unter den Schutz des Deutschen Reiches gestellt (s. Neuguinea-Kompanie). Die deutsche Kolonie, Kaiser-Wilhelms-Land genannt, bildete zusammen mit Bismarck-Archipel, Karolinen und Marianen (i. die Einzelartifel) ein Schutzgebiet, das 1914 Australiern und Japanern in die Hand fiel. 1920 britisches Mandatsgebiet wurde und seit 1921 als »Territory of New Guinea« australischer Verwaltung unterstellt ist. Erst 1927 wurde das Verbot der Einreise Deutscher in das Mandatsgebiet zurückgezogen. Vgl. Kolonien (Sp. 1579). Lit.: A. E. Pratt, Two Years among N. G. Cannibals (1906); M. Wichmann, Nova Guinea. Entdeckungsgeschichte bis 1828 (1909); R. Neuhaus, Deutsch-N. (1911, 3 Bde.); H. Degner, Vier Jahre unter Kannibalen (1920); W. S. Vermooten, Die wissenschaftl.-geograph. Exploration von Niederländisch-N. seit 1903 (bis 1921; 1922); W. Behrmann, Im Stromgebiet des Sepit (1922) u. Das westl. Kaiser-Wilhelms-Land (1924); E. G. Seligmann, The Melanesians of British N. G. (1910); W. S. Saville, In unknown N. (1926); P. Wirz, Dämonen und Wilde in N. (1928); weitere Literatur im »Ethnolog. Anzeiger« (Hrsg. von Seydich und Bujahn, seit 1926).

Neuguineaholz, rotbraunes Holz der Leguminose *Azalia bijuga* (s. Tafel »Rothhölzer«, 9), wird in seiner Heimat (Sehellen bis Polynesien) zum Brücken- und Schiffbau, in Europa als Möbelholz benutzt. Es nimmt bei der Politur vorzüglichen Glanz an.

Neuguinea-Kompanie, 1884 in Berlin gegründete Gesellschaft zur Erwerbung von Kolonialbesitz im W. des Großen Ozeans, erhielt durch kaiserl. Schutzbrief

vom 17. Mai 1885 die Oberhoheit über Kaiser-Wilhelms-Land und Bismarck-Archipel, 15. Dez. 1885 auch über die nördlichen Salomon-Inseln, gab aber diese Rechte 1. April 1899 an das Deutsche Reich zurück und trieb seitdem bedeutenden Plantagenbau (Kopra, Kaffee), Holzgewinnung und Handel. Der Hauptverwaltungssitz wurde 1891 von Finschhafen nach Friedrich-Wilhelmshafen (Madang), 1913 nach Rabaul verlegt. Der Besitz der N. wurde 1920 vom Australischen Vundenteignet (Liquidationszinschen: 40,8 Mill. *R.M.*). 1922–25 erwarb die N. Kaffeeplantagen in Venezuela und gründete 1927 ein Handelsunternehmen in Kamerun. Sie ist an spanischen und englischen Kolonialgesellschaften beteiligt.

Neuhaldensleben, Kreisstadt in der Prov. Sachsen, Regbez. Magdeburg, (1925) 10882 Ew., an der Elbe, Knotenpunkt der Bahn Magdeburg–Obisfelde, hat *U.G.*, *Arb.G.*, Finanz-, Zollamt, Reformrealgymnasium, Landwirtschaftliches Seminar, Heimatmuseum, Steingut-, Porzellan-, Majolika-, Zucker-, Sandschuh-, Malz-, Spritz-, Käs-, Maschinenfabriken, Wagenbau, Brauerei, Viehhandel. — N., 966 genannt, 1179 Stadt, fiel 1179 von der Pfalzgrafschaft Sachsen an das Herzogtum Sachsen, um 1300 an das Erzstift Magdeburg, 1680 an Brandenburg, 1807 an Preußen und ist seit 1815 preussisch. *Lit.*: Th. Sorgenfrey, *Aus N.s Vergangenheit* (1900); Behrend's, *Chronik der Stadt N.* (neue Bearb. von Sorgenfrey, 1903).

Neu-Pamburg (Novo Hamburgo, spr. nowu-ám-bu-rg), deutsche Siedlung im Município São Leopoldo des Staates Rio Grande do Sul (Südbrasilien), mit São Leopoldo und Porto Alegre durch Bahn verbunden. Das ev. Stift Hamburger Berg wird von der ev. Synode von Rio Grande do Sul unterhalten.

Neuhammer (N. am Queis), Dorf in Niederschlesien, Kr. Sagan, (1925) 930 meist ev. Ew., hat Pappenzfabrik und Truppenübungsplatz.

Neuhannover (Lavongai), nördlichste größere Insel des Bismarck-Archipels (s. d.), 1476 qkm, von Korallenriffen begleitet, im Tropic-Gebirge bis 400 m hoch und dicht bewaldet, besteht in der Hauptsache aus Vulkans. — N. wurde 1767 von Carteret als Insel erkannt und Lavongai benannt.

Neuhaus, 1) (N. an der Elbe) Flecken in Hannover, Kr. Bielefeld, (1925) 1005 Ew., an der Bahn Brahlstorf–N., hat Schloß, *U.G.*, Zollamt, Landmaschinen-, Tabakfabriken und Viehhandel. — 2) (N. an der Olt.) Kreisstadt in Hannover, Regbez. Stade, (1925) 1328 Ew., an der Olt (Dampferstation) und der Bahn Harburg–Kuxhaven, hat *U.G.*, Zollamt, Schiffbau, tiefere Nische Gläsel. Löt- und Zigarren. N., 1404 gegründet, gehörte bis 1648 zum Erzstift Bremen und teilte dessen Gesch. *Lit.*: »Aus der Vergangenheit der Gemeinde N.« (Zubüßungschrift, 1904). — 3) (N.-Zugelschieb, früher: N. am Nennweg) Dorf und Luftkurort in Thüringen, Landkr. Sonneberg, (1925) 4769 Ew., 805 m ü. N., im Thüringer Wald, an der Bahn Sonneberg–N., hat Rinderheim, Glas- und Porzellanindustrie. — 4) (N.-Schierfahne) Dorf in Thüringen, Landkr. Sonneberg, (1925) 2466 Ew., im Thüringer Wald, an der Bahn Sonneberg–Stochheim, hat Porzellan-, Schiefertafel- und Spielwarenfabriken. — 5) (N. in Westfalen) Flecken in Westfalen, Kr. Paderborn, (1925) 4495 überwiegend kath. Ew., an der Lippe und der Bahn Bielefeld–Paderborn, hat Mühlenwerke, Fleischwaren-, Röhren- und Möbelfabriken. Garnison: 1. und 2. Stadron Reiter-Regt. 15. — 6) (N. an der Saale)

S. Bad Neuhaus. — 7) (Tschech. Zindrichov Hradec, spr. žindrichov-hradec) Bezirksstadt in Südböhmen, (1921) 9590 tschech. Ew., Knotenpunkt der Bahn Zglaue-Weseli, hat Schloß (13. Jh. mit Archiv und Gemäldesammlung), gotische Propsteikirche, Bez.G., Gymnasium, Textilindustrie, Schuh-, Perlmutterknopf-, Löt- und Stäbelfabriken sowie Sägewerke.

Neuhäus, 1) Frig, Maler, *3. April 1852 Elberfeld, † im September 1922 Düsseldorf, seit 1873 auf der Kunstakademie in Düsseldorf bei E. v. Gebhardt und W. Sohn gebildet, seit 1884 daselbst Lehrer an der Kunstgewerbeschule, machte sich 1878 durch das Bild *Wachermittwochmorgen* (Varnen, Kunstverein) bekannt. Mit dem Bild: *Graf Helfenstein* und die aufrührerischen Bauern (1879, Düsseldorf, städtische Gemäldesammlung) wandte er sich der Geschichtsmalerei zu, die er seitdem fast ausschließlich pflegte. Spätere Hauptwerke: *Begegnung Friedrich Wilhelms I. mit Salzburger Emigranten* (1832, im Besitz der Stadt Köln), *Der Große Kurfürst als junger Prinz im Haag* (1884). Er führte im Rathaus zu Düsseldorf 1896 ein Wandbild (Festspiel vor Kaiser Wilhelm I. im Jahre 1877 im Malzhaus) und 1897–1900 im Rathaus zu Bochum Wandgemälde aus der Stadtgeschichte aus.

2) Karl, Politiker, *23. Okt. 1880 Wobwinkel, Kaufmann, betätigte sich seit 1903 auf dem Boden der Christlich-sozialen Partei, war seit 1910 deren ehrenamtlicher Geschäftsführer, half die Deutschnationale Volkspartei im Industriegebiet organisieren, saß als deren Anhänger 1919–21 in der verfassungsgebenden preussischen Landesversammlung und ist seit 1920 Mitglied des Reichstags.

Neuhäusel (slowak. Nové Zámky, spr. -sámty), Stadt mit geordnetem Magistrat in der Südslovakie, (1921) 19023 ungar. und slowak. Ew., an der Neutra, Knotenpunkt der Bahn Marchegg–Budapest, hat Bez.G., Gymnasium, Weberei, Leder- und Schuhfabriken, Pferde- und Getreidemärkte. — N., in der ersten Hälfte des 16. Jh. von den Graner Erzbischöfen P. Bárdai und N. d'Alba erbaut (ungar. N. d'Alhajvár, später Ersekújvár), wichtige Festung in den Türkenkriegen, war 1663–85 in türkischen Händen. *Lit.*: Matunál, N. unter der Türkenherrschaft (ungar., 1901).

Neuhäusen, 1) (N. auf den Silbern) Dorf in Württemberg, Dist. Ehlingen, (1925) 2689 meist kath. Ew., an der Bahn Würringen–N., hat Schloß, tiefere Webwaren, Meßwerkzeuge, Weißtuch und Seilerei. — 2) (N. bei Sayda) Dorf im sächs. Erzgebirge, Amtsh. Freiberg, (1925) 2872 ev. Ew., an der Elbe und der Bahn Rodau–N., hat Spiel- und Holzwaren- sowie Stuhlfabriken. Nahebei Schloß Puschkestein. — 3) Dorf im Schweiz. Kanton Schaffhausen, (1920) 6466 überwiegend reform. Ew., oberhalb vom Rheinfluss, Knotenpunkt der Bahn Schaffhausen–Eglisau, hat Eisenbahnwagen-, Waffen-, Aluminium-, Kalziumtarbifabriken und Weinbau. N. kam von der Grösch. Klett-au 1656 durch Kauf an Schaffhausen.

Neuhäuser, Dorf und Seebad (1926: 2000 Gäste) in Ostpreußen, Kr. Fischhausen, (1925) 523 Ew., an der Bahn Königsberg–Willau, hat Rinderheim.

Neuhebräische Sprache, s. Hebräische Sprache.

Neuheiduk (poln. Hajduki Nowe), Dorf in Oberschlesien (seit 1922 polnisch), (1910) 6351 Ew., bei Königschütte (Straßenbahn dorthin), hat Steinkohlen-

Neuhochdeutsch, s. Deutsche Sprache. [bergbau.]
Neuhof, 1) Ort in Hessen-Nassau, Kr. Fulda, (1925) 2525 meist kath. Ew., an der Bahn Fulda–Hanau, hat *U.G.*, Dörfl., Kalksalzbergwerk. — 2) Weistüt, s. Kaisheim.

Neuhof, Theodor, Baron von, König von Korrika, * 1694 Köln, † 11. Dez. 1756 London, Sohn eines westfälischen Edelmanns in französischen Diensten, Page der Elisabeth-Charlotte von Orleans, floh 1718 aus schwedischen Dienst nach Spanien, heiratete hier eine Lady Sarsfield, verließ sie und verlor 1719 in Laus Unternehmungen sein Vermögen. N. durchkreuzte Europa als Abenteurer und wurde 1732 Gesandter Kaiser Karls VI. in Florenz. Mit Hilfe der Türken (Tunis) ließ er sich April 1736 zum König Theodor I. von Korrika (s. d.) ausrufen, konnte sich aber gegen Genuesen und Franzosen nicht behaupten und ging 1738 nach England. Erneute Versuche 1743 bis 1749, Korrika zu gewinnen, mißlangen. Sein Sohn Friedrich († 1797 durch Selbstmord), Vertreter Württembergs in London, gab heraus: *Mémoires pour servir à l'histoire de Corse* (1768). *Lit.*: Figgeralb, King Theodor of Corsica (1890); Le Glay, Théodore de N., roi de Corse (1907). **Neuhofen**, bayr. Dorf in der Pfalz, Bez. A. Ludwigs-hafen, (1925) 3083 überwiegend ev. Ev., bei Mutterstadt, liefert Maschinen, Sprungfedermatrizen, Ponig. **Neuholland**, veralteter Name von Australien (s. d., Sp. 1205), von Tasman 1644 eingeführt.

Neuholländer, strauchartige Pflanzpflanzen aus der subtropischen Zone Australiens, Epakridaceen, Proteaceen, Myrtaceen, Papilionaceen u. a., die in Deutschland über Winter im kalten Gewächshaus gehalten werden.

Neuhuns (spr. -heuss), Albert, holländ. Maler, * 10. Juni 1844 Utrecht, † 6. Febr. 1914 Orfelina bei Locarno, auf der Akademie in Amsterdam gebildet, malte unter Einfluß von Israels holländisches Landleben, besonders in Laren, namentlich stimmungsvolle Innenräume. Aus öffentlichem Besitz sind zu nennen: Die Verliebten (1880, Amsterdam, Museum), Bäuerlicher Liebesfrühling (1886, München, Neue Pinakothek). *Lit.*: W. Martin, A. N. Zijn leven en zijn Kunst.

Neuhumanismus, s. Humanität. [o. Z. (1915)]. **Neujahr**, der bei allen Kulturvölkern (außer den mohammedanischen; s. aber unten über das Fest der Perser) gefeierte Tag des Jahresanfangs, jezt bei fast allen Christen der 1. Jan. (bei den Ägypten: 1. Aug., syrischen Christen: 1. Sept., Nestorianern und Jakobiten: 1. Okt. des Julianischen Kalenders [s. d.]), wie bei den Römern, die an diesem Tag dem Janus (s. d.) opferten, sich beglückwünschten und beschenken (auch mußte jeder Klient seinem Patron, ipiter ebenso auch jeder Stadtrömer dem Kaiser, ein Geschenk [strenua] darbringen). Weiteres s. Jahresanfang. Die alten Perser feierten wie die heutigen N. (Nauröz; vgl. aber Ara, Sp. 731) am Tag des Frühjahrsäquinoktiums und schenkten sich Eier. Die Juden (vgl. Feite, Sp. 611; s. auch Nisjan) feiern N. jezt am 1. des Monats Tischi (im Sept.-Okt.). Die alten Griechen begannen das Jahr mit dem Vollmond nach der Sommer Sonnenwende. In China fällt N. auf den Tag nach dem Neumond während die Sonne im Wassermann steht (zwischen 20. Jan. und 18. Febr.; so bis 1872 auch in Japan, bis 1892 in Korea, die beide jezt den Gregorianischen Kalender haben).

Das Glückwünschen zu N. hat sich allgemein erhalten; Geschenke (früher auch in Deutschland üblich) gibt man noch in Frankreich und Belgien, wo man zu Weihnachten nichts schenkt.

Hier und da heißt das Epiphaniensfest Hojes oder Grojes N.

Neujahrsschlacht 1916, Offensive der russischen Südwestarmeen 7 (Schtscherbatschew), 9 (Lefschijfi)

und 11 (Sacharow) unter Swanow vom 27. Dez. 1915 bis 7. Jan. 1916, vornehmlich im Abschnitt Karancze-Toporow mit dem Ziel Czernowig; der Angriff wurde von der österreichisch-ungarischen Armee Pflanzervallin völlig abgeschlagen. [nija-], s. Ceanothus.

Neujerser-See (spr. -schöfste, New Jersey-See, spr. Neujerseralemgemeinde, s. Swedenborg.

Neuilly-Blaisance (spr. nöj-ü-Blaisance), östlicher Vorort von Paris, im Dep. Seine-et-Oise, (1921) 9094 Ev., zwischen dem Plateau d'Ordon im Norden und dem rechten Marneufer im S., hat Posamenten-, Bijouterie-, Töpfereindustrie und Branntweinbrennerei.

Neuilly-sur-Marne (spr. nöj-ü-sur-marne), Dorf im franz. Dep. Seine-et-Oise, (1921) 6271 Ev., an der Marne, hat Straßenbahn nach Paris, Kirche (12. und 13. Jh.), Flußhafen, Staatsirrenanstalt (Ville-Evrard).

Neuilly-sur-Seine (spr. nöj-ü-sur-säin), Stadt im franz. Dep. Seine, (1921) 51590 Ev., nordw. bei Paris, am rechten Seineufer, hat Brücke nach Courbevoie (1772), Flußhafen, Sanatorien, Spitäler, Stiftungshäuser, Teppichweberei, Wäscherei und Baumschulen. — Das Schloss, um 1751 erbaut, gehörte seit 1816 den Orleans und war Sommerresidenz von Louis Philippe (s. Ludwig 38). Es wurde 25. Febr. 1848 zerstört; der Besitz wurde später durch Napoleon III. beschlagnahmt. In N. schloß die Entente 27. Nov. 1919 Frieden mit Bulgarien (s. Friedensverträge, Sp. 1179 und 1183). *Lit.*: Corbel, Petite histoire de N. (1923); Leroux-Cesbron, Le château de N. (1925).

Neuirland (New Ireland, spr. njä-igiländ), s. Neumedlenburg.

Neu-Irvingianer, s. Neupostolische Gemeinde.

Neu-Jsenburg, Stadt in der hess. Prov. Starkenburg, Kr. Offenbach, (1925) 12432 überwiegend ev. Ev., an der Bahn Frankfurt a. M. — Darmstadt, hat Realschule, liefert Lederwaren, Maschinen, Möbel, Futstoffe, Schmirelsgelben, Wäsche, Wurst, Obst und Gemüse. — N., 1699 von gestifteten Eugenotten gegründet, ist seit 1894 Stadt. *Lit.*: Viller, N. (1900).

Neuisländische Literatur. Die Glanzzeit der altisländischen Literatur (s. Nordische Literatur) klang in religiösen Hymnen aus, wie der »Lilja« des Eysteinn Vagrnason (etwa 1350) und dem »Ljómur« des Jón Vraðon (etwa 1540). Die Reformation brachte außer der Bibelübersetzung des Bischofs Gudbrand Thór-lafson (1584) eine lebhaft religiöse Liederichtung, z. T. in fremden Metren. Aus ihnen ragen die bis heute lebendigen »Passionspalmen« Hallgrímur Pétursson (1614–74) hervor. Die weltliche Dichtung wird durch die »Rímur«, die poetische Behandlung der alten romantischen Erzählungsstoffe in der poetischen Technik der Staldbichtung, aber mit Endreim, bis ins 19. Jh. hinein beherrscht. Stärkere Eigenart zeigen im 17. Jh. der volkstümliche Lyriker und Satiriker Stefán Olafsson, im 18. Jh. der Didaktiker Eggert Olafsson (1726–68) und der überlegene Jón Thór-lafson (1744–1819). Die Prosa erschoßte sich im Abschreiben und Kommentieren der altisländischen Literatur. Erst das 19. Jh. erlebt in Bjarni Thór-arenjen (1786–1841), dem Dichter der isländischen Nationalhymne, und in Jónas Hallgrímsson (1807–1847) Lyriker von tieferer Empfindung und eigener Erfassung des heimischen Altertums. Seitdem sucht Island bei starker Bewahrung seiner Eigenheit namentlich in der Form der Gedichte Anschluß an europäische Strömungen, und Dichter wie Benedikt Öndal (1826–1907), Steingrímur Thorsteinsson (1831 bis 1913), Matthías Jochumsson (1835–1920), der

sich auch im Drama versuchte, sind zugleich bedeutende Überlieferer gewesen. Stärker vollständig ist die Lyrik Páll Ólafsson (1827–1905). Aus der jüngsten Generation sind etwa Thórsteinn Egilsson (1858–1914) als Träger moderner religiöser und sozialer Ideen, Stephan G. Stephansson (* 1853), Einar Benediktsson (* 1864) und Gudm. Gudmundsson zu nennen, die neben der herrschenden Lyrik auch die übrigen Literaturzweige gepflegt haben. Lit.: E. Rüdiger, Gesch. der isländischen Dichtung der Neuzeit (1896); E. Poeschl, Island. Dichter der Neuzeit (1897); W. M. Craigie, The Poetry of Iceland (in »The Oxford Book of Scandinavian Verse«, 1925). (Sp. 621).

Neuitalienische Befestigungsmanier, f. Festung **Neu-Itanjan** (rumin. Itanjan-noui seit 1926, spr. Itanjan-noui), Ort in der Bukovina (seit 1921 rumän.), Kr. Suceava, 1270 deutsche Einw., an der Suceava und der Bahn Radau-Suceava, hat Holzhandel. Nahebei das befestigte Kloster Dragomirna (16. Jh.).

Neufaledonien (franz. Nouvelle-Calédonie, spr. nuwwele, früher Valadea) franz. Kolonie im westlichen Stillen Ozean (s. Karte »Australien«), besteht aus der Insel N. mit 116 des Pins (Runic), Loyalitätsinseln (s. d.) und Chesterfieldinseln (s. d.), zusammen 18443 qkm mit (1927) 51880 Einw., davon 14172 freie Weiße (12670 Franzosen, 2330 andere), 7500 farbige Wanderarbeiter und 1280 Sträflinge. Die schmale. 392 km lange Hauptinsel N. zwischen 20° 1' und 22° 26' f. Br. und 164° 4' und 167° 29' ö. L., 16250 qkm groß, ist von einem Wallriff umgeben, durch das schmale Riffe zu vielen guten Häfen führen (der beste ist Numa, s. d.). Die Küsten sind felsig, im W. eben, im O. steil. Der längste Fuß ist der Diabol (s. d.). Die Hauptmasse der Insel besteht aus nordw. streichendes Kettengebirge (Panic 1642 m, Mont Humboldt 1634 m), im NW. archaisches Gestein, im SW. mesozoische Sedimente mit Melaphyren, Porphyren und Serpentin, letztere auch mit Nickel-, Kobalt-, Chrom- und Eisenerz, über die Nickelerzgewinnung f. auch Beilage »Montan-Statistik« (S. IV). Die frezagehenden Sandsteine enthalten Kohlenbeden. Di. seichte Ostseite ist bewaldet; die Westseite hat trockenes Gras- und Buschland mit Niaulibäumen und zeigt scharfen Gegenatz zwischen Regen- und Trockenzeit. Die Ostküste eignet sich für tropische Kulturen (Kokospalmen, Tabak, Kaffee), die neben den Bergschägen wichtige Ausfuhrwaren liefern. Die Grasfluren ermöglichen Viehzucht (200000 Rinder, 25000 Schafe). Die Eingebornen (1927: 23928) sind Melanesier von verschiedenem Typ (s. Tafel »Australische und melanesische Völker«, 10), auf den Loyalitätsinseln mit Polynesiern vermischt, durch Kriege, Seuchen und den unheilvollen Einfluß der Weißen dezimiert; sie durchsetzen sich mit europäischem Blut. Die Einfuhr wertete 1925: 91,8 Mill., die Ausfuhr (besonders Nickelerz) 54,7 Mill. Fr. Der Hauptort Numa (s. d.), Sitz des Gouverneurs, hat Schmalspurbahn nach Païta, Kraftwagenlinie nach Bourail und Kabelverbindung mit Neucalédonien. N. hat Telegraph, Telefon und zwei Funkstellen. — N., 1774 von Cook entdeckt, seit 1853 französisch, war seit 1863 Sträflingskolonie (die aber seit 1896 nicht mehr neu belegt wird), was die Erschließung hemmte; jetzt ist N. der Einwanderung geöffnet. Lit.: Vernard, L'Archipel de la N.-C. (1895); L. Frieß, N. (1905); D. Basset, La colonisation française en N. (1920); F. Sarasin, N. und die Loyalitätsinseln (2. Aufl. 1924); W. Lang, La N. C. (1925); W. M. Davis, Les côtes et les récifs de la N. C.

(1927); »Annuaire de la N.-C. et dépendances«; weitere Lit. im »Ethnolog. Anzeiger« (seit 1926).

Neufalen, Stadt in Mecklenburg-Schwerin, Amt Malchin, (1925) 1941 Einw., an der Reene, nahe dem Rummower See, an der Bahn Malchin-Dargun, hat Sanatorium, Mühlen und Sägemühle. — N. ist 1281 durch Verlegung der Stadt Kalen (jetzt Dorf Altkalen; 1174 als Burg, 1244 als Stadt bezeugt) in das Dorf Bugelmast entstanden.

Neufalifornien (Oberkalifornien), f. Kalifornien. **Neufamerun**, der Teil des ehemaligen deutschen Schutzgebietes Kamerun, der von Frankreich 1911 abgetreten wurde und von ihm nicht dem Mandatsgebiet zugerechnet wird (vgl. Kamerun, Sp. 905).

Neufantianismus, die um 1865 einsetzende, bis in die Gegenwart fortwauernde philosophische Bewegung, die zur Abwehr des Materialismus an die Hauptgedanken der Kritik Kants anknüpft und dabei die erkenntnistheoretischen Probleme der Philosophie Kants in den Vordergrund stellt. Die Begründer und Stifter des N. waren D. Liebmann, J. M. Lange, S. Cohen und P. Ratorp. Vgl. Kantgesellschaft.

Neufarthago (Carthago nova), f. Carthago 1).

Neufastilien, Südostteil von Kastilien (s. d.).

Neufisch, 1) Dorf in Niederschlesien, Landkr. Breslau, (1925) 2339 meist kath. Einw., an der Bahn Breslau-Liegnitz, hat Waisenhaus u. Ziegeleien. — 2) (N. in der Lausitz) Dorf und Luftkurort in Sachsen, Amtsh. Baugen, (1925) 5474 Einw., 347 m ü. M., Knotenpunkt der Bahn Bischofswerda-Bittau, hat Schloss, Forstamt, 2 Erholungsheime, Webereien, Bleichereien, Töpfereien, Fahrrad- und Lederfabriken, Sägewerke, Herstellung künstlicher Blumen. Südlich nahebei der Baltenberg (539 m).

Neufisch, Benjamin, Dichter, * 27. März 1665 Meiste (Konitz) bei Glogau, † 15. Aug. 1729 Ansbach als Hofrat und Erzieher des Erbprinzen, schwülstiger Barockdichter, der sich später der nüchternen Manier der Gatt. Wendt usw. zumannte, so in seinen »Satiren« (1732). Seine »Ausgewählten Gedichte« gab Gottsched heraus (1744); Auswahl in W. Müllers »Bibliothek deutscher Dichter des 17. Jh.«, Bd. 14 (1888), und in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur«, Bd. 39. Lit.: Dorn, Benjamin N. (1897).

Neufkirchen, 1) Stadt in Oeffen-Massau, Kr. Ziegenhain, (1925) 1635 meist ev. Einw., am Knüllgebirge und an der Bahn Treysa-Hersfeld, hat W. 2 Dörfer, Sägewerke, Seifenfabrik, Barberei, Gerberei. N., 1142 genannt, ist 1331 als Burg der Grafen von Ziegenhain, 1350 als Stadt bezeugt. — 2) Landgemeinde in der Rheinprovinz, Kr. Wörs, (1925) 4821 meist kath. Einw., an der Bahn Wörs-Sevelen, Sitz der ev. Neukirchner Missionsgesellschaft (s. d.), hat Steintohlenbergbau. — 3) (N. im Erzgebirge) Dorf in Sachsen, Amtsh. Chemnitz, (1925) 6256 Einw., an der Büdnitz und der Bahn Stollberg-Chemnitz (Station N.-Klaffenbach), hat Schloss, Strumpf- und Tricotwarenfabriken. — 4) (N. an der Elbe) Dorf in Sachsen, Amtsh. Zwickau, (1925) 3642 Einw., hat Textilindustrie, chemische und Maschinenfabriken. — 5) Markt in Niederbayern, Bez. M. Witting, (1925) 1711 kath. Einw., hat Wallfahrtskirche zum Heiligen Blut, W., Franziskanerkloster, liefert Devotionalien. — 6) Bergisch-N., f. d.

Neukirchner Missionsgesellschaft, 1882 in Neukirchen (Kr. Wörs) gegründete Missions- und Waisenanstalt, treibt Seidenmission im Sinn der sog. Glaubensmission (vgl. Mission) in Java (1926: 15 Missionare) und in Ostafrika (am Tana, das 1890 englisch

wurde; 1926 gestattete England 3 Missionaren die Rückkehr. Belgien verhindert die Arbeit in Urundi (Südafrika). *Lit.*: W. Ritsch, Erinnerungen aus der Waisen- und Missionsanstalt zu Neufirchlen (1924). **Neufirchler**, f. Nazarener 2).

Neufloster, Fleden in Medienburg-Schwerin, Amt Wismar, (1925) 2316 Ew., am Neuflostersee, an der Bahn Wismar-Blankenberg, hat ehemaliges Benediktinerinnenkloster, Forstamt, Aufbauschule, Blindenanstalt, liefert Zigarren und Zementwaren.

Neufölln (bis 1912 Rixdorf) bis 1920 Stadt (Stadtbezirk) im SO. von Berlin, seitdem Sitz des Berliner Verwaltungsbezirks 14, (1925) 271 330 Ew. (1/3 kath.), östl. vom Tempelhofer Feld, am Neuföllner Schiffahrtkanal und an der Ringbahn (s. Karte bei Berlin, Sp. 184), zu 25,6 v. H. von Angestellten und Beamten, zu 51,4 v. H. von Arbeitern bewohnt, hat 11 G., Hauptzollamt, Realgymnasium, 2 Reformrealgymnasien, Oberreal-, Real-, Aufbau-, Baugewerkschule. Prov.-Gebammenlehranstalt, Bücherei, Museum, Taubstummenanstalt, Waisenhaus, 3 Altersheime, 3 Krankenhäuser und bedeutende Maschinen-, Metall-, Holz-, Bekleidungs-, Nahrungs-, Genussmittel-, chemische und Papierindustrie (1925: 19 180 Betriebe mit 63 593 Beschäftigten); Reichsbankniederstelle. — Als Rixdorf 1360 bezeugt, seit 1900 Stadt. *Lit.*: E. Brodte, Gesch. Rixdorfs (1899) und Rixdorf in alter und neuer Zeit (1908); G. Moeller, Von Rixdorf bis R. (1926).

Neukonservatismus, eine Berufsinteressenvertretung ablehnende Richtung unter den Konservativen. 1872–76 bestanden im preußischen Abgeordnetenhaus eine »altkonservative« und eine »neukonservative« Gruppe, die sich dann wieder vereinigten. Auch 1909 und 1918 regten sich solche Bestrebungen.

Neukreuzer (ungar. Kráczár, spr. trázár), von 1858 bis 1868 der 100. Teil des Guldens in Österreich-Ungarn, = 1,7 Pf.; 1868–92 »Kreuzer«.

Neukuhren, Dorf und Seebad (1927: 3500 Gäste) in Ostpreußen, Samland, Kr. Fischhausen, (1925) 789 Ew., Knotenpunkt der Bahn Kranz-Warnicken, hat Forschungsstation für Seefischerei und Fischereihafen.

Neuland (Neubruich), f. Bodenverbesserung.

Neulandbewegung, aus der Erhebung von 1914 erwachsen, bezweckt innere Erneuerung deutschen Volkstums auf christlicher Grundlage, zunächst für die weibliche Jugend: Gründerin: Guiba Diehl. Im Mittelpunkt steht die »Kampfeschar« (etwa 5000). Sitz ist das »Neulandhaus« in Eisenach; 17 Teilgruppen in ganz Deutschland. Die Tätigkeit erstreckt sich auf Abhaltung von Arbeitsgemeinschaften (»Neulandtreffen«), Freizeiten, Lehrgänge und Neulandtage (erster 1917). Organe: »Neulandblatt« (seit 1916, halbmonatlich); »Jugendneulandblatt« (seit 1924, monatlich); für die Jugend unter 17 Jahren).

Neulangenburg (jezt Tufuju), früherer Name für den Hauptort des Bezirks Langenburg (jezt Kungwe, Ostafrika), nördl. vom Njassasee.

Neulast, f. Nyläst.

Neulatein, s. Mittelatein.

Neulateinische Dichter, die Dichter, die nach der Zeit, der die Mittelateinische Literatur (s. d.) angehört, d. h. seit der Renaissance, wieder in Sprache und Form der lateinischen Klassiker gedichtet haben. Einer der ersten war Dante; als Vater der neulateinischen Dichtung wie des sie pflegenden Humanismus gilt Petrarca. Die neulateinische Dichtung nahm auch in der Schule eine hervorragende Stelle ein und behauptete sich noch lange neben der nationalen Dichtung. Horaz

wurde in der Ode, Virgil im Lehrgedicht, Martial im Epigramm, Ovid, Lucanus, Statius und Claudianus im Epos, Catull in Liebesliedern, Plautus und Seneca im Drama nachgeahmt. Vieles wurde aus dem Griechischen übersezt. Außerliche Formgewandtheit ist meist die Hauptsache; doch fehlen echte Dichter nicht; z. B. die Italiener M. degli Accadelli, genannt Panornita (1394–1471), M. Poliziano (1454–94), J. Sannazaro (1455–1530), P. Bembo (1470–1547), G. Vida (1490 bis 1566), G. Fracastoro (1483–1533); die Deutschen R. Celtes (1459–1508; 1487 als erster deutscher Dichter gekrönt [vgl. Voeltz]), Heinrich Hebel (1472–1516), U. v. Hutten (1517 gekrönt), Cobanus Heijus (1488–1540), Enricus Cordus (1486–1535), der Graubündner S. Lemnius (etwa 1510–50), G. Sabinus (1508–1560), ferner Petrus Lotichius (zubenannt Secundus; 1528–60), M. Fricolin (1547–90), P. Schöde, genannt Melissus (1539–1602), Fr. Taubmann (1565–1613), Kaspar v. Barth (1587–1658) und der Jesuit J. Walde als Odenidichter (1604–68). Selbst Männer wie Opiz, Fleming, ja Leibniz haben bisweilen lateinisch gedichtet. In Frankreich überwiegt bei sehr beträchtlicher Zahl lateinischer Dichter des 16. und 17. Jh. die formale Gewandtheit in der Nachahmung der verschiedenen Stilgattungen, so bei M. Muret (1526–85), J. C. Scaliger (1484–1558) und seinem Sohn J. J. Scaliger (1540–1609), P. d. Suet (1630 bis 1721). Unter den Briten ragen hervor der Tragiker G. Buchanan (1506–82), der Epigrammatist J. Owen (1560–1622) und der Romandichter J. Barclay (1582–1621), in Polen nur der »polnische Horaz«, M. R. Sarbiewski (Sarbiewski, 1595–1640). Die Niederlande hatten lange nur einen bedeutenden Dichter in dem Juristen Jan Verhaerdt (Johannes Secundus, 1511–36), dem Verfasser der »Basia«, doch führte die Gründung der Universität Leiden 1575, besonders unter der Einwirkung von J. J. Scaliger, eine Blütezeit herauf: P. Grotius (1583–1645), D. Heinsius (1580–1655) und sein Sohn M. Heinsius (1620–81), Jan van Broeckhuizen (1649–1707). Holland und England pflegten die neulateinische Dichtung noch jezt; auch Papsi Leo XIII. übte sie. In einem holländischen Wettbewerb wurde neuerdings der Deutsche Herm. Weller preisgekrönt. *Lit.*: P. Hofmann-Beerckamp, De vita, doctrina et facultate Nederlandorum, qui carmina latina composuerunt (1812); J. T. Friedemann, Bibliotheca poetarum lat. aetatis recentioris (1840, 2 Bde.); »Lateinische Literaturdenkmäler des 15. und 16. Jh.« (hrsg. von Herrmann u. Szamiatöskfi, 1891 ff.); G. Voigt, Die Wiederbelebung des klassischen Altertums (3. Aufl. 1893, 2 Bde.); Bonaventura, La poesia neolatina in Italia dal sec. XIV al presente (1900); M. Baumgartner, Die lat. und griech. Lit. der christl. Völker (4. Aufl. 1905).

Neulateinische Sprache, s. Mittelatein.

Neulauenburg-Inseln (Dute of York Islands, spr. djüt-om-jört-gilands), walddreiche Inselgruppe des Bismarck-Archipels zwischen Neupommern und Neumelandenburg, acht kleine, von Melanesiern (s. Taf. »Neulauenburg. Völker«), 6) dichtbewaldete und durch ihre Pflanzungen wichtige Inseln von zusammen 53 qkm, darunter Neulauenburg (Malakada), die ehemals deutsche Kolonisation Mios und Serawara, 1888–1890 Verwaltungssitz der Neuguinea-Kompagnie. Die N. sind eine gehobene und zertrümmerte Korallenkalbplatte. *Lit.*: Ribbe, Ein Sammelaufenthalt in N. (»Mitt. d. Ver. f. Erdkunde zu Dresden«, 1910/12).

Neulengbach, Markt und Sommerfrische in Niederösterreich, Bez. H. Piesing-Umgebung, (1923) 2228 Ev., 261 m ü. M., am Tullnbad und an der Bahn Wien-Sankt Pölten, hat Schloß (heut Erholungsheim der Gemeinde Wien), Bez. G., chemische Werke.

Neulón, jw. Nuevo León.

Neulot, ehemalige Bezeichnung für 10 g.

Neulustheim, Dorf in Baden, Amt Mannheim, (1925) 2723 meist ev. Ev., an der Bahn Mannheim-Karlsruhe, hat Zigarrenfabriken.

Neumagen, Flecken in der Rheinprovinz, Kr. Bernkastel, (1925) 1687 meist kath. Ev., an der Mosel und der Bahn Ruwer-Bernkastel, hat W. G., Weinbau und Weinhandel. — N. (Noviomagus Trevirorum) ist, wie die 1877–86 freigelegten Grundmauern einer römischen Befestigung zeigen, römischen Ursprungs.

Neumann, 1) Balthasar, Baumeister, * 1687 Eger, † 18. Aug. 1753 Würzburg, seit 1711 würzburgischer Artillerieoffizier, bildete sich mit Unterstützung des Bischofs J. Ph. v. Schönborn (s. b.) künstlerisch in Frankreich, den Niederlanden und Österreich, wurde ein Hauptmeister des deutschen Barockstils, schuf seit 1720 das Schloß in Würzburg (s. Tafel »Barockstil II«, 4), die Schlösser in Bruchsal und Wernau, mehrere Altäreisen u. a. Vgl. Deutsche Kunst (Sp. 497). *Lit.*: Ph. J. Keller, Balthasar N. (1896); M. Gauthmann, Geschichte der kirchlichen Baukunst in Bayern, Schwaben und Franken (1921).

2) Franz, Physiker, * 11. Sept. 1798 Joachimsthal (Brandenburg), † 23. Mai 1895 Königsberg i. Pr., seit 1828 daselbst Professor, arbeitete über Reflexion und Brechung des Lichts, Doppelbrechung in komprimierten oder ungleichförmig erwärmten Körpern, Farben zweifacher Kristalle im polarisierten Licht, elektrische Induktion. Er schrieb: »Einleitung in die theoretische Physik« (hrsg. von Pape, 1883), »Elektrische Ströme« (hrsg. von Zander, 1884), »Theoretische Optik« (hrsg. von Dorn, 1885), »Theorie der Elastizität« (hrsg. von D. E. Meyer, 1885), »Theorie des Potentials« (hrsg. von seinem Sohn Karl N., 1887) u. a. *Lit.*: P. Volkmann, Franz N. (1895); Luise Neumann, Franz N., Erinnerungsblätter von seiner Tochter (1904).

3) Karl, Geschichtsschreiber und Geograph, * 27. Dez. 1823 Königsberg, † 29. Juni 1880 Breslau als Professor der Geschichte (seit 1860). Hauptwerk: »Die Hellenen im Sythenlande« (Bd. 1, 1855, unvollendet). Nach seinem Tode wurde die »Physikalische Geographie von Griechenland mit besonderer Rücksicht auf das Altertum« (mit Partsch, 1885) u. a. herausgegeben.

4) Karl Gottfried, Sohn von N. 2), Mathematiker, * 7. Mai 1832 Königsberg, † 27. März 1925 Leipzig (als Professor seit 1868; 1863 Basel, 1865 Tübingen), hochverdient um die Theorie des Potentials, besonders des logarithmischen, deren eigentlicher Begründer er ist, schrieb über grundlegende physikalische und mathematische Probleme. Mit A. Clebsch gründete er 1868 die »Mathematischen Annalen«, die er nach dessen Tod 1873–76 leitete.

5) Friedrich Julius von, Bruder des vorigen, Nationalökonom, * 12. Okt. 1835 Königsberg, † 16. Aug. 1910 Freiburg i. Br., 1871 Professor in Basel, 1873 in Freiburg i. Br., 1876 in Tübingen, schrieb: »Die progressive Einkommensteuer im Staats- und Gemeindehaushalt« (in den »Schriften des Vereins für Sozialpolitik«, 1874; Neubruck 1904), »Ertragssteuern oder persönliche Steuern vom Einkommen und Vermögen« (1876), »Grundlagen der Volkswirtschafts-

lehre« (1. Abt. 1889), »Die persönlichen Steuern vom Einkommen usw.« (1896) u. a.

6) Angelo, Sänger und Bühnenleiter, * 18. Aug. 1838 Wien, † 20. Dez. 1910 Prag, bekannt durch sein Wagnertheater (1882), mit dem er durch Europa zog. Ende 1882 übernahm er die Leitung des Stadttheaters in Bremen, 1885 die des deutschen Landestheaters in Prag, das unter ihm großen Aufschwung nahm. Er schrieb: »Erinnerungen an Richard Wagner« (1907).

7) Fritz, romanischer Philolog, * 23. April 1854 Warnemünde, 1882 Professor in Freiburg i. Br., 1890 bis 1923 in Heidelberg, vorwiegend Sprachforscher, schrieb: »Zur Laut- und Flexionslehre des Altfranzösischen« (1878), »Die rom. Philologie, ein Grundriß« (1886). Er gibt seit 1880 mit Behaghel das »Literaturblatt für germanische und rom. Philologie« heraus.

8) Ludwig, Geograph, * 19. Mai 1854 Pfullendorf (Baden), † 2. Juni 1925 Garmisch, 1891 Professor in Freiburg i. Br., schrieb: »Drometrie des Schwarzwalds« (1886), »Die Volksdichte im Grözt. Baden« (1892), »Europa, eine allgemeine Länderkunde« (mit A. Philippson, 1894), »Der Schwarzwald in Wort und Bild« (1897; 4. Aufl. mit Diller, 1903), »Der Schwarzwald« (1902) u. a. Auch überlegte er G. Marinellis Schrift »Die Erdkunde bei den Kirchenvätern« (1885).

9) Karl Johannes, Geschichtsforscher, * 9. Sept. 1857 Glogowo (Posen), † 12. Okt. 1917 Straßburg i. E. als Professor (seit 1884), schrieb: »Der römische Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diokletian« (Bd. 1, 1890), »Die Grundherrschaft der röm. Republik, die Bauernbefreiung und die Entstehung der servianischen Verfassung« (Rede, 1900) u. a.

10) Karl, Kunst- und Kulturgeschichtsforscher, * 1. Juli 1860 Mannheim, 1903 Professor in Göttingen, 1904 Kiel, seit 1911 Heidelberg, schrieb: »Griech. Geschichtsschreiber und Geschichtsquellen im 12. Jh.« (1838), »Die Weltstellung des byzantinischen Reiches vor den Kreuzzügen« (1894; franz. 1905), »Byzantin. Kultur und Renaissancekultur« (Vortrag, 1904), »Der Kampf um die neue Kunst« (1896; 2. Aufl. 1897), »Rembrandt« (1902; 2. Aufl. 1905), »Rembrandt und wir« (1906; 4. Aufl. 1924), »Aus der Werkstatt Rembrandts« (1918), »Jac. Burckhardt. Deutschland und die Schweiz« (1919), »Hans Thoma« (1925).

11) Karl Eugen, Sohn von N. 6), Übersetzer buddhistischer Werke, * 18. Okt. 1865 Wien, † das. 18. Okt. 1915, überlegte: »Die Reden Gotamo Buddhos aus der mittlern Sammlung Majjhimanikāyo des Pālikanons« (1896–1902, 3 Bde.), »Die Reden Gotamo Buddhos aus der längern Sammlung Dīghanikāyo des Pālikanons« (1907–12, 2 Bde.), »Die Lieder der Mönche und Nonnen Gotamo Buddhos« (1899) u. v. a.

12) Stanislaw, tschech. Schriftsteller, * 5. Juni 1875 Prag, Lyriker, in seinen ersten Gedichtsammlungen (»Ich bin der Apostel der neuen Zeit«, 1896; »Satans Ruhm unter uns«, 1897, u. a.) Prediger eines anarchischen Individualismus, stark von Nietzsche und Brzyhowsky beeinflusst, später mehr zum Pantheismus und Naturcultus Hinneigung neigend: »Das Buch von Wald, Wasser und Land« (1914), »Neue Lieder« (1918) u. a. Seine politischen Anschauungen legte er nieder in den Büchern: »Sozialismus und Freiheit« (1909), »Vor den Toren des Pantheons« (1910), »Politische Epikuren« (1911) u. a.

13) Friedrich, Germanist, * 2. März 1889 Kassel-Wilhelmshöhe, 1921 Professor in Leipzig, 1926 Göttingen, schrieb: »Geschichte des nhd. Reimes« (1920), »Der Altknaer Joseph und der junge Goethe« (1926).

14) Alfred, Schriftsteller. * 15. Okt. 1895 Lautenburg (Westpreußen), schrieb den kraftvollen Roman aus der Zeit Ludwigs XI. »Der Teufel« (1926; Kleistpreis), das Drama »Der Patriot« (1926), auch Gedichte (»Die Lieder vom Lächeln und der Not«, 1917), die Erzählung »Lehrer Taussig« (1923), die Romane: »Die Brüder« (1924) und »Rebellen« (1927), Nachdichtungen französischer Lyrik u. a.

15) Therese, Stigmatisierte, * 9. April 1898 Konnersreuth (Oberpfalz) als Tochter eines Schneiders, litt seit einem Brande 1919 an Krämpfen, Lähmungen, jahrelanger Erblindung u. a. bei ärztlicher Diagnose auf traumatische Hysterie. In der Fastenzeit 1926 wurde sie stigmatisiert und erlebt seitdem jeden Freitag in Ekstasen das Leiden Christi mit. Lit.: G. Ewald, Die Stigmatisierte von Konnersreuth (1927); G. Wunderle, Die Stigmatisierte von R. (1927); W. Kröner, Das Rätsel von R. (1927).

16) Christiane, Schauspielerin, f. Beder 15).

17) Malie und Luise, Schauspielerinnen, f. Hajinger.

Neumann-Hofer, Adolf, Politiker, * 18. Febr. 1867 Lappinen (Kr. Niederung, Ostpr.), † 20. Mai 1925 Detmold, seit 1898 Besitzer der »Lippischen Landeszeitung« in Detmold, seit 1901 im lippischen Landtag, Mitglied der lippischen Nationalversammlung und seit 1919 des Landespräsidiums, saß als Mitglied der Freisinnigen Vereinigung und Fortschrittlichen Volkspartei 1907–18 im Reichstag, als Demokrat in der deutschen Nationalversammlung 1919–20.

Neumann-Spallart, Franz Xaver von, Volkswirt und Statistiker, * 11. Nov. 1837 Wien, † das. 19. April 1888, 1864 Professor der dortigen Handelsakademie, 1868 der Kriegsschule, 1871 der Universität, 1872 der Hochschule für Bodenkultur, einer der bedeutendsten Vorläufer für Handels- und Verkehrsfreiheit in Österreich, schrieb: »Österreichs Handelspolitik« (1864), »Österreichs maritime Entwicklung und die Hebung von Triest« (1882), »übersichten der Weltwirtschaft« (1878–87, 5 Bde.; fortgesetzt von Jura-

Neumannswalde, f. Neudamm. (siehe) u. a.

Neu-Margelan, Stadt in Usbekistan, f. Margelan.

Neumark, der nordöstliche Teil der alten Rurmark Brandenburg mit der Hauptstadt Küstrin. Seit der Neueinteilung Preußens von 1815 gilt nach Zuteilung der Kreise Dramburg und Schwelbitten an Pommeren als N. nur noch der östlich der Oder gelegene, an die Mittel- (s. d.) und die Udermark angrenzende Teil des Regbez. Frankfurt a. O., 9419 qkm mit (1925) 491 010 Ew. — Ursprünglich nur den Teil rechts von der Oder und nördl. von Warthe und Nege umfassend, gehörte die N. anfangs zu Pommerellen, wurde 1260 von den brandenburgischen Markgrafen erworben und germanisiert, erlebte eine Blütezeit als selbständiges Land unter Hans von Küstrin (s. Johann 6), fiel 1571 an Brandenburg zurück und teilte fortan dessen Schicksale. Lit.: »Schriften des Vereins für Geschichte der N.« (1892 ff.); E. Höhnemann, Landeskunde der N. (1897); K. v. Nieszen, Geschichte der N. im Zeitalter ihrer Entstehung und Besiedlung (1905).

Neumark, 1) (N. in Westpreußen, poln. Nowe miasto) Stadt in Westpreußen (seit 1920 polnisch), Wojewodschaft Pommerellen, Kr. Löbau, (1921) 3721 Ew. (1/10 ev.), an der Drenow und der Bahn Stralsburg-Löbau, hat Realschule, Sägewerke, Mülerei, Ziegeleien. Nahebei Ruine des Franziskanerklosters Maria-Louise, Wallfahrtsort. N., um 1325 gegründet,

1353 Stadt, seit 1466 polnisch, gehörte seit 1772 zu Preußen. Lit.: N. Semrau, Beiträge zur Geschichte der Stadt N. (1893). — 2) Stadt in Thüringen, Landkr. Weimar, (1925) 535 Ew., an der Bahn Weimar-Großrubenstedt, hat Maschinenbauanstalt. N., 1249 genannt, 1326 als Stadt bezeugt, gehörte bis 1920 zu Sachsen-Weimar. — 3) Dorf in der Prov. Sachsen, Kr. Querfurt, (1925) 2151 Ew., an der Bahn Merseburg-Querfurt (Station N.-Bedra), hat Braunkohlenindustrie.

Neumark, Georg, Dichter, * wahrscheinlich 16. März 1621 Langensalza, † 8. Juli 1681 Weimar, wo er seit 1652 herzoglicher Bibliothekar und Registrator war. Als »der Sprossende« Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft, deren Geschichte er im »Neuprossenden Teutschen Palmbaum« (1668) schrieb, erhob er sich als Dichter (»Poetischer Lustwald«, 1657) nicht über den Durchschnitt und verdankt seinen Ruf nur einigen warm empfundenen geistlichen Liedern (»Wer nur den lieben Gott läßt walten«). Auswahl seiner Dichtungen in M. Müllers »Bibliothek deutscher Dichter des 17. Jh.« (11. Bd., 1828). Lit.: Knauth, Georg N. nach Leben und Dichten (1881).

Neumarkt, 1) kreisunmittelbare Stadt in der bayr. Oberpfalz, (1925) 7766 Ew. (1/10 ev.), an der Sulz und am Ludwigskanal, Knotenpunkt der Bahn Nürnberg-Regensburg, hat Pfarrkirche (15. Jh.), ehemaliges Schloß (16. Jh.), Rathaus (15. Jh.), W., ArbG., Finanz-, Zoll-, Forstamt, Real-, Musikschule, Waisenhaus, liefert Fahrräder, Teigwaren, Lebkuchen, Sprengstoffe, Bleistifte, Holzwaren und Bier. Nahebei Ruine Wolfstein, Kloster ruine Gnadenberg und der Mariahilfberg (585 m). N., um 1000 genannt, 1235 als Stadt bezeugt, bis 1269 reichsfrei, seit 1308 mittelsächsisch, war 1410–48 und 1513–56 fürstliche Residenz. Lit.: J. N. Reichsfürst von Löwenthal, Geschichte des Schultheißenamtes und der Stadt N. auf dem Nordgau (1805). — 2) (N. an der Rott) Markt in Oberbayern, Bez. N. Mühldorf, (1925) 1527 kath. Ew., Knotenpunkt der Bahn Landshut-Mühldorf, hat W., ArbG., liefert Getreide, Vieh, Eier und Holz. — 3) (N. in Schlesien) Kreisstadt in Niederschlesien, Regbez. Breslau, (1925) 5420 Ew. (1/3 kath.), an der Bahn Liegnitz-Breslau, hat W., Finanz-, Zollamt, Reformrealgymnasium, Leder-, Malz-, Seifen-, Zigarrenfabriken und Gerberei. N., 1223 sicher bezeugt, wurde 1235 Stadt mit hallischem Recht. Lit.: P. Kindler, Geschichte der Stadt N. (1903–07, 2 Bde.); D. Meinenardus, Das Neumarkter Rechtsbuch und andre Rechtsquellen (1906); K. v. Löffel, Aus der Geschichte des Kreises N. im Mittelalter (1927). — 4) (Polnisch Nowy targ) Kreisstadt in Westgalizien (seit 1920 polnisch), Wojewodschaft Krakau, (1921) 8071 Ew. (1342 Juden), am Dunajec, Knotenpunkt der Bahn Neu-Sandez-Zakopane, hat Kalkbrennerei, Handwerk und Handel. — 5) (Ital. Egna, pr. enja) Ort in Südtirol (seit 1920 italienisch), (1921) 1908, als Gemeinde 2587 meist deutsche Ew., an der Etsch und der Bahn Bozen-Trient, hat Weinbau, Sägewerke. — 6) Stadt in Siebenbürgen, f. Targu-Mures.

Neumarkter Sattel, Alpenpaß in Steiermark, 888 m hoch, von der Bahn Wien-Magenfurt überschritten, verbindet Mur- und Gurktal.

Neumarkt (slowen. Tržič, pr. trschitsch), Marktflecken in Krain (seit 1920 südslawisch), Bez. Laibach, (1921) 2900 slowenische Ew., am Südfuß der Karawanken und des Loiblpasses, am Feistritzbach, an der Bahn Krainburg-N., hat zwei Schlösser, Gerberei,

Baumwollspinnerei und -weberei, Sensen- und Schuhwarenherstellung.

Neumayer, Georg von, Geophysiker, Hydrograph und Meteorolog, * 21. Juni 1826 Kirchheimbolanden, † 24. Mai 1909 Neustadt a. d. Saardt, 1852–64 auf Forschungsreisen in Australien, nahm regen Anteil an der Förderung der Nord- und Südpolarforschung und gab 1865 den Anstoß zur Gründung einer deutschen Seewarte. 1872 wurde er Hydrograph der kaiserlichen Admiralität. 1873 Professor; 1876–1903 war er Direktor der Deutschen Seewarte in Hamburg, deren Arbeiten er in der Zeitschrift »Aus dem Archiv der Deutschen Seewarte und andern Werken veröffentlichte. Er schrieb »Results of the meteorological, magnetical and nautical observations made and collected at the Flagstaff Observatory« (1864, 2 Bde.). Auch gab er mit andern die »Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen« (1875; 3. Aufl. 1905, 2 Bde.) und als Vorsitzender der deutschen Polarcommission »Die Beobachtungsergebnisse der deutschen Stationen« (mit Bürgen, 1886, 2 Bde.) und »Die deutschen Expeditionen und ihre Ergebnisse« (1890–91, 2 Bde.) heraus. Für Verghaus' »Physikalischen Atlas« bearbeitete er den Atlas des Erdmagnetismus (5 Karten, 1891).

Neumayer, Melchior, Paläontolog und Geolog, * 24. Okt. 1845 München, † 29. Jan. 1890 Wien, daselbst 1868–72 an der geologischen Reichsanstalt, 1873 Professor, forschte in den Karpaten, den Alpen, in Italien, Dalmatien, auf der Balkanhalbinsel und in Kleinasien, untersuchte besonders die Zuraformation. Er schrieb: »Erdbeschichte« (1885–87, 2 Bde.; 3. Aufl. von F. E. Sueß, 1920/21), »Die geographische Verbreitung der Zuraformation« (1885) u. a. Lit.: Toulou, Zur Erinnerung an M. N. (1890).

Neumeklenburg (engl. New Ireland, spr. nju-gi-rländ), zweitgrößte Insel des Bismarck-Archipels 12950 qkm mit (1922) etwa 20000 Ew. In schmalem, 400 km langem Bogen zieht sie von NW. nach SO., von einem Korallenriff umfäumt. Die N. der Länge nach durchziehenden Gebirge (Schleinitz- und Rosselgebirge 1200 m, Pahlgebirge 2150 m) bestehen aus älteren Eruptivgesteinen, von Andesitmassen, Sand- und Kalkstein überlagert. Bis 1000 m hoch gehobener Korallenfalk spricht für beträchtliche Hebungen. N. ist reich bewässert und hat üppigen tropischen Regenwald; im Norden treten auch ausgedehnte Grasfluren auf. Die Bevölkerung ist melanesisch mit polyneesischem Einschlag. Hauptanbau, Handels- und Ausfuhrgegenstand ist die Kopro. Regierungsstationen sind Kae-wieng und Ramatanai. Lit.: Stephan-Gräbner, Neu-Mecklenburg (1907); K. Sapper, Beiträge zur Landeskunde von N. (1910).

Neumeister, 1) Johann, Wanderbruder, Geburts- und Todesjahr unbekannt, hat vermutlich noch unter Gutenberg gearbeitet, begegnet zuerst in Foligno (1470–74), wo einige Drude seinen Namen tragen (darunter die Erstausgabe von Dantes »Commedia«), dann in Mainz 1479. Hier auf erscheint er in Frankreich, zuerst in Albi in Languedoc 1480–81, dann in Lyon 1483, wo er liturgische Bücher herstellte. Lit.: Claudin, Origines de l'imprimerie à Albi en Languedoc (1880); Huebler, Die deutschen Buchdrucker des 15. Jh. im Ausland (1924).

2) Erdmann, Volkämper der luth. Orthodoxie und geistlicher Lieberdichter, * 12. Mai 1671 Nectenitz bei Weipenfeld, † 18. Aug. 1756 Hamburg, daselbst seit 1715 Pastor an der Jakobikirche, schrieb die Texte

zu den meisten Kantaten von J. S. Bach (»Geistliche Kantaten«, 1705) und dichtete viele Kirchenlieder (»Jesus nimmt die Sünder an« u. a.; »Neue Geistliche Gedichte«, 1719; »Psalmen und Lobgesänge«, 1755). Sein »Specimen dissertationis histor.-criticae de poetis germanicis« (1695) gehört zu den frühesten literarhistorischen Versuchen in Deutschland.

3) Max, Forstmann, * 15. Mai 1849 Kleindrebritz bei Bischofswerda, 1882–1906 Professor an der Forstlichen Hochschule Tharandt, 1906–19 Oberforstmeister in Dresden, schrieb: »Wie wird man ein Forstwirt?« (1899), »Forst- und Forstbetriebseinrichtung« (1838), »Fütterung des Edel- und Rehwildes« (1895), »Die Forsteinrichtung der Zukunft« (1900) u. a.

Neumen (mittelalt.), 1) die melismatischen Verzerrungen des Gregorianischen Gesangs (s. d.). — 2) Die das Steigen und Fallen der Melodie und die Zusammengehörigkeit einer Tongruppe zu einer Textsilbe veranschaulichende Art der Notenschrift (Neumenschrift; vgl. Tafel bei Noten), in der im Mittelalter der kirchliche Ritualgesang notiert wurde. Die älteste bekannte Form der N. (8.–10. Jh.) zeigt Striche, Häkchen, Punkte und gekrümmte Linien, die einer Stenographie ähneln. Später verdickten sich die Stile zu nagel- und hufeisenförmigen Gestalten, besonders seitdem man die Tonhöhenbedeutung der N. durch eine Linie (= Linie) bestimmte. Nachdem Guido von Arezzo das Liniensystem geschaffen hatte, schwand der letzte Rest von Undeutlichkeit der Tonhöhenbedeutung. Neben den verdickten N. (deutsche oder gotische Choralnote) entwickelte sich bereits im 12. Jh. die sog. Nota quadrata oder quadrigata mit viereckigen Notenkörpern (römische Choralnote), deren Formen die Mensuralnotenschrift zum Ausgangspunkt nahm. Eine vollständige Entzifferung der N. ohne Linien ist nicht möglich, weil sie die genaue Größe der Intervalle nicht anzeigen überläßt der N.:

•) Punctum	✓ Salicus
• Bipunctum	✓ Climacus
• Tripunctum	✓ Flexa (Clivis, Clinis, Plica descendens) [dens]
• Apostropha	✓ Pes (Podatus, Plica ascendens)
• Distropha	✓ Pes Flexus (Torculus)
• Tristropha	✓ Strophicus
• Virga	✓ Sinuosa
• Bivirgis	✓ Porrectus (Gutturalis)
• Trivirgis	✓ Quil sma (Triiler)
• Scandicus	

Lit.: Mocquereau, Paléographie musicale (1891 ff.); D. Fleischer, N. Studien (1895–1904, 3 Hef.) und Die german. N. (1923); B. Wagner, N. Kunde (1905; 2. Aufl. 1912); F. Wolf, Hb. der Notationskunde I (1913) und Die Tonchriften (1924).

Neumenschrift, s. Neumen 2).

Neumessing, schmiegbares Messing mit 66,4 v. H.

Neumethylenblau, s. Melodias Blau. [Kupfer.

Neumexico, s. New Mexico.

Neumittelwalde, Stadt in Niederschlesien, Kr. Groß-Wartenburg, (1925) 1449 Ew. (1/4 kath.), an der Bahn Stl.-Dörmow (Grenzstation), lat W. S. Jollant, Hauptgrenzamt der Deutschen Arbeiterzentrale, Sägewerke und Mühlen. — N., bis ins 17. Jh. Medzibor genannt, seit 1639 Stadt, war Mittelpunkt einer 1490 gegründeten Freien Standesherrschaft, die 1599 zum Fürstentum Stl. 1792 an das Haus Braunschweig kam und seit 1834 in Privatbesitz ist. Lit.: W. S. Jollant, Gesch. des Fürstentums Stl. (1885).

Neumond, s. Mond (Sp. 647).

Neumühlen-Dietrichsdorf, ehemaliges Dorf, seit 1923 in Kiel eingemeindet.

Neumünster, Stadt (Stadtkreis) in Schleswig-Holstein, Landkr. Kiel, (1925) 39 895 Ew., unweit von der Stör, Knotenpunkt der Bahn Hamburg-Kiel, hat AG., ArbG., Finanz-, Zollamt, Dörflr., Reformgymnasium, Reformrealgymnasium, Oberrealschule, Oberlyzeum mit Frauenichule und Kindergärtnerinneneminar, Museum, Stadtbücherei (34 000 Bde.), Musikalienhalle (7800 Werte), Zentralgefängnis, Eisenbahnausbesserungswerk, bedeutende Textil- u. Lederindustrie, Holzbearbeitung, Eisengießerei, Maschinenbau, Emaillierwerk, Papierwaren-, Kalksandstein-, Badofen-, Hefe-, Aluminium-, Möbelfabriken, Brauerei, Handel mit Getreide, Leder, Kunsubutter; Reichsbanknebenstelle. — Von dem hier gelegenen Wipenthorp (seit 1136 Kloster; daher der Name N.) aus bekehrte Vicelin seit 1124 die Polsten zum Christentum. An den Handelsstraßen Ditmarschen-Lübeck und Schleswig-Hamburg gelegen, blühte der Fischen N. durch Frachtfuhrgeschäft und Tuchmacherei. N. wurde 1870 St. dt. Lit.: Kirmis, Urgech. von N. (1921); Helmer u. Passow, N., wie es wurde und was es ist (1925); »N.« (»Deutschlands Städtebau«, 2. Aufl. 1925).

Neun, i. Zahl (Geschichtliches).

Neunaugen (Petromyzontidae), Familie der Hyperoartia aus der Klasse der Mundmäuler; mit der Gattung N. (Lamprete, Bräde, Bräde, Petromyzon Art.), aalähnliche, nackte Tiere mit knorpeligem Skelett, von einem ringförmigen Lippenknorpel gestützten Saugmaul (Abb.), hornigen Zähnen, sieben äußeren Kiemenöffnungen (»Augen«, dazu die Nasenöffnung und das wirkliche Auge = neun »Augen«) und zwei Rückenschlossen, von denen die hintere mit der Schwanzflosse zusammenfließt, ohne Brust-, Bauch- und Afterflossen. Die N. enthalten ein Blut- und Hautgift. Sie nähren sich von kleinen Wassertieren, toten Tieren, fangen sich auch an große lebende Fische an und freissen diesen tiefe Löcher in den Leib. Die N. machen eine Verwandlung durch. Das kleine (Fluß-) Neunauge (Sandpride, Bachneunauge, P. planeri Bl.), 8–36 cm lang, am Umfang des Saugmundes mit einem mehrreihigen Kranz kurzer Fransen, zwischen denen kleine Zähne stehen, oben grün, an den Seiten gelblich, unten weiß, lebt meist in Flüssen und Bächen Europas und Nordamerikas. Aus den Eiern geht die als Querde (Nieserwurm) bezeichnete Larve (früher als besondere Tierart, Ammocoetes branchialis, angesehen) hervor, die einen sehr kleinen Kopf, kaum sichtbare Augen, Kiemenlängchen in einer Längsfurche besitzt und matt silberglänzend ist. Sie lebt im Schlamm und verwandelt sich oft erst bei einer Länge von 20–30 cm in das geschlechtsreife Tier. Das große (Fluß-) Neunauge (Meer-, Flußbräde, P. fluviatilis L.; s. Tafel Fische I., 10), bis 50 cm lang, ist oben grünlichblau, an den Seiten gelblich mit lebhaftem Silberglanz, unten silberweiß, bewohnt die Küsten Europas, Nordamerikas und Japans, wandert im Herbst in die Flüsse und gelangt im Frühjahr zu den entferntesten Seitenflüssen, um zu laichen. Nach dem Laiden sterben die Tiere bald ab. Ihre Larve ist der der vorigen Art sehr ähnlich. Sie geht noch während der Verwandlung ins Meer. Das Flußneunauge wird bei der Einwanderung in die Flüsse, in der Memel, Weichsel, Oder und Elbe, in großen Mengen gefangen, gerölet und mariniert. In andern Ländern wird es als Köder beim Dorfs-



Maul der Seelamprete.

fang benutzt. Die Seelamprete (P. marinus L.), bis 1 m lang und 3 kg schwer, mit dichtem Kranz zerfasierter Fransen am Innenrand der wulstigen Lippen, grünlichweiß, oben und an den Seiten schwarzbraun oder dunkel olivengrün marmoriert, unten weiß, lebt in allen europäischen Meeren mit Ausnahme des Schwarzen Meeres, auch an den Küsten Westafrikas und Nordamerikas, laicht im Frühjahr im untern Lauf der Flüsse und stirbt danach. Besonders in Südeuropa und Frankreich wird sie frisch gegessen, zu Pasteten und Konserven verarbeitet. Lit.: »Brehms Tierleben«, Bb. 3 (4. Aufl. 1914).

Neunburg (N. vorm Wald), Bezirksamtsstadt in der bair. Oberpfalz, (1925) 2273 kath. Ew., an der Bahn Bodenwöhr-Rögg, hat zwei Schlösser, AG., ArbG., Finanz-, Zoll-, Forstamt, Institut der Armen Schulschwestern, Spiegelglasfabriken. — N., 1017 genannt, 1307 als Stadt bezugt, war seit 1261 mittelbischöflich.

Neundorf, Dorf in Anhalt, Kr. Bernburg, (1925) 3591 Ew., an der Bahn Güstrow-Magdeburg, hat Dachpappen-, Ketsfabriken, Samenbau.

Neunerprobe, ein Verfahren zur Prüfung der Richtigkeit von Multiplikationen. Die Quersumme einer Zahl gibt denselben Neunerrest (Reizzahl bei einer Division durch 9) wie die Zahl, z. B. $877 : 9 = 97$ Rest 4. Quersumme $8 + 7 + 7 = 22$; $22 : 9 = 2$ R. 4. Das Produkt zweier Zahlen muß denselben Neunerrest geben wie das Produkt der Neunerreste seiner Faktoren; Beispiel: $427 \cdot 43 = 18361$. Neunerrest von 427 ergibt $4 + 2 + 7 = 13$; $13 : 9 = 1$ R. 4. Neunerrest von 43 ist $4 + 3 = 7$; $7 : 9 = 0$ R. 7. Neunerrest von 18361 ergibt $1 + 8 + 3 + 6 + 1 = 19$; $19 : 9 = 2$ R. 1. Produkt der Reste: $4 \cdot 7 = 28$. Neunerrest von 28 ist $28 : 9 = 3$ R. 1.

Neunkirchen, 1) preuß. Stadt im Saargebiet, Kr. Ottweiler, (1:20) 40 822 Ew. ($\frac{1}{2}$ kath.), an der Biez, Knotenpunkt der Bahn Saarbrücken-Sankt Wendel, hat AG., Dörflr., Finanz-, Zollamt, 2 Berginспекtionen, Reformrealgymnasium mit Oberrealschule, Oberlyzeum, Berufsschulen, 2 Waisenhäuser, Lazarett, Eisenwerk, Alt.-G. vorm. Gebr. Stumm, Steinkohlenbergbau, Kohlereien, Maschinenbau, Möbel-, Schuh-, Zementwaren, Seifenfabriken, Ziegeleien, Sägewerke, Sandsteinbrüche und Holzbau; Reichsbanknebenstelle und andre Banken. N., 1281 genannt, 1921 Stadt, gehörte zur Grfsch. Saarbrücken, 1793–1814 zu Frankreich, wurde 1815 preussisch und bildet seit 1919 einen Bestandteil des Saargebiets. Lit.: »Hundert Jahre Neunkircher Eisenwerk unter der Firma Gebr. Stumm« (1906); N. Ruppersberg, Geschichte des Saargebiets (1923). — 2) Dorf in Westfalen, Kr. Siegen, (1925) 2304 meist ev. Ew., an der Bahn Bepdorf-Dillenburg, hat Dampfseil-, Blech- und Eisenwarenfabriken, Eisensteingruben. — 3) (N. Regbez. Köln) Dorf in der Rheinprovinz, Siegtkreis, (1925) 3062 Ew. ($\frac{1}{4}$ ev.), hat Mülerei und Viehhandel. — 4) (N. am Brand) Dorf in Oberfranken, Bez. V. Forchheim, (1925) 983 Ew., an der Bahn Erlangen-Gräfenberg, hat Finanzamt und Schamottefabrik.

Neunkirchen am Steinsele, Stadt in Niederösterreich, (1925) 11 547 Ew., an der Schwarzg und der Bahn Wien-Gratz, hat Bezg., Bezg., gotische Kirche, Minoritenkloster (17. Jh.), Metall-, Textil-, chemische, Holz-, Papier-, Brief- und Mühlenindustrie.

Neunkrautwurzel, s. Petasites.

Neuntöter, Vogelart, s. Würger.

Neununddreißig Artikel, das Glaubensbekenntnis der Anglikanischen Kirche (s. d.).

Neuorleans, s. New Orleans.

Neu-Orjova (spr. -orjśova), s. Uda Kaseh.

Neu-Ostpreußen, ehemals das Gebiet zwischen Ostpreußen, Weichsel, Bug und Niemen, 47 000 qkm, bei der dritten Teilung Polens von Preußen 1795 erworben, fiel 1807 an Polen (Herzogtum Warschau) und gehörte 1814–1918 zu Rußland.

Neudötting (N. am Inn), Stadt in Oberbayern, Bez. M. Altötting, (1925) 3622 überwiegend kath. Ew., am Inn, Knotenpunkt der Bahn München–Eimbach, hat Pfarrkirche Sankt Nikolaus (15. Jh.), Sankt-Anna-Kapelle (16. Jh.), Kapuzinerkloster, Institut der Engl. Fräulein, Waisenhaus, Brauereien, Getreide- und Viehhandel. — N. ist seit dem 12. Jh. Stadt.

Neu-Paka, Stadt, s. Paka.

Neuperfisches Reich der Sasaniden, s. Persien.

Neu-Pest (ungar. Újpest, spr. -ujpěst), Stadt (seit 1907) im ungar. Komitat Pest, (1921) 56 489 (1/5 jüd., 2659 deutsche) Ew., am linken Donauufer (Dampferstation), Industrieort nördl. von Budapest, Bahnhöfen, hat Textil- und Industriefachschulen, große Schiffswerften, Baumwoll-, chem., Porzellan-, Konfektions-, Möbel-, Leder-, Leinwand-, elektrotechn. u. Schuhindustrie. N. hat als Sommerfrische auch Landhausviertel.

Neu-Petershain, Dorf in Brandenburg, Kr. Kalau, (1925) 2011 Ew., in der Niederlausitz, Knotenpunkt der Bahn Rottbus–Senftenberg (Station Petershain), hat Glas- und Maschinenfabriken.

Neuphilolog, Erforscher, Lehrer oder Studierender der neuern Sprachen und Literaturen, meist nur für Romanisten und Anglisten gebraucht. S. Philologenversammlungen.

Neuplatoniker, s. Neuplatonismus.

Neuplatonismus, die mit Plotinos (203–269 n. Chr.) beginnende Erneuerung der platonischen Philosophie in der Zeit des Niedergangs der griech.-römischen Kultur. Das Wesen des N. besteht in einer Verbindung der platonischen Ideenlehre mit stoischen Gedanken und der aristotelischen Weltanschauung, nach der sich die Welt als Stufenreich darstellt, in dem sich über der Materie, den Pflanzen und den Tieren der Mensch erhebt, der mit seinen seelischen und geistigen Fähigkeiten hineinreicht in die Ideenwelt Platons, in der sich die einzelnen Ideen wieder stufenförmig übereinander zu einer »geistigen Welt« (mundus intelligibilis) ordnen. Sie fließen im letzten Grund hervor aus der Idee des »Einen«, die zugleich Gott ist. Die Weltseele nimmt die Ideen in sich auf und prägt sie der Materie ein, wobei sie ihre Vollkommenheit mehr und mehr verliert, da ihnen der Stoff als das Negative und zugleich als das Böse Widerstand entgegensetzt. Die Ideen, im N. zugleich als geistige Kräfte aufgefaßt, werden, je weiter sie von dem »Einen« absteigen, um so schwächer. Sittliche Aufgabe des Menschen ist die Befreiung des Geistes vom Stoff durch ein dem Geistigen allein gewidmetes Leben, in dem die unmittelbare Verbindung des Menschen mit der Ideenwelt durch die Ekstase, das Herausreten der Seele aus den Banden des Körpers, vorübergehend möglich ist. Die griechischen und die orientalischen Mythen wurden von den Neuplatonikern als in Bildern ausgedrückte Offenbarungen geheimer Weisheit aufgefaßt und gedeutet. In den Göttern sahen sie kosmische und geistige Kräfte, und so verschmolz ihnen das Stufenreich der aristotelischen Welt und der platonischen Ideen mit einer reichgegliederten Dämonen- und Götterwelt, die durch die magische Kunst der Theurgie (s. d.) sichtbar gemacht werden konnte. — Plotinos bedeutendster Schü-

ler war Porphyrios (233–305). Iamblichos († 330) gründete die syrische Schule, zu deren pergamenischem Zweig auch der Kaiser Julianus (332–363) gehörte, Proklos (412–485) die athensische, die 529 von Kaiser Justinian geschlossen wurde. In Alexandria blühte der N., vertreten durch Hypatia, Synesios, Hierokles u. a. Im lateinischen Westen zählen Chalcidius, Macrobius und Boethius zu den Neuplatonikern. Im Christentum lebte der N. weiter, dem Osten vermittelt durch die Theologie des Origenes, dem Westen durch Augustinus und beiden durch die mystische Theologie des Dionysius Areopagita, der das System des Proklos in christlichem Sinn umformte. Lit.: Whittaker, The Neo-Platonists (1901); A. Drews, Plotin (1907); Haase, Von Plotin bis Goethe (1909); M. Wundt, Plotin (1919).

Neupommern (engl. New Britain, spr. nju-brjten, Birara der Eingebornen), größte, faum an den Küsten bekannte Insel des Bismarck-Archipels, 24 900 qkm, bildet einen 400 km langen, bis 150 km breiten, flachgekrümmten Bogen und ist durch Halbinseln und Buchten stark gesiedelt. Ein Gebirge durchzieht N. der Länge nach und erreicht im Baininggebirge etwa 1500 m. Im Innern scheinen jungvulkanische Gesteine ein altes Grundgebirge zu überlagern; auch gehobener Korallenkalk ist häufig. Am besten bekannt ist im N. die Gazellehalbinsel mit tätigen und erloschenen Vulkanen: »Bater« (2300 m), »Nord« und »Süd«-»Mutter«, »Nord« und »Süd«-»Töchter«. N. ist reich an Flüssen; auch heiße Quellen, Geiser und Erdbeben sind häufig. N. gleicht in Klima, Pflanzen- und Tierwelt Neuguinea. Die Eingebornen sind kleinwüchsige, von den Melanesiern, Polynesiern u. Mikronesiern in vielen Beziehungen abweichende Stämme, Melanesier und Mischungen zwischen beiden (vgl. Tafeln »Australisch-ozean. Kultur I«, 8, und »Australische und melanesische Völker«, 9). Handel und Plantagenbau, die meist Kopra ausführen, beschränken sich auf die Gazellehalbinsel. Verwaltungssitz ist Rabaul, Regierungsstationen sind Gasmatta u. Talasea.

Neupräformismus, s. Neodarwinismus.

Neupreußische Befestigung, s. Festung (Sp. 622).

Neuprovidence (engl. New Providence, spr. nju-pröwidenz), s. Bahamainseln.

Neupythagoreismus, die im 1. Jh. v. Chr. einsetzende Erneuerung der Lehren der Pythagoreer, verbunden mit platonischen, aristotelischen und stoischen Geanken und gekennzeichnet durch Offenbarungsglauben, Mystik und Zahlensymbolik. Hauptvertreter des N. waren die Mystiker Nigidius Figulus († 45 v. Chr.), der Wundertäter und Prophet Apollonios von Tyana (1. Jh. n. Chr.) und Numenius von Apameia (2. Jh. n. Chr.). Erhaltene Literatur: die Darstellungen der pythagoreischen Lehren des Alexander Polyhistor bei Diogenes Laertios (»Leben und Meinungen berühmter Philosophen«, Buch 8), des Serenus Empiricus (»Adversus mathematicos«, Buch 10) und eines anonymen Verfassers in Photios »Bibliothek« (codex 249), das dem Pythagoras untergeschobene »Goldene Gebicht« in A. Nauck's Ausgabe von »Iamblichos Leben des Pythagoras« (1884), die Schrift des Oskelos »über die Natur des Mias« (hrsg. von H. Harder, 1926), die »Einführung in die Arithmetik« (hrsg. von H. Poche, 1866) des Nifonachos und die von Philostratos verfaßte Lebensbeschreibung des Apollonios von Tyana (hrsg. von Conybeare, 1912, 2 Bde.).

Neuquén (spr. neken), Fluß im argentin. Territorium N. (s. u.), 500 km lang, entspringt östlich vom

Bullan Chillán, wird nach Vereinigung mit dem Rio Agrio schiffbar. Mit dem von SW. kommenden Lianah vereinigt er sich zum Rio Negro.

Neuquén (spr. neüßen), argentin. Territorium, an der Grenze gegen Chile, 104 970 qkm mit (1925) 38 085 Ew., durchzogen vom Neuquén (s. o.). Der nördliche Teil ist wenig fruchtbar, der südliche reicher. Die Hauptstadt N. hat (1923) 2342 Ew. Seit 1899 ist die N.-Eisenbahn (Bahía Blanca-N.) im Betrieb.

Neur... (griech.), Nerven...

Neuragorzh (spr. asghu), ehem. Bad (bis 1922) in der Prov. Sachsen, Saalkreis, zur Gemeinde Schiebig gehörig, an der Saale unterhalb von Halle, hat Mineralquellen und Mineralwasserverband.

Neuralgie (griech., Nerven-schmerz), Bezeichnung für Krankheitsfälle, bei denen außer Schmerzen keine Krankheitserscheinungen zu beobachten sind, im Gegensatz z. B. zur Neuritis (s. Nervenentzündung). Der neuralgische Schmerz besteht nicht dauernd, sondern tritt anfallsweise und meist sehr heftig auf. Gelegentlich werden die Anfälle durch Druck auf gewisse Punkte im Verlauf der Nerven (Balleysche Druckpunkte) ausgelöst. Die häufigste N. ist die des »dreigeteilten Gesichtsnervs« (s. Gesichtsnerv); sehr verbreitet sind auch die des Hüftnervs (Ischias), der Zwischenrippennerven (Interkostalneuralgie), der Armnerven (Brachialgie). Von N. werden namentlich erblich nervös belastete Menschen befallen, besonders unter dem Einfluß von Erkältung, chronischer Vergiftung (Nikotin, Alkohol, Blei), konstitutionellen (Wicht usw.) und infektiösen Erkrankungen; unter den letztern spielt die Malaria eine große Rolle als Veranlasser besonders von Gesichtsnerv (Gesichtsschmerz). Die N. ist mitunter ein recht hartnäckiges Leiden, geht jedoch schließlich meist in Heilung aus. Gegen Malaria-neuralgie hilft am besten Chinin. Von andern innerlich angewendeten Mitteln leistet, abgesehen von nur symptomatisch wirkenden Schmerzbetäubungsmitteln, häufig Versen gute Dienste. Gegen sehr hartnäckiges Leiden sind oft Anwendung des galvanischen Stromes und chirurgische Maßnahmen (s. Nervenchirurgie).
Neuralkanal, s. Neurapophysen. [gic] wirksam.
Neuralrohr (Medullarrohr), s. Entwicklungsgeschichte (Sp. 39) und Rückenmark.
Neurapophysen (griech.), die oberen Bogen der Wirbel (s. d.), den Neuralkanal zur Aufnahme des Rückenmarks (s. d.) bildend.

Neurasthenie (griech.), s. Nervenschwäche.

Neurath, Konstantin, Freiherr von, Diplomat, * 2. Febr. 1873 Kleinglattbach (Württ.), 1903–08 Botschafter in London, 1914 Botschaftsrat in Konstantinopel, 1919 Gesandter in Kopenhagen, ist seit 1922 Botschafter in Rom.

Neuraude (Neureude), s. Bodenverbesserung.

Neuragon (griech., Neurit), s. Nerven (Sp. 1140) und Neuron.

Neurektomie (griech.), s. Nervenchirurgie.

Neureude, s. Bodenverbesserung.

Neuruther, 1) Eugen Napoleon, Ma'er, Zeichner und Maler, * 13. Jan. 1806 München, † daf. 23. März 1882, besuchte die Münchener Akademie, hielt sich 1830 in Paris, 1838 in Rom auf und bildete sich vornehmlich unter dem Einfluß von Cornelius. 1848–85 war er einer der Leiter an der königlichen Porzellanmanufaktur Nymphenburg und 1868 bis 1877 an der Kunstgewerbeschule tätig. N. schuf vornehmlich Illustrationen und Arabesken zu Dichtungen. Seinen Ruf begründete er durch »Randzeich-

nungen zu Goethes Balladen und Romanzen« (Federzeichnungen auf Stein, 1829–39, 5 Hefte). Es folgten: »Souvenir du 27, 28, 29 juillet 1830« (1831), »Bayerische Gebirgslieder mit Bildern usw.« (1831–1833) u. a. Für die Brachtausgabe von Herders »Ede« (1838) lieferte er 70 Illustrationen. In der Schackgalerie zu München befinden sich von ihm sechs Bilder, darunter Cornelius unter seinen Kunstgenossen, Die sterbende Nonne (nach Uhland).

2) Gottfried von, Bruder des vorigen, Baumeister, * 22. Jan. 1811 Mannheim, † 12. April 1887 München, dafelbst 1868 Professor an der Polytechnischen Schule, 1868–82 an der neuen Technischen Hochschule, baute in München die Technische Hochschule (1865–68, Hauptwerk), die Kunstakademie **Neuri...** (griech.), Nerven... [(1883–86) u. a. **Neurics**, eine Lage von 1000 Bogen Papier.

Neurilemma (Neurilem[m]; griech.), die Schwannsche Nerven-scheide; s. Nerven (Sp. 1140).

Neurin (Trimethylvinylammoniumhydroxyd), entsteht u. a. bei der Fäulnis von Fleisch, findet sich in Galle, wird erhalten durch Behandeln von Rindergehirn mit Bariumhydroxyd und von Cholinjodid mit feuchtem Silberoxyd, ist sehr giftig.

Neuring, Gustav, sozialdemokrat. Politiker, * 14. Nov. 1879, † 12. April 1919 Dresden. Land-, dann Fabrikarbeiter, November 1918 Mitglied des Dresdener Arbeiter- und Soldatenrats, im März 1919 Minister für Militärwesen in Sachsen, wurde von Spartakisten durch Sturz in die Elbe getötet.

Neuripil (Neuripilem, griech.), sw. Neuropil.

Neurit, s. Nerven (Sp. 1140) und Neuron.

Neuritis (griech.), s. Nervenentzündung.

Neuritisch (griech.), durch Nervenentzündung bedingt.

Neuro... (vor Nofalen Neur..., griech.), Nerven...

Neurobat (griech.), Seiltänzer.

Neuroblasten (griech.), Vorstufen der Nervenzellen (s. Nerven, Sp. 1140).

Neurode, Kreisstadt in Niederschlesien, Regbez. Breslau, (1925) 8443 meist kath. Ew., an der Bahn Glatz-Waldenburg, hat Schloß, MG, Finanz-, Zollamt, Progymnasium mit Realschule, 2 Krankenhäuser, Waisenhaus, Steinkohlenbergbau (vgl. Eulengebirge), Spinnerei, Weberei, Rolladenfabriken, Kunstsancten und Brauerei. Nahebei der Annaberg (647 m) mit Wallfahrtskapelle. — N. ist 1347 als Stadt bezengt.

Neuroepithel (griech.), sw. Sinnesepithel; besonders in der Netzhaut die Stäbchen- und Zapfenschicht.

Neurofibrien (griech.-lat.), s. Nerven (Sp. 1140).

Neurofibrome (griech.-lat.), meist von der Nerven-scheide ausgehend, aus Bindegewebe, auch aus Nerven- und Ganglienzellen bestehende Geschwülste, die einzeln oder zahlreich über große Körperpartien verbreitet auftreten. Behandlung nur symptomatisch.

Neurogen (griech.), aus Nerven oder Nervenmasse hervorgehend.

Neuroglia (griech., Nervenkitt), s. Gehirn (Sp. 1572) und Nerven (Sp. 1141).

Neurolemma (griech.), sw. Neurilemma.

Neurologie (griech.), Nervenlehre, jetzt fast ausschließlich gebraucht in dem Sinn von Neuropathologie, Lehre von den Nervenkrankheiten; Neurolog, Spezialist für Nervenkrankheiten.

Neurom (Neuroma, griech.), s. Nervengeschwulst.

Neuromantik, s. Romantik.

Neuron (griech.), von Waldeyer vorgeschlagener Name für die Nerveneinheit, die Einzelelemente des Nervensystems; jedes N. besteht aus Ganglienzelle,

zugehörigen Dendriten, Neuriten und deren Verzweigungen (Telodendrien, Endbüumchen). S. Nerven.

Neuroparalyse (griech., Nervenlähmung), f. Nervenkrankheiten.

Neuropathie (griech.), Nervenleiden; neuropathisch, durch Nervenleiden oder nervöse Veranlagung bedingt. [krankheiten.]

Neuropathologie (griech.), Lehre von den Nerven-
Neuropops (Neuropopsien, griech.), das oft fülzartige Regemel der Endverzweigungen der Neuriten und Dendriten (f. Nerven, Sp. 1140).

Neuroplastik (Nervenplastik), f. Nerven Chirurgie.
Neuroporus (Lit.), vordere Öffnung des Neuralrohrs (f. Entwicklungsgeſchichte, Sp. 39) bei den meisten Wirbeltierembryonen.

Neurosyphilis, f. Nervenkrankheiten.

Neuropteroidea, f. Megflliger.

Neuroretinitis (griech.), Entzündung des Sehnervs und der Netzhaut; f. Netzhauterkrankungen.

Neuroregibve (Vergheimische Reaktionen), Nervenkrankungen im Verlauf der Syphilis, führen zu Hirnnervenlähmungen, Krämpfen usw.; sie scheinen unter Umständen eine Art Reaktion auf die antisyphilitische Behandlung (bes. mittels Salvarsans) zu sein; ihr Ausreten erfordert um so nachdrücklichere antisyphilitische Behandlung, keineswegs Aussetzen derselben.
Neurosen (griech.), f. Nervenkrankheiten. [ben.]

Neurot, wiv. Viebrüder Scharlach; f. auch Rotholz.

Neuroffärerei, f. Färberei (Sp. 471). [lade.]

Neurotisch (griech.), die Nerven, auch die Nervenkrankheiten betreffend.

Neurotomie (griech.), f. Nerven Chirurgie.

Neurozyten (Neurocyten, Nervenzellen), f. Nerven (Sp. 1140).

Neuruppin, Kreisstadt in Brandenburg, Regbez. Potsdam, (1925) 18 187 Ew., am Nuppiner oder Rhinseer, Knotenpunkt der Bahn Berlin-Wittich, hat Klosterkirche (13. Jh., 1841 erneuert), LG., MG., ArbG., Hauptzoll-, Finanzamt, Gymnasium, Lyzeum, Landesirrenanstalt, liefert Bilderbogen, Fäbren, Maschinen, Wärlen, Treibriemen, Feuerlöschgeräte, Schrauben, Stärke, Zigarren, hat Mühlen, Pferdehandel; Reichsbankniederstelle. Garnison: II. Bat. Inf.-Reg. 5. Nördlich davon liegt die wald- und fenreiche Nuppiner Schweiz. — N., 1238 genannt. wurde 1259 Stadt. Lit.: F. C. Campe, Stitor. Unterf. über die Entwickl. des städt. Regiments der Stadt N. (1840); F. Heydemann, Die neuere Gesch. der Stadt N. (1853).

Neurufland (russ. Noworossijskij kraj), bis 1917 Bezeichnung des südlichen Teiles der Ukraine. Die Benennung N. entstand, als unter Katharina II. 1764 das »neurussische Gouvernement« gebildet wurde, das die spätem Gouvernements Zolatermoilaw und Cherfon. nach der Einderleibung der krim auch Taurien sowie (seit 1812) Bessarabien umfaßte und allmählich als Landschaftsbezeichnung für das ganze Gebiet zwischen Pruth und Don gebräuchlich wurde.

Neu-Salem-Bewegung (Neu-Serusalem-B.), eine von Jakob Vorbeer gegründete Neugeistliche theosophisch-spiritistischen Charakters, die ihre Erkenntnis aus der Intuition schöpft und besonders in Mittel-europa Anhänger hat. Organ: »Das Wort« (seit 1921).

Neufals (N. an der Oder), Stadt in Niederschlesien, Kr. Freystadt, (1925) 14 166 Ew. (1/4 kath.), Knotenpunkt der Bahn Wlogau-Grünberg, hat MG., Zollamt, Realgymnasium, Waisenhaus, Umschlagshafen, Zwinerei, Eichenhütten, Vorstanzereien, Holzwaren-, Maschinen-, Kartonnagen-, Leim-, Seifen-

fabriken, Schiffahrt; Reichsbankniederstelle. — N. ist seit 1743 Stadt. Lit.: B. Bronisch, Geschichte von N. an der Oder (1893).

Neufalsa-Spremberg, Stadt und Luftkurort in Sachlen, Untsch. Lobau, (1925) 3675 Ew., 334 m ü. M., an der Bahn Ebersbach-Bischdorfwerda, hat MG., Zollamt, Textilindustrie, Knopf-, Kartonnagen- und Dachpappfabriken, Syenitbrüche und -schleifereien. — N. wurde durch Christoph Friedrich von Salsa für böhmische Exulanten 1670 als Stadt gegründet.

Neu-Salzbrunn, ehemaliges Dorf in Niederschlesien, seit 1926 in Weißstein eingemeindet.

Neu-Sandez (poln. Nowy Sącz, spr. nõw-schontsch), Kreisstadt in Westgalizien (seit 1920 poln.), Boiwob-schaft Krakau, (1921) 26 230 Ew. (9009 jüd.), am Dunajec, Knotenpunkt der Bahn Krakau-Stryj, hat Schloß, Pfarrkirche (15. Jh.), höhere Schulen, Eisenbahnwerkstätten, Maschinenbau, Mälerei. Nahebei Erdölquellen. Südwestlich von N. liegt Alt-Sandez (poln. Stary Sącz), (1921) 4770 Ew. (553 jüd.), am Zusammenfluß von Poprad und Dunajec; es hat Bahnhafation, Klarsifflnennfloßter, Gerberei und Schuhmacherei.

Neu-Sankt-Anna (rumän. Sfânta Ana, spr. sfen-ta, ungar. Ujszentanna, spr. üßentänön), Bezirksstadt im Banat (seit 1921 rumän.), Kr. Urad, (1921) 5677 Ew. (1/10 deutsche), Knotenpunkt der Bahn Salonta-Urad, hat Landwirtschaft. Gegen das Siebenbürgische Erzgebirge hin besteht berühmter Weinbau (Vilagos u. a.).

Neu-Santander, Stadt in Mexiko, f. Victoria.

Neufattl (Neufattel; tschech. Nové Sedlo), Markt im nordwestlichen Böhmen, (1921) 4221 überwiegend deutsche Ew., an der Bahn Komotau-Eger, hat Braunkohlenbergbau, Glas- und Tonwarenindustrie.

Neufatz (serb. Novifad), Stadt in der Vatschka (seit 1921 südslawisch), (1921) 39 147 zur Hälfte serbisch-kroat. Ew. (der Rest Deutsche und Ungarn), am linken Donauufer und an der Mündung des Alexander- (früher Franz-Josephs-) Kanals, mit Peterwardein durch zwei Brücken verbunden, Bahnknoten, ist Sitz eines griechisch-orthodoxen Bischofs, hat 16 Kirchen, darunter einen griechisch-orthodoxen Dom, röm.-kath. Staats- und griech.-orientalisches Obergymnasium, Handels- und Gewerbeschule, Theater, Gerichtshof, Dampf- und Walzmühlen, liefert Mülhlsteine, Spiritus, Seidenwaren, Konserven usw., hat Obst-, Garten- und Weinbau, Hausindustrie (Seideninnerei), lebhaften Handel und Schiffsverkehr. — Der Ort wurde nach Vertreibung der Türken Anfang des 18. Jh. von Serben neu gegründet. Am 11. Juni 1849 wurde N. von Jellachich zerstört, blühte aber bald wieder auf.

Neuschlesien, die bei der dritten Teilung Polens 1795 von Preußen erworbene Provinz, umfaßte das frühere Herzogtum Serbien mit einem Teil von Krakau, 2230 qkm. N. fiel 1807 an das Herzogtum War-

Neuschloß, f. Littau. [schau, 1815 an Rußland.]

Neuscholastik, f. Scholastik.

Neuschottland (engl. Nova Scotia, spr. nõw-schot-ska), eine der östlichen Provinzen von Kanada, 55 498 qkm mit (1921) 523 837 Ew. (9,4 auf 1 qkm), besteht aus der 450 km langen Halbinsel N. und der Insel Cape Breton (f. d.), hat viele gute, im Winter meist eisfreie Häfen, von denen Halifax der wichtigste ist. Alte Gesteine überwiegen. Die Schichten des Karbons umschließen, besonders auf Cape Breton, die größten Steinkohlenlager Kanadas. Jüngere Eruptivgesteine bilden längs der Fundybai mächtige


Dämme und Vorgebirge. Sehr verbreitet sind quarzäre Eiszeitbildungen sowie »Barrens« und Torfmoore. Außer Kohlen hat N. in den Cobequidbergen vorzügliche Eisenerze (Magnetit). Das Klima ist feuch, mit kurzem Frühling, heißem Sommer und langem Winter (Salifax: Jahresmittel 6,2°, Minimum — 29,4°, Maximum 33,9°, Niederschlag 1430 mm). Pflanzen- und Tierwelt sind wie in Kanada (s. d.). Die Bevölkerung besteht zu 77 v. S. aus Briten und zu je 1/10 aus Franziskanern und Deutschen, letztere sind aber im Rückgang begriffen; dazu wenige Indianer (Mikma, Nischibuktu) und Negere. N. hat 6 höhere Schulen, Gewerbeshule in Halifax, Taubstummen- und Blindenanstalt, dazu 1925: 3062 öffentliche Schulen mit 116871 Schülern. Der Landbau erzeugt hauptsächlich Hafer, Kartoffeln, Wurzelsrüben, Heu, Äpfel. Der Viehstand zählte 1926: 55471 Pferde, 304884 Rinder, 282458 Schafe und 45343 Schweine. Die Wälder liefern viel Sägeholz. In der Rederei und im Ertrage der Seefischerei (1925: 10,5 Mill. \$, 1/4 der kanadischen Fischereierträge) an Stodfischen, Seringen, Makrelen, Hummern usw. steht N. allen andern Provinzen voran, ebenso mit 25 v. S. der Förderung Kanadas im Steinloshenbergbau. Die Ausbeute der Eisenerze hat zu namhafter Verhüttung im Landeselbst geführt. Die Kohlengebiete (Picton, Sydney usw.) sind zugleich die Hauptstätten der Hochofen und sonstiger Industrien (1923: 1193 Unternehmungen mit 17179 Arbeitnehmern). Die Einfuhr (Mehl, Tee, Zucker) wertete 1925: 22,1, die Ausfuhr (Kohle, Fische, Holz, Mollereierzeugnisse) 43,9 Mill. \$. Eisenbahnen bestanden 1923: 2335 km. Am Kap Canso enden zahlreiche transatlantische Kabel. Die Verwaltung besorgen ein Lieutenant-Governor, 7 Minister; das Oberhaus zählt 21 auf Lebenszeit, das Unterhaus 43 auf 5 Jahre gewählte Mitglieder. In den Kongress sendet N. 10 Senatoren und 14 Abgeordnete. N. ist eingeteilt in 18 Distrikte. Hauptstadt ist Halifax (s. d. 2).

N. 1498 von Cabotto in englischem Dienst entdeckt, ist das frühere Acadia (s. d. Madien). Es wurde 1604 von Franzosen, 1606 von Niederländern besiedelt, 1613 von den Engländern in Besitz genommen. Diese traten es 1632 den Franzosen ab, eroberten es jedoch 1654 zurück. Nach Wechselfällen kam N. 1713 zu England und ist seit 1867 Bestandteil des Dominion of Canada (vgl. Kanada. Sp. 927). Lit.: B. Willson, Nova Scotia (1912).

Neuschwanstein. Burg, s. Hohenschwangau.

Neusee (spr. nüs), Fluß im nördamer. Staate North Carolina, 500 km lang, mündet in den Pamlico- und des Atlantischen Ozeans. Bei Hochwasser ist er bis N. reich schiffbar.

Neuseeland (engl. New Zealand, spr. nju-siländ; s. Karte bei Australien), brit. Dominion im südlichen Stillen Ocean, 2000 km südd. von Australien, besteht aus zwei großen, zwischen 34° 25' und 47° 17' l. Br. und 166° 26' und 178° 36' ö. L. gelegenen und durch die Cookstraße getrennten Inseln, der Nordinsel (Te Ika a Maui) und der größeren Südinsel (Te Wai Puanu), nebst der kleinen Stewartinsel (Rakiura), 267497 qkm mit (1927) 1437167



Neuseeland.

EW. (einschließlich der 64380 Maori), mit den der neuseeländischen Regierung unterstellten Chatham-, Bounty-, Auckland-, Antipoden-, Campbell-

und Kermadecinseln sowie den Cook-Inseln, Niue, Manihiki- und Tokelau- (Union-) Inseln, 269070 qkm mit (1927) 1452378 EW. 1920 kam Deutsch-Samoa als Mandatsgebiet hinzu, 1923 etwa 2 Mill. qkm des unbewohnten Viktorialandes als Roß Dependency.

Naturverhältnisse. Beide Hauptinseln haben tief eingreifende, inse-reiche Buchten, z. B. Pauratigolf, Manukau- und Hawkesbay auf der Nord-, Port Lyttelton, Tasmanbay und Milfordfjord auf der Südinsel. Die Gebirge der Südinsel und im Südostteil der Nordinsel bestehen aus langen Faltenketten. Die westlichen Ketten (aus kristallinen Schiefer, Gneisen, Graniten und paläozoischen Gesteinen) bilden die 300 km langen Neuseeländischen Alpen (bis gegen 4000 m hoch, mit gewaltigen Gletschern, wie den 28 km langen Tasmangletscher; Schneegrenze in 2300–2400 m). Nach D. hin folgt Mittelgebirgs- und Hügel-land aus gefalteten mesozoischen und tertiären Schichten, dann Ebenen aus quartären und alluvialen Ablagerungen. Während die Südinsel nur auf ihrer Ostseite einige nicht mehr tätige Vulkanke (bei Timaru und Dtago) hat, besteht die Nordinsel im W. überwiegend aus jungvulkanischen Lavas und Tuffen, besonders im Auckland-Stichmus und im Hochland von Waitato mit dem Taupoee (366 m ü. M., 626 qkm). Südlich vom Taupo erheben sich der noch tätige Tongariro (1981 m), der Ngauruhoe (2280 m) und der Ruapehu (2961 m), der höchste Berg der Nordinsel. Das Hochland östl. vom obern Waitato, das sog. Seenland, hat romantische Seen (Rotorua, Tarawera), Geiser, heiße Quellen und Schlammvulkane. Im SW. liegt isoliert der erloschene Taranaki (Mount Egmont 2521 m). Erdbeben sind auf der Nordinsel häufig. Am 10. Juni 1886 wurden bei einem Ausbruch des Tarawera die Sinterterrassen am Rotomahanaee (s. d.) vernichtet. Die größten Flüsse sind auf der Nordinsel Waitato, Thames und Wanganui, auf der Südinsel Waiatapu und Waitaki. Für den Verkehr ohne Bedeutung, sind sie wichtig als Kraftquellen (Wasserkraftstation bei Manganaho mit 24600 PS). Dazu kommen zahlreiche Seen tektonischen, vulkanischen und glazialen Ursprungs. — N. hat See-klima mit geringen Temperaturschwankungen und reichlichen Niederschlägen, kühlen Sommern und verhältnismäßig milden Wintern. Auckland: Jahresmittel 14,9°, Januar 19,8°, Juli 11,1°; Dunedin: Jahresmittel 9,9°, Januar 14,8°, Juli 5,6°. Der Westen (Hokitika 2930 mm) ist regenreicher als der Osten (Christchurch 640 mm). — Die Pflanzenwelt ist überwiegend endemisch. Es bestehen Anklänge an Südamerika. Das Wachstum ist sehr üppig, immergrüner subtropischer Mischwald nimmt noch ausgedehnte Flächen ein. Am artenreichsten sind die Farne (115 Arten), Epiphyten und Unterholzbildner. Die wichtigsten einheimischen Gewächse sind Neuseeländischer Flachs und (im Norden der Nordinsel) Dammaras- oder Kauriäpfel. Auf den Gebirgen der Südinsel finden sich Buchen (Nothofagus) und Koniferen. — Die Tierwelt bildet mit der der kleinen Nachbarinseln die fast als eigne Region zu bezeichnende neuseeländische Subregion der australischen Region. Die Säugetiere sind nur durch eine Rattenart und Fledermäuse vertreten. Kennzeichnende Vögel sind Keitua, Eulenpapagei und Kiwi. Die Moas (s. d.) sind ausgerottet. Die Reptilienfauna enthält die merkwürdige Brüdenechse.

Bevölkerung. Die Ureinwohner sind die Maori (s. d.). Sie wohnen größtenteils in Reservationen der Nordinsel, stehen aber staatsrechtlich den Europäern

gleich. — Die Zahl der Kolonisten betrug 1927 (ohne die 62 781 Maori) 1 372 387. Das nichtbritische Element umfaßt 1.6 v. H. der Bevölkerung. Großstädte sind Auckland, Wellington, Christchurch. Dem Bekenntnis nach waren 1921: 42 v. H. Anglikaner, 25 Presbyterianer, 13 Römisch-Katholische, 9 Methodisten. N. hat 1 anglikanischen Erzbischof mit 5 Bischöfen sowie 1 kath. Erzbischof und 3 kath. Bischöfe. 1926 bestanden 3158 Schulen aller Art, die N.-Universität (nur Prüfungsbehörde), die Auckland-Universität, das Canterbury College in Christchurch, die Otago-Universität in Dunedin und das Victoria College in Wellington.

Wichtiger Wirtschaftszweig ist die Landwirtschaft. Der Ackerbau gibt höhere Ernteerträge als in Australien. Angebaut waren 1926: 74 900 qkm, davon 67 200 qkm Weizen. Hauptanbauprodukte sind Weizen, Hafer, Gerste und Kartoffeln. Das wirtschaftliche Schwergewicht liegt auf der Viehzucht. Der Viehstand betrug 1926: 314 867 Pferde, 3 452 486 Rinder, 24 904 993 Schafe und 472 534 Schweine. Geflügelindustrie und Meierei haben die australische weit überholt. — Der Bergbau (Gold, Silber, Kohle, Erdöl und fossiles Kauriharz), obwohl zurückgegangen, ist noch immer sehr bedeutend. — Die Industrie, vom Staat gefördert, entwickelt sich infolge der für die Arbeitgeber ungünstigen Gesetzgebung und der ungünstigen Arbeitsverhältnisse nur langsam. 1924–25 gab es 4547 Betriebe mit 80 327 Arbeitern. Unwichtigsten sind Molkereien, Fleischkonservieranstalten, Gerbereien, Wollwäschereien, Getreide- und Sägemühlen, Schuhfabriken, Flachsspinnereien, Brauereien, Wollfabriken. — Im Handel wertete 1927 die Ausfuhr (Viehzuchterzeugnisse, Gold, Holz, Kauriharz, Neuseeländischer Flach) 48,5 Mill. £, die Einfuhr (Fertigfabrikate, Kolonialwaren, Genussmittel) 44,8 Mill. £. Außer Großbritannien, auf das 2/3 des Außenhandels kommen, sind die Ver. St. v. A., Australien und Kanada Hauptverkehrslander. Wichtigste Häfen sind: Wellington, Auckland, Lyttelton, Napier, Invercargill. 1926 liefen 670 Schiffe mit 2,3 Mill. Reg.-T. ein. Die Heimatlflotte (1926: 558 Dampfer und Segler mit 117 337 Reg.-T.) vermittelt die Küstenfahrt, meist englische, australische und vereinsäatliche Linien den überseeverkehr. 1927 bestanden 5279 km Eisenbahnen, 1954 Postanstalten, 21 000 km Telegraphen-, 19 000 km Fernsprechkabeln, 9 Landfunkstellen. Kabel führen nach Australien, Kanada, Südafrika (Großbritannien).

Die Verwaltung leitet ein von der britischen Krone ernannter Generalgouverneur mit 11 Ministern. Das Oberhaus (Legislative Council) besteht aus 41 auf 7 Jahre von der Krone ernannten, das Unterhaus (House of Representatives) aus 80 auf 3 Jahre gewählten Mitgliedern, darunter 4 Maori. Wahlberechtigt sind auch die Frauen beider Rassen. Regierungssitz ist Wellington. N. besteht aus 9 Provinzialdistrikten und 2 Inseldistrikten, die sich in 119 Municipalities und 129 Counties gliedern. — Staatshaushalt 1926/27: Einnahmen 24,9, Ausgaben 24,4 Mill. £.

Heerwesen, Marine. Es besteht allgemeine Dienstpflicht im Kriege vom 17. bis 55. Jahr. Das Heer setzt sich zusammen aus dem aktiven Stamm (100 Offiziere, 400 Mann) und der Territorialarmee (Militz, 11 000 Offiziere, 43 000 Mann), im Krieg aus 3 Infanterie-, 3 Kavallerie- und 3 Artilleriebrigaden und Luftstreitkräften (15 Flugzeuge). Die Bewaffnung gleicht der englischen. Militärische Jugendzucht auf der Schule ist Pflicht vom 12. bis 18. Lebensjahr. Der Heereshaushalt betrug 1925 etwa 7,2 Mill. N.M. —

N. hat 2 kleine Kreuzer (4800 t, 1918 und 1919) und 1 älteres Schulschiff.

Das Wappen (Abb., s. Sp. 1201) zeigt das Kreuz des Südens, eine Garbe, ein Fließ, Schlegel und Eisen, in der Mitte drei Schiffe.

Geschichte. N. 1642 von Tasman entdeckt, wurde durch Cook (s. d. 1) 1760 englisch, aber erst seit 1814 besetzt. 1839 wurde die N.-Company unter Wakefield (s. d.) Leitung gegründet, um dessen Kolonisationschema zu erproben (vgl. Großbritannien, Sp. 692). 1840 erkannten die Maori die englische Oberhoheit an, erhoben sich jedoch später mehrfach. Die Regierung lag bis 1848 allein in Händen eines Gouverneurs, 1852 wurde die Regierung der kolonialen Legislativrat verantwortlich gemacht (Responsible Government), 1863 erhielt letztere das Recht, die Eingebornenpolitik selbständig zu regeln, 1876 wurde die gegenwärtige Regierung eingerichtet. Seit 1888 besteht allgemeines Wahlrecht. Seit 1907 Dominion, beteiligte sich N. lebhaft am Weltkrieg, auch an der Westfront. **Literatur.** Hochstetter, N. (1863); N. v. Lenzenfeld, N. (1900); Irvine und Alpers, The Progress of N. Z. in the Century (1902); de Courte, La Nouvelle-Zelände (1904); C. Chilton, The Subantarctic Islands of N. Z. (1909, 2 Bde.); W. Herz, Das heutige N. (1909); A. B. Douglas, The Dominion of N. Z. (1909); Schachner, Die soziale Frage in Australien und N. (1911); S. Playne, N. Z. (1912–14); P. Marshall, Geography of N. Z. (2. Aufl. 1914) und Geology of N. Z. (1912); G. S. Scholfield, N. Z. in Evolution (2. Aufl. 1916); L. Goddard, The Vegetation of N. Z. (1921); A. Reischek, Sterbende Welt. 12 Jahre Forschungsleben auf N. (1924); E. West, The Maori as he was (1924, 2 Bde.); W. B. Reeves, N. Z. (3. Aufl. 1925); E. S. Fanning, N. Z. To-Day (1925); Marais, The Colonisation of N. Z. (1927); J. Cowan, Travels in N. Z. (1927, 2 Bde.); J. W. Horden, Bibliography of the Literature Relating to N. (1908); »N. Z. Official Yearbook« (jährlich).

Neuseeländische Eiche, s. *Metrosideros*.

Neuseeländischer Flach, s. *Phormium*.

Neuseeländischer Spinat, s. *Tetragonia*.

Neuseelen, im Wassenwesen ein Geschichtsbuch mit einem neuen Seelenrohr, d. h. einer neulalibrierten, mit Zügen versehenen Einlage, ausstatten.

Neuses, Dorf bei Koburg (s. d.).

Neusibirische Inseln, zum russ. Zaren-Reichstaats gehörender Archipel im Nördlichen Eismeer, zwischen 73 und 77° n. Br. und 136 und 159° ö. L. der ostsibirischen Küste vorgelagert, zusammen etwa 28 000 qkm, besteht aus vier großen (Kotelnyj, Fadjeew, Neusibirien und Lachow) und einigen kleinen Inseln, davon im N. die De-Long-Inseln (größte die Bennetinsel, 200 qkm). Hauptsächlich in Flußtälern und an Küsten der Lachowinsel findet sich Steineis mit Resten von Mammuten und andern Tieren. — Die Inseln wurden von De-Long, Bunge, v. Toll u. a. erforscht.

Neusiedl am See, Stadt (seit 1926) im österr. Burgenland, (1923) 2764 meist deutsche Einw., am Neusiedler See (s. d.). Knotenpunkt der Bahn Eisenstadt–Farnsdorf, hat Reste römischer Befestigungen, Bez. v. Bez. G., Seebad, Gemüse- und Weinbau, Molkerei und Gemüsehändler. Zur Donau zieht die im 17. Jh. gegen die Türken errichtete »Alte Schanze«.

Neusiedler See (ungar. Fertő, »Morast«), schiffreicher See im österr. Burgenland und im ungar. Komitat Sopron, im Flußgebiet der Raab ohne

natürlichen Abfluß, mit dem San ág (s. d.) seit 1909 durch Kanal verbunden, 113 m ü. M., 1924: 200 (1884: 387) qkm groß, 1—4 m tief, tritt oft stark jurid (1866—69 ausgetrocknet), hat bitter-salziges Wasser. In den Hängen des Westufers starker Weinbau (Aust.).

Neusilber, s. Mittellegierungen.

Neusohl (slowak. Baňská Bystrica, spr. bänjstá-bjstřica, ungar. Besztercebánya, spr. besztercebány), Gemeinde mit geordnetem Magistrat in der Slowakei, (1921) 10537 meist slowak. Ew., malerisch an der Gran gelegen, Knotenpunkt der Bahn Altschl-Notenstein, ehemaliger Sitz der Gespanschaft Sohl, kath. Bischofs-sitz, hat Kathedrale, altes Schloß (mit Museum), Gerichts-hof, BezG., Finanzdirektion, Berghauptmann-schaft, Forstdirektion, Handelskammer, 2 Gymnasien, Reformrealgymnasium, Zündholz-, Textil-, Leder-, Holz-, Ton- und Metallindustrie und Handel. Der einst berühmte Kupferabbau ist nahezu erloschen. Lit.: Spolyi, Gesch. der Stadt N. (1875).

Neuspanien (span. Nueva España, spr. ñeja), Name Mexikos, solange es span. Vizekönigreich war.

Neusprachlicher Unterricht, an den allgemein bildenden Anstalten in Deutschland der planmäßige Unterricht vorwiegend in Englisch und Französisch, an den Fachschulen (besonders Fachschulen) auch in Spanisch, Russisch usw. Für seine Bewertung an den höheren Schulen sind gegenwärtig besonders kennzeichnend die dreifachen Richtlinien von 1924 (1. Höhere Schule und Mädchenerziehung). Zur Geschichte und Methode, besonders auch der durch die Volksschulen eingebürgerten und für den neusprachlichen Unterricht stark in Betracht kommenden sog. direkten Methode, s. Fremdsprachlicher Unterricht. Sehr wichtig ist heute die Frage, inwieweit der vor dem Weltkrieg stark geförderte internationale Schülerbriefwechsel systematisch wieder in Gang gebracht werden kann (s. Internationale Erziehungsmittel). Dasselbe gilt von dem internationalen Lehreraustausch (s. Austausch, Internationaler).

Neuß, 1) Stadt (Stadtkreis) in der Rheinprovinz, Regbez. Düsseldorf, (1925) 44890 meist kath. Ew., nahe dem Rhein, am Erftkanal, Knotenpunkt der Bahn Köln-Krefeld, hat Quirinuskirche (13. Jh.), UG., UrbG., Finanz-, Zoll- und Landratsamt, 5 Klöster, Gymnasium, Oberrealschule mit Reformrealgymnasium, erzbischöfliches Knabenseminar, Stadtbücherei, Stadtarchiv, Museum, 2 Trennanstalten, Waisenhaus, Theater, Rennplatz, Stadion; Eisenbahn-



Neuß.

ausbesserungswert. Maschinen-, Schrauben-, Stearin-, Öl-, Asphalt-, chemische, Sauertraut-, Zigarettenfabriken, Textil-, Metall- und Holzindustrie, Mühlen, Schiffbau, Hafenanlagen, Getreide-, Holz- und Viehhandel; Industrie- und Handelskammer, Reichsbanknebenstelle. Nahebei das ehemalige Zisterzienserkloster Gnadensthal (um 1200—1802). N., aus einem wohl 10 v. Chr. angelegten Römerlager (Novesium) entstanden, dann fränkischer Königshof, 1190 Zollstätte und um 1200 Stadt, gehörte seit dem 11. Jh. zum Erzbist Köln. N. wurde 1474—75 elf Monate von Karl dem Kühnen vergeblich belagert. Lit.: »Chroniken der deutschen Städte«, Bd. 20 (1887); R. Tüding, Gesch. der Stadt N. (1891); N. Dyroff, Die Neusser Not und ihr Ende 1474/75 (1926); G. Entner, N. am Rhein (1926). Das Stadtrecht von

N. gab F. Lau (»Quellen zur Rechts- u. Wirtschafts-geschichte rheinischer Städte. Kurkölnische Städte I«, 1911) heraus. — 2) Stadt in der Schweiz, s. Nyon. **Neustadt**, 1) N. im Schwarzal) Amtsstadt, Luftkurort und Wintersportplatz in Baden, (1925) 4897 meist kath. Ew., 820 m ü. M., an der Wutach und der Bahn Freiburg-Donauessingen. hat Pfarrkirche (18. Jh.), UG., UrbG., Finanzamt, Real-, Gewerbe-, Handelsschule, Holzstoff-, Schrauben-, Uhrenfabriken, Sägewerke und Holzhandel. Nahebei der Luftkurort Friedenweiler (s. d.) und der Hofstirz (1188 m). N., 1294 als Stadt bezeugt, bis 1806 fürstenergisch, ist seitdem badisch. — 2) N. am Rulm) Bayrische Stadt in der Oberpfalz, Bez. U. Eichenbach, (1925) 754 meist ev. Ew., an der Bahn Bayreuth-Weiden (Station Remmth-N.), hat Webereien. N. erhielt 1338 Stadtrecht. — 3) N. an der Aisch) Bayrische Bezirksamtsstadt in Mittelfranken, (1925) 4923 meist ev. Ew., Knotenpunkt der Bahn Würzburg-Nürnberg, hat UG., UrbG., Forst-, Finanz-, Zollamt, Progymnasium, Realschule, Büchsen-, Bismarck-, Heizzeug-, Zementwarenfabriken, Dampfziegeleien, Hopfenhandel. N., neben dem 889 bezeugten Ort Kiefeld entstanden, 1285 genannt, 1818 Stadt, den Burggrafen von Nürnberg gehörig, fiel 1417 an Bayreuth. Lit.: G. L. Lehner, Geschichte der Stadt N. (1834). — 4) N. an der Donau) Stadt in Niederbayern, Bez. M. Kelheim, (1925) 1873 kath. Ew., an der Bahn Regensburg-Ingolstadt, hat Finanzamt, Ofenfabrik, Hopfenbau, Getreide-, Vieh- und Hopfenhandel. Nahebei Bad Gögging (627 Ew.) mit Schwefelquelle. Neben dem 1272 bezeugten Burgort Treffenau wurde 1273 die Stadt »Seligenstadt« angelegt, die seit 1290 N. heißt. — 5) N. an der Saardt) Kreisunmittelbare Stadt in der bairischen Pfalz, (1925) 20726 Ew. (1/3 kath.), am Speyerbach, Knotenpunkt der Bahn Ludwigshafen-Kaiserslautern, hat Stiftskirche (14. Jh.), altes Rathaus, Saalbau, UG., UrbG., Finanz-, Zollamt, 2 Forstämter, Gymnasium, Realschule, Hyzeum, Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau, Heimatmuseum, Theater, Waisenhaus, Eisenbahnwerkstätte, Maschinen-, Papier-, Tuch-, Büchsen-, Sogofabriken, Brauerei, Wein- und Obstbau, bedeutenden Weinhandel; Reichsbanknebenstelle. N. ist in der Nähe einer Römerfiedlung und neben dem 782 erwähnten Dorf Wizingen (1892 in N. eingemeindet) entstanden und wird 1285 zuerst als Stadt genannt. In N. bestand 1578—83 eine reformierte Hochschule, das Casimirianum, dann bis 1797 Gymnasium, zeitweise (1622—49 u. 1698—1705) im Besitz der Jesuiten. Lit.: F. J. Dönnah, Chronik von N. (1867); J. Hüll, N. u. seine Umgebungen (1877); Tavernier, Reich und Uhl, Unse Heimat N. (1926); M. Ederdt, Stadt u. Bezirk N. (»Die Kunstdenkmäler von Bayern«, 6. Bd.: Pfalz I, 1926); R. Tavernier, N. (»Deutsches Reichs-Städte-Archiv«, 1927). — 6) N. bei Koburg) Kreisunmittelbare bair. Stadt und Luftkurort in Oberfranken, (1925) 8761 überwiegend ev. Ew., 844 m ü. M., Knotenpunkt der Bahn Koburg-Sonneberg, hat UG., Forstamt, Realschule, Handel-, Industrie- und Gewerbeschule, Brauerei, liefert Porzellan, Puppen, Spielwaren, Kartonnagen. N., seit 1343 Stadt, gehörte bis 1920 zu Sachsen-Koburg. Lit.: Greiner, Geschichte der Stadt und Pfarrei



Neustadt a. d. S.

N. bis 1658 (1905). — 7) (N. an der Saale) Bayr. Bezirksamtstadt in Unterfranken, (1925) 2391 Ew. ($\frac{1}{2}$ evang.), an der Fränkischen Saale, Knotenpunkt der Bahn Schweinfurt-Meiningen, hat AG., ArbG., Forst-, Finanz-, Zollamt, Rhönmuseum, Kinderheilstätte, Emailierwerke, Maschinenbau, Getreide- und Viehhandel. Gegenüber Bad Neuhauß (156 Ew.) mit bitteralkaligen Mineralquellen und Schloßruine Salzbürg (11.—13. Jh.). N., neben der Nünigspfalz Salz (Salzburg) als »Oberfalz« entstanden, 1232 als Stadt bezeugt, lag in dem 1000—1802 zum Hochstift Würzburg gehörigen Gebiet. Lit.: Sege-wald, N. a. d. Saale (1830). — 8) (N. an der Waldenab) Bayr. Bezirksamtstadt in der Oberpfalz, (1925) 2960 kath. Ew., Knotenpunkt der Bahn Marktred-witz-Regensburg, hat zwei Schlösser, AG. und Glas-industrie. Nahebei Ruine Sternstein. N., gegenüber dem Dorf Altenstadt als Burgort entstanden, 1329 als Stadt bezeugt, war 1353—1575 böhmisch, dann bis 1806 Besitz der Herren (seit 1624 Fürsten) von Lobkowitz. Lit.: W. Brenner-Schäffler, Gesch. u. Topo-graphie von N. (»Verhandlungen des Histor. Ver. der Oberpfalz«, Bd. 24, 1866). — 9) (N. in Denwald) Stadt in der heff. Prov. Starkenburg, Kr. Erbach, (1925) 834 meist ev. Ew., an der Mümling u. der Bahn Höchst-Alschaffenburg, hat Burgruine Breuberg, Forstamt, Waisenhaus u. Granitbrüche. — 10) (N. in Medlen-burg) Stadt in Mecklenburg-Schwerin, Amt Ludwigslust, (1925) 3203 Ew., an der Elbe u. der Bahn Ludwigslust-Barchin, hat zwei Schlösser, AG., Technikum, Lederfabrik, Mühlenbau, Sägewerke. N., 1248 als »N. Ohlewe« erwähnt, wohl neben einem slavischen Dorf angelegt, kam 1358 von den Grafen von Schwerin an Mecklenburg. Lit.: Fr. Porepp, Die Stadt N. in Mecklenburg (1893). — 11) (N. an der Döffe) Stadt in Brandenburg, Kr. Nuppin, (1925) 837 Ew., Knotenpunkt der Bahn Berlin-Wittenberge, hat Eisengießerei und Hauptgestüt; nahebei das Dorf Hohenofen (475 Ew.) mit Papierfabrik. N., um 1375 genannt, wurde 1664 durch Landgraf Friedrich von Hessen-Homburg Stadt. — 12) (N. am Mübenberg) Kreisstadt in Hannover, (1925) 3003 meist ev. Ew., an der Leine und der Bahn Hannover-Bremen, hat Schloß, AG., Torf-industrie, Maschinenbau, Seftellereien und Sägewerke. N., 1215 als neue Stadt erwähnt, fiel um 1400 aus dem Erbe der Grafen von Wölpe an Braunschweig und war zeitweise Residenz der Herzöge von Braunschweig-Kalenberg. — 13) (N. unterm Hohnstein, N. bei Nifeld) Flecken und Lustort in Hannover, Kr. Nifeld, (1925) 913 Ew., 260 m ü. N., im Unterharz, hat Satorium. Nahebei Ruine Hohnstein (12. Jh., 1627 zerstört). — 14) (N. an der Main-Wefer-Bahn) Stadt in Hessen-Nassau, Kr. Kirchhain, (1925) 2250 meist kath. Ew., an der Bahn Kassel-Marburg, hat AG., Dörst., Wurstfabriken, Weberei, Getreide- und Viehhandel. N., 1272 als Stadt bezeugt, 1294—1803 kurmainzisch, fiel dann an Hessen. Lit.: F. Malmus, Chronik der Stadt N. (1904). — 15) (N. in Ober-schlesien) Preussische Kreisstadt in Oberschlesien, Regbez. Oppeln, (1925) 17052 Ew. ($\frac{1}{2}$ evang.), an der Bahn Kattowitz-Kamenz, hat AG., Hauptzoll-, Finanzamt, Gymnasium, zwei Klöster, Lyzeum, Leinweberei, Schuh-, Zucker-, Seifen-, Malzfabriken, Brauereien, Getreide- und Lederhandel. Garnison: Stab und 3. und 4. Eskadron Reiter-Reg. 11. N., im Mittelalter als »Polnisch-N.« bezeichnet, ist 1302 als Stadt bezeugt. Pier 22. Mai 1745 und 18. Febr. 1779 Gefechte zwischen Österreichern und Preußen. Lit.:

Chrzaszcz, Geschichte der Stadt N. (1912). — 16) (N. in Holstein) Hafenstadt und Seebad in Schleswig-Holstein, Kr. Oldenburg, (1925) 5392 Ew., an der Lübecker Bucht (Dampferstation) und der Bahn Gutin-Oldenburg, hat AG., Zollamt, Provinzial-Heil- und Pflanzenschule, Schiff-, Maschinenbau, Seifen-, chemische und Kondensmilchfabriken, Fischzucht, Reichsbanknebenstelle. N., als »Naggenstadt by der Crenpen« um 1250 planmäßig angelegt, hatte lübisches Recht. — 17) (N. in Sachsen) Stadt in Sachsen, Amtsh. Pirna, (1925) 5001 meist ev. Ew., Knotenpunkt der Bahn Bad Schandau-Bautzen, hat AG., Dörst., Zollamt, Heilstätte, Emailierwerk, liefert künstliche Blumen, Kränze, Draht, Stahlwaren, Leinen und Wagen. N., um 1300 durch Freiburger Bergleute planmäßig angelegt, 1346 genannt, kam 1451 an die Wettiner. — 18) (N. an der Drla) Stadt in Thüringen, Landtr. Gera, (1925) 7660 Ew., an der Bahn Gera-Saalfeld, hat Schloß (16. Jh.), Rathaus (15. Jh.), Stadtkirche (16. Jh.), AG., Finanz-, Zollamt, Oberrealschule, Museum, Karussell-, Möbel-, Maschinen-, Leder-, Tuch-, Tafelwaagenfabriken und Spinnereien. Nahebei Schloß Arnshaus und die Sachsenburg. N., neben der Burg Arnshaus (s. d.) entstanden, 1119 als »Neudorf« (villa nova) genannt, 1291 als Stadt bezeugt, fiel nach dem Aussterben der Herren von Arnshaus (1289) an die Wettiner, gehörte 1567—1815 zu Kur-sachsen und 1815—1920 zu Sachsen-Weimar. Lit.: »Bausteine zur Gesch. N.s« (Hrsg. von H. Herrmann, 1910—24, 11 Hefte); N. Dehligkötter, Die Entw. der Tuchmacherei u. Gerberei in N. (1920). — 19) (N. in Westpreußen, poln. Wejherowo, seit 1920 poln.) Kreisstadt in der Wojwodschast Pommerellen, (1921) 8786 Ew. (1813 deutsche, 989 ev.), Knotenpunkt der Bahn Stolz-Danzig, hat höhere Schulen, 2 Krankenhäuser, Sägewerke, Möbel-, Zement-, Zigarrenfabriken, Brauerei, Vieh- und Getreidehandel. Nahebei 35 Wallfahrtskapellen. N., 1643 von Jakob Weiser als »Weiser'sfrei« (poln. Wejherowsta Wola) gegründet, 1655 Stadt, war seit 1772 preussisch. Lit.: S. Bruß, Gesch. des Kreises N. (1872). — 20) (N. bei Pinne, poln. Płowiet, spr. Immet) Stadt in Posen (seit 1920 poln.), Kr. Neutomischel, (1921) 2552 Ew. ($\frac{1}{2}$ deutsche), an der Bahn Posen-Niebusch, hat Sägewerke, Getreide- und Viehhandel. N. ist 1414 als Stadt Lwow gegründet. — 21) (N. an der Warthe, poln. Nowomiejow nad Wartą) Stadt in Posen (seit 1920 poln.), Kr. Jaroschin, (1921) 1044 Ew. ($\frac{1}{2}$ ev.), hat Sägewerke und Getreidehandel. N. ist um 1300 als Stadt bezeugt; daneben entstand 1665 eine zweite Stadt, Las-kowia, die bald zur Vorstadt von N. herabsank. — 22) (N. an der Mettau, tschech. Nové Město nad Metují, spr. »mještó«) Bezirksstadt in Böhmen, (1921) 3499 tschech. Ew., an der Bahn Chocen-Halsbát, hat Dechantenkirche, Schloß, Kloster, BezH., BezG., Textilindus-trie, Papierwaren-, chemische Fabriken u. Mineralbad Rezek. — 23) (N. an der Tafelsichte, tschech. Nové Město pod Smrkem, spr. »mještó«) Stadt im nord-östlichen Böhmen, (1921) 4311 meist deutsche Ew., am Fuß des Tiergebirges, am Lomnickbach und an der Bahn Friedland-Seinersdorf, hat BezG., Woll-, Porzellan- u. Metallindustrie. — 24) (Rumänisch Baia-Mare, ungar. Nagybánya, spr. nágýbányá) Bergstadt in Siebenbürgen (seit 1921 rumän.), Kr. Satu-Mare, (1921) 12760 Ew. (5005 Rumänen, 4652 Ungarn, 1232 Deutsche, 1792 Juden), von Bergen umschlossen, einst befestigt, an der Bahn Satu-Mare-Zibou, hat im erzgebirgischen Trachtgebirge alte Gold- und Silber-

gruben, die im 15. Jh. den Augsburger Fugger gehörten, besaß Mitte des 15. Jh. Münzkstätte, hat Berghauptmannschaft und Bergwerksdirektion, Bergbau, Eisenhauseberei, Töpferei, Schifffahrt, Brennerei, Obstbau (Edelkastanie) und ist auch Malerolonie. N., im 12. Jh. durch sächsische Bergleute gegründet, war ein Mittelpunkt des ungarischen Erzbergbaues. — 25) N. bei Gummerbach) Sov. Vergneustadt. — 26) Stadt in Mähren, s. Mähriich-Neustadt.

Neustädte! 1) N. Bezirk Liegnitz) Stadt in Niederschlesien, Kr. Freystadt, (1925) 1416 Ew. (1/4 kath.), an der Bahn Freystadt-Neisicht, hat Haushaltungsschule, Ziegeleien, Möbelfabrik und Braunkohlenbergbau. N. wird bereits 1296 als deutsche Stadt erwähnt. *Lit.*: E. Kolbe, Geschichte der Stadt N. (1924). — 2) N. bei Schneeberg) Stadt im sächs. Erzgebirge. Untsch. Schwarzenberg, (1925) 4974 Ew., an der Bahn Niederschlesien-N. (Station Schneeberg-N.). hat Klöppel- und Schnitzschule, Heimstätte Glesberg, Spigenklöpperei, Stiderei, Holzwaren-, Wische-, Zigarrenfabriken, Kobaltbergbau. N., als Bergstadt um 1470 angelegt, kam 1562 durch Kauf von den Herren von der Planitz an die Wettiner.

Neustädter Bucht, Teil der Lübecker Bucht der Ostsee, süd. von Neustadt in Holstein.

Neustadt! 1) Bezirksstadt in Mähren (tschech. Nové Město na Moravě, spr. -mjěsto, -moravě), (1921) 2452 tschech. Ew., nahe der böhmischen Grenze, an der Bahn Tschonow-Deutschbrod, hat Schloß, BezG., Oberrealschule, liefert Metallwaren, Stärke und Schuhe. — 2) Stadt in Krain, s. Rudolfswert. — 3) Stadt in der Slowakei, s. Waag-Neustadt!

Neustettin, Kreisstadt in Pommern, Regbez. Köslin, (1925) 15487 Ew., zwischen Bilm- und Streikigsee, Knotenpunkt der Bahn Belgard-König, hat AG., UrbG., Finanz-, Zollamt, O. F. F. F., Gymnasium mit Realgymnasium, Provinzial-Erziehungsheim, Eisenbahnausbesserungswerk, Maschinenbau, Holzwaren-, Kunstseiden-, Zigarren-, Seiden- und Spiritusfabriken, Müllerei, Brauerei, Holz-, Getreide- und Viehhandel; Reichsbanknebenstelle. Garnison: Ausbildungs-Bat. Inf.-Reg. 4. — N., wahrscheinlich 1310 vom Herzog Wartislaw IV. von Pommern als deutsche Stadt mit lübischen Recht gegründet, kam 1648 an Brandenburg. *Lit.*: R. Tümpel, N. in sechs Jahrhunderten (1910).

Neustift! 1) Dorf im Stubaital, f. Stubai. — 2) (Stal. Novacella, spr. -tschaga) Ort in Südtirol (seit 1920 italienisch), (1921) 792 deutsche Ew., 590 m ü. M., unweit von Brigen, hat großes Augustiner-Chorherrenstift (gegr. 1141) mit Stiftskirche (im Kreuzgang Grab Deswalds von Wollenstein) und Bibliothek (35 000 Bde.). Nahebei die festungssähnliche Michaelskapelle (12. Jh.).

Neustiftsgüter, die auf Lebenszeit des Gutsherrn einem Bauern verliehenen Güter.

Neuston (griech.), Bezeichnung für die Organismen, die im Oberflächenhäuten der Wasseroberfläche leben (Bakterien, Flagellaten, Infusorien, Chlorophyteen u. a.).

Neustraschitz (tschech. Nové Stráseck, spr. -stráseck), böhm. Stadt, (1921) 3257 tschech. Ew., an der Bahn Prag-Komotau, hat BezG., Bierbrauerei, Sägewerk.

Neustrelitz, Hauptstadt von Mecklenburg-Strelitz, (1925) 12273 Ew., zwischen Zierker und Glambeder See, Knotenpunkt der Bahn Berlin-Rostock, hat Stadtkern mit acht vom Markt ausstrahlenden Straßen, Schloßkirche (19. Jh.), Stadtkirche (18. Jh.), Schloß (18. Jh.), Karolinen-, Marienpalais, Schloßgarten, Tiergarten, Ministerien, AG., AG., UrbG., UrbG., Finanz-, Zollamt, Gymnasium mit Realgymnasium,


Lyzeum, Fußbeschlag-, Landwirtschaftl. Schule, Landesbibliothek (140 000 Bde.), Landesmuseum, Landestheater, Münzkabinett, Landesarchiv, Landgestüt, Krankenhaus, Eisenbahnausbesserungswerk, Maschinen-, Mühlenbau, Konserven-, Ofen-, Pianofortefabriken, Brauerei, Sägewerk; Reichsbanknebenstelle. 11 km nördlich Schloß Hohenzieritz (s. d.). — Herzog Adolf Friedrich III. von Mecklenburg-Strelitz errichtete 1710 in der Feldmark Glienke das »neue fürstliche Haus«, neben dem seit 1733 eine planmäßige Siedlung entstand, die 1759 zur Stadt erhoben wurde. *Lit.*: v. Ramph, Versuch einer Topographie des Residenzschlosses N. (1792).

Neustrien (Neustrasien, Westfrancien, Francia occidentalis), der Westteil des alten Frankenreichs (vgl. Franken), südlich bis zur Loire, bildete zur Merowingerzeit wiederholt ein selbständiges Reich (s. Karte bei Völkerwanderung). Im weiteren Sinne verstand man unter N. Frankreich, unter Austrasien Deutschland.

Neusüdwaless (spr. -wells, New South Wales, spr. -nju-south-wells), älteste, vollreichste Kolonie im O. Australiens, zwischen Queensland u. Victoria, 801 396 qkm mit (1927) 2 370 623 Ew. (2,9 auf 1 qkm).

Die bedeutendsten Baien der westl. Küste zum Stillen Ozean abfallenden Küste sind: Amfols-, Zervis- und Botanybai, Port Jackson, Brokenbai, Port Hunter und Port Stephens. Nach der Bodengeistaltung sind zu unterscheiden: 1) der 50–200 km breite Küstenstreifen, dichtestbewohntes Gebiet und hauptsächlichster Acker- und Obstbauand; 2) das gebirgige, steil nach O., sanft nach W. abfallende Tafelland. Es gliedert sich in die Neugland- und die Liverpoolkette, die Blauen Berge und die Australischen Alpen mit dem höchsten Berg Australiens (Mount Townsend 2241 m); 3) die steppenhaften, menschenarmen Tiefebene des Innern mit dem fruchtbaren Riverina-Bezirk. Im Tiefland steigen isolierte Meridionalgebirge (Anti-Kordillere) auf, so die Grey Range und die silberreiche Stanley Range. Geologisch besteht der Küstenstreifen aus sekundären Formationen mit Kohlenlagern des Permocarbons, das Tafelland aus Granit, der von Trapp durchbrochen oder von Glimmerschiefer überdeckt ist und Kohle, Gold und Zinn enthält. Die westlichen Ebenen bestehen aus tertiären und neuern Formationen, in großer Ausdehnung auch aus Trapp. Der Hauptfluß des Binnentiefenlands ist der Murrumbidgee mit seinen Nebenflüssen. Die kurzen, aber wasserreichen Flüsse des Osthangs (Snowy Mountains, Clarence) überfluteten oft die fruchtbaren Alluvialebenen und sind im Unterlauf kleinen Dampfern zugänglich. — Klima: im regenreichen Küstenstreifen beträgt die Durchschnittstemperatur 19,4°. Das gebirgige Tafelland hat kühles Klima (Kiandra: Jahresmittel 7,3°); Schnee und Eis sind häufig. Die Durchschnittstemperatur beträgt in den westlichen Ebenen 18°; die Temperatur erreicht zuweilen 50° im Schatten.

Niederschläge: Sydney 1265 mm, Bathurst 534 mm, am Darling 153 mm. Oft tritt große Dürre auf. — Die Pflanzenwelt hat im O. Eucalyptus, Palmen, Farnbäume und die baumartige Liliacee Doryanthes. Das Tafelland hat dichten Wald, der Westen,



Neustrelitz



Neusüdwaless

abgesehen von den Flußufern und Berieselungsgebieten, Gras- und Buschsteppe (vgl. Australien, Sp. 1203). — über die Tierwelt f. Australien (Sp. 1203).

Die Bevölkerung (darunter die aussterbenden australischen Stämme der Kamilaroi, Wiradjuri, Yuin, Narrinjeri u. a.) wurde 1927 auf 2370 623 Köpfe oder 2,9 auf 1 qkm (gegen 1861: 357 978) berechnet; 44 v. H. davon wohnen in Sydney, 99 v. H. sind Briten. 1921 waren außer 482 575 Katholiken und 101 500 Israeliten sämtliche weißen Einwohner Protestanten. Das Unterrichtswesen zählte 1926: 3179 Staatsschulen mit 343 187 Schülern, 702 (2/3 kath.) Privatschulen mit 83 748 Schülern, 5 Colleges; Universität und technische Schule in Sydney. — Für Ackerbau standen 1924: 19 012 qkm unter Kultur. Hauptfrüchte sind Weizen, Mais, Hafer, Kartoffeln, Wein, Zuckerrohr, Bananen, Orangen. N. ist der wichtigste Viehzuchtstaat Australiens. Infolge der Dürren schwanken die Zahlen sehr: 1926 gab es (in 1000 Stück): Pferde 659, Rinder 2937, Schafe (besonders für Wollezeugung) 53 860 und Schweine 383. Eine Plage sind die Kaninchen. Den Wald bestanden nutzen viele Sägemühlen. Als zweiter Bergbau auf australischen fördert N. Silber (bei Broken Hill), Kupfer (besonders bei Bourke), Blei, Zinn, Zink, Eisenerze, Opale, Diamanten u. w., 1926 im Gesamtwert von 17,5 Mill. £. Der Goldertrag geht zurück (1926: 82 551 £). N. liefert 1/10 der Steintohlenausbeute ganz Australiens; die bedeutendsten Gruben liegen bei Newcastle, Sydney und Lithgow. Daher ist N. neben Victoria der bedeutendste Industriestaat Australiens mit 1925/26: 8196 Betrieben und 174 101 Arbeitnehmern und steht im Schiffsverkehr und Außenhandel obenan. 1926 wertete die überseeische Einfuhr (Fabrikate, Rohstoffe, Genussmittel) 69, die Ausfuhr (Wolle u. a. Viehzuchtserzeugnisse, Erze u. Kohlen) 62,8 Mill. £. Die bedeutendsten Häfen sind Sydney u. Newcastle. 1926 umfaßte das Schienennetz 9241 km. Ein Kabel verbindet Botanybay mit Neuseeland.

Der Gouverneur wird vom König auf 5 Jahre ernannt; neben ihm steht ein neungliedriges Ministerium. Das Oberhaus zählt 77 auf Lebenszeit von der Krone ernannte Mitglieder, das Unterhaus 99 von allen (männlichen und weiblichen) Staatsbürgern auf 3 Jahre gewählte Mitglieder. Staatshaushalt 1926: 38,5 Mill. £ Einnahmen und 39,8 Mill. £ Ausgaben. Hauptstadt, zugleich große Flottenstation des in 24 Distrikte geteilten Staates ist Sydney. Dem Gouverneur sind auch die Lord Howe-Inseln (s. d.) unterstellt. — In N., das Cook 1770 entdeckt hatte, wurde 1788 eine Verbrecherkolonie angelegt. 1809 begann die freie Kolonisierung; 1840 bekam N., dessen Name ursprünglich den ganzen Erdteil und die benachbarten Inseln bedekte, seine heutigen Grenzen. 1856 erhielt es eine der kolonialen Legislatur verantwortliche Regierung und ist seit 1901 Staat im Australischen Staatenbund (s. Australien, Sp. 1207). Lit.: T. N. Coghill, The Picturesque N (1903); Edgeworth David, N. (1912); Official Yearbook of N. (jährlich).

Neu-Sydra, die Unterstadt von Sernupolis.

Neutaler (Ecu neuf, spr. etj-nöi), franz. Silbermünze (Laubtaler, f. d.) zu 6 Livres = 4,85 R. M.

Neuteich, Stadt im Freistaat Danzig, Kr. Großer Werder, (1922) 2395 Ew., Knotenpunkt der Bahn Marienburg-Tiegenhof, hat W. G., Zollamt, Waisenhaus, Zucker- und Malzfabrik, Mühlen, Ziegelei und Getreidehandel. — N., um 1300 als deutsches Dorf gegründet, 1350 Stadt genannt, gehörte 1466–1772 zu Polen und 1772–1919 zu Preußen.

Neutestamentliche Theologie (N. Wissenschaft), f. Bibelwissenschaft, Biblische Theologie.

Neutheismus, die Erneuerung der Philosophie des Thomas von Aquino, die die Päpste Leo XIII. in der Enzyklika Aeterni Patris vom 4. Aug. 1879 und Pius X. in dem Senbtschreiben Motu proprio vom 1. Sept. 1910 allen katholischen Lehrern und Professoren der Philosophie an den Seminaren und den Universitäten vorgeschrieben haben.

Neu-Titschein (tschech. Nový Těšín, spr. -tjtschin), Bezirksstadt im nordöstlichen Mähren, (1921) 13 226 überwiegend deutsche Ew., Vorort des deutschen Ruhlands, am Karpatenrand, Bahnstation, hat Defanatatskirche, sog. span. Kirche (1621), Kreisgericht, Reformrealgymnasium, Handels-, Musikschule, Museum, Woll-, Putz-, Metall- und Holzindustrie, staatliche Zigarettenfabrik, Orgelbau, Spiritusbrennerei und Ziegelei. Nahebei die Dörfer Böhle (2233 überwiegend deutsche Ew.) mit höherer landw. Landesschule, Schönau (2766 überwiegend deutsche Ew.) mit Putz-, Spiritus-, Pottasche- und Holzstifterzeugung, östlich Schwefelbad Sommerau, westlich der Warft Altitzchein (647 tschechische Ew.) mit ruinengekröntem Burgberg. N. hat seit 1873 die »Deutsche Volkszeitung für das Ruhlandschen«. — N., seit dem 13. Jh. genannt, stand lange unter adliger Herrschaft und kam im Dreißigjährigen Krieg an die Jesuiten. Hier blühte seit dem 16. Jh. die Tuchmacherei. Lit.: Hof. Bed. Gesch. der Stadt N. und ihrer Umgebung (1854); Ulrich, Führer durch N. und Umgebung (3. Aufl. 1903).

Neutomischel (poln. Nowy Tomysk, spr. -nömisch), Kreisstadt in Posen (seit 1920 poln.), 2033 überwiegend deutsche Ew. (1124 ev.), Knotenpunkt der Bahn Bentchen-Posen, hat Hopfenbau und -handel. — N., 1786 von Deutschen gegründet, seit 1788 Stadt, seit 1772 preussisch.

Neutöner, zuerst von Detlev v. Liliencron gebrauchte Bezeichnung für die »modernen« Dichter der Zeit zwischen 1890 und 1900.

Neutra (slowak. Nitra, ungar. Nyitra, spr. njiträ), Fluß in der Slowakei, 190 km lang (15 km fließbar), entspringt in der Kleinen Fatra und mündet oberhalb von Komorn in die Waag-Donau.

Neutra (slowak. Nitra, ungar. Nyitra, spr. njiträ), Stadt mit geordnetem Magistrat in der südlichen Slowakei, 19 118 slowak., ungar. und deutsche Ew., ehemalige Komitatshauptstadt, auf zwei Hügel an beiden Ufern der Neutra, am Fuß des reben- und waldbedeckten Zobor (587 m), Knotenpunkt der Bahn Neuhäusel-Privitz, kath. Bischofsitz, hat Kreisgericht, Finanzdirektion, altes befestigtes bischöfliches Schloß auf einem Felsen über der Stadt, mehrere Kirchen und Klöster, theologische Lehranstalt, Gymnasium, Bibliothek, Stadt- und Komitatsmuseum, Theater, Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten und Maschinen sowie lebhaften Handel. — N. war im 9. Jh. Mittelpunkt eines mährischen Teilsfürstentums und Bischofsitz, unter ungarischer Herrschaft Komitatsitz. 1288 kam die Stadt in den Besitz des Bischofs.

Neutraer Gebirge, Berggruppe der Westkarpaten (Slowakei) zwischen den Flüssen Neutra und Žitva, mit Zobor (587 m) und Tribec-Gebirge (829 m), steigt im N. an das vulkanische Pt.čičm-Gebirge (1346 m).

Neutral (lat.), keinem von beiden, besonders (vom Staatsgebiet) keinem von zwei Staaten angehörig (vgl. Neutralität, Neutrale Zone); in der Chemie, f. Neutraleis, basischer Alginfarbstoff. [tralisieren. Neutralseisen, f. Eisenlegierungen (Sp. 1384).

Neutrale Punkte, die drei Punkte am blauen Himmel, in denen die Polarisation des Himmelslichts ein Minimum erreicht (s. Himmelslicht). [trahität.]

Neutrale und Neutralisierte Staaten, s. **Neutrale Zone**, zwischen zwei Staatsgebieten gelegener Landstreifen, wird geschaffen, um Grenzstreitigkeiten zu vermeiden. Vgl. Norwegen (Geschichte). **Neutralisationsanalyse**, s. w. Alkalimetrie und Azidimetrie.

Neutralisationswärme, die Wärme (in Kalorien), die bei der Neutralisation von je einem Grammäquivalent Säure und Base entsteht. Sie ist für alle starken Säuren und Basen gleich (13 760 g-Kalorien), wird für schwache durch die verschieden starken Dissoziationswärmen beeinflusst.

Neutralisieren (neulat., Abfättigen, Abstumpfen), in der Chemie das Verlegen einer Säure mit einer Base oder einer Base mit einer Säure so lange, bis die saure Reaktion der einen oder die alkalische der andern verschwunden und die Flüssigkeit neutral oder fast neutral geworden ist: sich ein Salz gebildet hat. Die neutrale Reaktion erkennt man daran, daß die Farbe von Lackmus, Kurkuma, Methyloorange oder andern natürlichen oder künstlichen Farbstoffen (s. Indikator, Sp. 401) nicht geändert wird. — In der Physik neutralisiert man positive Elektrizität durch negative. Nord- durch Südmagnetismus.

Neutralität (neulat.), Unparteilichkeit, Nichtbeteiligung, im Völkerrecht die Nichtbeteiligung an einem Krieg zwischen andern Staaten und die sich daraus für den neutralen Staat ergebenden Rechtsfolgen. Die N. ist entweder eine freiwillige und wird dann vielfach beim Ausbruch eines Krieges ausdrücklich verkündigt (Neutralitätserklärung) oder eine verstragsmäßige. Für einige Staaten ist sie dauernd durch allgemeinen Staatsvertrag im Interesse der Gesamtheit angeordnet und verbürgt (Neutralisierung, Neutralisation), so für die Schweiz durch die Pariser Akte der Alliierten vom 20. Nov. 1815, für Belgien (Londoner Vertrag vom 15. Nov. 1831, Art. 7), für die Ionischen Inseln bei ihrer Vereinigung mit Griechenland (Vertrag vom 14. Nov. 1863), für Luxemburg (Londoner Vertrag vom 11. Mai 1867). Bewaffnet heißt die N., wenn der neutrale Staat Truppen zur Wahrung seiner neutralen Stellung aufstellt oder sonst seine Absicht kundgibt, diese nötigenfalls mit Waffengewalt zu schützen.

Die Rechte und die Pflichten der Neutralen stellen die beiden Haager Abkommen vom 18. Okt. 1907, betr. die Rechte und die Pflichten der Neutralen im Fall eines Land- bzw. eines Seekriegs fest. Danach ist das Gebiet der neutralen Mächte unverletzlich; die Kriegsführenden dürfen weder Truppen noch Munitionsober Verpflegungscolonnen durch das neutrale Gebiet hindurchführen; zur Verhinderung der privaten Durchfuhr oder Ausfuhr von Waffen, Munition usw. ist die neutrale Macht nicht verpflichtet. Der Handel der Neutralen ist auch in Kriegszeiten frei. Die Kriegsführenden sind verpflichtet, die Hoheitsrechte der Neutralen zu achten und sich in deren Gebiet und Gewässern jeder Handlung zu enthalten, die auf Seiten der Mächte, die sie dulden, eine Verletzung ihrer N. darstellen würde. Die Abgabe von Kriegsschiffen, Munition usw. ist neutralen Staaten unterlagt. Sie haben ihr Gebiet allen kriegerischen Aktionen der Kriegsführenden zu verschließen, z. B. die Ausrüstung von Kriegsschiffen in ihren Häfen zu verhindern, und Streitkräfte, die ihr Gebiet betreten, zu entwaffnen. Eine Verletzung ihrer N. darf

eine neutrale Macht mit Gewalt zurückweisen. Vgl. Blockade, Frei Schiff frei Gut, Konterbande, Prise. Lit.: W. Krauel, N., Neutralisation und Befriedung im Völkerrecht (1915); Kohl u. Sartorius, Modernes Völkerrecht (1922).

[Konvention.] **Neutralitätsabzeichen**, s. w. Genfer Kreuz, f. Genfer Neutralitätserklärung, f. Neutralität.

Neutrallard (spr. njütäl-), amerikan. Schweinefett.

Neutral-Moresnet (spr. -möresnät), Gebiet, f. Moresnet.

Neutralrot, f. Eurchodine.

Neutraltinte (Naturaltinte, = schwarz), grau-violette Wasserfarbe aus chines. Tusche, Pariserblau und

Neutralviolett, f. Eurchodine. [etwas Karminlad.] **Neu-Trebbin**, Dorf in Brandenburg, Kr. Oberbarnim, (1925) 1718 Ew., im Oberbruch, an der Bahn Briesen-Frankfurt a. O., hat bedeutende Gänsemästereien und Bettfedernherstellung.

Neutrodon (spr. njy-), kleiner Neutralisations-Konden-sator im Neutrodyne-Empfänger. S. Beilage »Junkt-technik« (S. X).

Neutrodyne-Empfänger (spr. njy-tro-dine-, »neutralisierte Kräfte«), Funkempfangsgerät, f. Beilage »Junkt-technik« (S. X).

Neutronium, theoretisches chemisches Element mit der Ordnungszahl 0, dessen Atome (Neutronen) Aggregate von Elektronen und Protonen sind.

Neutrum (lat., »keins von beiden«), das sächliche Geschlecht (weder Maskulinum noch Femininum); ein Wort sächlichen Geschlechts.

Neu-Ulm, bayr. kreisunmittelbare Stadt in Schwaben, (1925) 11 919 Ew. (1/2 ev.), an der Donau, Ulm gegenüber, Knotenpunkt der Bahn Ulm-Kempten, hat UG., ArbG., Finanz-, Zollamt, Realschule, Museum, Eisenbahnwerkstätte, liefert Goldleisten, Schäfte, Maschinen, Möbel, Lederwaren und hat Holz-, Hopfen- und Weinhandel. — N., auf dem 1810 von Württemberg an Bayern abgetretenen Gebiet seit 1811 entstanden, bis 1832 zur Gemeinde Offenhausen gehörig, ist seit 1857 Stadt.

Neuve-Chapelle (spr. nöw-schäpäi), Dorf im franz. Dep. Pas-de-Calais, (1921) 319 Ew., westl. von Lille, war 29. Okt. 1914 bis 10. März 1915 (Schlacht bei N. 10.—14. März) von der deutschen 6. Armee besetzt.

Neuves-Maisons (spr. nöw-mä-sön), Gemeinde im franz. Dep. Meurthe-et-Moselle, (1921) 4158 Ew., an der Mosel und der Bahn Nancy-Mirecourt, hat Hafen am Diffanal, Eisenbergbau, Hochöfen und Stahlwerke.

Neuveville (spr. nöw-wij), f. Neuenstadt 2).

Neuvifotriagrün, f. Malachitgrün.

Neuville (spr. nöwi), Alphonse de, franz. Maler, * 31. Mai 1836 Saint-Omer, † 20. Mai 1885 Paris, bildete sich hauptsächlich durch Selbststudium und im Atelier von Delacroix (1858) und wurde einer der bekanntesten Schlachtenmaler der Neuzeit. Einer Episode aus dem Krimkrieg (1859) folgte: Der Straßenangriff von Magenta (1864, Saint-Omer, Museum), Bivall vor Bourget (1862, Dijon, Museum) und Chaf-seure, die Tschernaja durchwatend (1868, Lille, Museum). Spätere Hauptwerke: Der Kampf auf den Eisenbahnschienen (1874, Chantilly, Museum), Angriff auf ein verbarricadiertes Haus von Billersfeld (1875) und Der Parlamentär (1884, Paris, Museum des Luxembourg).

Neuville-Saint-Vaast (spr. nöwi-schäng-wagst), Gemeinde im franz. Dep. Pas-de-Calais, Kr. Arras, (1921) 645 Ew., zwischen Souchez- und Scarpefluß gelegen, hat Kirche (17. Jh.). — Im Weltkrieg war N. bei den englisch-französischen Durchbruchversuchen

bei La Bassée (s. d.) im Mai 1915 viel umkämpft. Die deutsche »Labyrinthstellung« bei N. wurde auch im Juni 1915 g.-gen. französische Angriffe behauptet.

Neuwaldegg, Villenort nordw. von Wien, zum 17. Gemeindebezirk (Hernals) gehörig.

Neuwarp, Stadt und Luftkurort in Pommern, Kr. Uckermark, (1925) 1905 Ew., am Neuwarper See, einer Bucht des Stettiner Haffs, an der Bahn Stöven-N., hat UG., Umschlaghafen, Fischhandel, Schiffbau, Mühlen. — N., um 1300 als Stadt gegründet, war 1648–1721 schwedisch.

Neuwedel, Stadt in Brandenburg, Kr. Arnswalde, (1925) 2412 Ew., am Wedellsee und an der Bahn Arnswalde-Kallies, hat UG., Zollamt, Tonwaren-, Regelfabriken und Mühlen. — N. ist um 1315 neben dem 1303 bezugten Alt-Wedel als Stadt angelegt.

Neuweiler (franz. Neuville-lez-Saverne, spr. nämülär-lä-hämärn), Stadt im Unterels. (seit 1918 französisch), Dep. Bas-Rhin, (1921) 1207 meist deutsche Ew., an den Vogesen und der Bahn Obermodern-Zabern, hat Ringmauern, 2 spätromanische Kirchen (13. Jh.), Weinbau. Nahebei Schlossruine Herrstein. — N., 1157 genannt, 1299 als Stadt bezogen, neben der Benediktinerabtei N. (um 727–1792) entstanden, gehörte zu Hanau-Lichtenberg.

Neuweiß, s. v. Barchweiß. [gläser Sozialismus.

Neuwerk, religiös-sozialistische Gemeinschaft, s. Reli-

Neuwerk, Insel vor der Elbmündung im Wattenmeer der Nordsee, zur hanburg. Landherrenschaft Nigebüttel gehörig, 1,1 qkm mit (1925) 64 Ew., hat 2 Leuchttürme, Rettungsstation Schiffbrüchiger, Friedhof der Namenlosen u. Grebad. N. ist Vogelschutzgebiet. Lit.: Obst, Die Insel N. (1888). [München-Gladbach.

Neuwerk, nordöstlicher Stadteil (seit 1921) von **Neuwied**, Kreisstadt in der Rheinprovinz, Regbez. Koblenz, (1925) 20322 Ew. (1/3 kath.), an der Mündung der Wied in den Rhein, im Neuwieder Becken, Knotenpunkt der Bahn Köln-Oberlahnstein, hat Schloß, UG., UG., ArbG., Finanz-, Zollamt, Direktion der Reichseisenbahnen Darlehnskassen, Gymnasium mit Realgymnasium, Aufbauschule, Oberlyzeum, Museum, Blindenanstalt, Taubstummenanstalt, 2 Waisenhäuser, Hernalshuter Erziehungsanstalt, Schweinmistein-, Blechwaren-, Seifen-, Tabak-, Zigarrenfabriken, Schiffahrt, Reichsbanknebenstelle. Nahebei Lustschloß Monrepos und Schloß Segenhäus. — N., an Stelle des verwißten Dorfes



Neuwied.

Langendorf 1648 neu angelegt, 1853 Stadt, gehörte zur Grafschaft Wied (seit 1784 Fürstentum Wied-Neuwied), 1806–15 zu Nassau, seitdem zu Preußen. Lit.: »Die Stiftungsurkunden der Stadt N.« (1853); Diesterweg, Beschreibung des Bergreviers Wied (1888); Wirgen und Blente, N. und seine Umgebung (1901).

Neuwieder Becken, Erweiterung des Rheintals im Rheinischen Schiefergebirge zwischen Koblenz und Andernach. Hauptort ist Neuwied.

Neuwiederblau (Kalkblau), wird erhalten, indem man eine Lösung von Kupfervitriol und Salmiak in Kalkmilch gießt, den blauen Niederschlag auswäscht und trocknet. N. ist reiner und haltbarer als Bremerblau. Durch Fällen von Kupferchloridlösung mit Kalkmilch, Behandeln des abfiltrierten Niederschlags mit Kalkmilch und Pottasche und Einwirkung von Kupfervitriol-

und Salmiaklösung auf das Präparat in verschlossenen Gläsern erhält man das künstliche Bergblau.

Neuwiedergrün, s. Kupferfarben.

Neu-Württemberg, deutsche Ackerbaukolonie im brasil. Staat Rio Grande do Sul, 130 qkm mit (1927) 14000 Ew., am oberen Juhuj, an der Bahn Porto Alegre-Passofundo-São Paulo (Station Belisario), hat blühende Landwirtschaft. Hauptort ist Eisenau. — N. wurde 1898 von H. Meyer (s. d. 4) gegründet.

Neuyork, Staat und Stadt, s. New York.

Neuzeit, im Gegensatz zum Mittelalter (s. d.) die diesem folgende Zeit bis zur Gegenwart. Vielfach wird innerhalb der N. noch die neuere Zeit (1492 oder 1517–1789) und die neueste Zeit (seit 1789) unterschieden.

Neuzelle, Stift, (1925) 249 Ew., ehemaliges Zisterzienserkloster (1268 gestiftet, 1817 aufgehoben), zum Dorf Schlaben (1727 Ew.) in Brandenburg, Kr. Wittenberg, gehörig, nahe der Oder, hat Aufbauschule, Waisenhaus, Oberförsterei und Korbwarenfabriken. Lit.: E. Theuner, Urkundenbuch des Klosters N. (1897).

Neuzen (Erneuzen, breites spr. -ße), Hafenstadt in der niederländ. Prov. Zeeland, (1927) 10119 Ew., an der Westerschelde, durch Kanal und Bahn mit Gent verbunden, hat Handel (Einfuhr von Kohlen, Roheisen, Erzen, Wolle, Baumwolle, Ausfuhr von Karotteln, belgischem Eisen, Steinen), Schiffahrt (1925: Einlauf 118 Schiffe von 210509 Netto-Reg.-T.).

Neuzoll, ehemals für Zentimeter, eingeführt durch die bis 1884 geltende Maß- und Gewichtsordnung für den Norddeutschen Bund vom 17. Aug. 1868.

Neuzüchtung, s. Pflanzenzüchtung.

Nev. = Nevada.

Nevada (abgekürzt Nev.), Staat der Ver. St. v. A. (s. d., Karte), 286675 qkm mit (1920) 77407 Ew. (0,3 auf 1 qkm; 6130 Indianer: Piute, Shoshonen; in Reservationen), umfaßt das Große Becken (Great Basin, s. d.) und erreicht in der Snakekette 3677 m. Im Ostteil liegen neben archaischen Felsarten paläozoische, im Westteil mesozoische Gesteine die Gebirge zusammen, während an zahlreichen Brüchen und Verwerfungen junge Eruptivgesteine emporgedrungen sind. Mächtige Ablagerungen von Gebirgsschutt erfüllen die Täler, deren Flüsse mit Ausnahme des Colorado das Meer nicht erreichen, sondern in salzigen Wüsten oder Sumpfen enden, so der Humboldt River (s. d.) im Humboldt-Sink. — Das Klima ist äußerst trocken und hat starke Temperaturschwankungen (Winneucca +40° bis -34°; 210 mm Niederschlag); der Pflanzenwuchs ist daher der einer Wüste. Auch die höhern Gebirge tragen nur spärliches Wacholder- und Kieferngestrüpp, Hochwald allein der kleine Anteil an der Sierra N. — N. ist der am dünnsten besiedelte Unionsstaat, dessen geringe, in der Mehrzahl röm.-kath. Bevölkerung obendrein, je nach den Erträgen des Bergbaues, stark schwankt (1900: 42235; 1910: 81875; 1920: 77407). Größere Städte fehlen; die größte ist die Universitätsstadt Reno. 1925 gab es 352 öffentliche Schulanstalten mit 15683 Schülern. — Der Ackerbau tritt ganz zurück und bedarf künstlicher Bereirung; 1925: 3913 Farmen mit 16553 qkm Land. Auch die Viehzucht ist gering. An Farmvieh gab es 1926: 47000 Pferde, 415000 Rinder, 1163000 Schafe und 22000 Schweine. — Die Industrie, ebenfalls unbedeutend, umfaßte 1923 nur 104 Betriebe mit 5178 Arbeitnehmern, die Erzeugnisse im Werte von 22,2 Mill. \$ lieferten. Der Hauptreichtum ist Edelmetall, vor allem in dem

gewaltigen Erzkörper des Comstockganges (Washoe Mountains), der, seit 1859 abgebaut, sehr viel Gold und Silber geliefert hat, ferner besonders Kupfer; der Ertrag nimmt jedoch ständig ab (1924 Gesamtwert 26,2 Mill. \$). Eisenbahnen, besonders die N. querende Zentralpazifikbahn, waren 1925: 3465 km vorhanden.

— N. ist eingeteilt in 17 Counties. In den Kongreß entsendet N. 2 Senatoren und 1 Abgeordneten. Hauptstadt ist Carson City. — N., 1848 von Mexiko an die Ver. St. v. U. abgetreten, 1861 Territorium, wurde 1864 Staat der Union. *Lit.*: S. Davis, History of N. Nevada, Sierra, f. Sierra Nevada. [(1912).

Nevada City (spr. -ſiti), Stadt im nordamer. Staat Missouri, (1920) 7139 Ew., im Darkbergland, Bahnknoten, hat Zink-, Blei- und Kohlenbergbau.

Nevadit, Gestein der Liparitreihe, f. Trachyte.

Nevado de Toluca, Vulkan in Mexiko, f. Toluca.

Nevgra, Volksstamm, f. Newar.

Nevers (spr. nēvār), Hauptstadt des franz. Dep. Nièvre, (1921) 29754 Ew., an der Mündung der Nièvre in die Loire, Knotenpunkt der Bahn Lyon-Orléans, Bischofssitz, hat Kathedrale Saint-Cyr (12.—16. Jh.), romanische Kirche Saint-Etienne (11. Jh.), Herzogschloß (15.—17. Jh., heute Justizpalast), Reste alter Befestigungen, Stadtpark, Handelsgerecht; Lycée, 2 Seminare, Gewerbe- u. Kunstschule, Bibliothek (80000 Bde.), Theater, Museum; Porzellan-, Fayence-, chemische und Metallindustrie; Wein-, Holz-, Getreide-, Metall-, Raolinhandel. Nahebei das Bad Pouques-les-Éaux mit Sauerling (12°) sowie die Eisenindustrieorte Guérimont, Four-



Nevers.

chambault, La Charité (f. Charité, La). — N., zur Römerzeit Stadt der Aduer, Noviodunum, später Nevirum genannt, seit 506 Bischofssitz, stand 9. Jh. bis 1184 unter Grafen von N. oder Nivernais, kam an das lateinische Kaiserium in Konstantinopel, dann durch Heirat an die Häuser Bourbon, Flandern und Burgund. Seit 1491 bei Nevers, wurde die Gräfin N. 1538 durch Franz I. Herzogtum, kam dann an Henriette von Gonzaga-Mantua und gehörte 1659—1789 der Familie Mazarin (vgl. Mancini). *Lit.*: de Lespinaſſe, Le Nivernais et les comtes de N. (1909—14, 3 Bde.); Despois, Histoire de l'autorité royale dans le comté de Nivernais (1912).

Nevers (spr. nēvār), Louis Jules Harbon, Mancini-Mazarini, vierter (letzter) Herzog von N. (Nivernais), * 16. Dez. 1716 Paris, † das. 25. Febr. 1798, 1748—52 Gefandter in Rom, suchte 1755 umsonst Preußens Bündnis mit England zu hinterreiben, verhandelte 1763 den Frieden mit England und war durch Vergennes 1787—89 Minister. Als Königsstreuer saß N. 1793—94 im Gefängnis. N. veröffentlichte *Œuvres complètes* (1796, 3 Bde.). *Lit.*: Bérèy, Le duc de Nivernais (1890—91, 2 Bde.).

Neveu (franz., spr. nēvō), Nefte.

Neveges, Stadtteil und Station von Gardenberg.

Neville (Nevill, beides spr. nēvīl), engl. Adelsgeschlecht angelsächsischer Herkunft, dessen Alnhbert, Robert, Herr von Raby, um 1200 Isabel de N., Erbin eines mächtigen normannischen Barons, heiratete. Sein Sohn Geoffrey nahm den Namen N. an und wurde der erste Baron N. von Raby. Sein Urenkel Ralph N. († 1367) war Kriegsgesährte Eduards III. Desseſen Enkel Ralph N. († 1425) wurde 1397 Graf von West-

moreland. Von seinen Töchtern wurde die jüngste, Cecily, Gemahlin Richard Plantagenets, Herzogs von York, sowie Mutter Eduards IV. und Richards III. Die Größe des Hauses gipfelte in dem »Königsmacher« Richard N. (f. Warwick). Die Familie spaltete sich in mehrere Linien; die männlichen Erben (heute Übergabennh) von Edward Lord Bergabennh († 1476) führen den Titel Nevill als Peerstitel noch heute. *Lit.*: Rowland, Historical and Genealogical Account of the Family of N. (1830).

Neville's Croft (spr. nēvīls-), f. Durham 1) (Stadt).

Newis (spr. nēvīſ oder nīvīſ), Berg, f. Ben Newis.

Newis (spr. nēvīſ oder nīvīſ), brit.-westind. Insel, 129 qkm mit (1921) 11569 Ew. (meist Neger), im S.O. von Saint Christopher, 1096 m hoch, vulkanisch, ist fruchtbar (Haupterzeugnis: Zucker; nebst Rum), gut bewässert und bewaldet. Hauptort ist Charlestown mit (1921) 1158 Ew. — N., 1498 von Kolumbus entdeckt, 1628 von England besiedelt, lange Hauptflavenmarkt, ist mit Saint Christopher und Anguilla ein Bezirk der Nevyome, Sprache, f. Pima. [Seeward Islands. **Nevrofof**, Stadt im bulgar. Kr. Petric, (1920) 5429 Ew., in der Nähe der Meſta, Sitz eines bulgarisch-orthodoxen Erzbischofs, handelt mit Getreide, Baum-

Nevrūs, f. Nörūs.

[wolle, Tabak.

New (engl., spr. nju), »Neu«.

Newa (Njewa), schiffbarer Abfluß des Ladogaſees bzw. des Onega-, des Ilmen- und mehrerer kleineren Seen Nordrusslands, 74 km lang, durchfließt das Leningrader Gebiet und ergießt sich bei Petersburg mit Delta (fünf Hauptarme: Große und Kleine N. sowie Große, Mittlere und Kleine Newka) in die Newabucht des Finnischen Meerbusens. Die N. ist durch die Wyſchnij-Bolotſcheker, Tichwiner und Marien-Kanalstrome (letzterer der Hauptverlehrs- weg) mit der Wolga, durch den Dwina- (Herzog-Alexander-von-Württemberg-) Kanal mit der Dwina verbunden. Durchschnittlich ist die N. bei Petersburg jährlich 183 Tage zugefroren. Von der Mündung führt ein 80 km langer, 107 m breiter, 7,9 m tiefer Seekanal (Morskoi kanal) nach Kronstadt und gestattet tiefegehenden Schiffsden die Einfahrt nach Petersburg. Nebenflüsse sind rechts: Tſchernaja, Dubrowka und Oſta, links: Moſta (Deltaarm), Wga, Loſna, Iſchora und Slawjana.

New Albany (spr. nju-ſtland), Stadt im nordamer. Staat Indiana, (1920) 22992 Ew., am Ohio, gegenüber Louisville (f. d.), Bahnknoten und Schiffahrtsplatz, hat Maschinen-, Holz- und Lederindustrie.

New Almaden (spr. nju-), Bergbauort im kaliforn. Küstengebirge, südl. von San Francisco, Bahnstation, mit der ältesten (1824) und berühmtesten Quedſilbergrube Amerikas, neuerdings sehr zurückgegangen.

Newār (Nevara), den Himalajabölkern zugehöriges, einst herrschendes Volk in Nepal, zeigt mongolische Beeinflussung; ihre Sprache ist das Newārī (f. d.). *Lit.*: Lévi, Le Népal, Teil I (»Annales du Musée Guimet«, Bd. 17, 1905).

Newārī, indochinesische Hauptsprache der Newār (f. d.) Nepals; Grammatik und Wörterbuch von Conrad v. (»Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft«, Bd. 45 [1891] und 47 [1893]).

Newarf (spr. njuār), mehrere Städte in den Ver. St. v. N.: 1) in New Jersey, (1927) 466700 Ew., am Passaic, der 6 km unterhalb in die Newarfbaei fließt, die ihrerseits mit dem Hafen von New York in Verbindung steht, 14 km weſtl. von New York, fällt wirtschaftlich in den Bereich von New York (f. Plan »New York II«).

N. hat schöne öffentliche Gebäude, Bibliotheken und höhere Schulen. Die bedeutende Industrie besteht besonders aus Gerbereien, Brauereien, Juwelierwerkstätten, Maschinenfabriken und Gießereien, ferner aus Schmelz-, Stahlwerken, Chemikalien- u. Farbwarenfabriken, Versandtschlächtereien, Zellulosepapier-, Schuh-, Hut- und Dingenmittelfabriken. Hervorragend sind auch Handel und Küstenschiffsverkehr (2 km lange Docks) mit Baustoffen, Erzen, Kohle. Im Vorort West Orange hat Edison seine Werkstätte. — 2) Stadt in Ohio, (1925) 32 181 Ew., östl. von Columbus, am Ohio-Erie-Kanal, in reicher Ackerbaugegend und nahe bei ergiebigen Naturgas- und Kohlenfeldern, Bahnknoten, hat Glas- und Maschinenfabriken. — 3) Stadt in New York, (1920) 6964 Ew., zwischen Ontario- und Senecaee, am Erie-Kanal, ist Bahnknoten.

Newark upon Trent (spr. njū-erl-ē-pōn-trent), Stadt in Nottinghamshire (England), (1921) 16953 Ew., am Trent, Knotenpunkt der Bahn Netford-Peterborough, hat Schloßruinen (11. Jh.), gotische Kirche (12.—14. Jh.), höhere Schulen, Rathaus (1774), Kornbörse, Bibliotheken, Krankenhaus, liefert Eisen, Kupfer, Bier, Stuhl, Ackergeräte.

Newbattle (spr. njū-bät), Dorf in der schott. Gräfsch. Midlothian, (1921) 6493 Ew., am Esk, bei Dalkeith. Nahebei liegt N. A l b e y, ehemalige Zisterzienserkloster (1140), Sitz des Marquis von Lothian.

New Bedford (spr. njū-bēd-ford), Stadt im nordamer. Staat Massachusetts, (1925) 119539 Ew., an der Buzgardbai des Atlantischen Ozeans, hat guten Hafen, bedeutende Industrie (Baumwoll- und Kautschukerzeugnisse, Maschinenbau), namhaften Küstenhandel (mit Kohle, Holz, Baumwolle) und Fischerei. N. ist einer der wichtigsten Seehäfen der Ver. St. v. A. und war früher Haupthafen des amerikan. Walfanges.

New Bern (auch Newbern, beides spr. njū-bern), Stadt im nordamer. Staat North Carolina, (1920) 12198 Ew. (65 v. J. Farbig), am Neuse River (zum Pamlico mündend), ist Bahnknoten, hat Fischerei, Frühgemüsebau, Holz- und Terpentinausfuhr. — N. wurde 1710 von Schweizer Kolonisten gegründet.

Newberry (spr. njū-berri), Stadt im O. des nordamer. Staates South Carolina, (1920) 5894 Ew., Bahnstation.

Newbiggin-by-the-Sea (spr. njū-bigin-baj-tē-se), Stadt und Seebad in der engl. Gräfsch. Northumberland, (1921) 6808 Ew., Bahnstation, Küstenwach-, Fischerei- und Rettungstation. Nahebei Kohlengruben.

Newbolt (spr. njū-bōlt), Sir (seit 1915) Henry John, engl. Dichter, * 6. Juni 1862 Bilston (Staffordshire), schrieb kraftvolle patriotische Lieder im Balladenton, gesammelt in »Admirals All« (1897), »Island Race« (1898), »Songs of the Sea« (1904), »Collected Poems« (1910) sowie Romane, z. B. »The Old Country« (1906), und kritische Werte: »A New Study of English Poetry« (1917).

Newbridge (spr. njū-bridz), Stadt in Wales, f. Ponhy-
New Brighton (spr. njū-brigt'n), 1) Villenvorort von New York, am Nordufer von Staten Island, 1898 zu New York geschlagen. — 2) Industriestadt im W. des nordamer. Staates Pennsylvania, (1920) 9361 Ew., nordw. von Pittsburg, am Beaver River, mit reicher Wasserkraft, ist Bahnstation.

New Britain (spr. njū-breit'n), Stadt in der Mitte des nordamer. Staates Connecticut, (1922) 63 281 Ew., ist Bahnknoten, liefert Neusilber und andre Industrieerzeugnisse. [i. Neubraunshweig.]

New Brunswick (spr. njū-brānshvrit), kanad. Provinz, **New Brunswick** (spr. njū-brānshvrit), Stadt im nord-

amer. Staat New Jersey, (1920) 32 779 Ew., am Maritima, den ein Schiffsfahrtskanal mit dem Delaware verbindet, Bahnknoten, Sitz der 1766 gegründeten Rutgers University (landwirtschaftliche und polytechnische Schule), hat Gummiwaren- und Lederindustrie. **Newburg** (spr. njū-bērg oder -bōr), Stadt im nordamer. Staat New York, (1925) 30 419 Ew., am Westufer des Hudson, Bahnknoten, liefert Kleider, Maschinen und Werkzeuge. — N. wurde 1709 von Paläzern gegründet. Nach Beendigung des Revolutionkrieges wurde hier das amerikanische Heer 23. Juni 1783 aufgelöst.

Newburn (spr. njū-bōrn), Stadt in der engl. Gräfsch. Northumberland, (1921) 18 830 Ew., am Tyne, an der Bahn Newcastle-North Whlam, liefert Kohlen, Eisen, Stahl, Maschinen, Werkzeuge und feuerfeste Steine. **Newbury** (spr. njū-bēri), Stadt in Berkshire (England), (1921) 12 295 Ew., am Kennet und Kennet-Avon-Kanal, Knotenpunkt der Bahn London-Taunton, hat Saint Nicholas-Kirche (16. Jh.), alte Häuser, höhere Schulen, Brauereien, Getreidemühlen und Handel. Nahebei Rennbahn, Ruinen von Donnington Castle (14. Jh.), Shaw House (Bastionschloß, 1581) und der Augustinerpriorie Sandford (etwa 1200). — N. war im Weltkrieg Konzentrationslager für deutsche Kriegsgefangene.

Newburyport (spr. njū-bēri-pōrt), Stadt im nordamer. Staat Massachusetts, (1925) 15 656 Ew., an der Mündung des Merrimac in den Atlantischen Ozean, mit großem Hafen, Bahnstation, hat Schiffbau, Baumwollverarbeitung und Schuhherstellung.

Newcastle (spr. njū-kāstl), Städte in England, f. Newcastle under Tyne und Newcastle upon Tyne.

Newcastle (spr. njū-kāstl), 1) Stadt im NW. des nordamer. Staates Pennsylvania, (1920) 44 938 Ew., nördl. von Pittsburg, am Beaver River, Bahnknoten, hat Kohlengruben und Naturgasquellen, Eisen- u. Stahlwerke, Maschinen- und Glasfabriken. — 2) Stadt in Indiana, (1920) 14 458 Ew., östl. von Indianapolis, Bahnknoten, liefert Eisen, Stahl, Klaviere, Fahrzeuge, Kartonnagen. — 3) Stadt im brit.-austral. Staat Neusüdwales, (1925) 14 566, mit Vororten 98 050 Ew., eine der wichtigsten Kohlenstationen der Südhälfte, an der Hunter-Mündung und Ausgangspunkt mehrerer Bahnen, hat Docks und Werften, ist Hauptausfuhrplatz für die Steinkohlen des Hunterbeckens. Schiffsanlauf 1924/25: 5,1 Mill. Reg.-T. N., Sitz eines anglikanischen Bischofs, führt auch Wolle und Gefrierfleisch aus und ist ein wichtiger Eisenerarbeitungsplatz.


Newcastle (spr. njū-kāstl), 1) William Cavendish, Herzog von (seit 1665), Neffe des ersten Grafen von Devonshire, * 1592, † 25. Dez. 1676, 1620 zum Viscount Mansfield, 1628 zum Earl, 1643 zum Marquess of N. ernannt, setzte sich im Bürgerkrieg 1642—44 tatkräftig für den König ein. Er gab 1658 ein Prachtwerk »Neue Art Pferde zu reiten« heraus. Seine Reittvorschriften sind nach heutiger Ansicht naturwidrig. Seine zweite Gattin, Margaret Lucas (1624—74), veröffentlichte seine Lebensbeschreibung (1667; neue Ausg. von C. D. Firth, 1886).

2) Thomas Pelham (s. d.) Holles, erster Herzog von, engl. Staatsmann, * 21. Juli 1694, † 17. Nov. 1768 London, erbte 1711 den Besitz seines Oheims mütterlicherseits John Holles. Anhänger des Hauses Hannover, 1714 zum Grafen von Clare, 1715 zum Marquess of Clare und Herzog von N. erhoben, hatte N. unter Georg I. und II. bestimmenden Anteil an der Außenpolitik, war seit 1725 Zweiter Staatssekretär,

1730–46 Staatssekretär, März 1754 bis November 1756 Kanzler des Schachamtes und leitender Minister, 1767–81 Kanzler des Schachamtes mit William Pitt (f. Pitt, Earl of Chatham). Unter Georg III. 1765 Großsiegelbewahrer, wurde er von Pitt zu weiterer Mitarbeit abgelehnt. Lit.: W. Coxe, Memoirs of the Administration of the Right Hon. H. Pelham (1870).

3) Henry Pelham Fiennes-Pelham, fünfter Herzog von N., engl. Staatsmann, * 22. Mai 1811 London, † 18. Okt. 1864 Clumber. Anhänger Peels, 1834–35 Lord des Schachamtes, 1846 Obersekretär für Irland, 1853 Kolonialminister, 1854–55 Kriegsminister und als solcher schlechter Verwaltung beschuldigt, 1859 bis 1864 Kolonialminister. Lit.: J. Martineau, Life of Henry, 5th Duke of N. (1908).

Newcastle under Lyne (spr. njuttschl-änder-lym), Stadt in Staffordshire (England), (1921) 204100 Ew., am Lyne Brook und einem Zweig des Grand Trunk-Kanals, in den »Potteries« (f. England, Sp. 1648), ist Bahnhofsstation, hat gotische Kirche Saint Giles (12. Jh.), höhere Schulen, liefert Leder, Bier, Malz, Baumwollwaren und Papier. In der Nähe liegen Kohlengruben. **Newcastle upon (on) Tyne** (spr. njuttschl-äp-ön-ty-n), Stadt (county borough) in der engl. Grfsch. Northumberland, 34 qkm mit (1926) 285400 Ew., am auf




Newcastle upon Tyne.

9 m vertieften Tyne, Bahnknoten, anglikanischer Bischofsitz (seit 1882), hat enge Altstadt und obere Stadt mit Prachtstraßen. Kennenwerthe Bauten sind: Saint Nicholas-Kathedrale (1359 erbaut, 1879 erneuert; mit Denkmälern), moderne Marien-kathedrale, Saint Andrews-Kirche (11. Jahrh.), Jesmond Church (Saint George's), Schloß (seit 1080), Black Gate (1248), Guildhall (1658; jetzt Börse), Rathaus, Markthalle; von Plätzen u. dgl. Elswick, Crutches, Armstrongs, Leazes, Brandling-Park, Town Moor und Jesmond Dene. — Die Bevölkerung nimmt stetig zu (1861: 109291; 1901: 215328; 1911: 266603; 1921:

9 Großbanken, deutsches und 29 andre Konsulate. Der Schiffsverkehr, besonders mit deutschen und nordischen Häfen, betrug 1924 (einschließlich North Shields und South Shields) 21,9 Mill. Netto-Reg.-T., davon im Auslandsverkehr 15,7 Mill. (53,5 v. H. unter britischer Flagge) Netto-Reg.-T. Hauptwaren der Ausfuhr sind Kohlen (jährl. etwa 15 Mill. t), Eisen, Klein-eisenwaren, Maschinen, Chemikalien, Glas- u. Töpferwaren im Wert von 1924: 22,3 Mill. £, der Einfuhr Lebensmittel, Holz, Erdöl, Eisenzeug im Wert von 1924: 21,0 Mill. £. — Bildungsanstalten sind: medizinische und physikalische Colleges der Universität Durham, Armstrong College, 9 höhere Schulen, Technical College, Kunstschule, Handelsinstitut, Zweigstelle der Geologischen Landesaufnahme Großbritanniens, Bibliothek (200000 Bde.), mehrere Theater, Laing-Kunstgalerie, 7 wissenschaftliche Gesellschaften, 2 Museen, Rundfunksender, Rennplatz. — Der Wohlstand dienen Königin-Viktoria-Krankenhaus, Jesushospital (1682), Keelmen-Hospital (für Kohlenarbeiter), Mutterhospital (1923) ufw., Waisenhaus, Blinden- und Taubstummenanstalt. — Die Verwaltung leiten 1 Lord-Mayor, 19 Aldermen und 57 Räte. — N., das Pons Oelii der Römer, war nach einer von Hadrian um 120 erbauten Brücke benannt. 5 km östl. von N. bei Wallsend beginnt der Hadrianswall (f. d.). Unter den Angelsachsen hieß der Ort Monkchester (d. h. »Mönchsburg«) und war Wallfahrtsort. Den Namen N. erhielt es nach dem Schloß in der Normannenzzeit. Lit.: Welford, N. on Tyne and Gateshead in the 14. and 15. Centuries (1884–87, 3 Bde.); »Victoria History of the Counties of England: N. on Tyne« (1902).

Newcomb (spr. njuttschl), Simon, Astronom, * 12. März 1835 Wallace (Neuschottland), † 11. Juli 1909 Washington, 1877–97 Direktor der American Ephemeris und Nautical Almanac Office, nebenbei 1884 bis 1893 Professor der Mathematik und Astronomie in Baltimore. Seine Arbeiten über die Bewegung des Mondes und der großen Planeten sind enthalten in: »Astronomical Papers Prepared for the Use of the American Ephemeris« (1882–99, 8 Bde.), »Researches of the Motion of the Moon« (1878), »The

Elements of the Four Inner Planets and the Fundamental Constants of Astronomy« (1895), »Compendium of Spherical Astronomy« (1906), »Investigation of the Inequalities in the Motion of the Moon« (1907). Große Verbreitung fanden die populären Schriften: »Popular Astronomy« (1878; deutsch von Engelmann, 1881; 7. Aufl. von S. Ludendorff, 1922), »Elements of Astronomy« (1900), »The Stars« (1902), »Astronomy for Everybody« (1903; deutsch von Schorr und Graff, 1910). Er schrieb ferner: »Reminiscences of an Astronomer« (1903).



Newcastle upon Tyne.

275009 Ew.). N. bildet mit Gateshead (f. d.) auf dem rechten Tyneufer, mit dem es durch vier Hochbrücken verbunden ist, einen Wohnplatz von 1926: 413000 Ew. — N. hat Kohlen-, Eisen-, Stahl-, chemische und Glasindustrie, Schiff- und Maschinenbau, Geflüßfabrik (Armstrong), Whitworth u. Co. im westlichen Stadtteil Elswick und Töpfererei; Zentral-, Handelsbörse,

Newcomens Maschine (spr. njuttschlens), f. Dampfmaschine (Sp. 212).

New Coocegon (spr. njuttschlens), f. Methobisten **Newel**, Kreisstadt im russ. Gov. Pskow, (1926) 12290 Ew. (2/3 Juden), am Einfluß der Jemanka in den See N. (entwässert zur Lowl), Knotenpunkt der Bahn Petersburg-Witebsk, hat Getreide- und Viehhandel.

Negen. — Die Bevölkerung betrug 1790: 184 139 Köpfe. 1920 waren 52 v. S. römisch-katholisch. 1925 gab es 2382 öffentliche Schulanstalten mit 790 884 Schülern, 6 Colleges und Universitäten, die wichtigste in Princeton. — Wirtschaftsleben. 1925 gab es 29 611 Farmen mit 7791 qkm Land. Hauptfrüchte sind Mais, Getreide und Kartoffeln, von Obst und Gemüse: Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Wein, Bataten, Tomaten, Wassermelonen, Eierpflanzen. 1926 gab es 53 000 Pferde, 271 000 Rinder, 9000 Schafe und 53 000 Schweine. Der Bergbau (1924 mit 75,3 Mill. \$ Gesamtertrag) fördert Ton, Eisenerze, Zement und Glasand; auch Magnetit und Zink, Sandstein, Kalkstein und Granit werden gewonnen. Die Küsten- und Binnenfischerei liefert namentlich Schellfische und Austern. N. ist einer der ersten und vielseitigsten Industriestaaten der Union mit Erdölraffinerie, Kupferhütten, Schiffbau, Seidenstoff-, Woll- und Baumwollwarenherstellung, verschiedenen Zweigen der Metallindustrie, Maschinenindustrie, Versand-schlächtereien, Kautschukverarbeitung, Glasfabriken, Herstellung von Chemikalien, Obst- und Gemüsekonserven. 1923 stellten 8767 Betriebe mit 448 069 Arbeitnehmern Erzeugnisse im Wert von 3396,6 Mill. \$ her. Die wichtigsten Industriemittelpunkte sind Newark, Paterson, Jersey City, Trenton, Camden, Elizabeth. Der Überseehandel geht durch New York und Philadelphia. Kanäle verbinden Jersey City, die Haupt-handelsstadt, mit dem Delaware. Eisenbahnen gab es 1925: 6022 km. — N. hat 21 Counties und entsendet in den Kongreß 2 Senatoren und 12 Abgeordnete. Hauptstadt ist Trenton.

Geschichte. N., zuerst von Holländern besiedelt (1620) und Teil von Neu-Niederland, 1664 von den Engländern erobert, bildete seit 1702 eine selbständige Provinz. Hier siegte Washington 1776 bei Princeton und 1778 bei Monmouth. N. wurde einer der 13 ersten Staaten der Union. Lit.: J. Baum, History of N. (1880, 2 Bde.); »Geological Survey of N.« (1899); E. P. Tanner, The Province of N. (1908); E. J. Fisher, N. as a Royal Province (1911).

New Jersey-See, i. Ceanothus.

Newington (spr. njuŋŋing'n), südli. Stadtteil von London, im Verwaltungsbezirk Southwark, (1921) 114 937 Ew.

Newitz, Große, Mittlere und Kleine, Münzungsarme der Newa (s. d.).

New Kensington (spr. nju-senŋŋing'n), Stadt im nordamer. Staat Pennsylvania, (1920) 119 877 Ew., Bahnstation, hat Eisen- und Stahlindustrie.

New Leader (spr. nju-leader), wöchentlich in London erscheinendes offizielles Organ der Arbeiterpartei, gegründet 1889.

New London (spr. nju-länd'n), befestigte Hafenstadt im nordamer. Staat Connecticut, (1920) 25 688 Ew., nahe dem Long-Island-Sund, hat vorzüglichen Hafen, Werft mit Arsenal, Fischerei, liefert Kurzwaren und Papier. — N., 1645 gegründet, wurde 1781 von den Engländern niedergebrannt.

Newm., bei Tiernamen: Newman (spr. nju-män), Edw. ward, engl. Insekten- und Vogelforscher, *1801, †1876.

Newmains (spr. nju-mäns), Stadt in Lanarkshire (Schottland), (1921) 4049 Ew., an der Bahn Polytown-Mor-ningside, hat großes Eisenwerk.

Newman (spr. nju-män), 1) John Henry, der bedeutendste Führer des Anglikanischen Protestantismus und nach seinem Übertritt das geistliche Haupt der römischen Katholiken in England, *21. Febr. 1801 London, †11. Aug. 1890 Edgebaston (Birmingham), 1822 Fellow von

Driel College in Oxford, 1828 Pfarrer an Saint Mary, gab, von Froude, Reble, Pusey u. a. gegen die Reformation eingenommen, mit diesen seit September 1833 die »Tracts for the Times« heraus (s. Pusey). Seit 1845 Katholik, 1847 Priester, trat N. den Oratorianern (s. d.) bei, war 1851–58 Rektor der kath. Universität in Dublin und leitete dann von dem von ihm gegründeten Kloster Edgemoor aus eine Erziehungsanstalt für den katholischen Adel. 1879 wurde er Kardinal. Unter seinen zahlreichen Schriften sind die einflussreichsten: »The Arians of the 4th Century« (1833), »Apologia pro vita sua, being a History of his Religious Opinions« (1865, neue Ausg. 1904; deutsch 1865, in Auswahl 1913), »Essays, Critical and Historical« (1871; neue Ausg. 1890, 2 Bde.) und der Roman »Callista, a Sketch of the 3rd Century« (1876, neue Ausg. 1890; deutsch, 25. Aufl. 1920, und von N. Gauß 1926); unter seinen Dichtungen ist die bekannteste: »The Dream of Gerontius« (1865; deutsch von E. Schleichner, 1925), in dem er die Erlebnisse der Seele nach dem Tode bis zum Eintritt ins Jenseits schildert. »Select Essays« gab Sampson (1902) heraus. »Collected Works« (1868–96, 37 Bde.; deutsch hrsg. von E. Bräuninger u. a., 1924 ff., bis 1928: Bd. 2); Auswähl, hrsg. von W. Laros (1924 ff., bis 1928: Bd. 4–6). Lit.: J. P. Thureau-Dangin, La renaissance catholique en Angleterre au XIX. siècle, Bd. 1 (1899, 2 Bde.); N. catholique (1912); Lady Glennerhaffet, J. S. Cardinal N. (1904); J. Brémond, N. Le développement du dogme chrétien (1905) und N. Essai de biographie psychologique (1906); W. Ward, J. H. Cardinal N. (1912, 2 Bde.); W. Laros, Cardinal N. (5. Aufl. 1921).

2) Francis William, Bruder des vorigen, engl. Schriftsteller, *27. Juni 1805 London, †5. Okt. 1897 Weston-super-Mare, 1846–69 Professor der römischen Literatur in London, schildert in »The Soul, Her Sorrows and Her Aspirations« (1849, 9. Aufl. 1882; deutsch 1851) und »Phases of Faith« (1849; neue Ausg. 1881) seine religiöse Entwicklung vom strengen Calvinisten zum toleranten Anhänger eines natürlichen Theismus. Kleinere Schriften gesammelt in den »Miscellanies« (1869–89, 3 Bde.). Lit.: Stebbing, Memoir and Letters of F. W. N. (1909).

3) Ernest, engl. Musikschritsteller, *30. Nov. 1868 Liverpool, seit 1905 Musikbibliothekar des »Manchester Guardian«, seit 1906 der »Daily Post« in Birmingham, seit 1920 der »Sunday Times« in London, einer der tüchtigsten englischen Musikschritsteller, schrieb über Gluck, Wagner, Elgar, S. Wolf u. a., überlegte Schweizers »J. S. Bach« ins Englische und leitet die Sammlung »The New Library of Music«.

Newmarket (spr. nju-märkt), Stadt in der engl. Gräfsch. Suffolk, (1921) 9767 Ew., Knotenpunkt der Bahn London-Cambridge, Hauptquartier des Jockeiklubs, berühmt durch seine Pferderennen auf N. Heath, hat alte Paläste.

New Mexico (spr. nju-, abgekürzt N. M.), Staat der Ver. St. v. A., 317 609 qkm, (1927) 392 000 Ew. (1,2 auf 1 qkm), umfaßt im wesentlichen das Süden der Felsengebirge und das Flußgebiet des Rio Grande del Norte, ein im Mittel 1740 m hohes Tafelland mit den Tälern des Rio Grande del Norte und des Rio Pecos, dessen meridional streichende Gebirgsketten über 4000 m ansteigen. Der Südosten gehört zum Llano estacado (s. d.), der Nordosten ist wüstenhafte Hochprärie, der Westen hat Tafelberge (Mesas) mit Indianerhöfchen (Pueblos). Die von Gebirgsschutt erfüllten Täler sind

reich an Salzflümpfen. Die Flüsse sind im Spätsommer und Herbst größtenteils trocken. Kleine Gebirgshähe dienen der künstlichen Bewässerung. Das trockene Wüstenklima bringt, mit Ausnahme der höhern Gebirgslagen, im Sommer große Hitze und zuweilen schwere Gewittergüsse, im Winter harte Kälte und wenig Schnee, nicht selten jedoch furchtbare Schneestürme. Santa Fé (2150 m ü. M.) hat 9,3° mittlere Jahrestemperatur, 20,4° im Juli, —1,9° im Januar, 362 mm Niederschläge. Nur in höhern Gebirgslagen gedeihen hochstämmige Gelbkiefern, Fichten, Tannen usw., an Flußufern Pappeln, Weiden, Erlen usw. Viehweiden gibt es reichlich, Kulturland nur in einzelnen Laßtreden und Orten mit künstlicher Bewässerung.

Die Bevölkerung, meist röm.-kath., betrug 1850: 61547 Köpfe; 1920: 5733 Neger, 1925: 22481 in Reservationen lebende Indianer, meist Pueblo (treiben Ackerbau mit künstlicher Bewässerung), Apatschen (sind Nomaden) und Navajo (Viehzüchter). Merkwürdige Ruinen beweisen deren früher höhere Kultur. Ein großer Teil der Bevölkerung sind Spanisch redende Mischlinge von Spaniern und Indianern. Große Städte fehlen. N. hat viele Alphabeten. 1924 gab es 1522 öffentliche Schulanstalten mit 83428 Schülern, dazu 26 Indianerschulen, Landwirtschafts-, Bergschule und die Staatsuniversität in Albuquerque. — 1925 gab es 31687 Farmen mit 113014 qkm Land, doch waren nur 7287 qkm angebaut (Mais, Weizen und Kartoffeln). Bemerkenswert sind Obst- und Weinbau. Hauptwirtschaftszweig ist Viehzucht: (1926) 175000 Pferde, 1225000 Küder, 2502000 Schafe u. 47000 Schweine. In der Wollgewinnung gehört N. zu den ersten Unionsstaaten. Der Reichtum an Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zink und Kohle ist noch nicht ausbeutet (1924: 23,9 Mill. \$). Die Industrie ist beschränkt sich im wesentlichen auf Eisenbahnwerkstätten und Mülerei. 1923 stellten 186 Betriebe mit 5459 Beschäftigten Erzeugnisse im Wert von 20,4 Mill. \$ her. Eisenbahnen gab es 1923: 4836 km, darunter die Südpazifik- und Santa Fé-Bahn. — N. ist in 31 Counties eingeteilt und entsendet in den Kongreß 2 Senatoren und 1 Abgeordneten. Hauptstadt ist Santa Fé.

Geschichte. N., 1846 von Mexiko losgerissen, wurde 1848 an die Ver. St. v. A. abgetreten, die aus ihm und einem von Mexiko gekauften Teil Kaliforniens 1850 ein Territorium bildeten und 1863 Arizona davon abtrennten. Seit 1912 ist N. Unionsstaat.

Lit.: S. Bancroft, History of California and N. (1838); Vandelier, History of the Southwestern Portion of the U. S. (1891); Lummis, The Land of Poco Tiempo (1893); W. Bailey, Life Zones and Crop Zones of N. (1913); R. E. Twissel, The Spanish Archives of N. (1914, 2 Bde.).

New Mills (spr. nju-mil), Stadt in Derbyshire (England), (1921) 8490 Ew., am Gbdt, Knotenpunkt der Bahn Manchester-Wayfield, hat Textilindustrie, Eisen- und Gelbgießerei.


Newmilns and Greenholm (spr. njunilns-und-grünem), Stadt in Ayrshire (Schottland), (1921) 4160 Ew., am Irvine, an der Bahn Darvel-Kilmarnock, hat höhere Schule und Textilindustrie.

Newminkrabtei (spr. njun-), f. Morpeth.

Newnan (spr. njun-), Stadt im nordamer. Staat Georgia, (1920) 7037 Ew., südl. von Atlanta, Bahnknoten, Handelsmittelpunkt.

New Orleans (spr. njun-olien oder -olins), größte Stadt, Hauptstadt und -hafen des Unionsstaates Louisiana und der Golfstaaten, (1927) 424000 Ew. (1/4 Far-

bige), gegen 17243 i. J. 1810, liegt unter 29°53' n. Br. auf einem nur 1,5 m ü. M. hohen Sandrücken in den Sümpfen des Mississippi deltas, am linken Ufer des 400—800 m breiten und 35 m tiefen Stromes. 177 km von seiner Mündung in den Golf von Mexiko. Ein System 4,3 m hoher und 4,8 m breiter Deiche (levees) schützt die Stadt gegen Überschwemmungen. Das Klima ist heiß (Juli 27,4, Januar 11,7, an einzelnen Tagen aber bis —14°, Jahresmittel 20,1°) und feucht (1460 mm Regen); es begünstigt das gelbe Fieber und die Moskitos. Gesundheitliche Maßnahmen haben die Sterblichkeit herabgesetzt. Trinkwasser liefern hölzerne Bottiche, in denen Regenwasser aufgefangen wird, sowie ein 182 m tiefer artesischer Brunnen. Die im Norden bis zum großen Lake Pontchartrain reichende Stadt ist ziemlich regelmäßig angelegt und wird von mehreren Kanälen durchzogen. Die Straßen laufen parallel zum Mississippi oder strahlen fächerförmig



New Orleans.

gegen dessen große Stramischlinge aus, die der Stadt den Beinamen Crescent City (= Halbmondstadt) eingebracht hat. Das altfranzösische Viertel wird noch von französisch sprechenden Nachkommen der altfranzösischen Kolonisten bewohnt. Kennzeichnend für diesen Stadtteil sind die Mauerwerk, Gittertüren, Arkaden, Balkone und Innenhöfe, alles eingebettet in Magnolien, Rosen, halbtropische Bäume und Sträucher. Ferner hat N. viele Bewohner spanischer, italienischer, irischer und deutscher Herkunft. Unter den öffentlichen Plätzen sind Jackson Square mit dem Reiterstandbild des Generals Jackson und der Kathedrale, Lafayette Square mit dem Standbild Benjamin Franklins und marmornem Rathaus sowie Circus Place, der Tummelplatz der Neger, zu erwähnen. An der Saint Charles Avenue steht auf hoher Säule das Standbild Leves. Bemerkenswert sind die zwölf Friedhöfe, wo man die Leichen wegen hohen Grundwassers in Gräbern über der Erde beisetzt. Die bedeutendsten Grünflächen sind der City Park im Norden und der Park Audubon im W.

N. ist Sitz eines luth. Erzbischofs, eines anglikanischen und eines methodistischen Bischofs sowie eines deutschen Konsuls. Bildungs- und Wohlfahrtsanstalten sind zahlreich: Tulane-Universität (gegr. 1834; 1927: 3979 Stud.), luth. Loyola-Universität (gegr. 1904; 1303 Stud.) und zwei Neger-Universitäten, zahlreiche Mittels- und Fachschulen, 7 Theater, 3 Bibliotheken, Museum, Kunsthalle, 9 Krankenhäuser, Altersheime usw. — Im Außenhandel (besonders Baumwollausfuhr) steht N. unter den Häfen der Ver. St. v. N. an dritter Stelle hinter New York und Washington. Die Einfuhr wertete 1925/26: 229,7 Mill., die Ausfuhr 441,9 Mill. \$. Schiffsverkehr 1925: 10,4 Mill. Reg.-T. Hervorragend ist die Ausfuhr, außer von Baumwolle, von Mais, Weizen, Mehl, Reis, Zucker, Tabak, Holz, Baumwollsammen u. -öl, Vieh und Fleisch. Eingeführt werden besonders Bananen. Der Verkehr auf den Dampf- und Eisenbahnfähren nach den gegenüberliegenden Vorstädten Algiers, Macdonoughville und Gretna ist beträchtlich. Dagegen ist der eigentliche Stromverkehr, der das meiste zum Aufblühen der Stadt beigetragen hat, zurückgegangen. Statt seiner vermitteln zehn auf ungeheuern Pfahlwerkbauten und Dämmen durch das Sumpfland geführte Bahnlinien den Verkehr. N. ist auch eine der wichtigsten Industriestädte der Südstaaten mit großen Zuckerraffinerien, Sahnereien, Reismühlen, Maschinen-, Kleider- und Tabakfabriken, Gießereien und Sägemühlen. Flußabwärts verteidigen die Forts Saint Philipp und Jackson den Zugang. Den Vorhafen bildet Port Cads am Ausgang des künstlich auf 9 m vertieften »Südpasses« des Mississippi.

Geschichte. N., 1718 von den Franzosen gegründet, kam 1763 mit ganz Louisiana an Spanien, 1800 wieder an Frankreich, das es 1803 an die Ver. St. v. N. verkaufte. 8 km südl. von N. wurden 1815 die Engländer von Jackson, 1862 die Konföderierten von Farragut besiegt. *Lit.*: »Standard History of N. O. (1900). **Newp.**, bei Tiernamen: Newport (spr. njūpōrt), Georges, engl. Entomolog, * 1803, † 1854.

New Philadelphia (spr. njū-filēbēfīā), Stadt im nordamer. Staat Ohio, (1920) 10718 Ew., am Ostarm des Muskingumflusses, Bahnknoten, hat Kohlen- und Eisengruben, liefert Eisen- und Stahlwaren, landwirtschaftliche Maschinen.

New Plymouth (spr. njū-plīmēth), Hafen und Hauptstadt des Provinzialdistrikts Taranaft, (1926) mit Vororten 15938 Ew., an der Westküste der Nordinsel Neuseelands, durch Eisenbahn mit Wellington verbunden.

Newport (spr. njūpōrt), 1) Stadt (county borough) in Monmouthshire (England), (1926) 96620 Ew., an der Ästmmündung, Bahnknoten, hat normannische Kirche, Schloßruine (11. Jh.), höhere Schulen, Museum, Kunstgalerie, Markthalle, 3 Docks für größte Schiffe, Schiffswerften, Eisenwerke, liefert Kohlen, Waggons, Glas, Bier, Maschinen, Nägel, Draht. Der Schiffsverkehr betrug 1924: 7,2 Mill. Netto-Reg.-T., davon 5,1 Mill. im Auslandsverkehr. N. war bis 1916 Bischofssitz. — 2) Hauptstadt der engl. Insel Wight, (1921) 11031 Ew., am schiffbaren Medina, Knotenpunkt der Bahn Hyde-Comes, hat gotische Kirche, Stadthaus, Altertumsmuseum, Kornbürre, höhere Schulen, Zwiebackbäckerei, Holz-, Malz- und Getreidehandel. In der Nähe liegt Dorf Carisbrooke, (1921) 4767 Ew., mit Ruinen eines Schlosses und einer römischen Villa.

Newport (spr. njūpōrt), viele Orte in den Ver. St. v. N.: 1) eine der beiden Hauptstädte von Rhode Island, (1925) 27757 Ew., an der Westküste der Insel, ameri-

kanisches Lugsäesbad, hat guten Hafen, herrliche Parkanlagen und Villen. — 2) Stadt in Kentucky, (1920) 29317 Ew., am Südufer des Ohio, Bahnstation, Industrievorstadt des gegenüberliegenden Cincinnati.

Newport News (spr. njūpōrt-njūs), Seestadt im nordamer. Staat Virginia, (1920) 35596 Ew., auf der Landspitze nördl. von der James River-Mündung, Bahnknoten, hat gut zugänglichen Hafen, große Kornspeicher, Kohlenniederlagen, Werften, Trockendock, Eisenwerke, Kohlen-, Vieh-, Getreide-, Tabak- und Baumwollausfuhr; deutsches Vizekonsulat.

Newport-Pagnell (spr. njūpōrt-pāgnē), Stadt in Buckinghamshire (England), (1921) 4142 Ew., am Ouse, Bahnstation, got. Kirche, liefert Sir-, Spitzen, Papier.

New Providence (spr. njū-prōvīdēns), eine der britischen Bahamainseln, 218,5 qkm mit (1921) 12975 Ew., trägt den Hauptort der Inselgruppe, Nassau (s. d. 2).

New Providence (spr. njū-prōvīdēns), Stadt im nordamer. Staat Vermont, (1920) 7697 Ew.

Newquay (spr. njū), Stadt und Seebad in der engl. Grfsch. Cornwall, (1921) 6637 Ew., an der Watergatebay, Bahn-, Küstenwach- und Rettungsstation, hat Fischerei und führt Eisen- und andre Erze, Granit, Kaolin, Getreide aus, Kohlen, Salz und Dünger ein.

New Red Sandstone (engl., spr. njū-rēd-sānbstōn), Sandsteinbildung der Triasformation (s. d.) in England und Nordamerika.

Neurokop, bulgar. Stadt, s. m. Neurokop.

New Rochelle (spr. njū-rōschē), Landhausvorstadt von New York, im nordamer. Staat New York, (1925) 44222 Ew., am Long Island-Sund. N. wurde 1686 von Eugenotten gegründet.

New Romney (spr. njū-rōmni), Stadt in der engl. Grfsch. Kent, (1921) 1604 Ew., an der Bahn N.-Hydd, einst einer der »Fünf Häfen«, berühmt durch seine Schafmärkte im August, treibt Handel.

New Ross (spr. njū), Stadt in der Grfsch. Wexford (Irischer Freistaat), (1926) 5009 Ew., am Varrom, an der Bahn Waterford-Dublin, hat Flußhafen, Brennerien, Gerberei, liefert Fische und Landesprodukte.

Newry (spr. njūri), Stadt in der Grfsch. Down (Nordirland), (1921) 11963 Ew., am Fluß N. und N. Canal (zum Lough Neagh), an der Bahn Warrenpoint-Armagh, luth. Bischofssitz für Dromore, Seehafen, führt Getreide, Eier, Fleisch, Leinen, Flach aus, Holz, Kohle, Gewürze ein. N. liefert Leder, Seile, Bier, Branntwein, Mehl. Nahebei Granitbrücke.

News (engl., spr. njūs), »Neuigkeiten«, häufig in englischen und amerikanischen Zeitungsnamen.

Neuschehr (Neuschehr, »Neustadt«), Stadt im asiatisch-türk. Vilajet Konia, etwa 15000 Ew., 10 km südl. vom Kizil-Irma, 1180 m ü. M., hat Wein- und Gemüsebau. Die Umgebung weist viele Zuffgebilde und Höhlenwohnungen auf.

Newstij-Prospekt (seit 1918: Prospekt des 25. Oktobers), Hauptstraße von Petersburg. [wales.]

New South Wales (spr. njū-sāuth-wēls), s. Neusüdwales.

Newstead Abbey (spr. njūstēd-ābi), ehemalige Augustinerpropstei in Nottinghamshire (England), bei Newstead (1921: 928 Ew.), an der Bahn Mansfield-Nottingham, 1170 gegründet, 1540 aufgehoben, dann bis 1818 Eigentum der Familie Byron, enthält Erinnerungen an Byron und David Livingstone. *Lit.*: Drving, Abbottsford and N. (1835).

Newton (spr. njūn), mehrere Städte in den Ver. St. v. N.: 1) Stadt im östlichen Massachusetts, (1925) 53003 Ew., am Charles River, Bahnstation, ein Wohnort weisl. von Boston. — 2) Stadt in Kansas. (1920)

9781 Ew., nördl. von Wichita, Mittelpunkt eines von deutschen Menomiten bewohnten Landstrichs, hat Eisenbahnhauptstationen und Kornmühlen. — 3) Stadt in Iowa, (1920) 6627 Ew., Bahnknoten, hat Steinkohlenbergbau.


Newton (spr. njū'n), 1) Sir (seit 1705) Isaac, der Begründer der neuern mathematischen Physik und der physikalischen Astronomie, * 4. Jan. 1643 Woolsthorpe (Lincolnschire), † 31. März (Grabinschrift: 20. März, nach altem Stil) 1727 Kensington, 1669 Professor in Cambridge, 1672 Mitglied, 1703 Präsident der Royal Society, 1696 fgl. Münzmeister in London. Wallis' »Arithmetica infinitorum« führte ihn 1665 zu der von ihm selbst als seine größte mathematische Entdeckung bezeichneten Ausdehnung des binomischen Lehrsatzes (s. Binom) auf gebrochene und negative Exponenten und damit zur Fluxionslehre, die aus der Art des Zu- oder des Abnehmens einer veränderlichen Größe ihren Betrag zu entnehmen gestattet. N. veröffentlichte seine Entdeckung erst, nachdem (18 Jahre später) Leibniz (s. d.) unabhängig ein ähnliches Verfahren, die Grundlage der heutigen Differentialrechnung (s. d.), gezeigt hatte. In der Physik beschäftigte sich N. seit 1666 mit der Dispersion des Lichtes. Bei (vergeblichen) Versuchen, sie in den Fernrohren zu beseitigen, erfand er 1668 das Spiegelteleskop (s. Fernrohr, Sp. 586); durch Zerlegung des weißen Lichtes in Farben stellte er das Wesen der Farben, durch ihre Wiedervereinigung zu Weiß die Natur des letztern fest (1672); er fand eine Anordnung zur messenden Untersuchung der Farben dünner Blättchen (s. Newtonsche Farbenringe) und erklärte die Lichterscheinungen durch die Emanationstheorie (s. Licht, Sp. 944). Newtons größte physikalische Entdeckung, die ihn unsterblich macht, ist die seines Gravitationsgesetzes (s. Gravitation, Sp. 547), auf die er 1666 durch einen fallenden Apfel gekommen sein soll, die er aber erst, nachdem genauere Zahlen für seine Prüfung vorlagen, in »Tractatus de motu« als erstes und zweites Buch seiner »Philosophiae naturalis principia mathematica« (1687, 3. Aufl. 1726; mit Kommentar von Lefeur und Jacquier, 1739—42, 4 Bde.; neu hrsg. von Wright, 1854, 2 Bde.; von Thomson und Blackburne 1871; von Frost 1878; deutsch von Wolfers, 1872) niedergelegt hat. Dieses Werk, das u. a. auch die drei Grundzüge der Mechanik (s. Mechanik, Sp. 120) enthält, ist bis in die neuere Zeit für die Darstellung der theoretischen Mechanik vorbildlich geblieben. Von seinen Werken hat N. nur die »Optik« selbst zum Druck besorgt u. d. T.: »Optics, or a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflexions and Colours of Light« (1704; lateinisch von Clarke, 1706; deutsch von Abendroth in »Ditwalds Klassikern«, 1898). Seine in Cambridge gehaltenen analytischen Vorlesungen gab Whiston als »Arithmetica universalis« (1707; neue Ausg. 1761, 2 Bde.) gegen seinen Willen heraus, ein andrer (jedoch mit seiner Zustimmung, 1711) seine »Methodus differentialis« und »Analysis per aequationes numero terminorum infinitas«. In seinen spätern Lebensjahren wurden religiöse Betrachtungen seine Hauptbeschäftigung. Sein Grab ist in der Westminsterabtei. Seine Werke gab lateinisch Forsey (1779—85, 5 Bde.) heraus. Sein Leben beschrieb Brewster (1832, neue Ausg. 1893; deutsch von Goldberg mit Anmerkungen von Brandes, 1833), der auch die »Memoirs of the Life, Writings and Discoveries of Sir I. N.« (2. Aufl. 1860) herausgab. »Correspondence« (hrsg. von Eddlestone, 1850). Lit.: Rosenberger, I. N. und seine physikalischen Prinzipien (1895).

2) Charles Thomas, engl. Archäolog, * 13. Sept. 1816 Bredwardine (Herefordshire), † 28. Nov. 1894 Westgate on Sea, 1840—52 Beamter am Britischen Museum, dann Vizekonful auf Mytilene, entdeckte das Mausoleum von Halikarnassos, veranstaltete 1856—59 Ausgrabungen auf Knidos und in Kleinasien und wurde 1861 Direktor der griechischen und römischen Altertümer am Britischen Museum. Seine Werke über die Grabungen haben heute im wesentlichen nur noch historisches Interesse.

3) Arthur Percival, engl. Geschichtsschreiber, * 23. Juli 1873 Birmingham, 1914—18 Professor in London, Mitherausgeber der »Cambridge History of the British Empire«, seit 1921 Mitglied eines von der Regierung eingeleiteten Ausschusses zur Förderung der Reichsgeschichte, schrieb: »The Colonising Activities of the English Puritans« (1913), »The Old Empire and the New« (1917), »An Introduction to the Study of Colonial History« (1919), »Federal and unified Constitutions« (1923) und gab eine »Select Bibliography of Colonial History« (1919) heraus. **Newton Abbot** (spr. njū'n-ābēt), Stadt in Devonshire (England), (1921) 13 857 Ew., Knotenpunkt der Bahn Taunton—Plymouth, hat höhere Schulen, Eisenbahnwerkstätten, Gerberei, Eisengießerei, Brauereien und Kautschukruben.

Newton in Waterfield (spr. njū'n-in-mē-ter-fīld), Fabrikstadt in Lancashire (England), (1921) 18 772 Ew., Knotenpunkt der Bahn Warrington—Wigan, liefert Eisen, Papier, Glas, Zucker, graphische Erzeugnisse.

Newtonsche Farbenringe, ein Sonderfall der durch Interferenz (s. d.) entstehenden »Farben dünner Blättchen« (dünne, durchsichtige Schichten aus festen, flüssigen oder gasförmigen Stoffen), erscheinen, wenn auf eine ebene Glasplatte eine sehr flache Plattenverlinke mit der gekrümmten Fläche gelegt wird (Newton's Farbensglas); »dünnere Blättchen« ist die zwischen beiden befindliche Luftschicht, deren Dide



Newtonsche Farbenringe.

von der Berührungsstelle aus nach allen Richtungen gleichmäßig wächst. Ein auffallender Lichtstrahl dringt in das obere Glas und wird an dessen Unterseite z. T. zurückgeworfen, z. T. aber tritt er in die Luftschicht über, wird an der untern Platte zurückgeworfen und trifft, nachdem er so den Weg zwischen den Platten zweimal zurückgelegt hat, mit dem ersten Anteil wieder zusammen. Zwischen beiden findet Interferenz statt, die von dem einfallenden weißen Licht je nach der Größe des Gangunterschieds der interferierenden Anteile gewisse Farben auslöscht, die übrigen bestehen läßt. Wäre die Luftschicht überall gleich dick, so wäre auch die Farbe überall dieselbe; je nach der Dide ist aber der Gangunterschied und damit die Farbe verschieden (Vorsieren der Seifenblasen), und da beim Farbensglas der Gangunterschied für alle gleichweit von der Berührungsstelle entfernten Punkte gleich groß ist, so sieht der darauf schauende Beobachter um einen schwarzen Fleck herum farbige Ringe (s. Abb.), die nach außen hin immer schmaler und matter werden. Im durchfallenden Licht zeigt das Farbensglas ebenfalls ein Ringssystem, dessen Farben jedoch weniger gesättigt sind; seine Mitte ist weiß, und die Farben der Ringe


NEW YORK I

NEW YORK

SÜDL. TEIL

Maßstab 1:40000

Fernbahnen Hochbahnen
Untergrundbahnen Straßenbahnen
Fährten



NEW YORK II





Die nummerierten Straßen sind nicht aufgeführt, da im Plan I leicht zu finden.

Digitized by Google

Fort Lafayette	II C6	Hopewale, Stadtteil	II F4	Madison Avenue	I BC1-3
Fort Lee	II CD2	Horatio Street	I AB3	Madison Square	IB3
Fort Schuyler	II F3	Houston Street	IB C4	Madison Square Garden	IB1
Fort Tompkins	II BC6	Howard Street	IB C5	Madison Street	IC D5
Fort Wadsworth	II BC6	Howland Hook, Stadtteil	II A5	Main Harbor Channel	II C5
Fort Washington, Stadtteil	IID2	Hudson and Manhattan Tubes	I AB5, 6	Main Ship Channel	II C7, 8
Fourteenth Street Eastern		Hudson Avenue	ID5, 6	Man	IB1
Subway Tunnel	ID3	Hudson Boulevard	II B4, 5	Manhattan Street	ID4
Fourth Avenue	IC2, 3	Hudson City, Stadtteil	II C4	Manhattan Bay	II F2
Franklin	II AB2	Hudson Park	IB4	Manhattan, Insel u. Stadt-	
Franklin Street	IB C5	Hudson (North) River	II CD1-3	beist (borough)	II CD3, 4
Freiburgsstatue (Statue of		Hudson River Railroad Station	I AB2	Manhattan Beach, Stadtteil	ID6
Liberty)	II C4, 5	Hudson Street	I B3-5	Manhattan Bridge	IC D5
Freihills, Stadtteil	II A6	Hudson Terminal Building	IB5	Manhattan Life Insurance B.	IB6
Front Street (Brooklyn)	ID5, 6	Huguenot, Stadtteil	II A7	Manhattan Opera House	I AB2
Front Street (Manhattan)	IC6	Hunter Island	II F2	Manhattan State Lunatic	
Fulton Market	IC6	Hunter's Point, Stadtteil	IID4	Asylum (auf Plan Nr. 23)	II D3
Fulton Street (Brooklyn)	II DE4, 5	Hunter Point	IE3	Manhattanville, Stadtteil	II D2, 3
Fulton Street (Manhattan)	IB C5	Jackson Avenue	ID1, 2	Mapleton, Stadtteil	II C6
Furman Street	IC D6	Jackson Heights, Stadtteil	IE3, 4	Mariner's Harbor, Stadtteil	II AB5
Gansevoort Market	IA3	Jackson Street	ID4, 5	Market Street	IC5
Gansevoort Street	I AB3	Jamaica, Stadtteil	IE F4	Maspeth, Stadtteil	II D4
Garfield	IB2	Jamaica Avenue	IE F4	Maywood	II BC1
Gebeuey Channel	ID8	Jamaica Bay	IE6	Metrof, Stadtteil	II D2
General Post Office	IB2	Jamaica Boulevard	IE5, 6	Mercantile Exchange (Handels-	
Giffords, Stadtteil	II AB7	James Street	IC5	börse)	IB5
Glendale, Stadtteil	IE4	Jane Street	I AB3	Mercantile Library	IB C4
Glen Ridge	II A3	Jay Street (Brooklyn)	ID5, 6	Mercer Street	IB4, 5
Goerd Street	ID4	Jay Street (Manhattan)	IB5	Metropolitan Avenue	II DE4
Gold Street	ID5, 6	Jefferson Street	IC D5	Metropol. Life Insurance Co.	IB C3
Gouverneur Street	ID5	Jerome Avenue	II DE2	Metropolitan Museum of Art	II D3
Governor's Island	II C4, 5	Jerome Park Reservoir	II DE2	Metropolitan Opera House	IB2
Gomanus Bay	II C5	Jersey City	IB C4	Midland Beach	II BC6
Gomanus Platz	II C5	Immigration Station (auf		Midland Heights, Stadtteil	II B6
Grace Church	IB C3	Plan Nr. 25)	II C4	Monroe Street	IC D5
Gramercy Park	IB C3	Institution for the Blind		Montague Street	ID6
Grand Central Palace	IC1, 2	(Blindeninstitut)	I AB2	Montclair	II A3
Grand Central Parkway	IE F4	Inwood	II F6	Montflore Cemetery	II F4, 5
Grand Central Terminal	IC2	Johnson Street	ID6	Montgomery Street	ID5
Grand Opera House	IB3	John Street	ID5	Moore Street	IB5
Grand Street	IB-D4, 5	Joralemon Street	ID6	Moravian Cemetery	IB6
Graniteville, Stadtteil	II B5, 6	Jrving Place	IC3	Morrisania, Stadtteil	II DE2
Grant City, Stadtteil	II B6	Jrvington	II A4	Morris Canal	II A2, B4
Grant's Tomb (auf Plan Nr. 15)	ID3	Kearny	II B3	Morris Street	IB6
Grassmere, Stadtteil	II B6	Kensington, Stadtteil	II D5	Morton Street	IB4
Grassy Bay	IE5	Key Garden, Stadtteil	IE F4	Mott Haven, Stadtteil	ID3
Gravesend, Stadtteil	II D6	Kill van Kull	II B5	Mott Street	IC4, 5
Gravesend Bay	II C6	Kingsbridge, Stadtteil	II D2	Mount Loretto, Stadtteil	II A7
Gravesend Beach, Stadtteil	II CD6	Kingsland	II B3	Mount Saint Vincent, Kloster	II D1
Great Kills, Stadtteil	IB7	King Street	IB4	Mount Vernon	IE1
Green Ridge, Stadtteil	II A6	Kipsida Park	IE4	Mulberry Street	IC4, 5
Greene Street	IB4, 5	Kressherville, Stadtteil	II A7	Municipal Building	IC5
Green Point, Stadtteil	II D4	Lafayette Street	IC4, 5	Museum of Natural History	II CD3
Greenwich Avenue	IB3, 4	Laight Street	IB5	Murtle Avenue	II D4
Greenwich Street	IB3, 4;	Larchmont	II F1	Narrows	II C6
	IB5, 6	Laurel Hill, Stadtteil	II D4	Nassau Boulevard	IE F4
Greenwood Cemetery	II C5	Laurelton, Stadtteil	II F5	Nassau Heights, Stadtteil	IE F4
Guttenberg	II C3	Lawrence	II F6	Nashua Street	ID6
Hadenfack, Stadt	II BC1, 2	Lenox Library	ID3	National Academy of Design	
Hadenfack River	II C1, BC3	Leonard Street	IB C5	(auf Plan Nr. 24)	II D3
Haledon	II A1	Leonia	II C2	Navy Yard	II CD4
Hall of Records	IC5	Leroy Street	IB4	Neponset, Stadtteil	IE6
Hamburg-America-White, Pier	IA1	Lewis Street	ID4	Newark	II A4
Hamilton Fish Park	ID4	Lexington Avenue	IC1-3	Newark Bay	II B4, 5
Hammels, Stadtteil	IE F6	Liberty (Vehlo's) Island	II C5	New Boverly	IC5
Harlem, Stadtteil	ID3	Liberty Street	IB6	New Brighton, Stadtteil	II B5
Harlem River	II D2, 3	Lincoln, Ort	II A5	New Dorp, Stadtteil	II B6
Harrison	II B4	Lincoln Park, Stadtteil	II B6	New Milford	II C1
Hart Island	II F2	Linooleumville, Stadtteil	II A6	New Rochelle	IE F1
Hastbroad Heights	II BC2	Linooleum	II D2	New Springville, Stadtteil	II AB6
Hawthorne	II B1	Little Bay	IE F3	Newtown, Stadtteil	IE4
Hell Gate	II D3	Little Falls	II A2	Newtown Creek	II D4
Henry Street	IC D5	Little Ferry	II C2	New Utrecht, Stadtteil	II C6
Herald Square	IB2	Little Neck, Stadtteil	II F3	New York Edison Power Plant	IC2
Hester Street	IC5	Little Neck Bay	II F3	New York Hospital	IC3
High Bridge und Park	II D2	Livingston, Stadtteil	II B5	New York Public Library	IB2
Higland Park	II E5	Livingston Street	ID6	New York Theatre	IB2
Hicks Street	ID6	Lowell Park	II A3	New York Times	IC5
High Street	ID6	Lobl	II B2	New York University	IB C4, II D2
Higwood	II D1	Longacre Square	IB2	Ninth Avenue	I AB1-3
Hillview Reservoir	II E1	Long Beach	II F6	Norddeutscher Lloyd, Pier	IA2; A4
Hispanic Society's Museum		Long Island	II D-F5	Nordhoff	II CD2
(auf Plan Nr. 16)	II D2	Long Island City, Stadtteil	II D3, 4	Norfolk Street	IC4, 5
Hoboken	II C4	Long Island City Station	ID2	North Arlington	II B3
Hoffmann Island	II C6	Long Island Sound	II F1, 2	North Beach, Stadtteil	IE3
Holland-America-White, Pier	IA4	Lower Bay	II C7, 8	North Bergen	IE C3
Holland Tunnels	IA4, 5	Ludlow Street	IC4, 5	Northern Boulevard	II D-F3
Hollis, Stadtteil	II F4	Lutheran Cemetery	II DE4	North Hudson Park	II C3
Holy Crof Cemetery	II D5	Lyndhurst	II B3	North (Hudson) River	II CD1-3
Holy Trinity Church	ID6	Macdougal Street	IB4	Norton Point, Stadtteil	II C6

Norstrand Avenue	II D5, 6	Roosevelt Street	IC 5	Trinity Church	IB 6
Nutley	II B3	Roseland, Stadteil	II C6	Twelfth Avenue	IA 1, 2
Oakwood, Stadteil	II B6	Rosedale, Stadteil	II F5	Union City	II C3
Ocean Avenue	II D5, 6	Rosville, Stadteil	II A7	Unionport, Stadteil	II E2
Ocean Parkway	II D5, 6	Roxbury Theatre	IB 1	Union Square	II B3
Ocean View Cemetery	II A B6	Ruger's Park and Street	IC 5	Union Turnpike	II E F4
Old Creedmoor Rifle Range	II F4	Rutherford	II B2	Unionville, Stadteil	II C6
Old Ferry Point	II E3	Saint Albans, Stadteil	II F4	United States Lines, Pier	IA 1
Old Orchard Quay	II B7	Saint George, Stadteil	II B C5	United States Navy Yard	ID 5
Oliver Street	IC 5	Saint John's Cathedral (auf		University Club	IB 1
Orange	II A3	Plan Nr. 12)	II D3	Upper Bay	II C5
Orchard Street	IC 4, 5	Saint John's Cemetery	II E4	Upper Montclair	II A2
Ozone Park, Stadteil	II E5	Saint Luke's Hospital (auf		Up Town, Stadteil	II C D4
Pallisades	II D1, 2	Plan Nr. 12)	II D3	Van Cortlandt Park	II D E1
Pallisades Park	II C2	Saint Mark's Church	IC 3	Vanderbilt Street	IB 4
Paramount Theatre	IB 2	Saint Michael's Cemetery	II D E3	Vanderbilt House	IB 1
Park Avenue	IC 1, 2	Saint Patrick's Cathedral	IB 1	Varick Street	IB 4, 5
Park Place	IB 5	Saint Paul's Church	IB 5	Vesey	IB 5
Park Row and Building	IB C 5	Saint Thomas's Church	IB 1	Wakefield, Stadteil	II E1
Parkville, Stadteil	II D5	Saint Xavier Church	IB 3	Waldborff Astoria Hotel	IB 2
Pascale, Stadt	II B2	Sands Street	ID 6	Walker Street	IB C5
Pascale River	II A1; B3	Sandy Hook	II C8	Wallabout Bay	ID 5
Paterfson	II A B1	Sandy Hook Bay	II B C8	Wallington	IB C6
Peart Street (Brooklyn)	ID 5, 6	Sanford Point	II E3	Wall Street	IB C6
Peart Street (Manhattan)	IC 5, 6	Schraalsenburg	II C1	Wanamaker's	IC 4
Pelham Bay	II F2	Scotland, Leuchtstift	II D8	Ward Point	II A6, 7
Pelham Bay Park	II E2	Seaside Park	II E6	Ward's Island	II D3
Pelhamville	II E1	Secaucus	II B C3	Warren Street	IB 5
Penitentiary	IC D1	Second Avenue	IC 1-4	Washington Bridge (auf Plan	
Pennsylvania Railroad Sta-		Sequine Point	II A7	Nr. 5)	II D2
tion (Manhattan)	IB 2	Seventh Avenue	IB 1-3	Washington Building	IB 6
Pennsylvania Railroad Sta-		Seward Park	IC 5	Washington Heights	II D2
tion (Jersey City)	IA 6	Shady Side	II C D3	Washington Market	IB 5
Pennsylvania Railroad Tunnel	IA 2, C D2	Sheepshead Bay, Stadteil	II D6	Washington Square	IB 4
Rifle Street	IC 5	Sheriff Street	ID 4	Washington Street (Brooklyn)	ID 5, 6
Ritt Street	ID 4	Singer Building	IB 6	Washington Str. (Manhattan)	IA B4; B5, 6
Roseland Plains, Stadteil	II A7	Sixth Avenue	IB 1-3	Watking	II A2
Rymouth Church	ID 6	Snug Harbor, Stadteil	II B5	Water Street (Manhattan)	IC D5
Rymouth Street	ID 5	South Beach, Stadteil	II C6	Wat's Street	IB 4, 5
Rolo Grounds	II D2	South Channel	II D8	Waverly Place	IB 3, 4
Fort Morris, Stadteil	II D3	South Ferry Station	IB C6	Webster Avenue	II D E2
Fort Richmond, Stadteil	II B5	South Greenfield, Stadteil	II D6	Weehawken	II C3
Post Office (Manhattan)	IB 5	South Orange	II A4	Weequahick Park	II A4
Post Office (Postamt; Brooklyn)	ID 6	South Pacific Line, Pier	IA 4	Welfare Island	II D3, 4
Pratt Institute (auf Plan		South Street	IC D5, 6	West Brighton, Stadteil	II C D6
Nr. 20)	II D4	Springfield, Stadteil	II F5, 5	West Broadway	IB 4, 5
Princess Van, Stadteil	II A7	Springfield Boulevard	II F5, 5	Westchester, Stadteil	II E2
Prince Street	IB C4	Spring Street	IB C4	Westchester Avenue	II D E2
Produce Exchange (Produktens		Spurten Dunvil, Stadteil	II D1, 2	Westchester County Park	II E1
börse)	IB C6	Stadion (auf Plan Nr. 14)	ID 2	West Englewood	II C1
Prospect Park	II C D5	Standard Oil Company	IB 6	Western Union Telegraph	IB C5
Prospect Street	ID 5, 6	Stanton Street	IC D4	West Farms, Stadteil	II E2
Quarant. Stat. (Hoffmann's)	II C6	Stapleton, Stadteil	II B C5	West Hoboken	II C3
Queens, Stadteil (borough)	II E F4	Statens Island	II A B6	Westleigh, Stadteil	II B5
Queensboro Bridge	IC D1	Statue of Liberty (Freiheits-		West New Brighton, Stadteil	II B5
Queensboro Subway Tunnel	IC D2	statue)	II C4, 5	West New York	II C3
Queen's Boulevard	II D E4	Steinway, Stadteil	II D E3	West Orange	II A3
Queen's Village, Stadteil	II F4	Stepping Stone	II F2	West Shore Railroad Station	II C3
Race Track Aqueduct	II E5	Stevens Institute	II C4	West Side 7. Avenue Subway,	
Race Track Belmont Park	II F4	Stevens Point	IA 4	Tunnel	IC 6
Ranball Avenue	II E2, 3	Stewart Building	II B5	West Street	IA 3; B5, 6
Ranball's Island	II D3	Stock Exchange	IB 6	Whitehall Building	IB 6
Raritan Bay	II A8	Summers Square	IC 3	White Star Line, Pier	IA 3
Ravenswood, Stadteil	II D3	Sub Treasury (Unterfaham)	IB C6	Whitestone, Stadteil	II E F3
Reade Street	IB 5	Suffolk Street	IC 4, 5	White Street	IB C5
Red Hook	II C5	Sullivan Street	IB 4	Willet's Point	II F3
Remen Street	ID 6	Summerville, Stadteil	II A5, 6	Willet's Point Boulevard	II E F3
Richmond, Stadteil (borough)	II A B6	Swash Channel	II C7	Willet Street	ID 4
Richmond, Stadteil	II B6	Swimburne Island	II C6	Water Street (Brooklyn)	ID 5, 6
Richmond Hill, Stadteil	II E4	Tailorville	II C D2	Williamsbridge, Stadteil	II E2
Richmond Turnpike	II A B6	Tammany Hall	IC 3	Williamsburg, Stadteil	ID 4
Richmond Valley, Stadteil	II A7	Tanet	II C1	Williamsburg Bridge	ID 4, 5
Ridgefield	II C2	Temple Emanuel	IB 2	Willow Street	ID 6
Ridgefield Park	II C2	Tenafly	II D1	Willow Brook, Stadteil	II B6
Ridge Street	IC D4	Tenth Avenue	IA 1-3	Winfield, Stadteil	II D4
Ridgewood, Stadteil	II D4	The Heights (Brooklyn)	ID 6	Woodhaven, Stadteil	II E4
Ritter's Island	II E3	Third Avenue	IC 1-3	Woodlawn, Stadteil	II E1
Riverdale Stadteil	II D1	Thomas Street	IB 5	Woodlawn Cemetery	II E1
River Edge	II C1	Thompson Street	IB 4, 5	Woodmere	II F5
Riveride Park	II C D3	Throg's Neck	II E F3	Woodbridge	II B2
Rivington Street	IC D4	Thruway Building	IB 2	Woodrow, Stadteil	II A7
Robbins Reef	II B C5	Thruway Street	ID 6	Woodside, Stadteil	II D4
Rockaway, Stadteil	II E6	Times Square	IB 2	Woos of Arden, Stadteil	II A B7
Rockaway Beach	II D E3, 7	Tombs	IB C5	Woolworth Building	IB C5
Rockaway Boulevard	II E F5	Tompkin's Square	IC 4	Wooster Street	IB 4
Rockaway Park, Stadteil	II E6	Tompkin's Street	ID 4	World Office	IC 5
Rockefeller Institute for Medi-		Tompkinsville, Stadteil	IB C5	Worth Street	IB C5
cal Research	IC 1	Tottenville, Stadteil	II A7	Wothers	II E1
Robman Red	II E F2	Trenton, Stadteil	II I2	York Street	ID 5, 6
Roosevelt Hospital	IA B1	Tribune Building	IC 5	Zoological Garden	II D E2

sind der Reihe nach komplementär zu denen der reflektierten Ringe.

[f. Farbe (Sp. 456).

Newtonsche Farbenscheibe (Farbentreisfel), **Newtons Metall**, i. Wisnulflegierungen.

Newtown (spr. njūtaun), Stadt in Neußchwales, (1921) 28 168 Ew., Vorort an der Südseite von Sydney.

Newtown and Blaunswaiaru (spr. njūtaun-ānswaiaru), walisch Tre-Newydd, Stadt in Montgomeryshire (Nordwales), (1921) 5666 Ew., am Severn und Montgomeryshirekanal, an der Bahn Whitchurch-Überhwyth, hat Flanellindustrie.

Newtownards (spr. njūtaun-), Fabrikstadt in der Grifsch. Down (Nordirland), (1921) 9587 Ew., am Strangford Lough, an der Bahn Belfast-Donaghadee, liefert Garne, Stidereien, Web- und Strumpfwaren.

New Ulm (spr. njū-ūlm), Stadt im nordamer. Staat Minnejsota, (1920) 6745 Ew., am Minnejsota River, südwestlich von Minneapolis, Bahnknoten, hat Produktenhandel.

New Westminster (spr. njū-wēstml-), Stadt in der kanad. Prov. Britisch-Columbia, (1921) 14 495 Ew., 24 km oberhalb der Mündung des bis hierher für Dampfer schiffbaren Fraser River, an der kanad. Pazifikbahn, wichtiger Produktenmarkt, hat Sägemühlen, Lachs-fischerei, Holzhandel. — N. wurde 1859 gegründet.

New Windsor (spr. njū-winds-), Stadt, i. Windsor.

New York (spr. njū-jōrt; hierzu zwei Stadtpläne und Namenverzeichnis), größte und im Kultur- und Wirtschaftsleben bedeutendste Stadt der Ver. St. v. N., im gleichbenannten Staat (i. New York State), 775 qkm mit (1927) 5 970 800 Ew., als Groß-N. (i. u.) mit 930 qkm und (1925) etwa 9,35 Mill. Ew. größter Wohnplatz der Erde, unter 40° 42' n. Br. (Breite von Neapel), an der zu einem ausgedehnten Sijtem von Buchten und Wasserstraßen erweiterten Mündung des Hudson (i. d.). Ursprünglich auf die Insel Manhattan (i. d.) beschränkt, hat es sich mit seinen Vororten immer mehr auf das anstoßende Festland und die benachbarten Inseln (Long Island, Staten Island u. a.) ausgebreitet. Die am Westufer des Hudson im Staat New Jersey gelegenen Städte Paterson, Passaic, Newark, Elizabeth, Bayonne, Jersey City, Hoboken u. a. sind seine Vororte. Seit 1898 bildet es mit der Mehrzahl der Vororte als Groß-N. (Greater N.) ein einheitliches städtisches Gemeinwesen, das für Verwaltungszwecke in die Stadtbezirke (boroughs) Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens (Long Island) und Richmond (Staten Island) eingeteilt wird. Im eigentlichen N. (Manhattan) wird die Unterstadt (downtown) von der Oberstadt (uptown) unterschieden. Die größte Längserstreckung des Stadtgebiets mißt 56 km, die größte Breitenersreckung 30 km. Der Baugrund erhebt sich an der Südspitze von Manhattan nur 1,5 m ü. M. und steigt inselwärts bis auf 75 m. Im allgemeinen besteht er aus jungen geologischen Gebilden, wird aber in geringer Tiefe von kristallinen Felsarten unterlagert, die in der Oberstadt, besonders in den Parken, vielfach zutage treten. — über das Klima s. New York State.

Der wirtschaftliche Aufschwung von N. wurde vor allem durch die New York-Bai begünstigt, die sich in eine Außenbai (Lower Bay) und eine Innenbai (Upper Bay) gliedert, ferner durch den Hudson und den sein Tal fortsetzenden Mohawigraben. Die durch starke Forts gesicherte Außenbai (etwa 300 qkm) wird von ausgedehnten Wänten erfüllt, zwischen denen die großen Seeschiffe einen auf 600 m verbreiterten und 13 m vertieften Zugang finden. Die bis auf 1600 m verschmälerten, 35 m tiefen Narrows (»Engen«) und

der schmale, auf 7 m vertiefte Arthur Kill oder Staten Island-Sund und der Kill van Kull führen in die Innenbai (etwa 9,5 km lang und 8 km breit), die zusammen mit dem East River und Hudson als eigentlicher Hafen dient und von einer ununterbrochenen Reihe von Landungsplätzen und Lagerhallen eingefasst ist. Die kleine Insel Governor's Island trägt Festungsbauten, Ellis Island Ankunftsstellen für Einwanderer und das Einwanderungsamt, Bedloe's Island oder Liberty die Freiheitsstatue, ein Geschenk Frankreichs (1886), deren Fadel als Leuchtturm dient. Der East River (i. d.) ist durch die Felsiprungen des Hell Gate (»Höllentor«) großen Seeschiffen zugänglich gemacht.

Anlage, Bauten, Wähe usw. Die (südliche) Unterstadt ist als ältester Stadtteil unregelmäßig gebaut und hat enge Straßen. Als Hauptgeschäftsviertel enthält er zahlreiche Börsen- und Bankgebäude, darunter die Produkten-, Erdöl-, Baumwoll-, Metall-, Kohlen- und Eisenbörsen. Viele Geschäftsgebäude erheben sich hier als turmartige Wolkenkratzer (sky scrapers) bis 240 m Höhe (Woolworth Building mit 51 Stockwerken, i. Turmhäuser und Abb. Hohe Bauwerke bei Bauwerk). An der Südspitze der Insel Manhattan stehen im Battery Park (8,4 ha) das Aquarium, früher als Castle Garden als Einwandererhalle benutzt, sowie das Zollgebäude. Von andern öffentlichen Bauten der Unterstadt ist noch das bundesstaatliche Unterstehamt hervorzuheben, mit Bronzestandbild George Washingtons und ungeheuern Edelmetallvorräten; nahe dabei liegen Metallprüfungsamt, Handelskammer, am East River die große Fulton-Markthalle, am North River die Washington-Markthalle. Südlich vom City Hall Park steht das Postamt (Bundesgebäude); in der Nähe liegen die Hauptgebäude des Western Union-Telegraphen und des Posttelegraphen, an der Südseite des Parks Geschäftshäuser der großen Zeitungen. Die Mitte des Parks nimmt das Rathaus ein. Es folgen das städtische Archivgebäude (Hall of Records), das Stewart Building mit dem städtischen Schatzamt, das neue Municipal Building, Gerichtsgebäude und Staatsgefängnis (Tombs), Polizeigebäude und die ältern Gebäude der N.-Universität, Mercantile Library, Volkshochschule Cooper Union. Bemerkenswerte Kirchen sind im untern Stadtteil die gotische Trinity Church mit 86 m hohem Turm und die alte Saint Paul's Church. Die hervorragendsten Geschäftssiräßen der Unterstadt sind Boverly, Wall Street (große Bankhäuser) und Broadway. Als 30 km lange Hauptstraße schneidet letzterer Manhattan und ist bis zur 30. Straße der Schauplatz eines unermesslichen Verkehrs.

Die (nördliche) Oberstadt ist regelmäßig gebaut, mit von S. nach Norden laufenden breiten Hauptstraßen (avenues) und fortlaufend nummerierten Querstraßen (streets) von N. nach S., die den North River mit dem East River verbinden. Hier stehen viele Geschäftshäuser, darunter riesenhafte Warenhäuser. Die Fünfte Avenue (»Fifth Avenue«) ist die eleganteste Wohn- und Verkehrsstraße der Weltstadt, mit den bedeutendsten Hotels und Gastwirtschaften, prächtigen Klubhäusern, Palästen und Kirchen (lat. Saint Patrick's Cathedral sowie die seit 1892 im Bau befindliche großartige Cathedral of Saint John the Divine). Sie wird jedoch als vornehme Wohnstraße immer mehr durch die Park Avenue verdrängt. Hervorragende öffentliche Bauten sind hier Metropolitan Opera House,

Hippodrom, Hauptpostamt, Madison Square Garden, Carnegie-Halle für Konzerte und Vorträge, Öffentliche Bibliothek (N. Public Library), städt. Kunstmuseum (Metropolitan Museum of Art), Kunstakademie (National Academy of Design), Naturhistorisches Museum, Columbia-Universität, Mausoleum des Generals U. Grant. Im ganzen hat das eigentliche N. 650 Kirchen und Bethäuser. Den mittlern Teil der Oberstadt nimmt der Centralpark (4 km lang, 0,8 km breit, viele Denkmäler) ein, der Hauptholungspfad der New Yorker, neben dem es noch zahlreiche andre Parkanlagen gibt, z. B. Riverside Park (70 ha) am Hudson und im äußersten Norden Van Cortlandt Park (428 ha), Bronx Park (342 ha) mit Botanischem und Zoologischem Garten (mit großartiger Vogelsammlung) und Belham Bay Park. Zwei Wasserleitungen (alter und neuer Croton-Aquädukt) und ein Sammelbecken (4,5 Mill. cbm) im Centralpark versorgen N. mit Trink- und Nutzwasser.

In Brooklyn ist die belebteste Geschäftsstraße Fulton Street; Clinton Street und Clinton Avenue gelten als schönste Wohnstraßen. Wichtige öffentliche Gebäude sind: Stadthaus, Gerichtshaus und Bundesgebäude mit Postamt und Bundesgerichtshof, Pratt Institute und Brooklyn Institute of Arts and Sciences. Im NW. die Anlagen, Trockendock und Werften des vereinsstaatlichen Seearienals und Kriegshafens (Navy Yard). Der ausgedehnte Prospect Park (220 ha) mit einem Gebirgsbogen für die im Bürgerkrieg Gefallenen bietet großartige Ausblicke auf die N.-Bai, das Häusergewirr und das Meer. Seinem Namen Dormitory (»Schlafsaal«) New Yorks entspricht Brooklyn nicht bloß als Wohnstadt der New Yorker Geschäftsleute, sondern auch als Friedhofstadt (Greenwood Cemetery, 190 ha).

Die übrigen Vororte sind als Wohnorte der in Manhattan arbeitenden Bevölkerung von Bedeutung. Die **Bevölkerung** betrug 1700 erst 6000 Ew., 1790: 33 131, 1820: 124 000, 1900: 3 437 202 und 1920: 5 621 151 Ew. Von den fremdgeborenen Weißen (33,7 v. H.) waren 1920: 900 000 Briten und Iren, 690 000 Deutsche, 800 000 Italiener, 220 000 Russen, 160 000 Polen; dazu kommen 1,64 Mill. Juden und 200 000 Neger.

Industrie, Handel, Verkehr. Die Leichtigkeit von Bezug und Versand begünstigte die Entwicklung einer riesigen, vielseitigen Großindustrie, besonders Velleitungsindustrie, Zuckerraffinerien (namentlich in Brooklyn), Druckereien, Großschlächtereien, Viehzereien und Maschinenfabriken, Tabakverarbeitung, Herstellung von Seiden, Möbeln, Klavieren, Modewaren, Schmuckstücken usw. Noch wichtiger ist N. als Handels-, Bank- und Börsenplatz. Über N. geht fast die Hälfte des vereinsstaatlichen Überseehandels, und zwar wertete 1925/26 die Einfuhr 2274,6 Mill., die Ausfuhr 17 16,1 Mill. \$. N. ist auch der Haupteinwanderungshafen der Ver. St. Im überseeischen Verkehr sind 70 regelmäßige Dampferlinien beschäftigt. Schiffsverkehr 1926/27 (Netto-Reg.-T.): überseeischer Eingang 23,85 Mill., Ausgang 26,09 Mill., Küstenverkehr Eingang 13,54 Mill., Ausgang 12,88 Mill., insgesamt 75,38 Mill. Netto-Reg.-T. Reg. Vinnenschniffahrt nach dem Innern besteht auf Hudson und N. State Barge Canal. Lade-, Löffel- und Landungs-einrichtungen und Lagerhäuser erstrecken sich über 100 km am Ufer. Dem Landverkehr dienen außer der N. Central- und der N.-Manhattan-Hartford-Bahn mit dem Grand Central-Bahnhof und dem riesigen Bahnhof der Pennsylv-

vaniaabahn (die durch Tunnel unter North- und East River N. mit Long Island und New Jersey verbindet) auch alle von Jersey City ausgehenden Linien. Elektrische Straßenbahnen, Hoch- und Untergrundbahnen durchkreuzen N. in allen Richtungen. Ein Eisenbahntunnel zwischen Brooklyn u. Staten Island ist im Bau.

Über den Harlem River führen zahlreiche Brücken, darunter die 426 m lange High Bridge und die 730 m lange Washington Bridge. Mit Brooklyn und Queens ist das eigentliche N. durch Fähren, sechs Unterwassertunnel und fünf Brücken verbunden (Brooklyn- [East River-] Brücke, 1827 m lang; Manhattanbrücke, 2900 m lang; Williamsburgbrücke; Queensboro-Brücke; Söllentorbrücke [s. Tafel »Brücken II., 20 und III., 1]), mit Jersey City durch Fähren, die Hudson und Manhattan Tubes (Röhrentunnel) und den neuen Holland-Tunnel.

Dem **Geldverkehr** dienen gegen 200 Banken; die durch das Clearinghouse ausgeglichenen Geschäfte betrugen 1924/25: 276,9 Milliarden \$, weit über die Hälfte sämtlicher Bank-Clearings der Ver. St. v. N. Dieses Ausmaß des Wirtschaftslebens erklärt den Beinamen von N.: Empire City. N. ist Sitz vieler Konsuln; das Deutsche Reich ist durch einen Generalkonsul und zwei Konsuln vertreten. — Den **Postverkehr** vermitteln als Zentralen das N. General Post Office (mit etwa 4500 Briefträgern und 45 km Rohrpostleitungen), die City Hall, Hudson Terminal, Grand Central Station und das Brooklyn General Post Office (1600 Briefträger). Dem Handelsministerium in Washington unterstehen (1926) alle 15 Luftpostlinien, wovon aber nur wenige, z. B. die Linie zwischen N. und San Francisco, Regierungseigentum sind. In N. münden Linien von Boston, Atlanta und Chicago (Nachtverkehr). N. ist auch Hauptquartier für den National Air Transport und die »Aeronautische Handelskammer von Amerika«. An Unterseeabelgesellschaften finden sich in N. unter andern die Atlantic Cables (mit 51 Kabeln), die Commercial Cable Co. (26) nach den Azoren und Europa, die Western Union (40) nach England. Die »Radio Corporation« von Amerika betreibt nicht nur nahe N. die Funkstationen von Rock Point (Long Island) und Tudor City (New Jersey), sondern auch den N.-Rundfunk mit 16 Stationen, die 15 Mill. Menschen erreichen können. **Bildungs- und Wohlfahrtswesen.** Zu den Hunderten von öffentlichen, korporations-, privat-, Fach- und höheren Schulen kommen 10 Universitäten und Colleges, darunter die Columbia University (1754 gegr.; 1925/26: 13 392 Stud.), die N. University (1831 gegr.; 31 657 Stud.), City College (1847 gegr.; 1926: 10 341 Stud.), Hunter College (1870 gegr.; 1926: 3500 Studentinnen). An Theater n. weist N. 414 auf, die aber z. T. Kinovorführen dienen; eigentliche Kinos gibt es 286. Das Metropolitan Opera House hat Welt-ruf. Die bekanntesten Konzertsäle sind Academy of Music, Aeolian Hall, Carnegie Hall, Madison Square Garden, Symphony, Hippodrome. Unter den vielen öffentlichen Bibliotheken (vgl. »The American Library Directory«, 1923) sind die bedeutendsten die Public Library (2,97 Mill. Bde.; 1911 aus der Verschmelzung von Astor-, Lenox- und Tilden Library hervorgegangen) und Mercantile Library (219 000 Bde.). Die wichtigsten Gelehrten Gesellschaften in N. sind: The Hispanic Society of America (gegr. 1904, höchstens 100 Mitglieder, Organ: »Revue Hispanique«), American Geographical Society of N. (gegr. 1852, 1926: 4000 Mitglieder, Organ: »The Geographical Review« [seit 1852]), N. Historical Society (gegr. 1804, 1926:

700 Mitglieder, veröffentlicht: »Publication Fund Series«, »Quarterly Bulletin«. American Numismatic Society (gegr. 1858, 1926: 627 Mitglieder, veröffentlicht: »Numismatic Notes and Monographs«). Von den Kunstsammlungen ist die bedeutendste das Metropolitan Museum of Art. Das American Museum of Natural History enthält umfangreiche Sammlungen. — In N. erscheinen viele Tagesblätter, wöchentliche und monatliche Zeitschriften, darunter als wichtigste und in größter Auflage verbreitete die deutschen »New Yorker Staatszeitung«, »New Yorker Herald« und »Volkszeitung«, dann »The Sun«, »New York American«, »New York Herald«, »New York Times«, »New York Tribune«, »New York World«.

Am Wohlfahrtsanstalten besitzt N. viele Hospitäler und ärztliche Filialstationen, Waisenhäuser, Asyle und Freibäder. Die drei Inseln im East River tragen ausschließlich öffentliche Anstalten. Die Feuerwehr ist wegen ihrer Tüchtigkeit und Schnelligkeit berühmt und umfaßte 1927: 6229 Mann.

Die Verwaltung untersteht einem auf 4 Jahre gewählten Bürgermeister (mayor), fünf Bezirksvorstehern (borough presidents) und einem auf 2 Jahre gewählten Stadtrat (Board of Aldermen) aus 65 Mitgliedern. Neben verschiedenen Polizei-, Stadt- und Grafschaftsgerichten (County Courts) sitzen hier auch noch staatliche und bundesstaatliche Gerichte und ein Jugendgericht (Children's Court) mit 7 Richtern.

Die Umgebung ist schön; das malerische Ufer des Hudson begleiten freundliche Landschaften. Beliebte Ausflugsorte sind die Seebäder auf Coney Island und südl. von Sandv Hook sowie die Catskill Mountains und das Adirondackgebirge.

Geschichte. Die erste Ansiedlung. 1614 von den Holländern angelegt, wurde 1627 von Peter Minnewit (s. d.) als Neu-Amsterdam organisiert; sie erhielt 1664 nach der Eroberung durch die Engländer den heutigen Namen. Im Revolutionskrieg hielten die Engländer die Stadt 1776–83 besetzt. 1789 wurde hier George Washington als erster Präsident der Ver. St. v. N. ausgerufen. 1785–90 war N. Sitz der Bundesregierung.

Literatur. Appleton, Dictionary of Greater N. (1900); Gratacap, Geology of the City of N. (1902); R. R. Wilson, N. Old and New (1903, 2 Bde.); E. S. Roberts, N. (1904, 2 Bde.); »Baedeker«: Ver. St. (3. Aufl. 1909); »Grieken«: N. (1927); Sarah Comstock, Old Roads from the Hearth of N. (1915); M. C. Peterson, N. as an 18th Century Municipality (1919).

New York American (spr. njū-jōrt-āmēri'kən), große demokratische New Yorker Tageszeitung, gegründet 1882, gehört zur Hearstpresse.

New Yorker Staatszeitung (spr. njū-jōrt-štaits), größte deutsche Tageszeitung in den Ver. St. v. N., Organ der demokratischen Partei, gegründet 1834.

New York Herald (spr. njū-jōrt-herald), bedeutendste politische Tageszeitung in den Ver. St. v. N., 1835 von S. Gordon Bennett (s. d.) gegründet, kein Parteiblatt, sondern ausgleichendes Nachrichtenblatt. Mit ihr verbunden ist eine Abendausgabe: »Evening Telegram«, eine Wochenausgabe und seit 1878 eine in Paris erscheinende Ausgabe für Europa.

New York State (spr. njū-jōrt-štāt, abgekürzt N. Y.), einer der 13 ursprünglichen Staaten der Ver. St. v. N., heute der volkreichste und wichtigste, 127 433 qkm mit (1927) 11 423 000 Ew. (89,7 auf 1 qkm), erstreckt sich vom Atlantischen Ozean bis zur kanadischen Grenze, an Saint-Lorenz-Strom, Ontario- und Erie-See. Die Seeküste ist nur kurz, umschließt aber in der New York-

Bai (s. New York, Sp. 1230) den besten atlantischen Naturhafen Nordamerikas. Der Hudson dient bis Troy als ausgezeichnete Binnenwasserstraßen, und im Quellgebiet des Mohawk führt der niedrigste, bequemste Übergang ins Seengebiet. N. umschließt die Ausläufer der Südpalachen, besonders die Catskill Mountains (s. d.; Slide Mountain 1282 m) und die westlichen Uferanhöhen des Hudson (Hudson Highlands) sowie die Anfänge der Nordappalachen, namentlich das landschaftlich schöne Adirondackgebirge (s. d.). Der flachhügelige Westteil ist von Gieschiebelehm überdeckt (ausgezeichnete Ackerboden). Nur die Täler der fataraktenreichen Flüsse Black River, Oswego und Genesee sowie die Fingerseen (s. d.) sind teilweise tief eingeschnitten. Durch den Staat führt der jetzt zum New York Barge Canal erweiterte Erieanal (s. d.) vom Hudson zu den großen Seen, während der Hudson der Champlainkanal mit dem Saint-Lorenz-Strom ein Schiffschiffkanal mit dem untern Delaware verbindet. So besitzt N. das vollkommenste Binnenwasserstraßensystem an der atlantischen Seite der Ver. St. Das Klima ist auch in unmittelbarer Küstennähe kontinental und im Winter recht kalt. Die Stadt New York hat 11,2° mittlere Jahreswärme, 23,9° im Juli, —0,9° im Januar, niedrigste Temperatur —21,1°, im Nordteil des Staates bis —43°. Im Juli steigt die Hitze öfters bis auf 40°; Hitzeperioden sind nicht selten. Die Niederschlagsmenge beträgt in New York 1150 mm, weiter landeinwärts bis 900 mm. Auf der Küste liegen öfters dicke Nebel. Die Wälder bestehen vorwiegend aus Nadelholz (Weinmischföhre, Schierlingstanne), Eiche, Ahorn, Buche, Kiefer, Birke.

Die Bevölkerung betrug 1790: 340 120, 1820: 1 372 111 Köpfe. 1920 gab es 2 786 112 Fremdegeborene (26,8 v. H.; davon 545 173 aus Italien, 529 240 aus Rußland, 295 650 aus Deutschland, 284 747 aus Irland, 172 959 aus England und Schottland, 151 172 aus Österreich, 111 974 aus Kanada), Neger 1 984 83 (1,9 v. H.), Indianer 6135. Letztere (Irokesen) bewohnen sechs Reservationen, sind zivilisiert und treiben Landbau. Die (1924/25) 13 275 öffentlichen Schulanstalten haben 2 306 331 Schüler. Von den 42 Colleges und Universitäten sind hervorzuheben die Staatsuniversität und die Columbia-Universität, beide in New York, die Cornell-Universität in Ithaca und die Syracuse-Universität in Syracuse. Außerdem bestehen noch zahlreiche theologische, juristische, medizinische, pharmazeutische, landwirtschaftliche, musikalische und andre Fachschulen.

Die Landwirtschaft ist hoch entwickelt und wird vor allem durch die Bedürfnisse der Stadt New York beherrscht. 1925 gab es 188 754 Farmen mit 77 981 qkm Land. Haupterträge liefern Hafer, Mais, Weizen, Kartoffeln, Hopfen, Tabak, Obst (Apfel, Birne) und Trauben (vor allem an den Fingerseen). Die Viehzucht hat umfangreiche Molkereiwirtschaft hervorgerufen. An Farnvieh gab es 1926: 419 000 Pferde, 7000 Maultiere, 1 374 000 Rinder, 509 000 Schafe und 262 000 Schweine. Die Fischerei (Hochsee-, Küsten- und Binnenfischerei) ist sehr ansehnlich; auf die Austernt entfällt die Hälfte des Fangwerts. — Mineralien sind reichlich vorhanden; der Mangel an Kohlen wird durch die nahen Anthrazitgruben Pennsylvanias ausgeglichen. Die Ausbeute an Eisenerzen, Ton, Salz, Zement, Bausteinen, Gips, Erdöl und Naturgas wuchs 1924: 96,4 Mill. \$. — Großartig entwickelt ist die Industrie, die 1923 in 38 186 Betrieben 1 385 490 Arbeitnehmer zählte und Erzeugnisse

im Werte von 8960,6 Mill. \$ herstellte: Bekleidungsindustrie, Papierherstellung, Druckerei, Verlag, Schmelzereien, Verbandschlächtere, Tabak-, Holzverarbeitung, Müllerei, Bäckerei, Eisen-, Stahlindustrie, elektrische Maschinen, Wollerei u. a. Noch wichtiger sind Handel und Verkehr, die durch Eigenproduktion, geographische Lage des Staates und New Yorks überragende Stellung als größten Hafens der Erde begünstigt werden. Die Handelsflotte beträgt ein reichliches Viertel von der der Ver. St., der gesamte Schiffsverkehr ein reichliches Drittel von dem der Ver. St. Die Eisenbahnen hatten 1926: 16377 km, die Schiffsfahrtskanäle 1025 km Länge. — N. hat 62 Counties. In den Kongress entsendet es 2 Senatoren und 43 Abgeordnete. Hauptstadt ist Albany.

Geschichte. N. wurde von Champlain und Hudson 1609 entdeckt, von Holländern 1614 zuerst besiedelt, 1664 von den Engländern erobert, 1674 endgültig erworben. Im Revolutionskrieg war es 1776–83 in der Gewalt der Engländer. *Lit.*: E. S. Roberts, N., the Planting and the Growth of the Empire State (1887, 2 Bde.); F. Kapp, Die Deutschen im Staate N. während des 18. Jh. (1884); Prentice, History of N. (1900); Farr, The Physical Geography of N. (1902); C. Lincoln, The Constitutional History of N. (1906).

New York State Barge Canal (spr. njū-sjört-šjēts-bārsch-kānāl), s. v. Erieanal.

New York Times, The (spr. njū-sjört-tajms), in New York erscheinende demokratische Tageszeitung, gegründet 1851. *Lit.*: E. Davis, History of the N. Y. T. 1851–1921 (1921).

New York Tribune, The (spr. njū-sjört-tribjūn), täglich und außerdem in einer über alle Staaten der Ver. St. v. N. verbreiteten Wochenausgabe erscheinende politische Zeitung, Hauptorgan der republikanischen Partei und der Schutzöllner, gegründet 1841. **Negö**, Stadt auf Bornholm, s. v. Niesö.

Negö, dän. Schriftsteller, s. v. Andersen-Negö.

Nexum (lat.), im altrömischen Recht formelles Geldverlehnsgeschäft, bei dem das Erz vom Darleiher dem Schuldner zugewogen wurde (daher »per aes et libram«, d. h. mittels Erz und Waage) und der Schuldner bei Nichtrückzahlung als Schuldnecht (nexus) hafnete. [bindlichkeit; s. auch Nexum.

Nexus (lat.), Band, Zusammenhang; rechtliche Verbindung (spr. nä), 1) Michel, Herzog von Elchingen (1808), Fürst von der Mosk(o)wa (1812), franz. Marschall (seit 1804), * 10. Jan. 1769 Saarlouis, † 7. Dez. 1815 Paris, Sohn eines Wötkers, Schreiber, 1788 gemeiner Soldat, 1796 Brigadegeneral, wurde für d. e. Einnahme Mannheims Frühjahr 1799 Divisionsgeneral, 1801 Generalinspektor der Kavallerie. Er entschied 1805 durch seinen Sturm bei Elchingen die Kapitulation von Ulm, kämpfte dann 1806 bei Jena, 1807 bei Friedland als »der Tapferste der Tapferen«. In Spanien behauptete er 1808–11 durch glänzende Waffentaten seinen Ruhm. Im russischen Feldzug siegte er bei Smolensk und an der Moskwa. Auf dem Rückzug befehligte er die Nachhut und rettete beim Übergang über die Berejina die Trümmer des Heeres. 1813 wurde er 6. Sept. von Wladow bei Dennewitz geschlagen, kämpfte 1814 bei Brienne, Châlons-sur-Marne usw. Nach Napoleons erster Abdankung wurde er durch Ludwig XVIII. Mitglied des *Préservatus* und Pair. Von Royalisten gekränkt, trat er über 4. März 1815 bei Auxerre zu Napoleon über und entschied damit den Sturz der Bourbonen. Er

kämpfte 16. Juni bei Quatrebas und befehligte bei Waterloo das Zentrum. Auf der Flucht nach der Schweiz wurde er ergriffen, als Hochverräter von der Pairskammer verurteilt und im Garten des Luxembourges erschossen. Seine »Mémoires« (2 Bde.) erschienen 1833. *Lit.*: Nissen, Marschall N., ein Lebensbild (1902); Andriot, N. (1914); Bonnal, La vie militaire du maréchal N. (1910–14, 3 Bde.); Douchardon, La fin tragique du maréchal N. (1925). — Seine Söhne waren: Joseph Napoléon, Fürst von der Moskwa, * 8. Mai 1803 Paris, † 25. Juli 1857 Saint-Germain-en-Laye, 1831 Pair, 1849 Abgeordneter, 1852 Senator, 1853 Brigadegeneral; Michel Louis Félix, Herzog von Elchingen, * 22. April 1804 Paris, † 16. Juli 1854 Gallipoli (Türkei), 1851 Brigadegeneral, starb im Krimfeldzug an der Cholera; Napoléon Henry Edgar, Graf, * 20. März 1812 Paris, † das. 13. Okt. 1882, wurde 1852 Adjutant Napoleons III., 1857–70 Senator, 1863 Divisionsgeneral.

2) Jenny, Sängerin, f. Bürde-Mey. [haptin. **Nez percés** (spr. ne-päršē), Indianerstamm, s. v. Ngambo, widoes, von oberberischen Tanguten bewohntes Gebirgsland am oberen Huangho, südl. vom Kulu Nor. *Lit.*: Tafel, Meine Tibetreise, Bd. 2 (1914); Kossow, Mongolei, Umbo usw. (1923).

Ngami, Schiffsumpf an der Nordgrenze der Kalahari, 950 m ü. M., in tiefer Senkung des Südafrikanischen Beckens. Er war bei seiner Entdeckung (1849 durch Livingstone) ein See von 770 qkm und hat seitdem ständig abgenommen. Von NW. her führen Seitenarme des Tschade oder Tioge (im Oberlauf Kubango, Olavango genannt) in der Regenzeit Wasser zu; nach O. fließt er durch den Botlette bei Hochwasser zur 150 m tiefen Malarikaripfanne ab. Die Uferlandschaften sind waldreich, die Pflanzenwelt ist dürrig (Akazien, Palme, Baobab, Sterculia). *Lit.*: Passarge, Die Kalahari (1904).

Nganhuei (Anhwei, Nganhwei, Anhui), chines. Provinz am unteren Yangtse ang, von diesem und dem Huangho bewässert, 143 900 qkm mit (1922) 19 832 665 Ew., hat nur im waldreichen Süden eine Erhebung (Huangschian, 1400 m), ist sehr fruchtbar und liefert viel Baumwolle, Reis, Tee, Seide. Die Industrie fertigt berühmte Tische, Lackwaren, Seiden- und Baumwollzeuge. Hauptstadt ist Nganking, Vertragshäfen sind Wuhu und Pöngpu. *Lit.*: Pavret, La province du Ngan-Hoei (1893).

Nganking (An-king), Hauptstadt der chines. Prov. Nganhuei, etwa 500 000 Ew., am Yangtschiang, wichtiger Handelsplatz. — über die Industrie s. Nganhuei.

Ngantung, chines.-mandschur. Stadt, f. Anning.

Ngari-forum, weißlicher Bezirk von Tibet, an den Flüssen Sattedsch und Gartok.

Ngatit, Moll der Distarolinen, 20 km lang, 8 km breit, von etwa 230 Menschen bewohnt, 1773 entdeckt. Auf dem bei Hochwasser überfluteten Riffstrand ruhen neun Inselchen, deren bedeutendste N. ist.

Nggyndere (Nggyndere), Stadt der Fulbe im Grasland Inneramerikas, etwa 15 000 Ew., südl. vom früheren Deutsch-Adamana, 1150 m ü. M., befestigter Grenzort der Fulbe auf dem Weg zum Kongo und früher großer Sklavenmarkt, ist Knotenpunkt wichtiger Handelswege und hat zahlreiche Faktoreien. — N. wurde 27. Aug. 1915 von den Deutschen ausgegeben.

Nggo, Stamm der Semang in Trang-Patalung (Malakhalbinsel), etwa 400 Köpfe.

Ngoko, Name für den Unterlauf des Tschu, d. s. rechten

Nebenflusses des Sanga, die zusammen eine 500 km lange, schiffbare Wasserstraße bilden. Am N. liegt die 1899 gegründete südöstlichste Regierungsstation N. der früheren deutschen Kolonie Kamerun.

Ngornu (Ngornu), Stadt im früheren afrikan. Reich Bornu (heute Nigeria), etwa 20000 Ew., vom Westufer des Tschadsees wegen der Überschwemmungen weiter landeinwärts verlegt.

Ngove (Kambaba), Bantuwolf in Kenialand, etwa 3–4000 Köpfe, treiben Viehzucht und Feldbau, haben Dorfstele (keine Hauptlinge), vermischen sich, durch die Masai nach S. verdrängt, mit den Kikuli zu einem Volk mit einheitlicher Sprache. Lit.: Last, Grammar (1885); S. Hinde, Vocabularies of the Kamba etc. Langnages (1904); E. W. Hobley, Bantu Beliefs and Magic (1922).

Nguru, Landschaft im früheren Deutsch-Ostafrika, bis 2500 m hoch, zum Ostafrikanischen Schiefergebirge gehörig, von Zuflüssen des Wani entwässert, hat waldbige Höhenzüge. In den fruchtbaren Flußtalern gedeihen Zuckerrohr, Bananen, Kaffee und Kakaos. Die Bevölkerung besteht vornehmlich aus Wanguru.

Ngurungas, Wasserlöcher in verschiedenen Teilen des Sandsteingebiets Ostafrikas, bisher nicht einwandfrei erklärt, bedeutungsvoll als Trinkplätze.

N. H., 1) = Normalhöhenpunkt; 2) Abkürzung für **Nhb.** = Neuhochdeutsch. (New Hampshire).

Nhrng., bei Tiernamen: Alfred Nhring (s. d. 2).

Ni, chemisches Zeichen für 1 Atom Nidel.

N. J. = New Jersey.

Niadi (Niari), Oberlauf des Kusu (s. d. 1).

Niagara (indian., »Donner der Wasser«; engl. Aussprache: naiǵərə), der 58 km lange Teil des Lorenzstroms zwischen Erie- und Ontariosee, der dort um 100 m fällt und die Grenze zwischen Kanada und dem nordamerikanischen Staat New York bildet. Meist

1200 m breit, umfließt er nach dem Austritt aus dem Erie-See die waldbige Insel Grand Island, schießt in wilden Schnellen (»Rapids«) mit starkem Gefälle dahin, wird durch die Ziegeninsel (Goat Island) nochmals geteilt und bildet zwischen den beiden Städten Niagara Falls (s. d.) die berühmten, 49 m hohen Niagarafälle (siehe Textkarte). Der amerikanische Fall ist 322 m, der kanadische oder Suseisen- (Horseshoe-) Fall in seiner Kurve 915 m breit. Von der ungeheuren Masse des stürzenden Wassers, 425 000

sekt und ausgewaschen werden, sodaß der überhängende Kalkstein in großen Massen nachstürzt. Dadurch geht der jedenfalls erst nach der Eiszeit entstandene Fall jährlich 0,82–1,37 m jurid. Unterhalb des Falles zwingt sich der Fluß zwischen 100 m hohen Felswänden (in der Gorge, »Schlucht«), nur 90 m breit, hindurch, sodaß er in der Mitte der Whirlpool Rapids (»Schnellen«) 6–7 m höher ist als an den Rändern. Bei einer Wendung in lodern glazialen Ablagerungen bildet er den Whirlpool, ein freisundes Becken mit heftigen Wirbelbewegungen. Dann fließt er breit und ruhig dahin, kreuzt das N.-Eckspament, wo einigt der Fall lag, und mündet 11 km unterhalb von Lewiston und Queenstown in den Ontariosee. Den N. überspannen 2 Eisenbahnbrücken und eine dem elektrischen Bahn-, Wagen- und Fußgängerverkehr dienende Stahlbrücke. Die Schifffahrt umgeht die Fälle auf der kanadischen Seite im 43 km langen Wellandkanal, der den Höhenunterschied in 26 Schleifen überwindet. 1824–1833 erbaut, 1882–87 erweitert und für 1500 t-Schiffe zugänglich gemacht, wird er seit 1914 für Seeschiffe ausgebaut. Die Wasserkraft der Fälle ist auf 6 Mill. PS geschätzt. Ein Teil davon wird durch einen Festtunnelkanal ausgenutzt, der den Fluß 2 km oberhalb der Fälle anpaßt, unter der Unionsstadt Niagara Falls hindurchführt und durch eine großartige Turbinenanlage Kraft liefert, die auf große Entfernungen weiter geleitet wird. Auf der kanadischen Seite befindet sich eine entsprechende Zentralfabrikation. Die dortigen Fabriken liefern besonders Karborundum, Kalziumkarbid, Aluminium, Natrium, Phosphor, Ferrotitan, Natriatron, Chloralkali usw. Lit.: G. R. Gilbert, N. Falls and their History (1895); Grahan, Guide to the Geology of N. Falls (1901); J. W. W. Spencer, The Falls of N. (1907). **Niagara Falls** (spr. naiǵərə-fəls), zwei Städte beiderseits der Niagarafälle, die eine im Unionsstaat New York, (1925) 57 033 Ew., Bahnknoten, lebte lange nur von der Fremdenindustrie, entwickelte sich aber durch Ausnutzung der Wasserkraft der Fälle schnell zur Fabrikstadt. Flußabwärts liegt der Ortsteil Suspension Bridge, gegenüber der kanadischen Stadt N. (1921) 14 764 Ew., Fabrikstadt. Vgl. Niagara.

Niagarafall, Stufe der Silurischen Formation in Nordamerika.

Niagusta, Stadt in Griechenland, s. Maausta.

Niambara, Stamm der Bari in Zentralafrika.

Niam-Niam (A-Sandeh, Mundo, Manganja, D-Madschala, Makralla, Babungera), großes, den Kuba verwandtes Nischvolk in Zentralafrika, am Gazellenfluß (etwa 2,5 Mill. Köpfe), bringt vom untern Uelle gegen den oberen Nil vor. Verwandt sind die Dor und die Kerebsh. Die N., mittelgroß, rotbraun, zeigen hamitischen Einschlag, tragen Fellschurz, vierkantige Strohmütze und wenig Schmud. Tätowierung und Zahnfeilung sind gebräuchlich. Die Regelhütten stehen, zu Dörfern vereinigt, auf den Feldern, die Frauen und Sklaven bearbeiten; die Männer jagen. Als Waffen dienen Lanzen, Dolche, Säbel, Wurfmesser, ovale Schilde, selten Bogen und Pfeile. Die N. treiben kunstvolle Holzschnitzerei, Töpferei und Schmiedekunst, sind Kannibalen, haben Vaterrecht und Totemismus. Die Toten werden sitzend oder in hohlen Baumstämmen liegend beerdigt. Große Macht haben die Zauberer. Die N. bilden mit den Mangbutu u. a. eine Sprachgruppe. Lit.: Schmeinfurth, Im Herzen von Afrika (1878); Junker, Reisen in Afrika (1889–91, 3 Bde.); Colombaroli, Primi elementi di lingua A-Sandeh (1896). **Njangwe** (Nyangwe), arabische Niederlassung in



Niagarafälle.

cbm/min, gehen etwa neun Zehntel über den kanadischen Fall. Von beiden Seiten kann man hinter die riesenhafte Wasserscheit der herabstürzenden Fluten vordringen, die am Fuße des Falles eine 57 m tiefe Föhldung ausgehöhlt haben. Ein besonders schönes Schauspiel gewähren die Fälle, wenn sich im Winter riesige Eismassen bilden. Unter den harten Kalkbänken der Oberfläche lagern weichere Mergelschiefer, die zer-

Belgisch-Kongo, mit einigen hundert Ew., am Luabala (i. Kongo), 530 m ü. M., einst Hauptpunkt der arabischen Sklavenhändler und Schnittpunkt von Karawanenstraßen, hat gegenüber Kivu und Porte d'Enfer an Bedeutung verloren.

Njansa (Njansa, Njansa), in Zentralafrika Bezeichnung für See; z. B. Victoria N. (Ukerewe) u. a. **Njap**, Stamm der Jatur im S. der Malakka-Halbinsel, spricht einen malaiischen Dialekt.

Njarafasee (Njarafsee, Njarafsee), s. Gassisee.

Nigri (Niadi), Oberlauf des Nulu (s. d. 1).

Nias, gebirgige, bewaldete Insel Niederländisch-Indiens, westl. von Sumatra, 4772 qkm mit etwa 400 000 Ew. (Altmalaien), meist Bauern und Fischern. Lit.: Kleiweg de Zwaan, Die Insel N. (1913—15, 3 Tle.).

Njapetrowitskij Sawob, Bergwerksort im russ. Uralgebiet, Bez. Swerdlowsk, (1926) 9865 Ew., an der Njasa (zur Ufa) und der Bahn Kalino-Berdjansk, hat Eisengießerei und Hüttenwerk.

Njassaland (Nyassaland=Protectorat. bis 1891 Malolopoland, bis 1907 Britisch-Zentralafrika), britisches Schutzgebiet, 103 482 qkm, (1925) 1205 801 Ew. (1458 Weisse, 724 Njassaten), zwischen Portugiesisch-Ostafrika, Nord-Rhodesia und dem früheren Deutsch-Ostafrika, umfaßt die fruchtbaren Hochländer am Njassasee und Schirefluß und greift seit 1891 am Schire weit nach Portugiesisch-Ostafrika vor. N. ist ein Hochland (1000 m ü. M.) aus altkrystallinischen Schiefen und Granit, überlagert von Laterit-schicht. Die Einwohner sind Bantu, durch vorstoßende Sulu im 19. Jh. in unruhiges Wanderleben versetzt. Angebaut werden Kaffee (besonders um Blantyre), Tabak, Tee und Reis. Erfolgreich ist der rasch anwachsende Anbau von Baumwolle. Die Viehzucht (1925: 124 038 Rinder, 85 675 Schafe, 182 594 Ziegen, 47 492 Schweine, 271 Pferde, Ciel und Maultiere) liegt meist in den Händen der Eingebornen. Der Handel wertete 1925 in der Einfuhr 591 654 £, in der Ausfuhr 564 925 £ (Tabak, Baumwolle, Tee). Die Verkehrserschließung erlittet Anstoß an die Häfen von Portugiesisch-Ostafrika und Verbindung mit dem Tanganjikasee. Jener dient die Schire-Hochlandsbahn (230 km), an der die wichtigsten Orte von N. liegen (Fort Johnston am Njassasee, Regierungssitz Somba, Blantyre, wichtigster Ort mit etwa 6000 Ew. [rund 400 Weisse], Port Herald), dieser die Stevenionsstraße von Karonga am Nordwestende des Njassasees nach dem Tanganjikasee. Eine Telegraphenlinie stellt die Verbindung her mit Udschidschi am Tanganjikasee und Fort Jameson in Nord-Rhodesia. — N., seit 1889 britisches Schutzgebiet. hat seit 1907 eigene Verfassung sowie Gouverneur. Lit.: »Colonial Office Reports on N. Protectorate« (jährlich); S. S. Murray, A Handbook of N. (1922).

Njassasee (Njassa, Nyassa, Niandsha, Bantu, »großes Wasser«), Süßwassersee in Südostafrika, 478 m ü. M., 550 km lang, 22—55 km breit und 26 500 qkm groß, im nördlichen Teil bis 785 m tief. Der N. ist das Südende des Ostafrikanischen Grabens (s. d.), von dessen Fortsetzung in den gabelartig verzweigten Teilsüden des Riftwa- und des Ruaba-Grabens ihn der Querriegel des jungvulkanischen Ngondegebirges trennt. In der unmittelbaren Fortsetzung des Grabens steht ein Horst, das Ilinjila-Malila-Hochland. Das Tal des Schire, der den N. südlich zum Sambesi entwässert, ist ein tiefer Einschnitt zwischen hohen Bergmassen und öffnet den Weg zum Indischen Ozean (Schirebahn Fort Johnston-Beira). Der Wasserstand schwankt

(alte Strandlinien). Von den wenigen Unterplätzen sind die besten Mpondo, Karonga und Amelabai (Wiedhasen). Wegen häufiger Stürme, besonders des »Mwera« (Südostpazif), und starken Wellenschlags ist die Schifffahrt schwierig. Das N. imma der tierreichen Uferlandschaften ist angenehm, doch macht die Trockenzeit künstliche Bewässerung nötig. Die Einwohner sind Bantu. Das Nordufer und zur Hälfte das Ostufer gehören zum frühern Deutsch-Ostafrika, der südliche Teil des Oufers zu Portugiesisch-Ostafrika, alles übrige zu Njassaland. — Als Marawisee scheint der N. schon im 16. Jh. den Portugiesen bekannt, im 17. von ihnen befahren worden zu sein; er wurde 1859 von Livingstone wiederentdeckt. Lit.: W. F. Frey, Der N. und das deutsche Nyassaland (»Mitt. von Forschungsreisenden aus den deutschen Schutzgebieten«, 1914); W. P. Johnson, Nyasa: The Great Water (1922).

Niaulibaum, s. Melaleuca.

Niaulöl (Niaulöl, spr. niäül, Gnomeng), das Destillat der in Neufaledonen »Maoui« genannten Melaleuca viridiflora, ist in seinen Eigenschaften und seiner Zusammensetzung dem Kajuputöl sehr ähnlich.

Niaussa (Niagussa), Stadt im griech. Nomos Salonik, etwa 5000 Ew., 80 km westl. von Salonik, am Westrand der Kampanianniederung, hat berühmten Weinbau, Seiden- und Wollherstellung. — N. war 1822 Mittelpunkt des mazedonischen Aufstands.

Njauwango, Fluß in Ostafrika, s. Ragera.

Nibelungen, in der deutschen Sage ein Königsgeschlecht, nach dem Stammvater Nibelung (»Sohn des Nebels«) genannt, mythischer Natur. Nibelungs Söhne Sigilbung und Nibelung sowie ihre Reden erschlug Siegfried, überwand den zwerghaften Valsen Alberich und gewann damit das Schwert Balmung, die Tarnkappe und den reichen Nibelungenhort. Daher heißen er und seine Mannen nun N. Als sich nach Siegfrieds Ermordung die Burgundenkönige den Schatz angeeignet haben, wird der Name auf sie und ihre Helben übertragen. Vgl. Nibelungenlied und Siegfried.

Nibelungenlied, mittelhochdeutsches ritterliches Epos auf nationaler Grundlage: der Burgundenkönig Gunther gewinnt die Hand der Königin Brünhild durch deren Bezwingung mit Hilfe Siegfrieds (in der Tarnkappe), dem er seine Schwester Kriemhild (s. d.) zur Gemahlin gibt. Infolge eines Ränkes wird Brünhild durch Kriemhild beleidigt, wofür Hagen von Troneje, Gunthers Oheim und Vasall, Siegfried auf der Jagd ermordet und sich dessen Schatz aneignet. Kriemhild rächt, mit dem Hunnenkönig Etel verheiratet, ihren ersten Gemahl, indem sie ihre Verwandten (die Nibelungen) einlädt und mit Hilfe Dietrichs von Bern töten läßt und z. T. eigenhändig niedermacht, worauf sie selbst von Hilbrand erschlagen wird. Die Sagen, die in dem N. vereinigt sind, waren Gemeingut des deutschen Volkes in weitester Bedeutung des Ausdrucks und beruhten auf Erinnerungen an die Völkerverwanderung. Der Stoff wurde in der Wikingerzeit vom Niederrhein nach Skandinavien übertragen und hier weitergebildet (s. Edda). Das N. hat in der 2. Hälfte des 12. Jh. wohl ein biterreichischer Ritter, der an der Donau gut Bescheid wußte, verfaßt. Es ist in Strophen gebichtet, die aus vier paarig gereimten, durch Einschnitt gegliederten Langzeilen bestehen (Nibelungenstrophe); der Anfang, die Klage (s. d.), ist in kurzen Reimpaaren gebichtet. Wir besitzen das während der ersten Jahrhunderte nach der Abfassung vielgelesene Gedicht in zahlreichen Handschriften,

von denen drei Pergamenthandschriften des 13. Jh. sind und unter der Bezeichnung A (Hohenems-Münchener), B (Sankt Galler) und C (Hohenems-Laßbergische), jetzt in Donaueschingen) die wichtigsten sind. Während des 16. und 17. Jh. war das N. so gut wie verschollen. Im 18. Jh. entdeckte Hermann Oberer auf Schloß Hohenems eine Handschrift (C), aus der Bodmer »Kriemhildens Nache« (1757) abdrucken ließ. Eine vollständige Ausgabe, deren erster Teil auf A beruht, erschien in Ch. F. Meylers »Sammlung deutscher Gedichte aus dem 14. bis 16. Jh.« (1782). Aber erst durch v. d. Hagens Bemühungen wurde das N. Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Lachmanns Hypothesen von der dreifachen Entstehung und Überarbeitung sowie von seinem Zusammenwachsen aus 20 Liedern haben sich nicht gehalten, doch die Forschung nachhaltig angeregt; lange trennte der Streit um das N. die deutsche Philologie in zwei Lager. Heute ist der Stand der Forschung in der Nibelungenfrage, besonders auf Grund von W. Braunes und A. Heußlers Arbeiten, folgender: Die Handschrift B enthält im großen und ganzen den ursprünglichsten Text, der eine Überarbeitung des ältern österrösischen Epos darstellt. Er wird zwischen 1191 und 1204, während Wolfger Bischof von Passau war, entstanden sein; die »Nlage« in der Fassung B ist jedoch von einem herzoglichen Bayern nach 1214 verfaßt. Die Fassung C, die Widersprüche zwischen dem N. und der »Nlage« B zu beseitigen sucht, liegt noch nach 1214 und ist wahrscheinlich 1226–28 von einem Wittenbachener Dienstmannen verfaßt. — Die wichtigsten Ausgaben sind die von K. Lachmann (1826; 5. Aufl. 1878); F. Jarnde (1856; 6. Aufl. 1887) und K. Barisch (1870–80, 3 Bde.) überseungen von K. Simrod (1827; 58. Aufl. 1906; durchgef. von Holz, 1909), A. Schröder (2. Aufl. 1902, im Vermaß der Stange), H. Ranp (1918, mit Erklärungen). Erläuternde Ausgabe mit Simrods Überseung von Freye (1918). Lit.: W. Braune, Die Handschriftenverhältnisse des N. (1900); W. Wilmanns, Der Unterang der Nibelunge (1908); G. Holz, Der Sagenkreis der Nibelunge (1907); Abeling, Das N. und seine Literatur (1907; Suppl. 1909); F. Roethe, Nibelungias und Waltharius (1909); H. Fischer, über die Entstehung des N. (1914); Friedr. Wilhelm, Nibelungenstudien (1916); A. Heußler, Nibelungenfrage und N. (2. Aufl. 1923). — Unter den selbständigen Dichtungen der Neuzeit sind Hebbels dramatische Trilogie »Die Nibelungen« (1862), Jordans Epos »Die Nibelunge« (1869) und R. Wagners vierteiliges Nibelungendrama »Der Ring des Nibelungen« (1868) die bedeutendsten; unter den bildlichen Darstellungen die Zeichnungen von P. v. Cornelius und die Fresken Schnorrs von Carolsfeld in der Residenz zu München. **Nibelungentreue**, Schlagwort, mit dem nach den Worten Fürst Bülow's im Reichstag 29. März 1909 die Bündnistreue des Deutschen Reiches zu Österreich-Ungarn in der bösnischen Krise bezeichnet wurde; das Schlagwort wurde 1914 erneuert und viel mißbraucht. **Ni-bu** (»zwei Bu«), japan. Münze vor 1871 aus geringhaltigem Gold, zuletzt = 2,32 R.M. **Nicaa**, Stadt, i. Nikaä.

Nicaga, alter Name von Nizza.

Nicander, Karl August, schwed. Dichter, * 20. März 1799 Strängnäs, † 7. Febr. 1839 Stockholm als Beamter der tgl. Kanzlei, erweist sich als Epigone der Romantik in seinem Drama »Das Runenschwert« (1820) und in seinem Romanzenzyklus »Der Löwe in der Wüste« (1838), dessen Held Napoleon ist. Seine

Lyrik (1825 und 1827; »Samlade Dikter«, 1839–41, 4 Bde.), von einer italienischen Reise befruchtet, ist geschmackvoll, doch ohne Eigenart.

Nicandra glauca, Gattung der Solanaceen mit der einzigen Art N. physaloides Gärt. (Giftbeere, Abb.), in Peru, krautig mit hellblauen Blüten und fünf verkehrt-herzförmigen Kelchlappen, die, bei der Fruchtreife bedeutend vergrößert, häutig, neig genervt sind und die nahezu saftlose, samenreiche Beere ganz einhüllen; ist in Europa vielfach Zierpflanze.



Giftbeere.
a Blüten-
zweig,
b Blumen-
krone, auf-
geschnitten,
c Beere mit
teilweise ent-
farnem Reich,
d Beere im
Querschnitt.

Nicänisches Glaubensbekenntnis (Symbolum Nicagnum), auf dem ersten allgemeinen Konzil zu Nikaä (325) verfaßt, nach langem Kampf (s. Arianismus) durchgesetzte Glaubensformel, lehrt die Wesenseinheit (Homousie) des Sohnes mit dem Vater. Lit.: Loofs, Der authentische Sinn des nicän. Symbols (1905); M. E. Burn, The Council of Nicaea (1925). **Nicänisch-Constantinopolitanisches Glaubensbekenntnis** (Symbolum Nicagno-Constantinopolitanum), unter den Schutz des zweiten öumenischen Konzils zu Konstantinopel (381) gestelltes Bekenntnis, das zweite der öumenischen Symbole (s. d.), das Credo der lat. Messe, enthält die Lehre von der Trinität (s. d.) in der als wesentliches Kennzeichen christlicher Rechtgläubigkeit betrachteten Gestalt. Vgl. Arianismus. Lit.: J. Kunze, Das nicänisch-l. Symbol (1898).

Nicaenum, das Nicänische Glaubensbekenntnis. **Nicaragua**, größte der 6 mittelamerikanischen Republiken (s. Karte bei Mittelamerika), zwischen 10° 45' und 15° 6' n. Br. und 83° 10' und 87° 35' w. L., 118 453 qkm mit (1920) 638 119 Ew. (5 auf 1 qkm), zwischen Honduras, Costa Rica, dem Stillen Ozean und dem Karibischen Meer. Den Osten bildet das Mosquitoterritorium (s. d.), dessen Flachküste nur schlechte Häfen hat, treffliche dagegen die pazifische Küste (s. Sp. 1247). Den Hauptteil bildet ein zum

Karibischen Meer abgebachtes, bis 1800 m hohes, vorwiegend aus altkrystallinischen und paläozoischen, von Porphyry, Diorit, Melaphyr, Diabas sowie von Anbesit und Basalt durchsetzten Gelsarten bestehendes Bergland, an das sich im O. die 25–75 km breite alluviale und tertiäre Küstenniederung anlehnt. Südwestlich davon zieht sich von der Fonsecabai zur Mündung des Rio San Juan eine nur bis 46 m hohe Grabensente mit dem Nicaragua- und dem Managuafl. Im Westteil dieses Grabens liegt eine Reihe junger, z. T. noch tätiger Vulkan, z. B. der Cosigüina (1158 m; furchtbarer Ausbruch 1835), Viejo (1780 m), Ometepe (1557 m). Ihre Aufschüttungen haben den Boden fruchtbar gemacht, weshalb hier sich die Hauptmasse der Bevölkerung zusammendrängt und die wichtigsten Städte sowie die Hauptbahnen des Landes liegen.



Nicaragua.

Südwestlich von der Senke erhebt sich die kleine, reich bevölkerte Sierra de Managua. Starke Erdbeben sind an der Südwestseite von N. nicht selten. Die größern Flüsse (Coco oder Banks River, Rio Grande, Bluefields River und San Juan), in der Küstenniederung schiffbar, haben vor ihrer Mündung gefährliche Barren und in ihrem Gebirgslaufe zahlreiche Schnellen. — Klima, Pflanzen- und Tierwelt, s. Mittelamerika. Ein gewaltiger, weithin unbewohnter Urwaldstreifen (mit Grasfluren dazwischen) trennt die Mosquitoküste vom Hauptteil des Landes.

Die Hauptmasse der Bevölkerung (69 v. H.) sind Trigüeros (Mischlinge von Weißen und Indianern); dazu kommen vielleicht 20000 unzüchtete Indianer (Sumo, Misquito u. a.); die hochstehenden Nahuastämme, z. B. Nicaraos, sind ausgestorben. Die Zahl der Weißen ist gering (16,8 v. H.). Neger und Zamboos wohnen hauptsächlich an der atlantischen Küste (9,5 v. H.). — Die Volksbildung ist vernachlässigt; es gibt drei Universtitäten (facultades): in Managua, León und Granada. Die röm.-kath. Kirche unter einem Erzbischof in Managua ist die herrschende; doch besteht Religionsfreiheit. — Hauptbeschäftigung ist Ackerbau, namentlich auf Bananen, Zucker, Mais und Bohnen (Hauptnahrung des Volkes); Kaffee, um Managua, León und in den Hochtälern besonders von Deutschen und Nordamerikanern angebaut, ist Hauptausfuhrgegenstand vor Bananen, Zucker, Hölzern und Gold. Ansehnlich ist auf den östlichen Graslandscapen die Rinderzucht. Die meist von nordamerikanischen Gesellschaften betriebenen Bergwerke liefern Gold und Silber. Die unbedeutende Industrie erzeugt besonders Seife (auch für die Ausfuhr) und Bretter. — Die wichtigsten Häfen sind Corinto und San Juan del Sur am Stillen Ozean sowie San Juan del Norte (Greytown) am Karibischen Meer. Die Einfuhr wertete 1926: 10,3 Mill., die Ausfuhr 13,0 Mill. Córdoba. Sie geht überwiegend nach den Ver. St. v. N. 1923 waren 340 km Bahnen im Betrieb; Dampfschiffe verkehren auf dem Nicaraguasee und dem Rio San Juan. Schiffszugang 1925: 1792 Fahrzeuge mit 786 689 Reg.-T. — 1923 gab es 180 Postanstalten, 14 290 km Telegraphenleitung, 6365 Fernsprechkontakten. — Minzeinheit ist seit 1912 die Córdoba zu 100 Centavos, dem amerikanischen Dollar gleich, aber nur in Silberstücken ausgeprägt. Die Finanzlage ist schlecht, das Papiergeld entwertet. Seit 1893 ist das metrische Maß- und Gewichtssystem in Gebrauch.

Verfassung, Verwaltung usw. Nach der Verfassung vom 5. April 1913 wird der Präsident auf vier Jahre gewählt; der Kongreß besteht aus zwei Kammern, einem Abgeordnetenhaus mit 40 auf vier Jahre und einem Senat mit 13 auf sechs Jahre gewählten Mitgliedern. N. ist in 18 Departamentos und 2 Comarcas (Distrikte) eingeteilt. Hauptstadt war früher León, jetzt ist es Managua. — Das Deutsche Reich wird durch den Gesandten in Guatemala vertreten sowie durch Konsulate in Managua, León und Matagalpa. — Es besteht Dienstpflicht vom 18.—45. Jahr; die Stärke des Friedensheeres wechselt (1920: 1000 Mann); Kriegsstärke etwa 75 000 Mann. N. hat keine Marine. — Die Flagge (s. Tafel »Lagen II«, 8) zeigt die Landesfarben Blau, Weiß, Blau waagrecht gestreift, in der Mitte das Staatswappen. — Das Wappen (s. Sp. 1246 und Tafeln »Wappen«) zeigt in einem pyramidenförmigen, von Wappen und Fahnen umgebenen Schild in Blau fünf aus dem Meer aufsteigende Felsenberge, hinter denen die Sonne aufgeht; auf dem

mittlern Berg einen Pfahl mit der nimbierten roten Freiheitsmütze, darüber einen Regenbogen.

Geschichte. N., erst ein Teil von Guatemala, riß sich 1821 mit diesem von Spanien los, wurde 1823 einer der fünf Vereinigten Staaten von Mittelamerika (s. d.) und bekam 1848 eine Verfassung. Am 1. Jan. 1848 besetzte England San Juan (seitdem Greytown genannt), von wo aus der Kanal von N. über den Isthmus geführt werden sollte. 1855—60 suchte ein nordamerikanischer Abenteurer, William Walker, N. den Ver. St. v. N. anzugliedern und wurde von diesen als Präsidant anerkannt. Dagegen verwahrten sich Salvador, Honduras und Costarica und erklärten 1856 den Krieg, dem sich Guatemala anschloß. Walker wurde schließlich gestürzt und erschossen. Darauf erlangte N. von England die Abtretung des Mosquitolandes (endgültige Annexion erst 1895). Unionsversuche von Guatemala, Salvador, Honduras und N. scheiterten 1851, 1861, 1889 und 1896. Längere Zeit zeichnete sich N. durch verhältnismäßig friedliche Verhältnisse vor den andern mittelamerikanischen Republiken aus. Den Krieg mit Honduras (1893) beendete der Präsident Santos Zelaya, der 1894 eine neue Verfassung gab. 1909 gingen aus einer Revolution General Juan F. Estrada als Präsident und Adolfo Díaz als Vizepräsident hervor. Ersterer war aber nordamerikanischen Wünschen nicht zugänglich u. mußte zu Díaz Gunst abgeben, der 1911—17 jeden Wunsch der Nordamerikaner erfüllte; zu dessen Schutz blieb eine nordamerikanische »Gefandtschaftsgarde« im Präsidentenpalast in Managua. Díaz gestand 18. Febr. 1916 den Nordamerikanern das Recht zu, einen Kanal zu bauen (s. Nicaragua-Kanal) und brach 20. Mai 1917 die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab; sein Nachfolger Emiliano Chamorro erklärte 7. Mai 1918 den Krieg. Einen im Mai 1922 mit Panama drohenden Krieg verboten die Nordamerikaner, und Februar 1923 erklärte Hughes, daß hinfort in Mittelamerika nur legal gewählte Präsidenten von den Ver. St. v. N. anerkannt werden würden. 1924 wurde unter nordamerikanischer Militärkontrolle Carlos Solórzano zum Präsidenten, Juan Sacasa zum Vizepräsidenten gewählt. Nach einer Revolte wurde Oktober 1925 Emiliano Chamorro Kriegsminister; Solórzano trat 14. Jan. 1926 zurück, am 17. Jan. wurde Chamorro vom Senat gewählt, die Ver. St. v. N. verweigerten ihm jedoch die Anerkennung. Die Liberalen sammelten sich unter Sacasa in Guatemala, nordamerikanische Truppen besetzten 7. Mai Bluefield. Chamorro trat 1. Nov. zurück. Ihm folgte 12. Nov. 1926 Adolfo Díaz, den die Ver. St. v. N. sofort anerkannten und gegen Sacasa, der sich Dezember 1926 zum Präsidenten ausrufen ließ, unterstützten; Sacasa erhielt Hilfe von Mexiko. Am 7. Mai 1927 wurde Waffenstillstand, im Juni ein Bündnisvertrag mit den Ver. St. v. N. geschlossen; N. verzichtete auf das Recht, Kriege zu erklären, verpflichtete sich, den Ver. St. v. N. Waffenhilfe zu leisten, gestattete den Ver. St. v. N. jederzeit bewaffnete Intervention in N., erhielt dafür eine Anleihe von 20 Mill. \$, stellte jedoch Zölle, Finanzen, Polizei und die Präsidentschaft unter nordamerikanische Kontrolle. Am 13. März 1928 annullierte der Kongreß von N. diesen letzten Punkt. Präsident (bis November 1928) ist Díaz. Vgl. Lateinamerika.

Lit.: E. G. Squier, *Travels in N.* (1852, 2 Bde.); Scherzer, *Wanderungen durch N.* (1857); G. Niederlein, *The State of N.* (1898); G. W. G. Walker, *Ocean to Ocean, an Account of N. and its People*

(1902); A. Merz, *Weitr. zur Klimatologie und Hydrographie Mittelamerikas* (1907); J. Bravo, *Geografía descriptiva e histórica de N.* (1909); v. Blais, **Nicaraguaholz**, f. Rotholz. *N.* (1927).

Nicaraguaflaß, wurde zur Verbindung des Atlantischen Ozeans von San Juan del Norte (Greytown) mit dem Stillen Ozean bei Britte schon im 16. Jh. geplant. Seit 1864 bestand ein Verkehr durch Dampfer auf dem Fluße San Juan und dem Nicaraguaflaß nebst anschließendem Landweg nach San Juan del Sur. Die Arbeiten einer 1889 in New York gebildeten Nicaragua Canal Construction Company wurden mit der durch die Unionsregierung erfolgten Übernahme des Panamakanals (s. d.) 1891 eingestellt, da die Ausföhrung beider Kanäle nicht in Frage kommen konnte. Die Entwicklung des Verkehrs auf dem Panamakanal ist aber so stark, daß dessen Leistungsfähigkeit in absehbarer Zeit überschritten werden wird. Es leben daher die Bestrebungen zur Herstellung des Nicaraguaflaßes wieder auf (vgl. Nicaragua, Geschichte), obwohl dessen Länge nahezu 300 km betragen wird und seine Baukosten bis zu 1/2 Milliarde \$ geschätzt werden. *Lit.*: Simmons, *The N.* (1900); Sheldon, *Notes on the N.* (1902).

Nicaraguaflaß (der alte Cocibolca der Eingeborenen, spr. tosho), größter See Mittelamerikas, 33 m ü. M., 163 km lang, bis 72 km breit, 80 m tief und 7705 qkm groß, hat viele Inseln und Klippen. Bemerkenswerte Inseln sind Ometepe (277 qkm; mit den Vulkanen Ometepe, 1557 m, und Madera, 1329 m), Zapatera, die Solentiname-Inseln und die Corralesgruppe bei Granada. Der N. ist vom Stillen Ozean durch den 20 km breiten und 46 m hohen Isthmus von Rivas getrennt. Sein Abfluß im S. ist der San Juan (s. d.). Von den zahlreichen Zuflüssen ist der bedeutendste der Rio Frio. Der N. ist fischreich (auch Haifische). Die Schifffahrt ist wegen plötzlich eintretender Stürme gefährlich. Wichtigste Häfen sind Granada, San Carlos und San Ubaldo.

Nicarago, südltester, ausgestorbener Stamm der Nahuatl mit sehr altertümlichem Dialekt, zwischen Nicaraguaflaß und Pazifischen Ozean, waren Ackerbauer und formten rohe Steinbilder. *Lit.*: Squier, *Nicaragua* (1852); Bovallius, *Nicaraguan antiquities* (1886).

Nicasiro, Stadt in der ital. Prov. Catanzaro. (1921) 19339 Einw., an der Bahn Sant' Eufemia-Catanzaro, Bischofssitz, hat Burgruine, warme Quellen, Gymnasium, Wein- und Olbau, Seifenfabriken, Brennereien. **Niccolini**, Giovan Battista, ital. Dichter, * 29. Okt. 1782 San Giuliano bei Pisa, † 20. Sept. 1861 Florenz. Seine erste Tragödie: »Polissena« (1810) wurde von der Accademia della Crusca preisgekrönt. Im »Nabucco« (1816, erst 1819 in London anonym gedruckt) geißelt N. den kirchlichen und weltlichen Despotismus. Mit der »Matilde« (1816) näherte er sich der romantischen Schule (vgl. Jardo, G. B. N. e F. Schiller, 1883). 1827 trat er mit seinem vollständigsten Drama »Antonio Foscarini« hervor. In »Giovanni da Procida« (1817 geschrieben, 1830 aufgeführt) geißelt er die Freundschaft; rühmlich bekannt wurde N. durch »Arnaldo da Brescia« (1843), mehr ein dramatisches Gedicht als eigentliches Drama und daher nie aufgeführt. »Opere edite e inedite« von Garzioli (1863–80, 10 Bde.); Auswahl der Tragödien (1892, 2 Bde.). *Lit.*: M. Valbini, *Il teatro di G. B. N.* (1907); A. Guastalla, *Vita e opere di G. B. N.* (1917).

2) Ernesto, Sämer, f. Patti (Medina). **Niccolò de' Niccoli**, Humanist, Freund des Cosimo

de' Medici, * 1363 Florenz, † das. 4. Febr. 1437, sammelte und kopierte Handschriften aller Klassiker (in der Laurentiana).

Niccolò di Liberatore, ital. Maler (von Vasari irrtümlich *U. n. n.* genannt), * um 1430 Foligno, † 1502, führte unter B. Gozzolis Einfluß Freskomalereien in Santa Maria in Campo vor Foligno aus. Von seinen Tafelgemälden, die einen etwas verzerrten schwärmerischen Ausdruck in den Gesichtern zeigen, sind die hervorragendsten: eine Verkündigung Mariä (1466, Pinakothek in Perugia), ein Altarwert mit Kreuzigung und Auferstehung (Vatikan in Rom) und eine Geburt Christi (1492, San Niccolò in Foligno).

Nice (spr. nish), franz. Name von Nizza.

Nicephorus, byzantin. Kaiser, sw. Nicephoros.

Nicer, röm. Name des Nedar.

Niceta (Niketas), altkirchl. Schriftsteller um 400, Bischof von Nemesia (Romatiana) in Dacien, schrieb eine Unterweisung für Taufkandidaten. Wahrscheinlich stammt auch das Tebeum (s. d.) von ihm. *Lit.*: A. E. Burn, *N. of Remesiana, his Life and Works* (1905). **Nitin**, N., Bischof von Nemesia (1909).

Nicetius, chrstl. Heiliger, * wahrscheinlich in Reims, † 5. Dez. 566 Trier als letzter keltisch-römischer Bischof (seit 527 oder 532), wahrte Sitte und Recht gegenüber den Ausschweifungen der Könige Theudebert I. und Chlotar I. Fest: 1. Oktober.

Nichiren (spr. nishin), 1222–82, einflußreicher japan. Priester und Gründer der nach ihm benannten buddhistischen Sekte (s. Japan, Geschichte, Sp. 246). *Lit.*: M. Unesaki, *N., the Buddhist Prophet* (1916).

Nichirenismus (spr. nishin), eine im 13. Jh. vom hl. Nichiren gegründete Sekte des japanischen Buddhismus, dort in der Verehrung des Saddharma-pundarika-sutra, das mit dem Buddha gleichgesetzt wird, das Heil erblickt und Weltheiligkeit verwirft. Sie ist noch heute sehr verbreitet; ihre Priester, denen kein Zölibat vorgeschrieben ist, werden auf einer eignen Hochschule in Tokyo ausgebildet. In neuester Zeit sucht man den N. sozial auszugestalten. *Lit.*: Satomö, *Der N.* (1924).

Nicholson's Blau (spr. nishl'son), f. Anilinblau.

Nichrom, f. Nickellegierungen.

Nicht (Nichts, Weißes Nichts), sw. Zinkoxyd.

Nichte (franz. nièce, spr. niß), Bruders- oder Schwesstochter.

Nichtigkeit (Nullität, lat.), im Rechtssinn absolute Unwirksamkeit einer Rechts-handlung. Die N. unterscheidet sich von der Unsehtbarkeit (s. d. und Unsehtung) dadurch, daß das nichtige Rechtsgeschäft niemand gegenüber Wirksamkeit erlangt, daß die N. nicht erst durch Unsehtung eintritt, daß der Richter die N. von Amts wegen zu berücksichtigen hat. Wichtig sind besonders Willenserklärungen Geschäftsunfähiger, Rechtsgeschäfte, die gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen, bei deren Abschluß die gesetzlich vorgeschriebene Form nicht beobachtet ist (§ 105, 125, 134, 138 BGB.). Eine Heilung der N. ist in der Regel ausgeschlossen; doch wird in den Fällen von § 313, 518, 766, 2301 BGB. die auf Formmangel beruhende N. durch Erfüllung des Rechtsgeschäfts geheilt. Eine Bestätigung des nichtigen Rechtsgeschäfts ist nur durch neue Vornahme möglich (§ 141 BGB.). Die N. ist endgültig oder schwebend (letzteres da, wo eine Heilung der N. möglich ist); sie ist vollständig oder teilweise; ist ein Teil eines einheitlichen Rechtsgeschäfts nichtig, so hat das im Zweifel nach § 139 BGB. die N. des ganzen

Nichtsgeschäfts zur Folge. über **N.** einer Ehe s. **Eherecht** (Sp. 1229). — In **S** t e r r e i c h ist **N.** ungültigkeit. Verträge sind ungültig, wenn einer der Vertragsschließenden unfähig ist, ein Versprechen zu machen oder anzunehmen, wenn die wahre Einwilligung fehlt, wenn die Leistung unmöglich oder unerlaubt ist (§ 865–880 Allg. BGB.). Ein Testament ist ungültig, wenn es im Zustand der Raserei, des Wahnsinns, Blödsinns oder der Trunkenheit oder von einer unter 18 Jahre alten Person abgefaßt wurde oder wenn es der gesetzlich vorgeschriebenen Form nicht entspricht (§ 566, 569, 601 Allg. BGB.). Eine Ehe ist ungültig aus denselben Gründen wie im Deutschen Reich, ferner aber noch: wenn ein Ehemann seine Gattin nach der Ehescheidung bereits von einem andern geschwängert findet; wenn sie von Geistlicher oder Ordenspersonen eingegangen wurde, die feierliche Gelübde der Ehelosigkeit abgelegt haben; wenn sie zwischen Christen und solchen Personen eingegangen wurde, die keiner christlichen Kirche angehören.

Nichtigkeitsbeschwerde, im frühern deutschen Prozeßverfahren bis 1879 ein Rechtsmittel zur formellen Beseitigung nichtiger Urteile, jetzt durch die Revision und die Wiederaufnahme des Verfahrens ersetzt. — In **S** t e r r e i c h ist diese Bezeichnung noch im Strafprozeß üblich; im Zivilprozeß ist die Revision an ihre Stelle getreten (§ 280 StPD.; § 502 ZPD.).

Nichtigkeitserklärung, s. **Patentrecht**.

Nichtigkeitsklage (*Nulitätsquerel*), Klage, durch die ein Richterpruch herbeigeführt werden soll, daß ein Rechtsgeschäft oder ein Rechtsverhältnis nichtig sei; im engern Sinn die die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urteil geschlossenen Verfahrens bezweckende Klage. Sie ist nach § 579 ZPD. zulässig, wenn das erkennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, wenn ein kraft Gesetzes ausgeschlossener Richter bei der Entscheidung mitgewirkt hat, wenn ein abgelehnter Richter mitgewirkt hat, nachdem das Ablehnungsgeheiß für begründet erklärt worden ist, wenn eine Partei nicht nach Vorschrift der Gesetze vertreten war, sofern sie nicht die Prozeßführung genehmigt hat. Wird die **N.** für statthaft befunden, so ist in der Sache, soweit sie von dem Aufsetzungsgrund betroffen wird, von neuem zu verhandeln. über die **N.** in **E** h e s a c h e n s. **E** h e r e c h t (Sp. 1229).

Nichtigkeitsverfahren, s. **Patentrecht**.

Nichtleiter, s. **Elektrizitätslehre** und **Wärmeleitung**.

Nichtmetalle, s. **Metall**.

Nichts (lat. nihil), bedeutet philosophisch entweder das Gegenteil eines einzelnen Dinges, eines Etwas (relatives **N.**) oder die Verneinung aller existierenden Dinge (absolutes **N.**). Einige griechische und die indisch-brahmanischen Metaphysiker hatten den Grundbegriff: aus **N.** wird **N.**, und erklärten deshalb die Weltsubstanz für ewig. Die jüdisch-christliche Metaphysik dagegen lehrte die Schöpfung aus dem **N.**, die indisch-buddhistische den Übergang des Seins in das **N.** (*Mirvana*) Leugnung des Seins überhaupt nennt man absoluten, eines durch Denken nicht erfassbaren Seins (Ding an sich) relativen oder theoretischen, die Leugnung allgemeingültiger Sitten- und Rechtsgesetze praktischen oder moralischen **N**ihilismus.

Nichtsalbe, s. **Zinksalbe**.

Nick Carter (spr. -karter), Held (Detektiv) nordamerikanischer Schauerromane um die Mitte und gegen Ende des 19. Jh.

Nickel, kleiner Merk; aus dem einst weitverbreiteten

Personennamen Nikolaus hervorgegangen; früher bequännisch für Zangenichts (vgl. **Nickel**, **Gefächte**). **Nickel** Ni, Metall, findet sich legiert im Meteoriten (i. Meteorsteine) und in Verbindungen, die außer den Hauptbestandteilen immer andre enthalten, so mit Schwefel als **S** p a r k i e s (Millerit) NiS mit 64,8 v. **S**. **N.** (hier, wie im folgenden, auf die reine Verbindung bezogen), mit **U** r a n als **N** i o t n i d e l k i e s (Nickelin) NiAs mit bis 35,4 v. **S**. **N.** und **W** e i ß n i d e l k i e s (Gloanthit; Rammelsbergit) NiAs₂ mit 23,2 v. **S**. **N.**, von dem ein Teil meist durch Eisen und Kobalt ersetzt ist, mit **U** r a n und Schwefel als **G** r a u n i d e l k i e s (Gersdorffit) NiAsS mit bis 35,4 v. **S**. **N.**, als **M** a g n e s i u m d o p p e l s i l i k a t **G** a r n i e r i t (Ni, Mg) SiO₃ . nH₂O mit 15–25 v. **S**. **N.**, usw. Die Kiese, meist mit denen des Kobalts bergesellschaftet, vermitteln zu **N** i c k e l a r s e n a t Ni₂(AsO₄)₂ . 8H₂O, das als **N** i c k e l b l ü t e (Annabergit) bekannt ist. Viel **N.** wird aus **M** a g n e s i e s e n gewonnen. über die Fundstätten s. auch **Karte** und **Beilage** zu **Mineralien**. **Gewinnung**. **T** e c h n i s c h in Betracht kommen als oxydisches Erz der **G** a r n i e r i t, mit meist 7–8 v. **S**. **N.** aus **N** e u f a l e d o n i e n mit 2,3–3,5 v. **S**. aus **F** r a n k e n s t e i n, als sulfidische Erze **M** a g n e s i e s e, namentlich aus dem **S** u d b u r y - B e z i r k in **O** n t a r i o (Kanada), mit 2,5–5,5 v. **S**. **N.** neben 1,5–4,5 **K** u p f e r und 35–45 **E** i s e n. Die Verarbeitung arsenhaltiger Erze und der Nebenerzeugnisse anderer hüttenmännischer Verfahren ist viel beschränkter. Man verhüttet auf trocknem Wege und trennt von Fremdmetallen durch trockne oder nasse Verfahren.

a) **O** x y d i s c h e s E r z (**G** a r n i e r i t) wird gemahlen, mit **G** i p s und **K** o h l e oder mit **L** e b l a n c - **S** o d a r ü c k s t a n d e n (**K** a l z i u m s u l f i d) gemischt, zu **Z** i e g e l n gepreßt und nach deren grobem **K** e i n s t e i n in **S** c h a c h t ö f e n auf **R** o h s t e i n mit 30–35 v. **S**. **N.** und 45–50 **E** i s e n verschmolzen. Dieser wird gekörnt, gemahlen, auf 6 v. **S**. **S** c h w e f e l abgeröstet und mit **S** a n d (auch **K** a l l s t e i n) sowie **K** o k s auf **K** o n z e n t r a t i o n s s t e i n mit 65 v. **S**. **N.**, 15 **E** i s e n und 20 **S** c h w e f e l verschmolzen, der in kleinen **K** o m b e r t e r n unter **Z** u s c h l a g von **S** a n d auf fast reines **N** i c k e l s u l f i d (**F** e i n s t e i n) verblasen wird. Die 2–3 v. **S**. **N.** enthaltende **S** c h l a d e geht in den **S** c h a c h t ö f e n zurück. An **N.** reicher **G** a r n i e r i t kann im **S** c h a c h t ö f e n sofort in einen **K** o n z e n t r a t i o n s s t e i n (50–55 v. **S**. **N.**) übergeführt werden. Der **F** e i n s t e i n wird in zwei **A** r b e i t s g ä n g e n t o t g e r ö s t e t, das **O** x y d NiO mit **W** a s s e r und etwas **M** e h l angesetzt, in **P** l a t t e n gestrichen, aus denen **W** ü r f e l herausgestochen werden, mit **H** o l z t o h l e n p u l v e r in stehenden geschlossenen **R** ö h r e n unter Verwendung von **R** e g e n e r a t i v f e u e r u n g r e d u z i e r t und das 98–99proz. **W** ü r f e l n i c k e l in sich drehenden eisernen **T** r o n n e l n mit **W** a s s e r blank gemacht. Durch **U** m s c h m e l z e n mit 1/5 v. **S**. **M** a g n e s i u m oder mit **A** l l a k i erhält man das geschmeidige **F** l u s s n i c k e l.

b) **S** u l f i d i s c h e **K** u p f e r h a l t i g e E r z e (kanadische **M** a g n e s i e s e) werden zunächst teilweise abgeröstet und dann wie die oxydischen Erze weiter verarbeitet. Aus pulverigen Erzen gewinnt man in **F** l a m m ö f e n, aus stückigen in **S** c h a c h t ö f e n einen **R** o h s t e i n, führt diesen in **F** l a m m ö f e n unter **Z** u s c h l a g von **B** a r y t zur **E** n t f e r n u n g des **E** i s e n s oder durch **V** e r b l a s e n in **F** e i n s t e i n über, wobei man im **G** a s h e r d aus **R** o h s t e i n mit 10–12 v. **S**. **N.** + **K** u p f e r einen **F** e i n s t e i n mit 70 v. **S**. **N.**, im **K** o n v e r t e r aus **R** o h s t e i n mit 30–40 v. **S**. einen **F** e i n s t e i n mit 80 v. **S**. erhält, röstet den zerkleinerten **F** e i n s t e i n t o t und reduziert die **O** x y d e zu einer **N** i c k e l - **K** u p f e r l e g i e r u n g. Diese wird zur Hälfte in **A** n o d e n gegossen, zur Hälfte gekörnt und mit **K** o k s a l z h a l t i g e r **S** a l z s ä u r e oder heißer **S** c h w e f e l s ä u r e gelaugt. Aus

diesen Lösungen, die mehrfach auf das Laugegut zurückfließen, gewinnt man durch Elektrolyse mit der genannten löslichen Anode Kupfer, und nach Entfernen seiner letzten Reste und des Eisens auf chemischem Wege, wobei die Flüssigkeit neutral wird, das Ni (99,5–99,7 Proz.) mit Graphitanode. Ähnlich kann Feinstein und sogar ein an Ni armer Stein (5 v. $\% Ni$ auf 30 Kupfer) verarbeitet werden. Außer elektrolytisch werden diese und ähnliche Lösungen auch rein chemisch gereinigt und in Nickelhydroxyd übergeführt. — Nach dem Orfordverfahren schmilzt man nicht gerösteten Kalkstein mit Natriumsulfat und Kohle, läßt die abgestochene Masse erstarren, wobei sie sich in Böden, die reich an Nickelsulfid sind, und in Köpfe trennt, die im wesentlichen aus den Sulfiden von Kupfer, Eisen und Natrium bestehen, wiederholt diese Arbeitsweise, schmilzt die Böden wiederholt mit dem rückständigen Alkali, röstet den Rückstand chlorierend bei einer Temperatur, bei der nur Nickelchlorid zerfällt wird, laugt die fremden Chloride aus und reduziert das Nickelhydroxyd. Die Köpfe ergeben nach dem Verwittern und wiederholtem Schmelzen einen nickelarmen Stein: der nach dem Auslaugen der in ihn gegangenen Edelmetalle totgeröstet wird. Nach dem Reduzieren gießt man in Anodenplatten zur elektrolytischen Verarbeitung auf Kupfer. — Von zerkleinertem und totgeröstetem Feinstein geht der Mondprozeß aus. Man entzieht dem Oxydgemenge durch heiße Schwefelsäure einen Teil des Kupfers, reduziert den Rückstand bei etwa 300° mit wasserstoffreichem Wassergas zu einem schwammförmigen Metallgemenge (z. B. aus 53 v. $\% Ni$, 21 Kupfer, 26 Eisen), läßt auf dieses von unten her bei 50° Kohlenoxyd wirken, bei welcher Temperatur sich nur Nickellarbonhydrid ($Ni(CO)_4$), verflüchtigt, und leitet dieses bei 180–200° über Nickelkörnchen, auf denen sich das durch Zerlegung des Karbonyls entstandene 99,80–99,98 Proz. Ni niederschlägt. Die Rückstände werden geröstet und einem neuen Arbeitsgang beigegeben. Die Reduktion der Oxyde und die Bildung des Nickellarbonyls werden zweckmäßigerweise unter Druck vorgenommen.

c) Arsenidische Erze werden (nur noch selten) ähnlich den sulfidischen in Koh- und Feinspeisen, diese in Oxyd, übergeführt und reduziert. Enthalten die Erze (wie die vom Temiskamingsee in Ontario) erhebliche Mengen Silber, so werden sie zunächst gepocht und geschlämmt, um den größten Teil des gediegenen Silbers zu gewinnen, und nach dem Vermahlen in Kohnmühlen durch das Zyanidverfahren des chemisch gebundenen Silbers beraubt. — Bei allen trocknen Verhüttungsverfahren wird ein großer Teil des Kobalts, das immer das Ni begleitet, verschlachtet; bei den nassem wird es teilweise für sich erhalten.

Statistik. s. Beilage »Montanstatistik« (S. IV).

Eigenschaften, Verwendung. Ni ist fast silberweiß, stark glänzend, von einer Härte zwischen Schmiedeeisen und Stahl, sehr politurfähig, sehr dehnbar (Zugfestigkeit des ausgeglühten Nickels: 40 kg/qmm), schmied- und schweißbar, schmilzt bei 1452°; spez. Gew. 8,8, Atomgewicht 58,68. Ni ähnelt dem Eisen in der starken Magnetisierbarkeit und in chemischer Hinsicht, hält sich aber in der Luft und im Wasser besser; es läuft beim Erhitzen wie Stahl an, läßt sich ohne erhebliche Oxydation glühend schmieden, wird von Sal-, Schwefel- und Essigsäure träge, von verdünnter Salpetersäure lebhaft angegriffen. Die Lösungen sind grün und enthalten zweiwertiges Ni . (s. Nickelverbindungen).

Sie liefern, auch in Gegenwart von überschüssigem Ammoniak, bei der Elektrolyse Ni als silberweißes, glänzendes Blech an die Kathode. Fein vertheiltes Ni katalysiert die Anlagerung von Wasserstoff an organische Verbindungen, z. B. bei der Fettsäurebildung (s. d.), wahrscheinlich unter Zwischenbildung von Nickelhydrid NiH_2 . — Ni läßt sich gut bearbeiten, auch mit Eisen und Stahl zusammenschweißen. Auf beiden Seiten mit Ni plattierte Bleche lassen sich gut auswalzen. Reines Ni wird zu Guß-, Schmiede-, Blech- und Drahtwaren verarbeitet. Galvanisch vernickelte sowie nickelplattierte Geräte und solche aus reinem Ni haben weite Verbreitung in der Küche gefunden. Aus reinem Ni werden auch Magnetauflagen, Instrumente, Laboratoriumsgeräte, Beschläge usw. angefertigt. Vor allem dient das Ni in der Technik zur Herstellung von Legierungen, von denen der Nickelstahl (s. Eisenlegierungen, Sp. 1383), der ein sehr reines Ni erfordert, größte Wichtigkeit erlangt hat.

Hygienisches. Die Verwendung von Nickelgeschirr in der Küche ist unbedenklich; die bei der Zubereitung in die Speisen gegangenen geringen Nickelmengen haben bisher niemals zu Schädigungen geführt. Eine durch Ni bedingte gewerbliche Erkrankung ist die Nickelflechte oder -Erytheme, ein juckender Hautausschlag; es erkranken hauptsächlich schwächliche Personen weiblichen Geschlechts, die an den galvanischen Nickelbädern beschäftigt sind. Die Krankheit ist gutartig, leicht heilbar und durch Prophylaxe vermeidbar (Vermeidung von Körben und Halsen zum Eintauchen in die Bäder, Tragen von Gummihandschuhen, sorgfältige Händereinigung mit warmem Wasser und Soda, Einsetzen der Hände mit Vaselin vor und nach der Arbeit).

Geschichte. Sächsishe Bergleute hielten bis um die Mitte des 18. Jh. den Rotnickelstein (Nickelin) für ein Kupfererz und belegten ihn, da es nicht gelingen wollte, daraus Kupfer abzuscheiden, mit dem Schimpfnamen Kupfernickel (Ni s. v. Taugenichts). 1751 entdeckte N. J. Cronstedt in dem Mineral ein besonderes Metall, das Ni , das erst J. B. Richter 1804 rein darstellte. Lange vorher hatte man Legierungen aus Kupfer und Ni verwendet, so zu Münzen in Baktrien um 235 v. Chr., zinkhaltige (als Söhler Weißkupfer) zu Geräten um 1750 in Thüringen und viel früher in China (Pafong; s. Nickellegierungen, Sp. 1256). In der letztern Legierung wies Engström 1776 Ni nach. 1823 stellte E. A. Veitner in Schneeberg das Argentan oder Neusilber (s. Nickellegierungen, Sp. 1256) her. Er gewann auch zuerst Ni hüttenmännisch unmittelbar, während man es bis dahin als Nebenerzeugnis bei der Smaltbereitung erhalten hatte. Bis Mitte des 19. Jh. waren Deutschland und Oesterreich Hauptstämme der Nickelindustrie, die um dieselbe Zeit mit der Prägung von Nickelmünzen einen Aufschwung nahm. 1876 entdeckte F. Garnier in Neuchâtelon den nach ihm benannten Garnierit, 1881 fand man Nickelsilikatlager in Oregon, 1884 in Nevada und 1883 große Lager von nickelhaltigem Magnetkies in der kanad. Provinz Ontario. Diese Erze werden seit 1888 verhüttet. Die jetzige Bedeutung gewann die Nickelindustrie, als man den Einfluß des Nickels auf Härte und Festigkeit von Eisen und Stahl erkannte. Die ersten Versuche in dieser Richtung stellte Faraday 1820 an; Wolf in Schweinfurt führte solche Legierungen 1832 in die Praxis ein; 1853 erregten die Festigkeitseigenschaften der von Thurber (Detroit) hergestellten Legierungen großes Aufsehen; 1888 versetzte man in Frankreich Tiegelstahl und in England Martinstahl mit Ni , 1890

und 1894/95 folgten Kreuzot und Krupp mit ihren Nickelstahlpanzerplatten. *Lit.*: Borchers, *Metallhüttenbetriebe*, Bd. 2: N. (1917).

Nickel..., **Nickeli...**, **Nickelo...**, f. Nickelverbindungen.
Nickelantimonfies (Nickelantimonpiglanz, Antimonnickelglanz, Nickelglanz, Ullmannit), Mineral, Schwefelantimonnickel $\text{NiS}_2 \cdot \text{NiSb}_2$, findet sich in tesseralen Kristallen und besonders in körnigen Aggregaten, bleigrau bis stahlgrau, oft bunt angelauten, Härte 5,5, auf Erzgängen im Siegenischen, zu Lölling, in Kärnten, auf Sardinien usw.

Nickelarsenfies (Arsennickelglanz, Nickelglanz, Gersdorffit), Mineral (f. auch Nickel, Sp. 1252), findet sich meist derb in körnigen Aggregaten, seltener in tesseralen Kristallen, silberweiß bis stahlgrau, Härte 5,5, auf Erzgängen, besonders bei Lobenstein, Schladming in Steiermark u. a. D.

Nickelblech, Blech aus reinem Nickel, auch aus nickelplattiertem Eisenblech und aus galvanisch vernickeltem Messing oder Zink.

Nickelblüte (Nickelöcker, Annabergit), Mineral, Nickelarsenat, findet sich in haarförmigen Kristallen und flodigen Überzügen, auch derb und erdig, apfelgrün, Härte 2, als Zerlegungsprodukt von andern Nickelzerzen bei Annaberg, Schneeberg u. a. D. (f. auch Nickel, Sp. 1252).

Nickelbronz, f. Nickellegierungen.

Nickelrechte, f. Nickel (Sp. 1254).

Nickelgelb, f. Nickelverbindungen (Sp. 1258).

Nickelglanz, bergmännische Bezeichnung für Nickelarsenfies und Nickelantimonfies.

Nickelin, 1) Mineral, s. v. Rotnickelfies; 2) Legierung. S. Nickel (Sp. 1252 und 1254) und Nickellegierungen (Sp. 1256). [oxyd f. Nickel, Sp. 1253].

Nickelkarbonyl, Verbindung von Nickel mit Kohlen-Nickelfies (Sparfies, Millerit), Mineral (f. auch Nickel, Sp. 1252), findet sich in nadel- oder haarförmigen rhomboedrischen Kristallen, auch in faserigen und stengeligen Aggregaten, messinggelb, oft bunt oder grau angelauten, Härte 3,5, auf Erzgängen bei Joachimsthal, Nickelsdorf, Witten an der Sieg, Dillenburg und besonders bei Lancaster (Pennsylvania) und im Staat New York.

Nickelkrüge, f. Nickel (Sp. 1254).

Nickellegierungen, innige Gemenge des Nickels mit andern Metallen. Aluminium neben viel Eisen und kleinen Mengen andrer Metalle (Mangan, Silizium) enthalten die für hochfeuerbeständige Gefäße benutzten N. Kalt. Hohen elektrischen Widerstand erlangt das Nickel durch Chrom. Solche N. werden deshalb (als Chromit, Nichrom mit 5–20 v. S. Chrom, Nitrolegierung) für elektrische Heizapparate benutzt. Durch geringe Mengen andrer Metalle (Wolfram, Kupfer usw.) werden ähnliche N. (Zinnium) sehr beständig gegen Salpetersäure. Mit Eisen ist Nickel legiert im Krupp (f. d.), im Virosta und den verschiedensten einfachen und zusammengefügten Nickelstählen (f. Eisenlegierungen, Sp. 1383). Dem zu diesen gehörigen Invarstahl ähnelt in Zusammensetzung und Benennung das Guillaumesche Metall. Kupfer, das die Festigkeit des Nickels erhöht, wird schon durch 10 v. S. Nickel gelblich, durch etwa 20 v. S. weißgrau (Wolframmetall), durch 25 v. S. weiß (vgl. Nickelmünzen). 25–75 v. S. Nickel (Weißkupfer), häufig mit kleinen Mengen andrer Metalle (Eisen, Mangan, Silizium usw.), weist das für Gebrauchsgegenstände und für Maschinen- und Apparateenteile benutzte Monelmetall auf. Kupferreicher ist meist das ebenfalls

Eisen und Mangan enthaltende, im Apparatebau angewandte Niku und zuweilen das Manganin (f. Manganlegierungen), während das ebenfalls als Widerstandsmaterial dienende Konstantan (f. d.) einen mittlern Kupfergehalt hat. 2,8 v. S. Sp. Wolfram und 0,8 Aluminium neben 56,8 Kupfer und 89,8 Nickel enthält das neusilberähnliche Minargent (Salbsilber). Dilem nahesteheude N. mit Nickel: Kupfer: Wolfram = 78:20:2, 75:15:10, 50:45:5 haben hohen elektrischen Widerstand und sind säurefest. Das außer Kupfer noch Zink enthaltende Nickelmessing (f. auch Messing, Sp. 307) war schon vor dem Nickel bekannt. Es kam als Patfong aus China und wurde als Weißkupfer in Thüringen hergestellt. Aus den Bestandteilen im Tegel erschmolzene Legierungen nannte Geitner (1823) Argentan, die Firma Gebr. Penninger (1825) Neusilber; diese Bezeichnung ist die herrschende geworden. Im Ausland herrscht der Handelsname German silver. Neusilber enthält 46–66 v. S. Kupfer, 19–31 Zink, 13–38 Nickel. Es ist gelblich- bis fast silberweiß, von dickkörnigem oder feinzadigem Bruch, spez. Gew. 8,4–8,7, fester und härter, aber fast ebenso dehnbar wie Messing, sehr politurfähig, beständig an der Luft, wird von saurer Flüssigkeit viel weniger als Kupfer und Messing angegriffen, schmilzt bei anfangender Weißglut und hat hohen elektrischen Widerstand. Dessen macht man technisch nutzbar. Außerdem wird Neusilber im Maschinenbau, für chirurgische Instrumente und kunstgewerbliche Gegenstände, namentlich zu Tischgerät, benutzt. Für diesen Zweck wird es meist versilbert (Alfenid, Arggyroid, Arggyrophan, Semilargent, Alpaka, Peru-, Chinasilber, Christoflometall, Elektropate); gut versilberte Ware enthält 2 v. S. Silber. Wie Neusilber (z. B. 62 Kupfer, 20 Nickel, 18 Zink) oder nur aus Kupfer und Nickel (68:32) ist das für elektrische Widerstände benutzte Nickel in zusammengefügt. Eine ähnliche Legierung mit 2 v. S. Wolfram dient als Platinoid zu Einschmelzdrähten in elektrischen Glühlampen. Sterlinmetall und Maillechort sind etwas Eisen oder Blei enthaltendes Neusilber. Wie dieses werden ferner benutzt: Manganneusilber (f. Manganlegierungen); Ferromneusilber mit 66 Eisen, 25 Nickel, 5 Kupfer, 4 Wolfram oder 70 Kupfer, 20 Nickel, 5,5 Zink, 4,5 Radium; Neogen mit 58 Kupfer, 27 Zink, 12 Nickel, 2 Zinn, 0,5 Aluminium, 0,5 Wismut. Letztere Legierung ist eine Nickelbronz. Andre Kupfer, Zink und Zinn enthaltende N. mit meist über 12 v. S. Nickel verwendet man für Instrumente und wegen ihrer großen Festigkeit als Lagermetalle. Zuweilen enthalten sie noch Blei, manchmal kein Zink (bei 50 Kupfer, 25 Zinn, 25 Nickel). Zinklose Legierungen aus 64 Kupfer, 35 Nickel, 1 Zinn werden wie Neusilber benutzt. Arggyroid aus 56 Kupfer, 13 Nickel, 23 Zink, 4 Zinn und 4 Blei wird auf Kunststoffsgegenstände verarbeitet. Im Maschinen- und Schiffbau benutzte gelbe Nickelbronz besteht aus 89,1 (oder 83,2) Kupfer, 8,4 (29,1) Eisen, 18,1 (30,6) Nickel, 8,4 (7,1) Aluminium. — S. auch Nickel. [rungen (Sp. 1256)].

Nickelmessing, f. Messing (Sp. 307) und Nickellegierung.
Nickelmünzen, Münzen aus reinem (z. B. Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien) oder legiertem Nickel (z. B. Deutsches Reich bis 1914: 75 v. S. Kupfer, 25 v. S. Nickel; ähnlich Belgien, Ver. St. v. A.), nutzen sich wenig ab, sind von Kupfermünzen leicht zu unterscheiden und schwer zu fälschen.

Nickelöcker, Mineral, s. Nickelblüte.

Nickelsglyhd, Nickelsglyhdul, f. Nickelverbindungen. **Nickelmaragd**, Mineral, wasserhaltiges basisches Nickelfarbonat, maragdgriin, durchscheinend, Härte 3, bildet fein kristallinische Überzüge, besonders auf Chromeisenerz von Texas (Pennsylvania).

Nickelspeife, f. Nickel (Sp. 1253).

Nickelstahl (Meteorstahl), f. Eisenlegierungen.

Nickelstein, f. Nickel (Sp. 1252f.). [(Sp. 1383).

Nickelverbindungen leiten sich meist vom zweiwertigen Nickel ab (Nickel-, Nickeloxydulverbindungen, N. schlechthin), wenige vom dreiwertigen (Nickel-, Nickeloxydverbindungen) und vom vierwertigen (Permnickelverbindungen). Die Nickeloxyde finden sich in einzelnen Mineralien und entstehen durch Lösen von Nickel, Nickeloxyd oder -carbonat in Säuren, die unlöslichen durch Wechselzerlegung. Die löslichen wirken brechenregierend, reagieren sauer und zerfallen sich beim Glühen. Die Lösung gibt mit Kalilauge einen Niederschlag, mit überschüssigem Ammoniak eine blaue Flüssigkeit, mit Alkalicarbonaten grüne Flocken von basischen Nickelfarbonaten, Schwefelwasserstoff bei Abwesenheit von Mineralsäure und mit Ammoniumsulfid einen schwarzen, mit Oxalsäure langsam einen grünen Niederschlag. Zum Nachweis kleiner Mengen Nickel und zur Trennung von Kobalt sind der gelbe Niederschlag mit Diganthamidinsulfat (in Gegenwart von Salmiak und Kalilauge) und der kräftig rote mit Dimethylglyoxim (in Gegenwart von Ammoniak) besonders geeignet. N. dienen zum galvanischen Vernickeln, zur Herstellung von Akkumulatorenplatten, zur Herstellung des Metalls, zum Graufärben von Glas, für keramische Farben und Email, als Katalysatoren, als Weize in der Färberei und beim Zeugdruck. — über das Arsenat f. Nickel und Nickelblüte. — Das Chlorid (Nickelchlorür, Chlornickel) NiCl_2 entsteht wasserfrei beim Erhitzen von Nickel in trockenem Chlor in gelben, metallisch glänzenden Schuppen, kristallisiert mit 6 Molekeln H_2O aus einer konzentrierten Lösung von Nickel in Königswasser oder von Nickelfarbonat in Salzsäure in kleinen, grünen, leicht löslichen Säulen. — über das Hydrid f. Nickel (Sp. 1254). — über das Karbonat f. oben und Nickelmaragd. — über das Carbonat (Nickelkohlenoxyd) f. Nickel (Sp. 1253). — Das Nitrat (salpetersaures Nickeloxydul) $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ bildet maragdgriine, zerfließliche Kristalle. — Von den Oxyden, die zum Färben von Glas und im Edison-Jungner-Akkumulator benutzt werden, ist das gewöhnliche das Nickeloxyd (Nickeloxhd schlechthin, Nickeloxhdul) NiO . Es findet sich in der Natur als Brunenit (f. d.), entsteht beim Glühen anderer N. als grünblaues Pulver, auf andere Weise auch in dunkelgrünlichen oder grauschwarzen kleinen Nadeln, ist in Säuren leicht löslich und durch Kohle und Wasserstoff leicht reduzierbar, geht bei gelindem Erhitzen an der Luft in schwaches Nickeloxhd (Nickelsesquiexhd) Ni_2O_3 über, das bei höherer Temperatur wieder in Nickeloxhd und Sauerstoff zerfällt, auch bei gelindem Erhitzen von Nickelnitrat entsteht und mit Säuren Nickeloxhdulfate und Sauerstoff liefert. Aus Nickeloxyden fällt Kalilauge apfelgrünes Nickelhydroxyd (Nickelhydroxydul, Nickelhydroxyhydrat) $\text{Ni}(\text{OH})_2$, dessen blaue Lösung in Ammoniak Seide löst, und das durch Oxydationsmittel in braunschwarzes Nickelioxyd NiO_2 übergeht. Durch Alkalihypochlorit oder -bromit fällt aus Nickeloxyden schwarzes Nickelhydroxyd (Nickelhydroxyhydrat) $\text{Ni}(\text{OH})_2$. Alle diese und

andere Peroxyde geben in stärkerer Hitze Sauerstoff ab unter Bildung von Nickeloxhd und lösen sich in Säuren zu Nickeloxyden. — Das Phosphat (phosphorsaures Nickeloxhdul) $\text{Ni}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ fällt aus Nickeloxyden durch Natriumphosphat als hellgrüner Niederschlag, der in Rotglut gelb wird und dann als Farbe (Nickelgelb) brauchbar ist. — Silikate, die auch andre Metalle als Nickel enthalten, finden sich als Erze, wie Garnierit (f. d. und Nickel). — Das Sulfat (schwefelsaures Nickeloxhdul) $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ tritt als Nickelvitriol auf und wird durch Lösen von Nickelfarbonat in verdünnter Schwefelsäure oder durch Behandeln von Nickel mit salpetersäurehaltiger Schwefelsäure erhalten. Es bildet dunkelgrüne, verwitternde Kristalle, während bei etwas höherer Temperatur beständige, bläulichgrüne Kristalle mit 6 Molekeln Kristallwasser entstehen, ist leicht löslich in Wasser, unlöslich in Alkohol. Mit Ammoniumsulfat liefert es blaugrüne Kristalle von Nickelammoniumsulfat $\text{Ni}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, das zum Vernickeln und zum Schwarzfärben von Zinn und Messing dient. — Das Sulfid (Nickelsulfid, Schwefelnickel) NiS findet sich als messinggelber Haarkies (i. Nickelkies u. Nickel). Durch Schwefelwasserstoff oder Ammoniumsulfid fällt aus neutralen Nickeloxydlösungen schwarzes Nickelhydroxysulfid $\text{Ni}(\text{OH})(\text{SH})$. — Das Cyanid (Nickelcyanür, Cyannickel) $\text{Ni}(\text{CN})_2$ wird als grünlichweißer Niederschlag aus Nickeloxyden durch Kaliumcyanid gefällt und löst sich im überschüssigen Fällungsmittels zu Nickelsaliumcyanid $\text{NiK}_2(\text{CN})_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$, das in gelben, wasserhaltigen Prismen kristallisiert.

Nickfänger (Genickfänger, Nicker), starkes, meist stehendes

Messer

zum Ab-

fängen (f.

d.; Nick-


fäng) von angeschossenem Rehwild (Abbildung).

Nichthaut (Blinzhaut, Haut, Membrana nictitans), das dritte, aus der Bindehaut hervorgehende Augenlid zahlreicher Wirbeltiere, wird vom inneren Augenwinkel her quer über das Auge gezogen, dient zu dessen häufiger Säuberung, enthält bei manchen Säugern einen Blinzhornepel, ist bei Affen und Mensch zu einem bedeutungslosen Lappchen (halbmondförmige Falte, Plica semilunaris) rückgebildet.

Nickkrampf (Spasmus nutans, Sp. rotatorius), unwillkürliche, anfallsweise auftretende, rhythmische Nick- oder Drehbewegungen des Kopfes, die bei nervösen oder rachitischen Kindern bis zum 3. Lebensjahr, manchmal in Verbindung mit Augenzittern (Nyktagnus) vorkommen, besonders wenn sie ungenügender Beleuchtung (dunkle Wohnungen) ausgesetzt sind. Die Salarnickkrämpfe (Epilepsia nutans, wiederholtes blitzschnelles Rumpfschlagen im Sten mit Armspreizen, ähnlich dem orientalischen Salarnickgruß) sind echte Krämpfe bei organischen Gehirnkrankheiten oder Epilepsie. Beseitigung des Nickkrampfes durch Beseitigung der Ursachen.

Niclaes (spr. -nias), Heinrich, f. Haus der Liebe.

Nicodé, Jean Louis, Komponist, * 12. Aug. 1853 Zeritz bei Posen, † 4. Okt. 1919 Langebrück bei Dresden, 1878–85 Lehrer am Dresdener Konservatorium, leitete 1893–1900 die N.-Konzerte, Vertreter der Verlioz-Litzischen Richtung. Hervorragend sind Männerchorwerke wie »Das Meer« (1888) und das »Requiem« (1919). Lit.: Th. Schäfer, J. Louis N. (1907).



Nickfänger.

Nicol (spr. nītel, Nicol'sches Prisma), s. Polarisation des Lichtes.

Nicol (spr. nītel), William, engl. Physiker, * um 1768, † 2. Sept. 1851 als Professor in Edinburgh, erfand das nach ihm benannte Prisma (s. Polarisation des Lichtes), das er 1828 in Rob. Jameions »Journal« beschrieb. Er schrieb noch: »On the Microscopical Structure of Crystals« (1851; in Jameions »Journal«) u. a.

Nicolai, 1) Philipp, geistlicher Liederdichter, * 10. Aug. 1556 Mengerlinghausen, † 26. Okt. 1608 Hamburg als Pfarrer, verfaßte: »Wie schön leuchtet der Morgenstern«, »Wachet auf, ruft uns die Stimme« u. a., polemisierte auch gegen die Calvinisten. *Lit.*: Curke, Ph. N.s Leben und Lieder (1859); H. Wendt, Dr. Ph. N. (1859); B. Schulze, Philipp N. (1908).

2) Christoph Friedrich, Schriftsteller und Buchhändler, * 18. März 1733 Berlin, † das. 8. Jan. 1811, befreundet mit Lessing und Moses Mendelssohn, mit dem er 1757–58 die »Bibliothek der schönen Wissenschaften und freien Künste« (4 Bände) herausgab. Beide gaben mit Lessing 1759–65 »Briefe, die neueste Literatur betreffend« (24 Bände) heraus. N. allein gab seit 1765 die »Allgemeine deutsche Bibliothek« (107 Bände) heraus, die bald zum Organ der plattesten Aufklärung wurde. Als N. infolge von Zensurschwierigkeiten die Zeitschrift eingehen ließ, erschien in Kiel seit 1793 eine Fortsetzung u. d. T.: »Neue allgemeine deutsche Bibliothek«, die N. 1800–05 leitete. Von Nicolaïs eignen Schriften wurden die »Topographisch-historische Beschreibung von Berlin und Potsdam« (1769; 3. Aufl. 1786, 3 Bde.) und die »Charakteristischen Anekdoten von Friedrich II.« (1788–92, 6 Hefte) mit Recht geschätzt. Sein Roman »Leben und Meinungen des Magisters Sebalduß Nothanker« (1773–76, 3 Bde.), eine Nachahmung Sternes, schildert realistisch und satirisch (gegen die Orthodoxie) benigte Lebenszustände. Wiglos ist seine Satire gegen Goethe: »Die Freuden des jungen Werther« (1775) und die »Geschichte eines dicken Mannes« (1794, 2 Bde.), gegen seine literarischen Gegner, breit und eitel: »Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz« (1781; 3. Aufl. 1788–96, 12 Bde.). Sein hartnäckiges Anknüpfen gegen alle neuern Richtungen in der Literatur brachte ihm zahlreiche Angriffe (Goethe und Schiller in den »Xenien«, später auch Fichte und die beiden Schlegel) und hatte zur Folge, daß man seine Verdienste leugnete. Seinen Briefwechsel mit Herder veröffentlichte D. Hoffmann (1887), N. M. Werner den Briefwechsel mit dem Wiener Staatsrat v. Gebler (1888). *Lit.*: Gücking, Nicolaïs Leben und literarischer Nachlaß (1820); Minor, Lessings Jugendfreunde (in Kürschners »Deutscher Nationalliteratur«, Bb. 72); Altkrüger, F. Nicolaïs Jugendchriften (1894); Schwinger, F. Nicolaïs Roman »Sebalduß Nothanker« (1897); Sommerfeld, F. N. und der Sturm und Drang (1921); Philips, F. Nicolaïs literarische Bestrebungen (1926).

3) Otto, Komponist, * 9. Juni 1810 Königsberg, † 11. Mai 1849 Berlin, Schüler B. Kleins und Zelter's, ging als Organist der preussischen Gesandtschaft nach Rom, wo er noch unter Bini studierte. Im Winter 1837–38 war er Kapellmeister am Kärntner-Theater in Wien. Seine ersten Opern schrieb er in Italien (1839–41). 1841–47 war er Kapellmeister an der Hofoper in Wien, wo er physikalische Konzerte ins Leben rief, seit 1847 Dirigent des Domchors und Hofoperkapellmeister in Berlin, wo kurz vor seinem Tode die Erstaufführung seiner bedeutenden Oper

»Die lustigen Weiber von Windsor« stattfand. »Gesammelte Aufsätze« (Hrsg. von R. Kruse, 1913). *Lit.*: Kruse, Otto N. (1911).

4) Walter, Oberst und Militärchriftsteller, * 1. Aug. 1873 Braunschweig, schrieb: »Nachrichtendienst, Presse und Volksstimmung im Weltkrieg« (1920), »Geheime Mächte. Internationale Spionage und ihre Bekämpfung im Weltkrieg und heute« (1923; 2. Aufl. 1924). **Nicolaes Gerhard von Leiden** (Leyen, spr. nīto-las), früher fälschlich Nicolaus Lerch genannt, Bildhauer, † 1487, tätig in Straßburg, Trier und Wien, einer der bedeutendsten deutschen Bildhauer seiner Zeit, schuf hervorragende Steinbildwerke: das Grabmal des Erzbischofs Jakob von Sierd (1462, Trier, Dom-museum), das Epitaph des Domherrn Konrad von Busong im Straßburger Münster (1464), die Anna selbdritt im Berliner Kaiser-Friedrich-Museum, den Kruzifixus auf dem Friedhof in Baden-Baden (1467) und die Deckplatte vom Grabmal Kaiser Friedrichs III. in der Wiener Stephanskirche (1479). *Lit.*: M. R. Maier, N. G. von L. (1910); Demmler, Beiträge zur Kenntnis des Bildhauers N. G. von L. (Jb. der preuß. Kunstsammlungen, 1921).

Nicolaus von Sagenau, Bildhauer, Anfang des 16. Jh. in Straßburg tätig, schuf daselbst die erhaltenen Teile des Frontaltars (1501, Münster), zwei Büsten (Hospitalt Sancti Marg) und eine Vereinnung (Sancti Stephan), den Altar in Rimburg bei Bühl (1506) und die Skulpturen des Isenheimer Altars (um 1510); die Figuren von Augustinus, Hieronymus, Antonius sowie Christus und die Apostel (Kolmar, Museum) und zwei Bauern (München, Samml. Böhler). *Lit.*: D. Schmitt, Oberrhein. Plastik (1924). **Nicol'sches Prisma** (spr. nīcol'sches, abgekürzt: Nicol), s. Polarisation des Lichtes.

Nicolson (spr. nīcol'son), Sir Arthur, Baron von Carnock (seit 1916), brit. Diplomat, * 19. Sept. 1849, 1870–74 im Auswärtigen Amt, Botschafts- bzw. Gesandtschaftssekretär in Berlin (1874 und 1878), Peking (1876), Konstantinopel (1879 und 1894), Athen (1884) und Teheran (1885), dazwischen (1888–93) Generalkonsul in Budapest, 1894 diplomatischer Agent in Bulgarien, 1895 Ministerresident in Marokko, 1904 Botschafter in Madrid, 1905–10 in Petersburg, 1906 britischer Vertreter in Algier, 1910–16 ständiger Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt, einflußreich (1914 für den Krieg) als Ratgeber Sir Edward Grey's. Er schrieb »Sketch of the German Constitution, and of the Events in Germany from 1815 to 1871« (1873). **Nicosia**, Stadt auf Sizilien, Prov. Castrogiovanni, (1921) 13353 Ew., 714 m ü. M., am Salso, Bischofssitz, hat Kathedrale (13. Jh.), 9 andre Kirchen (14.–18. Jh.), antike Grabanlagen (teilweise bewohnt), höhere Schulen, Salzbergbau, Schwefelquellen, Baumwollpflanzungen und Obstbau.

Nicot (spr. nīto), Jean, franz. Gesandter am portugiesischen Hof, * 1530 Nîmes, † 5. Mai 1600 Paris, verfaßte eines der ersten französischen Wörterbücher (1606) und soll 1560 die Tabakpflanze (daher »Nicotiana«) in Frankreich eingeführt haben. *Lit.*: Falcavolle, Jean N., sa correspondance diplomatique inédite (1897).

Nicotera, Stadt in der ital. Prov. Catanzaro, (1921) 7812 Ew., am Tyrrhenischen Meer und an der Bahn Reggio-Sant'Eufemia, Bischofssitz, hat römische Ruinen, Gymnasium, Hafen, treibt Fischerei und Obstbau. **Nicotera**, Giovanni, Baron, ital. Staatsmann, * 9. Sept. 1828 Sambiasse (Catanzaro), † 13. Juni

1894 Vico Equense bei Neapel, schloß sich dem »Jungen Italien« (vgl. Junges Europa) an, beteiligte sich 1848 an dem Aufstand in Kalabrien, war Offizier der römischen Republik, wurde später als politischer Verbrecher verurteilt, war dann wiederholt Innenminister. Lit.: Mauro, Biografia di G. N. (1886; deutsch 1886).

Nicotiana L. (Tabak), Gattung der Solanaceen, meist einjährige, häufig drüsenhaarige, flebrige Kräuter, mit einfachen, ganzrandigen Blättern, gelben, grünen, roten oder weißen Blüten und trockner, zweifächeriger Kapsel mit sehr kleinen Samen (vgl. Reimung, Sp. 1197); etwa 40 Arten vorherrschend in den nichttropischen westlichen Teilen Nord- und Südamerikas. *N. rustica* L. (Bauern tabak; f. Abb.), einjährig, 60–120 cm hoch, drüsig kurz behaart, verästelt, mit rund-eiförmigen, gestielten Blättern, röhrligen, grünlichgelben Blüten in endständigen, gedrängten Rispen, in Mexiko und Südamerika, geht im Anbau zurück u. wird hauptsächlich noch in Südosteuropa, in Westasien und Afrika gebaut. *N. tabacum* L. (Gemeiner, Echter oder Virginischer Tabak; f. Tafel »Genußmittelpflanzen II«, 5) mit größern, sitzenden Blättern und meist roten Blüten. Besonders diese Art wird in vielen Spielarten und in zahlreichen Ländern gebaut. Im Handel unterscheidet



man den Tabak nach seinem Ursprungsland (f. Tabak). Zierpflanzen sind besonders *N. tabacum purpurea latissima* Mill., *N. glauca* Grah. aus Mexiko, 3 m hoch, etwas verholzend, *N. affinis* Moore, von unbekannter Herkunft, mit großen, weißen, wohlriechenden Blüten (f. Tafel »Gartenpflanzen I«, 18). Vgl. Nicot.

Niepha, Halbinsel an der Westküste von Costa Rica, Prov. Guanacaste, bildet mit dem Festland den von hohen Waldinseln durchsetzten Golf von N. (an der breitesten Stelle 185, an der engsten 66 km breit) mit dem Hafen Punta Arenas.

Nictatio (nictitatio, lat.), das Blinzeln (f. d.).

Nichteroh (Myteroi, spr. -ro), seit 1902 Hauptstadt des brasil. Staates Rio de Janeiro, (1920) 86238 Ew., an der Ostseite der Bai von Rio (f. Nebenkarte auf Karte bei Brasilien) schön gelegen (zu Schiff 20 min von Rio), ist Ausgangspunkt zweier Bahnlinien, hat schöne Straßen, öffentliche Gebäude und Villenviertel (Scaraby), liefert Zucker, Branntwein, Tabak, Lebensmittel, Kunstblumen, Webwaren, Hüte.

Nicus (fälschlich für Regus), fow. Glühwein.

Nid, alemannisch für unten, unterhalb.

Nida, Römerstadt zwischen Hedderheim und Braunheim bei Frankfurt a. M., um 90 als Kastell angelegt, vorübergehend zerstört, im 2. Jh. Hauptort der Beterau (Civitas Tannensium), besaß blühende Zöpferei. Gegen 255 wurde es verlassen. Ausgrabungen 1897 bis 1911 ergaben reiche, jetzt in Frankfurt a. M. und Wiesbaden aufbewahrte Funde und Inschriften. Lit.: G. Wolff, Die Römerstadt N. bei Hedderheim (1908).

Nidament (lat.), Laich, Gelege.

Nidamentaldrüsen (lat.), f. Tintenfische.

Nidau, Bezirksstadt im schweiz. Kanton Bern, (1920)

2543 Ew., am Bieler See, hat Straßenbahn nach Biel, Schloß (14. Jh.), Uhren- und chemische Industrie. **Nidda**, rechter Nebenfluß des Main, 100 km lang, entspringt in Oberhessen auf dem Vogelsberg und mündet bei Höchst.

Nidda, Stadt in Oberhessen, Kr. Büdingen, (1925) 2283 meist ev. Ew., an der Nidda, Knotenpunkt der Bahn Friedberg–Schotten, hat Schloß, UG., ArbG., Finanz-, Zoll-, Forstamt, Realschule und Holzindustrie. Nahebei liegt Solbad Salzhausen (193 Ew.).

Niedel, Burgruine, f. Niedeck.

Nidel, fow. Rahm.

Nidelv (spr. niddv), zwei wasserfallreiche Flüsse in Norwegen: 1) (Nea) 187 km lang, entspringt an der schwed. Grenze, mündet bei Drønheim in den Atlantischen Ozean; 2) (Nisserelv) 180 km lang, Abfluß des Nisserfjor (243 m ü. M., 80 qkm groß) im südov. Telemark, mündet bei Arendal ins Skagerrak. **Nidfiggent** (holländ. ?; Mondes-Absteigen), die Zeit der Abnahme der Kulminationshöhe des Mondes. Zeichen: ☾. Gegensatz: Obfiggent.

Nidularium Lem. (Karatas Adams.), Gattung der Bromeliaceen, mit rosettenartig gestellten, z. B. der Blüte lebhaft rot oder amethystblau gefärbten Herzblättern (f. Abb.); 15 meist in Brasilien heimische Arten.

Nidwalden, f. Unterwalden.

Nieberding, Rudolf Arnold, Staatsmann, * 4.

Nidularium innocenti Lem.

Mai 1838 König, † 10. Okt. 1912 Berlin, seit 1866 im preussischen Handelsministerium, seit 1872 im Reichsfanzleramt, dort 1875 Vortragender Rat, 1893–1909 Staatssekretär der Reichsjustizkanzlei, war hervorragend an der Einführung des BGB. beteiligt.

Niebergall, 1) Ernst Elias, hessischer Mundartdichter, * 13. Jan. 1815 Darmstadt, † das. 13. April 1843, errang durch seine heute noch gespielten Poesien: »Der tolle Hund oder des Burschen Heimkehr« (1837) und besonders »Der Datterich« (1841) starke Bühnenerfolge über die Grenzen seiner engern Heimat hinaus. »Dramatische Werke« (mit biogr. Einl. hrsg. von G. Fuchs, 1894). Lit.: Esselborn, Ernst E. N. Sein Leben und seine Werke (1923).

2) Friedrich, prot. Theolog, * 20. März 1866 Kirn, 1908 Professor in Heidelberg, 1922 Marburg, schrieb: »Wie predig ich wir dem modernen Menschen?« (1902–21, 3 Bde.; Bd. 1, 4. Aufl. 1920; Bd. 2, 3. Aufl. 1917), »Praktische Auslegung des N. T.« (1912–22, 3 Bde.; Bd. 2, 2. Aufl. 1926), »Praktische Auslegung des N. T.« (1917; 3. Aufl. 1923), »Praktische Theologie« (1918–19, 2 Bde.), »Der ev. Gottesdienst im Wandel der Zeiten« (1925) u. a. Seit 1905 gibt N. die »Praktisch-theologische Hausbibliothek« heraus.

Niebuhr, 1) Karsten, Forschungsreisender, * 17. März 1733 Lüdingworth a. d. Niederelbe, † 26. April 1815 Meiborn als Landschaftsrevisor, bereiste mit mehreren dänischen Gelehrten (die unterwegs starben) 1761–67 Arabien, Persien und die Nachbarländer. N. veröffentlichte Reisebeschr. nach Arabien usw. (1774–78, 2 Bde.; Bd. 3: »Reisen durch Syrien u. Palästina«, hrsg. von Olshausen, 1837) u. a. und gab den Nachlaß seines Reisegefährten, des Botanikers Forstskål, heraus. Sein Leben beschrieb sein Sohn Barthold Georg N. (1817).

2) Barthold Georg, Sohn des vorigen, Geschichtsforscher und Staatsmann, * 27. Aug. 1776 Kopenhagen, † 2. Jan. 1831 Bonn, war bis 1798 Privatsekretär des Grafen Schimmelfenn in Kopenhagen und 1800 in dänischem, dann in preussischem Staatsdienst als Geheimer Staatsrat. N. hielt, wegen Zernüßnisses mit Hardenberg vom Staatsdienst entbunden, 1810–12 Vorlesungen über römische Geschichte an der neuen Berliner Universität und ging 1816 als Gesandter nach Rom. Nachdem er hier 1821 die Vereinbarung b. tr. Wiederherstellung des Erzbistums Köln zustande gebracht hatte, lebte er seit 1823 meist in Bonn, wo er hauptsächlich über alte Geschichte las. Sein Hauptwerk ist die aus den Berliner Vorlesungen hervorgegangene »Römische Geschichte« (1811–32, 3 Bde., der 3. Bd. hrsg. von Classen; Bd. 1 in 4. Aufl. 183; Ausg. in 1 Bd., 1853; neue Ausg. von Zäler, 1873–1874, 3 Bde.), die durch ihre Methode bahnbrechend gewirkt hat. Wesentlich förderte N. die Entdeckung und Entzifferung verlorengegangener alter Schriftwerke (des Cyprius, der Fragmente des Cicero und des Nero Claudius), durch seine Beiträge zu Bunsen-Platners »Beschreibung Roms« (1830–42, 3 Bde.), durch die Anregung zur Gründung des »Rheinischen Museums«, zur Herausgabe der Byzantiner usw. Die Sammlung seiner Einzelabhandlungen umfaßt 2 Bde. (1828 und 1843). »Nachgelassene Schriften nichtphilologischen Inhalts« erschienen 1842, seine Bonner Vorträge nach Kollegheften 1845–58 (3 Bde.). Sehr bekannt wurden die »Griechischen Heroengeschichten, seinem Sohn erzählt« (1842; 9. Aufl. 1884). *Lit.*: »Lebensnachrichten über B. G. N. usw.« (von Dr. Pensler, 1838–39, 3 Bde.); Classen, B. G. N. (1876); Gysenhardt, B. G. N. (1886); D. Gerhard, Die Grundlagen der hist.-polit. Gedankenwelt von B. G. N. (Diss., 1924).

Niebüll, Kreisort in Schleswig-Holstein, Kr. Süd-Landern, (1925) 2695 Ew., Knotenpunkt der Bahn Husum-Londern, hat AG., Strand- und Zollamt, Aufbauschule mit Oberrealschule, Mühlenbau, Butter-, Woll-, Getreide- und Viehhandel.

Nieds, Friedrich, Musikschriftsteller, * 3. Febr. 1845 Düsseldorf, † 24. Juni 1924 Edinburgh als Professor der Musik (1891–1914), verfasste eine an neuen Schlaglichtern reiche Lebensbeschreibung Chopins: »Frederick Chopin as a Man and Musician« (1889, 2 Bde.; deutsch von Langhans, 1890).

Nied, linker Nebenfluß der Saar in Lothringen, 98 km lang, entspringt mit zwei Quellflüssen bei Farschweiler bzw. Baromweiler, mündet unterhalb von Neblingen.

Nied, ehem. Dorf in Hessen-Nassau, 1928 in Frankfurt a. M. eingemeindet.

Nieder (Nied), Burgruine bei Oberhaslach im Unterelsaß, an der Pfalz, in den Vogesen, das »Schloß der Riesen« (Chamisso).

Niedenstein, Stadt in Hessen-Nassau, Kr. Friedlar, (1925) 616 meist ev. Ew., hat Viehhandel. — N., 1254 genannt, ist 1259 als Stadt bezeugt.

Niederaltisch, Dorf in Niederbavern, Bez. Deggendorf, (1925) 839 kath. Ew., bei Pengersberg, berühmt durch die 731 von Herzog Odilo gestiftete und mit Reichener Mönchen besetzte Benediktinerabtei, die 990 ein zweites Mal eingerichtet, bis 1803 bestand und 1918 wiederhergestellt wurde. Hier entstanden die durch Aventinus (i. d.) wiederentdeckten »Annales Altahenses« (hrsg. in »Monumenta Germaniae historica, Scriptores«, Bd. 20, deutsch von Weiland, 2. Aufl. 1893), eine wichtige Geschichtsquelle bis 1073. *Lit.*: Herzberg-Frankel, Wirtschaftsgeschichte des Klosters N. (1916).

Niederaachau, Dorf und Luftkurort in Oberbayern, Bez. Rosenheim, (1925) 1015 kath. Ew., 607 m ü. M., an der Prien und der Bahn Prien-Mschau; Moorbad.

Niederauerbach, bair. Dorf in der Pfalz, Bez. Zweibrücken, (1925) 2658 meist ev. Ew., an der Bahn Landau-Zweibrücken (Station Tschiffelst.-N.), hat Schuh- und Düngemittelfabriken.

Niederaula, Flecken in der Prov. Hessen-Nassau, Kr. Hersfeld, (1925) 1357 meist ev. Ew., an der Fulda und der Bahn Treysa-Hersfeld, hat AG., Dörfl., Sägewerke und Zementwarenfabrik.

Niederbarnim, i. Barnim.

Niederbayer, Regbez. in Bayern, 10745 qkm mit (1925) 755 769 Ew. (70 auf 1 qkm), umfaßt die 4 kreisunmittelbaren Städte Deggendorf, Landsbut, Passau, Straubing und die 22 Bezirksämter Bogen, Deggendorf, Dingolfing, Eggenfelden, Grafenau, Griesbach, Kelheim, Kösting, Landau a. S., Landsbut, Mainburg, Mellersdorf, Passau, Pfarrkirchen, Regen, Rotenburg, Straubing, Viechtach, Vilshofen, Wilsbiburg, Wegscheid und Wolfstein. Hauptstadt ist Landsbut. *Lit.*: Schlicht, N. in Land, Gesch. u. Volk (1893); »Verh. des histor. Vereins für N.« (seit 1847).

Niederbecken (seit 1927 Lohr), Landgemeinde in Weiskalen, Kr. Minden, (1925) 4393 ev. Ew., bei Bad Deynhausen, hat Möbelfabrik.

Niederbieber-Regendorf, Landgemeinde in der Rheinprovinz, Kr. Neuwied, (1925) 3392 meist kath. Ew., an der Wied und der Bahn Neuwied-Augustenthal, hat Schweinefleisch-, Knopf-, Kartonnagen-, Weinwarenfabriken.

Niederbobrisch, Dorf in Sachsen, Amtsh. Freiberg, (1925) 2090 Ew., an der Bahn Freiberg-Dresden, liefert chirurgische Instrumente, Stühle und Fruchtsäfte.

Nieder-Bonsfeld, Dorf in Weiskalen, Kr. Püttlingen, (1925) 2339 kath. Ew., hat Pappfabrik und Zementsteinbrüche.

Niederbrechen, Dorf in Hessen-Nassau, Kr. Limburg, (1925) 2121 kath. Ew., an der Ems und der Bahn Limburg-Frankfurt a. M., hat Brennerei, Mühlen und Grinsteinbrüche.

Niederbrombach, Dorf im oldenburg. Landesteil Birkenfeld, (1925) 401, als Gemeinde 4086 meist ev. Ew., hat Diamant- und Altschmelzerei.

Niederbronn, i. Bad Niederbronn.

Niederbronner Schwestern, i. Schwestern vom Allerheiligsten Heiland.

Niederburg, Burg, i. Ridesheim.

Niederdeutsch, die Sprache des alten sächsischen Stammes (i. Deutsche Mundarten, Sp. 541; vgl. Lautverschiebung). Man unterscheidet Altniederdeutsch (Niedersächsisch und Altniederfränkisch), Mittelniederdeutsch und Neuniederdeutsch oder Plattdeutsch. Aus der Zeit des Altniederdeutschen ist nur ein größeres Literaturdenkmal erhalten, der alt-sächsische »Heliand« (i. d.), aus der mittelniederdeutschen Zeit zahlreiche Chroniken und der »Sachsenspiegel«, von Helenekeil außer einem Bruchstück »Van koning Ermenrikes döt« nur Inhaltsangaben und Volkslieder besonders historischen Inhalts; die höfische Lyrik und Epik ist hochdeutsch gefärbt. Reich entwickelt ist die geistliche Literatur (Vers und Prosa). Auch Fabel und Satire treten hervor, z. B. in dem Gerhard von Minden zugeschriebenen »Wolfenbütler« und dem »Wageburger Hsop« (1402 gedruckt); das Tierepos »Reynke de Vos«, 1498 in Lübeck erschienen, ist eine Übertragung aus dem Niederländischen. Bemerkenswert sind niederdeutsche dramatische

Bearbeitungen der Theophiluslegende (14. Jh.), das »Bedentiner Osterspiel« (1464), Faustischspiele, der »Verlorene Sohn« von Burclard Waldis (1527), die stark satirische »Gemeine Wicht« des Daniel von Soest (1533), wider die lutherischen Prediger in Soest), »De düdesche Schlömers« von Johannes Strider (1584). Die letzte niederdeutsche Bibel erschien 1621.

Als Plattdeutsch bezeichnet man die neuniederdeutsche Literatur des 19. und 20. Jh. An der Spitze stehen die drei hervorragenden Dichter Klaus Groth (f. d.), Fritz Reuter (f. d.) und John Brinckman (f. d.). Dann zeichneten sich aus: Johann Meyer, Joachim Wähl, Joh. Hinrich Fehrs, Helmuth Schröder, Ferdinand Krüger, Felix Stillsfried (d. i. Adolf Brandt), August Dühr, Adolf Stuhlmann, Albert Schwarz, Augustin Wibbelt, Fritz Stadenhagen (der plattdeutsche Dramatiker), August Seemann, Karl Wagenfeld, Wilhelm Poed, Hermann Voßdorf, Hans Much, Gorch Fock (d. i. Hans Kinau), Rudolf Kinau, Heinrich Klenz (f. die einzelnen Vtitel) u. a. Die Pflege der plattdeutschen Literatur lassen sich besonders angelegen sein der Allgemeine Plattdeutsche Verband (seit 1886; Sitz Hamburg; 1926: etwa 20 000 Mitglieder; Organ: »De Geelboom«), der Quickborn (seit 1904; Sitz Hamburg; 1926: 4100 Mitglieder; Publikationen: »Mitteilungen aus dem Quickborn«, »Plattbütsch Land un Waterlant«, »Quickborn-Büchere«) und der Verein für Niederdeutsche Sprachforschung (seit 1874; Sitz Hamburg; 1926: 435 Mitglieder; Publikationen: »Niederdeutsches Jahrbuch«, »Niederdeutsche Denkmäler« u. a.). Eine »Niederdeutsche Bücherei« erscheint seit 1912. Ein Lehrstuhl für niederdeutsche Sprache besteht seit 1910 in Hamburg. In Oldenburg ist R. seit 1428 als Verhandlungssprache vor Gericht zugelassen. Lit.: R. Cart, Hb. zur Gesch. der plattdeutschen Lit. (1911); F. R. A. Krüger, Gesch. der niederdeutschen oder plattdeutschen Lit. vom Heliand bis zur Gegenwart (1913).

Niederdeutsche Reformierte, f. Niederländische reformierte Kirche.

Niederdeutschland, sw. Norddeutschland, besonders die nach den Küsten der Nord- und der Ostsee zu gelegenen Länder.

Niederdirsdorf, Dorf, f. Dirsdorf.

Niederdorf (ital. Villabassa), Dorf und Sommerfrische in Südtirol (seit 1920 italienisch), (1921) 1099, als Gemeinde 1246 deutsche Ew., 1153 m ü. M., im Rüstertal, an der Rienz und der Bahn Spittal-Franzensfeld, hat Sägewerk. Am Ostende das Weiherbad mit Schwefelquelle. Südwestlich öffnet sich das Prager Tal mit den Wäldern Alt- und Neuprag und dem vom Seckofel (2810 m) überragten Prager Wildsee (1496 m).

Niederdruckheizung, f. Heizung (Sp. 1345 f.) und Beilage »Heizungsanlagen«.

Niederdruckmaschine, Wattsche, f. Dampfmaschine (Sp. 212).

Niederdruckzylinder, f. Beilagen »Dampfmaschinen« (S. III f.) und Lokomobilen (Sp. 1141).

Niedere, Johann Martin, Maler, * 22. Nov. 1830 Linz a. Rh., † 3. Sept. 1853 Berlin, seit 1849 Schüler von R. Sohn in Düsseldorf, seit 1853 von Cornelius in Berlin, schuf traktvolle Studien, darunter ein Bildnis seiner Mutter (um 1850, Berlin, Nationalgalerie).

Niedere Jagd, f. Jagd (Sp. 192). [losen Tiere.

Niedere Tiere, unbestimmte Bezeichnung der wirbellosen Tiere.

Niederfischbach, Dorf in der Rheinprovinz, Kr. Altenkirchen, (1925) 2017 meist lath. Ew., an der Bahn Weg-

dorf-Elpe, hat Eisensteingruben, Farben-, Strumpfwarenfabriken.

Niederfränkisch, f. Deutsche Mundarten (Sp. 541).

Niederfrequenz-Verstärker, Verstärker für Tonfrequenz (Sprechrohrbörne), f. Kathodenröhren-Verstärker.

Niederfüllbach, bayr. Dorf in Oberfranken, Bez. A. Koburg, (1925) 439 ev. Ew. Das Rittergut N., einst Besitz König Leopolds I. von Belgien, Prinzen von Sachsen-Koburg, vererbte sich an dessen Sohn, König Leopold II., und dieser errichtete 1907 eine Stiftung zugunsten der Aignaten des belgischen Königshauses und für gemeinnützige Zwecke in Belgien, mit dem Sitz in Koburg, deren Rechtsgültigkeit die belgische Regierung anzufragen suchte.

Niedergericht, im Mittelalter bis ins 18. Jh. im Gegensatz zum Halsgericht (f. d.) ein Gericht, das mit Geld zu sühnende Vergehen bestrafte und die freiwillige Gerichtsbarkeit ausübte.

Niedergrund, böhm. Dorf, f. Sankt Georgenthal.

Niederhäslich, ehemaliges Dorf in Sachsen, seit 1921 zur Stadt Freital gehörig.

Niederhahslau, Dorf in Sachsen, Amtsh. Zwickau, (1925) 5590 Ew., an der Zwickauer Mulde, hat Strickerien, Wäsche- und Zudernwarenfabriken.

Nieder-Hermisdorf, Dorf in Niederhessen, Kr. Waldburg, (1925) 11 706 Ew. (1/2 ev.), bei Waldburg, hat Straßenbahn dahin, Magnetisches Observatorium des Markscheideramtes, Waisenhaus, Glas-, Holz-, chemische und Porzellanindustrie, Zündwarenfabrik sowie Steinkohlenbergbau.

Niederhessen, bis 1866 die nördlichste Provinz des Kurfürstentums Hessen, bildet jetzt den nördlichsten Teil des Regbez. Kassel der Prov. Hessen-Nassau.

Niederhessisch, f. Deutsche Mundarten (Sp. 539).

Niederjeun (franz. Basses-Yu h, spr. bas-jeun), Dorf in Lothringen (seit 1920 franz.). Dep. Moselle, (1921) 7578 meist deutsche Ew., an der Mosel, im Diedenhofener Bergbauggebiet, Bahnstation, hat Eisenwerke und Brauereien.

Nieder-Ingelheim, Flecken, f. Ingelheim 2).

Niederkalifornien (span. Baja California, spr. ba-ka), Halbinsel zwischen dem Stillen Ozean und dem Golf von Kalifornien, 144 093 qkm groß, ist neuerdings für die Verwaltung getrennt in zwei Territorien der Rep. Mexiko: Nord-N. mit 70 023 qkm und (1921) 23 537 Ew. und Süd-N. mit 74 074 qkm und (1921) 39 294 Ew. — Die Westküste bietet in Buchten gute Ankerplätze (f. Magdalenaebai). Das Innere ist fast überall von Gestrüpp (Kakteen) bedecktes unwirtliches Gebirgsland (Monte Santa Catalina 3090 m). Die zentralen höhern Teile sind granitisch, die Flanken wildzerklüftete Sandstein- und Kalksteintafeln, die Ostküste ist z. T. von jungvulkanischen Bildungen begleitet, mit reichen Schwefellagern und tätigen Solfontänen bei Tres Virgenes. Fruchtbarer, durch künstliche Bewässerung anbaufähige Täler fehlen nicht. Die (nicht schiffbaren) Flüsse sind meist den größten Teil des Jahres wasserlos. Das Klima ist heiß, trocken und gesund. Das Meer ist reich an Fischen; im Golf von Kalifornien werden Perlen, Korallen und Schwämme gefischt. Bemerkenswert ist der Bergbau auf Gold, Silber, Kupfer und Quecksilber. Die Bewohner sind Indianer, Mexikaner und wenige Weiße. Hauptstadt des Nordens ist Ensenada (mit etwa 8000 Ew. und lebhaftem Handel), des Südens La Paz (an der Ostküste; etwa 6000 Ew., hat Hafen, bedeutende Perlenfischerei, liefert Knöpfe, Schuhe, Leder, Seife, Kerzen). —

Die Halbinsel wurde 1531–40 von Spaniern entdeckt; 1535 landete Cortez an der Bai von La Paz. **Niederkleid**, f. Bruch (Sp. 935).

Niederkrüchten, Dorf in der Rheinprovinz. Kr. Erftelen, (1925) 3996 meist lath. Ev., hat Salzgießfabriken und Bleicherei.

Niederkunnersdorf (Niedercunnersdorf), Dorf in Sachsen, Untert. Löbau, (1925) 1900 Ev., an der Bahn Löbau–Zittau. hat Webereien und Grün-Niederlagen, f. Jollniederlagen. [Steinverf.]

Niederlagehofem, f. Bond.

Niederlagsrecht, f. Stapelrecht.

Niederlahufstein, Stadt in Fessen-Massau, Kr. Saarlaut. Voarshausen, (1925) 5085 meist lath. Ev., an der Mündung der Lahn in den Rhein. Dampferstation, Knotenpunkt der Bahn Koblenz–Gießen, hat AG., ArbG., Dörst., 4 Klöster, Zement-, Glümm- und Drahtwaren-, Schamotte-, Maß- und Maschinenfabriken. — N., 1139 genannt, wurde 1332 Stadt, sank zum Flecken herab, gehörte bis 1803 zu Kurtrier, dann zu Nassau-Weilburg, war 1816–66 nassauisch und wurde 1885 aufs neue Stadt. Lit.: J. B. Ludwig, Beiträge zur Geschichte und Beschreibung von N. (1901); F. Michel, Kurzer Abriss der Geschichte N. (1904).

Niederlande, Königreich der (Koninkrijk der Nederlanden, spr. zelt, -lande, Nederland, deutsch



Niederlande

auch nach dem Namen der Hauptprovinzen: Holland; f. Karte bei Belgien), in Mitteleuropa zwischen 50° 45' u. 53° 32' n. Br. und 3° 23' u. 7° 12' ö. L. gelegen. 34 222 qkm (einschließl. 1598 qkm Binnengewässer, aber ohne Watten, Zuidersee, Anteil am Dollart [5345,5 qkm]) mit (Mitte 1927) 7 565 871 Ev. (221 auf 1 qkm). begrenzt im Norden und W. von der Nordsee, im S. von Belgien, im O. von Preußen.

Naturverhältnisse.

Aufbau und Bodengestaltung. Dem Rhein, dem diluvialen nordischen Inlandeis und dem Meer ist der Aufbau der N. zu verdanken. Im äußersten Süden, im Limburger Zipfel, treten noch Karbonschichten zutage, um dann unter kreidezeitlichen Sedimenten unterzutauchen. Weiter nördl. liegen darüber immer stärkere tertiäre und diluviale Ablagerungen. Im O., in Gelberland und Overijssel, treten wieder Sedimentgesteine des Münsterischen Beckens zutage. So sind die südziehenden Karbonschichten im S. und O. der N. am wenigsten tief gesunken. In Limburg durchteufen die Schichte der Steinkohlenzechen nur Kreide und Tertiärschichten. In Overijssel liegen zwischen Kreide und Karbon noch jurassische und triassische Schichten, die Rochsalz enthalten, das in Salinen gewonnen wird.

Im Tertiär und Diluvium haben die Flüsse den großen Schuttkegel aufgebaut, der bei Bonn beginnt und bis weit ins Nordseegebiet zu verfolgen ist. Das diluviale nordische Eis hat dieses Gelände aufgewühlt, gestaut und gestaut und mit Geschiebelehm und Sandern überdeckt. Nach Rückzug des Eises wurde das Gebiet größtenteils wieder vom Meer bedeckt. Hinter dem Dünenwall der langen Nehrung, die sich zwischen Calais und den friesischen Inseln bildete, fand im Pass Verlandung (f. d.) statt. Auf dem Untergrund aus Hafnergerel entstand allmählich durch Aufhöhung und Torfbildung ein »amphibisches« Land, ein sumpfiges Gebiet, durch das die Flüsse auf breiten Dämmen ihren Weg zum Meer nahmen. Dieses Marschen-

gebiet von Meeresdon (zeeklei) und Niedermoor (laagveen) ist vom Menschen langsam erobert und in fruchtbarer Bolder (f. unten) verwandelt worden. Im diluvialen Osten, in den Gebieten der Geest mit schlechter Abwässerung entstanden große Hochmoore (wie in den angrenzenden Gebieten von Hannover). Jetzt sind 45 v. H. des Landes diluviale Sand- und Kleiböden, 5,8 v. H. alluviale Sandböden (Dünen usw., von denen die Hälfte in Gartenland verwandelt worden ist), 11 v. H. Niedermoor, 1 v. H. Hochmoor (1850 noch 3 v. H.; der größte Teil ist abgegraben und in Kulturland verwandelt). 35 v. H. sind Tonböden (Fluß- oder Meeresdon der Marschen). Im S. von Limburg gibt es auch (wie in Mitteldeutschland) Lössboden. 25 v. H. der N. liegen unter dem Mittelwasser des Meerespiegels und müssen künstlich entwässert werden; weitere 13 v. H. liegen 0–1 m ü. M. und sind bei Hochfluten durch Deichbrüche gefährdet. Eingerechnet das bei hohen Wasserständen der Flüsse von Überschwemmung bedrohte Land müssen 62 v. H. (= 2/3) der N. künstlich geschützt werden.

Der höchste Punkt der N. ist der 322 m hohe Waalser Berg (westl. von Maaßen). Im glazialen Aufschüttungs- und Stauungsgebiet gibt es Hügel von etwa 100 m (Imbosch bei Arnheim 110 m; Gettenheuvel bei Zedenaar 105 m). Die höchsten Dünen, z. B. der Blindert bei Haarlem, erreichen 60 m.

Hauptflüsse (vgl. »Fluß- und Gebirgskarte von Mitteleuropa« bei Deutsches Reich, Sp. 572) sind Rhein und Maas, während von der Schelde nur die Mündungen die N. berühren. Die Flußläufe haben viele Veränderungen erfahren. Die alte historische Rheinmündung bei Ratwilt ist nur noch ein Abwässerungskanal des Forderlands, ebenso wie die Bucht bei Widen. Die Gelberische Ysel führt, seitdem Drusus 12 v. Chr. die Verbindung mit dem Rhein wiederhergestellt hatte, noch immer Rheinwasser ab. Über die Veränderungen und jetzigen Namen f. Maas, Rhein, Schelde. Die Schelde mündet in der Westerschelde, die Maas im Hollandsch Diep. Der Rhein verästelt sich mehrere Male: in Niederseine, Gelberische Ysel, Rhein-Sel-Nieuwe Maas-Nieuwe Waterweg, Rhein-Waal-Merwede-Dube Maas, auch Waal-Merwede-Nieuwe Merwede-Hollandsch Diep und Waal-Merwede-Dortsche Kil-Hollandsch Diep. Die Maas, die früher ihren Namen vielen jetzigen Rheinmündungsläufen gegeben hat, ist seit 1903 vollständig vom Rhein-Waal getrennt. — Seen (natürliche Süßwasserseen) gibt es trotz den Trockenlegungen noch viele, zumal in den nördlichen Provinzen. Manche sind durch Moorabgrabungen entstanden.

Ein großartiges Schiffahrtsnetz bilden Flüsse, kanalisierte alte Flußläufe, Abwässerungskanäle, Seen. Bedeutend sind: der Nordseefanal, Amsterdamer Seefanal, der seit 1876 den Nordholländischen Kanal ersetzt, der Merwedefanal, der die Stelle des früheren »Neulische Waart« (Recht-Wasserstraße »nach Köln«) einnimmt und von Amsterdam über Utrecht-Breeswijl nach Gorkum an der Merwede führt. Geplant ist eine östlichere Amsterdamer-Rhein-Verbindung für große Rheinschiffe. Fertig sind Wilhelmina-Kanal in Nordbrabant, Maas-Waal-Kanal in Gelderland bei Nimwegen; gebaut wird (1928) der Juliana-Kanal (Maas-Seitenkanal) unterhalb von Maastricht; die Maas wird in Limburg kanalisiert. Viele Kanäle dienen an erster Stelle auch der Entwässerung. Jedes kleinere Gebiet, das künstlich gegen Überschwemmung von außen schützt oder das von überflüssigem Wasser

mehr oder weniger künstlich befreit wird, heißt *Polder*. »Waterschap« nennt man die Verwaltungseinheit von einem oder mehreren Poldern, auch die Vereinigung von Grundstücken zur Unterhaltung eines Deichs. Diese heißen auch *Dijksbestuur* (in Seeland), *Heemraadschap* oder *Hoogheemraadschap* (in Nord- und Südholland). Polder entstehen durch Entwässerung von Marsch- und Moorland, aber auch durch Auspumpen des Wassers aus Seen (vgl. Haarlemmer Meer). Die größte Trockenlegung (*Droogmakerij*) wird seit 1924 im Zuidersee unternommen. Nach Abschließung des Südtails durch einen Riefendam (mit Eisenbahn und Kraftwagenstraße) sollen darin vier Trockenlegungsgebiete von insgesamt 2100 qkm (davon 1940 qkm fruchtbares Land) gewonnen werden. Die kleinen Inseln im Zuidersee: Blieringen, Urk, Schokland und Marken, werden landfest gemacht. Die Watten vor dem Eingang zum Zuidersee sind durch die Wattensinseln begrenzt: Texel, Blieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog und Rottum(erog), das durch Wellenschlag und Strömungen verschwindet und westlicher als Rottumer Plate neu entsteht. Viele Inseln hat das Gebiet der Deltaflußverzweigungen und der Meeresbusen in Südholland und Seeland.

Klima. Die N. haben ozeanisches Klima (s. »Klimafakten von Deutschland I, II« bei Deutsches Reich, Sp. 584): milde Winter, kühle Sommer, große Feuchtigkeit und viel Bevölkerung, häufig Regen (650–710 mm jährlich). Die Januar-temperatur beträgt über 1°, die des Juli unter 19°, das Jahresmittel 9–11°. Die Velt bei Utrecht: 2,1°, 18,6°, 10,1°, 707 mm Niederschläge; Groningen: 1,8°, 17,9°, 9,5°, 688 mm Niederschläge. Bodennebel sind in den feuchten Marschen und Mooren häufig.

Die Pflanzenwelt zeigt einen Übergang zwischen der westeuropäischen Waldflora und der Flora Nordwestdeutschlands. Reich ist die halophytische Küstenflora. Die Moor- und Seidel flora entwickelt. Natürliche Waldbedeckung fehlt. 7,8 v. H. des Bodens ist aufgeforstet, am meisten in Gelberland (16,2 v. H.).

Die Tierwelt gehört zum mitteleuropäischen Faunengebiet der paläarktischen Region und besitzt nur wenige höhere Wildtiere. In den Dünengebieten und den Geesthöhen der Veluwe in Gelberland wird der Wildstand künstlich verbessert und gehegt. Am Meeresstrand finden sich Seehund und Delfin, in den Flüssen Stör, Lachs, Flunder, Neunaue u. a.

Von vielen Naturschutzgebieten sind zu nennen: Naarbermeer bei Amsterdam, Texel (Vogelkolonie), Leuvenumsker Wald (Veluwe), Doijterwijk (Wald und Teiche, in Nordbrabant).

Bevölkerung.

Die Bevölkerung stieg von 1829 (im Umfang des heutigen Gebiets): 2613 487 auf 1920: 6 865 314. Um 162 v. H. 1910–20 war der Zuwachs 17,2 v. H., davon am meisten in der Steinfolienprovinz Limburg 32,8 v. H. Nach dem Geschlecht waren 1925: 3 682 301 erw. männlich, 3 734 117 weiblich. Der Geburtenüberschuß ist doppelt so hoch wie im Deutschen Reich. Die Säuglingssterblichkeit ist gering, 1925: 5,0, 1926: 6,1 auf 100 Lebendgeborene (im Deutschen Reich 10,5 bzw. 10,1). Die überseeische Auswanderung war 1920 bis 1926 im Durchschnitt jährlich nur 3750 Köpfe. In Städten über 20 000 Ev. wohnten 1920: 45,6 v. H. der Bevölkerung, davon in den vier Großstädten Amsterdam, Rotterdam, Haag und Utrecht 24,2 v. H. Der Volksstamm der Niederländer (Holländer) entstand aus der Verschmelzung von Friesen, Franken,

Sachsen, was sich auch in der Wohnweise ausgeprägt hat; so findet sich neben dem friesischen Haus das altfriesische Hallenhaus und das Haus mit Vorgiebel (alle sehr farbenfreudig). Alte Volkstrachten haben noch die Frauen von Seeland und am Zuidersee. Die niederdeutsche Mundart mit starkem fränkischen Einschlag wurde durch kulturell gesonderte Entwicklung zur Niederländischen Sprache (s. d.). Friesisch sprechen im Westteil von Friesland noch 200 000 Menschen. Außer 6753 235 Niederländern wurden 1920: 112 089 Angehörige fremder Staaten gezählt, davon 56 351 Deutsche (vgl. Deutschland im Ausland, Sp. 711), 30 260 Belgier, 2563 Franzosen, 2324 Briten.

Fläche und Bevölkerung.

Provinzen	Fläche in qkm	Bevölkerung			Zunahme 1920–26 in v. H.
		Ende 1920	auf 1 qkm	Ende 1926	
Brabant, Nord- ¹	5099	733 936	148	823 883	12,2
Drente	2666	209 718	79	222 785	6,2
Friesland	3333	382 876	118	401 388	0,5
Gelberland	5091	720 688	145	798 580	9,4
Groningen	2368	365 586	160	388 846	6,4
Holland, Nord- ¹	2796	1 298 051	470	1 420 098	9,4
Holland, Süd- ²	3136	1 678 670	572	1 844 536	9,8
Limburg	2205	440 364	201	508 760	15,6
Overijssel	3412	438 818	131	483 185	10,1
Seeland ³	2731	245 117	134	249 991	2,0
Utrecht	1386	342 322	251	384 574	12,3

[34 222 | 6 865 314 | 211 | 7 526 606 | 9,6]

Niederländisch: ¹ Noorb-, ² Zuid-, ³ Zeeland. — ⁴ Eingeschlossen 168 in keiner Gemeinde gezählte Ev.

Die Bewegung der Bevölkerung:

Jahr	Setra- ten	Ge- burten	Auf 1000 Ev.	Todes- fälle	Auf 1000 Ev.	Gebur- ten- über- schuß	Auf 1000 Ev.
1924	56 405	180 564	24,9	69 331	9,6	111 233	15,3
1925	54 707	176 836	24,0	70 417	9,6	106 419	14,4
1926	55 341	177 428	23,8	73 331	9,8	104 697	14,0

Bekenntnisse. 1920 waren 52,8 v. H. protestantisch (niederländisch reformiert [auch das Königs-]haus] 41,1, reformiert 8,3, ev.-lutherisch 1,2, mennonitisch 0,9, christlich-reformiert 0,7, remonstrant-reformiert 0,4 v. H.), 35,6 v. H. katholisch, 7,7 v. H. ohne Bekenntnis, 1,6 v. H. jüdisch. Die protestantischen Kirchengemeinden unterstehen Kommissionen oder Synoden, die katholischen dem Erzbistum Utrecht und 4 Bistümern, die Alt-katholiken einem Erzbischof und 2 Bistümern, die Juden bilden eine niederländisch-israelitische und eine portugiesisch-israelitische Genossenschaft. Allen Bekenntnissen gewährt der Staat Zuschüsse.

Bildungswesen. Seit 1900 besteht Schulzwang vom 7. bis 13. Jahr. Die Elementarschulen sind entweder neutrale Gemeindeschulen (1924: 8808) oder (sehr viele) Privatschulen (meist konfessionell und von Vereinigungen, besonders den Kirchen, mit Staatsunterstützung unterhalten, 1924: 3428). 1924 besuchten sie 527 585 bzw. 561 618 Kinder. Die öffentlichen und die privaten höheren Schulen (1924: 227 mit 35 726 Schülern) verteilen sich auf Gymnasien (6 Schuljahre), Realschulen (Hoogere Burgerscholen, 5 Schuljahre), Lyzeen (Gymnasium und Realschule mit gemeinsamem 2jährigem Unterbau und getrenntem Oberbau [4 bzw. 3 Schuljahre]), mittlere Handels- (5 Schuljahre), technische Schulen (3–4 Schuljahre). An Hochschulen gibt es 4 öffentliche Universitäten (Amsterdam, Groningen, Leiden, Utrecht), 2 private »freie« Universitäten (Amsterdam, Nimwegen), 1 Technische Hochschule (Delft), 1 Landwirtschaftl. Hochschule

(Wageningen), 1 Handelshochschule (Rotterdam), 1 private Handelshochschule (Zilburg), mit insgesamt 1924: 9459 Studierenden. Fachschulen, besonders technische, sind zahlreich. Die Zahl der Alphabeten ist gering. 1925 konnten 0,32 v. H. der Rekruten weder lesen noch schreiben. — Gelehrte Gesellschaften gibt es zahlreiche altberühmte (s. Akademie, Sp. 241). Viele wissenschaftliche Veröffentlichungen erscheinen auch deutsch, englisch oder französisch. Die wichtigsten Bibliotheken und Museen s. Amsterdam, Haag, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Utrecht.

Von den 1925: 1170 Zeitungen und Zeitschriften sind die bedeutendsten: »Nieuwe Rotterdamsche Courant« (Rotterdam) und »Algemeen Handelsblad« (Amsterdam), beide liberal, weiter »Telegraaf« (Amsterdam, liberal), »Het Volk« (Amsterdam, sozialistisch), »Maasbode« (Rotterdam, kath.); die größten Wochenzeitungen sind »Haagsche Post« und »De Groene Amsterdammer«. — Rundfunksender haben Hilversum und Huizen.

Erwerbszweige.

Nach der Berufsählung von 1920 gehörten von 100 Erwerbstätigen 38,7 zu Industrie und Bergbau, 23,7 zu Land- und Forstwirtschaft, 21,3 zu Handel und Verkehr (1899 noch 32,1; 32,8; 16,3 v. H.). Vgl. die Tabelle der Gliederung der Erwerbstätigen beim Vrt. Europa (Sp. 317); danach stehen die N. unter den Handelsstaaten an zweiter Stelle. Vgl. die Wirtschaftskarte bei Europa.

Landwirtschaft. 24 764 qkm des Bodens werden (1926) bearbeitet = 73 v. H. der Gesamtfläche, davon durch Weidewirtschaft 38,1, Acker- und Gartenbau 27,2, forstlich 7,0 v. H.

Kulturarten	Anbaufläche in 1000 ha		Ernteverträge in 1000 dz	
	1921—25	1927	1921—25	1927
Weggen	202	195	4 102	3 453
Gerste	154	148	3 026	3 320
Weizen	60	61	1 688	1 387
Gerste	26	27	723	659
Kartoffeln	174	172	29 947	24 000
Zuckerrüben	67	69	21 794	17 678
Flachs	11	11	73	55

1925 wurden auf 60 058 ha Anbaufläche 1 848 172 hl Hülsenfrüchte geerntet. Bedeutend ist die Samenzucht. Brotgetreide muß eingeführt werden. Der Verbrauch an Kunstdünger für den ha übertrifft den aller andern Staaten der Erde. — Der Gartenbau (s. d., Sp. 1437) liefert Obst, Gemüse (Nord- u. Südholland), Blumenzwiebeln (Leiden, Haarlem), immergrüne Gefsträucher (Voskoop, Alameer). Der Ausfuhrwert betrug 1925: 137 Mill. Gulden. — Die hochstehende Viehzucht ist Haupterwerbszweig (große Ausfuhr); sie beschäftigt etwa 600 000 Menschen und betrifft Rinder (bes. in Nord- und Südholland), Pferde (Friesland, Seeland), Schweine (Gelderland, Nordbrabant, Limburg), Schafe (Friesland). Von der auf jährlich 3 Milliarden l geschätzten Milchgewinnung werden 700 Mill. als Frisch- oder sterilisierte Milch verkauft, 1600 Mill. verbuttert, 700 Mill. l zu Käse verarbeitet. Viehbestand 1921 in 1000 Stück: Pferde 364, Rinder 2063, Schweine 1519, Schafe 668 (1895: 266; 1543; 662; 679). — Fischerei wurde 1925 mit 5229 Booten betrieben und ergab 1925 für 10,1 Mill. Gulden Springe und 1317 000 kg Nustern. — Der Bergbau förderte aus 9 (staatlichen und privaten) Zechen in Limburg 1927: 9,5 Mill. t (1895: 495 000 t) = etwa 1/4 des Bedarfs, etwas Raseneisenerz in Gelderland und

Oberijssel. Eine Saline besteht in Boefelo (Oberijssel). Umfangreich ist die Torfgewinnung. — Die Industrie ist z. T. agrarisch (Butter-, Käse-, Kartoffelmehl-, Rübenzucker-, Grobhpapierherzeugung). 1925 bestanden 315 Brennerien, 19 Rübenzuckerrefinerien, 219 Brauereien, 13 Salzwerke und 8420 Tabakfabriken. Wichtig sind ferner Schiffbau (1926: 47 Schiffe von 93 671 Reg.-Z.), Ziegelei, keramische, Metall-, Papier-, Textil-, elektrotechnische, chemische, Gummi-, Kunstseide-, Schuh-, Holz-, Luxuswaren-, Rasen-, Schokoladenindustrie. Ein Hochofenwerk besteht in Belsen am Nordseelanal. — Der Handel spielt die wichtigste Rolle. Die N. sind Freihandelsland. Nur einige Zölle von statistischem oder fiskalischem Charakter (8 v. H. des Wertes) werden erhoben. Der Wert des Außenhandels (ohne Edelmetalle, auch ohne Durchfuhr) betrug in Millionen Gulden:

	1923	1924	1925	1926	1927
Einfuhr	2009	2364	2455	2442	2549
Ausfuhr	1303	1661	1808	1749	1900

Warengruppen 1926 (Werte in Millionen Gulden):

	Einfuhr	Ausfuhr
I. Lebende Tiere	4,0	8,0
II. Nahrungs-, Futtermittel und Getränke	635,4	734,0
III. Rohstoffe und Halbfabrikate:		
a) tierische	92,6	43,7
b) pflanzliche	479,7	143,1
c) mineralische	326,5	145,5
IV. Fertigwaren	598,4	626,8
V. Verschiedene Waren	5,3	48,1
VI. Edelmetalle	28,8	16,4

Insgesamt (ohne Edelmetalle): 2441,8 1749,2

Haupthandelswaren 1926 (Werte in Millionen Gulden):

Einfuhr	Ausfuhr:
Kohle, Roß, Britetts 147,1	Manufakturwaren, Stoffe 148,0
Manufakturwaren, Stoffe 125,8	Pflanzenöle 107,3
Eisen, Stahl; Eisen- und Stahlwaren 116,1	Rohlen, Roß, Britetts 106,3
Gewerbliche Geräte und Werkzeuge 105,2	Butter 80,1
Schiffbau u. Zimmerholz 87,0	Käse 70,0
Wals 85,8	Margarine 61,9
Weizen 84,0	Zucker, Melasse 59,2
Garne 75,5	Eier 48,9
Samen und Ölsaaten 71,8	Milch und Milchkonzeren 48,2
Kaffee 63,5	Fleisch, frisches 47,9
Kleidung 61,1	Blumenzwiebeln, Gartenpflanzen 46,9
Salpeter u. Kunstdünger 59,4	Gemüse 44,8
Pflanzenöle 55,3	Gewerbliche Geräte und Werkzeuge 41,9
Kopra 50,5	Fleischwaren 41,5

Hauptverkehrsländer 1926 (Werte in Millionen Gulden):

	Einfuhr von	Ausfuhr nach
Deutsches Reich	667,9	389,6
Großbritannien	259,5	485,0
Belgien	270,6	143,6
Ver. St. v. N.	258,0	79,6
Niederländisch-Indien	144,0	127,8
Frankreich	113,3	82,8
Argentinien	142,8	14,4
Schweden	26,0	30,3

Die Handelsflotte umfaßte 1927: 1156 Schiffe mit 2654 003 Brutto-Reg.-Z. (1914: 806 mit 1 496 455 Reg.-Z.), davon 31 Segelschiffe mit 8978 Reg.-Z. Die größten Reedereien sind Nederland und Rotterdamische Lloyd. Der Schiffseinkauf betrug 1925: 21 005 Schiffe mit 27,8 Mill. Reg.-Z., davon 15 542 Schiffe mit 19,8 Mill. Reg.-Z. unter fremder Flagge. Haupthäfen (mit Anteil am Gesamtverkehr in v. H.) sind Rotterdam (61), Amsterdam (16,1), Vlaardingen (8,8),

Blissingen (2,1), Poel van Holland (2,1). Der Vinnenschiffahrt, die 45 000 Em. beschäftigt, dienen 3566 km Wasserwege. — Es gibt 15 600 km Kunststraßen, davon 2000 km Reichs- und 2300 km Provinzialstraßen. Eine Wegesteuer liefert die Mittel zum Ausbau von Kraftwagenstraßen. Das Eisenbahnnetz umfaßte 1927: 3645 km. Die Hauptbahnen im W. werden elektrisch betrieben. Die Eisenbahngesellschaften sind seit 1917 in der Niederländische Spoorwegen (seit 1920 mit Staatsbeteiligung) vereinigt. Die Straßenbahnnetze umfaßten 2983 km. Der Luftverkehr verbindet Amsterdam-Rotterdam mit London, Brüssel (Paris) und deutschen Lufthäfen. Die Post (1421 Anstalten) beförderte 1926: 253,7 Mill. Briefe, 100,7 Mill. Postkarten, 6,9 Mill. Postanweisungen. Das Telegraphennetz (meist staatlich) hatte 1924: 52 600 km Leitungen und 2033 Anstalten. Fernsprechnetze gab es in 225 Orten mit 205 000 Sprechstellen und 216 300 km Leitungen für Fernverkehr. Dem Funkverkehr dienen 13 Land-, 453 Bordfunkstellen und die Großfunkstellen Kootwijk (bis Java reichend) und Scheveningen.

Das Bankwesen ist reich entwickelt, zumal in Amsterdam, Rotterdam und Haag. Noten gibt allein die Niederländische Bank aus. Hauptgeldmarkt ist Amsterdam. Die staatliche Postparafise (seit 1881) hatte Ende 1925: 1,98 Mill. Einleger mit 311,5 Mill. Gulden Guthaben. Durch Gesetz vom 9. Okt. 1920 wurde die seit 1901 für Unfallversicherung bestehende Rijsverzekeringsbank in Amsterdam neugestaltet als zentraler einheitlicher Träger der Arbeiterversicherung (Unfall-, Alters-, Invalidenversicherung; vgl. Sozialversicherung). Die Arbeitslosenversicherung ist staatlich teilweise geregelt seit 1916 durch Zuschüsse zu den Arbeitslosenstellen. — Maße und Gewichte sind metrisch. — Münzen f. Beilage »Gold- und Silbermünzen« bei Art. Münzwesen. Am 28. April 1925 wurde das im Weltkrieg eingeführte Goldausfuhrverbot aufgehoben.

Verfassung und Verwaltung.

Die konstitutionell-monarchische Staatsverfassung stammt von 1814 (zuletzt geändert 1922). Die Krone vererbt sich im Hause Nassau-Oranien auf weiblicher Nachfolge. Die Königin hat die vollziehende Gewalt, kann Gesetze zu nochmaliger Beschlussfassung zurückweisen. Die Gesetzgebung üben mit der Krone die Generalstaaten (Staten-Generaal): Erste Kammer von 50 durch die Provinzialstaaten auf 6 Jahre gewählten Mitgliedern und Zweite Kammer von 100 durch die über 25 Jahre alten männlichen und weiblichen Staatsbürger in Verhältnis- und Pflanzwahl auf 4 Jahre gewählten Mitgliedern. Ein Staatsrat von 15 Mitgliedern berät Regierungsvorlagen vor. — Das europäische Gebiet der N. besteht aus 11 Provinzen (s. Tabelle Sp. 1270). Residenzstadt ist Haag, Hauptstadt Amsterdam. An der Spitze der Staatsverwaltung steht ein Ministerrat von (1928) 9 gleichberechtigten Ministern (Finanzen, Äußeres, Rechtspflege, Inneres und Landbau, Krieg und zur Zeit auch Marine, Wasserstaat [Gewässer, öffentliche Arbeiten, Staatsbetriebe], Kolonien, Unterricht, Arbeit und Industrie sowie Handel). Die Provinzen unterstehen je einem lgl. Kommissar und einem Ausschuss (Gedeputeerde Staten) der Provinzialstaaten. Jede der (1927) 1031 Gemeinden untersteht einem von der Krone ernannten Bürgermeister und einem auf 4 Jahre gewählten Gemeinderat. Bürgermeister und ein vom Gemeinderat gewählter Ausschuss von 2 bis

4 Beigeordneten (wethouders) bilden die »tägliche Verwaltung« (dagelijksch bestuur) der Gemeinde.

Oberster Gerichtshof ist der Hohe Rat im Haag. Ihm unterstehen 5 Gerichtshöfe (Amsterdam, Arnheim, Haag, Herzogenbusch, Leeuwarden), 21 Bezirksgerichte, 101 Ortsrichter. Es gibt eine staatliche und eine Gemeindepolizei.

Der Staatshaushalt für 1928 sieht 651,6 Mill. Gulden Einnahmen und 821,5 Mill. Ausgaben vor. — Die Staatsschuld betrug 1926: 2876 Mill. Gulden. **Heerwesen.** Nach dem Gesetz vom 4. Febr. 1922 ist das Heer ein militärisches Rahmenheer mit allgemeiner Wehrpflicht. Das Land ist in 24 Ergänzungsbezirke und 24 Landsturmbezirke geteilt; die Dienstpflichtigen werden ausgelost. Die aktive Dienstpflicht beträgt für Unberittene 5½ Monate, für Berittene 15 Monate; Unteroffiziers- und Offiziersanwärter haben längere Ausbildungszeit. Außerdem sind zwei Wiederholungsbildungen von je 20 Tagen zu leisten. Dienstpflichtige Mannschaften sind vom 20. bis 40. Lebensjahr wehrpflichtig, Nichtdienstpflichtige vom 16. bis 40. Jahr landsturmpflichtig. Im Frieden ist lediglich das aktive Stammpersonal vorhanden (1471 Offiziere, 3439 Unteroffiziere), sie dienen der Ausbildung und bilden den Stamm für die Kriegsformationen; jährlich werden etwa 20 000 Rekruten ausgebildet, doch schwankt die Zahl. Zur Wehrmacht gehören ferner die Genbarmerie (1 Stab, 4 Bataillone, 1 Depotkompanie) und die ebenso starke Militärpolizei. Bei der Mobilmachung werden 4 Divisionsgruppen zu je 2 Divisionen und 1 Kavalleriebrigade aufgestellt, Gesamtstärke etwa 135 000 Mann, ferner 34 Reserveinfanterieregimenter und Ersatzgruppen (zusammen 120 000), für den Landsturm sind dann noch etwa 200 000 Nichtausgebildete verfügbar. Das Kolonialheer besteht aus 1838 Offizieren und 32 225 (angeworbenen) Mannschaften (darunter 6243 Europäer).

Den Oberbefehl hat die Königin, die Kommandogewalt der Armee oberkommandant; höchste Verwaltungsbeförderung ist das Kriegsministerium; ein Nationaler Verteidigungsrat bearbeitet die Landesverteidigung und die Marinefragen.

Für die Ausbildung der aktiven und der Reserveoffiziere gibt es besondere Schulen. Der freiwillige Landsturm besteht aus Landsturmvereinigungen, die sich mit der ersten militärischen Ausbildung befassen, und aus Spezialkorps für Verkehrswesen und Flugabwehr. — Der Staatshaushalt sieht für 1928: 58,345 Mill. Gulden für das Heer, 40,558 Mill. Gulden für die Marine vor.

Marine. Für den heimischen Küstenschutz und den Ausbildungsdienst waren 1928 vorhanden: 3 kleine, veraltete Küstenpanzer von etwa 5000 t (zwei 24 cm-Geschütze, 16 sm, 1902–04) und eine Anzahl kleiner Kanonenboote, Torpedoboote und U-Boote; im Bau 1928: 2 Zerstörer, 1 U-Boot. Für den Schutz Ostindiens: 1 kleines Panzerschiff (6500 t, zwei 28 cm-Geschütze, 6 mittlere Geschütze, 16 sm, 1909), 2 neuzeitliche geschützte Kreuzer von 7000 t (zehn 15 cm-Geschütze, 31,5 sm, 1920–21), 4 große Torpedoboote von 1600 t, 13 U-Boote, mehrere ältere Kanonen- und Torpedoboote. Die ostindische Flotte soll durch U-Boote und Seesflugzeuge erheblich verstärkt werden. — Besatzung im ganzen: 5662 Mann. Kriegshäfen: Nieuwediep und Surabaja. Ausgaben 1927/28: 41 Mill. Gulden. — Die Marine hat eine glorreiche Geschichte. Schon die Befreiung der N. vom spanischen Joch wurde wirksam durch die Meerengen unterstützt.

Im Kampf wider die Seeräuber kam sie schnell herauf. Die Vernichtung der zweiten spanischen Armada unter d'Quendo durch Tromp den Ältern (s. d.) 1639 bei Dover bezeichnet den Aufstieg der N. zur ersten Seemacht jener Zeit. Die holländische Flotte gab in den Kämpfen der Ostsee damals (1644–47) den Ausschlag. Der Reid Englands auf Hollands Handelsblüte verzögerte die N. in drei schwere Seekriege mit England (1652–74). Nach des Ruyters Tod (1676) begann bald der Verfall der Marine. Wie die Politik Hollands, seit dem Wilhelm III. König von England geworden war (1688), sich allmählich im Schlepptau Englands befand, so auch die Flotte. In den gemeinsamen Kriegen beider Seemächte gegen Frankreich (1689–97 und 1702–13) hat die niederländische Flotte immer tapfer mitgekämpft. Nach dem Frieden von Utrecht (1713) verfiel sie mit der endgültigen Aufgabe der Großmachtsstellung Hollands. In der Napoleonischen Zeit kämpfte sie noch einmal tapfer, aber erfolglos bei Kamperduin (s. d.) 1797 gegen England. Am 19. und 20. Jh. wurde sie hauptsächlich für den Dienst im Niederländisch-Indien, für das Zeigen der Flagge im Interesse des Handels und der politischen Zwecke verwendet.

Das Wappen (s. Sp. 1267) zeigt in mit goldenen Schindeln bestreutem blauen Schild einen gekrönten goldenen Löwen, in der rechten Pranke ein Schwert, in der Linken sieben mit goldenem Band umwundene Pfeile mit goldenen und schwarzen Flügeln haltend. Schildhalter: zwei einwärts sehende goldene Löwen; Königskrone; Wappenspruch: Je maintiendrai. — Landesfarben: Rot, Weiß, Blau. — Flagge, s. Taf. »Flaggen II«, 9. — über Orden s. d. und Taf. »Orden«.

Kolonien.

	Fläche in qkm	Ev. 1925
Asien:		
Niederländisch-Indien	1 900 152	51 013 878
Amerika:		
6 Westindische Inseln ¹	1 044	58 931
Niederländisch-Guayana	140 651	139 869
Insgesamt:	2 041 847	52 212 678

¹ E. Curaçao.

über die einzelnen Kolonien s. die Einzelartikel; über ihre Geschichte s. Niederländische Kolonien.

Geographisch-statistische Literatur.

U. Pen d in Kirchhoffs »Länderkunde von Europa«, II, 1 (1889); S. Wint, Nederland en zijne Bewoners (1892, 3 Bde.); W. H. C. Cardt, Das Königreich der N. (1910); Schuiting, N. (1916); Schrijnen, Nederlandsche Volkskunde (1915–16, 2 Tle.); van der Ven, Neerlands Volksleven (1920); v. Baaren, De Boden van N. (1920–27); Fr. J. Faber, Geologie van N. (1926); C. Eisfeld, Das niederländ. Banthoven (1916); van der Wunnit, Entstehung, Werdung und Ausfließen der niederländischen Industrie (1923); S. W. Andersleb u. a., Aus Hollands Staats- und Wirtschaftsleben (1927); R. Ostreich, Unre Nachbarn. Bd. 1: Holland (1919); »Staatsalmanak voor het Koninkrijk der N.« (jährlich); »Jaarcijfers voor het Kon. d. N.« (jährlich); »Niederländisches Jahrbuch 1923 und 1924« (1924–1925); Kartenwerke: f. Beilage zu Landesaufnahme.

Geschichte.

Siehe die Geschichtskarten bei Europa, Deutsches Reich, Befreiungskrieg, Reformation.

Die jetzigen N. waren zu Cäsars Zeit ein Teil Germaniens, von den Batavern, Friesen u. a. bewohnt und bis 400 zum Römischen Reich, dann zum Frankenreich, seit 870 zum Deutschen Reich, und zwar dem Hgt. Loth-

ringen, gehörig; nur Flandern und Artois kamen zu Frankreich. Als die Herzogsgewalt sank, entstanden zahlreiche reichsunmittelbare kirchliche Herrschaften und Herzogtümer und Grafschaften, von denen Brabant, Limburg, Hennegau, Namur, Holland, Utrecht, Geldern, Friesland die bedeutendsten waren und oft miteinander Krieg führten oder zeitweise vereinigt wurden; viele Stäbte wurden im 13. und 14. Jh. fast unabhängig; die Stände hatten großen Einfluß. Seit 1384 wurden die N. unter den burgundischen Herzögen und nach 1482 unter deren Erben aus dem Hause Habsburg vereinigt. Zwecks Vereinheitlichung der Verfassung traten seit 1465 die Generalsstaaten zusammen (eine Versammlung von Abgeordneten der Provinzialstaaten (Provinzialstände)). Karl V., der das Stijt Utrecht, Friesland und Gelderland eroberte und Gent blutig unterwarf, verband 1548 die 17 Provinzen (Brabant, Limburg, Luxemburg, Gelderland, Flandern, Artois, Hennegau, Holland, Seeland, Namur, Zutphen, Friesland, Mecheln, Utrecht, Overijssel, Drente und Groningen) zu dem burgundischen Kreis des deutschen Reiches und stellte sie 1549 durch die Pragmatische Sanction für immer unter einen Fürsten. In dieser Zeit wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwunges bildete Antwerpen den Mittelpunkt des Welthandels, nachdem Brügge im 15. Jh. durch Unruhen und Verdrängung des Zwins diese Stelle verloren hatte; daneben kam Amsterdam als Sitz des niederländischen Ostseehandels empor. In Löwen, Mecheln usw. blühte die niederländische Renaissance seit den van Eyck und Erasmus. 1572 begann der Aufstand gegen Philipp II., der zu Granvelles Zeit, 1566 in dem Bildersturm und dem Kompromiß (Zusammenschluß des niedern Adels zwecks Widerstands gegen die spanische Willkürherrschaft, der dem König treu bleiben wollte und nach Eingabe einer Bittschrift an die Statthalterin [s. Geusen] infolge der Weigerung Egmonts, die Leitung zu übernehmen, zunächst zu nichts führte) schon sein Vorspiel hatte, gleichfalls vor allem hervorgerufen durch die blutige Verfolgung der »Neger«. 1567–73 herrschte nach der milderen Politik der Statthalterin Margarete unter dem mit einem spanischen Heer abgesetzten Statthalter Herzog Alba und seinem »Rat der Unruhen« (»Blutrat«) ein Schreckenregiment mit unerträglichem Steuerdruck. Unter Führung der Walfergeusen wurden Holland und Seeland 1572 aufständisch; Prinz Wilhelm I. von Oranien, dessen Bruder Ludwig (s. d. 46) Haupt des niederländischen Adelsbundes war, wurde Statthalter dieser Provinzen, mit deren Hilfe er vier Jahre lang einen wechselvollen Kleinkrieg (Belagerung Haarlems 1573, Leidens 1574) gegen die Spanier führte, bis die Spanien bis dahin treugebliebenen Provinzen mit Holland und Seeland die Pazifikation von Gent (4. Nov. 1576; von Don Juan 12. Febr. 1577 im Ewigen Edikt anerkannt) zur Vertreibung der spanischen Truppen schloffen. Am 6. Jan. 1579 vereinigten sich die wallonischen Provinzen zum katholischen Bunde, 23. Jan. bis Mai die Provinzen Holland, Seeland, Utrecht, Gelderland (nebst Zutphen), Friesland, Overijssel, Drente und Groningen zur Utrechter Union, deren Mitglieder sich 1581 förmlich von Spanien löstigten. Mit zeitweiliger französischer, deutscher und englischer Hilfe dauerte der Aufstand gegen die spanischen Landvögte Alba, Requesens (1573–76), Don Juan d'Austria (1576–78) und Alexander von Parma (1578–92; s. Farnese 3) unter Führung Wilhelms von Oranien

an. Der neue Staat der vereinigten Provinzen trug dem kath. Süden gegenüber calvinistisches Gepräge, nachdem der Calvinismus seit 1550 nach anfänglich lutherischer, später wiedertäuferischer Bewegung im Volk immer mehr Anhänger gefunden hatte. Nach Ermordung Wilhelms von Oranien (10. Juli 1584) erhielt sein Sohn Moriz neben der Statthaltererschaft von Holland, Seeland, später auch Utrecht, Gelderland und Overijssel, hauptsächlich den Befehl über die Seeresmacht, während die Leitung der im Entstehen begriffenen Republik der Vereinigten N. der Form nach den Generalstaaten (s. d.) zustand, tatsächlich aber unter Führung des Landesadvokaten (»Ratspensionärs«) Oldenbarnevelt (s. d.) in der Hand des vor allem am Handel interessierten, partikularistischen städtischen Adels (besonders Hollands) lag. Moriz setzte den Krieg gegen Spanien siegreich fort, und die Holländer entrißen den Spaniern und den von diesen beherrschten Portugiesen seit Anfang des 17. Jh. viele Kolonien und Handelsfaktoreien in Indien, Afrika und Amerika. Der Abschluß eines zwölfjährigen Waffenstillstandes vom 9. April 1609 hatte Zwistigkeiten zwischen den »Staatsgefeimten« unter Oldenbarnevelt und den Anhängern des Hauses Oranien (Volk, Meer, Landadel) zur Folge, mit denen sich der kirchliche Streit zwischen Arminianern und Gomaristen verquickte; der zweitgenannten Partei verhalf Moriz von Oranien zum Sieg (Hinrichtung Oldenbarnevelts 1619). Moriz' († 1625) Bruder Friedrich Heinrich eroberte 1629 Herzogenbusch, 1632 Maastricht, 1637 Breda, 1645 Hulst und brachte ein engeres Bündnis mit Frankreich (1634) gegen das schwer getroffene Spanien zustande. Im Westfälischen Frieden 1648 erlangten die N. volle Unabhängigkeit und behielten die »sieben Provinzen« des Nordens mit den im S. eroberten »Generalitätslanden« in Brabant und Flandern und an der Maas.

Die N. standen auf der Höhe ihrer Macht. In der Diffe hielten sie die Waage zwischen Schweden und Dänemark (Kriege 1644/45 und 1658–60), in Ostindien und Amerika besetzten sie einen großen Kolonialbesitz (s. Niederländische Kolonien), Kunst und Wissenschaft standen mit Rembrandt und Bonbel auf dem Höhepunkt. Aus den südlichen, damals spanischen Provinzen der N. hatte seit 1580 eine Massenwanderung von tatkräftigen Männern nach den nördlichen Provinzen begonnen, die großen wirtschaftlichen und kulturellen Einfluß hatte. Seit Ende des 16. Jh., namentlich seit Antwerpens Eroberung durch Parma (1585), entwickelte sich der überseeische Handel besonders in den holländischen und den seeländischen Städten; die großen Entdeckungs- und Handelsreisen der Seefahrer Heemskerk, De Maire, van Neck, van Spilbergen, van Noort u. a. legten den Grund zu den beiden großen Handelsvereinigungen, der Ost- und der Westindischen Handelskompanie. Unermeßlich waren die Schätze, die der Welthandel besonders in Holland sammelte; eine ansehnliche Kriegsflotte beschirmte seit Anfang des 17. Jh. unter Heemskerk, Peyn, Tromp, de Ruyter, den Evertsens u. a. den Handel der Republik, deren Kriegsheer unter Moriz und Friedrich Heinrich die Schule des Kriegswesens war. Die Wissenschaft stand in Leiden u. a. O. mit Lipsius, Heinsius, Scaliger, Salmasius, Bossius an der Spitze der philologischen Studien; Grotius war der berühmteste Jurist, Chr. Huygens einer der bedeutendsten Physiker; Boetius hielt den Namen der calvinistischen Theologie hoch. Das 17. Jh. wird das »goldene Zeitalter« der N. genannt. Wilhelm II. (Statthalter seit 1647)

hatte nach monarchischer Gewalt gestrebt, weshalb nach seinem plötzlichen Tode (1650) in den meisten Provinzen die Statthalterwürde abgeschafft wurde und die tatsächliche Leitung des Staats wieder auf die mächtigste Provinz, Holland, überging, deren Ratspensionär Johan de Witt sie seit 1653 leitete und die äußere Politik in seiner Hand hielt. 1652–54 und 1665–67 führten die N. zwei schwere See- und Handelskriege mit England, deren erster durch Cromwells gegen den holländischen Handel erlassene Navigationsakte (s. d.) entzündet wurde und verlorenging. Den zweiten führte Karl II. von England herbei, um den holländischen Handel zu vernichten. Die Seesiege de Ruyters (s. d.) retteten Staat und Handel. Durch seinen Anschluß an die Tripelallianz 1668 beschwor de Witt, der das Heer vernachlässigt hatte, einen Krieg mit dem bisher verbündeten Frankreich herauf, der 1672 auch zum Krieg mit England, Münster und Köln führte, die N. an den Rand des Verderbens brachte und im Juli d. J. den Sturz der aristokratischen Regentenpartei sowie die Erhebung des Prinzen Wilhelm III. von Oranien zum Statthalter zur Folge hatte; de Witt wurde 20. Aug. im Haag ermordet. England wurde durch de Ruyters Seesiege 1673 zum zweiten Frieden von Westminster (1674), Frankreich mit Waffenhilfe von Seiten des deutschen Reichs und Spaniens zum Frieden von Nimwegen (1678) bewogen. Die N. konnten ihren Besitzstand behaupten, erlitten aber schwere Einbußen ihres Handels. Auch an dem neuen Kriege gegen Frankreich (1689–97) und am Spanischen Erbfolgekrieg (1702–13) nahmen die N. unter Führung Wilhelms III. und im engen Bunde mit England, dessen König Wilhelm 1688 wurde, tatkräftig teil und erlangten im Utrechter Frieden 1713 den sog. Barrietraktat (s. d.). Nach dem Erlöschen der ältern oranischen Linie mit Wilhelm III. Tod 1702 wurde die Statthalterwürde in den meisten Provinzen zum zweitenmal abgeschafft und die Herrschaft der Regenten in der früheren Form unter Mitwirkung des Ratspensionärs A. Heinsius wiederhergestellt. Seitdem gaben sich die N. einer erschlaffenden Ruhe hin. Immerhin blühte der Handel noch im 18. Jh., seit 1760 hauptsächlich der Geldhandel. Kunst und Wissenschaft gingen nun mehr in die Breite als in die Tiefe, und die Künstler und die Gelehrten sind denen des 17. Jh. ebenso wenig zu vergleichen wie die Handelsleute und die Politiker. Der völkische Sinn wurde von ausländischen, besonders französischen Einflüssen beherrscht. Pläne zur Verbesserung konnten vom Ratspensionär van Stingenlandt (s. d.) nicht durchgeführt werden. Infolge der unglücklichen Beteiligung am Österreichischen Erbfolgekrieg wurde durch Volksaufstände 1747 Wilhelm IV. von Oranien, aus der friesischen Seitenlinie der Dranier, der bereits Statthalter von Friesland, Groningen, Drenthe und Gelderland war, Erbstatthalter der sieben Provinzen. Die von ihm erwartete Aufgestaltung im Staats- und Handelswesen blieb größtenteils unausgeführt. Nach seinem frühen Tod (1751) führte seine Witwe Anna, Tochter Georgs II. von England, nach deren Tod (1759) Herzog Ludwig Ernst von Braunschweig, den Wilhelm IV. für die Seeresleitung aus Österreich berufen hatte, die Regentenschaft, bis Wilhelm V. 1766 die Regierung als Erbstatthalter antrat. Der englische Bundesgenosse erklärte 1780 wegen geheimer Unterstützung des amerikanischen Aufstands und Neigung zu Frankreich endlich den Krieg an die N., der nach der unentschiedenen Schlacht an der Doggerbank (5. Aug. 1781) 1784 mit einem für die N. ungünstigen

Frieden endete. Auch die Ansprüche Josephs II. auf die südlichen N. mußten 1785 z. T. anerkannt werden. Parteikämpfe zwischen der Patriotenpartei und den oranischen Gesinnungen führten nach Absetzung Wilhelms V. zum Bürgerkrieg in Holland und Utrecht (1785/86). 1787 wurde der Erbstatthalter durch preußische Truppen wieder eingesetzt, und es fing eine kurze Restaurationsperiode an, in der aber nur Weniges verbessert werden konnte, da der Ratspensionär Van de Spiegel vom kraftlosen Erbstatthalter kaum unterstützt wurde.

Nach der Eroberung der N. durch die Franzosen unter Bismarck (1794/95) und der Flucht Wilhelms V. gründeten die Generalstaaten 26. Jan. 1795 die Batavische Republik, der England bald die besten Kolonien außer Java entriß (vgl. Niederländische Kolonien, Sp. 1232). Diese Republik, deren 1798, 1801 und 1805 festgelegte Verfassung 1811 einen Umschwung nach aristokratischer, 1805 nach monarchischer Richtung erfuhr, blieb nach dem Frieden im Haag mit Frankreich (16. Mai 1795) von der französischen Republik, später von Napoleon abhängig und wurde 8. Juni 1806 nach kurzer halbmonarchischer Verfassung unter Schimmelpenninck auf Napoleons Befehl für Ludwig Bonaparte in ein Königreich Holland verwandelt, das nach der Abdankung König Ludwigs 10. Juli 1810 zu Frankreich kam. Das Land beugte sich unwillig unter dem schweren Druck der Napoleonischen Herrschaft. Nachdem 1813 die Franzosen mit Hilfe der Preußen und Engländer vertrieben waren, wurde 2. Dez. die Freiheit der N. verkündet und Wilhelm, der am 18. Nov. in den Haag zurückgekehrte Sohn Wilhelms V. von Oranien, als souveräner Fürst ausgerufen, vom Wiener Kongreß 9. Juni 1815 »Belgien und Holland« (vgl. Belgien, Sp. 73) unter Wilhelm I. als Königreich der N. vereinigt, das mit Luxemburg 17 Provinzen und 65000 qkm mit 5,5 Mill. Ew. hatte. Doch entwickelte sich bald ein Gegensatz zwischen Belgiern und Holländern, der im August 1830 zum Ausbruch des belgischen Unmutzes führte. König Wilhelm rief die Hilfe der Großmächte an, die in der Londoner Konferenz (1830–32) das Verhältnis zwischen den beiden Landesteilen zu regeln suchten. Im August 1831 schritt er aber gegen die abgefallenen Provinzen mit Waffengewalt ein. Ein zehntägiger Feldzug (1.–11. Aug.) unter dem Prinzen Wilhelm von Oranien, dem spätem Wilhelm II., warf die Belgier und ihren neuen König Leopold von Sachsen-Coburg bei Hasselt und Löwen nieder; aber vor einem französischen Heer unter Marschall Gérard, das in Belgien einrückte, mußte der Prinz zurückgehen. Der König mußte 4. Febr. 1839 die Unabhängigkeit Belgiens anerkennen. Limburg und Luxemburg wurden zwischen Belgien, den Niederlanden und dem Deutschen Bund geteilt; der König blieb Herzog vom deutschen Teil von Limburg und Großherzog vom deutschen Teil Luxemburgs. Am 7. Okt. 1840 dankte Wilhelm I. zugunsten seines Sohnes Wilhelm II. ab. Am 3. Nov. 1848 wurde nach Jahren parlamentarischer Kämpfe unter Einfluß der revolutionären Wählervereine in Europa unter Thorbecke ein neues, liberales Staatsgrundgesetz verkündet. Wilhelm II. Nachfolger, Wilhelm III., betrat 30. Okt. 1849 das Ministerium Thorbecke, das wichtige Neuerungen einführte, aber März 1853 durch eine katholikenfeindliche Bewegung infolge der vom Papst angekündigten Wiederherstellung von Bistümern gestürzt wurde. Seitdem wechselten die Ministerien rasch. Auf ein drittes Ministerium

Thorbecke (1862–66) folgten heftige parlamentarische Kämpfe zwischen Liberalen und Konservativen. (1866–68). Mai 1867 wurde infolge des preußisch-österreichischen Krieges die Verbindung des Htz. Limburg mit Deutschland gelöst, Luxemburg wurde 1868 nach der Londoner Konferenz über die preußisch-franz. Streitfragen neutral. Nach dem Tode Thorbeckes, der 1871–72 abermals Ministerpräsident war, bemühten sich die liberalen Ministerien vergeblich, die Zustimmung der Kammern zu einer Verfassungsänderung zu erlangen. Eine antirevolutionäre, d. h. calvinistische Partei entwickelte sich kräftig seit etwa 1850 unter Groen van Prinsterer, seit 1870 unter Ruyster.

Das konservative Ministerium Jan Peemert (seit 1883) ordnete, da 1884 Kronprinz Alexander, der einzige noch lebende männliche Sproß des oranischen Hauses außer dem König, gestorben war, 1884 die Thronfolgefrage dahin, daß die Tochter des Königs, Prinzessin Wilhelmine (* 1880), zur nächsten Erbin erklärt wurde; auch führte es endlich 1887 die langgeplante Verfassungsänderung (verkündet 30. Nov. 1887) durch, die die Zahl der Wahlberechtigten erheblich vermehrte. Am 23. Nov. 1890 starb Wilhelm III., und ihm folgte Wilhelmine (s. d.), für die ihre Mutter, Königin Emma, bis 1898 die Regentschaft führte, und die 1901 den Herzog Heinrich von Mecklenburg-Schwerin heiratete. Da die Wahlen für die Generalstaaten wiederholt schwanfend ausfielen, wechselten die Ministerien oft zwischen Liberalen und protestantischen und katholischen Kirchlichen, und wichtige Neugealtungen, wie die Einführung der persönlichen Wehrpflicht (1888 angenommen), wurden verzögert. Ein kirchliches Koalitionsministerium unter Ruyster (seit 1901) verstand es, die streng-calvinistischen und die katholischen Parteien gegen die Liberalen zusammenzuhalten und eine anarchisch-sozialistische Streikbewegung des Eisenbahnpersonals und der Transportarbeiter im Frühjahr 1903 zu unterdrücken. Bei den Neuwahlen 1905 siegten die Liberalen und bildeten ein neues Ministerium. Die sozialen und die kirchlichen Gegensätze und vor allem das Mißlingen einer Neugealtung der Landesverteidigung brachten im Frühjahr 1908 wieder ein gemäßigtes kirchliches Ministerium unter Führung des Antirevolutionären Th. Peemert an die Spitze, das die Waage zwischen den Parteien hielt. Die Geburt der Prinzessin Juliana 30. April 1909 besetzte die Zukunft des oranischen (jetzt oranisch-mecklenburgischen) Herrschergeschlechts. Die Kräftigung der antiliberalen Mehrheit durch die Neuwahlen von 1909 führte keine einschneidenden Veränderungen in den Staatsformen herbei, die nach wie vor liberales Gepräge behielten. Die Wahlen von 1913 brachten den verbundenen Liberalen und Sozialisten den Sieg (Ministerium Cort van der Linden). Unter tatkräftiger Führung der Königin gelang es, bei Handhabung strengster Neutralität die außerordentlichen wirtschaftlichen und politischen, besonders auch kolonialpolitischen Schwierigkeiten zu überwinden, in die die N. durch den Weltkrieg gerieten. 1917 wurde eine Verfassungsänderung durchgesetzt, die den alten Unterrichtsamt vollständig durch die völlige Gleichstellung des Privat- und des Staatsunterrichts zu beenden suchte, sowie durch Einführung des allgemeinen Wahlrechts mit gleichmäßiger Vertretung der mehr als 20 Parteien. Die Neuwahlen für die Zweite Kammer im Juli 1918 hatten den Rücktritt des Ministeriums Cort van der Linden zur Folge. Die gesamte liberale Partei erlitt eine schwere Niederlage, während

Katholiken (30 Abg.), Antirevolutionäre (niederl.-ref.; 13) und Christlich-Historische (andre ref.; 7) zusammen gerade die Hälfte der Kammer besetzten und die Sozialisten 25 Stimmen erlangten. 1918–25 war die Regierung in Händen der sog. rechten «Koalition» unter drei Ministern (zwei unter dem kath. Ministerpräsidenten Ruys de Beerenbrouck, 1918–22 und 1922–24). Zuerst wurde vom Unterrichtsminister De Visser ein neues Unterrichtsgesetz durchgeführt, durch das der kirchliche (Privat-) Unterricht dem Staatsunterricht völlig gleichgestellt wurde; Minister Albarbe, seit 1922 Haupt des neuen Ministeriums für Arbeit, Handel und Industrie, nahm tatkräftig die soziale Gesetzgebung in die Hand; der Außenminister van Karnebeek (s. d. 2) vertrat in den Verhandlungen mit Belgien und im Völkerbund die niederländische Diplomatie geschickt; aber die wichtigen Angelegenheiten der Landesverteidigung und der dringenden nötigen Finanzreform fanden auch nach wiederholtem Kabinettswechsel keine Lösung. Die Wahlen von 1922 vergrößerten die Mehrheit der koalitierten rechten Parteien bis auf 60, und jetzt kam die Finanzreform in den Vordergrund, seit 1922 unter dem tatkräftigen Minister Colyn, Führer der antirevolutionären Partei, der eine eingreifende, allgemeine Beschränkung der Staatsausgaben durchzusetzen verstand als das einzige Mittel, die schon bedrohte Währung zu retten. Im November 1924 boten, nachdem die Zweite Kammer die Gelder für die in der Kriegszeit errichtete Seeflandtschiff beim Papst nicht bewilligt hatte, die kath. Mitglieder des Ministeriums ihre Entlassung an. Colyn bildete ein Ministerium aus der prot. Minderheit der früheren Koalition und konnte seine Finanzpläne durchsetzen. Die Wahlen 1. Juli 1925 brachten den Katholiken 30, den Sozialdemokraten 24, den Antirevolutionären 13, den Christlich-Historischen 11, den Liberalen 9, den Demokraten 7, den Kommunisten 1, den Landbündlern 1, den Reformierten 2, den Parteiloßen 2 Siege. Nach langer Kabinettskrise (Okt. 1925 bis Febr. 1926) bildete der frühere Finanzminister De Geer aus dem ersten Ministerium Ruys de Beerenbrouck eine neue Regierung aus größtenteils rechtsgefinnten Männern, die bis jetzt (1928) vor allem die Beschränkung der Staatsausgaben weiterführt.

Lit.: Wagenaar, *Vaderlandsche historie* (1749 bis 1760, 21 Bde.; Supplement bis 1790, 1789–90, 3 Bde.; Fortf. 1776–1802, 1788–1810, 48 Bde.); Arend, *Algemeene geschiedenis des vaderlands* (mit Fortsetzungen, 1840–83, 5 Bde.); Motley, *Rise of the Dutch Republic* (1856, 3 Bde.); *History of the United Netherlands* (1860–64, 4 Bde.) und John of Barnevelt (1874, 2 Bde.); Van Welderen Rengers, *Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland* (3. Ausg. 1916 ff.); N. Japise, *Staatskundige geschiedenis van Nederland 1887–1918* (1918) und *Die Stellung Hollands im Weltkrieg* (1920; deutsch 1921); Blof, *Geschiedenis van het nederlandse volk* (3. Ausg. 1923–26, 4 Bde.; engl. 1898–1902, 5 Bde.; deutsch 1901 ff., 6 Bde., bis 1795); Goffe und Japise, *Handboek tot de staatskundige geschiedenis van Nederland* (1920). **Niederländisch-Borneo** (s. Karte bei Hinterindien), umfaßt über zwei Drittel der Insel Borneo (Süden, Osten, Inneres und Westen), 535 638 qkm mit (1925) 1 757 963 Ew. — Naturverhältnisse usw., s. Borneo. — Administrativ wird N. eingeteilt in:

	qkm	Ew.	Europäer	Hauptstadt
Westborneo . . .	147 211	680 443	672	Pontianak
Süd- u. Ostborneo	388 427	1 077 520	2 934	Bandjermassing

Die Zahl der Araber beläuft sich auf etwa 4000, die der Chinesen auf 150 000. Die Schutzstaaten in Westborneo sind Kubu, Mampawa, Matan. Pontianak, Sambas, Simpang, Sulabana an der Küste und Landak, Lajan, Selabau, Sangau, Sintang im Innern; in Süd- und Ostborneo Bulungan, Gunungtabur, Kutei, Kota Waringin, Sambalung. — Die Eingeborenen (malaiische Stämme) bauen Reis, Bataten, Zuckerröhre und Fruchtbäume an. Die europäischen Pflanzungen sind wenig ausgedehnt (Pfeffer, Gambir, Sago, Gummi). An Mineralien werden Gold, Diamanten und vor allem Erdöl gewonnen, ebenso Steinkohlen. Wichtigste Häfen und Orte sind Bandjermassing, Pontianak, Balikpapan und Samarinda. Ausgeführt werden Erdöl, Kopal, Gummi. Die Schiffsverehr vermittelt die Niederländische Palfahrtgesellschaft. Durch Kabel ist N. mit Saigon, Batavia, Makassar und Menado verbunden. **Lit.:** Hofe u. McDougall, *The Pagan Tribes of Borneo* (1912, 2 Bde.); vgl. *Niederländisch-Indien*.

Niederländische Befestigungsmanier, s. Festung (Sp. 622).

Niederländische Kirche, s. Niederländisch-reform. **Niederländische Kolonien** (s. Karte «Kolonien IV»). Die Kolonialpolitik der Niederländer wurde, außer von kaufmännischen Rücksichten, besonders beeinflusst durch die politische und religiöse Oppositionsstellung gegen Spanien (vgl. *Niederlande, Geschichte*) sowie gegen Portugal, das vorübergehend (1580–1640) unter spanischer Herrschaft stand. Den Portugiesen entriß die Niederländer bis 1641 größtenteils ihre ostindischen Besitzungen (u. a. Malakka; vgl. *Handelskompanien*). Den ersten Kolonialbesitz erweiterten sie besonders durch die Hauptmasse der Sundainseln, wo sie, mit kurzer Unterbrechung durch die englische Herrschaft während der Napoleonischen Kämpfe, noch jetzt herrschen. Von Ostindien aus machten sie ausgedehnte Fahrten nach dem östlichen Asien und der Südsee, gründeten Handelsfaktoreien bis nach Arabien und in Vorder- und Hinterindien, und entdeckten einen großen Teil Australiens («Neu-Holland», «Tasmania»). In Südafrika ließen sie sich im Kapland nieder (1651). In Westindien eroberten sie einige Inseln und an der Nordküste von Südamerika einen Teil von Guayana. Vorübergehend setzten sie sich auch in Brasilien und Nordamerika fest; ihre Kolonie »Neu-Amsterdam« (vgl. *New York, Geschichte*) wurde der Ursprung des heutigen New York. Die Westindische Kompanie vom 3. Juni 1621 wurde nach dem Muster der Ostindischen eingerichtet, löste sich aber schon 1674 auf, worauf eine neue derselben Art ihre Stellung bis 1791 einnahm. Erhebliche Einbuße erlitt ihr Kolonialreich durch die Kriege der Französischen Revolution, während die Niederlande selbst, 1795 als »Batavisches Republik« zum Bündnis mit Frankreich gezwungen, in ihren Kolonien von den Engländern angegriffen wurden (vgl. *Niederlande, Geschichte*, Sp. 1278 f.). Diese hatten, nach vorübergehender Besetzung (1796–1801; Friede von Amiens, 1802) der meisten Kolonien, seit dem Ausbruch des neuen Krieges 1803 alle Kolonien der Niederlande erobert (Java erst 1811) und behielten in dem Londoner Vertrag vom 13. Aug. 1814 den westlichen Teil von Guayana (Essequibo, Berbice), alle festländischen Kolonien in Indien, das schon 1802 abgetretene Ceylon und das Kapland. Im Kapland suchten sich die niederländischen Kolonisten der englischen Herrschaft durch Auffuchen neuer, nördlich gelegener Gebiete zu entziehen

(vgl. Buren). Auch nach der endgültigen Niederwerfung der politischen Selbständigkeit der Burenstaaten überwiegen noch jetzt die niederländischen Volksteile fast im ganzen britischen Südafrika und sind in der innern Politik der Südafrikanischen Union einflußreich.

Seit 1814 blieb der westindische Besitz unverändert, die Forts an der Küste von Guinea wurden 1872 durch Vertrag an England abgetreten, der ostindische Besitz wurde 1824 durch einen Vertrag mit England geregelt und z. T. unter heftigen Kämpfen gegen die Eingebornen (1825–30 Javakrieg, 1830–1837 Paditkrieg auf Sumatra, 1846–49 Bali, 1859 Bornoe, 1860 Boni) erheblich erweitert. Bemerkenswerte Verbesserungen in der Verwaltung und Bodenbewirtschaftung hoben in Verbindung mit der Regelung der kolonialen Arbeiterfrage namentlich auf Java, Sumatra und Celebes den Besitz. Durch das nach 1830 vom Generalgouverneur van den Bosch begründete sog. Kultursystem wurden die Eingebornen auf Java gezwungen, ein Fünftel ihres Grundbesitzes und einen Teil ihrer Arbeitskräfte für Regierungsländereien zur Verfügung zu stellen. Der Anbau bestimmter tropischer Pflanzen (Zucker, Kaffee, Tee, Tabak, Indigo, Gewürze u. a.) wurde geregelt, der freie Wettbewerb nach Möglichkeit unterbunden. Die auf Regierungsländereien geernteten Erzeugnisse wurden für Rechnung der Regierung in Europa verkauft. Nach jahrzehntelangen wirtschaftlichen Erfolgen ging seit 1855 die Erzeugung immer mehr zurück, da die Preise für Kolonialwaren infolge Erschließung neuer Anbaugelände sanken, aber auch der Wettbewerb des Rübenzuckers gegenüber dem Rohrzucker in die Erscheinung trat. Die Zwangsarbeit leistete Mangelhaftes, und Verbesserungen der Betriebsformen unterblieben infolge mangelnden innern Wettbewerbs. Der Zwangsanbau wurde daher seit 1870 allmählich eingestellt, freier Wettbewerb privater Pflanzungen gestattet und ein neuzeitlich geregeltes Arbeitsverhältnis der Eingebornen eingeführt (Vorschriften über Umfang der Arbeitsleistung, Vertragsdauer, Lohnzahlung usw.). Die volkswirtschaftliche Entwicklung bestimmte auch die Gestaltung der kolonialen Einkünfte. In der Blütezeit des Kultursystems (nach 1840) hatten die Niederlande jahrzehntelang hohe Einnahmen aus Ostindien, doch trat mit Niedergang des Systems starker Rückgang ein. Dazu kamen beträchtliche militärische Ausgaben, besonders infolge des langwierigen Krieges gegen die Utschinesen (1873–1903). Im letzten Jahrzehnt des 19. und im Anfang des 20. Jh. wies der niederländisch-ostindische Staatshaushalt fast alljährlich einen erheblichen Fehlbetrag auf; dieser erreichte nach 1905 etwa 24,6, 1906 noch etwa 16,1 Mill. fl. Durch staatliche Neugealtungen war man seither mit Erfolg bestrebt, einen annähernden Ausgleich der Einnahmen und der Ausgaben herbeizuführen. Um 1900 entstand eine starke Bewegung in Ostindien wie auch im Mutterland, die die Zurücksetzung der »Ehrenschulde« des letztern, besonders an Java, und die Förderung der Selbständigkeit der ostindischen Regierung zum Ziel hatte. Nach längerer Vorbereitung wurde 1917 ein Volkstraad als Vertretung der verschiedenen Volkschichten auf Java eingerichtet, der bei der Regierung der Insel und der Aufstellung des Haushaltsplans mitwirken sollte; auch die Selbstverwaltung der vornehmsten Städte wurde geregelt, während die Verteidigung Javas und der andern Inseln besser gestaltet wurde (unter Generalgouverneur van Heutsz, s. d.). Im Weltkrieg mußte der Generalgouverneur

van Limburg-Stirum die Neutralität zu wahren und die Ruhe im Lande zu erhalten. Der Generalgouverneur Fod (1921–26) brachte die Finanzen in Ordnung; sein Nachfolger de Graaff unterbrückte im Frühjahr 1927 gefährliche kommunistische Umsturzversuche. — Zur wissenschaftlichen Erschließung der N. fl. wurden das Kolonialinstitut in Amsterdam (1910), Institute für die Erforschung Sumatras und andrer Inseln in den letzten Jahren eingerichtet. Weiteres s. die einzelnen Kolonialgebiete.

Lit.: De Jonge, Opkomst van het Ned. gezag in Oost-Indië (1862–95, 18 Bde.); Netscher, Geschiedenis van de koloniën Essequibo, Demerary en Berbice (1888) und Les Hollandais au Brésil (1893); Mert de Ruys, Geschiedt. Überblick der administrativen, rechtlichen und finanziellen Entwicklung der Niederl.-Ostind. Kompanie (1894); »Encyclopädie van Nederlandsch Indië« (1894–1905, 4 Bde.); J. R. Thomson, Overzicht der geschiedenis van Suriname (1903); A. Zimmermann, Die Kolonialpolitik der Niederländer (1903); Heeres, Corpus diplomaticum Neerlandico-Indicum, Tl. I (1907); J. C. Kieffstra, Die N. fl. in Ostindien (1922); Th. B. Plehne, Niederland. Kolonialpolitik im Fernen Osten (1922). **Niederländische Kunst** (hierzu Tafeln »Niederländische Malerei I–IV«). Die N. fl. umfaßt die des heutigen Belgiens, der Niederlande und der ehemals niederländischen Teile Nordfrankreichs. Ihre überragende Bedeutung liegt in der Malerei, in der sie im 15. und 17. Jh. führend war. Im 17. Jh., nach der politischen Trennung der nördlichen und der südlichen Niederlande, hebt sich deutlich die künstlerische Eigenart der Holländer gegenüber der der Flamen ab. Es scheint, daß die Holländer die eigentlichen Erben des alt niederländischen Kunstempfindens waren durch ihre besondere Gabe für die intime stoffliche Behandlung, ihren Sinn für Interieur und Stilleben sowie die Meisterschaft ihrer Technik, während die Flamen in engerem Anschluß an die romanische Kunst eine starke Fähigkeit zu großdekorativer Wirkung entfalteten.

Die Baukunst, von der aus vorromanischer Zeit die Pfalzkapelle in Nimwegen erhalten ist, zeigt in der Romanik Abhängigkeit von Deutschland und Frankreich (Kathedrale in Tournai, Liebfrauentirche in Roermonde), in der Gotik hauptsächlich von Frankreich. Die kirchlichen Bauwerke des Südens (Saint-Sauveur und Notre-Dame in Brügge, Sainte-Gudule in Brüssel, Kathedralen von Antwerpen, Löwen und Mecheln) sind Haussteinbauten; in Holland herrscht der Backsteinbau vor. Reich entwickelte sich im S. der Profanbau. Die Vestrois (Stadttürme) und Hallen (Ypern, Brügge) zeigen zuweilen schwerfällige Kraft, die Stadthäuser (Brügge, Dubenaarde, Brüssel, Löwen) dagegen reiche Dekoration.

In der Plastik und Malerei ist aus dem frühen Mittelalter fast nichts erhalten. Buchmalerei und Teppichweberei blühten im 14. Jh. Ihm gehört auch der größte Bildhauer seiner Zeit, Claus Sluter, an, der in Dijon die Bildwerke der Mariäus (Mosesbrunnen; s. Tafel »Gotische Bildhauerkunst I, 2). Wenig jünger sind die Begründer der alt niederländischen Malerei, die Brüder Hubert und Jan van Eyck, deren Genter Altar (I, 1 u. 2) die Periode eines ersten malerischen Realismus einleitete. Von ihren Schülern und Nachfolgern ragt Roger van der Weyden durch den dramatischen Zug seiner frühen Kompositionen (I, 5) und die ästhetische Strenge seines Ausdrucks hervor, Hugo van der Goes durch gesteigerte Geistigkeit



1. Hubert (um 1370–1426) und Jan (um 1390–1441) van Eyck, Singende Engel (Gent).



3. Hans Memling (um 1433–94), Madonna (Florenz).



2. Hubert (um 1370–1426) und Jan (um 1390–1441) van Eyck, Musikierende Engel (Gent).



4. Gerard David (um 1450/60–1523), Madonna mit Heiligen (Florenz).



5. Roger van der Weyden (um 1400–64), Kreuzabnahme (Madrid).



6. Quinten Massys (um 1466–1530), Geldwechsler und Frau (Paris).

und Draht in den Volkstypen (Portinari-Altar), Remling und Gerard David (I, 3 u. 4) durch Annuit. Im Norden sind Dierid Bouts, Ouwater und Geertgen tot Sint Jans zu nennen, dann Hieronymus Bosch, der Maler pulhafter Höllengestalten. Im Beginn des 16. Jh. legten italienische Einflüsse ein, in nützlicher Form bei Quentin Massys (I, 6), dem letzten großen Ausläufer der Eucharistie, dessen Bildnisse und Genrebilder noch echt niederländisch sind, stärker bei Lucas van Leyden, der als Kupferstecher hervorragend war, und bei den »Romanisten« Mabuse, van Orley und Scorel. Batimur bildet die Landschaftsmalerei zur gleichen Zeit als eine selbständige Gattung aus, und um die Mitte des Jahrhunderts erhebt sie der in seinen Bauerngenrebildern urwüchsige Pieter Bruegel d. Ä. zu größerer Naturhaftigkeit und einheitlicher Raumwirkung.

In der Baukunst des 16. Jh. ahmte man zunächst die italienische Renaissance nach, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts entwickelte sich jedoch eine eigenartige Architektur, für die in Holland besonders die von Hausenstreifen unterbrochenen Backsteinfassaden mit reicherzierten Giebeln kennzeichnend sind (Schlachthaus in Haarlem). Die Baukunst des 17. Jahrhunderts (Rathaus in Amsterdam, Mauritshuis im Haag) zeigt von 1250 ab einen nützlichen Klassizismus. Mehr Eigenart als die öffentlichen Bauten behielten die Wohnhäuser mit ihren schmalen, sparsam gezierten Giebeln, die aus roten Ziegeln sauber gegut sind. Die holländische Renaissancearchitektur übte auf das germanische Nordeuropa einen großen Einfluß aus. Friedrich Wilhelm I. berief holländische Baumeister nach Berlin. Im 16. und 17. Jh. wirkten in Deutschland Alexander Colins aus Mecheln, der Schöpfer des plastischen Schmuckes am Otto-Heinrichsbau in Heidelberg, Abriaen de Vries, der den Merkur- und Herculesbrunnen in Augsburg entwarf, Peter de Witte u. a.

Der führende Meister der flämischen Malerei im Beginn des 17. Jahrhunderts war Rubens, zugleich der größte Maler der Gegenreformation. Seine umfassende Gebung war auf fast allen Gebieten (religiöse, Historien-, mythologische, Bildnis- und Landschaftsmalerei) schöpferisch und bahnbrechend (II, 1 u. 2). Den idealen Schwung, die üppigen Formen, die Farbenfreudigkeit seines Stiles erreichten seine Schüler nicht im gleichen Grad, obwohl sie z. T. hervorragend begabt waren, so van Dyck, der aber dem Meister nur als Bildnis- und Porträtmaler gewachsen war (II, 3). Er schuf einen neuen Typus des aristokratischen Bildnisses, der für die englische Porträtkunst des 18. Jh. vorbildlich blieb. Jordaens (II, 4) ist lebensvoll derb in der Darstellung von Gelagen und mythologischen Szenen, auch als Porträtist bemerkenswert, Snyders malte saftige Stilleben, zuweilen als Zutaten auf Bildern des Meisters. Das Bauernstüd bildeten Brouwer (II, 6) und Teniers (II, 5) aus, jener, zugleich ein vorzüglicher Landschaftler, mit größerer Originalität. Ein Bildnis-maler von gutem Niveau war Cornelis de Vos, ein feiner Schilderer vornehmen gesellschaftlichen Lebens, in kleinen Bildern Gonzales Coques.

Das protestantische Holland übernahm im Anfang des 17. Jh. von dem katholischen Süden noch manche Bildanregungen, gewann aber rasch einen eignen Stil und bildete alle Zweige der Malerei, die das häusliche Leben (Bildnisse und Gesellschaftsstücke, Bauern-, bürgerliche Interieurs, Stilleben), die heimischen Stra- ßen, Märkte und Bauten (Architekturbilder) und die

heimische Landschaft umfassen, aufs reichste aus. Als Bildnis-maler stehen am Eingang: Michiel van Nieuvelt, Thomas de Keyser, Jan van Navesteijn, Bartholomäus van der Helst und vor allem Frans Hals, der Schilderer der Schützengilden (III, 1), mit seiner unmittelbaren Frische und dem Einschlag der Freilicht-malerei ein Vorläufer des Impressionismus. Ihn überragt Rembrandt, der größte Meister, den die Holländer hervorgebracht haben, an Reichtum und Tiefe. Er beherrschte nicht nur alle Gebiete der Malerei (III, 2 u. 3), auch als Radierer und Zeichner bedeutete er einen Höhepunkt. War bei Rubens die Farbe das Hauptmittel malerischer Belebung, so ist es bei Rembrandt das Licht in einer innigen Verbindung mit dem Dunkel, das sog. Hell Dunkel, durch das er alle Erscheinungen eigentümlich tief befeuert. Seine religiösen Bilder sind die ergreifendsten Darstellungen der Christusgestalt bzw. alttestamentarischer Szenen. Rembrandts Schüler teilen sich in die einzelnen Gebiete des Meisters. Jерб. Vol. van Gedhout, Aert de Gelder und die beiden Fabritius pflegten das religiöse Bild und das Bildnis, Nic. Maes malte Bildnisse und schlichte Volksskizzen (III, 4). — Unter den Interieurmalern ragen Jan Steen als Schilderer vergnügter Familiengelage, A. van Ostade als Darsteller des bürgerlichen Lebens (III, 5), Pieter de Hooch und Vermeer van Delft (IV, 2) im bürgerlichen Interieur, Meijer und Terborch (IV, 1) als Darsteller der feinern Gesellschaft hervor. An der Spitze der Landschaftsmaler stehen, nach der Vorläuferschaft von van der Velde, Averbach, Broom u. a., Jan van Goyen und Salomon van Ruysdael, die in Flußlandschaften, Küsten- und Dünenbildern Meister in der Wiedergabe des Atmosphärischen sind, in der Farbe noch etwas ein-tönig grau und gelblichbraun bleiben. Kräftiger in Komposition und Farbe ist die folgende Generation, vor allem Jacob van Ruysdael, der romantische Schilder des Waldes und der Wasserfälle (IV, 3), und zugleich der beste Darsteller der holländischen Ebene, des holländischen Himmels und des Meeres, dann sein Schüler, der lichtere, realistische Hobbeema (IV, 4). Tiere und Landschaften werden zu idyllischer Wirkung vereint von Potter (IV, 5), Cuyp, A. van der Velde u. a. Italienischen Sonnenschein malten Both, Verhem, Dujardin, nordische Mondscheinmächte und Feuer-brünste A. van der Meer. Als Marinemaler ragen hervor Simon de Vlieger und W. van der Velde d. J. (IV, 6 und Tafel »Marinemalerei«), als Stilleben-maler Laes und Geda, Ralf und Veyeren, als Archi-tekturemaler Emanuel de Witte und van der Heyden.

Ging die neuere belgische Malerei auf Rubens zurück (vgl. Belgische Kunst), so schloß sich die holländische nach kurzem Klassizismus im spätern 17. Jh. (G. de Laireffe und van der Werff) dem französisch beeinflussten Rokoko und der Romantik, nach der Mitte des 18. Jh. wieder an die intimen Vorbilder des 17. Jh. an. Die Interieurmalerei Vosboom, Bisschop, die Land-schaftsmaler Mauve, Mesdag, die drei Brüder Maris und vor allem Josef Israels, von der folgenden Ge-neration Blommers und Breiner erscheinen als nicht unwürdige Erben jener großen Meister.

Im 20. Jahrhundert machte sich die Architektur der Holländer wieder bemerkbar (J. P. Oud, Rotterdam; C. van Eesteren, Haag u. a.) durch Sachlichkeit und sichern Geschmack in der Bewältigung größerer städte-baulicher Aufgaben.

Lit.: Philipp, Die Blüte der Malerei in Bel-gien und Holland (1900–01, 2 Bde.); Marius, De

hollandsche Schilderkunst in der 19. eeuw (1904; deutsch 1906); *Sierens-Gevaerts, La Renaissance septentrionale et les précurseurs des van Eyck* (1905); *Marx J. Friedländer, Von Eyck bis Brueghel* (2. Aufl. 1921) und *Die altniederländ. Malerei* (1924 ff.; bis 1928 5 Bde.); *W. v. Bode, Die Meister der holländ. u. flämischen Malerschulen* (4. Aufl. 1923). **Niederländische Literatur**, die Literatur des gesamten niederländischen Volkes, also sowohl die der Holländer (Nordniederländer) wie die der Flamen (Süd-niederländer im heutigen Belgien). Sie ist auf flämischem Gebiet entstanden und zur ersten Blüte gelangt, bis im 17. Jh. die Führung an Nordniederland überging.

Die n. L. fängt am Ende des 12. Jh. an. Der erste bekannte Dichter ist Heinrich von Veldeke, dessen Dichtungen nur hochdeutsch überliefert sind (vgl. Deutsche Literatur, Sp. 503). Die ersten Denkmäler der eigentlichen niederländischen Literatur bilden die Ritterromane, fast nur Übersetzungen von französischen Vorbildern. Erst der Aufstieg der flämischen »Gemeinden« (in der Hauptsache Brügge, Gent, Antwerpen) erzeugte eine bodenständige Literatur. Die glänzendste Leistung dieser Periode ist der Tierroman »Van den Vos Reinaerde« (hrsg. von J. F. Willems, 1834, *Vuitenrust Settema und Muller*, 1903, u. a.); er wurde um 1250 von einem gewissen Willem verfaßt und erlangte europäische Bedeutung.

Die »Poesie der Gemeinden« (bürgerliche Dichtung) fand ihren besten Vertreter in Jacob van Maerlant, der mit seinen lehrhaften und seinen lyrischen Dichtungen der erste große niederländische Dichter war und mit Recht der »Vater van alle dietsche dichters« genannt wurde. Er gründete eine bidaktische Schule, deren Hauptvertreter im 14. Jh. Jan van Boendale war. Bedeutende Nachfolger waren: Jan van Heelu mit der Beschreibung der Schlacht von Woeringen (1288; hrsg. von Willems, 1836), Jan de Weert aus Ypern mit seinem »Nieuwe Doctrinael« (1351; hrsg. von Vlammaert, 1851) und der Holländer Melis Stoke mit seiner »Rijmkroniek van Holland« (hrsg. von Brill, 1885). Neben der bürgerlichen Poesie blühte die religiöse; ihre schönsten Erzeugnisse sind die »Sproke van Beatrijs« (erste Hälfte des 14. Jh.) und die mythischen Lieder der Schwester Hadewych († 1336). Weltliche »Sproken« sind in großer Zahl überliefert; sie wurden hauptsächlich von fahrenden Dichtern gepflegt, deren Hauptvertreter Willem van Hildegaeversberch war. Die mittelalterliche Poesie schloß Dirk Potter ab. Die Prosa bildete sich im 14. Jh. aus; ihr Begründer ist der flämische Mystiker Jan van Ruusbroec (1294–1381).

Das Drama erwuchs aus den geistlichen Spielen, Mystereien und Mirakelspielen; das älteste überlieferte ist das »Maasrichtsche Paaschspel« (um 1350). Das weltliche Drama, das aus ihnen hervorging, wurde durch die um Anfang des 15. Jh. entstehenden Rederijkerskamers (s. d.) sehr volkstümlich. Die Mitglieder dieser Redekammern vereinigten sich zu dramatischen Aufführungen von Spelen van Sinnen, ernstern Gepräges, und Sotterniën, Knechten oder Possen. Im 16. Jh. waren die angesehensten »Nederijters«: Mattheus de Castelein, J. B. Houwaert und Karel van Mander.

Die Reformation und die Religionskämpfe in der zweiten Hälfte des 16. Jh. wirkten auch auf die Literatur zurück. Gegenüber Anna Bijns, die in ihren »Refereinen« leidenschaftlich die bedrohte Kirche verteidigte, stand Philip van Marne.

Im Norden waren inzwischen Bestrebungen im Gange, die niederländische Muttersprache zu reinigen und zu heben; besonders verdient in dieser Hinsicht waren D. B. Coornhert, S. L. Spieghel (1549–1612); »Tweespraeck van de nederduytsche Letterkunst« und Roemer Visscher (1545–1620). Sie sind die Vorläufer der klassischen Periode.

Die vereinigten nördlichen Provinzen, die gegen die Spanier ihre Selbständigkeit erkämpft hatten, erlebten im 17. Jh. einen ungemeinen nationalen Aufschwung, der die klassische Periode heraufführte. Dagegen sanken die unterjochten flämischen Gebiete fast zur Bedeutungslosigkeit herab. Den Höhepunkt der ältern niederländischen Literatur bezeichnen so oft mit seiner Pastorale »Granida«, seinen Tragödien, seinem »Warename« und seinen geschichtlichen Arbeiten, Vondel, der Lyriker und Dramatiker »Lucifer«, »Adam in ballingschap«, »Gijsbrecht van Aemstel«, Huygens, der lehrhafte, lyrische Dichter der »Korenbloemen«, Cats, der volkstümliche »Vader Cats« der »Sinne en minnebeelden«, Bredero, der Begründer des nationalen Lustspiels »De Spaansche Brabander«. Daneben wirkten u. a. Anna und Maria Tesselschade, bedeutend durch den literarischen Kreis, den sie um sich sammelten, der geistliche Liebedichter Camphuyzen und der Dramatiker Coster, der 1617 die Erste Duitse Academie gründete. Nach Vondels Tod war die Blütezeit zu Ende; letzte Vertreter waren der Lyriker Jan Luyken (1649–1712; »Duytsche Lier«, »Jezus en de Ziel«, der Lustspieldichter Asselijn, Johan van Heemsterd mit der »Batavische Arcadia«.

Inzwischen waren die flämischen Provinzen ganz in den Schatten getreten; nur Pieter Portiers (1605–1674), der flämische Cats, mit »Het masker van de wereldt afgerukt«, und der Dramendichter Willem Ogier († 1689) mit »De zeven Hoofdsonden« sind zu erwähnen.

Das 18. Jh. bedeutet einen Tiefstand der niederländischen Literatur; unter französischen Einflüssen wurde sie künstlich und unnatürlich und erstarrte in Außerlichkeiten. Nur einige Namen ragen hervor: der Lyriker Huibert Poet, der Lustspieldichter Pieter Langendijk, Justus van Effen, Herausgeber der ersten niederländischen Wochenchriften, die Brüder Willem und Onno Zwier van Haren; Elisabeth Wolff, geb. Bekker, und Agatha Deken (s. d. und Bekker 2) schufen den bürgerlichen Roman ihrer Zeit.

Die Zeit vom Ende des 18. Jh. bis um 1830 bildete den Übergang zur Romantik. Die größte Persönlichkeit dieser Periode ist Willem Bilderdijk, Dichter und Gelehrter. Gegen die Herrschaft Napoleons wandten sich J. F. Helmers und der Redner J. H. van der Palm. Vorläufer der Romantiker sind Hendrik Tollens, der patriotische Dichter des »Overwintering op Nova-Zembla«, und der feinsinnige Erzähler C. W. Starling. 1830 wurden die flämischen Gebiete, die 1815 wieder mit dem Norden vereinigt worden waren, durch den belgischen Umsturz abgetrennt. In Nordniederland gab die Gründung des »De Gids« (s. Gids, De) durch E. J. Potgieter und Balthuizen van den Druin der romantischen Bewegung ein Organ. In der Zeit bis zur »modernen« Bewegung des »Nieuwe Gids« (s. Sp. 1289) sind besonders zu erwähnen für die Versdichtung: Isaac da Costa und Bernhard ter Haar, die Schüler Bilderdijs; für die Prosa die noch heute volkstümlichen Erzähler Nikolaas Beets (Deckname Sildebrand), mit seiner »Camera obscura« und Sjaefbroef (Deckname Jonathán) mit

feinen »Waarheid en Droomen«; Jacob van Lennep, der Begründer des historischen Romans; der humorvolle Erzähler Justus van Maurik u. a. Eine Sonderstellung nimmt E. Douwes Dekker (Pseudonym Mul-tatuli) ein, dessen »Max Havelaar« das bedeutendste niederländische Buch seines Jahrhunderts wurde.

In den südlichen Niederlanden stand inzwischen die Literatur im Zeichen der »flämischen Bewegung« (s. b.). Erweckung des flämischen Nationalgefühls, Verteidigung und Hebung der Muttersprache sind die Losung. Hendrik Conscience schrieb den flämischen Nationalroman »De leeuw van Vlaanderen«; neben ihm wirkten Prudens van Duysse, der viel zur Hebung des flämischen Volksliedes beitrug, Ledegand, die Dichter Jan van Beers, Daubenberg, Emanuel Hiel und der groß-germanisch eingestellte Eugen van Dye (* 1840); später Guido Gezelle, das Haupt der westflämischen Dichterschule und Flanderns bedeutendster Dichter; Albrecht Rodenbach, Gründer der nationalfläm. Studentenbewegung; Pol de Mont (* 1857); die Schriftstellerin Virginie Loveling u. a.

In den 1880er Jahren begann in Nordniederland die Bewegung der »Modernen«. Gegenüber dem »Gids« der Ältern, der Romantiker, wurde der »Nieuwe Gids« als Kampforgan der Individualisten gegründet (1885). Vorläufer waren Marcellus Emants, Epiker, Dramatiker und Erzähler; J. Perk (1859–1881), dessen Sonette zu den besten niederländischen gehören; Helene Lapidoth-Swartz, die feinführende Dichterin. Die führenden Nieuwe-Gidsers waren Willem Kloos, Dichter und Literaturhistoriker; Herman Gorter; Albert Verwey und Frederik van Eeden, Dichter und Erzähler, und der Prosaisit R. J. L. Alberdingk-Thijm. Die moderne Bewegung griff in den 1890er Jahren nach Flandern über, wo »Van nu en straks« (1893) das Organ der flämischen Individualisten wurde; um dieses Banner scharten sich August Vermeylen (* 1872) mit seinem »Wandelende Jood«; Gysel Buysse, der realistische Romanschriftsteller und Dramatiker; Alfred Hegen-scheidt, Prosper van Langendonck u. a.

Im 20. Jh. lösten sich die geschlossenen Bewegungen auf; man kann nur noch Einzelpersonlichkeiten betrachten, abgesehen vielleicht von den Jüngern, obwohl auch da keine einheitliche Richtung vorhanden ist. Außer den bei »Nieuwe Gids« und »Van nu en straks« Genannten sind noch als von besonderer Bedeutung für die Gegenwart zu erwähnen, für die Prosa: Louis Couperus, Romane aus der holländischen Gesellschaft und der antiken Welt; Hermann Heijermans, hauptsächlich mit Skizzen und Erzählungen (»Falklandjes«); Sjoerd Querido (* 1873) mit sozialen Romanen (»De Jordaan«, 1912–22); Stijn Streuvels, der meisterhafte Schilderer flämischer Bauern (»Zonnetij«, »Stille Avonden«); Herman Teirlind und Felix Timmermans mit »Palliet« (1916) und »Kindeke Jezus in Vlaanderen« (1917); für die Versdichtung: Abama van Schellema; Edward Koster; Johannes Reddingius (* 1873; »Johanneskind«); P. C. Boutens (* 1870; »Beatrijs«); die soziale Dichterin Henriette Roland Holst (* 1869; »Opwaartsche wegen«); Karel van de Woesteyne (* 1878), der Dichter eines defakenten Individualismus; Rene de Clercq, Sänger des flämischen Freiheitskampfes; Karel van de Veer (»De zilveren klambouw«, 1918). Von der jüngsten Dichtergeneration sind am bedeutendsten der Expressionist Paul van Ostaen (»Music-Hall«, 1917; »Het

Sienjaal«, 1918) und Wies Moens (»De Boodschap«, 1921; »Landing«, 1922). Das Organ der Jüngern ist »Ruimte« (1920), in Nordniederland »De Stem« (1921) des Essayisten Dirk Coster.

In der Dramatik der Neuzeit ragt im Norden Herm. Heijermans mit realistischen Dramen hervor; eine besondere Stellung nimmt J. Fabricius (s. b. 6) mit Schauspielen aus der indischen Welt ein. Im S. stehen neben den sozialen Dramen von G. Buysse die Versdramen von Rafael Verhulst (* 1866; »Jezus de Nazarener«, 1904; »Seminis Kinderen«, 1907) und von dem Priesterdichter Cyriel Verschaeve (* 1874; »De van Artevelde«, 1913; »Judas«, 1917) an erster Stelle. Das expressionistische Drama fand einen Vertreter in S. Teirlind (»De verdraagde Film«, 1922; »Ik dien«, 1923).

Literatur. Zondhloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (5. Aufl. 1881–86; deutsch 1870–72); D. Kausser, Die niederländ. Lyrik von 1875–1900 (1901); Leenderg, Middelnederlandsche dramatische Poezie (1901); F. van Duysse, Het oude Nederlandsche Lied (1903–08); G. Kalf, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (1906 bis 1912, 7 Bde.); Poelheffe u. de Voors, Platenatlas der Nederlandsche Literatuurgeschiedenis (1916); W. Kloos, Nieuwere literatuurgeschiedenis (1916–22); Th. Frings, über die neuere flämische Literatur (1918); J. Prinzen, Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (1920); E. de Bod, Beknopt Overzicht van de Vlaamsche Letterkunde, in de 19. eeuw (1921); D. Coster, Nieuwe geluiden (1924); »Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde« (seit 1881).

Wissenschaftliche Literatur.

Philosophie. Die Bedeutung der Niederlande für die Philosophie besteht vor allem darin, daß sie als »Insel des freien Geistes« führenden ausländischen Denkern wie Descartes, Locke, Bayle Zuflucht boten und hier die Werke vieler von der Kirche Verfolgten, z. B. die Galileis, gedruckt wurden. Die bedeutendsten niederländischen Philosophen sind: der Begründer des Völkerrechts Grotius (1583–1645), der Cartesianer Geulincx (1624–69), Spinoza (1632–77), Semsterhuis (1871–90), der Positivist Dpzoomer (1821–92), der Hegelianer Holland (1854–1922) und der Psycholog Heymans (* 1857). Lit.: L. Brulez, Holländische Philosophie (1926).

Theologie. Der Theologie brachten Humanismus und Reformation die Möglichkeit freierer und reicherer Entfaltung. Die fortschrittliche Arbeit von Männern wie Coornhert (s. b.), Coolhaes (+ 1615) und vor allem Hugo Grotius (+ 1645; »De veritate religionis christianae«) wurde jedoch gehemmt durch den Streit über die Prädestinationslehre (s. Arminianer), in dem die Vertreter des strengen Calvinismus die Oberhand behielten. Eine freiere Richtung blieb unter der Einwirkung des Sozinianismus und der Philosophie des Descartes vornehmlich in Amsterdam (s. Beller 1) lebendig. Doch brach sich eine wissenschaftliche Auffassung der Theologie erst gegen Ende des 18. Jh. langsam Bahn. Seit der Mitte des 19. Jh. haben sich drei Gruppen gebildet: eine orthodoxe oder neocalvinische, begründet von Abr. Kuyper (+ 1920) und geführt von S. Badinek (+ 1921); eine vermittelnde sog. ethische, von P. D. Chantepie de la Saussaye (+ 1874) und J. P. Gunning (+ 1905) begründet, und eine moderne, begründet von dem Philosophen C. W. Dpzoomer (+ 1892) und den Theologen J. P.

Scholten († 1885) und Abr. Kuenen († 1891), von der sich ein rechtsgerichteter Flügel abzweigte, dessen bedeutendster Vertreter R. H. Roefsingh († 1925) war. Die Bibelwissenschaft fand in H. Dort († 1923), W. C. van Manen († 1905), G. van den Bergh van Eysinga (* 1856) und B. D. Erdmans (* 1868), die vergleichende Religionswissenschaft in C. P. Tiele († 1902), P. D. Chantepie de la Saussaye (s. d.), C. W. Kristsen (* 1867), H. Th. Obbrint (* 1869) und G. van den Leeuw (* 1890), die Kirchengeschichte in W. Moll († 1879), F. Bipper († 1925) und A. Gethof (* 1834) angegebene Vertreter.

Die Geschichtsschreibung kam im Spanischen Krieg (letztes Drittel des 16. Jh.) über die mittelalterliche chronikartige Berichterstattung hinaus. Hauptgegenstand der geschichtlichen Darstellung blieb die niederländische Geschichte selbst. In der Landessprache schrieben van Meteren und Bor, später Hooft in seinen »Nederlandsche Historien« (1642–56); lateinisch Grotius seine »Annales et historiae de rebus belgicis« (1651). Die erste umfassende »Vaderlandsche Historie« gab Jan Wagenaar (1749–59, 21 Bde.) heraus. Später kam Wilderdt mit seiner »Geschiedenis des vaderlands« (1832–51, 13 Bde.). Mit Groen van Prinsterer in seinen »Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau« (1835–61, 15 Bde.) und Valkenburg van den Brinling die neuere kritische Geschichtsschreibung an, die mit Fruin in seinen »Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog« (1859; 7. Ausg. 1914) und seinen »Verspreide Geschriften« (1900–05, 10 Bde.) ihren Höhepunkt erreichte. In der neuesten Zeit schrieben S. und P. L. Muller, Blof (»Geschiedenis van het nederlandsche volk«, 3. Ausg. 1923–26, 4 Bde.). Lit.: P. J. Blof, Geschichtsschreibung in Holland (1924).

über die aus den übrigen Wissenschaften hervorgegangene Literatur vgl. die Geschichtsabschnitte der einzelnen Artikel.

Niederländische Malerei, s. Niederländische Kunst. **Niederländische Philosophie**, s. Niederländische Literatur (Wissenschaftliche Literatur).

Niederländische reformierte (Hervormde) Kirche, die 1648–1796 als einzig zu Recht bestehende anerkannte holländische Kirchengemeinschaft, erhielt 1816 eine neue, 1852 durchgeführte, in dieser Gestalt noch heute gültige Verfassung. Die zurzeit bestehenden 1364 Gemeinden, zu denen 16 wallonische oder französische, 3 presbyterianische und 1 schottische Gemeinde kommen, sind in 138 kleinere, diese wiederum in 44 größere »Ringe« oder »Klassen« verteilt und zählten 1927 etwa 2 600 000 Mitglieder. Die Spitze der kirchlichen Organisation bildet die Synode (13 Prediger, 6 Älteste). Die Theologen werden auf den Universitäten Leiden, Utrecht und Groningen vorgebildet. Aus orthodox-konfessionellen Gründen trennte sich 1834 die christlich-abgekehrte Kirche ab, die seit 1870 Korporationsrechte hat und sich seitdem Christliche reformierte (Gereformeerde, d. h. verbesserte) Kirche nennt, deren Prediger ihre Bildung in Kampen erhalten (1927: etwa 55 000 Mitglieder). Aus ähnlichem Anlaß taten sich 1886 die von Kupper (s. d.) u. a. geführten Doleerenden als Niederdeutsche Reformierte (Gereformeerden) zusammen. 1892 vereinigten sie sich mit der christlichen reformierten Kirche. Zur Zeit (1928) beträgt die Zahl der Gemeinden dieser vereinigten Kirche 702 mit etwa 480 000 Mitgliedern. Die Prediger werden in Kampen und auf der Freien Universität in Amsterdam ausgebildet. Daneben be-

stehen 58 Gemeinden, die eine eigne theolog. Schule in Apeldoorn haben.

Niederländischer Löwenorden, s. Löwenorden 6). **Niederländisches Dankgebet**, s. Valerius.

Niederländische Sprache, die in den heutigen Niederlanden und im germanischen Teil Belgiens (Flandern oder Südniederland), teilweise auch in Südafrika geltende Schriftsprache; ebenso Bezeichnung für die Gesamtheit der in diesen Gebieten gesprochenen niederfränkischen, sächsischen, friso-fränkischen und friso-sächsischen Mundarten (vgl. Deutsche Mundarten, Sp. 541). Sie wird in Nordniederland auch Holländisch, in Flandern Flämisch genannt, bis Ende des 19. Jh. auch Niederdeutsch.

Die n. S. ist in der zweiten Hälfte des 12. Jh. hervorgegangen hauptsächlich aus niederfränkischen Dialekten, deren erstes Sprachdenkmal die »Wachtenbondischen Psalmen« (»Altniederländischen Psalmen«) bilden (10. Jh.). Am Ende des 12. Jh. dichtete Heinrich von Veldeke (s. d.) und Niederländische Literatur) in südburgundischer Mundart. Das sog. Mittelniederländische oder Dietsche (letzte Bezeichnung ist heute noch im gesamten niederländischen Sprachgebiet gebräuchlich) erreichte im 13. Jh. eine hohe Blüte. Anfänglich war mit J. van Maerlant das flandrische Dietsch maßgebend, später neben dem brabantischen, bis am Ende des 16. Jh. das Südholländische die Führung übernahm und seitdem behalten hat.

In bezug auf die Aussprache ist zu bemerken: aa (mittelniederländisch ae) lautet stets wie ā, oe wie u, ou und au wie au, eu (mittelniederländisch auch ue) wie ö; ij wie ei; u, un wie ti; ui wie eu, een wie ē; s wird immer scharf, z dagegen weich, sch wie s mit scharfer gutturaler Spirans (ch), v immer weich, aber merklich verschieden von w ausgesprochen.

Die 1804 in Nordniederland angenommene Rechtschreibung bildet die Grundlage für die heutige Schriftsprache; in Südniederland galt eine etwas abweichende Rechtschreibung. Seit Entstehung der »flämischen Bewegung« (s. d.) arbeitete man, hauptsächlich auf flämischer Seite, auf eine einheitliche Schriftsprache für Nord und Süd hin. Das aus solchen Bestrebungen hervorgegangene Rechtschreibungssystem de Vries-te Winkel wurde 1864 in Belgien, 1881 in den Niederlanden angenommen. 1866 erschien die erste Lieferung des »Groot Nederlandsch Woordenboek«, das ebenfalls von den beiden genannten Forschern in Angriff genommen war; heutige Bearbeiter sind: A. Beets, A. Kluyver, G. Boekennoogen, J. Heijns, J. Knuttel, R. van der Meulen und W. de Breese. Seit Ende des 19. Jh. ist eine Bewegung zur Vereinfachung der Rechtschreibung entstanden (i. Kollewijn). Neben dem genannten ist das bedeutendste Wörterbuch: »Van Dale's groot woordenboek der Nederlandsche Taal« (6. Aufl. 1924). Von deutsch-niederländischen Wörterbüchern sind zu nennen die von J. van Gelderen (5. Aufl. 1921) und Langenscheidt (1914 bis 1918, 2 Tle.). Neuniederländische Grammatiken schrieben C. den Hertog (»Nederlandsche spraakleer«, 1892), J. van Ginneken (»Handboek der Nederlandsche Taal«, 1913–14); für Deutsche: M. van der Meer (»Grammatik der neuniederländischen Gemeinsprache«, 1923), M. van de Kerkhove (»Abh. der n. S.«, 1923) u. a. Auf dem Gebiet der Mundarten ist J. Winkler's »Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon« (1872) grundlegend, für Flandern L. de Vo, »Westvlaamsch Idioticon« (1873). Für das Mittelniederländische erschien 1882 die erste Lieferung des

»Middelnederlandsch Woordenboek« (bearbeitet durch Verwijs und Verdam); ein »Middelnederl. Handwoordenboek« gab J. Verdam heraus (1911). Die mittelniederländische Grammatik behandeln F. A. Stoett (»Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis«, 3. Aufl. 1923) und J. Brand (»Mittelniederländische Grammatik«, 2. Aufl. 1910).

In Südafrika hat sich das Afrikaans (f. d.) vom Niederländischen abweichend entwickelt (vgl. D. Hefeling, Het Afrikaansch, 1899; S. Meyer, Die Sprache der Buren, 1901).

Niederländisch-Guayana, f. Guayana (Sp. 772). **Niederländisch-Indien** (Nederlandsch-Indië, spr. -längs), die Besitzungen des Königreichs der Niederlande im Malaiischen Archipel und auf Neuguinea (f. Karte bei Hinterindien), umfaßt sämtliche Inseln zwischen 6° n. und 11° 15' f. Br. und 95–141° ö. L., nämlich die Großen und die Kleinen Sundainseln, die Molukken und die Westhälfte von Neuguinea mit allen Küsteninseln. N. gliedert sich administrativ in folgende Provinzen:

	qkm	EW. (1925)	auf 1 qkm
1. Java und Madura (17 Provinzen)	131 441	36 403 833	277
2. Außenbesitzungen:			
Sumatra			
Atschin	55 550	740 340	13
Sumatra, Westküste	49 534	1 576 317	32
Bengkulu	25 887	262 539	10
Lampung	28 268	233 012	8
Palembang	85 918	830 552	10
Sumatra, Ostküste	93 500	1 039 392	11
Riouw	32 392	235 819	8
Banta	11 782	160 358	14
Billiton	4 850	62 979	13
Westborneo	147 211	680 443	5
Sib- und Ostborneo	388 427	1 077 520	3
Celebes (Sib-C.)	98 939	2 374 397	24
Menado	89 301	939 947	11
Molukken (Amboina, Ternate, Neuguinea)	498 455	608 716	1
Timor	64 281	1 164 337	18
Bali und Lombok	10 546	1 545 931	147
Lapanuli	39 418	896 862	23
Djambi	44 452	180 534	4
Zusammen:	1 900 152	51 013 878	27

Von diesen Bewohnern sind 209 934 Europäer (vgl. Deutschum im Ausland, Sp. 712), 881 016 Chinesen, 74 267 Araber und andre nicht eingeborne Orientalen. Die Eingebornen sind Malaien. Großstädte sind Batavia (1925: 290 408), Surabaja (248 961), Surakarta (151 273), Samarang (150 952), Bandung (136 016), Dschodschakarta (110 120 Ew.). Allen Religionen ist völlige Freiheit gewährt. Herrschend ist der Islam; einige Millionen Eingeborne sind Animisten, Buddhisten und Christen. Über 400 christliche Missionare sind tätig, davon 65 reformierte und 203 katholische Priester. An öffentlichen und Privatschulen bestanden 1926: für Europäer 255, für Chinesen 71, für Eingeborne 290 Elementarschulen, 10 548 Dorfschulen, 42 gemischte Schulen, ferner 14 höhere Schulen mit 3037 Schülern. Dazu kommen 41 Fachschulen und 54 Seminare und Sprachschulen. Das Rechtswesen beruht auf dem Grundsatz, daß Europäer nach ihren eignen Gesetzen, Eingeborne nach ihren Bräuchen abgeurteilt werden. Ein höchster Gerichtshof besteht in Batavia. — Die landwirtschaftlichen Verhältnisse sind überall etwa die wie auf Java (f. d., Sp. 276 f.). Hauptsächlich werden angebaut Reis, Mais, Kaffava, Süße Kartoffel, Soja-

bohne, Tabak, Zuckerrohr, Indigo. Andre Erzeugnisse sind Kaffee (1925: 61 153 t), Gummi (106 106 t), Tee (52 682 t); an Zinn (Banta, Billiton, Riouw) wurden 1925: 32 474 t, an Steinkohle 1,4 Mill. t, an Erdöl 3 Mill. t gewonnen. — Der Handel wertete 1925 in Einfuhr 862,6 Mill., in Ausfuhr (Zucker, Kautschuk, Erdöl, Tabak, Kopra, Tee, Zinn, Pflanzensaften, Kaffee, Pfeffer, Tapioka, Chinarinde) 1813,3 Mill. Gulden. Der Schiffsverkehr umfaßte 1925: 19 974 Schiffe mit 8389 604 Reg.-T. Die Eisenbahnen hatten 1926: 7166 km Länge; die Post zählte 562 Anstalten, der Telegraph 877 Ämter auf 23 071 km Staatslinien mit 45 362 km Drahtlänge. N. liegt im Zuge zahlreicher Unterseekabel. Es bestehen 27 Funkstellen. — An Einnahmen (Verlauf von Kautschuk, Chinarinde und Zinn, Verpackung des Opiumertrags, Zölle, Grund- und Einkommensteuer) sind 1928: 747,2 Mill., an Ausgaben 798,1 Mill. Gulden veranschlagt. — Münzwesen. Seit 1875 herrscht Goldwährung: holländischer Gulden zu 100 Cent = 1,30 RM und der Rijksdaalder = 2½ Gulden. Maße und Gewichte sind amtlich die niederländischen. — Seerwesen und Marine. Die holländische Kolonialarmee ist ein Freiwilligenheer mit 6jähriger Dienstzeit; ⅓ sind Europäer, ⅔ Eingeborne. Sie besteht aus 2 Divisionen (1200 Offiziere, 35 000 Unteroffiziere und Mannschaften), außerdem 10 400 Gendarmen. Oberbefehlshaber ist der Generalgouverneur (f. u.), die Befehlsgewalt übt der Kommandant der Landmacht aus. Von dieser kommt auf Java stehenden Kolonialarmee sind die Besatzungen von Surinam (9 Offiziere, 2350 Mann) und Curaçao (5 Offiziere, 530 Mann) abgezweigt. Die Flotte hat N. mit dem Mutterland z. T. gemeinsam; f. Niederlande (Marine).

Politische Einteilung: 306 Staaten, die die niederländische Oberhoheit bei voller Selbstverwaltung anerkennen, 22 Staaten mit eingeschränkter Selbstverwaltung, die übrigen Landschaften unter unmittelbarer niederländischer Verwaltung. Verwaltungseinteilung: Provinzen (holländisch gewesten, d. h. Gouvernements [3] und Residentchaften [32]), Abteilungen, Unterabteilungen, Regentchaften, Distrikte, Unterdistrikte und Gemeinden (Dejass auf Java und Madura). Der über ganz N. stehende Generalgouverneur wird von der Krone auf fünf Jahre ernannt (Residenz Batavia), ebenso der fünfgleibrige Rat von Indien. Der Volksrat besteht aus 61 (davon 25 eingebornen) Mitgliedern (23 vom Generalgouverneur ernannt, 38 von den Provinz- und Gemeinderäten gewählt). Das Deutsche Reich ist durch einen Generalkonsul und 5 Konsulen vertreten. — über die Geschichte f. Niederländische Kolonien.

Lit.: Paulus, Graaf und Stibbe, Encyclopaedie van N.-I. (1917–22, 5 Bde.); »Handboek van N.-I.« (jährlich); »Deutsches Jahrbuch für N.« (jährlich); »Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor taal-, land- en volkenkunde van N.-I.« (1855 ff.); f. auch Literatur bei Malaiischer Archipel.

Niederländisch-Neuguinea (spr. -gü), f. Neuguinea (Sp. 1177 f.).

Niederländisch-Ostindien, fvm. Niederländisch-Indien.

Niederländisch-Westindien, Bezeichnung für die beiden niederländischen Kolonien Niederländisch-Guayana (f. Guayana, Sp. 772) und Curaçao (f. d.).

Niederlassungsfreiheit, f. Freizügigkeit.

Niederlassungsvertrag, ein zwischen souveränen Staaten geschlossener Vertrag, der die Bedingungen

festlegt, unter denen die Angehörigen jedes vertragsschließenden Teiles sich in dem Gebiet des andern Teiles niederlassen oder aufhalten dürfen. Zwangsweise Überführung wegen Vertretung gegen Gesetze oder Verordnungen auszuweisender Personen in das Gebiet des andern Teiles regelt ein besonderes Übernahmeverfahren. Das Deutsche Reich hat solche Verträge 17. Dez. 1904 mit den Niederlanden, 13. Nov. 1909 mit der Schweiz abgeschlossen. *Lit.*: v. Overbeck, Niederlassungsfreiheit und Ausweisungsrecht (1907).

Niederlausitz, s. Lausitz.

Niederle, Lubor, tschech. Slawist und Geschichtsforscher, * 20. Sept. 1865 Klattau, seit 1904 Professor in Prag, veröffentlichte zahlreiche Arbeiten zur Vorgeschichte Böhmens und slawischen Philologie: »Slawische Altertümer« (1902 ff.), »Das Leben der alten Slaven« (1911 ff., 4 Bde.) u. a.

Niederlehme, Dorf in Brandenburg, Kr. Beeskow-Storlow, (1925) 1887 Ew., an der Dahme und der Bahn Königswusterhausen-Grünow, Wildau gegenüber, hat Schiffbau, Kunststeinfabriken und Kalkbrennerei, Schifffahrt (Verkehr 1927: 4150 Schiffe; Güterabgang 500 000 t., einging 66 500 t.).

Niederlöbnitz, ehemaliges Dorf unterhalb von Dresden, seit 1923 Ortsteil von Köpfchenbroda.

Niederlungwitz, Dorf in Sachsen, Amtsh. Glauchau, (1925) 2156 Ew., hat Textilindustrie und Puppenfabrik.

Niedermarsberg, Stadt, s. Marsberg 2).

Niedermayer, Oskar von, Geograph, * 8. Nov. 1885 Freising, bereiste 1912–14 Persien und Indien, führte 1915 als Offizier eine diplomatische Mission nach Afghanistan und schrieb: »Die Binnenbeden des iranischen Hochlandes« (1920), »Afghanistan« (mit E. Diez, 1924), »Unter der Glutsonne Irans« (1925).

Niedermenden, Dorf in der Rheinprovinz, Siegenkreis, (1925) 2568 lath. Ew., an der Bahn Bonn-Siegen, hat Maschinenfabrik.

Niedermendig, Dorf in der Rheinprovinz, Kreis Mayen, (1925) 3352 meist lath. Ew., an der Bahn Andernach-Mayen, hat Benediktinerabtei Maria-Laach (s. Laach), Basaltlavawerke, Kohlensäureindustrie, Schwemmstein- und Lederfabriken. [Moos.

Niedermoor (Niederungsmoor), s. Weilage bei Niedernau (Bad N.), Dorf und Bad in Württemberg, Dt. Kottenburg, (1925) 459 meist lath. Ew., 350 m ü. M., am Neckar und an der Bahn Böttingen-Sorb, hat bittersalzhaltige Stahlquellen und Kriegererholungsheim.

Niedernobeleben, Dorf in der Prov. Sachsen, Kr. Wolmirstedt, (1925) 2132 Ew., an der Bahn Magdeburg-Eisleben, liefert Zucker und Zichorie.

Niedernenendorfer Kanal, östliche Endstrecke des Havelländischen Hauptkanals (s. Havelland), 15 km lang, von der Havel bei Niederneuendorf bis Brieselang; nur Oktober bis April befahrbar für Rähne bis 31 m Länge und 3,5 m Breite.

Niedernhall, Stadt in Württemberg, Dt. Künzelsau, (1925) 1028 ev. Ew., am Kocher, an der Bahn Künzelsau-Forchtenberg, hat Sägewerke und liefert Stühle und Goldwaren. Nahebei Weiler und Lustfurt Hermerberg mit Jagdschloß. — N., 1037 genannt, 1356 als Stadt bezeugt, fiel 1806 von Hohenlohe an Württemberg.

Niedernhausen, Dorf und Luftkurort in Pfaffen-Massau, Untertaunuskreis, (1925) 499 überwiegend lath. Ew., 276 m ü. M., im Taunus, Knotenpunkt der Bahn Frankfurt a. M.-Limburg, hat Leder-, Albsel-, Papier- und Holzwaren- sowie Farbenfabriken.

Niederobertwisch, Dorf in Sachsen, Amtsh. Zittau, (1925) 3902 Ew., in der Oberlausitz, Knotenpunkt der Bahn Zittau-Zittau, hat Textilindustrie. *Lit.*: G. Korschelt, Geschichte von Oderwitz (1871).

Niederolm, Dorf in Rheinbessen, Kr. Mainz, (1925) 2122 meist lath. Ew., an der Bahn Mainz-Alzey, hat AG., Weinbau, Düngemittel- und Weinessigfabriken.

Niederorschel, Dorf in der Prov. Sachsen, Kr. Worbis, (1925) 2166 meist lath. Ew., an der Bahn Leinefelde-Nordhausen, hat Weberei, Zigarren-, Bürsten-, Zementwarenfabriken.

Niederösterreich (Österreich unter der Enns, s. Karte bei Österreich [östlicher Teil]), österr. Bundesland zwischen Oberösterreich, Steiermark, Burgenland und Tschechoslowakei, umfaßt nach Abtretung von 245 qkm im Duellgebiet der Lainsitz (s. Lainsitz), von Feldsberg und Umgebung im Frieden von Saint-Germain 1920 und Abtrennung (Dezember 1921) von Wien (278 qkm) als selbständiges Bundesland 19301 qkm mit (1926) 1 513 721 Ew. (78 auf 1 qkm).

Naturverhältnisse. Die Donau teilt N. in zwei Teile. Den Nordwesten (Waldviertel) nimmt das flachwellige österr. Granitplateau ein (Peilstein 1060 m, Weinsberger Wald 1039 m), von dem die Donau einzelne Sporne in epigenetischen Durchbrüchen abschneidet. Sein östlicher Rand ist eine 200–300 m hohe Bruchstufe mit dem Manhartsberg (536 m). Der Nordosten ist Zertiärhügelland mit Zuraflüssen (Reiser u. Falkensteiner Berge). Der süd. Teil von N. ist erfüllt von den Kalkhochalpen (Hohe Tauern 2009 m, Schneeberg 2075 m), denen nördlich Boralpen (Döber 1892 m, Dürrenstein 1877 m) u. Flyschberge (Wiener Wald [Schöplf. 893 m]) folgen. Im SW. reichen jenseit des Semmerings (980 m) die Zentralalpen (Wechsel 1738 m, Buckelige Welt, Rosalien-, Leithagebirge) herein. An der Donau liegt das fruchtbare Becken von Tulln und das Senkungsfeld des Wiener Beckens (Marchfeld [außerhalb des Wiener Beckens], Wiener [innerhalb des] Beckens, Wiener-Neustädter Steinfeld).

N. wird mit Ausnahme der Lainsitz (Stromgebiet der Elbe) im NW. durch die Donau entwässert, die links Krems, Kamp und March, rechts Enns, Ybbis, Erlauf, Traisen, Wien, Schwechat und Fischa aufnimmt. Den Südosten entwässert die Leitha. Seen sind Erlaufsee und die Lunzer Seen. — Das Klima ist gemäßigt, im D. kontinental (Wien [Land, 200 m ü. M.]: Januar – 1,7°, Juli + 19,8°, Jahresmittel 9,2°; Niederschläge 667 mm). In den Kalkalpen beträgt die Niederschlagsmenge (Sommerregen) 1500 mm, im SW. von N. 450 mm.

Die Bevölkerung ist deutsch (bis auf 4939 Tschechen und Slowaken, 578 Kroaten, 149 Slowenen und 1027 andre in den Randgebieten im NW. und S.) und fast ausschließlich katholisch. Sie betrug 1923: 1 480 449 Ew. (Zunahme gegen 1910: 3743 Ew. = 0,3 v. H.). Der Geburtenüberschuß war 1926: 4,3 auf 1000 Ew. Von 100 Berufstätigen waren 1923: 50 in Land- und Forstwirtschaft, 32 in Industrie und Gewerbe, 9,8 v. H. in Handel und Verkehr beschäftigt. — Von der nupbaren Fläche (96,7 v. H. der Gesamtfläche) entfielen 1926: 46,7 v. H. auf Acker und Gärten, 1,9 v. H. auf Weingärten, 12 v. H. auf Wiesen, 3,7 v. H. auf Weiden, 35,8 v. H. auf Wald. Die Ernte ergab 1926 in 1000 dz: Roggen 2807, Hafer 2251, Weizen



Niederösterreich.

1105, Gerste 1151, Mais 299, Kartoffeln 8129, Zuckerrüben 4032, Kunkelrüben 7647, Heu und Grummet 7314, Kernobst 1024, Steinobst 659; der Weinbau (am Wiener Wald, Manhartsberg, in der Wachau) 322 900 hl. — Viehstand 1923 (in 1000 Stück) Pferde 103, Rinder 554, Ziegen 167, Schafe 90, Schweine 54, Federvieh 2333, Bienenstöcke 59. — Der Bergbau ist unbedeutend (1926: 157 300 t Stein-, 175 400 t Braunkohle, ferner 6900 t Graphit). Mineralquellen sind zahlreich am Bruchrand der Kalkalpen (= Thermienlinie Baden-Böslau). An ausgenutzten Wasserkraften besaßen 1926 Wien und N. 134 300 PS.

Die Industrie (besonders im Wiener Becken und in einzelnen Flußtäälern) erzeugte in (1926) 1810 betriebenen Maschinen, Waggons, Kraftwagen, Flugzeuge, Glas, Stahl, Metall, Nickel, Web-, Leder-, Gummi-, Tabakwaren, Nahrungs- und Genußmittel, Zucker, Bier (1926: 2 o Mill. hl), Spiritus. — Handel und Verkehr vermittelten 1926: 13 701 km Landstraßen, 319 km Wasserstraßen mit 202 km (mit Wien) Donaudampfschiffahrt, 2282 km Bohl-, 12 km Kleinbahnen, 4234 km Telegraphen- und 7808 km Fernsprechnetze. — Der Bildung dienten 1926: 10 Gymnasien, 4 Real- und 4 Reformrealgymnasien, 5 Real-, 3 Deutsche Mittelschulen, 7 Lehrerbildungsanstalten, 164 Fach-, 1408 Volkssch., 162 Bürgerschulen. — Politisch gliedert sich N. in 3 Stadtbezirke (Wiener Neustadt, Waidhofen a. d. Ybbs, Sanft Pölten) und 23 Landbezirke. Der Landtag besteht aus 60 auf 5 Jahre gewählten Mitgliedern, hat seinen Sitz in Wien, ebenso wie die Landesregierung (Landeshauptmann, 2 Stellvertreter, 4 Landesräte, alle vom Landtag gewählt). — N. hat 66 Gerichtsbezirke, 4 Kreisgerichte; Berufungsinstanzen sind das Landesgericht und der Oberste Gerichtshof in Wien. — Die Landesfarben sind Blau-Gold. — Das Wappen ist dem des ehemaligen Kronlandes gleich: in Blau 5 (2, 2, 1) einander zugewendete goldene Adler (s. Abb., Sp. 1296), aber statt des Erzherzogskronens von einer dreizinnigen goldenen Mauerkrone überhöht.

Lit.: »Topographie von N.« (Hrsg. vom Verein für Landeskunde, 1871 ff.); »Jb. für die Landeskunde von N.« (seit 1902); Hann, Klimatographie von N. (1904); F. X. Schaffer, Geolog. Führer im Wiener Becken (1908); »Heimatkunde von N.« (Hrsg. vom Ver. f. Landesf. von N. (1921 ff.); H. Leiter, Zur Geographie des Wiener Beckens (1923); H. Güttenberger, Die Donaustädte in N. (1924); E. Schaffran, Die niederöstr. Stifte (1924); L. Rober, Geologie der Landschaft um Wien (1926); »Ortsverzeichnis von Wien und N.« (vom Bundesamt für Statistik, 1926). — Zur Geschichte (s. auch Österreich) vgl. »Niederösterreichisches Urkundenbuch« (1891–1901, 2 Bde.); Wiedemann, Gesch. der Reformation und Gegenreformation im Lande unter der Enns (1879–1886, 5 Bde.); Vöbl, Die Einführung der kath. Gegenreformation in N. (1900) und Die Restauration der niederöstr. Landesverfassung unter Leopold II. (1902); Kerschbaumer, Die Wahrzeichen N.s (2. Aufl. 1905); M. Vancsa, Gesch. Ober- und Niederösterreichs (1905–27, 2 Bde.).

Niederösterreichische Weine, stammen von Böhmen, Klosterneuburg, Gumpoldskirchen, Mailberg, Reß, Weidling, Raasdorf.

Nieder-Ramstadt, Dorf in der heß. Prov. Starkenburg, Kr. Darmstadt, (1925) 2907 meist ev. Ew., an der Bahn Darmstadt-Heubach, hat Öförit., Heilanstalten. Zelluloidwaren- und Papierfabriken.

Niederrhein, 1) Fluß, s. Rhein. — 2) Franz. Département, s. Bas-Rhin und Elsaß-Lothringen.

Niederrheinisch, f. Deutsche Mundarten (Sp. 539). **Niederrheinisches Tieflandrin**, rot- u. schwarz-bunter Schlag mit guter Milch-Maitleistung.

Niederrheinisch-westfälischer Kreis, s. Kreisverfassung (Sp. 123).

Niederrheinisch-westfälisches Kohlengebiet, f. **Niederachsen**, das eigentliche alte Land Sachsen (s. d., Volksstamm und Herzogtum) zwischen Weser, Unstrut und Elbe, seit die sächsische Herzogs- und Kurwürde 1423 auf die Markgrafen von Meissen übergegangen war und sich für Meissen der Name Oberachsen einbürgerte. Heute werden zu N. im engeren Sinne gerechnet: Prov. Hannover, die Länder Braunschweig, Oldenburg, Schaumburg-Lippe und Bremen; im weitern Sinn aber auch Teile von Westfalen sowie Nord- und Ostfriesland (Samburg, Lübeck, Schleswig-Holstein, Mecklenburg). Lit.: B. Flemes, N. (2. Aufl. 1922); N. Hinrichs, N. »Unsere deutsche Heimat«, 1925; E. Rosen Dahl, Geschichte N.s (1926).

Niedersächsisch-dänischer Krieg, dritte Periode des Dreißigjährigen Krieges (s. d., Sp. 995), 1624–30.

Niedersächsische Frage, die seit 1918 viel erörterte Frage, ob die zu Niedersachsen (s. d.) gehörigen Gebiete zu einem Gliedstaat (Land) des Deutschen Reiches zusammengefaßt werden könnten. Die auf eine bejahende Lösung der Frage abzielende Bewegung, von der Deutschhannoverschen Rechtspartei (s. d.) angeregt, wird von Preußen bekämpft. Die Vorabstimmung erbrachte 18. Mai 1924 nicht die für die Vornahme der Abstimmung erforderliche Zahl von $\frac{1}{3}$ der Stimmberechtigten. [123].

Niedersächsischer Kreis, s. Kreisverfassung (Sp. 123). **Niedersachsenwerfen**, Dorf in Hannover, Kr. Nienburg, (1925) 2528 Ew., am Harz, Knotenpunkt der Bahn Nordhausen–Northeim, hat Glaspfandwerke, Glaspfandfabriken.

Nieder-Salzbrunn, Dorf in Niederschlesien, Kr. Waldenburg, (1925) 3836 meist kath. Ew., Knotenpunkt der Bahn Dittersbach–Königszell, hat Porzellan- und Maschinenfabriken sowie Glaspfandereien.

Nieder-Saulheim, Dorf in Rheinhesien, Kr. Oppenheim, (1925) 2253 meist ev. Ew., an der Bahn Mainz–Wiesbaden, hat Weinbau und Weinhandel.

Niederschelden, Dorf in Westfalen, Kr. Siegen, (1925) 3524 meist ev. Ew., an der Sieg und der Bahn Siegen–Bergdorf, hat Hochöfen, Stahlwerk, Eisensteingruben.

Niederschlag, 1) in der Chemie, s. Fällung; 2) atmosphärischer N., jede flüssige oder feste Ausscheidung von Wasser aus der Luft: Regen, Tau, Reif, Nebel, Schnee, Graupeln, Hagel; 3) beim Boxen beendet der N. (engl. knock out, spr. nōt-out) den Boxkampf. Wird ein Gegner so getroffen, daß er zu Boden fällt oder zu Boden gehen muß, um sich vor weiteren Schlägen zu schützen, so beginnt der Ringrichter das Auszählen, d. h. er zählt die Sekunden, die der Betroffene am Boden bleibt. Ein Kämpfer gilt »zu Boden gegangen«, wenn er mit einem Körperteil außer den Füßen den Boden berührt; er darf dann von dem Gegner nicht angegriffen werden. Hat er sich vom Boden innerhalb 10 sek nicht erhoben, so gilt er als durch Niederschlag besiegt.

Niederschlagende Mittel, s. Nervenmittel.

Niederschlagsarbeit, die Gewinnung eines Metalls aus seinem Sulfid durch Schmelzen mit einem andern Metall, das größere Verwandtschaft zum Schwefel hat. Als letzteres dient häufig (s. B. bei der Gewinnung von Antimon und Blei) Eisen, das mit dem Schwefel

des Erzes einen Stein bildet. Auch die Bildung von Speise beim Verschmelzen von Erzherzen.

Niederschlagsgebiet (Flußgebiet), f. Fluß (Sp. 913 ff.). [1286].

Niederschlagselektrizität, f. Luftelektrizität (Sp. 913 ff.).
Niederschlagsmembranen, häutige, in den erzeugenden Reagenzien unlösliche Niederschläge mit so feinen Poren, daß manche Stoffe nicht durch sie diffundieren können; f. auch Osmose.

Niederschlagsprobe, ähnlich wie die Niederschlagsarbeit ausgeführte Bestimmung des Metallgehalts eines Erzes. Als Eisen dient das Ziegelmateriale.

Niederschlagung, f. Abolition. — Im Rechnungswesen und besonders im Kostenwesen versteht man unter N. die Verfügung, durch die ein Posten als uneinbringlich in Wegfall gebracht (abduziert) wird.

Niederschlema, Dorf in Sachsen, Amtsh. Schwarzenberg, (1925) 2578 Ew., an der Zwickauer Mulde, Knotenpunkt der Bahn Zwickau—Aue, hat Erholungsheim, liefert Stidereien, Wäsche, Wafdchinen, Metallwaren, Papier, Holzstoff und Treibriemen.

Niederschlesien (f. Karte bei Schlesien), preuß. Provinz (seit 1919), nach Abtretung (1920) von 512 qkm



Niederschlesien.

mit (1910) 26 248 überwiegend ev. Ew. an Polen: 26 616 qkm mit (1925) 3 132 328 Ew. (118 auf 1 qkm), bildet den größten, westlichen Teil der ehemaligen Provinz Schlesien und liegt zwischen Brandenburg, Grenzmark Posen-Westpreußen, Polen, Oberschlesien, Böhmen, Sachsen und Provinz Sachsen. Die Grenze gegen Böhmen bilden die Sudeten, in die die Grafschaft Glatz weit nach S. eingreift. Witten durch N. fließt die Oder mit ihren Nebenflüssen.

Naturverhältnisse, f. Schlesien.

Bevölkerung. N. hatte 1925: 2 120 458 Ew. (67,7 v. H.), 925 784 Kath. (29,6 v. H.), 29 953 Juden (1 v. H.). Auf 1000 männliche Ew. kamen 1122 weibliche. Die Zunahme betrug 1910—25: 4,7 v. H. 1927 wanderten 1391 Personen nach Übersee aus. 1925 wohnten in 145 städtischen Gemeinden (über 2000 Ew.) 51,9 v. H., darunter in der einzigen Großstadt (Breslau) 17,8 v. H. der Einwohner.

Wirtschaftsleben usw. (vgl. die Karten bei Deutsches Reich und Landwirtschaft). 36 v. H. der Erwerbstätigen waren 1925 in Land- und Forstwirtschaft, 37,5 v. H. in der Industrie, 14,6 v. H. in Handel und Verkehr beschäftigt. 1926 waren von der Gesamtfläche 50,2 v. H. Acker- und Gartenland, 11,1 v. H. Wiese und Weide, 29 v. H. Wald, Weinberge 434 ha. 1925 umfaßten 2208 Güter über 100 ha 33,1 v. H. der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Fruchtbar ist die Umgebung von Glogau und Trebnitz sowie das Gebiet zwischen Sudeten und Oder südl. von der Linie Görlitz—Breslau

(Weizen, Zuckerrübe); Gemüßebau um Liegnitz, Tabakbau um Ohlau und Wansen.

Viehstand (in 1000) 1927: Pferde 219, Rinder 1064, Schweine 1002, Schafe 133, Ziegen 202, Feder-
vieh 3535, Bienenstöcke 92.

Bergbau. Die Oberlausitz liefert Braunkohle, die Gegend um Waldenburg und Neurode Steinkohle (1926 förderten 14 Betriebe mit 29 102 Beschäftigten 5,59 Mill. t Steinkohle im Werte von 72,6 Mill. RM); an vielen Orten gewinnt man Granit, Basalt und Sandsteine. Wichtigste Heilquellen und Bäder sind Hainsberg, Warmbrunn, Salzbrunn, Charlottenbrunn, Altheide, Reinerz, Kudowa, Langenau und Landeck.

Industrie. N. hat bedeutende Glas- und Porzellanindustrie (Waldenburg, Altwasser), Glasindustrie (Schreiberbau, Penzig, Weißwasser, Hohen), Töpferei und Tonwarenerzeugung (Wunzlau, Muskau, Münterberg), Textilindustrie (Langenbielau, Peterswaldau, Reichenberg, Wüßtegißdorf, Tannhausen, Landeshut, Firschberger Kessel, Lauban, Marklissa, Neusalz, Sagan, Grünberg, Görlitz), Metall- und Maschinenindustrie (Breslau, Liegnitz, Firschberg, Görlitz), Uhrenindustrie (Freiburg) und Zuckerverzuckerung. 1925 gab es in 91 773 Betrieben 591 024 Beschäftigte. Größte Industriestadt ist Breslau.

Verkehr. N. hatte 1926: 3016 km Haupt- und Nebenbahnen der Reichsbahn, 119 km vollspurige Privatbahnen, 12016 km Kreis- und Provinzialstraßen und 880 Postämter.

Bildungsanstalten usw. N. hatte 1927: 3266 Volksschulen (davon 963 kath., 34 gemeinsame), 94 Mittelschulen, 24 Lyzeen, 3 Oberlyzeen, 5 Studienanstalten, 11 Frauenschulen, 9 Aufbauschulen, 3 Real-, 10 Oberrealschulen, 5 Realprogymnasien, 1 Progymnasium, 18 Realgymnasien, 25 Gymnasien, Universität (Breslau), Technische Hochschule (Breslau), Fach-, Berufs-, Gewerbeschulen, 2 Taubstummen-, 1 Blinden-, 246 Heilanstalten.

Verwaltung, Behörden, Rechtspflege usw. N. besteht aus den Regierungsbezirken Breslau (27 Kreise, davon 4 Stadtkreise) und Liegnitz (24 bzw. 5). Sitz des Oberpräsidenten ist Breslau. N. und Oberschlesien haben zusammen 1 OLG. N. hat 9 LG. und 88 AG. (f. Beilage bei Gerichtsverfassung). — Die Landesfarben sind Weiß-Gelb.

Lit.: f. Schlesien.

Niederschlesisches Steinkohlengebirge, f. Wald-Niederschlesienfeld, Dorf im bayer. Regbez. Schwaben, Bez. M. Neuburg a. D., (1925) 521 meist kath. Ew., an der Mündung des Lech in die Donau, hat ehemaliges Zisterzienserkloster (1241—1803; 1919—25 Festungshafenanstalt), jetzt Gefängnis.

Niederschöneweide, f. Berlin-Niederschöneweide.

Niederschönhausen, f. Berlin-Niederschönhausen.

Niederschworstadt, Dorf in Baden, Amt Säckingen, (1925) 357 meist kath. Ew., am Rhein, an der Bahn Basel—Waldshut, hat Kraftwerk des Badenwerks.

Niedersieditz, Dorf in Sachsen, Amtsh. Dresden, (1925) 4926 Ew., an der Bahn Dresden—Bodenbach, hat chemische und elektrische Industrie, liefert Maschinen, Mosaisplatten, Metall- und Holzwaren, Kartonnagen, Strohhüte, Malz, Zuckermwaren, Eisentonstruktionen, Mülerei- und Leigwaren.

Nieder-Selters, Dorf in Hessen-Nassau, Kr. Limburg, (1925) 1525 meist kath. Ew., an der Bahn Limburg—Frankfurt a. M., hat alkalischen Sauerling (gegen Krankheiten der Atmungs- und Verdauungsorgane), Mineralwasserverand, Farbwerke und Schieferbrücke

Kulturarten	Anbaufläche in 1000 ha		Ernteerträge in 1000 dz	
	1909/13	1926	1909/13	1926
Weizen	148	146	3 194	2 337
Roggen	391	373	6 921	4 045
Gerste	92	103	2 058	1 703
Safer	235	228	5 005	4 392
Kartoffeln	195	203	27 890	18 978
Zuckerrüben	65	66	20 506	15 188
Futterrüben	22	39	9 795	11 483
Fheu von Riez und Luzerne	126	130	6 189	6 888
Wiesenheu	248	251	9 425	9 169

Niederspannungsanlagen, nach den Errichtungs-
vorschriften des Verbandes deutscher Elektrotechniker
elektrische Anlagen, in denen die effektivste Verbrauchs-
spannung zwischen irgendeiner Leitung und Erde 250
Volt nicht übersteigen kann, z. B. sämtliche elektrischen
Beleuchtungsanlagen (elektrische Straßenbahnen sind
Hochspannungsanlagen, da sie meist mit 500—600 Volt
betrieben werden).

Niederprochövel, f. Sprochhövel. [f. Elklift.

Niedersteigende Zeichen (absteigende Zeichen),
Niederstetten, Stadt in Württemberg, OA. Ger-
bromm, (1925) 1632 überwiegend ev. Ev., an der Bahn
Krailsheim-Mergentheim, hat Schloß, Realschule.
Diamantindustrie, Weinbau und Holzhandel. — N.,
im 9. Jh. genannt, 1340 Stadt, fiel 1806 von Hohen-
lohe an Württemberg.

Niederstöttingen, Stadt in Württemberg, OA. Ulm,
(1925) 1200 Ev. (1/2 kath.), an der Bahn Ulm-Malen,
hat Simultankirche und Schloß, liefert Spielwaren
und Verbandstoffe. — N., 1143 genannt. 1866 Stadt,
bis 1802 im Besitz verschiedener Herren, dann bay-
risch, fiel 1810 an Württemberg.

Niedertun, sich, beim Hochwild: sich hinlegen.

Niederung, nördlichster Kreis im ostpreuß. Regbez.
Gumbinnen, mit Heinrichswalde als Kreisort.

Niederungsboden, humushaltige, tiefgründige Bo-
denarten, durch Fluß- oder Meeresansammlungen

Niederungsgrassen, f. Rind. [entstanden.

Niederwald, das Südwestende des Taunus in Hessen-
Nassau, am Rhein, Bingen gegenüber, 349 m hoch.
An seinem Abhang liegen die Weinberge von Rüdes-
heim und Almannshausen. Auf dem N. steht das
Nationaldenkmal (erbaut 1877—83, Entwurf
von Joh. Schilling), 808 m ü. M., 225 m über dem
Rhein. Auf dem 25 m hohen Unterbau erhebt sich
die 10,5 m hohe Germania. Von Rüdesheim führt
nach dem Denkmal eine Zahnradbahn. Lit.: Schrat-
tenholz, Der N. mit dem Nationaldenkmal (1885);
Spielmann, N. und Nationaldenkmal (1898).

Niederwald, f. Nußschlagwald.

Niederwald-Deputierten-Konvent (N. D. C.), f.
Studentenverbindungen.

Niederwall, f. Feijung (Sp. 622).

Niederwat, Klebungsfäut, f. Bruch (Sp. 935).

Niedertwieja, Dorf in Sachsen, Amtsh. Flöha, (1925)
4089 Ev., an der Zschopau. Knotenpunkt der Bahn Rei-
chenbach (Bogtl.). Dresden, hat Anilin-, Maschinen-,
Kisten-, Strumpf-, Wäschefabriken, Sägewerke.

Niedertwirschitz, Dorf in Sachsen, Amtsh. Stoll-
berg, (1925) 5074 Ev., an der Wirschitz, Knotenpunkt
der Bahn Stollberg-Sankt Egidien, liefert landw.
Maschinen, Strid-, Strumpf- und Zementwaren.

Niedertwirschbach, bahr. Dorf im Saargebiet, Kr.
Sankt Ingbert, (1922) 2392 meist kath. Ev., an der Bahn
Zweibrücken-Saarbrücken (Station Wirschbach), hat
Farbenfabrik und Sandsteinbrüche.

Niederziehen, das Zur-Erde-Reißen des an der
Droßel gepackten Schalenwildes durch den Hund.

Niederzwehren, Dorf in Hessen-Nassau, (1925) 5863
meist ev. Ev., südlicher Vorort von Rassel (Straßenbahn
dorthin), Bahnstation, hat Heilanstalt, liefert chirurg.
Instrumente, Metallschläuche und Eisenbahnwagen.

Niederzwönitz, Dorf in Sachsen, Amtsh. Stoll-
berg, (1925) 2879 Ev., im Erzgebirge, Knotenpunkt
der Bahn Chemnitz-Neue (Station Zwönitz), hat
Strumpfwarenfabriken, Stridereien und Webereien.

Niedtied, Paul, Forschungsreisender, * 31. März
1873 Lobberich (Rheinland), unternahm zahlreiche

Jagdreisen nach Afrika, Vorderindien, Ceylon, Sibi-
rien, Amerika, schrieb: »Mit der Büchse in fünf Welt-
teilen« (1905; 5. Aufl. 1927), »Kreuzfahrten im Bering-
meer« (1907; 3. Aufl. 1927).

Niednagel (Niednagel), Einreißen der dem Nagel-
betrand benachbarten Haut, entsteht meist durch
mangelhafte Hautpflege.

Niedner, Christian Wilhelm, luth. Theolog,
* 9. Aug. 1797 Oberwintel bei Waldenburg, † 12.
Aug. 1865 Berlin, 1829 Professor in Leipzig, 1850
Privatgelehrter in Wittenberg, 1859 Professor und
Konfistorialrat in Berlin, schrieb »Geschichte der chris-
tlichen Kirche« (1846; 2. Aufl. 1866) u. a.

Niedobiszyn (poln. Niedobyszyn, spr. niedobischyn),
Dorf in Oberschlesien (seit 1922 polnisch), Kr. Rybnik,
etwa 5000 Ev., süd-w. von Rybnik, Bahnknoten, hat
Steinkohlenbergbau.

Niedrige Inseln, f. Tuamotuinseln.

Niedriger hängen!, ein Ausdruck, mit dem die ab-
sichtliche Weiterverbreitung einer Schmähung durch
den Geschmähten selbst angedeutet werden soll, geht
zurück auf Friedrich d. Gr., der eine öffentlich ange-
schlagene Karikatur auf sich selbst zur Bequemlichkeit
des Publikums niedriger hängen ließ.

Niedrigwassergrenze, f. Landgrenze.

Niesern, Dorf in Baden, Amt Pforzheim, (1925) 3322
meist ev. Ev., an der Enz und der Bahn Pforzheim-
Ludwigsburg, hat Schloß, Rettungshaus, Bijouterie-
waren-, Maschinen- und Papierfabriken.

Niegus (spr. -gusch, Niegusch), nach dem in der Na-
tional-Mahla bei Cetinje gelegenen Ort N. benann-
tes Geschlecht in Montenegro; das Haupt der ihm an-
gehörigen Familie Heraković, Danilo Petrović N.,
wurde 1696 zum Hospodar ausgerufen und erhielt
1711 das erbliche Recht der Ernennung des Vladika
(obersten Geistlichen). Unter seinen Nachfolgern sind
bemerkenswert Peter I. (1782—1826) und der Dichter
Peter II. (1813—51). Vgl. Montenegro (Geschichte).

Nieheim, Stadt in Westfalen, Kr. Höxter, (1925) 1794
meist kath. Ev., hat AG-, Mühlenbau, Ziegeleien,
Mühlen und Viehhandel. — N., um 1000 genannt,
um 1240 Stadt, gehörte bis 1803 zum Hochstift Pa-
derborn, dann zu Preußen, 1807—13 zum Agr. West-
falen, seit 1815 wieder zu Preußen. Lit.: G. Krö-
mede, Geschichtliche Nachrichten über die Stadt N.
(»Zeitschrift für vaterländ. Gesch.«, Bd. 31, 1873).

Nieheim (Niem), Dietrich von (Theodericus
de Nhem), kirchenpolitischer Schriftsteller, * um 1340
im Hochstift Paderborn, † 1418 Maastricht, päpst-
licher Kanzleibeamter, 1395—99 Bischof von Verden,
schrieb »De schismate libri III« (hrsg. von G. Erler,
1890) u. a. Lit.: G. Erler, D. v. N., sein Leben
und seine Schriften (1887).

Niel, Gemeinde in der belg. Prov. Antwerpen, (1927)
9925 Ev., an der Kupele und der Bahn Antwerpen-
Nast, hat Tonwarenindustrie und Bootbau.

Niel (spr. niā), Adolph, Marschall von Frankreich
(seit 1859), * 4. Okt. 1802 Muret, † 13. Aug. 1869
Paris, leitete 1849 als Brigadegeneral die Belagerung
Roms, im Krimkrieg das Geniewesen vor Sewastopol,
wurde, seit 1857 Senator, 1859 nach Solferino Mar-
schall, begann als Kriegsminister (seit 20. Jan. 1867)
die Neuordnung des Heeres (Chassepotgewehr). Lit.:
de La Tour, Le maréchal N., 1802—69 (1912).

Niellieur (franz., spr. -iër, Niellierer), Verfertiger
von Nielloarbeiten.

Niello (ital., vom lat. nigellus, »schwarzlich«), schon
im Altertum geübte Verzierungen auf Silber, Gold,

Kupfer, Bronze, Zinn durch eingravierte oder durch Stahlplatten eingepresste Ornamente, die mit einer Art schwarzen Emails (N.) aus Kupfer, Blei und Schwefel oder mit Lackmasse ausgefüllt werden. Jetzt stellt man N. auch galvanoplastisch her. Die Goldschmiede nahmen von den Gravierungen Abdrücke in Schwefel oder auf Papier, um den Fortschritt des Agens zu überwachen, und so sollen die Njeller, die man mit der Vorgesichte der Kupferstecherkunst (s. d., Sp. 354) in Verbindung gebracht hat, entstanden sein. Im 15. Jh. blühte die Kunst besonders in Italien, wo Finiguerra (s. d.) hervorragte, verschwand aber vom 16. Jh. an aus der europäischen Goldschmiedekunst, während sie sich im Kaukasus zur Verzierung der Waffen erhielt. Gegenwärtig hat die Njelloarbeit ihren Hauptsitz im innern Rußland (Zulametal, -ware), in Indien und Siam. Seit Mitte des 19. Jh. fertigte Wien viel Tulawaren; dort erfand man auch ein Verfahren, das N. mit Einlagen von mehrfarbigem Gold zu verbinden (Goldmosaik). Vgl. Tafel »Ornamente IV«, 9. Vgl. die Schriften von Benvenuto Cellini; ferner Duchesne, Essai sur les nielles, gravures des orfèvres florentins du XV. siècle (1826); M. Rosen berg, Niello (2. Aufl. 1924—25, Njelma, Fischart, s. Rente. [2 Bde.]

Njelsen, 1) Rasmus, dän. Philosoph, * 4. Juli 1809 Rørslev bei Middelfart, † 30. Sept. 1884 Kopenhagen, daselbst seit 1841 Professor, zuerst Hegelianer, schloß sich Kierkegaard an. N. schrieb: »Grundideernes Logik« (1864—66, 2 Bde.), »Religionsphilosophie« (1869), »Natur og Aand« (1873). *Lit.*: P. A. Rosen berg, Rasmus N. (1903).

2) Njengar, norweg. Geschichtsschreiber, Geograph und Politiker. * 29. Juli 1843 Arendal, † 2. März 1916 Kristiania, daselbst seit 1890 Professor der Ethnographie, war 1884—97 Vorstandsmitglied der konservativen Partei, ging 1905 ins unionsfeindliche Lager und leitete 1897—1904 die Landesorganisation der konservativen Arbeitervereine. Von seinen schwedischerseits (vgl. Mlin, Kjellen und Varenius) z. T. angefochtenen, geschichtlichen Veröffentlichungen seien genannt: »Norges Historie efter 1814« (bis 1837; 1882—92, 3 Bde.), »Kielerfreden« (1886), »Fra Kiel til Moss« (1894), »Aktstykker vedkommende Konventionen i Moss« (1894; deutsch 1895), »Lengsreve Herm. Wedel Jarlsberg 1779—1840« (1901—02, 3 Bde.), »Norge in 1905« (1906), »Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden« (1877). N. gehörte auch zu den Stiftern der Geographischen Gesellschaft (1889); er veröffentlichte Reisehandbücher, darunter deutsch in Meyers Reisebüchern den Band: Norwegen, Schweden und Dänemark (8. Aufl. 1903).

3) Frederik Christian, dän. Theolog, * 1846 Halsborg, † 23. März 1907 Marhus als Bischof (seit 1905), 1877 Professor in Kopenhagen, 1900—05 Bischof von Halsborg, schrieb: »Romerkirken i det nittende Hundreedaar. I. Pavedømmet« (1876; deutsch u. d. T.: »Geschichte des Papsttums im 19. Jh.« von W. Wichelsen, 2. Aufl. 1880, 2 Teile), »II. Det indre Liv« (1881; deutsch u. d. T.: »Aus dem innern Leben der luth. Kirche im 19. Jh.«, 1882), »Haandbog i Kirkens Historie« (1885—92; 2. Aufl. 1893—98, 2 Bde.) u. a. *Lit.*: N. Alnundsen, in »Realencyklopädie für prot. Theologie und Kirche«, Bd. 24 (1913).

4) Aita, dän. Filmschauspielerin, * 11. Sept. 1881 Kopenhagen, daselbst an der kgl. Theaterschule ausgebildet, war bis 1910 Schauspielerin, trat dann in Urban Gads Film »Abgrund« auf, zeigte in dieser

Rolle zum erstenmal die Möglichkeiten einer selbständigen, wertvollen Film-Schauspielkunst und trug so zur Entwicklung der Filmdramatik in höchst bedeutungsvoller Weise bei. Seit dem Weltkrieg trat N. gelegentlich wieder in Pantomimen und als Schauspielerin, Dietrich von, s. Nieheim. [Spielerin auf. **Niemand, der heilige** (»Legende vom heiligen N.«, lat. Historia Nemini, Lied von »John Roboddy« [engl.] usw.), seit dem 12. Jh. bei allen europäischen Völkern vorkommende satirische Legende: der h. N., der »ohne Sünde« ist, vollbringt all das Große und Gute, was nach vielen Bibelstellen »Niemand« vernagt. Der Stoff wurde auch von Ulrich von Hutten, Hans Sachs u. a. behandelt; eine Zusammenstellung und Neubearbeitung der Niemandgeschichten bot Dornavius in seinem »Amphitheater der scherzhaften Sokratischen Weisheit« (1619). *Lit.*: Volke in Birlinger »Mennantia«, Bd. 16 (1888); P. Lehmann, Die Parodie im Mittel. **Niemandesfinder**, s. Barnardo. [alter (1922). **Niemann**, 1) Albert, Opernsänger (Sedentenor), * 15. Jan. 1831 Eyleben bei Magdeburg, † 13. Jan. 1917 Berlin, daselbst 1854—55 und 1866—88 an der Hofoper, errang durch Gastspiele (1887 und 1888 auch in Nordamerika) und Mitwirkung bei den Bayreuther Festspielen 1876 Weltruf. 1859 heiratete er die Schauspielerin Marie Seebach (s. d., 1868 geschieden), 1871 die Schauspielerin Hedwig Raabe (s. d.).

2) August, Schriftsteller, * 27. Juni 1839 Hannover, † 17. Sept. 1919 Dresden, 1856—66 Offizier im hannoverschen Heer, 1868—88 Mitredakteur des »Genealogischen Postaleanders« in Götting, veröffentlichte ein »Militär-Handlexikon« (1878), Einzelschriften zur Geschichte des Deutsch-französischen Krieges und viele Unterhaltungseromane aus dem Leben der zeitgenössischen Gesellschaft. Ferner schrieb er das philosophische Werk »Die Erziehung des Menschengeschlechts« (1889), »Manas, Gedanken über das Seelenleben unsrer Zeit« (1893) und mehrere Jugendschriften.

3) George, Bruder des vorigen, Baumeister, * 12. Juli 1841 Hannover, † 19. Febr. 1912 Wien, seit 1872 daselbst Professor an der Kunstakademie, nahm 1873 mit N. Conze an der österreichischen Expedition nach Samothrake teil (vgl. »Archäologische Untersuchungen auf Samothrake«, 1875). über weitere Forschungsreisen berichtete er in: »Reisen in Syrien und Karien« (1884), »Das Heroon von Gjölsbachi-Archa« (1889), »Städte Pamphyliens und Pisidiens« (1890—1892), »Das Theater in Ephesus« (1912). Er veröffentlichte ferner: »Palastbauten des Barockstils in Wien« (1883) und »Theophrastos Hansen und seine Werke« mit Selbstbegg. 1893).

4) Walter, Musiker, * 10. Okt. 1876 Hamburg, Schüler seines Vaters, des Pianisten Rudolf N. (* 4. Dec. 1838 Wesselsburen, † 3. Mai 1898 Wiesbaden), seit 1907 in Leipzig, schrieb: »Die Musik Skandinaviens« (1906), »Das Klavierbuch« (1907; 5. Aufl. 1920), den 2. Teil der Grieg-Lebensbeschreibung (»Griegs Werke«) in der »Edition Peters« (1908), »Die Musik der Gegenwart« (1913; 12. Aufl. 1920), »Jean Sibelius« (1917), »Die nordische Klaviermusik« (1918) u. a. Auch besorgte er verschiedene Neubearbeitungen und gab Ph. Em. Bachs »Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen« neu heraus (1906; 5. Aufl. 1925). Seine zahlreichen Klavierkompositionen fanden schnell Verbreitung.

Niemann-Raabe, Schauspielerin, s. Raabe.

Niemann-Seebach, Schauspielerin, s. Seebach.

Niemaschleba, Dorf in Brandenburg, Landkreis

Guben, (1925) 961 Ew., an der Oder, hat Schifferschule und Sägewerke.

Niembtsch von Strehlenau, f. Lenau.

Niemcewicz (spr. niemcewitsch), Julian Urshn, poln. Schriftsteller, * 1758 Stoki (Litauen), † 21. April 1841 Paris, beim polnischen Aufstand 1794 von den Russen gefangen (bis 1796), lebte dann in Amerika, wurde nach dem Wiener Kongreß Staatssekretär im neuen Königreich Polen und ließ sich nach dem Aufstand 1831 in Paris nieder. Er schrieb Gedichte, Balladen und Dramen in klassizistischem Stil sowie geschichtliche Romane, alles mit nationaler Tendenz. Seine bekanntesten Werke sind: »Historische Gesänge der Polen« (1816; deutsch von Gaudy, 1833), »Die Heimkehr des Landboten«, Lustspiel (1790), »Johann von Tenczyn«, geschichtlicher Roman (1825) u. a. Aus dem Nachlaß erschienen »Lebenserinnerungen« (1848) und »Tagebücher« (1873). »Gesamtausgabe« (1838—1840, 12 Bde.). Lit.: Adam Czartoryski, Leben des J. U. N. (poln., 1860).

Niemeg, Stadt in Brandenburg, Kr. Zauch-Belzig, (1925) 2382 Ew., an der Bahn Treuenbriegen-Belzig, hat Zigarrenfabriken, Mühlen, Ziegeleien. — N., 1161 als Burgwart erwähnt, 1298 als Stadt bezeugt, fiel 1815 von Sachsen (Kurkreis) an Preußen.

Niemen, Fluß, f. Memel.

Niemen-Front, die Ostpreußen vorgelagerte russische Front mit den Festungen Grodno und Komno, bildete 1914 das russische Ausfallort gegen Ostpreußen, 1915 die Hauptverteidigungslinie des russischen rechten Flügels gegen die deutschen Angriffe. Vom Unterlauf des Niemen aus marschierte die deutsche Niemen-Armee (unter Below im Mai 1915 gebildet, seit 1916: 8. Armee) in Kurland ein. Die deutsche 10. Armee überschritt nach Brechung des russischen Widerstands in der siegreichen Niemen-Schlacht (19. Aug. bis 8. Sept. 1915) und nach Belagerung (8.—18. Aug.) und Einnahme von Komno den Niemen bei Komno, Olita (29. Aug.) und Merez (1. Sept.). Die 8. Armee eroberte 27. Aug. bis 2. Sept. Grodno. Die 12. Armee endlich schlug 8.—12. Sept. die siegreiche Schlacht am Niemen und an der Selwianta und bezog am Zusammenfluß von Niemen u. Berefina Anfang September endgültige Stellungen.

Niemes (isch. Nimin, spr. -ni), Stadt in Nordostböhmen, (1921) 5610 deutsche Ew., am Polzen und am Fuß des Vulkankegels Koliberg (696 m, mit Burgruine), an der Bahn Teplic-Neichenberg, hat Schloß, BezG., liefert Möbel, Webwaren, Eisenguß, Leder.

Niemeyer, 1) August Hermann, rationalistischer Theolog, Pädagog und Dichter geistlicher Lieder, * 1. Sept. 1754 Halle, † das. 7. Juli 1828, dort 1779 Professor, 1785 Mitdirektor des Pädagogiums und des Waisenhauses, 1804 Oberkonsistorialrat und Mitglied des Berliner Oberschulkollegiums, 1808 Kanzler der Universität Halle, schrieb: »Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts« (1796; 9. Aufl. von S. A. Niemeyer, 1834—39; neue Ausg. von Rein, 1878—79, 3 Bde.; von Joh. Meyer, 1888, 2 Bde., Bd. 1 in 2. Aufl. 1894), »Hb. für christliche Religionslehrer« (1805 bis 1807, 2 Bde.; 7. Aufl. 1829) u. a. Lit.: Oppermann, A. G. N., sein Leb. u. seine pädag. Werke (1904).

2) Hermann Agathon, Sohn des vorigen, prot. Theolog, * 5. Jan. 1802 Halle, † das. 6. Dez. 1851 als Direktor der Granden'schen Stiftungen (seit 1829), verdient um die Reorganisation des Pädagogiums, gab Luthers Bibel nach der letzten Ausgabe von 1545 kritisch heraus (1845—55, 3 Bde.).

3) Felix von, Mediziner, * 31. Dez. 1820 Magdeburg, † 14. März 1871 Tübingen, 1853 Abteilungsleiter am städt. Krankenhaus in Magdeburg, 1855 Professor und Direktor der medizinischen Klinik und der Irrenanstalt in Greifswald, 1860 in Tübingen. Sein »Hb. der speziellen Pathologie u. Therapie« (1858; 11. Aufl., bearb. von Seig, 1884, 2 Bde.) war lange das gebräuchlichste, da es zum erstenmal die Ergebnisse der pathologischen und der physikalisch-diagnostischen Forschung mit der klinischen Erfahrung vereinigte.

4) Paul, Halbbruder des vorigen, Mediziner, * 9. März 1832 Magdeburg, † 25. Febr. 1890 Berlin, suchte vor allem hygienisch-diätetische Grundsätze in der Behandlung durchzuführen, im Gegensatz zu der anatomisch gerichteten Schulmedizin, verfaßte auch vollständige Schriften.

5) Theodor, Rechtslehrer, * 5. Febr. 1857 Boll (Württ.), 1885 Unterrichter in Unna, 1893 Professor in Halle, seit 1894 Kiel, seit 1914 zugleich Direktor des Instituts für internationales Recht, schrieb: »Das in Deutschland geltende internationale Privatrecht« (1894), »Zur Methodik des i. R.« (1895), »Vorschläge und Materialien zur Kodifikation des i. R.« (1895), »Das i. R. des BGB.« (1901), »Das Seekriegsrecht nach der Londoner Deklaration vom 26. Febr. 1909« (1910), »Hb. des Seekriegsrechtes« (1918), »Zur Vorgeschichte des i. R. im BGB.« (1915), »Das Recht des Unterseebootkrieges« (1915), »Belgien und seine Neutralisierung« (1917), »Völkerrecht« (1922), »Rechtspolit. Grundlage der Völkerrechtswissenschaft« (1923). Er gibt seit 1896 die »Zeitschrift für internationales Recht«, seit 1913 das »Hb. des Völkerrechts« heraus.

Niemetz (Wehrzahl Niemz), bei den Slawen Bezeichnung der Deutschen (ursprüngl. im Volk z. T. noch jetzt der Westeuropäer überhaupt), angeblich vom Adjektiv nemoj, »stumm« (der Landessprache nicht mächtig).

Niemojostski, Andrzej, poln. Schriftsteller, * 23. Jan. 1861 Roknica, † 3. Nov. 1921 Warschau, bedeutender Syriker sozialer Richtung (»Gedichte«, 1891; zweite Sammlung 1893; »Polonia irredenta«, 1895; »Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen«, 1900, u. a.), Erzähler (»November«, Novellen 1896) und Dramatiker (»Das Märchen«, 1900; »Dies irae«, 1903, u. a.), veröffentlichte auch literarhist. (»Stanisław Wyspiański«, 1903; »Michewicz und die Antike«, 1921) und religionsphilosoph. (»Gott Jesus«, 1909; deutsch 1910) Schriften.

Nienburg, 1) (N. an der Saale) Stadt in Unhalt, Kr. Verburg, (1925) 5297 Ew., an der Bahn Verburg-Ralbe, hat Malzfabrik, chemische und Zementfabriken, Maschinen- und Schiffsbau. N., 961 erwähnt, um 1200 Stadt, hatte berühmtes Benediktinerkloster (975—1560). — 2) (N. an der Weser) Kreisstadt im Regbez. Hannover, (1925) 10 406 meist ev. Ew., an der Weser, Knotenpunkt der Bahn Hannover-Bremen, hat AG., UrBG., Finanz-, Zollamt, Oßförs., Realgymnasium, Lyzeum, Baugewerk-, Uckerhaushaus, chemische, Düngemittel-, Glas-, Leim-, Refsfabriken, Sägewerke, Getreide- und Viehhandel; Reichsbanknebenstelle. N., 1025 genannt, 1215 als Stadt bezeugt, kam 1582 beim Aussterben der Grafen von Hoya an Braunschweig-Lüneburg. Lit.: S. Gade, Geschichte der Stadt N. (1862).

Niendorf, 1) bis 1927 Dorf in Schleswig-Holstein, seitdem Ortsteil von Lottstedt. — 2) Dorf und Dittseebad



Nienburg a. W.

im oldenburgischen Landesteil Lübeck, Gemeinde Ost-Matellau, (1925) 1255 Ew., an der Bahn Lübeck-N., hat Kinderheim, Schiffswerft und Fischerei.

Nienborf, Emma von, Schriftstellerin, f. Sudom.

Nienhagen, Dorf in Hannover, Landkr. Celle, (1925) 583 Ew., an der Bahn Celle-Braunschweig, hat Erdbfindustrie.

Nienhgo (Niēn hcy, chines., Jahrname, japan. Aussprache: Nengo), Bezeichnungen für Gruppen von Regierungsjahren ostasiatischer Herrscher, in China seit 163 v. Chr. in Gebrauch, dienen zur Datierung. Seit 1912 rechnet China nach Jahren der Republik (Tschung-hua-min-tuo). In Japan war die Nengo-Zählung 701–1872, d. i. bis zur Annahme des Gregorianischen Kalenders, üblich. N. finden sich häufig auf kunstgewerblichen Arbeiten, namentlich Porzellanen. Lit.: G. Schlegel, Uranographie chinoise (1875); Tchang, Synchronismes chinois (1905).

Nienover, Edle von, f. Dassel (Grafen von).

Nienstedten, ehemaliges Dorf, 1927 in Altona eingemeindet. (7800 m) im Transhimalaja.

Nientschentangla, eine der höchsten Gebirgsketten.

Niepe (fr. niépé), 1) Joseph Nicéphore, Erfinder der Photographie, * 7. März 1765 Chalon-sur-Saône, † 3. Juli 1833 Gras bei Chalon, Offizier, seit 1811 Photograph. Seine photographischen Bemühungen begannen 1813; 1825 gelang es ihm, Bilder in der Camera obscura auf Asphalt herzustellen und mit Petroläther zu fixieren (Heliographien). Zur weiteren Verbesserung der Erfindung verband er sich 1829 mit Daguerre. Lit.: Sidore Niepe, Post tenebras lux. Historique de la découverte improprement nommée Daguerrotypie, etc. (1841); Fouque, La vérité sur l'invention de la photographie: Nic. N. etc. (1867).

2) Claude Marie François N. de Saint-Victor, Neffe des vorigen, franz. Chemiker, * 26. Juli 1805 Saint-Ety bei Chalon-sur-Saône, † 5. April 1870 Paris, Offizier, stellte zuerst Bilder auf Glas mit jodiertem Albumin her. Er benutzte auch Eiweiß zum Überziehen photographischer Papiere. N. schrieb: »Recherches photographiques« (1855), »Traité pratique de gravure héliographique« (1856).

Niepolomice (spr. niepöömijce), Flecken in Westgalizien (seit 1920 poln.), Wojewodschaft Krakau, Kr. Wodnia, (1921) 4071 Ew. (1/3 jüd.), an der Weichsel, Bahnstation, hohem. lgl. Jagdschloß, Holzindustrie und Ziegeleien.

Nieren (Harnröhren, lat. Renes, Nephridien, Emuntorien), Organe zur Ausscheidung (Exkretion) der stickstoffhaltigen Endprodukte des Stoffwechsels, in fester (z. B. Schlangen) oder flüssiger Form (vgl. Harn). Bei Wirbeln sind die N. oft lange, gewundene Röhren (Schleifenkanäle; sk in Abb. 2), die sich mit einem Flimmer- oder Wimpertrichter (Nephrostom; wtr) in die Leibeshöhle öffnen oder auch blind gegen sie geschlossen sind (Protonephridien; pn in Abb. 1). Diese münden oft in eine sich nach außen öffnende Endblase (e). Bei den Ringelwürmern sind die Nephridien paarig und segmental angeordnet (Segmentalorgane) und münden in den einzelnen Körperringeln mit Exkretionsporen (exp in Abb. 2). Die innere Mündung (wtr) liegt im vorhergehenden Segment, so daß die Schleifenkanäle die trennende Scheidewand durchbohren müssen. Umfangreiche, durch die Nierenstränge (Metanephridialgang) mit dem Herzbeutel in Verbindung stehende Nierenläden besitzen die Weichtiere, deren Larven jedoch vielfach, wie die der Ringelwürmer, Protonephridien haben. Geschlossene, wimperlose Schleifenkanäle in Form sogenannter Schalen- oder Antennendrüsen finden sich bei Krebsen, während bei den andern Gliederfüßern die Exkrete durch die schlauchartigen Malpighischen Gefäße in den Darm entleert werden.

Bei den Wirbeltieren sind dreierlei paarige N. zu unterscheiden: die Kopf- oder Vorniere (Pronephros), die Urnieren (Mesonephros, Wolffscher Körper) und die bleibende oder Nachnieren (Metanephros). Die Vorniere besteht aus einer Anzahl von Nierenkanälchen, die durch Nephrostome mit der Leibeshöhle in Verbindung stehen und links wie rechts in ein Sammelrohr (Vornierengang) münden. Dieser wird später zum Wolffschen oder Urnierengang. Bei den Rundmäulern kann die sich nur über wenige Segmente erstreckende Vorniere die Larvenzeit überdauern; sonst wird sie überall durch die Urnieren ersetzt. Auch sie steht mit der Leibeshöhle durch die Trichter (wtr in Abb. 3) der ebenfalls segmental angeordneten Urnierenkanälchen in Verbindung. Diese bilden eine Anschwellung (Nierenbläschen; m), in die sich ein arterielles Wundernetz einspült, und münden in die erwähnten Urnierengänge (u), die sich bei den Knochenfischen im Endteil vereinigen, blasenartig erweitern und hinter dem After ausmünden. Bei Hai-fischen, Amphibien und höheren Wirbeltieren tritt die Urnieren in engste Beziehung zum Genitalsystem; es kommt damit zur Bildung einer Urogenitalverbindung. So wird der Wolffsche Gang bei den männlichen Tieren zum Samenleiter. Bei Reptilien, Vögeln und Säugetieren ist die Urnieren nur im Embryonalleben exkretorisch tätig; aus ihr wird später bei den Männchen der Nebenhoden (Epididymis), bei den Weibchen der Nebeneierstock




Abb. 1. Exkretionsapparat eines Saugwurms. ms Mundsaugnapf, ma Mundsaugnapf, pn Protonephridien, g Gefäß, e Endblase. — Abb. 2. Mehrere Nephridien (Segmentalorgane) eines Ringelwurms. wtr Wimpertrichter, exp Exkretionsporen, sk Schleifenkanäle. — Abb. 3. Stück der Urnieren eines Gattembryos. wtr Wimpertrichter, m Nierenbläschen, hk Harnkanäle, u Urnieren oder Wolffscher Gang.

(Epophoron), aus dem Wolffschen Gang der Samenleiter (Vas deferens), während aus einer Abspaltung dieses Ganges der Müllerische Gang hervorgeht, der sich bei den Männchen bis auf Keife (Uterus masculinus usw.) ausbildet, bei den Weibchen aber zum Eileiter wird (f. Geschlechtsorgane, Sp. 35). Am Leitband der Urnieren steigt bei den meisten Säugetieren der Hoden später in den Hodensack herab. Dafür übernimmt bei den höheren Wirbeltieren die Nachnieren die exkretorische Tätigkeit. Sie entsteht als Neubildung am hinteren Ende der Urnieren. Gleichzeitig wächst ihr der Harnleiter (Ureter), ein sich an der Mündungsstelle des Wolffschen Ganges von ihm abspaltendes

Rohr, entgegen; er erweitert sich bei seinem Eintritt in die Nachriere zum Nierenbecken, aus dem die Harn(sammel)kanälchen nach allen Seiten vorwachsen. Diese bilden das Mark der N., während der exkretorische Drüsenanteil der N. in ihrer Rinde liegt.

Bei Reptilien und Vögeln find die N. lang und schmal, bei den Säugetieren dagegen meist rundlich, nicht selten (Kinder, Wale, Lippenbär u. a.) aber auch in zahlreiche Lappen (Renunculi) aufgespalt.

Die N. des Menschen (s. Taf. »Eingeweide usw. I., 2, und III, 5, sowie Tafel »Blutgefäße usw.«, 5) find bohnenförmig, rotgrau, etwa 10 cm lang, 5–7 cm breit, $3\frac{1}{2}$ – $4\frac{1}{2}$ cm dick und rund 150 g schwer. Sie liegen, die rechte etwas tiefer als die linke, in der Lendengegend, nahe der Wirbelsäule, werden nicht vom Bauchfell überzogen, aber von fettreichem Bindegewebe (Nierenfett) eingehüllt. Da sie sonst nicht befestigt sind, können sie bei großer Abmagerung usw. ihre Lage verändern (Wanderniere). Umkleidet sind sie von einer dünnen, aber festen Nierenkapsel. An einer längsburchschnittenen Niere find unter der etwa 1 cm dicken, dunklern Rinde (8–)12–14(–18) hellere, pyramidenförmige Markteile (Malpighische Pyramiden) zu erkennen, die mit ihren Spitzen (Nierenwarzen, »Papillen«), gewöhnlich von je einem Nierenkelch umgeben, in das Nierenbecken vorragen. Auf diesen Warzen münden die Sammelkanälchen aus. Abscheidung und Fortleitung des Harnes geschehen in folgender Weise: An der Innenseite der N. tritt die Nierenarterie durch den Nierennabel (Hilus renis) in sie ein und teilt sich sogleich in mehrere Äste, die zwischen den Pyramiden zur Rinde gelangen und sich hier kapillar auflösen. Diese Endverzweigungen bilden u. a. die Gefäßknäuel (Glomeruli, Malpighische Körperchen oder Knäuel), die jedes in das erweiterte Endbläschen (Bowmansche Kapsel) der Gemeundenen Kanälchen (Tubuli contorti) eingestülpt sind. Durch die dünne Wand der Knäuel und der von Kapillaren umspunnenen Kanälchen werden Wasser und Exkretstoffe aus dem Blut abgesehen (s. unten). Nach stark gewundenem Verlauf gehen diese Kanälchen in die Sammelröhrchen über, die sich weiterhin zu etwa 200 Gängen vereinigen und auf den Nierenpapillen ins Nierenbecken ausmünden. Die Harnleiter (Ureteren) sind etwa 33 cm lang, 5 mm dick und ergießen den Harn zunächst in eine geräumige Sammelblase (Harnblase, Vesicula urinaria), die aus dem mittlern Teil des Allantoisstiels hervorgeht und durch die Harnröhre (Urethra) in den Sinus urogenitalis und damit nach außen mündet (s. Geschlechtsorgane und Hute). Die Nerven der N. stammen vom Sympathikus, treten mit den Arterien in sie ein und weisen kleine Ganglien auf.

Zuweilen ist eine Niere verkleinert oder fehlt ganz; dann ist die andre entsprechend größer. Eine solche »kompensatorische Regulation« findet auch nach operativer Entfernung einer Niere statt. Nicht allzu selten verschmelzen die beiden N. teilweise miteinander (Hufeisenniere, s. d.) oder aber lösen sich, auch beim Menschen, in mehrere Lappen auf.

Die Berrichtung der N. besteht in der Absonderrung des Harnes, d. h. der Entfernung von Wasser, Salzen, Stoffwechselprodukten usw. aus dem Körper. Alle Theorien hierüber gehen aus von der merkwürdigen Art der Blutversorgung der N. Man nimmt allgemein an, daß zunächst von den Kapillaren der Glomeruli aus durch die Wandung der Bowmanschen Kapsel hindurch eine Flüssigkeit sickert, die dann

beim Hinabströmen durch die Harnkanälchen Veränderungen erfährt. Karl Ludwig stellte die Hypothese auf, daß es sich bei dieser Abscheidung von Flüssigkeit in den Kapselraum der Glomeruli hinein um einen Filtrationsvorgang handle, bei dem nur das Eiweiß des Blutplasmas von dem Filter nicht durchgelassen werde. Die Tatsache, daß der Harn des Menschen und der im Trocknen lebenden Tiere häufig höher konzentriert ist als die Blutflüssigkeit, suchte Ludwig dadurch zu erklären, daß das Glomerulussfiltrat in den Harnkanälchen durch Rückresorption von Wasser eingebickt werde. In neuerer Zeit hat sich besonders Cushman bemüht, diese Theorie den inzwischen gewonnenen Erfahrungen anzupassen. Dagegen nahm Heidenhain an, daß besonders die im Harn enthaltenen organischen Stoffe (Harnstoff, »säure usw.) durch Absonderungstätigkeit von Drüsenzellen in den Harn hineingelangen. Trotz zahllosen Versuchen ist es noch nicht geglückt, einwandfrei festzustellen, ob in den tiefen Abschnitten der Harnkanälchen eine Stoffwanderung in den Hohlraum der Kanälchen hinein (sekretorisch) oder aus ihm heraus (resorptiv) erfolgt. Jedenfalls kann die Harnabscheidung nicht durch rein physikalische Vorgänge (Filtration, Osmose) allein erklärt werden. Vielmehr muß eine noch unbekannte Lebensätigkeit der Zellen mitwirken; es tritt dann auch starker Sauerstoffverbrauch auf. Wird eine Niere entfernt oder ist sie durch Krankheit funktionsunfähig, so erfüllt die andre die gesamte Aufgabe ohne Störungen. Entfernung oder Zerstörung beider N. führt stets zum Tode. — über die Krankheiten der N. s. Nierenkrankheiten. Lit.: K. Peter, Unteruch. über Bau u. Entwicklung der Niere (1909–27, 2 Ale.); J. Meisenheimer, Die Exkretionsorgane (in »Ergebnisse und Fortschritte der Zoologie«, Bd. 2, 1909) und Exkretionsorgane (in »Hdb. der Naturwissensch.«, Bd. 3, 1913); A. R. Cushman, The Secretion of the Urine (2. Aufl. 1926; deutsch 1926); A. Bütter, Die Drei-Drüsentheorie der Harnbereitung (1926).

In der Kochkunst werden N. von Hammel, Kalb und Schwein gebraten, gebacken oder mit feinen Kräutern (aux fines herbes) gedämpft (saute). Nindsnieren dienen meist nur zur Verbesserung des Geschmacks der Fleischbrühe.

Nieren, nierenförmige Buizen (s. d.).

Nierenbaum, s. Anacardium.

Nierenbecken, s. Nieren (Sp. 1309).

Nierenchirurgie (Nierenoperationen). Chirurgisch behandelt werden: 1) Mißbildungen, namentlich Hufeisenniere (s. d.), bei der nötigenfalls die erkrankte Nierenseite entfernt wird; 2) Verletzungen, wobei in schwerern Fällen operative Freilegung und Behandlung, manchmal auch Entfernung des verletzten Organs notwendig ist; 3) Wanderniere, die, in der Regel nur mit Bandagen usw. zu behandeln, bei Einklemmungserscheinungen oder Nierenbedeuerweiterung operative Anseftung der Niere an die hintere Bauchwand (Nephropexie) erfordert; 4) größere Nierensteine, die nicht mit dem Harn abgehen, ferner bei wiederholten Blutungen, Infektion oder Versiegen der Nierensekretion (Anurie); es müssen dann die Steine aus dem durch Schnitt eröffneten Nierenbecken (Nephelotomie) oder dem durchtrennten Nierengewebe selbst (Nephrotomie) entfernt werden, mitunter das ganze Organ (Nephrektomie); 5) eitrige Entzündung im Nierengewebe (Nephritis apostematosa) oder in der Umgebung der Niere (Perihym. Paranephritis), wobei nach Lage des Falles der

Eiterherd eröffnet und dräniert oder die Delapsulation (s. d.), nötigenfalls auch Nephrotomie oder Nephrektomie vorgenommen werden muß; 6) einseitige Nierenarteriosklerose; hierbei ist frühzeitige Nephrektomie angezeigt, wenn es der Allgemeinzustand gestattet; 7) Sackniere (Hydronephrose); womöglich wird die Ursache (Harnleiterknickung, Verengerung oder Stein) beseitigt, außerdem oft der Sack eröffnet und dräniert, oder, wenn die Niere zerstört oder vereitert ist, das Organ entfernt; in leichtern Fällen von Eitersackniere (Pyonephrose) kann Entleerung und Spülung mittels Harnleiterkatheters versucht werden, in schwerern ist die Nephrotomie oder Nephrektomie vorzunehmen; 8) bösartige Geschwülste; bei diesen ist Nephrektomie notwendig, bei gutartigen kann Ausschälung oder -scheidung aus dem Nierengewebe genügen. S. auch Zystenmiere. — Völlige Entfernung einer Niere darf nur dann erfolgen, wenn die zweite Niere gesund ist und die Funktion der fehlenden übernehmen kann.

Nierenentzündung. s. Nierenkrankheiten (Sp. 1312 f.).

Nierenkalz, s. Nierenkalz.

Nierenfelle (lat. Calices renales), kurze, die Nierenpapillen umgebende und sich zum Nierenbecken vereinigende Hohlräume der Niere.

Nierenfistel, s. Nierenkrankheiten (Sp. 1313).

Nierenkrankheiten. Die Nieren sind durch ihre Beziehungen zum Blutkreislauf und als Ausscheidungsorgane gleichzeitig vielen Schädlichkeiten ausgesetzt; sie können daher Sitz vieler Krankheiten werden. Die Funktionstätigkeit der Nieren bzw. jeder einzelnen kann durch verschiedene Methoden geprüft werden, letzteres unter Zuhilfenahme des Harnleiterkatheterismus (s. Katheter). Man spritzt einen Farbstoff in den Körper ein und vergleicht die Geschwindigkeiten, mit der er aus jedem Harnleiter entleert wird. Die Konzentration des Harnes wird durch die Rhyskopie (s. d.) festgestellt. Beim Wasser Versuch erhält der Kranke nüchtern 1 oder 1½ l dünnen Tee oder Wasser, das er in den nächsten 4 st entleert, wodurch die Fähigkeit der Nieren, Wasser auszuscheiden und die Harnsalze zu konzentrieren, festgestellt wird. Von N. unterscheidet man am besten:

Stauungsniere infolge von Herzinsuffizienz (s. Herzkrankheiten, Sp. 1479 f.). Bei Verlangsamung des Blutstroms werden die Nieren schlecht durchblutet und verringern ihre Leistung. Der Harn enthält Eiweiß und im Saß rote und weiße Blutkörper neben Zylindern (s. d.). Vermindert sich die Harnmenge noch mehr, so können Schlafsucht, Apathie und Erregungszustände auftreten; Behandlung mit Herzmitteln. Ein Zeichen von dieser Niereninsuffizienz ist die Steigerung der nächtlichen gegenüber dem Nachlassen der Tagesmenge (Nykturie).

Embolische Prozesse. Gelangt ein embolischer Pfropf in die Nierenarterie, so bildet sich unter lebhaftem Schmerz und Blutharnen (Hämaturie) eine dem Gefäßgebiet entsprechende, gewöhnlich unschädliche Nekrose. Geht er jedoch von einer septischen Endocarditis aus, so gibt es in der Niere eine eitrige Entzündung mit Abszeßbildung. Diese embolische Herdnephritis kann bei allen septischen Krankheiten vorkommen. Der Harn enthält reichlich Blut und Eiweiß, ohne daß seine Menge abzunehmen braucht.

Bei der sehr häufigen arteriosklerotischen Nierenkrankung (Nephro- oder Nieren-sklerose) führt nur eine Affektion der kleinsten Gefäße (Arteriolen) zu allmählicher Verödung der einzelnen

Glomeruli. Der Vorgang vollzieht sich langsam und führt in schweren Fällen zu weitgehenden Niereninsuffizienzerscheinungen. Das spez. Gew. des Harnes wird niedriger, der Blutdruck steigt, die Menge des Harnstoffstoffs nimmt zu. Nephautentzündung des Auges und Urämie vervollständigen das Bild dieser »malignen« Nierenklerose.

Neuerdings unterscheidet man Entzündung der Glomeruli als Nephritis (Nierenentzündung) und Erkrankung der Tubuli als Nephrose mit hochgradiger Albuminurie und geringfügigem Saß. Die tubuläre Nephrose kommt z. B. als Folge chronischer Vergiftungen (z. B. durch Sublimat, Salvarsan usw.) und Infektionen vor. Auch chronische Infektionen (Syphilis, Tuberkulose) sowie die Schwangerschaftsniere (s. d.) gehören hierher. Andre Nephrosen ohne nachweisbare Ursachen fangen scheinbar an und führen zu ausgebreiteten Wasseruchten unter der Haut und in den Körperhöhlen. Treten nicht andre entzündliche Krankheiten dazu, so kann noch nach Jahren Heilung eintreten, aber Neigung zu Rückfällen bleibt bestehen. Behandlung am besten mit vollständiger Bettruhe bei wasserarmer, kohlsalzfreier Diät. Urzneien sind gegen die Ödeme größtenteils machtlos oder nur vorübergehend wirksam.

Die Glomerulonephritis tritt als Folge von Infektionskrankheiten (Scharlach, Angina, auch Pneumonie und Typhus) akut auf (früher akute Nephritis genannt). Zu ihr gehört auch die im Feld oft beobachtete Niegrenephritis. Sie beginnt gewöhnlich mit Temperaturerhöhung, die auch gering sein oder fehlen kann, unter Schmerzen in der Nierengegend, der Blutdruck steigt gewöhnlich sofort, und es tritt bald Perzhypertrophie ein, oft auch Perzinsuffizienz und Lungenödem. Der spätere Harn ist schmutziggelb bis braunrötlich, hat geringes spez. Gew. und enthält viel Eiweiß, Blutzellen und reichlich Zylinder. Ödeme sind nur bei einem Teil der Fälle vorhanden, besonders im Gesicht. In vielen Fällen kommt es nach mehreren Wochen zum Abklingen der Erscheinungen und allmählicher Heilung; die schweren enden tödlich; ein Teil geht in chronische Schrumpfsniere über, manche unmerklich, bis eine plötzliche Urämie oder Perzinsuffizienz ihr Bestehen anzeigt. Behandlung: Bettruhe, Nahrungseinschränkung, in ersten Fällen Hunger- und Dursturen. Die früher geübte Milchdiät und die Schwitzuren sind zwecklos. Unter Umständen ist bei hohem Blutdruck Aderlaß angezeigt. Beim Nachlassen der Krankheitserscheinungen ist noch lange Vorsicht nötig. Klimatische Kuren in warmen Breiten (Ägypten) sind von gutem Erfolg.

Nierenschrumpfung (Schrumpfsniere, Brightsche Nieren-) Krankheit, Nierenentzündung, Granularatrophie, granulierte Niere, Nephrozirrhos, Nierenzirrhose, -zirrhos) kommt durch allmähliche Verkleinerung des Organs infolge Verödung der Glomeruli und der Tubuli bei gleichzeitiger Wucherung des Bindegewebes zustande als Endergebnis der geschilderten entzündlichen Prozesse. Außerdem gibt es eine »genuine« Schrumpfsniere, die durch Alkohol, Blei, Syphilis und Gift entstehen kann oder ohne derartige Schäden sich aus unbekannter Ursache (bei Männern häufiger als Frauen) nach dem 40. Lebensjahr entwickelt. Sie verläuft so lange symptomlos, als genügend leistungsfähiges Gewebe vorhanden ist, bis Steigerung des Blutdrucks und Perzhypertrophie eintreten. Ein schweres Krankheitszeichen sind die mitrüneartigen, oft ungewöhnlich

quälenden Kopfschmerzen sowie Neigung zu Blutungen aus verschiedenen Schleimhäuten. Der Harn ist vermehrt (vgl. Harnruhr), hat niedriges spez. Gew., wenig Eiweiß und zelligen Satz. Die Erscheinungen der Niereninsuffizienz, und später der Herzschwäche, nehmen allmählich zu, bis der Kranke unter urämischen Anfällen oder schweren psychischen Veränderungen, Schlaganfällen oder den Zeichen schwerster Herzinsuffizienz zugrunde geht. Die Behandlung ist ohnmächtig. Schonung des Herzens und der Nieren kann durch hygienisch-diätetische und klimatische Maßnahmen den Verlauf vielleicht verlangsamen; auch sind mitunter (bei drohender Urämie) Uderlässe angezeigt.

Von den Entwicklungsstörungen der Niere kann die Hufeisenniere (s. d.) durch Druck auf die Nachbarorgane (besonders den Harnleiter) Erkrankungen veranlassen. Die Zystenrierte ist wohl auch auf embryonale Anlage zurückzuführen und kann durch Veränderung des Nierengewebes Nierenschrumpfung im Gefolge haben. Ist sie einseitig, so kann sie operiert werden.

Von Geschwülsten ist das Hypernephrom (Grawitztumour) das häufigste, das wahrscheinlich von der Nebenniere ausgeht und erblich- bis apfelgroß, manchmal noch viel größer wird. Dann kann es in Nieren oder Venen durchbrechen und zu schweren Komplikationen führen. Bei rechtzeitiger Entdeckung kann es ohne Gefahr operativ entfernt werden. Auch Karzinome (Nierenkrebs) und Sarkome kommen, wenn auch selten, vor.

Die Wanderniere (besonders rechts) kann durch Erschlaffung der Bauchdecken, besonders bei Frauen nach Schwangerschaften und stärkerer Abmagerung, entstehen, in anderen Fällen ist sie eine Teilerkrankung der allgemeinen Asthenie (s. d.; vgl. Enteroptosis). Sie kann (braucht nicht) durch Zerrung und Druckscheinungen unangenehm werden, was sich durch Bandagen und Wiederherstellung des Fettpolsters beseitigen läßt.

Die Tuberkulose der Niere kann den Ursprung oder die letzte Etappe einer Urogenitaltuberkulose darstellen. Im ersten Fall bildet sich durch Blutinfektion ein tuberkulöser Herd in einem Tubulus, der sich vergrößert, verästelt und in das Nierenbecken durchbricht. Von dort aus geht dann die Infektion auf die Nierenpapillen und die Markkegel und breitet sich in der Rindensubstanz aus, wo es gleichfalls zu Verästelung, Vereiterung und Höhlenbildung (kavernöse Nierentuberkulose) kommen kann. Die von der Niere ausgehende Tuberkulose ist daher größtenteils einseitig, während der umgekehrte Weg zu doppelseitiger führen kann. Die Krankheit verläuft lange symptomlos mit geringen Beschwerden und Veränderungen im Harn, wie gelegentlichen Blutbeimengungen. Enthält der Harn verästeltes Sediment, so ist Untersuchung auf Tuberkelbazillen nötig; oft kann die Zystoskopie Klarheit bringen. Der Verlauf ist chronisch und, wenn die andre Niere gesund ist, lange ohne schwerere Erscheinungen. Spontane Heilungen sind nicht bekannt. Behandlung wie gegen Tuberkulose; bei einseitiger Erkrankung verpflichtet Nierenexstirpation Gesundheit, wenn nicht die Blase schwerer erkrankt ist.

Nierensteine, -kolik (Nephrolithiasis, Calculosis). Eine Reihe von Stoffen, die normalerweise im Harn gelöst bleiben müssen, können sich unter bestimmten Bedingungen dort als sog. Konkrementen niederschlagen. Geschieht dies in Form feinsten Satzes, so spricht man von Sediment; kleinere Konglomerate bis Haselnußgröße bezeichnet man als Harngrieß

(Nierengriech) oder -sand, größere Bildungen (bis zu Apfelgröße und mehr) als Nieren (becken) steine (Calculi). Harngrieß geht gewöhnlich unbemerkt ab. Weiteres s. Harnsteine. Vgl. Harnsaure Diathese.

Sackniere, Hydro-, Pyonephrose. Wird durch irgendwelche Ursache der Harn gestaut, so bildet sich eine Erweiterung des Nierenbeckens. Läßt die Verengerung noch Harn durch, so kann sie ohne Beschwerden verlaufen, andernfalls macht die Vergrößerung des angeschwollenen Beckens große Druckschmerzen. Sie kann auch, wenn sich die Verengerung gelegentlich löst und dann wieder eintritt, zur intermittierenden Hydronephrose werden. Doppelseitige Hydronephrose (z. B. bei Prostatahypertrophie) ist lebensgefährlich. Besteht eine Infektion, so bildet sich daraus die immer gefährliche (eitrige) Pyonephrose. Die Behandlung muß das Hindernis zu beseitigen streben. Röntgenuntersuchung mit Einspritzung schattengebender Substanzen (Phelograph) sowie Harnleiterkatheterismus können dienlich sein.

Nierenbeckenentzündung (Nephropheletis, Pyelitis) kann durch Infektion vom Blut aus oder durch Fortleitung einer infektiösen Entzündung von Blase und Harnleiter entstehen, auch durch Nierensteine. Sie macht sich durch erhöhte Temperatur und einseitige Schmerzen in der Nierengegend bemerkbar. Je nach Ursache ist der Verlauf sehr wechselnd, von leichten Fällen bis zu lebensgefährlichen Komplikationen, besonders durch Mitbeteiligung der Nieren, in denen sich eitrige Entzündungsherde bilden. Gewöhnlich ist die Menge des Harns vermehrt, er enthält Eiweiß in wechselnder Menge und im Satz Eiterkörperchen und Zellen neben vielen Bakterien. Behandlung: bei leichten Fällen die der allgemeinen Infektionskrankheiten, bei schwereren die der gewöhnlich gleichzeitig bestehenden Pyelitis, mit Ausspülungen durch desinfizierende Flüssigkeiten. Daneben empfehlen sich Mineralwasserturen. Lit.: »Arztliches Volksbuch: Nierenoperationen, s. Nierenchirurgie. [(1927). Nierenpapillen (lat. Papillae renales), s. Nieren (Sp. 1809).

Nierenschlag, s. Hämoglobinämie.

Nierenschrumpfung (Schrumpfnier), s. Nierenkrankheiten (Sp. 1312).

Nierenspröge (Nephrostoma), s. Nieren (Sp. 1307).

Nierensteine, s. Nephrit. [(1307).

Nierensteine, s. Harnsteine und Nierenkrankheiten (Sp. 1313).

Nierentrichter (Nephrostoma), s. Nieren (Sp. 1307).

Nierenzirrhose (Nierenzirrhosis), s. Nierenkrankheiten (Sp. 1312).

Nieritz, Karl Gustav, Volks- und Jugendschriftsteller, * 2. Juli 1795 Dresden, † das. 18. Febr. 1876, Lehrer, 1841–54 Bezirksschuldirektor, schrieb zahlreiche moralisierende Jugend- und Volks Erzählungen, die sehr beliebt waren. Seit 1842 gab er den »Deutschen Volkskalender« heraus. Lebenswert ist seine »Selbstbiographie« (1872). »Ausgewählte Volks Erzählungen« (Hrsg. von Adolf Stern, 1906, mit biogr. Einleitung). Niers, rechter Nebenfluß der Maas in der Rheinprovinz, 120 km lang, entspringt bei Venrath und mündet bei Gennep in den Niederlanden.

Nierstein, Dorf in Rheinheffen, Kr. Oppenheim. (1925) 4591 Ew. (1/3 kath.), am Rhein, Knotenpunkt der Bahn Mainz–Worms, hat Sirona-Schwefelquelle (seit Domitian genutzt), Holzindustrie, Farben-, Malz-, Maisstärkefabriken, Weinbau (555 ha) und -handel. In der Nähe Saurierfähren (1927 entdeckt) sowie steinzeitliche

Hofgräber. — N., auf einer Römersiedlung stehend, war karolingischer Königshof und gehörte seit dem 14. Jh. zu Kurpfalz.

Niersteiner, f. Rheinhessische Weine.

Nieschin (ukrain. Нісчін), Bezirksstadt in der Ukraine, (1926) 37 345 Ew., am Dnister und an der Bahn Brjansk-Kiew, treibt Handel mit eingefalznen Gurken, Tabak und Vieh.

Niese, 1) Benediktus, Geschichtsforscher, * 24. Nov. 1849 Burg (Fehmarn), † 1. Febr. 1910 Halle als Professor (vorher Marburg 1877–81 und 1885 bis 1906, Breslau 1881–85). Hauptwert: »Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chäronea« (1893–1903, 3 Bde.).

2) Charlotte, Schwester des vorigen, Schriftstellerin, * 7. Juni 1854 Burg, schrieb Romane und Novellen (einige als Lucian Bürger): »Aus dänischer Zeit« (Bilder und Skizzen, 1892–94), »Geschichten aus Holstein« (1896), »Gottes Wege« (1904), »Menschenfrühling« (1907), »Römische Pilger« (1910), »Die Reise der Gräfin Sibylle« (1926) u. v. a., in denen sie ein sicheres Darstellungstalent und glückliche Beobachtung namentlich des norddeutschen Lebens zeigt. »Gesammelte Romane und Erzählungen« (mit Einleitung von Fr. Castelle, 1922, 8 Bde.). Ansprechend sind ihre Lebenserinnerungen »Von gestern und vorgestern« (1924). Lit.: Castelle, Charlotte N. (1914).

3) Hansi, Schauspielerin, * 10. Nov. 1875 Wien, kam 1893 an das Raimundtheater in Wien, wo sich ihre Spezialität für satirisch-komische Rollen aus der volkstümlichen Sphäre herausbildete. 1900 siedelte N. an das Jofestheater in Wien über, wo sie auch ernste Charakter-, später auch Mütterrollen darstellte. Seit 1899 ist sie mit J. Jarno (s. d. 1) verheiratet und Mitglied des Wiener Stadttheaters. Lit.: Bab und Handl, Deutsche Schauspieler (1908); »Theater-Kalender« (1911).

Niesen (lat. Sternutatio), kurzes stoßartiges Ausatmen durch die Nase, wobei auch der Mundverschluß unter Erzeugung eines zischen Lautes geprengt wird. Das N. wird ausgelöst durch mechanische Reizung der Endigungen des fünften Nerven in der Nasenschleimhaut. Als Reizursache kommen Fremdkörper (Staub) und plötzliche Änderungen des Wassergehaltes und der Blutfülle der Nasenschleimhaut in Betracht. — Als Nieskrampf bezeichnet man schnell aufeinanderfolgendes, dauerndes N. ohne äußere Ursache; er kommt vor bei Menschen mit erhöhter Erregbarkeit des Nervensystems, geht einher mit wasserklarer Absonderung aus der Nase und verschwindet plötzlich. Sind Nasenpolypen oder Verengungen der Nase nicht die Ursache, so besteht die Behandlung in Abhärtung und allgemeiner Nervenfärkung. — Der Volksglaube sieht im N. die Bestätigung einer Äußerung oder das Anzeichen der Erfüllung eines Wunsches (»etwas beniesen«); seit alters galt fast überall das N. als ein (meist gutes) Omen, dessen Bedeutung man durch Gesundheitwünsche usw. zu beeinflussen (bzw. zu bekräftigen) suchte.

Niesen, Berg im Schweiz. Kanton Bern (2366 m), südlich von Thun, hat Drahtseilbahn.

Niesky, Dorf in Niederschlesien, Kr. Rothenburg, (1925) 2893 meist ev. Ew., an der Bahn Hohenverda-Kohlsdorf, hat MW., Rollamt, Herrnhuterkolonie, Pädagogium, höhere Mädchenschule, Krankenhaus, Museum, Braunkohlenindustrie, Maschinen-, Waggon-, Wagnen- und Lackfabriken. — N. wurde 1742 durch böhmische Flüchtlinge gegründet.

Nießbrauch (Nutznießung, Fruchtnießung, lat. Ususfructus), das dingliche Recht an einer fremden Sache, kraft dessen der Berechtigte befügt ist, die Nutzungen der Sache ganz oder teilweise zu ziehen (§ 1030 BGB.). Der N. an einer beweglichen Sache wird erworben, indem der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, daß dem Erwerber der N. zustehen soll, oder durch zehnjährige Erziehung (i. d.). Der N. an einer unbeweglichen Sache (Grundstück) wird begründet: durch Einigung der Parteien und Eintragung der Einigung im Grundbuch (§ 873); durch Tabularerziehung (i. d.). Der Nießbraucher ist zum Besitz der Sache berechtigt, darf sie nach den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft benutzen, wobei er die bisherige wirtschaftliche Bestimmung der Sache aufrecht zu erhalten hat und die Sache nicht umgestalten oder wesentlich verändern darf. Die ordnungsgemäß abfallenden Früchte gehören ihm, sobald sie von der Hauptsache getrennt sind, dagegen hat er dem Eigentümer den Wert der Früchte zu ersetzen, die er gegen die Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft oder infolge eines zufälligen Umstands (z. B. Windbruch) gezogen hat. Anlagen zur Gewinnung von Steinen, Kies, Sand, Lehm, Ton, Mergel, Torf, Basalt, Schiefer usw. sind erlaubt, soweit dadurch die wirtschaftliche Bestimmung des Grundstücks nicht wesentlich verändert wird. Zum Schutz gegen Dritte stehen dem Nießbraucher die gleichen Klagen wie dem Eigentümer zu. Der Nießbraucher ist verpflichtet, die Sache in ihrem wirtschaftlichen Bestand zu erhalten, dienotwendigen gewöhnlichen Ausbesserungen und Erneuerungen, soweit sie zu der gewöhnlichen Unterhaltung der Sache gehören, vorzunehmen. Nießbraucht er sein Recht, so kann der Eigentümer auf Unterlassung Klagen, und verletzt er die Rechte des Eigentümers erheblich, so kann dieser die Anordnung einer gerichtlichen Verwaltung verlangen. Das Nießbrauchrecht ist als solches weder übertragbar noch pfändbar, wohl aber kann seine Ausübung überlassen werden. An beweglichen Sachen erlischt der N. durch Eintritt des Zeitpunktes, bis zu dem er bestellt ist; durch Übergang der Sache; durch den Tod des Nießbrauchers, da der N. als ein vererblicher nicht bestellt werden kann; durch Zusammen treffen mit dem Eigentum in derselben Person, es sei denn, daß der Eigentümer ein rechtliches Interesse an seinem Fortbestehen hat. Er wird endlich aufgehoben durch die Erklärung des Nießbrauchers dem Eigentümer oder Besteller gegenüber, den N. aufgeben zu wollen. An Grundstücken erlischt der N. durch die Erklärung des Nießbrauchers, daß er sein Nießbrauchrecht aufgibt, und die Löschung des Nießbrauchrechts im Grundbuch. Bei verbrauchbaren Sachen spricht man von einem uneigentlichen N. (quasiususfructus); der Nießbraucher wird hier Eigentümer und hat nach Beendigung des Nießbrauchs dem Besteller den Wert der Dinge zu ersetzen, den diese zur Zeit der Bestellung hatten. Auf den N. an Rechten werden die Vorschriften über den N. an Sachen entsprechend angewendet. Bestellt wird dieser N. nach den für die Übertragung des Rechts geltenden Vorschriften, also gerade so, wie das betreffende Recht selbst übertragen wird. Der N. an einer unverzinslichen Forderung berechtigt zu ihrer Einziehung und Kündigung. Mit der Leistung des Schuldners erwirbt der Gläubiger das Eigentum, der Nießbraucher den N. an dem geleisteten Gegenstand. Bei einem N. an einer verzinslichen Forderung kann der Schuldner das Kapital nur an den Gläubiger und

Nießbraucher gemeinschaftlich zahlen, beide können auch nur gemeinschaftlich kündigen. Besteht ein N. an einem Inhaberpapier (f. d.) oder Orderpapier (f. d.), so bleibt das Hauptpapier im gemeinschaftlichen Besitz von Eigentümer und Nießbraucher, dagegen gehören die Zins-, Renten- oder Gewinnscheine dem Nießbraucher (§ 1081, 1082). Auch auf den N. an einem Vermögen sind die Vorschriften über den N. an Sachen sinngemäß anzuwenden. Er kann an dem ganzen Vermögen eines Lebenden wie an einer Erbschaft eingeräumt werden und bedarf nach § 311 BGB. gerichtlicher oder notarieller Form. Eine gesetzliche Fruchtnießung hat der Mann am Vermögen seiner Frau (§ 1383 BGB.) und der Vater bzw. die Mutter am Vermögen der Kinder (§ 1649, 1686 BGB.). *Lit.*: **Nußbaum**, Das Nießbraucherrecht des BGB. (1919). — In Österreich heißt der N. Fruchtnießung (Fruchtgenuß) und ist in § 509 ff. Allg. BGB. im wesentlichen wie im Deutschen Reich geregelt. Die Fruchtnießung an einer unbeweglichen Sache kann durch Ersetzung erworben werden, auch wenn sie nicht im Grundbuch eingetragen ist; die Ersetzungszeit beträgt dabei 30 Jahre (§ 1470). Die Fruchtnießung an beweglichen Sachen wird durch 3jährige Ersetzung erworben (§ 1466). Eine gesetzliche Fruchtnießung steht weder dem Mann an dem Vermögen seiner Frau, noch den Eltern am Vermögen der Kinder zu.

Nießholz (Kap-Mahagoni), f. Paeroxyylon.

Nister (Große N.), linker Nebenfluß der Sieg im Westerwald, 60 km lang, entspringt am Fuchsklauten und mündet bei Wissen. Nebenfluß von rechts ist die Kleine N.

Nieszwiez (spr. niészwiész), Kreisstadt in der poln. Wojewodschaft Nowogródek, (1921) 6840 Einw. (3346 jüd.), an der Wlka. hat Schloß des Fürsten Radziwill, zwei Klöster, Realschule und landwirtschaftliche Industrien. — N., ursprünglich ein besonderes Fürstentum, kam 1533 an die Radziwill, die die Stadt zu ihrer Residenz machten. 1792 fiel N. an Rußland.

Nieswurz, f. Helleborus und Veratrum.

Niet (Nietnagel, = bolzen, Abb.), besteht aus einem zylindrischen Schaft (Nietstift) a mit einem vor der Vernietung vorhandenen Kopf (Sekskopf) b und einem durch die Vernietung erzeugten Kopf (Schließkopfs) c. Die Niete werden maschinell aus Draht (Schmiedeeisen, Kupfer, Messing usw.) hergestellt, indem kurze zylindrische Drahtstücke mit einer Presse (Nietpresse) an einem Ende flachrund angestaut werden; bei dünnern Nietern erfolgt die Herstellung aus einem langen Draht, der nach dem Anstauchen des Kopfes auf Länge abgeschnitten wird.

Niete (vom holländ. niet, »nicht, nichts«), bei der Lotterie (f. d.) ein Los, auf das kein Gewinn gefallen ist (Fehllos).

Nieten, Vereinigen zweier Metallstücke durch Niete, ergibt feste Verbindung bei Kesseln, Möglichkeit der Drehbewegung bei Scheren, Zangen, Ketten usw. Die beiden zu vereinigenden Metallstücke werden gelocht und durch beide Löcher ein glühendes Niet gesteckt, worauf der Sekskopf durch einen Gegenhalter unterstützt und das andre Ende mit Hilfe eines Kopfstempels durch Hämmern zum Schließkopfs (f. Niet) ausgebildet wird; nach beendeter Nietung erfolgt vielfach Verstemmen (f. d.). Die Handnietung ersetzen Nietmaschinen, bei denen der Schließkopfs entweder durch Schlag (Preßluftwerkzeuge) oder durch mit Druckluft, Druckwasser (hy-

draulische Nietmaschinen) oder elektrischem Strom betriebene Pressen (Nietmaschinen) hergestellt wird. **Nietleben**, Dorf in der Prov. Sachsen, Saalkreis, (1925) 5223 Einw., an der Bahn Halle a. S. — Prettitz, hat Landesheilanstalt, Brauntoblenindustrie, Paraffin-, Zement-, Metallwaren-, Lad-, Härtemittel-, Zuderwarenfabriken und Furnierwerk.

Nietmaschine, f. Nieten.

Nietnagel, f. Niet.

Nietnaht, f. Nietverbindung.

Nietowzi (spr. -šiz-), russ. Sekle, f. Kaschknifen.

Nietpresse, f. Niet.

Nietverbindung, nicht lösbare Verbindung von Maschinenteilen (meist Blechen) durch Niete (Nietnaht). Je nachdem die Niete in einem Querschnitt, in zwei oder mehr Querschnitten abgesetzt (wie durch eine Schere getrennt) werden würden (beim Zerreißen der N.), unterscheidet man ein-, zwei- und mehrschnittige N. und je nach der Zahl der Reihen der Niete einer Nietnaht ein-, zwei- oder mehrreihige N. Liegen die beiden verbundenen Bleche übereinander, so ist es eine Überlappungs-nietung, stoßen sie stumpf aneinander und sind sie durch die Blechenenden übergreifende Platten (Lafsch en) verbunden, so nennt man es Lafschennietung.

Nieszsche, Friedrich, Philosoph, * 15. Okt. 1844 Röden bei Lützen, † 25. Aug. 1900 Weimar, Sohn des Pfarrers Karl Ludwig N. († 1849), in Naumburg und Schulporta erzogen, studierte 1864–67 in Bonn und Leipzig klassische Philologie, am stärksten beeinflusst durch das Griechentum, Schopenhauers Philosophie und die Musik. 1869 wurde er Professor der klassischen Philologie in Basel. Er schloß Freundschaft mit Richard Wagner, der damals in Triebichen lebte. Dessen Gedanken über das Gesamtkunstwerk der Griechen verband er mit eignen Forschungen in der Schrift »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« (1870–1871). Er stellte die Tragödie dar als entstehend aus der Vändigung des mythisch-irrationalen Unterstroms der griechischen Seele durch die klassische Form, des Dionysischen durch das Apollinische (f. Apollinisch-dionysisch). Diese Schrift, die durch v. Wilamowitz (»Zukunftsphilologie«, 1872) scharf und verständnislos kritisiert wurde, machte ihn als Philologen unmöglich. Um so enger schloß er sich an Wagner an. Die schlechte Aufnahme, die dessen Werke in Deutschland fanden, führte er auf die Kulturlosigkeit der Deutschen zurück. In den »Unzeitgemäßen Betrachtungen« (1873–76) schrieb er eine scharfe, aber treffende Kritik der deutschen Kultur, die in einer Verherrlichung Wagners und seines Unternehmens ausklang. Schon bei der Ausarbeitung dieser Schriften stiegen ihm Bedenken über den Kulturwert der Schöpfungen Wagners und über dessen Persönlichkeit auf, die in den Tagen der Einweihung des Bayreuther Festspielhauses zur Abkehr, später zu leidenschaftlicher Abneigung führten. In den Aphorismenansammlungen »Menschliches-Allzumenschliches« Ein Buch für freie Geister« (1878–80), »Morgenröte. Gedanken über moralische Vorurteile« (1881), »Die fröhliche Wissenschaft« (1883) bekämpfte er alles Romantische und enthüllte Kunst, Religion und Philosophie als Illusionen, die sich der Mensch im Lebenskampf für seine Bedürfnisse geschaffen hat. Ein Augen- und Nervenleiden zwang ihn, 1879 sein Amt aufzugeben. Er lebte von nun an als »Wanderer« in Italien und in der Schweiz, bis er 1889 in Turin geistig zusammenbrach und zu seiner Mutter nach Naumburg gebracht wurde. Seit 1879 entstanden die Werke, in

denen er seine neue Weltanschauung in Aphorismen und Dichtungen darstellte: »Also sprach Zarathustra« Teil 1—3: 1883, Teil 4: 1891), »Jenseits von Gut und Böse« (1886), »Zur Genealogie der Moral« (1887), »Der Fall Wagner« (1888), »Götterdämmerung« (1889) als Teil des unvollendet gebliebenen Hauptwerks »Der Wille zur Macht« (entstanden 1884—88) und »Ecce homo«, seine 1888 niedergeschriebene Selbstdarstellung. — Im Mittelpunkt von Nietzsches Denken steht dem »Zarathustra« steht der Begriff des Lebens und die Frage nach seinem Sinn für den Menschen. Leben und Lebensrichtung des Menschen werden schicksalhaft bestimmt durch die Kultur, in die er hineingeboren wird. Jede Kultur hat ihre »Tafel der Werte«, eine Reihe von allgemein anerkannten Werthschätzungen, die das Verhältnis des einzelnen zur Gemeinschaft bestimmen. Die philosophische Bestimmung beginnt für N. mit einer Prüfung der Werttafel, die unsrer Kultur zugrunde liegt. Als ihre beiden obersten Werte entdeckt er die Begriffe des Wahren und des Guten. Vor diesen Werten haben alle großen Denker der Vergangenheit haltgemacht und sie als solche anerkannt. N. dagegen erklärt: Wahrheit und Güte sind der Wirklichkeit und den Tatsachen des Lebens widersprechende Zielsetzungen (Nihilismus). Unfre Gedanken und Handlungen steigen empor aus der aller Vernunft unzugänglichen, geheimnisvollen Welt der Triebe und Instinkte. Es gibt aber keine Triebe zum Wahren und zum Guten. Alle Triebe lassen sich auf einen einzigen Urtrieb zurückführen: den Willen zur Macht, zum Stärken, reichern, höhern Dasein. Nicht die Vernunft, sondern dieser Wille entscheidet über das, was wahr und was gut sein soll: »Wenn es mir erwiesen scheint, daß Irrtum und Illusion der Entwicklung des Lebens dienlich sind, werde ich zu Irrtum und Illusion ja sagen; wenn es mir erwiesen scheint, daß die Instinkte, die die gegenwärtige Moral als schlecht bezeichnet, z. B. Härte, Grausamkeit, List, Verwegenheit, Kampflust, inistand sind, die Vitalität des Menschen zu vermehren, so werde ich zum Bösen und zur Sünde ja sagen.« Damit ist der Standpunkt jenseits von Wahrheit und Irrtum, jenseits von Gut und Böse (Moralismus, Immoralismus) gewonnen. Von ihm aus betrachtet N. die Entstehung der moralischen Grundbegriffe. Der Vergleich der verschiedenen Sittengesetze der Völker lehrt, daß es zwei Grundtypen der Sittlichkeit gibt: die Herrenmoral und die Sklavenmoral. Die griechische, die römische und die germanische Kultur entstanden durch die Unterwerfung friedlicher Stämme unter kriegerische Herrenvölker. Die Sieger stifteten in den neuen Staateengebilden zugleich die Aristokratien. Sie setzen die Werte fest, die allgemein gelten sollen. Sie nennen gut, was ihresgleichen ist: die Adligen, die Edlen; ihre Tugenden sind Kraft, Kühnheit, List, Grausamkeit, ihre Laster Feigheit, Furcht, Schmeichelei, Lüge. So wie der Herrenmensch ist auch sein Gott, der personifizierte Wille zur Macht. Der Gegenspieler des Herrn ist der Unterworfene, der Sklave, der schlechte, und das ist der schlechte Mann. Er nennt böse alles Herrliche, Gewalttätige, Grausame, alles was Furcht einflößt. Seine Tugenden sind Mitleid, Sanftmut, Geduld, Demut, Betriebsamkeit, Wohlwollen. Unter den Juden, dem typischen Sklavenvolk, entstanden die Religion und die Moral, die unsre Kultur hervorgebracht haben. Die Juden waren zugleich das priesterliche Volk der Erde. Aufgabe des Priesters ist es, den Willen zur Macht, der auch im Sklaven mächtig ist, als »Essentiment«, als

Haß gegen den Mächtigen und Glücklichen, zu unterdrücken und abzulenken. Der Priester wendet ihn gegen den Sklaven selbst, indem er sein gegenwärtiges Leben entwertet, ihm den Tod und ein Jenseits als Erlösung von diesem Dasein zeigt und den Schwerpunkt in das Innenleben verlegt. Das Christentum übernahm die jüdische Tafel der Werte, verfälschte die Natürlichkeit des Menschen noch mehr durch die Lehren von der Unsterblichkeit und der Willensfreiheit und durch die Erfindung des Giftes der Sünde. Das Bewußtsein der Sündhaftigkeit, das ständige schlechte Gewissen, ist nichts andres als die ins Maßlose gesteigerte wichtigste Eigenschaft des Sklaven, der sich jetzt nicht nur in ständiger Schuld vor seinem Herrn, sondern auch vor seinem Gott fühlt. Nachdem in der Renaissance, im aristokratischen Königtum Ludwigs XIV. und in Napoleon I. die Herrennatur vorübergehend durchbrach, befinden sich die Menschen der Gegenwart in völliger Delabenz. Das Humanitätsideal, Demokratie und Sozialismus sind nur moderne Spielarten der christlich-jüdischen Sklavenmoral. Forberte das Christentum Gleichheit aller Menschen vor Gott, so verlangt die Demokratie Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Beide sind eins in dem Glauben an die Herde und in der Furcht vor der Herrennatur: »Kein Hirt und Eine Herde! Jeder will das Gleiche, jeder ist gleich: wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus.« Die Ungleichheit aber ist das Naturgegebene, auch im Verhältnis von Mann und Weib. Die moderne Kultur will die Emanzipierung, die Vermännlichung und damit die Entzauberung der Frau. Je weiblicher aber das Weib und je männlicher der Mann ist, um so mehr wird es ihnen gelingen, willensmächtige Menschen hervorzubringen, und das soll ihr Zweck sein. Eine neue Moral aber und damit eine neue Kultur können erst entstehen, wenn alle Hinter- und überwelten, in die der Lebensinstinkt von seiner irdischen Aufgabe abgelenkt wurde, verschlossen werden: »Drücken wir das Abbild der Ewigkeit auf unser Leben! Dieser Gedanke enthält mehr als alle Religionen, die dies Leben als flüchtiges verachteten und nach einem unbestimmten andern Leben hinblicken lehrten. Nicht nach fernem, unbekannten Seligkeiten und Segnungen und Vergnügungen ausschauen, sondern so leben, daß wir nochmals leben wollen und in Ewigkeit so leben wollen!« Der Unterstützung dieses Willens gilt die Lehre von der ewigen Wiederkunft aller Dinge. Kein neuer Gott kann helfen, sondern nur ein neuer Mensch, der übermensch, der den Sinn der Erde erfasset: »Nicht was die Menschheit ablösen soll in der Reihenfolge der Wesen ist das Problem, das ich hiermit stelle (der Mensch ist ein Ende), sondern welchen Typus Mensch man züchten soll, wollen soll als den höherwertigen, lebenswüldrigeren, zukunftsgeewisseren. Dieser höherwertige Typus ist oft genug schon dagewesen: aber als ein Glücksfall, als eine Ausnahme, niemals als gewollt.« — Nietzsches Gedanken, die scharfe Kritik ebenso wie begeisterte Zustimmung fanden, wurden während seiner Krankheit und nach seinem Tod hauptsächlich durch die rege Arbeit seiner Schwester, Frau E. Förster-N., verbreitet, die seine Werke herausgab, sein Leben mehrfach darstellte (s. Förster-Nietzsche) und das N.-Archiv in Weimar gründete. — Autogramm f. Tafel »Autogramme II.« Gesamtausgaben: »F. Nietzsches Werke« (1895—1911, 16 Bde.; neue Ausgabe 1905—1913, 19 Bde.). »Gesammelte Werke« (Mufarion-Ausgabe, begonnen 1920, bis 1928: 20 Bde.; geplant 23 Bde.). »Gesammelte Briefe« (1900—05, 5 Bde.). Lit.:

S. Lichtenberger, La philosophie de N. (1898; deutsch von E. Förster-N., 3. Aufl. 1905); G. Naumann, Zarathustra-Kommentar (1899—1901, 4 Tle.); O. Eckardt, N. als Künstler (1910); Eli. Förster-N., Der junge N. (1912) und Der einsame N. (1913); S. Baishinger, N. als Philosoph (4. Aufl. 1916); A. Kiehl, F. N., der Künstler und der Denker (6. Aufl. 1920); F. M u d l e, F. N. und der Zusammenbruch der Kultur (1921); S. Römer, N. (1921, 2 Bde.); R. Richter, F. N., sein Leben und sein Werk (4. Aufl. 1922); E. Bertram, N., Versuch einer Mythologie (6. Aufl. 1922); S. Weichelt, Zarathustra-Kommentar (2. Aufl. 1922).

Neufert, Fleden in der Rheinprovinz. Kr. Geldern, (1925) 3159 meist kath. Ew., an der Bahn Krefeld-Geldern. hat Seidenweberei, Zigaren- und Korbfabriken.

Nieuport (spr. niöppör), belg. Hafenstadt, s. Nieuwpoort.

Nieuwe-Diep (spr. niöwē-dip), s. Geldern.

Nieuwenhuis (spr. niöwē-heüs), Anton Willem, niederländ. Forschungsreisender, * 22. Mai 1864 Papendrecht bei Dordrecht, Offizier, seit 1904 Professor der Ethnologie in Leiden, begleitete 1894 als Arzt G. A. F. Molengraaff (s. d.) auf der niederländischen Borneo-Expedition und durchquerte Febr. 1896 bis Juni 1897 Borneo als erster (von W. nach O.). Er schrieb »In Centraal-Borneo. Reis van Pontianak naar Samarinda« (1900, 2 Teile.), deutsch u. d. T.: »Quer durch Borneo« (mit M. Neuwenhuys und v. Ugtüll-Guldenbrandt, 1904—07, 2 Bde.) u. a. und gibt seit 1910 das »Internationale Archiv für Ethnographie« heraus.

Nieuwe Rotterdamse Courant (spr. niöwē-rötmērsch-kōrānt), verbreitetste niederländische, gemäßig liberaler Tageszeitung, erscheint zweimal täglich in Rotterdam; gegr. 1843.

Nieuwe Waterweg (spr. niöwē, -wēsch, »Neuer Wasserweg«), 1866—90 ausgebaute Großschiffahrtsweg zwischen Rotterdam und Hoef van Holland an der Nordsee, schleusenlose künstliche Mündung von Rhein-Lel-Nieuwe Maas, 12 m tief. Schiffeinlauf 1927: 15 996 Schiffe von 25,5 Mill. Reg.-T.

Nieuwpoort (spr. niöppört, franz. Nieuport, spr. niöppör), Stadt in der belg. Prov. Westflandern, (1927) 4676 Ew., an der Yser, Bahnhafen, hat gotische Kirche (12. Jh.), Tuchhalle (14. Jh.), bischöfliches College, Schifferschule, Leuchtturm (13. Jh.), kleinen Hafen, Seebad (an der 2 km entfernten Nordsee), Aulusternzucht und Fischerei. — Hier siegten 2. Juli 1600 die Niederländer unter Moriz von Oranien über die Spanier unter Erzherzog Albrecht. 1745 und 1794 wurde N. von den Franzosen erobert. Im Weltkrieg wurde N. bekannt durch die Öffnung der Kanalschleusen bei N., die König Albert von Belgien 25. Okt. 1914 zur Rettung vor der drohenden Niederlage durch den Angriff der deutschen 4. Armee befahl. Dadurch wurde das ganze Gelände zwischen der Yser und der Bahnlinie Dignu den-N. überflutet. Die Deutschen mußten ihren Angriff aufgeben.

Nievenheim, Dorf in der Rheinprovinz, Kr. Neuß, (1925) 2487 meist kath. Ew., an der Bahn Neuß-Köln, hat 2 Klöster, Zinzhütte und Steingewerke.

Nieve penitente (span.), fwm. Büßerschnee.

Nievo, Ippolito, ital. Dichter, * 30. Nov. 1831 Badua, † 4. März 1861 durch Schiffbruch auf der Rückreise von Garibaldi's Expedition nach Sizilien, die der junge Zuriist als Offizier mitgemacht hatte. N. schrieb Gedichte, Novellen und Romane (z. B. »Angelo di bontà«, 1856; deutsch in Heyfess »Italienischen

Novellisten«, 1877). Am wichtigsten sind die nachgelassenen »Confessioni di un ottuagenario« (1867, n. Ausg. 1899; deutsch 1877, 2 Bde.), eine romanhafte Darstellung der Geschichte Italiens von 1775—1858. Lit.: Heyfess, Ital. Dichter, Bb. 4 (1889); Mantovani, Il poeta soldato: I. N. (1900).

Nièvre (spr. niöwē), Departement in Mittelfrankreich, nach dem Fluß N. (zur Loire, 48 km lang) benannt; aus der Prov. Nivernais und einem Teil des Orléanais (Gâtinais) gebildet, 6888 qkm mit (1928) 260 502 Ew. (38 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Nevers.

Nife (aus Ni = Nidel und Fe = Eisen), geophysikalischer Name des Erdkerns, s. Erde (Sp. 120).

Niflheim, in der nordischen Mythologie ein Unter-Niflungen, fwm. Nibelungen. [weltsbezirt]

Nißtel (hochdeutsche weibliche Bildung zu Nisse), nächste weibliche Verwandte einer Frau von der Spinndelsteite; Nißtelgerade, s. Gerade.

Nigde (Nighe), Hauptstadt des türk. Wilajets N. (173 467 Ew.), im mittlern Kleinasien, etwa 6000 Ew., 1190 m ü. M., hat Basare, mittelalterliche Baureste, Teppichweberei, Garten- und Weinbau.

Nigella Tourn. (Schwarzklümmel), Gattung der Ranunculaceen, einjährige Kräuter mit feinzipfeligen Blättern, deren oberste bisweilen eine laubige Blütenhülle bilden; 16 Arten meist in den Mittelmeerlandern. N. damascena L. (Gretchen [Jungfer] im Busch oder im Grünen, Braut oder Jungfer in Haaren, Kapuzinerkraut; Abb.), 30 cm hoch, kahl, mit hellblauen Blüten, im Mittelmeergebiet, wird in Europa in mehreren Spielarten gezogen. N. sativa L. (Schwarzer oder Römischer Koriander, Narbenfame, Nonnennägelein), aus Kleinasien, ebenfalls viel gezogen, hat behaarten Stengel, blaue Blüten ohne Hülle. Die kaputartig riechenden



Gretchen im Busch.

Samen wurden früher arzneilich, jetzt noch in Abgüssen als Gewürz angewendet. N. arvensis L. wächst in Deutschland hier und da auf sandigen Aekern.

Niger (richtiger Nigir, »Fluß«), nächst dem Nil und Kongo längster (3940 km), nächst dem Kongo wasserreichster Strom Afrikas (2092 000 qkm Stromgebiet), entspringt als Dscholiba 1300 m ü. M. im Grenzgebiet zwischen Sierra Leone, Liberia und französisch-Guinea, entwässert in einem bis Timbuktua nach Norden reichenden Bogen den Westsudan (240—400 m ü. M.), bildet zwischen dem 15. und 9.° n. Br. die Bussa-schwelle (200 km) und erreicht das Küstenland von Oberguinea. Der Mittellauf bildet in der nördlichen Wüstentafel Flußgabelungen, Lagunen und unterhalb der Banimündung Seen, z. B. den Fagibine (s. d.). Bei Winterregen tritt der N. hier weit über seine Ufer, strömt sogar vom Debofee (15¼° n. Br.) rückläufig. Unterhalb von Rabara, dem Hafen von Timbuktua, schlägt er, 1,8—4 km breit, östliche, in der nur 90 m breiten Tolaheenge südöstliche Richtung ein. Bis Gaghö (16° n. Br.), wo der Sudan beginnt, fließt er durch Wüste und verliert viel Wasser. Zwischen Usongö (15¼° n. Br.) und Rabba (166 m ü. M.) liegen Stromschnellen.

Bei Lokodja, wo er sich, 1000 m breit, mit dem Vinuë vereinigt, nimmt er den Namen Kworra (Kuara, Quorra) an. Bei 5 $\frac{1}{2}$ ° n. Br. beginnt das 24000 qkm große Delta. Von den 22 Mündungen sind die bedeutendsten Benin, Braf, Bonny, Forcados und Rio Nun. Die Deltaspitze bildet Kap Formoso. An Stelle des frühern Sklavenhandels ist im Delta Palmölhandel getreten, nach dem die Mündungen auch Elflüsse heißen (Oil Rivers). Schifffahrt ist nur für flache Boote möglich. Regelmäßige Verbindung besteht neben der Dampfschiffahrtsstrecke im Oberlauf unterhalb von Kabba zwischen Bammako bzw. Kuliforo, dem Endpunkt der Verbindungsbahn zum Schifffahrtsgebiet auf dem Senegal, mit Kabara, leidet aber zwischen letzterem und Sary in der Trockenzeit unter Wassermangel. Zwischen Nijonggo (15 $\frac{3}{4}$ ° n. Br.) und Kabba hängen Eisenerz- und Untiefen die Schifffahrt.

Plinius und Ptolemäos verstanden unter dem N. den Ueb. Gir im O. der Oase Tuat. Die arabischen Geographen des Mittelalters glaubten an eine Verbindung zwischen N. und Nil. Als erster Europäer sah den N. Mungo Park (s. Nil). Lander stellte 1830 die Deltamündung fest. Den N. von Timbuktu bis Sah bereiste 1854 Barth, die Strecke zwischen Kabba und der Vinuënmündung 1867 Kotsch. Die Quelle entdeckten 1879 Mouffier und Zweifel. Den N. zwischen Bammako und Timbuktu nahm 1887 Caron auf. Lit.: Vgl. die Reiseverle von Mungo Park, Lander, Laird und Oldfield, Crowther, Baikie, Barth, Kotsch, Caron, besonders: Trotter, The N. Sources (1898); Lefant, Le N. (1904); Niehoff, Oberflächengestaltung, Niederschlag und Abfluß des Nigers (»Witt. von Forschungsreisen«, 1917).

Niger, f. Peseennus.


Niger-Gesellschaft (engl. Royal Niger Company, spr. rojäl-nigjör-šänpäni), 1879 als United African Company gegründet, 1882 National African Company genannte britische Gesellschaft, die 1886, als Flegel das Vinuëgebiet für Deutschland sichern wollte, durch königlichen Freibrief das Recht erhielt, am untern Niger und am Vinuë durch Verträge mit einheimischen Herrschern Hoheitsrechte zu erwerben, Zölle zu erheben und Handel zu treiben. Sitz der Verwaltung war Asaba, zugleich Hauptquartier der Schutztruppe, mit Zollamt und Hospital. 1900 wurde das Gebiet der N. in die Protectorate Nord- und Südnigeria (mit Nigerküsten-Protectorat) verwandelt (s. Nigeria). Die N. besteht als Handelsgesellschaft fort.

Nigeria (Nigrien, engl. Colony and Protectorate of N., spr. fölöni-änd-protektorät-öm-naidsjiria; hierzu Karte), englische Kolonie und Protectorat in Britisch-Westafrika, am Niger, zwischen 14° 30'—4° n. Br. und 3°—14° 30' ö. L. gelegen, umfaßt Lagos (s. d.), Süd- (Lower) und Nord- (Upper) N., 869 400 qkm mit (1921) 18 463 807 Ew. (etwa 3900 Europäer). Davon kommen auf die (13) Nordprovinzen 662 200 qkm mit 10 Mill. Ew., auf die (10) Sübprovinzen 205 000 qkm mit 8 Mill. Ew. N. umschließt Unterlauf und Delta des Niger-Vinuë, im Norden auch ein Stück von Saharaland. Das Schwenmland der Küste weicht landeinwärts einer im allgemeinen aus altkrystallinischen Gesteinen zusammengesetzten Numpflähe. Lateritboden folgt nach dem Tschadsee zu. Das Klima ist an der heißesten Küste (Urwald mit Espalmen, Kautschukbäumen und Edelhölzern Mahagoni) ungesund. Das Hinterland ist trockenes Savannenland und geht in Wüste über. Das Küstenschwenmland bewohnen

Kannibalenstämme unsicherer Rassenbestimmung, das Hinterland Südnigger als Ackerbauer und herrschende Fulbe- und Haussa-völker, die Handel treiben und in ihren alten Despotien (Kano, Nupe, Bantchi, Yoruba, Saria, Bornu u. a.) den Islam verbreiten. Alt sind Baumwollenbau und Eisenverarbeitung, nennenswert die Vorkommen an Silber, Blei, Mangan, Monazit, Kohle (bei Ubi, Enugu). Die Einfuhr (Industrieartikel, besonders Baumwollwaren) wertete 1926: 13,6, die Ausfuhr (Palmöl und Palmkerne, Zinnerz, Kautschuk, Erd- und Kolanüsse, Schibutter, Kalao, Kaffee, Tabak, Drogen, Mahagoni, Eisenblech, Häute, Felle) 17,3 Mill. £. — Hauptstrang des zukünftigen Bahnnetzes ist die Linie Lagos-Kano, die bei Dschibba den Niger überschreitet. Dampfer und Leichter verkehren auf dem Niger. Durch Telegraph (1926: 23 100 km Drähte) ist N. mit Französisch-Dahomé verbunden; Lagos hat Funkstelle. — Die Währung (seit 1913) gilt auch für die engl. Besitzungen an der Guineaküste und hat Silbermünzen (1, 2 Schilling, 6 d und 3 d), seit 1920 Scheidemünzen in ähnlichen Nennwerten, auch Nickelmünzen. Seit 1916 werden Banknoten (von 5 £, 20, 10, 2 und 1 Schilling) herausgegeben. — Neben staatlichen Volks- und Mittelschulen sowie Privatschulen gibt es in Lagos ein Progymnasium, in Kalabar eine höhere Schule, an mehreren Missionsstationen Gewerbeschulen. Katsina hat seit 1921 eine mohammedanische Lehrerbildungsanstalt. — An der Spitze der Verwaltung steht ein Generalgouverneur, dem zugleich Kamerun als Mandatsgebiet untersteht, ihm zur Seite ein Ausführer Rat von 10 Beamten und ein Gelekgewender Rat. Die Verfassung ist vom 21. Nov. und 9. Dez. 1922. — Nach Kämpfen gegen Benin (s. d.) und andre Eingebornenreiche sowie Einschreiten gegen die Sklavenjagden nahm Großbritannien von N. 1900 Besitz und zerlegte das Gebiet in Nord- und Südnigeria (seit 1906 mit Lagos), vereinigte sie aber 1914 wieder zur Kolonie N. Lit.: Falconer, The Geol. and Geogr. of Northern N. (1911); E. D. Morel, N. (1911); P. M. Talbot, Life in Southern N. (1923) und The Peoples of Southern N. (1926); S. Migeod, Through N. to Lake Chad (1924); E. S. Meek, The Northern Tribes of N. (1925, 2 Bde.); »Handbook of N.« (7. Ausg. 1926).

Nigerkolonie (franz. Colonie du Niger, spr. dā-mitsār), Teilkolonie von Französisch-Westafrika (s. d.), 980 000 qkm mit (1926) 1 218 717 Ew., davon 260 Europäer (253 Franzosen), gliedert sich in einen Wüstenstreifen im Norden mit wenigen Dattelpalmoasen, ein Waldgebiet in der Mitte, das Gummiarabikum liefert, und eine holz- und vielmehr Südländschaft. Am Ufer des Niger und nördl. vom Tschadsee wird Salz gewonnen. Die Bevölkerung besteht im Norden aus Mauren, Tuaregs, Arabern, Berbern, im S. aus Haussa. Ein- und Ausfuhrhandel sind ohne Bedeutung; Eisenbahnen fehlen. Sinder hat Funkstelle. Der Haushaltsplan wies für 1926 an Einnahmen und Ausgaben je 7,2 Mill. Fr. auf. Hauptstadt ist Niamey (3142 Ew.). — Die N., 1912–22 franz. »Militärterritorium des Nigers« (Territoire militaire du Niger), erhielt 1922 **Nigerküsten**, f. Guizotia. [Zivilverwaltung.

Nigerküsten-Protectorat (Niger Coast Protectorate, spr. nigjör-šänpäni), Gebiet einer 1885 in Liverpool gegründeten Gesellschaft mit dem Recht der Ausnützung des Küstengebiets am Niger von Lagos bis Kamerun (mit Ausnahme eines von der Nigergesellschaft beanspruchten Teils). 1891 unter britischen Schutz gestellt als »Protectorat der Elflüsse«, hieß das



Gebiet seit 1893 »Protektorat der Nigerküste« und bildete seit 1900 Süd- (Lower) Nigeria. S. Karte bei Nigeria. **Nigermiffion**, in Nigeria tätige Mission, organisiert 1857 von dem Neger Samuel Crowther († 1893). Als später die englische Kirchenmission diese Arbeit mit europäischen Missionaren aufnahm, dann auch mit Methodisten u. a., kam es zu Spaltungen.

Nigeröl (Namtilla, Werinnuöl), f. Guizotia.

Nigerfamen (Nigerfaat), f. Guizotia.

Nigersprachen, afrikanische Sprachgruppe der Sudanneger im Gebiet des Nigerflusses, umfaßt die Ibo, Yoruba, Odschi, Ewe, Kupe u. a. Lit. bei den einzelnen Stichwörtern.

Nigger (vom engl. negro, fpr. nigro), in Nordamerika verächtlich für Neger.

Niggeröl, fpr. Baumwollsaamenöl.

Niggli, Arnold, schweiz. Musikschriststeller, * 20. Dez. 1843 Warburg, † 30. Mai 1927 Zürich, seit 1866 Stadtschreiber in Warburg, 1875–1909 in Marau, leitete 1891–94 die »Schweizerische Musikzeitung« und schrieb eine »Geschichte des eidgenössischen Sängervereins 1842–92« u. a. Lit.: Julia Niggli (Tochter), Arnold N. (in »Marauer Neujahrsblätter«, 1928).

Nigbhe, türk. Stadt und Wilajet, f. Nigbe.

Nightingale (fpr. ngittinggæl), eine der drei Felseninseln von Tristan da Cunha (f. d.).

Nightingale (fpr. ngittinggæl), Miss Florence, * 15. Mai 1820 Florenz, † 13. Aug. 1910 London, Bahnbrecherin für Krankenpflege durch Frauen in England, weilte seit 1849 einige Zeit bei Fiebrner (f. d.) in Kaiserswerth und war dann in London in der Organisation von Hospitälern tätig. Weitreichendes Ansehen gewann sie als Vorsteherin englischer Lazarette im Krimkrieg (1859). Lit.: J. Crone, F. N. (1898); Sarah Tooley, Life of F. N. (3. Aufl. 1905).

Nigbalzen, Volksstamm, f. Negba.

Nigbils Figulus, Publius, röm. Gelehrter, * um 98 v. Chr., † 45. Freund Ciceros, aus Hang zur Mystik Pythagoreer. Bruchstücke seiner Schriften gab Eusebius heraus (1889).

Nigra, Costantino, Graf, ital. Staatsmann, * 11. Juni 1828 Villa Castelnovo bei Turin, † 1. Juli 1907 Rapallo, folgte Cavour 1855 nach Paris und London als Sekretär und 1856 als Chef der Bundeschafts-Langlei zu den Friedenskonferenzen nach Paris. Als Vorgesandter in Paris, vertrat er dort bis zum Sturz des Kaiserreichs Sardinien und gehörte zu den Vertrauten des kaiserlichen Hofes. 1876 wurde er Votschafter in Petersburg, 1882 in London und 1885 in Wien. N. schrieb über italienische Dialekte und Volksdichtung.

Nigranisin, fpr. Amilinschwarz, bef. die zwischen Emeraldin und der fertig oxydierten Färbung (Pernigranilin) stehende Stufe, vgl. Färberei (Sp. 470).

Nigreszit, dem Chlorophant (f. d.) ähnliches Mineral, wasserhaltiges Magnesiumferrosilikat, findet sich in apfel- bis dunkelgrünen und schwarzen, runden Stücken, Härte 2, als Ausfüllung von Blasenräumen in Basalten des untern Maintals.

Nigrin, Mineral, schwarze Art des Rutil.

Nigrismus, fpr. Melanismus.

Nigritella L., Gattung der Orchideen mit der einzigen Art N. angustifolia L. (Schwarzstängel-Kammlblume, Schokoladtblümchen, Kohlröschen, Kuhbrändli, Bräunlein, f. Tafel »Alpenpflanzen«, 20), mit kleinen rotbraunen Blütenköpfchen; häufige Alpenpflanze.

Nigritien, Land der Nigritier (f. d.), neuerdings der Name für »Negerland«, d. h. Afrika südl. von der Sa-

hara, gliedert sich in das Savannenland des Sudans, das Kongobeden und das außertropische Südafrika. **Nigritier**, fpr. Neger, ursprünglich (bei Strabon) Bezeichnung für ein Ververvolk im W. der Sahara.

Nigrosine, f. Induline.

Nihil (nil, lat.), nichts. N. probat, qui nimium probat, nichts beweist, wer zuviel beweist. S. Homo sum etc.

Nihilismus (vom lat. nihil, »nichts«), im philosophischen Sinn f. Nichts. — In der Theologie die auf Albärd zurückgehende, auch von Petrus Lombardus (f. d.) gebilligte, aber von der Kirche verworfene Ansicht, daß Christus, sofern seine menschliche Natur keine Selbständigkeit besitz, kein Individuum, also »nichts« sei. — Radikale geistige Strömung in Rußland in den 1860er Jahren (vgl. Nihilisten).

Nihilisten (vom lat. nihil, »nichts«), die radikal gesinnten Kreise der russischen Jugend in den 1860er Jahren. Die N. ließen nichts gelten, erkannten keine Autorität an und verneinten grundsätzlich die bestehende Staatsordnung und Gesellschaft, Religion, Ehe usw. Das Wort N. fand durch Turgenews Roman »Väter und Söhne« allgemeine Verbreitung und wurde seit 1862 besonders in Westeuropa irreführend auf alle russischen Revolutionäre angewandt. Vgl. Nihilum album, f. Zinkoxyd. [Junges Europa.

Nihon, Insel, f. Nihau.

Nihon, f. Japan (Sp. 233).

Nihongi, japan. Chronik, f. Japan (Sp. 244).

Nija (Nija), kleine Dase im S. der chines. Prov. Sinkiang (Oxturkestan). 90 km nördl. davon Ruinen der im 4. Jh. n. Chr. verlassenen Stadt Tjingtiue, mit Funden chinesischer und indischer Handschriftenreste. Lit.: A. Stein, Serindia, Bd. 1 (1921).

Nijar (fpr. nijär), Stadt in der span. Prov. Almeria, Bez. Sorbas, (1920) 2811, als Gemeinde 10809 Ew., liefert Blei, Kaolin, Eisen, Manganerz, Südfrüchte, Öl, Esparto, Porzellan und Webwaren.

Niigata (-Neuhawj), Hauptstadt des japan. Ken N. (ehemalige Provinz Echigo), (1925) 108941 Ew., an der Westküste von Honshu, an der Mündung des Shinanogawa ins Japanische Meer, Bahnstation, hat Hafen, Webzinschule, bedeutende Baumwoll- und Seidenindustrie, führt Reis und vor allem Erdöl und Gold aus.

Niuhau (Nihou), eine der Hawaii-Inseln (f. d.), 246 qkm, im NW. gebirgig, spärlich bewohnt, Brutstätte für Seevögel, deren Eier die Eingebornen der Nachbarinsel Kauai (f. d.) gelegentlich sammeln.

Niifa, Bezeichnung der Eingebornen für die Steppe, die sich nördlich der Massai-Steppe (Ostafrika) bis über den Sabaki und Tana erstreckt.

Nijkerk (fpr. nej-), Stadt in der niederl. Prov. Gelderland, (1927) 9576 Ew., an einem Kanal zum Zuidersee, Bahnknoten, hat Spinnerei, Vieh-, Butter-, Holzhandel und Schiffsahrt. [wegen.

Nijmegen (fpr. nejmech), niederl. Stadt, f. Nim-
Niitafayama (Mount Morrison, fpr. maunt-möriss'n), Hochgebirge auf der japan. Insel Taiwan (4115 m) aus älteren und jüngeren Schicht- und Eruptivgesteinen, hat heiße Quellen und häufig Erdbeben.

Nijvel (fpr. nejwel), belg. Stadt, f. Nivelles.

Nifäa (Nicaä, Nizäa), Stadt im alten Bithynien, am Alaniassee, 316 v. Chr. von Antigonos als Antigoneia erbaut, 301 von Lysimachos zu Ehren seiner Gemahlin N. benannt, war zweite Residenz der Könige Bithyniens, später Bischofsitz, 1204–61 Hauptstadt des nach ihm benannten griechischen Kaiserreichs, 1326 eroberte Urchan N. für die Türken. Heute Nisit

(f. d.). — N. ist berühmt durch zwei Kirchenversammlungen: das 1. und das 7. ökumenische Konzil (vgl. Arianismus, Östern und Volderdienst). *Lit.*: Metrarakis, Gesch. des Königtums von N. usw. (griech., 1898).

Nika-Aufstand, Empörung der Birkusparteien in Konstantinopel (f. d., Sp. 1697) gegen Justinian (f. d. 1) am 13.—19. Jan. 532. Die Parteien erhoben sich, durch des Kaisers Strenge gereizt, unter dem Ruf »Nika« (»Siege!«) und riefen Hypatius (Neffen des Kaisers Anastasius) zum Kaiser aus. Belsar gewann nach zunächst vergeblichem Angriff die Blauen, überjagte die Grünen in der Rennbahn und machte sie nieder. *Lit.*: Nordmann, Justinian und der N. (1897).

Nikaj, Stamm der Albaner westl. von Bunjaj (Nordalbanien), etwa 1650 Köpfe.

Nikandros, griech. Lehrdichter, Arzt in Kolophon, schrieb um 150 v. Chr. in dunkler Sprache: »Theriaka« (Mittel gegen den Biß giftiger Tiere) und »Alexipharmaka« (Gegengifte). Ausgabe von D. Schneider (1856).

Nikaria (im Altertum Nigaria; danach Nigarisches Meer, das die Insel umgebende Meer

[vgl. Archipelagus]), Insel der Sporadengruppe, zum griech. Nomos Samos gehörig, 267 qkm mit etwa 15 000 griech. Einw., reich an (z. T. warmen) Quellen, hat Fischerei, Köcherei, Landwirtschaft sowie Ausfuhr von Brennholz, Vieh, Honig. Hauptort ist Agios Kirillos (etwa 5000 Einw.). — N., zum türkisch-asiatischen Inselwilajet gehörig, wurde November 1912 von Griechenland besetzt.

Nike, die griechische Siegesgöttin, nach Hesiod Tochter des Titanen Pallas und der Styx, die N. dem Zeus zum Beistand im Titanenkampf zuführte. Als Siegbringerin erscheint sie häufig in Verbindung mit siegverleihenden Göttheiten, wie des Rhodias Zeus von Olympia und Athena Parthenos auf der Hand eine N. trugen. Dargestellt wurde sie geflügelt, mit Kranz und Palme, und meist schwebend (auf der Erdfugel, f. Abbildung). Großartige Werke sind die 1877 in Olympia ausgegrabene N. des Päonios und die N. von Samothrake (letzte im Louvre); ein Werk römischer Zeit ist die N. von Brescia. *Lit.*: Studniczka, Die Siegesgöttin (1898).



Nike (Bronze in Kassel, Museum).

Nikephorion, f. Nika.

Nikephoros (griech., »Siegbringer«), byzantinischer Kaiser: 1) N. I., aus Seleukia, war Großschatzmeister der Kaiserin Irene (f. d.) und stürzte diese 802. N. erbitterte das Volk durch Steuerdruck, die Geistlichkeit durch Besteuerung der Kirchengüter usw. Er unterwarf die slawischen Stämme im Peloponnes und begann ihre Christianisierung und Gräbigerung. Harun al-Raschid besiegte ihn 804 in Phrygien; er fiel im Juli 811 gegen die Bulgaren.

2) N. II., aus der Militärfamilie der Phokas aus Kappadokien, * 913, kämpfte als einer der bedeutendsten byzantinischen Generäle unter Konstantin VII. und Romanos II. gegen die Araber, eroberte Kreta (961) und einen Teil Syriens zurück, besiegte nach dem Tode Romanos' II. 963 den allmächtigen Oberkammerer Bringas, ließ sich zum Kaiser krönen, heiratete Romanos' Witwe, Theophano, und entriß den Sarazenen Kleinasien und Syrien (Antiochia 968

erobert), kämpfte glücklich gegen die Bulgaren (vgl. Byzantinisches Reich, Sp. 1172). Er bedrückte das Volk mit Steuern und zog sich trotz seiner Frömmigkeit den Haß der Geistlichkeit zu, weil er ihr gegenüber die staatlichen Rechte wahrte. Er wurde das Opfer einer Verschwörung (969). *Lit.*: G. Schumberger, Unempereur byzantin au X. siècle. N. Ph. (1890).

3) N. III., Botaniates, unter Michael VII. Feldherr der Armee im O., wurde von dieser 1078 zum Kaiser erhoben, darauf in der Hauptstadt anerkannt und bestieg, nachdem Michael abgedankt hatte, den Thron. 1081 wurde er von Alexios I. Komnenos gestürzt und starb in einem Kloster. [Gregoras.

Nikephoros Gregoras, byzantin. Polyhistor, f. Nikephoros Patriarches, byzantin. Gelehrter, * um 758 Konstantinopel, † 829 in der Verbannung, 809—815 Patriarch von Konstantinopel, Gegner der bilderfeindlichen Politik Leos V., verfaßte außer theologischen Werken einen Abriß der Geschichte von 602 bis 769 (»Historia syntomos«, hrsg. von de Boor, 1880) und eine Liste weltlicher und geistlicher Herrscher bis 829 (»Chronographia«).

Niketas, 1) Nominatos N. Choniates, byzantinischer Geschichtsschreiber, f. Nominatos 2).

2) Eugenianos N., griech. Dichter des 12. Jh., schrieb einen Roman von der Liebe des Charillos und der Drosilla in Jamben (in Herchers »Scriptores erotici graeci«, Bd. 2, 1859).

Nikeerien (griech.), Siegesfeste, Siegespreise.

Niki, Reich im westlichen Sudân, f. Vorgu.

Nikias, athen. Staatsmann (konservativ) und Feldherr, * vor 470, † 413 v. Chr., der reichste Mann Athens, nach des Perikles Tod 429 v. Chr. sechs Jahre lang Strateg, brachte 421 den nach ihm benannten (»faulen«) Frieden mit Sparta zustande, führte 415 ohne Entschlossenheit die Expedition nach Sizilien (vgl. Alkibiades und Lamachos), die er umsonst widerraten hatte, siegte unter den Mauern von Syrakus und hätte die Stadt genommen, wenn nicht die aus Korinth und Sparta erbetene Hilfe unter Gylippos angekommen wäre. Die Syrakuser zwangen die Athener September 413 am Mylaros die Waffen zu strecken und richteten N. hin.

Nikisch, Artur, Musiker, * 12. Okt. 1855 Szentesmilos (Ungarn), † 23. Jan. 1922 Leipzig, wurde 1895 Dirigent des Leipziger Gewandhausorchesters und leitete daneben seit 1896 die Berliner Philharmonischen Konzerte und die Neuen Abonnementskonzerte in Hamburg. 1902—07 war er außerdem Studiendirektor des Konservatoriums, 1904—05 auch noch Operndirektor des Leipziger Stadttheaters. N. feierte Triumphe auf europäischen Konzertreisen mit dem Gewandhausorchester und den Berliner Philharmonikern, schrieb ein Streichquartett (1870), eine Kantate: »Die Christnacht«, für Soli, Chor und Orchester (1871), Lieder u. a. *Lit.*: Segnis, Artur N. (1920).

Nikita, König von Montenegro, f. Nikolaus 1). **Nikitin**, Iwan Sawitsch, russ. Volksdichter, * 3. Okt. 1824 Woronesch, † das. 28. Okt. 1861, Autodidakt, Schenkwirt, später Buchhändler, bot in seinen »Gedichten« (1856; deutsch von Fiedler in »Reclams Univ.-Bibl.«) und in der Erzählung »Kulak« (»Der Dorfwucherer«, 1858) tiefempfundene, von starkem sozialen Gefühl getragene Bilder aus dem Volksleben.

Nikitowka, Fleden in der Ukraine, Bez. Artemowssk, (1920) 5099 Einw., Knotenpunkt der Bahn Charkow—Kostow, hat Steinkohlen- und Quecksilberbergwerke.

Nikko, Stadt im japan. Ken Todjig im mittlern

Hondo, etwa 4000 Ew., Bahnstation, berühmter Wallfahrtsort mit herrlichen Tempeln und Pagoden.

Niklashausen, der Paufer von, 1476 in Franken als geistlicher und weltlicher Reformator auftretender Hirt namens Hans Böhme (Böheim), dem Rehn-taufende aus Süd- und Mitteldeutschland zufröndeten und der in Würzburg verbrannt wurde. *Lit.*: R. U. Barad, Hans Böhm und die Wallfahrt nach N. 1476 ufw. (1858).

Nikobaren (sanakrit. Nalkawaram, malaiisch Nulo Sem bilan, »Neuwinseln«, s. Karte bei Hinterindien), brit.-ind. Inselgruppe im Indischen Ozean, östl. von Ceylon, zwischen 6° 45' u. 9° 16' n. Br. u. 92° 41' und 93° 47' ö. L., 1645 qkm mit (1921) 9272 Ew., drei Gruppen von zehn größern und neun kleinern Inseln, wie die Andamanen eine Fortsetzung des westbirmanischen Gebirges (Trias, Tertiär); sie sind von Korallenriffen umgeben. Die größte Insel, Groß-Nikobar (874 qkm) im S., ist, wie die benachbarte Klein-Nikobar, hoch und reich bewaldet; die nördlichen Inseln sind flach und unfruchtbar (Kokospalmen). Die Bewohner sind eine Mischung von mellesiden und altmalaiischen Elementen, haben braune bis kupferrote Hautfarbe, wohnen in Pfahlhöfen, treiben Fischfang und Handel mit Kokosnüssen, Schildpatt, eßbaren Vogelneßtern, Trepan, haben Geißterglauben (s. Tafel »Naturvölker VI«). Die Sprache gehört zum austroasiatischen Sprachstamm (vgl. Man, Dictionary of the Central Nicobarese Language, 1889). — Seit 1756 gehörten die N. als Friedrinseln Dänemark. Das Klima raffte die ersten Ansiedler schnell dahin, weshalb auch Österreich die 1778 besetzten N. bald wieder aufgab. 1846–56 nochmals dänisch, wurden die N. 1869 britisch und blieben mit den Andamanen einen Verwaltungsbezirk unter einem Oberkommissar in Port Blair. *Lit.*: Kloß, In the Andamans and Nicobars (1903); Montgomerie, The N. Islands (»Geogr. Journal«, Bd. 59, 1922); Whitehead, In the Nicobar Islands (1924).

Nikodemus (griech.-lat., »Volksjäger«), nach dem Johannesevangelium Mitglied des Synedrums in Jerusalem, Verehrer Jesu. Das Evangelium Nicodemi ist eine aus zwei ältern Schriften, den »Acta Pilati« (s. d.) und dem »Descensus ad inferos«, zusammengesetzte apokryphe Schrift des Mittelalters.

Nikol (Nic ol, beides spr. nitel, Nic ol sches Prisma), s. Polarisation des Lichtes.

Nikola I., König von Montenegro, sw. Nikolaus I. **Nikolai** (poln. Niko ł ó w, spr. mitšum), Stadt in Oberschlesien (seit 1922 poln.), Kr. Pleß, (1919) 9754 Ew., an der Bahn Rattowiß-Ratibor, hat Eisen- und Holzindustrie, Papierfabrik und Steinkohlenbergbau.

Nikolaibruderschaft, s. Musikantenzünfte.

Nikolajew (spr. -ej), ehem. Gouvernement in der Ukraine, gebildet 1920 aus Teilen der frühern Gouv. Cherson und Taurien, vereinigt 1922 mit dem Gouv. Odessa.

Nikolajew (spr. -ej, ukrain. Myko la i w, spr. -i), Bezirkshauptstadt in der Ukraine, (1929) 101182 Ew. (74 v. H. Russen und Ukrainer, 19 v. H. Juden), am Bugliman, bei dem Zusammenfluß von Bug und Zngul, 40 km nördl. vom Schwarzen Meer, Knotenpunkt der Bahn Charkow-Cherson, Kriegs- (seit 1911) und Handelshafen, hat breite, rechtwinklig sich kreuzende Straßen, Institut für Volksbildung (seit 1921), Archäologisches Museum (1913), Werelachtchagin-Museum, Sternwarte (1821). N. hat seit Gründung der Stadt (durch Potemkin 1784) bestehende ausgedehnte Schiffs-

werften, außerdem Eisengießereien, Maschinenfabriken, Dampfmühlen und betreibt lebhaften Ausfuhrhandel (Seeverkehr 1925/26: 0,482 Mill. Reg.-L.). Hauptausfuhrwaren sind Getreide, besonders Gerste, ferner Mangan- und Eisenerze, Zuder.

Nikolajewsk (spr. -ej), 1) Freihafenort im russ. Gouv. Stalingrad, (1929) 19201 Ew., unweit des linken Wolgaufers (Dampferstation), gegenüber von Kamyschin, treibt Ackerbau, Viehzucht, Holz- und Getreidehandel. — 2) (N. am Amur) Bezirksstadt im russ. Fernöstlichen Gau, (1929) 7452 Ew., am Amur, der hier 15–30 m tief ist, 37 km vom Meer, hat Seehafen, Lederfabrik, Sägewerke, Ziegeleien. Nahebei Fischereibetriebe und Goldgewinnung. N., 1851 von den Russen gegründet, war eine Zeitlang Hauptstadt der Küstenprovinz. — 3) Stadt in Rußland, s. Pugatschew.

Nikolaiken, Stadt in Ostpreußen, Kr. Sensburg, (1925) 2390 Ew., am Spirdingsee (Dampferstation) und an der Bahn Sensburg-Lyd, hat AG., Dörfer, Fischerei, Kalksandstein-, Mühlen- und Sägewerke sowie Holzhandel. — N. wurde 1722 Stadt.

Nikolaj Nikolajewitsch, russ. Großfürst, s. Niko-

Nikolaistad, s. Wafa. [Lauß 5].

Nikolaital, s. Wap.

Nikolaiten, in der Offenbarung Johannis (Kap. 2, 6 u. 15) Bezeichnung libertinischer Christen in Pergamon, danach im Mittelalter solcher Priester, die trotz Einschärfung des Zölibats an der Ehe festhielten.

Nikolaos, 1) von Damaskus, griech. Geschichtsschreiber, s. Nikolaus von Damaskus.

2) Griech. Rhetor, aus Myra in Lykien, schrieb um 480 n. Chr. »Progymnasmata«, »Vorübungen« der Rhetorik (bei Walz, »Rhetores graeci«, Bd. 1, 1883). **Nikolaos Kabasilas**, byzant. Theolog, † im Mai 1371 als Erzbischof von Thessalonike, Hauptvertreter der Mystagogischen Theologie (s. d.), schrieb »Vom Leben in Christus« (7 Heilblätter; in »Patrologia Graeca«, Bd. 150). *Lit.*: R. Krumbacher, Gesch. der byzantin. Literatur (2. Aufl. 1897; mit Lit.-Nachweis).

Nikolaussee, Landhausiedlung am Wannensee, seit 1920 zum 10. Verwaltungsbezirk (Zehlendorf) der Stadt Berlin gehörig. [Kurzform: Klaus.

Nikolaus (griech.-lat., »Volksjäger«), Mannesname; **Nikolaus**, christl. Heilige: 1) N., Bischof von Myra, * 6. Dez. (Nikolausfest) zwischen 345 und 352, einer der Hauptheiligen der griechisch-orthodoxen, namentlich der russischen Kirche, Schutzheiliger der Schifffahrt. Seine Reliquien wurden 1087 nach Bari in Apulien gebracht. Der bei seinem Fest auch in nicht-katholischen Ländern übliche Brauch, die Kinder zu beschenken, wird auf die Legende zurückgeführt, daß N. einem armen Edelmann nachts Geld zur Aussteuer seiner Töchter ins Haus geworfen habe, um diese vor Unzucht zu bewahren. Attribute: Anker, Schiff, Geldbeutel oder 3 goldene Ägeln, Bischof, 3 Brote, 3 Kinder in einem Tauffüßel, 3 Mädchen. Vgl. Smedt Ruprecht. *Lit.*: G. Anrich, Hagios Nikolaos (1913–17, 2 Bde.). — 2) N. von Tolentino, * um 1246 San Angelo (Mart Antona), † 10. Sept. (Fest) 1306 Tolentino, Augustinereremit, Volksprediger. Attribut: Engel, Sterne. — S. auch den folgenden Artikel.

Nikolaus, P ä p s t e: 1) N. I., 858–867, Heiliger (Fest: 13. Nov.), * in Rom, † da. 13. Nov. 867, verurteilte König Lothar II. wegen seiner Eheirungen zur Kirchenbuße, versocht gegen Hinkmar von Reims die päpstliche Allgewalt unter Berufung auf Pseudo-Isidor und erweiterte durch die Ektommunikation des

Photios, Patriarchen von Konstantinopel, den Riß zwischen morgenländischer und abendländischer Kirche. Seine Staatsbriefe gab Perels (1912–25) heraus. *Lit.*: E. Perels, Papst N. I. und Anastasius Bibliothecarius (1920). — 2) N. II., 1058–61, vorher Gerhard, aus Burgund, † 27. Juli 1061 Florenz, Domherr in Lüttich, 1046 Bischof von Florenz, stützte sich auf die Normannen, trat für Reform der Kirche ein und übertrug 1059 die Papstwahl den Kardinälen. — 3) N. III., 1277–80, vorher Giovanni Orsini, * um 1216 Rom, † 22. Aug. 1280 Soriano, 1244 Kardinal, vermittelte im Streit zwischen Rudolf von Habsburg und Karl von Anjou und suchte die Gegensätze im Franziskanerorden zu überbrücken. *Lit.*: Demisli, Papst N. III. (1903); R. Sternfeld, Der Kardinal Johann Gaetan Orsini (1905). — 4) N. IV., 1288–92 († 4. April), vorher Girolamo aus Ascoli, 1274 Franziskanergeneral, 1278 Kardinal, erwarb von König Rudolf die Romagna und förderte die Mission der Franziskaner in China. *Lit.*: Schöff, Studien zur Geschichte Papst N. IV. (1897). — 5) N. V., 1447–1455 († 24. März), vorher Tommaso Parentucelli, * 15. Nov. 1397 wahrscheinlich Sarzana, 1444 Bischof von Bologna, 1446 Kardinal, zog als Gönner des Humanismus Gelehrte nach Rom, erweiterte den Handschriftenbestand der vatikanischen Bibliothek und schloß mit Kaiser Friedrich III. 1448 das Wiener (Schaffensburger) Konkordat. *Lit.*: L. v. Pastor, Gesch. der Päpste, Bd. 1 (9. Aufl. 1926); R. Fleher, Die Politik N. V. (1928).

Nikolaus, 1) N. (Nikola) I. (»Nikita«), Petrović (spr. -wits), König von Montenegro, * 7. Okt. 1841 Njeguši, † 2. März 1921 Antibes bei Nizza, folgte seinem Onkel Danilo (s. d. 1) 1860 in der Regierung, führte 1862 und 1876–78 Kriege gegen die Türken und erlangte infolge seiner Anlehnung an Österreich-Ungarn im Berliner Vertrag die Anerkennung seiner Souveränität und Gebietsvergrößerung (Podgorica, Antivari usw.). Seit den 1880er Jahren schloß sich N. enger an Rußland an. 1910 nahm er den Königstitel an. Im Balkankrieg von 1912 erlangte er Gebietsvergrößerung, mußte aber auf Skutari verzichten. Im Weltkrieg gab er nach der Erstürmung des Lovcens Januar 1916 den Widerstand gegen die Mittelmächte auf, verließ das Land und ging nach Italien, später nach Frankreich. Die Vereinigung seines Landes mit dem südslawischen Staat erkannte er nicht an. Seiner Ehe mit Milena Petrovna (* 22. April 1847 Ceva, † 17. März 1923 Nizza) entstammten die Prinzen Danilo (s. d. 2), Mirko (* 1879, † 1918) und Peter (* 1889); seine Tochter Helena (* 8. Jan. 1873 Cetinje) heiratete 1896 Viktor Emanuel III. von Italien.

2) N. (Nikolaj) I. Pawlowitsch, Kaiser von Rußland, dritter Sohn Kaiser Pauls I. und dessen zweiter Gemahlin, Maria Feodorowna (s. d.), * 6. Juli 1796 Zarsoje Selo, † 2. März 1855 Petersburg, hielt sich während der Regierung Alexanders I. von den Staatsgeschäften fern und beschäftigte sich auch nach seiner Vermählung 13. Juli 1817 mit Charlotte Alexandra Feodorowna, ältester Tochter Friedrich Wilhelms III. von Preußen, nur mit militärischen Dingen. Nach Alexanders Tod (1. Dez. 1825) fiel ihm infolge Verzichts seines älteren Bruders Konstantin die Krone zu. Am 24. Dez. übernahm N. formell die Regierung und wurde 3. Sept. 1826 in Moskau gekrönt. Den Dekabristenaufstand (s. d.) am 26. Dez. 1825 unterdrückte er blutig. Dieses Ereignis übte einen bedeutenden Einfluß auf seine Regierungs-

politik aus. Er errichtete ein autokratisches Regiment, das sich auf Beamtentum und Heer stützte. Der politische Aufstand von 1830–31 und die Revolutionen von 1830 und 1848 in West- und Mitteleuropa steigerten dann noch mehr sein Legitimitätsgefühl. N. war die markanteste Herrscherpersönlichkeit seiner Zeit. Über seine Regierungspolitik s. Rußland (Geschichte). Aus seiner Ehe gingen hervor: sein Nachfolger Alexander II. (s. d. 17); Maria, * 18. Aug. 1819, † 21. Febr. 1876, vermählt mit dem Herzog von Leuchtenberg; Olga, * 11. Sept. 1822, † 30. Okt. 1892 als Gemahlin König Karls von Württemberg; Alexandra, * 24. Juni 1825, † 10. Aug. 1844 als Gemahlin Prinz Friedrichs von Hessen-Kassel; Konstantin (s. d. 11); N. (s. Nikolaus 4); Michael, * 25. Okt. 1832, † 18. Dez. 1909. *Lit.*: Lacroix, Histoire de la vie et du règne de N. I. (1864–75, 8 Bde.; unvollendet); Schiemann, Die Ermordung Pauls I. und die Thronbesteigung N. I. (1902) und Geschichte Rußlands unter N. I. (1904–19, 4 Bde.).

3) N. II. Alexandrowitsch, Kaiser von Rußland, * 18. Mai 1868 Zarsoje Selo, † 17. Juli 1918 Jekaterinburg, ältester Sohn Alexanders III. und der dänischen Prinzessin Dagmar (Maria Feodorowna, vgl. Alexander 18), vortrefflich unterrichtet, übernahm 1. Nov. 1894 nach des Vaters Tod die Regierung und vermählte sich 26. Nov. mit Prinzessin Alix von Hessen (nach ihrem Übertritt zur orthodoxen Kirche Alexandra Feodorowna). Am 19. Aug. 1905 gewährte N. eine Verfassung und erließ 6. Mai 1906 die Reichsgrundgesetze. Im Weltkrieg übernahm N. 5. Sept. 1915 den Oberbefehl über die russischen Streitkräfte. Nach dem Ausbruch der Revolution 1917 dankte er 15. März in Pleskau zugunsten seines Bruders, des Großfürsten Michael (s. d. 4), ab, legte 21. März in Mohilew den Oberbefehl nieder und wurde bis zu der am 13. Aug. 1917 von der provisorischen Regierung veranlaßten Überführung nach Tobolsk mit seinen Angehörigen in Zarsoje Selo interniert. Frühjahr 1918 brachten die Bolschewisten die kaiserliche Familie nach Jekaterinburg und ermordeten hier N. mit Gemahlin und Kindern (Olga, * 15. Nov. 1895; Tatjana, * 10. Juni 1897; Maria, * 26. Juni 1899; Anastasija, * 18. Juni 1901 und dem Thronfolger Alexei, * 12. Aug. 1904). Die Leichen wurden in der Nähe der Stadt verbrannt und die Aschenreste in einen Bergwerkschacht geschüttet. Über die Regierungszeit von N. s. Rußland (Geschichte). *Lit.*: »Leben u. Taten N. II.« (von Fürst U.; deutsch 1910); »Briefe Wilhelms II. an den Zaren 1894–1914« (hrsg. von Gork, 1920); W. Riedel, Die Ermordung des Zaren N. II. und seiner Familie (1921); »Das Tagebuch des Zaren N. II. von 1890 bis zum Fall« (hrsg. von Melgunow, 1923); Sokoloff, Der Todesweg des Zaren (1925); E. Seraphim, Die Tragödie d. Zarenfamilie (1926).

4) N. Nikolajewitsch, Großfürst von Rußland, dritter Sohn von N. 2), * 8. Aug. 1831, † geisteskrank 25. April 1891 Ulupa (Krim), widmete sich dem Geniewesen, wurde 1856 Generalinspekteur des Geniekorps, 1862 Präsident des Obersten Komitees für Organisation und Ausbildung der Truppen, 1864 Generalinspekteur der Kavallerie und 1867 Oberkommandeur der Garde und des Petersburger Militärbezirks. Im russisch-türkischen Krieg 1877–78 führte N. die Donauarmee und wurde nach Friedensschluß 28. April 1878 Generalfeldmarschall. Er war seit 6. Febr. 1856 mit Prinzessin Alexandra von Oldenburg (* 1838, † 1900 Kiew) vermählt, die ihn zwei

Söhne: N. (f. Nikolaus 5) und Peter (* 22. Jan. 1864) gebor.

5) N. Nikolajewitsch, Großfürst von Rußland, ältester Sohn des vorigen, * 18. Nov. 1856 Petersburg, zeichnete sich 1877–78 am Schiplapah und vor Plewna aus, wurde 1894 Generaladjutant, 1895 Generalinspekteur der Kavallerie, 1905 Vorsitzender des Landesverteidigungsrats und Oberkommandierender des Petersburger Militärbezirks, war 2. Aug. 1914 bis 5. Sept. 1915 Oberbefehlshaber der russischen Streitkräfte, dann Statthalter im Kaukasus und Oberbefehlshaber der kaukasischen Armee. 1918 verließ N. auf einem englischen Kriegsschiff Rußland. Er lebt in Choigny (Südfrankreich) und gilt einem Teil der russischen Monarchisten als »Führer« und Anwärter auf den Thron. *Lit.*: W. Suchomlinow, Großfürst N. (1925).

6) N. Michajlowitsch, russ. Großfürst und Geschichtsschreiber, * 26. April 1859 Jaroslaw Selo, † 28. Jan. 1919 Petersburg, Sohn des Großfürsten Michael Nikolajewitsch (f. N. 2), in Berlin gebildet, wurde nach der Revolution in Petersburg interniert und mit andern Großfürsten erschossen. Er schrieb: »Die Fürsten Dolgorukij« (deutsch 1902), »Le Comte Paul Stroganov (1774–1817)« (1905, 3 Bde.), »L'impératrice Elisabeth« (1908–09, 3 Bde.) u. a. Ferner gab er heraus: »Les relations diplomatiques de la Russie et de la France 1808–12« (1905–08, 6 Bde.), »Portraits russes des XVIII. et XIX. siècles« (1910, 5 Bde.) und »Louis de Saint-Aubin, 39 portraits 1803–15« (1902).

Nikolaus von Butrinto, Dominikanermönch (aus Ligny) und Beichtvater Kaiser Heinrichs VII., den er auf seinem Romzug begleitete und dessen Geschichte er schrieb. *Lit.*: E. Stengel, Die Heimat des Bischofs N. v. B. (in »Neues Archiv«, Bd. 44, 1922); F. Schneider, Kaiser Heinrich VII. (1924 ff.).

Nikolaus von (Nicolas de) Clémanges (spr. [mit östl.-öb. Nlemangsch]), f. Clémanges.

Nikolaus von Cusa (Cusanus), eigentl. Chirchpffs (-Prebs.), Geistlicher und Philosoph, * 1401 Kues a. d. Mosel, † 12. (11.) Aug. 1464 Todi (Umbrien), 1423 in Padua Doktor der Rechte, dann Geistlicher, verteidigte auf dem Baseler Konzil dessen Anschauung von der Überordnung des Konzils über den Papst, so in der Schrift: »De concordantia catholica«, schloß sich aber 1437 Papst Eugen IV. an. Im Auftrag der Kurie wirkte er in Konstantinopel für die Union mit den Griechen und seit 1441 in Deutschland für Wiederherstellung der päpstlichen Rechte und die Reform des Klerus. Nach Abschluß des Wiener Konkordats 1448 wurde er Kardinal, 1450 Bischof von Brixen. Als solcher geriet er in Konflikt mit Herzog Siegmund von Tirol, der ihn in Haft nahm und nur unter harten Bedingungen freigab. Als Astronom, Philosoph und Theolog hat N. in zahlreichen Schriften seiner Zeit weit voraneilende Erkenntnisse niedergelegt. Er erkannte die Achsendrehung der Erde, entwarf die erste Landkarte von Mitteleuropa (1491 in Eichstätt gestochen), bestritt die Echtheit der konstantinischen Schenkung und der pseudo-isisidorischen Dekretalien, bekämpfte die Auswüchse der Scholastik und betonte (»De docta ignorantia«) die Unmöglichkeit sicherer Erkenntnis des inneren Wesens der Dinge. Unvollständige Gesamtausgabe 1565 (3 Bde.); deutsche Auswahl von Scharpf (1862). *Lit.*: M. Jacoby, Das Weltgebäude des Cardinals N. v. C. (1904); R. P. Hesse, N. von Kues (1913); Joh. Hartmann, Die astronom. In-

strumente des Cardinals Nikolaus Cusanus (1919); E. Vansteenberghe, Le cardinal N. de C. (1920); S. Lorenz, Das Unenbliche bei N. v. C. (1926); J. Ritter, Docta Ignorantia, die Theorie des Nichtwissens bei N. Cusanus (1927); P. Rotta, Il cardinale Nicolò di Cusa (1928).

Nikolaus von Damaskus, Aristoteliker im 1. Jh. n. Chr., Ratgeber des Herodes und des Augustus, bekannt durch eine von Josephus benutzte Weltgeschichte in 144 Büchern und eine schmeichlerische Lebensbeschreibung des Augustus, wovon die Bruchstücke zuletzt Jacoby in »Fragmente der griech. Historiker« (Bd. 2, 1926) herausgab. Er schrieb auch über aristotelische Philosophie: »De plantis libri duo« (Hrsg. von E. G. F. Meyer, 1841) und »über die Philosophie des Aristoteles« (Fragmente in Ibrischer Übers. in einer Handschrift in Cambridge).

Nikolaus von (der) Elie (Bruder Klaus), Einsiedler, * 21. März 1417 auf dem Elielei (Unterwalden), † 21. März 1487 in der Felsenklucht Ranft unweit seines Geburtsortes, 1481 durch Friedensermahnungen um das »Verkommenis zu Stans« (f. Schweiz, Geschichte) verdient. 1669 selig gesprochen; Fest: 21. März; Attribute: Dornbusch, Einsiedler, Teufel. *Lit.*: E. Herzog, Bruder Klaus (1917).

Nikolaus von Jeroschin, preuß. Chronist des 14. Jh., Geistlicher, überlegte das »Chronicon terrae Prussiae« des Peter von Dunsburg als »Die Kronika von Pruginland«. Diese Übersetzung ist sprachlich wichtig, war sehr verbreitet und wurde von Strehle in den »Scriptores rerum prussicarum«, Bd. 1–2 (1861–63) herausgegeben. *Lit.*: Fr. Pfeiffer, Die Deutschordenschronik des N. v. J. (1854); Ziesemer, N. v. J. und seine Quelle (1907).

Nikolaus von Lyra, scholaistischer Theolog, * um 1270 Lyra (Normandie), † 23. Okt. 1340 Paris, Provinzial des Franziskanerordens, schrieb »Postillae perpetuae« (1471–72, 5 Bde., u. ö.), einen den Wortsinne ermittelnden Kommentar zur Bibel.

Nikolaus von Verdun (spr. -nördsng), um 1200 im Maastal tätiger Goldschmied u. Emailkünstler. Hauptwerke: Schmelzaltar in Klosterneuburg (1181), Marienschrein in Tournai (Kathedrale; 1206). Die Eigenhändigkeit des Dreikönigsschreins in Köln (Domschatz; um 1183) ist umstritten.

Nikolaus von Wyle, f. Wyle.

Nikolaus II. Land (Nikolaja Woroggo Semlja), f. Würzburg. [f. Nordland.

Nikolausfeuer, Sankt, fwm. Elmsfeuer, Sankt.

Nikolausfest (Nikolausfest), f. Nikolaus 1) (Heilige).

Nikolsburg (tschech. Mikulov), Bezirksstadt im südlichen Mähren, (1921) 7699 meist deutsche Ew., am Fuß der Polauer Berge und an der Bahn Lundenburg–Znaim, hat Schloß (mit Bibliothek u. a.), Museum, BezG., Gymnasium, Wein- und Obstbauschule, Maschinen- und Tonwarenfabriken, Weinbau, Kalkbrüche und Handel. In der Nähe das Schwefelbad Voitelbrunn. — In N., seit 1575 im Besiz des Hauses Dietrichstein (f. d.), wurde 1622 der Friede zwischen Ferdinand II. und Wabr. Bethlen sowie 26. Juli 1866 der Präliminarfriede zwischen Österreich und Preußen geschlossen. *Lit.*: Muth, Untersuchungen zum Frieden von N. (1905); F. Cornelius, Der Friede von N. und die öffentliche Meinung in Österreich (1927).

Nikolsk-Ussurijskij, Stadt im russ. Fernöstlichen Gau, Bezirk Wladimirof, (1926) 32 121 Ew., am Suifun, Knotenpunkt der Sibirischen Bahn, hat Getreide,

Graupen- und Sägemühlen, Eisengießerei, Seifensiedereien, Lederfabriken, Ziegeleien.

Nikomachos von Gerasa (in Arabien), Neuphythagoreer und Mathematiker, im 1. Jh. n. Chr., schrieb: »Handbuch der Harmonik« (hrsg. von v. Jans »Musici scriptores graeci«, 1895) und »Einführung in die Arithmetik« (hrsg. von Hoche, 1866), in der er besonders die figurierten Zahlen behandelt.

Nikomedeia (lat. Nicomedia, das heutige *Nisibis* [s. d.]), Hauptstadt Bithyniens, an der Propontis, 264 v. Chr. von Nikomedes I. erbaut, war unter Diokletian und Konstantin d. Gr. kaiserliche Residenz.

Nikomedes, bithynische Könige: N. I., † 246 v. Chr., vereinigte 277 die thrakischen Stämme zum Kgr. Bithynien mit der neuen Hauptstadt Nikomedeia. — N. II., Epiphanes, Sohn Prusias II., stieg diesen 149 v. Chr. vom Thron, † um 120. — N. III. (Eurykates), sein Sohn, † um 94. — N. IV. (Philopator), begann 89 im Auftrag der Römer den wechselreichen Mithridatischen Krieg, † 74. Er vermachte sein Reich den Römern, was Mithridates nochmals zum Krieg trieb.

Nikomedes, christl. Heiliger, angeblich Märtyrer Ende des 1. Jh. in Rom. Fest: 15. September.

Nikon, russ. Geistlicher, * 7. Mai 1605 im Gouvernement Nischnij-Novgorod, † 27. Aug. 1691 Jaroslaw, Mönch, 1652 Patriarch von Moskau, fiel beim Zaren in Ungnade, ging 1658 ins Kloster und wurde 1667 abgesetzt. Die von N. betriebene Kirchenreform (Berichtigung der Kirchenbücher, Änderungen des Ritus usw.) führte zum *Nasol* (s. *Nastolniken*). Lit.: Palmer, *The Patriarch and the Tsar* (1871–76, 6 Bde.); überberger, *Patriarch N. u. Zar Alexej Michajlov* (»Zfchr. f. osteurop. Gesch.«, 1, S. 557–570, 1911).

Nikonton, Stadt, s. *Dvidiopol*.

Nikopol, Stadt im bulgar. Kr. Plewna. (1920) 4638 Ew., an der Donau, hat Schloßruine und byzantinische Kirche, Bahn N.–Plewna. Der röm.-kath. Bischof von N. sitzt jetzt in Rustschuk. — Bei N. schlug Sultan Bajesid 28. Sept. 1396 Sigmund von Ungarn. Hier erstürmten 25. Juli 1829 die Russen ein festes Türkenlager. Lit.: G. Köhler, *Die Schlachten von N. und Warna* (1882); Kling, *Die Schlacht bei N.* (1895).

Nikopol (spr. -pöli, ukrain. *Nikopolj*), Stadt in der Ukraine, Bez. Kriwoj Rog, (1926) 14 209 Ew., am Dnjepr bei der Mündung des Tschertomylj (Dampferstation), an der Bahn Saporoschje–Nikopolowo, hat Mühlen, Brauerei, Holzflößerei und Getreidehandel. Nahebei weltwirtschaftlich wichtiger Manganerzbau (45 v. H. Metallgehalt, 10 Mill. t Vorräte, 1926/27: 670 000 t Ausbeute).

Nikopolis, s. *Nikion*.

Nikopia (Nestopia), s. *Leptofia*.

Nikotianin (Tabakkampfer), Bestandteil getrockneter Tabakblätter, gibt mit Kalilauge Nikotin.

Nikotianismus, Vergiftung durch Tabak.

Nikotin, Alkaloid, in Blättern und Samen des Tabaks und in den Blättern des Hanfs an Zitronen- und Apfelsäure gebunden, wird aus wässrigem Tabakextrakt oder synthetisch hergestellt, ist ein farbloses Öl, riecht unangenehm betäubend, mischt sich mit Wasser, Alkohol und Äther, reagiert alkalisch und bildet mit Säuren leicht lösliche, scharf schmeckende, schwer kristallisierbare Salze. N. ist ein heftiges Nervengift, wirkt ägend auf die Schleimhäute, ruft bei Vergiftungen starke Schweiß- und Speichelfabsonderung, Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, Schwindel, Schwächegefühl und Zittern, endlich Delirien und Krämpfe hervor. Nach Robert wirken 0,05 g tödlich. Gegenmittel sind bei leicht-

tern Vergiftungen Kaffee, Tannin, frische Luft, in schweren Fällen Magenpumpe, künstliche Atmung, Kognat, Bettwärme, eventuell Brechmittel. Bei Tabakgenuss tritt leicht Gewöhnung ein. N. ist besonders Kindern stets schädlich.

Nikrolegierung, s. *Middellegierungen*.

Nisfar (Neocaesarea der Alten), Stadt im türk. Wilajet Tolat, nordö. der Stadt Tolat, etwa 4000 Ew., liefert Eisenwaren, handelt mit Seide, Reis usw.

Niški (spr. niškin), Stadt in Montenegro (seit 1918 südslav.). Bez. Jettla, (1921) 3479 Ew., 650 m ü. M., im fruchtbaren Niški Polje, dem Kesselthal der unterirdisch abfließenden Zeta, hat Palast, Klosterkirche, Brauerei, Lazarett, Zitadelle. — N., die alte Festung Onogost, war im Mittelalter und in der Türkenzeit wichtig. Die Türken räumten N. 1877.

Nisu, s. *Middellegierungen*.

Nisutowski, Artur, Maler, * 9. Jan. 1830 Salzwärkchen (Reghe, Königsberg), † 14. Febr. 1888 Düsseldorf, in Königsberg und Düsseldorf (bei Leisnig) gebildet, malte vornehmlich Soldaten- und Schlachtenbilder: Übergang über die Beresina (1858, Karlsruhe, Kunsthalle), russische Grenzwächter (1861). Das Ende der Schlacht bei Leipzig (1863, Bremen, Museum) und Begräbnis eines polnischen Freiheitskämpfers (1872, Karlsruhe, Kunsthalle).

Nil, der mit 6397 km (vom Victoriasee ab 5589 km) zweitlängste Strom der Erde, der wichtigste Afrika's (s. Karten bei Afrika und Ägypten) nach Länge und geschichtlicher Bedeutung, an Wasserfülle aber dem Kongo und Niger nachstehend, mit 2868 000 qkm Stromgebiet, entspringt im Zwischenseenhochland nördl. vom Tanganjika als Kagera (Vegandra-N.), tritt in den Victoriasee an dessen Westrand ein und verläßt ihn am Nordrand als Rivira (auch Victoria- oder Somerset-N. genannt). Er bildet nun die 5 m hohen Nipon-, dann die Murchisonfälle (44 m) und erreicht das Nordostende des Albertsees (680 m), der durch den Semliki den Abfluß des Edwardsees (965 m) empfängt. Als Bahr el-Dschabel (»Gebirgsfluß«, 190 700 qkm Stromgebiet) ist er 0,5–2 km breit, 5–12 m tief, für größere Fahrzeuge schiffbar bis zu den Katarakten (Schnellen) bei Dufile (3 1/2° n. Br.) und Redjaf. Bei Lado tritt er in die Ebene des Sudans ein, wird durch die vorgelagerte Wüstenfalte gestaut und bildet ein Sumpfsgebiet, wo Grasbarren von 2 km Länge und 7 m Tiefe die einzelnen Flußläufe verstopfen und zu Laufänderungen zwingen. In dieser berücktigten Sedb, wo das gleichgeartete Sumpfgewirr des Bahr el-Ghazal (Gazellenfluß, s. d.) mit dem System des Bergnils verschmilzt, endigte einst die von Nero ausgehende Forschungsexpedition nach den Nilseen. Schließlich sammeln Bahr el-Dschabel und Bahr el-Seraf (»Grassfluß«), der sich im Sedb östlich einen direkten Weg nach Norden bahnt, den Wasserüberschuß in einer einheitlichen, nach Norden gerichteten Wasserlinie, dem Bahr el-Atbiad (»Weißer Fluß«, Weißer N., 353 000 qkm Stromgebiet). Vorher bringt aber die Einmündung des Sobat (244 900 qkm Stromgebiet) eine nochmalige Wasserstauung. Von der Sobatmündung bis Chartum fließen dem N. nur zeitweilig gefüllte Nebenflüsse zu. Bis Chartum (388 m ü. M.) beträgt das Gefälle vom Albertsee ab 312 m. Hier mündet rechts der 1850 km lange Bahr el-Urak (»Blauer Fluß«, Blauer N., 331 500 qkm Stromgebiet), der zwar schmälere, aber viel wasserreichere zweite Hauptquellfluß des Nils. Er entspringt 2800 m ü. M. in Abessinien, durchfließt den Tana-see

(1760 m), verläßt ihn als Abat, 200 m breit, 3 m tief, an der Südseite (hier plant [1928] eine nordamer. Finanzgesellschaft den Bau eines Staudammes, wodurch die englischen Plantagen im Sudân von ihr abhängig würden), tritt mit zahlreichen Fällen und Schnellen aus dem Gebirge und unterhalb von Faszogl in die Steppenflächen von Senaar. Sein Gefälle vom Tanasee bis Chartum beträgt 1370 m. Bei Berber nimmt der N. vor seiner Mündung (3000 km) rechts seinen letzten Zufluß, den Altbara (s. d.), auf, worauf der Durchbruch durch die 330 m hohe Wüstentafel beginnt, das Kulturland auf einen 3 km breiten Schwemmlandbaum beschränkt bleibt und nur alte Erdentäler auf beiden Seiten ehemals größeren Wasserreichtum bezeugen. Die folgende Bajudastepppe wird von westöstlich verlaufenden Höhenzügen durchzogen, die den N. zu seiner kennzeichnenden S-Krümmung, aber auch zu den sechs Katarakten (keine Wasserfälle) zwingen, von denen der 4. oberhalb von Merawi der längste (74 km), der 2. oberhalb von Wadi Halfa der größte ist. Sie sind bei Hochwasser für größere Fahrzeuge befahrbar und werden durch die Nilthalbahn umgangen. Den ersten Katarakt staut unter 24° n. Br. der Staudamm von Assuan (s. d.). Zwischen Assuan und Kairo (900 km) beträgt das Gefälle nur 92 m, weiter bis zum Meer noch 10 m. Oberhalb von Beni Suef entsetzt der N. den Josephskanal (Bahr Zufuß, 350 km) in die Depression des Fajûm (s. d.). 22 km unterhalb von Kairo teilt sich der 1 km breite Strom in die Hauptarme von Damiette und Rosette mit einem Netz von Nebenarmen und Kanälen und bildet das 270 km breite und 171 km lange Delta von 22 000 qkm Fläche (s. Nebentärlchen auf Karte bei Ägypten). Schiffahrt ist nur der (versandene) Damiettearm. Von den das Delta durchziehenden Kanälen ist am bedeutendsten der vom Rosettearm ausgehende Mahmudijekanal (s. d.). Der kurze Menusijekanal verbindet im S. Rosette- und Damiettearm.

An der Stelle des jetzigen Niltals war weit ins Land hinein in postpliozäner Zeit ein schmaler Meeressgolf, dessen Wasserstand noch heute an den begrenzenden Felsrändern durch Bohrmuschellöcher und Konchylienlager bezeichnet ist.

Nach englischen Messungen seit 1900 hängt die Wasserführung des Nils weniger vom Weißen N. als vom Blauen N. ab, dessen regenreiches Quellgebiet dem Hauptstrom etwa das Dreifache der Wassermasse des Weißen Nils zuführt (bei Chartum 62,2 cbkm im Jahr gegen 22,5). Nur der Altbara liefert weiter abwärts noch 10,5 cbkm. Der gesamte jährliche Abfluß ist bei Halfa 90,2, bei Assuan noch 72,3 cbkm. Die Haupt-schwellungen des Stromes verursacht der Blaue N. Ende Juni bis Oktober, die Nebenschwellung der Weiße N. Dezember bis Januar. Zur Zeit des Hochwassers ist Ägypten nicht mehr wie einst ein großer See; vielmehr wird die Überschwemmung durch die Stauwerke bei Assuan, Gêneh, Siut und Kallub geregelt (vgl. Ägypten, Sp. 203). Der Beobachtung des Wasserstandes dient ein Regel (Nilometer) auf der Insel Roda. — Weniger wichtig als die Befruchtung des Landes ist die Schifffahrtsbedeutung des Nils, da er nur in einzelnen, oft verbindungslosen Teilstrecken bis zu den Nilseen schiffbar ist. Fracht- und Personendampfer fahren regelmäßig bis Nebiaf; auch mehrere Nebenflüsse sind weit hinauf befahrbar.

Kulturgegeschichtliches.

Bei den alten Ägyptern hieß der N. in der heiligen Sprache Jeter=ô («Großer Fluß»), koptisch Zero,

Jaro, danach hebräisch Je'or, bei den Griechen Neilos, wahrscheinlich eine Umgestaltung des semitischen Namens Na'hal, den sie vermutlich von den Phöniziern hörten. Der N. genöß bei Ägyptern, Griechen und Römern göttliche Verehrung; sein Steigen (dessen Zusammenfallen mit dem Siriusausgang die Epoche [s. d.] des altägyptischen Kalenders [s. d.] darstellte [vgl. Ägypten, Sp. 210]) begeht man noch heute mit großen Festlichkeiten. Der N., dem ein Tempel in Nilopolis geweiht war, wurde, mit Bart und weiblichen Brüsten, in der griechisch-römischen Kunst als liegender Flußgott (s. Nilus) dargestellt.

Die Frage nach dem Ursprung des Nils (caput Nili) beschäftigte bereits Griechen und Römer. Bis 1863 dienten als Anhalt nur die Ptolemäischen Karten. Eratosthenes beschreibt den Strom mit seinen Krümmungen von Meroe (17° n. Br.) bis zur Mündung. Auf den Karten des Agathodämon zu den Tafeln des Ptolemäos erhält man ein getreues Bild des S-förmigen Laufs in Nubien. Neros Expedition (vgl. Sp. 1336) brachte weitere Kunde. Ptolemäos (125 n. Chr.) kannte die Herkunft des Blauen Nils aus dem Tanasee und die des Weißen aus den «Nilseen» (s. d.). Strabon kannte den Sobat. Über das Quellgebiet des Blauen Nils war man in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten durch Kosmas unterrichtet. Da die Kunde vom Ursprung des Blauen Nils durch portugiesische Missionäre in Abessinien (17. Jh.) zwar aufgefrischt, aber dann wieder vergessen wurde, galt der Schotte Bruce (Ende des 18. Jh.) als Entdecker seiner Quelle. 1863 entdeckten die Engländer Speke und Grant die großen Nilseen, die zunächst als Ursprungsstätten des Weißen Nils angesehen wurden, bis Stanley 1876 Zuflüsse des Victoria-sees fand. Den größten, den Lagera, verfolgte Baumann, Ramsay und Randt bis zu den Quellen und stellten damit den Ursprung des Nils endgültig fest. Vgl. Afrika, Entdeckungsgeschichte (Sp. 165 f.).

Lit.: außer den Reisewerten der genannten Nilforscher und der bei Afrika und Ägypten angegebenen Literatur: Henze, Der N. (1903); Lyons, The Physiography of the River N. and its Basin (1906); W. Pictet, Das Abflußgebiet des N. (1910). Dazu die Reisehandbücher »Ägypten« von Meyer u. Baedeker.

Nil (Nili), Pflanzenart, s. Indigofera.

Nil, Statue, s. Nilus.

Nilaal, s. Schnabelfische.

Nil admirari (lat., »nichts bewundern«), die angebliche Antwort des Pythagoras (griech. μέδων θαυμάζειν), als ihn jemand fragte, was er durch sein Nachdenken erringe. In das Nichtsbewundern (ἄθουμασις) setzte auch Demofritos das höchste Gut. Poratius behandelt das Thema in einem Briefe (I, 6), der anhebt: N. a.

Nilbeule, s. Orientbeule.

Nilblau, s. Melibolaz Blau.

Nilbraut, s. Fluspopfer.

Nilcidesche, s. Baran.

Niles (fr. nâils), 1) Stadt im nordamer. Staat Michigan, (1920) 7311 Ew., östl. vom Südostrufer des Michigansees, Bahnknoten, am Saint Joseph-River, der Triebkraft für Holzstoff-, Holzwaren- und Papierfabriken liefert. — 2) Stadt im O. des nordamer. Staates Ohio, (1920) 13 080 Ew., nördl. von Youngstown, Bahnknoten, hat Walzwerke, Eisen- und Kohlengruben. **Nilgans** (Alopochea aegyptiaca L.; Alb., Sp. 1339), zu den Gänfen überführende Art der Schwimmenten (s. Enten), die ganz Afrika und Syrien bewohnt und im

alten Ägypten als Haustier gehalten wurde, 70 cm lang, schlant, schön gefärbt, weidet wie die Gänse, grübelt wie die Enten, nistet auf Bäumen.

Nilgau (Nyl-gau) f. Waldböde.

Nilgiri (englisch Neilgherry Hills,

fr. nîgîrî oder nîrî, »Blaue Berge«), altes Gebirgsmassiv

im südlichen Vorderindien, schließt mit den West- und

Disthats das Hochland von

Mailur im S. ab (Camel's Hump 2134 m; Dodabetta

2670 m, mit gleichbenanntem Fluß); es sind neue

Wälder mit australischen Eukalypten und europäischen

Bäumen entstanden. Das Klima ist gelund und frisch

(Jahresmittel 14°). Tee und Kaffee gedeihen vorzüg-

lich. Die Bewohner sind meist Dravidastämme (Toda

u. a.), für Europäer bestanden seit 1821 Gesundheits-

stationen in Utalamand, Kunnur usw. Mit Wainab

bildet das Bergland den Distrikt N. der Präsidents-

chaft Madras. Hauptort ist Utalamand.

Nilhechte (Mormyridae). Familie abenteuerlich ge-

stalteter Süßwasserfische mit meist rüsselartig verlän-

gerter Schnauze. Der Nilhecht (*Gymnarchus niloticus*

Cuv.), aalähnlich, 1 m lang, bewohnt die Flüsse des

tropischen Afrika. Rüsselartig verlängerten Schnabel

hat die Gattung Schnabelfische (*Mormyrus* L.),

mit 51 Arten, von denen 11 im Nil leben. Der Nil-

aal (*M. oxyrhynchus* Geoffr.), 1 m lang, mit kegel-

förmiger, verlängerter und leicht abwärts gebogener

Schnauze, wurde von den alten Ägyptern heiliggehal-

ten. Er teilt schwache elektrische Schläge aus. Der

Nilkarpfen (*M. cyprinoides* L.), 1 m lang, mit

stumpfer Schnauze, hat ebenfalls elektrische Organe.

Nilhise Nilkrähe, roter Hund), fow. Lichen.

Nilkarpfen, f. Nilhechte.

Nilkiesel, Mineral, f. Jaspis.

Nilas, f. Gewebe (Sp. 125).

Nilkiste, f. Nelumbo.

Nilometer, Nilmesser, f. Nil (Sp. 1337).

Niloten (Nîneg), östliche Völkerguppe der Su-



Nilgans.

1843 Sjöabol bei Värjö, † 22. Nov. 1921 Värjö, seit 1864 in Paris, 1872–82 vermählt mit dem Pariser Bankier Rouzaud, 1887 mit dem spanischen Grafen Miranda († 1902), hatte einen ungewöhnlich hohen und vollen Sopran.

Nilus, römische Nachbildung einer berühmten alexandrinischen Marmorgruppe, den Flußgott Nil darstellend (Abb.), gefunden unter Leo X. bei der Kirche Santa Maria sopra Minerva in Rom, wo einst ein Stisheiligtum war; jetzt im vatikanischen Museum. Die 16 Knaben deuten die 16 Eilen an, die der Nil im Altertum steigen mußte, um die Ufer zu überfluten.

Flußgott Nil.



Nilus, christl. Heilige: 1) N. der Ältere, asketischer Schriftsteller, † um 430 als Abt zu Ankyra in Galatien (nicht auf dem Sinai). Fest: 12. November.

Schriften in »Patrologia graeca«, Bd. 79. Lit.: S. Degenhart, Der heil. N. Sinaita (1915) und Neue Beiträge zur Nilusforschung (1918); R. Peussi, Untersuchungen zu N. dem Älteren (1917) und Das Nilusproblem (1921). — 2) N. der Jüngere, * um 910

Rossano (Unteritalien), † 27. Dez. 1005 Santa Agata bei Frascati, Rösch, vorübergehend Einsiedler, gründete das Kloster der Basilianer in Grottaferrata. Lit.: Kochi, Vita di San Nilo abbate (1904).

Nilvingen (franz. Nilvange, fr. nilwangs), Dorf in Lothringen (seit 1918 franz.), Arr. Diedenhofen, (1921) 6256 meist franz. Ew., bei Kneuttingen, hat Eisenerzgewinnung und Verhüttung.

Nimävat, monistich-vishnuistische Sekte in Bengalen, Anhänger des Nimbārka, der im 12. Jh. seine auf dem Vedānta beruhende Lehre in der Dashaiklofi, »10 Strophem«, verkündete. Lit.: »Encyclopaedia of Religion and Ethics«, Bd. 9 (1917); Bhattacharya, Vaisnavism (1913). [einem Nimbū umgeben.

Nimbiert (lat.-franz.), im Wappenwesen usw.: von **Nimbischen**, Klostergut und ehemaliges Zisterzienserkloster bei Grimma in Sachsen, in dem 1509–1523 Katharina von Bora, später Luthers Gemahlin, lebte. Das Kloster, »Marienthron« genannt, um 1250 von Torgau nach Grimma verlegt, bestand in N. 1277–1536. Lit.: »Urkundenbuch der Stadt Grimma und des Klosters N.« (hrsg. von Ludwig Schmidt, 1895); R. Seidel, Der Besitzstand des Klosters N. in und um Torgau (Diss., 1911).

Nimbu, ostind. Baum, f. Melia.

Nimburg (tschech. Nymburk), Stadt im östlichen Böhmen, (1921) 11 124 tschech. Ew., an der Elbe, Knotenpunkt der Bahn Deutschbrod-Lissa, hat gotische Deckentischkirche, Ringmauerreste, BesG., Realschule, landwirtschaftliche Industrie und Produktenhandel.

Nimbū (lat.), »Regenwolke«, Wollenform (f. Wolken); in der alten Kunst die hinter dem Haupt angebrachte Scheibe bei Lichtgottheiten. Weiteres f. Glorie und Heiligenschein. Jetzt auch fow. Ruhmesglanz. Lit.: Krücke, Der N. usw. in der frühchristl. Kunst (1905).

Nîmègue (fr. nîmèg), franz. Name für Nimwegen.

Nimes (spr. nim), Hauptstadt des franz. Dep. Gard, (1926) 84 667 Ew. (1/4 prot.), in weiter Ebene am Fuß des Mont-Cavalier (114 m), Knotenpunkt der Bahn Tarascon-Montpellier. Die Altstadt mit engen Gassen umziehen neue Anlagen über alten Stadtmauern. N.



Nimes.

hat Kathedrale, mehrere lath. und zwei prot. Kirchen (17. Jh.), Zitabelle (1687, heute Gefängnis), Esplanade mit Monumentalbrunnen, wohlhaltene römische Bauten: Amphitheater für 24 000 Zuschauer (heute zu Stierkämpfen und andern Vorführungen benutzt), korinthischen Tempel (»Maison carrée«, heute Archäologisches Museum),

Augustustor, Dianatempel, Tour Magne (30 m hoch), Aquädukt u. a. N. ist Sitz eines Bischofs und eines reformierten Konsistoriums, hat Berufungsgericht, 2 Lyzeen, Technikum, Staatsbibliothek (162 000 Bde.), 5 Museen, 3 gelehrte Gesellschaften, Handelskammer, Theater, Krankenhaus, liefert Webwaren, Teppiche, Kleider, Schuhe, Eisenbahnbedarf, Olivenölserven, auch Wein, Weinbrand, Obst und Rohseide. — N., das heilige Nemausus (»Heiligtum«), Hauptstadt der Volcae Arecomici, seit 121 v. Chr. römisch, wurde 465 n. Chr. von Westgoten, 507 von Franken, 725 von Saragenen erobert. Durch Pippin fränkisch, stand unter Vizegrafen, kam zeitweise an Aragon, 1295 an Frankreich. Im 16. Jh. war N. eine Hauptstadt der Hugenotten, die noch 1815 beim Sturz Napoleons verfolgt wurden. Lit.: Bazin, N. galloromain (1892); Peyre, N., Arles et Orange (Kunstgesch., neue Aufl. 1923).

Nimmermehrstag (Sankt Nimmerleinstag), **Nimmerfati**, f. Storch. [f. ad calend. graecae. **Nimul**, f. Melia.

Nimptsch, Kreisstadt in Niederschlesien, Regbez. Breslau, (1925) 2373 Ew. (1/4 lath.), an der Bahn Breslau-Gnadenfrei, hat Schloß, AG., Zollamt, Drahtzaun-, Maschinenfabriken, Sägewerk und Gartenbau. — N., neben einer 990 bezeugten Grenzburg entstanden, ist 1295 als Stadt bezeugt. Lit.: G. Schöndach, Burg N. (1905).

Nimrod, nach hebräischer Sage (1. Mose 10, 8—10) Sohn des Kusch, »ein gewaltiger Jäger vor Jahve« (daher N. jetzt sw. Jäger), Herrscher über babylonische und Gräner assyrischer Städte, darunter Kalach (noch jetzt heißen viele Ruinen nach »Nimrod«). Der Name N. klingt an Nimurta (Nimurta), einen kriegerischen Gott der Babylonier und der Assyrer, an. **Nimrūd** (arab., hebr. Nimrod), Dorf unweit von den Trümmern der assyrischen Stadt Kalach (f. d.).

Nimule, Fort am Nil im brit. Uganda-Protektorat, gegenüber von Dufilé, Sudanhafen für den Dampferverkehr auf dem Albertsee, hat Telegraph nach Nombassa.

Nimwegen (niederl. Nijmegen, spr. nejmegg, franz. Nimègue, spr. nimäg), Stadt (bis 1877 Festung) in der niederl. Prov. Gelderland, (1927) 76 069 Ew. (2/3 katholisch), an der Waal, Bahnknoten, auf Hügel gelegen, hat gotische Stephanskirche (13.—15. Jh.), Rathaus (1554) mit Bildnissen römischer Kaiser und deutscher Könige im Giebel und Kunstuhr, Altertums-museum, Schloßruine, Kronenburger Park, Pantons-gericht, lath. Universität (1923 gegr.), höhere Schulen. N. liefert Bier, Tabak, Zigarren, Ziegel, kölnisches Wasser, Töpfer- und Metallwaren, Schmiede- und Tischlerwaren, Lein, Leber, hat 2 Flusshäfen, Getreide-

und Speibitionshandel, deutsches Konsulat. Nahebei mündet der 1927 eröffnete Maas-Waal-Kanal. — N., das römische Noviomagus Batavorum, Karolingerpfalz, im 10.—13. Jh., bis es dem Grafen von Geldern verpfändet wurde (1248), Reichsstadt, wurde

1585 von den Spaniern, 1592 von Moritz von Oranien, 1672 und 1695 von den Franzosen, 1814 von den Preußen erobert. Hier wurde der Friede zu N. (12. Aug. 1678 zwischen Frankreich und den Niederlanden, 13. Dez. zwischen Frankreich und Spanien, 5. Febr. 1679 zwischen Österreich, Frankreich und Schweden) geschlossen.

Nimzowitsch, Aron, Schachmeister, * 1. Nov. 1886 Riga, lebt in Kopenhagen, gilt als Vater der hypermodernen Schule, errang erste Preise in Kopenhagen (1923 und 1924), Dresden (1926), Hannover (1926), London (1927), Berlin (1923) und verfaßte das Lehrbuch: »Mein System« (1926).

Nin, Längengrad in Stam, sw. Sen.

Nina, Lorenzo, Kardinal, * 12. Mai 1812 Recanati, † 27. Juli 1885 Rom, 1877 Kardinalbischof, 1878—80 Staatssekretär Leo's XIII., dann Präsekt der apostolischen Paläste, führte, gemäßigt und friedliebend, die Verhandlungen im deutschen Kulturkampf nach dem Tode Franchis (f. d. l.).

Nina, angeblich die älteste ital. Dichterin, in der zweiten Hälfte des 13. Jh. in Sizilien lebend. Das einzige unter ihrem Namen erhaltene Sonett ist sicher nicht von ihr, dichtende Frauen erscheinen erst in der Renaissance. Lit.: V. Borgognoni, Rimatrici italiane ne' primi secoli (in der »Nuova Antologia«, 1886).

Ninčić (spr. »tschit, Nintschitsch), Mončilo, südslaw. Politiker, * 22. Juni 1876 Zagodina, 1915—19 serbischer Finanzminister, dann südslawischer Justizminister, 1920 Handelsminister, schloß als Außenminister (seit 1921) wichtige Verträge ab (f. Rapallo, Nettuno). 1926 war er Präsident der 7. Völkerbundstagung. Dezember 1926 trat er wegen des italienisch-südslawischen Konflikts als Außenminister zurück.

Ninfa, Ruinenstadt (das »mittelalterliche Pompeji«) in der ital. Prov. Rom, am Nordoststrand der Pontinischen Sümpfe und an der Bahn Rom-Terracina, wurde seit dem 15. Jh. wegen der Malaria verlassen. N. hat Kastell, Kirchen, Paläste und Wohngebäude (12. und 13. Jh.).

Ninghsia (Ning-hsiang), Kreisstadt in der chines. Prov. Kansu, etwa 20 000 Ew. (viele Mohammedaner), östl. vom Mafschan, hat Ausfuhr von Anilsteppichen, Filz, Hanfpapier und Eichenholz, Kraftwagenverbindung mit Pautu (f. d.). — N. war lange Hauptstadt des Reiches Tangut (Si Hia; 1004—1226). [(f. d.).

Ninghsia, Hauptort der Lallandschaft Kientschang **Ningpo**, Vertragshafen (seit 1842) in der chines. Prov. Tschetsiang. (1924) 284 300 Ew., 19 km vom Meer (Hangtschou-Bat), am schiffbaren Jungtsiang, in fruchtbarer Ebene, durch Bahn mit Hangtschou verbunden, mit hohen Mauern, breiten Straßen, Warenlagern, Tempeln, buddhistischen Mönchs- und Nonnenklöstern, mit dem Europäerviertel auf der andern Seite des Flusses durch Schiffbrücke verbunden, hat lebhaft Industrie (Spinnereien, Holzschmiedereien, Ladwaren) und ist Hauptmarkt für Fische und Seesalz. Schiffsverkehr 1925: 1305 Dampfer mit 2 154 033 Reg.-T. Ausfuhr 1925: 18,2, Einfuhr 29,1 Mill. Haituan-Tael. —



Nimwegen.

Niobit, Mineral, sw. Kolumbit; f. auch Niobium. **Niobium** (Niob, Columbium) Nb, seltenes Metall, findet sich in Mineralien neben Tantal, von dem es durch das ziemlich lösliche Niobkaliumoxyfluorid $\text{NbK}_2\text{OF}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ getrennt wird. Es ist glänzend weiß, vom spez. Gew. 12,7, Atomgewicht 93,5, sehr hart, schmilzt bei 1950° , ist unlöslich in Säuren, oxydiert sich beim Erhitzen an der Luft zu farblosem Niobpentoxyd Nb_2O_5 . Das wasserhaltige Niobsäuregenannte Oxyd entsteht beim Zerlegen von Niobpentachlorid NbCl_5 und andern Verbindungen durch Wasser; bildet mit Basen in verschiedenen Verhältnissen Salze, die Niobate, z. B. das Eisenmanganmetaniobat $(\text{Fe}, \text{Mn})\text{Nb}_2\text{O}_6$, das (tantalhaltig) in der Natur als Niobit vorkommt. Außer den Niobaten sind sauerstoffreichere Perniobate, außer dem Pentoxyd sauerstoffärmere Oxyde bekannt. N. wurde 1801 unrein von Göttschett, 1844 rein von G. Rose entdeckt.

Niobrara (spr. nio-brä-ra), rechter Nebenfluß des Missouri, 650 km lang, entspringt im Staate Wyoming, durchfließt Nebraska und mündet bei der Stadt N., er trocknet im Spätsommer fast aus.

Njong, Fluß in Südlamerun, entspringt nahe den Quellen von Dscha und Dume, mündet bei Klein-Batanga, ist weithin schiffbar und daher eine der wichtigsten Wasserstraßen Südlameruns.

Njörd, nordischer Gott, gleich seinem weiblichen Gegenstück, der Nerthus, eine Fruchtbarkeitsgöttin. Sein Kult ging von Dänemark aus und erreichte Island und Südnorwegen, wo Njardarlög (heute Thynesö) im Hardangerfjord Kultmittelpunkt war. Die Dichtung zählt ihn zu den Vanen, gibt ihm Noatun («Schiffstätte») als Wohnplatz und macht ihn zum Vatten der Stadt und Vater von Freyr und Freyja.

Niporo, Randort des Sudans an der Wüste in Kaarta (Französisch-Sudan), mit Salzhandel aus der Sahara (Taodumi).

Niort (spr. niör), Hauptstadt des franz. Dep. Deux-Sèvres, (1926) 25 721 Ew., an der schiffbaren Sevre-Niortaise. Knotenpunkt der Bahn Poitiers-Rochefort, hat gotische Notre-Dame-Kirche (15. und 16. Jh.) mit Glockenturm (75 m), ehemaliges Stadthaus (16. Jh., jetzt Altertumsmuseum), Bergfried, alte Häuser (15. und 16. Jh.), reformiertes Konsistorium, Gerichtshof, Ackerbaukammer, Lyzeum, Lehrerseminar, Bibliothek (56 000 Bde.), 2 Museen, Pflanzengarten, wissenschaftliche Gesellschaft, Leder-, Handschuh-, Schuh-, Kleider-, Hutfabriken, Textil- und Metallindustrie. blühenden Obst-, Zwiebel- und Gartenbau, Handel mit Wein, Getreide, Wolle, Leder. — N., zum Gebiet der Grafen von Poitiers gehörig, kam 1224 an Frankreich. Lit.: Favre, Histoire de la ville de N. (1880).

Nios, Insel, f. Sos.

Nipa Thunb. (Nipapalme), Gattung der Palmen, mit der einzigen Art *N. fruticans* Warmb., auf den Philippinen, im Malaischen Archipel usw., an den salzigen Gestaden, an Flußufern auch im Innern, ist stammos und treibt über 6 m lange, gefiederte Blätter. Aus den starken Blättern macht man Hüte, Matten, Dächer. Aus ihrer Asche bereitet man Salz, das Innere der Frucht ist genießbar.

Nipaformation, f. Salzpflanzen.

Nipholus, Farnattung der Polypodiaceen (f. Farne, Sp. 484), mit durch Sternhaare gegen Trockenheit geschützten Blättern, in Polynesien und Südostasien. Manche Arten zieht man in Europa, z. B. *N. lingua* (Zungenblättriger Sternfilzfarn)

mit langgestielten Blättern, *N. nummularifolius* (Münzblättriger Sternfilzfarn; f. die Abbildung) mit sitzenden sterilen Blättern und langgestielten Sporophyllen.

Nipigon (Nepigon, beides spr. nipig'n), See in der canad. Prov. Ontario, 260 m ü. M., 3750 qkm groß, über 150 m tief, insektreich, fließt durch den N. River in den Obern See.

Nipissing, fjordreicher See in der canad. Prov. Ontario, 197 m ü. M., 1200 qkm, fließt in die Georgian Bay des Huronensees ab.

Nippel, kurze Röhrenstücke mit Gewinde zur Verbindung von Rüssen mit andern Teilen; vgl. Beilage »Fahrtrac« (S. I).

Nipperden, Karl, Latinijs,

* 13. Sept. 1821 Schwerin, † 2. Jan. 1875 Jena als Professor (seit 1852), schrieb »Die leges annales der römischen Republik« (1870) und veröffentlichte Ausgaben des Cäsar, Cornelius Nepos und Tacitus. Lit.: Schöll, Karl N. (1875).

Nippes (franz., spr. nip), f. Nippischen.

Nippflut (Nipp tide), f. Ebbe und Flut (Sp. 1146).

Nippold, I) Friedrich, prot. Theolog, * 15. Sept. 1838 Emmerich, † 3. Aug. 1918 Oberursel, 1867 Professor in Bern, 1883–1907 Jena, schrieb: »Bb. der neuesten Kirchengeschichte« (1867; 3. Aufl. 1880–1906, 5 Bde.), »Die altkatholische Kirche des Erzbistums Utrecht« (1872), »Rich. Rothe« (1873–74, 2 Bde.; 2. Aufl. 1877), »Die theologische Einzelschule im Verhältnis zur evangelischen Kirche« (1893–1907, 7 Tle.), »Kleine Schriften aus dem innern Leben des Katholizismus« (1899, 2 Bde.) u. a. und gab »Erinnerungen aus dem Leben des Generalfeldmarschalls G. v. Bohen« (1889–90, 3 Bde.) heraus.

2) Otfried, Sohn des vorigen, Jurist, * 21. Mai 1864 Wiesbaden, seit 1927 Professor des Völkerrechts in Bern, betätigte sich im Weltkrieg als Pazifist, wurde 1920 Präsident des obersten Gerichtshofs des Saargebietes, schrieb: »Der völkerrechtliche Vertrag usw.« (1904), »Der deutsche Chauvinismus« (1913) u. a.

Nippon (Nihon), einheimischer Name für Japan.

Nipponium, seltenes Element im Thoranit und Molybdänlanz.

Nippon Yusen Kaisha (spr. -jō-shō), größte japanische Schiffsahrtsgesellschaft, Sitz Tokyo, unterhält regelmäßige Schiffsahrtslinien nach Ostasien, Amerika und Europa, verfügte 1928 über 94 Dampfer und Motorschiffe mit zusammen 628 000 Brutto-Reg.-T.

Nippischen (franz. nippes, spr. nip, von Nippon [f. d.]), kleine, zierliche Gegenstände als Zimmerschmuck. Die Franzosen gebrauchen für N. das Wort Bibelots (f. d.), auch Porcelaines, Chinoiseries usw., während sie mit Nippes weiblichen Putz, besonders feine Leibwäsche u. dgl. bezeichnen.

Nippiden, f. Ebbe und Flut (Sp. 1146).

Nippur, uralte babylonische Stadt, jetzt Ruinenstätte Niffer etwa halbwegs zwischen Babylon und Erch. Im 3. Jh. v. Chr. wurde N. von Fürsten (patesi) beherrscht, war lebhaft Handelsstadt und als Sitz des Gottes Elil, des »Herrn der Länder«, Mittelpunkt des religiösen Lebens in Babylonien. Eine Expedition der Universität Philadelphia (1888) legte den Tempel Elils und z. T. den Stufenturm frei und fand wertvolle Inschriften. Lit.: »The Babylonian Expedition of the



Münz-
blättriger
Stern-
filzfarn.

University of Pennsylvania« (1893—1914, 19 Bde.); Hilprecht, Die Ausgrabungen der Universität von Pennsylvania im Völtenpempel zu N. (1903); »Excavations at N.« (1907, 2 Bde.). [Griechen vor Troja.

Nireus, Sohn der Aglaia, nächst Achilleus der schönste **Nirissee** (Bachtegän), langgestreckter, abflußloser Salzsee in der pers. Prov. Fars, 75 km östl. von Schiras, 1550 m ü. M., etwa 3000 qkm groß; das am Rand ausblühende feine Salz wird viel gesammelt.

Nirosta, gegen Kisten besonders widerstandsfähiger Stahl (s. Eisenlegierungen, Sp. 1883).

Nirvana (Pāli: Nibbāna, »das Erlöschen«), im Buddhismus das letzte Ziel des Weisen und Mönches, die Loslösung vom Irrwahn des Seins und von den mit ihm verbundenen Gefühlen und Bestrebungen; Buddha selbst hat eine einheitliche Deutung nicht gegeben; die Auslegung in den buddhistischen Quellen und in der Forschung ist verschieden. Lit.: La Vallée Poussin, N. (1925); Stcherbaty, The Conception of Buddhist N. (1927); f. auch Literatur bei Buddhismus.

Niš (Nisch), Hauptstadt des südslav. Bezirks N. (7269 qkm mit (1921) 422 273 Ew.), (1921) 27 975 Ew. (1/5 Mohammedaner), an der Nišava, Bahnnoten, hat Dom, Igl. Residenz (einst Konak des Paschas), Gymnasium, Lehrerseminar, ist ein lebhafter Handelsplatz, Feiung und strategisch bedeutend. Die Industrie umfaßt Teppich- und Schürzenweberei sowie Filigranarbeiten. In der Nähe Weinbau und warme Quellen. N. ist eines griech. Erzbischofs. Nahe bei Reste des alten Naissus (s. d.). — N., im Altium Naissus, ist der Geburtsort Konstantins d. Gr. Claudius II. schlug hier 268 die Goten. N. gehörte seit dem 7. bis Ende des 12. Jh. abwechselnd zum bulgarischen, zum byzantinischen, zum serbischen Reich; im Altertum und Mittelalter bedeutender Handelsplatz, verfiel es erst unter der Türkenherrschaft (seit 1386 bzw. 1444). 1639 und 1737 wurde N. für kurze Zeit von den Osmanen besetzt. Der Berliner Kongreß 1878 überließ N. den Serben. Nach Ausbruch des Weltkriegs Sitz der serbischen Regierung, war N. 5. Nov. 1915 bis 12. Okt. 1918 von Bulgaren besetzt.

Niša, s. Megara 1). Die durch ihre Pferdezucht berühmten Nišatischen Felder lagen in Medien zwischen dem heutigen Samanidan und Teheran.

Nišam (Nišam ul-Mulk, arab.-pers., spr. niš-, »Ordnung des Reiches«), seit 1717 Titel der turkmenischen Herrscher von Haidarabad (s. d.) im Dekhan. Lit.: Mc Nuliffe, The Nizam: The Origin and Future of the Hyderabad State (1904).

Nišami (Nišami, spr. niš-), einer der sieben bedeutenden Dichter Persiens (eigentlich Abu Mohammed Nisā ben Nisus), * um 1140 Tefrisch, † 1202 Gandscha (Zeflawetpol), Begründer des romantischen Epos bei den Persern, verfaßte außer einem Divan fünf größere Dichtungen, meist Ben dsch Wen dsch »die fünf Schätze« oder Chanime »Jünger« genannt, die in Persien als Meisterwerke ihrer Art gelten: »Machzen ul-esrar« (»Schatzkammer der Geheimnisse«), ein religiös-ethisches Gedicht; »Chosrau u Schirin«, romantisches Epos, das die Liebe des persischen Königs Chosroes I. zur Schirin zum Gegenstand hat (deutsche Nachbildung von Hammer, 1809, 2 Bde.); »Leila u Medschnun«, die Liebe des Medschnun zur schönen Leila bejüngend (engl. von Atkinson, 1836); »Heft peiker« (»Die sieben Schönbettchen«), sieben Novellen in Versen, darunter die von Gozzi und Schiller verwertete von Turandot; »Iskender nāme«, sagenhaft aus-

geschmückte Geschichte Alexanders d. Gr., z. T. von Rückert deutsch nachgebildet. C. E. Wilson übersehte und kommentierte »The Heft Peiker« (1924). Fr. Erdmann veröffentlichte: »Die Schöne vom Schlosse. Muhammed Nisameddin dem Gendischer nachgebildet« (1832) und »Behram-Gur und die Russ. Fürstentochter. Muhammed Nisami ed-din, dem Gendischer, nachgebildet« (2. Aufl. 1844). »Gesamttausg.« 1834 u. ö. Lit.: Bacher, Nisamis Leben u. Werke (1872).

Nişamije (arab., türk., spr. nišamije), in der Türkei bis 1924 die weltlichen Gerichte, zum Unterschied von den sog. Scher'i-Tribunalen oder geistlichen Gerichten **Nişan**, s. w. Nişan.

Nişani, meißnische Gau, s. Dalemnizi.

Nisard (spr. nişar), Désiré, franz. Literaturhistoriker, * 20. März 1806 Châtillon-sur-Seine, † 27. März 1888 San Remo, 1844 Professor am Collège de France, 1852 an der Sorbonne, 1850 Mitglied der Académie, 1857—67 Direktor der höheren Normalsschule, dann Senator, wurde bekannt durch »Études sur les poètes latins de la décadence« (1834, 2 Bde.; 5. Aufl. 1888). Hauptwerke: die klassizistische »Histoire de la littérature française« (Bd. 1—3: 1844—49, Bd. 4: 1861; 12. Aufl. 1894), »Les quatre grands historiens latins« (1872), »Portraits et études d'histoire littéraire« (1874); ferner erschienen: »Souvenirs et notes biographiques« (1888, 2 Bde.) und »Essais sur l'école romantique« (1891). Lit.: Equey, D. N. et son œuvre (1902); Dejob, La jeunesse de D. N. (1913).

Nišava (spr. nišawawa), rechter Nebenfluß der südlichen Morava in Serbien, 140 km lang, entspringt im Balkan und mündet unterhalb von Niš.

Nişecmi (spr. nişecmi), Stadt auf Sizilien, Prov. Cataniijetta, (1921) 16 329 Ew., hat Burgruine, Wein-, Öl- und Fruchtbau.

Nişch, südslav. Bezirks- und Stadt, s. Niš.

Nişchān (pers., »Zeichen«), im Türkischen s. w. Orden, Auszeichnung. 1) N. el-Amān (»Vertragsorden«), tunesischer Orden, 1859 in einer Klasse gestiftet, 1864 aufgehoben. — 2) N. el-İstikhar (»Orden des Ruhmes«), tunesischer Zivil- und Militärverdienstorden, 1850 gestiftet, 1855 erweitert, fünf Klassen und eine Medaille. Band: smaragdgrün mit zwei roten Streifen. — 3) N. el-İstikhar, türkischer Orden, gestiftet 1831, eine Klasse, seit der Staatsumwälzung (1922) aufgehoben. Band: rot, grün gerändert. — 4) N. el-İmtiaz (»Auszeichnungsorden«), gestiftet 1879 für türkische Zivil- und Militärbeamte, befreundete Souveräne und hochgestellte Ausländer, eine Klasse, seit der Staatsumwälzung (1922) aufgehoben. Band: halb grün, halb rot längsgestreift. — 5) N. el-Scheffat (»Böhlertätigkeitsorden«), türkischer Frauenorden, gestiftet 1878, drei Klassen, seit der Staatsumwälzung (1922) aufgehoben. Band: weiß, grün-rot gerändert.

Nişchapur, Stadt der pers. Prov. Chorasan, etwa 12 000 Ew., 1250 m ü. M., 75 km westl. von Meshhed, hat verfallene Zitadelle, Handel mit Kupfererzen und Türkisen. — N. war im 9.—12. Jh. einer der reichsten Handelsplätze Persiens und zeitweise Hauptstadt des Seltschulenreichs.

Nişchegorod (spr. nişch-), s. Nischnij-Nowgorod.

Nischenblätter, s. Euphyten (Sp. 70).

Nischne ..., **Nischnij** ... (spr. nišne- bzw. -nij), in russ. Ortsnamen: Unter ..., Nieder ...

Nischne-Dnjeprowsk (spr. ništ, Amur-N., ukrain. Niščne-Dnjeprowsk, spr. ništ), Industriestadt in der Ukraine, Bez. Dnjepropetrowsk, (1926) 42 541 Ew., Knotenpunkt der Bahn Dnjepropetrowsk-Simferopol,

hat Draht- und Nagelfabrik, Knochen- und Superphosphatwerke.

Nischne-Saldinskij Sawod (Nischnaja Saldg. spr. nisch-), Flecken im russ. Uralgebiet, Bez. Tagil, (1920) 15 166 Ew., an der Bahn Nischnij-Tagil-Majapajewsk, hat bedeutendes Hüttenwerk.

Nischne-Serginskij Sawod, Flecken im russ. Uralgebiet, Bez. Sverdlowik, (1926) 11 161 Ew., an der Serga und der Bahn Wyssja-Masepetrowsk, hat Eisenwerke und Gießerei, in der Umgebung eisen- und salzhaltige Heilquellen.

Nischne-Tschirskaja, Hauptstadt des Donbezirks im russ. Gouv. Stalingrad, (1920) 7335 Ew., an der Mündung des Tschir in den Don (Bahn- und Dampferstation Werchne-Tschirskaja), hat Lederfabriken, Ziegeleien, Mühlen, Vieh-, Woll- und Getreidehandel.

Nischne-Tjinskij, Stadt im russ. Gau Sibirien, Bez. Tulun, (1926) 10 357 Ew., an der von hier an schiffbaren Uda und an der Sibirischen Bahn, hat Ackerbau und Handel mit Landesprodukten. [s. Tungusta.

Nischnaja Tungusta (spr. nisch-), Fluß in Sibirien, **Nischnij-Pomow** (spr. -op), Kreisstadt im russ. Gouv. Benja, (1926) 9315 Ew., am Pomow, hat Ackerbau, Gemüse- und Gartenbau, Streichholzfabrik, Mühlen, Ölschlagereien und Getreidehandel. — N. wurde 1636 als Grenzfestung angelegt.

Nischnij-Nowgorod (Nischegorod), Gouvernment in Rußland an der mittlern Wolga, 83 476 qkm mit (1920) 2 736 866 Ew. (33 Ew. auf 1 qkm), nördlich von der Wolga Niederung mit Sümpfen und Wäldern (75,5 v. H.), südlich von Schluchten unterbrochene Hochebene; mittlere Jahrestemperatur der Stadt N. 3,9°. Die Bevölkerung besteht aus 92 v. H. Großrussen, 4 v. H. Mordwinen und 3 v. H. Tataren; 16 v. H. sind Städter. Der extensive Ackerbau (Saatzfläche 1926: 1 362 000 ha, davon 45 v. H. Roggen, 20 v. H. Hafer, 9 v. H. Kartoffeln) deckt nur in den südlichen Kreisen (mit Schwarzerde) den innern Bedarf. Viehstand (in 1000 Stück) 1926: Pferde 316, Hornvieh 606, Schafe 1428, Schweine 130. Der früher bedeutende Wald ist durch unrationelle Wirtschaft sowie durch Brände vermindert. An Mineralien gewinnt man: Salz (bei Balachna), Gips, Kalk, Torf, Ton sowie Eisenerz. Die Hausindustrie ist besonders stark entwickelt (73,4 v. H. der Dorfbewohner beschäftigen sich mit Heimarbeit: Holz-, Kleiseisen-, Küschner- und Lederindustrie). Die wichtigsten Zweige der Großindustrie (hauptsächlich in der Stadt N. und im Wyssja-Industriebezirk) sind: Getreidemüllerei, Eisenindustrie und Maschinenbau, Leder-, Textil- und chemische Industrie. Die Vereinigung von Wolga und Oka im Gouv. N. verleiht diesem überragende Verkehrsbedeutung. Mit Moskau ist N. durch zwei Hauptisenbahnen verbunden. Es wird eingeteilt in 11 Kreise und 4 selbständige Industrieregions.

Die Hauptstadt N., (1926) 116 312 (mit dem Vorort Kanawino 181 189) Ew., liegt malerisch rechts am Einfluß der Oka in die Wolga, 150 m ü. M., ist Knotenpunkt der Bahn Moskau-N. und bedeutender Flußhafen. Die Oberstadt auf den Watsonhöhen, am rechten Wolgaufer, mit den Regierungsbehörden, trägt den Krenel und die Archangelstj-Statue (1227); die Unterstadt, am rechten Okaufser mit der Stroganow-Kirche (1719), ist der Handels- und Verkehrsmittelpunkt; in dem mit dieser durch Pontonbrücke verbundenen Industrieort Kanawino (s. d.) findet die Messe (s. u.) statt. N. ist die größte Industrie- und Handelsstadt des Wolgagebiets. Bedeutend sind beson-

ders Dampfmühlen, Kessel- und Maschinenfabriken, elektrotechnische Werke, Eisen- und Kupfergießereien, Textilfabriken sowie Brauereien. Günstig gelegen, ist N. der Vermittler des Handels zwischen Mittel- und Ostrußland. Die Messe, der vom 15. Aug. bis zum 15. Sept. dauernde (sog. Malarjewische) Jahrmart, ist Mittelpunkt des Handels zwischen Europa und Asien. Sie wurde 1550 von Iwan dem Schrecklichen in Malarjew (s. d. 1) eingerichtet, 1817 nach N. verlegt. Sie verliert an Bedeutung durch die neuzeitlichen Verkehrsmittel. Der Wert der aufgeschichteten Waren betrug 1881: 246,2 Mill., 1925: 169 Mill. Rubel. Hauptumsatzgegenstände sind Manufakturwaren aller Art, Rauchwaren und Felle, Häute und Leder, Tee, Uralmetalle, Chemikalien, Galanteriewaren. — An Bildungsanstalten hat N. Staatsuniversität (seit 1918; 1926: 1664 Stud.), Pädagogisches Institut, Funklaboratorium, Rundfunksender, Kunst-, Heimatkundemuseum, Oper und Schauspielhaus. N. ist griechisch-lath. Bischofsitz. In der Umgebung, nordw. von N., erstreckt sich der Industriebezirk Sormowo (s. d.) Balachna. — N., 1221 als Grenzfestung gegen die Mordwinen vom Großfürsten von Wladimir Jurij Wsewolodowitsch angelegt, wurde 1390 dem Großfürstentum Moskau einverleibt und im 14. und 15. Jh. viel von hanseatischen Kaufleuten besucht.

Nischnij-Tagil (Nischne-Tagilskij Sawod), Hauptstadt des Tagilbezirks im russ. Uralgebiet, (1926) 38 828 Ew., am Tagil (zum Ob), Knotenpunkt der Bahn Perm-Swerdlowsk, hat große, 1725 gegründete Eisenhütten und Gießereien.

Ni-schu (*zwei Schu*), japan. Silbermünze vor 1871 = 1/2 Bu = etwa 0,71 g.

Nisibin (Nesibin, Nesibin, Neisbin, im Altertum Nisibis [s. d.]), Stadt im obern Mesopotamien, im franz. Mandatsgebiet Aleppo, etwa 6000 Ew. (Kurden, Armenier), Endpunkt einer Teilstrecke der Bagdadbahn, hat Handel mit Häuten und Tragan.

Nishinomija (spr. nisch-), japan. Stadt im südlichen Honshu, Ken Hyogo, (1925) 34 427 Ew., Bahnstation, hat die älteste Brauerei Japans.

Nissi, griech. Stadt, s. Messene.

Nisib, Ort im türk. Vilajet Wintab im südlichen Kleinasien, etwa 3000 Ew., berühmt wegen seines Öls und Weines. — Bei N. vernichteten 24. Juni 1839 die Ägypter unter Ibrahim Pascha das türkische Heer unter

Nisibin, Stadt, s. Nisibin. [Pasch Pascha.

Nisibis, Hauptstadt der alten Landschaft Mygdonia in Mesopotamien, von den Römern zuerst durch Lucullus erobert, wurde später abwechselnd von den Römern und Persern genommen, bis sie, 196 von Severus beseitigt, bis 363 römisch blieb. Reste beim heutigen **Nisiba**, Insel, s. Pozzuoli. [Nisibin.

Nisiro, s. Nisyros.

Nisko, Kreisshauptort in Ostgalizien (seit 1920 poln.), Woiwodschaft Lemberg, (1921) 4749 Ew. (1/10 jüdisch), am San und an der Bahn Rozwadow-Przeworski, hat Sägewerke, Brauerei und Müllerei.

Nispero, Baum, s. Achras Sapota.

Nisqually, fast ausgestorbener Indianerstamm am Fluß N. des Puget-Sundes in Nordwestamerika, etwa 130 Köpfe (1856: etwa 2000). Sammler, Jäger und Fischer, töteten sich, haben neben Erbbesitzung auch Baumbegräbnis. Lit.: Haebertin und Günther, Ethnogr. Notizen über die Indianerstämme des Puget-Sundes (*Ztschr. f. Ethnol., 1924).

Nissan (hebr. Nisan), babylon. Monatsname, vom Judentum übernommen, entspricht etwa dem April;

im babylonischen Kalender Jahresanfang, im Judentum Anfang des bürgerlichen Jahres.

Nisse, f. Läufe.

Nissel, Franz, dramat. Dichter, * 14. März 1831 Wien, † 20. Juli 1893 Gleichenberg, Sohn eines Schauspielers, schrieb epigonenhafte Tragödien, von denen »Agnes von Meran« (1877) 1878 den Schillerpreis erhielt, ferner: »Heinrich der Löwe« (1853), »Die Zauberrin am Stein« (Volksdrama, 1863), »Ein Nachtlager Corvins« (Lustspiel, 1889). Nach dem Tod erschien: »Mein Leben. Selbstbiographie, Tagebuchblätter und Briefe« (hrsg. von seiner Schwester, 1894).

Nissen, 1) Heinrich, Geschichtsforscher, * 3. April 1839 Hadersleben, † 29. Febr. 1912 Bonn, bereiste 1863–66 Italien, wurde 1869 Professor in Marburg, 1877 Göttingen, 1878 Straßburg und 1884 (bis 1911) Bonn, schrieb: »Kritische Untersuchungen über die Quellen der 4. und 5. Dekade des Livius« (1863), »Italische Landesunde« (1883–1902, 2 Bde.) u. a.

2) Hermann, Schauspieler, * 17. Juli 1855 Daffow (Westf.), † 15. Febr. 1914 Berlin, kam als Held und Liebhaber über Weg (1876), Würzburg (1877), Meiningen (1878), Hamburg (1880), Petersburg (1883) und Prag (1886) an das Deutsche Theater in Berlin, dem er 1887–1901 als Darsteller von Bonvivants und Charakterrollen angehörte. 1892–1901 und wieder seit 1908 war er als Präsident der Genossenschaft deutscher Bühnengehörigen für die sozialen Interessen der Schauspieler tätig.

Nisserelu, Fluß, f. Nidelu 2).

Nissl, 1) Franz, Mediziner, * 9. Sept. 1860 Frankenthal (Pfalz), † 11. Aug. 1919 München, daselbst seit 1903 Professor, Mitgründer des dort 1918 errichteten Deutschen Forschungsinstituts für Psychiatrie, hervorragend durch psychiatrische, besonders hirnanatomische Arbeiten und seine Kritik der Neuronlehre. Seine Arbeiten finden sich fast alle in Zeitschriften.

2) Rudolf, Maler, * 13. April 1870 Fügen im Zillertal (Tirol), in München 1889–90 Schüler von A. Herterich, 1891 von L. v. Völsky, 1892–93 von F. Höder, unternahm Studienreisen nach Frankreich, Holland und Belgien. Werke: »Sankt Georg« (1906, Wien, Moderne Staatsgalerie), »Stillleben« (1906) und »Im Atelier« (1910, beide München, Pinakothek).

Nissum-Bredning (spr. -breðning), f. Limfjord.

Nissumfjord, Gass an der Westküste Jütlands, steht mit der Nordsee durch den Kanal von Thorsminde in Verbindung. In den N. mündet die Stora.

Nistkasten, f. Vogelschutz.

Nisus (lat.), sw. Trieb; N. sexualis, Geschlechtstrieb (Libido); N. formativus, f. Bildungstrieb.

Nisus und Erichonius, in Virgils »Aeneide« treue Freunde, die gemeinsam den Tod finden.

Nisibros (ital. Nisiro), eine der südlichen Sporaden, 39 qkm, besteht aus einem in sich zusammengebrochenen Zentralcrater (690 m), war im Altertum wegen der warmen Quellen und seiner Marmorsteine bekannt. Die (1922) 3158 meist griechischen Einw. treiben Wein-, Obstbau, Fischfang und Schafzucht. Hauptort ist Mandraki (1863 Einw.), Hafen Therna. — N. ist seit 1911 von Italien besetzt (s. Dodekanes).

Nitella Ag., Gattung der Characeen, zierliche Wassergewächse, deren Stengelglieder und Äste aus unbewindeten, mehrere Zentimeter langen schlauchartigen Zellen bestehen, in denen eine lebhaft protoplasmatische Bewegung stattfindet. N. flexilis (L.) Ag., in Wiesen, Gräben, stehenden Gewässern usw. Europas.

Nithard-Stahu, Walther, Schriftsteller, * 23. Okt.

1866 Berlin, daselbst Pastor, veröffentlichte neben theologischen und literarhistorischen (»Goethes Religion«, 1912) Schriften die Romane: »Der Mittler« (1906), »Zwei Frauen« (1910), »Jahrbuch einer Seele« (1918), »Totentanz« (1925) u. a., die Dramen: »Deutsche Weihnacht« (1896), »Die Christen« (1907), »Christusdrama« (1912), »Lutherfestspiel« (1921) u. a.

Nithard, 1) fränk. Geschichtsschreiber, * 790, † 15. Mai 843, Sohn Angilberts und Bertas, der Tochter Karls d. Gr., schrieb »De dissensionibus filiorum Ludovici Pii ad annum usque 843« (hrsg. in »Monumenta Germaniae historica«, Scriptores, Bd. 2; deutsch von Jasmund, 3. Aufl. 1889). Lit.: Meyer von Knonau, über 13 vier Bücher Geschichte (1866).

2) Johannes Eberhard, Jesuit, * 8. Dez. 1607 Falkenstein (Oberhamb.), † im Februar 1681 Rom, Erzieher Kaiser Leopolds I., bis 1675 allmählicher Günstling Maria Annas von Spanien, seit 1672 Kardinal, durch Valencianos verdrängt. Lit.: »Bibliographia ecclesiastica« (1863).

Nithart von Niental, f. Nidhart von Niental. **Niti** (sanskr., »Führung« des Lebens, Lebensklugheit, besonders politische Klugheit), Literaturgattung der Inder, die auch in der Erzählliteratur durch die Tierfabel vertreten ist. Am bekanntesten ist der Nitisära des Kāmandaki (s. d.).

Nitiskris, 1) sagenhafte Königin von Ägypten, von Manetho und Eratosthenes an den Schluß der 6. Dynastie gesetzt und auch im Turiner Papyrus erwähnt (Neit-agert). Ob gleichzusetzen mit der bei Herodot (II, 100) erwähnten, ist unsicher. — 2) Nach Herodot Königin von Babylonien; ihr geschichtliches Vorbild **Niton**, f. Radioaktivität. [ist Nebuladnezar II.

Nitra, tschech. Stadt, f. Neutra.

Nitragin, f. Impfdünger.

Nitra-Lampe, f. Zeilage »Elektrisches Licht« (S. III).

Nitramid, f. Stickstoffäuren.

Nitraniline C₆H₅.NO₂.NH₂, aus Anilin durch Einwirkung von Salpetersäure bei Gegenwart von kalter konzentrierter Schwefelsäure erhaltene Basen, entstehen auch bei Einwirkung von Ammoniak auf Halogennitrobenzole oder Nitrophenoläther usw. Die drei N. bilden gelbe Kristalle; Orthonitranilin schmilzt bei 71°, Metanitranilin bei 114°, Paranitranilin bei 147°. Beim Diazotieren von Meta- und Paranitranilin entstehen Diazo-N., die auf mit β-Naphtholnatrium getränkter und getrockneter Baumwolle Metanitranilinorange und Paranitranilinrot erzeugen.

Nitraria L., Gattung der Zygophyllaceen, Sträucher mit oft dornigen Zweigen. Von den 3 Arten wächst N. schoberti L. (Charmystrauch, Abb.) in Salzwüsten Südrusslands und Sibiriens, hat kleine, weiße Blütenrispen, die die Zweige gänzlich bedecken. Die Früchte sind ähnlich den schwarzen Johannisbeeren und werden von den Mongolen gegessen. Aus der Asche der Blätter und der jungen Zweige gewinnt man Soda. N. retusa Aschers. (N. tridentata Desf., Damuch), in den Salzwüsten Arabiens und Nordafrikas, hat wohlgeschmeckende, herausfindende Beeren.

Nitratbakterien, f. Nitrobakterien.

Nitrate, Salze der Salpetersäure, f. Stickstoffäuren.

Nitratpulver, f. Treibmittel.



Charmystrauch,
Blütenzweig.

Nitratseide, f. Kunstseide (Sp. 333).

Nitrazol (Azoporphorot), saures schwefelsaures Diazo-p-Nitranilin. [Salze (VIII).

Nitre Cafe (engl., spr. naitter-ter), f. Beilage »Natrium-Nitride«, entstehen aus verschiedenen Metallen und Halbmetallen durch Einwirkung von Stickstoff, meist erst beim Erhitzen, als bestimmte chemische Verbindungen oder als feste Lösungen; sie sind weiße, graue oder dunkelviolette, ziemlich feuerbeständige Pulver. N. dienen zur Kupferrückgewinnung des Stickstoffs der Luft oder anderer Gase in Form von Ammoniak, das sie z. B. beim Behandeln mit Wasser oder Wasserdampf liefern. Aluminiumnitrid AlN ergibt dabei gleichzeitig reine Tonerde. Durch Anlagerung von Wasserstoff an einige N., z. B. Kalziumnitrid Ca_3N_2 , erhält man Amide. Natriumnitrid entsteht z. B. aus Ca_3N_2 , Titanitrid TiN oder Magnesiumnitrid Mg_3N_2 durch Schmelzen mit Soda und Kohle, aus letzterem auch beim Erhitzen mit Natrium.

Nitrieren, f. Nitrokörper.

Nitriersäure, Gemenge aus 1 Teil konzentrierter Salpetersäure und 2 Teilen konzentrierter Schwefelsäure; f. Nitrokörper. [der Natur; f. Nitrobakterien.

Nitrifikation (lat.), Bildung von Salpetersäure in Nitrile (Säurenitrile), chemische Verbindungen, die als Äthylcyanide betrachtet werden können, da sie die Zingruppe CN an ein Äthyl gebunden enthalten, z. B. Äzetonitril oder Methylcyanid $CH_3 \cdot CN$. Die N. entstehen durch Destillation der Alkalisalze der Ätherschwefelsäuren mit Kaliumcyanid (äthylschwefelsaures Kalium gibt Äthylcyanid), ferner durch Erhitzen der Salogenalkyle mit Kaliumcyanid, durch Destillation der Ammoniumsalze oder Amide der Fettsäuren mit Phosphorsäureanhydrid. Infolge dieser Bildungsweise werden die N. nach den Säuren benannt, aus denen sie entstehen: Äzetonitril das Nitril der Essigsäure usw. N. sind flüchtig, von nicht unangenehmem Geruch, in Alkohol löslich, in Wasser meist unlöslich und werden durch Kochen mit Alkalien oder Säuren verseift. Indem man einen Alkohol in das Äthyljodid und dies in Nitril verwandelt, gelangt man leicht von dem Alkohol zu einer Karbonsäure, die in der Molekel ein Atom Kohlenstoff mehr enthält. Mit Natriumamalgam geben die N. Aminenbasen; Äzetonitril gibt Äthylamin. Blausäure HCN ist als Formonitril aufzufassen.

Nitrische Wüste, das Natrontal (heute Wadi Natrun) südl. von Alexandria, an der Westseite des Nildeltas. Vgl. Wüchstum und Sketische Wüste.

Nitrit, in der Technik häufig sw. Natriumnitrit (f. Beilage »Natriumsalze«, IX).

Nitrite, Salze der Salpetrigsäure, f. Stickstoffsäuren.

Nitrobakterien (Salpeterbakterien), die im Erdboden verbreiteten Spaltpilze, die die Umwandlung von Ammoniakverbindungen (z. B. als Endprodukte der Eiweißzersetzung) durch Oxydation (Nitrifikation) in Salpetersäuresalze herbeiführen. Dieser Vorgang verläuft in zwei Stufen, indem die Nitrobakterien (*Nitrosomonas europaea*, *Pseudomonas europaea*) Ammoniak zu salpetriger Säure und die Nitratbakterien (*Nitrobacter*, *Bacillus nitrobacter*) salpetrige Säure zu Salpetersäure oxydieren, so daß die höheren Pflanzen den Stickstoff erneut in Form der salpetersauren Bodensalze zum Eiweißaufbau aufnehmen können (vgl. Stickstoffbindende Bakterien).

Nitrobenzaldehyd $NO_2 \cdot C_6H_4 \cdot CHO$, drei isomere Verbindungen, von denen Ortho- und Metanitrobenzaldehyd beim Lösen von Benzaldehyd in einer

Mischung von Salpetersäure und Schwefelsäure, die Paraverbindung bei Oxydation von Paranitrobenzinsäure entstehen. Orthonitrobenzaldehyd schmilzt bei 46° , die Meta-Verbindung bei 58° , die Paraverbindung bei 107° . Mit Aldehyd und Äzeton kondensiert sich Orthonitrobenzaldehyd durch verdünnte Natronlauge zu Orthonitrophenylmilchsäurealdehyd und Orthonitrophenylmilchsäuremethylester, die durch Natronlauge in Indigo übergeführt werden. Die Meta-Verbindung dient zur Herstellung von Patentblau.

Nitrobenzol (Nitrobenzin) $C_6H_5 \cdot NO_2$, entsteht bei Einwirkung konzentrierter Salpetersäure auf Benzol, ist ein stark lichtbrechendes, schwach gelbliches Öl vom spez. Gew. 1,208, riecht nach Bittermandelöl, ist giftig, erstarrt bei $+3^\circ$, siedet bei 209° , verflüchtigt sich leicht mit Wasserdämpfen, ist löslich in Alkohol, Äther und fetten Ölen, kaum in Wasser, gibt mit reduzierend wirkenden Substanzen Anilin $C_6H_5 \cdot NH_2$ und beim Erhitzen mit Anilinöl Rosanilin. In der Technik läßt man ein Gemisch von Salpetersäure und Schwefelsäure zu Benzol fließen, und da die angewandten Benzole auch Toluol enthalten, so bestehen die Nitroprodukte aus N. und Nitrotoluol. Sie dienen zur Darstellung von Anilin und Äzobenzol, das leichteste dieser Nitrobenzole als Mirbanöl (Essence de Mirbane, künstliches Bittermandelöl) zum Parfümieren der Seife. N. wurde 1834 von Mitscherlich entdeckt. Drei isomere Dinitrobenzole $C_6H_4(NO_2)_2$ entstehen bei stärkerer Einwirkung von Salpetersäure auf Benzol; sie liefern bei halbbseitiger Reduktion Nitroaniline, die Orthoverbindung ergibt beim Kochen mit Natronlauge Orthonitrophenol. Die Meta-Verbindung dient zur Herstellung von Phenylendiamin für die Farbstofftechnik. Trinitrobenzole $C_6H_3(NO_2)_3$ entstehen aus den Dinitroverbindungen bei Einwirkung von Salpetersäure mit rauchender Schwefelsäure; eins von ihnen gibt bei Oxydation Trinitrophenol oder Pikrinsäure.

Nitrofarbstoffe, f. Farbstoffe (Sp. 476).

Nitrogelatine, f. Sprenggelatine.

Nitrogenium (lat.), sw. Stickstoff.

Nitroglycerin (Salpetersäure-Triglycerid, Glyzerinnitrat, Trinitrin, Sprengöl, Nobel's Sprengöl) $C_3H_5(O \cdot NO_2)_3$, entsteht bei Einwirkung konzentrierter Salpetersäure auf Glyzerin und bildet ein farbloses, gewöhnlich gelbes Öl vom spez. Gew. 1,6, ist geruchlos, schmeckt brennend süß. Es löst sich in Alkohol und Äther, nicht in Wasser, erstarrt in zwei kristallinen Modifikationen mit den Erstarrungspunkten 2° und 13° . Durch Kalilauge wird es in Glyzerin und Kaliumnitrat zersetzt. N. wird hergestellt, indem man Glyzerin mit konzentrierter Salpetersäure und Schwefelsäure innig (durch Einblasen von Luft) mischt und dabei durch energische Kühlung die Temperatur stets unter 30° hält. Das durch viel Wasser ausgeschiedene, gewaschene und zuletzt mit Sodaaufguss entäuerte N. (aus 10 Glyzerin erhält man mit 30 Salpetersäure und 60 Schwefelsäure 20 N.) ist schwer entzündlich, explodiert nicht bei langsamer Verbrennung, dagegen bei 180° mit großer Heftigkeit. Durch kräftigen Stoß und Schlag explodiert es besonders in dünner Schicht mit furchtbarer Gewalt. Gefornes N. ist gegen den Schlag weniger empfindlich als flüssiges. Größere Mengen explodieren bestig, wenn man in ihnen ein wenig Knallquecksilber (in einem Kupferhütchen) zur Detonation bringt. Reines N. hält sich lange unverändert; unreines zerfällt sich bald und explodiert dann sehr leicht, wobei es in Kohlenensäure, Wasser, Stickstoff und Sauerstoff zerfällt.

Reines *N.* wurde als Sprengmittel vollständig aufgegeben, als Nobel entdeckte, daß es; mit porösen Körpern gemischt, Sprengstoffe liefert, die alle Vorzüge des Nitroglycerins besitzen, aber handlicher und viel weniger gefährlich sind, z. B. die *Dynamite* (s. d.), ferner *Dualin*, *Kloniapulver* usw., deren poröse Körper selbst explosiv sind. Eine Lösung von Schießbaumwolle in *N.* (1847 von Sobrero entdeckt, 1862 von Nobel eingeführt) bildet die Sprenggelatine und manche rauchlose Pulver. Vgl. Sprengstoffe und die dort angegebene Literatur. — *N.* ist stark giftig und wirkt lähmend auf die Gefäßnerven: Gefäßerweiterung, Blutandrang zum Kopf, Ohnmacht, Schwindel, Bewußtlosigkeit, Herzbeschleunigung, starke Blässe (Zyanose), schließlich Muskellähmung und Tod. Arzneilich wird es als Angioneurosin oder Glonoin bei Angina pectoris, Migräne, Asthma, Epilepsie und Seerkrankheit **Nitroglycerinpulver**, s. Treibmittel. [benutzt.]

Nitrogruppe, s. Nitrokörper.

Nitrohydroxylamin säure, s. Stickstoffsäuren.

Nitrokörper, organische (nitrierte) Verbindungen, in denen ein oder mehrere Atome Wasserstoff durch die Nitrogruppe NO_2 vertreten sind, entstehen durch Einwirkung von Salpetersäure (gegebenenfalls Nitrier säure) auf aromatische Körper unter Ausscheidung von Wasser: Benzol C_6H_6 gibt mit Salpetersäure Nitrobenzol $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$. Die Glieder der Fetreihe geben bei ähnlicher Behandlung häufig zusammengesetzte Äther, während bei Einwirkung von Silbernitrit auf Halogenenderivate der Alkoholaradiale *N.* gebildet werden. Jodäthyl $\text{C}_2\text{H}_5\text{J}$ gibt mit Silbernitrit Nitroäthan $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$. Je nachdem in den zu nitrierenden Körpern 1, 2 oder 3 Wasserstoffatome durch 1, 2 oder 3 Nitrogruppen ersetzt werden, unterscheidet man *Mono*-, *Di*-, *Trinitro*körper. Bei Behandlung von Nitrokörpern mit reduzierenden Substanzen wird die Gruppe NO_2 durch NH_2 ersetzt, und so entsteht z. B. aus Nitrobenzol $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ das Anilin $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, aus Nitroäthan Äthylamin $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$. Bei unvollständiger Reduktion der aromatischen *N.* entstehen Azokörper. Aus Nitrobenzol wird Azorybenzol $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}=\text{O} \cdot \text{NC}_6\text{H}_5$, Azobenzol $\text{C}_6\text{H}_5\text{NN} \cdot \text{C}_6\text{H}_5$, Hydrazobenzol $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH} \cdot \text{NHC}_6\text{H}_5$. Viele *N.* explodieren heftig (Nitrozellulose oder Schießbaumwolle, Nitroglycerin, Nitromannit usw.), andre, wie Nitrobenzol, Nitronaphthalin usw., haben große Bedeutung für die Farbenindustrie.

Nitroresole, entstehen als Di- bzw. Trinitroresol durch Einwirken von Salpetersäure auf o- bzw. m-Nitroalkylene, s. Impfdünger. [s. resol.]

Nitrosilgnose, aus fein zerteilter Holzsafer hergestellte Nitrozellulose, die, mit Nitraten gemischt, zu Patronen gepreßt wird.

Nitrosilth, Sprengmittel aus Nitroglycerin mit Nitrozellulose, Nitrobenzol und Salpeter.

Nitrometalle, Stickstoffdioxid enthaltende Metalle, sind keine bestimmten chemischen Verbindungen.

Nitrometer, gasanalytischer Apparat zur Bestimmung des Stickstoffs in Salzen und Sprengmitteln durch Messung der bei ihrer Zersetzung entwickelten Menge Stickstoffoxyd. [enthaltende Kunsdünger.]

Nitrophoska, Stickstoff, Phosphorsäure und Kali **Nitrophosphat** (Stickstoffphosphate), Mischdünger, die Phosphorsäure und Stickstoff enthalten.

Nitroprusside, Verbindungen, die auf verschiedene Weise aus Cyanverbindungen entstehen. Aus der Lösung von gelbem Blutlaugensalz (Kaliumferrocyhanid), die mit rauchender Salpetersäure behandelt, dann mit

Soda neutralisiert und durch Kristallisation von dem gebildeten Kaliumnitrat befreit wurde, kristallisiert Natriumnitroprussid $\text{Na}_2\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$ in rubinroten, luftbeständigen Kristallen, deren Lösung durch Spuren von Schwefelwasserstoff oder löslichen Schwefelmetallen (z. B. Alkalisulfide) tief purpurrot, dann blau und zuletzt mißfarbig wird. Auch die aus dem Salz zu gewinnende Nitroprussidwasserstoffsäure $\text{H}_2\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}$ bildet dunkelrote Kristalle. Kupfernitroprussid, aus dem Natriumsalz durch Kupfervitriol gefällt, dient zur Prüfung der ätherischen Öle.

Nitrosamine, entstehen durch Einwirken salpetriger Säure auf sekundäre Amine, bilden meist ölige, gelbliche Flüssigkeiten von gewirzigem Geruch, unlöslich in Wasser und ungeruchst destillierbar. *N.* liefern mit Zinkstaub und Essigsäure sekundäre Hydrazine, bei stärkerer Reduktion wieder sekundäre Amine, zu deren Reindarstellung sie dienen. Dimethylnitrosamin (Nitrosodimethylin $[\text{CH}_3]_2\text{NNO}$) siedet bei 148° .

Nitrosaminrot, entsteht bei Einwirkung von Azonatron auf salzsaures Diazo-p-Nitranilin, gelbe Base, verwandelt sich bei Einwirkung von Salzsäure in salzsaures Diazo-p-Nitranilin zurück.

Nitrose (nitrose Säure), s. Schwefelsäure.

Nitrose Gase, s. Stickstoffoxyde.

Nitrosulfonsäure, s. Schwefelsäure.

Nitrosoblan, s. Färberei (Sp. 471).

Nitrosodimethylanilin $\text{NO} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{N}(\text{CH}_3)_2$, entsteht aus Dimethylanilin bei Einwirkung von salpetriger Säure, bildet große, grüne Kristallblätter, die mit Wasserdampf etwas flüchtig sind und bei 85° schmelzen, ist sehr reaktionsfähig, gibt bei Oxydation Nitrobimethylanilin, bei Reduktion Amidodimethylanilin, mit Natronlauge Nitrosophenol und Dimethylamin. *N.* dient zur Darstellung vieler Farbstoffe, wie Methylenblau usw.

Nitrosfarbstoffe, Nitrosoverbindungen der Phenole und deren Sulfosäuren, die mit Eisensalzen gefärbte Verbindungen liefern, wie das Nitrosoresorcin (Solidgrün), Nitroso-2-Naphthol (Dampfgrün) und 1-Nitroso-2-Naphthol-6-Sulfosäure (Naphtholgrün B). Vgl. Farbstoffe (Sp. 476).

Nitroskörper, Verbindungen, die die Atomgruppe NO an den Stickstoff sekundärer Amine gebunden (Nitrosamine) oder im Benzol- (Naphthalin- usw.) Kern enthalten. Letztere bilden mit Zinn und Salzsäure sekundäre Amine. Die *N.* geben (besonders die aromatischen), in Phenol gelöst und mit wenig konzentrierter Schwefelsäure, danach mit Wasser verdünnt, auf Zusatz von Kalilauge blaue Färbung (Liebermannsche Nitrosoreaktion).

Nitrosophenole, s. Chinonoxime.

Nitrosulfonsäure, s. Schwefelsäure.

Nitrosyl, die Atomgruppe NO als Radikal der salpetrigen Säure $\text{NO} \cdot \text{OH}$ und Bestandteil der Nitrosoverbindungen.

Nitrosylchlorid, -säure, s. Stickstoffsäuren.

Nitrosyl, s. Stickstoffoxyde.

Nitrosylin (Kollodin), Sprengstoff, im wesentlichen dem Schußgeschen Pulver gleich, aber durch Zusatz von Kollodium gegen Wasser unempfindlich.

Nitrozellulose (Xylodid), entsteht bei Einwirkung eines Gemisches von konzentrierter Salpetersäure und Schwefelsäure auf Zellulose (Baumwolle, Holzzellulose usw.), und zwar bilden sich je nach der Temperatur, der Konzentration der Säuren und der Dauer der Einwirkung Dinitrozellulose (Kollodiumwolle)

oder Trinitrozellulose (Schießbaumwolle): oder noch höher nitrirte Zellulosen. N. wird bei der Herstellung von Schieß- und Sprengstoffen, Kollobium, Zelluloid, Kunstleder, Kunstseide, künstlichem Roßhaar sowie in der Photographie verwandt.

Nitrozellulosepulver, s. Treibmittel.

Nitrum, Salpeter, bei den Alten natürliche Soda. **Nitryl**, die Atomgruppe NO_2 als Radikal der Salpetersäure $\text{NO}_2\cdot\text{OH}$ und Bestandteil der Nitrokörper. **Nitrylsäure**, s. Stickstoffsäuren.

Nitsche, Heinrich, Forstzoolog, * 14. Febr. 1845 Breslau, † 8. Nov. 1902 Tharandt als Professor (seit 1876) an der Forstakademie, arbeitete hauptsächlich über Bryozoen, Fische und Säugetiere. Er schrieb »Studien über Fische« (1898) u. a.

Nittenau, bayer. Gleden in der Oberpfalz, Bez. N. Roding, (1925) 1346 kath. Ew., an der Bahn Schwandorf-N., hat AG., ArbG., Forstamt, Sägewerke, Brauerei und Granitbrüche. — N., 1007—1269 dem Hochstift Bamberg, seit 1329 zur Oberpfalz gehörig, früh befestigt, seit 1364 Markt, war 1556—1625 evangelisch. Lit.: J. Weg, Gesch. des Marktes N. (1883); M. Raab, Beitr. z. Gesch. des ehem. Pflegamts Wetterfeld (1911).

Nitti, Francesco Saverio, ital. Nationalökonom und Staatsmann, * 19. Juli 1868 Melfi, seit 1898 Professor der Finanzwissenschaft in Neapel, seit 1904 Abgeordneter, 1911—14 Vizepräsident, 1917—19 Schatzminister, 1919—20 und 1920 Ministerpräsident und Innenminister, verließ Juni 1924 wegen faschistischer Angriffe Italien, lebte zuerst in der Schweiz und seit November 1926 in Paris. Als Verfechter eines gerechten Friedens schrieb er: »Europa am Abgrund« (deutsch 1923), »Das friedlose Europa« (deutsch 1922), »Der Niedergang Europas« (1922), »Die Tragödie Europas — und Amerikas?« (1924), »Der Friede« (1925) u. a. Sein »Hb. der Finanzwissenschaften« (»Principi di scienza delle finanze«, 1903; 5. Aufl. 1922) erschien in erweiterter Form 1928 in französl. Übersetzung (»Principes de science des finances«). Lit.: Vincenzo Nitti, Das Werk F. Nittis (1925).

Nittis, Giuseppe de, ital. Maler, * 1846 Varletta (Bari), † 22. Aug. 1884 Saint-Germain bei Paris, auf der Kunstschule in Neapel gebildet, 1868 in Paris, Schüler von Gérôme und Weissjournier, stellte besonders das moderne Pariser Leben auf Straßen und Plätzen, und zwar in verschiedensten Lichtstimmungen, dar: Place de la Concorde (1875), Pyramidenplatz (1876, beide Paris, Museum des Luxembourg). Seit 1879 pflegte er mit besonderem Eifer die Pastellmalerei auf Leinwand, um sein leuchtendes Kolorit zu steigern.

Nitsch, 1) Karl Emmanuel, prot. Theolog, * 21. Sept. 1787 Borna, † 21. Aug. 1868 Berlin, Sohn des Theologen Karl Ludwig N. (* 6. Aug. 1761 Wittenberg, † daj. 6. Dez. 1831 als Direktor des Predigerseminars), 1822 Professor in Bonn, 1847 Berlin, Mitglied des Oberkirchenrats daselbst. 1855 Propst, bedeutender Vertreter der positiven evangelischen Union, schrieb: »System der christlichen Lehre« (1829; 6. Aufl. 1851), »Praktische Theologie« (1847—67, 3 Bde.; 2. Aufl. 1859—68), »Athenische Vorträge über die christliche Glaubenslehre« (1858) u. a. »Gef. Abhandlungen« (1870). Lit.: Beysslag, Karl Imm. N. (2. Ausg. 1882); Hermens, Karl Imm. N. (1886).

2) Gregor Wilhelm, Bruder des vorigen, Altertumsforscher, * 22. Nov. 1790 Wittenberg, † 22. Juli 1861 Leipzig als Professor, vorher (1827—52) in Kiel, verteidigte die homerischen Gedichte als das Erzeugnis eines Dichters und schrieb: »Die Sagenpoesie

der Griechen« (1852), »Beiträge zur Gesch. der epischen Poesie der Griechen« (1862) u. a. Lit.: Lütker, G. W. N. (1864).

3) Karl Wilhelm, Sohn des vorigen, Geschichtsforscher, * 22. Dez. 1818 Herbst, † 20. Juni 1880 Berlin als Professor (seit 1872), vorher in Kiel (1844) und Königsberg (1862), schrieb: »Die Gracchen und ihre nächsten Vorgänger« (1847), »Ministerialität und Bürgertum« (1859), »Die römische Annalistik« (1873), »Deutsche Studien« (1879), »Geschichte des deutschen Volkes bis zum Augsburger Religionsfrieden« (Hrsg. von G. Matthäi, 1883—85, 3 Bde.; 2. Aufl. 1892), »Gesch. der röm. Republik« (1884—85, 2 Bde.).

Niue (Savage Island, spr. säwedsch-giländ), Inselgruppe Polynesiens, unter 19° 10' f. Br., östl. von Tonga, 31 qkm mit (1921) 3750 Ew. (Polynesier), besteht aus den Inseln Tafahi (Wakamies) und Niunatabutabu (Reppel). N. wird von Neuseeland [aus verwaltet.

Niutschuang (Newchwang, spr. njutsch-ſingko u), Vertragshafen (seit 1864) der chines.-mandschur. Prov. Jöngtien, (1925) 65 600 Ew., an einem Mündungsarm des Liauh, durch Bahnen mit Mukden, Dairen und Peking verbunden, hat Funkstelle, Bohnenölindustrie. 1925 verkehrten 1448 Dampfer mit 1,3 Mill. Reg.-T. Die Ausfuhr wertete 1925: 25,8, die Einfuhr 53,2 Mill. Gaituan-Taelen. — Im Russisch-Japanischen Krieg war N. ein Hauptstützpunkt der Japaner.

Niveau (franz., spr. nivo, vom lat. libella, [Wasser-] Waage; vgl. Libelle), horizontale Ebene, wie sie die Oberfläche einer Flüssigkeit, z. B. des Meeres, bildet, wenn man sich es völlig ruhig denkt. Es müßte dann vermöge Ausgleichung der Lage aller seiner Punkte durch die Anziehungskraft der Erde eine sphäroidische Gestalt annehmen (Niveausphäroid), die der mathematisch gedachten Erdoberfläche (Geoid) nahekommt. In der Meßkunst nennt man das N. auch Horizont. Der wahre Meereshorizont ist die eben beschriebene sphäroidische Fläche, der geodätische Horizont oder das N. eines Punktes ist die durch diesen dem Meeresniveau parallel gedachte Fläche. Die Niveaufläche des Meeres wird für alle absoluten Höhenermittlungen als Nullfläche, Ausgangsfläche angenommen. (Näheres s. Präzisionsnivellieren in den Artikeln Nivellieren und Lotablenkung.) Künstlich stellt man sich für die Arbeiten der Meßkunst Niveauflächen oder Horizonte mittels Libellen (s. Libelle), die auch Niveaus heißen, dar oder durch Schalen mit Flüssigkeiten (Quecksilberhorizont). — übertragen: Rang oder Stand (z. B. Bildungsniveau). [Potential.

Niveauflächen, s. Elektrisches Feld (Sp. 1485) und **Niveaulinien**, s. Elektrisches Feld (Sp. 1485) und Potential. — In der Geographie s. Aufnahme, topographische (Sp. 1115); vgl. Höhenpfen.

Niveauschwankungen, s. Bodenschwankungen.

Niveausphäroid, s. Niveau. [freuzungen.

Niveauebergänge der Eisenbahnen, s. Weg-Niveauebergänge, s. Hebung.

Nivelle (spr. niniäl), Georges Robert, franz. Heerführer, * 15. Okt. 1856 Tulle, † 23. März 1924 Paris, 1880 Artillerieoffizier, diente 1901—14 in Nordafrika, kämpfte im August 1914 bei Mülhausen, im September erfolgreich bei Paris. Seit Dezember 1915 Divisionsgeneral, führte er das 3. AK., verteidigte seit April 1916 Verdun zäh und unter großen Verlusten, auch durch Gegenstoß (seit Juli 1916), wurde 12. Dez. 1916 Oberkommandant der Weisfront. Gegen den Willen von Pétain, Lyautey und Painlevé führte

er einen Gesamtangriff 9.—16. April 1917 auf Saint-Quentin durch, scheiterte wegen Mangels an Nachschub u. a. und verlor sein Kommando. Doch war er seit Dezember 1917 Kommandant der franz. Truppen in Afrika, 1920—21 Mitglied des Obersten Kriegsrats und erhielt Oktober 1920 eine Mission in die Ber. St. v. V.

Nivelle de la Chaussée (spr. nīvāl-bō-lā-šōfē), franz. Schauspielbichter, f. La Chaussée.

Nivellement (spr. nīvāl'māng), f. Nivellieren.

Nivelles (spr. nīvāl, fläm. Nijvel, spr. nejsel), Arr.-Hauptstadt in der belg. Prov. Brabant, (1928) 12 674 Ew., Bahnknoten, hat romanische Gertrudendiche (7. Jh.), Tribunal, Collège, Lehrerseminar, Eisenbahnwerfstätten, Papiers-, Metall- und Möbelindustrie. — In N. war im Mittelalter eine Abtei für adlige Damen, deren Äbtissin fürstlichen Rang besaß.

Nivellieren (franz.), in der Feldmesskunde die Bestimmung der Höhenunterschiede im Gelände mittels Kanalwaage, Seplatte oder Nivellierinstrument. Die Kanalwaage beruht auf dem Gesetz der kommunizierenden Röhren und besteht für rohe Messungen aus der Hand aus einer mit gefärbtem Wasser gefüllten, ringförmig oder rechtw. gebogenen Glasröhre; für feine Messungen dient die Schlauch-Kanalwaage aus zwei vertikalen Glaszylindern, die durch eine oft mehrere hundert Meter lange Röhrenleitung verbunden sind. Die Seplatte oder das Nivellscheit wird durch eine Libelle horizontal gerichtet und liegt mit einem Ende auf dem




Abb. 1.

Nivellierapparat.



Abb. 2.

Nivelierlatte.

einen Geländepunkt auf. In dem zweiten Punkt wird eine Messlatte senkrecht aufgestellt, an der das andere Ende der Seplatte anliegt und den Höhenunterschied der meist nicht mehr als 3 m entfernten Punkte abzulesen gestattet. Das Nivellierinstrument (Abb. 1) besteht aus einem Zielfernrohr F in Verbindung mit einer Libelle L. Es ist um eine vertikale Achse drehbar. Das Fernrohr ist zwecks Ausschaltung der Instrumentalfehler in seinen Lagern umlegbar und auch die Libelle wird zum Umlegen eingerichtet (Reversionslibelle). Die wichtigste Bedingung ist, daß Ziellinie und Libellenachse parallel sind. Die 3—4 m langen Nivellierlaten (Abb. 2) bestehen aus Holz und tragen manchmal auf beiden Seiten eine Teilung (Wendelatten) nach ganzen, seltener halben Zentimetern, deren Bezeichnung mit Rücksicht auf das umgekehrte Bild der gebende Zielfernrohr verkehrt angebracht ist. Statt dieser Skalenlatten werden beim rohen N. über große Strecken Scheiben- oder Tableau-latten verwendet, auf denen eine Zielscheibe verschiebbar ist, die in vier gleiche mehrfarbige Felder geteilt ist, und nach deren durch den gemeinsamen Eckpunkt der vier kleinen Felder bezeichnetem Mittelpunkt visiert wird. Die Höhe der Zielscheibe vom Fußpunkt der Latte wird von dem Lattenhalter an der Maßeinteilung abgelesen, nachdem die Einstellung durch Einwinlen erfolgt ist. Das

N. selbst wird nach zwei Methoden ausgeführt: aus den Endpunkten (Perimetermethode) oder aus der Mitte (Zentralmethode), wobei man oft die Gesamtstrecke zwischen dem bekannten und dem zu ermittelnden neuen Höhenfestpunkt in kleine Teilstrecken durch Hilfs- oder Wechsellpunkte zerlegen muß. Beim N. aus dem Endpunkt wird die Höhe der waagrecht gestellten Fernrohrachse über dem Boden gemessen und durch Visieren nach der vorwärts aufgestellten Latte die Steigung oder der Fall des Geländes bis zum nächsten Lattenstand bestimmt. Beim N. aus der Mitte wird das Nivellierfernrohr zwischen den Lattenständen aufgestellt. Die durch den Rückblick an der vorangehenden Lattenstellung ermittelte Ablesung gibt durch ihren Unterschied gegen die aus dem Vorblick erhaltene den Höhenunterschied der einzelnen Wechsellpunkte und in der Gesamtsumme aller den Höhenunterschied des neuen Festpunktes gegen den alten. Die Zielweiten betragen gewöhnlich 50 m. Das Ergebnis des Nivellierens einer Anzahl von Höhenpunkten nennt man Nivellement. Dienen diese Punkte den Zwecken der Erdmessung oder Landesvermessung, so bezeichnet man das N. als eine Präzisionsnivellierung oder ein Nivellement I. Ordnung. In das Netz dieser durch besondere Bronzeholzen feinstlich gemachten Punkte werden durch das Nivellement II. Ordnung eine Anzahl von Punkten eingegliedert, die dann den Anhalt für die Kleinnivellierung zu technischen Zwecken, das Nivellement III. Ordnung, bieten. Jeder der Bronzeholzen trägt eine Nummer, nach der aus einem Verzeichnis der Landesaufnahme (f. d.) die Höhe über Normalnull (f. d.) entnommen werden kann. Die Genauigkeit der verschiedenen Nivellements ergibt sich aus den nach Vorschrift zu verwendenden Instrumenten und wird durch den »mittlern Kilometerfehler« bestimmt, d. h. zwei Punkte in einem horizontalen Abstand von 1 km dürfen hinsichtlich ihrer Höhenangabe um folgende Beträge unsicher sein: Punkte I. Ordnung (Präzisionsnivelllement) 1 mm, Punkte II. Ordnung 3—5 mm, Punkte III. Ordnung 10 mm. Vgl. auch Aufnahme, topographische, und Höhenmessung. Lit.: B. Wertmeister, Vermessungslande I: Feldmessen und Nivellieren (1917); Stampfer, Theoretische und praktische Anleitung zum N. (10. Aufl., von Dolezal, 1902); f. auch Literatur bei Höhenmessung.

Nivernais (spr. nīvārnās), ehemalige Grafschaft, dann Provinz Mittelfrankreichs, mit der Hauptstadt Nevers (f. d.), bildet jetzt das Dep. Nièvre sowie Teile von Loiret und Cher. — Der Nivernaiskanal, 178 km lang, verbindet die Loire mit der Seine über die Yonne. Lit.: A. Massé, Monographies nivernaises (1913).

Nivernaise (franz., spr. nīvārnās), Moherriibenragout, meist zum Garnieren großer Fleischstücke.

Nivôse (spr. nīvōs), »Schneemonat«, vierter Monat im franz. Revolutionskalender. Vgl. Kalender (Sp. 854).

Nix alba, f. Zintorh.

Nixblume, f. Nuphar.

Nixdorf (tschech. Mlýnskáovice, spr. -schowice), Stadt in Nordböhmen, (1921) 6640 deutsche Ew., nahe der sächsischen Grenze, Bahnknoten, hat Fachschule für Metallindustrie, liefert Stahl-, Wief- und Webwaren, Knöpfe, Bänder und künstliche Blumen.

Nixen (ahd. nihhus, alt-nord. nykr), in der germanischen Mythologie männliche (Nāð, dän. nok, schwed. näck) und weibliche Wassergeister, lieben Spiel, Gesang und Tanz; der schwedische Strömkarl (in Norwegen Fossegriem genannt) lehrt sogar Menschen sein

Spiel, durch das er lockt und bezaubert. Die *N.* holen sich gern schöne junge Menschen als Geliebte in die *Nixenblume*, f. *Nymphaea*. [Hut. Vgl. *Flußopfer*. *Nixenkräuter*, Pflanzenfamilie, f. *Sydncharitaceen*. *Nixa*, Dafe im Osturkestan, f. *Nixa*.

Nizza, Fluß im russ. Uralgebiet, rechter Nebenfluß der Tura, entsteht aus *Nesjwa* (f. d.) und *Niesch*, ist 288 km lang und von Irbit ab 133 km schiffbar.

Nizami (spr. nif-), pers. Dichter, f. *Nisami*.

Nizolius (Nizoli), Marius, ital. Philosoph, * 1438 oder 1493 Verello, † 1566 oder 1576 Sabiona, Vertreter des Nominalismus und Bekämpfer der aristotelisch-scholastischen Philosophie, schrieb: »Observationes in M. T. Ciceronem« (1536; u. d. T.: »The-saurus Ciceronianus«, 1538), »Defensiones locorum aliquot Ciceronis contra disquisitiones Coelii Cal-cagnini« (1557), »De veris principiis et vera ratione philosophandi contra Pseudophilosophos libri IV« (1558; von Leibniz hrsg. u. d. T.: »Antibarbarus philosophicus«, 1671 und 1674). Lit.: *W. Gloß-ner*, Mit. von Cusa und M. N. als Vorläufer der neuern Philosophie (1891); *R. M. Battistella*, N. (1905).

Nizza (franz. Nice, spr. nif), befestigte Hauptstadt des franz. Dep. Alpes-Maritimes, (1928) 184 441 Ew. (1872: 52 000), unter 43° 12' n. Br., 7° 17' ö. L., an der Baie


Hafen östl. vom Schloßberg hat über 7 m tiefen, durch Molen geschützten Vorhafen. Das Klima dieses Winterkurorts hat im Januar 8°, Juli 23,2°, Jahresmittel 15°, Niederschläge (meist im Oktober und November) 857 mm an 107 Regentagen, 6 Schneetagen.

— Haupterwerbsquelle ist der Fremdenverkehr (etwa 160 000 Gäste jährlich). N. erzeugt Parfümerien, Seifen, Öl, Kerzen, Essenzen, Genußmittel, Möbel, Kraftwagen, handelt mit Frühgemüse, Blumen, Obst; Wein, Olivenöl, hat Handelskammer, viele Banken, Junkstelle, unterhält Dampferverbindungen nach Korsika. — N. hat 2 Hygien, Stadtbücherei (80 000 Bde.), 3 Museen, 3 Theater, Sternwarte (am Mont-Gros, gegründet 1831), Botanischen Garten, wissenschaftliche Gesellschaften, Sportvereine, Nordseebahn, Renn-, Flugplatz, Kranenhäuser, Waisenhaus, Greisenheim, Hospize. — N. ist Bischofs-sitz, hat Präfektur, Tribunal, Handelsgericht. — über die Umgebung f. *Corniche* und *Riviera*.

N. hiß im Altertum Nicaea, als Kolonie der Maffi-lie, die sie 300 v. Chr. nach einem Sieg über die Ligurer



Nizza.



Nizza.

des Anges des Golfes von Genua, am Paillon, Knotenpunkt der Bahn Marseille-Genua, besteht aus der Altstadt mit engen, zum Schloßberg (97 m) ansteigenden Straßen und neuen Stadtteilen, z. B. der Neustadt westl. vom Paillon am Meer, den Hotel- und Villenvierteln Cimiez (das antike Cemenelum) und Carabacel an den sonnigen Hängen der Seelpanausläufer. Hauptstraßen sind die sonnige Promenade des Anglais am Meer, mit dem Quai des États-Unis als Fortsetzung, Avenue de Victoire mit Warenhäusern (in der Neustadt), Avenue Félix Faure und Avenue de Verdun; schattige Anlagen bietet der Massena-Platz. N. hat Kathedrale Sainte-Reparate (18. Jh.), auch prot., anglikan. usw. Kirchen, Casino Municipal (1888), am Strand Palais de la Jetée. Der Nympha-

anliegen. Im Mittelalter gehörte N. den Grafen von Provence, seit 1388 den Grafen von Savoyen; hier schloßen Spanien und Frankreich 1538 Waffenstillstand. N. wurde 1691, 1706 und 1792 von den Franzosen erobert, war seit 1814 Teil des Königreichs Sardinien und fiel 1860 an Frankreich. Lit.: *Tisserand*, Histoire civile et religieuse de la cité de N. (1862, 2 Bde.); *Toselli*, Précis historique de N. (1867—70, 4 Bde.); *Combet*, La révolution dans le comté de N. (1911—25, 2 Bde.); *E. Véri*; Le port franc à N. 1612—1854 (1924); »Meyers Reisebücher«: Riviera (10. Aufl. 1926). **Nizza Monferrato**, Stadt in der ital. Prov.

Alessandria, (1921) 4268, als Gemeinde 9573 Ew., am Belbo, Knotenpunkt der Bahn Genua-Asti, lat. Realschule, Weinbau, Seidenraupen- und Viehzucht.

Nizzoli, Philosoph, f. *Nizolius*.

NK, Abkürzung für Normalkerze, von Gefner-Altened angegebene Einheit der Lichtstärke, wird dargestellt durch eine Amalgamatflamme von 8 mm Durchmesser und 40 mm Flammhöhe; vgl. Lichtmessung. **Nkamessell**, Talebene des Manengubagebirges in Kamerun, 600—800 m ü. M. Viele Gebirgsflüsse vereinigen sich hier zum Klam. Nach den Bewohnern, den Nbo, heißt der N. auch Nbo-Ebene.

N'krán, Eingebornenname für Afrika. [Merico. **N. M.**, Abkürzung für den nordamer. Staat New NN, Abkürzung für Normalnull.

NN., Abkürzung, s. N.
n. n. = netto-netto.

No (japan.; No-Spiele), in Japan kurze Dramen ernst, meist buddhistischen Charakters, eine Folge von Rezitation, Gesängen mit Orchester- und Chorbegleitung und Tänzen, aus ländlichen Tänzen entstanden, seit dem 15. Jh. an den Fürstenhöfen gepflegt, oft von großem literarischen Wert. Die Schauspieler, die bestimmten Familien angehören, tragen in Frauen-, historischen und Geisterrollen Gesichtsmasken, oft Arbeiten bedeutender Künstler, und prächtige Kostüme. Als Einlagen zwischen den No-Spielen werden gesprochene Komödien (kyogen) aufgeführt. Nomasken und -kostüme werden vielfach gesammelt. Vgl. Japanische Sprache und Literatur (Sp. 261). *Lit.*: Walter, The No-Plays of Japan (1921); C. Hagemann, Spiele der Völker (1925); Fr. Perzynski, Japanische Masken (1925).

NO. = Nordosten; vgl. N. E.

No. = Numero (ital., »Nummer«); zuweilen = netto.

Noachische Gebote, s. Noach.

Noah (hebr. נֹחַ), einer der biblischen Urväter, nach der ältesten Quelle (1. Mos. 6, 9 ff., bes. 9, 20) der erste Landmann und Weinbauer, Vater von Sem, Japhet und Kanaan, d. h. von Urvölkern Kanaans und Syriens. Später (1. Mos. 5, 29) hat man N. in die Liste der Sethiten eingesetzt und zum Sohne Lamechs gemacht. Zugleich hat man ihn in die ursprünglich babylonische Erzählung von der Sintflut gestellt, wodurch er zum Ahnherrn der neuen Menschheit geworden ist; nach dieser Überlieferung heißen seine Söhne Sem, Ham und Japhet. Die sog. »noachischen Gebote« sind diejenigen, die N. von Gott nach der Sintflut erhalten haben soll und die nach der Anschauung der Rabbinen auch Nicht-Juden verpflichten.

Noailles (spr. nōaj), frz. Adelsgeschlecht, das schon 1025 in Noailles bei Brive im Dep. Corrèze Besitz hatte und 1663 die Herzogswürde erhielt. Bemerkenswert sind:

1) Antoine de, * 4. Sept. 1504 Noailles, † 11. März 1562 Bordeaux, 1553–56 Gesandter in England, auch Admiral und Statthalter von Bordeaux. Seine Brüder, 1555–97 nacheinander Bischöfe von Dax, waren François, * 2. Juli 1519 Noailles, † 19. Sept. 1585 Cambo (Méarn), Gesandter in Venedig und Konstantinopel, und Gilles, * 1524 Noailles, † 1. Sept. 1597 Bordeaux, Gesandter in London und Konstantinopel. *Lit.*: »Lettres inédites de François de N.« (1866).

2) Louis Antoine de, Kardinal, * 27. Mai 1651 Tefnières bei Murillac, † 4. Mai 1729 Paris, seit 1695 Erzbischof von Paris, wurde als Janßenist von den Jesuiten befehdet (vgl. Janßenismus). *Lit.*: E. de Barthélémy, Le cardinal de N. (1887).

3) Adrien Maurice, Herzog von, Neffe des vorigen, Marschall von Frankreich, * 29. Sept. 1678 Paris, † das. 24. Juni 1766, eroberte im Spanischen Erbfolgekrieg Gerona, wurde 1711 spanischer Grande. Unter der Regentschaft mußte er als Gegner John Laws als Präsident des Finanzrats 1715–18 weichen, wurde 1733 im Polnischen Erbfolgekrieg Marschall, war 1748–46 Außenminister, bis 1755 Gesandter in Madrid. »Correspondance de Louis XV et du maréchal de N.« (Hrsg. von Rousset, 1865, 2 Bde.). — Von seinem Sohn Louis (1713–93), Marschall von Frankreich (seit 1775), stammt die noch blühende erste Linie der Herzöge von N. ab.

4) Paul, Herzog von, * 4. Juni 1802 Paris, † das. 30. Mai 1885, 1823 Pair, Legitimist, 1849

Mitglied der Académie, schrieb: »Histoire de Madame de Maintenon« (1848–58, 4 Bde.), »Histoire de la maison de Saint Cyr« (1843; 2. Aufl. 1856).

5) Emmanuel, Marquis de, Sohn des vorigen, * 15. Sept. 1830 Maintenon, † 16. Febr. 1909 Paris, 1873–82 Botschafter in Rom, wo er Frankreich den Erwerb von Tunis ermöglichte, 1882–86 in Konstantinopel, 1896–1902 in Berlin, schrieb »La Pologne et ses frontières« (1863) u. a.

6) Philippe, zweiter Sohn von N. 3), * 1715, † 1794 (guillotiniert), Marschall von Frankreich (seit 1775), Stammvater der jüngeren Linie des Hauses N.: der Herzöge von Mouchy. — Sein zweiter Sohn, Louis de N., Herzog von Mouchy, * 17. April 1756 Paris, † 9. Jan. 1804 Havana, begeistert für die Revolution, beantragte 4. Aug. 1789 in der Nationalversammlung die Abschaffung der Feudalrechte, verließ aber 1792 (zunächst bis 1800) Frankreich und fiel als Brigadegeneral auf Haiti.

7) Gräfin Mathieu de, franz. Dichterin, * 15. Nov. 1876 Paris als Prinzessin Anne Elisabeth de Brancovan, seit 1897 verheiratet mit Graf Mathieu de N., Dichterin von unbefriedigendem Rang: »Le Cœur innombrable« (1901), »L'ombre des Jours« (1902), und »Les Éblouissements« (1907). Die Romane: »La nouvelle espérance« (1903), »Le Visage émerveillé« (1904) und der im Thema ähnliche Novellenband »Les Innocentes« (1923) schildern die Frauenseele mit fast grauamer Deutlichkeit.

Noätun, Wohnung des Gottes Njörd.

Nobbe, Friedrich, Agriculturngenieur, * 20. Juni 1830 Bremen, † 15. Sept. 1922 Tharandt, seit 1868 daselbst Professor, gründete 1869 die erste Samenkontrollstation. Er schrieb: »Über die organische Leistung des Kalium in der Pflanze« (mit andern, 1870), »Pb. der Samenkunde« (1876) und bearbeitete die 4. Auflage von Döbners »Botanik für Forstleute« (1882).

Nobel (franz.), edel; freigebig; in der Tierfabel Beiname des Löwen.

Nobel (engl. noble, spr. nobl), engl. Goldmünze von Eduard III. bis Elisabeth, mit dem König im Schiff (Schiffsnobel); die Rosenobel haben neben dem Schiff eine Rose; auf der Rückseite ein Lilienkreuz. Die N. wurden in Schottland und den Niederlanden nachgeahmt.

Nobel (spr. nobel, deutsch meist nobel), 1) Robert, schwed. Industrieller, * 4. Aug. 1829 Stockholm, † 7. Aug. 1896 Geta (Schweden), begann 1874, unterstützt von seinem Bruder Ludwig, die Ausbeutung der Erdölquellen in Batu. Seine Erfindung der kontinuierlichen Petroleumdestillation war grundlegend für die gesamte russische Erdölindustrie.

2) Ludwig, Bruder des vorigen, schwed. Industrieller, * 27. Juli 1831 Stockholm, † 12. April 1888 Cannes, vergrößerte mit geldlicher Unterstützung seines Bruders Alfred die Ausbeutung der Erdölquellen von Batu. Für den Wassertransport des Erdöls konstruierte er eiserne Dampfboote und Flussschiffe, für den Eisenbahntransport Zisternenwagen. In Petersburg gründete er eine Maschinenfabrik.

3) Alfred, Bruder des vorigen, schwed. Chemiker, * 21. Okt. 1833 Stockholm, † 10. Dez. 1896 San Remo, Schöpfer der Nitroglycerinindustrie und der modernen Sprengstofftechnik, stellte 1864 Nitroglycerin zuerst im großen her, erfand 1863–65 die Initialzündung, 1867 das Dynamit, 1875 die Sprenggellatine, verbesserte das Konzentrieren der Schwefelsäure, erfand 1890 das Nitroglycerinpulver und machte viele

Nobelpreissträger 1901 bis 1927

	Physik	Chemie	Medizin	Literatur	Friedenspreis
1901	W. R. Röntgen (München)	J. H. van't Hoff (Berlin)	E. A. v. Behring (Marburg)	R. F. A. Sully-Prudhomme (Paris)	H. Dunant (Genf) Fr. Passy (Paris)
1902	G. A. Lorentz (Leiden) P. Zeemann (Amsterdam)	E. Fischer (Berlin)	Ronald Ross (Liverpool)	Th. Mommsen (Berlin)	E. Ducommun (Bern) M. Gobat (Bern)
1903	H. A. Becquerel (Paris) P. u. M. Curie (Paris)	S. A. Arrhenius (Stockholm)	N. R. Finsen (Kopenhagen)	B. Björnson (Norwegen)	W. A. Cremer (London)
1904	Lord J. W. S. Rayleigh (London)	Str William Ramsay (London)	J. P. Rowlow (Peterburg)	Fr. Mistral (Südfrankreich) J. Echegaray (Spanien)	Institut de droit international (Genf)
1905	Ph. Lenard (Tiel)	A. v. Baeyer (München)	Rob. Koch (Berlin)	S. Steniewicz (Polen)	Berta v. Suttner (Wien)
1906	J. J. Thomson (Cambridge)	S. Mollan (Paris)	Cam. Golgi (Pavia) Ramon y Cajal (Madrid)	G. Carucci (Bologna)	Theob. Roosevelt (Washington)
1907	A. A. Michelson (Chicago)	Ed. Buchner (Berlin)	Ch. L. A. Laveran (Paris)	R. Kipling (England)	E. L. Moneta (Italien) L. Renault (Paris)
1908	G. Lippmann (Paris)	E. Rutherford (Manchester)	J. Metchnikow (Paris) P. Ehrlich (Frankfurt a. M.)	Rub. Euden (Jena)	Fr. Bajer (Kopenhagen) A. P. Arnoldson (Helsingborg)
1909	G. Marconi (Italien) F. Braun (Straßburg)	Wilh. Ostwald (Leipzig)	Th. Kocher (Bern)	Selma Lagerlöf (Schweden)	A. Beernaert (Belgien) P. B. d'Estournelles de Constant (Paris)
1910	J. D. van der Waals (Amsterdam)	D. Wallach (Göttingen)	A. Kossel (Heidelberg)	Paul Heyse (München)	Internationales Friedensbureau in Bern
1911	W. Wien (München)	Marie Curie (Paris)	A. Gullstrand (Uppsala)	M. Maeterlinck (Belgien)	J. M. E. Asser (Haag) W. Fried (Wien)
1912	G. Dasen (Stockholm)	B. Grignard (Nancy) P. Sabatier (Toulouse)	A. Carrel (New York)	Gerhart Hauptmann (Mgnetendorf)	Elhu Root (Ver. St. v. A.)
1913	S. Kamerlingh-Onnes (Leiden)	Alfr. Werner (Zürich)	Ch. Richet (Paris)	Rabinbranth Tagore (Kalkutta)	Henri La Fontaine (Belgien)
1914	M. von Laue (Frankfurt a. M.)	Th. W. Richards (Cambridge, Mass.)	N. Barány (Wien)	—	—
1915	W. D. Bragg (London) W. L. Bragg (Manchester)	N. W. Stutter (München)	—	N. Holland (Frankreich)	—
1916	—	—	—	B. v. Heidenstam (Schweden)	—
1917	Ch. G. Barkla (Edinburgh)	—	—	A. G. Jørgensen (Dänemark) H. Pontoppidan (Dänemark)	Internat. Komitee vom Roten Kreuz in Genf
1918	M. Planck (Berlin)	F. Haber (Berlin)	—	—	—
1919	J. Stark (Greifswald)	—	J. Borbet (Brüssel)	C. Spitteler (Schweiz)	W. Wilson (V. St. v. A.)
1920	Ch. F. Gullhaume (Sevres)	W. Nernst (Berlin)	A. Krogh (Kopenhagen)	R. Samfun (Norwegen)	L. Bourgeois (Paris)
1921	A. Einstein (Berlin)	F. Soddy (Oxford)	—	Anatole France (Paris)	A. G. Branting (Stockholm) Ch. L. Lange (Norwegen)
1922	Niels Bohr (Kopenhagen)	F. W. Aston (Cambridge)	A. B. Hill (London) Otto Meyerhof (Tiel)	J. Venavente (Madrid)	F. Nanjen (Oslo)
1923	R. A. Millikan (Ber. St. v. A.)	F. Pregl (Graz)	J. G. Banting (Toronto, Kanada) J. J. R. Macleod (Toronto)	W. B. Yeats (England)	—
1924	R. M. G. Siegbahn (Uppsala)	—	W. Einthoven (Leiden)	W. S. Keymont (Polen)	—
1925	J. Franck (Göttingen) G. Herz (Galle)	R. Sigmondy (Göttingen)	—	G. B. Shaw (London)	Str Austen Chamberlain (London) Ch. G. Dawes (V. St. v. A.)
1926	J. Perrin (Paris)	L. Svedberg (Uppsala)	J. Fibiger (Kopenhagen)	Grazia Deledda (Rom)	A. Briand (Paris) H. Stresemann (Berlin)
1927	A. H. Compton (Chicago) Ch. Th. N. Wilson (Cambridge)	—	J. Wagner-Jauregg (Wien)	—	Fr. Duffon (Paris) R. Dudge (Berlin)

Normung und Typung

Normung (s. d.) und Typung (s. d.) sind Mittel zur Rationalisierung (s. d.) der Produktion. Die Normung sieht die gleichmäßige Gestaltung von Einzelteilen und die Typung ganzer Maschinen, Apparate usw. vor. Die Aufgabe kann als erschöpft angesehen werden, wenn sie dem Erzeuger vereinfachte Herstellungsbedingungen und Ausnutzung der Vorteile der Massenfertigung bringt, dem Handel geringere Lagerbestände und damit geringern Kapitalaufwand, dem Verbraucher die Gewähr einer gleichmäßigen und schnellen Ver-

Geräte, Hebelmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Kältetechnik, Kinetotechnik, Koffer, Kraftfahrzeugbau, Krankenhausbetten, Laboratoriumsgeräte, Landwirtschaft, Lokomotivbau, Luftfahrt, Maschinenbau allgemein, Phototechnik, Rohrleitungen, Schiffbau, Schreibmaschinen, Schweißtechnik, Stoffe, Textilindustrie und Textilmaschinen, Transmissionen, Waagen und Prüfmaschinen, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen. Es wird angestrebt, die genormten Teile mehr als bisher in Spezialfabriken herzustellen, um sie zu verbilligen. Die

Normung bietet dem Konstrukteur von Maschinen eine Erleichterung, da wesentliche Einzelteile schon in ihrer größten Vollkommenheit durch die Normung durchgebildet sind. Im Geschäftsbetriebe liegt ein Vorteil der Normung auch darin, daß eine ausgedehnte Kellame mit einheitlichen Zeitungsformaten rechnen kann. Die Normung der Werkstoffe ist eine der bedeutendsten Normungsaufgaben der Zukunft, weil damit für die Herstellung eines jeden Einzelteiles der geeignetste Werkstoff, dessen Eigenschaften alsdann genau bekannt sein werden, zur Anwendung gelangt. Auch in der Hauswirtschaft werden durch die Normung materielle und geistige Kräfte frei für die Aufgabe der Hausfrau in Heim und Familie. Auf dem Gebiete des Papiers machen die DINormate Fortschritte, nachdem die Staats- und Landesbehörden zur ausschließlichen Verwendung dieser Normate übergegangen sind. Auf vielen Gebieten ist die Normung noch stark im Rückstande, z. B. im Spinnereimaschinenbau. Zurzeit müssen beispielsweise dort noch für etwa 300 verschiedene Spinnforten Spindelzapfen geliefert werden. Durch die Normung von Fein- und Linsen ist schon erhebliche Verbilligung

erzielt worden. — Auf dem Gebiete der Typung ist man in Nordamerika am weitesten vorgeschritten. Für deutsche Verhältnisse ist das amerikanische System nicht ohne weiteres anwendbar, da der Absatz für die gleichen Maschinen oder die gleichen Apparate nicht so groß ist, daß ein größerer Betrieb mit der Herstellung einer einzelnen Type rechnen könnte. Der Weg der Typung muß aber so weit auch in Deutschland beschritten werden, daß eine rationelle Herstellung möglich ist, andererseits die Industrie vor Erstarrung in Einzeltypen bewahrt bleibt, da sie nur lebensfähig bleiben kann bei ständigem Fortschritt und höchster Leistung und Qualität der Fabrikate.

Der Deutsche Normenausschuß hat 1922 eine Arbeitsabteilung als Vermittlungsstelle zwischen den deutschen und ausländischen Trägern der Normungsarbeiten eingerichtet.



men voneinander abhängig sind. Damit gegen diesen Grundsatz nicht verstoßen wird, ist die Normenprüfstelle eingerichtet, die Widersprüche der Normen untereinander nach Möglichkeit verhindert. Um zu vermeiden, daß der technische Fortschritt durch die Normung gehemmt wird, ist dafür gesorgt, daß die Normung stets flüssig bleibt. Doch wird erstrebt, Änderungen von Normen auf ein kleinstes Maß zu beschränken.

Von besonderer Bedeutung sind die Verbindungen und die Fassungen (s. d.) in Verbindung mit den Toleranzen (s. d.). Normungsgebiete sind u. a.: Einheiten und Normmaßgrößen, Normate (Vorbrücke, Zeichnungen, Schriften usw.), Armaturen, Bauwesen, Bergbau, Büromöbel und Büreaugerät, Dampfmaschinen, Eisenbahnen, Elektrotechnik, Fahrradbau, Feuerwaffen, Gießereiwesen, Hauswirtschaftliche

andre Erfindungen auf verschiedenen Gebieten. — über den Nobelpreis s. d. — *Lit.*: N. Hennig, Alfred N. (1912).

Nobelparden, fürstliche Leibgarden, deren Dienstgrade viel höheren Graden in der Armee entsprechen, so die Arcierenleibgarde in Österreich und Bayern (vgl. Arciere) und die päpstliche Nobelparde. Letztere, 1801 gegründet und aus Söhnen des katholischen Adels aller Länder rekrutiert, tut als Leibwache Dienst im Vatikan und steht unter einem Kapitän-Kommandanten im Rang eines Generalleutnants.

Nobelpreis (hierzu Beilage »Nobelpreiseträger 1901 bis 1927«), vom schwedischen Chemiker Alfred Nobel (s. d. 3) 1895 testamentarisch veräußerte Stiftung (Nobelpstiftung), nach der der jährliche Zinsertrag seines Vermögens (etwa 35 Mill. RM) zu fünf gleichen Teilen denen verliehen wird, die in der Physik, der Chemie und der Medizin (bzw. Physiologie), durch hervorragende idealistische Schriften oder durch eifriges Wirken für eine Verbrüderung der Völker sich besonders verdient gemacht haben. Den physikalischen und den chemischen verteilt die Stockholmer Akademie der Wissenschaften, den medizinisch-physiologischen das Karolinische medizino-chirurgische Institut in Stockholm, den literarischen die Stockholmer Schwedische Akademie und den Friedenspreis ein Ausschuss des norwegischen Storting. In einer Festigung verkünden alljährlich die preisverteilenden Körperchaften, wem von den vorgeschlagenen Kandidaten (Institute, Vereine) bzw. ob einem derselben ihr N. zuerkannt werden konnte. Jeder N. (etwa 150000 M.) darf höchstens in drei Teile geteilt und muß mindestens alle fünf Jahre verliehen werden. Jeder Preisempfänger erhält außer dem Preisbetrag ein Diplom und eine goldene Medaille; er soll, wenn möglich, spätestens sechs Monate nach der Preisverleihung einen öffentlichen Vortrag im Anschluß an seine preisbelohnte Arbeit in Stockholm bzw. Oslo halten. Zur Unterstützung der Nobelskomitees bei der Prüfung der Preisvorschläge usw. haben die preisverteilenden Körperchaften besondere wissenschaftliche Anstalten (Nobel Institute) errichtet, so das Nobelinstitut der Schwedischen Akademie mit Bibliothek 1901, das Nobelinstitut für physikalische Chemie 1905, beide in Stockholm, sowie das norwegische Nobelinstitut in Oslo. *Lit.*: »Nobelstiftelsens kalender« (seit 1902).

Nobels rauchschwaches Pulver, s. Schießpulver.

Nobels Sprengöl, s. Nitroglycerin.

Nobels Sprengpulver, Dynamit aus 20 Nitroglycerin, 7 Kohle, 7 Paraffin oder Naphthalin und 60 Natriumsalpetere. [despflichtet.

Nobile officium (lat.), »vornehme Amts-, Stan-

Nobile par fratrum, s. Par nobile fratrum.

Nobiles (lat.), s. Nobilität.

Nobili (ital.), Vornehme. In der Republik Venedig stand im 12. Jh. der altadligen, herrschenden Gruppe, der die Dogenwähler und die höheren Würdenträger entnommen sein sollten, den N., eine mehr bürgerliche Gruppe, gegenüber, die auch niedrigere Bevölkerungsschichten hinter sich hatte, die Popolari. Nach deren Zurückdrängung im 13. Jh. machten sich im Adel zwei Richtungen geltend, eine konservativ-oligarchische und eine liberal-demokratische. *Lit.*: S. Kretschmayr, Geschichte von Venedig, Bd. 1. (1905).

Nobiling, Karl Eduard, ehem. Angestellter, * 10. April 1848 Rohna bei Birnbaum, verwundete 2. Juni 1878 in Berlin Kaiser Wilhelm I. durch zwei Schrotflüsse, schoß auf sich selbst und starb 10. Sept. d. J.

Nobilis Farbenringe, farbige Ringe, die der italienische Physiker Leopoldo Nobili (1784—1835) 1826 auf einer silberplattierten Kupferplatte erhielt, indem er zwischen dieser als Kathode und einem Platin draht als Anode eine Bleisulfatlösung der Elektrolyse unterwarf. Auf der Platte setzt sich Bleiodid als durchsichtige Schicht ab, die von der Mitte nach dem Rand immer dünner wird und darum die Newtonschen Farbenringe (s. d.) zeigt. Die Metallfärbung benutzt N. F. **Nobilissimus** (lat.), unter den römischen Kaisern Titel des Mitregenten und Thronfolgers; daher Nobilissimus die Inhaberschaft dieses Titels.

Nobilitas (lat.), Adel (s. Nobilität); N. codicillaris, Briefadel; N. realis, Inbegriff der vormalig mit dem Besitz adliger Güter verbundenen Rechte usw.

Nobilität (lat. nobilitas), im alten Rom der »Amtsadel«, d. h. der Kreis, auf den sich seit etwa 200 v. Chr. die hohen Unter beschränkten, bis sich die sog. Volkspartei unter ehrgeizigen Führern auflehnte. Die Versuche der Gracchen schlug die N. nieder und behauptete sich auch gegen Marius; endlich aber erlag sie Cäsar. Ihre Mitglieder (Senatspartei) hießen Nobiles, auch Optimates; Außenseiter, die bisweilen dennoch emporkamen, hießen Homines novi. *Lit.*: Gelzer, Die N. der röm. Republik (1912).

Nobilitieren (neulat.), den Adel verleihen.

Nobility (engl., spr. nobiliti), der englische und der schottische hohe Adel (Peers), während die Gentry dem deutschen niederen Adel entspricht; s. Adel (Sp. 114).

Nobisfrug (richtig: Disfrug; vom ahd. opasa, »Vorhalle«), nach deutschem Volksglauben im Anschluß an kirchliche Vorstellungen eine Verberge der Seelen auf dem Weg zur Hölle; dann auch Schenken an Grenzen in Norddeutschland. Vgl. Begräbnisfitten.

Nobla leyon (altfranz., spr. leïson, »edle Leher«), religiöses Gedicht von waldeusischem Verfasser vom Ende des 14. Jh. *Lit.*: M. de Stefano, La N. L.

Noble (spr. nobi), engl. Münze, s. Nobel. [(1909).

Noblemaire (spr. nobilmä), Georges, franz. Politiker, * 27. Dez. 1876 Madrid, seit 1906 Beamter, 1919 radikaler Abgeordneter, französischer Vertreter beim Völkerbund, schrieb neben Keisermeyer: »Concord ou séparation« (1904), »La république libérale« (1906), »La France rayonnante« (1922).

Noblemen (engl., spr. noblmen), »Edelleute«, d. h. Mitglieder der Nobility (s. d.).

Nobleffe (franz., »Adel«), edles, vornehmes Benehmen. N. oblige (spr. nobliss-obliss), »Adel verpflichtet« (sich standesgemäß zu benehmen, edel zu handeln), Vorschrift des französischen Adichters G. B. M. Duc de Lévis (1764—1830) in »Maximes et réflexions etc.« (1808).

Nobre, António, portug. Dichter, * 1867 Oporto, † das. 18. März 1900, veröffentlichte 1894 in Paris den Gedichtband »Sô«, der auf die zeitgenössischen portugiesischen Dichter großen Einfluß hatte. 1902 erschienen »Despedidas«. *Lit.*: Vila-Moura, António N. (1915).

Nobunaga, japan. Feldherr u. Staatsmann, * 1534, † 1582, erzielte die Wiederherstellung des japanischen Einheitsstaates (vgl. Japan, Sp. 247). war fremdenfreundlich und überließ den Jesuiten in Kyoto das Kloster Nambanji (zerstört 1588).

Nocard (spr. notär), Edmond, franz. Tierarzt, * 29. Jan. 1850, † 2. Aug. 1903 Alfort bei Paris als Professor der Seuchentunde und der Bakteriologie, war auf seinem Gebiet einer der erfolgreichsten Forscher.

Noce (spr. nōtsch), rechter Nebenfluß der Etsch in Südtirol, 80 km lang, entspringt in den Ostler Alpen,

fließt in tiefem Tal durch den Sulzberg (Val di Sole) mit dem Hauptort Malé, wendet sich oberhalb von Gles nach S., durchfließt den Monsöberg (Val di Ron), eine von Tälern zerschnittene, dichtbevölkerte Hochfläche, und mündet bei Zambana. Im nördlichen Teil des Monsöberges haben sich deutsche Sprachinseln, wie Laurein, (1921) 192 Ew., und Probeis, (1921) 314 Ew., erhalten.

Nocera (spr. nötschëra), 1) (N. Inferiore, das antike Nuceria Alfaterna) Stadt in der ital. Prov. Salerno, (1921) 22 504 Ew., Knotenpunkt der Bahn Neapel-Salerno, Bischofssitz, hat Trümmer der Hohenstaufenburg »in Parco«, Gymnasium, Baumwollspinnerei, Konservenfabriken. Südlich davon die G.m. N. Superiore (7269 Ew.), mit altchristlicher Rundkirche Santa Maria Maggiore (4. Jh.) und Landwirtschaft. — 2) (N. Umbra, das antike Nuceria Camellaria) Stadt in der ital. Prov. Perugia, (1921) 4408, als Gemeinde 8278 Ew., an der Bahn Rom-Ancona, hat Dom (12. Jh.), mittelalterliche Häuser, vorgeschichtliche Metropole, Gymnasium, Bibliothek, Wein- und Obstbau. 5 km südlich Bagni di N. mit Mineralquelle (gegen Magen- und Nierenleiden).

Nochgeschäft (Nachgeschäft), in Frankfurt a. M. im Falle von »einmal noch« »fest und offen« genannt, f. Börse (Sp. 691).

Noch ist Polen nicht verloren (poln. Jeszcze Polska nie zginęła, spr. jeschtsche, njes-*gjinjengä*), Anfangsworte des von Józef Wybicki 1797 gedichteten, vom Zürster Mich. Oginski komponierten Dombrowski-Marsches, der von der polnischen Legion gesungen wurde, die General Dombrowski (f. d.) 1796 gebildet hatte; heute polnische Nationalhymne.

Noci (spr. nötschi), Stadt in der ital. Prov. Bari, (1921) 10 409, als Gemeinde 13 693 Ew., an der Bahn Bari-Martina Franca, hat Steinbrüche und Landbau.

Nock (a. d. Niederländ.), Ende einer Rahe, Gaffel

Nöck (Ned), f. Nigen. [oder eines Segels.]

Nocken (vielleicht vom ital. gnocco, »Mehlknopf«), kleine Klöße aus Mehl, Grieß ujm. [selten.]

Nockordinge, Taue zum Geien der Segel, f. Ta-

Nocktafel (Außentafel), an den Unterrahmen befestigte schwere Tafel (Tafelzüge) für das Aus- und Einsetzen der Deckboote.

Noctambulus (neulat.), Nachtwandler; Noctambulismus, das Nachtwandeln.

Noctiluca (lat.), Beiname der Luna. [813.]

Noctiluca, Protozoengattung, f. Flagellaten (Sp.

Noctuidae, Schmetterlingsfamilie, f. Culen (Sp.

Nocturne (franz., spr. nötschen), f. Notturmo. [292.]

Nocturnum (Officium nocturnum, lat.), f. Notturn.

Nocub (spr. nötsch), früheres französisches nautisches Maß = $\frac{1}{120}$ Mille marin = 15 m.

Noder, Anton Alfred, f. De Nora.

Nodier (spr. nöbie), Charles, franz. Schriftsteller, * 29. April 1780 Besançon, † 27. Sept. 1844 Paris, daselbst seit 1823 Bibliothekar am Arsenal, seit 1833 Mitglied der Akademie, ging mit »Les Pensées de Shakespeare extraites de ses œuvres« (1801) zur Literatur über. N., einer der Gründer des ersten Cénacle (f. d.), hat wegen der Anregungen, die er den jungen Romantikern V. Hugo, Sainte-Beuve, Vigny, Lamartine, Musset, Dumas d. Ä., Soulié gab und durch zahlreiche eigne Werke in der Literatur seinen Platz. Wertherisch ist der Roman »Le Peintre de Salzbourg« (1803), geheimnisvoll-phantastisch der Roman vom edlen Räuber »Jean Slogar« (1818), zu dem N. Erlebnisse aus seinem Aufenthalt in Lai-

bach als Herausgeber des »Télégraphe illyrien« (bis 1814) benutzte. Romantisch sind auch die Novellen: »Thérèse Aubert« (1819), »Les Vampires« (1820), »Smarra« (1821), »Trilby ou le Latin d'Argail« (1822). Ausgereifter sind die Erzählungen: »La Fée aux Miettes« (1832), »La Neuvaïne de la Chandelie« (1839), »Le Chien de Brisquet« (1844). Nodiers Bedeutung liegt vor allem in der geistigen Beweglichkeit, mit der er sich und seine Umgebung auf alle literarischen Probleme seiner Zeit einstellte und häufig den Jüngern den Weg wies. Lit.: J. Larrat, La tradition et l'exotisme dans l'œuvre de Ch. N. (1923); J. Bodoz, La Fée aux Miettes, essai sur le rôle du subconscient dans l'œuvre de Ch. N. (1925). **Nodosenkalf**, Schichtengruppe mit Ceratites nodosus im obern Muschelkalf, f. Triasformation.

Nodotus, römischer Gott, der am Getreidehalme die Knoten bildet (vgl. Adertute).

Nodus (lat.), f. Knoten und Sproß. [(Sp. 1571).]

Nodus cerebri (lat., Barolshbrücke), f. Gehirn

Noë, Heinrich, Schriftsteller, * 16. Juli 1835 München, † 26. Aug. 1896 Bozen, 1857–63 Bibliothekar in München, 1875–93 Herausgeber der »Alpenzeitung« in Wien, machte sich besonders durch Natur Schilderungen aus den deutschen und österreichischen Alpen beliebt: »Bayrisches Seebuch« (1865), »Österreichisches Seebuch« (1867), »Neue Studien aus den Alpen« (1868), »Bilder aus Südtirol« (1871), »Deutsches Alpenbuch in Wort und Bild« (1875–88, 4 Bde.) u. a. Er veröffentlichte auch »Erzählungen und Bilder« (1873), »Gasteiner Novellen« (1875), »Geschichten aus der Unterwelt« (1892), den Roman »Robinson in den Hohen Tauern« (1875, 3 Bde.) u. a.

Noë, Venedée de, franz. Karikaturist, f. Cham.

Noël (franz., spr. nöhl), Weihnachten; Weihnachtslied (besonders in mundartlicher Sprache).

Noëische Säule, f. Thermoelektrizität.

Noëtik (griech.), Erkenntnislehre.

Noëud vital (franz., spr. nö-miän), s. w. Lebensknoten.

Nœug-les-Mines (spr. nö-lä-min), Stadt im franz. Dep. Pas-de-Calais, (1921) 12 233 Ew., am Oisne (zur Lys), an der Bahn Arras-Béthune, hat bedeutende Kohlengruben.

Nofretete (Nefretete), ägyptische Königin, Gemahlin Amenhotep IV. (f. d.). Ihre wundervolle Büste befindet sich mit andern von der Deutschen Orientgesellschaft ausgegrabenen Gegenständen im Berliner Staatlichen Museum. Lit.: L. Borchardt, Porträt der Königin N. (1923).

Nogaier (Nogaj, Karatataren), turktatarisches Volk in Ostrußland, umfaßt Große und Kleine N., Jedis an und Jedischul zwischen Terel und Kuma (etwa 50 000 Köpfe), Kunduren und andre Stämme (etwa 10 000 Köpfe) am Kuban und nördl. vom Asowschen Meer. Die N. sind mittelgroß, gewandt, mißtrauisch, treiben Viehzucht, Weberei und Filzherstellung, wohnen in Zelten. Die zum Ackerbau übergegangenen N. (Kunduren) wohnen in festen Dörfern (aul) mit kastenförmigen Lehmhäusern. Brautkauf und Erbseignung sind allgemein. Die N. sind Mohammedaner. — Sie haben ihren Namen von Heerführer Nogai, der 1206 über alle mongolischen Stämme herrschte, sich aber 1261 von der »Goldenen Horde« trennte. Im 15. Jh. lebten die N. in den Steppen nördl. vom Kaspisee; von den Kalmliden ihrer Weideplätze beraubt, zogen sie im 16.–17. Jh. nach W. (bis nach Westarabien). Im 18. Jh. wurden sie z. T. von den Russen sesshaft gemacht.

Nogaret (spr. *nä*), Guillaume de, franz. Staatsmann, * 1260—70 Toulouse, † daf. April 1318, Richter, seit 1296 im Staatsrat (Curia regis), 1303—04 und 1307—13 Kanzler, stärkte die Königsmacht im Innern wie gegenüber dem Papsttum, nahm 7. Sept. 1303 Kapit Bonifatius VIII. in Anagni gefangen. *Lit.*: R. Polignann, *Wilh. von N.* (1898); L. Thomas, *La vie privée de G. de N.* (1904).

Nogaro, Pierre Bertrand, franz. Nationalökonom und Politiker, * 5. April 1880 La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne), seit 1908 Professor in Montpellier, 1912—21 Caen, dann Paris, seit 1919 radikaler Abgeordneter, war Juni/Juli 1926 Unterrichtsminister im Kabinett Briand-Caillaux. N. schrieb: »Traité élémentaire d'économie politique« (2. Aufl. 1921), »Les réparations, dettes interalliées et réparations monétaires« (1922), »La monnaie et les phénomènes monétaires« (1923), »Finances et politique« (1927).

Nogat (die), östlicher Mündungsarm der Weichsel.

Nogent (spr. *noſtəng*, gallorömt. Novigentonum, »Neustadt«). 1) (N. = Lez) Notrou, (spr. *äz-rötrə*) Stadt im franz. Dep. Eure-et-Loir, (1921) 7475 Ew., an der Guisne, Knotenpunkt der Bahn Chartres-Le Mans, hat alte Kirchen (13.—16. Jh.), Schloß mit Bergfried (11. Jh.), Textil- und Hutindustrie, Getreide und Viehhandel. — 2) (N. = sur) Marne, (spr. *ſür-mərn*) östlicher Vorort von Paris im Dep. Seine. (1921) 17464 Ew., über der Marne, am Ostrand des Bois de Vincennes, Wohnstation, hat Landhäuser, Fort, Marinehafen, Koloniallandwirtschaftliches Institut, Steinbrüche, chemische Industrie. Bei N. kämpften 21. Nov. 1870 und 6. Jan. 1871 Deutsche siegreich gegen Teile der französischen Voirearmee. — 3) (N. = sur) Dife, (spr. *ſür-düs*) Ort im franz. Dep. Dife, Arr. Senlis, (1921) 5556 Ew., Bahnstation Creil, hat Kirche (12. Jh.), liefert Papier und Fischerei. — 4) (N. = sur) Seine, (spr. *ſür-ſän*) Arr.-Hauptstadt im frz. Dep. Aube, (1921) 3373 Ew., an der Seine und der Bahn Melun-Troyes, hat Kirche (15. Jh.), landwirtschaftliche Industrien, Holzflößerei, Getreide- und Viehhandel. Nahebei Reste der von Abälard gestifteten Abtei Paraclet.

Nöggerath, Johann Jakob, Geolog, * 10. Okt. 1788 Bonn, † daf. 13. Sept. 1877, dort 1818 Professor und 1816—64 Mitglied des Oberbergamts. Hauptwerk: »Das Gebirge in Rheinland-Weisfalen« (1821—1826, 4 Bde.). *Lit.*: Dechen, *Zum Andenken an Jakob N.* (1877).

Nogi, Marcsuke, Graf (seit 1907), japan. Seerführer, * 11. Nov. 1849 Osaka, † 13. Sept. 1912 Tokyo, eroberte 2. Jan. 1905 Port Arthur, vollzog beim Begräbnis des Kaisers Harafiri.

Nogn, Stamm der Semang im südl. Pahang (Malakka-halbinsel), lebt monogam, kennt den Bogen nicht.

Nógrád (Nęográd), ungar. Komitat am linken Donauufer, von dem 1921 ein Teil an die Tschechoslowakei fiel, 4134 (früher 4355) qkm mit 177063 Ew. (43 auf 1 qkm), davon 168040 Ungarn, 6140 Slowaken. 2116 Deutsche. Sitz des nach einem verfallenen Schloß benannten Komitats ist Balassagyarmat.

Nohfelsen, Gemeinde im oldenburg. Landesteil Birkenfeld, (1925) 1392 meist ev. Ew., an der Nahe und der Bahn Neunkirchen-Oberstein, hat AG, Zollamt (im Gemeindeteil Türkiszmühle), Alchatschleierereien und Feldspatwerke.

Nohl, 1) Ludwig, Musikschriststeller, * 5. Dez. 1831 Nierlohn, † 16. Dez. 1885 Heidelberg als Professor der Musik (seit 1880), schrieb Bücher über Mozart, Beethoven, Gluck, Wagner, Liszt u. a.

2) Hermann, Philosoph und Pädagog, * 7. Okt. 1879 Berlin, seit 1920 Professor in Göttingen. Schüler Dilthey's, schrieb: »Sokratess und die Ethik« (1904), »Die Weltanschauungen der Malerei« (1908), »Typische Kunststile in Dichtung und Musik« (1915), »Pädagogische und politische Aufsätze« (1919), »Stil und Weltanschauung« (1920), »Zur deutschen Bildung« (Bd. 1, 1926) u. a.

Noicattaro, Stadt in der ital. Prov. Bari, (1921) 10034 Ew., an der Bahn Bari-Martina Franca, hat romanische Hauptkirche (13. Jh.), Olivenbau, liefert Teigwaren.

Noir belge (franz., auch Noir fin, Noir Saint-Martin, spr. *nüär-bäſch* bzw. *ſäng* bzw. *ſäng-märtäng*), schwarzer Marmor von Belgien und von Saint-Martin in den Pyrenäen.

Noir direct (franz., spr. *nüär-*), Präparate zum Schwarzfärben von Geleinsfasern in einem Bad: bei Baumwolle Blauholzabföschung mit Kaliumbichromat, Essigsäure, Chromalaun, Natriumbisulfat und Ferroazetat, bei Wolle eine Lösung des durch Eisen- und Kupfervitriol in Blauholzabföschung erzeugten Niederschlags in Oxalsäure.

Noirmontier (spr. *nüärmütie*), Insel an der Küste des franz. Dep. Vendée, 56,8 qkm mit (1921) 4840 Ew. (in 2 Gemeinden). bei Niedrigwasser durch Fahrstraße mit dem Festland verbunden, 26 m hoch, z. T. eingedeicht, hat Granitbrüche, Seefalzgewinnung, Fisch- und Austernfang sowie Aderbau. [(Sp. 362).

Noisseville, Schloß bei (spr. *nüäſſiwil*), f. Metz
Noisy-le-Sec (spr. *nüäſſi-ä-ſän*), nordöstlicher Vorort von Paris im Dep. Seine, (1921) 16306 Ew., nahe am Durectanal, am Hang der Höhe von Romainville (126 m), Bahnstation, hat Fort, Gipsbrennerei, liefert Bleistifte und Lackfarben.

Noth, Wilhelm, bad. Staatsmann, * 30. Nov. 1832 Bruchsal, † 13. Febr. 1903 Karlsruhe, 1893—1901 Ministerpräsident. *Lit.*: F. v. Weech, *Staatsminister Dr. Wilhelm N.* (1904).

Nothi (Noſi, bei den Eingebornen Luſango), Hafenplatz der portug.-westafrikan. Kolonie Angola, am Kongounterlauf, hat durch Matadi (f. d.) sehr verloren.

Nocturn (Officium nocturnum, lat. Nachtgebet), ein Teil des Breviers, f. Horae canonicae. Auch sow. Notturmo.

Nocturnal, altes, aus dem 15. Jh. stammendes astronomisches Instrument zur Zeitbestimmung.

Nola, Stadt in der ital. Prov. Neapel, (1921) 8333, als Gemeinde 15762 Ew., Knotenpunkt der Bahn Neapel-Wellino, Bischofsitz, hat Kathedrale, Franziskanerkloster (15. Jh.), Orsinipalast (16. Jh.), höhere Schulen, Landwirtschaft, Stärke- und Wachsfabriken. — N. wurde von den Römern 313 v. Chr. erobert, erhielt für seine Treue einen Teil des capuanischen Gebiets, wodurch es die größte Stadt Campaniens wurde.

Nolaschus, christl. Heiliger, f. Petrus Nolaschus.

Nolascher, kath. Ordensgenossenschaft, f. Mercedarier.

Nolde, Emil, expressionistischer Maler und Graphiker, * 7. Aug. 1867 Buhrtall bei Londern, bildete sich in Hensburg. München und Dadau (bei Hölzel), in Paris und Kopenhagen. Seine Anfänge liegen noch in den Problemen des Impressionismus, nur übernimmt die Farbe stärker den Aufbau des Bildes und erreicht eigne Tiefe des Ausdrucks: Blumengarten (Hamburg, Museum), Stilleben (Essen, Museum), Landschaften (Alsenlandschaft; Hamburg, Kunsthalle). 1905—07 gehörte N. der »Brücke« (f. d.) an, und unter Einfluß Munch's, dem er innerlich verwandt ist, drängte

eine leidenschaftliche Ausdruckskunst in Farbe und Form vor, die besonders in religiösen Themen von tiefer Innerlichkeit sich offenbart: Kluge und törichte Jungfrauen (1910, Essen, Museum), Abendmahl (1909, Halle, Museum), Pfingstfest (1911, Heidelberg, Privatbesitz), Trübsal der Maria Aegyptiaca (1912, Wiesbaden, Privatbesitz), Einzug in Jerusalem, Christus und die Kinder (beide 1915, Hamburg, Kunsthalle). In diesem neuen Farbstil entscheidet die rhythmische Beziehung der Farbflächen. Damals entstand das Bild *Dunkle Nächte* (s. Tafel »Expressionismus usw. I«, 7). 1913 ging N. nach Neuguinea, um in zahlreichen Aquarellen (viele in Berlin, Nationalgalerie) seine Auffassung von Natur und Mensch zu monumentaler Einheit zu steigern. Eine Reihe von Bildern mit erotischen Motiven (eins Berlin, Nationalgalerie) nimmt die Anregungen auf. Ein großes graphisches Werk (in allen größeren Kabinetten Deutschlands) von Holzschnitten, Radierungen und Lithographien begleitet in Thema und Stil sein Malwerk, oft freier und selbständiger seine Visionen kündend. Vgl. Expressionismus. »Briefe (1894–1926)« gab 1927 M. Sauerland heraus. *Lit.*: N. Schiefer, Das graphische Werk E. Nolde's (1911); M. Sauerland, E. N. (1923).

Nöldeke, Theodor, Orientalist, * 2. März 1836 Harburg, 1864 Professor der Theologie in Kiel, 1872 bis 1906 der oriental. Philologie in Straßburg, verfaßte Grammatiken der syrischen (1880; 2. Aufl. 1898), der neusyrischen (1868) und der mandäischen Sprache (1874), »Geschichte des Dorāns« (1860; neu bearb., 21. u. 2 von Schwally, 1909–19; 21. 3 von Bergsträßer, 1926 f.), »Orientalische Skizzen« (1892), »Das iranische Nationalepos« (1896; 2. Aufl. 1920), »Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft« (1904–10, 2 Bde.), u. a. Aus dem Arabischen übersezte er Tabari's »Geschichte der Perser und Araber z. 3. der Sasaniden« (1879) und »Fünf Mo'allaqāt« (1899–1900, 2 Hefte).

Nölen (niederdeutsch), langsam reden, räsonnieren. Davon die Spitznamen Nölper und Nöllse.

Nolens, Willem Hubert, niederländ. Staatsmann, * 7. Sept. 1860 Venlo, kath. Priester, 1909 Professor für Arbeitsgesetzgebung in Amsterdam, seit 1896 Mitglied der Zweiten Kammer, wo er in der kath. Partei eine führende Stelle einnimmt, seit 1923 Staatsminister ohne Fach.

Nolens volens (lat.), »nicht wollend (oder) wollend«, d. h. gleichviel ob gutwillig oder nicht; vgl. Bon gré, mal gré.

Nolet de Brantwere van Stegeland (spr. Arquer), Johannes Karel Hubert, niederländ. Dichter, * 23. Jan. 1815 Rotterdam, † 21. Juni 1888 Bilsvoorde (Brabant), spielte eine Rolle auf den großniederländischen Sprachkongressen (s. Flämische Bewegung). Er schrieb die Dichtungen »Noami« (1840), »Het groote Dietsche vaderland« (1857) u. a. Seine »Vollständige Werke« erschienen 1859–77 (6 Bde.), dazu als 7. Bd.: »Poezij en Lettercritiek« (1884).

Nolhac (spr. noll'jak), Pierre de, franz. Geschichtsschreiber, * 15. Dez. 1859 Antibes (Nîme-de-Dôme), 1886–1900 an der École des Hautes Études, 1892–1920 Konservator des Museums in Versailles, seitdem Direktor des Museums Jacquemart-André in Paris, 1922 Mitglied der Académie, schrieb: »Érasme en Italie« (1888), »La reine Marie Antoinette« (1896), »Pétrarque et l'humanisme« (1892; 2. Aufl. 1907), »Marie Antoinette dauphine« (1898), »Louis XV et Marie Leszinska« (1900), »La création de Versailles« (1901), »Louis XV et Mad. de Pompadour« (1902),

»Fragonard« (1906; 2. Aufl. 1910), »Bouchers« (1907), »Histoire du château de Versailles« (1911–17, 2 Bde.), »Ronsard et l'humanisme« (1921) u. a.

Noli me tangere (lat., »rühr mich nicht an«), in der Malerei die Darstellung des auferstandenen Christus (nach Joh. 20, 17) vor Magdalena (Tizian, in London; Correggio, in Madrid; Rembrandt, in Braunschweig; aus neuerer Zeit F. v. Ullde in der Pinakothek, München). — Als Pflanzennamen s. Mimosa pudica und Impatiens noli tangere. Allgemein, besonders in Politik, ein Gegenstand oder Zustand, an dem nichts geändert werden darf.

Nolinsk, Kreisstadt im russ. Gouv. Wjatka, (1926) 5575 Ew., an der Wjoka (zur Wjatka), hat Leberfabriken, Getreide-, Flachse-, Woll- und Zellbandel.

Noll, Fritz, Botaniker, * 27. Aug. 1858 Frankfurt a. M., † 20. Juni 1908 Halle, seit 1898 Professor in Poppelsdorf, 1907 in Halle, hier gleichzeitig Direktor des Botanischen Gartens, bekannt durch zahlreiche physiologische Untersuchungen, z. B. über das Wachstum der Zellmembran, über die Wirkung von Schwerkraft und Licht auf die Gestaltung der Pflanzen, Geotropismus, Geschlechtsbestimmung bei bizöischen Pflanzen, bearbeitete die Pflanzenphysiologie für die ersten Auflagen des »Bd. der Botanik« von Strasburger usw. (1894; 9. Aufl. 1908).

Nolla, Zufluß des Hinterrheins (s. d.).

Nollbrüder (Nollards, spr. nöll, Nollbrüder, vom wallon. noll, »Kapuze«, auch Lollarben), bzw. Brüder vom gemeinsamen Leben.

Nollen, Berg, s. Tittlis.

Nollendorf (tschech. Natléov, spr. nersdow), Dorf in Böhmen, Bez. B. Austerlitz, (1921) 376 deutsche Ew., am Fuß des Erzgebirges. — Für den Sieg bei N. 30. Aug. 1813 wurde General v. Kleist (s. d.) Graf von N. (vgl. Kulm 1).

Nollet (spr. nöll), Charles, franz. General, * 28. Jan. 1865 Marseille, lange Professor an der Kriegsschule Paris, Herbst 1914 Brigadeführer, 1916 Divisionsgeneral, 1918 Führer des 1. U.S., seit Sept. 1919 Vorsitzender der interalliierten Kontrollkommission in Deutschland, zugleich Mitglied des Obersten Kriegsrats, war Juni 1924 bis April 1925 Kriegsminister, erstrebte vergeblich eine Heeresreform mit abgekurzter Dienstzeit, zu deren Ausgleich die industrielle Mobilmachung ein. **Nollisch**, Burgruine, s. Lorch 1). [treten sollte.

Nollingen, ehemaliges Dorf in Baden, seit 1922 Stadt und in Rheinpfalz (s. d.) umbenannt.

Nolloth (spr. nöllth), s. Port Nolloth.

Noma (Wasserfresser), s. Mundkrankheiten.

Nomaden (griech., »Virtenvölker«), ziehlichtende, in Zelten u. dgl. wohnende, kulturell ziemlich hochstehende Völker (z. B. die Turktataren in Zentralasien, Sibirier, Araber, Galla, Somali, Afar u. a.), die dauernd mit ihren Herden die Weideplätze wechseln, Ackerbau nur wenig kennen und, infolge ihres freien Lebens kräftig und kriegerisch, oft die angrenzenden Kulturländer unterwerfen (Mandschu, Dykso, Fulbe). *Lit.*: Grigoriev, Die N. als Nachbarn und Eroberer zivilisierter Staaten (1875); weitere Literatur bei Nomarch, Nomarchy, s. Nomos. [turvölker.

Nomarchia, s. Zehnämie.

Nom de guerre (franz., spr. nom-de-gär, »Kriegsname«), ehemal. Name, den jemand beim Eintritt ins Heer annahm oder erhielt, jetzt der angenommene Name, unter dem Schauspieler auftreten (bei Schriftstellern entprechend »nom de plume«); auch Spitzname oder Deckname.

Nome City (spr. nóm-hít), Stadt an der Nordwestküste von Alaska, auf der Sewardhalbinsel, in der Nähe von Cape Nome (s. d.), zählte 1903 etwa 25 000 Einw., ging nach Erschöpfung der Goldfelder zurück, wurde 1913 durch eine Sturmflut fast zerstört und hatte 1920 nur noch 852 Einw.

Nomen (lat., Mehrzahl nomina), Name (s. d.); Kennwort. N. substantivum, Hauptwort, N. adjectivum,

Nomen, Mehrzahl von Nomos. [Eigenschaftswort. **Nomenclator** (lat., »Namentenner«), Sklave, der dem vornehmen Römer die Namen seiner Sklaven, Besucher und bezeugender Personen anzugeben hatte, daher heute Titel von Büchern, die die in einer Kunst oder Wissenschaft vorkommenden Namen aufzählen.

Nomen et omen (lat., »Name und (zugleich) Vorbedeutung«, Zitat aus Plautus' »Persa«, IV, 4, 73.

Nomenclatur (lat.), Namenverzeichnis von Gegenständen ohne Erklärung, besonders ein nach gewissen Grundsätzen geordnetes für eine Wissenschaft oder Kunst. — Naturwissenschaftliche N.: In Botanik und Zoologie die wissenschaftliche Benennung von Pflanzen und Tieren, erfolgt seit Linné (s. d. 1) in der Weise, daß jedem Organismus zwei lateinische (oder latinisierte) Namen gegeben werden, von denen der erste die Gattung (Genus), der zweite, klein geschrieben, die Art (Species) bezeichnet (binäre N.). Diesen Doppelnamen wird, meist abgekürzt, der Name des Forschers (Autoname) angefügt, der den Organismus erstmalig unter diesem Namen beschrieben hat; z. B. *Sarcorhamphus papa* III. (Königsgeier). Zur Bezeichnung von Spielarten, Lokalrassen, Unterarten, Zuchtformen usw. wird ein dritter Name angefügt (ternäre N.), bei Spielarten oft noch durch var. besonders kenntlich gemacht, z. B. Rosenkohl: *Brassica oleracea* var. *gemmifera* D. C. Sehr umfangreiche Gattungen zerlegt man in Untergattungen mit eignen Namen, z. B. die Gattung Lachs (*Salmo*) in die Untergattungen *Trutta*, *Salmo* und *Oncorhynchus*. In der Benennung wird hinter dem Gattungsnamen der Name der Untergattung in Klammer angeführt; z. B. heißt der Rheinlachs *Salmo* (*Trutta*) *salar* L., der Quacken *Salmo* (*Salmo*) *huch* L.

Da vielfach die gleiche Tier- oder Pflanzenart verschiedene Forscher unter verschiedenen Namen (Synonymie) beschrieben haben, hat man international vereinbart, daß die älteste Benennung allein Gültigkeit hat (Prioritätsregel). Um jedoch ein Zurückgreifen auf zu alte, schwer nachzuprüfende Beschreibungen und Benennungen zu vermeiden, setzen die Zoologen die 10. Auflage von Linnés »Systema naturae« (1758), die Botaniker die 1753 erschienene »Species plantarum« als Ausgangspunkt für die Priorität fest. Da durch Anwendung der Prioritätsregel vielfach allgemein bekannte Namen verdrängt werden, streben neuerdings Botaniker und Zoologen danach, an allgemein bekannten Namen entgegen der Prioritätsregel festzuhalten. Die Synonymie werden häufig neben dem gültigen Namen noch angeführt.

Die höheren Einheiten der Systematik (s. Klassifikation und System) werden durch besondere Endungen gekennzeichnet, in der Zoologie z. B. -oidea für Unterordnung, -idae für Familie, -inae für Unterfamilie. Beispiel: Lemuroidea, eine Unterordnung der Halbaffen, gliedert sich in mehrere Familien, darunter die Lemuridae (Makis im weitem Sinne). Zu diesen gehören die *Makis* im engeren Sinne, die Unterfamilie *Lemurinae*, der u. a. die Gattung *Lemur* angehört. In der Botanik sind meist folgende Endungen

gebräuchlich: -ales für Ordnung, -aceae für Familie, -oideae für Unterfamilie, -eae für Sippe; z. B. Rosales (Rosenblütige Gewächse), Rosaceae (Rosengewächse), Rosoideae, Roseae (Gattung: Rosa). Lit.: L. Plate, Prinzipien der Systematik usw. (in »Kultur der Gegenwart«, Teil 3, 1914).

Andere Zweige der Naturwissenschaften haben ebenfalls eine wissenschaftliche N. In der Geologie drängten die von den internationalen Kongressen beschlossenen Aufnahmen einer internationalen geologischen Karte von Europa zu Vereinbarungen über die Bezeichnung der Formationen und ihrer Gliederung. In der Geographie bahnte man Vereinbarungen über die Benennung der Meeresböden und der Meerestiefen sowie der Ozeanischen Inselgruppen an (internationaler Kongreß Berlin 1899). über Chemische N. s. d. **Nomentum**, Stadt in Latium, jetzt (La) Mentana. **Nominal** . . . (lat.), den Namen betreffend, dem Namen nach, im Gegensatz zu Real . . .

Nominalismus (neulat.), eine sich gegen den Platonismus und die Lehre von der realen Existenz der Ideen (s. Idee) wendende Richtung der scholastischen Philosophie. Die Nominalisten (s. Französischer Literatur, Sp. 1095) erklärten die Ideen und die Begriffe als bloße Namen (nomina) der Dinge ohne metaphysische Bedeutung. Vgl. Scholastik. — In der Lehre vom Geld s. d. (Sp. 1621).

Nominalwert, s. v. Kennwert.

Nominalzinsfuß, bei Wertpapieren, besonders bei Obligationen, Verhältnis des Zinses zum Nennwert. Von diesem weicht der wirkliche Zinsfuß, den der Inhaber des Papiers bezieht, ab, wenn er es über oder unter pari bezahlt hat. S. Kurs.

Nomina sunt odiosa (lat.), »Namen erregen Unergnis«, d. h. man will keine Namen nennen, nach Ciceros Rede für Roscius, 16, 47.

Nominatio auctoris (lat.), Benennung des Urheberers, s. Streitverkündung.

Nomination (lat.), Nennung, Namhaftmachung; auch die Ernennung zu einem Amt, z. B. *Nominatio regia*, das dem Landesherren zustehende Recht der Ernennung der Erzbischöfe und der Bischöfe.

Nominativ (lat.), s. Kasus.

Nomine (lat.), im Namen oder in der Eigenschaft (eines andern); n. proprio, in eigenem Namen.

Nominell, s. v. Nominal.

Nominieren (lat.), nennen, namhaft machen, ernennen.

Nomographie (vom griech. νόμος, »Gesetz«), nach Maurice d'Caagne Lehre von der geometrischen Darstellung gesetzmäßiger Abhängigkeiten (Funktionen) zwischen veränderlichen Größen, namentlich die verschiedenen Methoden zur Darstellung solcher Abhängigkeiten innerhalb einer Ebene, die durch Zeichnung (auf graphischem Wege) zur Lösung von algebraischen und transzendenten Gleichungen mit einer oder mehreren Unbekannten führen. Solche graphische Tafeln (*Nomogramme*), vom Verein Deutscher Ingenieure systematisch hrsg., werden in Technik, Physik und Astronomie vielfach angewendet. Lit.: d'Caagne, *Traité de N.* (1899) und *Le calcul simplifié* (2. Aufl. 1905).

Nomofanon (griech.), in der griech. Kirche eine systematische Zusammenstellung der kirchlichen Gesetze (Kanonones) und der kirchliche Verhältnisse betreffenden weltlichen, besonders kaiserlichen Gesetze. Der wichtigste N. ist der fälschlich dem Photios zugeschriebene N. von 883 (hrsg. von Pitra in »Juris ecclesiastici Graecorum historia et monumenta«, 1868).

Nomokratie (griech.), Gesezherrschaft; Gegenjag: Autokratie.

Nomophylaken (griech., »Gesezwächter«), Behörden in den antiken griech. Städten, die üb.r die Geseze zu wachen hatten; in Athen ein Kollegium von sieben Männern, das seit Bezeichnung des Areopags als politische Behörde (wahrscheinlich seit 460 v. Chr.) bestand.

Nomós (griech.), Gesez, Ordnung, Herkommen. — In der altgriechischen Musik eine mehrteilige, ursprünglich kultische Kunstform für Aulos (auletischer N.), Kithara (kitharistischer N.) oder Gesang. Der kitharodische N. (Kithara mit Gesang) wurde durch Terpandros in Sparta (um 675) ausgebildet; aus ihm entwickelte sich die dorische Lyrik. Seit dem 5. Jh. vermittelte sich der N. — Im hellenisierten Ägypten und in Neugriechenland ist N. (Nomarchie) Verwaltungsbezirk mit einem Nomarchen an der Spitze. Vgl. Griechenland (Sp. 607).

Nomotelektik (griech.), Lehre von der Erhaltung der Geseze, besonders für Kirchengesetz.

Nomotheten (griech., »Gesezgeber«,), in Athen seit Ephialtes (460 v. Chr.) eine aus den Helasten (s. Heliaa) gewählte Kommission von 501, 1001 oder 1501 Männern, die neue Gesezvorschläge zu prüfen hatten.

Nompère (spr. nompäer), Jean Baptiste de, s. Chamnon, Vorgebirge, sw. Nun.

Nun, Was di (Nonsberg), Hochfläche, s. Nöce.

Nona (sc. hora, lat., Non), s. Horae canonicae.

Nouae, s. Kalender (Sp. 851).

Nonagesimus (lat., der »Neunzigste«), der höchste, also 90° vom Auf- oder Untergangspunkt entfernte Punkt der Ekliptik.

Nonchalance (franz., spr. nongschäläng), Formlosigkeit, Nachlässigkeit im Betragen usw.; nonchalant (spr. nongschäläng), nachlässig.

Non-cooperation (engl., spr. nön-köpperschö'n, »Nicht-Mitarbeit«), Lösung, die Gändhi zur Verwirklichung des Swaraj (Selbstregierung) ausgab: Jnder sollten in keiner britischen Einrichtung mehr arbeiten.

None (lat.), in der Musik die neunte diatonische Stufe, die Sekunde der Oktave.

Non expedit (lat., »es ist nicht förderlich«), von Pius IX. (29. Febr. 1868) in Anweisung an l. Kor. 6, 12 und Hebr. 13, 17 gebildete Formel, betreffend das Verbot für den italienischen Klerus, sich am politischen Leben zu beteiligen, 1909 gelockert, 1919 aufgehoben.

Non fit poeta, nascitur, lat. Sprichwort: Man wird nicht Dichter (durch Übung usw.), sondern wird als solcher geboren.


Nonidi (franz.-lat.), neunter Tag der Delade im französischen Revolutionskalender.

Nonintrusionisten (engl. Non-intrusionists, spr. nön-intruschönists), s. Schottische Kirche.

Non-jurors (engl., spr. nön-juerschörs, »Nichtschwörer«), Bezeichnung der Jakobiten (s. b. 2) in England, die den nach Vertreibung Jakobs II. zur Herrschaft gelangten Königen den Untertaneneid verweigerten. Lit.: Dvorton, The Nonjurors (1902).

Nonius (auch Vernier, spr. wärnie), nach dem angeblichen Erfinder Nonius (s. b. 1) oder dem wahren Erfinder Pierre Vernier (1631) benannter, beweglicher Maßmaßstab zum Ablesen feiner Teilungen und Ersparen der Unterteilung des Maßstabs. Neun Teile des Maßstabs A (s. Abb.) werden in 10 geteilt und diese auf den N. B aufgetragen, so daß jeder Noniusteil ein Zehntel kleiner ist als ein Teil von A. Beim Messen wird der N. so verschoben, daß sein Nullpunkt mit dem Ende der zu messenden Länge zusammenfällt. Die Ab-

lesung des Noniusstrichs, der mit einem Strich des Hauptmaßstabs A zusammenfällt, gibt an, um wieviel Zehntel eines Skalenteils von A der Nullstrich des N. vom vorhergehenden Strich der Hauptskala entfernt ist. Die Entfernung des Noniusnullstrichs von dem



außerhalb der Zeichnung liegenden Nullstrich des Hauptmaßstabs ist nach der Abbildung also 2,4 Bgl. Zehen (Sp. 773, Abb. 5) und Planimeter.

Nonius Marcellus, lat. Grammatiker aus Numidien, stellte Anfang des 4. Jh. n. Chr. ein Verzeichnis seltener Wörter (»De compendiosa doctrina per litteras«) aus 3 T. jetzt verlorenen Schriften zusammen. Ausgabe von Lindsay (1903, 3 Bde.).

Nonkonformisten (engl. Non-conformists, spr. nön-könförmists), s. Dissenters.

Non liquet (lat.), es ist nicht klar; ursprünglich römische Gerichtsformel bei unentscheidbaren Streitfällen.

Non multa, sed multum, s. Multum, non multa.

Nonna, christl. Heilige, † 374, Mutter Gregors von Rom.

Nönnchen, s. Tauben. (Nazianz. Feit: 5. August).

Nonne (lat. nonna; Klosterfrau, Chorschwester), weibliche Person, die die Klostergelübde abgelegt hat. S. Mönch.

Nonne, verschnittenes weibliches Schwein, s. Schwein.

Nonne, der unterhalb des Mönchs liegende Ziegel (s. Beilage »Dachdeckung und Dede«, 8).

Nonne (Nonnenspinner, Lymantria monacha L.; s. Tafel »Schäbflinge III«, 9), Schmetterling aus der Spinnerfamilie der Lymantriidae, 4–6 cm Spannweite, an Kopf und Brust weiß und schwarz, am Hinterleib schwarz und rosensrot, auf den weißen Vorderflügeln mit schwarzen Zadenbinden und auf den grauen Hinterflügeln am Saum bindenartig dunkler.

Die N. findet sich in ganz Europa und fliegt in Deutschland in der zweiten Hälfte des Juli und im August. Das Weibchen legt die Eier nesterweise zu je 20–50, im ganzen etwa 150, zwischen Nindenschuppen, Moos, Flechten usw. ohne schützende Umhüllung. Ende April oder Anfang Mai kriechen die Räupchen aus, bleiben einige Tage in Familien (Spiegel) zusammen und sind im Juni oder Juli erwachsen (55 mm). Sie sind ziemlich stark behaart, meist rötlich, seltener grünlich-grau. Die Puppe ist anfangs grünlich, später dunkelbraun, bronzefarbenerb, mit weißlichen oder rötlichen Haarbüscheln; sie ruht Ende Juni oder Anfang Juli etwa 15–20 Tage hinter einigen Gespinstfäden an Baumstämmen, auch zwischen den Laubblättern oder den Nadeln der Futterpflanze. Die Raupe frist Zickennadeln, in der Not auch Niesennadeln und die Blätter von Eiche, Buche, Birke, Lärche und Wacholder sowie von Heidel- und Preiselbeeren. Die Raupen machen vier oder fünf Häutungen durch. Die N., eins der schädlichsten Insekten, verursacht mitunter völligen Kahlfraß in weiten Gebieten. Bekämpfung durch Leimringe und neuerdings durch arsenhaltige Bestäubungsmittel vom Flugzeug aus. Selbst hilft sich die Natur durch Vögel, parasitisch in den Raupen hausende Larven (Schlupfwespen, Raupenfiegen) und Bakterien (besonders die das »Bisfeln« hervorrufende Botulederkrankheit). Zu den Lymantriidae gehören ferner: Schwammspinner (s. b., L. dispar L.), Weidenspinner (s. b., Stilpnoptia salicis L.), Rotfarn-

(f. d., *Dasychira pudibunda* L.), der Goldaster (f. d., *Empetris chrysorrhoea* L.) und Bürtenspinner (Schlehenspinner, f. d., *Orgyia antiqua* L.).

Nonnen (Nonnenbrot), leichtes Buttergebäck aus zusammengelegten Semmelscheiben; Nonnenbiskuit, aus Mandeln, Orangeblütenwasser, Eidotter, Zitronat und Eischnee bereitetes Biskuit.

Nonnengeräusch (Nonnenlaufen), mit dem Hörrohr wahrnehmbares, dem Surren eines Brummfreijels (»Nonne«) vergleichbares Geräusch des strömenden Blutes in den großen Halsvenen, besonders bei Blutarmut und Chlorose.

Nonnennägelein, Pflanzenart, f. *Nigella*.

Nonnenspinner, f. Nonne.

Nonnenstromberg, der Gipfel des Siebengebirges (336 m hoch).

Nonnentwerth, Rheininsel bei Rolandswerth in der Rheinprovinz, mit ehemaligem Benediktinerinnenkloster (1122–1802), seit 1850 Mädchenzuchtanstalt. Lit.: M. Paula, Gesch. der Insel N. (3. Aufl. 1927).

Nonni, Nebenfluß des Ungari (f. d.).

Nonnos, griech. Dichter aus Panopolis (Ägypten), lebte im 5. Jh. n. Chr., schilderte in dem Epos »Dionysiaka« den Zug des Dionysos nach Indien (Hrsg. von Ludwig, 1909–11; deutsch von Th. v. Scheffer, 1927 ff.) und verfaßte eine metrische Umschreibung des Johannevanangeliums (Hrsg. von Janssen, 1903).

Nonnosus, christl. Heiliger, † um 570 als Abt auf Monte Soracte bei Rom, Patron von Freising. Fest: 2. September.

Non olet (lat.), »Es (das Geld) stinkt nicht«, soll Vespasian (69–79) gesagt haben, als ihn sein Sohn Titus wegen Versteuerung der Bedürfnisanfalten tadelte.

Non omnia possumus omnes, »Nicht alles können wir alle«, d. h. der eine leistet dies, der andre jenes, Zitat aus Macrobios' »Saturnalia«, VI, 1, 35.

Non omnis moriar (lat.), »Nicht ganz werde ich sterbens«, Zitat aus Horaz' »Oden«, III, 30, 6.

Nonpareille (frz., spr. nonpäräil), im Buchdruck Schriftgröße von sechs typograph. Punkten; f. Schriftgröße.

Non plus ultra (lat.), »nicht darüber hinaus«, als Hauptwort (Nonplusultra): das Vollkommenste seiner Art.

Non possumus (lat.), »wir können nicht«, Antwort Papst Klemens' VII. auf die Aufforderung Heinrichs VIII. von England, ihn zu scheiden; Weigerungsförmel des Papstes, einer den Grundsätzen der Kirche widersprechenden staatlichen Forderung nachzugeben.

Non-restraint-System (engl., spr. nön-ris-tränt), f. Geisteskrankheiten (Sp. 1606).

Nouruminantia, f. Paarchufer.

Nonsberg (Val di Non), Hochfläche, f. Noce.

Nonsberger Alpen, Gruppe des Etschbuchtgebirges in Südtirol, zwischen Ultental, Nonsberg und Etschtal, ist größtenteils Kalkgebirge und besteht aus einem das Ultental begleitenden westlichen Zug, der in der Starpiße 2753 m erreicht, und dem parallel zur Etsch streichenden Mendelgebirge (f. Mendel).

Non scholae, sed vitae discimus (lat.), »Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir«, Sprichwort, das auf den 106. Brief des jüngeren Seneca zurückgeht.

Nonzens (neulat., engl.), Unfönn, Widerfönn.

Non soli cedit, f. Nec soli cedit.

Noutron (spr. nouströnn), Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. Dordogne, (1921) 3059 Ew., an der Bahn Angoulême-Brive, hat Klosterreste, liefert Schnittholz, Meßer und Konferven.

Noutronit, dem Steinmark ähnliches Mineral, wasserhaltiges Ferrisilikat, nierenförmige, grünlische oder gelbe Knollen, bei Noutron, in Andreasberg, bei Tirschenreuth usw. Vgl. Mineralgele (Sp. 505).

Nouffistal, Gemarkung der nordwestamer. Indianer, f. Gemarkung (Sp. 1561).

Nonum prematur in annum (lat.), »Bis ins neunte Jahr werde (ein Werk) zurückgehalten«, Zitat aus Horaz' »Ars poetica«, 383, empfiehlt das unablässige Feilen eines literarischen Wertes.

Nonusus, (neul'at.). Nichtgebrauch eines Rechtes.

Nonuti, f. Wilbertinseln.

Nouffsäure, f. Belargonfäure.

Noologie (griech.), die Lehre vom menschlichen Geist, besonders die Lehre von den reinen Vernunftbegriffen.

Noor (dän. Noe, »Paff«), in Schleswig Bezeichnung von seenartigen Erweiterungen der Fjörden oder von ihren Fortsetzungen binnenwärts, z. B. das 4 qkm große Windebyer N. bei Ederfjörde.

Noorden, 1) Karl von, Geschichtsschreiber, * 11. Sept. 1833 Bonn, † 25. Dez. 1883 Leipzig als Professor (seit 1877; Greifswald 1863, Marburg 1870, Tübingen 1873, Bonn 1876), schrieb: »Hinfmar, Erzbischof von Reims« (1863), »Europäisch: Geschichte im 18. Jh.« (nur Abt. I: »Der Spanische Erbfolgekrieg«, 1870–82, 3 Bde.), »Historische Vorträge« (1884).


2) Karl von, Sohn des vorigen, Mediziner, * 13. Sept. 1838 Bonn, 1893 Professor in Berlin, 1894 Oberarzt der innern Abteilung des städtischen Krankenhauses in Frankfurt a. M., 1906–13 Professor und Vorstand der ersten medizinischen Klinik in Wien, seitdem wieder in Frankfurt und seit 1914 dort Honorarprofessor, arbeitete über Pathologie des Stoffwechsels, besonders der Zellenkrankheit und über Ernährungstherapie. N. schrieb: »Die Zuckerkrankheit und ihre Behandlung« (1895; 8. Aufl. 1927), »Lehrbuch der Pathologie des Stoffwechsels« (1893; 2. Aufl. 1907), »Hb. der Ernährungslehre« (1920, Bd. 1, mit H. Salomon) u. a.

Noordwijk aan Zee (spr. nouw-äin-see), Dorf und Seebad in der niederländ. Prov. Südholland, mit Dorf Noordwijk-binnen (1927) 4026 Ew., hat Straßenbahn nach Leiden.

Noord-Willemsvaart, niederländ. Kanal zwischen Groningen und Assen, der zugleich die vielen Kanäle der drei nördlichen Provinzen vereinigt; 2 m tief. Verkehr bei Groningen 1925: 12 417 Schiffe mit 600 000 t Tragfähigkeit.

Nopalea S.-Dyck (Nopalepflanze), Gattung baumartiger Kakteen. Von den 3 Arten in Mittelamerika wurde die mexikanische *N. coccinellifera* S.-Dyck (Abb.) mit umgekehrt-eiförmigen, unbewehrten Gliederzweigen im großen, besonders auf den Kanaren, zur Roschenillezucht angebaut. **No popery!** (engl., spr. noppəri), »Keine Papisterei!« Lösungswort der Gegner des römischen Katholizismus in England.

Noppen, auf den Geweben (Noppengewebe) eingewebte, einzeln liegende, kleine Schlingen; die von der Rohwolle her im Gewebe verbliebenen pflanzlichen Beimengungen sowie in dem Gewebe befindliche Knötchen; ihre Entfernung heißt auch N. (f. Appretur);



Nopalea coccinellifera.

in Garnen (Noppengarn) knotige und wulstige Erhöhungen; Noppenborten, s. Borten.

Nor, dänische Benennung für Noor.

Nor (spr. nor), Fürst von, Seitenzweig des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Prinz Friedrich, jüngerer Bruder des Herzogs Christian Karl Friedrich August (s. Christian 18), * 23. Aug. 1800, † 2. Juli 1865, erhielt nach Verzicht auf den bisherigen Namen und Stand 1864 vom Kaiser von Österreich den Titel »Fürst von N.« Seine Witwe, Tochter des Amerikaners Lee, Marie Esther, * 3. Okt. 1837, † 5. März 1904, heiratete 1874 Alfred Graf **Nora**, N. de, Deckname, s. De Nora. [Walderjee.

Norba, s. Norma.

Norbert (zusammengesetzt aus ahd. nord »Nord« und bert »glänzende«), Mannesname.

Norbert, christl. Heiliger (seit 1532), Landespatron von Böhmen, * um 1085 Kanten, † 6. Juni (Fest) 1134 Magdeburg, Kanoniker in Kanten und Köln, gründete 1121 den Orden der Prämonstratenser (s. d.) und wurde 1126 Erzbischof von Magdeburg. Lit.: Bät, Der heilige N. (1900); J. v. Walter, Die ersten Wanderprediger Frankreichs (1906).

Norcia (spr. nörtsä, das antike Nursia), Stadt in der ital. Prov. Perugia, (1921) 7369 Einw., 604 m ü. M., Bischofssitz, hat mittelalterliche Mauern, Kirche des hier gebornen heiligen Benedikt (6. Jh., 1290, 1448 erneuert), San Agostino (14. Jh.), Dom (14. Jh.), Stadthaus (13. Jh.), Schmucktümpelchen (Edicola, 1354), Kastell von Bignola (1563), höhere Schulen, Trüffel- und Mandelbau, berühmte Schweinezucht. **Nord**, **Norden** (übliche Abkürzung N.), Himmelsrichtung, vgl. Himmel.

Nord (Département du N., spr. nör hzm. depärtamäng-ä), nördlichstes franz. Département, 5774 qkm mit (1920) 1969 159 Einw. (341 auf 1 qkm; Zunahme 1921 bis 1923: 11,4 v. H.). Die Bevölkerung, meist französisiert, ist im Norden flämischen, im S. wallonischen Stammes; 1921 waren 9,7 v. H. Fremde (Belgier, Polen, Tschechoslowaken u. a.). Steintohlenbergbau und Industrie sind bedeutend. Hauptstadt ist Lille. Lit.: P. Deffontaines, Le visage de la Flandre (1925).

Nordalbingen (Nordelbingen), urfr. das ganze nordö. von der Elbe gelegene, anfangs wohl von den Fimbren, später von den Sachsen bewohnte Land (Saxonia transalbina), von dem Karl d. Gr. die Gaue Holstein, Stormarn und Dithmarschen 804 eroberte, während Wagrien den Slaven verblieb. Die weiteren Eroberungen Heinrichs I. 934 und Ottos I. 936 waren nicht von Dauer. Durch die Schlacht bei Bornhöved (1227) wurde N. von den Dänen befreit. Lit.: W. Bierre, Beiträge zur Geschichte N.s im 10. Jh. (1909); »Nordelbingen, Beiträge zur Heimatforschung im Schlawig-Holstein usw.« (1926, 5 Bde.).

Nordamerika (hierzu Karte; s. auch die Karten bei Amerika), einer der Erdteile, hängt im S. durch die Landenge von Panama mit Südamerika zusammen und berührt sich im NW. an der Beringstraße (s. d.) beinahe mit Asien, wird im Norden vom Nördlichen Eismeer, im D. vom Atlantischen Ozean mit dem Mexikanischen und Karibischen Meer und im W. vom Stillen Ozean umflutet.

Lage, Küstengliederung usw.

Einschließlich des Polararchipels, Grönlands, Westindiens und Mittelamerikas hat N. 24,3 Mill. qkm Fläche, sodaß es Südamerika um ein Viertel übertrifft. Räumt man Westindien (s. d.) und Mittelamerika (s. d.) eine selbständige Zwischenstellung ein, so endet N. an der Landbrücke von Tehuantepec. Die größte Längserstreckung zwischen Kap Hope im NW. und dem südlichen Panama mißt 9300 km, die größte Breitenerstreckung zwischen Alaska und Labrador 5950 km. Südlichste Landspitze des Festlandes ist Punta Mariato unter 7° 12' n. Br., nördlichste Kap Wurchison auf der Halbinsel Boothia Felix unter 72° n. Br., westlichste Kap Prinz Wales an der Beringstraße unter 167° 21', östlichste Kap Charles in Ostlabrador unter 55° 40' w. L. 2,4 Mill. qkm der Gesamtlänge liegen südl. vom Wendekreis, also in der astronomischen Tropenzone, 4,5 Mill. qkm nördl. vom Polarkreis, also in der arktischen Zone, der Rest in der gemäßigten Zone. Für den Außenverkehr des Erdteils ist es von Bedeutung, daß Atlantischer und Stiller Ozean seinen Küstenplätzen direkte Seewege nach allen wichtigen Ländern der Erde bieten.

Die Grundgestalt von N. ist ein Dreieck, dessen Küstlänge mit 75 000 km infolge reicher horizontaler Gliederung selbst die Afrikas übertrifft. 4,2 Mill. qkm entfallen auf Inseln, 2,3 Mill. qkm auf Halbinseln (davon 65 v. H. allein auf Labrador). Der größte Teil der Insel- und der Halbinselküste kommt aber auf die kulturgeographisch wertlose arktische Gliederung. Die größte Meerferne beträgt 1650 km. Auf der Ostseite greifen die Hudsonbai, welche die Halbinsel Labrador abgliedert, und der Mexikanische Meerbusen mit den Halbinseln Florida und Yucatán am stärksten ins Festland ein, daneben Lorengzoff und Fundybai. Im NW. ist die Küste bis zur New York-Bai eine steile Fjordküste mit guten Naturhäfen. Nur die niedrige Klippenküste der Hudsonbai und die Flachküste der Jamesbai sind ungeliedert und hafensarm. Dem kulturgeographisch wichtigen Lorengzoff ist die Insel Neufundland vorgelagert, mit etwa 111 000 qkm die größte Insel von N. außerhalb der Arktis. Die durch die Fundybai abgegliederte Halbinsel Neufundland hängt nur durch die 24 km breite Chignecto-Landenge mit dem Festland zusammen, während die Cape Breton-Insel durch den schmalen Gut (Wucht) von Canso von ihr getrennt ist. Dem Long Island-Sund und der New York-Bai ist Long Island vorgelagert. Weiter südl. greifen nur die breite Delaware-Bai und die vielverzweigte Chesapeakebai tiefer in das Küstenland ein und bilden die Delaware-Halbinsel. Bis zur Landbrücke von Tehuantepec ist das atlantische Gestade eine niedrige Dünen-, Haß-, Lagunen- und Mangrovenküste, mit tiefen Zugängen für die Seeschifffahrt nur an einzelnen Fußmündungen. Die Westküste ist durchgängig Längsküste; zwischen Panama und dem Pugetmund nur schwach gegliedert und arm an guten Häfen. Am tiefsten landein greift der 1200 km lange Golf von Kalifornien, der die etwa 144 000 qkm große Halbinsel Niederkalifornien bildet, weiterhin die San Francisco-Bai. Vom Pugetmund bis Alaska herrscht wieder Fjordbegliederung. Die Beringmeerküste ist wohl gegliederte Querküste, an der die Nordlängenzüge abbrechen. Das Eismeer begleitet bis über die Mackenzienmündung hinaus eine buchten- und hafensarme Längsküste. Weiter östlich schneiden zahlreiche Fjorde ein, die mit Golfen und Meeresstraßen in dieser den größten Teil des Jahres hindurch

Übersicht des Inhalts:

Lage, Küstengliederung Sp. 1380	Tierwelt Sp. 1384
Höhenlage, geolog. Bau 1381	Bevölkerung 1385
Gewässer 1381	Wirtschaft. Verhältnisse. 1386
Klima 1382	Politische Entwicklung . 1386
Pflanzenwelt 1383	Entdeckungsgeschichte . 1387





vom Eis blockierten Gegend die reichste Insel- und Halbinselgliederung von N. bilden (s. Parry-Archipel).

Bodengestalt und geologischer Bau.

Vgl. hierzu »Geologische Karte der Erdoberfläche bei Erde.

In der Bodengestalt unterscheiden sich Ost- und Westteil wesentlich. Jener, die appalachische-laurontische Hälfte, wird von den NO.-SW. streichenden Paralleletten der Appalachen (s. d.) durchzogen, die in den Black Mountains im Mount Mitchell 2048 m erreichen und teils aus kristallinischen, teils aus paläozoischen Felsarten zusammengesetzt sind. An sie lehnt sich im W. ein Hügel- und Strombedenland mit paläozoischen Schichten sowie das bis 850 m hohe Ozarkbergland. Im SO. und S. sind die atlantische und die Golfniederung mit der Halbinsel Florida vorwiegend aus jungen Flußalluvionen, teilweise auch aus marinen Ablagerungen der Tertiär- und der Kreidezeit aufgebaut, oberflächlich vorwiegend mit sandigem Boden und weithin versumpft. Im Norden liegt im Halbfreis um die Hudsonbai die laurontische oder hudsonische Seenplatte, ein ungeheures Gneisgebiet, das allmählich zu einem 500 bis 700 m hohen Rücken (Height of Land) ansteigt. Dazu gehört auch die Halbinsel Labrador, an deren Nordrand die gegen 2000 m hohen Torngat Mountains bereits ein Glied der die arktischen Inseln und Grönland durchziehenden Gebirge sind. Die laurontische Platte ist der älteste Kern von N. Ihre Hauptfaltung erfolgte gegen das Ende der paläozoischen Zeit, während in der mesozoischen und känozoischen Zeit Brüche und Verwerfungen die appalachische Hälfte durchsetzten. In der Quartärzeit bewirkte die umfassende Vergletscherung nördl. von der Ohio-Missouri-Linie eine tiefgreifende Umgestaltung. Auf der laurontischen Platte wurde der Boden weithin seiner Verwitterungsbede beraubt und in kahle Felsfläche (Barren Grounds) verwandelt, während in den großen Strombeden weiter südlich der Gletscherschutt teils in mächtigen Endmoränen, teils als fein zerbiebener fruchtbarer Löss und Geschiebemergel wieder zur Ablagerung kam. Südlich vom Ohio ist der Boden überall Verwitterungs- oder Schwemmlandboden.

Die westliche oder kordillerische Hälfte von N. ist hohes Tafelland, das von SW. nach NW. von gewaltigen Hochgebirgsketten oder Kordillern durchsetzt wird. Weiteres s. Kordillern (Sp. 1759 ff.).

Im Mineralreich (s. die Karte bei Mineralien) ist N. außerordentlich reich. In der Osthälfte reiche Steinkohlenfelder sowie großartige Nickel-, Kupfer- und Eisenerzlager am Obern See, Blei- und Zinklagerstätten in der Ozarkgegend, Salzquellen und Steinsalzlager in New York und Michigan, Phosphatlager in South Carolina und Florida, Erdöl- und Naturgasquellen in Pennsylvania, auch in Ohio, Indiana, Ontario, Kansas, Oklahoma und Texas. Im W. überwiegen Edelmetallfundstätten: Silberergänge (Bata Madre bei Guanajuato, Bata Grande bei Zacatecas), an Gold und Silber reiche Erztröde (Comstockgang von Nevada, Mother Lode von Kalifornien) und reiche Goldseifen. Daneben sind die Kupfererzlagertstätten von Montana und Arizona wichtig, dazu die Quecksilberfundstätten in Kalifornien und Texas, die Erdölquellen von Kalifornien, die Salz-, Soda- und Boraxfundstätten in den Wüsten von Utah und Südkalifornien.

Gewässer.

Wegen der randlichen Lage der Hauptgebirge finden die meisten Flüsse landeinwärts gerichtet und sam-

meln sich zu Riesenströmen, die in den Mexikanischen Meerbusen, die Hudsonbai und das Eismeer münden. So umfaßt das Entwässerungsgebiet des Mexikanischen Meerbusens 26 v. H. der Erdoberfläche (Gebiet des Mississippi und des Missouri allein 3,225 Mill. qkm oder über 16 v. H.), das Gebiet der Hudsonbai und des Eismeres 34 v. H. (Gebiet des Mackenzie 1,75 Mill. qkm). Zum offenen Atlantischen Ozean entwässern 13 v. H., zum Stillen Ozean 22 v. H. der Fläche. Das Entwässerungsgebiet des Atlantischen Ozeans einschließlich der Nebenmeere umfaßt 12,3 Mill., das des Stillen Ozeans nur 4,9 Mill. qkm. 1 Mill. qkm in der kordillerischen Erdteilhälfte (Großes Becken, Botsch von Mapimi) oder 5 v. H. der Gesamtfläche von N. sind abflußlos. Boden und Klima bringen es mit sich, daß die Ströme des Westens meist unerschiffbare Wildströme, die des Ostens mit ihrem schwächeren Gefälle vielfach wichtige Schifffahrts- und Kulturströme sind. Die ehemalige Vergletscherung des Nordens erklärt den Unterschied zwischen den nördlichen Seenströmen und den südlichen Innensströmen. Zu jenen gehören der Lorentzstrom mit den fünf Kanadischen Seen, der Saskatchewan-Nelson mit Manitobasee, Winnipegosee und Winnipegsee, der Mackenzie mit Athabascasee, Großem Slaveensee und Wärensee, zu diesen der Mississippi mit seinen Nebenflüssen, der Rio Grande del Norte, der Alabama usw. Mit 6790 km Lauflänge übertrifft der Mississippi-Missouri alle andern Ströme der Erde. Dann folgen Mackenzie-Athabasca mit 4600 km, Lorentzstrom und Yukon mit 3500 km, Colorado (mit Green River) 2900 km, Nelson und Rio Grande del Norte mit 2800 km, Columbia mit 2250 km.

Klima.

Vgl. hierzu die Karten bei Klima und Meteorologie.

Bedeutend ist, daß die Mittellinie zwischen Äquator und Nordpol (45° n. Br.) den Erdteil halbiert, daß an seiner Südseite stark durchwärmte, an seiner Nordseite aber stark durchkälte Meeresräume liegen, daß ein Gegensatz zwischen der hohen West- und der niedrigen Osthälfte besteht und daß es an höhern östwestlich streichenden Gebirgen fehlt. Infolgedessen ist das Klima von starken und häufigen Schwankungen beherrscht, und Durchschnittswerte kennzeichnen die Verhältnisse nur unvollkommen. Die Temperaturen des kältesten Monats sind unter entsprechender Breite niedriger als in Europa, höher als in Asien. Am mildesten ist der Winter an der pazifischen Küste, wo San Francisco mit 9,7° Zinnarmittel nur wenig hinter Palermo zurücksteht. Sehr streng ist er im Innern, in Montana, Alberta und Alaska (absolute Extreme: Poplar River bis -52,8°, Prince Albert bis -57°, Fort Reliance bis -62,2°). Unter dem Einfluß der vom Mexikanischen Meerbusen kommenden Winde sind die Sommertemperaturen, außer an den unter dem Einfluß kalter Meeresströmungen stehenden Küstenstrichen im NO. und dem Nordwesten, sehr hoch. Die heißeste Gegend von N. und der ganzen Erde liegt in Arizona und im Innern von Südkalifornien. Sie hat Zinnmittel von 27,7° bis 36,1° (Volcano Springs, Salton, Maricopa); Sitzgrade von 50-58° treten hier fast jedes Jahr auf. Umgekehrt brechen aus dem polaren Norden und dem Felsengebirge eilige Kaltwellen (Northers oder Norters, s. Monlune) ein, die noch in Südfiorida Eis bringen und die Pflanzungen schädigen. Die Übergänge von der kalten in die warme Jahreszeit sind sehr rasch. Schroff sind die Temperaturwechsel von Tag zu Tag und von Stunde zu Stunde, die bisweilen 20 bis

über 35° betragen. Die Gebiete südl. von der Jahresisotherme von 20° haben tropisches Klima mit sehr gleichmäßigem jährlichen Wärmegang. Sichtlich der Niederschlagsverhältnisse vereinigen sich in N. ansehnliche Regenhöhen mit großer durchschnittlicher Lufttrockenheit, weil die einzelnen Regengüsse und Schneefälle meist heftig und ausgiebig, aber kurz sind. Bis zur vollkommenen Wüstenhaftigkeit trocken ist der Südwesten und das im Regenschatten liegende Hochland des Westens, wo Volcano Springs nur 43 mm, Mammoth Lake 46 mm, Yuma 72 mm, Phoenix 172 mm, El Paso 221 mm und San Diego 235 mm Jahresniederschläge haben. Vollenbrüche können hier in wenigen Minuten die Hälfte des Jahresniederschlags bringen. Sehr feucht ist die Nordwestküste von Vancouver bis Alaska mit 2000 bis über 3000 mm Niederschlag. Auch im ganzen Osten sind die Niederschlagshöhen im Vergleich mit Europa groß (354 mm [Chicago] bis 1720 mm [Veracruz]), um dann auf der Prärientafel und im Felsengebirge rasch abzunehmen. Steppen- und Wüstenhaftigkeit herrscht dort, abgesehen von den höhern Gebirgslagen, um so mehr, als mit der relativen Regen- und Schneerinnut eine starke Verdunstung einhergeht. Die furchtbaren Schneestürme (Blizzards) haben aber gerade dort ihr Hauptgebiet. Auch die Luftbewegungen zeigen starke Schwankungen und Extreme. Furchtbare Stürme sind die westindischen Orkane (Hurricane, s. d.), die entlang der festländischen Küste bis Neufundland ziehen. Von Tornados (Wirbelstürmen) werden die östliche Prärientafel und das Mississippiatal am häufigsten heimgesucht. Sturereich ist auch die Gegend der Großen Seen.

Pflanzenwelt.

Vgl. hierzu Karte bei Pflanzengeographie.

Die nördlichsten Teile liegen im Gebiet der arktischen Flora (s. d.). Niedrige Flechten- und Moosformationen (Tundra) wechseln mit Niedgräsern, Weidengebüsch und Heidesträuchern, anhängen auch mit blumenreichen Matten. Die das arktische Gebiet im S. abschließende Baumgrenze verläuft von Alaska quer über den Yukon bis 70° n. Br., zieht von da parallel der Eismerküfte über den untern Mackenzie und beschreibt unter dem Einfluß des «Eisellers» der Hudsonbay um diese einen bis 59° n. Br. abfallenden Bogen, der an der Ostküste Labradors bis auf 52° herabsinkt. Südwärts von der Baumgrenze, bis an die Weiß- und Schwarzfichten heranreichen, erstreckt sich quer durch den Erdteil eine Zone winterharter Nadelhölzer (vgl. Nadelholzzone). Weiter nach S. nimmt der Nadelwald immer mehr sommergrüne Laubbölzer auf, sodaß nördl. von den Großen Seen der 50. Breitengrad die Grenze des arktischen Waldes bildet (vgl. Laubholzzone). Er enthält vorwiegend dieselben oder verwandte Baumgattungen wie der europäische Wald. Verbreitetste Nadelhölzer sind Tsuga canadensis und Weimutskiefer. In den Appalachen sowie im Ohio- und Mississippibecken besteht der Wald vorwiegend aus Laubbäumen, unter denen Eichen- und Walnußarten (Hicorybäume) am zahlreichsten sind. Magnolien, Tulpenbäume und Lorbeerarten erinnern bereits an den Süden, während einzelne Palmen (Nordgrenze bei 34° n. Br.) einen subtropischen Einschlag bilden. Das südlichste Drittel von Florida weist eine starke Vermischung tropischer Arten auf.

Im äußersten Westen der kontinentalen Erdteilküste entspringt sich der pazifische Wald. Unter 43° n. Br. ändert er sein Gepräge. Während nordwärts

Sitkafichte, Thuja gigantea und andre Nadelhölzer vorherrschen, dringen von S. breitblättrige, immergrüne Baumformen (z. B. Madroña [Arbutus menziesii]), bis über die Nordgrenze von Kalifornien vor. Dieses ist in seiner an die Mittelmeerflora anklingenden Pflanzenwelt reich an endemischen Arten (darunter die riesenhaften Sequoia gigantea der Sierra Nevada).

Das zwischen pazifischem und atlantischem Wald liegende Prärien- und Steppengebiet erstreckt sich nördlich bis zum Saskatchewan und wird hier noch von Baumbeständen durchsetzt (Buschprärien); erst westl. vom 100. Längengrad gibt es reine Grassteppen, vorwiegend mit Buffalogras (Buchloe), ferner mit Graminagrass (Bouteloua). Im Binnenhochland breitet sich eine Hochsteppe aus, in der der Sagebrusch (Artemisia tridentata) ungeheure Strecken bedeckt, während nach S. hin Kaktus, Agaven, Mezquitesträucher (Prosopis), Bajonettbäume (Yucca) und Dornstrauchsteppe (Chaparral) vorherrschen. Mohave- und Gilawüste haben nur eine spärliche, vorwiegend vom Kreosotstrauch (Larrea mexicana) gebildete Pflanzendecke. Über Mexikos Pflanzenwelt s. Mexiko. Über die immer mehr südamerikanischen Elemente aufzunehmende tropisch-mittelamerikanische Flora s. Mittelamerika und Westindien.

N. ist weniger reich an einheimischen Kulturgewächsen als die östliche Erdhälfte. Von Mexiko und Peru ist der Anbau von Mais ausgegangen. Agave americana wird seit alter Zeit in Mexiko zur Vereitung des Pulque angebaut und ist auch nach den Mittelmeerländern gelangt. Kaffee und Zuckerrohr sind aus der Alten Welt eingeführt. Mehrere Baumwoll- und Bohnenarten zog man in Mexiko bereits vor Cortez. Tabak, Batate, Erdnuß, Tomate, Vanille und Topinambur sind einheimisch.

Tierwelt.

Vgl. hierzu Karte und Beilage bei Tiergeographie.

Man unterscheidet drei tiergeographische Regionen. Der höchste Norden bildet einen Teil der arktischen Zirkumpolarregion (s. d.) mit Amerikanischen Elch, Rentier (Karibu), Eisbär, Fuchs- und Lemmingsarten und den endemischen Moschusochsen. Die nearktische oder neoboreale Region umfaßt die Hauptmasse von N., während das südl. vom Wendekreis des Krebses gelegene mexikanische Küstenland der neotropischen Region zuzählt. In der Nearktischen Region ist der nördliche Nadelwald der Hauptbereich der Pelztiere. Weiteres s. Nearktische Region. Ornithologisch bildet Amerika von der Nordgrenze des Baumwuchses bis zum Kap Horn ein zusammenhängendes Ganzes. Eigentümlich sind die Truthühner, und in ungeheuren Zügen erschien früher in den Ver. St. v. N. die Wandertaube, die aber nach und nach ausgerottet wird.

Die Nordgrenze der Neotropischen Region (s. d.; vgl. auch Mittelamerika, Mexiko, Westindien) ist nur zwischen den Antillen und Florida scharf gezogen. Die kontinentale Tierwelt ist bloß bis zur Nicaraguasenge spezifisch neotropisch. Weiter nördlich mischen sich nearktische Formen bei. Von neotropischen Arten geht ein Mammeraffe (Ateles geoffroyi) bis an den nördlichen Wendekreis, das Neungürteltier bis an den texanischen Colorado und der Jaguar bis an den Red River.

Die Nutztiere stammen bis auf Hund und Truthahn aus der Alten Welt. Die meisten sind unter den in N. gebotenen geographischen Bedingungen vorzüglich gedeihen. In Südkalifornien züchtet man Strauße;

die europäische Honigbiene hat sich ebenfalls eingebürgert und die einheimischen Bienen verdrängt.

Bevölkerung.

Vgl. hierzu Tafeln »Amerikanische Völker I und II« und die Karte sowie Beilage bei Menschenrassen.

Die sehr ungleichmäßig über die ungeheure Fläche verteilte Bevölkerung zählte 1927 rund 143 Mill. Köpfe und setzt sich aus vier Hauptgruppen zusammen: indianischer Urbevölkerung, Weißen, Negern und Mongolen. Die Indianer sind aus dem Osten der Ver. St. v. A. und Kanadas bis auf geringe Reste verdrängt. In Mexiko (30 v. H. Indianer) dagegen haben sie der europäischen Einwanderung stärkeren Widerstand geleistet und sind teilweise noch unabhängig. In Kanada gab es 1921 noch 110 314, in den Ver. St. einschließlich Alaska 1921: 270 994 Indianer. Unter den Stämmen des östlichen Unionsgebiets haben sich die Irokesen am besten erhalten. Die große Mehrzahl der Tscherokees, Krik, Tschokta, Tschikas und Delaware ist nach dem Indianerterritorium übergeführt, ebenso der größere Teil der Seminolen, von denen nur noch 300–400 in den Sumpfwaldnischen von Südfloida leben. Verhältnismäßig statisch ist noch die Zahl der Osage und Dakota; in ihren mit wirtschaftlichen Hilfsquellen schlecht ausgestatteten Reservationen führen sie als sog. Nationsindianer ein armseliges Bettlerdasein. Die ehemals berittenen Navajo, Apatschen u. Romantischen sind jetzt als Ackerbauer angehebelt.

Die wichtigsten unter den pazifischen Stämmen sind Klamath, Selich, Kwakiutl, Saia und Tlinkit. Das kanadische Nordlängengebiet bewohnen Athapasken, den kanadischen Olen Algonkin. Den äußersten Nordsaum bevölkern die Eskimo, denen auch die Aleuten zuzählen. In Mexiko sind als Nachkommen der altamerikanischen Kulturindianer am wichtigsten die Otomi, Mixteken, Azteken, Zapoteken und Maya. Vgl. Amerikanische Völker, Menschenrassen und Naturvölker.

Von den Einwanderern zählen die Neger und ihre Mischlinge (Mulatten usw.) rund 10 1/2 Mill., davon 1920: 10 463 131 in den Ver. St. v. A., nur 18 291 in Kanada und wenige in Mexiko. Sie wurden durch den afrikanischen Sklavenhandel zur Plantagenwirtschaft in den tropischen und subtropischen Gegenden bald nach der Entdeckung Amerikas eingeführt und haben sich im selben Maße vermehrt wie die Urbevölkerung zurückging. Mongolen gab es 1920/21: 242 764, in den Ver. St. v. A. 171 649 (61 639 Chinesen, 110 010 Japaner), in Kanada 55 455 (39 587 Chinesen, 15 868 Japaner), in Mexiko 15 660 (13 140 Chinesen, 2520 Japaner).

Unter den Weißen, die sich nach Kolumbus zu den eigentlichen Herren gemacht haben, überwiegt in Mexiko entsprechend der Kolonisationsgeschichte das spanische, im übrigen A. das angelsächsische, das irische und das deutsche Element. Franzosen und Frankokanadier sind nur in Kanada (245 2751) und den Ver. St. v. A. (1 290 110) stärker vertreten. Die weiße Rasse hat sich infolge der lebhaften Einwanderung reicher und stärker vermehrt als die andern Rassen der Einwanderer. Hinsichtlich der Religion (s. die Karte bei Religion) überwiegt im spanischen und im französischen Sprach- und Kulturbereich das römisch-katholische Bekenntnis. In den Ländern mit angelsächsischem Kulturgepräge sind die protestantischen Sektoren, vor allem Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Anglikaner und Lutheraner in der überzahl.

Bevölkerung der nordamerikanischen Staaten und Kolonien.

	qkm	Einwohner	Auf 1 qkm
Dominion of Canada . .	9 547 038	9 364 200 (1925)	1,0
Neufundland (m. Labrador)	400 000	285 291 (1925)	1,5
Saint-Pierre u. Miquelon	241	4 030 (1926)	17,0
Ver. St. v. A. (mit Alaska)	9 527 246	119 227 645 (1927)	12,5
Mexiko (einschl. Inseln)	1 969 154	14 334 780 (1921)	7,0

Wirtschaftliche Verhältnisse.

Vgl. hierzu Nebentafel auf Karte »Amerika, physikalische Übersicht« und Karte bei Mineralien.

Im Wirtschaftsleben hat sich namentlich das germanische A. (Britisch-A., Ver. St. v. A.) rasch und glänzend entwickelt; es ist vor allem ein Gebiet gewaltiger Rohproduktion. Als große Kornkammer trägt es durch die Ver. St. und Kanada mehr als 80 v. H. zur Maisernte der Erde bei, etwa 20 v. H. zur Weizenernte, ziemlich 30 v. H. zur Haferernte. Ebenso ist es durch die Südstaaten der Union hervorragend in der Baumwollerzeugung, durch Louisiana und New Mexiko in der Zuckerröhrenzuegung, durch Kentucky, Virginia, North Carolina im Tabakbau, durch Kalifornien und Florida im Süßfrüchtebau, durch die Ver. St. und Kanada im Obstbau. Beide Staaten liefern auch viel Holz und Fleisch. Sehr bedeutend ist ferner der Mineralabbau. Von der Gesamtterzeugung der Erde liefert A. 31 v. H. an Silber (Mexiko, Colorado), 71 an Kupfer (Mexiko, Montana, Arizona), 66 an Erdöl (Kalifornien, Oklahoma, Pennsylvania, Ohio, Ontario, Mexiko), 40 an Kobalt (vor allem die Ver. St.), 30 v. H. an Gold. Dazu kommen gewaltige Mengen an Blei, Kohle, Zink und Naturgas. Die Industrie hat sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jh. ebenfalls sehr hoch entwickelt, so daß die Ver. St. v. A. in vielen Fabrikationszweigen mit den fortgeschrittensten Ländern Europas erfolgreich wetteifern. Ähnliches ist der Fall im Handel und Verkehr. Die Länge der nordamerikanischen Eisenbahnlinien betrug 1925/26: 511 000 km, der Wert (1925/26) der gesamten Einfuhr rund 5,7, der Ausfuhr rund 6,5 Milliarden \$.

Politische Entwicklung.

Vgl. hierzu die Geschichtskarten bei Amerika.

Kast drei Jahrhunderte nach der Entdeckung blieb A. unter der Herrschaft der europäischen Länder, von denen die Entdeckung ausgegangen war. Spanien besaß Mexiko und einen großen Teil des nördlich anstoßenden Nordlängengebiets, dazu Florida und Texas; Rußland hatte Alaska und den äußersten Nordwesten inne, Frankreich das Gebiet des Mississippi und des Lorengstroms, England die Ostküste von A., Labrador und die Hudsonbailänder. Die Schweden und die Niederländer wurden von den Briten aus A. verdrängt, die 1763 den Franzosen aus Kanada entzogen. Dagegen verloren sie 1763 durch den Freiheitskrieg der nordamerikanischen Kolonien größtenteils ihren Besitz an der Ostküste. Die neugegründete Union erwarb auch den Rest des französischen Gebiets und den spanischen Besitz von A., 1867 das russische A. Seit 1898 fihrte sie auch außerhalb Nordamerikas Fuß. Seit 1810 begannen die Unabhängigkeitskämpfe der spanischen Kolonien, die mit der Losreißung Mexikos von Spanien endeten. Zu europäischen Staaten gehören nur noch Grönland (dänisch), Britisch-A. (die Dominions Kanada und Neufundland), Saint-Pierre und Miquelon (französisch). Auf Britisch-Nordamerika entfallen 47, auf die Ver. St. v. A. 46, auf Mexiko 8 v. H. der Gesamtfläche.

Entdeckungsgeschichte.

Vgl. hierzu Belf. bei Geographie u. die Geichtstypen bei Amerika.

Über die Anfänge s. *Amerika* (Sp. 475) und Nordpolarexpeditionen. Die Portugiesen Gaijar und Miguel Cortereal unternahmen 1501 und 1502 Entdeckungsfahrten nach Neufundland, Neuschottland, Labrador usw. Der Fischreichtum der Neufundlandbänke lockte seit 1504 zahlreiche Fischer an. 1534 legte Jacques Cartier am Lorenzgoß den Grundstein zu einem nordamerikanischen Neufrankreich. Auch die Spanier dehnten das durch Kolumbus eingeleitete Entdeckungs- und Eroberungswerk von Westindien nach den verschiedenen Richtungen aus. Ponce de León gelangte 1513 nach Florida, Cortez führte 1519 seinen berühmten Zug gegen Mexiko aus. Ergebnisreich waren auch die Züge der Spanier in Oberkalifornien, Nordmexiko und Arizona. An der pazifischen Küste drangen sie schließlich unter Cabrillo (1542) bis gegen das Goldene Tor und Kap Mendocino vor.

Henry Hudson erreichte 1609 auf dem nach ihm benannten Strom das heutige Albany, in der nach ihm benannten Hudsonbai 1610 den südlichsten Winkel, während Humphrey Gilbert 1583 Neufundland für England in Besitz nahm. Die erste dauernde Koloniegründung der Engländer war Jamestown in Virginia durch John Smith 1607, die der Franzosen Quebec durch Champlain 1608. Die Gründung von New York (New-Amsterdam) durch die Holländer erfolgte 1614, die von Plymouth durch die Pilgerväter 1620. Ins Innere vermochte man nur auf dem Sankt Lorenzstrom und dem Ottawa rascher vorzudringen. Champlain erreichte 1616 den Huronensee, Nicolet 1635 den Michigansee, Rumbault 1641 den Obern See. Jesuitenmissionen gelangten 1661–80 zum obern Mississippi. Der Chevalier La Salle erforschte 1673–1687 diesen Strom sowie das Illinois- und Ohiogebiet und festigte die französische Herrschaft bis zur Mississippimündung. Die Spanier gründeten in Kalifornien San Diego (1769), Monterey (1770), San Francisco (1776) und Los Angeles (1781).

Von den britischen Siedlungen an der atlantischen Küste gelangten Herrnhuter Glaubensboten um 1750 nach dem mittlern Ohio. Bald darauf wurde die französische Herrschaft aus Kanada und vom obern Mississippi verdrängt. Daher erfolgte die weitere Erforschung der westlichen und der nördlichen Landschaften wesentlich durch britische Reisende: Hearne drang 1770 bis zum Kupferminenfluß, Thompson seit 1784 ins Felsengebirge, Mackenzie 1789 in das Gebiet des nach ihm benannten Stromes und nach dem Stillen Ozean vor. Zur See hatte Drake bereits 1578 einen Vorstoß bis an die Küste von Oregon ausgeführt. Dann blieben die Fahrten in den nordwestlichen Gewässern russischen Expeditionen überlassen: unter Deschnew, der 1643 die Beringstraße durchfuhr, Bering (1728–41), Schirikow (1741). Erst Cook (1778), Gray (1791) und Vancouver (1792) nahmen dort die angelsächsischen Bemühungen wieder auf, während gleichzeitig auch die Spanier größern Eifer zeigten und auch eine französische Expedition dahin entsandt wurde.

Seit dem 19. Jh. nahmen sich die Bundesregierung und die Einzelregierungen der Ver. St. v. A. der Erforschung kräftig an. So zogen Lewis und Clark 1803–05 vom Missouri bis zum untern Columbia, Pike erforschte 1805–07 das Felsengebirge von Colorado und New Mexico, Long (1819–23) das Felsengebirge und sein Prärievorland sowie das obere Mississippigebiet, Bonneville (1832–36) Utah und Nevada, School-

craft (1832) und Nicollet (1836–40) die Mississippiquellengegend, Owen (1837–47) Wisconsin, Fremont (1842–45) den mittlern Überlandweg nach Kalifornien, Whitney (1847–50) die Uferlandschaften des Obern Sees und (seit 1860) die Sierra Nevada sowie das kalifornische Küstengebirge. Ergebnisreich waren die großen Expeditionen Kings am 40. Parallellkreis (1867–1872), Wheelers am 100. westl. Meridian (1871–79), Howells auf dem Colorado (1869) und Hayden nach der westlichen Prärie und dem nördlichen Felsengebirge (1869–72). Diese Expeditionen führten zur Organisation des vereinstaatlichen Geological Survey. Die systematischen Küstenaufnahmen und Vermessungen des Coast and Geodetic Survey begannen 1857 und führten 1872–97 zu einer großen transkontinentalen Triangulation (unter 39° n Br.). Der Mississippi wurde seit 1879 den Beobachtungen einer besonders Kommission unterstellt; seit 1888 hat eine hydrographische Abteilung des Geological Survey solche Beobachtungen auf alle andern Ströme ausgedehnt.

Im britischen N. gatten die Anstrengungen vor allem der Feststellung der nördlichen Umrisslinie des Festlands und der »nordwestlichen Durchfahrts«. Mit gleichem Eifer durchforschte man die Landesnatur und die Besiedlungsfähigkeit sowie die Fischquellen des Innern, seit Mitte des 19. Jh. unter Leitung des kanadischen Geological and Natural History Survey (Logan, G. W. Dawson, R. Bell, J. B. Tyrrell, E. S. Van-burgh u. a.). Auch in Labrador hat neuerdings eine lebhafte Forschertätigkeit eingesetzt; das große Weißgebirge Nordamerikas bis nach Alaska ist größtenteils topographisch aufgenommen und auf Vergleichsicherung (z. B. die Sektortruppe), Edelmetallvorkommen, Anbau- und Ansiedlungsmöglichkeiten untersucht worden. Alaska und das Yukongebiet erforschte man besonders seit Ende des 19. Jh. wegen der Goldfunde (Klondike, Nome, Fairbanks). In erster Linie wurden die Hochgebirge der Elias- und MacKenley-Gruppen häufig erforscht, namentlich durch L. Martin.

Im spanischen N. stellte M. v. Humboldt 1803 in Mexiko bahnbrechende Beobachtungen an, die durch andre Reisende erweitert wurden. In neuerer Zeit beteiligte sich auch die mexikanische Regierung an den Bemühungen, das Land zu untersuchen.

Lit.: E. Reclus, *Nouvelle Géographie Universelle*, Bd. 15 und 16 (1890 f.); Tarr und Murray, *North America* (1900); J. C. Russell, *N. A.* (1904); Fiske, *The Discovery and Colonization of N. A.* (1905); E. C. Semple, *American History and its Geographic Conditions* (2. Aufl. 1913); E. Decker, *Nordamerika* (in Sievers' »Länderkunde«, 4. Aufl. von F. Wachschatel. 1924) und *Die Länder N. A. in ihrer wirtschaftsgeogr. Ausrichtung* (neu bearb. von R. Hassert in Andree-Heiderich-Sieger: »Geographie des Weltverkehrs«, 2. Aufl. 1926); Jones u. Bryan, *N.* (1924); Russell Smith, *N.* (1925). Weitere Literatur im »Geogr. Jb.«, Bd. 39 (1919–23) und bei Kanada, Mexiko, Vereinigte Staaten von Amerika.

Nordamerikanische Literatur (in englischer Sprache). Die n. L. bildet eine Abzweigung der englischen. Typische Merkmale, die sie z. T. mit dieser gemein hat, waren bisher ein religiös-dichterischer Drang nach dem Naturhaft-Einfachen, Reinen, Lichterfüllten, Weiten und Freien, das Fehlen starker, erotischer Leidenschaft und grüblerischer Ferriessenheit, dann vor allem in der Prosa ein starkes Hervortreten des Humors (oft in Dialektform) sowie realistisch-

Kleinmalerei. Ihr Bestes gab die n. L. in der Short Story (s. b.; Irving, Poe, Bret Harte), im Roman (Hawthorne, H. James, T. H. Dreiser), im philosophisch-kritischen Essay (Emerson, Lowell) und in der Stimmungsliteratur (Poe, Emerson, Whittier, Longfellow, Emily Dickinson). Das Drama ist nicht stark vertreten. Trotz oder gerade infolge der angelsächsischen Neigung zum Utilitarismus und Pragmatismus erfolgte eine starke Befruchtung durch den deutschen Idealismus (Transzendentalismus). Das geistige Interesse gilt in erster Linie der Politik, Soziologie, Psychologie, Naturwissenschaft und Technik.

Aus dem Anfang der Kolonialzeit (1607–1765) gibt es einen Reisebericht über Virginia von dem Engländer John Smith (1608) sowie in Neuengland Ansätze zu religiöser Erbauungspoesie mit dem »Bay Psalm Book« (1640), Michael Wigglesworths »Day of Doom« (1662) und den Dichtungen der Anne Bradstreet († 1672). Kulturell geschichtlich wertvoller sind das Tagebuch von Samuel Sewall (gedruckt erst 1878) und die »Magnalia Christi Americana«, eine Kirchengeschichte Neuenglands 1620–93 (gedruckt 1702) von Cotton Mather. Die erste große Erscheinung von mehr als bloß geschichtlichem Wert ist der scharf und klar denkende neuenglische Theolog Jonathan Edwards (1703–58) mit seiner tiefsehblickenden »Untersuchung über die Freiheit des Willens« (1754).

In der Revolutionsperiode (1765–1815) treten die ethischen Ideale des Amerikanertums stark hervor in der von Thomas Jefferson verfaßten Unabhängigkeitserklärung (1776), in der »The Federalist« (1787–1788) beitelten Essayammlung von A. Hamilton, J. Madison u. J. Jay, in den Reden George Washingtons aus den Jahren 1789–96 und in der schlichten »Autobiography« Benj. Franklins (gedruckt erst 1817). Das erste, allerdings unbedeutende amerikanische Drama, die Tragödie »The Princes of Parthia« von Thomas Godfrey († 1763), wurde 1767 in Philadelphia aufgeführt. Etwas höher stehen die ersten wirklich künstlerischen Gedichte (meist patriotischen Inhalts) von Philip Freneau »Poems«, 1786–88), Francis Hopkinson »Hail Columbia!«, J. R. Drake »The National Flag«, Francis Scott Key »The Star-Spangled Banner« 1814, die Satire »McFingal« (1782) von John Trumbull, das Epos »The Conquest of Canaan« (1785) von Timothy Dwight und die von W. Godwin beeinflussten Schauerromane von Charles Brockden Brown aus Philadelphia (1771–1810), die schon amerikanische Zolalarbe zeigen.

Die Blüte der nordamerikanischen Literatur fällt in die Zeit zwischen dem Abschluß des zweiten Krieges mit England (1815) und dem Ende des Bürgerkriegs (1865). Washington Irving (1783–1859), der warnherzig-humorvolle Schilderer der holländischen Vergangenheit New Yorks, wurde nach Erscheinen seines »Sketch Book« (1819) auch in England gelesen; er ist der erste in der Weltliteratur anerkannte Amerikaner. Der Indianerromantiker J. F. Cooper (1789–1851) wurde schnell auch in Frankreich und Deutschland bekannt (»The Spy«, 1821). Die Lyrik fand begabte Vertreter in J. Halleck, Charles Fenno Hoffman (1806–1884), Bayard Taylor (überliefert des »Faust«) und besonders in dem an Wordsworth und Keats erinnernden Dichter der Waldesstille, W. C. Bryant (1794–1878), der auch Homer überlieferte. Die trotz gewisser melodramatischer Züge größte Künstlergestalt entstand der nordamerikanischen Literatur in dem in Virginia aufgewachsenen Lyriker und Erzähler E. V.

Poe (1809–49), einem Meister abgründiger, mystisch-melancholischer Traumphantasie und dichterisch-musikalischer Formeffekte. In Irvings Bahnen bewegte sich der Essayist G. W. Curtis. Als individualistisch-rationalistische Reaktion gegen das calvinistische Puritanertum blühte in Massachusetts der Unitarismus mit seiner Ablehnung der Trinitätslehre und der Betonung der Gewissensfreiheit (Hauptvertreter: William Ellery Channing, A. W. Scott, Theodore Parker), der dann unter dem Einfluß der Engländer Coleridge, Wordsworth, Carlyle sowie Goethes und der deutschen idealistischen Philosophie und kritischen Wissenschaft in den Transzendentalismus überging. George Ripley mit seinen »Specimens of Foreign Literature« (1838, 14 Bde.), F. S. Hedge, Sarah Margaret Fuller-Ossoli und Theodore Parker vermittelten europäische, besonders deutsche Ideen. Haupt der Bewegung wurde der wohl einzige große Denker Amerikas, der Dichter-philosoph R. W. Emerson (1803–82). Seiner Naturmystik kommen nahe der Einsiedler S. D. Thoreau (1817–62) sowie die Theologen Sylvester Judd (1813 bis 1853) und Jones Kern, der weltbürgerlichen Weite seiner Lebensauffassung der vielseitige und langvolle Dichter amerikanischer und europäischer Geschehnisse und Stimmungen, S. W. Longfellow (1807–82). Durch seinen Symbolismus ist auch der große Romanbildner N. Hawthorne (1804–64) mit den Transzendentalisten verwandt. D. W. Holmes (1809–94), ein liebenswürdiger Prosaist, und J. R. Lowell, der patriotische Dendichter und vielleicht größte nordamerikanische Kritiker (1819–91), vertreten in ihren Hauptwerken bei aller intellektuellen Weite ausgesprochen amerikanische (»Pioneer«) Züge. Lebhaften Anteil an der Antislavereibewegung nahmen der schlicht-ursprüngliche Lyriker und Dichter J. G. Whittier (1807–92), genannt »The Quaker Poet«, und die Schriftstellerinnen L. M. Child und S. Beecher-Stowe (»Uncle Tom's Cabin«, 1851). Auch des sehr volkstümlichen Lieberdichters und Komponisten S. C. Foster (1826–64) ist zu gedenken.

Zu der Epoche nach dem Bürgerkrieg (1865–1910) leitet über die eigenartige Persönlichkeit Walt Whitman (1819–92; »Leaves of Grass«, 1855), hauptsächlich wegen ihrer stark naturalistischen Tendenz. Ihretwegen fand er besonders in Deutschland Widerhall, in Amerika selbst jedoch wurde er, den viele Europäer für einen typischen Repräsentanten des Amerikanertums hielten, zunächst abgelehnt und erst später als Dichter anerkannt. Seit dem Bürgerkrieg liegt der Schwerpunkt der nordamerikanischen Literatur nicht mehr in Neuengland und New York, auch der Süden und der Westen treten stärker hervor. Dem Süden entstammen die Lyriker B. S. Hayne und Sidney Lanier (1842–81), ferner die Prosaistiker Joel Chandler Harris, der den Neger (»Uncle Remus«, 1880 ff.), George Washington Cable (* 1844), der das untergehende französische Kreolenium prächtig geschildert hat. Lafcadio Hearn (1850–1904) begann in New Orleans mit Erzählungen über Westindien, bevor er sich zum Dolmetscher des japanischen Geistes entwickelte. Charles Godfrey Leland trat mit humoristischen Darstellungen des halbamerikanisierten Deutschtums (»Hans Breitmann's Ballads«, 1871) und wertvollen Studien über das Zigeunertum hervor. Amerikanisches Judentum verlorperte die idealistische Lyrikerin und Dramatikerin Emma Lazarus (1849–87). Zur bedeutendsten lyrischen Dichterin Amerikas wurde aber wohl Emily Dickinson (1830 bis

1886) aus Neuengland durch wenige, kurze Schöpfungen von überraschender Ursprünglichkeit und Zartheit. Aus Pennsylvania stammen die Novellisten Silas W. Mitchell und Margaret Deland. Die hervorragendsten Talente des mittlern Westens sind der humoristische Erzähler S. L. Clemens (Mark Twain, 1835–1910), der vielseitige, meist humoristische Dichter Eugene Field (1850–95) und der Dialektdichter James Whitcomb Riley (* 1854). Der äußerste Westen wird vertreten durch den padenden Schilderer kalifornischen Bergwerkslebens Francis Bret Parté (1839–1902), den farbenfreudigen Sänger der Sierras Joaquín C. S. Miller (1841–1913), den Romantiker Frank Norris (1870–92), sodann durch Jack London, einen Meister des modernen Abenteuerromans (1876–1916), auch durch den mehr kosmopolitischen, phantasievollen Erzähler und Satiriker Ambrose Bierce (1842–1914). Von mehr als regionaler Bedeutung sind auch die Novellisten F. Marion Crawford (1854–1909) und Winston Churchill (* 1871), die beide den historisch-sozialen Roman pflegten, dann der sozialistische Organisator und Romanschriftsteller Upton Sinclair (* 1878), vor allem aber die zwei Hauptvertreter des psychologisch-realistischen Romans, William Dean Howells (1837–1920) und Henry James (1843–1916), letzterer einer der einflußreichsten Vertreter des neuzeitlichen Romans überhaupt, der sich freilich ganz zum Europäer wandelte. Literarisch wenig hervorragend, aber die in Europa meistgelesenen amerikanischen Schriftsteller der Zeit 1865–1910 waren Edward Bellamy (1850 bis 1898) durch seine kommunistische Utopie »Looking Backward« (1838) und Lewis Wallace (1827–1905) durch den historischen Roman »Ben Hur« (1880). Die besten Dramen der Epoche schrieben wohl Emma Lazarus (»The Spagnoletto«, 1876), C. Fitz, Augustus Thomas (»The Witching Hour«, 1908) G. M. de (»My College Windows«, 1904), B. Tarkington (»Clarence«, Lustspiel, 1903).

Seit etwa 1910 ist der gesellschaftskritische realistische Roman noch stärker in den Vordergrund getreten. An erster Stelle ist hier Theodore Dreiser aus Indiana (* 1871) zu nennen wegen des ethischen Ernstes und der inneren Wahrheit und Freiheit seiner kühnen, kraftvollen Seelenschilderungen, sodann, vorzüglich wegen seines Stiles, Joseph Hergesheimer (* 1880) aus Philadelphia, der vielseitige, aber etwas unebene Victor Tarkington (* 1869) aus Indiana, der durch philosophische Durchbildung und gepflegte Form ausgezeichnete Robert Herrick (* 1868) aus Massachusetts, der bitter-satirische Sinclair Lewis (* 1885) aus Minnesota, die in Europa erzogene und den Einfluß des Weltkriegs behandelnde Anne D. Sedgwick (* 1873), die formvollendete Edith Wharton, Dorothy Cranfield, Zona Gale u. a. Den besten Roman über den Weltkrieg »Three Soldiers«, 1921 schrieb John Dos Passos. Im Essay zeichneten sich aus L. B. Huggins, B. Berry, F. L. Mencken, J. C. Spingarn, in der autobiographischen zeitgenössischen Biographie Frank Harris (* 1854).

Als relativ beste, an sich aber nicht sehr hoch zu bewertende Dramen seit 1910 dürfen vielleicht gelten: »The Tavern« (1920) von G. M. Cohen, »The Unchastened Woman« (1915) von L. R. Anspacher, »Trifles« (1916), »Bernice« (1920) u. a. von Susan Glaspell.

In der Lyrik übertrifft wohl die andern an elementarer, klangvoller Versprägung Sara Teasdale (* 1834; »Love Songs«, 1917) aus Saint Louis;

ernst und reflektierend ist Edward Arlington Robinson (* 1869), fangbar und heiter dagegen Rachel Lindsay (* 1879), satirisch und scharf beobachtend Edgar Lee Masters (* 1869), glücklich in der Ballade Amy Lowell (1874–1925). Eindringliche Kriegsgedichte hinterließen Joyce Kilmer (1856–1918) und besonders Alan Seeger (1883–1916).

Der wichtigste Beitrag der farbigen Bevölkerung zur nordamerikanischen Literatur sind die »Negro Spirituals« (gesammelt von J. Johnson 1925), melancholische religiöse Gesänge von den Plantagen, wie denn überhaupt die nordamerikanische Musik (vgl. Jazz; Blues, letzteres Klagegesänge aus der Zeit der Bedrückung) in weitgehendem Maße Schöpfung der Neger ist. In der eigentlichen Literatur waren bisher meist Mischlingen führend, besonders die Prosaschriftsteller Booker T. Washington (1859–1915, mit dem schlichten, zurückhaltenden Buch »Up from Slavery«, 1901) und der temperamentvolle W. E. Burghardt Du Bois (mit »The Souls of Black Folk«, 1903; rein afrikanischer Abstammung war jedoch der Dichter Paul Lawrence Dunbar (1872–1906), zu dessen Dialektgedichten »Lyrics of Lowly Life« (1896) W. D. Howells (i. Sp. 1391) eine Einführung schrieb. Vgl. auch die Schrift des Negers W. G. Brawley »The Negro in Literature and Art« (1910); ferner James Johnson, Anthology of Negro Poetry (1924).

Anthologien: Steedman und Hutchinson, Library of American Literature (1883–90, 11 Bde.); E. C. Steedman, American Anthology (1900); Monroe und Spenser, The New Poetry (1917); Untermeyer, Modern American Verse (1919); W. Fischer, Amerikanische Prosa vom Bürgerkrieg bis auf die Gegenwart (1926).

Über die Deutsch-amerikanische Literatur s. d.

Lit.: Knorr, Gesch. der n. L. (1891, 2 Bde.); G. E. Woodberry, America in Literature (1903) und American Literature (in »Encyclopaedia Britannica«, 11. Aufl. 1910–11); Flügel, Die n. L. (Anhang zu Wüllers »Gesch. der engl. Lit.«, 1911); Kellner, Gesch. der n. L. (»Sammlung Gössens«, 1913, 2 Bde.); »A History of American Literature« (Ergänzung zur »Cambridge History of English Literature«, 1918–1921, 4 Bde.); Manly und Ridet, Contemporary American Literature (1922); L. Pound, American Ballads and Songs (1922; mit Einleitung); Van Doren, The American Novel (1924).

Wissenschaftliche Literatur.

Die Philosophie fand ihren ersten Vertreter in J. Edwards (1703–58), der einen calvinistischen Rationalismus und Determinismus lehrte. Eine eigentlich amerikanische Schöpfung ist der Transzendentalismus der Concord-Schule, der die Sittlichkeit auf den gesunden Menschenverstand gründete, die Herrschaft des Geistes über die Materie lehrte und soziale Reformen großen Stils forderte. Ihn vertraten W. E. Channing (1780–1842), R. J. Marsh (1794–1842), D. A. Brownson (1803–76) und besonders R. W. Emerson (1803–82). Mit G. Ripley (1802–80), E. Morris (1840–89) und W. L. Harris (1835–1909) beginnt der deutsche Idealismus auf Amerika zu wirken, den dann der englische Evolutionismus, vertreten durch B. Draper (1811–81), J. Fiske (1842–1901), L. S. Morgan (1813–81) u. a., verdrängte. Unter dem Einfluß des englischen Empirismus und der deutschen Experimentalpsychologie drängten die psychologischen Forschungen die eigentlich Philosophie zurück. Zu den bekanntesten Psychologen gehören J. W.

Baldwin, M. Prince, S. Marshall, der aus Deutschland eingewanderte S. Münsterberg (1863–1917), auch der Begründer des Pragmatismus: W. James (1842–1910). Lit.: J. W. Riley, American Philosophy (1907); überweg-Heinze, Grundriß der Geschichte der Philosophie, Bd. 4 (11. Aufl. 1916).

Die Theologie, von überaus zahlreichen Denominationen verschieden ausgestaltet, scheidet sich seit alters in zwei Hauptrichtungen, die fundamentalistische und die liberale. Jene gründet sich auf die Wortinspiration der Bibel und fand in dem Presbyterianer Jonathan Edwards (1700–58) einen Vertreter, dessen calvinistische Orthodoxie vorbildlich blieb und noch heute vom Princeton College und andern Anstalten vertreten wird. Diese hat ihr geistiges Haupt an R. W. Emerson (1803–82), der mit seiner unitarischen Religionsphilosophie das Biblisch-christentum der Ver. St. v. A. geschaffen hat. Systematisch durchgebildet wurde sie durch den Unitarier Th. Parker (1810–60). Auch der Kongregationalist S. W. Beecher (1813–87) und der Episkopalist Ph. Brooks (1835–93), beide berühmte Prediger, waren liberal eingestellt. Neuerdings ist sie beeinflusst durch den Pragmatismus von W. James (1842–1910) und entwickelt eine Sozialtheologie (s. d.), die das Reich Gottes innerweltlich verwirklichen will. Andererseits hat sich in der Nachkriegszeit vornehmlich in den Süß- und Weststaaten eine Neuorthodoxie (s. Fundamentalismus) herausgebildet und unter Führung des Politikers W. J. Bryan (1860–1925) und des Theologen J. G. Machen in Princeton starke Unruhe hervorgerufen. Die liberale Theologie, auch als Modernismus bezeichnet, hat ihre Hauptstätte in Cambridge (Harvarduniversität), New York (Union Seminary) und Chicago. Wissenschaftliche Organe sind die »Harvard Theological Review« (seit 1907) und das »Journal of Religion« (Chicago, seit 1921).

Geschichte. Zu den Klassikern der Geschichtsschreibung gehören: William H. Prescott († 1859) mit »Conquest of Mexico«, George Bancroft († 1891) mit »History of the United States«, John A. Motley († 1877) mit »History of the Rise of the Dutch Republic«, Francis Parkman († 1893) mit »France and England in North America«. Volkstümlich gehalten sind John Bach McMillers »History of the People of the United States« und Justin Winsors »History of America«, sowie die einzelnen historischen Schriften von Washington Irving, Silbret, John Fiske, James Schouler, A. B. Hart, Theodore Roosevelt, Henry Cabot Lodge und Woodrow Wilson. Die bedeutendsten zusammenfassenden Werke über amerikanische Geschichte stammen von Henry Adams, James F. Rhodes, Edward Channing, E. B. Oberholzer, S. E. Morison. Die beste amerikanische Kulturgeschichte verfaßten Charles A. und Mary A. Beard (»Rise of American Civilization«). Von besonderer Bedeutung sind neben berühmten Einzelwerken wie A. T. Mahans »Influence of Sea-power upon History 1660–1783« die neuesten Forschungen über den Revolutionskrieg, z. B. von E. S. von Lynne, John F. Jameson, Charles W. Andrews, auch Werke von S. L. Osgood über die amerikanischen Kolonen des 17. und 18. Jh., von F. J. Turner und F. L. Paxson über die amerikanische »Grenze« (frontier), von Charles A. Beard über die wirtschaftlichen Grundlagen der amerikanischen Geschichte und von J. S. Robinson u. a. über die Methodik der amerikanischen Geschichtsschreibung.

Über die aus den übrigen Wissenschaften hervorgegangene Literatur vgl. die Geschichtsabschnitte

der einzelnen Artikel (Naturwissenschaften, Rechtswissenschaft usw.).

Nordamerikanische Union, s. Vereinigte Staaten

Nordatlantisch, s. Kontinent.

Nordau (eigentlich Südfeld), Mag. Schriftsteller, * 29. Juli 1849 Budapest, † 22. Jan. 1923 Paris, wo er seit 1880 lebte, Arzt, wurde bekannt durch seine gegen die »Moderne« gerichteten Kulturstudien: »Die konventionellen Lügen der Kulturmenschen« (1883), »Paradoxe« (1885), »Entartung« (1892, 2 Bde.) sowie die in ähnlichem Geist gehaltenen Romane: »Gefühlskomödie« (1891), »Drohnenk Schlacht« (1898, 2 Bde.) u. a., die Dramen »Das Recht zu lieben« (1892), »Die Kugel« (1895), »Doktor Kohn« (1898). N. vertrat eifrig die zionistische Bewegung.

Nordaustralien (engl. Northern Australia, bis 1926 nördlicher Teil des Northern Territory, spr. nördern-Ästrelja bzw. Ästrelja, Nordterritorium), das nördliche Mittelstück des Australkontinents nördlich vom 20.° f. Br., 1356120 qkm mit 1927 4260 weißen und chinesischen Einw., dazu 17000 nomadisch schweifenden Eingebornen (Kafabu, Warramunga, Loritia, Aranda u. a.), seit 1911 Bundesterritorium des Australischen Staatenbundes, gehörte 1863–1910 zum Staat Südaustralien. 1926 ist von ihm das Gebiet südl. vom 20.° als unabhängiges Verwaltungsgebiet Mittelastralien (Central Australia) abgetrennt worden. Die reichgegliederte Steilküste, die die Flachküste des Carpentariagolfs nach W. fortsetzt, hat gute Naturhäfen, darunter die Ansonbai (s. d.) und den Port Darwin (s. d.). Vorgelagert sind Groote Eylandt, Beßelinseln, Melville, Bathurstinsel (s. diese Artikel) u. a. Das ganze Gebiet bildet ein großes Tafelland, das von vielen Mittelgebirgsrücken durchzogen wird, z. B. den MacDonnell-, James- und Peermannketten, zwischen denen der große Salzsumpf Amadeusee liegt. Die südlichen Striche, früher Alexanderland genannt, nehmen an der Regen- und Wasserarmut und an der Wüstenhaftigkeit Inneraustraliens teil, haben aber z. T. artesischen Brunnen. Der Nordosten, früher Arnhemland genannt, ist infolge des Nordwestmonfuns niederschlagreich, fruchtbar und durch flächtige Flüsse ausgezeichnet, darunter Roper, Daly und Victoria. Das Klima ist gleichmäßig und feuchtwarm an der Küste, trocken und gegenfagreich im Innern. Die Pflanzenwelt ist eine üppige Tropenvegetation mit Palmen, Bambus usw. am Gestade; es folgen ausgedehnte Flächen guten Weidelands, schließlich undurchdringliches Strub- und Spinifexgestrüpp. Die Tierwelt ist im wesentlichen die des übrigen Australiens. Trotz anscheinend reicher Mineralschätze (Gold, Zinn und Glimmer), guter Viehweiden und des für tropische und subtropische Kulturen geeigneten Bodens und Klimas steht N. noch im Anfang seiner Entwicklung. In den Küstengewässern blühen Perlmutter- und Trepangfischerei. Port Darwin, der Hauptort, ist Ausgangspunkt zweier Unterseekabel nach Java und des Überlandtelegraphen nach Adelaide. An letzterem liegen kleine Binnensiedlungen, an den größern Flüssen Viehfarmen. Eine 320 km lange Stichbahn führt von Port Darwin über Pine Creek zum Bergbaugbiet Katherine River. 1925/26 wertete die Ausfuhr (Vieh, Perlmutter, Erze) 36233, die Einfuhr 34103 £. — Die ersten englischen Niederlassungen (1824 gegr.) wurden 1850 wieder aufgegeben. Seit 1864 von Südaustralien planmäßig besiedelt, steht N. seit 1911 unmittelbar unter der Verwaltung des Australischen Bundes.

Lit.: Brown, North of South Australia (1903); Estie R. Maifon, An Untamed Territory: The Northern Territory of Australia (1915).

Nordbrabant (niederländ. Noord-Brabant), nt derlând. Provinz, f. Brabant.

Nordby (spr. nörbül), Dorf und Badeort auf der dänischen Insel Fanö, (1911) 2159 Em.

Norcarolina, f. North Carolina.

Nordchinesische Bahn, chinesische Staatsbahn von Peking nach Mufden (840 km, eröffnet 1903) mit acht Nebenlinien und Schmalspurbahn zum Kohlenbergwerk Tajautou.

Nordchinesischer Gebirgsrost, System paläozoischer Ketten nördl. von der Großen Ebene (f. China, Sp. 1477). über die Steinkohlenlager f. Raiping und Tatung.


Norddakota, fow. North Dakota.

Norddeich, größte deutsche Küstenfunkstelle, f. Funtwesen (Sp. 1243) und Norden (in Hannover).

Norddeutsche Allgemeine Zeitung, früherer Titel der Deutschen Allgemeinen Zeitung.

Vgl. auch Schiffahrtslinien und Tafel »Reedereiflaggen«. *Lit.*: P. Neubaur, Der N. L. (1907, 3 Bde.); »N. L. Bremen 1857—1917« (1917).

Norddeutsches Tiefland (Norddeutsches Flachland, Norddeutsche Tiefebene), das flachwellige Hügelland, das den nördlichen Teil Deutschlands von den Niederlanden bis zur polnischen und litauischen Grenze einnimmt, sich nach O. verbreitert und so in das große osteuropäische Tiefland übergeht. Es wird von Rhein, Elbe, Weser, Elbe, Oder, Weichsel und Memel durchflossen. Seine Grenze ist im Norden Nord- und Ostsee, im S. der Nordrand der deutschen Mittelgebirge, in die es in Buchten bei Köln, Münster, Leipzig und in Schlesien eingreift. Auch die Halbinsel Jütland gehört mit zum Norddeutschen Tiefland. Der Untergrund besteht aus Devon und Zechstein (mit mächtigen Gips- und Steinsalzlagern) sowie aus Trias (Muschelkalk von Müdersdorf usw.), Jura, Kreide (Müngen) und Tertiärschichten mit bedeutenden Braunkohlenlagern. Alle diese Schichten zeigen da, wo sie deutlich aufgeschlossen sind, einen ausgesprochenen



Urstromtäler.

Norddeutsche Missionsgesellschaft, gegr. 1836, Sitz anfangs Hamburg, später Bremen, missioniert in Togo bei den Ewe (f. d.), hatte 1925: 24983 Gemeindeglieder. Organ: »Monatsblatt der N. M.« (Bremen). *Lit.*: Schlunk, Die N. M. in Togo (1912, 2 Bde.).

Norddeutscher Bund, Bund der (22) norddeutschen Staaten unter Preußens Führung seit 1866, seit 1. Juli 1867 in Kraft (vgl. Deutsches Reich, Sp. 653), umfaßte 415150 qkm mit 80 Mill. Em., ging 31. Dec. 1870 im Deutschen Reich auf. *Lit.*: E. Hiersemann, Verfassung des Norddeutschen Bundes (1867—70, 3 Bde.); R. Binding, Die Gründung des Norddeutschen Bundes (1889).

Norddeutscher Lloyd (spr. -loib), zweitgrößte deutsche Schiffahrtsgesellschaft und größte deutsche Passagierreederei, gegr. 1857, Sitz Bremen, Aktienkapital 1923: 128,9 Mill. RM, verfügte Anfang 1928 über 150 Seesdampfer mit 804345 Brutto-Reg.-T., und 284 andre Schiffe mit 57073 Brutto-Reg.-T., betreibt regelmäßige Passagier- und Postdampferlinien nach Nord- und Südamerika, Westindien, Ostasien, Australien und Erholungsreisen, z. T. in Verbindung mit andern, auch ausländischen Gesellschaften. Er ist vereinigt mit der Hamburg-Bremer Afrika-Linie (f. d.), der Holland-Linie und den Dampfschiffsreedereien Horn und Argo.

Kaltsteinbau (Saronische Kaltung). Diese erfolgte stets in Nordwestrichtung parallel dem Rande der sie im O. begrenzenden baltisch-russischen Scholle und dauerte seit Ende der Jurazeit während der Kreidezeit bis ins Tertiär fort. Die die Oberfläche bildenden, bis 200 m mächtigen diluvialen Ablagerungen entstammen der Eiszeit (vgl. Diluvium und Eiszeit) und bestehen hauptsächlich aus glazialen Ablagerungen (Blocklehm, Geschiebemergel, nordische Geschiebe) und fluvioglazialen Bildungen (Sand und Kies) in solcher Anordnung, daß man mindestens dreimalige Vergletscherung von Norden her und zwei Zwischeneiszeiten mit milderem Klima annehmen muß. Vorbringende Gletscher bildeten auf dem anstehenden Gestein Schiffsflächen, Rundhöder und Glazialschrammen, auch hat das Inlandeis das anstehende Gestein (besonders Kreide- und Tertiärbildungen) abgetragen, gestört, gefaltet und zerstückelt und da, wo die abgetrennten Stücke mit der Grundmoräne verarbeitet wurden, eigenartige Ablagerungen gebildet, die als Lokalmoränen bezeichnet werden. Am Rande des Inlandeises und unter ihm entstanden End- und Grundmoränen. Die Blockanhäufungen (Geschiebewälle), die z. T. aus Aufsprengungen der darunter liegenden Schichten (Staumoränen, auch Wallberge oder Durchragungszüge) bestehen, sind meist scharf

hervortretende Rücken. Um den Südrand der Ostsee legt sich von Jütland bis Osteuropa der große Zug der Baltischen Endmoränen (Baltischer Landrücken) mit der Schleswig-Holsteinischen, Mecklenburgischen, Pommerschen und Preussischen Seenplatte. Parallel zu ihm verläuft ein Gürtelkranz von der Nordseeküste bis nach Schlesien (Lümburger Heide, Fläming, Lausitzer Grenzwall, Ragengebirge). Seine Oberflächenformen verdankt das Norddeutsche Tiefland im wesentlichen den Aufschüttungen der letzten Vereisung und den großen, am Schluß dieses Zeitraums sich ausbildenden Urströmen (s. Textkarte, Sp. 1395/96). Die wichtigsten Urstromtäler sind: das Breslau-Magdeburger, das Glogau-Baruther, das Warschau-Berliner und das Thorn-Eberswalder Haupttal, die mehrfach miteinander verbunden, die Schmelzwasser im unteren Elbtal sammelten, ferner Aller-Weiser und Pommersches Urstromtal. Sie enthalten vielfach unfruchtbare Sandablagerungen, während die Grundmoränen tonreicher und fruchtbarer sind. Die gegenwärtigen Flußläufe folgen nur z. T. diesen Talungen, andre benutzen früher entstandene, nord-südlich verlaufende Schmelzwasserinnen. Schiffahrtskanäle verbinden in den Urstromtälern heute die Ströme untereinander. Alluviale Bildungen sind besonders die Ablagerungen der Flüsse, die Moorbildung in Nordwestdeutschland und die Marschenbildung an der Nordsee. S. auch Deutsches Reich (Sp. 572, 579—586) und »Fluß- und Gebirgsarte von Mitteleuropa« bei Deutsches Reich. *Lit.*: Sillie, Die mitteldeutsche Rahmenfaltung (1910) u. Die sagonische Faltung (1913); E. Wunderlich, Oberflächengestaltung des norddeutschen Flachlandes (1917); Wahnschaffe-Schuch, Geologie und Oberflächengestaltung des norddeutschen Flachlandes (1923).

Nord-Devon (spr. »dev'n), unbewohnte Insel des arktisch-amerikanischen Archipels unter 75° n. Br., ein 350 km langes Rechteck bildend, im O. bis 1000 m hoch und stark mit Eis bedeckt, im W. zwischen 300 und 600 m hoch und eisfrei.

Norddorf, Dorf in Schleswig-Holstein, Kr. Südbolden, zur Landgemeinde Achtrup gehörig, auf der Insel Amrum, an der Bahn Wittbüll-N., Dampferstation, hat Seebad und fünf Gehölpize.

Nordelbingen, s. Nordalbingen.

Norden, Kreisstadt in Hannover, Regbez. Aurich. (1925) 11 025 ev. Ew., in Ostfriesland, Knotenpunkt der Bahn Emden-Norddeich, hat Ludgerikirche (15. Jh.), Rathaus (16. Jh.), W.G., Arb.G., Finanz-, Zollamt, Gymnasium, Ackerbauschule, Stadtbibliothek, Eisenbahnausbesserungswerk, Eisengießerei, fertigt Schokolade, Kornbranntwein (»Doornkaat«), Tabak, Zigarren, Zichorie, hat Torfwerke, Kieberei, Getreide- und Viehhandel; Reichsbanknebenstelle. Nordwestlich davon Station Norddeich mit Überfahrt nach Juist und Nordenney, Großfunfstelle und Rettungsstation für Schiffsbrüchige. — N., als Nordhunnawig 842 genannt, 1255 als Stadt bezogen, zu Ostfriesland (seit 1454 Reichsgrafschaft) gehörig, fiel 1744 an Preußen. Die Friesena (s. Friesen, Sp. 1221) waren seit 1463 »Grafen von N.« *Lit.*: J. ten Doornkaat-Noorman, Mitt. aus der Vergangenheit N. 3 (1908—09, 2 Hef.).

Norden, Eduard, Althphilolog, * 21. Sept. 1868 Emden, 1893 Professor in Greifswald, 1898 Breslau, 1906 Berlin, schrieb: »Die antike Kunstprosa vom 6. Jh. v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance« (1893, 2 Bde.; Neudr. mit Nachtr. 1909—15), »Vergils Aeneis Buch VI. erklärt« (1903; 2. Aufl. 1916), »Die lat. Lite-

ratur in ihrem Übergang vom Altertum zum Mittelalter« (1905; 3. Aufl. 1912), »Agnoſtos Theos, Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede« (1913), »Ennius und Vergilius« (1915), »Die germanische Urgeschichte in Tacitus' Germania« (1920; 3. Aufl. 1923), »Die Geburt des Kindes. Geschichte einer religiösen Idee« (1924) u. a. Auch ist er Mitherausgeber (mit Gerde) der »Einführung in die Altertumswissenschaft« (1910—12, 3 Bde.; 3. Aufl. 1921 ff.).

Nordenberg (spr. nördensbär), Bengt, schwed. Maler, * 22. April 1822 Kompinkulla (Blefinge), † 14. Dez. 1902 Düsseldorf, besuchte die Akademie in Stockholm, ging 1851 nach Düsseldorf, wo er sich unter Th. Söldebrandt weiterbildete und nach Reisen 1860 seinen Aufenthalt nahm. Von seinen fast ganz auf das schwedische Volksleben beschränkten Genrebildern sind die bedeutendsten: Abendmahlsfeier in einer Dorfkirche (1854, Oslo, Nationalgalerie), Volksversammlung in Lappland (Stockholm, Nationalmuseum), Organist in einer schwedischen Dorfkirche (Jezig, Museum), Abendmahlskinder (1865), Mittsommerfest in Schweden (1880), Rettung Schiffsbrüchiger (1883).

Nordenburg, Stadt in D. preußen, Kr. Gerdauen. (1925) 2472 ev. Ew., nahe dem Ausfluß der Swine aus dem Nordburger See, an der Bahn Gerdauen-Angerburg, hat W.G., Fischerei, Getreide- und Viehhandel. — Die neben der Burg N. (genannt 1365) entstandene Siedlung erhielt 1404 kaiserliches Stadtrecht. N. war 25. Aug. bis 9. Sept. 1914 von den Russen besetzt.

Nordenskyt (spr. ngr-), Hedvig Charlotta, schwed. Dichterin, »die Hirtin im Norden«, * 23. Nov. 1718 Stockholm, † das. 29. Juni 1763, begabte Lyrikerin mit starker Fähigkeit formalen Nachbildens und innerer Aneignung aller Anregungen, die aus der französischen Literatur von der präziösen Barockdichtung bis zu Rousseau in das schwedische Geistesleben eingingen, dichtete infolge schwerer Lebensschicksale melancholisch-sentimental. Unter dem Eindruck des Todes ihres zweiten Gatten, des Geistlichen J. Fabricius, entstand die Gedichtsammlung »Die trauernde Furtelau« (1743). Als Mittelpunkt des tonangebenden literarischen »Ordens der Gedankenbauer« (1753) genoß sie höchste Anerkennung, gab sich aber in der Gefühlsüberspannung eines erotisch eingefärbten Freundschaftsverhältnisses mit dem jungen Literaten Fischerström selbst den Tod. *Lit.*: »Samlade Skrifter« (hrsg. von P. Hanfells, 1852; neue kritische Ausgabe von Wilmar Borelius, seit 1924).

Nordenham, Stadt in Oldenburg, Amt Butjadingen, (1925) 8927 ev. Ew., nahe der Wesermündung, Knotenpunkt der Bahn Sude-Blexen, hat W.G. (Butjadingen), Arb.G., Finanz-, Seemanns-, Stranda-, Zollamt, Oberrealschule, liefert Seelable, Maschinen, Schiffsausrüstung, Superphosphat, Farben, Fische, hat Erdöl-lager, Viehhandel, Kieberei (1926: 61 Schiffe [davon 40 Dampfer] mit 12818 Brutto-Reg.-T.), Hochseefischereihafen und Dampfschiffe nach Wesermünde. Schiffsverkehr 1927: 1593 Schiffe mit 656 032 Netto-Reg.-T.

Nordenskiöld (spr. nördenskiöld), 1) Adolf Erik, schwed. Polarforscher, * 18. Nov. 1832 Helsingfors, † 12. Aug. 1901 auf Dalby bei Lund, begleitete als Minerales 1858 und 1861 Torrell nach Spitzbergen, leitete 1864 und 1865 zwei Expeditionen dorthin, besuchte 1870 die Westküste Grönlands, führte 1872 eine neue Expedition nach Spitzbergen und unternahm 1875 und 1876 zwei Fahrten durch das Russische Meer

zum Jenissei. Nach diesen Vorbereitungen wagte er eine Fahrt durch das Sibirische Meer nach der Beringstraße. Mit »Vega« und »Lena« fuhr er 4. Juli 1878 von Göttingen ab, gelangte 27. Aug. vor das Lenadelta und schickte die »Lena« stromaufwärts nach Jakutsk, während die »Vega« die Fahrt längs der sibirischen Küste fortsetzte, aber kurz vor der Beringstraße in der Nähe der Kolutschinbai einfror. Erst 1879 löste N. durch Umseglung von Asien das alte Problem der »nördlichen Durchfahrt«. 1883 unternahm er eine zweite Reise nach Grönland und drang mit Schlitten 117 km ins Innere vor. Zuletzt beschäftigte sich N. mit histor.-kartogr. Studien. Außer zahlreichen Abhandlungen und Mitteilungen veröffentlichte er: »Vega's färd kring Asien och Europa« (1881, 2 Bde.; deutsch u. d. T.: »Die Umseglung Asiens und Europas auf der »Vega«, 1882, 2 Bde.), »Vega expeditionens vetenskapliga jakttagelser« (1872–87, 5 Bde.; Bd. 1 auch deutsch u. d. T.: »Die wissenschaftlichen Ergebnisse der »Vega«-Expedition«, 1883), »Studier och forskningar af mina resor i höga Norden« (1884; deutsch 1885), »Den andra Dicksonska expeditionen till Grönland« (1885; deutsch u. d. T.: »Grönland, seine Eiswüsten im Innern und seine Ostküste«, 1886), »Facsimile Atlas till kartografiens äldsta historia« (1839), »Periplus. Utkast till sjökortens och »jököckernas äldsta historia« (1897). *Lit.*: Leslie, Arctic Voyages of A. E. N. (1858–79, mit Selbstbiogr.; deutsch 1880); Anderson, Adolf Erik N. (1901); Forsstrand, A. E. N. och hans forskningsfärder (1901).

2) Gustav Erik Wolf, Freiherr von, Sohn des vorigen, schwed. Forschungsreisender, * 29. Juni 1868 Stockholm, † 6. Juni 1895 Wörsil (Südschweden), unternahm 1890 eine Fahrt nach Spitzbergen und erforschte 1891 in Nordamerika die Höhlenwohnungen am Rio Mancos in Colorado. N. schrieb: »Redogörelsen för den svenska expeditionen till Spetsbergen 1890« (1892), »Från fjärran västern. Minnen från Amerika« (1892), »Ruiner af klippboningar vid Mesa Verdes Cañons« (1893).

3) Erland, Freiherr von, Bruder des vorigen, schwed. Ethnolog, * 19. Juli 1877 Stockholm, bereiste Patagonien (1899), Argentinien u. Bolivien (1901/02), Peru u. Bolivien (1904/05), Bolivien (1908/09), Bolivien und Brasilien (1913/14), Panama und Colombia (1927). N., seit 1914 Professor in Göttingen, veröffentlichte: »Indianlif i El Gran Chaco« (1910; deutsch 1912), »Indianer och hvita i nordöstra Bolivien« (1911; deutsch 1922), »De sydamerikanska indianernas kulturhistoria« (1912), »Forskningar och äventyr i Sydamerika 1913–14« (1915; deutsch 1924), »Drömsagor från Anderna« (1916; deutsch 1922), »De geografiska upptäckternas historia: Sydamerika« (1919), »Comparative Ethnographical Studies« (1919–26).

Nordenfjöld (spr. nördensfjöld), Otto, Neffe von N. E. Nordenfjöld, schwed. Südpolarfahrer, * 6. Dez. 1869 Hålsby (Småland), begleitete 1895–97 den Botaniker Dufrenoy nach der Magalhãesstraße und dem Feuerland, besuchte 1898 Alaska und leitete 1901–04 die schwedische Südpolarexpedition. Auf dieser gelangte er bis Louis-Philippe Land und ins Weddellmeer und auf Schlitten bis 66° f. Br. N. ist seit 1905 Professor der Geographie in Göttingen; er beschrieb in mehreren Werken die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Expeditionen und veröffentlichte mit Anderson, Larsson und Sjöström: »Två år bland sydpolens isar« (1904; deutsch 1904, 2 Bde.); ferner »Geografisk

forskning och geogr. upptäckter under 19. århundradet« (1921) u. a.

Nordenfjöldmeer, Teil des Nördlichen Eismerees an der Nordküste Sibiriens, zwischen der Taimyrhalbinsel und der Neusibirischen Inseln.

Nordenfvan (spr. nūn), Karl Otto von, schwed. Kriegsgeschichtsschreiber, * 7. April 1851 Marieberg bei Stockholm, 1868 Offizier, 1892–1903 Leiter der Stockholmer Kriegshochschule. Seine zahlreichen Arbeiten trugen zur Popularisierung der Kriegswissenschaften in Schweden bei, z. B.: »En vandring öfver slagfälten i Sachsen« (1886), »Fransk-tyska kriget 1870–71« (illustriert, 1895), »Finska kriget 1803–1809« (1898), »Nittonde århundradets militära tilldragelser i deras sammanhang med den allmänna utvecklingen« (1899–1900, 2 Bde.), »Värmlands regementes historia« (1903–04, 2 Bde.; Vollsäng, in 1 Bd., 1905).

Norder, ein Sturm mit Regenschauern an den Ost- und den Westküsten Mittelamerikas.

Norderdithmarschen, Landschaft, s. Dithmarschen.

Norderelbe, der nördliche Arm der geteilten Elbe, der durch Hamburg fließt und sich bei Blankenese mit der Süderelbe (s. d.) vereinigt (s. Karte der »Umgebung von Hamburg«).

Norderney, zweitgrößte der Ostfriesischen Inseln, in Hannover, Kr. Norden, 24 qkm, ist schmal und langgestreckt von W. nach O., in der Mündung 21 m hoch und vom Festland durch das Wattenmeer getrennt. Das Dorf N., (1925) 5564 Ew., mit städtischem Gepräge, größtes deutsches Nordseebad (1926: 40 000 Gäste), am Westende der Insel, seit 1858 durch starke Schutzbauten gegen Sturmfluten geschützt, hat Zollamt, 4 Heilstätten, Krankenhaus, Heimatmuseum, Theater, Freilichtbühne, Leuchtturm, Hafen, Pferderennplatz, Seeflughafen, Fischerei; Dampferverbindung mit Norddeich, Bremerhaven, Hamburg und Helgoland. *Lit.*: E. Kruse, Gesch. der Seebadeanstalt N. (Zeitschrift, 1899), P. Zylmann, N. (1924); »Der Almanach«. Norddeutscher Jb. (1926).

Norderoog, Hallig im Wattenmeer vor der Küste von Schleswig-Holstein, westl. von Pellworm, 23 ha, ist Vogelschutzgebiet.

Nord-Europa-Union, s. Luftverkehr (Sp. 1315).

Nordfjord, Nordbezirk des norweg. Fjordes Sogn og Fjordane, 4023 qkm, (1920) 25 810 Ew. mit dem steilwandigen Fjord N., der sich, mit verschiedener Benennung seiner Teile, vom Atlantischen Ozean 85 km lang, 1–4 km breit, bis 564 m tief, bis ins Gebiet des Jostedalbrä erstreckt.

Nordfriesland, Landstrich an der Westküste von Schleswig, zwischen Sülum und Tondern, mit Einschluß der Inseln und Halligen im Wattenmeer. *Lit.*: R. Schmeißer, N. (1925).

Nordgau, Landschaft in der bair. Oberpfalz, im Fränkischen Jura, zwischen Amberg, Neumarkt und Schwandorf.

Nordhalsen, bair. Marktflecken und Luftkurort in Oberfranken, Kr. M. Teuschnitz, (1925) 2063 meist luth. Ew., 585 m ü. M., an der Rodach, im Frankwald, an der Bahn Kronach-N., hat Hl. W., Forstamt, Klöppelschule, Klöppel-, Pfeifen-, Zigaretten-, Bleistift- und Schiefertafelfabriken.

Nordhausen, Stadt (Stadtkreis) in der Prov. Sachsen, Regbez. Erfurt, (1925) 35 056 meist ev. Ew., 182–250 m ü. M., am Silbrand des Harzes und am Westrand der Goldenen Aue, an der Sorge, Knotenpunkt der Bahn Halle-Northheim, besteht aus Unter- und

Oberstadt. Die Altstadt hat teilweise noch Mauern (15. Jh.) und Türme (Wärtner-, Juden-, Marterturm). N. hat Dom (12. Jh.), Blasikirche (13. Jh.), Frauenberger Kirche (12. Jh.), Jakobikirche (18. Jh.), Nikolai-Kirche (18. Jh.), Petri-Kirche (13. Jh.), Altendorfer Kirche (14. Jh.), Rathaus (17. Jh.) mit Rolandstandbild (18. Jh.), SG., NG., ArbG., Hauptzoll-, Finanz-, Landratsamt, Bergrevier, Gymnasium, Realgymnasium, Oberlyzeum, Handelsschule, 2 Museen, Theater, Stadion mit Rennbahn, Kranken-, Siechen-, Waisenhaus, Landeserziehungsheim. Industrie: bedeutende Kornbrennerei (»Nordhäuser«) und Kautabakfabriken, Weberei,



Nordhausen.

Brauerei, Herstellung von Maschinen, Zigarre, Fleischwaren, Seife, Malz, Wäsche, Schuhen, Lederwaren, Senf; Handel mit Getreide, Leder, Pferden, Schlachttvieh, Samen, Tuch, Webwaren; Industrie- und Handelskammer, Reichsbankstelle. — N., neben der zwischen 908 und 915 gegründeten Königspfalz entstanden, 927 bezeugt, im 12. Jh. Stadt, 1253–1803 Reichsstadt, dann preussisch, gehörte 1807–13 zum Königreich Westfalen und wurde 1815 wieder preussisch. Reichstage fanden in N. 1207 und 1223 statt. Lit.: H. Heined, Brandenburg-Preußen und N. (1902); Karl Meyer, Aus N.s Vorzeit (1911); »Das tausendjährige N.« (1927, 2 Bde.).

Nordhausen, Richard, Schriftsteller, * 31. Jan. 1868 Berlin, Journalist, schrieb die Epen: »Fritz Fritz« (1892) und »Vestigia Leonis« (1893), die Novellen: »Uriaß Weiß« (1895), »Das Gespenst« (1896), die Romane: »Die rote Tinktur« (1895), »Was war es?« (1898) u. a. Er veröffentlichte ferner (als Caliban) aktuelle Gedichte in Tageszeitungen (z. T. auch gesammelt erschienen) und gab die Sammelwerke: »Ars amandi« (erotische Kunstwerke der Weltliteratur, 1899) und »Unsere märkliche Heimat« (1921) heraus.

Nordhäuser (Nordhäuser Korn), zuerst in Nordhausen aus Getreidemaische hergestellter Branntwein. **Nordhäuser Vitriolöl**, i. Schwefelsäure.

Nordhelle, Berg, f. Ebbe. **Nordholland** (niederl. Noord-Holland), Provinz **Nordholländischer Kanal**, in der niederl. Prov. Nordholland, ehemaliger Seefanal von Amsterdam nach Nieuwe Diep, an der Nordspitze von Holland, 78 km lang, 30–40 m breit, 6–7 m tief, 1819–25 gebaut. Schiffsverkehr 1925 bei Amsterdam: 47 525 Binnenschiffe mit 3 079 000 t Tragfähigkeit.

Nordhorn, Stadt in Hannover, Kr. Gröfch. Bentheim, (1925) 8174 überwiegend ev. Ev., an der Wechte, an 3 Kanälen und der Bahn Bentheim-Coevorden, hat Hauptzollamt, Aufbauschule, Textilindustrie und -handel. — N., 890 genannt, erhielt als Weichbild 1379 vom Grafen von Bentheim Schüttorfer Stadtrecht. Lit.: E. Edel, Die Stadtrechte der Grafschaft Bentheim (Diss., 1909).

Nordirland (engl. Northern Ireland, spr. nördhörnig), der größere Teil von Ulster, irlisch Cuigh Uladh; f. Karte bei Großbritannien), Gliedstaat des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und N., im kleinen Nordostteil von Irland, 13 565 qkm mit (1926) 1 255 881 Ev. (93 auf 1 qkm). über die Landesgrenze vgl. Irischer Freistaat (Sp. 602). über Naturbeschaffenheit, Flüsse, Seen, Klima, Tier- und Pflanzenwelt, Bevölkerung, Nationalität f. Irland.

Die Bevölkerung verteilt sich wie folgt:

Grafschaften	Fläche in qkm	Bevölkerung		Auf 1 qkm 1926	Zu- bzw. Abnahme in v. H.
		1926	1911		
Antrim	2844	191 475	193 864	67	— 1,2
Belfast Stadt . .	60	414 844	386 947	6914	+ 7,2
Armagh	1266	110 032	120 291	87	— 8,5
Down	2464	209 061	204 303	85	+ 2,3
Fermanagh	1691	57 987	61 836	34	— 6,2
Londonderry	2075	94 540	99 845	45,8	— 5,3
„ Stadt	9	45 165	40 780	5018	+ 10,7
Tyrone	3155	132 777	142 665	42	— 6,9
Insgesamt:	13 564	1 255 881	1 250 531	93	+ 0,4

1926 waren 648 117 weiblich. 1925 wurden 27 773 Geburten, 19 795 Todesfälle gezählt; der Geburtenüberschuß betrug 7978 (6,2 auf 1000) Ev.

Bekenntnisse. 1911 gab es 430 161 römisch-katholische (34,4 v. H.), 827 076 Anglikaner, 395 089 Presbyterianer, 45 942 Methodisten, 52 313 andre. Der Anteil der Katholiken steigt von 20,5 v. H. in Antrim auf 56,2 v. H. in Fermanagh und Stadt Londonderry. Die kath. Kirche hat 1 Erzbistum (Armagh) und 4 Bistümer, die anglikanische Kirche 1 Kirchenprovinz (Armagh) und 3 Bistümer.

Bildungswesen. 1923 wurde das Schulwesen vereinheitlicht. N. hatte 1925 26: 2006 Volksschulen mit 200 237, 72 höhere Schulen mit 9357 Schülern, 41 technische und 56 andre Sonder Schulen mit etwa 20 000 Schülern. Die Queen's Universität in Belfast (seit 1909; 1849 als College gegründet), hatte 1926: 1209 Studenten. In N. erscheinen 16 größere Zeitungen; die wichtigsten sind: »Belfast Evening Telegraph« (seit 1870, konservativ), »Northern Whig and Belfast Post« (seit 1824, unionistisch).

Erwerbstätige. Wichtig ist die Landwirtschaft. 1925 gab es 104 410 Landjessen über 0,4 ha mit 102 550 Besitzern. über die »Landfrage« f. Irland (Geschichte).

Kulturarten	Arbaufläche in 1000 ha		Ernteerträge in 1000 dz	
	1921/25	1927	1921/25	1927
Getreide	146	125	2824	2802
Weizen	2	2	51	58
Gerste	1	1	22	15
Kartoffeln	65	62	10 096	10 740
Leinfaat	15	11	12	7
Flachs			56	50

1925 gab es 667 142 Rinder, 484 067 Schafe, 112 412 Schweine, 48 429 Ziegen, 97 754 Pferde, 8567 Esel. — Fischerei wurde 1924 mit 1228 Booten von 5870 Netto-Reg.-T. (davon 271 Dampfer von 2584 Reg.-T.) betrieben. Der Fang (meist Feringe) wertete 47 927 £ (davon 4171 £ Schalltiere).

Der unbedeutende **Bergbau** beschäftigte 1925: 2776 Personen mit Förderung von Basalt, Granit, Kalk, Ton. Steintohlen fehlen. Die Industrie liefert besonders Leinen (1925: 110 000 Personen, 1 Mill. Spindeln, 40 000 Webstühle; Wert der Leinenausfuhr: 11,2 Mill. £), Schiffe (jährlich 250 000 Reg.-T.), daneben Seile, Garn, Tabakwaren, Seife, Mineralwasser, Biskuits, Branntwein, Strumpfwaren und Unterkleidung. Hauptzweig der Industrie ist Belfast. — N. handelt fast ausschließlich mit England und Schottland. Die Einfuhr wertete 1924: 24,1 Mill., die Ausfuhr 11,3 Mill. £. — Verkehr. Die Post beförderte (in Mill. Stück) 1924/25: Briefe 64, Postkarten 5,

Druckfassen 26, Zeitungen 4, Pakete 2, 6. N. besaß 1927: 1231 km Eisenbahnen und 290 km Kanäle. Die wichtigsten Seehäfen sind Belfast und Londonderry.

Verwaltung. Durch die Government of Ireland Act 1920 hat N. eine seiner Volksvertretung verantwortliche Regierung (Gouverneur und Ministerium: Ministerpräsident und 6 Minister [Finanzen, Innere, Arbeit, Unterricht, Landwirtschaft, Handel]) Die Volksvertretung besteht aus dem Senat (Senate; 2 beamtete und 24 gewählte Mitglieder) und dem Unterhaus (House of Commons; 52 auf 5 Jahre gewählte Mitglieder), hat gesetzgebende Gewalt für Eisenbahn, Fischerei, Tierseuchen. Die vollziehende Gewalt hat der für 6 Jahre ernannte Gouverneur als Vertreter des Königs. N. entsendet 13 Mitglieder ins Reichsparlament. — Hauptstadt ist Belfast. — Landeseinteilung, s. Tabelle, Sp. 1402. Jede Grafschaft wird verwaltet vom Lord-Lieutenant und dem County Council. N. hat seit 1920 einen Obersten Gerichtshof (Appellations- und Obergericht). An seiner Spitze steht der Lord-Oberrichter. Unter besondern Bedingungen ist eine unmittelbare Berufung an das Oberhaus möglich. Die Polizei umfasst die Royal Ulster Constabulary (3000 Mann) und vorübergehend eine Sonderaufwachmannschaft. — Armenpflege und -unterstützung erhielten 1924: 4567 bzw. 5160 Personen. — Staatshaushalt 1924: Das Steuerrecht ist stark beschnitten. 1925/26 betrugen die Einnahmen und Ausgaben 12,7 Mill. £, der Voranschlag für 1926/27: 11,7 Mill. £.

Geschichte s. Irland, ebenso Literatur; ferner: »Handbook of the Ulster Question« (1923); S. R. Carter, Belfast and the Province of Ulster Year Book; J. W. Good, Ulster and Ireland (1919).

Nordisch, starfärbiges Vollgewebe für Stiderei-zwecke; auch wollenes Stidgarn.

Nordische Altertümer, vor- und frühgeschichtliche Altertümer Scandinaviens und der benachbarten Teile Deutschlands. S. Metallzeit und Steinzeit.

Nordische Geschichte (erratische Blöcke), s. Text zur Tafel »Diluvium«; vgl. Eiszeit. [dinavische Kunst].

Nordische Kunst, s. Nordische Volkskunst und Skandinavische Kunst. **Nordische Literatur.** Die blühende altnordische Literatur, deren Heimatland Island ist, leistete Höchstes auf dem Gebiet der episch-didaktischen lyrischen Dichtung und der künstlerisch gebildeten Prosaerzählung. Sie ist zugleich das bedeutendste, unverfälschteste Zeugnis altgermanischer Kunstleistung.

Die herkömmliche Einteilung der Poesie in eddische und staldische Dichtung kann im großen aufrechterhalten werden. Die »Edda« (s. d.) ist eine Sammlung von teils mythisch-didaktischen, teils heroischen Gedichten, zu denen silberverwandte Gedichte hinzukommen, die sich in der Sagaliteratur eingestreut finden. Unter den mythischen Gedichten finden sich reine Erzählgedichte, wie die »Thrymskviða«, die von dem Verlust und der listigen Wiedergewinnung von Thors Hammer berichtet, teils philosophische Dichtung, deren Gipfelpunkt die »Voluspá« ist, eine in Visionsform gehaltene Darstellung von Weltkürzung und -ende. Die »Hávamál« ist eine große Sammlung von Sittenlehren und Lebensregeln, die die altgermanische Gattung des »Spruches« zu künstlerischer Vollendung steigern. Die heroische Dichtung gilt in erster Linie dem Nibelungenstoff, behandelt daneben an süddermanischen Stoffen Wieland den Schmied und den Tod des Ermanarich, ferner im besondern nordische Helden wie den Dänen Hælgj u. a. Von dem großen

Reichtum ist viel verloren, manches wenigstens stofflich in späterer Prosa erhalten. — Hauptgebiet der Staldendichtung (s. d.) ist das altgermanische Preislied, die Verherrlichung des lebenden oder des gefallenen Fürsten und Gefolgsherren. Aber namentlich in der improvisierten Einzelsrophe berührt sie die persönlichen Gegenwartserlebnisse des Dichters, streift freilich nur selten das Gebiet der Liebe. Die ältesten Stalden, Bragi Boddason, Thjóðolf von Hvín, Thorbjorn Hornlofi u. a., gehören noch dem heidnischen 9.—10. Jh. an. Auch der größte, Egill Skallagrímsson, war noch Heide. Die staldische Kunst, meist von Isländern an norwegischen Königshöfen geübt, blühte in christlicher Zeit weiter und verwendete auch in Dichtungen zu Ehren Gottes und der Heiligen die alten mythologischen Umschreibungen. Das große Staldenlehrbuch des Snorri Sturluson, das als »Snorra-Edda« (s. d.) bekannt ist und dem wir die Kenntnis vieler mythischer und heroischer Erzählungen verdanken, sollte dem christlichen Stalden das nötige antiquarische und metrische Wissen vermitteln.

Die sehr reiche Literatur der Prosasaga entwickelte sich aus der genealogischen Familienüberlieferung der großen isländischen Siedlerfamilien. Geschichtliche Prosa ist in diesen »Islandingasögur« (»Isländergeschichten«) zu einer zugleich realistischen und stilisierenden Darstellungskunst gezeitigt, die die Sprache zu einem Instrument von seltener Ergiebigkeit und Ausdruckskraft formte. Mit großer historischer Treue schildern sie das tägliche Leben des isländischen Großbauern und seiner Familie, weisen mit besonderer Vorliebe bei den Konflikten und Fehden des einzelnen und der Sippen, wobei sich Ernst und Tiefe germanischer Lebensauffassung und Sittlichkeit herrlich entfalten. Sagas wie die von Egill Skallagrímsson und vom weisen Hjalfrörðr gehören zu den großen Leistungen der Weltliteratur. Umfassendere Geschichtsdarstellung versuchte zuerst Ari († 1148) in seiner »Islandingabók« (»Isländerbuch«), der Geschichte Islands von der Besiedlung bis zu Ari, die durch kritische Materialbetrachtung auffällt. Später gaben die »Landnámabók« (»Buch von der Besiedlung«) und die norwegischen Königs geschichten umfassendere historische Darstellungen im Sagastil; sie gipfeln in Snorris »Heimskringla« (»Weltgeschichte«). Auch die alten heroischen Lieder und phantastische Märchenstoffe gaben die Grundlage zu pseudohistorischen Sagadarstellungen mit romantischer Vertiefung der heroischen Vorzeit (Fornaldarsögur = Geschichten aus der Vorzeit). Endlich wurde die Saga die bereitwilligste Form für die Übernahme der kontinentalen Ritterdichtung deutscher oder französischer Herkunft (Riddarasaga), und namentlich am Hofe Hacons des Guten entstand in der 2. Hälfte des 13. Jh. eine reiche Literatur solcher »Rittergeschichten« (Tristramssaga, Percevalssaga, Karlamagnusarsaga u. v. a.). Die so geschulte Sprache wurde endlich fähig, eine wissenschaftliche Literatur auf verschiedenen Gebieten (Theologie, Grammatik, Astronomie u. a.) zu erzeugen. Auch die Gesetze Islands und der einzelnen norwegischen Bezirke wurden im 13. Jh. kodifiziert.

Lit.: Finnur Jónsson, Den oldnorske og oldislandske literaturs historie (2. Aufl. 1923, 3 Bde.; Auszug in 1 Bd. 1907; E. Mogt, Geich. der norweg.-isländ. Lit. (2. Aufl. 1904); W. Goltzher, Nordische Literaturgesch., 1. Teil (= Sammlung Götzens, 1905); G. Neckel, Die altnordische Literatur (in »Natur und Geisteswelt«, 1922).

Nordische Mythologie, die Lehre von Kult und Glauben sowie von der mythischen Dichtung der Nordgermanen. Den Kult lehren Altertumsfunde, Ortsnamen, historische Berichte, vielfach auch sein Fortleben bei den Lapen. Dagegen darf außernordisches Material, z. B. der Bericht des Tacitus, nur mit Vorsicht und vergleichsweise verwertet werden. Der germanische Kult wie auch speziell der nordische, waren zeitlichen und örtlichen Wandlungen und Schichtungen unterworfen; keiner der Götter war daher überall und stets im Kultus beherrschend.

Am verbreitetsten scheint die Verehrung einer Gewittergöttheit, deutlich Donar, nord. Thor, gewesen zu sein, zu dem als Spender von Wetterglück und Gedeihen wie als Schutzherrn namentlich der Bauer Vertrauen hatte. Weite Geltung hatten eine Reihe von Göttergestalten aus dem Gebiet des Fruchtbarkeitskults, die von S. her eindringend, unter dem Gruppennamen Vanen den Aßen gegenübergestellt werden. Von diesen wurde Freyr und seine Schwester Freyja besonders in Schweden, mit Uppsala als Kultmittelpunkt, verehrt, während der Kult des Njörd von Dänemark aus die Küstenstriche Südnorwegens eroberte. Ein älterer Vorläufer ist der bei Tacitus erwähnte Nerthuskult. In späterer Zeit und vielleicht mehr in der Dichtung als im Kult drang Waldr von S. ein, der als sterbender Gott ein Fremdling im Norden ist und Züge orientalischer Vegetationsmythien mit christlicher Gottesanschauung vereint. Der uralte Thir (deutsch Ziu), in der Dichtung zum Kriegsgott verblaßt, scheint im Kult seine Rolle als Himmelsgott und fruchtbringender Gemahl der göttlichen Erde namentlich in Dänemark und Südnorwegen noch bewahrt zu haben. Auch Ullr, seinem Wesen nach schwer bestimmbar, war in früherer Zeit vor allem in Schweden ein Hauptkultgott. Odin endlich, das Haupt der Aßen, ist ebenfalls ein eingewanderter Gott. Aus einem Totengott wurde er als Ziebling einer kriegerischen Oberschicht zum strahlenden Walhallherrscher und war zugleich Haupt der Krieger und ränkewoller Meister von Weisheit, Dichtung und Magie. Dänemark und Schweden waren sein Kultgebiet; in Norwegen ist er nur spärlich, in Island kaum außerhalb der Dichtung zu finden.

Unter der obersten Götterschicht leben die Gestalten der niederen Mythologie. Deren Vorstellungen sind stark um Totenkult und Seelenglauben gruppiert, wobei sich lebhaftes Sippengefühl in der Pflege von Ahnen- und Sippengeistern ausdrückt. Die Toten wohnen einzeln im Grab oder sippenweise im nahen Berg. Der Walhallglaube ist nicht ohne Einfluß christlicher Jenseitsvorstellungen aus dem vom Totenberg entwickelt. Dem einzelnen wie der Sippe als Schutzeißen engverbunden sind die Fylgjen. Die zugleich segnende und bedrohliche Kraft von Erde und Natur erscheint verkörpert in Vegetationsdämonen, Riesen u. ä. Der Zauber als das Wissen um die Beherrschung der Geister und der Kräfte spielt eine große Rolle. Die zwingende Kraft des Wortes (Zauberspruch) und des Zeichens (Amulett, Runen) steht in seinem Dienst.

In der Kultform zeigt der Norden im Gegensatz zu Tacitus Bericht eine ausgebildete Tempelorganisation. Namentlich Schweden mit seinem zentralen Tempel von Uppsala war ein Land des Tempelkults und Opferdienstes. Der nordische Tempel (nord. hof) ist durch Ausgrabungen als Nachbildung christlichen Kirchenbaus erwiesen. Das nachhäufige Heiligtum mit einem beherrschenden Kultgegenstand

(Baum, Quelle, Stein) ist daneben bekannt. Neben dem Tempel von Uppsala lagen der heilige Hain, die Stätte der großen alle neun Jahre stattfindenden Menschen- und Tieropfer, und die heilige Quelle. Das späte Heidentum erlebte einen religiösen Zwiespalt zwischen intensiv kultgläubigen »Opferleuten« und »Freigeistern«, die schicksalsgläubig und kraftvertrauend ihr Leben von Göttergunst und Opferdienst unabhängig fühlten. Zugleich schuf diese Zeit unter Ausnutzung christlicher Vorstellungen ein Gesamtbild von Weltentstehung, Weltverlauf und letzten Schicksalen (nord. Ragnarök, »Götterschicksal«; die geläufige Übersetzung »Götterdämmerung« beruht auf einer falschen Lesart). Hier wurde Loki zum Vertreter des bösen Prinzips. Das Scherinnentied der Edda (Voluspá) und einige verwandte Denkmäler sind der dichterische Niederschlag dieser Vorstellungen. Wie weit hier nur Dichtung, wie weit Glaubensdokument vorliegt, ist schwer zu bestimmen; keinesfalls ist es gemeinnordischer Glaube. Nicht glaubensmäßigen Ursprungs ist die Ausmalung dieses Weltbilds im einzelnen, die ideale Stilisierung der Odinsgestalt und der Lichtwelt Walhall mit Walkyrien und Einheriern sowie der übrigen Götterwohnungen, ebenso das Reiches der Finsternis (Hel) und seiner Abteilungen. Auch die künstlerisch gerundeten Dichtungen über Abenteuer Thors mit Riesen und der Midgardschlange, ein altes Mythengut verarbeitend, bebingen keinen Glaubensgehalt mehr. Noch später schuf eine antil beeinflusste christliche Gelehrsamkeit, die in Snorri Sturluson (s. b.) gipfelte, durch verwandtschaftliche Verknüpfung der Götter und feste Organisation eines Götterstaates sowie durch Verarbeitung der unverbundenen Erzählungstoffe ein mythologisches System, das im allgemeinen Bewußtsein bis heute den eigentlichen Inhalt nordischer Mythologie bildet.

Lit.: P. M. Munch, Normændenes gudelære i Hedenold (1847); R. Maurer, Die Verehrung des nordischen Stammes zum Christentum (1855–56, 2 Bde.); S. Petersen, Om Nordbornes gudelærkelse og gudeetro i hedenold (1876); P. Hermann, N. M. (1903); M. Olsen, Hedenske kultminder i Norske Stedsnavne (1915); G. Schütte, Heimisches Heidentum (1924); Olrik u. Ellekilde, Nordens Gudeverden (Sept 1, 1926); E. Mogk, Mythologie (in Pauls »Grundriß der german. Philologie«, Bd. 3, 2. Aufl. 1900). S. auch Literatur bei Deutsche Mythologie.

[rassen (S. II und III).]
Nordische Rasse, s. Beilage »Übersicht der Menschen-
Nordischer Krieg, in Nord- und Osteuropa 1700 bis 1721 geführter Krieg, vernichtete Schwedens Großmachtstellung und begründete Rußlands Übergewicht. Kaum hatte (1697) Karl XII. (s. Karl 66) den Thron bestiegen, so vereinigten sich (1699) Friedrich IV. von Dänemark, August II. von Sachsen-Polen (s. Friedrich 65) und Peter I. von Rußland zu einem Bündnis gegen Schweden. Aber schon 28. Aug. 1700 zwang Karl die Dänen zum Frieden von Travendal (s. b.). Hierauf landete er in Livland, schlug 30. Nov. die Russen bei Narwa und vertrieb 1701 die Sachsen aus Polen. 1704 mußte der polnische Reichstag Karls Schützling Stanislaus Leszcynski zum König wählen, 1706 August II. im Frieden von Altranstädt (24. Sept.) auf die polnische Krone verzichten. 1707 vertrieb Karl die Russen aus Litauen. Erst Karls Niederlage bei Poltawa (s. b.; 1709) brachte einen Umkehrpunkt. Friedrich nahm, da die Eroberung Schwedens mißlang, Bremen-Verden u. Schleswig, August Polen, Peter die baltischen

Provinzen und Finnland, Preußen, das 1715 zugleich mit England-Hannover den Krieg erklärte, besetzte Pommern. Die Friedensverhandlungen seit 1716 führten erst nach Karls XII. Tod (1718) zum Ziel. England-Hannover erhielt 1719 Bremen-Verden, Preußen 1720 Vorpommern bis zur Peene, Dänemark das Recht zur Wiedererhebung des Sundzolles, Rußland im September 1721 Livland, Estland, Ingermanland und einen Teil Finnlands. Lit.: Hallendorf, *Bidrag till det stora nordiska krigets förhistoria* (1897); E. Carlsson, *Sveriges historia under Karl XII.s regering* (1910); »Karolinska förbundets årsbok« (seit 1910).

Nordischer siebenjähriger Krieg (Dreifronenkrieg), 1563–70 geführter Krieg, entsandt durch das Bestreben Dänemarks, Lübecks und Polens, das unter den Wasas schnell aufsteigende Schweden niederzuhalten. Da militärische Niederwerfung nicht durchführbar erschien, suchte man es durch eine Hungerblockade zu überwinden, die aber an der Haltung der pommerschen und mecklenburgischen Städte scheiterte. Militärisch wurde der Kampf mit wechselndem Erfolg geführt. Im Stettiner Frieden (13. Dez. 1570) blieben die Besitzverhältnisse im Norden unverändert. Lit.: Weiting, *Det nordiska sjökrigets historia* (1879–80, 2 Teile); Arnheim, König Erich XIV. als Politiker (»Sjötör. Jtidskr.«, 1890); D. Schäfer, *Gesch. von Dänemark*, Bd. 5 (1902); M. Stille, *Deledande ideerna i krigsföringen i Norden 1563–70* (»Festschr. zum 250jähr. Jubiläum der Univ. Lund«, 1918).

Nordisches Institut, Auslandsinstitut der Universität Greifswald, gegr. 1917/18 zur Verbreitung besserer Kenntnis Skandinaviens durch Lehre und Forschung. Lit.: »Weltpolitische Bildungsarbeit an Preussischen Hochschulen« (1926).

Nordische Sprachen. Die nordischen Sprachen sind ein Zweig der germanischen Sprachfamilie, innerhalb deren sie, alten, lebhaften Kulturverbindungen entsprechend, der Sprachgruppe der gotischen Völker nahe stehen. Das älteste, »urnordische« Entwicklungsstadium ist bekannt aus Runeninschriften (Fund von Torshälg, 4. Jh.; Fund von Vi, 4. Jh.; Horn von Gallehus, 4. Jh.; Stein von Tune, 5. Jh.; Spange von Etselheim, 5. Jh.; vgl. Runen) und germanischen Lehnwörtern bei den benachbarten Finnen und Lappen (vgl. A. Johansson, *Grammatik der urnordischen Runeninschriften*, 1923; B. Thom sen, über den Einfluß der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen, deutsch, 1870).

In der Zeit von 600 bis 800 vollzogen sich einschneidende sprachliche Änderungen, die den Typus Altnordisch festlegten. Einige Hauptmerkmale sind: Erhaltung von flektischen -s als -r (got.: dags, altnord.: dagr, deutsch: Tag); starke Entwicklung von i- und u-Umlauten; Veränderung von e zu ia bzw. io durch folgendes a oder u, so: Berung (german.: beru-, altnord.: biorn, deutsch: Bär); Abfall von j und w vor dunklen Vokalen (altnord.: ár, deutsch: Jahr; altnord.: Odinn, deutsch: Wotan). Besonders kennzeichnend ist die Entlehnung eines angehängten Artikels (altnord.: dagr-inn, neunord.: dagen, deutsch: der Tag) und eines Possivums auf sk, später z oder s, ursprünglich ein angehängtes sik = sich (altnord.: kallask, kallaz, neunord.: kallas, deutsch: sich nennen, heißen). Mit der Ausbildung politischer Gruppen beginnt seit dem 9. Jh. die Spaltung der Sprache in Ostnordisch (Dänische Sprache [f. d.] und Schwedische Sprache [f. d.]) und Westnordisch oder Norðisch im engeren

Sinn. Neben Norwegen als Mutterland haben auch die Kolonien Island, Grönland, Färöer, Shetland, Orkneyinseln, Hebriden und Teile Schottlands, Englands und Irlands zeitweilig Westnordisch gesprochen. Hiervon hat sich das Nor auf den Shetlandinseln in Reften bis ins 19. Jh. erhalten (vgl. J. Jacobsen, *Etymologisk ordbog over det Norske Språk på Shetland*, 1921). Auf den Färöern herrscht sie, zu einer eignen Sprache entwickelt, noch heute (vgl. B. U. Sammershaimb, *Faerøsk anthology*, 1891. 2 Bde.). Namentlich aber auf Island ist eine eigne, vom Norwegischen abzweigende Kultursprache entstanden, die (seit der Besiedlung im 10. Jh.) als Altländisch die Sprache der großen altmordischen Literatur, als Neuländisch (seit der Reformation) Sprache des freistaates Island ist. Das alte Norwegisch hat in den Jahrhunderten dänischer Herrschaft unter der dänischen Bildungssprache nur als Dialekt fortgelebt, übt aber jetzt auf die Umformung der norwegischen Sprache entscheidenden Einfluß (f. Norwegische Volkssprache) aus.


Altnordische Grammatiken: F. Holthausen, *Altländisch. Elementarbuch* (1895); M. Rugeard, *Norron Syntax* (1905); M. Røren, *Uitrig der altländisch. Grammatik* (2. Aufl. 1905), *Gesch. der nord. Sprachen* (»Pauls Grundriß der German. Philologie«, 3. Aufl. 1913) und *Altländisch und Altnorweg. Gramm.* (2. Aufl. 1923); M. Heusler, *Altländisch. Elementarbuch* (2. Aufl. 1921). — Wörterbücher: Th. Möbius, *Altnord. Glossar* (1866); Cleasby-Vigfusson, *Altnordisch-Englisch* (1874); J. Frigmer, *Altnordisch-Dänisch* (2. Aufl. 1883–96, 3 Bde.); S. Gering, *Wb. zu den Liedern der Edda* (1903); Finnur Jónsson, *Lexicon poeticon etc.* (1913–16, altnordisch-dänisch).

Nordisches Recht (nordgermanisches Recht), das zum Deutschen Recht (f. d.) gehörige Recht der skandinavischen Völker, vorwiegend in der Volkssprache geschrieben, beruht auf uralter Überlieferung. Hierher gehören das dänische Recht (z. B. Jütisch Lov, f. d.), das schwedische (z. B. West- und Ost götalagen), das norwegische und das isländische (Grágás).

Nordische Verstunft. Die altnordische, in der Hauptache isländische Dichtung teilt mit der altgermanischen die Stabreimlangzeile als Grundeinheit, hält aber im Gegensatz zur westgermanischen Dichtung an der strophischen Gliederung fest. Formale Bindung ist allgemein der Stabreim, d. h. der gleiche Anlaut wenigstens einer Haupthebung in jeder Kurzzeile des Langverses. In der nordischen Stalendichtung tritt als weiterer Schmauß der Binnenreim hinzu, bei dem zwei Tonsilben innerhalb des Langverses miteinander reimen müssen, und zwar entweder mit vokalischem Gleichklang (Adalending; z. B.: Gegner er erlegte) oder ohne solchen (Skothending; z. B.: Seine Nache erreiche). Auch der Endreim (Runending) tritt in der Stalendichtung gelegentlich auf.

Die n. B. bevorzugt knappe Versfüllung; der Vers bewegt sich zwischen 4 und 6 Silben als Normalsfüllung der Kurzzeile. Die Edda kennt zwei Hauptmetra, das knappere Fornyrdislag (Metrum der Vorzeitgedichten), das etwa 4 Silben, und der Malabáttir (Metrum der Erzählung), der etwa 5 Silben aufweist. Zu noch strafferer Zahlgebundenheit kommt die Stalendichtung namentlich im offiziellen Preisgedicht (Drottkvädh), dessen Kurzvers sechs metrisch gültige Silben enthält.

In der Strophienbildung der Edda ist die Normalform von 4 Langzeilen, die sich zu zwei Halb Strophen (Helming) zusammenschließen, nicht streng durchgeführt



1. Bronzefibel aus Gotland (6. Jh.).



2. Steven des
Eisbergschiffes
(9. Jh.).
Universitäts-
museum Oslo.



3. Silberbeschlag aus Schleswig
(6. Jh.).



6. Goldene Fibel mit Tierornament
und Kitzgran von Hvidebøl bei
Stralsund (Vikingzeit).
(Aufnahme der Staatl. Bildstelle Berlin.)



4. Goldenes Gefäß von Boeslunde,
Seeland (Bronzezeit).



5. Scheiben-
fibel aus Got-
land (8. Jh.).




7. Schalenfibel aus Öland (10. Jh.). Museum
Stockholm.



8. Kirchenstuhl aus dem
Gudbrandsdal (12. Jh.). Universitätsmuseum Oslo.

Abb. 1, 3, 5
nach J. Adama
v. Schellena,
»Die Skandina-
vische Kunst«,
Berlin 1924
(Mauritius-
Verlag).
Abb. 4, 7
nach Prof. Dr.
Friedrich
Behn, »Alt-
germanische
Kunst«,
München
1927 (Verlag
J. F. Leh-
mann).
Abb. 8 nach
»Kunst und
Handwerk«,
Jahrg. 1905,
München
(Verlag R.
Dörmann).



9. Geschnitztes Portal der Hedalskirche (13. Jh.). Hedalen, Norwegen.



2. Schmuck eines Pferdegeschirrs aus Dalarne (Schweden).



1. Holzkirche (Stabkirche) von Gol (13. Jh.). Museum Bygdö, Oslo.



3. Silberfchmuck aus Schonen (Schwed.).



4. Holzgefäß (Norwegen).



5. Silberfchmuck aus Schonen (Schwed.).



6. Pferdehufeisen aus Helsingland (Schweden).



7. Bemalte Leinwand. Museum Stanfien, Stockholm.



8. Norwegische Bauernstube (Kokestube; 18. Jh.). Museum Helsingland.
Abb. 1, 7 und 8 nach „Kunst und Handwerk“, Jahrg. 1905, München (Verlag R. Oldenbourg).

(2-7zeilige Strophen). Das Staldengebicht dagegen bindet sich streng an die vierzeilige Strophe. Eine eigne Form ist der zunächst in der didaktischen und der magischen Poesie entwickelte Ljóðaháttir (Metrum des Spruches). In ihm verbindet sich eine Langzeile von normalem Bau mit einem für sich stehenden Kurzvers reichlicherer Füllung zu einer Halbstrophe, zwei solche zu einer Strophe. Die Halbstrophe ist also ein im ganzen dreigliedriges Gebilde, dessen drittes Glied sich über die beiden ersten erhebt. Lit.: Ed. Sievers, Altgerman. Metrik (1892); A. Heusler, Deutsche Versgeschichte mit Einschluß des altenglischen und altnord. Stabreimverses, Bd. 1 (1925), Die altgerman. Dichtung (Walzel) »Hb. der Literaturwissenschaften«, 1923) und Die Verskunst (in Hoffmeister-Panzer, »Grundzüge der Deutschkunde«, 1925).

Nordische Volkskunst (hierzu zwei Tafeln). Die Volkskunst der nordgermanischen Stämme ist wie jede Volkskunst der Ausdruck primitiv-bäuerlicher Kultur; sie ist als solcher durch ein ununterbrochenes Band mit den Kunstformen der vorgeschichtlichen Vergangenheit verknüpft, erfährt aber anderseits durch die seit dem Mittelalter stetig einwirkenden höhern Kunsteinflüsse (der Kirche, des Bürgertums) vielfache Anregungen und Abänderungen. Die reiche und eigentümliche Entfaltung der nordischen Volkskunst, namentlich in Schweden, Norwegen, Island, beruht darauf, daß das volkstümliche, schon in der Vorzeit hochentwickelte Verständnis für die dekorative Bedeutung und Verwendung der Form und der Farbe in den skandinavischen Ländern weniger dem störenden Einfluß der geschichtlichen Kunstentwicklung ausgelegt war als in den meisten andern europäischen Gebieten. So erklärt sich auch, daß die n. B. früher als die Volkskunst anderswo wieder beachtet und vorbildlich erforscht und gesammelt wurde (Volkskunst- und Freilichtmuseen in Stockholm, Lund, Oslo, Lillehammer, Kopenhagen u. a. O. [II, 8]; erste von Hagelius veranstaltete Ausstellung 1872 in Stockholm) und große künstlerische und techn. Bedeutung für das moderne Kunstgewerbe hat.

Nach der Kunst der Stein- und der Bronzezeit (s. Metallzeit, Steinzeit) tritt zuerst die kennzeichnende Tierornamentik der germanischen Völkerwanderungszeit als Volkskunst entgegen. Sie greift gewisse Motive aus der »Herrenkunst« besonders der provincial-römischen Kultur auf, zergliedert sie und benutzt sie zum Aufbau ihrer abstrakt-phantastischen und doch leidenschaftlich bewegten Muster (Tafel I, 1, 3, 5-7). Selbständige Ausübung erfährt dieses Tierornament bei den Nordgermanen, nicht nur in der hochentwickelten gemeingermanischen Goldschmiedekunst (Wielandsage, Nibelungenlied; s. auch Metallzeit), sondern auch in Holz geschnitten als Verzierung von Wohnhallen, Schiffen und Möbeln. Die im Beowulflied erwähnten »Burnbilder« an den Wänden der Königshalle sind wiederzuerkennen im Drachenornament der Wikingerschiffe (Museum Oslo; I, 2), in etwas abgeänderter Form noch an den Portalen mittelalterlicher Holzkirchen (I, 9, II, 1; s. auch Volkskunst und Skandinavische Kunst). — Erst im spätern Mittelalter und namentlich seit der Renaissance spaltet sich von der nordischen Volkskunst als solcher die sich im eignen Lande verbreitende Kunst der höhern Volkskichten ab und wirkt wieder auf jene zurück; vieles in der kirchlichen Kunst des frühern nordischen Mittelalters entzieht sich der streng historischen Stilbestimmung und gehört tatsächlich noch zur Volkskunst (I 8). Die unvermeidliche Ungleichung an die höhern, z. T. auch von Norddeutschland,

Holland und Dänemark einströmenden Kunstformen und Stilarten führt zwar zu einer größern Prachtentfaltung und zur Übernahme fremder, auch figuraler Motive, aber sie bleibt dennoch bis tief ins 19. Jh. hinein äußerlich. Der Reiz der nordischen Volkskunst beruht nach wie vor auf dem rein dekorativen Charakter, den sie den übernommenen Darstellungen abgewinnt, auf dem ursprünglichen Verständnis für die Anforderungen und die Möglichkeiten des bearbeiteten Materials, auf der geschulten Handfertigkeit, die sie besonders bei den uralten Techniken der Holzschnitzerei, der Silberschmiedekunst, der Weberei entfaltete. Für den Kunsthistoriker ist die n. B. besonders wichtig durch die Überlieferung oder auch spontane Wiedererzeugung alter, sogar vorgeschichtlicher Kunstformen. So können die gewebten Teppiche oder die spätern bemalten Leinwänden (»Bonader«) der nordischen Bauernstüben noch eine Vorstellung von den in den Isländersagas als Wandbehang erwähnten Bildteppichen verschaffen (II, 7). Die schon im 19. Jh. rasch verschwindenden Trachten verraten sowohl Einflüsse aus dem Mittelalter wie aus der Renaissance und dem Rokoko. Neben pflanzlichen Motiven aus der Renaissance, dem Rokoko, neben dem Zopf, finden sich geometrische Kernschnittmotive, die bis in die Völkerwanderungszeit zurückreichen. Zu der Verzierung des Metallschmucks mit Filigran, buntem Glas oder Hängezierat (II, 3, 5; s. auch Volkskunst), zu den Tierköpfen an Holzgeräten und Geräten aus Eisen oder Knochen, zu den feuern Tiergestalten auf Pferdegeschirr usw. gibt es vielfach überraschende Parallelen in den vorgeschichtlichen Kulturstufen (vgl. I, 1, 3, 4; II, 2, 4, 6).

Eine besondere, primitivere Gruppe bildet die Volkskunst der z. T. noch nomadisierenden Lappen, die sich vor allem in der Knochen Schnitzerei und Fellbearbeitung mit farbiger Lederverzierung auszeichnet. — Vgl. auch Skandinavische Kunst. — Lit.: S. Müller, Nordische Altertumskunde (1897); B. Salin, Die altgerman. Tierornamentik (1904); v. Berlepsch-Walenda in »Kunst und Handwerk«, Heft 7-8 (1905); »Studio«, Herbstnummer 1910; F. v. Scheltzema, Die altnordische Kunst (1923); »Norwegische Bauernstickerien« (Hrsg. von Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum in Trondhjem, 1926); die Schriften von G. Flett, G. Groth u. a.

Nordkanal (engl. North Channel, spr. nördt-schänäl), Meerenge zwischen Irland und Schottland, 160 km lang, 23-40 km breit, meist 100 m tief.

Nordkap, Vorgebirge auf der norweg. Insel Magerö, steiler Schieferfels, 307 m hoch, unter 71° 10' 21", gilt als nördlichste Spitze Europas. Doch liegt Knivstjälodden (Knivstjärödden), ein westlicherer niedriger Vorsprung von Magerö, noch 47" = 1 1/2 km nördlicher. Das europäische Festland endet aber östl. vom N. unter 71° 8' im 308 m hohen Nordkyn (Kinnarödden).

Nordkaper, s. Gattwale.

Nordkaukasien (russ. Северо-Кавказскій Край; s. Karte bei Ukraine), Gau der russischen Räteföderation zwischen Ukraine, Sow. Stalingrad, autonomem Kalmykengebiet, Räteföderat Daghestan, Transkaukasischer Räteföderation und Moskau und Schwarzem Meer, 287 410 qkm mit (1926) 8 324 788 Ew. (26 auf 1 qkm), meist ebene Steppe, nur im südlichsten Teil vom bewaldeten Kaukasus, dessen Gipfelinie die Südgrenze ist, eingenommen. Die Steppe wird durch die Stanropoler Hochebene geteilt; westl. davon zwischen Ruban und Don erstreckt sich eine fruchtbare, gut bewässerte Schwarzerde-Ebene, die Fortsetzung der ukrainischen

Steppen, mit günstigem Klima (Jahresdurchschnittstemperatur 10–14°, Niederschläge über 500 mm); der Osten dagegen gehört zur trocknen, sandig-tonigen Kaspi-Halbwüste am Ruma und Terek. Die schon am Südrand des Kaukasus sich erstreckende, dadurch geschützte Schwarzmeerküste hat subtropisches Klima.

Die Steppengebiete und die Schwarzmeerküste bewohnen Russen und Ukrainer, die 77 bzw. 9 v. H. der Bevölkerung ausmachen und sich erst seit 1850 in größeren Massen ansiedelten, ferner etwa 80 000 Deutsche, 140 000 Armenier und 80 000 Griechen; in den Vorbergen des Kaukasus leben zahlreiche kleine »Bergvölker« (Tscherkessen, Tschetschenen, Osseten), die 1921–24 in einem autonomen »Bergvölkerstaat« zusammengefaßt waren, seither einzelne autonome Gebiete bilden (s. Tabelle). 19 v. H. der Bevölkerung wohnt in Städten.

Verwaltungseinteilung.

Verwaltungsgebiete	Sitz der Behörden	Fläche in 1000 qkm	Bevölk. 1926 in 1000
Bezirk Armarwir	Armarwir	21,1	926,9
= Donez	Millersono	17,8	374,6
= Don	Rostow am Don	25,8	1 122,3
= Kuban ¹	Krasnodar ²	36,0	1 484,7
= Majkop	Majkop	13,9	329,1
= Sal	Sal ³	32,4	471,6
= Schachtj-Donez	Schachtj ⁴	25,3	535,7
= Stawropol	Stawropol	29,1	725,4
= Sunzha	Sleppowstaja	1,1	34,7
= Taganrog	Taganrog	4,7	267,5
= Terek	Platigorsk	27,6	640,6
= Tschernomorie (Schwarzmeergebiet)	Noworossijsk	9,9	285,8
Nut. Stadt Wladikawkas		0,1	73,6
= Groschnj		0,04	94,7
Nation. Bez. der Tscherkessen	Batalpashinsk	2,6	37,0
Nut. Geb. der Abighe	Krasnodar ²	3,1	114,2
= Anguschen	Wladikawkas	3,1	75,0
= Kabardin			
= Balkarzen	Kaltschik	9,7	203,8
= Karatschai	Batalpashinsk	8,1	64,6
= Nord-Osseten	Wladikawkas	6,0	152,0
= Tschetschenen	Groschnj	10,0	311,0

Gau Nordkaukasien: Rostow am Don 287,4 | 8324,8

¹ Aus dem südlichen Teil des Kubangebietes wurden die Bezirke Armarwir, Majkop, sowie der nationale Bezirk der Tscherkessen und das autonome Gebiet Karatschai gebildet. — ² Frühere Namen: Jekaterinodar. — ³ Torgowaja. — ⁴ Alexandrowsk-Gruschemstij.

In der Steppe, besonders am Don und Kuban, wird Getreidebau in großem Maßstabe betrieben; 1927 gab es 5000 Traktoren. 1926 betrug die Saatchfläche 88 099 qkm (52 v. H. Weizen, 15 v. H. Gerste, 9 v. H. Mais), der Wald 25 127 qkm. Von den Industriepflanzen haben Bedeutung Sonnenblume (5714 qkm Saatchfläche) = 28 v. H. der Räteunion) und Tabak an der Schwarzmeerküste sowie am Kuban. — Viehbestand in 1000 Stüd 1926: Pferde 1462, Großhornvieh 4654, Schafe 4959, Schweine 1313. Der größte Teil davon entfällt auf die Steppe; im Gebirge wird von den Bergvölkern eine extensive Viehzucht (Schafe und Großhornvieh) betrieben.

Der Bergbau, der 1925/26: 25 200 Arbeiter beschäftigte und 193 Mill. Rubel Wert erzeugte, erfährt den wichtigsten Teil des Donez-Kohlenbeckens, die Erdbfelder von Majkop, sowie die noch wenig abgebauten Silber-, Blei- und Zinklager im oberen Kuban- und Terekal. Stärker entwickelte Industriezweige sind: die Metallindustrie in Rostow und Taganrog (1925/26: 15 200 Arbeiter, 42 Mill. Rubel Erzeugungswert),

die Zementindustrie in Noworossijsk, die Tabak- und die Mühlenindustrie; außerdem sind Eischlägerei, Konserven-, Leder- und Pottaschenindustrie zu erwähnen. 1926 erzeugten 770 Fabriken mit 81 000 Arbeitern Waren im Werte von 379 Mill. Rubel. Die Heimindustrie ist nur unter den Bergbewohnern verbreitet (64 000 Heimarbeiter).

Hauptverkehrsader ist die Bahn Rostow-Baku mit Zweigstrecken zum Ausfahrhafen Noworossijsk und den Kurorten der Schwarzmeerküste (Tuapse, Sotschi).

Der Gau N. entstand 1924 (zuerst unter dem Namen Südost-Gau [Sugowostojschnyj Kraj]).

Lit.: »Wirtschaftsgeographie des Südostrusslands« (russ., 1924); »N. nach der Rayonierung« (russ., 1925, 2 Bde.); Nikolskaja, Wirtschaftsgeographie von N. (russ., 1926); Radó, Führer durch die Sowjetunion (1923).

Nordkommune, eine vorübergehende politisch-wirtschaftliche Zusammenfassung der während des Bürgerkriegs 1918–20 gefährdeten russ. Gouvernements Petrograd, Nowgorod, Pskow, Tscherepowez und Dones. **Nordforps**, im Weltkrieg 1915 unter Generalleutnant v. Louensstein aus dem 39. Reserveforps gebildete Seeresgruppe, die 26. April bis 9. Mai gegen Wibau vorstieß und dieses mit der 6. Reservebrigade **Nordfin**, s. Nordlap. [am 7. Mai einnahm.

Nördl., bei Pflanzennamen: S. Nördlinger. **Nordland** (spr. nörän), Fylle (bis 1919 Amt) in Norwegen, 38032 qkm. mit (1926) 187 946 Ew. (5 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Bodö.

Nordland, fow. Kaiser-Nikolaus II.-Land. — N. wird auch nach der roten Farbe der herrschenden mächtigen Tiefseeabfäße (alter roter Sandstein) **Altes rotes N.** genannt. In jenen walten Radiolarien und Globigerinen vor; auch jurassische und kretazische Echinodermen und Korallenformen fehlen nicht.

Nördliche Düna (Nördliche [russ. Sjewernaja] Dwin a), 1) Fluß in Rußland, s. Dwin a. — 2) Gouv. in Rußland, s. Sjewero-Dwinsk.

Nördliches Eismeer, s. Eismeere.

Nordlicht, s. Polarlicht.

Nordlichtpol, der gemeinsame Mittelpunkt der Zonenachsen (s. d.), liegt zwischen dem geographischen und magnetischen Pol; s. Polarlicht.

Nördlingen, kreisunmittelbare Stadt im bayr. Schwaben, (1925) 8589 Ew. (1/4 lath.), im Ries (s. d.), an der Eger, Knotenpunkt der Bahn Augsburg–Stuttgart, hat Stadtnauer (Ende des 16. Jh. erneuert) mit 5 Toren und 18 Türmen, Sankt-Georgs-Kirche (15. Jh.), Salvator- oder Herrgotts-Kirche (15. Jh.), Hospitalkirche (15. Jh.), Rathaus (17. Jh.), ehemaliges Barfüßerkloster (»Albsterle«, 1582 in ein Kornhaus umgebaut), Hospital (18. Jh.), AG, ArbG., Forst-, Finanz-, Zollamt, Erdbebenwarte, Realschule mit Progymnasium, 2 höhere Mädchenschulen, Stadtbibliothek (18 000 Bde.), Stadtarchiv, Stadtgeschichtliches Museum, Bor- und frühgeschichtliches Museum, Eisenbahnausbesserungswerk, liefert Leim, Leder, Landmaschinen, Seife, Malz, Tuch, Zement- und Marmorwaren, hat Getreide- und Viehhandel; Reichsbank-niederstelle. — N., 898 als königl. Hofgut genannt, zeitweilig zu Sankt Emmeram in Regensburg gehörig, seit etwa 1215 bis 1802 freie Reichsstadt, hatte viel mit den Grafen von Sttingen zu kämpfen. Die



Nördlingen.

Schlacht bei N. (6. Sept. 1634), in der die Schweden und die deutschen Protestanten den Kaiserlichen (unter Wallas) unterlagen, bedeutete einen Wendepunkt im Dreißigjährigen Krieg (s. d.). *Lit.*: Chr. Maher, Die Stadt N., ihr Leben u. ihre Kunst (1876); W. Strud., Die Schlacht bei N. (1893); Jb. des Hsfor. Vereins für N. u. Umgebung (seit 1912; bis 1927: 11 Bde.). **Nördlinger**, Hermann, Forstmann, * 13. Aug. 1818 Stuttgart, † 19. Jan. 1897 Ludwigsb., 1845–1891 mit kurzer Unterbrechung Professor in Hohenheim und Tübingen, schrieb: »Die technischen Eigenschaften der Hölzer« (1860), »Querschnitte von 500 Holzarten« (1852–88, 11 Bde.), »Deutsche Forstbotanik« (1874–75, 2 Bde.), »Die gewerblichen Eigenschaften der Hölzer« (1890) u. a. 1860–70 gab er die von Pfeil gegründeten »Kritischen Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft« heraus.

Nördlinger Ries, s. Ries.

Nordmark, ehemaliges deutsches Grenzland, 965–1134 zum Herzogtum Sachsen, seit 1134 zur Mark Brandenburg gehörig, wurde seit Eroberung der Neumark (s. d.) Altmark (s. d.) genannt.

Nordmarkst., Gestein, f. Spenit.

Nordmarkst., Hallig im Wattenmeer vor der Küste von Schleswig-Holstein, südlich von Vöhr, 566 ha, (1925) 98 Ew., mit Langeneß und Fütwhl zusammenhängend, hat Leuchtturm und ist mit Oland durch Damm verbunden. Vgl. Halligen.

Nordmeer, **Europäisches** (von den Norwegern auch Norwegisches Meer genannt; s. Karten bei Erde und Meer), das Meer zwischen Grönland, Island, Färöer, Norwegen, Spitzbergen, Teil des Atlantischen Ozeans, etwa 2,75 Mill. qkm groß, bis 3600 m tief, wird durch den Grönland-Island-Färöer-Schottland-Rücken (Satteltiefe etwa 700 m) gegen den Atlantischen Ozean abgeriegelt, gegen das Nördliche Eismeer vermutlich ähnlich durch einen Rücken zwischen Spitzbergen und Grönland. Zwischen den Färöer und Schottland tritt über den Whylle-Thomson-Rücken, den südlichen, 500 m tiefen Teil des Grönland-Schottland-Rückens, das warme, salzreiche Wasser des Atlantischen Stromes (der Golfstromtrift) ein und füllt die östlichen Teile des Europäischen Nordmeers vor der norwegischen Küste bis auf 500–800 m Tiefe aus. Noch vor der Westküste Spitzbergens beträgt in 200 m Tiefe die Wassertemperatur etwa 2°, der Salzgehalt über 35 v. T.; ebenso sind Ausläufer der Golfstromtrift im flachen Barentsmeer bis Nowaja Semlja nachweisbar. Im W. dringt in den oberen Schichten kaltes, salzarmes Polarwasser südwärts und tritt durch die Dänemarkstraße zwischen Grönland und Island in den Atlantischen Ozean ein; den Rücken zwischen Island und den Färöer überschreitet es im allgemeinen nicht. Die Mischung des nährstoffreichen polaren mit dem atlantischen Wasser ermöglicht die Entwicklung eines reichen niederen Pflanzen- und Tierlebens, auf Grund dessen die Schelfgebiete des Europäischen Nordmeers und die angrenzende nordwesteuropäische Flachsee zu den ertragreichsten Fischgründen der Erde gehören. *Lit.*: F. Hansen u. B. Helland-Hansen, The Norwegian Sea (»Report on Norwegian Fishery and Marine Investigations«, Bd. 2 (1909).

Nordnigeria, s. Nigeria.

Nord-Osetien (russ. Sjewernaja Osetija), autonomes Gebiet im russ. Gau Nordkaukasien, am oberen Terek, Uruch und Ardon, 6160 qkm mit (1926) 152 000 Ew. (24,5 auf 1 qkm). Die Bevölkerung besteht zu 86 v. H. aus Oseten, die Viehzucht (Schafe

und Großhornvieh) treiben. Die Silber-, Zink-, Blei-, Kupfer- und Urerzflager der Berge werden nicht ausgebeutet. N. wird in 4 Nahons und 1 Bezirk eingeteilt. Sitz der Behörden ist Wladikawkas.

Nord-Ostkap (russ. Sewerno-wostochnyj Mys), Vorgebirge im Nördlichen Eismeer, f. Tscheljuskin, **Nordostland**, f. Spitzbergen.

Nordöstliche Durchfahrt (Nordostpassage), der Seeweg längs der nördlichen Küsten von Europa und Asien und durch die Beringstraße; s. Nordpolarexpeditionen und Nordenküste (1).

Nordostseekanal, f. Kaiser-Wilhelm-Kanal.

Nordpol, f. Himmel (Sp. 1565), Erde (Sp. 112), Erdmagnetismus und Magnetische Kraft.

Nordpolarexpeditionen, Fahrten zur Erreichung des Nordpols und zur Erforschung der Nordpolarländer und -meere (s. Karte »Nordpolarländer«). Zuerst erreichte Pytheas aus Massilia um 345 v. Chr. die Insel »Thule« (wahrscheinlich die Shetlandinseln oder Norwegen). Um 725 n. Chr. wurden die Färöer, um 795 Island, 983 Grönland, 1194 Svalbard (Spitzbergen?) von Europa aus und um 1000 Nordamerika von Grönland aus entdeckt.

John Cabot gelangte 1497 nach Labrador, die Brüder Cortereal (1500–03) fanden Neufundland und Labrador. Sebastian Cabot entdeckte 1517 auf der Suche nach einer Nordwestlichen Durchfahrt (s. d.) die Hudsonstraße. Sein Mißerfolg führte zur Auffindung einer Nordöstlichen Durchfahrt, bei der nach 1550 die nordrussische Küste und 1580 das Karische Meer erreicht wurden. Die ungünstigen Eisverhältnisse lenkten die Aufmerksamkeit erneut auf die Nordwestpassage. Frobiher suchte seit 1576 dort vorzubringen (Frobisherbai), J. Davis fuhr 1585 in die nach ihm benannte Straße und drang dort 1587 bis 72° 12' n. Br. vor. Holländische Expeditionen (Barents) suchten seit 1594 wiederum nach der Nordöstlichen Durchfahrt, entdeckten die Väreninsel und Spitzbergen, entschleierten die Westküste Nowaja Semlja und drangen in das Karische Meer ein. Hudson, der bei Spitzbergen bis über 80° n. Br. vorstieß, entdeckte (1610) die nach ihm benannte Bai, die 1612 von Button und Ingram, 1615 von Bylot und Baffin vergeblich auf einen westlichen Ausgang untersucht wurde; dagegen gelangten die letzten durch Davisstraße und Baffinbai bis zum Smithsund und in Sicht von Jones- und Lancasterf. Als weitere Hudsonsfahrten erfolglos blieben, gab man das Aufsuchen einer Nordwestpassage auf; indes kamen durch Egede Kolonisten nach Grönland, und die Hudsonsbaikompanie trug zur Entschleierung des nördlichen Nordamerica bei.

Im Norden der Alten Welt drang Rußland nach Sibirien weiter vor. 1648 umschiffte Deschnew die Nordostspitze Asiens, große Expeditionen erforschten 1725–42 Sibirien, 1728 durchfuhr der Däne Bering die nach ihm benannte Straße. Vor 1750 wurde die Nordküste Sibiriens notdürftig durch Tscheljuskin aufgenommen, 1760–61 Nowaja Semlja umfahren. 1770 und 1773 wurden die Neusibirischen Inseln besucht. Versuche einer nordöstlichen Durchfahrt, an der sich Cook (1778) und Koberue (1817) von der Beringstraße aus beteiligten, blieben erfolglos; doch wurden weitere Teile Asiens dabei erforscht. Inzwischen war der Walfänger Scoresby 1806 im O. von Grönland bis 81° 30' gelangt. Ein 1743 vom englischen Parlament ausgelehter Preis von 20 000 £ für Auffindung der Nordwestpassage wurde

erneuert. Parry durchsegelte 1819 den Lancasterfjord und entdeckte Prince Regent Inlet, die Barrowstraße und den Wellingtonkanal, 1822 die Fury- und Hellafstraße und erreichte 1827 über Spitzbergen mit Schlitten 82° 45' n. Br. John und James Ross erforschten 1829–33 Boothia Felix und King William Land; der letztere entdeckte unter 70° 5' n. Br. und 96° 46' w. L. den damaligen magnetischen Nordpol. Gleichzeitig wurde die amerikanische Eismeerküste vom Land aus durch MacKenzie (1789), Franklin mit Richardson, Back und Good (seit 1819), durch Dease und Simpson (1837–39) erforscht.

Im J. 1845 trat Franklin (s. d. 2) mit Crozier seine Expedition an, die unglücklich verlief, aber über 40 Expeditionen (Franklinfischer, 1848–79) veranlaßte und das geographische Bild des arktisch-amerikanischen Archipels weiter enthüllte. MacClure durchmaß von der Beringstraße aus die Nordwestliche Durchfahrt 1850–54, die fast gleichzeitig Colhinson bewältigte, aber als praktisch unbrauchbar erkannte. Neben die wissenschaftliche Erforschung der Polargebiete trat jetzt als eigentliches Ziel die Erreichung des Nordpols, besonders durch die Amerikaner vom Smithfjord aus. Schon Kane hatte 1853–55 Smithfjord und Kane-Beden im NW Grönlands untersucht und das Vorhandensein eines offenen Polarmeeres behauptet. Darauf untersuchten amerikanische Expeditionen unter Hayes 1860–61 die Küsten von Ellesmere Land und Grinnell Land bis 80 1/2° n. Br. und unter Hall 1871 Smithfjord und Robesonkanal. Der Engländer Mares erforschte 1875 bis 1876 die nördlichen Küsten Grönlands und Grantland, erreichte 83° 20' n. Br. und erwies das offene Polarmeer als Phantom.

Auf Betreiben Petermanns in Götta erforschten 1868 und 1869–70 deutsche Expeditionen unter Kolbe und unter Nordenskiöld und Hagemann die Ostküste Grönlands. Spitzbergen wurde von den Schweden Torrell, A. E. Nordenfjöld u. a. erforscht, Franz-Joseph Land von den Österreichern Bahr und Weyprecht (1872–74) entdeckt und erforscht, letzteres später von Leigh Smith (1880–82), Jackson (1894–97) u. a. näher erkundet. Nordenfjöld brang seit 1875 im Norden Sibiriens vor und vollendete 1878–79 die Nordöstliche Durchfahrt, während die »Jeannette«-Expedition unter De Long 1879, von der Beringstraße her, unglücklich verlief.

Die Zeit der Polvorstöße, der Schiffs- und der Schlittenerpeditionen wurde auf Veranlassung Weyprechts durch eine kurze Periode rein wissenschaftlicher Beobachtung von festen Stationen aus unterbrochen; so kam das internationale Polarjahr 1882–83 zustande, in dem 11 Staaten zusammenwirkten und 15 Polarstationen (14 nordpolare) unterhielten. Der unmittelbare Erfolg war nicht sehr groß, aber es wurde die noch heute gebräuchliche Methode der Polarforschung begründet, die Verbindung von Schiffs- und Schlittenerpedition sowie von fester Station aus, auch Verwendung von Luftfahrzeugen. Gleichzeitig setzte zunehmend die intensive Erforschung der einzelnen arktischen Gebiete ein.

Nansen durchquerte 1893–96 unter Benutzung der Strömung einen großen Teil des Nördlichen Eismeeres von den Neusibirischen Inseln her auf der »Fram«; er erreichte mit Johansen auf Schlitten 86° 13' n. Br., die »Fram« unter Sverdrup 85° 57'. Von den weiteren zahlreichen Versuchen, den Nordpol zu erreichen, seien nur die wichtigsten genannt: An-

drées Ballonfahrt von Spitzbergen aus (1897) nahm ein trauriges Ende. Wellman's Versuch zu Schiff (1894), zu Schlitten (mit Evelyn Briggs Baldwin (* 1862 Springfield, Mass.) und Harlan 1898–99) und mittels Luftschiffs (1906, 1907, 1909) scheiterten sämtlich, ebenso die von dem amerikanischen Millionär Ziegler besonders gut ausgerüsteten Expeditionen unter E. B. Baldwin (1901–02) und Fiala (1903 bis 1905). Cagni erreichte auf einer italienischen Expedition (1899–1900) unter Ludwig Amadeus von Savoyen, Herzog der Abruzzan, von Franz-Joseph Land aus mit Schlitten 86° 34' (68° ö. L.). Parry gelangte auf Schlittenerpeditionen vom Smithfjord aus 1900 bis 83° 50', 1902 bis 84° 17', 1906 bis 87° 6' und 6. April 1909 bis zum Nordpol oder doch in seine Nähe; der Umstand, daß das von Parry bei seinem Vorstoß zum Pol angeblich gesicherte Croder Land (s. d.) durch die Expedition Donald Baxter Macmillan (* 10. Nov. 1874 Provincetown, Mass.; 1913–17) als nicht vorhanden nachgewiesen wurde, berechtigt nicht dazu, seine »Nordpolentdeckung« zu bezweifeln. Ungewiß ist dagegen, ob der Nordpol schon ein Jahr vor Parry von F. A. Cook erreicht wurde. Amundsen gelangte 1925 von Spitzbergen aus mit zwei Flugzeugen bis 87° 44' und kehrte mit einem Flugzeug zurück, Byrd flog 1926 im Flugzeug von Spitzbergen bis zum Nordpol und ohne Landung wieder zurück, während 1926 Amundsen, Ellisworth und Noble im Luftschiff »Norge« das Nordpolarmeer von Spitzbergen bis Alaska überquerten.

Während der wissenschaftliche Gewinn dieser Polarexpeditionen verhältnismäßig sehr gering war, ist andern N. der letzten Jahrzehnte eine Reihe wichtiger geographischer Entdeckungen und anderer Ergebnisse zu verdanken. Amundsen durchfuhr 1903–06 auf der »Gjøa« die Nordwestliche Durchfahrt in ihrer ganzen Ausdehnung. Wilkifi gelang neben Landentdeckungen (Kaiser-Nikolaus II.-Land u. a.) die erste Durchfahrt der Nordöstlichen Durchfahrt von O. nach W. (1913–15), während Amundsen's »Maud«-Expedition dieselbe in westöstlicher Richtung wiederholte (1918–20); ihre Versuche, von der Beringstraße aus die Fram-Trift zu wiederholen, glückten jedoch nicht (1920–25). Die bedeutendsten Expeditionen auf der arktisch-amerikanischen Seite sind die des Kanadiers B. Stefánson, besonders seine Expedition 1913–1918, nicht nur wegen beträchtlicher Landentdeckungen, den umfangreichsten seit Sverdrup's Expedition (1898–1902), sondern wegen seiner meisterhaften Anwendung der Estimomethode »vom Lande zu leben«, die er auch auf das Meer ausdehnte, und des Dänen K. Rasmussen, besonders seine 5. Thule-Expedition von Grönland bis zur Beringstraße (1921 bis 1924). Im übrigen zeigt die neuere Forschung eine solche Spezialisierung und Intensivierung nach der wissenschaftlichen wie der praktischen verkehrswirtschaftlichen Seite hin, daß eine Aufzählung auch nur der wichtigsten Forscher, Expeditionen und Stationen hier unmöglich ist. Für 1912–24 zählte L. Breitfuß im Polargebiet Russisch-Eurasiens nicht weniger als 130 meist russische Expeditionen, ohne die Reisen nach den Mündungen von Ob und Jenissei. Ähnlich intensiv gestaltete sich die planmäßige Forschung der Norweger in Spitzbergen und die der Dänen in Grönland, an denen sich auch Angehörige anderer Nationen zahlreich beteiligten, sowie der Nordamerikaner und der Kanadier im arktisch-amerikanischen Festland und Archipel. Eine internationale Studiengesellschaft zur

NORD-POLARLÄNDER


Breiten-Maßstab 1 : 25 000 000

Tiefenschichten:

0 - 200 m unter d. Meer	Höhenstufen:
200 - 2000	0 - 300 m über d. Meer
2000 - 4000	300 - 1000
über 4000	1000 - 2000
	über 2000

Südgränze des Packeises





Bibliographisches Institut in Leipzig

Erforschung der Arktis mit dem Luftschiff bildete sich 1924 (Sitz Berlin-Neubabelsberg, Präsident: F. Nanfen. 1927: 250 Mitglieber, Organ: »Arktis« [seit 1928]). Lit.: F. Saffert, Die Polarforschung (3. Aufl. 1914); F. Roux, Le pôle Nord. Histoire des voyages arctiques (1923); L. Meding, Die Polarländer (1925); L. Breitfuß, Die Erforschung des Polargebiets Russisch-Eurasiens 1912–24 (Erg.-Heft zu »Nat. Mitt.«, 1925).

Nordpolarfauna, f. Arktische Zirkumpolarregion.
Nordpolarländer (Arktische Länder; hierzu Karte), die Länder und Inseln des Nordpolargebiets (Arktis), deren Südgrenze nicht mit dem nördlichen Polarkreis (66½° n. Br.), sondern etwa mit der + 10° Isotherme des Monats Juli und mit der Wald- bzw. Baumgrenze zusammenfällt. Lineare Abgrenzung ist unmöglich, daher lassen sich genaue Flächenmaße nicht angeben. Die N. bilden um das Becken des Nordpolarmeeres einen Länder- und Inselkranz, der seine größte Breite an der Ostseite Nordamerikas und in Grönland erreicht; er ist offen nur in der Beringstraße und zwischen Grönland und Spitzbergen. Zu den Nordpolarländern gehören die nördlichen Festlandsjäume Nordamerikas und Eurasiens sowie die ihnen vor- und angelagerten Inseln des Nordpolarmeeres, von dem noch etwa 2,4 Mill. qkm. auch hinsichtlich der Verteilung von Land und Meer, unbekannt sind. Unter den Landformen herrschen Tiefebene und Hochebene vor, während Gebirgszüge fast nur in den Randzonen vorkommen, so in Westspitzbergen, West- und Ostgrönland, Ostlabrador usw. Nach der Bodenbeschaffenheit und -bedeckung lassen sich drei Hauptlandschaften unterscheiden: Tundra, Felswüste und Eiswüste (nach L. Meding), denen etwa die drei Zonen (nach O. Nordenskiöld): äußere oder gemäßigtpolare, mittlere und hochpolare oder glaziale Zone entsprechen. Tundra findet sich hauptsächlich (aber keineswegs ausschließlich) auf den Festlandsrändern, Inlandeis in seiner großartigsten Ausgestaltung in Grönland und sonst vorwiegend im Norden des Atlantischen Ozeans. Das Meer mit seinen Straßen und Buchten, das Wasser und besonders das Eis in seinen verschiedensten Formen bestimmt die Eigentümlichkeit großer Teile der N. Das Klima zeigt geringe Tageschwankungen der Luftwärme. Im Sommer herrscht sehr gleichmäßige Temperatur, während der Winter starke Gegensätze zeigt, besonders bei Windstille durch Ausstrahlung; der Juli liegt zwischen 0° und + 6° im Mittel, der Februar aber etwa zwischen – 5° und – 45°. Schnee fällt in jedem Monat, Regen nur im Sommer; die jährliche Niederschlagsmenge bleibt meist weit unter 100 mm. Keineswegs entbehren die N. des pflanzlichen und tierischen Lebens, wenn es auch auf dem Inlandeis fehlt und im Meere reicher entwickelt ist als auf dem Lande. Hochgewachsene Bäume fehlen, nicht aber ihre Zwergvertreter (Weide, Birke); außer Moosen und Flechten gibt es vor allem Gräser, Beerenarten und auch manche anderen Blütenpflanzen, wie Heidekraut, Mohn, Arnika. An Tieren sind zu nennen: Rentier, Polarrind (Moschusochs), Fuchs- und Lemmingarten, Hermelin, Wolf, Polarhase, Eisbär; viel bedeutsamer noch ist das Tierleben an den Küsten und auf dem Meer: Vögel, Fische, Robben und Wale. Auch der Mensch fehlt nicht; er ist auf der eurasischen Seite Inlands-, auf der amerikanischen Küstenbewohner (f. Polarvölker); die arktischen Eurasier haben sämtlich mongolischen Rassestyp, die Esimo vereinigen Züge der mongolischen und der indianischen Rasse. Was die

wirtschaftliche Erschließung angeht, so übersteigt der Gewinn aus dem Meeresfischfang bei weitem den aus dem Pelztierfang des Landes; die Gewinnung von Bodenschätzen (Gold in Alaska, Kohle in Spitzbergen usw.) wurde erst in letzter Zeit begonnen. Den hohen wirtschaftlichen Wert der N. betont vor allem Stefánson, der besonders für die Ausnutzung der Tundren durch Rentier- und Polarrindzucht im großen eintritt. Lit.: F. Nanfen, The Norwegian North Polar Expedition 1893–96, Scientific Results, Bb. 6, Meteorology (1905) sowie die Ergebnisse der Grönlandexpeditionen von de Quervain (1912), Koch und Wegener (1912–13); B. Stefánson, The Northward Course of Empire (1924); L. Meding, Die Polarländer (1925); O. Nordenskiöld, Nord- und Südpolarländer (1926); S. Rudolph, Die Polarwelt (1926).

Nordpolarmeer (Arktisches Polarmeer), f. Eis-meere.

Nordpunkt (Mitternachtspunkt), f. Himmel.

Nordre Bergenhus (spr. nōrē), bis 1919 Name des norweg. Amtss Sogn og Fjordane.

Nordre Trondhjem (spr. nōrē-trōnjdjēm), bis 1919 Name des norweg. Amtss Nord-Trøndelag.

Nordrhodesia, f. Rhodesia.

Nordschleswig, f. Schleswig-Holstein.

Nordschwaben, die im alten Schwabengau (Suevongowe) zwischen Saale, Bode und Unterharz ansässigen Schwaben (569 durch den Frankenkönig Siegfert dort angesiedelt), deren von der Umgebung abweichendes Recht der Sachsenspiegel wiederholt erwähnt.

Nordsee, Nebenmeer des Atlantischen Ozeans (vgl. die Karten bei Europa und Meer), Teil des nordwesteuropäischen Schelfmeeres, zwischen den britischen Inseln, Skandinavien, Jütland, Deutschland, Holland, Belgien und Nordfrankreich. Im Norden bildet eine von der Nordspitze der Schetlandinseln nach Kap Stad (Norwegen) gezogene Linie die Grenze gegen das Europäische Nordmeer. Unter Einrechnung des Slagerraks, das durch die Linie Slagen-Marsstrand gegen das Skattegat abgegrenzt ist, mißt die N. 575 800 qkm, ist also etwas größer als das Deutsche Reich von 1914. Abgesehen von der tiefen Norwegischen Rinne, die auf 700–800 m absinkt, und den großen norwegischen Fjorden mit 1240 m Tiefe, ist die N. nirgends über 200 m tief; der Boden steigt von Norden nach S. ziemlich gleichmäßig an. Im mittlern Teil nähert sich die Doggerbank der Oberfläche bis auf 13 m. Bei der breiten Verbindung mit dem Ozean hat die offene N. nahezu den gleichen Salzgehalt wie der benachbarte Ozean (35 v. T. und darüber); vor den Mündungen der Weser und Elbe sinkt der Salzgehalt auf 30 v. T., im Slagerrak unter dem Einfluß des Ostseewassers unter 30 v. T. Im ganzen sind, abgesehen vom Slagerrak, die Unterschiede zwischen Oberflächen- und Bodensalzgehalt gering. Die Wassertemperatur nimmt, in der Richtung Helgoland-Schetlandinseln, im Winter von 8° auf über 7° zu und ist an der Oberfläche und am Boden annähernd gleich. Im Sommer erfolgt in gleicher Richtung eine Abnahme von 17° auf 12°, in der nördlichen N. sinkt alsdann die Temperatur von der Oberfläche zum Boden von 13° auf 6,5°. Die Zeiten der N. sind sehr verwickelt. Der Springtidenhub beträgt im Waddenzee an der Ostküste Englands 7 m, an der deutschen Küste 2–3,5 m, an der Südwestküste Norwegens kaum 0,5 m. Bemerkenswert sind zwei Punkte der offenen N. ohne Tidenhub, einer im südwestlichen Teil, der Hoofden (f. d.), der zweite

weßl. von Jütland, vor der Deutschen Bucht (d. h. das Seegebiet vor der deutschen Küste, das »naße Dreieck«). Die Gezeitenerscheinungen werden am besten mit der Annahme erklärt, daß die von Norden eindringende Gezeitenwelle an der Südküste zurückgeworfen wird und daß die ursprüngliche und die zurückgeworfene Welle unter wesentlicher Einwirkung der Erdrotation interferieren. Für die südwestliche N. ist noch die vom Englischen Kanal vordringende Gezeitenwelle wichtig. Verüchzt sind die Sturmfluten der N. An der Festlandsküste sind durch sie seit dem Mittelalter über 5000 qkm Land verlorengegangen, von denen 2500 bis 3000 wiedergewonnen wurden. Die Frage, ob sich die Südküste der N. gegenwärtig senkt, ist noch nicht völlig geklärt, vermutlich aber wenigstens für einzelne Gebiete zu bejahen.

Die N. bildet mit den angrenzenden Schelfgewässern eins der wichtigsten Fischereigebiete der Erde. Außerordentlich ergiebig sind die Heringsgründe (»Hladengrund«, Doggerbank, norwegische Küste), ebenso die norwegische Kabeljau- (Dorsch-) Gründe. In der südlichen N. werden vor allem Schellfisch und Scholle gefangen. Die Menge der alljährlich zu Markte gebrachten Fische kann auf 1 Mill. t geschätzt werden. Um möglichst rationelle Ausbeutung des Fischbestandes sicherzustellen (durch Ausarbeitung von Schonmaßnahmen auf Grund langjähriger hydrographischer und fischereibiologischer Untersuchungen), besteht seit 1902 die Internationale Kommission für Meeresforschung (Sitz Kopenhagen).

Die Tierwelt ist eine Mischfauna aus weiteuropäischen und nördlichen Elementen. Nach Norden zu nimmt die pelagische ozeanische Tierwelt beträchtlich zu, im südlichen Teil hat die Fauna mehr litorales Gepräge. Die Zahl der für die N. eigentümlichen Arten ist sehr gering.

Die N. gehört, besonders in ihrem südlichen und mittleren Teil, zu den meistbefahrenen Gewässern der Erde. Die Schifffahrt wird im Winter durch das häufig herrschende schlechte Wetter, durch Nebel und, namentlich im südlichen Teil, an der deutschen, dänischen, niederländischen und englischen Küste, durch viele Sandbänke, Watten und Untiefen gefährdet. An der schottischen und norwegischen Küste finden sich vortreffliche, tiefe Häfen, an den übrigen Küsten liegen die Häfen (Hamburg, Bremen, Rotterdam, Antwerpen, London u. a.) meist landeinwärts an großen schiffbaren Flüssen. Hunderte von Schifffahrtslinien kreuzen die N. von den Hauptseehäfen (London, Hull, Newcastle, Edinburgh, Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam, Emden, Bremen, Hamburg, Oslo, Bergen) aus. — über die N. als Kriegsschauplatz im Weltkrieg s. d. Abschnitt: Krieg zur See. Lit.: »Segelhandbuch der N.« (hrsg. vom Reichsmarinemint [Seewarte Hamburg], seit 1884); G. Schumacher, Die Nordseehäfen (1919); »Nordseehandbuch« (hrsg. von der deutschen Marineleitung, 1922, 1923, 1926); G. Büchnecke, Salzgehalt und Strömungen der N. (»Veröffentlichungen des Instituts für Meereskunde«, 1922); G. Kuchel, Der Strandwanderer (3. Aufl. 1923); W. Tacke und W. Lehmann, Die Nordseemarschen (1924; in »Monographien zur Erdkunde«, 32. Bb.); R. Kinau, Die Nordsee und ihre Küsten (in »Unsere schöne Heimat«, Bb. 1, 1924); W. Norbert, Die deutsche Nordsee (1925); Grimpel und Wagler, Die Tierwelt der Nord- und Ostsee (1925 ff.); Dr. Schulz, Die deutsche N., ihre Inseln und ihre Küsten (1928); »Atlas der Gezeiten usw. der N. (hrsg. von der Deutschen See-

warte, 1925); »Atlas für Temperatur usw. der N. und Ostsee« (hrsg. von der Deutschen Seewarte, 1927).

Nordseeanal (Norbzee=Kanaal, fpr. -je, Amsterdammer Seeanal), Kanal in der niederländ. Provinz Nordholland, vom Y bei Amsterdam nach IJmuiden, 25 km lang, 1865–76 mit einem von 1400 m langen Molen gebildeten Vorhafen hergestellt und neuerdings mit einer dritten Schleusenanlage ausgebaut (1928 fertig), hat 50 m Sohl-, 107 m Spiegelbreite, 9,8 m Wassertiefe und 769 qm Wasserquerschnitt. Auf dem N. liefen 1926: 2966 Schiffe von 11,4 Mill. tbm ein.

Nordstemmen, Dorf in Hannover, Kr. Gronau. (1925) 1684 Ew. (1/4 kath.), nahe der Leine, Knotenpunkt der Bahn Hannover-Göttingen, hat Zuckerrübenfabrik. Nahebei das Schloß Marienburg (s. d. 2).

Nordstern (Polarstern), s. Bär.

»Nordstern«, Name eines Luftschiffs, s. Luftschiff (Sp. 1307) und Luftverkehr (Sp. 1314).

Nordsternorden (schwed. Nordstjärneorden, fpr. nörðstjärne), schwedischer Zivilorden, das sog. Schwarze Band, für hervorragende (wissenschaftliche) Verdienste 1748 gestiftet, hat vier Klassen: Großkomture, Komture 1. und 2. Klasse und Ritter geistlichen und weltlichen Standes. Weißgeschmelztes, gekröntes Kreuz mit dem Polarstern in der Mitte, dazu silberne Bruststerne mit dem Polarstern für die Großkomture und Komture 1. Klasse. Band: schwarz. Für den Orden besteht eine besondere Hoftracht.



Nordstrand, nordfries. Insel im Wattenmeer vor der Küste von Schleswig-Holstein, 48 qkm, Hufsum gegenüber, (1925) 2361 Ew., mit dem Festland durch Damm verbunden. Hauptstadt ist Odenbüll. Lit.: R. Hansen, Schriften über N. (1901).

Nordstrandischmoor, Hallig im Wattenmeer vor der Küste von Schleswig-Holstein, 239 ha, (1925) 22 Ew., mit dem Festland durch Damm verbunden. Vgl. Nordterritorien, s. Goldküste. [Halligen.

Nordterritorium (engl. Northern Territory, fpr. nörðstern-teritör), s. Nordaustralien.

Nordtiroler Raskalpen, s. Alpen (Sp. 393).

Nord-Trøndelag (fpr. -trønde; bis 1919 Nordre Trondhjem, fpr. -trøndjøm), norweg. Amt, 22417 qkm mit (1926) 94635 Ew. (4 auf 1 qkm). — Hauptstadt ist Steinfjör (1926: 2773 Ew.).

»Nord und Süd«, in Berlin seit 1898 erscheinende Monatschrift für internationale Zusammenarbeit.

Nordwal, s. Glatthale.

Nordwalde, Dorf in Westfalen, Kr. Steinfurt, (1925) 3634 meist kath. Ew., an der Bahn Münster-Burgsteinfurt, hat Textilindustrie und Ofenfabrik.

Nordwestgebiete, fpr. Nordwest-Territorien.

Nordwestgrenzprovinz (North West Frontier Province, fpr. nörðwest-frontje) oder frontier-province; s. Karte bei Ostindien, zur Sicherung der Grenze gegen Afghanistan 1901 errichtete britisch-indische Provinz, 100800 qkm mit (1921) 5076476 Ew., grenzt im N. an Kaschmir und Pandjshab, im S. an Belutschistan und umfaßt außer fünf Distrikten die Agentchaften Malakand, Chaiter, Kurram, Totschi und Wana und fünf fast unabhängige Völkerchaften (Tschitrali, Juhussai, Afridi, Orakzai, Wazir). Sie besteht aus den Ebenen von Peshawar und am untern Indus sowie

aus den wilden Gebirgsländern des Hindufuß im Norden (Siratſch Mir 7750 m, Sad-Sitragh 7367 m) und des Suleimangebirges im S. (Birghal 3510 m). In den Ebenen und Tälern gedeihen Reis, Zuckerrohr, Tabak, Wein, Getreide, Obst. Gegen die Bergvölker werden die Wege durch Forts (am Chaiberpaß Dschamrud Ali Masdschid, Landi Kotel, im Gomul-tal Wana) gesichert. Verwaltet wird die N. von einem Chief Commissioner und Agent to the Governor General. Lit.: Trintler, Die indische Nordwestgrenze (»Zeitschrift für Geopolitik« 1926, mit Lit.-Nachweis).

Nordwestliche Durchfahrt (Nordwestpassage), der im 16. Jh. gesuchte Seeweg um die Nordküste von Amerika nach dem Großen Ozean, 1850 von MacClure entdeckt, aber erst 1905 durch Amundsen durchfahren, führt von der Baffinbai durch Lancasterfund, Barrowstraße, Melvillefund und Prinz-Wales-Straße nach der amerikanischen Küste, dann längs derselben und durch die Beringstraße in den Großen Ozean. Vgl. Nordpolarexpeditionen.

Nordwest-Territorien, die weiten Ländereien im N.W. Kanadas zwischen dem Eismeer im Norden, der Hudsonbai im O., den Provinzen Manitoba, Saskatchewan und Alberta im S. und dem Fessengebirge (Britisch-Columbia, Yukon-Territorium) im W. Das Gebiet wird in die drei Distrikte Mackenzie, Keewatin und Franklin (Arktisch-Amerikanischer Archipel) eingeteilt und umfaßt 3218000 qkm mit (1921) 7988 Ew., meist Indianer (Athapasken) und Eskimo, sonst weisse Pelztierjäger, Missionare, Stations- u. Polizeibeamte. Im S. ist es eine ungeheure Waldwildnis, im Norden Tundra und kahles Land (Barren Grounds, s. d.).

Nordwilhelmskanal, s. v. Noord-Willemsbaart.

Noreen, Adolf, schwed. Sprachforscher, * 13. März 1854 Extra Entervik (Värmland), † 13. Juni 1925 Baden (Badland), 1837–1919 Professor daselbst, seit 1919 Mitglied der Akademie, bedeutendster Vertreter der junggrammatischen Forschung in Schweden, verfaßte die für die Sprachvergleichung grundlegenden Werke: »Altisländische und altnorwegische Grammatik« (1884; 4. Aufl. 1923), »Altischwedische Grammatik« (1897; 2. Aufl. 1904) und »Geschichte der nordischen Sprachen« (in Pauls »Grundriß der germanischen Philologie« 1891; 3. Aufl. 1913). Durch seine Jugendarbeiten: »Ordbok öfver Fryksdalsmålet« (1878), »Fryksdalsmålets ljudlära« (1878), ferner Arbeiten über die Dialekte von Dalby (1879), Fårö (1879) und der Landschaft Dalarna (1881–83, 2 Bde.) regte N. die schwedische Dialektforschung, durch sein »Altischwedisches Lesebuch« (1892–94; 2. Aufl. 1904) und Ausgaben von Texten des 15.–17. Jh. das Studium der jüngern schwedischen Sprachentwicklung an. Von der Gesamtbarstellung der schwedischen Sprache (»Vårt språk« [»Unsere Sprache«]; 9 Bde. geplant) hat N. nur 5 Bände (1903 ff.) fertiggestellt. Sie zeigen N. auch als Sprachpsychologen.

Noreja, Hauptstadt der Noriker, bekannt durch die Niederlage der Römer im Zimernkrieg 113 v. Chr., mit großen Eisenbergwerken. Es lag beim heutigen Neumarkt in Steiermark.

Nörenberg, Stadt in Pommern. Kr. Saarg. (1925) 2606 Ew., am Enzigsee und an der Bahn Kashagen-Dramburg, hat W., liefert Wäschellammern, Kunststeine, Maränen und Krebse. — N., um 1312 als deutsche Stadt angelegt, gehörte bis 1816 zur Neumark.

No-restraint-System (Non-restraint-System, engl., spr. nō- bz. nōn-ris-tränt), s. Geisteskrankheiten (Sp. 1606).

Norfolk (spr. nōr-fel), drei basaltische Felsinseln im Stillen Ozean zwischen Neufaledonien und Neuseeland, 34 qkm mit (1926) 747 Ew., bis 1914 zu Neusüdwales gehörig, seitdem unter Verwaltung des Australischen Staatenbundes. Die bis 517 m hohen Inseln sind niederschlagsreich (1574 mm) und haben üppigen Pflanzenwuchs (Kontiapalmen, Norfolkstannen, Baumfarne, neuseeländische Flachs). Die Viehzucht ist nicht unbedeutend. N. ist wichtig, da sich hier das allbritische Südseefabel in die Zweige nach Brisbane und Neuseeland gabelt. Die Einfuhr wertete 1924/25: 17 190, die Ausfuhr (vor allem Früchte) 3960 £.

Norfolk (spr. nōr-fel), Grafschaft in Ostengland, 5322 qkm mit (1926) 503 570 Ew. (95 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Norwich.

Norfolk (spr. nōr-fel), 1) wichtige Hafenstadt an der süd-atlantischen Unionküste, im Staat Virginia, (1927) 179 200 Ew. (1/3 Farbige), strategisch günstig an der Mündung des Elizabeth River in den James River gelegen, nahe dem Eingang der Chesapeakebai, durch die Hampton Roads (vgl. Hampton 2) von Newport News getrennt, Seebad, Bahnnoten und Sitz eines deutschen Konsularen, hat guten Hafen, namhafte Ausfuhr (1925: 168,4 Mill. \$) von Tabak, Baumwolle und Kohle und treibt Küstenhandel mit Frischgemüse. Das gegenüberliegende Portsmouth hat Marinehospital, Arsenal und Werften mit großem Trockendock. N., 1682 gegründet, wurde im Revolutionskrieg 1776 von den Engländern, 1861 von den Konföderierten in Brand gesetzt, 3. Mai 1862 von Unionstruppen eingenommen. — 2) Stadt im O. des Unionsstaates Nebraska, am Zusammenfluß von Elkhart River und North Fork, (1920) 8634 Ew., ist Bahnnoten.

Norfolk (spr. nōr-fel), Herzogstitel der englischen Familie Howard. Nach dem Aussterben der ersten Grafen aus dem Geschlecht Wigod erhob Eduard I. seinen fünften Sohn, Thomas von Brotherton (* 1300, † 1338), zum Grafen von N. Von dessen Urenkel von weiblicher Seite, Thomas von Mowbray, Herzog von N. und Nottingham, stammen durch seine älteste Tochter, Margaret, vermahlt mit Sir Robert Howard, die spätern Herzöge von N. In der Geschichte traten hervor:

1) John Howard, erster Herzog von N., Sohn des oben Genannten, durch Richard III., den er unterstützte, Herzog, fiel 22. Aug. 1485 bei Bosworth. Das Tudorparlament verurteilte ihn nachträglich als Hochverräter und entzog der Familie den Titel.

2) Thomas Howard, zweiter Herzog von N., Sohn des vorigen, Graf von Surrey, † 21. Mai 1524, erhielt von Heinrich VIII. nach dem Siege bei Flodden 1513 (s. Schottland, Gesch.) die Herzogswürde zurück.

3) Thomas Howard, dritter Herzog von N., Sohn des vorigen, * 1473, † 18. Juli 1554 Kenninghall (Norfolk), kämpfte mit unter Heinrich (s. d. 26) VIII. 1513 bei Flodden, 1521–23 in Irland und in Frankreich, wurde nach Wolseys Sturz Großsiegelbewahrer. Als Oheim von Anna Boleyn (s. Anna 1) begünstigte er deren Verbindung mit dem König, verteidigte aber ingrimmig den alten Glauben auch gegen seine Nichte, deren Todesurteil er unterschrieb. Unter Maria (s. d. 4) setzte er den Kampf gegen die Gegner des Katholizismus fort und betrieb die spanische Heirat.

4) Thomas Howard, vierter Herzog von N., Enkel des vorigen, * 10. März 1536, † 2. Juni 1572, suchte Elizabeth zugunsten Maria Stuarts vom Thron zu stoßen und wurde hingerichtet. Abermals ging die Familie des Herzogstitels verlustig. — Ein Enkel des vierten Herzogs, Thomas Howard, Graf von

Arundel, wurde 1603 Graf von Surrey, 1644 Graf von N.; sein Enkel, Thomas Howard, erhielt 1661 den Herzogstitel zurück. Nach dem Tode des kinderlosen Charles Howard, elften Herzogs von N., * 15. März 1746, † 16. Dez. 1815, der sich von der lath. Kirche losgesagt hatte, fielen Güter und Würden an Bernard Edward Howard (Seitenlinie), * 21. Nov. 1765, † 19. März 1842, der als erster katholischer Peer ins Oberhaus kam.

Norfolk Broadß (spr. nɔr-fɔl-brɔdß), Gruppe flacher Strandseen im O. der engl. Grafschaft Norfolk, mit Wasservogeljagd und Fischelei.

Norfolkianne, f. Arancaria. [(Sp. 1308).
»Norge«, Umweltsens Polarluftschiff, f. Luftschiff
»Norgealpeter«, f. Weil. »Chemische Industrie« (VII)
und Kalziumsalze (Sp. 894).

Norges Handels- og Sjøfartstidende (spr. nɔr-ʃɛllɔs-ɔ-ʃɔfartstidene), in Oslo erscheinende bedeutendste Handels- und Schifffahrtszeitung Norwegens, gegr. 1889.

Norgine, kolloidales Natrium-Ammoniumsalz der Laminarinsäure, wird aus Seetang gewonnen, quillt unter allmählichem Lösen in Wasser, dient als Appretur- und Imprägniermittel, zur Papierfärbung, als Verdickungsmittel und Emulsionsträger.

Noricum, röm. Provinz zwischen Rätien und Pannonien. Die Könige der im 4. Jh. v. Chr. eingewanderten keltischen Noriker (Taurister) residierten in Norreja (f. d.). Die Römer bezogen aus N. besonders Gold und Eisen. Seit 16 v. Chr. von Rom friedlich unterworfen, wurde N. von Procuratoren verwaltet. Namhafte Städte waren: Lauriacum (Nördl. bei Enns), Inuvium (Salzburg), Virunum (bei Klagenfurt) und Celeja (Gilli).

Norikuratske, nächst dem Ontake höchste Gipfel in den Japanischen Alpen auf Mittel-Hondo (3166 m).

Norische (kärntnerisch-steirische) **Alpen**, Abschnitt der Gneiszone der Ostalpen, f. Alpen (Sp. 393).

Norisches Pferd, f. Pferd (Rassen).

Norisches Rind, mittelschweres, gelbes Großstirnrind in Kärnten. [nation (f. d.) in den Ostalpen.

Norische Stufe, Schichtenfolge der oberen Triasformation, 1) Gestein aus der Gruppe des Gabbro (f. d.); 2) eine Handelsmarke aktiver Kohle.

Norito, japanische, z. T. aus der Urzeit stammende liturgische Gebete des Shintoismus. Lit.: E. M. Satow, Ancient Japanese Rituals (»Transactions of the Asiatic Society of Japan«, Bd. 7 u. 9, 1879 und 1881; Fortsetzung von St. Florenz, Bd. 27, 1899).

Norm (lat. norma), eigentlich das Richtmaß, bildlich: Richtschnur, Vorschrift, Muster; daher normal, was regelrecht, einem gegebenen Muster, einer gegebenen Vorschrift oder einer gefassten Idee von Vollkommenheit entspricht. Daher im philosophischen Sprachgebrauch jede allgemeine Regel, die angibt, was sein oder geschehen soll, im Gegensatz zum Gesetz, das (z. B. als Natur- oder psychologisches Gesetz) sagt, was ist oder geschieht. So nennt man besonders in der Logik und der Ethik die Vorschriften des richtigen Denkens und Handelns (logische bzw. ethische) Normen und diese Wissenschaften selbst normative. — Im Buchdruck der abgekürzte Buchtitel am Fuß der ersten Seite jedes Bogens. — S. auch Normung.

Norma, Stadt in der ital. Prov. Rom, (1921) 2760 Ew., an der Bahn Rom-Terracina. hat mittelalterliche Häuser, treibt Landwirtschaft. Nahebei Reste des vorgeschichtl. Norba, Mauern von 2,5 km Umfang und 12–15 m Höhe und Burgtrümmer aus Findlingsblöden.

Norma, Sternbild, f. Weil. »Fischsternes.

Normal, f. Norm.

Normalarbeitstag, die Zahl von Stunden, die ein Mensch innerhalb eines Tages arbeiten soll. Die sittliche Pflicht zur Arbeit ist dabei Voraussetzung. Die Länge des Normalarbeitstages hängt ab: von der Notwendigkeit, den Lebensunterhalt mittels Arbeitsverdienstes zu bestreiten; von den körperlichen und den geistigen Anlagen und Fähigkeiten; von der Eigenart des Berufs (f. d.) oder der Arbeit; von den Ansprüchen, die hinsichtlich der Länge der arbeitsfreien Zeit und der Höhe des sog. Kulturbedarfs (Bedürfnisse, die über die leibliche Notdurft hinausgehen) gestellt werden. Danach hat jeder Mensch seinen eignen (persönlichen) N., über dessen Länge nur er selbst etwas aussagen kann.

Es gibt nicht viele, deren wirklicher Arbeitstag mit ihrem persönlichen N. übereinstimmt: am ehesten wird es bei denen zutreffen, die den ihnen wirklich angemessenen Beruf gefunden haben. Bei den meisten Menschen aber richtet sich der Arbeitstag danach, was für Arbeit und in welcher Form sie auf dem Arbeitsmarkt (f. d. und Lohn, Sp. 1180) angeboten wird. Dadurch wird die Länge des Arbeitstages von Umständen abhängig, auf die der einzelne keinen Einfluß hat, auf die er aber durch Vereinigung mit Menschen in gleicher Lage Einfluß zu gewinnen sucht. Diese Vereinigungen sind die Gewerkschaften, die jedoch nicht den persönlichen, sondern einen für den Durchschnitt aller Arbeitnehmer angeblich »normalen« Arbeitstag herbeizuführen suchen: den Achtstundentag. Es wird behauptet, daß ein gesunder Mann in mittlerem Jahren bei täglich achtstündiger Arbeit durchschnittlich am meisten leisten könne, daß ihm hinreichend Zeit und Spannkraft zur Befriedigung seiner kulturellen Bedürfnisse übrigbleibe und daß es dem Unternehmertum bei Anwendung rationalisierender Arbeitsmethoden möglich sei, den Arbeiter für diese acht Stunden so zu bezahlen, daß er ein menschenwürdiges Dasein führen könne. Für besonders aufreibende oder gesundheitschädigende Arbeiten (Bergbau unter Tage, Preßluftarbeiten usw.) sind noch kürzere Arbeitstage gefordert und erreicht worden. Inwieweit die Gewerkschaften ihre Forderung nach dem Achtstundentag durchsetzen können, hängt vom jeweiligen Stand ihrer politischen Macht und ihrer gewerkschaftlichen Kampfkraft ab. So wurde im Deutschen Reich 23. Nov. 1918 der Achtstundentag allgemein eingeführt (f. Arbeiterschutzesgesetzgebung, Sp. 768), während die ihn einschränkende Verordnung über die Arbeitszeit vom 21. Dez. 1923 (f. Arbeiterschutzesgesetzgebung, Sp. 769) in einer Zeit in Kraft trat, wo lange und umfangreiche Erwerbslosigkeit die Massen der Gewerkschaften geleert und sie zum Widerstand unfähig gemacht hatte. Das Gesetz zur Änderung dieser Verordnung vom 14. April 1927 brachte den Arbeitnehmern wieder Vorteile, so besonders einen gesetzlichen Lohnzuschlag von 25 v. H. bei Leistung von überarbeit; vor diesem Gesetz lag eine längere Zeit geringerer Erwerbslosigkeit und mit wenigen Arbeitskämpfen.

So ist die Frage nach der Länge der täglichen Arbeitszeit von der nach dem N. immer mehr losgelöst und, wie die nach der Lohnhöhe (f. Lohn), zu einer Angelegenheit des politischen und wirtschaftlichen Kampfes zwischen den organisierten Arbeitnehmern und Arbeitgeber geworden. Die widerstreitenden Interessen sucht der Gesetzgeber durch beide Parteien bindende Vorschriften auszugleichen (f. Arbeiterschutzesgesetzgebung, Sp. 766–770). Die Arbeitgeber werden

dabei auch von Rücksichten auf die Konkurrenzfähigkeit ihrer Betriebe außerdeutschen Unternehmungen gegenüber geleitet, wodurch die Versuche einer internationalen Regelung des Arbeitszeitproblems hohe Bedeutung gewinnen (s. Internationaler Arbeiterschutz).

Neben der sozialpolitischen Betrachtungsweise des Arbeitszeitproblems gibt es eine wissenschaftliche, die aber wiederum nicht nach dem eigentlichen, individuellen N., sondern nach einem wirtschaftlich vorteilhaften Arbeitstag (Optimalarbeitstag) fragt. Dabei wird davon ausgegangen, daß jeder Arbeiter, gegebenenfalls zusammen mit der von ihm bedienten Maschine, ein Betriebsmittel (s. d.) darstellt, auf das ein bestimmter Anteil der gesamten Betriebsunkosten (s. Betriebswirtschaftslehre) entfällt; dieser Anteil soll stets niedriger sein als der durch das Betriebsmittel erzielte Reingewinn; ferner wird davon ausgegangen, daß die Leistungsfähigkeit eines Arbeiters und damit der wirtschaftliche Wert seiner Arbeit hauptsächlich von dem jeweiligen Grade seiner Ermüdung (s. d.) abhängt, daß die Ermüdung, gleichbleibenden Arbeitswillen (vgl. Betriebswissenschaft, Sp. 269) und vernünftige Lebensweise vorausgesetzt, im Laufe des Arbeitstages von $\frac{1}{2}$ bis 1 st nach Arbeitsbeginn bis $\frac{1}{2}$ st vor Arbeitschluß zunimmt und im Laufe der Kalenderwoche von Montag früh bis Mittwoch mittag, an gleichen Tagesstunden gemessen, ungefähr gleichbleibt, von da an aber zunimmt. Der Optimalarbeitstag hat offenbar dann sein Ende, wenn der Reingewinn aus der Leistung des betreffenden Betriebsmittels infolge der zunehmenden Ermüdung des Arbeiters in der Zeiteinheit nur noch ebenso groß ist wie der Anteil des Betriebsmittels an den Betriebsunkosten.

Die Stundenleistung (y) eines Arbeiters wird um so kleiner sein, je größer die Zahl (x) der täglichen Arbeitsstunden ist. Es ergibt sich angenähert (nach O. Lipmann): $\frac{x^2}{E^2} + \frac{y^2}{P^2} = 1$, wobei E die Höchstzahl der täglich möglichen Arbeitsstunden (d. h. wenn der Arbeiter bis zur völligen Erschöpfung arbeiten würde) und P die größtmögliche Stundenleistung (d. h. in völlig ausgeruhtem Zustand des Arbeiters) bedeutet. Dann ist aber die optimale Tagesleistung (z) des Arbeiters $z = x \cdot y = x \cdot P \sqrt{1 - \frac{x^2}{E^2}}$. Den größten Wert erreicht die Tagesleistung z , wenn $z = \frac{EP}{2}$, wenn also $x = \frac{E}{2}$ und $y = \frac{P}{2}$ ist. Das bedeutet: der Optimal-

arbeitstag ist etwas länger als halb so lang wie der Arbeitstag, der den Arbeiter völlig erschöpfen würde; an diesem Optimalarbeitstag leistet der Arbeiter im Stunden Durchschnitt etwas mehr als halb soviel, wie er in völlig ausgeruhtem Zustand in einer Stunde leisten würde. Die Werte E und P lassen sich für jede Arbeitsart durch Experimente ermitteln. Eine Anpassung des wirklichen Arbeitstages an den Optimalarbeitstag hat natürlich nur dann leistungssteigernde Wirkungen, wenn zugleich alle Mittel der Arbeitsintensivierung (s. Betriebswissenschaft, Sp. 269) angewendet werden.

Da es in den Ver. St. v. A. eine gesetzliche Beschränkung der täglichen Arbeitszeit für erwachsene männliche Arbeiter praktisch nicht gibt, läßt sich dort feststellen, wieviel Stunden ein Arbeiter täglich tatsächlich arbeiten kann; die Entlohnung ist in den Ver. St. v. A. vergleichsweise so hoch (s. Beilage zu Lohn), daß er sich nicht zu überanstrengen braucht, um leben zu können. Auf Grund einer Enquete bezeichnet das Health of Munition Workers Committee (in: Fr. S. Lee, The

Human Machine in Industry (»Columbia University Quarterly«, Bb. 26, Heft 1, 1918)) die folgenden Zahlen von wöchentlichen Arbeitsstunden als optimal:

	Männer	Frauen	Jugendliche
Sehr schwere Arbeit	56	—	—
Schwere Arbeit	60	—	—
Ziemlich schwere Arbeit	—	56	—
Leichte Arbeit	70	60	70
Sehr leichte Arbeit	—	64	—

Ein Beweis dafür, daß der Achtundtag im Durchschnitt dem persönlichen N. oder dem wirtschaftlichen Optimalarbeitstag am besten entspricht, ist bisher nicht erbracht. Seine allgemeine Einführung, wenigstens innerhalb des europäischen Kulturkreises, läßt sich mit kulturellen, allenfalls auch mit sanitären Forderungen begründen. Vgl. Überarbeit und Schwarzarbeit. Lit.: L. Brentano, Der Aufstand gegen den Achtundtag (1923); R. Diehl, Arbeitsintensität und Achtundtag (1923); Herß, Paul u. Seidel, Arbeitszeit, Arbeitslohn und Arbeitsleistung (1923); »Salaires et durée du travail« (hrsg. vom »Internationalen Arbeitsamt«, 1924); W. Ballich, Taylor-System und Achtundtag (1925); D. Lipmann, Das Arbeitszeitproblem (2. Aufl. 1926).

Normalbarometer, Barometer, das allen Anforderungen der Wissenschaft entspricht, gewöhnlich ein Gefäßheberbarometer; s. Weil. »Meteorologische Instrumente« (S. I).

Normalbreite einer Flußstrecke, s. Normalprofil.

Normaldruck, der Luftdruck am Meerespiegel, s. Luftdruck (Sp. 1279).

Normaldünger nennt man Stallmist (vgl. Dünger und Düngung, Sp. 1091 ff.), weil dieser für die meisten Kulturpflanzen und unter den verschiedensten Boden- und klimatischen Verhältnissen günstig und verhältnismäßig sicher wirkt.

Normale (lat.), in der Geometrie eine Gerade, die auf einer graden Linie oder der Tangente einer krummen Linie, auf einer Ebene oder der Tangentialebene einer krummen Fläche senkrecht steht. **Normalebene** heißt die Ebene, die auf einer graden Linie oder der Tangente einer krummen Linie senkrecht steht.

Normalelement, s. Galvanisches Element (Sp. 1335).

Normales Spektrum, s. Beugung des Lichtes (Sp. 230).

Normalfarbschreiber, s. Beilage »Telegraphen-Normalform, in der Mathematik, s. Kanon.

Normalformat, s. Papier.

Normalgewicht (Kontrollnormale), s. Eichen.

Normalhöhenpunkt (NH), Bezeichnung für die durch Nivellements 1. Ordnung gegen Normalnull bestimmten Punkte. S. auch Normalnull.

Normaljahr (lat. annus decretorius), das im Westfälischen Frieden 1648 für den Besitzstand der geistlichen Güter in Deutschland als Norm angenommene Jahr 1624.

Normalisierung (franz.), Gleichmachung, s. Normalisierung.

Normalferze (Hefnerferze), s. Photometrie.

Normallösungen, s. Analyse, chemische (Sp. 532).

Normalmaß (Kontrollnormale), s. Eichen.

Normalmustergrundstücke (Typen, Mustergrundstücke), s. Bodenbonitierung.

Normalnull (Normalnullpunkt, Abkürzung NN), der für alle Nivellements und Höhenangaben angenommene mittlere Wasserstand (s. Mittelwasser), abgeleitet aus stündlichen, über mehrere Jahre reichenden Pegelablesungen an der Küste. Seit 1879 galt

für Preußen der an der Berliner Sternwarte 37 m über dem Mittelwasser von Neufahrwasser liegende Normalhöhenpunkt (f. d.) als Ausgangspunkt für die Nivellements. Alle auf ihn bezogene Höhen sind bezeichnet als Höhen über NN 1879. Seit 1912 ist, wegen Abbruchs der Sternwarte, ohne wesentliche Änderung von N., ein neuer solcher Punkt in der Nähe von Hoppegarten durch fünf in die Erde eingelassene Pfeiler geschaffen. Die auf ihn bezogenen Höhen tragen die Bezeichnung Höhen über NN 1912. 3. B. 100 m über NN (1879 oder 1912) bedeutet 63 m über dem entsprechenden Normalhöhenpunkt + 37 m = 100 m über dem Meerespiegel. Ähnlich sind in andern Staaten in geologisch sicherem Gelände Normalhöhenpunkte (in Österreich Urmarken) angebracht.

Normalprofil, im Eisenbahnwesen der Raum über und neben den Schienen des Gleises, der von allen Bauwertteilen, Signalanlagen usw. freigehalten werden muß und dessen Begrenzung anderseits nicht von den Umrispllinien der Betriebsmittel und ihrer Ladung überschritten werden darf. Das N. hat besondere Abmessungen für Bahnhöfe und für die Strecken sowie für die verschiedenen Spurweiten. — Im Flußbau: Auf einer Flußtrede, die sich im Beharrungszustand

Normalschule (Musterschule), in romanischen Ländern (franz. école normale) seit 1795 Bildungsanstalt für Lehrer an Volkss- und höhern Schulen. In Österreich wurde schon 1774 die Bezeichnung N. eingeführt, hat sich aber dort lediglich in der Benennung der mit den »Lehrerbildungsanstalten« verbundenen Volksschulen als Übungs- und Musterschulen erhalten. Im allgemeineren Sinne gilt auch häufig jede von Reformgedanken durchdrungene Schule als Musterschule.

Normalsphäroid, f. Schwere.

Normalspur (Vollspur, Regelspur), f. Spur.

Normalsystem für Buchdruckschriften, f. Schrift.

Normaltarife, f. Eisenbahntarife.

Normalthermometer, Thermometer aus Jenaer Glas (f. Glas, Sp. 253) mit geprüfter Skala.

Normalton, f. Kanimerton.

Normaltrachtig, f. Normalhydrogenisch.

Normaluhr, Hauptuhr einer Sternwarte oder nach ihr regulierte öffentliche Uhr. Vgl. Normalzeit.

Normalwald, ein gedachter, die Bedingungen strengsten Nachhaltsbetriebs (f. d.) erfüllender Wald, der die Beziehungen zwischen Zuwachs, Vorrat, Abnutzungssatz klarlegen und der Forsteinrichtung (f. d.) zeigen soll, wie ein gegebener Wald zu verbessern ist.



Abb. 1. Normalprofil im Flußbau. HW = höchster, GW = geringster Wasserstand.

befindet, d. h. im Laufe der Jahre nicht wesentlich mehr ändert, steilen Gefälle, Flußprofil (=querschnitt), dessen benetzter Umfang und die Widerstandsfähigkeit des Flußbetts in bestimmtem Verhältnis zueinander. Soll nun der Flußlauf reguliert und dabei das natürliche Flußprofil ohne Störung des Beharrungszustands durch ein einfacheres, künstliches ersetzt werden, so muß das dazu geeignete Profil aufs sorgfältigste festgelegt und innegehalten werden (Abb. 1).




Abb. 2. Normalprofile in Walzeisen: a Gleichschentliges Winkteleisen, b Doppel-T-Eisen, c T-Eisen, d U-Eisen und e T-Eisen.

Dieses Profil (NN der Abb.) heißt N., seine Breite Normalbreite. Das N. wird meist durch Uferbauten festgelegt. Vgl. auch Wasserbau. — N. heißen auch die üblichen Querschnitte von Walzeisen (f. d. und Heizerling), durch deren Festlegung die Anzahl der Querschnittsformen beschränkt worden ist, z. B. wie Abb. 2, auch Querschnitte von Eisenbahnschienen, Rohren usw. **Normaltrachtygenisch**, nach Bunsen die kiesel-säure-ärmsten Eruptivgesteine Islands, die mit den kiesel-säure-reichsten, den normaltrachtygenischen, durch alle Übergänge des Magmas verbunden sind.

Normalschädel, von Ranke angegebene bronzene Nachbildung eines Schädels, der bei Rauminhaltsbestimmungen von Schädeln zur Kontrolle dient.

Normalschriftlinie, Deutsche, von Gensich u. Heyse in Hamburg angeregtes, 1906 vom Verein Deutscher Schriftgießereien und vom Deutschen Buchdrucker-verein angenommenes System für die Stellung der Schriftlinie, durch das ermöglicht wird, Schriften verschiedener Größe nebeneinanderstehend mit typographischem Material auf gleiche Linie auszurichten.

Normalwerte, Mittelwerte aus so vielen Beobachtungen, daß die erstrebte Genauigkeit erreicht wird, in der Meteorologie vielfährige Mittelwerte eines Wetterelements. Die größte Zahl von Jahren ist nötig bei Temperaturmitteln im Winter, wo normale Monatsmittel in Mitteleuropa bei 0,1° Genauigkeit etwa 400 Jahre an Beobachtungen erfordern (bei Sommermonaten 100 Jahre, in den Tropen kaum 10 Jahre). Für Jahresmittel genügen meist 10–20 Jahre. Lit.: Hann u. Süring, *Abh. d. Meteorologie* (4. Aufl. 1926).

Normalwiderstände, f. Elektrischer Widerstand.

[terricht (Sp. 694).

Normalwörtermethode, f. Deutschsprachlicher Un-
Normalzeit, die in den verschiedenen Ländern antich gültige Zeit, f. Einheitszeit. In Berlin und andern Städten besteht eine Gesellschaft »Normalzeit«, die die Verbreitung der von den Normaluhren der Sternwarte angegebenen richtigen Zeit in weitere Kreise verfolgt und zu diesem Zweck bei Privaten und Behörden elektrisch regulierte Uhren miethweise aufstellt.

Norman (spr. nōrm'n), Fluß im nördlichen Teil des britisch-australischen Staates Queensland, etwa 400 km lang, entspringt am Südwestabhang des Gregory Range und mündet in den Carpentariagolf. 48 km aufwärts liegt Norman on, Verschiffungshafen und Bahnausgangspunkt für die Cloncurry, Etheridge- und Croydon-Goldfelder.

Normanby (spr. nōrmānbj), 1) Constantin Perry Bhipps, erster Marquis von (seit 1838). brit. Staatsmann. * 15. Mai 1797, † 28. Juli 1863 London, wirkte seit 1819 im Unterhaus für Reformen und Katholikenemanzipation. Nach dem Tode seines Vaters (1831) im Oberhaus, 1834 Lordstiegelbewerber, dann Lord-Lieutenant von Irland, führte er die Emanzipation der Katholiken durch. Im Februar 1839 wurde er Kolonial-, im August Innenminister. 1846–52 war er Botschafter in Paris, 1854–58 Gesandter in Florenz. Literarisch machte er sich bekannt durch die Romane: »Matilda« (1825), »Yes and No

(1828) und »The Contrast« (1832), die das Leben der höhern Klassen in England schildern.

2) George Augustus Constantine Hippis, zweiter Marquis von, Sohn des vorigen, * 23. Juli 1819, † 3. April 1890, liberal, 1858–63 Gouverneur von Neuschottland, 1871–74 von Queensland, 1874 bis 1878 von Neuseeland, 1879–84 von Victoria.

Normandie (spr. nōrmāndi), ehemalige Provinz im N.W. Frankreichs, am Kanal, umfaßte die Landschaften Caur, Bray, Verin Normand, Campagne du Neubourg, Roumois, Duche, Lieuvin. Auge der Normandie und die Landschaften von Caen, Argentan, den Siémois, den Merlerault, Alençon, Bessin, Bocage mit Houlme, Cotentin und Avranchin der Niedernormandie. Hauptstadt war Rouen. Das Gebiet bildet jetzt die Departements Seine-Inférieure, Eure, Calvados, Orne und Manche, 30 628 qkm mit (1926) 2 293 240 Ew. — Die nach den Normannen benannte Landschaft war früher von Galliern bewohnt, gehörte zur Römerzeit zur Gallia Lugudunensis secunda, unter den Merowingern zu Neustrien. Karl der Einfältige von Frankreich gab 911 die N. dem Normannenherzog Rollo (Robert I.), um sich vor den Einfällen der Normannen zu sichern. Rollo's Nachfolger waren tatsächlich unabhängig; Wilhelm II., der Eroberer, wurde 1066 König von England. Philipp II. August von Frankreich eroberte 1204 die N., die er als verwirklichtes französisches Leben betrachtete. Heinrich III. von England trat 1259 sie förmlich an Frankreich ab. In der ersten Zeit hießen die französischen Kronprinzen Herzöge von der N., ein Titel, der seit 1439 durch Dauphin verdrängt wurde. Das alte Herzogtum wurde 1791 in Departements aufgeteilt (s. o.). Vgl. Geschichtskarten von Frankreich. Lit.: Albert Petit, Histoire de la N. (1911); G. Monod, Le rôle de la N. dans l'histoire de la France (1911); Prentout, La N. (1914); du Motey, Origines de la N. et du duché d'Alençon, 850–1035 (1920); »Les Ports de Basse-N.« (hrsg. von der Région Économique de Basse-N., 1925).

Normann, 1) Eilert Møllsten, norweg. Maler, * 1. Mai 1848 Bodö, † 1918, anfangs Kaufmann, widmete sich 1869–73 an der Akademie in Düsseldorf unter E. Düder der Landschaftsmalerei. Die Motive zu seinen Landschaften entstammten seiner Heimat. Nach seiner Übersiedlung nach Berlin (1883) wurde seine Malweise breiter. Hauptwerke: Hafen von Bodö (Düsseldorf, Kunsthalle), Sommernacht in den Lofoten (Berlin, Nationalgalerie), Romsdalsfjord (Stockholm, Museum), Maröfjord (Dresden, Galerie). Auch die Museen von Barmen, Glasgow und Paris besitzen Werke von ihm.

2) Ludwig, s. Neruda 2).

Normannen (Nordmannen), Name der Bevölkerung Skandinaviens, von den Engländern Dänen, von den Iren Ostmannen genannt, wurden den Nachbarn schon früh als Seeräuber bekannt, die mit sehr kleinen Schiffen (»Welleröffe«; s. Tafeln bei Schiff) als Wikinger die Küsten heimsuchten und auch die Flüsse hinauffuhren. Seit 800 brachte die Unfruchtbarkeit des Landes, Lust an Abenteuern und die Errichtung des Großkönigtums eine nordische Völkerwanderung zustande, die nach allen Seiten ging. Nicht mehr Beute, sondern Landgewinn wollten die N. nun, sodaß sie aus Seeräubern zu Eroberern und Staatengründern wurden.

Schon zur Zeit Karls d. Gr. suchten sie die Küsten des Frankenreichs heim und wurden für seine

Nachfolger eine ständige Plage. Sie faßten in Friesland Fuß, gründeten in Aschlo an der Maas einen festen Paß und drangen von den Strommündungen aus ins Land ein. Aachen, Köln, Metz, Mainz und Worms wurden geplündert, ebenso Touloufe; Paris wurde dreimal (845, 857, 861) erobert. Die Kaiser Karl der Kahle und Karl der Dicke suchten die N. durch Geld fernzuhalten; Arnulf schlug sie 891 bei Löwen an der Dyle. Sie setzten sich darauf unter ihrem Herzog Rollo bei Rouen an der untern Seine fest (vgl. Normandie) und nahmen rasch das Christentum sowie romanische Kultur an.

England erlitt seit Beginn des 9. Jh. größere Angriffe der N. Es wurde 836 erobert; König Alfred d. Gr. (871–901) beschränkte die Eindringlinge auf die Küste. Unter seinen Nachfolgern hatten die N. wieder das Übergewicht; der dänische König Sven gewann nach der Sankt-Briccius-Nacht (13. Nov.) 1002 den größten Teil des Landes. Sein Sohn Knut d. Gr. (1016–35) war Herrscher über Dänemark, Norwegen und England. Da er keine Leibeserben hatte, ernannte er Herzog Wilhelm von der Normandie, einen Nachkommen Rollo's, zum Nachfolger, der den angelsächsischen König Harald 14. Okt. 1066 bei Hastings besiegte. Fortan regierten die französischen N. in England, bis durch Verschmelzung mit den Sachsen die englische Nation entstand.

Gleichzeitig wie in England fielen die N. von Norden her in Irland ein und errichteten 820 in Dublin ein Reich, das bis 1170 bestand. Nachdem sie die Orkney- und die Shetlandinseln sowie die Färöer besetzt hatten, besiedelten sie seit 874 Island. Erich der Rote siedelte sich 983 in Grönland an, und sein Sohn Leif besuchte von hier »Vinland«. Die Küste Nordamerikas. Doch schlugen die Ansiedlungsversuche in Amerika fehl, die Ansiedlungen auf Grönland gingen im 14.–15. Jh. durch Angriffe der Eskimo und wegen ausbleibender Zuwanderung ein; in Island (s. d.) entwickelte sich eine bedeutende Kultur.

Seit 859 kamen die N. auch ins Mittelmeer, dessen Küsten sie bis nach Kleinasien mit Raub und Mord heimsuchten. Im 11. Jh. half eine normannische Pilgerchar den Fürsten von Neapel, Benevent und Salerno gegen die Griechen und die Sarazenen (vgl. Italien, Sp. 686 f.). 1027 erhielten die N. das Land um Aversa als unabhängige Grafschaft. Nach Zuzug aus der Heimat wurde 1043 Apulien den Sarazenen entzissen. Als Verbündeter und Lehnsmann des Papstes eroberte Robert Guiscard (1056–85) das ganze Festland Unteritaliens und nahm den Herzogstitel an. Sein Bruder Roger I. entriß Sizilien den Sarazenen, und dessen Sohn Roger II. wurde als Alleinerbe 1130 von Papst Innozenz II. in Palermo zum König von Neapel und Sizilien gekrönt. Seine Nachfolger herrschten bis 1189, worauf das Reich an die Staufer fiel.

Wie nach W. und S. verbreiteten sich die N. auch nach O.; vom Land »Rhos« (Schweden) aus machten sie als Waräger (»Eidgenossen«) Finnen, Esten und Slawen zinspflichtig. Eine Schar normannischer Krieger setzte sich 862 unter Rurik († 879) auf Ruf der Slawen in Nowgorod fest; eine andre eroberte Kiew. Andre drangen über das Schwarze Meer bis nach Byzanz vor, und der Kreis der kühnen Eroberer schien Europa zu umschließen; doch wurden sie als Söldner selbst Verteidiger des griechischen Kaiserreichs. Rurik's Nachkommen beherrschten Rußland 700 Jahre lang, doch verschmolzen die Waräger mit den Russen, seit

unter Wladimir d. Gr. (980—1015) das Christentum eingeführt wurde. Vgl. Rußland (Geschichte).

Lit.: a) Allgemein: Donoboff, Die N. und ihre Bedeutung für das europäische Kulturleben im Mittelalter (1875); Bugge, Die Wikinger (1906); Maurer, Vorlesungen über altnordische Rechtsgeschichte (1906—09, 4 Bde.); Passtins, The Normans in European History (1916); Revel, Histoire des Normands (1918—19, 2 Bde.). b) Besondere: Freeman, History of Norman Conquest of England (3. Aufl. 1879, 6 Bde.); Schach, Geschichte der N. in Sizilien (1889, 2 Bde.); Z. Fischer, Die Entdeckungen der N. in Amerika (1902); W. Vogel, Die N. und das fränkische Reich (1906); Chalandon, La domination normande en Italie et en Sicile (1907, 2 Bde.); Fogvaard, The Voyages of the Norsemen to America (1914). **Normannisch** (Normännisch), das im englischen Königreich auf beiden Seiten des Armekanal seit Wilhelm I. (1046—87) literarisch verwendete Französisch. Waren die Schriftsteller in England selbst geboren, so schrieb sie in einem englisch beeinflussten Französisch, dem sog. Anglonormannisch (Anglofranzösisch, s. b.).

Normannische Inseln, s. Kanarische Inseln.

Normannischer Baustil, Abart des französisch-romanischen Stiles, die die Bauten der Normannen in Sizilien, Unteritalien, Nordfrankreich und England kennzeichnet. **Lit.:** Ruprich-Robert, L'architecture normande aux XI. et XII. siècles (1889, 2 Bde.).

Normannisches Hind, dunkelbraunes Milchmastrind der Normandie.

Normannstein, Schloßruine, s. Treffurt.

Normanton (spr. norm'nun), 1) Stadt in Yorkshire, West Riding (England), (1921) 15 858 Ew., Bahnhöfen, hat normannische Kirche, höhere Schulen, Kohlengruben. — 2) Ort in Queensland (Australien), s. Norman.

Normativ (lat.), als Norm (s. b.) geltend; Normativbestimmungen, allgemeine (besonders gesetzliche) Bedingungen, denen in jedem Einzelfall (z. B. von Banken) genügt werden muß.

Normblatt (Dinornblatt), s. Normung.

Normen, s. Normung; ästhetische N., s. Ästhetik (Sp. 1007), vgl. Kunst.

Normieren (lat.), regeln, (als Norm) festlegen. Vgl.

Normoblasten (lat.-griech.), normalgroße, aber (anomal) kernhaltige rote Blutkörperchen.

Normosol (Serumsalz), steriles Salzgemisch, dessen Lösung 1:100 gleiche Zusammensetzung und gleichen osmotischen Druck wie Blutserum hat.

Normung (hierzu Beil. »Normung und Typung« bei Spalte 1365), in der Technik zum Zwecke der Vereinheitlichung das Verfahren, aus zahlreichen bestehenden Ausführungsformen diejenigen herzustellen, die den weitestgehenden Anforderungen hinsichtlich ihrer Abmessungen, wirtschaftlichen Herstellung und der Betriebsansprüche genügen. Genormt wurden schon früher Walzprofile (s. Normalprofil), Gasrohre, ferner die für Marine und Eisenbahn gebrauchten Teile. Seit dem Weltkrieg werden vom DIN (s. d.) die Dinormen (Din, Deutsche Industrie-Normen) bearbeitet und auf »Normblätter« herausgegeben. **Lit.:** W. Porstmann, Papierformate. Die Dinormate und ihre Einführung in die Praxis (2. Aufl. 1923); DIN »Deutsche Normen« und »Normblattverzeichnis« (seit 1917, hrsg. vom Deutschen Normenausschuß e. V.); »Din-Lexikon« (1925 ff., bis 1928: 10 Bde.). **Nornagest** (»Nornegast«), Held einer romantischen

nordischen Erzählung (Nornagest's hattr), dessen Lebensdauer nach Nornenpruch an die neben seiner Wiege brennende Kerze gebunden wird. Er führt die Kerze durch ein dreißigjähriges Abenteuerleben mit sich und läßt sie dann verglimmen. Ausgabe (zusammen mit Prosaedda und Volsungasaga) von Widen (2. Aufl. 1913); Übersetzung von P. Herrmann in »Sammlung Thule«, Bd. 21 (1923). Vgl. Lebenslicht. **Nornen**, in der nordischen Mythologie die Schicksalsfrauen Urd, Verdandi und Skuld (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft). Urd erscheint auch in deutschen und englischen Dichtungen als Wurt, Werd, schwankend zwischen unpersönlicher Schicksalsmacht und persönlicher Schicksalsfrau. Die N. treten gern bei der Geburt auf und sind in dieser Eigenschaft noch im heutigen Volksglauben der Färöer lebendig.

Norr ... (schwed.), Nord ...

Norrbotten, das nördlichste schwed. Län, 105 520 qkm mit (1920) 192 442 Ew. (2 auf 1 qkm). Haupt-

Norre ... (dän.), Nord ... [Stadt ist Luleä.]

Norrenberg, Johannes, Schulmann, * 3. März 1864 Köln, 1905—09 Provinzialschulrat in Münster i. Westf., dann Vortragender Rat im preuß. Kultusministerium, seit 1919 Universitätskurator in Bonn, besonders für den naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterricht an den höheren Schulen tätig, schrieb »Geschichte des naturwissenschaftlichen Unterrichts« (1904) und gab heraus »Hb. des naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterrichts« (1918—1924, 7 Bde.) u. a.

Norrefundby (spr. -föndb), dän. Stadt (seit 1900), am Limfjord, (1925) 6447 Ew., mit Ålborg durch zwei Brücken verbunden, Knotenpunkt der Bahn Ålborg-Frederikshavn, hat roman. Kirche (13. Jh.). Textil-, Metall-, Zementindustrie, Weberei und Handel.

Norris, Frank, nordamer. Schriftsteller, * 6. März 1870 Chicago, † 25. Okt. 1902 San Francisco, gibt in seinen durch Charakter- und Landschaftsbilderung gleich ausgezeichneten, aber in der Form nicht ausgereifen Erzählungen: »The Octopus« (1901), »The Pitt« (1903); beides zusammen auch als »The Epic of Wheat« glänzende Kulturbilder aus Kalifornien. »Complete Works« (1903, 7 Bde.).

Norristown (spr. -taun), Stadt im S. des nordamer. Staates Pennsylvania, (1920) 32 319 Ew., am Schuylkill oberhalb von Philadelphia. Bahnhöfen, hat Eisenerzgrube, Hütten, Walzwerk und Strumpfwirerei.

Norrköping (spr. -tjöping), Stadt im schwed. Län Östergötland, (1927) 60 400 Ew., an den durch Kraftwerke ausgenutzten Wasserfällen des Flusses Motala (fünf Brücken), nahe bei dessen Mündung in die Ostsee, Knotenpunkt der Bahn Stockholm-Malmö, hat höhere Schulen, Handelsgymnasium, Gräberinsitu, Werkhale, Bibliothek (100 000 Bde.), Theater, Museum, Lazarett, Seuchenhäuser, Zentralgefängnis; Textil-, graphische, Lebensmittel- und Metallindustrie; Weberei, Hafen

(Verkehr 1925: 5835 Schiffe von 1,6 Mill. Netto-Reg.-T.; Gütereingang 549 400 t, -abgang 216 400 t); 4 Banken; deutsches Konsulat. — Im Mittelalter unbedeutend, blühte N. seit etwa 1600 durch Fabrikanlagen einander der Dänischer und Niederländer (s. De Geer 1) auf und ist jetzt Schwedens zweitgrößte Industriestadt. Hier wurden die wichtigen Reichstage von 1604, 1769 und 1800 abgehalten.



Norrköping.

Lit.: R. G. Lundquist, N. (in »Sveriges handel och industri«, 1905); E. Ringborg, Till N. skönika (1917, 3 Tle.).

Norrlund, der nördlichste und größte der drei Hauptteile (Götaland, Svealand, N.) Schwedens, 260 494 (davon Land 243 347) qkm mit (1927) 1 078 162 Ew. (4,4 auf 1 qkm); gliedert sich in die acht alten Landschaften: Gästrikland (Gästrikland), Hälsingland, Medelpad, Jämtland, Härjedalen, Ångermanland, Västerbotten, Lappland.

Norrtälje, Hafenstadt im schwed. Län Stockholm, (1927) 5033 Ew., an der Ostsee und der Bahn Rimbo-N., hat See- und Moorbäder sowie Holzhandel.

Norsjö (spr. nör-sjö), Binnensee im S. Norwegens, 15 m ü. M., 59,7 qkm groß, 176 m tief, ist durch Kanäle mit Stien und den Seen von Telemark verbunden.

Norstedt & Söner (spr. nör-), Verlagsbuchhandlung in Stockholm, 1823 von Per Adolf Norstedt (* 28. Jan. 1763 Örebro, † 20. Sept. 1840 Stockholm) gegründet, heute als Akt.-G. eines der größten Unternehmen Schwedens: Reichsgefeßblatt, Reichsverordnungsblatt, Schul- und Lehrbücher, alle Wissensgebiete und gute Belletristik.

Nörten, Flecken in Hannover, Kr. Northheim, (1925) 1640 Ew. (1/2 tath.), an der Leine und der Bahn Göttingen-Northheim, hat Baishaus, Zucker- und Möbelfabriken, Kalifalzbergwerk. Nahebei die Ruinen Har denberg und Plesse. — **Lit.**: R. Eckart, Urkundl. Geschichte des Petersstiftes zu N. (1899).

Nortes (span., engl. Northers, spr. nör-thers, »Nordwinde«), s. Monsune.

North (spr. nörth), 1) Frederik, Lord N., Graf von Guilford, engl. Staatsmann, * 13. April 1733 London, † das. 5. Aug. 1792, 1759 jüngerer Lord des Schatzes, 1766 Zahlmeister der Armee und 1767 Kanzler des Schatzamtes, brachte den Kampf gegen die amerikanischen Kolonien, 1770–81 an der Spitze des Ministeriums, im Sinne Georgs III. und der Mehrheit des Landes zum Ausbruch und trat nach dessen Scheitern 1781 jurid. Von April bis Dezember 1783 war er Innenminister. »Correspondence of George III. with Lord N.« (1867, 2 Bde.). Vgl. Junius, Briefe des. 2) Christopher, (Nachname), s. Wilson (John).

North Adams (spr. nörth-ä-dems), Stadt im N.B. des nordamer. Staates Massachusetts, (1925) 22 717 Ew., im Poosact und in den Berkshire Hills, Bahnknoten, liefert Baumwollzeug, Kaschmir und Schuhwaren.

Northallerton (spr. nörth-ä-l-ter-n), Hauptstadt von Yorkshire, North Riding (England), (1921) 4794 Ew., Knotenpunkt der Bahn Stockton-Harrogate, hat alte Kirche, höhere Schule, Krankenhaus (1476), liefert Bier, Leder, Riegel, Motoren.

Northampton (spr. nörth-ä-m't-n), 1) Hauptstadt von Northamptonshire (England) und county borough, (1927) 93 260 Ew., am schiffbaren Nen, Knotenpunkt der Bahn London-Liverpool, tath. Bischofsitz, hat Saint-Sepulchre's Kirche (11. Jh., Rundbau), Kornbörie, alte Krankenhäuser, höhere Schulen, Bibliothek (67 000 Bde.), Altertums-, Geologisches Museum, 2 Theater, Rennbahn; bedeutende Schuh- und Stiefelherstellung, Kienzeigerei, Gerbereien, Brauereien, Ziegeleien; Viehmärkte. Nahebei Althorp Park, Sitz des Grafen Spencer, mit bedeutender Gemäldesammlung. — 2) Stadt im nordamer. Staat Massachusetts, (1925) 24 145 Ew., am Connecticut River, Bahnknoten, hat Taubstummen-, Irrenanstalt, große öffentliche Erziehungsanstalten (Frauenhochschule Smith College u. a.), Bekleidungs-, Holz- und Eisenindustrie.

Northamptonshire (spr. nörth-ä-m't-n-shir), Winnengrafschaft in England, 2368 qkm mit (1926) 307 940 Ew. (130 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Northampton. Die 1888 als Grafschaft von N. abgetrennte Soke (»Freiheit«) of Peterborough, 216 qkm mit (1926) 49 060 Ew. (227 auf 1 qkm), steht unter gleicher Verwaltung wie N. **Lit.**: M. W. Brown, N. (1911).

North Attleboro (spr. nörth-ä-tt-l-ör-ö), Stadt im nordamer. Staat Massachusetts, (1920) 9238 Ew., hat Goldschmiederei.

North Bay (spr. nörth-b-), Stadt in der kanad. Prov. Ontario, (1921) 10 629 Ew., am Nipissing-See und an der Kanadischen Pazifikbahn.

North Berwick (spr. nörth-b-er-ik), Stadt und Seebad in East Lothian (Schottland), (1921) 4524 Ew., am Eingang zum Firth of Forth, Bahn- und Küstenwachtstation, hat kleinen Hafen und Fischerei. Nahebei Tantallon Castle und mitten im Meer der 100 m hohe Fels Ba' Rock mit Burgtrümmern. [Bierleh.]

North Bierley (spr. nörth-b-ier-ly), engl. Fabrikort, s. Northbridge.

Northbridge (spr. nörth-b-ri-d-ik), Stadt im nordamer. Staat Massachusetts, (1920) 10 174 Ew., hat Baumwollfabrik.

North Bromsgrove (spr. nörth-b-rö-m's-grö-w), Stadt in Worcestershire (England), (1921) 8342 Ew., Vorort von Bromsgrove.

Northbrook (spr. nörth-brö-ök), 1) Sir Francis Thornehill Baring, Baron (seit 1866), engl. Staatsmann, ein Glied der Londoner Bankiersfamilie Baring (s. d.), * 20. April 1796 Kalfutta, † 6. Sept. 1866 Stratton Park, 1823 Barrister in London, seit 1826 als Liberaler im Unterhaus, 1830 Lord des Schatzamtes, war 1834–39 mit kurzer Unterbrechung dessen Sekretär, 1839–41 Kanzler der Schatzkammer und 1849–52 Erster Lord der Admiralität.

2) Thomas George Baring, erster Earl (seit 1876), Sohn des vorigen, engl. Staatsmann, * 22. Jan. 1826 London, † 15. Nov. 1904 Stratton, liberal, 1857–58 Lord der Admiralität, 1859–64 Unterstaatssekretär für Indien, 1864–66 Unterstaatssekretär des Innern, seit Dezember 1868 des Krieges, wurde Dezember 1872 Generalgouverneur von Ostindien. Als Gegner von Beaconsfield's zentralasiatischer Politik legte er 1876 sein Amt nieder. 1880–85 war er Marineminister. **Lit.**: B. Mallet, Thomas George, Earl of N. (1908).

North Carolina (spr. nörth-ä-r-ä-dig-na, Nordcarolina, abgekürzt N. C.), einer der 13 ursprünglichen Staaten der Ver. St. v. A., aus der Gruppe der Südstaaten, 135 778 qkm mit (1927) 2 897 000 Ew. (21,3 auf 1 qkm), mit flacher, sumpfiger atlantischer Küste, tiefenbrütenden Paffen (Albemarle, Pamlico und). Von den Vorgebirgen springt Kap Patteras am weitesten gegen O. vor. In die Sumpfländer (vgl. Dismal Swamp) schließt sich eine allmählich ansteigende Sandniederung an (Pine Warrens, mit Terpentinkiefern). Durch die Fallinie (s. Sp. 1435) wird von der Küstenniederung das 180 km breite und bis 360 m hohe Fußhügelland (Piedmont) der Appalachen mit kristallinischen Grundgestein und rotem Verwitterungslehmboden geschieden. Den Westen durchziehen die höchsten, meist noch von Urwald bedeckten Ketten der Südpalachen (Alleghanygebirge): Black Mountains (Mount Mitchell 2048 m), Balsam Mountains, Smoky Mountains. Wälder bedecken noch große Flächen und liefern trotz Raubbau viel Bauholz, Terpentin, Leber und Feh. Die zahlreichen Flüsse (Roanoke, Neuse, Cape Fear River, Catawba u. a.) bilden im Gebirgs- und Piedmontlauf

und beim Übertritt ins Tiefland Fälle (Fallinie), die starke Wasserstraßen bieten. Erst in der Niederung werden sie schiffbar, an der Mündung sind sie durch Sandbänke und Barren gesperrt. Das Klima ist im Sommer heiß, besonders in der Niederung, im Winter empfindlich kalt. Raleigh: Jahresmittel 15,1°, Juli 25,8 (Maximum 40°), Januar 4,7° (Minimum -19°). — Von der Bevölkerung (1790: 393 751) waren 1920: 763 407 Neger (29,8 v. H.) und 1925: 1 196 9 in Reservationen lebende Indianer (Dakota, Irotesen u. a.). 1924/25 gab es 7330 öffentliche Schulanstalten, für Weiße, Indianer und Neger getrennt, mit 809 834 Schülern. Von den 39 Colleges und Universitäten sind die Staatsuniversität in Chapel (nordw. von Raleigh) und die Landwirtschafts- und Ingenieurschule in West-Raleigh hervorzuheben. — Hauptwirtschaftszweig ist die Landwirtschaft. Die Berglandschaften eignen sich trefflich zur Viehzucht. 1925 waren 233 491 Farmen, davon ein Drittel von Farbigen bewirtschaftet, mit 75 260 qkm Land vorhanden. Man gewinnt Mais und Weizen, vor allem Baumwolle und Tabak, ferner Äpfel, Pfirsiche und Trauben. Viehbestand in 1000 Stück 1926: Pferde 120, Maultiere 285, Rinder 847, Schafe 82, Schweine 832. Die Bienenzucht ist beträchtlich. Die Küstentischerei liefert vornehmlich Schad und Austern. — Der Bergbau ist unbedeutend, die Industrie dagegen in Anlehnung an die Wasserkraft und die wichtigsten Rohstoffe (Baumwollverarbeitung mit 1923: 5,4 Mill. Spindeln, Mülerei, Tabak, Sägeholzverarbeitung) im Fortschreiten begriffen. 1923 erzeugten 173 687 Arbeitnehmer in 2670 Betrieben Fabrikate im Wert von 951,9 Mill. \$. — Eisenbahnen gab es 1925: 8392 km. Die Handelsflotte ist hauptsächlich im Küstenverkehr beschäftigt. Hervorragend am Außenverkehr beteiligt ist nur der Haupthafen Wilmington. — N. wird eingeteilt in 100 Counties. In den Kongreß entsendet N. 2 Senatoren und 10 Abgeordnete. Hauptstadt ist Raleigh. — über die Entdeckung und Besiedlungsgeschichte s. Carolina. Im Bürgerkrieg gehörte N. zur südstaatlichen Sezession und war lange Zeit Kriegsschauplatz. Lit.: Raper, N. C., a Study in English Colonial Government (1904); Connor, Boyd und Hamilton, History of N. C., 1584—1912 (1919, 3 Bde.); J. S. Wheeler, Historical Sketches of N. from 1584 to 1851 (1926).

Northcliffe (spr. nörhtsli), Viscount (seit 1905), vorher Alfred Charles William Harmsworth, brit. Journalist und Kritiker, * 15. Juli 1865 Chapelizod (Dublin), † 14. Aug. 1922 London, gründete 1896 die konservative »Daily Mail«, mit der er den Journalismus zu einem Geschäft machte und durch äußere Aufmachung (billiger Preis) einen Massenabfag (vgl. London, Sp. 1167) erreichte. 1906 kaufte er die »Times«. Er stellte seine Zeitungen in den Dienst der Propaganda gegen Deutschland und arbeitete auf den »unvermeidlichen Krieg« hin. Während des Weltkriegs verbreitete N. den Glauben an angebliche deutsche Greuel, half Lloyd George aus Ruher bringen und wurde von diesem zum Minister für Propaganda in feindlichen Ländern ernannt. Lit.: Sir C. Stuart, The Secrets of Crews-House (1920; deutsch von W. Köhler, 1922); R. Kircher, Engländer (1926).

Northcote (spr. nörhtsot), 1) Sir Stafford Henry f. Abdesleigh.

2) Henry Stafford, Baron N. of Egeter (seit 1900), zweiter Sohn des vorigen, * 1846 London, † 29. Sept. 1911 Weyford (Kent), 1876—77 Privat-

sekretär Lord Salisbury's, 1885 Finanzsekretär im Kriegsministerium, 1886—87 Direktor des kartographischen Amtes, wurde 1900 Gouverneur von Bombay und war November 1903 bis Herbst 1908 Generalgouverneur des Australischen Staatenbundes.

North Dakota (spr. nörhts-, Nord Dakota, abgekürzt N. D.), einer der Präriestaaten der Ver. St. v. N., 183 460 qkm mit (1925) 641 192 Ew. (3,5 auf 1 qkm). Der kleinere Ostteil, das vom Red River durchflossene Beden des quartären Agassizsees, ist anbaufähige Prärie, auf die im wesentlichen das Kultur- und Wirtschaftsleben von N. beschränkt ist. Der ausgedehntere Westen, das steil abfallende »Coteau du Missouri« (f. d.), umschließt im W. einen großen Teil der Bad Lands und steigt im SO. bis 825 m auf. Der Boden besteht aus Kretazeum Dakota-Sandstein und Gletscherschutt verhüllten Tertiärschichten. Von den Flüssen ist der Missouri, der den Yellowstone und Little Missouri aufnimmt, schlecht schiffbar, besser der Red River. Der abflußlose, salzige Devil's Lake (1200 qkm) ist der größte See. Die ausgedehnten Braunkohlenfelder sind erst wenig erschlossen. Das Klima, im Sommer heiß, im Winter kalt, hat Fröste bis in den Juni und vom September an, öfters mit furchtbaren Schneestürmen. Bismard hat 4,4° Jahresmittel, 21,2° im Juli (Maximum 41,1°), — 14,1° im Januar (Minimum -42,2°), 440 mm Niederschlag. — Die Bevölkerung, die 1890 erst 183 000 betrug, hatte 1924: 98 18 in Reservationen lebende Indianer (Dakota, Grosventres, Ojibbwa). Großstädte fehlen. 1925 gab es 5770 öffentliche Schulanstalten mit 175 524 Schülern. Die Staatsuniversität ist in Grand Forks. — Wichtigster Erwerbszweig ist Ackerbau. 1925 gab es 75 970 Farmen (Hofenfarmen von durchschnittlich 189 ha) mit 138 102 qkm Gesamtfläche. N. gehört zu den führenden Weizenstaaten der Union; es erzeugt ferner Hafer, Gerste, Mais, Kartoffeln, Heu und Flachsfaat. Viehbestand 1926 in 1000 Stück: Pferde 699, Rinder 1795, Schafe 360, Schweine 686. Bergbau und Industrie sind wenig entwickelt. 1923 zählte man 340 Betriebe (vor allem Mülerei und Mollerei) mit 3552 Arbeitnehmern und 42,2 Mill. \$ Wertzeugung. — Eisenbahnen gab es 1925: 8534 km. — N. wird in 53 Counties eingeteilt. In den Kongreß sendet N. 2 Senatoren und 3 Abgeordnete. Hauptstadt ist Bismard. — N., zuerst 1780 von Franzosen besiedelt und Teil des Territoriums Dakota der Ver. St. (1861—89), wo 1862, 1876 und 1890 die erbittertesten Indianerkämpfe (Sioux) stattfanden, ist seit 1889 Staat. Lit.: C. C. Connersberr, N. D., History and People (1917, 3 Bde.); Trinka, N. D. of to day (1919).

North Devon (spr. nörhts-dew'n), unbewohnte Insel des atlantisch-amer. Archipels, im 75. Breitengrad ein 350 km langes Rechteck bildend. [f. Downs.]

North Downs (spr. nörhts-bauns, Nördliche Downs), Northheim, Kreisstadt in Hannover, Negbez. Hildesheim. (1925) 9419 meist ev. Ew., an der Rhume, Knotenpunkt der Bahn Hannover-Kassel, hat W., Finanz., Zollamt, Gymnasium, Lyzeum i. E., Museum, Hospital, Eisenbahnausesserwerk, Zucker-, Zigarren-, Zementwaren-, Sädefabriken, Mülerei und Brauerei; Reichsbanknebenstelle. — N., 1002 genannt, 1252 als Stadt bezugt, gehörte bis 1144 den Grafen von N., später den Wäzenburgern, dann zum Erzstift Mainz und war seit 1235 welfisch (Fürstentum Göttingen), Mitglied der Hanse. Lit.: W. J. Wennigerholz, Beschreibung und Geschichte der Stadt N. (1896, 2 Bde.); S. Bartels, Geschichte der Reformation in

der Stadt N. (1918); »Die Stadt N. in Hannover« (Monogr. deutscher Städte, 1927); N. Hueg, N. im Wandel der Zeit (1923).

Northen, Adolf, Mal. r., * 6. Nov. 1823 Hannoverisch-Münden, † 28. Mai 1876 Düsseldorf, daselbst 1847–51 auf der Akademie, wo er sich der Schilderung des Soldaten- und Kriegslebens widmete. N. begann mit Darstellungen aus den Kriegen Napoleons I. (Gefecht an der Ghrde, 1852, Hildesheim, Museum; Schlacht bei Waterloo, 1858, Hannover, Museum; Preußen erstürmen Blanchesnoir, 1863, Hamburg, Kunsthalle). Später folgten Szenen aus dem Kriege gegen Dänemark, aus dem Deutschösterreichischen Kriege von 1866 und aus dem Deutsch-französischen Kriege, die die Kraft der ersten Darstellungen nicht erreichten.

Northen Territory (spr. nördhɛn-terrītōri), f. Nordaustralien.

Northers (engl., spr. nördhɛrs), eijige Nordstürme in Texas und Arkansas, f. Monjune.

Northfleet (spr. nördhflēt), Stadt in der engl. Grffsch. Kent, (1921) 15 720 Ew., an der untern Themse und der Bahn Gravesend-Dartford, hat alte Kirche, College, Dock, Schiffsverft, liefert Papier, Kreide, Zement und Chemikalien.

North Foreland (spr. nördh-fōrländ), Vorgebirge an der englischen Kanalküste; hier unterlag 4. Aug. 1666 die Ruyter (f. d.) gegen Mond (f. d.) und Prinz Ruprecht von der Palz (f. d.). Vgl. auch Outer Gabbard. Nahe bei Kentish Knod (f. d.).

North Fork (spr. nördh-fōrk), Quellarm zahlreicher nordamerikanischer Flüsse, so des Platte River (f. d.).

North Little Rock (spr. nördh-littl), Industriestadt in Arkansas, (1920) 14 048 Ew.

Northhof, Lebold von, f. Lebold von Northof.

North Platte (spr. nördh-plēt), Stadt im nordamer. Staat Nebraska, (1920) 10 466 Ew., am Platte River, Bahnstation, hat Bahnwerfstätten und Viehhandel.

North Riding (spr. nördh-riding), f. Yorkshire.

North Shields (spr. nördh-shilds), f. Tynewmouth.

North Tonawanda (spr. nördh-tōnawānda), Stadt im nordamer. Staat New York, (1925) 17 356 Ew., Bahnknoten, liefert Holz- und Eisenwaren.

North Uist (spr. nördh-ūist), Insel der äußeren Hebriden in Innerenßhire, meist flach, bis 317 m hoch, moorig, 220 qkm, (1921) 2579 Ew. Hauptort: Lochmaddy.

Northumberland (spr. nördh-əmberlānd), nördlichste Grafschaft Englands, 5226 qkm, (1926) 768 660 Ew. (147 auf 1 qkm). Hauptstadt: Newcastle on Tyne.

Northumberland (spr. nördh-əmberlānd), engl. Grafen- und Herzogstitel, war an das Geschlecht der Percys geknüpft, dessen Vnherr William de Percy († um 1096) von Wilhelm dem Eroberer Lehen in den Grafschaften York und Lincoln erhielt. Mit seinem Enkel William erlosch das Haus im männlichen Stamm; Güter und Namen Percy erbte sein Schwiegersohn Joscelin de Loubain. Dessen Sohn Richard de Percy war einer der 25 Barone, die in der Magna Charta (f. d.) als Hüter der Verfassung eingesetzt wurden. Sein Neffe Henry kam 1299 als erster Baron Percy ins Oberhaus. Lit.: Brenan, History of the House of Percy (hrsg. von Lindsay, 1902, 2 Bde.). Zu nennen sind:

1) Henry, vierter Baron Percy, seit 1377 Graf von N., * 1342, † 19. Febr. 1408 unterstützte 1399 Heinrich IV. bei seiner Thronusurpation, entzweite sich mit ihm und fiel gegen ihn 19. Febr. 1408 bei Bramham Moor. Sein Sohn Henry de Percy (Heinrich

Percy), bekannt unter dem Namen Hotspur (=Heißsporn), war schon 1403 gegen Heinrich IV. gefallen.

2) Henry, der Sohn Hotspurs, zweiter Graf von N., * 3. Febr. 1394, erhielt 1414 von Heinrich V. seine Güter und den Grafentitel zurück, fiel 22. Mai 1455 bei Saint Albans. Sein Sohn Henry, dritter Graf von N., * 25. Juli 1421, Anhänger der Lancastrier, fiel 29. März 1461 bei Towton. Der Titel fiel an das Haus Nevill und wurde 1469 beseitigt.

3) Henry Algernon, sechster Graf von N., starb kinderlos 30. Juni 1537. Da sein Bruder Thomas Percy durch Teilnahme an dem kathol. Aufstand von 1536 Erbfolgerecht und Leben verwirkt hatte, gingen Titel und Güter von N. an die Dudleys über.

4) Thomas Percy, Sohn von Thomas Percy, 1557 von Maria zum Baron Percy und Grafen von N. erhoben, wurde unter Elisabeth als Haupt der kathol. Verschwörer 22. Aug. 1572 hingerichtet. Die Güter und Würden erbte sein Bruder Henry, achter Graf von N., der, der Verschwörung zugunsten Maria Stuarts verdächtig, 21. Juni 1585 im Tower umkam.

5) Algernon Percy, zehnter Graf von N., Enkel des vorigen, * im Oktober 1602, † 13. Okt. 1668, unter Karl I. Großadmiral, wurde 1644 in das Regierungskomitee des Parlaments gewählt, erklärte sich 1649 gegen die Hinrichtung Karls I., wirkte für die Restauration Karls II., trat in dessen Geheimen Rat. — Mit seinem Sohn Joscelin Percy, elftem Grafen von N., erlosch 21. Mai 1670 der männliche Stamm der Familie. Karl II. verlieh seinem natürlichen Sohn, George Fitzroy, 1674 den Titel eines Herzogs von N.; dieser starb 1716 ohne Nachkommen. Nun hatte sich die Erbin des letzten Grafen von N. aus der Familie Percy in dritter Ehe mit Charles Seymour, Herzog von Somerset, vermählt; deren Sohn Algernon Seymour, seit 1722 Baron Percy, erhielt 1749 den Titel eines Grafen von N. Als auch er 2. Febr. 1750 ohne männliche Nachkommen starb, erbte sein Schwiegersohn Sir Hugh Smithson mit dem Namen Güter und Titel. Er wurde 1766 erster Herzog von N. und starb 6. Juni 1786.

6) Algernon George Percy, sechster Herzog von N., * 2. Mai 1810, † 2. Jan. 1899, als Konservativer 1852–65 im Unterhaus, 1858 Lord der Admiralität, 1859 Vizepräsident des Handelsamtes und Mitglied des Geheimen Rates, war Februar 1878 bis April 1880 Geheimnissbewahrer.

Northumberlandstraße (spr. nördh-əmberlānd), Meerenge zwischen Neubraunschweig, Neuschottland und der Prinz-Edward-Insel, 280 km lang, 16–65 km breit, mit mehreren Häfen, im Winter von Treibeis gefüllt.

Northumbria (spr. nördh-əm), angelsächsisches Teilfönigreich, seit 829 zu Wessex (f. d.) gehörig.

North Vancouver (spr. nördh-vānkūvɛr), Stadt in der kanad. Prov. British-Columbia, (1921) 7652 Ew., nahe bei der Stadt Vancouver.

North Walsham (spr. nördh-wālschəm), Stadt in der engl. Grffsch. Norfolk, (1921) 4155 Ew., Knotenpunkt der Bahn Kings Lynn-Yarmouth, hat gotische Kirche, höhere Schulen, Handel mit Landesprodukten.

Northwich (spr. nördh-witsch), Stadt in Cheshire (England), (1921) 18 381 Ew., an der Bahn Crewe-Mancaster, hat Museum, Bibliothek, bedeutende Salzwerke, liefert Boote, Eisen- und Gelbguß, Bier, Leder, Chemikalien, Seile und Ziegel.

Norton (spr. nōrtɛn), 1) Caroline Elizabeth Sarah, engl. Dichterin, * 1808 London, † das. 14. Juni 1877, Enkelin von R. B. Sheridan, wurde 1829

»Vollstrachten« zeigt teilweise geschmackvolle Stickerien (vgl. Nordische Volkstunst). über die Sprache s. Norwegische Volkssprache.

Bekenntnisse. 1920 gehörten 97,3 v. H. zur ev.-luth. Staatskirche; 18204 sind Freilutheraner, 11455 Methodisten, 9142 Baptisten und Adventisten, 16999 konfessionslos, 2612 römisch-katholisch, 1457 jüdisch. Nur Jesuiten werden nicht geduldet.

Bildungswesen. Die Volksbildung steht auf hoher Stufe. Die (1924) 5875 Volksschulen auf dem Land und 3409 Klassen in den Städten werden von 395553 Kindern (unentgeltlich) besucht (Dauer des Schulbesuchs 7 Jahre). Dafür wurden 1924: 87,9 Mill. Kronen aufgewendet. In einsamen Tälern ist die Schulzeit auf jährlich 4–5 Monate beschränkt. 1925/26 gab es 12 Lehrerseminare, 124 höhere Schulen (17 staatlich, 10 privat, 97 städtisch); solche mit Prüfungsrecht besuchten 26 332, 104 ohne Prüfungsrecht 4095 Zöglinge. Es gibt je 1 Universität (Oslo), Technische (Drontheim), Landwirtschaftliche (Aas), ferner Fortbildungsschulen und Sonderschulen für Handel, Handwerk, Seefahrt, Handfertigkeit, Landwirtschaft, Gartenbau usw. Abend- und Volkshochschulen sind zahlreich. Gesellschaften der Wissenschaften gibt es in Oslo und Drontheim; die wichtigsten Sammlungen, Museen und Bibliotheken sind in Oslo, Bergen und Drontheim. N. hat 10 Besserungsanstalten, 9 Schulen für Taube, Blinde, Schwachsinrige und Krüppel, 4 Zwangsschulen (Aluminate für Kinder, die sich sonst dem Unterricht entziehen). — 1925 gab es 1234 Volksbüchereien mit 1,3 Mill., 1926: 200 Bibliotheken mit 2,1 Mill. Bänden, 1926: 2 Haupt- und 2 Zwischenrundfunksender mit 46363 Hörern. — 1925/26 erschienen 1793 Bücher, 801 Zeitschriften, 325 Zeitungen; wichtigste (in Oslo) »Tidens Tegn« (lib.), »Aftenposten« (konf.), »Norges Handels og Sjøfartstidende« (lib.), »Dagbladet« (f. d. 2). In Hammerfest erscheint zweimal wöchentlich »Nordkap« als nördlichste Zeitung der Erde.

Erwerbszweige.

Vgl. hierzu Wirtschaftskarten bei Europa und Karte bei Mineralien.

Nach der Berufszählung von 1920 gehörten von 100 Erwerbstätigen 31,4 zu Land- und Forstwirtschaft, 5,4 zu Fischerei, 28,9 zu Industrie und Bergbau, 19,7 zu Handel und Verkehr, 72,7 v. H. des Bodens ist unfruchtbar, 24,2 v. H. Wald und nur 3,1 v. H. Kulturland (2,2 v. H. Acker, 0,9 v. H. Wiese); dennoch ist die Landwirtschaft der Haupterwerbszweig. Sie erfolgt in Kleinbetrieben (1918 waren von 207440 Landstellen nur 268 über 50 ha) und deckt die Hälfte des Bedarfs des Landes durch intensive Bewirtschaftung des fargen Bodens.

Kulturarten	Anbaufläche in 1000 ha		Ernteerträge in 1000 dz	
	1921/25	1927	1921/25	1927
Hafer	111	97,0	17569	1760
Gerste	56	60,6	1004	1034
Weizen	9	9,9	173	153
Roggen	9	9,4	198	161
Kartoffeln	49	49,9	7565	6449

Viehstand 1927 in 1000 Stück: Pferde 183, Rindvieh 1209, Schweine 300, Schafe 1608, Ziegen 290, Rentiere 150, Federvieh 2993. 1925 verarbeiteten 596 Meiereien und 6 Milchkonservenfabriken 349,4 Mill. kg Milch. Die Ausfuhr von tierischen Produkten übertrifft die Einfuhr darin um das Vierfache. — Waldungen (13 v. H. staatlich) nehmen 74995 qkm ein (davon 70 v. H. Nadelwald) und liefern jährlich

10 Mill. cbm Holz. Die Hauptwaldgebiete liegen um den Oslofjord. 1921–26 wurden jährlich 25 Mill. Stämme = 4,08 Mill. cbm gefällt. Durch Jagd wurden 1926 erlegt: 1354 Elche und Hirsche, 389 wilde Rentiere, 8259 Füchse, 623 Marder, 11834 Raubvögel. — Die Fischerei beschäftigte 1925 haupt- und nebenberuflich 101039 Personen, 64267 Fahrzeuge (davon 366 Dampfer). Sie wird überall an den Küsten auf Kabeljau, Hering, Makrelle, Hummer, im hohen Meer (Wale) wie in Flüssen und Seen (Lachs, Forelle) betrieben; berühmt ist die Fischerei bei den Lofoten und Vesteraalen. Der Gesamttertrag, 1925: 231,2 Mill. Kronen (davon Kabeljau u. ä. 76,5, Hering 35,2, Wale 94, Robben 7,7 Mill. Kr.), ist der höchste von allen Ländern. — Der Bergbau lieferte 1925 mit 4592 Beschäftigten 32,9 Mill. Kr. Ausbeute, davon Schwefelkies (19,1 Mill., am Sultälva und bei Drontheim), Eisenerz (9,8 Mill., Sphbaranger), Silbererz (1,3 Mill., Rongsberg), Molybdän- und Wolframerz (0,9 Mill. Kr.), daneben Kupfer-, Zink- und Nidelerze. Steintohle liefert Espirbergen (f. Sp. 1445).

Industrie. Weltwirtschaftlich bedeutend ist die Holzverwertung in der Papierindustrie, die in 267 Betrieben mit 17971 Beschäftigten 1926: 506625 t Holzschliff, 213793 t Zellulose, 267649 t Papier im Werte von allein 313 Mill. Kr. ausführte, ferner in der Holzindustrie mit 2217 Säge- und Hobelwerken, 73 Mästen, 110 Tonnen-, 253 Möbels-, 31 Schneeschuhfabriken und 73,7 Mill. Kr. Ausfuhrwert. Die elektrochemische Industrie entstand durch Ausnutzung der Wasserkraft und stellt Stickstoffdüngemittel (1926: 174303 t Norgespätpeter) und Aluminium (1925: 21304 t im Werte von 54,7 Mill. Kr. = 11,3 v. H. des Weltwertes) her. Der Gesamtwert der Gütererzeugung war 1925: 101 Mill. Kr. Die Fischverwertungsindustrie liefert Klippfisch, Laberdan, Stockfisch, Lebertran, Fischmehl und -guano, ferner in (1925) 198 Fabriken Fischkonserven. 1713 Metallindustriebetriebe (Schiff-, Maschinenbau, Fahrrad-, Kraftwagen-, Draht-, Blech- und andre Fabriken) beschäftigten 32470 Personen. Die andern Industrien haben meist nur örtliche Bedeutung. Von den Wasserkraften sind 1398000 PS ausgenutzt, 11,4 v. H. der verfügbaren 12,3 Mill. PS.

Handel und Verkehr. Der Wert des Außenhandels betrug in Millionen Kronen. (über die Entwertung der Papierkrone gegen Gold vgl. Sp. 1443):

	1912	1923	1924	1925	1926	1927
Einfuhr . . .	370,7	1342,9	1536,7	1378,5	1092,3	983,9
Ausfuhr . . .	560,8	812,1	1041,6	1029,1	811,1	684,4

Hauptverkehrsländer 1926 (Werte in Millionen Kronen):

	Einf. von		Ausf. nach	
Großbritannien . . .	213	232	Niederlande . . .	54
Deutsches Reich . . .	223	81	Belgien	36
Ver. St. v. N.	156	95	Argentinien . . .	25
Schweden	83	52	Italien	12
Dänemark	82	31	Spanien	17
Frankreich	43	49	Kanada	24

Die Handelsflotte umfaßte 1927: 1805 Schiffe von 2824225 Brutto-Reg.-T., davon 1510 Dampfer, 267 Motorschiffe mit 2008164 bhp. 594388 Reg.-T. und steht mit dem Verhältnis von 637 Reg.-T. auf 1000 Qw. an der Spitze aller Länder. Die bedeutendsten Heimathäfen sind (mit vorwiegend kleinern Reederien) Oslo, Bergen, Trondheim, Haugefjord, Sandefjord, Drammen, Drontheim und Stavanger. Der

Warengruppen 1926 (Werte in Millionen Kronen):

	Einfuhr	Ausfuhr
Tierliche Nahrungsmittel, Tiere	37	187
Getreide, Mehl, Früchte, Gemüse	170	2
Kolonialwaren, gegorne Getränke	105	2
Spinnstoffe, Webwaren	157	7
Haare, Häute, Federn, Vörsen, Leder	27	21
Fette, Öle, Talg, Gummi	83	70
Holz, Holzwaren	19	54
Farben, Drogen	9	3
Papiermasse, Papier	12	226
Kohlen, Koks, Minerale	123	29
Ehmetall	33	87
Metallwaren	45	6
Maschinen, Wagen, Schiffe, Verschlebens	272	117
Insgesamt:	1092	811

Auslandsverkehr 1926 betrug 16118 Schiffe von 12 Mill. Netto-Reg.-T. Die deutsche Flagge stand an dritter Stelle nach N. und Schweden. Die bedeutendsten Häfen sind Oslo, Narvik und Bergen. Die Frachteinahmen betragen nahezu den Einfuhrüberschuß. Eisenbahnen gab es 1925/26: 3603 km, davon 3167 km Staatsbahn. Befördert wurden 22,8 Mill. Reisende und 9,9 Mill. t Güter. — Das Straßennetz ist gut entwickelt (1926: 36187 km). 669 regelmäßige Kraftwagenverbindungen befahren Strecken von (1926) 17769 km. — Der Verkehr mit Dampfschiffen längs der Küste und auf Binnenseen erfolgt in manchen Landesteilen die Eisenbahn. Im Luftverkehr ist Oslo über Göttingen mit Berlin verbunden. — Postanstalten gab es 1926: 4208, die 318,8 Mill. Sendungen (davon 144,8 Mill. Briefe, 3,6 Mill. Pakete) beförderten. 1925/26 bestanden 2427 staatliche Telegraphen- und Fernsprechanlagen mit 40300 km Telegraphen-, 193600 km Fernspreckleitungen, 83275 Fernspreckanschlüssen. Feste Funkstellen gab es 1926: 18 in N. und eine in Spitzbergen. — Banken: Einzige Notenbank ist die Bank von N. (Norges Bank, gegr. 1816). Staatlich sind ferner Kongeriket Norges Hypothekbank (1852), Arbeiderbrukt og Boligbank (Hypothekbank für Arbeiter und Kleinrentenbesitzer, gegr. 1903), für gleiche Aufgaben seit 1917 Norske Stats Småbrukt og Boligbank, Norske Stats Fiskeribank (Fischereibank, gegr. 1919). Ende 1925 gab es ferner 160 private Banken, 584 Sparkassen mit 2,5 Milliarden Kr. Einlagen, 5 Hypotheken- und Darlehnsbanken, 16919 Aktiengesellschaften mit 3,4 Milliarden Kr. Kapital.

Maße, Gewichte, Münzen. Maße und Gewichte sind seit 1875 metrisch. Die Währung hat N. mit Schweden und Dänemark seit 1875 gemeinsam. Vgl. Beilage zu Münzen. Norges Bank gibt Noten zu 5, 10, 50, 100, 500 und 1000 Kr. aus; deren Goldwert betrug im Jahresdurchschnitt 1921: 55,8 v. S., 1922: 65,3, 1923: 62,2, 1924: 52, 1925: 66,7, 1926: 83,3, seit Anfang 1928 wieder 100 v. S. des Nennwerts.

Staatsverfassung, Verwaltung usw.

Nach der durch das Grundgesetz vom 17. Mai 1814 geregelten, zuletzt 1926 geänderten Verfassung hat N. ein konstitutionelles, im Mannesstamm des norwegischen Zweigs des Hauses Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg erbliches Königtum. Der König hat gegen von der Volksvertretung beschlossene Gesetze nur ein zweimaliges aufschiebendes Einspruchsrecht. Diese (das Storting) besteht aus 100 ländlichen und 50 städtischen über 30 Jahre alten Mitgliedern, die nach Verhältniswahl von den männlichen und weiblichen Staatsbürgern über 23 Jahre auf 3 Jahre gewählt

werden. Das Storting tritt ohne königliche Einberufung jährlich im Januar zusammen und wählt ein Viertel seiner Mitglieder zum Oberhaus (Lagting), während die übrigen das Unterhaus (Odelsting) bilden. Bei Meinungsverschiedenheit und Verfassungsänderungen wird in gemeinsamer Sitzung mit Zweidrittelmehrheit entschieden. Die ausführende Gewalt übt der König durch den Ministerrat (Statsraad) aus, der dem Storting verantwortlich ist. Er besteht aus dem Ministerpräsidenten (Statsminister) und mindestens 7 (19:8:8) Ministern (Statsråder). — über die Verwaltungseinteilung von N. s. Sp. 1440. An der Spitze der Fylke (außer der Hauptstadt Oslo und Bergen) steht ein Fylkesmann (Oberpräsident) und ein Fylkesting (Provinziallandtag), das aus den Vorstehenden der 671 Herreder (Landbezirke) und 65 Bykommuner (Stadtgemeinden) besteht. — Die bürgerliche Rechtspflege wird ausgeübt von 703 Forlikatskommissionen (Vergleichskommissionen) aus 2 Schiedsmännern, 110 Untergerichten, 3 Obergerichten (in Oslo, Bergen, Drontheim), einem höchsten Gericht (in Oslo), die Strafgerichtsbarkeit durch Schöffengerichte (Rettsdomstret, 1 Untergericht, 2 Schöffen), in schweren Strafsachen und bei Berufungen durch Schwurgerichte (Lagmansret, 3 Richter und 10 Geschworene). — Armenwesen und Sozialfürsorge. 1924 wurden 80766 Personen mit 37,3 Mill. Kr. unterstützt. 1925 bestanden 785 Krankenkassen mit 611095, 18 Arbeitslosenstellen mit 41247 Mitgliedern. Die Versicherung der Industriearbeiter zählte 1924: 197557, der Schiffer 42527, der Fischer 84138 Mitglieder. — In kirchlicher Hinsicht bestehen 7 Bistümer (vor 1919 Stifte), 91 Propsteien, 514 Pfarreien, 1014 Kirchspiele; die Geistlichen werden vom König ernannt. Das Deutsche Reich wird vertreten durch einen Gesandten und 31 Konsuln. — Staatshaushalt. Der Voranschlag für 1927/28 sah 366656000 Kr. Einnahmen und Ausgaben vor. Die Staatsschuld betrug 30. Juni 1926: 1610,8 Mill. Kr.

Seerwesen. Das Wehrgesetz vom 19. Juli 1910, ergänzt durch Gesetz vom 20. Aug. 1915, schreibt ein Milizheer vor, das nur ein Stammpersonal (1163 Offiziere, 3969 Unteroffiziere) hat; es besteht aus der Linie, der Landwehr und dem Landsturm; letzterer darf nur mit Genehmigung des Stortings außerhalb von N. verwendet werden. Jeder Norweger ist vom 18. bis 55. Jahr wehr- und landsturmpflichtig. Die aktive Dienstpflicht (vom 21. bis 32. Jahr) schwankt nach den Waffengattungen zwischen 144 und 198 Tagen; vom 33. bis 44. Jahr besteht Landwehrpflicht. Leibesübungen sind in allen Schulen, Schießübungen in allen höheren Schulen vorgeschrieben, in Dorfschulen erlaubt; der Norwegische Landesverband für den Sport und das Freiwillige Schützenwesen (60000 Mitglieder) ergänzen die Ausbildung außerhalb des Dienstes. — Die Linienarmee gliedert sich in 6 Infanteriedivisionen, außerdem sind an Armeetruppen 6 Bataillone schwere Artillerie, 8 Signalabteilungen, 6 Minenabteilungen, 3 Sappeurkompanien, 5 Fliegerstaffeln und je 1 Kavallerie-, Artillerie-, Festungsartillerie-, Genie- u. Fliegerische vorhanden. Die Friedensstärke schwankt zwischen 25000 und 60000 Mann, da während der Übungen starke Einziehungen stattfinden. Kriegsstärke etwa 134000 Mann für Linie und Landwehr, für den Landsturm etwa 110000 Ausgebildete und 116000 Unausgebildete. — N. ist in 6 Militärdistrikte eingeteilt. Oberbefehlshaber im Frieden ist der König, unter ihm arbeitet das

Verteidigungsministerium für Armee und Marine. Die oberste Kommandogewalt übt der Kommandierende General aus; er wird im Krieg Oberbefehlshaber, ihm unterstehen der Generalstab und die Generalinspektoren (Waffenchefs). — Der Heereshaushalt betrug 1927/28: 30,6 Mill. Kr.

Die Marine ist gegen einen ernsthaften Angriff auf die langgestreckte Küste unzureichend. Sie besteht aus 4 veralteten kleinen Küstenpanzern (4000 t, zwei 21 cm-Geschütze. 17 sm, 1897 00), einigen älteren Kanonenbooten und Torpedoboote und neben 4 kleinen aus 6 neuen U-Booten von etwa 550 t. Flottenstützpunkt: Horten. — Haushalt 1927/28: 11,8 Mill. Kr.

Kolonien. Als Nebenland hat N. durch den Pariser Vertrag vom 9. Febr. 1920 die Inselgruppe Spitzbergen (s. d.; Svalbard) mit der Väreninsel erhalten und 14. Aug. 1925 in Besitz genommen, mit Jan Mayen (s. d.) 64670 qkm und (1926) 943 Erw. Aus Spitzbergen wurden 1926: 291000 t Steinkohlen (tertiären Alters) ausgeführt.

Wappen: in Rot ein gekrönter goldener Löwe mit der goldengelbten silbernen Hellebarbe des heil. Olaf in den Pranken. S. Sp. 1439 u. Tafeln »Wappen«. — Landesfarben: Rot, Weiß, Blau. — Die Krieges- und Handelsflagge s. Tafel »Flaggen II«, 10, 11. — über Orden s. d. und Tafeln »Orden«.

Geographisch-statistische Literatur. G. Braun, Die nordischen Staaten, Bd. 1 (1924, mit Lit.-Nachweis); »Meiers Reisebücher«: N., Schweden u. Dänemark (11. Aufl. 1914); »Baedeker«: Schweden und N. (13. Aufl. 1914); E. Woffe, N.s Volkswirtschaft vom Ausgang der Hanfperiode bis zur Gegenwart (1916, 2 Bde.); H. Neusch, Norges Geografi (1916—17); B. Rissen, Ökonomisk-geografisk Atlas over N. (1921); »Statistisk Årbok for Kongeriket Norge« (jährlich seit 1880); »Meddelelser fra det statistiske Centralbureau« (seit 1882); »Norges Statskalender« (jährlich); Traub, Norweg. Volksleben (»Jahrb. f. Volkskunde Berlin« (1910); »Norges Land og Folk« (1922—24, 20 Bde.). Kartenwerke: S. Weiblatt zu Landesaufnahme. Vgl. auch Lit. bei Skandinavien.

Geschichte.

Übersicht der Regenten Norwegens.

860(72)—um 930 Harald Haarfagr († 933)	1137(42)—1155 Sigurd Haraldsson
um 930—935 Erich Blotbygg	1142—1157 Eystein Haraldsson
935—um 960 Haakon der Gute († 981)	1159—1162 Haakon Herdebrek
um 960—um 985 Harald Graafäl	1161—1180(4) Magnus Erlingsson
um 965—995 Haakon Jarl	1177(80)—1202 Sverre
995—1000 Olaf I. Trygvesson	1202—1204 Haakon Sverresson
1016—1028 Olaf II. der Heilige († 1030)	1204—1217 Inge Baardsson
1028—1035 Knut der Große	1217(40)—1263 Haakon der Alte
1035—1046(7) Magnus der Gute	1263—1280 Magnus Lagabøte
1046(7)—1066 Harald Haardraabe	1280—1299 Erich Magnusson
1066—1067(9) Magnus Haraldsson	1299—1319 Haakon V.
1067(9)—1093 Olaf III. Ryrre	Folklunger.
1093—1103 Magnus Barfot	1319—1343 Magnus Erlksson († 1374)
	1343—1380 Haakon VI.
	1380—1387 Olaf V.
1103—1115 Olaf IV. Magnusson	1387—1412 Margaret
1103—1123 Eystein Magnusson	1388(1412)—1442 Erich der Pommer († 1459) [Bayern]
1103—1130 Sigurd Jorsalfare	1442—1448 Christoph von
1130—1139 Magnus der Blinde	1449—50 Karl VIII. Knutsson
1130—1136 Harald Gille	Haus Oldenburg.
1136—1139 Sigurd Elmbe	1450—1481 Christian I.
1137—1161 Inge Rottbygg	1481(3)—1513 Hans (Johann)

1513—1523 Christian II. († 1559)
1524—1533 Friedrich I.
1534—1559 Christian III.
1559—1588 Friedrich II.
1588(96)—1648 Christian IV.
1648—1670 Friedrich III.
1670—1699 Christian V.
1699—1730 Friedrich IV.
1730—1746 Christian VI.
1746—1766 Friedrich V.
1766—1808 Christian VII.
1808—1814 Friedrich VI.

17. Mai — 14. Aug. (10. Okt.)
1814 Christian Friedrich

Haus Wala.

1814—1818 Karl XIII.

Haus Bernadotte.

1818—1844 Karl XIV. Johann
1844—1859 Oskar I.
1859—1872 Karl XV.
1872—1905 Oskar II.

Haus Oldenburg.

Seit 1905 Haakon VII.

N., altnordisch Noregr (von Nord-vegr, d. h. Nordweg; bei Plinius Nerigon) war schon lange vor unsrer Zeitrechnung von Germanen besiedelt. Viele Funde zeugen von der vorgeschichtlichen Zeit. Die Geschichte des Landes beginnt im 8. und 9. Jh. n. Chr. mit den Wikingerzügen (s. Normannen). Damals bestanden viele kleine Reiche, die nur lose durch die Zinggemeinschaften des Eisfävatung im SW., des Gulatung im Innern und des Frostating im Norden zusammengehalten wurden. Die Einigung ging von dem durch Dänen und Schweden bedrohten Südwesten aus. Harald Schönhaar (Haarfagr) besiegte im Hafs-fjord (872) die Kleinkönige und unterwarf auch die Shetland- und die Orkneyinseln. Unter Haralds Nachfolgern dauerte der Kampf mit dem trogigen »Königsadel« an, obwohl viele nach Island auswanderten. Auch setzten Schweden und vor allem Dänemark ihre Angriffe fort. Nach Olaf Trygvessons Tod in der Schlacht bei Svolder (s. d.) i. J. 1000 geriet das Land unter dänische und schwedische Oberhoheit, nach der Vertreibung Olafs des Heiligen (unter dem das Christentum zur Herrschaft kam) 1028 unter unmittelbare dänische Herrschaft. Schon 1035 wurde indeffen Magnus der Gute, Olafs Sohn, anerkannt, dem 1042 durch Vertrag auch Dänemark zufiel.

Danach wurde das Reich durch lange Thronfehden erschüttert, während deren eine mächtige aristokratisch-hierarchische Partei, die Bagler (s. d.), entstand, gegen die der begabte, kraftvolle Sverre, angeblich auch ein Sproß des Königshauses, an der Spitze der Birkebeiner (s. d.) auftrat. Unter dessen Enkel, Harald dem Alten, wurde der Parteikampf mit der Niederlage des Jarls Skule (1240) endgültig zugunsten des Königtums entschieden. Er unterwarf Island und Grönland, erteilte den Lübeckern 1250 ihr erstes Privileg, dem unter seinen Nachfolgern weitere folgten, die das Land wirtschaftlich immer mehr in die Hand der Hansen gaben. Haralds Sohn, Magnus Lagabøte (»Gesetzesverbesserer«), veränderte seinen Beinamen der Neuordnung des norwegischen Rechtswesens (1276).

Mit Haakon V. starb 1319 das Haus Harald Schönhaar im Mannesstamm aus. Erben wurden die schwedischen Folklunger. Die Union mit Schweden dauerte jedoch nicht lange, da Magnus Erlksson 1343 N. seinem Sohn Haakon VI. überließ. Dessen Gemahlin war Margaret von Dänemark, die nach Haakons und ihres Sohnes Olaf V. Tod regierende Königin wurde und 1397 alle drei nordischen Reiche in der Kalmarer Union vereinigte.

Da der alte einheimische Adel im Kampf mit dem Königtum untergegangen, wirtschaftlich das Land fast vollständig in der Hand der Hansen war, hat es den dänischen Unionskönigen gegenüber seine Selbständigkeit nicht wahren können. Während sich Schweden aus der Union wieder herausbrach, scheiterten in N. die schwachen Versuche, die im Anschluß an den Kampf

Engelbrekt Engelbrektssøn (s. d.) nach dem Tode Christophs III. (1448) und während der Grafenfehde (s. d.) durch den Erzbischof Olaf Engelbrektssøn gemacht wurden. Seit dem Kopenhagener Herrentag von 1536 war N. auch rechtlich nur noch eine dänische Provinz.

Die ohne größere Schwierigkeiten eingeführte Reformation verstärkte den dänischen Einfluß weiter, so daß sogar die norwegische Sprache in Vergessenheit geriet. Unter den schwedisch-dänischen Kriegen litt N. viel, da sich die Angriffe der Schweden vorzugsweise gegen den schwächsten und ihnen am nächsten gelegenen Teil des dänischen Reichs richteten. Diese Kämpfe legten den Grund zu der verhängnisvollen Feindschaft zwischen Schweden und Norwegern, trugen aber anderseits zur Wiederbelebung des fast verschwundenen norwegischen Nationalgefühls bei. Die Trennung von Dänemark während der Napoleonischen Zeit und die Leiden, die die Kontinentalperre infolge des Anschlusses Dänemarks an Frankreich über das Land brachte, wirkten in der gleichen Richtung.

1812 bedang sich Karl Johann, der schwedische Kronprinz, N. als Preis für den Anschluß Schwedens an die Verbündeten aus und nötigte nach der Schlacht bei Leipzig Friedrich VI. im Frieden zu Kiel (14. Jan. 1814), das Land gegen Vorpommern einzutauschen.

N. war nicht gewillt, die dänische Herrschaft mit einer andern zu vertauschen und machte einen Versuch, die volle Selbständigkeit zu erringen. Der dänische Statthalter Christian Friedrich berief eine Reichsversammlung, die am 17. Mai 1814 (seitdem norwegischer Nationaltag) N. eine freisinnige Verfassung gab und Christian Friedrich zum König wählte. Die Schweden rückten indessen ein, worauf Christian Friedrich die Krone niederlegte und die Norweger in der Konvention von Moss gegen Anerkennung der Eidsvolder Verfassung in die Union mit Schweden willigten.

Schwohl es in N. eine Anzahl aufrichtiger Unionssfreunde gab, wie J. Wall, Chr. M. und R. Falsen, Wedel-Charlsberg, wuchs die Zahl derer, die die Union als lästigen Zwang empfanden. Diese strebten danach, sie zu lockern und gleichzeitig die norwegische Verfassung noch weiter zu demokratisieren. So wurde 1821 der Adel abgeschafft. Auch sonst kam es schon unter Karl Johann zu wiederholten Zusammenstößen zwischen König und Storting. z. B. anlässlich der Frage der auf N. entfallenden dänischen Staatsschulden. Unter Oskar I., der dem Nationalstolz der Norweger in einigen Außerlichkeiten entgegenkam, verbesserte sich das Verhältnis z. T. dank der skandinavistischen Ideen, die von Dänemark ausgehend nicht nur eine kulturelle, sondern auch eine politische Annäherung der nordischen Staaten erstrebten. Doch verwarf das Storting 1857 Vorschläge zum Ausbau der Union. Unter Karl XV. und Oskar II. spitzten sich die Streitigkeiten, die bisweilen nur Außerlichkeiten wie die Frage des Unionszeichens in der Flagge (s. Douglas 3) betrafen, wieder zu. Sie gipfelten schließlich in der Forderung eines eigenen, vom schwedischen Auswärtigen Amt unabhängigen Konsulatswesens. Dahingehende Beschlüsse des Stortings 23. Mai 1905 fanden jedoch nicht die Anerkennung des Königs, worauf das Kabinett Michelsen zurücktrat. Als es König Oskar nicht gelang, ein neues Ministerium zu bilden, stellte sich das Storting auf den Standpunkt, das Land sei ohne gesetzmäßige Regierung, erklärte König Oskar für abgesetzt und die Union mit Schweden für aufgehoben. Gleichzeitig bot es den Thron einem jüngern Prinzen des Hauses Bernadotte an, was König Oskar ablehnte.

Schweden verzichtete auf Gewalt, erzwang aber durch drohende Spaltung im Vertrag zu Karlstad (23. Sept. 1905) die Schleifung der von N. an der schwedischen Grenze errichteten Befestigungen, die Herstellung einer neutralen Zone und andre Bestimmungen, die für die Zukunft wenigstens ein friedliches Nebeneinander der beiden Völker ermöglichen sollten.

Inzwischen hatten sich die Norweger durch eine Volksabstimmung mit 368 200 Stimmen (gegen 184) für die Trennung von Schweden ausgesprochen. Es folgte eine weitere Abstimmung über die Verfassungsreform, die 259 563 Stimmen für die Monarchie, 69 264 für die Republik ergab. Der Thron wurde daraufhin dem Prinzen Karl von Dänemark angeboten, einem Schwiegerjohn Eduards VII., der ihn als Haakon VII. bestieg. 1907 ließ sich N. aus (unbegründeter) Sorge vor schwedischen Nebenschlagungen seine territoriale Unversehrtheit von England, Frankreich, Rußland und dem Deutschen Reich garantieren.

Während des Weltkriegs standen die norwegischen Sympathien wegen der engen wirtschaftlichen Beziehungen zu England zum größten Teil gegen Deutschland. Doch hat N. trotz den Lodungen und Drohungen der Engländer seine Neutralität aufrecht erhalten. Durch den U-Bootkrieg verlor es fast die Hälfte seiner Handelsflotte, 829 Schiffe mit 1 239 283 Brutto-Reg.-T., meist (680 Schiffe) in halb erzwungener Fahrt durch das Sperrgebiet. Als Lohn für seine ententefreundliche Haltung bekam N. die, wenn auch eingeschränkte, Souveränität über Spitzbergen, das nun seinen alten Namen Svalbard wieder erhielt, ähnlich wie Kristiania seit 1925 wieder Oslo. Fredrikshald seit 1928 wieder Halden genannt wird.

Die reichen Kriegsgewinne sind durch eine Inflation, die die Krone zeitweise (s. Sp. 1443) auf die Hälfte des Wertes sinken ließ, und wirtschaftlichen Niedergang meist wieder zerronnen. Kommunistische Wühlereien ließen besonders während des Generalstreiks 1921 das Gespenst des Bolschewismus aufsteigen. Seitdem hat sich das Land langsam wieder erholt.

Geschichtsliteratur. »Norges gamle Love indtil 1604« (1846—1912, 6 Bde.); »Diplomatarium Norvegicum« (1847 ff., 20 Bde.); J. E. Sars, Udsigt over den norske historie (1873—91, 4 Bde.); »Monumenta historica Norvegiae« (hrsg. von G. Storm, 1880); Bendixen, Et Omrids af Norges Handelshistorie (1900); A. Taranger, Norsk Samfundslære tilskolebruk (1902 u. ö.; deutsch von F. v. Spejhardt, 1925); A. Bugge, Vikingerne (1904); R. Edén, Schwedens Frihedensprogrammet og de skandinaviske Kriege (1905); Fr. Mansen, N. und die Union mit Schweden (1905); »Norges historie fremstillet for det norske folk« (hrsg. von A. Bugge u. a., 1909 ff., 6 Bde.); Fr. Pausche, Kong Sverre (1923); J. Paus I, Nordiske Geschichte (1925); E. Bull, Grunnriis av Norges historie (1926). — Ztschr.: »Norsk Historisk Tidsskrift« (seit 1870).

Norwegische Kunst, s. Skandinavische Kunst und Norwegische Literatur. Die Schicksale Norwegens zerreißen das kulturelle und literarische Leben Norwegens in zwei Teile, in die altnordische Blütezeit (s. Nordische Literatur), in der Norwegen mit Island eine literarische Einheit bildet, und in die Zeit der neunorwegischen Literatur, die nach schlichteren Ansätzen des 18. Jh. im 19. Jh. aufblüht. Dazwischen liegt die Zeit der Verbindung mit Dänemark, in der Norwegen seine besten Kräfte dorthin abgab. Besonders vollendete die Reformation als dänisches Wert

die Danisierung Norwegens. Einzig der Name des Nordlandpfarrers Petter Daj (1647–1708), dessen Dichtung noch heute volkstümlich ist, ist hier zu nennen.

Erst im 18. Jh. beginnt die n. L., nicht so sehr mit L. Solberg (s. d.), der als Däne gelebt und gewirkt hat, wie mit der Gründung der »Norwegischen Gesellschaft« (1772), in der sich eine Reihe in Kopenhagen lebender Norweger zusammenschloß. Auch diesen unter sich sehr ungleichartigen Männern wie dem Aneigner moderner ästhetisch-philosophischer Theorien, Christen Tullin (1728–65), dem Klopstockjünger P. Chr. Stenersen (1723–76), den religiösen Volksdichtern Peter und Klaus Frimann, dem Lyriker Jens Zetliß (1761 bis 1821), dem Kritiker Claus Fasting (1746–91), dem Satiriker Joh. Herrn. Wessel (1742–85) und namentlich dessen Gegner, dem trotz allem Konserwativismus bewußtesten Vertreter des Norwegertums Joh. Nordal Bruun (1745–1816), lag jede Tendenz der Trennung von Dänemark noch fern. Aber unter dem Einfluß der Ideen Montesquiéus und Rousseaus, die sie begieriger aufnahmen als die Dänen, empfanden sie sich als Träger einer besondern, fortschrittlichen Eigenart.

Auf ihnen baut die erste Generation des 19. Jh. auf, die, plötzlich mit der politischen Selbständigkeit belastet, bedeutende Politiker, Staatsmänner und Ökonomen aufzuweisen hat, in der Literatur aber auf ausgetretenen Pfaden fortwandelt. Dichter wie Lyder Sagen (1777–1850), E. M. Schwach (1793–1860), J. St. Munch (1778–1832) und selbst die romantisch beeinflussten Maurits Hansen (1794–1842) und Henr. A. Bjerregaard (1792–1842) gehören geistesgeschichtlich zur vorigen Generation.

Neues Leben brachte das Auftreten Henrik Wergelands (s. d.; 1808–45) und Joh. Sebast. Welhaven (s. d.; 1807–73). Die Gegensätze dieser beiden Dichter, die als Studentenstreit 1830 begannen und ernstest bis 1840 fortgingen, kamen aus tiefen Wurzeln. Wergeland mit seiner kühnen, alle Form zerbrechenden Phantasie vertrat politischen Radikalismus und ein Recht der Originalität, das in der nationalen Frage die volle Eigenmächtigkeit Norwegens verkündete. Welhaven dagegen war ein humanistisch seiner Vertreter einer Formkultur, die Anschluß bei der deutschen und dänischen Romantik suchte. Nach Wergelands Tod trat Welhaven unumschränkt in den Vordergrund. Seine Gedichte zeigen bei aller Verbindung mit der deutsch-dänischen Romantik norwegische Eigenart. In seinem Gefolge entwickelt sich eine romantische Epigonenliteratur, deren bedeutendster Vertreter, Andreas Munch (s. d. 2; 1811–84), nach anfänglicher Überschätzung später ungebührlich vernachlässigt wurde. Daneben wären noch P. A. Jensen (1812–67), Silvester Iversen (1809–47) und Chr. Monsen (1815–52) zu nennen.

Aus der nationalen Romantik erwächst die Beschäftigung mit der volkstümlichen Kunst, die zur Quelle reichster Anregung für die Literatur wurde. Der Bischof Jørgen Moe (1815–82), selbst ein romantischer Dichter von Ruf, und der Sammler P. Chr. Asbjørnsen (1812–85) gaben in ihren Volksmärchen (»Norske Huldre-eventyr«, 1845) volkstümliche Erzählungen in einer Sprache, die vieles aus den alten norwegischen Bauerndialekten nahm. J. B. Faye sammelte ebenso norwegische Volkslagen; W. B. Landstad (1802–80) entdeckte und sammelte namentlich in Telemark die Volksballaden und gab sie 1863 im heimischen Dialekt heraus. So bereitete

sich das Werk Ivar Aasen (s. d.; 1813–96) vor, der als genialer Autodidakt nicht nur die norwegische Dialektforschung einleitete, sondern auch als vollwertiger Lyriker den Dialekt zur Sprache seiner Gedichte machte und den Gedanken verfolgte, aus den alten westnordischen Bauerndialekten, die unter der dänischen Gebildetensprache fortlebten, eine norwegische Schriftsprache zu entwickeln. Der Versuch ruhte auf dilettantischen Grundlagen, und die große Generation um Ibsen und Bjørnson lehnte ihn noch ab. Aber diese »Landsmaalbewegung« (s. Norwegische Volkssprache) ist gewachsen und hat neben Schriftstellern rein örtlicher Bedeutung in Olaf Vinje (s. d.; 1818–70), Arne Garborg (s. d.; 1851–1924), Per Sivle (s. d.; 1857–1904) Dichter von hohem Wert gefunden.

Die Jahre um 1860 bringen Norwegens Literatur zu Weltruhm. Wergelands Schwester Camilla Collett (1813–95) schreibt 1865 den ersten realistischen Familienroman: »Die Töchter des Präsidenten«. Henrik Ibsen (s. d.; 1828–1906) wächst nach norwegischen romantischen Anfängen zu einem Ibsendramatiker großen Stils und nach dem Verlassen Norwegens zu dem für ganz Europa maßgebenden Meister der Gegenwartsdramatik mit gesellschaftskritischen Aufgaben. Weit mehr Norweger ist Bjørnstjerne Bjørnson (s. d.; 1832–1910) geblieben, dessen reichhaltiges dichterisches Wirken in Drama, Roman und Lyrik ganz im Dienste Norwegens stand und nur ein Teil seines norwegischen Gesamtwerkes war. Als Journalist, Kritiker, Politiker, Theaterleiter, Pädagog war er der große nationale Anreger, der sein Volk auf den Weg des nationalen Fortschritts wies, indem er gleichzeitig die nationalen Qualitäten steigerte und die Verbindung mit den andern Skandinavien, ja germanischen Völkern als Ideal aufstellte. Neben diesen beiden stehen die großen Erzähler Jonas Lie (s. d. 1; 1833–1908) und Alexander Kielland (s. d.; 1849–1906).

Die nächste Generation steht stark unter dem Eindruck dieser Leistung, die sie mit Ehren fortführt. Es ist die naturalistische Generation, deren Theoretiker und Anreger der Däne Georg Brandes (s. d. 3) war. Politisch-radikale Disputierlust, schonungsloser Realismus und ein Hang zu bohememäßiger Delandenz (vgl. Bödter) sind diesen Dichtern besonders eigen. Hier sind zu nennen Hans Jaeger (1854–1910), der Schilderer der Boheme von Kristiania, Chr. Krogh (* 1852), der Maler und Novellist, Amlie Strøm (1847–1905), die fast unheimliche Seelenzergliederin, Kristian Ellner (1841–81), der verträumte Naturschilderer, Gunnar Heiberg (* 1857), der schonungslos satirische Dramatiker, und als bedeutender Nachzügler Hans E. Kinck (1865–1926). Auch die Landsmaalschriftsteller Arne Garborg und Rasmus Løland gehören hierher.

Aus dieser Generation erwächst die große Persönlichkeit Knut Hamsun (s. d.; * 1859), der mit dem literatenhaften Pessimismus der naturalistischen Problembildung beginnt, sie in dem quälenden Roman »Hunger« gipfelt läßt und überwindet und seitdem der Verkünder einer inbrünstigen Naturnähe in Land und Volk seiner Heimat ist, deren Unverdorbenheit von falscher Zivilisation und Touristenindustrie er verteidigt. So geht der Weg der norwegischen Literatur fort von der Stadt und den sozialen Problemen zu der großartigen Natur des Landes und seiner Bauern und Fischer. Hier ist Johan Bojer (* 1872) zu nennen, dessen bestes Werk das Leben der Fischer am Lofot schildert, ferner Andr. A. Auland (* 1873), der

Nordlandschilderer, Mils Collett Vogt (* 1864), der Lyriker, Olaf Duun (* 1876), dessen »Juvikinger« wie die alte Saga die Geschichte eines Bauerngeschlechts geben, und der als begabtester Vertreter der Heimatkunst in Landsmaal gelten kann. Sigrid Undset (* 1882) müht sich mit nicht ganz vollem Erfolg um Wiederbelebung des norwegischen Mittelalters, ohne an den ältern Jaf. B. Bull (* 1853) heranzureichen. Eine mehr literatenhafte Strömung mit Erörterung zeitgemäßer Themen wird daneben durch Hulda Garborg (* 1862), Mons Lie (* 1864), Bernt Lie (1868 bis 1916) u. a. vertreten. Reich entfaltet ist die Lyrik, deren bedeutendster Vertreter Sigbj. Obstfelder (f. d.; 1866—1900) mit seiner mühen, beladenden Dichtung ist. Beachtung verdienen ferner Vilkenvey (* 1836), Olaf Bull (* 1881), Olaf Ankrust, Einar Solstad (1893—1918) u. a. Soziale Lyrik finden wir bei M. B. Landstad (* 1876). Das Landsmaal weist eine ganze Reihe Lyriker auf, so neben dem ältern, früh nach Amerika ausgewanderten Kristofer Jansen (1841—1917) vor allem Per Sivle (1857 bis 1904) und Anders Hovden (* 1860).

Lit.: L. Dietrichson, Omruds av den norske poesies historie (1869); Schweiger, Gesch. der skandinav. Literatur (1886—89, 3 Bde.); N. Kossjen, Norske digtere fra Dage til vore dage (2. Aufl. 1894 bis 1896); Genr. Jaeger, Illustreret Norsk Literaturhistorie (1896, 3 Bde.); J. Ving, Gesch. der norwegischen Literatur (1912); Kr. Elster, Norsk Litteraturhistorie (1923—24, 2 Bde.); Harald Beyer, Norweg. Literatur (s. Jedermanns Bücherei, 1927); J. B. Salvorson, Norsk Forfatterlexikon 1814—1880 (1881 ff., mit period. Fortsetzungen); Fr. Bull und Fr. Baasche, Illustreret Norsk Litteraturhistorie (1923 ff., bis 1928: 5 Bde.).

Norwegische Missionsgesellschaft (Norske Missions Selskab, spr. -sælsskab), entstand 1842 aus dem Zusammenschluß älterer Vereine in Stavanger, arbeitet in Natal, Madagaskar, China.

Norwegisches Meer, s. Nordmeer, Europäisches.

Norwegisches Recht, s. Norðisches Recht.

Norwegische Volkssprache (Landsmaal, spr. længsmål). Die in Norwegen heimische altnorweg. Sprache wurde durch die dänische zurückgedrängt, seit Norwegen durch die Kalmarer Union (1397) mit Dänemark vereinigt wurde. Die Kopenhagener Kanzlei verkehrte mit Norwegen seit 1450 in dänischer Sprache. Die norwegische Kanzlei gab das Norwegische im 16. Jh. auf. Reformation und Buchdruck machten Dänisch zur Kirchen- und Bildungssprache. Am spätesten (um 1600) gab die Rechtspredigt die norwegische Sprache preis. Im 17. und 18. Jh. ist sie als Kultursprache verschwunden und lebt nur als Volksdialekt weiter. Erst die Trennung von Dänemark (1814) und das erwachende Nationalbewußtsein lenkten die Aufmerksamkeit wieder auf die nationale Sprache. Der Dichter Wergeland (f. d.) mißfiel Norwegischen in seine Sprache; die wichtige Märchenammlung von Asbjørnsen und J. Moe (f. d.), die Volksballaden von Landstad (1853) bringen volkstümliche Literatur in einem norwegisch stilisierten Sprachgewand. Doch erst Ivar Aasen's (f. d.) Versuch, aus den von ihm durchforschten Dialekten eine neue norwegische Kultursprache zu schaffen, begründete die eigentliche Landsmaalbewegung, der das alte dänische Norwegisch als Riksmaal (= Reichsprache) gegenübersteht. Aasen's »Prøver af Landsmaalet i Norge« (1853) bedeuteten den Beginn dieser Bewegung. Sie hat stark an Ausdehnung gewonnen, und zwar, da

Nasen vor allem auf den Dialekten des westlichen und südwestlichen Norwegen aufbaute, besonders in diesen Gegenden. Der Stortingbeschluß von 1885 und das Gesetz von 1892 stellte den Schulen die Einführung von Landsmaal als Unterrichtssprache frei; heute ist ein reichliches Drittel der Schulen (über 2000) zum Landsmaal übergegangen. Die Freunde des Landsmaal, die »Maalstrævere«, schlossen sich 1868 in »det norske Samlaget« und 1906 erneut in »Norsk Maallag« zusammen. Die Gegner sind im »Riksmåalförbund« von 1899 und im »Riksmåalvaern« (Reichssprachwehr) von 1919 organisiert. Endlich gibt es in Norwegen die von dem Lehrer R. Knudsen eingeleitete Hymaalsbewegung (Stadtsprache), die eine norwegische Eigensprache durch allmähliche Umformung der gebildeten Stadtsprache erzielen will. Ihre Organisation ist das »Hymaallag« von 1903.

Dieses bunte Sprachbild wird noch verwirrt dadurch, daß sich das Landsmaal mannigfach gewandelt hat. Die Reform von 1901 (Midlandsmaal) bedeutete eine Arkaisierung der Sprache. 1907 wurde eine starke Norwegisierung des Riksmaal versucht. Auch die ostnorwegischen Dialekte suchten Einfluß auf die Sprachbildung zu gewinnen. Die letzte Regelung von 1917 überläßt in Rechtschreibung und Sprachformen im Landsmaal wie im Riksmaal sehr vieles der freien Entscheidung der Schulen, insofern der Sprachzustand Norwegens schwankend ist. Entscheidend wird die Stosskraft des Landsmaal in der Literatur sein, wo A. O. Vinje und Arne Garborg Gutes geleistet haben und Olaf Duun als erster Landsmaalchriftsteller europäische Geltung errungen hat.

Grammatiken: Svar Aasen, Norsk Grammatik (1873); Lev Peggstad, Norsk Grammatik (1916). Rechtschreibungen: Flo, Garborg und Haegstad, Framlegg til fast Retskrivningssprogsmaal (1901); J. Storm, Norsk Retskrivning (I—II, 1904—06); »Indstilling fra Retskrivningskomiteen« (1917). — Wörterbücher: S. Schjøtt, Dansk-norsk Ordbog (1909) u. Norsk Ordbog (1924); Svar Aasen's Norsk uttaleordbok (1910); L. Peggstad, Fornorskningens ordbok (1916); M. Starb, Norsk Retskrivningsordbok for Landsmaalet (1921); J. Brynildsen, Norsk-Tysk Ordbog (1926).

Lit.: M. Moe, Norsk og dansk sprogdragt (in: »Samlede Skrifter II«, 1877, S. 64 ff.); R. Maurer, Die Sprachbewegung in Norwegen (in: »Germania«, 1880); W. Goltzher (ebenda 1889); J. Storm, Landsmaalet som kultursprog (1903).

Norwegischen, im dänischen Norwegisch Anklänge an die Norwegische Volkssprache (f. d.).

Norwester's, in Bengalen heftige Wärmegewitter aus NW. mit Staubstürmen, Regen u. Hagel. Lit.: »Quart. Journ. Meteorol. Society«, 1925.

Norwich (spr. nɔrˈwɪtʃ oder nɔrˈwɪtʃ), 1) Hauptstadt der engl. Grafschaft Norfolk and county borough, (1926) 124 100 Ew., an der Schiffbau- Wemum, Knotenpunkt der Bahn London-Yarmouth, Sitz eines anglikanischen Bischofs, hat ältere Stadtteile nahe dem (tünislichen) Schloßhügel, alten Marktplatz und Guildhall (1408—13), normannische Kathedrale (1096 begonnen), die Kirche Saint Peter Mancroft (16. Jh.), Bischofspalast, Saint Andrew's Hall (1440 bis 1470; 1863 erneuert); Kornbörse, Landwirtschafts-



Norwich.

Kammer, höhere Schulen, Technical College, Blindenschule, 2 Bibliotheken, 5 Krankenhäuser, Irrenanstalt, Blindenanstalt, Altmännerheim; liefert Schuhe, ferne Eisenfuß, Bier, Leder, Maschinen, Drahtgitter, Ziegel, Chemikalien, Senf, Stärke, Krepp, Borten, Flor. Die Verwaltung leiten 1 Lord-Mayor (seit 1910), 16 Obmänner und 48 Räte. 5 km südl. von N. liegt das alte Dorf Caistor, einst die römische Station Venta Icenorum. — 2) Fabrikstadt im S.O. des nordamer. Staates Connecticut, (1920) 22304 Ew., am Thames, der von hier ab schiffbar ist, Bahnknoten, hat Baumwoll-, Papier-, Leder- und Wollindustrie. N. hat alten Begräbnisplatz der Mohikaner. — 3) Stadt im nordamer. Staat New York, (1920) 8268 Ew., südw. von Syracuse, Bahnknoten, hat Pianofabriken.

Norwid, Cyprian, poln. Dichter und Maler. * 24. Sept. 1821 Baszowo Gluch bei Warschau, † 23. Mai 1883 Paris, Lyriker, Novellist und Dramatiker, wenig beachtet und bald vergessen, Ende des Jahrhunderts wieder entdeckt und als Vorläufer der Moderne gepriesen. Auswahl aus Werken deutsch von J. B. d'Ardeschah (1907).

[Southall Norwood.

Norwood (spr. nörwüd), Stadtteil von London, s. **Norwood** (spr. nörwüd), mehrere Städte in den Ver. St. v. A., darunter: 1) in Massachusetts, (1920) 12627 Ew., 22 km südb. von Boston, Bahnstation, hat Eisenbahnwerkstätten und Gießereien, liefert Leder, Gummi, Zinte; in Ohio, (1925) 31752 Ew., bei Cincinnati, Bahnknoten, liefert Maschinen, Klaviere, Papierwaren. **Nörz** (Nerz, Kleiner Fische, Sumpf- oder Krebsotter, Wasserwiesel, Mestl, Mintl, Mustela, [Lutreola] lutreola L.; s. Tafel »Marder II«, 5), Raubtier aus der Familie Marder (Untergattung Lutreola), wird 50 cm lang, einschließlich 13 cm langem Schwanz, mit Schwimmhaut zwischen den Beinen. Der glänzende Pelz ist braun, auf Rücken und Schwanz dunkler, unten graubraun; an der Kehle steht ein kleiner lichtgelber oder weißlicher Fleck, die Schnauze ist weiß. Das Verbreitungsgebiet reicht von Asien bis Südwestfrankreich und Ostrumänien. In Europa ist er stark zurückgedrängt. Er bewohnt einsame Gegenden an stillen Gewässern, läuft schlecht, klettert nicht, schwimmt und taucht vortrefflich. Er nährt sich von Fischen, Fröschen, Kriechen, Schnecken und mordet gelegentlich in Febrerviehställen gleich dem Iltis. Die Rollzeit fällt in den Februar und März, und im April oder Mai findet man blindgeborene Junge im Bau. Verwandte Arten bewohnen Nordasien und Amerika, z. B. der Amerikanische N. (M. [L.] vison Schreb.). Er und seine asiatischen Verwandten spielen eine wichtige Rolle im Pelzhandel. Die europäischen Nörzfelle heißen russische und sind viel geringer im Paar als die amerikanischen aus den Hudsonbailändern (Gallifag, Boston-, Kanada- usw. Nörz). Japanischer N. heißt im Handel ein dem Kolinsti (s. Warberfelle) ähnliches, etwas flacheres, billiges Fell. Nachahmungen von Nörzfellen aus Murrel sind häufig. Vgl. Pelze. **Nosce te (ipsum)!** (lat.), »Erkenne dich (selbst)!«, das griechische Γνώθι σεαυτόν, Inschrift des Apollontempels in Delphi.

Nöschenrode, Flecken in der Prov. Sachsen, Kreis Grösch. Wenigerode, 2328 Ew., unmittelbar südb. bei Wernigerode, hat Schokoladen- und Möbelfabriken.

Nosean, Mineral, sw. Hauyn.

No-See, Sumpfgebiet des Nils im Seddgebiet, bei dem die von Nero ausgesandte Expedition umkehren mußte (vgl. Nil, Sp. 1336).

Nösel, früheres Flüssigkeitsmaß: in Sachsen $\frac{1}{2}$ Dresdener Kanne = 0,468 l. bis 1858 in Leipzig $\frac{1}{3}$ Schenkkanne = 0,602 l. in Weimar $\frac{1}{2}$ Maß = 0,448 l. in Wünden $\frac{1}{2}$ Schoppen = 0,1386 l.

Rosemaefeuhe, Bienenkrankheit, von Nosema apis Zund. (s. Sporozoen) hervorgerufen. Die sog. ansteckende Ruhr scheint eine Nosemaerkrankung zu sein. Da vielfach gesund bleibende Bienen Nosema-Sporenträger sind, dürften wohl nur Mischinfektionen oder vorübergehende Darmreizungen zu den schweren Erkrankungsformen führen, die viele Bienenbölker vernichten. Vgl. Maitrankheit und Bebrine.

Roske, Gustav, Politiker, * 9. Juli 1868 Brandenburg, Holzarbeiter, seit 1897 Schriftleiter sozialdemokratischer Blätter in Königsberg i. P., Chemnitz, Brandenburg, auch in der Gewerkschaftsbewegung tätig, seit 1906 M. d. R., 1919–20 der Nationalversammlung, wurde Anfang November 1918 zur Dämpfung der Unruhen nach Kiel gesandt, errang das Vertrauen der Mannschaften, wurde 6. Jan. 1919 Oberbefehlshaber aller Truppen in Berlin und war 13. Febr. 1919 bis 13. März 1920 Reichswehrminister. Seit 1920 ist N. Oberpräsident von Hannover. Er schrieb: »Von Kiel bis Rapp« (1920) und Selbstbiographisches (in der Schriftenfolge »Wie ich wurde«, 1919).

Röfnerland, der nordöstlichste Teil von Siebenbürgen mit Bistritz (auch Nöfen genannt) als Hauptort. S. Karte II bei Deutschland im Ausland.

Rosob, nur zeitweise wasserführender Fluß in Südafrika, entspringt östl. von Windhut (früheres Deutsch-Südwestafrika) und mündet in den Molopo.

Rosokomig (griech.), Krankenpflege; Rosokomium, Krankenhaus; Rosokomialfieber, Hospitalfieber; Rosokomialgangrän, Hospitalbrand.

Rosologie (griech.), Krankheitslehre.

Rosophen (Tetraoxyphenolphthalen), entsteht bei Einwirkung von Jod auf Phenolphthalein und bildet ein gelbweißes, voluminöses, geruch- und geschmackloses, in Wasser und Säuren unlösliches, in Äther und Chloroform lösliches Pulver, dient als Jodoformnachweis.

Ro-Spiele, dramatische Spiele in Japan, s. No.

Rosk (russ.), Rase, Kap.

Roskairier (Muzajrier, falsch Angharier; im Altertum Nazerini), Volk zwischen Nahr Radischa u. Dronatesfluß (Nordwestsyrien), etwa 150 000 Köpfe, treiben Ackerbau und Viehzucht, sind gefürchtete Räuber. Ihre Religion, ein Gemisch von altheidnischen, gnostischen und islamitischen Vorstellungen, scheint im 11. Jh. feste Form erhalten zu haben. Die N. nehmen sieben Zeitalter an; in jedem hat ein Prophet (Adam, Noah, Jakob, Moses, Salomo, Jesus und Mohammed) eine neue Religion verkündet. Ali (s. d. 1.) genießt göttliches Ansehen. Die Einführung in die Geheimlehre ist nur für geborne N. erlaubt. Lit.: Dussanb, Histoire et religion des Nosairis (1900).

Roskairiergebirge, von den Roskairiern bewohntes Bergland nördl. vom Libanon, zwischen Nahr el-Kebir (Eleutheros), Nahr el-Nhi (Drontes) u. Mittelmeerküste.

Rossa Senhora da Victoria (spr. -senjorä), Stadt in Brasilien, s. Victoria.

Rossa Senhora do Bolém (spr. -senjorä, beläng), Stadt

Rossa Senhora do Desferro (spr. -senjorä-bü-, -rü), Stadt in Brasilien, sw. Florianopolis.

Nösel, sw. Nöfel.

Nossen, Stadt in Sachsen, Amtsh. Meißen, (1925) 5430 Ew., an der Freiburger Mulde, Knotenpunkt der Bahn Meißen-Döbeln, hat Schloß, AG, Finanz-, Zollamt, Deutsche Oberschule, Leder-, Leinwand-, Papier-,

Deden-, Waagen-, Zigarren-, Puppen-, Schuh- und Holzschuhfabriken. Nahebei das Kammergut Altzell a. — N. wurde im 12. Jh. an Stelle einer sorbischen Siedlung gegründet, gehörte 1315–1545 zum Hochstift Meißen und war seitdem wettinisch.

Noßgüt, Giovanni Maria, ital. Architekt und Bildhauer, * 1544 Lugano, † 1620, seit 1575 in Sachsen, schuf die kurfürstliche Kapelle in Freiberg (1583–93, Dom), den Altar der Schloßkapelle in Waldheim (1594), den der Dresdener Sophienkirche (1606), ein Grabmal in Sangerhausen (1618, Jakobikirche).

Noßi Bé, franz. Insel nordw. von Madagaskar, 293 qkm mit (1920) 14 002 Ew. (meist Salalaven), im Niorne (Zufuhr 600 m) gipfelnd, gut bewaldet, gesundes Klima, erzeugt Reis, Maniok, Bananen, Mais, Kaffee. Hauptort ist Helville (Freihafen). — N. wurde 1840 von Madagaskar an Frankreich abgetreten.

Noßig, Alfred, polnisch-deutscher Schriftsteller und Zionist, * 18. April 1864 Lemberg, lebt in Berlin, schrieb polnisch: »Johannes der Prophet« (1882, Erzählung), »Die Tragödie des Gedankens« (1885, Drama), »Gedichte« (1888), »Künstlerische Skizzen aus Wien« (1894), deutsch die Dramen: »Die Hochtapler« (1902), »Die Metterin« (1909), »Die Legionäre« (1911) sowie über Soziologie und Judenfrage: »Sozialhygiene der Juden« (1894), »Revision des Sozialismus« (1901), »Das jüdische Kolonisationsprogramm« (1904), »Programm des Weltsozialismus« (1921) u. a.

Noßalgie (griech.), s. w. Heumweh.

Noßitz, Urabteigeklecht der Oberlausitz, 1280 zuerst genannt, teilte sich in die Linien Rothenburg, Rieneck und Roditz (Böhmen), Ullersdorf (Hauptstamm). Jändendorff (dieser Linie entstammten die russischen Grafen N.), Wallwitz und eine schlesische. — Bemerkenswert sind: 1) Johann Nepomuk, Graf von N.-Rieneck, österr. Feldmarschalleutnant (seit 1809), * 24. März 1768 Prag, † daf. 22. Okt. 1840, Sohn des böhmischen Oberstburggrafen Franz Anton, Graf v. N., trat 1785 in die Armee, beteiligte sich seit 1783 an allen Feldzügen, verließ 1796 als Oberst den Dienst. 1800 meldete er sich neuerdings, wurde Generalmajor, kämpfte 1805, 1809, nahm ruhmvollen Anteil an der Schlacht bei Leipzig, 20. Okt. 1813, an den folgenden Feldzügen und trat 1821 in den Ruhestand. — 2) August Ludwig Ferdinand, Graf von N.-Rieneck, preuß. General d. Kav., * 27. Dez. 1777 Bessel bei St., † 28. Mai 1866 Jöbten bei Löwenberg, 1815 Adjutant Blüchers, 1819 Flügeladjutant und Kommandeur der Gardehusaren, 1833 Generalleutnant, nahm 1848 den Abschied und war 1850–59 Gesandter in Hannover. — 3) Hermann von N.-Wallwitz, sächs. Minister, * 30. März 1826 Dsch., † 10. Jan. 1906 Soltau a. d. Spree, seit 1857 im Verwaltungsdienst, 1866–1891 Innen-, 1876–82 auch Außenminister, 1876–1891 Bevollmächtigter zum Bundesrat und 1874–82 im Reichstag.

Nostoc Vauch. (Nostok, Schleimling), Gattung der Blaualgen (s. Algen, Sp. 840), deren runde Zellen in einer farblosen Schleimmasse rosenkranzartige Fäden (Abb.) bilden, meist Süßwasserbewohner. N. einer Nostoc-commune Vauch. lebt als haut- oder blattartige, olivgrüne Masse auf feuchtem Boden in ganz Europa und quillt nach Regen stark auf. Kolonien von N. und der ihr nahestehenden Anabaena treten bisweilen in Unterzellularräumen höherer Pflanzen, wie der Wurzel von



kleines Stück einer Nostoc-commune Vauch. mit Gallerte und Zellsäfen. stark vergrößert.

Gunera und Cycas, in Blättchen von Azolla ujm. auf. Die Gonidien mancher Gallertflechten gehören der Gattung N. an.

Nostofazzen, Familie der Blaualgen, vgl. Algen (Sp. 840). Wichtigste Gattung ist Nostoc.

Nostos (griech.; Mehrzahl Νοστοι, Nosten), altgriech. Epös über die »Heimkehr« eines griech. Helden von Troja, z. B. die Odyssee.

Nostradamus, eigentlich Michel, nach seinem Taufort (er war Jude) genannt de Notre-Dame, Arzt und Astrolog, * 14. Dez. 1503 Saint-Remy (Bouches-du-Rhône), † 2. Juli 1566 Salon, bekannt durch Wunderkuren. Seine berühmten dunklen Prophezeiungen (»Centuries«, 1555 u. ö.) wurden noch 1781 vom päpstlichen Hof verboten, weil darin auch der Untergang des Papsttums verkündet wird. Lit.: Barthelemy, N. (3. Ausg. 1840); Kellen, N.-Bibliographie (im »Vorwärtsblatt für den deutschen Buchhandel«, 23. Jan. 1904). — Sein Sohn Michel N. der Jüngere († 1574) schrieb einen »Traité d'astrologie« (1563).

Nostrifikation, früher Aufnahme in eine akademische Körperschaft, später Anerkennung eines auswärtig erlangten Doktordiploms.

Not, im ältern Deutschen Recht, s. Echte Not.

Nota (lat.), Zeichen, Wertzeichen, Anmerkung (s. auch ad notam), auch kurze Rechnung (s. Note); einen Auftrag in n. nehmen, zur Erledigung vormerken, eine Ware in n. geben, diese bestellen.

Nota, Alberto, ital. Lustspielbichter, * 15. Nov. 1775 Turin, † daf. 18. April 1847, bedeutendster Nachahmer Goldonis. Beste Stücke: »Il progettista« und »La Fiera« (bearbeitet von Karl Blum u. b. T.: »Der Ball zu Ellerbrunn«). Gesamtausgaben: 1827–28 (7 Bde., mit 2 Ergänzungsbänden 1836); 1842–43 (8 Bde.) u. ö. Lit.: D. Allico-Castellino, Ricerche intorno alla vita e alle commedie di A. N. (1912).

Notabeln (franz. Notables, spr. nōtabl), durch Bildung, Rang und Verdienste ausgezeichnete Personen. Als in Frankreich die Reichstände (États-Généraux) dem Absolutismus der Könige hinderlich wurden, suchte man sie seit 1369 unter Karl V. durch Notabelnversammlungen (assemblées des notables) zu ersetzen. Im Lauf der Zeit gewannen diese eine den Reichständen ähnliche Gestalt. Infolge der Fortschritte der absoluten Königsmacht ging auch diese Einrichtung wieder ein; das letztmal versammelte 1626 Richelieu 35 N. in Paris. Erst als die Zerrüttung der Finanzen unheilbar zu werden drohte, berief Calonne 22. Febr. bis 25. Mai 1787 die N. wieder. Sie genehmigten die Steuerprojekte der Regierung. Da aber dennoch die Verfassung der Reichstände selbst notwendig wurde, berief Ludwig XVI. die N. wieder am 6. Nov. bis 12. Dez. 1788. Sie sprachen sich gegen die Verdoppelung der Abgeordnetenzahl des Dritten Standes in den Generalständen aus und beschleunigten dadurch die Revolution. Lit.: Wahl, Die Notabelnversammlung von 1787 (1899).

Nota bene (abgekürzt NB., lat.), »merke wohl«, »paß auf«; daher ein NB., ein Wertzeichen.

Notabile, Stadt, s. Citta Vecchia.

Notabilität (neulat.), Vornehmheit; angesehene, hervorragende Persönlichkeit, Größe.

Notadresse (Neben-, Hilfsadresse), auf einem Wechsel genannte Firma, die ihn bei Nichtzahlung selbst einlösen soll; vgl. Al bisogno.

Notale Münzarten (notales Geld), s. Geld (Sp. 1619).

Notanker, schwerer Anker, der nur in der Not ge-

Sanctifica ut moyses altare domino

1. Neumen. — Kobeg 339 der Bibliothek zu Sankt Gallen (10. Jahrhundert).

Ti ef gh bi do mine

2. Neumen und Buchstaben. — Antiphonar von Montpellier (11. Jahrhundert).

Iustus ut palma florebit sicut cedrus

3. Neumen auf einer gerigten Linie ohne Farbe. — Graduale von Mbi (11. Jahrhundert).

(gelb)

Sedit angelus ad sepulcrum domini

4. Neumen auf vier Linien. — Graduale aus dem 12.—13. Jahrhundert.

Benedicamus patri et filium

5. Auf Linien gesetzte Neumen mit viereckigem Notenkörper (Nota quadrivarta) seit dem 12. Jahrhundert bis heute.

6. Schwarze Mensuralnote des 14.—15. Jahrhunderts. — Tenor einer 3 stimmigen Chanson von G. Binchois.

7. Weißschwarze Mensuralnote des 15.—17. Jahrhunderts. Dasselbe Stück.

8. Dasselbe Stück mit heutigen Noten ohne Verkürzung der Werte.

9. Dasselbe, die Werte auf den vierten Teil verkürzt.

Noten

Noten (vom lat. nota, »Zeichen«; hierzu Tafel »Zur Entwicklung der Notenschrift«, in der Musik die Zeichen der Tonchrift, die zweierlei auszudrücken haben: die Tonhöhe und die Dauer des Tones. Steigen und Fallen des Tones wird in unsrer heutigen Notenschrift (s. unten) ausgedrückt durch höher und tiefer gestellte Punkte (Notenköpfe), deren Abstände durch Linien und Hilfslinien (Linienystem, s. d.) geregelt sind; die absolute Tonhöhenbedeutung bestimmen die Schlüssel (s. d. und Buchstabentonschrift). Jeder Ton der diatonischen Grundstala (C D E F G A H) hat heute einen Buchstabenamen wie in aller Zeit. Weitere Abstufungen der Tonhöhe werden durch $\sharp$, b , x , $\flat$ bei diesen Noten gewonnen (s. Verlegungszeichen, Erhöhung, Erniedrigung). Die rhythmischen Wertzeichen (Tondauerzeichen) sind jetzt:

gehen bei der Bezeichnung der Töne von ihrer Lage auf den musikalischen Instrumenten aus. Die Note ist also zunächst Griffzeichen. Die letzten derartigen Notenschriften, die nur den Ort der einzelnen Töne durch verabredete Zeichen abgeben, reichen in den Tabulaturen für Laute (Gitarre, Mandoline) bis an unsre Zeit heran. Erst im frühen Mittelalter (für die kirchlichen Gesänge) kam man darauf, das Tonbild selbst, d. h. den sinnlichen Eindruck des Verlaufs einer Melodie, durch Zeichen nachzubilden (Neumenschrift, s. Neumen 2). Die Buchstabentonschrift und Zeichennotierung forderten jeden einzelnen Ton mit Bestimmtheit, entbehrten aber der sinnlichen Anschaulichkeit; die Neumenschrift war nur anschaulich, sofern sie das Hörbare durch ein Sichtbares

The diagram illustrates the relationship between different octaves and clefs. It shows a series of staves for Violin, Alto, Bass, and Double Bass, each with its own clef and a set of notes. Above the staves, there are labels for different octaves: 'Kleine Oktave' (small octave), 'eingestrichene Oktave' (one-line octave), 'zweistrichene Oktave' (two-line octave), 'dreistrichene Oktave' (three-line octave), and '4gestr.' (four-line). To the right, there are labels for 'Distant' and 'Tenor' staves, and 'Sva*' (soprano) and 'bassa**' (bass). The notes are written in a stylized, historical notation.

Übersicht der Noten und Schlüssel und ihrer Bezeichnung.

die Brevis $\equiv$ (Doppeltastnote), Semibrevis (ganze Taktnote), die Halbe ♩ , das Viertel ♪ , Achtel ♪ (zu mehreren mit gemeinsamem Balken ♪), Sechzehntel ♪ (♪), Zweiunddreißigstel ♪ (♪), Vierundsechzigstel ♪ (♪) und (selten) Hundertachtundzwanzigstel ♪ (♪).

Der leichtern Übersicht der rhythmischen Verhältnisse der Töne dienen die Taktstriche (s. Takt) und die Taktvorzeichnung (s. d.); die Dauer der Töne wird durch Metronombestimmung (s. Metronom) oder durch Tempobezeichnung (s. Tempo) gegeben. Eine Reihe anderer Bezeichnungen durch Worte und Zeichen ($\llcorner$ usw.) bestimmt Färbungen des Vortrags (s. Vortragszeichen). Ein Überrest der alten Neumenschrift sind die Zeichen der Verzierungen (s. d.). Die gleichnamigen Töne der verschiedenen Regionen des Gesamttongebiets werden durch Spezialbenennungen der einzelnen Oktaven (große, kleine usw.) unterschieden.

Entwicklung der Notenschrift. Die Versuche, die Töne in feste Schriftzeichen zu bannen, reichen bis ins Altertum zurück, finden sich aber ausnahmslos nur bei Kulturvölkern, die bereits eine Schriftsprache besitzen (Griechen, Änder, Chinesen), und zwar bedienen sich diese ältesten Versuche der Buchstaben oder Zahlen und

erfekte, entbehrte aber der Bestimmtheit. Eine zugleich anschauliche und scharf bestimmte Notenschrift erwuchs aus der Verschmelzung beider in der Mensuralnotenschrift (s. d.); ihr letzter Ausbau besonders bezüglich der scharfen Bestimmung des dem melodischen gleichwertigen rhythmischen Elements ist mit der Einfügung des Taktstriches (im 16. Jh.) abgeschlossen, da die noch weiter folgenden Veränderungen der Notenschrift nur praktische Vereinfachungen oder Umgestaltungen der Form, nicht ihres Wesens, und Ausführungen im einzelnen sind. Über Notenschrift der Griechen s. »Griechische Musik«; über die verschiedenartige Verwendung der lateinischen Buchstaben seit dem 9. Jh. s. »Buchstabentonschrift«; die auf umstehender Tafel gegebenen Beispiele zeigen verschiedene Phasen in der Umgestaltung der Neumenschrift zu unsrer heutigen Notenschrift. Lit.: Riemann, Studien zur Geschichte der Notenschrift (1878), und Notenschrift und Tonendruck (1896); M. Lussy und E. David, Histoire de la notation musicale (1882); Gasperini, Storia della semiografia musicale (1904); J. Wolf, Die Tonchriften (1924). — Die zahlreichen Vorschläge neuer Notenschriften beruhen meist auf Verleumdung der bewährten Anschaulichkeit der gegenwärtigen Notenschrift.

* Eine Oktave höher. — ** Eine Oktave tiefer (s. Oktave).

Nota quadrata, N. quadriquarta, f. Neumen 2). **Notar** (lat.), mit der öffentlichen Beurkundung von Rechtsgeschäften betrauter Beamter, der regelmäßig die aufgenommenen Urkunden auch aufzubewahren und Ausfertigungen davon zu erteilen hat. In einigen deutschen Ländern sind die Notare zugleich Rechtsanwältle. Ihre Tätigkeit fällt in das Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit; ihre Haftung bestimmt sich nach bürgerlichem Recht; als Urkundspersonen gehören sie dem öffentlichen Recht an. **Notariat**, das Amt eines Notars; auch Gesamtheit der Notare und der sie betreffenden Verhältnisse. **Notariatsinstrument**, von einem N. aufgenommenes oder beglaubigte Urkunde. Auf Grund einer von einem N. aufgenommenen Urkunde kann, sofern die Voraussetzungen des § 794 Nr. 5 ZPO. vorliegen, die Zwangsvollstreckung (f. d.) betrieben werden. **Notariatszwang**, Vorschrift, nach der zur Gültigkeit gewisser Rechtshandlungen das Vorhandensein einer durch einen Notar aufgenommenen Urkunde (Notariatsakt) erforderlich ist. Das **Notariatsrecht**, »der Inbegriff derjenigen Vorschriften, welche die Stellung des Notars als Urkundspersonen und seine Beurkundungstätigkeit regeln« (Oberned, f. unten, Lit.), ist nicht reichsgesetzlich, sondern nach Landesgesetz geregelt. In einzelnen Ländern, z. B. Bayern, Hessen, Hamburg, besteht eine Notariatskammer zur Vertretung der Standesinteressen der Notare. Seit 1900 besteht ein Deutscher Notarverein (Sitz Berlin, 1927: 5800 Mitglieder, Organ: »Zeitschrift des deutschen Notarvereins«, seit 1901). Lit.: Oberned, Das Notariatsrecht der deutschen Länder (7. Aufl. 1925). — In Österreich gelten im allgemeinen ähnliche Vorschriften. Die Vereinigung von Notariat und Rechtsanwaltschaft in einer Person ist nicht zugelassen. Der Notariatsakt ist unter den Voraussetzungen des § 3 der Notariatsordnung ohne weiteres vollstreckbar.

Notär, in Ungarn (Gemeinde-, Kreisnotär) bzw. Gemeindefreiber.

Notarkeit, nach der Seemannsordnung (§ 35, 41) Arbeit, die zur Sicherung des Schiffes, seiner Besatzung und der Passagiere in dringender Gefahr notwendig ist. [genommen, beglaubigt]

Notariell, von einem Notar (f. d.) ausgefertigt, auf **Notenauslässe** (Regenüberfälle), f. Kanalisation (Sp. 932).

Notban, flüchtiggegrabener, röhrenförmiger Schlupfwinkel von Dachs und Fuchs für vorübergehenden Aufenthalt, besonders nach Beunruhigung im Bau.

Notbedarf (Rechtswohlthat der Kompetenz), f. Kompetenz.

Notbremse, Bremsseinrichtungen in Eisenbahnzügen, deren Betätigung in Gefahrenfällen schnelles Auslösen der Bremsen und dadurch sofortiges Anhalten des Zuges bewirkt. Die N. besteht in Zügen mit durchgehender Bremse aus in den Abteilen angebrachten, mit einem Notbremsventil der Bremsluftleitung verbundenem Handgriff, durch dessen Bewegung das Bremsen des Zuges eingeleitet wird, auf einzelnen Privat- und Nebenbahnen noch aus einer oben am Zug bis zum Lokomotivführer führenden Notleine. Vgl. Bremsen.

Notbüchse, Geschütz des 16. Jh. von 25 Ztr. Rohrgewicht, verschöß 25 Pfund schwere Geschosse.

Notburg (v. altb. nôt, »Kampf«, und burg, »Schutz«), weiblicher Vorname.

Notburga, christl. Heilige, * um 1265 Mattenberg am Inn, † wahrscheinlich 14. Sept. 1313 als Dienst-

magd im Schloß der Grafen von Rothenburg bei Eben am Achensee. Ihr alter Kult wurde 1862 kirchlich bestätigt. Fest: 14. Sept.; Attribute: Sense, Sichel.

Note (lat.), Bemerkung, schriftliche Mitteilung, Urkunde; Zensurgrad (bei Prüfungen). Im diplomatischen Verkehr amtliche Mitteilung einer Regierung an eine andere oder an deren Vertreter, wird entweder mit Anrede und Unterschrift versehen (bei feierlichen Gelegenheiten) übergeben oder ohne Anrede und Unterschrift (sog. *Verbalnote*) rein geschäftlich übermittelt; eine N., die gleichzeitig an mehrere Regierungen geht, heißt *Zirkularnote*. Weiteres f. Diplomatie (Sp. 828). Vgl. Mantelnote und Mémoire. Lit.: H. Meyer, Das polit. Schriftwesen im deutschen auswärtigen Dienst (1920). — Im kaufmännischen Verkehr (Nota) die Rechnung des Kaufmanns für den Konsumenten, während die im Verkehr zwischen Kaufleuten untereinander übliche Rechnungsfaktur (f. d.) genannt wird. über *Schlussnote* f. d. auch sw. Banknote.

Noteid (notwendiger Eid), f. Eid (Sp. 1263).


Notel (Notul, lat. notula), schriftliche Aufzeichnung, im 16. Jh. sw. Entwurf; Notariatsinstrument, z. B. **Noteltage**, sw. Löstage. [Kaufnotel.

Noten, f. Tafel mit erklärendem Text.


Notenbanken, f. Banken (Sp. 1437).

Notendeckung, f. Banken (Sp. 1438).

Notendruck, die Vervielfältigung von Notenzeichen durch Druck. Das älteste, schon im 15. Jh. ausgeübte Verfahren ist der Holzschnitt, vom Formschneider in gleicher Weise wie für Wälder ausgeführt und vom Buchdrucker gedruckt. Schon im 15. Jh. begann man, Noten für Buchdruck aus gegossenen Typen zusammenzusetzen; der Druck geschah bei den ersten Versuchen in zwei Gängen: die Linien wurden vordruckt und darauf die Noten und andern Zeichen. Dann zerlegte man die Noten in senkrecht getrennte Stücke und setzte

diese nebeneinander: . So konnten aber

nur einstimmige Noten gedruckt werden. Um die Notentypen auch für mehrstimmigen und schwierigen Notensatz geeignet zu machen, zerlegt man sie seit Mitte des 18. Jh. in kleine Einzelteile mit quadratischer und rechteckiger Grundfläche. Den ersten vollen Erfolg mit solchen Notentypen hatte 1755 J. G. J. Breitkopf in Leipzig. Die von ihm erfundene Gestaltung der Typen ist grundsätzlich noch gegenwärtig gebräuchlich (f. Beispiel unten); sie findet besonders für musikalische Lehrbücher und Zeitschriften sowie für Liederbücher mit vielem Text ausgedehnte Verwendung. —



a Notentypensatz, b die Typen dieses Satzes.

Der seit dem 16. Jh. zuweilen benutzte Kupferstich wurde durch die Lithographie bald nach ihrer Erfindung (1797) verdrängt. Selten werden die Noten in den Stein graviert; für kleine Auflagen wird die Lithographie (f. d.) herangezogen; für die meisten Musiknoten ist der Notensatz gebräuchlich. Dieser wird auf etwa 1 mm starken Platten aus Zinn und Blei ausgeführt, auf die zuerst die Notenlinien vertieft gezogen werden. Nachdem dann der Notensetzer mit einem stumpfen Stahlzeichensstift alles, was gedruckt werden soll, »verkehrt« leicht auf die Platte

gezeichnet hat, werden die Teile von gleichbleibender Form, wie Schlüssel, Vorzeichnungen, Notenköpfe, Baulen, Ziffern und Schrift, mit Stahlstempeln in die Platte eingeschlagen und die veränderlichen Teile, wie Stiele, Balken, Bogen usw., mit Stacheln in die Platte gestochen. Die beim Schlagen und Stechen entstandenen Unebenheiten werden mit einem scharfzantigen dreieckigen Schaber entfernt. So ist eine Tiefdruckplatte entstanden, die auf der Kupferdruckpresse abgezogen wird, aber nicht zum Druck der Auflage dient. Für diese wird von der Platte ein Abdruck mit fetthaltiger Wachsfarbe auf chinesisches Papier genommen und der Abdruck durch Umdruck auf den Stein oder eine Zinkplatte übertragen. Nach entsprechender Behandlung des Umdrucks geschieht der Aufliegendruck auf der Schnellpresse oder Rotationsmaschine. Vgl. auch Lithographie.

Notenkongingent, die gesetzlich zulässige Menge der nicht bar gedeckten Banknoten; vgl. Banken (Sp. 1438).

Notenprivileg, f. Banken (Sp. 1437).

Notenschlüssel, f. Tafel mit Text bei Noten, sowie Schlüssel.

Notenschrift, f. Tafel mit Text bei Noten.

Notenschrift der Blinden, baut sich, wie die Blindenschrift, auf dem 6-Punktsystem Braille auf. Es gibt zwei Systeme. Das ältere System Braille (f. Abb.)

Notensystem Braille. C-Dur-Tonleiter						Pausen
Achtel	••	••	••	••	••	••
Viertel	••	••	••	••	••	••
Halbe	••	••	••	••	••	••
Ganze	••	••	••	••	••	••
Oktavzeichen						
Kontra-Oktave	•	•	•	•	•	•
Große Oktave	•	•	•	•	•	•
Kleine Oktave	•	•	•	•	•	•
1.	•	•	•	•	•	•
2.	•	•	•	•	•	•
3.	•	•	•	•	•	•
4.	•	•	•	•	•	•
Intervalle						
Sekunde	•	•	•	•	•	•
Terz	•	•	•	•	•	•
Quarte	•	•	•	•	•	•
Quinte	•	•	•	•	•	•
Sexte	•	•	•	•	•	•
Septime	•	•	•	•	•	•
Oktave	•	•	•	•	•	•
#	•	•	•	•	•	•
b	•	•	•	•	•	•
Kreuz	•	•	•	•	•	•
Auflösung	•	•	•	•	•	•
Aligatur	•	•	•	•	•	•
Umwandlungszeichen für Vorzeichenbezeichnungen						

war international. Die beiden Hände werden getrennt geschrieben, da der Spieler mit der einen liest und mit der andern spielt. Man schreibt von jedem Akkord nur die Hauptnoten (Sopran und Bass) und setzt die übrigen als Intervalle (Zeile 6 der Abb.) dahinter. Jedes Zeichen gilt gleichzeitig auch für den 16. Teil der Notendauer (Ganze = 16). Das Oktavzeichen setzt man vor die erste Note, bei Sekunden und Terzen nie; bei Quartan und Quinten bleibt es weg, sobald beide Noten dasselbe Oktavzeichen erfordern, bei den übrigen Intervallen wird es stets gesetzt.

Das System hat im Ausland Abweichungen erfahren. In Deutschland erschien ein neuer Entwurf nach den Beschlüssen des 2. Blindenwohlfahrtstags in Königsberg i. Pr. 1927, vom Verein zur Förderung der Blindenbildung (Hannover).

Das zweite System: Leipziger Notenschrift.

System für Blinde von T. Mahler, Leipzig 1925, lehnt sich an die Notenschrift der Sehenden an.

Zentralbüchereien für Blinde haben große Musikalienbestände. Größere Länder besitzen Blindendruckereien und Musikzeitschriften.

Notensicher, f. Notendruck.

Notensteuer, im Deutschen Reich eine Steuer, die erhoben wird, wenn die Notenbanken Noten über ein festgesetztes Kontingent hinaus ausgeben. Sie betrug bis 1914: 5 v. H. des überschüssigen. Sie soll übermäßiges Anschwellen der Menge der umlaufenden Banknoten verhindern. Für die Reichsbank war das steuerfreie Notenkongingent nach dem Bankgesetz vom 14. März 1875: 472,8 Mill., nach der Novelle vom 1. Juni 1909: 550 Mill., für Quartalschluß, der höhere Beanspruchung der Bank mit sich bringt. 750 Mill. M. Bei Beginn des Weltkriegs (Jes. vom 4. Aug. 1914) wurde die N. für die Reichsbank aufgehoben.

Durch § 29 des Bankgesetzes vom 30. Aug. 1924 wurde die N. für die Reichsbank wieder in folgender Form eingeführt: Wenn die Deckung der Noten auf Grund eines Beschlusses des Generalrats weniger als 40 v. H. beträgt, ist, falls diese Herabsetzung der Deckung länger als eine Bankausweiswoche dauert, von dem an der 40proz. Deckung fehlenden Betrag eine N. zu entrichten. Sie beträgt: bei einer Deckung zwischen 37 und 40 v. H. 3 v. H. jährlich, bei einer Deckung zwischen 35 und 37 v. H. 5 v. H. jährlich, bei einer Deckung zwischen 33½ und 35 v. H. 8 v. H. jährlich, bei einer Deckung von weniger als 33½ v. H. 8 v. H. jährlich, zusätzlich eines Prozentes jährlich für jedes Prozent, um das die Prozentsatzzahl der Deckung 33½ v. H. unterschritten ist.

Notensicht, f. Notendruck.

Notensystem, Inbegriff aller Zeichen für die Notenschrift; vgl. Tafel mit Text bei Noten.

Noterbenrecht, im römischen Recht gesetzliche Beschränkungen der Testierfreiheit des Erblassers zugunsten bestimmter gesetzlicher Erben. Formelles N. war die Verpflichtung des Erblassers, gewisse Personen (im Justinianischen Recht Muzendenden und Deszendenden) mit Erbeinsetzung zu ehren, wenn kein gesetzlicher Erbengrund vorlag. Nach dem materiellen N. mußte der Erblasser gewisse Verwandte (Noterben) mit einem Teil ihrer gesetzlichen Erbportion bedenken, wenn sie nicht erbunwürdig waren. Das deutsche Recht kennt nur Pflichtteilsrecht (f. Pflichtteil), das nur Anspruch auf eine Geldsumme gibt.

Note sensible (franz., spr. nötsangsbil), in der Musik vom Leitton.

Notfeuer (Seilende N., Hagel-, Wildfeuer), die nach altdind germanischem Brauch (bis heute vor allem in Deutschland und England) zur Enttötung und Dämonenaustreibung bzw. -abwehr (Seuchenbekämpfung, Fernhaltung andern Schadens) verwandten Feuer (f. Feuerdienst), durch Reiben zweier Holzstücke, durch Quirlen oder durch Drehen eines Rades um seine Achse erzeugt, in christlicher Zeit wie früher vor allem regelmäßig zur Oster- und Johanniszeit (vgl. Johannisfest, Ostergebräuche und Sonnenfeste). N. wurden noch um 1850 am Nordharz amtlich vom Dorfschulzen gegen Milzbrand der Schweine angeordnet und in neuester Zeit im Sildesheimischen gegen Viehseuchen angewandt. Lit.: Zahn, Die deutschen Opfergebräuche bei Aderbau und Viehzucht (1884).

Notfrist (Fatale, Tempus fatale, lat.), im Prozeßverfahren gesetzliche Fristen, die nicht abgelfürzt oder

verlängert werden dürfen, auch durch die Gerichtsferien nicht unterbrochen werden. Notfristen sind nach § 223 ZPO. nur die Fristen, die das Gesetz als solche bezeichnet, besonders die Fristen zur Einlegung von Rechtsmitteln. — In Österreich gilt ähnliches, jedoch können alle Fristen (auch die N.) abgekürzt werden (§ 129 ZPO., § 6 StPO.).

Notgeld, Geld (Münzen oder Papiergeld), das man bei Mangel an Umlaufsmitteln herstellt, mit der Absicht, es später gegen das übliche Geld umzuwechseln. Solches N. ist z. B. in belagerten Städten (vgl. Belagerungsmünzen), von Fabrikanten zu Lohnzahlungen, von Kaufleuten als Wechselgeld, im Kriege (Kriegsmünzen), auch von Gefangenenlagern (vgl. Privatgeld) ausgegeben worden. Meist ist es aus minderwertigem Stoff (Zinn, Eisen, Leder, Pappe, Porzellan) eilig und kunstlos hergestellt. Bekannt sind besonders die kupfernen Notkaiser Karls XII. von Schweden (1715–19; Abb. 1) und das N. der Kriegs- und Inflationszeit 1914–23 (Abb. 2 u. 3), oft als Papiergeld (s. d.) ausgegeben. N. von ediger Form nennt man Notklippen (s. Klippen). Lit.: Prange, Das deutsche Kriegsnotegeld (1921, 2 Tle.); v. Kellner, Das deutsche N. 1914 bis 1924 (1921–25, 5 Tle.).



Abb. 1. Kupferner Notdalere von Schweden 1715, auf Veranlassung des Grafen Görz geprägt (3/4 natürlicher Größe).



Abb. 2. Zehnpennigstück (Zinnlegierung) der Stadt Wachen von 1920 (3/4 natürlicher Größe).



Abb. 3. 5 Centimes (Zinn) der Handelskammer Alisa von 1920 (3/4 natürlicher Größe).

Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, Zusammenschluß deutscher wissenschaftlicher Körperschaften (Akademien, Universitäten, Hochschulen, große Forschungsverbände) ursprünglich zum Zweck der Abwendung der der deutschen Forschung infolge der wirtschaftlichen Notlage drohenden Gefahr des Zusammenbruchs (gegr. Oktober 1920, Sitz Berlin). Die N. ist nach den einzelnen Wissenschaftszweigen in 21 Sachausschüsse gegliedert; daneben bestehen Sonderausschüsse (z. B. Apparate-, Verlags-, Bibliotheks-, Tierbeschaffungsausschuß usw.). Sie gewährt Forschungstipendien, unterstützt Expeditionen und fördert neuerdings hauptsächlich die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Ausland.

Notger, bzw. Notker.

Notgericht, im deutschen Mittelalter ein in Eilfällen, besonders zur Beurteilung eines auf frischer Tat Verstorbenen, zusammen tretendes Gericht.

Notgesetz, 1) s. Notverordnung; 2) s. Arbeiterschutzgesetzgebung (Sp. 768).

Nothafen, im Gegensatz zum Löschungs- (Bestimmung-) Hafen, ein Hafen, in den ein Schiff einläuft, um einer Seenot oder Seegefahr zu entgehen, Seeschäden (i. d.) auszubessern usw. S. auch Seenot.

Nothahn (Feuerhahn), s. Hydrant.

Notharetus Leidy, ausgestorbene Gattung der Halbaffen, aus dem amerikanischen Gozän, vielleicht Stammvater von Adapis (s. Halbaffen).

Nothberg, Landgemeinde in der Rheinprovinz, Kr. Düren, (1925) 2176 kath. Ew., an der Bahn Aachen-Düren, hat Steinlohlenbergwerk.

Nothelfer (Nothhelfer), 14 Heilige, von denen man in besondern Nöten Hilfe erwartet. Die Namen werden verschied. angegeben; meist: Agathius, Agidius, Barbara, Blasius, Christophorus, Cyriacus, Dionysius Areopagita, Erasmus, Eustachius, Georg, Katharina von Siena, Margarete von Antiochia, Pantaleon, Vitus. Vgl. diese Artikel und Vierzehnheiligen. Lit.: H. Weber, Die Verehrung der heil. 14 N. (1886). **Nothelfer**, die Mitglieder der Genossenschaften freiwilliger Krankenpfleger, die in der ersten Hilfe bei Unglücksfällen unterwiesen sind, namentlich also Mitglieder der Samaritervereine und der freiwilligen Sanitätskolonnen.

Nothemd (Georgenhemd), im Wolfbietrich (s. d.) das hiebfeist machende Seidenhemd (Reliquie) des heil. Georg; im Volksglauben ein Leinenhemd, von Jungfrauen (die dem Teufel verfallen) unter magischen Sprüchen und Zeremonien gesponnen und gewebt, mit eingewebten magischen Zeichen, das den Träger festmachen (s. d.) soll.

Nothilfe, im bürgerlichen Recht (§ 904 BGB.) die zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendige Einwirkung auf eine fremde Sache. Der Sacheigentümer kann die N. nicht verbieten, wenn der drohende Schaden gegenüber dem aus der N. ihm selbst entstehenden unverhältnismäßig groß ist, kann aber Schadenersatz verlangen.

Nothilfe, Technische, s. Technische Nothilfe.

Nothnagel, Hermann, Mediziner, * 28. Sept. 1841 Alt-Liegebrücke (Neumarkt), † 7. Juli 1905 Wien, 1872 Professor in Freiburg i. Br., 1874 in Jena und 1882 in Wien Leiter der II. medizinischen Klinik, als Kliniker, Lehrer und Arzt hervorragend, arbeitete vor allem über Gehirn- und Darmkrankheiten. Lit.: M. Neuburger, H. N., Leben und Wirken eines deutschen Klinikers (1922).

Nothofagus Blume, Gattung der Fagaceen, nächstverwandte mit *Flagus* (Buche), womit auch die etwa 15 Arten vereinigt werden können. Es sind teils sommergrüne, teils immergrüne Bäume und Sträucher mit z. T. winterigen Buchederfrüchten, die auf der südlichen Halbkugel die Buchen vertreten und im gemäßigten bis antarktischen Chile sowie in Neuseeland, oft mächtige Wälder bildend, verbreitet sind. In Mitteleuropa geheißen N.-Arten nicht.

Nothomb (spr. nōtpom), Jean Baptiste, Baron de, belg. Staatsmann, * 3. Juli 1805 Messancy bei Arlon, † 16. Sept. 1881 Berlin als Gesandter (seit 1845), Rechtsanwalt, 1829–30 als Mitherausgeber des liberalen *Courrier des Pays-Bas* ein Führer der Opposition, wurde nach der Revolution von 1830 Mitglied des Nationalkongresses (wirkte für eine neue Verfassung) und Generalsekretär des Auswärtigen. Als Minister der öffentlichen Arbeiten (1837–40) ist er um die Schaffung des belgischen Eisenbahnnetzes verdient. Dann war er Gesandter am deutschen Bundestag und bildete, zum Innenminister ernannt, 1843–45 ein gemäßigt-liberales Kabinett. Lit.: Juste, Le baron N. (1874) und Souvenirs du baron N. (1882).

Nothosauridae, s. Sauropterygier.

Notidanus, Fischgattung, s. Haiische (Sp. 929).

Notieren (lat.) anmerken, aufzeichnen; kaufmännisch: in Rechnung (s. Note) bringen; Notierung, Aufzeichnung von Warenpreisen und Effektkursen.

Notifikation (latein.), Bekanntmachung, Meldung,

Benachrichtigung, obrigkeitliche Mitteilung; im Wechselrecht die Benachrichtigung, die der Inhaber eines protestierten Wechsels seinem unmittelbaren Vornmann innerhalb zweier Tage nach dem Tage der Protesterhebung von der Nichtzahlung des Wechsels schriftlich zugeben lassen muß und die der Notifizierte in gleicher Weise seinem Vornmann zu erstatten hat (Art. 45 ff. Wechselordnung). Vgl. Kontraprotest. — Im diplomatischen Verkehr eine Mitteilung durch Note (f. d.).

Notifizieren (lat.), anzeigen, kundtun.

Notigung, Vergehen desjenigen, der einen andern widerrechtlich durch Gewalt oder Bedrohung mit einem Verbrechen oder einem Vergehen zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt (vgl. Freiheitsverbrechen). Nach § 240 StGB. wird die N. mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Verübt die N. ein Beamter durch Mißbrauch seiner Amtsgewalt oder durch Androhung eines bestimmten Mißbrauchs derselben, so wird sie als Amtsverbrechen mit Gefängnis bis zu fünf Jahren bestraft (§ 339 StGB.). Umgekehrt erscheint die N. als Widerstand gegen die Staatsgewalt, wenn sie unternommen wurde, um eine Verhörde oder einen Beamteten zur Vornahme oder Unterlassung einer Amtshandlung zu nötigen. Die Strafe beträgt mindestens drei Monate Gefängnis (§ 114 StGB.). Wurde eine N. von einem Angehörigen des Heers oder der Kriegsmarine einem Vorgesetzten gegenüber begangen, um diesen mittels Gewalt oder Drohung an der Ausführung eines Dienstbefehls zu hindern oder zur Vornahme oder Unterlassung einer Diensthandlung zu nötigen, so trifft den Schuldigen nach § 96 MilStGB. Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, im Felde Gefängnis nicht unter zwei Jahren. — In Österreich (§ 98–100 StGB.) fällt die N. unter den Begriff der Erpressung.

Notion, Hafen von Kolophon (f. d.).

Notionieren (lat.-franz.), in Österreich: eine Urkunde oder eine Eingabe wegen nicht gehöriger Stempelung beanstanden.

Notitia, im spätem Latein ein antilches Verzeichnis, wie die N. dignitatum, ein um 410 n. Chr. verfaßtes Staatshandbuch der Hof-, Zivil- und Militärämter (hrsg. von Seck, 1876). — Im 9.–12. Jh. kurze Mitteilung über den Inhalt einer Urkunde oder auch über ein sonst nicht beurkundetes Rechtsgeschäft. S. auch Charta.

Notiz (lat.), Nachricht, Bemerkung, Kenntnis; Notizbuch, Merk-, Taschenbuch.

Notke, Bern t, Bildhauer, tätig nach 1450 in Lübeck, schuf den Hochaltar des Doms in Aarhus (1479), die Statuette des Königs Karl Knutsen in Schloß Gripsholm (1480–90), den Lukasaltar im Lübecker Museum (1484) und die berühmte Sankt-Jürgen-Gruppe der Hauptkirche von Stockholm (1489).

Notker, mehrere Sankt-Galler Mönche: 1) N. Balbulus (»der Stammeler«), * um 840 Jonswil (Kanton Sankt Gallen), † 6. April 912 Sankt Gallen, um den Kirchengesang verdient, einer der bedeutendsten Dichter des lateinischen Mittelalters, besonders von Sequenzen. Lit.: F. Werner, Notkers Sequenzen (1901).

2) N. Pphikus (»der Arzt«), † 12. Nov. 975, schmückte die Sankt Galler Klosterkirche und mehrere Handschriften mit Bildern.

3) N. Labeo (»der Großlippige«) oder Teutonicus (»der Deutsche«), * um 950, † 29. Juni 1022 an der Pest, brachte die Sankt Galler Klosterschule zur höchsten Blüte. Er verfaßte für die Kenntnis des Althochdeutschen sehr wertvolle Übersetzungen der Psal-

men, von Boethius' »De consolatione philosophiae«, von Martianus Capellas »De nuptiis Mercurii et Philologiae« und von Aristoteles' »Kategorien« und »Hermeneutik« aus der lateinischen Übersetzung des Boethius, u. a. Eine Ausgabe von Notkers und seiner Schule Schriften besorgte Piper (1882ff., 3 Bde.). Lit.: Kelle, Die Sankt Galler deutschen Schriften und N. Labeo (1888); P. Raumann, Notkers Boethius (1913); P. Th. Hoffmann, Der mittelalterliche Mensch gesehen aus der Welt und Umwelt Notkers des Deutschen (1922).

Notklippen, f. Klippen; vgl. auch Notgeld.

Not leiden sagt man von Wechslern, deren Annahme oder Zahlung verweigert wird (f. Wechsel).

Notleiter, an der Außenfront von Fabriken, Theatern, Versammlungsräumen usw. besetzte eiserne Leiter (Retungsleiter) als Rückzugsweg für den Fall, daß bei einem Brande die Treppen unbenutzbar.

Notmünzen, f. Notgeld. [find.]

Noto, Stadt auf Sizilien, Prov. Syrakus, (1921) 17443. als Gemeinde 32366 Ew., an der Bahn Syrakus-Licata, Bischofsitz, hat barocke Kirchen und Paläste, Stadthaus, drei öffentliche Plätze, höhere Schulen, Theater, Landwirtschaft, Weinbau, lebhaften Handel. — N. wurde seit 1703 erbaut, nach der durch Erdbeben 1693 erfolgten Zerstörung des 8 km nördlich gelegenen N. vecchio (des antiken Neetum).

Notodden, Stadt (seit 1913) im norweg. Amt Telemark, (1920) 6629 Ew., am Hitterdalsee und an der Mündung des Tinelv, Bahnstation, hat Wasserkraftswerke an den Fällen Tinfos und Svålgfos, bedeutende Stickstoffindustrie und Zellstoffwerke.

Notodontidae, f. Zahnspinner.

Notogaa, tiergeographisches Reich, enthält nur die Australische Region (f. d.).

Notonecta, f. Wanzen.

Notoriété (vom franz. notoriété), Offenkundigkeit.

Notoriététsakt (franz. Acte de notoriété, spr. az-bé-), in der franz. Rechtsprache eine öffentliche Urkunde, in der zwei oder mehr Personen die Offenkundigkeit einer Tatsache bezeugen. Ein solcher N. kann z. B. den Geburtschein ersetzen.

Notorisch (lat.), f. offenkundig.

Notoryctes, f. Beutelmaulwurf. [Μιτράος u. Cos.]

Notos (griech.), Südwind; als Gottheit Sohn von Notofero, See im russ. Leningrader Gebiet, Bez. Murmansk, 440 qkm groß. In ihn mündet der in Norwegen entspringende Notos. Sein Abfluß ist die Tulsoma.

Notostylops Anag., Gattung aus der Familie fossiler Kustiere (f. d., Sp. 55).

Nototrema marsupiatum (Taschenfrosch). f. Laubfrosche. [Sp. 55].

Notungulata, Ordnung fossiler Kustiere (f. d.).

Notrecht (Staatsnotrecht), f. Jus eminens.

Notre-Dame (franz., spr. nôt-r-dam), in Frankreich Bezeichnung der Jungfrau Maria (f. d.), auch ihr gewidmeter Kirchen, z. B. der Hauptkirche in Paris (f. d.).

Notre-Dame-de-Lorette (spr. nôt-r-dam-dô-lô-ret), Wallfahrtskapelle auf der Lorettöhöhe (f. d.), wurde nach dem Weltkriege neu ausgebaut. [Aubervilliers.]

Notre-Dame-des-Vertus (spr. nôt-r-dam-dâ-vêr-tü), f.

Notreise, vorzeitige Reife des Getreides bei noch unvollkommen ausgebildetem Korn, tritt bei Wassermangel und großer Hitze ein; die Erträge sind gering.

Notröhre, iww. Fluchtröhre.

Notschlachtung, Schlachtung eines schlachtbaren Haustiers wegen unmittelbarer oder infolge akuter

Erkrankung bald zu erwartender Lebensgefahr, kann ohne vorherige Anmeldung beim Fleischbeschauer erfolgen, unterliegt dann aber einer nachträglichen Fleischschau, meist durch den Beschauierarzt. Durch das Fleisch notgeschlachteter Tiere, namentlich von Pferden, entsteht besonders leicht Fleischvergiftung (s. d.). Wenn die Ursache der N. irgendwie bedenklich scheint, ist das Fleisch bakteriologisch zu prüfen.

Nottschlange, Geschwür des 16. Jh., 16 Pfund Eisen verschlingend, auch Drache genannt.

Nottsignal, im Seewesen Hilferuf eines in Seenot (s. d.) befindlichen Schiffs, wird funktentelegraphisch oder durch Flaggenignal und umgekehrt geheißte Notationalflagge gegeben, nachts durch Raketen und Leuchtkugeln, bei Nebel durch anhaltendes Heulen mit Sirene oder Dampfpeife. S. auch SOS. — Im Eisenbahnbetrieb nicht ständig vorgeesehenes, auf eine Betriebsgefahr hinweisendes, sichtbares (Schwenken der Arme, der Mütze, einer Fahne oder Lampe od. dgl.) oder hörbares (Rufen, Pfeifen, Knallkapeln) Signal.

Notstand, im allgemeinen jeder Zustand der Gefahr, aus der sich jemand nur durch einen Eingriff in ein fremdes Recht retten kann. Nach § 54 StGB. ist eine Handlung straflos, wenn sie, ohne daß Notwehr vorliegt, in einem unverschuldeten, auf andere Weise nicht zu beseitigenden N. zur Rettung aus einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben des Täters oder eines Angehörigen begangen ist; außerdem ist straflos, wer zu der Handlung durch unabwehrliche Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben genötigt wurde. Zivilrechtlich sind Beschädigung oder Zerstörung einer fremden Sache zur Abwendung einer durch sie drohenden, nicht selbstverschuldeten Gefahr nicht widerrechtlich, wenn der Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gefahr steht. Der Eigentümer einer Sache kann die zur Abwendung einer gegenwärtigen Gefahr notwendige Einwirkung eines andern nicht verbieten, aber Ersatz des ihm entstehenden Schadens verlangen (§ 228, 904 BGB.). Vgl. auch Notwehr und Nothilfe. Lit.: F. Auer, Der strafrechtliche N. und das BGB. (1903).

Notstandsarbeiten, nach § 139 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 16. Juli 1927 Arbeiten, die der Verwaltungsausschuß eines Landesarbeitsamtes mit Hilfe von Mitteln der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung ausführen läßt, um die Arbeitslosigkeit seines Bezirks zu verringern (wertschaffende [produktive] Erwerbslosenfürsorge). Die N. müssen für die Volkswirtschaft von produktivem Wert und geeignet sein, die Menge einheimischer Nahrungsmittel, Rohstoffe oder Betriebsstoffe zu vermehren. Besonders wertvolle N. kann der Reichsarbeitsminister außerdem durch Haushaltsmittel des Reichs fördern, wenn das Land, dem die N. zugute kommen, Mittel in gleicher Höhe zur Verfügung stellt. Im Deutschen Reich kennt man Arbeiten, die Gemeinden usw. zur Verringerung der Arbeitslosigkeit ausführen lassen, seit 1893. — N. muß auf Wunsch des Arbeitsamtes leisten, wer Arbeitslosenunterstützung bezieht. Die Zuwendung von Mitteln der Krisenfürsorge an einen Arbeitslosen soll nach Möglichkeit von der Leistung von N. (Pflichtarbeit, s. d.; vgl. Arbeitszwang) abhängig gemacht werden. Die Entlohnung der Notstandsarbeiter oder den Tarifvertrag, der für die Entlohnung Anwendung finden soll, bestimmt der Verwaltungsausschuß. Im übrigen gelten die Bedingungen des freien Arbeitsvertrags (s. Arbeitsrecht, Sp. 789). — N. nennt man

auch Arbeiten, die bei einem Ausstand in lebenswichtigen Betrieben (s. d.) oder in solchen Betrieben geleistet werden, deren Betriebsmittel durch völlige Stilllegung aller Arbeiten (z. B. der Pumparbeit in Bergwerken) zerstört werden würden. Diese N. werden von der Streikleitung veranlaßt, sonst von der Technischen Nothilfe ausgeführt. Lit.: W. Stephan, Die rechtliche Stellung der Notstandsarbeiter usw. (in »Reichsarbeitsblatt«, 2. Teil, 1927).

Notstandsverordnung, s. w. Notverordnung (s. d.). **Nött**, späte nordische Mythologisierung der »Nacht«, die zur Tochter eines Riesen Narfi und Mutter der Jörd (Erde) und des Dagr (Tag) gemacht wird.

Nottaufe (Eil-, Jähtaufe), bei Gefahr des Todes des Kindes eilig, daher in abgekürzten liturgischen Formen, auch von Laien vollzogene Taufe (s. d.).

Notte, kanalisierte, Wasserstraße für Schiffe von 0,8 m Tiefgang, von Klausdorf am Mellensee über Zossen, Wittenwalde und Stönigswusterhausen zur Dahme und durch diese zum Oder-Spree-Kanal (s. d.), 25 km lang.

Nottebohm, Gustav, Musiklehrter, * 12. Nov. 1817 Lüdenscheid, † 29. Okt. 1882 Graz, seit 1846 in Wien, veröffentlichte wichtige Schriften über Beethoven (»Thematisches Verzeichnis der im Druck erschienenen Werke von Beethoven« [1864; neue Ausg. von E. Kistner, 1913], »Beethovens Studien« [1873] u. a.). Auch gab er ein »Thematisches Verzeichnis der im Druck erschienenen Werke Franz Schuberts« (1874) und »Mozartiana« (1880) heraus.

Nottingham (spr. nōtingem), Hauptstadt von Nottinghamshire (England) und county borough, 44 qkm, (1928) 268 000 Ew. (1861: 74 700), am Trent, unregelmäßig am Hang eines Sandsteinhügels angelegt, hat enge Straßen mit meist neuerer Bebauung; Geschäftsviertel in der innern Stadt, Hauptwohndviertel außerhalb: im Norden in Sherwood, im S. längs des Trent und in West Bridgford, im O. nach Gedling zu. Industrieviertel teils in der Innenstadt, mehr im NW. in Radford, Basford und Bulwell, im W. in den wohlreichen Vorstädten Lenton und Beeston. Von Parks sind zu nennen: The Park, Arboretum, Forest, Victoria Park, Cricket and Recreation Grounds, vor Plätzen der von alttürkischen Häusern mit geschäftreichen Lauben umgebene Marktplatz, von bemerkenswerten Bauten: Schloß (1674), Guildhall (1837), Börse, Albert Hall, Kirchen Saint Mary's (15. Jh.), Saint Peter's, Saint Nicholas' (1676) und die römisch-kath. Kathedrale (19. Jh.). — Die Industrie umfaßt Spinnereien, Bleichereien, Färbereien, Seidenwebereien, liefert Spitzen, Gardinen, Baumwollenmaschinen, Motoren, Fahrräder, Wagen, Leder, Bier, Töpfer-, Tabakwaren, Rohlen, Sandsteine. Dem Handel und der Industrie dienen u. a. 6 Großbanken, zahlreiche Expeditionsgeellschaften und 9 Konsulate. N. ist wichtiger Verkehrsknoten der Bahn London-Leeds, hat zahlreiche Kanalverbindungen. — Der Bildung dienen University College (gegr. 1881; 1926/27: 2754 Stud.), 5 höhere Schulen, Kunstschule, Bibliothek (160 000 Bde.), mehrere Theater, Empire Music Hall, 2 Museen, Kunstgalerie, Rundfunksender; der Wohlfahrt Allgemeines Krankenhaus (gegr. 1781), Irrenanstalt, Blinden- und Graffschäftshilf u. a. N. ist Sitz eines katholischen Bischofs. — In der Umgebung Kohlenfelder und der Sherwood Forest (s. d.). — N., römische Gründung, hieß ursprünglich Snotengham oder Nottingham und erhielt unter Wilhelm dem Eroberer eine Burg, die als Residenz diente und von

Gromwell zerstört wurde. 1769 errichtete Sir Richard Arkwright hier seine erste Spinnmaschine. *Lit.*: F. S. Williams, N. Past and Present (1878); Briscoe, Old Nottinghamshire (1881); »Victoria County History, Nottinghamshire« (1919).

Nottinghamshire (spr. nɔtɪŋgəmə- [oder -əm-] šajr), Grafschaft Mittelenglands, 2186 qkm mit (1926) 669 900 Ew. (302 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Nottingham.

Nottreppe, innerhalb oder außerhalb von öffentlichen Bauten, Theatern, Fabriken usw. liegende feuer sichere Treppe (Notausgang), die bei Gefahr, Brand usw. das schnelle Verlassen des Gebäudes gestattet.

Notturno, Landgemeinde in Westfalen, Landkr. Münster, (1925) 4452 meist kath. Ew., hat Stridereien und Kalksteinbrüche. Nahebei die Baumberge (186 m). Das wohl 803 gestiftete Augustinerinnenkloster, seit 1493 freiwilliges adliges Frauenstift, bestand bis 1811. **Notturno** (ital., franz. Nocturne, spr. nɔktɜrn, »Nacht-musik«), mehrstimmiges Instrumentalwerk, besonders mit Blasinstrumenten (sow. Divertimento, Serenade, Kassation); seit Field und Chopin Klavierstücke träumerischen Charakters.

Notverfassung, Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt, 10. Febr. 1919 von der Nationalversammlung angenommen, ergänzt durch das Übergangsgesetz vom 4. März 1919, verlor durch Annahme der R.V. ihre Geltung.

Notverordnung, in Ausnahmefällen von der Regierung zur Verhütung von Notständen ohne Zustimmung der Volksvertretung mit Gesetzeskraft erlassene Verordnung. Das Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten wird aus Art. 48 Abs. 2 R.V. gefordert, wonach dieser bei erheblicher Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung die zu ihrer Wiederherstellung nötigen Maßnahmen treffen darf. Da es zweifelhaft erschien, ob diese Vorschrift dem Reichspräsidenten ein Notverordnungsrecht gewährt, hat der Reichstag zweimal durch Gesetz (sog. Ermächtigungsgesetze vom 13. Okt. und 8. Dez. 1923) die zeitlich befristete Ermächtigung erteilt, durch Verordnungen Notmaßnahmen mit Gesetzeskraft zu schaffen, nachdem bereits vorher (24. Febr. 1923) ein Notgesetz erlassen worden war, durch das neben der Änderung verschiedener gesetzlicher Bestimmungen, z. B. des § 33 der Reichs-Gew.-O., die Reichsregierung zum Erlaß von Notverordnungen in bestimmten Fällen ermächtigt wurde. *Lit.*: die Artikel »Notgesetz« und »N.« (von Stier-Somlo und Wendt) im »Hwb. der Rechtswissenschaft« (1927).

Notweg, Zugang zu einem Grundstück, dessen Herstellung und Benutzung nach § 917 ff. BGB. die Nachbarn gegen eine Geldrente zu dulden haben, falls das Grundstück keine Verbindung mit einem öffentlichen Weg hat. Einzelheiten werden erforderlichenfalls durch Urteil bestimmt. — In Österreich gilt Ähnliches (Gesetz vom 7. Juli 1896); doch ist dabei in jedem Fall Ausspruch des Gerichts erforderlich.

Notwehr (lat. Inculpatio tutelae, Moderamen inculpatae tutelae), diejenige Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem andern abzuwenden (§ 53 StGB; § 227 BGB.). Eine durch N. gebotene Handlung ist (auch zivilrechtlich) nicht widerrechtlich und zieht keine Ersatzpflicht nach sich. War die Art der Verteidigung nicht erforderlich oder wurde die Abwehrhandlung nach dem Angriff fortgesetzt, so liegt Notwehr nicht vor; dieser ist nur dann nicht strafbar, wenn der Täter in Beschränkung, Furcht oder Schrecken

über die Grenzen der N. hinausgegangen ist. Vgl. Notstand. — In Österreich ist die N. im weitestlichen ebenso geregelt (§ 2 StGB; § 19 Allg. BGB.). *Lit.*: Stfcr, über N. und Notstand (1903).

Notwendigkeit. In der Philosophie unterscheidet man die Denotwendigkeit, die vorliegt, wenn ein andres als das vollzogene Urteil in sich selbst widerspruchsvoll erscheint, von der physischen oder realen N., die anzuerkennen ist, wenn der Zusammenhang der Ereignisse einen andern Verlauf als den aufgezeigten unmöglich erscheinen läßt.

Nögel, Karl, Schriftsteller, * 30. Aug. 1870 Moskau als Sohn eines deutschen Großindustriellen, lebt in München, veröffentlichte soziologische Schriften (»Einführung in den Sozialismus ohne Dogma«, 1920; »Das Verbreden als soziale Erscheinung«, 1920) sowie zahlreiche Arbeiten zur Geschichte, Kultur und Literatur Rußlands: »Das heutige Rußland. Einführung an der Hand von Tolstois Schriften und Leben« (1915–19, 2 Bde.), »Die Grundlagen des geistigen Rußland« (1917), »Der russische und der deutsche Geist« (1920), »Die soziale Bewegung in Rußland« (1923), »Das Leben Dostojewskis« (1924), »Die russische Leistung« (1927) u. a. und ist als über-
Notzivilische, s. Ehrerecht (Sp. 1228). [seiner tätig.
Notzucht, die gewalttätige Nötigung einer Frauensperson zur Duldung des außerehelichen Beischlafs; s. Sittlichkeitsverbrechen. [konfekt.

Nougat (franz., spr. nuga, auch Noga), Mandel-
Nouhuys (spr. nouweij), Willem Gerard van, niederländ. Dichter, * 22. Juni 1854 Zaltbommel, † 31. Aug. 1914 Haag, schrieb erfolgreiche Dramen: »Eerloos« (1891), »Het Goudvichje« (1893) u. a. und Novellen: »Dageraad« (1899) u. a. Er ist besonders bekannt durch seine literarischen Studien: »Studien en Critieken« (1897), »Uren met Schrijvers« (1902), »Nederlandsche Belletrie« (1901–03).

Noulens (spr. nulaŋs), Joseph, franz. Staatsmann, * 29. März 1864 Bordeaux, 1892 Kabinettschef im Marineministerium, 1895 und 1898 im Kriegsministerium, 1902–19 Abgeordneter, auch Minister der Finanzen und des Krieges. N. wurde 1917 Gesandter in Petersburg und 1920 Senator.

Noumea (spr. numea), Stadt, f. Numea. [955).

Noumena (griech., »Verstandesdinge«), f. Kant (Sp. **Nouveauté** (franz., spr. numote), Neuheit, besonders Modeartikel sowie Kleiderstoffe; haute n. (spr. ot-), das Allerneueste.

Nouvelle France (spr. numvɛl-frɑ̃sɛ), Neufankreich), alter Name für Kanada (s. d., Sp. 926).

Nouvelle Revue, La (spr. la-numvɛl-rɛvɛ), demokratische Pariser Halbmonatsschrift, die überichten über die politischen, die wirtschaftlichen und die literarischen Ereignisse Frankreichs bietet, gear. 1879.

Nouzonville (spr. nuʒɔŋvɛl), Stadt im franz. Dep. Ardennes, (1921) 6591 Ew., an der Maas (Pängebrücke) und der Bahn Mézières-Givet, hat Hefen am Oßlanal, Stahlwerke, Eisen- und Kupferhmelzen.

Nova (lat.), neuer Stern, f. Fixterne (Sp. 804f.).

Nova, Schirmstoff aus Seidenfette u. Baumwollschuß.

Nova Freiburg (spr. -gũ Neu-Freiburg), Kolonie im brasil. Staat Rio de Janeiro, etwa 10 000 Ew., in der Serra do Mar, mit Bahn nach Niteroeh, Erholungsort, liefert Gemüse für Rio de Janeiro. — N. wurde 1819 von kath. Schweizern gegründet.

Novák, 1) Jan Bálav, tschech. Literaturhistoriker, * 21. Dez. 1853 Ratic, † 30. April 1920 Prag, daseibst 1884–1918 Gymnasialprofessor, schrieb (mit N. 2):

»Kurzgefaßte tschechische Literaturgeschichte« (1910), »J. A. Romenskýs Leben und Werke« (1920) sowie Arbeiten zur alttschechischen Literatur.

2) **Urne**, tschech. Literarhistoriker, * 2. März 1880, Sohn der Schriftstellerin **Teréza Nováková** (s. d.), seit 1920 Professor in Brünn, veröffentlichte (tschechisch): »Menzel, Börne, Heine und die jungdeutsche Kritik« (1906), »Jan Neruda« (1910), »Das barocke Prag« (1915; deutsch 1922), »Sv. Čech« (Bd. 1–2, 1921–22) u. a., deutsch: »Die tschechische Literatur der Gegenwart« (1908).

Nováková, Teréza, tschech. Schriftstellerin, * 31. Juli 1853 Prag, † das. 13. Nov. 1912, schrieb kraftvolle Romane aus dem Volksleben, meist mit geschichtlichem Hintergrund: »Jan Žižka« (1904), »Žit Smatlán« (1906), »Dráha« (1914) u. a., eine Lebensbeschreibung der Schriftstellerin **Karoline Světlá** (1890), volkstümliche und kulturgeschichtliche Einzelschriften u. a. 1897–1907 gab sie die Frauenzeitschrift »Ženský svět« (Frauenwelt) heraus.

Novaković (spr. -mitš), **Stojan**, serb. Gelehrter und Staatsmann, * 13. Nov. 1842 Šabac, † 18. Febr. 1915 Niš, Professor in Belgrad, mehrmals Minister des Unterrichts, 1884–86 des Innern, 1895–96 und 1909 Ministerpräsident, 1913 Bevollmächtigter auf der ersten Londoner Konferenz, veröffentlichte sprachwissenschaftliche und geschichtliche Arbeiten, darunter: »Serbische Bibliographie« (1869), »Geschichte der serbischen Literatur« (1871), »Proben des altserbischen und serbisch-slowenischen Schrifttums« (1877, 2 Bde.), »Die Anfänge der slaw. Literatur unter den Balkan-Slawen« (1893), »Serben und Türken im 14. Jh.« (1893) u. a.


Novolader, f. Bodenverbesserung.

Novalis, Dedname, f. Hardenberg 4).

Novalgente, der Beiname, der auf neu zu bebauende Ländereien (Novalader) gelegt wurde.

Nova Petropolis (Neu-Petropolis), deutsche Kolonie im Südbrazil. Staat Rio Grande do Sul, am Rio Caghy, einem linken Nebenfluß des Rio Jacuhy, gegr. 1858. Hauptstadt ist São Lourenço.

Novara, ital. Provinz in Piemont, 3592 qkm mit (1921) 384 842 Ew. (107 auf 1 qkm). — Die Haupt-



Novara (Stadt).

stadt **N.**, (1927) 55 447 Ew., Knotenpunkt der Bahn Mailand–Turin, Bischofssitz, hat Dom (11. Jh.), dabei ein altchristliches Baptisterium, Kirche San Gaudenzio (1577 von Pellegrino Tibaldi erbaut), Kastell der Visconti (15. Jh.; jetzt Gefängnis), höhere Schulen, Priesterseminar, Museum, 3 Theater, Handelskammer, Textilindustrie und Maschinenfabriken, die kartographische Anstalt von Ugolini, Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, besonders Reis. — **N.**, die römische Kolonie Novaria, im Mittelalter blühende lombardische Stadt, war 1713–34 österreichisch. Bei **N.** schlug **Nabeghy** 23. März 1849 die Sardiner unter König Karl Albert. Lit.: **Strobl**, **Mortara** und **N.** (1899); »Bolletino Storico per la Provincia di N.« (seit 1907).

Novara-Expedition, 1857–60, f. Maritime wissenschaftliche Expeditionen (Sp. 1725).

Nova Scotia (engl., fr. -schisch), f. Neuschottland. **Novaspirin**, Nethylenzitroneisäureester der Salicylsäure, wird ähnlich wie Aspirin benutzt.

Novasurpl, Verbindung von oghymertur-chlorphen-

ogyl-essigsäurem Natrium und Diäthylbarbitursäure, wird gegen Syphilis und besonders als stark harntreibendes Mittel benutzt.

Novatigner, von dem röm. Presbyter **Novatianus** als Gegenbischof des **Cornelius** seit 251 geführte schismatische Partei, die sich der Wiederaufnahme der Gefallenen (s. Lapsi) in die Kirche widersetzte, als deren Glieder sie nur die Reinen (katharoi; Katharer, vgl. d.) anerkennen wollten. Ihr Schema verbreitete sich bis weit in den Osten. In Afrika war **Cyprianus** ihr Hauptgegner. **Novatians** Schrift »De trinitate« (hrsg. von **Fausset**, 1909) ist die einzige Darstellung der Trinitätslehre in der abendländischen Kirche vor **Augustin**. Lit.: **V. d'Alès**, **Novatien** (1925).

Novation (lat. Neuerung, Umwandlung), Aufhebung einer bestehenden Verbindlichkeit durch Begründung einer neuen, die an die Stelle der bisherigen tritt.

Novatophan, f. **Atophan**.

Novatus und **Timotheus**, Christl. Heilige, Brüder der heil. **Praxeis** und der heiligen **Pudentiana** (s. diese Artikel). Fest: 20. Juni.

Nova Zagora, Stadt in Bulgarien, Kr. Stara Zagora, (1920) 65 18 Ew., Bahnknoten, hat Landwirtschaft und Seidenraupenzucht. — Hier siegte 17. Juli 1877 **Gurko** über **Këuf Pascha**, ging aber 18. Juli vor den verstärkten Türken zurück. Das dabei zerstörte **N.** wurde später neu aufgebaut.

Novelda, Bezirksstadt in der span. Prov. Alicante, (1920) 7687, als Gemeinde 11 994 Ew., an der Bahn Madrid–Alicante, liefert Wein, Südfrüchte, Seife und Bausteine.

Novellara, Stadt in der ital. Prov. Reggio nell' Emilia, (1921) 3071, als Gemeinde 9991 Ew., an der Bahn Reggio–Guastalla, hat Kirche Santo Stefano (1567), Reste des Palastes der **Gonzaga**, Landwirtschaft.

Novellara, ital. Fürstengeschlecht, f. **Gonzaga**.

Novelle (ital. novella, »Neuigkeit«), epische Dichtung in Prosa, zur Gattung der Erzählenden Dichtung (s. d.) gehörend. Gleich dem Roman, dem die **N.** am nächsten steht, verweilt sie zumeist in der Welt der Wirklichkeit z. B. der modernen sozialen Verhältnisse, beschränkt sich jedoch meist auf die Erlebnisse des einzelnen, indem sie, unter Verzicht auf breite Darstellung ganzer Schicksalen des Lebens, einen bedeutungsvollen Vorgang und die durch ihn veranlaßte Wendung im Selenleben des Helden scharf hervorhebt. Durch diese Konzentration der seelisch vertieften Handlung ist die **N.** dem Drama verwandt. Dramatiker (**Shakespeare**, **Calderon**) haben ihre Dramenstoffe oft aus **Novellen** entlehnt oder sind (Kleist, Hebbel) zugleich **Novellisten** gewesen. Meister der **N.** sind vor allem die Dichter der romanischen Völker: **Boccaccio**, **Sacchetti**, **Strapparola**, **Berga**, **De Amicis**, **d'Annunzio**, **Garina**, **Borgeje** u. a. in Italien; **Don Juan Manuel**, **Timoneda** und vornehmlich **Cervantes** in Spanien; **Margarete von Navarra**, **Scarron**, **Voltaire**, **Merimee**, **Flaubert**, **Daudet**, **Raupassant**, **A. France** in Frankreich; in England und Nordamerika sind **Thackeray**, **E. V. Poe**, **Bret Harte**, **Rippling**, **Oscar Wilde**, **Mark Twain**, **Thomas Hardy**, **Henry James**, **Katherine Mansfield** zu nennen; bei den skandinavischen Völkern: **Björnson**, **J. B. Jacobsen**, **E. Bang**, **Njelland**, **Hamsum**, **Selma Lagerlöf**, **Heidenstam**, **Per Hallström**; in Rußland: **Turgenev**, **Tschichow**, **Gogol**, **Gorkij**, **Bunin**; in Ungarn: **Iskai**, **Miskayth**, **Herzeg**, **Móricz**; in Deutschland: **Goethe**, **Kleist**, **B. Seyde**, **Eh. Storm**, **G. Keller**, **E. F. Meyer**, **Nolde Kurz**, **Helene Böhlau**, **Nicarda Fuch**, **Paul Ernst**, **Hermann Hesse**, **Thomas Mann**, **Stefan Zweig**, **Hans Frand** u. a.

Auswahl älterer Novellen aller Völker im »Novellenbuch« (hrsg. von E. v. Bülow, 1834—36, 4 Bde.) und im »Deutschen Novellenbuch« (hrsg. von P. Heyse und H. Kurz, 1870—76, 24 Bde.) und »Novellenbuch des Auslands« (hrsg. von denselben, 1872—74, 14 Bde.). *Lit.*: Borchardt, Geschichte des Romans und der N. in Deutschland, Bd. 1 (1926).

Novellen (lat. novellae leges), »neue« Gesetze, Nachtragsgesetze zur Um- oder Ausgestaltung von ältern. z. B. die Aufwertungsnovelle vom 9. Juli 1927, die zur Ergänzung des Aufwertungsgesetzes vom 16. Juli 1925 dient.

Novelli, Ermete, ital. Schauspieler, *5. März 1851 Lucca, † 29. Jan. 1919 Neapel, vielseitiger Charakterdarsteller (Shylock, Othello, Samlet ufm.) und Komiker (Parragon), wirkte längere Zeit am Nationaltheater in Rom, war 1885—99 Direktor einer eignen Truppe und unternahm seit 1898 Gastspielreisen nach Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Amerika und Ägypten, gründete 1900 in Rom das stehende Theater Casa di Goldoni. [novellenhaft.]

Novellist, Novellenschriftsteller, =dichter; novellistisch, **Novello, Ever & Co.** (spr. Ämörz), Londoner Musikverlag, seit 1893 Akt.-G., gegründet 1811 von Vincent Novello (* 6. Sept. 1781 London, † 9. Aug. 1861 Nizza), der 1797—1822 Organisator der portugiesischen Gelehrtskapelle, 1840—49 der lat. Kapelle in Moorfields sowie Mitgründer der Philharmonischen Gesellschaft in London war. N. komponierte Motetten, Messen usw. und gründete 1844 die »Musical Times«.

November (lat. Win d-, Nebelmonat), im alt-römischen Kalender der neunte (daher der Name), seit 153 v. Chr. der elfte Monat (s. d.) des Amtsjahres, mit 30 Tagen. Die Sonne tritt im N. in das Zeichen des Schützen.

Novemberberling, s. w. Novembersozialist.

Novemberrevolution. Die deutsche Revolution vom November 1918 hatte als Ursachen einerseits den verlorenen Krieg, anderseits die wirtschaftlich-soziale Erhebung des Vierten Standes. Jener führte als natürliche Reaktion zu einem politischen Umsturz, der an sich keine Gewähr seiner Dauer in sich trug. Erst durch die Verquickung mit der wirtschaftlich-sozialen Erhebung der industriellen Lohnarbeiter, des Vierten oder Arbeiterstandes, die, nicht auf Deutschland beschränkt, Europa und Amerika umfaßt, ist eine neue Epoche der Weltgeschichte heraufgeführt worden, die dauernde Wirkung behält, gleichgültig, ob einzelne Erscheinungen wieder verschwinden oder nicht. Während also der unmittelbare politische Umsturz zunächst nur durch ein weltgeschichtliches Ereignis herbeigeführt wurde, blickt die sozial-wirtschaftliche Revolution des Vierten Standes auf eine mehr als halbjahrhundertlange Vorgeschichte zurück, sie ist ein Ergebnis wirtschaftlich-sozialer Entwicklung.

Bis zum Frühjahr 1917 bedeckte der Vertrauenskredit, den die deutsche Regierung beim Volke genoß, die offizielle Regierungspolitik. Seit diesem Zeitpunkt aber begann der Reichstag als Volksvertretung neben der Regierung eigene Politik zu treiben. Mit der Zulirevolution (s. d.) des Reichstags vom 20. Juli 1917 bekundete dieser dem feindlichen und dem neutralen Ausland gegenüber selbständig seine Geneigtheit zum Frieden. Der Regierungswechsel im Juli 1917 stand nur hinsichtlich des Sturzes Bethmann Hollwegs unter dem Einfluß des Reichstags, dagegen kam die Ernennung des Nachfolgers Michaelis ohne Zutun der Volksvertretung zustande. Auch die Ernennung des

nächsten Kanzlers, Grafen Hertling, erfolgte in der alten Form, jedoch nach Fühlungnahme mit den Reichstagsfraktionen. Mit der Ernennung des Reichskanzlers Fringen Mar von Baden im Oktober 1918 trat ein grundsätzlicher Wandel ein. Die Oberste Seeeresleitung, die bisher Verfassungsänderungen im Krieg ablehnend gegenübergestanden hatte, forderte jetzt eine parlamentarische Rückenbedeckung für die neue Regierung. Der gleichzeitig sich vorbereitende militärische Zusammenbruch und das Waffenstillstandsgesuch an Wilson verlangten eine Regierung auf breiterer Grundlage. Nicht nur, daß die führenden Männer der Mehrheitsparteien in die Regierungen des Reiches und Preußens eintraten, es wurde zugleich, da Wilson nur mit einer dem Volke verantwortlichen Regierung zu verhandeln bereit war, überstürzt ein grundlegender Verfassungsumbau im Reich und in den Ländern vorgenommen. Die seit der »Nitterbotschaft« (s. d.) fällige Ersetzung des bisherigen Dreiklassenwahlsystems (s. d.) in Preußen, die Umwandlung der Ersten Kammer in allen Bundesstaaten entsprechend der veränderten sozialen Zusammensetzung des Volkes, die Einführung des parlamentarischen Regierungssystems in Reich und Bundesstaaten, die Aufhebung der militärischen Kommandogewalt des Kaisers, das Mitbestimmungsrecht des Reichstags bei der Entscheidung über Krieg und Frieden, alle diese den staatlichen Grundcharakter von Reich und Bundesstaaten verändernden Maßnahmen wurden im Laufe des Oktobers 1918 durchgeführt, sodaß auch ohne die Vorgänge des 9. Nov. der Staat von Grund aus verändert war. Eine weitverbreitete Auffassung geht dahin, daß durch rechtzeitigen Thronverzicht des Kaisers, allenfalls auch des deutschen Kronprinzen, die Monarchie gerettet und ein revolutionärer Umsturz vermieden worden wäre. Die verhängnisvolle Wendung trat dadurch ein, daß sich Kaiser Wilhelm II. ohne Wissen und Willen des Reichskanzlers im entscheidenden Augenblick am 29. Okt. von Berlin in das militärische Hauptquartier nach Spa begab, wo er ohne ausreichende politische Beratung war. Erst diese »Flucht ins Hauptquartier« ermöglichte den Verfassungsbruch vom 9. Nov., während bis dahin alle Verfassungsänderungen auf gesetzlichem Wege zustande gekommen waren.

Daß ein allgemeiner Krieg der beste Nährboden für den revolutionären Umsturz ist, ist eine Grundlehre des Marxismus. Die Bereitschaft, die Not des eignen Landes zum Umsturz auszunutzen, bestand bei Ausbruch des Krieges 1914 eigentlich nur bei Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Aber sie fanden, je länger der Krieg dauerte, um so stärkere Erfolgshaft. Die Zahl der die Kriegskredite in den Ausschüssen verweigern den Abgeordneten stieg schon bei der 2. Kriegsanleihe auf 17, bei der 3. auf 32, bei der 4. (Aug. 1915) auf 44 Abgeordnete, und bei der 6. stimmten bereits 20 Abgeordnete auch im Reichstagsplenum gegen die Anleihe. Bei der 6. Vorlage trat die Opposition unter Führung des Parteivorstehenden Saale aus der Sozialdemokratischen Partei aus und gründete eine unabhängige sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft, die rasch zu einer mächtigen Partei anschwoll. Ihre Arbeit setzte bei Arbeitern und Soldaten ein. Bereits 1917 kam es zu Meutereien in der Hochseeflotte. Der Versuch des Reichskanzlers Michaelis, die unabhängigen moralisch und strafrechtlich verantwortlich zu machen, glückte nicht. Im Januar 1918 kam es, nachdem bereits 1917 kleinere Teilstreife stattgefunden hatten, zu einem großen Munitionsarbeiterausstand. Die

Führer der Mehrheitssozialisten, voran Ebert und Scheidemann, traten, um Schlimmeres zu verhüten, in das Streikkomitee ein. Ihrem Einfluß war es zu danken, daß der Streik beendet wurde, ohne daß eine Rückwirkung auf die Kriegsführung eintrat.

Der anfängliche Erfolg der deutschen Offensive im Westen und der Friedensschluß mit Rußland und Rumänien entzogen der Umsturzagitatio zunächst den Boden. Auch der militärische Zusammenbruch im Herbst, der in dem Waffenstillstandsbegehren unverhüllt hervortrat, ermutigte noch nicht die Umsturzpartei, weil ihr Treiben durch die Verfassungsänderungen erschwert wurde. Die Wendung trat ein, als 28. Okt. 1918 in Kiel auf dem Linienischiff »Matrosenaufstand 1918). Die unmittelbare Veranlassung zu der Meuterei gab die von der Seekriegsleitung angeordnete Bereitstellung der Hochseeflotte zu einem die Landfront entlastenden Flottenvorstoß, woraus die Mannschaften auf die Absicht, die Flotte zu opfern, geschlossen hatten. Die Marineleitung wurde der Meuterei nicht Herr und förderte durch ungeeignete Maßnahmen selbst die Ausbreitung. Am 3. Nov. wurde die Meuterei auf die Straße getragen, als mehrere tausend Mann nach einer Matrosenversammlung ihre verhafteten Genossen zu befreien suchten. Es kam zu ernsten Kämpfen, bei denen 8 Personen getötet und 29 verwundet wurden. Am folgenden Tage zeigten alle Schiffe die rote Flagge, auf dem Linienischiff »König« wurden die die Kriegsflagge verteidigenden Offiziere niedergeschossen. Am Nachmittag trat auch die Garnison zu den aufständigen Matrosen über. Der Gouverneur von Kiel fügte sich den in 14 Punkten aufgestellten Forderungen der Matrosen. Am 5. Nov. erklärten sich die Arbeiter in Kiel mit den Meuterern solidarisch, traten in den Ausstand und bildeten Arbeiterräte. Die Bewegung griff nach Lübeck und Hamburg über. 6. Nov. traten in Hamburg die Arbeiter der Werften in den Ausstand. In Bremen erzwangen 6. Nov. die Arbeiter der Weserwerft die Freilassung der dorthin verbrachten Wilhelmshavener Arrestanten der Marine; auch hier trat die Garnison zu den Meuterern über. In den folgenden zwei Tagen sprang die Bewegung nach den Industriehauptorten Nord- und Mitteldeutschlands (Hannover, Köln, Braunschweig, Magdeburg, Dresden, Leipzig) über, behielt aber noch immer im wesentlichen das Gepräge einer militärischen Meuterei. Erst in München, wo es in der Nacht des 7./8. Nov. nach einer Kundgebung der unabhängigen Sozialdemokraten zu ernstern Unruhen kam, gewann die Bewegung politischen Charakter. Unter Führung Eisners wurde 8. Nov. hier die Republik ausgerufen; die königliche Familie floh ins Ausland. In Berlin blieb die politische Bewegung bis zum Mittag des 9. Nov. in verfassungsmäßigen Bahnen. Die Mehrheitssozialisten gehörten durch Scheidemann selbst der Reichsregierung an und beabsichtigten zunächst nicht gewaltsamen Verfassungsumsturz, sondern begnügten sich mit der am 7. Nov. gestellten Forderung der Abdankung des Kaisers und des Kronprinzen. Reichskanzler Prinz Max von Baden bemühte sich vergeblich, rasch eine solche Erklärung des Kaisers zu erlangen, um die Monarchie zu retten. Bis zum 9. Nov. mittags hatte er nur die Erklärung des Kaisers, daß er auf den Kaiserthron verzichte, aber König von Preußen bleiben wolle. Da eine solche Teilabdankung das Ende des Reiches bedeutet haben

würde, gab der Reichskanzler die Abdankung Wilhelms II. als Kaiser und König und den Thronverzicht des Kronprinzen bekannt, ohne daß solche Erklärungen vorlagen. Durch die spätere Abdankungserklärung des Kaisers vom 28. Nov. und die Thronverzichtserklärung des Kronprinzen vom 1. Dez. ist die Befamntgabe vom 9. November nachträglich legalisiert worden. Der Verfassungsbruch trat erst dadurch ein, daß Max von Baden, ohne Schritte zur Regelung der Regentenfrage zu unternehmen, die Regierung dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei, Ebert, übergab, und daß der Staatssekretär Scheidemann am Schloß in Berlin die Republik ausrief.

Mit dem Beschluß der Reichskonferenz der Länderregierungen vom 25. Nov., eine verfassungsgebende Nationalversammlung zu berufen, und mit den Anordnungen der Wahlen hierzu durch den »Rat der Volksbeauftragten« sowie mit der Zustimmung des Zentralrats der Arbeiter- und Soldatenräte Deutschlands (19. Dez.) dazu, war die R. tatsächlich beendet. Die Linksradikalen versuchten noch mehrmals, sie mit Gewalt fortzuführen. Den ersten Versuch unternahmen die Berliner Spartakisten in der Spartakuswoche, wobei sie aber unterlagen (5.—13. Jan. 1919). Anfang März 1919 organisierten die Spartakisten einen Generallstreik über ganz Deutschland, der bereits am 11. März zusammenbrach. In Mitteldeutschland (Halle, Braunschweig usw.) kam es zu schweren Kämpfen, in Bayern (s. d.) vorübergehend zu Verfassungsumsturz. Bei Beratung des Betriebsrätegesetzes machten die Linksradikalen einen neuen Umsturzversuch, indem sie 13. Jan. 1920 die Massen zum (vergeblichen) Sturm auf das Reichstagsgebäude führten. Der Kapp-Putz (s. d.) 13. März 1920 löste eine linksradikale Gegenbewegung aus, die den letzten Versuch zur gewaltsamen Fortführung der R. darstellte. Der Spartakistenaufruf zum Ruhrgebiet wurde mit militärischer Gewalt niedergeschlagen, der mitteldeutsche Aufruf im März 1921 unter Max Hölz ebenfalls unterdrückt, ehe er sich auf weitere Gebiete des Reichs ausdehnen konnte. Als Versuch, die R. auf verändertem Weg fortzuführen, kann das Regime Zeigner in Sachsen (s. d.) 1923 angesehen werden, das durch gewaltsame Beilegung der sächsischen Regierung durch das Reich beendet wurde.

Über die Geschehnisse in den einzelnen Ländern s. d. über die R. in Österreich-Ungarn s. Österreich, Geschichte. Über die Vorgänge im deutschen Hauptquartier in Spa s. Spa. Lit. (außer den »Denkwürdigkeiten usw.« von Kaiser Wilhelm II., Kronprinz Wilhelm, Prinz Max von Baden, Ebert, C. Barth, Scheidemann, Erzberger, Admiral Scheer): »Das Werk des Untersuchungsausschusses der deutschen Nationalversammlung und des Deutschen Reichstags 1919—28«, 4. Reihe, 2. Abt. (Der innere Zusammenbruch; 1919 ff., bis 1928 Bd. 4—8 erschienen); »Die deutsche Revolution« (hrsg. von Burliß, 1919 f., 2 Bde.); »Oste, Von Kiel bis Kapp (1920); Ed. Bernstein. Die deutsche Revolution, Bd. 1 (1921); Maercker, Vom Kaiserheer zur Reichswehr (1921); Hofffeld, Reichsgesch. in Dokumenten (1927); N. Liemann, Revolution von oben, Umsturz von unten (1928).

Novembersozialist (Novemberling), verächtliche Bezeichnung für die Parteigänger der deutschen Sozialdemokratie, die sich erst seit Nov. 1918 zu ihr bekannten. **Novemberverträge**, die Verträge, durch die 1870 die süddeutschen Staaten (Bayern 23. Nov., Württemberg 25. Nov., Baden und Südbhein 15. Nov.) dem Norddeutschen Bund beigetreten sind.

Novenen, in der kath. Kirche neun Tage lang sich wiederholende Andachtsübungen.

Novensides (oder Novensiles, lat.), f. Indigetes.

Nové Zámky (spr. -šamčy), f. Neuhäusel.

Novi, 1) (Восниш-Н.) in Bosnien (seit 1920 südslaw.), Bez. Vrbas, (1921) 3309 q. L. mohammedanische Gw., an der Mündung der Sana in die Una. Bahnnoten. Bei N. fanden 1629, 1717 und 1789 Kämpfe zwischen Österreichern und Türken statt. — 2) Seehafen und Badeort in Kroatien (seit 1921 südslaw.), Bez. Primorska Krajina, (1921) 2176 kroatische (röm.-kath.) Gw., an der Udria (Morlatenkanal) gegenüber der Insel Veglia, hat BezG., Ruinen einer Burg der Frangipani. [pazar.]

Novibazar (spr. -šar), Stadt und Sandschat, f. Novi-

Novi Figure, Stadt in der ital. Prov. Alessandria, (1921) 13 969, als Gemeinde 19 724 Gw., Knotenpunkt der Bahn Genua-Alessandria, hat alten Stadtturm (1233), höhere Schulen, bedeutende Textilindustrie, Rohseidenhandel. — Hier siegten die Russen und Österreicher unter Suworow über die Franzosen unter Joubert 15. Aug. 1799, diese unter Saint-Cyr über die Österreicher unter Kray 6. Nov. 1799. Lit.: Hüffer, Der Krieg des Jahres 1799 und die Zweite Koalition (1904).

Novilunium (lat., Neulicht), das erste Sichtbarwerden der Mondichel nach Neumond.

Noviodunum (lat., »Neuenburg«), kelt. Städte-name: N. (Nevirnum) Aedunorum, das jetzige Nevers; N. Helvetiorum, Nyon; N. Saesionum, Soissons u. a. **Noviomagus** (lat.), Name kelt. Städte, von der Lage in einer Ebene (kelt. mag): N. Batavorum, das jetzige Nimwegen; N. Nemetum, Speyer; N. Treverorum, Neumagen usw.

Novipazar (Novibazar, beides spr. -šar, türk. Zennipazar), früher Sandschat im türk. Vilajet Kosovo, im SO. von Bosnien, 7350 qkm mit 168 000 Gw. (zu $\frac{1}{4}$ christl. Serben, $\frac{1}{4}$ mohammed. Albaner), vom Einfluß durchströmt, ist größtenteils unwirtliches Karstland. — Das Gebiet von N., das alte Rascia, bildete im Mittelalter den Kern des serbischen Reichs. 1878–1908 war der Sandschat N. von österr.-ungarischen Truppen besetzt und kam 1913 zum größern Teil an Serbien, zum kleinern an Montenegro.

Novipazar (Novibazar, beides spr. -šar, türk. Zennipazar), Stadt im südl. Bez. Ras, (1921) 11 207 Gw., an der Raška, hat achteckigen Kuppelbau eines Römerbades, uralte serbische Peter- und Paul-Metropolitankirche (einst heidnischer Tempel) und die Klosterkirche Djurdjevi Stupovi, treibt Handel. — N., neben der altserbischen Burg Ras im 15. Jh. von den Türken gegründet, bald einer der wichtigsten Handelsplätze der innern Balkanhalbinsel, verlor nach dem Scheitern des österreichischen Feldzuges von 1689/90 seine Bedeutung. Am 23. Okt. 1912 von den Serben genommen, seit 1913 serbisch, war N. 20. Nov. 1915 bis 11. Okt. 1918 von Österreichern besetzt.

Novisad, serb. Name für Neusatz.

Novi Šehar (spr. -šehar), bosnischer Fabriort, f. Zepče.

Novität (lat.), Neuigkeit, Neuerscheinung.

Novius, Dichter, f. Metellane.

Noviziat (lat.), die gewöhnlich einjährige Prüfungszeit, die die Novizen, d. h. die, die in einen religiösen Orden eintreten wollen, bestehen müssen. Zum Eintritt in das N. ist das vollendete 15. Lebensjahr Voraussetzung. Novizenmeister, mit Überwachung der Novizen beauftragter Ordensgeistlicher. Vgl. Orden.

Novo Brdo (Nyenberge), ehemalige Stadt in Süd-

serbien, Bez. Kosovo, zwischen Pristina und Branja, im 14. und 15. Jh. die bedeutendste deutsche Bergwerkskolonie in Serbien, wurde 1455 von den Türken erobert, unter deren Herrschaft der Bergbau und die Stadt seit dem 16. und 17. Jh. verfielen. Neuerdings plant man Wiederaufnahme der Silbergewinnung.

Novodiamantijn, Handelsname für künstlichen, auf elektrischem Weg erzeugten Korund.

Novodo (Новодо), Insel, f. Nauru.

Novokain, das Monochlorhydrat des Paraaminobenzoylbiäthylaminooctanols, bildet farblose, in Wasser leicht lösliche Kristalle, wirkt wie Kokain, ist aber weniger giftig, und wird wie dieses als Lokalanästhetikum benutzt (f. Betäubung).

Novo Mesto, Stadt in Südbosnien, f. Rudolfswert.

Novotetz, Isoliermasse für elektrische Zweide aus Kunstharzen (Phenolformaldehydharzen).

Novozon, f. Magnesiumverbindungen (Sp. 1487).

Novum (lat.), etwas Neues; im Rechtswesen ein zu neuer Verhandlung Anlaß gebender Zustand.

Novy Bydžov (spr. novy-bydžov), f. Neubydžow.

Nowaczynski (spr. -tschynski), Adolf, poln. Schrift-

steller, * 9. Jan. 1876 Podgorze bei Krakau, lebt in Warschau, geistvoller Satiriker u. Pamphletist, schrieb: »Studien und Skizzen« (1901), »Der Affenspiegel« (1902), »Eulenspiegelchen über Leute der Feder« (1903), »Neu-Athen« (1913), auch mehrere Geschichtsdramen.

Nowaja Ladoga, Stadt im russ. Leningrader Gebiet, Bez. Petersburg, (1926) 4288 Gw., an der Mündung des Wolchow in den Ladogasee und am Ladoganal (Dampferstation). 12 km oberhalb am Wolchow liegt der Fleden Staraja Ladoga, die erste Residenz Muriks (862–865), mit Festungsgrünern. — N. wurde 1704 von Peter d. Gr. gegründet; vorher stand dort ein Kloster.

Nowaja Mielowatka, Fleden im russ. Gouv. Woronesch, (1926) 6396 Gw., an der Dschanka, hat Getreidehandel.

Nowaja Praga (Petrowka, spr. -šsta), Fleden in der Ukraine, Bez. Sinowjewsk, (1926) 13 107 Gw., an der Bescha, hat Getreidemühlen.

Nowaja Semlja (russ., »Neues Land«), Doppelinsel im Nördlichen Eismeer, zwischen 70° 30' und 77° n. Br., zwischen Barentssee und Karischem Meer (s. Karten bei Nordpolarländer und Sibirien), hat 950 km Länge bei 60–145 km Breite und 92 000 qkm Fläche. Der Süden ist niedrig und flach (meist unter 200 m), mit Seen und Flüssen, ohne Gletscher; die Mitte steigt zu größern Höhen (am Matotschkin Schar bis 1200 m) an, hat viele schluchtartige Täler und Fjorde, oft von Gletschern erfüllt; im Norden verstärkt sich die Vergletscherung zu Inlandeis bei einer Landhöhe bis zu 600 m. Klimatisch ist die Westseite (Juli + 6,2°) gegenüber der Ostseite (Juli + 3,4°) begünstigt; die absoluten Jahresminima gehen auf –40° bis –50° herunter. Die Pflanzenwelt ist spärlich, weist aber noch fast 200 Arten von Blütenpflanzen auf. Die Tierwelt ist besonders an den Küsten und auf dem Meer reich entwickelt, vor allem die Vogelwelt sowie in den Vinnengewässern die Fische. Eisfuchs und Lemming sind zahlreich; Eisbär und Renntier sind durch die Jagd an die Distrikte verdrängt. Kohlevorkommen sind festgestellt, doch wirtschaftlich kaum ausnützbare, außerdem Kupfer. Seit 1877 haben sich allmählich an der Westküste vier feste Ansiedlungen samojedischer Familien (100 Gw.) entwickelt, die russischer Verwaltung (Gouv. Archangel'sk) unterliegen. 1923 hat Rußland an der Ostseite des Matotschkin Schar eine

Radiometestation und ein erdmagnetisches Observatorium errichtet. — N., vermutlich schon im 11. Jh. den Nowgorodern bekannt, wurde von neuem 1553 von Willoughby entdeckt. Genauere Nachrichten brachte der Holländer Barents (s. d.), der 1594–97 N. erforschte. Wichtig wurden ferner die wiederholten Fahrten von Lütke 1821–24, von Pachtusow und Zimolla (1832–1839), von A. E. Nordenfjöld (1875, 1876 und 1878), von Rossilow (1887–89), Tschernyschew (1895), Borisow (1899 und 1900) und Ekstam (1900 und 1903). 1912–24 wurde es von 20 Expeditionen, darunter 17 russischen, besucht. Lit.: Spörer, *Nowaja Zemlja* (1867); Töppen, *Die Doppelinsel N.* (1878); S. J. Pearson, *Beyond Petsora Eastward: Two Summer Voyages to N. S.* (1899); »Report of the Scientific Results of the Norwegian Expedition to Novaya Zemlya 1921« (1922–25); Breitfuß, *Die Erforschung des Polargebietes Russisch-Eurasiens* (1925); Samailowitsch, *Explorations in Novaya Zemlya and the Barents Sea* (in »Arktis«, 1928).

Nowaja Tschigla, Dorf im russ. Gouv. Woronesch, (1926) 9171 Ew., an der Tschigla, Bahnstation Talo-waja 18 km süds., treibt Ackerbau.

Nowaja Wschiza, Fleden in der Ukraine, Bez. Kamenez, (1926) 6492 Ew., am Kasjus (zum Dnjepr), hat Mühlen.

Nowak, Juliusz Ignacy, poln. Staatsmann, * 10. März 1865 Dhom (Polen), Professor der Bakteriologie in Krakau, war 31. Juli bis 16. Dezember 1922 polnischer Ministerpräsident und Kultusminister.

Nowawes, Stadt in Brandenburg, Kr. Teltow, (1925) 26975 Ew., an der Havel, gegenüber von Potsdam



Nowawes.

und an der Bahn Berlin-Potsdam, hat Reformrealgymnasium mit Oberrealschule, Lyzeum, Oberlin-Kreislankenhaus mit Diakonissen- und Krüppelanstalt, 3 Sanatorien, Textil- und Filmindustrie, Brauerei, liefert Lokomotiven, Schallplatten, Teppiche, Schuhe, Netze, Kunstseide, Lack, Gummi- und Zementwaren. Nahebei der Park

von Babelsberg (s. d.). — N. 1751 von Friedrich d. Gr. als Kolonie protestantischer Weber aus Böhmen angelegt, wurde 1925 Stadt.

Nowgorod, früheres russ. Gouv.erne, nach der Aussonderung des Gouv. Tscherepowez (s. d.) 51 680 qkm groß mit (1926) 1 045 648 Ew., ist im 1. Okt. 1927 geschaffenen Leningrader Gebiet aufgegangen und bildet in ihm die Bezirke Nowgorod und Worowitsch.

Nowgorod (N. = Welij, »Groß-Neustadt«), Bezirksstadt im russ. Leningrader Gebiet, bis 1927 Hauptstadt des Gouv. N., (1926) 31 120 Ew., am Wolchow (Dampferstation), 8 km nördl. vom Ilmensee, Knotenpunkt der Bahn Tschudowo-Staraja Russa, durch alte Kunstdenkmäler als »Museenstadt« berühmt, hat 47 Kirchen und Klöster, darunter Sophienkathedrale (1052) mit 1152–56 in Magdeburg gearbeiteten Norssjunschen Bronzeüren sowie Schatzkammer, Nikolskijathedrale (1113), Snamenskijathedrale (1698), Probraschenskijkirche (1374), Antonius- (1116) und Swerinhjloster; Kreml (sog. Djetinez) mit Ringmauer (1409); Historisches Staats-, Kunst-, Revolutionsmuseum; Brauerei, Sägewerke, Talgseiederei und Mälerei. — N. als Holmgard eine der ersten Ansiedlungen der Waräger, war schon im 9. Jh. bedeutend und wurde um 864 Kuriks Residenz. Die Fürsten-

macht schlug hier jedoch keine festen Wurzeln, vielmehr leitete die Bürgerversammlung (wetsche), mindestens seit 1300, den bis zum Weißen Meer sich erstreckenden Freistaat N. Schon im 12. Jh. hatten deutsche und skandinavische Kaufleute von Wisby hier Handelsfaktoreien, und zur Zeit der Hanse wurde N., damals Naugart oder Nowwerden genannt, der wichtigste Marktplatz des Nordostens. 1478 unterwarf jedoch Iwan III. die Stadt; 1494 wurde der »Deutsche Hof« geschlossen; die Blütezeit von N. war vorbei. Lit.: A. Winkler, *Die deutsche Hanse in Rußland* (1886); Bud., *Der deutsche Handel in N. bis zur Mitte des 14. Jh.* (1895); L. Goeg, *Deutsch-russische Handels-geschichte des Mittelalters* (1922).

Nowgorodsker Kanal (Sieverskanal), im russ. Leningrader Gebiet, 10 km lang, verbindet unter Umgehung des Ilmensees die Flüsse Wolchow und Nischa; er wurde 1798–1808 angelegt.

Nowgorod Siewerski (Nowgorodsk, ukrain. N. = Siewerski), Stadt in der Ukraine, Bez. Gluchow, (1926) 9145 Ew., an der Desna (Dampferstation) und der Bahn N.-Nowoschlow, hat Eisklähgereien, Spinnereien, Steinbrüche, Handel mit Vieh, Getreide und Heimindustriewaren. — N. gehört zu den ältesten Städten Rußlands.

Nowikow (spr. -off), Nikolaj Iwanowitsch, russ. Schriftsteller, * 8. Mai 1744 auf dem Gut Ambotjino (Gouv. Moskau), † 12. Aug. 1818, Begründer der russischen Journalistik, gab die satirisch-moralischen Zeitschriften: »Die Drohne« (1769–70) und »Der Wäler« (1772–73) heraus, ferner die »Alte russ. Bibliothek« (1773–84, 10 Bde., Materialien zur russ. Geschichte), wirkte in Moskau mit dem Professor Johann Schwarz († 1784) durch Gründung von Druckereien, Bibliotheken, Buchhandlungen für Verbreitung der Bildung auch unter den niederen Volksschichten, wurde 1792 als Freimaurer verhaftet und erhielt erst nach dem Tode Katharinas II. die Freiheit wieder.

Nowo . . ., in russ. Ortsnamen: »neu«.

Nowo-Alegandrowski (spr. -off, litauisch Ezerenai, spr. -eserene, oder Zarasai, spr. -saras), Bezirksstadt in Litauen, (1925) 3501 Ew. (viele Juden), zwischen Seen, nahe der lettischen und der polnischen Grenze, Bahnstation, hat Ziegeleien und Getreidehandel.

Nowobajaset (Neubajesid), Kreisstadt im transkaukas. Rätesaat Armenien, (1926) 8432 Ew., 1964 m ü. M., 6 km westl. vom Gotschafsee, hat Ackerbau und Viehzucht.

Nowochopperst, Kreisstadt im russ. Gouv. Woronesch, (1926) 7440 Ew., am Steilufer des Choper und an der Bahn Charkow-Balaschow, hat Getreide- und Viehhandel. — N. wurde 1710 angelegt.

Nowo-Ekonomischeskij Rudnit, Bergwerkort in der Ukraine, Bez. Artemowst (Wachmut), (1926) 5509 Ew., hat Kohlengruben.

Nowogorjewsk, 1) russ. Name der poln. Festung Modlin. — 2) (N r y l o w) Fleden in der Ukraine, Bez. Kremenetschug, (1926) 5082 Ew., nahe der Mündung des Tsjmin in den Dnjepr (Dampferstation), hat Lederfabriken, Sägewerke, Holz-, Leder-, Vieh- und Getreidehandel.

Nowogrod Wolynski (ukrain. Swjagelsi), Stadt in der Ukraine, Bez. Wolhynien, (1926) 14 452 Ew., am Glutsch und an der Bahn Schepetowka-Korosten, hat Kartonfabrik und Mühlen.

Nowogródel (spr. -gródel), polnische Wojewodschaft an der litauischen, lettischen und weißrussischen Grenze, 23 451 qkm mit 824 045 Ew. (421 247 griech.-kath.,

meist weißrussisch, 323 728 röm.-kath., 74 333 jüd., 85 auf 1 qkm). — Die Hauptstadt M., (1921) 6367 Ew. (3405 jüd.), Straßennoten unweit der Bahn Wilna-Nowno, hat höhere Schulen, Krankenhaus, Rache-, Seifen-, Zigarettenhüllfabriken und Gerbereien. — M., vermutlich 1116 gegründet, war Hauptort eines russischen Teilsüßrentums, kam aber im 13. Jh. an Litauen. Witom (1392–1430) siedelte hier gefangene Tataren an, deren Nachkommen dort noch vor kurzem wohnten. Seit 1581 trat hier alle zwei Jahre das litauische Tribunal zusammen, bis es 1775 nach Grodno verlegt wurde. 1795 fiel M. an Rußland, 1921 an Polen.

Nowoje Wremja (»Neue Zeit«), 1868–1917 in Petersburg erschienene, einflussreichste und verbreitetste russische Tageszeitung, seit 1876 panlawistisch und deutschfeindlich, erscheint jetzt in Belgrad.

Nowo-Łajinskij Sawod, Bergwerkort im russ. Uralgebiet, Bez. Tagil, (1926) 7023 Ew., hat Eisenhütte.

Nowominsk, bis 1869 Name der poln. Stadt Mińsk Mazowiecki, s. Mińsk 2).

Nowomirgorod, Stadt in der Ukraine, Bez. Sinowjewsk, (1926) 8729 Ew., an der Poltschawa Wjla und an der Bahn Tschernassy-Odessa, hat Mühlen und Spiritfabrik.

Nowomoskowsk (spr. -ossk), Stadt in der Ukraine, Bez. Dnjepropetrowsk, (1926) 15 137 Ew., an der Samara, Knotenpunkt der Bahn Charkow-Mischne-Dnjeprowsk, hat Mühlen, Handel mit Getreide, Vieh, Leder, Sped.

Nowo-Nikolajewsk (spr. -ossk), russ. Gouvernament in Sibirien, gebildet 1921, 1925 im Gau Sibirien aufgegangen, umfaßte 138 389 qkm mit (1925) 1 329 100 Ew.

Nowo-Nikolajewsk (spr. -ossk), Stadt in Sibirien, s. Nowo-Sibirsk.

Nowo Radomsk, russ. Name von Radomsko.

Noworossijsk, Hauptstadt des Schwarzmeerbezirks im russ. Gau Nordkaukasien, Zufluchtort, (1926) 66 118 Ew., an der fischreichen Noworossijsker oder Zemel'se-Bucht (45 qkm, 25–35 m tief) des Schwarzen Meeres, an der Bahn Tichorjezskaja-M., hat die größten Zementfabriken und Getreideelevatoren der Räteunion, ferner Getreidemühlen, Rajschinenfabrik, Erdböhreraffinerien, Hafen (Ausfuhr von Getreide und Erdböhr.). Auslandschiffsverkehr 1925/26: 1,76 Mill. Reg.-T. (größter in der Räteunion). — M. wurde 1833 an Stelle der 1812 von den Russen zerstörten türkischen Festung Sudschut-Kaleh gegründet.

Noworossijskij Kraj, sw. Neurußland.

Noworosschew (spr. -ossch), Stadt im russ. Leningrader Gebiet, Bez. Pskow, (1926) 3002 Ew., an den Seen Roino und Wrischo, hat Flachshandel.

Nowo-Sibirsk (bis 1925 Nowo-Nikolajewsk, spr. -ossk), Hauptstadt (seit 1921) des russ. Gaus Sibirien und des Bezirks M., (1926) 120 771 Ew., rechts am Ob (Dampferstation), Knotenpunkt der Sibirischen Bahn, durch seine Verkehrs-lage wirtschaftlicher Mittelpunkt Sibiriens, hat Zuckerraffinerie, Eisengießereien, Leder- und Seifenfabriken, Sägewerke, Dampfmühlen, bedeutenden Getreide- und Viehhandel, ist Sitz eines deutschen Konsuls. — M. entstand 1893 beim Bau der Sibirischen Bahn.

Nowossilzew (spr. -sz), Nikolaj Nikolajewitsch, Graf (seit 1835), russ. Staatsmann, * 1761, † 1836, nächster Berater Alexanders I. in seinen ersten Regierungsjahren, entwarf Verordnungen über Pflichten und Rechte des Senats sowie über Gründung von Ministerien, war 1803–04 Gehilfe des Justizministers und Präsident der Akademie der Wissenschaften,

begleitete den Zaren auf seinen Auslandsreisen und wurde wiederholt mit diplomatischen Missionen betraut. Seit 1813 war M. im Herzogtum Warschau, dann in Kongresspolen tätig, an dessen Organisation (Finanzen, Bildungswesen) er regen Anteil nahm. Nach Ausbruch des polnischen Aufstands 1831 wurde M. erst Mitglied, dann Vorisender des Reichsrats und des Ministerkomitees. Bekannt ist der von M. 1820 ausgearbeitete Verfassungsgelegetwurf. Lit.: »La Charte Constitutionnelle de l'Empire de Russie. Préface de Theodor Schiemann« (1903); G. Wernadskij, Gossudarstwenaja Ustawnaja Gramota Rossijskoj Imperii (1925).

Nowosibskow (spr. -ssk), Kreisstadt im russ. Gouv. Brjansk, (1926) 19 932 Ew. (1/3 Juden), an der Sybka und Karna, Knotenpunkt der Bahn Brjansk-Pomel, hat Hanfabriken, Mühlen, Sägewerk, Streichholzfabrik, Lederfabriken, Handel mit Hanf, Öl, Vieh, Leder, Sped.

Nowotscherkassk, Stadt im Donbezirk des russ. Gaus Nordkaukasien, (1926) 56 608 Ew., auf einem Hügel zwischen dem Ussaj und Tussow (zum Don) und an der Bahn Kossow-Rostow, hat Polytechnisches, Landwirtschaftliches, Pädagogisches und Veterinärinstitut sowie Bibliothek (120 000 Bde.), Getreidemühlen und -handel. — M., 1805 angelegt, war bis 1917 Hauptstadt des Donbezirks, 1917–20 des Don-Freistaats und Hochburg der antilöwenistischen Bewegung.

Nowo-Ukrainka (Nowo-Pawlowsk, spr. -ssk), Flecken in der Ukraine, Bez. Sinowjewsk, (1926) 16 386 Ew., am Tschobyt und Pomoschnaja sowie an der Bahn Odessa-Charkow, hat Getreidehandel.

Nowosjensk (Nowyj Usen), Kreisstadt im russ. Gouv. Saratow, (1926) 13 932 Ew., am Usen und an der Bahn Krasnyj Kut-Mleganbrow-Gaj, handelt mit Getreide, Vieh und Wolle. — M. ist seit 1835 Stadt.

Nowy Dwór (spr. -now-dwórz), Stadt in der poln. Woiwodschaft und im Kr. Warschau, (1926) 7829 Ew. (3916 Juden), an der Mündung des Bug in die Weichsel, gegenüber Modlin (s. d.), Bahnstation, hat Getreide- und Holzhandel.

Nowyj . . ., in russ. Ortsnamen: »neu«.

Nowyj Bug (Kuzaja Balka, Semenowka, Nowo-pawlowka, beides spr. -ossk), Flecken in der Ukraine, Bez. Nikolajew, (1923) 14 659 Ew., an der Bahn Charkow-Nikolajew, hat Getreidehandel. (Gefahr 2).

Nowyj Margelan (Neu-Margelan), s. Mar-Nowyj Oskol.

Nowyj Oskol, Stadt im russ. Gouv. Kuril, (1926) 8367 Ew., am Oskol und an der Bahn Jelez-Walufki, hat Olschlagererei.

Nowyj-Urgentsch, Stadt im russ. Rätestaat Usbekistan, Bez. Chirwa, (1926) 5 127 Ew., an der Amu-Darja (Dampferstation), hat Fischerei. [Saubez.]

Nowy Sącz (spr. -now-sanz), poln. Stadt, s. Neu-Nowy Sącz.

Nox (lat.), die Nacht, s. Nyx.

Noxa (lat.), Schade, Beschädigung; im römischen Recht die durch Delikt eines Sklaven bewirkte Beschädigung eines Dritten sowie die durch ein fremdes Tier zugefügte Beschädigung. Aus solcher N. entsprang für den Geschädigten die Klage auf Entschädigung gegen den Herrn als eine actio noxalis (Noxalflage), mit der Maßgabe, daß sich der Beklagte, wenn er den Sklaven bzw. das Tier dem Kläger überließ (noxae dedidit), der Beurteilung zum Schadenersatz entzog. — In der Medizin ist N. die Schädlichkeit im allgemeinen, die krankmachende Ursache.

Noxalflage, s. Noxa.

Noya, Bezirksstadt in der span. Prov. La Coruña, (1920) 3124, als Gemeinde 10687 Ew., nahe der Bucht Ria de Muros, hat Hafen, liefert Leder, Papier, Spitzen und Töpferwaren.

Noyaden (spr. nadjäden, vom franz. noyer, spr. nadjä, »ersäufene«), 1793 unter dem Konventkommissar Carrier (f. d.) durchgeführte Hinrichtungen von etwa 15000 Menschen, die auf Schiffen mit verschiebbaren Böden, je Mann und Frau zusammengebunden, in der Loire ertränkt wurden (sog. »republikanische Hochzeiten«). Lit.: L. E. H. Lenôtre, Les noyades de Nantes (1911); S. Martin, Carrier et sa mission à Nantes (1924).

Noyes (spr. nois), John Humphrey, Stifter der Perz-Noyon (spr. nadjöng), Stadt im franz. Dep. Dife, (1920) 5408 Ew., an der Verfe, unweit ihrer Mündung in die Dife, an deren Seitkanal N. einen Hafen hat, Knotenpunkt der Bahn Paris-Mauberge, hat Kathedrale (12.—14. Jh.), Zuder-, chemische Industrie, Getreide- und Viehhandel. — N., bei den Römern Noviomagus, war unter den Karolingern bedeutend. In N. wurde Calvin 1509 geboren. N. war 31. Aug. 1914 bis 16. März 1917 und 26. März bis 2. Sept. 1918 von den Deutschen besetzt. In der Schlacht bei N. 15.—18. Sept. 1914 bereitete das deutsche 9. Reservekorps den Versuch der französischen Armeegruppe Voëlle, die rechte Flanke des deutschen Heeres zu umgehen. In der 2. Schlacht bei N. 9.—13. Juni 1918 durchstieß die deutsche 18. Armee das feindliche Stellungssystem südw. von N. und drang bis zur Aronde vor. Ungesichts feindlicher Gegenangriffe wurde der deutsche Angriff bereits am 11. eingestellt, zumal der gleichzeitige Angriff der 7. Armee bei Villers-Cotterets zum Stehen kam. Lit.: Lefranc, Histoire de la ville de N. jusqu'à la fin du XIII. siècle (1888).

Nogera, Mineral, weiße, seibenglänzende hexagonale Säulchen und faserige Gebilde mit Flußpat in vulkanischen Bomben bei Nogera (Salerno). N. ist ein Oxyfluorid von Kalzium und Magnesium mit 7 v. H. Aluminium, Kalium und Natrium.

Np. chemisches Zeichen für 1 Atom Nipponium.

N. R., in der Buchhaltung = neue Rechnung.

N. S., 1) auch n. St. = neuen Stiles, Zeitrechnung nach dem Gregorianischen Kalender (i. Kalender); 2) = nach Sicht (auf Wechseln); 3) = Nachschrift.

N.-S. (J.-C.), in Frankreich = Notre-Seigneur (Jesus-N. St.), f. N. S.

N-Strahlen, nach Blondlot (Nancy) eine Art unsichtbarer Strahlen, die von glühenden Körpern, Körpern mit innern Spannungen, tätigen Nerven und Muskeln ausgehen sollen. Die Beobachtungen beruhen auf Irrtum. Vgl. Licht, schwarzes.

N. T. = Neues Testament.

Nto. = netto.

Nuance (franz., spr. nadjöng), Abstufung, Abschattung, zunächst in bezug auf allmählichen Übergang von Farben ineinander; verallgemeinert auch von Begriffen; besonderer feiner Zug (Geiste usw.) im Spiel oder im Ton. Nuancieren, abtufen, abschatten, leise und fast unmerklich abändern.

Nu-Aruaf, Sprachgruppe der Aruaf (f. d.) Südamerikas, wurden auf Grund der Anwendung des Pronominalpräfixes »nu« durch Karl v. d. Steinen zu einer Gruppe zusammengefaßt.

Nuatjä (Noatiä), Niederlassung in der frühern deutschen Kolonie Togo, an der Bahn Lome-Matpame, hat Baumwollschule für Eingeborne (jetzt Arbeiterhochschule).

Nyba, Völkerguppe im Norden Afrikas am Rande

des Gebietes der Neger, von denen sie sich physisch wie ethnologisch unterscheidet. Die N. sind groß und schlank, von dunkler Bronzefarbe, Ackerbauer mit totentisch geordnetem Elanwesen, haben Altersklassen, Maskenwesen, Schädelkult und die Sitte des Königsmordes (die Könige sind für Regenfall und Gedeihen der Felder verantwortlich und werden, spätestens nach sieben Jahren, unter Zeremonien getötet). Zu den eigentlichen N. gehören die Verabra, Danfala, Gundsch u. a. Die eigentliche Nu b a s p r a c h e wird jetzt teils im Nital, teils in den Bergen Kordofans gesprochen; außerdem ist auf meroitischen Denkmälern (f. Meroë) und Papyri auch ein Alt n u b i s c h überliefert. Wichtig ist Lepsius' »Nubische Grammatik« (1880), ebenso die Untersuchungen von Ränisch (1879) und Almböist (hrsg. von Bitterstein, 1911). Lit.: Ränisch, Die sprachliche Stellung des N. (1911); Ranczor, Vergnubische Sprache (1920); W. W. Murray, English Nubian Comparative Dictionary (1923).

Nubar Pasha, ägypt. Staatsmann, * im Jan. 1825 Smyrna aus christlich armenischer Familie, † 14. Jan. 1899 Paris, in der Schweiz und Frankreich erzogen, als Dolmetscher des Vizekönigs Mehemed Ali zu wichtigen diplomatischen Sendungen verwendet, 1854 Gesandter in Wien, organisierte den europäischen indischen Landtransport durch Ägypten sowie den Bau der ersten ägyptischen Eisenbahn und beendete die Verhandlungen über den Bau des Sueskanals (1864). 1866—74 Außenminister, schloß N. mit der Pforte die Verträge über die Stellung Ägyptens im Türkischen Reich (1867), erreichte die Organisation internationaler Gerichte in Ägypten und führte dort europäische Staatseinrichtungen ein. 1875—76 war er wieder Außenminister, wurde in Ungnade entlassen, aber zurückgerufen, war 1878—79, 1884—88 und 1894—95 **Nubasprache**, f. Nuba.

Nubecula (lat., »Wölkchen«), eine im Harn bald nach der Entleerung sich bildende wolkenartige, nicht krankhafte Trübung, besteht aus Schleim, abgeschuppten Epithelzellen der Harnwege und aus kristallisierten Harnsalzen.

Nubecula major und N. minor, die beiden Magalhãesischen Wölken (f. d.) am südlichen Himmel. **Nubien**, Landschaft in Nordostafrika (f. Karte bei Ägypten) zwischen 16.3° u. 24° n. Br. und 30° u. 37° ö. L., grenzt im O. an das Rote Meer, im W. an den Dasezug am Rande der Libyschen Wüste und umfaßt politisch das ägyptische Nubirje Assuan und vom Sudan die Prov. Dongola, Berber, Gartum, Wadi Halfa und Rotes Meer (früher Suakin), zusammen 950 000 qkm mit (1925) 940 366 Ew. N. ist ein Teil der Wüstentafel zwischen Atlantischem Ozean und Mesopotamien-Diarabien und wurde durch den tertiären Grabenbruch des Roten Meeres von Arabien getrennt. Morphologisch ist es ein altkristalliner Horst, der steil vom Roten Meer ansteigt (Dschebel Erba 2230 m). Die westlich zum Nil geneigte Hochebene, von Tafelbergen überragt, ist durch Brüche und Trodentäler zerschnitten und taucht im W. und S. unter eine Decke von nubischem Sandstein, der nach W. zu von Dünenzügen überdeckt wird. Das Nital ist schmal und tief in beide Gesteinsarten eingeschnitten; die Kataraktstrecken gehören kristallinischen Schiefern an, denen bei Oina heiße alkalische Quellen entspringen. Am Südbogen des Nils liegt die Bajudasteppe (f. d.), im Nordbogen die N u b i s c h e W ü s t e. Unbaufähiges Land schafft nur der Nil. Das Klima ist trocken und heiß (Sommermittel 30—33°). Der Wendekreis trennt

südliches Sommer- und nördliches Winterregengebiet. Oktober bis März herrschen kalte Nordwinde. — Die Pflanzenwelt ist im nördlichen Teil ärmlich. Längs des Nils finden sich Palmenwäldungen (Dum- und Elefantenpalmen), im übrigen geben Gummialazien und Dornstrauch (*Tragacantha alhagi*), ferner Tamarinde und Schomore der Landschaft das Gepräge. Dschur (*Calotropis procera*) bildet 4–6 m hohe Gebüsche, *Leptadenia pyrotechnica* befenförmige Reiser. Dem Savannenklima weiter südlich angepasst sind Euphorbia- und Aloë-Arten. Unter den krautartigen Laubpflanzen zieren Amarillidaceen die Landschaft. Parte Hölzer, wie das afrikanische Tiefholz von der Sapindacee *Oldfieldia africana*, sind häufig. — Die Tierwelt gehört der äthiopischen Region an. Sie enthält die ostafrikanische Steppensfauna mit Antilopen, Elefanten, Nashörnern, Pavianen usw.; statt der Zebra ist der Wildesel verbreitet, das Gnu fehlt.

Die Bewohner, stark gemischt zwischen Semiten und Negern, sind Nomadenstämme zwischen Nil und Rotem Meer (Ababda im Norden, Bisharin im S.) und ansässige Bauern im Niltal zwischen 1. und 4. Cataract (Berabra). Weiteres f. Berabra und Nuba. Die Sprachen sind teilweise hamitisch, wie die weitverbreitete Sprache der Bedicha (s. d.), teils arabisch. S. Nuba. — Die Nomaden liefern außer Viehzüchterzeugnissen (Kamel, Schaf, Ziege) Gummi von Akazien, Holzkohle und Senesblätter; der Ackerbau liefert Durra, Mais, Bohnen, Zwiebeln, Melonen, Baumwolle und Tabak. Frucht bäume sind Dum- und Dattelpalmen (im nördlichen N. Hauptnahrungsquelle), im O. auch Elefantenpalmen. Die Aushub (Gummi, Datteln) ist gering, der Fremdenverkehr noch unbedeutend. — Hauptverkehrslinie ist das Niltal (Verkehr mit Dampfern und zweimastigen Barken). Die Nilbahn zweigt bei Sennar und Kosu die Linie nach Kordofan und Darfur ab und schließt bei Atbara die Häfen Port Sudan und Suakin am Roten Meer an. Im übrigen besteht Karawanenverkehr, so zwischen Korosko und Abu Hammed und zwischen Ed-Debel und Chartum. Neben den genannten Häfen sind wichtigste Orte Ed-Damer, Merawi in Dongola und Wadi Halfa.

Geschichte. Nach dem Zeugnis zahlreicher Ruinen, die von altägyptischer bis in die römische Kaiserzeit reichen, besaß N. im Altertum eine hohe Kultur. »Nuba« bedeutet ägyptisch Gold, und N. war wohl gleichbedeutend mit dem Goldland Kusch (s. d. und Äthiopien). Der seit dem 9. Jh. v. Chr. erstarkte nubische Staat Napata (s. d.), der um 770 auch über Unterägypten herrschte, verfiel um 670, seitdem die ägyptische Kultur durch sudanische Einflüsse abgelöst wurde. Die Nubier, von Strabon als großes westlich vom Nil wohnendes Volk erwähnt, wurden von Diokletian 300 n. Chr. zur Verteidigung Ägyptens herangezogen, nahmen seit 6. Jh. das Christentum an, unterlagen allmählich den Arabern und wurden um 1300 Mohammedaner. Das Land zerfiel in kleine Staaten mit eignen von den Arabern, seit 1517 vom Sultan abhängigen Häuptlingen. 1820 eroberte Ibrahim Pascha das seit 1812 von dem Reste der ägyptischen Mameluken besetzte Land. Seit 1883 im Besitz des Mahdi (s. d.), bildet seit 1900 der Norden Nubiens eine ägyptische Provinz, während der größere südliche Teil unter gemeinsamer britischer und ägyptischer Herrschaft steht. **Lit.:** S. L. Burckhardt, Reisen in N. (2. Aufl. 1820); Kämpel, Reisen in N. (1829); v. Rumm. Die wirtschaftsgeograph. Verhältnisse von N. (1903); Firth, Archeological Survey of N. (1915);

Reiseführer von Babel, Meher und Macmillan; M. Schanz, Ägypten u. der ägypt. Sudan (1904); Moric, Histoire de l'Éthiopie, Bd. 1 (1904); S. Schurp in »Helmoltz Weltgeschichte«, Bd. 3 (2. Aufl. 1914); vgl. auch Lit. bei Ägypten und Abessinien.

Nubischer Sandstein, besonders in Nubien verbreiteter enomamer Sandstein; vgl. Afrika (Sp. 156).

Nubfongla, Paß im Transhimalaja (5470 m), nordö. von Chafa.

Nuble (spr. nuble), Binnenprovinz von Chile, 9059 qkm mit (1928) 172 005 Ew. (19 auf 1 qkm), gliedert sich in einen fruchtbaren westlichen Teil, die in der Mitte liegenden Pános und die Montaña am Abfall der Anden. Das Klima ist gesund. Ackerbau, Weinbau und Viehzucht sind ertragreich, auch ist N. reich an Gold, Schwefel, Kohlen und Mineralquellen. Hauptstadt ist Chillán.

Nucellus (lat.), Teil der Samenanlage (s. d.).

Nuceria Alfaterna u. **N. Camellaria**, s. Nocera. **Nugq** (Schei), Kreisstadt im transkaukasischen Nistat Niederbeidchan, (1928) 22 965 Ew. (3/4 Tataren), am Südhing des Großen Kaukasus, hat Seidenraupenzucht, Tabakfabriken und bedeutenden Seidenhandel. **Nucha** (vom arab. nugrah), fwm. Naden.

Nüchterne Rälber, noch nicht schlachtreife Rälber, in der Regel, jedoch nicht überall, innerhalb der ersten Lebenswoche. Ihr Fleisch ist oft schlecht und dann als minderwertig zu behandeln. [Laune.]

Nude (Nüde, aus dem Niederdeutschen), Bosheit. **Nucleolus** (lat., Kernkörperchen), s. Zelle, Zellteilung und Pflanzengelle.

Nucleus (lat.), der Zellkern (s. Zelle, Eiweißkörper [Sp. 1413] und Pflanzengelle); auch fwm. Nervenzell (s. Gehirn, Sp. 1572), z. B. N. ambiguus, der molarische Kern des 9. u. 10. Hirnervs; N. lateralis, Seitenstranglern, usw.; in der Botanik s. Pflanzengelle.

Nucleus (Kernstein), Feuersteinblock, von dem der Mensch der Steinzeit Späne zur Herstellung von Werkzeugen abschlug.

Nudeln, in verschiedene Formen gebrachter und getrockneter Teig aus Weizengrieß (Wasserteigwaren), oft mit Zusatz von Eiern (Eierteigwaren). Am geeignetsten zur Nudelherstellung ist der harte, glatte, fleckerreiche Weizen (Hartweizen); für fehlenden Kleber setzt man Eiweiß oder den bei der Stärkeherstellung abfallenden Weizenkleber zu. Man metet den Grieß mit etwa 30 v. H. heißem Wasser in einer Mnetmaschine zu steifem Teig (der oft gefärbt wird), bearbeitet diesen mit Walzen und bringt ihn in den mit Dampf geheizten bronzenen Zylinder einer Schrauben- oder hydraulischen Presse, dessen auswechselbares Bodenteil mit entsprechenden Löchern versehen ist, durch die der Teig in gewünschter Form hervortritt. Die N. werden bei etwa 25° auf Nadeln in gut ventilierten Räumen getrocknet. N. in Form weiter Nöhren heißen Makaroni, schwächere Nöhren Vermicelli, drahtförmige N. Spaghetti (Fadennudeln), bandförmige Bandnudeln, in Form von Stern Nudeln u. dgl. Fassonnudeln.

Nudibranchia, s. Schnecken.

Nudis verbis (lat.), mit nackten, dürren Worten. **Nudität** (lat.), Nacktheit, Blöße, von der menschlichen Gestalt und ihrer Darstellung durch die bildende Kunst oft mit dem Nebensinn des Anstößigen.

Nuer, Stamm der Dinka am oberen Nil, zwischen Sobat el-Ghazal und Sobat, gehören zur großen Gruppe der Niloten, sind ein kriegerisches Hirtenvolk. Die Männer gehen nackt, die Frauen tragen nur Grasschürz.

Nueva Australia (spr. -aüß-), f. Neu-Australien.

Nueva Cáceres (spr. -gäkäres), Stadt auf der Halbinsel Camarines der Philippineninsel Luzón, (1918) etwa 40 000 Ew., hat Bahn nach Albay und Manila.

Nueva España (spr. -españia), f. Neuspanien.

Nueva Esparta (Colón), Staat der Rep. Venezuela, 1270 qkm mit (1928) 69 332 Ew., umfaßt die Inseln unter dem Winde: Margarita, Coche, Tortuga, Los Roques u. a., hat gesundes Klima (28° mittlere Jahrestemperatur), Ackerbau, Fischerei, Weberei, Hutfllechterei. Hauptstadt ist La Asunción (etwa 2500 Ew.), Haupthafen Pamparar.

Nueva Germania (spr. -her-), f. Neu-Germania.

Nueva San Salvador (Santa Tecla), Hauptort des Dep. Libertad in Salvador, (1928) 27 600 Ew., an der Bahn nach San Salvador, liefert Seife, Kerzen, Branntwein, Mineralwässer.

Nuevoitas (San Fernando de N.), Hafenstadt an der Nordküste Kubas, (1919) 6143 Ew., Bahnstation, liefert Sägeholz, Zucker, Nahrungs- und Arzneimittel und ist Sitz eines deutschen Konsularagenten.

Nuevo León (Neu-León), Staat im N. Mexikos, 65 103 qkm mit (1921) 336 412 Ew. (Weiße, Indianer, Mexikaner; 5 auf 1 qkm), die Landbau, Viehzucht und Bergbau treiben. Das Gebiet ist von den wildzerklüfteten, dichtbewaldeten Bergzügen der Sierra Madre Oriental erfüllt, nach D. zu jedoch wellenförmige Ebene. Reiche Bergbaubezirke liegen namentlich bei Monterey und Cerralvo. Hauptstadt ist Monterey.

Nuevo Santander, Stadt in Mexiko, f. Victoria.

Nufenen, Hochalpenpaß in der Sankt-Gothard-Gruppe, 2441 m hoch, Saumneg. verbindet das tessinische Val Vedretto mit dem Oberwalliser Eginental.

Nufgrische Sprache, f. w. Maforische Sprache.

Nugent (spr. njüß-nt), Laval, Graf N. von Westmeath, österr. Feldmarschall (seit 1849), * 3. Nov. 1777 Ballinacor (Irland), † 21. Aug. 1862 auf Schloß Bofilsjowo bei Karlsstadt, trat 1793 in das österr. kais. Heer, in dem sein Großvater Jakob Robert N. (1720–94) Feldmarschallleutnant gewesen war, wurde 1809 Generalstabchef bei Erzherzog Johann, leitete 1813 die Unternehmungen gegen den Kaiser Napoleon, eroberte Kroatien, Serbien und das Posengebiet, befehligte 1815 in Italien, besetzte Rom und besiegte Murat bei Ceprano und San Germano. 1848 unterstützte er Napoleon gegen die Piemontesen, nahm noch 1859 am italienischen Feldzug teil.

Nugget (engl., spr. nägit), ein in der Erde gefundener loser Klumpen edlen Metalls, besonders Gold.

Nuhn-Blindische Drüse (Glandula lingualis anterior), kleine, Schleim und Speichel ausscheidende Drüse an der Unterseite der Zungenspitze.

Nuits-Saint-Georges (spr. nüi-säng-schör-tes), Stadt im franz. Dep. Côte-d'Or, (1921) 3237 Ew., am Fuß der Côte-d'Or, Bahnstation, hat Weinbau und -handel. — Bei N. besiegte 18. Dez. 1870 die badische Division v. Glümer die Franzosen unter Crémier und eroberte N. Lit.: S. Kunz, Das Gefecht bei N. (1892).

Nukahiva, Insel, f. Nukuhiva.

Nuklein, Nukleinsäuren, f. Nukleoproteide.

Nuklealbumine, phosphorhaltige Eiweißkörper, die sich von den Nukleoproteinen durch das Fehlen der Xanthinbasen, der Pyrimidinbasen und der Nucleoside unter ihren Spaltungsprodukten unterscheiden; zu ihnen gehören das Kasein und das Vitellin.

Nukleoproteide, Verbindungen von Eiweiß und Nukleinsäure, die als Bestandteile des Zellkerns (f. Zelle und Eiweißkörper, Sp. 1413) weitverbreitet sind. Die

Nukleinsäuren, stickstoff- und phosphorhaltige organische Säuren noch unbekannter Konstitution, farblose Pulver, in kaltem Wasser wenig, in heißem Wasser leicht löslich, sehr leicht löslich in Alkalien; sie werden durch Mineralsäuren gefällt und im Überschuß gelöst. Die löslichen Nukleinsäuresalze bilden Gallerten oder schleimige Lösungen, die Salze der Nukleinsäure mit Eiweiß sind unlöslich. Bei der Spaltung der N. wird ein Teil des Eiweißes frei, ein anderer Teil des Eiweißes bleibt mit der Nukleinsäure verbunden und bildet ein Nuklein. Bei der Verdauung mit Pepsin-säure verwandelt sich das freierworbene Eiweiß in Albumosen und Peptone, und das Nuklein fällt aus.

Nukualofa, Hauptort der Tongainseln, auf der Hauptinsel Tongatuba, ist Funksation.

Nukuhiva (Nukahiva), Insel im Stillen Ozean, größte der franz. Marquesas (f. d.), 482 qkm mit etwa 1500 Ew., 1190 m hoch. Der Hafen Taiohae ist Sitz des Residenten. Im Innern finden sich Baureste aus der Vorzeit, besonders eine Terrasse aus tyklopiischen Steinblöcken.

Nukuliferen (Nuculiferae, Nüschenträger), Pflanzenordnung der Sympetalen, gekennzeichnet in der Hauptsache durch die meist eine vierteilige Spaltfrucht bildende Frucht mit nussartigen Teilfrüchten. Die Ordnung umfaßt die Familien der Borraginaceen, Verbenaceen und Labiatae, die in Englers Pflanzensystem der Reihe der Tubifloren angegliedert sind.

Nukumanni, f. w. Tasmanien.

Nukurovinseln (Nukuror), inselreiches kleines Atoll in den Zentralkarolinen, mit etwa 125 Ew. samoanischer Herkunft.

Nules, Bezirksstadt in der span. Prov. Castellón, (1920) 5550 Ew., an der Bahn Valencia-Tarragona, hat Ringmauern, liefert Öl, Reis, Süßfrüchte. Nahebei Villavieja mit Eisenwerken (29–44°).

Null (vom lat. nullus, »keiner«), eine Zahl: als Anzahl bedeutet null Gegenstände f. w. kein Gegenstand; als Ordnungszahl steht N. zwischen den positiven und den negativen Zahlen als Grenze. Bei geometrischer Verwendung der Zahlen kennzeichnet der Nullpunkt den Anfangspunkt, von dem aus man rechnet (in der Regel nach rechts und oben positiv, nach links und unten negativ, vgl. Koordinaten und Negative Zahlen). Unfreie Zahlen Schreibweise, bei der der Wert jeder Ziffer durch ihre Stelle bestimmt wird, ist bedingt durch den Gebrauch eines Zeichens für N. Diese Erfindung stammt von den Indern und läßt sich im 7. Jh. n. Chr. nachweisen. — In der Rechtssprache bedeutet N. f. w. nichtig (vgl. Nichtigkeit). — Musikalisch zeigt das Nullzeichen in der Generalbassbezeichnung an, daß zu dem Basson, über oder unter dem es sich findet, keine Harmonie genommen werden soll, in der Applikatur der Saiteninstrumente die leere Saite. In der älteren Harmonielehre bedeutet die N. bei einem kleinen Buchstaben den verminderten Dreiklang auf dem betreffenden Ton, z. B. $c = c$ es ges; v. Stingen und Riemann gebrauchen die $^{\circ}$ bei Buchstaben als Zeichen des Unterflanges (große Terz und reine Quinte unter dem betreffenden Ton, z. B. $b^{\circ} = f$ as c).

Null, Eduard van der, Baumeister, * 9. Jan. 1812 Wien, † (durch Selbstmord) da. 3. April 1868, 1844–65 Professor an der Akademie, hatte großen Einfluß auf die bauliche Entwicklung Wiens. Seine Bauten führte er meist mit August v. Siccardsburg aus, z. B.: Kommandanturgebäude des k. k. Arsenal, Carl-Theater, Haaschies Haus am Graben, Palais Larisch und das Opernhaus in Wien (Hauptwerk, 1861–69).

Nulla, südaustralischer Stamm am Süd-, West- und Nordufer des Eyressees, sind Sammler und Jäger, haben Zweiklassenhydium und Mutterfolge, gehören der jüngern australischen Kulturschicht an (vgl. Australien, Sp. 1204). über die Sprache s. Australische Sprachen.

Nulla diēs sine linea (lat.), »kein Tag ohne Strich«, Mahnung des Malers Apelles zur Arbeit.

Nulla poena sine lege (lat.), international anerkannter Rechtsgrundsatz, nach dem eine Handlung nur dann bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Handlung begangen wurde (Art. 116 RB., § 2 StGB.).

Nullarbor Plains (engl., spr. nŭl-ärbör-plens, »baumlose Ebene«), öde Gegend ohne Baumwuchs an der Großen Australischen Bucht, eine Platte von tertiärem Kalkstein, die 90–180 m fast senkrecht zum Meer abfällt und auf 160 km havenlos ist. Die wegen der Durchlässigkeit des Kalksteins talarme, verkarstete und wohl an unterirdischem Wasser reiche Tafel wird von der weisaustralischen Wüstenbahn auf 483 km langer Strecke geradlinig durchzogen.

Nullbrüder, sw. Brüder vom gemeinsamen Leben. **Nullleitung**, bei Drehstromanlagen eine vom neutralen Punkt des Drehstromsystems (Maschine, Transformator) ausgehende Leitung, bei Gleichstrom-Dreitelleranlagen der Mittelleiter, der z. B. an die Mitte der mit dem Neg verbundenen Akkumulatorenbatterie angeschlossen ist. Die N. hat den Zweck, die für den Betrieb von Glühlampen erforderliche Gebrauchsspannung (jezt meist 220 Volt) zwischen ihr und einer Außenleitung zu erhalten, sodaß zwischen den Außenleitern eine höhere, für die Übertragung vorteilhaftere Spannung herrschen kann. Diese Außenleiterspannung beträgt bei Drehstrom das 1,73fache, bei Gleichstrom das 2fache der Gebrauchsspannung. Die N. wird meist geerdet, damit diese Verteilungsanlagen nicht als Hochspannungsanlagen (s. d.) angesehen werden müssen. Bei gleichmäßiger Belastung der drei Phasen bzw. beiden Neghälften führt die N. keinen Strom zum Kraftwerk zurück; nur bei ungleicher Belastung führt sie den Differenzstrom, sie kann somit schwächer bemessen werden als die Außenleiter.

Nullen (Wagen nullen), beim Steinkohlenbergbau früher die Nichtanrechnung von Förderwagen wegen unreiner oder ungenügender Füllung, indem sie auf der Liste mit Null bezeichnet wurden. In der Praxis tritt heute dafür das Abschätzen des Inhalts des Förderwagens; es wird dann $\frac{3}{4}$ oder die Hälfte des Füllerlohns gewährt. Geldstrafen kommen erst nach dreimaliger Verwarnung in Frage. Vgl. Bergarbeiter (Sp. 140).

Nullschäpe, im Gelände eine vollständig ebene und daher in die Terrainzeichnung ohne Schichtlinien eingezeichnete Fläche.

Nullifizieren (lat.), für null und nichtig erklären, aufheben; Hauptwort: Nullifikation.

Nulllinie, Verbindungslinie der in den Längsschnitten eines auf Biegung beanspruchten Balkens vorkommenden spannungslosen Fasern; sie ist eine Gerade, verläuft bei reiner Biegung durch den Schwerpunkt des Querschnitts und teilt den Querschnitt in Druck- und Zugzone.

Nulliporentalk, aus Nulliporen (Kalkalgen, s. Algen [Kalkalgen]) aufgebaute Kalksteine der Tertiärformation.

Nullisogone, s. Erdmagnetismus (Sp. 127). [tion.

Nullisofline, s. Erdmagnetismus (Sp. 128).

Nullisotherme, die Isotherme von 0°; sie ist die klimatisch wichtige Grenze der Gebiete mit Frostwetter.

Nullität (lat.), s. Wichtigkeit, Ungültigkeit; Person oder Sach- ohne Bedeutung.

Nullmeridian, der als Ausgangspunkt für die Zählung der geographischen Längen angenommene Meridian; s. Länge, geographische.

Nullmethode, Verfahren zur Messung elektrischer Größen (Leitungswiderstände, elektromotor. Kräfte), bei dem einem elektrischen Strom zwei Wege mit entgegengesetzten Wirkungen auf das Meßinstrument dargeboten werden und durch Abgleichung der Widerstände oder Kräfte der Ausschlag des Instruments auf Null gebracht wird.

Nullpunkt, der Anfangspunkt einer Skala (vgl. auch Null); beim Thermometer der Schmelzpunkt des Eises, s. Thermometer. Absoluter N., s. Temperatur.

Nullspant, das Hauptspant im größten Querschnitt des Schiffes.

Nullum crimen sine lege (lat.), keine Handlung gilt als strafbar, außer sie ist durch das Gesetz als solche bezeichnet. Vgl. Nulla poena sine lege.

Nulmal, Geheimbund der nordwestamerikanischen Indianer (s. Geheimbünde, Sp. 1561).

Numa, sw. Numa Pompilius.

Numantia, Stadt der keltiberischen Arevaker auf der Hochebene des Berges Muela de Garray in der span. Prov. Soria, am Einfluß der Tera in den Duero, wurde im 3. Jh. v. Chr. erbaut, 133 v. Chr. von den Römern erobert und zerstört. Die Ausgrabungen (seit 1853; seit 1905 durch A. Schulten) haben Reste einer feinszeitlichen Siedlung (s. Befestigungen, vorgeschichtliche, Sp. 24) der keltiberischen und der römischen Stadt freigelegt, dazu die römischen Lager des Scipio und des A. Fulvius. Lit.: A. Schulten, N., die Ergebnisse der Ausgrabungen 1905–12 (Bd. 1, 1914; Bd. 2, 1927, letzterer noch unvollendet); A. del Castillo, N. (in Eberts »Reallexikon der Vorgeschichte«, Bd. 9, 1927, mit Lit.-Nachweis).

Numantischer Krieg, Krieg, den die Stadt Numantia 142–133 v. Chr. nach Niederwerfung der Keltiberer gegen Rom führte.

Numa Pompilius, fagenhafter zweiter König von Rom, Sabiner aus Cures, regierte angeblich 715–672. Er soll der Schöpfer des altrömischen Staatskultus gewesen sein. S. auch Januar und Egeria.

Numazu (spr. -zu), Stadt im Japan. Ken Shizuoka, im mittlern Hondo, (1925) 38042 Ew., am Süduß des Fujiyama, Bahnnoten, wegen des milden Klimas und der reizvollen Umgebung viel besucht.

Nümbrecht, Landgemeinde in der Rheinprovinz, Kr. Gummersbach, (1925) 3448 meist ev. Ew., an der Bahn Bielefeld-Waldbröl, hat Blech-, Papier- und Metallwarenfabriken. Nahebei Schloß Homburg.

Numea (Nouméa, früher Port de France, spr. numea bzw. pör-äb-sang), Hauptstadt der franz. Kolonie Neukaledonien (s. d.), (1926) 9662 Ew. (6480 Frei), an der Südwestküste, hat Funkstelle, Handelsgericht, höhere Schule, Hospitaller, Waisenhäuser. Über den guten Hafen geht der gesamte Außenhandel der Kolonie. 1925 liefen 105 Schiffe mit 157 000 Reg.-T. ein.

Numeait, Nidelnmineral von Neukaledonien, sw. Garnierit.

Nymedalsaagen (spr. -tŭ-, Fluß, s. Saagen 2).

Numen (lat.), Gottheit, göttliches Walten.

Numenios von Apameia, Neupythagoreer im 2. Jh. n. Chr. Bruchstücke seiner Schriften gesammelt von F. Thedinga in »De Numenio philosopho Platónico« (1876). Lit.: R. S. Guthrie, N. of A. (1917).

Numenius, der Brachvogel.

Numeralia (lat., Zahlwörter), Adjektiva und Adverbia, welche die Anzahl der Gegenstände oder die Ausdehnung einer stetigen GröÙe ausdrücken. Sie sind entweder bestimmte (z. B. drei, vier) oder unbestimmte (z. B. mancher, jeder, viel). Die bestimmten Zahlwörter sind entweder Cardinalia (Cardinalia, Grundzahlwörter, z. B. drei, vier) oder abgeleitete Zahlwörter, die man wieder in Ordinalia (Ordnungszahlwörter, z. B. der dritte, der vierte), Distributiva (Einteilungszahlwörter, z. B. je zwei, je drei), Multiplikativa (Vervielfältigungszahlwörter, z. B. einfach, zweifach, einmal, zweimal), Partitiva (Teilungszahlwörter, z. B. Drittel) einteilt.

Numeri (lat.), Bezeichnung des 4. Buches Moses, weil es die »Zählung« des Volkes enthält.

Numerierapparat, Gerät mit eisernen Nummern zum Kennzeichnen des geschlagenen Holzes mit Nummern für die Verbuchung; besonders gebräuchlich ist Göhlers Revolvernumerierschlägel (s. Tafel »Holzfällung« 12).

Numerieren (lat.), beziffern, mit Ziffern bezeichnen.

Numeriermaschine, Apparat zum Druck fortlaufender Nummern (auf Banknoten, Lotterielosen, Fahrkarten usw.) und von Seitenzahlen (Paginiermaschine), für Hand- oder Fußbetrieb, auch oft in der Buchdruckerei benutzt. Die selbsttätig weiter springenden Ziffern befinden sich erhoben auf Metallscheiben nebeneinander, deren jede um eine Ziffer springt, wenn die vorhergehende eine ganze Umdrehung von zehn Ziffern gemacht hat.

Numerisch (lat.) heißen Angaben in bestimmten Zahlen (Gegensatz: algebraische Angaben, die in Buchstaben ausgedrückt sind). Bei numerischen Gleichungen sind die Koeffizienten gegebene Zahlen, numerische Rechnungen sind in Zahlen ausführbar.

Numerische Apertur, s. Öffnung. [1181].

Numerische Exzentricität, s. Kegelschnitte.

Numerus (lat.), Zahl (s. Logarithmus); in der Grammatik Zahlform, meist eine zweifache: Singular (is) oder Einzahl und Plural (is) oder Mehrzahl, zu denen in einigen Sprachen noch ein Dual (is) (Zweizahl) hinzukommt, vereinzelt, z. B. in der Sprache der Feuerländer, auch ein Trialis (Dreizahl). Der Dualis der indogermanischen Sprachen ist durch den Plural verdrängt worden; im Arischen, Griechischen, Keltischen und Baltisch-Slawischen erhielt er sich bis in die geschichtliche Zeit. In den semitischen Sprachen bezeichneter paarweise Gegenstände; beim Verbum kommt er nur im Arabischen und, selten, im Assyrischen vor.

Numerus clausus (lat., »geschlossene Zahl«), Einrichtung, daß zu einem gewissen Beruf oder Amt nur eine von vornherein bestimmte Zahl von Personen zugelassen wird. Besonders wird für die Rechtsanwaltschaft vielfach die Forderung erhoben, daß an Stelle »der freien Advokatur« der N. e. treten soll. Er besteht lediglich für die Rechtsanwälte beim Reichsgericht (zur Zeit [1923] 23). — In Österreich besteht der N. e. für Rechtsanwälte nicht. — Den N. e. gibt es auch bei Akademien, Vereinen usw.

Numbien, im Altertum Reich in Nordafrika, etwa das heutige Ostalgerien. Die Numidier (vom griechischen Wort Nomaden, ihrer Lebensweise wegen), als Reiter ausgezeichnet, gliederten sich in die Massaflyier und die Massilyier westl. bzw. östl. vom Ampsaga (heut Wadi el-Kebir). Vgl. Syphax, Massinissa, Jugurtha. 106 v. Chr. gaben die Römer den Weiten an Mauretanien; den Osten verteilten sie unter die königliche Familie, von der Juba I. im Bürgerkrieg

auf die Seite des Pompejus trat, weshalb N. nach der Schlacht bei Thapsus (46) römische Provinz wurde. Augustus gab davon den westlichen Teil vom Ampsaga an mit Mauretanien an Juba II. Die bedeutendsten Städte waren: Hippo, Juma, Lambessa und Girta. Im 5. Jh. wurde N. von den Vandalen erobert, nach deren Vernichtung im 6. Jh. von Ostrom und seit 648 von den Arabern. An die Römer erinnern Ruinen großartiger Bauten, besonders in Tebeffa, Timgad, Lambessa. Lit.: A. Schulten, Das römische Afrika (1899); Gsell, L'Algérie dans l'antiquité (1903); Thieling, Hellenismus in Kleinafrika (1911). **Numismatismus**, Schichten mit zahlreichen Schalen des Urinsekters Terebratula numismalis im mittlern Lias; s. Tafel »Juraformation«, 6.

Numismatik (griech.), s. Münzkunde; Numismatiker, Münzfundiger; numismatisch, münzfundlich.

Numismatische Gesellschaften, Vereinigungen von Kennern und Liebhabern der Münzkunde. Die wichtigsten sind die in Wien, München, Frankfurt a. M., London, Paris, Brüssel, New York, Mailand, Amsterdam und die Schweiz (Bern), die eigene Zeitschriften herausgeben, dann die in Berlin, Kopenhagen usw. Der Allgemeine deutsche Münzforcherverein hält seit 1880 Wanderversammlungen ab. Internationale Kongresse fanden statt 1892 und 1910 in Brüssel, 1900 in Paris, 1903 in Rom.

Nummernverzeichnis, s. Depot.

Nummuliten, -falk, s. Amoeboidea (Sp. 502).

Nummus (Numus, lat.), Münze; besonders sw. Sestertius.

Nun (Non, Los Morrolos), Vorgebirge an der Südwestküste von Marokko, an der Mündung des Wadi Draa, gegenüber den Kanarischen Inseln.

Nun (Wadi Nun), Landschaft im südwestlichen Marokko, am Atlantischen Ozean, nördl. vom Wadi Draa, 144 qkm mit 45 000 Ew.; am Fluß N. (Niffata) der Hauptort Ngulmin (Glimim) mit etwa 5000 Ew. (teils Ackerbauer, teils Nomaden [Berber]).

Nun (Nio N.), ein Mündungsarm des Niger (s. d.). **Nynatak** (Mehrzahl Nynatafer, Nynatafs; Wort der Estimosprache), Felsinseln im Inlandeis von Grönland (s. Eiszeit, Sp. 1407).

Nunatogmiut, Estimo Stamm in Alaska, am Nunatof River und Point Hope, etwa 300 Köpfe stark.

Nunc est bibendum (lat.), »Jetzt muß man trinken«, Anfang einer Horazischen Ode (I, 37).

Nündrich, Dorf in Sachsen, Amtsch. Großenhain, (1925) 2093 Ew., an der Elbe, Dampferstation, hat chemische Fabrik und Schiffsahrt.

Nuncupatio (lat.), im alten römischen Recht die die mancipatio (s. d.) begleitenden Worte.

Nundinae (lat., von novem dies), bei den Römern die Markttage. Zwischen zwei Markttagen lagen sieben Tage. Drei Markttage (tres n.) begriffen daher einen Zeitraum von 17 Tagen (Trinundinum), die als Zeit für den Aushang von Gesetzesvorlägen zur öffentlichen Kenntnisnahme vorschrieben.

Nuncaton (spr. nūn'at'n oder nūn'ien), Stadt in Warwickshire (England), (1921) 41 875 Ew., am Coventry-Kanal, Knotenpunkt der Bahn London-Stafford, hat alte gotische Kirche, höhere Schulen, Eisens-, Ton- und Textilindustrie. Nahebei Kohlen- und Eisenerzgruben.

Núñez (spr. nūñies), 1) Pedro, gewöhnlich Nonius, auch Nunius genannt, portug. Mathematiker, * 1492 Alcazar de Sal, † 1577 Coimbra, daselbst seit 1544 Professor, schrieb über Geometrie, Nuttil, Kartenprojektion und die Verbesserung astronomischer

Instrumente. Ihm wird fälschlich die Erfindung des Nonius (f. d.) zugeschrieben. »Opera mathematica« (1866). *Lit.*: Bañó O matemática P. Nunes (1915).

2) Rafael, Präsident von Kolumbien, * 28. Sept. 1825 Cartagena, † 18. Sept. 1894 El Cabrero, 1854 Finanzminister, besuchte 1863–73 Nordamerika und Europa, wurde 1880 und dann noch viermal Präsident und machte sich um das Land verdient.

Núñez de Arce (spr. núnjeth, árthe), Gáspar, span. Dichter, * 4. Aug. 1834 Valladolid, † 9. Juni 1903 Madrid, schrieb Dramen (»Obras dramáticas«, 1879), von denen »El haz de leña« (»Das Reisigbündel«; 1872) den meisten Beifall fand. Seinen Ruf begründeten namentlich die »Gritos del combate« (1875), »Última lamentación de Lord Byron« (1879), »La selva oscura« (1879), »La visión de Fray Martín« (Lutherdrama, 1880; deutsch von Fastenrath, 1881), »El Idilio« (1883), »La pesca« (1884), »Maruja« (1886), »Sursum Corda« (1900). Alle Werke zeichnen Schwung der Phantasie, Energie des Ausdrucks und geistige Vertiefung aus. Seit 1865 war er als Liberaler Mitglied der Cortes, wurde 1882 Minister der überseeischen Angelegenheiten, 1888 Präsident des Staatsrates. *Lit.*: Bouret, La poésie lyrique en Espagne. Gáspar N. (1889); M. Menéndez Pelayo, N. de A., estudio biográfico-crítico (1892); J. del Castiño y Goriano, N. de A. (2. Aufl. 1907).

Núñez y Rodríguez (spr. núnjeth-árdrógrjeth), Emilio, kuban. Staatsmann, * 27. Dez. 1855 Sagua la Grande, kämpfte in den Revolutionen als Oberst, saß 1899 in der verfassunggebenden Versammlung von Habana und war 1900 Gouverneur von Habana, 1913 Ackerbauminister in Kuba und 1916 Vizepräsident der Republik. **Nungu** (n' Gurma), Ort in Westafrika, f. Gurma. **Nunivak**, größere Insel im Beringmeer, vor der Westküste Alaskas unter 60° n. Br., aus Sandstein und basaltischen Lava, 6000 qkm mit etwa 170 Ew. (Estimo), hat Braunkohlenlager.

Nunu (Nun), altägypt. Gottheit, das Berggewässer. **Nunut**, Musikinstrument (f. Tafel »Australisch-ozeanische Kultur und Völkerleben I«, 9) aus Neumedenburg (Südsee); bei religiösen Zeremonien wird es zwischen den Knien gehalten und mit den Handflächen über die Holzungen gestrichen. Die entstehenden Töne ähneln dem Gelschrei.

Nunzius (Nuntius, lat., Bote, Gesandter), diplomatischer Vertreter des Papstes (seit 16. Jh.) an weltlichen Höfen. Man unterscheidet Nunzienerster und zweiter Klasse (Internunzien, bei kleinern Staaten), dem Botschafter bzw. Gesandten der weltlichen Mächte gleichstehend. Im Deutschen Reich bestehen Nunziaturen für das Reich (Berlin) und für Bayern (München). Die Nunzien, meist Titularbischofe, sind seit dem Wiener Kongreß Doyens der diplomatischen Korps. Ist ein N. Kardinal, so führt er den Titel Pronunzius. Vgl. Legaten. *Lit.*: N. Pieper, Zur Entstehungsgesch. der ständigen Nuntiatoren (1894); M. Wiyen, Die päpstliche Diplomatie (1922).

Nuoro, ital. Provinz (seit 1927) auf Sardinien, 7317 qkm mit (1921) 191 582 Ew. (26 auf 1 qkm). — Die Hauptstadt N., (1921) 7770 Ew., an der Bahn Bosa-N., Bischofssitz, hat Gymnasium, Holzwirtschaft, Olivenbau und Viehzucht. In der Nähe befinden sich 24 Nuragen.


Nuova Antologia (spr. »döbtschja), vornehmste ital. Halbmonatsschrift für Wissenschaft, Literatur und Künste, 1866 gegründet.

Nupe (Nyfe), Landschaft, einst größter Vasallenstaat

Solotoz (f. d. und Gando), seit 1897 zu Nigeria gehörig, an der Mündung des Benue in den Niger, umfaßt etwa 15 000 qkm mit etwa 650 000 Ew. (Nupe, f. u.). Das fruchtbare Land birgt in seinen Wäldern den Schibutterbaum, trägt Reis- und Baumwollfelder und ist berühmt durch Spinnerei (Frauen) und Weberei (Männer). Wichtigste Orte sind die an einer Abzweigung der Bahn Lagos-Kano gelegene Hauptstadt Bida, Rabba, Florin und Solodja (f. die Einzelartikel und Hausländer).


Nupe, Volk der Sudanneger in der Landschaft N.; sind Hachbauer, haben Bogen und Pfeil als Waffen, fertigen sehr geschickt Metall- und Glasarbeiten. Ihre Könige begraben sie in unterirdischen Grabhöhlen. Zu ihnen gehören die Bini u. a. *Lit.*: Frobenius, Und Afrika sprach... (1912); Crowther, Grammar and Vocabulary of the N. Language (1860). **Nuphar Smith** (Seefandel, Randel-, Nixblume, Teichrose, Rummel), Gattung der Nymphaeaceen, ausdauernde Wasserpflanzen mit großen, schildförmig gestielten, am Grund herzförmigen, schwimmenden Blättern, ansehnlichen gelben, zu 1–2 achselständigen Blüten und beerenförmiger Frucht. Von 7 Arten auf der nördlichen Halbkugel findet sich N. luteum Sm. (Gelbe Teichrose, f. Tafel »Wasserpflanzen« 11) in stehenden Gewässern Europas.

Nuppenbecher (Nuppengläser), metallene oder gläserne Trinktöpfe des 14.–16. Jh., die mit Nuppen (Knoppen, niederdeutsch), d. h. bei getriebener Arbeit mit vorragenden Buckeln, bei Gläsern mit aufgelegten Knopf- oder schuppenartigen Glasbügen verziert sind (f. Abb.).



Nuppenbecher.

Nuptial (lat.), auf die Ehe (nuptiae) bezüglich; daher pacta nuptia. **Nupturienten** (lat.), Brautleute. [lia, Ehepaare]. **Nuragen** (Nuraghen, Nurhags, Nuraggi, spr. »dötschj), Wohnhäuser von stumpf-kegelförmiger Gestalt (Abb.), 10–20 m hoch, 6–18 m breit, zahlreich auf Sardinien, gehören der jüngeren Steinzeit an und wurden noch bis in die römische Kaiserzeit benutzt. Ähnliche Bauten sind die Talayoten auf den Balearen und die Brochs in Schottland. *Lit.*: J. Ferguson, Rude Stone Monuments in All Countries (3. Aufl. 1894).



Nuragen auf Sardinien.

Nuraggi (spr. »dötschj), sw. Nuragen. **Nürburg**, Ruine (12. Jh.) einer im 17. Jh. zerstörten Burg in der Eifel (Rheinprovinz), 678 m ü. N. Nahebei der N.-Ring (f. d.).

Nürburg-Ring, Kraftwagen-Renn- und Prüfungsstraße bei Albenau (Rheinprovinz), 1927 fertiggestellt, Rundstrecke 29 km lang, 17,5 v. H. Höchsteigung, 800 m Höhenunterschied. *Lit.*: »Der N.« Karte 1:25 000 der Reichskartenstelle (1927).

Nur die Luppe sind bescheiden, Worte Goethes aus seinem Gedicht »Nedenshafte« (zuerst 1810 im »Pantheon« gedruckt).

[hangir.

Nur Dschihan (Nur Jeshan, spr. »dötschjhan), f. Dschih-

Die wichtigsten Straßen, Plätze, Gebäude usw. von Nürnberg

Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Klammern | C3 || bezeichnen die Quadrate des Planes, römisch I oder II davor bedeuten den betreffenden Plan

Adam-Klein-Straße	IC3	Felbgasse	II E F 1	Hertelstraße	II E 3, 4
Adamstraße	IE 1, 2	Finkenbasse	II C 3	Herr-Jesu-Kirche	IE 3
Adlerstraße	II B C 3	Flachengasse	II E F 3, 4	Heubrüde	II D 2
Agnesgasse	II C 1	Fließbrücke und -haus	II C 2	Heugäßchen	II D 2
Albrecht-Dürer-Platz	II C 1	Forst Eibach	IC D 5	Hinterer Bedchlagergasse	II D E 2
Albrecht-Dürer-Straße	II B 1	Forst Erlengrün	IG 1	Hinterer Kartäusergasse	II B C 4
Allersberger Straße	IE F 3-5	Forst Jersabellshof	IG 3	Hinterer Ledergasse	II B 3
Almoshof-Straße	ID 1	Frankenstraße	IE D 4	Hinterer Nägeleingasse	II B 2
Altenberger Straße	IA 3	Frauentor	II B C 3	Hirschelgasse	II D E 1
Altes Gymnasium	II F 1	Frauentor	II C 2	Hirschvogelhaus	II D E 1
Am Marsfeld	IE 2	Frauentor	II D 4	Hirschvogelstraße	II F 2
Am Dörsch	II C 1	Frauentorgraben	II A-C 4	Historischer Hof	II D 2
Am Sand	II D 2	Frauentormarkt	II A B 4	Höfen, Stadtteil	IA 3
Annakirche	ID 4	Frauentormauer	II B-D 4	Holgartenstraße	IE 3
Apollotheater	II C 3	Freitung	II C 1	Hopfenballe	II C 3
Archiv (Bibliothek)	II C 1	Fronmannstraße	II B 1	Hühnersplatz und -tor	II E 2
Augustinerstraße	II C 2	Fronstette, ehemalige	II B 2	Hühnerstraße	IA 4
Äußere Bayreuther Straße	IE F 1	Füll	II C 2	Humboldtstraße	ID 3
Äußere Bucherstraße	IC D 1	Fünfecktor	II C 1	Jacobstraße und -platz	II B 3
Äußere Cramers-Klett-Straße	IE F 2	Fürherplatz	II C 2	Jacobstör	II A B 4
Äußere Käufergraben	II D E 1	Fürher Straße	IC 2, 3	Jacobstraße	II B 3
Äußere Käuferplatz	II E 1	Fürher Tor	II A 3	Industrie- und Kulturverein	II B 4
Äußere Sulzbacher Straße	IE F 2	Galsmannshof, Stadtteil	IB 3	Innere Cramers-Klett-Straße	II D 2
Ausstellungs- (Noris-) Halle	II D E 3	Galgenghof, Stadtteil	IE D 3	Innere Käufergasse	II D 2
Austraße	IC 3	Gärten bei Böhrd, Stadtteil	IE 2	Innere Käuferplatz	II D 1, 2
Baderstraße	II D E 3, 4	Gärten hinter der Weste, Stadtteil		Insel Schlitt	II D 2
Bahnhof Dörs	IB 2	Gartenstadt Nürnberg	ID 2	Intimes Theater	II D 3
Bahnhof Dugendtsch	IF 4	Gartenstadt Werderau	ID 5	Johannesgasse	II C D 3
Bahnhof Mögeborn	IG 2	Gartenstraße	IC 4	Johannisstraße	IC D 2
Bahnhof Schweinau	IC 4	Gaswerle	II A 4	Josephsplatz	II B 3
Bahnhofplatz	II D 4	Gebersdorf, Stadtteil	IC 3, 4	Jüngerstraße	II B 1, 2
Bahnhoffstraße	II D-F 4	Gebersdorfer Straße	IA 4	Jubengasse	II D 2
Bangasse	II C 3	Geiersberg	IA B 4, 5	Juchigebäude, Neues	IC 2
Bartholomäusstraße	II F 2	Geisestraße	II B 2	Kaiserburg und -haltung	II C 1
Bauhof	II D 3	Germanisches Museum	IC 4	Kaiserstraße	II B C 2, 3
Bauhule	II D 3	Gerdinstraße	II C 4	Kappengasse	II B 3
Bayernstraße	IE F 4	Gesellschaft (Museum)	IF 1	Karl-Borromäus-Kirche	IF G 1
Bayernwerk	IA 5	Gewerdmuseum	II C 2, 3	Karlstraße	II B C 2
Bayrische Landesgewerbeausstellung	II D 3	Gibitzenhof, Stadtteil	II D 3	Karlstraße	II B C 3
Bayreuther Straße	IE 2	Gibitzenhofstraße	ID 3, 4	Karlstraße	II B C 4
Bergstraße	II C 1	Gießbühlstraße	II D 3, 4	Kastamentor	II D E 2
Beirksamt	II B 4	Gießhammer, Stadtteil	IE F 3	Kasternen	IB 4
Bibliothek (Archiv)	II C 1	Gießhammerstraße	IF 2, 3	Katharinengasse und -kirche	II D 3
Birbergasse	II C 2	Gostenhof, Stadtteil	IC D 3	Kaymanger Straße	IE D 4, 5
Bismarckstraße	IF 2	Gostenhofer Hauptstraße	II A 4	Kehlerplatz und -straße	IE F 2
Bismarckstraße	IE F 2	Großkraftwerk Franken	IA 5	Kinderklinik	II A 1
Blindenanstalt	ID 2	Großkreuth, Stadtteil	IE D 1	Kirchstraße	II C 3
Blindenheim	IC 2	Großkreuth Straße	IE D 1	Kirchstraße	II C 4
Blücherstraße	IC 3, 4	Großkreuth Straße	II D 2	Kleinreuth, Stadtteil	ID 1
Blumenstraße	II D E 3	Gugelstraße	ID 4	Kleinreuth Weg	ID 1, 2
Bratwurfsplöde (auf Plan Nr. 1)	II C 2	Gustav-Adolf-Straße	IB 3, 4	Kleinreuthmühle, Stadtteil	II A 1, 2
Breite Gasse	II B C 3	Güterbahnhof	ID 3	Klingenhof, Stadtteil	IF 1
Brunnengasse	II B C 3	Gymnasium, Altes	II D 1	Kohlengasse	II B 3
Bucherstraße	ID 1, 2	Gymnasium, Neues	II C D 4	Köhlstraße	IE 4
Burg	II C 1	Habermühle	IE 3	Königstor	II D 4
Burgschmiedstraße	II A B 1	Hallerhof	IE 3	Königstorgarten	II D 3, 4
Burgstraße	II C 1	Hallerstraße	ID 1, 2	Königstraße	II C D 2-4
Camerariusstraße	II B 4	Hallerstraße	II A B 1, 2	Kontumazgarten	II A B 2
Campestraße	II B 1	Hallerstraße	II C 1	Körnerstraße	IE D 3, 4
Christustempel	ID 3	Hallerstraße	IG 1	Kornmarkt	II C 3
Conradtsstraße	ID 5	Hallerstraße	LA 3	Kranenhaus	IC D 2
Deutsches Haus	II A B 3	Hallerstraße	IB C 2, 3	Kraußstraße	II B 4
Deutscher Hof	II A 2	Hallerstraße	IC 3	Kreßgasse	II C 3
Dianastraße	IA 4	Hallerstraße	IC 4	Kreislandwirtschaftsschule	IF 1
Dörs, Stadtteil	IB 1	Hallerstraße	ID 3	Kühberg	II B C 1
Dürerhaus	II B 1	Hallerstraße	II C D 3	Kunstausstellung	IE D 3
Dugendtsch, Stadtteil	IF 4	Hallerstraße	II C 2	Kunstgewerbeschule	IE F 3
Dugendtsch, Großer und Kleiner	IF 4	Hallerstraße	II C 2	Kunstlerhaus	II D 4
Ebense	IG 1, 2	Hallerstraße	II C 2	Lammgasse	II B 1
Eberhardshof, Stadtteil	IB 2	Hallerstraße	II D 4	Landesfinanzamt	II B C 2
Egidienkirche und -platz	ID 1	Hallerstraße	II C 4	Landgrabenstraße	ID 3
Eilgasse	II C 4	Hallerstraße	II C 2	Lange Gasse	II D E 1
Elektrizitätswerk	IE 3	Hallerstraße	II D 4	Laufamhofstraße	IG 2
Elisabethkirche	II B 3	Hallerstraße	IF G 2	Laufert Schlagschiff	II D 1, 2
Engelhardtsstraße	II B 3, 4	Hallerstraße	ID 3	Laufertor	II E 1
Erlengrün, Stadtteil	IG 1	Hallerstraße	II B 3	Laufertorgarten	II E 2
Erlengrünstraße	IF G 1, 2	Hallerstraße	II A B 1	Laufertormauer	II E 1, 2
Essenweinstraße	II B 4	Hallerstraße	II C 2	Leihhaus	II B 2
Evangelisches Vereinshaus	ID 1	Hallerstraße	II C 3	Leihstraße	II C 4
Fabrikstraße	II F 1, 2	Hallerstraße	II B 2	Leih, Stadtteil	IA 2
Färberstraße	II B 3, 4	Hallerstraße	IF 1	Leihhof, Stadtteil	IE D 4
Färbertor und -platz	II B 4	Hallerstraße	II F 2	Leihhofstraße	ID 4
		Hallerstraße	IG 3	Leihstraße	ID 1
		Hallerstraße		Leihplatz	II C 3

Die wichtigsten Straßen, Plätze, Gebäude usw. von Nürnberg

Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | D3 || bezeichnen die Quadrate des Planes, römisch I oder II davor bedeuten den betreffenden Plan

Lorenzstraße	II D3	Rangierbahnhof	IE5	Sünderbühl, Stadtteil	IC3
Ludwig-Feuerbach-Straße	IE2	Rathaus, -gasse und -platz	II C2	Synagoge	II D2
Ludwigsbahnhof, Ehemaliger	II A3, 4	Rathenauplatz	II E1, 2	Tafelhof, Stadtteil	II C4
Ludwigstor	II A4	Realgymnasium	II D1	Tafelhofstraße	II C4
Ludwigstraße	II AB3	Rechenberg	IE2	Taufstummenanstalt	IC2
Luitpoldshain	IEF4	Regensburger Straße	IEF3, 4	Technikum	II F2
Luitpoldshaus	II D3	Reihof	IG2	Telegraph	II B3
Luitpoldstraße	II C4	Reichelsdorfer Straße	ICD4	Teufelgasse	II CD1
Marienplatz	II E4	Reichsbahndirektion	II BC4	Theatergasse	II C3
Marienstraße	II DE3, 4	Reichsbahnwerkstätten	IC3	Theodorstraße	II E2
Mariensor	II D3	Reichsbank	II D4	Theresienplatz	II D2
Mariensorgraben und -mauer	II D3	Reinweg, Stadtteil	IE2	Theresienstraße	II C2
Marktschloß	II B1	Reintamt	II B4	Thon, Stadtteil	II OD1
Markthalle	II BC2	Reiterstraße	ICD2	Tiefenfeld, Stadtteil	IE1
Marktsfeldstraße	IE D2	Rosenau	II A3	Tiergarten	IEF4
Marthastrasse	II D3, 4	Rosengasse	II D3	Tiergärtnerort	II B1
Mauthalle	II C3	Rosental	II DE2	Töplerhaus	II C1
Maxbrücke	II B2	Röthenbach, Stadtteil	IBC5	Treußstraße	II C4
Maximilianstraße	IC2	Rothenburger Straße	IA-C3	Trödelmarkt	II BC2
Maxplatz	II B2	Rothschmidgasse	II D2	Tucherhaus	II D1
Maxtor	II D1	Sandreuth, Stadtteil	ICD4	Tucherstraße	II CD2
Maxtorgraben und -mauer	II DE1	Sandstraße	II A-C4	Tuchgasse	II C2
Melanchthonplatz	IE D3	Sankt Jobst, Stadtteil	IF2	Tugenbrunnen	II C3
Methobistkirche	II D1	Sankt Johannis, Stadtteil	ICD2	Tullnau, Stadtteil	IE3
Mineraststraße	ID5	Sankt-Johannis-Friedhof	IC2	Ulmestraße	ID4
Mittlere Kreuzgasse	II B2	Sankt-Josephs-Kirche	II E1	Unschlittplatz	II B2
Mögelbort, Stadtteil	IG2	Sankt Leonhard, Stadtteil	IBC3	Untere Karlsbrücke	II BC2
Mohrentor (Westtor)	II AB2	Sankt-Leonhard-Kirche	IC3	Unterer Bergplatz	II CD3
Mommsenstraße	IEF1	Sankt-Lorenz-Kirche	II C3	Untere Talgasse	II D2
Muggenhof, Stadtteil	IB2	Sankt-Moritz-Kapelle (auf Plan Nr. 1)	II C2	Wetz-Stoß-Platz	IC3
Mühlgasse	II B2, 3	Sankt Peter, Stadtteil	IE3	Vereinigte Maschinenfabriken	IDE4
Münzgasse	II DE1	Sankt-Sebalbus-Kirche	II C2	Nürnberg und Augsburg	II B4
Münzplatz	II D1	Schöngärderstraße	II A4	Verkehrsmuseum	II A2
Museum (Gesellschaft)	II C2, 3	Schölgasse	II CD1	Verforgungssamt	II C1
Museumbrücke	II C2	Schleifgasse	IG1	Westertor	II B-D1
Nablersgasse	II B3	Schlichtgasse	IC3	Westertorgraben	II CD1
Nassauer Haus	II C3	Schlicht- und Viehhof	II A3	Westertormauer	IE1, 2
Neubörser Straße	II E3, 4	Schleichgasse	II AB3	Widowstraße	IC3
Neue Gasse	II D2	Schloßberggasse	IG2	Wolfsbad	II F3
Neulandhof, Stadtteil	IE4	Schmausenbud	IG2, 3	Wolfsgraben	ID4
Neumühle	IB5	Schmausenbudstraße	II DE2	Wolfsgraben	II C3, 4
Neurothenbach, Stadtteil	II B1	Schmausenbudgasse	II BC1	Wolfsgraben	II C4
Neutor	II B1, 2	Schneppergraben	IBC1	Wolfsgraben	II C1
Neutorgraben	II B1	Schneppgasse, Stadtteil	IE2	Wolfsgraben	II B2, 3
Neutormauer und -straße	II D3	Schneppgasse, Stadtteil	ID4	Wolfsgraben	IEF3, 4
Nommgasse	IC4	Schneppgasse, Stadtteil	IC2	Wolfsgraben	II F2, 3
Nopitzstraße	ID2	Schneppgasse, Stadtteil	IC4	Wolfsgraben	IG1
Nordbahnhof (Güterbahnhof)	IEF1	Schneppgasse, Stadtteil	IC4	Wolfsgraben	II D1
Nordbahnhof (Güterbhf.)	IC2	Schneppgasse, Stadtteil	IC3, 4	Wolfsgraben	II B4
Nordbahnhof (Ausstellungshalle)	II DE3	Schneppgasse, Stadtteil	IC2	Wolfsgraben	IF2
Nunnenbedstraße	II E1	Schneppgasse, Stadtteil	IFG1	Wolfsgraben	IA3
Obstmarkt	II C2	Schneppgasse, Stadtteil	IF2	Wolfsgraben	II C3
Oberer Krämergasse	II C1	Schneppgasse, Stadtteil	IC2	Wolfsgraben	II BC2
Oberer Bergplatz	II CD3	Schneppgasse, Stadtteil	IC2	Wolfsgraben	II B3
Oberer Schmiedgasse	II C1	Schneppgasse, Stadtteil	IC2	Wolfsgraben	II B2
Oberer Südberggasse	II D2	Schneppgasse, Stadtteil	IFG3	Wolfsgraben	IE2
Oberer Talgasse	II B2	Schneppgasse, Stadtteil	IE1	Wolfsgraben	IC2
Oberer Wörthstraße	IE2	Schneppgasse, Stadtteil	ID4	Wolfsgraben	II AB2
Oberer Wörthstraße	IF1	Schneppgasse, Stadtteil	ID4	Wolfsgraben	II B2
Oberer Wörthstraße	IF2	Schneppgasse, Stadtteil	IE4	Wolfsgraben	IC1
Ostbahnhof	IEF2, 3	Schneppgasse, Stadtteil	IE4	Wolfsgraben	ICD2
Oststraße	II AB3, 4	Schneppgasse, Stadtteil	IE4	Wolfsgraben	ID2
Palmplatz	ID2	Schneppgasse, Stadtteil	IF1	Wolfsgraben	IEF3, 4
Palmshaus (auf Plan Nr. 6)	II C2	Schneppgasse, Stadtteil	II CD2	Wolfsgraben	II C2
Paniersplatz	II CD1	Schneppgasse, Stadtteil	II CD2	Wolfsgraben	IBC3
Pellerhaus	II D1	Schneppgasse, Stadtteil	II A4	Wolfsgraben	IE3
Peter-Heinlein-Straße	IE D3	Schneppgasse, Stadtteil	II A3	Wolfsgraben	IEF3, 4
Peter-Wischer-Haus u. -Straße	IE3	Schneppgasse, Stadtteil	II AB3	Wolfsgraben	IF2
Peterskirche	II D3	Schneppgasse, Stadtteil	ID2	Wolfsgraben	IF2
Peutgasse	II C3	Schneppgasse, Stadtteil	IC3	Wolfsgraben	IE2
Pfannenröhmegasse	II B4	Schneppgasse, Stadtteil	IC2	Wolfsgraben	IEF3
Pfarrerstraße	IE D2	Schneppgasse, Stadtteil	IE2	Wolfsgraben	II D1
Pfarrerstraße	IE2	Schneppgasse, Stadtteil	II CD3	Wolfsgraben	IF2
Pfarrerstraße	II A4	Schneppgasse, Stadtteil	II C4	Wolfsgraben	IEB4
Pfarrerstraße	IFG1	Schneppgasse, Stadtteil	ID4	Wolfsgraben	IF3
Pfarrerstraße	II C2	Schneppgasse, Stadtteil	II A4	Wolfsgraben	IF4
Pfarrerstraße	II DE3	Schneppgasse, Stadtteil	IFG1	Wolfsgraben	IFG3
Pfarrerstraße	IE1	Schneppgasse, Stadtteil	II C4	Wolfsgraben	IF3
Pfarrerstraße	II A3	Schneppgasse, Stadtteil	IC1	Wolfsgraben	ID3, 4
Pfarrerstraße	II A2, 3	Schneppgasse, Stadtteil	ID5	Wolfsgraben	II B3, 4
Pfarrerstraße	II E2, 3	Schneppgasse, Stadtteil	IE4	Wolfsgraben	II A4
Pfarrerstraße	II F2	Schneppgasse, Stadtteil	IE2	Wolfsgraben	

Nur ed-din Mahmud, Schischul. Sultan von Syrien und Ägypten, * 11. Febr. 1118 Damaskus, † 15. Mai 1174, gerecht und tapfer, folgte 1146 seinem Vater als Mabel von Mosul, schlug 1148 König Konrad III. von Deutschland und Ludwig VII. von Frankreich vor Damaskus zurück, das er 1154 zur Residenz machte, kämpfte erfolgreich gegen das Königreich Jerusalem und stürzte 1169 das Kalifat der Fatimiden in Ägypten. Sein Nachfolger war Saladin.

Nur ed-din Mohammed Selim, s. Dschihangir.

Nurhagg, s. Nuragen.

Nuria danica Bleek, beliebter bunter ostindischer Aquarienfisch aus der Familie der Barben. am Rücken olivengrün, am Bauch silberweiß mit metallisch blaugrünem goldgesäumten Längsstreifen. Mit Hilfe seiner füllgelartigen Brüllflossen (daher »Flugbarbe«) kann er meterweite Sprünge über Wasser machen.

Nur Jehan (spr. -dchschän, Nur Dschihän), s. Dschihangir.

Nürnberg (hierzu 2 Stadtpläne mit Straßenverzeichnis), bayr. freisunmittelbare Stadt in Mittelfranken. (1925) 392 494 Ew. (247 539 ev., 120 428 kath., 8603 Juden; 1871: 83 000, 1910: 333 000, 1919: 363 000 Ew.), liegt unter 49° 27' n. Br. und 11° 5' ö. L., 293—351 m ü. M., an der Pegnitz und am Ludwigskanal.

Anlagen, Bauten, Plätze usw. Die Altstadt mit dem Hauptmarkt in der Mitte wird von der Pegnitz, die durch die Insel Schütt in zwei Arme geteilt wird, durchflossen und in einen nördlichen, älteren Teil, die



Nürnberg.

Sebalber Seite, die sich an den Burgberg (351 m) anlehnt, und einen südlichen, jüngeren Teil, die Lorenzer Seite, trennt. Sie ist noch größenteils von Mauern, erbaut 1345—1452, im 16. u. 17. Jh. bedeutend verstärkt, mit Türmen und Toren (Aufer Turm, Weißer Turm, Frauen-, Spittler-, Neu-, Ludwigs-, Fürther, Haller und Tiergärtner Tor), von einem trocknen Graben und einem Promenadenweg umgeben. An sie schließen sich Vorstädte an. Nordwestlich von N. liegt nahebei die Stadt Fürth (s. d. I.). Die Stadtfläche betrug 1925: 98 qkm, davon bebaut 14,2 qkm. — Unter den Kirchen (20 ev., 1 reformierte, 12 kath.; 2 Synagogen) sind erwähnenswert: Lorenzkirche (14.—15. Jh.) mit 2 Türmen, 20 m hohem Sakramentshäuschen von Adam Kraft und zahlreichen berühmten Gemälden (besonders Glasmalereien), Viehfrauenkirche (14. Jh.), Sebalduskirche (13.—14. Jh.) mit 2 Türmen, Sebaldusgrab (16. Jh., Meisterwerk Peter Vischers) und berühmten Glasgemälden, Heiliggeistkirche (14. Jh.), Jakobskirche (13.—15. Jh.), Mariakirche (14. Jh.), Klarakirche (13. Jh.) und Egidienkirche (18. Jh.); unter den älteren öffentlichen Gebäuden: Burggrafenburg (11. Jh.) mit fünfeckigem Turm, Sanct-Othmars- und Walpurgis-Kapelle (15. Jh.), Amtmannswohnung (13. Jh.), Bestmörtor, -turm, Tiefem Brunnen und Burgtor, Kaiserburg (12. Jh.) mit Heidenturm, Burgkapelle, Kaiserkapelle und Sanct-Margareten-Kapelle, Kaiserstallung (15. Jh.), Rathaus (14. Jh.), Luginsland (14. Jh.), Topferhaus (16. Jh.), Rastauer Haus (13.—15. Jh.), Rathaushalle (15.—16. Jh.), Fembobhaus (17. Jh.). Albrecht-Dürer-Haus (15. Jh.), ehemaliges Dominikanerkloster (15. Jh., jetzt Stadtbibliothek und -archiv), Haus Zum Goldenen Schilde (14. Jh.), Tucher'sches Landhaus (16. Jh.), Hirchvogel'sches Haus

(16. Jh.), Bellerhaus (17. Jh.; s. Tafel »Renaissance«, Baukunst II, 4), Kraft'sches Haus (16. Jh.), Hans-Sachs-Haus (15. Jh.), Katharinenbau (14. Jh., ehemaliges Katharinenkirche, jetzt Konzerthaus), von neuern Gebäuden: Hauptbahnhof und Künstlerhaus. — Denkmäler und Plätze: Egdienplatz mit Melancthon-Denkmal, Bahnhofplatz mit Luitpold-Denkmal, Spitalplatz mit Hans-Sachs-Denkmal, Hauptmarkt mit Schöner Brunnen (14. Jh.) und Neptunbrunnen, Theresienplatz mit Martin-Behaim-Denkmal. — Wichtigste Grünflächen sind die Promenaden um die Altstadt, Luitpoldpark, Tiergarten, Stadtpark mit Schiller- und Ludwig II.-Denkmal und Rosenau.

Wirtschaftsleben, Verkehr. N. ist die bedeutendste Industriestadt Bayerns. Die Zahl der Arbeiter betrug 1922: 69 551 in 305 Großbetrieben, davon 46 414 in der Metallverarbeitung und Maschinenindustrie mit 150 Großbetrieben, 4579 im Holz- und Schnitzstoffgewerbe mit 37 Großbetrieben und 3747 Arbeitern in der chemischen Industrie mit 16 Großbetrieben. Wichtig sind ferner Brauerei, Herstellung von Bleistiften, Spielwaren, Lebkuchen, Kraftwagen, Motorrädern sowie die elektrotechnische Industrie. N. hat Eisenbahnausbefferungswerk. — Der Handel mit Hopfen (Weltmarkt dafür), Getreide, Kolonialwaren und Mehl ist bedeutend. N. hat Reichsbankhauptstelle und 68 andere Banken. Börse, Handelskammer sowie Hafen. — Die Hauptlinien des Eisenbahnverkehrs führen nach Fürth-Würzburg, Erlangen-Bamberg, Bayreuth, Amberg, Regensburg, Ingolstadt-München, Augsburg und Ansbach-Kraßsheim. N. hat Flughafen und ist Luftverkehrsknoten.

Bildungswesen usw. N. hat Handelshochschule (gegr. 1919; Sommer 1927: 556 Studierende) mit Bibliothek (12 500 Bde.), ev.-luth. Predigerseminar mit Bibliothek (10 000 Bde.), Volkshochschule, 2 Gymnasien, Realgymnasium mit Reformgymnasium, Oberrealschule, 3 Realschulen, höhere technische Staatslehranstalt, 2 Mädchenlyzeen, 1 Mädchen-Realgymnasium, 1 höhere, 1 Handelsschule, Bau-, Fußbeschlag-, Kunstgewerbe- und höhere Kreislandwirtschaftsschule, Konservatorium. Kennenswerte Bibliotheken und Museen sind: Stadtbibliothek (150 000 Bde., 3000 Handschriften), Germanisches Nationalmuseum (s. d.), Verkehrsraumuseum mit Bibliothek (17 000 Bde.), Deutsches Sängermuseum, Museum der Naturhistorischen Gesellschaft, Bayerische Landesgewerbeanstalt (Kunstgewerbliche Ausstellung), Städtische Galerie, Städtische Kunstausstellungshalle, Staats-, Stadtarchiv. N. hat 3 Theater, Zoologischen Garten, Radrennbahn, Rundfunkzwischenfender und Wetterwarte. Wohlfahrtseinrichtungen: 4 Krankenhäuser, Blinden-, Augenheil- und Taubstummenanstalt.

Behörden usw. Die Verwaltung leiten 1 Oberbürgermeister, 1 Bürgermeister, 28 Stadträte, 60 Stadtverordnete. N. hat DLG, LG, AG, ArbG, ArbG, Landesfinanzamt, 3 Finanz-, 3 Forstämter, Hauptzollamt, Reichsbahndirektion. — Garnison, s. Beilage »Garnisonen« bei Deutsches Reich.

Umgebung (s. die Karte): Großer und Kleiner Ruzendteich mit Tiergarten, Sebalber und Lorenzer Wald, Schmausenbud (389 m), Platnersberg mit Park.

Geschichte. N., zuerst 1050 genannt, im Anschluß an die königliche Burg (s. Tafel »Burgen II, 4«) entstanden, besaß 1062 Marktrecht und ist 1219 als königliche Stadt bezeugt, gefördert durch häufigen Aufenthalt der Könige. Bald trat neben den Reichsschultheißen ein Rat aus 13 Bürgermeistern und 13

Schöffen, dazu seit gegen 1300 acht »Genannten«. N., an der Kreuzung der Handelsstraßen von Norden nach S. und von O. nach W., 1256 Mitglied des Rheinischen Städtebundes, zählte um 1500 über 20000 Ew. Gewerbe, besonders Metallverarbeitung, und Handel, seit 1350 namentlich mit Italien, standen früh in Blüte und wurden durch die patrizischen Geschlechter betrieben. Nach Überwindung des Handwerkeraufstands von 1347–48 saßen acht neue Jurysmitglieder im Kleinen Rat (der Große Rat hatte wenig Bedeutung), die Verfassung blieb bis zuletzt aristokratisch. Die natürlichen Gegner der Reichsstadt waren die Burggrafen von N. (vgl. Hohenzollern), denen der Rat 1427 Besitzrechte in und bei N. abkaufte; gegen die Burggrafen kämpfte die Stadt 1387–91, 1449–51 und 1552–53. Auch gegen den fränkischen Adel war mancher Kampf zu bestehen. Durch Beteiligung am Bayerischen Erbfolgekrieg gewann N. 1504 ein größeres Gebiet mit den Städten Altdorf, Lauf und Hersbruck. Die Reichsleinodien (i. Deutsche Reichsleinodien) wurden 1424–1796 in N. aufbewahrt. Um die Wende des 15. und 16. Jh. blühten in N. Kunst und Kunsthandwerk (Weit Stof, Adam Kraft, Peter Vischer, Albrecht Dürer, Peter Flötner, Wenzel Jamnitzer), von Wissenschaftlern lebten hier der Astronom Regiomontanus, der Geograph Martin Behaim, die Humanisten Willibald Pirchheimer und Melchior Pfinsping. Hans Rosenplüt, Hans Krolz und Hans Sachs waren als Dichter berühmt. G. Ph. Harßdörffer gründete hier 1644 den Pegnitzorden. 1571–1809 bestand eine Universität in Altdorf. N. bekannte sich früh zur Reformation, und hier wurde 23. Juli 1532 der Nürnberger Religionsfriede geschlossen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, in dem N. namentlich 1632 durch Gustav Adolf litt, ging der Handel zurück und N. verarmte; die Stadt verlor einen Teil des Gebietes an Preußen, aber die völlige Unterwerfung leitete dieses 1796 ab. Die Reichsfreiheit erlosch 1806, und N. wurde bayerisch. 1835 entstand die Eisenbahn N.–Fürth. 1899 wurden 13 Gemeinden mit N. vereinigt.

Lit.: »Chroniken der deutschen Städte«, Bd. 1–3 und 10–11 (1862–74); »Mitt. des Ver. für Gesch. der Stadt N.« (1879–1928, 27 Hefte); F. Roth, Einführung der Reformation in N. (1885); E. Mummenhoff, Alt-N. (1891); »N.« (Festschrift, 1892 und 1907); E. Reide, Gesch. der Reichsstadt N. (1896); Rée, Nürnberg »Berühmte Kunststätten«, 1900; L. Brunner, Politische Bewegungen in N. 1843/49 (1907); M. v. Hofmann, Die Stadt N. »Historische Stadtbilder«, 1924; J. Wier, Das alte N. (1925); G. Gärtner, Streifzüge durch Alt-N. (1925–26, 3 Bde.); L. Volbehr, Das Buch von N. (1925); »N. und die nordbayr. Städte« (»Deutsche Verkehrsbilder«, 1925); F. Bod, N. (2. Aufl. 1926); F. Kalkoff, Die Reformation in der Reichsstadt N. nach Flugschriften ihres Ratschreibers Laz. Spengler (1926); H. Meyer, N. »Monogr. deutscher Städte«, 1927; K. Straub, N. die Stadt des Mittelalters (1927).

»Nürnberg«, deutscher Kleiner Kreuzer (3470 t, 1906), im Weltkrieg zum Kreuzergeschwader des Admirals Graf v. Spee (s. d.) gehörend, sank mit diesem gegen mehrfache Übermacht kämpfend 8. Dez. 1914 bei den Falklandinseln. — Ein Ersatzkreuzer »N.« wurde 1917 den Disseelekräften zugeteilt und 1918 vor Scapa Flow interniert; der Versuch, das Schiff zu versenken, mißlang.

Nürnberger, Wolde mar, Schriftsteller, * 1. Okt.

1818 Sorau, † 17. April 1869 Landsberg als Arzt, Sohn des Postbeamten Joseph Emil N. (1779–1848), der sich auch schriftstellerisch betätigte (»Novellenkranz«, 1830; »Erzählungen«, 1834, 2 Bde., u. a.), schrieb als M. Solitaire meist grausig-phantastische Novellen und Romane im Stil E. T. A. Hoffmanns von stark suggestiver Wirkung: »Bilder der Nacht« (1852), »Dunkler Wald und gelbe Düne« (1856), »Diana Diaphana« (1863, 3 Bde.), »Erzählungen beim Mondenschein« (1865) u. a. Lit.: Ad. Stern, M. Solitaire (1865).

Nürnberger Dichterschule, s. Pegnitzorden.

Nürnberger Eier, s. Henlein.

Nürnberger Gold, i. Goldlegierungen (Sp. 372).

Nürnbergergrün, s. Chromfarben.

Nürnberger Novellen, Nachträge zur deutschen Wechselordnung, jetzt ein wesentlicher Bestandteil derselben, so genannt, weil sie 1857 von der Nürnberger Konferenz (zur Beratung des Seerechts nach Hamburg verlegt; 1861 aufgelöst) zur Beratung des HGB. beschlossen wurden.

Nürnberger Pflaster, s. Bleispflaster.

Nürnberger Trichter, scherzhaft Bezeichnung für Lehrmethoden, die Kenntniss, ja Fähigkeiten durch mechanisches, gedächtnismäßiges Einprägen vermitteln und entwickeln wollen. Die Bezeichnung geht auf das Werk von Harßdörffer: »Poetischer Trichter« (1647 bis 1653, 3 Bde.) zurück und lehnt sich an das auf der Burg zu Nürnberg befindliche Feueralarmrohr an.

Nürnbergisches Geigenwerk, i. Bogenflügel.

Nürnberglicht (Nürnberger Nachtlicht), i. Beilage »Lampen« (S. I).

Nürschau (tschech. Nýřany, spr. Nürřsani), Stadt im westlichen Böhmen, Bez. W. Ries, (1921) 5822 überwiegend tschech. Ew., an der Bahn Bilzen–Fürth im Wald, hat Steinkohlenbergbau und Maschinenfabrik.

Nursia, Stadt, i. Norcia.

Nürtingen, Oberamtsstadt in Württemberg, (1925) 8843 meist ev. Ew., am Neckar, Knotenpunkt der Bahn Stuttgart–Reutlingen, hat AG., Forst-, Zollamt, Realprogymnasium und Realschule, Gewerbe- und Handelsschule, Landwirtschaftsschule, Frauenarbeitschule, evang. Lehrerseminar, Taubstummenanstalt, Textil-, Korwarenen, Möbel-, Maschinen- und Zementfabriken. — N., 1024 genannt, 1303 als Stadt bezeugt, kam 1299 von Tied an Württemberg. Lit.: F. Kocher, Geschichte der Stadt N. (1924, 2 Bde.).

Nüs (griech.), Denkvermögen, Verstand, Geist.

Nysa, Insel aus gehobenem Korallenkalk vor dem Nordwestende von Neu-Mecklenburg (s. d.), ehemals Besitz der Brüder Pernsheim (s. d.), hat Koloßplantagen und Handelsschiffen.

Nusajrier, swi. Nohairier.

Nusco, Stadt in der ital. Prov. Novellino, (1921) 1824, als Gemeinde 4552 Ew., 912 m ü. N., an der Bahn Novellino–Rocchetta Sant' Antonio, Bischofsst., hat Kathedrale, Gymnasium, Steinbrüche.

Nushagagmint (spr. nüşä), Estimojastam in Alaska, an der Bristolbai, etwa 400 Köpfe stark.

Nusle, östlicher Stadtteil von Prag, (1921) 29675 tschech. Ew., hat Bez. und Textil-, chemische, Metall- und Lederindustrie; dazu Dorf Pantraz. (1921) 8119 meist tschech. Ew., mit Männerstrafanstalt und Maschinenfabrik.

Nupflinger Kalkplatten, dem lithographischen Schiefer ähnliche Kalkplatten von Nupflingen in Württemberg (N. Spaichingen), mit zahlreichen Versteinerungen.

Nuß (lat. Nux), im gewöhnlichen Sprachgebrauch alle Früchte mit harter, nicht von selbst aufspringender Schale, im streng botanischen Sinn eine Schließfrucht (s. Frucht, Sp. 1245). — In der Fleischerei als Kalbsnuß (s. d.) Stück einer Kalbskeule. — In der Technik kegelförmiger, drehbarer Teil, z. B. in einem Türschloß, s. auch Kettennuß. — über die N. der Umbraust s. d. — In der Jägersprache sw. Schnalle.

Nußbaum, s. Walnußbaum und Haselstrauch.

Nußbaum, Johann Nepomuk von (seit 1867), Mediziner, * 2. Sept. 1829 München, † das. 31. Okt. 1890 als Professor (seit 1860), einer der erfolgreichsten Chirurgen der vorantiseptischen Zeit, bekannt durch operative Geschicklichkeit sowie durch Arbeiten auf allen Gebieten der Chirurgie.

Nußbeißer, sw. Kernbeißer.

Nußberger, Max, Literaturhistoriker, * 23. Okt. 1879 Ruti bei Zürich, seit 1923 Professor in Riga, schrieb: »G. Kellers dichterisches Schaffen« (1903), »Shakespeare und das deutsche Drama« (1917), »G. F. Meyers« (1919) u. a. und gab G. Kellers Werke (1921 ff., 8 Bde.) sowie seine Briefe (1927) heraus.

Nußbohnenkaffee, die gerösteten Samen von *Arachis hypogaea*.

Nußbohrer, s. Rüsselfäßer.

Nußchen (Nüsse), s. Frucht (Sp. 1245).

Nußchenträger, s. Nusslieferer.

Nußdorf, ehemaliger Vorort von Wien, seit 1890 Teil des XIX. Wiener Gemeindebezirks (Döbling).

Nußelbe, Nadelbaum, s. Torreya.

Nußeln, eigentlich »Nüsse vom Baum schlagen«, dann »prügeln« überhaupt; vgl. Kopfnüsse.

Nußgras, s. Cyperus (Sp. 140).

Nußhader (Nußhäger), s. Häher und Tannenhäher.

Nußnader, Vogelart, s. Tannenhäher.

Nußkummel, Pflanzengattung, s. Bunium.

Nußloch, Fleden in Baden, Amt Heidelberg, (1925) 3701 Em. (1/5 lath.), an der Bahn Heidelberg-Wiesloch, hat Zigarrenfabriken, Hopfen- und Tabakbau sowie Steinbrüche.

Nußöl, s. Walnußöl.

Nußränni, sw. Nahränni.

Nußstrauch, sw. Haselstrauch.

Nüster, der Naseneingang, besonders beim Pferd, der seitlich am Nasenloch einen fingerlangen, beim Wiekern sich blähenen Hautblindsack (Nasentrompete) hat. Vgl. Nase.

Nut, Furche an Arbeitsstücken, z. B. bei den sog. Holzverbindungen auf N. und Feder (s. d., Sp. 523). Zwei so zusammengefügte Holzstücke nennt man »genutet und gefedert«. Zur Ausarbeitung dienen die Spundhobel, die paarweise zusammengehören, nämlich ein



Nut.

Nut- und ein Federhobel.

Nuten in Holz werden erzeugt mit besonders Schneidköpfen auf Fräsmaschinen, auch mit Kreislagen; schwalbenschwanzförmige Nuten und die in sie einzupassenden Teile mit der Gratfäße, dem Grund- und dem Gratshobel (s. Weil, »Holzbearbeitung«), in zahlreichen Fällen in Metall zur Führung, Weisung (s. Federfäße). Solche Nuten (Abb.) werden auf der Langlochbohr-, Stoß- oder Fräsmaschine hergestellt. Vgl. Weil, »Metallbearbeitung«. — Auch verschiedenartig geformte Ausparung an Bauteilen, in die ein der N. entprechender Einsatz oder Vorsprung (Zapfen, Feder) eines andern Bauteils greift, um beide Bauteile zu verbinden.

Nut, ägyptische Himmelsgöttin, über deren Körper

sich die Gestirne bewegen, Gemahlin des Erdgottes Geb, über den sie sich breitete, bis sie vom Luftgott Schow (s. d.) in die Höhe gehoben wurde, gilt als Mutter der Gottheiten Osiris, Set, Isis und Nephthys (Abb.).

Nutation (lat.), das von Bradley 1747 entdeckte »Schwanken« der Erdochse um eine mittlere Lage. Die N. besteht darin, daß der wahre Pol des Aquators um den mittlern in der Zeit von 18,7 Jahren, der Periode der Bewegung der Mondknoten, eine Ellipse beschreibt, deren Halbachsen 9,21 und 6,90 Bogensekunden betragen. Den Wert der großen Halbachse bezeichnet man als Nutationskonstante. — In der Botanik jede durch ungleiches Längenwachstum verschiedener Seiten (Oberseite, Unterseite, Flanken) an wachsenden Organen veranlaßte Krümmungen. S. Pflanzenbewegungen; vgl. Epinastie. ((S. VI).

Nutenstossmaschine, s. Beilage »Metallbearbeitung«.

Nuthe, linker Nebenfluß der Havel in Brandenburg, 70 km lang, entspringt bei Dennewitz im Fläming und

Nuthobel, s. Nut. [mündet bei Potsdam.

Nutka, nordamer. Indianerstamm der Batsch (s. d.) an der Westküste der Bancouverinsel, etwa 3600 Köpfe.

Nutka, Sproat. Scenes and Studies of Savages Life.

Nutkashypresse, s. Chamaecyparis. [(1868).

Nutramine, s. Vitamine.

Nutria (Nutria felle), die Felle des Sumpfsibers (Koipu, s. Trugratten), hell- bis dunkelbraun, geben gelb gebeizt eine gute Nachahmung des natürlichen Seals (Goldseal).

Nutrition (lat.), Ernährung; nutritiv, nährend, nahrhaft; Nutritior, Ernährer, Pfleger, besonders Beschützer von Schulen und Universitäten; Nutriz, Ernährerin, Amme.

Nuttsche, an eine Luftpumpe angeschlossenes Gefäß mit durchlöcherem Boden, der mit einem Filterstoff bedeckt ist, dient zum Ablassen flüssiger von festen Stoffen, z. B. des Sirups von den Zuderbroten, der Lösungen von den Niederschlägen; vgl. Filtrieren, Trocknen, Zuder.

Nüttchen (Nüttch), Voss, s. Rin.

Nüttgens, Heinrich, Maler, * 5. Sept. 1875 Nachen, auf der Akademie in Düsseldorf (1898–1902) und auf Reisen in Belgien und England gebildet, behandelte religiöse Themen: Kreuzigung (Magdeburg, Agneskirche), Wandbilder in den Kirchen von Stolp (Pommern) und Landsberg a. d. W.

Nuttharz, sw. Maroidharz.

Nutzarbeit, s. Maschine (Sp. 10) und Wirkungsgrad.

Nutzeffekt, s. Wirkungsgrad.

Nutzeigentum (lat. Dominium utile), die durch das Lehn dem Vasallen verliehenen Eigentumsbefugnisse im Gegensatz zum Obereigentum (dominium directum) des Lehnsherrn. Vgl. Lehnswesen (Sp. 768).

Nutsfahrten, s. Leerfahrten.

Nutsfahrzeuge, zur Beförderung von Lasten dienende Fahrzeuge, besonders Lastkraftwagen, s. Beilage »Kraftwagen« (S. V und VI).

Nutgarten, s. Garten (Sp. 1434).

Nuttholz, alles Holz, das nicht zum Verbrennen oder Verkohlen bestimmt ist.

Nutthölzer (hierzu Tafel), Hölzer, die zu Tischler-, Drechler-, Wagner-, Böttcherarbeiten, Schnitzwaren usw. benutzt werden. Von einheimischen Hölzern



Göttin Nut.

werden hauptsächlich benutzt: A. Koniferen: Tanne, Eibe, Wacholder, Fichte, Gemeine Kiefer, Schwarz-, Kiefernholz, Kiefer, Arve (Zirbelliefer), Lärche. B. Laubbölder, a) ringporige Hölzer: Maulbeerbaum, Robinie, Esche, Feldulme, Zürgelbaum (Celtis), Eiche, Kastanie, Weinstock, Flaumen-, Kirschbaum, Weichselkirsche, Kreuzdorn; b) zerstreutporige Hölzer: Nußbaum, Erle, Rot-, Hainbuche, Berg-, Spitz- und Feldahorn, Linde, Spindelbaum, Birke, Birn-, Apfelbaum, Korkkastanie, Zitter-, Schwarzpappel, Weiden. Von Hölzern aus dem Mittelmeergebiet sind besonders hervorzuheben: Buchsbaumholz (Lafel, 7), Bruchereholz, Ölbaum (6), Sykomorenfeigenbaum (15). Aus dem tropischen Afrika kommen in den europäischen Handel: Mahagoni, Kailjedra, Obum-, Eichenholz, Barwood, Rosen- oder Sandelholz (wohl daselbe wie afrikanischer Paduk), Camwood, Ebenholz (Senegal-, Kamerun- und Gabun-, Orangenfuß-, rotes und weißes Ebenholz), Nießholz (Kamamahagoni). Aus dem indisch-malaischen Gebiet stammen weißes und rotes Sandelholz (10), auch Kailaturholz (11), Padukholz (1), Amboinamaser (14), Kondor- oder Korallenholz (2), Schwarzholz (Blackwood), Sappanholz (indisches Rotholz). Indische Ebenhölzer sind grünes und Koromandel-Ebenholz, Tielholz oder Djati, Moeholz, schwarzes Manila- und Camagoon-Ebenholz, Neuguineaholz (9), Eisenholz. Aus Asien tritt nur wenig Holz in den überseehandel, darunter das zu feinen Drechslerarbeiten beliebte, wohlriechende Weidenholz (8) und das Holz der Norfolkianne. Nordamerika ist ein wichtiges Ausfuhrland für: K. Pitchpine (Kiefern), Weidenholz, Weidenholz, Douglastanne, Virginische Sumpfpappel, Lebensbaum (13), Virginische Zeder (4), Schwarzer Nußbaum, Fichtbaum und mehrere Ahornarten (die im Handel als Vogelaugenholz [16] bezeichnet werden), Pappel, Eiche, Esche. Aus Westindien und Zentralamerika kommen vor allem Mahagoni, Weidenholz, Zeder, Satinholz, Kampeichholz, Grenadillholz (amerikanisches Ebenholz), Kofosholz (auch Cubagrenadill genannt), Zitronen-, Korallenholz, Algaroba-, Courbarilholz, Greenheart-, Bodholz. Aus Südamerika stammen Schlangens-, Tiger- oder Fasanenholz, Rosenholz (5), Zebraholz, Amarantholz oder Bois pourpre (1), die Fasanenholz, von denen das echte Kalfanderholz heißt (3), Königsholz (12), Quebrachholz, Moraholz und das als Farbholz bekannte Fernambukholz. Vgl. Industriepflanzen. Lit.: P. Kraus, Die Hölzer (Gewerbl. Materialkunde, Bd. 1, 1910); E. Laris, Nußholz liefernde Holzarten (1910).

Nutzkilometer, f. Lokomotivkilometer.

Nutzladung eines Schiffes, f. Nützliche Zuladung.

Nutzlast, in der Technik die Last (Güter, Personen), die durch Fahrzeuge, Hebenmaschinen usw. befördert werden soll, im Gegensatz zur Toten Last, d. h. dem Gewicht der Beförderungsmittel. Bei Luftfahrzeugen der überschuß der Tragkraft des Luftfahrzeugs über das Eigengewicht. Außer Fluggästen und Fracht rechnet man zu ihr in der Regel das Gewicht der Besatzung und der Betriebsstoffe. Bei Baukonstruktionen (z. B. Brücken) die Last, die die Konstruktion außer ihrem Eigengewicht tragen muß.

Nutzleistung (effektive Leistung), die von einer Maschine in der Zeiteinheit tatsächlich nach außen hin übertragene Arbeit (vgl. Maschine, Sp. 10, und Dampfmaschine, Sp. 208).

Nützliche Verwendung, f. Verwendungen.

Nützliche Zuladung (Nutzladung) eines Schiffes, bei Handelschiffen das Gewicht der Kohlen oder anderer Heizstoffe, der Frachtgüter, Reisenden mit Gepäck, Trintwasser und Lebensmitteln, bei Kriegsschiffen das Gewicht der Geschütze, der Panzerung und der Besatzung (vgl. Displacement). Der Nutzwert eines Schiffes ist abhängig von seinem für die n. Z. verfügbaren Raum. Vgl. Schiffsvermessung.

Nützlichkeitstheorie, f. Utilitarismus.

Nußkieser, der den Nießbrauch (s. d.) einer Sache hat.

Nußkieser, f. Nießbrauch.

Nußpflanzen, die zur Gewinnung von Spinnfasern, Hautschut, Guttapercha, Fetten, Harzen, Ölen, Farbstoffen, Holz, als Nahrungs- oder Genußmittel, Arzneimittel usw. verwertbaren wilden und angebaute Pflanzen. Näheres f. die betr. Artikel sowie Industrieflechten und Kulturpflanzen.

Nußtiere, f. Haustiere (s. d. und Viehzucht); im engeren Sinne f. Nutzvieh (Gegensatz: Zuchtvieh).

Nutzung, f. Benutzung eines Gegenstandes, auch das Ergebnis einer solchen; Nutzungen im Sinne des § 100 BGB. sind die Früchte (s. d.) einer Sache oder eines Rechtes sowie die Vorteile, die der Gebrauch einer Sache oder eines Rechtes gewährt. — Forstlich die auf Gewinnung forstlicher Erzeugnisse gerichtete Tätigkeit.

Nutzungsgegenstand, f. Nutzgegenstand.

Nutzungsgegenstände, f. Alimende.

Nutzungsgegenstand (Nutzgegenstand), f. Antichretischer Vertrag.

Nutzungsrecht, f. Nießbrauch.

Nutzungssteuern, direkte Aufwandsteuern (s. d.), die nach Maßgabe der Benutzung von Gebrauchsgütern (Wagen, Villards usw.) erhoben werden.

Nutzungssteuern, jedes Bauwerk, f. Bautaxe.

Nutzwert (Gebrauchswert), f. Wert.

Nutzwert von Schiffen, f. Nützliche Zuladung.

Nutzwiderstände, f. Maschine (Sp. 10).

Nuvolan, Ausfichtsberg in den Südtiroler Dolomiten, unweit von Cortina d'Ampezzo, 2649 m hoch.

Nutzwugmunt, Eskimostamm in Alaska, am Point Barrow, etwa 600 Köpfe.

Nux (lat.), die Nuß, f. Frucht (Sp. 1245).

Nuxmoschata (Wehrzahl nux moschatae, beides spr. = mōsch-), f. Myristica. [Urgewächspflanzen I, 6].

Nux vomica, die Brechnuß (f. Strychnos und Tafel Nuxia R. Br. (Flammenbaum, Feuerbaum), nichtparasitische Gattung der Loranthaceen mit der einzigen Art N. floribunda R. Br., einem bis 10 m hohen Baum Australiens mit länglichen Blättern und dichtem rotgelben Blütenstand.

N. v. E., bei Pflanzennamen: Nees von Esen-MB. = Nordwesten. [bed.]

N. Y. = New York.

Ny (dän., schwed.), »neu«.

Nya Dagligt Allehanda, in Stockholm erscheinende konservative Tageszeitung, gegr. 1859.

Nyangwe, Ort in Belgisch-Kongo, f. Njangwe.

Nyanza (spr. -a), f. Njansa.

Nyassaland, f. Njassaland.

Nyassafsee, f. Njassafsee.

Nywarungo, Fluß, f. Nywarungo.

Nyāya (spr. -ja), philosophisches System, f. Indische Philosophie (Sp. 407).

Nyblom (spr. -blom), Carl Rupert, schwed. Althetiker und Dichter, * 29. März 1832 Uppsala, † 30. Mai 1907 Stockholm, 1867–87 hiesiger Professor der Althetik, Kunst- und Literaturgeschichte, 1879 Mitglied

Nutzhölzer



1. Amaranthholz von *Copaifera bracteata*.



2. Korallenholz von *Adenanthera pavonina*.



3. Palisanderholz von *Jacaranda brasiliana*.



4. Geberholz von *Juniperus virginiana* (Weisstiftzeder).



5. Rosenholz von *Physocalymna scaberrimum*.



6. Olivenholz von *Olea europaea*.



7. Buchsbaumholz von *Buxus sempervirens*.



8. Weisichenholz von *Acacia homalophylla*.



9. Neuguineaholz von *Afzelia bijuga*.



10. Sandelholz von *Pterocarpus santalinus*.



11. Padukholz von *Pterocarpus indicus*.



12. Königsholz von *Machaerium violaceum*.



13. Thujamafer von *Thuja occidentalis*.



14. Amboinamafer von *Pterocarpus indicus*.



15. Sykomorenholz von *Ficus sycamorus*.



16. Vogelaugenholz von *Acer saccharinum* (Zuckerahorn).

der Akademie, stand dem Kreis der »Signaturen« (i. d.) nahe, deren Organ seine »Svensk Literaturtidskrift« war. Entsprechend erstrebte seine eigne Dichtung einen einfachen, aber idealistisch gebändigten Realismus, mit J. L. Runeberg als Vorbild. Die gleichen Ansichten vertrat er als Theoretiker in seinen »Estetiska studier« (»Ästhetische Studien«, 1873–84, 3 Bde.). **Nyborg** (spr. -børg), Stadt und Badeort an der Ostküste der dän. Insel Fünen, (1927) 9782 Ew., am Großen Belt. Knotenpunkt der Bahn Odense-N., hat Schloß (1170 erbaut, jetzt Museum), Realschule, Taubstummen-schule, Biologische Station, Eisenbahnwerkstätten, Schiffbau, Metall- und Papierindustrie, 7,5 m tiefen Hafen, Handel und Eisenbahnfähre nach Korsør. N. ist Sitz eines deutschen Konsuls. — Hier siegten 14. Nov. 1659 Brandenburger, Kaiserliche, Polen, Dänen und Holländer über die Schweden.

Nyctea, Vogelgattung, f. Eulen (Sp. 291).

Nycticorax, Vogelgattung, f. Reiher.

Nyem, Theodericus de, f. Nieheim.

Nyfe, afrikan. Reich am Niger, f. Nupe.

Nyfa, ostafrikan. Steppe, f. Nyja.

Nyrbátor (spr. nyrbátor), Großgemeinde im ungar. Komitat Szabolcs, (1921) 9075 ev. und kath. Ew., an der Bahn Nyíregyháza-Mátészalka, hat Landwirtschaft, Tabakbau, Mülerei, Brennerei, Zsfabrik. — N. war Stammfz der Familie Báthory.

Nyíregyháza (spr. nyíregyháza), ungar. Stadt mit geordnetem Magistrat, Sitz des Komitats Szabolcs-ung. (1921) 43340 griech.-kath., kath. und reform. Ew., Knotenpunkt der Bahn Gsp-Debrecen, hat Gericht, Gymnasium, Theater, Krankenhaus, Getreide- und Tabakbau, Viehzucht, Faß-, Seifen-, Kerzen-, Maschinen-, etc. (aus Sonnenblumenkernen), Zement-, Bonbon- u. Schokoladenfabriken, Eisengießerei, Mülerei, Brennerei und ist seit 1914 Sitz eines griech.-kath. Bischofs. Nahebei Sóstófürdő, Matroneebad und Sommerfrische. — N., im 14. Jh. genannt, in der Kuruzenzeit entvölkert, wurde 1754 mit Slowaken neu besiedelt.

Nyírség (spr. nyírség, »Wienlands«), von der Theiß umflossene Hochfläche im ungar. Komitat Szabolcs, von Flugsand, der in parallelen Sandhügeln angeordnet ist, überzogen, heute mit Getreide, Tabak, Kartoffeln und Wein bebaut. Das Gebiet enthält mehrere sodahaltige Seen, deren größter der Sóstó ist. Hauptort ist Nyíregyháza.

Nyitra (spr. nyitra), Fluß und Stadt, f. Neutra.

Nykert (spr. nek), Stadt, f. Nyker.

Nyköpings (spr. -köpings), 1) Stadt auf der dän. Insel Falster, Amt Maribo, (1925) 13541 Ew., Knotenpunkt der Bahn Kopenhagen-Gebler, hat gotische Kirche (16. Jh.), höhere Schulen, Zucker-, Lebensmittel- und Tabakindustrie, Hafen, Schiffsahrt und ist Sitz des Bischofs von Lolland-Falster sowie eines deutschen Konsuls, hat nach Lolland Brücke über den Guldborgsund. — 2) Stadt auf der dän. Insel Morsö, Amt Thisted, (1925) 8440 Ew., im Limfjord, hat Eisengießerei, Tabakfabrik, Musterspinnerei u. Hafen. — 3) Stadt auf der dän. Insel Seeland, Amt Hølbå, (1925) 3988 Ew., an der Bahn Hølbå-N., hat alte Kirche (13. Jh.), Realschule, Brennereien, Eisengießerei, Spinnerei, Hafen. **Nyköpings** (spr. -köpings), Hauptstadt des schwed. Länssödermanland, (1927) 18560 Ew., an der Nyköpingsä., unter ihrer Mündung in die Döfse, Bahnknoten, hat z. T. ausgebaute Ruinen des Schlosses Nyköpingshus (12. Jh.), höhere Schulen, Museum, Lazarett, Textilindustrie, Glühlampen-, Seifen-, Möbelfabriken

sowie deutsches Vizekonsulat. — Im Schloß Nyköpingshus gab König Birger (f. d. 2) seine Brüder Erich u. Waldemar 1318 dem Hungertod preis. 1719 wurde N. von den Russen zerstört.

Nyktaginazeen (Nachtblütler), difothle, etwa 160 Arten umfassende, meist in den Tropen Amerikas einheimische Familie aus der Ordnung der Zentrospermen. Wichtigste Gattung: *Mirabilis*. [f. Tagblindheit.]

Nyktalopie (grch., »Nachtsehen«),

Nyktitropische Bewegungen, f. Pflanzenbewegungen.

Nyktophobie (grch.), »Dunkelangst«, Furcht vor der Dunkelheit, ist ein Symptom der Nervosität.

Nykturie (grch.), unwillkürliche Entleerung des Harns bei Nacht, f. Enuresis. Vgl. auch Nierenkrankheiten.

Nyl., beinamerikanischen Namen: Nyländer, William, finn. Botaniker, * 2. Jan. 1822 Uleåborg, † 29. März 1899 Paris, 1857–63 Professor in Helsingfors, ausgezeichnete Flechtenforscher.

Nyländ (finn. Nyländ), finn. Län am Finnischen Meerbusen, 12139 qkm mit (1925) 473281 Ew. (39 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Helsingfors.

Nyländer, dän. Botaniker, f. Nyl.


Nyländers Reagens (Alminches Reagens), f. Zuder.

Nyläst (Nyläst), früheres Gewicht in Schweden = Nymburk, tisch. Name für Nimbürg.

Nymegen (Nijmegen, beides spr. nejmese), f. Nim-Nympha (grch.), f. Nympha.

Nymphaea L. (Seerose, Nixenblume, Nymmel), Gattung der Nymphaeaceen, Wassergewächse mit großen Schwimmblättern, großen, langstieligen, über den Spiegel des Wassers sich erhebenden Blüten, zahlreichen Blumenblättern und fleischiger, nicht aufspringender, viel-samiger Frucht; etwa 32 Arten in allen Zonen. N. alba L. Weiße Seerose, Wasserlilie, Wasserrose, Schwanenblume; Abb. 1 u. Taf. »Wasserpflanzen«, 9), in Europa in stehenden oder langsamfließenden Gewässern, hat weiße Blüten mit gelben Staubgefäßen. Der stärk-mehrlache Wurzelstock ist genießbar, auch als Gerbstoff zu benutzen; die Blüten dienen im Liebeszauber (f. d.) zur Vernichtung der Liebe.

N. lotus L. (Ägyptischer Lotos; Abb. 2), mit weißen Blüten, in Ägypten, erscheint und verschwindet mit dem Steigen und dem Fallen des Nils, indem das Rhizom im Boden bis zur nächsten Überschwemmung ausbauert. Aus den Samen, die auch heute noch gekeimt werden, bereitete man Brot. N. coerulea Savign. (Blaue Seerose, Blauer Lotos), mit blauen Blüten und eßbaren Samen, wächst in Ägypten, N. stellata W. (Sternlotos, Padmas, Patmapflanze), blau, rosa und weiß blühend, in Ostindien, Südostafrika und Neuholland. Zahlreiche Arten und Züchtungen werden in Warmhäusern als Zierpflanzen gehalten. — Die Seerosen spielten im



Nyköpings.



Abb. 1.

Weisse Seerose.



Abb. 2. Ägyptischer Lotos.

Kultus der alten Völker sowie besonders in der schönen Literatur und in der Mythologie der Änder (s. *Lotos*) eine bedeutende Rolle, da sich vor allem die Vorstellung einer Schöpfung aus dem Wasser und einer befruchtenden Wirkung des Wassers für das Land mit ihnen verknüpfte. *Lit.*: s. bei Nymphäazeen.

Nymphäazeen (Wasser-, Seerosen), distotyle Familie aus der Ordnung der Polytypen, Wasserpflanzen mit oft dickem, im Grunde des Wassers kriechendem Rhizom und mit großen, auf langen Stielen sich erhebenden, schwimmenden Blättern von meist schild- oder herzförmiger Gestalt. Die großen Blüten



Abb. 1. Blüte einer Nelumbo-Art nach Entfernung der Blütenblätter.

(s. Nymphaea) erscheinen einzeln auf der Spitze langer Blütenstiele ebenfalls auf dem Wasserpiegel. Sie sind regelmäÙig und meist spiralig gebaut. Der Fruchtknoten wird von mehreren quirlständigen, miteinander und mit den Blütenböden sowie auch mit den Staubblättern vereinigten verwachsenen Karpellen gebildet und ist daher vielfächerig und meist vierfächerig. Bei Nelumbo und verwandten Gattungen dagegen haben die Karpelle einen kreiselförmigen Blütenboden (Abb. 1). auf dessen Oberfläche die freien Fruchtblätter in Gruppen eingesenkt sind (Abb. 2). Die Frucht ist bei den einheimischen N. weich, beerenartig, von der schildförmigen, stehbleibenden Narbe gekrönt und zerfällt erst allmählich durch Fäulnis. Die meisten der ungefähr 100 Arten kommen in den gemäßigten Zonen, wenige in den Tropen vor. Wichtige Gattungen: Nuphar, Nymphaea, Nelumbo, Euryale und Victoria. *Lit.*: F. Penkel, F. Rehnelt und R. Dittmann, Das Buch der N. oder Seerosengewächse (1907).



Abb. 2. Längsschnitt durch den obern Teil des Blütenbodens einer Nelumbo-Art.

Nymphäen (griech.), im Altertum Bauwerke, welche die Quellenbehälter umfaßten und unter den Schutz der Nymphen (s. d.) gestellt waren. Sie hatten teils eine grottenartige Anlage, teils die Gestalt eines säulenge tragenen, gestuppelten Rundbaus. Brautführer.

Nymphagogen (griech.), im alten Griechenland der Nymphaliden (Nymphalidae), Familie der Tagfalter, Schmetterlinge, deren Vorderbeine zu Fußpfötchen verkümmert sind; beide Flügelpaare stark entwickelt und breit. Hierher: die Eßglügler (Vanessa F.) mit zahlreichen Arten, z. B. Tagpfauenauge (V. io L., I, 7), mit einem Pfauenauge auf jedem rostbraunen Flügel; Admiral (V. atalanta L.), auf schwarzbrauner Grundfarbe mit roter, schräger Binde auf jedem Vorderflügel; Distelfalter (V. cardui L.), lebhaft gefärbt, Vorderflügel schwarzbraun mit weißen Flecken im Spitzenteil, in der Mitte und am Grunde mit rötlichen Flecken; Trauermantel (V. antiopa L.), mit schwarzen, hellgelb geränderten Flügeln; GroÙer Fuchs (V. polychloros L.); Kleiner Fuchs, Nesselfalter (V. urticae L.), beide auf rostbrauner Grundfarbe mit schwarzen Flecken gezeichnet; Nesselfalter (Sandkarte, V. levana L.), tritt in zwei verschieden gefärbten Generationen auf; ferner die Gattung Morpho F., mit riesigen, meist blauschillernden, brasilianischen Arten bis über 18 cm Flügelspannung, vielfach kunstgewerblich benutzt; der Kleine Perlmutterfalter (Argynnis latonia L., s. Tafel »Schmetterlinge I«, 10), orangegelb mit Perlmutterfleden auf der Unterseite der Hinterflügel; der Große Schillerfalter (Apatura iris L.),

auf der Flügeloberfläche mit prachtvollem Schillerglanz; GroÙer Eisvogel (Limeutis populi L.), braunschwarz mit gelbrost gesäumten Flügeln; ferner die Bläulinge (s. d., Lycaenidae), zu denen auch Amblypodia amantes Hew. aus Eeylon (II, 1) gehört. In Italien lebt der etwa 12 cm spannende prächtige Erdbeerbaumfalter (Charaxes iasius L., I, 12). Ausländische Arten sind ferner Agrias sardana palus Butes von São Paulo und Cagramma sorana Godt aus Mexiko, unterseits mit blauweiß gefleckten Augenflecken. Eine nahe verwandte Familie aus den Urwäldern Brasiliens ist die der Eryciniden (Erycinidae), Erycinidae), zu denen viele farbenprächtige Arten gehören.

Nymphe (griech., »Mädchen«), ein späteres Larvenstadium in der Metamorphose mancher Insekten; auch eine Art der Katadus (s. Papageien).

Nymphe, preußische hölzerne Korvette (720 t. 1863), kämpfte 17. März 1864 bei Jasmund (s. d.) mit und 21. Aug. 1870 vor der Weichselmündung gegen drei französische Panzerfregatten. Der Erfabau (Kleiner Kreuzer, 2650 t. 1899) ist noch in der Marine.

Nymphen (griech., »Mädchen«), griech. Götinnen niedern Ranges. Personifikationen des Naturlebens: Najaden (Wassernymphen), Oreaden (Bergnymphen) und Dryaden oder Hamadryaden (Baum- oder Waldnymphen). Man hielt sie für sterblich, wenn auch für langlebig. Den Menschen sind sie freundlich gesinnt und hilfreich, vernählen sich auch mit ihnen. Die Römer betrachteten sie als die Hüter der nach ihnen Nymphäen (s. d.) benannten Brunnenhäuser. Die Kunst stellte sie als liebliche Mädchengestalten, in älterer Zeit völlig, später immer weniger bekleidet, mit Wasserkrügen und Urnen dar. [s. Scheide.

Nymphen (griech., lat. Nymphae; Schaumlippen).

Nymphenburg, Schloß bei München (s. d., Sp. 843). Nahebei eine ehemals königliche, jetzt staatliche Porzellanfabrik. Sie wurde 1758 von Reudeck, wo sie 1754 von dem Töpfer Niedermayer gegründet worden war, nach N. verlegt. Außer Tafelgeschirr fertigt sie hauptsächlich Figuren und Bistuitbüsten in Kollageguss, deren beste Büste (s. Tafel »Keramit II«, 11) und F. F. Melchior schufen.

Nymphenburg, Fabrikarte war meist der bayerische Rautenschild in verschiedenen Formen (Abb.). *Lit.*: F. Hofmann, Geschichte der bayer. Porzellanmanufaktur N. (1923). — Durch den sog. Nymphenburger Vertrag vom 28. Mai 1741 mit Spanien suchten sich Karl Albert von Bayern die Kaiserkrone und die deutschen Länder Österreich, Spanien dessen italienische Besitzungen zu verschaffen. Der angelegte Vertrag des Kurfürsten mit Ludwig XV. vom 18. oder 22. Mai 1741 ist eine Fälschung (um den Kurfürsten als Reichsverräter zu brandmarken). *Lit.*: s. Th. v. Heigel, Der österr. Erbfolgestreit und die Kaiserwahl Karls VII. (1877) und Zur Gesch. des sog. Nymphenburger Vertrages vom 22. Mai 1741 (in der Beilage zur »Allg. Zeitung« vom 3. und 5. Jan. 1903). — Der in N. 5. Sept. 1766 zwischen Bayern, Kurpfalz und Zweibrücken abgeschlossene Vertrag regelte die Erbfolge des pfälzischen Hauses in Bayern.

Nymphenkade (Nymphen), s. Papageien.

Nymphomanie (griech., Mutterwitz, Mannstollheit [Andromanie], übermäßiger, krankhafter gesteigerter Drang zum Geschlechtsverkehr beim Weibe. Der entsprechende Zustand beim Mann wird Satyriasis genannt. Beide unterscheiden sich von der Erotomanie dadurch, daß bei letzterer nur das

schwärmerische Phantasieleben ohne Steigerung des körperlichen Geschlechtstriebes im übermaß erregt ist. **Nyon** (spr. nion, Neuß, lat. Noviodunum), Bezirksstadt im Schweiz. Kanton Waadt, (1920) 5275 reform. und kath. Ew., am Genfer See (Dampferstation), Knotenpunkt der Bahn Genf-Lausanne, hat Schloß (16. Jh.), höhere Schulen und vielseitige Industrie. Nahebei Dorf Prangins, (1920) 638 Ew., mit Schloß, Luftschiff Voltaire's, Joseph Bonapartes und Karls I. von Österreich (s. Karl 44).

Nyons (spr. nions), Arr.-Hauptstadt im franz. Dep. Drôme, (1921) 3150 Ew. (1/3 prot.), an der Bahn N.-Pierrelatte, hat Ringmauerreste, Seidenspinnerei und Konservenerzeugung. [mit (1925) 223 Ew.]

Nyord (spr. nördr), dän. Insel bei Seeland, 5,1 qkm

Nyrtang (spr. nirtsanu), böhm. Stadt, i. Mähren.

Nyrén, Magnus, schwed. Astronom, * 21. Febr. 1837 Västra Jurlan bei Brunsög, † 16. Jan. 1921 Stockholm, seit 1868 an der Hauptsternwarte in Pulkowa, daselbst 1892–1907 Direktorstellvertreter, verdient durch genaue Neubestimmungen der Konstanten der Präzession, Nutation und Aberration und um die Herstellung der Fundamentalkataloge der Pulkowaer Sternwarte. Seine Arbeiten erschienen meist in den »Memoiren der Petersburger Akademie«: »Détermination du coefficient constant de la précession aux moyens d'étoiles de faible éclat« (1870), »Bestimmung der Nutation der Erdoberfläche« (1872), »L'aberration des étoiles fixes« (1883 u. 1888), »Variations de la latitude de Poulkova« (1894).

Nyrobi, Stadt, s. Nairobi.

Nyrop, 1) Kristoffer, dän. Romanist, * 11. Jan. 1858 Kopenhagen, seit 1894 daselbst Professor. Hauptwerke: »Den oldfranske helteedigtning« (1883) und »Grammaire historique de la langue française« (1899–1925, Bb. 1–5; Bb. 1 in 3. Aufl. 1914; Bb. 2 in 2. Aufl. 1924). N. schrieb ferner: »Ordenes liv« (»Das Leben der Wörter«, 1901; 2. Aufl. 1924–26, 3 Bde.; deutsch von R. Vogt, 1903), »Manuel phonétique du français parlé« (1902; 4. Aufl. 1923), »Etudes de grammaire française« (1919–23, 5 Bde.).

2) Martin, Vater des vorigen, dän. Architekt, * 11. Nov. 1849 Holmsland bei Ringkjöbing, † 18. Mai 1921 Kopenhagen, daselbst 1906 Professor, seit 1908 Direktor der Kunstakademie, baute 1892–1903 das neue Rathaus in Kopenhagen (s. Tafel »Baukunst des 19. u. 20. Jh. IV«, 4), 1905 die Eliasikirche und das große Hospital.

Nysa, Nymphe des Nyxaberges, Amme des Dionysos.

Nyslott (finn. Savonlinna), Stadt und Kurort im finn. Län Sankt Michel, (1928) 4518 Ew., auf Zn-

seln zwischen den Seen Pihlaja und Hauki, Bahnstation, Bischofsitz (seit 1897), hat höhere Schulen und Holzindustrie. Nahebei Insel Schloß Olofsborg (Olavenslinna, 1475).

Nyssa L. (Tupelobaum), Gattung aus der Familie der Myrsinaceen (Ordnung der Myrsinifloren), Bäume oder Sträucher mit ganzrandigen oder gezähnten Blättern, kleinen, grünlichen Blüten und fleischartigen Früchten; 6 Arten in Sümpfen und an Flußufern Nordamerikas. N. aquatica L. (Pepperidge, Wasser-Tupelobaum), besonders in den Südstaaten, hat schwammiges Wurzelholz, aus dem man die wie Pressschwamm leicht quellbaren Tupelostifte zu medizinischen Zwecken herstellt. Wegen schöner Herbstfärbung pflanzt man den Baum auch in günstigen Gegenden Deutschlands als Parkbaum.

Nystad (finn. Nysitaupunki), Hafenstadt im finn. Län Åbo-Björneborg, (1928) 4382 Ew., am Bottnischen Meerbusen, an der Bahn Åbo-N., hat Orgelbau, Schiffswerft und Holzausfuhr. — N., 1617 gegründet, wurde 1855 von den Engländern beschossen. Hier schlossen 10. Sept. 1721 Rußland und Schweden Frieden (s. Nordischer Krieg).

Nystagmus (griech.-lat.). s. Augenzittern. — Kalorischer N. wird erzeugt durch Einfluß von kaltem (15 bis 20°) oder heißem (45–50°) Wasser in den äußeren Gehörgang. Das so verursachte Augenzittern gestattet je nach Art und Dauer einen Rückschluß auf Vorhandensein bzw. Grad einer Erkrankung im Ohrabrinth (Entzündung, Eiterung) oder Kleinhirn (Abszess). S. auch Ohrenkrankheiten und Gleichgewichtssinn.

Nyström, Johan Fredrik, schwed. Geschichtsschreiber und konservativer Politiker, * 26. Sept. 1855 Härnösand, † 18. Juli 1918 Stockholm, 1884 Dozent in Uppsala, seit 1890 auch Gymnasiallehrer, seit 1902 Gymnasiallehrer in Stockholm, seit 1899 in der Ersten Kammer, schrieb: »De svenska ostindiska kompanierna« (1883; preisgekrönt), »Jonas Alströmer och hans verk« (1885), »Handbok i Sveriges geografi« (1895), »Geografien och de geografiska upptäckternas historia till början af 1800-talet« (1899), gab eine Neubearbeitung von Swedelin: »Handbok i statskunskap« (mit andern, 1887–91, 4 Bde.) und »Hugonis Grotii epistolae ad Ax. Oxenstierna 1633–45« (mit Styffe, 1889–91, 2 Bde.) heraus.

Nyvel (spr. nevel), belg. Stadt, s. Nivelles.

Nyx (griech.; lat. Nox), Personifikation der »Nacht«, bei Hesiod Tochter des Chaos, gebar von ihrem Bruder Erebos den Aether, die Hemera (Tag), den Charon, aus sich selbst die Moiren, die Keren, Nemesis, Eris, den Tod, den Schlaf, die Träume u. a.



O, o, lat. O, o, Vokal, fünfzehnter Buchstabe des Alphabets, offen (hell) oder geschlossen (dunkel), je nachdem es sich mehr dem a oder dem u nähert. Unser Schriftzeichen rührt von dem phönizischen Ajin (Ung) her, das die Westgriechen zur Bezeichnung von langem und kurzem o (Omikron) behielten und in dieser Doppelgattung auch den Römern überlieferten, während die Ostgriechen für o das Omicron (ω, ω) schufen, das dann als letzter Buchstabe ins griechische Alphabet kam (vgl. Alpha). Das deutsche ö, aus o mit darüber geschriebenen e entstanden, drückt den Umlaut

von o aus (z. B. Sölzer von Holz). — Auf älteren französischen Münzen 2 Zeichen der Münzstätte Rom. — In der Chemie = 1 Atom Sauerstoff (Oxygenium); O₂ = 1 Molekel Ozon; o- = Abkürzung für Ortho (bei der Nomenklatur). — o im Buchhandel = »nichts«. O im Wechselverkehr = Order. [»neu«

O (ungar., spr. ö), in Ortsnamen »alt«; Gegenfak: Uj, O', neuirisch ó aus altirisch aue (»Großjohn«), dient im Irischen und Gälischen zur Bildung der Patronymika (i. Name), z. B. O'Connell »Nachkomme eines Connell«.

Ö (schwed., Mehrzahl Öar; dän. und norweg. Ø, Mehrzahl Øer, (spr. 3 hjo, Øer), Insel.

O. oder **O** = Oien.

O., Abkürzung für Ohio.

Ö. = Oberamt.

Oea, f. Tripolis (Geschichte).

O. A. C., Österreichischer Alpenklub.

Oahu, zweitgrößte der Hawaii-Inseln, 1554 qkm. Die Küste umsäumen Korallenriffe mit wenigen Öffnungen. Das Innere durchziehen zwei bis 1230 m hohe vulkanische Parallelketten. Die Ebene dient als Weide und liefert Zuckerröhre, Baumwolle und Kokospalmen. Gute Unterplätze bieten die Hauptstadt Honolulu und der starke Kriegshafen Pearl Harbour.

Oajaca (spr. -ahäta), f. Oajaca.

Oakengates (spr. -än-gets), Stadt in Shropshire (England), (1921), 11 345 Ew., an der Bahn Wellington-Birmingham, liefert Kohle und Eisenerz.

Oakham (spr. -stem oder -stäm), Stadt, f. Rutland.

Oakland (spr. -stänb), Name vieler Städte in den Ver. St. v. A., darunter: O. in Kalifornien, (1927) geschätzt 267 300 Ew., am seichten Ostufer der San Francisco-Bai und nur durch Ausbaggerung und lange Landungsbrücken Hochseeschiffen zugänglich, gegenüber von San Francisco (Dampf- und Eisenbahnfähre), hat Industrie (Sägeholz, Zute usw.), Dock, Kornspeicher und starken Küstenverkehr (1924: 78 703 Schiffe). Damit verwachsen ist im S. Alameda, im N. Berkeley.

Oakley Park (spr. -stän), Landfig. f. Cirencester.

Oak Park Village (spr. -st, -wiltsh), neu aufgeblühte Industriestadt im nordamer. Staat Illinois, (1920) 39 858 Ew.

Oaks-Stakes (engl., spr. -staks), Frühjahrssrennen in Epsom für dreijährige Stuten.

Oamaru, Stadt an der Ostseite der Südbinsel Neuseelands, (1921) 5499 Ew., mit gutem künstlichen Hafen, an der Bahn Christchurch-Dunedin, hat Ausfuhrschlachtere, große Getreidespeicher, Steinbrüche, führt Fleisch und Wolle aus.

Oannes, im babylon. Mythos ein Wesen von Fischgestalt mit Menschentopf und -füßen, das die Babylonier Schrift und andre Künste gelehrt habe.

Oasen (griech. Oasis, altägypt. Uit [= »Wohnung«], kopt. Uah, arab. Wāh), ursprünglich bewohnte Datelpalmenpflanzung in Wüsten des Orients, besonders in Nordafrika, heute allgemein für Kulturlächen (Weizen, Gerste, Gemüse, Wein, Melonen, Tabak) inmitten von Ödländereien. Die O. beruhen auf dem Vorhandensein von Wasser (Quellen, artesischen Brunnen, Flußläufen u. a.). Großartigstes Beispiel einer Flußoase ist Ägypten. Die Bewohner sind für die umwohnenden Nomaden teils Gegenstand der Ausräuberung, teils Lieferanten für den Handelsverkehr. Für die Wüstenwege sind die O. uralte Rast- und Richtpunkte. Berühmte O. des Altertums waren in Nordostafrika die des Jupiter Amon (heute Siwah), die kleine (Farafra) und die Große Oase (Chargah und Dachei). Große Oasenlandschaften sind Fezzan, Uat, Tibesti, Bilma, Air u. a. Vgl. die Einzelartikel und Sahara.

Oates (spr. -stas), Xitus, engl. Abenteurer, * 1649 Oatham, † 23. Juli 1705 London, erst anglikanischer Geistlicher, der nach Übertritt zum Katholizismus (1677) dadurch berichtigt wurde, daß er, Wahres mit Falschem mischend, 1678 das »Papistische Komplott« enthüllte, die Jesuiten und andre Katholiken eines Anschlags auf das Leben des Königs beschuldigend. Scharfe Maßnahmen gegen die Katholiken (Ausschluß der kath. Pörs aus dem Oberhaus u. a.) waren die Folge. 1681 vom Hofe

vertrieben, wurde O. 1685 wegen Meineids zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt, 1689 begnadigt. Lit.: E. Seccombe, Twelve Bad Men (1894).

Oath of Allegiance (engl., spr. -st-am-äli-gjens), der Untertaneneid, den englische Beamte bei ihrer Ernennung zu leisten haben. Vgl. Allegiance.

Oats (engl., spr. -stas), der Hafer; vgl. Quater Oats.

Oajaca (Oajaca, beides spr. -ahäta), Staat der Rep. Mexiko, 94 211 qkm mit (1921) 976 005 Ew. (10 auf 1 qkm). Die 570 km lange Küste verläuft einörmig bis auf die ausgebehnte Lagune von Zuchitán. Den größten Teil des Gebiets nimmt die Sierra Madre del Sur ein (Zempoaltepec, 3996 m). Als bedeutendster Fluß mündet der Rio Verde in den Stillen Ozean. Das Klima ist an der Küste und in den tiefen Tälern heiß, im Hochland mild und gesund. Die Stadt O. hat 20° Jahresmittel, 23° im Mai und 17° im Januar; Mai bis Oktober über 1500 mm Regen. Erdbeben sind häufig. O. ist reich an tropischen Pflanzen und bietet Gold und Silber. Die Einwohner, meist Indianer (Zapoteken), bauen Mais, Weizen, Zuckerröhre, Agave, Baumwolle, Tabak, Kakao, Kaffee und treiben Viehzucht. Das Land enthält bemerkenswerte Altertümer, vor allem die Reste von Mitla (f. d.). — Die Hauptstadt O. (Oajaca de Juárez), (1921) 27 792 Ew., in fruchtbarem Tal am Fluß Motoac, 1542 m ü. M., Bahnknoten, Sitz eines Erzbischofs und eines deutschen Bizekonsuls, hat Schulen und Klöster, lebhaften Handel, liefert W.waren und Schmuckstücken. — O., 1522 an Stelle der Aztekenfestung Huajacac von den Spaniern gegründet, war als Santa Maria del Marquedo Residenz des Herzogs = obit (lat., »ist gestorben«). [nando Cortez.

Ob (Obj, tatarisch: Omar, Umar, ostjasisch: Koltja, Kuaj), Strom im russ. Gau Sibirien und im Uralgebiet, 3718 km lang, entsteht aus der 235 km langen Bija (aus dem Teleskoje-See) und der 537 km langen Katunij (von den Altajgebirgen), fließt bis Barnaul durch die bewaldeten Vorberge des Altai, dann mit äußerst geringen Gefälle, viel gespalten und zahlreiche Inseln bildend, manchenorts 25–35 km breit, 5–30 m tief, durch die westsibirische Ebene und mündet unterhalb von Obdorsk in mehreren Armen in den Ob-Busen (Obstaja-Guba), eine 800 km lange, 40–85 km breite, 7–25 m tiefe, sichende Bucht des Nördlichen Eismeerz. Stromgebiet: 2 948 000 qkm (das fünftgrößte der Erde). Wichtigste Nebenflüsse rechts: Tschumyt, Inja, Tomj, Tschulym, Ket, Tym, Wach; links Tscharysch, Alsej, Was-Zugan, Irtysch. Der O. ist fischreich und schiffbar; der Oberlauf ist 170–185 Tage, der Unterlauf 140–160 Tage eisfrei (Mitte Mai bis Ende September). Seit 1920 verkehren Dampfer der sog. Karischen Expedition von London und Hamburg zur Obmündung, wo im Hafen Nowyj Port die Ausfuhr Sibiriens (Getreide, Rauchwaren, Abfall) und die Einfuhr aus Europa (Maschinen und andre Industrieerzeugnisse) auf die Flußdampfer umgeladen wird. Die größten Ob-Häfen sind: Barnaul, Kamenj und Nowo-Sibirsk. Den O. verbindet ein 9 km langer, 1,5 m tiefer, 15 m breiter Kanal zwischen dem Bolschoje-See (der durch die Zuflüsse Jafenaja, Lomowataja und Osernaja in den Ket [f. o.] abfließt) und dem kleinen Kasj (Zufluß des Gornen Kasj, eines Nebenflusses des Jenissei) mit dem Jenissei (Ob-Jenisseiisches Kanalsystem; ohne Bedeutung).

Obadja (hebr. Obadja), einer der zwölf kleinen Propheten im 6. Jh. v. Chr.; sein Buchlein enthält eine Weissagung gegen Edom und eine Heilsverheißung

für Jerusalem. Zeitalter: 5. Jh. v. Chr. Lit.: Die Kommentare zum A. T. (f. Bibel, Sp. 319).

Oban (Obang, »große Münze«), früher in Japan große Goldmünzen, als Ehrengeschenke ausgegeben. **Oban** (spr. obn), Stadt und Seebad in Argyllshire (Schottland) (1921) 6344 Ew., am Kerrera- und des Firth of Lorne, Bahnstation, lath. Bischofsitz, hat Rathbedrale, zwei Krankenhausler und Brennerei.

Obbia (Obiat), Sultanat im Somaliland mit gleichbenannter Hafenstadt, seit 1887 unter italienischem Ob-Busen, f. Ob. (Schutz (f. Somaliland).

Obbacher Sattel, Paß in den Norischen Alpen an der Grenze von Steiermark und Kärnten, 945 m hoch, überschritten von der Bahn Zellweg-Unterdrauburg. **Obdachlose**, Mitle für, f. Mhl.

Obdiplostemon (griech.), »mit doppeltem, umgekehrtem Staubblattkreis«, eine Blüte mit zwei alternierenden Staubblattkreisen, von denen die Staubblätter des äußeren Kreises vor den Blumenblättern, die des innern vor den Kelchblättern stehen. Gegenlag: Diplostemon.

Obdrien (russ. Obdrija, Obdorskiy Krai), Ebene im russ. Uralgebiet, Bez. Tobolsk, am untern Ob und am Ob-Busen bis zum Ural, der hier Obdorsches Gebirge heißt. Hauptort ist das Jäger- und Fischerdorf Obdorsk mit (1923) 1613 Ew.

Obduktion (lat., Leichenschau), Leichenöffnung zu wissenschaftlichen Zwecken, besonders die amtliche zur Feststellung der Todesart und -ursache; letztere darf nach der deutschen Strafprozeßordnung nur von zwei Ärzten, von denen der eine ein Gerichtsarzt sein muß, im Beisein des Richters vorgenommen werden. Das von dem Richter an Ort und Stelle aufgenommene Obduktionsprotokoll gliedert sich in den Fundbericht und das am Schluß von den Obduzenten (Ärzten) hinzugefügte vorläufige Gutachten. Obduktionsbericht heißt das begründete ausführliche Gutachten. Leichenschau im engeren Sinn ist die amtliche Besichtigung der Leiche ohne Eröffnung; über den Befund wird ebenfalls ein Fundbericht oder Fundschein ausgestellt. [f. Obduktion.

Obduzieren (lat.), eine Leichenöffnung vornehmen. **Obedienz** (lat.), der kanonische »Gehorsam« (obedientia canonica), den die Kleriker den kirchlichen Obern schulden; auch das dem Untergebenen (obedientiarus) übertragene Amt; Obedienzeit, der zur Beobachtung der kirchlichen Vorschriften und des Gehorsams von den Bischöfen und den Erzbischöfen dem Papst, sonst dem Bischof geleistete Eid.

Obejd, El, Hauptort von Kordofan (f. d.) in Nordostafrika, gebildet aus sechs Dörfern, die außer Moscheen und Kaufläden meist von Dornhecken eingezäunte Hütten enthalten, ist Endpunkt einer Zweiglinie der Nilbahn von Kosti aus (Fortsetzung nach El-Fascher [1928] im Bau). Die etwa 25 000 Ew. (meist Nuba) fertigen Flechtereien aus Palmenfajern und Filigranarbeiten und trieben vor Einnahme der Stadt durch den Mahdi (1883) Handel mit Gummi und Straußenfedern nach Ägypten.

O-Reine (Genu varum, Sabelbeine), f. Bein.

Obelia, f. Hydrozoen (Sp. 151).

Obelisk (griech.), schlanker, monolithischer, nach oben sich verjüngender, in eine Spitze (Pyramidion) auslaufender Steinpfiler, besonders in Ägypten heimisch, ein Kultsymbol des Sonnengottes. Die Obeliskten waren in der Regel paarweise vor Häusern, Tempel-toren und Grabtüren aufgestellt. Der älteste uns bekannte Tempelobelisk ist außer einem kleinen aus der

Metropolis von Memphis der bei Matarije stehende O. von Seliopolis (f. Tafel »Ägyptische Kunst I, 6). In der römischen Kaiserzeit wurden manche nach Rom gebracht (einer auf der Piazza del Popolo, ein anderer vor der Curia Innocentiana [Abgeordnetenhaus], ein anderer, Tuthmosis' III., vor San Giovanni in Laterano). Ein O. Ramses' II., von Mehemed Ali den Franzosen geschenkt, steht seit 1831 in Paris auf der Place de la Concorde. Die »Nabeln der Kleopatras«, von Tuthmosis III. in Seliopolis errichtet, wurden 25 v. Chr. von dem römischen Präfecten Barbarus vor dem Caesareum in Alexandria aufgestellt; der eine O. wurde nach New York (Zentralpark), der andere 1877 nach London geschafft. Lit.: Goringe, Egyptian Obelisks (1885); Marucchi, Gli obelisci egiziani di Roma (1898).

Obeliskos (Obelisk, »Spieß«), beidengriech. Grammatikern kritisches Zeichen (+) für unechte Stellen.

Obentrant, Johann Michael Elias, f. Michel.

Ober, Figur der deutschen Spielfarte (f. d.).

Oberachern, Dorf in Baden, Amt Bühl, (1925) 2197 lath. Ew., an der Bahn Achern-Ottenhöfen, liefert Papier. Pappel, Walle und Bindfaden.

Oberaden, f. Aliso.

Oberalppaß, Paß in der Sankt-Gotthard-Gruppe, 2048 m hoch, mit dem kleinen Oberalensee, überschritten von der 1862–64 gebauten Straße aus dem Urserental (oberste Reuß) ins Vordererheintal (Graubünden) und (seit 1926) von der Bahn Brig-Visp-Tsontschi.

Oberalpstock (Bez. Tgiettschen), Gneisspyramide in der Tödi-Gruppe zwischen Maderaner und Reußthal, 3330 m hoch.

Oberaltich, Dorf in Niederbayern, Bez. M. Bogen, (1925) 1078 Ew., hatte 741–1803 Benediktinerkloster. Bgl. Niederaltich.

Ober-Alstadt (tschech. Hořejší Staré Město, spr. hörschejschi, mjěsto), Dorf und Sommerfrische im nordöstlichen Böhmen, (1921) 3166 meist deutsche Ew., 441 m ü. M., im Lupatal, an der Bahn Freiwitz-Johannisbad-Trautau, hat Textil- und Holzindustrie.

Oberammergau, Dorf und Luftkurort in Oberbayern, Bez. M. Garmisch, (1925) 2281 lath. Ew., an der Ammer und der Bahn Murnau-D., 841 m ü. M., hat Pfarrkirche (18. Jh.), Forstamt, Fachschule für Schnitzerei, Museum (Holzschnitzereien). Passions-theater und Holzschmiederei. Die Passionsspiele finden seit 1634 alle 10 Jahre (die nächsten 1930) statt; der älteste Text »Tragedie vom Leiden und Sterben Jesu Christi« (1662) wurde 1910 herausgegeben. Auf einer nahen Anhöhe eine überlebensgroße Kreuzigungsgruppe in Sandstein (1875), von Halbig, Geschenk König Ludwigs II. von Bayern. Lit.: Jauner, O. und seine Umgebung in Kunst und Gesch. (1922); Feldigl, O. und sein Passionspiel (4. Aufl. 1922) und Das Passionsdorf O. (1922); Diemer, O. und seine Passionsspiele (3. Aufl. 1922).

Oberamt (Obl.), in Württemberg und bis 1925 in Hohenzollern (seitdem Kreis mit einem Landrat an der Spitze wie in Preußen) staatlicher Verwaltungsbezirk, an dessen Spitze der Oberamtmann steht.

Oberamtmanu, in Preußen früher Titel, der einem Domänenpächter oder dem Verwalter eines Kammergutes verliehen wurde; f. auch Oberamt.

Oberamtsbezirk, idm. Oberamt.

Oberamtsrichter, f. Amtsgerichte und Amtsrichter. **Oberamtstierarzt**, der für ein Oberamt in Württemberg angestellte beamtete Tierarzt (f. d.).

Oberapotheker, f. Sanitätskorps.

Oberappellationsgericht, bis 1879 Bezeichnung für die Obergerichte dritter, d. h. letzter Instanz.

Oberarmknochen (Oberarmbein, Humerus), f. Arm.

Oberarzt, in Krankenhäusern meist der hinter dem leitenden Arzt rangierende Assistent, auch der Leiter einer Abteilung, wenn das gesamte Krankenhaus von einem Chefarzt verwaltet wird. S. auch Sanitätskorps.

Oberaula, Flecken in Hessen-Nassau, Kr. Ziegenhain, (1925) 1113 ev. Ew., am Knüllgebirge, an der Bahn Hersfeld-Treysa, hat AG., OFörst. und Basaltwerke.

Oberaußen, Dorf in der Rheinprovinz, Kr. Bergheim, (1925) 3142 kath. Ew., an der Bahn Bergheim-Kommerstirchen, hat Braunkohlenindustrie, Kraftwerk Fortuna (f. d.), Farben- und Knopffabriken.

Oberbarnim, preuß. Kreis, f. Barnim.

Oberbau der Eisenbahnen, f. Weilage »Eisenbahnbau II«. D. der Straßen, f. Straßenbau.

Oberbayern, Regbez. in Bayern, 16 633 qkm mit (1925) 1 684 766 Ew. (101 auf 1 qkm), besteht aus den 6 kreisunmittelbaren Städten Freising, Ingolstadt, Landsberg a. L., München, Rosenheim, Traunstein und den 27 Bezirksämtern Nibling, Nibach, Altötting, Berchtesgaden, Dachau, Ebersberg, Erbing, Freising, Friedberg, Fürstenseefeldbruck, Garmisch, Ingolstadt, Landsberg, Laufen, Miesbach, Mühldorf, München, Pfaffenhofen, Rosenheim, Schongau, Schrobenuhausen, Starnberg, Tölz, Traunstein, Wasserburg, Weilheim und Wolfratshausen. Hauptstadt ist München.

Oberbefehlshaber Ost, am 18. Sept. 1914 errichtete deutsche oberste Kommandostelle zur Führung der gesamten Operationen im Osten. D. war bis 29. Aug. 1916 Generalfeldmarschall von Hindenburg (Chef des Generalstabs: Generalleutnant Ludendorff), von da ab bis Kriegsende Generalfeldmarschall Prinz Leopold von Bayern (Chef: General Hoffmann [f. d. 24]).

Oberbewußtsein, im Gegensatz zum Unterbewußtsein diejenigen Teile unseres Seelenlebens, die der Willkür des Ichs untertan sind. Ein Name kann aus dem D. verschwunden sein; er fällt uns nicht ein, wenn wir es »wollen«. Aber aus dem Unterbewußtsein kann er »unwillkürlich« auftauchen.

Oberbieber, Dorf in der Rheinprovinz, Kr. Neuwied, (1925) 2330 ev. Ew., hat Straßenbahn nach Neuwied, OFörst., Brauntiefengruben und Knopffabriken.

Oberbootsmann, Erster Bootsmann, hat in der deutschen Kriegsmarine Oberfeldwebelrang; f. Bootsmann.

Oberbozen, f. Mitten.

Oberbramrahen, -segel, -stenge, f. Latelung.

Oberbruch, Dorf und Landgemeinde in der Rheinprovinz, Kr. Heinsberg, (1925) 3492 kath. Ew., hat Holzschuh- und Kunstseidefabriken.

Oberburg, Dorf im schweiz. Kanton Bern, (1920) 3025 Ew., an der Bahn Burgdorf-Langnau, liefert Adergeräte, Mäse, Metall- und Webwaren.

Oberbürgermeister, in großen Städten Preussens, Sachsens u. a. Amtstitel des Ersten Bürgermeisters.

Oberburggraf, ein Landesamt (f. d.) in den preuß.

Oberburgunder, f. Languedocweine. [Provinzen.

Obercunnersdorf, f. Obercunnersdorf.

Oberdanf, Wilhelm, Triester Deserteur, beabsichtigte als Mitglied der italienischen Irredenta Kaiser Franz Joseph bei seinem Besuch in Triest 17. Aug. 1882 zu ermorden, wurde am Tage vorher verhaftet und später durch den Strang hingerichtet. Lit.: Urbas, Wilhelm D. (in den »Preussischen Jahrbüchern«, Bd. 201, 1925).

Oberdeck, f. Deck.

Oberdeutsch, f. Deutsche Mundarten.

Oberdeutsche Hochebene (Schwäbisch-Bayerische Hochebene), das den deutschen Alpen im N. vorgelagerte Vorland in Württemberg und Bayern. Ihre Nordgrenze ist die Donau.

Oberdeutsches Land, im Gegensatz zu Niederdeutschland das höherliegende Süddeutsche Land, also das Elsaß, Baden, Württemberg und Bayern, im weiteren Sinn auch die österreichischen Alpenländer.

Oberdieck, Johann Georg Konrad, Pomolog, * 30. Aug. 1794 Willenburg bei Hannover, † 24. Febr. 1880 Herzberg am Harz, Superintendent an mehreren Orten, verdient um Obstfortenkunde und Obstkultur, schrieb: »Illustriertes Hb. der Obstkunde« (mit Lucas u. Jahn, 1858–75, 8 Bde.; Suppl. 1879; Ergänzungsband von Lauche, 1883), »Deutschlands beste Obstsorten« (1831) u. a. und gab mit Ed. Lucas seit 1855 die »Pomologischen Monatshefte« heraus.

Oberding, Dorf in Oberbayern, Bez. d. Erding, (1925) 2330 meist kath. Ew., an der Dörfen, hat Kraftwerk und Tuchfabrik.

Oberdirsdorf, Dorf, f. Dirsdorf.

Oberdollenndorf, Dorf und Luftkurort in der Rheinprovinz, Siegtkreis, (1925) 2504 kath. Ew., 76 m ü. M., an der Bahn Niederdollenndorf-Grengelsbühl, hat Klosterkirche Heisterbach (f. d.), Schamottwarenfabriken, Basaltwerke und Weinbau.

Oberdominante, f. Dominante.

Oberdorf, 1) bayr. Flecken, f. Markt Oberdorf. — 2) Bayr. Bad, f. Hindelang. — 3) Böhm. Dorf, f. Komotau.

Oberdorla, Dorf in der Prov. Sachsen, Landkr. Mühlhausen, (1925) 2913 Ew., an der Bahn Mühlhausen-Treßfurt, hat Weberei, Mühlen, Dachziegelabriken.

Obere Führung, die Führung der Heeresgruppen, Armeen, Armeekorps und Kavalleriekorps.

Oberegg, Dorf und Luftkurort im schweiz. Kanton Appenzell, (1920) 2740 Ew., 780 m ü. M., südb. von Heiden, hat Zementindustrie.

Oberelnheim (franz. Obernai, spr. obärn), Stadt im Unterelsaß (seit 1918 franz.), Dep. Bas-Rhin, (1921) 3782 meist deutsche Ew., an der Elz und der Bahn Schlettstadt-Zabern, hat Ringmauern, Collège, Lehrerseminar, Museum, Zement- und Möbelfabrik, Obst- und Weinbau. — D., als »Ehinheim« 778 genannt, 1249 D., Stammsitz der Etichonen, 1240 als Stadt bezeugt, 1354 Mitglied des elsässischen Hehnstädtebundes, kam 1648 unter französische Vogtei, 1672 unter französische Oberhoheit. Lit.: Z. G. H., Urkundl. Geschichte der Stadt D. usw. (1895).

Obereigentum (Dominium directum), f. Nußeigentum und Lehnswesen (Sp. 768).

Oberelsingen, bayr. Dorf in Schwaben, Bez. d. Neu-Ulm, (1925) 584 kath. Ew., an der Bahn Ulm-Valen, hat Benediktinerabtei und Brauerei. — Der Besitz der ehemals reichsunmittelbaren Benediktinerabtei Elchingen (1128–1802) fiel an Bayern. Wegen seines Sieges über die Österreicher (14. Okt. 1805) erhielt der französische Marschall Ney den Titel eines Herzogs von Elchingen.

Oberelsaß, ehemals deutscher Bezirk im Reichsland Elsaß-Lothringen (seit 1918 franz.), entspricht dem Dep. Haut-Rhin, 3508 qkm mit (1920) 490 654 Ew. (140 auf 1 qkm); Zunahme gegen 1921: 6,5 v. H. — Im Weltkrieg 1914–18 kam es außer dem Gefecht bei Gemmheim-Mühlhausen am 9./10. Aug. 1914 zu

keinen großen Kampfhandlungen. Der Stellungskrieg im D. wurde von der Armeeteilung Gaede (seit 1916: Armeeteilung B) bestritten. Hauptbrennpunkte des Stellungskriegs waren der Hartmannsweilerkopf und der Reichsaderkopf. Vgl. Münster 1).

Oberengadinische Mundart, das im obersten Innental um Samaden, Zug usw. gesprochene Rätomanisch.

Oberer Bund (Grauer Bund), f. Graubünden (Geschichte).

Oberer Sachkommission, f. Erbsachen.

Oberer See (engl. Lake Superior, frr. l'Ét-lac-supérieur), größter und nordwestlichster der fünf großen Lorenzseen (f. Kanadische Seen und Karte »Vereinigte Staaten von Amerika«, Ostliches Blatt), zugleich der größte Süßwassersee der Erde, zwischen Kanada und den Unionsstaaten Michigan, Wisconsin und Minnesota, 184 m ü. M., ist 625 km lang, 260 km breit, bis 308 m tief und 81 000 qkm groß. Von seinem 137 000 qkm großen Entwässerungsgebiet nimmt er nur kleine Flüsse auf, darunter den Saint Louis River. Er enthält eine Anzahl Inseln, und seine vielfach steilen und felsigen Küsten sind in Buchten gegliedert. Durch den 96 km langen Saint Mary River fließt er in den Huronensee ab. Die 6 m Gefälle in den Saults de Sainte Marie werden durch zwei Schiffahrtskanäle umgangen. Das klare, auch im Sommer kalte Wasser ist fischreich. An beiden Küsten werden ungeheure Eisenerzlager, an der Südküste auch reiche Kupferlager abgebaut. Die wichtigsten Häfen sind: Ashland, Duluth, Fort William, Port Arthur. Lit.: Oppel, Der Oberer See (im »Globe«, Bd. 88, 1905).

Oberes Gäu, f. Gäugebiet.

Oberes Jethaufand, d. h. die Reichen, die (Geld-) Aristokratie. Der Ausdruck stammt aus einem Leitartikel von Nathanael Parker Willis in der New Yorker Zeitung »Evening Mirror« vom 11. Nov. 1844.

Oberfach, f. Weben.

Oberfährich, f. Fährich; vgl. Offizier (Sp. 1581).

Oberfahrer, f. Oberfähre.

Oberfeuer, unerwünscht starke Erhitzung der oberen Teile eines Schachtofens, z. B. beim Eisen (Sp. 1326).

Oberfeuerwerferschule, 1) in Berlin 1840–1919 bildete in zwei Lehrgängen Unteroffiziere der Artillerie und der Marine zu Oberfeuerwerfern und Feuerwerksoffizieren, 1908–13 auch für die Zeuglauffbahn aus; 2) in München 1876–1919, mit gleichen Aufgaben für die bayerische Artillerie; vgl. Feuerwerfer.

Oberfischmeister, f. Fischerei (Sp. 776).

Oberfläche, eine Fläche, die einen Körper begrenzt.

Oberflächenenergie, f. Kapillarität (Sp. 971).

Oberflächenfarben (Schillerfarben), bei gewissen Stoffen im regelmäßig zurückgeworfenen Licht auftretende Farben, sind zu den von den gleichen Stoffen durchgelassenen oder unregelmäßig (diffus) zurückgeworfenen (gestreuten) Lichtarten komplementär, d. h. sie ergänzen diese zu Weiß (f. Farbe, Sp. 456). Während die im diffusen Licht erscheinenden Farben gleich den durchgelassenen aus der Tiefe des betreffenden Stoffes stammen, also den nichtabsorbieren Anteil des auffallenden weißen Lichtes darstellen (f. Absorption des Lichtes), bilden die D. den an der Oberfläche zurückgefallenen Anteil. Sie treten daher bei Stoffen mit starker auswählender Absorption (Anilinfarben), ferner bei Metallen auf; auf ihnen beruht der farbige Glanz der Metalle, der Flügel gewisser Insekten, der Gewebe aus farbigen Fäden usw. Vgl. Farbenzerstreuung (Sp. 466).

Oberflächenhärtung (Einsackhärtung), f. Einsetzen.

Oberflächenladung, elektrische, f. Elektrische.

Oberflächenkapazität, f. Kapazität (Sp. 971).

Oberflächenverbrunnung, eine nicht im Freien erfolgende Verbrennung eines Gasluftgemisches, das durch eine feuerfeste, poröse oder geschichtete körnige Masse gedrückt wird und innerhalb dieser Masse ohne sichtbare Flamme verbrennt. Die D. wird angewendet bei metallurgischen Öfen, für Schmelz- und Verdampfungszwecke, in der chemischen Industrie usw.

Oberflächenwellen, f. Erdbebenwellen und Seismogramm.

Oberflacht, Dorf bei Tuttlingen (Württ.), wo man um 1850 alemannische Gräber des 6.–7. Jh. n. Chr. ausgrub, in denen außer andern Grabbeigaben in Folge günstiger Bodenverhältnisse viel Holzwerk erhalten ist: Särge (Baumsärge und zierlich gedrechselte Bettstellen), gedrechselte Teller, Schüsseln, Becher, Flaschen in Form der Pilgerflaschen, Leuchter, Spinn- und Webegeräte, allerlei Schnitzwerk, Bogen und Pfeile, sogar ein Saiteninstrument (f. Abbild.). Lit.: v. Dürri und Menzel, Die Heidengräber am Lupfen bei D. (1847).

Oberföhren, Er n st, Politiker, * 15. März 1881 Dümpten/Wülshelm a. d. Ruhr, bis 1924 Studienrat in Kiel, 1919–20 als Deutschnationaler in der Nationalversammlung, seit 1920 im Reichstag, schrieb: »Die Idee der Universalökonomie in der französischen wirtschaftswissenschaftlichen Literatur« (1915), »Französische Bestrebungen zur Verdrängung des deutschen Handels« (1916), »Die Lebensmittelversorgung der Stadt Kiel in den drei ersten Kriegsjahren« (1918) u. a.

Oberförster, -system, **Oberforstrat**, **Oberforstmeister**, f. Forstverwaltung.

Oberfranken, Regierungsbezirk in Bayern, 7507 qkm mit (1925) 757 515 Ew. (101 auf 1 qkm), besteht aus den 10 freisunmittelbaren Städten Bamberg, Bayreuth, Koburg, Forchheim, Hof, Kulmbach, Marktredwitz, Neustadt bei Koburg, Rodach bei Koburg, Selb und den 20 Bezirksämtern Bamberg I und II, Bayreuth, Bernau, Koburg, Ebermannstadt, Forchheim, Höchstadt a. A., Hof, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Mündelberg, Naila, Pegnitz, Rehau, Stadtsteinach, Staffelstein, Teuschnitz und Wunsiedel. Hauptstadt des Regierungsbezirks ist Bayreuth.

Oberfrohna, Dorf in Sachsen, Amtsh. Chemnitz, (1925) 5971 Ew., an der Bahn Limbach-D., hat Handschuhfabriken, Textil- und Metallwarenindustrie.

Oberfunker, f. Oberfähre.

Oberg, **Eilhart von**, f. Eilhart von Oberg.

Obergärung, f. Weilage »Bierbrauerei« (S. IV).


Obergenerallarzt, Sanitätsoffizier im Rang eines Generalmajors, f. Sanitätskorps.

Obergerichte, Kollegialgerichte, die über Rechtsmittel gegen Erkenntnisse der Untergerichte entscheiden; im engern Sinn die Oberlandesgerichte, das Reichsgericht und das bayerische Oberste Landesgericht.

Obergespan, f. Komitat.

Obergleichau, Grafenschaft, f. Ohrdruf.

Ober-Ölogau, preuß. Stadt in Oberschlesien, Kr. Neustadt i. O.-Schl., (1925) 6952 meist kath. Ew., an der Bahn Krosen-Neustadt i. O.-Schl., hat Schloß (17. Jh.), MG., Zollamt, Aufbauschule, liefert Zucker,



Bei Oberflacht gesundenes Saiteninstrument.

Malz, Maschinen, hat Ziegeleien, Getreide- und Viehhandel. — D. erhielt 1275 deutsches Stadtrecht.

Obergraben, f. Beil. »Wasserräder und Turbinen«. **Obergraben**, hat mehr Saline als Blätter im Gegenfatz zu den Untergräben. Obergräber sind wichtig für Wiesen, da die zahlreichen hohen Saline besser von der Senfe oder der Maichine erfaßt werden können als die Grasbüschel der Untergräber.

Obergrombach, Stadt in Baden, Amt Bruchsal, (1925) 1161 meist lath. Ew., hat Weinbau. — D., auf einer Römerriedelung entstanden, 791 genannt, 1357 als Stadt bezeugt, gehörte bis 1803 zum Hochstift Speyer. Das Stadtrecht von D. ist veröffentlicht in »Oberheimsche Stadtrechte«, I, 7 (1906). [von Guinea (f. d.).] **Oberguinea**, Land an der Westküste Afrikas, Teil **Obergünzburg**, bahr. Markt in Schwaben, Bez. N. Markt-Oberdorf, (1925) 1729 lath. Ew., an der Günz, hat AG., ArbG., Museum, liefert Dauermilch, Käse und Kästen.

Oberhaching, Dorf in Oberbayern, Bez. N. München, (1925) 2001 lath. Ew., an der Bahn München-Holzkirchen (Station Deisenhofen), hat Heime, Brauerei und Sägewerke.

Oberhalbstein (rätoman. Surjäs), Hochalpen im Schweiz. Kanton Graubünden, 30 km lang, (1920) 2247 rätomanische, überwiegend lath. Ew., die meist Alpwirtschaft treiben, wird vom Oberhalbsteiner Rhein (Julia) durchflossen, der vom Jülicher in den Oberhalbsteiner Alpen (f. Alpen, Sp. 392) kommt und bei Tiefentastel in die Albula mündet.

Oberharmerbach, Dorf in Baden, Amt Ofenbourg, (1925) 2020 meist lath. Ew., im Schwarzwald, an der Bahn Wiesbaden-D. Niersbach, hat Zimerei, Obstbau und Sägewerke. [Passau.]


Oberhaus, Festung, f. Oberhaus (House of Lords, spr. hauf-öw-lörds), f. Großbritannien (Sp. 669) und Parlament.

Oberhausen, 1) Stadt (Stadtkreis) in der Rheinprovinz, Regbez. Düsseldorf, (1925) 105 436 Ew. (1/3 lath.; 1871: 13 000, 1910: 90 000 Ew.), 37 m ü. M., zwischen Ruhr und Enscher, am Rhein-Herne- und Enscher Kanal, Hafen, grenzt an die Städte Mülheim, Duisburg, Hamborn, Sterkrade und Essen und ist Knotenpunkt der Bahn Duisburg-Wesel, 24 qkm groß (8 qkm bebaut), D. hat 9 lath., 4 ev. Kirchen, Synagoge, Kloster der Barmherzigen Brüder. Es hat bedeutende Eisens- und Stahlindustrie mit Eisenhütten, Stahls- und Walzwerken, Hochöfen, Strinkohlenzechen (darunter die Gutehoffnungshütte D.), Zinkwalzwerke, chemische, Möbels-, Glasfabriken. D. hatte 1925: 3251 Betriebe mit 86 270 Beschäftigten, wovon 10 250 in der Eisenindustrie und 8188 im Bergbau tätig waren. D. hat

Holz-, Vieh- und Lederhandel; Reichsbankstelle u. a. Banken; ferner AG., ArbG., Finanz-, Zollamt, Polizeipräsidium, Bergewerk, Eisenbahnausbesserungswerk; Realgymnasium, Oberrealschule, Oberlyzeum, Berufs-, Polizeiberufs- und Bergvorschuule, Theater, Stadion, Heimatmuseum, Musikonservatorium; 3 Krankenhäuser, 2 Waisenhäuser. Die Verwaltung leiten 1 Oberbürgermeister, 1 Bürgermeister, 4 Beigeordnete und 48 Stadtverordnete. Von den Bauerschaften, durch deren Vereinigung 1862 eine Gemeinde (seit 1874 Stadt) D. entstand, werden Lirich und Lippert 947 genannt. Der Hauptteil gehörte zur Abtei Essen, der kleinere zu Kleve. Lit.: M. Eich, Festschrift z. 50jähr. Bestehen der Gemeinde D. (1912); Fr. Kempfen, Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt D. (1919); F. Hoffmann, Die Finanzen der Stadt D. 1862–1914 (Diss., 1921); »Stadt D., Rheinland. Werden u. Wachsen zur Großstadt« (1926).



Oberhausen.



Oberhausen (Rheinprovinz).

— 2) Dorf in Baden, Amt Bruchsal, (1925) 4198 meist lath. Ew., an der Bahn Mannheim-Karlsruhe (Station Waghäusel), hat ehemaliges Kapuzinerkloster Waghäusel, Zigarren- und Zuderfabriken, Tabak- und Erangelbau.

Oberhaut (Epidermis), **Oberhäutchen** (Cuticula), f. Haut (Sp. 1214).

Ober-Hermesdorf, Dorf in Niederschlesien, Landkr. Waldenburg, (1925) 1962 meist lath. Ew., bei Gottesberg, hat Wasserwerk.

Oberhessen, Provinz des Freistaates Hessen, 3238 qkm mit (1925) 323 490 Ew. (100 auf 1 qkm), besteht aus den 6 Kreisen Alsfeld, Bidingen, Friedberg, Gießen, Lauterbach und Schotten. Hauptstadt ist Gießen.

Oberhof, im mittelalterlichen Rechtsgang die höhere Instanz, dann Bezeichnung gewisser Gerichtsstätten, deren Urteilen durch Gewohnheit höhere Rechtskraft beigegeben wurde (Nachen, Ingelheim), auch Bezeichnung gewöhnlicher Dingstätten (die drei altmärktischen Oberhöfe: die Künste bei Brandenburg, die Krepe in der Altmark und das Gericht zur Linde, entsprachen den ursprünglichen Dingstätten an den gleichen Orten). Im deutschen Stadtrecht des Mittelalters galten die rechtsbildenden Mutterstädte Magdeburg, Lübeck, Zglaue, Leipzig, Brandenburg u. a. als Oberhöfe für die Neugründungen im Siedlungsland, die in allen Rechts- und Verfassungsfragen bei den Mutterstädten »zu Hofe« oder »zu Haupte« gingen; Quellen der Rechtsentscheidung und -belehrung waren die »Schöffenbücher« der Mutterstädte. An ihre Stelle traten im 16. Jh. als Spruchbehörden vielfach die Juristenfakultäten. Lit.: W. Schwabe, Der Nacher D. (»Zeitschrift des Nacher Geschichtsvereins«, Bd. 47, 1925).

Oberhof, Dorf, Luftkurort und Wintersportplatz (1926: 18500 Gäste) in Thüringen, Landkr. Gotha, (1925) 1248 Ew., 810 m ü. M., auf dem Kamm des Thüringer Waldes, an der Bahn Erfurt-Ritzschhausen, hat Jagdschloß (19. Jh.) und Sanatorium. Der Bahnhof liegt am Ausgang des 3038 m langen Brandeitetunnels.

Oberhofmarschall, f. Hof (Sp. 1645).

Oberhoheit, f. Völkerverein.

Ober-Hohenelbe, Dorf, f. Hohenelbe.

Oberhohndorf, Dorf in Sachsen, Amtsh. Zwickau, (1925) 167 Ew., hat Porzellanfabrik.

Oberhollabrunn (Hollabrunn), Stadt in Niederösterreich, (1923) 5157 Ew., an der Bahn Wien-Reg., hat Bezg., Bezg., Gymnasium, Frauenoberschule, Landeserziehungsanstalt, erzbischöfl. Seminar, Fachschulen, Haushaltungsschule, Museum, Mühlen-, Metallwaren-, Tonwaren- und Papierindustrie.

Oberholz, f. Mittelwald.

Oberhomburg (franz. O m b o u r g - s a u t, spr. ong-bür-s), Dorf in Lothringen (seit 1918 franz.), Dep. Moselle, (1921) 2066 meist deutsche Ew., an der Kofel u. der Bahn Novant-Stieringen, liefert Stahlwaren.

Oberhummer, Eugen, Geograph, *29. März 1859 München, bereiste Europa, Ägypten, den griechisch-türkischen Orient und Nordamerika, wurde 1892 Professor in München, 1903 Wien, veröffentlichte: »Afrikanien, Ambrakia, Amphilosien, Leutas im Altertum« (1887), »Reise in Westkleinasien 1897« (in »Durch Syrien und Kleinasien«, von Roman Oberhummer und H. Zimmerer, 1899), »Die Insel Cypern, eine Landeskunde auf historischer Grundlage« (Bd. 1, 1903), ferner die Berichte über alte Geographie im »Geographischen Jb.« sowie die Artikel über Griechenland, Mazedonien usw. in »Bauhs-Wissens Realenzyklopädie« und gab mittelalterliche Karten u. a. heraus.

Oberjäger, bis 1919 der Unteroffizier der deutschen Jägertruppe.

Oberjägermeister (Hof-, Oberhof-, Oberlandjägermeister), der Verwalter eines Hofjagdamtes, im 17. und 18. Jh. auch Titel eines höheren Forstbeamten.

Oberin, vorstehende Schwester eines ev. Diakonissenmutterhauses, Vorsteherin einer kath. religiösen Genossenschaft, einer Niederlassung solcher Genossenschaften, einer karitativen Anstalt.

Ober-Ingelheim, Flecken, f. Ingelheim 1).

Oberingelheimer, f. Rheinheffische Weine.

Oberitalien, s. Norditalien.

Oberitalienische Seen, Seen am Südsafall der Alpen gegen die oberitalienische Ebene: Lago Maggiore, Luganer-, Comer-, Iseo- und Gardasee (f. die einzelnen Artikel).

Oberjustizrat, Geheimerr, Titel, den 1787 in Preußen zuerst vier bestimmten Räte aus den beiden angesehensten Justizkollegien, dem Obertribunal und der Geseßkommission, erhielten, deren Aufgabe es war, über die ihnen zugewiesenen Sachen im Justizministerium Vortrag zu halten. — Der Titel Oberjustizrat wurde bis zum 1. April 1918 auch verdienten Rechtsanwältinnen und älteren Richtern (auch als Geheimerr D. und Wirklicher Geheimerr D.) verliehen. Vgl. **Oberkalifornien**, f. Kalifornien. [Justizrat.

Oberkanonier, f. Oberkühle.

Oberkassel (Obercassel), Dorf in der Rheinprovinz, Siegtkreis, (1925) 3679 Ew. (1/5 ev.), Knotenpunkt der Bahn Köln-Oberlahnstein, am Rhein, hat Oberrealschule, Zement- und Zementwarenfabriken, Basaltwerke. In der Nähe die Klosterne Heisterbach.

Oberkastrop, Stadt, f. Kastrop-Kaue.

Oberkaufungen, Dorf in Hesse-Nassau, Landkr. Kassel, (1925) 3122 ev. Ew., an der Bahn Kassel-Waldkappel, hat adliges Fräuleinstift im ehemaligen Benediktinerkloster Kaufungen (um 1010–1532; vgl. »Urkundenbuch des Klosters Kaufungen in Hessen«, hrsg. von H. v. Roques, 1900–02, 2 Bde.), AG., Dörfler, Heilanstalt, Spiralfeder-, Tütenfabrik, Salzziegel- und Sägewerke.

Oberkessel, f. Beilage »Dampfessel«.

Oberkiefer (lat. Maxillae, f. d.), die die obere seitliche Begrenzung der Mundhöhle bildenden Knochen, bei den meisten Säugetieren mit Eck- und Backzähnen (f. Schädel, Unterkiefer und Zwischenkiefer).

Oberkieferbein (lat. Maxilla), paariger Knochen des Gesichtsschädels der Wirbeltiere (f. Oberkiefer und Schädel).

Oberkirch, Bezirksstadt in Baden, Landeskomm.-Bez. Freiburg, (1925) 4319 meist kath. Ew., an der Rench und der Bahn Appenweier-Oppenau, hat AG., Finanzamt, Realschule, Waisenhaus, Papier-, Leder-, Maschinenfabriken, Kirchwasserbrennerei, Sägewerke und Weinbau. Nahebei die Schloßruinen Schauenburg, Fürstend- und Ullenburg. — D., 1229 genannt, 1246 als Stadt bezeugt, 1303–1803 zum Hochstift Straßburg gehörig, ist seitdem badisch.

Oberkirchberg, Dorf in Württemberg, DL. Laupheim, (1925) 868 kath. Ew., an der Iller, hat Forstamt und Schloß, ist Hauptort der Herrschaft Kirchberg der Grafen Fugger-Kirchberg-Weißenhorn. Vgl. auch Fugger.

Oberkirchen, Landgemeinde in Weistalen, Kr. Meschede, (1925) 2387 kath. Ew., hat Drechslwarenfabriken, Sägewerke und Steinbrüche.

Oberkirchenrat, in manchen Kirchen (Alt-Preußen, Baden) die oberste kirchliche Verwaltungsbehörde. Anderswo Amtsbezeichnung für Mitglieder der obersten Kirchenbehörde (Hessen) oder Ehrentitel für Geistliche (Sachsen). Vgl. Kirchenrat und Konsistorium.

Oberkohlrahi, f. Kohl (Sp. 1510). [(Sp. 638).

Oberkommando der Marine, f. Deutsches Reich.

Oberkommando in den Marken, 1848–1919 obere preussische Militärbehörde zur einheitlichen Leitung der Truppen in und um Berlin.

Oberkognau, bayer. Markt in Oberfranken, Bezg. Hof, (1925) 3154 meist ev. Ew., an der Saale, Knotenpunkt der Bahn Hof-Regensburg, hat Schloß, Textilindustrie, Gef.-, Konferven-, Treibriemen-, Porzellanfabriken, Ziegeleien und Zinkerei.

Oberkriegsgerichte, bis zur Aufhebung der Militärstrafgerichtsbarkeit (s. d.) die erkennenden Militärstrafgerichte dritter Ordnung, den oberlandesgerichtlichen Straffenaten entsprechend.

Oberkriegsgerichtsräte, bis zur Aufhebung der Militärstrafgerichtsbarkeit (s. d.) die Militärrichter zweiten Dienstgrades.

Oberkrume, s. Boden (Sp. 561).

Oberkunnertsdorf (Obercunnertsdorf), Dorf und Lustort in Sachsen, Amtsh. Löbau, (1925) 2571 Ew., 360 m ü. M., in der Oberlausitz, an der Bahn Löbau-Oberoberwitz, hat Siedheianstalt, Wanderarmenheim, Textilindustrie, Zigaretten-, Kisten- und Möbelfabriken. Südlich nahebei der Kottmar (583 m).

Oberlahnfreis, Kreis in Pfaffen-Rassau, Regbez. Wiesbaden, mit Landratsamt in Weilsburg.

Oberlahnsheim, Stadt in Pfaffen-Rassau, Kr. Sankt Goarshausen, (1925) 9487 Ew. (1/5 ev.), an der Mündung der Lahn in den Rhein, Dampferstation, Knotenpunkt der Bahn Koblenz-Gießen, hat ehemalig kurmainzisches Schloß, Marien- (Wenzels-) Kapelle, Gymnasium mit Realprogymnasium, Zollamt, Eisenbahnausbesserungswerk, Nebenveredlungsfabrik, chemische, Farb-, Maschinen- und Kohlenäurefabriken, Expedition, Hafen (Schiffsverkehr 1927: 2380 Schiffe, Güterumschlag 380000 t), Weinbau und -handel; Reichsbahnnebenstelle. Nahebei Burg Lahne d. (13. Jh., 1854 erneuert). — D., als fgl. Hofgut um 900 genannt. 1324 Stadt, gehörte 900–1803 zum Erzstift Mainz, 1803–66 zu Nassau. Lit.: F. Michel, Geich. der Stadt D. (1925).

Oberlaibach, s. Laibach.

Oberland, geographischer Begriff, der eine höhere Gegend im Gegensatz zu einer niederen (Niederland) bezeichnet.

Oberland, wald- und seenerreiche Landschaft in Ostpreußen, zwischen Kernsdorfer Höhe und Frischem Haß, Passarge und den Quellen von Ossa und Liebe, umfaßt etwa die Kreise Preußisch-Holland, Mohrungen und Osterode, 3600 qkm mit (1925) 170000 Ew.

Oberland, Freikorps, entstanden April 1919 in Südbayern zur Bekämpfung der Käteherrschaft und zur Unterstützung der gegen München vorgehenden Reichstruppen; dann bei den kommunistischen Unruhen im Ruhrgebiet und bei den Poleneinfällen in Oberschlesien zur Unterstützung der regulären Truppe eingesetzt. — Aus den Kämpfern bildete sich im Dezember 1921 der »Bund Oberland e. V.«, ein Wehrverband mit den Zielen »großdeutsch, sozial und wehrhaft«, scharfbekämpft, mehrfach verboten, Februar 1925 wieder neugegründet.

Oberländer, Adolf, Zeichner, * 1. Okt. 1845 Regensburg, † 29. Mai 1923 München, daselbst seit 1861 Schüler der Kunstakademie, später (bis 1866) Pilotys, gab Ende der 1860er Jahre die Malerei fast ganz auf und wurde bald einer der ersten künstlerischen Mitarbeiter der »fliegenden Blätter«. Bei einfacher zeichnerischer Darstellung (besonders Tiere) bediente er sich der stärksten Mittel der Karikatur. Das »D.-Album« enthält Zeichnungen (1879–1901, 12 Bde.); von seinen meist kleinen Gemälden sind zu nennen: Auf der Himmelwiese (Berlin, Nationalgalerie) und Sesta (Dresden, Galerie). Lit.: H. E. H. Wein, Adolf D. (»Moderne Illustratoren«, 1905); M. Klein, Ad. D. (»Kunst der Gegenwart«, 1910).

Oberlandesgerichte, im Deutschen Reich die den Landgerichten unmittelbar übergeordneten Gerichte. Es gibt deren zur Zeit (1928) im Deutschen Reich 28.

Bgl. Gerichtsverfassung (mit Textbeilage: »Die Gerichtsorganisation im Deutschen Reich«). — In D. s. r. e. i. c. heißen D. die den Gerichtshöfen erster Instanz (Landes- und Kreisgerichte) unmittelbar übergeordneten Gerichte. Es gibt deren 3.

Oberlandesgerichtspräsident, nach § 115 GVG. der Titel des Vorstandes eines Oberlandesgerichts (s. d.). Der D. führt den Vorsitz im Präsidium und im Plenum sowie in einem der Senate des Oberlandesgerichts, den er sich selbst auswählt. Nach Landesrecht steht ihm das Recht der Aufsicht zu über das Oberlandesgericht und die Gerichte des Bezirks.

Oberlandesgerichtsrat, Titel der Mitglieder der Oberlandesgerichte (s. d.), abgesehen vom Präsidenten und den Senatspräsidenten. In Bayern wird der Titel auch einer Anzahl anderer Richter, besonders Oberamtsrichtern sowie Ersten Staatsanwälten, verliehen.

Oberlandeskulturamt (1817–1919 Oberlandeskulturgericht), in Preußen oberste Landes-kulturbehörde, die als dritte Instanz über die weitere Beschwerde gegen Beschlüsse der Spruchkammer beim Landeskulturamt entscheidet (Ges. vom 3. Juni 1919 über Landes-kulturbehörden). Für das Verfahren vor dem D. gilt das Landesverwaltungs-gesetz.

Oberlandforstmeister, s. Forstverwaltung.

Oberländisch (Obwaldisch, Surseeisch), das besonders um Dörfen und Alanz am Oberrhein gesprochene Rätoromanisch. [Kanal.]

Oberländischer Kanal, s. Elbing-Oberländischer Oberlastig (topplattig) heißt ein Schiff, das leicht kentert, dessen Metazentrum (s. d.) dem Schwerpunkt zu nahe liegt.

Oberlausitz, s. Lausitz.

[s. Akademie (Sp. 240).

Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften, **Oberlehns herr**, s. Lehnswesen (Sp. 770). Oberlehns herrlichkeit, die Gesamtheit der Befugnisse eines Oberlehns herrn.

Oberlehrer, in Preußen 1892–1920 Amtsbezeichnung der akademisch gebildeten Lehrer an allgemeinbildenden und an höhern Fachschulen (seitdem »Studienrat«, s. Lehrer an höhern Schulen). Die übrigen deutschen Staaten sind mit unwesentlichen Abweichungen Preußen gefolgt. In Mittel- und Süddeutschland ist D. auch Titel für die technischen Lehrer an den höhern Schulen sowie für ältere Volksschullehrer.

Oberlechner, Paul, Geoplatiker, * 6. Jan. 1859 Sankt Peter im Holz (Kärnten), † 13. Febr. 1915 Klagenfurt. Hauptwerk: Relief des Großglockner 1:2000 (24,5 qm, 1,00 m hoch) im Kärntner Landesmuseum (Klagenfurt).

Oberleutensdorf (tisch. Sporn Litvinov), Stadt in Böhmen, Bez. B. Brilz, (1921) 9429 überwiegend deutsche Ew., am Erzgebirge, Knotenpunkt der Bahn Bodenbach-Komotau (Station Wiesa-D.), hat Schloß, BezG., Textil-, Hut- und Holzindustrie sowie Braunkohlenbergbau.

Oberleutnant, s. Offizier und Leutnant.

Oberlicht, wagrechte, senkrechte oder schräge, durch Glas abgeglichene Öffnung in der Decke oder im Dach eines Raumes zur Zuführung unmittelbaren Lichtes. Das D. der Kuppel bildet ein Aufsatz, die Laternen.

Oberlichtgitter, schmiedeeiserne Gitter zum Schutz der über der Haustür angebrachten, zur Erhellung des Hausflurs dienenden Glaseiben (Oberlichter), waren besonders im 18. Jh. beliebt.

Oberlin, Johann Friedrich, Menschenfreund und Pädagog, * 31. Aug. 1740 Straßburg i. E., † 1. Juni 1826 Walderbach (Wogesen), Sohn des Archäologen

Jeremias Jakob D. († 1806), seit 1766 prot. Pfarrer in Walderbach im Steintal, verbejjerte dort Landwirtschaft und Verkehr und führte mit seinem Freund Legrand aus Basel Industrie ein. D. ist auch Urheber der Kleinkinderfchulen; er gründete die erste (salle d'asile) in Walderbach. Seine Schriften gab Burdhardt (1843, 4 Bde.) heraus. D. ist der Held des gleichbenannten Romans von F. Lienhard. *Lit.*: Stein (Nietfchmann), Joh. Friedr. D. (1899); Parisot, Un éducateur mystique, J. Frédéric O. (1905).

Oberlind, Dorf in Thüringen, Landtr. Sonneberg, (1925) 3950 Ew., Knotenpunkt der Bahn Koburg-Laufa, hat Puppen-, Spielwaren-, Maschinen- und Kartonnagenfabriken.

Oberlippe, obere häutige Begrenzung der Mundhöhle, bei vielen Nagetieren gelappt (f. auch Hasenscharte), bei andern Säugetieren, z. B. den Elefanten, mit der Nase zum Rüssel verlängert.

Oberlößnitz, Dorf in Sachsen, Amtsh. Dresden, (1925) 2186 Ew., an der Elbe und der Bahn Radeburg-Radeburg (Station Weiße Hölz), hat Straßenbahn nach Dresden, Staatl. Weinbaufchule, 2 Genesungsheime, Naturheilanstalt, Teigwaren- und pharmazeutische Fabriken, Garten- und Weinbau.

Oberlungwitz, Dorf in Sachsen, Amtsh. Glauchau, (1925) 8471 Ew., an der Bahn Hohenstein-Ernstthal-Lösitz, hat Textilindustrie, Maschinen-, Strumpfwaren-, Schuhfabriken und Brauerei. *Lit.*: »D. i. Sa.« (»Weltpläze des Handels u. der Industrie«, 1924).

Oberlyzeum, f. Höhere Schule und Mädchenerzie-

Obermarsberg, Stadt, f. Marsberg 1).

Obermarschall, früher in den preußischen Provin-

Obermatt, f. Mattnutzung. [zen ein Landesamt.

Obermatrofe, in der Kriegsmarine der dem Gefreiten der Armee entsprechende Rang.

Obermeierfche Spirillen, f. Rückfallfieber.

Obermendig, Landgemeinde in der Rheinprovinz, Kr. Mayen, (1925) 2163 lath. Ew., bei Niedermendig, hat Steinbrüche.

Obermenzing, Landgemeinde in Oberbayern, Bez. M. München, (1925) 3390 lath. Ew., an der Vorortbahn München-Röhrmoos, hat Möbelfabriken u. Mülerei.

Ober-Militär-Prüfungskommission, 1808—1919 Behörde in Berlin, die für Preußen, später auch für Sachsen und Württemberg die Fühnrichs- und Offiziersprüfungen abnahm; in Bayern entsprach ihr die Militär-Studien- und Prüfungskommission in München (1866—1914).

Ober-Militär-Studienkommission in Berlin, 1855—1907 begutachtende Behörde unter der Generalinspektion (f. d.) des Militärverziehungs- und Bildungswesens, sorgte für einheitliche wissenschaftliche Ausbildung der Offiziere.

Ober-Mörlen, Dorf in Oberheffen, Kr. Friedberg, (1925) 2267 lath. Ew., hat Kupferschmiede, Sägewerke.

Obermofchel, bayr. Stadt in der Pfalz, Bez. M. Rodenhäusen, (1925) 1256 meist ev. Ew., an der Bahn Alfenz-D., hat W., Finanzamt, Walzfabrik, Sandsteinbrüche, Obst- u. Weinbau. Nahebei die Schloßruinen Landsburg (Landenberg), Löwenstein und Montfort. — D., 1112 genannt, 1349 Stadt, gehörte zu Pfalz-Zweibrücken, 1801—14 zu Frankreich, seitdem zur bayrischen Pfalz. Die Landsburg, 1130—1409 zu Weidenz, dann zur Kurpfalz gehörig, wurde 1689 von den Franzosen zerstört. *Lit.*: »Unser Mofchel« (hrsg. von D. Jung. 1926).

Obermüller, Adolf, Landschaftsmaler, * 3. Sept. 1838 Wels (Oberösterreich), † 29. Okt. 1898 Wien,

dafelbst seit 1851 Schüler der Akademie, später von Rich. Zimmermann in München, besuchte Italien, Holland und Frankreich und ließ sich 1860 in Wien nieder. Hauptwerke: Raffeld bei Gastein (Linz, Museum), Naturfich Goldberggletscher (1874, Wien, Hofmuseum), Frühlingslandschaft mit Weiden (1891), fünf Wandgemälde (Hochgebirgslandschaften) im Naturhistorischen Museum in Wien.

Obermufikmeister, f. Militärmufik.

Obernbeck, Dorf in Weftfalen, Landtr. Herford, (1925) 3166 ev. Ew., an der Bahn Kirchlgern-Löhne, hat Zigarrenfabriken.

Obernberg am Inn, Markt in Oberösterreich, Bez. H. Nied, (1923) 1610 Ew., Bahnstation, hat Schloß, Bez. G., liefert Farben und Tinten.

Obernburg, bayr. Bezirksamtstadt in Unterfranken, (1925) 1994 meist lath. Ew., am Main, Knotenpunkt der Bahn Mchaffenburg-Mittenberg, hat W., Arb. G., Zollamt, Glanzloß- und Lederfabriken, Mühlen, Obstbau und Holzhandel. — D., über einem Römerlager stehend, 1183 genannt, 1317 Stadt, gehörte zum Erzstift Mainz und teilte das Gefchid von Mchaffenburg (f. d.). Das Stadtrecht von D. ist veröffentlicht in »Oberheimeische Stadtrechte«, I, 4 (1898). *Lit.*: F. W. C. Steiner, Geld- und Topographie der alten Grafschaft und Cent Dstheim und der Stadt D. (1822).

Obern Dorf, 1) Oberamtstadt in Württemberg, (1925) 4633 (2/3 lath.) Ew., am Nedar und an der Bahn Horb-Rottweil, hat W., Forst-, Finanzamt, Latein- und Realschule, Mauerwerke Mf. G. (Waffen, Nähmaschinen, Kraftwagen) und Sägewerke. Nahebei Burg ruine Wafened. D., 782 genannt, im 13. Jh. Stadt, seit 1381 öfterreichlich, fiel 1805 an Württemberg. — 2) Dorf in Niederbayern, f. Abbach. — 3) (D. an der Dite) Landgemeinde in Hannover, Kr. Neuhaus a. d. Dite, (1925) 2073 ev. Ew., hat Ziegeleien und Schiffbau. — 4) Ort in Salzburg, Bez. G. Salzburg, (1923) 2080 Ew., an der Salzach, Bahnstation, gegenüber der bayr. Stadt Laufen, hat Metall- und chemische Industrie.

Obernetter, Johann Baptift, Photochemiker, * 31. Mai 1840 München, † das. 12. April 1887, erfand ein Verfahren zum Einbrennen von Photographien auf Porzellan, Email und Glas, stellte zuerst (1867) fabrikmäßig Zelloidinpapier (f. d.) her, wandte sich 1869 dem Lichtdruck zu und gab ihm die Gestalt, die unter dem Namen Albertotypie (f. Albert 2) zur Ausführung gelangte. Später verbejjerte er die Trodenplatten und den Farbenlichtdruck. Mit F. W. Vogel arbeitete er über orthochromatische Prozesse, die Bilder farbiger Gegenstände in richtigem Tonwert liefern, und fand hierbei die Cosinfilberplatten.

Obernland-Rodwink, Landgemeinde im Landgebiet Bremen, (1925) 2917 Ew., an der Bahn Bremen-Harburg (Station Oberland), hat Irrenanstalt.

Obernitz, Dorf und Lustkurort in Niederschlesien, Kr. Trebnitz, (1925) 3278 Ew. (1/3 lath.), 190 m ü. M., an der Bahn Breslau-Rawitzsch, hat 5 Heilanstalten.

Obernitz, Hugo von, preuß. General, * 16. April 1819 Bischofswerder (Ostpreußen), † 18. Sept. 1901 Sponnef, befehligte 1866 die 1. Gardeinfanteriebrigade, 1870/71 die Württemberger, wurde 1871 Divisionskommandeur und war 1879—88 kommandierender General des 14. Mf.

Obernkirchen, Stadt in Hefsen-Naffau, Kr. Grffch. Schaumburg, (1925) 3743 meist ev. Ew., am Bildeberg und an der Bahn Stadthagen-Rinteln, hat W.,

Oförst, Bergamt, abliges Fräuleinsstift mit Wirtschaftlicher Frauenschule, Bergvorschule, Steinkohlenbergbau, Glashütten und Sandsteinbrüche. — D., 1167 genannt, 1181 Markt, 1615 Stadt, hatte 1167—1473 ein Benediktinerinnenkloster, dann Augustinerinnenstift, 1563 aufgehoben, seit 1566 abliges Fräuleinsstift. *Lit.*: E. W. Wippermann, Urkundenbuch des Stifts D. (1855).

Obernzell, Markt in Niederbayern, Bez. M. Wegscheid, (1925) 13014 kath. Ew., an der Donau und der Bahn Passau-Wegscheid, an der österreichischen Grenze, hat ehemaliges Schloß, Krankenhaus, Finanzamt, 2 Zollämter, Graphitwerke und Lederfabrik.

Oberoderwitz, Dorf in Sachsen, Amtsh. Löbau, (1925) 3655 Ew., in der Oberlausitz, Knotenpunkt der Bahn Bischofswerda—Zittau, hat Textilindustrie, Zigargaren-, Wäschefabriken und Ziegeleien. Westlich davon liegt der Spitzberg (510 m).

Oberon, der vierte Uranusmond.

Oberon (altfranz. *Ubeiron*, spr. *ob'ron*), der Feenkönig in »Huon de Bordeaux« (= »Hün von Bordeaux«, um 1220; Ausgaben von Guesfard und Grandmaison, 1860, und G. Paris, 1899). Er geleitet Huon auf seiner durch Kaiser Karl ihm auferlegten Fahrt zum Sultan von Babylon. Im mittelhochdeutschen »Ortnit« (um 1230) erscheint er als Alberich. Er findet sich bei Chaucer, Spenser und in Shakespeares »Sommer-nachts Traum«; Wieland machte ihn zum Helden seines romantischen Epos »D.« (1780), dem Planché den Text zu Webers gleichbenannter Oper (1826) entnahm. *Lit.*: Boretzsch, Die Komposition des Huon von Bordeaux (1900).

Ober-Ost, das dem Oberbefehlshaber Ost (i. d.) im Weltkrieg unterstellte Verwaltungsgelände, Kurland, Litauen und Bez. Grodno-Bialystok umfassend.

Oberösterreich (Österreich ob der Enns, i. Karte »Österreich«, östlicher Teil), österr. Bundesland zwischen Tschechoslowakei, Bayern, Salzburg, Steiermark und Niederösterreich, 11982 qkm mit (1920) 898 993 Ew. (75 auf 1 qkm).

Naturverhältnisse. D. ist meist Bergland. Das Gebiet nördlich von der Donau (Mühlviertel) bedecken das österreichische Granitplateau (Greinermalch 1111 m) und der Südböhmische Böhmer Waldes (Blödenstein 1378 m), von dem die Donau den Sawwald (876 m) abgetrennt hat. Im S. erheben sich zwei Züge mächtiger Kalkplateaus: Dachstein (i. d., 2993 m); Höllengebirge



Österreich ob der Enns.

(1862 m), Schafberg (1780 m), Traunstein (1691 m), Totes Gebirge (2514 m), Sengsengebirge (1961 m). Das Salzammergut (i. d.) birgt in den Mergeln der untersten Trias bei Hallstatt und Ischl Kochsalz. Vor den Kalkalpen lagern Gfyschletten und der tertiäre Hausruud (800 m). D. wird fast ganz von der Donau entwässert, die rechts Inn mit Salzach, Traun mit Krems, Enns mit Steyr, links Kleine und Große Mühl, Nist und Raarn aufnimmt. D. ist reich an Seen (etwa 40): Ulter-, Traun-, Mond-, Wolfgang-, Trsee u. a. Das Klima ist gemäßig (Jing Jahresmittel 8,4°); der jährliche Niederschlag steigt von 750 mm im N. bis 2000 mm im S.

Die Bevölkerung ist deutlich und meist katholisch. Der Geburtenüberschuß war 1926: 5,6 auf 1000 Ew., die überseische Auswanderung betrug 385 Personen. Von 100 Berufstätigen gehörten 1923: 58 zu Land-

und Forstwirtschaft, 25 zu Industrie und Gewerbe, 9,5 zu Handel und Verkehr. Von der nutzbaren Fläche (92,1 v. H. der Gesamtfläche) entfielen 1926: 40,2 v. H. auf Acker und Gärten, 20,1 v. H. auf Wiesen, 2,7 v. H. auf Weiden, 37 v. H. auf Wald. Die Ernte ergab 1926 in 1000 dz: Hafer 1028, Roggen 726, Weizen 481, Gerste 362, Kartoffeln 1580, Zuckerrüben 45, Runkelrüben 1584, Weizkohl 646. Klee 2981, Heu und Grummet 6248; Kernobst 142, Steinobst 12. Mais- und Weinbau fehlen. — Viehzucht (1923) in 1000 Stüd: Pferde 59, Rinder 529, Ziegen 55, Schafe 97, Schweine 308, Ferkelvieh 1062; Vienenstöcke 96. — Der Bergbau gewinnt Braunkohlen (Hausruud 1926: 493 600 t) und Kochsalz (Salzammergut 1926: 46 397 t). Solbäder haben Ischl und Gmunden, Jodquellen Hall und Gaisern, Schwefelquellen Bad Schallerbach (seit 1919). — Die Industrie erzeugte 1926 in 6220 Betrieben (davon 670 Fabriken) Papier, Holzstoff, Pappe, Senfen, Seiden, Nägel, Meißer, Handfeuerwaffen, Kraftwagen, Maschinen, Flußschiffe, Porzellan, Glas, Bekwaren, Nahrungs- und Genussmittel, Bier (1926: 894 769 hl), Brauntwein (8015 hl). Von den auf 550 000 PS geschätzten Wasserkraften waren 1926: 187 500 PS ausgenutzt. — Handel und Verkehr fördern (1926) 2796 km Straßen, 60 km flößbare und 349 km schiffbare Flußstrecken, 1130 km Bahnen, 1953 km Telegraphen- und 4033 km Fernsprechklinien.

Der Bildung dienen (1926) 3 theologische Lehranstalten, 1 Handelsakademie, 4 techn. Bundeslehranstalten, 6 Gymnasien, 3 Real- und 1 Reformrealschule, 2 Realschulen, 1 Mädchenlyzeum, 3 Lehrerbildungsanstalten, 604 Volks- u. 53 Bürgererschulen, 1 Taubstummen-, 1 Blindenlehranstalt, 86 Fachschulen.

Politisch gliedert sich D. in 2 Stadt- (Linz, Steyr) und 15 Landbezirke. Der Landtag besteht aus 72 auf 6 Jahre gewählten Mitgliedern und hat seinen Sitz in Linz, ebenso die Landesregierung (Landeshauptmann, 3 Stellvertreter, 6 Landesräte, alle vom Landtag gewählt). — D. hat 44 Bezirks-, 3 Kreisgerichte, 1 Landesgericht (Linz). — Die Landesfarben sind Weiß, Rot. — Wappen: gepaltener Schild; vorn in Schwarz ein goldener Adler, links von Silber und Rot dreimal gepaltes (i. Abb.).

Geschichte, s. Österreich.

Lit.: A. Penz, Das österr. Alpenvorland (1890); G. Wenzel, Klimatologie von D. (1898); M. Krebs, Die Ostalpen und d. heutige Österreich (2. Aufl. 1927, mit Lit.-Nachweis); »Ortsverzeichnis von D.« (Hrsg. vom Bundesamt für Statistik, 1927).

Ober-Perlau I und II, zwei Dörfer in Niederschlesien, Kr. Neichenbach, (1925) 2209 bzw. 994 meist luth. Ew., haben Marmor-, Papierwaren- und Maschinenfabriken.

Oberpfalz, 1) Regierungsbezirk in Bayern, 9657 qkm mit (1925) 629 262 Ew. (65 auf 1 qkm), besteht aus den 5 kreisunmittelbaren Städten Amberg, Neumarkt i. D., Regensburg, Schwandorf, Weiden und den 20 Bezirksämtern Amberg, Beilngries, Burglengenfeld, Cham, Eschenbach, Kemnath, Nabburg, Neumarkt, Neunburg v. W., Neustadt a. W.-R., Oberviethach, Parsberg, Regensburg, Riedenburg, Roding, Stadlamhof, Sulzbach, Tirschenreuth, Vohenstrauß und Waldmünchen. Hauptstadt ist Regensburg. — 2) Herzogtum, s. Pfalz.

Oberpfälzer Wald, Der nördliche Teil des Böhmer Waldes (i. d.). *Lit.*: Groh und Mühlhoser, Der D. W. (1926).

Oberpfarrer, früher Bezeichnung eines Pfarrers,

a. M. und Umgebung mit dem Taunusabfall, Pfalz (und Elßaß). *Lit.*: Fr. Weg, Die D. (1925); »Ober-rheinische Landschaften« (Hrsg. von M. Gertner, 1927). **Oberriezingen**, Stadt in Württemberg, O. V. Bai-hingen, (1925) 1034 meist ev. Ew., liefert Bügeleisen. — D., 793 genannt, 1451 Stadt, gehörte den Herren von Riezingen, die es 1339 von den Grafen von Württem-berg zu Lehn nahmen, und fiel letztern 1560 heim.

Oberroßlingen (D. am See), Dorf in der Prov. Sachsen, Mansfelder Seekreis, (1925) 2831 Ew., am ehem. Salzigen See, Knotenpunkt der Bahn Halle-Eis-leben, hat Braunkohlenindustrie und Kalisalzbergbau. **Ober-Roden**, Dorf in der heß. Prov. Starkenburg, Kr. Dieburg, (1925) 3049 meist kath. Ew., Knotenpunkt der Bahn Offenbach-Dieburg, liefert Leder- und Me-tallwaren.

Oberroßbach (D. vor der Höhe), Stadt in Ober-heßen, Kr. Friedberg, (1925) 1547 meist ev. Ew., am Taunus, an der Bahn Friedberg-Homburg v. d. H. (Station Rosbach v. d. Höhe), hat Dörfl., Mineral-quelle (Rosbacher Brunnen), Mineralwasserverband, Erzbergwerk. — D., 884 genannt, ist seit 1663 Stadt. **Oberrosarz**, 1852–1903 Dienstbezeichnung des Regimentsveterinärs.

Oberriibe (Rohlrabi), f. Kohl (Sp. 1510).

Obers, in Österreich: Rahn.

Obersachsen, bzw. Sachsen: zum Unterschied von Niedersachsen. [(Sp. 540).

Obersächsischer Mundart, f. Deutsche Mundarten **Obersächsischer Kreis**, f. Kreisverfassung (Sp. 123).

Ober-Salzbrunn (Bad Salzbrunn), Dorf und Bad (1926: 5000 Kurgäste) in Niederschlesien, Kreis Waldenburg, (1925) 9491 meist kath. Ew., 407 m ü. M., an der Bahn Königszell-Gottesberg, hat allsatische Mi-ne-ralquellen, Flachsspinnerei, Draht-, Zementwaren- und Spiegelfabriken, Steinkohlenbergwerk.

Ober-Sankt Veit, f. Sankt Veit.

Obersaß, f. Schlaß.

Obersagen, Gemeinde im Schweiz. Kanton Grau-bünden, (1920) 695 Ew., 1287 m ü. M., rechts über dem Vorderrhein, deutsche Sprachinsel im romanischen Gebiet. »Stelet des Menschen I«.

Oberschenkel (bein) (Femur), f. Bein und Tafel **Oberschlächting** nennt man Feuerungen für Siede-esspannen, bei denen die Flamme nicht unterhalb des Pfannenbodens, sondern über die einzubampfende Flüssigkeit hinstreicht. [rader und Turbinen«.

Oberschlächtige Wasserräder, f. Weilage »Wasser« **Oberschleißheim**, Dorf in Oberbayern, Bez. M. Mün-chen, (1925) 2382 kath. Ew., am Schleißheimer Kanal und an der Bahn München-Landschut (Vorortverkehr, Station Schleißheim), hat Schloß, Moorkultur-anstalt, Brauerei und Zündholzfabrik.

Oberschlema (Radiumbad D.), Dorf und Bad in Sachsen, Untsch. Schwarzenberg, (1925) 2252 Ew., 865 m ü. M., an der Zwickauer Mulde und der Bahn Niederschlema-Schneeberg-Neustädtel, hat Mineral-quellen, Staatliche Blaufarbenwerke, Papier-, Sude-rei-waren-, Nudelfabriken, Granitbrüche. *Lit.*: Mit-tenzwey, Die Heilquellen D.S. (1924); Teyner, Radiumbad D. (1926).

Oberschlesien (f. Karte bei Schlesien), preuß. Pro-vinz (seit 1919), nachdem 1920 ein Teil des Landkreises Ratibor (das Pulkthiner Ländchen) mit 316 qkm und (1910) 48 446 Ew. an die Tschechoslowakei und 1922 die Kreise Ratowiz (Stadt und Land), Königshütte (Stadt), Pleß und Teile der Kreise Beuthen (Stadt und Land), Groß-Strehly, Hindenburg, Lublinitz, Ratibor

(Stadt und Land), Rybnik, Tarnowitz und Tost-Glei-witz, zusammen 3213 qkm mit (1910) 892 547 Ew., an Polen abgetreten waren, 9702 qkm mit (1925) 1379 278 Ew. (142 auf 1 qkm). D. bildet den kleinern, östlichen Teil der ehemaligen Prov. Schlesien und wird im Osten und S. von Polen, im W. von der Tschechoslowakei **Naturverhältnisse**, f. Schlesien. [umischlossen.

Bevölkerung. Von (1925) 1379 278 Ew. waren 10,5 v. H. ev., 88,5 v. H. kath., 1,0 v. H. Juden. 721 272 Ew. waren weiblich. Die Zunahme betrug 1910–25: 8,8 v. H., die überseeische Auswanderung 1927: 226 Personen. D. übertraf mit 1926: 27,8 Geburten und 13,4 Geburtenüberschuß auf 1000 Ew. alle preussischen Provinzen. Der größte Teil von D. ist dünn be-siedelt, nur das Industriegebiet ist außerordentlich stark bevöl-kert. Die Bevölkerung ist über-wiegend deutsch; 1925 gaben als Muttersprache an: 62 v. H. Deutsch, 27 v. H. Deutsch und Polnisch, 11 v. H. Polnisch.

Wirtschaftsleben (vgl. die Karten bei Landwirtschaft). In Land- und Forstwirtschaft waren 1925: 43,0 v. H., in Industrie und Handwerk 34,7 v. H., im Handel und Verkehr 11,9 v. H. der Erwerbstätigen beschäf-tigt. Ackerland nahm 1926: 57 v. H., Wiese 7,2 und Weide 1,4 v. H., Wald 27,5 v. H. der Gesamtfläche ein. D. ist im allgemeinen wenig fruchtbar, aber wald-reich. Die wichtigsten Ackerbaubetriebe sind der Kr. Kreuzburg, das Westoderland, das Gebiet um Meisse und das Leobschützker Lößgebiet.

Kulturarten	Anbaufläche in 1000 ha		Ernteerträge in 1000 dz	
	1909/13 ¹	1926	1909/13 ¹	1926
Weizen	52	51	1040	663
Roggen	141	144	2496	1794
Gerste	52	50	1116	762
Hafcr	104	100	2193	1772
Kartoffeln	94	96	18200	9168
Zuckerrüben	15	16	4564	3326
Futterrüben	6	11	2282	3224
Getr. von Klee und Luzerne	48	48	2366	2348
Wiesenheu	69	69	2551	2659

¹ Nach Abzug des Anteils der später abgetretenen Gebiete.

Bedeutend ist die Rindviehzucht. D. hatte 1927 (in Tausenden): Pferde 90,3, Rindvieh 393,5, Schweine 439,9, Schafe 18,3, Ziegen 115,5, Ferkervieh 1340,3, Bienenstöcke 30,9. Sehr bedeutend ist infolge des Wald-reichtums die Holzgewinnung. Der Gbau und Mon-tanindustrie. D. hat außer Rastbrücken um Oppeln und Gogolin (mit bedeutender Zementindustrie) im süd-östlichen Grenzgebiet (vgl. Nebenkärtchen »Oberschle-sisches Kohlenbecken« auf Karte »Kuhbare Mineralien usw.« bei Deutsches Reich) reiche Lager von Stein-fohlen, silberhaltigen Blei- und Zinkergzen sowie von heute fast völlig abgebauten Eisenerzen. Von den auf 113 Milliarden t (bis 1000 m Tiefe) geschätzten Koh-len-vorräten fielen 1922: 103 Milliarden t an Polen, von der Förderung von Steinkohlen (1918: 44 Mill. t = ¹ 4 der gesamten deutschen) 76 v. H., von Bleierzen 71, von Zinkerg (4 der gesamten deutschen) 82, von Eisen-erg 97 v. H., ferner 11 von 16 Zink- und Bleierzgruben, sämtliche 22 Zinkhütten (mit allen zugehörigen Schwefel-säurefabriken), 58 von 67 Kohlengruben, alle Eisen-erggruben, von der Roheisengewinnung (1918: 2,5 Mill. t) 51 v. H., von der Roheisengewinnung (1918: 1 Mill. t



Oberschlesien.

[zu 87 v. H. aus fremden Erzen]) 52 v. H.; 15 von 25 Stahlwerken, 9 von 14 Walzwerken. Durch die unnatürliche Zerschneidung des einheitlichen Wirtschaftsgebietes und die Zerreißung des engen Netzes von Bahnen, Straßen, Hochspannungs- und Wasserleitungen durch die deutsch-polnische Staatsgrenze hat O. schweren Schaden erlitten. Doch stieg die Steinkohlenförderung im deutschen O. von 1913: 10,1 Mill. t auf 1927: 19,4 Mill. t, während sie im polnischen Schlesien von 1913: 34 Mill. auf 1927: 27,6 Mill. t zurückging. 1926 wurden gewonnen in 13 Betrieben mit 50 587 Beschäftigten 17,47 Mill. t Steinkohlen im Werte von 189,6 Mill. RM, in 6 Betrieben mit 3306 Beschäftigten 497 000 t Blei-, Silber-, Zinkerze (16,5 Mill. RM); ferner 232 000 t Kieseisen, 442 000 t Rohstahl, 1,05 Mill. t Koks (daneben Teer, Benzol, Ammoniak und andre Nebenprodukte). Die Erzeugung von Halb- und Fertigfabrikaten nahm kräftig zu. Von andern Industrien sind wichtig Gruben- und Schnittholz-, Holzstoff- und Papier- sowie Zuderzeugung, Spiritusbrennerei und Brauerei. 1925 waren in O. in 23 969 Betrieben (davon 4043 Fabriken mit Maschinen von 375 372 PS) 199 782 Personen beschäftigt.

Verkehr. O. hatte 1926: 1104 km vollspurige Reichsbahnen, 42 km vollspurige Privatbahnen, zahlreiche Klein- und Förderbahnen, 3972 km Landstraßen und 295 Postämter. Der Hauptumschlagshafen ist Kōsel an der Mündung des Obodnikals in die Oder.

Bildungsanstalten usw. O. hatte 1926/27: 1160 Volksschulen, 24 Mittelschulen, 5 Gyzzen, 8 Oberhgyzen, 2 Frauenschulen, 5 Aufbauschulen, 2 Real-, 3 Oberrealschulen, 2 Reformrealschulen, 5 Realschulen, 12 Gymnasien, Hygienisches Institut, Maschinenbau- und Hüttenkunde, Baugewerkschule, Weberei-Lehrwerkstätte; 2 Taubstummenanstalten, 73 Heil-, 8 Irren- und Nerven-, 3 Entbindungsanstalten.

Verwaltung usw. O. bildet den Regbez. Oppeln mit den 20 Kreisen Beuthen, Beuthen-Tarnowitz, Falkenberg, Gleiwitz (Stadt), Groß-Strehlitz, Grottkau, Guttentag (bis 1927 Lublinitz), Hindenburg (Stadt), Kōsel, Kreuzburg, Leobschütz, Neisse (Stadt u. Land), Neustadt O.-S., Oppeln (Stadt und Land), Ratibor (Stadt und Land), Rosenberg O.-S. und Loitz-Gleiwitz. Sitz des Oberpräsidenten ist Oppeln. — O. und Niederschlesien haben zusammen 1 LG. (Breslau). O. hat 5 LG. (Beuthen, Gleiwitz, Neisse, Oppeln, Ratibor) und 32 AG. (s. Beilage bei Gerichtsverfassung).

Die Farben sind Gold-Blau. — Wappen: Im innern blauen Felde in Gold (gelb) den ober-schlesischen Adler, dessen Fänge zur Erinnerung an die gewalttätige Teilung Oberschlesiens gekürzt sind. Unter dem Adler sind die Sinnbilder ober-schlesischer Arbeit: Sense, Schlegel und Eisen, die Wahrzeichen der Landwirtschaft und des Bergbaues, dargestellt (s. Abb., Sp. 1528).

Geschichte. Durch preuß. Gesetz vom 14. Okt. 1919 wurde die Provinz Schlesien in die Provinzen Niederschlesien und O. (den bisherigen Bezirk Oppeln) geteilt, als die polnische Vögehrlichkeit, durch die deutsche Vöhmacht gereizt, nach dem Zusammenbruch 1918 bei der Entente Unterstützung fand. Während die ursprünglichen Friedensbedingungen O. Polen zuweisen wollten, erreichte die deutsche Friedenskommission mit Hilfe Lloyd Georges eine Volksabstimmung (Art. 88 des Friedens von Versailles). Diese fand 20. März 1921 statt und brachte trotz andertalbjähriger Besatzungswillkür,

polnischen Terrors (Korfanty-Banden) und Wahlbeeinflussung einen deutschen Erfolg, da 707 348 Stimmen (62 v. H.) für das Deutsche Reich, 479 747 (38 v. H.) für Polen abgegeben und 664 Gemeinden mit deutscher, 597 Gemeinden mit polnischer Mehrheit festgestellt wurden. Entgegen dieser Entscheidung riß nach einem dritten polnischen Aufstand (3. Mai 1921: Kämpfe gegen den ober-schlesischen Selbstschutz unter General Höfer) die Vötkafterkonferenz 20. Okt. 1921 das einheitliche Wirtschaftsgebiet willkürlich auseinander und teilte es (s. Sp. 1528 f.). Um den Verfall des polnisch gewordenen Gebietes zu verhindern, soll nach dem Genfer Vertrag vom 15. Mai 1922 die wirtschaftliche, rechtliche und soziale Einheit des politisch zerschrittenen Gebietes bis 1937 erhalten bleiben. Die abzutretenden Gebiete wurden abschrittweise 17. Juni bis 12. Juli 1922 geräumt und an Polen abgetreten; die interalliierte Kommission zog Anfang Juli 1922 ab. Die Volksabstimmung in O. am 8. Sept. 1922 ergab 517 760 Stimmen für den Verbleib bei Preußen als Provinz gegen nur 50 528 für die Bildung eines deutschen Landes. Ein Gesetz über die endgültige Abgrenzung der Provinzen Nieder- und Oberschlesien erging 25. Juli 1923, über die Auseinandersetzung zwischen beiden Provinzen 28. Okt. 1926, über die Neuordnung der kommunalen Verfassung und Verwaltung von Gemeinden und Kreisen in der Provinz O. 5. Jan. 1927. *Lit.*: W. Volz, Zwei Jahrtausende O. (1920), Die wirtschaftsgeographischen Grundlagen der ober-schlesischen Frage (1921), Die völkische Struktur O.s (1921), Das Deutschtum in Plesz und Rybnik (1921) und O. und die ober-schles. Frage (2. Zfchr. der Ges. f. Erdk. zu Berlin, 1922); »Der polnische Aufstand in O. und die Mitschuld der Franzosen Mai bis Juni 1921« (1921); Weichbuch des Kreises Loitz-Gleiwitz; B. Dietrich, O. (1920), Die natürliche Grenze des nordöstlichen O. (1921) und »Karte des ober-schles. Industriegebietes« (2. Aufl. 1921).

Oberschlesische Kottwerke und Chemische Fabriken A.-G. Berlin, gegr. 1890, einer der größten Konzerne der ober-schlesischen Montanindustrie, betreiben Kōhlenbergbau, Kōferei- und Verkaufsunternehmen. Die Kōfereien liegen im Kreise Hindenburg auf deutschem Gebiet und liefern den bedeutendsten Teil der ober-schlesischen Kōlzerzeugung. Die Gesellschaft hatte 1927: 18 000 Arbeitnehmer; das Aktienkapital betrug 1927: 80,3 Mill. RM.

Oberschlesischer Jura, s. Märkisch-schlesischer Land-Oberschlesischer Kurier, in Königsbütte erscheinende deutsche Tageszeitung, gegr. 1906.

Oberschlesisches Tageblatt, in Rattowitz erscheinende deutsch-nationale Tageszeitung, gegr. 1898.

Oberschlesianganglien, s. Nervensystem.

Oberschönneweide, s. Berlin-Oberschönneweide.

Oberschule, Deutsche, s. Höhere Schule und Schulreform.

Oberschulrat, höherer Schulaufsichtsbeamter, Kreis- oder Bezirksschulrat in gehobener Besoldungsgruppe.

Oberschütze, Dienstgrad der deutschen Reichswehr zwischen dem Schützen und dem O.-freien der Infanterie, entsprechend Oberreiter, -kanonier, -pionier, -funkner, -fahrer, -kraftfahrer, Sanitätsoberfeldat. Das Abzeichen ist ein einfacher Winkel auf dem linken Oberarm.

Obersee, f. Bodensee und Königssee. [arm.]

Oberseegal-Niger, s. Französischer Sudan.

Obersäfte, Dorf in Braunschweig, Kr. Braunschweig, (1925) 987 ev. Ew., an der Bahn Hōgum-Schöningen (Station Säfte), hat Heilanstalt Neu-Erkerode.

Oberstfko (poln. Obrzycko, spr. Obrihko). Stadt in Posen (seit 1920 poln.), Kr. Saniter, (1921) 1503 Ev. (404 deutsche), an der Bahn Wronke-Dornil, hat Mülerei, Brennerei, Sägewerke. — D. 1233 genannt, 1458 als Stadt bezeugt war seit 1772 preußisch.

Oberst (früher Obrist, Kriegs-, Feldoberst, Generalfeldoberst), Führer einer selbstgeworbenen Truppe (einer Anzahl Fähnlein oder Kompanien), jetzt höchste Stufe der Stabsoffiziere, meist Regimentskommandeur. Der Oberstleutnant, sein Stellvertreter, steht ihm im Range zunächst. Oberstwachmeister, veralteter Titel für Major, neuerdings bei der Schutzpolizei an Stelle des Titels Oberstleutnant gebraucht.

Oberstaatsanwalt, der oberste Beamte der Staatsanwaltschaft bei den Oberlandesgerichten, in einigen Ländern auch Titel der ersten Staatsanwälte und älterer Staatsanwälte bei den Landgerichten. In Preußen, Sachsen, Württemberg und Hessen heißt der O. beim Oberlandesgericht Generalstaatsanwalt.

Oberstabsapotheker, -arzt, f. Sanitätskorps.

Oberstabsveterinär, f. Veterinärassistent.

Oberständig, f. Blüte (Vbb., Sp. 523).

Oberstaufen (O. im Allgäu), bayer. Markt und Luftkurort in Schwaben, Bez. Sonthofen, (1925) 2475 kath. Ev., 792 m ü. M., an der Bahn Immenstadt-Lindau, hat Schlossruine, ehem. Kollegiatstift, Zollamt, Waisenhaus, Schwefelbad (Rain), Holzstoff-, Käse-, Strohhutfabriken, Molkereien, Sägewerke.

Oberstabsdivisionär, in der Schweiz Befehlshaber einer Division oder Abteilungschef des Militärdepartements.

Oberstdorf, bayer. Markt und Luftkurort in Schwaben, Bez. Sonthofen, (1925) 4178 kath. Ev., 843 m ü. M., an der Bahn Immenstadt-D. hat Zollamt, Realschule, Sanatorium, Textilindustrie, Brauerei und Sägewerke. Nahebei der Freibergsee, der Hölltobel, die Breitaichklamm, das Söllered (1706 m) und das Nebelhorn (f. d.).

Oberste Heeresleitung (O. H. L.), im Weltkrieg Bezeichnung für die deutsche höchste Kommandostelle, repräsentiert durch den Kaiser als obersten Kriegsherrn. Weiter war der Chef des Generalstabs des Feldheeres (1914 Moltke, 1914–16 Falkenhayn, 1916–18 Hindenburg), dem der Generalquartiermeister und die Abteilungscheffe des Generalstabs des Feldheeres (Operationsabteilung, Abteilung Fremde Heere usw.) zur Seite standen. Hindenburgs Erster Generalquartiermeister war Ludendorff, diesem folgte (Oktober bis November 1918) Groener.

Obersteiger, f. Bergarbeiter (Sp. 141).

Oberstein (Läufer), f. Mahlgang.

Oberstein, Stadt im oldenburg. Landesteil Birkenfeld, (1925) 10713 Ev. (1/5 kath.), an der Nahe und der Bahn Bad Münst. a. St.-Türkismühle, hat Felsenkirche (15. Jh.), 2 Burgruinen, Wg., Abw., Zollamt, Dörfl., Oberrealschule, höhere Mädchenschule, höhere Handelsschule, Handelsschule, Industrieschule, Gewerbeschule der Goldschmiedezunft, Achat- und Edelfeinstschleiferei, Uhrketten-, Kartonnagen-, Bijouterie- und Metallwarenfabriken; Reichsbanknebenstelle. — D. 1277 genannt, 1830 als Stadt bezeugt, zur Herrschaft D. gehörig, die 1197 kurtürerisches Lehn wurde, fiel 1766 an Kurtrier, 1798 mit Birkenfeld an Frankreich, 1817 an Oldenburg. Lit.: Giffert, Die Adr.-Obe. steiner Industrie (1894); W. Lueg, Chronik der Stadt D. (1904); P. Walder, Geschichtliche Heimatkunde der Birkenfelder Landschaft (1923).

Obersteiner, Heinrich, Mediziner, * 13. Nov. 1847 Wien, † 19. Okt. 1922, 1880 Professor, 1898 Direktor der Heilanstalt Oberdöbling bei Wien, bekannter Psychiater, arbeitete besonders über die Anatomie und die Pathologie des Gehirns.

Oberstenfeld, Dorf in Württemberg, O. M. Marbach, (1925) 1175 ev. Ev., an der Bahn Marbach-Heilbronn, hat Schloß Lichtenberg, abliges Fräuleinstift und Weinbau.

Oberster Gerichtshof, in Österreich die höchste Gerichtsstelle. Er ist zweite und letzte Instanz für die Nichtigkeitsbeschwerden gegen die Urteile der Gerichtshöfe in Strafsachen sowie letzte Instanz in allen Zivilsachen, und zwar auch über Rechtsmittel, die ergriffen werden gegen eine von einem Kreis- oder Landesgericht als zweiter Instanz ergangene Entscheidung (Patent vom 7. Aug. 1850; § 3 Jurisdiktionsnorm; § 16 StPD.).

Oberster Kriegsrat, **Oberster Rat**, f. Europäische Konferenzen 1920–25 (Sp. 327).

Oberster Rechnungshof, f. Oberrechnungskammer.

Oberstes Landesgericht, der höchste Gerichtshof für Bayern in München, zuständig für Revisionen in Zivilsachen an Stelle des Reichsgerichts, soweit der betreffende Rechtsstreit nicht zur Zuständigkeit des Reichsoberhandelsgerichts gehörte oder durch besondere Reichsgesetze dem Reichsgericht zugewiesen ist (im wesentlichen also nur für Sachen, die nach bayerischen Landesgesetzen zu entscheiden sind); ferner für Revisionen und Beschwerden in Strafsachen, die zur Zuständigkeit der bayerischen Oberlandesgerichte gehören; endlich an Stelle der bayerischen Oberlandesgerichte für weitere Beschwerden in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit und des Grundbuchrechts (§ 8 f. ZGB.).

Oberstermann, in der deutschen Kriegsmarine oberster Dienstgrad der Steuermannslaufbahn mit Oberfeldwebelrang; in der Handelsmarine erster Steuermann auf großen Segelschiffen.

Oberstinhaber (Inhaber), f. Chef.

Oberstleutnant, f. Oberst.

Oberstjunkt, f. Mundschmelz.

Oberstudiendirektor, f. Lehrer an höheren Schulen.

Oberstudienrat, früher Titel für ältere Lehrer an höheren Schulen; gegenwärtig Amtsbezeichnung für die in eine höhere Besoldungsgruppe eingerückten Studien-

Oberstuhlherr, f. Feingewichte (Sp. 561). [räte.

Oberstwachmeister, f. Oberst und Major.

Oberzuhl, Dorf in Hessen-Nassau, Kr. Rotenburg, (1925) 2084 ev. Ev., an der Bahn Gerstungen-Wehra, hat Sägewerk und Ziegelei.

Obertaunuskreis, Kreis in Hessen-Nassau, Regbez. Wiesbaden, mit Landratsamt in Bad Homburg.

Oberteig (Maltzeig), bleibt in der Bierbrauerei (f. d., Weil. S. III) beim Abläutern aus den Trebern zurück. Die graue Schmiere besteht besonders aus geronnenen

Obertenfel, f. Beutelmalmwurf. [Einweißstoffen.

Obertöne (Aliquotöne, Weiltöne), f. Klang.

Obertribunal, bis 1. Okt. 1879 oberster preußischer Gerichtshof in Berlin; auch der oberste Gerichtshof in Württemberg hieß O.

Obertshausen, Dorf in der Hess. Prov. Starkenburg, Kr. Offenbach, (1925) 2091 meist ev. Ev., an der Bahn Offenbach-Dieburg, liefert Lederwaren u. Maschinen.

Obertürkheim, seit 1922 in Stuttgart eingemeindet.

Oberthyn, Flecken in Ostgalizien (seit 1920 polnisch), Wojewodschaft Stanislaw, Kr. Horodonta, (1921) 4671 Ev. (1/2 griech.-kath., 1/4 jüd.), hat Kalzbrennerei und Viehmärkte.

Oberurbach, Dorf in Württemberg, O. M. Schornbach,

(1925) 2001 ev. Ew., an der Bahn Stuttgart-Alten (Station Urbach), hat Mädchenrettungsanstalt, Zigarrenfabriken und Branntweinbrennereien.

Oberursel, Stadt in Hessen-Nassau, Obertaunuskreis, (1925) 2286 Ew. ($\frac{1}{3}$ ev.), Knotenpunkt der Bahn Homburg-Frankfurt a. M., hat Oberrealschule, Lyzeum, Sanatorium, liefert Motoren, Filz, Papier. Senzen, Fahrradbestandteile, Metallgeschlechte, Maschinen. — D., 791 genannt, 1444 Stadt, gehörte 1581–1803 zu Kurnmainz, dann bis 1866 zu Nassau: Lit.: A. Korf, D. (1904).

Oberveellach, Markt in Kärnten, Bez. Spittal, (1923) 1960 Ew., an der Wöll und der Tauernbahn, hat gotische Kirche, Bez. Holz- und Papierfabrik. Nahebei Dorf Mallnitz.

Oberversicherungsämter, Reichsbehörden, die in der Invaliden- und Unfallversicherung als Berufungsinstanz gegen Bescheide der Versicherungsträger, in der Krankenversicherung gegen die der Versicherungsämter, in der Angestelltenversicherung gegen die der Reichsversicherungsanstalt wirken.

Oberverwaltungsgericht, in verschiedenen Ländern, z. B. Preußen, Sachsen, Bezeichnung des obersten Verwaltungsgerichts; in Bayern Verwaltungs-Oberverwaltungsgericht, f. Veterinärämter. [gerichtshof.] **Oberverwaltungsgericht**, bayr. Markt und Bezirksamtshauptort in der Oberpfalz, (1925) 1208 kath. Ew., an der Bahn Nabburg-Schönbach, hat UG., ArbG., Holzindustrie, Brauerei und Zinngießerei. Nahebei die Burg Haus Mura.

Ober-Volta (Haute-Volta, spr. ot-möita), Teilkolonie von Französisch-Westafrika (s. d.). 370 000 qkm mit (1920) 3240 147 Ew. (425 Europäer, davon 388 Franzosen), seit 1919 vom Französischen Sudan im S. abgetrennt, umfaßt die Landschaften im Nigerbogen nördl. von Dahomé, Togo, der Goldküste und der Elfenbeinküste. Wichtigste Orte: Ouagadougou, Bobo-Dioulassi, Dédougou, Wagadougou (Verwaltungsmittelpunkt), Dori, Say und Fada N'Gurma. In Wirtschaft und Handel gleicht D. dem Französischen Sudan. Staatshaushalt für 1926: 17 Mill. Fr.

Obervormundschaft, bis 1900 die gebräuchliche Bezeichnung für die jetzt Vormundschaftsgericht bezeichnete Behörde.

Oberwachtmeister, höchste Rangstufe der Unteroffiziere berittener Waffen, vgl. Feldwebel.

Ober-Waldenburg, Dorf in Niederösterreich, Landkreis Waldenburg, (1925) 4546 meist kath. Ew., hat Steinkohlenbergbau, Flachspinnerei und Kachelfabrik.

Oberweißbach, Dorf in Thüringen, Landkr. Rudolstadt, (1925) 2177 meist ev. Ew., im Thüringer Wald, an der Bahn Obstfeldersmiede-Kürsdorf, hat UG., Mathildenstift für barmherzige Schwestern, liefert Glaswaren, Thermometer, chirurgische Instrumente und pharmazeutische Präparate. Nahebei der Kirchberg (785 m) mit Fröbelskurm.

Oberweserbirektor, verantwortlicher Leiter einer Reichsmarinewerft, Seeoffizier, meist ein Konteradmiral. [mit Porchheimer Eisenbahnbrücke.]

Oberwerth, Stadteil von Koblenz und Rheininsel **Oberwesel**, Stadt in der Rheinprovinz, Kr. Sankt Goar, (1925) 3279 kath. Ew., am Rhein (Dampferstation) und an der Bahn Bingen-Koblenz, hat Stadtmauer mit Türmen, Liebfrauenkirche (14. Jh.), Weinbau und Handel sowie Schieferbrücke über der Stadt die Trümmer der 1688 von den Franzosen zerstörten Burg Schönberg und das Schloß Schönburg. — D., um 750 genannt, 1216 als Stadt bezeugt, kam end-

gültig 1399 vom Reich an das Erzstift Trier und war 1794–1813 französisch. Lit.: Zb. Vuy, Geschichte des Trechirgaues und von D. (1885).

Oberwesterwaldkreis, Kreis in Hessen-Nassau, Regbez. Wiesbaden, mit Landratsamt in Marienberg.

Oberwiesenthal, Stadt und Luftkurort in Sachsen, Amtsh. Annaberg, (1925) 2425 Ew., 894–911 m ü. M., im westlichen Erzgebirge, am Fichtelberg, an der böhmischen Grenze und der Bahn Annaberg-D., höchstgelegene Stadt des Deutschen Reichs, hat UG., Forst-, Holzsamt, Klöppelschule, 2 Kinderheime, Spigen-, Handschuh-, Posamenten-, Strumpfwaren-, Schneeschuh-, Eisenwaren-, Saiten- und Kartonnagenfabriken. Von D. führt auf den Fichtelberg eine Schwebelbahn. Auf der böhmischen Seite die Stadt Böhmisch-Wiesenthal (tschech. Ceská Wiesenthal) mit 1126 Deutschen Ew. und Eisengießerei. — D., von böhm. ev. Flüchtlingen 1526 gegründet, 1527 Stadt, fiel 1559 von der Herrschaft Schönburg-Partenstein an Kurachsen. Lit.: Flader, Wiesenthalsches Ehrengedächtnis (1719).

Oberwind in Schiffsfasseln, f. Dampfschiff (Sp. 222); in der Aeronautik: Wind in den oberen Luftschichten.

Oberwölz, Stadt in Steiermark, Bez. Murau, (1923) 632 Ew., im Wölzertal, hat BezG., alte Mauern und Türme, Holzindustrie.

Oberwürschnitz (D. im Erzgebirge), Dorf in Sachsen, Amtsh. Stollberg, (1925) 2926 Ew., hat Textilindustrie.

Oberwylfel (spr. -wylfel), ungenau für Overijssel.

Oberzeiring, Markt in Steiermark, Bez. Judenburg, (1923) 1136 Ew., im Bölsbachtal, hat BezG. und

Oberzell, f. Zell (am Main). [Silberbergbau.]

Oberzeremonienmeister, f. Hof (Sp. 1645).

Obersenö (spr. -sösenö), Großgemeinde im rumän.

Banat, f. Vegenova mare (seit 1926 B.-Weche).

Obesitas (lat.), Fettsucht, Fettleibigkeit.

Obi (japan.), kostbarer Vrolatgürtel zum Kimono, bei Frauen etwa 4 m lang, bis 60 cm breit, mehrfach um den Körper geschlungen, mit kunstvoller Rückenschleife befestigt, beliebtes Sammelobjekt.

Obi (Om bira h), Inselgruppe der Molukken (s. d.) und gleichbenannte Hauptinsel.

Obi, Fluß, s. Ob.

Obidos (spr. -bidos), 1) Stadt in der portug. Prov. Estremadura, Distrikt Leiria, etwa 3900 Ew., an der Bahn Lissabon-Figueira da Foz, hat maurische Stadtmauern, Kastelltrümmer, chemische Fabriken und treibt Obstbau. — 2) Stadt im brasil. Staat Pará, (1917) 17 546 Ew., am Amazonasstrom, liefert Kakao, Tabak, Kaffee, Zuder und hat Viehzucht.

Objekt (lat. objectum), Gegenstand; der Inhalt oder Gegenstand unserer Vorstellungen im Gegensatz zum Akt des Vorstellens. Im engeren Sinne das den Vorstellungen entsprechende Wirkliche im Gegensatz zum vorstellenden Subjekt. Objektiv heißt daher das, was sich auf ein D., d. h. auf die Außenwelt, bezieht, (Gegensatz: das Subjektive, das auf die seelische Welt Bezügliche). Im weiteren Sinne spricht man von Objektivität, wenn die Behandlungsweise eines Gegenstandes überhaupt objektiv ist, d. h. unbeeinflusst durch Vorurteile, Gefühle und Neigungen, lediglich den Tatsachen Rechnung trägt (Gegenteil: Subjektivität). — In der Grammatik ist D. der Satzteil, auf den sich die Tätigkeit des Subjekts richtet. Man unterscheidet das nähere D., das im Affektiv, und das entferntere D., das im Dativ steht (z. B.: er gibt ihm das Objektiv (lat.), f. Objekt. [Buch].

Objektiv (Objektivglas), die dem Objekt zugewandte Sammellinse, oder wie eine solche wirkende Linsenzusammenstellung, die bei Mikroskopen, Fernrohren u. dgl. von dem zu betrachtenden Gegenstand ein reelles umgekehrtes Bild entwirft, das dann durch das Okular (s. d.) vergrößert gesehen wird. S. auch Photographie.

Objektivation (neulat.), Vergegenständlichung, oft auch sw. Realisierung. D. des Willens, s. Schopenhauer.

Objektives Strafverfahren, strafgerichtliches Verfahren zwecks Einziehung, Vernichtung oder Unbrauchbarmachung von Gegenständen ohne gleichzeitige Verfolgung oder Beurteilung einer bestimmten Person (§ 430–432 StPD., § 42 StGB.). Lit.: M. Friedländer, Das objektive Verfahren nach dem Reichs-

Objektivität, s. Objekt.

Objektivmikrometer, sw. Heliometer.

Objektpsychologie (Objektpsychotechnik), Zweig der angewandten Psychologie, der untersucht, inwieweit den körperlichen und den geistigen Eigenheiten des (besonders: arbeitenden) Menschen die Umwelt (besonders: Werkstoff, Maschine, Werkzeug [s. Vetrickswirtschaft], Beleuchtung [s. d.] usw.) angepaßt werden muß, damit sein Wert (besonders als Produktionsfaktor) hemmungslos zum Ausdruck kommen kann. Aufgaben der D. sind im einzelnen: zweckmäßige Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und Arbeitsvorbereitung, Bewegungsstudien (s. d.) und Zeitstudien (s. d.). Vgl. Psychotechnik, Subjektpsychotechnik, Wirtschaftspychologie.

Objektsteuer, sw. Ertragssteuer.

Objektträger, s. Mikroskopische Präparate.

Ob-Genießliches Kanalsystem, s. Ob.

Obit (lat.), auf Grabchriften: »ist gestorben«.

Obir (hochobir), aussichtsreicher Berg aus erzführenden (Eis) Rassen in den Karawanken, 2141 m hoch, mit meteorologischer Station »Hannwarte«.

Obisfelde-Kaltendorf, Stadt in der Prov. Sachsen, Kr. Gardelegen, (1925) 4640 Ew., an der Aller, Knotenpunkt der Bahn Berlin-Hannover, hat ev. Kirche (13. Jh.), MG., Dörfl., Eisenbahnausbesserungswerk, Seifen-, Konjervenfabrik, Garten- und Spargelbau sowie Vieh- und Tierhandel.

Obisfrug, s. Nobisfrug.

Obligis, Bad, s. Ladis.

Oblaten (lat. Oblata, »Dargebrachtes«), aus unge säuerem Weizenmehl und Wasser gebadene, dünne, flache Scheiben (s. Hostie) oder Tafeln (Tafeloblatten), aus den jüdischen Passahluchen entstanden. Zum Versiegeln von Briefen usw. (Siegeloblatten); heute meist aus Klebpapier), als Unterlagen für Konfekt, Gebäuden u. dgl. oder mit Zucker und Gewürz als Gebäck. Auch umhüllt man mit D. schlechtknechtende Arzneien.

Oblaten (lat., »Dargebrachtes«), in Klöstern die Laienbrüder (Oblati), Laienschwestern (Oblatae) und die Klosterkinder, d. h. Personen, die schon in ihrer Kindheit dem Klosterleben gewidmet »dargebracht« wurden; endlich weltliche Leute, die ihr Vermögen einem Kloster vermachten und dafür das Ordenskleid tragen durften. D. nennen sich mehrere religiöse Genossenschaften, von denen die bedeutendsten sind: 1) D. des heil. Ambrosius (Ambrosianer), 1578 von Carlo Borromeo (s. d. 1) gestiftet und nach ihm auch D. des heil. Karl genannt, 1844 aufgeloben, 1848 erneuert, 1857 durch Manning in London eingeführt (daher englische D.); 2) D. des heil. Franz von Sales, 1872 in Troyes von P. Briffon zur Erziehung jugend-

licher Arbeiter gegründet, 1897 bestätigt, seit 1911 auch in Deutschl. und tätig (1926: 3 Niederlassungen mit 12 Patres, 17 Brüdern, 20 Novizen); 3) D. der Unbefleckten Jungfrau Maria, 1816 zu Vir von Charles Eugène de Mazenod († 1861), Bischof von Marseille, für Volksmission, Priestererziehung und Jugendpflege gegründet, 1826 bestätigt, in 9 Provinzen weit verbreitet, seit 1895 auch in Deutschland (Provinz Sinsfeld, s. d.) tätig (1926: 19 Niederlassungen mit 130 Patres, 73 Klerikern, 91 Brüdern, 34 Novizen).

Oblatio feudl., s. Lehnswesen (Sp. 769).

Oblation (lat.), Darreichung, Anerbietung, Darbringung, Opfer, besonders freiwillige Gaben der Gläubigen an Geld oder Naturalien bei der Messe und sonstigen Gelegenheiten an die Kirche zur Befriedigung von deren Bedürfnissen, woraus sich die Stipendien und Stolgebühen entwickelt haben; auch Geschenke und Vermächtnisse an Klöster und Wallfahrtsorte, überhaupt Gaben für fromme Zwecke; s. auch Opferung.

Oblei (vom lat. oblata), alte Bezeichnung für Abgaben an kirchliche Anstalten.

Obligat (lat., »verbindlich, notwendig«) heißt in der Musik eine konzertierend behandelte, also unentbehrliche Stimme (Gegenteil: »ad libitum«).

Obligation (lat. obligatio), Verbindlichkeit, Verpflichtung, Schuldverhältnis; Urkunde darüber, Schuldschein. Das gemeine Recht unterscheidet obligatio civilis, deren Erfüllung durch Klage erzwingbar war, und obligatio naturalis (Naturalobligation), bei der die Klagmöglichkeit fehlte. An der Börse sind Obligationen Wertpapiere privaten Urrupings mit fester Verzinsung (Gegensatz: Aktien mit wechselnder Dividende); sie sind unkündbar durch den Gläubiger und werden durch Auslösung getilgt.

Obligationenrechnung, Rechnung bezüglich zins-tragender Wertpapiere. [niffe.]

Obligationenrecht, sw. Recht der Schuldverhält-

Obligationensteuer (Waldentwertungsausgleichsteuer bei Schuldverschreibungen), durch die dritte Steuernotverordnung vom 14. Febr. 1924 eingeführt, beträgt 2 v. H. des Unterschieds zwischen Geldwert der ausgegebenen Obligationen und Aufwertungsbetrag.

Obligatorisch (lat.), verpflichtend, verbindlich, vorgeschrieben; Gegensatz: fakultativ. [verbinden.]

Obligieren (franz., spr. -asir), zu Dank verpflichten.

Obligo (ital.), Verbindlichkeit, Gewähr, Garantie; im D. sein, schuldig sein; aus dem D. entlassen, jemand aus seiner Verbindlichkeit entlassen. Die Klausel »ohne D.« bedeutet, daß man die Übernahme eigener Haftpflicht ausschließt, wie dies z. B. beim Indossieren (s. d.) geschehen kann.

Oblivus (lat., »schief«), in der Grammatik abhängig: casus o., s. Kasus; oratio obliqua, indirekte Rede. — In der Anatomie der Schiefe Bauchmuskeln der Säugetiere und des Menschen.

Obliteration (lat.), in der Medizin und Entwicklungsgeschichte Verwachsung, Verschluß, Verödung, Schrumpfung eines Blutgefäßes oder eines andern normalerweise oder urpränglich offenen Kanals.

Oblongum (lat.), Rechteck, ein rechtwinkliges Parallelogramm; oblong, länglich.

Obmann, Vorsitzender, Vorstand; der, den zwei von den Parteien gewählte Schiedsrichter als dritten, ausschlaggebenden, wählen; bei den frühern, bis 1924 bestehenden Schwurgerichten der Leiter der Beratung der Geschwornen. — In Österreich wird bei den Schwurgerichten der D. von den Geschwornen gewählt.

Er leitet Beratung und Abstimmung der Geschworenen und gibt ihren Wahrspruch in öffentlicher Verhandlung kund (§ 326 ff. C.P.O.).

Obnoxiation (mittelalt.), im Mittelalter die freiwillige Ergebung in Schuldnechtschaft.

Oboe, s. w. Oboe.

Obodriten, s. w. Obotriten.


Oboe (auch Oboe, vom franz. Hautbois, spr. obus), »hohes Holzblasinstrument«. hat im Gegensatz zum Basson oder Fagott, dem tiefen Holzblasinstrument, 9–14 Klappen, Umfang von *b* bis *a''*, und ist in seiner jetzigen Gestalt etwa 20 Jahre alt (s. Tafel »Musikinstrumente II«, 7). Die *O.*, ein Instrument mit doppeltem Rohrblatt, hat sich aus der Schallmehrentwickelt und klingt etwas naselnd. Eine Abart ist Englisch Horn (s. d.). Die bei Bach und auch neuerdings wieder verwendete *O. d'amore* steht eine kleine Terz tiefer als die gewöhnliche *O.*, also in *A*, und unterscheidet sich von der gleichgestimmten *O. bassa* (Grand hautbois) durch ihren kugelförmigen Schalltrichter mit enger Öffnung, der den Klang stark dämpft. *O. piccola* ist der ältere Name der gewöhnlichen *O.* *Lit.*: *Becher und Namn*, Die *O.* (1914). — Die Orgelstimme *O.* ist eine 8-Fuß-Zungenstimme mit zylindrischen Aufsätzen, auf die oben ein Trichter aufgelötet ist. *O.* ist nur eine sog. halbe Stimme, d. h. sie wird nur für die obere Hälfte der Klaviatur disponiert und in der Tiefe durch *Dolcian* (s. d.) ergänzt. **Obojan** (Obojan), Stadt im russ. Gouv. Kurland, (1926) 12 194 Einw., unweit vom Psool, an der Bahn Rihawa-*O.*, treibt Handel mit Getreide und Vieh.

Oboe, franz. Hafen Ostafrika, an der Tadschurabai im Golf von Aden, 500 Einw., Ausgangsgebiet der Kolonie Französische Somaliküste (s. d.).

Obol, mittelalterliche Münze, s. Hälbling.

Obolenski, *Emgenij Petromitch*, Fürst, Dekabristenführer, * 20. April 1798 Nowonirgorod, † 9. Juli 1865 Kaluga, Gardeleutnant, seit 1817 im Geheimbund der öffentlichen Wohlfahrt, seit 1823 Führer des Nordbundes, übernahm 26. Dez. 1825 das Oberkommando über die aufständischen Truppen und wurde nach der Niederwerfung des Dekabristenaufstandes zum Tod, dann zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt. Erst 1856 durfte *O.* aus Sibirien nach Kaluga zurückkehren. Er schrieb »Mon exil en Sibirie« (1862).

Obolos (griech.), altgriech. Gewicht und Münze, $\frac{1}{10}$ Drachme, in Silber und Kupfer ausgeprägt; der attische *O.* war =



13 Pf. (Abb. 1) und der äginatische *O.* = 18 Pf. (Abb. 2); vgl. auch Abb. 2 Obolos von Agina (natürl. Größe).

Charon. — Der neugriechische *O.* = $\frac{1}{10}$ Drachme = 10 Lepta = 8 Pf.

Obolusandstein, Sandstein der Kambrischen Formation mit Abdrücken des Armfüßers Obolus.

Obongo (Obongo), s. Zwergvögel.

Obornik (poln. Oboński), Kreisstadt in Posen (seit 1920 poln.), (1921) 4091 Einw. (654 ev.), an der Mündung der Welna in die Warthe, Knotenpunkt der Bahn Posen-Rogasen, hat Sägewerke, Ziegeleien. — *O.*, 1299 als Stadt genannt, war seit 1772 preussisch.

Obosum (Obosum), Bezeichnung für Felsberge in Toqo (s. d.).

Obotriten (Obodriten, Abodriten oder Bodritzer), slaw. (wendische) Völkerschaft im heutigen Pommern und Mecklenburg, von Karl d. Gr., dem sie Hilfe in

den Sachsenkriegen geleistet hatten, als selbständig anerkannt, später dem Reich entfremdet, wurden um 1170 von Heinrich dem Löwen der deutschen Kultur und dem Christentum wiedergewonnen. *Lit.*: Marquart, Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge (1903).

Obovat (neulat.), verkehrt-eiförmig.

Odra, linker Nebenfluß der Warthe in Posen. Die 67 km lange Obere *O.* entspringt nördl. von Koschmin, tritt, meist kanalisiert, ins 330 qkm große, 60 km lange, durch 3 Kanäle entsumpfte Odrabruch, gabelt sich dann dreifach: in die 28 km lange kanalisierte Moschiner *O.* östlich zur Warthe, in die 114 km lange Nördliche *O.*, die, nicht schiffbar, die Bentheimer Seentette durchfließt und bei Schönerin in die Warthe mündet, und die schiffbare, 31 km lange Faule *O.* (Obrzycho) westlich zur Oder.

Obradović (spr. -miti), *Dimitrije* (Mönchsname: Dojicheus), serb. Schriftsteller, * 1739 Glatová (Banat), † 7. April 1811 Belgrad, 1763 Mönch, führte lange ein Wanderleben als Lehrer und Erzieher, studierte 1783 in Halle Philosophie und Theologie, wurde 1807 Senator und Unterrichtsminister in Belgrad. *O.* schrieb als erster in der Volkssprache statt in der kirchenslawischen Buchsprache. Sein Hauptwerk ist seine Selbstbiographie »Leben und Abenteuer« (1783). Gesamtausgabe seiner Werke von Bogarović (1833–45, 10 Bde.).

Obratdruck, von Oscar Brandstetter in Leipzig geübtes Verfahren, Zeichnungen und alte Drucke zu vervielfältigen; unterscheidet sich vom Manuldruck (s. d.) dadurch, daß für die Übertragung auf die Zinkdruckplatte ein Negativ durch Aufnahme in der photographischen Kamera geschaffen wird. [Mieserich.]

Obratwalde, Landes-Heil- und Pflegeanstalt, s. Obrecht.

Obrecht (Obrecht), *Jacob*, niederl. Tonsetzer, * um 1450 Utrecht, † 1505 Ferrara, wirkte in Kirchenmusikältern in Utrecht, Ferrara, Cambrai, Brügge, Antwerpen usw. *O.* ist einer der bedeutendsten Vertreter des imitierenden Vokalgesangs (Messen, Passionen, Motetten, Chantons). Vgl. Oeghem und Weilage bei Musik, S. II. Gesamtausgabe von J. Wolf (1908–20).

Obrénovac (spr. -wag), Flecken in Serbien, im südslav. Bez. Valsjevo, (1921) 2574 Einw., nahe der Save, Bahnhstation, hat bedeutenden Rindvieh- u. Schweinehandel. *O.* wurde 18. Okt. 1915 von Österreichern gestürmt.

Obrénović (spr. -miti), serb. Fürstenfamilie, begründet von Miloš *O.* (s. d.); sein jüngster Bruder hieß Jeseim, der nach folgender serbische Fürsten und Könige angehörten: Milan *O.* II. (s. d. 1), Michael *O.* III. (s. d. 2), Milan *O.* IV. (s. d. 2) und Alexander I. (s. d. 23); vgl. Serbien (Geschichte). *Lit.*: B. Georgevitch, Das Ende der *O.* (1905).

Obreption (lat.), Erschleichung, namentlich durch Verschweigen eines Umstands, im Gegensatz zur Angabe falscher Tatsachen (Subreption).

O'Brien (spr. -bräjen), *William*, irischer Politiker und Journalist, * 2. Okt. 1852 Malrow, † Febr. 1928, seit 1883 als Nationalist im Unterhaus, seit 1880 Herausgeber des von ihm gegründeten »United Ireland«, schloß sich bei der Spaltung der irischen Partei den Antiparnelliten an und spielte bei der Wiedervereinigung (1898) als Gründer der United Irish League eine führende Rolle. Zum Zweck der Einigung aller Klassen und Bekenntnisse in Irland gründete er die All-Ireland League und eine unabhängige Parlamentspartei. 1918 schied er aus dem Unterhaus aus; die Liga löste sich auf. Er schrieb: »When we were Boys, Written in a Prison« (1890);

»Irish Ideas« (1894), »An Olive Branch in Ireland and its History« (1910), »Evening Memories« (1920), »The Irish Revolution and how it came about« (1923).
Obrighoven-Lachhausen, Landgemeinde in der Rheinprovinz, Kr. Nees, (1925) 2971 Ew. ($\frac{1}{4}$ kath.), bei Biebel, hat Zigarren- und Lachfabriken.

Obrigkeitstaat, ein Staat, in dem Verwaltung und Rechtspflege von dem souveränen oder konstitutionell gebundenen Monarchen und seinen Beauftragten ausgehen. Gegensatz: Volksstaat, in dem alle Regierungsgewalt theoretisch vom Volk ausgeht. Lit.: H. Preuß. Vom D. zum Volksstaat (»Hb. der Politik«, Bb. 3, 3. Aufl. 1921); P. Kampffmeyer, Die Sozialdemokratie im D. (»Sozialistische Monatshefte«, Jahrg. 33, 1927).

Obrist, fmv. Oberst.

Obrogation (lat.), Vorschlag zur Aufhebung oder Abänderung eines Gesetzes. Vgl. Abrogation, Derogation, Subrogation.

Obrpf (russ.), ehemals eine Abgabe von Leibeigenen, die ein Handwerk betreiben durften.

Obrutschew (spr. as), 1) Nikolaj Nikolajewitsch, russ. General, * 3. Dez. 1830 Drenburg, † 8. Juli 1904 Périgueux, seit 1857 Professor der Militärstatistik an der Petersburger Kriegsakademie, seit 1867 Mitglied des gelehrten Militärkomitees, an der Umgestaltung des Heeres hervorragend beteiligt, 1877 dem Stab der Kaukasusarmee unter dem Großfürsten Michael zugeweiht, war 1881–97 Chef des Generalstabs. Er verfaßte militärgeschichtliche Schriften und leitete den von ihm begründeten »Wojsenno-statistitscheskij Sbornik« (1867–71, 4 Bde.).

2) Wladimir Afanasevitsch, russ. Geolog und Forschungsreisender, * 1863 Klepenino (Gouv. Twer), Professor in Moskau, bereiste 1886–88 Buchara und Transkaspien, erforschte seit 1892 als Geolog der Expedition Potanin das Manschansystem und die Wüste Gobi. D. schrieb: »Sibirische Briefe« (1894), »Aus China, Reiseerlebnisse, Natur- u. Völkerbilder« (1896, 2 Bde.), »Zentralasien, Nordchina und Manschan. Bericht über die Reise von 1892–94« (1900), »Geologie von Sibirien« (1926). [f. Oberflitzo.]

Obrzeczko (spr. obschtsko), 1) Fluß, f. Odra. — 2) Stadt, **Obtschischj Syrt** (Obtschischj Syrt), flacher Höhenzug, der vom südlichen Uralgebirge bis zur Wolga reicht und ein Stück der natürlichen Grenzlinie zwischen Europa und Asien bildet. Seine Höhe steigt von SW. nach NW. und erreicht bei seiner Abzweigung vom Uralgebirge 628 m.

Obsequens, Iulius, röm. Schriftsteller, wahrscheinlich im 4. Jh. n. Chr., stellte aus einem Auszug aus Livius die Wundererscheinungen (»Prodigia«) der Jahre 249–12 v. Chr. zusammen (Hrsg. von Hoffbach).

Obsequen (lat.), fmv. Exequien. [1910].
Obsequium (lat.), Gehorsam, Willfährigkeit; in der katholischen Kirche der durch das Klostergeßilde unbedingt verpflichtende Gehorsam.

Observanten (lat.), die die Ordensregeln streng beobachtenden Mönche; Partei der Franziskaner und der Karmeliten.

Observanz (lat.), Gewohnheit, Regel, die stillschweigend durch längere Befolgung und Übung anerkannt und deshalb verbindlich ist.

Observation (lat.), Beobachtung.

Observationskorps, fmv. Beobachtungskorps.

Observatorium (lat.), Anstalt für astronomische, physikalische oder meteorologische Beobachtungen.

Observer, The (engl., spr. as-obsjervatör, »Beobachter«),

Londoner konservatives Wochenblatt, das älteste Sonntagsblatt, gegr. 1791, politisch sehr einflußreich.

Obervieren (lat.), durch astronomische Beobachtungen den Ort eines Schiffes auf See bestimmen. Oberviertes Bestck, f. Bestck.

Obsidian (Glaslava, Glasachut, Lavaglas), Gestein, glasartige Modifikation der Trachyte und der Liparite, schwarz oder grau, auch gelb, braun, rot oder grün, glänzend, durchsichtig bis undurchsichtig, von muscheligen Bruch, besteht aus amorpher Glassubstanz, oft mit Einlagerungen von fluidal geordneten Kristalliten und Mikrolithen (Abb.). Durch größere Kristalle wird er porphyrisch, durch Ausbildung von Sphärolithen (f. Tafel

»Mineralien und Gesteine«, 17) geht er in Sphärolithfels über, durch Aufnahme vieler Blasenräume (Lithophyphen) in Bimsstein (f. d.). Spielarten sind: volliger Glasachut von Irland, Kalifornien usw., rotbrauner, gestamelter Marekanit (f. d.), metallisch schillernder D. von Mexiko. D. findet sich mit Trachyt und Liparit, auch selbständig in vulkanischen Gebieten (Ungarn [Totaiher Luchsaphir], Liparische Inseln, Teneriffa, Island, Mexiko usw.) und diente früher zu Pfeilspitzen, Messern (Marathonstein e) u. a., wie heute noch bei einzelnen Naturvölkern (Admiralitätsinsulaner u. a.). Die Industrie der Kulturvölker verarbeitet den D. zu Knöpfen, Dosen, Vasen usw. Der grüne, durchsichtige Bouteillenstein (Moldawit, böhmischer Chrysolith, Wasserchrysolith) aus Moldauein u. a. D., den man früher für einen D. hielt, gilt heute als eine besondere Art Meteorit (Tektit).



Obsidian mit Flutbalstruktur (200fach vergrößert).

Obsidiancliffe (Obsidian Cliffs, spr. obsjidiën-), Felswand aus vulkanischem Glas, im nordamer. Yellowstonepark (f. d.), gegen 270 m lang, bis 75 m hoch.
Obfiggent (Mondes-Aufsteigen), die Zeit der Zunahme der Kulminationshöhe des Mondes. Zeichen: ☾; Gegensatz: Abfiggent.


Obfignation (lat.), Verriegelung (f. d.); Befestigung, Bestätigung, Genehmigung; Zeitw.: obfignieren.

Obfkyr (lat.), dunkel; unbefannt, unbekannt.


Obfcurantismus (lat.), das Bestreben, alle Aufklärung von sich selbst und andern fernzuhalten; daher Obfcuranten, Finsterlinge. [Offizinel.]

Obfolet (lat.), veraltet, außer Gebrauch. S. auch **Obft** (hierzu Tafel »Obftverwertung«), fleischige, meist saftige Früchte, die als Nahrungs- oder Genußmittel, zur Bereitung von Säften, Wein, Marmeladen, Konserven u. dgl. dienen. Man unterscheidet Steinobft (Kirschen, Pfäunen; f. Tafel »Steinobft«), Kernobft (Äpfel, Birnen; f. Tafel »Birnen und Äpfel«), Beerenobft (f. d., mit Tafel) und Schalenobft (Walnuß, Haselnuß, Kastanie, Karamuñ, Erdnuß und Mandeln; vgl. Tropische Früchte). Das aus wärmern Ländern stammende D. wird als Südfüchte bezeichnet. Nach Güte und Verwendungszweck unterscheidet man Tafel- (Edel-)Obft und Wirtschaftsobft, nach der Beschaffenheit Weichobft und Hart- (Dauer-)Obft. Nach der Reifezeit teilt man das D. ein in Sommerobft, das sich nicht lange aufbewahren läßt (Beerenobft und bis Ende September reisendes Kern- und Steinobft), Herbstobft, bis Mitte November reisendes


Zwergobstbäume




1. Einfache U-Form.




2. Spalier mit drei Etagen.




3. Doppelte U-Form.




5. Flügelpyramide.



6. Kesselbaum.



4. Einarmiger
Schnurbaum.




7. G-Schnurbaum.




8. Schnurbaum.




9. Senkrechter
Schnurbaum.



10. Spindel-
pyramide.



11. Sechsbarmige Verrier-Palmette.



12. Gewöhnliche Pyramide.

Kernobst, und Winterobst, von dem sich manche Sorten bei guter Behandlung bis zum nächsten Sommer halten. Alles frühreifende O. bleibt am Baum oder Strauch, bis es die höchste Reife erreicht hat. Herbst- und Winterobst erntet man bei Baumreife (Merkmale: Abfallen gesunder Früchte, leichte Gelbfärbung, leichtes Lösen vom Fruchtholz bei geringer Biegung nach oben, Braun- oder Schwarzwerden der Kerne). Es muß dann noch lagern, um ganz reif zu werden (Lagerreife).

Alles O. enthält viel Wasser; die süßen Früchte sind reich an Zucker, und zwar kommen Frucht-, Trauben- und Rohrzucker vor. Wesentliche Bestandteile sind ferner Pektinstoffe und Zellstoff, von deren Mengenanteil die Festigkeit des Obstes abhängt. Der säuerliche Geschmack wird meist durch Äpfelsäure hervorgerufen; doch finden sich neben dieser Zitronen-, Wein-, Klee- und Gallussäure. Gerbsäure bedingt den herben Geschmack. Bananen und Brotfrucht sowie die Frucht des Affenbrothbaums enthalten auch im reifen Zustand Stärkemehl. Reich an Fett sind nur die Oliven. Das Aroma wird bald durch ätherische Öle, bald durch eigentümliche Ätherarten (f. Fruchtäther) bedingt, über deren Entstehung im O. nichts Sicheres bekannt ist. Der Glanz der Obstschalen wird durch Wacharten hervorgerufen, außerdem finden sich in den Schalen, oft auch in Fruchtfleisch und Fruchtsaft, mancherlei Farbstoffe. Der Gehalt an eiweißartigen Körpern ist bei allen Arten gering. Unreifes O. enthält reichlich Stärkemehl, das mit fortschreitender Reife in Zucker verwandelt wird. Dieser verdeckt dann auch die Säure, die sich in den unreifen Früchten durch den Geschmack viel mehr bemerkbar macht. Auch das Aroma entwickelt sich erst während des Reifens.

Der Geschmack ist abhängig von dem Verhältnis zwischen Säure, Zucker, Gummi, Pektin usw., ferner von der Feinheit des Aromas und vom Verhältnis zwischen löslichen Stoffen, unlöslichen Substanzen und Wasser. Von letzterem ist namentlich das Gefühl abhängig, das man beim Essen im Mund empfindet. Das O. zerfließt um so angenehmer im Mund, je ärmer es an Zellulose und Pektose ist; die Güte des Obstes wächst daher mit seinem Gehalt an löslichen Stoffen. Durch sachgemäße Züchtung und Kultur vergrößert man den Zuckergehalt und vermindert den Gehalt an freier Säure und unlöslichen Stoffen. Ein ähnliches Verhältnis zeigt sich zwischen schlechten und guten Jahrgängen desselben Obstes. Im Beerenobst findet sich durchschnittlich mehr freie Säure als im Stein- und Kernobst, und der saure Geschmack tritt um so entschiedener hervor, als das Beerenobst wenig Gummi und Pektin enthält. — Der Wert des Obstes als Nahrungsmittel (s. d.) liegt vor allem in seinem Gehalt an organisch gebundenen Mineralen sowie an Vitaminen. Die hohe gesundheitliche Bedeutung des regelmäßigen Genusses von Frischobst erkannt zu haben ist ein besonderes Verdienst der modernen Ernährungstherapie.

Die **Obstverwertung** umfaßt den Abßatz des frischen Obstes und seine Verarbeitung (s. Sp. 1542 f.) zu Dauerware (Dörrobst, Konserven, Marmeladen), Wein (s. auch Obstwein), Likören, Essig usw. Für die Obstverwertung haben die Lehranstalten für Gartenbau u. (Dahlem, Geisenheim, Kilmig, Weihenstephan, Beitzhöchheim u. a.; s. auch Sp. 1546) besondere Abteilungen und Lehrgänge. In vielen Bezirken finden Obstverwertungskurse für Laien statt. Obstmärkte (in Berlin, Frankfurt a. M., Münster u. a.)

suchen den unmittelbaren Abßatz des Obstes vom Erzeuger an den Verbraucher zu vermitteln. Obstverwertungsgenossenschaften (Dramenburg-Gden u. a.) verarbeiten z. T. das O. der Genossen und veräußern die Erzeugnisse. Glatte Abßatz des frischen Obstes ist meist die lohnendste Verwertung. Eine Hauptbedingung dafür ist rechtzeitiges und sorgfames Ernten, Sortieren und Verpacken der Früchte. Zu früh gepflücktes O. schrumpft, verliert an Geschmack und ist oft unverkäuflich. Für die Ernte des Baumobstes sind freistehende, sog. Einholmleutern sowie mit Holzvolle gepolsterte Kistkörbe erforderlich. Tafelobst muß bei trockenem Wetter mit der Hand gepflückt und nach der Größe sortiert werden; schadhafte und wurmfressige Früchte sind auszulefen. Frischobstverpackung erfordert sorgsamste, für fast jede Obstart besondere Verpackung. Neuerdings finden die Einheitspackungen des Reichsverbandes für den deutschen Gartenbau (Berlin) Aufnahme. Die Packung muß so fest sein, daß beim Transport keine Frucht aus ihrer Lage kommen kann. Zur Aufbewahrung größerer Mengen Winterobstes sind luftige, nicht zu trockne und nicht zu feuchte Lagerhäuser erforderlich, die am besten etwas in die Erde eingebaut und mit Isolierwänden und Lüftungsvorrichtungen versehen sind. Wo Nagetiere Schaden anrichten könnten, füllt man die Isolierschicht mit scharfantigenem Koks. Die Temperatur ist im Winter gleichbleibend auf + 3 bis 5° zu halten. Sonnenbestrahlung vermindert die Haltbarkeit. Kleinere Mengen lassen sich gut im Keller aufbewahren. Zur Lagerung verwendet man Obstgestelle mit leichten, 1 m breiten, herausziehbaren Gorden, die das Durchsehen der Früchte (Auslesen fauler) ermöglichen.

O., das nicht in frischem Zustand verwendet werden kann, wird auf verschiedene Dauerware verarbeitet. Sehr viel O. wird getrocknet; dieses Back-, Dör- oder Trockenobst enthält etwa 30 v. H. Wasser. Auf dem Lande trocknet man noch heute auf Schnüre gegogene Schnügel an der Luft, oder man bringt das O. nach dem Brotbacken in den Backofen. Im großen benutzt man Dörrovorrichtungen (Obstdarren, Dörren), wie den Apparat von Mahfarth (Tafel, 2) und die sog. Wandlerdörren, z. B. die Geisenheimer Wandlerdörre (Tafel, 1). Diese Dörren besitzen meist eigne, an der Unterseite angeordnete Heizvorrichtungen für Kohlen- oder ähnliche Feuerung; seltener haben sie Dampfheizung. Oberhalb der Heizvorrichtungen befinden sich die z. T. mit elektrisch angetriebenen Ventilatoren ausgestatteten Dörrschächte, in die die Gorden mit dem Trockengut eingeschoben werden. Für den Großbetrieb hat man Dörranlagen mit senkrechtem, wagrechtem oder schrägem Dörrschacht. Bei diesen Vorrichtungen werden die Gorden mechanisch in oder entgegen der Richtung des heißen Luftstroms geführt. Bei den Kanalkondrern befinden sich die Gorden auf Wagen, die auf Schienen dem Strom der geheizten Luft entgegengeführt werden. Ferner verwendet man genauierte Dörrstuben, die von unten her durch Kanäle, Dampf- oder Wasserheizung ihre Wärme erhalten und an den Wänden feste Gestelle zur Aufnahme der Gorden haben. Die einfachsten Formen (Geisenheimer Herbdörre) werden auf den Kochherd gestellt. In jedem Fall dürfen die Dörrtemperaturen nicht zu hoch sein.

Die verschiedenen Obstarten lassen sich nicht gleich gut dörren; auch eignet sich nur gesundes, von Fäulstellen befreites O. dazu. Größere Äpfel werden geschält und geschnitten. Die Schälmaschinen (Tafel, 3)

schälen oder schälen und schneiden die Äpfel in eine Spirale von gleichmäßig dicken Scheiben (Ringäpfel) unter Abscheidung des Kernhauses. Aus kleinen Äpfeln stößt man das Kernhaus mit einem zylindrischen Messer heraus (Bohräpfel). Birnen sind halbreif zu dürrn. Kirschen (am besten Knorpelkirschen) müssen völlig reif sein. Steinobst läßt man im Gegenstrom zur geheizten Luft durch die Dürrvorrichtung gehen, sodaß sie allmählich größerer Hitze ausgesetzt werden. Kirschrosinen erhält man aus bunten Kirschen (vgl. Kirschbaum), indem man beim Welken der Früchte die Steine herausdrückt. Prunellen sind geschälte, entsteinte, dann leicht getrocknete und plattgedrückte Zwetschen und Pflaumen bestimmter Sorten. Pflaumen und Zwetschen müssen sehr reif sein und nach der Ernte mehrere Tage an der Sonne stehen. Große italienische Zwetschen schneidet man der Länge nach zur Hälfte auf, entsteint sie, füllt sie mit einer kleinen entsteinten Zwetsche und trocknet allmählich (römische Pflaumen). Aprikosen und Pfirsiche werden in Nordamerika halbiert, entsteint und auf großen Sorten an der Sonne getrocknet. Getrocknete Heidelbeeren werden in Frankreich zum Färben des Weines benutzt.

D. wird auch in verschiedener Art eingemacht, mit Zucker in Blechbüchsen und Gläsern nach Appert'schem Verfahren (vgl. Konservieren) oder mit Rum (Rumtopfobst), Kognak, Senf (Senfobst, besonders in Österreich). Sehr feine Sorten werden landiert, sodaß sie sich, stark mit Zucker imprägniert, trocken aufbewahren lassen. Für häusliche Zwecke kocht man Äpfel, Birnen usw. zu Obstmus ein. Obstpasten werden in derselben Weise mit starkem Zusatz von Zucker bereitet und in tafelförmige Stücke geformt. In Westdeutschland sind das Kraut (s. d., Äpfelkraut, Birnenkraut, Seim, Apfelbutter) und das Gelee (s. d.) sehr beliebt. Endlich wird D. auf Frucht säfte, Sirupe, Liköre, Obstwein, Obstbranntwein und Obstessig verarbeitet. Besondere Bedeutung haben in den letzten Jahren die gährungslose Säfte- und Süßmischbereitung sowie die Herstellung anderer alkoholfreier Getränke aus D. gewonnen. Unreife und Fallobst ist, getrocknet und mit anderem Futter gemengt, ein sehr geeignetes Futtermittel für Schweine und Rindvieh. — über die Einfuhr usw. s. Obstbau.

Lit.: H. Merten, Dürrbüchlein (14. Aufl., bearb. von E. Junge, 1918) und Obstweinbüchlein (19. Aufl., bearb. von E. Junge, 1922); E. Jacobson, Ob. der fabrikativen Obstverwertung (3. Aufl. 1921); K. Burghardt, Obst- u. Küchenvorräte im Haushalt (4. Aufl., hrsg. von H. Winkelmann, 1922); J. Baumann, Gährungslose Früchteleverwertung (1922—25, 2 Hef.); K. Huber, Die Obstverwertung (2. Aufl., bearb. von J. Kochs, 1925); Voettner und Karmann, Obstweinbereitung (14. Aufl. 1927); F. Pardeller, Die Obstweinbereitung (4. Aufl. 1928).

Obstgum (lat.), s. w. Einlagen.

Obstalen, Dorf und Kurort im Schweiz. Kanton Glarus, (1920) 406 protestant. EW., 682 m ü. M., rechts über dem Walensee (s. d.), hat Seidenweberei und Maschinenstickerei.

Obstbau (hierzu Tafel »Zwergobstbäume« bei Sp. 1541), der Zweig der Bodenkultur, der sich zwecks Obstgewinnung mit der Anpflanzung und der Pflege winterharter Obstgehölze befaßt. Dem Erwerbsobstbau (Obstgut, -hof, -plantage, -anlage, Baumgut, -stück) steht der Liebhaberbobstbau in Gärten (Obstgärten) und Kleingärten (Haus-, Siedler-, Schrebergärten usw.) gegenüber. Der gärtnerische D. ist inten-

siver als der landwirtschaftliche. Große Beachtung wird neuerdings mit Recht dem Straßenoftbau geschenkt. Richtige Sortenwahl ist von größter Bedeutung. Landwirtschaftskammern und freie Organisationen des Obstbaues haben Normalsortimente aufgestellt. Reichsobstsorten: Äpfel: Großer rheinischer Bohrapfel, Jakob Lebel, Ontario; Birnen: Boscs Flaschenbirne, Köstliche von Charnen, Williams Christbirne. Die Anzucht der Obstgehölze erfolgt in der Baumschule (Obstbaumzucht). Dort werden die meisten Obstgehölze fortenecht durch Veredlung (Skultieren, Pfropfen, Einpfügen usw.) fortgepflanzt und sind nach mehrjähriger Kultur zum Pflanzen an den endgültigen Standort fertig. Der Obstbaum soll viele Jahre Erträge liefern, deshalb müssen vor der Anpflanzung Lage, Boden, Untergrund, Wasser-, Abfahverhältnisse und Spätfrostgefahr untersucht werden. Aus verkaufstechnischen Gründen ist es falsch, allzuviel Sorten zu pflanzen. Ernte und Absatz leiden, wenn viele kleine Sorten von verschiedener Reife- und Genutzzeit in Frage kommen. Nur große Mengen gleichmäßig gut entwickelter Ware bringen entsprechende Einnahmen. Tiefgründiger, lehmiger Sandboden ist für alle Obstarten gut; Steinobst ist kalkbedürftig. Für den D. im großen ist die Baumweise der geeignetste Betrieb; der Feuertrag kann nebenbei lohnend sein. Man gibt Äpfeln, Birnen, Süßkirschen bei Verband- (Dreieck-) Pflanzung 10 m, bei landwirtschaftlichen Zwischenkulturen 15 m Abstand, Sauerkirschen und Pflaumen 7—8 m, Walnüsse 12—15 m. Beste Pflanzware aus zuverlässigen Baumschulen (nicht vom Markt oder Hausierer), vorzügliche Bodenbearbeitung und Humuszufuhr bilden die Grundlage für den Erfolg. Man pflanzt am besten im Herbst, solange der Boden nicht zu naß ist, Walnuß und Pflaume besser im Frühjahr. Wenn nicht die ganze Fläche rigolt werden kann (aus Gründen der Ersparnis), macht man 1 m breite, 70 cm tiefe Pflanzlöcher. Beim Pflanzen schneidet man an den Wurzeln nur die verletzten Stellen glatt. Den Mittelast und die Seitenäste der jungen Krone kürzt (»schneidet«) man bei der Pflanzung um etwa $\frac{1}{3}$, und wiederholt dies im Herbst (Obstbaumschnitt). Fortan werden die Kronen zur Erziehung einer guten Form und zu baldigem Blütenanfang wie Pyramiden behandelt. Man begnügt sich zur Kronenbildung im allgemeinen mit der Anzucht von drei Etagen (»Quirlen«) von Leitästen, die untereinander mindestens 50 cm Abstand haben sollten. Etwa vom 10. Jahr ab schneidet man nur noch dünnes Holz, zu dicht stehende Zweige und Wasserreiser (Räuber) aus. Bewässerung nach der Anpflanzung fördert Anwachsen und Bildung kräftiger Triebe schon im ersten Sommer. Erst vom 2. Jahr an darf man verdünnte Abortjauche geben und Nährsalze auf die Pflanzscheibe (die stets den Umfang der Krone haben soll) streuen und einhasen. Abortjauche liefert den Bäumen den notwendigen Stickstoff, sonst ersetzt man diesen durch 50 g schwefelsaures Ammoniak auf 1 qm. Ferner gibt man auf die gleiche Fläche 70—80 g 40—42proz. Kalialkali und 120 g Thomasmehl, außerdem alle 3—4 Jahre eine starke Kdüngung: gekannten Kalk bei schwerem Boden, kohlensauren Kalk bei leichterem Boden. Für offene, felsmächtige Anlagen verwendet man nur Hochstämmen, für umfriedigte auch Halbstämme mit 1.50 m hohem Stamm. Gesunde, alte Bäume können »verjüngt« werden durch Zurückschneiden aller Kronenäste bis ins 3- und 4jährige Holz unter Wahrung der Kronenform. Weingeigneten Sortenpfropfen

man auf die Stümpfe der verjüngten Krone Reiser einer bessern Sorte (Linsprofen, i. d.). — **Zwergobstbäume** (Form [obst] bäume, vgl. Tafel) sind niedrigere Formen der Obstbäume, die man durch Veredlung (i. d.) auf schwachwüchsige Unterlagen erzielt; sie haben einen nur 40 cm hohen Stamm, tragen früher und bringen größere, schmackhaftere und besser gefärbte Früchte als die Hochstämme, gehen aber auch früher zurück. Die gebräuchlichsten Formen sind: die Pyramide (Tafel, 10, 12), für Birnen und Äpfel geeignet, mit einem jährlich sich verlängernden, den Stamm fortsetzenden Leittrieb, von dem im Abstand von 40 cm untereinander die Etagen durch Serien von je 5 Leitästen, die im Winkel von 35–40° zum Stamm stehen, gebildet werden. Alle Leitäste werden im Frühjahr zurückgeschnitten, die obern kürzer als die untern, wodurch die Pyramidenform entsteht. Der Rückschnitt bewirkt das Austreiben der vorhandenen »Augen« (Knospen). Die Nebentriebe, »Fruchtholz« (i. d.) genannt, werden im Sommer wiederholt entippt, wodurch die in den Blattwinkeln sitzenden Holzaugen gestärkt und zu Blütenaugen umgewandelt werden sollen. Die Palmette mit schrägen Ästen (Tafel, 2), die einfache und die doppelte U-Form (1, 3), die Verrierpalmette (11) sind die eigentlichen Spalierbäume »Obstspaliere«, deren Leitäste bei Äpfel und Birnen mit 30 cm, bei Pflaumen mit 50 cm Abstand an Spalierlatten gezogen werden. Kordon, Girlanden- oder Schnurbaum, wagrechte, ein- und zweimächtige (4, 7, 8), werden an Drähten 40 cm über dem Erdboden, der senkrechte Schnurbaum (9) an einer Spalierlatte aufrecht gezogen. Die mühsam zu erziehenden Zierformen Flügelpyramide (5), Kesselbaum (6), Vapenform u. a. bedürfen eines entsprechenden Drahtgestells; sie sind, ebenso wie die Urmeuchterpalmette, ausgeprochene Liebhaberformen.

Der **Bushobstbaum** wird strauchartig, ohne künstliche Form gezogen. Beim Erwerbsobstbau kommt der von Zwergobstbäumen allein in Betracht. Auf schwachwüchsige Unterlage veredelt, trägt er sehr früh und nutzt durch die verhältnismäßig enge Pflanzung (bis 5 m allseitigen Abstand) die Fläche am besten aus. »Bushobst« bedarf nach dem 3. Jahre keines regelmäßigen Schnittes mehr, nur jährlichen Ausschneidens, um die Krone locker und licht zu erhalten. Man verwendet für diese Baumform nur reich- und frühtragende Sorten und erzielt dadurch frühe Ernten.

Topobst, in Kübeln oder Töpfen gezogene Äpfel-, Birn-, Kirsch- usw. Bäumchen, sind eine hübsche, aber nicht lohnende Liebhaberei.

Schädigungen der Obstbäume durch Witterungseinflüsse und tierische Schädlinge (Obstschädlinge) sowie Krankheiten durch Pilze können die Ertragskraft des Obstbaues vermindern. Frostschaden durch starke Kälte ist bei Äpfeln und Birnen selten, bei Pflaumen häufiger. Frostschäden am Stamm, sog. Frostplatten, werden durch Mittagssonne an sehr kalten Wintertagen an der Südwand hervorgerufen. Die erst im Frühjahr sichtbaren Frostplatten werden bis auf das Gesunde ausgeschnitten und mit Baumwachs versichert. Den oft und schwer schädigenden Spätfrost, z. B. der Obstblüte sucht man durch Nach-erzeugung entgegenzuwirken (Verbrennen von mit Teer bestrichenen Torfstücken, die schwelend erhalten werden, neuerdings von besondern Frostschuttbriketts). Gegen die tierischen Feinde (s. Tafeln »Schädlinge«) geht man mit Erfolg vielfach gemeinsam und gleichzeitig vor. Die Bekämpfung einzelner besonders ge-

fährlicher Schädlinge (Blutlaus, Goldaster usw.) kann behördlich angeordnet und überwacht werden. Bekämpfungsmittel schädlicher Insekten sind Abtragen oder -bürsten der Flechten und losen Rindenteile von Stämmen und starken Ästen, Verbrennen des Abfalls und Kasten des Stammes, Leimringe, Obstmadenfälle (i. d.), ferner Spritzen mit Petroleumemulsion, Quastholz-, Seifen- und Nitotinbrühen, zur Winterbehandlung verdünntes Obstbaumtarbolineum u. a. Neuerdings verwendet man, z. B. gegen beißende Insekten, schärfere Mittel (Arsenverbindungen u. a.), jedoch mit Vorsicht wegen der starken Giftwirkung. Gegen Pilzkrankheiten wirken feinstgemahlener Schwefel und Kupferalkalibrühe (Bordelaiser Brühe). Alljährlich erscheinen zahlreiche neue Pflanzenschutzmittel, oft zweifelhaften Wertes; man verwendet nur die vom Deutschen Pflanzenschutzdienst (Zentrale: Biologische Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem) empfohlenen.

Geschichtliches. In den Felsengräbern von Beni Hasan in Ägypten finden sich Abbildungen des Acker- und Gartenbaus, und aus dem alten Indien erzählen Megasthenes und Kāmādhya von den Gärten der Stadt Miodiha, die mit dem Mangobaum bepflanzt waren. Homer spricht wiederholt vom D. Besondere Sorgfalt widmete der ältere Ptochos dem D.; er ließ die Pflanzstraßen, die nach der Hauptstadt führten, mit Obstbäumen bepflanzen. Der D. galt für eine königliche Beschäftigung, und die persischen Könige pflanzten bei feierlichen Gelegenheiten an geweihten Stellen mit eigener Hand Obstbäume. Die Römer hatten bei ihren Villen meist einen besondern Obstgarten (pomarium). Durch Cäsar mag die Kenntnis vom D. nach Deutschland gekommen sein; bereits das Salische Gesetz kennt gepflanzte Obstbäume. Karl d. Gr. widmete seinen Obstgärten (in Angenheim u. a.) große Sorgfalt und ließ auf allen seinen Domänen solche anlegen. 1555 erschien »Das künstliche Obstgartenbüchlein« des Kurfürsten August von Sachsen; derselbe Fürst erließ ein Gesetz, nach dem jedes junge Ehepaar mindestens zwei Obstbäume pflanzen mußte. Um 1600 beschrieb Olivier de Serres, genannt »der Vater des Landbaues«, in Frankreich 46 Äpfel- und 69 Birnenforten. Knoop in Holland veröffentlichte 1760 in seinem »Hortulanus mathematicus et scientiarum amator« eine ausführliche Beschreibung eines Teils der Obstsorten Europas. Auch Deutschland bemühte sich, seine Obstsorten kennenzulernen und mit der Einführung besserer Sorten auch deren Pflege zu verbessern. Siedler gab 1794 seinen »Deutschen Obstgärtner« heraus, Del die »Systematische Beschreibung« (1799 ff.). Der Pfarrer J. L. Christ in Kronberg (* 1735, † 1813) galt als bester Pflaumenkenner und Förderer der Pflaumenkultur. Das Kirchengesetz des Freiherrn Truchseß von Weßhausen (1819) ist heute noch maßgebend, auch die 1833 erschienene Klassifikation der Pflaumen von Viegeler. Friedrich Wilhelm III. ernannte den Pomologen Manges 1787 zum Direktor der königlichen Gärten. Von spätern Pomologen und Obstzüchtern sind zu nennen: Zahn in Weinigen, v. Flotow in Dresden, Oberdieck in Jensein (Hannover), Lucas in Reutlingen, Lepere in Montreuil bei Paris, Lauche in Potsdam, Späth in Berlin u. a. Förderung erhielt der deutsche D. durch Errichtung von Staats- und Provinzialobstbauschulen, durch Lehranstalten (Reutlingen, Geisenheim, Proßlau, Potsdam usw.; f. auch Sp. 1541), durch zahlreiche Vereine, besonders durch den »Deutschen Pomologen-Verein«, die spätere »Deutsche

Obstbaugesellschaft« (seit 1924: »Reichsverband des deutschen Gartenbaues«, Sitz Berlin; 1927: 20 000 Mitgl., Organe: »Der deutsche Erwerbsgartenbau« und »Die Gartenbauwirtschaft«) unter ihrem hervorragenden Führer Alwin Lorgus.

Der D. ist in Frankreich, Österreich und der Schweiz hoch entwickelt. In Deutschland sind durch ihre Lage bevorzugte Landstriche, die besonders gutes und viel Obst liefern, die Bergstraße, die Umgegend von Bülh. der Rheingau, Rhein- und Moseltal, Rheinpfalz, Main- und Elbtal, das »Alte Land«, die Bierlande, die hügeligen Gegenden bei Guben, Werder usw. In den Obsteeregionen gedeiht der Apfel hervorragend gut. Beerenobst wird neuerdings mehr gebaut, da die Herstellung von Fruchtsäften usw. zugenommen hat. Erst während des Weltkriegs ist die hohe volkswirtschaftliche Bedeutung des Obstbaues von weitem Kreisen erkannt worden.

Statistisches. über die Zahl der Obstbäume im Deutschen Reich s. d. (Sp. 607).

Im Frischobst wurden in Deutschland eingeführt (in Doppelzentnern):

	1925	1926	1927
Äpfel	1 808 388	1 811 998	1 718 121
Birnen und Quitten	260 210	604 582	610 880
Pflaumen	68 615	124 158	142 152
Zwetschen	128 186	170 790	37 915
Aprikosen, Mirabellen, Reineclauben und Mispeln	89 838	81 655	87 558
Kirschen	49 288	59 102	93 422
Erdbeeren	63 898	26 132	
Himbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren	35 061	29 111	49 916
Brombeeren, Heidelbeeren und Preiselbeeren	129 891	55 771	87 517

Die Ausfuhr ist ganz unerheblich.

Literatur. Außer den Schriften von E. Lucas (s. d.) und H. und R. Goethe (s. d. 1 und 2, Sp. 447): Stofert, Das Obst- und Gemüsegut der Neuzeit (1918); Büttner, Praktisches Ob. des D. (8. Aufl. 1920) und Das Buchobst (7. Aufl. 1922); W. Ebert, Vom neuzeitlichen D. (1921); Gaucher, Praktischer D. (1922); Schönberg, Die Wirtschaftsberatung im D. (1922); Kling, Landw. D. (1924); Janson, Großobstbau (1924); Lüftner, Die wichtigsten Krankheiten und Feinde der Obstbäume, Beerensträucher usw. (2. Aufl. 1924); Grobhen, Ratgeber im D. (3. Aufl. 1925); Hiltner, Pflanzenschutz nach Monaten geordnet (2. Aufl. 1926); Trappmann, Schädlingsbekämpfung (1927); Lucas u. Winkelmann, Anleitung zum D. (15. Aufl. 1928); »Der Obst- und Gemüsebau« (seit 1924); **Obstbaumschnitt**, s. Obstbau (Sp. 1544). [1855].

Obstbaumspinnkäfer, s. Vorkenläufer.

Obstbaumzucht, s. Obstbau (Sp. 1544).

Obstbarre (Dörre), s. Obst (Sp. 1542).

Obstetrix (lat. ars obstetricia), Geburtshelferin.

Obstetrix (lat.), Geburtshelferin, Hebammen.

Obstfelder, Sigbjörn, norweg. Dichter, * 21. Nov. 1866 Stabanger, † 29. Juli 1900 Kopenhagen, erst Philolog, später Techniker (1890–91 in Milwaukee), lebte seit 1890 auf Reisen in Deutschland und im Süden. Seine Lyrik (»Gedichte«, 1893) ist unter Berücksichtigung der strengen Form ganz aus der Impressionen der Sprachmusik im Stile Maeterlincks gestellt. Geförnter, aber ebenfalls träumerischem Symbolismus ergeben sich seine Erzählungen (»Zwei Romane«, 1893; »Das Kreuz«, 1896; »Das Tagebuch eines Priesters«, 1900; Nachlasssammlung: »Pilgerfahr-

ten«, 1904) und sein dramatischer Versuch: »Die roten Tropfen« (1897). »Samlede skrifter« (1917, 2 Bde.). Lit.: Poppenberg in »Nordische Porträts« (1904); G. Heiberg in »Set og hørt« (1917).

Obstgärtner, s. Gärtner.

Obstgelee (Obsthonig), s. Kraut und Gelee.

Obsthandel, s. Obst (Sp. 1542); vgl. Obstbau (Sp. 1547).

Obstinat (lat.), hartnäckig, halstarrig; **Obstinat** ion, Hartnäckigkeit, Halstarrigkeit.

Obstipation (neulat.), fmv. Stuhlverstopfung.

Obstfelerei, f. Obstwein (Sp. 1549).

Obstkonjerven, f. Obst (Sp. 1543).

Obstkrankheit, f. Moniliaskrankheit.

Obstkraut (Apfel-, Birn[en]kraut), s. Kraut.

Obstmaden, im Obst lebende Larven verschiedener Insektenarten.

Obstmadenfalle, eine von R. Goethe erfundene Vorrichtung, bestehend aus einer etwa 15 cm breiten Holzwoolfschicht, die mit einem oben fest zugebundenen und geölten Papier- oder Wellpappstreifen bedeckt wird. Die zur Überwinterung an den Obstbäumen hochfrierenden Raupen finden in der Holzwoolfe willkommenen Unterschlupf und können durch Abnehmen und Verbrennen der Madenfalle leicht vernichtet werden (vgl. Insektenfanggürtel); nützliche Insekten sind dabei zu schonen.

Obstmärkte, f. Obst (Sp. 1541).

Obstmot, fmv. Obstwein oder der zur Obstweinbereitung gewonnene Obstsaft.

Obstmühle, f. Obstwein (Sp. 1549).

Obstmus, -paste, f. Obst (Sp. 1543).

Obstplücker, f. Gartengeräte (Sp. 1441).

Obstplantage, f. Obstbau.

Obstpresse, f. Obstwein (Sp. 1549).

Obstruentia (lat.), verstopfende Mittel.

Obstruktion (Obstruieren), das Verfahren einer parlamentarischen Minderheit (Obstruktionspartei), durch zahllose Anträge und endlose Reden oder durch Herbeiführen von Beschlunfähigkeit (Warnszenen usw.) die Abstimmung über eine Vorlage zu hintertreiben und so die Gesetzgebung zum Stillstand zu bringen: Obstruktionspolitik. Eine alte parlamentarische Erscheinung, wurde die D. in großem Stile zuerst von den Iren im englischen Unterhaus 1879–82 angewandt; 1897 wurde das österreichische Abgeordnetenhaus Schauplatz der D. durch die Deutschen (s. Lecher). Lit.: E. Brandenburg, Die parlamentar. D., ihre Gesch. und ihre Bedeutung (1904). **Obstruktion** (lat.), fmv. Stuhlverstopfung; obstruktiv, verstopfend.

Obstruktionsspillen, fmv. abführende Pillen.

Obstschädlinge, f. Obstbau (Sp. 1545 f.) und Garten-schädlinge.

Obstsenf, eingefochter Apfelmot mit Zusatz von Senfmehl, wird in Süddeutschland als Zutat zu Rindfleisch

Obstspalter, f. Obstbau.

Obstspanner (Frostspanner), f. Spanner.

Obsttreiberei, f. Treiben.

Obstversand, f. Obst (Sp. 1542).

Obstverwertung, f. Obst (Sp. 1541 ff.).

Obstwein (franz. cidre, spr. sibir: Fruchtwein, Beerenwein; s. auch Tafel bei Obst), gegorner Saft von Obstarten mit Ausnahme der Weintrauben. Am wichtigsten ist der Apfelwein, zu dessen Herstellung man vollkommen reife Früchte kräftiger, gut genährter Bäume nimmt. Obst vom Gebirge und dessen Hängen liefert kräftigern, haltbarern Wein als Niederungsobst,

auf feuchtem Untergrund gezogenes Obst minderwertigen, wässrigen Wein. Fallobst und überreifes, fauliges Obst eignen sich nicht zur Herstellung von Wein, da dieser dann sehr zum Brauntwerden neigt. Man verarbeitet am besten Gemische süßer und saurer Äpfel und bevorzugt »brühige« Sorten, die viel Saft geben. Sommerobst gibt wenig haltbaren, Herbstobst guten, sich leicht klärenden Wein. Winterobst ist meist wenig lohnend. Man läßt das Obst 8–10 Tage im Freien leicht bedeckt lagern und wäscht es dann in Trögen mit Rührwerk oder in Waschtrommeln. Zum Zerquetschen des Obstes benutzt man Maschinen, die das durch einen Wolf zerrissene Obst zwischen Walzen zerquetschen (Quetschmühle; Tafel. 4). Zum Auspressen (Kellern) dienen Spindelpressen (Obstpressen), in neuerer Zeit auch hydraulische Pressen (Tafel. 5). Das zerleinerte Obst wird entweder sofort in die Kelter gegeben und abgepreßt oder in große Büten gebracht, mit Holzböden überdeckt und mit Steinen beschwert, damit Huthaltung, d. h. ein Hochheben der Trester über die Flüssigkeit durch die auftreibenden Gase, vermieden wird; denn auf diesen Tretern siedeln sich leicht Essigpilze an, die später großen Schaden anrichten können. Der Inhalt der Büten wird mit so viel Wasser aufgefüllt, daß dieses das Obst oder die Trester etwa handhoch überdeckt. So bleibt das Gut über Nacht oder länger stehen, die Gärung setzt ein, die Obstzellen werden gesprengt, der Saftaustritt begünstigt und die Ausbeute erhöht. Beim Nachpressen der Trester müssen diese umgestochen, gelockert und mit Wasser leicht angepresst werden. Naturapfelwein soll aus reinem Saft hergestellt werden, sog. Konsumapfelwein darf mit bis zu 20 v. H. Zuckerslösung verdünnt werden. Der abgepreßte Saft wird durch ein Sieb gegossen und in große Fässer gebracht, die man, zu $\frac{1}{10}$ gefüllt, in einem luftigen Keller bei 10–15° lagern läßt. Rein gezüchtete Weinhefen werden mit großem Vorteil angewandt; sie verhindern Erkrankungen des Weines, bewirken gleichmäßigere, reine Gärung und begünstigen Geschmack und Butte; auch fördern sie die Klärung. Man verschleßt mit dem Gärspund und zieht nach beendeter Gärung den hellen Wein auf andre, schwach geschwefelte Fässer ab. Allzu sauren Apfelwein entäuert man durch frisch gefällten kohlensauren Kalk, zum Schönen benutzt man meist Gelatine und Tannin, auch läßt man den Apfelwein vor dem Füllen auf Flaschen durch Filtrierapparate gehen. Als Filtriermaterial benutzt man Zellstoff- oder Wisbeimasse. Der Gehalt des Apfelweins an Alkohol, Extrakt (Abdampfrückstand) und Säureschwankt sehr. Apfelwein enthält keine Weinsäure und unterscheidet sich hierdurch von Traubenwein. — Die Bereitung von Apfelwein blüht in ganz Deutschland, besonders in Frankfurt a. M. Auch die Schweiz stellt viel her, ebenso Frankreich.

Die Herstellung von süßem Apfelwein (Dessertwein) mit 13 v. H. Alkohol gewinnt immer mehr an Bedeutung, hauptsächlich in den deutschen Provinzen, wo er auch als Cider oder Zider und Zyder bezeichnet wird, ebenso wie in England, Frankreich und Belgien. — Wirwein wird mit geringen Abänderungen, die durch die Obstart bedingt sind, wie Apfelwein hergestellt. — S. auch Most.

Beer(en)wein: Ein vorzüglicher D. ist auch der Johannisbeerwein. Man tann weißer, roter (Rorianenwein) und schwarzer Johannisbeeren verwenden, muß sie aber gut reifen und nach der Ernte einige Tage auf Haufen oder in Körben nachreifen

lassen. Für die Verarbeitung des Saftes ist das Gallieren zu empfehlen; sonst nimmt man z. B. zur Bereitung von Rörwein auf 1 l Saft 2 l Wasser und 1 kg Zucker. Die Flüssigkeit läßt man wie gewöhnlich vergären und wendet mit großem Vorteil auch hier Reihesfen an. Ähnlich stellt man auch Brombeer-, Erdbeer-, Himbeer- und Stachelbeerwein her. Rirschein ist fade und nicht sehr haltbar; in Polen bereitet man aus Rirschsafft und Honig den Wischniat und aus Himbeer- und Honig den Malinnik. Heidelbeerwein gleicht in Farbe und Geschmack von allen Obstweinen am meisten dem Rotwein.

über die Verwendung von D. zu Schaumwein (Apfel-, Beeren- etc.) s. d. Dem D. schließt sich der Wein aus Rhabarberblattstiele an, der wie die Beerenweine hergestellt wird und nach längerem Lagern maderartig wird.

Lit.: R. Reizner, Die Obstweinbereitung (4. Aufl. 1921); M. Barth, Die Obstweinbereitung mit bes. Berücksichtigung des Beerenobstweins (9. Aufl. 1922); Timm, Der Johannisbeerwein usw. (5. Aufl. 1922); J. Schneider, Die Obst- u. Beerenweinbereitung (8. Aufl. 1924); J. Boettner, Obstweinbereitung (14. Aufl. 1927); Fardeller, Die Obstweinbereitung usw. (4. Aufl. 1928); s. auch Literatur bei Obst.

Obstwickler, s. Widler.

Obstzucht, **Obstzüchter**, ungenaue Ausdrücke für Obstbau und Obstbauer.

Obstzucker, s. w. Traubenzucker.

Obzön (lat.), unsüßig, unzuchtig, zotenhaft; Obzönität, Unzüchtigkeit, Zote.

Obtischei Syrt, s. w. Obstischij Syrt.

Obturator (lat., »Verstopfer«), in der Chirurgie eine Vorrichtung aus Hartgummi, Holz, Eisen usw. zum Verschließen von krankhaft entstandenen oder operativ erzeugten Öffnungen. Vgl. auch Gaumenobturator.

Oduaffi, Hauptort des Nchantidistrikts für Goldgewinnung in der englischen Kolonie Goldküste (Westafrika), an der Bahn von Sekondi nach Kumaffi.

Obuchowsches Gukhtahlwerk (s. w. -ob-), in Alexandrowskoje bei Petersburg (s. d.).

Obwalden, s. Unterwalden.

Obwaldisch, s. Oberrätorisch.

Obzor narodohospodarsky (tschech., s. w. -obzor, »Anschauung«, »Volkswirtschaftliche Rundschau«), angelegene Prager volkswirtschaftliche Zeitschrift, gegr. 1895.

Oca, in Südamerika Bezeichnung für Oxalis tuberosa bzw. ihre Wurzel.

Ocaña, südamer. Indianerstamm längs des Igara Paraná (zum Putumayo), von heller Bronzefarbe, wohnen in großen, mit Palmensiroh gedeckten Gemeinschaftshäusern, treiben Feldbau, glauben an einen guten und einen bösen Gott, verehren Sonne und Mond, begraben ihre Toten. Lit.: Dornville-Fife, Among Wild Tribes of the Amazons (1924).

Ocampo, Florian de, span. Geschichtsschreiber, * 1501 Zamora, † 1576, Karls V. Historiograph, schrieb: »Crónica general de España« (1544, 2. Aufl. 1545; vermehrt 1553; hrsg. u. fortgesetzt von Ambr. de Morales, 1574–86, 3 Bde.; beste Ausgabe 1791, 10 Bde., mit Lebensbeschreibung).

Ocaña (s. w. -oña), 1) Bezirksstadt in der span. Prov. Toledo, (1920) 5808 Einw., an der Bahn Aranjuez-Cuenca, hat Mauerreste, Alfabendhäuser, Herzogspalais, liefert Seife, Leinen, Tonwaren. Hier siegten 19. Nov. 1809 die Franzosen unter Mortier entscheidend über die Spanier unter Alrezaga. — 2) Stadt im Dep. Santander

Norte der südamer. Rep. Kolumbien, 1165 m ü. M., (1912) 16814 Ew., die Kaffee-, Anis- und Häute ausführen.

O. Carm., **O. Carth.**, f. Beilage bei Orden, geistliche.

O. C. C., f. Beilage bei Orden, geistliche.

Occam, Wilhelm von, Scholastiker, f. v. Dham.

Oechi (ital., f. p. 21), f. Handarbeiten, Weibliche (Sp. 1021).

Occipitale (f. p. 21, Os o., lat.), das Hinterhauptsknochen; occipital(is), dazu oder zum Hinterkopf gehörig; f.

Occiput (lat., f. p. 21), das Hinterhaupt. [Schädel.

Occitanische Sprache (f. p. 21), f. v. Dsprache.

Oculata (lat.), verborgene Dinge, Geheimnisse.

O. C. D., f. Beilage bei Orden, geistliche.

Océane Française (Établissements de l'Océanie, f. p. 21, f. p. 21), die koloniale Verwaltungseinheit der französischen Besitzungen im südöstlichen Pazifik: Gesellschaften, Tuamotu-, Tubuai-Inseln, Marquesas, Mangarewa, Rapa, 4006 qkm mit (1920) 36 862 Ew., 1885 gebildet; Hauptstadt Papeete auf Tahiti. Die Einfuhr 1926 wertete 49,9 Mill. Fr., die Ausfuhr (Phosphate, Kopro, Vanille) 53,7 Mill. Fr. Lit.: G. Courtet, Nos établissements en Océanie (1920).

Ocean Island (f. p. 21, f. p. 21), f. Paanopa.

Oceanus, f. v. Oeanos.

Ocellen (vom lat. Ocelli; Stemmata), die Punktaugen niederer Tiere; f. Auge (Sp. 1129).

Och (Och, Oche), Gebirge, f. Euböa.

Ochidit, wohlhabender Palast persischen Typs (Ehrenhof, Audienzhalle, Moschee usw.) am Innenrand eines rechtlichen Kuppels bei Kerkela im Irak, wahrscheinlich karmanischer Wüstenschloß aus dem 9. Jh. n. Chr., in der Anlage ähnlich Mchatta (f. d.) und Halkumārā zu Samarrā (f. d.). Lit.: D. Reuther, Ochidit (1912); G. L. Bell, Palace and Mosque at Ukhaidir (1914).

Ochelhäuser, 1) Wilhelm von, Wirtschaftspolitiker und Schiefer-Forscher, * 26. Aug. 1820 Siegen, † 25. Sept. 1902 Niederwalluf a. Rh., ein Hauptanreger bei der Gründung der Deutschen Schiefer-Gesellschaft 1863, deren Präsident er 1890–1902 war, veröffentlichte Bühnenbearbeitungen von 27 Schieferdramen (gedruckt 1870 ff.) und trat in seinen Einleitungen dazu für weitgehende Anpassung der Aufführungen an den modernen Zeitgeschmack ein.

2) Wilhelm von, Sohn des vorigen, Ingenieur, * 4. Jan. 1850 Frankfurt a. M., † 31. Mai 1923 Dessau, Erbauer der ersten deutschen Großgasstrommaschine mit Benutzung der Hochexplosion als Treibmittel.

Ocher, Mineral, f. v. Ocher.

Ochetus (Hoguetus, Hocket), eine der ältesten kontrapunktischen Gattungen, die vom 12. bis 15. Jh. in längeren Kompositionen streckenweise eintritt, besteht in schnell wechselndem Paukieren der Stimmen.

Ochil (f. p. 21, oder p. 21), Hügelkette in Schottland zwischen Stirling und Perth, im Ven Cleuch 720 m hoch, hat Eisen-, Kupfer- und Silberlager.

Ochino (f. p. 21), Bernardino, ital. Reformator, * 1487 Siena, † 1565 Slavtowa (Mähren), Franziskaner, seit 1534 Kapuziner, 1538 Ordensgeneral, hochangesehener Buß- und Fastenprediger, bekannte sich 1542 zur deutschen Reformation, flüchtete ins Ausland und lebte in Genf, Basel, Augsburg, London, Zürich. D. erregte durch Widerspruch gegen die Trinitätslehre und Verteidigung der Vielweiberei Anstoß auch bei den Calvinisten, wurde 1563 ausgewiesen und starb auf einem Irrfahrt an der Pest. Lit.: K. Benrath, B. D. von Siena (2. Aufl. 1892).

Ochlokratie (griech., Pöbelherrschaft), f. Demokratie.

Ochlokratie (griech., Pöbelherrschaft), f. Demokratie.

Ochoa (f. p. 21), Eugenio de, span. Geschichtsforscher, * 19. April 1815 Lezo, † 29. Febr. 1872 Madrid, Mitarbeiter an der »Colección de los mejores autores españoles«, gab 1844 Santillanas Werke und einen Katalog der spanischen Handschriften in Paris.

Ochotona, f. Pfeifhasen. [heraus.

Ochotst, Hafenstadt im russ. Fernöstlichen Gau, Bez. Nizolajew, (1920) 674 Ew., an der Mündung der 425 km langen Ochota ins Ochotische Meer, hat Fischerei und Rauchwarenhandel.

Ochotisches Meer (Tungusisches, Samutisches Meer; f. Karte bei Sibirien), Randmeer des Stillen Ozeans, zwischen der Ostküste Asiens, der Halbinsel Kamtschatka, den Kurilen, Jesso und Sachalin, 1530 000 qkm groß, bis 3370 m tief, ist im S. durch die Lapérousestraße und den Tatarogolf mit dem Japanischen Meer verbunden. Die steilen unwirtlichen Küsten sind November bis April mit Eis bedeckt. Das Ochotische Meer ist kalt, hat viel Nebel und ist reich an Mollusken, Seetang und Walen.

Ochrana (russ., vollständig Ochranka, »Schutz«), berückichtigte politische Geheimpolizei im vorrevolutionären Rußland. [Polygonazeen.

Ochrea (griech.-lat.), tütenartige Blattbildung, f. Schrida (Achrida, Ohrid), Stadt in Südbosnien, Bez. Bitolj, (1921) 9934 Ew., am Ochridasee, Sitz eines griechisch-orthodoxen Bischofs, hat Mocheen, Kirchen, Zitadelle, Gerberei, Fischerei, Gartenbau. — D., so seit 861 benannt, an der Stelle des antiken Lychnidos, war 893–1767 der geistliche Mittelpunkt der westlichen Balkanländer. Lit.: Gelzer, Der Patriarchat von Achrida (1902).

Ochridasee, See in Südbosnien (Kr. Bitolj) und Albanien, 690 m ü. M., 285 m tief, 280 qkm groß, empfängt unterirdische Zuflüsse vom Preschasee. Die umgebenden Gebirge (im W. Ohrida, im Osten Galitica) fallen mit Steilufeln zum fischreichen See ab. Nördlich vom See, den der Schwarze Drin verläßt, breiten sich teils wohlbebaute, teils als Viehweide dienende Ebenen, südlich von ihm, beim alten griechischen Kloster Sveti Naum, Wein- und Obstkärten aus. — In den D. lebten sich 1916–18 die Stellungen der deutschen 11. Armee an, die besonders im März 1917 (11.–23. Schlacht bei Monastir) schwere Abwehrkämpfe zu bestehen hatte.

Ochrolechia, Flechtengattung, f. Lecanora.

Ochroma Swartz (Leichwollie), Gattung der Malvaceen, mit der einzigen Art O. lagopus Sw. (Balsambaum), einem nächtigen Baum in Westindien und dem heißesten Südamerika, mit gelappten Blättern, braunroten Blüten und Kapseln mit vielen Samen, deren Wollhaare als Polsterstoff dienen. über das Holz f. Balsaholz und Korholz.

Ochrope, Ablagerung eines schwarzbraunen Pigments in Knorpeln, Sehnen, Gelenken usw.

Ochs, Siegfried, Musiker, * 19. April 1858 Frankfurt a. M., gründete und leitete den Berliner Philharmonischen Chor, der Hervorragendes leistete und 1920 zum Teil in die von D. geleitete Chorvereinigung der Berliner Hochschule überging. Er schrieb eine komische Oper »Im Namen des Ochs« (1888), ferner »Gefahrens«, »Gefahrens« (1922) u. a.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Ochse (Ochs), verkrüppeltes männliches Kind. — In der christlichen Kunst ist der O. bisweilen Attribut des Evangelisten Lukas, der auch selbst mit dem Tierkopf auf dem Kumpf dargestellt wurde.

Schfen, Gipfel der nördlichen Rhön, südl. von Bacha, an der Werra, 630 m hoch, mit Bismardturm.

Schfenaugen, in der Medizin f. Hydrophthalmus; in der Meteorologie (vom portug. Olho-de-Boy) eine kleine schwarze Wolke, die als Vorzeichen von Tornados gilt; in der Mineralogie (Eil de hœuf) ein Halbedelstein, f. Feldspat (Sp. 552); rundes Schiffsfenster, bei Kriegsschiffen zum Verbeden innern Lichtes mit Blenden ausgerüstet; im Fach angeordnetes Fenster mit runder oder eiförmiger Öffnung; in der Kochkunst: Sez- oder Spiegelei.

Schfenbein, Ulrich, Schweiz, Staatsmann, * 24. Nov. 1811 Schwarzenegg (Bern), † 3. Nov. 1890 Moudon, Rechtsanwalt, 1846 Mitglied des Großen Rats in Bern, Führer der radikalen Opposition, 1846 Mitglied des Verfassungsrats und Redaktor der Verfassung vom 31. Juli, darauf der bernischen Regierung, 1847 Regierungs- und Bundespräsident, Vorsitzender des Tagungsausschusses zur Beratung der Maßnahmen gegen den Sonderbund, im Sonderbundeskrieg Divisionskommandant und Sieger bei Schüpfheim (22. und 23. Nov. 1847), 1848 Vorsitzender der Kommission für die neue Bundesverfassung, Mitglied des Nationalrats und dessen Präsident, darauf des Bundesrats, dem er, seit 1850 konservativ, bis 1854 angehörte. Er betätigte sich dann in französischen Diensten 1855–56 als Brigade- und Januar bis März 1871 als Divisionsgeneral. *Lit.*: Spreng u. D. (1. Teil, 1918).

Schfenfeld, f. Sennheim.

Schfenfleischholz, f. Botanydiholz.

Schfenfrosch, f. Frösche (Sp. 1241).

Schfenfurt, bayr. Bezirksamtstadt in Unterfranken, (1925) 3713 Em. (1/5 ev.), am Main, Knotenpunkt der Bahn Würzburg–Münchberg, hat Mauer mit Türmen, M., Arb., Holz-, Finanzamt, Museum, Holzwerkzeug-, Maltz-, Bindenfabriken, Sägewerke und Kalksteinbrüche, Reichsbankniederlassung. — In D. gründete Bonifatius ein Nonnenkloster. D., im 13. Jh. St. dt., gehörte 820–1295 dem Bischof von Würzburg, dann dem Domkapitel, wurde 1803 bairisch.

Schfenhausen, Marktflecken in Württemberg, W. Wiberach, (1925) 2592 meist kath. Em., an der Bahn Wiberach–D., hat ehemaliges Benediktinerkloster, Forstamt, Privatrealschule, landwirtschaftliche Mädchenschule, Ackerbauschule, Waisenhaus, liefert Bier, Wachswaren, Seife, Leigwaren, Eier und Vieh. — Die Benediktinerabtei D., 1100 gestiftet, seit 1746 reichsfürstlich, fiel 1803 an den Fürsten Metternich, der 1825 den Besitz an die Krone Württemberg verkaufte; seit 1806 unter württembergischer Hoheit. *Lit.*: S. 318. Das Benediktinerkloster und Reichsstift D. einst und jetzt (1896).

Schfenheimer, Ferdinand, Zoolog, f. Ochsh.

Schfenherz (Herzhypertrophie), f. Herzkrankheiten (Sp. 1430).

Schfenhunger (Dulimie), f. Magenkrankheiten (Sp. 1475).

Schfenius, Karl, Geolog, * 9. März 1830 Kassel, † 9. Dez. 1906 Marburg, 1857–69 Bergwerksdirektor in Chile, seit 1871 Professor in Marburg, schrieb: »Bildung der Steinsalzlager und ihrer Mutterlauge-salze« (1877), »Chile, Land und Leute« (1884), »Bildung des Natronsalzpeters« (1884 u. 1887) u. a.

Schfenklaue, f. Fußkrankheiten.

Schfenknie, f. Pferd.

Schfenkopf, zweithöchster Gipfel des Fichtelgebirges, 1023 m hoch.

Schfenkreuzpflaster, vollstüml. Name des Saframpflasters (Emplastrum oxycroceum), f. Pflaster.

Schfenmäuler, Fußbelleidung, s. Wärenklauen.

Schfenwärder, Landgemeinde in der hamburg. Lanoherrenschaft der Markschande, (1925) 2066 Em., zwischen Norde-Elbe und Doven-Elbe (Dampferstation), an der Bahn Hamburg–Zollenspieker, hat bedeutenden Gemüsebau und Schiffbau.

Schfenwurzel (Alkanna wurzel), f. Alkanna.

Schfenziemer, **Schfenziwiesel**, Zeugungsglied des Schfen; daraus verfertigte Peitsche.

Schfenzunge (im Karzival Gabilot), mittelalterlicher Dolch mit langer, am Griff sehr breiter Klinge, wurde an einem Ring hängend getragen (f. Tafel »Wüstungen und Waffen I., 13).

Schfenzunge, Pflanzenart, f. Anchusa.

Ochsh., bei Tiernamen: Schfenheimer, Ferdinand, Schmetterlingsforscher, * 1765 Mainz, † 1822 Wien als Schauspieler, schrieb »Die Schmetterlinge von Europa« (fortgef. von Treitschke, 1807–35, 10 Bde.), das ausführlichste Werk über europäische Schmetterlinge. **Schöle**, Nikolaus, Philosoph, f. Laurellus. **Schösl**, Wilhelm, Schweiz, Geschichtsforscher, * 6. Okt. 1851 Zürich, † 26. April 1919 Weggis, 1876 Gymnasiallehrer in Winterthur, 1887 Professor für Schweiz. Geschichte am Polytechnikum, 1894 an der Universität in Zürich. Seine fast sämtlich in die Schweizergeschichte betreffenden Werke (z. B. »Die Anfänge der Schweiz. Eidgenossenschaft«, 1891; »Geschichte der Schweiz im 19. Jh.«, 1903–13, 2 Bde.) sind im »Anzeiger für Schweiz. Geschichte«, Neue Folge, Bd. 18, S. 150 und 336 (1920), verzeichnet.

Schta, rechter, 63 km langer Nebenfluß der Nera, an dessen Mündung die Petersburger Vorstädte Groß- und Klein-S. liegen, entspringt an der inn. Grenze.

Schtenbung, Dorf in der Rheinprovinz, Kr. Mayen, (1925) 2370 kath. Em., an der Bahn Mayen–Koblenz, hat Schwenkmühlfabriken und Vasalwerke.

Schtrup, Landgemeinde in Westfalen, Kr. Steinfurt, (1925) 8238 meist kath. Em., Knotenpunkt der Bahn Münster–Gronau, hat Kranten-, Waisenhaus, liefert Kornbranntwein, Webwaren, Maschinen, Eier, Vieh.

Schtrum, lin. r. Nebenfluß der Weser in Hannover, Bremen und Oldenburg, 46 km lang, entspringt bei Götterstorf, empfängt von links die Delme und mündet unterhalb von Bremen.

Ocimum Rivin, (Basilicum, Basiliken, Basilien, Hirnkraut), Gattung der Labiaten, Kräuter oder kleine Sträucher mit Blütenwirteln in endständiger, einfacher oder rispiqer Anordnung; 60 Arten in allen wärmern Klimaten. O. basilicum L. (Abb.), einjährig, 30 cm hoch, mit weißen oder blaß purpurroten, ährenständigen Blüten, im wärmern Asien und Afrika, wird vor allem im Mittelmeergebiet in mehreren Sorten gezogen. Das frische Kraut riecht angenehm gewürzhaft und enthält ätherisches Öl und Gerbstoff. Es dient noch jetzt als Küchengewürz, als Zusatz zu Würsten usw.



O. Cist., O. Cist. Ref., f. Beilage bei Orden, geistliche, turt. Gewicht, f. Osa.

Odel, Eduard, Maler, * 1. Febr. 1834 Schwante (im Dithavelland), † 3. März 1910 Berlin, Schüler Steiffels in Berlin, 1858–61 Coutures in Paris, schloß sich in der poetischen Auffassung wie in der malerischen Behandlung an die Schule von Fontainebleau an, malte seit seiner Rückkehr Landschaften nach französischen Motiven, wählte später seine Stoffe vorzugsweise aus der Mark Brandenburg. Hauptwerke: Ruhe bei Touques (1861), Hochwilt in der Schorfheide (1868), Am Stenigsee in der Mark (1833), Am Springsee bei Storfow im Frühjahr, Herbstabend in der Mark Brandenburg.

Odenfufz, Naturforscher, f. Olen.

Odenheim, niederl. Komponist, f. Oeghem.

Oder (Ocher), erdiges abfärbendes Mineral oder Mineralgemenge, besonders von Ferrihydroxyd mit Ton und Kalk. Letzteres, gelb bis braun, findet sich am Harz, im Siegessees, in Bayern, Italien, England usw. und dient, zumal gebrannt, als Anstrichfarbe (Sienaeerde, Schön-, Kaffeler-, Chinesergelb, Amberger Erde, Gelb-, Vichtoder usw.) und zum Färben des sämichgaren Leders. Gebrannter O. ist rot (Berliner-, Preußisch-, Nürnberger-, Haus-, Braunrot usw.), doch findet sich auch natürlicher roter O. bei Saalfeld, am Harz, in Böhmen. Der beste O. ist die Sienaeerde. Vgl. Gelberde. — Künstlicher O., durch Vermischen von Eisenvitriol mit Kalkmilch oder Soda bereitet (Marsgelb, =orange, =rot, =braun usw.), dient für Malerei.

Oder, Fluß, f. Oler.

Oderbatterie, f. Eisenbatterien.

Oderfalk, Kalkstein, der bei Zersetzung oderiges Eisen-
erzausscheidet, findet sich z. B. im Obersilur Thüringens.

Odhams, Wilhelm von, Scholastiker, * kurz vor 1300 Odham (Surrey), † 10. April 1349 oder 1350 München, Franziskaner und Erneuerer des Nominalismus, lehrte in Oxford, wurde 1324 nach Avignon geladen, um sich wegen feigerischer Lehren zu verteidigen, floh von dort zu Kaiser Ludwig dem Bayern und blieb in München. Neben papstfeindlichen und kirchenpolitischen Schriften schrieb er philosophische Werke, unter denen die »Summa totius logicae« (gedruckt 1488) das bedeutendste ist. Sechs bisher unbekannte Streitschriften von D. veröffentlichte R. Scholz (»Unbekannte kirchenpolitische Streitschriften aus der Zeit Ludwigs des Bayern 1327–54« [1912]). W. Mulder gab den neugefundenen »Gulielmi O. tractatus de imperatorum et pontificum potestate« heraus (in »Archivum Franciscanum historicum«, Bd. 16 und 17, 1925). Lit.: R. Müller, Der Kampf Ludwigs des Bayern mit der röm. Kurie (1879–80, 2 Bde.); G. Canella, Il nominalismo e Guglielmo d'O. (1907); R. Moeller, Ludwig der Bayer und die Kurie im Kampf um das Reich (1914).

Oemulgee (spr. ömälgi oder -öshi), Fluß im nordamer. Staat Georgia, an der Falllinie, reich an Schnellen, 380 km lang, stellenweise (175 km) schiffbar, vereinigt sich mit dem Oconee zum Altamaha River.

Oena-de-Fier (deutsch Eisenstein, ungar. Vasfő, spr. wösfö), Kleingemeinde im Banat (seit 1921 rumänisch), Kr. Caraş, (1921) 1201 Ew., bei Meschiza, hat Eisenerz- und (seit der Römerzeit) Goldbergbau.

Oena-Sibiului, rumän. Badoort, f. Salzburg.

Oena-Sügátog (spr. -süge-), f. Sügatog.

Oenele-Mari (spr. -pnele-), Stadt und Solbad in Rumänien, Kr. Bălcea, (1921) 5800 Ew., 10 km von

Râmnicu-Bălcea, Bahnstation, hat Salzbergwerk und Methangasquellen.

Oconee (spr. öşnee), Fluß, f. Oemulgee.

O'Connell, Daniel, irischer Politiker, * 6. Aug. 1775 bei Cahirciveen (Kerry), † 15. Mai 1847 Genua, erst Abbe, 1798 Rechtsanwalt in Dublin, Jesuitenzögling. Stellte sich als Aufgäbe, seinen katholischen Landsleuten Eintritt ins Parlament zu verschaffen (Katholikenemanzipation). 1823 gründete er die Katholische Vereinigung (Catholic Association), hinter die sich bald das ganze katholische Volk stellte; 1828 ins Unterhaus gewählt, setzte er durch, daß die englische Regierung das Gesetz vom 13. April 1829 zugestand, das den Katholiken beide Häuser des Parlaments und fast alle Ämter zugänglich machte. Dann erstrebte D. die Festeitigung der Union mit England (Repeal) und gründete 1840 die National Repeal Association, die 1842 durch den Beitritt der Jung-Irländer (f. Jung-Irland) verstärkt wurde. Gleichzeitig wurde er (1840) in Dublin erster katholischer Bürgermeister. Die Repealbewegung entfesselte eine ungeheure Erregung im Land. D., ein geborner Volkstribun, leitete von 1843 an Massenversammlungen, war aber Gegner des Umsturzes und jedes Blutvergießens und nicht gewillt, von den Bühnen des Gesetzes abzuweichen. So geriet er mit den Jung-Irländern in Zwist, wodurch die Bewegung scheiterte. Er starb auf einer Reise. D. schrieb »Historical Memoir of Ireland and the Irish, Native and Saxon« (1843, 2. Aufl. 1846; deutsch 1843). Seine Reden (mit Lebensbeschreibung) gab sein Sohn John D. (»Life and Speeches of D. O.«, 1846, 2 Bde.) und Eusad (1875, 2 Bde.), die »Political and Private Correspondence of D. O.« Fispatriid (1888, 2 Bde.) heraus. Lit.: Miß Eusad, Life of O. (1872); Sammlton, Life of O. (»Statesman Series.«) (1888); andre Lebensbeschreibungen von H. Mours-Godré (2. Aufl. 1893) und Macdonagh (1903); Shaw Lefevre, Peel and O., Irish Policy of Parliament (1887); Dunlop, D. O. and the Revival of National Life in Ireland (1900). — Sein dritter Sohn John D., * 24. Dez. 1810, † 24. Mai 1858, stellte sich nach des Vaters Tod an die Spitze der Repeal Association, die sich 1848 auflöste. Er verfaßte außer der Lebensbeschreibung seines Vaters (f. o.) »Recollections and Experiences During a Parliamentary Career from 1833 to 1848« (1848, 2 Bde.).

O'Connor (spr. öşöner), 1) Feargus Edward, engl. Arbeiterführer, * 18. Juli 1794 Dangan (Meath), † 30. Aug. 1855 London, Rechtsanwalt, seit 1832 im Unterhaus, wirkte als Anhänger O'Connells für Auflösung der Union mit England (Repeal) und glaubte den Widerstand durch Verwirklichung einer Charte (f. Chartismus) zu erreichen. Im »Northern Star« 1837–38 veröffentlichte er seine Lehren, kam dafür 1840–41 18 Monate ins Gefängnis. 1838 wählte die Great Northern Union als Mittelpunkt der radikalen Arbeiterorganisationen Nordenglands D. zu ihrem Führer, der das Recht auf Widerstand gegen die Staatsgewalt betonte. 1848 entwarf D. eine Verfassung für eine kleinbäuerliche demokratische Gemeinde und leitete eine Massenpetition an das Parlament; der Mißerfolg in beidem beendete seine Führerschaft und brachte ihm seelische Zerrüttung. Lit.: M. Beer, Geschichte des Sozialismus in England (1913).

2) Thomas Power, irischer Journalist und Politiker, * 5. Oktober 1848 Athlone, 1867 Journalist in Dublin, seit 1870 in London, 1880–1900

wiederholt im Unterhaus, gründete die Zeitschriften »The Star«, »The Sun«, »The Weekly Sun«, »Johns' London's Weekly« und »T. P.s' [Thomas Powers] Weekly«, die er anfangs selbst herausgab und von denen die beiden letzten zu den verbreitetsten literarischen Wochenzeitschriften besonders der Jugend des Mittelstandes gehören. O. hat sich um die Verbreitung guter Bücher verdient gemacht und schrieb: »History of the Irish Question« (1839).

O'Connor (spr. ð-õn-õr), Sir (seit 1895) Nicholas Roderick, brit. Diplomat, * 3. Juli 1844 Dundermott (Roscommon), † 19. März 1908 Konstantinopel, 1867–83 im diplomatischen Vorbereitungsdienst 1883–87 Sekretär und zeitweise Geschäftsträger in Peking, 1887 in Washington. 1887 wurde er diplomatischer Agent und Generalkonsul in Bulgarien, 1892 Gesandter in Peking, 1895 Votschafter in Petersburg, 1898 in Konstantinopel.

Ocotea Aubl., Gattung der Lauraceen, Holzgewächse mit lederartigen Blättern; etwa 250 Arten. O. bulata Benth. in Südafrika und O. foetens Baill. auf den Kanaren liefern das überliechende Stinkholz. Von O. exaltata Sw. (Oreodaphne exaltata Sw., Felsenlorbeer), Baum auf Jamaica, stammt das Lorbeerholz für Möbelschlerei. Aus dem Holz der in Guayana heimischen O. caudata Metz wird das Cayenne-Linalöl gewonnen; vgl. Linalölholz.

Ocotilla, Ocotillawachs (spr. õt-õl-õ), f. Fouquieria. **Ocsa** (spr. õt-õs), Großgemeinde im ungar. Komitat Pest. (1921) 5069 ungar. reform. und kath. Ew., an der Bahn Budapest–Kecskemét, hat Landwirtschaft.

Ocskay (spr. õt-õk-õj), Ladislaus, ungar. Heerführer, * um 1680, † 3. Jan. 1710 Neubausel, verwüstete in den ersten Jahren des 18. Jh. als Reiteroberst Rákóczy wiederholt Österreich und Mähren, trat 1708 zu den Kaiserlichen über, wurde 1. Jan. 1710 von den Kuruzen gefangen und hingerichtet.

Ocsõd (spr. õt-õs-õd), Großgemeinde im ungar. Komitat Békés. (1921) 7634 ungar. reform. Ew., an der Bahn Mezõtúr–Drosháza, hat Landwirtschaft.

Ocsprache (spr. õt-õs), das Provenzalische nach dem provenzalischen Wort für »ja« »oc« (lat. hoc), auch Oztizantisch. [polyphen (f. d.).]

Octactinia (Octocorallia), Unterklasse der Korallen. **Octandrus** (lat.-griech., »achtmännig«), eine Blüte mit acht Staubgefäßen, daher Octandria, die achte Klasse des Linnéschen Systems.

Oceans, Sternbild, f. Oktant.

Octava, f. Oktave.

Octavia, 1) seit 40 v. Chr. Gemahlin des Triumvirn M. Antonius, Schwester des Kaisers Augustus, Witwe des C. Marcellus, dem sie den später von Augustus zum Schwiegersohn gemachten M. Cl. Marcellus (f. Marcellus) geb. Die Untreue ihres Gatten mit Kleopatra ergriff sie mit Güte, lebte nach seinem Tode hauptsächlich der Kindererziehung und starb 11 v. Chr., als Mutter einer edlen Frau allgemein verehrt. 2) Gemahlin des Kaisers Nero (f. d.). [hehrt.]

Octavianus, röm. Kaiser, f. Augustus. — Als Titel eines deutschen Volksbüchs, f. Kaiser Oktavianus.

Octavius, Name eines altröm. Rittergeschlechts, aus dem volkstümlichen Belitraztammend Bemerkenswert sind:

1) Gnäus D., nahm im Kriege gegen Perseus von Mazedonien als Flottenkommandant diesen gefangen. 167 triumphierte er, 165 war er Konsul.

2) Gaius D., verwaltete nach seiner Prätur (61) die Prov. Mazedonien, starb auf der Rückreise 58 in Nola und hinterließ aus seiner Ehe mit Utia, der Tochter

des plebejischen M. Utius Balbus und der Julia, Cäsars Schwester, den Gaius D., den spätern Kaiser Augustus (f. d.), und zwei Töchter (f. Octavia). **Octidi** (franz.), achter Tag der Defade im franz. Revolutionskalender.

Octiduum (lat.), eine Zeit von acht Tagen.

Octli (spr. õt-õl), aztekischer Name für Pulque.

Octobothrium, f. Fischerei (Sp. 785).

Octogynus (griech.-lat., »achtweibig«), eine Blüte mit acht Griffeln, daher Octogynia, die achte Ordnung in den ersten 13 Klassen des Linnéschen Systems.

Otonarius (lat.), f. Otkonar.

Otopoda (Otopoden), **Otopus**, f. Tintenfische.

Octroi (franz., spr. õt-õr-õ), f. Otkroi.

Oculi (lat., »die Augen«), Name des vierten Sonntags vor Ojtern (3. Fastensonntag), nach Ps. 25, 15. **Oculomotorius** (lat.; Nervus o.), der dritte Hirnnerv, versorgt vier der Augenmuskeln (f. Gehirn, **Oculus** (lat.), das Auge. [Sp. 1572].

Ob, eine von Karl v. Reichenbach (f. d.) eingeführte Bezeichnung für eine normalerweise nicht wahrnehmbare Ausstrahlung des menschlichen Körpers (oder überhaupt der Lebewesen). Durch Anwendung der sog. magnetischen Striche (f. Magnetische Kuren) zur Bewirkung von Hypnosezuständen, unter gleichzeitigem Ausfluß von Suggestionseinflüssen, glaubt Alruß hier physiologische Gesetzmäßigkeiten nervöser Dynamik experimentell festgestellt zu haben. Lit.: A. Büchner, Das Ob (1854); Fehner, Erinnerungen an die letzten Tage der Odlehere usw. (1876); Alruß, Neue Strahlen des menschlichen Organismus (1924).

Oda-baschi (türk., »Zimmerräuber«), Verwalter türkischer Gasthäuser oder Karawanensereien; früher auch der Hauptmann bei den Janitscharentruppen.

Oðabakraun (spr. õð-õb-õk-õr-õn), Lavafeld der Wissetaten, Lavawüste im Innern der Insel Island, 4000 qkm, mit der Vöfja (f. d.), dem größten isländischen Vulkan und der Trölladhyngja (»Ruppe der Unholde«, 1491 m).

Odal (spr. õð-õl, schwed.; norweg. Odel), freier Grundbesitz im Gegensatz zum verlichenen (Feodal); daher heißen in Schweden die freien Bauern Odal mán oder Odal bönder (norweg. Odel bönder).

Odaliske (türk., eigentlich Odalyt, »Zimmergefahrten«), im türkischen Harem weiße Sklavinnen, die zu ihrem Herrn in ein vertrauteres Verhältnis getreten war, wurde, sobald sie ihrem Herrn ein Kind geb. frei, ihr Kind war legitim. Im Harem des Sultans gab es Hunderte von Odaliskinnen, meist Kaukasierinnen, aus deren Zahl der Sultan, der niemals eine freie Türkin heiraten durfte, in der Regel seine Nachkommen (legitimen Frauen) wählte, unter welche die übrigen Odaliskinnen als Dienerinnen verteilt wurden.

Odalrich, f. Ulrich.

Ödberg (spr. õð-õr), Jonas Fridolf, schwed. Geschichtsschreiber, * 14. Febr. 1845 Arnäs (Ängernland), † 20. April 1916 Lidköping, 1876–1911 Gymnasiallehrer in Skara, leitete seit 1893–1915 »Västergötlands Formninnestörnings Tidsskrift« und schrieb: »Om den Svenske konungens Domsrätt före Svea Hofrätts inrättande år 1614« (1876), »Om Anders Lorchs, Johan III.'s ständige legat i Polen, och hans tid 1569 till 1584« (1893), »Om prinsessan Cecilia Wasa, markgrefinna af Baden-Rodemachern« (1896), »Om Klas Kurssell, Erik XIV.'s och Johan III.'s krigsöfverste i Livland« (1899).

Odda (spr. õð-õð), Ort im norweg. Amt Hordaland, (1920) 3972 Ew., am Sörfjord, hat Raffinierfabriken. Nahebei im Tysfjeld Kraftwerk (83 000 PS).

Oder (spr. ödër), dän. Ort in Jütland, Amt Narsus, (1925) 4217 Ew., Bahnnoten, hat höhere Schulen, Sternwarte, Brauerei, Maschinenfabrik und Sägewerke.

(f. d.) bei Ödby.

Ödbylund (spr. ödbylön), schmaler Teil des Limfjordes.

Odd-fellows (engl., spr. ˈɒðəls, Independent Order of O.-F., spr. independent-ˈɒðəls-ˈoʊ, abgekürzt I. O. O. F., »Unabhängiger Orden der O.-F.«), eine um 1750 in England weitverbreitete Wohltätigkeitsgesellschaft mit dem Wahlspruch »Freundschaft, Liebe und Wahrheit«. Die Mitglieder nannten sich O.-F. »Wunderliche Gefellens«, auch »Freie Gefellens« im Gegensatz zu den zumtnäßig organisierten Gefellens. Seine traße Organisation und innere Umgestaltung zu einer humanitären Gesellschaft, die zahlreiche Wohlfahrts-einrichtungen ins Leben gerufen hat, die aber Menschenwohl und Menschenglück zugleich durch persönliche Einwirkung auf den Charakter der Menschen zu fördern bestrebt ist, verdankt der Orden Thomas Wildey, einem 1817 aus London nach Nordamerika ausgewanderten Handwerker. Die Ordenslehren lassen sich in folgende Sätze zusammenfassen: 1) Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst; 2) Unterschiede nach Rang, Stand, Glauben und Volkzugehörigkeit haben im Orden keinen Raum; 3) Treue dem Vaterland, Gehorsam den Gesetzen, Liebe allen Menschen, da sie alle eine große Familie bilden; 4) Bekämpfung der Laster und der Übel des Lebens; 5) Hilfsbereitschaft »Wir gebieten euch, die Kranken zu besuchen, den Bedrängten zu helfen, die Toten zu bestatten und die Waisen zu erziehen«. Die Logen des O.-F.-Ordens stehen unter »unabhängigen Großlogen«, deren es zehn gibt, darunter die Großloge des Deutschen Reiches (mit 8 Bezirks-großlogen und 161 Logen, zusammen 11 000 Mitglieder). Freimaurer- und O.-F.-Logen stehen in keiner Verbindung miteinander. In Göttingen erscheint ein »Adressbuch der O.-F. für Deutschland« und eine Zeitschrift »Das Brudervort« (seit 1876). Lit.: Andraas, Der Orden der O. (1882); Maser, Jubelschrift zur 25jähr. Feier der Einführung des O.-Ordens in Europa (1895); Thörn, Der O.-Orden (4. Aufl. 1893); A. Weiß, Der Orden der O. (4. Aufl. 1925) und Der Bruderbund der O. usw. (1926); Lottzhammer, Hb. für O. (3. Aufl. 1925); Gentil, Sinn und Schicksal des Logengedankens (»3. D. O. F. Almanach«, 1925—28, 4 Bde.).

Ödö (engl.), im Rennsport Wette mit ungleichen **Öde** (griech., »Gesänge«, lyrische Dichtungsform, in der vorwiegend die ästhetischen Werte des Erhabenen (nicht, wie im Lied, die des Schönen) zum Ausdruck kommen. Dem starken Affekt, den sie verkörpert, entsprechen kalte Gedanken-sprünge; durch künstlichen Strophenbau steht sie im Gegensatz zum sangbaren Lied. Gegenstand der O. sind nur die großen Einbrüche der Natur, bedeutsame geschichtliche Ereignisse und politische Vorgänge, auch religiöse und philosophische Probleme. Die O. findet sich als geistliche O. am frühesten bei den Hebräern (Psalmen), als weltliche bei Griechen (Pindar) und Römern (Horaz). Unter dem Einfluß der Antike kam die O. in der Renaissancezeit wieder in Aufnahme. Als Oden-dichter sind zu nennen: in Italien Bernardo Tasso, Gabriello Chiabrera; später Alfieri, Manzoni (»Il cinque Maggio«), in neuester Zeit Carducci, d'Annunzio und Pascoli; in Spanien Ponce de León († 1591), Fernando de Herrera, unter den Neuern Juan Bap-tista de Alarcón (»Cantos patrióticos«); in Frankreich vor allem Monfard, Jean Baptiste Rousseau,

Boileau. A. Chénier, im 19. Jh. Victor Hugo, Musset (»Dieu«), Lamartine u. a.; in England Cowley, Dryden (»Alexander's Feast, or the Power of Music«), Pope, Collins, Wordsworth (»Intimations of Immortality«), Coleridge, Shelley (»To the Westwind«), Keats (»On a Grecian Urn«); in Rußland Derichawin, Schufowski, Puschkin. In Deutschland ist die O. besonders durch Günther, Klopstock, Ramler, Goethe, Schiller, Platen u. a. gepflegt worden. Lit.: Viëtor, Gesch. der deutschen O. (1923); E. Goffe, English Odes (1881). — In der Musik Lied, besonders im 17.—18. Jh. das einstimmige, begleitete Lied sowie die Festtante. O.-symphonie, bei den Franzosen **Odejon** (griech.), f. Odeum. [Symphonie mit Chor.

Odel, f. Odal.

Odel (Vdel), schw. Zauche.

Odelsting (spr. ödelssting), f. Norwegen (Sp. 1436).

Odem, veraltet und jetzt noch poetisch für Atem.

Ödem (griech., Anschwellung), das Durchdringtsein von Bindegewebe mit wässriger, aus den Blutgefäßen ausgetretener Flüssigkeit. Man unterscheidet Anasarca (Anasarea hydrops, Hautödem; f. Wasser-sucht), Ascites (Bauch-), Hydrothorax (Brust-), Hydropericardium (Herzbeutel-), Hydrocephalus (Gehirn-) und Hydarthros (Gelenk-wasser-sucht). Formen der Ödeme: 1) Stauungs-ödem bei Behinderung des Blutkreislaufs (z. B. Lungenödem); 2) Transsudate bei Störung der Merentätigkeit; 3) toxische Ödeme durch Einwirkung giftiger Substanzen auf die Gefäßwände (Diphtherie, Scharlach, Masern usw.); 4) Ödeme durch nervöse Einflüsse (neuropathische Ödeme), 5) Ödeme bei kachektischen Zuständen; hierher gehört das im Weltkrieg beobachtete, durch unzureichende Ernährung verursachte Hungerödem; 6) Ö. bei Atrophie; 7) Transsudation infolge verminderten Lymphabflusses. — Die ödematösen Teile sind vergrößert, blaß, mehr oder weniger durchscheinend, meist teigig anzufühlen und lassen Fingereindrücke stehen; die sie überziehende Haut oder Schleimhaut ist glatt, faltenlos und blutarm. Zur Beseitigung allgemeiner Ödeme dienen Arzneimittel, die starke wässrige Ausscheidungen seitens Haut, Darm und Nieren verursachen. — Malignes (bösartiges) Ö., durch Einwanderung des Bacillus oedematis maligni in das Gewebe hervorgerufene Durchdringung des Unterhautbindegewebes auf große Strecken mit blutig-seröser Flüssigkeit, führt bald zum Tode. S. auch Gasbrand.

Odenathus (Septimius), arab. Stammherrscher in Palmyra, machte sich 261 n. Chr. von Rom unabhängig. Nach seiner Ermordung 267 führte seine Gattin Zenobia die Regierung.

Odenburg, ungarisches Komitat, f. Sopron.

Odenburg (ungar. Sopron, spr. sópörn), hgl. Freistadt mit Municipalsrecht, Sitz des Komitats Sopron, (1921) 35 248 Ew. (17 166 Ungarn, 16 911 Deutsche), 5 km weatl. vom Neusiedler See, Knotenpunkt der Bahn Wieselburg-Neufomern, hat Dom (15. Jh.), Benediktiner- (13.—15. Jh.), Dominikanerkirche (18. Jh.), Rathaus mit 61 m hohem Stadtturm, BezG. und Kreisgericht, höhere Schulen, Bibliothek, Museum, Theater, Holz-, Landwirtschaftliche, chemische, Leder-, Tuch-, Metallindustrie, Wein- und Viehhandel. Nahebei gotische Sankt-Michael-Kirche und Jakobskapelle (beide 13. Jh.) und am Brennborg Braunkohlenlager



Odenburg.

(Vorrat 28 Mill. t.). — **D.**, das römische Scarbantia, taucht im 9. Jh. als deutscher Ort wieder auf. Die kgl. Freistadt **D.**, seit dem 13. und 14. Jh. neben Bregburg der bedeutendste Handelsplatz Weingarns, kam wiederholt vorübergehend in österreichischen Besitz. Bei der Odenburger Volksabstimmung vom 14. Dez. 1921 waren 73 v. H. der Stimmen für Ungarn, daher wurde **D.** vom Burgenland abgetrennt und Ungarn zugesprochen. *Lit.*: J. Pázi, Geschichte der kgl. Freistadt **D.** (1921 ff., bis 1927: 5 Bde.; Urkundenammlung).

Odenheim, Dorf in Baden, Amt Bruchsal, (1925) 2494 kath. Ew., an der Bahn Bruchsal-Hilsbach, hat Forstamt, Tabakbau, Zigarrenfabriken und Metallwerk. — **D.**, 769 genannt, hatte seit 1122 eine Benediktinerabtei, die 1494 in ein Kollegiatstift umgewandelt und 1507 nach Bruchsal verlegt wurde.

Odenkirchen, Stadt in der Rheinprovinz, Kr. Gladbach, (1925) 20076 Ew. ($\frac{1}{3}$ ev.), an der Miers und der Bahn Köln-Rheydt, hat H.G., Reformrealgymnasium, Aufbauschule, Heimathmuseum, Textilindustrie, chemische, Leder-, Kleider-, Maschinen- und Zigarrenfabriken. — **D.**, neben einer Römer-Siedlung entstanden. 1153 als Burg erwähnt, 1398 »Freiheit«, 1856 Stadt, gehörte etwa 1150–1794 zum Erzstift Köln. *Lit.*: R. Wiedemann, Gesch. der ehemaligen Herrschaft und des Hauses **D.** (1879).

Oden Salomons, eine wohl im 2. Jh. n. Chr. entstandene Sammlung von 42 Liedern, 1909 in syrischer Übersetzung veröffentlicht, ursprünglich in griechischer Sprache geschrieben, wahrscheinlich aus griechischen Kreisen stammend, jüdisch und christlich beeinflusst, aber auch ältere Stoffe mit sich führend. Ausgaben von J. R. Harris (1920); deutsch von A. Ungnad und W. Staerk (1910) und P. Grelmann in E. Hennekes »Neutestamentliche Apokryphen« (2. Aufl. 1924).

Odense, dän. Amt, 1809 qkm, (1925) 193850 Ew. (101 auf 1 qkm), umfaßt den nordwestlichen Teil der Insel Fünen und kleinere Inseln. — Die Hauptstadt **D.**, (1925) 52376 Ew., nahe dem Odensefjord, an der **D.**-Ma und am Odensefjord, Knotenpunkt der Bahn Fredericia-Kopenhagen, hat Sanct-Knuts-Domkirche (11.–14. Jh.) mit Reliquien König Knuts und Grabmälern der Könige Johann und Christian II., Fruekirke (12. Jh.), Geburtshaus (mit Museum) des Märchenbilders H. C. Andersen, Landesarchiv für Fünen, Stifts-Volksmuseum, Schlossgarten, Muntenlose Park (1914), Adliges Fräuleinstift, Kathedralschule, Rundfunksender und ist Sitz eines Stiftsamtmanns, des Bischofs von Fünen und eines deutschen Konsuls. **D.** fertigt Tuch, Tabak, Seife, Handschuhe, Zucker, Arzneien, Eisenwaren, Maschinen, Bier, hat Handel und Schifffahrt (Verkehr 1925: 891000 Reg.-T.). — Seit Anfang des 11. Jh. Bischofsitz und schon im Mittelalter ansehnlich, ist **D.** bekannt durch den Reichstag von 1527, wo die Protestanten freie Religionsübung erhielten, und den Vertrag mit der Hanse von 1560. *Lit.*: C. E. Clausen, O. og Omegn (1900); P. St. Holsted, O. Byes Historie (1926).

Odense-Ma (pr.-ap), Fluß auf der dän. Insel Fünen, 60 km lang, ist Abfluß des Arreikofsees und mündet in den Odensefjord. Der 21 km lange und 7,5 m tiefe Odensefjord verbindet die **D.** mit dem Odensefjord.

Odenthal, Landgemeinde in der Rheinprovinz, Kr. Mülheim a. Rh., (1925) 3790 kath. Ew., bei Bergisch-Gladbach, hat Mühlen, Sägewerke und Viehhandel. Nahebei die Burg Straumweiler.

Odenwald, südwestdeutsches Mittelgebirge in Hessen,

Baden und Bayern, zwischen Kraichgau, Rhein-, Mainebene, Spejart und Bauland, wird im N. durch den Main vom Spejart geteilt. Im W. liegt der Vorderer oder kristalline **D.**, der, stark zertalt, steil aus der Rheinebene aufsteigt. Er besteht aus Granit, Gneis, Diorit, Porphyrt, Schiefer, Granulit, Syenit, Felsitporphyr und Rotliegendem und hat stellenweise große Felsenmeere (s. b.). Nach Osten schließt sich an ihn der Hintere oder Buntsandstein-**D.**, der, von jungen Eruptivgesteinen durchbrochen, aus Buntsandstein besteht. Die höchsten Teile des Odenwaldes sind der basaltische Ragenbuckel (626 m), die Neunkirchener Höhe (605 m), Harberg (593 m), Königstuhl (566 m) und Melibokus (517 m). Der Neckar durchbricht den **D.** in einem tiefen Engtal. Zum Main fließen Gerprenz und Mümling. Das Klima ist in den Randgebieten (Bergstraße) mild, im Gebirgsföhler. Die höheren Teile bekommen starke Niederschläge (bis zu 1200 mm), der Rand 700 mm und weniger. Der **D.** trägt große Wälder, hauptsächlich Buchen und Eichen, auch Fichten und Kiefern. — Der **D.** ist dünn besiedelt. Die Bevölkerung treibt Waldwirtschaft (Gewinnung von Gerbrinde in Eichenhäutwaldungen), Ackerbau, Viehzucht, Obst- und Weinbau. Die Industrie ist gering (Steinbruchbetrieb). Die wichtigsten Städte liegen am Gebirgsrande (Bergstraße) und im Neckar- und Maintal (Weilberg, Neckargmünd, Neckarsteinach, Eberbach, Weinheim, Heppenheim, Bensheim, Milttenberg). Zahlreich sind die Burgen und Schlösser. Der Durchgangsverkehr umgeht das Gebirge. *Lit.*: Lorenzen, Der **D.** in Wort u. Bild (2. Aufl. 1904); Fr. Jaeger, über Oberflächengestaltung im **D.** (»Forsch. zur deutschen Landes- u. Volkskunde«, X. 3. 1904); Fr. Hauck, Morphologie des kristallinen **D.** (Diss., 1909); A. Jungk, Die Ortschaften des **D.** (Diss., 1910); G. Klemm, Geologischer Führer durch den **D.** (1910); »Meyers Reisebücher«: Schwarzwald, **D.**, Bergstraße, Heidelberg (16. Aufl. 1922); »Baedeker«: Schwarzwald, **D.**, Bodensee (2. Aufl. 1927).

Odeon (franz., spr. o-de-on), s. Odeum.

Oder, 1) (lat. Viadua, neulat. Odagra; vgl. »Fluß- und Gebirgsarte usw.« bei Deutsches Reich) Hauptstrom Ostdeutschlands, 866 km lang, Flußgebiet 118611 qkm; davon im Deutschen Reich 776 km bzw. 65580 qkm, entspringt in Wäahren im Odergebirge am Liefelsberg, 627 m ü. M., durchfließt das Kuhländchen und die Wäährische Pforte, erreicht bei Annaberg das Deutsche Reich, bildet bis zur Zinnamündung (seit 1922) die Grenze zwischen Oberschlesien und Ostoberschlesien, fließt durch Oberschlesien an Ratibor und Oppeln vorüber, durch Niederschlesien (Breslau und Glogau), Brandenburg (Frankfurt a. O.), unterhalb von Rützin durch das Oderbruch (s. b.), dann durch Pommern, teilt sich bei Garz in die eigentliche **D.** und östlich davon die Reglia, die dem Dammischen See zufließt, während die **D.** durch Stettin fließt und sich als Papenwasser in das Stettiner Haff ergießt. Streckenweise fließt der Lauf im Warschau-Berliner und Thorn-Eberswalder Urstromtal. Die **D.** ist zwischen Malapane und Glaser Reize 60 m, zwischen Bober und Lausiger Reize 135 m, zwischen Lausiger Reize und Warthe 150 m, zwischen Warthe und Schwedt 190 m breit. Ihr Gefälle beträgt im Ober- und Mittellauf 1:3200, unterhalb der Warthemündung 1:5000, unterhalb von Schwedt 1:100000. Bei Schwedt liegt der Oberfließ nur noch 20 cm ü. M. — Nebenflüsse sind von rechts Ostrawitz, Olsa, Kłodniz, Malapane, Stober, Weide, Bartisch, Warthe und Jhna.

von links Oppa, Zinna, Hohenp'oh, Gläzer Reize, Ohle, Loh, Weißrig Kaphach, Vober und Laußiger Reize. — Die O. führt häufig, besonders im Sommer, gefährliches Hochwasser. Strawisa, Oppa, Gläzer Reize, Vober und Laußiger Reize bringen ihr öfters starke Sommerhochfluten. Regulierung sowie Tal-sperren und Staubecken im Gebiet von Vober, Queis und Gläzer Reize haben die Hochwasserfluten ver-ringert. Die Wasserführung beträgt bei Küstrin bei Niederwasser 125, Mittelwasser 490, Hochwasser 3200 cbm/sek. an der Mündung bei Mittelwasser 570 cbm/sek. Eisstage zählt man bei Briege im Jahr 63; an 36 Tagen ist die O. fest zugefroren. Stettin hat 61 Eisstage.

Kanalisation. Von der Klodnitzmündung bei Kosel bis zur Meißenermündung nebst einem Umgehungs-kanal bei Breslau (Großschiffahrtsweg) mit 12 Stau-stufen und Schleusen für ein 400 t-Schiff oder zwei sog. »Finowlähne«, 1891–97 ausgeführt, 84 km lang. Die Oberkanalisation wurde 1906–22 um weitere 69 km bis Mansern (unterhalb von Breslau) fortgesetzt und ein zweiter oberhalb von Breslau bei Bartheln ab-zweigender Umgehungskanal (Breitenbachfahrt) ge-schaffen, neben dem ein Flutkanal die Hochwasser-mengen östl. um Breslau herumführt. Die für Schiffs-tiefgang von 1,5 m geeignete Wasserstraße ist mit 22 Schleppzugschleusen ausgestattet, die drei 400 t-Schiffe nebst einem Schleppdampfer aufnehmen. Jahresver-kehr zwischen Kosel und Breslau etwa 3 Mill. t.

Schiffahrt. Die O. ist wirtschaftlich sehr wichtig, weil sie der einzige Strom ist, der ganz Ostdeutschland von S. nach N. durchfließt. Sie ist durch Wehranlagen bei Breslau, Ohlau und Briege und 12 Staustufen ober-halb von Briege auch im Oberlauf bis Kosel 717 km schiffbar. Im Hochsommer wirkt Wassermangel, im Winter Eisgang einige Wochen hemmend. Seeschiffe gelangen bis Stettin. Der Gesamtverkehr betrug 1926: 10 882 000 t; davon 309 000 t Auslandsverkehr. Die Güterankunft belief sich 1926 in Kosel auf 728 500 t, Breslau 149 600 t, Stettin 2030 000 t; die Güter-abfuhr in Kosel auf 2394 100 t, Breslau 599 900 t, Stettin 980 300 t. Die wichtigsten Häfen sind Kosel, Oppeln, Briege, Breslau, Glogau, Frankfurt a. O., Kü-strin, Stettin und Swinemünde. Die O. ist durch den Klodnitzkanal mit dem Oberschlesischen Industriegebiet, den O.-Spree-Kanal und den Friedrich-Wilhelms-Kanal mit der Spree, den Finowkanal mit der Havel, den Großschiffahrtsweg Berlin-Stettin (Hohenzollern-kanal) mit Havel und Spree und den Bromberger Kanal mit der Weichsel (über Warthe, Neke und Brahe) verbunden. Geplant ist der Bau eines O.-Elbe-Kanals.

Völkerrechtliches, s. Oberkommission.

Geschichtliches.

Das Land zu beiden Seiten der O., um Christi Geburt von ostgermanischen Völkern (s. Germanen, Sp. 1777) bewohnt, seit 3. Jh. allmählich von diesen ver-lassen und von Slawen besetzt, um 1000 zu Polen ge-rechnet, wurde seit 12. Jh. friedlich dem Deutschtum ge-wonnen. Die Vasten in Schlesien (s. d.), Albrecht der Bär (s. Albrecht 6) in Brandenburg, Heinrich der Löwe (s. Heinrich 14) in Pommern haben das Oberland deutsch gemacht, und die Gewinnung der Neumark (s. d.) rechts der O. für Brandenburg (um 1260) schloß die Be-wegung ab. Die für den westlichen Verkehr wich-tigsten Oderübergänge waren Breslau, Glogau, Kros-sen, Frankfurt a. O., Küstrin und Schwedt; die Ober-schiffahrt hatte große Bedeutung. Als Festungen haben Briege und Küstrin eine Rolle gespielt. Durch den Fre-

denvertrag von Versailles (Art. 331) wird die O. von der Mündung der Oppa an für international erklärt und steht nach Art. 341 unter Verwaltung eines in-ternationalen Ausschusses (s. Oberkommission). — **Lit.:** R. F. Klöden, Beiträge zur Gesch. des Oderhandels (Progr. der Gewerbeschule Berlin 1849, 1850, 1852); »Der Oderstrom, s. Stromgebiet u. s. wichtigsten Zu-flüsse« (1896, 3 Bde.); R. Brämer, Die O. u. ihr Gebiet (»Zeitschr. d. preuß. statist. Bureau«, 1899); »Führer auf den deutschen Schiffahrtstrassen, 5. Teil: Das Odergebiet (2. Aufl. 1904); Tiepe, Die Ober-schiffahrt (1907); R. Fischer, Die Sommerhochwasser der O. 1813–1903 (»Zb. für die Gewässerl. Nord-deutschlands«, Besondere Mitt. I, 6, 1907); Sell-mann und v. Elsner, Meteorolog. Untersuchungen über die Sommerhochwasser der O. (»Veröffentl. des Preuß. Meteorol. Inst.«, Nr. 230, 1911); E. Blume, Die german. Stämme u. ihre Kulturen zwischen O. und Passarge zur röm. Kaiserzeit (1912–15, 2 He.); H. Lang, Die O. ihre Natur, ihr Weg u. ihre Bedeut. (1925). — 2) Rechter Nebenfluß der Rhume im Süd-harz, in Hannover, 57 km lang, entspringt südw. vom Brocken, bildet den Oberelbe, eine im 18. Jh. an-gelegte Tal-sperre, aus dem der 7 km lange Nie-berger Graben die Andraßberger Hütten und Gruben mit Wasser versorgt, mündet bei Kallenburg.

Oder, Matthias, Freiburger Marktscheider, † 1614, unternahm seit 1586 die erste große Landesvermessung Kurpfalzens und zeichnete danach eine »Landtafel« im Maßstab 1:12500. **Lit.:** Ruge, Gesch. der säch-s. Kartographie (in »Zeitschr. für wiss. Geographie«, 1881); Wolfenauer, Aus der Gesch. der Kartographie (in »Deutsche geogr. Blätter«, 1910); Beschornier, Lan-desvermessung und Kartenwesen Kurpfalzens bis 1780 (in »Beiträge zur deutschen Kartographie«, 1921).

Oeder, Georg, Landschaftsmaler, * 12. April 1846

Nachen, Autodidakt, besuchte Bayern, Holland, die Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich und England und ließ sich 1875 in Düsseldorf nieder. Hauptwerke, meist Frühlings- und Herbstmotive, z. T. mit starker Betonung melancholischer Stimmung: Novembertag (1880, Berlin, Nationalgalerie), Herbstmorgen, Herbstwald, Landschaft am Riehrhein.

Oederan, Stadt in Sachsen, Amtsh. Flöha, (1925) 6252 Ew., an der Bahn Chemnitz-Freiberg, hat W., Zollamt, Berufs-, Handelschule, Textil-, Holz- und Metallindustrie, Zigarren-, Wäsche- und Rahnmittel-fabriken. — O., 1286 als Stadt, bezeugt, fiel 1485 an die Albertinischen Wettiner. **Lit.:** H. Rentsch, Geschichte der Stadt O. (1927).

Oderbank, große Untiefe in der Pommerschen Bucht der Ostsee nördl. von Wollin und Uedom.

Oderberg, 1) (O. in der Mark) Stadt in Branden-burg, Kr. Angermünde, (1925) 3169 Ew., an der Alten Oder und am Berlin-Stettiner-Kanal, an der Bahn Freienwalde-Angermünde (Station O.-Bralitz), hat Schloß Bärenkasten (14. Jh.), W., Sägewerke, Mö-bel- und Stützfabriken, Schiffbau und Weberei. O. ist 1259 als Stadt bezeugt. — 2) (Tschech. Bohumín) Stadt im ehem. Österreich.-Schlesien (seit 1920 tschecho-slawisch), (1925) 3190, mit dem angrenzenden Neu-C. (Nový Bohumín; früher Schönich) 12797 deutsche, poln. und tschech. Ew., an der Oder, nahe der preuß. Grenze, Knotenpunkt und Grenzbahnhof der Linien Wien-Krautau, O.-Kaschau u. O.-Breslau, hat BezG., 2 Zollämter, Reformrealgymnasium, Stahlwerke, Kesselfabrik, Röhrenwalzwerk, chemische Indu-strie, Mineralalkalifabrik, Reisigkälwerke und Sandel.

S. der Stadt nördlich zum Hafen führen sowie die kreuzenden Laſſalleiſtraße und Feldman-Boulevard im Hafenviertel. Die bedeutendſte Grünsfläche iſt der Scherſchikenſo-Park mit Sternwarte und Reſten der 1794 erbauten Feſtung, des alten Kernes der Stadt. Hervorragende Bauten ſind die Börſe (1897), das Lunatiſchewſki-Theater (1926) und die Preobraſchewſki-Kathedrale (1795) ſowie die zum Hafen hinunterführende Marmortreppe. — Die Bevölkerung (zur Hälfte Großruſſen, über 1/3 Juden, 10 v. H. Ukrainer, ferner viele Polen, Deutſche und Griechen), die ſchon 1897: 404 000 betrug und 1904: 600 000 erreichte, ging inſolge der Judenpogrome von 1905, des Bürgerkriegs 1917–20 und der Hungersnot 1921–22 bedeutend zurück und belief ſich 1923 auf nur 314 840. — Die Induſtrie umfaßt große Schiffsverften, Zucker-, Kork-, Maſchinen-, Textil-, Leder- und Superphosphatfabriken, Mülerei, Salzgewinnung. — Der Hafen beſteht aus 3 Kohlen-, Erdöl- und fünf Kauffahrteihäfen, die 5–12,2 m tief ſind und 140 ha Fläche bedecken; er friert jährlich 30–65 Tage zu. Sein Verkehr hat gegenüber der Vorkriegszeit, da er das reiche Hinterland Beſſarabien verloren hat, ſtark nachgelitten. Ausländiſchſchiffverkehr 1925/26: 806 000 Reg.-T. D. iſt Endpunkt der Bahnen Kiew-D. und Charkow-D. und Flughafen. Es gibt 4 Banken. — An Hochſchulen hat D. Inſtitute für Volksbildung (die frühere Neuruſſiſche Univerſität), Medizin, Volkswirtſchaft, Landwirtſchaft, Technik, Bildende Künſte, Chemie-Pharmakologie, Muſik; von den Bibliotheken ſind die größten die Wiſſenſchaftliche Bibliothek (500 000 Bde.) und die Öffentliche Bibliothek (250 000 Bde.). Die bedeutendſten Muſeen ſind das Hiſtoriſch-Archäologiſche Muſeum (ſeit 1825), die drei Kunſtmuſeen (ſeit 1920), das Revolutionsmuſeum (1922), das Naturhiſtoriſche Muſeum (1923) und ein jüdiſches Muſeum (ſeit 1927). D. hat 5 Theater, Zirkus, Stadion, Rundfunkſender, Zoologiſchen Garten, Volksfrankenhaus, Kliniken, Rettungsſtation und iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. — In der Umgebung liegen: die Seebäder Langeron, Luſanowa, Klein-, Mittel- und Groß-Fontan, Arkadija, Luſidorf am Strand des Schwarzen Meeres ſowie Kurorte an den durch ihre Salze und ihren Schlamm heilkräftigen Ljmanen von Ruſſanik, Chabſchibei, Kleinleibental.

Gefchichte. Die im 15. Jh. gegründete türkiſche Burg (Chabſchibei), 1789 von dem ruſſiſchen Admiral Joſeph de Riſas erſtürmt, fiel 1791 endgültig an Rußland. 1794 wurde die Feſtung zum erſten Kriegs- und Handelshafen des Schwarzen Meeres erklärt und erhielt nach einer im Altertum nordö. von D. gelegenen griechiſchen Kolonie Odeſſoſ den Namen D. 1805 wurde D. Sitz des Generalgouverneurs von Neurußland. Zollprivilegien (1819–49) gaben D. einen raſchen Aufſchwung. D. wurde am 13. März 1918 durch die deutſche Heeresgruppe Zimlingen beſetzt. *Lit.*: D. Frieſel, Der Handelshafen D. (1920); A. Nabo, Führer durch die Sowjetunion (1928).

Odeſſoſ, 1) milieſ. Kolonie an der Weſtküſte des Pontoſ, um 570 v. Chr. gegründet, noch zur Römerzeit bedeutend, heißt ſeit Ende des 7. Jh. *Warna* (ſ. d.). — 2) Griech. Kolonie an der Nordküſte des Pontoſ (ſ. Odeſſa, Geſchichte).

Odeum (lat., griech. Odejon), Tonhalle, bei den Griechen, in der Kaiſerzeit auch bei den Römern, runde, bedachte Gebäude für muſikaliſche Vorführungen, das auch als Frieſaal und Gerichtſtätte diente; ſpäter auch Theater, wie das nach 161 n. Chr. in Athen von He-

rodes Atticus errichtete. In neuerer Zeit nennt man D. größere, Muſik, Theater und Tanz, überhaupt geſellſchaftlichem Vergnügen gewidmete Gebäude. Bekannt iſt das Pariſer Odeon, ein ſeit 1782 beſtehendes Theater.

Odeur (franz., ſpr. -ör), Duft, Wohlgeruch; wohlriechender Stoff.

Odgartenwirtſchaft, ſ. Landwirtschaftliche Betriebſyſteme (Wechſelwirtſchaft, b. a.).

Odhin (Od hinn), ſ. Wotan.

Odhnur (ſpr. -ör), Claſſeodor, ſchwed. Geſchichtſchreiber und Politiker, * 17. Juni 1836 Almqvists, † 11. Juni 1904 Stockholm, 1871 Profeſſor in Lund, 1885 Mitglied der Akademie, 1887–1901 Reichsarchivar, früh politiſch tätig, gehörte von 1894 bis 1897 in der Zweiten Reichstagskammer zu den Führern des gemäßigt-liberalen, freiändleriſchen Stadtzentrum. Er ſchrieb: »Bidrag till svenska städernas och borgareståndets historia före 1633« (1860; preisgekr.), »Sveriges inre historia under drottning Christinas förmyndare« (1865), »Sveriges deltagande i Westfaliska fredskongressen« (1876; deutſch v. Peterſon, 1877), »Om orsakerna till Gustaf II. Adolfs deltagande i 30-åriga kriget« (1832), »Sveriges politiska historia under Gustaf III.'s regering« (1885 bis 1905, 3 Bde.; reicht bis 1783), »Gustaf III. och Katarina II. efter freden i Wäralä« (1895).

Oedienemus, Vogelgattung, ſ. Vidua.

Odiel, Kuſtenfluß in der ſpan. Prov. Guelpa, 120 km lang, mündet, mit dem Rio Tinto vereint, als Rio de Guelpa in den Atlantiſchen Ozean.

Odjibwa (ſpr. -dſchib-), Indianerſtamm, ſ. v. Odſchibwa.

Odilia, Heilige. ſ. Ottilie.

Odilienberg, Gipfel der Vogesen bei Barr im Unterelsaß, 817 m. hat am Fuß das Kloſter Nieder-münſter (7. Jh.), auf der langgeſtreckten Hochfläche wohlherhaltene keltiſche Beſetzung (Heidenmauer, 10,5 km im Umfang; ſ. auch Beſetzungen, vorgeſchichtliche) und Odilienkloſter (7. Jh., oft erneuert) mit beſuchter Wallfahrtskirche. *Lit.*: Forrer, Der O. (1899) und Die Heidenmauer von Sankt Odilien (1899).

Odilo, Herzog von Bayern, † 18. Jan. 748, wohl Sohn von Tassilo II. (ſ. d.), heiratete 741 Karl Martells Tochter Hiltrud, unterſtützte Bonifatius, iſtſtete das Kloſter Niederalthei (ſ. d.), vergrößerte Bayern nach Oſten und nannte ſich König, verlor durch Zwijt mit ſeinen Schwägern ſeine Macht.

Odilo, chriſtl. Heiliger, * um 962 Clermont, † 31. Dez. 1048 Souvigny, Abt von Cluny, deſſen Reform er zu weiterer Verbreitung verhalf, führte das Feſt Allerſelen (ſ. d.) ein. Feſt: 19. Jan.; Attribut: Fegfeuer.

Odilon (ſpr. -ong), Helene, Schauspielerin, * 31. Juli 1865 Dresden, 1882–91 in Berlin, dann in Wien bis 1903 tätig, zuletzt als Mitglied des Deutſchen Volkstheaters, ſpielte anfangs naive Liebhaberinnen, ſpäter Salondamen; ſchrieb: »Lebenserinnerungen« (1909).

Odin (altmord. Od hinn), nord. Form des Götternamens Wotan.

Odipſ (odipſ; lat.), verhaßt; Odipſa, verhaßte Dinge. [Schuſteinrichtungen, 14.]

Oedipoda, ſ. Heuſchreden (Sp. 1516) und Taſel.

Odi profanum vulgus et arceo (lat., »Ich haſſe den gemeinen Pöbel und halte ihn mir fern«), Zitat aus Horaz' »Oden« (III, 1, 1).

Odipus (Odipus, griech., »Schwellfuß«), König von Theben, Sohn des Laios und der Jokaste (bei Homer Epikaste), Enkel des Labdakos. Den Neugeborenen ließ Laios inſolge des Orakels, ſein Sohn werde ihn töten, mit durchſtochenen Fußgelenken auf

dem Kithäron aufsetzen, von wo ihn ein Hirt dem König Polybos von Korinth brachte. Von diesem an Sohnes Statt aufgezogen, erhielt er in Delphi das Orakel, er werde seinen Vater töten und seine Mutter heiraten, und beschloß deswegen, nicht nach Korinth zurückzukehren. Aber unterwegs erschlug er seinen Vater Laios, ohne ihn zu kennen. Vor Theben löste er das Rätsel der Sphinx und erhielt dafür die Herrschaft und die Hand seiner Mutter Iokaste, mit der er Kreon, Polyneikes, Antigone und Sämene zeugte. Als später Theben eine Pest heimlich, befohl das Orakel, den Mörder des Laios zu entfernen, worauf die Wahrheit an den Tag kam. Iokaste erhängte sich, O. blendete sich und fand im attischen Gau Kolonos Ruhe. Seine Schicksale behandeln Sophokles' »König O.« und »O. auf Kolonos«. O. ist ursprünglich ein Heros aus dem Kreise der Demeter, der Jahresgott, und seine Mutter Iokaste die Erbgöttin. Lit.: E. Robert, Odißus, Gesch. eines poet. Stoffes im grch. Altertum (1915), Odißuskomplex, f. Psychotherapie. (2 Bde.).

Odische Musik, im griechischen Altertum sw. Total-Odisch, Ebene in Dingen (i. d.). [musik.]

Odium (lat.), Haß, Feindschaft; Mafel.

Edland (Edung), Ländereien, die nach ihrer Hauptbenutzung der gewöhnlichen Kulturläche nicht beizuzählen sind, jedoch als Kalk-, Sand-, Kies-, Lehm-, Tongruben, Fenne, Sümpfe u. a. einen gewissen Ertrag gewähren (so nach der Anweisung zum Grundsteuergesetz für Preußen vom 21. Mai 1861, die auch für das Statistische Reichsamt maßgebend geblieben ist). Gewährt O. keinerlei Ertrag, so spricht man von Unland. Gewöhnlich nennt man O. Grundstücke, die land- oder forstwirtschaftlich nicht oder nur vorübergehend genutzt werden. Man unterscheidet zwischen Heide-, Sand-, Kalk- und Mooröderland. über die Ausdehnung des Odlands im Deutschen Reich sind wiederholt Erhebungen vorgenommen worden; sie blieben aber ungenau, weil die Begriffsbestimmung unklar war. Eine gewisse Klärung des Begriffs und genauere Angaben brachten die Erhebungen über die Bodennutzung 1913 und 1925. Die Nutzung des Odlands muß im Interesse der Selbstversorgung des Landes angestrebt werden; sie ist eine der wichtigsten Aufgaben der Siedlungsgesellschaften, die erhebliche Staatsbeihilfen erhalten. Odländgebiete im Deutschen Reich sind: die Lüneburger Heide, die schleswigholsteinischen Heiden und Moore die Emsmoore, die Eifel, die Stranddünen an der Nord- und Ostsee, die Moorgebiete Ostpreußens, Oldenburgs und Bayerns. Große Moorgebiete in Europa befinden sich noch in Skandinavien (moorreicher Bezirk Norwegens ist Nordland), Finnland, im europäischen Rußland (in fast allen Teilen), in Frankreich (Sommergebiet zwischen Amiens und Abbeville, Ardennen und Vogesen) u. a.

Bereits um 1550 wurden in Deutschland Auf- forstungen von Odländereien durch Forstordnungen angebahnt, um dem Holzmangel vorzubeugen und dem Fortwehen von Flugland Einhalt zu tun. Friedrich d. Gr. war in der Kultivierung von Odländereien vorbildlich. Neuerdings hat sie durch Dampfzylinder und Motorbetrieb großen Umfang angenommen (Bodenbearbeitung von Moor- und Odländereien f. Moorkultur). Neben den Aufforstungen in den ostpreussischen Dänengebieten verdienen die Gebirgslandauf- forstungen Erwähnung (seit gegen 1900, in Vöhren, im Launus, Westerwald, in Eifel und Rhön usw.). Lit.: Hoering, Moornutzung und Torfverwertung (1915); Krafft-Halke, Betriebslehre (12. Aufl. 1920).

Oblehre, f. Od.

Odo, 1) (Eudo) der Tapfere, franz. Eudes, (spr. Öb) Graf von Paris, Sohn Roberts des Tapfern, * um 857, † 1. Jan. 898 La Fère, verteidigte 886 Paris gegen die Normannen, wurde 887 in Compiègne König der Westfranken, konnte sich aber 897 gegen Karl III. nicht behaupten. Lit.: E. Favre, Eudes, comte de Paris et roi de France (1893).

2) Christl. Heiliger, * 878 (879), † 18. Nov. (Fest) 942 Tours, um 909 Mönch in Baume, 927 Abt von Cluny (i. d.), das er organisierte.

Odo, Dichter, f. Herzog Ernst.


Odoaker (Odoaker), german. Heerführer, der das Weströmische Reich vernichtete, † 15. März 493 Ravenna, Sohn des Stiefvaters Etilio, Soldner in der kaiserlichen Leibwache. führte 476 die germanischen Hilfstruppen (Gepulen, Stürmer, Turlingen usw.), die sich gegen Dreistes (i. d.) empörten. weil er ihnen das für die Einsetzung des Romulus Augustulus zum Kaiser verlangte Land in Italien nicht gab, und ließ Dreistes nach Eroberung Pavia töten. Von seinem Heere zum König ausgerufen und vom Kaiser Zenon als römischer Patrikier anerkannt, herrschte O. über Italien mit Kraft, gab seinen Truppen ein Drittel des Grundbesitzes, änderte die Gesetze Roms, ehrte den Senat, überließ die Verwaltung einheimischen Beamten und duldete, obwohl Arianer, die römische Geistesfreiheit. Als 489 Theoderich gegen ihn heranzog, von Zenon zum kaiserlichen Feldherrn ernannt, wurde O. geschlagen, zog sich 490 nach Ravenna zurück, mußte es 493 übergeben und wurde bei einem Gastmahl durch Theoderich niedergestochen. Lit.: L. W. Hartmann, Gesch. Italiens im Mittelalter, Bd. 1 (2. Aufl. 1923).

Odobescu, Alexander, rumän. Geschichtsschreiber und Politiker, * 5. Juli 1834 Bularest, † das. 20. Nov. 1895, Professor der Archäologie in Bularest. 1862 Kultusminister. Hauptwerke: »Geschichte der Archäologie« (rumän., 1878), »Der Schatz von Petroasa« (rumän., 1895).

Oedogonium Link, Gattung der Grünalgen, Fadenalgen, die durch ihre an den Scheidewänden zu mehreren übereinander austretenden, schmalen Zellhaarkappen und durch die Art der geschlechtlichen Zeugung mit Zwergmännchen (f. Abb., Z) bemerkenswert sind. Letztere gehen aus Androsporen (b) hervor, die sich an Oogonien festsetzen. Manche Arten fehlen Zwergmännchen; bei ihnen erfolgt die Befruchtung durch Spermatozoide (c, d). Zahlreiche Arten bilden in Gräben eingetrocknete die sog. Oderhaut oder das Meteorpapier (f. d.).

Odogew (spr. Öp), Fleder im russ. Gouv. Tula, (1920) 3585 Qw., an der Upa, zur Ota, hat Gartenbau und Hanfhandel.

Odojewskij (spr. Öp), Fürst Wladimir Fedorowitsch, russ. Schriftsteller, * 11. Aug. 1803 Moskau, † das. 11. März 1869, Hauptvertreter der russischen Romantik, gab 1824—26 den Almanach »Mnemosyne« heraus, schrieb den Novellenzyklus »Russische Märchen« (in »Gesammelte Erzählungen«, 1844, 3 Bde.), der sich in der Form an E. T. A. Hoffmanns »Serapionsbrüder« anlehnt und mit



Oedogonium.

a Faden mit drei Oogonien, eines mit Zwergmännchen (Z), b ausföhlende Androspore c, Spermatozoid, d Befruchtung.

Vorliebe Stoffe aus der Musikgeschichte behandelte (»Joh. Seb. Bach«, »Beethovens letztes Quartett« u. a.). D. schrieb auch über Musikgeschichte und -theorie. Deutsche Auswahl aus den Erzählungen von J. v. Guenther: »Magische Novellen« (1923).

Odonaten (Odonata), f. Libellen.

O'Donnell, 1) Enrique José, Graf von La Bisbal, span. General, * 1769 in Spanien, † 17. Mai 1834 Montpellier, kämpfte 1795 gegen die Franzosen, hatte 1810 als General den Oberbefehl in Katalonien, wurde mehrmals geschlagen, siegte 1811 bei La Bisbal. Nach Ferdinands VII. Wiedereinführung wurde er Generalkapitän von Andalusien. 1818 Gouverneur von Cadix und mußte wegen zweideutiger Haltung beim Einbruch der Franzosen 1823 abdanken.

2) Leopoldo, Graf von Lucena, Herzog von Tetuán, Sohn des vorigen, span. General und Staatsmann, * 12. Jan. 1801 Santa Cruz auf Teneriffa, † 5. Nov. 1867 Biarritz, kämpfte 1833–39 gegen die Karlisten, erhob sich 1841 gegen Espartero, wirkte 1843 zu dessen Sturz mit und war 1844–48 Generalkapitän von Kuba. Zurückgekehrt, gründete er die liberale Union, die 1854 Narvaez stürzte, Espartero zurückrief, seit 1856 aber D. wiederholt zum Ministerpräsidenten machte. 1859/60 leitete er den siegreichen Feldzug gegen Marokko (daher der Titel »Herzog von Tetuán«); er trat 1864 zurück.

O'Donnell (O'Donnell), irisches Adelsgeschlecht, f. Tyrconnel.

Odontoblasten (griech., Zahnbildner), f. Zähne. **Odontoglossum** H. B. K., Gattung der Orchideen, etwa 150 in den Gebirgen von Bolivia bis Mexiko verbreitete, durch natürliche Bastarde verknüpfte epiphytische Arten, mit runden Scheinknospen, lanzettförmigen Blättern und Trauben oder Rispen prächtiger Blüten. Einige gedeihen bei uns im Zimmer. O. nevadense Reichb., heimisch in Kolumbien, f. Tafel »Orchideen II«, 4.

Odontograph (griech.), Gerät zum Vorzeichnen der Zahnkurven von Zahnrädern.

Odontographie (griech.), Zahnbeschreibung.

Odontolacae, f. Vögel.

Odontolith (Versteinerter Zahn, Zahntürlis), f. Türlis.

Odontolithen (griech.), versteinerte Zähne.

Odontologie (griech.), Lehre von den Zähnen.

Odontom (griech.), quatarige Geschwulst im Kiefer, die aus dem in der Entwicklung begriffenen Zahngewebe entsteht. Es gibt weiche und harte Odontome. Sie sind schwierig zu erkennen, wachsen langsam und können nur operativ beseitigt werden.

Odonto-

phoridae, f.

Baumhühner.

Odontopteris, f. Stein-

lohlenform-

ation.

Odontornithes, f. Vögel.

Odontospermum Neck.

(Asteriscus

Mönch), Gat-


tung der Kom-

positen, Kräu-

ter oder Sträucher, mit kleinen, meist einständigen,

gelben Blütenköpfchen; 12 Arten, hauptsächlich im

Mittelmeergebiet. O. pygmaeum O. Hoffm. (Abb.),



Odontospermum pygmaeum.
a Trockne Pflanze, b Blüte, c Frucht, d Same.

in Nordafrika, Palästina bis Belutschistan, schließt die Hüllblätter in der Trockenheit und öffnet sie bei Befruchtung nach 10 min wieder (vgl. Hygroscopische Körper). Die Pflanze kann wohl mit mehr Recht als Anastatica hieracuntica (f. d.) für die Rose von Jericho (Xerichorose, Auferstehungspflanze) der mittelalterlichen Pilger gelten.

Odor (lat.), Geruch, Duft; O. hircinus (»Bocksgeruch«), der Schweißgeruch unter der Achsel; Odorimetrie, Messung der Reizwirkung der Riechstoffe auf das Geruchsgorn.

Odowasser, german. Heerführer, f. Odoaker.

Odrau (tschech. Odry), Stadt im ehemaligen Österreichisch-Schlesien (seit 1920 tschechoslowakisch), (1921) 3646 deutsche Einw., am Fuß des Obergebirges nahe den Oderquellen, an der Bahn Zauditz-Bautsch, hat Br., Schl., liefert Seiden- und Wollwaren, Ton-, Glas-, Gummi- und Zementwaren.

Odryen, thrakischer Stamm am mittlern Hebrös, gründete nach den Perserkriegen unter König Tereos ein großes Reich zwischen Donau und Propontis. 341 v. Chr. gerieten die O. unter die Botmäßigkeit der Mazedonier, 167 unter die der Römer. Lit.: Solari, Sini dinasti degli O. (1912).

Odshi (auch Tshi, Tschwi), Negersprache an der Goldküste, zu den Nigersprachen gehörend (f. d.). Lit.: Kitz, Elemente des Kivapindialektes der O.-Sprache (1853); J. G. Christaller, A Grammar of the Asante and Fante Language etc. (1875) und A Dictionary of the Asante and Fante Language etc. (1881).

Odshibwa (Odshibwa, Djibwa, beides spr. Odshibwa, engl. Chippewa, fr. Chippewas, Tschippewas), nordamer. Indianerstamm der Algonkin, etwa 30000 Köpfe, Fischer und Jäger, bauen Birkenrindenkanus (f. Tafel »Naturvölker I«, 2) und gewinnen große Mengen von Ahornzucker. Eine wichtige Rolle spielen der Geheimbund der Wäbe und die drei Schamanenklassen. Die O. wohnten ehemals zwischen Michigan- und Huronensee und zogen um 1600 zum Obern See. Grammatik und Wörterbuch gab Baraga heraus (2. Aufl. 1878–82).

Odt (Dedt), Flecken in der Rheinprovinz, Kr. Kempen, (1925) 4356 kath. Einw., an der Niers, Knotenpunkt der Bahn Kempen-Venlo, hat 2 Klöster, Burgruine, Samt- und Plüschfabrikation, Möbel- und Korbwarenfabriken. Lit.: F. Rogelboom, Geschichte des alten Amtes O. bis 1815 (1903); V. Frhr. von Bönninghausen, Dedt im Rheinland (1926).

Odulf, christl. Heiliger, † um 855 Utrecht als Priester, missionierte in Friesland. Fest: 12. Juni; Attribut: **Odumholz**, f. Chlorophora.

Odung, f. Wüstung; etwas anders sind Einöden (f. d.).

Odyniec (spr. odyniec), Antoni Edward, poln. Dichter, * 25. Jan. 1804 Gut Giesztun (Wilna), † 15. Jan. 1835 Warschau, Freund Mickiewicz, mit dem er 1829 bis 1830 Deutschland und Italien bereiste, 1840–60 Schriftleiter des anst. »Kurjer Wileński« in Wilna, veröffentlichte Gedichte (zuerst 1825; Gesamtausgabe 1875, 2 Bde.) u. Dramen »Izora«, 1829; »Felicyta«, 1849, u. a.), die ihn als bestabten Vertreter der Romantik zeigen, sowie »Reisebriefe« (1875–78, 4 Bde.).


Odyssee, ein Epos Homers (f. d. und Odysseus).

Odysseus (lat. Ulixes), in der griech. Helden Sage König von Ithaka, Sohn des Laertes, Gemahl der Penelope und Vater des Telemachos, zeichnete sich im Trojanischen Krieg durch Tapferkeit und Klugheit, besonders als Rundscharer und Unterhändler, aus. Nach Einnahme der Stadt kam er auf zehnährigen Irrfahrten (der Inhalt von Homers »Odyssee«) zu


Technische Öfen

Zur Warmbehandlung der in der Technik gebräuchlichen Werkstoffe beim Schmelzen, Schmieden, Glühen, Härten, Vergüten, Trocknen usw. werden verschiedenartige Ofenbauarten benutzt, die man nach der Art der Erhitzung des zu verarbeitenden Gutes einteilen kann

oder aus Eisenblech hergestellten sog. Rauhschacht umgeben, der im untern Teil mit Öffnungen zum Ziehen des Röstgutes (Stichöffnung, Stich, Auge) versehen wird. Die Sohle der Schachtöfen wird entweder massiv gemauert oder als Krost ausgebildet. Abb. 1



1. Freistehender Röstofen.



3. Ölbefuenerter tiegelloser Schmelzofen.

in 1. Öfen, in denen der zu erhitzende Körper mit dem Brennstoff in unmittelbare Verührung kommt und eine besondere Feuerungsanlage fehlt oder in denen die Feuerungsanlage durch den zu erhitzenden Körper hindurchstreichen (Schachtöfen); 2. Öfen, in denen das zu erhitzende Gut nur mit der Flamme in Verührung kommt und durch die und die von den heißen Ofenwänden zurückgestrahlte Wärme erhitzt wird (Flammöfen); 3. Öfen, in denen die Körper sich in von außen beheizten Gefäßen befinden und weder mit dem Brennstoff noch mit den Feuerungsanlagen in Verührung kommen (Tiegel- und Muffelöfen); 4. Öfen, in denen der Einsatz mittelbar oder unmittelbar durch den elektrischen Strom erhitzt wird (Elektroöfen).

Die einfachste Bauart der Schachtöfen bilden die Röstöfen, die zur Erhitzung des Erzes bis zu einer Temperatur unterhalb des Schmelzpunktes (Rösten) dienen, wodurch die Erze eine Auflöserung oder eine Änderung ihrer Struktur erfahren, die den nachfolgenden Schmelzprozess begünstigt. Bei den Schachtöfen wird entweder das zur Erhitzung dienende Brennmaterial abwechselnd mit dem Einsatz aufgegeben oder die Flamme des festen oder gasförmigen Brennstoffs wird durch den Einsatz durchgeleitet. Die erste Art ist einfacher und darum am meisten verbreitet; die zweite Art ist wärmewirtschaftlich günstiger. Im ersten Fall wird der Schacht von oben nach unten verjüngt, weil durch die Verbrennung das Volumen der Masse abnimmt, dagegen muß im zweiten Fall der Schacht zylindrisch sein oder sich nach unten erweitern.

Das innere Ofengemäuer wird aus feuerfesten Steinen hergestellt (Kernschacht) und mit einem gemauerten


zeigt einen Schachtrosten, dessen Sohle gemauert ist und die Form einer dreiseitigen Pyramide hat, um jeder der drei Ziehöffnungen o das geröstete Gut gleichmäßig zuzuführen. Das zu röstende Erz wird an der oberen Mündung

des Ofens (Stich) aufgegeben, während das Röstprodukt bei den Ziehöffnungen o entfernt wird. Das Brennmaterial verbrennt im untern Teil des Ofens durch dort angelegte Luft (Zugschachtöfen), die gasförmigen Verbrennungsprodukte entweichen oben durch Rohrleitungen r, die sie ihrer weiteren Verwendung zuführen.

Bei Röstöfen, deren Sohle als Krost ausgebildet ist, kann dieser als Plan-, Treppen- oder Regeltrost gebaut sein. Die Heizung der Röstöfen kann auch durch Gas erfolgen, wobei die Verbrennungsluft durch ein Gebläse erzeugt und in den Ofen gedrückt wird (Gebläseschachtöfen). Öfen mit Flammenheizung werden nur noch selten benutzt; das Brennmaterial wird hierbei auf


einem Krost verbrannt. Hierzu gehören die zum Rosten von Kupfererzen benutzten Klins (s. Weil. »Kupfergewinnung«, Abb. 1).

Eine weitere Verbreitung haben die Gebläse-Schachtöfen beim Erhitzen von Metallen aus Erzen gefunden; hierher gehören in erster Linie die zur Erzeugung des Roheisens dienenden Hochofen (s. Weil. »Eisen«, Abb. 1 und 3), ferner die zum Verblasen kupferhaltiger Schwefelkiese benutzten Pyritschmelzöfen (s. Weil. »Kupfergewinnung«, Abb. 5); Gebläse-Schacht-



2. Debus-Kupfrofes.

werden in die unter dem Herd liegende Rückheizkammer r abgeführt, heizen somit den Herd auch von unten und ziehen durch entsprechend angeordnete Kanäle k nochmals um den gesamten Herdraum, sodaß eine



8. Gebläse-Tiegel-schmelzofen für Koks-fernung.


gute Ausnutzung der Ab-gase erreicht wird. Die Aus-mauerung der Ofen besteht aus feuerfester Schamotte.

Im Großbetrieb erfolgt die Beheizung mehrerer Ofen vielfach durch eine zentrale Generatoranlage, in der minderwertige Brenn-stoffe zur Erzeugung des Heizgases verwertet werden können. Abb. 6 zeigt eine derartige Zentralgenerato-renanlage der Ver. Großal-merober Thonwerke A.-G. zur Erzeugung von Braun- Kohlengas. Die durch den Fülltrichter t aufgebene Braunkohle fällt auf den im Schacht angeordneten Treppenrost r und wird dort vergast. Näheres hier-über s. Gasgenerator. Das im Generator erzeugte Gut gelangt zunächst in eine Staubkammer s und wird von da durch Kanäle k den einzelnen Ofen zugeführt.

Neuerdings wird bei Glashütten vielfach von den Vorteilen der Oberflächenverbrennung Gebrauch ge-macht (s. »Feuerungsanlagen«, Sp. 676), die mit ge-

ringem Luftüberschuß sehr hohe Temperaturen er-reichen läßt. Einen Glashofen dieser Art (Platten-glühofen) nach einer Ausführung von B. Schilde in Herßfeld zeigt Abb. 7. Das Glühgut g liegt auf einer Herdplatte p, die durch Strahlung — also mittel-bar — beheizt wird. Als Katalysator k dient dabei hochfeuerfestes, poröses Material, das von dem Gas-brenner b beheizt wird, sodaß die annähernd voll-kommene Verbrennung in der obersten, körnigen Schicht des Katalysators erfolgt.

Wenn der Ofeninhalt dem oxydierenden Einfluß der Verbrennungsluft nicht ausgesetzt werden darf, ver-wendet man die sog. Gefäßöfen, die in den meisten Fällen als Tiegel- oder Kesselöfen gebaut wer-den. Auch diese Ofen können zur Beheizung mit sämt-lichen gebräuchlichen Brennstoffen eingerichtet werden. Zum Schmelzen von Metallen werden meist Tiegelöfen mit Koks-, Öl- oder Gasfeuerung verwendet. Einen neueren Ofen dieser Art zeigt Abb. 8 (E. Brabant, Berlin); der Ofen ist als Gebläseofen für Koksfeue-rung gebaut und besteht aus der Feuerung f, dem Tiegelraum t, dem Vorschmelzer v und dem Vor-wärmer w. Der Gebläsewind wird durch eine Rohr-leitung r unter den Rost geblasen und tritt durch den Brennstoß in den Tiegelraum und von da in den Vor-schmelzer v, den Vorwärmer w und in den Abzug a. Die Abwärme wird so zum Schmelzen des im Vor-schmelzer befindlichen und zum Erhitzen des im Vor-wärmer liegenden Schmelzgutes ausgenutzt. Die Auf-gabe des Schmelzgutes erfolgt durch eine Türe o im Vorwärmer; durch das allmähliche Abschmelzen des




9. Debus-Rippfen.

Metalls im Vorschmelzer sinkt es selbsttätig nach unten und sammelt sich im Tiegel. Zum bequemen Heraus-nehmen des Tiegels wird der Ofen versenkt aufge-stellt. Vorwärmer und Vorschmelzer können etwas angehoben und seitwärts ausgefahren werden, sodaß

der Tiegel nach oben aus dem Ofen herausgenommen werden kann. — Abb. 9 zeigt einen kippbaren Tiegelofen der Debuswerke in Höchst a. M., bei dem der Tiegel zum Vergießen des Metalls nicht aus dem

Das Trockengut wird in den Innenraum i des Ofens meist auf Horden eingebracht. Die Beheizung erfolgt in der Regel durch Gas mittels unten angeordneter Brenner b, sodaß die heißen Feuerungsgase seitlich am Trockenraum vorbei nach dem Abzug ziehen. Zur bessern Ausnutzung der Wärme ist bei dem in Abb. 11 dargestellten Trockenofen von J. Schieber in Nürnberg in den Gasabzug ein Warmwasserbereiter w eingebaut. Gegen Wärmeverluste durch Ausstrahlung sind die Wände des Ofens, auch die Türen, doppelwandig hergestellt und mit Isoliermasse ausgefüllt. An der Decke des Trockenofens sind regulierbare Drosselklappen für Dampf und Heizgase angebracht.

Bei den elektrischen Ofen wird die Wärmewirkung des elektrischen Stroms zur Erzeugung hoher Temperaturen benutzt. Die verschiedenen Ausführungsformen der elektrischen Ofen sind unter »Elektrochemie«, Sp. 1507, und auf der Beilage »Elektrochemie II« ausführlich behandelt. Als Ergänzung zeigt daher Abb. 12 nur das Prinzip eines elektrischen Salzbad-Härteofens der AEG, der besonders zum Härten von Schneidwerkzeugen verwendet wird. Der elektrische Strom wird im Salz als Wärmeträger in Wärme umgewandelt, wobei der Netzstrom über einen Regulier-




10. Muffelofen für Koks- und Kohlen-Gasgasfeuerung mit eingebautem Generator und mit Refuperator.

Ofen herausgenommen, sondern das ganze Ofenunterteil nach vorn gekippt wird, wobei der Schmelztiegel seinen Inhalt in vorgewärmte Gießpfannen entleert. Das Ofenunterteil dreht sich dabei um einen Kippzapfen z, nach dem Vorwärmelzer v und Vorwärmer w ebenfalls seitwärts ausgeschwenkt sind. Der Vorteil der kippbaren Tiegelöfen besteht in der Möglichkeit, große Stücke aus einem Tiegel (mit bis 500 kg Inhalt) zu gießen, in der bequemen und einfachen Bedienung, in geringem Tiegelverbrauch u. a.


Werden die Tiegelöfen überwiegend zum Schmelzen von Metallen verwendet, so benutzt man zum Glühen des Gutes beim Härten, Vergüten, Emaillieren usw. in der Regel Muffelöfen. Auch diese Ofen können mit allen üblichen Brennstoffen beheizt werden, doch wird Gasfeuerung namentlich dann vorgezogen, wenn auf leichte Regulierbarkeit Wert gelegt werden muß oder wenn der Ofen nur stundenweise benutzt werden soll. Bei größeren Ofen dieser Art wird auch mit Vorteil Gasgasfeuerung (s. »Feuerungsanlagen«, Sp. 671) angewendet. Abb. 10 zeigt einen derartigen Muffelofen für Koks- und Kohlen-Gasgasfeuerung mit eingebautem Generator und Refuperator (Simplonwerke H. Baumann in Aue). Der Ofen ist sehr vielseitig verwendbar und dient zum Einsatzhärten von Maschinenteilen aller Art, zum Glühen von Maschinenartikeln, Stanzteilen, Platten und Blechen, zum Schmieden und Ausglühen von Werkzeugstahl, sowie zum Emaillieren von Kesseln, Geschirren und Schildern aus Blech oder Gusseisen. Durch die Vorwärmung der Verbrennungsluft im Refuperator r (s. »Feuerungsanlagen«, Sp. 676) wird eine gute Ausnutzung des Brennstoffs erzielt. Das Glühgut wird durch die Besichtigungstüre t in die Muffel m gebracht, die von den Feuerungsgasen umspült wird; diese selbst streichen durch den Refuperator r und durch den Rauchkanal k in den Schornstein. Bei Muffelöfen ohne Refuperatoren wird zur bessern Ausnutzung des Brennstoffs über der eigentlichen Glühmuffel noch eine zweite Vorwärmemuffel angeordnet.

Zu den Gefäßöfen kann man auch die als Trockenöfen bekannten Ofenkonstruktionen rechnen, die zum Trocknen von lackierten Gegenständen, als Fern-

Transformator a den im Salzbad e angeordneten Elektroden b zugeführt wird. Durch die innige Vermischung zwischen dem Härtegut d und dem Salzbad wird die Wärmeenergie in kürzester Zeit auf das zu erhaltende Werkstück übertragen. Die Erwärmung erfolgt unter Luftabschluß, sodaß die Werkzeuge nach dem Abschneiden metallisch rein erscheinen. Zum Besichtigen und Entleeren des Ofens kann die Abzugshaube e nach oben geschoben werden. Zum Härten von Kohlen-



11. Trockenofen mit Gasbeheizung und Warmwasserbereiter.



12. Erwärmungsprinzip des AEG-Salzbadofens.

stoffkühlen bei 750 bis 1000° wird als Salz eine Mischung von Barium- und Kaliumchlorid, für höhere Temperaturen bis 1300° reines Bariumchlorid verwendet.

den Sikonen, den Lotophagen, dem Kyklopen Polyphemos, durch dessen Blendung er sich Poseidons Zorn zuzog, zu Koloß, den Lästrygonen, der Zauberin Kirke, in die Unterwelt, bei den Sirenen vorüber und durch Sthyla und Charybdis nach der Insel Thrinakia, dann nach der Insel Ogygia, wo ihn die Nymphe Kalypso sieben Jahre bei sich behielt, und zu den Phäaken, von denen er nach Ithaka gebracht wurde. Hier fand er seine treue Gattin von Freiern bedrängt, die er nun, von seinem Sohn Telemachos, dem Sauhirten Eumaios und dem Rinderhirten Philoitios gedeckt, mit Athenes Beistand tötete. Der historische Hintergrund ist wohl die Zirkelfahrt eines Griechen nach Südunien (Höhlenwohnung des Kyklopen), nach den Pelagischen Inseln (Thrinakia) und der alten Schildstadt bei Kalibia an der Ostküste Tunesiens (Phäaken), später wiederholt erweitert und durch das Motiv von der Heimkehr des unerkannten Gatten ergänzt. — Teiresias hatte O. geweissagt, ein sanfter Tod werde ihm im Greisenalter aus dem Meere kommen; die spätere Sage läßt ihn deshalb von der Hand des übers Meer gekommenen Telegonos, seines Sohnes von der Kirke, unerkannt sterben. Nach spätern Sagen wurde er von der Kirke wieder erweckt oder gelangte nach Tycherhenien und wurde auf dem Berg Perge verbrannt. Die bildende Kunst hat Szenen aus der Odyssee vielfach behandelt, so besonders die Begegnungen mit den Sirenen und mit Nausiklaa. Vgl. Bödlin (»O. und Polyphem«, 1896, Privatbesitz in Hannover; »O. und Kalypso«, 1883, Öffentliche Kunstsammlung Basel), Flagman, Greiner, Fr. Preller d. Ä. Lit.: Alb. Hartmann, Untersuchungen über die Sagen vom Tod des O. (1917); E. Schwarz, Die Odyssee (1924); H. Herrmann, Die Zirkelfahrt des O. (1926).

Odysseus, eigentlich Andrusos, neugriech. Freiheitskämpfer, * 1785 Prevesa, tapfer, aber verschlagen, erst im Dienst Ali Paschas, trat 1821 zu den Griechen über, wurde 1822 Oberkommandierender von Dilegriechenland, öffnete jedoch den Türken die Thermopylen. Deshalb 1823 abgesetzt, trat er zu diesen über, um aber bald zu den Griechen zurückzukehren. Den gefangenen nach Athen Geschickten fand man 16. Juni 1825 tot auf der Akropolis.

Öil de bœuf (franz., spr. öj-bö-öf), Schmutzstein, f. Feldspat (Sp. 552); vgl. auch Ochsenauge.

Oeiras (spr. -raisch), Stadt in der portug. Prov. Estremadura, Distrikt Lissabon, (1920) 6251 Ew., am Tejo, an der Bahn Lissabon-Cascaes, hat Schloß, Weinbau und Fischerei. Nahebei Fort Sao Julião.

Oefel (spr. -aen), fläm. Name für Uccle.

Oeuvre (franz., spr. öuvr), Werk; sämtliche Werke (Gesamtwerk) eines Kupferstechers oder Malers.

Oeuvre, L' (spr. löuvr), Pariser demokratische Tageszeitung, 1904 als Zeitschrift gegründet, seit 1915 Zeitung.

Oeynhausien (spr. öin), Stadt, f. Bad Oeynhausien.

Oeynhausien-Grevenburg, Johann August, Marquez d'Aracaty, * 1777 (?) Lissabon, † 28. März 1838 Mosambik, 1803 Gouverneur von Ceará, 1807 von Mato Grosso, 1819–21 letzter Generalkapitän von São Paulo, unter Pedro I. 1827, 1828 und 1831 Minister, begleitete diesen in die Verbannung. 1837 wurde er Gouverneur von Mosambik.

O. E. Z. = Osteuropäische Zeit (f. Einheitszeit).

O. F. = Odd Fellows. (f. Fabricius, f. Fab.)

O. Fabr., bei naturwissenschaftlichen Namen: D'ho

Ogauto (im Altertum Apsidus), Fluß in Unteritalien, 134 km lang, entspringt in der Prov. Avellino und mündet nordw. von Barletta ins Adriatische Meer.

Ofen (Fornax), Sternbild, f. Textbeilage zu Artikel und Karte »Sitzierne«.

Ofen, von mehr oder weniger feuerfestem Material eingeschlossener Raum, in dem meist durch Verbrennung Wärme entwickelt wird, die entweder in dem Raume selbst zu verschiedenartigen Zwecken benutzt, oder nach außen abgeleitet wird, um zu trocknen, zu heizen usw. Im Haushalt benutzt man Ofen verschiedener Art zum Kochen (f. Kochherde und Kochmaschinen) und zum Heizen (f. Heizung und Zimmeröfen); noch größer ist die Mannigfaltigkeit der in der Technik benutzten Ofen. S. auch Beilage »Technische Ofen«.

Ofen, Bauerschaft in Oldenburg, Amt Oldenburg, (1925) 856, als Gemeinde 2876 Ew., hat Hil- und Wilegeanstalt, Torf- und Sägewerke sowie Ziegeleien.

Ofen (ungar. Buda, spr. budä), Stadtteil von Budapest auf dem rechten Donauufer, bis 1872 selbständige Stadt. S. Budapest. [»Technische Ofen«.

Ofen, elektrische und metallurgische, f. Beilage

Ofenbruch, schlackenartige oder sublimierte Ansätze in den Ofen, die beim Verhütten von Erzen entstehen; i. auch Gichtschwamm und Ofengalmel.

Ofenfarbe, f. Graphit.

Ofengalmel (Cadmia fornacum), zinkoxydhaltiger Ofenbruch (f. d.), der sich beim Verhütten zinkhaltiger Kupfer-, Blei-, Silber- und Eisenerze absetzt; f. auch Gichtschwamm. [3242 m hoch.

Ofenhorn, Berg in der Gotthardgruppe der Schweiz,

Ofenpaß, Hochalpenpaß im schweizer. Kanton Graubünden, 2155 m hoch, überschritten von der Straße von Zernez im Unterengadin durch das vom Spöl durchflossene Ofental nach Santa Maria im Münster-

Ofenrauch, f. Pfüttenrauch. [tal (vgl. Münster 6).

Ofensauen, f. Eisenfauen.

Ofenschlupfer, schwäb. Mehlspeise: in Scheiben geschnittene Milchbrötchen, die mit Rahm, Rosinen, Mandeln und Zimt in einer Blechform gebaden werden.

Ofenschwamm, f. Gichtschwamm.

Ofenschwärze, f. Graphit.

Ofenvogel, f. Töpfervogel.

Ofenwolle, f. Schlackenwolle. [f. King's County.

Offaly (spr. -fien), Grafschaft im Irischen Freistaat,

Offa's Dyke (spr. -baid), alter Grenzwall zwischen Wales und Mercia, von der Deemündung nach D. bis zum Wyke bei Chepstow.

Offenau, Dorf in Württemberg, Wl. Neckarluhn, (1925) 975 kath. Ew., am Neckar und an der Bahn Neckarelz-Jagstfeld, hat staatliche Anstalt für Nebenzüchtung und Saline Klemenshall.

Offenbach, 1) Kreisstadt in der hess. Prov. Starkenburg, (1925) 79362 Ew. (1/3 kath.; 1871: 23000 Ew.), am Main, an Frankfurt a. M.


grenzend, Knotenpunkt der Bahn Frankfurt-Banau, hat Schloßkirche (18. Jh.), ehemals Pfalzburgisches Schloß (16. Jh.), Marmorbrunnen, Ernst-Ludwig-Brunnen, Stadtpark und Kaiser-Friedrich-Quelle (Natron-Lithium-Quelle), Wg., ArbG., 2 Finanz- und 2 Forstämter, Hauptpost- und Zollamt, Gymnasium, 2 Oberrealschulen, Technische Lehranstalten, Kunstgewerbeschule, Handelschule, Lyzeum mit Studienanstalt, Leder-, Heimatmuseum und Stadtbücherei. D., die erste Fabrikstadt Hessens, hat bedeutende Leder- und Lederwarenindustrie, ferner Schriftgießerei, Würtlerei, Schmirgelwerke,



Offenbach.

Herstellung von Metallwaren, Maschinen, Schuhen, Waagen, Seifen, Parfümieren, Farben, Chemikalien, Zelluloidwaren, Zement. Die Zahl der in den Gewerbebetrieben Beschäftigten betrug 1925: 42 000, davon 9900 in der Leder-, 4900 in der Metallverarbeitung, 5000 in der Maschinen- und 3000 in der

aller Religion angenommene Selbstbefundung des Göttlichen, wird je nach der Höhe des religiösen Bewußtseins in Aufschlüssen und Wirkungen, die sich auf Dinge des sinnlich-natürlichen Lebens beziehen, oder in der Steigerung des persönlichen Lebens unter dem Einfluß des göttlichen Geistes selbst, gefunden.



Offenbach.

chemischen Industrie und 4200 im Bekleidungsgewerbe. D. hat Reichsbahnnebenstelle, Industrie- und Handelskammer sowie Hafen (Güterumschlag 1923: 1 431 800 t). Die Umgebung ist waldbereich. D., 977 genannt, um 1800 Stadt, seit 1419 halb, 1486–1815 ganz den Grafen von Jfenburg gehörig, seit 1685 Residenz eines Zweiges, 1806–15 des Rheinbundesgesamthauptmanns Jfenburg, fiel 1816 an Hessen-Darmstadt. Lit.: E. Pirca zzt. Bilder und Geschichten aus D.s Vergangenheit (1879); F. Jöst, Gesch. von D. und Umgebung (1900); D. Sander, D. am Main (»Deutschlands Städtebau«, 1926). — 2) (D. am Duereich) B. i. d. Dorf in der Pfalz, Bez. M. Landau, (1925) 2315 Ew. (1/4 ev.), an der Bahn Landau-Herzheim, hat Orgelbau, Seidenweberei und Mühlen.

Offenbach, Jacques, Komponist, * 21. Juni 1819 Köln, † 5. Okt. 1880 Paris, Sohn eines jüdischen Kantors, am Pariser Konservatorium gebildet, 1849 Kapellmeister des Théâtre-Français, gründete 1855 ein kleines Theater, Bouffes-Parisiens, auf dem er seine und andre Operetten aufführte, leitete es bis 1866 und 1872–76, bereiste mit seiner Truppe die Provinz, England und Deutschland. Mehr und mehr wurden seine Operetten (über 100) zu Spiegelbildern der Moral der Pariser des zweiten Kaiserreichs. Die berühmtesten sind: »Die Verlobung bei der Laterne« (1857), »Dr. Phœbus in der Unterwelt« (1858), »Die schöne Helena« (1864), »Blaubart« (1866), »Pariser Leben« (1866), »Die Großherzogin von Geroßstein« (1867). Er schrieb auch die phantastische Oper »Doffmanns Erzählungen«. Lit.: B. Becker, D. (1909).

Offenbarung (lat. Revelatio), die als Grundlage

Offenbarung des Johannes (Apokalypse), i. Johannes 2 (Ep. 549).

Offenbarungseid (Manifestationseid), eidliche Versicherung des unspfindbaren Schuldners oder des Gemeinschuldners, daß er sein Vermögen vollständig angegeben habe. Das Verfahren, das in den § 899 ff. ZPO. geregelt ist, setzt voraus, daß die Pfändung nicht zu vollständiger Befriedigung des Gläubigers geführt hat. Der Schuldner hat ein Verzeichnis seines Vermögens vorzulegen und dessen Vollständigkeit zu beschwören (§ 807 ZPO., § 125 RD.). Von dem prozeßualischen D. unterscheidet sich der materiellrechtliche D., den zu leisten hat, wer zur Rechnungslegung oder Auskunftleistung gemäß § 259, 260 BGB. verpflichtet ist. — In Österreich ist der D. ähnlich geregelt, der prozeßualische in § 47 Exekutionsordnung und § 100 RD., der materiellrechtliche in Art. 43 EG. zur ZPO. **Offenburg**, Kreisstadt in Baden, (1925) 16 613 Ew. (1/4 ev.), an der Kinzig, in der Ortenau und am Rande des Schwarzwalds, Knotenpunkt der Bahn Freiburg-Karlsruhe, hat kath. Pfarrkirche (18. Jh.), Rathhaus (18. Jh.), LG., AG., ArbG., Finanz-, Zoll-, Forstamt, Gymnasium, Oberreal-, höhere Handels-, höhere Mädchen-, Handels- und Gewerbeschule, Kloster, Andreas-Hospital, Museum, Theater, Krankenhaus, Eisenbahnausbesserungswerk, Textil-, Emaille- und Glasindustrie, Zigarren-, Maschinen-, Bürsten-, Zementwarenfabriken, Brauerei, Sägewerk,



Offenburg.

Vieh- und Weinhandel; Reichsbantnebenstelle. — D. 1101 genannt, 1223 Stadt, 1289—1803 Reichsstadt, aber oft verpändet, ist seitdem baulich. *Lit.: K. Walter, Abriß der Geschichte der Reichsstadt D. (1895).*

Offene Handelsgesellschaft (kollektiv-Gesellschaft, franz. Société en nom collectif, spr. *sohieté ang-nom-koletif*), Handelsgesellschaft, bei der mehrere Personen »beteiligt« sind, d. h. ein Handelsgewerbe unter gemeinschaftlicher Firma und unter Haftung sowohl des Gesellschaftsvermögens wie des Privatvermögens der Gesellschafter (neueintretende haften auch für frühere Schulden) betreiben (§ 110—160 HGB.). Sie entsteht in der Regel erst mit der Eintragung in das Handelsregister. Zur Geschäftsführung sind für gewöhnlich alle Gesellschafter berechtigt und verpflichtet, falls der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt. Die Vertretung der Gesellschaft steht jedem Gesellschafter zu, falls nicht eine Gesamtvertretung im Vertrag vorgesehen ist. Gewinn und Verlust werden auf Grund von Jahresbilanzen festgestellt und jedem Gesellschafter sein Anteil davon gut- oder abgeschrieben. Aufgelöst wird die Gesellschaft durch Gesellschaftsbeschluß, Kündigung, Konkurs über das Vermögen der Gesellschaft oder eines Gesellschafters, durch gerichtliche Entscheidung, Tod eines Gesellschafters, Ablauf der Zeit, für die sie eingegangen ist. Nach der Auflösung findet Liquidation statt. — In Österreich ist die o. G. ähnlich geregelt (Art. 85—149 HGB.). Doch ist die o. G. schon vor Eintragung in das Handelsregister wirksam, sobald sie ihre Geschäfte begonnen hat.

Offener Biss, eine Zahnstellung, bei der sich beim Zusammenbeißen die Vorderzähne des Ober- und des Unterkiefers nicht berühren. Diese Bissbildung, die auf ungleicher Größe der Kiefer und hiermit der Zahnbögen beruht, kann durch Anwendung von Schienen, die den zu kleinen oder zu großen Kieferbogen entsprechend regulieren, geheilt werden. Auch durch Brücken (i. Zähne, künstliche) wird die fehlerhafte Okklusion (i. d. gel'gentlich erfolgreich behandelt.

Offene Rechnung, nicht abgeschlossene oder ausgeglichene Rechnung im Haupt- oder im Kontokorrentbuch.

Offener Kredit, Offener Wechsel, Blankokredit, Blankowechsel (s. d.).

Offene Tür hat ein Land, das dem Handel aller Nationen gleichmäßig offen steht. Die o. T. ist niemals eine freiwillige handelspolitische Maßnahme, sondern wird von den Mächten unentwidelten oder besiegten Staaten gegenüber erzwungen.

Offenkundig (notorisch), allgemein bekannt. Die Notorietät (Kundbarkeit) einer Tatsache hat zur Folge, daß sie keines besondern Beweises bedarf. D. sind Tatsachen, die dem Gericht vermöge Allgemeinheit ihrer Beschaffenheit, z. B. Naturgegebenheiten, geschichtliche Ereignisse, allgemein anerkannte Erfahrungssätze, wissenschaftliche Wahrheiten u. dgl., oder von Amts wegen bekannt sind. Nach § 291 ZPO. bedürfen Tatsachen, die bei dem Gericht o. sind, keines Beweises. — Das gleiche gilt für Österreich (§ 269 Offensiv (franz.), angreifend, beleidigend. (ZPO.).

Offensive (franz.), das angreifungsweise Vorgehen gegen den Feind; Gegensatz: Defensiv. Die strategische D. sucht den Gegner möglichst in seinem Land auf und zwingt ihn zum Entscheidungsschlag, die taktische D. ist der Angriff (s. d.) im Gefecht, letztere kann mit strategischer Defensiv verbunden sein. Vielfach führt man den Krieg an manchen Stellen defensiv, um zur D. an entscheidender Stelle möglichst viele Kräfte vereinigen zu können. Die D. gibt freie Wahl von Zeit,

Ort und Richtung des Kampfes (Initiative), erlaubt beliebige Kräftegruppierung und oft ein überraschen des Gegners, sie hebt Mut und Stimmung der Truppe und kann allein eine rasche Entscheidung herbeiführen.

Offensives Pulver, s. Schießpulver.

Öffentliche Aufforderung zu strafbaren Handlungen, s. Unstift.

Öffentliche Klage, die im Anklageprozeß (s. d.) erhobene Anklage.

Öffentliche Meinung, seit ältester Zeit vorhanden und von klugen Staatsmännern teils für ihre Zwecke benutzt, teils gelenkt, kurz vor der Französischen Revolution politisches Schlagwort (*opinion publique*) und als solches erhalten, findet ihren Ausdruck in Broschüren und in der Presse und wird von der Massenpsychologie (s. Masse) untersucht. Die Untersuchung der öffentlichen Meinung ist ein wichtiges Mittel zur Erklärung der tatsächlichen Vorgänge in Zeiten starker politischer Bewegung. *Lit.: W. Bauer, Die ö. M. und ihre geschichtlichen Grundlagen (1914); F. Tönnies, Kritik der öffentlichen Meinung (1922).*

Öffentliche Ordnung, Verbrechen und Vergehen wider die, die im 7. Abschnitt, 2. Teil StGB. behandelten Straftaten: Hausfriedensbruch (s. Hausfriede), Landfriedensbruch, Landzwang, Geheimnissbellei (s. d.), Anreizung zum Klassenkampf (s. Friedensstörung), Untersanmaßung (s. Anmaßung), Pfandbruch, Kanzelnmissbrauch (s. d.) u. a.

Öffentlicher Glaube, im Grundbuchrecht der Grundlag, daß zugunsten dessen, der im Vertrauen auf die Richtigkeit des Grundbuchs eine Rechtshandlung vorgenommen hat, der Grundbuchinhalt als richtig gilt, auch wenn er nachgewiesenermaßen der wirklichen Rechtslage nicht entspricht.

Öffentliches Geheimnis, etwas, was amtlich verschwiegen wird und doch allgemein bekannt ist. Der Ausdruck stammt von Calderons Lustspiel »Il secreto a voces« und Gozzis Stück »Il pubblico secreto« (deutsch bearbeitet von F. W. Gotter u. d. T.: »Das öffentliche Geheimnis«, 1781).

Öffentliches Recht (lat. Jus publicum), unbegriff der Rechtsnormen, die sich auf den Staat und die Stellung des einzelnen zum Staat beziehen, im Gegensatz zum Privatrecht. Hierher gehören das Staatsrecht (ö. R. im engern Sinn), Verwaltungsrecht, Strafrecht, Straf- und Zivilprozeßrecht und Kirchenrecht. über Körperlichkeiten des öffentlichen Rechts (öffentlich-rechtliche Körperlichkeiten) s. Juristische Person. *Lit.: G. Jellinek, System der subjektiven öffentl. Rechte (2. Aufl. 1905); »Das öffentliche Recht der Gegenwart« (Hrsg. von Jellinek, Laband, Piloty, 1907 ff., Bd. 1—27); »Ab. des öffentlichen Rechts« (seit 1907).*

Öffentlichkeit, im modernen Verfassungsleben, besonders d. parlamentarischer Verhandlungen, bildet eine Bürgerschaft der verfassungsmäßigen Volksrechte und ein politisches Erziehungsmittel. Der Reichstag verhandelt öffentlich (Art. 29 RV.); doch kann auf Antrag von 50 Mitgliedern mit Zweidrittelmehrheit die D. ausgeschlossen werden; der Ausschluß erstreckt sich nicht auf Vertreter der Reichsregierung und der Länderregierungen. Auch die Untersuchungsausschüsse verhandeln in der Regel öffentlich (Art. 34 RV.). — D. des Verfahrens, im Prozeß Einrichtung, nach der die gerichtliche Entscheidung auf Grund öffentlicher Verhandlung vor dem Gericht erfolgt, im Gegensatz zum geheimen Verfahren. Die Durchführung des Grundgesetzes der D. hat ein mündliches Verfahren zur Voraussetzung. Nach § 169 GVG.

ob. Rittmeister (Kapitänleutnant), d) Subalternoffiziere: Oberleutnant (Oberleutnant zur See), Leutnant (Leutnant zur See). Im Kriege gehörten auch die Feldwebelleutnants zu den Subalternoffizieren.

Bis 1919 ergänzten sich die Offiziere aus den Kadettenkorps und jungen Leuten, die auf Beförderung dienten (s. Jähnenjunter, früher Avantagere). Reise für Prima, in Bayern Abgangszugnis einer höheren Lehranstalt, war nötig. Nach mehrmonatiger Dienstzeit bei der Truppe erfolgte Kommandierung zur Kriegsschule, deren neunmonatiger Lehrgang mit der Offiziersprüfung abschloß; hierauf erfolgte Wahl (Offizierswahl) durch die Offiziere des Truppenteils. Im ganzen dauerte die Vorbereitungszeit etwa 16 Monate. Bei der Reichswehr kann an sich jeder Soldat O. werden, doch wird zur Offizieranwärter-Prüfung nur zugelassen, wer sich nach Leistungen und Persönlichkeit zum O. eignet. Wer das Reisezeugnis einer höheren Lehranstalt besitzt, wird nach 1-jährigem Truppendienst zur Offizieranwärter-Prüfung zugelassen und danach zum 1. Lehrgang der Infanterieschule (für alle Waffen) kommandiert. Dort legt er die Fähnrichsprüfung ab, wird zum Fähnrich (s. d.) befördert und zu einem 2. Lehrgang der Infanterie-, der Kavallerie- oder der Artillerieschule einberufen, der mit der Offiziersprüfung abschließt. Jeder Kursus dauert 10½ Monate. Nun folgt die Beförderung zum Oberfähnrich und die Offizierswahl sowie die Verpflichtung zu einer 25jährigen ununterbrochenen Dienstzeit als O.; nach einem weiteren halbjährigen Truppendienst kann die Beförderung zum Leutnant erfolgen. Im ganzen dauert die Vorbereitung etwa 4 Jahre. Wer das Reisezeugnis nicht besitzt, kann erst im dritten Dienstjahr zu einer Vorprüfung, im vierten zur Offizieranwärter-Prüfung zugelassen werden, also erst nach sechsjähriger Dienstzeit O. werden.

Die Truppenoffiziere tun Dienst in der Front ihres Truppenteils oder sind zeitweise abkommandiert; nicht regimentierte Offiziere befinden sich in besonderen Verwendungen (Ministerium, höheren Stäben, Lehrfach usw.). Aggregierte Offiziere sind einem bestimmten Truppenteil zugeteilt, ohne bei ihm eine planmäßige Stelle einzunehmen. Charakterisierte Offiziere stehen im Rang den patentierten Offizieren des gleichen Dienstgrades nach und erhalten Gehalt, Pension usw. des nächstniederen Grades. Offiziere von der Armee sind höhere Offiziere, die ohne augenblickliche Verwendung in eine freiwerdende Stelle einrücken sollen. Die Stellung à la suite eines Truppenteils berechtigt zum Tragen von dessen Uniform und wurde als besondere Auszeichnung für Fürstlichkeiten und besonders verdiente hohe Offiziere bis 1918 verliehen. Offiziere zur Disposition (s. d.) gehörten dem Heer nur im Fall ihrer Wiederverwendung (s. B. bei Bezirkskommandos) an. Seit 1919 gibt es keine Offiziere z. d. mehr. Der Abschied wird auf Antrag genehmigt oder ohne diesen erteilt. «Schlichter Abschied» war bis 1919 eine Strafe auf Grund ehrengerichtlichen Erkenntnisses mit Verlust der Dienststelle, bei inaktiven Offizieren des Rechts, Uniform zu tragen.

Bis 1919 ergänzten sich die Offiziere des Wehrdienstes in der Hauptache aus früheren Einjährig-Freiwilligen, die zwei Übungen als Unteroffiziere und Vizefeldwebel mit Erlaß abgeleistet hatten; sie schieden sich in Reserve- und Landwehroffiziere, diese in erstes und zweites Aufgebot; sie waren zu mehreren Übungen verpflichtet. Offiziere des Landsturms gab es im Deutschen Reich nicht.

über Sanitätsoffiziere und Veterinäroffiziere s. d. Vgl. auch Feuerwerker und Zeug.

Das Offizierkorps der Reichsmarine umfaßt Seeoffiziere, denen die militärische und seemannische Leitung und Führung der Kriegsschiffe obliegt, Ingenieure, die seit 1919 die Dienstgrade der Seeoffiziere haben und den Maschinenbetrieb an Bord leiten, und Sanitätsoffiziere (Ärzte). Die früheren Marine-Feuerwerks- und Torpeder-Offiziere sind seit 1919 Beamte mit dem Titel Marine Untermann. über Offiziere auf Handelschiffen s. Schiffs-offiziere.

Uniformen s. d. (mit Tafel) und Reichswehr.

Die wichtigste Offiziersvereinigung ist der Deutsche Offizier-Bund (s. d.).

Das österreichische Bundesheer hat dieselben Offiziersgrade wie die deutsche Reichswehr, bis zum General aufwärts. Der Offizieranwärter tritt am 1. April als Wehrmann in das Heer ein und kommt, wenn er das Reisezeugnis für eine Hochschule hat, Anfang November bis Mai des folgenden Jahres zu einem Truppenkursus. Wer das Reisezeugnis nicht hat, kann erst im November des 2. Dienstjahres am Truppenkursus teilnehmen. Nur wer bei der Schlussprüfung im ersten Drittel ist, kommt für die Offizierslaufbahn in Betracht. Er tut wieder 5 Monate Truppendienst und wird dann zu einem dreijährigen Kursus der Heereschule in Enns einberufen, an dessen Ende die Offiziersprüfung abgelegt wird. Gesamtausbildung 4½ Jahre.

Offizieranwärter, s. Fähnenjunter und Offizier. **Offiziersaspiranten**, bis 1918 die auf Beförderung dienenden Fähnenjunter (s. d.) sowie die Unteroffiziere und die Vizefeldwebel der Reserve; vgl. Offizier.

Offizier-Bund, Deutscher, s. Deutscher Offizier-Bund.

Offizierburichen (Burschen), im deutschen Heer bis 1918 zur Bedienung der Offiziere kommandierte Soldaten; bei der Reichswehr Aufwarte dienste für Pferd-pflege (2 Pferde) und Bedienung.

Offizierdiensttuer, Unteroffiziere, die Offiziersdienst versehen, s. B. Feldwebel, Oberfähnriche.

Offiziercasino, s. Kasino.

Offizierkorps, s. Offizier und Korps.

Offiziermesse, s. Messe (Sp. 298).

Offizierpatrouille, s. Patrouille.

Offizierreitschule, s. Militärreitinstitut.

Offizierstellvertreter, im deutschen Heer bis 1919 während des mobilen Verhältnisses in Offizierstellen verwendete Unteroffiziere.

Offizin (lat.), s. v. Buchdruckerei und Apotheke.

Offiziell (lat.) heißen im engeren Sinne die natürlichen Stoffe oder künstlichen Präparate, die arzneilich benutzt und in den amtlichen Arzneibüchern der Länder geführt werden. Mittel, die ungebrauchlich geworden und deshalb im Arzneibuche gestrichen sind, nennt man obsolet. Als offizielle Pflanzen (und Drogen) werden allgemein auch solche bezeichnet, die als Heilmittel oder zur Herstellung von Heilmitteln in den Apotheken gebraucht werden; sie führen oft die Artbezeichnung officinalis, s. B. Althaea officinalis.

Offiziös (lat.), halbamtlich, i. Offiziell.

Offner, s. Spinnen (Technik).

Öffnung (Öffnungswinkel, Apertur, Winkelapertur, Größe des Winkels zwischen den Randstrahlen des durch eine Blende (s. B. die Iris des Auges) begrenzten Strahlengegels. Unter den bei einem optischen Instrument vorhandenen Werten bestimmt diejenige, deren durch das Instrument

entworfenen Bild (von dem abzubildenden Gegenstand aus gesehen) unter dem kleinsten Winkel erscheint, die D. der an der Bilderzeugung beteiligten Strahlenkegel (Str., Öffnungsblende); das Produkt aus dem Sinus dieses Winkels s und dem Brechungsponenten n des Einfallsmediums, $a = n \sin s$, von Abbe numerische Apertur (s. auch Mikroskop) genannt, ist für die Leistungsfähigkeit des Instruments maßgebend. — Im mittelalterlichen deutschen Recht s. w. Weistum. **Öffnungsfunke**, f. Elektrische Induktion (Sp. 1457). **Öffnungsstrom**, f. Elektrische Induktion (Sp. 1453). **Offsetdruck** (spr. -setz), Gummidruckverfahren, s. G. mündr. 1). [Gummidruck 1) und Schnellpresse. **Offsetpresse** (spr. -setz, Gummidruckmaschine), f. **Öfjord**, Stadt auf Island, f. Murehri. **O. F. M.**, f. Beilage bei Orden, geistliche.

Ofnethöhle, große Höhle bei Nördlingen in Bayern, wo 1907–08 in jungpaläolithischen Kulturen (s. Steinzeit) eine Bestattungsstätte dolichozephaler, mesozephaler und brachycephaler Schädel, die wie Eier im Nest beieinander lagen, gefunden wurden. Diese brachycephalen Schädel gehören zu den ältesten Kurzschädeln Europas. Vgl. Menschenrassen, Sp. 250, mit Tafel »Vorgeschichtliche Schädel II«, 5 und 6.


Ofsofjord, 76 km langer Fjord im norweg. Amt Nordland, mit der Stadt Narvik (s. d.).

Ofstedal (spr. -stede), L. a. r. s., norweg. Theolog und Politiker, * 27. Dez. 1838 Stavanger, † d. 2. Okt. 1900, erst Missions- und Wanderprediger, 1885 Propst in Stavanger, bekannt durch weitverbreitete Erbauungsschriften, verdient durch Gründung der »Bethaniensstiftung« (mit philanthropischen Anstalten, Buchdruckerei usw.) daselbst, leitete im Storting (1883–85 und 1889–94) die liberale Partei der Östländer und unterstützte das Kabinett Joh. Sverdrup (s. d.), mußte aber 1891 infolge Sittlichkeitsvergehen zurücktreten. **Ofsterdingen**, f. Heinrich von Ofsterdingen.

Ofersheim, Dorf in Baden, Amt Mannheim, (1925) 3629 Ew. (1/3 lath.), an der Bahn Schwegingen-Speyer, hat Tabak-, Hopfen-, Spargelbau und Zigarrenfabriken.

Ogaden, zu Afessinien gehöriges, 900 m hohes, von den Quellflüssen des Webi Scheb. li durchschnittenes Steppenhochland im innern Somaliland, das unbestimmt im W. und Osten vom britischen (vgl. Britisch-Somaliland) und italienischen Weib begrenzt und von nomadisierenden Somalstämmen durchzogen wird.

Ogam (spr. -gä, neuirisch Ogham, spr. -öm), Name des ältesten irischen Alphabets, das aus Punkten und senkrechten oder schiefen Strichen, unter oder über der Linie oder dieselbe durchkreuzend besteht.



Das Ogamalphabet ist wohl im 8. Jh. in Südirland auf Grund des lateinischen Alphabets erfunden. Es liegt in rund 360 Grabinschriften des 4.–9. Jh. vor, die die älteste Sprachform des Irischen darbieten. Gesammtelt von M. Hyatt, Lectures on Welsh Phonology (1879) u. Macalister, Studies in Irish Epigraphy (1897 ff.). Lit.: Ferguson, Ogham-Inscriptions in Ireland, Wales, and Scotland (1887). [nirinseln.

Ogaiatarajima (spr. -dajima), japan. Inseln, s. w. **Ogden** (spr. -gä-n), Stadt im nordamer. Staat Utah, (1920) 32 804 Ew., 1340 m ü. M., 15 km östl. vom Gro-

ßen Salzsee, am Westfuß des Wahsatchgebirges, wichtiger Knotenpunkt der Pazifikbahnen vor dem Webercanyon und Hauptindustriestandort von Utah, hat Bahn- und Maschinenwerkstätten, Zuckerraffinerien, Kornmüll- und Produktenhandel.

Ogdensburg (spr. -gä-n-sbörg oder -börg), Hafenstadt im nordamer. Staat New York, (1920) 14 609 Ew., am Saint-Lorenz-Strom, Bahnknoten, Sitz eines katholischen Bischofs, hat Holz- und Getreidehandel.

Oger (Wort unsicherer Herkunft; franz. ogre, spr. -gä, wiewol. Ogresse), in Märchen (zuerst bei Perrault) auftretende Bezeichnung für einen menschenfressenden oder »raubenden Riesen oder Dämon.

Ogga, Gewicht, f. D. a.

Oggersheim, bayer. Stadt in der Pfalz, Bez. A. Ludwigshafen, (1925) 9780 Ew. (1/2 lath.), an der Bahn Ludwigshafen-Worms, hat Franziskanerkloster und liefert Maschinen, Klebstoff, Malz, Bier, Schuhe, Zigarren sowie Weinwaren. — D. war Stadt, als es 1323 von Leinungen an die Pfalz kam. Hier dichtete Schiller 1782 einen Teil von »Kabale und Liebe« und vollendete den »Fiesco« (Schillerhaus »Zum Viehhof«). Lit.: R. Kreuter, Geogr. der Stadt D. (1923).

Oggionno (spr. -öbik-sjönn), Marco d', ital. Maler, * um 1470 Oggionno (Prov. Como), † 1549 (?), Schüler Leonardos da Vinci, in dessen Stil er tüchtige Arbeiten lieferte, malte Kopien von dessen Abendmahl, z. B. das Fresko für das Kloster Castellazzo bei Mailand (jetzt Mailand, Brera), eine andre in Ol für die Kartause von Pavia (jetzt London, Akademie), D. schuf ferner fünf b. lische Fresken für die Kirche Santa Maria della Pace in Mailand (jetzt Brera) und die Staffeleibilder: Die Engeln als Überwinder Luzifers (ebenda), Die Knaben Johannes und Jesus (Hamp-
Ogham (spr. -öm), f. Dgamm. (toncourt).

Ogia, Gewicht in Ägypten = 12 Dirhem = 37,44 g.

Ogier (D. der Däne, spr. -stär), Held eines Ende des 12. Jh. von Raimbert de Paris verfaßten altfranzösischen Epos (hrsg. von Barrois, 1842, 2 Bde.), aus dem der Stoff auch in andre Literaturen (in die dänische als Holger Danske) überging. Der D. der Sage geht auf Authari zurück, der 771 Karlmanns Witwe und ihre Söhne an den Hof ihres Vaters Desiderius nach der Lombardi geleitete und dann gegen Karl d. Gr. kämpfte. Lit.: Forester, über die Sage von D. dem Dänen und die Entstehung der Chevalerie O. (1891).

Ogilby (spr. -gä-lwi, auch -gä-lwi), Gamin, Deckname für James Matthew Barrie (s. d.) in einigen seiner Romane.

Ogüñst, litauisches Adelsgeschlecht. Namhaft sind:

1) Michal Razimierz, Fürst, Großhelfer von Litauen, * 1731 Warschau, † 3. Mai 1799 Eikonim, 1764 Bewerber um den polnischen Thron, stand 1768 an der Spitze der Konföderierten von Bar und flüchtete 1771 nach unglücklichen Kämpfen ins Ausland. 1776 zurückgekehrt, baute er auf eigene Kosten den Ogüñstischen Kanal (s. Sp. 1585) und stand während des Reichstags 1791 auf Seiten der Patrioten. D. ist ferner bekannt als freigebiger Förderer der Kunst und hervorragender Musiker.

2) Michal Kleofas, Fürst, Neffe des vorigen, * 25. Sept. 1765, † 1833 Florenz, 1791 außerordentlicher Gesandter in Holland, 1793 Großschatzmeister von Litauen, gab 1794 beim Aufstand von Kosciuszko sein Amt auf und trat an die Spitze eines auf eigene Kosten ausgerüsteten Jägerregiments. Nach dem Sieg der Russen floh er ins Ausland, wurde Agent des

polnischen Emigrationskomitees in Paris, kehrte aber 1802 mit Erlaubnis Alexanders I. zurück. 1807 ging O. von neuem nach Frankreich und Italien, kehrte 1810 als Senator und Geheimrat nach Polen zurück, verließ es 1815 endgültig. O. vertrat viele polnische Nationalgelänge u. Tänge. Er schrieb »Mémoires sur la Pologne et les Polonais de 1788 à 1815« (1826–1827, 4 Bde., 2 Ausg., 1833; deutsch 1845).

Oginskischer Kanal, in der poln. Wojwodschaf Polzissen, 55 km lang, 12 m breit, 1 m tief, 21 Schleusen, 1776–1804 gebaut, verbindet die Zasloda (durch den Piapet zum Dnjepr) mit der Szczara (zur Memel). — Längs dieses Kanals verlief 1915–18 die Stellung der deutschen Armeedivision Boyers.

Oglio (spr. ǫǵio, im Altertum Ollius), linker Nebenfluß des Po in Oberitalien, 280 km lang (davon 67 km schiffbar), entspringt beim Corno dei Tre Signori in den Osteralpen, durchfließt das Tal Val Camonica (s. Camonica), den Iseose und mündet oberhalb von Bogoforte. Nebenflüsse sind Mella (96 km) und Chiese (s. d.).

Ogmore and Garw (spr. ǫǵmǫr-ǫnd-gǵari), Stadt in Glamorganshire (Wales), (1921) 30174 Ew., an der Bahn Nantymoel-Bridgend, hat Kohlenindustrie.

Ognon (Dignon, beides spr. ǫǵnǵǵ), s. Saône.

Oegopsida (griech.), Gruppe der zehnumrigen Tintenfische (s. d.).

Ogotai (ǫǵetǵai), dritter Sohn und Nachfolger des Dschengis Chan, regierte 1229–41. Unter ihm eroberten die Mongolen Rußland und drangen bis Peking vor. Lit. s. Mongolen.

Ogoue (franz. ǫǵǫuǵé, spr. ǫǵoue, ǫǵowǵi, ǫǵanda), 1200 km langer Fluß mit 300 000 qkm Stromgebiet in Französisch-Äquatorialafrika, entspringt mit zwei Quellarmen auf der Wasserscheide gegen den Kongo und mündet mit einem Sumpfdelta von 4300 qkm bei Kap Lopez. Schifffahrt ist er nur für flache Dampfer bis 350 km aufwärts (Njole). Die Mündung ist durch Barren versperrt. Die Uferlandschaften des an Inseln, Seitenarmen und -seen reichen Stroms tragen im Küstenland tropischen Regenwald, auf dem Hochland Savanne und werden von Zwergvölkern und Negerstämmen (Kang u. a.) bewohnt. Den O. haben besonders Walker, Marche, Lenz und de Brazza erforscht. Vgl. Französisch-Äquatorialafrika.

Ogreffe, s. Oger.

Ogrizović (spr. ǫǵritǵitǵi), Milan, kroat. Dichter, * 11. Febr. 1877 Senje, † 24. Aug. 1923 Agram, schrieb sehr hühenwirkfame Dramen, die teils Stoffe aus Geichichte und Sage (»Der Fluß«, mit Andr. Milčnović, 1907; »Hafanagica«, 1909 [gilt als das Nationaldrama der Serbokroaten]; »Banović Strahinja«, 1912 u. a.), teils moderne psychologische Probleme (»Die Verklündigung«, 1917; »Bucina«, 1921, u. a.) mit stark symbolistischem Einschlag behandeln.

Ogulina, Markt in Kroatien (seit 1921 südslawisch), Bez. Primorska Krajina, (1921) 9302 kroat. Ew., am Fuß des Met, an der Dobra, die sich in einen 38 m tiefen Felsenklund hinabstürzt und 4 km weiter aus einer Felskluft hervordrückt, ist Bahnhofen. O. hat altes frangipanisches Schloß (jetzt Gefängnis), Holzhandel und war bis 1886 Hauptort des ehemaligen O.-Szlainer Grenzdistrikts.

Ogun, Fluß in Yoruba (Britisch-Nigeria), 300 km lang, entspringt im nördlichen Teil von Dahomé, ist nur bei Hochwasser bis oberhalb von Abbeoluta schiffbar und mündet in die Strandlagune Krabu bei Lagos.

Ogurtichinsij, Insel vor der Südspitze des Kasp-

sees, zum Rätestaat Turkmenistan gehörig, 84 qkm groß, sandig, bewohnt von Fischerei und Kürbisbau treibenden Turkmeneu (Ogurtichalen). [Dala.

Oghalla (spr. ǫǵǵǵǵǵ), Ht. ǵǵǵǵǵ. Gemeinde, s. Starǵǵǵǵǵ, sagenhafter König von Bdoten, unter dem eine Sintflut (Oghgische Flut) hereinbrach.

Oghgia, bei Homer Insel der Kalyps, im »Nabel des Meeres« gelegen. [Vanim.

O'Hara, Dechname für den irischen Romandichter **O. Hertw.**, bei Tiernamen: Oskar Hertwig (s. d. 2).

O'Higgins, chilen. Provinz zwischen dem Stillen Ozean und dem Kamm der Anden sowie den Flüssen Maipo und Rapel (Cachapoal), 5617 qkm mit (1920) 128 241 Ew., die Landbau mit künstlicher Bewässerung und Viehzucht treiben. Neben andern Mineralien findet sich Gold. Hauptstadt ist Rancagua (19794 Ew.).

O'Higgins, Ambrosio, Marqués von O'Horno, Vizekönig von Peru, * um 1720 Meath, † 18. März 1801 Lima, kämpfte 1770 gegen die Arafuaner, wurde 1789 Vizekönig von Chile und 1795 von Peru.

Ohio (spr. ǫǵǵio, von den Franzosen La Belle Rivière [spr. la-bǵǵǵǵǵ] genannt), wasserreichster und wichtigster Nebenfluß des Mississippi, 1556 km lang, entspringt bei Pittsburg aus dem Alleghany und Monongahela, den Hauptabflüssen der nördlichen Cumberlandhochebene, und mündet 82 m ü. M. bei Cairo. Sein Einzugsgebiet beträgt 520 000 qkm. Bis Pittsburg für Dampfer fahrbar (die Stromschnellen bei Louisville werden durch einen Kanal umgangen), stellt er eine wichtige Binnenverkehrsstraße mit riesigem Schiffsverkehr dar, obwohl der Wasserstand (bis 21 m) zwischen Hochwasser im Frühling und außerordentlicher Seichtigkeit im Spätsommer stark schwankt. Die mittlere Wasserführung an der Mündung beträgt 8500 cbm in der Sekunde. Der O. trägt fast ein Drittel zu der gewaltigen Wassermasse des Mississippi bei. Unter den vielen Zuflüssen, von denen die linken viel bedeutender sind als die rechten, sind Tennessee (s. d.) und Cumberland (s. d.) hervorzuheben.

Ohio (spr. ǫǵǵio, abgekürzt: O.), einer der wichtigsten Staaten der Ver. St. v. A. zwischen Ohiostrom und Erielee und von den Zuflüssen des Ohio durchzogen, 106 289 qkm mit 1927: 6710 000 Ew. (63,1 auf 1 qkm), darunter (1920) 186 187 ober 3. v. S. Neger und 151 Indianer. Das Land ist im allgemeinen eine flachwellige, aber stark zerfallene Rumpffläche, 120–420 m hoch und gegen SW. geneigt. Der Boden besteht im Osten aus Schichten der Steinkohlenformation, mit 30 000 qkm Anteil am appalachischen Kohlenfeld, im W. aus devonischen und silurischen Gesteinen, deren Schichten nur bei Cincinnati eine stärkere Aufwölbung erfahren haben. Sie sind besonders im N. von glazialen Geschiebemergel überdeckt. Sehr fruchtbar sind die Stromniederungen (»Bottoms«). Der ursprünglich weitverbreitete Laubwald, auf dem sandigen Boden von Bäumen durchsetzt, ist fast gelyet. Das Klima wird durch die Nähe der großen Seen günstig beeinflusst. Cincinnati hat im Jahresmittel 12,9°, Juli 25,4° (Maximum 40,6°), Januar 0,2 (Minimum –27,2°), 1052 mm Niederschlag. Sommerliche Higenellen dauern bisweilen mehrere Wochen. — Die Bevölkerung zählte 1800 erst 45 865, 1850 aber 3 193 062 und ist in der Hauptsache röm.-kath., methodistisch und presbyterianisch. 1925/26 gab es 10 043 öffentliche Schulen mit 1 193 645 Schülern. Von den 40 Colleges und Universitäten sind die Staatsuniversitäten in Columbus und Athens sowie

die Universität in Cincinnati hervorzuheben. — Geistig und wirtschaftlich gehört O. zu den höchststehenden und leistungsfähigsten Unionsstaaten dank seinem Reichtum an natürlichen Hilfsquellen. 1925 waren 244 703 Farmen (11 992 weniger als 1920!) mit 89 928 qkm Land vorhanden, die besonders Mais, Hafer, Weizen, Kartoffeln, Heu und Tabak liefern. Bemerkenswert sind auch Wein- und Obstbau (Äpfel, Birnen, Pflirsche). An Farnvieh zählte man 1926: 601 000 Pferde, 1 642 000 Rinder, 2 178 000 Schafe, 2 203 000 Schweine. Die Fischerei auf dem Erie-See ist beträchtlich. Die reichen Mineralerschätze haben einen blühenden Bergbau ins Leben gerufen; meist gewinnt man Eisen, Ton, Kohle, Petroleum und Naturgas. — O. ist auch einer der ersten Industriestaaten der Union. 1923 stellten 11 195 Betriebe mit 699 132 Beschäftigten Erzeugnisse im Wert von 5146,5 Mill. \$ her. Hervorragend sind Eisen- und Stahlgewinnung, Schmelzerei, Großschlachtereien und Müllerei, Kleiderverfertigung, Druck und Verlag, Wagen- und Automobilbau, Schuhherstellung, Holz- und Tabakverarbeitung, Bau elektrischer Maschinen und landw. Geräte. — 1925 gab es 19336 km Eisenbahnen. Den Erie-See befährt eine ständige Handelsflotte, der Verkehr auf den Kanälen ist dagegen zurückgegangen. — O. gliedert sich in 88 Counties. In den Kongress entsendet O. 2 Senatoren und 22 Abgeordnete. Hauptstadt ist Columbus.

Geschichte. O., von den Franzosen (1680) entdeckt und besetzt, 1752 von Engländern besiedelt, kam 1763 in England, wurde 1787 als Territory Northwest of the O. (s. Nordwestterritorium) organisiert und 1803 Staat der Union. *Lit.*: R. King, O. (in »American Commonwealths«, 1838); Lamyer, History of O. (1904); Randall u. Ryan, History of O. (1912, 5 Bde.).

Ohio-Erie-Kanal (spr. ohjō-erī-), im nordamer. Staat Ohio, verbindet den Erie-See (bei Cleveland) mit dem Ohio (bei Portsmouth) und durch diesen mit New York; 546 km lang, 12,5 m breit, 1,5 m tief; mit 150 Schleusen, 1824–35 ausgeführt. Er diente zur Verfrachtung von Kohle und Eisenerz, bis er durch den Wettbewerb der Bahnen verödete. [Missourinote.]

Ohio-Synode (spr. ohjō-sī-), l. Luthertische Kirche und O. H. L., Abt. für Oberste Seelsorgeleitung.

Ohlau, Kreisstadt in Niederschlesien, Regbez. Breslau, (1925) 11 412 Ew. (1/3 kath.), an der Ohle nahe der Oder, Knotenpunkt der Bahn Breslau-Brieg, hat Schloß, MG., Finanz-, Zollamt, Dörfl., Realgymnasium, Ackerbauschule, 2 Waisenhäuser, liefert Eisenbahnschwellen, Zigarren, Zinkweiß, Maschinen und Seife. Garnison: 1 Eskadron Reiter-Reg. 11. — O., seit 1291 Stadt, alte Pfaffenresidenz, seit 1650 öfter Sitz der Herzöge von Brieg, kam 1742 an Preußen. *Lit.*: Georg Schullz, Aus d. s. Vergangenheit (Progr., Ohlau 1902 u. 1910).

Ohle (Ohlau), linker Nebenfluß der Oder in Schlesien, 100 km lang, entspringt südl. von Münsterberg und mündet in Breslau.

Ohlenschläger, Adam Gottlob, dän. Dichter, * 14. Nov. 1779 Kopenhagen, † dsl. 20. Jan. 1350, wurde durch Henrik Steffen mit der deutschen Romanistik bekannt und veröffentlichte 1803 »Gedichte«. 1805 die 2 Bände »Poetische Schriften«, die die epochemachenden romantischen Dichtungen: »Die Goldhörnchen«, »Johannis-Idyllen«, »Bautunburgs Sage«, »Langelandsreise« und »Aladdin« enthalten. Von 1805 bis 1809 reiste O. in Deutschland, Frankreich und Italien; Hauptwerke dieser Periode sind: »Nordische Ge-

dichte« (1807), die Tragödien »Falmatose«, »Arel und Balborg« und lyrische Gedichte. Seit 1810 Professor in Kopenhagen, geriet er 1813–19 mit Vaggeien und 1827–30 mit J. L. Heiberg in literarische Fehde. Seine alte Pöte errichn die Gedichtshfen: »Helge« (1814), »Die Götter des Nordens« (in »Neue poetische Schriften«, 1828, 3 Bde.), »Ervarobbs Sage« (1841). Im J. 1829 wurde er von Tegner in Lund als Dichterkönig gekrönt, 1849 feierte ihn das Volk als Nationaldichter. Eine kritische Gesamtausgabe seiner Werke besorgte F. L. Liebenberg (1857–62, 32 Bde.). Deutsch erschienen: »Werke« (1829–30, 18 Bde.; 1839, 21 Bde.), »Gedichte« (1817; 2. Aufl. 1844), »Neue dramatische Dichtungen« (1850, 2 Bde.). *Lit.*: B. Andersen, Ö., et livs poesi (1899, 3 Bde.).

Oehler, Richard, philosoph. Schriftsteller. * 27. Febr. 1878 Gedholzhausen (Oberlahnkreis), seit 1927 Direktor der städtischen und Universitätsbibliotheken in Frankfurt a. M., Vertreter der Philosophie seines Großvaters Nietzsche, schrieb: »Nietzsche und die Vorsokratiker« (1904), »Ernst Baumann, aus dem Seelenleben eines jungen Deutschen« (1904), »Versuche und Gedanken« (1920), »Nietzsches philosophische Werden« (1926) u. a. Er gab heraus: »Nietzsches Briefe in Auswahl« (1911; 3. Aufl. 1922), »Nietzsches Briefwechsel mit Overbeck« (1916), »Nietzsches gesammelte Werke« (Münchener-Ausgabe, f. Nietzsche).

Ohligs, Stadt in der Rheinprovinz, Landkr. Solingen, (1925) 29 804 Ew. (1/3 kath.), Knotenpunkt der Bahn Köln-Elberfeld, hat MG., Finanzamt, Realgymnasium mit Realschule, Lyzeum, Krankenhaus, bedeutende Stahlwarenherstellung (Scheren, Messer, Werkzeuge, chirurgische Instrumente, Schirmgestelle), Möbel-, Schmiedel- und Textilindustrie; Reichsbaufachbesitz. — O. bis 1891 Merscheid genannt, seit 1856 Stadt, gehörte bis 1806 zum Herzogtum, 1806–14 zum



Ohligs.

Grzht. Berg und wurde 1815 preussisch. *Lit.*: »Solingen und sein Industriebezirk O., Wald, Gräfrath und Hühlscheid« (hrsg. von Schmidhäuser, 1922).

Ochse, Waldemar, Literaturhistoriker, * 29. April 1879 Kriidwald bei Danzig, 1920–25 Professor in Kelling, dann in Berlin (Technische Hochschule), schrieb: »Bettina von Arnims Briefromane« (1905), »Lesung und seine Zeit« (1919), »Geschichte der deutschen Literatur« (1919; 2. Aufl. 1923), »In Diskussion und Nordamerika als deutscher Professor« (1927) u. a.

Ochtmüller, Joseph Daniel, Baumeister, * 10. Jan. 1791 Bamberg, † 22. April 1834 München, baute dort die gotische Mariakirche, das Nationaldenkmal in Oberwittelsbach, die Theresienkirche in Hallbergmoos und vollendete seit 1837 nach Quaglio's Tod die mittelalterliche Burg in Hohen Schwangau.

Ochlschlager, Otto von (seit 1888), Jurist, * 16. Mai 1831 Heiligenwalde bei Christburg † 14. Jan. 1904 Charlottenburg, 1874 vortragender Rat im Justizministerium, 1885 Präsident des Kammergerichts in Berlin 1889 Staatssekretär des Reichsjustizamts, 1891 Präsident des Reichsgerichts, war seit 1884 Mitglied des preussischen Herrenhauses und seit 1885 des Staatsrats. Mit Bernhardt, St. v. Bülow u. Sternberg gab er heraus: »Die preuss. Justiz u. Justizgesetze« (1878–1880, 3 Bde.; Bd. 1 u. 3 in 4. Aufl. 1886 bzw. 1895; Erg.-B. von Sternberg, 1890).

Ohm, linker Nebenfluß der Rahn in Oberheffen und

Heßen-Rassau, 50 km lang, entspringt am Bogelsberg und mündet bei Kölbe.

Ohm, 1) (Mam, *ipr. om*) früheres Flüssigkeitsmaß, besonders für Wein, in Dänemark = 154,579 l. in der Schweiz (Saum) 150, in Preußen 137,404, in Baden 150, in Hannover 155,758 l. — 2) Einheit des elektrischen Widerstandes, genannt nach G. S. Ohm, s. Maßsystem der Physik (Sp. 40).

Ohm, Georg Simon, Physiker, * 16. März 1787 Erlangen. † 7. Juli 1854 München, 1817 Lehrer am Gymnasium in Köln, 1826 an der Kriegsschule in Berlin, 1833 Direktor der Polytechnischen Schule in Nürnberg, 1849 Professor der Physik in München, stellte in der Abhandlung »Bestimmung des Gesetzes, nach welchem die Metalle die Kontaktelektrizität leiten« (1826) und der Schrift »Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet« (1827; neue Ausg. 1887) das nach ihm benannte Gesetz (s. Elektrischer Strom, Sp. 1478) auf. O. entwickelte ferner die Theorie der Obertöne und erweiterte über Interferenz des Lichtes in Kristallplatten. »Gesammelte Abhandlungen« (Hrsg. von Zimmern, 1892). *Lit.*: Bauernfeind, Gedächtnisrede auf O. (1882).

Ohmacht, Landolin, Bildhauer, * 11. Nov. 1760 Dunningen bei Rothweil, † 30. März 1834 Straßburg i. E., Schüler Melchior's in Frankfurt, bereiste 1793–92 Italien, war vornehmlich in Straßburg tätig, einer der ältesten Vertreter der klassizistischen Plastik in Deutschland, schuf das Grabmal des Bürgermeisters Rhode in der Lübecker Domkirche (um 1793), verschiedene Büsten Klopstock, das Pariser Urteil im Nymphenburger Schloßpark (1807), die Grabdenkmäler von Oberlin (1810) und Ch. W. v. Koch (1815) in der Straßburger Thomaskirche und das Grabmal des Königs Adolf von Nassau im Dom zu Speyer (1823). Von besonderem Wert sind seine zahlreichen Bildnisse (meist in Medallionform) der Frankfurter und der Straßburger Gesellschaft dieser Zeit.

Ohme, Ernst Erwin, Maler, * 18. Sept. 1831 Dresden, † das. 10. Okt. 1907, dort Schüler der Kunstakademie, arbeitete kurze Zeit unter Ludwig Richter und bereiste Deutschland, die Schweiz, England und Frankreich. Er malte in Öl und Aquarell Landschaften (Steinbruch in der Sächsischen Schweiz, 1860. Dresden, Galerie), später Architekturstücke, Genrebilder und Bildnisse. Auch führte er einige Dekorationen für das Dresdener Hoftheater aus.

Ohmet (mhd. amät; Ohm d), die Nachmahd, zweiter Weienichmitt zu Weu.

Ohmgebirge, bewaldete Muschelkalkhochfläche in der Prov. Sachsen, im Untereichsfeld, zwischen Wipper, Leine und Rhume, nordö. von Worbis, erreicht im Birkenkopf 633 m.

Ohmgeld, Schanksteuer, die von Schenkwirten erhobene Verbrauchssteuer für geistige Getränke. In Baden Bezeichnung für die Winststeuer (s. d.).

Ohmichen, Hugo, Maler, * 10. März 1843 Borsdorf bei Leipzig, 1858–64 Schüler der Dresdener Akademie, besonders J. Püßners, besuchte Italien, ließ sich 1870 in Düsseldorf nieder, malte besonders Genrebilder aus dem Volksleben mit feiner Charakteristik: Auszug aus der Schule (1865, Leipzig Museum), Todesbotschaft (1873, Wiesbaden, Museum), Steuerzahler (1876, Dresden, Galerie), Zur Weihnachtzeit (1891), Projektbauer (1895), Krautjunfer (1901), Erinnerungen (1905) u. a.

Ohmmeter, Meßinstrument zur unmittelbaren Ableseung des elektrischen Widerstandes.

Ohmisches Gesetz, s. Elektrischer Strom (Sp. 1478).

Ohmsiede, Gemeinde in Oldenburg, Amt Oldenburg, (1905) 8473 ev. Ew., an der Bahn Oldenburg–Wale, hat Rennbahn, Gesefabrik, Brauerei und Samenbau.

Ohnblatt, Pflanzengattung, s. Epipogon.

Ohne Bericht, Zusatz auf einem Wechsel, daß dem Bezogenen seitens des Ausstellers ein besonderer Aviso-brief nicht zugeht. Ist die Anzeige erfolgt, so findet sich im Wechseltext der Zusatz laut Bericht. Dieser Zusatz wird Aviso-lausel genannt.

Ohne Gewährleistung (ohne Gewähr, ohne Obligo), als Zusatz zu einem Indossament (s. Indossament), befreit nach Art. 14, 98, 3, 2, W.D. den Indossanten von seiner wechselmäßigen Haftung gegenüber jedem spätern Wechselinhaber. Vgl. auch Auftrag.

Ohne Kosten (abgekürzt O. K.), im Wechselrecht Klausel, durch die die Protesterhebung, aber nicht die Präsentation erlassen wird. [Auftrag.

Ohne Obligo, s. v. Ohne Gewährleistung; vgl. auch Ohne Protest (abgekürzt O. P.), s. v. Ohne Kosten.

Ohnet (*ipr. ona*), Georges, franz. Romanchriftsteller und Dramatiker, * 3. April 1848 Paris, † das. 5. Mai 1918, 1871 Journalist, wandte sich nach 1881 ganz der Schriftstellerei zu. Seine über 40 mittelmäßigen Romane behandeln unter dem Gesamttitel: »Batailles de la Vie« die sozialen Kämpfe der Gegenwart. »Serge Panine« (1881), ein Konflikt zwischen Aristokratie und Bürgertum, wurde, als Drama überall abgelehnt, in Romanform von der Akademie preisgekrönt und erzielte solchen Erfolg, daß O. fortan im wesentlichen beim Roman blieb, wenn er auch begabter für das Drama war. Es folgten »Le Maître de forge« (»Der Hüttenbesitzer«, 1882), trotz Ablehnung berufener Kritiker sein erfolgreichstes Werk, »Comtesse Sarah« (1883), »Lise Fleuron« (1884), »La grande Marinière« (1885), »Dette de haine« (1891), »Nemrod et Cie« (1892), »La Dame en gris« (1895), »Le Curé de Favières« (1897) u. a. Für die Bühne schrieb O. die Dramen: »Dernier amour« (1890), »Le Colonel Roquebrune« (1898), »Les Rouges et les Blancs« (1901). Sein letztes Werk, über dem er starb, ist das Krieger-tagebuch »Journal d'un Bourgeois de Paris« (1914).

Ohne Tritt, s. Gleichtritt. [bis 1918].

Ohningen, Dorf in Baden, Amt Konstanz, (1925) 1023 kath. Ew., unweit vom Untersee, hat ehemalige Augustinerpropstei, Zollamt und Gemeindegemeinde. In den Steinbrüchen des Ohninger Kalkschiefers (s. Tertiärformation) fand Scheuchzer (s. d.) um 1700 den vermeintlichen Homo diluvii testis (s. Malmolche).

Ohnmacht (griech. Synköpe), krankhafte Unterbrechung der Gehirntätigkeit, die die Fähigkeit des Bewußtseins, der Sinne, der Empfindungsfähigkeit und der willkürlichen Muskelbewegung ausschaltet. Der schwächste Grad ist die Ohnmachtsanwandlung, ein Vergehen der Sinne mit Schwindel. Schwarzwerden vor den Augen, Ohrensausen, doch ohne Verlust des Bewußtseins und des Bewegungsvermögens, die bei der wirklichen O. gewöhnlich sofort schwinden. Atmen und Puls sind kaum wahrnehmbar; Stirn, Hände und Füße fühlen sich kalt an, kalter Schweiß bedeckt die Stirn. Ohnmachtsanfälle können sekunden- bis minuten-, aber auch tagelang dauern. Der höchste Grad der O. ist der Scheintod (griech. Asphyxia). O. ist ein Symptom der verschiedenartigsten krankhaften Zustände wechselnder Bedeutung, die durch ihre Ursache bestimmt wird. Sie kann rein psychisch durch einen schweren Affekt oder Schock (s. d.), wie Angst, Schreck, Freude, physischen oder körperlichen heftigen

Schmerz entstehen. Andre Ursachen sind Gifte, Gehirn-erschütterung, plötzliche Blutverluste. Bei ohnmacht-drohender Schwäche oder wirklicher O. sind sofortige Ruhelage mit vertieftem Kopfe, Einsüßung herzerregender Mittel (Alkohol, Kaffee) usw. geboten. Sind die Ursachen bekannt, so muß danach gehandelt werden, z. B. Kochsalzinfusion nach schwerem Blutverlust, Entfernung des Giftes aus dem Magen, Sauerstoffzufuhr bei Kohlenoxydvergiftung.

Ohnmachtfeier (Maria sieben Schmerzen), **Ohnvogel**, s. w. Pelikan.

Ohorn, Dorf in Sachsen, Amtsh. Ramenz, (1925) 2537 Ew., an der Pulsnitzquelle, hat Forstamt, liebert Band, Gürtel, Hosenträger und Wandwebstühle. **Ohorn**, Anton, Schriftsteller, * 22. Juli 1846 Theerfeldt (Vöhmen), † 1. Juli 1924 Chemnitz. 1865 bis 1872 Prämonstratensermonch, seit 1872 Protestant, 1877—1911 Professor an der Gewerbeschule in Chemnitz, wurde am bekanntesten durch sein antikerlautes Klosterstück »Die Brüder von Sankt Bernhard« (1904), schrieb ferner die Romane: »Der Klosterjüngling« (1875), »Es werde Licht« (1886), »Das neue Dogma« (1895; 2. Aufl. 1903 u. d. T.: »Los von Rom«) u. a., Lustspiele, Gedichte, Schulbücher und Jugendbücher.


Ohr (lat. *Auris*; hierzu Tafel), das Hörwerkzeug der Wirbeltiere und des Menschen (s. Gehörorgane). Bei diesem liegt das eigentliche O. in einer Höhle des Felsenbeins, dem knöchernen Labyrinth, das von Perilymphe (Labyrinthwasser) erfüllt ist. In dessen Wand bleibt eine kleine Stelle, das Ovale Fenster (s. Sp. 1592), unverknüpft, und dieses ist durch eine Membran gegen die sich außen anschließende Paukenhöhle (s. Sp. 1592) geschlossen (eine solche fehlt nur Fischen, Schwanzlurchen und Schlangen). Vom Trommelfell (s. Sp. 1592) aus zum Ovalen Fenster spannt sich quer durch die Paukenhöhle ein einziges (Columella; s. Gehörorgane) oder eine Kette von Gehörknöchelchen, so bei den Säugetieren, die auch allein meist eine Ohrmuschel (s. d.; Auricula, das »äußere Ohr« schlecht-hin) haben, eine von Knorpel gestützte Hautfalte um die Falte zum äußern Gehörgang (Meatus auditorius externus, Tafel, 1) und damit zu dem bei den Säugern sehr tief liegenden Trommelfell.

Man unterscheidet am O. des Menschen (s. Tafel) wie bei den Säugetieren drei Abschnitte: 1) das äußere O. mit Ohrmuschel und Gehörgang; 2) das Mittelohr mit Trommelfell, Paukenhöhle, Gehörknöchelchen und Eustachischer Röhre; 3) das innere O. oder Labyrinth. Die Ohrmuschel (Tafel »Hals und Mund« bei Sp. 941 sowie Tafel »Ohr«, 1) mit ihren (Helix, Antihelix, Tragus, Antitragus usw. genannten) Leisten und Vorprüngen verdankt ihre Gestalt größtenteils dem Ohrknorpel; nach unten verlängert sich die ihn überziehende Haut zum Knorpelfreien Ohrläppchen (s. d.). Am Ohrrnorpel setzen Musceln an (beim Menschen rudimentär), mit denen viele Säuger ihre Ohrmuscheln drehen können. Über Entartungen und Klassenmerkmale der Ohrmuschel s. d. Der außen knorpelige, weiter innen knöcherne Gehörgang (Tafel, 1) wird ausgekleidet von der Körperhaut; hier finden sich zahlreiche, den Schweißdrüsen ähnliche Schmalzdrüsen (Glandulae ceruminosae), die das Ohrenschmalz (Cerumen auris), eine gelbliche, klebrige Masse, absondern (s. Ohrenkrankheiten, Sp. 1594). An der Grenze zwischen äußerem und Mittelohr liegt das dünne, runde, ela-

stische Pauken- oder Trommelfell (Tafel, 1, 2), das sich nach innen zu trichterartig vertieft, weil sein Mittelpunkt oder Nabel vom »Handgriffe« des ersten Gehörknöchelchens (Hammer, Tafel, 2) nach der Paukenhöhle (Cavum tympani) zu vorgezogen wird. Die Paukenhöhle ist mit einer äußerst feinen Schleimhaut ausgekleidet und von Atemluft erfüllt. Ihre Innenwand grenzt an das knöcherne Labyrinth, und hier finden sich das schon erwähnte, dem Vorhof anliegende Ovale oder Vorhoffenster (Fenestra ovalis, F. vestibuli; Tafel, 6) und darunter das ebenfalls durch eine Membran verschlossene Runde oder Schneckenfenster (F. rotunda, F. cochleae, Tafel, 1), das in die Paukentreppe (s. u.) der Schnecke führt. Von den drei Gehörknöchelchen (Ossicula auditoria, Tafel, 1, 2, 3; s. auch Schädel), die Hammer (Malleus), Amboss (Incus) und Steigbügel (Stapes) heißen und die durch die Schallwellen erzeugten Trommelfellschwingungen auf das Labyrinth übertragen (s. Gehör), hat der Hammer zwei Fortsätze und einen Kopf, der sich mit dem Amboss gelenkig verbindet. Dieser besitzt auch zwei »Griffe«, von denen der eine den Steigbügel berührt, dessen Platte beweglich auf dem gleichgroßen Ovalen Fenster ruht. Die drei Knöchelchen sind durch Bänder aneinander lose befestigt und besitzen ein paar Muskeln zu ihrer Bewegung, den Steigbügelmuskel, den Trommelfellspanner und dessen Erschlaffer. Ebenfalls in der Paukenhöhle, aber nicht eigentlich zum O. gehörig, läuft zwischen Hammer und Amboss ein feiner Nerv, die Paukensaite (Chorda tympani), zur Mundhöhle.

Im innern O. oder Labyrinth (Tafel, 1, 2, 6) finden sich die Endigungen des 8. Hirnnervs (Gehörnerv, Acusticus, Nervus acusticus) mit den ihm zugeordneten Sinneszellen. Sowohl am häutigen wie am knöchernen Labyrinth lassen sich Vorhof, Bogengänge und Schnecke unterscheiden. Der knöcherne Vorhof ist eine kleine Höhle, in der, ohne dessen Wand zu berühren, der häutige Vorhof in Gestalt der beiden Vorhofsäckchen (Utriculus und Sacculus; s. Gehörorgane, dort Abb., und Tafel, 6) liegt. Der Raum zwischen dem knöchernen und dem häutigen, von Perilymphe (Endolympe) erfüllten Labyrinth heißt perilymphatischer Raum. Die Bogengänge sind drei gekrümmte, mit je einer Erweiterung (Ampulle, Tafel, 6) beginnende und in drei aufeinander senkrechten Ebenen liegende Kanäle (Canales semicirculares; Tafel, 1, 2, 6). Die knöcherne Schnecke (Tafel, 5) ist ein in 2½ Umgängen wendeltreppenartig ansteigender Kanal, der durch eine dünne, nach der Schneckenwindung zu knöcherne, periphere häutige Schließwand, die Spiralsplatte (Lamina spiralis ossea und L. sp. membranacea; Tafel, 7, 8), in zwei Etagen oder »Treppen« geteilt wird. Von diesen heißt die obere, engere, aber etwas längere die Vorhof-treppe (Scala vestibuli; Tafel, 5, 7), weil sie ihren Ursprung am Vorhof nimmt, die untere Etage Paukentreppe (Scala tympani; Tafel, 5, 7, 8), da sie am Mundfenster der Paukenhöhle endet. An der Schnecken Spitze (mit ihrer gewölbten Kuppel, der Cupula cochleae) stehen beide Kanäle durch ein Loch (Schneckenrichter, Infundibulum cochleae) miteinander in Verbindung, so daß die in ihnen kreisende Flüssigkeit von dem einen in den andern gelangen kann. Die häutige Schnecke, der Schneckenkanal (Canalis cochlearis; Tafel, 4, 7, 8), nimmt nur etwa ein Drittel der Vorhof-treppe an deren peripherer Wand ein, ist auf dem Querschnitt fast dreieckig und

Ohr des Menschen



gegen die Vorhofstreppe durch die Reißnersche Haut (Membrana vestibularis [Reissneri]; Tafel, 4, 7, 8) getrennt. Der für das Hören wichtigste Teil ist das Cortische Organ (Tafel, 4, 8), das aus dem häutigen Teil der Spiralplatte, der Grundmembran (Membrana basilaris; Tafel, 4), ruht und vornehmlich aus Sinnes- und Stützellen besteht, daneben aber auch aus den Cortischen Bögen, die in (der Schneckenwindung folgenden) Reihen liegen und von denen je zwei nach Art eines Dachstuhls gegeneinander gestemmt sind; der eine ist der Steg, der andre die Saite (auf- und absteigendes Stäbchen; Tafel, 4). Neben diesen Bögen finden sich reichig angeordnete, borstige Wimpern (Hörhaare) tragende Haarzellen (Hörzellen; Tafel, 4). Das ganze spiralförmige Organband wird von einer radiär gestreiften Deckplatte, der Cortischen Haut oder Membran (Tafel, 4), überbrückt. In der knöchernen Schneckenwindung (Mediolus, Tafel, 5, 7) verlaufen die Fasern des Schneckenervs (Nervus cochlearis; Tafel, 7), die hier Ganglienzellen besitzen und darauf durch die Spiralplatte an die Sinneszellen des Cortischen Organs herantreten (Tafel, 4, 8). Dieser Nerv ist der eine der beiden Äste des 8. Hirnnervs (s. Gehirn). Der andre, der Vorhofsnerv (N. vestibularis), versorgt mit seinen Zweigen die nervösen Endapparate der beiden Vorhofsnäcken und der drei Bogengangampullen (Tafel, 1). Die hier befindlichen Sinneszellen (Macula, Crista acustica, beisser statica; »Hörleiste«) ragen nicht frei in den Hohlraum der Bläschen hinein, sondern sind in eine gallertige Masse eingebettet, die größere oder kleinere Kalkflocken oder Kriställchen, »Hörsteinchen« (Otolithen; beisser Statolithen) oder Ohrsand (»Hör sand, Gehör sand«), enthält. Diese Teile des innern Ohrs sind in erster Linie Organe des statischen Sinnes, sog. Gleichgewichtsorgane (s. d.); sie sind den Statozysten (s. d.) der wirbellosen Tiere vergleichbare, zugleich aber auch den Tonus (s. d.) der Muskulatur beherrschende Organe. Somit erweist sich das Labyrinth der Wirbeltiere als ein mehreren Sinnen dienender, besonders als stato-akustischer Apparat. — Die sog. Hörbläschen der Trachymedusen und die Hörbläschen (Otozysten, Statozysten) niederer Tiere haben mit dem Hören nichts zu tun (s. Gleichgewichtsorgane und Stimulationsorgane).

Lit.: G. Schwalbe, Ab. der Anatomie des Ohrs (1887); M. Schönmann, Topographie des menschlichen Gehörorgans (1904); E. Mangold, in »Hb. der vergl. Physiol.«, Bd. 4 (1913); Bergmann, Bethe, Ellinger, Embden, in »Hb. d. norm. u. pathol. Physiol.«, Bd. 11 (1926); M. Weber, Die Sinnesorgane, Bd. 1 (2. Aufl. 1927).

Ohr, in der Mauer befestigter Teil bei Tür- und Fensterstürzen oder »bänken; Sticksappe bei Gewölben.

Ohr, ein Humus, Eisen und etwas Kalk enthaltender Sandstein.

Ohr, Öffnung, z. B. an der Nadel (s. d.) für den Faden, in der Art für den Stiel; kleiner Ring der Knöpfe aus Metall u. w. Vgl. Sie.

Ohra, Dorf im Kreisamt Danzig, (1924) 12447 Ew. (1/3 luth.), an der Madaune und der Bahn Danzig-Dirschau, an die Stadt Danzig im S. angrenzend (Strassenbahn dorthin), hat Knabenerziehungsanstalt, Magdalenenstift, Färberei, liefert Eisenwaren, Eisenbahnwagen und Dachpappe.

Ohraffe, s. Ohrenmatie.

[(Sp. 1595).

Ohrblutgeschwulst (Blutohr), s. Ohrenkrankheiten

Ohr des Dionysios, s. Latomien.

Ohrdruf, Stadt in Thüringen, Landkr. Gotha, (1925) 7280 Ew., an der Bahn Gotha-Gränstroba, hat Hg., Realschule mit Aufbauschule, liefert Porzellan, Spielwaren, Farben, Kunstleder, Masken, Thermometer, hat Kupferwerke und Holzhandel. Nahebei die Sommerfrische Luisenthal (430 m ü. M.) und der Truppenübungsplatz D. Bis 1926 lag dort die Infanterieschule (jetzt in Dresden). — Das durch Wigbert, Abt von Fricklar, wohl 725 auf Veranlassung von Bonifatius eingerichtete Kloster D. ist zuletzt um 800 bezeugt. Das etwa 980 in D. errichtete Augustinerchorherrenstift wurde 1344 nach Gotha verlegt. Der Ort, 777 urkundlich bezeugt, 1375 als Markt, 1399 als Stadt genannt, erhielt 1591 Stadtrecht, war Besitz der Grafen von Gleichen, seit 1631 der Grafen von Hohenlohe, unter landgräflicher Oberhoheit, und gehörte bis 1920 zu Sachsen-Gotha. Lit.: Krügelstein, Nachrichten von der Stadt D. und deren nächster Umgebung 724—1631 (1844).

Ohre, linker Nebenfluß der Elbe in Hannover und der Prov. Sachsen, 100 km lang, entspringt südb. von Wittingen, durchfließt kanalisiert den Drömling und mündet bei Mogaj.

Ohren (Ohrn, Hausährn), s. Hausflur.

Ohrenbeichte, s. Beichte.

Ohrenfluß, Eiterung im äußern Gehörgang oder im Mittelohr, s. Ohrenkrankheiten.

Ohrenheilkunde, s. Ohrenkrankheiten.

Ohrenklingen, Gehörsempfindung, bei der der Toncharakter vorherrscht. Weiteres s. Ohrgeräusche.

Ohrenkrankheiten, Erkrankungen 1) des äußern Ohrs (Ohrmuschel und äußerer Gehörgang), 2) des Mittelohrs (Trommelfell, Trommel- oder Paukenhöhle, Gehörknöchelchen, Eustachische Röhre und Warzenfortsatz) und 3) des innern Ohrs (Vorhof, Bogengänge und Schnecke). Von den eigentlichen Krankheiten sind zu trennen die Mißbildungen, die sich z. B. in überzähligen Knorpelstücken (sog. Aurikularanhängen) vor der Ohrmuschel, zwei oder mehreren Ohrmuscheln auf einer Seite oder übermäßigen Vergrößerungen dieser, gänzlichem Fehlen, Verkümmerung oder Verbildung äußern. Am äußern Gehörgang kommen übermäßige Erweiterungen, Verengerungen, Verdoppelung, die sog. Riemengangs fistel vor, teilweiser oder gänzlicher Verschluss. Das Trommelfell kann fehlen oder Liden zeigen. Mit diesen oder auch ohne sie treten Verengerungen der Paukenhöhle, Bildungsfehler der Gehörknöchelchen, Mißbildung der Ohrtrumpete und am innern Ohr auf. Ob mit der Mißbildung auch Verlust der Hörfähigkeit verbunden ist und ob ein Eingriff von Nutzen ist, läßt sich nur nach genauer Prüfung sagen.

1) Zu den Erkrankungen des äußern Ohrs zählen vor allem die der Ohrmuschel und des Gehörgangs in Form der Ausfällige (Eczeme); sie können selbständig auftreten, sind häufig auch Folge reizenden Ausflusses bei akuter oder chronischer Mittelohreiterung. Behandlung: Salbenverbände. Die sehr häufige Furunkulose des äußern Gehörgangs geht mit dessen starker Rötung und Schwellung und manchmal völligem Verschluss einher. Behandlung: feuchte Verbände und heiße Kompressen, nötigenfalls Einschnitt. Bei eitrigen Ausfluß aus dem Mittelohr ist dieser zu beseitigen. Oft ist die Ursache von Schwerhörigkeit ein Ohrschmalzpfropf, d. h. Ansammlung von Sekret aus den Drüsen des knorpeligen Gehörgangs, den er vollständig verschließen


kann. Die Entfernung geschieht durch vorsichtiges Ausspülen des Gehörgangs mit warmem Wasser. allerlei Fremdkörper, wie Steinen, Bohnen, Erbsen usw., die hauptsächlich bei Kindern im äußern Gehörgang gefunden werden, bedürfen unbedingt der Entfernung durch den Arzt, da unsachgemäße Versuche schweren Schaden stiften können. Ferner sind zu erwähnen der Herpes der Ohrmuschel, der Lupus, die Tuberkulose und bösartige Geschwülste, hauptsächlich am Ohr läppchen, und die Syphilis. Durch äußere Gewalteinwirkung entsteht im obern Teil der Ohrmuschel die Ohrblutgeschwulst (Othaematom), z. B. bei Ringlämpfern, Messgern (durch Druck des auf der Schulter getragenen Fleischbretts). Die Behandlung besteht in Einscheiden der Geschwulst. Die Ohrnorpelentzündung (Perichondritis) ist im allgemeinen eine Verdickung und Rötung des knorpeligen Teiles der Ohrmuschel; das Ohr läppchen bleibt frei. Die Behandlung besteht, je nach Verlauf, in feuchten Verbänden oder chirurgischen Maßnahmen. Verengerungen des Gehörgangs sind angeboren oder Folge entzündlicher Erkrankungen (besonders von Furunkulose), Verbrennungen, Verätzungen oder von Knochenneubildungen und Knochenvorwülbungen; vorübergehend kommen sie vor bei vorgeschrittener Entzündung des Warzenfortsatzes, bei chronischen Mittelohreiterungen, diphtherischen und syphilitischen Geschwüren. Die Behandlung hängt von der des Grundleidens ab.

2) Trommelfellerkrankungen entstehen meist im Zusammenhang mit akuten oder chronischen Mittelohrentzündungen. Verletzungen treten unmittelbar auf durch Eindringen von Fremdkörpern in den Gehörgang, mittelbar bei Schädelbasisbruch, bei Sturz, Stoß oder Schlag auf den Kopf, plötzlichem Luftdruck (seltener Luftverdünnung); dabei entstehen Risse und Löcher der Membran von sehr verschiedener Ausdehnung. Die Hörfähigkeit ist herabgesetzt, besonders für tiefe Töne; ist das Labyrinth mitergriffen, auch für die hohen. Bei Verdacht auf Trommelfellriß darf das Ohr nicht ausgespült werden, besonders wenn sich Blut im Gehörgang befindet; jede Infektion von außen ist wegen Gefahr einer Mittelohreiterung zu vermeiden, besonders die bei Laien beliebten Einträufelungen von Öl. Unbedenklich ist die Einführung feinfester Watte in den äußern Gehörgang, jedoch ist sofortige ärztliche Hilfe nötig. Die Mittelohrentzündungen und -eiterungen sind akut oder chronisch. Das Produkt der Schleimhautentzündung der Trommelföhle kann schleimig sein und braucht keine Trommelfelldurchlöcherung zu verursachen. Diese anfangs akute Form kann mit ausgedehnten Vernarbungsvorgängen in der Paukenhöhle und Verwachsungen der Gehörknöchelchen endigen und das Gehör schädigen. Die stets gleichzeitig vorhandene Entzündung der Eustachischen Röhre geht einher mit Geräuschen (Sausen, Brausen, vgl. Ohrgeräusche) und Druckgefühl im Ohr. Bei den meisten Mittelohrerkrankungen gelangen die Erreger vom Nasenrachenraum aus durch die Eustachische Röhre in das Mittelohr. Die Behandlung besteht in der Luftdusche, bei der, während der Kranke eine Schluckbewegung macht, mit einem Gummiballon Luft durch ein Nasenloch (bei zugehaltenem anderem, Nasenloch durch die) eingetrieben wird. Gleichzeitig wird das Ohr des Arztes mit dem des Kranken durch einen Sprechlauch verbunden, durch den das Anschlagen der Luft an die Innenseite des Trommelfells wahrgenommen wird. Die eitrigen Mittel-

ohrerkrankungen gehen mit starker Rötung und Schwellung des Trommelfells einher, mit hohem Fieber, starken Schmerzen und Schwerhörigkeit. Es kommt entweder zu selbständigem Eiterdurchbruch durch das Trommelfell, oder es muß vom Arzt der Trommelfell nicht (Parazentese) gemacht werden. Die häufigste Ursache bilden Entzündung, Durchnässung, kalte Wälder und alle Infektionskrankheiten. Die erste Behandlung besteht in trocknen, heißen Verbänden auf das Ohr, die schmerzlindernd wirken. Begleiterscheinung ist stets die entzündliche Erkrankung des hinter der Ohrmuschel gelegenen Warzenfortsatzknochens, die bei Übergang in Eiterung Aufmeißelung und Ausräumung seiner Zellen (Antrotomie) erfordert. Die akute kann in die chronische Form übergehen, die Trommelfellöffnung bleibt dann mit der Eiterung bestehen. Unter sorgfältiger Behandlung, bestehend in täglichen Ausspülungen und Einblasung von Vorpulver, kann dieser Zustand lange Jahre ohne Schaden fortbestehen. Treten dagegen Erscheinungen auf, die auf Weitergreifen des Prozesses auf das innere Ohr hindeuten, so muß zur Freilegung der gesamten Mittelohrräume, zur sog. Radikaloperation, geschritten werden; dabei wird eine große, mit der Außenwelt in Verbindung stehende Höhle geschaffen, die Gehörknöchelchen werden außer dem Steigbügel entfernt, das herabgesetzte Hörvermögen wird in gewissen Grenzen erhalten. Die Anzeige für diese Operation geben häufig die sog. Ohrpolypen, d. h. durch die dauernde Eiterung hervorgerufene Schleimhautwucherungen des Mittelohrs. Sie können bei Vernachlässigung des Leidens den ganzen äußern Gehörgang anfüllen. Als Komplikation einer Mittelohreiterung können Entzündungen des innern Ohrs, zuerst der Bogengänge, auftreten, was sich in starken Kopfschmerzen, Schwindel und Erbrechen äußert (Labyrinthitis). Ist der Hörnerv in der Schnede ergriffen, so tritt plötzlich starke Schwerhörigkeit bis Taubheit ein (s. Nyctagnus). Da nahe Beziehung des Labyrinths zu den angrenzenden Hirnteilen besteht, kann die Mittelohreiterung durch den Knochen oder den Lymphweg Gehirnhautentzündung und Gehirnabzß verursachen. Je nach dem Sitz unterscheidet man Schädelabszesse bzw. Kleinhirnabszesse. Beim Abzß der dritten linken Stirnwindung des Gehirns tritt Aphasie (s. d.) auf. Alle diese Eiterungen verlangen sofortige Freilegung des Gehirns. Die in der Höhe des großen Blutleiters gelegenen Zellen des Warzenfortsatzknochens können Erkrankung von dessen äußerer Wandung und Verschluß (Sinusthrombose) herbeiführen. Von hier aus werden die Eitererreger auf dem Blutwege dem ganzen Körper zugeführt (Pyämie) und können überall, besonders in der Lunge, Eiterungen hervorrufen (metastatische Abzesse). Behandlung: ausgedehnte Freilegung der erkrankten Partien und Eröffnung des Blutleiters; um Weiterverbreitung im Körper zu verhindern, wird vorher die Drosselblutader am Hals unterbunden.

3) Erkrankungen des innern Ohrs können den Gleichgewichtsapparat oder den Hörnerv in der Schnede betreffen, durch Mittelohrentzündung, Entzündungen, Erschütterungen, Schalleinwirkungen (Geschützfeuer, Explosionen), plötzliche Luftdruckdifferenzen, Verursachungen (z. B. bei Schloßern, Schweben, Bergleuten, Lokomotivführern), übermäßigen Genuß von Arzneistoffen und Genußmitteln (Chinin, Nikotin, Alkohol, Morphin, Salizyl, Blei, Quecksilber,

Phosphor) verurteilt werden. Die Symptome bestehen in Ohrgeräuschen (s. d.), Feinhörigkeit bzw. in der sog. Nervenschwerhörigkeit (vgl. Hörprobe) oder Nerventaubheit, bei der die hohen Töne ausfallen. Ist der Gleichgewichtsapparat ergriffen, so tritt Schwindel (Drehschwindel), Kopfschmerz, Erbrechen, schwankender Gang hinzu. Die Nervenschwerhörigkeit wird als Kriegsfolge häufig festgestellt bei Maschinengewehrschützen, Artilleristen und Minenwerferjoldaten. Der Hörnerv (Nervus acusticus) kann an seiner Ursprungsstelle am Gehirn erkranken, durch bösartige Geschwülste in ihm selbst oder seiner Umgebung. Taubstummheit ist angeboren oder in frühem Kindesalter erworben; als Ursache ist im ersten Fall häufig Blutsverwandtschaft und Vererbung nachzuweisen, im letzteren liegt eine der geschilderten Erkrankungen des Gehörgangs vor. Otosklerose, eine von der Labyrinthkapsel ausgehende Knochenkrankung, tritt erblich auf unter Umständen schon mit 10–15 Jahren unter Ohrgeräuschen, verschlechtert sich bei Frauen nach Geburten und ist gekennzeichnet durch langsam zunehmende Schwerhörigkeit. Die Behandlungserfolge sind gering.



Ohrspiegel

Zur Untersuchung des äußeren Gehörgangs und des Trommelfells dienen verschiedene weite Metalltrichter (Ohrspiegel, s. Abb.), die unter Abziehen der Ohrmuschel nach hinten und oben zur Streckung des Gehörgangs in diesen eingeführt werden. Mit Hilfe eines vor das Auge gebrachten durchlöchernten Hohlspiegels wird Tages- oder künstliches Licht in den Gehörgang geworfen. Die Durchgängigkeit der Ohrtrumpete wird mit der Luftglocke (s. Sp. 1595) geprüft. Ob das Trommelfell intakt oder durchlöchert ist, kann meist dadurch festgestellt werden, daß der Patient den Valsalvaschen Versuch anstellt: er macht bei zugehaltener Nase und geschlossenem Mund eine Ausatmung, wodurch die Luft durch die Tube in das Mittelohr gepreßt wird, dort eine Vorwölbung hervorruft oder durch eine Öffnung im Trommelfell mit pfeifendem Geräusch austritt. Ist die Tube durch einen Katarakt ihrer Schleimhaut verengt (Tubenkatarakt), so kann man die Luft durch den Ohrkatheter (s. d.) in das Mittelohr blasen. — Der Zweig der Medizin, der sich mit den Ohren befaßt, wird Ohrenheilkunde (Otiatrie) genannt. Vgl. Drehschwindel.

Ohrenkriecher, s. Ohrwürmer.

Ohrenmaifis (Galagidae), afrikan. Unterfamilie der Nachtfaffen (vgl. Halbaffen), hat großen Kopf mit großen, häutigen, nackten Ohren, die im Schlaf den Gehörgang durch Falten verschließen großen Augen, am Zeigefinger und an der zweiten Zehe, bisweilen am Mittelfinger und der mittlern Zehe mit krallenartigen, sonst mit platten Nägeln und verlängerten Fußwurzelknochen, die zum Springen befähigen. Die D. sind nachtaktive, nächtliche Raubtiere. Der Galago (Ohraffe, *G. galago* L.; s. Taf. »Halbaffen«, 4), 16–20 cm lang, mit 23–25 cm langem Schwanz, auf der Oberseite fahlgrau, am Kopf und auf dem Rücken schwach rötlich, an der Innenseite der Gliedmaßen und am Bauch gelblichweiß, lebt in den Wäldern Senegambiens, des Sudans und Nordafrikas.


Ohrenpflaster, blasenziehendes Pflaster (mit Auszug von Spanischen Fliegen), das zur Ableitung von Zahnschmerz usw. hinter das Ohr geklebt wird.

Ohrenpflege, die Abhaltung krankheitserregender Schädlichkeiten, durch welche die Funktion des Gehörgangs beeinträchtigt werden kann. Beim Säugling ist Eindringen von Wasser in den während der ersten Monate engen Gehörgang zu verhüten, was dadurch geschieht, daß man diesen mit angefeuchteter Watte auswischt. Bei Eintritt von Ohrenfluß und wenn Kinder unter Weinen den Finger ins Ohr stecken, ist ein Arzt zuzuziehen, besonders während und nach Nasen-Nachentkatarhen. Beim Reinigen des Ohres verwenden man keinen Ohröffel, Handtuch oder Schwämmchen, da durch sie das Ohrschmalz in die Tiefe, dem Trommelfell zu, gedrängt, dieses unter Umständen beschädigt und Erkrankung des Mittelohrs verursacht wird. Am besten wird das Ohrschmalz durch Glycerin erweicht und dann ausgespült, am zweckmäßigsten durch den Arzt. Bei Durchlöcherung des Trommelfells ist bei nasaler Bitterung und beim Baden das Eindringen von Wasser durch einen mit Salbe getränkten Wattepfropf zu verhindern. Verufe, die starkem Lärm ausgesetzt sind (Schlosser, Reijelschmiede), können Hörschädigungen erleiden; man schützt sich ebenfalls durch Wattepfropfen. Hauterkrankungen des Kopfs können auf Ohrmuschel, Gehörgang und Mittelohr übergehen und zu dauernder Schädigung führen. Das Einleiten von Dämpfen, Tees und andern Abkochungen bei Ohreiterungen ist zu vermeiden, außer auf Anraten des Arztes, auch ist bei akuter Mittelohrentzündung stets der Arzt zu befragen, da Vernachlässigung zu chronischer Erkrankung mit Schwerhörigkeit, Taubheit und Gehirnkomplicationen führen kann.

Ohrenprobe (besser: Paukenhöhlenprobe), in der Gerichtlich-medizin ein Merkmal, ob ein Kind geatmet hat oder tot geboren wurde. Sie beruht darauf, daß die bei einem reifen Fötus die Paukenhöhle anfüllende, gallertig-geschwollene Schleimhaut sich nach kräftigen Einatmungen in der Regel verkleinert.

Ohrenqualle, s. Strophozoen.

Ohrenrobber (Otariidae), Familie der Seehunde, mit kurzen äußeren Ohren und ziemlich vollständigem Gebiß mit gut entwickelten Eckzähnen. Die D. leben in Herden auf hoher See und unternehmen weite Wanderungen. Die Männchen werden erheblich größer als die Weibchen. Jedes Männchen sammelt auf dem Land unter heftigen Kämpfen mit den Rivalen 10–40 Weibchen um sich. Das Weibchen wirft 1 Junges. Die D. fehlen im Nordatlantik. Seit 1895 sind internationale Schutzmaßnahmen getroffen. Der wichtigste Belzseehund, der Seebär (*Ursus*), Ohrenrobber, Viberhund, *Arctocephalus ursinus* L.; s. Abb.), bis 3 m lang (die Weibchen nur halb so lang), mit verhältnismäßig langem, spitzem Kopf, sehr verbreiterten und verlängerten Hinterfüßen, dunkelbraunem Belz, findet sich an der Küste Patagoniens und Westafrikas, der Falklandinseln, Neusüdwahlschottlands, Südgeorgiens, im Beringmeer und an der Sankt-Pauls-Insel. Vgl. Robben u. Robbentiere. Die Männchen nenne



Seebär.

bis 2,7 m lang, bewohnt die Südspitze Südamerikas und findet sich südl. bis zum Grahamland; die alten Männchen haben auf dem Rücken nähenartig verlängertes Haar. Stellers Seelöwe (*Eumetopias*

jubatus Schreb., f. Tafel »Robben«, 3), bis 5 m lang. Ibt an der asiatischen und der amerikanischen Küste des Großen Ozeans zwischen 53° und 57° n. Br. Der gewöhnliche Seelöwe der Zoologischen Gärten ist der etwas kleinere Kalifornische Seelöwe (E. californianus Less.), der die Küsten Ober- und Niederkaliforniens bewohnt und durch einen starken Stirnbüdel der alten Männchen ausgezeichnet ist. Lit.: »Brehms Tierleben«, Bd. 11 (4. Aufl. 1914).

Ohrensaufen, f. Ohrgeräusche.

Ohrschmalz, die gelbbraunliche Absonderung der Talgdrüsen des äußeren Gehörganges; f. auch Ohr und Ohrenpflege. über den Ohrschmalzpfropf f. Ohrenkrankheiten (Sp. 1594f.).

Ohrschwindel (Gehörschwindel), f. Gleichgewichtssinn (Sp. 286) und Schwindel.

Ohrenpiegel, f. Ohrenkrankheiten (Sp. 1597).

Ohrenzwang (griech. Otalgie), schmerzhaftes Gefühl im Ohr bei allen Ohrenkrankheiten (f. d.), besonders auch nervöser Art ohne organischen Befund, in seinem höchsten Grad auch Otalgia genannt.

Ohrfeige, Schlag an die Ohren, f. Dachtel; ein Gebäud. (so in Kiel).

Ohrgeräusche, nur vom Träger wahrnehmbare Gehörsempfindungen, wie Singen, Klingen, Brausen, Zischen, Brummen, Summen, Säulen, Pfeifen, Klopfen, Rauschen, Zirpen, die nicht mit Schwerhörigkeit verbunden sein müssen, oft Folge körperlicher Überanstrengungen, erschöpfter Nerven, von Hirn- und Geisteskrankheiten sind und durch zu große oder zu lange genommene Gaben von Arzneimitteln (Chinin, Salizyl) oder starkes Rauchen (Nikotin), starke Schalleindrücke, Blutarumut und Herz- und Gefäßerkrankungen hervorgerufen werden. Stets ist das Grundleiden zu behandeln. Zu warnen ist vor den in Zeitungen empfohlenen Gehrimitteln, die nicht nützen, eher schaden. Vgl. Gehör (Sp. 1537).

Ohrhöhe, f. Schädel.

Ohrholz (Judasohr), fow. Apostel (seemannisch).

Ohringen, Oberantistadt in Württemberg, Hauptort der Standesherrschaft d. des Fürsten zu Hohenlohe-S., (1925) 4208 meist ev. Ev., an der Bahn Heilbronn-Krailsheim, hat Schloß, ehemaliges Oberherrenstift (11. Jh., jetzt Broghmannsium), Alt-, Forst-, Zoll-, Finanzamt, Kreis-, Gewerbe-, Frauenarbeitsschule, Hohenlohesches Archiv, liefert Maschinen, Schuhe, Metall- und Blechwaren. — S., aus dem Römerkastell Vicus Aurelii entstanden, 1037 genannt, um 1240 Stadt, seit 1250 hohenlohsch, fiel 1805 an Württemberg. Lit.: D. Keller, Vicus Aurelii oder S. zur Zeit der Römer (1871); E. Almon, S. (1903).

Ohrfatheter, etwa 12 cm langes, an dem einen Ende abgebogenes Röhrchen, das durch die Nase in die Ohrtrompete eingeführt wird, um Luft, Dämpfe oder Medikamente in das Mittelohr zu bringen; vgl. Ohrenkrankheiten (Sp. 1597).

Ohrknötchen, Darwinisches (Darwinisches Höckerchen), f. Ohrmuschel.

Ohrklappen (lat. Lobulus auricularae), der von Fett erfüllte Hautlappen am untern Ende der Ohrmuschel des Menschen, bei Affen nur angedeutet; vgl. Ohrmuschel.

Ohrluftbuche, f. Ohrenkrankheiten (Sp. 1595).

Ohrmarke, bei Tieren Kennzeichnung (f. d., 4 und 6) des Alters, der Abstammung oder besonders auf das Tier bezüglicher Umstände.

Ohrmuschel (lat. Auricula), der trichter-, trichter- oder muschelförmige, von Knorpel gestützte Kopfanhang,

der die Schallwellen fürs Ohr (f. d., Sp. 1591) sammelt. — Als Morel'sches Ohr bezeichnet man beim Menschen ungewöhnliche Bildungen (übermäßige oder sehr geringe Größe, Fehlen gewisser Teile, fehlerhafte Verwachsung) der D., vielfach bei Geistesstörungen und erblicher Anlage dazu zu beobachten. Darwinische Spitze (Darwinisches Höckerchen, Ohrspitze) wird die oft sehr deutlich ausgeprägte Verdickung am obern äußern Rande der D. des Menschen genannt (f. Mensch, Sp. 242). Rasseverschiedenheiten (vgl. die Tafeln »Europäische Völker« bei Menschenrassen sowie »Afrikanische, Amerikanische, Asiatische, Australische, Polynesiische Völker«) der D. treten sowohl in bezug auf Größe wie Form auf. Bei allen Rassen ist das weibliche Ohr kleiner. Dagegen pflegt das Ohrläppchen bei Frauen, besonders bei Europäerinnen, größer als bei Männern zu sein. Auch das Darwinische Höckerchen ist verschieden verteilt und scheint bei europäischen häufiger aufzutreten als bei andern Rassen. Ist die Ohrspitze stark ausgeprägt und nicht eingerollt, so spricht man vom Makatus-Ohr, bei Einrollung und schwächerer Entwicklung der Spitze vom Cercopithecus-Ohr; dem Pavianohr ähnelt das Cynocephalus-Ohr. Ein besonders eigenartiges Nasenohr haben die Bushmänner und ihre Mischlinge: ihr Ohr ist klein, breit, läppchenlos und zeigt einen flachen, verdichteten Umschlag des Muschelrands. Einzelne Besonderheiten, z. B. angewachsenes Ohrläppchen, sind an sich nicht als Degenerationszeichen zu werten.

Ohrpfalz, f. Judasohr.

Ohrpolypen, f. Ohrenkrankheiten (Sp. 1596).

Ohrreing, f. Ohrschmuck. (Gleichgewichtsorgane.

Ohrsauf (Gehörsauf), f. Ohr (Sp. 1593) und

Ohrschmalzdrüsen, f. Ohr (Sp. 1591).

Ohrschmalzpfropf, f. Ohrenkrankheiten (Sp. 1594f.).

Ohrschmuck, mehr oder weniger kunstvolle Gegenstände pflanzlicher (Grashalme, Blumen, Holzstifte), tierischer (Ketten aus Tierzähnen, Muschelschalen u. dgl.) oder mineralischer (Mineralien, Edelsteine, Metallringe u. a.) Herkunft, mit denen bei Kulturvölkern (hauptsächlich beim weiblichen Geschlecht) und besonders bei Naturvölkern (bei beiden Geschlechtern) das Ohr geschmückt wird. Das Ohrläppchen, feltener der obere oder hintere Ohrtrand, wird durchbohrt und in die Öffnung der Schmund gesteckt bzw. gehängt. Bei vielen Naturvölkern (Maffai, Wadschagga, Kaffern, Dajal, Mikronesier, Melanesier, Papua u. a.) wird die Öffnung allmählich erweitert, um große Holzscheiben, Pföcke, Metallringe aufnehmen zu können, sodaß die Ohrläppchen häufig bis zu den Schultern reichen. S. Verunstaltungen des menschlichen Körpers. Die Spanier fanden gewaltige Ohrpföcke als Ohrschmuck bei dem herrschenden Kulturvolk (Metichua) im alten Peru und gaben ihm deshalb den Beinamen Orejones (Großohren). Vgl. Botozuben, Tafeln »Afrikanische Völker I und II«, »Amerikanische Völker I und II«, »Polynesiisch-mikronesische Völker« und »Naturvölker«.

Im Altertum war D. in den Ländern um das Mittelmeer sehr verbreitet. Schon in den trojanischen Schatzkammern konnten Goldkörbchen mit herabhängenden Ketten vor. Ähnliche Körbchen mit feinsten Granulierverzierung hatten die Etrusker. Die griechischen Goldschmiede belebten die Goldflächen mit roten Steininfrustationen und gestalteten die Bommeln zu figürlichen Miniaturplastiken. Der Gebrauch des Ohrschmucks strahlte nach dem Alpen- und Donaugebiet aus. Im germanischen Norden findet er sich erst in der ältesten Eisenzeit (8.—5. Jh. v. Chr.)

an den Gesichtsburnen in Form von bronzenen Blech- anhängern und Ringchen mit Glasperlen. Lit.: Sacczel. Der O. der Griechen und Etrüsker (1903).

Am Bergglauben diente bzw. dient der O. den alten Indem, Persern, Babyloniern, Israeliten, Arabern, Galliern, Germanen u. a. als Amulett gegen Zaubertöne (vgl. Magie), heute noch vielfach, auch in Deutschland, den Bauern, Schäfern, Handwerkern (vgl. Fremde Binnmorgellen), Seelenten und Türmern gegen allerlei Krankheiten, vor allem auch zur Erhaltung der Sehschärfe. Auch Monatssteine (s. d.) und Tagessteine werden als O. getragen. Vgl. Schmutz und Volkstum.

Ohrschnecken (Auriculidae), Familie der Lungen- schnecken aus der Unterordnung der Basomatophoren. etwa 200 Arten, mit dicker Schale, großem leichten Umgang, Falten auf der Innenlippe und verdickter, oft gezählter Außenlippe, am zahlreichsten in den Tropen der Alten Welt. Das Judasohr (Auricula judae L.), 6,5 cm lang, bewohnt Ostindien. Etwa 40 Arten finden sich fossil von der Kreide an.

Ohrspeicheldrüse (Glandula parotis), die größte Speicheldrüse der Säugetiere, beim Menschen (s. Tafel »Hals und Mund«, 3, bei Sp. 941) an der Außenseite des Kammusfels (Masteter) vor dem Ohr gelegen und vom Zochbogen bis zum Kieferwinkel herabreichend, platt, fast dreieckig und 20–30 g schwer. Ihr Ausführungsgang (Ductus parotideus, D. Stenonianus) durchbohrt den Masteter und mündet gegenüber dem zweiten oberen Backzahn in die Mundhöhle (s. Speichel).

Ohrspeicheldrüsenentzündung (Parotitis) tritt als idiopathische oder spontane O. (Bauernwengel, Mumps, Ziegen-, Kagenpeter, Fölpelkrankheit, Parotitis polymorpha) epidemisch (P. epidemica) auf. Sie befallt meist Kinder oder jugendliche Erwachsene. Inkubationszeit 16–22 Tage. Meist unter Fieber und sehr geringen Schmerzen schwillt die Gegend vor und unter dem Ohr an. Öffnen des Mundes, Kauen und Schlucken sind selten erschwert. Gegen den 5. oder 6. Tag geht die Geschwulst zurück; das Fieber verschwindet. Weit seltener kommt es am 5. oder 6. Tag zu Eiterbildung, zuweilen auch zu Hodenentzündung. Behandlung: Bettruhe, zur Linderung des Spannungsgefühls Auftragen von Öl oder indifferenten Salbe, Mundpflege. Der erkrankte Hode ist hoch zu lagern. Bei Eiterung macht man warme Umschläge und öffnet, wenn nötig, die Abszesse operativ. Die metastatische (bösartige) O. kommt im Gefolge schwerer Krankheiten, besonders Typhus, Lungentuberkulose, Pyämie und nach schweren Operationen, vor. Da O. ansteckend wirkt, ist der Kranke abzusondern. — Die O. bei Hauttieren (Zeisel-, Fiebelgeschwulst) kommt am häufigsten bei Kagen und Ziegen vor (daher Ziegenpeter) und verursacht Schwellung unterhalb des Ohrs hinter dem Unterkiefer sowie Rau- und Schluckbeschwerden. O. wird behandelt durch feuchtwarme Einbüllung und Einreibungen (nur nach Rezept). Schwellungen ohne O. entstehen beim Pferd an gleicher Stelle durch Entzündung der unter der Ohrspeicheldrüse liegenden Lymphdrüsen (vgl. Drüse) oder durch Melanoma (s. d.).

Ohrspitze (Darwinsches Höderchen), s. Ohrmichel.

Ohrtrichter (Ohrspiegel), s. Ohrerkrankheiten.

Ohrtrompete (Tuba auditiva, T. Eustachii), vom Mittelohr in die obere Schlundhöhle führender Gang.

Ohrwalder, Josef, kath. Missionar, * 6. März 1856 Lana bei Meran, † 7. Aug. 1913 Umdurman,

ging 1830 nach Chartum, war 1882–90 Gefangener der Mahdisten und kehrte 1892 nach Afrika zurück. Er schrieb »Aufstand und Reich des Mahdi im Sudän und meine zehnjährige Gefangenenschaft« (1892).

Ohrwurm, hartnäckige, schwer zu heilende Erkrankung des äußeren Gehörganges beim Hunde mit vermehrter, überreicher Absonderung der Ohrschmalzdrüsen. Die Hunde haben starke Schmerzen und zeigen dies durch Schütteln und Schlagen mit dem Kopfe, auch durch Heulen. Tägliche Behandlung mit ärztlich verordneten Mitteln kann Heilung bringen.

Ohrwürmer (Ohrrentrieger, Dermaptera), Ordnung der Geradflügler (s. d.), Insekten mit kurzen Flügeldecken und dünnhäutigen, fächerförmigen Hinterflügeln, bisweilen flügellos, am letzten Hinterleibsring mit zwei gebogenen Fingern, die nicht zum Anheften dienen. Sie leben lichteichen unter Steinen, Rinden, in Nigen, Blüten usw. und gehen nachts auf Nahrung aus (Blüten, Frucht, oft, Insekten). Ihren Namen verdanken sie dem irrigen Glauben, daß sie in die Ohren kriechen. O. leben in allen Erdteilen, am zahlreichsten in den Tropen. Der Gemeine Ohrwurm (Forficula auricularia L.: s. Tafel »Neßflügler usw.«, 4 b), 9–20 mm lang, glänzend dunkelbraun, mit rostrotem Kopf und gelblichen Beinen, überall in Europa sehr verbreitet, beschädigt gelegentlich Kellensblüten und Georginen, Blumenkohl, süße Früchte usw., frisst auch Insekten. Der Große Ohrwurm (Sandohrwurm, Labidura gigantea Serv.; Tafel, 4 a), bis 3 cm lang, strohgelb, unter Steinen, in festgegrabenen Sandröhren, lebt an Fluß- und Meeresufern, wird als Angelföder benutzt.

Ohrzfo (spr. Afro), Szózesat, poln. Publizist, * 1827 Lepel (Weißrußland), † 1890 Irkutsk, gab 1858 in Petersburg die polnische Zeitung »Słowo« (»Wort«) heraus, die Februar 1859 verboten wurde, leitete 1859–60 die Herausgabe der poln. Gesetzsammlung »Volumina legum« (8 Bde.), war 1863 Agent der polnischen Nationalregierung und wurde nach der Niederwerfung des Aufstandes 1865 zum Tode, dann zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er schrieb »Pismo zbiorowe« (1859, 2 Bde.). [Erscheinens.]

O. J., bei bibliographischen Angaben: ohne Jahr (des **Oidium Link** (J a u l s c h i m e l), schimmelartige Pilze, deren Fruchthyphen an ihrer Spitze kettenförmig in Sporen (Konidien) zerfallen (sog. Oidienformen). Die früher zu dieser Gattung gestellten Pilze sind teils Entwicklungsformen von Basidiomyceten, teils gehören sie, wie O. tuckeri Berk., der Pilz der Traubenkrankheit, zu den Melaampizgen. O. schönleini (Achorion schönleini), s. Favus; vgl. Oospora. **Oidmann**, Heinrich, s. Glasmalerei (Sp. 269). **Oie** (Greifswalder O.), Insel, s. Greifswalder Bodden.

Ojeda (spr. Oschöda), Alonso de, Entdecker, s. Hojeda 1). **Oignies** (spr. wänj), Hugo von, Goldschmied und Klosterbruder, tätig in Namur 1. Hälfte des 13. Jh., schuf kostbare Klostergeräte (besonders bedeutend ist der Evangeliardeckel von Notre-Dame zu Namur; vgl. Tafel »Büchleinbände I., 1, bei Sp. 1000).

Oigob, Selbstbenennung der Massai.

Ojibwa (spr. Oschö), Indianerstamm, s. Ojibwa.

Oitodome (griech.), im N. T. gebraucht für die »Erbaung« der christlichen Gemeinde auf dem Felsen Christus (Eph. 2, 20).

Oikumene, s. Orbis terrarum.

Oil (engl.), Öl; auch f. Erdöl.

Oil City (spr. -fjiti), Stadt im nordamerikan. Staat

Pennsylvania, (1920) 21 274 Ew., am Alleghanygebirge, Bahnknoten, ein Mittelpunkt der pennsylvanischen **Silbag**, f. Graphit (Sp. 523). [Erdölindustrie.

Oil Rivers (spr. ɔj-rivers, Ölflüsse), f. Niger und Nigerküsten-Protektorat.

Silprache (Langue d'oïl, spr. langg-böj), f. Französische Sprache (Sp. 1108).

Ojo, alter Hauptort des (unechten) Haussaataates Soruba (f. d.), der heute in Nigeria aufgegangen ist, nördl. von Ibadan (f. d.), hatte 70 000 Ew., ist heute unbedeutend.

Diraten- (Diraten-) Gebiet (Diratien), autonomes Gebiet (1. Juni 1922 aus Teilen des ehemaligen Gouv. Tomsk gebildet) im russ. Gau Sibirien, auf dem Nordwesthang des Altai, 87 764 qkm mit (1920) 99 557 Ew. Hauptflüsse sind Bija und Katun (f. Ob). Die Bevölkerung (41,6 v. S. Diraten, 54,9 v. S. Russen) treibt meist Viehzucht (Pferde, Rinder, Schafe) und Jagd, auch Ackerbau (Weizen, Hafer, Gerste). Von der Gesamtfläche sind 53,7 v. S. Wald (meist Laubwald), 5400 qkm landwirtschaftlich genutzt (31 v. S. Weide, 31,2 Wiese, 23,5 Forst, 13 v. S. Acker). Es gibt kleine Sägewerke. Die Bergschätze (Gold, Silber, Kupfer, Graphit, Kaolin, Steinkohle, Edelsteine) werden nicht ausgebeutet. Das D. wird in 10 Njmaten (Rayons) eingeteilt. Hauptort ist Ulala.

Diron-Fayencen (spr. ɔj-rong), f. Henri-deux-Gefäße.

Diraten (Diraten), chinesische Bezeichnung für Dschungaren.

Dirschot (spr. ɔj-schot), Stadt in der niederländ. Provinz Nordbrabant, (1927) 4605 Ew., hat Schuhfabriken und Landbau; Straßenbahn nach Tilburg.

Difans (spr. ɔj-fang), Alpenital in der Dauphiné (Dep. Isère und Hautes-Alpes), von der Romanche durchflossen und durch den Col du Lautaret (f. Lautaret 1) mit der obern Durance verbunden. Hauptort ist Le Bourg d'O., (1921) 2112 Ew.

Dise (spr. ɔj-s), rechter Nebenfluß der Seine, 300 km lang, entspringt in Belgien in den Ardennen, fließt durch das Pariser Becken und mündet unterhalb von Pontoise. Nebenflüsse sind Serre und Viosne. Die D. ist z. T. kanalisiert, unterhalb von Chauny schiffbar, durch Kanäle mit Sambre, Schelde und Somme verbunden. — Die D. zwischen La Fère und Compiègne lief quer durch das Angriffsgebiet der deutschen 7. Armee 6. April 1918. Diese erkämpfte den Übergang über die D. bei Chauny. In der Abwehrschlacht zwischen Somme und D. 8. Aug. bis 3. Sept. 1918 hielt die deutsche 18. Armee den franz. Angriffen längs der D. zwischen Compiègne und Chauny stand. Die Abwehrschlacht zwischen D. und Viosne 17. Aug. bis 4. Sept. 1918 warf die deutsche 9. Armee aus der Stellung südl. von Noyon bis nördl. von Soissons auf Chauny zurück.

Dise (spr. ɔj-s). Departement im nördlichen Frankreich, nach dem Fluß D. benannt, aus einem Teil der ehemaligen Provinzen Me-de-France und Picardie gebildet. 5387 qkm mit (1920) 405 971 Ew. (69 auf 1 qkm). Hauptstadt ist Beauvais.

Dissel-sur-Seine (spr. ɔj-sil-sur-sän), Stadt im franz. Dep. Seine-Inférieure, (1921) 5746 Ew., an der Seine (Kohlenhafen) und der Westbahn, hat Textilindustrie und Maschinenbau.

Dita, Stadt im japan. Ken D. auf Kyushu, (1925) 53352 Ew., an der Bai von D., Bahnstation, führt Matten (jährlich für 1 Mill. Yen), Reis und Fischwaren aus. [Gewicht, f. Escrupulo.

Ditaba, portug. Maß, f. Alqueire; auch portug.

Ditoz (Ditoz, beides spr. ɔj-s), Karpatenpaß in der Ostumrandung Siebenbürgens, 846 m ü. M. — Der D. war im Kriege gegen Rumänien 1916/17 viel umkämpft. Das deutsche 24. Reservekorps ergriff hier 23. Dez. 1916 bis 7. Jan. 1917 die Offensive. Am 31. Juli 1917 griff am D. die rumänische 2. Armee (Avarescu) an; die österr.-ungar. Armee Rohr wich aus. **Ok.**, bei naturwissenschaftlichen Namen: Lorenz Oken. **o. K.**, im Wechselverehr = ohne Koffen.

Oka (Oka, Oka, Oke, Oga), Gewicht der islamischen Staaten, in Arabien = 1,323 kg, in Ägypten = 1,248 kg, in Afghanistan = 1,045 kg, in der Türkei = 1 kg, in Bulgarien und Serbien = 1,284 kg.

Oka, 1) rechter, fischreicher Nebenfluß der Wolga, 1520 km lang (davon 1340 km schiffbar). 245 500 qkm Stromgebiet, entspringt im russ. Gouv. Orel, 226 m ü. M., durchströmt in wechselnd nördlicher und östlicher Richtung die Gouvernements des zentralen Industriegebiets, das sie mit dem Schwarz-erseegebiet verbindet, und mündet bei Nischnij-Novgorod. Wichtigste Nebenflüsse: rechts Sufsa, Upa, Osetr, Pronja, Moskwa, Tschaja, links Schisdra, Ilgra, Moskwa, Rajma. Mit Eis bedeckt ist die D. (bei Orel) durchschnittlich 111 Tage, im Mittel- und Unterlauf 140 Tage. — 2) linker Nebenfluß der Angara in Sibirien, 854 km lang, entspringt am Ohang des Sajaniischen Gebirges, 1900 m ü. M., aus dem Oka-Ischjesee und mündet bei Bratskij Ditoz. Größter Nebenfluß ist die 535 km lange Jia. Der Schiffsverkehr wird durch Wasserfälle und Schnellen erschwert.

Okaandja, Distriktort im frühern Deutsch-Südwestafrika, (1921) 600 Ew., darunter 315 Europäer, 1340 m ü. M., an der Bahn Swakopmund-Windhof, in weiter Talebene des obern Swakop, hat Weizenbau und Gartenbaubetriebe. 1912 wurde hier eine Versuchsstation für Tabakbau errichtet. — D. war 12.—27. Jan. 1904 im Besitz der australischen Gerero und wurde 28. Juni 1915 durch die Südafrikaner besetzt.

Oka (Oka), Missionsstation der Herrnhuter, auf einer Insel an der Nordostküste von Labrador, mit einigen hundert meist belehrten Eskimo, 1776 gegr.

O-Kanizja (spr. ɔj-känizsch), Markt, bzw. Kanizja-Stara (Stara Kanizja).

Okepi, f. Giraffen.

Okarina (ital. ocarina, «Gänsschen»), von Louis Sylvestri († 1927) erfundenes flötenartiges Musikinstrument aus Ton, dem Rumpf eines Vogels ähnlich gestaltet, mit Tonlöchern versehen

Okeango, Fluß in Afrika, bzw. Rubango. [(Abb.).

Okehana, Hauptort des japan. Ken D. im westlichen Pondo, (1925) 124 521 Ew., Bahnknoten, hat alten Palast, Medizinschule, lebhaften Handel, Schiffbau und Mattenflechterei.

Okegaki (spr. ɔj-gaki), Stadt im japan. Ken Nishi im nordöstlichen Pondo, (1925) 44 556 Ew., Bahnstation, treibt Baumwollindustrie. — In D. wurde 1600 das Totogawa-Shogunat gegründet. [Okeanos.

Okeanide (Okeanin), f. **Okeanos**, im griech. Mythos der älteste der Titanen, der am Kampf gegen Zeus nicht teilnahm, ebenso wenig wie seine Schwester Tethys, mit der er 3000



Ocarina.



Okeanos.

Söhne (Flüsse, Bäche und Quellen) und 3000 Töchter (*Oeaniden*; vgl. Meergötter) zeugte. Er ist schon bei Homer der die Erde rings umfließende Weltstrom (vgl. Erde, Sp. 111). Abgebildet wird er meist als freundlicher bärtiger Mann (Abbildung).

Ofee-cho-bee (*ōti-cho-bē*). See im S. der nordamer. Halbinsel Florida, in einer Karstwanne (Polje) gelegen, 27 m ü. M., 70 km lang, bis 6 m tief, 2600 qkm groß, fließt in den Golf von Mexiko ab.

Ofeefinofee (spr. *ōfifinōfē*). Sumpf (Hochmoor, Swamp) im S. des nordamer. Staates Georgia, etwa 2500 qkm groß, von Zypressen, Rotzibern, Kiefern und Zwerpalmen dicht bewachsen.

Ofehem (Odenheim), Jean, niederländ. Komponist, * um 1430 Odehem (Flandern), † 1495 Tours als Kanonikus, um 1450 wahrscheinlich Schüler Dufays in Cambrai, 1453 am Hofe Karls VII. in Paris. 1454 Erster Kapellfänger, 1465 Kapellmeister. D. ist das Haupt der niederländischen Schule, aus der Josquin Després, La Rue, Obrecht u. a. hervorgingen (s. Beilage »Geschichte der Musik«, S. II). Von Ofehems Kompositionen sind 17 Messen, 7 Motetten, 19 Chansons und einige Kanons erhalten. Lit.: M. Brenet, Jean de O (1893).

Ofehampton (spr. *ōf-hām'tn*). Stadt in Devonshire (Engl.), (1921) 3449 Ew., an der Bahn Exeter-Padstow, hat gotische Kirche, Schloßruine, liefert Möbel und Forellen.

Ofellos, der Lukaner, Neuphythagoreer des 1. Jh. v. Chr. Unter seinem Namen geht die Schrift »über die Natur des Atoms« (hrsg. von R. Harder in »Neue philosophische Untersuchungen«, Heft 1, 1926).

Ofelsennige (vom niederdeutschen oken, »vermehrten«), brandenburgische und pommerische Pfennige des 14. Jh., deren Größe und Gewicht durch Zusatz von Kupfer vermehrt war.

Ofen, Lorenz, eigentl. Odenfuß, Naturforscher, * 1. Aug. 1779 Bohlßbach (Waben), † 11. Aug. 1851 Zürich, 1807–19 Professor der Medizin in Jena (1828 in München, 1832 in Zürich), wo er 1817 die Herausgabe der »Jfs« begann, eines enzyklopädischen Blattes naturhistorischen, auch politischen Inhalts, wegen dessen er die Professur aufgeben mußte. Er rief die Naturforscherversammlungen (s. d.) ins Leben. Odens Hauptbestreben ging auf die Darstellung eines in sich zusammenhängenden, alle Reiche der Natur und ihre Elemente umfassenden Natursystems, das, obwohl auf Schelling sich stützend, ganz eigentümlich ist. Die von D. geschaffene, eigenartige Nomenklatur beruht auf dem Bestreben, die leitenden Grundsätze für die Einteilung durch die Namen anzudeuten. In seinem »Ab. der Naturphilosophie« (1803–11; 3. Aufl. 1843) gab er die Begründung des Systems, das in dem »Ab. der Naturgeschichte« (1813–27, 3 Bde.) entwickelt ist. Die Naturphilosophie ist nach D. die Wissenschaft von der ewigen Verwandlung Gottes in die Welt. Lit.: A. Eder, L. Dien (1880); E. Wülfert, L. D. und sein Verhältnis zur modernen Entwicklungslehre (1884).

Ofer (Oder), linker Nebenfluß der Aller in Braunschweig und Hannover, 125 km lang, entspringt am Bruchberg im Nordharz, 839 m ü. M., durchfließt das malerische Ofertal, nimmt Radau, Eder und Ilse auf und mündet bei Müden.

Ofer, Dorf in Braunschweig, Kr. Wolfenbüttel, (1925) 4175 Ew., am Nordharz, Knotenpunkt der Bahn Wienburg-Goslar, hat Hütten mit, Farben-, Holzstoff-, Papier-, chemische und Düng.-mittelfabriken sowie Zink-Ofen, abessin. Gewicht, s. Mattir.

Ofimono (japan., »Ding zum Hinstellen«), figurliche Hiebstücke zum Aufstellen in der Wohnung.

Ofinawa, Hauptinsel der japan. Ryukyu (s. d.).

Ofiogmuit, Eskimostamm der Beringstraße, etwa 300 Köpfe, vermittelt den Warenaustausch zwischen Asasla und Nordostasien.

Ofka, Gewicht, s. Ma.

Ofkation (lat.), Gelegenheit, Anlaß, Gelegenheitskauf; ofkationell, gelegentlich.

Ofkationalismus (lat.), s. Geulincx.

Ofki (ital. occhi, spr. *ōki*), s. Handarbeiten, Weibliche (Sp. 1021).

Ofkludieren (lat.), verschließen, versperren. Ofklusion, Verschließung, Einschließung; D. von Gasen s. Absorption (Sp. 62).

Ofklusion (lat.), s. Ofkludieren. — D. der Zähne, Bißverhältnis der Unter- und Oberkieferzähne bei geschlossenem Mund.

Ofklusivpessar, s. Unfruchtbarkeit; vgl. Mutterhalter.

Ofkult (lat.), verborgen, geheim.

Ofkultation (lat.), Verdeckung, Verhehlung usw.; in der Astronomie s. Verdeckung.

Ofkulte Magenblutungen, minimale Blutaustritte bei Magen- u. Darmgeschwüren, deren Nachweis nur durch chemische Methoden möglich ist. Ihr Vorhandensein ist für die Diagnose sehr wichtig.

Ofkultismus (vom lat. occultum, »das Verborgene«; Geheimlehre, Geheimwissenschaft), ursprünglich die Beschäftigung mit den vires occultae, den nicht sichtbaren Naturkräften, und den occulta, den Geheimnissen der antiken Mysterien, jetzt zusammenfassende Bezeichnung für die abergläubische, mythische oder sonst außerwissenschaftliche Lehre vom Unerforschlichen bzw. Unerforschten (besonders im Gebiet des »liber« bzw. Außerinnlichen) und die Forschung zur Ergründung des letztern, die ihr Gebiet zwischen den Grenzen (daher Grenzwissenschaft, Xenologie) des schon gesicherten Besitzes der Wissenschaft (von dem sie ausgehen soll) und denen der Metaphysik (an denen alle Wissenschaften ihr Ende finden) hat, sowie besonders auch jenseits der Grenzen der »normalen« Erfahrungen. Vgl. im einzelnen Aberglaube, Magie, Mystik, Theosophie, Spiritismus, Metaphysik usw.

Allen D. (Der Umfang des Begriffs schwankte und schwankt vielfach sehr) hielt die allzu selbstzufriedene materialistische Wissenschaft des 19. Jh. für Torheit oder Betrug, während nur um so mehr fränkhafter Wundersucht allem tatsächlichen oder spekulativen Schwindel freie Bahn gab. In den letzten Jahrzehnten ist die wissenschaftliche Inangriffnahme der wichtigen Gebiete des D. fortgeschritten.

Lit.: Salverte, Des sciences occultes (1829, 3 Bde.; Bd. 1 in 3. Aufl. 1856); Sellenbach, Der Individualismus im Lichte der Biologie und Philosophie der Gegenwart (1878); Behre, Spiritisten, Okkultisten, Mystiker und Theosophen (1890); Kiese-wetter, Geschichte des neuern D. (1891–94, 2 Bde.) und Der D. des Altertums (1895–96, 2 Bde.); Kuhl-enbeck, Der D. der nordamer. Indianer (1896); Verndt, Das Buch der Wunder und Geheimwissenschaften (1900); Du Prel, Studien aus dem Gebiete der Geheimwissenschaften (2. Aufl. 1905, 2 Bde.); J. Vappert, Kritik des D. (1921); M. Tischer, Gesch. der okkult. Forch. (1924); Feisegang, Die Geheimwissenschaften (1924); Deisterreich, Der D. im modernen Weltbild (3. Aufl. 1923); E. Buchner, Von den überfinnlichen Dingen, ein Führer durch

das Reich der okkulten Forschung (1924); R. Remm, Blicke ins Dunkle (1923). »Zentralblatt für D.« (seit 1907); »Zeitschrift für D. und Grenzfragen des Seelenlebens« (seit 1926). Weiteres bei den einzelnen genannten Artikeln.

Oklupation (lat.), Besitzergreifung, Aneignung einer Sache, namentlich einer herrenlosen. Nach § 958 BGB. erwirbt man an einer herrenlosen beweglichen Sache Eigentum, wenn man sie in Eigenbesitz (s. Besitz) nimmt. — Auch in Österreich wird das Eigentum herrenloser Sachen durch D. (Zueignung) erworben (§ 381 BGB.).

Im Völkerrecht versteht man unter D. die Begründung der Gebietshoheit auf bisher staatslosem, d. h. von ungewillferten Völkern benutztem Gebiet. Zur Gültigkeit der D. ist notwendig, daß sie effektiv ist, d. h. daß der okkupierende Staat die tatsächliche Herrschaft über das okkupierte Land ausübt, und daß er den übrigen Mächten Mitteilung hiervon macht (Notifikation). *Lit.*: F. W. Jerusalem, über völkerrechtliche Erwerbsgründe (1911). — Die D. im Krieg (occupatio bellica) oder nach einem Krieg ist Besetzung feindlichen Landes durch Truppen (Oklupationsarmee) zur Geltendmachung von Ansprüchen, Verhinderung einer Erhebung oder als Garantie vereinbarter Kriegskostenzahlung, z. B. die Besetzung des Rheinlands seit 1919 auf Grund des Versailler Vertrags. über D. im Seefried s. Brise. *Lit.*: Feinberger, Der Erwerb der Gebietshoheit (1888); Tjadden, Die kriegerische Besetzung feindlichen Staatsgebietes in ihrer Wirkung auf Land und Leute (1910).

Oklupationstheorie, s. Eigentum (Sp. 1273).

Oklupieren (lat.), in Beschlag, in Besitz nehmen; okkupatorisch, auf Okkupation beruhend oder bezüglich.

Okla., Abkürzung von Oklahoma.

Oklahoma (engl. Aussprache: okä-, abgekürzt: Okla.), einer der Präriestaaten der Ver. St. v. A., 181 440 qkm mit (1927) 2 384 000 Ew. (13,2 auf 1 qkm), besteht im Osten aus dem an Bergflüssen reichen Ozark-Vergland (s. d.), im übrigen aus Prärie- und Steppenland, das westwärts von 300 bis 1500 m ansteigt und im Osten ausgedehnte Steinkohlengruben und beträchtliche Flächen fruchtbaren Bodens enthält. Wichtigste Flüsse sind Arkansas mit Cimarron und Canadian und an der Südgrenze der Red River. Das trockne, gegensätzliche Kontinentalklima ist im Sommer heiß, im Winter zeitweise empfindlich kalt. D. City hat im Jahresmittel 14,8°, Juli 26,7° (Maximum 40°), Januar 1,0° (Minimum — 27,2°), 778 mm Niederschlag.

Die Bevölkerung (hauptsächlich Methodisten, Baptisten und Katholiken) zählte 1910: 1 657 155 Köpfe; 1920: 1 494 008 oder 7,4 v. S. Neger; 1925: 1 201 631 in Reservationen lebende Indianer (einschließlich fünf zivilisierter Stämme). 1924/25 gab es 6462 öffentliche Schulanstalten (für die Neger gesondert) mit 665 566 Schülern. Die Staatsuniversität befindet sich in Norman. — Landwirtschaft und Bergbau, die Haupterwerbszweige, haben sich rasch entwickelt. 1925 gab es 197 218 Farmen mit 125 181 qkm Land. Angebaut werden Weizen, Mais, Hafer, Kartoffeln und vor allem Baumwolle. Am Farmvieh zählte man 1926: 966 000 Pferde und Maultiere, 2 180 000 Rinder, 77 000 Schafe und 736 000 Schweine. Der Bergbau erbrachte 1924: 393 Mill. \$, wovon 88 v. S. auf Erdöl, der Rest auf Naturgas, Steinkohlen, Blei und Zink lauten. D. ist heute das erste Erdoil-Land der Ver. St. v. A.

Riesige Röhrenleitungen führen nach Osten bis zur atlantischen Küste. Die Industrie umfaßt vornehmlich Mühlen, Baumwollverarbeitung und Baumwollölbereitung: 1923 lieferten 1242 Betriebe mit 25 489 Arbeitnehmern Erzeugnisse im Wert von 315,2 Mill. \$. — Eisenbahnen gab es 1925: 10 599 km. — Eingeteilt ist D. in 76 Counties. In den Kongress entsendet D. 2 Senatoren und 8 Abgeordnete. — Hauptstadt ist D. City.

D. ist 1907 aus der Vereinigung des Territoriums D. mit dem Indianerterritorium (s. d.) hervorgegangen. *Lit.*: R. Gittinger, The Formation of the State of O. (1915); L. E. Snider, Geography of O. (1919).

Oklahoma City (spr. okä-, hju), Hauptstadt und mit (1922) 98 370 (1900 erst 10 000) Ew. größte Stadt des Unionsstaates Oklahoma, am Nordarm des Canadian River, Bahnknoten, ist durch landwirtschaftliche Industrien und als lebhafter Handelsplatz in Getreide und Vieh rasch aufgeblüht.

Oksulge (spr. okstagi oder -stsi), Stadt im W. des nordamer. Staates Oklahoma, (1920) 17 430 Ew., ist Bahnstation.

Oksolampadius, Johannes, eigentlich Heußgen oder Fußgen (nicht Hauschein), Reformator, * 1482 Weinsberg, † 24. Nov. 1531 Basel, seit 1522 Prediger und Professor daselbst, nahm 1529 am Marburger Religionsgespräch als Gegner Luthers teil und wurde 1531 zur Einführung der Reformation nach Ulm berufen. *Lit.*: R. Hagenbach, F. D. (1859); W. Hadorn, Kirchengeschichte der Schweiz (1907); E. Stähelin, Briefe u. Akten zum Leben Oksolampadius (bisher Bd. 1, 1927).

Oksologie (griech.), s. Ethologie. D. der Pflanzen s. Pflanzenbiologie.

Oksom (griech.), Hausverwalter, Wirtschaftler; Landwirt, der ein größeres Gut bewirtschaftet.

Oksonomie (griech.), Haushaltskunst, Hausverwaltung; Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit; mit manchen Anstalten verbundener wirtschaftlicher Betrieb (z. B. in Vereinshäusern, Kasinos); auch Landgut und Landwirtschaft. — Politische S., s. w. Nationalökonomie.

Oksonomiehandwerker, im Deutschen Reich bis 1919 zum Dienst ohne Waffe ausgehobene, zur Ausrüstung der Truppenbekleidung vermehrte Soldaten. Sie wurden einige Wochen militärisch ausgebildet und dann bei den Bekleidungsämtern beschäftigt.

Oksonomieinspektor, Beamter, der mit der Aufsicht oder selbständigen Leitung eines landwirtschaftlichen Betriebes betraut ist.

Oksonomiekommissar, Staatsbeamter, der mit der Bearbeitung landwirtschaftlicher Angelegenheiten betraut ist. In Preußen Spezialkommissare, z. B. bei Ablösungen, Separationen u. dgl. Später mit dem Titel Ökonomet oder Landesökonomierat.

Oksonomie, Titel für Landwirte, Landwirtschaftslehrer, Ökonomiekommissare, Beamte landwirtschaftlicher Körperschaften, die sich um die Landwirtschaft verdient gemacht haben.

Oksonomie, in der Geschichte der Volkswirtschaftslehre das ökonomische System (s. d.); Ökonomie, s. w. Physiokraten.

Oksonomie (griech.), Haushaltskunde, vgl. Chrematistik; landwirtschaftliche D., s. Landwirtschaftliche Betriebslehre.

Oksonomiegesellschaften, s. w. Landwirtschaftliche Vereine.

Oksonomie, s. w. Bodenbonitierung.

Oksonomie, s. w. Musterung.

Otra, Fruchtapfel, s. Abelmoschus.

Ottachord (griech.), Scala von acht Tönen.

Ottadrachmon (auch Otkodrachmon), griech. Münze im Wert von 8 Drachmen.

Ottäeder (griech., Achtflächner), in der Stereometrie einer der fünf regelmäßigen Körper, begrenzt von acht kongruenten gleichseitigen Dreiecken, hat zwölf Kanten und sechs Ecken. Die Verbindungslinien je zweier Gegenecken, die Achsen des Ottäeders, schneiden sich rechtwinklig in einem Punkt und sind gleichlang. Abbildung s. Polyeder. — In der Kristallographie s. Kristall (Tafel I, 1).


Ottäeteris (griech.), Zeitraum von 8, Ennaëteris von 9 Jahren; ersterer vielfach im Kalender (s. d., Beilage) zur Schaltung verwendet.

Ottagon (griech.), sw. Ottogon.

Ottakrinien (Ootocorallia), s. Korallenpolypen.

Ottandrisch (griech.), sw. Octandrus.

Ottant (lat.), in der Planimetrie der achte Teil des



Ottant.

Kreisumfangs; in der Stereometrie der achte Teil einer Kugel, begrenzt durch drei im Mittelpunkt sich rechtwinklig schneidende Ebenen (Abb.); auch jeder der acht Teile, in die diese drei Ebenen den unendlichen Raum teilen, also eine dreiseitige körperliche Ecke, deren Kanten gegenseitig aufeinander senkrecht

stehen; O. in der Astronomie und als nautisches Instrument s. Sextant und Spiegelinstrumente.

Ottant (Octans), Sternbild am Südpol des Himmels. Der Stern σ (5.5. Größe) ist der südliche Polarn Stern mit 48° Abstand vom Pol (1929). Vgl. Karte »Südstern«. [seiten gedruckte Bibel. Vgl. Hexapla.

Ottapia (griech.), in acht Sprachen auf acht Spalt. **Ottastylös** (griech.), Gebäude mit acht Säulen an der Vorderseite. [oder 16 Seiten zählt.

Ottav (lat.), Buchformat, bei dem der Bogen 8 Blätter

Ottave (octava, lat.), in der kath. Liturgie zunächst der achte Tag (dies octava) nach einem Fest, dann überhaupt die achttägige Feier eines großen Kirchenfestes. Man unterscheidet privilegierte (Ostern, Pfingsten, Epiphaniën, Fronleichnam, Weihnachten, Himmelfahrt) und gewöhnliche (Empfängnis, Geburt, Himmelfahrt Mariä, einige Heiligensiege, auch Kirchweih und Patrocinium) Ottaven. — In der

Musik ist O. (ital. Ottava) der achte Ton im diatonischen Tonssystem, von einem beliebigen Grundton an gerechnet; vgl. Diapason. Im abendländischen

Tonssystem haben die Oktavtöne gleiche Namen (C—c, D—d usw.), und der gesamte Umfang der musikalisch brauchbaren Töne wird nach Oktaven übersichtlich gestellt (vgl. Buchstabentonschrift und Noten). Die O. ist das einzige Intervall, das keinerlei Temperierung verträgt, vielmehr stets ganz rein gestimmt sein muß.

über Oktaverdopplung und fehlerhafte Oktavenparallelen s. Parallelen; über die Oktavengattungen der Antike s. Griechische Musik und Kirchentöne. In der

Notenschrift bedeutet Ottava (8^{va}): eine Oktave höher, Ottava bassa (8^{va} bassa): eine Oktave tiefer. — Als

Vermaß ist O. sw. Ottava rima (s. Stanze).

Ottavian (Octavianus), s. Augustus.

Ottavieren (franz.), bei Blasinstrumenten: in die Oktave überschlagen; vgl. Quintieren.

Ottett (franz. Octuor, spr. ötter, ital. Ottetto), eine Komposition für acht Instrumente oder Singstimmen.

Ottillion (lat.), die achte Potenz einer Million, geschrieben 1 mit 48 Nullen.

Ottrober (lat., Weinmonat), bei den alten Rö-

mern der achte (daher der Name), bei uns der zehnte Monat des Jahres mit 31 Tagen. Die Sonne tritt im O. in das Zeichen des Skorpion. — Sonnenschein im O. ist für das Gedeihen von Wein und Zuckerrüben in Deutschland wichtig.

Ottobersfest, Münchener (und bairisches) Volksfest mit Landwirtschaftsausstellung usw., seit 1810 (12. Okt. heiratete Ludwig I. die Theresie von Sachsen-Gilburghausen) eine Woche vor und eine nach dem ersten Oktobersonntag (Hauptfesttag) auf der Theresienwiese (nach jener Königin benannt) gefeiert.

Ottobern, in Sowjetrußland Ersatz für die abgeschaffte christliche Taufe. An Stelle der christlichen werden den Neugeborenen revolutionäre Namen (z. B. Revoluzija, Komintern, Wladlen [zusammengezogen aus »Wladimir Lenin«], Kinel [Umkehrung von Lenin]) gegeben. Die Bezeichnung rührt daher, daß die Sowjetherrschaft im Oktober 1917 (vgl. Oktoberrevolution) begann, bedeutet also gewissermaßen den Anfang.

Ottobersperd (October equus). Beim römischen Erntedankfest an den Iden des Oktober wurde das beim vorangehenden Vortreiben zu Ehren des Mars siegreiche Pferd auf dessen Altar an der Appischen Straße geopfert, damit die Aussaat gedeihe. Der Kopf, beim Opfer mit einem Kranz von Broten geschmückt, wurde von den beiden ältesten Stadtteilen, Suburra und Sacra via, umkämpft. Die Sieger nagelten ihn als Segenbringend (vgl. Reidsköpfe) an den Mamilianschen Turm bzw. an die Mauer der Regia. Der Schwanz wurde in die Regia gebracht, wo man damit das Blut auf den Vestaltar träufelte, zur Herstellung eines Räuchermittels, das in das nächste Palilienfeuer geworfen wurde.

Ottoberrévolution, der bolschewistische Umsturz in Rußland vom 25. und 26. Okt. (7. und 8. Nov. neuen Stils) 1917. Weiteres s. Rußland (Geschichte).

Ottobristenpartei (Verband vom 17./30. Oktober), am 17. (30.) Dez. 1905 in Rußland von A. S. Gutschkow (s. d.), Stachowitsch, Schipow und Graf Heyden gegründete gemäßigt-konservative Partei, die sich die Verwirklichung des von Nikolaus II. am 17. (30.) Okt. verkündeten Manifestes zum Ziel setzte, hatte größten Einfluß in der dritten Reichsduma, schloß sich nach Ausbruch des Weltkrieges dem »Fortschrittlichen Block« an und war nach der Märzrevolution 1917 im Vollzugsausschuß der Reichsduma sowie in der ersten provisorischen Regierung vertreten.

Ottodez (lat., Achtezehner), Buchformat, bei dem der Druckbogen 18 Blätter oder 36 Seiten zählt.

Ottodrachmon, sw. Ottadrachmon.

Ottogon (griech.), Achteck, besonders das regelmäßige Vieleck mit acht Ecken, s. Polygon. — In der Baukunst ein achteckiger Bau.

Ottokorallen (Ootocorallia), s. Korallenpolypen.

Ottonar (lat. octonarius), achtfüßiger iambischer, trochäischer oder anapästischer Vers; vgl. Tetrameter.

Ottopenen, s. Tintenpfe.

Ottroi (Otkroy, beides spr. öttrug, vom lat. auctoritas), Bewilligung, Genehmigung; in Frankreich früher an Handelsgesellschaften verliehene Privilegien (daher otkroyierte Handelskompanien, Gesellschaften, denen das Recht des Alleinhandels zustand), jetzt sw. kommunale Eingangsabgabe (Akzise), zu deren Erhebung die Befugnis zuerst vom König den Städten erteilt worden war.

Otkroyieren (franz., spr. ötkruäji), bewilligen, verleihen, besonders etwas aufnötigen, aus höherer

Machtvollkommenheit anordnen; oktroyierte Verfassungen, die, einseitig, aus fürstlicher Machtvollkommenheit gegeben werden (z. B. Preußen 1848); Gegensatz: die mit einer Volksvertretung vereinbarten (paktierten; z. B. Sachsen 1831). Oktroyierung s. recht wird zuweilen das Verordnungsrecht des Herrschers genannt, d. h. die Befugnis, Ausführungsbestimmungen zu den Gesetzen ohne Mitwirkung der Volksvertretung zu erlassen.

Oktylalkohol, findet sich unter anderem als Butterfäureester im ätherischen Öl von *Pastinaca sativa*; farblose Flüssigkeit, nicht durchdringend aromatisch, ist fast unlöslich in Wasser und siedet bei 199°.

Oktylsäure, s. Kaprilsäure.

Okii, *Yajulata*, Graf (seit 1907), japan. General, * 19. Nov. 1844 Kokura, einer der Führer im Krieg gegen Rußland 1904–05 und 1905–12 Chef des Generalstabs, 1911 Feldmarschall, war 1914–16 Kriegs-**Okubawach**, s. *Myristica*. [Minister.

Okubo, Marquis *Toshimichi*, japan. Staatsmann, * 26. Sept. 1830 Satsuma, † 14. Mai 1878 Tocho, hervorragend beteiligt an der Neugestaltung des Landes, Mitglied der Gesandtschaft nach Amerika und Europa (1872–73), wurde von einigen die Neuerungen als verderblich betrachtenden fanatischen Samurai ermordet. *Lit.*: *M. Courant*, Okubo (1904).

Okular (lat., *Ocular*, Augenglas), die dem Auge des Beobachters zugewandte Linse oder Linsenkomination bei Mikroskop, Fernrohr u. dgl. **Paratrisches O.**, O. zu stetiger Veränderung der Vergrößerung beim Erfernrohr (s. Fernrohr, Sp. 535) mittels Verschiebung des die Aufrichtung des umgekehrten Bildes bewirkenden Linsenpaars.

Okularinspektion (lat.), die Begutachtung einer Sache durch Augeninspektion (s. d.).

Okularmikrometer, bei Mikroskop und Fernrohr in der Bildebene des Objektivs angebracht, auf Gas geritzter oder photographierter Maßstab. Bei der Betrachtung durch das Okular deckt sich das O. über das vom Objektiv entworfene reelle Bild des beobachteten Gegenstands und gestattet Ausmessung dieses Bildes.

Okularriß, nach dem Augenmaß gemachte Zeichnung eines Gegenstandes, Skizze; in der Feldmarte der erste Entwurf von der aufzunehmenden Feldmark, der den Messungen als Richtlinie dienen soll.

Okularzeuge, s. Augenzeuge.

Oculi, Sonntagsname, s. *Oculi*.

Okulieren (lat., äugeln), s. Veredelung.

Okulirmesser, s. Gartengeräte (Sp. 1440).

Oksist (lat.), Augenarzt.

Okuma, Marquis (seit 1916) *Shigenobu*, japan. Gelehrter und Staatsmann, * 1838 Hizen, † 9. Jan. 1922 Tocho, gründete 1882 eine fortschrittliche Partei (*Shinpo*), war wiederholt Minister und bei Ausbruch des Weltkriegs Ministerpräsident (April 1914 bis Oktober 1916). O. schuf aus eignen Mitteln die angehehene Privatuniversität *Waseda* in Tocho und beeinflusste so die zu leitenden Stellungen berufene Jugend. [baren Erde; s. *Orbis terrarum*.

Ökumene (griech.), der Gesamtbegriff der bewohnten Erdkreis (vgl. *Ökumene*) betreffend. **Ökumenische Konzile**, Anhänger der Lehre, daß das Menschengeschlecht nicht nur aus Asien stamme; Gegensatz: *Anatolier* (s. *Anatolien*).

Ökumenisch (griech.), allgemein, den ganzen bewohnten Erdkreis (vgl. *Ökumene*) betreffend. **Ökumenische Konzile**, s. *Konzil*; **ökumenische Symbole**, die drei allgemeinen Glaubensbekenntnisse der christlichen Kirche (*Apokostolium*, *Nicänisch-Konstanti-*

nopolitanisches Glaubensbekenntnis, *Nathanasianisches Glaubensbekenntnis*); **ökumenischer Patriarch**, Titel des Patriarchen von Konstantinopel.

Okho (nach seinem Wohnort in Kyoto, Familienname *Maruyama*), japan. Maler, * 12. Juni 1733, † 31. Aug. 1795 Kyoto, Gründer der nach ihm genannten realistischen *Maruyama-Schule*. S. *Japanische Kunst* (Sp. 256). *Lit.*: »Masterpieces of the Maruyama School« (1903).

Okzident (lat. *Occidens*), zunächst die Himmelsgegend, wo die Sonne sichtbar untergeht, der Westen (oder Abend), dann Abendland, d. h. die zum Weströmischen Reich oder okzidentalischen Kaisertum gehörigen Länder im Gegensatz zum östlichen oder morgenländischen (byzantinischen) Kaisertum. Jetzt versteht man unter O. alle europäischen Länder (gelegentlich auch Amerika) im Gegensatz zum Orient.

Okzipital (lat.), zum Hinterkopf gehörig.

Okzitanien, im Mittelalter s. w. Languedoc.

Okzitanische Sprache, s. w. *Cypriat*.

Ol, Abkürzung für *Oleum*.

Ol, bei Nennamen: *Olivier* (s. *Olivier*). **Guillaume Antoine**, franz. Zoolog, * 1756 Gréjus, † 1814 Alfort als Professor an der Tierarztschule, schrieb »Entomologie, ou histoire naturelle des insectes coléoptères« (1789–1803, 6 Bde.) u. a.

Öl, s. *Die*.

Ö. L. = östliche Länge (s. *Länge*, geographische).

Olq (mongol.), Gebirge.

Olabscheider (Dampfentöler), Vorrichtung zum Auscheiden des im Abdampf der Dampfmaschinen in fein verteiltem Zustand enthaltenen Schmieröls. Bei Auspuffdampfmaschinen werden die O. unmittelbar hinter der Maschine (am Auspuff) angeordnet, bei Kondensationsdampfmaschinen in der Abdampfleitung zwischen Zyklinder und Kondensator, um ein für die Rieselpeisung geeignetes öfrees Kondensat zu gewinnen. Die häufige Ausbildung der O. ähnelt der der Wasserabscheider (s. d.). Entweder wird die Fliehkraft zur Abscheidung benutzt (Zentrifugalentöler) oder der Dampf wird in Zickzacklinien geführt, wobei bei jeder Änderung der Strömungsrichtung Öl und Kondenswasser abgeschleudert werden. Das abgeschleuderte Ölwassergemisch wird am tiefsten Punkte des Olabscheiders gesammelt und läuft bei Auspuffbetrieb selbsttätig ab; bei Kondensationsbetrieb wird es von Zeit zu Zeit oder durch eine kleine Pumpe ständig abgeführt (s. *Kondensationswasserableiter*). **Olaf** (Olav, Olaf, alles s. *gr.*, »Äsenkind«), nordischer Mannesname.

Olaf (s. *gr.*), Könige von Norwegen: 1) O. (I.) *Tryggvesson*, Urenkel von *Harald Haarfager* (s. *Harald 7*). * 963, † 1000, lebte nach Ermordung seines Vaters, des norwegischen Unterkönigs *Tryggve*, in der Fremde, wurde in England *Christi* und 995 in Norwegen nach Ermordung des *Jarls* *Palon* als König anerkannt. O. förderte die Ausbreitung des Christentums, baute die erste Kirche und gründete *Nidaros* (Trondheim). Bei der Rückkehr von einem Zuge nach Pommern wurde er von *Sven Gabelbart* von Dänemark, *Olaf Schjotskönig* von Schweden und den *Fomsburgern* bei der Insel *Svalder* (s. d.) überfallen und stürzte sich ins Meer. *Lit.*: *L. Weibull*, *Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000* (1911).

2) O. II., der Dicke oder der Feilige, Sohn des norwegischen Unterkönigs *Harald Gränse*, eines Urenkels von *Harald Haarfager* (s. *Harald 7*), * 993, † 29. Juli 1080, vertrieb die Söhne des *Jarls* *Palon* und

benächtigte sich 1016 der Herrschaft über Norwegen, das seit 1000 unter dänischer und schwedischer Oberhoheit stand. Später floh er vor Knut d. Gr. (f. d.), den der auführerische norwegische Adel unterstützte, und fiel beim Versuch sein Reich wiederzuerobern bei Stiklestad am Drontheim-Fjord. O. wurde wegen seines Befehlungsseifers 1164 Schutzheiliger Norwegens. Lit.: R. Maurer, Norwegens Schenkung an den heil. O. (1877).

3) O. III., Kyrre (»der Friedfertige«), † 1093, Sohn von Harald Haardraabe (f. Harald 8), regierte nach dessen Tod 1066 mit seinem Bruder Magnus und seit 1069 allein, begünstigte den Handel mit dem Ausland und gründete Bergen.

4) O. V., * 1370 Alershus als Sohn Haakons VI. (f. d. 4) und Margaretens (f. d. 4), † 1387 Fjalsterbo, wurde 1376 zum König von Dänemark gewählt, 1380 auch von Norwegen.

5) O., Kronprinz von Norwegen, * 2. Juli 1903 Appleton House, Sandringham (England).

Oláh, Nikolaus, Erzbischof von Gran, * 10. Jan. 1493 Hermannstadt, † 14. Jan. 1568 Tyrnau, 1526 Sekretär des Königs Ludwig und der Königin Maria (mit ihr 1531–42 in Belgien), 1543 Bischof von Agrani, 1548 von Erlau, 1553 Erzbischof von Gran und Primas von Ungarn, 1562 lgl. Statthalter dort, begann den Kampf gegen die Reformation in Ungarn, betätigte sich auch als Geschichtsschreiber. Hauptwerk: »Hungaria et Attila« (topograph. Werk, verfaßt 1536, vollständig hrsg. erst 1763). Korrespondenz des N. O. in »Monumenta Hung. Historica«, Bd. 1, 25 (1875).

Oláhzentghörgh (spr. Oláhzentghörgh), f. Sängeorgz Olai, Ericus, schweb. Geschichtsschreiber, † 24. Dez. 1486, in Deutschland gebildet, 1477 Lehrer der Theologie an der neugegründeten Universität in Uppsala, schrieb »Historia svecorum gothorumque« (1. Ausg. erst 1615; 3. Aufl. 1828).

Olafsen, distopale Familie der Monochlamydeen, tropisch; 140 Arten Holzpflanzen mit abwechselnd angeordneten, ungezähnten, meist lederigen Blättern. Wichtigste Gattung: Liriosoma.

Olanchio (spr. Olanchio), Departamento der Rep. Honduras, 33 634 qkm mit (1925) etwa 60 000 Ew. Hauptstadt ist Tutuila (7800 Ew.).

Oland, Hallig im Wattenmeer der Nordsee vor der Küste Schleswigs, südd. von Föhr, durch Damms mit dem Fest- und mit Nordmarsch-Langeneß verbunden, 84 ha mit (1925) 53 Ew.

Öland, schwed. Insel in der Ostsee, zum Län Kalmar gehörig, durch den Kalmarjund vom Festland getrennt, 1346 qkm mit (1927) 27 663 Ew. (21 auf 1 qkm), 137 km lang, bis 16 km breit, 51 m hoch, bildet eine aus silurischen Kalken und Mergeln bestehende z. T. verkarstete Hochfläche (Alsfvar), umfaßt von fruchtbarem Schwemmland, hat Ackerbau, Viehzucht, Zuckerrüben, Alaungewinnung und Zementfabriken. Einzige Stadt ist Borgholm. — Hier siegte 11. Juni 1676 zur See die Dänen unter Niels Juel über die Schweden unter Admiral Creutz.

Öland (spr. Öland), dän. Insel im Limfjord, zum Amt Hørring gehörig, 24 qkm mit (1921) 597 Ew., mit dem Festland durch Damms verbunden.

Olafeta (spr. Olafeta), span. General, † 2. April 1824 bei Potosí (Perú), kämpfte seit 1822 gegen die Unabhängigkeitsbewegung in Bolivien, eoberte 22. Jan. 1822 Potosí, mußte sich aber zurückziehen, wobei seine Truppen meuterten und ihn erschossen.

Olauß, latinisierte Form für Olaf.

Olauß Magnuß (Magni), f. Magnus 2).

Olavenculina (Olafsborg, beides spr. Ol-), f. Myslott.

Olavide y Zairegui (spr. Olavide), Don Pablo Antonio José de, Graf von Pilos, span. Staatsmann, * 1725 Lima, † 1802 Baza, Intendant in Andalusien, rief Deutsche zur Ansiedlung ins Land und war als Freigeist 1776–80 Gefangener der Inquisition.

Olauß-Orden, norweg. Orden, gestiftet 1847 zur Belohnung von Verdienst um König und Vaterland, Wissenschaft und Kunst. hat fünf Klassen. Aufspitziges, weiß geschmiedetes, gekröntes Kreuz mit gekröntem angedrücktem »O« zwischen den Kreuzesarmen und dem norwegischen Wappenbild in der Mitte (Abb.). Band: rot mit weiß-blau-weißem Randstreifen.

Olbad, f. Bad (Sp. 1303).

Olbaum (Olive[nbaum]), Olea R. Br., Gattung der Oleaceen, Bäume oder Sträucher mit gegenständigen, lederartigen, ganzrandigen Blättern, meist achselständigen Blütentrauben und eisörnigen oder fugeligen, fleischigen, einsamigen Steinfrüchten; etwa 35 Arten im Kapland, in Ostindien, Australien und Polynesien. Der Gtete O. (O. europaea L.; f. Tafel »Industriepflanzen I«, 2), 6–10 m hoch, mit lichter immergrüner Krone, oben dunkelgrünen, unten silberweißen Blättern, kleinen weißen Blüten, je nach der Spielart grüner, roter, blauer oder schwarzer, 2,5–4 cm langer Frucht (Olive, Olbeere) mit grünlichweißem, ölreichem Fleisch und eisörniger Steinschale. Der O. stammt aus dem Orient, wird im ganzen Mittelmeergebiet gezogen, kommt überall in den Macchien auch verwildert vor und ist in alle klimatisch ähnlichen Gebiete als Kulturpflanze eingeführt (Kapland, Kalifornien, Peru, Chile, Australien usw.). Er erreicht ein sehr hohes Alter, leidet stark unter Bakterienkrebs, sodaß die Stämme oft sehr verstümmelt sind. Die Früchte (Olive[n]) werden in Europa vom November bis Ende Januar geerntet und roh und in Salzwasser oder Essig gelegt genossen. In dieser Zubereitung sind sie in allen Olivenländern beliebt. Hauptsächlich gewinnt man aus den reifen Früchten das Olivenöl (f. d.), auch die Kerne liefern fettes Öl. Das Olbaumholz (f. Tafel »Nutzholzer«, 6), gelb, im Kern dunkel geädert, im Längsschnitt mit dunkeln Wellenzeichnungen. sehr hart, wird zu Möbeln usw. verarbeitet. Auch andre Arten liefern Nutzholz, z. B. O. paniculata R. Br. in Neusüdwalles das Marmorholz, O. undulata im Kapland ein Eisenholz.

Geschichtliches. Die Olfrucht bildete einen bedeutenden Teil des Reichthums Palästinas und anderer vorderasiatischer Länder. Auch in Griechenland diente das Ol schon früh zum Salben des Körpers und wurde zunächst wohl aus dem Orient eingeführt; erst Solon erließ Gesetze über den Oliven- und den Feigenbau. In der Akademie standen die der Athene geweihten unantastbaren Olbäume; sie stammten von der Mutterolive auf der Burg, die von der Göttin selbst geschaffen sein sollte. Ein Kranz von Olzweigen bildete die höchste Auszeichnung des um sein Vaterland verdienten Bürgers sowie bei den Panathenien und den Olympischen Spielen. Im 7., spätestens im 6. Jh. v. Chr. kam der O. nach Italien, das im 1. Jh. v. Chr. das



Olauß-Orden.

ölbaumreichste Land war. Der Ölweig war das Symbol des Friedens, und Befiegte, die um Frieden zu bitten kamen, trugen Ölweige in den Händen. Das Öl, als Mittel dauernder Nachtbeleuchtung, wurde ein wichtiger Kulturfaktor. — Kleiner O., s. Oleorum; Wilder (oder Falscher) O., s. Elaeagnus. [zeen.]

Olbaumartige Gewächse, Pflanzenfamilie, s. Oleaceae. **Olbaumharz** (Olbaumgummi), s. Elemiharz. **Olberg** lat. Mons olivei, arab. Dschebel et-Tür, die angebliche Stätte der Himmelfahrt Christi, ein Kreidetafelfberg östl. von Jerusalem (i. d. Plan), von ihm durch das Kidrontal getrennt. Die nördlichste seiner drei Kluppen erreicht 823 m, während die mittlere (805 m) mit dem Dorf Kejr et-Tür (=Olberg-dorf) als die heilige Stätte gilt, die schon zu Davids Zeit ein Ort religiöser Verehrung war. Kaiserin Helena erbaute dort um 333 eine Basilika. Jetzt steht dort eine kleine mohammedanische Kapelle, in deren Mitte in einem Marmorblock ein Abdruck des rechten Fußes Jesu als der Ort gezeigt wird, von wo aus seine Aufrfahrt stattgefunden haben soll. Die Christen haben neben der Kapelle Altäre errichtet. Vgl. Jerusalem (Sp. 323). — In der bildenden Kunst ist der O. die Darstellung des Gebetes Christi in Gethsemane mit dem Fleiß des Leidens, dem tröstenden Engel und den schlafenden Jüngern. Solche Olberge finden sich in der Malerei und Plastik vom Mittelalter bis ins 18. Jh. in Kirchen, Kapellen, Kreuzgängen und im Freien (z. B. Regensburg, Xanten, Nürnberg, Worms, Würzburg und Antwerpen).

Olberg (Großer Olberg), höchster Gipfel des Siebengebirges (460 m hoch).

Olbergkreuz, mit Genehmigung des Königs von Preußen vom Herrnenmeister der »Valley Brandenburg des Johanniterordens« (i. d.) 1909 gestiftetes Ehrenzeichen für Verdienste von Männern und Frauen um die Kaiserin-Auguste-Viktoria-Stiftung auf dem Olberge bei Jerusalem, jetzt erloschen. Band: weiß.

Olbernhau, Stadt in Sachsen, Amtsh. Marienberg, (1925) 10004 Ew., an der Elbe und der Bahn Elbe-Hausen i. S., im mittlern Erzgebirge, hat Alt., ArbG., Zoll-, Finanz-, Forstamt, höhere Handelsschule, liefert Spiel-, Holz-, Eisenwaren, Möbel, Wachsblumen, Maschinen, Kartonnagen und hat Eisengießerei. Nahebei das Schwefelbad Kupferhammer-Grünthal. — O., 1289 zuerst genannt, seit 1559 kursächsisch, ist seit 1902 Stadt. Lit.: Pinder, O. (in »Das Obererzgebirge und seine Städte«, 1900); Pinder u. Diener von Schönberg, Gesch. der Kirchengesch. O. (2. Aufl. 1925); Seifert und Förster, O. und das Elbthal (»Beiträge des Handels und der Industrie«, 1925).

Olbers, Wilhelm, Astronom, * 11. Okt. 1758 Albergen bei Bremen, † 2. März 1840 Bremen, dabeist Arzt, war auf fast allen Gebieten der Astronomie tätig, förderte besonders die Kometen-Astronomie und gab in seiner »Abhandlung über die leichteste und bequemste Methode, die Bahn eines Kometen zu berechnen« (1797; 3. Ausg. von Galle, 1864) die erste strenge und bequeme, noch heute gebräuchliche Methode zur Bahnbestimmung an. 1802 fand er die von Piazzi beobachtete, seitdem nicht mehr gesehene Ceres wieder auf und entdeckte 1802 die Pallas, 1807 die Weita, 1815 den nach ihm benannten periodischen Kometen mit 72,6 Jahren Umlaufzeit. Seinen Briefwechsel mit Beffel gab H. Erman heraus (1852, 2 Bde.), seine gesammelten Werke C. Schilling: »Wilhelm O. Sein Leben und seine Werke« (1894–1900, 3 Bde.). **Olbersdorf**, 1) Dorf in Sachsen, Amtsh. Zittau,

(1925) 5840 Ew., an der Bahn Zittau-Dybin, hat Textil- und Braunkohlenindustrie, Maschinenbau, Eisengießerei und Brauerei. — 2) Stadt im ehemaligen Österreichisch-Schlesien (seit 1920 tsch. Koslowa), (1921) 2468 meist deutsche Ew., nahe der preussischen Grenze, an der Goldoppe und der Bahn Jägerndorf-Ziegenhals, hat BezG., liefert landwirtschaftliche Maschinen, Leinwand, Marmelade, Holz- und Wachswaren. **Olbia** (auch Vorhithenes), durch Getreidehandel reiche Stadt (Unter- und stark ummauerte Oberstadt), an der Mündung des Pypanis (Bug), 655 v. Chr. von Milesiern gegründet, wurde um 260 n. Chr. von den Goten zerstört. Die Ruinen bei Borutino, seit 1902 von dem russischen Archäologen B. B. Pharnakowitsch ausgegraben, ergaben reiche Funde.

Olbibendes Gas, s. Äthylen.

Olblau, s. Kapferfarben.

Olbreuze (Olbreuze, beides spr. -brüs), Eleonore Desmier d', Herzogin von Braunschweig-Celle, * 3. Jan. 1639 Poitou, † 5. Febr. 1725, seit 1676 Gemahlin des Herzogs Georg Wilhelm von Celle (i. Georg 7), Stammmutter der englischen, der hannoverschen und der preussischen Könige. Lit.: S. de Beaucaire, Die letzte Herzogin von Celle. Eleonore Desmier d'O. 1665–1725 (deutsch von Frhr. E. Grote, 1836).

Olbrich, Joseph W., Baumeister, * 22. Dez. 1867 Troppau, † 8. Aug. 1908 Düsseldorf, Schüler von Hajenauer, erbaute 1898 das Wiener Sezessionshaus im Jugendstil. Seit 1899 Professor in Darmstadt, schuf er in den nächsten zwei Jahren einen großen Teil der Bauten der Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe, darunter das Ernst-Ludwig-Haus mit Inneneinrichtung. 1906–07 erbaute O. das Ausstellungsbau und den Hochzeitsraum der Stadt Darmstadt, 1907 bis 1908 das Warenhaus Tiez in Düsseldorf. Er schrieb: »Deen« (1899; 2. Aufl. 1904), »Architektur« (1901–14, 3 Bde., 450 Tafeln), »Neue Gärten« (1905), »Der Frauen-Rosenhof« (mit 30 Tafeln, 1907). Lit.: F. M. Luz, Joseph W. O. Eine Monographie (1919).

Olching, Markt in Oberbayern, BzG. R. Füssenfeld, (1925) 2663 luth. Ew., an der Bahn Augsburg-München, hat Holzstoff- und Schuhfabriken.

Olchon, Insel im Baitalsee (i. d.).

Olcott (spr. olts), Henry Steel, s. Theosophische Gesellschaft.

Oldach, Julius, Maler, * 17. Febr. 1804 Hamburg, † 19. Febr. 1830 München, studierte in Hamburg, Dresden und München, dort besonders von den Nazarenern beeinflusst. Er malte vortrefflich charakterisierte Bildnisse. Noch besser sind seine mit dem Bleistift gezeichneten Bildnisse und Landschaften. Die meisten Werke in der Hamburger Kunsthalle. Lit.: Lichtwark, Zul. O. (1899).

Oldag (Oldag), i. Graphit.

Old Bailey (spr. olb-ber), volkstümliche Bezeichnung für das Londoner Hauptkriminalgericht (Central Criminal Court) in Newgate, mitten in der City.

Oldbury (spr. olb-ber), Stadt in Worcestershire (England), (1921) 36900 Ew., am Teme und Birmingham-Kanal, an der Bahn Birmingham-Staßford, liefert Eisenbahnwagen, Eisen- und Stahlwaren, Chemikalien, Walz-, Mehl-, Ziegel-, Nahebei Kohlen- und Eisengruben. [s. Kalabar.]

Old Calabar (spr. olb-kalabar, Alt-Kalabar), Stadt, **Olde**, Hans, Maler, * 27. April 1855 Sitt'erau (Polstein), † 25. Okt. 1917 Kassel, 1879–84 Schüler der Münchener Akademie, 1886 der Akademie Julian in Paris, dann in Berlin, München und in seiner Heimat

tätig, bis 1910 Direktor der Kunstschule in Weimar, bis 1917 der in Kassel, schuf hauptsächlich Bildnisse, Tierstücke und Landschaften mit feiner Beobachtung der Licht- und Luststimmungen. Werke besitzen die Hamburger Kunsthalle (Bildnisse und ein Interieur, 1894), die Kunsthalle in Kiel (Kühe, 1895), die Dresdener Galerie (Holzst. in der Natur, 1897), die Kunsthalle in Bremen (Klaus Groth, 1900). Von den Radierungen ist besonders die von Nietzsche zu nennen. Lit.: »Hans D.« (»Deutsche Maler«, 1910).

Delbe, Stadt in Westfalen. Kr. Bielefeld, (1925) 5933, mit der angrenzenden Landgemeinde D. 8131 meist lath. Ev.. an der Bahn Böhne-Hamm, hat W., Zollamt, liefert Zentrifugen, Blechwaren, Drahtgeflechte, Maschinen, Möbel, Tapeten, Wurzwaren, Brauntwein, Getreide und Vieh. — D., 890 genannt, seit 1332 befestigt, 1804 Stadt, gehörte bis 1802 zum Hochstift Münster, dann zu Preußen, 1806–14 zum Großherzogtum Berg und wurde 1815 wieder preussisch. Lit.: »Bau- u. Kunstdenkmäler des Kreises Bielefeld« (1897); »Geschichtl. Abriss« (Adressbuch der Stadt D. 1926).

Debroek (spr. -brüd), Gemeinde in der niederländ. Prov. Gelderland, (1920) 8288 Ev., Bahnstation, hat Arbeiterbildungsplatz.

Delkop, Zwan, Admiral, * 8. Febr. 1878 Grönhorst (Schleswig-Holstein), seit 1895 in der Marine, vielfach in Admiralsabstellen beschäftigt, im Weltkrieg seit 1917 Erster Offizier eines Schlachtkreuzers, dann Admiralsstabsoffizier beim IV. Geschwader, 1923 Flaggenoffizier, seit 1923 Chef des Marineamts in der Marineleitung (i. d.), seit Herbst 1927 als Vizeadmiral Kommandant.

Oldenbarnevelt (Barneveld), Johan van, niederländ. Staatsmann, * 25. Sept. 1547 Uuversfoort, † 13. Mai 1619 im Haag, nahm am Unabhängigkeitskampf gegen Spanien teil, wurde 1577 Pensionär von Rotterdam und gehörte zu den Vertrauten Wilhelms von Oranien. Als Moriz von Nassau auf sein Betreiben zum Statthalter ernannt worden war, wurde D. 1586 Ratspensionär von Holland und damit leitender Minister der Prov. Holland, als welcher er sich im Finanzwesen, in den auswärtigen und Handelsangelegenheiten auszeichnete. Er stand an der Spitze der Regentenpartei, die in den patrizischen Stadträten der holländischen Städte ihre Hauptstütze hatte, und förderte 1609 den Abschluß des zwölfsährigen Waffenstillstands mit Spanien. In dem religiösen Kampf der Arminianer und der Gomaristen trat D. an der Spitze der Staaten von Holland den letzteren entgegen und geriet hierdurch in Streit mit den Generalstaaten, denen sich auch der Statthalter, Prinz Moriz, angeschlossen. D. wurde verhaftet und enthauptet. Lit.: Van Deventer, Gedenkstukken van J. van O. (1860–65, 3 Bde.); Motley, Life and Death of John of Barneveld (1873, 2 Bde.); Groen van Prinsterer, Maurice et Barneveld (1875).

Oldenberg, Hermann, Indolog, * 31. Okt. 1854 Hamburg, † 18. März 1920 Göttingen als Professor (seit 1908; 1889 in Kiel), behandelte hauptsächlich die vedische Literatur, den Buddhismus und die Beziehungen beider zueinander: »Rigveda« (»Abhandlungen d. Göttinger Ges. d. Wiss.«, 1909–12, 2 Bde.), »Die Religion des Veda« (1894; 2. Aufl. 1917), »Buddha« (1881; 12. Aufl. 1923), »Die Lehre der Upanishaden und die Anfänge des Buddhismus« (1915), »Vormissenschaftliche Wissenschaft« (1919). Nach seinem Tode erschienen: »Das Mahabharata« (1922), »Neben des Buddha« (1922). Von Ausgaben ist zu nennen: »The


Vinayapitakam« (1879–83, 5 Bde.), überlegt von ihm in: »Sacred Books of the East«, Bd. 13, 17, 20 (1891–95); ebenda überlegt er (Bd. 29, 30): »The Grihya-Sûtras« (1886–92) und (Bd. 46): »Vedic Hymns« (1897).

Oldenburg (spr. -burg), Rudolf, Verlagsbuchhändler, * 15. D. 1811 Leipzig, † 10. Okt. 1903 München, gründete 1873 den auf den Gebieten der Geschichte und der Technik führenden Verlag R. Oldenburg, München. 1921 wurde die Firma in eine Kommandit-Gesellschaft umgewandelt.

Oldenburg, deutscher Freistaat, 6424 qkm mit (1925) 545 172 Ev. (85 auf 1 qkm), besteht aus drei getrennten Gebieten: dem Landesteil D. in Nordwestdeutschland, dem Landesteil Lübeck an der Lübecker Bucht und dem Landesteil Birkenfeld am Hunsrück.

Landesteil	qkm	Ev. (1925)	auf 1 qkm	Hauptstadt
Oldenburg	5379	442 029	82	Oldenburg
Lübeck	542	47 494	88	Eutin
Birkenfeld	503	55 649	111	Birkenfeld
Freistaat Oldenburg:	6424	545 172	85	Oldenburg

Naturverhältnisse. 1) Der Landesteil D. ist der Hauptteil des Freistaates. Er grenzt an die Nordsee mit Jadebusen und Wehmeründung, den Freistaat Bremen und wird an drei Seiten von Hannover umschlossen. Es gehört dazu die Insel Wangeroog. Eine preussische Exklave in D. bildet das Gebiet von Wilhelmshaven (s. Karte bei Hannover). D. gehört zur Norddeutschen Tiefebene. Das Land ist niedrig und eben; die höchsten Teile liegen im S. (Dammberg, 146 m). Die Oberfläche besteht aus eiszeitlichen und nacheiszeitlichen Ablagerungen (Sand, Kies, Lehm, Ton, Mergel) und Alluvium (Moor- und Marschboden). Das höher liegende, trockne, sandige, weniger fruchtbare Land ist die Geest, das tiefer liegende, feuchte, sehr fruchtbare Land mit seltenem Boden die Marsch. Diese dient mehr dem Ackerbau, diese der Weidewirtschaft und Viehzucht. Die Geest gliedert sich in die Südlige (um die Dammbergberge), Mittlere (zwischen Vechta und Hunte-Leda), Delmenhorster, Nördliche (nördl. von Hunte-Leda) und Feuersche Geest (im NW.). Die Marschen liegen in den Küstengebieten, am Jadebusen und an der Weser (Zeemarschen, Hunte- und Wehmermarschen). Vor der Küste liegt das aus Schlick bestehende Watt, das bei Ebbe auf weiten Strecken trocken ist. Die Strommündungen und die Betten der Küstenflüsse führen als Tiefenrinnen durch das Watt hindurch. Durch die Deiche werden die tiefliegenden Marschen vor der Überflutung geschützt.



Oldenburg.

Bodenschätze fehlen fast ganz. Bei Danne im südlichen D. wurden Kohlenlager erhoben. — Manche Landschaften in D. haben besondere Namen, so das Jeveland weilt, vom Jadebusen, das Land Butjadingen zwischen Jadebusen und Weser, das Sater- (Sagter-) Land im W., Münsterland im S., Ammerland nordwestl. von der Stadt D., Stedingerland im Osten, Land Wülden rechts von der Unterweser.

Gewässer. Die schiffbare Unterweser bildet größtenteils im Osten die Grenze gegen Hannover und Bremen. Ihr linker Nebenfluß ist die Hunte. Die Hase mit der Vechta und die Leda mit Soeste fließen

zur Ems. In den Fädebusen mündet die Jade. Die wichtigsten Kanäle sind der Hunte-Ems-Kanal in der Mitte, der Ems-Jade-Kanal im NW, und der im Bau befindliche Küstenkanal. Zahlreiche Moorkanäle dienen der Entwässerung. Die wichtigsten Seen sind der Dümmersee (s. d.) und das Zwischenahner Meer nordw. von der Stadt O. Große Moore liegen in der Mitte und im NW (Behne-, Oster-, Weiler-, Lengener Moor).

Das Klima ist ozeanisch mild und feucht, mit starken Winden. Stadt O.: Jan. 0,2°, Juli 16,7°, Jahresmittel 8,3°; Niederschläge 710 mm; Jever: entsprechend 0,3°, 16,0°, 8,1°, 760 mm.

Pflanzenwelt. Niederschläge und feuchte Luft sind dem Graswuchs von Wiesen und Weiden sehr förderlich. 1927 nahmen 47991 ha unkultivierte Moorflächen, 8,9 v. H. der Gesamtfläche ein, Wald nur 7,4 v. H. Hauptbäume sind Eiche, Buche, Kiefer, Birke, Erle, Weide und Pappel. Die sandigen Gebiete tragen z. T. noch Seiden. Bei Neuenburg und Bockhorn (westl. von Varel) liegt der sog. Neuenburger Urwald mit mächtigen alten Eichen.

2) über den Landesteil Lübeck s. d. (Sp. 1241).

3) über den Landesteil Birkenfeld s. d.

Von der **Bevölkerung** (s. Sp. 1618) waren 415 862 (76,3 v. H.) ev., 123 982 (22,7 v. H.) luth., 1513 (0,3 v. H.) Juden. Die Zunahme betrug 1910–25: 12,9 v. H., die überseitsige Auswanderung 1927: 769 Personen. Auf 1000 Männer kommen 1017 Frauen. Der Geburtenüberschuß (1925: 14 2 auf 1000 Ev.) wird nur durch den der Prov. Oberschlesien übertriffen. Die Bevölkerung ist im Landesteil O. niedersächsischen und friesischen, in Lübeck niedersächsischen, in Birkenfeld fränkischen Stammes. Die Volkssprache ist (abgesehen von Birkenfeld) Plattdeutsch. Friesisch Sprechende wohnen hauptsächlich im W. (Saterland), Katholiken im S. (Münsterland). Die Marisch ist dichter besiedelt als die Geest. Besonders dünn besiedelt ist die Münsterische Geest. — Mehr als 10 000 Em. hatten in O.: Oldenburg, Rüstringen, Delmenhorst; in Birkenfeld: Oberjein.

Bildungswesen und Wohlfahrt. O. hatte 1927: 763 Volksschulen, 7 höhere Bürgerschulen, 3 Mittelschulen, 6 Gymnasien, 3 Reformgymnasien, 1 Realgymnasium, 6 Oberrealschulen, 1 Oberlyzeum, 8 Lyzeen, 2 Realschulen, 1 Lehrerseminar, 1 akadem. Lehrgang für Volksschullehrer, 1 Mädchenrealschule, 1 Seefahrtschule, Baugewerk- und Maschinenbauschule, höhere landwirtschaftliche Lehranstalt, 16 landwirtschaftliche Schulen, 1 Ingenieurakademie, 2 Techniken, 1 höhere Handelsschule, 1 Taubstummenanstalt, 34 Krankenhäuser, 7 Heilanstalten. Museen, Sammlungen, Bäckereien s. Stadt O.

Wirtschaftsleben. 1925 waren in Land- und Forstwirtschaft 46,3 v. H., Gewerbe 26,6 v. H., Handel und Verkehr 13,5 v. H. der Erwerbstätigen beschäftigt. Acker- und Gartenland ist (1927) 30 v. H., Wiese 15,7 v. H., Weide 21,7 v. H., Wald 10,3 v. H. der Gesamtfläche. An erster Stelle steht die Landwirtschaft

(meist bäuerliche Betriebe), besonders die Viehzucht (Oldenburger Pferde); in der Rinderzucht sind hervorragend Fehrdahl und Wesermarck. In Lübeck steht ebenfalls die Landwirtschaft an erster Stelle, besonders in der Rinder- und Schweinezucht. In Birkenfeld tritt die Landwirtschaft mehr zurück. Viehbestand (in 1000 Stück) 1927: Pferde 57, Rinder 365, Schweine 559, Schafe 22, Ziegen 25, Federvieh 1531, Bienenstöcke 15.

Die Fischerei ist bedeutend in den Seen Lübeds, wichtiger noch die Hochseefischerei in der Nordsee von Nordenham, Brake und Elsfleth aus. — Bergbau fehlt. Von Bedeutung ist nur die Torfgewinnung.

Die Industrie (1925: 15 799 Betriebe mit 69 578 Beschäftigten) ist nicht sehr bedeutend. Die Hauptindustrieorte sind Delmenhorst (Linoleum-, Textilindustrie, Wollwäscherei), Nordenham (Kabel-, Metallindustrie, Fischräucherei), Varel, Rüstringen, Oldenburg. Birkenfeld hat bedeutende Kchat- und Edelstein Schleiferei, Goldschmiedekunst und Metallindustrie (Zinn, Tiefenstein, Oberstein). — Die wichtigsten Seebäder sind Wangeroog, Dangast, Loffens, Scharbeug, Hafftrug, Timmendorp und Miendorf. In Lübeck liegt das Moor- und Solbad Schwartau. — Das Wirtschaftsleben unterstützen 3 Reichsbankniederstellen, 2 Industrie- und Handels-, 1 Handwerks-, 1 Landwirtschaftskammer.

Verkehr. O. hatte 1926: 676 km Haupt- und Nebenbahnen, 9 km Schmalspurbahnen (Reichsbahn), 41 km Privatbahnen, 3464 km Landstraßen, 145 Postämter. — Die Haupthäfen sind Nordenham, Brake, Elsfleth und Oldenburg. Handelsflotte 1926: 191 Seeschiffe mit 47 635 Brutto-Reg.-T., davon 66 Dampfer mit 35 267 Reg.-T. sowie 151 Binnenschiffe mit 21 252 t Tragfähigkeit.

Verfassung, Verwaltung usw.


Die Verfassung stammt vom 17. Juni 1919. Der Landtag besteht aus 40 auf 3 Jahre gewählten Abgeordneten. Er kann durch Selbstauflösung, durch das Ministerium oder durch Volksentscheid aufgelöst werden. Das Staatsministerium wird vom Landtag gewählt, die 2 Staatsminister auf Vorschlag des Ministerpräsidenten. — Für die Landesteile Lübeck und Birkenfeld bestehen besondere Landesräte und 18 bzw. 25 Mitglieder. An der Spitze der beiden Landesteile stehen Regierungspräsidenten. — Zur inneren Verwaltung ist der Landesteil O. eingeteilt in die 5 Städte Delmenhorst, Jever, O., Rüstringen, Varel und die 12 Ämter Brake, Butjadingen, Delmenhorst, Elsfleth, Friesenheide, Jever, Kloppenburg, O., Varel, Wehla, Wehlaheide und Wilbeshausen. — Oberste evangelische Kirchenbehörde ist der evangelische Kirchenrat in O., die Katholiken unterstehen dem bischöflich Münsterischen Prälaten in Wehla. — O. hat im Reichsrat 1 Stimme. — Rechtspflege. O. hat 1 LG. (Oldenburg), 1 LG. und 15 AG. Landgericht für den Landesteil Lübeck ist das LG. Lübeck (mit 3 Oldenburg. AG.), das für Birkenfeld das LG. Koblenz (mit 2 Oldenburg. AG.). Vgl. Beilage »Gerichtsorganisation usw.«

Der Staatshaushalt wies für 1927 an Einnahmen 37,3, an Ausgaben 38,8 Mill. RM auf.

Landesfarben sind Blau und Rot. — Flagge, s. Tafel »Deutsche Flaggen«. — Wappen: Geviert, 1 und 4 in Gold 2 rote Balken (Oldenburg), 2 und 3 in Blau ein an den Enden verbreitertes, ringelertes, am Fuße zugespitztes goldenes Kreuz (Delmenhorst). Das bei »Deutsche Wappen« auf der Farbenscheibe unter Abb. 16 mit roten Feldern 2 und 3 abgebildete

Kulturarten	Anbaufläche in 1000 ha			Erträge in 1000 dz		
	1913	1926	1927	1913	1926	1927
Weizen	5,2	3,8	4,7	16	7,2	9,1
Roggen	74	48,1	69,9	139,2	63,7	90
Gerste	6,4	6,2	6,0	17	11,3	10,8
Safer	35,6	34,6	37,7	81,9	57,4	58,9
Kartoffeln	16,6	17,7	18,9	259,6	205,3	216,4
Zuckerrüben	—	0,08	0,13	—	1,5	2,5
Wiesenheu	94,9	94,2	100,5	451,4	427	425

Oberverwaltungsgericht, Oberversicherungsamt, Landesfinanzamt, Finanz-, Hauptzollamt, Reichsbahndirektion, Oberpostdirektion, Oberkirchenrat, Oßförs, Landwirtschaftskammer, Polizeidirektion, Landesversicherungsanstalt; Ingenieurakademie (Städtisches Polytechnikum gegr. 1922), Gymnasium, Reformrealschule, Oberrealschule, Aufbauschule, Oberlyzeum, Lyzeum, Sebaunenlehranstalt, Statistisches Landesamt, Landes-, Stadtarchiv, öffentliche Bibliothek (140 000 Bde.), Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte, Schlossmuseum, Naturhistorisches Museum und vor- und frühgeschichtliche Sammlung, Seemannsmuseum, Gemäldegalerie, Gewerbemuseum, Theater; 3 Krankenhäuser, Idiotenanstalt, Gertrudenheim, Peter-Friedrich-Ludwig-Hospital. D. hat Spinnerei, Eisengießerei, Perlselung von Glas, Maschinen, Möbeln, Zigarren, Leder, Fleischwaren; Holz-, Getreide- u. Pferdehandel, Reederei (1926: 17 Seeschiffe von 24 111 Brutto-Reg.-T.), Hafen (Verkehr 1926: 3883 Binnenschiffe, Güterumschlag 104 300 t; 169 Seeschiffe von 25 734 Netto-Reg.-T.), Industrie- und Handelskammer, Reichsbahnnebenseite. Garnison, f. Weil. »Garnisonen« bei Deutsches Reich. — D., 1155 besetzt, 1168 von Heinrich dem Löwen, 1230 von den Stedingern belagert, wurde 1345 Stadt. Lit.: G. Sello, Histor. Wanderung durch die Stadt D. (1896) und Alt-D. (1903); D. Kohn, Die Wälmende der Stadt D. (1903), Zur Entstehungsgeschichte der Stadt D. und ihrer Verfassung (1903), Urkundenbuch der Stadt D. (1914) und Gesch. der Stadt D., Bd. 1 (1925); Ephraim, Die Stadt D. (1910); »Die Landeshauptstadt D.« (bearb. von Goerlich in »Deutschlands Städtebau«, 1927).



Oldenburg.

2) (D. in Holstein) Kreisstadt in Schleswig-Holstein, Regbez. Schleswig, (1925) 29 29 Ew., am Oldenburger Graben (zwischen Weßeler und Gruber See) und an der Bahn Eutin-Heiligenhafen, hat Reg., ArbG., Finanzamt, Realschule mit Reformrealprogymnasium, Kreisstranienhaus, Maschinenfabriken, Getreide- und Viehhandel. — D., 940 als Burg erwähnt, Hauptort und Sitz der Fürsten von Agrien, 1235 Stadt, gehörte nach der Teilung von 1294 zum Plöner, seit 1544 zum Gortorper Landesteil. In D. hatte 948–1075 und 1149–63 ein Bischof seinen Sitz, der dann nach Lübeck verlegt wurde. Lit.: Hollenstein, Aus vergangenen Tagen (1882).

»Oldenburg«, erstes deutsches Panzerschiff aus Stahl (5200 t, 1884). Das Großlinienschiff »D.« (22 800 t, 1910) wurde 1919 an Japan abgegeben und in Holland abgewrackt.

Oldenburg (D.=Januscha), Elard von, Politiker, * 20. März 1855 Weisleben (Kr. Preußisch-Eylau), 1874–83 Offizier, bewirtschaftete dann das Gut Januscha bei Rosenberg (Westpreußen), war in den landwirtschaftlichen Berufsorganisationen tätig und sah als Konservativer 1898–1910 im preussischen Abgeordnetenhaus, 1902–11 im Reichstag, war schärfster Vorkämpfer des konservativen Agrariertums.

Oldenburger Horn, für König Christian I. von Dänemark 1464 von dem weisförschen Goldschmied Daniel Wretaus gefertigtes großes Trinkhorn (jetzt im Schloß Rosenborg, Kopenhagen), das aus vergoldetem Silber gearbeitet und mit ornamentalen und figürlichen Einzelheiten bedeckt ist.

Oldenburgischer Haus- und Verdienstorden, f. Peter-Friedrich-Ludwigs-Haus- und Verdienstorden. Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffreederei, gegr. 1882, Siz bis 1915 Oldenburg, seitdem Hamburg, fährt regelmäßige Liniensfahrt nach Nordspanien, Portugal, West- und Südpazifik und in Verbindung mit andern Linien nach Marokko, verfügt über 15 Dampfer mit 29 500 Brutto-Reg.-T. Im Bau ist 1 Dampfer (3100 Brutto-Reg.-T.). Aktienkapital 1927: 3,8 Mill. R.M. S. Tafel »Reedereiflaggen«, 11.

Oldendorf, Stadt, f. Hessisch-Oldendorf.

Oldenesch, f. Altenesch.

Oldenlandia Plum., Gattung der Rubiaceen, Kräuter oder Sträucher; über 200 tropische Arten. O. umbellata L., auf der Küste von Malabar und Koromandel, liefert die wie Krapp benutzte Chaywurzel (Chayaver).

Oldenstadt, Dorf in Hannover, Kr. Uelzen, (1925) 738 Ew., bei Uelzen, hat Landratsamt des Kr. Uelzen und ehem. Benediktinerkloster Ullersheim.

Oldenzaal (spr. ödäsa), Stadt in der niederländischen Prov. Overijssel, (1927) 9133 Ew., Bahnknoten, an der preuß. Grenze, hat Textilindustrie.

Ole der holländischen Chemiker, f. Äthylen.

Oldesloe (spr. als), f. Bad Oldesloe.

Oldfieldia Hook., Gattung der Euphorbiaceen mit nur einer Art, O. africana Hook., einem Baum im tropischen Westafrika, der ein treffliches Nutzholz (afrikanische Eiche) liefert.

Oldham (spr. ödem), Stadt (county borough) in Lancashire (Nordwestengland), (1926) 143 000 Ew., bei Manchester, Bahnhstation, hat höhere Schulen, Lyzeum mit Kunstschule und Observatorium, Bibliothek, Kunstgalerie und Museum, 2 Theater, 2 Parks, bedeutende Textilindustrie, Maschinenbau, Metallwarenfabriken, 10 Bant. Nahebei liegen Kohlengruben.

Oldisleben, Siedlen in Thüringen, Landkr. Sonndershausen, (1925) 2335 meist ev. Ew., an der Unstrut und der Bahn Elberfeld-D., hat ehemaliges Benediktinerkloster, Seidenbaulehrkurse und Zuckerrfabrik. — D., Besitz des Klosters (1089–1539), kam 1554 vom abertinischen an das ernestinschen Sachsen, war 1555–1591 an die Grafen von Mansfeld verlehnt und gehörte, lange Zeit Amt, bis 1920 zu Sachsen-Weimar.

Oldonho l'Engai (spr. »langgai«), ein im Solfatarenzustand befindlicher Vulkan im frühern Deutsch-Ostafrika, im Gebiet des Meru (f. d.), 2900 m hoch; 1905 von Uhlis und Jäger bestiegen.

Oldotter (Leindotter), Pflanzengattung, f. Camellina.

Old red (engl. spr. öd-æd, »alter roter«, nämlich sandstone, Sandstein), Schichtensystem der Devonformation (f. d.).

Oldruck (Olgemäldedruck), f. Lithographie.

Oldrüße, f. Würzel.

Oldtown (spr. öd-taun), Stadt im nordamer. Staat Maine, (1920) 6956 Ew., am Penobscot River, Bahnknoten, hat Sägemühlen und Holzhandel.

Ole, Koseform für Olaf.

Ole (fette Ole), flüssige Fette (f. d.), die im Tier- und Pflanzenreich, besonders in Samen und im Fruchtfleisch, vorkommen und daraus durch Pressen, auch durch Ausziehen mit Lösungsmitteln gewonnen werden. Die wichtigsten der in Deutschland angebauten Olefrüchte sind: Raps, Rübsen, Leindotter, Mohn, Weizen, Hanf. Geringere Bedeutung haben: Sonnenblumen, Wal-, Hafelnuß, Buchedern. Von ausländischen Pflanzen kommen namentlich in Betracht:

Ölbaum, Erdnuß, Sesam, Baumwollstaude, Mandelbaum, Nixinus. Der Ölgehalt beträgt etwa 20–60 v. H.

Die Samen werden vor dem Pressen, z. B. zwischen Walzen, zerquetscht, um die Zellen, die das Öl enthalten, zu zerreißen. Das Pressen erfolgt teils bei normaler, teils bei höherer Temperatur (60–100°). Durch das Erhitzen gerinnt das Eiweiß; zugleich gehen färbende und tragend schmeckende Samenbestandteile in das Öl über. Das kalte Pressen liefert deshalb weniger, aber reineres Öl als das heiße. In den Pressfuchen bleibt noch Öl zurück, das durch ein Lösungsmittel ausgelöst werden kann. Diese Ölgewinnung durch Ausziehen erfolgt auch bei frischen, gemahlene Samen. Das vollkommen entölt Samenmehl wird durch Behandlung mit Wasserdampf vom Lösungsmittel befreit; aus der erhaltenen Lösung verjagt man durch Wärme das Lösungsmittel, das in Kühlapparaten wieder verdichtet wird. Das Samenmehl ist fettfrei, aber noch gutes Viehfutter. Das durch Pressen gewonnene Öl ist durch eiweißartige, schleimige und färbende Stoffe verunreinigt und für manche Zwecke wenig geeignet; beim Lagern scheidet sich ein Teil der Verunreinigungen als Öltrübe (Lagertrübe) ab; schnellere mechanische Reinigung erzielt man durch Filtration (Filterpressen). Zur chemischen Reinigung muß das Öl raffiniert werden, z. B. durch Behandeln mit Schwefelsäure unter Rühren und Einblasen von Luft. Zum Schluß wäscht man mit Wasser, zuletzt unter Zusatz von wenig Soda, und filtriert schließlich durch Berg oder Sägespäne. Die raffinierten Ö. können vor dem Auswaschen durch Behandeln mit Kaliumbichromat und Schwefelsäure oder durch Ozon oder andre Bleichmittel gebleicht werden.

Die nicht trocknenden Ö. bestehen im wesentlichen aus viel Ölein, wenig Stearin und Palmitin, die trocknenden enthalten statt des Öleins ein Glycerid der Leinölsäure, der Tran ein Glycerid der Phytolsäure. Die fetten Ö. sind bei gewöhnlicher Temperatur mehr oder weniger dickflüssig, werden beim Erwärmen dünnflüssig, erstarren aber meist bei etwa 0° unter Abscheidung von Stearin und Palmitin. Sie sind unlöslich in Wasser; manche lösen sich in kaltem Alkohol, alle in Äther. Sie sind nicht flüchtig; wenig über 250° zerfallen sie sich unter Abspaltung von Aikrolein. An der Luft werden manche dickflüssiger und ranzig, andre absorbieren energisch Sauerstoff und erstarren zu einer firnisartigen Masse. Die wichtigsten nicht trocknenden Ö. sind: Oliven-, Rüb-, Kohlraps-, Sommerrüben-, Mandel-, Sesam-, Mais-, Behen-, Buch-, Senf-, Erdnuß-, Kotonöl; zu den trocknenden Ölen gehören: Lein-, Ruß-, Mohn-, Hanf-, Nixinus-, Traubenkern-, Kürbis-, Sonnenblumen-, Leinbutter-, Baumwollsaamen-, Tungöl (chines. Holzöl). — Weiteres s. Ölfruchtbau. über die tierischen Ö., s. Tran. vgl. Wellenberuhigung. Lit.: s. Fette.

Öle, ätherische oder flüchtige, s. Ätherische Öle.
Öle, heilige, in der kath. Kirche die bei Spendung gewisser Sakramente und andern liturgischen Handlungen verwendeten, in der Gründonnerstagsmesse vom Bischof geweihten Ö.: das Krankenöl (oleum infirmorum [O. I.]), das Katechumenöl (oleum sanctorum [O. S.]), das Salböl (sanctum chrisma [S. C.]).

Olea, Baumgattung, s. Ölbaum.

Olean (spr. oſſen), Stadt im nordamer. Staat New York, 1920) 20 506 Ew., nahe der Grenze von Pennsylvania, am Alleghany, Bahnknoten, hat große Erdböllager, Gerberei, Glas- und Maschinenfabriken.

Oleander, Pflanzengattung, s. Nerium.

Oleanderschwärmer, s. Schwärmer.

Oleandra Cav., Gattung kriechender Farne aus der Familie der Polypodiaceen mit ungeteilten, ganzrandigen Wedeln. Von den etwa 10 tropischen Arten kommt *O. neriiiformis* Cav. (Oleanderfarne) mit oleanderähnlichen Blättern fast in allen Tropen vor.

Olearius (latiniert für Ölschläger). 1) Adam, Schriftsteller, * etwa 15. Aug. 1603 Wichersteden, † 22. Febr. 1671 Gottorp, nahm an der vom Herzog Friedrich III. von Holstein-Gottorp veranlaßten Gesandtschaftsreise nach Persien teil und schilderte sie nach seiner Rückkehr 1639 in dem Buch: »Beschreibung der moskowiischen und persischen Reise« (1647 u. ö.), einer der wertvollsten Quellenchriften zur Kulturgeschichte Rußlands und Persiens. Er übersehte auch Saadis »Gulistān« u. d. L.: »Persianisches Rosenthal usw.« (1654). 1651 wurde er Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft.

2) Gottfried, luth. Theolog. * 1. Jan. 1605 Halle, † das. 20. Febr. 1635 als Superintendent, Sohn von Johannes D. (* 17. Sept. 1546 Wehl, † 26. Jan. 1623 Halle) und Vater von Johann D. (* 5. Mai 1639 Halle, † 6. Aug. 1713 Leipzig als Professor der Theologie), dem Mitarbeiter an den »Acta Eruditorum« (s. d.). — Sein Bruder Johann D., * 17. Sept. 1611 Halle, † 14. April 1684 Weissenfels als Generalsuperintendent, war ein fruchtbarer Dichter geistlicher Lieder. — Nicht mit diesem zu verwechseln, weil gleichfalls auf hymnologischem Gebiet tätig, ist Johann Christoph D. (Sohn von Johann Gottfried D., * 25. Sept. 1635 Halle, † 27. Mai 1711 Arnstadt als Konsistorialrat), Enkel von Gottfried D., * 17. Sept. 1668 Halle, † 31. März 1717 Arnstadt als Superintendent, berühmter Polyhistor und Mänsforscher.

Oleaster, Pflanzengattung, s. Elaeagnus.

Oleate, Salze der Öelsäure, z. B. Natriumoleat, d. h. ölsäures Natrium.

Oleaceen (Ölbäumartige Gewächse), dikotyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Rostorten, Sträucher und Bäume mit gegenständigen Blättern und in Trauben, Rispen oder Büscheln stehenden, zwittrigen oder durch Fehlschlagen eingeschlechtigen Blüten, meist mit einem vierzähligen oder vierteiligen Kelch und einer aus ebenso vielen Blüten bestehenden, meist trichterförmigen, regelmäßigen Blütenkrone versehen. Die Blüte (Abb.) enthält zwei, selten vier Staubgefäße. Der oberständige, zweifächrige Fruchtknoten liefert entweder eine Beere, eine Steinfrucht oder eine zweifachpappige, fachspaltige Kapself. Die etwa 390 Arten der D. sind hauptsächlich in der gemäßigten Zone, besonders der nördlichen Halbkugel, heimlich. Wichtigste Gattungen: Fraxinus, Jasminum, Ligustrum, Olea, Syringa.



Blüte von *Syringa vulgaris*.
a Aufgeschnitten.

Öle Bull, Violinbirtuos, s. Bull 2).

Olefinbenzole, einternige aromatische Substanzen mit ungesättigten kohlenstoffhaltigen Seitenketten, wie Phenyläthylen (Styrol) $C_6H_5 \cdot CH = CH_2$; sie lassen sich durch Additionreaktionen in Verbindungen überführen, deren Seitenketten gesättigt sind Entsprechende Olefinphenole kommen häufig im Pflanzenreich vor, wie Chavicol, Anethol, Eugenol.

Olefine (Alkylene, Alkene), Verbindungen von

Kohlenstoff mit Wasserstoff, in deren Molekel zwei Kohlenstoffatome mit zwei Valenzen verbunden sind. Diese ungesättigten Kohlenwasserstoffe treten vielfach neben Grenzkohlenwasserstoffen (Paraffinen) auf, als Produkte der trocknen Destillation organischer Stoffe usw.; sie sind nach der Formel C_nH_{2n-2} zusammengesetzt und addieren leicht zwei einwertige Atome und Radikale, wodurch sie unter Lösung der doppelten Kohlenstoffbindung in Paraffine oder deren Derivate übergehen. Das Anfangsglied der Reihe der D. ist das Äthylen (s. d.). Vom zweiten Glied der Reihe, dem Propylen $CH_3 \cdot CH=CH_2$, an sind mit den Olefinen ringförmige Kohlenwasserstoffe isomer, die sog. Zykloparaffine oder cyclischen Grenzkohlenwasserstoffe, z. B. dem Propylen das Trimethylen (Zyklo-

propan) $\begin{array}{c} CH_2 \\ \diagup \quad \diagdown \\ H_2C \triangle CH_2 \end{array}$. Diese Kohlenwasserstoffe,

denen die doppelte Bindung fehlt, stehen den Paraffinen näher als die D. Eine Addition kann sich bei ihnen nur unter Spaltung des Ringes vollziehen. Die niederen D. sind Gase, die mittlern ätherische Flüssigkeiten, die höhern (von $C_{10}H_{18}$ an) feste Körper. Ihre Siedepunkte liegen meist um einige Grad höher als die der entsprechenden Paraffine. Sie verbinden sich mit Wasserstoff im Entstehungszustand, mit Cl_2 , Br_2 , J_2 , H_2O und Jodwasserstoffsäure, konzentrierter Schwefelsäure. Mit verdünnter Permanganatlösung geben sie Glykole, bei energischer Oxydation werden sie an der Stelle der doppelten Bindung gespalten. Vgl. Äthylene.

Oleg der Weise, russ. Fürst, † 912, führte nach Rußs Tod (879) für dessen minderjährigen Sohn Igor die Regierung, eroberte Kiew, verlegte dorthin von Nowgorod seine Residenz und unterwarf die benachbarten slawischen Stämme. 907 belagerte D. Konstantinopel, zwang die Griechen zur Zahlung eines Tributs und schloß 911 einen Handelsvertrag mit Byzanz ab.

Oleggio (spr. oleggio), Stadt in der ital. Prov. Novara, (1921) 5441, als Gemeinde 7382 Ew., Knotenpunkt der Bahn Novara-Luino, hat Kirche San Michele (10. Jh.), Seidenspinnerei, Nieder- und Eisenmöbelfabriken.

Olein (Elaïn, Oleinsäuretriglycerid), findet sich in den meisten Fetten (besonders in Mandel- und Olivenöl), stets begleitet von Stearin und Palmitin, in reinem Zustand ein farb-, geruch- und geschmackloses Öl. Vgl. Oleinsäure.

Oleinsäure (Elaïnsäure, Ölsäure), ungesättigte einbasige Säure, findet sich an Glycerin gebunden als Oleinsäuretriglycerid (s. Olein) in den meisten Fetten, besonders im Mandel- bzw. Olivenöl und Fischtran. Die D. der Stearinfabriken wird durch längeres Lagern in der Kälte von Stearin- und Palmitinsäure befreit, filtriert und als Olein in den Handel gebracht. Sie dient u. a. zum Einsetzen der Wolle, zur Seifenherstellung und zur Verfestigung von Lederöl.

Oleina, rechter Nebenfluß der Lena im russ. Jakuten-Nätestaat, 1600 km lang (davon 640 km fließbar), entspringt am Nordhang des Zabolonowij Chrebet und mündet unterhalb von Oleksinik. Das Flußgebiet ist reich an Wismut.

Oleksinik, Kreisstadt im russ. Jakuten-Nätestaat, (1926) 2278 Ew., an der Lena, 13 km oberhalb der Mündung der Oleina (Dampferstation), hat Alcker-, Gemüßbau, Fischerei, Getreidemöhlen und Ziegelei. **Olefranon** (Olecranon, Ellbogenfortsatz), s. Arm. **Oleumstouen**, s. Kolloide (Sp. 1557).

Olen, Colle d', Paß, s. Monte Rosa.

Olenberg, Trappistenkloster, s. Lutterbach.

Olen der See, s. Wellenberuhigung.

Olenek (spr. njeŋ). Fluß im russ. Jakuten-Nätestaat, 2400 km lang, entspringt auf dem Zanglangebirge und mündet, 10 km breit und 6–8 m tief, in das Nördliche Eismeer.

Olenuschiechten und Olenuschiefer, s. Terg zur Tafel »Kambrische und silurische Formationen«.

Oleomargarin, s. Margarine.

Oler, s. Schmiereinrichtungen.

Oleron (spr. aŋŋ). Küsteneinsel Westfrankreichs, vor der Mündung der Charente, 172 qkm groß mit (1921) 15318 meist prot. Ew., flach, im S. mit bewaldeten Dünen bedeckt, hat Wein- und Gemüsebau. Seesalzgewinnung, Fischfang, Austerzucht und Seefahrt. Hauptorte sind Le Château d'O. (1921: 3142 Ew.) und Saint-Georges d'O. (3347 Ew.), Seebäder Saint-Denis (1085 Ew.) und Saint-Trojan-lez-Bains (1763 Ew.). — Die Insel O. (im Altertum Uliarus), früher zu Aquitanien gehörig, kam 1870 zu Frankreich. — Das nach der Insel benannte Oleronische Recht (Charte d'Oleron, auch Lois d'Oleron, Rôles d'Oleron) ist eine Privatrechtsammlung der Urteile des Seegerichtshofs der Insel O. aus dem 12. Jh.; eine jüngere Fassung kam 1364 in ganz Frankreich zur Anerkennung und hatte in West- und Nordeuropa lange nahezu internationale Geltung. Ausgaben besorgten Sir Travers Twiss (in den »Monumenta juridica«, 1871–76) und Zeller (1886 u. 1907).

Oleja de Monerrat, Stadt in der span. Prov. Barcelona, (1920) 3765 Ew., am Lobregat und an der Bahn Barcelona-Saragossa, hat Wolllweberei. Nahebei liegt das Schwefelbad La Puda (29.5°).

Olejo, Stadt in Djalizien (seit 1920 poln.). Woiwodschaft Tarnopol, Kr. Koczów, (1921) 3845 Ew. (2237 griech.-kath., 636 jüd.), hat schöne gotische Kirche, Kreuzerkerkloster und Schloß.

Olette (spr. oŋ), Dorf im franz. Dep. Pyrénées-Orientales, Arr. Prades, (1921) 808 Ew., im Engtal der Têt, Bahnstation, hat Wasserkraftwerk (30000 PS).

Oleto, Schloß bei Marggrabowa, der Kreisstadt des Kreises O.

Ölëum (lat.), Öl; O. amygdalarum, fettes Mandelöl; O. amygdalarum amararum, ätherisches Bittermandelöl; O. animale, Tieröl; O. anisi, Anisöl; O. anthos, Rosmarinöl; O. aurantii corticis, Pomeranzenschalenöl; O. aurantii florum, O. neroli, Pomeranzenzblütenöl; O. bergamottae, Bergamottöl; O. cacao, Kakaobutter; O. cadinum, Raddigöl; O. calami, Kalmusöl; O. camphoratum, Lösung von Kampfer in Olivenöl; O. carvi, Kümmelöl; O. caryophyllorum, Gewürznelkenöl; O. cassiae, Zimtkaßienöl; O. chamomillae, Kamillenöl; O. cinnamomi (ceylanici), Zimtöl; O. cinnamomi cassiae, O. cassiae, Zimtkaßienöl; O. citri, Öl der cedro, Zitronenöl; O. crotonis, Krotonenöl; O. Dippelii, Tieröl; O. foeniculi, Fenchelöl; O. hyoscyami infusum (opetum), Bilsentkrautöl, mit Bilsentkraut digeriertes Baumöl; O. jecoris aselli, Lebertan; O. juniperi, Wacholderöl; O. lauri, fettes Lorbeeröl; O. lavandulae, Lavendelöl; O. lini, fettes Leinöl; O. lini sulfuratum, Schwefelbalsam; O. macidis, Muskatblütenöl; O. majoranae, Majoranenöl; O. menthae crispae, Krauseminzöl; O. menthae piperitae, Pfefferminzöl; O. myristicae, O. nucisae expressum, fettes Muskatnuzöl; O. neroli, Pomeranzenzblütenöl; O. olivarum, Olivenöl; O. ovorum, Eieröl; O. palmae Christi, Rizinusöl;

O. papaveris, Mohnöl; O. pedum tauri, Klauenfett; O. perae, Steinöl; O. pini, Fichtennadelöl; O. ricini, Rizinusöl; O. rosae, Rosenöl; O. rosmarini, Rosmarinöl; O. rusci, Birsenteer; O. sabinae, Sadebaumöl; O. sinapis, ätherisches Senföl; O. succini, Bernsteinöl; O. templinum, Terpentinöl des Terpentins von Pinus pumilio; O. terebinthinae, Terpentinöl; O. terebinthinae sulfuratum, Mischung von Schwefelbalsam mit Terpentinöl; O. thymi, Thymianöl; O. valerianae, Baldrianöl; O. vitrioli, konzentrierte, rauchende Schwefelsäure. Als O. schlechthin wird rauchende oder konzentrierte, zuweilen auch die zum Fügen benutzte verdünnte Schwefelsäure bezeichnet.

Oleum et operam perdidit, lat. Sprichwort: »Ich habe Öl und Mühe verschwendet«, Zitat aus Plautus' »Poenulus« (I, 2, 119).

Olevano Romano, Stadt und Sommerfrische in der ital. Prov. Rom, (1921) 5673 Ew., 571 m ü. M., an der Bahn Rom-Grosfnone, hat Kastei der Colonna, mittelalterliche Häuser, Wein- und Olbau. Nahebei der dem Deutschen Künstlerverein in Rom (vor dem Weltkrieg dem Deutschen Reich) gehörende Eichenhain der Serpentara mit Schöffelbental.

Olevianus, Kaspar, reform. Theolog, * 10. Aug. 1536 Erier, † das. 15. März 1587, verfaßte 1562 als Hosprediger in Heidelberg mit Ursinus (s. d.) den »Heidelberger Katechismus« (s. d.). Lit.: Cuno, Kaspar O. (1881).

Olfactorius (Nervus o., Mehrzahl: Nervi olfactorii), der Nerven, s. Gehirn (Sp. 1572) und Nase (Sp. 1018 und 1019).

Olfactus (lat.), der Geruchssinn, s. Geruch (Sp. 10).

Olfaktometer (griechisch, »Riechmesser«), ein von Zwaardemater angegebener Apparat, der die Empfindlichkeit des Geruchsorgans gegen die verschiedenen Riechstoffe zu messen erlaubt. Er besteht aus einem porösen,



mit dem zu untersuchenden Stoff getränkten Kaolingzylinder, der über ein Glasrohr geschoben ist, dessen eines Ende in ein Nadelloch gesteckt wird (Abb.). Durch Verschieben des Kaolingzylinders auf dem Glasrohr kann die Zylinderfläche, die von der Einatemungsluft überstrichen wird, mehr oder weniger groß gemacht werden.

Einfacher Riechmesser nach Zwaardemater.

Olfsarben, s. w. Olfsarbstoffe.

Olfsarbenbrud (s. l. g. e. m. a. l. d. e. b. r. u. d.), s. Lithographie (Sp. 1073).

Olfsarbenstifte, s. Pastellfarben.

Olfsarbstoffe, mit geringer Menge von trocknenden Ölen (Lein-, Mohn-, Rußöl) oder mit viel Ölfrucht angegebene Farbstoffe, die in der Ölmalerei (s. d.) und zu Anstrichen benutzt werden. Man stellt die S. auf Maschinen in butterartiger Beschaffenheit her. Die S. sollen möglichst blumig sein, damit sie auch mit einem andern Olfsarbstoff übermalt werden können. Als Substrat dient hauptsächlich der billige Schieferpat. Die Schnelligkeit des Trocknens ist meist abhängig von der Menge Öl, die der Farbstoff zum Anmachen braucht. Zusatz von Bleiweiß, Schieferpat usw. fördert im allgemeinen das Trocknen, weil dadurch die Ölmenge vermindert wird. Ist die dunkle Farbe des Firnisses störend, so muß etwas Bleiglätte zugesetzt werden. Zum Verhindern des Austrocknens werden die S. in offenen Gefäßen mit einer Schicht Wasser bedeckt oder in Zinntuben aufbewahrt.

Olfsen, Stadt in W.falen, Kr. Lübginghausen, (1925) 2159 lath. Ew., am Dortmund-Ems-Kanal, hat Pafen, Mühlen, Ziegeleien, Stuhlfabriken, Meederei und Tierhandel.

Olfsers, Marie von, Dichterin und Maserin, * 27. Okt. 1826 Berlin, † das. 8. Jan. 1924, Tochter des Generaldirektors der Kgl. Museen S. gnaz von O. († 1871) und seiner ebenfalls als Schriftstellerin bekannten Gattin Hedwig von O., geb. v. Staegemann (1800–91), in ihrer Jugend befreundet mit vielen bedeutenden Männern und Frauen: Bettina v. Arnim, Herman Grimm, später Ernst v. Wildenbruch u. a., veröffentlichte: »Novellen« (1872), »Neue Novellen« (1876), »Die Vernunftseheate, Erzählung (1887) »Badsische u. alte Jungfern«. Novellen (1897) u. a. sowie zahlreiche von ihr selbst illustrierte Bilderbücher und Jugendschriften. Ihre für die Geistesgeschichte Alt-Berlins sehr wertvollen »Briefe und Tagebücher« gab Margarete v. O. (1928) heraus.

Olfsuerung, s. Feuerungsanlagen (Sp. 678 ff.) und Beilage bei Eisen, technische.

Olfsische (Comephoridae), Familie der Stachelkoffer; am bekanntesten ist Comephorus baikalensis Lacép. vom Baikalsee, 30 cm lang, schmutziggelb. Im Sommer kommen die bisher allein bekannten Weibchen aus der Tiefe in großen Scharen zum Laichen an die Küste und werden dann (als schlechte Schwimmer) in großen Massen auf den Strand geworfen. Die so gestrandeten S. sollen zur Ölgewinnung benutzt werden.

Olfsflüsse (Oil Rivers, spr. -rijvers), s. Niger und Nigerfüßen Protektorat.

Olfsriede, der Friede von Bulareft, 7. Mai 1918, so genannt, weil man glaubte, dadurch die Erdölversorgung Deutschlands gesichert zu haben.

Olfsfruchtbau, Anbau von Pflanzen (Olfpflanzen; vgl. Fette, Sp. 633, und Öle) mit ölhaltigen Samen (Olfrüchte). Wichtig sind in Deutschland: Raps, Rübsen, Leinbutter und Mohn; auch Lein und Hanf liefern in ihren Samen Öl. Seltener werden gebaut: Rizinus, weißer Senf, chinesischer Drettich (Raphanus oleiferus), Sonnenblume, Madie usw. Die Ölgewinnung erfolgt durch Abpressen des Öls (s. Öle) oder Ausziehen mit Benzin, Schwefelkohlenstoff usw. Die Rückstände, die Ölsuchen (s. d.), dienen als Viehfutter. — Der Anbau stellt hohe Anforderungen an den Kulturzustand und des Bodens, an Kapital und Handarbeit. Die Erträge sind zwar hoch und bringen Bargeld zu einer Zeit ein, wo der Landwirt dessen (vor der Ernte) nötig bedarf, doch sind sie unsicher (tierische Schädlinge, Frostempfindlichkeit usw.). Wo Wintergetreide fortkommt, gelangen mit Erfolg Raps oder Rübsen zum Anbau. Raps braucht nährstoffreichen, mäßig frischen Weizen- oder Gerstenboden; Rübsen und Leinbutter machen geringere Ansprüche; Mohn gedeiht auf gut gebüngtem, frischem Sand- und Lehmboden. Raps wird häufig nach Brache, sonst nach Rotklee, Mischling, Futterroggen, auch nach Getreide gebaut. Nachfrucht ist meist Getreide. Rübsen wird nach früh abgeerntetem Getreide oder nach Hülsenfrucht geät. Die Ölpflanzen verlangen sorgfältige, tief: Bodenbearbeitung, reichliche Düngung mit Stallmist, Chilisalpeter, Superphosphat und Kalisalzen. Sie werden als Hackfrüchte kultiviert. Wegen des leichten Samenausfalles ist sorgfältige Einernung (Auslegen der Erntewagen mit sog. Rapslachen usw.) nötig. Die Saat- und Erntemenge auf 1 ha, die Vegetationsdauer in Wochen und das Hektolitergewicht gibt Kraft wie folgt an:

	Breitsaat kg	Drüfsaat kg	Vegetat.- dauer Wochen	Körner Doppeltgr. auf 1 ha	1 hl = kg	Stroh D.-Str auf 1 ha
Winterapfel . . .	14—17	4—12	43—47	10—12—30	60—68—71	26—50
Sommerrapfel . .	17—21	10—16	18—26	5—13	62—70	15—24
Winterrübsen . .	10—13	6—12	40—46	10—17	63—64—68	20—30
Sommerrübsen . .	15—19	10—16	12	5—8	68—60—66	12—18
Leinbutter . . .	15—25	5—10	16—18	7—9—13	60—65—70	15—23
Mohn	6—8	3—6	17—22	7—9—12	54—60—62	19—25
Weißer Senf . . .	13—20	6—8	15—18	7—13	64—70	15—24
Schwarz	25—31	12—20	16—18	6—12	60—64	15—20
Sonnenblume . .	—	3—12	22—26	7—9—12	33—43	35—43
Mais	24—35	24—35	13—17	6—11	49—50—54	8—15

Lit.: Krafft-Fruwirth, Pflanzenbaulehre (12. Aufl. 1920); Fruwirth, Hb. der landw. Pflanzenzüchtung (5. Aufl. 1924); Meise, Die Pflanzenbaulehre (9 Aufl. 1925); Zabler, Der Flach als Faser- und Ölfrucht (1927).

Olfrüchte, fettthaltige Früchte, die zur Ölgewinnung dienen. s. Fette, Öle und Ölfruchtbau.

Olga (die russische Form vom altnord. Helga, »die Heilige«), weiblicher Vorname.

Olga, christl. Heilige, † 969 Kiev, russ. Bäuerin, Gemahlin des Großfürsten Igor von Kiev, nach dessen Tod (945) sie bis 955 für ihren minderjährigen Sohn regierte, ließ sich dann in Konstantinopel taufen (957), nahm den Namen Helena an und war für Einführung des Christentums tätig. Fest: 11. Juli a. St.

»**Olga**«, deutsche Kreuzerkorvette (2153 t, 1830), 1884 an der Bejergreifung Kameruns beteiligt, strandete 15. März 1889 im Hafen von Apia, wurde aber gerettet, während »Udler« und »Eber« sanken.

Olga-Orden des ehemaligen Königreichs Württemberg. 1871 für freiwillig helfende Li. be im Krieg und Frieden in nur einer Klasse gestiftet, seit der Staatsumwälzung (1918) erloschen. Band: schwarz gewärfert, dunkelrot eingefasst.

Olgas, s. Fettgas.

Ölgemälbedruck (Ölfarbedruck), s. Lithographie.

Ölgerberei (Säunischgerberei), s. Leder (Sp. 736).

Ölgewächse, Pflanzen, deren Früchte oder Samen zur Ölgewinnung dienen; s. Fette, Öle u. Ölfruchtbau.

Olgiërb, Großfürst von Litauen, Sohn von Gedim. (vgl. Jagellonen), † 1377, erhielt nach dem Tode seines Vaters (1341) das Gebiet bis zur Verešina und das Fürstentum Witebst, vertrieb schon 1345 mit Hilfe seines Bruders Kiejstut den jüngsten Bruder aus der Hauptstadt Wilna und wurde Großfürst von Litauen. Sein Einfluß erstreckte sich bald auf Smolensk, Nowgorod und Pskow. 1355 eroberte D. Tschernigow, Nowgorod-Sewersk, Brjansk usw. und bemächtigte sich 1362 durch den glänzenden Sieg über die Tataren an den Blauen Wassern ganz Podoliens und der Ukraine. Nach zähem Kampf mit Kasimir III. von Polen wurde 1377 auch Wolhynien zwischen Polen und Litauen geteilt. Doch gegen Moskau vermochte D. letzten Endes nicht durchzudringen.

Olgoopl (Olgooplj, ukrain. Olgooplj), Flecken in der Ukraine, Bez. Tultschin, (1923) 6534 Ew. (1/3 Juden), an der Sawranka (zum südlichen Bug), hat Spiritfabrik. — D. wurde 1795 gegründet.

Ölgöge, mit Ölfarben angezeichnetes Götzenbild; in der Reformationszeit Spottname der hölzernen Heiligenbilder der Katholiken und der mit heiligem Öl geweihten katholischen Priester; hochmütiger, dummer Mensch, der Verehrung beansprucht.

Ölgrün, s. Chromfarben.

Olgun, Stadt in Montenegro, s. Duscigno.

Olhão (spr. Oljäng), Hafenstadt in der portug. Prov. Algarve, Distrikt Faro, (1920) 11050 Ew., an der Bahn D.-Lissabon, liefert Früchte. Wein, Sumach, Früchte, Korn, Töpfe, Körbe, Boote, **Olhärting**, s. Fetthärtung. **Olheim**, Ort in Hannover, Kr. Peine, zum Dorf Ehemissen gehörig, hat Erdölgewinnung.

Olharos, alter Name von Antiparos.

Olibanum (lat.), s. Weihrauch.

Oliver (spr. Olje), Jean Jacques, Stifter der Sulpizianer.

Olifant (allfranz.). Horn aus Elfenbein, besonders das Hifthorn Ro'ands in der Karlsage. Ein O. aus dem 10. Jh., wahrscheinlich ein orientalisches Kriegshorn, befindet sich im Berliner Zeughaus.

Olifant (spr. Olfant, Elefantensfluß), Name von vier Flüssen in der Kapkolonie: 1) (O. River West, spr. Olwer-) 128 km lang, entspringt östl. vom Großen Winterhof und mündet in den Atlantischen Ozean. — 2) (O. River East, spr. Olwer-est) entspringt in der Großen Korru und mündet in den Sourik River und durch ihn an der Südküste der Kapkolonie in den Indischen Ozean. — 3) Nebenfluß des Hartbeesflußes, von den Karrebergen. — 4) (Lepelle) Hauptzufluß des Limpopo, 700 km lang, entspringt am Klipstapelberg, durchbricht das Kathlambageberge und mündet auf portugiesischem Gebiet.

Olis . . . (griech.). wenig . . .

Olignäm (griech.). Blutarmut, s. Anämie.

Olignämie (Oligokratie, griech., »Herrschaft Weniger«), nach Aristoteles eine Ausartung der Aristokratie (s. d.).

Oligo . . . (griech.), wenig . . .

Oligothäten, s. Vorstenwälder.

Oligodynamische Wirkung, von dem Botaniker Nägeli (1893) geprägter Ausdruck zur Bezeichnung des von ihm entdeckten Einflusses kleinster, in Wasser gelöster Stoffmengen (besonders der Schwermetalle) auf die lebende Pflanzenzelle. Nägeli fand z. B., daß grüne Algen (Spirogyra) in Wasser rasch absterben, das nur 1 Gewichtsanteil Kupfer auf 77 Mill. Gewichtsteile Wasser enthält. Später wurde festgestellt, daß auch tierische, im Wasser lebende Organismen (Protozoen, Würmer, Quallen usw.) bei einem ähnlich geringen Kupfergehalt des Wassers zugrunde gehen. Etwas weniger wirksam sind andre Schwermetalle (Silber, Quecksilber, Blei usw.). Andererseits können Schwermetalle in äußerst geringer Konzentration auf das Wachstum von Schimmelpilzen und das Keimen der Samen höherer Pflanzen anregend (stimulierend) wirken. Genauer beobachtet ist die stimulierende Wirkung des Zinns und des Mangans. Die Ursachen dieser Erscheinungen sind noch nicht völlig geklärt. ((Sp. 552).

Oligoklas, Mineral der Feldspatgruppe, s. Feldspat.

Oligokratie (griech.), s. Oligarchie.

Oligomastie (griech.), das Fehlen normal entwickelter Brüste; vgl. Polymastie. (Stein (s. d.).

Oligonyspat, Mineral, Manganreicher Spateisen.

Oligophrenie (griech.), geistiger Schwachheitszustand (Idiotie (s. d.), Imbezillität, Debilität).

Oligotritie (griech.), mangelhafter Haarwuchs.

Oligotrophe Schichten, bei Mooren nährstoffarme Schichten, s. auch Moor (Sp. 713).

Oligotrophus Latr., Gattung der Gallmücken, mit winzigen, 1—3 mm langen Arten. Hierher: O. juniperus L. (s. Riefbeere).

Oligozän (griech.), Abteilung der Tertiärformation. **Oligozähmig** (griech.), krankhaft verminderter Gehalt des Blutes an Blutkörperchen nach starken Säfteverlusten (langwieriger Eiterung), Quecksilber-, Arsen- und andrer Vergiftung sowie andern Erkrankungen. **Olim** (lat.), ehemals; seit Olims Zeiten, seit undenklicher Zeit; vor alters. O. meminisse juvabit, f. Meminisse juvabit.

Oltada (spr. oltag-), ehemalige Hauptstadt des brasil. Staates Pernambuco, (1917) 58239 Ew., auf einem Hügel am Meer, unweit von Recife, Bahnstation, Erz-bischofssitz, hat Kathedrale, Seminar, Klöster und Kirchen sowie Handel mit landw. Erzeugnissen. — O. wurde 1534 von Duarte Coelho Pereira gegründet.

Olinfäure, s. v. Leinöl säure.

Olipphant (spr. olifant), Margaret, geborne Wilson, brit. Roman Schriftstellerin, * 4. April 1828 Wallyford (Midlothian), † 25. Juni 1897 Wimbledon, zeichnete sich hauptsächlich durch humorvolle Darstellung des schottischen und des englischen Landlebens in Dorf und Pfarrhaus aus. Sie begann mit dem erfolgreichen Roman »Passages in the Life of Mrs. Margaret Maitland of Sunnyside« (1849) und der Sammlung »Chronicles of Carlingford« (1862–65, in »Blackwood's Magazine«, darunter »Salem Chapel«, ihre beste Erzählung, 1863), denen viele gleich tüchtige Werke folgten, so der phantastische Geisterroman »The Beleagnered City« (1879). Ihr starkes Talent wurde durch Volschreiberei zum Broterwerb an der Vollsreise gehindert. »The Autobiography and Letters of Mrs. O.« gab Coghill heraus (1899).

Olisipo, Hauptstadt der Lusitaner, jetzt Lissabon.

Oliſta (lit. Alytus), befestigte Bezirksstadt in Litauen, (1926) 6322 Ew., an der Memel, Bahnstation, hat Getreidehandel. — O. wurde 26. Aug. 1915 von der deutschen 10. Armee im Verlauf der Njemen Schlacht besetzt.

Oliſtäten (vom lat. oleum), flüssige (ölige oder balsamische), auch pulver-, pillen-, tabletten- und salbenförmige Volksarzneimittel und Pflaster, ursprünglich aus aromatischen Wald- und Gebirgskräutern, besonders im Erzgebirge und seit etwa 1525 im Thüringer Wald hergestellt. Die Zubereitung erfolgt heute fast nur noch im Thüringer Wald in einigen Gemeinden durch Laboranten nach geheimgehaltenen, z. T. auf Paracelsus zurückgeführten Rezepten. Es sind also Geheimmittel (s. d.), die den betreffenden gesetzlichen Bestimmungen unterliegen und deren Vertrieb durch Hausierer (früher die sog. Balsamträger) unzulässig ist. Bis auf einige stark wirkende Abführmittel enthalten sie wohl nur verhältnismäßig harmlose Stoffe.

Oliſtorisch (lat.), gemüseliefernd, küchengewöhnlich.

Oliſwa, 1) ehemaliger Flecken im Freistaat Danzig, am Fuß des Karlsbergs (107 m), seit 1920 in die Stadt Danzig eingemeindet. — O. ist um die Zisterzienserkloster (1178–1832) entstanden. Im Frieden zu D. (3. Mai 1660) verzichtete König Johann Kasimir von Polen auf Schweden, Livland, Estland und Pöl. Schweden auf Kurland; die Souveränität Preußens wurde anerkannt. Lit.: Brandstätter, Geschichte des Friedens zu D. (1860); Haumann, La guerre du Nord et la paix d'O. (1893). — 2) Stadt in der span. Prov. Valencia, (1920) 8812 Ew., an der Bahn Carcagente–Denia, hat Schloß, liefert Seide, Wein, Öl, Orangen, Meis. — 3) O. de Jerez, (spr. ſheres) Stadt in der span. Prov. Badajoz, (1920) 9798 Ew., nahe der Grenze Portugals, hat Webereien.

Oliſwa, Fernán Pérez de, span. Moralphilosoph, * um 1494 Córdoba, † das. 1531, in Salamanca,

Alcalá und Paris gebildet, hielt in Rom und Paris Vorlesungen über Humaniora, später in Salamanca über Moralphilosophie, Theologie und Mathematik. Karl V. ernannte ihn zum Lehrer des jungen Philipp (II.). Sein Ruhm beruht auf einem in Ciceros Geist geschriebenen unvollendeten »Diálogo de la dignidad del hombre« (in »Biblioteca de Autores Españoles«, Bd. 65), dem ersten klassischen Muster didaktischer Prosa in der spanischen Literatur. O. überlegte die »Electra« des Sophokles (als »Venganza de Agamenón«, 1528) und die »Triste Hecuba« des Euripides (abgedruckt in Sedanos »Parnaso«, Bd. 6). Seine Werke gab sein Schüler und Neffe Ambrosio de Morales heraus (1585–86; wieder gedruckt 1787, 2 Bde.). Lit.: P. Henríquez Ureña, Estudios sobre el Renacimiento en España: El Maestro H. P. de O. (1914).

Olivárez (spr. -marés), Gaspar de Guzmán, Graf von O., Herzog von San Lucar de Barrameda, span. Staatsmann, * 6. Jan. 1587 Rom, † 22. Juli 1645 Toro, Philipp IV. allmächtiger Günstling, verwendete seine Macht zu ernstlichen Reformversuchen, bekämpfte Luxus und Arbeitsscheu der Bevölkerung, begünstigte Gewerbe und Handel und suchte die Verwaltung zu bessern. Aufstände in Portugal, Katalonien und Neapel bedrohten den Bestand der Monarchie. Erpressungen, zu denen O. durch das schwelgerische Leben des Königs gezwungen war, sowie seine Strenge gegen den Adel erregten die Menge, sodaß der König Januar 1643 O. vom Hof entfernte. Infolge einer Schrift, die sein Regierungssystem verteidigen sollte, aber Glieder der königlichen Familie bloßstellte, wurde O. verbannt. Lit.: de la Roca, Histoire du ministère du comte duc d'O. (1673).

Olive, die Frucht des Ölbaums (s. d.). — Handgriff (aus Eisen, Messing u. dgl.) für die Verschlusseinrichtung an Fenstern, Türen usw. (vgl. Basistüle). — Bezeichnung länglichrunder Bernsteinperlen. — Olivenförmige Verdickung eines Stabes, Rohres od. dgl., wie an dem Nasenkännchen (Zafel »Krankenpflege Olive, s. Rückenmark. [usw. I., 16].

Olivecrona (spr. -stuna), Knut von, schwed. Rechtsgelehrter, * 7. Okt. 1817 auf Måsjövit (Värmland), † 2. Febr. 1905 Stockholm, anfangs im Verwaltungsdiens, 1852 Prof. in Uppsala, 1868–89 Mitglied des Stockholmer Höchsten Gerichtshofs, wirkte auf den Ständetagen 1869–60 und 1862–63 für Einführung humaner Bestimmungen in das neue Strafgesetz von 1864. Seine Schriften wurden verschiedentlich überlekt. Er veröffentlichte, seit 1873 Mitglied des Institut de droit international: »Om lagbestämd gistorätt i bo« (1851; 5. Aufl. 1882), »Om den juridiska undervisningen vid universitetet i Upsala« (2. Aufl. 1859), »Blick på den juridiska undervisningens närvarande tillstånd i England« (1862), »Testamentsrätten enligt svensk lagstiftning« (1880; 2. Aufl. 1898).

Oliveira, Fernão de, portug. Grammatiker, * 1507 Pedrogrão, † 1581, wurde als Protestant von der Inquisition verfolgt. O. schrieb: »Gramática da lingua portuguesa« (1536) und »Fabrica das Nãos« (1555). Lit.: Lopes de Mendonça, O. P. Fernão de O. e a sua obra nautica (1898).

Oliveira Martins (spr. -martins), Joaquim Pedro de, portug. Geschichtsschreiber, * 30. April 1845 Lissabon, † das. 22. Aug. 1894. 1870–74 Bergwerksdirektor in Santa Eufemia bei Córdoba, betrieb geschichtliche Studien, deren Früchte in seiner »Bibliotheca das ciencias sociais« (1875–88, 16 Bde.) niedergelegt sind. Hauptwerke: »Os Lusíadas: ensaio

sobre Camões» (1872; umgearbeitet als »Camões, as Lusiadas, e a Renascença«, 1891). »Historia de Portugal« (1879; 6. Aufl. 1901). »Os filhos de D. João I.« (1891). »A vida de Nun' Alvarez Pereira« (1893). »O principe perfeito« (hrsg. von Barros Gomes, 1896). *Lit.*: G. Moniz Barreto, O. M., estudo de psychologia (2. Aufl. 1892).

Olivella (Olija), f. Olivenschnecken.


Olivendbaum, *syn.* Olb. um.

Olivent (Olivenerz), wasserhaltiges Kuprieresinat, findet sich in rhombischen, dem Adamin und dem Libethenit isomorphen Kristallen sowie in kugelförmigen und nierenförmigen Aggregaten von olivengrüner oder bräunlicher Farbe, Härte 3, in Cornwall, Nischnij Tagil (Ural) u. a. O.

Olivendöl (Baumdöl), aus den Früchten des Olivendbaums (*Olea europaea*) gewonnenes fettes Öl. Zur Gewinnung des besten Speiseöls werden die Früchte an der Luft auf Horden gelagert oder auf 45–55° erwärmt, dann entfernt und kalt schwachgepreßt (Zungferndöl). Eine zweite, stärkere Pressung gibt minderfeines Öl, eine dritte Sorte erhält man durch warmes Pressen unter Zusatz von warmem Wasser (brieses Baumdöl), die geringste Sorte durch Auskochen der Pressrückstände mit Wasser und erneutes Pressen (Brenn-, Nachmühlens-, Höllenöl; vgl. Jatropha). Die Rückstände werden jetzt vielfach mit Schwefelkohlenstoff oder Benzin ausgezogen; in ersterem Fall heißt das Öl Sulfuröl. Aus vergornen Oliven ausgepreßtes Öl heißt Tournantöl; es wird in der Türkischrotfärberei benutzt. Aus den Olivenkernen wird ein fettes Öl für Fabrikzwecke gewonnen. Provençeröl (Zungferndöl) ist wenig gefärbt oder gelblich, fast geruchlos, von mildem Geschmack, erstarrt bisweilen bei 10°, meist bei niedriger Temperatur. O. besteht im wesentlichen aus Olein, Stearin und Palmitin; es trocknet nicht an der Luft und brennt mit heller, ruhender Flamme, wird leicht ranzig, hält sich aber in ganz gefüllten, verschlossenen Flaschen an einem kühlen, dunklen Ort, besonders mit 0,5 v. S. wasserfreiem Alkoh. Das im Handel vorkommende O. ist häufig mit Baumwollsaamen-, Erdnuß-, Sonnenblumen-, Sesam- und Rüb-, Dotter-, Palmkern- oder Schmalzöl verfälscht. O. dient als Speiseöl und darf dann nach Handelsgebrauch nur als »Speiseöl« bezeichnet werden, ferner zum Einsetzen von Woll (Lampantöl), zur Herstellung von Seife, als Brennöl, Schmiermittel, zu Salben usw. Das beste O. liefern Südfrankreich (Niz, Grasse) und die Riviera.

Die Erzeugung bewegt sich in den Jahren 1922 bis 1926: in Italien zwischen 1341000 dz (1925) und 2534000 dz (1922); in Griechenland zwischen 488000 dz (1923) und 1200000 dz (1924); in den franz. nordafrikan. Kolonien (Algerien, Marokko und Tunis) zwischen 500000 dz (1922) und 545000 dz (1924). In das Deutsche Reich wurden 1927: 11059 dz O. eingeführt, davon aus Frankreich 4249, aus Italien 5335, aus Spanien 849 dz.

Olivenschnecken (*Olija Brng.* (Olivella Sw.)), tropische Schneckengattung der Vorderkiemer, deren olivenförmiges Gehäuse eine meist stumpfe, aber ansprechende Zeichnung aufweist. Eine Art diente im



Kongogebiet und in Nordamerika als Geld. Die Schwarze Olive (*O. maura* L.; Abb.) hat ein etwa 5 cm langes, dunkles Gehäuse.

Olivenza (spr. -as), Bezirksstadt in der span. Prov. Badajoz, (1920) 7328, als Gemeinde 11649 Ew., nahe der Grenze Portugals, hat Ringmauern und Kastell, liefert Wein, Obst, Flachs, Vieh. — O. wurde 1709 von Franzosen und Spaniern belagert und 1811 von den Franzosen unter Soult erobert.

Olivetaner (lat. Congregatio Beatae Mariae Virginis de monte Oliveto, Mönche von Monte Oliveto), Benediktinerkongregation, gegründet durch Bernardo Tolomei (* 1272 Siena, † 20. Aug. 1343, seliggesprochen 1691, Fest: 21. Aug.). 1324 bestätigt. Die noch im 13. Jh. sehr verbreitete Kongregation zählt heute etwa 130 Mönche in neun Klöstern, darunter das Stammkloster Monte Oliveto bei Asciano.

Olivetanus, Pierre Robert, reformatorischer Theolog., * 1506 (?) Rojon, † 1538 in Italien, Verwandter Calvins, 1531 Hauslehrer in Genf, 1532 verbannt, verfaßte als Schullehrer in den piemontesischen Tälern eine franz. Bibelübersetzung (1533, mit Vorreden Calvins), die Grundlage der spätern Genfer Bibelausgaben. *Lit.*: E. Doumergue, Jean Calvin, Bd. I (1900).

Olivetten (franz.), olivenförmige Korallen; auch langklährunde Glasperlen für den Handel in Afrika, besonders Ägypten.

Olivj, Petrus Johannis, Franziskaner, * 1248 (1249?) Séignan, † 14. März 1293 Marbonne. Wortführer der Spiritualen, verfaßte unter dem Einfluß jesuitischer Ideen (s. Ewiges Evangelium) mystische Erklärungen zu biblischen Schriften (»Postilla super Apocalypsin«, 1326 päpstlich verurteilt) und scholastische Traktate (»Quaestiones«, hrsg. von B. Zanier, 1924 ff., 3 Bde.).

Olivier (spr. -wie), in der mittelalterlichen Sage Rolands Waffengefährte und Schicksalsgenosse in der Schlacht bei Roncevaux. Er spielt auch eine Rolle in »Girart de Vienne«, wo sein Zweikampf mit Roland durch dessen Verlobung mit seiner Schwester Alida geschlichtet wird (bearbeitet von B. Hugo in der »Legende des siècles«, 1859, 2. Serie 1877, letzte 1883), in »Fierabras«, wo er den riesenhafte Gegner überwindet, sowie in »Pelerinage de Charlemagne« und »Gallien«, dessen Titelheld ihm das Leben verdankt.

Olivier (spr. -wie), Ferdinand von, Maier und Graphiker, * 1. April 1735 Dessau, † 11. Febr. 1841 München, Schüler bei Nechau in Dresden, dann in Paris weitergebildet, schloß sich seit 1811 in Wien dem Kreis um Overbeck, in Rom dem Kreis der deutschen Romantiker an, war seit 1830 in München anständig, seit 1833 Professor an der Akademie. Sein streng zeichnerischer Stil war Ausdruck einer großen Auffassung, weniger in seinen seltenen Historienbildern als in seinen Landschaften: Römische Landschaften (Baiet, Museion, und Berlin, Nationalgalerie), Römische Landschaft mit Ritter (Leipzig, Museum), Zug von Pilgern (1814, Frankfurt a. M.). Franziskanerkloster bei Salzburg (1826, Leipzig, Museum). Von seinen Steindruckern gehören die sieben Blätter: Die Wochentage (Landschaften aus der Umgebung von Salzburg) zu den bedeutendsten Infunabeln des deutschen Steindrucks.

Olivier (spr. -wie), 1) Ludwig Heinrich Ferdinand, schweiz. Pädagog., * 19. Sept. 1759 La Sarraz (Waadt), † 31. März 1815 Wien, 1781 Lehrer am Philanthropin in Dessau, errichtete dort 1793 eine Erziehungsanstalt, die er 1801 aufgab, um in Leipzig, Berlin usw. für die Ausbreitung seiner Lese- und Lautiermethode zu wirken. Mit Ernst Tschisch errichtete er 1808 in Leipzig ein Erziehungsinstitut,

daß er diesem bald überließ. Seit 1811 lebte er meist in der Schweiz. Er schrieb: »Orthoepographisches Elementarwerk usw.« (1804—06, 2 Bde.), »Die Kunst, Lesen und Rechtschreiben zu lehren, auf ihr Grundprinzip zurückgeführt« (1801), »über den Wert guter, natürlicher Unterrichtsmethoden« (1802).

2) Juste, franz.-schweiz. Dichter und Schriftsteller, * 18. Okt. 1807 Eghins (Waadt), † 7. Jan. 1876 Genf, zuerst Lehrer in Neuenburg und Lausanne, seit 1845 in Paris, mit Sainte-Beuve eng befreundet, lehrte 1871 in die Schweiz zurück. O. machte sich durch die Dichtung »Chansons lointaines« (1847) und durch seine, den Poeppferden ebenbürtigen Novellen bekannt: »M. Argent et ses compagnons d'aventure« (1850), »Deux nouvelles« (1854), »Luze Léonard« (1856), »Le pré aux noisettes« (1863), »Sentiers de montagnes« (1875) usw. »Euvres choisies« (1879, 2 Bde., mit Lebensbeschreibung von Rambert). Lit.: Verthoud, Juste O. (1880); Sainte-Beuve, Correspondance inédite avec M. et Mme. Juste O. (1904); Ph. Godet, Pages d'hier et d'avant-hier 3) Émile, f. Olivier. (1921).

Olivier Neger (spr. -wie-nä-ä-), f. Neger 1).

Olwin (Peridot, Chrysolith), Mineral, Magnesiumsilikat Mg_2SiO_4 , in isomorpher Mischung mit Ferro-silikat Fe_2SiO_4 , findet sich in diataseförmigen rhombischen Kristallen sowie körnig, gelblichgrün, auch gelb und braun, selten rot, mit Glasglanz, durchsichtig bis durchscheinend, Härte 6.5—7, vorwiegend in Basalten und den sog. Olivinknollen, so im Basalt vom Forstberg bei Wägen, von Kostenblatt (Böhmen), in der Auvergne, im Pikrit von Neulitschein. Körnige Anhäufungen sind die sog. Olivinknollen und Olivinbomben am Dreiser Weiher (Eifel). Der durchsichtige, schön grüne Chrysolith findet sich in losen Kristallen und Körnern im Orient, in Ägypten, Syon und Brasilien und wird als Edelstein benutzt. Ein eisenreicher O. ist der braune Hyalofiberit aus dem Limburgit des Kaiserstuhl's.

Olivine, f. Emulfinen.

Olivinfels (Dunit nach dem Vorkommen an den Dun Mountains auf Neuseeland, Peridotit), mafsiges, kristallinisch-körniges Gestein, vorwiegend aus Olivin (oder Peridot), ferner Magnet-, Titan-, Chrom-eisen, Chromspinell usw. bestehend. Zum O. im weiteren Sinne rechnet man auch kristallinisch-körnige Gesteine, die einen Amphibol oder Pyroxen enthalten. Je nachdem dieser Augit, Amphibol, Diabas, Bronzit oder Hyperithen ist, nennt man die Gesteine Pikrit (Paläopikrit), Amphibolpikrit (Schillerfels, Cortlandit), Wehrsit (Diabasperidotit, Eulhsit), Harzburgit (Schillerfels). O. mit Diabas oder Bronzit heißt Herzololith (nach dem Vorkommen am See Herz in den Pyrenäen). In ihrem Vorkommen schließen sich die Pikrite eng an die Diabase, die übrigen Olivinfelle mehr an die Gabbro an. Sie bilden linsenförmige Lager in den ältern Formationen; man kennt sie aus dem Alttertal in Tirol, dem Fichtelgebirge, Schwarzwald, Odenwald, Harz, den Pyrenäen, Norwegen, Nordamerika und Neuseeland u. a. D. Manche Geologen deuten die im Basalt vorkommenden Olivinknollen und die Olivinbomben in vulkanischen Tuffen als von größeren Massen losgerissene Stücke von O. oder Herzololith. Bei seiner Verjüngung geht der O. gern in Serpentinfels über. Schieferiger O. wird Olivinschiefer genannt.

Olivinschiefer, f. Olivinfels.

Olivinorit, Gestein, f. Gabbro.

Olivinschiefer, schieferiger Olivinfels.

Oläfer, f. Blasenläfer.

Oläffer, f. Ricinus.

Olitt, Ritt aus trocknenden Ölen (besonders Leinöl) und Füllmitteln, z. B. Schlemmkreide (sog. Glasfritt).

Ollopf, f. Meerichhaun.

[maschinen.]

Olkräftmaschine, Elmotor, f. Verbrennungskraft-

Olkrug, Schneckenart, f. Krebelschnecken.

Olkuchen, die Rückstände, die beim Pressen ölhaltiger Sämereien (f. Sette, Öle und Ölfruchtbau) in den Ölmühlen gewonnen werden und in Form runder oder quadratischer Kuchen in den Handel kommen. O. enthalten noch 7—12 v. H. Öl, das auch durch stärksten Druck nicht mehr entfernt werden kann, sowie sämtliche stoffhaltigen und mineralischen Bestandteile der Samen. Man benutzt O. in der Landwirtschaft zur Fütterung (vgl. Futter und Fütterung) oder behandelt sie nach dem Pulvern durch Extraktionsverfahren, um noch einen Teil des Öls zu gewinnen, und erhält dann ein Ölkuchenschmelz mit nur 2—4 v. H. Öl. Einige im Handel vorkommende Mehle enthalten jedoch so viel Fett wie die Kuchen, z. B. Leinmehl (9—13 v. H.; vgl. Flachss, Sp. 816) und Baumwollsamenschmelz (12—18 v. H. Öl). Am häufigsten sind im Handel: Lein-, Raps-, Rübsen-, Leinöl-, Mohn-, Hanf-, Buchedern-, Erdnuß-, Baumwollsaamen-, Selsam-, Palmkern-, Kofosnuß-, Sonnenblumen-, Soja- und Weizenmehlkuchen. Von geringerer Bedeutung sind Walnuß-, Rapo-, Mandel- und Kürbiskernkuchen. Für die Fütterung beruht der Wert der O. auf dem Eiweißgehalt und dem Öl, auch auf Geschmack und Verdaulichkeit. Die O. werden auf besondern Maschinen (Ölkuchenzerschern, f. Tafel »Futterbereiungsmaschinen«, 4) in grobes Pulver verwandelt oder aufgelöst. Man füttert sie meist trocken, als Überfettung über andres Futter und in Mengen bis zu mehreren Kilogrammen. Für Jungvieh zieht man Leinmehl aus diesen zu gewinnenden Ö. vor, die von Raps usw. kann man hier nicht verwenden. An Pferde füttert man nur Leinmehl, und auch mehr nur als diätetisches Mittel bei Verstopfungen. Milchkuhe sollen nicht über 1 kg auf den Tag und Mohnkuchen gar nicht erhalten, dem Mastvieh gibt man alle Arten und bis zu 2.5—3.5 kg je Kopf und Tag. Mastschafen gibt man bis 200 g für 50 kg Lebendgewicht, säugenden Mutterkühen höchstens 100 g; Schweinen sagt Körnerfutter besser zu. Lit.: E. Rickelien, Die O. und ihre Verärfaltung (1878); v. Ollech, Die Rückstände der Ölfabrikation als Futtermittel (1884); Kornauth, Die landwirtschaftlich wichtigen Rückstände der Ölfabrikation (1888); weitere Lit. f. Futter und Fütterung.

Olleß (spr. -löss), Kreisstadt in der poln. Wojewodschaft Kielce, (1921) 6667 Einw. (2707 jüd.), an der Bahn Kielce-Kattowitz, hat Metall- und Lederindustrie. Nahebei Bergbau auf Zink- und Bleierz.

Olla (span., spr. ölla), spanisches Nationalgericht, Kraftbrühe aus Fleisch und Gemüsen, O. podrida (wörtlich »verfaulter Topf«, auch O. española), gebüßtetes Mischgericht von verschiedenen Fleischsorten, Gemüsen, Gewürzen usw. Allgemein auch fvm. Mischmaschallerlei.

Olleß, f. Firnis.

[(franz. pot-pourri).]

Olleß, f. Weilage »Lampen« (S. 1).

Ollanta (spr. öllanta), altperuan. Drama, f. Ketschua.

Olla podrida (spr. öllä-), f. Olla.

Ollech, Karl Rudolf von (seit 1860), preuß. General. * 23. Juni 1811 Graudenz, † 25. Okt. 1884 Berlin, 1870 Direktor der Kriegsakademie, 1877 Gouverneur des Invalidenhauses, schrieb (als Beihilfe

zum »Militärwochenblatt«): »Friedrich der Große von Kolin bis Leuthen«, »Der Feldzug der Nordarmee 1813« (1859–65, 3 Tle.), »Geschichte des Berliner Invalidenhauses« (1835) u. a.

Die Kamellen (niederdeutsch, »alte Geschichten«), zum geflügelten Wort gewordener Gesamttitel einer Reihe Erzählungen von Fritz Reuter (s. d.).

Merup (spr. -röp), dän. Dorf auf Jütten, Amt Svendborg, (1921) 1211 Ew., hat gymnasiale Hochschule

Ollius, Fluß, s. Oglio.

Ollivier (Olivier, beides spr. -wie), 1) Émile, franz. Staatsmann, * 2. Juli 1825 Marseille, † 20. Aug. 1913 Saint-Gervais-les-Bains, 1848 Präfekt von Marseille, 1849 Rechtsanwalt, hielt als Abgeordneter (seit 1857) nicht zur Regierung, billigte aber Napoleons III. Politik. Mit einer liberalen Regierungspartei bildete er 2. Jan. 1870 ein Kabinett, ließ sich, obwohl friedliebend, von der Hspartei für den Krieg einnehmen. Die ersten Niederlagen führten 9. Aug. seinen Sturz herbei. Er lebte dann in Italien, später in Marseille; er war in erster Ehe vermählt mit Blondine, Tochter von Franz Liszt und der Gräfin d'Albault († 1867). Vgl. seine »Lettres de l'exil, 1870–74« (1922). D. schrieb: »L'église et l'état au concile du Vatican« (1879, 2 Bde.), »Thiers à l'Académie et dans l'histoire« (1879), »L'empire libéral; études, récits, souvenirs« (1895–1912, 16 Bde.). Lit.: Ollivier, É. O., sa jeunesse (1919).

2) (Olivier) S. Reher 1).

Olm (Proteus anguinus Laur.), durch aus der gleichbenannten Familie der Schwanzlurche, 25–30 cm lang, mit enger Mundspalte, kleinen Zähnen, drei kurzen, dreiflügeligen Kiemenbüscheln auf je. er Seite des Halses, kleinen Augen unter der Haut, kurzen, dreizehigen Vorderbeinen, weit nach hinten gestülpten, zweizehigen Hinterbeinen und kurzem, von einer Fettschicht umzogenem Schwanz (Abb.), ist weißgelblich



Olm.

oder hell fleischrötlich, wird bei längerem Aufenthalt am Licht bräunlichschwarz, rotbraun oder verschieden dunkel gefleckt. Der O. lebt in den unterirdischen Gewässern der Balkanhalbinsel, Kärntens, Krains und Dalmatiens, besonders in den Höhlen bei Adelsberg usw. Er erträgt die Gefangenschaft gut, frisst kleine Fische, Würmer, Muscheln, Schnecken. Die Fortpflanzung geschieht je nach den äußeren Verhältnissen durch Eierlegen oder Lebendgebären.

Olmadié, Pflanze, s. Madia.

Olmaleret, im 14. Jh. aufgekommene, Anfang des 15. Jh. durch die Brüder van Eyck (s. d.) vervollkommnete Maltechnik, die auf der Anwendung des pflanzlichen Öls als Bindemittel der Farbstoffe (s. Dfarbstoffe) beruht. Sie hat folgende Vorzüge: die mit Öl verfestigten Farben lassen sich zwar leicht mischen, aber bei der bloßen Berührung fließen sie nicht ineinander; man kann übermalen, ohne daß sich die untere (trockne) Farbe auflöst, die vielmehr unter Umständen durchschimmert. In künstlerischer Hinsicht zeigt sie gegenüber andern Techniken größere Kraft, Fülle und überperle die Wahrheit der Farbenwirkung überhaupt. Ferner ist durch den Unterschied zwischen Deck- und Lasurfarben ein unendlich vervielfachtes Spiel der

Licht- und der Schattentöne zu erreichen. Die O. wird bei allen Gattungen der Malerei anzuwenden, doch nur selten bei der Wandmalerei. Die Farben bestehen meist aus Ögden, Erden und Pflanzenstoffen. Früher rieben sich die Maler ihre Farben selbst für den augenblicklichen Gebrauch mit reitigiertem Leinöl oder Mohnöl an. Jetzt kauft man die Farben gebrauchsfertig in Euben. Zur Verdünnung oder Auflösung dienen Öle, Terpentin, Trodenfirnis und Retuschierfirnis (aus Mohnöl, Bleizucker und weißem Mastix). Die Farben werden mit Pinseln von verschiedener Größe und Form aufgetragen; mit Vorstapfeln beim Untermales und beim Ausführen großer Flächen; zu feinem Partien dienen Pinsel aus Marderhaaren. Man malt auf Platten von Kupfer oder Holz (Mahagoni, Nußbaum) oder auf Malpappe (mit Leim getränkter und grundierter Karton) oder auf Malleinwand, die sich weder wirft noch reißt. Diese Leinwand (Druck oder andres grobfädiges Gewebe) wird auf einen Blendrahmen gespannt, der durch Reile etwas auseinandergetrieben wird, bis die Fläche ganz eben und fest ist, und wird grundiert, d. h. mit einem aus Kreide oder Gips und Leim bestehenden Grund überstrichen (vgl. auch Malgrund). Die Ausführung geschieht, nach der Vorzeichnung der Umrisse mit Kohle oder Blei, alla prima, d. h. ohne Untermalesung, oder mittels dieser, indem die einzelnen Farbfächen in hellen und kalten Grundtönen angelegt und dann die Lokalfarben (s. d.), Übergänge usw. aufgetragen werden. Zum Schluß werden oft noch gewisse Partien mit durchsichtigen Lasurfarben (s. Färberei, Sp. 467) übergegangen. Gegen das »Einschlagen« der Farben (wenn die unterliegende Farbensicht oder der Grund das Öl absorbiert), sodaß die Farben stumpf und glanzlos werden, wendet man Überzug mit Eiweiß oder mit einem durch Spiritus verdünnten Firnis (»französischer Firnis«) oder mit Siccacit terpinols von Fr. Kröb in Darmstadt an, über das nach dunkeln der Farben s. Nachbunkeln. Wenn das Bild fertig ist und die Farben trocken sind, wird es noch einmal gefirnißt. Die Restaurierung (s. d.) schadhaft gewordener Gemälde ist eine schwierige Technik. Bei alten Bildern tritt zuweilen eine chemische, zuweilen aber auch nur eine optische Veränderung der Farbe ein. Über das rein künstlerische und das Geschichtliche der O. s. Malerei. Lit.: Castelle, Materials for a History of Oil-Painting (1847–69, 2 Bde., für die Maltechnik des Mittelalters wichtig); Reim, über die Grundlagen für eine rationelle Technik der O. (1839); Jänicke, Hb. der O. (6. Aufl. 1908); Ostwald, Malerbriefe (1904); E. Kieselring, Wesen und Technik der Malerei (1908); Th. v. Trimmel, Hb. der Gemäldesunde (3. Aufl. 1920). Vgl. auch Maltechnik und die dort angeführte Literatur.

Olmeca, Stamm der Urbewölkerung Mexikos, bewohnt die alte Landschaft Cuallaglan (beim heutigen Cotaglan) südl. von der Straße Veracruz-Orizaba, nahm früh Sprache und Sitte der Mexikaner an.

Olmütz, Erzbistum (seit 1777), 1063 als Bistum gegründet, ist in die Diözesen O. und Brünn geteilt und umfaßt Mähren, das Troppauer Gebiet sowie im Deutschen Reich die Defanate Pullschin, Raticher, Leobschütz und Tropowitz. Das Kapitel erhielt 1206 das Recht der freien Bischofswahl. Einer der bedeutendsten Bischöfe des 13. Jh. war Bruno von Schaumburg-Holstein (s. Bruno 6). 1348–1848 war O. Lehnsherrschaft des böhm. Krone. 1583 erhielt Stanislaus Pawlowsky für sich und seine Nachfolger Herzogstitel

und Fürstenrang. Lit.: F. X. Richter, Augustini Olomucensis episcoporum Olomuceusium series (1831); d'Elvert, Zur Geschichte des Erzbistums O. (1895).

Olmutz (tschech. Olomouc, spr. -ouh), Stadt mit eigenem Statut, ehemalige Hauptstadt von Mähren und Festsung, (1921) 24 069, nach Eingemeindung der Vororte (= Groß-Olmutz) 57 206 Ew. ($\frac{1}{3}$ deutsch, $\frac{2}{3}$ tschech.), an der March, Knotenpunkt der Bahn Prag-Brerau, Sitz eines Fürstbischofs. Im wohl erhaltenen alten Stadtbild mit seinen zwei großen Plätzen (Oberring mit 40 m hoher Dreifaltigkeitssäule und Niederring) treten hervor der gotische Dom (14. Jh.) mit Resten der alten Herzogsburg, Mauritiuskirche (11. bis 12. Jh.), Michaelskirche mit drei Kuppeln, erzbischöfliche Residenz (17. Jh.), gotisches Rathaus mit 78 m hohem Turm und berühmter astronomischer Uhr und Studienbibliothek (150 000 Bde.), Theater. Rings um die Stadt ziehen sich an Stelle der alten Umwallung Parkanlagen. D. hat Bezg. (= O.-Landsch.) Kreisgericht. Finanzbezirksdirektion, theologische Fakultät, zahlreiche deutsche und tschechische höhere und Fachschulen, Bibliothek (120 000 Bände), 3 Museen; anscheinliche Industrie (Metall-, Leder- und Holzwaren, Bierbrauerei, Malzfabriken, berühmte Käseerzeugung) und lebhaften Produktenehandel; Banken, Handelskammer. Nordöstlich von D. das frühere Dorf Kloster-Prabisch (1921: 973 Ew.) mit ehemaligem Prämonstratenserkloster (jetzt Garnisonhospital) und 2 landwirtsch. Schulen, in den Ausläufern des Gesenkes der Heilige Berg mit Wallfahrtskirche. Zu den eingemeindeten Vororten gehört auch der Industriort Neugasse und Hodo-lan. — D. war um 1050 Sitz eines przemyslidschen Fürstentums, erhielt vor 1250 das Magdeburger Recht. 1241 wurde D. von den Mongolen heimgesucht, 1308 wurde König Wenzel III. hier ermordet. D. war im Hussitenkrieg Hauptburg des Katholizismus und leitete den mährischen katholischen Städtebund gegen Georg von Podiebrad. Im 16. Jh. gewann der Protestantismus viele Anhänger, bis die Jesuiten entgegenwirkten. 1642 wurde es von den Schweden eingenommen, 1742 von Preußen beizt, 1758 vergeblich belagert. Am 29. Nov. 1850 wurde die Olmützer Punktation zwischen Österreich und Preußen abgeschlossen (vgl. Deutsches Reich, Sp. 652). 1866 bildete D. den Stützpunkt der Österreicher, die sich nach Königgrätz hierher zurückzogen. 1886 wurden die Befestigungswerke aufgegeben. Lit.: F. X. Richter, Geschichte der Igl. Haupt- und Grenzfestung D. (1808—1811, 2 Bde.); W. Müller, Gesch. der Igl. Hauptstadt D. (1882); W. Saliger, über das Olmützer Stadtbuch des Wenzel von Iglau (1882); F. Bischoff, Deutsches Recht in D. (1885); A. Fischel, Die Olmützer Gerichtsordnung (1903).

Olmutz.

Olmutz, theologische Fakultät, zahlreiche deutsche und tschechische höhere und Fachschulen, Bibliothek (120 000 Bände), 3 Museen; anscheinliche Industrie (Metall-, Leder- und Holzwaren, Bierbrauerei, Malzfabriken, berühmte Käseerzeugung) und lebhaften Produktenehandel; Banken, Handelskammer. Nordöstlich von D. das frühere Dorf Kloster-Prabisch (1921: 973 Ew.) mit ehemaligem Prämonstratenserkloster (jetzt Garnisonhospital) und 2 landwirtsch. Schulen, in den Ausläufern des Gesenkes der Heilige Berg mit Wallfahrtskirche. Zu den eingemeindeten Vororten gehört auch der Industriort Neugasse und Hodo-lan. — D. war um 1050 Sitz eines przemyslidschen Fürstentums, erhielt vor 1250 das Magdeburger Recht. 1241 wurde D. von den Mongolen heimgesucht, 1308 wurde König Wenzel III. hier ermordet. D. war im Hussitenkrieg Hauptburg des Katholizismus und leitete den mährischen katholischen Städtebund gegen Georg von Podiebrad. Im 16. Jh. gewann der Protestantismus viele Anhänger, bis die Jesuiten entgegenwirkten. 1642 wurde es von den Schweden eingenommen, 1742 von Preußen beizt, 1758 vergeblich belagert. Am 29. Nov. 1850 wurde die Olmützer Punktation zwischen Österreich und Preußen abgeschlossen (vgl. Deutsches Reich, Sp. 652). 1866 bildete D. den Stützpunkt der Österreicher, die sich nach Königgrätz hierher zurückzogen. 1886 wurden die Befestigungswerke aufgegeben. Lit.: F. X. Richter, Geschichte der Igl. Haupt- und Grenzfestung D. (1808—1811, 2 Bde.); W. Müller, Gesch. der Igl. Hauptstadt D. (1882); W. Saliger, über das Olmützer Stadtbuch des Wenzel von Iglau (1882); F. Bischoff, Deutsches Recht in D. (1885); A. Fischel, Die Olmützer Gerichtsordnung (1903).

Olmutzbaum, f. Walnutbaum.

Olmutzen, f. Staphylea.

Olmutze (Muskatnüsse), f. Myristica.

Olaf (spr. -a), schwed. Mannesname, f. Olaf.

Olafsborg, f. Nyflott.

Olonez, rüßisches russ. Gouvernement, umfaßte 148 763 qkm mit (1914) 465 600 Ew., wurde 1922 zwischen der Karelschen Arbeitskommune (jetzt Rätefreistaat) und dem Gouv. Petrograd aufgeteilt.

Olo-Ngadschu (= Menschen des Oberlandes), Stamm der Da, auf am mittlern und obern Barito (Borneo), umfaßt die Niaschu u. a.

Olonoß, Gebirge, f. Erymanthos.

Olooffen, antike Stadt, f. Clafiona.

Oloron (spr. -ron, D. = Sainte-Marie, spr. -sängst-), Arr.-Hauptstadt in franz. Dep. Basses-Pyrénées (1921) 9584 Ew., am Gave d'O., einem 140 km langen, von D. an 73 km weit fließbaren Nebenfluß des Gave de Pau, Bahnknoten, hat 2 romanische Kirchen (11. Jh.), Woll- und Lederindustrie, Pferde-, Maultier-, Woll- und Holzhandel nach Spanien. — D., das Huro der Römer, früh Bischofsitz (bis 1790), 782 von den Sarazenen zerstört, kam 1080 an die Grafen von Béarn, die es wieder aufbauten.

Olot, Bezirksstadt in der span. Prov. Gerona, (1920) 8747 Ew., Bahnstation, von untätigen Vulkanen umgeben, hat vulkanologisches Museum, liefert Papier, Strümpfe, Behwaren, Leder. Messer.

Olozaga (spr. -thaga), Salustiano de, span. Staatsmann, * 8. Juni 1803 Oyón (Logroño), † 26. Sept. 1873 Enghien bei Paris, als Rechtsanwalt 1831 an einer Verschwörung gegen Ferdinand VII. beteiligt und flüchtig, nach Ferdinands Tod (1833) in die Cortes gewählt und Günstling der Königin Christine, 1840 Gesandter in Paris, bildete 1843 ein Progressisten-Ministerium, mußte aber ins Ausland fliehen. 1847 zurückgekehrt, hielt er sich zur Progressistenpartei, half 1855 bei der Schaffung der neuen Verfassung und ging als Votschaffer nach Paris. 1865 durch O'Donnells Gegenrevolution abgesetzt, wirkte er von Frankreich aus für den Sturz der Isabella und war seit Dezember 1868 wieder Votschaffer in Paris.

Olvaine, f. Elaeis.

Olvapier, f. Pause.

Olvappe, **Olvappware**, f. Papiermache.

Olye, Kreisstadt in Weisfalen, Regbez. Arnberg, (1925) 6555 meist kath. Ew., an der Wippe, Knotenpunkt der Bahn Fimmentrop-Bezdorf, hat W., Zoll-, Finanzamt, Oßberst., Franziskanerinnen-, Pallottinerkloster, Aufbauschule, Frauenschule, Weisenhaus, Eisenbahnausbesserungswerk, Rheinisch-Westfälische Kupferwerke, Kleinereisenindustrie, Metallgießereien, Leder- und Strumpfwarenfabriken; Reichsbankeinstelle. Nahebei die Listeralsperre (f. d.). — D., 1280 genannt, 1311 Stadt, gehörte etwa 1300—1803 zum kurkölnischen Weisfalen, 1603—16 zu Hessen-Darmstadt, seitdem zu Preußen. Lit.: F. Sondernann, Geschichte der Eisenindustrie im Kreis O. (Diss., 1906); Ford, Geschichte der Stadt O.

Olyeabronze, Legierung aus 88 Zinn, 6,5 Zinn, 3,5 Kupfer, 2 Blei.

Olyeametall, f. Manganlegierungen.

Olyerer, Berg im Tuxer Kamm der Zillertaler Alpen, 3480 m hoch, mit großartiger Aussicht.

Olypflanzen, f. Fette (im Pflanzenreich).

Olypilz, ein besonders im Mochnold auftretender Pilz (Elaeomyces olei Kirchm.) von noch unbekannter systematischer Stellung, der das Öl trübe macht. Auf Oliven. Palmölresten usw. wuchert nicht selten eine andre Art (Phycomyces nitens Spreng.), mit großen, baunen, metallisch glänzenden Fruchtkörpern und Olyfistoir, f. Olyfist.

Olypumpe, f. Schmierborrichtungen.

Orlitz, Alzei, dän. Volkskunde- und Altertumsforscher, * 3. Juli 1864 Kopenhagen, † 17. Febr. 1917 Overod bei Holte, seit 1913 Professor für nordische Volkskunde in Kopenhagen, arbeitete über alle Zweige

der Volkskunde, an deren moderner Durchgestaltung er in erster Reihe beteiligt war. Er führte Sv. Grundtvigs Sammlung der dänischen Folkviser weiter, erkannte die Gesetzmäßigkeit der volkstümlichen Dichtung (*»Episke love i folkedigtningene«*, 1908), gründete die dänische Volkskundeversammlung (1904) und die Zeitschrift *»Danske Studier«* (1904), schrieb über Ragnarök (*»Om Ragnarök«*, 1902; deutsch 1922), untersuchte die Quellen von Sagos Dänischchronik (*»Kilderne til Sakses Oldhistorie«*, 1892–94, 2 Tle.), gab eine Darstellung der dänischen Heldendichtung (1903–10) und schrieb *»Ulnordijsches Geistesleben«* (1908; deutsch 1908). Aus seinem Nachlaß gibt S. Ellefsdine eine Gesamtdarstellung der nordischen Mythologie (*»Nordens Gudeverden«*, seit 1927) heraus. Vgl. Bugge 1).

Ols, Ständesherrschaft mit dem Titel eines Fürstentums im preuß. Regbez. Breslau. — Das seit 1821 bestehende piastische Teilsfürstentum O., seit 1329 von Böhmen lehnabhängig, wechselte nach Aussterben der piastischen Herzöge 1492 wiederholt die Herren und gehörte 1647–1792 einer württembergischen Seitenlinie Württemberg-Ols, dann einer braunschweigischen Seiten- und zuletzt der Hauptlinie Friedrich Wilhelm (f. Friedrich 16) wurde vornehmlich *»Herzog O.«* (Braunschweig-O.) genannt. Beim Tode des letzten braunschweigischen Herzogs der älteren Linie (1834) wurden die preussischen Lehen (92 qkm) durch Lehnabkret des Königs dem jeweiligen preussischen Kronprinzen als



Ols.

»Thronlehn« übertragen; das Eigentum des ehemaligen deutschen Kronprinzen an O. wurde bis 1925 (vergeblich) angefochten. Die unter Braunschweig mit O. verbundenen Allodial- und Fideikommissgüter (Sibyllenort, 318 qkm) erbte der König von Sachsen. Lit.: W. Häußler, Geschichte des Fürstentums O. bis zum Aussterben der piastischen Herzogslinie (1883) und Urkundenammlung (1883).

Ols, Kreisstadt in Niederschlesien, Regbez. Breslau, (1925) 14465 Ein. (1/5 kath.), Knotenpunkt der Bahn Breslau-Kreuzburg, hat Schloß (16. Jh.) des ehemaligen deutschen Kronprinzen, LG., VG., ArbG., Finanz-, Forst-, Zollamt, Superintendentur, Gymnasium, Aufbau-, Handelsschule, Theater, Maschinen-, Zigarren-, Schuh-, Möbelfabriken, Mühlen und Getreidehandel; Reichsbankniederanstalt. Garnison: Stab, 2. Eskadron Reiter-Reg. 8. 15 km westl. liegt Schloß Sibyllenort, seit 1919 Wohnsitz des ehemaligen Königs von Sachsen. — O., seit 1255 Stadt, war bis 1809 Hauptstadt des Fürstentums Ols. Lit.: *»Führer durch die Stadt O. und ihre Geschichte«* (1927).

Olsa, rechter Nebenfluß der Oder, 83 km lang, entspringt in den Besitzken nahe der Weichselquelle, bildet ober- und unterhalb von Teschen und dann im Unterlauf die Grenze zwischen der Tschechoslowakei und Polen und mündet unterhalb von Döberberg.

Olsand, Erdöl führender Sand; f. Erdöl (Sp. 136).

Olsäure, f. Weinsäure.

Olsberg, Dorf und Luftkurort in Westfalen, Kr. Brilon, (1925) 1663 meist kath. Ein., 347 m ü. M., an der Ruhr und der Bahn Westwig-Brilon-Wald, hat Rheiypische Kuranstalt, Eisengießerei, liefert Maschinen, **Olsalter**, f. Aluskalter, **Olsböl**, u. Zementwaren. **Olschiefer**, ein bitumenreicher, Erdöl führender, schieferiger Mergel (f. b. und Brandtschiefer).

Olschiff, f. Motorchiff.

Olschägeret, die Gewinnung fetter Öle durch Pressen.

Olschwarz (Lampenschwarz), f. Ruß und Schiefer-schwarz.

Olschauen, 1) Justus, Orientalist, * 9. Mai 1800 Hohenfelde (Holslein), † 28. Dez. 1882 Berlin, 1823 Professor in Kiel, 1848 Kurator der Universität. Als Vizepräsident der Landesversammlung protestierte er 1843 mannhaft gegen den Druck Dänemarks auf die Elbherzogtümer, wurde 1852 von der dänischen Regierung abgesetzt und war 1853–58 Oberbibliothekar und Professor in Königsberg, dann bis 1874 vortragender Rat im preussischen Kultusministerium. D. veröffentlichte: *»Emendationen zum V. L.«* (1826), *»Die Piatmen erklärt«* (1853), *»Ab. der hebräischen Sprache«* (1861) u. a. Lit.: E. Schrader, Gedächtnisrede auf J. D. (1883).

2) Theodor, Schleswig-Holstein. Politiker, Bruder des vorigen, * 19. Juni 1802 Glückstadt, † 31. März 1869 Hamburg, 1848 hervorragendes Mitglied der provisorischen Regierung von Schleswig-Holstein, 1851–65 in Nordamerika, schrieb: *»Die Vereinigten Staaten«* (1853–56, 3 Bde., unvollendet), *»Geschichte der Mormonen«* (1856) u. a.

3) Robert von (seit 1910), Sohn von D. 1), Mediziner, * 3. Juli 1885 Kiel, † 1. Febr. 1915 Berlin, 1863 Professor in Halle und 1864 Direktor der Universitätsfrauenklinik, 1887–1910 in gleicher Stellung in Berlin, einer der erfolgreichsten Vertreter der modernen operativen Gynäkologie, gab seit 1888 mit Hofmeister die *»Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie«* heraus.

4) Justus von (seit 1913), Bruder des vorigen, Kriminalist, * 10. April 1841 Kiel, † 14. März 1924 Bernigerode, 1879 Landrichter in Rottbus, 1887 Kammergerichtsrat in Berlin, 1890 Reichsgerichtsrat, 1899 Oberreichsanwalt, 1907–10 Senatspräsident am Reichsgericht, schrieb einen *»Kommentar zum Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich«* (1879–83, 2 Bde.; 11. Aufl. 1927 bearbeitet von Mitgliedern des Reichsgerichts und der Reichs.anwaltschaft).

Olsitz, 1) (O. im Vogtland) Amtshauptstadt in Sachsen, Kreisb. Zwickau, (1925) 17033 Ein., an der Weißen Elster, Knotenpunkt der Bahn Plauen-Eger, hat VG., Finanz-, Zollamt, Realschule mit Progymnasium, Handelsschule, Fachschule für Textilindustrie, Landesstrafanstalt, liefert Teppiche, Spitzen, Gardinen, Stidereien, Webwaren, Leder, Maschinen, Feilen, Zementwaren und Flußspat; Reichsbankniederanstalt. D., 1225 genannt, 1857 als Stadt bezeugt, ursprünglich slawische Siedlung im Bereich der Herren von Stralberg, nach deren Vogteirechten Schloß Vogtsberg genannt ist, fiel 1276 an die Bögte von Plauen, 1366 an die Wettiner. Lit.: J. G. Jahn, Urkundliche Chronik der Stadt O. (2. Aufl. 1872); E. v. Raab, Schloß und Amt Vogtsberg bis Mitte des 16. Jh. (1907); E. Pietsch, Die Entstehung der Städte des säch. Vogtlandes (1922). — 2) (O. im Erzgebirge) Stadt (seit 1924) in Sachsen, Amtb. Stollberg, (1925) 18266 Ein. (1/5 kath.), Knotenpunkt der Bahn Glauchau-Stollberg, hat Zollamt, Steinlohlenbergwerke, Maschinenbau, Strickwaren-, Nadelabriken, Sägewerke und Ziegelei.

Olsitz (Olsitz), Bedürfnisstand, bei dem die Geruchlosmachung ohne Wasserspülung mittels eines Leerdörs erfolgt, das einen Geruchverfluß bildet.

Olsitzine, f. Schleifsteine.

Olszewski (spr. olsz-), Karf, polnischer Chemiker und

Giebelfeld den Kampf der Lapithen und Kentaurer, das östliche die Vorbereitungen zum Wettkampf zwischen Pelops und Onomaios. Die Cella barg eins der berühmtesten Kunstwerke aller Zeiten, die Kolossalstatue des thronenden Zeus von Phidias, aus Gold und Eisenbein. In der Nähe des Opisthodomus stand der wilde Eibaum, von dem ein Knabe mit goldenem Messer die Zweige zu den Kränzen für die Sieger schnitt. Zwischen dem Zeustempel und dem großen Altar wurde eine uralte überdachte Holzsäule gezeigt, die noch vom Haus des Onomaios herstammte. In der Altis sind ferner in ihren Resten wieder erkannt und frei gelegt: an der Nordwestseite das der Hera geweihte Prytaneion, in dem den Siegern das Festmahl gegeben wurde, fühl. davon das Philippeion, ein mit Bildwerken geschmückter Rundbau, von Philipp von Mazedonien nach der Schlacht bei Chaironeia errichtet, und an der Südseite der Altis das Buleuterion, wo die Richter ihre Sitzungen abhielten. Für die zahlreichen Weihgeschenke besaßen 12 Städte je besondere Schatzhäuser in der Altis. Außerhalb der Altis befanden sich die Anlagen für die Wettkämpfe: das Stadion, die Rennbahn für die Wettläufer, das Hippodrom für Pferde- und Wagenrennen, in der Nähe des Tempels der Demeter. Übungsbahnen sowie Wohnungen für die Wettkämpfer lagen beim Gynnasium, wo sich auch eine Palästra befand. Zahlreiche andre Gebäude dienten als Wohnung für das Kultpersonal, als Unterkunftsräume für die zahlreichen Festteilnehmer sowie wirtschaftlichen Zwecken.

Nach Aufhebung der Olympischen Spiele (s. d.) fiel O. mit seinen gesamten Anlagen der Verwüstung anheim, durch Plünderung, Erdbeben, Überschwemmungen des Alpheios wurde es zerstört und verschüttet, so daß es fast spurlos vom Erdboden verschwunden war. Ernst Curtius plante bereits 1852 Ausgrabungen in O., konnte sie jedoch erst 1875 beginnen. Sie wurden mit einem Aufwand von 800 000 M. seitens des Deutschen Reiches bis 1881 fortgesetzt (s. Archäologie, Sp. 802). Die gefundenen Skulpturen usw. werden in einem in O. eigens erbauten Museum aufbewahrt, einige Doppelstücke kamen ins Berliner Museum. Neuere Ausgrabungen, die noch fortgesetzt werden, dienen der Klärung archäologischer Einzelfragen. Lit.: »O., Ergebnisse der deutschen Ausgrabungen« (Hrsg. von Curtius-Abler, 1890—97, 5 Bde.); Treu, *Olympische Forschungen* (1907 ff.).

Olympia (spr. ðlympia), Hauptstadt des nordamer. Staates Washington, (1920) 7795 Einw., am Südeinde des Pugetsees in waldiger Umgebung. Bahnnoten, hat Dampferverbindung mit den andern Sundhäfen, Fischerei sowie Sägeholz- und Konservenindustrie.

Olympiade, bei den alten Griechen ein Zeitabschnitt von vier Jahren, nach der gewöhnlichen Wiederkehr der Olympischen Spiele (s. d.) benannt. Die Olympiadenära beginnt mit Juli 776 v. Chr., wo Korobos den Sieg gewann, und schließt mit der 293. O. oder 393 n. Chr.

Olympiacid, Eid, den die Teilnehmer an den Olympischen Spielen (s. d.) leisten mußten, daß sie sich den Anordnungen und Entscheidungen des Kampfgerichts fügen wollten. Bei den neuzeitlichen Olympischen Spielen leistet ein Wettkämpfer den Eid für die Gesamtheit. Er schließt: »für die Ehre unserer Länder und für den Ruhm des Sports«.

Olympias, Tochter des Moloisierfürsten Neoptolemos, 367 v. Chr. Gemahlin Philipps von Mazedonien, 356 Mutter Alexanders d. Gr. Schön und klug,

aber herrschsüchtig, kam sie in den Verdacht der Mitschuld bei der Ermordung ihres Gemahls, der sich von ihr getrennt hatte (336). In den Wirren nach Alexanders Tode übernahm sie 319 die Vormundschaft über ihren Enkel Alexander, Sohn der Roxane, und ließ die im Wege stehenden Mitglieder der königlichen Familie töten. Deshalb schloß sie Kassandros in Bydnä ein, zwang sie durch Hunger zur Ergabung und ließ sie erdolchen (316).

Olympic Range (Olympia Mountains, spr. ðlympit-rænts bzw. -mæuntins), vielgipfeliges, im Mount Olympus 2485 m erreichendes Gebirge, erfüllt als ein Teil der Küstenketten des westlichen Nordamerika die durch den Pugetfund abgegliederte Olympus- oder Olympia-Halbinsel des Staates Washington. Wegen des rauhen, feuchten Klimas, das die Schneegrenze unter den höchsten Gipfel herabdrückt, und wegen des undurchdringlichen Urwalds ist der O. R. eines der unzugänglichsten und unbekanntesten Gebiete Nordamerikas.

[Olympia. **Olympieion**, Tempel, s. Athen (Sp. 1038) und **Olympier**, »Olymposbewohner«, griechische Götter, besonders Zeus; übertragen: Herrscher, Gewaltiger in seinem Gebiet (z. B. Goethe).

Olympiodoros, griech. Geschichtsschreiber aus Theben in Ägypten, beschrieb als Fortsetzer des Eupapios das Weströmische Reich 407—425; Auszug bei Photios.

Olympionikes, Sieger in den Olympischen Spielen. **Olympisches Komitee**, gegr. 1894 von Baron Pierre de Coubertin-Paris (bis 1925 Präsident), mit der Aufgabe, alle Kulturnationen zur Abhaltung der Olympischen Spiele (s. d.) zusammenzuführen und Kongresse über internationale Fragen der Leibesübungen zu veranstalten. Dem Olympischen Komitee gehören (1928) 53 Nationen an, unter ihnen das Deutsche Reich. Präsident ist seit 1925 Graf de Baillet-Latour-Paris. Geschäftsstelle in Lausanne.

Olympische Spiele (Olympien), die angesehensten der altgriechischen Nationalspiele, in Olympia dem Zeus zu Ehren am ersten Vollmond nach der Sommer-sonnenwende gefeiert, fanden statt alle vier Jahre, in den geraden julianischen Jahren v. Chr., in den ungeraden n. Chr., zuerst dreitägig, seit etwa 468 v. Chr., als sich die Beteiligung allmählich auf die ganze Griechenwelt erstreckte, fünftägig: am 12. des Monats Pferde-rennen, 13. Pentathlon, d. i. ein Fünfkampf, bestehend aus Laufen, Springen, Ringen, Diskos- und Speerwerfen, 14. Opfer und Prozession, 15. Wettläufen, 16. Ring- und Faustkampf und Panration, eine Verbindung von Ringen und Faustkampf. Zugelassen wurden nur freie, unbefohlene Hellenen, später auch Römer. Das Fest leiteten die Hellanodiken (s. d.). Die Belohnung für die Sieger (Olympioniken), deren Namen angeblich seit 776 v. Chr. aufgezeichnet wurden (Anfang der Olympiadenrechnung), bestand aus einem Eibaumkranz, einer feierlichen Bewirtung und dem Recht, sich in dem heiligen Hain eine Statue setzen zu lassen. Hingelehrt, erhielt der Olympiasieger in Athen 500 Drachmen, einen Ehrenplatz bei Festlichkeiten und lebenslängliche Speisung im Prytaneion, in Sparta das Recht, in der Nähe des Königs zu kämpfen. Von Dichtern, z. B. Pindar, wurden die Sieger besungen. Die Spiele boten nicht nur Gelegenheit zu lebhaftem Handel, sondern auch zu Verlesung dichterischer Werte usw. Erst 393 n. Chr. wurden sie von Theodosius d. Gr. aufgehoben. — Im J. 1894 veran-lagte das Olympische Komitee (s. d.) eine Auferstehung der Olympischen Spiele im neuzeitlichen Gewand als

Internationale Wettspiele in Leibesübungen. Solche fanden statt 1896 in Athen, 1900 in Paris, 1904 in Saint Louis, 1906 in Athen, 1908 in London, 1912 in Stockholm, 1920 in Antwerpen (ohne Beteiligung Deutschlands, als Entente-Siegesfest gefeiert), 1924 in Paris (desgl. eichen). 1928 sollen sie in Amsterdam abgehalten werden. *Lit.*: E. R. Gardiner, Greek Athletic Sports and Festivals (1910); Harbott, Olympia und die O. S. von 776 v. Chr. bis 1924 (1926). **Olympische Staffel**, ein Mannschaftslauf, bei dem die einzelnen Läufer Strecken von 800, 200, 200 und 400 m zu durchlaufen haben.

Olympos, Gebirge, s. Olymp.

Olympos: 1) Sänger und Flötenspieler der phrygischen Sage; 2) Erfinder des auleitischen Nomos (s. d.). **Olympwein**, s. Buissawein. [um 700 v. Chr.]

Olynthos, bedeutendste griech. Kolonie auf der Chalkidike, wurde 480 v. Chr. von Xerxes erobert und mit Chalkidien aus Torone bevölkert. Danach gründete O. einen Bund der benachbarten Städte unter seiner Hegemonie, wurde aber 382 von Sparta angegriffen und 379 zur Unterwerfung gezwungen. 375 wurde O. Mitglied des 2. attischen Seebundes. Im Streit mit Mazedonien zögerten die Athener, obwohl Demosthenes ihnen die sog. Olynthischen Reden hielt, mit Hilfe für O., bis es 348 Philipp eroberte und zerstörte. Trümmer östlich von A. M. a.

Olyphant (spr. Pifent), Stadt im nordamer. Staate Pennsylvania, (1920) 10 236 Ew., am Lackawanna River, Bahnknoten, hat Kohlengruben.

Ozellen, auf Schiffen mit Heizföhrung oder auf Motorschiffen durch wasser- und öldichte Längs- und Querschotten gebildete oder im Doppelboden der Schiffe angeordnete Zellen, von denen Rohrleitungen, wo nötig mit Pumpwerken, das Öl in die Reifelföhrungen oder zu den Motoren föhren.

Ölzement, ein aus Zement, Ölweiß, Bleiglätte und heißem Leinöl bestehender, langsam erhärtender, aber fester Stütt.

Ölzeug, wasserdichte, geölte und gefirniste Schlechtweilkleidung (Strod, -jace, -hose) an Bord.

Ölzucker (Elaeosaccharum), Verreibung von ätherischem Öl mit Zucker im Gewichtsverhältnis 1:50; zur Limonadebereitung (Zitronenölzucker) oder arzneilich benutzt.

Ölzweig, Sinnbild des Friedens, s. Ölbaum.

Om, eine wahrscheinlich aus einem bei Opferrufen gebrauchten nasalisierten Vokal hervorgegangenes mystisches Symbol des Beda, des Weltganzen, später der hinduistischen Gottheiten. *Lit.*: »Encyclopaedia of Religion and Ethics«, Bd. 9 (1917).

Om (Om), Nebenfluß des Irtysh im russ. Gau Sibirien, 770 km lang, davon 470 km schiffbar, entspringt in den Wasjugalünppen, mündet bei Om. Nebenfluß rechts: Tortas (365 km).

Omagh (spr. öma), Hauptstadt der Grafschaft Tyrone (Nordirland), (1921) 4836 Ew., am Strule, Bahnstation, hat Irrenanstalt und Leinenhandel.

Omagra (griech.), Schultergicht.

Omagua (Mampeya, »Blattköpfe«, wegen der künstlichen Abflachung der Schädel), zur Zeit der spanischen Eroberung Indianerstamm der Tupi im östperuanischen Grenzgebiet, sephastes, Baumwolle und Mais bauendes Volk mit vorgeschrittener, von Peru beeinflusster Kultur.

Omaha (spr. ömaha), Indianerstamm der Dakota, etwa 1200 Köpfe auf einer Reservation in Nebraska, wohnten in Erdhäusern und Zelten (s. Taf. »Naturvölker I«, 18),

trieben Feldbau und Bilseljagd. Ihre Kultur war stark von religiös-mythischen Ideen durchdrungen.

Omaha (spr. ömaha), Stadt im nordamer. Staat Nebraska, (1927) 219 200 Ew., am Weisfluß des Missouri, über den hier drei Brücken nach Council Bluffs hinüberföhren, eines der Haupteingangstore des Westens und wichtigster Eisenbahnknoten der Plätiatfel; hat schöne öffentliche Gebäude, viele Grünflächen, O.-Universität (gegr. 1909; 1926: 1015 Stud.), Creighton-Universität (negr. 1878; 1926: 1408 Stud.), Medizin-College der Staatsuniversität in Lincoln, Sternwarte, Bibliothek (170 000 Bde.), Krankenhäuser, Schmelzwerke, Eisenbahnwerkstätten, Maschinensfabriken, Brauereien, Brennereien, Fleischkonservenfabriken, Ziegeleien und Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Die Versandhäfclähterei, die nur der von Chicago und Kansas City nachsteht, hat ihren Sitz in S i b o m a h a, der 1915 eingemeindeten Industrievorstadt von O. — O. wurde 1854 gegründet.

Omaijaden (Omejjaden, Omajjiden), arab. Geschlecht, zum Stamm Koreisch gehörig (Stammvater: Omaija, Sohn des Abd Schems). Ihr Oberhaupt Abu Sufjan, Omaijas Enkel, föhrte die Koreisiten im Kampf gegen Mohammed, unterwarf sich ihm aber 630. Abu Sufjans Sohn Moawija (s. d.) wurde 661 Kalif, und seine Nachkommen besaßen die Kalifenwürde bis 749 (s. Kalifen, Sp. 860). Der Verfolgung durch die Abbasiden entging Abd er-Rahman (s. d. 2), der 756 eine Dynastie der O. in Cordoba begründete; diese endete 1031 mit dem Thronverzicht Hishams III. **Omalgie** (griech.), Schultergicht.

Omalius-d'Alton (spr. ömalijö-dälug), Jean Baptiste Julien d', belg. Geolog, * 16. Febr. 1783 Lüttich, † 15. Jan. 1875 Brüssel. veröffentlichte 1822 eine geologische Karte von Frankreich und schrieb »Essai sur la géologie du nord de la France« (1808).

Oman, südojarabisches Sultanat unter britischem Schutz, der Küstenrich an der Südfseite des Persischen Golfes (östl. von der Halbinsel El-Katr), der Straße von Hornus und des Golfes von O. (620 km lang, 320 km breit, bis 3691 m tiß), dazu die arabische Südküste weßl. bis zur Merb it-Bucht (s. Karte bei Persien), schätzungsweise 150 900 qkm mit etwa 500 000 Ew., gliedert sich in 9 fast unabhängige Provinzen unter Scheichs (Stattbaltern). O. durchzieht ein Faltengebirge aus Kreidestall mit Lavadecken (Dschebel Akhar, »Grüner Berg, 3020 m), ein durch den tertiären Einbruch der Straße von Hornus vom südpersischen Gebirgssystem losgelöstes Gebirge. Das Klima ist heiß Mastat: Januarnittel 20,7°, Juni 32,1°, Niederschlag (bei Südwelstmonat) 125 mm). — Die Bevölkerung, zu 87 v. H. mit Neger-, Nder- und Iranierblut vermischte Südaraber, ferner Belutschen, Perser und Hindu, sind zu 15 v. H. Wanderhürten, zu 30 v. H. Städtebewohner, die Handel und Fischfang treiben; den Rest bilden Bauern (in Dafen). Der Islam, hier duldsam, herrscht vor. — Die Ausfuhr (1925 23: 225 907 £) umfaßte Datteln, Fische, Esel, Perlen, Felle und Hüte, Limonen und Rosinen; die Einfuhr (447 910 £, zu 80 v. H. aus Indien) Reis, Kaffee, Baumwollwaren. Die Mineralische (Kupfer, Bleierz, Schwefel) werden noch nicht ausgebeutet. — Hauptstadt und -hafen sowie Sitz des Sultans und des englischen Kommissars ist Mastat (s. d.). Andre Hafenplätze sind Sur und Sohar. Kabel verbindet Mastat mit Dschast in Persien.

Geschichte und Literatur. s. Mastat

Oman (spr. ömän), Sir Charles William Chadwid,

englischer Geschichtsschreiber, * 12. Jan. 1860 Musassarpur (Borderrindien), 1905 Professor in Oxford, 1917–1921 Präsident der Royal Historical Society, schrieb: »A History of Greece« (1888; 7. Aufl. 1901), »Warwick the King Maker« (1891; neue Ausg. 1903), »A History of Europe 476–918« (1893), »A History of the Art of War in the Middle Ages« (1898; 2. Aufl. 1924), »A History of the Peninsular War 1807–12« (1902–22, 6 Bde.), »The Great Revolt of 1381« (1906), »History of England before the Norman Conquest« (1910) u. a.

Omar, 1) O. I. Ibn al-ʿĠaʿtāb, der zweite Kalif, * um 592 n. Chr. Mekka, † 3. Nov. 644, seit 616 Mohammeds Anhänger, allmählich dessen rechte Hand, begleitete ihn nach Medina, bewirkte 632 Abu Bekrs Wahl zum Kalifen und übte unter diesem Einfluß aus. Als Kalif (634–644) hielt er die Gesetze des neuen Glaubens streng aufrecht, befestigte die Staatsgewalt durch Schaffung einer auf militärischer Organisation beruhenden Verwaltung und führte die mohammedanische Zeitrechnung (f. Hedjra) ein. Seine Feldherren ʿĠhalid und ʿUmar ibn al-ʿĠaʿtāb eroberten Syrien, Persien und Ägypten. Lit.: E. Sachau, über den zweiten Kalifen O. (1902).

2) O. II., Ibn ʿAbd ul-ʿĠaʿtāb, Kalif 717–720, Omatjade. [Literatur (Sp. 743).]

Omar an-Nasafi, arab. Dogmatiker, f. Arabische Literatur (Sp. 734).

Omar ibn ʿAbi Rabiʿa, arab. Dichter, f. Arabische Literatur (Sp. 739).

Omar ibn al-Fārīdī, arab. Dichter, f. Arabische Literatur (Sp. 739).

Omar-(i) Khayyām (arab., »Zeltmacher«, wahrscheinlich Familienname), bedeutender persischer Mathematiker, Physiker, Astronom sowie gelehrter Dichter von Sinngedichten, * um 1017 Nischapur, † das. 1123, weltberühmt durch seine geistreichen, kühnen, oft zynischen Vierzeiler (rubāʿiyyāt, Einzähl rubāʿī), in denen die verschiedensten philosophischen und theologischen Richtungen seiner Zeit, besonders die Orthodoxie, gegeißelt werden. Viele dieser Verse sind indessen spätere Einschübe. Übersetzungen aus dem Persischen: ins Französische von Nicolas (1867), ins Englische von Fitz Gerald (»The Rubāʿiyyāt of Omar Khayyām«, 1859), durch welche sehr freie Nachdichtung O. in der ganzen englisch sprechenden Welt und darüber hinaus bekannt wurde; ferner von Whinfield (1883, nebst persischem Text), Peron Allen (Gastmütleausgabe der Oxford Handschrift des Jahres 1460 nebst Prosaübersetzung, 1898), ins Deutsche von Graf v. Schad (1878 u. 1902) und Friedrich Rosen (»Die Sinnsprüche Omars des Zeltmachers« ist Darstellung von Zeitalter, Leben und Weltanschauung Omars«, 1909; 5. Aufl. 1922). Von den zahlreichen Übersetzungen aus dem Englischen und dem Französischen sei nur die von Bodenstedt nach Nicolas (1881) erwähnt. Die übrigen sind fast alle Verdeutschungen von Fitz Gerald's englischer Nachdichtung oder von Peron Allens Prosaübersetzung der Oxford Handschrift. Omars ʿAlgebra (arabisch) gab der Deutsche Wopcke mit französischer Übersetzung heraus (1851). Lit.: A. Christensen, Recherche sur les Rubāʿiyyāt (1905); Schukow'sky, über das »Wandernde Rubāʿi« (1897; engl. von Ross, 1898); Friedr. Rosen, Zur Textfrage der Vierzeiler Omars des Zeltmachers (1926; persisch in seiner Omar-Ausgabe 1925); A. Christensen, Critical Studies in the Rubāʿiyyāt of O. (1927). [sem (Sp. 322).]

Omar-moschee (Rubbet es-Sachra), f. Jerusalem. **Omaruru**, Hauptort des mittlern Hererolandes im frühern Deutsch-Südwestafrika, an der Bahn Karibib-

Isunib, 1150 m ü. M., beiderseits vom periodischen Fluß O., wurde 21. Juni 1915 von den Südafrikanern besetzt. [lanern besetzt.]

Omatato, Berg, f. Deutsch-Südbreitafrica (Sp. 696).

Omatte, Vulkan in der peruanischen Westkordillere, etwa 5600 m, hatte 1660 einen schweren Ausbruch.

Ombah (Ombah), beides spr. -at, Mor), eine der kleinen Sundainseln, zur niederländ. Residentenschaft Timor gehörig, 2347 qkm mit etwa 200 000 Em. (malaiische, fischfangtreibende Küstenbewohner und ältere landbau treibende Bergbevölkerung), bis 1850 m hoch, hat Schiffbau, Ackerbau, Handel mit Reis, Wachs, Melanien. Mit kleinern Inseln bildet O. die Mor-Gruppe (3100 qkm).

Ombirah (Obi), Insel, f. Mosulken.

Ombila (serbokroat. Rijeka), Fluß in Dalmatien, 20 km lang, Abfluß der Trebinjica, die im Karst der Herzegovina verschwindet, tritt als mächtiges Gewässer aus der Küstenwand, ist schiffbar und mündet in die Bucht von Gravosa. Vgl. Duclen.

Ombos (Ombos), zwei altägypt. Städte, das eine, heute Kōm Ombo, unterhalb vom 1. Katarakt, mit prächtigen, aus der Ptolemäerzeit stammendem Doppeltempel des faltenopfernden Horus und des Krokodilgottes Sobek; das andre, heute Nubt, gegenüber von Koptos, zwischen Neneh und Luxor, wo hauptsächlich Seth verehrt wurde, 1896 von Finders Petrie aufgefunden. Lit.: W. M. Flinders Petrie und J. E. Quibell, Nagada and Ballas (1896).

Ombred (frz., spr. ombre, von ombre, »schattieren«), verschwommene Farben (Schattenfarben) auf Garnen, Geweben, Tapeten. O. auf Garnen, f. Färberei (Sp. 472). Zur Herstellung von O. auf Geweben benutzt man einen Keßel, in dem mit wollenem Zeug überzogene, in Abständen angeordnete Scheiben mit ihrem untern Rand in die Farbenbrühe eintauchen. über die Scheiben wird das Gewebe wiederholt unter Druck gezogen; es nimmt Farbenbrühe auf und färbt sich streifig, wobei sich die Flüssigkeit von den Streifen seitwärts in abnehmender Stärke im Gewebe verbreitet.

Ombrograph (griech.), f. fischschreibender Regenmesser; vgl. Weil. Meteorologische Instrumente (S. V).

Ombrometer (griech.), Regenmesser.

Ombrore (der antike Umbro), Fluß in Mittelitalien, 161 km lang, entspringt im Hügel land von Chianti, nimmt Arbia, Merse und Orcia auf und mündet unweit von Grosseto ins Tyrrhenische Meer.

Ombrophile Pflanzen, Gewächse, die regenreiche Klimate bevorzugen. Gegenfatz: ombrophobe Pflanzen, die regenreiche Gebiete meiden.

O. M. C., O. M. Cap., f. Weilage bei Orden, geistliche.

Omburman, Ort am linken Nilufer, (182.) 78 624 Em., unterhalb der Vereinigung von Weißem und Blauem Nil, einst Hauptstadt des Mahdiresches. Vgl. Chartum und Kitchener.

O'Meara (spr. ōmāra), Barry Edward, b. 11. Apr. * 1766 Irland, † 3. Juni 1836 London, Wundarzt der britischen Flotte, pflegte 1815–18 Napoleon I. auf Sankt Helena, mußte dieses verlassen und verlor später seine Stelle infolge Veröffentlichung des Tagebuchs: »Napoleon in Exile« (1822, 2 Bde., 2. Aufl. 1889; deutsch 1902, 3 Bde.).

Omega (Ω), f. O. — In der Elektrotechnik bezeichnet man mit Ω die elektrische Widerstandseinheit, ein Ohm = 1 Ω; f. auch Maßsystem der Physik (Sp. 40).

Omeganebel im Sternbild des Schützen, gehört zu den diffussten Nebeln (f. Nebel).

Omegna (spr. omēnja), Stadt in der ital. Prov. Novara,

Omori, Fusafuchi, japan. Erdbebenforscher. * 1868 Futu, † 1923 Tokyo, daselbst Professor, Direktor des Seismologischen Instituts, Präsident des Seismologischen Komitees, wirkte bahnbrechend auf allen Gebieten der Erdbebenforschung.

Omorika (Omorikafichte), f. Fichte (Sp. 697).

Omotepe (Omotepe), tätiger Inselvulkan im Nicaragua, 1733 m. [diente.

Omphale, Königin von Äthiopien, der Herakles (f. d.)

Omphalitid (griech.), Nabelentzündung, f. Nabel.

Omphalodes Mönch, Gattung der Borruginaceen, Kräuter mit blauen oder weißen Blüten; etwa 24 Arten, meist im Mittelmeergebiet und im gemäßigten Europa und Asien. C. verna Mönch (Gedenkmeine, Großes Bergkleeblatt, Abb.), wird in Mitteleuropa viel in Gärten gezogen und verwildert zuweilen.



Gedenkmeine.

Omphalomantia (griech.), Nabelwahrerei, eine Methode der Mantik (f. d.), besonders von Hebammen usw. geübt: aus der Beschaffenheit des Nabels eines Neugeborenen warstet man diesem bzw. der Mutter (dieser z. B. in Bayern und Frankreich: wieviel Kinder sie noch gebären wird). Vgl. Glückshaube. Lit.: Bloß, Das Kind in Brauch und Sitte der Völker (3. Aufl. 1911—12, 2 Bde.).

Omphalopagus, am Nabel verwachsene Zwillingsgemeburt, f. Thoracopagus.

Omphaloplebitis (griech.), f. Nabelvenenentzündung [Nabel.

Omphaloplegmone (griech.), Nabelvereiterung, f. Omphalophloe.

Omphalophloe (griech.), f. Pflanzengattung.

Omphalorrhagie (griech.), Nabelblutung, f. Nabel.

Omphalos (arab.), »Nabel«, ein kegelförmiger Marmorblock im Apollontempel zu Delphi, galt im Altertum als Mittelpunkt der Erde. Lit.: Roscher. D.

Omphozit, Mineral, f. Augit (Sp. 1140). [(1913).

Omphazitfeld, Gestein, f. Ellogit.

Ompieda, Georg, Freiherr von, Schriftsteller, * 29. März 1863 Hannover als Sohn des letzten Hofmarschalls Georgs V., Wilhelm Heinrich von D. († 1912), Offizier, seit 1892 freier Schriftsteller, schrieb, anfangs als Georg Egestorff, zahlreiche Romane und Romane, unter denen besonders die Trilogie: »Deutscher Abel um 1900« (I. »Schwester von Geyer«, 1897, 2 Bde.; II. »Ehnen«, 1900, 2 Bde.; III. »Gäcilie von Sarryn«, 1902, 2 Bde.) hervorzuheben ist, die sich durch lebenswahre Darstellung auszeichnen. Die meisten späteren Werke erheben sich kaum über den Durchschnitt besserer Unterhaltungsliteratur.

Omri, einer der bedeutendsten Könige Israels, nach neuerer Rechnung 837—877, durch Staatsumwälzung auf den Thron gekommen, Stifter eines glänzenden Herrscherhauses, schloß Frieden mit Juda, unterjochte Moab, führte Krieg mit den Amoritern und hielt Freundschaft mit Tyrus.

Omsbrunnen, f. Kanalisation (Sp. 933).

Omsk, früheres russ. Gouvernement in Sibirien, wurde 1919 gebildet, ging in dem 1925 geschaffenen

Gau Sibirien auf, umfaßte zuletzt 250 114 qkm mit 1 559 430 Ew.

Omsk, Bezirksstadt im russ. Gau Sibirien, (1926) mit den Vorstädten Nowo-Omsk u. Lenin-Omsk 161 475 Ew. (größte Stadt Sibiriens), unter 54° 59' n. Br., am Om, der hier in den Irtysh mündet (bedeutender Flughafen). Knotenpunkt der Sibirischen Bahn, in einer Sandsteppe, durch günstige Verkehrslage wirtschaftlicher Mittelpunkt Westsibiriens, hat große Getreidemühlen und bedeutenden Handel mit landwirtschaftlichen Waren. D. hat Sibirische landwirtschaftl. Akademie (seit 1919), Medizinisches und Veterinärinstitut (seit 1921), Westsibirisches Museum. — D., 1717 als Festung gegründet, war während des Bürgerkrieges 1918—19 Sitz der gegenrevolutionären Regierung von Koltschak. 1919—21 die Hauptstadt Sibiriens.

Omuta, Stadt im japan. Ken Fukuoka auf Kyushu, (1925) 63 256 Ew., Bahnhaf, wichtiger Ausfuhrhafen für die Steinkohle aus den Minen von Miike.

Omutnijn (Omutninsk, Omutinskij Sawod), Kreisstadt im russ. Gouv. Wjatta, (1926) 6373 Ew., hat Eisenhütte und Walzwerk.

Ona (Selbstbenennung Self'n a m, »menschliches Wesen zu unserem Stamm gehörig«), Indianerstamm der Katagonier auf der Isla Grande, 1891: etwa 2000, 1923: 260 Köpfe, sind hochgewachsen und kräftig gebaut, Jäger (vgl. Argentinien, Sp. 828), haben Bogen und Pfeil und tragen Fellmäntel. Lit.: W. G. S. in d., Die Eigentumsverhältnisse bei den Self'nam auf Feuerland »Zeitschrift für Ethnologie«, 53. Bd., 1926, mit Lit.-Nachw.).

Onager, Art der Esel (f. d.); auch ein Wurfgeschütz der Römer (f. Kriegsmaschinen).

Onagra, Pflanzengattung, f. Oenothera.

Onagraceen (Onotheraceen, Nachtkerzen), ditotyle Familie aus der Ordnung der Myrtifloren, meist krautartige Gewächse mit ganzen, fiedernervigen Blättern und vollständigen, meist regelmäßigen, oft vierzähligen, oberständigen Blüten (Abb.). Der unterständige, meist vierfächerige Fruchtknoten hat zahlreiche Samenanlagen und ergibt eine kapsel-, beeren- oder nussartige Frucht. Die Samen mehrerer Gattungen tragen an der Spitze einen Haarschopf. Die etwa 470 Arten finden sich meist in den außertropischen Zonen. Wichtigste Gattungen: Oenothera, Epilobium, Circaea (f. Fegentkraut), Trapa, Godetia, Fuchsia, Jussiaea.




Blüte von Oenothera (Durchschnitt).

Onan (hebr. Onān), nach israelitischer Sage Sohn Judas, umgeht durch Vergießen des Samens die Liebespflicht gegen den verstorbenen Bruder (vgl. 1. Mose 38, 8—10, f. Leviratshehe). Daher durch Mißverständnis der Name Onanie.

Onanie (lat. Manuputatio oder Masturbation, Selbstbefleckung), fälschlich nach dem Verhalten des Onan (f. d.) benannt, geschlechtliche Selbstbefriedigung. Zuweilen schon im Säuuglingsalter (das »Bonnefängens«), später im Kindesalter durch Spielen an den Geschlechtsorganen ausgelöst, ist die D. vor allem eine Erscheinung der Entwicklungsjahre, die schwerlich als widernatürlich bezeichnet werden kann und unter mindestens 90 v. H. der Jünglinge und Mädchen verbreitet ist. In Schulen, Internaten, Pensionaten usw. tritt häufig Massen-D. (»Welt-D.«) auf. Psychische D. nennt man die nur durch Phantasiebetätigung

ausgeübte. Die körperlichen Folgen mäßiger O. sind dieselben wie beim in mäßiger Weise ausgeübten Weislauf; zu warnen ist vor angstmachenden Büchern wie Retau. Die Gefahr liegt in der Möglichkeit, den Erich jederzeit mühelos und im Übermaß zu beiriedigen (Onanismus), bei gleichzeitigem Auftreten von Angst vor den Folgen sowie von Minderwertigkeitsgefühlen. Dies kann »nervöse« und seelische Schädigungen verursachen. Eltern und Erzieher müssen daher versuchen, den jungen Menschen zu unbefangener Einsicht zu verhelfen, wozu vor allem naturgemäße Lebensweise, gesunde körperliche, geistige und seelische Ausbildung und rechtzeitige Aufklärung dienen können. Lit.: Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis (17. Aufl. 1924). — Die O. wird auch in der Tierwelt beobachtet, so bei Affen, Hund, Kindern usw. **Oncanthather**, wahrscheinlich der Hauptbestandteil des Drusenöls (s. d.), der aus verschiedenen Estern, Säuren und Alkoholen besteht. Bei der Destillation von Rizinusöl erhält man normalen Heptylaldehyd

(Oncanthaldehyd, Oncanthol), der bei Oxidation Heptylsäure (Oncanthsäure) liefert. **Oenanthe L.** (Rebendolde), Gattung der Umbelliferen, kahle Kräuter, meist Wassergewächse mit knolligen Wurzeln, röhrligen Stengeln, mehrfach fiederig zusammengesetzten Blättern und weißen Blüten; etwa 35 Arten, besonders auf der nördlichen Erdhälfte. O. phellandrium Lam. (Phellandrium aquaticum L., Wasser-, Rossfenchel, Wasserkerbel, Abb.). 0,5–1,5 m hoch, mit zwei- bis dreifach-fiederigen Blättern (die untergetauchten Blätter mit fadenförmigen Zipfeln), blattgegenständigen Dolben



und länglicher, brauner Frucht, wächst in Gräben und Sümpfen in Europa und Asien. Die Frucht (Semen Phellandrii) enthält ätherisches und fettes Öl und wird als Volksheilmittel gegen Katarrhe benützt.

Oncanthol, s. Oncanthather.

Oncandros (sächsl. Onondros), Platoniker im 1. Jh. n. Chr., Verfasser einer Schrift »über die Pflicht des Feldherrn« (hrsg. von Köhly, 1860; mit engl. Übersetzung von den Mitgliedern des Illinois Greel Club, 1923).

Ongatas, griech. Bildhauer und Erzgießer aus der ersten Hälfte des 5. Jh. v. Chr. Aus der Schule von Agina, gehört O. der archaischen Stilrichtung in ihrer Vollendung an, die er durch strenges Naturalstudium fortbildete. O. schuf als Weihgaben für Delphi und Olympia die Kampfgruppe der Larentiner gegen die Messapier, Lösung der Helden für den Zweikampf mit Hektor; ferner Götterbilder: Hermes für Tanagra, Herakles, Apollon, Demeter u. a. Vgl. Aginetische Kunst.

Oñate (spr. ñajate), Stadt in der span. Prov. Guipúzcoa, (1920) 2108, als Gemeinde 6236 Ew., am Mont Alaña, Bahnstation, hat alles Unversitätsgebäude, San Miguel-Kirche (16. Jh.), Kloster, Kupfer-, Eisen-, Lederindustrie.

Onbaschi (türk., »Haupt von zehn«), im türk. Heer der Unteroffizier.

Onga (spr. onga, Unge), früheres Gewicht in Portugal; in Brasilien = 23,69 g, in Mexiko (Onga) = 23,768 g. **OncHESTOS**, Ort im alten Böotien, südl. beim Kopaissee, berühmt durch einen Tempel des Poseidon, wo man die Onchestien mit Pferderennen feierte.

Oncidium Sw., Gattung der Orchideen, epiphytisch lebende Pflanzen mit zweiblättrigen Scheinknospen, in Trauben stehenden Blüten; über 400 Arten im ganzen tropischen Süd- und Mittelamerika (s. Tafel »Tropenwald«, 8 und 19). Man züchtet viele schöne Arten, unter denen O. papilio Lindl. in Westindien (s. Tafel »Orchideen II«, 5) besonders hervorragt. O. limminghi Morr. kommt in Mittelamerika (s. Tafel »Epiphyten«, 4) vor.

Verzeichnis der Beilagen

Achter Band

Karten, Tafeln und Textbeilagen

	Spalte		Spalte
Maschinengewehre und Maschinenpistolen, illustrierte Textbeilage (2 Seiten)	12	Moose, Tafeln I und II (I farbig)	720
Maße, Metrische und Nichtmetrische, Textbeilage (2 Seiten)	28	Moskau, Stadtpläne I und II	776
Mauersteine, Herstellung der, illustrierte Textbeilage (4 Seiten)	72	Rückseite und Textbeilage: Namenverzeichnis (3 S.)	776
Mazima und Minima, illustr. Textbeilage (1 S.)	100	Motorboote, illustrierte Textbeilage (2 Seiten)	784
Mecklenburg und Schleswig-Holstein, Karte	124	Motorschiffe, illustrierte Textbeilage (2 Seiten)	784
Medaillen und Plaketten, Tafeln I und II	132	Mühlen, illustrierte Textbeilage (6 Seiten)	808
Meeresfauna, Tafel I: Tiefseefauna (farbig)	156	München, Stadtpläne I und II	840
Tafel II: Pelagische Fauna (farbig)	157	Rückseite: Umgebung von München	840
Meeresflora, Tafel: Schwebeflora des Meeres	160	Textbeilage: Namenverzeichnis (2 Seiten)	840
Rückseite: erklärender Text	161	Münzen: Gold- und Silbermünzen, Textbeilage (3 Seiten)	872
Meeresstiefen und Meeresströmungen, Karte	148	— Herstellung der Münzen, illustrierte Textbeilage (2 Seiten)	872
Menschenrassen: Europäische Rassentypen, Tafel	244	— Münzen aller Zeiten, Tafeln I und II	872
— Rassenschädel, Tafel	244	— Goldmünzen des Weltverkehrs, Tafel III.	872
— Vorgeschiedliche Schädel, Tafeln I und II	244	— Silbermünzen des Weltverkehrs, Tafel IV.	872
— Vorbereitung der Menschenrassen, Karte	248	Museumsbauten, Tafel	613
— Übersicht der Menschenrassen, Textbeilage (3 Seiten)	248	Musik, Geschichte, Textbeilage (4 Seiten)	900
Mesinstrumente (Messapparate), illustrierte Textbeilage (2 Seiten)	308	Musikinstrumente, Tafeln I und II	901
— Anthropometrische, Tafel	249	Musikwerke, Mechanische, illustrierte Textbeilage (2 Seiten)	904
Metallbearbeitung, illustrierte Textbeilage (14 S.)	316	Muskeln und Bänder des Menschen, Tafeln I u. II (farbig)	908
Metallzeit, Kultur der, Tafeln I und II	328	Muskeln, Physiologie, Textbeilage (1 Seite)	909
Metamorphose, Tafel	336	Netztier, Tafeln I und II	968
Meteorologische Karten I—IV	340	Nähmaschinen, illustrierte Textbeilage (4 Seiten)	976
Meteorologie: Niederschlagskarte, Textbeilage (1 Seite)	340	Nahrungsmittel (Zusammenfassung), 2 farbige Tafeln	980
— Temperaturkarte, Textbeilage (1 Seite)	340	— Nährstoffgehalt von Nahrungsmitteln, Textbeilage (2 Seiten)	980
Meteorologische Instrumente, illustrierte Textbeilage (6 Seiten)	344	Natriumsalze, Textbeilage (4 Seiten)	1044
Meteorologische Stationen, illustrierte Textbeilage (2 Seiten)	345	Naturvölker, Tafeln I—VII	1060
Mikroskop, Tafel	101	Napel, Stadtplan	1062
Milchstraße, Tafel	456	Rückseite: Namenverzeichnis	1093
Rückseite: erklärender Text und Textkarte	457	Rebelsdorf, Tafel	1096
Milchverwertung, Tafeln I und II	448	Reißflügel, Wasserhafte, Korrodentien, Geradflügel, Tafel	1097
Mineralien und Gesteine, farbige Tafel	504	New York, Stadtpläne I und II	1232
Mineralfundstätten, Karte	508	Textbeilage: Namenverzeichnis (3 Seiten)	1232
Bordersseite: erklärender Text	508	Niederländische Malerei, Tafeln I—IV	1284
Mineralwässer, Textbeilage (1 Seite)	509	Nigeria: Karte von Nordwestafrika	1323
Miniaturen, Tafel	512	Nobelpreisräger 1901—27, Textbeilage (1 Seite)	1364
Miniaturlanderei, Textbeilage (1 Seite)	513	Nordamerika, Karte	1380
Mittelamerika, Karte	560	Nordische Volkskunst, Tafeln I und II	1408
Mittelmeeres, Bänder des, Karte	572	Nordpolarländer, Karte	1416
Möbel, Tafeln I—V	581	Normung und Typung, Textbeilage (1 Seite)	1365
Mobellitherei, illustrierte Textbeilage (1 Seite)	585	Notenschrift, Entwicklung, Tafel	1456
Molche, Tafel	612	Noten, illustrierte Textbeilage (1 Seite)	1457
Mond, Tafeln I und II	648	Nürnberg, Stadtpläne I und II	1492
— Übersichtskarte mit Deckblatt	648	Textbeilage: Namenverzeichnis (2 Seiten)	1492
Rückseite: Namenverzeichnis	648	Nußbölzer, farbige Tafel	1500
Mongolenreiche, Karte	656	Obst: Obstverwertung, Tafel	1540
Montanpatristik, Textbeilage (4 Seiten)	680	Obstbau: Zwergobstbäume, Tafel	1541
Moore, Tafel	712	Ofen, technische, illustrierte Textbeilage (4 Seiten)	1572
Rückseite: erklärender Text	713	Ohr des Menschen, Tafel	1592

Verzeichniß der Mitarbeiter

an der siebenten Auflage von Meyers Lexikon:

I. Geschichtswissenschaft; II. Geographie und Völkertunde; III. Sprachen, Literaturen usw.; IV. Philosophie, Psychologie, Theologie und Unterrichtswesen; V. Kunst; VI. Rechtswesen, Volkswirtschaft; VII. Mathematik, Naturwissenschaften; VIII. Medizin; IX. Technik, Verkehr und Krieg; X. Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Jagd, Sport; Spiele usw.

Ingenieur und Chemiker **P. C. Alt-**
mann, Dresden, IX.
Abt.-Dir. **F. Ambrosius**, Leipzig, IX.
Prof. Dr. **P. G. Amoretti**, Pisa, III.
Dr. **E. Apelqvist**, Stockholm, II.
Schriftleiter **F. Bauer**, Hamburg, IX.
Prof. Dr. **H. Becker**, Frankfurt a. M., VII.
Prof. **F. Behrens**, Berlin-Lankwitz, II.
Prof. Dr. **Best**, Dresden, VIII.
Dr. **H. Bethe**, Berlin, V.
Dr. **W. Bloch**, Berlin, VII.
Prof. Dr. **P. J. Blof**, Leiden (Niederlande), I.
Geh.-Rat Prof. **G. Blund**, Berlin, V.
Prof. **W. G. Boerman**, Rotterdam, II.
Prof. Dr. **H. de Boor**, Leipzig, III.
Prof. **M. Brandão**, Berlin, III.
Prof. **F. Brandes**, Leipzig, V.
Dr. **H. Braß**, Breslau, VIII.
Prof. Dr. **S. Bretsch**, Brünn, I.
Dr. **W. Bruhn**, Berlin, V.
Dr. **E. Brun**, Zürich, I.
Oberst **H. Buchheim**, Leipzig, X.
Geh.-Rat Prof. Dr. **H. Büding**, Heidelberg, VII.
Dr. **F. Burmeister**, München, VII.
Prof. Dr. **H. v. Buttel-Reepen**, Oldenburg, X.
Dr. **H. Damm**, Leipzig, II. [X.
Gartenbauabw., **B. Dänhardt**, Dresden,
Dr. **E. Dejung**, Rüschenthal bei Zürich, I.
Prof. Dr. **Denisch**, Landsberg a. W., X.
Prof. Dr. **B. Dessau**, Perugia, VII.
Prof. Dr. **A. Dielerich**, Leipzig, I, III.
Prof. Dr. **A. Dieß**, Dresden, IX.
Oberbibl. Dr. **B. Dinsie**, Kiel, II.
Dr. **A. Dier**, München, III.
Reg.-Rat **A. Donath**, Berlin, IX.
Dr. **A. Dreyer**, München, II, X.
Prof. Dr. **B. Düring**, Berlin, X.
Dr. **F. Eberhardt**, Leipzig, IX.
Dr. **E. Egner**, Leipzig, VI.
Min.-Rat Dr. **Ang. Ellerbed**, Berlin, IX.
Prof. Dr. **E. Erbes**, Leipzig, I, III.
Geh.-Rat Prof. Dr. **F. Falck**, Leipzig, X.
[Hein, III.
Geh.-Rat Prof. Dr. **M. Färster**, Mün-
chen Dipl.-Ing. **Foth**, Berlin, IX.
Prof. **A. Freund**, Leipzig, VII, IX.
Privatdoz. Dr. **J. Friedrich**, Leipzig, III.
Prof. Dr. **G. Funk**, Gießen, VII.
Prof. Dr. **A. Goltz**, Leipzig, X.
Dr. **H. Gorb**, Berlin, V.
Prof. Dr. **A. Goetze**, Berlin, II, V.
Dr. **H. Grellmann**, Greifswald, III.
Privatdoz. Dr. **G. Grimpe**, Leipzig, VII, VII.
Dr. **W. Große**, Leipzig, IV.
Prof. Dr. **Guntel**, Halle a. S., IV.
Prof. Dr. **L. Günther**, Gießen, III.
Dr. **G. Hahn**, Breslau, VIII.
Prof. Dr. **W. Halbach**, Jena, II.
Dr. **W. Hartnack**, Greifswald, II.
Prof. Dr. **A. Hassert**, Dresden, II.
Privatdoz. Dr. **H. Hayfeldt**, Frankfurt a. M., III.
Dr. **A. Hausdörfer**, Berlin, II.

Prof. Dr. **M. Heene**, Berlin, III.
Prof. Dr. **F. Heilmann**, Breslau, VIII.
Dr. **H. Herbst**, Wolfenbüttel, IX.
Privatdoz. Dr. **A. Herrmann**, Char-
lottenburg, II.
Dr. **M. Hesch**, Leipzig, II, VIII.
Generaldirektor Dr. **A. Hefz**, Leipzig, VI.
Dr. **M. Hilzheimer**, Charlottenburg, VII.
Telegrapheninspektor **A. Hoffmann**,
Dr. **J. Hohlstedt**, Leipzig, I.
San.-Rat Dr. **F. Honigmann**, Bres-
lau, VIII. [VIII.
Prof. Dr. **G. Honigmann**, Gießen,
Privatdozent Dr. **H. Hüfner**, Köln, III.
Dr. **S. Jacobsohn**, Berlin, I.
Dr. **H. Jessen**, Breslau, III.
Oberingenieur **H. Jülich**, Amberg, IX.
Med.-Rat Dr. **S. Israel**, Breslau, VIII.
Dr. **Italiener**, Hamburg, IV.
Prof. Dr. **A. Kagner**, Charlottenburg, VII.
Schriftleiter **E. Th. Kied**, Leipzig, III.
Dr. **St. Kefule v. Stradonitz**, Berlin,
Prof. Dr. **Keller**, Jena, VII. [I, V.
Dr. **A. J. Kiefer**, Leipzig, VII, IX.
Prof. Dr. **O. Klemm**, Leipzig, IV.
Polizeimajor Dr. **Koch**, Berlin, VI.
Stubienrat Dr. **H. Koch**, Jena, I.
Prof. Dr. **Kohfeldt**, Rostock, III.
Reg.-Rat Dr. **A. Köhler**, Leipzig, IV.
Prof. Dr. **A. Köster**, Berlin, V.
Prof. **M. Kraßmann**, Charlottenburg, IX.
Prof. Dr. **J. Kretschmar**, Leipzig, IV.
Dr. **A. Krieg**, Stuttgart, VIII.
Geh.-Rat Prof. Dr. **G. Krüger**, Gießen,
Ing. **A. Krüger**, Berlin, IX. [IV.
Prof. Dr. **O. Kummel**, Berlin, V.
Dr. **W. Kuth**, Berlin, V.
Dr. **M. Kundsberger**, Brandenburg
(Havel), VIII.
Hauptm. a. D. **G. Langenscheidt**, Ber-
lin, IX.
Farrer Lebrer. Lubburg i. Rh., IV.
Prof. Dr. **E. Lehmann**, Charlotten-
burg, IX.
Prof. Dr. **H. Velfgang**, Leipzig, IV.
Prof. Dr. **H. Leiter**, Wien, II.
Prof. Dr. **H. v. Lengerken**, Berlin,
Dr. **Lubinski**, Breslau, VIII. [VII.
Dr. **W. Ludewig**, Weimar, III.
Dr. **A. Luthar**, Leipzig, III.
Prof. Dr. **F. Machatschke**, Wien, II.
Reg.-Rat Dr. **Marek**, Innsbruck, II.
Dr. **J. Martens**, Leipzig, III.
Forstmeister **Rehner**, Naunhof bei Leip-
zig, X.
Vizeadmiral a. D. **A. Meurer**, Ham-
burg, I, IX. [VI.
Geh. Finanzrat Dr. **E. Moll**, Berlin,
Dr. **Moor**, Berlin, III.
Dipl.-Ing. **F. Moser**, Leipzig, VII, IX.
Dr. **O. Nachod**, Dresden, I.
Dr. **F. Naubitz**, Göttingen, III.
Dr. **A. Nissen**, Münster, III.
Ministerialdir. Dr. **Ang. Ottmann**,
Charlottenburg, IX.
Dr. **E. v. Otto**, Vendsheim (Hessen), X.
Privatdoz. Dr. **J. Paul**, Greifswald, I.

Prof. Dr. **F. Peters**, Berlin, VII, IX.
Dr. **R. Peuder**, Wien, II.
Prof. Dr. **S. Puscarin**, Klausenburg
(Rumänien), III.
Dr. **F. Radhorst**, Lemmer, I.
A. **Rabó**, Berlin-Brig, II.
Dr. **W. Rammner**, Leipzig, VII. [V.
Prof. Dr. **R. Regling**, Charlottenburg,
Geh.-Rat Prof. Dr. **A. Reichenow**,
Hamburg, VII.
Dipl.-Ing. **M. Reye**, Charlottenburg,
IX. [VII, IX.
Prof. Dr. **E. Ristenpart**, Chemnitz,
Oberreg.-Rat Dr. **Rosenbach**, Pots-
dam, IX.
Dr. **J. Rosenberg**, Charlottenburg, V.
Prof. Dr. **A. Roth**, München, I.
Dr. **H. Rüdiger**, Struttgari, II. [II.
Privatdoz. Dr. **H. Rudolph**, Leipzig,
Oberreg.-Rat **R. Rühl**, Berlin, IX.
Prof. Dr. **F. Salomon**, Leipzig, I.
Dr. **B. Th. Satori-Reumann**, Char-
lottenburg, V. [VII.
Oberreg.-Rat Dr. **M. Schall**, Berlin,
Dr. **A. Scharf**, Berlin, V.
Generaluperintendent Prof. Dr. **M.**
Schlan, Breslau, IV.
Prof. Dr. **P. Schlemm**, Berlin, X.
Dr. **F. Schlimmann**, Berlin, II.
Geh.-Rat Prof. Dr. **A. Schmalz**, Alt-
landsberg bei Berlin, X.
Dr. **B. Schmidt**, Leipzig, VI.
Prof. Dr. **F. Schneider**, Jena, I.
Oberstudienrat Prof. Dr. **E. Schöne**,
Dresden, II. [lin, I.
Privatdoz. Dr. **H. Schönmann**, Ber-
lin, Prof. Dr. **H. Schröder**, Berlin, IV,
VII. [IX.
Oberingenieur **O. Schubbert**, Berlin,
Prof. Dr. **A. Schubert**, Dresden, IV.
Prof. Dr. **O. Th. Schulz**, Leipzig, I.
Dr. **Schumacher**, Hamburg, II.
Dr. **Schünemann**, Berlin, I.
Dr. **A. Schurig**, Leipzig, VI.
Prof. Dr. **Schürmann**, Bochum, VIII.
Dr.-Ing. **Schuster**, Berlin, IX.
Dr. **W. Schütz**, Spandau, X.
Reg.-Rat Prof. Dr. **A. Sieberg**, Jena,
Dr. **S. v. Sterck**, Kiel, VI. [VII.
Prof. Dr. **W. Stammer**, Greifswald,
Dr. **O. Stein**, Prag, III. [III.
Geh.-Rat Prof. Dr. **W. Stiedo**, Leip-
zig, VI.
Dr. **J. Strecker**, Leipzig, IV, VI.
Privatdoz. Dr. **A. Strecker**, Leipzig, VI.
Prof. Dr. **W. Suchier**, Göttingen, III.
Prof. Dr. **W. Sünz**, Leipzig, VII, VIII.
Geh.-Rat Dr. **S. Subinski**, Gießen, VIII.
Reg.-Rat Dr. **A. Thiel**, Berlin, VII,
IX.
Archivdir. Dr. **A. Tille**, Weimar, I.
San.-Rat Dr. **Fraugott**, Breslau, VIII.
Reichsger. Rat Dr. **O. Warneger**, Leip-
zig, Dr. **F. Weber**, Leipzig, VII. [I, VI.
Serrat a. D. Dr. **A. Wehli**, Wien, VI.
Prof. Dr. **F. Weichbach**, Leipzig, I, III.
Dr. **Wengler**, Dresden, III.
Dr. **Fr. Werner**, Hamburg, VII.
Oberreg.-Rat Dr. **W. Wilt**, Berlin, IX.
Reg.-Rat **W. Witzke**, Hamburg, I, II.

*
Druck vom
Bibliographischen Institut
in Leipzig
*

FLARE

UNIVERSITY OF FLORIDA



3 1262 05125 9199

✓ 033
M613e7

FLARE



31262051259199